(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 167459,282 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10	103174,602	3669,073	-	106843,675
		Разом по главі 2:	103174,602	3669,073	-	106843,675
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Дизельна електростанція та сонячна електростанція	601,173	1018,979	-	1620,152

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 4:	601,173	1018,979	-	1620,152
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				
3	06-01	Зовнішні мережі	3561,633	3752,202	-	7313,835
		Разом по главі 6:	3561,633	3752,202	-	7313,835
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главі 7:	3591,491	-	-	3591,491
		Разом по главах 1-7:	110928,899	8440,254	-	119369,153
		Разом по главах 1-8:	110928,899	8440,254	-	119369,153
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
5	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва	-	-	4915,500	4915,500
		Разом по главі 9:	-	-	4915,500	4915,500
		Разом по главах 1-9:	110928,899	8440,254	4915,500	124284,653
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
6	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1242,847	1242,847
7	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	1864,270	1864,270
8	Настанова [4.32]	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (2 %)	-	-	2485,693	2485,693
9	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	66,557	66,557
10	Настанова [4.32]	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	200,000	200,000
		Разом по главі 10:	-	-	5859,367	5859,367

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт (в т.ч. раніше сплачено 1 580 000 грн)	-	-	1580,000	1580,000
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (в т.ч. раніше сплачено 83 333 грн)	-	-	83,333	83,333
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду (249 днів x 1780 люд-день = 443 220 грн)	-	-	443,220	443,220
		Разом по главі 12:	-	-	2106,553	2106,553
		Разом по главах 1-12:	110928,899	8440,254	12881,420	132250,573
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2429,496	-	-	2429,496
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	678,990	678,990
	Розрахунок N П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	2218,578	168,805	257,628	2645,011
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)**	1403,029	142,303	-	1545,332
		Разом	116980,002	8751,362	13818,038	139549,402
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	27909,880	27909,880
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	116980,002	8751,362	41727,918	167459,282

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту) _____

Керівник _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Кошторисна вартість об`єкта 106843,675 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 123,99999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14698,087 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурні рішення	28728,896	-	28728,896	69,88182	8208,856	-
2	02-01-02	на придбання устаткування Технологічні рішення	18,845	2692,078	2710,923	-	-	-
3	02-01-03	на Конструктивні рішення	59314,89	-	59314,89	37,06364	4484,885	-
4	02-01-04	на Тепловий насос для систем опалення	555,895	-	555,895	0,16752	19,907	-
5	02-01-05	на Опалення, вентиляція та кондиціонування	9602,262	-	9602,262	6,32269	740,617	-
6	02-01-06	на Тепломеханічні рішення теплових мереж	100,79	-	100,79	0,05895	7,376	-
7	02-01-07	на Водопровід та каналізація	1595,947	-	1595,947	1,29392	154,937	-
8	02-01-08	на Електротехнічні рішення	1530,025	101,599	1631,624	2,96501	347,717	-
9	02-01-09	на Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)	726,866	276,761	1003,627	2,62579	306,22	-
10	02-01-010	на Електронні комунікації (системи зв'язку)	951,269	516	1467,269	3,46748	409,776	-
11	02-01-011	на Система контролю загазованності	48,917	82,635	131,552	0,15317	17,796	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	103174,602	3669,073	106843,675	123,99999	14698,087	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Архітектурні рішення	54,43751 5892,053	- -	5,52396 669,523	2,48180 316,938	- -	62,44327 6878,514	7,43855 1330,342	69,88182 8208,856
02-01-02	придбання устаткування Технологічні рішення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-03	Конструктивні рішення	28,72144 3217,499	- -	4,34532 554,201	0,03166 4,043	- -	33,09842 3775,743	3,96522 709,142	37,06364 4484,885
02-01-04	Тепловий насос для систем опалення	0,14798 16,761	- -	0,00575 0,677	- -	- -	0,15373 17,438	0,01379 2,469	0,16752 19,907
02-01-05	Опалення, вентиляція та кондиціонування	5,61993 623,106	0,11629 12,91	0,00436 0,498	- -	- -	5,74058 636,514	0,58211 104,103	6,32269 740,617
02-01-06	Тепломеханічні рішення теплових мереж	0,05102 6,123	- -	0,00263 0,3	- -	- -	0,05365 6,423	0,00530 0,953	0,05895 7,376
02-01-07	Водопровід та каналізація	1,11984 127,51	0,00960 1,108	0,04823 5,533	- -	- -	1,17767 134,151	0,11625 20,786	1,29392 154,937
02-01-08	Електротехнічні рішення	- -	2,70476 301,174	- -	- -	- -	2,70476 301,174	0,26025 46,543	2,96501 347,717
02-01-09	Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)	0,15854 17,376	2,24352 248,835	- -	- -	- -	2,40206 266,211	0,22373 40,009	2,62579 306,22
02-01-010	Електронні комунікації (системи зв'язку)	- -	3,18172 358,678	- -	- -	- -	3,18172 358,678	0,28576 51,098	3,46748 409,776
02-01-011	Система контролю загазованності	- -	0,14048 15,527	- -	- -	- -	0,14048 15,527	0,01269 2,269	0,15317 17,796

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	90,25626 9900,428	8,39637 938,232	9,93025 1230,732	2,51346 320,981	- -	111,09634 12390,373	12,90365 2307,714	123,99999 14698,087

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Архітектурні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28728,896	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	69,88182	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8208,856	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	15,5372	70870,03 4272,83	66597,20 21082,20	1101122	66388	1034734 327558	45,9000 170,7905	713,16 2653,61
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	4,8	28594,84 28594,84	- -	137255	137255	- -	314,1600 -	1507,97 -
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	15,512	23829,04 23829,04	- -	369636	369636	- -	261,8000 -	4061,04 -
4	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	27787,84	27,72 -	27,72 7,79	770279	-	770279 216467	- 0,0610	- 1695,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2 (для зворотньої засипки)	1000м3	8,0609	70870,03 4272,83	66597,20 21082,20	571276	34443	536833 169942	45,9000 170,7905	370 1376,73
6	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	12897,44	27,72 -	27,72 7,79	357517	-	357517 100471	- 0,0610	- 786,74
7	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	6,8352	7280,89 -	7280,89 1934,87	49766	-	49766 13225	- 15,1575	- 103,6
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	12,257	13486,34 13486,34	- -	165302	165302	- -	150,4500 -	1844,07 -
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	80,609	3471,73 1876,76	1594,97 576,94	279853	151284	128569 46507	18,3600 5,1175	1479,98 412,52
		Разом прямі витрати по розділу 1					3802006	924308	2877698 874170		9976,22 7028,26
		Разом будівельні роботи, грн.					3802006				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1798478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					996863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2040,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364965				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4798869**				
		Всього по розділу 1					**4798869**				
		Розділ 2. Перемички									
10	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,08*	*9668,52* *2250,94*	*5812,62* *2473,31*	*773*	*180*	*465* *198*	*21,4600* *20,4483*	*1,72* *1,64*
11	К582821-558 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1	шт	2	263,42 -	- -	527	-	- -	- -	- -
12	К582821-560 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	6	361,08 -	- -	2166	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3466	180	465 198		1,72 1,64
		Разом будівельні роботи, грн.					3466				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2821				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					378				
		Загальновиробничі витрати, грн.					203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3669**				
		Всього по розділу 2					**3669**				
		Розділ 3. Отвори в стінах									
13	*КБ46-25-8*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 60 мм*	*100шт*	*0,17*	*44696,52* *8037,35*	*4413,03* *4102,20*	*7598*	*1366*	*750* *697*	*65,6700* *37,6761*	*11,16* *6,4*
14	*КБ46-25-10*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 80 мм*	*100шт*	*0,14*	*76254,75* *10319,92*	*5708,05* *5271,33*	*10676*	*1445*	*799* *738*	*84,3200* *48,4027*	*11,8* *6,78*
15	*КБ46-25-11*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 90 мм*	*100шт*	*0,04*	*83503,10* *10319,92*	*5708,05* *5271,33*	*3340*	*413*	*228* *211*	*84,3200* *48,4027*	*3,37* *1,94*
16	*КБ46-25-13*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм*	*100шт*	*0,02*	*106935,32* *10319,92*	*5708,05* *5271,33*	*2139*	*206*	*114* *105*	*84,3200* *48,4027*	*1,69* *0,97*
17	*КБ46-25-16*	*Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм*	*100шт*	*0,04*	*152340,71* *12258,58*	*6862,65* *6272,09*	*6094*	*490*	*275* *251*	*100,1600* *57,5706*	*4,01* *2,3*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ46-30-2	Пробивання отворів в бетонних стінах, підлогах товщиною 100 мм, площею до 100 см2	100шт	0,22	10032,03 5076,06	4955,97 1810,37	2207	1117	1090 398	44,4800 16,1311	9,79 3,55
		Разом прямі витрати по розділу 3					32054	5037	3256		41,82
									2400		21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					32054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23761				
		всього заробітна плата, грн.					7437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3899				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1368				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35953**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& С111-870-3-Э варіант 1	Сітка 4Вр150х50	м2	4,9025	208,75 -	- -	1023	-	- -	- -	- -
22	& С10-47102-3 варіант 1	Анкер д.6,5 Вр1 250мм	шт	12	37,82 -	- -	454	-	- -	- -	- -
23	& С10-47102-3 варіант 2	Анкер д.5 Вр1 550мм	шт	15	75,72 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
24	& С111-136-12 варіант 1	Кутик 50х5мм	м	16,6	169,27 -	- -	2810	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					40080	7994	439 253		71,74 1,96
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					40080 31647 8247 4426 8,84 1582 **44506**				
		Всього по розділу 5					**44506**				
		Розділ 6. Перегородки									
25	*КБ9-36-2*	*Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів*	*100м2*	*0,3432*	*299272,32* *41703,55*	*1895,92* *747,29*	*102710*	*14313*	*651* *256*	*345,6000* *6,0684*	*118,61* *2,08*
26	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*34,56*	*7509,65* *919,61*	*137,16* *79,17*	*259534*	*31782*	*4740* *2736*	*8,6600* *0,6120*	*299,29* *21,15*
27	*КБ8-11-1*	*Армування мурування стін та інших конструкцій*	*1 т*	*0,69*	*42159,71* *6937,65*	*140,21* *80,93*	*29090*	*4787*	*97* *56*	*63,7300* *0,6256*	*43,97* *0,43*
28	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*1,505*	*100361,58* *21305,10*	*1286,26* *742,47*	*151044*	*32064*	*1936* *1117*	*191,1800* *5,7392*	*287,73* *8,64*
29	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,18*	*37860,52* *2250,94*	*5812,62* *2473,31*	*6815*	*405*	*1046* *445*	*21,4600* *20,4483*	*3,86* *3,68*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	2,3328	182017,73 44637,29	585,36 422,06	424611	104130	1366 985	400,5500 3,4485	934,4 8,04
31	КБ8-26-1	Улаштування перегородок зі скляних блоків при висоті поверху до 4 м	100м2	0,83	834779,07 19615,76	563,88 325,49	692867	16281	468 270	167,4700 2,5160	139 2,09
		Разом прямі витрати по розділу 6					1666671	203762	10304 5865		1826,86 46,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1666671				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1452605				
		всього заробітна плата, грн.					209627				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					224,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40196				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1779149**				
		Всього по розділу 6					**1779149**				
		Розділ 7. Дверні прорізи									
32	КБ10-28-5	Встановлення дверних блоків EI60	1 блок	22	32677,39 568,25	- -	718903	12502	- -	5,2200 -	114,84 -
33	КБ10-28-5	Встановлення дверних блоків ДПВ	1 блок	32	10690,51 568,25	- -	342096	18184	- -	5,2200 -	167,04 -
34	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0504	580949,67 11060,92	6825,95 2202,75	29280	557	344 111	98,1100 14,8500	4,94 0,75
35	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,084	575160,59 8938,03	5081,54 1639,83	48313	751	427 138	79,2800 11,0550	6,66 0,93
36	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,59	64047,86 14347,86	- -	37788	8465	- -	112,4000 -	66,32 -
37	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,168	1556959,27 28000,85	1613,41 520,65	261569	4704	271 87	235,4200 3,5100	39,55 0,59
		Разом прямі витрати по розділу 7					1437949	45163	1042 336		399,35 2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1437949				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1391744				
		всього заробітна плата, грн.					45499				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8619				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1462196**				
		Всього по розділу 7					**1462196**				
		Розділ 8. Навіс та комори покрівля									
38	*КБ9-19-1*	*Монтаж металоконструкцій навісу*	*1т*	*0,46*	*112611,01*	*4468,29*	*51801*	*537*	*2055*	*10,7200*	*4,93*
					1166,98	*1834,20*			*844*	*11,4322*	*5,26*
39	*КБ10-5-1*	*Установлення елементів каркаса з брусів*	*1 м3*	*0,44232*	*18414,21*	*-*	*8145*	*1579*	*-*	*35,5500*	*15,72*
					3569,58	-			-	-	-
40	*КР8-30-1*	*Улаштування покриття з профлиста*	*100м2*	*0,06*	*42049,84*	*18,70*	*2523*	*516*	*1*	*79,0000*	*4,74*
					8599,94	*17,54*			*1*	*0,1632*	*0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 8					62469	2632	2056		25,39
									845		5,27
		Разом будівельні роботи, грн.					62469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57781				
		всього заробітна плата, грн.					3477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					658				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64321**				
		Всього по розділу 8					**64321**				
		Розділ 9. Підлога									
		Тип 1									
41	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*16,6445*	*19709,07*	*135,90*	*328048*	*95704*	*2262*	*56,2500*	*936,25*
					5749,88	*122,79*			*2044*	*1,0323*	*17,18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	16,6445	39409,77 12654,71	3270,66 1331,25	655956	210631	54439 22158	109,6500 12,2052	1825,07 203,15
43	КБ11-9-1	Укладка утеплювача б=50мм	100м2	16,6445	27732,08 3480,91	29,23 26,41	461587	57938	487 440	32,7800 0,2220	545,61 3,7
44	КБ11-4-1	Улаштування пароізоляції	100м2	16,6445	8068,66 5897,45	21,92 19,80	134299	98160	365 330	51,1000 0,1665	850,53 2,77
45	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	16,6445	19709,07 5749,88	135,90 122,79	328048	95704	2262 2044	56,2500 1,0323	936,25 17,18
46	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до б=60мм)	100м2	16,6445	29453,60 1537,39	280,57 253,50	490240	25589	4670 4219	15,0400 2,1312	250,33 35,47
47	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	16,6445	3551,56 1581,93	74,53 67,34	59114	26330	1241 1121	16,2000 0,5661	269,64 9,42
48	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм	100м2	16,6445	33900,64 6511,41	29,23 26,41	564259	108379	487 440	63,7000 0,2220	1060,25 3,7
49	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)	100м2	16,6445	60206,33 5427,88	58,45 52,81	1002104	90344	973 879	53,1000 0,4440	883,82 7,39
50	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 1 мм Тип 2	100м2	16,6445	38297,22 15212,65	1198,98 1138,47	637438	253207	19956 18949	109,0200 11,1384	1814,58 185,39
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,186	19709,07 5749,88	135,90 122,79	3666	1069	25 23	56,2500 1,0323	10,46 0,19
52	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,186	39409,77 12654,71	3270,66 1331,25	7330	2354	608 248	109,6500 12,2052	20,39 2,27
53	КБ11-9-1	Укладка утеплювача б=50мм	100м2	0,186	27732,08 3480,91	29,23 26,41	5158	647	5 5	32,7800 0,2220	6,1 0,04
54	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,186	19709,07 5749,88	135,90 122,79	3666	1069	25 23	56,2500 1,0323	10,46 0,19
55	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до б=50мм)	100м2	0,186	22090,20 1153,04	210,43 190,12	4109	214	39 35	11,2800 1,5984	2,1 0,3
56	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,186	3551,56 1581,93	74,53 67,34	661	294	14 13	16,2000 0,5661	3,01 0,11
57	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм	100м2	0,186	33900,64 6511,41	29,23 26,41	6306	1211	5 5	63,7000 0,2220	11,85 0,04
58	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)	100м2	0,186	60206,33 5427,88	58,45 52,81	11198	1010	11 10	53,1000 0,4440	9,88 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 1 мм ТИП 3	100м2	0,186	38297,22 15212,65	1198,98 1138,47	7123	2830	223 212	109,0200 11,1384	20,28 2,07
60	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1588	19709,07 5749,88	135,90 122,79	22839	6663	157 142	56,2500 1,0323	65,18 1,2
61	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	1,1588	39409,77 12654,71	3270,66 1331,25	45668	14664	3790 1543	109,6500 12,2052	127,06 14,14
62	КБ11-9-1	Укладка утеплювача б=50мм	100м2	1,1588	27732,08 3480,91	29,23 26,41	32136	4034	34 31	32,7800 0,2220	37,99 0,26
63	КБ11-4-1	Улаштування пароізоляції	100м2	1,1588	8068,66 5897,45	21,92 19,80	9350	6834	25 23	51,1000 0,1665	59,21 0,19
64	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,1588	19709,07 5749,88	135,90 122,79	22839	6663	157 142	56,2500 1,0323	65,18 1,2
65	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до б=50мм)	100м2	1,1588	22090,20 1153,04	210,43 190,12	25598	1336	244 220	11,2800 1,5984	13,07 1,85
66	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1588	3551,56 1581,93	74,53 67,34	4116	1833	86 78	16,2000 0,5661	18,77 0,66
67	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5мм	100м2	1,1588	33900,64 6511,41	29,23 26,41	39284	7545	34 31	63,7000 0,2220	73,82 0,26
68	КБ11-11-14 к=10	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ (до 15мм)	100м2	1,1588	60206,33 5427,88	58,45 52,81	69767	6290	68 61	53,1000 0,4440	61,53 0,51
69	КБ11-23-1	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 1 мм ТИП 4	100м2	1,1588	38297,22 15212,65	1198,98 1138,47	44379	17628	1389 1319	109,0200 11,1384	126,33 12,91
70	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6051	19709,07 5749,88	135,90 122,79	31635	9229	218 197	56,2500 1,0323	90,29 1,66
71	КБ11-6-2	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	1,6051	39409,77 12654,71	3270,66 1331,25	63257	20312	5250 2137	109,6500 12,2052	176 19,59
72	КБ11-9-1	Укладка утеплювача б=50мм	100м2	1,6051	27732,08 3480,91	29,23 26,41	44513	5587	47 42	32,7800 0,2220	52,62 0,36
73	КБ11-4-1	Улаштування звукоізоляції	100м2	1,6051	16279,72 5897,45	21,92 19,80	26131	9466	35 32	51,1000 0,1665	82,02 0,27
74	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,6051	19709,07 5749,88	135,90 122,79	31635	9229	218 197	56,2500 1,0323	90,29 1,66
75	КБ11-11-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до б=60мм)	100м2	1,6051	29453,60 1537,39	280,57 253,50	47276	2468	450 407	15,0400 2,1312	24,14 3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*1,6051*	*3551,56*	*74,53*	*5701*	*2539*	*120*	*16,2000*	*26*
					1581,93	*67,34*			*108*	*0,5661*	*0,91*
77	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	160,51	21,64	3,81	3473	2862	611	0,1700	27,29
					17,83	0,23			37	0,0020	0,32
78	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*1,6051*	*8273,73*	*1,46*	*13280*	*13278*	*2*	*75,9900*	*121,97*
					8272,27	*1,32*			*2*	*0,0111*	*0,02*
79	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари)	кг	51,3632	337,38	-	17329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 5									
80	*КБ11-15-7*	*Шліфування бетонних або металоцементних покриттів*	*100м2*	*1,3719*	*10466,55*	*319,68*	*14359*	*13510*	*439*	*90,4600*	*124,1*
					9847,48	*102,01*			*140*	*0,9048*	*1,24*
81	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	137,19	21,64	3,81	2969	2446	523	0,1700	23,32
					17,83	0,23			32	0,0020	0,27
82	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*1,3719*	*8273,73*	*1,46*	*11351*	*11349*	*2*	*75,9900*	*104,25*
					8272,27	*1,32*			*2*	*0,0111*	*0,02*
83	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари)	кг	43,9008	337,38	-	14811	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ТИП 6									
84	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	14,43	21,64	3,81	312	257	55	0,1700	2,45
					17,83	0,23			3	0,0020	0,03
85	*КБ15-165-3*	*Поліпшене фарбування підлоги*	*100м2*	*0,1443*	*8273,73*	*1,46*	*1194*	*1194*	-	*75,9900*	*10,97*
					8272,27	*1,32*			-	*0,0111*	-
86	& С111-335-1 варіант 1	Фарба акрилова для бетонних підлог (витрата 0,32кг/м2 при нанесенні в 2 шари)	кг	4,6176	337,38	-	1558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	*КБ9-40-1*	*Монтаж накладок на сходинки*	*100м*	*0,36*	*15991,59*	*56,00*	*5757*	*822*	*20*	*20,4800*	*7,37*
					2282,29	*19,96*			*7*	*0,1729*	*0,06*
		Разом прямі витрати по розділу 9					5362827	1250722	102071		11078,08
									60131		553,65
		Разом будівельні роботи, грн.					5362827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4010034				
		всього заробітна плата, грн.					1310853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1394,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					249313				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6063022**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 9					**6063022**				
		Розділ 10. Опорядження									
88	КБ11-15-7	*Шліфування бетону*	*100м2*	*43,1262*	*10218,17* *9847,48*	*319,68* *102,01*	*440671*	*424684*	*13787* *4399*	*90,4600* *0,9048*	*3901,2* *39,02*
89	КБ10-57-1	*Ґрунтування поверхні*	*100м2*	*43,1262*	*2254,28* *951,35*	*20,33* *6,46*	*97219*	*41028*	*877* *279*	*9,0700* *0,0572*	*391,15* *2,47*
90	КБ15-179-3	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*43,1654*	*11683,36* *7005,14*	*2,92* *2,64*	*504317*	*302380*	*126* *114*	*64,3500* *0,0222*	*2777,69* *0,96*
91	КБ15-56-3	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази*	*100 м2*	*33,0456*	*7299,91* *4561,00*	*4,38* *3,96*	*241230*	*150721*	*145* *131*	*39,5200* *0,0333*	*1305,96* *1,1*
92	КБ15-56-4 к=8	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5мм)*	*100 м2*	*33,0456*	*16895,18* *9666,74*	*23,38* *21,12*	*558311*	*319443*	*773* *698*	*83,7600* *0,1776*	*2767,9* *5,87*
93	КБ11-15-7	*Шліфування бетону*	*100м2*	*21,1105*	*10218,17* *9847,48*	*319,68* *102,01*	*215711*	*207885*	*6749* *2153*	*90,4600* *0,9048*	*1909,66* *19,1*
94	КБ10-57-1	*Ґрунтування поверхні*	*100м2*	*21,122*	*2254,28* *951,35*	*20,33* *6,46*	*47615*	*20094*	*429* *136*	*9,0700* *0,0572*	*191,58* *1,21*
95	КБ15-56-5	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази*	*100 м2*	*21,1105*	*10913,30* *7270,83*	*7,31* *6,60*	*230385*	*153491*	*154* *139*	*63,0000* *0,0555*	*1329,96* *1,17*
96	КБ15-56-6 к=7	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (до 5мм)*	*100 м2*	*21,1105*	*16988,76* *10663,88*	*20,46* *18,48*	*358641*	*225120*	*432* *390*	*92,4000* *0,1554*	*1950,61* *3,28*
97	КБ15-179-4	*Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці*	*100м2*	*21,1105*	*13916,89* *8801,33*	*2,92* *2,64*	*293793*	*185800*	*62* *56*	*80,8500* *0,0222*	*1706,78* *0,47*
98	КБ10-39-1	*Установлення тактильних табличок та вказівників*	*100шт*	*1,7*	*33566,75* *10934,47*	*-* *-*	*57063*	*18589*	*-* *-*	*106,9700* *-*	*181,85* *-*
99	КБ10-39-1	*Установлення поручнів для унітазу та умивальника*	*100шт*	*0,08*	*275693,75* *10934,47*	*-* *-*	*22056*	*875*	*-* *-*	*106,9700* *-*	*8,56* *-*
		Разом прямі витрати по розділу 10					3067012	2050110	23534 8495		18422,9 74,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					3067012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					993368				
		всього заробітна плата, грн.					2058605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1108110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2219,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					396973				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4175122**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**277601**				
		Всього по розділу 11					**277601**				
		Розділ 12. Утеплення стін підземної частини									
107	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару мембрани ПВХ*	*100м2*	*9,75*	*54832,39*	*21,92*	*534616*	*57500*	*214*	*51,1000*	*498,23*
					5897,45	*19,80*			*193*	*0,1665*	*1,62*
108	& С1633-135ВД-1 варіант 1	Праймер	кг	97,5	109,46	-	10672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару поліпропіленового геотекстилю*	*100м2*	*9,8*	*15539,11*	*21,92*	*152283*	*57795*	*215*	*51,1000*	*500,78*
					5897,45	*19,80*			*194*	*0,1665*	*1,63*
110	*КБ26-34-1*	*Утеплення стін 100мм*	*1 м3*	*98*	*1827,33*	-	*179078*	*178875*	-	*16,1900*	*1586,62*
					1825,26	-			-	-	-
111	& С111-733-1 варіант 2	Плити пінополістирольні екструзійні CARBOLEX ECO 100мм	м2	1009,4	474,85	-	479314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& С111-327-10 варіант 1	Поліуретановий клей Ceresit CT 84 Express (1 шт. - 850 мл.)	шт	98	400,52	-	39251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& С1-9-6-71 варіант 1	Дюбель для теплоізоляції з пінополістирола товщ.100мм	шт	6860	6,69	-	45893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	*КБ11-4-1*	*Улаштування шару із шипоподібної геомембраною*	*100м2*	*6,5*	*27112,75*	*21,92*	*176233*	*38333*	*142*	*51,1000*	*332,15*
					5897,45	*19,80*			*129*	*0,1665*	*1,08*
115	*КБ11-43-3*	*Улаштуванн монтажної планки для ШМ*	*100м*	*3,48*	*2398,56*	*2,92*	*8347*	*4956*	*10*	*12,3400*	*42,94*
					1424,16	*2,64*			*9*	*0,0222*	*0,08*
116	С111-1722 варіант 1	Монтажна планка	м	351,48	168,09	-	59080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					1684767	337459	581		2960,72
									525		4,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1684767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1346727				
		всього заробітна плата, грн.					337984				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					311,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1853939**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 13					**7141588**				
		Розділ 14. Фасад									
127	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів екструдованим пінополістиролом товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі*	*100 м2*	*2,74*	*217644,03* *51898,21*	- -	*596345*	*142201*	- -	*417,8600* -	*1144,94* -
		Разом прямі витрати по розділу 14					596345	142201	- -		1144,94 -
		Разом будівельні роботи, грн.					596345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					454144				
		всього заробітна плата, грн.					142201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					137,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24571				
		Всього будівельні роботи, грн.					**668381**				
		Всього по розділу 14					**668381**				
		Разом прямі витрати по кошторису					25017231	5892053	3082285 986461		54437,51 8005,76
		Разом будівельні роботи, грн.					25017231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16042893				
		всього заробітна плата, грн.					6878514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3711665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7438,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1330342				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28728896**				
		Всього по кошторису					**28728896**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**69881,82**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**8208856**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2,
розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт.
Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02

Технологічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 2710,923 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560103-1-254 варіант 1	Ліжко дитяче 2-ярусне на металевому каркасі 1500х650х1500мм; (маса=0,1)	шт	81	1427,50	115628
2	& 560103-1-254 варіант 2	Кушетка медична оглядова 800*2000*500; (маса=0,1)	шт	1	2437,50	2438
3	& 560103-1-2 варіант 2	Шафа металева для роздягальні, 2 рівні, кольорова 300х300х900мм; (маса=0,001)	шт	103	2100,00	216300
4	& 560103-1-101 варіант 4	Вертикальна шафа з поличками для мікрохвильової печі 450х700х2100; (маса=0,01)	шт	1	1800,00	1800
5	& 560103-1-3 варіант 1	Стіл трапецевидний з регулюванням по висоті 1100х520х460/580мм; (маса=0,001)	шт	82	5162,50	423325
6	& 560103-1-4 варіант 1	Стілець зі спинкою з регулюванням по висоті 310х340х540/620мм; (маса=0,001)	шт	670	700,00	469000
7	& 560103-1-5 варіант 1	Стілець зі спинкою, металевий каркас, м'яка оббивка 470х410х450/810мм; (маса=0,001)	шт	85	2783,00	236555
8	& 560103-1-6 варіант 1	Пуф-табурет м'який 480х370х340мм; (маса=0,001)	шт	35	3200,00	112000
9	& 560103-1-7 варіант 1	Стелаж універсальний для іграшок та посібників, з лотками 700х400х950мм; (маса=0,001)	шт	71	4200,00	298200
10	& 560103-1-8 варіант 1	Телевізор LCD 50" (1250мм); (маса=0,001)	шт	21	12480,00	262080

1	2	3	4	5	6	7
11	& 560103-1-100 варіант 1	Піч мікрохвильова окреморозташована 800Вт 500х400х300мм; (маса=0,01)	шт	2	3150,00	6300
12	& 560103-1-64 варіант 1	Холодильник електричний побутовий двокамерний 600х600х1800мм; (маса=0,04)	шт	2	19125,00	38250
13	& 560103-1-65 варіант 1	Шафа нижня для кухні 900х600х900мм; (маса=0,065)	шт	5	3400,00	17000
14	& 560103-1-101 варіант 2	Стіл учнівський - парта на 2-х 1200х600х720; (маса=0,01)	шт	212	900,00	190800
15	& 560103-1-101 варіант 1	Шафа верхня для кухні 900х300х900мм; (маса=0,01)	шт	5	6556,50	32783
16	& 560103-1-7 варіант 2	Стелаж для зберігання продовольства 450х1500х2100; (маса=0,001)	шт	14	8321,00	116494
17	& 560103-1-101 варіант 3	Стіл офісний 1200х600х720; (маса=0,01)	шт	19	2400,00	45600
18	& 560103-1-65 варіант 3	Стіл кухонний виробничий з нержавіючої сталі 700х1700х720мм; (маса=0,065)	шт	1	5800,00	5800
		Разом				**2590353**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				101725
	Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	2692078	0,007	18845
		Всього вартість устаткування				**2692078**
		Всього вартість будівельних робіт				**18845**
		Всього по кошторису				**2710923**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Конструктивні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	59314,890	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	37,06364	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4484,885	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні елементи									
1	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебенево-піщаної*	*1 м3*	*491,69*	*2908,70*	*158,61*	*1430179*	*115232*	*77987*	*2,4000*	*1180,06*
					234,36	*57,77*			*28405*	*0,5009*	*246,29*
2	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*2,357*	*17278,44*	*2517,15*	*40725*	*34685*	*5933*	*150,7000*	*355,2*
					14715,86	*1379,57*			*3252*	*10,6641*	*25,14*
3	С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою)	м3	240,41	5427,25	-	1304765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	*КБ26-30-1*	*Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*245,105*	*356,43*	-	*87363*	*37021*	-	*1,4400*	*352,95*
					151,04	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2863032	186938	83920		1888,21
									31657		271,43
		Разом будівельні роботи, грн.					2863032				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2592174				
		всього заробітна плата, грн.					218595				
		Загальновиробничі витрати, грн.					122010				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44582				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2985042**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С124-3-13 варіант 1	Арматурний каркас Кр-3 (фундаментна плита) ===ВИПУСКА ПІД ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ===	шт	961	1707,71 -	- -	1641109	-	- -	- -	- -
17	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,9596	32926,25 -	- -	262080	-	- -	- -	- -
18	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	10,27215	32926,25 -	- -	338223	-	- -	- -	- -
19	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,9882	32926,25 -	- -	32538	-	- -	- -	- -
20	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм ===КР-1===	т	1,33812	32926,25 -	- -	44059	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17775481	249162	77517 39507		2346,37 307,85
		Разом будівельні роботи, грн.					17775481				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17448802				
		всього заробітна плата, грн.					288669				
		Загальновиробничі витрати, грн.					157435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					318,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56962				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17932916**				
		Всього по розділу 2					**17932916**				
		Розділ 3. Стіни монолітні									
21	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами*	*100 м3*	*7,1454*	*148078,96* *84674,01*	*63291,31* *33766,55*	*1058083*	*605030*	*452242* *241276*	*733,6800* *262,4795*	*5242,44* *1875,52*
22	& С111-19-1 варіант 2	Оренда опалубки (стіни)	м3	714,54	6354,23 -	- -	4540352	-	- -	- -	- -
23	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	123,88699	4014,61 3625,59	210,01 90,73	497358	449163	26018 11240	31,7700 0,7288	3935,89 90,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	3,3194	48832,98 -	- -	162096	-	- -	- -	- -
25	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,18694	31283,56 -	- -	37132	-	- -	- -	- -
26	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	10,06694	32926,25 -	- -	331467	-	- -	- -	- -
27	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	44,18085	32926,25 -	- -	1454710	-	- -	- -	- -
28	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	42,75256	32926,25 -	- -	1407681	-	- -	- -	- -
29	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	19,1898	32926,25 -	- -	631848	-	- -	- -	- -
30	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	3,1905	32926,25 -	- -	105051	-	- -	- -	- -
31	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм*	*100 м3*	*7,1454*	*38214,31* *19181,13*	*18959,85* *10391,33*	*273057*	*137057*	*135476* *74250*	*176,2000* *80,3250*	*1259,02* *573,95*
32	С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні С32/40	м3	725,26	6830,78 -	- -	4954092	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					15452927	1191250	613736 326766		10437,35 2539,76
		Разом будівельні роботи, грн.					15452927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13647941				
		всього заробітна плата, грн.					1518016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					794614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1557,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278499				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16247541**				
		Всього по розділу 3					**16247541**				
		Розділ 4. Монолітна плита покриття									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*8,5665*	*60170,67*	*3571,67*	*515452*	*483178*	*30597*	*488,7200*	*4186,62*
					56403,18	*1957,53*			*16769*	*15,1317*	*129,63*
34	& С111-19-1 варіант 3	Оренда опалубки (плита покриття)	м3	856,65	2067,40	-	1771038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань	1 т	173,8295 7	4244,59	228,90	737835	661776	39790	33,3600	5798,95
					3807,04	93,86			16316	0,7560	131,42
36	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	2,35	48832,98	-	114758	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	4,87956	31283,56	-	152650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	27,24103	32926,25	-	896945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	116,7891 8	32926,25	-	3845430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	3,3853	32926,25	-	111465	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	19,1845	32926,25	-	631674	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	*КБ6-58-6*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2*	*100 м3*	*8,5665*	*22151,12*	*9342,69*	*189758*	*109143*	*80034*	*119,9800*	*1027,81*
					12740,68	*5120,45*			*43864*	*39,5811*	*339,07*
43	С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні С32/40	м3	869,5	6830,78	-	5939363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	*КБ27-34-3*	*Догляд за цементобетонним покриттям посипанням піском*	*1000 м2*	*2,34945*	*134045,35*	*24650,24*	*314933*	*18113*	*57915*	*73,5000*	*172,68*
					7709,42	*4128,62*			*9700*	*34,7100*	*81,55*
		===АРМАТУРНІ КАРКАСИ===									
45	& С124-3-11 варіант 2	Арматурний каркас Кр-1 (плита покриття)	шт	2911	527,31	-	1534999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& С124-3-12 варіант 2	Арматурний каркас Кр-2 (плита покриття)	шт	75	946,75	-	71006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С124-3-13 варіант 2	Арматурний каркас Кр-3 (плита покриття)	шт	459	1026,99	-	471388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& С124-3-13 варіант 3	Арматурний каркас Кр-4 (плита покриття)	шт	45	375,83	-	16912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					17315606	1272210	208336		11186,06
									86649		681,67
		Разом будівельні роботи, грн.					17315606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15835060				
		всього заробітна плата, грн.					1358859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					720937				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1427,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					255237				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18036543**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					51871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9712				
		Всього будівельні роботи, грн.					**609595**				
		Всього по розділу 5					**609595**				
		Розділ 6. Монолітна плита покриття входів Пм-2 (2 шт)									
58	*КБ6-54-1*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*0,2236*	*60170,67*	*3571,67*	*13454*	*12612*	*799*	*488,7200*	*109,28*
					56403,18	*1957,53*			*438*	*15,1317*	*3,38*
59	& С111-19-1 варіант 6	Оренда опалубки (плита покриття входів)	м3	22,36	1965,50	-	43949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань	1 т	4,33388	4244,59	228,90	18396	16499	992	33,3600	144,58
					3807,04	93,86			407	0,7560	3,28
61	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,165	48832,98	-	8057	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1071	31283,56	-	3350	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,721	32926,25	-	23740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,34078	32926,25	-	109999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	*КБ6-58-6*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2*	*100 м3*	*0,2236*	*22151,12*	*9342,69*	*4953*	*2849*	*2089*	*119,9800*	*26,83*
					12740,68	*5120,45*			*1145*	*39,5811*	*8,85*
66	С1424-11627 варіант 1	Суміші бетонні С32/40	м3	22,7	6830,78	-	155059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					380957	31960	3880		280,69
									1990		15,51
		Разом будівельні роботи, грн.					380957				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345117				
		всього заробітна плата, грн.					33950				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					17973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6357				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398930**				
		Всього по розділу 6					**398930**				
		Розділ 7. Сходи									
67	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*0,2728*	*148078,96*	*63291,31*	*40396*	*23099*	*17266*	*733,6800*	*200,15*
					84674,01	*33766,55*			*9212*	*262,4795*	*71,6*
68	& С111-19-1 варіант 4	Оренда опалубки (сходи)	м3	27,28	2347,80 -	- -	64048	-	- -	- -	- -
69	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	4,73592	4014,61 3625,59	210,01 90,73	19013	17171	995 430	31,7700 0,7288	150,46 3,45
70	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3942	31283,56 -	- -	12332	-	- -	- -	- -
71	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2352	31283,56 -	- -	7358	-	- -	- -	- -
72	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,24072	32926,25 -	- -	7926	-	- -	- -	- -
73	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,8658	32926,25 -	- -	127286	-	- -	- -	- -
74	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм*	*100 м3*	*0,2728*	*38214,31* *19181,13*	*18959,85* *10391,33*	*10425*	*5233*	*5172* *2835*	*176,2000* *80,3250*	*48,07* *21,91*
75	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	27,69	6337,78 -	- -	175493	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					464277	45503	23433 12477		398,68 96,96
		Разом будівельні роботи, грн.					464277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					395341				
		всього заробітна плата, грн.					57980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					30350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10637				
		Всього будівельні роботи, грн.					**494627**				
		Всього по розділу 7					**494627**				
		Розділ 8. Вентиляційні шахти									
76	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0376*	*17278,44*	*2517,15*	*650*	*553*	*95*	*150,7000*	*5,67*
					14715,86	*1379,57*			*52*	*10,6641*	*0,4*
77	С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою)	м3	3,84	5427,25 -	- -	20841	-	- -	- -	- -
78	*КБ6-1-16*	*Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских*	*100м3*	*0,0989*	*41840,57* *26484,85*	*8239,79* *4199,46*	*4138*	*2619*	*815* *415*	*249,4100* *32,7235*	*24,67* *3,24*
79	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35	м3	10,04	6636,98 -	- -	66635	-	- -	- -	- -
80	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	2,84523	32926,25 -	- -	93683	-	- -	- -	- -
81	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	13,05745	4014,61 3625,59	210,01 90,73	52421	47341	2742 1185	31,7700 0,7288	414,84 9,52
82	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2413	31283,56 -	- -	7549	-	- -	- -	- -
83	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	12,81615	32926,25 -	- -	421988	-	- -	- -	- -
84	*КБ6-58-9*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм*	*100 м3*	*0,5667*	*38214,31* *19181,13*	*18959,85* *10391,33*	*21656*	*10870*	*10745* *5889*	*176,2000* *80,3250*	*99,85* *45,52*
85	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35	м3	57,52	6636,98 -	- -	381759	-	- -	- -	- -
86	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань	1 т	1,99478	4244,59 3807,04	228,90 93,86	8467	7594	457 187	33,3600 0,7560	66,55 1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	1,99478	32926,25 -	- -	65681	-	- -	- -	- -
88	*КБ6-58-6*	*Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2*	*100 м3*	*0,1236*	*22151,12* *12740,68*	*9342,69* *5120,45*	*2738*	*1575*	*1155* *633*	*119,9800* *39,5811*	*14,83* *4,89*
89	С1424-11626 варіант 1	Суміші бетонні С30/35	м3	12,55	6636,98 -	- -	83294	-	- -	- -	- -
90	*КБ6-52-6*	*Збирання та розбирання опалубки*	*100 м3*	*0,7892*	*148078,96* *84674,01*	*63291,31* *33766,55*	*116864*	*66825*	*49950* *26649*	*733,6800* *262,4795*	*579,02* *207,15*
91	& С111-19-1 варіант 5	Оренда опалубки (шахти)	м3	78,92	965,47 -	- -	76195	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1424559	137377	65959 35010		1205,43 272,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1424559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1221223				
		всього заробітна плата, грн.					172387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31711				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1514929**				
		Всього по розділу 8					**1514929**				
		Розділ 9. Фундамент під ДЕС									
92	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*7,92*	*2908,70* *234,36*	*158,61* *57,77*	*23037*	*1856*	*1256* *458*	*2,4000* *0,5009*	*19,01* *3,97*
93	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0205*	*17278,44* *14715,86*	*2517,15* *1379,57*	*354*	*302*	*52* *28*	*150,7000* *10,6641*	*3,09* *0,22*
94	С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою)	м3	2,09	5427,25 -	- -	11343	-	- -	- -	- -
95	*КБ6-3-5*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3*	*100м3*	*0,0562*	*87132,99* *40504,05*	*17913,67* *7447,92*	*4897*	*2276*	*1007* *419*	*381,4300* *51,1298*	*21,44* *2,87*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	5,7	6337,78 -	- -	36125	-	- -	- -	- -
97	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,03952	31283,56 -	- -	1236	-	- -	- -	- -
98	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,48056	32926,25 -	- -	15823	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					92815	4434	2315 905		43,54 7,06
		Разом будівельні роботи, грн.					92815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86066				
		всього заробітна плата, грн.					5339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1086				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95777**				
		Всього по розділу 9					**95777**				
		Розділ 10. Розвантажувальна плита над пожежними резервуарами									
99	*КБ8-2-2*	*Улаштування основи під фундаменти щебеневої*	*1 м3*	*58,48*	*2908,70* *234,36*	*158,61* *57,77*	*170101*	*13705*	*9276* *3378*	*2,4000* *0,5009*	*140,35* *29,29*
100	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,1777*	*17278,44* *14715,86*	*2517,15* *1379,57*	*3070*	*2615*	*447* *245*	*150,7000* *10,6641*	*26,78* *1,9*
101	С1424-11620 варіант 2	Суміші бетонні С8/10 (з доставкою)	м3	18,13	5427,25 -	- -	98396	-	- -	- -	- -
102	*КБ6-3-6*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом більше 25 м3*	*100м3*	*0,4271*	*68039,64* *32381,58*	*16740,47* *6941,27*	*29060*	*13830*	*7150* *2965*	*304,9400* *47,6723*	*130,24* *20,36*
103	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	43,35	6337,78 -	- -	274743	-	- -	- -	- -
104	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,31155	31283,56 -	- -	9746	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,59466	32926,25 -	- -	118359	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					703475	30150	16873 6588		297,37 51,55
		Разом будівельні роботи, грн.					703475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					656452				
		всього заробітна плата, грн.					36738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20414				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**723889**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	*КБ27-59-4*	*Розбирання дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2*	*100 м3*	*0,1344*	*19735,96* *3476,90*	*16259,06* *5245,17*	*2653*	*467*	*2186* *705*	*33,5900* *37,9754*	*4,51* *5,1*
		Разом прямі витрати по розділу 11					256437	19684	43940		208,9
									13655		109,26
		Разом будівельні роботи, грн.					256437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192813				
		всього заробітна плата, грн.					33339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6871				
		Всього будівельні роботи, грн.					**275101**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4484885**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Тепловий насос для систем опалення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	555,895	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16752	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,907	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ18-13-5*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т*	*1 насос*	*1*	*6511,12* *5665,61*	*845,51* *294,61*	*6511*	*5666*	*845* *295*	*50,8400* *2,4971*	*50,84* *2,5*
2	& С1545-66-1-2 варіант 2	Тепловий насос Mycond MCU066 YHE	шт	1	197475,47 -	- -	197475	-	- -	- -	- -
3	& С111-1758-5	Рама для зовнішнього блоку	шт	1	12943,98 -	- -	12944	-	- -	- -	- -
4	*КБ18-10-3*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3*	*1 бак*	*2*	*745,78* *663,07*	*82,71* *29,01*	*1492*	*1326*	*166* *58*	*5,9500* *0,2428*	*11,9* *0,49*
5	& С111-870-4	Буферна ємність 200л	шт	2	21470,78 -	- -	42942	-	- -	- -	- -
6	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*2*	*745,78* *663,07*	*82,71* *29,01*	*1492*	*1326*	*166* *58*	*5,9500* *0,2428*	*11,9* *0,49*
7	& С111-870-5	Розширювальний бак для систем тепло/холодопостачання Flamco Baseflex 50 літрів, PN6	шт	2	11183,44 -	- -	22367	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*8*	*42,82*	*-*	*343*	*343*	*-*	*0,3600*	*2,88*
					42,82	-			-	-	-
9	& С111-1758-4	Термоманометр аксіальний ТМ Afriso 20-120 ° С, 80мм, 0-10 бар, 1/2 "	шт	8	1394,39	-	11155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КБ18-22-5*	*Установлення кранів повітряних*	*комплект*	*8*	*24,48*	*-*	*196*	*196*	*-*	*0,2000*	*1,6*
					24,48	-			-	-	-
11	& С111-870-7	Розповітрювач автоматичний Afriso з відсічним клапаном 1/2"	шт	8	504,81	-	4038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ18-22-1*	*Установлення покажчиків рівня кранового типу*	*комплект*	*2*	*149,93*	*-*	*300*	*300*	*-*	*1,2800*	*2,56*
					149,93	-			-	-	-
13	& С111-870-6	Група безпеки Caleffi ізоляції	шт	2	4430,40	-	8861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КБ20-44-1*	*Установлення компактного фільтру*	*1фільтр*	*2*	*2202,38*	*115,45*	*4405*	*4159*	*231*	*18,0200*	*36,04*
					2079,69	*40,45*			*81*	*0,3376*	*0,68*
15	& С111-1758-3	Компактний фільтр пом'якшення води BWT PerlaSilk S	шт	2	49233,67	-	98467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,12*	*6083,34*	*524,55*	*730*	*667*	*63*	*48,7100*	*5,85*
					5558,79	*178,22*			*21*	*1,5016*	*0,18*
17	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,04*	*6083,34*	*524,55*	*243*	*222*	*21*	*48,7100*	*1,95*
					5558,79	*178,22*			*7*	*1,5016*	*0,06*
18	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,36*	*6083,34*	*524,55*	*2190*	*2001*	*189*	*48,7100*	*17,54*
					5558,79	*178,22*			*64*	*1,5016*	*0,54*
19	& С111-1797-98	Труба ВГП (Ду) 15х2,5	м	12	87,89	-	1055	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& С111-1797-99	Труба ВГП (Ду) 25х2,8	м	4	115,87	-	463	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С111-1797-100	Труба ВГП (Ду) 40х3	м	36	268,92	-	9681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& С111-1797-101	Клапан для підключення розширювальних баків Afriso 1"х1"	шт	2	1434,42	-	2869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& С111-1797-102	Кран кульовий В-В ручка-важіль 1 1/2"	шт	20	1272,33	-	25447	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& С111-1797-103	Кран кульовий В-В ручка-важіль 1"	шт	2	486,86	-	974	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& С111-1797-104	Кран кульовий В-В метелик 3/4"	шт	2	324,78	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& С111-1797-105	Кран кульовий В-В метелик 1/2"	шт	16	200,10	-	3202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С111-1797-106	Зворотий клапан 1 1/2"	шт	2	1122,72 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
28	& С111-1797-107	Ніпель 1 1/2" Нікель	шт	4	536,74 -	- -	2147	-	- -	- -	- -
29	& С111-1797-108	Згон прямий американка 1 1/2"	шт	20	973,10 -	- -	19462	-	- -	- -	- -
30	& С111-1797-109	Згон прямий американка 1"	шт	2	486,86 -	- -	974	-	- -	- -	- -
31	& С111-1797-110	Згон прямий американка 3/4"	шт	2	337,25 -	- -	675	-	- -	- -	- -
32	& С111-1797-111	Згон прямий американка 1/2"	шт	8	175,16 -	- -	1401	-	- -	- -	- -
33	& С111-1797-112	Різьба сталева коротка 1 1/2"	шт	20	26,05 -	- -	521	-	- -	- -	- -
34	& С111-1797-113	Різьба сталева коротка 1"	шт	4	24,55 -	- -	98	-	- -	- -	- -
35	& С111-1797-114	Різьба сталева коротка 3/4"	шт	2	19,57 -	- -	39	-	- -	- -	- -
36	& С111-1797-115	Різьба сталева коротка 1/2"	шт	8	13,58 -	- -	109	-	- -	- -	- -
37	& С111-1797-116	Бобишка під приварювання 1/2"	шт	12	108,13 -	- -	1298	-	- -	- -	- -
38	& С111-1797-117	Відвід сталевий приварний Ду 40	шт	40	61,56 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
39	& С111-1797-118	Відвід сталевий приварний Ду 25	шт	8	33,04 -	- -	264	-	- -	- -	- -
40	& С111-1797-119	Відвід сталевий приварний Ду 15	шт	20	20,07 -	- -	401	-	- -	- -	- -
41	& С111-1797-120	Кріплення для труб (хомут), d 40 мм, (М8 х 100)	шт	64	29,54 -	- -	1891	-	- -	- -	- -
42	& С111-1797-121	Кріплення для труб (хомут), d 25 мм, (М8 х 100)	шт	8	28,05 -	- -	224	-	- -	- -	- -
43	& С111-1797-122	Кріплення для труб (хомут), d 15 мм, (М8 х 100)	шт	24	27,05 -	- -	649	-	- -	- -	- -
44	& С111-1797-123	Витратні матеріали	к-т	2	23689,46 -	- -	47379	-	- -	- -	- -
45	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,4*	*2070,31* *1386,70*	*683,61* *233,17*	*828*	*555*	*273* *93*	*12,3000* *2,0206*	*4,92* *0,81*
46	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний 1 1/2"	шт	4	1026,94 -	- -	4108	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					547667	16761	1954		147,98
									677		5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					547667				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					528952				
		всього заробітна плата, грн.					17438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8228				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2469				
		Всього будівельні роботи, грн.					**555895**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Опалення, вентиляція та кондиціонування

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	9602,262	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	6,32269	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	740,617	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*1,1952*	*13206,86*	*-*	*15785*	*12450*	*-*	*96,9200*	*115,84*
					10416,96	-			-	-	-
2	& С130-555-1-1А варіант 6	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 7секцій, пот.1120Вт	шт	2	4370,90	-	8742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С130-555-1-1А варіант 3	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 8секцій, пот.1280Вт	шт	2	4990,04	-	9980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С130-555-1-1А варіант 15	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 10секцій, пот.1600Вт	шт	8	6228,32	-	49827	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-555-1-1А варіант 16	Біметалевий радіатор РБП-1Д-75/500, 13секцій, пот.2080Вт	шт	49	8085,74	-	396201	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*86*	*193,67*	*-*	*16656*	*16292*	*-*	*1,6600*	*142,76*
					189,44	-			-	-	-
7	& С130-555-1-1А варіант 7	Клапан термостатичний зі вставкою V, з точною попередньою настройкою, прямий, Ду15мм	шт	27	1166,55	-	31497	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С130-555-1-1А варіант 11	Ручний балансувальнй клапан Honeywell "Комбі 3-плюс" Червоний, PN16, -20...+130 ОС, Kvs=4,5м3/год, d25мм	шт	2	1761,21	-	3522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	С113-1791 варіант 30	Термостатична головка серії Honeywell T3000-"Tepa4" з приєднувальною різьбою M30x1,5	шт	27	357,09	-	9641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,848*	*5808,44*	*33,47*	*4926*	*4714*	*28*	*48,7100*	*41,31*
					5558,79	*5,54*			*5*	*0,0482*	*0,04*
11	& С113-1-1	Труби сталеві водогазопровідні д.15х2,8мм	м	84,8	97,68	-	8283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*1,219*	*5820,28*	*33,47*	*7095*	*6776*	*41*	*48,7100*	*59,38*
					5558,79	*5,54*			*7*	*0,0482*	*0,06*
13	& С113-1-1 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні д.20х2,8мм	м	121,9	126,06	-	15367	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*1,694*	*5808,44*	*33,47*	*9839*	*9417*	*57*	*48,7100*	*82,51*
					5558,79	*5,54*			*9*	*0,0482*	*0,08*
15	& С113-1-1 варіант 2	Труби сталеві водогазопровідні д.25х3,2мм	м	169,4	182,25	-	30873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,615*	*5808,44*	*33,47*	*3572*	*3419*	*21*	*48,7100*	*29,96*
					5558,79	*5,54*			*3*	*0,0482*	*0,03*
17	& С113-1-1 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні д.32х3,2мм	м	67,7	227,59	-	15408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,035*	*7230,21*	*108,62*	*253*	*244*	*4*	*61,0100*	*2,14*
					6962,46	*17,99*			*1*	*0,1564*	*0,01*
19	С130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна д.50х3,5мм	м	3,5	499,06	-	1747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С113-1791 варіант 21	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду15	шт	42	16,86	-	708	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С113-1791 варіант 22	Відвід 45* сталевий крутовигнутий безшовний Ду25	шт	2	29,88	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С113-1791 варіант 24	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду25	шт	26	26,15	-	680	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,46*	*1686,86* *610,17*	*42,66* *2,58*	*776*	*281*	*20* *1*	*4,7800* *0,0224*	*2,2* *0,01*
24	*КБ13-16-10*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577*	*100м2*	*0,46*	*1520,38* *461,75*	*42,66* *2,58*	*699*	*212*	*20* *1*	*3,5200* *0,0224*	*1,62* *0,01*
25	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,414*	*5808,44* *5558,79*	*33,47* *5,54*	*2405*	*2301*	*14* *2*	*48,7100* *0,0482*	*20,17* *0,02*
26	& С113-1-1 варіант 3	Труби сталеві водогазопровідні д.32х3,2мм	м	41,4	227,59 -	- -	9422	-	- -	- -	- -
27	С113-1791 варіант 25	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду32	шт	34	46,43 -	- -	1579	-	- -	- -	- -
28	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,041*	*7230,21* *6962,46*	*108,62* *17,99*	*296*	*285*	*4* *1*	*61,0100* *0,1564*	*2,5* *0,01*
29	С130-886 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна д.50х3,5мм	м	4,1	499,06 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
30	С113-1791 варіант 31	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	7	84,05 -	- -	588	-	- -	- -	- -
31	С113-1791 варіант 32	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	3	104,15 -	- -	312	-	- -	- -	- -
32	& С130-555-1-1А варіант 8	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1"1/4	шт	1	1476,45 -	- -	1476	-	- -	- -	- -
33	& С130-555-1-1А варіант 12	Кран кульовий повнопрохідний, ручка, вода Рп16МПа, Dn50, кл.герм."А"	шт	4	2177,70 -	- -	8711	-	- -	- -	- -
34	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,12*	*1686,86* *610,17*	*42,66* *2,58*	*202*	*73*	*5* -	*4,7800* *0,0224*	*0,57* -
35	*КБ13-16-10*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577*	*100м2*	*0,12*	*1520,38* *461,75*	*42,66* *2,58*	*182*	*55*	*5* -	*3,5200* *0,0224*	*0,42* -
36	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*0,7*	*383,19* *383,19*	- -	*268*	*268*	- -	*3,5200* -	*2,46* -
37	С130-1199 варіант 1	Трубна теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщиною 20мм Двн60мм	м	3,5	37,11 -	- -	130	-	- -	- -	- -
38	С130-1199 варіант 2	Трубна теплоізоляція із вспіненого поліетилену товщиною 20мм Двн35мм	м	3,5	30,38 -	- -	106	-	- -	- -	- -
39	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,35*	*1686,86* *610,17*	*42,66* *2,58*	*590*	*214*	*15* *1*	*4,7800* *0,0224*	*1,67* *0,01*
40	*КБ13-16-10*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577*	*100м2*	*0,35*	*1520,38* *461,75*	*42,66* *2,58*	*532*	*162*	*15* *1*	*3,5200* *0,0224*	*1,23* *0,01*
		Разом прямі витрати по розділу 1					670982	57163	249 32		506,74 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					670982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					613570				
		всього заробітна плата, грн.					57195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**700419**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*5*	*213,40* *180,38*	*-* -	*1067*	*902*	*-* -	*1,6000* -	*8* -
52	& С130-420-11-11 варіант 1	Регулюючий клапан VB2 (прохідний) Ду32, фланцьовий, kvs=16 м3/год, VB2	шт	1	27763,58 -	- -	27764	-	- -	- -	- -
53	& С130-555-1-1А варіант 10	Ручний балансувальнй клапан Honeywell "Комбі 3-плюс" Синій, PN16, -20...+130 ОС, Kvs=6,8м3/год, d25мм	шт	4	4337,55 -	- -	17350	-	- -	- -	- -
54	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*2*	*61,62* *57,50*	*-* -	*123*	*115*	*-* -	*0,5100* -	*1,02* -
55	& С130-420-11-12	Термометри біметалеві ТБ d80 L50 (0-120°С) G1/2 кл.1.5	шт	2	522,55 -	- -	1045	-	- -	- -	- -
56	*КБ16-9-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,05*	*55427,41* *13926,76*	*405,45* *67,14*	*2771*	*696*	*20* *3*	*118,9000* *0,5838*	*5,95* *0,03*
57	*КБ16-9-7*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,01*	*272976,75* *31068,03*	*571,71* *94,67*	*2730*	*311*	*6* *1*	*272,2400* *0,8232*	*2,72* *0,01*
58	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром до 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*1541,97* *1386,70*	*54,73* *9,06*	*154*	*139*	*5* *1*	*12,3000* *0,0788*	*1,23* *0,01*
59	& С130-420-11-13	Фільтр муфтовий механічного очищення Gross Optimal латунний Ду 20, PN10	шт	1	429,22 -	- -	429	-	- -	- -	- -
60	*КБ18-16-3*	*Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 89 мм*	*1 шт*	*2*	*974,77* *654,15*	*27,50* *4,55*	*1950*	*1308*	*55* *9*	*5,8700* *0,0396*	*11,74* *0,08*
61	& С130-420-11-14	Грязьовик вертикальний ТС-569.00.000-80-1, 6 Ду80, Ру=1,6 МПа	шт	2	8243,15 -	- -	16486	-	- -	- -	- -
62	& С130-420-11-25	Фланець приварний із горловиною DN80 PN16	шт	2	707,68 -	- -	1415	-	- -	- -	- -
63	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*4*	*2620,11* *2375,90*	*10,28* *1,70*	*10480*	*9504*	*41* *7*	*21,3200* *0,0148*	*85,28* *0,06*
64	& С130-420-11-15	Розумний преміум-насос лінійний насос із мокрим ротором подвійний Wilo-Stratos MAXO-D 40/0.5-8 PN 6/10	шт	4	100038,86 -	- -	400155	-	- -	- -	- -
65	& С130-420-11-22	Фланець сталевий приварний встик DN32 PN16	шт	2	363,17 -	- -	726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& С130-420-11-23	Фланець сталевий приварний встик DN50 PN16	шт	2	657,85 -	- -	1316	-	- -	- -	- -
67	& С130-420-11-26	Фланець сталевий плоский приварний DN15 PN16	шт	2	107,94 -	- -	216	-	- -	- -	- -
68	& С130-420-11-27	Фланець сталевий плоский приварний DN100 PN16	шт	2	865,88 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
69	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,8859*	*20215,73* *20169,79*	*45,94* *8,50*	*58341*	*58208*	*133* *25*	*172,2000* *0,0780*	*496,95* *0,23*
70	& С130-420-11-30	Труба PPR FIBER PN 20 о32х5,4	м	270,7	203,68 -	- -	55136	-	- -	- -	- -
71	& С130-420-11-18	Коліно 90° із PP-R d32	шт	5	23,91 -	- -	120	-	- -	- -	- -
72	*КБ16-14-4*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*2,5977*	*26938,99* *26893,05*	*45,94* *8,50*	*69979*	*69860*	*119* *22*	*229,6000* *0,0780*	*596,43* *0,2*
73	& С130-420-11-31	Труба PPR FIBER PN 20 д.40х6,7	м	243,4	322,07 -	- -	78392	-	- -	- -	- -
74	& С130-420-11-29	Перехід PP-R на внутрішню нарізь 40хRp 1 1/4"	шт	2	385,57 -	- -	771	-	- -	- -	- -
75	& С130-420-11-19	Коліно 90° із PP-R d40	шт	4	39,72 -	- -	159	-	- -	- -	- -
76	& С130-420-11-20	Муфта перехідна зовнішня із ПП d40х32 PP-R	шт	2	40,09 -	- -	80	-	- -	- -	- -
77	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,034*	*5808,44* *5558,79*	*33,47* *5,54*	*197*	*189*	*1* -	*48,7100* *0,0482*	*1,66* -
78	& С130-420-11-32	Труба сталева водогазопровідна о15х2,8	м	3,4	88,33 -	- -	300	-	- -	- -	- -
79	& С130-555-1-1А варіант 9	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1/2"	шт	6	277,03 -	- -	1662	-	- -	- -	- -
80	С113-1791 варіант 23	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду15	шт	9	33,69 -	- -	303	-	- -	- -	- -
81	& С130-420-11-28	Фланцева заглушка сталева PN 16 DN 15	шт	2	80,46 -	- -	161	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,023*	*5820,28* *5558,79*	*33,47* *5,54*	*134*	*128*	*1* -	*48,7100* *0,0482*	*1,12* -
83	& С130-420-11-33	Труба сталева водогазопровідна д.20х2,8	м	2,3	104,98 -	- -	241	-	- -	- -	- -
84	& С130-420-11-2	Клапан зворотній з вн.-вн. латуний G3/4" BS1143-0020	шт	1	1046,52 -	- -	1047	-	- -	- -	- -
85	& С130-555-1-1А варіант 14	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 3/4"	шт	2	445,33 -	- -	891	-	- -	- -	- -
86	& С130-420-11-16	Хомут трубний з гумовою прокладкою та гайкою М10 Dn20 Walraven	шт	1	87,81 -	- -	88	-	- -	- -	- -
87	С113-1791 варіант 33	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду20	шт	4	40,39 -	- -	162	-	- -	- -	- -
88	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,485*	*5808,44* *5558,79*	*33,47* *5,54*	*2817*	*2696*	*16* *3*	*48,7100* *0,0482*	*23,62* *0,02*
89	& С130-420-11-34	Труба сталева водогазопровідна д.32х3,2	м	48,5	194,28 -	- -	9423	-	- -	- -	- -
90	& С130-420-11-3	Клапан зворотній пружинний муфтовий 1 1/4" VT.161.N.07	шт	3	3008,90 -	- -	9027	-	- -	- -	- -
91	& С130-555-1-1А варіант 8	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 1"1/4	шт	16	1476,45 -	- -	23623	-	- -	- -	- -
92	С113-1791 варіант 47	Перехід сталевий концентричний Ду32х15 вик.1	шт	2	48,71 -	- -	97	-	- -	- -	- -
93	С113-1791 варіант 28	Перехід сталевий концентричний Ду32х25 вик.1	шт	4	32,77 -	- -	131	-	- -	- -	- -
94	С113-1791 варіант 25	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду32	шт	36	46,43 -	- -	1671	-	- -	- -	- -
95	С113-1791 варіант 46	Згон збірний із циліндричним різьбленням без покриття Д=32 мм	шт	12	52,61 -	- -	631	-	- -	- -	- -
96	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,144*	*5808,44* *5558,79*	*33,47* *5,54*	*836*	*800*	*5* *1*	*48,7100* *0,0482*	*7,01* *0,01*
97	& С130-420-11-35	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	14,4	281,32 -	- -	4051	-	- -	- -	- -
98	& С130-420-11-6	Кран кульовий латунний з важелем зі сталі , внутрішнє-внутрішнє різьблення по ISO 7:2000, DN 1"1/2	шт	3	679,63 -	- -	2039	-	- -	- -	- -
99	С113-1791 варіант 42	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	13	55,34 -	- -	719	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С130-420-11-21	Насувна гільза для пресс-фітінгів 40	шт	2	476,54 -	- -	953	-	- -	- -	- -
101	С113-1791 варіант 48	Перехід сталевий концентричний Ду40х32 вик.1	шт	13	31,56 -	- -	410	-	- -	- -	- -
102	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,013*	*7230,21* *6962,46*	*108,62* *17,99*	*94*	*91*	*1* -	*61,0100* *0,1564*	*0,79* -
103	& С130-420-11-36	Труба сталева водогазопровідна д.50х3,5	м	1,3	320,61 -	- -	417	-	- -	- -	- -
104	& С130-555-1-1А варіант 13	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 2"	шт	2	1985,84 -	- -	3972	-	- -	- -	- -
105	& С130-420-11-7	Кран кульовий повнопрохідний, ручка, вода Pn16МПа, Dn50, кл.герм."А" t-35...+180°С	шт	1	2961,77 -	- -	2962	-	- -	- -	- -
106	& С130-420-11-17	Хомут трубний з гумовою прокладкою та гайкою М10 Dn50 Walraven	шт	19	100,67 -	- -	1913	-	- -	- -	- -
107	С113-1791 варіант 31	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду50	шт	2	84,05 -	- -	168	-	- -	- -	- -
108	С113-1791 варіант 49	Перехід сталевий концентричний Ду50х32 вик.1	шт	2	60,60 -	- -	121	-	- -	- -	- -
109	С113-1791 варіант 50	Перехід сталевий концентричний Ду50х40 вик.1	шт	1	89,20 -	- -	89	-	- -	- -	- -
110	*КБ16-9-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних безшовних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,087*	*15297,41* *13926,76*	*405,45* *67,14*	*1331*	*1212*	*35* *6*	*118,9000* *0,5838*	*10,34* *0,05*
111	& С130-420-11-37	Труба сталева водогазопровідна д.80х4	м	8,7	345,27 -	- -	3004	-	- -	- -	- -
112	& С130-420-11-8	Кран кульовий повнопрохідний, ручка, вода Pn16МПа, Dn80, кл.герм."А" t-35...+180°С	шт	3	4178,02 -	- -	12534	-	- -	- -	- -
113	С113-1791 варіант 51	Перехід сталевий концентричний Ду80х50 вик.1	шт	8	150,90 -	- -	1207	-	- -	- -	- -
114	С113-1791 варіант 52	Перехід сталевий концентричний Ду80х50 вик.2	шт	1	150,90 -	- -	151	-	- -	- -	- -
115	С113-1791 варіант 53	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду80 вик.2	шт	2	380,99 -	- -	762	-	- -	- -	- -
116	С113-1791 варіант 45	Заглушка сталева еліптична Ду80 исп. 1	шт	2	73,31 -	- -	147	-	- -	- -	- -
117	С113-1791 варіант 43	Муфта діам. 16 мм	шт	3	6,63 -	- -	20	-	- -	- -	- -
118	С113-1791 варіант 44	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80 вик.2	шт	3	308,58 -	- -	926	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*3*	*213,40* *180,38*	- -	*640*	*541*	- -	*1,6000* -	*4,8* -
120	& С130-420-11-38	Теплолічильник з інтерфейсом RS-232с в комплекті:-вимірювально-обчислювальний блок (комплект)	шт	1	72415,72 -	- -	72416	-	- -	- -	- -
121	& С130-420-11-39	Витратомірна ділянка ЕМПР-50 з електромагнітними давачами витрати	шт	2	17328,98 -	- -	34658	-	- -	- -	- -
122	& С130-420-11-40	Комплект термоперетворювачів опору TS.	шт	2	253,27 -	- -	507	-	- -	- -	- -
123	& С130-420-11-41	Гільза захисна для термоперетворювача опору Lp = 48 мм	шт	3	311,92 -	- -	936	-	- -	- -	- -
124	& С130-420-11-42	Втулка різьбова М10(кут до вісі тр-ду 90 о)	шт	3	117,27 -	- -	352	-	- -	- -	- -
125	& С130-420-11-43	Патрубок L200 мм (для ЕМПР-50)	шт	2	180,34 -	- -	361	-	- -	- -	- -
126	& С130-420-11-44	Патрубок L100 (для ЕМПР-50)	шт	2	313,85 -	- -	628	-	- -	- -	- -
127	& С130-420-11-45	Гайка накидна	шт	6	4,08 -	- -	24	-	- -	- -	- -
128	& С130-420-11-46	Прокладка	шт	6	5,81 -	- -	35	-	- -	- -	- -
129	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*1*	*178,30* *178,30*	- -	*178*	*178*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
130	& С130-420-11-47	Пристрій передачі даних (модем) M-Link GSM с інтерфейсом RS-232 (M-Bus) АКВА-МВТ	шт	1	4578,58 -	- -	4579	-	- -	- -	- -
131	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*4*	*61,62* *57,50*	- -	*246*	*230*	- -	*0,5100* -	*2,04* -
132	& С130-420-11-48 варіант 1	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0 ,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-87	шт	1	144,06 -	- -	144	-	- -	- -	- -
133	& С130-420-11-49	Термометр технічний скляний, межі вимірювання (0,150) °С ТТЖ П4 260 103 1-ТМ4-142-88	шт	3	92,82 -	- -	278	-	- -	- -	- -
134	& С130-420-11-50	Оправа до технічного термометра 2П 285 100 150 ОСТ 25-1281-87	шт	4	290,50 -	- -	1162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& С130-420-11-51	Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: 7-ЗК4-1-87 ТУ36.1097-85 ТУ36.1144-83 шт 4 Закладна конструкція під ТТЖ в комплекті: - бобишка БП1- М27х2-55 УХЛ3- 2шт; - пробка ПМ 27х2 У3 ТУ36.1144-83-1шт; - прокладка ПП 28х42 УХЛ2 ТУ36.1103-81-2шт	комплект	4	1286,02 -	- -	5144	-	- -	- -	- -
136	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*2*	*61,49* *42,82*	- -	*123*	*86*	- -	*0,3600* -	*0,72* -
137	& С130-420-11-52	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...1.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	202,78 -	- -	203	-	- -	- -	- -
138	& С130-420-11-53	Манометр показуючий загального призначення Межі вимірювання (0...0.6 МПа) Діаметр корпусу 100 мм. Клас точності 1,5	шт	1	393,52 -	- -	394	-	- -	- -	- -
139	& С130-420-11-54	Закладна конструкція у складі: 4-ЗК4-275.00-90 у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-225У-1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84 - 1шт	шт	1	2091,82 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
140	& С130-420-11-55	Закладна конструкція1-ЗК4-275.00-90-1шт у складі: - відбірний пристрій тиску 1,6-70У - 1шт; - кран триходовий 11Б18бк, ТУ 26-07-1061-84-1шт	шт	1	2091,82 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
141	& С130-420-11-56	Монтажна вставка DN50: - труба сталева електрозварна 57,0х3,5 L=136 мм=2шт	шт	1	84,97 -	- -	85	-	- -	- -	- -
142	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,01	31728,06 10934,47	- -	317	109	- -	106,9700 -	1,07 -
143	& С130-420-11-57	Шафа малогабаритна RH 300х300х210 мм	шт	1	1683,82 -	- -	1684	-	- -	- -	- -
144	& С130-420-11-58	Напівциліндри	м2	0,5	52,43 -	- -	26	-	- -	- -	- -
145	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,01*	*1686,86* *610,17*	*42,66* *2,58*	*17*	*6*	- -	*4,7800* *0,0224*	*0,05* -
146	*КБ13-19-1*	*Масляно-бітумне покриття погрунованих поверхонь*	*100м2*	*0,01*	*2214,66* *649,75*	*42,66* *2,58*	*22*	*6*	- -	*5,1600* *0,0224*	*0,05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	*КМ11-350-2*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм*	*шт*	*5*	*213,40* *180,38*	*-*	*1067*	*902*	*-* -	*1,6000* -	*8* -
148	& С130-420-11-59	Регулюючий клапан VB2 (прохідний) Ду25, фланцьовий, kvs=10 м?/год, Ру=2,5 МПа, Tmax=150°С по типу "Данфосс"	шт	4	24545,69 -	- -	98183	-	- -	- -	- -
149	& С130-420-11-60	Електронний регулятор температури ECL Comfort 210 по типу "Данфосс"	шт	1	22861,57 -	- -	22862	-	- -	- -	- -
150	КБ21-28-1	Установлення датчика	1 шт	2	30,88 18,40	- -	62	37	- -	0,1800 -	0,36 -
151	& С130-420-11-61	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT по типу "Данфосс"	шт	1	2989,15 -	- -	2989	-	- -	- -	- -
152	& С130-420-11-62	Поверхневий датчик температури ESM-11 (Опалення) по типу "Данфосс"	шт	1	2873,14 -	- -	2873	-	- -	- -	- -
153	*КБ21-23-1*	*Монтаж щита керування*	*1 шафа*	*1*	*2082,92* *1228,65*	*51,81* *8,58*	*2083*	*1229*	*52* *9*	*10,3300* *0,0746*	*10,33* *0,07*
154	& С130-420-11-63	Щит управління насосами по типу "Данфосс"	шт	1	25116,79 -	- -	25117	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1156692	151540	502 89		1301,01 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					1156692				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004650				
		всього заробітна плата, грн.					151629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1232624**				
		Всього по розділу 2					**1232624**				
		Розділ 3. Вентиляція									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	*КБ20-42-1*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*1 камера*	*2*	*15830,39* *7420,99*	*34,31* *5,68*	*31661*	*14842*	*69* *11*	*68,1700* *0,0494*	*136,34* *0,1*
156	& С130-66-5 варіант 2	Припливно-витяжна установка напольна ПВ1,ПВ2 7500м3/год Р=550Па	шт	2	972309,37 -	- -	1944619	-	- -	- -	- -
157	*КМ8-573-4*	*Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм*	*шт*	*2*	*400,66* *380,61*	- -	*801*	*761*	- -	*3,2000* -	*6,4* -
158	& С130-66-51	Комплект автоматики (ПВ1, ПВ2)	компл	2	244275,96 -	- -	488552	-	- -	- -	- -
159	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*2*	*7251,64* *1490,91*	- -	*14503*	*2982*	- -	*14,0400* -	*28,08* -
160	& С130-66-28 варіант 5	Вентилятор електроручний для укриттів ЕРВ-4	шт	2	87631,72 -	- -	175263	-	- -	- -	- -
161	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів витратомірів*	*1 клапан*	*2*	*271,59* *231,49*	- -	*543*	*463*	- -	*2,1800* -	*4,36* -
162	& С130-376-11-101	Клапан прямокутний витратомір	шт	2	7583,34 -	- -	15167	-	- -	- -	- -
163	*КБ20-41-3*	*Установлення віброізоляторів*	*10шт*	*0,8*	*1050,74* *970,55*	- -	*841*	*776*	- -	*8,1600* -	*6,53* -
164	& С130-144-101	Комплект віброізоляторів	компл	2	4185,46 -	- -	8371	-	- -	- -	- -
165	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*0,4*	*1276,28* *939,58*	*18,89* *3,13*	*511*	*376*	*8* *1*	*8,5300* *0,0272*	*3,41* *0,01*
166	& С130-483-101	Монтажна рама для вентилятора	шт	2	8786,23 -	- -	17572	-	- -	- -	- -
167	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,968*	*1065,92* *1025,82*	- -	*1032*	*993*	- -	*9,7800* -	*9,47* -
168	& С130-231-101	Гнучна вставка вентилятора, діаметром д400 мм	шт	2	1472,05 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
169	& С130-231-102	Гнучна вставка вентилятора, прямокутного перерізу 290х290	шт	2	2010,61 -	- -	4021	-	- -	- -	- -
170	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*6*	*5970,53* *1490,91*	- -	*35823*	*8945*	- -	*14,0400* -	*84,24* -
171	& С111-12-136	Вентилятор канальний ВКМ 150	шт	1	6499,66 -	- -	6500	-	- -	- -	- -
172	& С111-12-137	Вентилятор канальний ВК 125 ЕС	шт	1	6524,91 -	- -	6525	-	- -	- -	- -
173	& С111-12-138	Вентилятор канальний ВК 200 ЕС	шт	1	6998,03 -	- -	6998	-	- -	- -	- -
174	& С111-12-139	Вентилятор канальний ВК 250 ЕС	шт	1	8025,58 -	- -	8026	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& С111-12-140	Вентилятор канальний ВКМ 355 ЕС	шт	2	44886,09 -	- -	89772	-	- -	- -	- -
176	*КБ20-27-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих*	*1 шт*	*4*	*3065,92* *139,11*	- -	*12264*	*556*	- -	*1,3100* -	*5,24* -
177	& С1630-734-19	Шумоглушник канальний 1000х500	шт	4	21576,46 -	- -	86306	-	- -	- -	- -
178	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*1,808*	*1065,92* *1025,82*	- -	*1927*	*1855*	- -	*9,7800* -	*17,68* -
179	& С130-231-11	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 150 мм	шт	2	212,10 -	- -	424	-	- -	- -	- -
180	& С130-231-12	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 125 мм	шт	2	185,92 -	- -	372	-	- -	- -	- -
181	& С130-231-13	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 200 мм	шт	2	280,36 -	- -	561	-	- -	- -	- -
182	& С130-231-14	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 250 мм	шт	2	336,46 -	- -	673	-	- -	- -	- -
183	& С130-231-15	Вставка гнучка круглого перерізу, діаметром 355 мм	шт	4	501,01 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
184	*КМ10-385-7*	*Регулятор швидкості*	*шт*	*6*	*1393,41* *1393,41*	- -	*8360*	*8360*	- -	*12,8000* -	*76,8* -
185	& С130-592-101	Регулятор швидкості РС- 1-300	шт	1	673,56 -	- -	674	-	- -	- -	- -
186	& С130-592-102	Регулятор швидкості Р-1/010	шт	5	1403,80 -	- -	7019	-	- -	- -	- -
187	& С130-420-11-156	Коробка монтажна під регулятор МК	шт	6	102,82 -	- -	617	-	- -	- -	- -
188	*КБ20-37-1*	*Установлення фільтрів чарункових*	*1 м2*	*2*	*3746,84* *793,69*	- -	*7494*	*1587*	- -	*7,0400* -	*14,08* -
189	& С1630-734-11	Вугільні фільтри компактні	шт	2	20730,88 -	- -	41462	-	- -	- -	- -
190	& С1630-734-12	Секція для вугільного фільтру	шт	2	43520,99 -	- -	87042	-	- -	- -	- -
191	*КБ20-13-17*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм*	*1 клапан*	*4*	*3128,60* *1276,51*	- -	*12514*	*5106*	- -	*12,1700* -	*48,68* -
192	& С130-404-60 варіант 1	Вибухозахисний пристрій УЗС-8	шт	4	60945,94 -	- -	243784	-	- -	- -	- -
193	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*4*	*336,20* *253,65*	*2,36* *0,39*	*1345*	*1015*	*9* *2*	*2,3600* *0,0034*	*9,44* *0,01*
194	& С111-1756-9	Решітка зовнішня , розпашна	шт	4	7880,98 -	- -	31524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	*КБ20-14-3*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм*	*1 шт*	*17*	*2360,43* *268,70*	*-* -	*40127*	*4568*	*-* -	*2,5000* -	*42,5* -
196	& С1630-554-4	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 500 мм	шт	1	59895,19 -	- -	59895	-	- -	- -	- -
197	& С1630-554-5	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 400 мм	шт	12	36950,35 -	- -	443404	-	- -	- -	- -
198	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*4*	*214,24* *193,46*	*-* -	*857*	*774*	*-* -	*1,8000* -	*7,2* -
199	& С1630-554-6	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 200 мм	шт	2	5994,88 -	- -	11990	-	- -	- -	- -
200	& С1630-554-7	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 150 мм	шт	1	3932,60 -	- -	3933	-	- -	- -	- -
201	& С1630-554-8	Затвор дисковий поворотний міжфланцевий, діаметр 125 мм	шт	1	3371,50 -	- -	3372	-	- -	- -	- -
202	*КБ16-12-11*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 400 мм*	*1 шт*	*26*	*2894,40* *1173,72*	*60,42* *10,01*	*75254*	*30517*	*1571* *260*	*9,5900* *0,0870*	*249,34* *2,26*
203	& С130-950-101	Фланець сталевий ДУ 500	шт	2	11093,84 -	- -	22188	-	- -	- -	- -
204	& С130-950-102	Фланець сталевий ДУ 400	шт	24	9014,00 -	- -	216336	-	- -	- -	- -
205	*КБ16-12-7*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 200 мм*	*1 шт*	*4*	*1464,67* *478,14*	*27,78* *4,60*	*5859*	*1913*	*111* *18*	*4,0200* *0,0400*	*16,08* *0,16*
206	& С130-950-103	Фланець сталевий ДУ 200	шт	4	2543,37 -	- -	10173	-	- -	- -	- -
207	*КБ16-12-6*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 150 мм*	*1 шт*	*2*	*1229,02* *478,14*	*27,78* *4,60*	*2458*	*956*	*56* *9*	*4,0200* *0,0400*	*8,04* *0,08*
208	& С130-950-104	Фланець сталевий ДУ 150	шт	2	1156,80 -	- -	2314	-	- -	- -	- -
209	*КБ16-12-5*	*Установлення фланцевих з'єднань на стальних трубопроводах діаметром 125 мм*	*1 шт*	*2*	*1213,06* *478,14*	*27,78* *4,60*	*2426*	*956*	*56* *9*	*4,0200* *0,0400*	*8,04* *0,08*
210	& С130-950-105	Фланець сталевий ДУ 125	шт	2	971,93 -	- -	1944	-	- -	- -	- -
211	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*6*	*8532,72* *743,51*	*-* -	*51196*	*4461*	*-* -	*6,8300* -	*40,98* -
212	& С130-376-101	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 355 EI120	шт	2	18285,14 -	- -	36570	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& С130-376-102	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 200 EI120	шт	2	16913,71 -	- -	33827	-	- -	- -	- -
214	& С130-376-103	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, круглий 100 EI120	шт	1	16072,21 -	- -	16072	-	- -	- -	- -
215	& С130-376-104	Клапан протипожежний універсальний нормально відкритий, прямокутного перерізу 100х100 EI120	шт	1	15617,80 -	- -	15618	-	- -	- -	- -
216	*КБ20-14-1*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм*	*1 шт*	*65*	*679,30* *193,46*	- -	*44155*	*12575*	- -	*1,8000* -	*117* -
217	& С130-376-11-102	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 200 мм	шт	61	1662,93 -	- -	101439	-	- -	- -	- -
218	& С130-376-11-103	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 125 мм	шт	4	1433,84 -	- -	5735	-	- -	- -	- -
219	*КБ20-14-3*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 560 мм*	*1 шт*	*1*	*2635,13* *268,70*	- -	*2635*	*269*	- -	*2,5000* -	*2,5* -
220	& С130-376-11-104	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 400 мм	шт	1	2751,27 -	- -	2751	-	- -	- -	- -
221	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*3*	*410,05* *268,70*	- -	*1230*	*806*	- -	*2,5000* -	*7,5* -
222	& С130-376-11-105	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 800х400 мм	шт	3	4537,11 -	- -	13611	-	- -	- -	- -
223	*КБ20-14-7*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм*	*1 шт*	*7*	*256,94* *216,03*	- -	*1799*	*1512*	- -	*2,0100* -	*14,07* -
224	& С130-376-11-106	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 500х300 мм	шт	1	2923,30 -	- -	2923	-	- -	- -	- -
225	& С130-376-11-107	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 400х300 мм	шт	3	2260,39 -	- -	6781	-	- -	- -	- -
226	& С130-376-11-111	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 300х300 мм	шт	3	2434,30 -	- -	7303	-	- -	- -	- -
227	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*6*	*410,05* *268,70*	- -	*2460*	*1612*	- -	*2,5000* -	*15* -
228	& С130-376-11-108	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х300 мм	шт	4	3138,36 -	- -	12553	-	- -	- -	- -
229	& С130-376-11-109	Клапан канальний повітряний прямокутного перерізу, 600х400 мм	шт	1	2823,26 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
230	& С130-376-11-110	Клапан канальний повітряний круглого перерізу, діаметр 315 мм	шт	1	2123,87 -	- -	2124	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	*КБ26-24-3*	*Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою*	*10 м2*	*110*	*1749,49* *915,45*	*-* -	*192444*	*100700*	*-* -	*8,1200* -	*893,2* -
232	& С1555-13-3	Мати з базальтової вати , товщиною 30 мм, Conlit MAT	м2	1100	772,52 -	- -	849772	-	- -	- -	- -
233	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*71*	*197,97* *195,61*	*2,36* *0,39*	*14056*	*13888*	*168* *28*	*1,8200* *0,0034*	*129,22* *0,24*
234	& С111-1756-6	Реактивне сопло, діаметром 125	шт	2	2991,35 -	- -	5983	-	- -	- -	- -
235	& С111-1756-7	Реактивне сопло, діаметром 200	шт	27	4976,53 -	- -	134366	-	- -	- -	- -
236	& С111-1756-8	Решітка , прямокутного перерізу, 100х100 мм	шт	2	373,78 -	- -	748	-	- -	- -	- -
237	& С111-1756-3 варіант 1	Анемостат А 100 ВРФ	шт	1	178,19 -	- -	178	-	- -	- -	- -
238	& С111-1756-4 варіант 1	Анемостат А 125 ВРФ	шт	3	209,99 -	- -	630	-	- -	- -	- -
239	& С111-1756-5 варіант 1	Анемостат А 200 ВРФ	шт	36	368,00 -	- -	13248	-	- -	- -	- -
240	*КБ26-27-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*2,5*	*2823,65* *726,10*	*-* -	*7059*	*1815*	*-* -	*6,6700* -	*16,68* -
241	& С1555-13-2	Теплоізоляція зі спіненого каучука , товщиною 30 мм	м2	25	2256,22 -	- -	56406	-	- -	- -	- -
242	*КБ16-10-6*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 125 мм*	*100м*	*0,03*	*27391,54* *19228,93*	*457,81* *75,81*	*822*	*577*	*14* *2*	*170,5600* *0,6592*	*5,12* *0,02*
243	& С130-420-11-138	Труба сталева д.127х5	м	3	2220,38 -	- -	6661	-	- -	- -	- -
244	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм*	*100м*	*0,015*	*27391,54* *19228,93*	*457,81* *75,81*	*411*	*288*	*7* *1*	*170,5600* *0,6592*	*2,56* *0,01*
245	& С130-420-11-139	Труба сталева д.159х6	м	1,5	2570,77 -	- -	3856	-	- -	- -	- -
246	*КБ16-10-8*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 200 мм*	*100м*	*0,07*	*40397,14* *31068,03*	*571,71* *94,67*	*2828*	*2175*	*40* *7*	*272,2400* *0,8232*	*19,06* *0,06*
247	& С130-420-11-140	Труба сталева д.219х8	м	7	4568,82 -	- -	31982	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	*КБ16-9-22*	*Прокладання трубопроводів газопостачання зі стальних безшовних труб діаметром 400 мм*	*100м*	*0,111*	*65823,87* *54462,63*	*1551,24* *256,86*	*7306*	*6045*	*172* *29*	*477,2400* *2,2336*	*52,97* *0,25*
249	& С130-420-11-141	Труба сталева д.426х8	м	10	12428,37 -	- -	124284	-	- -	- -	- -
250	& С130-420-11-142	Труба сталева д.530х8	м	1,1	17233,68 -	- -	18957	-	- -	- -	- -
251	& С130-420-11-143	Відведення сталеве 90гр діаметр 150мм	шт	1	2144,33 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
252	& С130-420-11-144	Відведення сталеве 90гр діаметр 200мм	шт	1	3314,84 -	- -	3315	-	- -	- -	- -
253	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,198*	*158007,95* *11126,73*	- -	*31286*	*2203*	- -	*106,0800* -	*21* -
254	& С130-1108-120	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х500 мм	м2	3,6	1097,75 -	- -	3952	-	- -	- -	- -
255	& С130-1108-119	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу, 1000х350 мм	м2	16,2	1097,75 -	- -	17784	-	- -	- -	- -
256	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*2,6424*	*18048,39* *13230,82*	- -	*47691*	*34961*	- -	*126,1400* -	*333,31* -
257	& С130-1108-118	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х400 мм	м2	200,16	855,06 -	- -	171149	-	- -	- -	- -
258	& С130-1108-116	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 700х600 мм	м2	18,72	855,06 -	- -	16007	-	- -	- -	- -
259	& С130-1108-115	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х600 мм	м2	45,36	850,96 -	- -	38600	-	- -	- -	- -
260	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*1,8096*	*21377,67* *16369,13*	- -	*38685*	*29622*	- -	*156,0600* -	*282,41* -
261	& С130-1108-117	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 800х300 мм	м2	2,64	855,06 -	- -	2257	-	- -	- -	- -
262	& С130-1108-114	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х500 мм	м2	5,28	850,96 -	- -	4493	-	- -	- -	- -
263	& С130-1108-113	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х400 мм	м2	45,6	847,92 -	- -	38665	-	- -	- -	- -
264	& С130-1108-112	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 600х300 мм	м2	127,44	847,92 -	- -	108059	-	- -	- -	- -
265	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*1,1256*	*27336,95* *21754,19*	- -	*30770*	*24487*	- -	*207,4000* -	*233,45* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	& С130-1108-111	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х400 мм	м2	6,72	847,92 -	- -	5698	-	- -	- -	- -
267	& С130-1108-110	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 400х300 мм	м2	80,64	842,17 -	- -	67913	-	- -	- -	- -
268	& С130-1108-109	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу, 300х300 мм	м2	25,2	842,17 -	- -	21223	-	- -	- -	- -
269	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,0024*	*34054,91* *27460,20*	- -	*82*	*66*	- -	*261,8000* -	*0,63* -
270	& С130-1108-108	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм прямокутного перерізу, 100х100 мм	м2	0,24	726,44 -	- -	174	-	- -	- -	- -
271	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,0471*	*27126,95* *21754,19*	- -	*1278*	*1025*	- -	*207,4000* -	*9,77* -
272	& С130-1108-107	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 500 мм	м2	4,71	840,29 -	- -	3958	-	- -	- -	- -
273	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,165*	*27336,95* *21754,19*	- -	*4511*	*3589*	- -	*207,4000* -	*34,22* -
274	& С130-1108-106	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 400 мм	м2	16,5	840,29 -	- -	13865	-	- -	- -	- -
275	*КБ20-3-5*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм*	*100м2*	*0,7677*	*30724,89* *25142,13*	- -	*23587*	*19302*	- -	*239,7000* -	*184,02* -
276	& С130-1108-105	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 355 мм	м2	72,58	840,29 -	- -	60988	-	- -	- -	- -
277	& С130-1108-104	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу, діаметр 315 мм	м2	1,19	840,29 -	- -	1000	-	- -	- -	- -
278	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*1,6709*	*33844,91* *27460,20*	- -	*56551*	*45883*	- -	*261,8000* -	*437,44* -
279	& С130-1108-103	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 200 мм	м2	154,22	687,77 -	- -	106068	-	- -	- -	- -
280	& С130-1108-102	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 150 мм	м2	0,56	687,77 -	- -	385	-	- -	- -	- -
281	& С130-1108-101	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 125 мм	м2	11,93	687,77 -	- -	8205	-	- -	- -	- -
282	& С130-1108-101 варіант 1	Повітропровід з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу, діаметр 100 мм	м2	0,38	687,77 -	- -	261	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	*КБ20-3-15*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм*	*100м2*	*0,1715*	*16492,45* *11126,73*	- -	*2828*	*1908*	- -	*106,0800* -	*18,19* -
284	& С130-1108-206	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.9 мм прямокутного перерізу	м2	17,15	1312,32 -	- -	22506	-	- -	- -	- -
285	*КБ20-3-12*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм*	*100м2*	*0,7932*	*17811,14* *13230,82*	- -	*14128*	*10495*	- -	*126,1400* -	*100,05* -
286	& С130-1108-205	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм прямокутного перерізу	м2	79,32	1128,86 -	- -	89541	-	- -	- -	- -
287	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,3196*	*27384,79* *21754,19*	- -	*8752*	*6953*	- -	*207,4000* -	*66,29* -
288	& С130-1108-204	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.7 мм круглого перерізу	м2	31,96	1046,81 -	- -	33456	-	- -	- -	- -
289	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,2485*	*33844,91* *27460,20*	- -	*8410*	*6824*	- -	*261,8000* -	*65,06* -
290	& С130-1108-203	Фасонні вироби з оцинк. сталі d=0.5 мм круглого перерізу	м2	24,85	875,19 -	- -	21748	-	- -	- -	- -
291	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів і кріплень під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*5*	*1538,09* *939,58*	- -	*7690*	*4698*	- -	*8,5300* -	*42,65* -
292	& С105-25-Х2	Хомут з вібровставкою діаметром 355	шт	60	207,36 -	- -	12442	-	- -	- -	- -
293	& С105-25-Х3	Хомут діаметром 315	шт	1	190,35 -	- -	190	-	- -	- -	- -
294	& С105-25-Х4	Хомут діаметром 200	шт	150	122,13 -	- -	18320	-	- -	- -	- -
295	& С105-25-Х5	Хомут діаметром 150	шт	10	73,60 -	- -	736	-	- -	- -	- -
296	& С105-25-Х6	Хомут діаметром 125	шт	25	71,79 -	- -	1795	-	- -	- -	- -
297	& С105-25-Х7	Хомут діаметром 100	шт	5	62,97 -	- -	315	-	- -	- -	- -
298	& С111-136-121	Метал для кріплення обладнання	кг	500	255,73 -	- -	127865	-	- -	- -	- -
299	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази*	*100м2*	*0,6*	*645,76* *455,83*	- -	*387*	*273*	- -	*3,6200* -	*2,17* -
300	& С111-136-121 варіант 1	Фарба ПФ-115	кг	20	179,23 -	- -	3585	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					7449841	427313	2281		3928,47
									377		3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					7449841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7020247				
		всього заробітна плата, грн.					427690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					219375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					395,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70681				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7669216**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Тепломеханічні рішення теплових мереж

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	100,790	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05895	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,376	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ВТ-1									
1	*КБ22-40-1*	*Приварювання кранів кульових діаметром до 50мм*	*1фланець*	*6*	*190,14*	*108,00*	*1141*	*407*	*648*	*0,5100*	*3,06*
					67,78	*1,67*			*10*	*0,0145*	*0,09*
2	С113-1791 варіант 37	Кран кульовий Ду40 Ру4,0МПа приварка/приварка	шт	6	1898,07	-	11388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ22-40-2*	*Приварювання кранів кульових діаметром 80 мм*	*1фланець*	*6*	*290,08*	*160,13*	*1740*	*590*	*961*	*0,7400*	*4,44*
					98,35	*2,48*			*15*	*0,0215*	*0,13*
4	& С1-1-155 варіант 2	Кран кульовий Ду80 Ру25 приварка/ приварка	шт	6	3610,96	-	21666	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм (футляр)*	*100м*	*0,008*	*24398,14*	*3804,71*	*195*	*154*	*30*	*170,5600*	*1,36*
					19228,93	*1265,04*			*10*	*10,8991*	*0,09*
6	С113-12 варіант 1	Труби сталеві діам. 150 мм (футляр)	м	0,8	812,76	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,04*	*6299,52* *5558,79*	*524,55* *178,22*	*252*	*222*	*21* *7*	*48,7100* *1,5016*	*1,95* *0,06*
8	С113-5 варіант 1	Труба сталева безшовна холоднодеформована діам.48х3(Ду40)	м	4	168,29 -	- -	673	-	- -	- -	- -
9	& С113-77-3 варіант 1	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	8	53,81 -	- -	430	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,04*	*17847,42* *13926,76*	*2955,46* *973,55*	*714*	*557*	*118* *39*	*118,9000* *8,3946*	*4,76* *0,34*
11	С130-1194 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна д.89х3,5 (Ду80)	м	4	816,97 -	- -	3268	-	- -	- -	- -
12	С113-1791 варіант 41	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80	шт	12	308,58 -	- -	3703	-	- -	- -	- -
13	& С113-77-6 варіант 6	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду80	шт	2	294,92 -	- -	590	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,04*	*17847,42* *13926,76*	*2955,46* *973,55*	*714*	*557*	*118* *39*	*118,9000* *8,3946*	*4,76* *0,34*
15	С113-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна діам.108х4(Ду100)	м	4	440,31 -	- -	1761	-	- -	- -	- -
16	& С113-77-6 варіант 1	Відвід 45° сталевий крутовигнутий безшовний Ду100	шт	1	344,49 -	- -	344	-	- -	- -	- -
17	& С113-77-6 варіант 3	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний Ду100	шт	3	422,98 -	- -	1269	-	- -	- -	- -
18	& С113-77-6 варіант 4	Заглушка сталева еліптична Ду100	шт	1	132,21 -	- -	132	-	- -	- -	- -
19	& С113-77-6 варіант 5	Перехід сталевий концентричний Ду100х80	шт	2	134,27 -	- -	269	-	- -	- -	- -
20	*КБ26-2-13*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*0,41*	*789,11* *664,20*	*124,91* *44,52*	*324*	*272*	*52* *18*	*6,0300* *0,3857*	*2,47* *0,16*
21	& С114-133-У1 варіант 1	Вироби мінераловатні на основі базальтового волокна покриття сегментів оц. сталь=0,7мм, b=50 мм для діам.80	м	4,1	298,50 -	- -	1224	-	- -	- -	- -
22	*КБ26-2-15*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*0,07*	*999,47* *646,58*	*137,84* *49,12*	*70*	*45*	*10* *3*	*5,8700* *0,4256*	*0,41* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С114-133-У1 варіант 2	Вироби мінераловатні на основі базальтового волокна покриття сегментів оц. сталь=0,7мм, b=50 мм для діам.100	м	0,7	274,18 -	- -	192	-	- -	- -	- -
24	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,14*	*1702,91* *610,17*	*58,71* *8,25*	*238*	*85*	*8* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,67* *0,01*
25	КБ13-16-10	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577	100м2	0,14	1536,43 461,75	58,71 8,25	215	65	8 1	3,5200 0,0720	0,49 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					53162	2954	1974 143		24,37 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					53162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48234				
		всього заробітна плата, грн.					3097				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54649**				
		Всього по розділу 1					**54649**				
		Розділ 2. ВТ-2									
26	*КБ22-40-1*	*Приварювання кранів кульових діаметром до 50мм*	*1фланець*	*8*	*190,14* *67,78*	*108,00* *1,67*	*1521*	*542*	*864* *13*	*0,5100* *0,0145*	*4,08* *0,12*
27	С113-1791 варіант 37	Кран кульовий Ду40 Ру4,0МПа приварка/приварка	шт	6	1898,07 -	- -	11388	-	- -	- -	- -
28	С113-1791 варіант 54	Кран кульовий латунний, вн.-вн., DN 3/4"	шт	2	420,62 -	- -	841	-	- -	- -	- -
29	*КБ22-40-2*	*Приварювання кранів кульових діаметром 80 мм*	*1фланець*	*4*	*290,08* *98,35*	*160,13* *2,48*	*1160*	*393*	*641* *10*	*0,7400* *0,0215*	*2,96* *0,09*
30	& С1-1-155 варіант 2	Кран кульовий Ду80 Ру25 приварка/ приварка	шт	4	3610,96 -	- -	14444	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-10-7*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм (футляр)*	*100м*	*0,012*	*24398,14* *19228,93*	*3804,71* *1265,04*	*293*	*231*	*46* *15*	*170,5600* *10,8991*	*2,05* *0,13*
32	С113-12 варіант 1	Труби сталеві діам. 150 мм (футляр)	м	1,2	812,76 -	- -	975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	*КБ16-6-2*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,016*	*6311,36* *5558,79*	*524,55* *178,22*	*101*	*89*	*8* *3*	*48,7100* *1,5016*	*0,78* *0,02*
34	& С130-420-11-33	Труба сталева водогазопровідна д.20х2,8	м	1,6	104,98 -	- -	168	-	- -	- -	- -
35	& С113-77-5 варіант 1	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний Ду20	шт	4	39,29 -	- -	157	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,079*	*6299,52* *5558,79*	*524,55* *178,22*	*498*	*439*	*41* *14*	*48,7100* *1,5016*	*3,85* *0,12*
37	С113-5 варіант 1	Труба сталева безшовна холоднодеформована діам.48х3(Ду40)	м	4,9	168,29 -	- -	825	-	- -	- -	- -
38	& С130-420-11-35	Труба сталева водогазопровідна д.40х3,5	м	3	281,32 -	- -	844	-	- -	- -	- -
39	& С113-77-3 варіант 1	Відвід 90° сталевий крутовигнутий безшовний Ду40	шт	10	53,81 -	- -	538	-	- -	- -	- -
40	*КБ16-10-4*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,04*	*17847,42* *13926,76*	*2955,46* *973,55*	*714*	*557*	*118* *39*	*118,9000* *8,3946*	*4,76* *0,34*
41	С130-1194 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна д.89х3,5 (Ду80)	м	4,1	816,97 -	- -	3350	-	- -	- -	- -
42	С113-1791 варіант 41	Відвід 90* сталевий крутовигнутий безшовний Ду80	шт	4	308,58 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
43	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,019*	*17847,42* *13926,76*	*2955,46* *973,55*	*339*	*265*	*56* *18*	*118,9000* *8,3946*	*2,26* *0,16*
44	С113-10 варіант 1	Труба сталева електрозварна прямошовна діам.108х4(Ду100)	м	1,9	440,31 -	- -	837	-	- -	- -	- -
45	& С113-77-6 варіант 4	Заглушка сталева еліптична Ду100	шт	2	132,21 -	- -	264	-	- -	- -	- -
46	& С113-77-6 варіант 7	Трійник сталевий рівнопрохідний Ду100	шт	1	375,09 -	- -	375	-	- -	- -	- -
47	*КБ26-2-13*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*0,51*	*789,11* *664,20*	*124,91* *44,52*	*402*	*339*	*63* *23*	*6,0300* *0,3857*	*3,08* *0,2*
48	& С114-133-У1 варіант 1	Вироби мінераловатні на основі базальтового волокна покриття сегментів оц. сталь=0,7мм, b=50 мм для діам.80	м	5,1	298,50 -	- -	1522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	*КБ26-2-8*	*Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм*	*10м*	*0,6*	*757,68* *487,96*	*103,38* *36,84*	*455*	*293*	*62* *22*	*4,4300* *0,3192*	*2,66* *0,19*
50	& С114-133-У1 варіант 3	Вироби мінераловатні на основі базальтового волокна покриття сегментів оц. сталь=0,7мм, b=50 мм для діам.40	м	6	203,11 -	- -	1219	-	- -	- -	- -
51	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,02*	*1702,91* *610,17*	*58,71* *8,25*	*34*	*12*	*1* -	*4,7800* *0,0720*	*0,1* -
52	КБ13-16-10	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз лаком БТ-577	100м2	0,02	1536,43 461,75	58,71 8,25	31	9	1 -	3,5200 0,0720	0,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44529	3169	1901 157		26,65 1,37
		Разом будівельні роботи, грн.					44529				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39459				
		всього заробітна плата, грн.					3326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1611				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					497				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46140**				
		Всього по розділу 2					**46140**				
		Разом прямі витрати по кошторису					97691	6123	3875 300		51,02 2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					97691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87693				
		всього заробітна плата, грн.					6423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					953				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100790**				
		Всього по кошторису					**100790**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**58,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7376**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на Водопровід та каналізація

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1595,947	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,29392	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	154,937	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
1	*КБ16-22-1*	*Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм*	*1 вузол*	*1*	*2549,76* *1553,47*	*182,14* *61,35*	*2550*	*1553*	*182* *61*	*13,9400* *0,5188*	*13,94* *0,52*
2	& С1514-1-22-Ш варіант 2	Лічильник холодної води ТУ-5 Qn2.5 Dy=15 Baylan	шт	1	2132,04 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
3	& С1514-1-22-Ш варіант 3	Водомірний вузол в складі згідно аркуш 6 0224/УК-ВК	шт	1	6690,84 -	- -	6691	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,1*	*7586,25* *1662,68*	*955,94* *326,75*	*759*	*166*	*96* *33*	*14,9200* *2,8315*	*1,49* *0,28*
5	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм*	*10 шт*	*0,1*	*6267,05* *1386,70*	*683,61* *233,17*	*627*	*139*	*68* *23*	*12,3000* *2,0206*	*1,23* *0,2*
6	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*61,49* *42,82*	- -	*61*	*43*	- -	*0,3600* -	*0,36* -
7	& С1630-4-1 варіант 2	Манометр технічний 0-10атм д.15мм ГОСТ 18140-84	шт	1	518,60 -	- -	519	-	- -	- -	- -
8	& С1630-4-1 варіант 1	Кран триходовий для манометра 11б18бк	шт	1	518,60 -	- -	519	-	- -	- -	- -
9	*КР15-22-1*	*Установлення муфтової арматури*	*100 шт*	*0,11*	*5712,80* *5712,80*	- -	*628*	*628*	- -	*49,5000* -	*5,45* -
10	& С1630-1911-24 варіант 21	Зворотній клапан муфтовий Ду=15мм	шт	1	211,77 -	- -	212	-	- -	- -	- -
11	& С1630-1911-24 варіант 22	Редуктор тиску Ду=15мм	шт	1	2227,33 -	- -	2227	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1911-24 варіант 2	Кран кульовий муфтовий д.15мм	шт	3	332,28 -	- -	997	-	- -	- -	- -
13	& С1630-1911-24 варіант 23	Муфта компресійна ПЕ різьбова UNIDELTA50x2"	шт	1	89,70 -	- -	90	-	- -	- -	- -
14	& С1630-1911-24 варіант 25	Згон із муфтою та котргайкою д=1/2"	шт	2	18,45 -	- -	37	-	- -	- -	- -
15	& С1630-1911-24 варіант 26	Хрестовина латунна різьбова д=1/2"x1/2"	шт	1	94,50 -	- -	95	-	- -	- -	- -
16	& С1630-1911-24 варіант 27	Муфта ППР із зовн.різьбою 20x1/2"	шт	2	12,57 -	- -	25	-	- -	- -	- -
17	& С1630-1911-24 варіант 28	Заглушка	шт	4	15,87 -	- -	63	-	- -	- -	- -
18	& С1630-1911-24 варіант 29	Коліно ППР Д=50мм 90град	шт	1	58,62 -	- -	59	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1630-1911-24 варіант 30	Трійник ППР Д=50х20мм	шт	2	85,92 -	- -	172	-	- -	- -	- -
20	& С1630-1911-24 варіант 31	Трійник ППР Д=50х50мм	шт	1	50,77 -	- -	51	-	- -	- -	- -
21	*КМ12-1003-2*	*Вентилі сталеві низького тиску з електроприводом, діаметр умовного проходу 50 мм*	*10 шт*	*0,1*	*11402,01* *11079,36*	*317,55* *108,92*	*1140*	*1108*	*32* *11*	*96,0000* *0,8250*	*9,6* *0,08*
22	& С1630-1911-24 варіант 24	Кран шаровий муфтовий ЗР-ВР Ду=50мм з електроприводом	шт	1	7666,79 -	- -	7667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27321	3637	378 128		32,07 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					27321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23306				
		всього заробітна плата, грн.					3765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					578				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29175**				
		Всього по розділу 1					**29175**				
		Розділ 2. Мережі В1									
23	*КБ18-13-2*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т*	*1 насос*	*2*	*4976,64* *2978,79*	*284,33* *97,40*	*9953*	*5958*	*569* *195*	*26,7300* *0,8140*	*53,46* *1,63*
24	С130-508 варіант 1	Насосна установка Grundfos JP 3-42 PT-H Q=0.56k/c H=21,97м	шт	1	25410,78 -	- -	25411	-	- -	- -	- -
25	С130-508 варіант 2	Насосна установка Grundfos CMBE 1-44 1-U-C-C-D-A Q=0.6л/с H=20м	шт	1	75475,18 -	- -	75475	-	- -	- -	- -
26	*КБ18-10-9*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3*	*1 бак*	*2*	*26925,59* *1915,67*	*180,93* *63,32*	*53851*	*3831*	*362* *127*	*18,0400* *0,5272*	*36,08* *1,05*
27	*КР15-22-1*	*Установлення муфтової арматури*	*100 шт*	*0,23*	*5712,80* *5712,80*	- -	*1314*	*1314*	- -	*49,5000* -	*11,39* -
28	& С1630-1911-24 варіант 20	Кран кульовий муфтовий д.32мм	шт	6	639,70 -	- -	3838	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С1630-1911-24 варіант 32	Кран кульовий д.50мм	шт	1	645,31 -	- -	645	-	- -	- -	- -
30	& С1630-1911-24 варіант 33	Кран кульовий д.25мм	шт	8	325,54 -	- -	2604	-	- -	- -	- -
31	& С1630-1911-24 варіант 12	Кран водорозбірний Ду 15мм	шт	8	546,22 -	- -	4370	-	- -	- -	- -
32	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*3*	*468,03* *271,70*	*60,61* *18,78*	*1404*	*815*	*182* *56*	*2,4100* *0,1542*	*7,23* *0,46*
33	*КБ22-40-1*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм*	*1фланець*	*-6*	*190,14* *67,78*	*108,00* *1,67*	*-1141*	*-407*	*-648* *-10*	*0,5100* *0,0145*	*-3,06* *-0,09*
34	& С1630-1911-24 варіант 8	Зворотній клапан Ду32мм	шт	2	1739,57 -	- -	3479	-	- -	- -	- -
35	& С1630-1911-24 варіант 9	Зворотній клапан Ду50мм	шт	1	2624,94 -	- -	2625	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-20-1*	*Установлення кран-комплектів пожежних*	*1 кран*	*3*	*7489,86* *168,90*	*21,54* *7,68*	*22470*	*507*	*65* *23*	*1,4800* *0,0665*	*4,44* *0,2*
37	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*5618,57* *57,39*	*-* *-*	*16856*	*172*	*-* *-*	*0,4900* *-*	*1,47* *-*
38	*КБ18-5-1*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3*	*1 шт*	*4*	*4856,37* *2449,45*	*512,87* *175,51*	*19425*	*9798*	*2051* *702*	*21,9800* *1,4783*	*87,92* *5,91*
39	& С1630-66-5 варіант 2	Водонагрівач ємкісний електричний V=100л	шт	2	13777,38 -	- -	27555	-	- -	- -	- -
40	& С1630-66-5 варіант 3	Водонагрівач ємкісний електричний V=50л	шт	1	11492,58 -	- -	11493	-	- -	- -	- -
41	& С1630-66-5 варіант 4	Водонагрівач ємкісний електричний V=30л	шт	1	6769,14 -	- -	6769	-	- -	- -	- -
42	*КБ16-7-6*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 57 мм*	*100м*	*1,2*	*72522,54* *8195,26*	*1418,78* *475,86*	*87027*	*9834*	*1703* *571*	*71,0100* *4,0810*	*85,21* *4,9*
43	& С111-1691-11	Кріплення для труби д.50мм	шт	120	28,15 -	- -	3378	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	*КБ16-30-1*	*Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм*	*1сальник*	*1*	*321,14* *321,14*	*-* *-*	*321*	*321*	*-* *-*	*2,9500* *-*	*2,95* *-*
45	& С111-1691-11 варіант 6	Сальник набивний для труби Д=50мм ТМ-91	шт	1	785,53 -	- -	786	-	- -	- -	- -
46	*КБ16-7-5*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних емальованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,1*	*56508,94* *6378,71*	*553,45* *187,12*	*5651*	*638*	*55* *19*	*55,2700* *1,5787*	*5,53* *0,16*
47	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,13*	*25517,12* *20169,79*	*1908,09* *1010,08*	*3317*	*2622*	*248* *131*	*172,2000* *9,0493*	*22,39* *1,18*
48	С113-1673 варіант 4	Труби поліпропіленові д.32мм	м	13	126,19 -	- -	1640	-	- -	- -	- -
49	& С111-1691-11 варіант 4	Кріплення для труби д.32мм	шт	23	15,32 -	- -	352	-	- -	- -	- -
50	& С111-1691-11 варіант 5	Перехід ПЕ-сталь Ду50	шт	1	460,15 -	- -	460	-	- -	- -	- -
51	*КБ16-14-2*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,55*	*27889,80* *24780,02*	*3109,78* *1692,66*	*15339*	*13629*	*1710* *931*	*211,5600* *15,1995*	*116,36* *8,36*
52	С113-1673 варіант 2	Труби поліпропіленові д.25мм	м	55	95,65 -	- -	5261	-	- -	- -	- -
53	& С111-1691-11 варіант 1	Кріплення для труби д.25мм	шт	55	8,63 -	- -	475	-	- -	- -	- -
54	*КБ16-14-1*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром до 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,5*	*36491,95* *31503,28*	*4988,67* *2743,96*	*18246*	*15752*	*2494* *1372*	*268,9600* *24,6622*	*134,48* *12,33*
55	С113-1673 варіант 3	Труби поліпропіленові д.20мм	м	50	68,51 -	- -	3426	-	- -	- -	- -
56	& С111-1691-11 варіант 2	Кріплення для труби д.20мм	шт	50	1,52 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*24,8*	*383,19* *383,19*	*-* -	*9503*	*9503*	*-* -	*3,5200* -	*87,3* -
58	С113-1896 варіант 1	Ізоляція K-FLEX б=6мм для труб Ду50	м	120	234,05 -	- -	28086	-	- -	- -	- -
59	С113-1896 варіант 5	Ізоляція K-FLEX б=6мм для труб Ду32	м	23	198,99 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
60	С113-1896 варіант 3	Ізоляція K-FLEX б=6мм для труб Ду25	м	55	134,40 -	- -	7392	-	- -	- -	- -
61	С113-1896 варіант 4	Ізоляція K-FLEX б=6мм для труб Ду20	м	50	95,16 -	- -	4758	-	- -	- -	- -
62	*КБ13-26-21*	*Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою*	*100м2*	*1,1*	*1757,44* *347,21*	*46,95* *7,02*	*1933*	*382*	*52* *8*	*2,7200* *0,0612*	*2,99* *0,07*
		Разом прямі витрати по розділу 2					490400	74669	8843 4125		656,14 36,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					490400 406888 78794 38827 67,67 12100 **529227**				
		Всього по розділу 2					**529227**				
		Розділ 3. Сантехнічні прилади									
63	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*3*	*6968,08* *4155,11*	*422,13* *150,43*	*20904*	*12465*	*1266* *451*	*36,4100* *1,3034*	*109,23* *3,91*
64	& С1530-1-В104 варіант 3	Унітаз-компакт керамічний підлоговий дитячий	компл	8	5853,45 -	- -	46828	-	- -	- -	- -
65	& С1530-1-В104 варіант 4	Унітаз-компакт керамічний підлоговий	компл	22	7899,09 -	- -	173780	-	- -	- -	- -
66	*КБ10-39-1*	*Установлення поручнів для МГН*	*100шт*	*0,08*	*31728,06* *10934,47*	*-* -	*2538*	*875*	*-* -	*106,9700* -	*8,56* -
67	& С1530-1-В104 варіант 5	Поручні для МГН	компл	8	8703,33 -	- -	69627	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*2,3*	*4278,74*	*245,52*	*9841*	*8489*	*565*	*31,9800*	*73,55*
					3690,81	*87,50*			*201*	*0,7581*	*1,74*
69	С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний підвісний	комплект	15	4356,56	-	65348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С130-644 варіант 1	Умивальник керамічний дитячий	комплект	8	9153,43	-	73227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С130-615 варіант 5	Змішувач для умивальника	комплект	23	2628,62	-	60458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,2*	*1358,40*	-	*272*	*269*	-	*11,4800*	*2,3*
					1344,65	-			-	-	-
73	С130-615 варіант 2	душова сітка з змішувачем	комплект	2	7052,93	-	14106	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	*КБ17-5-2*	*Установлення мийок на два відділення*	*10компл.*	*0,1*	*5784,58*	*674,59*	*578*	*428*	*67*	*37,0600*	*3,71*
					4277,09	*236,69*			*24*	*1,9823*	*0,2*
75	С130-615 варіант 4	Мийка кухонна металева врізна на 2 чаші	комплект	1	10585,64	-	10586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					548093	22526	1898		197,35
									676		5,85
		Разом будівельні роботи, грн.					548093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					523669				
		всього заробітна плата, грн.					23202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**559997**				
		Всього по розділу 3					**559997**				
		Розділ 4. Мережі каналізації К-1									
76	*КБ18-13-4*	*Установлення каналізаційних насосних станцій*	*1 насос*	*1*	*7505,11*	*759,10*	*7505*	*4643*	*759*	*41,6600*	*41,66*
					4642,59	*264,72*			*265*	*2,2510*	*2,25*
77	& С113-746-5 варіант 3	Насосна каналізаційна установка Grudfos MOG.12.3.2	шт	1	279487,45	-	279487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*2*	*3255,24*	*151,57*	*6510*	*4752*	*303*	*21,3200*	*42,64*
					2375,90	*51,36*			*103*	*0,4322*	*0,86*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С113-746-5 варіант 4	Дренажний насос UNILIFT AP12.40.04.A1	шт	2	35962,45 -	- -	71925	-	- -	- -	- -
80	*КБ18-10-6*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3*	*1 бак*	*3*	*6047,96* *1510,02*	*119,75* *41,98*	*18144*	*4530*	*359* *126*	*14,2200* *0,3509*	*42,66* *1,05*
81	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,4*	*11104,28* *860,46*	*64,61* *23,03*	*4442*	*344*	*26* *9*	*7,5400* *0,1995*	*3,02* *0,08*
82	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,53*	*11392,07* *11392,07*	*-* -	*6038*	*6038*	*-* -	*95,7800* -	*50,76* -
83	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	13	153,45 -	- -	1995	-	- -	- -	- -
84	& С113-1690-13 варіант 2	Зворотній клапан каналізаційний д.40мм	шт	2	769,22 -	- -	1538	-	- -	- -	- -
85	& С113-1690-13 варіант 5	Вентиль каналізаційний д.40мм	шт	2	2056,66 -	- -	4113	-	- -	- -	- -
86	С113-2226 варіант 4	Труби ПЕ 100 д. 40мм	м	35	98,58 -	- -	3450	-	- -	- -	- -
87	С113-2226 варіант 3	Труби ПЕ 100 д. 57х3,5 мм	м	5	108,68 -	- -	543	-	- -	- -	- -
88	& С113-1690-13 варіант 6	Вентиль каналізаційний д.50мм	шт	1	1520,90 -	- -	1521	-	- -	- -	- -
89	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,5*	*10923,45* *10923,45*	*-* -	*5462*	*5462*	*-* -	*91,8400* -	*45,92* -
90	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	50	351,91 -	- -	17596	-	- -	- -	- -
91	& С113-1690-13 варіант 9	Ревізія пластикова Ду 100	шт	2	745,97 -	- -	1492	-	- -	- -	- -
92	& С113-1690-13 варіант 7	Засувка ножова шиберна д.100мм	шт	1	24762,11 -	- -	24762	-	- -	- -	- -
93	& С113-1690-13 варіант 8	Клапан повітряний каналізаційний	шт	2	334,95 -	- -	670	-	- -	- -	- -
94	& С111-1691-11 варіант 3	Кріплення для труби д.100мм	шт	15	37,16 -	- -	557	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	*КБ16-14-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*22077,88* *20169,79*	*1908,09* *1010,08*	*2208*	*2017*	*191* *101*	*172,2000* *9,0493*	*17,22* *0,9*
96	С113-2226 варіант 2	Труби ПЕ 100 д. 32х3,6 мм	м	10	55,59 -	- -	556	-	- -	- -	- -
97	& С113-1690-13 варіант 4	Вентиль каналізаційний д.32мм	шт	2	815,54 -	- -	1631	-	- -	- -	- -
98	& С113-1690-13 варіант 3	Зворотній клапан каналізаційний д.32мм	шт	2	780,38 -	- -	1561	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					463706	27786	1638 604		243,88 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					463706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					434282				
		всього заробітна плата, грн.					28390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**477547**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на Електротехнічні рішення

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1631,624	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,96501	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	347,717	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*6*	*2031,11*	*-*	*12187*	*7372*	*-*	*10,3300*	*61,98*
					1228,65	-			-	-	-
2	& С1545-274-17 варіант 1	Блок АВР на 63А (30-10/23-УК-П-ЕТР арк.6)	шт	2	16802,95	-	33606	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1545-274-17 варіант 2	Головний розподільчий щит 1600х1800х300 (арк.3)	шт	2	18569,59	-	37139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1545-274-17 варіант 3	Щит розподільчий навісного виконання на 24 модулі IP31 (арк.4)	шт	2	9250,26	-	18501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ8-603-1*	*Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором*	*шт*	*4*	*339,41*	*-*	*1358*	*937*	*-*	*1,9700*	*7,88*
					234,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1505-1003-111	Ящик зі знижуючим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4	2590,00 -	- -	10360	-	- -	- -	- -
7	*КМ8-125-5*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год*	*шт*	*2*	*299,51* *174,18*	- -	*599*	*348*	- -	*1,6000* -	*3,2* -
8	& 1601-10-505 варіант 9	Акумуляторна батарея 12В, 200 А/г	шт	2	17500,00 -	- -	35000	-	- -	- -	- -
9	& 1601-10-505 варіант 10	Зарядний пристрій для акумуляторної батареї LPE-W-PSW-3600VA	шт	2	26200,00 -	- -	52400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					201150	8657	- -		73,06 -
		Разом устаткування, грн.					97760				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3839				
		Всього устаткування, грн.					**101599**				
		Разом будівельні роботи, грн.					103390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94733				
		всього заробітна плата, грн.					8657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1268				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 54457,74 x 0,007, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107912**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					161317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134556				
		всього заробітна плата, грн.					26761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3903				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174096**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С113-2422-2-22 варіант 1	Лоток перфорований 50х400х2000 в комплекті з перегородками, відгалуджувачами, кутами, консолями, пластинами та елементами кріплення	шт	40	616,00 -	- -	24640	-	- -	- -	- -
23	& С113-2422-2-22 варіант 2	Лоток перфорований 50х100х2000 в комплекті з перегородками, відгалуджувачами, кутами, консолями, пластинами та елементами кріплення	шт	42	184,98 -	- -	7769	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					259213	76353	- -		725,61 -
		Разом будівельні роботи, грн.					259213				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					182860				
		всього заробітна плата, грн.					76353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12587				
		Всього будівельні роботи, грн.					**298106**				
		Всього по розділу 3					**298106**				
		Розділ 4. 5. Кабельна та провідникова продукція									
24	*КМ8-148-1*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*12,36*	*1860,71* *1803,84*	- -	*22998*	*22295*	- -	*16,0000* -	*197,76* -
25	*КМ8-147-10*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*1,64*	*4261,37* *2705,76*	- -	*6989*	*4437*	- -	*24,0000* -	*39,36* -
26	*КМ8-401-1*	*Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами*	*100 м*	*18,46*	*10639,45* *7936,90*	- -	*196404*	*146515*	- -	*70,4000* -	*1299,58* -
27	& С10000-2-1-Л	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 1,5 мм2	м	860	42,00 -	- -	36120	-	- -	- -	- -
28	& С10000-2-4	Кабель силовий, ВВГнг-нд 3 2,5 мм2	м	1388	69,08 -	- -	95883	-	- -	- -	- -
29	& С10000-2-10	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 2,5 мм2	м	304	127,44 -	- -	38742	-	- -	- -	- -
30	& С10000-2-13	Кабель силовий, ВВГнг-нд 5 6 мм2	м	30	236,00 -	- -	7080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С10000-2-7	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 3 2,5 мм2	м	556	71,43 -	- -	39715	-	- -	- -	- -
32	& С10000-2-14	Кабель силовий, (N)НХН-FE180/E90 5 6 мм2	м	90	250,40 -	- -	22536	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					466467	173247	- -		1536,7 -
		Разом будівельні роботи, грн.					466467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293220				
		всього заробітна плата, грн.					173247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26658				
		Всього будівельні роботи, грн.					**551524**				
		Всього по розділу 4					**551524**				
		Розділ 5. Електроінсталяція, фурнітура									
33	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,04*	*8806,81* *2843,76*	- -	*352*	*114*	- -	*27,8200* -	*1,11* -
34	& С10000-2 варіант 17	Розетка прихованого виконання 2Р+РЕ, 220В, 16А IP20	шт	4	133,65 -	- -	535	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-22-10*	*Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3*	*100шт*	*0,42*	*5219,35* *5219,35*	- -	*2192*	*2192*	- -	*51,0600* -	*21,45* -
36	& С10000-2 варіант 18	Блок з 2-х розеток прихованого виконання 2Р+Е, 220В, 16А, IP20	шт	42	693,55 -	- -	29129	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-22-6*	*Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,04*	*8958,10* *2995,05*	- -	*358*	*120*	- -	*29,3000* -	*1,17* -
38	& С10000-2 варіант 22	Перемикач одноклавішний прихованого улаштування, 10А, IP20	шт	4	177,43 -	- -	710	-	- -	- -	- -
39	& С10000-2 варіант 19	Блок з 3-х розеток прихованого виконання 2Р+Е, 220В, 16А, IP20	шт	232	1338,25 -	- -	310474	-	- -	- -	- -
40	*КБ21-22-2*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних*	*100шт*	*0,46*	*8792,50* *2829,45*	- -	*4045*	*1302*	- -	*27,6800* -	*12,73* -
41	& С10000-2 варіант 20	Вимикач однополюсний (одноклавішний) прихованого улаштування, 10А, IP20	шт	46	126,50 -	- -	5819	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	*КБ21-22-3*	*Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних, трьохклавішних*	*100шт*	*0,08*	*8958,10* *2995,05*	- -	*717*	*240*	- -	*29,3000* -	*2,34* -
43	& С10000-2 варіант 21	Вимикач однополюсний здвоєний (двоклавішний) прихованого улаштування, 10А, IP20	шт	8	385,17 -	- -	3081	-	- -	- -	- -
44	*КМ10-309-4*	*Монтаж коробки відгалуджувальної*	*шт*	*66*	*247,33* *184,66*	- -	*16324*	*12188*	- -	*1,6000* -	*105,6* -
45	& С10000-2 варіант 24	Коробка відгалужувальна з пластиковими фіксаторами кришки, IP55	шт	6	145,31 -	- -	872	-	- -	- -	- -
46	& С10000-2 варіант 25	Коробка відгалужувальна квадратна з кабельними вводами IP44	шт	60	274,01 -	- -	16441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					391049	16156	- -		144,4 -
		Разом будівельні роботи, грн.					391049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					374893				
		всього заробітна плата, грн.					16156				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**398387**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1530025**				
		Всього по кошторису					**1631624**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**2965,01** **347717**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на Системи протипожежного захисту (автоматична пожежна сигналізація), система керування евакуюванням (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання), автоматизація систем протипожежного захисту, системи протидимного захисту)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1003,627	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,62579	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	306,220	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежної сигналізації									
1	*КМ10-667-2*	*Монтаж ППКП*	*шт*	*1*	*6764,73*	-	*6765*	*6619*	-	*60,8000*	*60,8*
					6618,69	-			-	-	-
2	1602-30063 варіант 54	Прилад приймально-контрольний пожежний на 4 шл. по типу ПУ-П	шт	1	43755,00	-	43755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*85*	*398,60*	-	*33881*	*27804*	-	*3,2000*	*272*
					327,10	-			-	-	-
4	1602-30063 варіант 42	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА	шт	85	600,00	-	51000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	1602-30063 варіант 43	Сповіщувач пожежний димовийоптичний адресний СПДОТА (резерв)	шт	9	600,00	-	5400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*205,33* *163,55*	- -	*1643*	*1308*	- -	*1,6000* -	*12,8* -
7	1602-30063 варіант 55	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА	шт	8	290,00 -	- -	2320	-	- -	- -	- -
8	1602-30063 варіант 56	Сповіщувач пожежний тепловий СПТТА (резерв)	шт	1	290,00 -	- -	290	-	- -	- -	- -
9	КМ10-668-4	Монтаж сповіщувача ручного	шт	4	186,30 163,55	- -	745	654	- -	1,6000 -	6,4 -
10	1602-30063 варіант 44	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	4	1100,00 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
11	1602-30063 варіант 45	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА резерв	шт	1	1100,00 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
12	*КМ10-668-6*	*Конструкції для установлення сповіщувача*	*шт*	*85*	*168,54* *57,24*	- -	*14326*	*4865*	- -	*0,5600* -	*47,6* -
13	1602-30063 варіант 57	База монтажна по типу Р-96	шт	85	60,00 -	- -	5100	-	- -	- -	- -
14	1602-30063 варіант 58	Корпус по типу К2	шт	85	132,00 -	- -	11220	-	- -	- -	- -
15	*КМ10-184-1*	*Комутатор міжміський замовний або керування і спостереження*	*шт*	*1*	*5112,55* *5070,11*	- -	*5113*	*5070*	- -	*49,6000* -	*49,6* -
16	1602-30063 варіант 46	Комутатор мереживий МЦА	шт	1	6550,00 -	- -	6550	-	- -	- -	- -
17	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,3*	*3967,29* *3612,92*	- -	*1190*	*1084*	- -	*32,8000* -	*9,84* -
18	& С1545-89-1-Т варіант 5	Короб 40х20	м	20	69,97 -	- -	1399	-	- -	- -	- -
19	& С1545-89-1-Т варіант 6	Короб 100х60	м	10	339,80 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
20	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*17579,98* *6473,53*	- -	*2637*	*971*	- -	*57,4200* -	*8,61* -
21	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*0,3*	*849,87* *705,75*	- -	*255*	*212*	- -	*6,2600* -	*1,88* -
22	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,15*	*852,72* *767,01*	- -	*128*	*115*	- -	*7,4100* -	*1,11* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*9,55*	*11828,01* *8058,66*	- -	*112957*	*76960*	- -	*71,4800* -	*682,63* -
24	С151-374 варіант 8	Кабель вогнестійкий JE-h(St)H.Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	1	20555,67 -	- -	20556	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					336128	125662	- -		1153,27 -
		Разом устаткування, грн.					131135				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5149				
		Всього устаткування, грн.					**136284**				
		Разом будівельні роботи, грн.					204993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79331				
		всього заробітна плата, грн.					125662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					103,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18560				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 7056,63 x 0,007, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					**265434**				
		Всього по розділу 1					**401718**				
		Розділ 2. Система керування евакуюванням									
25	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2498,40* *1913,76*	- -	*2498*	*1914*	- -	*14,4000* -	*14,4* -
26	1602-30063 варіант 59	Блок живлення 24В, 3А по типу PPS-2403-05	шт	1	5658,33 -	- -	5658	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*2*	*84,76* *69,67*	- -	*170*	*139*	- -	*0,6400* -	*1,28* -
28	& 1601-10-5 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	2	1235,00 -	- -	2470	-	- -	- -	- -
29	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*4*	*398,60* *327,10*	- -	*1594*	*1308*	- -	*3,2000* -	*12,8* -
30	1602-30063 варіант 60	Сповіщувач світлозвуковий з написом "Пожежа" по типу С-07С-24	шт	4	970,00 -	- -	3880	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,11*	*16085,72* *15604,93*	- -	*1769*	*1717*	- -	*131,2000* -	*14,43* -
32	1602-30063 варіант 61	Світловий покажчик з написом "Вихід" по типу У-07-12/24	шт	8	660,00 -	- -	5280	-	- -	- -	- -
33	1602-30063 варіант 62	Світловий покажчик з написом "ПК" по типу У-07-12/24	шт	3	660,00 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
34	1602-30063 варіант 63	Коробка монтажна вогнестійка Е30 по типу КП2-90-К6/4	шт	10	667,00 -	- -	6670	-	- -	- -	- -
35	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,4*	*5974,66* *5322,46*	- -	*2390*	*2129*	- -	*47,2100* -	*18,88* -
36	& С1545-89-1-Т варіант 7	Лоток металевий перфорований вогнестійкий 50х35	м	40	102,86 -	- -	4114	-	- -	- -	- -
37	& С111-81-51 варіант 2	Анкер металевий для метал.лотка 50х35 по типу КРО 8х77_POGMT	шт	40	67,17 -	- -	2687	-	- -	- -	- -
38	& С111-81-51	Тримач для кабелю Е30-90 по типу UDF....E	шт	700	6,00 -	- -	4200	-	- -	- -	- -
39	& С111-81-51 варіант 1	Дюбель для тримача UDF по типу SRO M6x30E	шт	700	0,39 -	- -	273	-	- -	- -	- -
40	*КБ21-1-1*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*0,15*	*17579,98* *6473,53*	- -	*2637*	*971*	- -	*57,4200* -	*8,61* -
41	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,4*	*364,93* *245,77*	- -	*146*	*98*	- -	*2,1800* -	*0,87* -
42	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*5,1*	*11828,01* *8058,66*	- -	*60323*	*41099*	- -	*71,4800* -	*364,55* -
43	С151-374 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N) НХН FE180/E30 2х1.5	1000м	0,55	40157,01 -	- -	22086	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					130825	49375	- -		435,82 -
		Разом устаткування, грн.					25938				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1018				
		Всього устаткування, грн.					**26956**				
		Разом будівельні роботи, грн.					104887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55512				
		всього заробітна плата, грн.					49375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					24035				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7472				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128922**				
		Всього по розділу 2					**155878**				
		Розділ 3. Автоматизація систем протипожежного захисту									
44	*КМ10-172-4*	*Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка*	*шт*	*10*	*327,10* *327,10*	- -	*3271*	*3271*	- -	*3,2000* -	*32* -
45	& 1602-30063-50 варіант 1	Блок сполучення БСА	шт	8	620,00 -	- -	4960	-	- -	- -	- -
46	& 1602-30063-51 варіант 1	Блок керування БКА	шт	6	966,00 -	- -	5796	-	- -	- -	- -
47	*КМ10-309-3*	*Кнопка, установлювана на пультах і панелях*	*шт*	*6*	*194,33* *184,66*	- -	*1166*	*1108*	- -	*1,6000* -	*9,6* -
48	& 1602-30063-50 варіант 2	Кнопка керування "Пуск насоса"	шт	3	202,00 -	- -	606	-	- -	- -	- -
49	& 1602-30063-50 варіант 3	Кнопка керування "Пуск димовидалення"	шт	3	202,00 -	- -	606	-	- -	- -	- -
50	*КМ10-398-1*	*Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20*	*шт*	*1*	*1609,35* *923,28*	- -	*1609*	*923*	- -	*8,0000* -	*8* -
51	& 1602-30063-50 варіант 4	Панель керування та індикації на 24 канала	шт	1	18836,00 -	- -	18836	-	- -	- -	- -
52	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2498,40* *1913,76*	- -	*2498*	*1914*	- -	*14,4000* -	*14,4* -
53	1602-30063 варіант 47	Блок резервного живлення	шт	1	7600,00 -	- -	7600	-	- -	- -	- -
54	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*84,76* *69,67*	- -	*85*	*70*	- -	*0,6400* -	*0,64* -
55	& 1601-10-5 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 7 А/г	шт	1	1235,00 -	- -	1235	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	*КМ8-102-1*	*Монтаж шафи керування або регулювання*	*шафа*	*2*	*3890,12*	*-*	*7780*	*4801*	*-*	*20,8000*	*41,6*
					2400,53	-			-	-	-
57	& 1601-10-5 варіант 8	Щит керування вентилятором 7,5кВт	шт	2	8000,00	-	16000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	*КМ10-3-6*	*Релейний блок*	*10 шт*	*0,2*	*298,08*	*-*	*60*	*60*	*-*	*2,4000*	*0,48*
					298,08	-			-	-	-
59	& 1601-10-5 варіант 3	Датчик реле тиску	шт	2	450,00	-	900	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КМ11-250-1	Установлення терморегулятора	комплект	1	207,51	-	208	201	-	1,6000	1,6
					201,47	-			-	-	-
61	& 1601-10-5 варіант 9	Датчик-реле температури ДТКБ-47	шт	1	400,00	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*3*	*205,33*	*-*	*616*	*491*	*-*	*1,6000*	*4,8*
					163,55	-			-	-	-
63	1602-30063 варіант 70	Сповіщувач точковий магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	3	140,00	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1*	*14802,29*	*-*	*14802*	*5393*	*-*	*47,8400*	*47,84*
					5393,48	-			-	-	-
65	& С10000-2-2 варіант 2	Металорукав Ду32	м	100	110,65	-	11065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С130-1107-8	Кріплення для металорукава д.32мм	шт	200	50,58	-	10116	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*1*	*852,72*	*-*	*853*	*767*	*-*	*7,4100*	*7,41*
					767,01	-			-	-	-
68	*КБ21-11-1*	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*6,8*	*11828,01*	*-*	*80430*	*54799*	*-*	*71,4800*	*486,06*
					8058,66	-			-	-	-
69	С151-374 варіант 8	Кабель вогнестійкий JE-h(St)H.Bd FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,3	20555,67	-	6167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	С151-374 варіант 13	Кабель сигнальний J-H(ST)H 1x2x0,8	1000м	0,05	17638,47	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	С151-374 варіант 7	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30 2x1.5	1000м	0,01	40157,01	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	С151-374 варіант 11	Кабель вогнестійкий (N) HXH FE180/E30 3x1.5	1000м	0,02	56383,17	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С151-374 варіант 16	Кабель силовий 5х6 вогнестійкий Е90 по типу LiHXH FE180/E90	1000м	0,1	238089,03 -	- -	23809	-	- -	- -	- -
74	С151-374 варіант 12	Кабель SF/UTP FR Cat 5 E30 4x2x0,51	1000м	0,2	36236,97 -	- -	7247	-	- -	- -	- -
75	С151-374 варіант 14	Кабель F/UTP Cat.5e 4Pr Outdoor FG-8 для зовнішнього прокладання 4x2x0,51	1000м	0,1	44865,68 -	- -	4487	-	- -	- -	- -
76	& С111-81-51	Тримач для кабелю Е30-90 по типу UDF....E	шт	560	6,00 -	- -	3360	-	- -	- -	- -
77	& С111-81-51 варіант 1	Дюбель для тримача UDF по типу SRO M6x30E	шт	560	0,39 -	- -	218	-	- -	- -	- -
78	& 1601-10-5 варіант 6	Коробка монтажна вогнестійка Е90 КП2-90-К6/4	шт	2	667,00 -	- -	1334	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					240952	73798	- -		654,43 -
		Разом устаткування, грн.					58693				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2306				
		Всього устаткування, грн.					**60999**				
		Разом будівельні роботи, грн.					182259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108461				
		всього заробітна плата, грн.					73798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11119				
		Всього будівельні роботи, грн.					**218095**				
		Всього по розділу 3					**279094**				
		Розділ 4. Системи протидимного захисту									
79	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*1*	*1832,56* *1490,91*	- -	*1833*	*1491*	- -	*14,0400* -	*14,04* -
80	1602-30063 варіант 75	Вентилятор димовидалення радіальний 380В UKROS91	шт	1	45408,00 -	- -	45408	-	- -	- -	- -
81	*КБ20-13-3*	*Установлення стакану димовидалення*	*1 клапан*	*1*	*488,07* *345,12*	- -	*488*	*345*	- -	*3,2500* -	*3,25* -
82	1602-30063 варіант 76	Стакан монтажний димовидалення STAM 402-090-N	шт	1	5130,00 -	- -	5130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	*КБ19-7-1*	*Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2*	*1 шт*	*1*	*2029,39* *1901,24*	- -	*2029*	*1901*	- -	*16,6600* -	*16,66* -
84	С113-2299 варіант 1	Клапан повітряний вибухозахищений з електроприводом типу "відкрито/закрито" 8Вт, 220В	шт	1	8807,89 -	- -	8808	-	- -	- -	- -
85	*КБ20-11-3*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2*	*1 грата*	*4*	*383,07* *303,09*	- -	*1532*	*1212*	- -	*2,8200* -	*11,28* -
86	С113-2299 варіант 2	Решітка жалюзійна RES-1850x800(H)-40-ZS	шт	1	956,14 -	- -	956	-	- -	- -	- -
87	С113-2299 варіант 3	Решітка об'ємна накладна RON-1300x1300(H)-40-ZS	шт	1	5055,93 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
88	С113-2299 варіант 4	Решітка об'ємна накладна RON-500x800(H)-30-ZS	шт	1	1234,39 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
89	С113-2299 варіант 5	Решітка об'ємна накладна RON-400x600(H)-30-ZS	шт	1	785,59 -	- -	786	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-1-18*	*Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, діаметром від 900 до 1000 мм*	*100м2*	*0,49*	*98634,19* *13230,82*	- -	*48331*	*6483*	- -	*126,1400* -	*61,81* -
91	*КБ26-24-4*	*Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці*	*10 м2*	*4,9*	*7037,85* *1212,96*	- -	*34485*	*5944*	- -	*10,5100* -	*51,5* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					156076	17376	- -		158,54 -
		Разом устаткування, грн.					50538				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1984				
		Всього устаткування, грн.					**52522**				
		Разом будівельні роботи, грн.					105538				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88162				
		всього заробітна плата, грн.					17376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8878				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114416**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10457				
		Всього устаткування, грн.					**276761**				
		Разом будівельні роботи, грн.					597677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					331466				
		всього заробітна плата, грн.					266211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129140				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					223,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40009				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 7056,63 x 0,007, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					**726866**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Електронні комунікації (системи зв'язку)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1467,269	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,46748	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	409,776	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Структурована кабельна мережа									
1	*КМ10-184-5*	*Шафа підлогова серверна*	*шт*	*1*	*1182,73*	-	*1183*	*1108*	-	*9,6000*	*9,6*
					1107,94	-			-	-	-
2	1503-1270 варіант 2	Шафа телекомунікаційна 19", 21U, габ. (600х600)мм	шт	1	16226,32	-	16226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-96-1*	*Установлення комутатора*	*шт*	*1*	*178,30*	-	*178*	*178*	-	*1,6000*	*1,6*
					178,30	-			-	-	-
4	1503-8456 варіант 7	Комутатор L2 24-Port 100/1000 PoE, SFP	шт	1	21069,20	-	21069	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-385-8*	*Оброблення і вмикання кабелів [проводів] в апаратуру проводового мовлення, переріз до 6 мм2*	*10кінців*	*6,9*	*369,31*	-	*2548*	*2548*	-	*3,2000*	*22,08*
					369,31	-			-	-	-
6	& С111-81-38	Конектори RJ45 уп.50шт	уп	1	68,38	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1504-17001 варіант 11	Модуль типу RJ45, екранований	шт	19	137,26 -	- -	2608	-	- -	- -	- -
8	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	76	38,33 38,33	- -	2913	2913	- -	0,3400 -	25,84 -
9	1704-50266 варіант 1	Патч-корд, RJ45 1 м	шт	19	55,94 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
10	1704-50266 варіант 2	Патч-корд, RJ45 2 м	шт	19	115,09 -	- -	2187	-	- -	- -	- -
11	*КМ11-96-1*	*Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг*	*шт*	*4*	*178,30* *178,30*	- -	*713*	*713*	- -	*1,6000* -	*6,4* -
12	1704-50266 варіант 3	Фільтр мереживий на 9 розеток, 19"	шт	1	996,98 -	- -	997	-	- -	- -	- -
13	1503-8456 варіант 10	Патч-панель 19" на 24 порта RJ45, cat 5e FTP	шт	1	2645,96 -	- -	2646	-	- -	- -	- -
14	1503-8456 варіант 11	Кабельний організатор 1U, 19"	шт	2	502,94 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
15	1503-8456 варіант 13	Полка в комутаційну шафу 19"	шт	1	412,06 -	- -	412	-	- -	- -	- -
16	*КМ8-535-1*	*Командоконтролер масою до 15 кг, що установлюється на конструкції*	*шт*	*1*	*1620,83* *553,97*	- -	*1621*	*554*	- -	*4,8000* -	*4,8* -
17	1503-8456 варіант 8	Контролер безпровідного доступу по типу UniFi Cloud Key Gen2	шт	1	11067,69 -	- -	11068	-	- -	- -	- -
18	*КМ11-96-1*	*Установлення точки доступу*	*шт*	*5*	*178,30* *178,30*	- -	*892*	*892*	- -	*1,6000* -	*8* -
19	1503-8456 варіант 9	Точка безпровідного доступу (Wi-Fi) Ubiquity, з кронштейном до стіни по типу UniFi 6 Life Access Point	шт	5	7156,40 -	- -	35782	-	- -	- -	- -
20	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	534,69 522,53	- -	535	523	- -	4,8000 -	4,8 -
21	1503-8456 варіант 12	ДБЖ 2000ВА, із кронштейном 19", із підключенням зовн. акумулятора	шт	1	10092,22 -	- -	10092	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-125-5*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 100 А.год*	*шт*	*1*	*299,51* *174,18*	- -	*300*	*174*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
23	& 1601-10-505 варіант 2	Акумулятор гелевий 12В 100Аг	шт	1	14580,00 -	- -	14580	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-2-7*	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*3,25*	*4219,08* *4191,02*	- -	*13712*	*13621*	- -	*41,0000* -	*133,25* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& С10000-2-11 варіант 2	Жорстка гладкостінна труба ПВХ легка д. 25мм сіра	м	25	39,34 -	- -	984	-	- -	- -	- -
26	& С10000-2-11 варіант 1	Труба ПВХ гофрована платикова сіра Д-25мм	м	300	25,14 -	- -	7542	-	- -	- -	- -
27	& С111-81-34	Тримач оцинкований односторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	3	416,20 -	- -	1249	-	- -	- -	- -
28	& С111-81-35	Тримач оцинкований двосторонній, діам. 25мм, уп.100шт	уп	1	550,84 -	- -	551	-	- -	- -	- -
29	& С111-81-36	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	5	388,15 -	- -	1941	-	- -	- -	- -
30	& С111-81-37	Хомут кабельний 4х200 (уп. 100шт)	уп	3	94,19 -	- -	283	-	- -	- -	- -
31	*КБ21-1-2*	*Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм*	*100м*	*0,6*	*8109,39* *8109,39*	- -	*4866*	*4866*	- -	*71,9300* -	*43,16* -
32	С113-6 варіант 1	Труба сталева електрозварна діам.40мм	м	60	219,54 -	- -	13172	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,5*	*5974,66* *5322,46*	- -	*2987*	*2661*	- -	*47,2100* -	*23,61* -
34	& С1545-89-1-Т варіант 4	Лоток перфорований 100Н50 оцинкований	м	50	191,88 -	- -	9594	-	- -	- -	- -
35	& С111-81-39	Кут горизонтальний 90* 100Н50	шт	1	249,00 -	- -	249	-	- -	- -	- -
36	& С111-81-40	Пластина-з'єднувач Н50 по типу GTO	шт	36	19,95 -	- -	718	-	- -	- -	- -
37	& С111-81-41	Шпилька з різьбою, довж.2000мм по типу М8	шт	100	134,74 -	- -	13474	-	- -	- -	- -
38	& С111-81-42	Гайка з шайбою по типу М8	шт	100	2,25 -	- -	225	-	- -	- -	- -
39	*КМ8-397-1*	*Профіль перфорований монтажний*	*100 м*	*1,5*	*1623,46* *1623,46*	- -	*2435*	*2435*	- -	*14,4000* -	*21,6* -
40	& С111-81-43	Профіль 41х41х200мм по типу BPL-41	шт	50	642,94 -	- -	32147	-	- -	- -	- -
41	& С111-81-44	Анкер посилений по типу М8	шт	100	87,82 -	- -	8782	-	- -	- -	- -
42	КМ10-514-17	Монтаж розетки комп"ютерної	шт	17	68,49 68,49	- -	1164	1164	- -	0,6700 -	11,39 -
43	1504-17001 варіант 10	Розетка RJ45 1-портова, екранована, накладний монтаж	шт	7	90,14 -	- -	631	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1504-17001 варіант 9	Розетка RJ45/RJ45 2-портова, екранована, накладний монтаж, зі шторками	шт	10	130,53 -	- -	1305	-	- -	- -	- -
45	*КБ21-31-3*	*Установлення розподільних коробок*	*100шт*	*0,32*	*4670,14* *4006,05*	- -	*1494*	*1282*	- -	*36,8000* -	*11,78* -
46	1504-17001 варіант 12	Коробка протяжна габ.110х110х60мм по типу ПК-10М	шт	26	135,02 -	- -	3511	-	- -	- -	- -
47	1504-17001 варіант 13	Коробка протяжна габ.200х200х90мм по типу ПК-20М	шт	6	537,66 -	- -	3226	-	- -	- -	- -
48	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,5*	*364,93* *245,77*	- -	*182*	*123*	- -	*2,1800* -	*1,09* -
49	*КБ21-4-2*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*2,35*	*1089,90* *890,19*	- -	*2561*	*2092*	- -	*8,6000* -	*20,21* -
50	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*8,85*	*8392,37* *8392,37*	- -	*74272*	*74272*	- -	*74,4400* -	*658,79* -
51	& С1545-66-1-Р варіант 2	Кабель типу "вита пара" FTP 4х2х0,5 кат5е	м	1170	24,03 -	- -	28115	-	- -	- -	- -
52	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,1*	*12373,73* *7034,98*	- -	*1237*	*703*	- -	*62,4000* -	*6,24* -
53	& С1545-66-1-Р варіант 7	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	10	22,68 -	- -	227	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					363523	112822	- -		1015,84 -
		Разом устаткування, грн.					14580				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					573				
		Всього устаткування, грн.					**15153**				
		Разом будівельні роботи, грн.					348943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					236121				
		всього заробітна плата, грн.					112822				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					96,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**404271**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	*КМ10-444-6*	*Монтаж антени*	*шт*	*3*	*31010,67*	*-*	*93032*	*67584*	*-*	*195,2000*	*585,6*
					22528,03	-			-	-	-
68	1704-10837 варіант 6	Антенна зовнішня панельна мультидіапазонна АР-800/2700-7/9	шт	1	1869,64	-	1870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	1704-10837 варіант 7	Антенна внутрішня панельна мультидіапазонна по типу АР-800/2700-7/9 ID	шт	2	1869,64	-	3739	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					159277	78881	-		682,72
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					159277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80396				
		всього заробітна плата, грн.					78881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34676				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9687				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193953**				
		Всього по розділу 2					**193953**				
		Розділ 3. Устаткування що не монтується									
70	& 560103-1-9	Радіоприймач FM/DAB, підключення зовнішньої антени, живлення 220В, АКБ по типу BCL-3000	шт	1	2500,00	-	2500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& 560103-1-10	Антенна зовнішня FM/DAB діапазону 88,0-108,0 Мгц	шт	1	420,00	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& 560103-1-11	Відгалужувач сигналу 1/20 по типу ТАР 1/20	шт	1	31,10	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& 560103-1-12	Акумуляторна батарея 1,5в типу АА	шт	4	125,00	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& 560103-1-13	Зарядний пристрій для акумуляторів типу АА, 2 ак-ри	шт	1	3620,00	-	3620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7071	-	-		-
									-		-
		Разом устаткування, грн.					7071				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					277				
		Всього устаткування, грн.					**7348**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 7348,79 x 0,007, грн.					51				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51**				
		Всього по розділу 3					**7399**				
		Розділ 4. Телефонізація									
75	& 560103-1-14	Абонентський радіотермінал стандарту GSM (мобільний телефон) по типу Nokia 150	шт	1	1400,00 -	- -	1400	-	- -	- -	- -
76	& 560103-1-15	Картка оператора стільникового зв'язку (SIM-картка)	шт	1	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1550	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1550				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					61				
		Всього устаткування, грн.					**1611**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1610,87 x 0,007, грн.					11				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11**				
		Всього по розділу 4					**1622**				
		Розділ 5. Гучномовне оповіщення про надзвичайні ситуації									
77	*КМ10-386-7*	*Гучномовець або звукова колонка у приміщенні*	*шт*	*47*	*360,51* *348,35*	- -	*16944*	*16372*	- -	*3,2000* -	*150,4* -
78	& 1601-10-505 варіант 7	Гучномовець настінний внутрішній 6/3Вт	шт	43	582,00 -	- -	25026	-	- -	- -	- -
79	& 1601-10-505 варіант 8	Гучномовець рупорний 30/15/7,5Вт	шт	4	5500,00 -	- -	22000	-	- -	- -	- -
80	*КМ10-669-1*	*Прилад сигналізуючий ємкісний*	*шт*	*1*	*2818,21* *1915,94*	- -	*2818*	*1916*	- -	*17,6000* -	*17,6* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& 1601-10-505 варіант 11	Моноблок настінного типу 100Вт ВЕЛЛЕЗн-120-400	шт	1	38250,00 -	- -	38250	-	- -	- -	- -
82	*КМ8-81-1*	*Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2*	*шт*	*1*	*188,84* *184,66*	- -	*189*	*185*	- -	*1,6000* -	*1,6* -
83	& 1601-10-505 варіант 6	Блок управління інформацією БКІ-02Б	шт	1	10980,00 -	- -	10980	-	- -	- -	- -
84	*КМ8-641-1*	*Монтаж коробки клемної, кількість затискачів до 24х24*	*шт*	*2*	*7005,99* *3058,27*	- -	*14012*	*6117*	- -	*28,8000* -	*57,6* -
85	1704-10837 варіант 9	Коробка клемна на 8 клем, діам.жил 1,0...1,5мм	шт	1	776,83 -	- -	777	-	- -	- -	- -
86	*КМ8-411-1*	*Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм*	*100 м*	*1,5*	*5413,02* *5393,48*	- -	*8120*	*8090*	- -	*47,8400* -	*71,76* -
87	& С10000-2-12 варіант 1	Металорукав діам.ум.проходу 15 мм	м	150	162,57 -	- -	24386	-	- -	- -	- -
88	& С111-81-45	Тримач оцинкований односторонній, діам. 20мм, уп.100шт	уп	3	448,90 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
89	& С111-81-36	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	3	388,15 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
90	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*5,5*	*8392,37* *8392,37*	- -	*46158*	*46158*	- -	*74,4400* -	*409,42* -
91	& С1545-66-1-Р варіант 5	Кабель з мідними жилами 2х1,2 ПРПВМ 2х1,2	м	550	19,45 -	- -	10698	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					222869	78838	- -		708,38 -
		Разом устаткування, грн.					96256				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3780				
		Всього устаткування, грн.					**100036**				
		Разом будівельні роботи, грн.					126613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47775				
		всього заробітна плата, грн.					78838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**164601**				
		Всього по розділу 5					**264637**				
		Розділ 6. Сигналізація охоронного призначення									
92	*КМ10-669-2*	*Прилад приймально-контрольнийі*	*шт*	*1*	*1464,75*	*-*	*1465*	*871*	*-*	*8,0000*	*8*
					870,88	-			-	-	-
93	1602-30063 варіант 20	ППК Оріон NOVA L	шт	1	9054,00	-	9054	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	*КМ10-901-5*	*Монтаж панелі індикації*	*шт*	*1*	*364,65*	*-*	*365*	*348*	*-*	*3,2000*	*3,2*
					348,35	-			-	-	-
95	1602-30063 варіант 17	Панель індикації на 32 зони	шт	1	5741,97	-	5742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	*КМ10-669-3*	*Блок живлення*	*шт*	*1*	*1825,55*	*-*	*1826*	*923*	*-*	*8,0000*	*8*
					923,28	-			-	-	-
97	1602-30063 варіант 21	Блок живлення по типу БЖ 1230	шт	1	5880,00	-	5880	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	*КМ8-125-1*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год*	*шт*	*1*	*84,76*	*-*	*85*	*70*	*-*	*0,6400*	*0,64*
					69,67	-			-	-	-
99	1602-30063 варіант 12	Акумулятор 12в 18Аг	шт	1	4681,91	-	4682	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	*КМ11-96-1*	*Установлення клавіатури*	*шт*	*3*	*178,30*	*-*	*535*	*535*	*-*	*1,6000*	*4,8*
					178,30	-			-	-	-
101	1602-30063 варіант 15	Клавіатура К-лед на 8 індикаторів зон/груп	шт	2	4867,00	-	9734	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
102	1602-30063 варіант 16	Сенсорна клавіатура з Олед дисплеєм	шт	1	5144,00	-	5144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
103	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*3*	*398,60*	*-*	*1196*	*981*	*-*	*3,2000*	*9,6*
					327,10	-			-	-	-
104	1602-30063 варіант 18	Сповіщувач світло-звуковий зовнішній Джміль	шт	2	960,00	-	1920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	1602-30063 варіант 19	Сповіщувач світло-звуковий внутрішній Джміль	шт	1	960,00	-	960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
106	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*15*	*205,33*	*-*	*3080*	*2453*	*-*	*1,6000*	*24*
					163,55	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1602-30063 варіант 22	Сповіщувач магнітоконтактний, накладний, для металу по типу СОМК 1-3м	шт	15	98,00 -	- -	1470	-	- -	- -	- -
108	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*1,3*	*852,72* *767,01*	- -	*1109*	*997*	- -	*7,4100* -	*9,63* -
109	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*2,8*	*12161,72* *8392,37*	- -	*34053*	*23499*	- -	*74,4400* -	*208,43* -
110	& С1545-66-1-Р варіант 7	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	10	22,68 -	- -	227	-	- -	- -	- -
111	С151-374 варіант 1	Кабель живлення вогнестійкий 2х1,5	1000м	0,09	40161,69 -	- -	3615	-	- -	- -	- -
112	С151-374 варіант 6	Кабель сигнальний з оболонкою ПВХ, що не поширює горіння КМВЕВнг 4х0,2	1000м	0,22	28821,08 -	- -	6341	-	- -	- -	- -
113	С151-374 варіант 4	Кабель UTP4х2х0,5 кат.5е	1000м	0,09	20230,29 -	- -	1821	-	- -	- -	- -
114	*КМ10-349-4*	*Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної*	*шт*	*10*	*671,60* *654,21*	- -	*6716*	*6542*	- -	*6,4000* -	*64* -
115	& С1545-90-1 варіант 2	Коробка відгалужувальна з клемником на 8 жил	100шт	0,02	231,08 -	- -	5	-	- -	- -	- -
116	& С1545-90-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС	100шт	0,08	44323,10 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
117	*КБ21-2-7*	*Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*1,3*	*4219,08* *4191,02*	- -	*5485*	*5448*	- -	*41,0000* -	*53,3* -
118	& С10000-2-11 варіант 1	Труба ПВХ гофрована платикова сіра Д-25мм	м	130	25,14 -	- -	3268	-	- -	- -	- -
119	& С111-81-37	Хомут кабельний 4х200 (уп. 100шт)	уп	3	94,19 -	- -	283	-	- -	- -	- -
120	& С111-81-45	Тримач оцинкований односторонній, діам. 20мм, уп.100шт	уп	3	448,90 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
121	& С111-81-36	Дюбель-цвях 6х40, уп.100шт	уп	3	388,15 -	- -	1164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					122118	42667	-		393,6
									-		-
		Разом устаткування, грн.					44586				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1751				
		Всього устаткування, грн.					**46337**				
		Разом будівельні роботи, грн.					77532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34865				
		всього заробітна плата, грн.					42667				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6419				
		Всього будівельні роботи, грн.					**98240**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& 1602-30063-56	Циліндрична зовнішня IP-відеокамера 4Мр з варіофак. об'єктивом f=2,8.....12,0mm	шт	2	7109,00 -	- -	14218	-	- -	- -	- -
133	& 1602-30063-57	Купольна IP-відеокамера 4Мр з об'єктивом f=2,5mm кут огляду 100*	шт	2	5970,00 -	- -	11940	-	- -	- -	- -
134	& С111-81-48	Кронштейн для відеокамери настінний	шт	2	309,77 -	- -	620	-	- -	- -	- -
135	& С111-81-49	Коробка монтажна для відеокамери	шт	4	112,30 -	- -	449	-	- -	- -	- -
136	& С111-81-50	Кабель HDMI-HDMI 3,0м	шт	2	224,50 -	- -	449	-	- -	- -	- -
137	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	10	38,33 38,33	- -	383	383	- -	0,3400 -	3,4 -
138	1704-50266 варіант 2	Патч-корд, RJ45 2 м	шт	5	115,09 -	- -	575	-	- -	- -	- -
139	*КМ8-472-10*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу*	*100 м*	*0,2*	*12373,73* *7034,98*	- -	*2475*	*1407*	- -	*62,4000* -	*12,48* -
140	& С1545-66-1-Р варіант 7	Провід з мідною жилою в ізоляції ПВХ ПВ1нг-нд 1х1,5мм2	м	20	22,68 -	- -	454	-	- -	- -	- -
141	*КБ21-11-2*	*Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*2,5*	*12161,72* *8392,37*	- -	*30404*	*20981*	- -	*74,4400* -	*186,1* -
142	С151-374 варіант 4	Кабель UTP4х2х0,5 кат.5е	1000м	0,25	20230,29 -	- -	5058	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					125667	45470	- -		381,18 -
		Разом устаткування, грн.					56859				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2233				
		Всього устаткування, грн.					**59092**				
		Разом будівельні роботи, грн.					68808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23338				
		всього заробітна плата, грн.					45470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5976				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89435**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**148527**				
		Розділ 8. Устаткування що не монтується									
143	& 1602-30063-55	Ноутбук, HDMI, Intel Core i7 відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 по типу ThinkPad TP X1 Extreme G4 Lenovo	шт	1	97000,00 -	- -	97000	-	- -	- -	- -
144	& 1602-30063-58	Віддалене робоче місце у складі: системний блок ПК із відеокартою, монітор Лед ЛСД 32", клавіатура, програмне забезпечення, миша безпровідна, ДБЖ 1000ВА)	шт	1	178600,00 -	- -	178600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					275600	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					275600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10823				
		Всього устаткування, грн.					**286423**				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 100809,19 x 0,007, грн.					706				
		Всього будівельні роботи, грн.					**706**				
		Всього по розділу 8					**287129**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1277675	358678	- -		3181,72 -
		Разом устаткування, грн.					496502				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19498				
		Всього устаткування, грн.					**516000**				
		Разом будівельні роботи, грн.					781173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422495				
		всього заробітна плата, грн.					358678				
		Загальновиробничі витрати, грн.					169328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					285,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51098				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 109768,85 x 0,007, грн.					768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**951269**				
		Всього по кошторису					**1467269**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3467,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**409776**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Система контролю загазованності

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою: Херсонська область, Бериславський район, смт.Велика Олександрівка, вул.Братська, 10

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	131,552	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15317	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17,796	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ10-349-6*	*Монтаж сигналізатора газу*	*шт*	*1*	*1097,74*	*-*	*1098*	*1019*	*-*	*9,6000*	*9,6*
					1019,42	-			-	-	-
2	1602-30063 варіант 36	Сигналізатор загазованності по типу Варта-1-03.14	шт	1	19621,60	-	19622	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-96-1*	*Установлення датчику метану*	*шт*	*6*	*178,30*	*-*	*1070*	*1070*	*-*	*1,6000*	*9,6*
					178,30	-			-	-	-
4	1602-30063 варіант 37	Датчик метану по типу ДМ-14	шт	6	7267,26	-	43604	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні*	*шт*	*8*	*398,60*	*-*	*3189*	*2617*	*-*	*3,2000*	*25,6*
					327,10	-			-	-	-
6	1602-30063 варіант 38	Світлозвуковий оповіщувач з написом по типу С-07С-24	шт	8	1770,10	-	14161	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КМ10-898-12*	*Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці*	*коробка*	*4*	*384,95*	*-*	*1540*	*1477*	*-*	*3,2000*	*12,8*
					369,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1602-30063 варіант 39	Коробка розподільча електромонтажна по типу 8111_КА	шт	4	531,38 -	- -	2126	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-146-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*3,7*	*4900,20* *2525,38*	- -	*18131*	*9344*	- -	*22,4000* -	*82,88* -
10	& С1-8912-3 варіант 2	Кабель сигнальний КВВГнг 4х0,75	м	204	46,71 -	- -	9529	-	- -	- -	- -
11	& С1-8912-3 варіант 1	Кабель живлення ВВГнг 2х1,5	м	173,4	40,01 -	- -	6938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					121008	15527	- -		140,48 -
		Разом устаткування, грн.					79513				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3122				
		Всього устаткування, грн.					**82635**				
		Разом будівельні роботи, грн.					41495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25968				
		всього заробітна плата, грн.					15527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**48917**				
		Всього по кошторису					**131552**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**153,17**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**17796**				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Дизельна електростанція та сонячна електростанція

Кошторисна вартість об`єкта 1620,152 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,31379 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,188 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на Дизельна електростанція	573,151	1018,485	1591,636	1,19931	139,028	-
2	04-01-02	на Сонячна електростанція	28,022	0,494	28,516	0,11448	16,16	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	601,173	1018,979	1620,152	1,31379	155,188	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	Дизельна електростанція	0,40705 37,472	0,53395 62,167	0,14971 19,967	- -	- -	1,09071 119,606	0,10860 19,422	1,19931 139,028
04-01-02	Сонячна електростанція	0,00097 0,117	0,04071 4,739	0,00231 0,289	- -	0,06120 9,364	0,10519 14,509	0,00929 1,651	0,11448 16,16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	0,40802 37,589	0,57466 66,906	0,15202 20,256	- -	0,06120 9,364	1,19590 134,115	0,11789 21,073	1,31379 155,188

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на Дизельна електростанція

Дизельна електростанція та сонячна електростанція

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1591,636	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,19931	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	139,028	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*1,113*	*84215,81* *32470,62*	*16614,30* *7952,89*	*93732*	*36140*	*18492* *8852*	*273,0000* *54,6889*	*303,85* *60,87*
2	& 1501-4019-2 варіант 1	Дизельний генератор Malcomson ML151-B3	шт	1	980000,00 -	- -	980000	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Заземлення									
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,866	23829,04 23829,04	- -	20636	20636	- -	261,8000 -	226,72 -
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,6	9427,76 1082,30	8345,46 2951,34	15084	1732	13352 4722	9,6000 22,2955	15,36 35,67
5	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,6	2758,24 360,77	2397,47 847,85	4413	577	3836 1357	3,2000 6,4050	5,12 10,25
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12	1797,70 -	- -	21572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,15*	*23900,69* *22481,94*	- -	*3585*	*3372*	- -	*222,0000* -	*33,3* -
8	С1530-144 варіант 3	Труба гофрована 90мм	м	150	51,08 -	- -	7662	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,5*	*3939,48* *2705,76*	*867,97* *297,72*	*5909*	*4059*	*1302* *447*	*24,0000* *2,2550*	*36* *3,38*
10	& С10000-12-6 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 4х120 мм2	м	150	686,18 -	- -	102927	-	- -	- -	- -
11	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,11*	*23900,69* *22481,94*	- -	*2629*	*2473*	- -	*222,0000* -	*24,42* -
12	С1530-144 варіант 2	Труба гофрована 40мм	м	110	39,05 -	- -	4296	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,1*	*3939,48* *2705,76*	*867,97* *297,72*	*4333*	*2976*	*955* *327*	*24,0000* *2,2550*	*26,4* *2,48*
14	& С10000-12-6 варіант 4	Кабель силовий АВВГ 5х4 мм2	м	110	686,18 -	- -	75480	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*3*	*417,57* *383,32*	*34,25* *12,11*	*1253*	*1150*	*103* *36*	*3,4000* *0,0915*	*10,2* *0,27*
16	& С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	300	5,42 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
17	*КМ8-165-2*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2*	*шт*	*4*	*5289,35* *923,28*	*3556,01* *884,65*	*21157*	*3693*	*14224* *3539*	*8,0000* *7,8419*	*32* *31,37*
18	& С10000-2 варіант 26	Термозбіжна муфта кінцева внутрішньої установки для кабелів з віниловою ізоляцією 4 ПКВтп 70-120	шт	4	2244,00 -	- -	8976	-	- -	- -	- -
19	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,742	14812,11 14812,11	- -	10991	10991	- -	165,2400 -	122,61 -
20	*КМ8-472-9*	*Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 12 мм*	*100 м*	*3,18*	*8003,09* *3246,91*	*350,24* *108,70*	*25450*	*10325*	*1114* *346*	*28,8000* *0,8353*	*91,58* *2,66*
21	& С100-15095-4609-2 варіант 1	Провід мідний МГ 1х16мм	м	318	92,89 -	- -	29539	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-471-3*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм*	*10 шт*	*0,4*	*5332,90* *1262,69*	*3873,44* *726,50*	*2133*	*505*	*1549* *291*	*11,2000* *5,9165*	*4,48* *2,37*
23	& С10000-2 варіант 27	Комплект заземлення системи GALMAR WTG-10+WTG-5	шт	4	11678,34 -	- -	46713	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,4	8612,80 2525,38	398,72 126,12	3445	1010	159 50	22,4000 0,9664	8,96 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					419809	63499	36594 11115		637,15 88,84
		Разом будівельні роботи, грн.					419809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					319716				
		всього заробітна плата, грн.					74614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**460297**				
		Всього по розділу 1					**460297**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1493541	99639	55086 19967		941 149,71
		Разом устаткування, грн.					980000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38485				
		Всього устаткування, грн.					**1018485**				
		Разом будівельні роботи, грн.					513541				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					358816				
		всього заробітна плата, грн.					119606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**573151**				
		Всього по кошторису					**1591636**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1199,31**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**139028**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02

на Сонячна електростанція

Дизельна електростанція та сонячна електростанція

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	28,516	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,160	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Встановлення панелей									
1	*КБ9-43-1*	*Монтаж металоконструкцій на даху*	*1т*	*0,24*	*849,38*	*357,29*	*204*	*117*	*86*	*4,0480*	*0,97*
					488,47	*136,62*			*33*	*0,9710*	*0,23*
2	С1110-89 варіант 1	Кронштейн для монтажу	шт	8	13,93	-	111	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-31-2*	*Прилади, що установлюються на металевих конструкціях маса до 10 кг*	*шт*	*72*	*19,03*	-	*1370*	*1370*	-	*0,1600*	*11,52*
					19,03	-			-	-	-
4	*КМ11-31-3*	*Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2*	*5 кг*	*37,44*	*19,03*	-	*712*	*712*	-	*0,1600*	*5,99*
					19,03	-			-	-	-
5	1503-8610 варіант 1	Односторонній монокристалічний модуль HAITAI HTM550	шт	72	1,00	-	72	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	*КМ8-126-5*	*Блок акумуляторів чотирьохелементний*	*блок*	*2*	*34,36*	*2,79*	*69*	*63*	*6*	*0,2800*	*0,56*
					31,57	*1,14*			*2*	*0,0101*	*0,02*
7	& С1549-4 варіант 1	Домашня система накопичення енергії система літій-іонних акумуляторних батарей модель CFE5100	шт	8	102,99	-	824	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	*КМ8-101-1*	*Монтаж перетворювача масою до 0,15 т*	*шафа*	*4*	*160,04*	*30,78*	*640*	*517*	*123*	*1,1200*	*4,48*
					129,26	*10,11*			*40*	*0,0761*	*0,3*
9	1503-8881	Інвертор трифазний гібридний AFORE	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 1	модель AF10K-TH			-	-			-	-	-
10	1504-17317	Комплект кабелів для з'єднання	шт	8	10,00	-	80	-	-	-	-
	варіант 1	акумуляторів			-	-			-	-	-
11	1504-17317	Комплект кабелів	шт	2	10,00	-	20	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					4142	2779	215		23,52
									75		0,55
		Разом устаткування, грн.					212				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9				
		Всього устаткування, грн.					**221**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					936				
		всього заробітна плата, грн.					2854				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5208**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1504-1045	Вимикач автоматичний ETI MAT P10 -	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 2	DCC25 2p			-	-			-	-	-
18	C1545-507	Утримувач запобіжника на дін-рейку під	шт	4	222,80	-	891	-	-	-	-
	варіант 1	запобіжник 10x38мм 2p 25A			-	-			-	-	-
19	C1545-507	Плавка вставка 25А, 1,0 Кв	шт	8	392,83	-	3143	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Щит АВР									
20	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*192,62*	*69,75*	*193*	*123*	*70*	*1,0330*	*1,03*
					122,87	*23,01*			*23*	*0,1752*	*0,18*
21	1503-8486	Корпус пластиковий ЩМПп 400x300x170	шт	1	10,00	-	10	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів*	*100шт*	*0,04*	*2396,53*	*114,22*	*96*	*91*	*5*	*20,7200*	*0,83*
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			*2282,31*	*106,62*			*4*	*0,9794*	*0,04*
23	1504-1045	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3,	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 1	ВА 2001, Ip=25A			-	-			-	-	-
24	*КМ11-250-1*	*Установлення реле*	*комплект*	*6*	*20,15*	-	*121*	*121*	-	*0,1600*	*0,96*
					20,15	-			-	-	-
25	1503-7041	Реле контролю РНППН 311	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	1503-7041	Реле Z7 ACCA 230-220В	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що*	*шт*	*4*	*58,98*	*1,89*	*236*	*228*	*8*	*0,4800*	*1,92*
		установлюється на конструкції			*57,09*	*0,54*			*2*	*0,0043*	*0,02*
28	1503-7041	Контактор Z-SCH-230/24/4S 25A	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
29	*КМ8-83-1*	*Монтаж пристрою сигнально-*	*шт*	*4*	*37,99*	*1,06*	*152*	*148*	*4*	*0,3200*	*1,28*
		блокувального			*36,93*	*0,36*			*1*	*0,0028*	*0,01*
30	1503-7041	Арматура сигнальна 230В АС зелена	шт	4	10,00	-	40	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5575	1048	232		8,91
									80		0,65
		Разом устаткування, грн.					261				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12				
		Всього устаткування, грн.					**273**				
		Разом будівельні роботи, грн.					5314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4034				
		всього заробітна плата, грн.					1128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					163				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5850**				
		Всього по розділу 2					**6123**				
		Розділ 3. Монтаж кабелю									
31	*КБ21-3-4*	*Прокладання поліетиленових труб ,*	*100м*	*0,8*	*189,82*	*16,94*	*152*	*138*	*14*	*1,6280*	*1,3*
		діаметр труб до 25 мм			*172,88*	*5,81*			*5*	*0,0440*	*0,04*
32	& С113-1378И6 варіант 1	Труба гофрована гнучка ПВХ д 25 мм	м	80	20,32 -	- -	1626	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,8*	*83,97* *76,70*	*7,27* *4,87*	*67*	*61*	*6* *4*	*0,7410* *0,0413*	*0,59* *0,03*
34	*КМ8-147-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*4,6*	*281,56* *180,38*	*98,28* *27,16*	*1295*	*830*	*452* *125*	*1,6000* *0,2258*	*7,36* *1,04*
35	15092-1021 варіант 1	Кабель SOLAR HZ2Z2-k 1х6мм2	1000м	0,48	184,17 -	- -	88	-	- -	- -	- -
36	15092-7163 варіант 1	Кабель ВВГ нгд 5х6 мм2	1000м	0,06	733,17 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3272	1029	472 134		9,25 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					3272				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1771				
		всього заробітна плата, грн.					1163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					180				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3843**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**3843**				
		Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи									
37	КП1-39-1	Стаціонарні акумуляторні батареї. Система постійного струму з однією акумуляторною батареєю без елементного комутатора	система	2	428,43 428,43	- -	857	857	- -	2,8000 -	5,6 -
38	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А	шт	4	2126,84 2126,84	- -	8507	8507	- -	13,9000 -	55,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					9364	9364	-		61,2
		Разом будівельні роботи, грн.					9364				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3757				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					941				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13121**				
		Всього по розділу 4					**13121**				
		Разом прямі витрати по кошторису					22353	14220	919		102,88
									289		2,31
		Разом устаткування, грн.					473				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					21				
		Всього устаткування, грн.					**494**				
		Разом будівельні роботи, грн.					21880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6741				
		всього заробітна плата, грн.					14509				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1651				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28022**				
		Всього по кошторису					**28516**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**114,48** **16160**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об`єкта 7313,835 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,07754 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 487,385 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	536,057	3737,388	4273,445	1,31476	166,148	-
2	06-01-02	на Електропостачання	307,835	14,814	322,649	0,55972	61,113	-
3	06-01-03	на Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація	58,849	-	58,849	0,07010	8,403	-
4	06-01-04	на Теплова мережа підземна	2658,892	-	2658,892	2,13296	251,721	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3561,633	3752,202	7313,835	4,07754	487,385	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Зовнішні мережі водопостачання та каналізації	0,23725 26,476	0,55200 60,803	0,42504 60,9	- -	- -	1,21429 148,179	0,10047 17,969	1,31476 166,148
06-01-02	Електропостачання	0,34998 32,859	0,08792 10,044	0,06543 8,128	- -	- -	0,50333 51,031	0,05639 10,082	0,55972 61,113
06-01-03	Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація	0,05364 6,018	- -	0,00976 1,187	- -	- -	0,06340 7,205	0,00670 1,198	0,07010 8,403
06-01-04	Теплова мережа підземна	1,58440 173,702	0,07870 9,035	0,25508 31,415	0,01644 2,099	- -	1,93462 216,251	0,19834 35,47	2,13296 251,721
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
-	Разом :	2,22527 239,055	0,71862 79,882	0,75531 101,63	0,01644 2,099	- -	3,71564 422,666	0,36190 64,719	4,07754 487,385

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Зовнішні мережі

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4273,445	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31476	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	166,148	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-протипожежний водопровід В1									
1	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,28*	*28042,67*	*1127,19*	*7852*	*7476*	*316*	*239,6000*	*67,09*
					26701,02	*148,24*			*42*	*1,2163*	*0,34*
2	С113-966 варіант 2	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50х3,7	м	282,8	58,12	-	16436	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КБ34-103-1*	*Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,02*	*22481,94*	-	*450*	*450*	-	*222,0000*	*4,44*
					22481,94	-			-	-	-
4	С113-966 варіант 9	Труба ПВХ SN4 діам.200 мм	м	20	3338,03	-	66761	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-1292-1-1Б варіант 1	Муфта ковзаюча ПВХ 200 (зовн.)	шт	4	378,15	-	1513	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-198-1Ю варіант 1	Герметик силіконовий антех. 280 мл прозорий	шт	6	84,45 -	- -	507	-	- -	- -	- -
7	*КБ22-34-10*	*Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,2*	*9470,54* *4169,83*	*5300,71* *1900,08*	*1894*	*834*	*1060* *380*	*35,6000* *17,1849*	*7,12* *3,44*
8	С113-753 варіант 13	Трійник 50х2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	359,11 -	- -	718	-	- -	- -	- -
9	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*2,5*	*6415,20* *2881,40*	*3533,80* *1266,72*	*16038*	*7204*	*8834* *3167*	*24,6000* *11,4566*	*61,5* *28,64*
10	С113-753 варіант 21	Коліно зажимне 90 град. ПЕ 50х2" Unidelta зовнішня різьба	шт	2	207,95 -	- -	416	-	- -	- -	- -
11	С113-753 варіант 5	Вентиль 2" вн-зовн різьба з американкою	шт	4	2899,14 -	- -	11597	-	- -	- -	- -
12	С113-753 варіант 6	Муфта Unidelta 50х2" вн.різьба	шт	2	193,11 -	- -	386	-	- -	- -	- -
13	С113-753 варіант 15	Муфта Unidelta 75х2" зовн.різьба	шт	1	447,46 -	- -	447	-	- -	- -	- -
14	С113-753 варіант 22	Муфта Unidelta 50х2" зовн.різьба	шт	1	192,49 -	- -	192	-	- -	- -	- -
15	С113-753 варіант 23	Муфта терморезисторна редукційна ПЕ100 діам.63х50	шт	2	463,48 -	- -	927	-	- -	- -	- -
16	С113-753 варіант 24	Перехід ПЕ/сталь Ду 63/50	шт	2	962,85 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
17	С113-753 варіант 17	Муфта ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	5	256,21 -	- -	1281	-	- -	- -	- -
18	С113-753 варіант 18	Коліно 90 град. ПЕ SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	6	491,99 -	- -	2952	-	- -	- -	- -
19	& С111-31-8-40 варіант 1	Болт М16х100	шт	32	16,15 -	- -	517	-	- -	- -	- -
20	& С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	32	2,90 -	- -	93	-	- -	- -	- -
21	& С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	64	0,80 -	- -	51	-	- -	- -	- -
22	& С111-1744-1-4Х варіант 2	Прокладка біконіт Ду50	шт	4	13,57 -	- -	54	-	- -	- -	- -
23	*КБ6-1-13*	*Улаштування фундаментів стовпів бетонних (бетонний упор)*	*100м3*	*0,012*	*785474,77* *63520,73*	*50,47* *14,44*	*9426*	*762*	*1* -	*598,1800* *0,1251*	*7,18* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===КОЛОДЯЗІ===									
24	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,29*	*64591,42* *16024,19*	*10074,74* *3283,91*	*18732*	*4647*	*2922* *952*	*147,2000* *22,8058*	*42,69* *6,61*
25	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9	шт	4	3265,57 -	- -	13062	-	- -	- -	- -
26	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1	шт	2	3507,73 -	- -	7015	-	- -	- -	- -
27	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15	шт	2	3600,92 -	- -	7202	-	- -	- -	- -
28	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	2	5836,74 -	- -	11673	-	- -	- -	- -
29	С111-1789	Скоби ходові	кг	9,84	598,42 -	- -	5888	-	- -	- -	- -
30	*КБ23-24-1*	*Установлення люка*	*1 шт*	*4*	*293,71* *217,37*	*24,98* *15,08*	*1175*	*869*	*100* *60*	*2,1000* *0,1340*	*8,4* *0,54*
31	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	4	5836,74 -	- -	23347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					230528	22242	13233 4601		198,42 39,57
		Разом будівельні роботи, грн.					230528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195053				
		всього заробітна плата, грн.					26843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4054				
		Всього будівельні роботи, грн.					**243458**				
		Всього по розділу 1					**243458**				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
32	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,005*	*64199,15* *43531,28*	*20410,52* *7300,25*	*321*	*218*	*102* *37*	*395,2000* *65,6365*	*1,98* *0,33*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-966 варіант 7	Труба ПВХ SN8 Ду=160мм	м	5,05	405,11 -	- -	2046	-	- -	- -	- -
34	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,008*	*28042,67* *26701,02*	*1127,19* *148,24*	*224*	*214*	*9* *1*	*239,6000* *1,2163*	*1,92* *0,01*
35	С113-966 варіант 11	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 Dn50	м	8,08	58,12 -	- -	470	-	- -	- -	- -
36	С113-753 варіант 25	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 50 мм	шт	1	491,99 -	- -	492	-	- -	- -	- -
37	С113-753 варіант 11	Фланець сталевий д.50мм	шт	1	352,38 -	- -	352	-	- -	- -	- -
38	С113-753 варіант 12	Фланець сталевий глухий д.50мм	шт	1	363,09 -	- -	363	-	- -	- -	- -
39	*КБ22-11-2*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,001*	*28980,81* *27380,81*	*1385,54* *189,06*	*29*	*27*	*1* -	*245,7000* *1,5461*	*0,25* -
40	С113-966 варіант 10	Труба ПЕ100 SDR17 PN10 DN63	м	1,01	91,72 -	- -	93	-	- -	- -	- -
41	С113-753 варіант 23	Муфта терморезисторна редукційна ПЕ100 діам.63х50	шт	1	463,48 -	- -	463	-	- -	- -	- -
42	С113-753 варіант 26	Коліно ПЕ100 SDR17 для терморезисторного зварюв. діам. 63 мм	шт	2	537,73 -	- -	1075	-	- -	- -	- -
43	С113-753 варіант 27	Буртова втулка ПЕ100 SDR11 д.63мм	шт	1	190,42 -	- -	190	-	- -	- -	- -
44	С113-753 варіант 28	Фланець вільний до буртової втулки діам. 63мм (Ду50)	шт	1	233,26 -	- -	233	-	- -	- -	- -
45	*КМ38-1-12*	*Монтаж резервуара*	*шт*	*4*	*45448,48* *15200,70*	*29218,60* *13832,84*	*181794*	*60803*	*116874* *55331*	*138,0000* *94,6760*	*552* *378,7*
46	& 2410-3001-55 варіант 2	Резервуар технічних рідин Vodalend TankThehnical-50, об'ємом 50м3, горизонтальний склопластиковий вхідний	шт	2	907346,75 -	- -	1814694	-	- -	- -	- -
47	& 2410-3001-55 варіант 1	Резервуар технічних рідин Vodalend TankThehnical-50, об'ємом 50м3, горизонтальний склопластиковий вихідний	шт	2	890736,26 -	- -	1781473	-	- -	- -	- -
48	& С1633-89ВД-В5 варіант 1	Знак "Пожежний резервуар"	шт	1	770,88 -	- -	771	-	- -	- -	- -
49	& С1545-291-1-1Г варіант 1	Шпилька М16х1000мм	шт	4	127,32 -	- -	509	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	16	2,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -
51	& С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	16	0,80 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		===КОЛОДЯЗІ===									
52	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,076*	*74037,76* *21946,18*	*20141,08* *6548,58*	*5627*	*1668*	*1531* *498*	*201,6000* *45,1454*	*15,32* *3,43*
53	К585521-Л005 варіант 3	Кільця КС10.9	шт	2	2009,96 -	- -	4020	-	- -	- -	- -
54	К585521-Л031 варіант 4	Плити покриття ПП10-1	шт	1	1561,41 -	- -	1561	-	- -	- -	- -
55	К585521-Л048 варіант 4	Плити днищ ПН10	шт	1	1799,70 -	- -	1800	-	- -	- -	- -
56	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	1	5836,74 -	- -	5837	-	- -	- -	- -
57	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	598,42 -	- -	2944	-	- -	- -	- -
58	*КБ23-13-5*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,1315*	*64591,42* *16024,19*	*10074,74* *3283,91*	*8494*	*2107*	*1325* *432*	*147,2000* *22,8058*	*19,36* *3*
59	К585521-Л007 варіант 3	Кільця КС15.6	шт	1	2587,45 -	- -	2587	-	- -	- -	- -
60	К585521-Л008 варіант 3	Кільця КС15.9	шт	1	3265,57 -	- -	3266	-	- -	- -	- -
61	К585521-Л035 варіант 3	Плити покриття 1ПП15-1	шт	1	3507,73 -	- -	3508	-	- -	- -	- -
62	К585521-Л049 варіант 3	Плити днищ ПН15	шт	1	3600,92 -	- -	3601	-	- -	- -	- -
63	С113-753 варіант 19	Люк типу "Т"	шт	1	5836,74 -	- -	5837	-	- -	- -	- -
64	С111-1789	Скоби ходові	кг	4,1	598,42 -	- -	2454	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					3837187	65037	119842		590,83
									56299		385,47
		Разом устаткування, грн.					3596167				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141221				
		Всього устаткування, грн.					**3737388**				
		Разом будівельні роботи, грн.					241020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56141				
		всього заробітна плата, грн.					121336				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51580				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13915				
		Всього будівельні роботи, грн.					**292600**				
		Всього по розділу 2					**4029988**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4067715	87279	133075		789,25
									60900		425,04
		Разом устаткування, грн.					3596167				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					141221				
		Всього устаткування, грн.					**3737388**				
		Разом будівельні роботи, грн.					471548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					251194				
		всього заробітна плата, грн.					148179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17969				
		Всього будівельні роботи, грн.					**536057**				
		Всього по кошторису					**4273445**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1314,76**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**166148**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на Електропостачання

Зовнішні мережі

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	322,649	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,55972	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,113	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2728,60	697,49	2729	1229	697	10,3300	10,33
					1228,65	230,05			230	1,7521	1,75
2	& 1503-1001-5	Блок АВР на 63А в комплекті: реле контролю фаз-2шт; контактор-2шт; блок допоміжних контактів-2шт; реле часу-2шт; автомат 1-полюсний-2шт; дріт ПВ3 1х2,5мм)	шт	1	14254,00	-	14254	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,60462	23829,04	-	14408	14408	-	261,8000	158,29
					23829,04	-			-	-	-
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,105	9427,76	8345,46	10418	1196	9222	9,6000	10,61
					1082,30	2951,34			3261	22,2955	24,64
5	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,105	2758,24	2397,47	3048	399	2649	3,2000	3,54
					360,77	847,85			937	6,4050	7,08
6	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17	1797,70	-	30561	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,19*	*23900,69*	-	*4541*	*4272*	-	*222,0000*	*42,18*
					22481,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1530-144 варіант 3	Труба гофрована 90мм	м	190	51,08 -	- -	9705	-	- -	- -	- -
9	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,9*	*5087,33* *2164,61*	*934,69* *307,11*	*9666*	*4113*	*1776* *584*	*19,2000* *2,3124*	*36,48* *4,39*
10	& С10000-12-6 варіант 3	Кабель силовий АВВГ 4х120 мм2	м	190	686,18 -	- -	130374	-	- -	- -	- -
11	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,4*	*417,57* *383,32*	*34,25* *12,11*	*167*	*153*	*14* *5*	*3,4000* *0,0915*	*1,36* *0,04*
12	& С111-1721-11А-В2	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	40	5,42 -	- -	217	-	- -	- -	- -
13	*КМ8-165-1*	*Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2*	*шт*	*4*	*4625,58* *738,62*	*3076,90* *765,59*	*18502*	*2954*	*12308* *3062*	*6,4000* *6,7859*	*25,6* *27,14*
14	& С10000-2 варіант 14	Муфта кінцева для кабелів АВВГ-1 4х35 типу 4 ПКВТпН-1 (25-50)	шт	4	339,92 -	- -	1360	-	- -	- -	- -
15	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,6	14812,11 14812,11	- -	8887	8887	- -	165,2400 -	99,14 -
16	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	3061,71 2264,29	- -	3062	2264	- -	20,8000 -	20,8 -
17	*КБ46-68-1*	*Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм*	*1 м різ.*	*9*	*3118,13* *151,32*	*64,29* *2,77*	*28063*	*1362*	*579* *25*	*1,3900* *0,0209*	*12,51* *0,19*
18	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,00135	39792,25 20279,89	19512,36 6734,14	54	27	27 9	203,9000 59,0153	0,28 0,08
19	*КБ27-22-1*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см*	*100м2*	*0,027*	*37444,35* *1756,89*	- -	*1011*	*47*	- -	*15,9500* -	*0,43* -
20	*КБ27-22-2 к=4*	*Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (до 5см)*	*100м2*	*0,027*	*23471,74* *1136,69*	- -	*634*	*31*	- -	*10,2000* -	*0,28* -
21	КБ47-25-1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	1,1	630,13 584,19	45,94 13,56	693	643	50 15	6,3700 0,1048	7,01 0,12
22	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*1,1*	*1464,24* *834,46*	- -	*1611*	*918*	- -	*8,2400* -	*9,06* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					293965	42903	27322		437,9
									8128		65,43
		Разом устаткування, грн.					14254				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					560				
		Всього устаткування, грн.					**14814**				
		Разом будівельні роботи, грн.					279711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					209486				
		всього заробітна плата, грн.					51031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**307835**				
		Всього по кошторису					**322649**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**559,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**61113**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03

на Внутрішньомайданчикова кабельна каналізація

Зовнішні мережі

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	58,849	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0701	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,403	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ34-104-1*	*Улаштування трубопроводу з труб вторинного поліетилену, до 2-х каналів*	*1 км*	*0,025*	*394300,69*	-	*9858*	*562*	-	*222,0000*	*5,55*
					22481,94	-			-	-	-
2	КБ34-112-1	Улаштування вводу труб у колодязі	10шт	0,8	1647,40	-	1318	1059	-	12,1600	9,73
					1323,74	-			-	-	-
3	*КБ24-101-1*	*Улаштування цокольного вводу проводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм*	*1 ввод*	*2*	*11896,75*	*2494,35*	*23794*	*3137*	*4989*	*13,5900*	*27,18*
					1568,42	*444,51*			*889*	*3,8766*	*7,75*
4	*КБ34-106-3*	*Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних в заводських умовах, тип колодязя ККС-3*	*1 шт*	*2*	*1092,18*	*461,96*	*2184*	*1260*	*924*	*5,5900*	*11,18*
					630,22	*149,08*			*298*	*1,0050*	*2,01*
5	С113-750 варіант 1	Кабельний колодязь ККЗ-2	шт	2	9040,41	-	18081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					55235	6018	5913		53,64
									1187		9,76
		Разом будівельні роботи, грн.					55235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3614				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1198				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58849**				
		– – –

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04

на Теплова мережа підземна

Зовнішні мережі

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2658,892	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,13296	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	251,721	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,12178	70870,03 4272,83	66597,20 21082,20	8631	520	8111 2567	45,9000 170,7905	5,59 20,8
2	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,13644	50601,46 2069,95	48531,51 16164,30	6904	282	6622 2205	22,2360 132,0696	3,03 18,02
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,32	28594,84 28594,84	- -	9150	9150	- -	314,1600 -	100,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	269,504	27,72	27,72	7471	-	7471	-	-
					-	7,79			2099	0,0610	16,44
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи, камери, колодязі та обсипки труб піском	10м3	10,727	21368,35	-	229218	17095	-	16,3200	175,06
					1593,65	-			-	-	-
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,16844	7280,89	7280,89	1226	-	1226	-	-
					-	1934,87			326	15,1575	2,55
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,6844	3471,73	1594,97	5848	3161	2687	18,3600	30,93
					1876,76	576,94			972	5,1175	8,62
8	КБ1-172-2	Кріплення дошками стінок котлованів і траншей шириною до 2 м, глибиною до 3 м, у ґрунтах стійких	100м2	4,88	21962,97	964,86	107179	20919	4709	42,3300	206,57
					4286,76	343,84			1678	2,9792	14,54
		Разом прямі витрати по розділу 1					375627	51127	30826		521,71
									9847		80,97
		Разом будівельні роботи, грн.					375627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293674				
		всього заробітна плата, грн.					60974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**409219**				
		Всього по розділу 1					**409219**				
		Розділ 2. Укладання лотків									
9	КБ8-2-1	Улаштування основи під лотки піщаної	1 м3	7,23	2310,50	108,43	16705	1624	784	2,3000	16,63
					224,60	39,62			286	0,3399	2,46
10	*КБ7-61-2*	*Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів*	*100м3*	*0,1428*	*164001,45*	*57912,17*	*23419*	*6209*	*8270*	*371,2000*	*53,01*
					43478,66	*23228,53*			*3317*	*170,2333*	*24,31*
11	К585821-Г007 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л4-8/2	шт	7	5895,75	-	41270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	К585521-П022 варіант 1	Плити перекриття П6-15	шт	7	4240,55	-	29684	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	К585821-Г012 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8/2	шт	11	8688,59 -	- -	95574	-	- -	- -	- -
14	К585521-П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8/2	шт	22	2708,87 -	- -	59595	-	- -	- -	- -
15	С1424-11624 варіант 2	Суміші бетонні С20/25	м3	1,27	6337,78 -	- -	8049	-	- -	- -	- -
16	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,07836	32926,25 -	- -	2580	-	- -	- -	- -
17	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0028	31283,56 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					276964	7833	9054 3603		69,64 26,77
		Разом будівельні роботи, грн.					276964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					260077				
		всього заробітна плата, грн.					11436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**282903**				
		Всього по розділу 2					**282903**				
		Розділ 3. Прокладка трубопроводів									
18	*КБ24-10-1*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,1173*	*252531,09* *143648,23*	*105931,87* *23120,98*	*29622*	*16850*	*12426* *2712*	*1226,4000* *196,0077*	*143,86* *22,99*
19	С113-911 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3,0/110 мм	км	0,117915	838346,03 -	- -	98854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С113-1511 варіант 1	Коліно для теплоізольованих труб 90 гр., типорозмір 48/110 мм, L=0,5 м в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу	шт	10	2166,01 -	- -	21660	-	- -	- -	- -
21	С113-1570 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=700мм типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, для труби, типорозмір 48/110	шт	76	651,18 -	- -	49490	-	- -	- -	- -
22	С113-1531 варіант 1	Рукав кінцевий мет. з герметичними виводами до теплоізольованих труб, типорозмір 48/110 мм	шт	4	2402,99 -	- -	9612	-	- -	- -	- -
23	С113-1539 варіант 1	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, d 48/110 мм	шт	6	312,39 -	- -	1874	-	- -	- -	- -
24	*КБ24-2-1*	*Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 50 мм*	*1000м*	*0,024*	*169948,95* *83434,04*	*80051,48* *21753,39*	*4079*	*2002*	*1921* *522*	*712,3200* *180,9953*	*17,1* *4,34*
25	С113-911 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3,0/110 мм	км	0,02424	838346,03 -	- -	20322	-	- -	- -	- -
26	*КБ24-10-3*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,2283*	*275506,51* *151472,52*	*120752,82* *23569,11*	*62898*	*34581*	*27568* *5381*	*1293,2000* *199,8908*	*295,24* *45,64*
27	С113-913 варіант 1	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 89х3,5/160 мм	км	0,232365	1525605,48 -	- -	354497	-	- -	- -	- -
28	С113-1514 варіант 1	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм, L=0,5 м в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу	шт	20	3841,80 -	- -	76836	-	- -	- -	- -
29	С113-1573 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=700мм типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, для труби, типорозмір 89/160	шт	27	993,11 -	- -	26814	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С113-1534 варіант 1	Рукав кінцевий мет. з герметичними виводами до теплоізольованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	12	3084,85 -	- -	37018	-	- -	- -	- -
31	С113-1539 варіант 2	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, d 89/160 мм	шт	12	413,17 -	- -	4958	-	- -	- -	- -
32	*КБ24-2-3*	*Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 80 мм*	*1000м*	*0,02*	*181921,32* *86582,50*	*87295,45* *21914,08*	*3638*	*1732*	*1746* *438*	*739,2000* *182,4614*	*14,78* *3,65*
33	С113-913 варіант 1	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 89х3,5/160 мм	км	0,0202	1525605,48 -	- -	30817	-	- -	- -	- -
34	*КБ24-10-4*	*Безканальне прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 100мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С*	*1000м*	*0,0762*	*325039,06* *171844,51*	*147006,23* *24308,17*	*24768*	*13095*	*11202* *1852*	*1444,8000* *206,2949*	*110,09* *15,72*
35	С113-914 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4,0/200 мм	км	0,076545	2010634,82 -	- -	153904	-	- -	- -	- -
36	С113-1515 варіант 1	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=0,55 м в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу	шт	6	5520,02 -	- -	33120	-	- -	- -	- -
37	С113-1574 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=700мм типу ЕР-3 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, для труби, типорозмір 108/200	шт	18	1042,17 -	- -	18759	-	- -	- -	- -
38	С113-1535 варіант 1	Рукав кінцевий мет. з герметичними виводами до теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм	шт	4	3428,83 -	- -	13715	-	- -	- -	- -
39	С113-1539 варіант 3	Кільце ущільнююче до теплоізольованих труб, d108/200 мм	шт	2	481,91 -	- -	964	-	- -	- -	- -
40	*КБ24-2-4*	*Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,069*	*224208,32* *98710,68*	*112139,89* *22543,11*	*15470*	*6811*	*7738* *1555*	*829,9200* *187,9152*	*57,26* *12,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С113-914 варіант 2	Труби сталеві безшовні холоднодеформовані в захисній поліетиленовій оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4,0/200 мм	км	0,06969	2010634,82 -	- -	140121	-	- -	- -	- -
42	*КБ24-4-1*	*Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 50 мм*	*1000м*	*0,017*	*166901,58* *81466,26*	*78541,00* *20790,79*	*2837*	*1385*	*1335* *353*	*695,5200* *174,5975*	*11,82* *2,97*
43	С113-911 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 48х3/110 мм	км	0,01616	762793,60 -	- -	12327	-	- -	- -	- -
44	С113-1511 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб 90 гр., типорозмір 48/110 мм, L=0,5 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	1980,20 -	- -	3960	-	- -	- -	- -
45	С113-1561 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 48/110 мм	шт	4	675,94 -	- -	2704	-	- -	- -	- -
46	*КБ24-4-4*	*Надземне прокладання трубопроводів при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, на висоті до 8 м, діаметр труб 100 мм*	*1000м*	*0,0057*	*191987,59* *87720,63*	*90478,32* *21109,39*	*1094*	*500*	*516* *120*	*737,5200* *177,3597*	*4,2* *1,01*
47	С113-914 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі 10 в спіро оболонці та сигналізація імпульсного типу провідна труба, діаметр труб 108х4/200 мм	км	0,004646	2147241,75 -	- -	9976	-	- -	- -	- -
48	С113-1515 варіант 2	Коліно для теплоізольованих труб, типорозмір 108/200 мм, L=0,55 м з металевою оболонкою з оцинкованого листа та сигналізація імпульсного типу	шт	2	5095,62 -	- -	10191	-	- -	- -	- -
49	С113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стиків L=630мм типу ЕР-1 з тепловою ізоляцією з заливочного пінополіуретану, з захисною металевою оболонкою з оцинкованого листа для труби, типорозмір 108/200 мм	шт	4	938,09 -	- -	3752	-	- -	- -	- -
50	*КБ22-40-3*	*Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм*	*1фланець*	*2*	*385,22* *127,58*	*215,99* *3,35*	*770*	*255*	*432* *7*	*0,9600* *0,0290*	*1,92* *0,06*
51	С130-986 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	544,52 -	- -	1089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	*КБ22-40-3*	*Приварювання кранів кулькових діаметром 100 мм*	*1фланець*	*2*	*385,22* *127,58*	*215,99* *3,35*	*770*	*255*	*432* *7*	*0,9600* *0,0290*	*1,92* *0,06*
53	& С1-1-155 варіант 3	Кран кульовий 11с36п DN100/100 PN16	шт	2	8415,16 -	- -	16830	-	- -	- -	- -
54	& С111-31-8-40 варіант 1	Болт М16х100	шт	16	16,15 -	- -	258	-	- -	- -	- -
55	& С111-31-8-40 варіант 2	Гайка М16	шт	16	2,90 -	- -	46	-	- -	- -	- -
56	& С111-31-8-40 варіант 3	Шайба М16	шт	32	0,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
57	& С111-1744-1-4Х варіант 3	Прокладка біконіт Ду100	шт	4	40,94 -	- -	164	-	- -	- -	- -
58	*КМ8-143-5*	*Прокладання сигнальної стрічки*	*100 м*	*2,63*	*383,32* *383,32*	- -	*1008*	*1008*	- -	*3,4000* -	*8,94* -
59	С111-1721-11В варіант 1	Стрічка сигнальна "Теплові мережі"	м	263	7,44 -	- -	1957	-	- -	- -	- -
60	*КБ26-29-1*	*Обгортання плівкою поліетиленової стиків (перетину стін камери, споруди, лотка) трубопроводів діаметром до 76 мм*	*10 м*	*2,21*	*292,98* *153,14*	- -	*647*	*338*	- -	*1,4600* -	*3,23* -
61	*КБ26-29-6*	*Обгортання плівкою поліетиленової стиків (перетину стін камери, споруди, лотка) на трубопроводах діаметром від 89 мм до 133 мм*	*10 м*	*7,832*	*438,54* *231,81*	- -	*3435*	*1816*	- -	*2,2100* -	*17,31* -
62	С111-1721-11Г	Стрічка ковзна L=10м	рулон	10,042	323,09 -	- -	3244	-	- -	- -	- -
63	КБ26-35-5	Укладка компенсаційних матів	1 м3	3,97	1709,16 1708,01	- -	6785	6781	- -	15,1500 -	60,15 -
64	С113-1893	Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб, розмір 1000х125х40 мм	шт	146	115,34 -	- -	16840	-	- -	- -	- -
65	С113-1894	Компенсаційна подушка до теплоізольованих труб, розмір 1000х250х40 мм	шт	324	230,09 -	- -	74549	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1409069	87409	65316 12947		747,82 109,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1409069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1256344				
		всього заробітна плата, грн.					100356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47162				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14387				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1456231**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**274755**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1025				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58731**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& С1545-100-1 варіант 1	Стрічка паперова клійка (40м)	рулон	26	75,72 -	- -	1969	-	- -	- -	- -
94	& С1632-128-1-Ё варіант 1	Фетр(2 шт.)	компл.	121	30,88 -	- -	3736	-	- -	- -	- -
95	& С1545-39-1 варіант 1	Утримувач дроту (50шт.)	компл.	4	281,23 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
96	& С1546-591-1-1У варіант 1	Мастика паяльна (100г)	банка	6	530,35 -	- -	3182	-	- -	- -	- -
97	& С17064-39-К	Кліщі затискуючі	шт.	1	1168,41 -	- -	1168	-	- -	- -	- -
98	& С17064-39-П варіант 1	Пальник газовий	шт.	2	2656,06 -	- -	5312	-	- -	- -	- -
99	& С17064-39 варіант 1	Патрон газовий	шт.	3	526,75 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
100	*КМ10-345-4*	*Монтаж шафи контролю (з контрольним приладом та детектором)*	*шт*	*1*	*9763,12* *7016,93*	*1693,59* *484,47*	*9763*	*7017*	*1694* *484*	*60,8000* *4,1978*	*60,8* *4,2*
101	1517-1101 варіант 1	Шафа для детектора	шт	1	2900,36 -	- -	2900	-	- -	- -	- -
102	1704-50713 варіант 2	Прилад контрольно-монтажний - 6637	шт	1	16632,69 -	- -	16633	-	- -	- -	- -
103	1704-50713 варіант 1	Детектор пошкоджень ACN-4N	шт	1	38501,16 -	- -	38501	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					167984	17441	9620 2254		151,9 19,52
		Разом будівельні роботи, грн.					167984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140923				
		всього заробітна плата, грн.					19695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9067				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2691				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177051**				
		Всього по розділу 6					**177051**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					2550876	182737	127678		1663,1
									33514		271,52
		Разом будівельні роботи, грн.					2550876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2240461				
		всього заробітна плата, грн.					216251				
		Загальновиробничі витрати, грн.					108016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					198,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2658892**				
		Всього по кошторису					**2658892**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2132,96**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**251721**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 3591,491 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 4,82006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 532,753 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 21 липня 2025 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Генеральний план	3591,491	-	3591,491	4,82006	532,753	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
-		Всього:	3591,491	-	3591,491	4,82006	532,753	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Генеральний план	4,13229 417,39	- -	0,20838 29,633	- -	- -	4,34067 447,023	0,47939 85,73	4,82006 532,753
-	Разом :	4,13229 417,39	- -	0,20838 29,633	- -	- -	4,34067 447,023	0,47939 85,73	4,82006 532,753

Склав _____ Перевірив _____

"Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, розташованої за адресою:Херсонська область, Бериславський район, смт. Велика Олександрівка, вул.Братська, 10". Коригування

–

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Генеральний план

Благоустрій

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3591,491	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,82006	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	532,753	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “21 липня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покриття ТИП 1									
		ТИП 1									
1	КБ27-29-1	*Улаштування шару профільованої мембрани*	*1000 м2*	*0,3587*	*170340,61*	*-*	*61101*	*81*	*-*	*2,2200*	*0,8*
					226,93	*-*			*-*	*-*	*-*
2	КБ27-29-1	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,3587*	*85718,05*	*-*	*30747*	*81*	*-*	*2,2200*	*0,8*
					226,93	*-*			*-*	*-*	*-*
3	КБ27-13-1	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,3587*	*178202,94*	*18957,24*	*63921*	*1143*	*6800*	*32,0300*	*11,49*
					3185,70	*4347,01*			*1559*	*30,7883*	*11,04*
4	КБ27-13-4 к=3,5	*Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18,5см)*	*1000м2*	*0,3587*	*35076,11*	*1339,61*	*12582*	*-*	*481*	*-*	*-*
					-	*243,32*			*87*	*1,8928*	*0,68*
5	КБ27-65-5	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення б=4см*	*1000 м2*	*0,3587*	*546119,76*	*9063,23*	*195893*	*26817*	*3251*	*670,8600*	*240,64*
					74760,64	*1445,10*			*518*	*12,3806*	*4,44*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					364244	28122	10532		253,73
									2164		16,16
		Разом будівельні роботи, грн.					364244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325590				
		всього заробітна плата, грн.					30286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17399				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6372				
		Всього будівельні роботи, грн.					**381643**				
		Всього по розділу 1					**381643**				
		Розділ 2. Покриття ТИП 2									
		ТИП 2									
6	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*0,3095*	*207587,40*	*8370,38*	*64248*	*455*	*2591*	*14,7800*	*4,57*
					1470,02	*1410,96*			*437*	*9,3659*	*2,9*
7	*КБ27-29-1*	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,3095*	*85718,05*	*-*	*26530*	*70*	*-*	*2,2200*	*0,69*
					226,93	*-*			*-*	*-*	*-*
8	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,3095*	*178202,94*	*18957,24*	*55154*	*986*	*5867*	*32,0300*	*9,91*
					3185,70	*4347,01*			*1345*	*30,7883*	*9,53*
9	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення б=4см*	*1000 м2*	*0,3095*	*546119,76*	*9063,23*	*169024*	*23138*	*2805*	*670,8600*	*207,63*
					74760,64	*1445,10*			*447*	*12,3806*	*3,83*
		Разом прямі витрати по розділу 2					314956	24649	11263		222,8
									2229		16,26
		Разом будівельні роботи, грн.					314956				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279044				
		всього заробітна плата, грн.					26878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5643				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330381**				
		Всього по розділу 2					**330381**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Покриття ТИП 3 та ТИП 4									
		ТИП 4									
10	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	30,823	4035,54 3989,60	45,94 13,56	124387	122971	1416 418	42,0400 0,1048	1295,8 3,23
11	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	30,823	815,19 815,19	- -	25127	25127	- -	8,5900 -	264,77 -
12	*КБ47-25-6*	*Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну*	*100м2*	*30,823*	*1464,24* *834,46*	- -	*45132*	*25721*	- -	*8,2400* -	*253,98* -
		Разом прямі витрати по розділу 3					194646	173819	1416 418		1814,55 3,23
		Разом будівельні роботи, грн.					194646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19411				
		всього заробітна плата, грн.					174237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88627				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					159,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28608				
		Всього будівельні роботи, грн.					**283273**				
		Всього по розділу 3					**283273**				
		Розділ 4. Покриття ТИП 5									
		ТИП 5									
13	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*1,0128*	*207587,40* *1470,02*	*8370,38* *1410,96*	*210245*	*1489*	*8478* *1429*	*14,7800* *9,3659*	*14,97* *9,49*
14	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 40-70 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,5064*	*178202,94* *3185,70*	*18957,24* *4347,01*	*90242*	*1613*	*9600* *2201*	*32,0300* *30,7883*	*16,22* *15,59*
15	*КБ27-13-4 к=3*	*Улаштування основи зі щебеню 40-70, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 18см)*	*1000м2*	*0,5064*	*30065,24* *-*	*1148,24* *208,56*	*15225*	*-*	*581* *106*	- *1,6224*	- *0,82*
16	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,5064*	*178202,94* *3185,70*	*18957,24* *4347,01*	*90242*	*1613*	*9600* *2201*	*32,0300* *30,7883*	*16,22* *15,59*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8см)	1000м2	-0,5064	70152,22 -	2679,22 486,65	-35525	-	-1357 -246	- 3,7856	- -1,92
18	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	5,064	22606,04 1172,57	353,72 115,92	114477	5938	1791 587	10,1600 0,8307	51,45 4,21
19	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 5см)	100м2	5,064	2241,99 131,57	- -	11353	666	- -	1,1400 -	5,77 -
20	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	5,064	16186,86 1172,57	353,72 115,92	81970	5938	1791 587	10,1600 0,8307	51,45 4,21
21	КБ27-22-5 к=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 4см)	100м2	5,064	4483,96 263,13	- -	22707	1332	- -	2,2800 -	11,55 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					600936	18589	30484 6865		167,63 47,99
		Разом будівельні роботи, грн.					600936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					551863				
		всього заробітна плата, грн.					25454				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14192				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5090				
		Всього будівельні роботи, грн.					**615128**				
		Всього по розділу 4					**615128**				
		Розділ 5. Покриття ТИП 6									
22	КБ27-29-1	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,6141	85718,05 226,93	- -	52639	139	- -	2,2200 -	1,36 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см	1000м2	0,6141	178202,94 3185,70	18957,24 4347,01	109434	1956	11642 2669	32,0300 30,7883	19,67 18,91
24	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 10см)	1000м2	-0,6141	50108,73 -	1913,73 347,61	-30772	-	-1175 -213	- 2,7040	- -1,66
25	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із гравію автогрейдером	100м3	0,30705	349011,19 1702,76	9155,93 1623,47	107164	523	2811 498	17,1200 11,0052	5,26 3,38
26	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,6141	207587,40 1470,02	8370,38 1410,96	127479	903	5140 866	14,7800 9,3659	9,08 5,75
27	КБ47-25-3	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 16 см	100м2	6,141	4035,54 3989,60	45,94 13,56	24782	24500	282 83	42,0400 0,1048	258,17 0,64
28	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	6,141	1464,24 834,46	- -	8992	5124	- -	8,2400 -	50,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					399718 3903	33145	18700		344,14 27,02
		Разом будівельні роботи, грн.					399718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347873				
		всього заробітна плата, грн.					37048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**418892**				
		– – –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см	1000м2	0,8138	178202,94 3185,70	18957,24 4347,01	145022	2593	15427 3538	32,0300 30,7883	26,07 25,06
33	КБ27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню 20-40, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (до 8см)	1000м2	-0,8138	70152,22 -	2679,22 486,65	-57090	-	-2180 -396	- 3,7856	- -3,08
34	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	8,138	22606,04 1172,57	353,72 115,92	183968	9542	2879 943	10,1600 0,8307	82,68 6,76
35	КБ27-22-5 к=3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 6см)	100м2	8,138	6725,95 394,70	- -	54736	3212	- -	3,4200 -	27,83 -
36	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	8,138	16186,86 1172,57	353,72 115,92	131729	9542	2879 943	10,1600 0,8307	82,68 6,76
37	КБ27-22-5 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4 (до 5см)	100м2	8,138	8967,93 526,27	- -	72981	4283	- -	4,5600 -	37,11 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1038704	34158	48990 11032		306,5 77,12
		Разом будівельні роботи, грн.					1038704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					955556				
		всього заробітна плата, грн.					45190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25230				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9055				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1063934**				
		Всього по розділу 6					**1063934**				
		Розділ 7. Покриття ТИП 9 та ТИП 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 9									
38	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*0,054*	*207587,40* *1470,02*	*8370,38* *1410,96*	*11210*	*79*	*452* *76*	*14,7800* *9,3659*	*0,8* *0,51*
39	*КБ27-29-1*	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,054*	*85718,05* *226,93*	*-* *-*	*4629*	*12*	*-* *-*	*2,2200* *-*	*0,12* *-*
40	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,054*	*178202,94* *3185,70*	*18957,24* *4347,01*	*9623*	*172*	*1024* *235*	*32,0300* *30,7883*	*1,73* *1,66*
41	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з бруківки тактильної б=4см*	*1000 м2*	*0,054*	*1030859,1 6* *74760,64*	*9063,23* *1445,10*	*55666*	*4037*	*489* *78*	*670,8600* *12,3806*	*36,23* *0,67*
		Разом прямі витрати по розділу 7					81128	4300	1965 389		38,88 2,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					81128 74863 4689 2691 5,51 985 **83819**				
		Всього по розділу 7					**83819**				
		Розділ 8. Покриття ТИП 11									
		ТИП 10									
42	*КБ27-12-1*	*Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером*	*100м3*	*0,0032*	*207587,40* *1470,02*	*8370,38* *1410,96*	*664*	*5*	*27* *5*	*14,7800* *9,3659*	*0,05* *0,03*
43	*КБ27-29-1*	*Армування шарів геотекстилем*	*1000 м2*	*0,0032*	*85718,05* *226,93*	*-* *-*	*274*	*1*	*-* *-*	*2,2200* *-*	*0,01* *-*
44	*КБ27-13-1*	*Улаштування одношарової основи зі щебеню 20-40 за товщини 15 см*	*1000м2*	*0,0032*	*178202,94* *3185,70*	*18957,24* *4347,01*	*570*	*10*	*61* *14*	*32,0300* *30,7883*	*0,1* *0,1*
45	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,00112*	*594695,44* *14715,86*	*2517,15* *1379,57*	*666*	*16*	*3* *2*	*150,7000* *10,6641*	*0,17* *0,01*
46	*КБ27-65-5*	*Улаштування покриття з бруківки тактильної б=4см*	*1000 м2*	*0,0032*	*1030859,1 6* *74760,64*	*9063,23* *1445,10*	*3299*	*239*	*29* *5*	*670,8600* *12,3806*	*2,15* *0,04*
47	& С111-2014-654	Брудозахисна придверна решітка з обрамленням	м2	3,2	21974,26 -	- -	70318	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	12,081	9911,22 8305,38	668,81 215,83	119737	100337	8080 2607	81,2500 1,4550	981,58 17,58
49	К589921-А001 варіант 1	Бордюр дорожний 100х30х15 (БР 100.30.15)	шт	190,8	162,29 -	- -	30965	-	- -	- -	- -
50	& С1416-8685-БК2	Бортовий камінь БР100.20.8	шт	1017,3	123,35 -	- -	125484	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					351977	100608	8200 2633		984,06 17,76
		Разом будівельні роботи, грн.					351977				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243169				
		всього заробітна плата, грн.					103241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62443				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					132,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**414420**				
		Всього по розділу 8					**414420**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3346309	417390	131550 29633		4132,29 208,38
		Разом будівельні роботи, грн.					3346309				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2797369				
		всього заробітна плата, грн.					447023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245182				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					479,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85730				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3591491**				
		Всього по кошторису					**3591491**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4820,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**532753**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]