

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-17-7 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.21-23 п.1.3.26,27 1.3.30-32 к(ЕММ)=1,06	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1 при об'ємі котлована до 300 м3/ при роботі на водогосподарському будівництві	1000м3	0,168	<u>38683,26</u> 980,02	<u>37638,30</u> 6721,59	6499	165	<u>6323</u> 1129	<u>16,3200</u> 73,3702	<u>2,74</u> 12,33
2	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.48 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/, у вибоях із мокрою глинистою підшоєю, з пересуванням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	1000м3	0,084	<u>40367,81</u> 1436,30	<u>38931,51</u> 7064,42	3391	121	<u>3270</u> 593	<u>23,9184</u> 78,4763	<u>2,01</u> 6,59
3	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,252	<u>6881,28</u> -	<u>6881,28</u> 1169,92	1734	-	<u>1734</u> 295	- 12,0516	- 3,04
4	КБ1-73-1	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 м3 у ґрунтах 1 групи	1000м3	0,252	<u>9670,96</u> 338,68	<u>9332,28</u> 3182,66	2437	85	<u>2352</u> 802	<u>5,6400</u> 37,1207	<u>1,42</u> 9,35
5	КБ1-138-7	Уплотнение ґрунта под основание колодцев на глубину 1,0 м трамбуящими плитами в котлованах плошадью по дну менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 1,5 м	1000м2	0,06	<u>115504,86</u> 11107,22	<u>94553,32</u> 27473,14	6930	666	<u>5673</u> 1648	<u>192,1000</u> 296,8141	<u>11,53</u> 17,81
		Разом прями витрати по розділу 2					20991	1037	<u>19352</u> 4467		<u>17,7</u> 49,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					20991				
							602				
							5504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2925 8,01 925 23916					
		----- Всього по розділу 2					23916					
		Розділ 3. Залізобетонні конструкції Колодязь Км1 (2шт)										
6	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,038	<u>394945,60</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	15008	361	<u>89</u> 34	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>5,73</u> 0,41	
7	КБ6-34-1	Улаштування днищ підземної частини насосних станцій при товщині днищ до 400 мм	100 м3	0,101	<u>87423,63</u> 31051,28	<u>28341,28</u> 8326,28	8830	3136	<u>2862</u> 841	<u>442,2000</u> 88,7620	<u>44,66</u> 8,96	
8	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,2515	<u>4321,58</u> -	- -	44303	-	- -	- -	- -	
9	КБ6-34-4	Улаштування прямокутних стін підземної частини насосних станцій при товщині стін до 300 мм	100 м3	0,34632	<u>187160,61</u> 98226,74	<u>55796,99</u> 16982,41	64817	34018	<u>19324</u> 5881	<u>1416,8000</u> 180,5341	<u>490,67</u> 62,52	
10	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	38,0016	<u>4321,58</u> -	- -	164227	-	- -	- -	- -	
11	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09	<u>28672,76</u> -	- -	2581	-	- -	- -	- -	
12	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,307	<u>31705,63</u> -	- -	73145	-	- -	- -	- -	
13	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,261	<u>32219,29</u> -	- -	72848	-	- -	- -	- -	
14	КБ6-11-6 К=1,15	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона СКОБЫ	т	0,1746	<u>6358,83</u> 3691,83	<u>2413,70</u> 459,46	1110	645	<u>421</u> 80	<u>49,5880</u> 4,8592	<u>8,66</u> 0,85	
15	С124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,111	<u>32030,25</u> -	- -	3555	-	- -	- -	- -	
16	С111-1869 варіант 1	Скобы МН2	т	0,111	<u>32696,84</u> -	- -	3629	-	- -	- -	- -	
17	КБ13-16-9	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ЕП-057	100м2	0,02	<u>3644,07</u> 300,40	<u>94,00</u> 8,33	73	6	<u>2</u> -	<u>3,5500</u> 0,1125	<u>0,07</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18	C111-1621	Грунтовка ЭП-057	т	0,00084	375824,24	-	316	-	-	-	-		
19	КБ13-30-3	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХС-5132	100м2	0,02	667,54 292,43	81,75 5,32	13	6	2	3,6000 0,0720	0,07		
20	C111-1672-1 варіант 1	Эмаль ХС-5132	т	0,00018	144896,99	-	26	-	-	-	-		
21	КБ6-11-6	Установка сальников Ду.1020х10, L=400 2шт	т	0,3984	5562,45 3210,28	2098,87 399,53	2216	1279	836 159	43,1200 4,2254	17,18 1,68		
22	C113-269	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 1020 мм, товщина стінки 10 мм	м	1,6	18142,66	-	29028	-	-	-	-		
23	КР15-31-4 К-2,55	Забивання сальників діаметром понад 300 до 400 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	4	2848,88 1203,29	-	11396	4813	-	17,1360	68,54		
Разом прямі витрати по розділу 3							497121	44264	23536 6995		635,58 74,42		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							497121	429321	51259	29327	84,18	9711	526448
Всього по розділу 3							526448						
Розділ 4. Плита Пм1(2 шт) і Пм2(1шт) НА ОДНУ КАМЕРУ													
24	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,1012	124074,52 54096,47	14664,66 5295,18	12556	5475	1484 536	780,2750 63,8129	78,96 6,46		
25	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,2718	4321,58	-	44390	-	-	-	-		
26	& C113-2085-2 варіант 1	Фіксатор пластмасовий "стійка"	шт	67	0,94	-	63	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C113-2085-1-П варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	270	1,10	-	297	-	-	-	-
28	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,19	28672,76	-	5448	-	-	-	-
29	C124-8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 25-28 мм	т	0,174	32030,25	-	5573	-	-	-	-
30	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,086	31705,63	-	2727	-	-	-	-
31	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	4,813	31746,21	-	152795	-	-	-	-
32	C124-31	Елементи із профільної сталі	т	0,084	29415,06	-	2471	-	-	-	-
33	КБ6-11-6	Установка сальників Ду.720x12, L=180 1шт	т	0,2798	5562,45	2098,87	1556	898	587	43,1200	12,06
34	C113-248	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 720 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,72	3210,28	399,53	10916	-	112	4,2254	1,18
35	C113-263	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 920 мм, товщина стінки 12 мм	м	0,48	25978,72	-	12470	-	-	-	-
36	КР15-31-4 К-1,8	Забивання сальників діаметром понад 300 до 400 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	шт	6	2010,97	-	12066	5096	-	12,0960	72,58
37	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,45	16904,08	-	7607	1110	-	33,5000	15,08
		Разом прямі витрати по розділу 4					270935	12579	2071		178,68
		Разом будівельні роботи, грн.					270935		648		7,64
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					256285				
		всього заробітна плата, грн.					13227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2454				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					278529				

		Всього по розділу 4					278529				
		Разом прямі витрати по кошторису					789047	57880	<u>44959</u>		<u>831,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					789047		12110		<u>131,18</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					686208				
		всього заробітна плата, грн.					69990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39846				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13090				
		Всього будівельні роботи, грн.					828893				

		Всього по кошторису					828893				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1076,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83080				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]