

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3
11-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Ремонтні роботи**

**Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою:
42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 140,466 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,2652 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,540 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Ганок ГП-1											
===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===											
1	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки парапетів із цегли	10 м3	0,08	<u>13022,68</u>	<u>6499,06</u>	1042	522	<u>520</u>	<u>98,0700</u>	<u>7,85</u>
					6523,62	1686,28			135	22,2245	1,78
2	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,013	<u>4675,31</u>	<u>1290,77</u>	61	44	<u>17</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,66</u>
					3384,54	324,45			4	4,3986	0,06
3	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металоконструкцій навіса вагою до 0,1 т	1т	0,08	<u>8002,02</u>	<u>2774,07</u>	640	418	<u>222</u>	<u>62,0970</u>	<u>4,97</u>
					5227,95	355,58			28	3,7222	0,3
===ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ===											
4	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,085	<u>8428,75</u>	<u>8095,06</u>	716	28	<u>688</u>	<u>5,2900</u>	<u>0,45</u>
					326,71	1775,74			151	22,0891	1,88
5	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,013	<u>10504,57</u>	-	137	137	-	<u>173,4000</u>	<u>2,25</u>
					10504,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11,52	<u>148,80</u>	<u>148,80</u>	1714	-	<u>1714</u>	-	-
					-	18,61			214	0,2240	2,58
7	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 ===УЛАШТУВАННЯ ГАНКУ===	100 м3	0,021	<u>8218,32</u>	<u>6816,08</u>	173	29	<u>144</u>	<u>21,0800</u>	<u>0,44</u>
					1402,24	1735,49			36	23,6555	0,5
8	КБ6-1-16 Н2=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,085	<u>367957,19</u>	<u>8513,02</u>	31276	1685	<u>724</u>	<u>286,8215</u>	<u>24,38</u>
					19819,37	2733,04			232	32,7235	2,78
9	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0324	<u>39760,97</u>	-	1288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу	т	0,2261	<u>19179,32</u>	<u>6926,21</u>	4336	2472	<u>1566</u>	<u>145,6000</u>	<u>32,92</u>
					10934,56	1002,09			227	10,8062	2,44
11	& С111-146- 6-4-9-12 варіант 2	Труби профільні 60*60*3,5мм	т	0,2292072	<u>43319,73</u>	-	9929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С1-37-Щ- 7-5-2-1 варіант 2	Кутик 90x90x6мм	т	0,004128	<u>43485,30</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КР20-12-1	Монтаж каркасу	1т	0,2261	<u>12492,75</u>	<u>3962,95</u>	2825	1689	<u>896</u>	<u>88,7100</u>	<u>20,06</u>
					7468,49	507,98			115	5,3174	1,2
14	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>605,93</u>	-	30	30	-	<u>8,8700</u>	<u>0,44</u>
					590,03	-			-	-	-
15	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>456,39</u>	-	23	22	-	<u>6,6900</u>	<u>0,33</u>
					445,02	-			-	-	-
16	КБ6-11-1 Н2=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0004	<u>27152,62</u>	-	11	11	-	<u>383,2950</u>	<u>0,15</u>
					27152,62	-			-	-	-
17	& С1-37- 104-48-5 варіант 1	Анкер розпірний 16x200мм	шт	5	<u>16,05</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,136	<u>21,16</u>	-	172	138	-	<u>0,2800</u>	<u>2,28</u>
					16,96	-			-	-	-
19	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08136	<u>1270,28</u>	<u>82,00</u>	103	37	<u>7</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,45</u>
					456,64	5,36			-	0,0720	0,01
20	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,08136	<u>4406,83</u>	<u>120,46</u>	359	56	<u>10</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,68</u>
					682,32	12,02			1	0,1608	0,01
21	КБ9-75-2	ЗАКЛАДНА ДЕТАЛЬ ЗД-1 (7шт) Виготовлення закладних деталей	т	0,0016	<u>19217,90</u>	<u>5207,85</u>	31	21	<u>8</u>	<u>176,0000</u>	<u>0,28</u>
					12913,12	347,29			1	4,1760	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& С1110-169-5-1 варіант 1	Смуга 120х6мм	т	0,0007	<u>48098,49</u>	-	34	-	-	-	-
23	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0006	<u>39826,72</u>	-	24	-	-	-	-
24	КБ6-11-7 Н2=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг ===ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ===	т	0,0016	<u>19339,30</u> <u>18818,65</u>	<u>264,51</u> <u>59,37</u>	31	30	-	<u>265,6500</u> <u>0,6150</u>	<u>0,43</u> -
25	КБ9-42-1 Н2=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,11	<u>8207,06</u> <u>3981,47</u>	<u>3190,40</u> <u>849,30</u>	903	438	<u>351</u> 93	<u>58,3280</u> <u>9,3275</u>	<u>6,42</u> <u>1,03</u>
26	& С111-1807-1-Х-1-7	Профнастил Н57-750-07	м2	11,55	<u>443,85</u>	-	5126	-	-	-	-
27	& С111-1850-1-К варіант 1	Саморізи	шт	110	<u>1,12</u>	-	123	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							61367	7807	<u>6867</u> 1237		<u>105,44</u> 14,58
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							61367				66433
Всього по розділу 1							66433				
Розділ 2. Ганок підвалу ГП-2 ===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===											
28	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>2759,44</u> <u>2759,44</u>	-	50	50	-	<u>44,6800</u>	<u>0,8</u> -
29	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,098	<u>410,70</u> <u>410,70</u>	-	40	40	-	<u>6,6500</u>	<u>0,65</u> -
30	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u> <u>11716,71</u>	<u>1240,28</u> <u>329,62</u>	130	117	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> <u>4,0221</u>	<u>1,84</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ10-28-1 к=1,15	===ДВЕРНІ ПРОРІЗИ=== Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,018	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	338	149	<u>115</u> 26	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>2,03</u> 0,27
32	& С111-215-3 варіант 1	Монтажна піна	л	0,33	<u>357,43</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
33	& С123-178-199-4-2-9 варіант 3	Дверний блок утеплений	шт	1	<u>14519,77</u> -	- -	14520	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							15196	356	<u>127</u> 29		<u>5,32</u> 0,31
Разом будівельні роботи, грн.							15196				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14713				
всього заробітна плата, грн.							385				
Загальновиробничі витрати, грн.							231				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							78				
Всього будівельні роботи, грн.							15427				

Всього по розділу 2							15427				
Розділ 3. Пандус №1											
===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===											
34	КР3-22-1	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	1 м3	0,3	<u>5233,44</u> 1801,06	<u>3432,38</u> 882,58	1570	540	<u>1030</u> 265	<u>28,6200</u> 11,9623	<u>8,59</u> 3,59
===ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ===											
35	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,019	<u>18228,52</u> 18228,52	- -	346	346	- -	<u>300,9000</u> -	<u>5,72</u> -
36	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,016	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	178	178	- -	<u>183,6000</u> -	<u>2,94</u> -
37	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,003	<u>10504,57</u> 10504,57	- -	32	32	- -	<u>173,4000</u> -	<u>0,52</u> -
38	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,56	<u>148,80</u> -	<u>148,80</u> 18,61	381	-	<u>381</u> 48	- 0,2240	- 0,57
39	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,006	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	49	8	<u>41</u> 10	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,13</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===УЛАШТУВАННЯ ПАНДУСУ===									
40	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу	т	0,0232	<u>19179,32</u> 10934,56	<u>6926,21</u> 1002,09	445	254	<u>161</u> 23	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>3,38</u> 0,25
41	& С1-37-Щ-7-5-2-1 варіант 2	Кутик 90х90х6мм	т	0,0239424	<u>43485,30</u> -	-	1041	-	-	-	-
42	КР20-12-1	Монтаж каркасу для пандусу	1т	0,0232	<u>12492,75</u> 7468,49	<u>3962,95</u> 507,98	290	173	<u>92</u> 12	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>2,06</u> 0,12
43	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,8352	<u>21,16</u> 16,96	-	18	14	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,23</u> -
44	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,008352	<u>1270,28</u> 456,64	<u>82,00</u> 5,36	11	4	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,05</u> -
45	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,008352	<u>4406,83</u> 682,32	<u>120,46</u> 12,02	37	6	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,07</u> -
46	КБ6-1-15 Н2=1,15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,033	<u>345642,60</u> 11176,75	<u>5448,23</u> 2091,63	11406	369	<u>180</u> 69	<u>161,7475</u> 24,8458	<u>5,34</u> 0,82
		Разом прями витрати по розділу 3					15804	1924	<u>1887</u> 427		<u>29,03</u> 5,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15804 11993 2351 1402 4,14 481 17206				
		Всього по розділу 3					17206				
		Розділ 4. Пандус №2 ===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===									
47	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,48	<u>547,11</u> 488,27	<u>58,84</u> 29,69	263	234	<u>29</u> 14	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>3,87</u> 0,18
48	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,018	<u>2759,44</u> 2759,44	-	50	50	-	<u>44,6800</u> -	<u>0,8</u> -
49	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u> 11716,71	<u>1240,28</u> 329,62	130	117	<u>12</u> 3	<u>184,3700</u> 4,0221	<u>1,84</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ===									
50	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,023	<u>18228,52</u> 18228,52	- -	419	419	- -	<u>300,9000</u> -	<u>6,92</u> -
51	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,019	<u>11122,49</u> 11122,49	- -	211	211	- -	<u>183,6000</u> -	<u>3,49</u> -
52	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,004	<u>10504,57</u> 10504,57	- -	42	42	- -	<u>173,4000</u> -	<u>0,69</u> -
53	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,04	<u>148,80</u> -	<u>148,80</u> 18,61	452	-	<u>452</u> 57	- 0,2240	- 0,68
54	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,006	<u>8218,32</u> 1402,24	<u>6816,08</u> 1735,49	49	8	<u>41</u> 10	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,13</u> 0,14
		===УЛАШТУВАННЯ ПАНДУСУ===									
55	KP5-8-9	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,028	<u>51688,26</u> 16960,25	<u>386,03</u> 322,20	1447	475	<u>11</u> 9	<u>233,8700</u> 4,1625	<u>6,55</u> 0,12
56	KB6-1-15 H2=1,15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,045	<u>345642,60</u> 11176,75	<u>5448,23</u> 2091,63	15554	503	<u>245</u> 94	<u>161,7475</u> 24,8458	<u>7,28</u> 1,12
		===ДВЕРНІ ПРОРІЗИ===									
57	KB10-26-1 H2=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (раніше використаний)	100м2	0,018	<u>21396,64</u> 11513,28	<u>7174,72</u> 2237,38	385	207	<u>129</u> 40	<u>160,6205</u> 23,5338	<u>2,89</u> 0,42
58 & C111-215-3		Монтажна піна	л	0,33	<u>468,00</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19156	2266	<u>919</u> 227		<u>34,46</u> 2,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19156				
		-----					15971				
							2493				
							1501				
							4,47				
							520				
							20657				
		Всього по розділу 4					20657				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Прямок ПР-1									
		===ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ===									
59	КР6-14-1	Знімання щита	100 м2	0,012	<u>2759,44</u>	-	33	33	-	<u>44,6800</u>	<u>0,54</u>
					2759,44	-			-	-	-
60	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12971,54</u>	<u>1240,28</u>	130	117	<u>12</u>	<u>184,3700</u>	<u>1,84</u>
					11716,71	329,62			3	4,0221	0,04
61	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,009	<u>4675,31</u>	<u>1290,77</u>	42	30	<u>12</u>	<u>50,8800</u>	<u>0,46</u>
					3384,54	324,45			3	4,3986	0,04
62	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металоконструкцій навіса вагою до 0,1 т	1т	0,03	<u>8002,02</u>	<u>2774,07</u>	240	157	<u>83</u>	<u>62,0970</u>	<u>1,86</u>
					5227,95	355,58			11	3,7222	0,11
		===УЛАШТУВАННЯ ПРЯМКУ===									
63	КБ6-1-15 Н2=1,15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>356046,60</u>	<u>5448,23</u>	356	11	<u>5</u>	<u>161,7475</u>	<u>0,16</u>
					11176,75	2091,63			2	24,8458	0,02
64	КБ9-72-1	Виготовлення каркасу	т	0,0441	<u>19179,32</u>	<u>6926,21</u>	846	482	<u>305</u>	<u>145,6000</u>	<u>6,42</u>
					10934,56	1002,09			44	10,8062	0,48
65	& С1-37-Щ-7-5-2-1 варіант 1	Кутик 63*63*4мм	т	0,0120744	<u>43485,30</u>	-	525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С111-146-6-4-9-12 варіант 1	Труби профільні 40*40*2,5мм	т	0,0334368	<u>49439,73</u>	-	1653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КР20-12-1	Монтаж каркасу	1т	0,0441	<u>12492,75</u>	<u>3962,95</u>	551	329	<u>175</u>	<u>88,7100</u>	<u>3,91</u>
					7468,49	507,98			22	5,3174	0,23
68	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,04	<u>605,93</u>	-	24	24	-	<u>8,8700</u>	<u>0,35</u>
					590,03	-			-	-	-
69	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,04	<u>456,39</u>	-	18	18	-	<u>6,6900</u>	<u>0,27</u>
					445,02	-			-	-	-
70	КБ6-11-1 Н2=1,15	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,000292	<u>27152,62</u>	-	8	8	-	<u>383,2950</u>	<u>0,11</u>
					27152,62	-			-	-	-
71	& С1-37-104-48-5	Анкер розпірний 10х150мм	шт	4	<u>9,38</u>	-	38	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,1587	<u>21,16</u>	-	25	20	-	<u>0,2800</u>	<u>0,32</u>
					16,96	-			-	-	-
73	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,015876	<u>1270,28</u>	<u>82,00</u>	20	7	<u>1</u>	<u>5,4970</u>	<u>0,09</u>
					456,64	5,36			-	0,0720	-
74	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,015876	<u>4406,83</u>	<u>120,46</u>	70	11	<u>2</u>	<u>8,3260</u>	<u>0,13</u>
					682,32	12,02			-	0,1608	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		===ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ===									
75	КБ9-42-1 Н2=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,016	<u>8207,06</u> 3981,47	<u>3190,40</u> 849,30	131	64	<u>51</u> 14	<u>58,3280</u> 9,3275	<u>0,93</u> 0,15
76	& С111- 1807-1-Х-1-7	Профнастил Н57-750-07	м2	1,68	<u>443,85</u> -	-	746	-	-	-	-
77	& С111- 1850-1-К варіант 1	Саморізи	шт	16	<u>1,12</u> -	-	18	-	-	-	-
78	КБ9-47-1 Н2=1,15	Облицювання металевого каркасу полікарбонатним листом	100м2	0,017	<u>4111,21</u> 3801,61	<u>309,60</u> 79,43	70	65	<u>5</u> 1	<u>55,0160</u> 1,0649	<u>0,94</u> 0,02
79	& С111- 1807-1-Х-1-8	Полікарбонат, товщиною 6мм	м2	1,785	<u>470,38</u> -	-	840	-	-	-	-
80	& С111- 1850-1-К варіант 2	Термошайба для кріплення полікарбонату	шт	12	<u>12,25</u> -	-	147	-	-	-	-
		===ДВЕРНІ ПРОРІЗИ===									
81	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0117	<u>18773,54</u> 8278,08	<u>6386,89</u> 1433,52	220	97	<u>75</u> 17	<u>112,8265</u> 14,8500	<u>1,32</u> 0,17
82	& С111-215- 3 варіант 1	Монтажна піна	л	0,22	<u>357,43</u> -	-	79	-	-	-	-
83	& С123-178- 199-4-2-9 варіант 1	Двері сталеві утеплені 0,9х1,3 м в комплекті	шт	1	<u>8705,77</u> -	-	8706	-	-	-	-
84	КР12-66-1	Укоси дверні Грунтування укосів	100м2	0,019	<u>490,09</u> 490,09	-	9	9	-	<u>8,0900</u> -	<u>0,15</u> -
85	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,475	<u>47,70</u> -	-	23	-	-	-	-
86	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,019	<u>36268,05</u> 23938,81	<u>249,11</u> 207,93	689	455	<u>5</u> 4	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>5,71</u> 0,05
87	КБ15-47-5 Н2=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,035	<u>2823,81</u> 1776,96	-	99	62	-	<u>23,3105</u> -	<u>0,82</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					16356	1999	<u>731</u> 121		<u>26,33</u> 1,31
		Разом будівельні роботи, грн.					16356				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13626				
		всього заробітна плата, грн.					2120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1176 3,31 385 17532				

		Всього по розділу 5					17532				
Розділ 6. Драбини											
88	КБ9-75-2	ДРАБИНА Д-1 Виготовлення металевої драбини	т	0,0171	<u>19217,90</u> 12913,12	<u>5207,85</u> 347,29	329	221	<u>89</u> 6	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>3,01</u> 0,07
89	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,018126	<u>36248,51</u> -	-	657	-	-	-	-
90	КР20-12-5	Монтаж металевої драбини	1m	0,0171	<u>7603,05</u> 4041,12	<u>3536,47</u> 513,73	130	69	<u>60</u> 9	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>0,82</u> 0,09
91	КБ9-75-2	ДРАБИНА Д-2 Виготовлення металевої драбини	т	0,012	<u>19217,90</u> 12913,12	<u>5207,85</u> 347,29	231	155	<u>62</u> 4	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>2,11</u> 0,05
92	& С1-37-Щ-7-5-2-1 варіант 1	Кутик 63*63*4мм	т	0,003392	<u>43485,30</u> -	-	148	-	-	-	-
93	С124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,009328	<u>36248,51</u> -	-	338	-	-	-	-
94	КР20-12-5	Монтаж металевої драбини	1m	0,012	<u>7603,05</u> 4041,12	<u>3536,47</u> 513,73	91	48	<u>42</u> 6	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>0,58</u> 0,06
95	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,04	<u>21,16</u> 16,96	-	22	18	-	<u>0,2800</u> -	<u>0,29</u> -
96	КБ13-16-6 Н2=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,010476	<u>1270,28</u> 456,64	<u>82,00</u> 5,36	13	5	<u>1</u> -	<u>5,4970</u> 0,0720	<u>0,06</u> -
97	КБ13-26-6 Н2=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,010476	<u>4406,83</u> 682,32	<u>120,46</u> 12,02	46	7	<u>1</u> -	<u>8,3260</u> 0,1608	<u>0,09</u> -

		Разом прями витрати по розділу 6					2005	523	<u>255</u> 25		<u>6,96</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2005 1227 548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305 0,87 101 2310				
		----- Всього по розділу 6					2310				
		Розділ 7. Інші роботи									
98	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,42	<u>98,75</u>	-	239	239	-	<u>1,6300</u>	<u>3,94</u>
99	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,42	<u>98,75</u>	-	479	-	<u>479</u>	-	-
					<u>198,09</u>	<u>198,09</u>			<u>58</u>	<u>0,2870</u>	<u>0,69</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7			-	23,84	718	239	<u>479</u>		<u>3,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					718		<u>58</u>		<u>0,69</u>
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65				
		Всього будівельні роботи, грн.					902				
		----- Всього по розділу 7					902				
		Разом прямі витрати по кошторису					130602	15114	<u>11265</u>		<u>211,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					130602		<u>2124</u>		<u>25,35</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104223				
		всього заробітна плата, грн.					17238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9864				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3302				
		Всього будівельні роботи, грн.					140466				
		----- Всього по кошторису					140466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					265,2 20540				

Склав інженер-кошторисник Л.В. Ворона
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП С.Я. Вінтоняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]