

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.  
02/08-2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011**  
**на електросилове обладнання та електроосвітлення**  
**Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 885,956 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,761 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 139,457 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Електросилове обладнання</b>									
1	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	6	<u>1487.54</u> 249,06	<u>175.64</u> 34,87	8925	1494	<u>1054</u> 209	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>19.2</u> 2,44
2	КМ8-101-4	Монтаж дизель-генератора контейнерного виконання	шафа	1	<u>5658.56</u> 2295,81	<u>2243.35</u> 536,68	5659	2296	<u>2243</u> 537	<u>30.4000</u> 6,1758	<u>30.4</u> 6,18
3	КМ8-540-2	Регулятор швидкості, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, маса до 25 кг	шт	5	<u>501.07</u> 120,83	<u>26.79</u> 5,29	2505	604	<u>134</u> 26	<u>1.6000</u> 0,0624	<u>8</u> 0,31
4	КМ8-818-6	Датчики руху	шт	3	<u>3000.65</u> 1926,17	<u>4.76</u> 1,19	9002	5779	<u>14</u> 4	<u>6.8900</u> 0,0138	<u>20.67</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					26091	10173	<u>3445</u> 776		<u>78.27</u> 8,97
		Разом будівельні роботи, грн.					26091				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10949 4727 10,83 1266 <b>30818</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>30818</b>				
		<b>Розділ 2. Електроосвітлення</b>									
5	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на щирях, кількість ламп до 2	100шт	1,37	<u>31605.40</u> 15580,22	<u>6595.36</u> 2913,43	43299	21345	<u>9036</u> 3991	<u>211,2000</u> 36,6924	<u>289.34</u> 50,27
6	& 1507-3072-403 варіант 3	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP20, 25Вт, накладний	шт	80	<u>392.49</u> -	<u>-</u> -	31399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1507-3072-403 варіант 1	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 20Вт, накладний	шт	15	<u>266.69</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1507-3072-403 варіант 2	Світильник зі світлодіодними лампами 220В, IP54, 8Вт, накладний	шт	22	<u>189.34</u> -	<u>-</u> -	4165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& 1507-3072-128С варіант 1	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором батареєю 8Вт IP65	шт	6	<u>1600.99</u> -	<u>-</u> -	9606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1507-3072-128С варіант 2	Світильник аварійного освітлення з вбудованою аккумулятором батареєю 2x8Вт IP20	шт	14	<u>2054.21</u> -	<u>-</u> -	28759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1547-1 варіант 1	Лампи до світлодіодних світильників	шт	137	<u>250.52</u> -	<u>-</u> -	34321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155549	21345	<u>9036</u> 3991		<u>289.34</u> 50,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155549 125168 25336 13266 32,94 3855				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					886 2,31 270 <b>23981</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>23981</b>					
		<b>Розділ 4. Провода, кабелі, труби (електрообладнання)</b>										
23	КМ8-412-7	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм <sup>2</sup>	100 м	0,15	<u>3731.54</u> 2832,77	<u>409.33</u> 102,16	560	425	<u>61</u> 15	<u>38.4000</u> 1,1825	<u>5.76</u> 0,18	
24	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм <sup>2</sup>	100 м	0,15	<u>5309.99</u> 4249,15	<u>561.64</u> 140,17	796	637	<u>84</u> 21	<u>57.6000</u> 1,6225	<u>8.64</u> 0,24	
25	КМ8-412-4	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,1	<u>1533.40</u> 1180,32	<u>104.71</u> 26,13	153	118	<u>10</u> 3	<u>16.0000</u> 0,3025	<u>1.6</u> 0,03	
26	КМ8-412-3	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм <sup>2</sup>	100 м	3,25	<u>1122.01</u> 826,22	<u>57.12</u> 14,25	3647	2685	<u>186</u> 46	<u>11.2000</u> 0,1650	<u>36.4</u> 0,54	
27	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,5	<u>875.31</u> 708,19	<u>28.56</u> 7,13	438	354	<u>14</u> 4	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>4.8</u> 0,04	
28	КМ8-398-5	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 185 мм <sup>2</sup>	100 м	0,9	<u>2773.47</u> 708,19	<u>1931.67</u> 389,59	2496	637	<u>1739</u> 351	<u>9.6000</u> 5,0556	<u>8.64</u> 4,55	
29	КМ8-398-1	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	3,55	<u>789.26</u> 118,03	<u>602.68</u> 113,81	2802	419	<u>2140</u> 404	<u>1.6000</u> 1,5334	<u>5.68</u> 5,44	
30	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	7,75	<u>1216.90</u> 236,06	<u>907.43</u> 172,54	9431	1829	<u>7033</u> 1337	<u>3.2000</u> 2,3155	<u>24.8</u> 17,95	
31	КМ8-399-1	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,75	<u>1561.50</u> 354,10	<u>1160.27</u> 217,99	1171	266	<u>870</u> 163	<u>4.8000</u> 2,9458	<u>3.6</u> 2,21	
32	КМ8-399-2	Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	7,8	<u>2182.01</u> 472,13	<u>1657.83</u> 312,75	17020	3683	<u>12931</u> 2439	<u>6.4000</u> 4,2163	<u>49.92</u> 32,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,9	<u>5089.56</u> 1416,38	<u>1751.66</u> 419,05	4581	1275	<u>1576</u> 377	<u>19.2000</u> 4,8222	<u>17.28</u> 4,34
34	& 15093-35023-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х1, 5мм	1000м	0,3111	<u>34471.03</u> -	<u>-</u> -	10724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 15093-35023-2 варіант 3	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х2, 5мм	1000м	1,6575	<u>37939.03</u> -	<u>-</u> -	62884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 15093-35023-2 варіант 13	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х1, 5мм	1000м	0,102	<u>39091.63</u> -	<u>-</u> -	3987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 15093-35023-2 варіант 12	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х2, 5мм	1000м	0,0612	<u>61980.43</u> -	<u>-</u> -	3793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 15093-35023-2 варіант 14	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3х4, 0мм	1000м	0,0051	<u>60532.03</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 15093-35023-2 варіант 2	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х4мм	1000м	0,0102	<u>100403.83</u> -	<u>-</u> -	1024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 15093-35023-2 варіант 1	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х16мм	1000м	0,0051	<u>50893.03</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 15093-35023-2 варіант 11	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 5х35мм	1000м	0,1989	<u>361738.03</u> -	<u>-</u> -	71950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& 15093-35023-2 варіант 15	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 4х35мм	1000м	0,0102	<u>617911.03</u> -	<u>-</u> -	6303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 15093-35023-2 варіант 6	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME 3х1,5мм	1000м	0,3111	<u>82084.63</u> -	<u>-</u> -	25537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 15093-35023-2 варіант 7	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х10мм	1000м	0,0663	<u>30166.63</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 15093-35023-2 варіант 8	Провід в ПВХ ізоляції жовто-зеленого кольору з мідною жилою ПВ1 1х6мм	1000м	0,2295	<u>23710.03</u> -	<u>-</u> -	5441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3,1	<u>20386.28</u> 2867,43	<u>12067.78</u> 2217,56	63197	8889	<u>37410</u> 6874	<u>42.3300</u> 29,9834	<u>131.22</u> 92,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
47	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,25	<u>25753.25</u> 3237,97	<u>18047.14</u> 3341,57	6438	809	<u>4512</u> 835	<u>47.8000</u> 45,0698	<u>11.95</u> 11,27			
48	& С1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	136,35	<u>10.39</u> -	<u>-</u> -	1417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
49	& С1530-145-35 варіант 2	Труба гофрована вогнестійка д=25мм	м	176,75	<u>14.74</u> -	<u>-</u> -	2605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
50	& С1530-145-35 варіант 5	Труба гофрована вогнестійка д=32мм	м	15,15	<u>51.24</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
51	& С1530-145-35 варіант 3	Труба гофрована вогнестійка д=50мм	м	10,1	<u>58.59</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
52	КМ8-407-4	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 80 мм	100 м	0,1	<u>43949.42</u> 7227,98	<u>32677.16</u> 7023,74	4395	723	<u>3268</u> 702	<u>97.9800</u> 92,4288	<u>9.8</u> 9,24			
53	С113-2 варіант 1	Труби сталеві зварні Д-63 мм	м	10	<u>109.96</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 4					317827	22749	<u>71834</u> 13571		<u>320.09</u> 181,87			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					317827		223244	36320	19344	48,69	5698	<b>337171</b>
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>337171</b>							
		<b>Розділ 5. Провода, кабелі, труби (електроосвітлення)</b>												
54	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у лотках	100м	3,7	<u>248.65</u> 160,82	<u>19.04</u> 4,75	920	595	<u>70</u> 18	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>8.07</u> 0,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
55	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	4,4	<u>790.47</u> 582,56	<u>81.97</u> 43,62	3478	2563	<u>361</u> 192	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>37.84</u> 2,48			
56	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	10,4	<u>1410.09</u> 461,80	<u>865.26</u> 167,56	14665	4803	<u>8999</u> 1743	<u>6.2600</u> 2,2579	<u>65.1</u> 23,48			
57	& 15093-35023-2 варіант 4	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 3x1,5мм	1000м	0,7038	<u>34471.03</u> -	<u>-</u> -	24261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
58	& 15093-35023-2 варіант 5	Кабель з мідною жилою в негорючій ізоляції з пониженим димовиділенням ВВГнг-LS 2x1,5мм	1000м	0,3111	<u>16223.23</u> -	<u>-</u> -	5047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
59	& 15093-35023-2 варіант 16	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME сеч.3x1.5мм2	1000м	0,6834	<u>82084.63</u> -	<u>-</u> -	56097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
60	& 15093-35023-2 варіант 17	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME сеч.2x1.5мм2	1000м	0,1326	<u>73771.63</u> -	<u>-</u> -	9782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
61	& 15093-35023-2 варіант 18	Мідний вогнеупорний кабель з ізоляцією, заповненням та оболонкою з безгалогенних речовин FLAME сеч.4x1.5мм2	1000м	0,204	<u>122344.03</u> -	<u>-</u> -	24958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
62	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,4	<u>4064.70</u> 2742,49	<u>504.01</u> 275,38	17885	12067	<u>2218</u> 1212	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>180.4</u> 15,72			
63	& С1530-145-35 варіант 1	Труба гофрована вогнестійка д=20мм	м	444,4	<u>10.39</u> -	<u>-</u> -	4617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 5					161710	20028	<u>11648</u> 3165		<u>291.41</u> 41,88			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					161710		130034	23193	12628	32,32	3784	<b>174338</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 5</b>						<b>174338</b>				
		<b>Розділ 6. Лотки, короба.</b>										
64	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний	100 м	0,69	<u>17889.16</u>	<u>3014.30</u>	12344	733	<u>2080</u>	<u>14.4000</u>	<u>9.94</u>	
					1062,29	567,25			391	7,4616	5,15	
65	& С1530-145-35 варіант 6	Лоток перфорований оцинкований 300x50мм L=3м	м	42,42	<u>122.33</u>	-	5189	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
66	& С1530-145-35 варіант 7	Лоток перфорований оцинкований 200x50мм L=3м	м	27,27	<u>75.38</u>	-	2056	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
67	& С1-1-234-16 варіант 4	Перегородка для металевого лотка Н=50мм L=3м	шт	16	<u>65.51</u>	-	1048	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
68	& С1-1-234-16 варіант 5	Поворот горизонтальний 90° для лотка 300x50	шт	1	<u>481.57</u>	-	482	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
69	& С1-1-234-16 варіант 8	Поворот горизонтальний 90° для лотка 200x50	шт	1	<u>336.51</u>	-	337	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
70	& С1-1-234-16 варіант 7	Т-образний відвід для лотка 300x50	шт	2	<u>175.57</u>	-	351	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
71	& С1-1-234-16 варіант 9	Т-образний відвід для лотка 200x50	шт	1	<u>175.57</u>	-	176	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
72	& С1-1-234-16 варіант 10	Перехідник 300/200	шт	1	<u>175.57</u>	-	176	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
73	& С1530-145-35 варіант 4	Профіль PSL	м	15	<u>27.80</u>	-	417	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
74	& С1-1-234-16 варіант 6	Шпилька М12 L300мм	шт	72	<u>26.58</u>	-	1914	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
75	& С1-1-234-16 варіант 1	Анкер з кожухом М12 L=65мм	шт	72	<u>35.49</u>	-	2555	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С1-1-234-16 варіант 2	Анкер з кожухом та болтом М12	шт	72	<u>32.98</u> -	- -	2375	-	- -	- -	- -
77	& С1-1-234-16 варіант 3	Гайка М8 + Шайба М8	шт	72	<u>1.66</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
78	КБ21-14-1	Прокладання коробів	100м	4,85	<u>5343.51</u> <u>3482,68</u>	<u>1136.07</u> <u>400,47</u>	25916	16891	<u>5510</u> <u>1942</u>	<u>47,2100</u> <u>4,9268</u>	<u>228.97</u> <u>23,89</u>
79	& С1530-1-5-2 варіант 5	Короб пластиковий 40х20мм з перегородкою	м	252,5	<u>57.56</u> -	- -	14534	-	- -	- -	- -
80	& С1530-1-5-2 варіант 2	Короб пластиковий 20х20мм	м	161,6	<u>52.28</u> -	- -	8448	-	- -	- -	- -
81	& С1530-1-5-2 варіант 4	Короб пластиковий 100х60мм с двома перегородками	м	75,75	<u>82.88</u> -	- -	6278	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 6							84716	17624	<u>7590</u> <u>2333</u>		<u>238.91</u> <u>29,04</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							84716				<b>95174</b>
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>95174</b>				
<b>Розділ 7. Контур заземлення</b>											
82	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,009	<u>15592.81</u> 15592,81	- -	140	140	- -	<u>261.8000</u> -	<u>2.36</u> -
83	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,009	<u>8825.40</u> 8825,40	- -	79	79	- -	<u>150.4500</u> -	<u>1.35</u> -
84	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,9	<u>4642.65</u> 826,22	<u>3636.93</u> 499,23	4178	744	<u>3273</u> 449	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>10.08</u> 5,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С1545-533-1 варіант 1	Стрижень заземлення з оцинкованої сталі 1500мм G-16/30	шт	9	<u>4199.16</u> -	<u>-</u> -	37792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С1545-533-1 варіант 2	Муфта з'єднувальна з оцинкованої сталі 16мм	шт	9	<u>44.06</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,6	<u>8147.57</u> 1652,45	<u>477,29</u> 82,59	4889	991	<u>286</u> 50	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>13.44</u> 0,58
88	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,6	<u>4950.75</u> 1888,51	<u>442.48</u> 71,20	2970	1133	<u>265</u> 43	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>15.36</u> 0,5
89	& С130-595-6-А	Смуга сталева 25x4	т	0,049	<u>41954.44</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С1512-1-3-24К варіант 1	Коробка зрівнювання потенціалів відкритої установки	шт	1	<u>167.26</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С1512-1-3-24К варіант 2	Коробка зрівнювання потенціалів, прихований монтаж HEGEL шт	шт	2	<u>146.41</u> -	<u>-</u> -	293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С1545-319-3	Антикорозійний бинт 50x10000мм	шт	1	<u>435.12</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-319-3 варіант 1	Струмопровідна паста	шт	1	<u>98.52</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-1846-11-5И варіант 1	Конструкції металеві	кг	5	<u>47.52</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					53733	3087	<u>3824</u> 542		<u>42.59</u> 6,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальнопромислові витрати, грн. трудоємність в загальнопромислових витратах, люд.год. заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					53733		46822		3629
									1926		4,86
									569		<b>55659</b>
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>55659</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					822721	96596	<u>107377</u>		<u>1284,38</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					822721		24378		318,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					618748				
		всього заробітна плата, грн.					120974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18483				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>885956</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>885956</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1761				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					139457				

Склав \_\_\_\_\_ Іщук Л.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ Дишловий В.В.  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]