

Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення комунального некомерційного підприємства «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради за адресою: вул. Шептицького, 9, м. Дрогобич, Львівської області.Коригування
01/02-24 Д

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на монтаж автоматизованої системи пожежогасіння
Лікарня

Основа:
креслення (специфікації) № 01/02-24 Д-АСПП.СО

Кошторисна вартість 29,108 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16095 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,369 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Автоматизована система пожежогасіння									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>3938,03</u>	<u>1,70</u>	3938	3811	<u>2</u>	<u>36,8000</u>	<u>36,8</u>
					3810,64	0,25			-	0,0026	-
2	KM8-125-6	Блок безперебійного живлення 12В, 3А	блок	1	<u>230,74</u>	-	231	166	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					165,68	-			-	-	-
3	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>82,65</u>	-	165	133	-	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					66,27	-			-	-	-
4	KM10-669-1	Сповіщувач пожежний комбінований	шт	2	<u>2302,44</u>	<u>1,37</u>	4605	3645	<u>3</u>	<u>17,6000</u>	<u>35,2</u>
					1822,48	0,20			-	0,0021	-
5	KM10-667-5	Модуль бар'єрного іскрозахисту	шт	1	<u>1027,51</u>	<u>1,37</u>	1028	970	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					969,70	0,20			-	0,0021	-
6	KM10-669-2	Пристрій аварійної зупинки	шт	1	<u>1138,65</u>	<u>0,91</u>	1139	828	<u>1</u>	<u>8,0000</u>	<u>8</u>
					828,40	0,14			-	0,0014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ10-669-2	Пристрій ручного запуску	шт	1	<u>1138,65</u> 828,40	<u>0,91</u> 0,14	1139	828	<u>1</u> -	<u>8,0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
8	КМ18-557-3	Монтаж балона випробувального	шт	2	<u>1742,26</u> 1396,92	<u>326,68</u> 22,39	3485	2794	<u>653</u> 45	<u>14,0000</u> 0,1827	<u>28</u> 0,37
9	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>366,12</u> 311,17	<u>1,70</u> 0,25	732	622	<u>3</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
10	КБ21-12-2 H2=1,15; H5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,09	<u>4630,68</u> 3436,78	<u>305,68</u> 109,15	417	309	<u>28</u> 10	<u>32,8000</u> 0,8292	<u>2,95</u> 0,07
11	& С1530-1-1 варіант 3	Короб електротехнічний LH 45x25	м	4,04	<u>74,52</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
12	& С1530-1-1 варіант 2	Короб електротехнічний LH 20x10	м	5,05	<u>44,24</u> -	- -	223	-	- -	- -	- -
13	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,63	<u>2980,14</u> 1715,84	<u>410,26</u> 117,73	1877	1081	<u>258</u> 74	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>10,08</u> 0,53
14	& 2405-1205-1 варіант 4	Кабель монтажний	м	15,3	<u>18,05</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
15	& 2405-1205-1 варіант 3	Кабель вогнестійкий Flame 2x1,5 XHX FE180/E30	м	7,14	<u>41,82</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
16	& 2405-1205-1 варіант 5	Кабель вогнестійкий КМВСнг-FRHF FE180/E90 2x1.5	м	11,22	<u>61,06</u> -	- -	685	-	- -	- -	- -
17	& 2405-1205-1 варіант 6	Кабель вогнестійкий FLAME-x 950 (3x1,5) HXH FE 180/E30	м	25,5	<u>45,76</u> -	- -	1167	-	- -	- -	- -
18	& 2405-1205-1 варіант 7	Кабель вогнестійкий КОВВнг -FRHF FE180/E 90 2x2x0,8	м	5,1	<u>44,06</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
19	& С1-1-7-76 варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>122,40</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22054	15187	<u>950</u> 130		<u>147,91</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					22054 5917 15317				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					7054 12,06 2052 29108 29108				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					22054 22054 5917 15317 7054 12,06 2052 29108 29108	15187	950 130		147,91 0,98
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					160,95 17369				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]