

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
2.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	2,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,114	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	17,64684	тис.люд.год
------------------------------------	----------	-------------

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	15,788	тис.люд.год
---	--------	-------------

Загальна кошторисна заробітна плата	1455,357	тис.грн.
-------------------------------------	----------	----------

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
--	----------	------

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 172,33 люд.год та розряді робіт 3,8	13707,89	грн.
--	----------	------

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	8372,201	тис.грн.
---	----------	----------

у тому числі:

будівельні роботи -	6265,681	тис.грн.
---------------------	----------	----------

вартість устаткування -	190,131	тис.грн.
-------------------------	---------	----------


інші витрати -	521,022	тис.грн.
----------------	---------	----------

податок на додану вартість -	1395,367	тис.грн.
------------------------------	----------	----------

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



Головний інженер проекту Сасенко Л.М.

Перевірив:



(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 8372,201 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району
Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об’єкти основного призначення				
		Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"	5600,986	173,303	-	5774,289
		Разом по главі 2:	5600,986	173,303	-	5774,289
		Разом по главах 1-7:	5600,986	173,303	-	5774,289
		Разом по главах 1-8:	5600,986	173,303	-	5774,289
		Разом по главах 1-9:	5600,986	173,303	-	5774,289

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
2	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	86,614	86,614
		Разом по главі 10:	-	-	86,614	86,614
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
3	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	326,583	326,583
4	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	12,145	12,145
5	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	16,000	16,000
		Разом по главі 12:	-	-	354,728	354,728
		Разом по главах 1-12:	5600,986	173,303	441,342	6215,631
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	134,998	-	-	134,998
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	68,646	68,646
	Настанова [4.40]	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	140,025	4,333	11,034	155,392
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	389,672	12,495	-	402,167
		Разом	6265,681	190,131	521,022	6976,834
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	1395,367	1395,367
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	6265,681	190,131	1916,389	8372,201


Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Сасенко Л.М.

Замовник
КНП "Доброславська БЛІЛ"
директор  Таран Т.П.
2024 р.



ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

**"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ»
Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська
область, Одеський район, селище міського типу Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"**

Період, станом на який прийняті ціни серпень 2024 р.

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Мінераловатний утеплювач ТехноНіколь	м3	1617,43
2	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	262,88
3	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	54,84
4	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	56,09
5	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газa, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	221,6033
6	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	1461,36
7	Витяжки від газових колонок	комплект	440,82
8	Плівка полімерна ТехноНіколь	м2	32,513
9	Скловітка фасадна	м2	47,54
10	Штукатурка полімерна Ceresit СТ-77	кг	110,41
11	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	13,97
12	Монтажна піна Ceresit	л	310,8
13	Герметік сіліконовий Ceresit	л	1245,88
14	Ящик силовий 100А Ір54	шт	2956,157
15	Пост кнопочовий на 2 кнопки /для вентиляції/	шт	198,07
16	Пускач магнітний нереверсивний 63 А	шт	3676,637
17	Вимикач навантаження в корпусі ІР54 20А	шт	1955,09
18	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	807,37
19	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 10 А	шт	674,98
20	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А	шт	767,81
21	Вимикач диференційний автоматичний Іn=16А, кількість полюсів 2, Іd=30mA	шт	1039,12
22	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	176,2
23	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 25 А	шт	485,677
24	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 25 А	шт	696,4
25	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 32 А	шт	804,53

26	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 50 А	шт	1137,04
27	Вимикач 2-кл. для прихованої проводки	шт	116,68
28	Вимикач 1-кл. для прихованої проводки	шт	89,14
29	Вимикач 1-кл. для відкритої проводки 6А	шт	176,857
30	Світильник-показчик "ВИХІД" 6Вт IP65	шт	3790,987
31	Світильник накладний 60Вт IP54	шт	1114,51
32	Світильник накладний 20Вт IP54	шт	1114,313
33	Світильник стельовий 20Вт IP20	шт	512,62
34	Світильник накладний 9Вт IP55	шт	974,163
35	Лак електроізолювальний N318	т	345948,42
36	Шпилька	комплект	69,13



КНП "Доброславська БЛІЛ"

1	2	3	4
37	Труби полівінілхлоридні	т	265507,92
38	Скоби будівельні	кг	47,47
39	Провід ПВнгд, переріз 1x16 мм ²	м	131,8
40	Провід ПВнгд, переріз 1x6,0 мм ²	м	50,203
41	Провід ПВнгд, переріз 1x4,0 мм ²	м	32,867
42	Перемикач заземлювальний	шт	51,55
43	Патрони до пістолета Д-2	100шт	129,3
44	Очіс льяний	т	45447,6
45	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	21,32
46	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	797,5
47	Дюбель фасадний 80 мм	шт	6,2775
48	Дюбель фасадний 200 мм	шт	12,529983
49	Дюбель розпірний 12x200 мм	шт	79,09
50	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100шт	1677,05
51	Дюбелі У658, У661	100шт	743,51
52	Бірка маркувальна	100шт	225,19
53	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	242,89
54	Коробка розподільча IP54	шт	143,2
55	Коробка монтажна	шт	11
56	Розетка штепсельна відкр. 3 п. 16А	шт	246,42
57	Розетка штепсельна 3 п. 16А	шт	197,26
58	Плитка пресована 40 мм (ФЕМ)	м ²	495,38
59	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м ³	3982,28
60	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	3422,92
61	Розчин азбоцементний	м ³	2695,46
62	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м ³	3551,44
63	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м ³	3330,303
64	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м ³	3387,42
65	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м ³	3072,24
66	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м ³	2729,52

67	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4398,243
68	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	6110,21
69	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5383,3567
70	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5260,93
71	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4986,7767
72	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	12229,49
73	Пісок природний, рядовий	м3	1843,853
74	Камень-шлакоблок 390*190*190	шт	66,36
75	Суміш піщано-гравійна природна	м3	1861,88
76	Пісок природний, збагачений	м3	1858,8
77	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2109,71
78	Плити підвіконні із бетону на білому цементі з глянсовою лицьовою поверхнею, площа до 0,22 м2, товщина 45 мм	м2	905,32
79	Камені бортові БР50.20.8	шт	102,05
80	Кільце опорне колодязя КО-6	шт	532,16
81	Кришка колодязя ПП 10-2	шт	3890,207
82	Кільце колодязя КС 10-9	шт	1901,11
83	Плита днища колодязя ПН 10-2	шт	1882,68
84	Паста антисептична	т	197167,72
85	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	5145,58
86	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	28213,92
87	Натрій фтористий технічний, марка А, І сорт	т	71860,37
88	Лак БТ-577	т	52030,85



КНП "Доброславська БЛІЛ"

1	2	3	4
89	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	171956,5
90	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	80453,62
91	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	26441,92
92	Дросель-клапан ДКП 200*200	шт	1604,05
93	Дросель-клапан ДКП 300*300	шт	1941,88
94	Шумоглушник С-GKP-60-35	шт	9109,38
95	З'єднання С-GKV-60-35	шт	1227,06
96	Фільтр С-ФКР-60-35	шт	2178,64
97	Повітрянагрівач С-EVN-S1-60-30-22,5	шт	39827,88
98	Шумоглушник С-GKP-60-30	шт	8601,19
99	З'єднання С-GKV-60-30	шт	1168,31

100	Клапан C-REG-60-30 M220	шт	3342,13
101	Фільтр C-FKR-60-30	шт	2138,62
102	Шумоглушник C-GKK-200-900	шт	2659,14
103	Клапан C-KLO-60-30	шт.	3489,01
104	Комплект монтажних кронштейнов C-KMV-200	комп.	132,8
105	Хомут C-MK-200	шт	132,8
106	Сталь кутова 32х32 мм	т	54992,45
107	Провод силовий ПВГнгд, число жил та переріз 5х10 мм2	м	551,9433
108	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	65,403
109	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	42,96
110	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	96,003
111	Вода	м3	75,68
112	Кран шаровий Ду20	шт	389,08
113	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	985,97
114	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	м	1093,87
115	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	м	825,43
116	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/300*300/400*300	шт	1079,66
117	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/200*200/400*300	шт	1055,18
118	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/200*200/450*300	шт	920,54
119	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/300*300/200*200	шт	785,9
120	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200*200/300*300	шт	651,26
121	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150/150*150/150*150	шт	515,78
122	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300	м	2053,6
123	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300	м	1916,51
124	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300	шт	142,5
125	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	шт	119,08
126	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	шт	96,95
127	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300	м	1642,7
128	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*350/450/300	шт	969,98
129	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/400/300	шт	868,76
130	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/300/300	шт	845,4
131	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/300/300	шт	749,93
132	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200/200	шт	355,8
133	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200*90*	шт	264
134	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм Ф200/150*150	шт	191,78
135	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300*90*	шт	478,2
136	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300*90*	шт	454,94
137	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150*90*	шт	191,78
138	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300*90*	шт	382,73



КНП "Доброславська БЛІЛ"

1	2	3	4
139	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	926,75
140	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	877,86
141	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 40 мм	шт	303,22
142	Унітаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6	шт	3081,41
143	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	751,45
144	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	581,83
145	Полиця для умивальника	шт	222,96
146	Змішувач для душу	шт	2796,773
147	Тримач для рушника MVM BP-9 подвійний	шт	250,85
148	Змішувач для умивальника	шт	1458,53
149	Грати металеві RRD-25 300*250	шт	1066,54
150	Грати металеві RRD-25 300*150	шт	557,17
151	Грати металеві RRD-25 150*150	шт	259,74
152	Грати металеві RRD-25 200*100	шт	227,92
153	Грати штамповані нерегульовані 300x300 мм	шт	107,96
154	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252x252 мм	шт	42,55
155	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252x252 мм	м2	668
156	Грати металеві для вікон 1,0h1.8м	шт	5991,28
157	Грати жалюзійні нерухомі 150x150мм	шт	72,38
158	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1200	шт	8617,09
159	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1000	шт	7691,66
160	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X900	шт	7227,68
161	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X800	шт	6858,04
162	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X700	шт	6486,91
163	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X600	шт	5937,91
164	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X500	шт	5566,2
165	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X400	шт	5255,8767
166	Піддон душовий сталевий емальований 800x800x158 мм	шт	4569,06
167	Кран Маєвського	шт	90,59
168	Котел газовий 8 кВт	шт	14300,76
169	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	496,3
170	Зонт над технологічним обладнанням з жируулавлювачем	шт	15189,19
171	Вентилятор С-KVARK-P-60-35-31-2-380 3ф.	шт	29867,47
172	Вентилятор С-KVARK-P-60-30-28-2-380 3ф.	шт	23722,99
173	Вентилятор С-VENT-200	шт	8351,84
174	Вентилятор Вентс 125 М	шт	2091,28
175	Витяжний вентилятор Вентс 100	шт	1980,08
176	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	55931,56

177	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	69510,07
178	Водонагрівач Atlantic 100л	шт	16411,8
179	Сітка арматурна Ф8 мм А400С	кг	44,22
180	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	52097,83
181	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	46633,06
182	Дерев'яні деталі риштувань	м3	15110,36
183	Галтелі готові	м	47,45
184	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	711,08
185	Блоки металеві дверні вхідні зовнішні	м2	20184,8
186	Блоки дверні внутрішні з металопластику	м2	6790,14
187	Блок дверний /горище/	м2	677,92
188	Блоки віконні з металопластику	м2	4501,483
189	Металоконструкції індивідуальні	т	111247,34
190	Металеві кріплення сейсмосахисту	кг	54,19
191	Драбина металева С1	шт	1916,34



КНП "Доброславська БЛП"

1	2	3	4
192	Базальтова вата BauGut Фасад 135 50 мм	м2	300,49
193	Базальтова вата BauGut Фасад 135 100 мм	м2	589,54
194	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	шт	111,3
195	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	26,51
196	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	16,09
197	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	37,9
198	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x28	м	100,49
199	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x18	м	46,63
200	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x15	м	25,82
201	Труба електротехнічна гофрована Ф40мм	м	26,74
202	Труба електротехнічна гофрована Ф32мм	м	19,58
203	Труба електротехнічна гофрована Ф25мм	м	12,85
204	Труба електротехнічна гофрована Ф20мм	м	12,44
205	Труба електротехнічна гофрована Ф16мм	м	10,4
206	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	78,06
207	Муфта діам. 20 мм	шт	7,12
208	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	14,64
209	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9,65
210	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	60,73
211	Трійник Push 25x3,5/25x3,5/18x2,5	шт	463,4
212	Трійник Push 25x3,5/14x2/25x3,5	шт	415,79
213	Трійник Push 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	343,7
214	Трійник Push 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	322,03

215	Трійник Push 18x2,5/14x2/14x2	шт	291,43
216	Трійник Push 14x2/14x2/14x2	шт	283,36
217	З'єднувач Push з манжетою з різьбленням зовнішнім 25x2,5/20	шт	630,46
218	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 25x3,5/25x3,5	шт	79,87
219	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 18x2,5/18x2,5	шт	64,26
220	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 14x2/14x2	шт	52,02
221	Дуга 90* 18x2,5/18x2,5 KAN	шт	425,34
222	Дуга 90* 14x2/14x2 KAN	шт	309,06
223	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф25x3,5	м	334,52
224	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф18x2,5	м	155,82
225	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф14x2	м	145,13
226	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	43,91
227	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	578,06
228	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	305,59
229	Люк полімерпісчаний для колодязів	шт	2646,97
230	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	17834,02
231	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	14208,62
232	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	10720,36
233	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	7987,4
234	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	8446,82
235	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	10231,86
236	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	9296,41
237	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11774,38
238	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	15257,47
239	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	12341,32
240	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	12064,01
241	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	13883,89



КНП "Доброславська БЛІЛ"

1	2	3	4
242	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	12629,7
243	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	14988,55
244	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	7533,14

245	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	10123,16
246	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	12784,66
247	Металочерепиця "Монтерей"	м2	472,28
248	Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 81	кг	11,0367
249	Шпаклівка клейова	т	33482,64
250	Тальк мелений, 1 сорт	т	22393,21
251	Шайби	т	49381,37
252	Підлогове кріплення для радіаторів	шт	432,48
253	Закріпки металеві	кг	74,42
254	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	79823,1
255	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	79823,1
256	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	113363,7
257	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	7,31
258	Сталеві деталі риштувань	т	148697,75
259	Сталь кутова	т	38071,8
260	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	97,5
261	Відлив віконний 300мм	мп	177,88
262	Коліно труби 90 мм	шт	213,653
263	Труба 90 мм	мп	185,58
264	Планка снігозатримувача	мп	210,98
265	Заглушка ринви	шт	121,663
266	Кронштейн ринви	шт	131,11
267	Лійка ринви	шт	362,57
268	Ринва водостічна Bryza 125 мм	мп	151,703
269	Планка примикання	мп	229,02
270	Планка конькова	мп	236,92
271	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1763,32
272	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	70,6
273	Клоччя просочене	кг	87,24
274	Мастика бітумна	т	74033
275	Мастика "Ізол"	т	74033
276	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	991,31
277	Оліфа натуральна	кг	364,62
278	Фуга Ceresit CE 33	кг	82,38
279	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	11,81
280	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180x3 мм	шт	246,05
281	Замазка захисна	кг	187,86
282	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	270,14
283	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	67,42
284	Ґрунтовка бітумна	т	131666,81
285	Дрантя	кг	20,15
286	Папір шліфувальний	м2	364,84
287	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	15111,58
288	Сітка Ф4 мм Вр-1	м2	58,04
289	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	62122,51
290	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	55929,95
291	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	70827,84

292	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	57394,84
293	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	115302,72
294	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	68274,05
295	Дюбель 200мм	шт	4,07



КНП "Доброславська БЛП"

1	2	3	4
296	Дюбель-шуруп 10x150мм	шт	29,89
297	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	20,75
298	Саморіз по металу 4,8x35 мм	шт	1,715
299	Хомут 90мм	шт	121,537
300	Дюбель до хомута 180мм	шт	112,357
301	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм	шт	1,86
302	Шпагат паперовий	т	61596,08
303	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	18763,68
304	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	4959,43
305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	6288,96
306	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	31619,28
307	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	388,51
308	Гума листова вулканізована кольорова	кг	169,72
309	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	347,26
310	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	43205,41
311	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	50694
312	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	87873,44
313	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	42710,9
314	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	59675,65
315	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	59440,86
316	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	39583,69
317	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	53446,48
318	Плити OSB, товщина 12 мм	м2	188,22
319	Оліфа комбінована К-2	т	188470,72
320	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	72786,343
321	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	148,87
322	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	81373,1
323	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	60802,68

324	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	73885,78
325	Масло індустриє І-20А	т	28224,22
326	Пігмент Sniezka Colorex персиковий 100 мл	шт	65,48
327	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	529933,43
328	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	83967,82
329	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	68355,1
330	Фарба фасадна акрилова Fazenda Fasade acrylic	кг	52,67
331	Контакт Петрова гасовий	т	52803,04
332	Кисень технічний газоподібний	м3	24,74
333	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	38812,76
334	Каболка	т	173153,47
335	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	228,73
336	Плитка керамічна для підлоги	м2	498,17
337	Плитка Golden Tile Fusion сірий 112051 30x60	м2	494,59
338	Вапно хлорне, марка А	т	22414,3
339	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	6372,47
340	Грунтовка кварцова глибокопроникна Primer-Sable	кг	100,43286
341	Гіпсові в'язучі Г-3	т	13989,117
342	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	79900,48
343	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	79900,48
344	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0x120 мм	т	79900,48
345	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	79900,48
346	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5x120 мм	т	79900,48



КНП "Доброславська БЛІЛ"

1	2	3	4
347	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0x16 мм	т	79900,48
348	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	93751,3
349	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	52483,91
350	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	153586,52
351	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	610546,63
352	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	72181,25



КНП "Доброславська БЛІЛ"

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на дах</u>			
	<u>Відділ 1. Дах.</u>			
	<u>Розділ 1. Розбирання конструкції даху.</u>			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	240,8	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	269	
4	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	269	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	269	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	269	
7	Знімання дверних полотен	м2	1,2	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
9	(Демонтаж) Улаштування фронтонів	м2	3,25	
10	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	57,4092	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	10,537	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	10,537	
	<u>Розділ 2. Армопояс з/бетоний монолітний. Фронтон</u>			
13	Улаштування поясів в опалубці	м3	4,784	
14	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м	м3	0,65	
	<u>Розділ 3. Утеплення горища</u>			
15	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	170,5	
16	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	170,5	
17	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	170,5	
18	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	170,5	
19	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	170,5	
	<u>Розділ 4. Дерев'яна кроквяна конструкція</u>			
20	Улаштування мауерлату	м3	0,512	

1	2	3	4	5
21	Улаштування крокв з дощок	м3	6,364	
22	Установлення кріплень крокв скобами	шт	175	
23	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі-контррейка	м2	269	
24	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	290	
25	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,62	
	<u>Розділ 5. Покрівля</u>			
26	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	269	
27	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм	м	59,4	
28	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб	м	3,4	
	<u>Розділ 6. Водостік</u>			
29	Улаштування жолобів підвісних	м	41,6	
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	21	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на фасад</u>			
	<u>Відділ 1. Фасад</u>			
31	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	235,64	
32	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	235,64	
33	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	235,64	
34	Штукатурення поверхні димарів	м2	31,8	
35	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	235,64	
36	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	м2	15,4	
37	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,964	
38	Перевезення сміття до 30 км	т	7,964	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на вимощення, площадка, доріжка</u>			
	<u>Відділ 1. Вимощення. Доріжка.</u>			
	<u>Розділ 1. Вимощення. Ділянка №1.</u>			
39	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	42,25	
40	Перевезення ґрунту до 5 км	т	13,52	
41	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	м2	42,25	
42	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	42,25	
	<u>Розділ 2. Вимощення. Ділянка № 2.</u>			
43	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	98,5	
44	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	26,595	
45	Перевезення сміття до 15 км	т	26,595	

1	2	3	4	5
46	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	39,4	
47	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	43,34	
48	Перевезення ґрунту до 20 км	т	69,344	
49	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	98,5	
50	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	59,1	
51	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	м2	98,5	
52	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття <u>Розділ 3. Доріжка.</u>	м2	98,5	
53	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	160	
54	Перевезення ґрунту до 5 км	т	51,2	
55	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	216	
56	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м <u>Локальний кошторис 02-01-04 на ганки 2 шт</u> <u>Відділ 1. Ганки 3 шт.</u> <u>Розділ 1. Ганок головного входу.</u>	м2	189,25	
57	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю <u>Розділ 2. Ганок входу в овочесховище.</u>	м2	1,5	
58	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю <u>Розділ 3. Ганок входу у підвал.</u>	м2	1,5	
59	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю <u>Локальний кошторис 02-01-05 на приміщення 1-го поверху - загальнобудівельні роботи</u> <u>Відділ 1. Приміщення 1-го поверху.</u> <u>Розділ 1. Двері.</u>	м2	1,5	
60	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - двері вхідні 2 шт	т	0,16	
61	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	м2	2,88	
62	Знімання дверних полотен	м2	18,42	
63	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
64	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,78	
65	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11,04	
66	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 <u>Розділ 2. Вікна.</u>	м2	1,2	

1	2	3	4	5
67	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	11	
68	Знімання зашкленених віконних рам	м2	19,8	
69	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
70	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,8	
71	Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких	м2	4,84	
72	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	12,1	
73	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	11	
<u>Розділ 3. Стеля.</u>				
74	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	158,87	
75	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	158,87	
76	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	158,87	
77	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	158,87	
78	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	158,87	
<u>Розділ 4. Стіни, укоси</u>				
79	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	349,77	
80	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	178,94	
81	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	528,71	
82	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	528,71	
83	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	528,71	
84	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	31,23	
85	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,23	
86	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	31,23	
<u>Розділ 5. Мийки 4шт.</u>				
87	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	7,848	
88	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	7,848	
89	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,848	
90	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,848	
91	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,848	
<u>Розділ 6. Підлога.</u>				
92	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	152,84	
93	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	42,9	

1	2	3	4	5
94	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42,9	
95	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	109,94	
96	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	109,94	
97	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт <u>Розділ 7. Санвузол.</u>	м2	152,84	
98	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	10,387	
99	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,387	
100	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	10,387	
101	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,387	
102	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
103	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
104	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
105	Установлення змішувачів	шт	1	
106	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
107	Установлення змішувачів	шт	1	
108	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
109	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком <u>Розділ 8. Вивіз сміття</u>	к-т	1	
110	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	39,477	
111	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-06 на підвал - загальнобудівельні роботи</u> <u>Відділ 1. Підвал - загальнобудівельні роботи</u> <u>Розділ 1. Стеля.</u>	т	39,477	
112	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	158,87	
113	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	158,87	
114	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	158,87	
115	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	158,87	
116	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці <u>Розділ 2. Стіни.</u>	м2	158,87	
117	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	0,175	
118	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	102,608	

1	2	3	4	5
119	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	528,71	
120	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	102,608	
121	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	102,608	
122	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	102,608	
123	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,19	
124	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,19	
125	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	39,19	
126	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,19	
127	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	39,19	
	<u>Розділ 3. Підлога.</u>			
128	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	61,149	
129	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	61,149	
130	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	61,149	
131	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	61,149	
132	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	61,149	
133	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	61,149	
134	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	61,149	
	<u>Розділ 4. Сходи.</u>			
135	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	м2	10,08	
136	Залізнення цементних покриттів	м2	10,08	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на сантехнічні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Сантехнічні роботи.</u>			
	<u>Розділ 1. Зовнішні.</u>			
137	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	39,8	
138	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	20,2	
139	Перевезення ґрунту до 15 км	т	32,32	
140	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	м3	1,015	
141	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	1,56	
142	Улаштування вертикальної гідроізоляції з/бет. бітумною мастикою	м2	13,1	
143	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,2	
144	Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм	м	40	
145	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
146	Засипання піском вручну труби, група ґрунту 1	м3	8,4	

1	2	3	4	5
147	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	39,8	
148	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	38,9	
<u>Розділ 2. Внутрішні.</u>				
149	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	36	
150	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
151	тр.Ф50мм-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
152	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
153	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
154	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
155	тр.Ф20мм х2-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
156	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
157	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
158	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19	
159	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
160	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
161	Установлення змішувачів	шт	1	
162	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
163	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
164	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1	
165	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
166	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
167	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
168	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
169	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
170	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в з/бет.стінах	шт	1	
171	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19	
172	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
173	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
174	Установлення змішувачів	шт	1	
175	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
176	Установлення змішувачів	шт	1	
177	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
178	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
179	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на електротехнічна частина</u>				

1	2	3	4	5
	<u>Відділ 1. Електротехнічна частина.</u>			
	<u>Розділ 1. Силове електроустаткування - щити і електроапаратура.</u>			
180	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
181	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
182	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
183	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
184	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
185	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
186	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
187	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
188	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
189	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
190	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
191	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
	<u>Розділ 2. Освітлювальна апаратура.</u>			
192	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
193	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
194	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	38	
	<u>Розділ 3. Електронастановні вироби.</u>			
195	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	14	
196	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
197	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
198	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
199	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
	<u>Розділ 4. Кабелі та проводи.</u>			
200	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	425	
201	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	100	
202	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	650	
203	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	282	
	<u>Розділ 5. Прокладання проводу.</u>			

1	2	3	4	5
204	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні <u>Локальний кошторис 02-01-09 на опалення</u> <u>Відділ 1. Опалення.</u>	м	1457	
205	Спускання води із системи	м	102	
206	(Демонтаж) Установлення реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	102	
207	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
208	Демонтаж розподільних гребінок діаметром корпуса до 150 мм	шт	1	
209	(Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год]	шт	1	
210	Установлення котла газового	котел	1	
211	Установлення радіаторів сталевих	кВт	7,86	
212	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 15 мм	м	60	
213	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 18 мм	м	60	
214	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 25 мм	м	30	
215	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
216	Заповнення системи водою з оглядом <u>Локальний кошторис 02-01-010 на вентиляція</u> <u>Відділ 1. Вентиляція.</u>	м	150	
217	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	4	
218	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	31	
219	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	
220	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
221	Установлення шумоглушника 200 мм	шт	1	
222	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
223	Установлення фільтрів	м2	2	
224	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	
225	Установлення гнучких з'єднань	клапан	4	
226	Установлення шумоглушників	шт	2	
227	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
228	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
229	Установлення фільтрів	м2	1	
230	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
231	Установлення гнучких з'єднань	клапан	2	
232	Установлення шумоглушників	шт	1	
233	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих	ґрати	1	
234	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	15	
235	Установлення клапанів	клапан	8	

1	2	3	4	5
236	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	4,84	
237	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9	
238	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	24	
239	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	53	
240	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
241	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
242	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,9	
243	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	
244	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
<u>Локальний кошторис 02-01-011 на обладнання</u>				
<u>Відділ 1. Обладнання.</u>				
245	(Демонтаж) Установлення газових плит рестораних з духовою шафою	прилад	2	
246	(Демонтаж) Установлення електричних плит	шт	2	
247	Установлення електричних плит	шт	4	
<u>Локальний кошторис 02-01-012 на придбання обладнання</u>				
<u>Розділ 1. Придбання обладнання.</u>				

Склав Головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Сасенко П.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт дах

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,06

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м кількість: (18,4*2+11,7*2)*4	м2	240,8	
2	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	17,2	
3	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	269	
4	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	269	
5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	м2	269	
6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	м2	269	
7	Знімання дверних полотен кількість: 0,8*1,5	м2	1,2	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
9	(Демонтаж) Улаштування фронтонів	м2	3,25	
10	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами кількість: 11,1*17,24*0,3	м3	57,4092	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	10,537	
12	Перевезення сміття до 30 км	т	10,537	
13	Улаштування поясів в опалубці	м3	4,784	
14	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м кількість: 3,25*0,2	м3	0,65	
15	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	170,5	
16	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	170,5	
17	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	170,5	
18	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	170,5	
19	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	170,5	

1	2	3	4	5
20	Улаштування мауерлату кількість: 0,382+0,13	м3	0,512	
21	Улаштування крокв з дощок кількість: 4,75+0,381+0,233+1	м3	6,364	
22	Установлення кріплень крокв скобами кількість: 25*7	шт	175	
23	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі-контррейка	м2	269	
24	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	м2	290	
25	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,62	
26	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	м2	269	
27	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм кількість: 17,8*2+12,1+11,7	м	59,4	
28	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб кількість: 0,85*4	м	3,4	
29	Улаштування жолобів підвісних кількість: 17,8+12,1+11,7	м	41,6	
30	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 3,5*6	м	21	

Склад Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 “ _____ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛПЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської, фасад

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,06

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 66,92+59,58+44,63+64,51	м2	235,64	
2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	235,64	
3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	235,64	
4	Штукатурення поверхні димарів	м2	31,8	
5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	235,64	
6	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм кількість: 5,6*0,25*11	м2	15,4	
7	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,964	
8	Перевезення сміття до 30 км	т	7,964	

Склад

Головний інженер проекту
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО
 (назва організації, що затверджує)
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 “_____” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської, вимощення, площадка, доріжка

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,06

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	42,25	
2	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 42,25*0,2*1,6	т	13,52	
3	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	м2	42,25	
4	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	42,25	
5	(Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	98,5	
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 98,5*0,15*1,8	т	26,595	
7	Перевезення сміття до 15 км	т	26,595	
8	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: 98,5*0,4	м3	39,4	
9	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 39,4*1,1	м3	43,34	
10	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 43,34*1,6	т	69,344	
11	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	м2	98,5	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 98,5*0,6	м3	59,1	
13	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	м2	98,5	
14	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	м2	98,5	
15	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	160	
16	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 160*0,2*1,6	т	51,2	
17	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу кількість: 200+1,8+11,7+2,5	м	216	

1	2	3	4	5
18	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м кількість: 1,6*100+11,7*2,5	м2	189,25	

Склав

Головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт ганки 2 шт**

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,06

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1,5	
2	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1,5	
3	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1,5	

Склав

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. приміщення 1-го поверху - загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - двері входні 2 шт	т	0,16	
2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 1,2*2,4	м2	2,88	
3	Знімання дверних полотен кількість: 1,2*2+1,2*2,4*3+1,0*2,4+0,9*2,1*2+0,8*1,5	м2	18,42	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
5	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,9*2,1*2	м2	3,78	
6	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,2*2,4*3+1,0*2,4	м2	11,04	
7	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 0,8*1,5	м2	1,2	
8	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	11	
9	Знімання зашкленених віконних рам кількість: 1,0*1,8*11	м2	19,8	
10	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	11	
11	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	19,8	
12	Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких кількість: 1,1*0,4*11	м2	4,84	
13	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів кількість: 1,1*11	м	12,1	

1	2	3	4	5
14	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	11	
15	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	158,87	
16	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	158,87	
17	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	158,87	
18	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	158,87	
19	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	158,87	
20	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 17,31+10,71+42,91+89,49+34,1+21,93+30,32+103	м2	349,77	
21	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 21,46+18,95+32,5+2,95+103,08	м2	178,94	
22	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону кількість: 349,77+178,94	м2	528,71	
23	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	528,71	
24	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	528,71	
25	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином кількість: 5,9*0,45*3+4,7*0,45*11	м2	31,23	
26	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	31,23	
27	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці мийки	м2	31,23	
28	Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	м2	7,848	
29	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	7,848	
30	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,848	
31	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	7,848	
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,848	
33	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 158,87-1,8*1,1-0,9*3,1-0,9*1,4	м2	152,84	
34	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 кількість: 10,55+5,07+9,3+12,05+5,93	м2	42,9	
35	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	42,9	
36	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 45,94+27,14+42,89-1,8*1,1-0,9*3,1-0,9*1,4	м2	109,94	
37	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	109,94	
38	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	152,84	
39	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 кількість: (1,2+2,14)*3,55-2,1*0,7	м2	10,387	

1	2	3	4	5
40	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	10,387	
41	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	10,387	
42	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,387	
43	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,7*2,1	м2	1,47	
44	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
45	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
46	Установлення змішувачів	шт	1	
47	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
48	Установлення змішувачів	шт	1	
49	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
50	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
51	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.		39,477	
52	Перевезення сміття до 30 км		39,477	

Склав

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]





ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. підвал - загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	158,87	
2	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	м2	158,87	
3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	158,87	
4	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	158,87	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці приміщення	м2	158,87	
6	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли кількість: 0,5*0,7*0,5	м3	0,175	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: (11,99+5,1)*2*3,1-1,2*2,5-0,5*0,7	м2	102,608	
8	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	528,71	
9	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	102,608	
10	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	102,608	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці сходи	м2	102,608	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	39,19	
13	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,19	
14	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	39,19	
15	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	39,19	

1	2	3	4	5
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	m2	39,19	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 11,99*5,1	m2	61,149	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	m2	61,149	
19	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	m2	61,149	
20	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	m2	61,149	
21	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 11,99*5,1	m2	61,149	
22	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	m2	61,149	
23	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	m2	61,149	
24	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі кількість: 1,2*0,6*14	m2	10,08	
25	Залізнення цементних покриттів	m2	10,08	

Склав

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛПЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської, сантехнічні роботи

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	39,8	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	20,2	
3	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 20,2*1,6	т	32,32	
4	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 кількість: 20,3*0,05	м3	1,015	
5	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: (0,18+0,24*2+0,1+0,02)*2	м3	1,56	
6	Улаштування вертикальної гідроізоляції з/бет. бітумною мастикою кількість: 6,55*2	м2	13,1	
7	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 0,05*0,6*40	м3	1,2	
8	Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм	м	40	
9	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
10	Засипання піском вручну труби, група ґрунту 1 кількість: 40*0,35*0,6	м3	8,4	
11	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	39,8	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	38,9	
13	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	36	
14	Установлення водонагрівачів емкісних овочесховище	шт	1	
15	тр.Ф50мм-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
16	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
17	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	

1	2	3	4	5
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
19	тр.Ф20мм х2-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	1	
20	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	1	
21	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	1	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19	
23	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	шт	2	
24	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
25	Установлення змішувачів	шт	1	
26	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
	санвузол			
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
28	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	шт	1	
29	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	1	
30	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	1	
31	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	шт	1	
32	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
33	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт	1	
34	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в з/бет.стінах	шт	1	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	19	
36	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
37	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	шт	1	
38	Установлення змішувачів	шт	1	
39	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
40	Установлення змішувачів	шт	1	
41	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	2	
42	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
43	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	


Склад

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. електротехнічна частина

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1.			
1	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
2	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	6	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	шт	1	
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	2	
	2.			
6	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
	3.			
8	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
	4.			
9	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	4	
	5.			
10	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	2	
	6.			
11	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
	7.			
12	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	4	
13	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
14	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	

1	2	3	4	5
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	38	
16	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	14	
17	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
18	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
19	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
20	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	8	
	1.			
21	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	425	
22	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби кількість: 50+50	м	100	
	2.			
23	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	650	
24	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби кількість: 200+67+15	м	282	
25	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні кількість: 425+50+50+650+200+67+15	м	1457	

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ _____ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛПЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. опалення

Умови виконання робіт Н15, Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Спускання води із системи	м	102	
2	(Демонтаж) Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	м	102	
3	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
4	Демонтаж розподільних гребінок діаметром корпусу до 150 мм	шт	1	
5	(Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год]	шт	1	
6	Установлення котла газового	котел	1	
7	Установлення радіаторів сталевих	кВт	7,86	
8	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 15 мм	м	60	
9	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 18 мм	м	60	
10	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 25 мм	м	30	
11	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	150	
12	Заповнення системи водою з оглядом	м	150	

Склад

Головний інженер проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Саєнко Л.М.

Перевірив

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. вентиляція

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	4	
2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 31*1	м2	31	
3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	
4	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
5	Установлення шумоглушника 200 мм	шт	1	
6	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
7	Установлення фільтрів	м2	2	
8	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	
9	Установлення гнучких з'єднань	клапан	4	
10	Установлення шумоглушників	шт	2	
11	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
12	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	
13	Установлення фільтрів	м2	1	
14	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	
15	Установлення гнучких з'єднань	клапан	2	
16	Установлення шумоглушників	шт	1	
17	Установлення ґрат жалюзійних сталевих штампованих нерегульованих	ґрати	1	
18	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0, 25 м2	ґрати	15	
19	Установлення клапанів	клапан	8	
20	Установлення зонтів над устаткуванням кількість: 1,1*1,1*4	м2	4,84	

1	2	3	4	5
21	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*15	м2	9	
22	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,8*30	м2	24	
23	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,2*20+1,4*10+1,5*10 санвузол	м2	53	
24	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
25	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 підвал	ґрати	1	
26	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,9	
27	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонти	1	
28	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	

Склав

Головний інженер проекту

Саєнко Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛПЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області. обладнання

Умови виконання робіт Н15,Н16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення газових плит ресторанних з духовою шафою	прилад	2	
2	(Демонтаж) Установлення електричних плит	шт	2	
3	Установлення електричних плит	шт	4	

Склав

Головний інженер проекту

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Саєнко Л.М.

Перевірів

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Загальновиробничі витрати на будову

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"	15787,75	1859,09	234578	1220779	320180	119747	19293	693798
Разом:		15787,75	1859,09	234578	1220779	320180	119747	19293	693798

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на дах

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

Основа:	Кошторисна вартість	988,092 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,89496 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	225,332 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP20-5-1	<u>Відділ 1. Дах.</u> Розділ 1. Розбирання конструкції даху. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м кількість: (18,4*2+11,7*2)*4	100м2	2,408	<u>11042,02</u> 6353,61	- -	26589	15299	- -	<u>87,0000</u> -	<u>209,5</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт кількість: 5,53*0,05	м3	0,2765	<u>12714,56</u> -	-	3516	-	-	-	-
3	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,172	<u>1167,44</u> 1133,20	-	201	195	-	<u>17,2560</u> -	<u>2,97</u> -
4	KP8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,69	<u>3669,74</u> 3580,07	<u>89,67</u> 79,83	9872	9630	<u>242</u> 215	<u>54,5160</u> 1,0526	<u>146,65</u> 2,83
5	KP8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	2,69	<u>1480,23</u> 1451,03	<u>29,20</u> 25,99	3982	3903	<u>79</u> 70	<u>21,0600</u> 0,3427	<u>56,65</u> 0,92
6	KP8-1-4	Розбирання кроків зі стояками та підкосами з дощок	100м2	2,69	<u>3230,09</u> 3182,13	<u>47,96</u> 42,70	8689	8560	<u>129</u> 115	<u>42,9960</u> 0,5630	<u>115,66</u> 1,51
7	KP8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	2,69	<u>988,91</u> 944,07	<u>44,84</u> 39,91	2660	2540	<u>120</u> 107	<u>12,7560</u> 0,5263	<u>34,31</u> 1,42
8	KP6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 0,8*1,5	100 м2	0,012	<u>3589,59</u> 3589,59	-	43	43	-	<u>53,6160</u> -	<u>0,64</u> -
9	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>16665,85</u> 15243,71	<u>1401,81</u> 428,81	167	152	<u>14</u> 4	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
10	KP3-39-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування фронтонів	100 м2	0,0325	<u>8554,70</u> 8554,70	-	278	278	-	<u>118,6176</u> -	<u>3,86</u> -
11	KP8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами кількість: 11,1*17,24*0,3	м3	57,4092	<u>451,84</u> 343,40	<u>108,44</u> 96,53	25940	19714	<u>6226</u> 5542	<u>5,0784</u> 1,2730	<u>291,55</u> 73,08
12	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,10537	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	312	23	<u>289</u> 78	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,35</u> 0,9
13	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,537	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	2925	-	<u>2925</u> 390	- 0,4110	- 4,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					85174	60337	<u>10024</u> 6521		<u>864,35</u> 85,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85174 14813 66858 40424 113,94 14375 125598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					125598				
		Розділ 2. Армопояс з/бетоний монолітний. Фронтон									
		Перелік нарахунків:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
14	КБ6-19-1 н2,4,5=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,04784	<u>637216,09</u> 109001,83	<u>11617,23</u> 639,70	30484	5215	<u>556</u> 31	<u>1402,4940</u> 8,1318	<u>67,1</u> 0,39
15	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 358,8*0,617/1000	т	0,221379 6	<u>43414,86</u> -	- -	9611	-	- -	- -	- -
16	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм кількість: 198*0,44/1000	т	0,08712	<u>38860,88</u> -	- -	3386	-	- -	- -	- -
17	КР3-34-1	Мурування зовнішніх простих стін із каменів керамічних або силікатних кладкових при висоті поверху до 4 м кількість: 3,25*0,2	1 м3	0,65	<u>1192,85</u> 644,20	<u>64,24</u> 54,77	775	419	<u>42</u> 36	<u>8,3880</u> 0,6527	<u>5,45</u> 0,42
18	& C1421-10060-1	Камень-шлакоблок 390*190*190	шт	127	<u>55,30</u> -	- -	7023	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51279	5634	<u>598</u> 67		<u>72,55</u> 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					51279				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45047				
		всього заробітна плата, грн.					5701				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1111				
		Всього будівельні роботи, грн.					54526				

		Всього по розділу 2					54526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Утеплення горища									
19	КР8-36-3 н1=2	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,705	<u>8565,67</u> 2381,41	<u>27,11</u> 24,13	14604	4060	<u>46</u> 41	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>52,87</u> 0,54
20	& С1555-383-1	Плівка полімерна ТехноНіколь кількість: 170,5*2*1,1	м2	375,1	<u>27,09</u> -	-	10163	-	-	-	-
21	КР8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,705	<u>20266,61</u> 4387,00	<u>113,65</u> 101,17	34555	7480	<u>194</u> 172	<u>63,6720</u> 1,3342	<u>108,56</u> 2,27
22	& С188888-54-2	Мінераловатний утеплювач ТехноНіколь	м3	34	<u>1347,86</u> -	-	45827	-	-	-	-
23	КР8-36-3 н1=2	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	1,705	<u>8565,67</u> 2381,41	<u>27,11</u> 24,13	14604	4060	<u>46</u> 41	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>52,87</u> 0,54
24	& С1555-383-1	Плівка полімерна ТехноНіколь кількість: 170,5*2*1,1	м2	375,1	<u>27,09</u> -	-	10163	-	-	-	-
25	КР7-14-4	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	100м2	1,705	<u>26486,54</u> 3622,00	<u>11,80</u> 10,06	45160	6176	<u>20</u> 17	<u>49,5960</u> 0,1199	<u>84,56</u> 0,2
26	КР7-15-6	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	100м2	1,705	<u>20178,75</u> 3629,19	<u>44,57</u> 38,01	34405	6188	<u>76</u> 65	<u>51,7200</u> 0,4529	<u>88,18</u> 0,77
27	& С111-696-2	Плити OSB, товщина 12 мм	м2	170,5	<u>156,85</u> -	-	26743	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					236224	27964	<u>382</u> 336		<u>387,04</u> 4,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					236224 207878 28300 16836 46,96 5926 253060				

		Всього по розділу 3					253060				
		Розділ 4. Дерев'яна кроквяна конструкція									
28	КР8-24-2	Улаштування мауерлату кількість: 0,382+0,13	м3	0,512	<u>16449,11</u> 2033,78	<u>47,96</u> 42,70	8422	1041	<u>25</u> 22	<u>28,2000</u> 0,5630	<u>14,44</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	KP8-24-1	Улаштування крокв з дощок кількість: 4,75+0,381+0,233+1	м3	6,364	<u>20661,33</u> 3475,61	<u>53,18</u> 47,34	131489	22119	<u>338</u> 301	<u>48,1920</u> 0,6242	<u>306,69</u> 3,97
30	KP8-25-1	Установлення кріплень крокв скобами кількість: 25*7	100шт	1,75	<u>3006,84</u> 807,30	-	5262	1413	-	<u>10,9080</u> -	<u>19,09</u> -
31	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі-контррейка	100м2	2,69	<u>20709,26</u> 2606,11	<u>53,18</u> 47,34	55708	7010	<u>143</u> 127	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>99,91</u> 1,68
32	KP8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	2,9	<u>4282,83</u> 1190,71	<u>13,55</u> 12,07	12420	3453	<u>39</u> 35	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>44,96</u> 0,46
33	& C1555- 383-1	Плівка полімерна ТехноНіколь	м2	319	<u>27,09</u> -	-	8643	-	-	-	-
34	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,62	<u>649,20</u> 116,34	-	8193	1468	-	<u>1,5720</u> -	<u>19,84</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					230137	36504	<u>545</u> 485		<u>504,93</u> 6,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					230137 193088 36989 22001 61,36 7742 252138				

		Всього по розділу 4					252138				
		Розділ 5. Покрівля									
35	KB12-12-1 н2,4,5=1,15	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	2,69	<u>20991,98</u> 12408,85	<u>733,64</u> 217,64	56468	33380	<u>1973</u> 585	<u>172,0584</u> 2,3448	<u>462,84</u> 6,31
36	& C111- 17971	Металочерепиця "Монтерей" кількість: 269*1,04	м2	279,76	<u>393,57</u> -	-	110105	-	-	-	-
37	& C1555- 383-1	Плівка полімерна ТехноНіколь	м2	319	<u>27,09</u> -	-	8643	-	-	-	-
38	& C188888- 54-2	Мінераловатний утеплювач ТехноНіколь кількість: 269*0,05*1,03	м3	13,8535	<u>1347,86</u> -	-	18673	-	-	-	-
39	& C111- 1797-1	Планка конькова кількість: 18,2*1,05	мп	19,11	<u>197,43</u> -	-	3773	-	-	-	-
40	& C111- 1797-9	Планка снігозатримувача	мп	36	<u>175,82</u> -	-	6330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-1481-1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8х35 мм	шт	1646	<u>1,55</u>	-	2551	-	-	-	-
42	KP8-43-4	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карниз більше 500 мм кількість: 17,8*2+12,1+11,7	100м	0,594	<u>68822,57</u> 19050,01	<u>96,97</u> 86,32	40881	11316	<u>58</u> 51	<u>251,2200</u> 1,1383	<u>149,22</u> 0,68
43	KP8-40-8	Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб кількість: 0,85*4	100м	0,034	<u>2176,64</u> 2073,76	<u>11,47</u> 10,21	74	71	-	<u>28,0200</u> 0,1346	<u>0,95</u> -
44	& C111-1797-2	Планка примикання кількість: 3,4*1,1	мп	3,74	<u>190,85</u>	-	714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					248212	44767	<u>2031</u> 636		<u>613,01</u> 6,99
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					248212 201414 45403 26805 74,4 9388 275017				

		Всього по розділу 5					275017				
45	KB12-14-2 H2,4,5=1,15	Розділ 6. Водостік Улаштування жолобів підвісних кількість: 17,8+12,1+11,7	100м	0,416	<u>4746,72</u> 4371,16	<u>122,54</u> 37,89	1975	1818	<u>51</u> 16	<u>60,6096</u> 0,4042	<u>25,21</u> 0,17
46	& C111-1797-3	Ринва водостічна Bvzа 125 мм	мп	41,6	<u>126,42</u>	-	5259	-	-	-	-
47	& C111-1797-7	Кронштейн ринви	шт	54	<u>109,26</u>	-	5900	-	-	-	-
48	& C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	108	<u>1,43</u>	-	154	-	-	-	-
49	& C111-1797-8	Заглушка ринви	шт	4	<u>101,38</u>	-	406	-	-	-	-
50	& C111-1797-6	Лійка ринви	шт	6	<u>302,14</u>	-	1813	-	-	-	-
51	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів кількість: 3,5*6	100м	0,21	<u>9525,08</u> 5284,00	-	2000	1110	-	<u>66,4320</u>	<u>13,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					685298 186195 111029 310,19 39137 988092 988092				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2894,96 225332				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на фасад

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:	Кошторисна вартість	758,144 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	2,70173 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	237,714 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Фасад Перелік нарахувань:									
1	KP11-50-2	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 66,92+59,58+44,63+64,51	100м2	2,3564	4625,51 4171,10	454,41 139,00	10900	9829	1071 328	63,5160 1,5646	149,67 3,69
2	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	2,3564	50198,92 11652,28	9,18 7,82	118289	27457	22 18	161,5680 0,0932	380,72 0,22
3	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	2,3564	18436,63 12012,67	129,79 110,66	43444	28307	306 261	139,1160 1,3187	327,81 3,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP11-57-1	Штукатурення поверхні димарів	100м2	0,318	<u>26779,76</u> 20614,10	<u>125,86</u> 107,31	8516	6555	<u>40</u> 34	<u>256,0440</u> 1,2787	<u>81,42</u> 0,41
5	KБ15-78-1 n2=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,3564	<u>54674,02</u> 50531,56	-	128834	119073	-	<u>576,6468</u>	<u>1358,81</u>
6	& C114-4-У2	Базальтова вата BauGut Фасад 135 100 мм	м2	252,1	<u>491,28</u>	-	123852	-	-	-	-
7	& C114-4-У3	Базальтова вата BauGut Фасад 135 50 мм	м2	252,1	<u>250,41</u>	-	63128	-	-	-	-
8	& C1545-44-2	Дюбель фасадний 200 мм	шт	1904	<u>10,44</u>	-	19878	-	-	-	-
9	& C111-2000-5-5	Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 81	кг	2827,68	<u>9,20</u>	-	26005	-	-	-	-
10	& C1555-301-1	Скловітка фасадна	м2	270,98	<u>39,62</u>	-	10736	-	-	-	-
11	& C111-233-21	Грунтовка кварцова глибокопроникна Primer-Sable	кг	40,06	<u>83,69</u>	-	3353	-	-	-	-
12	& C1555-101-1	Штукатурка полімерна Ceresit СТ-77	кг	636,2	<u>92,01</u>	-	58537	-	-	-	-
13	& C111-334-1-М	Фарба фасадна акрилова Fazenda Fasade acrylic	кг	118,29	<u>43,89</u>	-	5192	-	-	-	-
14	& C111-483-3	Пігмент Sniezka Colorex персиковий 100 мл	шт	50	<u>54,57</u>	-	2729	-	-	-	-
15	& C1545-44-1	Дюбель розпирний 12х200 мм	шт	11	<u>65,91</u>	-	725	-	-	-	-
16	KБ15-78-3 n2=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм кількість: 5,6*0,25*11	100 м2	0,154	<u>64898,85</u> 58152,53	-	9994	8955	-	<u>663,6144</u>	<u>102,2</u>
17	& C114-4-У3	Базальтова вата BauGut Фасад 135 50 мм кількість: 15,4*1,07	м2	16,478	<u>250,41</u>	-	4126	-	-	-	-
18	& C1545-44-3-Р	Дюбель фасадний 80 мм	шт	93	<u>5,23</u>	-	486	-	-	-	-
19	& C111-2000-5-5	Клей для теплоізоляції Ceresit СТ 81	кг	187,88	<u>9,20</u>	-	1728	-	-	-	-
20	& C1555-301-1	Скловітка фасадна	м2	19,7	<u>39,62</u>	-	781	-	-	-	-
21	& C111-233-21	Грунтовка кварцова глибокопроникна Primer-Sable	кг	2,6	<u>83,69</u>	-	218	-	-	-	-
22	& C1555-101-1	Штукатурка полімерна Ceresit СТ-77	кг	42,3	<u>92,01</u>	-	3892	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-334-1-М	Фарба фасадна акрилова Fazenda Fasade acrylic Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1	кг	7,73	<u>43,89</u> -	- -	339	-	- -	- -	- -
24	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,07964	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	236	17	<u>219</u> 59	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,26</u> 0,68
25	C311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,964	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	2210	-	<u>2210</u> 295	- 0,4110	- 3,27
		Разом прямі витрати по відділу 1					648128	200193	<u>3868</u> 995		<u>2400,89</u> 11,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					648128 444067 201188 110016 289,46 36526 758144				

		Всього по відділу 1					758144				
		Разом прямі витрати по кошторису					648128	200193	<u>3868</u> 995		<u>2400,89</u> 11,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					648128 444067 201188 110016 289,46 36526 758144				

		Всього по кошторису					758144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2701,73 237714				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вимощення, площадка, доріжка

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

528,439 тис. грн.
1,28594 тис.люд.год.
102,388 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Вимощення. Доріжка.</u> Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06												
		<u>Розділ 1. Вимощення. Ділянка №1.</u>												
1	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,4225	<u>1791,81</u> 257,56	<u>1534,25</u> 407,73	757	109	<u>648</u> 172	<u>3,9220</u> 4,7043	<u>1,66</u> 1,99			
2	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 42,25*0,2*1,6	т	13,52	<u>57,72</u> -	<u>57,72</u> 8,92	780	-	<u>780</u> 121	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 1,34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	1м2	42,25	<u>148,18</u> 117,68	-	6261	4972	-	<u>1,5900</u>	<u>67,18</u>
4	С1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	6,35	<u>1551,57</u>	-	9852	-	-	-	-
5	& С1424-11615-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	6,35	<u>5091,84</u>	-	32333	-	-	-	-
6	КР18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,4225	<u>165,58</u> 165,58	-	70	70	-	<u>2,1836</u>	<u>0,92</u>
7	& С124-65-10	Сітка арматурна Ф8 мм А400С	кг	107,36	<u>36,85</u>	-	3956	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54009	5151	<u>1428</u> 293		<u>69,76</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54009 47430 5444 3180 8,77 1106 57189				
		----- Всього по розділу 1					57189				
8	КР18-50-2 к дем.=0,8	Розділ 2. Вимощення. Ділянка № 2. (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	98,5	<u>88,81</u> 88,81	-	8748	8748	-	<u>1,2000</u>	<u>118,2</u>
9	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 98,5*0,15*1,8	100 т	0,26595	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	786	58	<u>728</u> 196	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,88</u> 2,27
10	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	26,595	<u>158,32</u>	<u>158,32</u> 20,17	4211	-	<u>4211</u> 536	- 0,2240	- 5,96
11	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 кількість: 98,5*0,4	1 м3	39,4	<u>216,71</u> 216,71	-	8538	8538	-	<u>3,3000</u>	<u>130,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 кількість: 39,4*1,1	100 м3	0,4334	<u>5822,30</u> 170,72	<u>5644,55</u> 1212,77	2523	74	<u>2446</u> 526	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>1,11</u> 5,18
13	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 43,34*1,6 Перелік нарахувань:	т	69,344	<u>175,38</u> -	<u>175,38</u> 25,85	12162	-	<u>12162</u> 1793	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 19,9
14	KP1-7-4	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,06 Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,0985	<u>14945,43</u> 14945,43	<u>-</u> -	1472	1472	<u>-</u> -	<u>207,2300</u> -	<u>20,41</u> -
15	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 98,5*0,6	100 м3	0,591	<u>8355,11</u> 1611,51	<u>6743,60</u> 1994,43	4938	952	<u>3986</u> 1179	<u>22,3448</u> 25,0748	<u>13,21</u> 14,82
16	KP18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 15 см	1м2	98,5	<u>148,18</u> 117,68	<u>-</u> -	14596	11591	<u>-</u> -	<u>1,5900</u> -	<u>156,62</u> -
17	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	14,8	<u>1551,57</u> -	<u>-</u> -	22963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1424-11615-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	14,8	<u>5091,84</u> -	<u>-</u> -	75359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	100м2	0,985	<u>165,58</u> 165,58	<u>-</u> -	163	163	<u>-</u> -	<u>2,1836</u> -	<u>2,15</u> -
20	& C124-65-10	Сітка арматурна Ф8 мм А400С	кг	395	<u>36,85</u> -	<u>-</u> -	14556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					171015	31596	<u>23533</u> 4230		<u>442,6</u> 48,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					171015 115886 35826 21193 58,87 7432 192208				

		Всього по розділу 2					192208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Доріжка.									
21	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,6	<u>1791,81</u> 257,56	<u>1534,25</u> 407,73	2867	412	<u>2455</u> 652	<u>3,9220</u> 4,7043	<u>6,28</u> 7,53
22	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км кількість: 160*0,2*1,6	т	51,2	<u>57,72</u> -	<u>57,72</u> 8,92	2955	-	<u>2955</u> 457	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 5,07
23	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу кількість: 200+1,8+11,7+2,5	м	216	<u>358,34</u> 99,12	<u>-</u> -	77401	21410	<u>-</u> -	<u>1,3992</u> -	<u>302,23</u> -
24	& C1416-8684-20-О	Камені бортові БР50.20.8 кількість: 216,1*2	шт	432,2	<u>85,04</u> -	<u>-</u> -	36754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KB27-65-4 н2,4,5=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м кількість: 1,6*100+11,7*2,5	1000 м2	0,18925	<u>246223,24</u> 101971,91	<u>18733,56</u> 6074,66	46598	19298	<u>3545</u> 1150	<u>1296,8575</u> 79,3662	<u>245,43</u> 15,02
26	& C1426-11789-23	Плитка пресована 40 мм (ФЕМ) кількість: 189,25*1,047	м2	198,1447	<u>412,82</u> -	<u>-</u> -	81798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3	<u>1469,43</u> -	<u>-</u> -	4408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					252781	41120	<u>8955</u> 2259		<u>553,94</u> 27,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					252781 202706 43379 26259 72,92 9201 279040				

		Всього по розділу 3					279040				
		Разом прямі витрати по відділу 1					477805	77867	<u>33916</u> 6782		<u>1066,3</u> 79,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					477805 366022 84649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					50634 140,56 17739 528439				
		Всього по відділу 1					528439				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					477805 477805 366022 84649 50634 140,56 17739 528439	77867	33916 6782		1066,3 79,08
		Всього по кошторису					528439				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1285,94 102388				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ганки 2 шт

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа: креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	16,180 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,08943 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	8,208 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<u>Відділ 1. Ганки 3 шт.</u> Перелік нарахувань:												
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2												
		Розділ 1. Ганок головного входу.												
1	KP20-2-1	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1,5	2160,19 1555,26	- -	3240	2333	- -	17,7480 -	26,62 -			
2	& C111-17971	Металочерепиця "Монтерей"	м2	1,5	393,57 -	- -	590	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3 & C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	12	<u>1,43</u>	-	-	17	-	-	-	-
4 & C111-1797-2	Планка примикання	мп	1,5	<u>190,85</u>	-	-	286	-	-	-	-
5 & C111-1481-33	Дюбель 200мм	шт	6	<u>3,39</u>	-	-	20	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1						4153	2333	-		<u>26,62</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						4153				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1820				
	всього заробітна плата, грн.						2333				
	Загальновиробничі витрати, грн.						1240				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						3,19				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						403				
	Всього будівельні роботи, грн.						5393				

	Всього по розділу 1						5393				
6 КР20-2-1	Розділ 2. Ганок входу в овочесховище.										
	Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	1,5	<u>2160,19</u>	-	-	3240	2333	-	<u>17,7480</u>	<u>26,62</u>
				1555,26	-	-			-	-	-
7 & C111-17971	Металочерепиця "Монтерей"	м2	1,5	<u>393,57</u>	-	-	590	-	-	-	-
8 & C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	12	<u>1,43</u>	-	-	17	-	-	-	-
9 & C111-1797-2	Планка примикання	мп	1,5	<u>190,85</u>	-	-	286	-	-	-	-
10 & C111-1481-33	Дюбель 200мм	шт	6	<u>3,39</u>	-	-	20	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 2						4153	2333	-		<u>26,62</u>
	Разом будівельні роботи, грн.						4153				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1820				
	всього заробітна плата, грн.						2333				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1240 3,19 403 5393				
		Всього по розділу 2					5393				
11	KP20-2-1	Розділ 3. Ганок входу у підвал. <i>Улаштування козирків дерев'яних на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю</i>	м2	1,5	<u>2160,19</u> 1555,26	-	3240	2333	-	<u>17,7480</u>	<u>26,62</u>
12	& C111-17971	Металочерепиця "Монтерей"	м2	1,5	<u>393,57</u> -	-	590	-	-	-	-
13	& C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	12	<u>1,43</u> -	-	17	-	-	-	-
14	& C111-1797-2	Планка примикання	мп	1,5	<u>190,85</u> -	-	286	-	-	-	-
15	& C111-1481-33	Дюбель 200мм	шт	6	<u>3,39</u> -	-	20	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4153	2333	-		<u>26,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4153 1820 2333 1240 3,19 403 5393				
		Всього по розділу 3					5393				
		Разом прямі витрати по відділу 1					12459	6999	-		<u>79,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12459 5460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6999 3721 9,57 1209 16180				
		Всього по відділу 1					16180				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					12459 12459 5460 6999 3721 9,57 1209 16180	6999	- -		79,86 -
		Всього по кошторису					16180				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					89,43 8208				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на приміщення 1-го поверху - загальнобудівельні роботи
Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість1637,012 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість6,35589 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата528,396 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	Відділ 1. Приміщення 1-го поверху. Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Розділ 1. Двері. (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т - двері вхідні 2 шт	1т	0,16	9905,87 6801,86	3104,01 462,61	1585	1088	497 74	74,5164 4,4666	11,92 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ10-26-1 н2=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 1,2*2,4	100м2	0,0288	<u>24555,53</u> 14980,11	-	707	431	-	<u>192,7446</u>	<u>5,55</u>
3 & С123-216-3	Блоки металеві дверні вхідні зовнішні		м2	2,88	<u>16820,67</u>	-	48444	-	-	-	-
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 1,2*2+1,2*2,4*3+1,0*2,4+0,9*2,1*2+0,8*1,5	100 м2	0,1842	<u>3589,59</u> 3589,59	-	661	661	-	<u>53,6160</u>	<u>9,88</u>
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>16665,85</u> 15243,71	<u>1401,81</u> 428,81	1333	1219	<u>112</u> 34	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>17,7</u> 0,39
6	КБ10-28-1 н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,9*2,1*2	100м2	0,0378	<u>18001,53</u> 10769,06	<u>7130,85</u> 1864,92	680	407	<u>270</u> 70	<u>135,3918</u> 17,8200	<u>5,12</u> 0,67
7 & С123-200-22	Блоки дверні внутрішні з металопластику		м2	3,78	<u>5658,45</u>	-	21389	-	-	-	-
8 & С111-1481-31	Дюбель-шуруп 10x150мм		шт	16	<u>24,91</u>	-	399	-	-	-	-
9 & С1550-38-39	Монтажна піна Ceresit		л	0,7	<u>259,00</u>	-	181	-	-	-	-
10	КБ10-28-2 н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,2*2,4*3+1,0*2,4	100м2	0,1104	<u>14091,53</u> 8702,19	<u>5308,52</u> 1388,33	1556	961	<u>586</u> 153	<u>109,4064</u> 13,2660	<u>12,08</u> 1,46
11 & С123-200-22	Блоки дверні внутрішні з металопластику		м2	11,04	<u>5658,45</u>	-	62469	-	-	-	-
12 & С111-1481-31	Дюбель-шуруп 10x150мм		шт	40	<u>24,91</u>	-	996	-	-	-	-
13 & С1550-38-39	Монтажна піна Ceresit		л	1,68	<u>259,00</u>	-	435	-	-	-	-
14	КБ10-26-1 н2=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 кількість: 0,8*1,5	100м2	0,012	<u>32877,54</u> 14980,11	<u>8322,01</u> 2910,78	395	180	<u>100</u> 35	<u>192,7446</u> 28,2406	<u>2,31</u> 0,34
15 & С123-198-11	Блок дверний /горище/		м2	1,2	<u>564,93</u>	-	678	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					141908	4947	<u>1565</u> 366		<u>64,56</u> 3,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					141908				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					5313 3022 8,19 1032 144930 144930				
		Розділ 2. Вікна.									
16	KP15-122-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1,5 до 2,5 м2	ґрати	11	<u>280,12</u> 263,71	<u>14,30</u> 0,53	3081	2901	<u>157</u> 6	<u>3,4776</u> 0,0066	<u>38,25</u> 0,07
17	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам кількість: 1,0*1,8*11	100 м2	0,198	<u>4808,19</u> 4615,47	<u>192,72</u> 164,32	952	914	<u>38</u> 33	<u>68,2560</u> 1,9580	<u>13,51</u> 0,39
18	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,11	<u>14530,21</u> 13194,07	<u>1316,07</u> 402,59	1598	1451	<u>145</u> 44	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>21,06</u> 0,5
19	КБ10-20-2 h2=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,198	<u>18460,05</u> 17313,54	<u>1044,81</u> 672,02	3655	3428	<u>207</u> 133	<u>206,3100</u> 7,7827	<u>40,85</u> 1,54
20	& C123-14-2	Блоки віконні з металопластику	м2	19,8	<u>3751,23</u> -	-	74274	-	-	-	-
21	& C111-1481-29	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	100	<u>17,29</u> -	-	1729	-	-	-	-
22	& C1550-38-38	Герметик сіліконовий Ceresit	л	2,97	<u>1038,23</u> -	-	3084	-	-	-	-
23	& C1550-38-39	Монтажна піна Ceresit	л	7,4	<u>259,00</u> -	-	1917	-	-	-	-
24	KP6-12-2	Укладання підвіконних залізобетонних плит гладких кількість: 1,1*0,4*11	100 м2	0,0484	<u>25105,40</u> 15856,49	<u>520,47</u> 443,77	1215	767	<u>25</u> 21	<u>214,2480</u> 5,2880	<u>10,37</u> 0,26
25	C1418-8874	Плити підвіконні із бетону на білому цементі з глясовою лицьовою поверхнею, площа до 0,22 м2, товщина 45 мм	м2	4,84	<u>754,43</u> -	-	3651	-	-	-	-
26	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів кількість: 1,1*11	100м	0,121	<u>4149,55</u> 3665,27	<u>9,38</u> 8,35	502	443	<u>1</u> 1	<u>49,5240</u> 0,1102	<u>5,99</u> 0,01
27	& C111-1797-21	Відлив віконний 300мм	мп	12,1	<u>148,23</u> -	-	1794	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ20-11-4 н2=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 2,5 м2	ґрати	11	<u>577,80</u>	<u>82,54</u>	6356	4144	<u>908</u>	<u>4,9680</u>	<u>54,65</u>
29	& С130-596- 11	ґрати металеві для вікон 1,0h1.8м	шт	11	<u>376,72</u>	<u>19,63</u>			<u>216</u>	<u>0,2424</u>	<u>2,67</u>
					<u>4992,73</u>	<u>-</u>	54920	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					158728	14048	<u>1481</u>		<u>184,68</u>
									454		<u>5,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					158728				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143199				
		всього заробітна плата, грн.					14502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8249				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2698				
		Всього будівельні роботи, грн.					166977				

		Всього по розділу 2					166977				
		Розділ 3. Стеля.									
30	КР11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,5887	<u>36682,02</u>	<u>614,35</u>	58277	44959	<u>976</u>	<u>359,9040</u>	<u>571,78</u>
					<u>28299,25</u>	<u>275,38</u>			<u>437</u>	<u>3,1896</u>	<u>5,07</u>
31	КР11-4-12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	1,5887	<u>11722,18</u>	<u>307,18</u>	18623	12019	<u>488</u>	<u>96,2160</u>	<u>152,86</u>
					<u>7565,46</u>	<u>137,69</u>			<u>219</u>	<u>1,5948</u>	<u>2,53</u>
32	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5887	<u>21229,16</u>	<u>10,49</u>	33727	5183	<u>17</u>	<u>40,0680</u>	<u>63,66</u>
					<u>3262,34</u>	<u>8,94</u>			<u>14</u>	<u>0,1066</u>	<u>0,17</u>
33	КБ15-182-2 н2=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,5887	<u>11713,17</u>	<u>5,24</u>	18609	16908	<u>8</u>	<u>138,5796</u>	<u>220,16</u>
					<u>10642,91</u>	<u>4,47</u>			<u>7</u>	<u>0,0533</u>	<u>0,08</u>
34	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	285,9	<u>11,64</u>	<u>-</u>	3328	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,5887	<u>25900,15</u>	<u>2,62</u>	41148	13614	<u>4</u>	<u>111,5760</u>	<u>177,26</u>
					<u>8569,04</u>	<u>2,24</u>			<u>4</u>	<u>0,0266</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					173712	92683	<u>1493</u>		<u>1185,72</u>
									681		<u>7,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					173712				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79536				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					93364 52994 143,24 18073 226706 226706				
		Розділ 4. Стіни, укоси									
36	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток кількість: 17,31+10,71+42,91+89,49+34,1+21,93+30,32+103	100м2	3,4977	<u>7254,86</u> 6029,00	<u>1225,86</u> 373,39	25375	21088	<u>4287</u> 1306	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>311,85</u> 16,1
37	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 21,46+18,95+32,5+2,95+103,08	100м2	1,7894	<u>4625,51</u> 4171,10	<u>454,41</u> 139,00	8277	7464	<u>813</u> 249	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>113,66</u> 2,8
38	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону кількість: 349,77+178,94	100м2	5,2871	<u>20834,14</u> 12627,06	<u>129,79</u> 110,66	110152	66761	<u>686</u> 585	<u>152,7960</u> 1,3187	<u>807,85</u> 6,97
39	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5,2871	<u>21229,16</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	112241	17248	<u>55</u> 47	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>211,84</u> 0,56
40	КБ15-25-1 2=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,2871	<u>26667,63</u> 25453,05	<u>44,57</u> 38,01	140994	134573	<u>236</u> 201	<u>323,7066</u> 0,4529	<u>1711,47</u> 2,39
41	& C111-256-2	Плитка Golden Tile Fusion сірий 112051 30x60	м2	533,99	<u>412,16</u> -	- -	220089	-	- -	- -	- -
42	& C111-1650-12	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	3436,6	<u>9,84</u> -	- -	33816	-	- -	- -	- -
43	& C111-1650-15	Фуга Ceresit CE 33	кг	214,6	<u>68,65</u> -	- -	14732	-	- -	- -	- -
44	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином кількість: 5,9*0,45*3+4,7*0,45*11	100м2	0,3123	<u>63974,03</u> 42140,29	<u>1316,11</u> 576,05	19979	13160	<u>411</u> 180	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>165,46</u> 2,08
45	КБ15-182-1 н2=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,3123	<u>9211,95</u> 8141,69	<u>5,24</u> 4,47	2877	2543	<u>2</u> 1	<u>106,0116</u> 0,0533	<u>33,11</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	285,9	<u>11,64</u>	-	3328	-	-	-	-
47	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці мийки	100м2	0,3123	<u>22688,62</u> 6819,84	<u>2,62</u> 2,24	7086	2130	<u>1</u> 1	<u>88,8000</u> 0,0266	<u>27,73</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					698946	264967	<u>6491</u> 2570		<u>3382,97</u> 30,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					698946 427488 267537 151691 409,65 51693 850637				
		Всього по розділу 4					850637				
48	KP13-15-5	Розділ 5. Мийки 4шт. Розбирання облицювання з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,07848	<u>7254,86</u> 6029,00	<u>1225,86</u> 373,39	569	473	<u>96</u> 29	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>7</u> 0,36
49	KP11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,07848	<u>9577,41</u> 5964,23	<u>73,42</u> 62,60	752	468	<u>6</u> 5	<u>76,7400</u> 0,7459	<u>6,02</u> 0,06
50	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,07848	<u>21229,16</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	1666	256	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>3,14</u> 0,01
51	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,07848	<u>9673,81</u> 1002,44	<u>2,62</u> 2,24	759	79	- -	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>0,97</u> -
52	KB15-25-1 2=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,07848	<u>26667,63</u> 25453,05	<u>44,57</u> 38,01	2093	1998	<u>3</u> 3	<u>323,7066</u> 0,4529	<u>25,4</u> 0,04
53	& C111-256-2	Плитка Golden Tile Fusion сірий 112051 30x60	м2	7,92	<u>412,16</u> -	- -	3264	-	- -	- -	- -
54	& C111-1650-12	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	51	<u>9,84</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
55	& C111-1650-15	Фуґа Ceresit CE 33	кг	3,18	<u>68,65</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					9823	3274	<u>106</u> 38		<u>42,53</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					9823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6443				
		всього заробітна плата, грн.					3312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					651				
		Всього будівельні роботи, грн.					11720				

		Всього по розділу 5					11720				
		Розділ 6. Підлога.									
56	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,5284	<u>8154,39</u> 8032,15	<u>122,24</u> 29,15	12463	12276	<u>187</u> 45	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>170,22</u> 0,51
		кількість: 158,87-1,8*1,1-0,9*3,1-0,9*1,4									
57	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,429	<u>12108,31</u> 6174,05	<u>140,28</u> 119,60	5194	2649	<u>60</u> 51	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>36,73</u> 0,61
		кількість: 10,55+5,07+9,3+12,05+5,93									
58	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,429	<u>6653,18</u> 747,74	<u>146,83</u> 125,19	2854	321	<u>63</u> 54	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>4,45</u> 0,64
	n1=4										
59	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,0994	<u>11490,60</u> 5562,18	<u>140,28</u> 119,60	12633	6115	<u>154</u> 131	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>84,79</u> 1,57
		кількість: 45,94+27,14+42,89-1,8*1,1-0,9*3,1-0,9*1,4									
60	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,0994	<u>6653,18</u> 747,74	<u>146,83</u> 125,19	7315	822	<u>161</u> 138	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>11,4</u> 1,64
	n1=4										
61	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,5284	<u>18328,16</u> 16884,06	<u>47,20</u> 40,24	28013	25806	<u>72</u> 62	<u>214,7280</u> 0,4795	<u>328,19</u> 0,73
	n2=1,15										
62	& C111-1650-12	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	993,46	<u>9,84</u> -	- -	9776	-	- -	- -	- -
63	& C111-1650-15	Фуга Ceresit CE 33	кг	62,05	<u>68,65</u> -	- -	4260	-	- -	- -	- -
64	& C111-256-3	Плитка керамічна для підлоги	м2	155,89	<u>415,14</u> -	- -	64716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					147224	47989	<u>697</u> 481		<u>635,78</u> 5,7
		Разом будівельні роботи, грн.					147224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98538				
		всього заробітна плата, грн.					48470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9712				
		Всього будівельні роботи, грн.					175306				

		Всього по розділу 6					175306				
		Розділ 7. Санвузол.									
65	KP5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 кількість: (1,2+2,14)*3,55-2,1*0,7	100 м2	0,10387	<u>85222,28</u> 24074,93	<u>491,63</u> 419,18	8852	2501	<u>51</u> 44	<u>306,1800</u> 4,9950	<u>31,8</u> 0,52
66	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,10387	<u>14429,35</u> 8342,01	<u>104,88</u> 89,42	1499	866	<u>11</u> 9	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>11,02</u> 0,11
67	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,10387	<u>21229,16</u> 3262,34	<u>10,49</u> 8,94	2205	339	<u>1</u> 1	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>4,16</u> 0,01
68	КБ15-25-1 2=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,10387	<u>26667,63</u> 25453,05	<u>44,57</u> 38,01	2770	2644	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,4529	<u>33,62</u> 0,05
69	& C111-256-2	Плитка Golden Tile Fusion сірий 112051 30x60	м2	10,49	<u>412,16</u> -	<u>-</u> -	4324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C111-1650-12	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	67,5	<u>9,84</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-1650-15	Фуга Ceresit CE 33	кг	4,2	<u>68,65</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ10-28-1 н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 0,7*2,1	100м2	0,0147	<u>18001,53</u> 10769,06	<u>7130,85</u> 1864,92	265	158	<u>105</u> 27	<u>135,3918</u> 17,8200	<u>1,99</u> 0,26
73	& C123-200-22	Блоки дверні внутрішні з металопластику	м2	1,47	<u>5658,45</u> -	<u>-</u> -	8318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-1481-31	Дюбель-шуруп 10x150мм	шт	6	<u>24,91</u>	-	149	-	-	-	-
75	& C1550-38-39	Монтажна піна Ceresit	л	0,27	<u>259,00</u>	-	70	-	-	-	-
76	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4010,99</u>	<u>11,80</u>	401	359	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
77	& C130-650-2	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	1	<u>3593,55</u>	<u>10,06</u>	626	-	<u>1</u>	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
78	KP15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,1	<u>4367,48</u>	-	437	431	-	<u>56,1240</u>	<u>5,61</u>
79	& C130-617-4	Тримач для рушника MVM BP-9 подвійний	шт	1	<u>4310,32</u>	-	209	-	-	-	-
80	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>209,04</u>	-	137	131	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
81	& C130-617-3	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>1372,46</u>	-	1215	-	-	-	-
82	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>1309,02</u>	-	220	172	<u>2</u>	<u>22,4160</u>	<u>2,24</u>
83	& C130-539-9	Піддон душовий сталевий емальований 800x800x158 мм	шт	1	<u>1215,44</u>	-	3808	-	<u>1</u>	<u>0,1732</u>	<u>0,02</u>
84	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>2203,72</u>	<u>17,04</u>	137	131	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
85	& C130-617-6	Змішувач для душу	шт	1	<u>1721,55</u>	-	2331	-	-	-	-
86	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>1372,46</u>	-	104	103	-	<u>6,3360</u>	<u>1,27</u>
87	& C130-617-7	Полиця для умивальника	шт	1	<u>1309,02</u>	-	186	-	-	-	-
88	& C130-617-8	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	1	<u>2330,64</u>	-	485	-	-	-	-
89	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>518,78</u>	<u>23,60</u>	605	405	<u>2</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
90	& C130-901-12	Унітаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6	шт	1	<u>515,88</u>	<u>20,12</u>	2568	-	<u>2</u>	<u>0,2398</u>	<u>0,02</u>
91	C113-2306	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	шт	1	<u>185,80</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							42966	8240	<u>178</u>		<u>104,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							42966		89		1
в тому числі:							34548				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					8329 4672 12,32 1554 47638 47638				
		Розділ 8. Вивіз сміття Перелік нарахувань:									
92	KP20-41-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,39477	<u>2957,28</u> 217,37	<u>2739,91</u> 738,61	1167	86	<u>1081</u> 292	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,31</u> 3,38
93	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	39,477	<u>277,55</u> -	<u>277,55</u> 37,01	10957	-	<u>10957</u> 1461	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 16,23
		Разом прямі витрати по розділу 8					12124	86	<u>12038</u> 1753		<u>1,31</u> 19,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					12124 1839 976 2,51 317 13100 13100				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1385431	436234	<u>24049</u> 6432		<u>5601,85</u> 74,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1385431 925148 442666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по відділу 1					251581 679,43 85730 1637012 1637012				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1385431 1385431 925148 442666 251581 679,43 85730 1637012 1637012	436234	24049 6432		5601,85 74,61
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6355,89 528396				

Склав


Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на підвал - загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

546,614 тис. грн.

2,14121 тис.люд.год.

177,364 тис. грн.

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Підвал - загальнобудівельні роботи</u>									
		Розділ 1. Стеля.									
1	KP11-4-11	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	1,5887	<u>31849,68</u> 23582,71	<u>511,96</u> 229,48	50600	37466	<u>813</u> 365	<u>299,9200</u> 2,6580	<u>476,48</u> 4,22
2	KP11-4-12	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стель цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2	100м2	1,5887	<u>10410,07</u> 6304,55	<u>255,98</u> 114,74	16538	10016	<u>407</u> 182	<u>80,1800</u> 1,3290	<u>127,38</u> 2,11
3	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,5887	<u>20672,84</u> 2718,61	<u>8,74</u> 7,45	32843	4319	<u>14</u> 12	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>53,05</u> 0,14
4	КБ15-182-2 н2=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,5887	<u>9938,48</u> 8869,09	<u>4,37</u> 3,73	15789	14090	<u>7</u> 6	<u>115,4830</u> 0,0444	<u>183,47</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	285,9	<u>11,64</u>	-	3328	-	-	-	-
6	KP12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	1,5887	<u>24471,54</u> 7140,86	<u>2,19</u> 1,86	38878	11345	<u>3</u> 3	<u>92,9800</u> 0,0222	<u>147,72</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					157976	77236	<u>1244</u> 568		<u>988,1</u> 6,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157976 79496 77804 44160 119,35 15061 202136				
		----- Всього по розділу 1					202136				
		Розділ 2. Стіни.									
7	KP3-28-1	приміщення Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли кількість: 0,5*0,7*0,5	100 м3	0,00175	<u>543768,06</u> 67453,82	<u>5782,60</u> 4930,43	952	118	<u>10</u> 9	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>1,56</u> 0,1
8	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: (11,99+5,1)*2*3,1-1,2*2,5-0,5*0,7	100м2	1,02608	<u>3854,58</u> 3475,91	<u>378,67</u> 115,84	3955	3567	<u>388</u> 119	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>54,31</u> 1,34
9	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	5,2871	<u>20672,84</u> 2718,61	<u>8,74</u> 7,45	109299	14374	<u>46</u> 39	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>176,54</u> 0,47
10	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	1,02608	<u>48255,35</u> 9710,24	<u>7,65</u> 6,52	49514	9963	<u>8</u> 7	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>138,15</u> 0,08
11	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,02608	<u>18708,00</u> 10522,55	<u>108,16</u> 92,22	19196	10797	<u>111</u> 95	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>130,65</u> 1,13
12	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці сходи	100м2	1,02608	<u>21551,55</u> 5683,20	<u>2,19</u> 1,86	22114	5831	<u>2</u> 2	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>75,93</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3919	<u>3854,58</u> 3475,91	<u>378,67</u> 115,84	1511	1362	<u>149</u> 45	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>20,74</u> 0,51
14	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3919	<u>20672,84</u> 2718,61	<u>8,74</u> 7,45	8102	1065	<u>3</u> 3	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>13,09</u> 0,03
15	KP11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,3919	<u>48255,35</u> 9710,24	<u>7,65</u> 6,52	18911	3805	<u>3</u> 3	<u>134,6400</u> 0,0777	<u>52,77</u> 0,03
16	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,3919	<u>18708,00</u> 10522,55	<u>108,16</u> 92,22	7332	4124	<u>42</u> 36	<u>127,3300</u> 1,0989	<u>49,9</u> 0,43
17	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,3919	<u>21551,55</u> 5683,20	<u>2,19</u> 1,86	8446	2227	<u>1</u> 1	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>29</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							249332	57233	<u>763</u> 359		<u>742,64</u> 4,15
Разом будівельні роботи, грн.							249332				
в тому числі:							191336				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							57592				
всього заробітна плата, грн.							32965				
Загальновиробничі витрати, грн.							89,61				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11307				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							282297				

Всього по розділу 2							282297				
Розділ 3. Підлога.											
18	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,61149	<u>10536,32</u> 4635,15	<u>116,90</u> 99,67	6443	2834	<u>71</u> 61	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>39,3</u> 0,73
19	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,61149	<u>6504,09</u> 623,12	<u>122,36</u> 104,33	3977	381	<u>75</u> 64	<u>8,6400</u> 1,2432	<u>5,28</u> 0,76
20	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,61149	<u>20672,84</u> 2718,61	<u>8,74</u> 7,45	12641	1662	<u>5</u> 5	<u>33,3900</u> 0,0888	<u>20,42</u> 0,05
21	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0464	<u>109722,34</u> -	<u>-</u> -	5091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,61149	<u>9501,05</u> 835,37	<u>2,19</u> 1,86	5810	511	<u>1</u> 1	<u>10,2600</u> 0,0222	<u>6,27</u> 0,01
23	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 кількість: 11,99*5,1	100м2	0,61149	<u>10536,32</u> 4635,15	<u>116,90</u> 99,67	6443	2834	<u>71</u> 61	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>39,3</u> 0,73
24	KP7-17-9 н1=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,61149	<u>9756,14</u> 934,68	<u>183,54</u> 156,49	5966	572	<u>112</u> 96	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>7,92</u> 1,14
25	KP18-36-1	Укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття	100м2	0,61149	<u>156,21</u> 156,21	- -	96	96	- -	<u>2,0600</u> -	<u>1,26</u> -
26	& C111- 1587-4	Сітка Ф4 мм Вр-1	м2	62	<u>48,37</u> -	- -	2999	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 3							49466	8890	<u>335</u> 288		<u>119,75</u> 3,42
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49466 40241 9178 5363 14,78 1865 54829				
----- Всього по розділу 3							54829				
Розділ 4. Сходи.											
27	KP11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі кількість: 1,2*0,6*14	100м2	0,1008	<u>49608,40</u> 35856,55	<u>886,24</u> 392,36	5001	3614	<u>89</u> 40	<u>440,3900</u> 4,5411	<u>44,39</u> 0,46
28	KP7-34-1	Залізнення цементних покриттів	м2	10,08	<u>21,87</u> 18,73	- -	220	189	- -	<u>0,2300</u> -	<u>2,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							5221	3803	<u>89</u> 40		<u>46,71</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							5221 1329 3843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2131 5,66 714 7352				
		Всього по розділу 4					7352				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					461995 461995 312402 148417 84619 229,4 28947 546614	147162	<u>2431</u> 1255		<u>1897,2</u> 14,61
		Всього по відділу 1					546614				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					461995 461995 312402 148417 84619 229,4 28947 546614	147162	<u>2431</u> 1255		<u>1897,2</u> 14,61
		Всього по кошторису					546614				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2141,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177364				

Склав

Головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Саєнко Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на сантехнічні роботи

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

179,659 тис. грн.
0,45906 тис.люд.год.
37,242 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Сантехнічні роботи.</u>									
		Розділ 1. Зовнішні.									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,398	<u>5905,58</u> 142,60	<u>5762,98</u> 1553,54	2350	57	<u>2293</u> 618	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,85</u> 7,16
2	KP1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,202	<u>5822,30</u> 170,72	<u>5644,55</u> 1212,77	1176	34	<u>1140</u> 245	<u>2,5500</u> 11,9478	<u>0,52</u> 2,41
3	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 20,2*1,6	т	32,32	<u>145,41</u> -	<u>145,41</u> 20,17	4700	-	<u>4700</u> 652	- 0,2240	- 7,24
4	KP1-18-1	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 кількість: 20,3*0,05	100 м3	0,01015	<u>15182,90</u> 15182,90	- -	154	154	- -	<u>231,2000</u> -	<u>2,35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах кількість: $(0,18+0,24*2+0,1+0,02)*2$	м3	1,56	<u>6058,14</u> 1780,22	<u>2016,03</u> 505,90	9451	2777	<u>3145</u> 789	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>36,16</u> 7,72
6 & C1415-8014-7	Плита днища колодязя ПН 10-2		шт	2	<u>1568,90</u> -	-	3138	-	-	-	-
7 & C1415-8014-9	Кільце колодязя КС 10-9		шт	4	<u>1584,26</u> -	-	6337	-	-	-	-
8 & C1415-8014-11	Кришка колодязя ПП 10-2		шт	2	<u>3241,84</u> -	-	6484	-	-	-	-
9 & C1415-8014-12	Кільце опорне колодязя КО-6		шт	2	<u>443,47</u> -	-	887	-	-	-	-
10 & C113-754-1	Люк полімерпісчаний для колодязів		шт	2	<u>2205,81</u> -	-	4412	-	-	-	-
11 & C121-781-12	Металеві кріплення сейсмозахисту		кг	24	<u>45,16</u> -	-	1084	-	-	-	-
12 & C121-781-11	Драбина металева С1		шт	2	<u>1596,95</u> -	-	3194	-	-	-	-
13	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції з/бет. бітумною мастикою кількість: 6,55*2	100 м2	0,131	<u>18468,45</u> 3911,18	-	2419	512	-	<u>48,5800</u> -	<u>6,36</u> -
14	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи кількість: 0,05*0,6*40	м3	1,2	<u>1929,60</u> 114,37	<u>125,03</u> 38,25	2316	137	<u>150</u> 46	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>1,99</u> 0,52
15	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 1,2*1,1	м3	1,32	<u>1536,54</u> -	-	2028	-	-	-	-
16	KP16-43-1	Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм	100м	0,4	<u>9101,23</u> 8921,09	<u>34,66</u> 10,83	3640	3568	<u>14</u> 4	<u>116,1600</u> 0,1330	<u>46,46</u> 0,05
17	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	40	<u>481,72</u> -	-	19269	-	-	-	-
18	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3091,18</u> 2379,26	<u>127,80</u> 35,16	3091	2379	<u>128</u> 35	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
19	KP1-20-1 стос.	Засипання піском вручну труби, група ґрунту 1 кількість: 40*0,35*0,6	100 м3	0,084	<u>11387,18</u> 11387,18	-	957	957	-	<u>173,4000</u> -	<u>14,57</u> -
20	C1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 8,4*1,1	м3	9,24	<u>1536,54</u> -	-	14198	-	-	-	-
21	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,398	<u>11387,18</u> 11387,18	-	4532	4532	-	<u>173,4000</u> -	<u>69,01</u> -
22	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,389	<u>7882,18</u> 1520,29	<u>6361,89</u> 1881,54	3066	591	<u>2475</u> 732	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>8,2</u> 9,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					98883	15698	<u>14045</u> 3121		<u>217,45</u> 34,68
		Разом будівельні роботи, грн.					98883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69140				
		всього заробітна плата, грн.					18819				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10418				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3410				
		Всього будівельні роботи, грн.					109301				

		Всього по розділу 1					109301				
		Розділ 2. Внутрішні.									
23	KP15-43-1	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	100м	0,36	<u>16874,36</u> 16346,88	<u>18,57</u> 15,84	6075	5885	<u>7</u> 6	<u>212,8500</u> 0,1887	<u>76,63</u> 0,07
24	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	18	<u>36,59</u> -	- -	659	-	- -	- -	- -
25	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	18	<u>50,61</u> -	- -	911	-	- -	- -	- -
26	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	22	<u>5,93</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
27	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>8,04</u> -	- -	161	-	- -	- -	- -
28	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	5	<u>12,20</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
29	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>65,05</u> -	- -	520	-	- -	- -	- -
30	C1630-212	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	8	<u>219,07</u> -	- -	1753	-	- -	- -	- -
31	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1851,08</u> 917,60	- -	1851	918	- -	<u>11,2700</u> -	<u>11,27</u> -
32	& C130-9-1	Водонагрівач Atlantic 100л	шт	1	<u>13676,50</u> -	- -	13677	-	- -	- -	- -
33	KP20-27-1	овочесховище тр. Ф50мм-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,21</u> 639,70	- -	7	6	- -	<u>8,8700</u> -	<u>0,09</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>495,72</u> 482,48	-	5	5	-	<u>6,6900</u>	<u>0,07</u>
35	KP20-27-3 n1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>1567,19</u> 1557,79	-	16	16	-	<u>21,6000</u>	<u>0,22</u>
36	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06	<u>5553,67</u> 5523,61	<u>5,46</u> 4,66	333	331	-	<u>65,8200</u>	<u>3,95</u>
37	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	6	<u>31,58</u>	-	189	-	-	-	-
38	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>13,41</u>	-	40	-	-	-	-
39	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	1	<u>22,09</u>	-	22	-	-	-	-
40	KP20-27-1	тр.Ф20мм х2-Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>658,21</u> 639,70	-	7	6	-	<u>8,8700</u>	<u>0,09</u>
41	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>495,72</u> 482,48	-	5	5	-	<u>6,6900</u>	<u>0,07</u>
42	KP20-27-3 n1=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>1567,19</u> 1557,79	-	16	16	-	<u>21,6000</u>	<u>0,22</u>
43	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,19	<u>4776,77</u> 4676,60	-	908	889	-	<u>56,5900</u>	<u>10,75</u>
44	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>5,93</u>	-	30	-	-	-	-
45	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>8,04</u>	-	48	-	-	-	-
46	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>12,20</u>	-	24	-	-	-	-
47	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>65,05</u>	-	130	-	-	-	-
48	C1630-212	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>219,07</u>	-	438	-	-	-	-
49	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,02	<u>10066,50</u> 7582,45	<u>17,48</u> 14,90	201	152	-	<u>110,0500</u>	<u>2,2</u>
50	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3409,14</u> 2994,63	<u>9,83</u> 8,38	341	299	<u>1</u> 1	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
51 & C130-650-2	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	1	<u>626,21</u>	-	-	626	-	-	-	-
52	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1153,81</u> 1090,85	-	115	109	-	<u>13,2000</u>	<u>1,32</u>
53 & C130-617-3	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>1215,44</u>	-	-	1215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>432,32</u> 429,90	-	86	86	-	<u>5,2800</u>	<u>1,06</u>
55	& C130-617-7	Полиця для умивальника	шт	1	<u>185,80</u>	-	186	-	-	-	-
56	& C130-617-8	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	1	<u>484,86</u>	-	485	-	-	-	-
57	KP15-18-1	санвузол Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>5553,67</u> 5523,61	<u>5,46</u> 4,66	222	221	-	<u>65,8200</u> 0,0555	<u>2,63</u> -
58	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	4	<u>31,58</u>	-	126	-	-	-	-
59	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>13,41</u>	-	27	-	-	-	-
60	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	<u>22,09</u>	-	22	-	-	-	-
61	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,01	<u>15936,42</u> 15733,56	<u>35,72</u> 10,93	159	157	-	<u>222,1000</u> 0,1230	<u>2,22</u> -
62	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>10325,82</u> 9988,10	<u>337,72</u> 40,39	103	100	<u>3</u>	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
63	KP20-27-8 n1=1,8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>3409,46</u> 3287,34	<u>122,12</u> 14,61	34	33	<u>1</u>	<u>38,0700</u> 0,2029	<u>0,38</u> -
64	KP20-27-9 n1=2	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,01	<u>6219,46</u> 6009,96	<u>209,50</u> 25,06	62	60	<u>2</u>	<u>69,6000</u> 0,3480	<u>0,7</u> -
65	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,02	<u>5411,75</u> 5302,90	<u>9,83</u> 8,38	108	106	-	<u>63,1900</u> 0,0999	<u>1,26</u> -
66	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	2	<u>254,66</u>	-	509	-	-	-	-
67	KP20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,01	<u>15672,10</u> 10578,82	<u>34,96</u> 29,81	157	106	-	<u>133,0000</u> 0,3552	<u>1,33</u> -
68	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в з/бет.стінах	100шт	0,01	<u>10066,50</u> 7582,45	<u>17,48</u> 14,90	101	76	-	<u>110,0500</u> 0,1776	<u>1,1</u> -
69	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,19	<u>4776,77</u> 4676,60	-	908	889	-	<u>56,5900</u>	<u>10,75</u>
70	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>5,93</u>	-	30	-	-	-	-
71	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>8,04</u>	-	48	-	-	-	-
72	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>12,20</u>	-	24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>65,05</u>	-	130	-	-	-	-
74	C1630-212	Вентилі прохідні муфтові латунні 15БЗр для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	2	<u>219,07</u>	-	438	-	-	-	-
75	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>3409,14</u>	<u>9,83</u>	341	299	<u>1</u>	<u>36,7800</u>	<u>3,68</u>
76	& C130-650-2	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	1	<u>2994,63</u>	<u>8,38</u>	626	-	<u>1</u>	<u>0,0999</u>	<u>0,01</u>
77	KP15-33-2	Установлення висушувачів для рушників латунних хромованих	10шт	0,1	<u>3647,17</u>	-	365	359	-	<u>46,7700</u>	<u>4,68</u>
78	& C130-617-4	Тримач для рушника MVM BP-9 подвійний	шт	1	<u>3591,94</u>	-	209	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>209,04</u>	-	115	109	-	<u>13,2000</u>	<u>1,32</u>
80	& C130-617-3	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>1153,81</u>	-	1215	-	-	-	-
81	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>1090,85</u>	-	191	143	<u>1</u>	<u>18,6800</u>	<u>1,87</u>
82	& C130-539-9	Піддон душовий сталевий емальований 800x800x158 мм	шт	1	<u>1434,62</u>	<u>12,11</u>	3808	-	<u>1</u>	<u>0,1443</u>	<u>0,01</u>
83	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>3807,55</u>	-	115	109	-	<u>13,2000</u>	<u>1,32</u>
84	& C130-617-6	Змішувач для душу	шт	1	<u>1090,85</u>	-	2331	-	-	-	-
85	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,2	<u>2330,64</u>	-	86	86	-	<u>5,2800</u>	<u>1,06</u>
86	& C130-617-7	Полиця для умивальника	шт	1	<u>432,32</u>	-	186	-	-	-	-
87	& C130-617-8	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	1	<u>429,90</u>	-	485	-	-	-	-
88	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>185,80</u>	-	537	337	<u>2</u>	<u>41,8700</u>	<u>4,19</u>
89	& C130-901-12	Унітаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6	шт	1	<u>3370,95</u>	<u>16,77</u>	2568	-	<u>2</u>	<u>0,1998</u>	<u>0,02</u>
90	C113-2306	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	шт	1	<u>2567,84</u>	-	93	-	-	-	-
91	KP15-142-2	Установлення водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>92,75</u>	-	1851	918	-	<u>11,2700</u>	<u>11,27</u>
92	& C130-9-1	Водонагрівач Atlantic 100л	шт	1	<u>1851,08</u>	-	13677	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>917,60</u>	-	63278	12831	<u>18</u>		<u>162,54</u>
					<u>13676,50</u>	-			<u>11</u>		<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					63278 50429 12842 7080 17,24 2171 70358				
		Всього по розділу 2					70358				
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					162161 162161 119569 31661 17498 44,26 5581 179659	28529	<u>14063</u> 3132		<u>379,99</u> 34,81
		Всього по відділу 1					179659				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162161 162161 119569 31661 17498 44,26 5581 179659	28529	<u>14063</u> 3132		<u>379,99</u> 34,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					179659				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					459,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37242				

Склав

Головний інженер проекту[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Саєнко Л.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електротехнічна частина

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:	Кошторисна вартість	292,457 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,84544 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	67,756 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<u>Відділ 1. Електротехнічна частина.</u>											
		Розділ 1. Силове електроустаткування - щити і електроапаратура.											
		1.											
1	КР17-12-9 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	9727,33 9718,10	- -	97	97	- -	114,1560 -	1,14 -		
2	КР17-12-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06	9442,31 9433,08	- -	567	566	- -	119,9680 -	7,2 -		
3	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	32804,13 24295,25	- -	328	243	- -	285,3900 -	2,85 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& 1504-2007-1	Розподільний пункт на DIN-рейку підвісний Іn=250А, ІР21	шт	1	<u>441,67</u>	-	442	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>21174,74</u>	-	847	676	-	<u>217,5600</u>	<u>8,7</u>
6	& C1547-16-3	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 25 А	шт	4	<u>580,33</u>	-	2321	-	-	-	-
7	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	<u>29262,99</u>	-	585	472	-	<u>299,9200</u>	<u>6</u>
8	& C1547-16-2	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 32 А	шт	1	<u>670,44</u>	-	670	-	-	-	-
9	& C1547-16-1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 50 А	шт	1	<u>947,53</u>	-	948	-	-	-	-
10	KP17-14-1	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>414,91</u>	<u>15,29</u>	415	236	<u>15</u>	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
11	& 1504-19078-1	Щит розподільчий 24 мод.	шт	1	<u>2093,33</u>	<u>9,48</u>	2093	-	<u>9</u>	<u>0,1130</u>	<u>0,11</u>
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>21174,74</u>	-	1906	1522	-	<u>217,5600</u>	<u>19,58</u>
13	& C1547-16-4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 25 А	шт	1	<u>404,73</u>	-	405	-	-	-	-
14	& C1547-16-5	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	3	<u>146,83</u>	-	440	-	-	-	-
15	& C1547-16-6	Вимикач диференційний автоматичний Іn=16А, кількість полюсів 2, Іd=30mA	шт	5	<u>865,93</u>	-	4330	-	-	-	-
16	KP17-14-1	Установлення щитків групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>414,91</u>	<u>15,29</u>	415	236	<u>15</u>	<u>2,9700</u>	<u>2,97</u>
17	& 1504-19078-1	Щит розподільчий 24 мод.	шт	1	<u>2093,33</u>	<u>9,48</u>	2093	-	<u>9</u>	<u>0,1130</u>	<u>0,11</u>
18	& C1547-16-7	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А	шт	1	<u>639,84</u>	-	640	-	-	-	-
19	& C1547-16-5	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	2	<u>146,83</u>	-	294	-	-	-	-
20	& C1547-16-8	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 10 А	шт	2	<u>562,48</u>	-	1125	-	-	-	-
21	& C1547-16-9	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>672,81</u>	-	673	-	-	-	-
22	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	4	<u>1273,03</u>	<u>162,85</u>	5092	3988	<u>651</u>	<u>11,8800</u>	<u>47,52</u>
					<u>996,97</u>	<u>6,04</u>			<u>24</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,3</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1547-16-100	Ящик силовий 100А Ір54	шт	4	<u>2463,47</u>	-	9854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KP17-12-1	5. Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1924,10</u>	-	38	38	-	<u>26,5800</u>	<u>0,53</u>
					1916,95	-			-	-	-
25	& C1547-16-10-K	Вимикач навантаження в корпусі ІР54 20А	шт	2	<u>1629,24</u>	-	3258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	KM8-530-5	6. Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>953,53</u>	<u>23,84</u>	954	391	<u>24</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					390,82	5,36			5	0,0580	0,06
27	& C1547-16-11-Л	Пускач магнітний нереверсивний 63 А	шт	1	<u>3063,87</u>	-	3064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	KP17-12-1	7. Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>1924,10</u>	-	77	77	-	<u>26,5800</u>	<u>1,06</u>
					1916,95	-			-	-	-
29	& C1547-16-12	Пост кнопковий на 2 кнопки /для вентиляції/	шт	2	<u>165,06</u>	-	330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					44301	8542	<u>705</u>		<u>105,32</u>
									47		0,58
		Разом устаткування, грн.					4628				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					181				
		Всього устаткування, грн.					4809				
		Разом будівельні роботи, грн.					39673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30426				
		всього заробітна плата, грн.					8589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4413				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1297				
		Всього будівельні роботи, грн.					44086				

		Всього по розділу 1					48895				
30	KP17-4-3	Розділ 2. Освітлювальна апаратура. Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>597,15</u>	-	24	24	-	<u>8,2800</u>	<u>0,33</u>
					597,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,06	<u>1690,49</u> 1690,49	-	101	101	-	<u>23,4400</u>	<u>1,41</u>
32	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,38	<u>25160,97</u> 12475,05	<u>202,11</u> 172,33	9561	4741	<u>77</u> 65	<u>156,8400</u> 2,0535	<u>59,6</u> 0,78
33	& C1547-5-1	Світильник накладний 9Вт IP55	шт	4	<u>811,80</u> -	-	3247	-	-	-	-
34	& C1547-5-2	Світильник стельовий 20Вт IP20	шт	6	<u>427,18</u> -	-	2563	-	-	-	-
35	& C1547-5-3	Світильник накладний 20Вт IP54	шт	21	<u>928,59</u> -	-	19500	-	-	-	-
36	& C1547-5-4	Світильник накладний 60Вт IP54	шт	7	<u>928,76</u> -	-	6501	-	-	-	-
37	& C1547-5-5	Світильник-показчик "ВИХІД" 6Вт IP65	шт	2	<u>3159,16</u> -	-	6318	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					47815	4866	<u>77</u> 65		<u>61,34</u> 0,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47815 42872 4931 2563 6,03 760 50378				

		Всього по розділу 2					50378				
		Розділ 3. Електронастановні вироби.									
38	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,14	<u>1924,10</u> 1916,95	-	269	268	-	<u>26,5800</u>	<u>3,72</u>
39	& C1547-6-1	Вимикач 1-кл. для відкритої проводки 6А	шт	14	<u>147,38</u> -	-	2063	-	-	-	-
40	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>2611,84</u> 2542,95	-	26	25	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
41	& C1547-6-2	Вимикач 1-кл. для прихованої проводки	шт	1	<u>74,28</u> -	-	74	-	-	-	-
42	& C1512-14-4	Коробка монтажна	шт	1	<u>9,17</u> -	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2774,11</u>	-	55	54	-	<u>37,5100</u>	<u>0,75</u>
44	& C1547-6-3	Вимикач 2-кл. для прихованої проводки	шт	2	<u>2705,22</u>	-	194	-	-	-	-
					<u>97,23</u>	-			-	-	-
45	& C1512-14-4	Коробка монтажна	шт	2	<u>9,17</u>	-	18	-	-	-	-
46	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>2599,29</u>	-	104	102	-	<u>35,4100</u>	<u>1,42</u>
47	& C1512-14-1	Розетка штепсельна 3 п. 16А	шт	4	<u>2553,77</u>	-	658	-	-	-	-
48	& C1512-14-4	Коробка монтажна	шт	4	<u>164,38</u>	-	37	-	-	-	-
49	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	<u>9,17</u>	-	154	153	-	<u>26,5800</u>	<u>2,13</u>
50	& C1512-14-2	Розетка штепсельна відкр. 3 п. 16А	шт	4	<u>1924,10</u>	-	821	-	-	-	-
					<u>1916,95</u>	-			-	-	-
					<u>205,35</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					4482	602	-		<u>8,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4482		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3880				
		всього заробітна плата, грн.					602				
		Загальновиробничі витрати, грн.					331				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102				
		Всього будівельні роботи, грн.					4813				

		Всього по розділу 3					4813				
		Розділ 4. Кабелі та проводи.									
51	KP17-8-3	1. Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	4,25	<u>1313,48</u>	<u>18,57</u>	5582	4739	<u>79</u>	<u>15,2700</u>	<u>64,9</u>
52	& C1545-185-16	Провід ПВнгд, переріз 1х16 мм2	м	425	<u>1115,17</u>	<u>15,84</u>	46678	-	<u>67</u>	<u>0,1887</u>	<u>0,8</u>
53	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1	<u>109,83</u>	-	871	704	-	-	-
		кількість: 50+50			<u>871,18</u>	<u>8,74</u>			<u>9</u>	<u>9,6400</u>	<u>9,64</u>
					<u>704,01</u>	<u>7,45</u>			<u>7</u>	<u>0,0888</u>	<u>0,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-185-5	Провід ПВнгд, переріз 1х6,0 мм2	м	50	<u>41,83</u>	-	2092	-	-	-	-
55	& C1545-185-4	Провід ПВнгд, переріз 1х4,0 мм2	м	50	<u>27,39</u>	-	1369	-	-	-	-
56	KP17-8-2	2. Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,5	<u>871,18</u> 704,01	<u>8,74</u> 7,45	5663	4576	<u>57</u> 48	<u>9,6400</u> 0,0888	<u>62,66</u> 0,58
57	& C157-302-7	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	650	<u>35,80</u>	-	23270	-	-	-	-
58	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби кількість: 200+67+15	100м	2,82	<u>1313,48</u> 1115,17	<u>18,57</u> 15,84	3704	3145	<u>52</u> 45	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>43,06</u> 0,53
59	& C157-302-8	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	200	<u>54,50</u>	-	10901	-	-	-	-
60	& C157-302-6	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	67	<u>80,00</u>	-	5360	-	-	-	-
61	& C157-302-9	Провод силовий ПВГнгд, число жил та переріз 5х10 мм2	м	15	<u>459,95</u>	-	6899	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							112389	13164	<u>197</u> 167		<u>180,26</u> 2
Разом будівельні роботи, грн.							112389				
в тому числі:							99028				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13331				
всього заробітна плата, грн.							7257				
Загальновиробничі витрати, грн.							17,67				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2231				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							119646				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							119646				
62	KP17-5-2	Розділ 5. Прокладання проводу. Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні кількість: 425+50+50+650+200+67+15	100м	14,57	<u>2335,35</u> 2118,74	-	34026	30870	-	<u>28,2800</u>	<u>412,04</u>
63	& C1512-14-5-П	Коробка розподільча IP54	шт	65	<u>119,33</u>	-	7756	-	-	-	-
64	& C113-2124-16	Труба електротехнічна гофрована Ф16мм	м	650	<u>8,67</u>	-	5636	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C113-2124-20	Труба електротехнічна гофрована Ф20мм	м	267	<u>10,37</u>	-	2769	-	-	-	-
66	& C113-2124-25	Труба електротехнічна гофрована Ф25мм	м	10	<u>10,71</u>	-	107	-	-	-	-
67	& C113-2124-32	Труба електротехнічна гофрована Ф32мм	м	100	<u>16,32</u>	-	1632	-	-	-	-
68	& C113-2124-40	Труба електротехнічна гофрована Ф40мм	м	10	<u>22,28</u>	-	223	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					52149	30870	-		<u>412,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					52149		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21279				
		всього заробітна плата, грн.					30870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5043				
		Всього будівельні роботи, грн.					68725				

		Всього по розділу 5					68725				
		Разом прямі витрати по відділу 1					261136	58044	<u>979</u>		<u>767,33</u>
		Разом устаткування, грн.					4628		279		3,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					181				
		Всього устаткування, грн.					4809				
		Разом будівельні роботи, грн.					256508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197485				
		всього заробітна плата, грн.					58323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9433				
		Всього будівельні роботи, грн.					287648				

		Всього по відділу 1					292457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					261136	58044	979		767,33
		Разом устаткування, грн.					4628		279		3,36
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					181				
		Всього устаткування, грн.					4809				
		Разом будівельні роботи, грн.					256508				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197485				
		всього заробітна плата, грн.					58323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31140				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9433				
		Всього будівельні роботи, грн.					287648				

		Всього по кошторису					292457				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					845,44				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					67756				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на опалення

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:	Кошторисна вартість	169,745 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,28834 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	24,206 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<u>Відділ 1. Опалення.</u>									
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	1,02	24,80	-	25	25	-	0,3600	0,37
					24,80	-			-	-	-
2	KP15-92-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення реєстрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки реєстра 89 і 108 мм	100м	1,02	2526,93	101,28	2577	2472	103	31,5560	32,19
					2423,50	24,97			25	0,2386	0,24
3	KP15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	437,39	1,79	437	436	1	6,0400	6,04
					435,60	0,11			-	0,0015	-
4	KP15-54-1	Демонтаж розподільних гребінок діаметром корпусу до 150 мм	шт	1	906,45	114,62	906	784	115	10,8700	10,87
					783,94	6,91			7	0,0960	0,1
5	KB18-1-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год]	шт	1	1413,33	161,60	1413	1252	161	14,4960	14,5
					1251,73	47,46			47	0,5573	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-79-1	Установлення котла газового	котел	1	<u>3765,85</u>	<u>166,78</u>	3766	3599	<u>167</u>	<u>41,6800</u>	<u>41,68</u>
					3599,07	39,10			39	0,3752	0,38
7	& C130-433-34	Котел газовий 8 кВт	шт	1	<u>11917,30</u>	-	11917	-	-	-	-
8	KB18-6-2	Установлення радіаторів сталейних	100кВт	0,0786	<u>15382,49</u>	<u>1937,26</u>	1209	578	<u>152</u>	<u>96,9200</u>	<u>7,62</u>
					7349,44	620,26			49	7,4618	0,59
9	& C130-559-1	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X400	шт	3	<u>4379,90</u>	-	13140	-	-	-	-
10	& C130-559-2	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X500	шт	2	<u>4638,50</u>	-	9277	-	-	-	-
11	& C130-559-3	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X600	шт	1	<u>4948,26</u>	-	4948	-	-	-	-
12	& C130-559-4	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X700	шт	1	<u>5405,76</u>	-	5406	-	-	-	-
13	& C130-559-5	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X800	шт	2	<u>5715,03</u>	-	11430	-	-	-	-
14	& C130-559-6	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X900	шт	1	<u>6023,07</u>	-	6023	-	-	-	-
15	& C130-559-7	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1000	шт	2	<u>6409,72</u>	-	12819	-	-	-	-
16	& C130-559-8	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1200	шт	1	<u>7180,91</u>	-	7181	-	-	-	-
17	& C130-474-4	Кран Маєвського	шт	13	<u>75,49</u>	-	981	-	-	-	-
18	& C111-1867-1	Підлогове кріплення для радіаторів	шт	13	<u>360,40</u>	-	4685	-	-	-	-
19	KP15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 15 мм	100м	0,6	<u>4727,00</u>	<u>170,90</u>	2836	2638	<u>103</u>	<u>54,6100</u>	<u>32,77</u>
					4396,65	58,02			35	0,6072	0,36
20	& C113-1688-1	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф14х2	м	60	<u>120,94</u>	-	7256	-	-	-	-
21	& C113-1688-4	Дуга 90° 14х2/14х2 KAN	шт	16	<u>257,55</u>	-	4121	-	-	-	-
22	& C113-1688-6	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 14х2/14х2	шт	38	<u>43,35</u>	-	1647	-	-	-	-
23	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 18 мм	100м	0,6	<u>4784,37</u>	<u>170,90</u>	2871	2666	<u>103</u>	<u>55,1800</u>	<u>33,11</u>
					4442,54	58,02			35	0,6072	0,36
24	& C113-1688-2	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф18х2,5	м	60	<u>129,85</u>	-	7791	-	-	-	-
25	& C113-1688-5	Дуга 90° 18х2,5/18х2,5 KAN	шт	4	<u>354,45</u>	-	1418	-	-	-	-
26	& C113-1688-7	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 18х2,5/18х2,5	шт	20	<u>53,55</u>	-	1071	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C113-1688-15	Трійник Push 14x2/14x2/14x2	шт	6	<u>236,13</u>	-	1417	-	-	-	-
28	& C113-1688-16	Трійник Push 18x2,5/14x2/14x2	шт	4	<u>242,86</u>	-	971	-	-	-	-
29	& C113-1688-17	Трійник Push 18x2,5/14x2/18x2,5	шт	6	<u>268,36</u>	-	1610	-	-	-	-
30	& C113-1688-18	Трійник Push 25x3,5/14x2/18x2,5	шт	2	<u>286,42</u>	-	573	-	-	-	-
31	& C113-1688-19	Трійник Push 25x3,5/14x2/25x3,5	шт	4	<u>346,49</u>	-	1386	-	-	-	-
32	& C113-1688-20	Трійник Push 25x3,5/25x3,5/18x2,5	шт	2	<u>386,17</u>	-	772	-	-	-	-
33	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення з труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>4896,49</u>	<u>170,90</u>	1469	1351	<u>51</u>	<u>55,9300</u>	<u>16,78</u>
34	& C113-1688-3	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф25x3,5	м	30	<u>278,77</u>	-	8363	-	<u>17</u>	<u>0,6072</u>	<u>0,18</u>
35	& C113-1688-8	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 25x3,5/25x3,5	шт	18	<u>66,56</u>	-	1198	-	-	-	-
36	& C130-1184-21	Кран шаровий Ду20	шт	2	<u>324,23</u>	-	648	-	-	-	-
37	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>3025,92</u>	-	4539	4539	-	<u>39,4000</u>	<u>59,1</u>
38	& C113-2145-1	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x15	м	60	<u>21,52</u>	-	1291	-	-	-	-
39	& C113-2145-2	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x18	м	60	<u>38,86</u>	-	2332	-	-	-	-
40	& C113-2145-3	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13x28	м	30	<u>83,74</u>	-	2512	-	-	-	-
41	KP15-46-2	Заповнення системи водою з оглядом	100м	1,5	<u>192,23</u>	-	288	288	-	<u>2,7900</u>	<u>4,19</u>
42	& C113-1688-9	З'єднувач Push з манжетою з різьбленням зовнішнім 25x2,5/20	шт	4	<u>525,38</u>	-	2102	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по відділу 1					158622	20628	<u>956</u>		<u>259,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					158622		<u>254</u>		<u>2,77</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137038				
		всього заробітна плата, грн.					20882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					169745				

		Всього по відділу 1					169745				
		Разом прямі витрати по кошторису					158622	20628	<u>956</u>		<u>259,22</u>
									<u>254</u>		<u>2,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					158622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137038				
		всього заробітна плата, грн.					20882				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3324				
		Всього будівельні роботи, грн.					169745				

		Всього по кошторису					169745				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					288,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24206				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на вентиляція

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:	Кошторисна вартість	489,050 тис. грн.
креслення (специфікації) №	Кошторисна трудомісткість	0,55829 тис.люд.год.
	Кошторисна заробітна плата	44,608 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КР15-115-1	Відділ 1. Вентиляція.											
		Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	4	511,57 511,54	- -	2046	2046	- -	7,2900 -	29,16 -		
		Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	31	41,25 41,25	- -	1279	1279	- -	0,6100 -	18,91 -		
		кількість: 31*1											
		Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	595,93 581,34	12,06 2,97	2384	2325	48 12	7,1400 0,0284	28,56 0,11		
4	& C130-59-2	Вентилятор Вентс 125 М	шт	3	1742,73 -	- -	5228	-	- -	- -	- -		
5	& C130-59-4	Вентилятор C-VENT-200	шт	1	6959,87 -	- -	6960	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>353,33</u> 250,24	-	353	250	-	<u>3,3000</u>	<u>3,3</u>
7	& 1504-16124-1	Клапан С-KOL-K-200	шт	1	<u>210,00</u>	-	210	-	-	-	-
8	& C1110-196-1	Хомут С-МК-200	шт	5	<u>110,67</u>	-	553	-	-	-	-
9	& C1110-196-2	Комплект монтажних кронштейнов С-KMV-200	комп.	1	<u>110,67</u>	-	111	-	-	-	-
10	& KP15-126-22	Установлення шумоглушника 200 мм	шт	1	<u>412,22</u> 384,11	-	412	384	-	<u>5,1900</u>	<u>5,19</u>
11	& C1110-196-23	Шумоглушник С-GKK-200-900	шт	1	<u>2215,95</u>	-	2216	-	-	-	-
12	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>701,87</u> 686,37	<u>12,06</u> 2,97	1404	1373	<u>24</u> 6	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>16,86</u> 0,06
13	& C130-59-55	Вентилятор С-KVARK-P-60-30-28-2-380 3ф.	шт	2	<u>19769,16</u>	-	39538	-	-	-	-
14	KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	2	<u>658,89</u> 644,27	-	1318	1289	-	<u>8,1000</u>	<u>16,2</u>
15	& C1110-196-24	Фільтр С-FKR-60-30	шт	2	<u>1782,18</u>	-	3564	-	-	-	-
16	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	<u>353,33</u> 250,24	-	707	500	-	<u>3,3000</u>	<u>6,6</u>
17	& C1110-196-22	Клапан С-KLO-60-30	шт.	1	<u>2907,51</u>	-	2908	-	-	-	-
18	& C1110-196-25	Клапан С-REG-60-30 M220	шт	1	<u>2785,11</u>	-	2785	-	-	-	-
19	KP15-123-6	Установлення гнучких з'єднань	клапан	4	<u>353,33</u> 250,24	-	1413	1001	-	<u>3,3000</u>	<u>13,2</u>
20	& C1110-196-27	З'єднання С-GKV-60-30	шт	4	<u>973,59</u>	-	3894	-	-	-	-
21	KP15-131-1	Установлення шумоглушників	шт	2	<u>1356,41</u> 686,58	<u>63,49</u> 6,14	2713	1373	<u>127</u> 12	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>19,04</u> 0,13
22	& C1110-196-28	Шумоглушник С-GKP-60-30	шт	2	<u>7167,66</u>	-	14335	-	-	-	-
23	KB20-34-1 n2=1,15	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	<u>1453,52</u> 1085,17	<u>273,42</u> 81,60	1454	1085	<u>273</u> 82	<u>14,6625</u> 0,9723	<u>14,66</u> 0,97
24	& C1110-196-29	Повітрянагрівач С-EVN-S1-60-30-22,5	шт	1	<u>33189,90</u>	-	33190	-	-	-	-
25	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	2	<u>701,87</u> 686,37	<u>12,06</u> 2,97	1404	1373	<u>24</u> 6	<u>8,4300</u> 0,0284	<u>16,86</u> 0,06
26	& C130-59-56	Вентилятор С-KVARK-P-60-35-31-2-380 3ф.	шт	1	<u>24889,56</u>	-	24890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-132-1	Установлення фільтрів	м2	1	<u>658,89</u> 644,27	-	659	644	-	<u>8,1000</u>	<u>8,1</u>
28	& C1110-196-30	Фільтр С-ФКР-60-35	шт	1	<u>1815,53</u>	-	1816	-	-	-	-
29	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>353,33</u> 250,24	-	353	250	-	<u>3,3000</u>	<u>3,3</u>
30	& 1504-16124-31	Клапан С-KL0-60-35	шт	1	<u>2490,00</u>	-	2490	-	-	-	-
31	KP15-123-6	Установлення гнучких з'єднань	клапан	2	<u>353,33</u> 250,24	-	707	500	-	<u>3,3000</u>	<u>6,6</u>
32	& C1110-196-32	З'єднання С-GKV-60-35	шт	2	<u>1022,55</u>	-	2045	-	-	-	-
33	KP15-131-1	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>1356,41</u> 686,58	<u>63,49</u> 6,14	1356	687	<u>63</u> 6	<u>9,5200</u> 0,0634	<u>9,52</u> 0,06
34	& C1110-196-33	Шумоглушник С-GKP-60-35	шт	1	<u>7591,15</u>	-	7591	-	-	-	-
35	KB20-12-4 н2=1.15	Установлення ґрат жалюзійних сталєних штампованих нерегульованих	ґрати	1	<u>255,87</u> 158,71	<u>27,52</u> 6,02	256	159	<u>28</u> 6	<u>2,0930</u> 0,0745	<u>2,09</u> 0,07
36	& C130-605-12	ґрати штамповані нерегульовані 300х300 мм	шт	1	<u>89,97</u>	-	90	-	-	-	-
37	KB20-11-1 н2=1,15	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	15	<u>202,99</u> 158,71	<u>27,52</u> 6,02	3045	2381	<u>413</u> 90	<u>2,0930</u> 0,0745	<u>31,4</u> 1,12
38	& C130-605-23	ґрати металеві RRD-25 200*100	шт	2	<u>189,93</u>	-	380	-	-	-	-
39	& C130-605-24	ґрати металеві RRD-25 150*150	шт	1	<u>216,45</u>	-	216	-	-	-	-
40	& C130-605-25	ґрати металеві RRD-25 300*150	шт	5	<u>464,31</u>	-	2322	-	-	-	-
41	& C130-605-26	ґрати металеві RRD-25 300*250	шт	7	<u>888,78</u>	-	6221	-	-	-	-
42	KB20-13-1 н2=1,15	Установлення клапанів	клапан	8	<u>224,21</u> 150,78	<u>6,93</u> 2,17	1794	1206	<u>55</u> 17	<u>2,0125</u> 0,0266	<u>16,1</u> 0,21
43	& C1110-196-35	Дросель-клапан ДКП 200*200	шт	6	<u>1336,71</u>	-	8020	-	-	-	-
44	& C1110-196-34	Дросель-клапан ДКП 300*300	шт	2	<u>1618,23</u>	-	3236	-	-	-	-
45	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням кількість: 1,1*1,1*4	м2	4,84	<u>1733,14</u> 128,85	-	8388	624	-	<u>1,6200</u>	<u>7,84</u>
46	& C130-289-11	Зонт над технологічним обладнанням з жиросулавлювачем	шт	4	<u>12657,66</u>	-	50631	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,6*15	100м2	0,09	<u>107418,83</u> 22282,19	<u>91,43</u> 63,82	9668	2005	<u>8</u> 6	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>27,1</u> 0,07
48	& C130-1126-150	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	м	15	<u>687,86</u> -	-	10318	-	-	-	-
49	& C130-1126-16	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150*90*	шт	2	<u>159,82</u> -	-	320	-	-	-	-
50	& C130-1126-33	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	шт	1	<u>80,79</u> -	-	81	-	-	-	-
51	& C130-1126-19	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм Ф200/150*150	шт	2	<u>159,82</u> -	-	320	-	-	-	-
52	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм кількість: 0,8*30	100м2	0,24	<u>105538,24</u> 20401,60	<u>91,43</u> 63,82	25329	4896	<u>22</u> 15	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>66,16</u> 0,19
53	& C130-1126-200	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	м	30	<u>911,56</u> -	-	27347	-	-	-	-
54	& C130-1126-20	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200*90*	шт	5	<u>220,00</u> -	-	1100	-	-	-	-
55	& C130-1126-34	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	шт	2	<u>99,23</u> -	-	198	-	-	-	-
56	& C130-1126-21	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200/200	шт	1	<u>296,50</u> -	-	297	-	-	-	-
57	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм кількість: 1,2*20+1,4*10+1,5*10	100м2	0,53	<u>107718,98</u> 17652,13	<u>91,43</u> 63,82	57091	9356	<u>48</u> 34	<u>238,5100</u> 0,7839	<u>126,41</u> 0,42
58	& C130-1126-30	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300	м	20	<u>1368,92</u> -	-	27378	-	-	-	-
59	& C130-1126-15	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300*90*	шт	2	<u>318,94</u> -	-	638	-	-	-	-
60	& C130-1126-22	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/300/300	шт	1	<u>624,94</u> -	-	625	-	-	-	-
61	& C130-1126-23	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/300/300	шт	2	<u>704,50</u> -	-	1409	-	-	-	-
62	& C130-1126-35	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300	шт	2	<u>118,75</u> -	-	238	-	-	-	-
63	& C130-1126-40	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300	м	10	<u>1597,09</u> -	-	15971	-	-	-	-
64	& C130-1126-17	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300*90*	шт	2	<u>379,12</u> -	-	758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& C130-1126-24	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/400/300	шт	2	<u>723,97</u>	-	1448	-	-	-	-
66	& C130-1126-45	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300	м	10	<u>1711,33</u>	-	17113	-	-	-	-
67	& C130-1126-18	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300*90*	шт	2	<u>398,50</u>	-	797	-	-	-	-
68	& C130-1126-25	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*350/450/300	шт	2	<u>808,32</u>	-	1617	-	-	-	-
69	& C130-1126-51	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150/150*150/150*150	шт	1	<u>429,82</u>	-	430	-	-	-	-
70	& C130-1126-52	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200*200/300*300	шт	1	<u>542,72</u>	-	543	-	-	-	-
71	& C130-1126-53	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/300*300/200*200	шт	1	<u>654,92</u>	-	655	-	-	-	-
72	& C130-1126-54	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/200*200/450*300	шт	2	<u>767,12</u>	-	1534	-	-	-	-
73	& C130-1126-55	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/200*200/400*300	шт	1	<u>879,32</u>	-	879	-	-	-	-
74	& C130-1126-56	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/300*300/400*300 санвузол	шт	1	<u>899,72</u>	-	900	-	-	-	-
75	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>116,37</u> 79,54	<u>32,78</u> 27,95	116	80	<u>33</u> 28	<u>1,0000</u> 0,3330	<u>1</u> 0,33
76	& C130-59-1-Н	Витяжний вентилятор Вентс 100	шт	1	<u>1650,07</u>	-	1650	-	-	-	-
77	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>174,04</u> 158,48	<u>8,73</u> 0,32	174	158	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
78	& C130-595-20	ґрати жалюзійні нерухомі 150x150мм підвал	шт	1	<u>60,32</u>	-	60	-	-	-	-
79	КБ20-1-1 н2=1,15	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,009	<u>103837,38</u> 22282,19	<u>547,07</u> 169,95	935	201	<u>5</u> 2	<u>301,0700</u> 2,0876	<u>2,71</u> 0,02
80	КБ20-18-1 н2=1,15	Установлення зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>480,70</u> 54,52	<u>9,99</u> 2,28	481	55	<u>10</u> 2	<u>0,7015</u> 0,0280	<u>0,7</u> 0,03
81	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>174,04</u> 158,48	<u>8,73</u> 0,32	174	158	<u>9</u> -	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>2,09</u> -
82	C130-605-1	ґрати штаповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252x252 мм	шт	1	<u>35,46</u>	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					467512	37638	<u>1199</u>		<u>501,75</u>
									324		3,85
		Разом устаткування, грн.					2700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					106				
		Всього устаткування, грн.					2806				
		Разом будівельні роботи, грн.					464812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425975				
		всього заробітна плата, грн.					37962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6646				
		Всього будівельні роботи, грн.					486244				

		Всього по відділу 1					489050				
		Разом прямі витрати по кошторису					467512	37638	<u>1199</u>		<u>501,75</u>
									324		3,85
		Разом устаткування, грн.					2700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					106				
		Всього устаткування, грн.					2806				
		Разом будівельні роботи, грн.					464812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					425975				
		всього заробітна плата, грн.					37962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6646				
		Всього будівельні роботи, грн.					486244				

		Всього по кошторису					489050				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					558,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44608				


Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на обладнання

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3,209 тис. грн.
0,02655 тис.люд.год.
2,143 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	KP15-141-4 к дем.=0,4	<u>Відділ 1. Обладнення.</u> (Демонтаж) Установлення газових плит ресторанних з духовою шафою	прилад	2	446,01	36,17	892	820	72	5,7360	11,47		
					409,84	8,92			18	0,0852	0,17		
					92,30	24,21			49	0,8560	1,71		
					68,09	15,19			30	0,1836	0,37		
					281,81	60,53			242	2,1400	8,56		
2	KP17-16-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення електричних плит	шт	2	170,22	37,97	1127	681	152	0,4590	1,84		
3	KP17-16-1	Установлення електричних плит	шт	4									
		Разом прямі витрати по відділу 1					2204	1637	363		21,74		
		Разом будівельні роботи, грн.					2204		200		2,38		
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204						
		всього заробітна плата, грн.					1837						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1005 2,43 306 3209				
		Всього по відділу 1					3209				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2204 2204 204 1837 1005 2,43 306 3209	1637	363 200		21,74 2,38
		Всього по кошторису					3209				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					26,55 2143				

Склав

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання обладнання

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнікa, 27"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 165,688 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "23 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Придбання обладнання.						
1	& 2406-11005-2	Плита електрична АРМ-ЕКО ПЕ-4Ш; (маса=0,125)	шт	4	33470,00	133880
2	241996-11027	Прилавок; (маса=0) Разом по розділу 1	шт	2	12773,91	25548 159428
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6260
		Всього по розділу 1				165688
		Разом				159428
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6260

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.9.1)

115_КД_ЛК2_02-01-012

Всього по кошторису

165688

Склав

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ»
Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область,
Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району
Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

Кошторисна вартість об'єкта 5774,289 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 17,64684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1455,357 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 23 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на дах	988,092	-	988,092	2,89496	225,332	-
2	02-01-02	на фасад	758,144	-	758,144	2,70173	237,714	-
3	02-01-03	на вимощення, площадка, доріжка	528,439	-	528,439	1,28594	102,388	-
4	02-01-04	на ганки 2 шт	16,18	-	16,18	0,08943	8,208	-
5	02-01-05	на приміщення 1-го поверху - загальнобудівельні роботи	1637,012	-	1637,012	6,35589	528,396	-
6	02-01-06	на підвал - загальнобудівельні роботи	546,614	-	546,614	2,14121	177,364	-
7	02-01-07	на сантехнічні роботи	179,659	-	179,659	0,45906	37,242	-
8	02-01-08	на електротехнічна частина	287,648	4,809	292,457	0,84544	67,756	-
9	02-01-09	на опалення	169,745	-	169,745	0,28834	24,206	-
10	02-01-010	на вентиляція	486,244	2,806	489,05	0,55829	44,608	-
11	02-01-011	на обладнання	3,209	-	3,209	0,02655	2,143	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання обладнання	-	165,688	165,688	-	-	-
		Всього:	5600,986	173,303	5774,289	17,64684	1455,357	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

Склав

Перевірів



[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

Саєнко Л.М.

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
дах

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2481,04	71,80				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	99,4	77,17				
7		робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,33	90,05				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд						
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год						
		персоналу	люд.год						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год	310,19	126,17				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2894,96					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,9077672	<u>362,84</u> 692,21				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	88,4370456	<u>86,89</u> 7684,29				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,9077672	<u>623,78</u> 1190,03				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,012543648	<u>508,43</u> 6,38				
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,03924	<u>357,24</u> 14,02				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,26198	<u>109,25</u> 137,87				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,58947968	<u>43,92</u> 465,09				
17	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,6933346	<u>416,4</u> 288,70				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	23,20125	<u>6,13</u> 142,22				
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,4621344	<u>17,42</u> 8,05				
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,767803296	<u>99,31</u> 76,25				
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10,537	<u>277,55</u> 2924,54				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		13629,65				
		Бензин	кг	5,857					
		Дизельне паливо	кг	13,973					
		Електроенергія	кВт-год	102,439					
		Мастильні матеріали	кг	3,827					
		Гідравлічна рідина	кг	0,231					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
22	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,5012					
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	4,788738					
24	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	3,59144448					
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	11,46225					
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,9378544					
27	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	1,044384					
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,08412					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
29	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,042625	<u>43736,59</u> 1864,27	<u>41666,67</u> 1776,04	<u>1212,34</u> 51,68	<u>857,58</u> 36,55	80 км.
30	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0015808	<u>66583,73</u> 105,26	<u>64583,33</u> 102,09	<u>694,84</u> 1,10	<u>1305,56</u> 2,07	80 км.
31	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0107045	<u>66583,73</u> 712,75	<u>64583,33</u> 691,33	<u>694,84</u> 7,44	<u>1305,56</u> 13,98	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0x120 мм	т	0,0624728	<u>66583,73</u> 4159,67	<u>64583,33</u> 4034,70	<u>694,84</u> 43,41	<u>1305,56</u> 81,56	80 км.
33	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,001914	<u>5310,39</u> 10,16	<u>4203,93</u> 8,05	<u>1002,33</u> 1,92	<u>104,13</u> 0,19	80 км.
34	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,1023	<u>32343,97</u> 3308,79	<u>30677,37</u> 3138,29	<u>1032,4</u> 105,61	<u>634,2</u> 64,89	80 км.
35	C111-331	Контакт Петрова гасовий	т	0,01262	<u>44002,53</u> 555,31	<u>42107,34</u> 531,39	<u>1032,4</u> 13,03	<u>862,79</u> 10,89	80 км.
36	+C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,828705	<u>61571,48</u> 51024,59	<u>59351,85</u> 49185,17	<u>1012,35</u> 838,94	<u>1207,28</u> 1000,48	80 км.
37	C111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0,00001666	<u>50668,9</u> 0,84	<u>48542,76</u> 0,81	<u>1132,63</u> 0,02	<u>993,51</u> 0,01	80 км.
38	+C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	226,765	<u>124,06</u> 28132,47	<u>120,50</u> 27325,18	<u>1,13</u> 256,24	<u>2,43</u> 551,05	80 км.
39	&C111-696-2	Плити OSB, товщина 12 мм	м2	170,5	<u>156,85</u> 26742,93	<u>147,20</u> 25097,60	<u>6,57</u> 1120,19	<u>3,08</u> 525,14	80 км.
40	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,281238	<u>44538,73</u> 12525,98	<u>42970,58</u> 12084,96	<u>694,84</u> 195,42	<u>873,31</u> 245,60	80 км.
41	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0279373	<u>32986,41</u> 921,55	<u>31808,42</u> 888,64	<u>531,2</u> 14,84	<u>646,79</u> 18,07	80 км.
42	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0019136	<u>49729,71</u> 95,16	<u>48223,42</u> 92,28	<u>531,2</u> 1,02	<u>975,09</u> 1,86	80 км.
43	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0038272	<u>35592,42</u> 136,22	<u>34363,33</u> 131,52	<u>531,2</u> 2,03	<u>697,89</u> 2,67	80 км.
44	&C111-1481-1	Саморіз покрівельний по дереву 4,8x35 мм	шт	1646	<u>1,55</u> 2551,30	<u>1,40</u> 2304,40	<u>0,12</u> 197,52	<u>0,03</u> 49,38	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C111-1481-5	Дюбель до хомута 180мм	шт	24	<u>93,63</u> 2247,05	<u>91,667</u> 2200,01	<u>0,12</u> 2,88	<u>1,84</u> 44,16	80 км.
46	&C111-1481-6	Хомут 90мм	шт	24	<u>101,28</u> 2430,65	<u>99,167</u> 2380,01	<u>0,12</u> 2,88	<u>1,99</u> 47,76	80 км.
47	&C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	108	<u>1,43</u> 153,90	<u>1,275</u> 137,70	<u>0,12</u> 12,96	<u>0,03</u> 3,24	80 км.
48	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,007176	<u>47829,03</u> 343,22	<u>46183,97</u> 331,42	<u>707,24</u> 5,08	<u>937,82</u> 6,72	80 км.
49	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	65,14892	<u>58,83</u> 3832,71	<u>56,97</u> 3711,53	<u>0,71</u> 46,26	<u>1,15</u> 74,92	80 км.
50	&C111-1797-1	Планка конькова	мп	19,11	<u>197,43</u> 3772,89	<u>192,50</u> 3678,68	<u>1,06</u> 20,26	<u>3,87</u> 73,95	80 км.
51	&C111-1797-2	Планка примикання	мп	3,74	<u>190,85</u> 713,78	<u>187,00</u> 699,38	<u>0,11</u> 0,41	<u>3,74</u> 13,99	80 км.
52	&C111-1797-3	Ринва водостічна Bryza 125 мм	мп	41,6	<u>126,42</u> 5259,20	<u>123,833</u> 5151,45	<u>0,11</u> 4,58	<u>2,48</u> 103,17	80 км.
53	&C111-1797-6	Лійка ринви	шт	6	<u>302,14</u> 1812,84	<u>292,50</u> 1755,00	<u>3,72</u> 22,32	<u>5,92</u> 35,52	80 км.
54	&C111-1797-7	Кронштейн ринви	шт	54	<u>109,26</u> 5900,04	<u>105,00</u> 5670,00	<u>2,12</u> 114,48	<u>2,14</u> 115,56	80 км.
55	&C111-1797-8	Заглушка ринви	шт	4	<u>101,38</u> 405,53	<u>98,333</u> 393,33	<u>1,06</u> 4,24	<u>1,99</u> 7,96	80 км.
56	&C111-1797-9	Планка снігозатримувача	мп	36	<u>175,82</u> 6329,52	<u>172,00</u> 6192,00	<u>0,37</u> 13,32	<u>3,45</u> 124,20	80 км.
57	&C111-1797-19	Труба 90 мм	мп	18	<u>154,65</u> 2783,70	<u>151,25</u> 2722,50	<u>0,37</u> 6,66	<u>3,03</u> 54,54	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C111-1797-20	Коліно труби 90 мм	шт	6	<u>178,04</u> 1068,26	<u>170,833</u> 1025,00	<u>3,72</u> 22,32	<u>3,49</u> 20,94	80 км.
59	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,086688	<u>123914,79</u> 10741,93	<u>122276,32</u> 10599,89	<u>716,03</u> 62,07	<u>922,44</u> 79,97	80 км.
60	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,004816	<u>66519,25</u> 320,36	<u>64583,33</u> 311,03	<u>631,62</u> 3,04	<u>1304,3</u> 6,29	80 км.
61	&C111-17971	Металочерепиця "Монтерей"	м2	279,76	<u>393,57</u> 110105,14	<u>388,33</u> 108639,20	<u>2,31</u> 646,25	<u>2,93</u> 819,69	80 км.
62	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	1,01824	<u>10653,88</u> 10848,21	<u>9959,83</u> 10141,50	<u>485,15</u> 494,00	<u>208,9</u> 212,71	80 км.
63	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	1,614	<u>6277,62</u> 10132,08	<u>5669,38</u> 9150,38	<u>485,15</u> 783,03	<u>123,09</u> 198,67	80 км.
64	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,38184	<u>12490,46</u> 4769,36	<u>11760,40</u> 4490,59	<u>485,15</u> 185,25	<u>244,91</u> 93,52	80 км.
65	+C112-49	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, III сорт	м3	0,5376	<u>10524,75</u> 5658,11	<u>9833,23</u> 5286,34	<u>485,15</u> 260,82	<u>206,37</u> 110,95	80 км.
66	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	3,228	<u>11569,91</u> 37347,67	<u>10857,90</u> 35049,30	<u>485,15</u> 1566,06	<u>226,86</u> 732,31	80 км.
67	+C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	5,55862	<u>12714,56</u> 70675,41	<u>11980,10</u> 66592,82	<u>485,15</u> 2696,76	<u>249,31</u> 1385,83	80 км.
68	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0387504	<u>9811,98</u> 380,22	<u>9134,44</u> 353,96	<u>485,15</u> 18,80	<u>192,39</u> 7,46	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,1188	<u>7747,01</u> 920,34	<u>7109,96</u> 844,66	<u>485,15</u> 57,64	<u>151,9</u> 18,04	80 км.
70	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7,8906445	<u>7039,02</u> 55542,40	<u>6415,85</u> 50625,19	<u>485,15</u> 3828,15	<u>138,02</u> 1089,06	80 км.
71	C112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,19008	<u>8933,63</u> 1698,10	<u>8273,31</u> 1572,59	<u>485,15</u> 92,22	<u>175,17</u> 33,29	80 км.
72	+C112-289	Дошки стругані хвойних порід, товщина 19-22 мм, сорт II	м3	1,43748	<u>14861,68</u> 21363,37	<u>14085,12</u> 20247,08	<u>485,15</u> 697,39	<u>291,41</u> 418,90	80 км.
73	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	3,10434	<u>592,57</u> 1839,54	<u>569,82</u> 1768,92	<u>11,13</u> 34,55	<u>11,62</u> 36,07	80 км.
74	C123-520	Галтелі готові	м	124,74	<u>39,54</u> 4932,22	<u>37,57</u> 4686,48	<u>1,19</u> 148,44	<u>0,78</u> 97,30	80 км.
75	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,01806	<u>12591,97</u> 227,41	<u>11751,30</u> 212,23	<u>593,77</u> 10,72	<u>246,9</u> 4,46	80 км.
76	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,08712	<u>38860,88</u> 3385,56	<u>37567,70</u> 3272,90	<u>531,2</u> 46,28	<u>761,98</u> 66,38	80 км.
77	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,2213796	<u>43414,86</u> 9611,16	<u>42032,39</u> 9305,11	<u>531,2</u> 117,60	<u>851,27</u> 188,45	80 км.
78	C142-10-2	Вода	м3	0,13574	<u>63,07</u> 8,56	<u>63,07</u> 8,56	- -	- -	
79	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,022716	<u>22034,93</u> 500,55	<u>20590,52</u> 467,73	<u>1012,35</u> 23,00	<u>432,06</u> 9,82	80 км.
80	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,084554	<u>67044,68</u> 5668,90	<u>64717,73</u> 5472,14	<u>1012,35</u> 85,60	<u>1314,6</u> 111,16	80 км.
81	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,01364	<u>59883,64</u> 816,81	<u>57446,51</u> 783,57	<u>1262,94</u> 17,23	<u>1174,19</u> 16,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
82	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,067519	<u>23511,6</u> 1587,48	<u>21787,65</u> 1471,08	<u>1262,94</u> 85,27	<u>461,01</u> 31,13	80 км.
83	C1113-292	Паста антисептична	т	0,0644152	<u>164306,43</u> 10583,83	<u>159972,15</u> 10304,64	<u>1112,59</u> 71,67	<u>3221,69</u> 207,52	80 км.
84	&C1421-10060-1	Камень-шлакоблок 390*190*190	шт	127	<u>55,3</u> 7023,10	<u>42,00</u> 5334,00	<u>12,22</u> 1551,94	<u>1,08</u> 137,16	80 км.
85	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,85576	<u>4486,13</u> 21783,55	<u>4398,1667</u> 21356,44	- -	<u>87,96</u> 427,11	
86	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,1105	<u>2775,25</u> 306,67	<u>2720,833</u> 300,65	- -	<u>54,42</u> 6,02	
87	C1545-248	Скоби будівельні	кг	97,3	<u>39,56</u> 3849,19	<u>38,02</u> 3699,35	<u>0,76</u> 73,95	<u>0,78</u> 75,89	80 км.
88	&C1555-383-1	Плівка полімерна ТехноНіколь	м2	1388,2	<u>27,09</u> 37610,50	<u>26,333</u> 36555,47	<u>0,23</u> 319,29	<u>0,53</u> 735,74	80 км.
89	&C188888-54-2	Мінераловатний утеплювач ТехноНіколь	м3	47,8535	<u>1347,86</u> 64499,82	<u>1174,67</u> 56212,07	<u>146,76</u> 7022,98	<u>26,43</u> 1264,77	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	83,7323	<u>5,754</u> 481,80	<u>5,754</u> 481,80			
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,0675	<u>163,15</u> 174,17	<u>163,15</u> 174,17			
		Разом	грн.		655,97	655,97			
		Разом по розділу III	грн.		685294,06	649212,30	24129,06	11952,70	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	186,172					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Мастильні матеріали	кг	4,895					
		Гідравлічна рідина	кг	0,231					
		Бензин	л	7,915					
		Дизельне паливо	л	16,438					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	10,53786					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
фасад

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2400,89	83,38				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	8,11	86,36				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,4					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,27	90,05				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	289,46	126,19				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2701,73					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,9973408	<u>357,24</u> 1070,77				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,3636768	<u>109,25</u> 367,48				
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,5240312	<u>416,4</u> 218,21				
13	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7,964	<u>277,55</u> 2210,41				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		3866,87				
	Дизельне паливо		кг	12,591					
	Електроенергія		кВт-год	1,514					
	Мастильні матеріали		кг	0,921					
	Гідравлічна рідина		кг	0,07					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	62,1394656					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	51,2621616					
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	77,1717072					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
17	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5891	<u>11657,6</u> 6867,49	<u>10416,667</u> 6136,46	<u>1012,35</u> 596,38	<u>228,58</u> 134,65	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C111-233-21	Грунтовка кварцова глибокопроникна Primer-Sable	кг	42,66	<u>83,69</u> 3570,34	<u>80,89</u> 286,3450,89	<u>1,16</u> 49,49	<u>1,64</u> 69,96	80 км.
19	&C111-334-1-M	Фарба фасадна акрилова Fazenda Fasade acrylic	кг	126,02	<u>43,89</u> 5531,02	<u>41,93</u> 5284,02	<u>1,1</u> 138,62	<u>0,86</u> 108,38	80 км.
20	&C111-483-3	Пігмент Sniezka Colorex персиковий 100 мл	шт	50	<u>54,57</u> 2728,50	<u>52,50</u> 2625,00	<u>1</u> 50,00	<u>1,07</u> 53,50	80 км.
21	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	259,204	<u>323,76</u> 83919,89	<u>316,83</u> 82123,60	<u>0,58</u> 150,34	<u>6,35</u> 1645,95	80 км.
22	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	23,37288	<u>304,03</u> 7106,06	<u>297,95</u> 6963,95	<u>0,12</u> 2,80	<u>5,96</u> 139,31	80 км.
23	C111-1608	Дрантя	кг	1,12968	<u>16,79</u> 18,97	<u>14,81</u> 16,73	<u>1,65</u> 1,86	<u>0,33</u> 0,38	80 км.
24	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	50,208	<u>56,18</u> 2820,69	<u>53,48</u> 2685,12	<u>1,6</u> 80,33	<u>1,1</u> 55,24	80 км.
25	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	51,744	<u>6,09</u> 315,12	<u>5,82</u> 301,15	<u>0,15</u> 7,76	<u>0,12</u> 6,21	80 км.
26	&C111-2000-5-5	Клей для теплоізоляції Ceresit CT 81	кг	3015,56	<u>9,2</u> 27733,20	<u>7,96</u> 67,24024,06	<u>1,05</u> 3166,34	<u>0,18</u> 542,80	80 км.
27	&C114-4-У2	Базальтова вата BauGut Фасад 135 100 мм	м2	252,1	<u>491,28</u> 123851,69	<u>472,25</u> 119054,23	<u>9,4</u> 2369,74	<u>9,63</u> 2427,72	80 км.
28	&C114-4-У3	Базальтова вата BauGut Фасад 135 50 мм	м2	268,578	<u>250,41</u> 67254,62	<u>236,10</u> 63411,27	<u>9,4</u> 2524,63	<u>4,91</u> 1318,72	80 км.
29	C142-10-2	Вода	м3	1,78439	<u>63,07</u> 112,54	<u>63,07</u> 112,54	- -	- -	
30	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	5,032356	<u>3318,57</u> 16700,23	<u>3253,50</u> 16372,77	- -	<u>65,07</u> 327,46	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C1545-44-1	Дюбель розпирний 12x200 мм	шт	11	<u>65,91</u> 725,01	<u>64,00</u> 704,00	<u>0,62</u> 6,82	<u>1,29</u> 14,19	80 км.
32	&C1545-44-2	Дюбель фасадний 200 мм	шт	1904	<u>10,44</u> 19877,73	<u>9,619983</u> 18316,45	<u>0,62</u> 1180,48	<u>0,2</u> 380,80	80 км.
33	&C1545-44-3-P	Дюбель фасадний 80 мм	шт	93	<u>5,23</u> 486,16	<u>4,7875</u> 445,24	<u>0,34</u> 31,62	<u>0,1</u> 9,30	80 км.
34	&C1555-101-1	Штукатурка полімерна Ceresit СТ-77	кг	678,5	<u>92,01</u> 62428,79	<u>89,20</u> 60522,20	<u>1,01</u> 685,29	<u>1,8</u> 1221,30	80 км.
35	&C1555-301-1	Скловітка фасадна	м2	290,68	<u>39,62</u> 11516,74	<u>38,33</u> 11141,76	<u>0,51</u> 148,25	<u>0,78</u> 226,73	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
36	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	69,4771	<u>5,754</u> 399,77	<u>5,754</u> 399,77			
37	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6214	<u>163,15</u> 101,38	<u>163,15</u> 101,38			
		Разом	грн.		501,15	501,15			
		Разом по розділу III	грн.		444065,94	424192,59	11190,75	8682,60	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	70,991					
		Мастильні матеріали	кг	1,543					
		Гідравлічна рідина	кг	0,07					
		Дизельне паливо	л	14,813					
		<u>Довідкові дані</u>							

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

вимощення, площадка, доріжка

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1066,3	73,03				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,1					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	46,81	82,79				
6		робітниками-монтажниками	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	32,27	90,07				
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	140,56	126,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1285,94					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,292983603	<u>362,84</u> 106,31				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,42877	<u>516,16</u> 221,31				
12	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,648255058	<u>934,16</u> 605,57				
13	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	14,42540524 8	<u>80,54</u> 1161,82				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	12,8862822	<u>309,28</u> 3985,47				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	8,610271	<u>416,4</u> 3585,32				
16	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	2,886444	<u>604,44</u> 1744,68				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,970816	<u>722,76</u> 701,67				
18	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	8,879479418	<u>93,04</u> 826,15				
19	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,42877	<u>58,49</u> 25,08				
20	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,648255058	<u>72,76</u> 47,17				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,02428913	<u>779,38</u> 798,31				
22	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	64,72	<u>57,72</u> 3735,64				
23	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	26,595	<u>158,32</u> 4210,52				
24	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	69,344	<u>175,38</u> 12161,55				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		33916,57				
		Бензин	кг	26,883					
		Дизельне паливо	кг	118,051					
		Електроенергія	кВт-год	17,759					
		Мастильні матеріали	кг	7,723					
		Гідравлічна рідина	кг	0,77					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,8862822					
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	28,85081049 5					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,456825	<u>5240,8</u> 7634,93	<u>4300,00</u> 6264,35	<u>838,04</u> 1220,88	<u>102,76</u> 149,70	80 км.
28	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,02815	<u>61694,17</u> 1736,69	<u>59351,85</u> 1670,75	<u>1132,63</u> 31,88	<u>1209,69</u> 34,06	80 км.
29	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	3	<u>1469,43</u> 4408,29	<u>1440,49</u> 4321,47	<u>0,13</u> 0,39	<u>28,81</u> 86,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C112-173	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3, 75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт	м3	0,380025	<u>6656,17</u> 2529,51	<u>6040,51</u> 2295,54	<u>485,15</u> 184,37	<u>130,51</u> 49,60	80 км.
31	&C124-65-10	Сітка арматурна Ф8 мм А400С	кг	502,36	<u>36,85</u> 18511,97	<u>35,60</u> 17884,02	<u>0,53</u> 266,25	<u>0,72</u> 361,70	80 км.
32	C142-10-2	Вода	м3	12,991	<u>63,07</u> 819,34	<u>63,07</u> 819,34	- -	- -	
33	&C1416-8684-20-О	Камені бортові БР50.20.8	шт	432,2	<u>85,04</u> 36754,29	<u>77,00</u> 33279,40	<u>6,37</u> 2753,11	<u>1,67</u> 721,78	80 км.
34	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,001734	<u>1758,09</u> 3,05	<u>520,00</u> 0,90	<u>1203,62</u> 2,09	<u>34,47</u> 0,06	80 км.
35	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,586675	<u>1549</u> 908,76	<u>580,05</u> 340,30	<u>938,58</u> 550,64	<u>30,37</u> 17,82	80 км.
36	+C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	21,15	<u>1551,57</u> 32815,71	<u>520,00</u> 10998,00	<u>1001,15</u> 21174,32	<u>30,42</u> 643,39	80 км.
37	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	14,39138	<u>1536,54</u> 22112,97	<u>567,833</u> 8171,90	<u>938,58</u> 13507,46	<u>30,13</u> 433,61	
38	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,016	<u>4384,11</u> 48295,36	<u>4298,15</u> 47348,42	- -	<u>85,96</u> 946,94	
39	&C1424-11615-20	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350]	м3	21,15	<u>5091,84</u> 107692,42	<u>4992,00</u> 105580,80	- -	<u>99,84</u> 2111,62	
40	&C1426-11789-23	Плитка пресована 40 мм (ФЕМ)	м2	198,14475	<u>412,82</u> 81798,12	<u>352,00</u> 69746,95	<u>52,73</u> 10448,17	<u>8,09</u> 1603,00	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6552	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		366021,41	308722,14	50139,56	7159,71	
		Електроенергія	кВт-год	26,414					
		Мастильні матеріали	кг	7,723					
		Гідравлічна рідина	кг	0,77					
		Бензин	л	36,329					
		Дизельне паливо	л	138,884					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
ганки 2 шт

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79,86	87,63				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-	-				
6		робітниками-монтажниками	люд.год	-	-				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
8		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-	-				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	9,57	126,36				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	89,43					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	4,5					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000405	<u>56962,58</u> 23,07	<u>54733,08</u> 22,17	<u>1112,59</u> 0,45	<u>1116,91</u> 0,45	80 км.
11	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,00027	<u>157058,93</u> 42,41	<u>152826,66</u> 41,26	<u>1152,68</u> 0,31	<u>3079,59</u> 0,84	80 км.
12	&C111-1481-12	Саморіз по металу 4,8х35 мм	шт	36	<u>1,43</u> 51,30	<u>1,275</u> 45,90	<u>0,12</u> 4,32	<u>0,03</u> 1,08	80 км.
13	&C111-1481-33	Дюбель 200мм	шт	18	<u>3,39</u> 61,02	<u>3,20</u> 57,60	<u>0,12</u> 2,16	<u>0,07</u> 1,26	80 км.
14	&C111-1797-2	Планка примикання	мп	4,5	<u>190,85</u> 858,83	<u>187,00</u> 841,50	<u>0,11</u> 0,50	<u>3,74</u> 16,83	80 км.
15	C111-1814	Сталь кутова	т	0,0315	<u>31726,5</u> 999,38	<u>30959,12</u> 975,21	<u>531,2</u> 16,73	<u>236,18</u> 7,44	80 км.
16	&C111-17971	Металочерепиця "Монтерей"	м2	4,5	<u>393,57</u> 1771,07	<u>388,33</u> 1747,49	<u>2,31</u> 10,40	<u>2,93</u> 13,18	80 км.
17	C112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,0135	<u>10653,88</u> 143,83	<u>9959,83</u> 134,46	<u>485,15</u> 6,55	<u>208,9</u> 2,82	80 км.
18	+C112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт III	м3	0,1035	<u>11840,52</u> 1225,49	<u>11123,20</u> 1151,25	<u>485,15</u> 50,21	<u>232,17</u> 24,03	80 км.
19	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1125	<u>2560,2</u> 288,02	<u>2510,00</u> 282,38	<u>-</u> -	<u>50,2</u> 5,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		5464,42	5299,22	91,63	73,57	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05

приміщення 1-го поверху - загальнобудівельні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5601,85	77,87				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	58,38	85,15				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,3					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,23	90,05				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд						
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год						
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням	люд.год						
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год						
		будівельного сміття	люд.год						
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год						
		персоналу	люд.год						
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год						
		яких враховується в складі:	люд.год						
		загальновиробничих витрат	люд.год	679,43	126,18				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	6355,89					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,848	<u>346,6</u> 640,52				
11	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,013068	<u>86,89</u> 1,14				
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,479808	<u>602,84</u> 289,25				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,6000776	<u>600,24</u> 960,43				
14	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,185184	<u>539,27</u> 99,86				
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	6,8997072	<u>357,24</u> 2464,85				
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,4034976	<u>463,04</u> 186,84				
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	22,13829636	<u>109,25</u> 2418,61				
18	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	1,273536	<u>162,44</u> 206,87				
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	2,48902128	<u>516,24</u> 1284,93				
20	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,666624	<u>311,11</u> 207,39				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	8,0916	43,66 353,28				
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	9,14071608	309,28 2827,04				
23	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	2,5975866	416,4 1081,64				
24	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	11,88	6,02 71,52				
25	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	39,477	277,55 10956,84				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		24051,01				
		Бензин	кг	11,708					
		Дизельне паливо	кг	93,22					
		Електроенергія	кВт-год	55,421					
		Мастильні матеріали	кг	7,11					
		Гідравлічна рідина	кг	0,374					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
26	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	28,8133968					
27	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,448896					
28	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	32,27375004					
29	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	40,5762336					
30	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,7359272					
31	КБМ270-119	Шурупверти	маш. год	2,54232					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	20,7724596					
33	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	18,28143216					
34	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	77,1079764					
35	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	120,6341892					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
36	+С111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,00008568	<u>66583,73</u> 5,70	<u>64583,33</u> 5,53	<u>694,84</u> 0,06	<u>1305,56</u> 0,11	80 км.
37	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0006417	<u>66583,73</u> 42,73	<u>64583,33</u> 41,44	<u>694,84</u> 0,45	<u>1305,56</u> 0,84	80 км.
38	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001685	<u>66583,73</u> 11,22	<u>64583,33</u> 10,88	<u>694,84</u> 0,12	<u>1305,56</u> 0,22	80 км.
39	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,189149	<u>11657,6</u> 2205,02	<u>10416,667</u> 1970,30	<u>1012,35</u> 191,48	<u>228,58</u> 43,24	80 км.
40	&С111-256-2	Плитка Golden Tile Fusion сірий 112051 30х60	м2	552,4	<u>412,16</u> 227677,18	<u>389,08</u> 214927,79	<u>15</u> 8286,00	<u>8,08</u> 4463,39	80 км.
41	&С111-256-3	Плитка керамічна для підлоги	м2	155,89	<u>415,14</u> 64716,17	<u>392,00</u> 61108,88	<u>15</u> 2338,35	<u>8,14</u> 1268,94	80 км.
42	С111-311	Каболка	т	0,00017	<u>144294,56</u> 24,53	<u>140462,92</u> 23,88	<u>1002,33</u> 0,17	<u>2829,31</u> 0,48	80 км.
43	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000302	<u>56962,58</u> 17,20	<u>54733,08</u> 16,53	<u>1112,59</u> 0,34	<u>1116,91</u> 0,33	80 км.
44	С111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,000023	<u>23520,18</u> 0,54	<u>21688,84</u> 0,50	<u>1370,16</u> 0,03	<u>461,18</u> 0,01	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0093483	<u>32986,41</u> 308,37	<u>31808,42</u> 297,35	<u>531,2</u> 4,97	<u>646,79</u> 6,05	80 км.
46	C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0007018	<u>36004,51</u> 25,27	<u>34767,34</u> 24,40	<u>531,2</u> 0,37	<u>705,97</u> 0,50	80 км.
47	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	<u>289,38</u> 23,15	<u>282,93</u> 22,63	<u>0,78</u> 0,06	<u>5,67</u> 0,46	80 км.
48	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	29,578254	<u>323,76</u> 9576,26	<u>316,83</u> 9371,28	<u>0,58</u> 17,16	<u>6,35</u> 187,82	80 км.
49	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00946	<u>26349,4</u> 249,27	<u>25622,05</u> 242,38	<u>531,2</u> 5,03	<u>196,15</u> 1,86	80 км.
50	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	<u>15636,4</u> 3,13	<u>14491,76</u> 2,90	<u>838,04</u> 0,17	<u>306,6</u> 0,06	80 км.
51	&C111-1481-29	Дюбель-шуруп 10x100мм	шт	100	<u>17,29</u> 1729,00	<u>16,83</u> 1683,00	<u>0,12</u> 12,00	<u>0,34</u> 34,00	80 км.
52	&C111-1481-31	Дюбель-шуруп 10x150мм	шт	62	<u>24,91</u> 1544,42	<u>24,30</u> 1506,60	<u>0,12</u> 7,44	<u>0,49</u> 30,38	80 км.
53	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0022	<u>46608,29</u> 102,54	<u>44987,16</u> 98,97	<u>707,24</u> 1,56	<u>913,89</u> 2,01	80 км.
54	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,000964	<u>12592,98</u> 12,14	<u>11041,35</u> 10,64	<u>1304,71</u> 1,26	<u>246,92</u> 0,24	80 км.
55	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,11764	<u>304,03</u> 947,86	<u>297,95</u> 928,90	<u>0,12</u> 0,37	<u>5,96</u> 18,59	80 км.
56	C111-1608	Дрантя	кг	5,17816	<u>16,79</u> 86,94	<u>14,81</u> 76,69	<u>1,65</u> 8,54	<u>0,33</u> 1,71	80 км.
57	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	167,38843	<u>56,18</u> 9403,88	<u>53,48</u> 8951,93	<u>1,6</u> 267,82	<u>1,1</u> 184,13	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	129,2952	<u>225,12</u> 29106,94	<u>219,45</u> 28373,83	<u>1,26</u> 162,91	<u>4,41</u> 570,20	80 км.
59	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,6	<u>156,55</u> 93,93	<u>152,22</u> 91,33	<u>1,26</u> 0,76	<u>3,07</u> 1,84	80 км.
60	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,55897	<u>205,04</u> 319,65	<u>200,76</u> 312,98	<u>0,26</u> 0,41	<u>4,02</u> 6,26	80 км.
61	&C111-1650- 12	Клеюча суміш Ceresit CM 11	кг	4548,56	<u>9,84</u> 44757,83	<u>8,60</u> 39117,62	<u>1,05</u> 4775,99	<u>0,19</u> 864,22	80 км.
62	&C111-1650- 15	Фуга Ceresit CE 33	кг	284,03	<u>68,65</u> 19498,66	<u>66,25</u> 18816,99	<u>1,05</u> 298,23	<u>1,35</u> 383,44	80 км.
63	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,136	<u>303,85</u> 41,32	<u>296,74</u> 40,36	<u>1,15</u> 0,16	<u>5,96</u> 0,80	80 км.
64	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	2,0578507	<u>61694,17</u> 126957,39	<u>59351,85</u> 122137,25	<u>1132,63</u> 2330,78	<u>1209,69</u> 2489,36	80 км.
65	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	3,6312	<u>58,83</u> 213,62	<u>56,97</u> 206,87	<u>0,71</u> 2,58	<u>1,15</u> 4,17	80 км.
66	&C111-1797- 21	Відлив віконний 300мм	мп	12,1	<u>148,23</u> 1793,58	<u>145,00</u> 1754,50	<u>0,32</u> 3,87	<u>2,91</u> 35,21	80 км.
67	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0099	<u>94469,75</u> 935,25	<u>91985,78</u> 910,66	<u>631,62</u> 6,25	<u>1852,35</u> 18,34	80 км.
68	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0х70 мм	т	0,000484	<u>66519,25</u> 32,20	<u>64583,33</u> 31,26	<u>631,62</u> 0,31	<u>1304,3</u> 0,63	80 км.
69	C111-1865	Закріпки металеві	кг	1,53	<u>62,02</u> 94,89	<u>60,12</u> 91,98	<u>0,68</u> 1,04	<u>1,22</u> 1,87	80 км.
70	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,103306	<u>27902,2</u> 2882,46	<u>26152,30</u> 2701,69	<u>1202,8</u> 124,26	<u>547,1</u> 56,51	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,003264	<u>10053,34</u> 32,81	<u>9371,07</u> 30,59	<u>485,15</u> 1,58	<u>197,12</u> 0,64	80 км.
72	+C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000911	<u>8526,55</u> 7,77	<u>7874,21</u> 7,17	<u>485,15</u> 0,44	<u>167,19</u> 0,16	80 км.
73	C113-2306	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	шт	1	<u>92,75</u> 92,75	<u>90,76</u> 90,76	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,82</u> 1,82	80 км.
74	&C123-14-2	Блоки віконні з металопластику	м2	19,8	<u>3751,23</u> 74274,41	<u>3655,333</u> 72375,59	<u>22,35</u> 442,53	<u>73,55</u> 1456,29	80 км.
75	&C123-198-11	Блок дверний /горище/	м2	1,2	<u>564,93</u> 677,92	<u>550,00</u> 660,00	<u>3,85</u> 4,62	<u>11,08</u> 13,30	80 км.
76	&C123-200-22	Блоки дверні внутрішні з металопластику	м2	16,29	<u>5658,45</u> 92176,15	<u>5510,50</u> 89766,05	<u>37</u> 602,73	<u>110,95</u> 1807,37	80 км.
77	&C123-216-3	Блоки металеві дверні вхідні зовнішні	м2	2,88	<u>16820,67</u> 48443,53	<u>16450,00</u> 47376,00	<u>40,85</u> 117,65	<u>329,82</u> 949,88	80 км.
78	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>57925,06</u> 0,58	<u>56012,86</u> 0,56	<u>776,41</u> 0,01	<u>1135,79</u> 0,01	80 км.
79	&C130-539-9	Піддон душовий сталевий емальований 800x800x158 мм	шт	1	<u>3807,55</u> 3807,55	<u>3716,67</u> 3716,67	<u>16,22</u> 16,22	<u>74,66</u> 74,66	80 км.
80	&C130-596-11	Грати металеві для вікон 1,0h1.8м	шт	11	<u>4992,73</u> 54920,03	<u>4894,00</u> 53834,00	<u>0,83</u> 9,13	<u>97,9</u> 1076,90	80 км.
81	&C130-617-3	Змішувач для умивальника	шт	1	<u>1215,44</u> 1215,44	<u>1190,00</u> 1190,00	<u>1,61</u> 1,61	<u>23,83</u> 23,83	80 км.
82	&C130-617-4	Тримач для рушника MVM BP-9 подвійний	шт	1	<u>209,04</u> 209,04	<u>203,33</u> 203,33	<u>1,61</u> 1,61	<u>4,1</u> 4,10	80 км.
83	&C130-617-6	Змішувач для душу	шт	1	<u>2330,64</u> 2330,64	<u>2283,333</u> 2283,33	<u>1,61</u> 1,61	<u>45,7</u> 45,70	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	&C130-617-7	Полиця для умивальника	шт	1	<u>185,8</u> 185,80	<u>182,00</u> 182,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>3,64</u> 3,64	80 км.
85	&C130-617-8	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	1	<u>484,86</u> 484,86	<u>475,00</u> 475,00	<u>0,35</u> 0,35	<u>9,51</u> 9,51	80 км.
86	&C130-650-2	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	1	<u>626,21</u> 626,21	<u>597,50</u> 597,50	<u>16,43</u> 16,43	<u>12,28</u> 12,28	80 км.
87	&C130-901-12	Унітаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6	шт	1	<u>2567,84</u> 2567,84	<u>2499,67</u> 2499,67	<u>17,82</u> 17,82	<u>50,35</u> 50,35	80 км.
88	C142-10-2	Вода	м3	2,13819	<u>63,07</u> 134,86	<u>63,07</u> 134,86	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
89	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>143297,08</u> 11,46	<u>139134,18</u> 11,13	<u>1353,15</u> 0,11	<u>2809,75</u> 0,22	80 км.
90	C1418-8874	Плити підвіконні із бетону на білому цементі з глянсовою лицьовою поверхнею, площа до 0,22 м2, товщина 45 мм	м2	4,84	<u>754,43</u> 3651,44	<u>689,55</u> 3337,42	<u>50,09</u> 242,44	<u>14,79</u> 71,58	80 км.
91	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,51935	<u>10191,24</u> 5292,82	<u>7858,33</u> 4081,22	<u>2133,08</u> 1107,82	<u>199,83</u> 103,78	80 км.
92	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0066	<u>2560,2</u> 16,90	<u>2510,00</u> 16,57	<u>-</u> -	<u>50,2</u> 0,33	
93	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	6,23587	<u>2822,85</u> 17602,93	<u>2767,50</u> 17257,77	<u>-</u> -	<u>55,35</u> 345,16	
94	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,24007	<u>2959,53</u> 710,49	<u>2901,50</u> 696,56	<u>-</u> -	<u>58,03</u> 13,93	
95	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,148104	<u>2852,43</u> 422,46	<u>2796,50</u> 414,17	<u>-</u> -	<u>55,93</u> 8,29	
96	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	17,01382	<u>3318,57</u> 56461,55	<u>3253,50</u> 55354,46	<u>-</u> -	<u>65,07</u> 1107,09	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00012	<u>37873</u> 4,54	<u>36326,25</u> 4,36	<u>804,14</u> 0,10	<u>742,61</u> 0,08	80 км.
98	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>39,56</u> 79,12	<u>38,02</u> 76,04	<u>0,76</u> 1,52	<u>0,78</u> 1,56	80 км.
99	&C1550-38-38	Герметік сіліконовий Ceresit	л	2,97	<u>1038,23</u> 3083,54	<u>1017,85</u> 3023,01	<u>0,02</u> 0,06	<u>20,36</u> 60,47	80 км.
100	&C1550-38-39	Монтажна піна Ceresit	л	10,05	<u>259</u> 2602,95	<u>253,90</u> 2551,70	<u>0,02</u> 0,20	<u>5,08</u> 51,05	80 км.
101	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	571,8	<u>11,64</u> 6655,75	<u>10,40</u> 5946,72	<u>1,01</u> 577,52	<u>0,23</u> 131,51	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
102	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	77,7705	<u>5,754</u> 447,49	<u>5,754</u> 447,49			
103	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0774	<u>163,15</u> 12,62	<u>163,15</u> 12,62			
104	C1999-9009	Дрова	м3	3,8729	<u>119,13</u> 461,37	<u>119,13</u> 461,37			
		Разом	грн.		921,48	921,48			
		Разом по розділу III	грн.		925145,86	885026,41	22015,74	18103,71	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	133,191					
		Мастильні матеріали	кг	7,187					
		Гідравлічна рідина	кг	0,374					
		Дрова	м3	3,873					
		Бензин	л	15,822					
		Дизельне паливо	л	109,671					

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06

підвал - загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1897,2	77,57				
3	27	Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
4		робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
5		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	-					
6		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	14,61	85,67				
7		робітниками-монтажниками	розряд	4,3					
8		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
9		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	-					
9.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням	люд.год	-	-				
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і	люд.год	-	-				
		будівельного сміття	люд.год	-	-				
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу	люд.год	-	-				
		Витрати труда робітників, заробітна плата	люд.год	-	-				
		яких враховується в складі:	люд.год	-	-				
		загальновиробничих витрат	люд.год	229,4	126,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2141,21					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,2165798	<u>357,24</u> 1506,33				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,4946385	<u>109,25</u> 928,04				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		2434,37				
	Дизельне паливо		кг	14,632					
	Електроенергія		кВт-год	3,823					
	Мастильні матеріали		кг	1,225					
	Гідравлічна рідина		кг	0,084					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	30,9872717					
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	4,8185412					
14	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	25,7246078					
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	46,86673					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
16	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0001702	<u>66583,73</u> 11,33	<u>64583,33</u> 10,99	<u>694,84</u> 0,12	<u>1305,56</u> 0,22	80 км.
17	+С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,363003	<u>11657,6</u> 4231,74	<u>10416,667</u> 3781,28	<u>1012,35</u> 367,49	<u>228,58</u> 82,97	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	163,83341	<u>323,76</u> 53042,70	<u>316,83</u> 51907,34	<u>0,58</u> 95,02	<u>6,35</u> 1040,34	80 км.
19	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,006048	<u>5240,8</u> 31,70	<u>4300,00</u> 26,01	<u>838,04</u> 5,07	<u>102,76</u> 0,62	80 км.
20	&C111-1587-4	Сітка Ф4 мм Вр-1	м2	62	<u>48,37</u> 2998,94	<u>47,00</u> 2914,00	<u>0,42</u> 26,04	<u>0,95</u> 58,90	80 км.
21	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,79657	<u>304,03</u> 1154,27	<u>297,95</u> 1131,19	<u>0,12</u> 0,46	<u>5,96</u> 22,62	80 км.
22	C111-1608	Дрантя	кг	1,72642	<u>16,79</u> 28,99	<u>14,81</u> 25,57	<u>1,65</u> 2,85	<u>0,33</u> 0,57	80 км.
23	+C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0464	<u>109722,34</u> 5091,12	<u>106458,33</u> 4939,67	<u>1112,59</u> 51,62	<u>2151,42</u> 99,83	80 км.
24	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	22,92494	<u>56,18</u> 1287,92	<u>53,48</u> 1226,03	<u>1,6</u> 36,68	<u>1,1</u> 25,21	80 км.
25	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	198,95304	<u>225,12</u> 44788,31	<u>219,45</u> 43660,24	<u>1,26</u> 250,68	<u>4,41</u> 877,39	80 км.
26	+C111-1692	Мастика "Ізол"	т	2,3705737	<u>61694,17</u> 146250,58	<u>59351,85</u> 140697,93	<u>1132,63</u> 2684,98	<u>1209,69</u> 2867,67	80 км.
27	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,1596955	<u>27902,2</u> 4455,86	<u>26152,30</u> 4176,40	<u>1202,8</u> 192,08	<u>547,1</u> 87,38	80 км.
28	C142-10-2	Вода	м3	0,99513	<u>63,07</u> 62,76	<u>63,07</u> 62,76	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
29	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,0686	<u>10191,24</u> 699,12	<u>7858,33</u> 539,08	<u>2133,08</u> 146,33	<u>199,83</u> 13,71	80 км.
30	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,61348	<u>2822,85</u> 15846,01	<u>2767,50</u> 15535,31	<u>-</u> -	<u>55,35</u> 310,70	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,042	<u>2959,53</u> 124,30	<u>2901,50</u> 121,86	<u>-</u> -	<u>58,03</u> 2,44	80 км.
32	+C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,55249	<u>3318,57</u> 28382,04	<u>3253,50</u> 27825,53	<u>-</u> -	<u>65,07</u> 556,51	
33	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	285,9	<u>11,64</u> 3327,88	<u>10,40</u> 2973,36	<u>1,01</u> 288,76	<u>0,23</u> 65,76	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
34	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	22,4306	<u>5,754</u> 129,07	<u>5,754</u> 129,07			
35	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0482	<u>163,15</u> 7,86	<u>163,15</u> 7,86			
36	C1999-9009	Дрова	м3	3,7185	<u>119,13</u> 442,98	<u>119,13</u> 442,98			
		Разом	грн.		579,91	579,91			
		Разом по розділу III	грн.		312395,48	302134,46	4148,18	6112,84	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	26,253					
		Мастильні матеріали	кг	1,273					
		Гідравлічна рідина	кг	0,084					
		Дрова	м3	3,718					
		Дизельне паливо	л	17,214					
		<u>Довідкові дані</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Будівельне сміття	т	13,4724414					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07

сантехнічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	379,99	75,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	-	-				
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
6		робітниками-монтажниками	люд.год	27,57	89,94				
7		Витрати труда робітників, зайнятих	розряд	4,7					
8		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,24	90,04				
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	-	-				
9.1		керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	44,26	126,16				
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год						
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	459,06					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,8084	<u>346,6</u> 280,19				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,9872	<u>602,84</u> 3006,48				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,421	<u>357,24</u> 150,40				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,125	<u>109,25</u> 13,66				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	8,00173	<u>309,28</u> 2474,78				
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	5,50832	<u>416,4</u> 2293,66				
16	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	1,34532	<u>604,44</u> 813,17				
17	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,45248	<u>722,76</u> 327,03				
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	1,11186	<u>6,02</u> 6,69				
19	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	32,32	<u>145,41</u> 4699,65				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		14065,71				
		Бензин	кг	31,258					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	кг	65,198					
		Електроенергія	кВт-год	0,212					
		Мастильні матеріали	кг	5,365					
		Гідравлічна рідина	кг	0,316					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
20	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,00173					
21	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7128					
22	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,3162					
23	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,104					
24	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,95					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
25	C111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0046	<u>60151,04</u> 276,69	<u>57287,39</u> 263,52	<u>1684,22</u> 7,75	<u>1179,43</u> 5,42	80 км.
26	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00081	<u>127988,77</u> 103,67	<u>106936,08</u> 86,62	<u>18543,11</u> 15,02	<u>2509,58</u> 2,03	80 км.
27	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004	<u>18678,58</u> 0,07	<u>17269,91</u> 0,07	<u>1042,42</u> -	<u>366,25</u> -	80 км.
28	C111-311	Каболка	т	0,00017	<u>144294,56</u> 24,53	<u>140462,92</u> 23,88	<u>1002,33</u> 0,17	<u>2829,31</u> 0,48	80 км.
29	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,432	<u>20,62</u> 8,91	<u>7,79</u> 3,37	<u>12,43</u> 5,37	<u>0,4</u> 0,17	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000786	<u>56962,58</u> 44,77	<u>54733,08</u> 43,02	<u>1112,59</u> 0,87	<u>1116,91</u> 0,88	80 км.
31	C111-587	Масло індустрийне И-20А	т	0,000027	<u>23520,18</u> 0,64	<u>21688,84</u> 0,59	<u>1370,16</u> 0,04	<u>461,18</u> 0,01	80 км.
32	+C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,03144	<u>60655,28</u> 1907,00	<u>58333,333</u> 1834,00	<u>1132,63</u> 35,61	<u>1189,32</u> 37,39	80 км.
33	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,000054	<u>73227,87</u> 3,95	<u>71260,83</u> 3,85	<u>531,2</u> 0,03	<u>1435,84</u> 0,07	80 км.
34	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,08	<u>289,38</u> 23,15	<u>282,93</u> 22,63	<u>0,78</u> 0,06	<u>5,67</u> 0,46	80 км.
35	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>4132,86</u> 4,13	<u>3213,78</u> 3,21	<u>838,04</u> 0,84	<u>81,04</u> 0,08	80 км.
36	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002	<u>15636,4</u> 3,13	<u>14491,76</u> 2,90	<u>838,04</u> 0,17	<u>306,6</u> 0,06	80 км.
37	C111-1608	Дрантя	кг	0,073	<u>16,79</u> 1,23	<u>14,81</u> 1,08	<u>1,65</u> 0,12	<u>0,33</u> 0,03	80 км.
38	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,8	<u>156,55</u> 125,24	<u>152,22</u> 121,78	<u>1,26</u> 1,01	<u>3,07</u> 2,45	80 км.
39	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,387	<u>303,85</u> 117,59	<u>296,74</u> 114,84	<u>1,15</u> 0,45	<u>5,96</u> 2,30	80 км.
40	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,144	<u>72,7</u> 10,47	<u>70,14</u> 10,10	<u>1,13</u> 0,16	<u>1,43</u> 0,21	80 км.
41	C111-1803	Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм	кг	5,6	<u>81,25</u> 455,00	<u>80,12</u> 448,67	<u>0,53</u> 2,97	<u>0,6</u> 3,36	80 км.
42	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00012	<u>66519,25</u> 7,98	<u>64583,33</u> 7,75	<u>631,62</u> 0,08	<u>1304,3</u> 0,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00501	<u>8435,97</u> 42,26	<u>7785,41</u> 39,00	<u>485,15</u> 2,43	<u>165,41</u> 0,83	80 км.
44	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,0018	<u>11569,91</u> 20,83	<u>10857,90</u> 19,54	<u>485,15</u> 0,87	<u>226,86</u> 0,42	80 км.
45	+C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,002496	<u>10284,43</u> 25,67	<u>9597,62</u> 23,96	<u>485,15</u> 1,21	<u>201,66</u> 0,50	80 км.
46	&C113-754-1	Люк полімерпісчаний для колодязів	шт	2	<u>2205,81</u> 4411,62	<u>2148,00</u> 4296,00	<u>14,56</u> 29,12	<u>43,25</u> 86,50	80 км.
47	C113-1451	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	2	<u>254,66</u> 509,32	<u>244,67</u> 489,34	<u>5</u> 10,00	<u>4,99</u> 9,98	80 км.
48	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	40	<u>481,72</u> 19268,80	<u>465,93</u> 18637,20	<u>6,34</u> 253,60	<u>9,45</u> 378,00	80 км.
49	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20х1,9 мм	м	18	<u>36,59</u> 658,62	<u>35,70</u> 642,60	<u>0,17</u> 3,06	<u>0,72</u> 12,96	80 км.
50	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18	<u>50,61</u> 910,98	<u>49,45</u> 890,10	<u>0,17</u> 3,06	<u>0,99</u> 17,82	80 км.
51	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	32	<u>8,04</u> 257,28	<u>7,71</u> 246,72	<u>0,17</u> 5,44	<u>0,16</u> 5,12	80 км.
52	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	9	<u>12,2</u> 109,80	<u>11,79</u> 106,11	<u>0,17</u> 1,53	<u>0,24</u> 2,16	80 км.
53	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	32	<u>5,93</u> 189,76	<u>5,64</u> 180,48	<u>0,17</u> 5,44	<u>0,12</u> 3,84	80 км.
54	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	12	<u>65,05</u> 780,60	<u>63,60</u> 763,20	<u>0,17</u> 2,04	<u>1,28</u> 15,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10	<u>31,58</u> 315,80	<u>30,71</u> 307,10	<u>0,25</u> 2,50	<u>0,62</u> 6,20	80 км.
56	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	5	<u>13,41</u> 67,05	<u>13,10</u> 65,50	<u>0,05</u> 0,25	<u>0,26</u> 1,30	80 км.
57	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	<u>22,09</u> 44,18	<u>21,49</u> 42,98	<u>0,17</u> 0,34	<u>0,43</u> 0,86	80 км.
58	C113-2306	Коліно до унітазу діам. 110 мм /45 град./	шт	1	<u>92,75</u> 92,75	<u>90,76</u> 90,76	<u>0,17</u> 0,17	<u>1,82</u> 1,82	80 км.
59	&C121-781-11	Драбина металева С1	шт	2	<u>1596,95</u> 3193,90	<u>1580,00</u> 3160,00	<u>5,06</u> 10,12	<u>11,89</u> 23,78	80 км.
60	&C121-781-12	Металеві кріплення сейсмозахисту	кг	24	<u>45,16</u> 1083,84	<u>43,50</u> 1044,00	<u>0,77</u> 18,48	<u>0,89</u> 21,36	80 км.
61	&C130-9-1	Водонагрівач Atlantic 100л	шт	2	<u>13676,5</u> 27353,00	<u>13407,50</u> 26815,00	<u>0,83</u> 1,66	<u>268,17</u> 536,34	80 км.
62	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	<u>57925,06</u> 0,58	<u>56012,86</u> 0,56	<u>776,41</u> 0,01	<u>1135,79</u> 0,01	80 км.
63	&C130-539-9	Піддон душовий сталевий емальований 800x800x158 мм	шт	1	<u>3807,55</u> 3807,55	<u>3716,67</u> 3716,67	<u>16,22</u> 16,22	<u>74,66</u> 74,66	80 км.
64	&C130-617-3	Змішувач для умивальника	шт	2	<u>1215,44</u> 2430,88	<u>1190,00</u> 2380,00	<u>1,61</u> 3,22	<u>23,83</u> 47,66	80 км.
65	&C130-617-4	Тримач для рушника MVM BP-9 подвійний	шт	1	<u>209,04</u> 209,04	<u>203,33</u> 203,33	<u>1,61</u> 1,61	<u>4,1</u> 4,10	80 км.
66	&C130-617-6	Змішувач для душу	шт	1	<u>2330,64</u> 2330,64	<u>2283,333</u> 2283,33	<u>1,61</u> 1,61	<u>45,7</u> 45,70	80 км.
67	&C130-617-7	Полиця для умивальника	шт	2	<u>185,8</u> 371,60	<u>182,00</u> 364,00	<u>0,16</u> 0,32	<u>3,64</u> 7,28	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C130-617-8	Дзеркало настінне Арт-Сервіс	шт	2	<u>484,86</u> 969,72	<u>475,00</u> 950,00	<u>0,35</u> 0,70	<u>9,51</u> 19,02	80 км.
69	&C130-650-2	Умивальник Colombo Лотос 35	комплект	2	<u>626,21</u> 1252,42	<u>597,50</u> 1195,00	<u>16,43</u> 32,86	<u>12,28</u> 24,56	80 км.
70	&C130-901-12	Унітаз-компакт Cersanit Merida 011 3/6	шт	1	<u>2567,84</u> 2567,84	<u>2499,67</u> 2499,67	<u>17,82</u> 17,82	<u>50,35</u> 50,35	80 км.
71	C142-10-2	Вода	м3	0,969	<u>63,07</u> 61,11	<u>63,07</u> 61,11	- -	- -	
72	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00008	<u>143297,08</u> 11,46	<u>139134,18</u> 11,13	<u>1353,15</u> 0,11	<u>2809,75</u> 0,22	80 км.
73	&C1415-8014-7	Плита днища колодязя ПН 10-2	шт	2	<u>1568,9</u> 3137,80	<u>1356,00</u> 2712,00	<u>182,14</u> 364,28	<u>30,76</u> 61,52	80 км.
74	&C1415-8014-9	Кільце колодязя КС 10-9	шт	4	<u>1584,26</u> 6337,04	<u>1280,00</u> 5120,00	<u>273,2</u> 1092,80	<u>31,06</u> 124,24	80 км.
75	&C1415-8014-11	Кришка колодязя ПП 10-2	шт	2	<u>3241,84</u> 6483,67	<u>3041,667</u> 6083,33	<u>136,6</u> 273,20	<u>63,57</u> 127,14	80 км.
76	&C1415-8014-12	Кільце опорне колодязя КО-6	шт	2	<u>443,47</u> 886,94	<u>412,00</u> 824,00	<u>22,77</u> 45,54	<u>8,7</u> 17,40	80 км.
77	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00081	<u>1758,09</u> 1,42	<u>520,00</u> 0,42	<u>1203,62</u> 0,97	<u>34,47</u> 0,03	80 км.
78	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,3296	<u>1536,54</u> 18944,96	<u>567,833</u> 7001,15	<u>938,58</u> 11572,32	<u>30,13</u> 371,49	
79	+C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	<u>4155,65</u> 270,12	<u>4074,1667</u> 264,82	- -	<u>81,48</u> 5,30	
80	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,6396	<u>4384,11</u> 2804,08	<u>4298,15</u> 2749,10	- -	<u>85,96</u> 54,98	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	+C1424-11631	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,01352	<u>3665,2</u> 49,55	<u>3593,333</u> 48,58	- -	<u>71,87</u> 0,97	
82	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,12012	<u>2274,6</u> 273,22	<u>2230,00</u> 267,87	- -	<u>44,6</u> 5,35	
83	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	<u>2560,2</u> 2,56	<u>2510,00</u> 2,51	- -	<u>50,2</u> 0,05	
84	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01872	<u>2246,22</u> 42,05	<u>2202,18</u> 41,22	- -	<u>44,04</u> 0,83	
85	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000173	<u>37873</u> 6,55	<u>36326,25</u> 6,28	<u>804,14</u> 0,14	<u>742,61</u> 0,13	80 км.
86	C1545-248	Скоби будівельні	кг	2	<u>39,56</u> 79,12	<u>38,02</u> 76,04	<u>0,76</u> 1,52	<u>0,78</u> 1,56	80 км.
87	C1630-10	Витяжки від газових колонок	комплект	2	<u>367,35</u> 734,70	<u>355,16</u> 710,32	<u>4,99</u> 9,98	<u>7,2</u> 14,40	80 км.
88	+C1630-87	Крани прохідні натяжні муфтові латунні 11Б10бк1 для газу, тиск 9,8 кПа [0,1 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	2	<u>184,67</u> 369,35	<u>180,8333</u> 361,67	<u>0,22</u> 0,44	<u>3,62</u> 7,24	80 км.
89	C1630-212	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	12	<u>219,07</u> 2628,84	<u>214,41</u> 2572,92	<u>0,36</u> 4,32	<u>4,3</u> 51,60	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат							
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8978	<u>5,754</u> 16,67	<u>5,754</u> 16,67			
91	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2552	<u>115,36</u> 29,44	<u>115,36</u> 29,44			
		Разом	грн.		46,11	46,11			
		Разом по розділу III	грн.		119565,13	103404,61	13862,03	2298,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	3,11					
		Мастильні матеріали	кг	5,365					
		Гідравлічна рідина	кг	0,572					
		Бензин	л	42,24					
		Дизельне паливо	л	76,703					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,124132					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Сасенко Л.М.

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
електротехнічна частина

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	767,33	75,65				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,36	83,81				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	74,75	126,19				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	845,44					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,02	<u>277,58</u> 5,55				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,02	<u>618,5</u> 12,37				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,7049	<u>109,25</u> 295,51				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,25	<u>43,66</u> 665,82				
14	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,04	<u>6,02</u> 0,24				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		979,49				
		Бензин	кг	0,048					
		Дизельне паливо	кг	0,114					
		Електроенергія	кВт-год	82,048					
		Мастильні матеріали	кг	0,701					
		Гідравлічна рідина	кг	0,003					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,7201					
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	9,0869					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00043	<u>78126,08</u> 33,59	<u>75899,36</u> 32,64	<u>694,84</u> 0,30	<u>1531,88</u> 0,65	80 км.
18	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,017967	<u>11657,6</u> 209,45	<u>10416,667</u> 187,16	<u>1012,35</u> 18,19	<u>228,58</u> 4,10	80 км.
19	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00005	<u>69973,18</u> 3,50	<u>67488,57</u> 3,37	<u>1112,59</u> 0,06	<u>1372,02</u> 0,07	80 км.
20	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,037882	<u>42245</u> 1600,33	<u>40885,47</u> 1548,82	<u>531,2</u> 20,12	<u>828,33</u> 31,39	80 км.
21	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	5,3	<u>141,43</u> 749,58	<u>137,88</u> 730,76	<u>0,78</u> 4,13	<u>2,77</u> 14,69	80 км.
22	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	<u>51330,07</u> 0,51	<u>49622,56</u> 0,50	<u>701,04</u> 0,01	<u>1006,47</u> -	80 км.
23	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0009	<u>47829,03</u> 43,05	<u>46183,97</u> 41,57	<u>707,24</u> 0,64	<u>937,82</u> 0,84	80 км.
24	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00008	<u>51768,76</u> 4,14	<u>50046,45</u> 4,00	<u>707,24</u> 0,06	<u>1015,07</u> 0,08	80 км.
25	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	<u>826,09</u> 41,30	<u>808,24</u> 40,41	<u>1,65</u> 0,08	<u>16,2</u> 0,81	80 км.
26	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00204	<u>94469,75</u> 192,72	<u>91985,78</u> 187,65	<u>631,62</u> 1,29	<u>1852,35</u> 3,78	80 км.
27	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0119235	<u>18661,01</u> 222,50	<u>17282,76</u> 206,07	<u>1012,35</u> 12,07	<u>365,9</u> 4,36	80 км.
28	&C113-2124-16	Труба електротехнічна гофрована Ф16мм	м	650	<u>8,67</u> 5635,50	<u>8,33</u> 5414,50	<u>0,17</u> 110,50	<u>0,17</u> 110,50	80 км.
29	&C113-2124-20	Труба електротехнічна гофрована Ф20мм	м	267	<u>10,37</u> 2768,79	<u>10,00</u> 2670,00	<u>0,17</u> 45,39	<u>0,2</u> 53,40	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-2124-25	Труба електротехнічна гофрована Ф25мм	м	10	<u>10,71</u> 107,10	<u>10,33</u> 103,30	<u>0,17</u> 1,70	<u>0,21</u> 2,10	80 км.
31	&C113-2124-32	Труба електротехнічна гофрована Ф32мм	м	100	<u>16,32</u> 1632,00	<u>15,83</u> 1583,00	<u>0,17</u> 17,00	<u>0,32</u> 32,00	80 км.
32	&C113-2124-40	Труба електротехнічна гофрована Ф40мм	м	10	<u>22,28</u> 222,80	<u>21,67</u> 216,70	<u>0,17</u> 1,70	<u>0,44</u> 4,40	80 км.
33	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0036	<u>92706,12</u> 333,74	<u>91249,52</u> 328,50	<u>766,48</u> 2,76	<u>690,12</u> 2,48	80 км.
34	C142-10-2	Вода	м3	0,00899	<u>63,07</u> 0,57	<u>63,07</u> 0,57	- -	- -	
35	&C157-302-6	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 5х1,5 мм2	м	67	<u>80</u> 5360,20	<u>78,333</u> 5248,31	<u>0,1</u> 6,70	<u>1,57</u> 105,19	80 км.
36	&C157-302-7	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2	м	650	<u>35,8</u> 23270,00	<u>35,00</u> 22750,00	<u>0,1</u> 65,00	<u>0,7</u> 455,00	80 км.
37	&C157-302-8	Провод силовий ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2	м	200	<u>54,5</u> 10900,60	<u>53,333</u> 10666,60	<u>0,1</u> 20,00	<u>1,07</u> 214,00	80 км.
38	&C157-302-9	Провод силовий ПВГнгд, число жил та переріз 5х10 мм2	м	15	<u>459,95</u> 6899,30	<u>450,8333</u> 6762,50	<u>0,1</u> 1,50	<u>9,02</u> 135,30	80 км.
39	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	<u>45827,04</u> 91,65	<u>44397,27</u> 88,79	<u>531,2</u> 1,06	<u>898,57</u> 1,80	80 км.
40	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	<u>43359,04</u> 50,30	<u>41245,92</u> 47,85	<u>1262,94</u> 1,47	<u>850,18</u> 0,98	80 км.
41	&C1512-14-1	Розетка штепсельна 3 п. 16А	шт	4	<u>164,38</u> 657,52	<u>160,67</u> 642,68	<u>0,49</u> 1,96	<u>3,22</u> 12,88	80 км.
42	&C1512-14-2	Розетка штепсельна відкр. 3 п. 16А	шт	4	<u>205,35</u> 821,40	<u>200,83</u> 803,32	<u>0,49</u> 1,96	<u>4,03</u> 16,12	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C1512-14-4	Коробка монтажна	шт	7	<u>9,17</u> 64,19	<u>8,50</u> 59,50	<u>0,49</u> 3,43	<u>0,18</u> 1,26	80 км.
44	&C1512-14-5-П	Коробка розподільча IP54	шт	65	<u>119,33</u> 7756,45	<u>116,50</u> 7572,50	<u>0,49</u> 31,85	<u>2,34</u> 152,10	80 км.
45	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	4,6124	<u>202,41</u> 933,60	<u>196,74</u> 907,44	<u>1,7</u> 7,84	<u>3,97</u> 18,32	80 км.
46	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0706	<u>187,66</u> 13,25	<u>183,76</u> 12,97	<u>0,22</u> 0,02	<u>3,68</u> 0,26	80 км.
47	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143	<u>619,59</u> 8,86	<u>606,82</u> 8,68	<u>0,62</u> 0,01	<u>12,15</u> 0,17	80 км.
48	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0132	<u>1397,54</u> 18,45	<u>1369,52</u> 18,08	<u>0,62</u> 0,01	<u>27,4</u> 0,36	80 км.
49	C1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0612	<u>664,58</u> 40,67	<u>650,48</u> 39,81	<u>1,07</u> 0,07	<u>13,03</u> 0,79	80 км.
50	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0612	<u>17,77</u> 1,09	<u>17,34</u> 1,06	<u>0,08</u> -	<u>0,35</u> 0,03	80 км.
51	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132	<u>107,75</u> 1,42	<u>103,35</u> 1,36	<u>2,29</u> 0,03	<u>2,11</u> 0,03	80 км.
52	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	7	<u>42,96</u> 300,72	<u>41,66</u> 291,62	<u>0,46</u> 3,22	<u>0,84</u> 5,88	80 км.
53	&C1545-185-4	Провід ПВнгд, переріз 1х4,0 мм2	м	50	<u>27,39</u> 1369,35	<u>26,667</u> 1333,35	<u>0,18</u> 9,00	<u>0,54</u> 27,00	80 км.
54	&C1545-185-5	Провід ПВнгд, переріз 1х6,0 мм2	м	50	<u>41,83</u> 2091,65	<u>40,833</u> 2041,65	<u>0,18</u> 9,00	<u>0,82</u> 41,00	80 км.
55	&C1545-185-16	Провід ПВнгд, переріз 1х16 мм2	м	425	<u>109,83</u> 46677,75	<u>107,50</u> 45687,50	<u>0,18</u> 76,50	<u>2,15</u> 913,75	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0133971	<u>221256,6</u> 2964,20	<u>216155,70</u> 2895,86	<u>762,54</u> 10,22	<u>4338,36</u> 58,12	80 км.
57	C1545-291	Шпилька	комплект	77,52	<u>57,61</u> 4465,93	<u>56,20</u> 4356,62	<u>0,28</u> 21,71	<u>1,13</u> 87,60	80 км.
58	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001	<u>288290,35</u> 2,88	<u>281374,66</u> 2,81	<u>1262,94</u> 0,01	<u>5652,75</u> 0,06	80 км.
59	&C1547-5-1	Світильник накладний 9Вт IP55	шт	4	<u>811,8</u> 3247,21	<u>795,333</u> 3181,33	<u>0,55</u> 2,20	<u>15,92</u> 63,68	80 км.
60	&C1547-5-2	Світильник стельовий 20Вт IP20	шт	6	<u>427,18</u> 2563,08	<u>418,25</u> 2509,50	<u>0,55</u> 3,30	<u>8,38</u> 50,28	80 км.
61	&C1547-5-3	Світильник накладний 20Вт IP54	шт	21	<u>928,59</u> 19500,45	<u>909,833</u> 19106,49	<u>0,55</u> 11,55	<u>18,21</u> 382,41	80 км.
62	&C1547-5-4	Світильник накладний 60Вт IP54	шт	7	<u>928,76</u> 6501,32	<u>910,00</u> 6370,00	<u>0,55</u> 3,85	<u>18,21</u> 127,47	80 км.
63	&C1547-5-5	Світильник-показчик "ВИХІД" 6Вт IP65	шт	2	<u>3159,16</u> 6318,31	<u>3096,667</u> 6193,33	<u>0,55</u> 1,10	<u>61,94</u> 123,88	80 км.
64	&C1547-6-1	Вимикач 1-кл. для відкритої проводки 6А	шт	14	<u>147,38</u> 2063,28	<u>144,167</u> 2018,34	<u>0,32</u> 4,48	<u>2,89</u> 40,46	80 км.
65	&C1547-6-2	Вимикач 1-кл. для прихованої проводки	шт	1	<u>74,28</u> 74,28	<u>72,50</u> 72,50	<u>0,32</u> 0,32	<u>1,46</u> 1,46	80 км.
66	&C1547-6-3	Вимикач 2-кл. для прихованої проводки	шт	2	<u>97,23</u> 194,46	<u>95,00</u> 190,00	<u>0,32</u> 0,64	<u>1,91</u> 3,82	80 км.
67	&C1547-16-1	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 50 А	шт	1	<u>947,53</u> 947,53	<u>928,33</u> 928,33	<u>0,62</u> 0,62	<u>18,58</u> 18,58	80 км.
68	&C1547-16-2	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 32 А	шт	1	<u>670,44</u> 670,44	<u>656,67</u> 656,67	<u>0,62</u> 0,62	<u>13,15</u> 13,15	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	&C1547-16-3	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 25 А	шт	4	<u>580,33</u> 2321,32	<u>568,33</u> 2273,32	<u>0,62</u> 2,48	<u>11,38</u> 45,52	80 км.
70	&C1547-16-4	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 25 А	шт	1	<u>404,73</u> 404,73	<u>396,167</u> 396,17	<u>0,62</u> 0,62	<u>7,94</u> 7,94	80 км.
71	&C1547-16-5	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 1, номінальний струм 10 А	шт	5	<u>146,83</u> 734,15	<u>143,33</u> 716,65	<u>0,62</u> 3,10	<u>2,88</u> 14,40	80 км.
72	&C1547-16-6	Вимикач диференційний автоматичний In=16А, кількість полюсів 2, Id=30mA	шт	5	<u>865,93</u> 4329,65	<u>848,33</u> 4241,65	<u>0,62</u> 3,10	<u>16,98</u> 84,90	80 км.
73	&C1547-16-7	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 50 А	шт	1	<u>639,84</u> 639,84	<u>626,67</u> 626,67	<u>0,62</u> 0,62	<u>12,55</u> 12,55	80 км.
74	&C1547-16-8	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 10 А	шт	2	<u>562,48</u> 1124,96	<u>550,83</u> 1101,66	<u>0,62</u> 1,24	<u>11,03</u> 22,06	80 км.
75	&C1547-16-9	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 3, номінальний струм 40 А	шт	1	<u>672,81</u> 672,81	<u>659,00</u> 659,00	<u>0,62</u> 0,62	<u>13,19</u> 13,19	80 км.
76	&C1547-16-10-К	Вимикач навантаження в корпусі IP54 20А	шт	2	<u>1629,24</u> 3258,48	<u>1596,67</u> 3193,34	<u>0,62</u> 1,24	<u>31,95</u> 63,90	80 км.
77	&C1547-16-11-Л	Пускач магнітний неререверсивний 63 А	шт	1	<u>3063,87</u> 3063,87	<u>3003,167</u> 3003,17	<u>0,62</u> 0,62	<u>60,08</u> 60,08	80 км.
78	&C1547-16-12	Пост кнопковий на 2 кнопки /для вентиляції/	шт	2	<u>165,06</u> 330,12	<u>161,20</u> 322,40	<u>0,62</u> 1,24	<u>3,24</u> 6,48	80 км.
79	&C1547-16-100	Ящик силовий 100А Ip54	шт	4	<u>2463,47</u> 9853,87	<u>2411,697</u> 9646,79	<u>3,47</u> 13,88	<u>48,3</u> 193,20	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
80	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,9728	<u>5,754</u> 109,17	<u>5,754</u> 109,17			
		Разом	грн.		109,17	109,17			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу III	грн.		197485,93	193056,86	566,01	3863,06	
		<u>IV. Устаткування</u>							
81	&1504-2007-1	Розподільчий пункт на DIN-рейку підвісний In=250A, IP21	шт	1	<u>459,01</u> 459,01	<u>441,67</u> 441,67	<u>13,25</u> 13,25	<u>4,09</u> 4,09	3%
82	&1504-19078-1	Щит розподільчий 24 мод.	шт	2	<u>2175,54</u> 4351,08	<u>2093,33</u> 4186,66	<u>62,80</u> 125,60	<u>19,41</u> 38,82	3%
		Разом по розділу IV	грн.		4810,09	4628,33	138,85	42,91	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	101,021					
		Мастильні матеріали	кг	0,701					
		Гідравлічна рідина	кг	0,003					
		Бензин	л	0,064					
		Дизельне паливо	л	0,134					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Саєнко Л.М.

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛП» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніка, 27"

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
опалення**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготівельно- складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	259,22	79,58				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
3	27	робітниками-будівельниками							
3		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	-					
5		робітниками-монтажниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	2,77	91,98				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,9					
7		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
8		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
9		персоналу							
9.1		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	26,35	126,17				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	288,34					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,696424	<u>346,6</u> 241,38				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,099946	<u>297,84</u> 29,77				
12	КБМ202-910	Таль електричний загального призначення, вантажопідйомність 3,2 т	маш. год	3,25	<u>35,82</u> 116,42				
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,79136	<u>602,84</u> 477,06				
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,050218	<u>600,24</u> 30,14				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,36	<u>109,25</u> 39,33				
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,196	<u>43,66</u> 8,56				
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см ²], високий 10 МПа [100 кгс/см ²]	маш. год	0,84	<u>16,74</u> 14,06				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		956,72				
		Бензин	кг	6,704					
		Дизельне паливо	кг	0,286					
		Електроенергія	кВт-год	11,185					
		Мастильні матеріали	кг	0,685					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
18	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,119					
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	16,664					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,026724					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,53178					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
22	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000762	<u>127988,77</u> 97,53	<u>106936,08</u> 81,49	<u>18543,11</u> 14,13	<u>2509,58</u> 1,91	80 км.
23	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,757	<u>20,62</u> 15,61	<u>7,79</u> 5,90	<u>12,43</u> 9,41	<u>0,4</u> 0,30	80 км.
24	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00018	<u>56962,58</u> 10,25	<u>54733,08</u> 9,85	<u>1112,59</u> 0,20	<u>1116,91</u> 0,20	80 км.
25	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00144	<u>49534,05</u> 71,33	<u>48031,59</u> 69,17	<u>531,2</u> 0,76	<u>971,26</u> 1,40	80 км.
26	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003537	<u>56895,04</u> 20,12	<u>55084,61</u> 19,48	<u>694,84</u> 0,25	<u>1115,59</u> 0,39	80 км.
27	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,09	<u>303,85</u> 27,35	<u>296,74</u> 26,71	<u>1,15</u> 0,10	<u>5,96</u> 0,54	80 км.
28	&C111-1867-1	Підлогове кріплення для радіаторів	шт	13	<u>360,4</u> 4685,20	<u>353,00</u> 4589,00	<u>0,33</u> 4,29	<u>7,07</u> 91,91	80 км.
29	&C113-1688-1	Труба РЕ-Хс з захистом EVONH 5-ти шарова Push Ф14х2	м	60	<u>120,94</u> 7256,40	<u>118,40</u> 7104,00	<u>0,17</u> 10,20	<u>2,37</u> 142,20	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C113-1688-2	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф18х2,5	м	60	<u>129,85</u> 7791,00	<u>126,80</u> 7608,00	<u>0,5</u> 30,00	<u>2,55</u> 153,00	80 км.
31	&C113-1688-3	Труба РЕ-Хс з захистом EVOH 5-ти шарова Push Ф25х3,5	м	30	<u>278,77</u> 8363,10	<u>272,80</u> 8184,00	<u>0,5</u> 15,00	<u>5,47</u> 164,10	80 км.
32	&C113-1688-4	Дуга 90° 14х2/14х2 KAN	шт	16	<u>257,55</u> 4120,80	<u>252,00</u> 4032,00	<u>0,5</u> 8,00	<u>5,05</u> 80,80	80 км.
33	&C113-1688-5	Дуга 90° 18х2,5/18х2,5 KAN	шт	4	<u>354,45</u> 1417,80	<u>347,00</u> 1388,00	<u>0,5</u> 2,00	<u>6,95</u> 27,80	80 км.
34	&C113-1688-6	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 14х2/14х2	шт	38	<u>43,35</u> 1647,30	<u>42,00</u> 1596,00	<u>0,5</u> 19,00	<u>0,85</u> 32,30	80 км.
35	&C113-1688-7	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 18х2,5/18х2,5	шт	20	<u>53,55</u> 1071,00	<u>52,00</u> 1040,00	<u>0,5</u> 10,00	<u>1,05</u> 21,00	80 км.
36	&C113-1688-8	Кільце натяжне Push для труб з антидифузійним захистом 25х3,5/25х3,5	шт	18	<u>66,56</u> 1198,08	<u>64,75</u> 1165,50	<u>0,5</u> 9,00	<u>1,31</u> 23,58	80 км.
37	&C113-1688-9	З'єднувач Push з манжетою з різьбленням зовнішнім 25х2,5/20	шт	4	<u>525,38</u> 2101,52	<u>514,58</u> 2058,32	<u>0,5</u> 2,00	<u>10,3</u> 41,20	80 км.
38	&C113-1688-15	Трійник Push 14х2/14х2/14х2	шт	6	<u>236,13</u> 1416,78	<u>231,00</u> 1386,00	<u>0,5</u> 3,00	<u>4,63</u> 27,78	80 км.
39	&C113-1688-16	Трійник Push 18х2,5/14х2/14х2	шт	4	<u>242,86</u> 971,44	<u>237,60</u> 950,40	<u>0,5</u> 2,00	<u>4,76</u> 19,04	80 км.
40	&C113-1688-17	Трійник Push 18х2,5/14х2/18х2,5	шт	6	<u>268,36</u> 1610,16	<u>262,60</u> 1575,60	<u>0,5</u> 3,00	<u>5,26</u> 31,56	80 км.
41	&C113-1688-18	Трійник Push 25х3,5/14х2/18х2,5	шт	2	<u>286,42</u> 572,84	<u>280,30</u> 560,60	<u>0,5</u> 1,00	<u>5,62</u> 11,24	80 км.
42	&C113-1688-19	Трійник Push 25х3,5/14х2/25х3,5	шт	4	<u>346,49</u> 1385,96	<u>339,20</u> 1356,80	<u>0,5</u> 2,00	<u>6,79</u> 27,16	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C113-1688-20	Трійник Push 25x3,5/25x3,5/18x2,5	шт	2	<u>386,17</u> 772,34	<u>378,10</u> 756,20	<u>0,5</u> 1,00	<u>7,57</u> 15,14	80 км.
44	&C113-2145-1	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13х15	м	60	<u>21,52</u> 1291,20	<u>21,00</u> 1260,00	<u>0,1</u> 6,00	<u>0,42</u> 25,20	80 км.
45	&C113-2145-2	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13х18	м	60	<u>38,86</u> 2331,60	<u>38,00</u> 2280,00	<u>0,1</u> 6,00	<u>0,76</u> 45,60	80 км.
46	&C113-2145-3	Трубна теплоізоляція із вспіненого каучука товщ.13мм, 13х28	м	30	<u>83,74</u> 2512,20	<u>82,00</u> 2460,00	<u>0,1</u> 3,00	<u>1,64</u> 49,20	80 км.
47	&C130-433-34	Котел газовий 8 кВт	шт	1	<u>11917,3</u> 11917,30	<u>11654,00</u> 11654,00	<u>29,63</u> 29,63	<u>233,67</u> 233,67	
48	&C130-474-4	Кран Маєвського	шт	13	<u>75,49</u> 981,37	<u>74,00</u> 962,00	<u>0,01</u> 0,13	<u>1,48</u> 19,24	80 км.
49	&C130-559-1	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X400	шт	3	<u>4379,9</u> 13139,69	<u>4289,1667</u> 12867,50	<u>4,85</u> 14,55	<u>85,88</u> 257,64	80 км.
50	&C130-559-2	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X500	шт	2	<u>4638,5</u> 9277,00	<u>4542,00</u> 9084,00	<u>5,55</u> 11,10	<u>90,95</u> 181,90	80 км.
51	&C130-559-3	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X600	шт	1	<u>4948,26</u> 4948,26	<u>4845,00</u> 4845,00	<u>6,24</u> 6,24	<u>97,02</u> 97,02	80 км.
52	&C130-559-4	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X700	шт	1	<u>5405,76</u> 5405,76	<u>5299,00</u> 5299,00	<u>0,76</u> 0,76	<u>106</u> 106,00	80 км.
53	&C130-559-5	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X800	шт	2	<u>5715,03</u> 11430,06	<u>5602,00</u> 11204,00	<u>0,97</u> 1,94	<u>112,06</u> 224,12	80 км.
54	&C130-559-6	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X900	шт	1	<u>6023,07</u> 6023,07	<u>5904,00</u> 5904,00	<u>0,97</u> 0,97	<u>118,1</u> 118,10	80 км.
55	&C130-559-7	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1000	шт	2	<u>6409,72</u> 12819,44	<u>6283,00</u> 12566,00	<u>1,04</u> 2,08	<u>125,68</u> 251,36	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	&C130-559-8	Радіатор сталевий Kermi Profil-V FTV 11 500X1200	шт	1	<u>7180,91</u> 7180,91	<u>7039,00</u> 7039,00	<u>1,11</u> 1,11	<u>140,8</u> 140,80	80 км.
57	&C130-1184-21	Кран шаровий Ду20	шт	2	<u>324,23</u> 648,46	<u>317,50</u> 635,00	<u>0,37</u> 0,74	<u>6,36</u> 12,72	80 км.
58	C142-10-2	Вода	м3	1,8	<u>63,07</u> 113,53	<u>63,07</u> 113,53	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
59	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,05266	<u>4287,98</u> 225,81	<u>3001,10</u> 158,04	<u>1202,8</u> 63,34	<u>84,08</u> 4,43	80 км.
60	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00009	<u>37873</u> 3,41	<u>36326,25</u> 3,27	<u>804,14</u> 0,07	<u>742,61</u> 0,07	80 км.
61	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	3,47412	<u>45,7</u> 158,77	<u>44,18</u> 153,49	<u>0,62</u> 2,15	<u>0,9</u> 3,13	80 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8303	<u>5,754</u> 10,53	<u>5,754</u> 10,53			
		Разом	грн.		10,53	10,53			
		Разом по розділу III	грн.		137042,28	134061,38	296,15	2684,75	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13,015					
		Мастильні матеріали	кг	0,685					
		Гідравлічна рідина	кг	0,006					
		Бензин	л	9,06					

"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубніа, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
вентиляція

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	500,75	75,01				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
3	27	робітниками-будівельниками							
4		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1	79,54				
5		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,8					
6		робітниками-монтажниками							
7		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	3,85	84,21				
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,2					
9.1		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	-	-				
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати труда пусконаладжувального	люд.год	-	-				
		персоналу							
		Витрати труда робітників, заробітна плата							
		яких враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	52,69	126,14				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	558,29					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>								
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,63918	<u>346,6</u> 568,14				
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,25	<u>602,84</u> 150,71				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,07	<u>600,24</u> 42,02				
13	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,58142	<u>136,46</u> 79,34				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,3	<u>109,25</u> 32,78				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,47358	<u>43,66</u> 282,64				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,36	<u>6,02</u> 44,31				
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		1199,94				
	Бензин		кг	6,475					
	Дизельне паливо		кг	0,399					
	Електроенергія		кВт-год	35,882					
	Мастильні матеріали		кг	0,739					
	Гідравлічна рідина		кг	0,118					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
17	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	7,1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	30,7044					
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,3132					
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти									
20	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0091991	<u>508788,86</u> 4680,40	<u>497732,18</u> 4578,69	<u>1080,43</u> 9,94	<u>9976,25</u> 91,77	80 км.
21	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	13,73924	<u>190,61</u> 2618,84	<u>186,09</u> 2556,74	<u>0,78</u> 10,72	<u>3,74</u> 51,38	80 км.
22	C111-479	Фарба порошкова П-ПЭ-971, марки А, Б, В, червоно-коричнева, сіра	т	0,00004	<u>441611,19</u> 17,66	<u>431839,56</u> 17,27	<u>1112,59</u> 0,04	<u>8659,04</u> 0,35	80 км.
23	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0044173	<u>67810,92</u> 299,54	<u>65348,66</u> 288,66	<u>1132,63</u> 5,00	<u>1329,63</u> 5,88	80 км.
24	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00688	<u>26349,4</u> 181,28	<u>25622,05</u> 176,28	<u>531,2</u> 3,65	<u>196,15</u> 1,35	80 км.
25	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0000041	<u>96085,6</u> 0,39	<u>93494,33</u> 0,38	<u>707,24</u> -	<u>1884,03</u> 0,01	80 км.
26	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00179	<u>47829,03</u> 85,61	<u>46183,97</u> 82,67	<u>707,24</u> 1,27	<u>937,82</u> 1,67	80 км.
27	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00012	<u>59023,2</u> 7,08	<u>57158,64</u> 6,86	<u>707,24</u> 0,08	<u>1157,32</u> 0,14	80 км.
28	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0016	<u>46608,29</u> 74,57	<u>44987,16</u> 71,98	<u>707,24</u> 1,13	<u>913,89</u> 1,46	80 км.
29	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0153954	<u>94469,75</u> 1454,40	<u>91985,78</u> 1416,16	<u>631,62</u> 9,72	<u>1852,35</u> 28,52	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	C111-1870	Шайби	т	0,0001452	<u>41151,14</u> 5,98	<u>39649,41</u> 5,76	<u>694,84</u> 0,10	<u>806,89</u> 0,12	80 км.
31	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00396	<u>46609,63</u> 184,57	<u>44919,31</u> 177,88	<u>776,41</u> 3,07	<u>913,91</u> 3,62	80 км.
32	&C130-59-1-H	Витяжний вентилятор Вентс 100	шт	1	<u>1650,07</u> 1650,07	<u>1614,00</u> 1614,00	<u>3,72</u> 3,72	<u>32,35</u> 32,35	80 км.
33	&C130-59-2	Вентилятор Вентс 125 М	шт	3	<u>1742,73</u> 5228,19	<u>1708,00</u> 5124,00	<u>0,56</u> 1,68	<u>34,17</u> 102,51	80 км.
34	&C130-59-4	Вентилятор C-VENT-200	шт	1	<u>6959,87</u> 6959,87	<u>6822,00</u> 6822,00	<u>1,4</u> 1,40	<u>136,47</u> 136,47	80 км.
35	&C130-59-55	Вентилятор C-KVARK-P-60-30-28-2-380 3ф.	шт	2	<u>19769,16</u> 39538,32	<u>19350,00</u> 38700,00	<u>31,53</u> 63,06	<u>387,63</u> 775,26	80 км.
36	&C130-59-56	Вентилятор C-KVARK-P-60-35-31-2-380 3ф.	шт	1	<u>24889,56</u> 24889,56	<u>24370,00</u> 24370,00	<u>31,53</u> 31,53	<u>488,03</u> 488,03	80 км.
37	&C130-289-11	Зонт над технологічним обладнанням з жирулавлувачем	шт	4	<u>12657,66</u> 50630,64	<u>12385,00</u> 49540,00	<u>24,47</u> 97,88	<u>248,19</u> 992,76	80 км.
38	C130-296	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК200, діаметр шахт 200 мм	шт	1	<u>413,58</u> 413,58	<u>403,54</u> 403,54	<u>1,93</u> 1,93	<u>8,11</u> 8,11	80 км.
39	&C130-595-20	Грати жалюзійні нерухомі 150x150мм	шт	1	<u>60,32</u> 60,32	<u>59,00</u> 59,00	<u>0,14</u> 0,14	<u>1,18</u> 1,18	80 км.
40	C130-605	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252x252 мм	м2	0,064	<u>556,67</u> 35,63	<u>542,42</u> 34,71	<u>3,33</u> 0,21	<u>10,92</u> 0,71	80 км.
41	C130-605-1	Грати штамповані нерегульовані, марка РШ-200, розмір 252x252 мм	шт	1	<u>35,46</u> 35,46	<u>34,55</u> 34,55	<u>0,21</u> 0,21	<u>0,7</u> 0,70	80 км.
42	&C130-605-12	Грати штамповані нерегульовані 300x300 мм	шт	1	<u>89,97</u> 89,97	<u>88,00</u> 88,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>1,76</u> 1,76	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	&C130-605-23	Грати металеві RRD-25 200*100	шт	2	<u>189,93</u> 379,86	<u>186,00</u> 372,00	<u>0,21</u> 0,42	<u>3,72</u> 7,44	80 км.
44	&C130-605-24	Грати металеві RRD-25 150*150	шт	1	<u>216,45</u> 216,45	<u>212,00</u> 212,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>4,24</u> 4,24	80 км.
45	&C130-605-25	Грати металеві RRD-25 300*150	шт	5	<u>464,31</u> 2321,55	<u>455,00</u> 2275,00	<u>0,21</u> 1,05	<u>9,1</u> 45,50	80 км.
46	&C130-605-26 варіант 1	Грати металеві RRD-25 300*250	шт	7	<u>888,78</u> 6221,46	<u>871,00</u> 6097,00	<u>0,35</u> 2,45	<u>17,43</u> 122,01	80 км.
47	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	<u>252,68</u> 1516,08	<u>246,54</u> 1479,24	<u>1,19</u> 7,14	<u>4,95</u> 29,70	80 км.
48	C130-1108	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,9	<u>731,55</u> 658,40	<u>713,54</u> 642,19	<u>3,67</u> 3,30	<u>14,34</u> 12,91	80 км.
49	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	33	<u>772,29</u> 25485,57	<u>752,30</u> 24825,90	<u>4,85</u> 160,05	<u>15,14</u> 499,62	80 км.
50	&C130-1126- 15	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300*90*	шт	2	<u>318,94</u> 637,88	<u>312,00</u> 624,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>6,25</u> 12,50	80 км.
51	&C130-1126- 16	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150*90*	шт	2	<u>159,82</u> 319,64	<u>156,00</u> 312,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>3,13</u> 6,26	80 км.
52	&C130-1126- 17	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300*90*	шт	2	<u>379,12</u> 758,24	<u>371,00</u> 742,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>7,43</u> 14,86	80 км.
53	&C130-1126- 18	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300*90*	шт	2	<u>398,5</u> 797,00	<u>390,00</u> 780,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>7,81</u> 15,62	80 км.
54	&C130-1126- 19	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм Ф200/150*150	шт	2	<u>159,82</u> 319,64	<u>156,00</u> 312,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>3,13</u> 6,26	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
55	&C130-1126-20	Коліно з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200*90*	шт	5	<u>220</u> 1100,00	<u>215,00</u> 1075,00	<u>0,69</u> 3,45	<u>4,31</u> 21,55	80 км.
56	&C130-1126-21	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200/200	шт	1	<u>296,5</u> 296,50	<u>290,00</u> 290,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>5,81</u> 5,81	80 км.
57	&C130-1126-22	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/300/300	шт	1	<u>624,94</u> 624,94	<u>612,00</u> 612,00	<u>0,69</u> 0,69	<u>12,25</u> 12,25	80 км.
58	&C130-1126-23	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/300/300	шт	2	<u>704,5</u> 1409,00	<u>690,00</u> 1380,00	<u>0,69</u> 1,38	<u>13,81</u> 27,62	80 км.
59	&C130-1126-24	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*300/400/300	шт	2	<u>723,97</u> 1447,94	<u>707,00</u> 1414,00	<u>2,77</u> 5,54	<u>14,2</u> 28,40	80 км.
60	&C130-1126-25	Перехід з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 600*350/450/300	шт	2	<u>808,32</u> 1616,64	<u>789,00</u> 1578,00	<u>3,47</u> 6,94	<u>15,85</u> 31,70	80 км.
61	&C130-1126-30	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 300*300	м	20	<u>1368,92</u> 27378,40	<u>1340,00</u> 26800,00	<u>2,08</u> 41,60	<u>26,84</u> 536,80	80 км.
62	&C130-1126-33	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	шт	1	<u>80,79</u> 80,79	<u>79,00</u> 79,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>1,58</u> 1,58	80 км.
63	&C130-1126-34	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	шт	2	<u>99,23</u> 198,46	<u>97,00</u> 194,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>1,95</u> 3,90	80 км.
64	&C130-1126-35	Заглушка з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300	шт	2	<u>118,75</u> 237,50	<u>116,00</u> 232,00	<u>0,42</u> 0,84	<u>2,33</u> 4,66	80 км.
65	&C130-1126-40	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 400*300	м	10	<u>1597,09</u> 15970,90	<u>1563,00</u> 15630,00	<u>2,77</u> 27,70	<u>31,32</u> 313,20	80 км.
66	&C130-1126-45	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 450*300	м	10	<u>1711,33</u> 17113,30	<u>1675,00</u> 16750,00	<u>2,77</u> 27,70	<u>33,56</u> 335,60	80 км.
67	&C130-1126-51	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150/150*150/150*150	шт	1	<u>429,82</u> 429,82	<u>420,00</u> 420,00	<u>1,39</u> 1,39	<u>8,43</u> 8,43	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
68	&C130-1126-52	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/200*200/300*300	шт	1	<u>542,72</u> 542,72	<u>530,00</u> 530,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>10,64</u> 10,64	80 км.
69	&C130-1126-53	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 300*300/300*300/200*200	шт	1	<u>654,92</u> 654,92	<u>640,00</u> 640,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>12,84</u> 12,84	80 км.
70	&C130-1126-54	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 450*300/200*200/450*300	шт	2	<u>767,12</u> 1534,24	<u>750,00</u> 1500,00	<u>2,08</u> 4,16	<u>15,04</u> 30,08	80 км.
71	&C130-1126-55	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/200*200/400*300	шт	1	<u>879,32</u> 879,32	<u>860,00</u> 860,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>17,24</u> 17,24	80 км.
72	&C130-1126-56	Трійник з листової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм 400*300/300*300/400*300	шт	1	<u>899,72</u> 899,72	<u>880,00</u> 880,00	<u>2,08</u> 2,08	<u>17,64</u> 17,64	80 км.
73	&C130-1126-150	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 150*150	м	15	<u>687,86</u> 10317,90	<u>670,00</u> 10050,00	<u>4,37</u> 65,55	<u>13,49</u> 202,35	80 км.
74	&C130-1126-200	Повітровод з листової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм 200*200	м	30	<u>911,56</u> 27346,80	<u>893,00</u> 26790,00	<u>0,69</u> 20,70	<u>17,87</u> 536,10	80 км.
75	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	53	<u>821,64</u> 43546,92	<u>800,68</u> 42436,04	<u>4,85</u> 257,05	<u>16,11</u> 853,83	80 км.
76	&C1110-196-1	Хомут С-МК-200	шт	5	<u>110,67</u> 553,35	<u>108,00</u> 540,00	<u>0,5</u> 2,50	<u>2,17</u> 10,85	80 км.
77	&C1110-196-2	Комплект монтажних кронштейнів С-КМВ-200	комп.	1	<u>110,67</u> 110,67	<u>108,00</u> 108,00	<u>0,5</u> 0,50	<u>2,17</u> 2,17	80 км.
78	&C1110-196-22	Клапан С-KLO-60-30	шт.	1	<u>2907,51</u> 2907,51	<u>2850,00</u> 2850,00	<u>0,5</u> 0,50	<u>57,01</u> 57,01	80 км.
79	&C1110-196-23	Шумоглушник С-GKK-200-900	шт	1	<u>2215,95</u> 2215,95	<u>2172,00</u> 2172,00	<u>0,5</u> 0,50	<u>43,45</u> 43,45	80 км.
80	&C1110-196-24	Фільтр С-FKR-60-30	шт	2	<u>1782,18</u> 3564,36	<u>1746,00</u> 3492,00	<u>1,24</u> 2,48	<u>34,94</u> 69,88	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
81	&C1110-196-25	Клапан C-REG-60-30 M220	шт	1	<u>2785,11</u> 2785,11	<u>2730,00</u> 2730,00	<u>0,5</u> 0,50	<u>54,61</u> 54,61	80 км.
82	&C1110-196-27	З'єднання C-GKV-60-30	шт	4	<u>973,59</u> 3894,36	<u>954,00</u> 3816,00	<u>0,5</u> 2,00	<u>19,09</u> 76,36	80 км.
83	&C1110-196-28	Шумоглушник C-GKP-60-30	шт	2	<u>7167,66</u> 14335,32	<u>7026,00</u> 14052,00	<u>1,12</u> 2,24	<u>140,54</u> 281,08	80 км.
84	&C1110-196-29	Повітрянагрівач C-EVN-S1-60-30-22,5	шт	1	<u>33189,9</u> 33189,90	<u>32538,00</u> 32538,00	<u>1,12</u> 1,12	<u>650,78</u> 650,78	80 км.
85	&C1110-196-30	Фільтр C-FKP-60-35	шт	1	<u>1815,53</u> 1815,53	<u>1770,00</u> 1770,00	<u>9,93</u> 9,93	<u>35,6</u> 35,60	80 км.
86	&C1110-196-32	З'єднання C-GKV-60-35	шт	2	<u>1022,55</u> 2045,10	<u>1002,00</u> 2004,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>20,05</u> 40,10	80 км.
87	&C1110-196-33	Шумоглушник C-GKP-60-35	шт	1	<u>7591,15</u> 7591,15	<u>7440,00</u> 7440,00	<u>2,3</u> 2,30	<u>148,85</u> 148,85	80 км.
88	&C1110-196-34	Дросель-клапан ДКП 300*300	шт	2	<u>1618,23</u> 3236,46	<u>1586,00</u> 3172,00	<u>0,5</u> 1,00	<u>31,73</u> 63,46	80 км.
89	&C1110-196-35	Дросель-клапан ДКП 200*200	шт	6	<u>1336,71</u> 8020,26	<u>1310,00</u> 7860,00	<u>0,5</u> 3,00	<u>26,21</u> 157,26	80 км.
90	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00524	<u>2560,2</u> 13,42	<u>2510,00</u> 13,15	- -	<u>50,2</u> 0,27	
91	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,02	<u>202,41</u> 4,05	<u>196,74</u> 3,93	<u>1,7</u> 0,03	<u>3,97</u> 0,09	80 км.
92	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	4,84	<u>1217,8</u> 5894,15	<u>1180,89</u> 5715,51	<u>13,03</u> 63,07	<u>23,88</u> 115,57	80 км.
93	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	28,3624	<u>46,74</u> 1325,66	<u>45,04</u> 1277,44	<u>0,78</u> 22,12	<u>0,92</u> 26,10	80 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
94	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,3915	<u>5,754</u> 8,01	<u>5,754</u> 8,01			
95	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,378	<u>163,15</u> 61,68	<u>163,15</u> 61,68			
		Разом	грн.		69,69	69,69			
		Разом по розділу III	грн.		425972,43	416606,22	1017,47	8348,74	
		<u>IV. Устаткування</u>							
96	&1504-16124-1	Клапан C-KOL-K-200	шт	1	<u>218,25</u> 218,25	<u>210,00</u> 210,00	<u>6,30</u> 6,30	<u>1,95</u> 1,95	3%
97	&1504-16124-31	Клапан C-KL0-60-35	шт	1	<u>2587,78</u> 2587,78	<u>2490,00</u> 2490,00	<u>74,70</u> 74,70	<u>23,08</u> 23,08	3%
		Разом по розділу IV	грн.		2806,03	2700,00	81,00	25,03	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	37,274					
		Мастильні матеріали	кг	1,117					
		Гідравлічна рідина	кг	0,118					
		Бензин	л	8,75					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	0,469					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 серпня" 2024 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Головний інженер проекту
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Саєнко Л.М.



"Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

Капітальний ремонт будівлі: кухня, продовольчий склад в КНП «Доброславська БЛІЛ» Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, селище Доброслав, вулиця Грубнік, 27"

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011

обладнання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	11,47	71,45	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	10,27	79,54				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2,38	84,30				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							

9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	2,43	126,31				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	26,55					
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>		-	-	-	-	-	-	-
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,48	<u>277,58</u> 133,24	-	-	-	-
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,12	<u>602,84</u> 72,34	-	-	-	-
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,44	<u>109,25</u> 157,32	-	-	-	-
	Разом по розділу II в тому числі енергоносії:		грн.		362,90				
	Бензин		кг	1,835					
	Електроенергія		кВт-год	0,648					
	Мастильні матеріали		кг	0,13					
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>		-	-	-	-	-	-	-
13	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,16	<u>202,41</u> 32,39	<u>196,74</u> 31,48	<u>1,7</u> 0,27	<u>3,97</u> 0,64	80 км.
14	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	4	<u>42,96</u> 171,84	<u>41,66</u> 166,64	<u>0,46</u> 1,84	<u>0,84</u> 3,36	80 км.

