

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загальнобудівельні роботи

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

42108,444 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

71,17938 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

22608,388 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення подвійного призначення									
		ДЕМОНТАЖ									
1	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	9,13	<u>14252.80</u> 12169,65	<u>2083.15</u> 1227,00	130128	111109	<u>19019</u> 11203	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>387.11</u> 35,05
2	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	2,793	<u>193005.93</u> 193005,93	<u>-</u> -	539066	539066	<u>-</u> -	<u>731.0000</u> -	<u>2041.68</u> -
3	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	25,75	<u>14590.22</u> 13834,31	<u>755.91</u> 461,00	375698	356233	<u>19465</u> 11871	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>1362.95</u> 33,57
4	КР12-65-1	Очищення вручну стін	100м2	16,7	<u>7676.44</u> 7676,44	<u>-</u> -	128197	128197	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>490.48</u> -
5	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,2	<u>52912.53</u> 50554,25	<u>2331.90</u> 1422,16	10583	10111	<u>466</u> 284	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>36.87</u> 0,80
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,3	<u>40220.75</u> 28148,05	<u>12072.70</u> 7275,46	52287	36592	<u>15695</u> 9458	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>127.49</u> 28,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	1,2	<u>177767.46</u> 169020,26	<u>-</u> -	213321	202824	<u>-</u> -	<u>605.2000</u> -	<u>726.24</u> -
8	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1	<u>40220.75</u> 28148,05	<u>12072.70</u> 7275,46	40221	28148	<u>12073</u> 7275	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>98.07</u> 22,22
9	KP8-2-3	Розбирання покриттів покрівлі з азбестоцементних плиток, черепиці ПІДЛОГИ	100м2	0,2	<u>23930.04</u> 23617,39	<u>312.65</u> 301,67	4786	4723	<u>63</u> 60	<u>90.3600</u> 0,9996	<u>18.07</u> 0,20
10	KP7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	9,63	<u>10882.96</u> 2619,22	<u>757.10</u> 418,56	104803	25223	<u>7291</u> 4031	<u>9.2900</u> 1,2609	<u>89.46</u> 12,14
11	KB6-1-16 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,7304	<u>513193.88</u> 85518,70	<u>22212.54</u> 13561,50	374837	62463	<u>16224</u> 9905	<u>286.8215</u> 37,6320	<u>209.49</u> 27,49
12	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	20,086	<u>33668.00</u> -	<u>-</u> -	676255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,41	<u>31895.39</u> 20476,01	<u>416.66</u> 396,66	13077	8395	<u>171</u> 163	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>29.25</u> 0,49
14	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,41	<u>20828.29</u> 3719,78	<u>654.19</u> 622,79	8540	1525	<u>268</u> 255	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>5.31</u> 0,76
15	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,41	<u>57725.39</u> 55993,90	<u>161.21</u> 153,47	23667	22957	<u>66</u> 63	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>73.37</u> 0,19
16	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	225,5	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	2600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,646	<u>98.33</u> -	<u>-</u> -	1637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-260-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	41,82	<u>547.33</u> -	<u>-</u> -	22889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки НАЛИВНА ПІДЛОГА	шт	174	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KB11-24-1	Улаштування покриттів наливних	100м2	4,32	<u>81802.82</u> 66237,53	<u>80.61</u> 76,74	353388	286146	<u>348</u> 332	<u>174.5528</u> 0,2298	<u>754.07</u> 0,99
21	C111-2000-1 варіант 1	Ґрунт Ероху Floor Primer	кг	129,6	<u>279.38</u> -	<u>-</u> -	36208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-2000-1 варіант 2	Композиція Ероху Floor 01	кг	648	<u>278.78</u> -	<u>-</u> -	180649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-2000-1 варіант 3	Кварцовий пісок	кг	864	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	14602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP20-19-1	СТІНИ Антисептування водними сумішами стін	100м2	16,7	<u>17523.43</u> 2818,65	<u>-</u> -	292641	47071	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>159.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,155	<u>821769.19</u> 265815,60	<u>20610.94</u> 19621,68	127374	41201	<u>3195</u> 3041	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>138.19</u> 9,11
26	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли.Цегляна кладка опор під баки	100 м3	0,0204	<u>821769.19</u> 265815,60	<u>20610.94</u> 19621,68	16764	5423	<u>420</u> 400	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>18.19</u> 1,20
27	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,19	<u>132711.29</u> 67797,25	<u>1460.25</u> 1390,16	25215	12881	<u>277</u> 264	<u>216.6600</u> 4,1625	<u>41.17</u> 0,79
28	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підйомачем будівельним	1 м3	0,06	<u>53532.25</u> 48661,07	<u>1355.11</u> 1290,07	3212	2920	<u>81</u> 77	<u>159.2000</u> 3,8628	<u>9.55</u> 0,23
29	& С1411-5-1-8Л варіант 1	Перемичка 2ПБ 16-2-п	шт	2	<u>778.83</u> -	-	1558	-	-	-	-
30	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	17,08	<u>47514.24</u> 41877,56	<u>385.51</u> 367,00	811543	715269	<u>6585</u> 6268	<u>127.3300</u> 1,0989	<u>2174.80</u> 18,77
31	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	17,08	<u>17229.58</u> 15111,60	<u>124.61</u> 118,63	294281	258106	<u>2128</u> 2026	<u>52.6500</u> 0,3552	<u>899.26</u> 6,07
32	КБ15-25-2 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,13	<u>92210.80</u> 92004,89	<u>152.26</u> 144,95	104198	103966	<u>172</u> 164	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>332.24</u> 0,49
33	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	22,6	<u>55.44</u> -	-	1253	-	-	-	-
34	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	621,5	<u>11.53</u> -	-	7166	-	-	-	-
35	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	51	<u>98.33</u> -	-	5015	-	-	-	-
36	& С111-260-1 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	114,13	<u>453.83</u> -	-	51796	-	-	-	-
37	& С1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	815	<u>0.54</u> -	-	440	-	-	-	-
38	КБ15-182-4 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Шпаклювання стін	100м2	6,9	<u>22657.14</u> 22166,16	<u>8.96</u> 8,53	156334	152947	<u>62</u> 59	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>500.38</u> 0,18
39	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	138	<u>55.44</u> -	-	7651	-	-	-	-
40	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	2208	<u>15.80</u> -	-	34886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ15-182-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	6,9	<u>16793.45</u> 16736,05	<u>57.40</u> 38,26	115875	115479	<u>396</u> 264	<u>51,6465</u> 0,1173	<u>356.36</u> 0,81
42	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1104	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	30161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,05	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	122950	121244	<u>35</u> 34	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>396.66</u> 0,10
44	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	271,5	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	44952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	181	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ									
46	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,02	<u>5631.12</u> 1495,28	<u>147.69</u> 36,78	113	30	<u>3</u> 1	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0.08</u> -
47	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	1 т	1,206	<u>156872.40</u> 97397,48	<u>13585.55</u> 6057,53	189188	117461	<u>16384</u> 7305	<u>296,1400</u> 15,3799	<u>357.14</u> 18,55
48	C111-1839	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,153	<u>53140.51</u> -	<u>-</u> -	61271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C111-1811 варіант 1	-Смуга (зварюванням) 100х4 мм	т	0,53	<u>38859.19</u> -	<u>-</u> -	20595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,42	<u>5631.12</u> 1495,28	<u>147.69</u> 36,78	2365	628	<u>62</u> 15	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>1.70</u> 0,05
51	КБ13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,42	<u>4387.16</u> 981,71	<u>147.69</u> 36,78	1843	412	<u>62</u> 15	<u>2,7025</u> 0,1141	<u>1.14</u> 0,05
52	КР11-26-4	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	9,05	<u>52514.72</u> 46804,34	<u>393.29</u> 374,42	475258	423579	<u>3559</u> 3389	<u>142,3100</u> 1,1211	<u>1287.91</u> 10,15
53	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	9,05	<u>17229.58</u> 15111,60	<u>124.61</u> 118,63	155928	136760	<u>1128</u> 1074	<u>52,6500</u> 0,3552	<u>476.48</u> 3,21
54	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	9,05	<u>35798.46</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	323976	319452	<u>162</u> 154	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>1045.12</u> 0,46
55	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	181	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2896	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	45757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ15-182-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	9,05	<u>16793.45</u> 16736,05	<u>57.40</u> 38,26	151981	151461	<u>520</u> 346	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>467.40</u> 1,06
58	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	1448	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	39559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,05	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	122950	121244	<u>35</u> 34	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>396.66</u> 0,10
60	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	271,5	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	44952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	181	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КР5-9-1	ПЕРЕГОРОДКИ В САНВУЗЛАХ Улаштування перегородок з ЛДСП у санвузлах	100 м2	0,0984	<u>47575.43</u> 47575,43	<u>-</u> -	4681	4681	<u>-</u> -	<u>161.5300</u> -	<u>15.89</u> -
63	С111-1729 варіант 4	Перегородки в санвузлах Економ (ДСП 16мм)	м2	10	<u>1301.32</u> -	<u>-</u> -	13013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КР6-25-6	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних	100 шт	0,06	<u>63156.99</u> 61026,46	<u>1063.06</u> 1012,04	3789	3662	<u>64</u> 61	<u>180.1200</u> 3,0303	<u>10.81</u> 0,18
65	С111-1729 варіант 2	Двері з фурнітурою	м2	6,72	<u>2242.69</u> -	<u>-</u> -	15071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ7-53-6 к дем.= 0,8	ГАНКИ (Демонтаж) Установлення в цегляних і блочних будівлях плит балконів і козирків площею до 5 м2	100шт	0,01	<u>316297.28</u> 196943,46	<u>119353.82</u> 81217,10	3163	1969	<u>1194</u> 812	<u>644.3220</u> 227,1439	<u>6.44</u> 2,27
67	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	1,1	<u>40220.75</u> 28148,05	<u>12072.70</u> 7275,46	44243	30963	<u>13280</u> 8003	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>107.88</u> 24,45
68	КБ7-47-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення сходових площадок масою до 1 т	100шт	0,23	<u>111633.34</u> 64777,08	<u>46856.26</u> 30860,57	25676	14899	<u>10777</u> 7098	<u>209.4380</u> 88,4729	<u>48.17</u> 20,35
69	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,15	<u>12148.41</u> 11874,04	<u>274.37</u> 264,73	1822	1781	<u>41</u> 40	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>6.81</u> 0,13
70	КР8-2-6	Розбирання покриттів покрівлі з дощок суцільного настилу в 2 ряди	100м2	0,15	<u>8038.02</u> 7830,65	<u>207.37</u> 200,09	1206	1175	<u>31</u> 30	<u>29.9600</u> 0,6630	<u>4.49</u> 0,10
71	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,05	<u>4432.99</u> 4330,90	<u>102.09</u> 98,51	222	217	<u>5</u> 5	<u>16.5700</u> 0,3264	<u>0.83</u> 0,02
72	КР1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною більше 2 м та котлованах площею перерізу до 5 м2, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,055	<u>128451.86</u> 128451,86	<u>-</u> -	7065	7065	<u>-</u> -	<u>455.6000</u> -	<u>25.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,006	<u>18592.94</u> 6050,38	<u>12542.56</u> 7488,10	112	36	<u>76</u> 45	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0.13</u> 0,14
74	KP2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування	100 м3	0,13	<u>711776.15</u> 145097,53	<u>70453.03</u> 37340,51	92531	18863	<u>9159</u> 4854	<u>510,2600</u> 89,7294	<u>66.33</u> 11,66
75	& C1-ПР4-103 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	кг	1300	<u>30.68</u> -	<u>-</u> -	39884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,4	<u>30995.98</u> 15566,00	<u>-</u> -	12398	6226	<u>-</u> -	<u>48,5800</u> -	<u>19.43</u> -
77	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0435	<u>18592.94</u> 6050,38	<u>12542.56</u> 7488,10	809	263	<u>546</u> 326	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0.92</u> 1,03
78	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	2,9	<u>5435.15</u> 1578,61	<u>879.56</u> 515,18	15762	4578	<u>2551</u> 1494	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>15.95</u> 4,66
79	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	0,29	<u>17636.46</u> 17178,09	<u>416.66</u> 396,66	5115	4982	<u>121</u> 115	<u>56,2000</u> 1,1877	<u>16.30</u> 0,34
80	C1424-11645	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В1,5 [М25], крупність заповнювача 10-20 мм	м3	2,2	<u>3830.63</u> -	<u>-</u> -	8427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1-ПР4-103 варіант 1	Стрижнева арматура А-I, діаметр 8 мм	кг	220	<u>30.68</u> -	<u>-</u> -	6750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP9-14-1	Улаштування площадок сходів із залізобетонних елементів вагою до 1 т	100шт	0,15	<u>329131.40</u> 150505,20	<u>116387.54</u> 76342,05	49370	22576	<u>17458</u> 11451	<u>504,7800</u> 223,0792	<u>75.72</u> 33,46
83	& C1415-8320-1-20 варіант 1	Сходинка бетонна	шт	15	<u>1040.64</u> -	<u>-</u> -	15610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,25	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	3851	3020	<u>674</u> 238	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>9.32</u> 0,63
85	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,25	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	7075	5800	<u>939</u> 390	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>15.97</u> 0,94
86	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,255	<u>35819.90</u> -	<u>-</u> -	9134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,05	<u>25043.26</u> 17179,35	<u>6978.92</u> 4214,36	1252	859	<u>349</u> 211	<u>58,3280</u> 10,7266	<u>2.92</u> 0,54
88	C111-32 варіант 1	Профлист ПС75 0,65 мм	м2	5	<u>425.48</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C111-20-88 варіант 1	Брудозахисна решітка сталева 600*900	шт.	2	<u>3262.71</u> -	<u>-</u> -	6525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ9-71-1	козирок над пандусом Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,556	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	8564	6717	<u>1498</u> 530	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>20.73</u> 1,41
91	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,556	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	15734	12900	<u>2088</u> 867	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>35.51</u> 2,10
92	С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,56712	<u>35819.90</u> -	<u>-</u> -	20314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,36	<u>25675.39</u> 17179,35	<u>7611.05</u> 4846,48	9243	6185	<u>2740</u> 1745	<u>58,3280</u> 12,3356	<u>21.00</u> 4,44
94	С111-32 варіант 2	Профлист оц. 0,6мм	м2	36	<u>335.02</u> -	<u>-</u> -	12061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,18	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	1257	1210	<u>8</u> 8	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>4.11</u> 0,03
96	С113-140 варіант 2	Профіль пристінний	м	18,36	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	1197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звісів	100м	0,23	<u>19209.45</u> 9890,32	<u>67.00</u> 64,64	4418	2275	<u>15</u> 15	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>7.72</u> 0,05
98	С113-140 варіант 1	Карнизна планка	м	23,92	<u>152.81</u> -	<u>-</u> -	3655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР8-40-6	Улаштування металевої планки примикання до стіни	100м	0,18	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	1257	1210	<u>8</u> 8	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>4.11</u> 0,03
100	С113-140 варіант 3	Цокольний профіль	м	18,72	<u>52.06</u> -	<u>-</u> -	975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С113-140 варіант 4	Демферна смуга	м	18,72	<u>32.33</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	С1545-1 варіант 1	Анкерні самонарізальні болти	100шт	0,48	<u>7423.08</u> -	<u>-</u> -	3563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3	<u>3139.76</u> 1970,23	<u>129.50</u> 26,65	942	591	<u>39</u> 8	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1.65</u> 0,02
104	КБ13-26-6 Н1=2, Н2=1, 15, Н5=1,15	2 рази Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3	<u>10709.48</u> 2943,91	<u>201.95</u> 59,71	3213	883	<u>61</u> 18	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>2.50</u> 0,06
105	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,25	<u>24125.41</u> 21908,43	<u>548.19</u> 54,04	6031	5477	<u>137</u> 14	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>17.30</u> 0,04
106	С121-394 варіант 3	Огородження пандуса/сходів з нержавіючої сталі ганки першого поверху	пм	25	<u>2354.94</u> -	<u>-</u> -	58874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	<u>40220.75</u> 28148,05	<u>12072.70</u> 7275,46	12066	8444	<u>3622</u> 2183	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>29.42</u> 6,67
108	KБ7-47-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Установлення сходових площадок масою до 1 т	100шт	0,26	<u>111633.34</u> 64777,08	<u>46856.26</u> 30860,57	29025	16842	<u>12183</u> 8024	<u>209,4380</u> 88,4729	<u>54.45</u> 23,00
109	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,18	<u>4432.99</u> 4330,90	<u>102.09</u> 98,51	798	780	<u>18</u> 18	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>2.98</u> 0,06
110	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток пандус	100м2	0,13	<u>26821.79</u> 26638,33	<u>183.46</u> 96,67	3487	3463	<u>24</u> 13	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>12.07</u> 0,04
111	KБ6-1-16 κ=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,045	<u>513193.88</u> 85518,70	<u>22212.54</u> 13561,50	23094	3848	<u>1000</u> 610	<u>286,8215</u> 37,6320	<u>12.91</u> 1,69
112	& C1-ПР4-84 варіант 1	Стрижнева арматура	кг	1132,2	<u>33.66</u> -	<u>-</u> -	38110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	KP18-48-1	Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,18	<u>27466.84</u> 23736,55	<u>3586.38</u> 1962,60	4944	4273	<u>646</u> 353	<u>82,7000</u> 4,9424	<u>14.89</u> 0,89
114	& C1426-11788-6 варіант 1	Плити бетонні розміром 0,5х0,5х0,4	шт.	72	<u>189.05</u> -	<u>-</u> -	13612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KP9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,17	<u>24125.41</u> 21908,43	<u>548.19</u> 54,04	4101	3724	<u>93</u> 9	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>11.77</u> 0,03
116	C121-394 варіант 2	Перила пандуса/сходів з нержавіючої сталі ганки бічні	пм	17	<u>2354.94</u> -	<u>-</u> -	40034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	KP2-15-5	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під устаткування	100 м3	0,13	<u>711776.15</u> 145097,53	<u>70453.03</u> 37340,51	92531	18863	<u>9159</u> 4854	<u>510,2600</u> 89,7294	<u>66.33</u> 11,66
118	KP2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,046	<u>803655.60</u> 192039,68	<u>84765.55</u> 45227,96	36968	8834	<u>3899</u> 2080	<u>675,3400</u> 108,6453	<u>31.07</u> 5,00
119	& C1-ПР4-84 варіант 2	Стрижнева арматура А400, діаметр 12 мм	кг	1032,2	<u>33.23</u> -	<u>-</u> -	34300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	KP18-48-1	Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,05	<u>27466.84</u> 23736,55	<u>3586.38</u> 1962,60	1373	1187	<u>179</u> 98	<u>82,7000</u> 4,9424	<u>4.14</u> 0,25
121	& C1426-11788-6 варіант 1	Плити бетонні розміром 0,5х0,5х0,4	шт.	20	<u>189.05</u> -	<u>-</u> -	3781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KP18-48-1	Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,08085	<u>27466.84</u> 23736,55	<u>3586.38</u> 1962,60	2221	1919	<u>290</u> 159	<u>82,7000</u> 4,9424	<u>6.69</u> 0,40
123	& C1415-8320-1-20 варіант 2	Сходінка бетонна накладна 700х350х35	шт	33	<u>853.98</u> -	<u>-</u> -	28181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,1	<u>24125.41</u> 21908,43	<u>548.19</u> 54,04	2413	2191	<u>55</u> 5	<u>69,2100</u> 0,1668	<u>6.92</u> 0,02
125	С121-394 варіант 2	Перила пандуса/сходів з нержавіючої сталі	пм	10	<u>2354.94</u> -	<u>-</u> -	23549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С111-20-88 варіант 1	Брудозахисна решітка сталева 600*900	шт.	2	<u>3262.71</u> -	<u>-</u> -	6525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ9-71-1	козирок над входами Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,317	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	4883	3830	<u>854</u> 302	<u>37,2800</u> 2,5290	<u>11.82</u> 0,80
128	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,317	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	8971	7355	<u>1191</u> 495	<u>63,8700</u> 3,7734	<u>20.25</u> 1,20
129	С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,32334	<u>35819.90</u> -	<u>-</u> -	11582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С1545-1 варіант 1	Анкерні самонарізальні болти	100шт	0,88	<u>7423.08</u> -	<u>-</u> -	6532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,135	<u>25043.26</u> 17179,35	<u>6978.92</u> 4214,36	3381	2319	<u>942</u> 569	<u>58,3280</u> 10,7266	<u>7.87</u> 1,45
132	С111-32 варіант 2	Профлист оц. 0,6мм	м2	13,5	<u>335.02</u> -	<u>-</u> -	4523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,09	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	628	605	<u>4</u> 4	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>2.05</u> 0,01
134	С113-140 варіант 2	Профіль пристінний	м	9,18	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР8-40-6	Улаштування металеві планки примикання до стіни	100м	0,09	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	628	605	<u>4</u> 4	<u>22,8300</u> 0,1428	<u>2.05</u> 0,01
136	С113-140 варіант 3	Цокольний профіль	м	9,36	<u>52.06</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С113-140 варіант 4	Демферна смуга	м	9,36	<u>32.33</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,18	<u>3139.76</u> 1970,23	<u>129.50</u> 26,65	565	355	<u>23</u> 5	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>0.99</u> 0,01
139	КБ13-26-6 Н1=2, Н2=1, 15, Н5=1,15	2 рази Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 ганок центральний	100м2	0,18	<u>10709.48</u> 2943,91	<u>201.95</u> 59,71	1928	530	<u>36</u> 11	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>1.50</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,06	<u>31895.39</u> 20476,01	<u>416.66</u> 396,66	1914	1229	<u>25</u> 24	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>4.28</u> 0,07
141	КР18-48-1	Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,06	<u>27466.84</u> 23736,55	<u>3586.38</u> 1962,60	1648	1424	<u>215</u> 118	<u>82.7000</u> 4,9424	<u>4.96</u> 0,30
142	& С1426-11788-6 варіант 1	Плити бетонні розміром 0,5х0,5х0,4	шт.	24	<u>189.05</u> -	<u>-</u> -	4537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КР18-48-1	Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,049	<u>27466.84</u> 23736,55	<u>3586.38</u> 1962,60	1346	1163	<u>176</u> 96	<u>82.7000</u> 4,9424	<u>4.05</u> 0,24
144	& С1415-8320-1-20 варіант 2	Сходинка бетонна накладна 700х350х35	шт	20	<u>853.98</u> -	<u>-</u> -	17080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,05	<u>24125.41</u> 21908,43	<u>548.19</u> 54,04	1206	1095	<u>27</u> 3	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>3.46</u> 0,01
146	С121-394 варіант 2	Перила пандуса/сходів з нержавіючої сталі	пм	5	<u>2354.94</u> -	<u>-</u> -	11775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& С111-20-88 варіант 1	Брудозахисна решітка сталева 600*900	шт.	1	<u>3262.71</u> -	<u>-</u> -	3263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,18	<u>40011.25</u> 12888,77	<u>223.32</u> 215,48	7202	2320	<u>40</u> 39	<u>46.1500</u> 0,7140	<u>8.31</u> 0,13
149	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,18	<u>24278.38</u> 24147,14	<u>51.04</u> 49,25	4370	4346	<u>9</u> 9	<u>79.0000</u> 0,1632	<u>14.22</u> 0,03
150	С111-32 варіант 3	Фальцеве покриття 0,6мм	м2	20,52	<u>466.59</u> -	<u>-</u> -	9574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	С1545-1 варіант 1	Анкерні самонарізальні болти	100шт	2	<u>7423.08</u> -	<u>-</u> -	14846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	100м	0,09	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	628	605	<u>4</u> 4	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>2.05</u> 0,01
153	С113-140 варіант 2	Профіль пристінний	м	9,18	<u>65.22</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С113-140 варіант 5	Гребнева планка	м	4	<u>174.22</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КР8-40-6	Улаштування металевої планки примикання до стіни	100м	0,09	<u>6981.88</u> 6724,12	<u>44.66</u> 43,10	628	605	<u>4</u> 4	<u>22.8300</u> 0,1428	<u>2.05</u> 0,01
156	С113-140 варіант 3	Цокольний профіль	м	9,36	<u>52.06</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С113-140 варіант 4	Демферна смуга	м	9,36	<u>32.33</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6	<u>91.11</u> 73,18	<u>-</u> -	547	439	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>1.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,08	<u>3139.76</u> 1970,23	<u>129.50</u> 26,65	251	158	<u>10</u> 2	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.44</u> 0,01
160	КБ13-26-6 Н1=2, Н2=1, 15, Н5=1,15	2 рази Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,08	<u>10709.48</u> 2943,91	<u>201.95</u> 59,71	857	236	<u>16</u> 5	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.67</u> 0,01
161	КБ9-71-1	ганок біля щитової Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,064	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	986	773	<u>172</u> 61	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.39</u> 0,16
162	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,064	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	1811	1485	<u>240</u> 100	<u>63.8700</u> 3,7734	<u>4.09</u> 0,24
163	С111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,06528	<u>35819.90</u> -	<u>-</u> -	2338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КР2-15-4	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,00063	<u>803655.60</u> 192039,68	<u>84765.55</u> 45227,96	506	121	<u>53</u> 28	<u>675.3400</u> 108,6453	<u>0.43</u> 0,07
165	& С1-ПР4-84 варіант 1	Стрижнева арматура	кг	5	<u>33.66</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							8312915	4948275	<u>225487</u> 138505		<u>16427.41</u> 397,76
Разом будівельні роботи, грн.							8312915				
в тому числі:							3139153				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5086780				
всього заробітна плата, грн.							831287				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							9144202				

Всього по розділу 1							9144202				
Розділ 2. ПЕРШИЙ ПОВЕРХ											
166	КР11-50-2	Санітарний вузол (33-35,66) Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,29	<u>14590.22</u> 13834,31	<u>755.91</u> 461,00	18821	17846	<u>975</u> 595	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>68.28</u> 1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	КР12-65-1	Очищення вручну стін	100м2	16,7	<u>7676.44</u> 7676,44	<u>-</u> -	128197	128197	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>490.48</u> -
168	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,78	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	7604	7604	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>29.09</u> -
169	КР18-48-1	(Демонтаж) Улаштування із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,43	<u>21858.34</u> 18989,24	<u>2869.10</u> 1570,08	9399	8165	<u>1234</u> 675	<u>66.1600</u> 3,9539	<u>28.45</u> 1,70
170	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,48	<u>132711.29</u> 67797,25	<u>1460.25</u> 1390,16	63701	32543	<u>701</u> 667	<u>216.6600</u> 4,1625	<u>104.00</u> 2,00
171	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підймачем будівельним	1 м3	0,11	<u>53532.25</u> 48661,07	<u>1355.11</u> 1290,07	5889	5353	<u>149</u> 142	<u>159.2000</u> 3,8628	<u>17.51</u> 0,42
172	& С1411-5-1-8Л варіант 2	Перемичка 2ПБ 14-2-п	шт	5	<u>611.38</u> -	<u>-</u> -	3057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,18	<u>31646.06</u> 27665,26	<u>311.52</u> 296,57	68988	60310	<u>679</u> 647	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>192.73</u> 1,94
174	КР11-29-1 к=1,6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	2,18	<u>27567.33</u> 24178,56	<u>199.37</u> 189,80	60097	52709	<u>435</u> 414	<u>84.2400</u> 0,5683	<u>183.64</u> 1,24
175	КБ15-25-2 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,92	<u>92210.80</u> 92004,89	<u>152.26</u> 144,95	177045	176649	<u>292</u> 278	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>564.52</u> 0,83
176	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	38,4	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	2129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1056	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	12176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	87	<u>98.33</u> -	<u>-</u> -	8555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С111-260-1 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	193,92	<u>453.83</u> -	<u>-</u> -	88007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& С1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	1386	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,43	<u>31895.39</u> 20476,01	<u>416.66</u> 396,66	13715	8805	<u>179</u> 171	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>30.68</u> 0,51
182	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,43	<u>20828.29</u> 3719,78	<u>654.19</u> 622,79	8956	1600	<u>281</u> 268	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>5.57</u> 0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,42	<u>56345.39</u> 55993,90	<u>161,21</u> 153,47	23665	23517	<u>68</u> 64	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>75,15</u> 0,19
184	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,4	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	252	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	2906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,646	<u>98.33</u> -	<u>-</u> -	1637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C111-260-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	42,84	<u>547.33</u> -	<u>-</u> -	23448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	174	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,78	<u>35798.46</u> 35298,53	<u>17,91</u> 17,05	27923	27533	<u>14</u> 13	<u>115,4830</u> 0,0511	<u>90,08</u> 0,04
190	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,6	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	249,6	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	3944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,78	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13,43</u> 12,79	6254	6244	<u>10</u> 10	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>19,27</u> 0,03
193	C111-2015-6	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	124,8	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	3410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,78	<u>15481.56</u> 15081,26	<u>3,89</u> 3,71	12076	11763	<u>3</u> 3	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>38,49</u> 0,01
195	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	23,4	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	3874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15,6	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	865	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР12-65-1	Очищення вручну стін	100м2	0,45	<u>7676.44</u> 7676,44	<u>-</u> -	3454	3454	<u>-</u> -	<u>29,3700</u> -	<u>13,22</u> -
198	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,092	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	897	897	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>3,43</u> -
199	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	14	<u>2264.28</u> 2106,64	<u>157,64</u> 128,11	31700	29493	<u>2207</u> 1794	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>112,84</u> 5,28
200	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0135	<u>821769.19</u> 265815,60	<u>20610,94</u> 19621,68	11094	3589	<u>278</u> 265	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>12,04</u> 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підймачем будівельним	1 м3	0,11	<u>53532.25</u>	<u>1355.11</u>	5889	5353	<u>149</u>	<u>159.2000</u>	<u>17.51</u>
					48661,07	1290,07			142	3,8628	0,42
202	& С1411-5-1-8Л варіант 2	Перемичка 2ПБ 14-2-п	шт	5	<u>611.38</u>	<u>-</u>	3057	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
203	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,24	<u>31646.06</u>	<u>311.52</u>	7595	6640	<u>75</u>	<u>88.4100</u>	<u>21.22</u>
					27665,26	296,57			71	0,8880	0,21
204	КР11-29-1 к=1,6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,24	<u>27567.33</u>	<u>199.37</u>	6616	5803	<u>48</u>	<u>84.2400</u>	<u>20.22</u>
					24178,56	189,80			46	0,5683	0,14
205	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,58	<u>27502.85</u>	<u>17.91</u>	15952	15662	<u>10</u>	<u>88.3430</u>	<u>51.24</u>
					27002,92	17,05			10	0,0511	0,03
206	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,6	<u>55.44</u>	<u>-</u>	643	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
207	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	185,6	<u>15.80</u>	<u>-</u>	2932	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
208	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,58	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	4651	4643	<u>8</u>	<u>24.7020</u>	<u>14.33</u>
					8004,68	12,79			7	0,0383	0,02
209	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	92,8	<u>27.32</u>	<u>-</u>	2535	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
210	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,58	<u>13585.69</u>	<u>3.89</u>	7880	7770	<u>2</u>	<u>43.8300</u>	<u>25.42</u>
					13397,08	3,71			2	0,0111	0,01
211	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	17,4	<u>165.57</u>	<u>-</u>	2881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
212	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,6	<u>55.44</u>	<u>-</u>	643	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
213	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,092	<u>36794.13</u>	<u>17.91</u>	3385	3247	<u>2</u>	<u>115.4830</u>	<u>10.62</u>
					35298,53	17,05			2	0,0511	-
214	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	29,44	<u>15.80</u>	<u>-</u>	465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
215	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,092	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	738	736	<u>2</u>	<u>24.7020</u>	<u>2.27</u>
					8004,68	12,79			1	0,0383	-
216	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	14,72	<u>27.32</u>	<u>-</u>	402	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
217	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,092	<u>15287.34</u>	<u>3.89</u>	1406	1387	<u>-</u>	<u>49.3400</u>	<u>4.54</u>
					15081,26	3,71			-	0,0111	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	2,76	<u>165.57</u>	<u>-</u>	457	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
219	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,84	<u>55.44</u>	<u>-</u>	102	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
220	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях(обшивка ГКЛ з одного боку, без скловати)	100м2	0,08	<u>81150.64</u> 80118,79	<u>648.81</u> 559,49	6492	6410	<u>52</u> 45	<u>256.0360</u> 1,6281	<u>20.48</u> 0,13
221	& C111-1809-1 варіант 1	Профіль CD 60x27x3м (0.55 мм)	м	6,96	<u>45.01</u>	<u>-</u>	313	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
222	& C111-1809-1 варіант 2	Профіль UD 28x3м (0.55 мм)	м	19,28	<u>19.82</u>	<u>-</u>	382	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
223	& C111-69-8-1 варіант 11	Саморіз 3.5x25	шт	298,4	<u>0.31</u>	<u>-</u>	93	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
224	& C111-69-8-1 варіант 10	Дюбель с шур.6x40	шт	24	<u>1.53</u>	<u>-</u>	37	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
225	& C1-630-98-1	Склохолст ARMDECOR для стиків 0.1м-25м (40кг/м3)	м	16	<u>49.67</u>	<u>-</u>	795	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
226	C1428-11854 варіант 1	Гіпсокартон Кнауф 2500x1200x12,5 мм 3 кв. м	м2	16,8	<u>173.33</u>	<u>-</u>	2912	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
227	КР12-65-1	коридор (шлях евакуації) (30) Очищення вручну стін	100м2	2,75	<u>7676.44</u> 7676,44	<u>-</u>	21110	21110	<u>-</u>	<u>29.3700</u>	<u>80.77</u>
					-	-			-	-	-
228	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,5	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u>	63369	63369	<u>-</u>	<u>37.3000</u>	<u>242.45</u>
					-	-			-	-	-
229	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,5	<u>4779.71</u> 4704,66	<u>75.05</u> 39,55	7170	7057	<u>113</u> 59	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>27.00</u> 0,17
230	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,2	<u>1557.77</u> 1557,77	<u>-</u>	1869	1869	<u>-</u>	<u>5.9600</u>	<u>7.15</u>
					-	-			-	-	-
231	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,75	<u>27502.85</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	75633	74258	<u>49</u> 47	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>242.94</u> 0,14
232	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	55	<u>55.44</u>	<u>-</u>	3049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	880	<u>15.80</u>	<u>-</u>	13904	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
234	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,75	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	22050	22013	<u>37</u>	<u>24.7020</u>	<u>67.93</u>
					8004,68	12,79			35	0,0383	0,11
235	C111-2015-6	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	440	<u>27.32</u>	<u>-</u>	12021	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
236	& C1-630-98-1	Кутик штукатурний	м	150	<u>8.58</u>	<u>-</u>	1287	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
237	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,75	<u>13585.69</u>	<u>3.89</u>	37361	36842	<u>11</u>	<u>43.8300</u>	<u>120.53</u>
					13397,08	3,71			10	0,0111	0,03
238	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	82,5	<u>165.57</u>	<u>-</u>	13660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
239	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	55	<u>55.44</u>	<u>-</u>	3049	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
240	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	6,5	<u>36794.13</u>	<u>17.91</u>	239162	229440	<u>116</u>	<u>115.4830</u>	<u>750.64</u>
					35298,53	17,05			111	0,0511	0,33
241	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2080	<u>15.80</u>	<u>-</u>	32864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
242	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,5	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	52118	52030	<u>88</u>	<u>24.7020</u>	<u>160.56</u>
					8004,68	12,79			83	0,0383	0,25
243	C111-2015-6	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1040	<u>27.32</u>	<u>-</u>	28413	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
244	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,5	<u>15287.34</u>	<u>3.89</u>	99368	98028	<u>25</u>	<u>49.3400</u>	<u>320.71</u>
					15081,26	3,71			24	0,0111	0,07
245	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	195	<u>165.57</u>	<u>-</u>	32286	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
246	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	130	<u>55.44</u>	<u>-</u>	7207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
247	KP7-6-4	Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок	100місць	2,03	<u>41417.13</u>	<u>15.58</u>	84077	32776	<u>32</u>	<u>55.5500</u>	<u>112.77</u>
					16145,61	14,83			30	0,0444	0,09
248	KP7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	2,03	<u>85844.26</u>	<u>-</u>	174264	125512	<u>-</u>	<u>190.8000</u>	<u>387.32</u>
					61828,74	-			-	-	-
249	& C1-10-Г1	Ґрунт акриловий 5+1 RANAL S-2000 0,5 л комплект з затверджувачем	л	20,3	<u>297.94</u>	<u>-</u>	6048	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
250	& C1-10-Г1	Sylaqua P890-SPORT - лак поліуретановий паркетний водорозчинний	л	81,2	<u>1201.89</u>	<u>-</u>	97593	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	двохкомпонентний			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,2	<u>12337.76</u> 3989,58	<u>7.79</u> 7,41	14805	4787	<u>9</u> 9	<u>13.9000</u> 0,0222	<u>16.68</u> 0,03
252	КР12-65-14	стеля першого поверху Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	8,5	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	82867	82867	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>317.05</u> -
253	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	8,5	<u>36794.13</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	312750	300038	<u>152</u> 145	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>981.61</u> 0,43
254	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2720	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	42976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,5	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	68154	68040	<u>114</u> 109	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>209.97</u> 0,33
256	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1360	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	37155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,5	<u>15287.34</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	129942	128191	<u>33</u> 32	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>419.39</u> 0,09
258	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	255	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	42220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	170	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	9425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	КР7-2-5	ТАМБУР, ФОЄ Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,48	<u>4779.71</u> 4704,66	<u>75.05</u> 39,55	2294	2258	<u>36</u> 19	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>8.64</u> 0,05
261	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,16	<u>7676.44</u> 7676,44	<u>-</u> -	8905	8905	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>34.07</u> -
262	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,48	<u>26821.79</u> 26638,33	<u>183.46</u> 96,67	12874	12786	<u>88</u> 46	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>44.55</u> 0,13
263	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,48	<u>31895.39</u> 20476,01	<u>416.66</u> 396,66	15310	9828	<u>200</u> 190	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>34.24</u> 0,57
264	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,48	<u>20828.29</u> 3719,78	<u>654.19</u> 622,79	9998	1785	<u>314</u> 299	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>6.22</u> 0,90
265	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,48	<u>56345.39</u> 55993,90	<u>161.21</u> 153,47	27046	26877	<u>77</u> 74	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>85.89</u> 0,22
266	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,6	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	264	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	3044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18	<u>98.33</u> -	<u>-</u> -	1770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& C111-260-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	48,96	<u>547.33</u>	<u>-</u>	26797	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
270	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	203	<u>0.54</u>	<u>-</u>	110	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
271	КБ15-182-4 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Шпаклювання стін	100м2	1,16	<u>22657.14</u>	<u>8.96</u>	26282	25713	<u>10</u>	<u>72,5190</u>	<u>84.12</u>
					22166,16	8,53			10	0,0255	0,03
272	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,2	<u>55.44</u>	<u>-</u>	1286	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
273	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	371,2	<u>15.80</u>	<u>-</u>	5865	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
274	КБ15-182-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,16	<u>16793.45</u>	<u>57.40</u>	19480	19414	<u>66</u>	<u>51,6465</u>	<u>59.91</u>
					16736,05	38,26			44	0,1173	0,14
275	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	185,6	<u>27.32</u>	<u>-</u>	5071	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
276	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,16	<u>13585.69</u>	<u>3.89</u>	15759	15541	<u>5</u>	<u>43,8300</u>	<u>50.84</u>
					13397,08	3,71			4	0,0111	0,01
277	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	34,8	<u>165.57</u>	<u>-</u>	5762	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
278	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,2	<u>55.44</u>	<u>-</u>	1286	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
279	КР12-65-13	СХОДОВІ КЛІТИНИ (ШЛЯХ ЕВАКУАЦІЇ) Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	5,32	<u>7676.44</u>	<u>-</u>	40839	40839	<u>-</u>	<u>29,3700</u>	<u>156.25</u>
					7676,44	-			-	-	-
280	КБ15-182-4 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Шпаклювання стін	100м2	5,32	<u>22657.14</u>	<u>8.96</u>	120536	117924	<u>48</u>	<u>72,5190</u>	<u>385.80</u>
					22166,16	8,53			45	0,0255	0,14
281	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,4	<u>55.44</u>	<u>-</u>	5899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
282	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	1702,4	<u>15.80</u>	<u>-</u>	26898	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
283	КБ15-182-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	5,32	<u>16793.45</u>	<u>57.40</u>	89341	89036	<u>305</u>	<u>51,6465</u>	<u>274.76</u>
					16736,05	38,26			204	0,1173	0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	851,2	<u>27.32</u>	<u>-</u>	23255	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
285	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,32	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	72276	71272	<u>21</u> 20	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>233.18</u> 0,06
286	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	159,6	<u>165.57</u>	<u>-</u>	26425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
287	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,4	<u>55.44</u>	<u>-</u>	5899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							3384974	2454327	<u>9802</u> 7981		<u>8191.26</u> 23,36
Разом будівельні роботи, грн.							3384974				
в тому числі:							920845				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2462308				
всього заробітна плата, грн.							338478				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3723452				
Всього будівельні роботи, грн.							3723452				

Всього по розділу 2							3723452				
Розділ 3. Другий поверх											
Вбиральня жіноча (99,98)											
288	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,27	<u>26821.79</u> 26638,33	<u>183.46</u> 96,67	7242	7192	<u>50</u> 26	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>25.06</u> 0,07
289	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5	<u>22032.08</u> 19995,62	<u>2036.46</u> 1238,33	11016	9998	<u>1018</u> 619	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>37.15</u> 1,92
290	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,22	<u>14590.22</u> 13834,31	<u>755.91</u> 461,00	17800	16878	<u>922</u> 562	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>64.57</u> 1,59
291	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,27	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	2632	2632	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>10.07</u> -
292	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,95	<u>2264.28</u> 2106,64	<u>157.64</u> 128,11	2151	2001	<u>150</u> 122	<u>8.0600</u> 0,3771	<u>7.66</u> 0,36
293	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,22	<u>31646.06</u> 27665,26	<u>311.52</u> 296,57	38608	33752	<u>380</u> 362	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>107.86</u> 1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294	КР11-29-1 к=1,6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	1,22	<u>27567.33</u> 24178,56	<u>199.37</u> 189,80	33632	29498	<u>243</u> 232	<u>84.2400</u> 0,5683	<u>102.77</u> 0,69
295	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,72	<u>27502.85</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	19802	19442	<u>13</u> 12	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>63.61</u> 0,04
296	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,4	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	230,4	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	3640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,72	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	5773	5763	<u>10</u> 9	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>17.79</u> 0,03
299	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	115,2	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	3147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,72	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	9782	9646	<u>3</u> 3	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>31.56</u> 0,01
301	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Dufa Mattlatex D100 латексна вологостійка	л	21,6	<u>171.88</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	С111-2014-6 варіант 1	Фарба Ceresit CT-16 pro Ґрунтуюча	л	21,6	<u>136.53</u> -	<u>-</u> -	2949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27	<u>36794.13</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	9934	9531	<u>5</u> 5	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>31.18</u> 0,01
304	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	86,4	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	2165	2161	<u>4</u> 3	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>6.67</u> 0,01
306	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	43,2	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,27	<u>15481.56</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	4180	4072	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>13.32</u> -
308	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Dufa Mattlatex D100 латексна вологостійка	л	8,1	<u>171.88</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	С111-2014-6 варіант 1	Фарба Ceresit CT-16 pro Ґрунтуюча	л	10,8	<u>136.53</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ15-25-2 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5	<u>92210.80</u> 92004,89	<u>152.26</u> 144,95	46105	46002	<u>76</u> 72	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>147.01</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10	<u>55.44</u>	-	554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
312	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	275	<u>11.53</u>	-	3171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
313	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,65	<u>98.33</u>	-	2227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	& C111-260-1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	50,5	<u>453.83</u>	-	22918	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
315	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	361	<u>0.54</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	& C1-630-98-1	Фурнітура пластикова для плитки	м	26	<u>30.12</u>	-	783	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
317	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,29	<u>56345.39</u> 55993,90	<u>161.21</u> 153,47	16340	16238	<u>47</u> 45	<u>178,9400</u> 0,4595	<u>51.89</u> 0,13
318	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,8	<u>55.44</u>	-	322	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
319	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	159,5	<u>11.53</u>	-	1839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
320	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12	<u>98.33</u>	-	1180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
321	& C111-260-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	29,58	<u>547.33</u>	-	16190	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
322	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	123	<u>0.54</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
323	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,27	<u>29859.50</u> 18446,78	<u>416.66</u> 396,66	8062	4981	<u>112</u> 107	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>17.35</u> 0,32
324	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,27	<u>20828.29</u> 3719,78	<u>654.19</u> 622,79	5624	1004	<u>177</u> 168	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>3.50</u> 0,50
325	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли коридор (шлях евакуації) (71)	100 м3	0,015	<u>821769.19</u> 265815,60	<u>20610.94</u> 19621,68	12327	3987	<u>309</u> 294	<u>891,5200</u> 58,7523	<u>13.37</u> 0,88
326	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,3	<u>9749.10</u> 9749,10	-	22423	22423	-	<u>37,3000</u>	<u>85.79</u>
					-	-			-	-	-
327	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	6,08	<u>11084.70</u> 11084,70	-	67395	67395	-	<u>42,4100</u>	<u>257.85</u>
					-	-			-	-	-
328	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2	<u>4779.71</u> 4704,66	<u>75.05</u> 39,55	9559	9409	<u>150</u> 79	<u>18,0000</u> 0,1134	<u>36.00</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,22	<u>1557.77</u> 1557,77	<u>-</u> -	1900	1900	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>7.27</u> -
330	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	6,08	<u>28498.52</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	173271	164178	<u>109</u> 104	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>537.13</u> 0,31
331	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	121,6	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	6742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	1945,6	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	30740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	6,08	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	48750	48668	<u>82</u> 78	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>150.19</u> 0,23
334	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	972,8	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	26577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	6,08	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	82601	81454	<u>24</u> 23	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>266.49</u> 0,07
336	& C100-2405-3-2 варіант 1	Sararol Fakturfarbe Структурна фарба	кг	1216	<u>100.98</u> -	<u>-</u> -	122792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	121,6	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	6742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& C1-630-98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	150	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м ²	2,3	<u>36794.13</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	84626	81187	<u>41</u> 39	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>265.61</u> 0,12
340	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	736	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	11629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	2,3	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	18442	18411	<u>31</u> 29	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>56.81</u> 0,09
342	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	368	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	10054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м ²	2,3	<u>15287.34</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	35161	34687	<u>9</u> 9	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>113.48</u> 0,03
344	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	69	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	46	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	KP7-6-4	Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок	100місць	2,3	<u>41417.13</u> 16145,61	<u>15.58</u> 14,83	95259	37135	<u>36</u> 34	<u>55.5500</u> 0,0444	<u>127.77</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КР7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	2,3	<u>85844.26</u> 61828,74	<u>-</u> -	197442	142206	<u>-</u> -	<u>190.8000</u> -	<u>438.84</u> -
348	& С1-10-Г1 варіант 2	Ґрунт акриловий 5+1 RANAL S-2000 0,5 л комплект з затверджувачем	л	23	<u>297.94</u> -	<u>-</u> -	6853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	& С1-10-Г1 варіант 1	Sylaqua P890-SPORT - лак поліуретановий паркетний водорозчинний двохкомпонентний	л	92	<u>1201.89</u> -	<u>-</u> -	110574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,22	<u>12337.76</u> 3989,58	<u>7.79</u> 7,41	15052	4867	<u>10</u> 9	<u>13.9000</u> 0,0222	<u>16.96</u> 0,03
351	КР12-65-14	стеля другого поверху Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	8,86	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	86377	86377	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>330.48</u> -
352	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	8,86	<u>36794.13</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	325996	312745	<u>159</u> 151	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>1023.18</u> 0,45
353	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2835,2	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	44796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,86	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	71040	70921	<u>119</u> 113	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>218.86</u> 0,34
355	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1417,6	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	38729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,86	<u>15287.34</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	135446	133620	<u>34</u> 33	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>437.15</u> 0,10
357	С111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	265,8	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	44009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	177,2	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	9824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2278341	1542361	<u>4324</u> 3343		<u>5122.25</u> 9,96
		Разом будівельні роботи, грн.					2278341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					731656				
		всього заробітна плата, грн.					1545704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					227826				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2506167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 3					2506167				
		Розділ 4. Третій поверх									
		вбиральня чоловіча (101-102)									
359	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,27	<u>26821,79</u> 26638,33	<u>183,46</u> 96,67	7242	7192	<u>50</u> 26	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>25,06</u> 0,07
360	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,5	<u>22032,08</u> 19995,62	<u>2036,46</u> 1238,33	11016	9998	<u>1018</u> 619	<u>74,3000</u> 3,8357	<u>37,15</u> 1,92
361	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,96	<u>14590,22</u> 13834,31	<u>755,91</u> 461,00	14007	13281	<u>726</u> 443	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>50,81</u> 1,25
362	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,27	<u>9749,10</u> 9749,10	<u>-</u> -	2632	2632	<u>-</u> -	<u>37,3000</u> -	<u>10,07</u> -
363	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,95	<u>2264,28</u> 2106,64	<u>157,64</u> 128,11	2151	2001	<u>150</u> 122	<u>8,0600</u> 0,3771	<u>7,66</u> 0,36
364	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,96	<u>31646,06</u> 27665,26	<u>311,52</u> 296,57	30380	26559	<u>299</u> 285	<u>88,4100</u> 0,8880	<u>84,87</u> 0,85
365	КР11-29-1 к=1,6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,96	<u>27567,33</u> 24178,56	<u>199,37</u> 189,80	26465	23211	<u>191</u> 182	<u>84,2400</u> 0,5683	<u>80,87</u> 0,55
366	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,46	<u>27502,85</u> 27002,92	<u>17,91</u> 17,05	12651	12421	<u>8</u> 8	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>40,64</u> 0,02
367	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,2	<u>55,44</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	147,2	<u>15,80</u> -	<u>-</u> -	2326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,46	<u>8018,11</u> 8004,68	<u>13,43</u> 12,79	3688	3682	<u>6</u> 6	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>11,36</u> 0,02
370	С111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit СТ 225	кг	73,6	<u>27,32</u> -	<u>-</u> -	2011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,46	<u>13585,69</u> 13397,08	<u>3,89</u> 3,71	6249	6163	<u>2</u> 2	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>20,16</u> 0,01
372	С111-2016-2 варіант 1	Фарба Dufa Mattlatex D100 латексна вологостійка	л	13,8	<u>171,88</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	С111-2014-6 варіант 1	Фарба Ceresit СТ-16 pro ґрунтуюча	л	13,8	<u>136,53</u> -	<u>-</u> -	1884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,27	<u>36794.13</u> 35298,53	<u>17.91</u> 17,05	9934	9531	<u>5</u> 5	<u>115.4830</u> 0,0511	<u>31.18</u> 0,01
375	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	86,4	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,27	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	2165	2161	<u>4</u> 3	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>6.67</u> 0,01
377	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	43,2	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,27	<u>15287.34</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	4128	4072	<u>1</u> 1	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>13.32</u> -
379	C111-2016-2 варіант 1	Фарба Dufa Mattlatex D100 латексна вологостійка	л	8,1	<u>171.88</u> -	<u>-</u> -	1392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	C111-2014-6 варіант 1	Фарба Ceresit CT-16 pro ґрунтуюча	л	10,8	<u>136.53</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	КБ15-25-2 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5	<u>92210.80</u> 92004,89	<u>152.26</u> 144,95	46105	46002	<u>76</u> 72	<u>294.0205</u> 0,4340	<u>147.01</u> 0,22
382	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	275	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	3171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,65	<u>98.33</u> -	<u>-</u> -	2227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& C111-260-1 варіант 2	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	50,5	<u>453.83</u> -	<u>-</u> -	22918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	& C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	361	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& C1-630-98-1 варіант 2	Фурнітура пластикова для плитки	м	26	<u>30.12</u> -	<u>-</u> -	783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,29	<u>56345.39</u> 55993,90	<u>161.21</u> 153,47	16340	16238	<u>47</u> 45	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>51.89</u> 0,13
389	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,8	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	159,5	<u>11.53</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	12	<u>98.33</u>	<u>-</u>	1180	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
392	& C111-260-1	Плитки керамічні для підлоги	м2	29,58	<u>547.33</u>	<u>-</u>	16190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
393	варіант 1 & C1515-269-1	Хрестик пластиковий для плитки	шт	123	<u>0.54</u>	<u>-</u>	66	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
394	KP7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,27	<u>29859.50</u> 18446,78	<u>416.66</u> 396,66	8062	4981	<u>112</u> 107	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>17.35</u> 0,32
395	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,27	<u>20828.29</u> 3719,78	<u>654.19</u> 622,79	5624	1004	<u>177</u> 168	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>3.50</u> 0,50
396	KP3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,015	<u>821769.19</u> 265815,60	<u>20610.94</u> 19621,68	12327	3987	<u>309</u> 294	<u>891.5200</u> 58,7523	<u>13.37</u> 0,88
		Разом прямі витрати по розділу 4					285126	195116	<u>3181</u> 2388		<u>652.94</u> 7,12
		Разом будівельні роботи, грн.					285126				
		в тому числі:					86829				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197504				
		всього заробітна плата, грн.					28507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					313633				

		Всього по розділу 4					313633				
		Розділ 5. коридор (шлях евакуації) (103)									
397	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2,63	<u>9749.10</u> 9749,10	<u>-</u> -	25640	25640	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>98.10</u> -
398	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,93	<u>11084.70</u> 11084,70	<u>-</u> -	54648	54648	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>209.08</u> -
399	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2	<u>4779.71</u> 4704,66	<u>75.05</u> 39,55	9559	9409	<u>150</u> 79	<u>18.0000</u> 0,1134	<u>36.00</u> 0,23
400	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	1,22	<u>1557.77</u> 1557,77	<u>-</u> -	1900	1900	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>7.27</u> -
401	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,93	<u>27502.85</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	135589	133124	<u>88</u> 84	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>435.53</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98,6	<u>55.44</u>	<u>-</u>	5466	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
403	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	1577,6	<u>15.80</u>	<u>-</u>	24926	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
404	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,93	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	39529	39463	<u>66</u>	<u>24.7020</u>	<u>121.78</u>
					8004,68	12,79			63	0,0383	0,19
405	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	788,8	<u>27.32</u>	<u>-</u>	21550	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
406	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,93	<u>13585.69</u>	<u>3.89</u>	66977	66048	<u>19</u>	<u>43.8300</u>	<u>216.08</u>
					13397,08	3,71			18	0,0111	0,05
407	& C100-2405-3-2 варіант 1	Sararol Fakturfarbe Структурна фарба	кг	986	<u>100.98</u>	<u>-</u>	99566	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
408	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98,6	<u>55.44</u>	<u>-</u>	5466	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
409	& C1-630-98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	150	<u>8.58</u>	<u>-</u>	1287	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
410	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,63	<u>36794.13</u>	<u>17.91</u>	96769	92835	<u>47</u>	<u>115.4830</u>	<u>303.72</u>
					35298,53	17,05			45	0,0511	0,13
411	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	841,6	<u>15.80</u>	<u>-</u>	13297	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
412	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,63	<u>8018.11</u>	<u>13.43</u>	21088	21052	<u>36</u>	<u>24.7020</u>	<u>64.97</u>
					8004,68	12,79			34	0,0383	0,10
413	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	420,8	<u>27.32</u>	<u>-</u>	11496	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
414	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,63	<u>15287.34</u>	<u>3.89</u>	40206	39664	<u>10</u>	<u>49.3400</u>	<u>129.76</u>
					15081,26	3,71			10	0,0111	0,03
415	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	78,9	<u>165.57</u>	<u>-</u>	13063	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
416	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	52,6	<u>55.44</u>	<u>-</u>	2916	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
417	КР7-6-4	Ремонт паркетних покриттів на мастиці площею в одному місці до 5 планок	100місць	2,63	<u>41417.13</u>	<u>15.58</u>	108927	42463	<u>41</u>	<u>55.5500</u>	<u>146.10</u>
					16145,61	14,83			39	0,0444	0,12
418	КР7-12-1	Опорядження поверхні паркетних покриттів, що були в експлуатації	100м2	2,63	<u>85844.26</u>	<u>-</u>	225770	162610	<u>-</u>	<u>190.8000</u>	<u>501.80</u>
					61828,74	-			-	-	-
419	& C1-10-Г1 варіант 2	Ґрунт акриловий 5+1 RANAL S-2000 0,5 л комплект з затверджувачем	л	26,3	<u>297.94</u>	<u>-</u>	7836	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	& C1-10-Г1 варіант 1	Sylaqua P890-SPORT - лак поліуретановий паркетний водорозчинний двохкомпонентний	л	105,2	<u>1201.89</u> -	<u>-</u> -	126439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	КР7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних	100м	1,22	<u>12337.76</u> 3989,58	<u>7.79</u> 7,41	15052	4867	<u>10</u> 9	<u>13.9000</u> 0,0222	<u>16.96</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 5							1174962	693723	<u>467</u> 381		<u>2287.15</u> 1,13
Разом будівельні роботи, грн.							1174962				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							480772				
всього заробітна плата, грн.							694104				
Загальновиробничі витрати, грн.							117497				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							1292459				

Всього по розділу 5							1292459				
Розділ 6. Стеля третього поверху											
422	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	9,25	<u>14590.22</u> 13834,31	<u>755.91</u> 461,00	134960	127967	<u>6993</u> 4264	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>489.60</u> 12,06
423	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	9,25	<u>56005.35</u> 54691,32	<u>94.04</u> 89,53	518049	505895	<u>870</u> 828	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>1450.64</u> 2,48
424	& C100- 2405-3-2 варіант 2	Гіпсова штукатурка Кнауф Ротбанд	кг	330,225	<u>14.72</u> -	<u>-</u> -	4861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& C100- 2405-3-1 варіант 1	Композитна стрічка TUFF-TAPE Original 30м	м	915,75	<u>23.94</u> -	<u>-</u> -	21923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& C1-1-20-4- 80 варіант 4	Саморіз для гіпсокартону 3,5x25 мм	шт	19425	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	6410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& C111-55-1 варіант 2	ГКЛ	м2	971,25	<u>127.19</u> -	<u>-</u> -	123533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,25	<u>15287.34</u> 15081,26	<u>3.89</u> 3,71	141408	139502	<u>36</u> 34	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>456.40</u> 0,10
429	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit СТ 42	л	277,5	<u>165.57</u> -	<u>-</u> -	45946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	185	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	КР5-9-1	перегородки ПЕРЕГОРОДКИ В САНВУЗЛАХ Улаштування перегородок з ЛДСП у санвузлах	100 м2	0,276	<u>47575.43</u> 47575,43	<u>-</u> -	13131	13131	<u>-</u> -	<u>161.5300</u> -	<u>44.58</u> -
432	C111-1729 варіант 4	Перегородки в санвузлах Економ (ДСП 16мм)	м2	27,6	<u>1301.32</u> -	<u>-</u> -	35916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	КР6-25-6	Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах, кухонних, шафових, антресольних	100 шт	0,1	<u>63156.99</u> 61026,46	<u>1063.06</u> 1012,04	6316	6103	<u>106</u> 101	<u>180.1200</u> 3,0303	<u>18.01</u> 0,30
434	C111-1729 варіант 2	Двері з фурнітурою	м2	11,2	<u>2242.69</u> -	<u>-</u> -	25118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1087827	792598	<u>8005</u> 5227		<u>2459.23</u> 14,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1087827				
		в тому числі:					287224				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					797825				
		всього заробітна плата, грн.					108722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1196549				
		-----					-				
		Всього по розділу 6					1196549				
		Розділ 7. Заміна вікон									
435	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	1,55	<u>45972.16</u> 43756,84	<u>2189.28</u> 1335,17	71257	67823	<u>3393</u> 2070	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>247.35</u> 5,85
436	КБ10-25-4	Демонтаж віконних зливів	100м	1,84	<u>6717.23</u> 6472,74	<u>232.91</u> 200,84	12360	11910	<u>429</u> 370	<u>21.9765</u> 0,5844	<u>40.44</u> 1,08
437	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,54	<u>32674.77</u> 32302,47	<u>369.93</u> 352,17	17644	17443	<u>200</u> 190	<u>120.0300</u> 1,0545	<u>64.82</u> 0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1863	<u>76346.24</u> 72365,50	<u>3715.43</u> 3203,89	14223	13482	<u>692</u> 597	<u>220,0295</u> 9,3231	<u>40.99</u> 1,74
439	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,0959	<u>46115.07</u> 43533,82	<u>2473.26</u> 2132,74	50538	47709	<u>2710</u> 2337	<u>130,3525</u> 6,2061	<u>142.85</u> 6,80
440	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,6909	<u>35291.01</u> 33286,96	<u>1935.35</u> 1668,89	94965	89572	<u>5208</u> 4491	<u>99,6705</u> 4,8563	<u>268.20</u> 13,07
441	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	1,9	<u>9596.04</u> 9246,77	<u>332.72</u> 286,92	18232	17569	<u>632</u> 545	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>59.65</u> 1,59
442	& С111-931-В-1	Відливи	мп	190	<u>65.73</u> -	<u>-</u> -	12489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КР11-1-2 к=5	Основа під підвіконня - цем-піщ розчин, 50 мм	100м2	1,92	<u>109491.14</u> 98895,48	<u>1090.32</u> 1037,99	210223	189879	<u>2093</u> 1993	<u>319,7500</u> 3,1080	<u>613.92</u> 5,97
444	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,8	<u>11119.75</u> 10676,12	<u>443.63</u> 382,55	20016	19217	<u>799</u> 689	<u>36,2480</u> 1,1132	<u>65.25</u> 2,00
445	& С111-931-В-1 варіант 2	Пластикові підвіконня 900 мм	мп	180	<u>1372.24</u> -	<u>-</u> -	247003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& С1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	29	<u>360.52</u> -	<u>-</u> -	10455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	КР11-30-1 к=2	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю(нарощування товщини за 2 рази)	100м2	1,66	<u>249496.75</u> 206568,02	<u>1884.70</u> 1794,24	414165	342903	<u>3129</u> 2978	<u>601,1000</u> 5,3724	<u>997.83</u> 8,92
448	КР11-41-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників прямолинійних	100м2	1,66	<u>261324.82</u> 241938,43	<u>1989.83</u> 1894,33	433799	401618	<u>3303</u> 3145	<u>666,0200</u> 5,6721	<u>1105.59</u> 9,42
449	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	8,5	<u>124748.38</u> 103284,01	<u>942.35</u> 897,12	1060361	877914	<u>8010</u> 7626	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>2554.68</u> 22,83
450	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	9,35	<u>28498.52</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	266461	252477	<u>167</u> 159	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>826.01</u> 0,48
451	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	187	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit СТ 29	кг	18703,2	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	295511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	9,35	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	74969	74844	<u>125</u> 120	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>230.96</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	1496	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	40871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,35	<u>13762.25</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	128677	125263	<u>36</u> 35	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>409.81</u> 0,10
456	& C100- 2405-3-2 варіант 3	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Matllatex мат білий 10 л 14 кг	кг	116,875	<u>113.88</u> -	<u>-</u> -	13310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	187	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	10367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	& C1-630- 98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	850	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	7293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	C111-1844-1 варіант 1	Стрічка гумова стикова	м	830	<u>38.67</u> -	<u>-</u> -	32096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,101	<u>67968.35</u> 55712,80	<u>8823.69</u> 1499,05	6865	5627	<u>891</u> 151	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>17.78</u> 0,42
461	C1110-175 варіант 1	Квадрат 12 мм	т	0,101	<u>54780.80</u> -	<u>-</u> -	5533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	0,101	<u>23597.65</u> 17436,48	<u>5351.87</u> 2216,55	2383	1761	<u>541</u> 224	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>4.85</u> 0,54
463	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,05	<u>5631.12</u> 1495,28	<u>147.69</u> 36,78	282	75	<u>7</u> 2	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>0.20</u> 0,01
464	KB13-26-1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-140	100м2	0,05	<u>4387.16</u> 981,71	<u>147.69</u> 36,78	219	49	<u>7</u> 2	<u>2,7025</u> 0,1141	<u>0.14</u> 0,01
465	& C121-374- 11 варіант 1	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном та енергоефективним покриттям на склі 1,22*2,3 39 шт	м2	109,434	<u>4335.01</u> -	<u>-</u> -	474397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	& C121-374- 11 варіант 2	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном та енергоефективним покриттям на склі 1,22*2,5 43 шт	м2	131,15	<u>4408.84</u> -	<u>-</u> -	578219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	& C121-374- 11 варіант 3	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном та енергоефективним покриттям на склі 1,22*2,6 40шт шт	м2	126,88	<u>4408.84</u> -	<u>-</u> -	559394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	& C121-374- 11 варіант 4	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном та енергоефективним покриттям на склі 2,42*2,3 2шт	м2	11,132	<u>3327.29</u> -	<u>-</u> -	37039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& C121-374- 11 варіант 6	Вікно ПВХ з двошаровим склопакетом, заповненим аргоном та енергоефективним покриттям на склі 0,9*0,9 23 шт	м2	18,63	<u>3327.29</u> -	<u>-</u> -	61987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	& C1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	102	<u>360.52</u> -	<u>-</u> -	36773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	& C100-1507-4027 варіант 3	Дюбель ударний для швидкого монтажу без комірця з шурупом (поліетилен) ЕСМ 10х100 мм 50 шт.	пак	27	<u>287.63</u> -	<u>-</u> -	7766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							5338509	2557135	<u>32372</u> 27724		<u>7691.32</u> 81,76
Разом будівельні роботи, грн.							5338509				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2749002				
всього заробітна плата, грн.							2584859				
Загальновиробничі витрати, грн.							533846				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							5872355				
-----							-				
Всього по розділу 7							5872355				
Розділ 8. Заміна дверей											
472	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	2,6	<u>1771.89</u> 1771,89	<u>-</u> -	4607	4607	<u>-</u> -	<u>6.6500</u> -	<u>17.29</u> -
473	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	1	<u>11904.99</u> 11904,99	<u>-</u> -	11905	11905	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>44.68</u> -
474	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,52	<u>52912.53</u> 50554,25	<u>2331.90</u> 1422,16	27515	26288	<u>1213</u> 740	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>95.87</u> 2,09
475	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,16555	<u>109138.16</u> 49678,31	<u>16852.95</u> 11101,95	18068	8224	<u>2790</u> 1838	<u>160.6205</u> 27,0639	<u>26.59</u> 4,48
476	C126-400 варіант 1	Дверний блок зовнішній металевий утеплений з фурнітурою у комплекті: 1,15*2, 21	шт	1	<u>12619.88</u> -	<u>-</u> -	12620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	C126-400 варіант 2	Дверний блок зовнішній металевий утеплений з фурнітурою у комплекті: 0,95*2, 1	шт	2	<u>18449.11</u> -	<u>-</u> -	36898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	C126-400 варіант 16	Дверний блок зовнішній металевий утеплений декорований з фурнітурою у комплекті: 1,5*2,66 - 1 шт	шт	1	<u>12662.51</u> -	<u>-</u> -	12663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	C126-400 варіант 17	Дверний блок зовнішній металевий утеплений з фурнітурою у комплекті: 1,4*2,2	шт	2	<u>18449.11</u> -	<u>-</u> -	36898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0981	<u>67047.79</u> 49678,31	<u>16852.95</u> 11101,95	6577	4873	<u>1653</u> 1089	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>15.76</u> 2,65
481	C126-400 варіант 18	Дверний блок металевий зовнішній вогнетривкий EI60 з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,0 – 1 шт	шт	1	<u>18199.75</u> -	<u>-</u> -	18200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	C126-400 варіант 19	Дверний блок металевий зовнішній вогнетривкий EI90 з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,1 – 1 шт	шт	1	<u>16644.34</u> -	<u>-</u> -	16644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	C126-400 варіант 20	Дверний блок металевий внутрішній вогнетривкий EI60 з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,3– 2 шт	шт	2	<u>18449.11</u> -	<u>-</u> -	36898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	C126-400 варіант 21	Дверний блок металевий внутрішній вогнетривкий EI60 з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,2– 1 шт	шт	1	<u>18199.75</u> -	<u>-</u> -	18200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	КБ10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,276	<u>83212.41</u> 45438,54	<u>12318.64</u> 8114,96	22967	12541	<u>3400</u> 2240	<u>143,5430</u> 19,7823	<u>39.62</u> 5,46
486	C126-400 варіант 22	Дверний блок металевий внутрішній вогнетривкий EI60 з фурнітурою у комплекті: 1,5*2,3–2 шт	шт	8	<u>18199.75</u> -	<u>-</u> -	145598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,01445	<u>109074.79</u> 49678,31	<u>16852.95</u> 11101,95	1576	718	<u>244</u> 160	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>2.32</u> 0,39
488	C126-400 варіант 9	Люк на горище металевий утеплений вогнетривкий EI60 850*850 – 2 шт	шт	2	<u>5886.42</u> -	<u>-</u> -	11773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,41375	<u>109138.16</u> 49678,31	<u>16852.95</u> 11101,95	45156	20554	<u>6973</u> 4593	<u>160,6205</u> 27,0639	<u>66.46</u> 11,20
490	C126-400 варіант 10	Дверний блок внутрішній ПВХ глухий з фурнітурою у комплекті: 0,6*2,1 – 3 шт	шт	3	<u>4017.95</u> -	<u>-</u> -	12054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	C126-400 варіант 11	Дверний блок внутрішній ПВХ глухий з фурнітурою у комплекті: 1,05*2,1– 2шт	шт	2	<u>12360.48</u> -	<u>-</u> -	24721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	C126-400 варіант 12	Дверний блок внутрішній ПВХ глухий з фурнітурою у комплекті: 0,8*2,1 – 2 шт	шт	2	<u>12360.48</u> -	<u>-</u> -	24721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	C126-400 варіант 13	Дверний блок внутрішній ПВХ глухого з фурнітурою у комплекті: 1,05*2,2 –1 шт	шт	1	<u>12360.48</u> -	<u>-</u> -	12360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	C126-400 варіант 24	Дверний блок внутрішній ПВХ глухого з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,2 –4 шт	шт	4	<u>8118.88</u> -	<u>-</u> -	32476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	C126-400 варіант 23	Дверний блок внутрішній ПВХ глухого з фурнітурою у комплекті: 1,05*2,3 –2 шт	шт	2	<u>12308.29</u> -	<u>-</u> -	24617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
496	C126-400 варіант 14	Дверний блок внутрішній ПВХ глухого з фурнітурою у комплекті: 0,9*2,3 – 2шт	шт	2	<u>12360.48</u> -	<u>-</u> -	24721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	C126-400 варіант 25	Дверний блок внутрішній ПВХ засклений з фурнітурою у комплекті: 1,15*2,2 – 2 шт	шт	2	<u>3973.26</u> -	<u>-</u> -	7947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	C126-400 варіант 26	Дверний блок внутрішній ПВХ засклений з фурнітурою у комплекті: 0,8*2,1 – 2 шт	шт	2	<u>12313.54</u> -	<u>-</u> -	24627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	C126-400 варіант 27	Дверний блок внутрішній ПВХ засклений з фурнітурою у комплекті: 1,05*2,1 – 1 шт	шт	1	<u>12313.54</u> -	<u>-</u> -	12314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	& C1-630-22-1 варіант 1	Піна монтажна	л	48	<u>360.52</u> -	<u>-</u> -	17305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	KP11-30-1 к=2	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю(наращування товщини за 2 рази)	100м2	0,09	<u>249496.75</u> 206568,02	<u>1884.70</u> 1794,24	22455	18591	<u>170</u> 161	<u>601,1000</u> 5,3724	<u>54.10</u> 0,48
502	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	2	<u>124748.38</u> 103284,01	<u>942.35</u> 897,12	249497	206568	<u>1885</u> 1794	<u>300,5500</u> 2,6862	<u>601.10</u> 5,37
503	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2	<u>27502.85</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	55006	54006	<u>36</u> 34	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>176.69</u> 0,10
504	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	2218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	400	<u>15.80</u> -	<u>-</u> -	6320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2	<u>8018.11</u> 8004,68	<u>13.43</u> 12,79	16036	16009	<u>27</u> 26	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>49.40</u> 0,08
507	C111-2015-6 варіант 1	Шпаклівка фінішна Ceresit CT 225	кг	320	<u>27.32</u> -	<u>-</u> -	8742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	27171	26794	<u>8</u> 7	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>87.66</u> 0,02
509	& C100-2405-3-2 варіант 3	Фарба латексна водоемульсійна Sniezka інтер'єрна Matlatex мат білий 10 л 14 кг	кг	25	<u>113.88</u> -	<u>-</u> -	2847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40	<u>55.44</u> -	<u>-</u> -	2218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	& C1-630-98-1 варіант 1	Кутик штукатурний	м	200	<u>8.58</u> -	<u>-</u> -	1716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8						1096852	411678	<u>18399</u> 12682	<u>1277,54</u> 32,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						1096852			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 8					666775 424360 109688 - - 1206540 1206540				
		Розділ 9. Ремонт зовнішніх стін									
512	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	8	<u>26979.86</u> 21072,13	<u>-</u> -	215839	168577	<u>-</u> -	<u>72.5000</u> -	<u>580.00</u> -
513	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	0,9	<u>1725.53</u> 1558,06	<u>158.94</u> 108,66	1553	1402	<u>143</u> 98	<u>5.2900</u> 0,2991	<u>4.76</u> 0,27
514	С1426-11736	Газоблок 300х200х600 мм	м3	0,9	<u>4224.50</u> -	<u>-</u> -	3802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	варіант 1 & С100-2405-3-2	Суміш для укладання газоблоків	кг	25	<u>9.87</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,5	<u>14590.22</u> 13834,31	<u>755.91</u> 461,00	21885	20751	<u>1134</u> 692	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>79.40</u> 1,96
517	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	2,55	<u>40220.75</u> 28148,05	<u>12072.70</u> 7275,46	102563	71778	<u>30785</u> 18552	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>250.08</u> 56,67
518	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,25	<u>22032.08</u> 19995,62	<u>2036.46</u> 1238,33	5508	4999	<u>509</u> 310	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>18.58</u> 0,96
519	КР4-13-1	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,02	<u>96629.92</u> 75241,27	<u>21388.65</u> 14521,99	1933	1505	<u>428</u> 290	<u>246.1600</u> 40,0040	<u>4.92</u> 0,80
520	КР11-52-2	Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань	100м2	24,4	<u>14722.26</u> 14586,36	<u>7.79</u> 7,41	359223	355907	<u>190</u> 181	<u>50.8200</u> 0,0222	<u>1240.01</u> 0,54
521	КР11-52-2	Забивання тріщин кладки із цегли цементно-піщаним розчином	100м2	20	<u>147.22</u> 145,86	<u>0.08</u> 0,07	2944	2917	<u>2</u> 1	<u>0.5082</u> 0,0002	<u>10.16</u> -
522	КБ10-25-1	Установлення дерев'яних підвіконних дошок з підливанням розчином	100м	3,897	<u>25678.68</u> 21498,80	<u>671.00</u> 578,61	100070	83781	<u>2615</u> 2255	<u>73.9680</u> 1,6837	<u>288.25</u> 6,56
523	КР8-41-2	(Демонтаж) Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,2	<u>12266.95</u> 12266,95	<u>-</u> -	14720	14720	<u>-</u> -	<u>38.7520</u> -	<u>46.50</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	2,4	<u>26979.86</u> 21072,13	<u>-</u> -	64752	50573	<u>-</u> -	<u>72.5000</u> -	<u>174.00</u> -
545	КБ15-78-2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	2,4	<u>332371.74</u> 326186,81	<u>-</u> -	797692	782848	<u>-</u> -	<u>935.3295</u> -	<u>2244.79</u> -
546	& С111-55-1 варіант 3	Утеплювач мінеральна Вата IZOVAT 135, т. 150 мм	м2	200	<u>939.28</u> -	<u>-</u> -	187856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
547	& С111-55-1 варіант 6	Утеплювач мінеральна Вата IZOVAT 135, т. 100 мм	м2	50	<u>640.74</u> -	<u>-</u> -	32037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	& С100-2405-3-2 варіант 11	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	1440	<u>16.53</u> -	<u>-</u> -	23803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	& С111-69-8-1 варіант 12	Дюбелі фасадні, пластикові	шт	1200	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	9012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	С111-874 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit 325	м2	380	<u>43.40</u> -	<u>-</u> -	16492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	& С100-2405-3-2 варіант 18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	48	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	6871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	& С100-2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	540	<u>59.89</u> -	<u>-</u> -	32341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
553	& С100-2405-3-2 варіант 19	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер,	кг	36	<u>51.42</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	& С100-2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	144	<u>493.33</u> -	<u>-</u> -	71040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	& С111-1809-1 варіант 3	Кутик пластиковий, перфорований із сіткою	м	1950	<u>41.48</u> -	<u>-</u> -	80886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	КБ13-13-12	Утеплення фасаду -зона антивандал (тип II) Улаштування адгезійної ґрунтовки	100м2	3,3	<u>2112.18</u> 1982,41	<u>129.50</u> 26,65	6970	6542	<u>427</u> 88	<u>5.3820</u> 0,0828	<u>17.76</u> 0,27
557	& С100-2405-3-2 варіант 13	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 17	кг	66	<u>49.30</u> -	<u>-</u> -	3254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	КР20-19-1	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100м2	3,3	<u>17946.23</u> 3241,45	<u>-</u> -	59223	10697	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>31.58</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	& C100-2405-3-2 варіант 14	Еластична гідроізоляційна суміш (2-хкомпонент.) Ceresit CR 66	кг	1320	<u>130.35</u> -	<u>-</u> -	172062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,6	<u>173230.46</u> 167583,17	<u>-</u> -	277169	268133	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>768.86</u> -
561	& C111-55-1 варіант 3	Утеплювач мінеральна Вата IZOVAT 135, т. 150 мм	м2	160	<u>939.28</u> -	<u>-</u> -	150285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	& C100-2405-3-2 варіант 11	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	960	<u>16.53</u> -	<u>-</u> -	15869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	& C111-69-8-1 варіант 12	Дюбелі фасадні, пластикові	шт	800	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	6008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
564	& C111-1809-1 варіант 5	Профіль цокольний 150мм	м	180	<u>100.45</u> -	<u>-</u> -	18081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
565	& C111-69-8-1 варіант 13	Дюбелі монтажні	шт	630	<u>0.60</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
566	C111-874 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit 325	м2	160	<u>43.40</u> -	<u>-</u> -	6944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	C111-874 варіант 2	Сітка армуюча підсилена Ceresit CT327	м2	160	<u>118.68</u> -	<u>-</u> -	18989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
568	& C100-2405-3-2 варіант 18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	32	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	& C100-2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	360	<u>59.89</u> -	<u>-</u> -	21560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
570	& C100-2405-3-2 варіант 19	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер,	кг	32	<u>51.42</u> -	<u>-</u> -	1645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
571	& C100-2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	96	<u>493.33</u> -	<u>-</u> -	47360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
572	КБ15-78-2	Утеплення фасаду -зона антивандал (тип II *) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни з прорізними рустами	100 м2	1,7	<u>332371.74</u> 326186,81	<u>-</u> -	565032	554518	<u>-</u> -	<u>935.3295</u> -	<u>1590.06</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	& C111-55-1 варіант 3	Утеплювач мінеральна Вата IZOVAT 135, т. 150 мм	м2	150	<u>939.28</u> -	<u>-</u> -	140892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
574	& C111-55-1 варіант 6	Утеплювач мінеральна Вата IZOVAT 135, т. 100 мм	м2	20	<u>640.74</u> -	<u>-</u> -	12815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	& C100- 2405-3-2 варіант 11	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	1020	<u>16.53</u> -	<u>-</u> -	16861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	& C111-69- 8-1 варіант 12	Дюбелі фасадні, пластикові	шт	850	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	6384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	& C111-69- 8-1 варіант 13	Дюбелі монтажні	шт	510	<u>0.60</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	C111-874 варіант 2	Сітка армуюча підсилена Ceresit CT327	м2	180	<u>118.68</u> -	<u>-</u> -	21362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	C111-874 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit 325	м2	180	<u>43.40</u> -	<u>-</u> -	7812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	& C100- 2405-3-2 варіант 18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	34	<u>143.14</u> -	<u>-</u> -	4867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	& C100- 2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	382,5	<u>59.89</u> -	<u>-</u> -	22908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	& C100- 2405-3-2 варіант 19	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер,	кг	25,5	<u>51.42</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	& C100- 2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	108	<u>493.33</u> -	<u>-</u> -	53280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
584	& C111- 1809-1 варіант 3	Кутик пластиковий, перфорований із сіткою	м	720	<u>41.48</u> -	<u>-</u> -	29866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
585	КР1-16-6	Утеплення фундаменту (тип III) Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	1,8	<u>145706.59</u> 145706,59	<u>-</u> -	262272	262272	<u>-</u> -	<u>516.8000</u> -	<u>930.24</u> -
586	КР1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	1,08	<u>104007.67</u> 104007,67	<u>-</u> -	112328	112328	<u>-</u> -	<u>368.9000</u> -	<u>398.41</u> -
587	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів	100м2	3	<u>11084.70</u> 11084,70	<u>-</u> -	33254	33254	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>127.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	3	<u>46409.63</u> 39839,34	<u>385.51</u> 367,00	139229	119518	<u>1157</u> 1101	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>347.79</u> 3,30
589	КБ13-13-12	Улаштування адгезійної ґрунтовки	100м2	3	<u>2112.18</u> 1982,41	<u>129.50</u> 26,65	6337	5947	<u>389</u> 80	<u>5.3820</u> 0,0828	<u>16.15</u> 0,25
590	& С100-2405-3-2 варіант 13	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 17	кг	60	<u>49.30</u> -	<u>-</u> -	2958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
591	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів	100 м2	3	<u>15566.00</u> 15566,00	<u>-</u> -	46698	46698	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>145.74</u> -
592	& С100-2405-3-2 варіант 14	Еластична гідроізоляційна суміш (2-хкомпонент.) Ceresit CR 66	кг	1200	<u>130.35</u> -	<u>-</u> -	156420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КР19-26-1	Теплоізоляція цоколю прямокутними виробами з пінопласту на бітумі кількість	м3	30	<u>10502.39</u> 10228,48	<u>-</u> -	315072	306854	<u>-</u> -	<u>31.1000</u> -	<u>933.00</u> -
594	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	15	<u>5132.57</u> 5131,28	<u>-</u> -	76989	76969	<u>-</u> -	<u>16.2100</u> -	<u>243.15</u> -
595	& С100-2405-3-2 варіант 15	Ґрунтувальна суміш Ceresit СТ 16	кг	90	<u>87.40</u> -	<u>-</u> -	7866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	& С100-2405-3-2 варіант 11	Суміш суха клейова Ceresit СТ 190	кг	3600	<u>16.53</u> -	<u>-</u> -	59508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	& С111-55-1 варіант 7	Утеплювач екструдований пінополістирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, т.50 мм	м2	300	<u>196.63</u> -	<u>-</u> -	58989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
598	& С111-55-1 варіант 8	Утеплювач екструдований пінополістирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, т.100 мм	м2	300	<u>321.39</u> -	<u>-</u> -	96417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
599	& С111-69-8-1 варіант 12	Дюбелі фасадні, пластикові	шт	1500	<u>7.51</u> -	<u>-</u> -	11265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	КБ13-43-1	Улаштування профільної мембрани	100м2	3,2	<u>80473.23</u> 80248,80	<u>165.61</u> 128,36	257514	256796	<u>530</u> 411	<u>233.5190</u> 0,4120	<u>747.26</u> 1,32
601	& С111-55-1 варіант 4	Профільована мембрана PLANTER-geo	м2	326,4	<u>55.42</u> -	<u>-</u> -	18089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
602	& С111-1809-1 варіант 6	Ущільнювач шнур	м	180	<u>4.53</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
603	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 УКОСИ	100 м3	2,88	<u>45321.56</u> 45321,56	<u>-</u> -	130526	130526	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>499.39</u> -
604	КБ15-41-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 м	100м	10,33	<u>35459.54</u> 35282,17	<u>177.37</u> 164,74	366297	364465	<u>1832</u> 1702	<u>92.9775</u> 0,5513	<u>960.46</u> 5,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	C111-874 варіант 1	Армуюча сітка Ceresit 325	м2	155	<u>43.40</u>	<u>-</u>	6727	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
606	& C100- 2405-3-2 варіант 21	Грунтовка Ceresit CT 15	кг	31	<u>129.57</u>	<u>-</u>	4017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
607	& C100- 2405-3-2 варіант 20	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	1085	<u>18.78</u>	<u>-</u>	20376	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
608	& C100- 2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	387,5	<u>59.89</u>	<u>-</u>	23207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
609	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	1,55	<u>70469.52</u> 67577,09	<u>-</u>	109228	104744	<u>-</u>	<u>193.7750</u>	<u>300.35</u>
610	& C100- 2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	46,5	<u>493.33</u>	<u>-</u>	22940	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
611	КБ15-57-1	Фасад не утеплений (тип IV) Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,3	<u>69391.52</u> 52107,63	<u>1283.07</u> 1208,91	20817	15632	<u>385</u> 363	<u>168.4750</u> 4,2831	<u>50.54</u> 1,28
612	& C100- 2405-3-2 варіант 18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	6	<u>143.14</u>	<u>-</u>	859	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
613	& C100- 2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	75	<u>59.89</u>	<u>-</u>	4492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
614	& C100- 2405-3-2 варіант 19	Грунтовка Ceresit CT 17 Супер,	кг	6	<u>51.42</u>	<u>-</u>	309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
615	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,3	<u>70469.52</u> 67577,09	<u>-</u>	21141	20273	<u>-</u>	<u>193.7750</u>	<u>58.13</u>
616	& C100- 2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	9	<u>493.33</u>	<u>-</u>	4440	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
617	КР11-17-1	Ремонт карнизів Ремонт штукатурки зовнішніх гладких стовпів, колон та пілястр з землі та риштувань по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм	100м2	2,16	<u>160111.23</u> 159355,32	<u>755.91</u> 461,00	345840	344207	<u>1633</u> 996	<u>427.0200</u> 1,3038	<u>922.36</u> 2,82
618	& C100- 2405-3-2 варіант 18	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	43,2	<u>143.14</u>	<u>-</u>	6184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
619	& C100-2405-3-2 варіант 12	Штукатурка Ceresit CT 34 «гладка»	кг	540	<u>59.89</u> -	<u>-</u> -	32341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	& C100-2405-3-2 варіант 19	Грунтовка Ceresit CT 17 Супер,	кг	63	<u>51.42</u> -	<u>-</u> -	3239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
621	КБ15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	2,16	<u>70469.52</u> 67577,09	<u>-</u> -	152214	145967	<u>-</u> -	<u>193.7750</u> -	<u>418.55</u> -
622	& C100-2405-3-2 варіант 16	Фарба силіконова Ceresit CT 48	кг	64,8	<u>493.33</u> -	<u>-</u> -	31968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							12720350	7551316	<u>8779</u> 5298		<u>22254.83</u> 16,44
Разом будівельні роботи, грн.							12720350				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5160255				
всього заробітна плата, грн.							7556614				
Загальновиробничі витрати, грн.							1271997				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							13992347				
-----							-				
Всього по розділу 10							13992347				
Розділ 11. Аварійний вихід											
аварійна шахта											
623	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,9	<u>13083.41</u> 1395,72	<u>11687.69</u> 6638,71	11775	1256	<u>10519</u> 5975	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>4.81</u> 17,39
624	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	112	<u>173.53</u> -	<u>173.53</u> 57,71	19435	-	<u>19435</u> 6464	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 18,03
625	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2	<u>45321.56</u> 45321,56	<u>-</u> -	9064	9064	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>34.68</u> -
626	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,08	<u>39940.12</u> 32224,79	<u>5776.86</u> 2191,76	3195	2578	<u>462</u> 175	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>7.10</u> 0,43
627	& C100-1507-4026 варіант 1	Грати жалюзійні 900*900	шт	4	<u>1847.02</u> -	<u>-</u> -	7388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
628	КР2-11-1	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	100 шт	0,12	<u>69887.97</u> 30112,75	<u>37249.89</u> 19937,11	8387	3614	<u>4470</u> 2392	<u>102.2400</u> 47,8682	<u>12.27</u> 5,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	C1411-8	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 0,2 до 1 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	7,68	<u>3475.00</u> -	<u>-</u> -	26688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
630	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	1	<u>17636.46</u> 17178,09	<u>416.66</u> 396,66	17636	17178	<u>417</u> 397	<u>56.2000</u> 1,1877	<u>56.20</u> 1,19
631	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,99	<u>5585.57</u> -	<u>-</u> -	184268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	10,02	<u>11761.62</u> 10896,04	<u>543.45</u> 293,81	117851	109178	<u>5445</u> 2944	<u>34.0055</u> 0,8410	<u>340.74</u> 8,43
633	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	10,04	<u>33668.00</u> -	<u>-</u> -	338027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	KP7-27-2	Улаштування покриттів з жорсткого пінополіуретану	100м2	1,1681	<u>17636.46</u> 17178,09	<u>416.66</u> 396,66	20601	20066	<u>487</u> 463	<u>56.2000</u> 1,1877	<u>65.65</u> 1,39
635	& C111-2002-12-1	Жорсткий пінополіуретан	м3	22,851	<u>11649.84</u> -	<u>-</u> -	266210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою покрівля оголовка	100 м2	1,22	<u>30995.98</u> 15566,00	<u>-</u> -	37815	18991	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>59.27</u> -
637	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,06	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	924	725	<u>162</u> 57	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>2.24</u> 0,15
638	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,1	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	2830	2320	<u>376</u> 156	<u>63.8700</u> 3,7734	<u>6.39</u> 0,38
639	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,102	<u>35819.90</u> -	<u>-</u> -	3654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	КБ9-42-1 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосує	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0818	<u>25043.26</u> 17179,35	<u>6978.92</u> 4214,36	2049	1405	<u>571</u> 345	<u>58.3280</u> 10,7266	<u>4.77</u> 0,88
641	C111-32 варіант 4	Профлист	м2	8,18	<u>473.93</u> -	<u>-</u> -	3877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
642	& C1-1-П-4 варіант 7	Саморізи	шт	16	<u>3.85</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
643	KP7-16-1	підлога шахти Улаштування підстильного шару шлакового	м3	0,95	<u>4480.90</u> 872,54	<u>635.04</u> 370,94	4257	829	<u>603</u> 352	<u>3.0400</u> 1,1539	<u>2.89</u> 1,10
644	KP7-27-2	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	100м2	0,191	<u>17636.46</u> 17178,09	<u>416.66</u> 396,66	3369	3281	<u>80</u> 76	<u>56.2000</u> 1,1877	<u>10.73</u> 0,23
645	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,86	<u>5585.57</u> -	<u>-</u> -	15975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

Розділ 12. Пожежні сходи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	0,614	<u>75152.81</u> 62217,60	<u>9953.62</u> 1713,32	46144	38202	<u>6112</u> 1052	<u>192,0000</u> 4,8160	<u>117,89</u> 2,96
656	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1т	0,614	<u>30303.92</u> 16832,86	<u>12196.52</u> 7408,31	18607	10335	<u>7489</u> 4549	<u>53,1760</u> 18,4286	<u>32,65</u> 11,32
657	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,35	<u>3139.76</u> 1970,23	<u>129.50</u> 26,65	1099	690	<u>45</u> 9	<u>5,4970</u> 0,0828	<u>1,92</u> 0,03
658	КБ13-26-7 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-837	100м2	0,35	<u>10270.58</u> 2943,91	<u>201.95</u> 59,71	3595	1030	<u>71</u> 21	<u>8,3260</u> 0,1849	<u>2,91</u> 0,06
659	& С100-2405-3-2 варіант 25	Сталь різна	кг	651	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	21138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							90583	50257	<u>13717</u> 5631		<u>155,37</u> 14,37
Разом будівельні роботи, грн.							90583				
в тому числі:							26609				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55888				
всього заробітна плата, грн.							9060				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							99643				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 12							99643				
Розділ 13. Інше											
660	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	30,0364	<u>426.03</u> 426,03	<u>-</u> -	12796	12796	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>48,96</u> -
661	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	2,776276	<u>6040.43</u> 865,13	<u>5175.30</u> 2939,62	16770	2402	<u>14368</u> 8161	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>9,19</u> 23,75
662	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	307,664	<u>180.84</u> -	<u>180.84</u> 57,71	55638	-	<u>55638</u> 17755	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 49,53
Разом прямі витрати по розділу 13							85204	15198	<u>70006</u> 25916		<u>58,15</u> 73,28
Разом будівельні роботи, грн.							85204				
в тому числі:							41114				
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8520 - - 93724				
		-----					-				
		Всього по розділу 13					93724				
		Разом прямі витрати по кошторису					38280527	22330534	<u>474333</u>		<u>70382.19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38280527		277854		797,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15475660				
		всього заробітна плата, грн.					22608388				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3827917				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					42108444				
		-----					-				
		Всього по кошторису					42108444				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71179,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22608388				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Блискавкозахист

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

397,617 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,51702 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

163,248 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	4	<u>13083.41</u> 1395,72	<u>11687.69</u> 6638,71	52334	5583	<u>46751</u> 26555	<u>5.3400</u> 19,3180	<u>21.36</u> 77,27
2	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	4,45	<u>1290.69</u> -	<u>1290.69</u> 628,81	5744	-	<u>5744</u> 2798	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 7,81
3	KP1-7-4	Планування площ ручним способом, група ґрунту 1	1000 м2	0,4	<u>56112.41</u> 56112,41	<u>-</u> -	22445	22445	<u>-</u> -	<u>195.5000</u> -	<u>78.20</u> -
4	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2	<u>12033.54</u> 8154,33	<u>966.49</u> 407,35	24067	16309	<u>1933</u> 815	<u>25.7600</u> 1,1114	<u>51.52</u> 2,22
5	& C100-2405-3-11 варіант 3	Полоса гарячеоцинкована 40x4(HDZ), NC2444, ДКС	м	200	<u>207.68</u> -	<u>-</u> -	41536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM8-472-11	Перемикач заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій	10 шт	3	<u>4130.37</u> 1747,36	<u>98.20</u> 29,19	12391	5242	<u>295</u> 88	<u>5.5200</u> 0,0810	<u>16.56</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-100-82 варіант 4	З'єднувач пруток-пруток d8 NG3104 DKS Україна	шт	30	<u>118.18</u> -	<u>-</u> -	3545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	7	<u>13663.53</u> 9901,68	<u>670.71</u> 222,15	95645	69312	<u>4695</u> 1555	<u>31,2800</u> 0,6127	<u>218.96</u> 4,29
9	& C100-2405-3-11 варіант 2	Пруток катанка d8 NC1008 DKS Україна	м	350	<u>62.87</u> -	<u>-</u> -	22005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-100-82 варіант 1	Фальцевый зажим DKC ND2001 ND2001	шт	12	<u>210.15</u> -	<u>-</u> -	2522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-100-82 варіант 2	Сталевий хомут DKC NG3001 на металеві труби O80-160мм для провідника O8-10мм	шт	120	<u>146.48</u> -	<u>-</u> -	17578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1545-100-82 варіант 3	Кутовий тримач на гребені ND2223	шт	170	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	10549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1110-15-1-М варіант 1	З'єднувач пруток-смуга NG3101	шт	10	<u>554.74</u> -	<u>-</u> -	5547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1110-15-1-М варіант 2	З'єднувач круглого прутка NG3202	шт	30	<u>361.86</u> -	<u>-</u> -	10856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-407-Д варіант 1	Універсальний з'єднувач NG3103	шт	35	<u>104.91</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-407-Д варіант 3	Скоба-тримач полоси ND2311	шт	10	<u>76.18</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-407-Д варіант 2	Контрольний з'єднувач NG3203	шт	1	<u>294.88</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>11926.59</u> 4077,16	<u>6252.84</u> 2463,21	9541	3262	<u>5002</u> 1971	<u>12,8800</u> 7,1202	<u>10.30</u> 5,70
19	& C1545-407-Д варіант 5	Стрижень безмуфтовий NE1231 ДКС	шт	4	<u>1197.15</u> -	<u>-</u> -	4789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-407-Д варіант 9	З'єднувач забивного стрижня заземлення d16мм зі смугою до 50мм NE1302	шт	4	<u>298.63</u> -	<u>-</u> -	1195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1545-407-Д варіант 11	Заземлювач кутовий NE5503 ДКС	шт	4	<u>385.17</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1545-407-Д варіант 10	Антикорозійна стрічка 10м NA1002	шт	6	<u>782.95</u> -	<u>-</u> -	4698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C100-1507-4027 варіант 2	Швидкий монтаж 6х40мм, 100шт/уп	пак	2	<u>84.67</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	0,02	<u>6641.82</u> 5278,31	<u>1363.51</u> 819,69	133	106	<u>27</u> 16	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>0.35</u> 0,05
25	КР20-3-2	Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах	1 люк	1	<u>7218.88</u> 7190,67	<u>-</u> -	7219	7191	<u>-</u> -	<u>22.1900</u> -	<u>22.19</u> -
26	& C1545-407-Д варіант 12	Лючок фасадний ревізійний IP65	шт	1	<u>690.56</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					361469	129450	<u>64447</u> 33798		<u>419.44</u> 97,58
		Разом будівельні роботи, грн.					361469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167572				
		всього заробітна плата, грн.					163248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					397617				

		Всього по кошторису					397617				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					517,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					163248				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Система льодовидалення

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

815,432 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,05092 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

332,795 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000									
1	KP17-14-3	Щит ЩЛВ льодовидавання Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	2140.83 1595,41	54.62 45,26	2141	1595	55 45	5.0400 0,1356	5.04 0,14
2	C1545-311 варіант 5	Щит металевий накладний, на 48 модулів, IP54, тип ЩО-48НГ, кат. № Б00030423	шт	1	2228.03 -	- -	2228	-	- -	- -	- -
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	86189.48 80746,96	- -	10343	9690	- -	261.0720 -	31.33 -
4	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,02	119863.48 112621,16	- -	2397	2252	- -	359.9040 -	7.20 -
5	KM8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	2745.58 1923,67	43.52 18,04	5491	3847	87 36	5.7600 0,0517	11.52 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1.Терморегулятор	комплект	1	<u>3469.12</u> 2904,76	<u>459.09</u> 269,13	3469	2905	<u>459</u> 269	<u>8.8320</u> 0,7260	<u>8.83</u> 0,73
7	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,06	<u>9959.24</u> 9887,78	<u>-</u> -	598	593	<u>-</u> -	<u>26.4960</u> -	<u>1.59</u> -
8	С1539-1 варіант 3	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, 57х1р 28х2р 19х3р,	10м	0,1	<u>6102.26</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С157-266 варіант 5	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*6 мм2	1000м	0,005	<u>79489.75</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01	<u>65203.77</u> 65203,77	<u>-</u> -	652	652	<u>-</u> -	<u>181.9200</u> -	<u>1.82</u> -
12	С111-950	Замок урізний оцинкований з циліндровими механізмами	шт	1	<u>610.48</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР17-14-1	Щит дистанційного керування системою Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1512.51</u> 1128,18	<u>54.62</u> 45,26	1513	1128	<u>55</u> 45	<u>3.5640</u> 0,1356	<u>3.56</u> 0,14
14	С1514-6 варіант 1	Щит пластиковий на 2 модулі, накладний, ІР30, прозорі дверцята	шт	1	<u>103.76</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>86189.48</u> 80746,96	<u>-</u> -	862	807	<u>-</u> -	<u>261.0720</u> -	<u>2.61</u> -
16	КР17-10-1	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання	100шт	0,02	<u>47671.23</u> 32990,89	<u>46.73</u> 44,49	953	660	<u>1</u> 1	<u>98.7840</u> 0,1332	<u>1.98</u> -
17	С118-80 варіант 2	Сигнальна лампа подвійна зелений/червоний, Un=220В Hager SVN 126	10шт	0,1	<u>4284.29</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С118-80 варіант 3	Сигнальна лампа LED ETI ECLI-16-240A-G 240В AC O16мм	10шт	0,1	<u>205.13</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ10-309-2	Обладнання для льодовідтавання Реле, установлюване на пультах і панелях. Датчик вологості	шт	1	<u>730.44</u> 715,50	<u>-</u> -	730	716	<u>-</u> -	<u>2.2080</u> -	<u>2.21</u> -
20	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	6,52	<u>30675.60</u> 27518,95	<u>210.28</u> 200,18	200005	179424	<u>1371</u> 1305	<u>85.8840</u> 0,5994	<u>559.96</u> 3,91
21	& С111-782-8 варіант 1	Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів іводостоків L=70м, P=1885Вт, 27,1 Вт/м, 220В, холодний кінець 2,5м Devi	шт	4	<u>18513.95</u> -	<u>-</u> -	74056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C111-782-8 варіант 2	Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків L=50м, P=1318Вт, 27,1 Вт/м, 220В, холодний кінець 2,5м 89846014Devi	шт	2	<u>13077.35</u> -	<u>-</u> -	26155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-782-8 варіант 3	Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів і водостоків L=34м, P=1020Вт, 27,1 Вт/м, 220В, холодний кінець 2,5м 89846008Devi	шт	8	<u>13893.35</u> -	<u>-</u> -	111147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP17-9-4	Прокладання тросу	100м	1,5	<u>3616.27</u> 3447,68	<u>168.59</u> 88,40	5424	5172	<u>252</u> 133	<u>11.5632</u> 0,2655	<u>17.34</u> 0,40
25	& C1545-260-4Л варіант 1	Сталевий трос (нержавіючий або з пластиковим покриттям) для прокладки кабелю в водостоках	м	150	<u>49.40</u> -	<u>-</u> -	7410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-879 варіант 1	Кронштейн для кріплення сталевих тросів	шт	8	<u>41.60</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-879 варіант 2	Затиск кріпильний для кріплення нагрівального кабелю до тросу CP/T.2-50 Ц	шт	300	<u>40.36</u> -	<u>-</u> -	12108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C111-1613-1-Н варіант 1	Сталева оцинкована монтажна стрічка, подвійна, для кріплення сарморегулюючого кабелю, для жолобів і водостоків. Ширина 6, 5 см. Упак. 25м	уп.	3	<u>4141.29</u> -	<u>-</u> -	12424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							484058	209441	<u>2280</u> 1834		<u>654.99</u> 5,42
Разом будівельні роботи, грн.							484058				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							272337				
всього заробітна плата, грн.							211275				
Загальновиробничі витрати, грн.							48405				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							532463				
-----							-				
Всього по розділу 1							532463				
Розділ 2. Електромонтажні вироби.											
Кабельно-провідникова продукція											
29	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>24607.02</u> 13999,70	<u>5347.06</u> 2742,41	7382	4200	<u>1604</u> 823	<u>45.2640</u> 8,4370	<u>13.58</u> 2,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C100-2405-3-11 варіант 1	ТА-EN 25x30 Короб із кришкою із плоскою основою, довжина 2000 мм, білий RAL9001, 00323, ДКС	м	30	<u>132.16</u> -	<u>-</u> -	3965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2,55	<u>30839.29</u> 24178,09	<u>712.78</u> 508,93	78640	61654	<u>1818</u> 1298	<u>76.3800</u> 1,5257	<u>194.77</u> 3,89
32	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	250	<u>134.18</u> -	<u>-</u> -	33545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KM10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200x200 мм	шт	8	<u>692.64</u> 577,10	<u>111.93</u> 13,85	5541	4617	<u>895</u> 111	<u>2.2080</u> 0,0434	<u>17.66</u> 0,35
34	C1545-90 варіант 1	Коробка розподільча 100x100x50мм, IP66, для зовніш. монтажу	100шт	0,08	<u>7480.41</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1-1-20-4-80 варіант 1	Хомут заземлення, о20-25 мм	шт	10	<u>24.87</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1-20-4-80 варіант 2	Хомут сталевий для кріплення труби Дзовн. =32мм	шт	300	<u>9.28</u> -	<u>-</u> -	2784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-20-4-80 варіант 3	Сальник М20х1,5 (ущільнення: 7-14мм), з гайкою, поліамід, IP 68	шт	16	<u>124.11</u> -	<u>-</u> -	1986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C100-1507-8029 варіант 1	Швидкий монтаж 6x40мм, 100шт/уп	пач	3	<u>69.67</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	2,5	<u>5837.38</u> 5325,87	<u>79.44</u> 75,62	14593	13315	<u>199</u> 189	<u>18.3240</u> 0,2264	<u>45.81</u> 0,57
40	KB21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,4	<u>4962.11</u> 2734,61	<u>1726.63</u> 862,89	1985	1094	<u>691</u> 345	<u>8.6388</u> 2,7095	<u>3.46</u> 1,08
41	KB21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	3,6	<u>8935.93</u> 4171,81	<u>2799.77</u> 1443,16	32169	15019	<u>10079</u> 5195	<u>13.1790</u> 4,5088	<u>47.44</u> 16,23
42	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ²	100 м	0,5	<u>34420.08</u> 27258,75	<u>104.34</u> 61,17	17210	13629	<u>52</u> 31	<u>86.1120</u> 0,1650	<u>43.06</u> 0,08
43	C153-1 варіант 4	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*0,75 мм ²	1000м	0,03	<u>30234.49</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C153-1 варіант 3	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм ²	1000м	0,58	<u>77817.49</u> -	<u>-</u> -	45134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C153-1 варіант 5	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 5x6 мм ²	1000м	0,03	<u>246559.50</u> -	<u>-</u> -	7397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C153-1 варіант 6	Кабель контрольний з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, низьким димогазовиділенням перетином 4x1,0 мм2 КВВГнгд	1000м	0,01	<u>36091.00</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C157-266 варіант 3	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВ3, переріз 1*6 мм2	1000м	0,05	<u>51760.48</u> -	<u>-</u> -	2588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					257243	113528	<u>15338</u> 7992		<u>365.78</u> 24,73
		Разом будівельні роботи, грн.					257243				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128377				
		всього заробітна плата, грн.					121520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25726				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					282969				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					282969				
		Разом прямі витрати по кошторису					741301	322969	<u>17618</u> 9826		<u>1020.77</u> 30,15
		Разом будівельні роботи, грн.					741301				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					400714				
		всього заробітна плата, грн.					332795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					815432				
		-----					-				
		Всього по кошторису					815432				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1050,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					332795				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Система льодовидалення (обладнання)

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

40,191 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1504-1027	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: Ін=2А ЕТІМАТ 6 ЕТІ №002141508	шт	3	312.00	-	936	-	-	-	-
2	1504-1027	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: Ін=20А ЕТІМАТ 6 ЕТІ №002141517	шт	10	186.00	-	1860	-	-	-	-
3	1504-1001	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=40А, тип ЕТІМАТ 6	шт	1	380.00	-	380	-	-	-	-
4	1504-1001	Пристрій захисного відключення 4р, Ун=380В, 30мА, 6кА, тип АС: - Ін=63 , тип ЕТІ6-4 63/0,03 ЕТІ	шт	1	2160.00	-	2160	-	-	-	-
5	1504-1001	Контактор, Ін-63А, Ук~230В, 4н.о., RA 63-40, кат. № 002464096	шт	2	1821.00	-	3642	-	-	-	-
6	1704-11143-1	Терморегулятор DEVI DEVIreg 850 III 140F1084	шт	1	19998.00	-	19998	-	-	-	-
7	1704-11143-1	Датчик вологості для даху	шт	1	9696.00	-	9696	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					38672	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					38672		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1519				
		Всього устаткування, грн.					40191				
		-----					-				
		Всього по кошторису					40191				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на Покрівля і система зовнішнього водовідведення

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

7082,822 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

10,29634 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3012,095 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,44	<u>6040.43</u> 865,13	<u>5175.30</u> 2939,62	2658	381	<u>2277</u> 1293	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1.46</u> 3,76
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	44	<u>283.28</u> -	<u>283.28</u> 102,87	12464	-	<u>12464</u> 4526	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,63
Розділ 1. Ремонт горищної покрівлі											
3	KP8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	17,9	<u>5319.59</u> 5197,08	<u>122.51</u> 118,21	95221	93028	<u>2193</u> 2116	<u>19,8840</u> 0,3917	<u>355.92</u> 7,01
4	KP8-38-2	(Демонтаж) Утеплення покриттів	м3	200	<u>1544.24</u> 1195,86	<u>348.38</u> 336,15	308848	239172	<u>69676</u> 67230	<u>4,4436</u> 1,1138	<u>888.72</u> 222,77
5	KP8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	17,9	<u>10724.76</u> 10410,83	<u>313.93</u> 302,90	191973	186354	<u>5619</u> 5422	<u>37,9680</u> 1,0037	<u>679.63</u> 17,97
6	KP8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	0,68	<u>15376.20</u> 15123,53	<u>252.67</u> 243,80	10456	10284	<u>172</u> 166	<u>51,3480</u> 0,8078	<u>34.92</u> 0,55
7	KP3-2-2	Розбирання вентканалів із дерева та металу	10 м3	0,2	<u>35298.51</u> 25239,39	<u>10059.12</u> 6066,69	7060	5048	<u>2012</u> 1213	<u>87,9360</u> 18,4424	<u>17.59</u> 3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,3	<u>48264.90</u> 33777,66	<u>14487.24</u> 8730,55	14479	10133	<u>4346</u> 2619	<u>117.6840</u> 26,6694	<u>35.31</u> 8,00
9	КР8-24-1	Улаштування крокв з дощок	м3	40,8	<u>29821.05</u> 13832,07	<u>195.25</u> 188,39	1216699	564348	<u>7966</u> 7686	<u>48.1920</u> 0,6242	<u>1966.23</u> 25,47
10	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах. Біовогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2	42,5	<u>2371.56</u> 2371,56	- -	100791	100791	- -	<u>8.0520</u> -	<u>342.21</u> -
11	& С1-630-22-1 варіант 2	Плівкоутворюючий вогнебіозахист нового покоління (фосфатно-фторидний) для деревини ПРАЙМЕР ЕС-119 20л	л	1275	<u>93.63</u> -	- -	119378	-	- -	- -	- -
12	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	17,9	<u>4934.46</u> 4738,95	<u>49.77</u> 48,02	88327	84827	<u>891</u> 860	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>277.52</u> 2,85
13	& С1-630-98 варіант 1	Супердифузійна мембрана RoofGuard 145 Elite рулон 75 кв.м	рул	24	<u>2542.23</u> -	- -	61014	-	- -	- -	- -
14	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	17,9	<u>29118.02</u> 28976,57	<u>61.25</u> 59,10	521213	518681	<u>1096</u> 1058	<u>94.8000</u> 0,1958	<u>1696.92</u> 3,51
15	& С111-55-1 варіант 13	Фальцева покрівля(фальш-фальц), лист з полімерним покриттям, 0,6 мм	м2	1790	<u>377.46</u> -	- -	675653	-	- -	- -	- -
16	& С100-2405-3-2 варіант 24	Кріплення	кг	930	<u>495.12</u> -	- -	460462	-	- -	- -	- -
17	& С100-2405-3-1 варіант 2	Планка гребенева металева, 0,6 мм	м	50	<u>169.99</u> -	- -	8500	-	- -	- -	- -
18	& С100-2405-3-1 варіант 4	Планка гребенева аераційна 0,6 мм	м	72	<u>188.10</u> -	- -	13543	-	- -	- -	- -
19	& С100-2405-3-1 варіант 5	Планка єндови 1000 мм 0,6 мм	м	26	<u>329.37</u> -	- -	8564	-	- -	- -	- -
20	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	1,66	<u>15150.10</u> 14586,30	<u>34.46</u> 33,25	25149	24213	<u>57</u> 55	<u>49.5240</u> 0,1102	<u>82.21</u> 0,18
21	& С100-2405-3-1 варіант 6	Снігозатримувач, 0,6 мм	м	166	<u>168.72</u> -	- -	28008	-	- -	- -	- -
22	& С100-2405-3-1 варіант 9	Планка примикання, 20 мм 0,6 мм	м	6	<u>141.94</u> -	- -	852	-	- -	- -	- -
23	& С100-2405-3-1 варіант 3	Планка карнизна металева, 0,6 мм	м	210	<u>185.29</u> -	- -	38911	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	7	<u>9006.13</u> 3805,89	<u>38.28</u> 36,94	63043	26641	<u>268</u> 259	<u>13.2600</u> 0,1224	<u>92.82</u> 0,86
25	& С121-783-8 варіант 1	Слухові вікна з сталевими повітрозабірними ґратами зламелями під 45 градусів вентканали	компл.	7	<u>3192.97</u> -	<u>-</u> -	22351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,04	<u>875956.18</u> 322145,13	<u>24733.13</u> 23546,02	35038	12886	<u>989</u> 942	<u>1067.4480</u> 70,5028	<u>42.70</u> 2,82
27	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,02	<u>51659.46</u> 47807,21	<u>462.61</u> 440,40	1033	956	<u>9</u> 9	<u>139.1160</u> 1,3187	<u>2.78</u> 0,03
28	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів	100 м2	0,03	<u>24440.07</u> 23849,86	<u>95.71</u> 92,35	733	715	<u>3</u> 3	<u>80.9760</u> 0,3060	<u>2.43</u> 0,01
29	С130-285	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК800Ц, діаметр шахт 800 мм	шт	3	<u>2061.65</u> -	<u>-</u> -	6185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,05	<u>29118.02</u> 28976,57	<u>61.25</u> 59,10	1456	1449	<u>3</u> 3	<u>94.8000</u> 0,1958	<u>4.74</u> 0,01
31	& С111-55-1 варіант 20	Профлист оцинкований	м2	5	<u>270.57</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ9-73-2	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	1т	1,317	<u>101113.54</u> 85860,29	<u>12252.53</u> 2364,16	133167	113078	<u>16137</u> 3114	<u>230.4000</u> 5,7792	<u>303.44</u> 7,61
33	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	1,317	<u>28155.32</u> 20923,78	<u>6422.24</u> 2659,86	37081	27557	<u>8458</u> 3503	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>75.86</u> 8,47
34	С111-1809	Сталь кругла	т	1,317	<u>36420.21</u> -	<u>-</u> -	47965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,4	<u>5936.60</u> 1794,33	<u>154.11</u> 38,38	2375	718	<u>62</u> 15	<u>4.8714</u> 0,1190	<u>1.95</u> 0,05
36	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Горищне перекриття	100м2	0,4	<u>2012.27</u> 1766,34	<u>105.37</u> 31,15	805	707	<u>42</u> 12	<u>4.9956</u> 0,0965	<u>2.00</u> 0,04
37	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	0,016	<u>5881.84</u> 5774,65	<u>107.19</u> 103,43	94	92	<u>2</u> 2	<u>21.0600</u> 0,3427	<u>0.34</u> 0,01
38	КР8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	1,6	<u>16248.41</u> 8093,96	<u>176.10</u> 169,92	25997	12950	<u>282</u> 272	<u>28.2000</u> 0,5630	<u>45.12</u> 0,90
39	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,38	<u>35280.08</u> 10372,46	<u>195.25</u> 188,39	13406	3942	<u>74</u> 72	<u>37.1400</u> 0,6242	<u>14.11</u> 0,24
40	КР8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,5	<u>42633.68</u> 15466,53	<u>267.99</u> 258,58	21317	7733	<u>134</u> 129	<u>55.3800</u> 0,8568	<u>27.69</u> 0,43
41	КР20-19-3	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах. Біовогнезахист дерев'яних конструкцій	100м2	26,7	<u>2371.56</u> 2371,56	<u>-</u> -	63321	63321	<u>-</u> -	<u>8.0520</u> -	<u>214.99</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C1-630-22-1 варіант 2	Плівкоутворюючий вогнебіозахист нового покоління (фосфатно-фторидний) для деревини ПРАЙМЕР ЕС-119 20л	л	801	<u>93.63</u> -	<u>-</u> -	74998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насуху	100м2	27,75	<u>13464.14</u> 12997,08	<u>467.06</u> 450,66	373630	360669	<u>12961</u> 12506	<u>47.4000</u> 1,4933	<u>1315.35</u> 41,44
44	& C114-63-1В варіант 1	Камяна вата 100 мм 35 кг/м3	м2	1375,05	<u>177.54</u> -	<u>-</u> -	244126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C114-63-1В варіант 2	Камяна вата 200 мм 35 кг/м3	м2	1375,05	<u>335.98</u> -	<u>-</u> -	461989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C114-63-1В варіант 3	Камяна вата 100 мм 100 кг/м3	м2	108,15	<u>449.20</u> -	<u>-</u> -	48581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KB9-25-1	Монтаж металевих балок	1т	1,221	<u>14785.89</u> 9169,54	<u>5060.91</u> 3057,93	18054	11196	<u>6179</u> 3734	<u>31.1328</u> 7,8102	<u>38.01</u> 9,54
48	C111-1035	Двотаври з паралельними гранями полицок, нормальні "Б", з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, N 26-40	т	1,221	<u>40257.10</u> -	<u>-</u> -	49154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KB13-16-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,45	<u>5936.60</u> 1794,33	<u>154.11</u> 38,38	2671	807	<u>69</u> 17	<u>4.8714</u> 0,1190	<u>2.19</u> 0,05
50	KB13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,45	<u>2012.27</u> 1766,34	<u>105.37</u> 31,15	906	795	<u>47</u> 14	<u>4.9956</u> 0,0965	<u>2.25</u> 0,04
51	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	14,07	<u>8109.60</u> 4738,95	<u>49.77</u> 48,02	114102	66677	<u>700</u> 676	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>218.14</u> 2,24
52	& C1-630-98 варіант 2	Пароізоляційна плівка Foliarex PI жовта 100 кв.м	рул	15	<u>1445.73</u> -	<u>-</u> -	21686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP8-26-1	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,9	<u>42633.68</u> 15466,53	<u>267.99</u> 258,58	38370	13920	<u>241</u> 233	<u>55.3800</u> 0,8568	<u>49.84</u> 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					5920088	2563688	<u>140688</u> 113940		<u>8833.93</u> 367,56
		Разом будівельні роботи, грн.					5920088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3215712				
		всього заробітна плата, грн.					2677628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					592002				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					6512090				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					6512090				
		Розділ 2. Система зовнішнього водовідведення									
54	КР8-43-3	Улаштування карнизів чистих при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	4,5	<u>58222.24</u> 57248,36	<u>233.53</u> 225,33	262000	257618	<u>1051</u> 1014	<u>189,6960</u> 0,7466	<u>853.63</u> 3,36
55	& С111-55-1 варіант 12	Сталь покрівельна	м2	130	<u>275.86</u> -	<u>-</u> -	35862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С100-2405-112 варіант 16	Т-подібний костиль	шт	264	<u>61.41</u> -	<u>-</u> -	16212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,85	<u>22521.76</u> 22085,06	<u>99.54</u> 96,04	41665	40857	<u>184</u> 178	<u>69,7680</u> 0,3182	<u>129.07</u> 0,59
58	& С111-1809-122 варіант 8	Жолоб з оцинкованої сталі	пог.м	185	<u>130.64</u> -	<u>-</u> -	24168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С100-2405-112 варіант 13	Крюк для жолоба	шт	370	<u>81.81</u> -	<u>-</u> -	30270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	1,36	<u>21046.49</u> 21029,05	<u>-</u> -	28623	28600	<u>-</u> -	<u>66,4320</u> -	<u>90.35</u> -
61	& С100-2405-112 варіант 14	Воронка з оцинкованої сталі 0.5 мм	шт	8	<u>257.76</u> -	<u>-</u> -	2062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С100-2405-112 варіант 18	Лоток	шт	8	<u>84.36</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С100-2405-112 варіант 17	Кріплення для стояків	шт	70	<u>219.72</u> -	<u>-</u> -	15380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С111-1809-122 варіант 10	Водостічний стояк з оцинкованої сталі 0.5 мм д 150 мм	пог.м	136	<u>250.36</u> -	<u>-</u> -	34049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С100-2405-112 варіант 15	Коліно д150 мм	шт	40	<u>318.96</u> -	<u>-</u> -	12758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					503724	327075	<u>1235</u> 1192		<u>1073.05</u> 3,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					503724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					175414 328267 50373 - - 554097				
		Всього по розділу 2					554097				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6438934 6438934 3391126 3012095 643888 - - 7082822	2891144	156664 120951		9908,44 387,90
		Всього по кошторису					7082822				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					10296,34 3012095				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Розеткові електромережі

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 733,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27447 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 385,605 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,07	<u>11604.22</u>	-	812	812	-	<u>40.4300</u>	<u>2.83</u>
					11604,22	-			-	-	-
2	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2	<u>2097.63</u>	-	4195	4195	-	<u>7.6500</u>	<u>15.30</u>
					2097,63	-			-	-	-
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0445	<u>6040.43</u>	<u>5175.30</u>	269	38	<u>231</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.15</u>
					865,13	2939,62			131	8,5540	0,38
4	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,45	<u>283.28</u>	<u>283.28</u>	1261	-	<u>1261</u>	-	-
					-	102,87			458	0,2870	1,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					6537	5045	<u>1492</u>		<u>18.28</u>
									589		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					6537				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					654 - - 7191				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					7191				
		Розділ 2. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩС-0.1									
5	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
6	С1545-311 варіант 6	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, ІР40, тип ВС-О-1/12-TW-ECO	шт	1	<u>922.55</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	4363	4037	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>13,05</u> -
8	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,03	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	217	215	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>0,58</u> -
9	С1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ²	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	4	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	6278	4482	<u>182</u> 151	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>14,16</u> 0,45
13	С1545-311 варіант 12	Щит пластиковий накладний, на 18 модулів, ІР40 тип ВС-О-1/18-TW-ECO	шт	4	<u>1928.35</u> -	<u>-</u> -	7713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	17454	16149	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>52,21</u> -
15	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,12	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	868	860	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>2,30</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,4	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	4688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	8	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	1932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2 ЩС-2.2/ЩС-3.2	1000м	0,008	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>1865.69</u> 1329,51	<u>45.51</u> 37,72	3731	2659	<u>91</u> 75	<u>4.2000</u> 0,1130	<u>8.40</u> 0,23
20	C1545-311 варіант 12	Щит пластиковий накладний, на 18 модулів, IP40 тип ВС-О-1/18-TW-ECO	шт	2	<u>1928.35</u> -	<u>-</u> -	3857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	5818	5383	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>17.40</u> -
22	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,06	<u>8311.27</u> 8239,81	<u>-</u> -	499	494	<u>-</u> -	<u>22.0800</u> -	<u>1.32</u> -
23	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,2	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	2344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1545-71 варіант 3	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069	шт	4	<u>45.86</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2 Електроустановочні вироби	1000м	0,004	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>10205.77</u> 10163,38	<u>-</u> -	1837	1829	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>6.37</u> -
27	C1512-1 варіант 7	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20,Viko	шт	6	<u>246.52</u> -	<u>-</u> -	1479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1512-1 варіант 8	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20,Viko	шт	12	<u>261.70</u> -	<u>-</u> -	3140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,29	<u>15070.76</u> 15028,37	<u>-</u> -	4371	4358	<u>-</u> -	<u>52.3600</u> -	<u>15.18</u> -
30	C1512-1 варіант 6	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А IP44,Viko	шт	11	<u>261.70</u> -	<u>-</u> -	2879	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C1512-1 варіант 9	Розетка штепсельна 2-полюсна подвійна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP44,Viko	шт	18	<u>206.57</u> -	<u>-</u> -	3718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-м	0,03	<u>31854.39</u> 31819,04	<u>-</u> -	956	955	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>3.33</u> -
33	C1512-1 варіант 10	Дзвоник квартирний з кнопкою	шт	3	<u>432.67</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP20-28-1	Електромонтажні вироби та кабельно- провідникова продукція Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	17,8	<u>7506.23</u> 6878,61	<u>599.02</u> 365,32	133611	122439	<u>10663</u> 6503	<u>22.2400</u> 1,0332	<u>395.87</u> 18,39
35	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>26689.54</u> 20148,41	<u>593.98</u> 424,11	3203	2418	<u>71</u> 51	<u>63.6500</u> 1,2714	<u>7.64</u> 0,15
36	& C113-2-1- 14-8 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна dy=20мм	м	12	<u>100.75</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP17-5-1	Прокладання проводів в трубах ПВХ при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	4,3	<u>6166.50</u> 5926,35	<u>-</u> -	26516	25483	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>87.68</u> -
38	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	4,3	<u>4934.70</u> 4438,23	<u>66.20</u> 63,02	21219	19084	<u>285</u> 271	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>65.66</u> 0,81
39	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	17,8	<u>9288.04</u> 9040,21	<u>-</u> -	165327	160916	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>539.70</u> -
40	C1530-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д20, з протяжкою 91920 ДКС	10м	7	<u>177.83</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1530-149 варіант 1	Тримач труби ПВХ труби О20, світло-сірий	10шт	10	<u>76.70</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C1530-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка гладка д20, самозагасна 15200 КА КОПОС	10м	36	<u>312.21</u> -	<u>-</u> -	11240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C1530-149 варіант 3	Тримач труби ПВХ труби О20, світло-сірий 5320 КОПОС	10шт	50	<u>74.37</u> -	<u>-</u> -	3719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1530-149 варіант 4	Коліно для труби ПВХ д20 4120 КВ КОПОС	10шт	10	<u>165.61</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C1530-149 варіант 5	Муфта з'єднувальна для труби ПВХ д20 0220 КВ КОПОС	10шт	25	<u>214.08</u> -	<u>-</u> -	5352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C153-1 варіант 3	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	2,21	<u>77817.49</u> -	<u>-</u> -	171977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C1512-2 варіант 2	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра	шт	30	<u>127.94</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C1512-2 варіант 5	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	200	<u>44.90</u> -	<u>-</u> -	8980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1512-2	Коробка монтажна d60	шт	141	<u>5.94</u>	-	838	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	& C111-69-8-1	Дюбель пластиковий з шурупом, 6x45мм	шт	10000	<u>1.53</u>	-	15300	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					660095	372882	<u>11338</u>		<u>1234.39</u>
									7089		20,14
		Разом будівельні роботи, грн.					660095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275875				
		всього заробітна плата, грн.					379971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					726075				

		Всього по розділу 2					726075				
		Разом прямі витрати по кошторису					666632	377927	<u>12830</u>		<u>1252.67</u>
									7678		21,80
		Разом будівельні роботи, грн.					666632				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					275875				
		всього заробітна плата, грн.					385605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					733266				

		Всього по кошторису					733266				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1274,47				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					385605				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					21116 2220 - - 24426				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					24426				
		Розділ 2. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ЩО-0.1									
6	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
7	С1545-311 варіант 13	Щит пластиковий накладний, на 4 модулі, ІР65, тип ЕСН 4G	шт	1	<u>789.76</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	3636	3364	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>10.88</u> -
9	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,02	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	145	143	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.38</u> -
10	С157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		ЩО-1.1 ЩО-2.1 ЩО-3.1									
11	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	4708	3362	<u>137</u> 113	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>10.62</u> 0,34
12	С1545-311 варіант 6	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, ІР40, тип ВС-О-1/12-TW-ЕСО	шт	3	<u>922.55</u> -	<u>-</u> -	2768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	15272	14131	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>45.69</u> -
14	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,06	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	434	430	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>1.15</u> -
15	С1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,3	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	6	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ² ЩО-1.2	1000м	0,006	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
19	C1545-311 варіант 6	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, IP40, тип ВС-О-1/12-TW-ECO	шт	1	<u>922.55</u> -	<u>-</u> -	923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	4363	4037	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>13,05</u> -
21	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,02	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	145	143	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>0,38</u> -
22	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ² ЩО-2.2/ЩО-3.2	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	<u>1865.69</u> 1329,51	<u>45.51</u> 37,72	3731	2659	<u>91</u> 75	<u>4,2000</u> 0,1130	<u>8,40</u> 0,23
26	C1545-311 варіант 6	Щит пластиковий накладний, на 12 модулів, IP40, тип ВС-О-1/12-TW-ECO	шт	2	<u>922.55</u> -	<u>-</u> -	1845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	7272	6729	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>21,76</u> -
28	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,04	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	289	287	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>0,77</u> -
29	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,2	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	2344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C1545-71 варіант 3	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069	шт	4	<u>45.86</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ² ЩАО-1	1000м	0,004	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
33	C1545-311 варіант 13	Щит пластиковий накладний, на 4 модулі, IP65, тип ECH 4G	шт	1	<u>789.76</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	4363	4037	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>13.05</u> -
35	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,02	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	145	143	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.38</u> -
36	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2 ЩАО-0,1	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3.5400</u> 0,1130	<u>3.54</u> 0,11
40	C1545-311 варіант 13	Щит пластиковий накладний, на 4 модулі, IP65, тип ECH 4G	шт	1	<u>789.76</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	2182	2019	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>6.53</u> -
42	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,02	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	145	143	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>0.38</u> -
43	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А Електросвітлотехнічна продукція	шт	2	<u>1224.01</u> 693,47	<u>29.94</u> 22,89	2448	1387	<u>60</u> 46	<u>2.1400</u> 0,0686	<u>4.28</u> 0,14
45	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щитах, кількість ламп 1 шт	100шт	2,02	<u>70109.75</u> 49647,70	<u>720.39</u> 685,81	141622	100288	<u>1455</u> 1385	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>316.82</u> 4,15
46	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щитах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	2,37	<u>106482.65</u> 85709,08	<u>1031.91</u> 982,38	252364	203131	<u>2446</u> 2328	<u>270.7600</u> 2,9415	<u>641.70</u> 6,97
47	KB21-17-2	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках в пильних і сирих приміщеннях	100шт	0,29	<u>63379.01</u> 47063,39	<u>15762.24</u> 13892,42	18380	13648	<u>4571</u> 4029	<u>140.9210</u> 42,6721	<u>40.87</u> 12,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	C1547-4 варіант 1	WP-E-1200-40-840-T Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 40Вт,	шт	202	<u>1505.17</u> -	<u>-</u> -	304044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1547-4 варіант 2	ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220WH 33 IP65 Світильник світлодіодний накладного монтажу 220В, 50Гц, IP65, 40Вт, 5000Lm, 4000Kз суцільним розсіювачем	шт	26	<u>757.91</u> -	<u>-</u> -	19706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C1547-4 варіант 3	LED АЛЬФА LP-40Вт/740-32 ECO Панель світлодіодна LED АЛЬФА, 600х600, 220В, 50Гц, IP20, 40Вт, 3200Lm, 4000K з суцільнимрозсіювачем	шт	237	<u>661.59</u> -	<u>-</u> -	156797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C1547-4 варіант 4	ЛББ64Б-20-019, IP54, E27 Світильник накладного монтажу, IP54, E27	шт	3	<u>277.78</u> -	<u>-</u> -	833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C1547-5 варіант 1	Рамка універсальна для монтажу LED панелей 600х600	шт	15	<u>213.01</u> -	<u>-</u> -	3195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C1547-5 варіант 2	Лампа розжарювання 36В, 40Вт, цоколь E27	шт	3	<u>26.01</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP17-12-1	Електроустановочні вироби Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,51	<u>7640.13</u> 7628,99	<u>-</u> -	3896	3891	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>13.56</u> -
55	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,62	<u>10170.64</u> 10120,33	<u>-</u> -	6306	6275	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>21.86</u> -
56	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,28	<u>10816.43</u> 10766,12	<u>-</u> -	3029	3015	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>10.50</u> -
57	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультх і панелях. Датчик руху	шт	6	<u>533.42</u> 518,48	<u>-</u> -	3201	3111	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.60</u> -
58	C1512-1 варіант 20	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric	шт	43	<u>246.45</u> -	<u>-</u> -	10597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C1512-1 варіант 21	Вимикач прохідний одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric	шт	8	<u>246.52</u> -	<u>-</u> -	1972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C1512-1 варіант 22	Вимикач одноклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий Schneider Electric	шт	62	<u>143.67</u> -	<u>-</u> -	8908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C1512-1 варіант 23	Вимикач двоклавішний для прихованого установлення, ~230В, IP20, 10А, білий	шт	28	<u>216.26</u> -	<u>-</u> -	6055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C1512-1 варіант 24	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 Електромонтажні вироби та кабельно- провідникова продукція	шт	6	<u>3305.67</u> -	<u>-</u> -	19834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	21,5	<u>7506.23</u> 6878,61	<u>599.02</u> 365,32	161384	147890	<u>12879</u> 7854	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>478.16</u> 22,21
64	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>26689.54</u> 20148,41	<u>593.98</u> 424,11	3203	2418	<u>71</u> 51	<u>63,6500</u> 1,2714	<u>7.64</u> 0,15
65	& C113-2-1-14-8 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна dy=20мм	м	12	<u>100.75</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-69-8-1 варіант 9	Дюбель пластиковий з шурупом, 6х45мм	шт	10000	<u>1.53</u> -	<u>-</u> -	15300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KP17-5-1	Прокладання проводів в трубах ПВХ при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	7	<u>6166.50</u> 5926,35	<u>-</u> -	43166	41484	<u>-</u> -	<u>20,3900</u> -	<u>142.73</u> -
68	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	7	<u>4934.70</u> 4438,23	<u>66.20</u> 63,02	34543	31068	<u>463</u> 441	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>106.89</u> 1,32
69	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	25,8	<u>9288.04</u> 9040,21	<u>-</u> -	239631	233237	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>782.26</u> -
70	C1530-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д20, з протяжкою 91920 ДКС	10м	7	<u>177.83</u> -	<u>-</u> -	1245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1530-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка гладка д20, самозагасна 15200 КА КОПОС	10м	60	<u>312.21</u> -	<u>-</u> -	18733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1530-149 варіант 6	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 20	10шт	30	<u>40.24</u> -	<u>-</u> -	1207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1530-149 варіант 3	Тримач труби ПВХ труби О20, світло-сірий 5320 КОПОС	10шт	70	<u>74.37</u> -	<u>-</u> -	5206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1530-149 варіант 4	Коліно для труби ПВХ д20 4120 КВ КОПОС	10шт	10	<u>165.61</u> -	<u>-</u> -	1656	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1530-149 варіант 5	Муфта з'єднувальна для труби ПВХ д20 0220 КВ КОПОС	10шт	10	<u>214.08</u> -	<u>-</u> -	2141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C153-1 варіант 10	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	2,85	<u>58395.00</u> -	<u>-</u> -	166426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C153-1 варіант 11	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння E=30мин FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 3*1,5	1000м	0,82	<u>83385.00</u> -	<u>-</u> -	68376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C1512-2 варіант 2	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра	шт	30	<u>127.94</u> -	<u>-</u> -	3838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C1512-2 варіант 5	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	300	<u>44.90</u> -	<u>-</u> -	13470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1512-2 варіант 3	Коробка монтажна d60	шт	90	<u>5.94</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1816770	836954	<u>22357</u>		<u>2724.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1816770		16474		48,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					957459				
		всього заробітна плата, грн.					853428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181647				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1998417				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					1998417				
		Разом прямі витрати по кошторису					1838976	857359	<u>24158</u>		<u>2796.01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1838976		17185		50,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					957459				
		всього заробітна плата, грн.					874544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					183867				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2022843				
		-----					-				
		Всього по кошторису					2022843				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2846,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					874544				

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на Розподільні електромережі

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 125-2/23-ЕМ2

Кошторисна вартість

1085,430 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,63125 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

499,266 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР17-4-7	Демонтаж групових щитків	100шт	0,01	<u>11604.22</u>	<u>-</u>	116	116	<u>-</u>	<u>40.4300</u>	<u>0.40</u>
					11604,22	-			-	-	-
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0445	<u>6040.43</u>	<u>5175.30</u>	269	38	<u>231</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.15</u>
					865,13	2939,62			131	8,5540	0,38
3	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	4,45	<u>283.28</u>	<u>283.28</u>	1261	-	<u>1261</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	102,87			458	0,2870	1,28
		Разом прямі витрати по розділу 1					1646	154	<u>1492</u>		<u>0.55</u>
									589		1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					1646				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					165 - - 1811				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					1811				
		Розділ 2. Комплектні пристрої для розподілу електроенергії до 1000В									
		ВРП									
4	КМ8-571-5	Щит заводського виготовлення однорядний або дворядний, шафного виконання, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм	м ширини	1,2	<u>6955.46</u> 3687,03	<u>3028.54</u> 1751,01	8347	4424	<u>3634</u> 2101	<u>9.6000</u> 4,1167	<u>11.52</u> 4,94
5	С1545-311 варіант 15	щит металевий, навісний, з монтажною панеллю, з замком з шиною N і РЕ, розміром 1200х600х300, IP54 MAS1206030R5	шт	1	<u>17751.81</u> -	<u>-</u> -	17752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	2	<u>1785.00</u> 1192,50	<u>37.12</u> 16,94	3570	2385	<u>74</u> 34	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>6.40</u> 0,08
7	КМ8-526-2	Обмежувач перенапруги	шт	1	<u>1547.13</u> 1043,44	<u>37.12</u> 16,94	1547	1043	<u>37</u> 17	<u>2.8000</u> 0,0421	<u>2.80</u> 0,04
8	КМ8-525-2	Вимикач або перемикач пакетний у металевій оболонці з кількістю затискачів для підключення до 9, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>1760.22</u> 1192,50	<u>37.12</u> 16,94	1760	1193	<u>37</u> 17	<u>3.2000</u> 0,0421	<u>3.20</u> 0,04
9	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,06	<u>101086.10</u> 93850,97	<u>-</u> -	6065	5631	<u>-</u> -	<u>299.9200</u> -	<u>18.00</u> -
10	КР17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0,01	<u>107527.72</u> 96692,99	<u>-</u> -	1075	967	<u>-</u> -	<u>285.3900</u> -	<u>2.85</u> -
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	8727	8075	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>26.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що встановлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	1	<u>725.25</u> 436,84	<u>21.64</u> 12,82	725	437	<u>22</u> 13	<u>1.2000</u> 0,0307	<u>1.20</u> 0,03
13	КМ10-669-3	Інвертор гібридний Must	шт	1	<u>4330.24</u> 2981,26	<u>1.92</u> 0,69	4330	2981	<u>2</u> 1	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8.00</u> -
14	& C111-782-3 варіант 1	Стійка стелаж для АКБ 100Ah-350 Ah металева	шт	1	<u>3366.59</u> -	<u>-</u> -	3367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-536-1	Обладнання до АВР: Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що встановлюється на конструкції на підлозі	шт	1	<u>3335.76</u> 2385,01	<u>46.94</u> 24,74	3336	2385	<u>47</u> 25	<u>6.4000</u> 0,0586	<u>6.40</u> 0,06
16	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	1454	1346	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>4.35</u> -
17	КМ8-529-4	Контактор змінного струму, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>4209.51</u> 3161,58	<u>77.87</u> 40,94	8419	6323	<u>156</u> 82	<u>8.0000</u> 0,0987	<u>16.00</u> 0,20
18	& C1-1-120-4-89 варіант 1	DIN рейка, L=1м	шт	3	<u>92.92</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1-1-20-4-80 варіант 7	Фіксатор на DIN рейку	шт	8	<u>6.87</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1-1-20-4-80 варіант 8	Шина нульова	шт	2	<u>51.95</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1-1-20-4-80 варіант 9	Шина земля	шт	2	<u>23.12</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,4	<u>8311.27</u> 8239,81	<u>-</u> -	3325	3296	<u>-</u> -	<u>19.2000</u> -	<u>7.68</u> -
23	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2	1000м	0,01	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C157-266 варіант 5	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*6 мм2	1000м	0,01	<u>79489.75</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C157-266 варіант 6	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*10мм2	1000м	0,01	<u>94917.25</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C157-266 варіант 7	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*35 мм2 ЩВ-1	1000м	0,01	<u>370614.75</u> -	<u>-</u> -	3706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
28	C1545-311 варіант 14	Щит пластиковий накладний, на 24 модулі, IP40, тип ВС-О-2/36-ЕСО,	шт	1	<u>3190.25</u> -	<u>-</u> -	3190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>101086.10</u> 93850,97	<u>-</u> -	1011	939	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3,00</u> -
30	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	8727	8075	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>26,11</u> -
31	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,02	<u>8311.27</u> 8239,81	<u>-</u> -	166	165	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>0,38</u> -
32	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм2 ЩВ-2	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
36	C1545-311 варіант 12	Щит пластиковий накладний, на 18 модулів, IP40 тип ВС-О-1/18-TW-ЕСО	шт	1	<u>1928.35</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>101086.10</u> 93850,97	<u>-</u> -	1011	939	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3,00</u> -
38	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	5818	5383	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>17,40</u> -
39	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультях малогабаритних	100 м	0,06	<u>8311.27</u> 8239,81	<u>-</u> -	499	494	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>1,15</u> -
40	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ² ЩВ-3	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>1569.44</u> 1120,59	<u>45.51</u> 37,72	1569	1121	<u>46</u> 38	<u>3,5400</u> 0,1130	<u>3,54</u> 0,11
44	C1545-311 варіант 12	Щит пластиковий накладний, на 18 модулів, IP40 тип ВС-О-1/18-TW-ECO	шт	1	<u>1928.35</u> -	<u>-</u> -	1928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>101086.10</u> 93850,97	<u>-</u> -	1011	939	<u>-</u> -	<u>299,9200</u> -	<u>3,00</u> -
46	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	7272	6729	<u>-</u> -	<u>217,5600</u> -	<u>21,76</u> -
47	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультax малогабаритних	100 м	0,06	<u>7236.52</u> 7165,06	<u>-</u> -	434	430	<u>-</u> -	<u>19,2000</u> -	<u>1,15</u> -
48	C1539-1 варіант 4	Шина з'єднувальна ізольована на 63А довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	10м	0,1	<u>11720.76</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C1545-71 варіант 2	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070	шт	2	<u>241.49</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C157-266 варіант 4	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*2,5 мм ²	1000м	0,002	<u>23415.25</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KM8-591-11	Електросвітлотехнічна продукція Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	0,17	<u>40284.68</u> 35267,23	<u>313.01</u> 183,50	6848	5995	<u>53</u> 31	<u>105,6000</u> 0,4950	<u>17,95</u> 0,08
52	C1512-1 варіант 26	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20	шт	17	<u>261.70</u> -	<u>-</u> -	4449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>10170.64</u> 10120,33	<u>-</u> -	305	304	<u>-</u> -	<u>35,2600</u> -	<u>1,06</u> -
54	C1512-1 варіант 20	Вимикач одноклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Schneider Electric	шт	3	<u>246.45</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP20-28-1	Електромонтажні вироби та кабельно-провідникова продукція Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	100м	19,99	<u>7506.23</u> 6878,61	<u>599.02</u> 365,32	150050	137503	<u>11974</u> 7303	<u>22,2400</u> 1,0332	<u>444,58</u> 20,65
56	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,7	<u>2574.69</u> 2545,87	<u>-</u> -	1802	1782	<u>-</u> -	<u>8,8700</u> -	<u>6,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,7	<u>3881.57</u> 3840,33	<u>-</u> -	2717	2688	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>9.37</u> -
58	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,7	<u>4693.63</u> 4649,72	<u>-</u> -	3286	3255	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>11.34</u> -
59	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	<u>26689.54</u> 20148,41	<u>593.98</u> 424,11	3203	2418	<u>71</u> 51	<u>63.6500</u> 1,2714	<u>7.64</u> 0,15
60	& C113-2-1-14-8 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна звичайна dy=20мм	м	12	<u>100.75</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C111-69-8-1 варіант 9	Дюбель пластиковий з шурупом, 6х45мм	шт	10000	<u>1.53</u> -	<u>-</u> -	15300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-69-8-1 варіант 14	Дюбель пластиковий з шурупом, 6х45мм	шт	10	<u>1.16</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP17-5-1	Прокладання проводів в трубах ПВХ при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	8,26	<u>6166.50</u> 5926,35	<u>-</u> -	50935	48952	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>168.42</u> -
64	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	8,26	<u>4934.70</u> 4438,23	<u>66.20</u> 63,02	40761	36660	<u>547</u> 521	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>126.13</u> 1,56
65	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	19,99	<u>9288.04</u> 9040,21	<u>-</u> -	185668	180714	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>606.10</u> -
66	C1530-1 варіант 1	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д20, з протяжкою 91920 ДКС	10м	11	<u>177.83</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C1530-149 варіант 6	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 20	10шт	10	<u>40.24</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1530-1 варіант 4	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д25, з протяжкою 91925 ДКС	10м	6	<u>195.26</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C1530-149 варіант 7	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25	10шт	5	<u>45.42</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1530-1 варіант 5	Труба ПВХ гнучка гофрована легка д32, з протяжкою 91932 ДКС	10м	53	<u>274.80</u> -	<u>-</u> -	14564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1530-149 варіант 8	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби д32	10шт	40	<u>117.76</u> -	<u>-</u> -	4710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1530-1 варіант 6	Труба ПВХ жорстка гладка д25, самозагасна 1525 КА КОПОС	10м	12,6	<u>365.93</u> -	<u>-</u> -	4611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1530-149 варіант 9	Тримач труби ПВХ труби О25, світло-сірий 5325КОПОС	10шт	13	<u>89.54</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1530-149 варіант 10	Коліно для труби ПВХ д25 4125 КВ КОПОС	10шт	3	<u>275.69</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1530-149 варіант 11	Муфта з'єднувальна для труби ПВХ д25 0225 КВ КОПОС	10шт	3	<u>120.72</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
76	C1512-2 варіант 2	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра	шт	10	<u>127.94</u> -	- -	1279	-	- -	- -	- -
77	C1512-2 варіант 5	Коробка розгалужувальна для прихованої проводки О80	шт	30	<u>44.90</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
78	C1512-2 варіант 3	Коробка монтажна d60	шт	17	<u>5.94</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
79	C153-1 варіант 10	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм2	1000м	0,85	<u>58395.00</u> -	- -	49636	-	- -	- -	- -
80	C153-1 варіант 3	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*2,5 мм2	1000м	0,63	<u>77817.49</u> -	- -	49025	-	- -	- -	- -
81	C153-1 варіант 12	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 5*2,5 мм2	1000м	0,55	<u>126106.00</u> -	- -	69358	-	- -	- -	- -
82	C153-1 варіант 13	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 5*4мм2	1000м	0,38	<u>203974.50</u> -	- -	77510	-	- -	- -	- -
83	C153-1 варіант 14	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 5х10 мм2	1000м	0,13	<u>594209.50</u> -	- -	77247	-	- -	- -	- -
84	C153-1 варіант 15	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння E=30мин FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 3*2,5	1000м	0,055	<u>95939.50</u> -	- -	5277	-	- -	- -	- -
85	C153-1 варіант 16	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння E=90мин FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 4*0,75	1000м	0,1	<u>53609.50</u> -	- -	5361	-	- -	- -	- -
86	C153-1 варіант 17	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння E=90мин FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 2*1,5	1000м	0,03	<u>64285.50</u> -	- -	1929	-	- -	- -	- -
87	C153-1 варіант 18	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння E=90мин FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 5*4	1000м	0,1	<u>270061.99</u> -	- -	27006	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					985130	488213	<u>16792</u> 10310		<u>1600.88</u> 28,16
		Разом будівельні роботи, грн.					985130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480125				
		всього заробітна плата, грн.					498523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1083619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					1083619				
		Разом прямі витрати по кошторису					986776	488367	<u>18284</u>		<u>1601.43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					986776		10899		29,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					480125				
		всього заробітна плата, грн.					499266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98654				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1085430				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1085430				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1631,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					499266				

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Автоматика

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

158,427 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13313 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

42,823 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Прилади та засоби автоматизації											
1	KP15-106-2	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води	шт	1	2548.50	15.78	2549	1670	16	4,7900	4,79
					1670,46	1,56			2	0,0048	-
2	KM8-818-6	Термодатчики	1 шт	3	4080.96	10.00	12243	-	30	-	-
					-	5,86			18	0,0158	0,05
3	& C1-1-П-4	Базова частина ECL	шт	1	3162.04	-	3162	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& C1-1-П-4	Ключ ECL A231	шт	1	6859.54	-	6860	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
5	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	611.19	-	611	596	-	1,8400	1,84
					596,25	-			-	-	-
6	1701-1043	захисна гільза, різьба внутрішня G1/2, різьба зовнішня G1/2, максимальний тиск 6 кгс/см2 «Danfoss»*	шт	2	3859.73	-	7719	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,2	<u>8165.85</u> 3465,71	<u>402.68</u> 37,26	1633	693	<u>81</u> 7	<u>10.6950</u> 0,1150	<u>2.14</u> 0,02
8	1701-1043 варіант 2	Бобишка	шт	2	<u>108.78</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1701-1043 варіант 3	Штуцер під приварку. Різьба G1/4	шт	2	<u>65.43</u> -	<u>-</u> -	131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,02	<u>105258.24</u> 87731,83	<u>3051.53</u> 453,70	2105	1755	<u>61</u> 9	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>5.54</u> 0,03
11	С130-465 варіант 27	Кран шаровий зі спускним пристроєм	шт	2	<u>357.14</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-2-1	Кабелі Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,15	<u>18524.78</u> 14148,70	<u>2219.12</u> 1427,99	2779	2122	<u>333</u> 214	<u>48.6795</u> 4,3235	<u>7.30</u> 0,65
13	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,15	<u>3235.71</u> 2801,87	<u>31.15</u> 29,66	485	420	<u>5</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1.45</u> 0,01
14	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	1,15	<u>1311.07</u> 793,59	<u>40.00</u> 23,45	1508	913	<u>46</u> 27	<u>2.5070</u> 0,0633	<u>2.88</u> 0,07
15	С1530-1 варіант 7	Труба ПВХ гнучка гофрована д16 57016 ДКС	10м	1,5	<u>406.48</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1530-149 варіант 12	Тримач цинкувальний двосторонній, діаметр 48-50 мм	10шт	5	<u>96.08</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С1530-149 варіант 14	Комплект для кріплення сталевих хомутиків (гвинт-шуруп і дюбель), 63768, ДКС	10шт	20	<u>544.03</u> -	<u>-</u> -	10881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С153-1 варіант 19	Кабель монтажний МКЕШнг 2х0,75 мм2	1000м	0,093	<u>39346.50</u> -	<u>-</u> -	3659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С153-1 варіант 20	PROFIBUS кабель 830-0LC00	1000м	0,017	<u>134130.00</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С153-1 варіант 21	Провід гнучкий, січенням 0,75 мм2 ПВ 3 0,75 мм2	1000м	0,02	<u>6289.99</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					60753	8169	<u>572</u> 281		<u>25.94</u> 0,83
		Разом будівельні роботи, грн.					60753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52012				
		всього заробітна плата, грн.					8450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6076 - - 66829				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					66829				
		Розділ 2. Обладнання									
21	КМ8-573-6	Щит ЩР Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 1200х600х500 мм	шт	1	<u>2153.34</u> 1229,01	<u>500.17</u> 252,83	2153 17752	1229 -	<u>500</u> 253	<u>3.6800</u> 0,6852	<u>3.68</u> 0,69
22	С1545-311 варіант 15	щит металевий, навісний, з монтажною панеллю, з замком з шиною N і РЕ, розміром 1200х600х300, IP54 MAS1206030R5	шт	1	<u>17751.81</u> -	<u>-</u> -	17752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>4330.42</u> 2981,26	<u>2.10</u> 0,69	4330	2981	<u>2</u> 1	<u>9.2000</u> 0,0024	<u>9.20</u> -
24	КМ8-536-1	Контролер кулачковий постійного або змінного струму до 63 А, що установлюється на конструкції на підлозі	шт	1	<u>3339.09</u> 2385,01	<u>50.27</u> 24,74	3339	2385	<u>50</u> 25	<u>7.3600</u> 0,0674	<u>7.36</u> 0,07
25	КМ8-529-3	Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	2	<u>2663.60</u> 1843,51	<u>41.70</u> 17,28	5327	3687	<u>83</u> 35	<u>5.5200</u> 0,0496	<u>11.04</u> 0,10
26	TE5-140102- 7-1	Встановлення освітлювальної арматури, лампи	шт	3	<u>47.38</u> 47,38	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>0.7928</u> -	<u>2.38</u> -
27	С1547-1 варіант 4	арматура світлосигнальна світлодіодна, 230В AC, плоска,eaton *M22-L-W + M22- LED230-W	шт	3	<u>373.25</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>72724.46</u> 67289,13	<u>-</u> -	8000	7402	<u>-</u> -	<u>217.5600</u> -	<u>23.93</u> -
29	КМ8-521-1	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	<u>726.58</u> 436,84	<u>22.97</u> 12,82	1453	874	<u>46</u> 26	<u>1.3800</u> 0,0353	<u>2.76</u> 0,07
30	& С111-782- 3 варіант 2	рамочка для опису 50х30 без шильдіка, IP66M22S-ST-X	шт	5	<u>29.24</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-782-3 варіант 3	Монтажний адаптер M22-A Eaton	шт	5	<u>85.48</u> -	<u>-</u> -	427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці розетка на DIN-рейку модульна, із заземленням, In=16A (Schuko)	100шт	0,02	<u>7640.13</u> 7628,99	<u>-</u> -	153	153	<u>-</u> -	<u>26.5800</u> -	<u>0.53</u> -
33	C1512-1 варіант 27	розетка на DIN-рейку модульна, із заземленням, In=16A (Schuko)	шт	2	<u>601.18</u> -	<u>-</u> -	1202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1-1-120-4-89 варіант 1	DIN рейка, L=1м	шт	3	<u>92.92</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1-1-20-4-80 варіант 7	Фіксатор на DIN рейку	шт	10	<u>6.87</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1-20-4-80 варіант 10	- клемма прохідна WDU 2,5/ZZ	шт	50	<u>25.60</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1-20-4-80 варіант 11	кінцева пластина	шт	5	<u>25.88</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1-1-20-4-80 варіант 12	- шини гребінчаті з'єднувальні типу FORK, трифазного виконання	шт	1	<u>1058.56</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KB21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>21378.81</u> 11666,42	<u>4455.88</u> 2285,34	1710	933	<u>356</u> 183	<u>37.7200</u> 7,0309	<u>3.02</u> 0,56
40	& C1-1-20-4-80 варіант 13	короб перфорований з кришкою 60x80мм, довжина 2м	шт	2	<u>464.20</u> -	<u>-</u> -	928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1-1-20-4-80 варіант 14	короб перфорований з кришкою 40x80мм, довжина 2м	шт	2	<u>329.13</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,9	<u>8311.27</u> 8239,81	<u>-</u> -	7480	7416	<u>-</u> -	<u>22.0800</u> -	<u>19.87</u> -
43	C157-266 варіант 8	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*1,5 мм2	1000м	0,08	<u>13810.25</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C157-266 варіант 5	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗнг, переріз 1*6 мм2	1000м	0,01	<u>79489.75</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP17-8-3	Кабельно-провідникова продукція Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,06	<u>4934.70</u> 4438,23	<u>66.20</u> 63,02	296	266	<u>4</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>0.92</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,45	<u>4218.57</u> 2278,84	<u>1438.86</u> 719,08	1898	1025	<u>647</u> 324	<u>7.1990</u> 2,2579	<u>3.24</u> 1,02
47	С153-1 варіант 10	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 3*1,5 мм ²	1000м	0,034	<u>58395.00</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С153-1 варіант 22	Кабелі з мідними жилами ВВГнгд 4*1,5 мм ²	1000м	0,017	<u>64472.50</u> -	<u>-</u> -	1096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-12-1	Електромонтажні пристрої і вироби Прокладання коробів металевих	100м	0,15	<u>40839.54</u> 17666,50	<u>18379.41</u> 9624,20	6126	2650	<u>2757</u> 1444	<u>55.8095</u> 29,0880	<u>8.37</u> 4,36
50	& С100- 2405-112 варіант 20	Лоток оцинкований, перфорований, 50х50мм, довжиною L=3,0м	шт	5	<u>386.11</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С100- 2405-112 варіант 21	Кришка на лоток 50 мм ДКС 35520	шт	5	<u>62.05</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С100- 2405-112 варіант 22	Кут горизонтальний 90°, для лотка 50х50	шт	1	<u>192.57</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С100- 2405-112 варіант 23	Кришка на кут горизонтальний 90°, для лотка 50х50	шт	1	<u>224.25</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С100- 2405-112 варіант 24	Кут вертикальний внутрішній 90°, для лотка 50х50	шт	1	<u>309.98</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С100- 2405-112 варіант 25	Кришка на кут вертикальний внутрішній 90°, для лотка 50х50	шт	1	<u>151.37</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С100- 2405-112 варіант 26	Кут вертикальний зовнішній 90°, для лотка 50х200	шт	2	<u>467.08</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С100- 2405-112 варіант 27	Кришка на кут вертикальний зовнішній 90°, для лотка 50х200	шт	2	<u>165.54</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С100- 2405-112 варіант 28	Відгалужувач Т-образний, для лотка 50х50	шт	1	<u>314.53</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С100- 2405-112 варіант 29	Кришка на відгалужувач Т-образний, для лотка 50х50	шт	1	<u>300.73</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С100- 2405-112 варіант 30	Пластина з'єднувальна	шт	18	<u>17.12</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C100-2405-112 варіант 32	Пластина для електричного контакту, мідь	шт	19	<u>25.71</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C100-2405-112 варіант 35	Гвинт М6х16	шт	20	<u>24.10</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C100-2405-112 варіант 34	Гвинт М6х10	шт	68	<u>3.63</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C100-2405-112 варіант 36	Гвинт М5х8	шт	24	<u>5.43</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C100-2405-112 варіант 37	Гайка М6 з насічкою, що перешкоджає відгвинчуванню	шт	100	<u>2.31</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C100-2405-112 варіант 38	Консоль, довжина полки 100мм	шт	10	<u>36.92</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C100-2405-112 варіант 39	П-подібний профіль, довжиною L=3,0м	шт	4	<u>106.21</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C100-2405-112 варіант 40	Стандартний анкер зі шпилькою, М6	шт	20	<u>43.98</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ21-2-1	матеріали Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,06	<u>18524.78</u> 14148,70	<u>2219.12</u> 1427,99	1111	849	<u>133</u> 86	<u>48,6795</u> 4,3235	<u>2.92</u> 0,26
70	C1530-1 варіант 8	Труба жорстка гладкостенная з ПВХ, що не поширює горіння, d=20мм	10м	0,6	<u>307.19</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C1530-149 варіант 15	Муфта гнучка труба-коробка, під трубу діаметром 20мм, ІР65	10шт	0,3	<u>1730.29</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C1530-149 варіант 16	Муфта для з'єднання труб діаметром 20мм, ІР40	10шт	0,3	<u>38.28</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C1530-149 варіант 17	Коліно 90° для труби d=20мм	10шт	0,2	<u>116.48</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C1530-149 варіант 18	Тримач для труб, оцинкований, двосторонній	10шт	1	<u>284.02</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1530-149 варіант 19	Тримач для труб	10шт	1	<u>144.53</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					83274	31992	<u>4578</u> 2381		<u>99.22</u> 7,14
		Разом будівельні роботи, грн.					83274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46704				
		всього заробітна плата, грн.					34373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8324				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					91598				

		Всього по розділу 2					91598				
		Разом прямі витрати по кошторису					144027	40161	<u>5150</u> 2662		<u>125.16</u> 7,97
		Разом будівельні роботи, грн.					144027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98716				
		всього заробітна плата, грн.					42823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14400				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					158427				

		Всього по кошторису					158427				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					133,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42823				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на Пожежна сигналізація

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1277,636 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,99726 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

616,735 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пожежна сигналізація											
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>18970.39</u>	<u>2.26</u>	18970	18584	<u>2</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.80</u>
					18584,13	0,75			1	0,0026	-
2	1602-30001 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний "Варта-1/832(24 ШС) - ТК-2/GSM-02 - БР 8/2" (у складі: БВШ-3М 3шт, ТК-2/GSM-02 1шт, БР 8/2 1шт)	шт	1	<u>19786.00</u>	<u>-</u>	19786	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	1602-50089 варіант 3	Акумулятор 12V7Ah гелевий	шт	2	<u>1200.00</u>	<u>-</u>	2400	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	КМ11-91-1	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	<u>790.45</u>	<u>52.17</u>	790	495	<u>52</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.60</u>
					494,86	30,58			31	0,0825	0,08
5	1602-50089 варіант 6	модуль релейних ліній мрл-2.1	шт	1	<u>1020.00</u>	<u>-</u>	1020	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КМ10-667-11	Пристрій проміжний на 10 променів	шт	1	<u>6633.48</u>	<u>1.82</u>	6633	6429	<u>2</u>	<u>22.4000</u>	<u>22.40</u>
					6429,25	0,60			1	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1602-30006 варіант 1	Пристрій передачі тривожних сповіщень Лунь -9с	шт	1	<u>7386.00</u> -	<u>-</u> -	7386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	<u>1054.39</u> 918,46	<u>2.26</u> 0,75	1054	918	<u>2</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.20</u> -
9	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	256	<u>560.14</u> 459,23	<u>8.78</u> 2,90	143396	117563	<u>2248</u> 742	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>409.60</u> 2,59
10	1602-30067 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий CV9	шт	208	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	62400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	1602-30067 варіант 8	Сповіщувач пожежний димовий CV9	шт	3	<u>300.00</u> -	<u>-</u> -	900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	1602-30067 варіант 6	Сповіщувач ИПР-1	шт	10	<u>270.00</u> -	<u>-</u> -	2700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	1602-30067 варіант 7	Виносний пристрій оптичної сигналізації IB	шт	56	<u>69.00</u> -	<u>-</u> -	3864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	1602-30067 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий Джміль	шт	1	<u>1212.00</u> -	<u>-</u> -	1212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					272511	143989	<u>2306</u> 776		<u>497.60</u> 2,67
		Разом устаткування, грн.					101668				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3992				
		Всього устаткування, грн.					105660				
		Разом будівельні роботи, грн.					170843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24548				
		всього заробітна плата, грн.					144765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					187926				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					293586				
15	КБ21-12-2	Розділ 2. Кабеленесучі системи і кабельно-провідникова продукція Прокладання коробів пластикових	100м	10,4	<u>19273.45</u> 10144,71	<u>3874.68</u> 1987,25	200444	105505	<u>40297</u> 20667	<u>32.8000</u> 6,1138	<u>341.12</u> 63,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C1545-89 варіант 2	Короб Е.Next e.trunking.stand.40x25	шт	210	<u>50.07</u>	<u>-</u>	10515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	C1545-89 варіант 3	Короб Е.Next e.trunking.stand.20x10	шт	310	<u>23.18</u>	<u>-</u>	7186	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	30,85	<u>3921.33</u>	<u>1438.86</u>	120973	61132	<u>44389</u>	<u>6.2600</u>	<u>193.12</u>
19	C154-1 варіант 3	Провід ПСВВнг 4*0,4	1000м	2,985	<u>13469.22</u>	<u>-</u>	40206	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	C154-1 варіант 4	Провід ПСВВнг 8*0,4	1000м	0,08	<u>16358.57</u>	<u>-</u>	1309	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	C154-1 варіант 2	Кабель Je-H(St)H Bd FE180/E30 2x2x0,8	1000м	0,02	<u>27408.57</u>	<u>-</u>	548	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
22	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	3	<u>1604.17</u>	<u>451.22</u>	4813	3111	<u>1354</u>	<u>3.2000</u>	<u>9.60</u>
23	C1512-1 варіант 18	Коробка монтажна КМС 2-12	шт	3	<u>77.37</u>	<u>-</u>	232	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	C111-1764 варіант 1	Табличка флюорисцентна Ручний сповіщувач 15x15	шт	9	<u>86.05</u>	<u>-</u>	774	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	C111-1764 варіант 2	Резистор керамічний опором 3,9 кОм 0,5 Вт	шт	24	<u>0.96</u>	<u>-</u>	23	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	C111-1764 варіант 3	Резистор керамічний опором 0,47 кОм 0,5 Вт	шт	221	<u>4.39</u>	<u>-</u>	970	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					387993	169748	86040		543.84
		Разом будівельні роботи, грн.					387993		43431		134,95
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132205				
		всього заробітна плата, грн.					213179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38799				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					426792				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					426792				
27	КМ10-669-1	Розділ 3. Оповіщення про пожежу Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	1	<u>6728.50</u>	<u>1.82</u>	6729	5380	<u>2</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.60</u>
					5379,62	0,60			1	0,0021	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1602-20026 варіант 1	Устаткування керування та індикації оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>39830.00</u> -	<u>-</u> -	39830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	1602-50089 варіант 4	Акумулятор 12V12Ah гелевий	шт	2	<u>2292.00</u> -	<u>-</u> -	4584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>3941.28</u> 2592,40	<u>1.82</u> 0,60	3941	2592	<u>2</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>8,00</u> -
31	1602-20026 варіант 2	Блок контролю інтерфейсу БКІ-02М	шт	1	<u>12600.00</u> -	<u>-</u> -	12600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	71	<u>2421.99</u> 2073,92	<u>-</u> -	171961	147248	<u>-</u> -	<u>6,4000</u> -	<u>454,40</u> -
33	1602-30076 варіант 1	Гучномовець настінний ЗАС100 ПН-2	шт	65	<u>620.00</u> -	<u>-</u> -	40300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	1602-30076 варіант 2	Гучномовець настінний 12АС100 ПНк	шт	6	<u>1315.00</u> -	<u>-</u> -	7890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	1602-30076 варіант 3	Маршрутизатор TL-MR400 AC1200	шт	1	<u>3085.50</u> -	<u>-</u> -	3086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	1602-30076 варіант 4	Перетворювач напруги 24/12 В 120 Вт	шт	1	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	<u>18462.99</u> 14944,33	<u>2554,26</u> 1718,27	5539	4483	<u>766</u> 515	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>14,16</u> 1,48
38	С1545-89 варіант 4	Лоток перфорований ДКС 100х50 мм, L=3000 мм, 0,7 мм, гаряче цинкування	шт	15	<u>152.51</u> -	<u>-</u> -	2288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С1545-89 варіант 5	Кришка лотка	шт	15	<u>554.15</u> -	<u>-</u> -	8312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,79	<u>3921.33</u> 1981,60	<u>1438,86</u> 719,08	10941	5529	<u>4014</u> 2006	<u>6,2600</u> 2,2579	<u>17,47</u> 6,30
41	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	6,51	<u>24841.40</u> 13693,57	<u>80,12</u> 26,46	161718	89145	<u>522</u> 172	<u>44,8000</u> 0,0922	<u>291,65</u> 0,60
42	С154-1 варіант 2	Кабель Je-H(St)H Bd FE180/E30 2х2х0,8	1000м	0,93	<u>27408.57</u> -	<u>-</u> -	25490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	4	<u>515.04</u> 418,19	<u>93,27</u> 11,54	2060	1673	<u>373</u> 46	<u>1,6000</u> 0,0362	<u>6,40</u> 0,14
44	С1512-1 варіант 19	Коробка з`вогнестійка Крома КП-2-90 Р1/4	шт	4	<u>854.27</u> -	<u>-</u> -	3417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					512686	256050	<u>5679</u> 2741		<u>809,68</u> 8,52
		Разом устаткування, грн.					110290				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4332				
		Всього устаткування, грн.					114622				
		Разом будівельні роботи, грн.					402396				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					140667 258791 40240 - - 442636				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					557258				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1173190 211958 8324 220282 961232 297420 616735 96122 - - 1057354	569787	94025 46948		1851,12 146,14
		-----					-				
		Всього по кошторису					1277636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1997,26 616735				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Пожежна сигналізація.Пусконаладжувальні роботи

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

15,309 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,032 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

13,917 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	2	<u>869.78</u> 869,78	<u>-</u> -	1740	1740	<u>-</u> -	<u>2.0000</u> -	<u>4.00</u> -
2	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>12176.92</u> 12176,92	<u>-</u> -	12177	12177	<u>-</u> -	<u>28.0000</u> -	<u>28.00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					13917	13917	<u>-</u> -		<u>32.00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					13917				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13917				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1392				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15309				

		Всього по кошторису					15309				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					32,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13917				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Опалення

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9269,538 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,94835 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

3683,110 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100м	25	<u>98.71</u> 98,71	<u>-</u> -	2468	2468	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>9.00</u> -
2	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	15,09	<u>51180.43</u> 47233,41	<u>3947.02</u> 2884,12	772313	712752	<u>59561</u> 43521	<u>167.5300</u> 8,3772	<u>2528.03</u> 126,41
3	KP15-83-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	38,466	<u>9165.10</u> 8992,27	<u>169.44</u> 113,41	352545	345897	<u>6518</u> 4362	<u>28.0640</u> 0,3031	<u>1079.51</u> 11,66
4	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	5,644	<u>7219.08</u> 7072,31	<u>143.46</u> 92,37	40744	39916	<u>810</u> 521	<u>22.0720</u> 0,2429	<u>124.57</u> 1,37
5	KP15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,064	<u>9172.96</u> 9128,67	<u>-</u> -	9760	9713	<u>-</u> -	<u>27.7560</u> -	<u>29.53</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,515	<u>426.03</u> 426,03	<u>-</u> -	4906	4906	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>18,77</u> -
7	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	11,5155	<u>9635.93</u> -	<u>-</u> -	110963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4	<u>426.03</u> 426,03	<u>-</u> -	1704	1704	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>6,52</u> -
9	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	4	<u>283.28</u> -	<u>283.28</u> 102,87	1133	-	<u>1133</u> 411	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1,15
Разом прямі витрати по розділу 1							1185573	1117356	<u>68022</u> 48815		<u>3795.93</u> 140,59
Разом будівельні роботи, грн.							1185573				
в тому числі:							195				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1166171				
всього заробітна плата, грн.							118556				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1304129				
Всього будівельні роботи, грн.											

Вартість зворотних матеріалів, грн.							110963				

Всього по розділу 1							1304129				
Розділ 2. Опалювальні прилади											
10	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,398	<u>52005.37</u> 33637,51	<u>939.26</u> 502,72	72704	47025	<u>1313</u> 703	<u>111,4600</u> 1,2070	<u>155,82</u> 1,69
11	& C130-557-29 варіант 1	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=600Вт 4 секції MIRADO	шт	5	<u>1620.28</u> -	<u>-</u> -	8101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-557-29 варіант 4	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=750Вт 5секцій MIRADO	шт	12	<u>2103.92</u> -	<u>-</u> -	25247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-557-29 варіант 5	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=900Вт 6 секцій MIRADO	шт	13	<u>3049.13</u> -	<u>-</u> -	39639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C130-557-29 варіант 6	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=1050Вт 7секції MIRADO	шт	18	<u>3049.13</u> -	<u>-</u> -	54884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-557-29 варіант 7	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=1200Вт 8секції MIRADO	шт	56	<u>3625.43</u> -	<u>-</u> -	203024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-557-29 варіант 8	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=1350Вт 9 секцій MIRADO	шт	8	<u>3140.93</u> -	<u>-</u> -	25127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C130-557-29 варіант 9	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=1500Вт 10секцій MIRADO	шт	2	<u>4722.54</u> -	<u>-</u> -	9445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-557-29 варіант 10	Опалювальний прилад біметалевий секційний Qном=1800Вт 12 секцій MIRADO	шт	9	<u>4931.03</u> -	<u>-</u> -	44379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	123	<u>84.05</u> 79,04	<u>-</u> -	10338	9722	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>28.29</u> -
20	C130-474 варіант 1	Кран Маєвського д15	шт	123	<u>221.60</u> -	<u>-</u> -	27257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP15-104-5	Арматура Установлення кранів повітряних	комплект	108	<u>84.05</u> 79,04	<u>-</u> -	9077	8536	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>24.84</u> -
22	C1630-575 варіант 2	Запірний клапан ASV-M д15	шт	9	<u>1890.37</u> -	<u>-</u> -	17013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-575 варіант 3	Запірний клапан ASV-M д20	шт	14	<u>2155.57</u> -	<u>-</u> -	30178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-575 варіант 4	Запірний ASV-M д25	шт	1	<u>2696.17</u> -	<u>-</u> -	2696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-376-1 варіант 1	Кран кульовий для спуску води д15	шт	42	<u>454.08</u> -	<u>-</u> -	19071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C130-376-1 варіант 4	Автоматичний повітрозбірник	шт	42	<u>278.67</u> -	<u>-</u> -	11704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP15-106-1	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 25 мм	шт	24	<u>2311.56</u> 1646,05	<u>11.83</u> 1,17	55477	39505	<u>284</u> 28	<u>4.7200</u> 0,0036	<u>113.28</u> 0,09
28	& C130-376-1 варіант 5	Регулятор перепаду тиску DN15 Danfoss	шт	24	<u>41083.18</u> -	<u>-</u> -	985996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1-12 варіант 1	Пристрій для захисту від несанкціонованого втручання Danfoss	шт	123	<u>26.05</u> -	<u>-</u> -	3204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	KP15-22-1	Термостатичний елемент	100 шт	1,23	<u>16138.12</u> 16040,48	<u>-</u> -	19850	19730	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>60.89</u> -
31	& C130-376-1 варіант 8	Термостатичний елемент danfoss aero ra min 16°c danfoss	шт	123	<u>1061.22</u> -	<u>-</u> -	130530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	KP15-89-1	Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм	клапан	246	<u>674.31</u> 563,94	<u>26.95</u> 2,66	165880	138729	<u>6630</u> 654	<u>1.7600</u> 0,0082	<u>432.96</u> 2,02
33	& C130-376-1 варіант 6	Термостатичний клапан Danfoss RA-N 1/2" Ду15 прямий	шт	123	<u>1122.42</u> -	<u>-</u> -	138058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C130-376-1 варіант 7	Запірний радіаторний клапан Danfoss RLV-S DN15 прямий нікельований	шт	123	<u>464.52</u> -	<u>-</u> -	57136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,24	<u>105258.24</u> 87731,83	<u>3051.53</u> 453,70	25262	21056	<u>732</u> 109	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>66.52</u> 0,33
36	C130-474 варіант 19	Ветиль кульовий d15	шт	9	<u>307.02</u> -	<u>-</u> -	2763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C130-474 варіант 21	Ветиль кульовий d20	шт	14	<u>258.65</u> -	<u>-</u> -	3621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C130-474 варіант 22	Ветиль кульовий d25	шт	1	<u>250.58</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	<u>181154.13</u> 122930,62	<u>6320.68</u> 968,74	7246	4917	<u>253</u> 39	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>15.71</u> 0,12
40	C130-474 варіант 20	Кран кульовий фланцевий д 65	шт	4	<u>11325.11</u> -	<u>-</u> -	45300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP15-19-7	Трубопровід Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	100м	0,36	<u>27059.49</u> 26938,28	<u>-</u> -	9741	9698	<u>-</u> -	<u>83.1300</u> -	<u>29.93</u> -
42	C113-1703 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 22 "STABI" для гарячої води і опалення діам. 75x8,4 мм	м	36	<u>682.33</u> -	<u>-</u> -	24564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,75	<u>24318.76</u> 24200,05	<u>-</u> -	18239	18150	<u>-</u> -	<u>74.6800</u> -	<u>56.01</u> -
44	C113-1702 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 63мм	м	75	<u>604.85</u> -	<u>-</u> -	45364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	1,28	<u>23101.07</u> 22984,87	<u>-</u> -	29569	29421	<u>-</u> -	<u>70.9300</u> -	<u>90.79</u> -
46	C113-1701 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 50мм	м	128	<u>403.61</u> -	<u>-</u> -	51662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,02	<u>22932.52</u> 22821,68	<u>-</u> -	23391	23278	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>70.78</u> -
48	C113-1700 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 40мм	м	102	<u>278.17</u> -	<u>-</u> -	28373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,45	<u>21533.28</u> 21430,47	<u>-</u> -	9690	9644	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>29.32</u> -
50	C113-1699 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 32мм	м	45	<u>190.91</u> -	<u>-</u> -	8591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,05	<u>19524.17</u> 19424,24	<u>-</u> -	20500	20395	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>62.01</u> -
52	C113-1698 варіант 2	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 25мм	м	105	<u>122.22</u> -	<u>-</u> -	12833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	8,75	<u>18709.34</u> 18611,89	<u>-</u> -	163707	162854	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>495.16</u> -
54	C113-1698 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28-20мм	м	875	<u>89.02</u> -	<u>-</u> -	77893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	4,91	<u>10693.51</u> 9984,57	<u>708.94</u> 470,64	52505	49024	<u>3481</u> 2311	<u>33.9000</u> 1,4868	<u>166.45</u> 7,30
56	C113-2449 варіант 1	Труба ізолююча 6 мм d=28мм	м	108,15	<u>17.95</u> -	<u>-</u> -	1941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-2449 варіант 3	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 32 мм товщина 30 мм	м	46,35	<u>196.52</u> -	<u>-</u> -	9109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-2447 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 45 мм товщина 30 мм	м	105,06	<u>145.52</u> -	<u>-</u> -	15288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-2445 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 57 мм товщина 30 мм	м	131,84	<u>130.87</u> -	<u>-</u> -	17254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-2444 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 63 мм товщина 30 мм	м	77,25	<u>156.47</u>	-	12087	-	-	-	-
61	C113-2443 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 75 мм товщина 30 мм	м	37,08	<u>223.72</u>	-	8296	-	-	-	-
62	C111-1867 варіант 2	Скоба д20	шт	113	<u>5.29</u>	-	598	-	-	-	-
63	C130-911 варіант 38	Хрестовина 20/ 20/ 20/ 20	шт	94	<u>160.09</u>	-	15048	-	-	-	-
64	C130-911 варіант 39	Хрестовина 25/ 25/ 25/ 25	шт	4	<u>25.25</u>	-	101	-	-	-	-
65	C130-911 варіант 1	Трійник PPR DN40/ DN15/ DN40д50хд20хд 50	шт	10	<u>313.30</u>	-	3133	-	-	-	-
66	C130-911 варіант 2	Трійник PPR DN40/ DN15/ DN40д75хд 20хд 75	шт	14	<u>258.99</u>	-	3626	-	-	-	-
67	C130-911 варіант 3	Перехід МРНд20/д1/2"	шт	290	<u>121.29</u>	-	35174	-	-	-	-
68	C130-911 варіант 45	Перехід МРНд25/д1/2"	шт	28	<u>143.39</u>	-	4015	-	-	-	-
69	C130-911 варіант 4	Перехід МРНд25/д3/4"	шт	56	<u>145.84</u>	-	8167	-	-	-	-
70	C130-911 варіант 46	Перехід МРНд32/д3/4"	шт	2	<u>198.81</u>	-	398	-	-	-	-
71	C130-911 варіант 47	Перехід МРНд32/д25	шт	6	<u>145.98</u>	-	876	-	-	-	-
72	C130-911 варіант 47	Перехід МРНд32/д25	шт	2	<u>145.98</u>	-	292	-	-	-	-
73	C130-911 варіант 48	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 25/ 20	шт	8	<u>20.99</u>	-	168	-	-	-	-
74	C130-911 варіант 49	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 40/ 20	шт	2	<u>7.20</u>	-	14	-	-	-	-
75	C130-911 варіант 50	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 40/ 32	шт	6	<u>48.59</u>	-	292	-	-	-	-
76	C130-911 варіант 51	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 50/ 40	шт	4	<u>43.98</u>	-	176	-	-	-	-
77	C130-911 варіант 52	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 63/ 50	шт	4	<u>102.03</u>	-	408	-	-	-	-
78	C130-911 варіант 53	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 75/ 40	шт	4	<u>174.69</u>	-	699	-	-	-	-
79	C130-911 варіант 54	Муфта перехідна з внутрішня-зовнішня 75/ 63	шт	12	<u>204.59</u>	-	2455	-	-	-	-
80	C130-911 варіант 6	Коліно PPR 20x90 DN15д 20	шт	530	<u>15.05</u>	-	7977	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C130-911 варіант 8	Коліно PPR 25x90 DN20д 25	шт	6	<u>15.90</u>	-	95	-	-	-	-
82	C130-911 варіант 9	Коліно PPR 32x90 DN25д 20	шт	4	<u>32.90</u>	-	132	-	-	-	-
83	C130-911 варіант 10	Коліно PPR 40x90 DN32д 40	шт	22	<u>102.77</u>	-	2261	-	-	-	-
84	C130-911 варіант 40	Коліно PPR50x90 DN40д 50	шт	28	<u>82.19</u>	-	2301	-	-	-	-
85	C130-911 варіант 12	Коліно PPR 63x90 DN50	шт	6	<u>169.50</u>	-	1017	-	-	-	-
86	C130-911 варіант 13	Коліно PPR 75x90 DN65	шт	2	<u>287.01</u>	-	574	-	-	-	-
87	C130-911 варіант 14	Трійник PPR DN65д 75хд 75хд 75	шт	6	<u>152.83</u>	-	917	-	-	-	-
88	C130-911 варіант 15	Трійник PPR DN50/ DN20/ DN50 63х 25х 63	шт	6	<u>50.13</u>	-	301	-	-	-	-
89	C130-911 варіант 16	Трійник PPR DN40/ DN20/ DN40 50х 25х 50	шт	16	<u>122.99</u>	-	1968	-	-	-	-
90	C130-911 варіант 17	Трійник PPR DN32/ DN20/ DN32 40х 25х 40	шт	6	<u>57.47</u>	-	345	-	-	-	-
91	C130-911 варіант 41	Трійник PPR DN32/ DN15/ DN32 40х 20х 40	шт	8	<u>49.94</u>	-	400	-	-	-	-
92	C130-911 варіант 42	Трійник PPR DN25/ DN20/ DN20 32х 25х 25	шт	4	<u>17.68</u>	-	71	-	-	-	-
93	C130-911 варіант 19	Трійник PPR DN25/ DN15/ DN25д32хд 20дхд 32	шт	4	<u>32.90</u>	-	132	-	-	-	-
94	C130-911 варіант 20	Трійник PPR DN20/ DN15/ DN20д 25хд 20хд 25	шт	10	<u>7.24</u>	-	72	-	-	-	-
95	C130-911 варіант 43	Трійник PPR DN20/ DN15/ DN15 25х 20х 20	шт	30	<u>22.55</u>	-	677	-	-	-	-
96	C130-911 варіант 44	Трійник PPR DN15/ DN15/ DN15 20х 20х 20	шт	154	<u>44.71</u>	-	6885	-	-	-	-
97	C130-911 варіант 22	Муфта редукційна PPR 75/75мм д 75/д 75	шт	8	<u>203.01</u>	-	1624	-	-	-	-
98	C130-911 варіант 55	Ніпель редукційний 15/15 мм 15/ 15	шт	2	<u>60.60</u>	-	121	-	-	-	-
99	C130-911 варіант 56	Ніпель редукційний 50/50	шт	8	<u>120.44</u>	-	964	-	-	-	-
100	C130-911 варіант 26	Муфта редукційна PPR 63/50 ммд 63/д 50	шт	16	<u>133.19</u>	-	2131	-	-	-	-
101	C130-911 варіант 37	Перехід МРНд 20/д 1/2"	шт	456	<u>74.03</u>	-	33758	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C130-911 варіант 57	Дуга 90 20/ 20	шт	20	<u>15.89</u>	-	318	-	-	-	-
103	C130-911 варіант 58	Дуга 90 25/ 25	шт	2	<u>26.09</u>	-	52	-	-	-	-
104	C130-911 варіант 59	Дуга 90 75/ 57	шт	6	<u>60.95</u>	-	366	-	-	-	-
105	C130-911 варіант 60	Обход 20/ 20	шт	111	<u>79.05</u>	-	8775	-	-	-	-
106	C130-911 варіант 61	Обход 25/ 25	шт	14	<u>67.28</u>	-	942	-	-	-	-
107	C130-911 варіант 62	Обход 32/32	шт	1	<u>47.13</u>	-	47	-	-	-	-
108	C130-911 варіант 63	Кронштейни для трубопроводів	шт	290	<u>115.34</u>	-	33449	-	-	-	-
109	C130-911 варіант 65	Фіксована опора туюпроводу РВ Ekoplastik	шт	186	<u>15.89</u>	-	2956	-	-	-	-
110	C130-911 варіант 66	Ковзаюча опора туюпроводу КУ Ekoplastik	шт	154	<u>10.79</u>	-	1662	-	-	-	-
111	C130-911 варіант 36	Муфта редукційна PPR 25/20 ммД 25/Д20	шт	2	<u>51.16</u>	-	102	-	-	-	-
112	C130-911 варіант 64	Вузол проходу крізь перекриття з гільзою	шт	152	<u>11560.59</u>	-	1757210	-	-	-	-
113	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	3,5	<u>2574.69</u> 2545,87	-	9011	8911	-	<u>8.8700</u>	<u>31.05</u>
114	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	3,5	<u>1940.78</u> 1920,16	-	6793	6721	-	<u>6.6900</u>	<u>23.42</u>
115	KP20-27-3 к=2	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	3,5	<u>3129.09</u> 3099,82	-	10952	10849	-	<u>10.8000</u>	<u>37.80</u>
116	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,44	<u>2574.69</u> 2545,87	-	1133	1120	-	<u>8.8700</u>	<u>3.90</u>
117	KP20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,44	<u>1940.78</u> 1920,16	-	854	845	-	<u>6.6900</u>	<u>2.94</u>
118	KP20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,44	<u>12516.35</u> 12399,26	-	5507	5456	-	<u>43.2000</u>	<u>19.01</u>
119	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,36	<u>40237.51</u> 39750,00	<u>487.51</u> 161,01	14486	14310	<u>176</u> 58	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>41.64</u> 0,20
120	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,26	<u>12110.23</u> 11959,02	<u>151.21</u> 49,94	3149	3109	<u>40</u> 13	<u>34.8000</u> 0,1740	<u>9.05</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	1,43	<u>22224.63</u> 20784,29	<u>1354.93</u> 826,33	31781	29722	<u>1938</u> 1182	<u>67.2000</u> 2,3370	<u>96.10</u> 3,34
122	KP20-28-4 к=51,25	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	1,43	<u>435310.44</u> 403569,32	<u>30699.82</u> 18722,88	622494	577104	<u>43901</u> 26774	<u>1304.8250</u> 52,9515	<u>1865.90</u> 75,72
123	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	3,4	<u>22224.63</u> 20784,29	<u>1354.93</u> 826,33	75564	70667	<u>4607</u> 2810	<u>67.2000</u> 2,3370	<u>228.48</u> 7,95
124	KP20-28-4 к=3,1	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	3,4	<u>26330.97</u> 24411,02	<u>1856.96</u> 1132,51	89525	82997	<u>6314</u> 3851	<u>78.9260</u> 3,2029	<u>268.35</u> 10,89
125	KP20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2	100м	4,37	<u>22224.63</u> 20784,29	<u>1354.93</u> 826,33	97122	90827	<u>5921</u> 3611	<u>67.2000</u> 2,3370	<u>293.66</u> 10,21
126	KP20-28-4 к=16,88	На кожні 20 см2 перерізу борозен понад 100 см2 додавати	100м	4,37	<u>143376.39</u> 132921,95	<u>10111.47</u> 6166,68	626555	580869	<u>44187</u> 26948	<u>429.7648</u> 17,4404	<u>1878.07</u> 76,21
127	KB10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,94	<u>64500.30</u> 59955,47	- -	125131	116314	- -	<u>191.6000</u> -	<u>371.70</u> -
128	& C111-1809-1 варіант 2	Профіль UD 28x3м (0.55 мм)	м	1580	<u>19.82</u> -	- -	31316	-	- -	- -	- -
129	& C111-69-8-1 варіант 11	Саморіз 3.5x25	шт	3299	<u>0.31</u> -	- -	1023	-	- -	- -	- -
130	& C111-69-8-1 варіант 10	Дюбель с шур.6x40	шт	596	<u>1.53</u> -	- -	912	-	- -	- -	- -
131	C1428-11854 варіант 1	Гіпсокартон Knauf 2500x1200x12,5 мм 3 кв. м	м2	203,7	<u>173.33</u> -	- -	35307	-	- -	- -	- -
132	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,94	<u>27502.85</u> 27002,92	<u>17.91</u> 17,05	53356	52386	<u>35</u> 33	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>171.39</u> 0,10
133	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	38,8	<u>55.44</u> -	- -	2151	-	- -	- -	- -
134	C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	620,8	<u>15.80</u> -	- -	9809	-	- -	- -	- -
135	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,94	<u>13585.69</u> 13397,08	<u>3.89</u> 3,71	26356	25990	<u>8</u> 7	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>85.03</u> 0,02
136	C111-2016-2	Акрилова фарба Ceresit CT 42	л	58,2	<u>165.57</u> -	- -	9636	-	- -	- -	- -
137	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	38,8	<u>55.44</u> -	- -	2151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					6729371	2289881	<u>119820</u> 69131		<u>7326.25</u> 196,24
		Разом будівельні роботи, грн.					6729371				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4319670				
		всього заробітна плата, грн.					2359012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					672932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7402303				
		-----					-				
		Всього по розділу 2					7402303				
		Розділ 3. Вузол обліку теплової енергії (ІТП)									
138	KP15-106-2	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води	шт	2	<u>2548.50</u> 1670,46	<u>15.78</u> 1,56	5097	3341	<u>32</u> 3	<u>4.7900</u> 0,0048	<u>9.58</u> 0,01
139	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1. Теплолічильник	комплект	1	<u>2592.74</u> 2104,90	<u>382.57</u> 224,28	2593	2105	<u>383</u> 224	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>6.40</u> 0,61
140	& C1-1-П-4 варіант 2	Імпульсна трубка AV 6мм, l =1500мм	шт	1	<u>2029.84</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	KP15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм. Витратомір	шт	1	<u>9603.97</u> 3423,39	<u>50.61</u> 4,99	9604	3423	<u>51</u> 5	<u>11.2000</u> 0,0154	<u>11.20</u> 0,02
142	KM8-818-6	Термодатчики	1 шт	2	<u>4080.14</u> -	<u>9.46</u> 5,86	8160	-	<u>19</u> 12	<u>-</u> 0,0138	<u>-</u> 0,03
143	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	<u>9032.42</u> 7672,80	<u>155.32</u> 58,74	18065	15346	<u>311</u> 117	<u>24.5200</u> 0,1448	<u>49.04</u> 0,29
144	KP15-96-1	Установлення вставок віброізолювальних до насосів тиском 1 МПа, діаметр 125 мм	вставка	4	<u>1630.39</u> 1179,71	<u>77.97</u> 17,34	6522	4719	<u>312</u> 69	<u>3.7700</u> 0,0454	<u>15.08</u> 0,18
145	& C1-1-20-4-80 варіант 5	Вібровставка DN 50мм	шт	4	<u>1370.30</u> -	<u>-</u> -	5481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KP15-87-5	Установлення відмультувачів	клапан	2	<u>2573.36</u> 2224,86	<u>30.89</u> 3,05	5147	4450	<u>62</u> 6	<u>7.1100</u> 0,0094	<u>14.22</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C1-1-20-4-80 варіант 6	Відмультувач 80	шт	2	<u>4892.02</u> -	<u>-</u> -	9784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	15	<u>159.89</u> 134,84	<u>-</u> -	2398	2023	<u>-</u> -	<u>0.4100</u> -	<u>6.15</u> -
149	KM10-309-2	Редукторний електропривод	шт	1	<u>533.42</u> 518,48	<u>-</u> -	533	518	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.60</u> -
150	KP15-106-2	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром	шт	1	<u>2548.50</u> 1670,46	<u>15.78</u> 1,56	2549	1670	<u>16</u> 2	<u>4.7900</u> 0,0048	<u>4.79</u> -
151	& C1-1-П-4 варіант 5	Капілярна трубка 1/2" нерж.сталь, l =1,0 м	шт	2	<u>3559.84</u> -	<u>-</u> -	7120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,1	<u>181154.13</u> 122930,62	<u>6320.68</u> 968,74	18115	12293	<u>632</u> 97	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>39.29</u> 0,30
153	C130-474 варіант 27	кран кульовий жір - під зварювання dn 80мм 065n 3601 danfoss	шт	2	<u>9269.25</u> -	<u>-</u> -	18539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C130-474 варіант 29	Кран кульовий фланцевий 11с67п 1СФ 65	шт	8	<u>4649.50</u> -	<u>-</u> -	37196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,2	<u>105258.24</u> 87731,83	<u>3051.53</u> 453,70	21052	17546	<u>610</u> 91	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>55.43</u> 0,28
156	C130-474 варіант 28	Кран трьохходовий 11Б18бк 15	шт	20	<u>221.60</u> -	<u>-</u> -	4432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C130-474 варіант 2	Кран кульовий 1/2"	шт	2	<u>221.60</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувов, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,15	<u>118677.91</u> 87731,83	<u>3854.15</u> 572,71	17802	13160	<u>578</u> 86	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>41.57</u> 0,26
159	C130-474 варіант 25	Зворотний клапан NVD 402 DN 50 мм , фланцев. 065B747 1 Danfoss	шт	2	<u>14698.20</u> -	<u>-</u> -	29396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C130-474 варіант 13	Клапан зворотній д40 065B747 0	шт	1	<u>12661.26</u> -	<u>-</u> -	12661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C130-474 варіант 30	Клапан зворотній д40	шт	1	<u>876.31</u> -	<u>-</u> -	876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C130-474 варіант 23	Кран кульовий JIP - FF DN 50мм, фланцев. 065N 0325 Danfoss	шт	4	<u>4969.09</u> -	<u>-</u> -	19876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C130-474 варіант 26	Кран кульовий JIP - під зварювання DN 50мм 065N 0125 Danfoss	шт	8	<u>3396.60</u> -	<u>-</u> -	27173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	9	<u>84.05</u> 79,04	<u>-</u> -	756	711	<u>-</u> -	<u>0.2300</u> -	<u>2.07</u> -
165	C130-474 варіант 2	Кран кульовий 1/2"	шт	9	<u>221.60</u> -	<u>-</u> -	1994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C130-376- 1 варіант 4	Автоматичний повітрозбірник	шт	3	<u>278.67</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KP15-103-6	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 80 мм	фільтр	1	<u>906.85</u> 813,59	<u>79.16</u> 22,28	907	814	<u>79</u> 22	<u>2.6000</u> 0,0566	<u>2.60</u> 0,06
168	C1630-107 варіант 2	Фільтр сітчастий FVF DN 80мм, фланцев. 065B774 7Danfoss	шт	1	<u>8633.67</u> -	<u>-</u> -	8634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KP15-103-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	фільтр	2	<u>586.43</u> 535,09	<u>43.92</u> 9,15	1173	1070	<u>88</u> 18	<u>1.7100</u> 0,0242	<u>3.42</u> 0,05
170	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий FVF DN 50мм, фланцев. 065B774 5Danfoss	шт	2	<u>5109.24</u> -	<u>-</u> -	10218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP15-103-5	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 65 мм	фільтр	2	<u>723.70</u> 654,00	<u>61.54</u> 15,72	1447	1308	<u>123</u> 31	<u>2.0900</u> 0,0404	<u>4.18</u> 0,08
172	C1630-107 варіант 1	Фільтр фланцевий Ду = 65 мм NVD402 Danfoss	шт	2	<u>9621.84</u> -	<u>-</u> -	19244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					337853	84497	<u>3296</u> 783		<u>266.62</u> 2,19
		Разом будівельні роботи, грн.					337853				
		в тому числі:					250060				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85280				
		всього заробітна плата, грн.					33785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					371638				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					371638				
173	KP15-15-2	Розділ 4. Трубопроводи Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>20923.20</u> 20188,32	<u>93.46</u> 88,97	418	404	<u>2</u> 2	<u>62.3000</u> 0,2664	<u>1.25</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,004	<u>23754.54</u> 21980,81	<u>358.66</u> 230,91	95	88	<u>1</u> 1	<u>68.6000</u> 0,6072	<u>0.27</u> -
175	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,01	<u>24682.07</u> 22480,67	<u>423.59</u> 283,52	247	225	<u>4</u> 3	<u>70.1600</u> 0,7577	<u>0.70</u> 0,01
176	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,062	<u>36678.76</u> 33918,31	<u>384.50</u> 170,83	2274	2103	<u>24</u> 11	<u>104.6700</u> 0,5136	<u>6.49</u> 0,03
177	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,247	<u>37177.81</u> 33918,31	<u>425.25</u> 174,85	9183	8378	<u>105</u> 43	<u>104.6700</u> 0,5260	<u>25.85</u> 0,13
178	KP15-15-9	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 90 мм	100м	0,139	<u>46579.99</u> 42168,63	<u>657.26</u> 330,65	6475	5861	<u>91</u> 46	<u>130.1300</u> 0,9932	<u>18.09</u> 0,14
179	C113-132-1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 38 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,4	<u>242.55</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	C113-136 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1	<u>176.31</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,2	<u>157.96</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	24,7	<u>272.26</u> -	<u>-</u> -	6725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C113-9	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 90 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	13,9	<u>380.00</u> -	<u>-</u> -	5282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>58.33</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,323	<u>10693.51</u> 9984,57	<u>708.94</u> 470,64	3454	3225	<u>229</u> 152	<u>33.9000</u> 1,4868	<u>10.95</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	C113-2447 варіант 2	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 40 мм товщина 30 мм	м	0,412	<u>270.10</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C113-2447 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 45 мм товщина 30 мм	м	1,03	<u>145.52</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C113-2445 варіант 1	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 57 мм товщина 30 мм	м	6,386	<u>130.87</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C113-2443 варіант 3	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 76 мм товщина 30 мм	м	25,441	<u>164.51</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KP19-5-3	Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,139	<u>19108.65</u> 10864,44	<u>1027.37</u> 682,03	2656	1510	<u>143</u> 95	<u>36.0000</u> 2,1546	<u>5.00</u> 0,30
191	C113-2443 варіант 4	Циліндр базальтовий фольгований діаметр 80 мм товщина 30 мм	м	14,317	<u>231.23</u> -	<u>-</u> -	3311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KB13-16-1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,22	<u>11233.20</u> 2990,55	<u>266.43</u> 73,56	2471	658	<u>59</u> 16	<u>7.0600</u> 0,1984	<u>1.55</u> 0,04
193	C111-1088 варіант 1	Сталь різна	т	0,0644	<u>44652.32</u> -	<u>-</u> -	2876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							52118	22452	<u>658</u> 369		<u>70.15</u> 1,14
Разом будівельні роботи, грн.							52118				
в тому числі:							29008				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22821				
всього заробітна плата, грн.							5214				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57332				
Всього будівельні роботи, грн.							57332				

Всього по розділу 4							57332				
Розділ 5. Теплопостачання калорифера П1											
194	KM11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1.Змішувальний вузол	комплект	3	<u>2942.12</u> 2420,63	<u>416.22</u> 257,92	8826	7262	<u>1249</u> 774	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>19.20</u> 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,48	<u>24318.76</u> 24200,05	<u>-</u> -	11673	11616	<u>-</u> -	<u>74.6800</u> -	<u>35.85</u> -
196	C113-1702 варіант 1	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 63мм	м	48	<u>604.85</u> -	<u>-</u> -	29033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,09	<u>22932.52</u> 22821,68	<u>-</u> -	24996	24876	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>75.64</u> -
198	C113-1702 варіант 2	Труба Wavin Ekoplastic FIBER BASALT PLUS S 3,2/SDR 7,4/PN 28 - 40мм	м	109	<u>279.07</u> -	<u>-</u> -	30419	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,06	<u>118677.91</u> 87731,83	<u>3854.15</u> 572,71	7121	5264	<u>231</u> 34	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>16.63</u> 0,10
200	C130-465 варіант 7	Кран шаровий з американкою Ду=32	шт	6	<u>1614.41</u> -	<u>-</u> -	9686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C111-1867 варіант 1	Кріплення для труб	шт	48	<u>3.87</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					121940	49018	<u>1480</u> 808		<u>147.32</u> 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					121940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71442				
		всього заробітна плата, грн.					49826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12196				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					134136				

		Всього по розділу 5					134136				
		Разом прямі витрати по кошторису					8426855	3563204	<u>193276</u> 119906		<u>11606.27</u> 342,08
		Разом будівельні роботи, грн.					8426855				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4670375				
		всього заробітна плата, грн.					3683110				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					842683 - - 9269538				
		-----					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					110963				
		-----					-				
		Всього по кошторису					9269538				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					11948,35 3683110				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Вентиляція

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5191,059 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

6,76627 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2031,784 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	1агрегат	3	<u>6441.67</u> 5463,38	<u>849.94</u> 509,05	19325	16390	<u>2550</u> 1527	<u>18.5495</u> 1,5217	<u>55.65</u> 4,57
2	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	42	<u>5070.89</u> 4318,55	<u>625.58</u> 373,50	212977	181379	<u>26274</u> 15687	<u>14.6625</u> 1,1181	<u>615.83</u> 46,96
3	& C100-2405-3-1 варіант 12	Труба багат шарова полімерна PE-RT/Al/PE-RT	м	223	<u>81.44</u> -	<u>-</u> -	18161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ11-60-1	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1. Датчик СО	комплект	19	<u>2942.12</u> 2420,63	<u>416.22</u> 257,92	55900	45992	<u>7908</u> 4900	<u>6.4000</u> 0,6050	<u>121.60</u> 11,50
5	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	<u>2338.33</u> 2313,72	<u>22.10</u> 11,83	14030	13882	<u>133</u> 71	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>42.84</u> 0,17
6	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-5 діаметром обичайки 400 мм	1 шт	6	<u>1150.83</u> 1059,51	<u>40.37</u> 24,78	6905	6357	<u>242</u> 149	<u>3.5535</u> 0,0765	<u>21.32</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	1 шт	5	<u>695.34</u> 634,34	<u>24.22</u> 14,87	3477	3172	<u>121</u> 74	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>10.64</u> 0,23
8	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1 шт	12	<u>695.34</u> 634,34	<u>24.22</u> 14,87	8344	7612	<u>291</u> 178	<u>2,1275</u> 0,0459	<u>25.53</u> 0,55
9	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	38	<u>654.63</u> 630,74	<u>13.15</u> 1,30	24876	23968	<u>500</u> 49	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>79.42</u> 0,15
10	С111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 200	шт	24	<u>217.44</u> -	<u>-</u> -	5219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1756 варіант 9	Зовнішня решітка MBMA 125 бВн АІ	шт	6	<u>390.00</u> -	<u>-</u> -	2340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С111-1756 варіант 8	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 250	шт	8	<u>476.70</u> -	<u>-</u> -	3814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1756 варіант 1	Монтажний комплект МК МІКРА 150:	шт	17	<u>3501.68</u> -	<u>-</u> -	59529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	1,3	<u>6641.82</u> 5278,31	<u>1363.51</u> 819,69	8634	6862	<u>1772</u> 1066	<u>17,4900</u> 2,6015	<u>22.74</u> 3,38
15	С111-519 варіант 1	Сталь прокатна дрібносортова для кріплення повітропроводів П1.5, В1.5, П1.6, В1.6, П1.8, В1.8, П1.11, В1. 11, П1.12, В1.12, П2.1, В2.1, П2.3, В2.3, П2. 12, В2.12, П3.1, В3.1, П3.3, В3.3, П3.4, В3.4, П3.12, В3.12, П2.5, В2.5, П2.13, В2.13, П3.5, В3.5, П3.13, В3.13,	т	0,4	<u>156172.81</u> -	<u>-</u> -	62469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	16	<u>902.35</u> 836,41	<u>24.22</u> 14,87	14438	13383	<u>388</u> 238	<u>2,7715</u> 0,0459	<u>44.34</u> 0,73
17	С130-376 варіант 6	Повітряна заслінка автоматична 200 КРВ 200	шт	12	<u>1752.63</u> -	<u>-</u> -	21032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	С130-376 варіант 8	Повітряна заслінка автоматична 200 КРВ 250	шт	4	<u>1902.16</u> -	<u>-</u> -	7609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	16	<u>356.02</u> 307,25	<u>-</u> -	5696	4916	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>12.80</u> -
20	С130-376 варіант 7	Електропривод зі зворотною пружиною TF230	шт	16	<u>8291.67</u> -	<u>-</u> -	132667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	16	<u>657.18</u> 600,05	<u>16.15</u> 9,91	10515	9601	<u>258</u> 159	<u>2,0125</u> 0,0306	<u>32.20</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C130-376 варіант 1	Клапан повітряний зворотній КОМ1 200	шт	12	<u>1613.22</u> -	<u>-</u> -	19359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C130-376 варіант 9	Клапан повітряний зворотній КОМ1 250	шт	4	<u>433.43</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,5713	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	98278	50660	<u>164</u> 145	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>172.00</u> 0,45
25	KP19-5-5	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,59	<u>28231.02</u> 15931,49	<u>1544.06</u> 1025,04	16656	9400	<u>911</u> 605	<u>52,7900</u> 3,2382	<u>31.15</u> 1,91
26	& C1-630-98-1 варіант 7	Трубна ізоляція UKRIZOL шкаралупа ППУ (пінополіуретан) 325/40	м	59	<u>961.23</u> -	<u>-</u> -	56713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KB20-15-3	П1, В1,П2,В2 Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 560 мм	1 шт	3	<u>1304.18</u> 1180,00	<u>40.37</u> 24,78	3913	3540	<u>121</u> 74	<u>3,9100</u> 0,0765	<u>11.73</u> 0,23
28	C130-376 варіант 10	Повітряна заслінка автоматична 400 КРВ 400	шт	3	<u>2774.46</u> -	<u>-</u> -	8323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	<u>356.02</u> 307,25	<u>-</u> -	1068	922	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>2.40</u> -
30	C130-376 варіант 7	Електропривод зі зворотною пружиною TF230	шт	3	<u>8291.67</u> -	<u>-</u> -	24875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KB20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	3	<u>818.89</u> 747,49	<u>24.22</u> 14,87	2457	2242	<u>73</u> 45	<u>2,5070</u> 0,0459	<u>7.52</u> 0,14
32	C130-376 варіант 11	Клапан повітряний зворотній КОМ1 400	шт	3	<u>2655.33</u> -	<u>-</u> -	7966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>654.63</u> 630,74	<u>13.15</u> 1,30	1964	1892	<u>39</u> 4	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>6.27</u> 0,01
34	C111-1756 варіант 7	Решітка ДР400х400	шт	2	<u>788.64</u> -	<u>-</u> -	1577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1756 варіант 6	Решітка 550х900	шт	1	<u>706.20</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,55	<u>659.77</u> 512,81	<u>-</u> -	1023	795	<u>-</u> -	<u>1,6200</u> -	<u>2.51</u> -
37	C111-1756 варіант 14	Зонт 550х550	шт	1	<u>1811.19</u> -	<u>-</u> -	1811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C111-1756 варіант 15	Зонт д400	шт	1	<u>2712.19</u> -	<u>-</u> -	2712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ20-23-1	Установлення анемостатів	1 шт	76	<u>1549.58</u> 1527,58	<u>16.15</u> 9,91	117768	116096	<u>1227</u> 753	<u>5.1865</u> 0,0306	<u>394.17</u> 2,32
40	& С130-220-4-8К варіант 1	Анемостат А200ВРФ д200	шт	76	<u>383.76</u> -	<u>-</u> -	29166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,8486	<u>318096.63</u> 52859,30	<u>141.80</u> 125,12	269937	44856	<u>120</u> 106	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>152.30</u> 0,33
42	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,5903	<u>152980.74</u> 70248,35	<u>287.89</u> 254,02	90305	41468	<u>170</u> 150	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>140.79</u> 0,46
43	КР19-9-5	Ізоляція фасонних поверхонь плитами мінераловатними	100м2	1,4389	<u>67555.07</u> 37375,06	<u>9450.58</u> 6273,91	97205	53779	<u>13598</u> 9028	<u>113.6400</u> 19,8198	<u>163.52</u> 28,52
44	С114-11-У варіант 1	Мінеральна вата Isover 50мм	м3	7,1945	<u>2361.00</u> -	<u>-</u> -	16986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР19-15-9	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм сталлю оцинкованою при товщині ізоляційного шару 60 мм	100м	0,866	<u>94068.13</u> 88964,75	<u>4986.64</u> 3310,46	81463	77043	<u>4318</u> 2867	<u>270.5000</u> 10,4580	<u>234.25</u> 9,06
46	& С111-55-1 варіант 30	Лист оцинкований	м2	143,89	<u>153.86</u> -	<u>-</u> -	22139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,6	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	103215	53204	<u>173</u> 152	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>180.64</u> 0,47
48	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	2,159	<u>335984.17</u> 70248,35	<u>287.89</u> 254,02	725390	151666	<u>622</u> 548	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>514.94</u> 1,69
49	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,084	<u>335984.17</u> 70248,35	<u>287.89</u> 254,02	28223	5901	<u>24</u> 21	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>20.03</u> 0,07
50	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,57	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	98055	50544	<u>164</u> 145	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>171.61</u> 0,45
51	КР15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм В3 В4	100м2	0,003	<u>152980.74</u> 70248,35	<u>287.89</u> 254,02	459	211	<u>1</u> 1	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>0.72</u> -
52	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,08336	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	14340	7392	<u>24</u> 21	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>25.10</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	KP15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,1266	<u>347258,78</u> 81190,14	<u>287,89</u> 254,02	43963	10279	<u>36</u> 32	<u>275,6600</u> 0,7839	<u>34,90</u> 0,10
54	KB20-23-1	Установлення анемостатів	1 шт	76	<u>1549,58</u> 1527,58	<u>16,15</u> 9,91	117768	116096	<u>1227</u> 753	<u>5,1865</u> 0,0306	<u>394,17</u> 2,32
55	& C130-220-4-8K варіант 1	Анемостат А200ВРФ д200	шт	76	<u>383,76</u> -	<u>-</u> -	29166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	14	<u>654,63</u> 630,74	<u>13,15</u> 1,30	9165	8830	<u>184</u> 18	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>29,26</u> 0,06
57	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 200	шт	2	<u>217,44</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-1756 варіант 10	Решітка MB450	шт	12	<u>343,24</u> -	<u>-</u> -	4119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KB20-23-1	П1.7, В1.7, П1.9, В1.9, П2.9, В2.9, П2.11, В2.11, П3.7, В3.7, П3.8, В3.8 Установлення анемостатів	1 шт	10	<u>1549,58</u> 1527,58	<u>16,15</u> 9,91	15496	15276	<u>162</u> 99	<u>5,1865</u> 0,0306	<u>51,87</u> 0,31
60	& C130-220-4-8K варіант 2	Анемостат А100ВРФ д100	шт	10	<u>217,17</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KB20-23-1	Установлення дифузора	1 шт	76	<u>1549,58</u> 1527,58	<u>16,15</u> 9,91	117768	116096	<u>1227</u> 753	<u>5,1865</u> 0,0306	<u>394,17</u> 2,32
62	& C130-220-4-8K варіант 3	Дифузор ДП258х258	шт	76	<u>902,27</u> -	<u>-</u> -	68573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-220-4-8K варіант 4	Адаптер дифузора А6 ДП 260х260/100	шт	76	<u>306,42</u> -	<u>-</u> -	23288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KB20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	76	<u>600,82</u> 543,22	<u>14,04</u> 8,62	45662	41285	<u>1067</u> 655	<u>1,8000</u> 0,0266	<u>136,80</u> 2,02
65	KB20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	24	<u>789,94</u> 727,31	<u>21,06</u> 12,93	18959	17455	<u>505</u> 310	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>57,84</u> 0,96
66	& C130-220-4-8K варіант 5	Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря д100 КР100	шт	76	<u>1368,06</u> -	<u>-</u> -	103973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C130-220-4-8К варіант 6	Повітряні заслінки для регулювання витрати повітря д250 КРВ250	шт	12	<u>1957.11</u> -	<u>-</u> -	23485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-220-4-8К варіант 7	Електропривод зі зворотною пружиною TF230	шт	12	<u>8294.72</u> -	<u>-</u> -	99537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C130-220-4-8К варіант 8	Клапан повітряний зворотній д200 КОМ1 250	шт	12	<u>1784.57</u> -	<u>-</u> -	21415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,35	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	60209	31036	<u>101</u> 89	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>105.37</u> 0,27
71	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм П1.1, В1.1, П1.2, В1.2, П1.3, В1.3, П1.10, В1.10, П1.14, В1.14, П3.6, В3.6, П3.9, В3.9, П3.10, В3.10, П3.11, В3.11, П3.15, В3.15 П2.4, В2.4, П2.5, В2.5, П2.6, В2.6, П2.8, В2.8, П2.10, В2.10, П2.12, В2.12, П2.16, В2.16	100м2	4,6331	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	797013	410836	<u>1334</u> 1177	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>1394.89</u> 3,63
72	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	34	<u>654.63</u> 630,74	<u>13.15</u> 1,30	22257	21445	<u>447</u> 44	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>71.06</u> 0,14
73	С111-1756 варіант 11	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 125	шт	34	<u>302.44</u> -	<u>-</u> -	10283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм П1.13, В1.13, П2.14, В2.14, П3.14, В3.14	100м2	0,129525	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	22282	11486	<u>37</u> 33	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>39.00</u> 0,10
75	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	6	<u>654.63</u> 630,74	<u>13.15</u> 1,30	3928	3784	<u>79</u> 8	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>12.54</u> 0,02
76	С111-1756 варіант 11	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 125	шт	6	<u>302.44</u> -	<u>-</u> -	1815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм В3.2, В2.2, В1.4, В1.15	100м2	0,063025	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	10842	5589	<u>18</u> 16	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>18.97</u> 0,05
78	КР15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,18212	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	31329	16149	<u>52</u> 46	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>54.83</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,015072	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	2593	1336	<u>4</u> 4	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>4.54</u> 0,01
80	KB20-23-1	Установлення анемостатів	шт	13	<u>1549.58</u> 1527,58	<u>16.15</u> 9,91	20145	19859	<u>210</u> 129	<u>5,1865</u> 0,0306	<u>67.42</u> 0,40
81	& C130-220-4-8К варіант 1	Анемостат А200ВРФ д200	шт	6	<u>383.76</u> -	<u>-</u> -	2303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C130-220-4-8К варіант 2	Анемостат А100ВРФ д100	шт	7	<u>217.17</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,02826	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	4861	2506	<u>8</u> 7	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>8.51</u> 0,02
84	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,006594	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	1134	585	<u>2</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>1.99</u> 0,01
85	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3192	<u>270834.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	86450	28305	<u>92</u> 81	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>96.10</u> 0,25
86	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм Кріплення для верт. повітропроводу	100м2	0,00672	<u>270834.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	1820	596	<u>2</u> 2	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>2.02</u> 0,01
87	& C100-2405-3-2 варіант 25	Сталь різна	кг	1450	<u>32.47</u> -	<u>-</u> -	47082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-519 варіант 1	Сталь прокатна дрібносортова для кріплення повітропроводів В1.16	т	0,56	<u>156172.81</u> -	<u>-</u> -	87457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>2338.33</u> 2313,72	<u>22.10</u> 11,83	2338	2314	<u>22</u> 12	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
90	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>654.63</u> 630,74	<u>13.15</u> 1,30	1309	1261	<u>26</u> 3	<u>2,0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
91	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна зовнішня IGC д 200	шт	2	<u>217.44</u> -	<u>-</u> -	435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм ОТВОРИ	100м2	0,010676	<u>172025.79</u> 88674,15	<u>287.89</u> 254,02	1837	947	<u>3</u> 3	<u>301,0700</u> 0,7839	<u>3.21</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	16,443	<u>6641.82</u> 5278,31	<u>1363.51</u> 819,69	109211	86791	<u>22420</u> 13478	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>287.59</u> 42,78
		Разом прямі витрати по кошторису					4719140	1975267	<u>91451</u> 56517		<u>6594.93</u> 171,34
		Разом будівельні роботи, грн.					4719140				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2652422				
		всього заробітна плата, грн.					2031784				
		Загальновиробничі витрати, грн.					471919				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5191059				

		Всього по кошторису					5191059				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6766,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2031784				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Водопостачання та каналізація

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 125-2/23-ВК

Кошторисна вартість

1562,049 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,06005 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

637,120 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,7	<u>14601.26</u> 13719,98	<u>881.28</u> 172,82	10221	9604	<u>617</u> 121	<u>41.7160</u> 0,4847	<u>29.20</u> 0,34
2	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,7	<u>14618.40</u> 13719,98	<u>898.42</u> 189,13	10233	9604	<u>629</u> 132	<u>41.7160</u> 0,5336	<u>29.20</u> 0,37
3	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,24	<u>26202.52</u> 25744,64	<u>457.88</u> 287,35	32491	31923	<u>568</u> 356	<u>93.8900</u> 0,8604	<u>116.42</u> 1,07
4	КР15-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>8800.55</u> 8792,76	<u>7.79</u> 7,41	7040	7034	<u>6</u> 6	<u>26.3280</u> 0,0222	<u>21.06</u> 0,02
5	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>8455.45</u> 8441,43	<u>14.02</u> 13,35	2537	2532	<u>5</u> 4	<u>25.2760</u> 0,0400	<u>7.58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-19-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>7483.68</u> 7444,75	<u>-</u> -	2993	2978	<u>-</u> -	<u>22.6360</u> -	<u>9.05</u> -
7	КР15-19-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	<u>7809.62</u> 7769,70	<u>-</u> -	1562	1554	<u>-</u> -	<u>23.6240</u> -	<u>4.72</u> -
8	КР15-19-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,1	<u>8613.27</u> 8572,19	<u>-</u> -	861	857	<u>-</u> -	<u>26.0640</u> -	<u>2.61</u> -
9	КР15-19-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,12	<u>9172.96</u> 9128,67	<u>-</u> -	1101	1095	<u>-</u> -	<u>27.7560</u> -	<u>3.33</u> -
10	КР15-19-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>9240.38</u> 9193,95	<u>-</u> -	4620	4597	<u>-</u> -	<u>28.3720</u> -	<u>14.19</u> -
11	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,09	<u>43077.37</u> 42148,89	<u>928.48</u> 582,68	3877	3793	<u>84</u> 52	<u>146.8500</u> 1,7447	<u>13.22</u> 0,16
12	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,73	<u>17996.85</u> 17531,18	<u>465.67</u> 294,76	13138	12798	<u>340</u> 215	<u>61.0800</u> 0,8826	<u>44.59</u> 0,64
13	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,61	<u>9635.93</u> -	<u>-</u> -	5878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,3	<u>426.03</u> 426,03	<u>-</u> -	2258	2258	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.64</u> -
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	5,3	<u>180.84</u> -	<u>180.84</u> 57,71	958	-	<u>958</u> 306	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					93890	90627	<u>3207</u> 1192		<u>303.81</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн.					93890				
		в тому числі:					56				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91819				
		всього заробітна плата, грн.					9389				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					103279				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5878				

		Всього по розділу 1					103279				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
16	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,273	<u>14134.66</u> 13400,15	<u>734.51</u> 447,96	3859	3658	<u>201</u> 122	<u>48.8700</u> 1,2669	<u>13.34</u> 0,35
17	КР20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	3	<u>2953.76</u> 2917,49	<u>-</u> -	8861	8752	<u>-</u> -	<u>10.6400</u> -	<u>31.92</u> -
18	КР20-29-13 к=2	На кожні 20 см2 понад 120 см2 при пробиванні борозен в бетонних стінах та підлогах додавати	10м	3	<u>1377.34</u> 1360,03	<u>-</u> -	4132	4080	<u>-</u> -	<u>4.9600</u> -	<u>14.88</u> -
19	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	2	<u>1361.03</u> 1346,32	<u>-</u> -	2722	2693	<u>-</u> -	<u>4.9100</u> -	<u>9.82</u> -
20	КР1-21-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях та котлованах глибиною більше 3 м з кріпленнями з підніманням краном, група ґрунту 2	100 м3	0,75	<u>183564.30</u> 133668,01	<u>49896.29</u> 48144,61	137673	100251	<u>37422</u> 36108	<u>482.8000</u> 159,5280	<u>362.10</u> 119,65
21	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,1	<u>1833.46</u> 1809,72	<u>-</u> -	183	181	<u>-</u> -	<u>6.6000</u> -	<u>0.66</u> -
22	КР20-25-27 к=9	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,1	<u>1250.83</u> 1233,90	<u>-</u> -	125	123	<u>-</u> -	<u>4.5000</u> -	<u>0.45</u> -
23	КР16-89-4	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	6	<u>14126.79</u> 6862,69	<u>780.51</u> 473,46	84761	41176	<u>4683</u> 2841	<u>19.9700</u> 1,4988	<u>119.82</u> 8,99
24	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,05	<u>2574.69</u> 2545,87	<u>-</u> -	129	127	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.44</u> -
25	КР20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,05	<u>5822.35</u> 5760,49	<u>-</u> -	291	288	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>1.00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP20-27-3 к=4	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,05	<u>6258.18</u> 6199,63	<u>-</u> -	313	310	<u>-</u> -	<u>21.6000</u> -	<u>1.08</u> -
27	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>2574.69</u> 2545,87	<u>-</u> -	26	25	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
28	KP20-27-2 к=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>5822.35</u> 5760,49	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>20.0700</u> -	<u>0.20</u> -
29	KP20-27-3 к=3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,01	<u>4693.63</u> 4649,72	<u>-</u> -	47	46	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>0.16</u> -
30	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,13	<u>40237.51</u> 39750,00	<u>487.51</u> 161,01	5231	5168	<u>63</u> 21	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>15.04</u> 0,07
31	KP20-27-8 к=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,13	<u>29464.54</u> 29072,79	<u>391.75</u> 129,38	3830	3779	<u>51</u> 17	<u>84.6000</u> 0,4508	<u>11.00</u> 0,06
32	KP16-10-3	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>26169.04</u> 9490,84	<u>3294.04</u> 1699,98	785	285	<u>99</u> 51	<u>29.6200</u> 4,2965	<u>0.89</u> 0,13
33	KP20-31-4	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в дерев'яних перекриттях	100шт	0,03	<u>51540.34</u> 40834,95	<u>73.99</u> 70,43	1546	1225	<u>2</u> 2	<u>129.0000</u> 0,2109	<u>3.87</u> 0,01
34	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,03	<u>32737.26</u> 30175,71	<u>62.30</u> 59,31	982	905	<u>2</u> 2	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>3.30</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 2							255554	173130	<u>42523</u> 39164		<u>590.06</u> 129,27
Разом будівельні роботи, грн.							255554				
в тому числі:							39901				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							212294				
всього заробітна плата, грн.							25556				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							281110				

Всього по розділу 2							281110				
Розділ 3. Водопровід холодний											
35	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>22932.52</u> 22821,68	<u>-</u> -	6880	6847	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>20.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C113-1700 варіант 2	Труби поліпропіленові PPR S3,2 Ф40x5,5 Ekorplastik	м	30	<u>201.39</u> -	<u>-</u> -	6042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,4	<u>21533.28</u> 21430,47	<u>-</u> -	8613	8572	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>26.06</u> -
38	C113-1699 варіант 2	Труби поліпропіленові PPR S3,2 Ф32*4,4 Ekorplastik	м	40	<u>172.94</u> -	<u>-</u> -	6918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>19524.17</u> 19424,24	<u>-</u> -	4686	4662	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>14.17</u> -
40	C113-1698 варіант 5	Труби поліпропіленові PPR S3,2 Ф25x3,5 Ekorplastik	м	24	<u>144.82</u> -	<u>-</u> -	3476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,7	<u>18709.34</u> 18611,89	<u>-</u> -	13097	13028	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>39.61</u> -
42	C113-1698 варіант 4	Труби поліпропіленові PPR S3,2 Ф20x2,8 Ekorplastik	м	70	<u>80.51</u> -	<u>-</u> -	5636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C130-911 варіант 67	Муфта перехідна поліпропіленова 40x32 / 40x25	шт	6	<u>41.39</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C130-911 варіант 68	Муфта перехідна поліпропіленова 40x25/32x25	шт	1	<u>19.85</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C130-911 варіант 113	Муфта перехідна поліпропіленова 40x20/63x40	шт	3	<u>59.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C130-911 варіант 69	Муфта перехідна поліпропіленова 25x20 / 32x20	шт	36	<u>25.36</u> -	<u>-</u> -	913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C130-911 варіант 70	Перехід PPR/сталь типу MP3 Ф63x 2"	шт	2	<u>1466.18</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	C130-911 варіант 71	Перехід PPR/сталь типу MP3 Ф40x 1 1/4"	шт	3	<u>877.55</u> -	<u>-</u> -	2633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C130-911 варіант 72	Перехід PPR/сталь типу MP3 Ф32x 1"	шт	4	<u>454.54</u> -	<u>-</u> -	1818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	C130-911 варіант 73	Перехід PPR/сталь типу MP3 Ф25x 3/4"	шт	2	<u>44.63</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C130-911 варіант 3	Перехід МРНД20/д1/2"	шт	49	<u>121.29</u> -	<u>-</u> -	5943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C130-911 варіант 108	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф63x 2"	шт	2	<u>1465.33</u> -	<u>-</u> -	2931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C130-911 варіант 75	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф40x 1 1/4"	шт	3	<u>218.19</u> -	<u>-</u> -	655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C130-911 варіант 76	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф32х 1"	шт	4	<u>382.02</u>	-	1528	-	-	-	-
55	C130-911 варіант 77	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф25х 3/4"	шт	8	<u>25.25</u>	-	202	-	-	-	-
56	C130-911 варіант 114	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф32х 3/4"	шт	3	<u>153.81</u>	-	461	-	-	-	-
57	C130-911 варіант 78	Перехід PPR/сталь типу MPB Ф20х 1/2"	шт	5	<u>122.15</u>	-	611	-	-	-	-
58	C130-911 варіант 79	Муфта поліпропіленова д40	шт	14	<u>54.99</u>	-	770	-	-	-	-
59	C130-911 варіант 80	Муфта поліпропіленова д32	шт	15	<u>17.85</u>	-	268	-	-	-	-
60	C130-911 варіант 81	Муфта поліпропіленова д25	шт	10	<u>12.83</u>	-	128	-	-	-	-
61	C130-911 варіант 82	Муфта поліпропіленова д20	шт	30	<u>4.34</u>	-	130	-	-	-	-
62	C130-911 варіант 83	Відвід 90д40	шт	5	<u>64.26</u>	-	321	-	-	-	-
63	C130-911 варіант 84	Відвід 90д32	шт	13	<u>22.86</u>	-	297	-	-	-	-
64	C130-911 варіант 85	Відвід 90д25	шт	5	<u>258.99</u>	-	1295	-	-	-	-
65	C130-911 варіант 86	Відвід 90д20	шт	33	<u>21.81</u>	-	720	-	-	-	-
66	C130-911 варіант 87	Трійник д 40	шт	6	<u>20.10</u>	-	121	-	-	-	-
67	C130-911 варіант 88	Трійник д 32	шт	31	<u>155.31</u>	-	4815	-	-	-	-
68	C130-911 варіант 89	Трійник д 25	шт	6	<u>20.63</u>	-	124	-	-	-	-
69	C130-911 варіант 90	Трійник д 20	шт	5	<u>284.49</u>	-	1422	-	-	-	-
70	C130-911 варіант 91	Кріплення для трубопроводів	шт	250	<u>44.79</u>	-	11198	-	-	-	-
71	C130-911 варіант 92	ППМ-40	шт	3	<u>191.84</u>	-	576	-	-	-	-
72	C130-911 варіант 95	ППМ-32	шт	2	<u>179.09</u>	-	358	-	-	-	-
73	C130-911 варіант 94	ППМ-25	шт	1	<u>174.84</u>	-	175	-	-	-	-
74	C130-911 варіант 96	ППМ-20	шт	4	<u>143.39</u>	-	574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,0205	<u>15708.19</u> 9984,57	<u>708.94</u> 470,64	322	205	<u>15</u> 10	<u>33.9000</u> 1,4868	<u>0.69</u> 0,03
76	C130-911 варіант 97	Протипожежна гільза Pacifyre® MK II для пластикових (горючих) труб DN 18-20	шт	4	<u>1412.45</u> -	<u>-</u> -	5650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C130-911 варіант 98	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn25 23-28мм	шт	1	<u>1717.62</u> -	<u>-</u> -	1718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C130-911 варіант 99	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn32 29-36мм	шт	2	<u>1428.59</u> -	<u>-</u> -	2857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C130-911 варіант 100	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn40 38-44мм	шт	3	<u>1992.99</u> -	<u>-</u> -	5979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C113-193 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 4 мм (гільзи)	м	1	<u>1861.01</u> -	<u>-</u> -	1861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	<u>12043.00</u> 12043,00	<u>-</u> -	1445	1445	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>4.73</u> -
82	& C1-630- 98-1 варіант 6	Ізоляція для труб із спіненого поліетилену	м	12	<u>79.10</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C100- 2405-112 варіант 19	Шланг гумовий у металевому оплетенні Ду=15 (1/2"	шт	32	<u>368.26</u> -	<u>-</u> -	11784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP15-23-4	Установлення поливальних кранів діаметром 40 мм	шт	6	<u>191.80</u> 184,18	<u>-</u> -	1151	1105	<u>-</u> -	<u>0.5600</u> -	<u>3.36</u> -
85	C130-465 варіант 4	Кран кульовий поливальний Valve (Ду 15) 1/2"	шт	6	<u>125.23</u> -	<u>-</u> -	751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	3	<u>4427.92</u> 4341,35	<u>-</u> -	13284	13024	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>39.60</u> -
87	C130-465 варіант 2	Крани для умивальника	шт	20	<u>444.86</u> -	<u>-</u> -	8897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C130-465 варіант 3	Кран змивний для чаші Генуя	шт	10	<u>1966.19</u> -	<u>-</u> -	19662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,6	<u>105258.24</u> 87731,83	<u>3051.53</u> 453,70	63155	52639	<u>1831</u> 272	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>166.29</u> 0,83
90	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08	<u>118677.91</u> 87731,83	<u>3854.15</u> 572,71	9494	7019	<u>308</u> 46	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>22.17</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C130-465 варіант 5	Кран шаровий з американкою Ду=50 (2")	шт	1	<u>3129.32</u>	-	3129	-	-	-	-
92	C130-465 варіант 7	Кран шаровий з американкою Ду=32	шт	3	<u>1614.41</u>	-	4843	-	-	-	-
93	C130-465 варіант 8	Кран шаровий з американкою Ду=25	шт	4	<u>462.54</u>	-	1850	-	-	-	-
94	C130-465 варіант 9	Кран шаровий з американкою Ду=20	шт	5	<u>358.85</u>	-	1794	-	-	-	-
95	C130-465 варіант 10	Кран шаровий з американкою Ду=15	шт	5	<u>453.81</u>	-	2269	-	-	-	-
96	C130-465 варіант 11	Кран шаровий Ду=15	шт	47	<u>148.30</u>	-	6970	-	-	-	-
97	C130-465 варіант 30	Повітряний клапан автоматичний 1", подвійної дії	шт	3	<u>1198.64</u>	-	3596	-	-	-	-
98	KP15-38-1	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	3	<u>8556.10</u> 7999,22	<u>530.40</u> 283,89	25668	23998	<u>1591</u> 852	<u>25.2700</u> 0,6816	<u>75.81</u> 2,04
99	C130-15 варіант 1	Ємність харчова горизонтальна 500л (100x85x85см)	шт	1	<u>7601.18</u>	-	7601	-	-	-	-
100	C130-465 варіант 28	Крани водорозбірні	шт	4	<u>202.44</u>	-	810	-	-	-	-
101	C130-911 варіант 19	Трійник PPR DN25/ DN15/ DN25д32хд 20дхд 32	шт	4	<u>32.90</u>	-	132	-	-	-	-
102	C111-1859 варіант 1	Врізка в бак латунна 1"	шт	3	<u>198.49</u>	-	595	-	-	-	-
103	C111-1859 варіант 2	Муфта латунна роз'ємна (американка) кутова 3/4"	шт	3	<u>157.69</u>	-	473	-	-	-	-
104	KP15-27-1	Установлення лічильників [водомірів] на фланцях діаметром 50 мм. Показчики рівня	шт	3	<u>783.01</u> 745,32	<u>36.15</u> 3,56	2349	2236	<u>108</u> 11	<u>2.3000</u> 0,0110	<u>6.90</u> 0,03
105	C130-465 варіант 29	Показчики рівня	шт	3	<u>1464.69</u>	-	4394	-	-	-	-
106	C130-911 варіант 109	Різьба сталевая приварна д50 (2"	шт	2	<u>29.64</u>	-	59	-	-	-	-
107	C130-911 варіант 110	Різьба сталевая приварна д20 (3/4")	шт	3	<u>9.00</u>	-	27	-	-	-	-
108	C130-911 варіант 111	Перехід сталевий приварний д50х20 (2"х3/4")	шт	2	<u>48.26</u>	-	97	-	-	-	-
109	C130-911 варіант 112	Трійник PPR з внутрішньою різьбою ВР 20х1/2"	шт	3	<u>69.28</u>	-	208	-	-	-	-
110	KP15-33-3	Гігієнічний душ	10шт	0,3	<u>4345.11</u> 4341,35	-	1304	1302	-	<u>13.2000</u>	<u>3.96</u>
111	C130-612 варіант 3	Гігієнічний душ	комплект	3	<u>925.14</u>	-	2775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КР15-41-3	Заміна кранів пісуарних	100шт	0,04	<u>27285.01</u> 27285,01	-	1091	1091	-	<u>84.2000</u>	<u>3.37</u>
113	С1630-2029 варіант 1	Кран змивний для пісуара	шт	4	<u>1188.54</u> -	-	4754	-	-	-	-
114	КР15-16-5	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 40 мм	1 шт	2	<u>433.05</u> 394,08	-	866	788	-	<u>1.1800</u>	<u>2.36</u>
Разом прямі витрати по розділу 3							326415	137961	<u>3853</u> 1191		<u>429.90</u> 3,07
Разом будівельні роботи, грн.							326415				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							184601				
всього заробітна плата, грн.							139152				
Загальновиробничі витрати, грн.							32642				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							359057				

Всього по розділу 3							359057				
Розділ 4. Водопровід протипожежний											
115	КБ10-39-1	Пожежний кран д50 (11 комплектів) Установлення	100шт	0,11	<u>30702.53</u> 30702,53	-	3377	3377	-	<u>106.9700</u>	<u>11.77</u>
116	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,11	<u>16138.12</u> 16040,48	-	1775	1764	-	<u>49.5000</u>	<u>5.45</u>
117	С1630-23 варіант 1	Кран пожежний Ду 50 лат. прямий. (вн.-вн.)	шт	11	<u>1206.09</u> -	-	13267	-	-	-	-
118	С130-465 варіант 13	головка з'єднувальна рукавна для протипожежног обладнання du=50мм	шт	22	<u>204.14</u> -	-	4491	-	-	-	-
119	С130-465 варіант 14	головка з'єднувальна рукавна для протипожежног обладнання du=50мм муфтова	шт	11	<u>76.64</u> -	-	843	-	-	-	-
120	С130-465 варіант 15	ствол пожежний ручний РС-50.01А Ф насадки 16мм	шт	11	<u>125.94</u> -	-	1385	-	-	-	-
121	С130-465 варіант 16	рукав пожежний du=50мм, L=20 м	шт	11	<u>125.94</u> -	-	1385	-	-	-	-
122	С130-465 варіант 18	вогнегасник ОП-10	шт	22	<u>612.14</u> -	-	13467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C130-465 варіант 17	шафа для пожежного крану	шт	11	<u>1241.99</u> -	<u>-</u> -	13662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C130-465 варіант 20	ПКС-25-20 рукав пожежний du=25мм, L=20 м на барабані	шт	11	<u>3165.02</u> -	<u>-</u> -	34815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C130-465 варіант 21	ствол пожежний	шт	11	<u>199.04</u> -	<u>-</u> -	2189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	11	<u>551.40</u> 544,71	<u>-</u> -	6065	5992	<u>-</u> -	<u>1.7000</u> -	<u>18.70</u> -
127	C130-465 варіант 22	латунний кран Ф25	шт	11	<u>663.14</u> -	<u>-</u> -	7295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1,2	<u>43075.60</u> 40690,27	<u>1967.66</u> 483,99	51691	48828	<u>2361</u> 581	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>148.46</u> 1,60
129	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	120	<u>157.96</u> -	<u>-</u> -	18955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C111-20-8 варіант 1	Трійник сталевий Ф50	шт.	23	<u>219.69</u> -	<u>-</u> -	5053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-20-8 варіант 3	Відвід Ф50	шт.	50	<u>165.76</u> -	<u>-</u> -	8288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,11	<u>16138.12</u> 16040,48	<u>-</u> -	1775	1764	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>5.45</u> -
133	C130-465 варіант 23	Спускний кран Ф25	шт	1	<u>186.50</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,1	<u>118677.91</u> 87731,83	<u>3854.15</u> 572,71	11868	8773	<u>385</u> 57	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>27.72</u> 0,17
135	C130-465 варіант 24	Засувка сталева фланцева 30с41нж Ду 50, Ру16	шт	2	<u>3219.14</u> -	<u>-</u> -	6438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C130-465 варіант 25	Зворотний клапан du=50	шт	4	<u>1159.55</u> -	<u>-</u> -	4638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C130-465 варіант 26	Манометр	шт	4	<u>565.40</u> -	<u>-</u> -	2262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KM7-218-1	насосна установка Монтаж насосного агрегату лопаткового відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,064 т	шт	1	<u>15811.29</u> 13760,43	<u>414.07</u> 78,70	15811	13760	<u>414</u> 79	<u>43.4700</u> 0,2233	<u>43.47</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>3545.65</u> 2947,86	<u>146.87</u> 73,02	3546	2948	<u>147</u> 73	<u>9.2000</u> 0,1996	<u>9.20</u> 0,20
140	KM11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	1	<u>672.04</u> 614,50	<u>-</u> -	672	615	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>1.84</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							235200	87821	<u>3307</u> 790		<u>272.06</u> 2,19
Разом будівельні роботи, грн.							235200				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							144072				
всього заробітна плата, грн.							88611				
Загальновиробничі витрати, грн.							23522				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							258722				

Всього по розділу 4							258722				
Розділ 5. Каналізація фекальна											
141	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,92	<u>22001.38</u> 21981,91	<u>19.47</u> 18,54	20241	20223	<u>18</u> 17	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>60.55</u> 0,05
142	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,1	<u>21138.61</u> 21103,56	<u>35.05</u> 33,36	23252	23214	<u>38</u> 37	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>69.51</u> 0,11
143	C113-1451 варіант 1	Труба ТК110	м	110	<u>129.99</u> -	<u>-</u> -	14299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C113-1451 варіант 2	Труба ТК50	м	92	<u>110.01</u> -	<u>-</u> -	10121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1472	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>142.98</u> -	<u>-</u> -	2860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1472 варіант 1	Муфта ПВХ діам. 50 мм	шт	10	<u>40.98</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1457 варіант 12	Хрестовина одноплщинна 87,5° 110x110x50 PP-H REIGER	шт	1	<u>423.57</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1457 варіант 16	Хрестовина двоплщинна ліва 87,5° 110x110x50 REIGER	шт	1	<u>359.82</u> -	<u>-</u> -	360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C113-1457 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 110x110/100	шт	21	<u>86.97</u> -	<u>-</u> -	1826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C113-1457 варіант 2	Трійник косий 110Kx110Kx110K	шт	5	<u>64.02</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C113-1457 варіант 4	Трійник Т 90 100Кх50Кх100К	шт	4	<u>150.21</u> -	-	601	-	-	-	-
152	C113-1457 варіант 13	Трійник Т 90 110Кх110Кх110К	шт	20	<u>134.73</u> -	-	2695	-	-	-	-
153	C113-1457 варіант 5	Трійник Т 90 50Кх50Кх50К	шт	14	<u>29.59</u> -	-	414	-	-	-	-
154	C113-1457 варіант 6	Трійник косий 45 50Кх50Кх50К	шт	1	<u>116.72</u> -	-	117	-	-	-	-
155	C113-1457 варіант 14	Трійник косий 45 110Кх110Кх50К	шт	6	<u>98.44</u> -	-	591	-	-	-	-
156	C113-1472 варіант 2	Відвід В 45 50Кх50к	шт	38	<u>12.95</u> -	-	492	-	-	-	-
157	C113-1472 варіант 3	Відвід В 45 100Кх100к	шт	16	<u>52.89</u> -	-	846	-	-	-	-
158	C113-1457 варіант 7	Муфта перехідна 110Кх50К	шт	6	<u>22.37</u> -	-	134	-	-	-	-
159	C113-1457 варіант 8	Ревізія Ф100	шт	6	<u>352.17</u> -	-	2113	-	-	-	-
160	C113-1457 варіант 9	Ревізія Ф50	шт	3	<u>61.47</u> -	-	184	-	-	-	-
161	C113-1457 варіант 10	Прочистка Ф50	шт	3	<u>35.12</u> -	-	105	-	-	-	-
162	C113-1457 варіант 11	Заглушка Ф50	шт	5	<u>44.46</u> -	-	222	-	-	-	-
163	C113-1457 варіант 15	Заглушка Ф110	шт	1	<u>28.96</u> -	-	29	-	-	-	-
164	C130-612 варіант 1	Сифон пляшковий для умивальника та мийки	комплект	20	<u>419.90</u> -	-	8398	-	-	-	-
165	KP15-36-4	Установлення раковин	10к-т	1,7	<u>7249.89</u> 4948,24	<u>11,68</u> 11,12	12325	8412	<u>20</u> 19	<u>15,2700</u> 0,0333	<u>25,96</u> 0,06
166	C130-644 варіант 1	Умивальник фаянсовий	комплект	6	<u>620.26</u> -	-	3722	-	-	-	-
167	C130-644 варіант 2	Умивальник фаянсовий з кріпленням прямий	комплект	11	<u>784.31</u> -	-	8627	-	-	-	-
168	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,7	<u>20261.94</u> 13415,99	<u>70,09</u> 66,73	14183	9391	<u>49</u> 47	<u>41,8700</u> 0,1998	<u>29,31</u> 0,14
169	C130-901 варіант 1	Унітаз компакт	шт	7	<u>3805.23</u> -	-	26637	-	-	-	-
170	C130-911 варіант 101	Гофра для унітаза	шт	10	<u>204.59</u> -	-	2046	-	-	-	-
171	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,6	<u>28212.30</u> 2778,04	<u>7,79</u> 7,41	16927	1667	<u>5</u> 4	<u>8,6700</u> 0,0222	<u>5,20</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	C130-901 варіант 2	Трап точковий з нержавіючої сталі Ф50	шт	4	<u>2271.97</u> -	-	9088	-	-	-	-
173	C130-901 варіант 4	Трап точковий з нержавіючої сталі, бічний стік Ф50 з комбінованим водяним і сухим затвором (низький) AlcaPlast	шт	2	<u>750.33</u> -	-	1501	-	-	-	-
174	KP15-34-2	Установлення унітазів з високорозташованим бачком	10к-т	1	<u>29523.28</u> 16860,50	<u>70.09</u> 66,73	29523	16861	<u>70</u> 67	<u>52,6200</u> 0,1998	<u>52,62</u> 0,20
175	C130-901 варіант 3	Чаша Генуя	шт	10	<u>3764.43</u> -	-	37644	-	-	-	-
176	C130-612 варіант 2	Сифон для чаші Генуя	комплект	10	<u>239.70</u> -	-	2397	-	-	-	-
177	KP15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10к-т	0,4	<u>5583.18</u> 5552,29	<u>23.36</u> 22,24	2233	2221	<u>9</u> 9	<u>17,5400</u> 0,0666	<u>7,02</u> 0,03
178	C130-901 варіант 5	Пісуар	шт	4	<u>2483.31</u> -	-	9933	-	-	-	-
179	C130-901 варіант 6	Сифон для пісуара	шт	4	<u>302.12</u> -	-	1208	-	-	-	-
180	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>9032.42</u> 7672,80	<u>155.32</u> 58,74	9032	7673	<u>155</u> 59	<u>24,5200</u> 0,1448	<u>24,52</u> 0,14
181	C130-508 варіант 1	Насос дренажний занурювальний 1~230В, P2 = 0,55кВт TMW 32/11 Wilo	шт	1	<u>12152.02</u> -	-	12152	-	-	-	-
182	KP15-24-3	Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм.Клапан зворотній	шт	3	<u>465.13</u> 465,13	-	1395	1395	-	<u>1,5600</u> -	<u>4,68</u> -
183	C130-417 варіант 2	Клапан зворотний Wilo Rp 11/4" PN 4	шт	1	<u>812.59</u> -	-	813	-	-	-	-
184	C130-417 варіант 3	Клапан зворотний каналізаційний (протипідпірний) д 50	шт	1	<u>561.50</u> -	-	562	-	-	-	-
185	C130-417 варіант 4	Автоматичний зворотний клапан DN110/ OD110 тип 3	шт	1	<u>115881.00</u> -	-	115881	-	-	-	-
186	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>307.25</u> 307,25	-	615	615	-	<u>0,9200</u> -	<u>1,84</u> -
187	C130-592 варіант 1	Датчик аварійного верхнього рівня, поплашковий вимикач Wilo, кабель 5 м WA65 (PSN-X) Wilo	шт	1	<u>3213.18</u> -	-	3213	-	-	-	-
188	C130-592 варіант 2	Прилад світлозвукової аварійної сигналізації Wilo DrainAlarm, 1~230 В, IP54	шт	1	<u>15829.74</u> -	-	15830	-	-	-	-
189	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>21533.28</u> 21430,47	-	2584	2572	-	<u>65,1600</u> -	<u>7,82</u> -
190	C113-1699 варіант 3	ТРУБА д32 *2,0мм ПЕ100 SDR17 PN10	м	12	<u>39.36</u> -	-	472	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C130-911 варіант 116	Роз'ємне з'єднання (американка) G 1 1/4"	шт	1	<u>195.05</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>118677.91</u> 87731,83	<u>3854.15</u> 572,71	1187	877	<u>39</u> 6	<u>277.1500</u> 1,7478	<u>2.77</u> 0,02
193	C130-465 варіант 31	Кран кульовий латунний DN32, G 1 1/4", BP-BP, PN30 ITAP IDEAL 090	шт	1	<u>234.74</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C111-69-8-1 варіант 15	Кріплення для труб Ф50	шт	120	<u>20.44</u> -	<u>-</u> -	2453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C111-69-8-1 варіант 16	Кріплення для труб Ф50	шт	80	<u>19.97</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C130-911 варіант 102	ППМ-110	шт	8	<u>500.39</u> -	<u>-</u> -	4003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	C130-911 варіант 103	ППМ-50	шт	10	<u>204.59</u> -	<u>-</u> -	2046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	KP19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами з пінопласту, товщина ізоляційного шару 40 мм	100м	0,0328	<u>15708.19</u> 9984,57	<u>708.94</u> 470,64	515	327	<u>23</u> 15	<u>33.9000</u> 1,4868	<u>1.11</u> 0,05
199	C130-911 варіант 104	Протипожежна гільза Pacifyre® MK II для пластикових (горючих) труб DN 110	шт	7	<u>2964.93</u> -	<u>-</u> -	20755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C130-911 варіант 105	Протипожежна гільза Walraven Pacifyre MK II Dn50мм	шт	9	<u>1787.83</u> -	<u>-</u> -	16090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KP15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм Вентиляційна труба для каналізаційного виходу	шт	2	<u>8205.33</u> 4207,71	<u>-</u> -	16411	8415	<u>-</u> -	<u>14.6600</u> -	<u>29.32</u> -
202	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,015	<u>21138.61</u> 21103,56	<u>35.05</u> 33,36	317	317	<u>-</u> 1	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>0.95</u> -
203	C113-1451 варіант 1	Труба ТК110	м	1,5	<u>129.99</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-1472 варіант 4	Перехід 50х110	шт	1	<u>80.94</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-1472 варіант 5	Вузол проходу через дах зі спідницею для Ф110	шт	3	<u>3213.18</u> -	<u>-</u> -	9640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	1т	0,02	<u>15403.67</u> 12080,58	<u>2694.06</u> 953,78	308	242	<u>54</u> 19	<u>37.2800</u> 2,5290	<u>0.75</u> 0,05
207	KP20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,02	<u>28299.13</u> 23201,42	<u>3755.86</u> 1560,15	566	464	<u>75</u> 31	<u>63.8700</u> 3,7734	<u>1.28</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	C111-1814 варіант 1	Металопрокат	т	0,02	<u>35819.90</u>	<u>-</u>	716	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
209	КБ13-16-6 Н2,Н3,Н5=1, 15 вказівок.із застосу	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0055	<u>3139.76</u> 1970,23	<u>129.50</u> 26,65	17	11	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.03</u> -
210	КБ13-26-6 Н1=2, Н2=1, 15, Н5=1,15	2 рази Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0055	<u>10709.48</u> 2943,91	<u>201.95</u> 59,71	59	16	<u>1</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.05</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					508984	104913	<u>557</u> 331		<u>325.29</u> 0,94
		Разом будівельні роботи, грн.					508984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403514				
		всього заробітна плата, грн.					105244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50897				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					559881				
		-----					-				
		Всього по розділу 5					559881				
		Разом прямі витрати по кошторису					1420043	594452	<u>53447</u> 42668		<u>1921.12</u> 138,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1420043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					772144				
		всього заробітна плата, грн.					637120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					142006				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1562049				
		-----					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					5878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1562049				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2060,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					637120				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Інклюзивність

Будівельні роботи

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

99,157 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0309 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,659 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР18-28-1	Улаштування плитки	100м2	0,0315	<u>59228.24</u> 34002,68	<u>5890.19</u> 3516,53	1866	1071	<u>186</u> 111	<u>112,6700</u> 11,1090	<u>3.55</u> 0,35
2	& С111-1785-В2-В2 варіант 1	Тактильна плитка попереджувальна ПВХ	шт	35	<u>179.43</u> -	<u>-</u> -	6280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-1785-В2-В2 варіант 2	Тактильна плитка попереджувальна бетонна 300х300	шт	24	<u>278.03</u> -	<u>-</u> -	6673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КБ9-34-1	Монтаж металевих перил і поручнів	1т	0,11	<u>47849.21</u> 41393,70	<u>2860.81</u> 668,73	5263	4553	<u>315</u> 74	<u>135,4240</u> 2,0429	<u>14.90</u> 0,22
5	& С1-630 варіант 2	Поручень відкидний з нержавіючої сталі	шт	3	<u>5944.39</u> -	<u>-</u> -	17833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1-630 варіант 2	Поручень відкидний з нержавіючої сталі	шт	3	<u>5944.39</u> -	<u>-</u> -	17833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1-630 варіант 3	Поручень обмежувальний з нержавіючої сталі	шт	3	<u>1392.64</u> -	<u>-</u> -	4178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1-630 варіант 5	Штанга з навісними ручками (для інвалідів)	шт	3	<u>2535.89</u>	<u>-</u>	7608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КР15-33-5	Установлення дзеркал	10шт	0,3	<u>3853.47</u>	<u>-</u>	1156	1155	<u>-</u>	<u>11.8800</u>	<u>3.56</u>
					3849,71	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	& С1-630 варіант 1	Поворотне дзеркало обрамлене поручнем	шт	3	<u>5739.20</u>	<u>-</u>	17218	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	КР15-33-5	Установлення табличок	10шт	0,7	<u>3853.47</u>	<u>-</u>	2697	2695	<u>-</u>	<u>11.8800</u>	<u>8.32</u>
					3849,71	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	& С1-630 варіант 6	Інформаційні таблички шрифтом Брайля	шт	7	<u>219.64</u>	<u>-</u>	1537	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					90142	9474	<u>501</u>		<u>30.33</u>
									185		0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					90142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80167				
		всього заробітна плата, грн.					9659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					99157				

		Всього по кошторису					99157				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					30,90				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9659				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на Будівельні роботи

Зовнішні теплові мережі

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1637,249 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,89867 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

281,421 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР16-55-5	Прокладання трубопроводів діаметром 125 мм у каналах та наземне при умовному тиску теплоносія 0,6 Мпа та температурі 115 градусів С	100м	2,64	<u>52217.83</u> 33056,73	<u>18473.56</u> 5002,61	137855	87270	<u>48770</u> 13207	<u>100.5100</u> 12,4889	<u>265.35</u> 32,97
2	C113-1505 варіант 1	Труба пряма 108/200 сталева, довжиною 9 м, захисна труба - оцинкована "Spiro" без сигналізації 01-1-108/200-1-2-0	м	198	<u>2000.90</u> -	<u>-</u> -	396178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	C113-1505 варіант 3	Труба пряма 108/200 сталева, довжиною 6 м, захисна труба - оцинкована "Spiro" без сигналізації 01-1-108/200-1-2-0	м	12	<u>2000.90</u> -	<u>-</u> -	24011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1505 варіант 2	Труба пряма 108/200 сталева, довжиною 9 м, захисна труба - полі- етиленова без сигналізації 01-1-108/200-1-1-0	м	54	<u>2744.65</u> -	<u>-</u> -	148211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1555 варіант 1	Нерухома опора пряма для труб 108/200, захисна труба - поліетиленова без сигналізації 05-1-108/200-1-1-0	шт	4	<u>8913.34</u> -	<u>-</u> -	35653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1555 варіант 2	Ковзна опора для труб 108/200 06-200	шт	62	<u>1862.79</u> -	<u>-</u> -	115493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-1582 варіант 1	Компенсатор осьовий 108/200 труба сталева, захисна труба оцинкована "Spiro", довжиною компенсації - 125 мм, без сигналізації 08-1-108/200-1-2-0	шт	2	<u>19593.02</u> -	<u>-</u> -	39186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1565 варіант 1	Комплект ізоляції стику сталевую оцинкованою муфтою ?108/200 18-01- 108/200	шт	36	<u>1407.78</u> -	<u>-</u> -	50680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1565 варіант 2	Комплект ізоляції стику сталевую поліетиленовою насувною муфтою?108/200 18-02-108/200	шт	14	<u>1266.69</u> -	<u>-</u> -	17734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-1565 варіант 3	Муфта захисна термозбігальна кінцева 108/200	шт	4	<u>1910.98</u> -	<u>-</u> -	7644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-1565 варіант 4	Муфта кінцева металева, без герметичних виводів, сталева	шт	4	<u>1402.68</u> -	<u>-</u> -	5611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1565 варіант 5	Кільце гумове ущільнююче 108/200 15- 108/200	шт	4	<u>489.78</u> -	<u>-</u> -	1959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1565 варіант 6	Компоненти ППУ для теплоізоляції стиків (поліол та поліізоціанат) в комплекті на один стик 108/200 19-108/200	шт	14	<u>1407.78</u> -	<u>-</u> -	19709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1515 варіант 1	Коліно крутозагнуте 90 стандартне, 108/200, захисна оболонка -поліетиленова, 90 , без сигналізації	шт	4	<u>4566.59</u> -	<u>-</u> -	18266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1515 варіант 2	Коліно крутозагнуте 90 стандартне, 108/200, захисна оболонка -поліетиленова, 90 , без сигналізації	шт	10	<u>4566.59</u> -	<u>-</u> -	45666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP16-60-1	Установлення засувки або клапанів сталевих діаметром 50 мм для гарячої води та пари	комплект	2	<u>2173.08</u> 1118,80	<u>980.46</u> 403,02	4346	2238	<u>1961</u> 806	<u>3.3500</u> 0,9764	<u>6.70</u> 1,95
17	C130-417 варіант 1	Клапани запобіжні самопритиральні КПС-0, 7-550 вантажні повнопідйомні	шт	2	<u>8075.23</u> -	<u>-</u> -	16150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2	100 м3	0,518	<u>78646.23</u> 78646,23	<u>-</u> -	40739	40739	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>155.87</u> -
19	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,338	<u>45321.56</u> 45321,56	<u>-</u> -	15319	15319	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>58.61</u> -
20	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,0833	<u>143073.94</u> 143073,94	<u>-</u> -	11918	11918	<u>-</u> -	<u>547.4000</u> -	<u>45.60</u> -
21	KB9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,8	<u>63015.35</u> 47181,68	<u>11796.12</u> 4324,18	50412	37745	<u>9437</u> 3459	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>116.48</u> 8,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,8	<u>39940.12</u> 32224,79	<u>5776.86</u> 2191,76	31952	25780	<u>4621</u> 1753	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>70.97</u> 4,25
23	С113-170 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 133 мм, товщина стінки 4 мм	м	60	<u>529.41</u> -	<u>-</u> -	31765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	4	<u>555.12</u> -	<u>-</u> -	2220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,0833	<u>794012.27</u> 186824,52	<u>84433.49</u> 45200,04	66141	15562	<u>7033</u> 3765	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>54.73</u> 9,04
26	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,046	<u>451708.99</u> 171741,78	<u>122476.41</u> 79194,28	20779	7900	<u>5634</u> 3643	<u>555,2775</u> 206,2535	<u>25.54</u> 9,49
27	& С1414-7828-11 варіант 1	Лотки каналів збірні з/б марки Л6-5 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 L=5970 1000x450 Л6-5	шт	3	<u>11694.69</u> -	<u>-</u> -	35084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1414-7828-11 варіант 2	Лотки каналів збірні з/б марки Л6д-5 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 L=1000 1000x450	шт	7	<u>7534.69</u> -	<u>-</u> -	52743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1414-7828-11 варіант 3	Подушки опорні з/б марки ОП-1 серія 3.006.1-2.87 вып.0-2	шт	10	<u>438.04</u> -	<u>-</u> -	4380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,08	<u>79806.16</u> 36241,92	<u>42096.34</u> 27518,22	6384	2899	<u>3368</u> 2201	<u>123,0500</u> 68,9717	<u>9.84</u> 5,52
31	& С1414-7828-11	Плити перекриття П7-3 серія 3.006.1-2.87 (l=2990 мм) П7-3	шт	8	<u>3525.24</u> -	<u>-</u> -	28202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,3381	<u>17806.33</u> 11851,29	<u>5955.04</u> 3579,94	6020	4007	<u>2013</u> 1210	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>13.28</u> 3,84
		Разом прямі витрати по кошторису					1488410	251377	<u>82837</u> 30044		<u>822.97</u> 75,70
		Разом будівельні роботи, грн.					1488410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1154196				
		всього заробітна плата, грн.					281421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					148839				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1637249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1637249				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					898,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					281421				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01

на Будівельні роботи

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації ЗВК

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) № 125-2/23-ЗВК

Кошторисна вартість

252,646 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,31878 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

100,127 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-85-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,08	<u>25594.76</u> 24414,16	<u>1180.60</u> 290,40	2048	1953	<u>95</u> 23	<u>74.2320</u> 0,8015	<u>5.94</u> 0,06
2	КР15-85-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,3	<u>28581.07</u> 26983,45	<u>1597.62</u> 386,51	8574	8095	<u>479</u> 116	<u>82.0440</u> 1,0520	<u>24.61</u> 0,32
3	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,26	<u>26202.52</u> 25744,64	<u>457.88</u> 287,35	6813	6694	<u>119</u> 75	<u>93.8900</u> 0,8604	<u>24.41</u> 0,22
4	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,421	<u>9635.93</u> -	<u>-</u> -	4057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,2	<u>426.03</u> 426,03	<u>-</u> -	1363	1363	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>5.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ11-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	3,2	<u>180.84</u>	<u>180.84</u>	579	-	<u>579</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	57,71			185	0,1610	0,52
		Разом прямі витрати по розділу 1					19377	18105	<u>1272</u>		<u>60.18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19377		399		1,12
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18504				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1937				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					21314				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4057				

		Всього по розділу 1					21314				
		Розділ 2. Будівельні роботи									
7	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,0152	<u>79848.54</u>	<u>-</u>	1214	1214	<u>-</u>	<u>305.5000</u>	<u>4.64</u>
					79848,54	-			-	-	-
8	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,00057	<u>15109.14</u>	<u>8334.43</u>	9	4	<u>5</u>	<u>25.9200</u>	<u>0.01</u>
					6774,71	3457,77			2	8,6041	-
9	КР1-5-3	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 3	100 м3	0,4104	<u>14457.96</u>	<u>12458.48</u>	5934	821	<u>5113</u>	<u>7.6500</u>	<u>3.14</u>
					1999,48	7076,52			2904	20,5920	8,45
10	КР1-5-1	Засипання траншеї	100 м3	0,41	<u>11844.45</u>	<u>10814.65</u>	4856	422	<u>4434</u>	<u>3.9400</u>	<u>1.62</u>
					1029,80	6142,81			2519	17,8750	7,33
11	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,41	<u>18592.94</u>	<u>12542.56</u>	7623	2481	<u>5142</u>	<u>21.0800</u>	<u>8.64</u>
					6050,38	7488,10			3070	23,6555	9,70
12	КР1-29-2	Планування площ за даними візувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	1 м2	38	<u>47.05</u>	<u>-</u>	1788	1788	<u>-</u>	<u>0.1800</u>	<u>6.84</u>
					47,05	-			-	-	-
13	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового	100м3	0,038	<u>334600.58</u>	<u>49208.30</u>	12715	402	<u>1870</u>	<u>39.0000</u>	<u>1.48</u>
					10590,06	23962,23			911	59,5946	2,26
14	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,019	<u>115851.11</u>	<u>10788.99</u>	2201	133	<u>205</u>	<u>26.0000</u>	<u>0.49</u>
					6997,12	4591,34			87	11,3877	0,22
15	КР18-41-1	Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см	100м2	0,38	<u>4352.85</u>	<u>842.04</u>	1654	880	<u>320</u>	<u>8.1400</u>	<u>3.09</u>
					2314,69	521,69			198	1,3125	0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-41-2 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1	100м2	0,38	<u>471.95</u>	<u>-</u>	179	54	<u>-</u>	<u>0.5000</u>	<u>0.19</u>
17	& С111-73- В1 варіант 2	Холодний асфальт 25 кг	т	3,648	<u>142,18</u> <u>10852.15</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	39589	-	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -	<u>-</u> <u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							77762	8199	<u>17089</u> 9691		<u>30.14</u> 28,46
Разом будівельні роботи, грн.							77762				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52474				
всього заробітна плата, грн.							17890				
Загальновиробничі витрати, грн.							7775				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							85537				

Всього по розділу 2							85537				
Розділ 3. Водопровід холодний											
18	КР16-8-2	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	100м	0,09	<u>9033.27</u> 8843,12	<u>164.70</u> 44,00	813	796	<u>15</u> 4	<u>28.2600</u> 0,1370	<u>2.54</u> 0,01
19	КР16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	0,3	<u>13841.80</u> 11171,24	<u>2645.11</u> 1627,67	4153	3351	<u>794</u> 488	<u>35.7000</u> 5,2440	<u>10.71</u> 1,57
20	С113-1377 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	9	<u>114.58</u> -	<u>-</u> -	1031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С113-1380 варіант 1	Труба водопровідна ПЕ-100 110 мм SDR-17	м	30	<u>401.48</u> -	<u>-</u> -	12044	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР16-53-1	Установлення люка	шт	1	<u>2889.08</u> 703,37	<u>84.11</u> 55,84	2889	703	<u>84</u> 56	<u>2.4200</u> 0,1764	<u>2.42</u> 0,18
23	КР15-27-1	Установлення лічильників [вodomірів] на фланцях діаметром 50 мм	шт	1	<u>3720.26</u> 745,32	<u>36.15</u> 3,56	3720	745	<u>36</u> 4	<u>2.3000</u> 0,0110	<u>2.30</u> 0,01
24	КР16-26-1	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	4	<u>840.31</u> 609,30	<u>42.12</u> 25,86	3361	2437	<u>168</u> 103	<u>1.9700</u> 0,0798	<u>7.88</u> 0,32
25	С130-1167 варіант 2	засувка фланцева з прогумованим клином ду50	шт	2	<u>4099.97</u> -	<u>-</u> -	8200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С130-1167 варіант 3	Зворотний клапан Ду50, фланцевий, латунний	шт	1	<u>1361.61</u> -	<u>-</u> -	1362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C130-1167 варіант 4	Засувка з електроприводом Ф50	шт	1	<u>5425.30</u>	<u>-</u>	5425	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	KP16-24-1	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	10шт	0,1	<u>15948.77</u> 9304,30	<u>6644.47</u> 4087,51	1595	930	<u>665</u> 409	<u>28.2900</u> 13,1666	<u>2.83</u> 1,32
29	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>1936.88</u> 1747,36	<u>118.91</u> 82,56	1937	1747	<u>119</u> 83	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.80</u> 0,23
30	KP16-23-4	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,003	<u>204099.09</u> 151835,75	<u>45585.16</u> 3007,90	612	456	<u>137</u> 9	<u>406.8700</u> 9,2831	<u>1.22</u> 0,03
31	KP16-28-3	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>2126.24</u> 1326,15	<u>760.67</u> 277,48	2126	1326	<u>761</u> 277	<u>3.7000</u> 0,8563	<u>3.70</u> 0,86
32	KP16-28-1	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	<u>1260.93</u> 856,62	<u>384.94</u> 128,94	1261	857	<u>385</u> 129	<u>2.3900</u> 0,3979	<u>2.39</u> 0,40
33	C130-911 варіант 106	Перехід сталь-поліетилен Ф108х4,0 на Ф110х6,3	шт	1	<u>1965.11</u> -	<u>-</u> -	1965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C130-911 варіант 107	Перехід сталь-поліетилен Ф57х3,0 на Ф63х3,8	шт	1	<u>599.79</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP16-4-2	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	100м	0,01	<u>19391.32</u> 17038,17	<u>1879.26</u> 90,43	194	170	<u>19</u> 1	<u>49.5800</u> 0,2791	<u>0.50</u> -
36	KP16-4-1	Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї з розпорами	100м	0,02	<u>17763.06</u> 16234,03	<u>1159.03</u> 58,84	355	325	<u>23</u> 1	<u>47.2400</u> 0,1816	<u>0.94</u> -
37	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>555.12</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-137	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>274.43</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					54747	13843	<u>3206</u> 1564		<u>42.23</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					54747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37698				
		всього заробітна плата, грн.					15407				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5476				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60223				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					60223				
		Розділ 4. Каналізація									
39	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,26	<u>21138.61</u>	<u>35.05</u>	5496	5487	<u>9</u>	<u>63.1900</u>	<u>16.43</u>
					21103,56	33,36			9	0,0999	0,03
40	С113-2311	Труба ТК110-НПВХ SN4	м	26	<u>376.77</u>	<u>-</u>	9796	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	(помаранчева)Ostendorf KG			-	-			-	-	-
41	КР16-53-1	Установлення люка	шт	5	<u>2889.08</u>	<u>84.11</u>	14445	3517	<u>421</u>	<u>2.4200</u>	<u>12.10</u>
					703,37	55,84			279	0,1764	0,88
42	КР16-89-3	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	5	<u>5193.48</u>	<u>427.47</u>	25967	18519	<u>2137</u>	<u>11.0900</u>	<u>55.45</u>
					3703,73	259,22			1296	0,8206	4,10
43	С113-1472	Муфта ПВХ діам. 110 мм	шт	12	<u>142.98</u>	<u>-</u>	1716	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
44	КР16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>10185.52</u>	<u>244.93</u>	20371	18939	<u>490</u>	<u>30.9800</u>	<u>61.96</u>
					9469,35	139,93			280	0,3832	0,77
		Разом прямі витрати по розділу 4					77791	46462	<u>3057</u>		<u>145.94</u>
									1864		5,78
		Разом будівельні роботи, грн.					77791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28272				
		всього заробітна плата, грн.					48326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7781				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					85572				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					85572				
		Разом прямі витрати по кошторису					229677	86609	<u>24624</u>		<u>278.49</u>
									13518		40,29
		Разом будівельні роботи, грн.					229677				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118444				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					100127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					252646				
		-----					-				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4057				
		-----					-				
		Всього по кошторису					252646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					318,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100127				

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Вимощення

Благоустрій

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2307,271 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,20817 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

360,457 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,8144	<u>6040.43</u> 865,13	<u>5175.30</u> 2939,62	4919	705	<u>4214</u> 2394	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.70</u> 6,97
2	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	81,44	<u>283.28</u> -	<u>283.28</u> 102,87	23070	-	<u>23070</u> 8378	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 23,37
Розділ 1. Вимощення - тип покриття 1											
3	KP18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,2075	<u>86993.36</u> 50083,72	<u>36909.64</u> 20399,36	18051	10392	<u>7659</u> 4233	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>39.76</u> 12,90
4	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,083	<u>71429.97</u> 4843,19	<u>66586.78</u> 37821,86	5929	402	<u>5527</u> 3139	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>1.54</u> 9,13
5	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	190	<u>627.36</u> 372,16	<u>-</u> -	119198	70710	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>250.80</u> -
6	& C111-190-2 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	190	<u>342.55</u> -	<u>-</u> -	65085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з глини	100м3	0,62	<u>91009.11</u> 6997,12	<u>10788.99</u> 4591,34	56426	4338	<u>6689</u> 2847	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>16.12</u> 7,06
8	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,415	<u>369878.36</u> 10590,06	<u>49208.30</u> 23962,23	153500	4395	<u>20421</u> 9944	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>16.19</u> 24,73
9	КР18-42-1	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	100м2	4,15	<u>46168.06</u> 2683,17	<u>-</u> -	191597	11135	<u>-</u> -	<u>9.1100</u> -	<u>37.81</u> -
10	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладачем при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,415	<u>36434.66</u> 6941,15	<u>29210.18</u> 9520,71	15120	2881	<u>12122</u> 3951	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>8.89</u> 9,37
11	& С111-73-В1 варіант 1	Суміш асфальтобетонна	т	51,45	<u>4647.15</u> -	<u>-</u> -	239096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,332	<u>768.39</u> -	<u>768.39</u> 369,94	255	-	<u>255</u> 123	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,37
13	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,332	<u>33012.76</u> -	<u>-</u> -	10960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							875217	104253	<u>52673</u> 24237		<u>371.11</u> 63,56
Разом будівельні роботи, грн.							875217				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							718291				
всього заробітна плата, грн.							128490				
Загальновиробничі витрати, грн.							87525				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							962742				

Всього по розділу 1							962742				
Розділ 2. Вимощення - тип покриття II											
14	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,26	<u>86993.36</u> 50083,72	<u>36909.64</u> 20399,36	22618	13022	<u>9596</u> 5304	<u>191.6200</u> 62,1681	<u>49.82</u> 16,16
15	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,136	<u>71429.97</u> 4843,19	<u>66586.78</u> 37821,86	9714	659	<u>9055</u> 5144	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>2.52</u> 14,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,14	<u>106936.11</u> 6997,12	<u>10788.99</u> 4591,34	121907	7977	<u>12299</u> 5234	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>29.64</u> 12,98
17	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,85	<u>215423.36</u> 10590,06	<u>49208.30</u> 23962,23	183110	9002	<u>41827</u> 20368	<u>39,0000</u> 59,5946	<u>33.15</u> 50,66
18	КР18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].	1000 м2	0,68	<u>36434.66</u> 6941,15	<u>29210.18</u> 9520,71	24776	4720	<u>19863</u> 6474	<u>21,4200</u> 22,5879	<u>14.57</u> 15,36
19	& С111-73-В1 варіант 1	Суміш асфальтобетонна	т	83,3	<u>4647.15</u> -	<u>-</u> -	387108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,544	<u>768.39</u> -	<u>768.39</u> 369,94	418	-	<u>418</u> 201	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,60
21	С111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,544	<u>33012.76</u> -	<u>-</u> -	17959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	275	<u>627.36</u> 372,16	<u>-</u> -	172524	102344	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>363.00</u> -
23	& С111-190-2 варіант 1	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	275	<u>342.55</u> -	<u>-</u> -	94201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1034335	137724	<u>93058</u> 42725		<u>492.70</u> 110,73
Разом будівельні роботи, грн.							1034335				
в тому числі:							803553				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							180449				
всього заробітна плата, грн.							103438				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1137773				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							1137773				
Розділ 3. Тротуар- тип покриття III											
24	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,0415	<u>86993.36</u> 50083,72	<u>36909.64</u> 20399,36	3610	2078	<u>1532</u> 847	<u>191,6200</u> 62,1681	<u>7.95</u> 2,58
25	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,016	<u>71429.97</u> 4843,19	<u>66586.78</u> 37821,86	1143	77	<u>1066</u> 605	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0.30</u> 1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню	100м3	0,083	<u>215423.36</u> 10590,06	<u>49208.30</u> 23962,23	17880	879	<u>4084</u> 1989	<u>39.0000</u> 59,5946	<u>3.24</u> 4,95
27	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	41	<u>627.36</u> 372,16	<u>-</u> -	25722	15259	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>54.12</u> -
28	& С111-190-2	Бортовий камінь БР 100.20.8	шт	41	<u>342.55</u> -	<u>-</u> -	14045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з цементно-піщаної суміші	100м3	0,025	<u>230505.51</u> 6997,12	<u>10788.99</u> 4591,34	5763	175	<u>270</u> 115	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.65</u> 0,28
30	КР18-48-2	Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском	100м2	0,83	<u>23375.07</u> 19744,11	<u>3586.38</u> 1962,60	19401	16388	<u>2977</u> 1629	<u>68.7900</u> 4,9424	<u>57.10</u> 4,10
31	& С111-55-1	Плити бетонні тротуарні 500*500*80	м2	83	<u>872.37</u> -	<u>-</u> -	72407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					159971	34856	<u>9929</u> 5185		<u>123.36</u> 13,67
		Разом будівельні роботи, грн.					159971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115186				
		всього заробітна плата, грн.					40041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					175968				

		Всього по розділу 3					175968				
		Разом прямі витрати по кошторису					2097512	277538	<u>182944</u> 82919		<u>989.87</u> 218,30
		Разом будівельні роботи, грн.					2097512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1637030				
		всього заробітна плата, грн.					360457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					209759				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2307271				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2307271				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1208,17				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					360457				

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ о.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Розеткові електромережі (обладнання)

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 52,215 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 22	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА - In=25А, тип PL-6; (маса=0,000083)	шт	7	256,00	1792
2	1504-1001 варіант 9	Диференційний автомат 1+N, U=220В, тип "АС", 30 мА - In=20 А, тип PFL6, кат. № 286468; (маса=0,000083)	шт	30	1615,00	48450
		Разом				50242
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1973
		Всього по кошторису				52215

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-09

Електроосвітлення.Обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,338 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 23	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА:- Ін=16А, тип PL-6 Eaton; (маса=0,000083)	шт	8	210,00	1680
2	1504-1001 варіант 24	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА:Ін=10 А, тип PL6 Eaton; (маса=0,000083)	шт	42	220,00	9240
3	1504-1001 варіант 25	ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4; (маса=0,000083)	шт	2	2400,00	4800
		Разом				15720
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				618
		Всього по кошторису				16338

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Розподільні мережі.Обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) № 125-/23-ЕМ2

Кошторисна вартість 230,382 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-1001 варіант 26	- Ін=200 А, тип LZMB2-A200-I, кат. № 111923 Eaton; (маса=0,000083)	шт	2	17954,00	35908
2	1504-1001 варіант 27	Обмежувач перенапруги TN-S/TT/Set SPBT12-280-3+NPE/BB 158333; (маса=0,000083)	шт	1	25390,00	25390
3	1504-1001 варіант 28	Кулачковий перемикач ETI 004773125 CS 80 53 U (3р «1-0-2» 80А); (маса=0,000083)	шт	1	3033,00	3033
4	1504-1001 варіант 29	Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040 Eaton; (маса=0,000083)	шт	1	4756,80	4757
5	1504-1001 варіант 30	- Ін=50 А, тип PL7, кат. № 263414 Eaton; (маса=0,000083)	шт	5	2481,00	12405
6	1504-1001 варіант 31	- Ін=32 А, тип PL7, кат. № 263412 Eaton; (маса=0,000083)	шт	6	1489,00	8934
7	1504-1001 варіант 32	Ін=20 А, тип PL7, кат. № 263410 Eaton; (маса=0,000083)	шт	3	1391,00	4173
8	1504-1001 варіант 33	- Ін=20 А, тип PL7, кат. № 262705 Eaton; (маса=0,000083)	шт	3	418,00	1254
9	1504-1001 варіант 34	Вимикач автоматичний 1р, DC - Ін=160 А, тип DC.; (маса=0,000083)	шт	1	3573,04	3573
10	1504-1001 варіант 35	Роз'єднувач незалежний, тип Z-ASA, Ун = 230ВЕaton; (маса=0,000083)	шт	1	398,00	398
11	1504-1001 варіант 36	Must PV19-4024VPM, 24 В, 4000 Вт; (маса=0,000083)	шт	1	27999,00	27999
12	1504-1001 варіант 37	LanPWR LiFePO4 24V/100AH, 100A (2560W*h); (маса=0,000083)	шт	2	16790,00	33580
		ABP				

1	2	3	4	5	6	7
13	1504-1001 варіант 38	- контролер АВР, 220 В, 50 Гц, тип ATSC25, код 004661922 ETI; (маса=0,000083)	шт	1	11628,00	11628
14	1504-1001 варіант 39	- автоматичний вимикач 3 пол. 4А, кат.С, 6кА, тип PL6-C4/3, код 286597 Eaton; (маса=0,000083)	шт	2	1322,00	2644
15	1504-1001 варіант 40	- контактор 4 пол. 250А, 4NO, Legrand CTX3 4P 250А+2НО2НЗ 230В АС,кат. № 416476 Legrand; (маса=0,000083)	шт	2	23000,00	46000
		Разом				221676
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8706
		Всього по кошторису				230382

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Автоматика. Обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 101,997 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50005 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 310 з картою P30; (маса=0,008)	шт	1	34729,00	34729
2	1704-50490 варіант 5	Реле перепаду тиску YNS - C 106 X; (маса=0,0015)	шт	1	9828,00	9828
3	1701-1043 варіант 1	Термометр опору ESMT 084N1012 «Danfoss»*; (маса=0,004)	шт	1	2984,00	2984
4	1701-1043 варіант 2	Термометр опору ESMU-100 087N1180 «Danfoss»*; (маса=0,004) ЩР	шт	2	4440,00	8880
5	1504-13245 варіант 1	Блок живлення стабілізований імпульсний ~220В/=24В NDR-120-24; (маса=0,004)	шт	1	1265,00	1265
6	1504-7001 варіант 1	Контролер ECL Comfort 310, живлення ~220 «Danfoss»*; (маса=0,00058)	шт	1	34480,00	34480
7	1504-1001 варіант 24	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА:In=10 А, тип PL6 Eaton; (маса=0,000083)	шт	4	220,00	880
8	1504-1001 варіант 23	Вимикач автоматичний 1р, Un=220В, хар. С, 6кА:- In=16А, тип PL-6 Eaton; (маса=0,000083)	шт	1	210,00	210
9	1504-1001 варіант 41	Автоматичний вимикач Eaton (Moeller) PL6-C4 / 1 (286529); (маса=0,000083)	шт	1	431,00	431
10	1504-1001 варіант 42	автоматичний однополюсний вимикач PL6, In=6А, хар-ка "С"; (маса=0,000083)	шт	5	313,00	1565
11	1504-1001 варіант 43	- контактор DILM, In=7А, 3полюса, 3НО+1НО, Uk=220В АС, 50Гц; (маса=0,000083)	шт	2	809,00	1618
12	1504-1001 варіант 44	- перемикач трьохпозиційний з поворотною ручкою, з фіксацією M22-WRLK3-W; (маса=0,000083)	шт	2	636,00	1272

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				98142
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3855
		Всього по кошторису				101997

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

Опалення (обладнання)

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 482,872 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-10001 варіант 1	Теплолічильник QALCO (SKS-3) AXIS INDUSTRIES; (маса=0,01)	шт	1	9650,00	9650
2	1704-10001 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску AVP (налаштування p = 0,22 бар) DN 32, kvs =12,5 м ³ /год, s =0,2-1,0 bar , фланц.; (маса=0,01)	шт	1	82260,00	82260
3	1704-10001 варіант 3	Регулятор витрати AVQ (налаштування n = 7 обертів) DN 32, k vs =12,5 м ³ /год, фланцев.; (маса=0,01)	шт	1	88790,00	88790
4	1704-30033 варіант 1	Витратомір QALCASONIC FLOW 2 Qmin=0,1 м ³ /год, Qmax=20 м ³ /год DN40; (маса=0,04)	шт	1	15125,00	15125
5	1704-10444 варіант 1	Термодатчик з втулкою; (маса=0,004)	шт	2	10150,00	20300
6	1704-50005 варіант 1	Електронний регулятор ECL Comfort 310 з картою P30; (маса=0,008)	шт	1	34729,00	34729
7	1704-50490 варіант 4	Датчик зовнішньої температури ESMT; (маса=0,0015)	шт	1	2695,00	2695
8	1704-50490 варіант 5	Реле перепаду тиску YNS - C 106 X; (маса=0,0015)	шт	1	9828,00	9828
9	1704-50490 варіант 3	Датчик занурюваної температури ESMU-100 мідь, l= 100мм; (маса=0,0015)	шт	2	4440,00	8880
10	1704-10011 варіант 1	Манометр МТП 0-1.0 МПа; (маса=0,002)	шт	3	250,00	750
11	1704-10011 варіант 5	Регулювальний клапан VB 2 DN 32, k vs =16 м ³ /год, фланцев.; (маса=0,002)	шт	1	24192,00	24192
12	1704-10011 варіант 2	Термоманометр 0-150 С МТП 0-1.0 МПа; (маса=0,002)	шт	12	825,00	9900

1	2	3	4	5	6	7
13	1704-10011 варіант 6	Витратомір QALCOSONIC FLOW 2; (маса=0,002)	шт	1	13612,00	13612
14	2301-10007 варіант 4	Циркуляційний насос Yonos MAXO 50/0.5-8 (~230 В) 7,5 м 3 /год, Н = 8 м вод. ст. Willo; (маса=0,064)	шт	2	57281,00	114562
15	1504-12001 варіант 2	Електропривід AMV 20 ел.живл. ~230 В; (маса=0,004)	шт	1	29352,00	29352
		Разом				464625
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				18247
		Всього по кошторису				482872

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

Вентляція (обладнання)

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5481,081 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-5106 варіант 1	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла 35 кВт 2000 м3/год Нел=1,99кВт ВУТ 3000 ПБВ ЕС VENTS; (маса=0,251)	шт	3	236911,67	710735
2	2308-5106 варіант 2	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла300 м3/год Нел=2,58 кВт з панеллю керування А25 ДВУТ 300 П БЕ2 ЕС; (маса=0,251)	шт	12	141265,00	1695180
3	2308-5106 варіант 3	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла500 м3/год Нел=3,67 кВт з панеллю керування А25 ДВУТ 500 П БЕ2 ЕС; (маса=0,251)	шт	4	121815,83	487263
4	2308-5106 варіант 4	Припливно-витяжна установка з утилізацією тепла150 м3/год Нел=390 Вт Вентс Мікра 150; (маса=0,251)	шт	17	54925,83	933739
5	2308-5106 варіант 6	Припливно-витяжна установка з рекуперацією тепла1030 м3/год Нел=3, 742кВт ВУЕ 900 ПБЕ ЕС А25 DTV; (маса=0,251)	шт	6	118517,50	711105
6	2308-4348 варіант 1	Шумоглушник L=900 мм 400; (маса=0,165)	шт	6	5454,00	32724
7	2308-4348 варіант 3	Шумоглушник L=900 мм 250; (маса=0,165)	шт	12	3822,00	45864
8	2308-4348 варіант 2	Шумоглушник L=600 мм200; (маса=0,165)	шт	5	2619,00	13095
9	2309-4001 варіант 1	Датчик СО СО2-1; (маса=0,0055)	шт	19	15341,67	291492
10	1517-1516 варіант 7	Вентилятор каналний Нел=480 Вт ТТ ПРО 250 VENTS; (маса=0)	шт	5	6480,00	32400
11	1517-1516 варіант 8	Вентилятор каналний Нел=790 Вт ТТ ПРО 250 VENTS; (маса=0)	шт	1	6980,00	6980
12	1517-1516 варіант 9	Вентилятор каналний Нел=108 Вт ТТ ПРО 200 VENTS; (маса=0)	шт	1	5185,83	5186

1	2	3	4	5	6	7
13	1517-1516 варіант 4	Панель керування A25; (маса=0)	шт	22	3820,00	84040
14	1517-1516 варіант 5	Централізована вентиляційна установка 160 м3/год Nел=58 Вт Uni Max E ERV S21; (маса=0)	шт	3	74273,00	222819
15	1517-1516 варіант 6	Панель керування LCD; (маса=0)	шт	3	450,00	1350
		Разом				5273972
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207109
		Всього по кошторису				5481081

Склав _____ О.Філонич
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021

Водопостачання та каналізація.Обладнання

Будівельні роботи

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 193,304 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2301-1001 варіант 2	Станція пожежогасіння Fire-Set 21 3D 32-160/1.5+Compact/L A/8 DPCs Q=18м3/год. Н=18.5м (1роб+1рез+1насос-жокей); (маса=0,064) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	186000,00	186000 7304 193304

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт корпусу «7» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» по вул. Соборності, 42а у м.Полтаві.Коригування (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-02-02

Обладнання

Зовнішні мережі водопостачання та каналізації ЗВК

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 16,332 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "10 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-30002 варіант 1	Лічильник холодної води Sensus 420 Dy40 мокрохід з дистанційним модулем HRI-B Data Unit у комплекті; (маса=0,017)	шт	1	15275,00	15275
2	1704-20008 варіант 1	Манометр для рідини (0-0,6 МПа) з 3-ходовим краном; (маса=0,0008)	шт	1	440,00	440
		Разом				15715
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				617
		Всього по кошторису				16332

Склав _____ О.Філонич
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.Філоненко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]