

Капітальний ремонт спального корпусу КЗ ЛОР "Львівського державного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут" на вул. Пасічній, 68 в м. Львові. Коригування (ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Загально-будівельні роботи-підвал
на Загально-будівельні роботи-підвал
на Загально-будівельні роботи-підвал з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Крут" на вул. Пасічній, 68 в м. Львові. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1619,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,08069 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 445,543 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	Всього заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одини- цю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлоги -підвал											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,26	<u>7326,04</u> 7213,19	<u>112,85</u> 26,18	31209	30728	481	<u>92,8100</u> 0,2772	<u>395,37</u> 1,18
2	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,26	<u>9756,48</u> 4995,06	-	41563	21279	-	<u>64,2700</u>	<u>273,79</u>
3	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	4,26	<u>5410,26</u> 671,50	-	23048	2861	-	<u>8,6400</u>	<u>36,81</u>
4	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,26	<u>113141,65</u> 16072,65	-	481983	68469	-	<u>189,6925</u>	<u>808,09</u>
5	КБ15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	31	<u>1245,74</u> 841,88	-	38618	26098	-	<u>9,9360</u>	<u>308,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					616421	149435	481 112		1822,08 1,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. трудоємність в загальновиrobничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					616421 466505 149547 85209 218,79 29749 701630				
		Всього по розділу 1					701630				
		Розділ 2. Стіни - підвал									
6	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,45	5423,08	-	7863	7851	-	74,3000	107,74
7	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,75	5414,24 7649,13 7622,00	-	5737	5717	-	98,0700	73,55
8	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	7,92	2078,51 2078,51	-	16462	16462	-	29,3700	232,61
9	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	1,45	4312,72 4312,72	-	6253	6253	-	60,9400	88,36
10	KP3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	6,8	3094,96 674,19	-	21046	4584	-	8,2500	56,1
11	KB15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу одноріневих підвісних стель із металевих профілів (короб)	100м2	0,06	31756,34 16829,49	-	1905	1010	-	188,9680	11,34
12	KB15-66-2 к=1,15	Улаштування підшивки вертикальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволоконними ц листами (короб)	100 м2	0,06	49461,46 24523,90	-	2968	1471	-	259,7045	15,58
13	KP11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,45	11745,80 7490,98	-	17031	10862	-	88,4100	128,19
14	KP11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,12	54466,30 37840,97	-	6536	4541	-	441,5000	52,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін	100м2	7,92	7888,95	-	62480	34849	-	50.1500	397,19
16	КР12-49-5	Поліпшене фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,92	13612,54	-	107811	28729	-	43.8300	347,13
17	КБ15-25-1 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,45	119584,97	-	173398	33142	-	269,7555	391,15
		Разом прямі витрати по розділу 2					429490	155471	-		1901,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					429490				
		-----					274019				
		-----					155471				
		-----					88762				
		-----					228,23				
		-----					31032				
		-----					518252				
		Всього по розділу 2					518252				
		Розділ 3. Стеля-підвал									
18	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,38	2639,72	-	8922	8922	-	37,3000	126,07
19	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового сілсу [типу "самтенгіс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,38	9225,55	-	31182	21486	-	72,4500	244,88
20	КР12-49-6	Поліпшене фарбування поліефілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,38	15019,81	-	50767	13802	-	49,3400	166,77
21	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,05	30743,31	-	32280	13986	-	160,9425	168,99
22	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,05	20830,92	-	21872	1677	-	19,2970	20,26
		Разом прямі витрати по розділу 3			1597,02	-	145023	59873	-		726,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиrobничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиrobничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиrobничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145023 85150 59873 34033 87,24 11862 179056				
		Всього по розділу 3					179056				
		Розділ 4. Прорізи-підвал									
23	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,3057	3223,66	-	985	985	-	44.6800	13,66
24	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,16	13704,02	-	2193	2190	-	184.3700	29,5
25	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металоластлику у кам'яних стінах	100м2	0,1938	583671,63	-	113116	1874	-	112.8265	21,87
26	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металоластлику у кам'яних стінах	100м2	0,0262	574953,55	-	15064	205	-	91.1720	2,39
27	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металоластлику у кам'яних стінах	100м2	0,0338	572198,82	-	19340	199	-	68.8620	2,33
28	КБ10-26-1 к=1,15	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0519	20330,10	-	1055	698	-	160.6205	8,34
29	С123-215- В1	Блоки дверні зовнішні 870x2070	шт	1	18428,09	-	18428	-	-	-	-
30	С123-215- В1	Блоки дверні вогнетривкі 770x2070	шт	1	19364,43	-	19364	-	-	-	-
31	С123-215- В1	Блоки дверні вогнетривкі 870x2070	шт	1	20716,95	-	20717	-	-	-	-
32	С1550-38 варіант 2	Монтажна піна	балон	3	260,28	-	781	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	С188888-4 варіант 3	Турбошуртли	шт	12	15,61	-	187	-	-	-	-	
34	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,09	36416,57	-	3277	260	-	36,2480	3,26	
35	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,09	19764,96	-	1779	225	-	31,3950	2,83	
		Разом прямі витрати по розділу 4			2503,75	-	216286	6636	-	-	84,18	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. ТРУДОМІСТКІСТЬ в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					216286 209650 6636 3872 10,1 1373					
		Всього по розділу 4					220158					
		Разом прямі витрати по кошторису					1407220	371415	481		4535,15	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. ТРУДОМІСТКІСТЬ в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1407220 1035324 371527 211876 544,36 74016					1,18
		Всього по кошторису					1619096					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5080,69					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробіттна плата, грн.					445543				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]