

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01_АР на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

- тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

- тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

- тис. грн.

Середній розряд робіт

- розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----							-		-
		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				


		Кошторисна заробітна плата, грн.	-				
--	--	----------------------------------	---	--	--	--	--

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02_АР на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 179,159 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 123,715 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	169433.73 124829,50	32241.33 14317,07	169434	124830	32241 14317	924.8000 92,2005	924.80 92,20
2	КМ3-563-6	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	9068.40 8206,78	600.20 226,05	-36274	-32827	-2401 -904	60.8000 1,4300	-243.20 -5,72
3	КМ3-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	2492.71 2138,08	46.17 17,39	-42625	-36561	-790 -297	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>73857,27</u> 73857,27	<u>-</u> -	73857	73857	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394,00</u> -
5	КП1-79-2 к=8	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати до 2 зупинок	ліфт	-1	<u>31492,44</u> 31492,44	<u>-</u> -	-31492	-31492	<u>-</u> -	<u>168.0000</u> -	<u>-168,00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					132900	97807	<u>29050</u> 13116		<u>636.74</u> 84,60
		Разом будівельні роботи, грн.					132900				
		в тому числі:					6043				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110923				
		всього заробітна плата, грн.					46259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12792				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179159				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		-									
		Всього по кошторису					179159				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					123715				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

482,229 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,03514 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

257,030 тис. грн.

Середній розряд робіт

1,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	4,45	<u>37660.87</u> 37660,87	<u>-</u> -	167591	167591	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>1537.81</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ1-17-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,445	<u>47011,82</u> 1438,17	<u>45523,65</u> 14648,46	20920	640	<u>20258</u> 6519	<u>12.9030</u> 91,4430	<u>5,74</u> 40,69
3	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км =====	т	778,75	<u>222,77</u> -	<u>222,77</u> 45,70	173482	-	<u>173482</u> 35589	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 232,85
		Разом прямі витрати по розділу 1					361993	168231	<u>193740</u> 42108		<u>1543,55</u> 273,54
		Разом будівельні роботи, грн.					361993				
		в тому числі:					22				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210339				
		всього заробітна плата, грн.					120236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218,05				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46691				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482229				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					482229				
		Разом прямі витрати по кошторису					361993	168231	<u>193740</u> 42108		<u>1543,55</u> 273,54
		Разом будівельні роботи, грн.					361993				
		в тому числі:					22				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210339				
		всього заробітна плата, грн.					120236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					218,05				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46691				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					482229				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					482229				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2035,14				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					257030				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010_ОВ
на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	199,080	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,20585	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,771	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,33123	<u>130708.90</u> 19599,58	<u>470.26</u> 173,01	43295	6492	<u>156</u> 57	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>51.69</u> 0,41
2	КБ20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,00585	<u>124182.35</u> 13322,59	<u>429.35</u> 155,63	726	78	<u>3</u> 1	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>0.62</u> 0,01
3	КБ20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,0282	<u>121425.45</u> 12062,92	<u>424.22</u> 152,92	3424	340	<u>12</u> 4	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>2.71</u> 0,03
4	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	8	<u>1902.91</u> 1096,04	<u>568.55</u> 229,73	15223	8768	<u>4548</u> 1838	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>64.96</u> 13,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C114-50-У-3 варіант 1	Спінений синтетичний каучук фольгований з клейом 50 мм	м2	80	<u>1092.68</u> -	<u>-</u> -	87414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C111-1867 варіант 1	Кріпильні матеріали	шт	100	<u>170.28</u> -	<u>-</u> -	17028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>19138.35</u> 17687,04	<u>1241.21</u> 498,50	5742	5306	<u>372</u> 150	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.40</u> 1,17
8	& C113-22-A-6 варіант 1	Труба мідна 9,52	м	15	<u>182.98</u> -	<u>-</u> -	2745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C113-22-A-3 варіант 1	Труба мідна 15,88	м	15	<u>341.97</u> -	<u>-</u> -	5130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	<u>458.80</u> 458,80	<u>-</u> -	1376	1376	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>10.56</u> -
11	& C113-3141-13-3 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10	м	15,3	<u>51.88</u> -	<u>-</u> -	794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-3141-13-5 варіант 1	Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16	м	15,3	<u>59.27</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-243-2	Клей Thermaflex K-414	л	0,426	<u>788.23</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,15	<u>11267.43</u> 2721,20	<u>4343.18</u> 1292,50	1690	408	<u>651</u> 194	<u>20.1600</u> 9,4105	<u>3.02</u> 1,41
15	& C157-246-3 варіант 1	Кабель міжблочний ПВС 5x1,5 мм2	м	15,3	<u>55.52</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-2439-139 варіант 1	Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)	шт	3	<u>177.53</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
П1											
		Разом прямі витрати по розділу 1					187212	22768	<u>5742</u> 2244		<u>171.96</u> 16,33
		Разом будівельні роботи, грн.					187212				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158702				
		всього заробітна плата, грн.					25012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					11868 17,56 3759 199080				
		Всього по розділу 1					199080				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					187212 187212 158702 25012 11868 17,56 3759 199080	22768	5742 2244		171,96 16,33
		Всього по кошторису					199080				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					205,85 28771				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012_ВК
на водопровід та каналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	78,779	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,14332	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20,780	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	69.12	-	69	69	-	0.4900	0.49
					68,72	-			-	-	-
2	& С1630-673-66	Кран поливальний зовнішній 15	шт	1	207.13	-	207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1545-13-12	Гнучкий шланг для поливу Д20	м	30	33.90	-	1017	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1293	69	-		0.49
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1224				
		всього заробітна плата, грн.					69				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					34 0,05 11 1327 1327				
4	КБ16-15-3	Розділ 2. Побутова каналізація К1, К1н <i>Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм</i>	1 шт	1	<u>957,22</u> 568,45	<u>183,46</u> 54,27	957	568	<u>183</u> 54	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>4,26</u> 0,38
5	& С1141-1015	Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo	шт	1	<u>10722,70</u> -	<u>-</u> -	10723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,693	<u>21835,95</u> 16249,97	<u>5434,91</u> 3162,74	15132	11261	<u>3766</u> 2192	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>81,50</u> 16,45
7	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	69,3	<u>117,46</u> -	<u>-</u> -	8140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,231	<u>17243,36</u> 14880,53	<u>2298,49</u> 1224,21	3983	3437	<u>531</u> 283	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>24,51</u> 2,11
9	& С113-ЕКО-50	Труба Екоplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Екоplastik	м	23,1	<u>145,36</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	30	<u>78,82</u> -	<u>-</u> -	2365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С11110-Б-29 варіант 1	Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL АСО 415200	шт	2	<u>11967,74</u> -	<u>-</u> -	23935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68593	15266	<u>4480</u> 2529		<u>110,27</u> 18,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					68593				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					48847 17795 8858 13,57 2905 77451				
		Всього по розділу 2					77451				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					69886 69886 50071 17864 8893 13,62 2916 78779	15335	4480 2529		110.76 18,94
		Всього по кошторису					78779				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					143,32 20780				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017_С3
на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	61,320	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04893	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8,368	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1372.06</u> 509,22	<u>80.75</u> 24,97	1372	509	<u>81</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18
2	& 1503-837-16	ІР-міні АТС Grandstream UCM6300А	шт	1	<u>13300.00</u> -	<u>-</u> -	13300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	<u>390.54</u> 193,45	<u>-</u> -	1172	580	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.20</u> -
4	& 1503-837-13	ІР телефон Grandstream GRP2601Р	шт	3	<u>1646.67</u> -	<u>-</u> -	4940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>890.00</u> 783,36	<u>1.48</u> 0,26	890	783	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.40</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4470,05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4470	4470	<u>-</u> -		<u>23,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4470				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1750				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,00				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					449				
		Всього будівельні роботи, грн.					6220				

		Всього по розділу 3					6220				
		Разом прямі витрати по кошторису					56355	7481	<u>101</u> 34		<u>44,80</u> 0,24
		Разом устаткування, грн.					47282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1857				
		Всього устаткування, грн.					49139				
		Разом будівельні роботи, грн.					9073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1491				
		всього заробітна плата, грн.					7515				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3108				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					853				
		Всього будівельні роботи, грн.					12181				

		Всього по кошторису					61320				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,93				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8368				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018_ОС
на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

58,493 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,12158 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

19,825 тис. грн.

Середній розряд робіт

5,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5025.75</u>	<u>1.83</u>	5026	4797	2	<u>36.8000</u>	<u>36.80</u>
					4796,51	0,32			-	0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems	шт	1	<u>5749.17</u>	<u>-</u>	5749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.75</u>	<u>3.72</u>	3273	3190	52	<u>1.6000</u>	<u>22.40</u>
					227,87	1,70			24	0,0126	0,18
4	& 1602-30041-63	Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems	шт	1	<u>3815.83</u>	<u>-</u>	3816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	& 1602-30041-65	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems	шт	3	<u>3624.17</u>	<u>-</u>	10873	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30041-66 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтантний бездротовий DoorProtect Ajax Systems	шт	9	<u>957.50</u> -	<u>-</u> -	8618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30041-54-1	Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems	шт	1	<u>1469.73</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30041-64 варіант 1	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems	шт	2	<u>640.83</u> -	<u>-</u> -	1282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295.02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
10	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий	комплект	1	<u>5316.85</u> 5316,85	<u>-</u> -	5317	5317	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
11	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>131.67</u> 131,67	<u>-</u> -	132	132	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>0.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49851	17731	<u>54</u> 24		<u>111.74</u> 0,18
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1191				
		Всього устаткування, грн.					31529				
		Разом будівельні роботи, грн.					19513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1728				
		всього заробітна плата, грн.					17755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2070				
		Всього будівельні роботи, грн.					26964				

		—									
		Всього по розділу 1					58493				
		Разом прямі витрати по кошторису					49851	17731	<u>54</u> 24		<u>111.74</u> 0,18
		Разом устаткування, грн.					30338				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					31529				
		Разом будівельні роботи, грн.					19513				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1728				
		всього заробітна плата, грн.					17755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7451				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2070				
		Всього будівельні роботи, грн.					26964				

		Всього по кошторису					58493				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19825				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019_ВС на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	134,033	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15396	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,570	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	521,64	12,42	522	509	13	3,2000	3,20
					509,22	3,84			4	0,0278	0,03
2	& 3000-162 варіант 1	16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology	шт	1	12156,67	-	12157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	1	217,22	3,72	217	214	3	1,6000	1,60
					213,50	1,70			2	0,0126	0,01
4	& 1517-1473-1-72 варіант 1	Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE	шт	1	11170,83	-	11171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& 1504-7038-79-16 варіант 1	Монітор DELL S2721HN 210-AXKV	шт	1	6295,83	-	6296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>217.22</u> 213,50	<u>3.72</u> 1,70	217	214	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01
14	& С1512-150-СКМ-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U STP Cat6 WT-2084-CAT 6	шт	1	<u>1550.82</u> -	<u>-</u> -	1551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U	шт	1	<u>271.56</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1372.06</u> 509,22	<u>80.75</u> 24,97	1372	509	<u>81</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18
17	& 1503-8456-400 варіант 1	16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology	шт	1	<u>9587.50</u> -	<u>-</u> -	9588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	12	<u>4.25</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	15	<u>98.73</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							14532	723	<u>84</u> 27		<u>4.80</u> 0,19
Разом устаткування, грн.							9588				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							377				
Всього устаткування, грн.							9965				
Разом будівельні роботи, грн.							4944				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4137				
всього заробітна плата, грн.							750				
Загальновиробничі витрати, грн.							310				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,40				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							84				
Всього будівельні роботи, грн.							5254				

-											
Всього по розділу 2							15219				
Розділ 3. Кабелі та дроти											
Разом прямі витрати по розділу 3							-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 3					-				
20	КП2-13-8	Розділ 4. Пусконалагоджувальні роботи.									
		Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18851,95</u> 18851,95	<u>-</u> -	18852	18852	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18852	18852	<u>-</u> -		<u>97,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18852				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1894				
		Всього будівельні роботи, грн.					26240				
		----- -									
		Всього по розділу 4					26240				
		Разом прямі витрати по кошторису					120317	25899	<u>100</u> 33		<u>141,80</u> 0,23
		Разом устаткування, грн.					85003				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3338				
		Всього устаткування, грн.					88341				
		Разом будівельні роботи, грн.					35314				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9315				
		всього заробітна плата, грн.					25932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10237				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2638				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 20143,62 x 0,007, грн.					141				
		Всього будівельні роботи, грн.					45692				

Порядок, п.
3.14

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021_СПДЗ
на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1032,088 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,26451 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

175,014 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1									
1	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	<u>9851.07</u> 6918,86	<u>839.16</u> 331,99	9851	6919	<u>839</u> 332	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
2	& 2308-1001-250 варіант 2	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1CCK ТМ	шт	1	<u>99990.00</u> -	<u>-</u> -	99990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1540.30</u> 1125,02	<u>261.85</u> 74,23	1355	990	<u>230</u> 65	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
4	& С130-886-8 варіант 2	Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK ТМ	шт	1	<u>12791.46</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>721.96</u> 437,55	<u>22.74</u> 9,19	722	438	<u>23</u> 9	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.40</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-382-152 варіант 3	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400(h) ССК ТМ	шт	1	<u>17774.76</u> -	<u>-</u> -	17775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>425.40</u> 303,71	<u>55.70</u> 17,74	425	304	<u>56</u> 18	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
8	& C130-382-153 варіант 1	Сітка захисна SET-800x400-40-ZS ССК ТМ	шт	1	<u>1453.92</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,336	<u>123431.19</u> 19599,58	<u>470.26</u> 173,01	41473	6585	<u>158</u> 58	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>52.44</u> 0,42
10	C1630-522 варіант 1	Хрестовина 800x400H-700x350H ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>540.99</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400H	шт	1	<u>744.99</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1630-522 варіант 4	Відвід 45° 800x400H	шт	2	<u>744.99</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	7,6	<u>1789.25</u> 1096,04	<u>568.55</u> 229,73	13598	8330	<u>4321</u> 1746	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>61.71</u> 12,64
14	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	76	<u>337.15</u> -	<u>-</u> -	25623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	8,2	<u>1937.77</u> 1587,54	<u>350.23</u> 141,51	15890	13018	<u>2872</u> 1160	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>99.88</u> 8,40
16	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	82	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	4116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	82	<u>70.07</u> -	<u>-</u> -	5746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	9	<u>97.18</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001264	<u>76698.90</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	10	<u>399.53</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>676950.78</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	210	<u>78.82</u> -	<u>-</u> -	16552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					275591	36584	<u>8499</u> 3388		<u>279.15</u> 24,45
		Разом устаткування, грн.					99990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					3927 103917 175601 130518 39972 19013 28,00 5997 194614 298531				
		Розділ 2. Система Д-2									
23	КБ20-32-6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т	1 шт	1	<u>9851.07</u> 6918,86	<u>839.16</u> 331,99	9851	6919	<u>839</u> 332	<u>51.8500</u> 2,3298	<u>51.85</u> 2,33
24	& 2308-1001-250 варіант 3	Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1 CCK TM	шт	1	<u>99990.00</u> -	<u>-</u> -	99990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,88	<u>1540.30</u> 1125,02	<u>261.85</u> 74,23	1355	990	<u>230</u> 65	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>7.51</u> 0,46
26	& C130-886-8 варіант 1	Стікан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N CCK TM	шт	1	<u>12791.46</u> -	<u>-</u> -	12791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	2	<u>721.96</u> 437,55	<u>22.74</u> 9,19	1444	875	<u>45</u> 18	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>6.80</u> 0,13
28	& C130-382-152 варіант 4	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out CCK	шт	2	<u>2500.26</u> -	<u>-</u> -	5001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	2	<u>425.40</u> 303,71	<u>55.70</u> 17,74	851	607	<u>111</u> 35	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
30	& C130-382-153	Сітка захисна SET-700x350-40-ZS CCK TM	шт	2	<u>733.54</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,702	<u>123431,19</u> 19599,58	<u>470,26</u> 173,01	86649	13759	<u>330</u> 121	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>109,55</u> 0,88
32	C1630-522 варіант 3	Відвід 90° 800x400Н	шт	1	<u>744,99</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1630-522 варіант 10	Трійник 800x400Н-700x350Н ст. ч. товщ. 1 мм	шт	1	<u>969,01</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1630-522 варіант 11	Перехід 800x400Н -700x350Н з оц. сталі товщ. 1мм	шт	1	<u>867,01</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1630-522 варіант 12	Відвід 45° 800x400Н	шт	2	<u>765,01</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11,2	<u>1789,25</u> 1096,04	<u>568,55</u> 229,73	20040	12276	<u>6368</u> 2573	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>90,94</u> 18,62
37	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	112	<u>337,15</u> -	<u>-</u> -	37761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1937,77</u> 1587,54	<u>350,23</u> 141,51	23253	19050	<u>4203</u> 1698	<u>12,1800</u> 1,0241	<u>146,16</u> 12,29
39	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50,20</u> -	<u>-</u> -	6024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>70,07</u> -	<u>-</u> -	8408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97,18</u> -	<u>-</u> -	1361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	10	<u>399,53</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00084	<u>676950,78</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	220	<u>78,82</u> -	<u>-</u> -	17340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					342261	54476	<u>12126</u> 4842		<u>417,53</u> 34,97
		Разом устаткування, грн.					99990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3927				
		Всього устаткування, грн.					103917				
		Разом будівельні роботи, грн.					242271				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175669				
		всього заробітна плата, грн.					59318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					28492 42,45 9088 270763				
		Всього по розділу 2					374680				
		Розділ 3. Системи КП-1, К-2									
45	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	<u>1251,75</u> 1164,86	<u>83,47</u> 32,90	2504	2330	<u>167</u> 66	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
46	& 2308- 4001-545 варіант 3	Вентилятор осьовий, N=3,0 кВт OZA 501- 056-N-00300/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>25185,00</u> -	<u>-</u> -	25185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& 2308- 4001-545 варіант 4	Вентилятор осьовий, N=2,2 кВт OZA 501- 050-N-00220/2-Y1 CCK TM	шт	1	<u>21945,00</u> -	<u>-</u> -	21945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	4	<u>1547,35</u> 682,06	<u>54,58</u> 22,05	6189	2728	<u>218</u> 88	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>21,20</u> 0,64
49	& С130-382- А-92 варіант 1	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S	шт	1	<u>29160,91</u> -	<u>-</u> -	29161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-382- 154 варіант 2	Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2	шт	1	<u>26567,16</u> -	<u>-</u> -	26567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130-382- 152 варіант 5	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R- 300x500H CCK TM	шт	1	<u>3416,99</u> -	<u>-</u> -	3417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130-382- 152 варіант 6	Клапан повітряний з руч приводом GMK-R- 300x300H CCK TM	шт	1	<u>2314,11</u> -	<u>-</u> -	2314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,79128	<u>1263,37</u> 1228,27	<u>9,10</u> 3,68	1000	972	<u>7</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,74</u> 0,02
54	& С1545-89- 738 варіант 1	З'єднувач м'який OZA-COM 100-056-ZS	шт	2	<u>1370,71</u> -	<u>-</u> -	2741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C101-1029 варіант 2	Монтажна опора OZA-MOP-056-ZC CCK TM	шт	2	<u>676,60</u>	<u>-</u>	1353	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	& C1545-89- 738 варіант 2	З'єднувач м'який OZA-COM 100-050-ZS	шт	2	<u>1243,21</u>	<u>-</u>	2486	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	& C101-1029 варіант 1	Монтажна опора OZA-MOP-050-ZC CCK TM	шт	2	<u>912,47</u>	<u>-</u>	1825	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>425,40</u> 303,71	<u>55,70</u> 17,74	425	304	<u>56</u> 18	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
59	KB20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	3	<u>721,96</u> 437,55	<u>22,74</u> 9,19	2166	1313	<u>68</u> 28	<u>3,4000</u> 0,0665	<u>10,20</u> 0,20
60	& C130-382- 152 варіант 7	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-400x400(h) CCK TM	шт	2	<u>3367,26</u>	<u>-</u>	6735	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	& C130-382- 152 варіант 8	Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-300x300(h) CCK TM	шт	1	<u>14102,76</u>	<u>-</u>	14103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	KB20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>425,40</u> 303,71	<u>55,70</u> 17,74	1702	1215	<u>223</u> 71	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>9,44</u> 0,52
63	& C130-382- 153 варіант 2	Сітка захисна SET-400x400-40-ZS CCK TM	шт	2	<u>510,42</u>	<u>-</u>	1021	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
64	& C130-382- 153 варіант 3	Сітка захисна SET-300x300-40-ZS CCK TM	шт	1	<u>351,04</u>	<u>-</u>	351	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
65	& C130-382- 153 варіант 4	Сітка захисна SET-300x500-40-ZS CCK TM	шт	1	<u>491,29</u>	<u>-</u>	491	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,1378	<u>126512,12</u> 15841,92	<u>479,35</u> 176,68	17433	2183	<u>66</u> 24	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>17,38</u> 0,18
67	KB20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,224	<u>135509,16</u> 26047,37	<u>608,49</u> 231,48	30354	5835	<u>136</u> 52	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>46,46</u> 0,38
68	C1630-522 варіант 5	Відвід 90° 600x700Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	3	<u>744,99</u>	<u>-</u>	2235	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
69	C1630-522 варіант 6	Перехід 600x700 на ф630мм довж. 300мм	шт	2	<u>336,99</u>	<u>-</u>	674	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
70	C1630-522 варіант 13	Трійник 600x700 на 600x700мм та 500x300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>367,59</u>	<u>-</u>	368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1630-522 варіант 7	Відвід 90° 300x500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>387.99</u>	-	388	-	-	-	-
72	C1630-522 варіант 14	Трійник 600x700 на 600x700мм та 300x300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм	шт	1	<u>398.19</u>	-	398	-	-	-	-
73	C1630-522 варіант 15	Відвід 90° 300x300Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	1	<u>367.59</u>	-	368	-	-	-	-
74	C1630-522 варіант 16	Відвід 90° 500x500Н ст. оц. товщиною 0,8мм	шт	2	<u>398.19</u>	-	796	-	-	-	-
75	C1630-522 варіант 17	Перехід 500x500 на ф560мм довж. 300мм	шт	2	<u>408.39</u>	-	817	-	-	-	-
76	& C1545-488-14	Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм	шт	12	<u>399.53</u>	-	4794	-	-	-	-
77	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	9	<u>372.81</u>	-	3355	-	-	-	-
78	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	250	<u>78.82</u>	-	19705	-	-	-	-
79	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	11	<u>1789.25</u> <u>1096,04</u>	<u>568.55</u> <u>229,73</u>	19682	12056	<u>6254</u> <u>2527</u>	<u>8.1200</u> <u>1,6625</u>	<u>89.32</u> <u>18,29</u>
80	& C1113-286-41	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	110	<u>337.15</u>	-	37087	-	-	-	-
81	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	12	<u>1937.77</u> <u>1587,54</u>	<u>350.23</u> <u>141,51</u>	23253	19050	<u>4203</u> <u>1698</u>	<u>12.1800</u> <u>1,0241</u>	<u>146.16</u> <u>12,29</u>
82	& C1113-286-42	Фольговане покриття	м2	120	<u>50.20</u>	-	6024	-	-	-	-
83	& C1113-286-43	Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм	м2	120	<u>70.07</u>	-	8408	-	-	-	-
84	& C1550-26-12	Термостійкий герметик 280мл	баллон	14	<u>97.18</u>	-	1361	-	-	-	-
85	C111-25	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм	т	0,00072	<u>676950.78</u>	-	487	-	-	-	-
86	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001896	<u>76698.90</u>	-	145	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					331813	47986	<u>11398</u> <u>4575</u>		<u>367.12</u> <u>33,11</u>
		Разом устаткування, грн.					47130				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1851				
		Всього устаткування, грн.					48981				
		Разом будівельні роботи, грн.					284683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					225299				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					52561 25215 37,73 8078 309898				
		Всього по розділу 3					358879				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					949665 247110 9705 256815 702555 531486 151851 72718 108,18 23163 775273	139046	<u>32023</u> 12805		<u>1063.80</u> 92,53
		Всього по кошторису					1032088				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1264,51 175014				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 103,612 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11983 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 16,543 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5025.75</u> 4796,51	<u>1.83</u> 0,32	5026	4797	<u>2</u>	<u>36.8000</u> 0,0026	<u>36.80</u> -
2	& 2402-4058-106 варіант 1	Прилад керування на 4 кільця ПУ-П	шт	1	<u>41765.00</u> -	<u>-</u> -	41765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,2	<u>4036.08</u> 3545,25	<u>1.83</u> 0,32	4843	4254	<u>2</u>	<u>27.2000</u> 0,0026	<u>32.64</u> -
4	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	9	<u>821.69</u> -	<u>-</u> -	7395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& 1504-4001-8 варіант 1	Блок узгодження адресний БСА	шт	3	<u>480.00</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2229.85</u> 1105,44	<u>-</u> -	2230	1105	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8.00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 170328-8103 варіант 1	Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ	шт	1	<u>12010,00</u> -	<u>-</u> -	12010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C126-1327-8	Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100P 6x4мм	шт	6	<u>411,53</u> -	<u>-</u> -	2469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	12	<u>245,50</u> 221,09	<u>-</u> -	2946	2653	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>19,20</u> -
10	& 1602-30033-4 варіант 1	Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж	шт	6	<u>408,00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1602-30033-4 варіант 2	Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К	шт	6	<u>408,00</u> -	<u>-</u> -	2448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>152,44</u> 113,94	<u>-</u> -	915	684	<u>-</u> -	<u>0,8000</u> -	<u>4,80</u> -
13	& 1602-30033-4 варіант 3	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	6	<u>216,00</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KM10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	<u>268,14</u> 195,84	<u>7,11</u> 1,23	1609	1175	<u>43</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>9,60</u> 0,06
15	& 1602-30033-6 варіант 3	Магнітно- контакт СОМК1-8	шт	6	<u>165,00</u> -	<u>-</u> -	990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1545-144-4 варіант 2	Комплект кріплення (пластиковий дюбель+шуруп під дюбель)	шт	3000	<u>0,80</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1-1-9-2 варіант 1	Кабельний хомут з вушком під дюбель	упак.	12	<u>21,33</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1-1-9 варіант 2	Вогнестійка монтажна піна SOUDAFOAM FR B1	шт	3	<u>419,31</u> -	<u>-</u> -	1258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C111-1-1-9 варіант 1	Вогнестійкий сіліконовий герметик FIRE SILICONE B1FR	шт	1	<u>1000,71</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					94745	14668	<u>47</u> 7		<u>111,04</u> 0,06
		Разом устаткування, грн.					62397				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2451				
		Всього устаткування, грн.					64848				
		Разом будівельні роботи, грн.					32348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					17633 14675 6416 8,73 1868 38764 103612				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					119,83 16543				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023_СКУД

на система контролю й управління доступом

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 96,839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09937 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,227 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1715-5003-11 варіант 1	Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS	шт	1	<u>17082.50</u> -	<u>-</u> -	17083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	KM8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>2473.16</u> 455,74	<u>227.32</u> 63,79	2473	456	<u>227</u> 64	<u>3.2000</u> 0,4062	<u>3.20</u> 0,41
3	& 210-1000-10 варіант 1	Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС»	шт	1	<u>8486.67</u> -	<u>-</u> -	8487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>217.22</u> 213,50	<u>3.72</u> 1,70	217	214	<u>3</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01
5	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3356.67</u> -	<u>-</u> -	3357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KM10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1214.87</u> 1105,44	<u>1.48</u> 0,26	1215	1105	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>8.00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>102.08</u> 83,42	<u>7.44</u> 3,40	102	83	<u>7</u> 3	<u>0.6400</u> 0,0252	<u>0.64</u> 0,03
9	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499.17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	3	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	701	684	<u>11</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>4.80</u> 0,04
11	& 210-1000-11 варіант 1	Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems	шт	1	<u>3115.83</u> -	<u>-</u> -	3116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 210-1000-16 варіант 1	Зчитувач мультимедійний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox	шт	2	<u>2835.00</u> -	<u>-</u> -	5670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1719.46</u> 1326,53	<u>248.47</u> 76,83	1719	1327	<u>248</u> 77	<u>9.6000</u> 0,5560	<u>9.60</u> 0,56
14	& 1602-10652-61 варіант 1	Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK	шт	1	<u>1499.17</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	2	<u>246.66</u> 221,09	<u>-</u> -	493	442	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.20</u> -
16	& 210-1001-1 варіант 1	Кнопка виходу EXIT-805L ATIS	шт	2	<u>325.00</u> -	<u>-</u> -	650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>230.30</u> 195,84	<u>-</u> -	461	392	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.20</u> -
18	& 1504-15414-3 варіант 1	Магнітоконтантний сповіщувач СМК 1-16	шт	2	<u>103.33</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,02	<u>17179.22</u> 17179,22	<u>-</u> -	344	344	<u>-</u> -	<u>112.4000</u> -	<u>2.25</u> -
20	& С111-950-6-X	Ригельний замок електромагнітний TML-1200 TRINIX	шт	2	<u>2984.55</u> -	<u>-</u> -	5969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР6-27-2	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	100 шт	0,02	<u>2864.16</u> 2864,16	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>23.4000</u> -	<u>0.47</u> -
22	& С111-950-5	Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze	шт	2	<u>4014.73</u> -	<u>-</u> -	8029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	1	<u>6.82</u>	<u>-</u>	7	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	КМ10-3-6	Релейний блок	10 шт	0,1	<u>419.02</u>	<u>62.12</u>	42	36	<u>6</u>	<u>2.4000</u>	<u>0.24</u>
					356,90	19,21			2	0,1390	0,01
25	& C1547-10-4	Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(MY4) RRP20-4-03-012D-LED IEK	шт	1	<u>87.14</u>	<u>-</u>	87	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	& C1547-10-5	Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK РРМ78/4 RRP20D-RRM-4 IEK	шт	1	<u>58.78</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>722.42</u>	<u>48.30</u>	722	454	<u>48</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.40</u>
					453,70	23,34			23	0,1579	0,16
28	& C1512-150-A-233	Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol"	шт	1	<u>204.53</u>	<u>-</u>	205	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	& C1512-150-СКМ-122	Безконтактна пластикова карта EM-Marin	шт	20	<u>20.41</u>	<u>-</u>	408	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
30	& 210-1000-9	Безконтактний браслет з чіпом Mifare TOB «КАРД-СИСТЕМС»	шт	20	<u>90.83</u>	<u>-</u>	1817	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
31	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,3	<u>2057.45</u>	<u>1026.41</u>	4732	1943	<u>2361</u>	<u>6.2600</u>	<u>14.40</u>
					844,97	306,63			705	2,2579	5,19
32	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,6	<u>3499.59</u>	<u>1643.34</u>	2100	773	<u>986</u>	<u>9.5500</u>	<u>5.73</u>
					1289,06	512,83			308	3,7573	2,25
33	& C156-3-1-10	Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5	м	20,6	<u>16.05</u>	<u>-</u>	331	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	& C156-3-1-28	Провід ПВСнгд 3х2,5	м	61,2	<u>33.95</u>	<u>-</u>	2078	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
35	& C156-3-1-6	Кабель ПСВВнг 4х0,4	м	154,5	<u>9.75</u>	<u>-</u>	1506	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
36	& C153-91-18	Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-НФ-ВПЭ 4х2х0,56	м	61,8	<u>26.22</u>	<u>-</u>	1620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
37	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>7072.31</u>	<u>408.25</u>	4243	2596	<u>245</u>	<u>32.8000</u>	<u>19.68</u>
					4325,99	173,89			104	1,1242	0,67
38	& C118-3710-5	Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм	м	60	<u>29.73</u>	<u>-</u>	1784	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.											
39	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Магнітоконтатний сповіщувач СМК 1-16	шт	2	<u>114.98</u>	<u>-</u>	230	230	<u>-</u>	<u>0.6200</u>	<u>1.24</u>
					114,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					230	230	<u>-</u>		<u>1,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					230		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					230				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23				
		Всього будівельні роботи, грн.					320				

		—									
		Всього по розділу 1					320				
		Разом прямі витрати по кошторису					89219	11136	<u>4143</u>		<u>81,65</u>
		Разом устаткування, грн.					43928		1293		9,33
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1725				
		Всього устаткування, грн.					45653				
		Разом будівельні роботи, грн.					45291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30012				
		всього заробітна плата, грн.					12429				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5771				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1798				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 17753,33 x 0,007, грн.					124				
		Всього будівельні роботи, грн.					51186				

		—									
		Всього по кошторису					96839				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					99,37				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14227				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025_АР

на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

6,816 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0091 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1,289 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Покрівля									
		=====									
		Парапет вузол 1									
1	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,5	<u>2255.62</u>	-	1128	1125	-	<u>16.6650</u>	<u>8.33</u>
					2249,44	-			-	-	-
2	& С1545-89-14-9	Пінополістирол екструдований	м3	0,51	<u>4603.48</u>	-	2348	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С111-1850-21	Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою	шт	120	<u>17.21</u>	-	2065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C111-155-26	Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6	шт	120	<u>6,26</u>	<u>-</u>	751	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	6292	1125	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6292		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5167				
		всього заробітна плата, грн.					1125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164				
		Всього будівельні роботи, грн.					6816				

		Всього по розділу 1					6816				
		Разом прямі витрати по кошторису					6292	1125	<u>-</u>		<u>8,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6292		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5167				
		всього заробітна плата, грн.					1125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164				
		Всього будівельні роботи, грн.					6816				

		Всього по кошторису					6816				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9,10				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1289				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01_АР на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3673,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,65139 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 862,857 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Опорядження зовнішнє =====									
		Тип 3 (23,0 м2)									
1	KP8-45-4	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парпетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	100 м	0,12	<u>12611.79</u> 6942,83	<u>247.61</u> 228,15	1513	833	<u>30</u> 27	<u>51.4360</u> 1,7728	<u>6.17</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КР8-45-6 к=6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 1000мм	100 м	0,12	<u>1922,97</u> 935,41	<u>-</u> -	231	112	<u>-</u> -	<u>6.9300</u> -	<u>0,83</u> -
3	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	15	<u>117,86</u> -	<u>-</u> -	1768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	15	<u>147,96</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,01092	<u>25958,68</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6014	945	<u>30</u> 27		<u>7,00</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					6014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5039				
		всього заробітна плата, грн.					972				
		Загальновиробничі витрати, грн.					509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		Всього будівельні роботи, грн.					6523				

		Всього по розділу 1					6523				
		Розділ 2. Покрівля									
		арк. 11									
		= = = = =									
		Тип 1 (40,0 м2)									
6	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,4225	<u>3677,65</u> 973,95	<u>30,02</u> 12,13	1554	411	<u>13</u> 5	<u>7.7550</u> 0,0878	<u>3,28</u> 0,04
7	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,4225	<u>6017,49</u> 3236,82	<u>501,69</u> 209,23	2542	1368	<u>212</u> 88	<u>23.9800</u> 1,3306	<u>10,13</u> 0,56
8	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	47,74	<u>117,86</u> -	<u>-</u> -	5627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	48,59	<u>147,96</u> -	<u>-</u> -	7189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
10	КБ11-11-18	Тип 2 (1390,0 м2) Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	13,9	<u>2391.76</u> 2083,69	<u>99.17</u> 88,69	33245	28963	<u>1378</u> 1233	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>247.70</u> 8,66
11	C1555-387 варіант 1	Фіксатори пластмасові	шт	6255	<u>1.43</u> -	<u>-</u> -	8945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	1529	<u>101.60</u> -	<u>-</u> -	155346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
13	КБ12-21-1	Тип 3 (15,0 м2) ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,15	<u>3677.65</u> 973,95	<u>30.02</u> 12,13	552	146	<u>5</u> 2	<u>7.7550</u> 0,0878	<u>1.16</u> 0,01
14	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,15	<u>6017.49</u> 3236,82	<u>501.69</u> 209,23	903	486	<u>75</u> 31	<u>23.9800</u> 1,3306	<u>3.60</u> 0,20
15	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	16,95	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	1998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	17,25	<u>147.96</u> -	<u>-</u> -	2552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
17	КБ12-21-1	Тип 4 (13,0 м2) ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,13	<u>3677.65</u> 973,95	<u>30.02</u> 12,13	478	127	<u>4</u> 2	<u>7.7550</u> 0,0878	<u>1.01</u> 0,01
18	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,13	<u>6017.49</u> 3236,82	<u>501.69</u> 209,23	782	421	<u>65</u> 27	<u>23.9800</u> 1,3306	<u>3.12</u> 0,17
19	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	14,69	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	1731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	14,95	<u>147.96</u> -	<u>-</u> -	2212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
21	КР8-45-4	Парапет іузол 1 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт"	100 м	0,207	<u>12611.79</u> 6942,83	<u>247.61</u> 228,15	2611	1437	<u>51</u> 47	<u>51.4360</u> 1,7728	<u>10.65</u> 0,37
22	КР8-45-6 к=2	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 600мм	100 м	0,207	<u>640.99</u> 311,80	<u>-</u> -	133	65	<u>-</u> -	<u>2.3100</u> -	<u>0.48</u> -
23	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	16,77	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавіляємий (нижній шар)	м2	16,77	<u>147.96</u>	<u>-</u>	2481	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 =====	т	0,012213	<u>25958.68</u>	<u>-</u>	317	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	КБ12-21-1	Вузол 3 ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,005	<u>3677.65</u>	<u>30.02</u>	18	5	<u>-</u>	<u>7.7550</u>	<u>0.04</u>
27	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,005	<u>6017.49</u>	<u>501.69</u>	30	16	<u>3</u>	<u>23.9800</u>	<u>0.12</u>
28	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	0,57	<u>117.86</u>	<u>-</u>	67	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавіляємий (нижній шар) =====	м2	0,58	<u>147.96</u>	<u>-</u>	86	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	КБ12-22-1	Вентиляційна шахта Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0211	<u>14388.27</u>	<u>2772.74</u>	304	99	<u>59</u>	<u>42.2290</u>	<u>0.89</u>
31	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 50мм)	100м2	0,0211	<u>16415.57</u>	<u>1260.95</u>	346	13	<u>27</u>	<u>5.3900</u>	<u>0.11</u>
32	КБ11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	0,0211	<u>2391.76</u>	<u>99.17</u>	50	44	<u>2</u>	<u>17.8200</u>	<u>0.38</u>
33	& C111-870-4	Сітка зварна стальна 4вр1 100х100	м2	2,321	<u>101.60</u>	<u>-</u>	236	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
34	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,0211	<u>3677.65</u>	<u>30.02</u>	78	21	<u>1</u>	<u>7.7550</u>	<u>0.16</u>
35	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,0211	<u>6017.49</u>	<u>501.69</u>	127	68	<u>11</u>	<u>23.9800</u>	<u>0.51</u>
36	C111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	2,38	<u>117.86</u>	<u>-</u>	281	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
37	C111-861 варіант 1	Рубероїд наплавіляємий (нижній шар)	м2	2,43	<u>147.96</u>	<u>-</u>	360	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі ЕВАКУАЦІЙНИЙ ВИХІД 2 =====	100м2	0,0232	<u>95109.78</u>	<u>271.46</u>	2207	415	<u>6</u>	<u>146.0800</u>	<u>3.39</u>
		Тип 1 (21,53 м2)			17880,19	97,32			2	0,5772	0,01
39	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,2153	<u>8474.23</u>	<u>2318.58</u>	1825	1325	<u>500</u>	<u>52.1400</u>	<u>11.23</u>
					6155,65	966,80			208	6,1482	1,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С114-К197-2	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима	м3	3,276	<u>3371,18</u>	-	11044	-	-	-	-
41	& С114-К197-1	Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима	м3	2,21759	<u>5538,68</u>	-	12283	-	-	-	-
42	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,2153	<u>934,04</u> 918,37	<u>15,67</u> 14,44	201	198	<u>3</u> 3	<u>7,8540</u> 0,1122	<u>1,69</u> 0,02
43	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	24,7595	<u>12,39</u>	-	307	-	-	-	-
44	КБ12-21-1	ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	100м2	0,2153	<u>3677,65</u> 973,95	<u>30,02</u> 12,13	792	210	<u>6</u> 3	<u>7,7550</u> 0,0878	<u>1,67</u> 0,02
45	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,2153	<u>6017,49</u> 3236,82	<u>501,69</u> 209,23	1296	697	<u>108</u> 45	<u>23,9800</u> 1,3306	<u>5,16</u> 0,29
46	С111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	24,33	<u>117,86</u>	-	2868	-	-	-	-
47	С111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	24,76	<u>147,96</u>	-	3663	-	-	-	-
= = = = =											
48	КР8-45-2	Парапет вузол 1 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,167	<u>24290,61</u> 15072,00	<u>275,82</u> 254,14	4057	2517	<u>46</u> 42	<u>111,6610</u> 1,9747	<u>18,65</u> 0,33
49	КР8-45-6 к=6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 1000 мм	100 м	0,167	<u>1922,97</u> 935,41	-	321	156	-	<u>6,9300</u>	<u>1,16</u>
50	С111-860 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (верхній шар)	м2	20,88	<u>117,86</u>	-	2461	-	-	-	-
51	С111-861 варіант 1	Рубероїд наплавляємий (нижній шар)	м2	20,88	<u>147,96</u>	-	3089	-	-	-	-
52	С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,015197	<u>25958,68</u>	-	394	-	-	-	-
53	& С1555-109-1-1Ж	Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм	м2	19,425	<u>476,10</u>	-	9248	-	-	-	-
54	& С111-16-45	Костиль К1 -4х40х840	шт	30	<u>55,02</u>	-	1651	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							292865	39208	<u>2575</u> 1780		<u>326,29</u> 12,28
Разом будівельні роботи, грн.							292865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					251082 40988 22822 40,62 8699 315687				
		Всього по розділу 2					315687				
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1 Розділ 3. Огорожі, поручні щити арк. 12									
55	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,032	<u>10774,46</u> 8123,10	<u>1168,22</u> 310,38	345	260	<u>37</u> 10	<u>60.1800</u> 2,2464	<u>1,93</u> 0,07
56	& С121-394-30 варіант 2	Поручень пристінний П-1 з нержавіючої сталі	м	3,2	<u>2680,49</u> -	<u>-</u> -	8578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С124-59-3	Анкер М12	шт	7	<u>36.83</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9181	260	<u>37</u> 10		<u>1,93</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9181 8884 270 142 0,24 51 9323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					9323				
		Розділ 4. Стіни та перегородки									
58	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,374	<u>6371.05</u> 1101,03	<u>189.17</u> 94,80	27867	4816	<u>827</u> 415	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>37.88</u> 2,68
59	& C1550-38-6	Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл	балон	23	<u>372.81</u> -	<u>-</u> -	8575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	0,40635	<u>52517.62</u> 49932,29	<u>2116.87</u> 894,81	21341	20290	<u>860</u> 364	<u>345.6000</u> 6,0684	<u>140.43</u> 2,47
61	C126-1133 варіант 1	Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6	шт	1	<u>67326.50</u> -	<u>-</u> -	67327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C126-1133 варіант 17	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,55	шт	2	<u>92423.49</u> -	<u>-</u> -	184847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C126-1133 варіант 9	Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35	шт	1	<u>75893.27</u> -	<u>-</u> -	75893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					385850	25106	<u>1687</u> 779		<u>178.31</u> 5,15
		Разом будівельні роботи, грн.					385850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					359057				
		всього заробітна плата, грн.					25885				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4714				
		Всього будівельні роботи, грн.					399074				

		Всього по розділу 4					399074				
		Розділ 5. Сантехнічні перегородки									
64	КБ10-12-1	арк. 13 Улаштування перегородок каркасно- фільончастих у санвузлах	100м2	0,4158	<u>28722.54</u> 17640,37	<u>-</u> -	11943	7335	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>58.40</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C126-1133 варіант 24	Сантехнічна межова перегородка з HPL-панелей глуха 1,2х1,8	шт	14	<u>15789,51</u>	-	221053	-	-	-	-
66	C126-1133 варіант 25	Сантехнічна пердня перегородка з HPL-панелей глуха 0,15х1,8	шт	4	<u>3065,04</u>	-	12260	-	-	-	-
67	C126-1133 варіант 26	Сантехнічна пердня перегородка з HPL-панелей глуха 0,3х1,8	шт	5	<u>5049,56</u>	-	25248	-	-	-	-
68	C126-1133 варіант 27	Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,8	шт	4	<u>6989,64</u>	-	27959	-	-	-	-
69	C126-1133 варіант 28	Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,8 (ліва)	шт	3	<u>6989,64</u>	-	20969	-	-	-	-
70	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0736	<u>10578,66</u> 8852,83	<u>1,77</u> 1,58	779	652	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>4,57</u> -
71	& C111-1707-10	Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД МР11535347	шт	32	<u>481,56</u>	-	15410	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							335621	7987	-		<u>62,97</u>
Разом будівельні роботи, грн.							335621				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							327634				
всього заробітна плата, грн.							7987				
Загальновиробничі витрати, грн.							4329				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,56				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1619				
Всього будівельні роботи, грн.							339950				

-											
Всього по розділу 5							339950				
Розділ 6. Підлоги											
72	КБ11-39-3	тип1 (S=1133,88 м2) Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	11,3388	<u>11475,38</u> 9347,47	<u>14,14</u> 12,65	130117	105989	<u>160</u> 143	<u>70,0500</u> 0,0888	<u>794,28</u> 1,01
73	C111-1685 варіант 2	Лінолеум клас зносостійкості 43	м2	1156,557	<u>569,46</u>	-	658613	-	-	-	-
74	C111-328 варіант 1	Клей універсальний Eurosafi Task	кг	346,967	<u>314,50</u>	-	109121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	КБ11-24-1	Тип 3 (110,12 м2) Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	1,1012	<u>38921.04</u> 27290,94	<u>35.36</u> 31,62	42860	30053	<u>39</u> 35	<u>168.6500</u> 0,2220	<u>185.72</u> 0,24
76	КБ13-31-3	Шпаклювання поверхонь	100м2	-1,1012	<u>7867.96</u> 7723,01	<u>137.97</u> 113,18	-8664	-8505	<u>-152</u> -125	<u>50.5300</u> 0,9176	<u>-55.64</u> -1,01
77	С111-233-1 варіант 2	Ґрунтовка Коутекс ПГ	кг	22,024	<u>978.34</u> -	<u>-</u> -	21547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	С111-233-1 варіант 3	Стяжка епоксидна Коутекс ПГ	кг	46,20635 2	<u>912.70</u> -	<u>-</u> -	42173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С111-233-1 варіант 4	Фарба КоутексТД 7047	кг	65,03687 2	<u>820.90</u> -	<u>-</u> -	53389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С111-233-1 варіант 6	Лак ПУА	кг	111,2212	<u>1573.15</u> -	<u>-</u> -	174968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ11-15-7	Тип 4 (38,15 м2) Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,0658	<u>12742.97</u> 11790,56	<u>355.93</u> 122,13	838	776	<u>23</u> 8	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>5.95</u> 0,06
82	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	3,29	<u>1035.31</u> 682,99	<u>6.21</u> 1,92	3406	2247	<u>20</u> 6	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>18.36</u> 0,05
83	С1555-102 варіант 1	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	3,3558	<u>6002.46</u> -	<u>-</u> -	20143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,0658	<u>849.13</u> 834,88	<u>14.25</u> 13,13	56	55	<u>1</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.47</u> 0,01
85	С111-856 варіант 1	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	7,567	<u>12.39</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0658	<u>17094.47</u> 7078,39	<u>164.41</u> 147,02	1125	466	<u>11</u> 10	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>3.81</u> 0,07
87	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,0658	<u>42697.86</u> 3427,20	<u>678.84</u> 607,07	2810	226	<u>45</u> 40	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>1.84</u> 0,28
88	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,043	<u>2220.58</u> 1720,20	<u>312.58</u> 109,23	95	74	<u>13</u> 5	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>0.58</u> 0,03
89	& С111-1155-510 варіант 2	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,043	<u>34517.77</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,3815	<u>11475.38</u> 9347,47	<u>14.14</u> 12,65	4378	3566	<u>5</u> 5	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>26.72</u> 0,03
91	С111-1685 варіант 2	Лінолеум клас зносостійкості 43	м2	38,913	<u>569.46</u> -	<u>-</u> -	22159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	С111-328 варіант 1	Клей універсальний Eurosafi Task	кг	11,674	<u>314.50</u> -	<u>-</u> -	3671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					1284383	134947	<u>165</u> 128		<u>982.09</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					1284383				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1149271				
		всього заробітна плата, грн.					135075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					119,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25658				
		Всього будівельні роботи, грн.					1354920				

		Всього по розділу 6					1354920				
		Розділ 7. Дверні прорізи									
93	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05795	<u>20922.29</u> 13242,89	<u>7547.56</u> 2637,56	1212	767	<u>437</u> 153	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>5.69</u> 0,86
94	& С111-136-1К	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	6	<u>7.65</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1,5	<u>388.82</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С123-199-1-28 варіант 3	Дверні блоки внутрішні Glasso 5S 700x2060, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек , ручки нажимні	м2	2,884	<u>5006.01</u> -	<u>-</u> -	14437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С123-199-1-28 варіант 4	Дверні блоки внутрішні Glasso 5S 710x2050, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек , ручки нажимні	м2	2,911	<u>4950.19</u> -	<u>-</u> -	14410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					30688	767	<u>437</u> 153		<u>5.69</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					30688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29484				
		всього заробітна плата, грн.					920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 7					471 0,79 168 31159 31159				
		Розділ 8. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16 =====									
98	КБ15-74-1	Стеля Опорядження внутрішніх поверхонь стель по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	13,762	<u>25942,53</u> 24463,05	<u>15,91</u> 14,23	357021	336660	<u>219</u> 196	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>2115,63</u> 1,37
99	C111-2008-4 варіант 1	Декоративна штукатурка Knauf MP 75	кг	5367,18	<u>14,64</u> -	<u>-</u> -	78576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C111-2002-6 варіант 1	Фарба ґрунтувальна	кг	1376,77	<u>84,52</u> -	<u>-</u> -	116365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
101	КБ15-47-5	Стіни УКОСИ Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,86	<u>3640,87</u> 2842,87	<u>-</u> -	3131	2445	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>17,43</u> -
102	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	11,48503 5	<u>5786,41</u> 5460,87	<u>5,30</u> 4,74	66457	62718	<u>61</u> 54	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>453,89</u> 0,38
103	& C111- СИТ-2021-5 варіант 2	Ґрунтовка універсальна Green Line Universal	л	229,7007	<u>26,59</u> -	<u>-</u> -	6108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	11,48503 5	<u>3221,11</u> 2893,49	<u>7,07</u> 6,32	36995	33232	<u>81</u> 73	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>240,50</u> 0,51
105	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Sniezka Acryl Putz	кг	2297,007	<u>26,07</u> -	<u>-</u> -	59883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ15-56-3	ТИП 3 Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,64125	<u>5786,41</u> 5460,87	<u>5,30</u> 4,74	3711	3502	<u>3</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>25,34</u> 0,02
107	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	12,825	<u>26,59</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,64125	<u>3221,11</u> 2893,49	<u>7,07</u> 6,32	2066	1855	<u>5</u> 4	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>13,43</u> 0,03
109	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Sniezka Acryl Putz	кг	128,25	<u>26,07</u> -	<u>-</u> -	3343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,675	<u>5269,89</u> 4967,26	<u>1,77</u> 1,58	3557	3353	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>25,72</u> 0,01
111	& С111-СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	27	<u>142,57</u> -	<u>-</u> -	3849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,92	<u>3640,87</u> 2842,87	<u>-</u> -	6990	5458	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>38,92</u> -
113	КБ15-46-6	ТИП 4 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,722	<u>25202,10</u> 15534,20	<u>362,06</u> 316,48	18196	11216	<u>261</u> 228	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>81,17</u> 1,90
114	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,722	<u>5786,41</u> 5460,87	<u>5,30</u> 4,74	4178	3943	<u>4</u> 3	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>28,53</u> 0,02
115	& С111-СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	14,44	<u>26,59</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,722	<u>3221,11</u> 2893,49	<u>7,07</u> 6,32	2326	2089	<u>5</u> 5	<u>20,9400</u> 0,0444	<u>15,12</u> 0,03
117	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Sniezka Acryl Putz	кг	144,4	<u>26,07</u> -	<u>-</u> -	3765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,722	<u>5092.90</u> 4967,26	<u>1.77</u> 1,58	3677	3586	<u>1</u> 1	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>27.52</u> 0,01
119	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	18,05	<u>142.57</u> -	<u>-</u> -	2573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків ТИП 5	100м	3,55	<u>3640.87</u> 2842,87	<u>-</u> -	12925	10092	<u>-</u> -	<u>20.2700</u> -	<u>71.96</u> -
121	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	1,0894	<u>28930.15</u> 8387,38	<u>3.54</u> 3,16	31517	9137	<u>4</u> 3	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>70.10</u> 0,02
122	& С111- СИТ-2021-9 варіант 2	Грунтування (Грунтовка універсальна □ Green Line Universal	л	10,894	<u>23.87</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С111- СИТ-2021-9 варіант 1	Інтер'єрна акрилова матова фарба CERESIT IN 51 STANDARD	л	27,235	<u>142.57</u> -	<u>-</u> -	3883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,9648	<u>31415.26</u> 31301,02	<u>60.11</u> 53,75	30309	30199	<u>58</u> 52	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>226.31</u> 0,36
125	& С111- СИТ-2021-5 варіант 2	Грунтовка універсальна Green Line Universal	л	19,296	<u>26.59</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	39,17088	<u>208.32</u> -	<u>-</u> -	8160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С111-258- 3-15А варіант 2	Керамогранітна плитка InterCeramа Allegro 600x600x11 мм	м2	97,4448	<u>759.67</u> -	<u>-</u> -	74026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С111- СИТ-2021-8 варіант 1	Клей для плитки	кг	627,12	<u>10.26</u> -	<u>-</u> -	6434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С111-270- 1 варіант 2	Основа для вирівнювання плитки 2 мм	шт	965	<u>0.20</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С111-270- 1 варіант 1	Клін Міні 9*70	шт	241	<u>0.34</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					951798	519485	<u>703</u> 623		<u>3451,57</u> 4,66
		Разом будівельні роботи, грн.					951798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					431610				
		всього заробітна плата, грн.					520108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					256702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					414,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88814				
		Всього будівельні роботи, грн.					1208500				

		Всього по розділу 8					1208500				
131	КБ9-29-1	Розділ 9. Сходи евакуаційного тунелю Монтаж сходів прямолінійних і	1m	0,067	<u>13797,67</u>	<u>6910,55</u>	924	418	<u>463</u>	<u>46,2400</u>	<u>3,10</u>
		криволінійних, пожежних з огорожею			<u>6241,48</u>	<u>2746,89</u>			<u>184</u>	<u>16,0249</u>	<u>1,07</u>
132	С121-782	Металеві конструкції	т	0,067	<u>96976,49</u>	<u>-</u>	6497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
133	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,024	<u>2107,88</u>	<u>99,31</u>	51	18	<u>2</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,11</u>
		раз ґрунтовкою ГФ-021			730,58	9,87			-	0,0720	-
134	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,024	<u>3945,36</u>	<u>72,91</u>	95	13	<u>2</u>	<u>3,6200</u>	<u>0,09</u>
		поверхонь емаллю ПФ-115			545,82	11,07			-	0,0804	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					7567	449	<u>467</u> 184		<u>3,30</u> 1,07
		Разом будівельні роботи, грн.					7567				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6651				
		всього заробітна плата, грн.					633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111				
		Всього будівельні роботи, грн.					7884				

		Всього по розділу 9					7884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Прокладання труби (гільзи) для підключення обладнання СПДЗв осях А/5-6 та И/7-8									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		----- -									
		Всього по розділу 10					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					3303967	729154	<u>6101</u> 3684		<u>5019,15</u> 25,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3303967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2568712				
		всього заробітна плата, грн.					732838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					369051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					607,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130019				
		Всього будівельні роботи, грн.					3673018				
		----- -									
		Всього по кошторису					3673018				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5651,39				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					862857				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02_КБ 1

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

18,224 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06449 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

9,760 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1									
		Розділ 1. Фундаментна плита Фпм1									
1	КБ11-11-18	Улаштування відсікання бетону сіткою тканиною низьковуглецевою	100м2	0,315	<u>2193.33</u>	<u>90.16</u>	691	597	<u>28</u>	<u>16.2000</u>	<u>5.10</u>
					1894,27	80,63			25	0,5661	0,18
2	& С111-870-4	Сітка тканина низьковуглецева чар1,6х1,6х0,4.	м2	31,5	<u>175.67</u>	<u>-</u>	5534	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	Висота рулону 1м			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					6225	597	<u>28</u>		<u>5.10</u>
									25		0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 1					5600 622 352 0,63 136 6577				
		Розділ 2. Стіна См1									
3	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>17345.22</u> 16950,28	<u>394.94</u> 68,44	173	170	<u>3</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1.16</u> 0,01
4	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,01	<u>3178.66</u> 3099,32	<u>79.34</u> 13,75	32	31	<u>1</u> -	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>0.21</u> -
5	КР20-27-9 к=4,75	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 250 мм	100шт	0,01	<u>24804.92</u> 24223,06	<u>581.86</u> 100,83	248	242	<u>6</u> 1	<u>165.3000</u> 0,8265	<u>1.65</u> 0,01
6	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>17345.22</u> 16950,28	<u>394.94</u> 68,44	520	509	<u>11</u> 2	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>3.47</u> 0,02
7	КР20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 350 мм	100шт	0,03	<u>4767.99</u> 4648,98	<u>119.01</u> 20,62	143	139	<u>4</u> 1	<u>31.7250</u> 0,1691	<u>0.95</u> 0,01
8	КР20-27-9 к=0,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 50 мм	100шт	-0,03	<u>1305.52</u> 1274,90	<u>30.62</u> 5,31	-39	-38	<u>-1</u> -	<u>8.7000</u> 0,0435	<u>-0.26</u> -
9	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>17345.22</u> 16950,28	<u>394.94</u> 68,44	1388	1356	<u>32</u> 5	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>9.25</u> 0,04
10	КР20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	0,08	<u>3178.66</u> 3099,32	<u>79.34</u> 13,75	254	248	<u>6</u> 1	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>1.69</u> 0,01
11	КР20-27-9 к=0,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 50 мм	100шт	-0,08	<u>1305.52</u> 1274,90	<u>30.62</u> 5,31	-104	-102	<u>-2</u> -	<u>8.7000</u> 0,0435	<u>-0.70</u> -
12	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>17345.22</u> 16950,28	<u>394.94</u> 68,44	173	170	<u>3</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1.16</u> 0,01
13	КР20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 250 мм	100шт	0,01	<u>1589.33</u> 1549,66	<u>39.67</u> 6,87	16	15	<u>1</u> -	<u>10.5750</u> 0,0564	<u>0.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	KP20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80 мм	100шт	0,01	<u>2611,05</u> 2549,80	<u>61,25</u> 10,61	26	25	1	<u>17,4000</u> 0,0870	<u>0,17</u> -
15	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	520	509	<u>11</u> 2	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>3,47</u> 0,02
16	KP20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 250 мм	100шт	0,03	<u>1589,33</u> 1549,66	<u>39,67</u> 6,87	48	46	<u>2</u> -	<u>10,5750</u> 0,0564	<u>0,32</u> -
17	KP20-27-9 к=0,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 50 мм	100шт	-0,03	<u>1305,52</u> 1274,90	<u>30,62</u> 5,31	-39	-38	<u>-1</u> -	<u>8,7000</u> 0,0435	<u>-0,26</u> -
18	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	1388	1356	<u>32</u> 5	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>9,25</u> 0,04
19	KP20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	0,08	<u>3178,66</u> 3099,32	<u>79,34</u> 13,75	254	248	<u>6</u> 1	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>1,69</u> 0,01
20	KP20-27-9 к=1,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 110 мм	100шт	0,08	<u>6527,61</u> 6374,49	<u>153,12</u> 26,54	522	510	<u>12</u> 2	<u>43,5000</u> 0,2175	<u>3,48</u> 0,02
21	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	347	339	<u>8</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
22	KP20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 350 мм	100шт	0,02	<u>4767,99</u> 4648,98	<u>119,01</u> 20,62	95	93	<u>2</u> -	<u>31,7250</u> 0,1691	<u>0,63</u> -
23	KP20-27-9 к=1,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 110 мм	100шт	0,02	<u>6527,61</u> 6374,49	<u>153,12</u> 26,54	131	127	<u>4</u> 1	<u>43,5000</u> 0,2175	<u>0,87</u> -
24	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	347	339	<u>8</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
25	KP20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	0,02	<u>3178,66</u> 3099,32	<u>79,34</u> 13,75	64	62	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
26	KP20-27-9 к=0,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 70 мм	100шт	0,02	<u>1305,52</u> 1274,90	<u>30,62</u> 5,31	26	25	<u>1</u> -	<u>8,7000</u> 0,0435	<u>0,17</u> -
27	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	347	339	<u>8</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
28	KP20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	0,02	<u>3178,66</u> 3099,32	<u>79,34</u> 13,75	64	62	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
29	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	347	339	<u>8</u> 1	<u>115,6700</u> 0,5610	<u>2,31</u> 0,01
30	KP20-27-8 к=1	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 300 мм	100шт	0,02	<u>3178,66</u> 3099,32	<u>79,34</u> 13,75	64	62	<u>2</u> -	<u>21,1500</u> 0,1127	<u>0,42</u> -
31	KP20-27-9 к=2,25	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 150 мм	100шт	0,02	<u>11749,70</u> 11474,08	<u>275,62</u> 47,76	235	229	<u>6</u> 1	<u>78,3000</u> 0,3915	<u>1,57</u> 0,01


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,01	<u>17345,22</u> 16950,28	<u>394,94</u> 68,44	173	170	<u>3</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1,16</u> 0,01
33	КР20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 350 мм	100шт	0,01	<u>4767,99</u> 4648,98	<u>119,01</u> 20,62	48	46	<u>2</u> -	<u>31,7250</u> 0,1691	<u>0,32</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7811	7628	<u>183</u> 29		<u>52,03</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					7811				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3836				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1345				
		Всього будівельні роботи, грн.					11647				

		Всього по розділу 2					11647				
		Разом прямі витрати по кошторису					14036	8225	<u>211</u> 54		<u>57,13</u> 0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					14036				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5600				
		всього заробітна плата, грн.					8279				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4188				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1481				
		Всього будівельні роботи, грн.					18224				

		Всього по кошторису					18224				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					64,49				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9760				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

116,236 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13773 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

18,465 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	106	<u>119.95</u>	-	12715	12715	-	<u>0.9800</u>	<u>103.88</u>
					119,95	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та випуклим шрифтом	шт	50	<u>561.18</u>	-	28059	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	& С1110-193-52	Внутрішні таблички назв приміщень 450x150	шт	39	<u>188.15</u>	-	7338	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	& С1110-193-46	Внутрішні таблички назв приміщень 215x170	шт	8	<u>469.38</u>	-	3755	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С1110-193-46	Табличка фасадна 600x500	шт	2	<u>887.58</u>	-	1775	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1110-193-46 варіант 9	Табличка фасадна 900x300	шт	2	<u>800,88</u> -	<u>-</u> -	1602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-193-46 варіант 5	Табличка фасадна 400x200	шт	2	<u>408,18</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1110-193-46 варіант 6	Табличка фасадна 900x400	шт	2	<u>836,58</u> -	<u>-</u> -	1673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1110-193-46 варіант 10	Табличка фасадна 200x200	шт	1	<u>265,38</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,125	<u>1800,81</u> 1800,81	<u>-</u> -	225	225	<u>-</u> -	<u>12,8400</u> -	<u>1,61</u> -
11	& C111-1722-35	Накладка на сходинок з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNK A65 profiles SCHWARZ	м.п.	12,5	<u>291,41</u> -	<u>-</u> -	3643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці іоловій	100м2	0,018	<u>8014,27</u> 8014,27	<u>-</u> -	144	144	<u>-</u> -	<u>54,6900</u> -	<u>0,98</u> -
13	& C1426-11789-15 варіант 3	Тактильний показчик "Увага! Перешкода!", поліуретенова самоклейна жовта "Конус" 300x300x3	м2	1,836	<u>1516,26</u> -	<u>-</u> -	2784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,008	<u>10573,83</u> 8852,83	<u>-</u> -	85	71	<u>-</u> -	<u>62,1600</u> -	<u>0,50</u> -
15	& C126-130-23 варіант 1	Тактильний показчик для поручня	шт	8	<u>37,81</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65181	13155	<u>-</u> -		<u>106,97</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					65181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52026				
		всього заробітна плата, грн.					13155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2748				
		Всього будівельні роботи, грн.					72439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					72439				
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
16	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,2	<u>653.62</u> 634,25	- -	1438	1395	- -	<u>4.5900</u> -	<u>10.10</u> -
17	& С126-1237-239 варіант 1	Дзеркало поворотне 500x700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED».	шт	2	<u>2425.20</u> -	- -	4850	-	- -	- -	- -
18	& С126-1237-220 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>1783.52</u> -	- -	3567	-	- -	- -	- -
19	& С126-1237-216 варіант 1	Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal"	шт	4	<u>1951.82</u> -	- -	7807	-	- -	- -	- -
20	& С11100-1189 варіант 1	Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal	шт	2	<u>2240.01</u> -	- -	4480	-	- -	- -	- -
21	& С1630-677-А-4	Вішак на 2 гачки	шт	2	<u>146.86</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
22	& С126-1237-230	Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100x600, 32) ТМ "InoxMetal"	шт	2	<u>633.47</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
23	& С126-1237-236 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43x40x39.5 см Sanpreis	шт	2	<u>3396.75</u> -	- -	6794	-	- -	- -	- -
24	& С126-1237-237	Штора в зону для душу 1800x2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей»	шт	2	<u>663.15</u> -	- -	1326	-	- -	- -	- -
25	& С126-1237-238	Карниз для душової штори, кутовий, 900x900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро).	шт	2	<u>2019.75</u> -	- -	4040	-	- -	- -	- -
26	& С11100-1030	Тримач туалетного паперу	шт	2	<u>271.24</u> -	- -	542	-	- -	- -	- -
27	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>1446.77</u> 1427,40	- -	289	285	- -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
28	& С11100-1054	Поличка для банного приладдя	шт	2	<u>699.94</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,02	<u>5246.19</u>	-	105	105	-	<u>42.7700</u>	<u>0.86</u>
					5235,05	-			-	-	-
30	& С126-1237-190	Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE (з приймачем)	шт	2	<u>1185.94</u>	-	2372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,02	<u>14527.02</u>	-	291	291	-	<u>114.2600</u>	<u>2.29</u>
					14527,02	-			-	-	-
32	& С130-549-5	Сушарка для рук 071-100	шт	2	<u>640.76</u>	-	1282	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,2	<u>653.62</u>	-	131	127	-	<u>4.5900</u>	<u>0.92</u>
					634,25	-			-	-	-
34	& С126-1240-3	Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0, 5 л)	шт	2	<u>213.50</u>	-	427	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42702	2203	-		<u>16.24</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					42702				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40499				
		всього заробітна плата, грн.					2203				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					359				
		Всього будівельні роботи, грн.					43796				

		—									
		Всього по розділу 2					43796				
		Разом прямі витрати по кошторису					107883	15358	-		<u>123.21</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					107883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92525				
		всього заробітна плата, грн.					15358				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3107				
		Всього будівельні роботи, грн.					116236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					116236				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					137,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					18465				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05_ОВ на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

3,892 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00645 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

0,864 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		В 1									
1	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00824	138108,28 32879,46	749,49 288,46	1138	271	6 2	261,8000 2,0876	2,16 0,02
2	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0175	135509,16 26047,37	608,49 231,48	2371	456	11 4	207,4000 1,6753	3,63 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					3509	727	17 6		5,79 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					3509				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2765				
		всього заробітна плата, грн.					733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					383 0,61 131 3892				
		Всього по розділу 1					3892				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3509 3509 2765 733 383 0,61 131 3892	727	<u>17</u> 6		<u>5,79</u> 0,05
		Всього по кошторису					3892				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6,45 864				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

34,935 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,06376 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

8,582 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,39	<u>2067.06</u> 1512,07	<u>215.46</u> 144,20	806	590	<u>84</u> 56	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>4.76</u> 0,40
2	& С1545-66-А-139 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГ нг LS (нд) 4х2,5	м	39,78	<u>100.79</u> -	<u>-</u> -	4009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,19	<u>3099.46</u> 2090,87	<u>479.10</u> 286,20	589	397	<u>91</u> 54	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>3.21</u> 0,37
4	& С1545-66-А-140 варіант 1	Кабель ВВГ-нг 4х10	м	19,38	<u>306.32</u> -	<u>-</u> -	5936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,35	<u>1426,40</u> 1065,88	<u>117,64</u> 79,82	499	373	<u>41</u> 28	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,01</u> 0,20
6	& С1545-66-В-14 варіант 1	Кабель вита пара UTP cat5e (0,5мм,CU,) мідь	м	35,7	<u>17,15</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,24	<u>1117,34</u> 918,40	<u>85,09</u> 58,35	1386	1139	<u>106</u> 72	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>9,19</u> 0,51
8	& С157-403-10 варіант 1	Провід з'єднувальний мідний ПВС 2х0.75	м	88,74	<u>29,63</u> -	<u>-</u> -	2629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С157-403-11 варіант 1	Провід з'єднувальний мідний ПВС 3х0.75	м	37,74	<u>45,95</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	2,181	<u>4216,32</u> 2069,84	<u>184,68</u> 69,55	9196	4514	<u>403</u> 152	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>35,51</u> 0,96
11	& С113-2124-А-3 варіант 1	Труба гофрована поліпропіленова з протяжкою, чорна d25мм/100м/СМ/НГ	м	60,6	<u>13,35</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113-2124-А-3 варіант 2	Труба гофрована поліпропіленова з протяжкою, чорна d16мм/100м/СМ/НГ	м	159,681	<u>8,05</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С113-2124-Б-3	Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R	шт	500	<u>3,58</u> -	<u>-</u> -	1790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					31280	7013	<u>725</u> 362		<u>55,68</u> 2,44
		Разом будівельні роботи, грн.					31280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23542				
		всього заробітна плата, грн.					7375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1207				
		Всього будівельні роботи, грн.					34935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					34935				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					63,76				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8582				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07_ВК
на водопровід та каналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1199,941 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,36083 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

193,529 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	& С1630-674-19 варіант 1	Монтажний комплект д.20	шт	1	<u>199.20</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
2	& С1630-674-21 варіант 1	Кран ВН 1"	шт	5	<u>257.34</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1630-674-19 варіант 2	Футорка 1 1/2" x 1/2" В3 V&G	шт	2	<u>265.50</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1630-674-19 варіант 3	Футорка 1 1/2" x 3/4" В3 V&G	шт	2	<u>316.50</u> -	<u>-</u> -	633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1630-674-19 варіант 4	Ніпель 1 1/2" 33 V&G 48	шт	2	<u>306.30</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1630-674-19 варіант 5	Ніпель 1/2" 33 V&G	шт	2	<u>357.30</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 17064-1759-519	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>35793.00</u> -	<u>-</u> -	35793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1630-674-17 варіант 2	Кран ВВ 1"	шт	5	<u>131.57</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630-674-21	Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N	шт	1	<u>815.36</u> -	<u>-</u> -	815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1630-674-33 варіант 1	Кран поплавковий Ду 25 F.A.R.G	шт	4	<u>1020.30</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1630-674-47 варіант 1	Кран ВВ 11/4"	шт	2	<u>640.00</u> -	<u>-</u> -	1280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1630-674-16 варіант 1	Врізка в ємність латунна 1"	шт	4	<u>153.30</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1630-1583-6 варіант 1	Кран-американка	шт	10	<u>224.52</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1630-674-122 варіант 1	Кран-американка прямий 11/2"	шт	1	<u>1142.70</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1630-674-122 варіант 2	Кран-американка 11/2"	шт	2	<u>1142.70</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1044 варіант 1	Трійник ВВВ 11/2"	шт	4	<u>346.79</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1630-674-21 варіант 2	Клапан зворотний 11/2"	шт	1	<u>663.30</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1630-674-21 варіант 3	Клапан зворотний 1"	шт	1	<u>867.30</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1630-674-122 варіант 3	Кран кульовий ВН 11/2"	шт	1	<u>285.90</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,88	<u>18401.51</u> 12608,48	<u>5767.51</u> 3300,45	16193	11095	<u>5075</u> 2904	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>79.11</u> 21,79
21	& C113-ЕКО-48 варіант 1	Труба Fiber Basalt 20мм Ekoplastik	м	88	<u>100.14</u> -	<u>-</u> -	8812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,32	<u>16653.40</u> 12959,10	<u>3655.24</u> 2041,58	5329	4147	<u>1170</u> 653	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>29.57</u> 4,89
23	& C113-ЕКО-48 варіант 3	Труба Fiber Basalt 25мм Ekoplastik	м	32	<u>127.68</u> -	<u>-</u> -	4086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,46	<u>17243.36</u> 14880,53	<u>2298.49</u> 1224,21	7932	6845	<u>1057</u> 563	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>48.81</u> 4,21
25	& C113-ЕКО-48 варіант 4	Труба Fiber Basalt 25мм Ekoplastik	м	46	<u>161.34</u> -	<u>-</u> -	7422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>18994.60</u> 16156,80	<u>2739.87</u> 1491,85	3799	3231	<u>548</u> 298	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>23.04</u> 2,23
27	& C113-ЕКО-48 варіант 5	Труба Fiber Basalt 40мм Ekoplastik	м	20	<u>244.98</u> -	<u>-</u> -	4900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>21835.95</u> 16249,97	<u>5434.91</u> 3162,74	1747	1300	<u>435</u> 253	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>9.41</u> 1,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C113-ЕКО-48 варіант 6	Труба Fiber Basalt 50мм Екоplastik Екоplastik	м	8	<u>448.98</u> -	<u>-</u> -	3592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,6	<u>458.80</u> 458,80	<u>-</u> -	7616	7616	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>58.43</u> -
31	& C113-439-Б-9 варіант 1	Трубка К-FLEX 09x022-2 PE	м	89,76	<u>43.59</u> -	<u>-</u> -	3913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-439-Б-7 варіант 1	Трубка К-FLEX 09x028-2 PE	м	32,64	<u>50.03</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-439-Б-7 варіант 2	Трубка К-FLEX 09x035-2 PE	м	46,92	<u>58.19</u> -	<u>-</u> -	2730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C113-1704 варіант 1	Угол 90* 20мм	шт	160	<u>7.74</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C113-1706 варіант 1	Угол 90* 25мм	шт	20	<u>16.07</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1707 варіант 1	Угол 90* 32мм	шт	34	<u>33.17</u> -	<u>-</u> -	1128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-1708 варіант 1	Угол 90* 32мм	шт	12	<u>33.17</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-1709 варіант 1	Угол 90* 50мм	шт	2	<u>105.72</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-1715 варіант 2	Угол 45* 32мм	шт	4	<u>41.86</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1716 варіант 1	Угол 45* 40мм	шт	1	<u>71.35</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1737 варіант 1	Тройник 20	шт	28	<u>15.75</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C113-1740 варіант 1	Тройник 40	шт	2	<u>65.76</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C113-1741 варіант 1	Тройник 50	шт	1	<u>107.57</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C113-1746 варіант 1	Тройник 25x20	шт	14	<u>24.55</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	C113-1747 варіант 1	Тройник 32x20	шт	14	<u>42.73</u> -	<u>-</u> -	598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	C113-1748 варіант 1	Тройник 32x25	шт	1	<u>42.73</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C113-1749 варіант 1	Тройник 40x20	шт	1	<u>77.70</u>	-	78	-	-	-	-
48	C113-1751 варіант 1	Тройник 40x32	шт	1	<u>77.70</u>	-	78	-	-	-	-
49	C113-1754 варіант 1	Тройник 50x32	шт	6	<u>135.63</u>	-	814	-	-	-	-
50	C113-1755 варіант 1	Тройник 50x40	шт	1	<u>135.63</u>	-	136	-	-	-	-
51	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	45	<u>6.79</u>	-	306	-	-	-	-
52	C113-1863	Заглушка діам. 25 мм	шт	1	<u>9.41</u>	-	9	-	-	-	-
53	C113-1864	Заглушка діам. 32 мм	шт	3	<u>14.52</u>	-	44	-	-	-	-
54	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	14	<u>7.58</u>	-	106	-	-	-	-
55	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	4	<u>10.09</u>	-	40	-	-	-	-
56	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	2	<u>16.55</u>	-	33	-	-	-	-
57	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	1	<u>42.27</u>	-	42	-	-	-	-
58	C113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>64.13</u>	-	128	-	-	-	-
59	C113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	2	<u>84.56</u>	-	169	-	-	-	-
60	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	3	<u>250.64</u>	-	752	-	-	-	-
61	C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	13	<u>285.53</u>	-	3712	-	-	-	-
62	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>103.94</u>	-	104	-	-	-	-
63	C113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	<u>122.50</u>	-	123	-	-	-	-
64	C113-1806	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>533.55</u>	-	1067	-	-	-	-
65	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	3	<u>563.31</u>	-	1690	-	-	-	-
66	C113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм	шт	2	<u>668.28</u>	-	1337	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	4	<u>41.60</u>	<u>-</u>	166	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
68	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	5	<u>11.89</u>	<u>-</u>	59	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
69	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32х25 мм	шт	3	<u>14.49</u>	<u>-</u>	43	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
70	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40х32 мм	шт	1	<u>28.82</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	шт	1	<u>47.30</u>	<u>-</u>	47	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
72	C113-1879	Кріплення 20 один.	шт	92	<u>2.74</u>	<u>-</u>	252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
73	C113-1879	Кріплення 20 да.	шт	41	<u>4.78</u>	<u>-</u>	196	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
74	C113-1879	Кріплення 25 один.	шт	4	<u>3.36</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
75	C113-1879	Кріплення 32 один.	шт	12	<u>5.70</u>	<u>-</u>	68	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
76	C113-1783	Настенное колено 20х1/2	шт	2	<u>127.77</u>	<u>-</u>	256	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
77	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,06	<u>35942.26</u>	<u>-</u>	2157	786	<u>-</u>	<u>106.9700</u>	<u>6.42</u>
					13093,13	-			-	-	-
78	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>8742.28</u>	<u>773.27</u>	6294	5499	<u>557</u>	<u>55.2700</u>	<u>39.79</u>
					7637,21	247,22			178	1,7283	1,24
79	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>8754.82</u>	<u>773.27</u>	2101	1833	<u>186</u>	<u>55.2700</u>	<u>13.26</u>
					7637,21	247,22			59	1,7283	0,41
80	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>8777.11</u>	<u>773.27</u>	1053	916	<u>93</u>	<u>55.2700</u>	<u>6.63</u>
					7637,21	247,22			30	1,7283	0,21
81	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>8808.93</u>	<u>773.27</u>	1586	1375	<u>139</u>	<u>55.2700</u>	<u>9.95</u>
					7637,21	247,22			44	1,7283	0,31
82	C113-38	Труба з вуглецевої сталі , оцинкована	м	72	<u>164.57</u>	<u>-</u>	11849	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	22х1,5			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C113-39 варіант 1	Труба з вуглецевої сталі, оцинкована 28x1,5	м	24	<u>217.93</u>	-	5230	-	-	-	-
84	C113-40 варіант 1	Труба з вуглецевої сталі, оцинкована 28x1,5	м	12	<u>275.91</u>	-	3311	-	-	-	-
85	C113-41 варіант 1	Труба з вуглецевої сталі, оцинкована 42x1,5	м	18	<u>324.37</u>	-	5839	-	-	-	-
86	C113-702 варіант 1	Коліно 90° press 22x22	шт	20	<u>180.13</u>	-	3603	-	-	-	-
87	C113-702 варіант 2	Коліно 90° press 42x42	шт	14	<u>486.13</u>	-	6806	-	-	-	-
88	C113-702 варіант 3	Трійник press 35x35x35	шт	1	<u>455.42</u>	-	455	-	-	-	-
89	C113-702 варіант 4	Трійник press 28x28x28	шт	1	<u>511.52</u>	-	512	-	-	-	-
90	C113-702 варіант 8	Трійник редукційний press 35x28x35	шт	1	<u>735.92</u>	-	736	-	-	-	-
91	C113-702 варіант 6	Трійник редукційний press 28x22x28	шт	2	<u>460.52</u>	-	921	-	-	-	-
92	C113-702 варіант 7	Муфта press 22x22	шт	10	<u>149.42</u>	-	1494	-	-	-	-
93	C113-702 варіант 9	Муфта press 28x28	шт	4	<u>190.22</u>	-	761	-	-	-	-
94	C113-702 варіант 10	Муфта press 35x35	шт	2	<u>297.32</u>	-	595	-	-	-	-
95	C113-702 варіант 11	Муфта press 42x42	шт	3	<u>348.32</u>	-	1045	-	-	-	-
96	C113-702 варіант 12	Перехідник ніпельний press d35x22	шт	1	<u>195.32</u>	-	195	-	-	-	-
97	C113-702 варіант 13	Перехідник ніпельний press d35x28	шт	1	<u>167.78</u>	-	168	-	-	-	-
98	C113-702 варіант 14	Перехідник ніпельний press d28x22	шт	3	<u>139.22</u>	-	418	-	-	-	-
99	C113-702 варіант 15	З'єднувач з внутрішньою різьбою press 42xRp3/2	шт	1	<u>919.52</u>	-	920	-	-	-	-
100	C113-702 варіант 16	З'єднувач з зовнішньою різьбою press 42xR3/2	шт	3	<u>731.84</u>	-	2196	-	-	-	-
101	C113-702 варіант 17	З'єднувач з зовнішньою різьбою press 35xR11/4	шт	1	<u>1009.28</u>	-	1009	-	-	-	-
102	C113-702 варіант 18	З'єднувач з зовнішньою різьбою press 22xR3/4	шт	6	<u>394.22</u>	-	2365	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,72	<u>8742.28</u> 7637,21	<u>773.27</u> 247,22	6294	5499	<u>557</u> 178	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>39.79</u> 1,24
104	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>8754.82</u> 7637,21	<u>773.27</u> 247,22	2101	1833	<u>186</u> 59	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>13.26</u> 0,41
105	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>8777.11</u> 7637,21	<u>773.27</u> 247,22	1053	916	<u>93</u> 30	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>6.63</u> 0,21
106	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,18	<u>8808.93</u> 7637,21	<u>773.27</u> 247,22	1586	1375	<u>139</u> 44	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>9.95</u> 0,31
107	& С113-439-Б-9 варіант 2	Труба Kan Steel Оцинковка с двух сторон 22мм (6м)	м	72	<u>173.45</u> -	<u>-</u> -	12488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& С113-439-Б-9 варіант 3	Труба Kan Steel Оцинковка с двух сторон 28мм (6м)	м	24	<u>234.65</u> -	<u>-</u> -	5632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& С113-439-Б-9 варіант 6	Труба Kan Steel Оцинковка с двух сторон 35мм (6м)	м	12	<u>363.17</u> -	<u>-</u> -	4358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С113-439-Б-9 варіант 5	Труба Kan Steel Оцинковка с двух сторон 42мм (6м)	м	18	<u>489.65</u> -	<u>-</u> -	8814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	С113-702 варіант 19	Різьбове з'єднання "американка" пряме НІКЕЛЬ Ду 32 DK Grand	шт	2	<u>576.80</u> -	<u>-</u> -	1154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	1	<u>69.12</u> 68,72	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.49</u> -
113	& С1630-673-66	Кран поливальний зовнішній 15	шт	1	<u>207.13</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С1545-13-12	Гнучкий шланг для поливу Д20	м	30	<u>33.90</u> -	<u>-</u> -	1017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& С1630-673-66 варіант 1	Льон волокно 100 г (100) "GoPlast" (косичка)	шт	2	<u>56.40</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С1630-673-66 варіант 2	Паста 250 г "Unipak" (вода, пар)	шт	1	<u>194.10</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1630-673-66 варіант 3	Стрічка фум 19/15м/0.2мм	шт	2	<u>36.00</u>	-	72	-	-	-	-
118	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	111,2	<u>458.80</u>	-	51019	51019	-	<u>3.5200</u>	<u>391.42</u>
119	& C113-439-Б-9 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x022-2 PE	м	73,44	<u>43.59</u>	-	3201	-	-	-	-
120	& C113-439-Б-7 варіант 1	Трубка K-FLEX 09x028-2 PE	м	24,48	<u>50.03</u>	-	1225	-	-	-	-
121	& C113-439-Б-7 варіант 2	Трубка K-FLEX 09x035-2 PE	м	12,24	<u>58.19</u>	-	712	-	-	-	-
122	& C113-439-Б-7 варіант 3	Трубка K-FLEX 09x042-2 PE	м	38,76	<u>60.23</u>	-	2335	-	-	-	-
123	& C113-439-Б-7 варіант 4	Трубка K-FLEX 09x054-2 PE	м	8,16	<u>89.81</u>	-	733	-	-	-	-
124	C113-1879 варіант 6	Кріплення металл Valraven (M8)-1/2"	шт	40	<u>47.01</u>	-	1880	-	-	-	-
125	C113-1879 варіант 7	Кріплення металл Valraven (M8)-3/4"	шт	2	<u>47.01</u>	-	94	-	-	-	-
126	C113-1879 варіант 8	Кріплення металл Valraven (M8)-1"	шт	35	<u>59.25</u>	-	2074	-	-	-	-
127	C113-1879 варіант 9	Кріплення металл Valraven (M8)-11/4"	шт	142	<u>79.65</u>	-	11310	-	-	-	-
128	C113-1879 варіант 10	Кріплення металл Valraven (M8)-11/2"	шт	144	<u>147.99</u>	-	21311	-	-	-	-
129	C113-1879 варіант 11	Кріплення металл Valraven (M8)-2"	шт	22	<u>120.45</u>	-	2650	-	-	-	-
130	C113-1879 варіант 12	Кріплення 11/2" 50мм M10	шт	60	<u>18.45</u>	-	1107	-	-	-	-
131	C113-1879 варіант 13	Анкер латунний розпірний M8x28мм WBA	шт	450	<u>15.39</u>	-	6926	-	-	-	-
132	C113-1879 варіант 14	Шпилька метрична M8 x 1000мм BIS (NL)	шт	30	<u>76.59</u>	-	2298	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					370541	105354	<u>10235</u>		<u>785.96</u>
		Разом устаткування, грн.					35793		5293		39,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					1406 37199 334748 219159 110647 53655 80,93 17329 388403 425602				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
133	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,7	<u>1755.52</u> 1610,07	- -	1229	1127	- -	<u>11.4800</u> -	<u>8.04</u> -
134	& С130-630-31 варіант 1	Euresco Special Змішувач однонавільний для раковини	комплект	2	<u>5546.86</u> -	- -	11094	-	- -	- -	- -
135	& С130-630-33 варіант 1	QuickFix Vitalio Start 110 Душовий набір, 1 режим струменю	комплект	1	<u>1392.91</u> -	- -	1393	-	- -	- -	- -
136	& С130-630-33 варіант 3	Система душова (без змішувача, душ d200 мм ABS, лійка 90 мм 1 режим, шланг 1500 мм SS), хром	комплект	7	<u>2438.41</u> -	- -	17069	-	- -	- -	- -
137	& С130-630-33 варіант 4	Змішувач для душа, хром, 35мм Breclav IMPRESE	комплект	7	<u>1928.41</u> -	- -	13499	-	- -	- -	- -
138	& С130-630-33 варіант 5	Комплект 20x1/2 " настінний для змішувача	комплект	10	<u>296.41</u> -	- -	2964	-	- -	- -	- -
139	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	<u>18401.51</u> 12608,48	<u>5767.51</u> 3300,45	12513	8574	<u>3922</u> 2244	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>61.13</u> 16,84

Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C113-2295-14 варіант 7	Сифон для умивальника VIDAN, пляшковий, з розбір. випуском н/ж (під отвір 1.1/2") ТА-Y0210-06	шт	9	<u>21.12</u> -	<u>-</u> -	190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C113-2295-14 варіант 8	Сифон для піддона VIDAN, V-подібний, н/ж (під отвір 38) Ду40/50 ТА-Д0110-12	шт	1	<u>138.42</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C113-2295-14 варіант 9	Сидіння для унітазу Cersanit ETIUDA для інвалідів, ДЮР, металеві кріплення	шт	2	<u>2100.90</u> -	<u>-</u> -	4202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C113-2295-14 варіант 11	Кріплення умивальника в білестері 2шт (КР 812)	шт	5	<u>51.72</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C113-2295-14 варіант 12	Сифон для мийки VIDAN, пляшковий, з розбір. випуском н/ж (під отвір 38) Ду40/50 ТА-К1310-11	шт	1	<u>118.02</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C113-2295-14 варіант 10	Жироуловлювач під мийку "ОПТИМА" СЖ	шт	1	<u>3560.52</u> -	<u>-</u> -	3561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2	<u>3412.39</u> 2844,94	<u>217.13</u> 72,03	6825	5690	<u>434</u> 144	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1,00
156	& 15011-184-32	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4с Wilo	шт	1	<u>366540.00</u> -	<u>-</u> -	366540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& 15011-184-28	Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24	шт	1	<u>14596.00</u> -	<u>-</u> -	14596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& 15011-184-28 варіант 4	Насосна установка KOER KWC-100	шт	1	<u>7000.00</u> -	<u>-</u> -	7000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& 15011-184-29	Насос стічних вод TMW32/11-10m	шт	4	<u>9676.00</u> -	<u>-</u> -	38704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ18-20-7	Установлення вузлів насосів ручних	1 вузол	1	<u>1554.48</u> 1280,30	<u>73.69</u> 29,76	1554	1280	<u>74</u> 30	<u>10.0700</u> 0,2035	<u>10.07</u> 0,20
161	& 15011-184-28 варіант 3	HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою	шт	1	<u>14000.00</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1141-1015 варіант 1	Вакуумний клапан Uronor НурAir 32-63 мм	шт	3	<u>863.38</u> -	<u>-</u> -	2590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,7	<u>1277.21</u> 1030,27	<u>76.63</u> 31,78	894	721	<u>54</u> 22	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>5.28</u> 0,16
164	& C113-2295-25 варіант 1	Трап з сухим затвор, 100x100, гориз. діам50, решітка, рамка н/ж	шт	7	<u>1686.95</u> -	<u>-</u> -	11809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,075	<u>13661.22</u> 13079,85	<u>198.54</u> 81,01	1025	981	<u>15</u> 6	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>6.89</u> 0,04
166	& C113-1451-5Ш варіант 2	Труба з розтрубом L=500 d 110 (НТЕМ внутр)	шт	1	<u>255.19</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C113-1451-5Ш варіант 3	Труба з розтрубом L=1000 d 110 (НТЕМ внутр)	шт	1	<u>397.99</u> -	<u>-</u> -	398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C113-1451-5Ш варіант 4	Труба з розтрубом L=2000 d 110 (НТЕМ внутр)	шт	3	<u>765.19</u> -	<u>-</u> -	2296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,45	<u>13661.22</u> 13079,85	<u>198.54</u> 81,01	6148	5886	<u>89</u> 36	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>41.33</u> 0,25
170	& C113-1451-5Ш варіант 5	Труба з розтрубом L=500 d 75 (НТЕМ внутр)	шт	10	<u>153.19</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C113-1451-5Ш варіант 6	Труба з розтрубом L=1000 d 75 (НТЕМ внутр)	шт	4	<u>234.79</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C113-1451-5Ш варіант 7	Труба з розтрубом L=2000 d 75 (НТЕМ внутр)	шт	18	<u>408.19</u> -	<u>-</u> -	7347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,0435	<u>13901.43</u> 13640,99	<u>96.43</u> 38,95	605	593	<u>4</u> 2	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>4.17</u> 0,01
174	& C113-1451-5Ш варіант 15	Труба з розтрубом L=500 d 50 (НТЕМ внутр)	шт	1	<u>86.89</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C113-1451-5Ш варіант 13	Труба з розтрубом L=2000 d 50 (НТЕМ внутр)	шт	2	<u>255.19</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C113-1451-5Ш варіант 17	Гофра-труба для унітазу VIDAN 55 см ТА-ГУ550-01	шт	3	<u>137.89</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C113-1451-5Ш варіант 18	Труба фанова для унітазу Waterstal, 110x90 град. W-090	шт	4	<u>153.19</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	C113-1457 варіант 1	Коліно 90° d75 (НТВ внутр.)	шт	10	<u>40.05</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ16-14-20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 110 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	<u>29878.93</u> 22709,57	<u>6447.34</u> 3634,41	5378	4088	<u>1161</u> 654	<u>166.2000</u> 27,1989	<u>29.92</u> 4,90
180	C113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	18	<u>625.08</u> -	<u>-</u> -	11251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	C113-1457 варіант 2	Коліно 90* d 50 (НТВ внутр)	шт	8	<u>12.51</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	C113-1457 варіант 3	Коліно 45* d 50 (НТВ внутр)	шт	41	<u>35.97</u> -	<u>-</u> -	1475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C113-1457 варіант 4	Коліно 45* d 110 (НТВ внутр)	шт	17	<u>79.32</u> -	<u>-</u> -	1348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	C113-1457 варіант 5	Коліно терморез ПЕ Ду110	шт	1	<u>969.27</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	C113-1457 варіант 6	Трійник 87* d 50/50 (НТЕА внутр)	шт	9	<u>101.25</u> -	<u>-</u> -	911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	C113-1457 варіант 7	Трійник 45* d 110/50 (НТЕА внутр)	шт	2	<u>136.95</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C113-1457 варіант 8	Трійник 87* d 110/50 (НТЕА внутр)	шт	1	<u>87.99</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	C113-1457 варіант 9	Трійник 45* d 110/110 (НТЕА внутр)	шт	7	<u>130.83</u> -	<u>-</u> -	916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	C113-1457 варіант 10	Трійник 87* d 110/110 (НТЕА внутр)	шт	12	<u>114.51</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	C113-1457 варіант 11	Трійник 45* d 50/50 (НТЕА внутр)	шт	5	<u>56.37</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C1630-674-19 варіант 6	Ніпель 1 1/2"	шт	2	<u>81.90</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C1630-674-19 варіант 7	Консоль стенова Valraven WM2 30x30x500	шт	3	<u>387.90</u> -	<u>-</u> -	1164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& C1630-674-19 варіант 8	Заглушка для профіля Valraven WM2	шт	3	<u>18.66</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C1630-674-122 варіант 2	Кран-американка 11/2"	шт	3	<u>1142.70</u> -	<u>-</u> -	3428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C1630-674-19 варіант 9	Редукція коротка 110х50	шт	8	<u>22.74</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C1630-674-19 варіант 10	Редукція 40х32	шт	1	<u>51.30</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C1630-674-19 варіант 11	Редукція 50х32	шт	7	<u>59.46</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C1630-674-19 варіант 12	Ревізія d50	шт	1	<u>69.66</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,6	<u>458.80</u> 458,80	<u>-</u> -	275	275	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>2.11</u> -
200	& C113-439-Б-9 варіант 7	Трубка К-FLEX 09х114-2 РЕ	м	4,08	<u>255.05</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& C113-439-Б-9 варіант 8	Трубка К-FLEX 09х054-2 РЕ	м	2,04	<u>94.91</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C1630-674-19 варіант 13	Заглушка 50мм	шт	12	<u>28.86</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1630-674-19 варіант 14	Заглушка 100мм	шт	15	<u>58.44</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1630-674-19 варіант 15	Кран ВН 11/2"	шт	1	<u>357.30</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-1879 варіант 15	Хомут сідловий 110х1 1/2" (Py10) Unidelta	шт	1	<u>224.49</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& C1630-674-19 варіант 16	Патрубок компенсаційний 110	шт	1	<u>122.70</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1630-674-19 варіант 17	Муфта терморез. ПЕ Ду 110 SDR 17	шт	2	<u>428.70</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1630-674-19 варіант 18	Муфта з внутр. різбою Ду 50х1 1/2 Unidelta	шт	1	<u>156.36</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1630-674-19 варіант 19	Перехід терморез ПЕ Ду 110x90	шт	1	<u>591.90</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C113-1879 варіант 16	Шуруп-гвинт Torx M10x100мм BIS	шт	80	<u>18.45</u> -	<u>-</u> -	1476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	C113-1879 варіант 17	Шуруп-гвинт M10 x120мм BIS	шт	45	<u>25.59</u> -	<u>-</u> -	1152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C113-1879 варіант 18	Універсальний нейлоновий дюбель M12 x 60мм WUP	шт	125	<u>17.43</u> -	<u>-</u> -	2179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	C113-1879 варіант 19	Гайка для подовження шпильки BIS M10*40мм WALRAVEN	шт	50	<u>20.49</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C113-1879 варіант 21	Втулка ПЕ під фланець Дн 110 SDR17	шт	2	<u>236.73</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	C113-1879 варіант 22	Прокладка біконітова міжфланцева Ду 100 (161x106x2мм)	шт	1	<u>18.45</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C1630-674-19 варіант 20	Трехходовой кран DN40 Wilo KGH. 3-WEGE IG.1@1/2 T-BOHRG HANDGR.	шт	1	<u>2397.30</u> -	<u>-</u> -	2397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C1630-674-19 варіант 21	Фланець вільний до втулки ПЕ Ду110	шт	2	<u>357.30</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>784.70</u> 647,90	<u>66.96</u> 30,61	785	648	<u>67</u> 31	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>4.80</u> 0,23
219	& C1630-255-4	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>14344.39</u> -	<u>-</u> -	14344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C11110-B-29	Технологічний люк 200x200 UNIFACE AL ACO 415200	шт	2	<u>5701.37</u> -	<u>-</u> -	11403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	C113-137 варіант 1	Труби сталеві діаметр 50 мм	м	4,5	<u>213.43</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	C113-146 варіант 1	Труби сталеві діаметр 80 мм	м	6	<u>334.67</u> -	<u>-</u> -	2008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C113-439-B-9 варіант 2	Труба Kan Steel Оцинковка с двух сторон 22мм (6м)	м	72	<u>173.45</u> -	<u>-</u> -	12488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>17243.36</u> 14880,53	<u>2298.49</u> 1224,21	517	446	<u>69</u> 37	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3.18</u> 0,27
225	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,01	<u>18994.60</u> 16156,80	<u>2739.87</u> 1491,85	190	162	<u>27</u> 15	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>1.15</u> 0,11
226	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,02	<u>21835.95</u> 16249,97	<u>5434.91</u> 3162,74	22273	16575	<u>5544</u> 3226	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>119.95</u> 24,22
227	& C113-ЕКО-48 варіант 7	Труба PVC-U PN10 32x6000	м	3	<u>37.52</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C113-ЕКО-48 варіант 8	Труба PVC-U PN10 40x6000	м	1	<u>79.74</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C113-ЕКО-48 варіант 9	Труба PVC-U PN10 50x6000	м	102	<u>170.52</u> -	<u>-</u> -	17393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C113-1044 варіант 4	Коліно 32mm/90°	шт	4	<u>23.88</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C113-1044 варіант 5	Коліно 50mm/45°	шт	10	<u>44.28</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	C113-1044 варіант 6	Коліно 50mm/90°	шт	20	<u>50.40</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	C113-1044 варіант 7	Коліно великого радіусу 90° PVC D.50 мм	шт	18	<u>491.04</u> -	<u>-</u> -	8839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	C113-1044 варіант 8	Трійник 45° PVC D.50 мм	шт	3	<u>34.08</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& C1630-674-19 варіант 22	Кран кульовий PVC D.50 мм PN 16	шт	5	<u>597.00</u> -	<u>-</u> -	2985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C1630-674-19 варіант 23	Кран кульовий PVC D.32 мм PN 16	шт	1	<u>204.30</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	& C1630-674-19 варіант 24	Зворотній клапан кульовий PVC D.50 мм	шт	4	<u>714.30</u> -	<u>-</u> -	2857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	C113-1044 варіант 9	Муфта-перехідник з нар. різ. PVC D. 50x63x1 1/4" PN 16	шт	4	<u>62.64</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C113-1044 варіант 10	Муфта-перехідник з нар. різ. PVC D. 50x63x1 1/2"	шт	5	<u>50.40</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	C113-1044 варіант 11	Фітинг - Муфта розбірна PVC D.50 мм	шт	10	<u>67.74</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	C113-1044 варіант 12	Муфта розбірна 32	шт	1	<u>67.74</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	C113-1044 варіант 13	Перехід 50x32	шт	2	<u>18.78</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C113-1044 варіант 14	Муфта Д 50	шт	1	<u>26.94</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C113-1044 варіант 15	Клей 0,976	шт	1	<u>57.54</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					640383	37345	<u>7538</u> 4203		<u>271.49</u> 31,39
		Разом устаткування, грн.					440840				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17312				
		Всього устаткування, грн.					458152				
		Разом будівельні роботи, грн.					199543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154660				
		всього заробітна плата, грн.					41548				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20260				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6534				
		Всього будівельні роботи, грн.					219803				

		Всього по розділу 3					677955				
		Разом прямі витрати по кошторису					1099909	155520	<u>21695</u> 11740		<u>1150.56</u> 87,59
		Разом устаткування, грн.					476633				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18718				
		Всього устаткування, грн.					495351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по кошторису					623276 446061 167260 81314 122,68 26269 704590 1199941				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1360,83 193529				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08_ЕМ на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

2173,734 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,0642 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

277,214 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3229.77</u>	<u>935.38</u>	3230	1471	<u>935</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1471,20	275,47			275	1,7521	1,75
2	& 1517-2041-31 варіант 1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП	комплект	1	<u>203030.21</u>	<u>-</u>	203030	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	КБ21-24-1	ЩВ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>508.26</u>	<u>48.30</u>	508	454	<u>48</u>	<u>3.4000</u>	<u>3.40</u>
					453,70	23,34			23	0,1579	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C1512-150-A-181	Щит металевий накладний, на 24 модуля, IP31, тип ЩРН-24з IP31, кат. № Б00011296	шт	1	<u>2117.76</u>	<u>-</u>	2118	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	9	<u>233.75</u>	<u>3.72</u>	2104	2051	<u>33</u>	<u>1.6000</u>	<u>14.40</u>
					227,87	1,70			15	0,0126	0,11
6	& 9000-1099-1-90	Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4, код. 167596, 4п. 280ВАС	шт	1	<u>3990.00</u>	<u>-</u>	3990	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
7	& 9000-1099-1-168	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041	шт	1	<u>5886.72</u>	<u>-</u>	5887	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& 9000-1099-1-51	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040	шт	1	<u>5524.37</u>	<u>-</u>	5524	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 9000-1097-1-145	Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439	шт	1	<u>660.94</u>	<u>-</u>	661	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	& 9000-1099-1-120	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602	шт	1	<u>717.82</u>	<u>-</u>	718	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	& 9000-1099-1-63	Вимикач автоматичний 3р, Ун=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599	шт	2	<u>717.82</u>	<u>-</u>	1436	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
12	& 9000-1099-1-17	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	2	<u>215.02</u>	<u>-</u>	430	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
13	& C1545-288-7	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	1	<u>1223.92</u>	<u>-</u>	1224	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
14	& C1545-288-A-1	Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069	шт	4	<u>13.10</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2291.47</u>	<u>-</u>	23	23	<u>-</u>	<u>14.4000</u>	<u>0.14</u>
					2291,47	-			-	-	-
16	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.26</u>	<u>-</u>	12	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
17	& C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	1	<u>297.31</u>	<u>-</u>	297	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
18	KB21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>599.64</u>	<u>50.06</u>	600	522	<u>50</u>	<u>3.9100</u>	<u>3.91</u>
					521,75	24,92			25	0,1690	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРН-36з IP31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.53</u>	-	2689	-	-	-	-
20	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	3273	3190	<u>52</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.40</u> 0,18
21	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>670.50</u>	-	671	-	-	-	-
22	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1576.55</u>	-	20495	-	-	-	-
23	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u>	-	1383	-	-	-	-
24	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u>	-	48	-	-	-	-
25	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2291.47</u> 2291,47	-	23	23	-	<u>14.4000</u>	<u>0.14</u>
26	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.26</u>	-	12	-	-	-	-
27	КБ21-24-2	ЩОп2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>599.64</u> 521,75	<u>50.06</u> 24,92	600	522	<u>50</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
28	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРН-36з IP31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.53</u>	-	2689	-	-	-	-
29	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	3273	3190	<u>52</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.40</u> 0,18
30	& 9000-1099-1-15 варіант 2	Вимикач навантаження 3р, Ун=380В, - Ін=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	1	<u>553.16</u>	-	553	-	-	-	-
31	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	13	<u>1576.55</u>	-	20495	-	-	-	-
32	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u>	-	1383	-	-	-	-
33	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u>	-	48	-	-	-	-
34	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультax шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2291.47</u> 2291,47	-	23	23	-	<u>14.4000</u>	<u>0.14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.26</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ21-24-2	ЩТХ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>599.64</u> 521,75	<u>50.06</u> 24,92	600	522	<u>50</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
37	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРН-36з IP31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.53</u> -	<u>-</u> -	2689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	3740	3646	<u>60</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>25.60</u> 0,20
39	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження 3р, Un=380В, - In=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>670.50</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - In=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	15	<u>1576.55</u> -	<u>-</u> -	23648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультях шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2291.47</u> 2291,47	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
44	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	1	<u>12.26</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-24-2	ЩТХ2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>599.64</u> 521,75	<u>50.06</u> 24,92	600	522	<u>50</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
46	& C1512-150-A-180	Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРН-36з IP31, кат. № Б00011298	шт	1	<u>2688.53</u> -	<u>-</u> -	2689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	3974	3874	<u>63</u> 29	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>27.20</u> 0,21
48	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження 3р, Un=380В, - In=63А, тип ZP-A, кат. № 284908	шт	1	<u>670.50</u> -	<u>-</u> -	671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - In=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468	шт	16	<u>1576.55</u> -	<u>-</u> -	25225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	1	<u>1383.15</u> -	- -	1383	-	- -	- -	- -
51	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	6	<u>8.00</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
52	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,01	<u>2291.47</u> 2291,47	- -	23	23	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.14</u> -
53	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1x2,5	м	1	<u>12.26</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
54	KB21-24-1	ЩПС,ЩЗ Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>529.83</u> 453,70	<u>48.30</u> 23,34	1060	907	<u>97</u> 47	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.80</u> 0,32
55	& C1512-150-A-220	Щит навісного виконання 12 мод., ІР31, 316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс	шт	2	<u>812.42</u> -	- -	1625	-	- -	- -	- -
56	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	3273	3190	<u>52</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.40</u> 0,18
57	& 9000-1099-1-20 варіант 1	Вимикач автоматичний1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=20 А, тип PL6, кат. № 286534	шт	2	<u>215.02</u> -	- -	430	-	- -	- -	- -
58	& 9000-1099-1-16 варіант 1	Вимикач автоматичний1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=16А, тип PL6, кат. № 286533	шт	12	<u>215.02</u> -	- -	2580	-	- -	- -	- -
59	& C1545-288-8	Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063	шт	2	<u>1383.15</u> -	- -	2766	-	- -	- -	- -
60	& C1545-288-A-2	Кінцевий кожух 2+3Р, Z-AK-16/2+3Р, кат. № 271070	шт	12	<u>8.00</u> -	- -	96	-	- -	- -	- -
61	KM11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,02	<u>2291.47</u> 2291,47	- -	46	46	- -	<u>14.4000</u> -	<u>0.29</u> -
62	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1x2,5	м	2	<u>12.26</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					368854	24222	<u>1592</u> 588		<u>171.56</u> 3,97
		Разом устаткування, грн.					317115				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12453				
		Всього устаткування, грн.					329568				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					51739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					25925 24810 11623 17,02 3643 63362				
		Всього по розділу 1					392930				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,68	<u>1407.01</u> 1065,88	<u>117.64</u> 79,82	957	725	<u>80</u> 54	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>5.85</u> 0,38
64	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>357.78</u> 294,26	<u>23.08</u> 8,69	179	147	<u>12</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.09</u> 0,03
65	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х1,5	м	120,36	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	6042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	15,6058	<u>2033.11</u> 1512,07	<u>215.46</u> 144,20	31728	23597	<u>3362</u> 2250	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>190.39</u> 15,84
67	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	8,45	<u>521.99</u> 423,84	<u>57.71</u> 21,74	4411	3581	<u>488</u> 184	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>26.53</u> 1,16
68	& С1545-66-ВВГ-НГД-32 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х2,5	м	2172	<u>70.21</u> -	<u>-</u> -	152496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1545-66-ВВГ-НГД-70 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х1,5	м	81,6	<u>58.23</u> -	<u>-</u> -	4752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1545-66-ВВГ-НГД-71 варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х2,5	м	151,98	<u>92.30</u> -	<u>-</u> -	14028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,3	<u>2795.07</u> 2017,74	<u>333.04</u> 215,96	839	605	<u>100</u> 65	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>4.88</u> 0,45
72	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	0,96	<u>521.99</u> 423,84	<u>57.71</u> 21,74	501	407	<u>55</u> 21	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>3.01</u> 0,13
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-73-варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х6	м	128,52	<u>218.92</u> -	<u>-</u> -	28136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	0,95	<u>786.62</u> 548,02	<u>184.68</u> 69,55	747	521	<u>175</u> 66	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.86</u> 0,42
75	& С1545-66-ВВГ-НГД-74-варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х10	м	96,9	<u>420.96</u> -	<u>-</u> -	40791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	0,2	<u>1728.26</u> 1093,34	<u>554.04</u> 208,66	346	219	<u>111</u> 42	<u>8.1000</u> 1,3200	<u>1.62</u> 0,26
77	& С1545-66-ВВГ-НГД-77-варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х35	м	20,4	<u>1159.80</u> -	<u>-</u> -	23660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,72	<u>5061.13</u> 3455,49	<u>1063.87</u> 385,64	3644	2488	<u>766</u> 278	<u>25.6000</u> 2,4252	<u>18.43</u> 1,75
79	& С1545-66-ВВГ-НГД-78-варіант 1	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 5х50	м	73,44	<u>2303.57</u> -	<u>-</u> -	169174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1407.01</u> 1065,88	<u>117.64</u> 79,82	704	533	<u>59</u> 40	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>4.30</u> 0,28
81	& С157-249-В-1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм ²	м	51	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	1719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	2,672	<u>2033.11</u> 1512,07	<u>215.46</u> 144,20	5432	4040	<u>576</u> 385	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>32.60</u> 2,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C157-249-Г-3	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм2	м	105,06	<u>62.65</u> -	<u>-</u> -	6582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C157-249-В-5 варіант 1	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2	м	167,48	<u>125.69</u> -	<u>-</u> -	21051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,4	<u>1407.01</u> 1065,88	<u>117.64</u> 79,82	3377	2558	<u>282</u> 192	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>20.64</u> 1,35
86	& C157-249-Г-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2	м	244,8	<u>56.71</u> -	<u>-</u> -	13883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,84	<u>2033.11</u> 1512,07	<u>215.46</u> 144,20	1708	1270	<u>181</u> 121	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>10.25</u> 0,85
88	& C157-249-Г-7	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм2	м	85,68	<u>99.40</u> -	<u>-</u> -	8517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облещенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	2,068	<u>2795.07</u> 2017,74	<u>333.04</u> 215,96	5780	4173	<u>689</u> 447	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>33.67</u> 3,12
90	& C157-249-Г-8	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм2	м	148,92	<u>146.00</u> -	<u>-</u> -	21742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C157-249-Г-8 варіант 2	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х4 мм2	м	62	<u>219.46</u> -	<u>-</u> -	13607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					586533	44864	<u>6936</u> 4149		<u>357.12</u> 28,73
		Разом будівельні роботи, грн.					586533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					534733				
		всього заробітна плата, грн.					49013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 2					24271 37,43 8014 610804 610804				
		Розділ 3. Лотки з аксесуарами									
92	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,75	<u>10491,50</u> 6550,58	<u>3540,51</u> 1406,32	7869	4913	<u>2655</u> 1055	<u>48.5300</u> 9,1032	<u>36.40</u> 6,83
93	& С1545-8120-33 варіант 1	Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC"	шт	25	<u>813.64</u> -	<u>-</u> -	20341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С1545-8120-43	Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC	шт	25	<u>461.94</u> -	<u>-</u> -	11549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-89-311	Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100х200 36823RAL DKC	м	4	<u>426.62</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С1545-89-314 варіант 1	Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL DKC	м	4	<u>193.13</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С1545-89-740	Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200х100, 36664, DKC	шт	4	<u>376.24</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С1545-89-313 варіант 1	Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL DKC	м	4	<u>193.13</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С1545-8120-3 варіант 1	Відгалуджувач DTP Т-подібний горизонтальний 200х100 36163	шт	3	<u>373.79</u> -	<u>-</u> -	1121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С1545-8120-4	Кришка на відгалуджувач DTP Т-подібний осн.200 38044	шт	3	<u>267.62</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С1545-8120-44 варіант 1	Кут СРО 90 горизонтальний 90 ° 200х100 36004 DKC	шт	5	<u>311.53</u> -	<u>-</u> -	1558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С1545-8120-2 варіант 1	Кришка на кут СРО 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004	шт	5	<u>155.84</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1630-183-1	Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС	шт	75	<u>98.58</u>	<u>-</u>	7394	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
104	& C1545-144-2	Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС	шт	40	<u>167.64</u>	<u>-</u>	6706	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
105	& C1545-89-317	Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС	м	75	<u>130.96</u>	<u>-</u>	9822	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
106	& C1545-8120-8	Пластина кріпильна GTO H100 37305	шт	60	<u>24.48</u>	<u>-</u>	1469	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
107	& C1545-8120-9	Пластина РТСЕ для заземлення 37501	шт	30	<u>24.91</u>	<u>-</u>	747	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
108	C122-20	Комплектуючі деталі та метизи	т	0,005	<u>186794.27</u>	<u>-</u>	934	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					75849	4913	<u>2655</u>		<u>36.40</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75849		1055		6,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68281				
		всього заробітна плата, грн.					5968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2831				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					78680				

		Всього по розділу 3					78680				
109	КБ21-2-1	Розділ 4. Електромонтажні вироби Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	19,03	<u>6613.20</u> 5246,38	<u>1217.42</u> 529,49	125849	99839	<u>23168</u> 10076	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>805.54</u> 71,55
110	& C113-953-K-1	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА КОПОС	м	1464,5	<u>27.57</u>	<u>-</u>	40376	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
111	& C113-953-K-20	Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, КОПОС	шт	3000	<u>87.84</u>	<u>-</u>	263520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C113-953-КФ-4 варіант 2	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS	шт	100	<u>13.99</u> -	<u>-</u> -	1399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-953-КФ-5 варіант 2	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	140	<u>9.07</u> -	<u>-</u> -	1270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-953-К-13	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS	м	457,53	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	14307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-953-К-21	Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS	шт	1000	<u>91.37</u> -	<u>-</u> -	91370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C113-953-КФ-11 варіант 1	Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 KB KOPOS	шт	30	<u>13.56</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C113-953-КФ-12 варіант 2	Муфта труба-труба з обмежувачем, IP40, d. 25мм 54925	шт	240	<u>12.65</u> -	<u>-</u> -	3036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,84	<u>7587.25</u> 5750,82	<u>1676.00</u> 694,56	6373	4831	<u>1408</u> 583	<u>46.4000</u> 4,8230	<u>38.98</u> 4,05
119	& C113-953-К-2	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА KOPOS	м	84,84	<u>37.54</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-953-К-22	Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, KOPOS	шт	200	<u>84.50</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C113-953-КФ-6 варіант 1	Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 KB KOPOS	шт	10	<u>32.40</u> -	<u>-</u> -	324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C113-953-КФ-7 варіант 1	Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 KB KOPOS	шт	10	<u>14.90</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,6	<u>8037.89</u> 5924,33	<u>1978.19</u> 815,36	4823	3555	<u>1187</u> 489	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>28.68</u> 3,37
124	& C113-953-К-3	Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS	м	60,6	<u>49.96</u> -	<u>-</u> -	3028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C113-953-К-23	Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, KOPOS	шт	200	<u>102.77</u> -	<u>-</u> -	20554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C113-953-КФ-8 варіант 1	Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 KB KOPOS	шт	5	<u>56.62</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C113-953-КФ-9 варіант 6	Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 KB KOPOS	шт	5	<u>37.78</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-953-КФ-26	Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 KOPOS	шт	5000	<u>3.38</u> -	<u>-</u> -	16900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C113-2124-Б-9 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800	шт	60	<u>41.19</u> -	<u>-</u> -	2471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,116	<u>26919.72</u> 26919,72	<u>-</u> -	3123	3123	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>25.75</u> -
131	& C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевю затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950	м	117,16	<u>26.72</u> -	<u>-</u> -	3131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C113-953-КФ-9 варіант 1	Муфта гнучка труба-труба IP65, д 20мм, довжиною 240мм 50320 DKC	шт	160	<u>121.01</u> -	<u>-</u> -	19362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C113-953-КФ-9 варіант 2	Муфта гнучка труба-труба IP65, д 20мм, довжиною 260мм 50325 DKC	шт	30	<u>140.59</u> -	<u>-</u> -	4218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C113-953-КФ-9 варіант 3	Муфта гнучка труба-труба IP65, д 32, довжиною 290мм 50332 DKC	шт	10	<u>269.42</u> -	<u>-</u> -	2694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C113-953-КФ-9 варіант 4	Муфта гнучка труба-труба IP65, д 40мм, довжиною 340мм 50340 DKC	шт	5	<u>319.69</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C113-953-КФ-9 варіант 5	Ізоляційна стрічка, 19мм, 20м НРХ 5200 НРХ	шт	44	<u>84.75</u> -	<u>-</u> -	3729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,5	<u>3286.41</u> 3097,94	<u>-</u> -	4930	4647	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>37.97</u> -
138	& C1547-6-A-126 варіант 2	Розетка зовнішньої установки із заземленням	шт	1	<u>100.00</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C1547-6-A-126 варіант 1	Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider Electric	шт	149	<u>148,60</u> -	<u>-</u> -	22141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>3463,74</u> 3097,94	<u>-</u> -	35	31	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>0,25</u> -
141	& C1547-62-7	Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	1	<u>181,54</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							681956	116026	<u>25763</u> 11148		<u>937,17</u> 78,97
Разом будівельні роботи, грн.							681956				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							540167				
всього заробітна плата, грн.							127174				
Загальновиробничі витрати, грн.							63629				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							21234				
Всього будівельні роботи, грн.							745585				

-											
Всього по розділу 4							745585				
Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі											
142	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5796,37</u> 1511,78	<u>4208,68</u> 913,36	4637	1209	<u>3367</u> 731	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>8,96</u> 4,95
143	& C1545-423-A-13 варіант 1	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	24	<u>900,67</u> -	<u>-</u> -	21616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1545-423-A-14	Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann 3BV	шт	8	<u>60,53</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1545-423-A-15 варіант 1	Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann	шт	2	<u>1644,81</u> -	<u>-</u> -	3290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	8	<u>187,11</u> -	<u>-</u> -	1497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1550-36-2-4Ш	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055	шт	2	<u>388,96</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,6	<u>3296,29</u> 3023,55	<u>267,88</u> 11,92	1978	1814	<u>161</u> 7	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>13,44</u> 0,05
149	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30х3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	60	<u>133,46</u> -	<u>-</u> -	8008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	20	<u>833,03</u> -	<u>-</u> -	16661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							58949	3023	<u>3528</u> 738		<u>22,40</u> 5,00
Разом будівельні роботи, грн.							58949				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52398				
всього заробітна плата, грн.							3761				
Загальновиробничі витрати, грн.							1789				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							569				
Всього будівельні роботи, грн.							60738				

-											
Всього по розділу 5							60738				
Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення											
151	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,36	<u>28530,96</u> 28530,96	<u>-</u> -	10271	10271	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>94,25</u> -
152	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,36	<u>16147,80</u> 16147,80	<u>-</u> -	5813	5813	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>54,16</u> -
153	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,045	<u>28530,96</u> 28530,96	<u>-</u> -	1284	1284	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>11,78</u> -
154	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,045	<u>16147,80</u> 16147,80	<u>-</u> -	727	727	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>6,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					18095	18095	<u>-</u>		<u>166,96</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18095		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10761				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4291				
		Всього будівельні роботи, грн.					28856				

		Всього по розділу 6					28856				
		Розділ 7. Матеріали									
155	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	60	<u>101,81</u>	<u>-</u>	6109	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
156	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	10	<u>412,50</u>	<u>-</u>	4125	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
157	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	1	<u>8564,34</u>	<u>57,71</u>	8564	8423	<u>58</u>	<u>62,4000</u>	<u>62,40</u>
					8422,75	21,74			22	0,1375	0,14
158	& C1545-64-21-1Д	Дріт з мідною жилою перетином 6мм2 для заземлення ПВ1	м	102	<u>27,70</u>	<u>-</u>	2825	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
159	1517-1089	Шафа для зберігання та підзарядки, 230В, 13А V-Card-PDU20LT	шт	8	<u>27720,00</u>	<u>-</u>	221760	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					243383	8423	<u>58</u>		<u>62,40</u>
		Разом устаткування, грн.					221760		22		0,14
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8708				
		Всього устаткування, грн.					230468				
		Разом будівельні роботи, грн.					21623				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13142				
		всього заробітна плата, грн.					8445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					4051 6,07 1299 25674				
		Всього по розділу 7					256142				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- —					2033619 538875 21161 560036 1494744 1234646 237266 118954 186,55 39948 1613698	219566	<u>40532</u> 17700		<u>1754.01</u> 123,64
		Всього по кошторису					2173734				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2064,20 277214				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09_ЕО на електроосвітлення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

989,789 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

2,06121 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

274,936 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-1	ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>529.83</u> 453,70	<u>48.30</u> 23,34	2119	1815	<u>193</u> 93	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.60</u> 0,63
2	& С1512-150-А-220 варіант 3	Корпус металевий ЩРн-12 ІР31	шт	4	<u>436.55</u> -	<u>-</u> -	1746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	<u>233.75</u> 227,87	<u>3.72</u> 1,70	9350	9115	<u>149</u> 68	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>64.00</u> 0,50
4	& 9000-1099-1-15 варіант 2	Вимикач навантаження 3р, Un=380В, - In=40А, тип ZP-A, кат. № 248265	шт	4	<u>553.16</u> -	<u>-</u> -	2213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-1099-1-17 варіант 2	Вимикач автоматичний 1р, Ун=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531	шт	36	<u>215,02</u> -	<u>-</u> -	7741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1545-288-7 варіант 1	Шина з'єднувальна ізолювана на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060	шт	4	<u>1009,38</u> -	<u>-</u> -	4038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-288-A-1 варіант 3	Заглушка Z-10/3F	шт	8	<u>7,73</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ11-169-1	Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних	100 м	0,04	<u>2291,47</u> 2291,47	<u>-</u> -	92	92	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>0,58</u> -
9	& C1545-66-A-51	Дріт ПВЗнг 1х2,5	м	4	<u>12,26</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1530-4-1-18	Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913	шт	4	<u>297,31</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>341,15</u> 257,01	<u>49,57</u> 22,72	341	257	<u>50</u> 23	<u>1,8600</u> 0,1505	<u>1,86</u> 0,15
12	& 1517-2346-45 варіант 2	Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4	шт	1	<u>2843,22</u> -	<u>-</u> -	2843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					31783	11279	<u>392</u> 184		<u>80,04</u> 1,28
		Разом устаткування, грн.					12797				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					503				
		Всього устаткування, грн.					13300				
		Разом будівельні роботи, грн.					18986				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7315				
		всього заробітна плата, грн.					11463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1688				
		Всього будівельні роботи, грн.					24363				

		Всього по розділу 1					37663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція									
13	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,55	<u>15652.85</u> 14619,18	<u>591.38</u> 229,49	39915	37279	<u>1508</u> 585	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>289.68</u> 3,93
14	& С1547-4-Б-16 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 О L1200 IP66 Люмен	шт	183	<u>1410.25</u> -	<u>-</u> -	258076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1547-4-Б-15 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 О L600 IP66 Люмен	шт	67	<u>995.17</u> -	<u>-</u> -	66676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1547-4-Б-19 варіант 2	Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 О D220 WH 33 IP65 Люмен	шт	5	<u>777.15</u> -	<u>-</u> -	3886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-88-152-3	Комплект підвісу 2м WH WSO	шт	70	<u>105.24</u> -	<u>-</u> -	7367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					375920	37279	<u>1508</u> 585		<u>289.68</u> 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					375920				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337133				
		всього заробітна плата, грн.					37864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18602				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6099				
		Всього будівельні роботи, грн.					394522				

		Всього по розділу 2					394522				
		Розділ 3. Електроустановочні вироби									
18	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,97	<u>3109.08</u> 3097,94	<u>-</u> -	3016	3005	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>24.55</u> -
19	& С1512-14-43 варіант 1	Вимикач зовн. устан. 1-кл. IP54	шт	87	<u>78.25</u> -	<u>-</u> -	6808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1512-14-50 варіант 1	Вимикач зовн. устан. 1-кл. прохідний, IP54	шт	10	<u>85.74</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KB21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	15	<u>35.51</u> 22,03	<u>-</u> -	533	330	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>2.70</u> -
22	& C1547-6-A-91 варіант 1	Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830	шт	15	<u>465.67</u> -	<u>-</u> -	6985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18199	3335	<u>-</u> -		<u>27.25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18199 14864 3335 1685 2,64 566 19884				

		Всього по розділу 3					19884				
23	KB21-4-2	Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція <i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2</i>	100м	27,199	<u>1407.01</u> 1065,88	<u>117.64</u> 79,82	38269	28991	<u>3200</u> 2171	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>233.91</u> 15,32
24	& C1545-66-BBG-НГД-31 варіант 2	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням BBГнгд 3х1,5	м	1339,26	<u>50.20</u> -	<u>-</u> -	67231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C157-249-Г-1 варіант 4	Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2	м	1435	<u>56.71</u> -	<u>-</u> -	81379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					186879	28991	<u>3200</u> 2171		<u>233.91</u> 15,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					186879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					154688 31162 15562 24,18 5177 202441				
		Всього по розділу 4					202441				
26	КБ21-2-7	Розділ 5. Електромонтажні вироби <i>Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм</i>	100м	27,54	<u>5788.58</u> 5018,40	<u>728.24</u> 503,88	159417	138207	<u>20056</u> 13877	<u>41.0000</u> 3,5730	<u>1129.14</u> 98,40
27	& С113-953- К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	2781,54	<u>22.77</u> -	<u>-</u> -	63336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1110-15- 64-1Г варіант 1	Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann	шт	4900	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	2891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С113-953- КФ-4 варіант 2	Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS	шт	240	<u>13.99</u> -	<u>-</u> -	3358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С113-953- КФ-5 варіант 2	Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS	шт	170	<u>9.07</u> -	<u>-</u> -	1542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1110-15- 127	Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6х40 Bettermann	шт	5300	<u>2.57</u> -	<u>-</u> -	13621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С113-953- КФ-13 варіант 1	Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра КО 125 KA KOPOS	шт	62	<u>117.15</u> -	<u>-</u> -	7263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1512-6- 30 варіант 1	Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин Т100 Е 4-5 7205 51 0 Bettermann	шт	46	<u>111.60</u> -	<u>-</u> -	5134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					256562	138207	<u>20056</u> 13877		<u>1129.14</u> 98,40
		Разом будівельні роботи, грн.					256562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					98299 152084 76323 119,07 25498 332885 332885				
34	C113-2	Розділ 6. Матеріали Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм	м	23,5	<u>101.81</u> -	<u>-</u> -	2393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					2393 2393 2393 2393 2393	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					871736 12797 503 13300 858939 614692 235908	219091	<u>25156</u> 16817		<u>1760,02</u> 118,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- Всього по кошторису					117550 182,26 39028 976489 989789				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2061,21 274936				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010_СПДЗ
на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,546 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,647 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	<u>17345.22</u> 16950,28	<u>394.94</u> 68,44	347	339	<u>8</u> 1	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>2.31</u> 0,01
2	КР20-27-8 к=1,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 350 мм	100шт	0,02	<u>4767.99</u> 4648,98	<u>119.01</u> 20,62	95	93	<u>2</u> -	<u>31.7250</u> 0,1691	<u>0.63</u> -
3	КР20-27-9 к=0,5	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80 мм	100шт	0,02	<u>2611.05</u> 2549,80	<u>61.25</u> 10,61	52	51	<u>1</u> -	<u>17.4000</u> 0,0870	<u>0.35</u> -
4	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,06	<u>3164.12</u> 2390,23	<u>369.36</u> 139,11	190	143	<u>22</u> 8	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>1.13</u> 0,05
5	& С113-953-К-1 варіант 6	Труба ПВХ О50	м	6,06	<u>123.21</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1110-15-64-1Г варіант 4	Хомут з гумов. ізоляц. 47-52мм М8 2S	шт	6	<u>52.29</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	<u>545,06</u> 384,50	<u>-</u> -	1090	769	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5.90</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					2835	1395	<u>33</u> 9		<u>10.32</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					2835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1407				
		всього заробітна плата, грн.					1404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					243				
		Всього будівельні роботи, грн.					3546				

		Всього по кошторису					3546				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					11,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1647				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 39,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07143 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 9,750 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-409-1	Кабельна продукція Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,87	<u>9286.52</u> 5246,38	<u>673.86</u> 95,16	8079	4564	<u>586</u> 83	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>36.83</u> 0,55
2	& С1530-63- 4 варіант 4	Труба пластикова діаметр 20 мм	м	89	<u>19.56</u> -	<u>-</u> -	1741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-953- К-20 варіант 2	Тримач кліпса	шт	170	<u>12.28</u> -	<u>-</u> -	2088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,87	<u>1563.43</u> 1295,81	<u>34.63</u> 13,04	1360	1127	<u>30</u> 11	<u>9.6000</u> 0,0825	<u>8.35</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	5,93	<u>669,64</u> 431,94	<u>23,08</u> 8,69	3971	2561	<u>137</u> 52	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>18,98</u> 0,33
6	& С1545-64-435	Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8	м	285,6	<u>27,66</u> -	<u>-</u> -	7900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1545-64-83	Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0,8	м	408	<u>18,82</u> -	<u>-</u> -	7679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С113-953-К-20 варіант 3	Кутовий з'єднувач-фіттинг для гладкостінної труби діам. 20мм (відкривний)	шт	30	<u>25,54</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-953-К-20 варіант 4	Муфта труба-труба	шт	30	<u>43,90</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					34901	8252	<u>753</u> 146		<u>64,16</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34901 25896 8398 4126 6,32 1352 39027				
		----- -									
		Всього по кошторису					39027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9750				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012_3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,745 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0943 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,516 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>2367.06</u>	<u>1.48</u>	2367	2238	<u>1</u>	<u>17.6000</u>	<u>17.60</u>
					2237,66	0,26			-	0,0021	-
2	& 2402-4058-А-1	Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14"	шт	1	<u>9450.00</u>	<u>-</u>	9450	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1214.87</u>	<u>1.48</u>	1215	1105	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8.00</u>
					1105,44	0,26			-	0,0021	-
4	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u>	<u>-</u>	4900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07	<u>19259.87</u>	<u>-</u>	1348	1308	<u>-</u>	<u>131.2000</u>	<u>9.18</u>
					18685,50	-			-	-	-
6	& С1547-СПС-103	Оповіщувач світлозвуковий Тірас ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04"	шт	7	<u>775.28</u>	<u>-</u>	5427	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>118,67</u> 83,42	<u>7,44</u> 3,40	119	83	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
8	& 1511-4001-A-1 варіант 1	Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207	шт	1	<u>499,17</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,78	<u>1866,98</u> 1168,42	<u>481,46</u> 119,65	1456	911	<u>376</u> 93	<u>9,1900</u> 0,7962	<u>7,17</u> 0,62
10	& С113-953-К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	78,78	<u>22,77</u> -	<u>-</u> -	1794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1110-15-64-1Г варіант 3	Тримач кліпса CF20 д20	шт	150	<u>8,48</u> -	<u>-</u> -	1272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,78	<u>1426,40</u> 1065,88	<u>117,64</u> 79,82	1113	831	<u>92</u> 62	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>6,71</u> 0,44
13	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,48	<u>812,55</u> 459,82	<u>117,64</u> 79,82	390	221	<u>56</u> 38	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>1,78</u> 0,27
14	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	1,6	<u>734,84</u> 420,16	<u>85,09</u> 58,35	1176	672	<u>136</u> 93	<u>3,3900</u> 0,4130	<u>5,42</u> 0,66
15	& С153-48-2	Кабель контрольний екранований, КВВГЭнг- нд, 5х1,0 мм ²	м	129,78	<u>25,97</u> -	<u>-</u> -	3370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1545-64-3-8П	Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм ²	м	164,8	<u>6,64</u> -	<u>-</u> -	1094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1545-144-4 варіант 1	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм	шт	200	<u>0,80</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-953-К-20 варіант 5	Муфта-труба-труба з обмежувачем IP40 діам. 20	шт	20	<u>8,40</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.									
19	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295.02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
20	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>131.67</u> 131,67	<u>-</u> -	922	922	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5217	5217	<u>-</u> -		<u>28.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					5217				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2052				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					524				
		Всього будівельні роботи, грн.					7269				

		Всього по розділу 1					7269				
		Разом прямі витрати по кошторису					42535	12586	<u>669</u> 289		<u>84.63</u> 2,02
		Разом устаткування, грн.					14849				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					583				
		Всього устаткування, грн.					15432				
		Разом будівельні роботи, грн.					27686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14431				
		всього заробітна плата, грн.					12875				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1641				
		Всього будівельні роботи, грн.					33313				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					48745				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					94,30				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14516				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013_СКМ
на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	118,222	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07481	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	11,946	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1370.79</u> 509,22	<u>80.75</u> 24,97	1371	509	<u>81</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18
2	& 1503-8456-402	Комутатор L2 з POE, 16-портовий CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	1	<u>20782.50</u> -	<u>-</u> -	20783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	варіант 3 & 1503-8456-402	Маршрутизатор RB4011i S+RM	шт	1	<u>9600.00</u> -	<u>-</u> -	9600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	варіант 4 КМ10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>2249.13</u> 1768,70	<u>298.17</u> 92,19	2249	1769	<u>298</u> 92	<u>12.8000</u> 0,6672	<u>12.80</u> 0,67
5	& C1512-150-СКМ-163	Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer	шт	1	<u>5426.38</u> -	<u>-</u> -	5426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C1512-150-СКМ-4	Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U	шт	1	<u>271.56</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>217,22</u> 213,50	<u>3,72</u> 1,70	217	214	<u>3</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,60</u> 0,01
8	& С1512-150-СКМ-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK	шт	1	<u>2529,17</u> -	<u>-</u> -	2529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	20	<u>98,73</u> -	<u>-</u> -	1975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	5	<u>6,82</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1512-150-СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>630,27</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1512-150-СКМ-6	Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM	шт	28	<u>4,25</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>233,75</u> 227,87	<u>3,72</u> 1,70	935	911	<u>15</u> 7	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>6,40</u> 0,05
14	& 1503-837-4	Точка доступу cAP a (cAP i-5Ha 2Ha)	шт	4	<u>5724,00</u> -	<u>-</u> -	22896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	варіант 3 & 1602-30036-8	Джерело безперебійного живлення SNT-1500	шт	1	<u>20555,00</u> -	<u>-</u> -	20555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	варіант 3 КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,05	<u>3286,41</u> 3097,94	<u>-</u> -	164	155	<u>-</u> -	<u>25,3100</u> -	<u>1,27</u> -
17	& С1512-150-СКМ-7	Розетка комп'ютерна подвійна Ca .5 на 2 модуля EServer	шт	3	<u>102,00</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	варіант 1 & С1512-150-СКМ-7	Розетка комп'ютерна одинарна Ca .5 на 1 модуля EServer	шт	2	<u>60,18</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	варіант 2 КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>9711,78</u> 3405,17	<u>-</u> -	486	170	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>1,39</u> -
20	& С1512-150-СКМ-42	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>267,77</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	варіант 1 & С1512-150-СКМ-12	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>292,42</u> -	<u>-</u> -	877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	варіант 1 & С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR	шт	16	<u>98,73</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,46	<u>1866,98</u> 1168,42	<u>481,46</u> 119,65	859	537	<u>221</u> 55	<u>9,1900</u> 0,7962	<u>4,23</u> 0,37
24	& С113-953-К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	38,38	<u>22,77</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С113-953-К-1 варіант 4	Гофра труба д20мм	м	8,08	<u>9,27</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,46	<u>1426,40</u> 1065,88	<u>117,64</u> 79,82	656	490	<u>54</u> 37	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,96</u> 0,26
27	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,18	<u>812,55</u> 459,82	<u>117,64</u> 79,82	1771	1002	<u>256</u> 174	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>8,09</u> 1,23
28	& С1545-89-2-26 варіант 1	Кабель звита пара, мідний, внутрішній КПВонг-НФЗ-ВП (200) 4*2*0,51	м	271,92	<u>30,77</u> -	<u>-</u> -	8367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4470,05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23,0000</u> -	<u>23,00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					110732	10227	<u>928</u> 392		<u>65,94</u> 2,77
		Разом устаткування, грн.					73834				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2899				
		Всього устаткування, грн.					76733				
		Разом будівельні роботи, грн.					36898				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25743				
		всього заробітна плата, грн.					10619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4591				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1327				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41489				

		Всього по кошторису					118222				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					74,81				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11946				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014_С3 на системи зв'язку

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,605 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01219 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,642 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Кабельна продукція									
1	КБ21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,44	<u>1866.98</u> 1168,42	<u>481.46</u> 119,65	821	514	<u>212</u> 53	<u>9.1900</u> 0,7962	<u>4.04</u> 0,35
2	& С113-953-К-1 варіант 3	Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра	м	37,37	<u>22.77</u> -	<u>-</u> -	851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С113-953-К-1 варіант 4	Гофра труба д20мм	м	7,07	<u>9.27</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,44	<u>1426,40</u> 1065,88	<u>117,64</u> 79,82	628	469	<u>52</u> 35	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>3,78</u> 0,25
5	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,63	<u>812,55</u> 459,82	<u>117,64</u> 79,82	512	290	<u>74</u> 50	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>2,34</u> 0,35
6	& С1545-1168-4	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	110,21	<u>18,39</u> -	<u>-</u> -	2027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4905	1273	<u>338</u> 138		<u>10,16</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					4905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3294				
		всього заробітна плата, грн.					1411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231				
		Всього будівельні роботи, грн.					5605				

		Всього по розділу 1					5605				
		Разом прямі витрати по кошторису					4905	1273	<u>338</u> 138		<u>10,16</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					4905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3294				
		всього заробітна плата, грн.					1411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					700				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231				
		Всього будівельні роботи, грн.					5605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5605				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1642				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015_ВС на відеоспостереження

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,675 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02721 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,656 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& C1512-150-СКМ-11	Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм	шт	1	<u>6.82</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Кабелі та дроти											
2	КБ21-2-4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,73	<u>1866.98</u> 1168,42	<u>481.46</u> 119,65	1363	853	<u>351</u> 87	<u>9.1900</u> 0,7962	<u>6.71</u> 0,58
3	& C113-953-К-1 варіант 5	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, біла (3м), UEA	м	63,63	<u>30.69</u> -	<u>-</u> -	1953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C113-953-К-1 варіант 4	Гофра труба д20мм	м	10,1	<u>9.27</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,73	<u>1426,40</u> 1065,88	<u>117,64</u> 79,82	1041	778	<u>86</u> 58	<u>8,6000</u> 0,5634	<u>6,28</u> 0,41
6	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,53	<u>812,55</u> 459,82	<u>117,64</u> 79,82	2056	1163	<u>298</u> 202	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>9,39</u> 1,43
7	& С153-91-18 варіант 1	Кабель звита пара, мідний, внутрішній Cat/5е КРВонг-НФЭ-ВР (200) 4*2*0,51 Одесскабель	м	335,78	<u>28,60</u> -	<u>-</u> -	9603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16110	2794	<u>735</u> 347		<u>22,38</u> 2,42
		Разом будівельні роботи, грн.					16110				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12581				
		всього заробітна плата, грн.					3141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					17668				

		Всього по розділу 1					17668				
		Разом прямі витрати по кошторису					16117	2794	<u>735</u> 347		<u>22,38</u> 2,42
		Разом будівельні роботи, грн.					16117				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12588				
		всього заробітна плата, грн.					3141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515				
		Всього будівельні роботи, грн.					17675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					17675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					27,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3656				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 521,965 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34278 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 210,207 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	8256.28	1.83	8256	7925	2	60.8000	60.80
					7924,67	0,32			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний	шт	1	14815.00	-	14815	-	-	-	-
	варіант 2	пожежний Тірас-16П			-	-			-	-	-
3	& 2402-4058-26	Виносна антена GSM SMA 25м GSM SMA	шт	1	1722.00	-	1722	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
4	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків	шт	2	217.22	3.72	434	427	7	1.6000	3.20
		[модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг			213,50	1,70			3	0,0126	0,03
5	& 2402-4058-26	Комунікатор МЦА-GSM	шт	1	4776.00	-	4776	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-10308-2	Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>3356,67</u>	<u>-</u>	3357	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	53	<u>447,12</u> 391,68	<u>1,83</u> 0,32	23697	20759	<u>97</u> 17	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>169,60</u> 0,14
8	& 2402-4057-8-1Н варіант 1	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	59	<u>187,50</u> -	<u>-</u> -	11063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	<u>226,56</u> 195,84	<u>-</u> -	1133	979	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>8,00</u> -
10	& 1602-30076-77 варіант 1	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	6	<u>159,17</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>251,09</u> 195,84	<u>7,11</u> 1,23	502	392	<u>14</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,20</u> 0,02
12	& 3000-503 варіант 1	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТТ-3 ПП "Артон"	шт	3	<u>87,50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	6,18	<u>10092,15</u> 5246,38	<u>673,86</u> 95,16	62369	32423	<u>4164</u> 588	<u>42,3300</u> 0,6266	<u>261,60</u> 3,87
14	& С1530-63-4 варіант 2	63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий	м	539	<u>29,01</u> -	<u>-</u> -	15636	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1530-63-4 варіант 3	Гнучка армована труба д20	м	31	<u>56,65</u> -	<u>-</u> -	1756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1530-63-4 варіант 5	Труба ПВХ гофрована д20	м	71	<u>5,18</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	6,18	<u>1325,82</u> 1079,84	<u>23,08</u> 8,69	8194	6673	<u>143</u> 54	<u>8,0000</u> 0,0550	<u>49,44</u> 0,34
18	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	2,3	<u>669,64</u> 431,94	<u>23,08</u> 8,69	1540	993	<u>53</u> 20	<u>3,2000</u> 0,0550	<u>7,36</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-64-233 варіант 3	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРКЕН FRHF FE180/E30 1x2x0,5 ТОВ "Алай"	м	864,96	<u>15.34</u> -	<u>-</u> -	13268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1545-144-4 варіант 1 Уточнити!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6x40 мм	шт	2300	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1110-82-14	Кабельна стяжка, 150x3	шт	600	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,02	<u>17185.31</u> 14619,18	<u>591.38</u> 229,49	344	292	<u>12</u> 5	<u>113.6000</u> 1,5406	<u>2.27</u> 0,03
23	& C1547-17-1	Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED	шт	2	<u>295.01</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг.	шт	1	<u>260.66</u> 256,20	<u>4.46</u> 2,04	261	256	<u>5</u> 2	<u>1.9200</u> 0,0151	<u>1.92</u> 0,02
25	& 1504-15414-10 варіант 1	Моноблок УКІМО ІТС на 2 зони VA-2240 WM	шт	1	<u>2858.00</u> -	<u>-</u> -	2858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1511-6041-2 варіант 1	Мікрофонна консоль на 6 зон VA-6ZRM	шт	1	<u>2100.00</u> -	<u>-</u> -	2100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 1511-6041-2 варіант 3	Модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi ІТС WA-25	шт	1	<u>17000.00</u> -	<u>-</u> -	17000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	24	<u>486.63</u> 417,09	<u>-</u> -	11679	10010	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>76.80</u> -
29	& 1504-19061-10-6 варіант 2	Гучномовець настінний Т-103Е (1,5 Вт, 3Вт)	шт	19	<u>667.00</u> -	<u>-</u> -	12673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1504-19061-10-7 варіант 2	Гучномовець настінний Т-601 (6Вт)	шт	4	<u>2769.00</u> -	<u>-</u> -	11076	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1504-19061-10-9 варіант 2	Гучномовець рупорний Т-720В	шт	1	<u>1848.00</u> -	<u>-</u> -	1848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21396.58</u> 18685,50	<u>2088.05</u> 725,44	2782	2429	<u>271</u> 94	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,60
33	& C1547-СПС-5	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід" (12/24V)	шт	8	<u>597.37</u> -	<u>-</u> -	4779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C1547-СПС-6	Оповісшувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V)	шт	4	<u>597.37</u>	<u>-</u>	2389	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	& 1602-30033-6 варіант 2	Сповісшувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1	шт	1	<u>1212.00</u>	<u>-</u>	1212	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	<u>1214.87</u>	<u>1.48</u>	1215	1105	<u>1</u>	<u>8.0000</u>	<u>8.00</u>
					<u>1105,44</u>	<u>0,26</u>			<u>-</u>	<u>0,0021</u>	<u>-</u>
37	& 1602-30036-8 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	<u>4900.00</u>	<u>-</u>	4900	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
38	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	3	<u>136.22</u>	<u>7.44</u>	409	250	<u>22</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.92</u>
					<u>83,42</u>	<u>3,40</u>			<u>10</u>	<u>0,0252</u>	<u>0,08</u>
39	& 1511-4001-A-3 варіант 1	Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218	шт	3	<u>1248.33</u>	<u>-</u>	3745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
40	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>118.67</u>	<u>7.44</u>	119	83	<u>7</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					<u>83,42</u>	<u>3,40</u>			<u>3</u>	<u>0,0252</u>	<u>0,03</u>
41	& 1511-4001-A-3 варіант 2	Акумулятор 7Аг 12В FEP-127	шт	1	<u>660.00</u>	<u>-</u>	660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
42	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	7,8	<u>1066.50</u>	<u>35.46</u>	8319	6591	<u>277</u>	<u>6.2600</u>	<u>48.83</u>
					<u>844,97</u>	<u>19,76</u>			<u>154</u>	<u>0,1327</u>	<u>1,04</u>
43	& C1545-64-231 варіант 1	Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1х2х0,8	м	803,4	<u>21.46</u>	<u>-</u>	17241	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	& C1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!! было 0, 37коп.	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6х40 мм	шт	200	<u>0.80</u>	<u>-</u>	160	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
45	& C1110-82-14	Кабельна стяжка, 150х3	шт	400	<u>0.22</u>	<u>-</u>	88	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
46	& 290220-3300-1 варіант 1	3416215 Консоль стельова легка DS осн. 200 мм, товщина 1,5мм	шт	28	<u>175.68</u>	<u>-</u>	4919	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,7	<u>7941.12</u>	<u>1568.71</u>	5559	4461	<u>1098</u>	<u>47.2100</u>	<u>33.05</u>
					<u>6372,41</u>	<u>732,72</u>			<u>513</u>	<u>4,9268</u>	<u>3,45</u>
48	& 2405-11330-15-1 варіант 1	35343 Перфорований лоток 200х100 L 3000	м	36	<u>385.51</u>	<u>-</u>	13878	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 2405-11330-15-1 варіант 2	Лоток перфорований, цинкування, метод Сендзіміра, довжина, Standard 150x50, 3000 мм	м	28	<u>216.19</u> -	<u>-</u> -	6053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 2405-11330-15-1 варіант 3	Лоток перфорований 150x100	м	6	<u>255.97</u> -	<u>-</u> -	1536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 290220-3300-1 варіант 2	Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм	шт	55	<u>161.62</u> -	<u>-</u> -	8889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-1846-1 варіант 1	Болт із шестигранною головкою М6х12	шт	200	<u>1.32</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1846-1 варіант 2	Болт із шестигранною головкою М6х20	шт	100	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-1846-1 варіант 3	Гайка шестигранна М6	шт	300	<u>0.26</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111-1846-1 варіант 4	Шайба М6 зовн діаметр 18	шт	100	<u>0.81</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-1846-1 варіант 5	Анкер М8/10*60	шт	55	<u>7.55</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C113-953-K-20 варіант 2	Тримач кліпса	шт	1200	<u>12.28</u> -	<u>-</u> -	14736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C111-1846-1 варіант 7	50520 CI20 Коліно 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм	шт	120	<u>27.53</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-1846-1 варіант 8	Тройник TI20 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм	шт	50	<u>22.63</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-1846-1 варіант 9	Муфта труба-труба д20 мм	шт	120	<u>17.86</u> -	<u>-</u> -	2143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C111-1846-1 варіант 13	Стяжка пластикова біла 3,6*200 мм, уп. 100шт	шт	7	<u>48.96</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					348098	96048	<u>6173</u> 1465		<u>753.69</u> 9,78
		Разом устаткування, грн.					91666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- - Всього по розділу 1					3602 95268 256432 154211 97513 46052 67,90 14547 302484 397752				
		Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи.									
62	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4295,02</u> 4295,02	<u>-</u> -	4295	4295	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
63	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1557,78</u> 1557,78	<u>-</u> -	10904	10904	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>58.80</u> -
64	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач ручний контактний	шт	4	<u>131,67</u> 131,67	<u>-</u> -	527	527	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
65	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач тепловий	шт	2	<u>114,98</u> 114,98	<u>-</u> -	230	230	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
66	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіслювач димовий	шт	52	<u>333,81</u> 333,81	<u>-</u> -	17358	17358	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>93.60</u> -
67	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>480,32</u> 480,32	<u>-</u> -	480	480	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
68	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>114,98</u> 114,98	<u>-</u> -	115	115	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20.Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>12911,03</u> 12911,03	<u>-</u> -	12911	12911	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69,62</u> -
70	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>19046,30</u> 19046,30	<u>-</u> -	19046	19046	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98,00</u> -
71	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4470,05</u> 4470,05	<u>-</u> -	4470	4470	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23,00</u> -
72	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18851,95</u> 18851,95	<u>-</u> -	18852	18852	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89188	89188	<u>-</u> -		<u>470,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					89188				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8959				
		Всього будівельні роботи, грн.					124212				

		Всього по розділу 2					124212				
		Разом прямі витрати по кошторису					437286	185236	<u>6173</u> 1465		<u>1224,16</u> 9,78
		Разом устаткування, грн.					91666				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3602				
		Всього устаткування, грн.					95268				
		Разом будівельні роботи, грн.					345620				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154211				
		всього заробітна плата, грн.					186701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					81077 108,84 23506 426697 521965				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1342,78 210207				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017_АР

на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,593 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07564 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,982 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Гідроізоляція стіни з утепленням									
1	& IP2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	0,4473	<u>11395.89</u> 9921,43	<u>1132.15</u> 318,49	5097	4438	<u>506</u> 142	<u>70.7410</u> 1,7932	<u>31.64</u> 0,80
2	C111-2003-7 варіант 1	Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS	л	9,8406	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	2236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C111-852-15 варіант 1	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0	м2	50,5	<u>704.29</u> -	<u>-</u> -	35567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KB26-35-5	Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,16	<u>2249.44</u> 2249,44	<u>-</u> -	4859	4859	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>36.00</u> -
5	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного	м3	2,2032	<u>4605.42</u> -	<u>-</u> -	10147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C1550-38 варіант 1	Клей піна	балон	15	<u>272.22</u> -	<u>-</u> -	4083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61989	9297	<u>506</u> 142		<u>67.64</u> 0,80
		Разом будівельні роботи, грн.					61989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52186				
		всього заробітна плата, грн.					9439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1543				
		Всього будівельні роботи, грн.					66593				

		Всього по розділу 1					66593				
		Разом прямі витрати по кошторису					61989	9297	<u>506</u> 142		<u>67.64</u> 0,80
		Разом будівельні роботи, грн.					61989				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52186				
		всього заробітна плата, грн.					9439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1543				
		Всього будівельні роботи, грн.					66593				

		Всього по кошторису					66593				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					75,64				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10982				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01_ЕП.ДГ
на електропостачання. встановлення дизельного генератора
Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3061,156 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,87757 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 278,102 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Фундамент під генератор 35 кВа									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	1569	1569	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>14.40</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,028	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	497	497	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>4.63</u> -
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>46358.67</u> 19383,49	<u>3789.03</u> 1817,08	139	58	<u>11</u> 5	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>0.50</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	0,306	<u>3737.44</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,009	<u>129108.18</u> 63819,58	<u>17120.90</u> 6636,70	1162	574	<u>154</u> 60	<u>501.9630</u> 43,0882	<u>4.52</u> 0,39
6	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	0,9135	<u>4366.45</u> -	<u>-</u> -	3989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01	<u>58967.12</u> 34880,99	<u>13806.37</u> 5531,46	590	349	<u>138</u> 55	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>2.74</u> 0,36
8	C1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C16/20	м3	1,015	<u>4366.45</u> -	<u>-</u> -	4432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,23463	<u>33476.32</u> -	<u>-</u> -	7855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,09567	<u>33986.32</u> -	<u>-</u> -	3251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,081	<u>114531.65</u> 33119,39	<u>343.83</u> 120,16	9277	2683	<u>28</u> 10	<u>254.1000</u> 0,6765	<u>20.58</u> 0,05
12	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,06	<u>24109.91</u> 5035,18	<u>-</u> -	1447	302	<u>-</u> -	<u>36.8500</u> -	<u>2.21</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					35352	6032	<u>331</u> 130		<u>49.58</u> 0,84
		Разом будівельні роботи, грн.					35352				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28989				
		всього заробітна плата, грн.					6162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3412				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1296				
		Всього будівельні роботи, грн.					38764				

		—									
		Всього по розділу 1					38764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундамент під генератор 150 кВа									
13	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,065	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	2040	2040	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>18.72</u> -
14	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0364	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	647	647	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.02</u> -
15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0025	<u>46358.67</u> 19383,49	<u>3789.03</u> 1817,08	116	48	<u>9</u> 5	<u>165.7700</u> 11,7305	<u>0.41</u> 0,03
16	С1424-11599 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	м3	0,255	<u>3737.44</u> -	<u>-</u> -	953	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,03543	<u>129108.18</u> 63819,58	<u>17120.90</u> 6636,70	4574	2261	<u>607</u> 235	<u>501.9630</u> 43,0882	<u>17.78</u> 1,53
18	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,596145	<u>4366.45</u> -	<u>-</u> -	15702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,01457	<u>58967.12</u> 34880,99	<u>13806.37</u> 5531,46	859	508	<u>201</u> 81	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>4.00</u> 0,52
20	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	1,478855	<u>4366.45</u> -	<u>-</u> -	6457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,30493	<u>33476.32</u> -	<u>-</u> -	10208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,08213	<u>33986.32</u> -	<u>-</u> -	2791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0135	<u>114531.65</u> 33119,39	<u>343.83</u> 120,16	1546	447	<u>5</u> 2	<u>254.1000</u> 0,6765	<u>3.43</u> 0,01
24	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,072	<u>24109.91</u> 5035,18	<u>-</u> -	1736	363	<u>-</u> -	<u>36.8500</u> -	<u>2.65</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					47629	6314	<u>822</u> 323		<u>53.01</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн.					47629				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40493				
		всього заробітна плата, грн.					6637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					3707 6,61 1415 51336				
		Всього по розділу 2					51336				
		Розділ 3. Огорожа генератор 35 кВа									
25	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,1251	<u>100410.04</u> 47462,61	<u>46152.86</u> 12835,02	12561	5938	<u>5774</u> 1606	<u>355.6850</u> 72,3114	<u>44.50</u> 9,05
26	& С121-393- 1201 варіант 2	Стовп рядний СТАНДАРТ 60х60 Н-3000мм	шт	8	<u>2958.87</u> -	<u>-</u> -	23671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С121-393- 131 варіант 6	Секція огороження 2000х2000мм	шт	2	<u>732.90</u> -	<u>-</u> -	1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С121-393- 131 варіант 8	Секція огороження 2000х1500мм	шт	3	<u>3905.10</u> -	<u>-</u> -	11715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С121-393- 132 варіант 14	Секція огороження СТАНДАРТ Н-2000 мм 300х300 (кутова)	шт	4	<u>4068.30</u> -	<u>-</u> -	16273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С121-393- 132 варіант 12	Перемикач дахова поперечна похила 3,0м	шт	3	<u>3395.10</u> -	<u>-</u> -	10185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С121-393- 132 варіант 15	Перемикач дахова повздовжня 4,0м	шт	4	<u>2616.84</u> -	<u>-</u> -	10467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С121-393- 1210 варіант 2	Планка кріплення	шт	10	<u>75.41</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ7-25-9	Улаштування хвртток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>16796.64</u> 13861,19	<u>989.06</u> 44,02	168	139	<u>10</u> -	<u>113.2450</u> 0,3190	<u>1.13</u> -
34	& С121-393- 1151 варіант 7	Хвртка ТМ ТРЕША кутова SRS-250/45 Н- 2000	шт	1	<u>21982.50</u> -	<u>-</u> -	21983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1698	<u>11396.07</u>	<u>25.07</u>	1935	1923	<u>4</u>	<u>86.9000</u>	<u>14.76</u>
36	& С111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	17,829	<u>11326,55</u>	<u>23,10</u>	10969	-	<u>4</u>	<u>0,1795</u>	<u>0,03</u>
37	& С111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	15	<u>615,26</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	15	<u>1,39</u>	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					122168	8000	<u>5788</u>		<u>60,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					122168		1610		9,08
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108380				
		всього заробітна плата, грн.					9610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1785				
		Всього будівельні роботи, грн.					127132				

		Всього по розділу 3					127132				
		Розділ 4. Огорожа генератор 150 кВа									
38	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,1542	<u>100410.04</u>	<u>46152.86</u>	15483	7319	<u>7117</u>	<u>355.6850</u>	<u>54.85</u>
					<u>47462,61</u>	<u>12835,02</u>			<u>1979</u>	<u>72,3114</u>	<u>11,15</u>
39	& С121-393-1201	Стовп рядний СТАНДАРТ 60х60 Н-3000мм	шт	8	<u>2958.87</u>	<u>-</u>	23671	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
40	& С121-393-131	Секція огороження 2000х2000мм	шт	5	<u>732.90</u>	<u>-</u>	3665	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
41	& С121-393-132	Секція огороження СТАНДАРТ Н-2000 мм 300х300 (кутова)	шт	4	<u>896.10</u>	<u>-</u>	3584	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 7				-	-			-	-	-
42	& С121-393-132	Перемичка дахова поперечна похила 3,0м	шт	3	<u>3395.10</u>	<u>-</u>	10185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 12				-	-			-	-	-
43	& С121-393-132	Перемичка дахова повздовжня 5,0м	шт	5	<u>3089.10</u>	<u>-</u>	15446	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 13				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C121-393-1210 варіант 3	Планка кріплення	шт	10	<u>123.77</u> -	<u>-</u> -	1238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>16796.64</u> 13861,19	<u>989.06</u> 44,02	168	139	<u>10</u> -	<u>113.2450</u> 0,3190	<u>1.13</u> -
46	& C121-393-1151 варіант 6	Хвіртка ТМ ТРЕША кутова SRS-250/45 Н-2000	шт	1	<u>24424.68</u> -	<u>-</u> -	24425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,233	<u>11396.07</u> 11326,55	<u>25.07</u> 23,10	2655	2639	<u>6</u> 5	<u>86.9000</u> 0,1795	<u>20.25</u> 0,04
48	& C111-1807-1-У	Профнастил 1200 2000 Т-10	м2	24,465	<u>615.26</u> -	<u>-</u> -	15052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1481-17	Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25	шт	15	<u>1.39</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							115593	10097	<u>7133</u> 1984		<u>76.23</u> 11,19
Разом будівельні роботи, грн.							115593				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98363				
всього заробітна плата, грн.							12081				
Загальновиробничі витрати, грн.							6244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2246				
Всього будівельні роботи, грн.							121837				

-											
Всього по розділу 4							121837				
Розділ 5. Обладнання											
50	KM6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,74	<u>147331.72</u> 95845,81	<u>34292.01</u> 16937,85	109025	70926	<u>25376</u> 12534	<u>672.9800</u> 97,1373	<u>498.01</u> 71,88
51	& 1501-4007-14 варіант 1	Дизель-генератор DE-35BDS	шт	1	<u>478106.67</u> -	<u>-</u> -	478107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KM6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,84	<u>89855.74</u> 42768,73	<u>21110.16</u> 10474,64	165335	78694	<u>38843</u> 19273	<u>300.3000</u> 60,1578	<u>552.55</u> 110,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 1501-4007-14 варіант 2	Дизель-генератор DE-150AS	шт	1	<u>1500000,0</u> 0 -	<u>-</u> -	1500000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2252467	149620	<u>64219</u> 31807		<u>1050,56</u> 182,57
		Разом устаткування, грн.					1978107				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					77680				
		Всього устаткування, грн.					2055787				
		Разом будівельні роботи, грн.					274360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60521				
		всього заробітна плата, грн.					181427				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20861				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1558905 x 0,007, грн.					10912				
		Всього будівельні роботи, грн.					360999				

		Всього по розділу 5					2416786				
		Розділ 6. Шафа АВР1									
54	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>773,23</u> 501,32	<u>250,06</u> 70,16	773	501	<u>250</u> 70	<u>3,5200</u> 0,4468	<u>3,52</u> 0,45
55	& C1512-150-A-181 варіант 2	Металева шафа GT 60-40-25 600х400х250 арт.001102121, ETI	шт	1	<u>5415,42</u> -	<u>-</u> -	5415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>256,91</u> 250,66	<u>4,09</u> 1,87	1285	1253	<u>20</u> 9	<u>1,7600</u> 0,0139	<u>8,80</u> 0,07
57	1504-1002 варіант 12	Перемикач автоматичного вводу резерву CHINT 125A	шт	1	<u>20000,00</u> -	<u>-</u> -	20000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	1504-1002 варіант 13	Авт. вимикач ETIMAT 6 3p C 40A (6 kA), ETI	шт	2	<u>790,00</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	1504-1002 варіант 14	Авт. вимикач ETIMAT 6 3p B 16A (6 kA), ETI	шт	1	<u>600,00</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1504-1002 варіант 15	Авт. вимикач ЕТІМАТ 6 1р В 16А (6 кА), ЕТІ	шт	1	<u>198.00</u>	<u>-</u>	198	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	& С1110- 203-25 варіант 13	Сальник РG29 д.18-25 мм ІР68 білий	шт	3	<u>15.38</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	& С1110- 203-25 варіант 14	Сальник РG16 д.10-14 мм ІР68 білий	шт	2	<u>12.32</u>	<u>-</u>	25	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	& С1545- 288-7 варіант 2	Шина нульова ВС-507 6х9мм 7 отворів з ізолятором АСКО (А0150120032)	шт	2	<u>50.02</u>	<u>-</u>	100	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							30022	1754	<u>270</u> 79		<u>12.32</u> 0,52
Разом устаткування, грн.							22378				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							879				
Всього устаткування, грн.							23257				
Разом будівельні роботи, грн.							7644				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5620				
всього заробітна плата, грн.							1833				
Загальновиробничі витрати, грн.							856				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,24				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							266				
Всього будівельні роботи, грн.							8500				

—											
Всього по розділу 6							31757				
Розділ 7. Шафа АВР2											
64	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	<u>773.23</u> 501,32	<u>250.06</u> 70,16	773	501	<u>250</u> 70	<u>3.5200</u> 0,4468	<u>3.52</u> 0,45
65	& С1512- 150-А-181 варіант 1	Шафа металева 1000х600х400 ІР66 ЕТІ	шт	1	<u>5415.42</u>	<u>-</u>	5415	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
66	& С1-1-9-1 варіант 1	Компленкт кронштейнів для настінного монтажу UCH-2 (2 шт) ЕТІ	шт	1	<u>165.24</u>	<u>-</u>	165	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	13	<u>256.91</u> 250,66	<u>4.09</u> 1,87	3340	3259	<u>53</u> 24	<u>1.7600</u> 0,0139	<u>22.88</u> 0,18
68	1504-1002 варіант 3	Вимикач автоматичний 250А тип LZMC2-F200-1, кат. №111940 EATON	шт	2	<u>23531.00</u> -	<u>-</u> -	47062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	1504-1002 варіант 4	Моторпривід тип NZM2-XR208-240AC, кат. №259832 EATON	шт	2	<u>33935.00</u> -	<u>-</u> -	67870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	1504-1002 варіант 5	Механічне блокування автоматичних вимикачів EATON	шт	1	<u>540.00</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	1504-1002 варіант 6	Програмоване реле еасу 230ВАС, 8АСУ-Е4-FC-12RC1, 197215, EATON	шт	1	<u>720.00</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	1504-1002 варіант 7	Реле Z-SCH230/1/25-11, код 193886 EATON	шт	1	<u>1600.00</u> -	<u>-</u> -	1600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	1504-1002 варіант 8	Реле контролю фаз, 220 В, 50Гц, тип EMR6-W500-D-1, код 184779 EATON	шт	2	<u>1350.00</u> -	<u>-</u> -	2700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	1504-1002 варіант 9	Вимикач автоматичний 3 пол. 4А, кат.С, 6кА, тип PL6-B4/3, код 286585 EATON	шт	2	<u>1200.00</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	1504-1002 варіант 10	Вимикач автоматичний 3 пол. 16А, кат.С, 6кА, тип PL6-C16/3 EATON	шт	1	<u>782.00</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	1504-1002 варіант 11	Вимикач автоматичний 1 пол. 25А, кат.С, 6кА, тип PL6-C25/1 EATON	шт	1	<u>320.00</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C1110-203-25 варіант 4	Керуюча головка перемикача 2 положення, тип M22-WRK, код 216867 EATON	шт	1	<u>43.81</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1110-203-25 варіант 5	Кріпильний елемент, тип M22-A, код 216374 EATON	шт	1	<u>33.74</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1110-203-25 варіант 6	Контактний елемент для встановлення на переню панель, тип M22-K10, код 216376 EATON	шт	2	<u>127.58</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1110-203-25 варіант 7	Аварійні контакти M22-K01, код 216378 EATON	шт	2	<u>76.58</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1110-203-25 варіант 8	Дрібний витратний матеріал	шт	1	<u>816.08</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1110-203-25 варіант 9	Лампа сигнальна LED матова 240V AC	шт	4	<u>153.08</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1110-203-25 варіант 10	Сальник PG48 д.37-44 мм IP68 білий	шт	2	<u>969.08</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C1110-203-25 варіант 11	Сальник PG21 д.13-18 мм IP68 білий	шт	2	<u>35.78</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1110-203-25 варіант 12	Сальник PG11 д.5-10 мм IP68 білий	шт	4	<u>15.38</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	1	<u>4079.00</u> 3566,28	<u>38.09</u> 14,35	4079	3566	<u>38</u> 14	<u>28.0500</u> 0,0908	<u>28.05</u> 0,09
87	C157-265 варіант 1	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х70мм2 ПВ	1000м	0,0408	<u>421273.15</u> -	<u>-</u> -	17188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C157-265 варіант 2	Провід мідний ПВХ з ізоляцією пер. 1х10мм2 ПВ	1000м	0,0618	<u>109153.15</u> -	<u>-</u> -	6746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>3470.48</u> 1618,32	<u>1028.92</u> 303,01	3470	1618	<u>1029</u> 303	<u>11.3630</u> 1,9273	<u>11.36</u> 1,93
90	& 1517-2041-31 варіант 2	Пристрій АВР	комплект	1	<u>15000.00</u> -	<u>-</u> -	15000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					184156	8944	<u>1370</u> 411		<u>65.81</u> 2,65
		Разом устаткування, грн.					138994				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5458				
		Всього устаткування, грн.					144452				
		Разом будівельні роботи, грн.					45162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34848				
		всього заробітна плата, грн.					9355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4459				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1422				
		Всього будівельні роботи, грн.					49621				

		Всього по розділу 7					194073				
		Розділ 8. Кабельно-провідникова продукція									
91	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,41	<u>4570.09</u> 2375,65	<u>711.01</u> 267,78	6444	3350	<u>1003</u> 378	<u>17.6000</u> 1,6940	<u>24.82</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	& C153-122-A-262	Кабель силовий з алюмінієвими ТТЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм ² АВВГнгд-1	м	47,94	<u>20,68</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-66-A-136	Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм ²	м	47,94	<u>68,44</u> -	<u>-</u> -	3281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-66-BVG-НГД-33	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд 3х4	м	47,94	<u>50,61</u> -	<u>-</u> -	2426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							13142	3350	<u>1003</u> 378		<u>24,82</u> 2,39
Разом будівельні роботи, грн.							13142				
в тому числі:							8789				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3728				
всього заробітна плата, грн.							1774				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,64				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							565				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14916				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 8							14916				
Розділ 9. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж											
95	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,12	<u>29611,69</u> 29611,69	<u>-</u> -	3553	3553	<u>-</u> -	<u>244,2000</u> -	<u>29,30</u> -
96	& C1545-479-10	Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевим затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950	м	90	<u>26,72</u> -	<u>-</u> -	2405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1545-479-10 варіант 1	Труба ПВХ 160х4	м	30	<u>357,08</u> -	<u>-</u> -	10712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,6	<u>546,64</u> 504,83	<u>41,81</u> 15,95	328	303	<u>25</u> 10	<u>3,7400</u> 0,1007	<u>2,24</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	& C111-1721-11-A-1 варіант 1	Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм	м	60	<u>3.32</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					17197	3856	<u>25</u> 10		<u>31.54</u> 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					17197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13316				
		всього заробітна плата, грн.					3866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2126				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					801				
		Всього будівельні роботи, грн.					19323				

		Всього по розділу 9					19323				
		Розділ 10. Матеріали для заземлення будівлі									
100	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6492.59</u> 1662,95	<u>4629.55</u> 1004,69	2597	665	<u>1852</u> 402	<u>12.3200</u> 6,8107	<u>4.93</u> 2,72
101	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>4349.55</u> 3325,91	<u>700.96</u> 166,13	1305	998	<u>210</u> 50	<u>24.6400</u> 1,0630	<u>7.39</u> 0,32
102	& C1545-423-A-13	Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann	шт	12	<u>656.85</u> -	<u>-</u> -	7882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-423-A-14	Насадка нижня BP 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann	шт	4	<u>60.53</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1545-423-A-16	З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann	шт	4	<u>187.11</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1545-423-A-17	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann	шт	1	<u>401.67</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1545-423-A-34	Провід плаский, 30x3,5 мм., 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann	м.п.	30	<u>133.46</u> -	<u>-</u> -	4004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,03	<u>14404.93</u> 10700,66	<u>2165.32</u> 1287,25	432	321	<u>65</u> 39	<u>77.4400</u> 10,1130	<u>2.32</u> 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C1545-423-A-9	Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann	шт	10	<u>833,03</u>	<u>-</u>	8330	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 10			-	-	25942	1984	<u>2127</u>		<u>14,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25942		491		3,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21831				
		всього заробітна плата, грн.					2475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374				
		Всього будівельні роботи, грн.					27118				

		Всього по розділу 10					27118				
109	КМ8-142-1	Розділ 11. Матеріали Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,3	<u>11613,34</u>	<u>10187,95</u>	3484	428	<u>3056</u>	<u>10,5600</u>	<u>3,17</u>
					1425,39	3887,26			1166	24,5251	7,36
110	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,6	<u>860,90</u>	<u>-</u>	3099	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
111	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	<u>388,82</u>	<u>-</u>	389	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					6972	428	<u>3056</u>		<u>3,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6972		1166		7,36
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3488				
		всього заробітна плата, грн.					1594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					219				
		Всього будівельні роботи, грн.					7694				

		Всього по розділу 11					7694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Будівельні роботи прокладка кабельних ліній									
112	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,108	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	3389	3389	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>31.10</u> -
113	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>11.92</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					4668	4668	<u>-</u> -		<u>43.02</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4668				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4668				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1105				
		Всього будівельні роботи, грн.					7442				

		Всього по розділу 12					7442				
		Розділ 13. Будівельні роботи для контуру заземлення									
114	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,038	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	1193	1193	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>10.94</u> -
115	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,038	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	675	675	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>6.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					1868	1868	<u>-</u> -		<u>17.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1868				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					443				
		Всього будівельні роботи, грн.					2979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- — Всього по розділу 13					2979				
		Разом прямі витрати по кошторису					2857176	206915	<u>86144</u> 38389		<u>1502.32</u> 222,09
		Разом устаткування, грн.					2139479				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					84017				
		Всього устаткування, грн.					2223496				
		Разом будівельні роботи, грн.					717697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424638				
		всього заробітна плата, грн.					245304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109051				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					153,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32798				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1558905 x 0,007, грн.					10912				
		Всього будівельні роботи, грн.					837660				
		----- —									
		Всього по кошторису					3061156				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1877,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					278102				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01_ГП
на автомобільні проїзди
Автомобільні проїзди. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 267,096 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,521 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Розбирання									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,4712	<u>50652.25</u>	<u>23941.55</u>	23867	12586	<u>11281</u>	<u>224.2900</u>	<u>105.69</u>
					26710,70	8869,74			4179	64,9168	30,59
2	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,8835	<u>7672.57</u>	<u>5420.30</u>	6779	1990	<u>4789</u>	<u>20.2070</u>	<u>17.85</u>
					2252,27	1350,96			1194	8,1203	7,17
3	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,26	<u>10099.67</u>	<u>4479.81</u>	22825	12701	<u>10124</u>	<u>47.1900</u>	<u>106.65</u>
					5619,86	1609,43			3637	10,9824	24,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					53471	27277	<u>26194</u>		<u>230.19</u>
									9010		62,58
		Разом будівельні роботи, грн.					53471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					36287 21358 38,64 8275 74829				
		Всього по розділу 1					74829				
4	КБ1-166-1	Розділ 2. Влаштування зворотнього засипання при облаштуванні дорожнього одягу Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,467	<u>17762,58</u> 17762,58	<u>-</u> -	8295	8295	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>77.29</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8295	8295	<u>-</u> -		<u>77.29</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					8295 8295 4962 9,27 1986 13257				
		Всього по розділу 2					13257				
5	КР20-41-3	Розділ 3. Навантаження і перевезення Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	2,4678	<u>2699,82</u> 207,20	<u>2492,62</u> 758,35	6663	511	<u>6152</u> 1871	<u>1.8590</u> 4,4699	<u>4.59</u> 11,03
6	С311-21-М	Перевезення сміття до 21 км	т	246,78	<u>234,38</u> -	<u>234,38</u> 45,70	57840	-	<u>57840</u> 11278	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 73,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,22801	<u>37606,46</u> 1150,04	<u>36418,92</u> 11718,77	8575	262	<u>8304</u> 2672	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>2,35</u> 16,68
8	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	399,0175	<u>222,77</u> -	<u>222,77</u> 45,70	88889	-	<u>88889</u> 18235	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 119,31
		Разом прямі витрати по розділу 3					161967	773	<u>161185</u> 34056		<u>6,94</u> 220,81
		Разом будівельні роботи, грн.					161967				
		в тому числі:					9				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34829				
		всього заробітна плата, грн.					17043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27,32				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5849				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					179010				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		—									
		Всього по розділу 3					179010				
		Разом прямі витрати по кошторису					223733	36345	<u>187379</u> 43066		<u>314,42</u> 283,39
		Разом будівельні роботи, грн.					223733				
		в тому числі:					9				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79411				
		всього заробітна плата, грн.					43363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					75,23				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16110				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267096				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		—									
		Всього по кошторису					267096				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					673,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					95521				

Склав

_____ Тетяна СЕМЕШКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ *[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,451	<u>45415,29</u> 2876,34	<u>42538,95</u> 13991,34	20482	1297	<u>19185</u> 6310	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>11,64</u> 37,19
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0058	<u>45415,29</u> 2876,34	<u>42538,95</u> 13991,34	263	17	<u>246</u> 81	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0,15</u> 0,48
3	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,04	<u>70192,27</u> 3251,51	<u>66890,76</u> 20799,56	2808	130	<u>2676</u> 832	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>1,17</u> 4,83
4	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,00666	<u>70192,27</u> 3251,51	<u>66890,76</u> 20799,56	467	22	<u>445</u> 139	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0,19</u> 0,80
5	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	81,655	<u>222,77</u> -	<u>222,77</u> 45,70	18190	-	<u>18190</u> 3732	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 24,41
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,05	<u>37660,87</u> 37660,87	<u>-</u> -	1883	1883	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>17,28</u> -
7	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,4568	<u>10224,44</u> -	<u>10224,44</u> 2713,27	4671	-	<u>4671</u> 1239	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 6,88
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	4,568	<u>4434,64</u> 2471,99	<u>1962,65</u> 759,85	20257	11292	<u>8965</u> 3471	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>92,26</u> 25,71
9	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>17762,58</u> 17762,58	<u>-</u> -	888	888	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>8,27</u> -
10	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,7	<u>11569,03</u> 2099,13	<u>-</u> -	8098	1469	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>12,57</u> -
11	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,136	<u>38242,49</u> 36064,83	<u>1533,20</u> 248,98	5201	4905	<u>209</u> 34	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>36,76</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	137,36	<u>186,29</u> -	<u>-</u> -	25589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,009	<u>127826,58</u> 78299,67	<u>43742,47</u> 9771,52	1150	705	<u>394</u> 88	<u>549,7800</u> 71,6242	<u>4,95</u> 0,64
14	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9	<u>591,92</u> -	<u>-</u> -	5327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-47-1 к=0,63	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм	100м	0,09	<u>12552,21</u> 7894,87	<u>25,22</u> 10,19	1130	711	<u>2</u> 1	<u>58,4892</u> 0,0737	<u>5,26</u> 0,01
16	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,009	<u>192012,07</u> 49299,71	<u>6339,31</u> 1818,40	1728	444	<u>57</u> 16	<u>360,8000</u> 13,1842	<u>3,25</u> 0,12
17	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,8	<u>7911,64</u> 3795,17	<u>4116,47</u> 1668,48	6329	3036	<u>3293</u> 1335	<u>27,0600</u> 12,6023	<u>21,65</u> 10,08
18	C113-1000 варіант 1	Перехід ПЕ- сталь 63/50	шт	2	<u>653,70</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C113-1000 варіант 2	Коліно ТРМ д.63 90°	шт	2	<u>765,90</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C113-1000 варіант 3	Муфта ПЕ ТРМ д.63 мм	шт	2	<u>299,76</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1000 варіант 4	Муфта ПРВ 63 мм х2°	шт	1	<u>1583,94</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1-1-9 варіант 1	Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм	шт	1	<u>350,14</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,186	<u>145534,11</u> 32644,76	<u>25515,32</u> 9210,73	27069	6072	<u>4746</u> 1713	<u>244,6400</u> 55,3565	<u>45,50</u> 10,30
24	К585521- Л004 варіант 7	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1218,34</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521- Л006 варіант 1	Кільця КС13.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,20 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3634,08</u> -	<u>-</u> -	3634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521- Л007 варіант 2	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	2	<u>3678,53</u> -	<u>-</u> -	7357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	К585521- Л031 варіант 7	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1810,54</u> -	<u>-</u> -	1811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>5016.49</u> -	<u>-</u> -	5016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	K585521-Л048 варіант 7	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3243.98</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	K585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>6596.46</u> -	<u>-</u> -	6596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	K585521-Л052 варіант 8	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3. 900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>335.01</u> -	<u>-</u> -	670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1789	Скоби ходові	кг	6,56	<u>56.94</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>3087.39</u> -	<u>-</u> -	6175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB8-5-9 тех.ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямих і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,15	<u>7347.84</u> 1812,23	<u>184.97</u> 92,69	1102	272	<u>28</u> 14	<u>14.2538</u> 0,5984	<u>2.14</u> 0,09
35	KB22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	1 т	0,004	<u>112642.83</u> 61930,21	<u>41953.88</u> 1226,85	451	248	<u>168</u> 5	<u>389.1800</u> 8,8778	<u>1.56</u> 0,04
36	C113-73 варіант 2	Перехід сталевий приварний 2`х1`НН	10шт	0,2	<u>551.25</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	C113-73 варіант 3	Перехід сталевий приварний 1`х3/4`ВН	10шт	0,2	<u>492.09</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>20926.41</u> 2190,02	<u>1420.77</u> 448,90	2093	219	<u>142</u> 45	<u>16.4120</u> 3,2343	<u>1.64</u> 0,32
39	C1630-106 варіант 2	Фільтр осадовий муфтовий діаметром 50 мм	шт	1	<u>1555.56</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>118.51</u> 99,48	<u>10.01</u> 4,04	119	99	<u>10</u> 4	<u>0.7370</u> 0,0293	<u>0.74</u> 0,03
41	C1630-1455 варіант 1	Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C	шт	1	<u>2642.98</u> -	<u>-</u> -	2643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>163.83</u> 125,33	<u>-</u> -	328	251	<u>-</u> -	<u>0.8800</u> -	<u>1.76</u> -
43	2415-1383 варіант 1	Мікропроцесорна імпульсна накладка AT- MBUS-01	шт	1	<u>2500.00</u> -	<u>-</u> -	2500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	2415-1383 варіант 3	Пристрій передачі даних GSM ERGOMERA 160.04L з автоматом живлення	шт	1	<u>12650.00</u> -	<u>-</u> -	12650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>7588.52</u>	-	304	301	-	<u>54.4500</u>	<u>2.18</u>
46	C113-2301	Кран кульовий 2`BB	шт	2	<u>7523,90</u>	-	1806	-	-	-	-
	варіант 5				<u>902.79</u>	-			-	-	-
47	C113-2301	Кран кульовий 2`BH	шт	1	-	-	540	-	-	-	-
	варіант 4				<u>539.67</u>	-			-	-	-
48	C113-2301	Кран кульовий 3/4`	шт	1	-	-	255	-	-	-	-
	варіант 7				<u>255.09</u>	-			-	-	-
49	C113-2301	Трійник 3/4`	шт	1	-	-	216	-	-	-	-
	варіант 6				<u>216.33</u>	-			-	-	-
50	C113-2301	Коліно 90` нікель д.2` BB	шт	1	-	-	624	-	-	-	-
	варіант 8				<u>624.33</u>	-			-	-	-
51	C113-2301	Коліно 90` сталеве д.57 мм	шт	1	-	-	87	-	-	-	-
	варіант 9				<u>86.79</u>	-			-	-	-
52	C113-2301	Ніпель нікель 2`	шт	2	-	-	502	-	-	-	-
	варіант 10				<u>251.01</u>	-			-	-	-
53	C113-2301	Ніпель нікель 3/4`	шт	2	-	-	320	-	-	-	-
	варіант 11				<u>160.23</u>	-			-	-	-
54	C113-2301	Різьба сталева приварна д.57 мм	шт	2	-	-	110	-	-	-	-
	варіант 12				<u>55.17</u>	-			-	-	-
55	C113-2301	Муфта нікель 3/4`	шт	2	-	-	221	-	-	-	-
	варіант 13				<u>110.25</u>	-			-	-	-
56	& C111-1480-4	Болт і гайка для монтажу M16	100шт	0,04	-	-	73	-	-	-	-
	варіант 1				<u>1836.05</u>	-			-	-	-
57	KB22-38-3	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм	1 вріз	1	-	-	1209	541	-	-	-
					<u>1209.35</u>	<u>621.63</u>			<u>622</u>	<u>3.5420</u>	<u>3.54</u>
					541,36	113,98			114	0,8249	0,82
		Разом прямі витрати по розділу 1					222915	34802	<u>64049</u>		<u>274.46</u>
		Разом устаткування, грн.					15150		19173		122,98
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					595				
		Всього устаткування, грн.					15745				
		Разом будівельні роботи, грн.					207765				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108914				
		всього заробітна плата, грн.					53975				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25234				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					232999				

		Всього по розділу 1					248744				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
58	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,329	<u>45415.29</u> 2876,34	<u>42538.95</u> 13991,34	14942	946	<u>13996</u> 4603	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>8.49</u> 27,13
59	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,0203	<u>45415.29</u> 2876,34	<u>42538.95</u> 13991,34	922	58	<u>864</u> 284	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.52</u> 1,67
60	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,024	<u>70192.27</u> 3251,51	<u>66890.76</u> 20799,56	1685	78	<u>1605</u> 499	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.70</u> 2,90
61	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,034	<u>70192.27</u> 3251,51	<u>66890.76</u> 20799,56	2387	111	<u>2274</u> 707	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>0.99</u> 4,11
62	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	101,5	<u>222.77</u> -	<u>222.77</u> 45,70	22611	-	<u>22611</u> 4639	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 30,35
63	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0554	<u>37660.87</u> 37660,87	<u>-</u> -	2086	2086	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>19.14</u> -
64	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,3493	<u>10224.44</u> -	<u>10224.44</u> 2713,27	3571	-	<u>3571</u> 948	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,493	<u>4434.64</u> 2471,99	<u>1962.65</u> 759,85	15490	8635	<u>6855</u> 2654	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>70.54</u> 19,66
66	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0554	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	984	984	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>9.17</u> -
67	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>36908.57</u> 35169,45	<u>1245.05</u> 195,22	388	369	<u>13</u> 2	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.77</u> 0,01
68	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	10,605	<u>117.46</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>63492.39</u> 45561,75	<u>16784.88</u> 6782,75	667	478	<u>176</u> 71	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>3.59</u> 0,54
70	С113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм	м	10,605	<u>419.10</u> -	<u>-</u> -	4445	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,0065	<u>127826.58</u> 78299,67	<u>43742.47</u> 9771,52	831	509	<u>284</u> 64	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>3.57</u> 0,47
72	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	6,5	<u>591.92</u> -	<u>-</u> -	3847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм(футляр)	1000м	0,0095	<u>240104.66</u> 105437,00	<u>108235.98</u> 20188,55	2281	1002	<u>1028</u> 192	<u>719.5100</u> 138,0874	<u>6.84</u> 1,31
74	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,5	<u>1266.24</u> -	<u>-</u> -	12029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб к=0,5 діаметром 50 мм	100м	0,065	<u>9962.07</u> 6265,77	<u>20.01</u> 8,09	648	407	<u>1</u> 1	<u>46.4200</u> 0,0585	<u>3.02</u> -
76	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,095	<u>19924.14</u> 12531,54	<u>40.03</u> 16,17	1893	1190	<u>4</u> 2	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>8.82</u> 0,01
77	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0065	<u>192012.07</u> 49299,71	<u>6339.31</u> 1818,40	1248	320	<u>41</u> 12	<u>360.8000</u> 13,1842	<u>2.35</u> 0,09
78	КБ22-15-6	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0095	<u>365138.97</u> 66043,01	<u>30478.80</u> 10662,85	3469	627	<u>290</u> 101	<u>489.2800</u> 66,6712	<u>4.65</u> 0,63
79	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувов або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>1841.69</u> 908,19	<u>733.63</u> 270,95	1842	908	<u>734</u> 271	<u>6.8860</u> 1,6128	<u>6.89</u> 1,61
80	С1630-65 варіант 3	Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм	шт	1	<u>8665.58</u> -	<u>-</u> -	8666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					108178	18708	<u>54347</u> 15050		<u>152,05</u> 95,75
		Разом будівельні роботи, грн.					108178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35123				
		всього заробітна плата, грн.					33758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15759				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4988				
		Всього будівельні роботи, грн.					123937				

		—									
		Всього по розділу 2					123937				
		Разом прямі витрати по кошторису					331093	53510	<u>118396</u> 34223		<u>426,51</u> 218,73
		Разом устаткування, грн.					15150				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					595				
		Всього устаткування, грн.					15745				
		Разом будівельні роботи, грн.					315943				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144037				
		всього заробітна плата, грн.					87733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40995				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12991				
		Всього будівельні роботи, грн.					356938				

		—									
		Всього по кошторису					372683				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					705,90				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100724				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК

Кошторисна вартість 422,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,274 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат = 0,094									
		Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат = 6,99									
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	10м3	0,063	11569.03	-	729	132	-	17.9520	1.13
					2099,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0006	<u>38242.49</u> 36064,83	<u>1533.20</u> 248,98	23	22	<u>1</u> -	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>0.16</u> -
3	C113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	0,606	<u>186.29</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C1-1-9 варіант 1	Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм	шт	1	<u>350.14</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-2301 варіант 8	Коліно 90° нікель д.2` ВВ	шт	1	<u>624.33</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-2301 варіант 9	Коліно 90° сталеве д.57 мм	шт	2	<u>86.79</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C113-2301 варіант 16	Різьба сталеве приварна д.20 мм	шт	4	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-2301 варіант 12	Різьба сталеве приварна д.57 мм	шт	6	<u>55.17</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-2301 варіант 14	Різьбове з'єднання "американка" пряме НІКЕЛЬ Ду 50 DK Grand	шт	1	<u>898.97</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-2301 варіант 15	Різьбове з'єднання "американка" пряме НІКЕЛЬ Ду 20 DK Grand	шт	1	<u>132.69</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C113-2301 варіант 17	Штуцери з нак. гайкою для лічильника Ду 20 латунь (2 од. + прокладки)	шт	1	<u>119.64</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,01	<u>39712.05</u> 7321,31	<u>789.43</u> 260,23	397	73	<u>8</u> 3	<u>53.5810</u> 1,8163	<u>0.54</u> 0,02
13	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>57382.12</u> 9170,05	<u>1741.80</u> 515,97	1148	183	<u>35</u> 10	<u>67.1110</u> 3,6724	<u>1.34</u> 0,07
14	C113-2 варіант 1	Труби сталеві , діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>52.02</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-6 варіант 1	Труби сталеві , діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2	<u>167.30</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	1т	0,00528	<u>20929.85</u> 16883,72	<u>2369.44</u> 272,67	111	89	<u>13</u> 1	<u>129.5360</u> 1,9540	<u>0.68</u> 0,01
17	C113-6 варіант 2	Труба профільна 40х20х2	м	3	<u>61.41</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5742	499	<u>57</u> 14		<u>3.85</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5742				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					5186 513 246 0,38 79 5988				
		Всього по розділу 1					5988				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
18	КБ1-17-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,99	<u>70192.27</u> 3251,51	<u>66890.76</u> 20799,56	69490	3219	<u>66222</u> 20592	<u>29.1720</u> 120,8663	<u>28.88</u> 119,66
19	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	163,35	<u>222.77</u> -	<u>222.77</u> 45,70	36389	-	<u>36389</u> 7465	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 48,84
20	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,574	<u>11569.03</u> 2099,13	<u>-</u> -	29779	5403	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>46.21</u> -
21	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,1277	<u>83828.70</u> 57335,22	<u>23795.13</u> 9615,62	10705	7322	<u>3039</u> 1228	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>55.51</u> 9,22
22	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм	м	128,977	<u>629.86</u> -	<u>-</u> -	81237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,486	<u>103420.88</u> 33492,17	<u>26427.71</u> 9336,72	50263	16277	<u>12844</u> 4538	<u>256.9600</u> 53,7727	<u>124.88</u> 26,13
24	К585521-Л004 варіант 9	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	13	<u>2452.28</u> -	<u>-</u> -	31880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	К585521-Л005 варіант 9	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	4	<u>3351.86</u> -	<u>-</u> -	13407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	К585521-Л031 варіант 9	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	6	<u>2112.48</u> -	<u>-</u> -	12675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	K585521-Л048 варіант 9	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	6	<u>3779,61</u> -	<u>-</u> -	22678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	K585521-Л052 варіант 10	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	7	<u>391,73</u> -	<u>-</u> -	2742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C111-1789	Скоби ходові	кг	31,16	<u>56,94</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	6	<u>3087,39</u> -	<u>-</u> -	18524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	KБ8-5-9 тех.ч. п. 1.3.8 к(труд)=1,1	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/	1 м3	0,312	<u>7347,84</u> 1812,23	<u>184,97</u> 92,69	2293	565	<u>58</u> 29	<u>14,2538</u> 0,5984	<u>4,45</u> 0,19
32	KБ8-5-9	Мурування стін прямокутних і каналів з цегли керамічної	1 м3	0,35	<u>7183,09</u> 1647,48	<u>184,97</u> 92,69	2514	577	<u>65</u> 32	<u>12,9580</u> 0,5984	<u>4,54</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					386350	33363	<u>118617</u> 33884		<u>264,47</u> 204,25
		Разом будівельні роботи, грн.					386350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					234370				
		всього заробітна плата, грн.					67247				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30598				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9435				
		Всього будівельні роботи, грн.					416948				

		Всього по розділу 2					416948				
		Разом прямі витрати по кошторису					392092	33862	<u>118674</u> 33898		<u>268,32</u> 204,35
		Разом будівельні роботи, грн.					392092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					239556				
		всього заробітна плата, грн.					67760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30844				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					422936				

		Всього по кошторису					422936				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					517,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77274				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					17269 80254 40050 62,09 13296 137573				
		Всього по розділу 1					137573				
3	КБ7-44-10	Розділ 2. Інші Установлення МАФ	100шт	0,08	<u>11299.51</u> 2964,68	<u>7398.64</u> 3257,41	904	237	<u>592</u> 261	<u>23.6060</u> 22,4931	<u>1.89</u> 1,80
4	550101-144 варіант 2	Урна	шт	4	<u>1000.00</u> -	<u>-</u> -	4000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	550101-144 варіант 1	Лава	шт	4	<u>2000.00</u> -	<u>-</u> -	8000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					12904	237	<u>592</u> 261		<u>1.89</u> 1,80
		Разом устаткування, грн.					12000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75				
		всього заробітна плата, грн.					498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					261				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					95				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					1252				
		----- -									
		Всього по розділу 2					13723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-17-1	Розділ 3. Навантаження і перевезення Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1, 2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,069364	<u>37606.46</u> 1150,04	<u>36418.92</u> 11718,77	2609	80	<u>2526</u> 813	<u>10.3180</u> 73,1544	<u>0.72</u> 5,07
7	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	121,387	<u>222.77</u> -	<u>222.77</u> 45,70	27041	-	<u>27041</u> 5547	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 36,29
		Разом прямі витрати по розділу 3					29650	80	<u>29567</u> 6360		<u>0.72</u> 41,36
		Разом будівельні роботи, грн.					29650				
		в тому числі:					3				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6440				
		всього заробітна плата, грн.					3150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5,05				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1081				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32800				

		Всього по розділу 3					32800				
		Разом прямі витрати по кошторису					140077	80571	<u>30159</u> 6621		<u>708.18</u> 43,16
		Разом устаткування, грн.					12000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					471				
		Всього устаткування, грн.					12471				
		Разом будівельні роботи, грн.					128077				
		в тому числі:					17347				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87192				
		всього заробітна плата, грн.					43459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14472				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 12471,24 x 0,007, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					171623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					184094				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					818,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					101664				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01_ГП
на улаштування покриття
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 7532,033 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 6,49418 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 909,857 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,62	<u>10099.67</u>	<u>4479.81</u>	26461	14724	<u>11737</u>	<u>47.1900</u>	<u>123.64</u>
					5619,86	1609,43			4217	10,9824	28,77
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,353	<u>50652.25</u>	<u>23941.55</u>	68532	36140	<u>32392</u>	<u>224.2900</u>	<u>303.46</u>
					26710,70	8869,74			12001	64,9168	87,83
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,8835	<u>7672.57</u>	<u>5420.30</u>	6779	1990	<u>4789</u>	<u>20.2070</u>	<u>17.85</u>
					2252,27	1350,96			1194	8,1203	7,17
4	КБ46-34-2	Розбирання бетонної основи сходів	1 м3	7,99	<u>5856.95</u>	<u>2810.93</u>	46797	24338	<u>22459</u>	<u>23.9580</u>	<u>191.42</u>
					3046,02	1099,79			8787	8,1857	65,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	4,0913	<u>2699,82</u> 207,20	<u>2492,62</u> 758,35	11046	848	<u>10198</u> 3103	<u>1,8590</u> 4,4699	<u>7,61</u> 18,29
6	С311-21-М	Перевезення сміття до 21 км	т	409,13	<u>234,38</u> -	<u>234,38</u> 45,70	95892	-	<u>95892</u> 18697	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 122,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					255507	78040	<u>177467</u> 47999		<u>643,98</u> 329,79
		Разом будівельні роботи, грн.					255507				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					126039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					123,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26483				
		Всього будівельні роботи, грн.					325818				

		—									
		Всього по розділу 1					325818				
		Розділ 2. Тип-1 ТРОТУАРИ									
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,497	<u>4434,64</u> 2471,99	<u>1962,65</u> 759,85	2204	1229	<u>975</u> 378	<u>20,1960</u> 5,6293	<u>10,04</u> 2,80
8	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,3479	<u>161785,87</u> 1614,23	<u>16108,13</u> 3082,64	56285	562	<u>5604</u> 1072	<u>13,6730</u> 17,5868	<u>4,76</u> 6,12
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,497	<u>237167,65</u> 3360,12	<u>12701,15</u> 3302,66	117872	1670	<u>6312</u> 1641	<u>28,2150</u> 19,0726	<u>14,02</u> 9,48
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,497	<u>215916,43</u> 156159,09	<u>21080,71</u> 8089,04	107310	77611	<u>10477</u> 4020	<u>1170,2570</u> 62,2768	<u>581,62</u> 30,95
11	С1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	291,242	<u>1091,59</u> -	<u>-</u> -	317917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1426-11789-24	Тротуарна плитка	м2	520,359	<u>549,00</u> -	<u>-</u> -	285677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					887265	81072	<u>23368</u> 7111		<u>610,44</u> 49,35
		Разом будівельні роботи, грн.					887265				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- — Всього по розділу 2					782825 88183 49563 86,94 18616 936828				
		Розділ 3. Тип 2 ВИМОЩЕННЯ									
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,184	<u>4434.64</u> 2471,99	<u>1962.65</u> 759,85	816	455	<u>361</u> 140	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>3.72</u> 1,04
14	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	22,08	<u>5199.24</u> 751,29	<u>6.83</u> 2,11	114799	16588	<u>151</u> 47	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>135.53</u> 0,34
15	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	1,84	<u>2391.76</u> 2083,69	<u>99.17</u> 88,69	4401	3834	<u>182</u> 163	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>32.79</u> 1,15
16	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,908	<u>31136.83</u> -	<u>-</u> -	28272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	100м2	1,84	<u>12738.39</u> 4818,34	<u>13.61</u> 12,17	23439	8866	<u>25</u> 22	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>64.16</u> 0,16
18	КБ27-29-1 заст.	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,18	<u>298.90</u> 298,90	<u>-</u> -	54	54	<u>-</u> -	<u>2.4420</u> -	<u>0.44</u> -
19	С111-852 варіант 1	Рулонна гідроізоляція Hydrobase Ultra ЕПП 3.0	м2	185,4	<u>152.36</u> -	<u>-</u> -	28248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-щебених шарів	1 м3	18,4	<u>1211.63</u> 643,58	<u>568.05</u> 193,53	22294	11842	<u>10452</u> 3561	<u>5.2580</u> 1,4315	<u>96.75</u> 26,34
21	С1421-9606	Готова пісчано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	28,4464	<u>1167.09</u> -	<u>-</u> -	33200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням пісчано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,184	<u>211125.49</u> 156159,09	<u>21080.71</u> 8089,04	38847	28733	<u>3879</u> 1488	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>215.33</u> 11,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	107,824	<u>1091,59</u>	<u>-</u>	117700	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	варіант 1 & C1426-11789-24	Тротуарна плитка	м2	192,648	<u>549,00</u>	<u>-</u>	105764	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					517834	70372	<u>15050</u>		<u>548,72</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					517834		5421		40,49
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					432412				
		всього заробітна плата, грн.					75793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15723				
		Всього будівельні роботи, грн.					559697				

		Всього по розділу 3					559697				
		Розділ 4. Тип 3 -бігова доріжка									
25	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,78348	<u>4434,64</u>	<u>1962,65</u>	3474	1937	<u>1537</u>	<u>20,1960</u>	<u>15,82</u>
					2471,99	759,85			595	5,6293	4,41
26	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,548436	<u>161785,87</u>	<u>16108,13</u>	88729	885	<u>8834</u>	<u>13,6730</u>	<u>7,50</u>
					1614,23	3082,64			1691	17,5868	9,65
27	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,78348	<u>237167,65</u>	<u>12701,15</u>	185816	2633	<u>9951</u>	<u>28,2150</u>	<u>22,11</u>
					3360,12	3302,66			2588	19,0726	14,94
28	КБ27-22-4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, нижній шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 4,5 см	100м2	7,8348	<u>69394,36</u>	<u>434,73</u>	543691	12099	<u>3406</u>	<u>11,1760</u>	<u>87,56</u>
					1544,30	152,67			1196	0,9138	7,16
29	КБ27-22-5	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	7,8348	<u>7384,66</u>	<u>-</u>	57857	1358	<u>-</u>	<u>1,2540</u>	<u>9,82</u>
					173,28	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	7,8348	<u>50770.58</u> 1544,30	<u>434.73</u> 152,67	397777	12099	<u>3406</u> 1196	<u>11.1760</u> 0,9138	<u>87.56</u> 7,16
		Разом прямі витрати по розділу 4					1277344	31011	<u>27134</u> 7266		<u>230.37</u> 43,32
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1277344 1219199 38277 20883 35,88 7684 1298227				

		Всього по розділу 4					1298227				
		Розділ 5. ВХІДНА ГРУПА (Пандус - тип покриття 1)									
31	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01422	<u>4434.64</u> 2471,99	<u>1962.65</u> 759,85	63	35	<u>28</u> 11	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>0.29</u> 0,08
32	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,009954	<u>161785.87</u> 1614,23	<u>16108.13</u> 3082,64	1610	16	<u>160</u> 31	<u>13.6730</u> 17,5868	<u>0.14</u> 0,18
33	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,01422	<u>237167.65</u> 3360,12	<u>12701.15</u> 3302,66	3373	48	<u>181</u> 47	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>0.40</u> 0,27
34	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,01422	<u>215916.43</u> 156159,09	<u>21080.71</u> 8089,04	3070	2221	<u>300</u> 115	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>16.64</u> 0,89
35	С1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	8,33292	<u>1091.59</u> -	<u>-</u> -	9096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1426-11789-24	Тротуарна плитка	м2	14,88834	<u>549.00</u> -	<u>-</u> -	8174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02764	<u>4434,64</u> 2471,99	<u>1962,65</u> 759,85	123	68	<u>55</u> 21	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>0,56</u> 0,16
46	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,019348	<u>161785,87</u> 1614,23	<u>16108,13</u> 3082,64	3130	31	<u>312</u> 60	<u>13.6730</u> 17,5868	<u>0,26</u> 0,34
47	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,02764	<u>237167,65</u> 3360,12	<u>12701,15</u> 3302,66	6555	93	<u>351</u> 91	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>0,78</u> 0,53
48	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1	1000м2	-0,02764	<u>74965,65</u> -	<u>1263,52</u> 274,54	-2072	-	<u>-35</u> -8	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,05
49	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,02764	<u>215916,43</u> 156159,09	<u>21080,71</u> 8089,04	5968	4316	<u>583</u> 224	<u>1170,2570</u> 62,2768	<u>32,35</u> 1,72
50	С1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	16,19704	<u>1091,59</u> -	<u>-</u> -	17681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	варіант 1 & С1426-11789-24	Тротуарна плитка	м2	28,93908	<u>549,00</u> -	<u>-</u> -	15888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	варіант 1 КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0016	<u>267637,79</u> 156159,09	<u>21080,71</u> 8089,04	428	250	<u>34</u> 13	<u>1170,2570</u> 62,2768	<u>1,87</u> 0,10
53	варіант 1 & С1426-11789-34	Бетонна тактильна тротуарна плитка 400х400х60	м2	1,68	<u>676,10</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					48837	4758	<u>1300</u> 401		<u>35,82</u> 2,80
		Разом будівельні роботи, грн.					48837				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42779				
		всього заробітна плата, грн.					5159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1090				
		Всього будівельні роботи, грн.					51737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					51737				
54	КБ27-12-4	Розділ 7. Водовідодний лоток <i>Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером</i>	100м3	0,09375	<u>204490,03</u> 2242,70	<u>10952,24</u> 2138,24	19171	210	<u>1027</u> 200	<u>18.8320</u> 12,1057	<u>1,77</u> 1,13
55	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	1,2	<u>12289,36</u> 10939,50	<u>813,46</u> 284,27	14747	13127	<u>976</u> 341	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>107,25</u> 1,92
56	C1424- 11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B25 [M350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,34	<u>4512,69</u> -	<u>-</u> -	10560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& K589921- A003-4 варіант 1	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	120	<u>195,14</u> -	<u>-</u> -	23417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					67895	13337	<u>2003</u> 541		<u>109,02</u> 3,05
		Разом будівельні роботи, грн.					67895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52555				
		всього заробітна плата, грн.					13878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3168				
		Всього будівельні роботи, грн.					76068				

		Всього по розділу 7					76068				
58	КБ1-134-1	Розділ 8. Пішохідна доріжка до майданчику Воркаут (Тип покриття 1) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0275	<u>4434,64</u> 2471,99	<u>1962,65</u> 759,85	122	68	<u>54</u> 21	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>0,56</u> 0,15
59	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,01925	<u>161785,87</u> 1614,23	<u>16108,13</u> 3082,64	3114	31	<u>310</u> 59	<u>13.6730</u> 17,5868	<u>0,26</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,0275	<u>237167.65</u> 3360,12	<u>12701.15</u> 3302,66	6522	92	<u>349</u> 91	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>0.78</u> 0,52
61	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,0275	<u>215916.43</u> 156159,09	<u>21080.71</u> 8089,04	5938	4294	<u>580</u> 222	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>32.18</u> 1,71
62	С1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	16,115	<u>1091.59</u> -	<u>-</u> -	17591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	варіант 1 & С1426-11789-24	Тротуарна плитка	м2	28,7925	<u>549.00</u> -	<u>-</u> -	15807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	варіант 1 550101-1	Знаряддя для воркауту	шт	1	<u>325000.00</u> -	<u>-</u> -	325000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 8							374094	4485	<u>1293</u> 393		<u>33.78</u> 2,72
Разом устаткування, грн.							325000				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							12763				
Всього устаткування, грн.							337763				
Разом будівельні роботи, грн.							49094				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43316				
всього заробітна плата, грн.							4878				
Загальновиробничі витрати, грн.							2742				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1030				
Всього будівельні роботи, грн.							51836				

-											
Всього по розділу 8							389599				
Розділ 9. ПЛАЦ (Тип покриття 1)											
65	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,2609	<u>4434.64</u> 2471,99	<u>1962.65</u> 759,85	5592	3117	<u>2475</u> 958	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>25.47</u> 7,10
66	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,88263	<u>161785.87</u> 1614,23	<u>16108.13</u> 3082,64	142797	1425	<u>14218</u> 2721	<u>13.6730</u> 17,5868	<u>12.07</u> 15,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	1,2609	<u>237167.65</u> 3360,12	<u>12701.15</u> 3302,66	299045	4237	<u>16015</u> 4164	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>35.58</u> 24,05
68	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,2609	<u>215916.43</u> 156159,09	<u>21080.71</u> 8089,04	272249	196901	<u>26581</u> 10199	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>1475.58</u> 78,52
69	С1421-9467-1	Гранітний відсів	м3	738,8874	<u>1091.59</u> -	<u>-</u> -	806562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	варіант 1 & С1426-11789-24 варіант 1	Тротуарна плитка	м2	1320,162 3	<u>549.00</u> -	<u>-</u> -	724769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					2251014	205680	<u>59289</u> 18042		<u>1548.70</u> 125,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2251014				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1986045				
		всього заробітна плата, грн.					223722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125743				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					220,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47231				
		Всього будівельні роботи, грн.					2376757				

		Всього по розділу 9					2376757				
		Розділ 10. Майданчик для воркауту (Тип покриття 5)									
71	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,23	<u>4434.64</u> 2471,99	<u>1962.65</u> 759,85	1020	569	<u>451</u> 175	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>4.65</u> 1,29
72	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	0,92	<u>161785.87</u> 1614,23	<u>16108.13</u> 3082,64	148843	1485	<u>14819</u> 2836	<u>13.6730</u> 17,5868	<u>12.58</u> 16,18
73	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного заст. покриття геотекстилем	1000 м2	0,23	<u>298.90</u> 298,90	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>2.4420</u> -	<u>0.56</u> -
74	С111-852	Геотекстиль термоскріплений щільність від 180 гр/м2	м2	236,9	<u>21.80</u> -	<u>-</u> -	5164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,23	<u>260880.36</u> 3705,96	<u>15582.36</u> 3965,24	60002	852	<u>3584</u> 912	<u>31.1190</u> 23,4597	<u>7.16</u> 5,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,118	<u>31384.06</u> 31384,06	<u>-</u> -	3703	3703	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>33.98</u> -
84	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,072	<u>17762.58</u> 17762,58	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>11.92</u> -
85	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,046	<u>22510.46</u> 22510,46	<u>-</u> -	1035	1035	<u>-</u> -	<u>201.9600</u> -	<u>9.29</u> -
86	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	7,59	<u>222.77</u> -	<u>222.77</u> 45,70	1691	-	<u>1691</u> 347	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 2,27
87	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,45	<u>1976.60</u> 308,70	<u>195.17</u> 76,08	889	139	<u>88</u> 34	<u>2.6400</u> 0,5510	<u>1.19</u> 0,25
88	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,099	<u>517005.15</u> 34880,99	<u>13806.37</u> 5531,46	51184	3453	<u>1367</u> 548	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>27.16</u> 3,56
89	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,67782	<u>33476.32</u> -	<u>-</u> -	22691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С124-37	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм	т	0,67782	<u>6731.41</u> -	<u>-</u> -	4563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					87035	9609	<u>3146</u> 929		<u>83.54</u> 6,08
		Разом будівельні роботи, грн.					87035				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74280				
		всього заробітна плата, грн.					10538				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2303				
		Всього будівельні роботи, грн.					93003				

		Всього по розділу 11					93003				
91	КБ27-66-4	Розділ 12. Установка бортових каменів Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	8,23	<u>12289.36</u> 10939,50	<u>813.46</u> 284,27	101141	90032	<u>6695</u> 2340	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>735.56</u> 13,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,504	<u>4504.99</u> -	<u>-</u> -	177965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& K589921-A003-4 варіант 1	Камені бортові, БР 100.20.8	шт	823	<u>195.14</u> -	<u>-</u> -	160600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KB27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,19	<u>14103.74</u> 12384,89	<u>1182.45</u> 413,22	30887	27123	<u>2590</u> 905	<u>102.1350</u> 2,3265	<u>223.68</u> 5,10
95	& C1000-14 варіант 3	Камені бортові БР100.300.150	шт	219	<u>335.61</u> -	<u>-</u> -	73499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B30 [M400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,045	<u>4504.99</u> -	<u>-</u> -	54263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 12							598355	117155	<u>9285</u> 3245		<u>959.24</u> 18,27
Разом будівельні роботи, грн.							598355				
в тому числі:							471915				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							120400				
всього заробітна плата, грн.							71132				
Загальновиробничі витрати, грн.							129,03				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27631				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							669487				
Всього будівельні роботи, грн.											

-											
Всього по розділу 12							669487				
Розділ 13. Огорожа СПДЗ (2 шт)											
97	KB7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,2848	<u>100410.04</u> 47462,61	<u>46152.86</u> 12835,02	28597	13517	<u>13144</u> 3655	<u>355.6850</u> 72,3114	<u>101.30</u> 20,59
98	& C121-393-1201 варіант 4	SP.0004-01 Столб 60х60 Н-2000 (2060мм над покриттям)	шт	12	<u>2042.91</u> -	<u>-</u> -	24515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C121-393-131 варіант 9	SS.0003-01 Секция ограждения СТАНДАРТ 2000х2000мм	шт	6	<u>3548.10</u> -	<u>-</u> -	21289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С121-393-132 варіант 11	SU.0003-02 Секция ограждения угловая □ СТАНДАРТ 2000мм (закругленная)	шт	8	<u>2599.50</u> -	<u>-</u> -	20796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>16796.64</u> 13861,19	<u>989.06</u> 44,02	336	277	<u>20</u> 1	<u>113.2450</u> 0,3190	<u>2.26</u> 0,01
102	& С121-393-1151 варіант 5	Хвіртка СТАНДАРТН 2000 мм	шт	2	<u>6492.13</u> -	<u>-</u> -	12984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					108517	13794	<u>13164</u> 3656		<u>103.56</u> 20,60
		Разом будівельні роботи, грн.					108517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81559				
		всього заробітна плата, грн.					17450				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8933				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3190				
		Всього будівельні роботи, грн.					117450				

		Всього по розділу 13					117450				
		Разом прямі витрати по кошторису					7096769	648133	<u>361848</u> 102250		<u>5063.36</u> 686,10
		Разом устаткування, грн.					325000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					12763				
		Всього устаткування, грн.					337763				
		Разом будівельні роботи, грн.					6771769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5761788				
		всього заробітна плата, грн.					750383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					744,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159474				
		Всього будівельні роботи, грн.					7194270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7532033				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6494,18				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					909857				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)
ГПМ 010.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на влаштування спортивного майданчика
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2650,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91643 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,818 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортивний майданчик на 540 м2 ТИП 4									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,54	<u>4031.49</u> 2247,26	<u>1784.23</u> 690,77	2177	1214	<u>963</u> 373	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>9.91</u> 2,76
2	КБ27-12-2	Улаштування вирівнюючих шарів основи зі шлаку автогрейдером	100м3	1,35	<u>160174.76</u> 1467,49	<u>14643.76</u> 2802,40	216236	1981	<u>19769</u> 3783	<u>12.4300</u> 15,9880	<u>16.78</u> 21,58
3	КБ27-29-1 заст.	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,54	<u>271.73</u> 271,73	<u>-</u> -	147	147	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>1.20</u> -
4	С111-852 варіант 2	Геотекстиль термоскріплений щільність від 180 гр/м2	м2	556,2	<u>21.80</u> -	<u>-</u> -	12125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	0,54	<u>259126.88</u> 3369,06	<u>14165.78</u> 3604,77	139929	1819	<u>7650</u> 1947	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>15.28</u> 11,52
6	КБ27-13-4 к=9	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 240мм	1000м2	0,54	<u>148834.95</u> -	<u>3578.95</u> 749,19	80371	-	<u>1933</u> 405	<u>-</u> 4,8672	<u>-</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,54	<u>322441,73</u> 3814,45	<u>20001,46</u> 5002,95	174119	2060	<u>10801</u> 2702	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>17,30</u> 15,96
8	КБ27-13-4 κ=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 до 200мм	1000м2	0,54	<u>94247,84</u> -	<u>1988,30</u> 416,22	50894	-	<u>1074</u> 225	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 1,46
9	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,54	<u>235707,54</u> 3054,66	<u>11546,50</u> 3002,42	127282	1650	<u>6235</u> 1621	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>13,85</u> 9,36
10	КБ27-15-2 κ=7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 8 см	1000м2	-0,54	<u>104791,10</u> -	<u>1608,12</u> 349,42	-56587	-	<u>-868</u> -189	<u>-</u> 2,1476	<u>-</u> -1,16
11	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,54	<u>235707,54</u> 3054,66	<u>11546,50</u> 3002,42	127282	1650	<u>6235</u> 1621	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>13,85</u> 9,36
12	КБ27-15-2 κ=3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 до 12 см	1000м2	-0,54	<u>44910,47</u> -	<u>689,19</u> 149,75	-24252	-	<u>-372</u> -81	<u>-</u> 0,9204	<u>-</u> -0,50
13	ЗБ1-7-1	Улаштування покриття з синтетичної трави	100 м2	5,4	<u>2120,57</u> 2101,68	<u>18,89</u> 2,19	11451	11349	<u>102</u> 12	<u>15,7500</u> 0,0160	<u>85,05</u> 0,09
14	С1555-144 варіант 2	Покриття тафтингове для газонів, грал. майданч., фут. полів (JUTAgrass WINNER 40/140 4x22m-gren)	м2	562	<u>1203,76</u> -	<u>-</u> -	676513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1555-146 варіант 1	Клей UZIN KR 436 ALL Weather	кг	9,1368	<u>222,32</u> -	<u>-</u> -	2031	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1555-145 варіант 1	Стрічка для приклеювання стик штучної трави Tape Seaming C145	п.м.	15,228	<u>46,85</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	ЗБ1-10-1	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм	100 м2	5,4	<u>814,10</u> 489,79	<u>324,31</u> 169,48	4396	2645	<u>1751</u> 915	<u>4,2300</u> 1,2084	<u>22,84</u> 6,53
18	ЗБ1-10-2 κ=4	Засипання покриття з синтетичної трави гумовим гранулятом, товщина засипання 10 мм. На 1мм зміни товщини засипання покриття ВИЛУЧИТИ до 6 мм	100 м2	-5,4	<u>178,30</u> 92,63	<u>85,67</u> 44,77	-963	-500	<u>-463</u> -242	<u>0,8000</u> 0,3192	<u>-4,32</u> -1,72
19	С1555-141 варіант 1	Крихта гумова (гранулят SBR рециклінговий) фракція №2 0,8-2,8 мм	кг	1500	<u>16,70</u> -	<u>-</u> -	25050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1555-141 варіант 1	Крихта гумова (гранулят SBR рециклінговий) фракція №2 0,8-2,8 мм	кг	1500	<u>16,70</u> -	<u>-</u> -	25050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


Розділ 2. Улаштування огороження баскетбольного спортивного майданчика

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою 3 м	100м	0,96	<u>91899,53</u> 43147,82	<u>41957,14</u> 11668,20	88224	41422	<u>40279</u> 11201	<u>323,3500</u> 65,7376	<u>310,42</u> 63,11
30	& С121-393- 120 варіант 2	Стовп рядний СТАНДАРТ 80х60 Н5000мм з кріпленнями	шт	18	<u>2150,85</u> -	<u>-</u> -	38715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С121-393- 1201 варіант 2	Стовп рядний СТАНДАРТ 60х60 Н-3000мм	шт	26	<u>2958,87</u> -	<u>-</u> -	76931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С121-393- 130 варіант 2	Секція огороження СТАНДАРТ 1000х2000 мм	шт	18	<u>2483,92</u> -	<u>-</u> -	44711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С121-393- 131 варіант 5	Секція огороження СТАНДАРТ 1500х2000мм	шт	52	<u>3275,64</u> -	<u>-</u> -	170333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С121-393- 131 варіант 6	Секція огороження 2000х2000мм	шт	12	<u>732,90</u> -	<u>-</u> -	8795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С121-393- 131 варіант 7	Секція огороження МАКСИ 2000х2000мм	шт	20	<u>11657,10</u> -	<u>-</u> -	233142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С121-393- 132 варіант 5	Секція огороження СТАНДАРТ Н-1500 мм (кутова)	шт	8	<u>2176,20</u> -	<u>-</u> -	17410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С121-393- 132 варіант 6	Секція огороження Н-2000 мм (замикаюча)	шт	4	<u>2599,50</u> -	<u>-</u> -	10398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С121-393- 1210 варіант 1	Кріплення для секції	шт	384	<u>75,41</u> -	<u>-</u> -	28957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>15446,62</u> 12601,08	<u>899,15</u> 40,02	309	252	<u>18</u> 1	<u>102,9500</u> 0,2900	<u>2,06</u> 0,01
40	& С121-393- 1151 варіант 8	Хвіртка СТАНДАРТН 3000 мм	шт	2	<u>14904,59</u> -	<u>-</u> -	29809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					747734	41674	<u>40297</u> 11202		<u>312,48</u> 63,12
		Разом будівельні роботи, грн.					747734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665763				
		всього заробітна плата, грн.					52876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					27046 45,07 9651 774780				
		Всього по розділу 2					774780				
41	КБ1-18-5	Розділ 3. Інші Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,064	<u>78936,82</u> 5116,01	<u>73820,81</u> 25242,80	5052	327	<u>4725</u> 1616	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>2,94</u> 10,93
42	С311-21	Перевезення ґрунту до 21 км	т	105,6	<u>222,77</u> -	<u>222,77</u> 45,70	23525	-	<u>23525</u> 4826	<u>-</u> 0,2990	<u>-</u> 31,57
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- -					28577 28577 6769 3359 5,45 1167 31936	327	<u>28250</u> 6442		<u>2,94</u> 42,50
		Всього по розділу 3					31936				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2591960 2591960 2383039 112786	79029	<u>129892</u> 33757		<u>612,81</u> 205,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- ----- Всього по кошторису					58587 98,20 21032 2650547 2650547				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					916,43 133818				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03_АР

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу
загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1366,667 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005- 55 варіант 1	Електрична пасажирська платформа VIMEC, в/п 400 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1366666,67	1366667 1366667 - 1366667

Склав


Тетяна СЕМЕШКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Тетяна СЕМЕШКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за
адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04_ТХ

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу
загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3493,385 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "2 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Гардеробна						
1	& 560103-4050-50 варіант 3	Гардероб (комплект); (маса=0,01)	шт.	1	176000,00	176000
		Разом по розділу 1				176000
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	182912	0,007	6912 1280
		Всього по розділу 1				184192
Розділ 2. Їдальня						
2	& 560110-A-124 варіант 6	Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм, Самозакривні двері з доводчиком; (маса=0,023)	шт	1	120500,00	120500
3	& 560110-222-472 варіант 8	Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою; покриття нерж сталь; (маса=0,01)	шт	1	16298,00	16298
4	& 560103-4050-7 варіант 5	Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з тормозом; (маса=0,00056)	шт.	1	8070,00	8070

1	2	3	4	5	6	7
5	& 560110-A-124 варіант 7	Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 x 350 x 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; (маса=0,023) Разом по розділу 2	шт	2	11000,00	22000
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	173421	0,007	6553 1214
		Всього по розділу 2				174635
		Розділ 3. Медичний кабінет				
6	& 560103-1-803-96 варіант 5	Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; (маса=0,01)	шт	1	7425,23	7425
7	& 560110-A-101 варіант 3	Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; (маса=0,02)	шт	1	7000,00	7000
8	& 560110-222-253 варіант 3	Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; (маса=0,01)	шт	1	6000,00	6000
9	& 560103-1-803-96 варіант 6	Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; (маса=0,01)	шт	1	4253,10	4253
10	& 56011-1-126 варіант 5	Стіл письмовий 1100 x 500 x 760 мм, білий із задньою стінкою; (маса=0,01) Разом по розділу 3	шт	3	6898,10	20694 45372
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	47155	0,007	1783 330
		Всього по розділу 3				47485
		Розділ 4. Технічні та інші приміщення				
11	& 560110-222-254 варіант 3	Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 x 496 x 852 мм, Prosperplast Wheeler; (маса=0,0045)	шт	4	2700,00	10800


1	2	3	4	5	6	7
12	& 560110-2023-A-5 варіант 11	Відро з педальною кришкою; (маса=0,001)	шт	3	1040,04	3120
13	& 560110-2023-A-5 варіант 12	Відро для туалетного папіру; (маса=0,001)	шт	18	1040,04	18721
14	& 560110-2023-A-5 варіант 13	Діспенсер для туалетного паперу; (маса=0,001)	шт	18	560,00	10080
15	& 560110-2023-A-5 варіант 9	Діспенсер для мила; (маса=0,001)	шт	7	400,00	2800
16	& 560103-1-803-20 варіант 4	Дзеркало акрилове настінне; (маса=0,01)	шт	16	800,00	12800
17	& 560103-1-803-20 варіант 7	Електросушарка для рук автоматична 192 x 130 x 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; (маса=0,01)	шт	4	2224,58	8898
18	& 2402-3026-3 варіант 3	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-5; (маса=0,0088)	шт	5	1690,00	8450
19	& 2402-3007-11 варіант 4	Вогнегасник порошковий закачного типу ВВП-9; (маса=0,013)	шт	15	750,00	11250
		Разом по розділу 4				86919
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	31698	0,007	3414 222
		Всього по розділу 4				90555
		Розділ 5. Меблі в класи, інші зони				
20	560103-1 варіант 3	Стіл (парта) зі стільцем учнівська одномісна (старша школа); (маса=0)	шт	150	3300,00	495000
21	560103-1 варіант 4	Стілець учня; (маса=0)	шт	159	1070,00	170130
22	560103-1 варіант 5	Стіл вчителя; (маса=0)	шт	9	3900,00	35100
23	560103-1 варіант 6	Рецепшин; (маса=0)	шт	1	14700,00	14700

1	2	3	4	5	6	7
24	& 560110-4034-137 варіант 15	Пуф-груша; (маса=0,004)	шт	20	2359,50	47190
25	& 560110-4034-137 варіант 16	Пуф-каркасний; (маса=0,004)	шт	15	2359,50	35393
26	& 560110-4034-137 варіант 17	Диван-софа; 1400 x 650 x 850 мм; (маса=0,004)	шт	3	12500,00	37500
27	560103-1 варіант 7	Крейдова дошка пересувна; (маса=0)	шт	9	8060,00	72540
28	560103-1 варіант 8	Фліпчарт, крейда/маркер; (маса=0)	шт	5	1600,00	8000
29	& 1503-8895-94 варіант 7	Інтерактивна панель пересувна; (маса=0,0114)	шт	7	107000,00	749000
30	& 1503-8895-94 варіант 8	Телевізор; (маса=0,0114)	шт	5	18000,00	90000
31	560103-1 варіант 9	Стілець учнівський з пюпітром; (маса=0)	шт	84	1970,00	165480
32	& 56011-1-126 варіант 4	Тенісний стіл; (маса=0,01)	шт	1	8160,00	8160
33	& 560110-222-169 варіант 5	Шафа для зберігання речей вчителя та засобів навчання; (маса=0,0185)	шт	9	4600,00	41400
34	& 560110-222-169 варіант 9	Підставка під піч; (маса=0,0185)	шт	1	5625,00	5625
35	560103-1 варіант 1	Килимок- пазл; (маса=0)	шт	30	800,00	24000
36	& 560110-222-169 варіант 6	Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; (маса=0,0185)	шт	3	4700,00	14100
37	& 560110-222-169 варіант 7	Етажерки для книг; (маса=0,0185)	шт	6	5000,00	30000
38	560103-1 варіант 10	Килимки на вході; (маса=0)	шт	4	500,00	2000
39	560103-1 варіант 11	Облаштування душової (2 - жіночій туал.кімн; +2 - в одному з туал./з ос.потр.); (маса=0)	шт	4	20000,00	80000

1	2	3	4	5	6	7
40	560103-1 варіант 12	Пароконвектомат; (маса=0)	шт	1	300000,00	300000
41	& 560110-222- 169 варіант 8	Шафа для одягу 2100x900x520 мм бетон; (маса=0,0185)	шт	42	7000,00	294000
42	560103-1 варіант 13	Турнік-бруси навісний 4 в 1 з упором для пересу; (маса=0)	шт	4	3000,00	12000
43	560103-1 варіант 14	Турник кутовий 3 хвати; (маса=0)	шт	4	1000,00	4000
44	560103-1 варіант 15	Шведська стінка зі знімним турніком і брусами; має знімну лаву в похилому та гориз. положенні.; (маса=0)	шт	4	10000,00	40000
45	560103-1 варіант 16	Мат спортивний TATAMI EVA 1000x1000x20 мм Сіро-чорний; (маса=0)	шт	30	800,00	24000
46	560103-1 варіант 17	Боксерський мішок SPORTKO 130x35 см 50 кг чорний; (маса=0)	шт	2	3000,00	6000
47	560103-1 варіант 18	Стіл-стійка для їдальні на 2 чоловіка; (маса=0)	шт	4	6402,00	25608
48	560103-1 варіант 19	Стіл-стійка для їдальні на 15 чоловік; (маса=0)	шт	1	42896,00	42896
		Разом по розділу 5				2873822
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1405475	0,007	112857 9838
		Всього по розділу 5				2996517
		Разом				3348981
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1840661	0,007	131519 12885
		Всього вартість устаткування				3480500
		Всього вартість будівельних робіт				12885


1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				3493385

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта	3799,115 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	4,98172 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	694,132 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01_АР	на архітектурні рішення	-	-	-	-	-	-
2	02-01-02_АР	на ліфти та підйомники	179,159	-	179,159	0,78013	123,715	-
3	02-01-03_АР	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1366,667	1366,667	-	-	-
4	02-01-07_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	482,229	-	482,229	2,03514	257,03	-
5	02-01-010_ОВ	на опалення та вентиляція	199,08	-	199,08	0,20585	28,771	-
6	02-01-012_ВК	на водопровід та каналізація	78,779	-	78,779	0,14332	20,78	-
7	02-01-017_СЗ	на системи зв'язку	12,181	49,139	61,32	0,04893	8,368	-
8	02-01-018_ОС	на охоронна сигналізація	26,964	31,529	58,493	0,12158	19,825	-
9	02-01-019_ВС	на відеоспостереження	45,692	88,341	134,033	0,15396	28,57	-
10	02-01-021_СПДЗ	на система протидимного захисту	775,273	256,815	1032,088	1,26451	175,014	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-022_АСПД 3	на автоматика систем протидимного захисту	38,764	64,848	103,612	0,11983	16,543	-
12	02-01-023_СКУД	на система контролю й управління доступом	51,186	45,653	96,839	0,09937	14,227	-
13	02-01-025_АР	на архітектурні рішення. прив'язка	6,816	-	6,816	0,00910	1,289	-
---	-----	Всього:	1896,123	1902,992	3799,115	4,98172	694,132	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО




Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to Tetiana Semeshko.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01_АР	архітектурні рішення	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-02_АР	ліфти та підйомники	-	0.41074	0.0846	-	0.226	0.72134	0.05879	0.78013
02-01-03_АР	придбання устаткування ліфти та підйомники	-	55,442	13,116	-	42,365	110,923	12,792	123,715
02-01-07_КБ 1	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-010_ОВ	опалення та вентиляція	1.54355	-	0.04069	0.23285	-	1.81709	0.21805	2.03514
02-01-012_ВК	водопровід та каналізація	168,231	-	6,519	35,589	-	210,339	46,691	257,03
02-01-017_СЗ	системи зв'язку	0.13054	0.04142	0.01633	-	-	0.18829	0.01756	0.20585
02-01-018_ОС	охоронна сигналізація	17,054	5,714	2,244	-	-	25,012	3,759	28,771
02-01-019_ВС	відеоспостереження	0.11076	-	0.01894	-	-	0.1297	0.01362	0.14332
02-01-021_СПДЗ	система протидимного захисту	15,335	-	2,529	-	-	17,864	2,916	20,78
02-01-022_АСПДЗ	автоматика систем протидимного захисту	-	0.0218	0.00024	-	0.023	0.04504	0.00389	0.04893
		-	3,011	0,034	-	4,47	7,515	0,853	8,368
		-	0.0592	0.00018	-	0.05254	0.11192	0.00966	0.12158
		-	7,987	0,024	-	9,744	17,755	2,07	19,825
		-	0.0448	0.00023	-	0.097	0.14203	0.01193	0.15396
		-	7,047	0,033	-	18,852	25,932	2,638	28,57
		1.0638	-	0.09253	-	-	1.15633	0.10818	1.26451
		139,046	-	12,805	-	-	151,851	23,163	175,014
		-	0.11104	0.00006	-	-	0.1111	0.00873	0.11983
		-	14,668	0,007	-	-	14,675	1,868	16,543


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-023_С КУД	система контролю й управління доступом	<u>0.00272</u> 0,401	<u>0.07769</u> 10,505	<u>0.00933</u> 1,293	<u>-</u> -	<u>0.00124</u> 0,23	<u>0.09098</u> 12,429	<u>0.00839</u> 1,798	<u>0.09937</u> 14,227
02-01-025_А Р	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0.00833</u> 1,125	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00833</u> 1,125	<u>0.00077</u> 0,164	<u>0.0091</u> 1,289
	Разом :	<u>2.8597</u> 341,192	<u>0.76669</u> 104,374	<u>0.26313</u> 38,604	<u>0.23285</u> 35,589	<u>0.39978</u> 75,661	<u>4.52215</u> 595,42	<u>0.45957</u> 98,712	<u>4.98172</u> 694,132

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

перевірив



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб
навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 12524,532 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 13,11993 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1910,553 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01_АР	на архітектурні рішення	3673,018	-	3673,018	5,65139	862,857	-
2	02-02-02_КБ 1	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	18,224	-	18,224	0,06449	9,76	-
3	02-02-03_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	116,236	-	116,236	0,13773	18,465	-
4	02-02-04_ТХ	на придбання устаткування технологічні рішення	12,885	3480,5	3493,385	-	-	-
5	02-02-05_ОВ	на опалення та вентиляція	3,892	-	3,892	0,00645	0,864	-
6	02-02-06_АОВ	на автоматизація систем вентиляції	34,935	-	34,935	0,06376	8,582	-
7	02-02-07_ВК	на водопровід та каналізація	704,59	495,351	1199,941	1,36083	193,529	-
8	02-02-08_ЕМ	на силове електрообладнання	1613,698	560,036	2173,734	2,06420	277,214	-
9	02-02-09_ЕО	на електроосвітлення	976,489	13,3	989,789	2,06121	274,936	-
10	02-02-010_СПДЗ	на система протидимного захисту	3,546	-	3,546	0,01151	1,647	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-02-011_АСПД 3	на автоматика систем протидимного захисту	39,027	-	39,027	0,07143	9,75	-
12	02-02-012_3	на система контролю загазованості	33,313	15,432	48,745	0,09430	14,516	-
13	02-02-013_СКМ	на структуровані кабельні мережі	41,489	76,733	118,222	0,07481	11,946	-
14	02-02-014_СЗ	на системи зв'язку	5,605	-	5,605	0,01219	1,642	-
15	02-02-015_ВС	на відеоспостереження	17,675	-	17,675	0,02721	3,656	-
16	02-02-016_СПС-СО	на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	426,697	95,268	521,965	1,34278	210,207	-
17	02-02-017_АР	на архітектурні рішення. прив'язка	66,593	-	66,593	0,07564	10,982	-
---	---	Всього:	7787,912	4736,62	12524,532	13,11993	1910,553	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01_АР	архітектурні рішення	<u>5.01915</u>	<u>-</u>	<u>0.02507</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.04422</u>	<u>0.60717</u>	<u>5.65139</u>
		729,154	-	3,684	-	-	732,838	130,019	862,857
02-02-02_КБ	конструкції залізобетонні.	<u>0.05713</u>	<u>-</u>	<u>0.00044</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.05757</u>	<u>0.00692</u>	<u>0.06449</u>
02-02-02_КБ1	нульовий цикл	8,225	-	0,054	-	-	8,279	1,481	9,76
02-02-03_ЗД	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.12006</u>	<u>0.00315</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12321</u>	<u>0.01452</u>	<u>0.13773</u>
02-02-03_ЗД1		14,962	0,396	-	-	-	15,358	3,107	18,465
02-02-04_ТХ	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
02-02-04_ТХ		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05_ОВ	опалення та вентиляція	<u>0.00579</u>	<u>-</u>	<u>0.00005</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.00584</u>	<u>0.00061</u>	<u>0.00645</u>
02-02-05_ОВ		0,727	-	0,006	-	-	0,733	0,131	0,864
02-02-06_АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u>	<u>0.05568</u>	<u>0.00244</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.05812</u>	<u>0.00564</u>	<u>0.06376</u>
02-02-06_АОВ		-	7,013	0,362	-	-	7,375	1,207	8,582
02-02-07_ВК	водопровід та каналізація	<u>1.14576</u>	<u>0.0048</u>	<u>0.08759</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.23815</u>	<u>0.12268</u>	<u>1.36083</u>
02-02-07_ВК		154,872	0,648	11,74	-	-	167,26	26,269	193,529
02-02-08_ЕМ	силове електрообладнання	<u>0.19271</u>	<u>1.5613</u>	<u>0.12364</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.87765</u>	<u>0.18655</u>	<u>2.0642</u>
02-02-08_ЕМ		21,218	198,348	17,7	-	-	237,266	39,948	277,214
02-02-09_ЕО	електроосвітлення	<u>-</u>	<u>1.76002</u>	<u>0.11893</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.87895</u>	<u>0.18226</u>	<u>2.06121</u>
02-02-09_ЕО		-	219,091	16,817	-	-	235,908	39,028	274,936
02-02-010_СПДЗ	система протидимного захисту	<u>0.00919</u>	<u>0.00113</u>	<u>0.00006</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01038</u>	<u>0.00113</u>	<u>0.01151</u>
02-02-010_СПДЗ		1,252	0,143	0,009	-	-	1,404	0,243	1,647
02-02-011_СПДЗ	автоматика систем протидимного захисту	<u>-</u>	<u>0.06416</u>	<u>0.00095</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06511</u>	<u>0.00632</u>	<u>0.07143</u>
02-02-011_СПДЗ		-	8,252	0,146	-	-	8,398	1,352	9,75
02-02-012_3	система контролю загазованості	<u>-</u>	<u>0.0565</u>	<u>0.00202</u>	<u>-</u>	<u>0.02813</u>	<u>0.08665</u>	<u>0.00765</u>	<u>0.0943</u>
02-02-012_3		-	7,369	0,289	-	5,217	12,875	1,641	14,516

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-013_С КМ	структуровані кабельні мережі	<u>-</u> -	<u>0,04294</u> 5,757	<u>0,00277</u> 0,392	<u>-</u> -	<u>0,023</u> 4,47	<u>0,06871</u> 10,619	<u>0,0061</u> 1,327	<u>0,07481</u> 11,946
02-02-014_С З	системи зв'язку	<u>-</u> -	<u>0,01016</u> 1,273	<u>0,00095</u> 0,138	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,01111</u> 1,411	<u>0,00108</u> 0,231	<u>0,01219</u> 1,642
02-02-015_В С	відеоспостереження	<u>-</u> -	<u>0,02238</u> 2,794	<u>0,00242</u> 0,347	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,0248</u> 3,141	<u>0,00241</u> 0,515	<u>0,02721</u> 3,656
02-02-016_С ПС- СО	система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням	<u>-</u> -	<u>0,75369</u> 96,048	<u>0,00978</u> 1,465	<u>-</u> -	<u>0,47047</u> 89,188	<u>1,23394</u> 186,701	<u>0,10884</u> 23,506	<u>1,34278</u> 210,207
02-02-017_А Р	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0,06764</u> 9,297	<u>-</u> -	<u>0,0008</u> 0,142	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,06844</u> 9,439	<u>0,0072</u> 1,543	<u>0,07564</u> 10,982
	Разом :	<u>6,61743</u> 939,707	<u>4,33591</u> 547,132	<u>0,37791</u> 53,291	<u>-</u> -	<u>0,5216</u> 98,875	<u>11,85285</u> 1639,005	<u>1,26708</u> 271,548	<u>13,11993</u> 1910,553

Склад

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	3061,156 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,87757 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	278,102 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01- 01_ЕП.ДГ	на електропостачання. встановлення дизельного генератора	837,66	2223,496	3061,156	1,87757	278,102	-
---		Всього:	837,66	2223,496	3061,156	1,87757	278,102	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01_ЕП.ДГ	електропостачання. встановлення дизельного генератора	<u>0.32876</u> 40,532	<u>1.17356</u> 166,383	<u>0.22209</u> 38,389	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.72441</u> 245,304	<u>0.15316</u> 32,798	<u>1.87757</u> 278,102
	Разом :	<u>0.32876</u> 40,532	<u>1.17356</u> 166,383	<u>0.22209</u> 38,389	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.72441</u> 245,304	<u>0.15316</u> 32,798	<u>1.87757</u> 278,102

Склад



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта 267,096 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,67304 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,521 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	05-01- 01_ГП	на автомобільні проїзди	267,096	-	267,096	0,67304	95,521	-
---	---	Всього:	267,096		267,096	0,67304	95,521	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 05-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
05-01-01_ГП	автомобільні проїзди	<u>0.31442</u> 36,345	<u>-</u> -	<u>0.09029</u> 13,553	<u>0.1931</u> 29,513	<u>-</u> -	<u>0.59781</u> 79,411	<u>0.07523</u> 16,11	<u>0.67304</u> 95,521
	Разом :	<u>0.31442</u> 36,345	<u>-</u> -	<u>0.09029</u> 13,553	<u>0.1931</u> 29,513	<u>-</u> -	<u>0.59781</u> 79,411	<u>0.07523</u> 16,11	<u>0.67304</u> 95,521

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта	372,683 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,70590 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100,724 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	356,938	15,745	372,683	0,70590	100,724	-
---	---	Всього:	356,938	15,745	372,683	0,70590	100,724	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.42475</u> 53,259	<u>0.00176</u> 0,251	<u>0.16397</u> 25,852	<u>0.05476</u> 8,371	<u>-</u> -	<u>0.64524</u> 87,733	<u>0.06066</u> 12,991	<u>0.7059</u> 100,724
	Разом :	<u>0.42475</u> 53,259	<u>0.00176</u> 0,251	<u>0.16397</u> 25,852	<u>0.05476</u> 8,371	<u>-</u> -	<u>0.64524</u> 87,733	<u>0.06066</u> 12,991	<u>0.7059</u> 100,724

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 422,936 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,274 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	422,936	-	422,936	0,51711	77,274	-
---	---	Всього:	422,936		422,936	0,51711	77,274	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО




Handwritten signatures of Tetiana Semeshko.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0,26832</u> 33,862	<u>-</u> -	<u>0,15551</u> 26,433	<u>0,04884</u> 7,465	<u>-</u> -	<u>0,47267</u> 67,76	<u>0,04444</u> 9,514	<u>0,51711</u> 77,274
	Разом :	<u>0,26832</u> 33,862	<u>-</u> -	<u>0,15551</u> 26,433	<u>0,04884</u> 7,465	<u>-</u> -	<u>0,47267</u> 67,76	<u>0,04444</u> 9,514	<u>0,51711</u> 77,274

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта 184,094 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 101,664 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02- 01_ГП	на улаштування покриття	171,623	12,471	184,094	0,81892	101,664	-
---	---	Всього:	171,623	12,471	184,094	0,81892	101,664	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана.Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО




Handwritten signatures of Tetiana Semeshko.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01_ГП	улаштування покриття	<u>0.70818</u> 80,571	<u>-</u> -	<u>0.00687</u> 1,074	<u>0.03629</u> 5,547	<u>-</u> -	<u>0.75134</u> 87,192	<u>0.06758</u> 14,472	<u>0.81892</u> 101,664
	Разом :	<u>0.70818</u> 80,571	<u>-</u> -	<u>0.00687</u> 1,074	<u>0.03629</u> 5,547	<u>-</u> -	<u>0.75134</u> 87,192	<u>0.06758</u> 14,472	<u>0.81892</u> 101,664

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Володимира Мономаха, 87-А» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-03

на будівництво : Благоустрій. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта 10182,580 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 7,41061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1043,675 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 2 липня 2026 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-03-01_ГП	на улаштування покриття	7194,27	337,763	7532,033	6,49418	909,857	-
2	07-03-02	на влаштування спортивного майданчика	2650,547	-	2650,547	0,91643	133,818	-
---	---	Всього:	9844,817	337,763	10182,58	7,41061	1043,675	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-03-01_ГП	улаштування покриття	<u>5.06336</u> 648,133	<u>-</u> -	<u>0.5615</u> 83,206	<u>0.1246</u> 19,044	<u>-</u> -	<u>5.74946</u> 750,383	<u>0.74472</u> 159,474	<u>6.49418</u> 909,857
07-03-02	влаштування спортивного майданчика	<u>0.61281</u> 79,029	<u>-</u> -	<u>0.17385</u> 28,931	<u>0.03157</u> 4,826	<u>-</u> -	<u>0.81823</u> 112,786	<u>0.0982</u> 21,032	<u>0.91643</u> 133,818
	Разом :	<u>5.67617</u> 727,162	<u>-</u> -	<u>0.73535</u> 112,137	<u>0.15617</u> 23,87	<u>-</u> -	<u>6.56769</u> 863,169	<u>0.84292</u> 180,506	<u>7.41061</u> 1043,675

Склад



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив



Тетяна СЕМЕШКО