

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1
589-25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Будівельні роботи**

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. 4-а Поліклініка (на Автовокзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	530,547 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,50136 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	99,570 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.											
1	KP18-35-2	Різання асфальтобетону (вирізання майданчика)	100м шва	0,033	<u>6357.11</u> 2678,32	<u>3631.39</u> 1311,31	210	88	<u>120</u> 43	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>0.51</u> 0,19
2	KP18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u> 14332,82	<u>14744.67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5.66</u> 1,74
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u> -	-	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u> 1556,08	<u>2677.10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.70</u> 0,52
5	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну кількість: 0,05*63,5	100м3	0,03175	<u>35824.94</u> 34688,05	<u>1136.89</u> 560,99	1137	1101	<u>36</u> 18	<u>212.9800</u> 2,5461	<u>6.76</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 24,9*0,1	100м3	0,0249	<u>49756,79</u> 49756,79	<u>-</u> -	1239	1239	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>7,61</u> -
7	КР18-1-3	Розбирання щебенивих покриттів та основ кількість: 24,9*0,12	100м3	0,02988	<u>11252,98</u> 4221,59	<u>7031,39</u> 2154,72	336	126	<u>210</u> 64	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>0,77</u> 0,26
8	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) Н14=1	100 м3	0,2564	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	12566	12566	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>77,15</u> -
10	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*25,64	100 м3	0,29486	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	8817	8817	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>54,14</u> -
11	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*25,64	т	44,87	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	10473	-	<u>10473</u> 2876	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 12,88
12	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів (зі збереженням)	100м	0,06	<u>18470,48</u> 16616,00	<u>1854,48</u> 835,17	1108	997	<u>111</u> 50	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>6,12</u> 0,23
13	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,121831 3	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	561	66	<u>495</u> 223	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0,40</u> 1,04
14	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	12,18313	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	2979	-	<u>2979</u> 781	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 3,50
15	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,24387	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	3290	919	<u>2371</u> 1138	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>5,14</u> 5,77
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,056903	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	6711	248	<u>515</u> 163	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,48</u> 0,65
17	КР18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,8129	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	8350	6319	<u>1939</u> 733	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>35,66</u> 3,13
18	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	14,14446	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	26006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,08129	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H5=1,15									
20	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	84,05386	<u>15.39</u>	<u>-</u>	1294	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
21	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,8129	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	19575	19213	<u>247</u> 118	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>97.40</u> 0,54
22	& C111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	82,1029	<u>657.14</u>	<u>-</u>	53953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
23	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	4,495337	<u>1389.03</u>	<u>-</u>	6244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
24	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,135133	<u>5344.44</u>	<u>-</u>	6067	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02133	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	288	80	<u>208</u> 100	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.45</u> 0,50
26	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,004977	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	587	22	<u>45</u> 14	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.13</u> 0,06
27	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0711	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	730	553	<u>170</u> 64	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.12</u> 0,27
28	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,23714	<u>1838.61</u>	<u>-</u>	2275	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,00711	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u>	3	3	<u>-</u>	<u>2.5530</u>	<u>0.02</u>
		H2=1,15 H5=1,15									
30	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,35174	<u>15.39</u>	<u>-</u>	113	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0711	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	1712	1680	<u>22</u> 10	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>8.52</u> 0,05
32	& C111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300х300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3))	шт	74	<u>212.67</u>	<u>-</u>	15738	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H14=1									
33	& C111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300x300 мм кількість: R0(1,01*0,54/(0,3*0,3))	шт	6	<u>212,67</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		H14=1									
34	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,393183	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,099284	<u>5344,44</u> 04	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	36,4	<u>458,25</u> 231,91	<u>-</u> -	16680	8442	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>48,05</u> -
37	& C1416-8684-3	Камені бортові, БР100.20.8	м	36,4	<u>236,00</u> -	<u>-</u> -	8590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (раніше демонтовані) === Автопавільйон "Типу А", 4 м ===	100м	0,06	<u>48803,79</u> 22332,52	<u>970,34</u> 405,41	2928	1340	<u>58</u> 24	<u>126,0300</u> 1,5620	<u>7,56</u> 0,09
39	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547,4000</u> -	<u>2,80</u> -
40	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06
		H2=1,15 H5=1,15									
41	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43,4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02
		H2=1,15 H5=1,15									
42	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>38,40</u> 4,29
44	C121-255 варіант 6	Автопавільйон "Типу А", 4 м	шт	1	<u>233691,60</u> -	<u>-</u> -	233692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					481720	74461	<u>25022</u> 8084		<u>410,56</u> 35,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					481720 382237 82545 43271 53,58 16767 524991				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					270				
		Всього по розділу 1					524991				
		Розділ 2. Урни									
45	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -
46	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431.4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
47	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106.9700</u> -	<u>1,07</u> -
48	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5441 5227 213 114 0,14 45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					5555				
		----- -									
		Всього по розділу 2					5555				
		Разом прямі витрати по кошторису					487161	74673	<u>25024</u>		<u>411,76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					487161		8085		35,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387464				
		всього заробітна плата, грн.					82758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43386				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16812				
		Всього будівельні роботи, грн.					530547				
		----- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					270				
		----- -									
		Всього по кошторису					530547				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					501,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99570				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]