

Нове будівництво навчального корпусу та укріття ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради на вулиці 20-го Липня, 21 у місті Володимирі Волинської області  
01/23

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01 на благоустрій Благоустрій

Основа:  
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 1123,860 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,80432 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 136,427 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-69-2	тип 5 Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,3685	<u>48987,58</u> 873,52	<u>45992,93</u> 6306,01	18052	322	<u>16948</u> 2324	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>5.38</u> 24,64
2	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	221,1	<u>58,54</u> -	<u>58,54</u> 8,12	12943	-	<u>12943</u> 1795	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 21,89
3	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером + 20 см	100м3	0,737	<u>94092,23</u> 944,89	<u>8302,14</u> 906,90	69346	696	<u>6119</u> 668	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>10.89</u> 6,9
4	КБ27-14-1	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см + 14 см	1000м2	0,3685	<u>309421,21</u> 2384,36	<u>13912,06</u> 2187,09	114022	879	<u>5127</u> 806	<u>37.6200</u> 24,1650	<u>13.86</u> 8,9
5	КБ27-14-2 к=4	Улаштування основи зі щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-14-1	1000м2	-1,462	<u>16443,10</u> -	<u>139,40</u> 17,50	-24040	-	<u>-204</u> -26	<u>-</u> 0,2289	<u>-</u> -0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 80 мм з приготуванням піщано- цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м тип 3А	1000 м2	0,3685	<u>600915.13</u> 50810,74	<u>12277.12</u> 3647,40	221437	18724	<u>4524</u> 1344	<u>709.3500</u> 52,9209	<u>261.4</u> 19,5
7	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,5055	<u>27179.83</u> 873,52	<u>24185.18</u> 3316,47	13739	442	<u>12226</u> 1676	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>7.38</u> 17,78
8	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	151,65	<u>58.54</u> -	<u>58.54</u> 8,12	8878	-	<u>8878</u> 1231	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 15,01
9	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером + 15 см	100м3	0,75825	<u>94092.23</u> 944,89	<u>8302.14</u> 906,90	71345	716	<u>6295</u> 688	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>11.21</u> 7,1
10	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево- піщаної суміші за товщини шару 12 см и +11 см	100м2	5,055	<u>15921.96</u> 1627,50	<u>982.47</u> 230,85	80486	8227	<u>4966</u> 1167	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>126.38</u> 14,01
11	КБ27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево- піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27- 17-1	100м2	-5,055	<u>1162.86</u> -	<u>53.53</u> 12,94	-5878	-	<u>-271</u> -65	<u>-</u> 0,1606	<u>-</u> -0,81
12	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення 60 мм з приготуванням піщано- цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,5055	<u>545318.30</u> 76205,01	<u>15457.43</u> 3947,25	275658	38522	<u>7814</u> 1995	<u>1063.8700</u> 56,6153	<u>537.79</u> 28,62
13	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	2,865	<u>18098.56</u> 5338,13	<u>624.05</u> 138,72	51852	15294	<u>1788</u> 397	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>232.78</u> 4,17
14	& С1416- 8684-15	Поробрик БР-100.20.8	шт	287	<u>124.86</u> -	<u>-</u> -	35835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,315	<u>21354.59</u> 6044,54	<u>907.12</u> 201,64	49436	13993	<u>2100</u> 467	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>214.95</u> 4,9
16	& С1416- 8684-18	Камені бортові, БР100.30.15	шт	232	<u>259.53</u> -	<u>-</u> -	60211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					1053322	97815	<u>89253</u> 14467		<u>1422.02</u> 172,28
		Разом будівельні роботи, грн.					1053322				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					866254				
		всього заробітна плата, грн.					112282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70538				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					210,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1123860</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1123860</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>1804,32</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>136427</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Поліщук Т.М.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ Жига А.І.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*