

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10295,035 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,15941 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1218,608 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>21017,36</u> 717,60	<u>20299,76</u> 3535,54	34952	1193	<u>33759</u> 5880	<u>11,9500</u> 39,2751	<u>19,87</u> 65,31
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,72	<u>11777,23</u> 11777,23	-	8480	8480	-	<u>200,6000</u> -	<u>144,43</u> -
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	2,054	<u>31701,87</u> 816,68	<u>30849,38</u> 5284,27	65116	1677	<u>63365</u> 10854	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>27,93</u> 118,48
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3389,1	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	198262	-	<u>198262</u> 27621	-	<u>335,52</u> -
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,054	<u>4409,66</u> 277,43	<u>4132,23</u> 512,49	9057	570	<u>8487</u> 1053	<u>4,6200</u> 5,4650	<u>9,49</u> 11,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ1-26-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ в резерв	1000м3	1,663	<u>4981,81</u> -	<u>4981,81</u> 607,19	8285	-	<u>8285</u> 1010	- 6,4432	- 10,71	
7	КБ1-26-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ з резерву для зворотньої засипки	1000м3	1,663	<u>4981,81</u> -	<u>4981,81</u> 607,19	8285	-	<u>8285</u> 1010	- 6,4432	- 10,71	
8	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>3572,61</u> -	<u>3572,61</u> 435,44	5941	-	<u>5941</u> 724	- 4,6206	- 7,68	
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,63	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	44601	20133	<u>24468</u> 6190	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>305,33</u> 85,1	
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,72	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	6263	6263	- -	<u>150,4500</u> -	<u>108,32</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 1							389242	38316	<u>350852</u> 54342		<u>615,37</u> 644,74	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							389242			74 92658 52535 151,22 17443		441777
Всього по розділу 1							441777					
Розділ 2. Залізобетонні конструкції												
11	КБ6-1-1	Монолітна фундаментна плита МФП-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,986	<u>27002,68</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	26625	9360	<u>2297</u> 878	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>148,59</u> 10,51	
12	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	100,08	<u>3686,84</u> -	- -	368979	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	6,58	<u>9770,85</u> 2129,07	-	64292	14009	-	<u>30,3200</u>	<u>199,51</u>
14	& C111-859-3/5	Техноеласт ЕПП	м2	1447,6	<u>150,76</u>	-	218240	-	-	-	-
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,58	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	67382	24406	<u>625</u> 521	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>370,13</u> 6,79
16	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,58	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	69231	4894	<u>968</u> 807	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>74,22</u> 10,52
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	1,94	<u>33156,24</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	64323	33144	<u>16469</u> 5256	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>483,86</u> 63,48
18	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	196,91	<u>3746,35</u>	-	737694	-	-	-	-
19	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,786	<u>39298,95</u>	-	70188	-	-	-	-
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,23	<u>39300,99</u>	-	244845	-	-	-	-
21	C124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,802	<u>40035,39</u>	-	32108	-	-	-	-
22	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни до відм. +2,500 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,343	<u>528204,31</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	709378	99083	<u>31999</u> 10930	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1446,46</u> 131,45
23	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	136,31	<u>3746,35</u>	-	510665	-	-	-	-
24	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,586	<u>39298,95</u>	-	23029	-	-	-	-
25	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,555	<u>39300,99</u>	-	218317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-14-5	Монолітні з/бетонні пілони до відм. +2,500 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,074	<u>144926,38</u> 75261,64	<u>26871,09</u> 9512,06	10725	5569	<u>1988</u> 704	<u>1046,9000</u> 114,3237	<u>77,47</u> 8,46
27	С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,51	<u>3888,71</u> -	- -	29204	-	- -	- -	- -
28	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,623	<u>39298,95</u> -	- -	24483	-	- -	- -	- -
29	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,447	<u>40035,39</u> -	- -	17896	-	- -	- -	- -
30	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни вище відм. +2,800 Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,5	<u>149676,30</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	74838	36889	<u>11913</u> 4069	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>538,52</u> 48,94
31	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	50,75	<u>3746,35</u> -	- -	190127	-	- -	- -	- -
32	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,777	<u>39215,31</u> -	- -	30470	-	- -	- -	- -
33	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,586	<u>39298,95</u> -	- -	23029	-	- -	- -	- -
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,918	<u>39300,99</u> -	- -	75379	-	- -	- -	- -
35	КБ6-22-3	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,94	<u>130030,64</u> 47040,41	<u>12770,66</u> 4604,50	252259	91258	<u>24775</u> 8933	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1316,29</u> 107,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	196,91	<u>3838,15</u>	-	755770	-	-	-	-
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,533	<u>39298,95</u>	-	20946	-	-	-	-
38	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,1	<u>39300,99</u>	-	514843	-	-	-	-
39	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,029	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	5501	1940	<u>451</u> 162	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>27,98</u> 1,95
40	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,94	<u>3838,15</u>	-	11284	-	-	-	-
41	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,119	<u>39298,95</u>	-	4677	-	-	-	-
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,019	<u>39300,99</u>	-	747	-	-	-	-
43	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-3 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0331	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	6279	2214	<u>515</u> 185	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>31,93</u> 2,23
44	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,36	<u>3838,15</u>	-	12896	-	-	-	-
45	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>39298,95</u>	-	5345	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							5491994	322766	<u>92000</u> 32445		<u>4714,96</u> 391,98
Разом будівельні роботи, грн.							5491994				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5077228				
всього заробітна плата, грн.							355211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					208249 612,83 70703 5700243				
		----- Всього по розділу 2					5700243				
		Розділ 3. Залізобетонні конструкції входу									
		Монолітна фундаментна плита входів ПФВ-1 (2 шт.)									
46	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>27002,68</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	513	180	<u>44</u> 17	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,86</u> 0,2
47	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,92	<u>3686,84</u> -	- -	7079	-	- -	- -	- -
48	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,1772	<u>9770,85</u> 2129,07	- -	1731	377	- -	<u>30,3200</u> -	<u>5,37</u> -
49	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	38,98	<u>18,89</u> -	- -	736	-	- -	- -	- -
50	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0344	<u>33156,24</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	1141	588	<u>292</u> 93	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,58</u> 1,13
51	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,4916	<u>3746,35</u> -	- -	13081	-	- -	- -	- -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,32	<u>39300,99</u> -	- -	12576	-	- -	- -	- -
53	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни входів (2 шт.) Улаштування залізобетонних підірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,1652	<u>149676,30</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	24727	12188	<u>3936</u> 1344	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>177,93</u> 16,17
54	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,76	<u>3746,35</u> -	- -	62789	-	- -	- -	- -
55	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,018	<u>39215,31</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26	<u>39298,95</u>	-	10218	-	-	-	-
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,746	<u>39300,99</u>	-	29319	-	-	-	-
58	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плити перекриття входів ППВ-1 (2 шт.) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0344	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	6525	2301	<u>536</u> 192	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>33,19</u> 2,32
59	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,5	<u>3838,15</u>	-	13434	-	-	-	-
60	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,142	<u>39298,95</u>	-	5580	-	-	-	-
61	КБ8-5-1	Сходи (2 шт.) Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	16	<u>5688,93</u> 568,51	<u>126,21</u> 51,08	91023	9096	<u>2019</u> 817	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>131,2</u> 9,79
62	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (кріплення стін)	т	0,022	<u>16626,15</u> 16220,82	<u>263,99</u> 58,85	366	357	<u>6</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>5,08</u> 0,01
63	КБ9-75-2	Виготовлення елементів кріплення цегляної кладки	т	0,022	<u>14894,88</u> 12800,48	<u>73,12</u> 6,86	328	282	<u>2</u> -	<u>176,0000</u> 0,1040	<u>3,87</u> -
64	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>39298,95</u>	-	865	-	-	-	-
65	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	1,44	<u>13336,51</u> 10996,45	<u>1575,88</u> 417,39	19205	15835	<u>2269</u> 601	<u>156,6000</u> 5,3538	<u>225,5</u> 7,71
66	& C188888-35-11/2	Сходина з/бетонна СХ-1 (1800x350x140мм)	шт	80	<u>785,47</u>	-	62838	-	-	-	-
67	КБ7-60-4	Установлення металеві огорожі без поручня	100м	0,44	<u>7044,75</u> 4376,89	<u>851,89</u> 167,18	3100	1926	<u>375</u> 74	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>26,48</u> 0,99
68	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкцій поручнів	т	0,262	<u>17341,56</u> 14294,40	<u>1249,15</u> 252,79	4543	3745	<u>327</u> 66	<u>192,0000</u> 2,9240	<u>50,3</u> 0,77
69	C111-1804/5	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,022	<u>68686,70</u>	-	1511	-	-	-	-
70	C113-134/1	Труби сталеві електрозварні діаметр 40x3 мм	м	93,28	<u>113,84</u>	-	10619	-	-	-	-
71	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,76	<u>2205,51</u> 2205,51	-	3882	3882	-	<u>29,6240</u>	<u>52,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	176	<u>21,56</u>	-	3795	-	-	-	-
73	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,131	<u>1574,50</u>	<u>81,96</u>	206	52	<u>11</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,63</u>
					393,59	5,32			1	0,0720	0,01
74	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,131	<u>10388,46</u>	<u>120,36</u>	1361	77	<u>16</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,95</u>
					588,11	11,92			2	0,1608	0,02
75	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток застос тактильних	100м2	0,0288	<u>4326,98</u>	<u>9,20</u>	125	124	<u>1</u>	<u>54,6900</u>	<u>1,58</u>
					4317,78	7,67			-	0,0999	-
76	С111-567/1	Тактильна плитка	м2	2,88	<u>3197,26</u>	-	9208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ27-44-7	Нанесення контрастних смуг фарбою вручну на сходинках	10 м2	0,18	<u>365,31</u>	-	66	47	-	<u>3,8900</u>	<u>0,7</u>
					259,77	-			-	-	-
78	С111-1672-1	Емаль	т	0,0015	<u>80849,64</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					403317	51057	<u>9834</u>		<u>726,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					403317		3208		39,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342426				
		всього заробітна плата, грн.					54265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10593				
		Всього будівельні роботи, грн.					434764				

		Всього по розділу 3					434764				
		Розділ 4. Прямок									
		Монолітна фундаментна плита приямка ПП-1									
79	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0042	<u>27002,68</u>	<u>2329,72</u>	113	40	<u>10</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,63</u>
					9492,59	890,07			4	10,6641	0,04
80	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,43	<u>3686,84</u>	-	1585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0068	<u>33156,24</u>	<u>8489,25</u>	225	116	<u>58</u>	<u>249,4100</u>	<u>1,7</u>
					17084,59	2709,27			18	32,7235	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,69	<u>3746,35</u>	-	2585	-	-	-	-
83	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,021	<u>39298,95</u>	-	825	-	-	-	-
84	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни приямка СП-1 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0092	<u>149676,30</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	1377	679	<u>219</u> 75	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>9,91</u> 0,9
85	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,93	<u>3746,35</u>	-	3484	-	-	-	-
86	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>39298,95</u>	-	786	-	-	-	-
87	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (ЗД-1 - 2шт.)	т	0,002	<u>16362,16</u> 16220,82	-	33	32	-	<u>231,0000</u>	<u>0,46</u>
88	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,002	<u>29086,79</u> 18735,25	<u>5564,07</u> 1204,41	58	37	<u>11</u> 2	<u>257,6000</u> 12,7340	<u>0,52</u> 0,03
89	C111-1804/4	Сталь листовая товщ. 8мм	т	0,001	<u>68686,70</u>	-	69	-	-	-	-
90	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001	<u>39298,95</u>	-	39	-	-	-	-
91	КБ9-29-1	Сходи СхМ-1 Монтаж сходів прямолінійних з огорожею	т	0,01	<u>4932,09</u> 3363,04	<u>871,05</u> 120,52	49	34	<u>9</u> 1	<u>46,2400</u> 1,6008	<u>0,46</u> 0,02
92	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкцій сходів з огорожею	т	0,01	<u>17341,56</u> 14294,40	<u>1249,15</u> 252,79	173	143	<u>12</u> 3	<u>192,0000</u> 2,9240	<u>1,92</u> 0,03
93	C1110-173/1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,007	<u>54850,89</u>	-	384	-	-	-	-
94	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,004	<u>39308,51</u>	-	157	-	-	-	-
95	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0071	<u>1574,50</u> 393,59	<u>81,96</u> 5,32	11	3	<u>1</u>	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,03</u>
96	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0071	<u>10388,46</u> 588,11	<u>120,36</u> 11,92	74	4	<u>1</u>	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>0,05</u>
97	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,02	<u>1917,83</u> 1917,83	-	38	38	-	<u>25,7600</u>	<u>0,52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	2	21,56	-	43	-	-	-	-
99	КБ9-29-1	Огорожа ОГ-1 Монтаж сходів прямолінійних з огорожею	т	0,032	4932,09	871,05	158	108	28	46,2400	1,48
					3363,04	120,52			4	1,6008	0,05
100	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкцій сходів з огорожею	т	0,032	17341,56	1249,15	555	457	40	192,0000	6,14
					14294,40	252,79			8	2,9240	0,09
101	C1110-173/1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,022	54850,89	-	1207	-	-	-	-
102	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,012	39308,51	-	472	-	-	-	-
103	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0159	1574,50	81,96	25	6	1	4,7800	0,08
					393,59	5,32			-	0,0720	-
104	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0159	10388,46	120,36	165	9	2	7,2400	0,12
					588,11	11,92			-	0,1608	-
105	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,02	2205,51	-	44	44	-	29,6240	0,59
					2205,51	-			-	-	-
106	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	2	21,56	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					14777	1750	392		24,61
		Разом будівельні роботи, грн.					14777		115		1,38
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12635				
		всього заробітна плата, грн.					1865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					358				
		Всього будівельні роботи, грн.					15847				
		Всього по розділу 4					15847				
		Розділ 5. Перегородки									
107	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху дкко 4 м	100м2	1,2012	76458,64	1183,58	91842	16509	1422	191,1800	229,65
					13743,93	478,97			575	5,7392	6,89
108	КР3-31-1	Розшивання швів кладки із цегли	100 м2	3,0732	2034,98	-	6254	6254	-	28,9800	89,06
					2034,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,696	<u>9584,03</u> 9584,03	-	6670	6670	-	<u>126,8400</u>	<u>88,28</u>
110	& С1427-11803-1-Щ/2	Блоки газобетонні 150x300x600 D400	м3	68,9	<u>4722,79</u>	-	325400	-	-	-	-
111	& С111-327-1-1Ю/1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	158,69	<u>6,61</u>	-	1049	-	-	-	-
112	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	<u>7185,70</u> 1452,20	<u>4974,06</u> 1595,51	1006	203	<u>696</u> 223	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>3</u> 2,86
113	К582821-557/1	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>124,03</u>	-	744	-	-	-	-
114	С1412-859	Відпускна ціна: 108,24x1,03									
114	К582821-559/1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>155,38</u>	-	1243	-	-	-	-
	С1412-859	Відпускна ціна: 108,24x1,29									
115	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,11	<u>9504,93</u> 9504,93	-	1046	1046	-	<u>140,4600</u>	<u>15,45</u>
116	& С123-199-8/2	Перегородки кабін санвузлів з НРL-панелей (к-т)	м2	11	<u>2909,92</u>	-	32009	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					467263	30682	<u>2118</u> 798		<u>425,44</u> 9,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					467263				
		Всього по розділу 5					485292				
		Розділ 6. Підлоги									
117	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,6136	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	57486	20822	<u>534</u> 445	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>315,77</u> 5,79
118	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,6136	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	59063	4175	<u>826</u> 688	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>63,32</u> 8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,6136	<u>13783,30</u> 13636,99	-	77374	76553	-	<u>189,6925</u>	<u>1064,86</u>
120	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	112,27	<u>40,56</u>	-	4554	-	-	-	-
121	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ-11	кг	2919,07	<u>8,84</u>	-	25805	-	-	-	-
122	С111-2001-1/1	Затирка швів Ceresit CE 33	кг	254,86	<u>67,32</u>	-	17157	-	-	-	-
123	С111-283/2	Плитки керамогранітні для підлог з незковзькою поверхнею	м2	572,59	<u>442,67</u>	-	253468	-	-	-	-
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3024	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	3097	1122	<u>29</u> 24	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>17,01</u> 0,31
125	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3024	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	3182	225	<u>44</u> 37	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>3,41</u> 0,48
126	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	45,36	<u>440,18</u> 439,00	-	19967	19913	-	<u>6,1065</u>	<u>276,99</u>
127	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	9,07	<u>40,56</u>	-	368	-	-	-	-
128	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ-11	кг	235,87	<u>8,84</u>	-	2085	-	-	-	-
129	С111-2001-1/1	Затирка швів Ceresit CE 33	кг	20,68	<u>67,32</u>	-	1392	-	-	-	-
130	С111-283/2	Плитки керамогранітні для підлог з незковзькою поверхнею	м2	46,27	<u>442,67</u>	-	20482	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6								545480	122810	<u>1433</u> 1194	<u>1741,36</u> 15,55
Разом будівельні роботи, грн.								545480			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								421237			
всього заробітна плата, грн.								124004			
Загальновиробничі витрати, грн.								72064			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								210,84			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								24324			
Всього будівельні роботи, грн.								617544			

Всього по розділу 6								617544			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Двері									
131	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4844	<u>18072,52</u> 18063,78	-	8754	8750	-	<u>235,4200</u>	<u>114,04</u>
132	& С123-240-7-46/10	Блок дверний зовнішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-18 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	4	<u>16146,50</u>	-	64586	-	-	-	-
133	& С123-240-7-46/11	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-15 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	2	<u>15534,50</u>	-	31069	-	-	-	-
134	& С123-240-7-46/12	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-10 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	3	<u>14163,11</u>	-	42489	-	-	-	-
135	& С123-240-7-46/13	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ60-1-21-10 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	1	<u>15126,50</u>	-	15127	-	-	-	-
136	& С123-240-7-46/14	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ60-1-21-9 (з замковим механізмом самовідмикання, замикання без ключа)	шт	1	<u>15228,50</u>	-	15229	-	-	-	-
137	& С123-240-7-46/15	Блок дверний внутрішній металевий ДМ-21-9 герметичний	шт	2	<u>11046,50</u>	-	22093	-	-	-	-
138	& С123-240-7-46/16	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-10	шт	6	<u>14310,50</u>	-	85863	-	-	-	-
139	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,265	<u>1123,32</u> 1123,32	-	1421	1421	-	<u>16,6000</u>	<u>21</u>
140	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	65	<u>224,62</u>	-	14600	-	-	-	-
141	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,104	<u>13582,57</u> 7135,54	<u>6374,31</u> 1420,95	1413	742	<u>663</u> 148	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>10,2</u> 1,54
142	& С111-152-1/2	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	47	<u>6,94</u>	-	326	-	-	-	-
143	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	1,93	<u>224,62</u>	-	434	-	-	-	-
144	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0212	<u>10569,19</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	224	122	<u>101</u> 22	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,68</u> 0,23
145	& С111-152-1/2	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	8	<u>6,94</u>	-	56	-	-	-	-
146	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	0,32	<u>224,62</u>	-	72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С126-1-2/1	Двері металопластикові (двокамерний склопакет, п'ятикамерний металопрофіль)	м2	12,52	4438,01	-	55564	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							359320	11035	764 170		146,92 1,77
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							359320		347521 11205 6264 17,84 2060		365584
Всього по розділу 7							365584				
Розділ 8. Покрівля											
148	КБ12-20-3	Надземна частина 63м2 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,63	890,53 770,31	120,22 33,44	561	485	76 21	10,9700 0,4017	6,91 0,25
149	& С111-859-3/4	Бікроеласт ТПП	м2	69,3	42,64	-	2955	-	-	-	-
150	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	0,63	2829,85 1937,98	576,62 168,53	1783	1221	363 106	29,3900 1,9888	18,52 1,25
151	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	6,49	5206,89	-	33793	-	-	-	-
152	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,63	890,53 770,31	120,22 33,44	561	485	76 21	10,9700 0,4017	6,91 0,25
153	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	69,3	18,89	-	1309	-	-	-	-
154	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих шарів з цементного розчину по ухилу	м3	3,78	3736,79 367,95	5,33 1,03	14125	1391	20 4	5,5800 0,0139	21,09 0,05
155	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,63	9255,27 2288,04	1928,95 546,49	5831	1441	1215 344	38,3900 6,4686	24,19 4,08
156	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,63	1774,83 41,72	128,03 35,61	1118	26	81 22	0,7000 0,4190	0,44 0,26
157	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,63	1433,93 1020,44	-	903	643	-	16,2000	10,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C124-65-П/2	Сітка дротяна ф4 Вр1 200х200	м2	69,3	<u>56,82</u>	-	3938	-	-	-	-
159	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,63	<u>3234,27</u> 1585,51	<u>349,34</u> 102,48	2038	999	<u>220</u> 65	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>13,73</u> 0,76
160	& C111-72-1/1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	50,4	<u>76,26</u>	-	3844	-	-	-	-
161	& C111-859-3/2	Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ	м2	72,45	<u>17,89</u>	-	1296	-	-	-	-
162	& C111-859-3/3	Техноеласт ЕКП-5	м2	71,19	<u>220,12</u>	-	15670	-	-	-	-
163	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів (парапети) із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3812	<u>9861,96</u> 8756,83	<u>205,88</u> 47,66	3759	3338	<u>78</u> 18	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>50,62</u> 0,2
164	& C111-35-6	Плоский лист поліестер 0,5 мм	м2	40,4	<u>310,47</u>	-	12543	-	-	-	-
165	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,066	<u>4026,33</u> 4026,33	-	266	266	-	<u>55,3600</u>	<u>3,65</u>
166	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відлив воронки 4 шт.]	т	0,012	<u>18735,25</u> 18735,25	-	225	225	-	<u>257,6000</u>	<u>3,09</u>
167	& C111-1137-1/1	Сталь листова оцинкована товщ. 0,7мм	м2	2,04	<u>377,79</u>	-	771	-	-	-	-
168	& C113-954-25/1	Труба водостічна 100	м	7	<u>408,13</u>	-	2857	-	-	-	-
169	& C113-1466-89/1	Хомут труби	шт	12	<u>61,89</u>	-	743	-	-	-	-
170	& C113-1466-9/1	Коліно зливу	шт	4	<u>355,65</u>	-	1423	-	-	-	-
171	& C111-782-581/1	Муфта	шт	4	<u>200,64</u>	-	803	-	-	-	-
172	& C1530-102-16/2	Воронка	шт	4	<u>373,76</u>	-	1495	-	-	-	-
173	КБ11-2-9	Підземна частина 593,88м2 Улаштування підстиляючих шарів з цементного розчину по ухилу	м3	53,45	<u>3736,79</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	199731	19667	<u>285</u> 55	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>298,25</u> 0,74
174	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,9388	<u>9255,27</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	54965	13588	<u>11456</u> 3245	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>227,99</u> 38,42
175	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	5,9388	<u>1774,83</u> 41,72	<u>128,03</u> 35,61	10540	248	<u>760</u> 211	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>4,16</u> 2,49
176	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C1555-106/2	Геотекстиль	м2	653,27	<u>46,46</u>	-	30351	-	-	-	-
178	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39
179	C1555-108/2	Дренажна мембрана Logicroof T-SL	м2	653,27	<u>149,64</u>	-	97755	-	-	-	-
180	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39
181	C1555-106/2	Геотекстиль	м2	653,27	<u>46,46</u>	-	30351	-	-	-	-
182	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	5,9388	<u>2829,85</u> 1937,98	<u>576,62</u> 168,53	16806	11509	<u>3424</u> 1001	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>174,54</u> 11,81
183	& C1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	61,17	<u>5206,89</u>	-	318505	-	-	-	-
184	КБ12-20-3	Улаштування ізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>1829,97</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	10868	4575	<u>581</u> 145	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>65,15</u> 1,74
185	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	653,27	<u>18,89</u>	-	12340	-	-	-	-
186	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,9388	<u>9255,27</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	54965	13588	<u>11456</u> 3245	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>227,99</u> 38,42
187	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	5,9388	<u>15973,48</u> 375,48	<u>1152,26</u> 320,45	94863	2230	<u>6843</u> 1903	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>37,41</u> 22,4
188	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9388	<u>1433,93</u> 1020,44	-	8516	6060	-	<u>16,2000</u>	<u>96,21</u>
189	C124-65-П/2	Сітка дротяна ф4 Вр1 200х200	м2	653,27	<u>56,82</u>	-	37119	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							1108152	95710	<u>39076</u> 11003		<u>1486,51</u> 130,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							1108152		973366 106713 64592 194,01 22384		1172744
Всього по розділу 8							1172744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Опорядження внутрішнє									
		стелі									
190	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,916	<u>7280,01</u> 7051,49	-	43069	41717	-	<u>100,4200</u>	<u>594,08</u>
191	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	147,9	<u>74,95</u>	-	11085	-	-	-	-
192	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	1064,88	<u>14,76</u>	-	15718	-	-	-	-
193	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,916	<u>1983,45</u> 1784,29	<u>1,02</u> 0,85	11734	10556	<u>6</u> 5	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>150,33</u> 0,07
194	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	266,22	<u>104,65</u>	-	27860	-	-	-	-
		стіни									
195	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,4988	<u>5622,82</u> 5394,30	-	47787	45845	-	<u>76,8200</u>	<u>652,88</u>
196	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	212,47	<u>74,95</u>	-	15925	-	-	-	-
197	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	1529,78	<u>14,76</u>	-	22580	-	-	-	-
198	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,7355	<u>1780,06</u> 1598,91	<u>1,02</u> 0,85	19110	17165	<u>11</u> 9	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>244,45</u> 0,12
199	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	483,1	<u>104,65</u>	-	50556	-	-	-	-
200	КБ26-34-1	Улаштування утеплення стін на розчині (звукоізоляційна перегородка)	1 м3	0,87	<u>1184,33</u> 1177,50	-	1030	1024	-	<u>16,1900</u>	<u>14,09</u>
201	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	52,2	<u>14,71</u>	-	768	-	-	-	-
202	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	0,9	<u>5206,89</u>	-	4686	-	-	-	-
203	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,087	<u>19945,30</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	1735	906	<u>26</u> 21	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>12,75</u> 0,32
204	& С111-17812/1	Сітка штукатурна	м2	9,4	<u>46,67</u>	-	439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,087	<u>1780,06</u> 1598,91	<u>1,02</u> 0,85	155	139	-	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>1,98</u> -
206	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	3,92	<u>104,65</u> -	-	410	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							274647	117352	43 35		<u>1670,56</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							274647				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157252				
всього заробітна плата, грн.							117387				
Загальновиробничі витрати, грн.							68350				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							200,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23090				
Всього будівельні роботи, грн.							342997				
Всього по розділу 9							342997				
Розділ 10. Утеплення зовнішніх стін											
207	КБ8-3-7	Зовнішні стіни в ґрунті 474 м2 Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,74	<u>2465,94</u> 2465,94	-	11689	11689	-	<u>33,5000</u>	<u>158,79</u>
208	& С111-72-1/1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	379,2	<u>76,26</u> -	-	28918	-	-	-	-
209	КБ26-34-1	Улаштування утеплення стін на розчині	1 м3	47,4	<u>1184,33</u> 1177,50	-	56137	55814	-	<u>16,1900</u>	<u>767,41</u>
210	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2844	<u>14,71</u> -	-	41835	-	-	-	-
211	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	48,82	<u>5206,89</u> -	-	254200	-	-	-	-
212	КБ15-78-1	Зовнішні стіни вище вимощення 152,8 м2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі.	100 м2	1,528	<u>38500,78</u> 38500,78	-	58829	58829	-	<u>480,5390</u>	<u>734,26</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	22,92	<u>40,56</u>	-	930	-	-	-	-
214	& C1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	15,74	<u>5206,89</u>	-	81956	-	-	-	-
215	& C111-136-3-1М/1	Термодюбель 10_220	шт	1235	<u>5,06</u>	-	6249	-	-	-	-
216	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1833,6	<u>14,71</u>	-	26972	-	-	-	-
217	& C111-874-6-1У	Скловітка лужностійка щільн.160 г/м2	м2	175,72	<u>127,81</u>	-	22459	-	-	-	-
218	& C1113-296-21-2Ш/1	Фарба ґрунтуюча	кг	25,98	<u>86,38</u>	-	2244	-	-	-	-
219	C111-2012-10/1	Полімерна штукатурка Siltek Dekor Mosaic	кг	504,24	<u>116,81</u>	-	58900	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							651318	126332	-	-	<u>1660,46</u>
Разом будівельні роботи, грн.							651318				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							524986				
всього заробітна плата, грн.							126332				
Загальновиробничі витрати, грн.							66927				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							177,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20508				
Всього будівельні роботи, грн.							718245				

Всього по розділу 10							718245				
Разом прямі витрати по кошторису							9705510	917810	<u>496512</u>		<u>13212,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9705510		103310		1235,09
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8291188				
всього заробітна плата, грн.							1021120				
Загальновиробничі витрати, грн.							589525				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1711,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							197488				
Всього будівельні роботи, грн.							10295035				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						10295035				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						16159,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1218608				

Склав _____ Н.В.Білецька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ М.В.Дараєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]