ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу. утеплення . влаштування водовідведення. ремонт вентканалів) № 02-01/1 ПК ----
2. Локальний кошторис на загальнобудівельні роботи № 02-01/1 ПК-01 ----
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-01 ----
4. Локальний кошторис на вогнезахисна обробка деревини № 02-01/1 ПК-02 ----
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-02 ----
6. Локальний кошторис на Блискавкозахист, заземлення № 02-01/1 ПК-03 ----
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-03 ----
8. Локальний кошторис на ЕТР (Головний лікувальний корпус) № 02-01/1 ПК-04 ----
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-04 ----
10. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (ЕТР (Головний лікувальний корпус)) № 02-01/1 ПК-05 ----
11. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі № 02-01/2 ПК ----
12. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи № 02-01/2 ПК-01 ----
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-01 ----
14. Локальний кошторис на Опалення, вентиляція, кондиціонування № 02-01/2 ПК-02 ----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-02 ----
16. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції № 02-01/2 ПК-03 ----
17. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування № 02-01/2 ПК-04 ----
18. Локальний кошторис на Водопостачання , каналізація № 02-01/2 ПК-05 ----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-05 ----
20. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування водопостачання № 02-01/2 ПК-06 ----
21. Локальний кошторис на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи № 02-01/2 ПК-07 ----
22. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-07 ----
23. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів № 02-01/2 ПК-08 ----

24. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання устаткування (корегування 2) -----
№ 02-01/2 ПК-09
25. Локальний кошторис на придбання устаткування Обладнання (додаткове) -----
№ 02-01/2 ПК-010
26. Локальний кошторис на Відеонагляд -----
№ 02-01/2 ПК-011
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-011 -----
28. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд) -----
№ 02-01/2 ПК-012
29. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень -----
№ 02-01/2 ПК-013
30. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-013 -----
31. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,системи передавання тривожних сповіщень) -----
№ 02-01/2 ПК-014
32. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповішень будівництва) -----
№ 02-01/2 ПК-015
33. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-015 -----
34. Локальний кошторис на Система зв'язку,телефонізація -----
№ 02-01/2 ПК-016
35. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-016 -----
36. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) -----
№ 02-01/2 ПК-017
37. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР -----
№ 02-01/2 ПК-018
38. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення -----
№ 02-01/2 ПК-019
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-019 -----
40. Локальний кошторис на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) -----
№ 02-01/2 ПК-020
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-020 -----
42. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (автоматичний пожежний водопровід (АПВ)) -----
№ 02-01/2 ПК-021
43. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі -----
№ 02-01/3 ПК
44. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи -----
№ 02-01/3 ПК-01
45. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-01 -----
46. Локальний кошторис на Опалення. вентиляція, кондиціонування -----
№ 02-01/3 ПК-02
47. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-02 -----

48. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання вентиції ------
№ 02-01/3 ПК-03
49. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування ------
№ 02-01/3 ПК-04
50. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація ------
№ 02-01/3 ПК-05
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-05 ------
52. Локальний кошторис на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи ------
№ 02-01/3 ПК-06
53. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-06 ------
54. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів ------
№ 02-01/3 ПК-07
55. Локальний кошторис на Відеонагляд (3 черга будівництва) ------
№ 02-01/3 ПК-08
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-08 ------
57. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд) ------
№ 02-01/3 ПК-09
58. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень ------
№ 02-01/3 ПК-010
59. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-010 ------
60. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,системи передавання тривожних ------
сповіщень)
№ 02-01/3 ПК-011
61. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень ------
№ 02-01/3 ПК-012
62. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-012 ------
63. Локальний кошторис на Система зв'язку.телефонізація ------
№ 02-01/3 ПК-013
64. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-013 ------
65. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) ------
№ 02-01/3 ПК-014
66. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення ------
№ 02-01/3 ПК-015
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-015 ------
68. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР ------
№ 02-01/3 ПК-016
69. Локальний кошторис на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) ------
№ 02-01/3 ПК-017
70. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-017 ------
71. Об'єктний кошторис : Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі ------
№ 02-01/4 ПК

72. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи ------
№ 02-01/4 ПК-01
73. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-01 ------
74. Локальний кошторис на Опалення, вентиляція, кондиціонування ------
№ 02-01/4 ПК-02
75. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-02 ------
76. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції ------
№ 02-01/4 ПК-03
77. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування ------
№ 02-01/4 ПК-04
78. Локальний кошторис на водопостачання та каналізація ------
№ 02-01/4 ПК-05
79. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-05 ------
80. Локальний кошторис на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи ------
№ 02-01/4 ПК-06
81. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-06 ------
82. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів ------
№ 02-01/4 ПК-07
83. Локальний кошторис на Відеонагляд ------
№ 02-01/4 ПК-08
84. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-08 ------
85. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд) ------
№ 02-01/4 ПК-09
86. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень ------
№ 02-01/4 ПК-010
87. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-010 ------
88. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних ------
сповіщень)
№ 02-01/4 ПК-011
89. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповішень ------
№ 02-01/4 ПК-012
90. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-012 ------
91. Локальний кошторис на Система зв'язку,телефонізація ------
№ 02-01/4 ПК-013
92. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-013 ------
93. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) ------
№ 02-01/4 ПК-014
94. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення ------
№ 02-01/4 ПК-015
95. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-015 ------
96. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР ------
№ 02-01/4 ПК-016

97. Локальний кошторис на автоматичний пожежний водопровід (АПВ) -----
№ 02-01/4 ПК-017
98. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-017 -----
99. Локальний кошторис на Пристрої для виклику медичного персоналу -----
№ 02-01/4 ПК-018
100. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-018 -----
101. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу) -----
№ 02-01/4 ПК-019
102. Об'єктний кошторис : Утеплення фасаду будівлі . влаштування вхідних груп. енергетичний паспорт будівлі -----
№ 02-01/5 ПК
103. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи -----
№ 02-01/5 ПК-01
104. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-01 -----
105. Локальний кошторис на Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей -----
№ 02-01/5 ПК-02
106. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-02 -----
107. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання підйомника вертикального для маломобільних людей -----
№ 02-01/5 ПК-03
108. Локальний кошторис на Влаштування дорожнього покриття -----
№ 02-01/5 ПК-04
109. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-04 -----
110. Локальний кошторис на Озеленення -----
№ 02-01/5 ПК-05
111. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-05 -----
112. Об'єктний кошторис : Заміна ліфту з капітальним ремонтом ліфтової шахти -----
№ 02-01/6 ПК
113. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи -----
№ 02-01/6 ПК-01
114. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/6 ПК-01 -----
115. Локальний кошторис на Заміна лікарняного ліфта -----
№ 02-01/6 ПК-02
116. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/6 ПК-02 -----
117. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання лікарняного ліфта -----
№ 02-01/6 ПК-03
118. Об'єктний кошторис : Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черги -----
№ 02-01/7 ПК
119. Локальний кошторис на Загальнобудівельні роботи -----
№ 02-01/7 ПК-01
120. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-01 -----
121. Локальний кошторис на Водопостачання та каналізація -----
№ 02-01/7 ПК-02
122. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-02 -----

123. Локальний кошторис на Опалення, вентиляція, кондиціонування ------
№ 02-01/7 ПК-03
124. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-03 ------
125. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції ------
№ 02-01/7 ПК-04
126. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування ------
№ 02-01/7 ПК-05
127. Локальний кошторис на Відеонагляд ------
№ 02-01/7 ПК-06
128. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-06 ------
129. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд) ------
№ 02-01/7 ПК-07
130. Локальний кошторис на Пожежна сигналізація,системи передавання тривожних сповіщень ------
№ 02-01/7 ПК-08
131. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-08 ------
132. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних ------
сповіщень)
№ 02-01/7 ПК-09
133. Локальний кошторис на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповішень ------
№ 02-01/7 ПК-010
134. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-010 ------
135. Локальний кошторис на Система зв'язку, телефонізація ------
№ 02-01/7 ПК-011
136. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-011 ------
137. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація) ------
№ 02-01/7 ПК-012
138. Локальний кошторис на Електротехнічні рішення ------
№ 02-01/7 ПК-013
139. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-013 ------
140. Локальний кошторис на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР ------
№ 02-01/7 ПК-014
141. Локальний кошторис на Пристрої для виклику медичного персоналу ------
№ 02-01/7 ПК-015
142. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-015 ------
143. Локальний кошторис на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу) ------
№ 02-01/7 ПК-016

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/1 ПК

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Кошторисна вартість об`єкта	8444,299 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	20,97552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1533,470 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ п.п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/1 ПК-01	на загальнобудівельні роботи	5174.756	-	5174.756	15.60569	1126,074	-
2	02-01/1 ПК-02	на вогнезахисна обробка деревини	197,667	-	197,667	1,00769	76,434	-
3	02-01/1 ПК-03	на Блискавкозахист, заземлення	601,758	19,193	620.951	1,58139	116,927	-
4	02-01/1 ПК-04	на ЕТР (Головний лікувальний корпус)	2414.257	-	2414.257	2,80075	214,035	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01/1 ПК-05	на придбання устаткування Електросилове устаткування (ЕТР (Головний лікувальний корпус))	-	36,668	36,668	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	8388,438	55,861	8444,299	20,97552	1533,47	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,848	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01/1 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/1 ПК-01	загальнобудівельні роботи	13,04481 863,026	- -	0,85875 66,774	0,03780 3,13	- -	13,94136 932,93	1,66433 193,144	15,60569 1126,074
02-01/1 ПК-02	вогнезахисна обробка деревини	0,90863 65,712	- -	0,01841 1,362	- -	- -	0,92704 67,074	0,08065 9,36	1,00769 76,434
02-01/1 ПК-03	Блискавкозахист, заземлення	0,75130 45,378	0,60347 49,311	0,04953 4,008	- -	- -	1,40430 98,697	0,15709 18,23	1,56139 116,927
02-01/1 ПК-04	ЕТР (Головний лікувальний корпус)	- -	2,44441 176,482	0,10867 8,812	- -	- -	2,55308 185,294	0,24767 28,741	2,80075 214,035
02-01/1 ПК-05	придбання устаткування Електросилове устаткування (ЕТР (Головний лікувальний корпус))	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	14,70474 974,116	3,04788 225,793	1,03536 80,956	0,03780 3,13	- -	18,82578 1283,995	2,14974 249,475	20,97552 1533,47

Склав _____ І.В. Рєзнікова

Перевірив _____ О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/1 ПК-01

на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	3174.756	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	15,60569	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1126,074	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи АБ (арк.25)									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	19,8	6848.14 5544,86	1303,28 343,42	135593	109788	25805 6800	89.1600 4,6028	1765.37 91,14
2	КР2-1-3	Розбирання піддашків,бетонних плит вхідної групи,бетонних сходів вхідних груп, бетонних пандусів вхідних груп кількість: 4,2+17,1+4,2+8	1 м3	33,5	2935.87 692.49	2243,38 575,29	98352	23198	75154 19272	10.4400 7,8331	349.74 262,41
3	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг,металевих кутів пандусу кількість: 6,4+3	100м	0.094	8008.75 5333.07	463,88 123,01	565	501	44 12	82.6320 1,5055	7.77 0,14
4	КР15-113-1	Розбирання вентиляційних коробів кількість: 2*3*10	100м2	0,6	8854.24 7591,47	1244,76 349,74	5313	4555	747 210	119.7960 4,5314	71.88 2,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (товш.0,7 мм) кількість: 115,4+88,6	100м	2,04	1071,67 1042,26	- -	2186	2126	- -	17,2560 -	35,2 -
6	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,2403	190,22 -	190,22 -	46	-	46 -	- -	- -
		ПОКРІВЛЯ									
7	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	17,264	3376,13 3292,77	83,36 73,42	58286	56846	1440 1268	54,5160 1,0526	941,16 18,17
8	КР8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	15,952	1361,71 1334,57	27,14 23,90	21722	21289	433 381	21,0600 0,3427	335,95 5,47
9	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	1,312	2485,52 2406,03	79,49 70,00	3261	3157	104 92	37,9680 1,0037	49,81 1,32
10	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100м2	17,26	2971,33 2926,74	44,59 39,27	51285	50516	769 678	42,9960 0,5630	742,11 9,72
11	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	17,26	909,98 868,30	41,68 36,71	15706	14987	719 634	12,7560 0,5263	220,17 9,08
12	КР8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,04	32762,07 32476,11	285,96 251,84	1310	1299	11 10	512,4840 3,6108	20,5 0,14
13	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (вентканали та мурування вище карнізних плит)	10 м3	5,82	15598,94 7805,98	7792,96 2017,62	90786	45431	45355 11743	117,6840 26,6694	684,92 155,22
14	КБ7-53-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення плит карнизних масою до 0,5 т (900х1500х90мм - 160шт)	100шт	1,6	10097,73 3870,90	6226,83 1987,13	16156	6193	9963 3179	54,1536 24,7699	86,65 39,63
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 168,735*0,98	100 т	1,653603	3736,81 239,91	3496,90 815,18	6179	397	5782 1348	3,9720 10,2648	6,57 16,97
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 168,735*0,02	1 т	3,3747	118,14 118,14	- -	399	399	- -	1,9560 -	6,6 -
17	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	168,735	161,97 -	161,97 18,55	27330	-	27330 3130	- 0,2240	- 37,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					534475	340682	193702 48757		5324,4 649,93
		Разом будівельні роботи, грн.					534475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91				
		всього заробітна плата, грн.					389439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					238063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					715,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					83069				
		Всього будівельні роботи, грн.					**772538**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**772538**				
		Розділ 2. Покрівля АБ,КБ арк.3-4									
		ВЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНОГО ПОЯСУ									
18	*КБ6-19-1 Н2.5=1,15*	*Улаштування поясів в опалубці* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м3*	*0.337*	*185723.02 100250.27*	*40570.77 11997.32*	*62589*	*33784*	*13672 4043*	*1402,4940 143,8898*	*472,64 48,49*
19	С1424-11612 варіант 1	Бетон кл.С12/15 кількість: 33,7*1.015	м3	34,2055	3321.55 -	- -	113615	-	- -	- -	- -
20	С124-25 варіант 2	О12 А III 400 С ГОСТ 5781-82 (6*339.8) кількість: (6*339.8*0,888)/1000*1,01	т	1,828558944	30553.67 -	- -	55869	-	- -	- -	- -
21	С124-1 варіант 1	О6 АІ 240 С ГОСТ 5781-82 (846*1.16)	т	0,22097184	24321.27 -	- -	5374	-	- -	- -	- -
22	С124-1 варіант 2	О6 АІ 240 С ГОСТ 5781-82 (286*1,2)	т	0,07683676	24321.27 -	- -	1869	-	- -	- -	- -
23	С124-25 варіант 1	О12 А III 400 С ГОСТ 5781-82 (32*1.3)	т	0,03729728	30553.67 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
24	С147-40 варіант 1	Фіксатори	100шт	0,12	98.47 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ДЕРЕВЯНІ ЕЛЕМЕНТИ ДАХУ									
25	*КР8-24-1*	*Улаштування крокв,мауерлатів,стійок, прогонів,балок з дощок* *кількість: 64,883-16,176*	*м3*	*48,507*	*6085,06 3196,58*	*49,44 43,54*	*295168*	*155057*	*2398 2112*	*48.1920 0,6242*	*2337.85 30,28*
26	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	16.046	13780.40 2397.02	49,44 43,54	221120	38463	793 699	37.1400 0,6242	595.95 10,02
27	*КР8-26-1*	*Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок*	*100м2*	*1.312*	*3869.04 3574.23*	*67,66 59,76*	*5076*	*4689*	*89 78*	*55.3600 0.8568*	*72.66 1.12*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С112-29 варіант 1	Деревяні елементи даху кількість: 11,484+3,838+0,474+0,672+1,128+1,875+0,476+3,493+1.843+2,56+0,448+1,26+0.702+0,125+0,619+5.7+1,536+1.875+0,96+0.232+0,416+2,445+16.176+0,49+0,438+0,432+0,066+0.054+0.078+0,29+0,183+1,094+1,221	м3	64.683	9309.07 -	- -	602139	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА									
29	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фібробетону насухо	100м2	13,8	3122.00 3003.74	118.26 104.15	43084	41452	1632 1437	47.4000 1,4933	654.12 20,61
30	С121-267 варіант 1	Мінераловатний утеплювач НГ, щільністю 150кг/м3, теплопровідністю 0,037Вт/мхС - 250мм кількість: 1380*1,03	м2	1421,4	560.65 -	- -	796908	-	- -	- -	- -
31	*КР8-31-1*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*13.8*	*627,77* *542,95*	- -	*8663*	*7493*	- -	*8.5680* -	*118.24* -
32	& С111-1711В варіант 1	Плівка пароізоляційна кількість: 1380*1,15	м2	1587	16.37 -	- -	25979	-	- -	- -	- -
33	& С112-255-2-Я варіант 1	Притискна планка 80х25	м п	434	140.43 -	- -	60947	-	- -	- -	- -
34	& С111-1802-ЦГ-1 варіант 1	Брус 80х250	м.п.	434	198.29 -	- -	86058	-	- -	- -	- -
		ХОДОВІ МІСТКИ ГОРИЩА									
35	*КР7-25-8*	*Улаштування покриттів із дощок дерев'яних пли- лощею покриття понад 10 м2*	*100м2*	*1,56*	*2411,29* *2250,46*	*38,20* *31,87*	*3762*	*3511*	*60* *50*	*33.5040* *0,4129*	*52.27* *0,64*
36	С121-267 варіант 2	Плита OSB-3 22мм	м2	156	157.65 -	- -	24593	-	- -	- -	- -
		УТЕПЛЕННЯ СТІН ГОРИЩА									
37	КР19-27-1	Улаштування протипожежних поясів із волокнистих та зернистих матеріалів по розчині кількість: 108*0,12	м3	12,96	1680.56 1520,35	- -	21780	19704	- -	20.7840 -	269.36 -
38	& С111-1494-2 варіант 1	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3, т 120 мм кількість: 108*0.97	м2	104,76	241.74 -	- -	25325	-	- -	- -	- -
39	С111-2011-8 варіант 1	Клей для утеплювача по типу Ceresit CT190 pro кількість: 6*108	кг	648	8.93 -	- -	5787	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С111-136-3-К варіант 1	Дюбель-зонт	шт	864	2.60 -	- -	2246	-	- -	- -	- -
41	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 14,43*1,08	л	15.5844	41.06 -	- -	640	-	- -	- -	- -
42	*КР3-38-5*	*Обшивання каркасних стін пор.аміном*	*100 м2*	*1.08*	*1129.50* *1055.67*	- -	*1220*	*1140*	- -	*16.5000* -	*17.82* -
43	& С111-111-1 варіант 1	Паробар'єр кількість: 108*1,1	м2	118,8	25.53 -	- -	3033	-	- -	- -	- -
44	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,08	13644.94 7672.57	98.58 82,24	14737	8286	106 89	106,0920 1.0656	114,58 1.15
45	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,08	11067.17 2220.07	1.23 1,03	11953	2398	1 1	31,4280 0.0133	33,94 0.01
		ПОКРІВЛЯ									
46	*КБ9-42-1* *к=1,15*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*17,358*	*7827,28* *4764,46*	*3051,76* *683,46*	*135866*	*82701*	*52972* *11863*	*69,9936* *7,1001*	*1214,95* *123,24*
47	& С111-115-15 варіант 1	Гвинти покрівельні кількість: 1735,8*8	шт	13886,4	1.66 -	- -	23051	-	- -	- -	- -
48	& С111-829-12-2 варіант 1	Профіль металевий оцинкований фарбований ПС-20 (0.45 мм) кількість: 1735,8*1,15	м2	1996,17	379.03 -	- -	756608	-	- -	- -	- -
49	*КР8-36-3*	*Улаштування прокладної пароізоляції в один шар*	*100м2*	*17.358*	*1107.80* *1095.20*	*12.60* *11.10*	*19229*	*19010*	*219* *193*	*15,5040* *0,1591*	*269,12* *2,76*
50	& С111-111-1 варіант 1	Паробар'єр кількість: 1735,8*1,1	м2	1909,38	25.53 -	- -	48748	-	- -	- -	- -
		Виготовлення покриття вент.каналів з оцинк.сталі 19,8 м2 (арк.6)									
51	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0.198	6737.97 6696.67	15,51 13,66	1334	1326	3 3	94,6000 0,1958	18,77 0,04
52	& С111-1797-2-4П-1	Сталь листова оцинкована, товщ. листа 0.7 мм	м2	19,8	381.40 -	- -	7552	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	*КР8-40-1*	*Улаштування крапельника, захисних планок, планок примикання кількість: 154,8+36+38*	*100м*	*2.308*	*8732.18* *4785,47*	*15.51* *13,68*	*20154*	*11045*	*36* *32*	*63.9000* *0,1958*	*147.48* *0,45*
54	С113-1 варіант 1	Коньокова планка пряма	м	154,8	78.91 -	- -	12215	-	- -	- -	- -
55	С113-1 варіант 5	Ендова верхня	м	38	84.95 -	- -	3228	-	- -	- -	- -
56	С113-1 варіант 4	Ендова нижня	м	38	84.95 -	- -	3228	-	- -	- -	- -
57	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів кількість: 224.8+85+18,6	100м	3.284	8720.29 2742,95	20,38 17,93	22069	9008	67 59	40.2960 0,2570	132.33 0,84
58	С113-1 варіант 2	Торцева планка	м	18,6	70.85 -	- -	1318	-	- -	- -	- -
59	С113-1 варіант 3	Карнизна планка	м	224,8	68.83 -	- -	15473	-	- -	- -	- -
60	С113-1 варіант 6	Планка примикання до стіни (шир 40 мм - 34 м2)	м	85	88.96 -	- -	7563	-	- -	- -	- -
61	*КБ34-60-13 к=1,15*	*Обшивання карнизів сталь ними профільованими листами, папероізольованим декоративним пластиком товщиною 2 мм* H2=1.15 H5=1.15	*100м2*	*1,37*	*8536,74* *8237,33*	*108,24* *30,24*	*11695*	*11285*	*148* *41*	*116.6100* *0.4036*	*159.76* *0.55*
62	& С111-1713-1-4 варіант 1	Підшивка карнизу шир .500 мм (софітом з частковою перфорацією)	м2	137	473.07 -	- -	64811	-	- -	- -	- -
63	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів кількість: 0,6+1.2	1 м3	1,8	13876.66 3196.49	- -	24978	5754	- -	49.0560 -	88,3 -
64	& С112-32-2	Бруси обрізні з хвойних порід. 50х50 кількість: 240,3*0,05*0,05	м3	0,60075	8703.17 -	- -	5228	-	- -	- -	- -
65	& С112-32-1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х200 кількість: 0,2*0.025*240,3	м3	1,2015	8703.17 -	- -	10457	-	- -	- -	- -
66	КР8-40-6	Улаштування з листової сталі приймань до кам'яних стін кількість: 240.3+1240,3+240.3	100м	17.209	1922.50 1864.85	13,57 11,95	33084	32092	234 206	27.3980 0,1714	471.46 2,95
67	С113-1 варіант 10	J - профіль	м	240,3	179.66 -	- -	43172	-	- -	- -	- -
68	С113-1 варіант 11	J - фаска	м	240,3	99.06 -	- -	23804	-	- -	- -	- -
69	С113-1 варіант 12	Фінішна планка	м	240,3	103.45 -	- -	24859	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОГОРОДЖЕННЯ ПОКРІВЛІ									
70	*КР8-39-1*	*Влаштування снігозатримувача*	*100м*	*2.11*	*1690.07*	*52,35*	*3566*	*3456*	*110*	*23.1840*	*48.92*
					1637,72	*46,10*			*97*	*0.6610*	*1.39*
71	С113-1 варіант 13	Снігозатримувач кутовий (пластинчастий). L=1000 мм	м	211	93.01 -	- -	19625	-	- -	- -	- -
72	*КР8-39-1*	*Огородження покрівель металеве (Огорожа покрівлі КО -30.6 Р)*	*100м*	*2,34*	*1690,07* *1637,72*	*52,35* *46,10*	*3955*	*3832*	*123* *108*	*23.1840* *0,6610*	*54.25* *1,55*
73	С111-1755 варіант 1	ф16 AI l=1410 мм	т	0.33345	28028.28 -	- -	9346	-	- -	- -	- -
74	С111-1755 варіант 2	ф14 AI l=234 м	т	0,73944	28028.28 -	- -	20725	-	- -	- -	- -
		ЗАМІНА ЛЮКА									
75	КР20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях. переріз отворів 500х500 мм (800х800 мм)	100шт	0,01	19921.95 19588.66	90,96 24,12	199	196	1 -	300.6240 0,2952	3.01 -
76	*КР8-24-3*	*Улаштування слухових вікон кількість: 3+1*	*шт*	*4*	*923.31* *879.54*	*9,69* *8,54*	*3693*	*3516*	*39* *34*	*13.2600* *0.1224*	*53.04* *0.49*
		Слухові вікна ОБС-1 (3шт)									
77	КР3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів кількість: 0,09675+0.053625+0.28944+0.1485	1 м3	0.586315	13876.86 3196.49	- -	8164	1881	- -	49.0560 -	28.86 -
78	& С112-32-2 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х100 кількість: 0,05*0,1*(0,925+2.3)*2*3	м3	0.09675	8703.17 -	- -	842	-	- -	- -	- -
79	& С112-32-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50 кількість: 0,05*0,05*1,43*5*3	м3	0.053625	8703.17 -	- -	467	-	- -	- -	- -
80	& С112-32-1 варіант 2	Дошка 150х40 мм кількість: 0,15*0,04*2,01*8*3	м3	0,28944	8703.17 -	- -	2519	-	- -	- -	- -
81	& С112-32-1 варіант 3	Дошка 100х25 мм кількість: 0,1*0.025*2.2*9*3	м3	0,1485	8703.17 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
82	& С111-1846-2-3	Болт М12х150 кількість: 12*3	шт	36	26.15 -	- -	941	-	- -	- -	- -
83	& С121-228-86-1 варіант 1	Люк металевий 800х800, Індивідуальний виріб утеплений, EI-30	шт	1	2113.77 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
84	КР8-40-7	Упаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін	100м	0,18	1369.36 1311,03	15,51 13,66	248	236	3 2	19.2600 0,1958	3.47 0,04
85	С113-1 варіант 14	Планка примикання оцинкована внутрішня 200 х 150 мм кількість: 6*3	м	18	108.88 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
86	& С1632-98-ЦГ-1 варіант 1	Фартух оцинкований кількість: 0,6*3	м2	1,8	153.97 -	- -	277	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С113-1 варіант 15	Спуск оцинков .шир .250 мм кількість: 2*3	м	6	125.25 -	- -	752	-	- -	- -	- -
88	С113-1 варіант 16	Планка примикання сталева , фарбована , зовнішня кількість: 15*3	м	45	179.66 -	- -	8085	-	- -	- -	- -
89	& С1632-98-ЦГ-1 варіант 2	Бокові стінки слухового вікна (оцинк .фарб .залізо) кількість: 3*3	м2	9	149.24 -	- -	1343	-	- -	- -	- -
		ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА									
90	КР8-41-2	Навішування водостічних труб. колін. відливів і лійок з готових елементів	100м	2.403	7949.08 4859.50	- -	19102	11677	- -	66.4320 -	159.64 -
91	& С121-229-85-1 варіант 1	Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковий сіткою ,довж .2000 мм	м	240,3	173.47 -	- -	41685	-	- -	- -	- -
92	& С121-229-88-1 варіант 1	Кронштейн жолоба	шт	481	42.43 -	- -	20409	-	- -	- -	- -
93	& С121-229-88-1 варіант 2	З'єднувач жолобів	шт	120	26.00 -	- -	3120	-	- -	- -	- -
94	& С121-229-88-1 варіант 3	Заглушка жолоба лів,права кількість: 1+1	шт	2	36.14 -	- -	72	-	- -	- -	- -
95	& С121-229-88-1 варіант 4	Кут зовнішній	шт	6	136.89 -	- -	821	-	- -	- -	- -
96	& С121-229-88-1 варіант 5	Кут внутрішній	шт	4	124.10 -	- -	496	-	- -	- -	- -
97	*КР8-41-2*	*Навішування водост ічних т руб, колін, відливів і лійок з г от овних елемент ів*	*100м*	*1,924*	*4859,50* *4659,50*	- -	*9350*	*9350*	- -	*66.4320* -	*127.82* -
98	& С121-229-81 варіант 1	Труба водостічна діам .87 мм довжиною 2000 мм	м	192,4	277.69 -	- -	53428	-	- -	- -	- -
99	& С121-229-89-111 варіант 1	Лійка	шт	17	358.56 -	- -	6096	-	- -	- -	- -
100	& С121-229-103 варіант 1	Коліно 87 мм внутрішнє	шт	34	87.97 -	- -	2991	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С121-229-103 варіант 2	Коліно 87 мм зовнішнє	шт	17	87,97 -	- -	1495	-	- -	- -	- -
102	& С121-229-86-1 варіант 2	Муфта труби	шт	97	57,59 -	- -	5586	-	- -	- -	- -
103	& С121-229-87 варіант 1	Кріплення труби до стіни	шт	193	26,06 -	- -	5030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4080196	522344	72706 21147		7720,41 246,62
		Разом будівельні роботи, грн.					4080196				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3485146				
		всього заробітна плата, грн.					543491				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					948,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110075				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4402221**				
		Всього по розділу 2					**4402221**				
		Розділ 3. Повернення									
104	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (9,4*0,0045)+(60*0,00075)+(204*0,00075)	т	0,2403	3527,14 -	- -	848	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	- -		- -
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					848				
		Всього по розділу 3					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					4614671	863026	266408 69904		13044,81 896,55
		Разом будівельні роботи, грн.					4614671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3485237				
		всього заробітна плата, грн.					932930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					560085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1664,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193144				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5174756**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					848				
		Всього по кошторису					**5174756**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**15605,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1126074**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-01

на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	13044,81	66,16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	858,75	77,75			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и Будівельного сміття	люд.год	37,8	82,81			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1664,33	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	15605,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,33529	356,53			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,08836	533,35			
9	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	3,25542	16,89			
10	КБМ208-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	13,05885	442,87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння. тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	352,53768	331.12			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	114,16016	80,78			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	17,15712	281,14			
14	КБМ202-129	Крани баштові. вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,13589	335.00			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	82,16236	644,73			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	301,92888	5,40			
17	КБМ208-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні. пневмоколісні. вантажопідйомність 2т	маш. год	14.9184	553.83			
18	КБМ208-850	Навантажувачі одноковшеві. вантажопідйомність 1 т	маш. год	49,99498	378.99			
19	КБМ208-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	16,54848	102,69			
20	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	5,40865	91,45			
21	КБМ204-802	Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	98,86762	39,95			
22	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	168.735	181,97			
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 15 км	т	0,2403	190,22			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0.805392				
25	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш. год	25,299264				
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	20,69517				
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	47.265				
28	КБМ270-115 варіант 5	Дрилі електричні	маш. год	92,4825944				
29	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	12,38888				
30	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	101,2176				
31	КБМ270-135 варіант 2	Перфоратори електричні	маш. год	6.3732				
32	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,46496				
33	КБМ270-90 варіант 2	Пилка дискова електрична	маш. год	3,3568				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,3872				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
35	+С113-1 варіант 11	J - фіска	м	240,3	99,06	98,00	0,32	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С113-1 варіант 10	J - профіль	м	240,3	179.66	178.00	0.32	1.34
37	+С124-25 варіант 1	О12 А III 400 С ГОСТ 5781-82 (32*1,3)	т	0,0372973	30553,67	29679,20	275,38	599,09
38	+С124-25 варіант 2	О12 А III 400 С ГОСТ 5781-82 (6*339.8)	т	1,828559	30553,67	29679,20	275,38	599,09
39	+С124-1 варіант 2	О6 АІ 240 С ГОСТ 5781-82 (286*1.2)	т	0,076837	24321,27	23569.00	275,38	476,89
40	+С124-1 варіант 1	О6 АІ 240 С ГОСТ 5781-82 (846*1.16)	т	0,22097184	24321,27	23569.00	275,38	476,89
41	+С113-1 варіант 5	Ендова верхня	м	38	84,95	84.00	0,32	0,63
42	+С113-1 варіант 4	Ендова нижня	м	38	84.95	84.00	0.32	0.63
43	+С1424-11612 варіант 1	Бетон кл.С12/15	м3	34.2055	3321.55	2435.86	820.56	65.13
44	+&С1632-98-ЦГ-1 варіант 2	Бокові стінки слухового вікна (оцинк .фарб .залізо)	м2	9	149,24	145,36	0,95	2,93
45	+&С111-1846-2-3	Болт М12х150	шт	36	26,15	25,60	0,04	0,51
46	С111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,0179124	44991,05	43756,27	352,60	882,18
47	+&С111-1802-ЦГ-1 варіант 1	Брус 80х250	м.п.	434	198,29	194.17	0,23	3,89
48	+&С112-32-2 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х100	м3	0,09675	8703,17	8300.00	232,52	170,65
49	+&С112-32-1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х200	м3	1.2015	8703.17	8300.00	232.52	170.65
50	+&С112-32-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50	м3	0,053625	8703,17	8300,00	232,52	170,65
51	+&С112-32-2	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х50	м3	0,60075	8703,17	8300.00	232,52	170,65
52	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2.221133	9229,38	8815.89	232,52	180,97
53	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	9.6276	4572.08	4249.91	232.52	89.65
54	+С111-253 варіант 1	Вигни булівельне негатинене грудкове, сорт 1	т	0,01348	4307,17	3750,00	472,72	84,45
55	С142-10-2	Вода	м3	0,04044	42,10	42,10	-	-
56	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00648	4363,00	3800.00	477,45	85,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	+&C111-115-15 варіант 1	Гвинти покрівельні	шт	13886,4	1.66	1.63	-	0.03
58	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	15.5844	41.06	39.73	0.52	0.81
59	+C112-29 варіант 1	Деревяні елементи даху	м3	64,683	9309,07	8894,02	232,52	182,53
60	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	58,16	166,91	163.04	0,80	3,27
61	+&C112-32-1 варіант 3	Дошка 100х25 мм	м3	0,1485	8703,17	8300.00	232,52	170,65
62	+&C112-32-1 варіант 2	Дошка 150х40 мм	м3	0,28944	8703.17	8300.00	232.52	170.65
63	+C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширина, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,023883	7037.20	6666.70	232.52	137.98
64	+C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	19,2552	7037,20	6666,70	232,52	137,98
65	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,286598	7037,20	6666,70	232,52	137,98
66	+C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,27297	7037,20	6666.70	232,52	137,98
67	C111-616	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,01348	36289,59	35302.65	275,38	711,56
68	C111-618-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4.0 мм	т	0,02696	25940,18	25156.17	275,38	508,63
69	C111-1608	Дрантя	кг	0.3348	12.11	11.10	0.77	0.24
70	+&C111-136-3-К варіант 1	Дюбель-зонт	шт	864	2,60	2,60	-	-
71	+C111-1513 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,05055	38616,07	37500,00	358,89	757,18
72	+&C121-229-85-1 варіант 1	Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковий сіткою , довж .2000 мм	м	240,3	173,47	172.00	0,18	1,29
73	+&C121-229-88-1 варіант 2	З'єднувач жолобів	шт	120	26,00	25.83	0,18	0,19
74	+&C121-229-88-1 варіант 3	Заглушка жолоба ліва,права	шт	2	36,14	35.89	0,18	0,27
75	+C113-1 варіант 3	Карнизна планка	м	224,8	68,83	68.00	0,32	0,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.2131816	24032.41	23285.81	275.38	471.22
77	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4418	37,60	31.00	5,86	0,74
78	+С111-2011-6 варіант 1	Клей для утеплювача по типу Ceresit CT190 pro	кг	648	8,93	8.23	0,52	0,18
79	С111-1857	Клямери, марка КЛ-1	1000шт	1.1184	19398.08	19011.75	5.98	380.35
80	+&С121-229-103 варіант 1	Коліно 87 мм внутрішнє	шт	34	87,97	87.14	0,18	0,65
81	+&С121-229-103 варіант 2	Коліно 87 мм зовнішнє	шт	17	87,97	87.14	0,18	0,65
82	+С113-1 варіант 1	Конькова планка пряма	м	154,8	78,91	78.00	0,32	0,59
83	+&С121-229-87 варіант 1	Кріплення труби до стіни	шт	193	26,06	25.69	0,18	0,19
84	+&С121-229-88-1 варіант 1	Кронштейн жолоба	шт	481	42,43	41.93	0,18	0,32
85	+&С121-229-88-1 варіант 5	Кут внутрішній	шт	4	124,10	123.00	0,18	0,92
86	+&С121-229-88-1 варіант 4	Кут зовнішній	шт	6	136,89	135.69	0,18	1,02
87	+&С121-229-89-111 варіант 1	Лійка	шт	17	358,56	355.63	0,26	2,67
88	+&С121-229-86-1 варіант 1	Люк металевий 800х600, індивідуальний виріб утеплений. EI-30	шт	1	2113,77	2097.85	0,18	15,74
89	+С121-267 варіант 1	Мінераловатний утеплювач НГ, щільністю 150кг/м3, теплопровідністю 0.037Вт/мхС -250мм	м2	1421,4	560,65	551.00	5,48	4,17
90	С111-601	Мастика герметизувальна нетверднуча будівельна	т	0.0085206	37330.60	36064.46	534.17	731.97
91	+&С121-229-86-1 варіант 2	Муфти труби	шт	97	57,59	56,98	0,18	0,43
92	+&С111-1713-1-4 варіант 1	Підшивка карнизу шир .500 мм (софітом з частковою перфорацією)	м2	137	473,07	463.45	0,34	9,28
93	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0.324	227,87	223.35	0,05	4,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	+&C111-111-1 варіант 1	Паробар'єр	м2	2028,18	25.53	24.51	0.52	0.50
95	С113-292	Паста антисептична	т	0,4862593	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
96	+&C111-1711В варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	1587	16,37	15.85	0,20	0,32
97	+С113-1 варіант 6	Планка примикання до стіни (шир 40 мм - 34 м2)	м	85	88,98	88.00	0,32	0,66
98	+С113-1 варіант 14	Планка примикання оцинкована внутрішня 200 х 150 мм	м	18	108.68	107.55	0.32	0.81
99	+С113-1 варіант 16	Планка примикання сталева . фарбована .зовнішня	м	45	179.66	178.00	0.32	1.34
100	+С121-267 варіант 2	Плита OSB-3 22мм	м2	156	157,65	151,00	5,48	1,17
101	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,071551	32446,03	31457,23	352,60	636,20
102	С111-783	Поковки з квадратних заготовок. маса 2.825 кг	т	0.007404	29179,40	28254.65	352,60	572,15
103	+&C112-255-2-Я варіант 1	Притискна планка 80х25	м п	434	140.43	136.98	0.70	2.75
104	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,04211	78.31	68.00	8.77	1.54
105	+&C111-829-12-2 варіант 1	Профіль металевий оцинкований фарбований ПС-20 (0.45 мм)	м2	1998,17	379,03	370.00	1,80	7,43
106	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М100	м3	0.848	3187,17	2372.50	752,18	62,49
107	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1.6308	3467.67	2647.50	752.18	67.99
108	+С111-874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2.9916	219.94	215.33	0.30	4.31
109	С111-1790	Смола кам'яновугільна	т	0,006162	10897,38	10074,97	808,74	213,67
110	+С113-1 варіант 13	Снігозатримувач кутовий (пластинчастий), L=1000 мм	м	211	93,01	92.00	0,32	0,69
111	+С113-1 варіант 15	Спуск оцинков .шир .250 мм	м	6	125,25	124.00	0,32	0,93
112	+&C111-1797-2-4П-1	Сталь листова оцинкована, товщ. листа 0,7 мм	м2	19,8	381.40	376.99	1.57	2.84
113	С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою підроізоляційна. марка ТГ-350	м2	167,41672	39.14	38.03	0.34	0.77
114	+С113-1 варіант 2	Торцева планка	м	18,6	70,85	70,00	0,32	0,53
115	+&C121-229-81 варіант 1	Труба водостічна діам .87 мм довжиною 2000 мм	м	192,4	277,69	275,25	0,37	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	+&C111-1494-2 варіант 1	Утеплювач з мінеральної вати 135 кг/м3. т 120 мм	м2	104,76	241.74	235.00	2.00	4.74
117	+C147-40 варіант 1	Фіксатори	100кг	0,12	98.47	69.00	27.54	1.93
118	+C113-1 варіант 12	Фінішна планка	м	240,3	103,45	102,36	0,32	0,77
119	+&C1632-98-ЦГ-1 варіант 1	Фартух оцинкований	м2	1,8	153,97	150.00	0,95	3,02
120	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3.0х70 мм	т	0,031875	25789,56	24979.64	304,24	505,68
121	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3.0х80 мм	т	0.0115456	25789,56	24979.64	304,24	505,68
122	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0125816	24529,06	23695,50	352,80	480,96
123	C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0.4511264	24341,83	23511.54	352,80	477,29
124	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х50 мм	т	0.0000756	31345.88	30378.65	352.60	614.63
125	C111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х50 мм	т	0,00824	29812,70	28875.54	352,80	584,58
126	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм	т	0.0095055	28647,43	27733.12	352,60	561,71
127	C111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0х25 мм	т	0,002376	33557,81	32547,21	352,80	658,00
128	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0,0414	28272,97	27366.00	352,80	554,37
129	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.0054	18887.01	17949.42	567.26	370.33
130	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,003425	47825,92	46535,56	352,80	937,76
131	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм. товщина 25 мм	м2	21,88793	441,14	427.15	5,34	8,65
132	+C111-1755 варіант 2	ф14 AI l=234 м	т	0,73944	28028.28	26991.81	486.90	549.57
133	+C111-1755 варіант 1	ф16 AI l=1410 мм	т	0,33345	28028.28	26991.81	486.90	549.57
134	C1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,2403	3527,14	3527,14		
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
135	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	81.154	4.9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,207	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/1 ПК-02

на вогнезахисна обробка деревини

Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	197,667	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00769	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,434	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		дерев'яні конструкції									
1	*КБ13-74-1 к=1,15*	*Нанесення механізованим способом в один шар покрит т я з вогнезахисного мат еріалу на г оризонт альні і верт икальні поверхні дерев'яних конст рукцій*	*100м2*	*20,0924*	*4686,83*	*1416,33*	*94170*	*65712*	*28458*	*45,2226*	*908,63*
					3270,50	*67,80*			*1362*	*0,9160*	*18,41*
		H2=1,15 H5=1,15									
2	С1113-290 варіант 1	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1 кількість: 2009,24*0,3543	кг	711, 873732	98,30 -	- -	69977	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					164147	65712	28458		908,63
									1362		18,41
		Разом будівельні роботи, грн.					164147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69977				
		всього заробітна плата, грн.					67074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					33520				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9360				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197667**				
		- -									
		Всього по кошторису					**197667**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1007,69**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**76434**				

Склав ____________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-02

на вогнезахисна обробка деревини

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	908,63	72.32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	18,41	74,01			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	80.65	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1007,69				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	455,56302	7,79			
7	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	464,7131	53,60			
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+С1113-290 варіант 1	Просочувальна вогнезахисна речовина Defens WD-1	кг	711,87373	98,30	95,85	0,52	1,93

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/1 ПК-03

на Блискавкозахист, заземлення

Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-БЗ.С

Кошторисна вартість	620.951	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,56139	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	116,927	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛИСКАВКОЗАХИСТ									
1	*КМ8-823-2*	*Заземлювачі стержневих установок, з труб діаметром до 75 мм (Блискавкоприймач)*	*шт*	*11*	*788.69* *704.15*	*7.65* *1.98*	*8658*	*7746*	*84* *22*	*3.0720* *0.0231*	*33.79* *0.25*
2	& С1-8912-36-В3 варіант 49	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, нержавіюча сталь 5401986 Obo-bettermann	шт	11	947.17 -	- -	10419	-	- -	- -	- -
3	& С1-8912-36-В3 варіант 50	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 Obo-bettermann	шт	22	105.67 -	- -	2325	-	- -	- -	- -
4	& С1-8912-36-В3 варіант 51	Елемент відокремлювання 223 0 DIN ZN G 5335140 Obo-bettermann	шт	11	170.58 -	- -	1876	-	- -	- -	- -
5	& С1-8912-36-В3 варіант 52	Струмоприймач G 5405068 Obo-bettermann	шт	3	78.65 -	- -	236	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНІ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІ ЗАЗЕМЛЮВАЧІ ПО СТІНІ ТА ПОКРІВЛІ									
6	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм*	*100 м*	*10.3*	*4741,20* *2387,62*	*397,31* *53,59*	*48834*	*24592*	*4092* *552*	*32.6400* *0,6394*	*336.19* *6,59*
7	& С147-1-8-1 варіант 2	Провідник круглий 8 мм. бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 Obo-bettermann	м	1030	58.67 -	- -	60430	-	- -	- -	- -
8	& С1-8912-36-В3 варіант 27	Гребневий тримач дроту 132 Р VA, нержавіюча сталь 5202510 Obo-bettermann	шт	170	292.85 -	- -	49785	-	- -	- -	- -
9	& С1-8912-36-В3 варіант 28	Тримач скатний катанки 159 VA-V, нержавіюча сталь 5217075 Obo-bettermann	шт	444	118.60 -	- -	52658	-	- -	- -	- -
10	& С1-8912-36-В3 варіант 29	Тримач дроту 177 20 VA М6, нержавіюча сталь 5207339 Obo-bettermann	шт	416	54.85 -	- -	22818	-	- -	- -	- -
11	& С1-8912-36-В3 варіант 30	Підроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен 5207371 Obo-bettermann	шт	416	12.35 -	- -	5138	-	- -	- -	- -
12	& С1-8912-36-В3 варіант 31	Фальцева клема 5010 20 FT, гарячецинкована 5304520 Obo-bettermann	шт	41	430.81 -	- -	17663	-	- -	- -	- -
13	& С1-8912-36-В3 варіант 32	Пластина підключення 5009, гарячецинкована 5304970 Obo-bettermann	шт	6	173.03 -	- -	1038	-	- -	- -	- -
14	& С1-8912-36-В3 варіант 33	Компенсатор 172 AR, алюміній 5218926 Obo-bettermann	шт	32	117.95 -	- -	3774	-	- -	- -	- -
15	& С1-8912-36-В3 варіант 34	З'єднувач Vario 249 B-10 ST, гарячецинкований 5311705 Obo-bettermann	шт	285	56.34 -	- -	16057	-	- -	- -	- -
16	& С1-8912-36-В3 варіант 35	Тримач на жолоб 262, гарячецинкований 5316014 Obo-bettermann	шт	17	124.89 -	- -	2123	-	- -	- -	- -
		ДОЗЕМНІ ПРОВІДНИКИ									
17	*КМ8-472-8*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах з круглої ст алі діамет ром 8 мм*	*100 м*	*1.87*	*4741.20* *2387.52*	*397.31* *53,59*	*8866*	*4465*	*743* *100*	*32.6400* *0.6394*	*61.04* *1,2*
18	& С147-1-8-1 варіант 2	Провідник круглий 8 мм, бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 Obo-bettermann	м	187	58.67 -	- -	10971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1-8912-36-В3 варіант 36	Тримач катанки фасадний 113 Z810 G 5229960 Obo-bettermann	шт	187	68.58 -	- -	12824	-	- -	- -	- -
20	& С1-8912-36-В3 варіант 37	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм) 3141136 Obo-bettermann	шт	10	108.16 -	- -	1082	-	- -	- -	- -
21	& С1-8912-36-В3 варіант 38	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30 3483088 Obo-bettermann	шт	187	12.28 -	- -	2296	-	- -	- -	- -
22	& С1-8912-36-В3 варіант 39	Трубчастий з'єднувач 237 N, гарячецинкований 5328209 Obo-bettermann	шт	19	194.66 -	- -	3699	-	- -	- -	- -
23	& С1-8912-36-В3 варіант 40	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30, гарячецинкований 5312855 Obo-bettermann	шт	17	159.57 -	- -	2713	-	- -	- -	- -
24	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	17	65.08 63,68	- -	1106	1083	- -	0.9600 -	16.32 -
25	& С1-8912-36-В3 варіант 41	Коробка розподільча Т-серії з кабельними вводами, 150х116х67. IP66. ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 17 2007077 Obo-bettermann	шт	17	209.34 -	- -	3559	-	- -	- -	- -
26	КМ8-600-1	Монтаж лічильника ударів блискавки 5091722 Obo-bettermann	шт	1	91.67 74.09	10,93 2,83	92	74	11 3	0.9600 0,0330	0.96 0,03
27	1701-1061 варіант 2	Лічильник ударів блискавки 5091722 Obo-bettermann	шт	1	18468.00 -	- -	18468	-	- -	- -	- -
		ЗАЗЕМЛЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ									
28	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,32	21809.23 21809.23	- -	28788	28788	- -	361.0800 -	476.63 -
29	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,32	12568.03 12568.03	- -	16590	16590	- -	208.0800 -	274.67 -
30	& С1-8912-36-В3 варіант 42	Тримач проводa плаского 30мм з отвором М6, гарячецинкований 5032237 Obo-bettermann	шт	34	73.07 -	- -	2484	-	- -	- -	- -
31	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (Провідник плаский, 30х3.5 мм)	100 м	0.51	4704.26 2247.17	517,53 84,68	2399	1146	264 43	30.7200 1.0024	15.67 0.51
32	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, перерiз 160 мм2 (Провiдник плаский. 30х3,5 мм)*	*100 м*	*2.64*	*2646.52* *1966.27*	*556,84* *98,24*	*6987*	*5191*	*1470* *259*	*26.8600* *1.1597*	*70.96* *3.06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С147-1-8-1 варіант 4	Провідник плаский, 30х3,5 мм, бухта 30м, гарячецинкований 5019345 Obo-bettermann	м	315	130,66 -	- -	41158	-	- -	- -	- -
34	& С1-8912-36-В3 варіант 43	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30, гарячецинкований 5314658 Obo-bettermann	шт	28	184,46 -	- -	5165	-	- -	- -	- -
35	& С1-8912-36-В3 варіант 44	Наконечник уземлювача ST, BP, 20мм 3041212 Obo-bettermann	шт	17	59,20 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
36	*КМ8-471-4*	*Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм*	*10 шт*	*5,1*	*5410,97* *983,14*	*4349,37* *594,01*	*27596*	*5014*	*22182* *3029*	*13,4400* *7,4298*	*68,54* *37,89*
37	& С1-8912-36-В3 варіант 45	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 70 мкм, гарячецинкований 5000750 Obo-bettermann	шт	51	633,26 -	- -	32296	-	- -	- -	- -
38	& С1-8912-36-В3 варіант 46	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до шпильки заземлення 20 мм, гарячецинкований 5001641 Obo-bettermann	шт	17	182,42 -	- -	3101	-	- -	- -	- -
39	& С1-8912-36-В3 варіант 47	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м 2360055 Obo-bettermann	шт	12	407,22 -	- -	4887	-	- -	- -	- -
40	& С1-8912-36-В3 варіант 48	Насадка вібромолота SOS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 2 0мм, гартована сталь 3044904 Obo-bettermann	шт	1	14293,10 -	- -	14293	-	- -	- -	- -
41	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	25	326,40 -	- -	8160	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					564218	94689	28846 4008		1354,77 49,53
		Разом устаткування, грн.					18468				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					725				
		Всього устаткування, грн.					**19193**				
		Разом будівельні роботи, грн.					545750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					422215				
		всього заробітна плата, грн.					98697				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56008				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18230				
		Всього будівельні роботи, грн.					**601758**				
		Всього по кошторису					**620951**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1561,39**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**116927**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-03

на Блискавкозахист. заземлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	751,3	60.40			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	603,47	81,71			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	49,53	80.93			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	157,09	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1561,39				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,90524	276,94			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,90524	633,84			
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	25,704	784,14			
11	КБМ204-302	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	105.708	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6.12				
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	8,3616				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,90848				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	21.3024				
16	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	6.204				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
17	+&С1-8912-36-В3 варіант 47	Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м 2360055 Obo-bettermann	шт	12	407.22	398.80	0.44	7.98
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0408	125.24	122.67	0.11	2.46
19	+&С1-8912-36-В3 варіант 49	Блискавкоприймач 101 VL2500 мм, алюміній 5401986 Obo-bettermann	шт	11	947,17	928.33	0,27	18,57
20	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,0011	116273,60	113450.10	543,83	2279,67
21	С142-10-2	Вода	м3	0.0033	42.10	42.10	-	-
22	+&С1-8912-36-В3 варіант 30	Гідроізолююча прокладка для тримачів 177, поліпропілен 5207371 Obo-bettermann	шт	416	12,35	11,67	0,44	0,24
23	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00085	4363,00	3800,00	477,45	85,55
24	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	35591,31	34540.84	352,60	697,87
25	+&С1-8912-36-В3 варіант 27	Гребневий тримач дроту 132 P VA, нержавіюча сталь 5202510 Obo-bettermann	шт	170	292.85	286.67	0.44	5.74
26	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	10.3976	636.98	624.18	0.31	12.49
27	С111-1521	Електроди, діаметр 3 мм, марка Э42	т	0,0022	34887,50	33824.93	358,89	683,68
28	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.0175875	47763.22	46467.80	358.89	936.53
29	+&С1-8912-36-В3 варіант 51	Елемент вирокрамповання 223 0 DIN ZN G 5335140 Obo-bettermann	шт	11	170,58	166,80	0,44	3,34
30	+&С1-8912-36-В3 варіант 46	З'єднувач Rd 8-10/FL40 мм до пластини заземлення 20 мм, гарячецинкований 5001641 Obo-bettermann	шт	17	182,42	178,40	0,44	3,58
31	+&С1-8912-36-В3 варіант 34	З'єднувач Vario 249 B-10 ST, гарячецинкований 5311705 Obo-bettermann	шт	285	56,34	54,80	0,44	1,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+&C1-8912-36-B3 варіант 33	Компенсатор 172 AR. алюміній 5218926 Obo-bettermann	шт	32	117.95	115.20	0.44	2.31
33	+&C1-8912-36-B3 варіант 41	Коробка розподільча T-серії з кабельними вводами. 150x116x67, IP68, ультрафіолетостійкий, ударостійкий поліпропілен 17 2007077 Obo-bettermann	шт	17	209.34	204.80	0.44	4.10
34	+C111-1663	Лак, марка 177	т	0,019968	20601,29	19801,71	595,63	403,95
35	+&C1-8912-36-B3 варіант 38	Латунний розпірний анкер під шпильку. M8x30 3483088 Obo-bettermann	шт	187	12,28	11.80	0,44	0,24
36	+&C111-155-1-B3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля. шурупи та ін.)	шт	25	326,40	320.00	-	6,40
37	+&C1-8912-36-B3 варіант 44	Наконечник уземлювача ST, BP. 20мм 3041212 Obo-bettermann	шт	17	59,20	57.60	0,44	1,16
38	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0.22	1732,12	1696.76	1,40	33,96
39	+&C1-8912-36-B3 варіант 48	Насадка вібромолоти SOS-Max, для стрижнів ST, BP, OMEX, 2 0мм, гартована сталь 3044904 Obo-bettermann	шт	1	14293,10	14012,40	0,44	280,26
40	+C1545-161	Патрони Д ябо К довгі	100шт	10,3976	203,20	198,07	1,15	3,98
41	+&C1-8912-36-B3 варіант 32	Пластина підключення 5009, гарячецинкована 5304970 Obo-bettermann	шт	6	173,03	169.20	0,44	3,39
42	+&C147-1-8-1 варіант 2	Провідник круглий 8 мм. бухта 125 м, гарячецинкований 5021081 Obo-bettermann	м	1217	58,67	57.50	0,02	1,15
43	+&C147-1-8-1 варіант 4	Провідник плаский, 30x3,5 мм. бухта 30м. гарячецинкований 5019345 Obo-bettermann	м	315	130,66	127.60	0,50	2,56
44	+C1545-240	Скоба будівельна K853	100шт	1.902	15.25	14.57	0.38	0.30
45	+&C1-8912-36-B3 варіант 45	Стрижень уземлення 219 20 ST FT, 1,5 м, 20 мм, 70 мкм, гарячецинкований 5000750 Obo-bettermann	шт	51	633,26	620,40	0,44	12,42
46	+&C1-8912-36-B3 варіант 52	Струмоприймач G 5405068 Obo-bettermann	шт	3	78,65	76,87	0,44	1,54
47	+&C1-8912-36-B3 варіант 50	Тримач блискавкоприймача 16 мм G 5412609 Obo-bettermann	шт	22	105,67	103,33	0,27	2,07
48	+&C1-8912-36-B3 варіант 29	Тримач дроту 177 20 VA M6, нержавіюча сталь 5207339 Obo-bettermann	шт	416	54,85	53.33	0,44	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	+&C1-8912-36-B3 варіант 38	Тримач катанки фасадний 113 Z810 G 5229960 Obo-bettermann	шт	187	68.58	66.80	0.44	1.34
50	+&C1-8912-36-B3 варіант 35	Тримач на жолоб 262, гарячецинкований 5316014 Obo-bettermann	шт	17	124.89	122.00	0.44	2.45
51	+&C1-8912-36-B3 варіант 42	Тримач провода плоского 30мм з отвором М8, гарячецинкований 5032237 Obo-bettermann	шт	34	73,07	71,20	0,44	1,43
52	+&C1-8912-36-B3 варіант 28	Тримач смітний катанки 159 VA-V, нержавіюча сталь 5217075 Obo-bettermann	шт	444	118,60	115,83	0,44	2,33
53	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні леткі несцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	26,8816	213,90	211,15	1,16	1,59
54	+C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,01	47,69	46,37	0,38	0,94
55	+&C1-8912-36-B3 варіант 39	Трубчастий з'єднувач 237 N, гарячецинкований 5326209 Obo-bettermann	шт	19	194,66	190.40	0,44	3,82
56	+C1545-37	Утримувач К168	100шт	16,9912	465,93	454.87	1,92	9,14
57	+&C1-8912-36-B3 варіант 31	Фальцева клема 5010 20 FT, гарячецинкована 5304520 Obo-bettermann	шт	41	430.81	421.92	0.44	8.45
58	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,02536	66066.54	64175.49	595.63	1295.42
59	+&C1-8912-36-B3 варіант 40	Хрестовий з'єднувач 252 8-10XFL30, гарячецинкований 5312655 Obo-bettermann	шт	17	159,57	156.00	0,44	3,13
60	+&C1-8912-36-B3 варіант 43	Хрестовий з'єднувач 256 A-DIN 30, гарячецинкований 5314656 Obo-bettermann	шт	28	184,48	180.40	0,44	3,62
61	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах буцовництва в інших подібних випадках	т	0,0055	1983,03	1527.49	397,05	38,49
62	+&C1-8912-36-B3 варіант 37	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2.5-10 мкм) 3141136 Obo-bettermann	шт	10	108,16	105.60	0,44	2,12
63	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00017	43689,66	42676.48	352,60	860,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
64	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	13.7172	4.9416	4,9416		
65	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	434,28	0,07223	0,07223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5933	184,55	184,55		
		IV. Устаткування						
67	+1701-1061 варіант 2	Лічильник ударів блискавки 5091722 Obo-bettermann	шт	1	19193,24	18468,00	554,04	171,20

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/1 ПК-04

на ЕТР (Головний лікувальний корпус)

Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С1

Кошторисна вартість	2414.257	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,80075	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	214,035	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Горище (освітлення внутрішнє) арк.1 - 1 черга									
		Світлотехнічне обладнання та вироби									
1	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання	100шт	0,38	19197.94 10086,81	49,29 41,12	7295	3833	19 16	130.6920 0,5328	49.66 0,2
2	С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий. 5000К. IP65. 10Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	35	172.16 -	- -	6542	-	- -	- -	- -
3	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,09	2123.03 2115.86	- -	191	190	- -	31.6980 -	2.87 -
4	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого становлення. IP44. 10А. WDE 000510 Schneider Electric	шт	9	161.07 -	- -	1450	-	- -	- -	- -
		Кабельнопроводникова продукція									
5	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3	2884.29 1404,48	612,04 158,32	8653	4213	1836 475	19.2000 1,8480	57.6 5,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15093-35033 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнгд	1000м	0,3	63225,15 -	- -	18968	-	- -	- -	- -
		Електромонтажні вироби									
7	С1512-6 варіант 11	Коробка протяжна, алюмінієва, 4 введення, 118х83х42 мм, М25х1,5 6430-25 ДКС	шт	1	563,04 -	- -	563	-	- -	- -	- -
8	С1512-6 варіант 12	Коробка протяжна, алюмінієва, 3 введення, 118х83х42 мм, М25х1,5. 6330-25 ДКС	шт	6	531,34 -	- -	3188	-	- -	- -	- -
9	С1512-6 варіант 13	Коробка протяжна, алюмінієва, 2 введення, 118х83х42 мм, М25х1,5. 6030-25 ДКС	шт	29	502,73 -	- -	14579	-	- -	- -	- -
10	2405-1010 варіант 1	Кабельний ввід , IP68, М25х1,5 мм , d11-16 мм , нікельована латунь. 6018-М25 ДКС	шт	80	173,04 -	- -	13843	-	- -	- -	- -
11	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	6	325,22 -	- -	1951	-	- -	- -	- -
		Труби									
12	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2,6	8787,30 5587,20	256,36 117,62	22847	14527	667 306	76,3800 1,5257	198,59 3,97
13	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	260	149,82 -	- -	38953	-	- -	- -	- -
14	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,4*	*3807,98 3752,95*	- -	*1523*	*1501*	- -	*56,5800* -	*22,63* -
15	С1530-63 варіант 1	Труба гнучка гофрована д.16 мм CTG20-16	10м	4	78,98 -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Матеріали									
16	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	200	0,40 -	- -	80	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					140942	24264	2522 797		331,35 9,71
		Разом будівельні роботи, грн.					140942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114156				
		всього заробітна плата, грн.					25061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**154133**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**154133**				
		Розділ 2. Горище (вентиляція та кондиціювання) арк.2, 3 - 1 черга Кабельнопроводнікова продукція									
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 378+355+77+55+42	100 м	9,07	2884,29 1404,46	612,04 158,32	26161	12739	5551 1436	19,2000 1,8480	174,14 16,76
18	15093-35023 варіант 5	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2.5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0,378	41062,34 -	- -	15522	-	- -	- -	- -
19	15093-35023 варіант 6	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2.5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0,355	66579,35 -	- -	23636	-	- -	- -	- -
20	15093-35043 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0.66 ВВГнг-LS	1000м	0.077	153602,22 -	- -	11827	-	- -	- -	- -
21	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.055	64454,35 -	- -	3545	-	- -	- -	- -
22	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,42	45031,05 -	- -	18913	-	- -	- -	- -
		Електромонтажні вироби									
23	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372,58 862,73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11,5200 0,0725	11,52 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60,84 53,92	- -	243	216	- -	0,7200 -	2,88 -
25	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821,45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
26	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	10	325,22 -	- -	3252	-	- -	- -	- -
		Труби									
27	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*4,2*	*3807,98* *3752,95*	- -	*15994*	*15762*	- -	*56,5800* -	*237,64* -
28	С1530-63 варіант 1	Труба гнучка гофрована д.16 мм CTG20-16	10м	42	78,98 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
29	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях кількість: 433+355	100м	7,88	8787,30 5587,20	256,36 117,62	69244	44027	2020 927	76,3800 1,5257	601,87 12,02
30	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	433	149,82 -	- -	64872	-	- -	- -	- -
31	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	355	223,74 -	- -	79428	-	- -	- -	- -
32	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,77	9916,35 6595,79	335,23 183,41	7636	5079	258 141	90,1680 2,3782	69,43 1,83
33	С113-4 варіант 3	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.32 мм 6008-32L3 ДКС	м	77	308,62 -	- -	23764	-	- -	- -	- -
		Материали									
34	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2000	0,40 -	- -	800	-	- -	- -	- -
35	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					370785	78686	7863 2510		1097,48 30,68
		Разом будівельні роботи, грн.					370785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284236				
		всього заробітна плата, грн.					81196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					43242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах. люд.год.					109,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12700				
		Всього будівельні роботи, грн.					**414027**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**414027**				
		Розділ 3. 1 поверх (система обігріву водостоків) арк.4, 5 - 1 черга									
		Електрообладнання									
36	*КМ8-572-3*	*Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм*	*шт*	*1*	*521.93* *296.37*	*203,83* *41,49*	*522*	*296*	*204* *41*	*3.8400* *0.4674*	*3.84* *0.49*
37	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, двo-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545.53 251.63	24,75 4,08	546	252	25 4	3.3600 0.0505	3.36 0.05
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, двo-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+4	шт	5	330.99 143.79	24,75 4,08	1655	719	124 20	1.9200 0.0505	9,6 0.25
39	КМ8-60-3	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12 (електронний регулятор температури РТМ-2000)	шт	1	410.86 287.58	120,22 31,10	411	286	120 31	3.8400 0,3630	3.84 0,36
40	КМ10-3-8	Блок живлення	ящик	1	416.22 406.89	- -	418	407	- -	5.7600 -	5.76 -
41	*КМ8-529-3*	*Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*4*	*651.95* *444.56*	*25.83* *4.16*	*2608*	*1778*	*103* *17*	*5,7600* *0,0517*	*23,04* *0,21*
42	КМ8-60-3	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 12 (датчик температури, опадів, води)	шт	3	410.86 287,58	120,22 31,10	1233	863	361 93	3.8400 0,3630	11.52 1,09
		Кабельнопровідникова продукція									
43	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 416+17	100 м	4.33	2884.29 1404.48	612,04 158,32	12489	6081	2650 686	19.2000 1.8480	83.14 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& С109-31-КН варіант 1	Саморегулюємий грічий кабель 220В, 30Вт/м, -55С° до +60С ICESTOP GM-2X-C Raychem	м	416	1877.78 -	- -	781156	-	- -	- -	- -
45	15093-35023 варіант 5	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2.5-0,66 ВВГпг-LS	1000м	0.017	41062.34 -	- -	698	-	- -	- -	- -
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,18	2884.29 1404.48	612.04 158.32	14941	7275	3170 820	19,2000 1,8480	99,46 9,57
47	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,39	18259.98 1966,27	12100,27 2290,36	7121	767	4719 893	26.8800 30,9936	10.48 12,09
48	15093-35043 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0.66 ВВГнг-LS	1000м	0.557	153602.22 -	- -	85556	-	- -	- -	- -
49	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,6	2884.29 1404.48	612,04 158,32	16152	7865	3427 887	19.2000 1,8480	107.52 10,35
50	КМ8-149-1	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	100 м	0.37	18259.98 1966.27	12100,27 2290,36	6756	726	4477 847	26.8800 30.9936	9.95 11.47
51	15096-11211 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами екранований з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 4х1,5 -0.66 КВВГЕпг-LS	1000м	0,597	34210.64 -	- -	20424	-	- -	- -	- -
		Електромонтажні вироби									
52	С1512-6 варіант 15	Коробка з'єднувальна 380/220В, 50Гц, IP54 КРОН-4	шт	20	79.57 -	- -	1591	-	- -	- -	- -
53	& С1111-8-3 варіант 4	Зажим кріпильний СР/Т.2-50Ц	шт	357	87.65 -	- -	31291	-	- -	- -	- -
54	& С1111-8-3 варіант 5	Кронштейн ТС.04	шт	17	87.65 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
55	& С1545-260-Т варіант 1	Трос в оплетке ц2/3мм	м.п.	178,5	5.59 -	- -	998	-	- -	- -	- -
56	& С1111-8-3 варіант 6	Затискач кріпильний СР/Т.2-25Ц	шт	17	87.65 -	- -	1490	-	- -	- -	- -
57	& С1551-26-П варіант 5	Полоса оцинкована 15х0.5мм	м	22	14.68 -	- -	323	-	- -	- -	- -
58	& С1545-101-С варіант 2	Стрічка монтажна ТП	м	30	29.79 -	- -	894	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С111-1855-3 варіант 1	Заклепка витяжна 4х8мм	шт	3500	2,60 -	- -	9100	-	- -	- -	- -
		Труби									
60	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,5*	*3807,98* *3752,95*	- -	*5712*	*5629*	- -	*56,5800* -	*84,87* -
61	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х1,5)	шт	33	0,41 -	- -	14	-	- -	- -	- -
62	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	15	135,90 -	- -	2039	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-2-8 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 32 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,2*	*4457,88* *4402,85*	- -	*5349*	*5283*	- -	*66,3780* -	*79,65* -
64	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х1,2)	шт	26	0,41 -	- -	11	-	- -	- -	- -
65	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	12	265,16 -	- -	3182	-	- -	- -	- -
66	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм кількість: 427+398	100 м	8,25	11560,68 4199,40	1576,51 139,65	95376	34645	13006 1152	57,4080 1,7206	473,62 14,19
67	241649-1051 варіант 3	Металорукав d20 СМ10-20-025 IEK	1000м	0,427	45928,92 -	- -	19612	-	- -	- -	- -
68	241649-1053 варіант 1	Металорукав d32 СМ10-32-025 IEK	1000м	0,398	66925,71 -	- -	26636	-	- -	- -	- -
69	С111-1786 варіант 2	Скоба D=40 мм ДКС двухлапкова 53360 IEK	шт	3100	8,25 -	- -	25575	-	- -	- -	- -
70	& С113-1878-Ш варіант 1	Шуруп з полукруглою головкою цинк	шт	6200	0,78 -	- -	4836	-	- -	- -	- -
71	С1512-6 варіант 16	Коробка розгалуження на 10 зажимів	шт	3	646,19 -	- -	1939	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1190144	72876	32386 5491		1009,65 68,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1190144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1084882				
		всього заробітна плата, грн.					78367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41472				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12120				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1231616**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**1231616**				
		Розділ 4. Горище (заземлення ліфту) **арк.6 - 1 черга** Вироби									
72	*КМ8-823-5*	*Перемички заземлення гнучкі для елект роуст ат кування*	*шт*	*14*	*21,12* *21,12*	- -	*296*	*296*	- -	*0,0720* -	*1,01* -
73	& С1111-8-3 варіант 7	Перемичка гнучка для заземлення L=900мм, переріз 35мм ПГС 35-900 У2,5 2	шт	14	59,60 -	- -	834	-	- -	- -	- -
		Матеріали									
74	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,16	4704,26 2247,17	517,53 84,68	753	360	83 14	30,7200 1,0024	4,92 0,16
75	& С1551-26-П варіант 6	Штаба сталева 25x4 мм	м	16	38252,39 -	- -	612038	-	- -	- -	- -
76	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6x40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	100	0,40 -	- -	40	-	- -	- -	- -
77	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	1	218,74 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					614180	656	83 14		5,93 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					614180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					613441				
		всього заробітна плата, грн.					670				
		Загальновиробничі витрати, грн.					301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					82				
		Всього будівельні роботи, грн.					**614481**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 4					**614481**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2316051	176482	42854 8812		2444,41 108,67
		Разом будівельні роботи, грн.					2316051				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2096715				
		всього заробітна плата, грн.					185294				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					247,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28741				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2414257**				
		- -									
		Всього по кошторису					**2414257**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2800,75**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**214035**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/1 ПК-04
на ЕТР (Головний лікувальний корпус)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2444,41	72.20			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	108,67	81,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	247.67	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2800,75				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	16,7808	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	22,83552	276,94			
8	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	22,83552	633,84			
9	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	61,302	6,22			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	15,62376	102,69			
11	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	13,92	5.24			
12	КБМ204-302	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	282,02688	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ203-203	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність 63 т	маш. год	3,45648				
14	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	130,464				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН (5 т)	маш. год	133,92048				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,08832				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	132,08928				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	149.607				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	25,07448				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	20,78736				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+&С109-31-КН варіант 1	Саморегулюючий гріючий кабель 220В. 30Вт/м. -55С° до +60С ICESTOP GM-2X-C Raychem	м	416	1877,78	1840.83	0,13	36,82
22	С1545-2	Анкер К 609	100шт	0,0608	11923,08	11619.48	69,81	233,79
23	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,38965	125,24	122,67	0,11	2,46
24	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0028	57034,14	55563.22	352,80	1118,32
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02868	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
26	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000208	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
27	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого становлення, IP44, 10А WDE 000510 Schneider Electric	шт	9	161,07	157.85	0,08	3,16
28	С142-10-2	Вода	м3	0,00019	42,10	42.10	-	-
29	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	1.0872	96.76	94.62	0.24	1.90
30	С1545-24	Втулка В69	100шт	0.825	128,74	125.77	0,45	2,52
31	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00038	4363,00	3800.00	477,45	85,55
32	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,025405	35591,31	34540,84	352,60	697,87
33	+С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	15	135,90	132.33	0,91	2,66
34	+С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	12	265,16	257.92	2,04	5,20
35	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0494622	37367.29	36285.53	349.07	732.69
36	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1573	413,51	405,09	0,31	8,11
37	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	59	0,41	0.40	-	0,01
38	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4.5х50 мм	100шт	18,2614	636,98	624.18	0,31	12,49
39	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шуруп 8х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2300	0,40	0,39	-	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,019125	35785.35	34724.79	358.89	701.67
41	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.0096705	47783,22	46467.80	358,89	936,53
42	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00003	94574,90	92124.86	595,63	1854,41
43	+&С1111-8-3 варіант 4	Зажим кріпильний СР/Т.2-50Ц	шт	357	87,65	85,83	0,10	1,72
44	+&С111-1855-3 варіант 1	Заклепка витяжна 4х8мм	шт	3500	2,60	2.52	0,03	0,05
45	С1545-52	Затискач К676	100шт	0,0808	2353,29	2306.10	1,05	46,14
46	+&С1111-8-3 варіант 6	Затискач кріпильний СР/Т.2-25Ц	шт	17	87,65	85.83	0,10	1,72
47	+15096-11211 варіант 3	Кабель контрольний з мідними жилами екранований з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 4х1,5 -0,66 КВВГЕнг-LS	1000м	0.597	34210.64	33491.67	48.17	670.80
48	+15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0.66 (N) НХН FE	1000м	0,42	45031.05	44116.67	31.42	882.96
49	+15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0.055	64454,35	63141.67	48,87	1263,81
50	+15093-35023 варіант 5	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0.66 ВВГнг-LS	1000м	0.395	41082,34	40208.33	48,87	805,14
51	+15093-35023 варіант 6	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2,5-0.66 ВВГнг-LS	1000м	0.355	66579,35	65225.00	48,87	1305,48
52	+15093-35033 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнгд	1000м	0,3	63225,15	61916.67	68,77	1239,71
53	+15093-35043 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.634	153602,22	150500.00	90,41	3011,81
54	+2405-1010 варіант 1	Кабельний ввід , IP68, М25х1.5 мм , d11-16 мм . нікельована латунь. 6018-М25 ДКС	шт	80	173,04	169.50	0,15	3,39
55	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0016308	323072,58	316146.92	590,90	6334,76
56	С111-1708	Ключка прохочена	кг	3,4875	50,64	49,12	0,53	0,99
57	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,29299	15,60	15.10	0,19	0,31
58	+С1512-6 варіант 15	Коробка з'єднувальна 380/220В. 50Гц, IP54 КРОН-4	шт	20	79.57	77.82	0.19	1.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	+С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821.45	805.15	0.19	16.11
60	+С1512-6 варіант 13	Коробка протяжна, алюмінієва, 2 введення, 118х83х42 мм, М25х1,5. 6030-25 ДКС	шт	29	502,73	492,68	0,19	9,86
61	+С1512-6 варіант 12	Коробка протяжна, алюмінієва, 3 введення, 118х83х42 мм, М25х1,5. 6330-25 ДКС	шт	6	531,34	520,73	0,19	10,42
62	+С1512-6 варіант 11	Коробка протяжна. алюмінієва. 4 введення. 118х83х42 мм, М25х1.5 6430-25 ДКС	шт	1	563,04	551.81	0,19	11,04
63	+С1512-6 варіант 16	Коробка розгалуження на 10 зажимів	шт	3	646,19	633.33	0,19	12,67
64	+&С1111-8-3 варіант 5	Кронштейн ТС.04	шт	17	87,65	85.83	0,10	1,72
65	С111-1658	Лак бітумний. марка БТ-123	т	0.0016308	112231,09	109434.85	595.63	2200.61
66	С1546-35	Лак електроізоляційний N318	т	0,000248	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
67	С111-1659	Лак масляний. марка МА-592	т	0.0010944	150354,67	146810.91	595,63	2948,13
68	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	38,76	88.28	86.26	0.29	1.73
69	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,021744	226301,71	221589.04	275,38	4437,29
70	С121-782	Металеві конструкції	т	0,45	56207,62	55416.05	373,15	418,42
71	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.0136	67677.48	66800.53	373.15	503.80
72	+241649-1051 варіант 3	Металорукав d20 СМ10-20-025 IEK	1000м	0.427	45928,92	44833.33	195,02	900,57
73	+241649-1053 варіант 1	Металорукав d32 СМ10-32-025 IEK	1000м	0.398	66925,71	65250.00	363,44	1312,27
74	С1545-113	Муфта натяжна К805	шт	6.06	284,09	277.30	1,22	5,57
75	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0.8415	369.46	359.63	2.59	7.24
76	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0.0612	486.26	476.19	0.54	9.53
77	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,2448	734,41	719.06	0,95	14,40
78	С1545-156	Нитки швейні	кг	0.026	295.42	289.25	0.38	5.79
79	+&С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	3	218,74	214,06	0,39	4,29
80	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	18,1162	203,20	198,07	1,15	3,98
81	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1452	80,44	77.71	1,15	1,58
82	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0.825	3474.06	3391.28	14.66	68.12
83	+&С1111-8-3 варіант 7	Перемичка гнучка для заземлення L=900мм, переріз 35мм ПГС 35-900 У2,5 2	шт	14	59,60	58.33	0,10	1,17
84	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	142.25	32,18	31.32	0,23	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+&C1551-26-П варіант 5	Полоса оцинкована 15х0.5мм	м	22	14.68	12.05	2.34	0.29
86	C1545-158	Прикінцевпковач маркувпльний А671	100шт	1,052	13,34	13,04	0,04	0,26
87	C1546-83	Припой ПОС-18	т	0,01359	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
88	+C1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний/врізний. круглий, 5000К, IP65, 10Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	38	172.16	168.33	0.45	3.38
89	C1545-229	Скрежка К1016	100шт	0,0808	4114,07	4017,69	15,71	80,67
90	+C111-1786 варіант 2	Скоба D=40 мм ДКС двухлапкова 53360 IEK	шт	3100	6,25	6.13	1,96	0,16
91	+C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0.024	15,25	14.57	0,38	0,30
92	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	20.625	533.77	523.13	0.17	10.47
93	+C1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,424875	34085,39	33141.87	275,38	668,34
94	+&C1545-101-C варіант 2	Стрічка монтажна ТП	м	30	29,79	29.17	0,04	0,58
95	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0.114	138,54	135.03	0,79	2,72
96	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,33904	3543.85	3473.97	0.39	69.49
97	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,28458	454,98	445.82	0,44	8,92
98	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	0.56	566,61	554.73	0,77	11,11
99	C1546-83	Тавот	кг	223,9832	33,62	32,42	0,54	0,66
100	+C1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	16	325,22	295.00	23,84	6,38
101	+&C1545-260-Т варіант 1	Трос в оплетке d2/3мм	м.п.	178,5	5,59	5.34	0,14	0,11
102	+C1530-63 варіант 1	Труба пучка гофрована д.16 мм CTG20-16	10м	46	78,98	76.75	0,68	1,55
103	+C113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	693	149.82	148.29	0.41	1.12
104	+C113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	355	223.74	221.49	0.58	1.67
105	+C113-4 варіант 3	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.32 мм 6008-32L3 ДКС	м	77	308,62	305,57	0,75	2,30
106	+C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі несцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,3392	213,90	211,15	1,16	1,59
107	+C1545-37	Утримувач К188	100шт	0,2144	465,93	454,87	1,92	9,14
108	+C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,00032	66066,54	64175.49	595,63	1295,42
109	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,0005	51678,12	50140,10	524,72	1013,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С1545-280	Хомут кріплення нижнього фіксувального троса	шт	1,5504	56,19	52,06	3,03	1,10
111	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,000114	35102,07	34058,04	355,75	688,28
112	+&С1551-26-П варіант 6	Штаба сталева 25х4 мм	м	16	38252,39	37500,00	2,34	750,05
113	+&С113-1878-Ш варіант 1	Шуруп з полукруглою головкою цинк	шт	6200	0,78	0,68	0,08	0,02
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
114	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	300,3654	4,9416	4,9416		
115	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,6723	184,55	184,55		
116	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,8167	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/1 ПК-05

Електросилове устаткування (ЕТР (Головний лікувальний корпус))

Капітальний ремонт приміщень даху будівлі (заміна несучих конструкцій даху , заміна покрівельного матеріалу, утеплення , влаштування водовідведення, ремонт вентканалів)

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С1 відомості тощо

Кошторисна вартість 36.668 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. 1 поверх (система обігріву водостоків) арк.4, 5 - 1 черга				
1	1517-1101 варіант 1	Шафа керування системою обігріву ~ 380В / 220В, навісного вик., з замком; (маса=0.03)	шт	1	1808.33	1808
2	1504-1062 варіант 1	Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С: Compact NSX100N TM100D LV429840 Schneider Electric : (маса=0,0022)	шт	1	6639.18	6639
3	1504-1059 варіант 12	Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric ; (маса=0.00044)	шт	1	503.58	504
4	1504-12197 варіант 1	Вимикач диференційний 3П+N, С, 16 А, 30мА Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric ; (маса=0,0032)	шт	4	1785.00	7140
5	1504-19125 варіант 1	Блок живлення датчику опадів БПДО; (маса=0,145)	шт	1	1469.17	1469
6	1504-5013 варіант 1	Контактор силовий 32А, 380В/АС3 1НО КМИ-23210 : (маса=0,0005)	шт	4	861.48	3446
7	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В: (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
8	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE: (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
9	1517-1508 варіант 1	DIN рейка; (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
10	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0,0001)	комплект	1	9.20	9
11	1504-12198 варіант 1	Регулятор температури електронний РТМ-2000; (маса=0,004)	шт	1	8429.17	8429
12	1704-50675 варіант 1	Датчик температури -55 до +60 ССТ TST01-0,3-П ; (маса=0,0015)	шт	1	479.17	479

1	2	3	4	5	6	7
13	1704-10022 варіант 1	Датчик опадів CCT TSP02-5,0 ; (маса=0,013)	шт	1	3459,17	3459
14	1704-10021 варіант 1	Датчик води CCT TSW01-5,0 ; (маса=0,013)	шт	1	859,17	859
		Разом по розділу 1				36261
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				407
		Всього по розділу 1				**36668**
		Разом				**36261**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				407
		Всього по кошторису				**36668**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/2 ПК

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Кошторисна вартість об`єкта	58519,658 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	81,74837 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	8271,364 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопаду 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/2 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	12665,431	-	12665,431	37,86159	2841,301	-
2	02-01/2 ПК-02	на Опалення, вентиляція, кондиціонування	8264.244	7,069	8271.313	22.83887	1829,51	-
3	02-01/2 ПК-03	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	3461,743	3461.743	-	-	-
4	02-01/2 ПК-04	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	1791,974	1791.974	-	-	-
5	02-01/2 ПК-05	на Водопостачання , каналізація	1214.687	-	1214.687	1.83868	142,752	-
6	02-01/2 ПК-06	на придбання устаткування Придбання устаткування водопостачання	-	10,132	10.132	-	-	-
7	02-01/2 ПК-07	на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	330,248	-	330,248	1,87699	147,283	-
8	02-01/2 ПК-08	на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	-	93,534	93,534	-	-	-
9	02-01/2 ПК-09	на придбання устаткування Придбання устаткування (коригування 2)	-	11153,551	11153,551	-	-	-
10	02-01/2 ПК-010	на придбання устаткування Обладнання (додатково)	41,797	13105,059	13146,856	-	-	-
11	02-01/2 ПК-011	на Відеонагляд	53.86	-	53.86	0,34421	27.023	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	02-01/2 ПК-012	на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	-	157,881	157,881	-	-	-
13	02-01/2 ПК-013	на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	268,169	-	268,169	2,32468	166,559	-
14	02-01/2 ПК-014	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	-	221,219	221,219	-	-	-
15	02-01/2 ПК-015	на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень будівництва)	65,001	-	65,001	0,49360	50,224	-
16	02-01/2 ПК-016	на Система зв'язку,телефонізація	109,522	-	109,522	0,64826	48,618	-
17	02-01/2 ПК-017	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	0,091	76,622	76,713	-	-	-
18	02-01/2 ПК-018	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	1895,704	1895,704	-	-	-
19	02-01/2 ПК-019	на Електротехнічні рішення	3471,164	-	3471,164	13,43903	997,424	-
20	02-01/2 ПК-020	на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	54,557	-	54,557	0,28266	20,67	-
21	02-01/2 ПК-021	на придбання устаткування Електросилове устаткування (автоматичний пожежний водопровід (АПВ))	-	6,399	6,399	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	26538,771	31980,887	58519,658	81,74837	6271,364	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	70,406	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ І.В. Резнікова
[підпис, ініціали, прізвище)]

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01/2 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/2 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	32,85454 2302.874	0,10944 8,447	0,86703 65.065	0,08522 7.061	- -	33,91623 2383,447	3,94536 457,854	37,86159 2841,301
02-01/2 ПК-02	Опалення, вентиляція, кондиціонування	18,67474 1454.288	1,90899 142.895	0,15110 11.386	- -	- -	20,93483 1608,569	1,90384 220,941	22,83867 1829.51
02-01/2 ПК-03	придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-04	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-05	Водопостачання , каналізація	1,60053 117.87	0,00912 0,679	0,05507 4,012	- -	- -	1,66472 122,561	0,17396 20,191	1,83868 142.752
02-01/2 ПК-06	придбання устаткування Придбання устаткування водопостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-07	лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	- -	0,85994 63,912	0,02308 1,588	- -	0,66560 -	1,54862 132,388	0,12837 14,897	1,67699 147.283
02-01/2 ПК-08	придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-09	придбання устаткування Придбання устаткування (коригування 2)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/2 ПК-010	придбання устаткування Обладнання (додаткове)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-011	Відеонагляд	- -	0,30515 22.925	0,01132 0.877	- -	- -	0.31647 23,802	0.02774 3,221	0,34421 27.023
02-01/2 ПК-012	придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-013	Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	0.15430 10.416	1,96698 132.95	0,00994 0.741	- -	- -	2.13122 144,107	0.19346 22,452	2,32468 166.559
02-01/2 ПК-014	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-015	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень Будівництва)	- -	- -	- -	- -	0,45409 -	0.45409 45,64	0.03951 4,584	0,49360 50,224
02-01/2 ПК-016	Система зв'язку,телефонізація	- -	0,56614 40,05	0,02534 1,979	- -	- -	0.59148 42,029	0,05678 6,589	0,64826 48,618
02-01/2 ПК-017	придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-018	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/2 ПК-019	Електротехнічні рішення	- -	11,96066 835.539	0,29400 24.44	- -	- -	12.25466 859,979	1.18437 137,445	13,43903 997.424

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/2 ПК-020	автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	- -	0,25187 17,281	0,00589 0,5	- -	- -	0,25776 17,781	0,02490 2,889	0,28266 20,67
02-01/2 ПК-021	придбання устаткування Електросилове устаткування (автоматичний пожежний водопровід (АПВ))	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	53,48411 3885,448	17,93829 1264,678	1,44277 110,588	0,08522 7,061	1,11969 -	74,07008 5380,301	7,67829 891,063	81,74837 6271,364

Склав І.В. Рєзнікова Перевірив О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315

Кошторисна вартість	12665.431	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	37,88159	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2841.301	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи АБ									
1	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	0.25	6008.75 5333.07	463,68 123,01	1502	1333	116 31	62.6320 1,5055	20.66 0,38
2	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	18,51	3073.88 3073.88	- -	56898	56898	- -	50,8920 -	942,01 -
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	7,94	6848.14 5544,86	1303,28 343,42	54374	44026	10348 2727	89.1600 4,6028	707.93 36,55
4	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	26,45	4899.01 4416.93	482,08 127,84	129579	116828	12751 3381	73.1280 1,5646	1934.24 41,38
5	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	12.923	2703.50 2703.50	- -	34937	34937	- -	44.7600 -	578.43 -
6	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	6.253	4670.25 4542.70	105.48 88,00	29203	28406	660 550	68,4864 1.1402	428,25 7.13
7	КР7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм	100м2	6.253	1981.74 1650.50	331.24 276,34	12392	10321	2071 1728	24,8832 3.5804	155,59 22.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=12									
8	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Упаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	6,67	4870.25 4542.70	105,48 88.00	31151	30300	704 587	68.4864 1,1402	456,8 7,61
9	КР7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	6,67	330.29 275,08	55,21 46,06	2203	1835	368 307	4.1472 0,5967	27.66 3,98
		Н1=2									
10	КР19-1-2	Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм кількість: 342.2*0,05	м3	17.11	338.39 330.51	7,68 2,42	5790	5655	135 41	5.4720 0,0300	93.63 0,51
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0.25 м3. кількість: (59,705+1,125+35,254+89,401+3,422)*0.98	100 т	1, 8512886	3736.81 239.91	3496,90 815,18	6918	444	6474 1509	3.9720 10,2648	7.35 19
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (59,705+1,125+35,254+89,401+3,422)*0.02	1 т	3,77814	118.14 118,14	- -	446	446	- -	1.9560 -	7.39 -
13	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 185.129+3.77814	т	188, 90714	125.93 -	125,93 13,34	23789	-	23789 2520	- 0,1610	- 30,41
		ПЕРЕГОРОДКИ									
14	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок 120 мм кількість: 216*0,12	1 м3	25,92	654.70 584.19	70.51 35.53	16970	15142	1828 921	9.6720 0,4525	250.7 11,73
		СХОДИ									
15	КБ6-22-5 к дем.=0.8	(Демонтаж) Демонтаж сходів в підвал	100м3	0.02	141136.45 116683.60	24070,11 7296,19	2823	2334	481 146	1673.1230 67.7382	33.46 1.75
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		ПРИЯМКИ									
16	КБ11-2-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстилаючих бетонних шарів (демонтаж бетонної основи приямків підвального поверху)	м3	0,7	348.21 340.51	4,91 0,98	244	238	3 1	5.1336 0,0128	3.59 0,01
		Н15=1,15									
17	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (приямки підвального поверху)	10 м3	0,6	15598.94 7805.98	7792,96 2017,62	9359	4684	4675 1211	117.6840 26.6694	70.61 16
18	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки повітроводів	10 м3	0,07	15598.94 7805.98	7792.96 2017.62	1092	546	546 141	117.6840 26,6694	8.24 1,87
19	КБ46-40-2	Розбирання покриття покрівель з листової сталі (накриття приямків)	100м2	0,086	1096.98 1026,32	68,45 19,12	94	88	6 2	16.9920 0,2554	1.46 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПІДЛОГА									
20	*КР1-1-1*	*Розбирання існуючої підлоги підвалу(гранвідсів+грунт)*	*100 м3*	*1,417*	*60959,32* *60959,32*	*-* -	*86379*	*86379*	*-* -	*944,5200* -	*1338,38* -
21	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 155,9+273,2+272,3	100м2	7,014	7518,12 7387,30	130,82 26,81	52732	51815	917 188	111,3720 0,3326	781,16 2,33
22	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	1,641	3847,96 3847,96	- -	6315	6315	- -	63,7080 -	104,54 -
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (37,8432+2*2,2+0,7*2,2+4,74+0,553+8,6*0,007+141,7*1,8+26,6532+1,3128)*0,98	100 т	3,25519152	3736,81 239,91	3496,90 815,18	12164	781	11383 2654	3,9720 10,2648	12,93 33,41
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (37,8432+2*2,2+0,7*2,2+4,74+0,553+8,6*0,007+141,7*1,8+26,6532+1,3128)*0,02	1 т	6,643248	118,14 118,14	- -	785	785	- -	1,9560 -	12,99 -
25	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 325,5192+6,6432	т	332,1624	125,93 -	125,93 13,34	41829	-	41829 4431	- 0,1610	- 53,48
		Разом прямі витрати по розділу 1					619968	500536	119084 23076		7978 289,94
		Разом будівельні роботи, грн.					619968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348				
		всього заробітна плата, грн.					523612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					325567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					989,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					114831				
		Всього будівельні роботи, грн.					**945535**				
		Всього по розділу 1					**945535**				
		Розділ 2. Фундаменти									
26	КБ6-1-1 К=1,15	Улаштування бетонної підготовки під стіни та перегородки підвалу бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм кількість: 2,3+0,5 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,028	322787,06 13178,81	3222,23 1235,51	9038	369	90 35	207,9660 14,7165	5,82 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					9038	369	90 35		5,82 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					9038 8579 404 248 0,75 87 **9286**				
		Всього по розділу 2					**9286**				
		Розділ 3. Стіни									
27	КБ8-22-2 К=1,15	Мурування внутрішніх стін в будівлях з газобетонних блоків кількість: 9,9*0,375 H2=1,15 H5=1,15	1 м3	3,7125	518,00 432,11	78,59 30,13	1923	1604	292 112	6,3480 0,3589	23,57 1,33
28	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 3,7125*0,99	м3	3,675375	2921,17 -	- -	10736	-	- -	- -	- -
29	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 25*3,7125	кг	92,8125	11,22 -	- -	1041	-	- -	- -	- -
30	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 1,07*3,7125	л	3,972375	329,63 -	- -	1309	-	- -	- -	- -
31	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,6*3,7125	м2	2,2275	47,57 -	- -	106	-	- -	- -	- -
32	*КР3-45-1*	*Улашт ування перемичок із мет алевих кут иків (ПР5)* *кількіст ь: 0,08+0,00612*	*1 т*	*0,08612*	*17920,78* *14952,53*	*1095,71* *279,71*	*1543*	*1288*	*94* *24*	*235,9560* *3,7786*	*20,32* *0,33*
33	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5 кількість: 0,08*1,04	т	0,0832	23111,50 -	- -	1923	-	- -	- -	- -
34	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм кількість: 6,12/1000	т	0,00612	33393,55 -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					18785	2892	386 136		43,89 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					18785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15507				
		всього заробітна плата, грн.					3028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					635				
		Всього будівельні роботи, грн.					**20615**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**20615**				
		Розділ 4. Перегородки									
		Перегородки підвального поверху									
35	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Н2=1.15 Н5=1.15	100м2	0.704	14472.26 13304.73	713,87 289,90	10188	9367	503 204	175.0392 3,4533	123.23 2,43
36	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 70.4*0,15	м3	10.56	2921.17 -	- -	30848	-	- -	- -	- -
37	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 228*0,704	кг	160.512	11.22 -	- -	1801	-	- -	- -	- -
38	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 126*0,704	л	88.704	329.63 -	- -	29239	-	- -	- -	- -
39	С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	52,3	62.38 -	- -	3262	-	- -	- -	- -
40	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві кількість: 0,03*0.704	т	0.02112	54485.28 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
41	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,704*8	м2	5.632	47.57 -	- -	268	-	- -	- -	- -
42	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм кількість: R0(400*0,704)	100шт	2,82	413.51 -	- -	1166	-	- -	- -	- -
43	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих кутиків* *кількість: 0,0313+0,005511*	*1 т*	*0.036811*	*17920.78* *14952,53*	*1095,71* *279,71*	*660*	*550*	*40* *10*	*235.9560* *3.7766*	*8.69* *0.14*
44	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5 кількість: 0,0313*1,04	т	0.032552	23111.50 -	- -	752	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм кількість: 5,511/1000	т	0.005511	33393.55 -	- -	184	-	- -	- -	- -
46	*КР3-33-7*	*Мурування внутрішніх стін із керамічної силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*2,8*	*4365.32* *658.23*	*69.01* *57.57*	*12223*	*1843*	*193* *161*	*9,5520* *0,7459*	*26,75* *2,09*
47	КБ7-44-10 к=1.15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,02	9689.82 2015.86	6877,15 2214,74	194	40	138 44	29.6148 28,2187	0.59 0,56
48	К582821-578 варіант 1 С1412-865	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 190,03х1,55	шт	2	324.90 -	- -	650	-	- -	- -	- -
49	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах (в приміщенні 037)	100 м2	0,04	19677.07 13194.42	- -	787	528	- -	193,8360 -	7,75 -
50	& С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight Перегородки надземної частини	м2	4	995.04 -	- -	3980	-	- -	- -	- -
51	*КБ8-22-2* *К=1,15*	*Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків* *кількість: 83.5*0,15* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*12.525*	*528.63* *432.11*	*78.59* *30.13*	*6621*	*5412*	*984* *377*	*6,3480* *0,3589*	*79,51* *4,5*
52	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетону типу Стоунлайт кількість: 12,525*0,15*0,99	м3	1,8599625	2021.17 -	- -	5433	-	- -	- -	- -
53	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 25*12.525	кг	313.125	11.22 -	- -	3513	-	- -	- -	- -
54	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 1,07*12,525	л	13,40175	329.63 -	- -	4418	-	- -	- -	- -
55	С124-65-П варіант 1	Сітки Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	27,1	62.38 -	- -	1690	-	- -	- -	- -
56	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві кількість: 0,03*0.704	т	0,02112	54485.28 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
57	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,6*12,525	м2	7.515	47.57 -	- -	357	-	- -	- -	- -
58	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм кількість: R0(400*0,704)	100шт	2,82	413.51 -	- -	1166	-	- -	- -	- -
59	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок і товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*1,222*	*67878,75* *20519,21*	*462,11* *365,52*	*82948*	*25074*	*565* *471*	*283.7280* *4.9950*	*346.72* *6,1*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С111-870 варіант 1	Сітка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	91,7	164,04 -	- -	15042	-	- -	- -	- -
61	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,138	19677,07 13194,42	- -	2715	1821	- -	193,8360 -	26,75 -
62	& С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	13,8	995,04 -	- -	13732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					236139	44635	2423 1267		619,99 15,82
		Разом будівельні роботи, грн.					236139				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189081				
		всього заробітна плата, грн.					45902				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26382				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8855				
		Всього будівельні роботи, грн.					**262521**				
		Всього по розділу 4					**262521**				
		Розділ 5. Перемички									
63	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-6, ПР-7) кількість: 0,023*8+0,026	1 м3	0,21	16479,73 13495,07	428,83 357,76	3461	2834	90 75	191,0400 4,6354	40,12 0,97
64	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	186,35 -	- -	1491	-	- -	- -	- -
65	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	246,79 -	- -	247	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5199	2834	90 75		40,12 0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					5199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2275				
		всього заробітна плата, грн.					2909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6891**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— Всього по розділу 5					6891				
		Розділ 6. Вікна Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи									
66	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам (дерев'яних) кількість: (0.9*1,8*12+1.1*1,8*1)+(0,9*1.8*17+2,8*1,8*1)+0,9*1,8*17	100 м2	0,6154	4425.99 4244.84	181,15 151,12	3609	3461	148 123	68.2560 1,9580	55.66 1,6
67	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: (12+1)+(17+1)+17	100 шт	0,48	13548.53 12135.10	1396,20 370,24	6503	5825	670 178	191.4960 4,5313	91.92 2,18
68	КР6-2-2	Знімання металопластикових вікон кількість: 2,8*1.8*1	100 м2	0,0504	4425.99 4244.84	181,15 151,12	223	214	9 8	68.2560 1,9580	3.44 0,1
69	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок кількість: 57,9*0,4	100 м2	0.2316	24924.02 24664.99	243.99 203,55	5772	5712	57 47	414,4680 2.6374	95,99 0.61
70	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 3,103+5,04*0,030+3,96+1,052	1 т	8.2662	118.14 118.14	- -	977	977	- -	1,9560 -	16,17 -
71	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	8,2662	125.93 -	125,93 13,34	1041	-	1041 110	- 0,1610	- 1,33
		Заповнення віконних прорізів підземної частини									
72	*КБ10-20-1*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* *кількість: 0.5*0,5* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,0025*	*36180.04* *20069.33*	*1453,47* *688,54*	*90*	*50*	*4* *2*	*264.0354* *11.1677*	*0.66* *0.03*
73	С126-1 варіант 1	Вікна металопластикові енергоефективні розм.0,5х0,5м	шт	1	4413,06 -	- -	4413	-	- -	- -	- -
		Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11)									
74	*КБ10-20-2* *к=1.15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель* *кількість: 0,8*1,7*12+1,0*1.7+0,8*3,0*2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,2182*	*27201.99* *15923,01*	*1162,76* *710,83*	*5881*	*3443*	*251* *154*	*206.3100* *8.9501*	*44,6* *1.94*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1. розм.0,8х1.7м	шт	12	13226.83 -	- -	158722	-	- -	- -	- -
76	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м	шт	1	11074.01 -	- -	11074	-	- -	- -	- -
77	С126-4 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-9 , глухе . розм.0,6х3,0м	шт	2	11256.64 -	- -	22513	-	- -	- -	- -
78	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і г ромадських будівель (віконця спеціальні)* *кількіст ь: 1,2*1.2+0,8*1.7*3+0.9*1,2+0,8*1.7* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.0796*	*27201.99* *15923.01*	*1162.78* *710.63*	*2165*	*1267*	*93* *57*	*206,3100* *8,9501*	*16,42* *0,71*
79	С126-17 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету ВКз-1, розм.1,2х1,2м	шт	1	37227.51 -	- -	37228	-	- -	- -	- -
80	С126-13 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету, ВКз-2. розм. 0,8х1.7м	шт	3	35158.08 -	- -	105474	-	- -	- -	- -
81	С126-15 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету,ВКз-3 . розм. 0,9х1.2м	шт	1	27922.28 -	- -	27922	-	- -	- -	- -
82	С126-14 варіант 1	,Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету, ВКз-4 , розм.0,8х1,7м	шт	1	9578.72 -	- -	9579	-	- -	- -	- -
83	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: 1,66*3* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м2*	*0,0498*	*15902,71* *9231,08*	*757,11* *462,84*	*792*	*460*	*38* *23*	*119,6046* *5,8276*	*5,96* *0,29*
84	С126-12 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-10,глухе . розм.1,6х3.0м	шт	1	24301.12 -	- -	24301	-	- -	- -	- -
85	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення пласт иковихпідвіконних дошок* *кількіст ь: 1.0*12+1.2+0,8*2+1,8* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м*	*0.166*	*3134.43* *2960.88*	*173.55* *106.09*	*520*	*492*	*28* *18*	*43,4976* *1,3358*	*7,22* *0,22*
86	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 16,60*1,02	м	16.932	432.33 -	- -	7320	-	- -	- -	- -
87	& С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна кількість: 0,166х13.88	л	2,30408	191.68 -	- -	442	-	- -	- -	- -
88	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0,166*	*2705,58* *2564,47*	*130,16* *79,57*	*449*	*426*	*22* *13*	*37,6740* *1,0019*	*6,25* *0,17*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
89	& С111-1650-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,166x353)	шт	59	0.39 -	- -	23	-	- -	- -	- -
90	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,166	кг	4,87542	46.55 -	- -	227	-	- -	- -	- -
91	& С111-1631-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,166x103.7	м	17,2142	65.47 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
		Заповнення віконних прорізів 2-й поверх (арк.14)									
92	*КБ10-20-2 к=1.15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 0.6*1,7*17*	*100м2*	*0,2312*	*27201.99 15923.01*	*1162,78 710,83*	*5269*	*3681*	*269 154*	*206.3100 8.9501*	*47,7 2.07*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
93	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	17	13226.83 -	- -	224858	-	- -	- -	- -
94	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 2,7*1,7*	*100м2*	*0,0459*	*15902.71 9231,08*	*757,11 462,64*	*730*	*424*	*35 21*	*119.6046 5.8276*	*5.49 0.27*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
95	С126-58 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-7. розм. 2,7х1.7м	шт	1	26647.84 -	- -	26648	-	- -	- -	- -
96	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок кількіст ь: 1.0*17+2.9*	*100м*	*0,199*	*3134,43 2960,88*	*173,55 106,09*	*624*	*589*	*35 21*	*43.4976 1,3358*	*8.66 0,27*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
97	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 19.9*1,02	м	20.298	432.33 -	- -	8775	-	- -	- -	- -
98	& С111-196-2-ВА	Піна монтажна професійна кількість: 0,199x13,88	л	2,76212	191.68 -	- -	529	-	- -	- -	- -
99	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0,199*	*2705,58 2564,47*	*130,16 79,57*	*538*	*510*	*26 16*	*37.6740 1.0019*	*7.5 0,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
100	& С111-1650-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,199x353)	шт	70	0.39 -	- -	27	-	- -	- -	- -
101	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,199	кг	5,84463	46.55 -	- -	272	-	- -	- -	- -
102	& С111-1631-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,199x103.7	м	20,6363	65.47 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
		Заповнення віконних прорізів 3-й поверх (арк.17)									
103	*КБ10-20-2 к=1.15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: 0.6*1,7*17*	*100м2*	*0,2312*	*27201.99* *15923.01*	*1162,78* *710,83*	*5269*	*3681*	*269* *154*	*206.3100* *8.9501*	*47,7* *2.07*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
104	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	17	13226.83 -	- -	224858	-	- -	- -	- -
105	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: 2,7*1,7*	*100м2*	*0,0459*	*15902.71* *9231,08*	*757,11* *462,64*	*730*	*424*	*35* *21*	*119.6046* *5.8276*	*5.49* *0.27*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
106	С126-58 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-7. розм. 2,7х1.7м	шт	1	26647.84 -	- -	26648	-	- -	- -	- -
107	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок* *кількіст ь: 1.0*17+2.9*	*100м*	*0,199*	*3134,43* *2960,88*	*173,55* *106,09*	*624*	*589*	*35* *21*	*43.4976* *1,3358*	*8.66* *0,27*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
108	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 19.9*1,02	м	20.298	432.33 -	- -	8775	-	- -	- -	- -
109	& С111-196-2-ВА	Піна монтажна професійна кількість: 0,199x13,88	л	2,76212	191.68 -	- -	529	-	- -	- -	- -
110	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0,199*	*2705,58* *2564,47*	*130,16* *79,57*	*538*	*510*	*26* *16*	*37.6740* *1.0019*	*7.5* *0,2*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
111	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9x14мм кількість: R0(0,199x353)	шт	70	0,39 -	- -	27	-	- -	- -	- -
112	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,199	кг	5,84463	46,55 -	- -	272	-	- -	- -	- -
113	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,199x103,7	м	20,6363	65,47 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					979665	32735	3091 1177		482,99 14,8
		Разом будівельні роботи, грн.					979665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					943839				
		всього заробітна плата, грн.					33912				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6930				
		Всього будівельні роботи, грн.					**999849**				
		Всього по розділу 6					**999849**				
		Розділ 7. Двері									
		Підвальний поверх									
114	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: (1,5*2,0*2)+(1,0*2,0*10)+(1,4*2,0*4)+(0,9*2,0*2)	100м2	0,408	24178,92 20895,17	1734,97 388,55	9865	8525	708 159	270,7330 4,0365	110,46 1,65
		Н15=1,15									
115	С121-251 варіант 4	Двері внутрішні металеві Дв-1 (1,5x2,0м) (порошкове покриття) з доводчиками та фіксацією дверей	шт	2	28556,98 -	- -	57114	-	- -	- -	- -
116	С121-250 варіант 4	Двері металеві внутрішні Дв-2 (1,0x2,0м) (порошкове покриття)	шт	10	19291,52 -	- -	192915	-	- -	- -	- -
117	С121-251 варіант 5	Двері внутрішні металеві Дв-3 (1,4x2,0м) (порошкове покриття)	шт	4	22511,98 -	- -	90048	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-250 варіант 3	Двері металеві внутрішні Дв-4 (0,9х2.0м) захисно-герметичні 220кПа	шт	2	15261.52 -	- -	30523	-	- -	- -	- -
119	КБ26-36-2	Устаткування дверей з тепловою ізоляцією в стінах кількість: 1,5*2.0 H1=1,15	100 м2	0,03	174481.26 22889,19	116,69 4,38	5234	687	4 -	345.0805 0,0584	10.35 -
120	С121-252 варіант 5	Двері сталеві зовнішні Дз-1 (1,5х2,0м) захисно-герметичні 220кПа, утеплені 1-й поверх (арк.6)	шт	1	128111.18 -	- -	128111	-	- -	- -	- -
121	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних стінах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*5+0,8*2*2+0,9*2.06*2 H2=1.15 H5=1.15*	*100м2*	*0.15908*	*24731,12 9903,91*	*8808,30 1972,66*	*3934*	*1576*	*1401 314*	*135.3918 20,4930*	*21.54 3,26*
122	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-6 , розм.0.9х2,0м	шт	5	14260.61 -	- -	71303	-	- -	- -	- -
123	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові .без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	2	10230.61 -	- -	20461	-	- -	- -	- -
124	С126-384 варіант 5	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для рентген кабінету. Дв-17. розм.0,9х2, 06м	шт	2	46184.81 -	- -	92370	-	- -	- -	- -
125	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних стінах (внут рішні двері) кількіст ь: 1,4*2*4+1,2*2+1,2*2.06+1.0*2,06*2 H2=1.15 H5=1.15*	*100м2*	*0.20192*	*19455,08 8003,08*	*6557,29 1468,53*	*3928*	*1616*	*1324 297*	*109.4064 15,2559*	*22.09 3,08*
126	С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1.4х2,0м	шт	4	15268.11 -	- -	61072	-	- -	- -	- -
127	С126-384 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові .без порогу. Дв-18 , розм.1,2х2,0м	шт	1	19298.11 -	- -	19298	-	- -	- -	- -
128	С126-384 варіант 8	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету .Без порогу. Дв-14 , розм.1,0х2.06м	шт	2	47863.98 -	- -	95728	-	- -	- -	- -
129	С126-384 варіант 8	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету .Без порогу. Дв-15 , розм.1,2х2.06м	шт	1	48543.26 -	- -	48543	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні відкат ні двері) кількіст ь: 1.2*2,06* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,02472*	*19455.08* 8003,08	*6557.29* 1468,53	*481*	*198*	*162* 36	*109.4064* 15,2559	*2.7* 0,38
131	С126-384 варіант 7	Двері внутрішні спеціальні рент генозахисні відкатні для рентген кабінету ,Двт-16. розм.1,2х2.06м	шт	1	50887.26 -	- -	50887	-	- -	- -	- -
132	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1,5*2,4+2*2,4*3* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.18*	*16112.26* 6044,71	*6067,94* 1358,94	*2900*	*1088*	*1092* 245	*82.6344* 14.1174	*14.87* 2.54
133	С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	1	19958.37 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
134	С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	3	26003.37 -	- -	78010	-	- -	- -	- -
135	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері) кількіст ь: 1.56*3+2.44*2.4+2,5*3* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,18336*	*16112.26* 6044.71	*6067.94* 1358.94	*2954*	*1108*	*1113* 249	*82.6344* 14,1174	*15.15* 2,59
136	С126-385 варіант 1	Дверна конст рукція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) . без порогу, ДзО-7л . розм. 1,66х3,0м	шт	1	28159.87 -	- -	28160	-	- -	- -	- -
137	С126-385 варіант 2	Дверна конст рукція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) . без порогу, ДзО-5, розм.2,44х2,4м	шт	1	30189.87 -	- -	30190	-	- -	- -	- -
138	С126-385 варіант 3	Дверна конст рукція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) . без порогу, ДзО-6, розм.2,5х3.0м	шт	1	30189.87 -	- -	30190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-й поверх (арк.12)									
139	*КБ10-26-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2^5+0,8*2^3+1,0^2,0^5*	*100м2*	*0,238*	*24731.12* *9903,91*	*5886,30* *1972,66*	*5886*	*2357*	*2096* *469*	*135.3916* *20.4930*	*32.22* *4.88*
		H2=1,15 H5=1,15									
140	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-6 , розм.0.9х2,0м	шт	5	14260.61 -	- -	71303	-	- -	- -	- -
141	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-9 , розм.1.0х2,0м	шт	5	15268.11 -	- -	76341	-	- -	- -	- -
142	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-11 , розм.0.8х2,0м	шт	3	10230.61 -	- -	30692	-	- -	- -	- -
143	*КБ10-26-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1,2^2,4+1,4^2^2*	*100м2*	*0,0846*	*167259.58* *8003.08*	*6557,29* *1468,53*	*14164*	*579*	*556* *125*	*109.4064* *15.2559*	*9.26* *1.29*
		H2=1,15 H5=1,15									
144	С126-384 варіант 13	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс, без порогу. ДвО-19, розм.1.2х2,4м	шт	1	16275.61 -	- -	16276	-	- -	- -	- -
145	С126-384 варіант 12	Двері внутрішні металопластикові глухі ,без порогу. Дв-20, розм.1.4х2,0м	шт	2	18290.61 -	- -	36581	-	- -	- -	- -
146	*КБ10-26-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1,5*2,4*3+2*2,4*2*	*100м2*	*0,204*	*16112.26* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*3287*	*1233*	*1238* *277*	*82.6344* *14.1174*	*16.86* *2.88*
		H2=1,15 H5=1,15									
147	С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	3	19958.37 -	- -	59875	-	- -	- -	- -
148	С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	1	26003.37 -	- -	26003	-	- -	- -	- -
149	С126-386 варіант 8	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-21, розм.2.0х2,4м	шт	1	26003.37 -	- -	26003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-й поверх (арк.15)									
150	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів г от овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*7+0,8*2*2+1,0*2,0*7* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,298*	*24731,12* *9903,91*	*8808,30* *1972,66*	*7370*	*2951*	*2625* *588*	*135,3918* *20,4930*	*40,35* *6,11*
151	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м	шт	7	14260,61 -	- -	99824	-	- -	- -	- -
152	С126-384 варіант 14	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-7 , розм. 1,0х2,0м	шт	7	12245,61 -	- -	85719	-	- -	- -	- -
153	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	2	10230,61 -	- -	20461	-	- -	- -	- -
154	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів г от овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут ришні двері) кількіст ь: 1,5*2,4*1+2*2,4*2+2*2,4*1* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,18*	*16112,26* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*2900*	*1088*	*1092* *245*	*82,6344* *14,1174*	*14,87* *2,54*
155	С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	1	19958,37 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
156	С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	2	26003,37 -	- -	52007	-	- -	- -	- -
157	С126-386 варіант 6	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-21, розм.2,0х2,4м	шт	1	26003,37 -	- -	26003	-	- -	- -	- -
158	*КМ11-31-2*	*Прилади, що уст ановлюют ься на конст рукціях або щит ах, маса до 10 кг (доводчики дверей)*	*шт*	*57*	*171,33* *148,19*	*-* -	*9766*	*8447*	*-* -	*1,9200* -	*109,44* -
159	С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	57	2903,60 -	- -	165505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					2027121	31553	13411 3004		420,18 31,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2027121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1982157				
		всього заробітна плата, грн.					34557				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					18364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5733				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2045485**				
		- -									
		Всього по розділу 7					**2045485**				
		Розділ 8. Підлоги									
		ТИП П-1.Приміщення підвалу - 228,2 м2;									
160	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	2,282	12410,20 5115,63	131,85 110,00	28320	11674	301 251	77,1240 1,4252	176 3,25
161	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм)	100м2	2,282	11943,29 1031,56	207,02 172,71	27255	2354	472 394	15,5520 2,2378	35,49 5,11
		Н1=6									
162	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	2,57	11985,35 3000,69	9,86 8,22	30802	7712	25 21	40,0680 0,1066	102,97 0,27
163	*КР7-16-4*	*Улашт ування підст ильного шару бет онного (В25)* *кількіст ь: 228,2*0,05*	*м3*	*11,41*	*7434,15* *511,01*	*-* *-*	*84824*	*5831*	*-* *-*	*7,7040* *-*	*87,9* *-*
164	*КБ13-13-7*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem, перший шар*	*100м2*	*2,282*	*587,90* *476,50*	*111,22* *10,01*	*1342*	*1087*	*254* *23*	*5,6760* *0,1343*	*12,95* *0,31*
165	С1555-56 варіант 2	Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem кількість: 2,4*228,2	кг	547,68	228,76 -	- -	125287	-	- -	- -	- -
166	*КБ11-23-5*	*Улашт ування покрит т ів безшовних епоксидних т овщиною 5 мм*	*100м2*	*2,282*	*13483,98* *11966,73*	*1242,35* *1083,69*	*30770*	*27308*	*2835* *2473*	*132,1560* *16,3363*	*301,58* *37,28*
167	С1555-56 варіант 3	Епоксидна грунтувка Sikafloor-161 кількість: 0,3*228,2	кг	68,46	833,51 -	- -	57062	-	- -	- -	- -
168	С1555-56 варіант 4	Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар кількість: 1,9*228,2	кг	433,58	798,83 -	- -	346357	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					732019	55966	3887 3162		716,89 46,22
		Разом будівельні роботи, грн.					732019				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					672166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					59128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10576				
		Всього будівельні роботи, грн.					**764556**				
		– –									
		Всього по розділу 8					764556				
		Розділ 9. Підлоги 1-го...3-го поверхів									
		ТИП П-1 651м2									
169	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1.15 Н5=1.15	100м2	6,51	17539.89 16462,27	51,02 42,56	114185	107169	332 277	227.6310 0,5514	1481.88 3,59
170	& С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: (651)*1,02	м2	664,02	537.48 -	- -	356897	-	- -	- -	- -
171	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(6.51))	шт	4700	0.33 -	- -	1551	-	- -	- -	- -
172	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (6.51)*520	кг	3385,2	8.20 -	- -	27759	-	- -	- -	- -
173	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (6.51)*45.4	кг	295.554	59.75 -	- -	17659	-	- -	- -	- -
174	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	6,51	12978.49 5678.36	131,83 110,00	84490	36966	858 716	85.6080 1,4252	557.31 9,28
175	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм Н1=6	100м2	6,51	11943.29 1031.56	207.02 172,71	77751	6715	1348 1124	15,5520 2.2378	101,24 14.57
176	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1.15 Н5=1.15	100м2	6,51	1609.96 1416,70	72,27 60,29	10481	9223	470 392	22.3560 0,7812	145.54 5,09
177	& С111-870-1	Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм кількість: 651*1,1	м2	716,1	117.32 -	- -	84013	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	6,51	637.46 542.95	9.69 8.54	4150	3535	63 56	8.5680 0,1224	55.78 0,8
179	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівки кількість: 651*1,15	м2	748,65	30.75 -	- -	23021	-	- -	- -	- -
180	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 651*0,1	м3	65,1	1423.76 1422.91	- -	92667	92631	- -	19.4520 -	1266.33 -
181	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 651*1,02 ТИП П2 47.5м2	м2	664.02	339.55 -	- -	225468	-	- -	- -	- -
182	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках H2=1.15 H5=1.15	100м2	0.475	13956.44 6991,10	11,34 9,46	8629	3321	5 4	98.6690 0,1225	45.92 0,06
183	С111-542 варіант 1	Лінолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) кількість: 1,02*(47,5)	м2	48.45	1574.57 -	- -	76268	-	- -	- -	- -
184	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-пішаних основ Thomsit R 777 кількість: 20,4*(47,5)/100	кг	9.69	93.81 -	- -	909	-	- -	- -	- -
185	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, пятексу кількість: 30,6*(47.5)/100	кг	14.535	201.69 -	- -	2932	-	- -	- -	- -
186	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0.475	12410.20 5115.63	131,65 110,00	5895	2430	63 52	77.1240 1.4252	36.63 0.68
187	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм H1=6	100м2	0.475	11943.29 1031.56	207,02 172,71	5673	490	98 82	15.5520 2.2378	7.39 1.06
188	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1.15 H5=1.15	100м2	0,475	1609.86 1416,70	72,27 60,29	765	673	34 29	22.3560 0,7812	10.62 0,37
189	& С111-870-1	Сітка Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 47.5*1,1	м2	52.25	117.32 -	- -	6130	-	- -	- -	- -
190	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0.475	637.46 542.95	9.69 8.54	303	258	5 4	8.5680 0,1224	4.07 0,06
191	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівки кількість: 47,5*1,15	м2	54,625	30.75 -	- -	1680	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінополістиролу наклеюванням кількість: 47,5*0,1	м3	4,75	1423.76 1422.91	- -	6763	6759	- -	19.4520 -	92.4 -
193	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 47,5*1,02 ТИП П-3. прим.108,116 (рентгена КТ-кабінети) - 88,2 м2	м2	48,45	339.55 -	- -	16451	-	- -	- -	- -
194	КБ11-35-3 к=1.15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клесі зі зварюванням полотнища у стиках H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.882	13956.44 8991.10	11,34 9,48	12310	8166	10 8	98.6690 0,1225	85.26 0,11
195	С111-542 варіант 2	Струмопровідний лінолеум кількість: 1,02*88,2	м2	89.964	919.49 -	- -	82721	-	- -	- -	- -
196	С111-2008-9	Грунтовка для вбирючих бетонних і цементно-пішаних основ Thomsit R 777 кількість: 20,4*0.882	кг	17,9928	93.81 -	- -	1688	-	- -	- -	- -
197	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу кількість: 30,6*0,882	кг	26,9892	201.69 -	- -	5443	-	- -	- -	- -
198	& С111-196-156-118-2	Стрічка мідна для вирівнювання потенціалу	кг	29	469.68 -	- -	13621	-	- -	- -	- -
199	КБ11-11-11 к=1.15	Улаштування стяжок з рентгенозахисного розчину товщиною 30 мм H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.882	22379.23 4719.80	1980,92 1716,58	19738	4163	1747 1514	68.4894 25,3485	60.41 22,36
200	КБ11-11-12 к=1,15; H1=2	Додавати або виключати на кожні 12 мм зміни товщини стяжок з рентгенозахисного розчину H1=2 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.882	14357.52 2611.33	1323.23 1146,60	12663	2303	1167 1011	37,8948 16.9290	33,42 14.93
201	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.882	1609.96 1416.70	72.27 60.29	1420	1250	64 53	22.3560 0,7812	19.72 0,69
202	& С111-870-1	Сітка Вр04мм чарунками 100х100мм кількість: 88,2*1.1	м2	97,02	117.32 -	- -	11382	-	- -	- -	- -
203	*КБ13-13-7 к=1.15*	*Грунтування бетонних і обшт. укат. урівн. поверхонь, перший шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.882*	*576.09* *547.98*	*127,91* *11.51*	*596*	*483*	*113* *10*	*6.5274* *0,1544*	*5.76* *0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 кількість: 0,076*0,882	кг	0.067032	85.67 -	- -	6	-	- -	- -	- -
205	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,882	637.46 542,95	9,69 8,54	562	479	9 8	8.5680 0,1224	7.56 0,11
206	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка кількість: 88,2*1.15	м2	101.43	30.75 -	- -	3119	-	- -	- -	- -
207	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 88,2*0,1	м3	8,82	1423.76 1422.91	- -	12558	12550	- -	19,4520 -	171,57 -
208	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 88,2*1,02 ТИП П-4 санвузли,лунтві - 57,4 м2	м2	89.964	339.55 -	- -	30547	-	- -	- -	- -
209	КБ11-29-2 к=1.15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.574	17539.89 16462.27	51,02 42,56	10068	9449	29 24	227.6310 0,5514	130.66 0,32
210	& С111-267-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: 57,4*1,02	м2	58.548	537.48 -	- -	31468	-	- -	- -	- -
211	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: 722*0,574	шт	414.428	0.33 -	- -	137	-	- -	- -	- -
212	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*0,574	кг	298.48	6.20 -	- -	2448	-	- -	- -	- -
213	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 45,4*(0,574)	кг	26,0596	110.03 -	- -	2867	-	- -	- -	- -
214	*КР7-18-3*	*Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*0,814*	*3010.55* *3000.69*	*9,86* *8,22*	*2451*	*2443*	*8* *7*	*40,0680* *0,1066*	*32,62* *0,09*
215	*КР7-18-4*	*Додавати и на кожний наст упний шар обмазувальної і дроізоляції*	*100м2*	*0,814*	*924,51* *922,05*	*2,46* *2,06*	*753*	*751*	*2* *2*	*12.3120* *0,0266*	*10.02* *0,02*
216	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*81,4*2	кг	341.88	152.80 -	- -	52239	-	- -	- -	- -
217	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0.574	12410.20 5115.63	131,65 110,00	7123	2936	76 63	77.1240 1.4252	44.27 0.82
218	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100м2	0.574	19905.49 1719.27	345,04 287,65	11426	987	198 165	25.9200 3.7296	14.88 2.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=10									
219	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,574	1609.86 1416.70	72,27 60.29	924	813	41 35	22.3560 0,7812	12.83 0,45
		Н2=1.15 Н5=1.15									
220	& С111-870-1	Сітка Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 57,4*1.1	м2	63.14	117.32 -	- -	7408	-	- -	- -	- -
221	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0.574	537.46 542.95	9.69 8,54	366	312	6 5	8,5680 0.1224	4,92 0.07
222	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівки кількість: 57,4*1,15	м2	66,01	30.75 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
223	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 57.4*0,1	м3	5,74	1423.76 1422.91	- -	8172	8168	- -	19.4520 -	111.65 -
224	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 57,4*1.02	м2	58.548	339.55 -	- -	19880	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУСИ									
225	*КБ11-43-1 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї*	*100м*	*0,985*	*1349,67* *1346,84*	*2,83* *2,36*	*1329*	*1327*	*2* *2*	*17.7192* *0,0306*	*17.45* *0,03*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
226	С111-609 варіант 1	Клей для плінтуса по типу Dollken HK100 кількість: 5,15*0,985	кг	5.07275	88.24 -	- -	448	-	- -	- -	- -
227	С111-1722 варіант 1	Плінтус по типу Dollken HK100 для заводу покриття на стіну висотою 100 мм кількість: 98,5х1,01	м	99.485	60.23 -	- -	5992	-	- -	- -	- -
228	*КБ11-42-5 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування плінтусів із плиток керамічних*	*100м*	*1,14*	*3065,93* *3050,34*	*15,59* *13,00*	*3495*	*3477*	*18* *15*	*41.1930* *0,1685*	*46.96* *0,19*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
229	*КР7-31-4*	*Улаштування плінтусів з плиток керамічних*	*100м*	*1.17*	*3066.58* *3050.56*	*16,02* *13,36*	*3588*	*3569*	*19* *16*	*41.1960* *0.1732*	*48,2* *0,2*
230	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 100 мм кількість: 1,01*117	м	118,17	53.02 -	- -	6265	-	- -	- -	- -
231	С111-2000-1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresil CM 11 кількість: (1.17*0,1)*520	кг	60,84	8.20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
232	С111-2001-2	Еластичний вологостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: (1.17*0.1)*45,4	кг	5,3116	110.03 -	- -	584	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					1640864	331796	6785 5674		4663,27 78,23
		Разом будівельні роботи, грн.					1640864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1302283				
		всього заробітна плата, грн.					337470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					188458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					522,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					60671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1829322**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**1829322**				
		Розділ 10. Сходи									
		ПІДВАЛ. СХОДИ №2									
233	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0.018	296983.33 11459.83	2801,94 1074,36	5346	206	50 19	160.8400 12.7969	3.26 0.23
234	КБ6-22-5	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0.0432	587885.38 126830.00	26163.16 7930,64	25397	5479	1130 343	1818,6120 95.3676	78,56 4.12
235	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 5,6/1000	т	0.0056	32983.15 -	- -	185	-	- -	- -	- -
236	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 435.2/1000	т	0.4352	31666.72 -	- -	13781	-	- -	- -	- -
237	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0528	577367.38 139424.21	44986,71 14591,75	30485	7362	2375 770	1999.2000 174.8965	105.56 9.23
238	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 30,8/1000	т	0,0308	32983.15 -	- -	1016	-	- -	- -	- -
239	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 512.47/1000	т	0.51247	31141.14 -	- -	15959	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					92169	13047	3555 1132		187,38 13,58
		Разом будівельні роботи, грн.					92169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75567				
		всього заробітна плата, грн.					14179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**100430**				
		– –									
		Всього по розділу 10					**100430**				
		Розділ 11. Внутрішнє опорядження (підвал)									
		СТЕЛЯ									
240	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	2.282	2703.50 2703,50	- -	6169	6169	- -	44.7600 -	102.14 -
241	*КБ13-13-5 к=1.15*	*Грунт ування бет онних і об'шт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N. перший шар* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2.282*	*865.46* *752.11*	*113,15* *7,39*	*1975*	*1716*	*258* *17*	*9.2046* *0.0994*	*21* *0.23*
242	*КБ13-13-6*	*Грунт ування бет онних і об'шт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наст упний шар*	*100м2*	*2,282*	*752.58* *654,01*	*98,39* *8,42*	*1717*	*1492*	*225* *15*	*8.0040* *0.0864*	*18.27* *0,2*
243	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 228,2*2,0*2/1000	т	0,9128	91465.40 -	- -	83490	-	- -	- -	- -
244	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	2.282	7230.22 5236.62	36.97 30,84	16499	11950	84 70	73,2600 0.3996	167,18 0.91
245	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2.282	9303.46 8512.40	4.93 4,11	21230	19425	11 9	120,5040 0.0533	274,99 0.12
246	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,282	1935.88 1930,36	3,70 3,08	4418	4405	8 7	25.7760 0,0400	58.82 0,09
247	& С111-1696-3 варіант 1	Шпаклівка "старт" Ceresit кількість: 1,8*228,2	кг	410,76	12.69 -	- -	5213	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& С111-1896-3 варіант 2	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*228,2	кг	410,76	8,95 -	- -	3676	-	- -	- -	- -
249	КР12-49-4	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	100м2	2,282	20634,93 7881,73	2,46 2,06	47089	17986	6 5	111,5760 0,0266	254,62 0,06
		СТІНИ									
250	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	5,028	2128,74 2128,74	- -	10703	10703	- -	35,2440 -	177,21 -
251	*КБ13-13-5 к=1,15*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*5,028*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*4352*	*3782*	*569* *37*	*9,2046* *0,0994*	*46,28* *0,5*
252	*КБ13-13-6*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наст упний шар*	*100м2*	*5,028*	*752,58* *654,01*	*98,39* *6,42*	*3784*	*3288*	*495* *32*	*8,0040* *0,0864*	*40,24* *0,43*
253	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 502,8*2,0*2/1000	т	2,0112	91465,40 -	- -	183955	-	- -	- -	- -
254	*КР11-29-1*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню ст ін, т овщина шару 5 мм*	*100м2*	*5,028*	*4230,16* *4190,73*	*39,43* *32,90*	*21269*	*21071*	*198* *165*	*63,1800* *0,4262*	*317,67* *2,14*
255	*КР11-26-3*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню ст ін (15мм)*	*100м2*	*5,028*	*11736,02* *11614,02*	*122,00* *101,78*	*59009*	*58395*	*614* *512*	*152,7960* *1,3187*	*768,26* *6,63*
256	& С1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки кількість: 1,5*502,8	кг	754,2	100,85 -	- -	76061	-	- -	- -	- -
257	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid кількість: 502,8*1,15	м2	578,22	20,43 -	- -	11813	-	- -	- -	- -
258	*КР12-37-5*	*Фінішне покрит т я Sikagard®-Wallcoat N поверхонь ст ін всередині приміщень*	*100м2*	*5,028*	*2489,17* *2487,94*	*1,23* *1,03*	*12516*	*12509*	*7* *5*	*35,2200* *0,0133*	*177,09* *0,07*
259	& С1555-57-1 варіант 1	Двухкомпонентне эпоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N кількість: 502,8*0,28	кг	140,784	597,94 -	- -	84180	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					659118	172891	2475 874		2423,77 11,38
		Разом будівельні роботи, грн.					659118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					483752				
		всього заробітна плата, грн.					173765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					99888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					288,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					33424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**759006**				
		Всього по розділу 11					**759006**				
		Розділ 12. Внутрішне опорядження (1...3 поверхи)									
		Підвісна стеля									
		ТИП А - 83.8 м2									
260	*КР12-66-1*	*Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином*	*100м2*	*0.838*	*586.36* *586.36*	- -	*491*	*491*	- -	*9,7080* -	*8,14* -
261	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 16,5*0.838	кг	13.827	43.06 -	- -	595	-	- -	- -	- -
262	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0.838	6931.77 5236.82	36,97 30,84	5809	4388	31 26	73.2600 0,3996	61.39 0,33
263	КБ15-182-2 к=1.15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.838	10581.06 9789.26	5,67 4,73	8867	8203	5 4	138.5796 0,0613	116.13 0,05
264	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.838	2225.99 2219.92	4.25 3,55	1865	1860	4 3	29,6424 0.0460	24,84 0.04
265	& С111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Ceresit кількість: 1,8*83,8	кг	150,84	6.60 -	- -	996	-	- -	- -	- -
266	& С111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Ceresit кількість: 1,8*83,8	кг	150,84	7.98 -	- -	1204	-	- -	- -	- -
267	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0.838	15883.30 4182,45	1,23 1,03	13310	3505	1 1	59.2080 0,0133	49.62 0,01
		ТИП Б ,В - 399,34 м2									
268	*КБ15-75-1 к=1.15*	*Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus"*	*100м2*	*3,9934*	*25468.80* *13642.77*	*4,25* *3,55*	*101707*	*54481*	*17* *14*	*193.1310* *0.0460*	*771.25* *0.18*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
269	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"	100м2	3,9934	46422,21 1635,77	7,09 5,91	185382	6532	28 24	23.1564 0,0766	92.47 0,31
		Н2=1.15 Н5=1.15 ТИП Г - 205.8 м2									
270	КБ15-76-1 к=1,15	Улашт ування каркасу підвісних ст ель Армст ронг "Armstrong "Rockfon Artic"	100м2	2,058	25468,80 13642,77	4,25 3,55	52415	28077	9 7	193.1310 0,0460	397.46 0,09
		Н2=1.15 Н5=1.15									
271	КБ15-76-2 к=1.15	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "Armstrong "Rockfon Artic"	100м2	2.058	50237.91 1635.77	7,09 5,91	103390	3366	15 12	23.1564 0.0766	47.66 0.16
		Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП Д каб.108 - 32,7 м2									
272	КБ15-76-1 к=1.15	Улашт ування каркасу підвісних ст ель Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"	100м2	0.327	25468.80 13642.77	4,25 3,55	8328	4461	1 1	193.1310 0.0460	63.15 0.02
		Н2=1,15 Н5=1,15									
273	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"	100м2	0,327	46422,21 1635,77	7,09 5,91	15180	535	2 2	23.1564 0,0766	7.57 0,03
		Н2=1,15 Н5=1,15									
274	КБ34-65-6 к=1.15	Улашт ування екранування ст ель лист ами ст альними оцинкованими т овщиною 2,5 мм	м2	32,7	409.10 340.19	- -	13378	11124	- -	5,0646 -	165,61 -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
275	& С114-164- У-3 варіант 3	Лист гладкий. оцинц. 2.15 мм кількість: 32,7*1.02	м2	33.354	503.44 -	- -	16792	-	- -	- -	- -
		ТИП Е каб. 239. 242. 247 - 103 м2									
276	КБ15-76-1 к=1,15	Улашт ування каркасу підвісних ст ель Армст ронг "AMF Thermatex Shlicht""	100м2	1,03	25468.80 13642.77	4,25 3,55	26233	14052	4 4	193.1310 0,0460	198,92 0,05
		Н2=1,15 Н5=1,15									
277	КБ15-76-2 к=1.15	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "AMF Thermatex Shlicht""	100м2	1.03	35100.06 1635,77	7,09 5,91	36153	1665	7 6	23.1564 0.0766	23.85 0.08
		Н2=1,15 Н5=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Ж каб. 116 - 47.7 м2 (майбутній кабінет КТ)									
278	КБ15-57-2	Поліпшена штукатурення по сітці стелі без улаштування каркаса	100м2	0,477	45960.87 14440.39	366,99 300.74	21923	6888	175 143	202.0200 4,6105	96.36 2,2
		СТІНИ									
		Тип А, Б - 446.93 м2									
279	*КР12-66-1*	*Грунт рівняння цементної штукатурки*	*100м2*	*4,4693*	*586,36* *586,36*	- -	*2621*	*2621*	- -	*9.7080* -	*43.39* -
280	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 0,165*(446,93)	кг	73.74345	43.06 -	- -	3175	-	- -	- -	- -
281	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,4693	17627.99 11614.02	122,00 101,78	78785	51907	545 455	152.7960 1.3187	682.89 5.89
282	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою H2=1,15 H5=1,15	100м2	4,4693	8280.46 7486.66	5,67 4,73	37008	33469	25 21	106.0116 0.0613	473,8 0.27
283	КБ15-182-7 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель H2=1.15 H5=1.15	100м2	4,4693	5867.79 5862,94	2,83 2,36	26225	26203	13 11	78.2874 0,0308	349.89 0,14
284	& С111-1896-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*(446.93)	кг	804.474	5.48 -	- -	4409	-	- -	- -	- -
285	& С111-1896-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*(446.93)	кг	804.474	6.19 -	- -	4980	-	- -	- -	- -
286	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*4,4693*	*3883.16* *3715.38*	*1,23* *1,03*	*17355*	*16605*	*5* *5*	*52.5960* *0.0133*	*235.07* *0.06*
287	& С111-415-1-1	Латексна фарба кількість: 0,15*2*(446,93)/1000 ТИП В - 725,78м2	т	0.134079	275935.21 -	- -	36997	-	- -	- -	- -
288	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	7,2578	2128.74 2128.74	- -	15450	15450	- -	35.2440 -	255.79 -
289	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	725,78	20.32 13.89	6.43 0,18	14748	10081	4667 131	0,2040 0.0024	148,06 1.74
290	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*7,2578*	*587,90* *476,50*	*111,22* *10,01*	*4267*	*3458*	*807* *73*	*5.8760* *0,1343*	*41.2* *0,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	& С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 725,78*0,1	л	72.578	938.30 -	- -	68100	-	- -	- -	- -
292	*КБ13-25-1*	*Покрит т я Sikagard 403 W*	*100м2*	*7,2578*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*4561*	*3737*	*823* *73*	*6,6720* *0,1350*	*48,42* *0,98*
293	& С1555-68-1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*725,78	л	145.156	519.15 -	- -	75358	-	- -	- -	- -
294	*КБ13-40-1*	*Обклювання склот каняною*	*м2*	*725.78*	*149.08* *138,31*	*10,66* *2,44*	*108199*	*100383*	*7751* *1771*	*1,7160* *0,0326*	*1245,44* *23,69*
295	& С1555-69-1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Lite кількість: 725,78*1,09	м2	791.1002	493.23 -	- -	390194	-	- -	- -	- -
296	*КБ13-25-1*	*Покрит т л фінішне Sikagard 405 W*	*100м2*	*7,2578*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*4561*	*3737*	*823* *73*	*6,6720* *0,1350*	*48,42* *0,98*
297	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-403W кількість: 0,25*725,78 ТИП Г - 644.52м2	л	181.445	690.31 -	- -	125253	-	- -	- -	- -
298	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6.4452	12417.90 7672.57	98.58 82.24	80036	49451	635 530	106.0920 1,0656	683.78 6,87
299	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	6.4452	26427.22 25516.28	48.18 40.20	170329	164458	311 259	352.8246 0,5208	2274.03 3,36
300	С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу кількість: 1,01*644.52	м2	650,9652	292.90 -	- -	190668	-	- -	- -	- -
301	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(6,4452)	кг	3351,504	8.03 -	- -	26913	-	- -	- -	- -
302	& С111-1648-1	Суміш суха Ceresit CE 33 кількість: 45,3*6,4452	кг	291,96756	42.13 -	- -	12301	-	- -	- -	- -
303	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*6.4452	шт	4653,4344	0.21 -	- -	977	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП Д прим. 108 - 60,2 м2									
304	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону*	*100м2*	*0,602*	*12984.43* *11614,02*	*122,00* *101,76*	*7817*	*6992*	*73* *61*	*152.7960* *1.3187*	*91.96* *0.79*
305	С1425-11685-5 варіант 1	Розчин цементно-піщаний для стяжки кількість: 1,87*0,602	м3	1.12574	3253.34 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
306	*КР11-54-1*	*Улаштування основи під штукатурку з метелевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0.602*	*11822.51* *10716.81*	*8,63* *7,20*	*7117*	*6452*	*5* *4*	*161.5680* *0.0932*	*97.26* *0.06*
307	& С111-1782-1	Сітки Вр4 з квадратними чарунками 40х40мм , оцинкована	м2	66,22	225.15 -	- -	14909	-	- -	- -	- -
308	*КБ10-8-1 Н2, Н5=1,15*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,602*	*21584.20* *19121,99*	- -	*12994*	*11511*	- -	*264.4080* -	*159.17* -
309	& С1756-11-2	Профіль направляючий UW 75/50 кількість: 0,87*60,2	м	52,374	24.83 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
310	& С1756-11-1	Профіль стійковий CW 75/50 кількість: 180*0.602	м	108,36	27.49 -	- -	2979	-	- -	- -	- -
311	& С111-1609-7	Демпферна стрічка K-flex зі спіненого каучука кількість: 0,86*60,2	м	51.772	16.58 -	- -	858	-	- -	- -	- -
312	& С111-136-3-К варіант 2	Дюбель 6х42 кількість: 307*0,602	шт	184.814	1.40 -	- -	259	-	- -	- -	- -
313	& С111-115-116	Шуруп 4.2 х 13 мм кількість: 1700*0,602	шт	1023,4	0.33 -	- -	338	-	- -	- -	- -
314	& С114-63-1	Мінеральна вата "Шуманет-БМ", 50 мм кількість: 60,2*1,03	м2	62.006	161.25 -	- -	9998	-	- -	- -	- -
315	& С111-741-7 варіант 2	Лист гіпсокартонний вологостійкий ГКЛВ 12.5х1200х3000 кількість: 1,05*60,2	м2	63,21	142.02 -	- -	8977	-	- -	- -	- -
316	& С111-115-115	Гвинт - саморіз 3,5 х 25 мм кількість: R0(1700*0,602)	шт	1023	0.27 -	- -	276	-	- -	- -	- -
317	& С111-1678-1-Х	Стрічка армувальна кількість: 0,86х0,602	м	0.51772	0.96 -	- -	-	-	- -	- -	- -
318	& С1555-101-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот [Фунгенфюлер] кількість: 31,4*0,602	кг	18.9028	9.45 -	- -	179	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Протирадіаційне облицювання-К151									
319	*КБ34-65-6 к=1.15*	*Улаштування екранування стін листами сталевими оцинкованими товщиною 0,7-0,8 мм*	*м2*	*60,2*	*409.10*	*-*	*24628*	*20479*	*-*	*5.0646*	*304.69*
					340.19	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н5=1,15									
320	& С114-164-У-3 варіант 2	Свинцева пластина, товщ. 0,3 мм кількість: 60,2*1,02	м2	61.404	224.98 -	- -	13815	-	- -	- -	- -
321	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,602	8280.46 7488.66	5,67 4.73	4985	4508	3 3	106.0116 0,0613	63.82 0,04
		Н2=1,15 Н5=1,15									
322	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29 кількість: 180х0.602	кг	108,36	7.73 -	- -	838	-	- -	- -	- -
323	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0.602*	*3883.16* *3715.38*	*1,23* *1.03*	*2338*	*2237*	*1* *1*	*52.5960* *0,0133*	*31.66* *0,01*
324	& С111-415-1-1	Латексна фарба кількість: 0,15*2*(60,2)/1000	т	0,01806	275935.21 -	- -	4983	-	- -	- -	- -
		УКОСИ 126 м2									
325	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	1.26	26594.13 23040.77	350,95 304,41	33509	29031	442 384	338.4864 4.5087	426.49 5.68
		Н2=1,15 Н5=1,15									
326	& С111-741-1-У варіант 2	Листи гіпсокартонні товщина 9,5 мм кількість: 1,05*126	м2	132,3	112.95 -	- -	14943	-	- -	- -	- -
327	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Ceresit"	100м2	1,26	8280.46 7488.66	5.67 4.73	10433	9436	7 6	106,0116 0,0613	133,57 0,08
		Н2=1,15 Н5=1,15									
328	& С111-1696-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Ceresit кількість: 1,8*126/2	кг	113,4	5.48 -	- -	621	-	- -	- -	- -
329	& С111-1696-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Ceresit кількість: 1,8*126/2	кг	113,4	6.19 -	- -	702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування поліпінніпацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях. підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*1,26*	*3883.16* *3715,38*	*1,23* *1,03*	*4893*	*4681*	*2* *1*	*52,5960* *0,0133*	*66,27* *0,02*
331	& С111-415-1-1	Латексна фарбн кількість: 0,15^2^126/1000 ТИП Е - площ.184.2м2 прим.239,242,247	т	0,0378	275935.21 -	- -	10430	-	- -	- -	- -
332	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1.842	12417.90 7672.57	98.58 82.24	22874	14133	182 151	106,0920 1,0656	195,42 1,96
333	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1.842	26427.22 25516.28	48.18 40.20	48679	47001	89 74	352,8246 0,5208	649,9 0,96
334	С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору кількість: 1,01*(184,2)	м2	186,042	231.70 -	- -	43106	-	- -	- -	- -
335	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(1,842)	кг	957,84	8.03 -	- -	7691	-	- -	- -	- -
336	& С111-1648-1	Суміш суха Ceresit CE 33 кількість: 45,3^1,842	кг	83,4426	42.13 -	- -	3515	-	- -	- -	- -
337	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*1.842 ТИП Ж - площ.75.7м2 прим.116 (майбутній кабінет КТ,опорядження виконано окремим проектом)	шт	1329.924	0.21 -	- -	279	-	- -	- -	- -
338	*КР11-26-3*	*Поліпшене шт укат урення поверхонь ст ін всередені будівлі цемент но-вапняним або цемент ним розчином по каменю т а бет ону*	*100м2*	*0.757*	*12984.43* *11614.02*	*122.00* *101.78*	*9829*	*8792*	*92* *77*	*152,7960* *1,3187*	*115,67* *1*
339	С1425-11685-5 варіант 1	Розчин цементно-піщаний для стяжки кількість: 1,87*0,757	м3	1,41559	3253.34 -	- -	4605	-	- -	- -	- -
340	*КР11-54-1*	*Улашт ування основи під шт укат уркз з мет алевої сіт ки по цегляних т а бет онних поверхнях*	*100м2*	*0,757*	*11822,51* *10716,81*	*8,63* *7,20*	*8950*	*8113*	*7* *5*	*161,5680* *0,0932*	*122,31* *0,07*
341	& С111-1762-1	Сітка Вр4 з квадратними чарунками 40х40мм . оцинкована кількість: 75.7*1,1	м2	83.27	225.15 -	- -	18748	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					2484545	804574	17607 4416		11113,01 59,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2484545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1662364				
		всього заробітна плата, грн.					808990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1289,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149603				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2940299**				
		– –									
		Всього по розділу 12					**2940299**				
		Розділ 13. Зовнішнє оздоблення									
		Утеплення стін підвалу ззовні									
342	*КР2-6-7*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумно-полімерною мастикою*	*100 м2*	*0.51*	*7276.91* *4316.82*	- -	*3711*	*2202*	- -	*58.2960* -	*29.73* -
343	КР2-6-5	Укладання дренувального мата	100 м2	0,78	17470.78 5599,07	- -	13627	4367	- -	75.6120 -	58.98 -
344	& С114-40-1	Дренувальний мат кількість: 78*1.15	м2	89,7	366.63 -	- -	32887	-	- -	- -	- -
345	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунт-фарбою Baumit UniPrimer	100м2	0,32	2142.48 476.50	111.22 10,01	686	152	36 3	5,6760 0.1343	1,82 0.04
346	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками кількість: 32*0.3/1000	т	0,0096	66588.39 -	- -	639	-	- -	- -	- -
347	*КБ15-40-1*	*Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін і пацюках*	*100м2*	*0,32*	*34271,41* *23769,60*	*223,46* *171,39*	*10967*	*7606*	*72* *55*	*283.1400* *2,5517*	*90.6* *0,82*
348	С1555-316 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top кількість: 32*5.5	кг	176	69.48 -	- -	12228	-	- -	- -	- -
349	*КР12-27-7*	*Шпаклювання простих фасадів під фарбування з землі та риштувань*	*100м2*	*0.78*	*3083.59* *2719.00*	- -	*2405*	*2121*	- -	*40.9920* -	*31.97* -
350	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) кількість: 0,002*78	т	0.156	19869.57 -	- -	3100	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	КР11-54-4	Кріплення до поверхні скловолокнист ої сіт ки	100м2	0,78	3443,40 3440,94	2,46 2,06	2686	2684	2 2	51,8760 0,0266	40,46 0,02
352	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	78	45,10 -	- -	3518	-	- -	- -	- -
353	КР19-26-1	Теплоізоляція ст ін т а колон прямокут них виробами з пінопласт у на біт умі кількіст ь: 78*0,12	м3	9,36	3264,36 2836,69	- -	30554	26551	- -	37,3200 -	349,32 -
354	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 3*78	кг	234	666,85 -	- -	156043	-	- -	- -	- -
355	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 кількість: 9,36*0,98	м3	9,1728	2432,21 -	- -	22310	-	- -	- -	- -
356	КБ13-13-5	Ґідроізоляція поверхонь покрит т ям для захист у бет ону Sika Gard 680 S Betoncolor, перший шар	100м2	0,78	752,40 654,01	98,39 6,42	587	510	77 5	8,0040 0,0864	6,24 0,07
357	КБ13-13-6	Ґідроізоляція поверхонь покрит т ям для захист у бет ону Sika Gard 680 S Betoncolor, наст упний шар	100м2	0,78	752,40 654,01	98,39 6,42	587	510	77 5	8,0040 0,0864	6,24 0,07
358	С1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor кількість: 0,4*78	кг	31,2	452,14 -	- -	14107	-	- -	- -	- -
359	КБ13-31-1	Фінішнє оздоблення бет онних поверхонь	100м2	0,78	12359,60 10126,30	2233,30 623,89	9640	7899	1741 487	117,4200 8,3311	91,59 6,5
360	& С111-2015-7	Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N кількість: (1,7*5)*78	кг	663	127,83 -	- -	84751	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					405033	54602	2005 557		706,95 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					405033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348426				
		всього заробітна плата, грн.					55159				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8383				
		Всього будівельні роботи, грн.					**433394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 13					**433394**				
		Розділ 14. Закладання отворів									
361	КР3-28-4	Закладання дверних отворів цеглою	100 м3	0,009	474224,45 73721,57	6522,46 5441,42	4268	663	59 49	1069,8240 70,5028	9,63 0,63
362	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: 4,5*0,00221	1 т	0,009945	9750,07 8687,02	1063,05 229,64	97	86	11 2	122,9760 2,3856	1,22 0,02
363	С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	4,5	62,38 -	- -	281	-	- -	- -	- -
364	КР2-14-4	Закладання віконних прорізів бетоном [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,022	539775,15 80635,18	58056,11 12171,44	11875	1774	1277 268	1184,5920 126,7428	26,06 2,79
365	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,1+0,054	т	0,154	31666,72 -	- -	4877	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					21398	2523	1347 319		36,91 3,44
		Разом будівельні роботи, грн.					21398				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17528				
		всього заробітна плата, грн.					2842				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					562				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23057**				
		Всього по розділу 14					**23057**				
		Розділ 15. Отвори									
		ПІДВАЛ									
		ТИП1 (1шт)(1,66х2,1м)									
366	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: 1,66+2,1*2	1 м різ.	5,86	4971,45 271,26	398,98 9,91	29133	1590	2338 58	3,8400 0,1152	22,5 0,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
367	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, перетин борозен до 16 см2 кількість: 0,25*2*4+1,66*2	10м	0.532	260.60 254.75	- -	139	136	- -	4.0200 -	2.14 -
368	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.2958*	*25666.97* *24697,75*	*524.69* *59,72*	*7592*	*7306*	*155* *18*	*333.5280* *0,6583*	*98.66* *0,19*
369	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (26.46+25,73)*4/1000	т	0,20876	23111.50 -	- -	4825	-	- -	- -	- -
370	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 6 мм кількість: (20*3,14)/1000	т	0,0628	33441.95 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
371	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: (0,398*30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
372	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30*0,16)/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
373	& С111-98-10-8 варіант 2	Шпилька М16 мм довж.550мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
374	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0.15	22812.92 7123.97	4608,82 3747,66	3422	1069	721 562	69.7000 52.9649	13.46 7.94
375	КБ46-26-17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 550мм) (550-200)/10=35 H1=35	100шт	0,15	25433.90 3969,41	2454,76 2030,41	3815	595	368 305	49.9800 28,7448	7,5 4,31
376	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021* *кількість: R3((0,20876+0,0628)*32,1)* H2=1.15 H5=1.15	*100м2*	*0,08717*	*1383.66* *546,38*	*105.79* *5,95*	*121*	*48*	*9* *1*	*6.5964* *0,0802*	*0.58* *0,01*
377	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих попрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,08717*	*4556.90* *816.38*	*136,76* *10,81*	*397*	*71*	*12* *1*	*9.9912* *0.1452*	*0.87* *0.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП2-:-ТИП6 (товщина стіни 400мм)									
378	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій пастішною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: (1.66+2.1*2)+(1.06+2.1*2)+(1.56+2.1^2)+(1,16+2,1^2)^8	1 м різ.	59,76	4971.45 271,26	396,98 9,91	297094	16210	23843 592	3.6400 0,1152	229.48 6,88
379	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 0,25^2^4^5+(1,66^2+1,06^2+1,56^2^4+1,16^2^8)	10м	4,648	260.60 254.75	- -	1211	1184	- -	4.0200 -	18.68 -
380	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом кількіст ь: 0,28265+0,24162+0,2778^4+1,7479+0,2497*	*1 т*	*3,63307*	*25666.97* *24897,75*	*524.69* *59,72*	*93250*	*89729*	*1906* *217*	*333.5280* *0,6583*	*1211.73* *2,39*
381	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: ((26,46+25.73)*4+(19,11+25,73)*4+(25.24+25.73)*4*4+(20.34+25.73)*4^8)/1000	т	2,67788	23111.50 -	- -	61890	-	- -	- -	- -
382	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: 2,52*(20+16+20*4+16*7+16)/1000	т	0,61488	33441.95 -	- -	20563	-	- -	- -	- -
383	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30+28+30*4+32*7+32)/1000	т	0.172732	49663.47 -	- -	8578	-	- -	- -	- -
384	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30+28+30^4+32^7+32)^0,16/1000	т	0,06944	29966.09 -	- -	2081	-	- -	- -	- -
385	& С111-98-10-8 варіант 4	Шпилька М16 мм довж.450мм кількість: (30+28+30^4+32^7+32)	шт	434	43.13 -	- -	18718	-	- -	- -	- -
386	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	4,34	22812.92 7123,97	4808,82 3747,86	99008	30918	20870 16266	89.7000 52,9649	389,3 229,87
387	КБ46-26-17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 450мм) (450-200)/10=25 H1=25	100шт	4,34	18167.07 2835.29	1753.40 1450.29	78845	12305	7610 6294	35,7000 20,5320	154,94 89,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	КБ13-16-6	Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількіст ь: R3(3,63307*32,1) H15=1,15	100м2	1,16622	1274.96 455,32	88.15 4,96	1487	531	103 6	5.4970 0,0668	6.41 0,08
389	КБ13-26-6 к=2 к=1,15	Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази кількіст ь: R3(3,63307*32,1) H1=2 H2=1,15 H5=1,15 1-Й ПОВЕРХ ТИП1 1160х2240. товш.250мм (розширення вліво на 180мм)	100м2	1,16622	4420.14 816.38	- -	5155	952	- -	9.9912 -	11.65 -
390	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 кількість: 2,24+0,18	100м	0,0242	3382.11 2775.71	573,03 151,96	82	67	14 4	38.8320 1.8598	0.94 0.05
391	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,24*0,18*0,25	10 м3	0,01008	15598.94 7805.98	7792.96 2017,62	157	79	78 20	117,6840 26.6694	1,19 0.27
392	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 39,3/1000	1 т	0.0393	19426.51 17694.39	1014.66 213,14	763	695	40 8	244,6680 2.2464	9,62 0.09
393	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14,45/1000	т	0.0289	39509.65 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
394	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*1,57/1000	т	0,00471	33441.95 -	- -	158	-	- -	- -	- -
395	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.003184	45863.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
396	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0.16/1000	т	0.00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
397	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП2 1360х2100. товш.380мм (розширення вліво на 180мм)	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
398	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: (2.1*3+0,16*6)	100м	0,0726	2308.61 1907,66	382,02 101,30	168	138	28 7	26.6880 1,2398	1.94 0,09
399	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*0.16*0.38	10 м3	0,012768	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	199	100	99 26	117.6840 26,6694	1,5 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,23284*	*25666.97*	*524.69*	*5976*	*5751*	*122*	*333.5280*	*77.66*
					24897,75	*59,72*			*14*	*0,6583*	*0,15*
401	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*22,8+4*25,73)/1000	т	0,14852	23111.50	-	3433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*11.67)/1000	т	0.06158	33441.95	-	2059	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47	-	593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
404	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13	-	647	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
406	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.15	725.10	-	109	106	-	10.6440	1,6
					706.02	-			-	-	-
407	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	100шт	0.15	1092.29	-	164	160	-	16.0560	2.41
					1064.99	-			-	-	-
		Н1=2									
408	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: (0,14652+0,06158)*30*	*100м2*	*0.06303*	*1277,87*	-	*81*	*34*	-	*6.5964*	*0.42*
					546,38	-			-	-	-
		Н2=1.15 Н5=1.15									
409	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих попрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: (0,0289+0,00471)*30*	*100м2*	*0.010083*	*4420.14*	-	*45*	*8*	-	*9.9912*	*0,1*
					816.38	-			-	-	-
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП3 1560х2100, товш.380мм									
410	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (2,06*6+2,1*6)	100м	0,2496	2308.61	382,02	576	476	95	26.6880	6.66
					1907.66	101,30			25	1.2398	0.31
411	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1,56*0,38	10 м3	0.124488	15598.94	7792,96	1942	972	970	117.6840	14.65
					7805.98	2017,62			251	26.6694	3.32
412	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.2403*	*25666.97*	*524.69*	*6168*	*5935*	*126*	*333.5280*	*80.15*
					24697.75	*59.72*			*14*	*0,6583*	*0,16*
413	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50	-	3548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,06412	33441.95 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
415	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
416	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
417	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
418	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни, діяметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10,6440 -	1,6 -
419	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16,0560 -	2,41 -
420	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021* *кількіст ь.: (0,15344+0,06412)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.065268*	*1277.67* *546,38*	- -	*83*	*36*	- -	*6.5964* -	*0.43* -
421	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь: (0,15344+0,06412)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15 ТИП 4 1400х2100, товш.380мм (існує. розширити вправо на 560мм)	*100м2*	*0,065268*	*4420.14* *816.38*	- -	*288*	*53*	- -	*9.9912* -	*0.65* -
422	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (2,1*3+0,56*6)	100м	0,0966	2308.61 1907.66	382,02 101,30	223	184	37 10	26.6880 1.2398	2.58 0.12
423	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*0,56*0,38	10 м3	0.044688	15598.94 7805.98	7792.96 2017,62	697	349	348 90	117,6840 26.6694	5,26 1.19
424	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.2403*	*25666.97* *24697.75*	*524.69* *59.72*	*6168*	*5935*	*126* *14*	*333,5280* *0,6583*	*80,15* *0,16*
425	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50 -	- -	3548	-	- -	- -	- -
426	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0.06412	33441.95 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
427	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0,16/1000	т	0.0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
429	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
430	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706,02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
431	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064,99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
432	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунт уралія мет алевих поверхонь за один раз фунт овкою ГФ-021* *кількіст ь.: (0,15344+0.06412)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.065268*	*1277.87* *546.38*	- -	*83*	*36*	- -	*6.5964* -	*0.43* -
433	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих погфунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь.: (0.15344+0,06412)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП5 1160х2100, товш.380мм	*100м2*	*0.065268*	*4420.14* *616,38*	- -	*288*	*53*	- -	*9.9912* -	*0.65* -
434	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (1.66*6+2.1*6)	100м	0,2256	2308.61 1907.66	382,02 101,30	521	430	86 23	26.6880 1,2398	6.02 0,28
435	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.16*0.38	10 м3	0.092568	15598.94 7805.98	7792,96 2017,62	1444	723	721 187	117.6840 26,6694	10.69 2,47
436	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін кол ончим каркасом*	*1 т*	*0,2254*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*5785*	*5587*	*118* *13*	*333.5260* *0.6583*	*75.18* *0.15*
437	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*20,35+4*25,73)/1000	т	0,14362	23111.50 -	- -	3319	-	- -	- -	- -
438	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (18*2,39+2*10,43)/1000	т	0,0591	33441.95 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
439	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
440	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0.0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
441	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діяметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1.6 -
443	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
444	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0.14362+0,0591)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*1277.67* *546,38*	- -	*76*	*33*	- -	*6.5964* -	*0,4* -
445	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих попфунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,14362+0,0591)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15	*100м2*	*0,060816*	*4420,14* *816,38*	- -	*269*	*50*	- -	*9.9912* -	*0,61* -
446	КР3-26-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 1,0*2,0*0,38 ТИП6 1060х2100. товш.380мм	100 м3	0,0076	474224.45 73721.57	6522,46 5441,42	3604	560	50 41	1069.8240 70.5028	8.13 0.54
447	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, перерiз борозен до 20 см2 кількість: (1.06*6+2.1*6)	100м	0,1896	2308.61 1907.66	382,02 101.30	438	362	72 19	26.6880 1,2398	5.06 0,24
448	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.06*0.38	10 м3	0,084588	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	1319	660	659 171	117.6840 26,6694	9.95 2,26
449	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.22176*	*25666,97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*5692*	*5477*	*116* *13*	*333.5280* *0,6583*	*73.96* *0,15*
450	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*19,13+4*25.73)/1000	т	0.14118	23111.50 -	- -	3263	-	- -	- -	- -
451	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*9,80)/1000	т	0,05784	33441.95 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
452	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
453	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
454	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1.6 -
456	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
457	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: (0.14118+0,05784)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.059706*	*1277.67* *546,38*	- -	*76*	*33*	- -	*6.5964* -	*0.39* -
458	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування металевих попередньо пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: (0,14118+0,05784)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15 ТИП 7 1360х2100, товш.380мм (розширення вліво на 560мм)	*100м2*	*0,059706*	*4420,14* *816,38*	- -	*264*	*49*	- -	*9.9912* -	*0.6* -
459	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (2,1*3+0,56*6)	100м	0.0956	2308.61 1907.66	382.02 101,30	223	184	37 10	26,6880 1.2398	2,58 0.12
460	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*0,56*0,38	10 м3	0.044688	15598.94 7805.98	7792.96 2017,62	697	349	348 90	117,6840 26.6694	5,26 1.19
461	*КР3-14-1*	*Посилення стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,23284*	*25666.97* *24697.75*	*524.69* *59.72*	*5976*	*5751*	*122* *14*	*333,5280* *0,6583*	*77,66* *0,15*
462	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*22,8+4*25,73)/1000	т	0,14852	23111.50 -	- -	3433	-	- -	- -	- -
463	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*11.67)/1000	т	0.06158	33441.95 -	- -	2059	-	- -	- -	- -
464	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49563.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
465	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
466	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
467	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни. діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
468	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
469	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: (0.14852+0,06158)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,06303*	*1277.67* *546,38*	- -	*81*	*34*	- -	*6.5964* -	*0.42* -
470	*КБ13-28-6* *к=1,15*	*Фарбування мет алевих попгрунт ованих поверхонь емалпю ПФ-115* *кількіст ь: (0,0269+0.00471)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15 2-й поверх ТИП1 1180х2240, товш.250мм (розширення вліво на 180мм)	*100м2*	*0,010083*	*4420,14* *816,38*	- -	*45*	*8*	- -	*9.9912* -	*0.1* -
471	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 30 см2 кількість: 2,24+0.16	100м	0,0242	3382.11 2775,71	573,03 151,96	82	67	14 4	38.8320 1,8598	0.94 0,05
472	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,24*0.16*0.25	10 м3	0,01008	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	157	79	78 20	117.6840 26,6694	1.19 0,27
473	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 39,3/1000	1 т	0,0393	18426.51 17694,39	1014,66 213,14	763	695	40 8	244.6680 2,2464	9.62 0,09
474	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14.45/1000	т	0,0289	39509.85 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
475	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*1,57/1000	т	0.00471	33441.95 -	- -	158	-	- -	- -	- -
476	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.003184	49663.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
477	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
478	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП6 1060х2100, товш.380мм	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
479	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: (1.06*6+2.1*6)	100м	0.1896	2308.61 1907.66	382.02 101.30	438	362	72 19	26.6880 1,2398	5.06 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.06*0.38	10 м3	0.084586	15598.94 7805.98	7792.96 2017.62	1319	660	659 171	117.6840 26,6694	9.95 2,26
481	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,22176*	*25666.97* *24697,75*	*524.69* *59,72*	*5692*	*5477*	*116* *13*	*333.5280* *0,6583*	*73.96* *0,15*
482	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*19,13+4*25,73)/1000	т	0,14118	23111.50 -	- -	3263	-	- -	- -	- -
483	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*9,80)/1000	т	0.05784	33441.95 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
484	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
485	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
486	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
487	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
488	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	0.15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
489	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: (0,14118+0,05784)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,059706*	*1277,87* *546,38*	- -	*76*	*33*	- -	*6.5964* -	*0.39* -
490	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих попрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь: (0,14118+0.05784)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.059706*	*4420.14* *816.38*	- -	*264*	*49*	- -	*9.9912* -	*0,6* -
491	КР20-28-1	ТИП 13 1060х2100. товщ. стіни 120мм Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100м	0.01	2308.61 1907.66	382,02 101,30	23	19	4 1	26.6680 1.2398	0.27 0.01
492	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70 584.19	70,51 35.53	655	584	71 36	9.6720 0,4525	9.67 0,45
493	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжками кількість: 31,40/1000	1 т	0,0314	19426.51 17694,39	1014,66 213,14	610	556	32 7	244.6680 2,2464	7.68 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
494	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*13,40/1000	т	0.0268	39509.65 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
495	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
496	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.003184	49663.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
497	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
498	& С111-98-10-6 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП18 1560х2100, товщ.250мм	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
499	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (2.06*6+2.1*6)	100м	0,2496	2308.61 1907.66	382,02 101,30	576	476	95 25	26.6880 1,2398	6.66 0,31
500	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.56*0.38	10 м3	0.124488	15598.94 7805.98	7792,96 2017,62	1942	972	970 251	117.6840 26,6694	14.65 3,32
501	*КР3-14-1*	*Посилення стін мет. алевим каркасом*	*1 т*	*0,22566*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*5793*	*5574*	*118* *13*	*333.5280* *0.6583*	*75.27* *0.15*
502	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50 -	- -	3548	-	- -	- -	- -
503	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*1,57+2*12,94)/1000	т	0.051	33441.95 -	- -	1708	-	- -	- -	- -
504	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0.01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
505	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0,16/1000	т	0.0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
506	& С111-98-10-6 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
507	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706,02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
508	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм	100шт	0,15	546.15 532,50	- -	82	80	- -	8.0280 -	1,2 -
509	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунт уралія мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021* *кількість: (0.15344+0,051)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.061332*	*1277.87* *546.38*	- -	*78*	*34*	- -	*6.5964* -	*0,4* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
510	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,15344+0,051)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1.15 ТИП19 1160х2100, товщ.380мм	*100м2*	*0,061332*	*4420.14* *816,38*	-	*271*	*50*	- -	*9.9912* -	*0.61* -
511	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: (1.66*6+2.1*6)	100м	0.2256	2308.61 1907.66	382.02 101.30	521	430	86 23	26.6880 1,2398	6.02 0,28
512	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.16*0.38	10 м3	0,092568	15598.94 7805.96	7792,98 2017.62	1444	723	721 187	117.6840 26,6694	10.89 2,47
513	*КР3-14-1*	*Посипання ст ін цег алевих каркасних*	*1 т*	*0,2254*	*25686,97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*5785*	*5567*	*118* *13*	*333.5280* *0,6583*	*75.18* *0,15*
514	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*20,35+4*25,73)/1000	т	0,14362	23111.50 -	- -	3319	-	- -	- -	- -
515	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*10.43)/1000	т	0.0591	33441.95 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
516	С111-124	Гайка шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
517	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
518	& С111-96-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
519	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
520	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	0.15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
521	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0,14362+0,0591)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,060816*	*1277,87* *546,38*	- -	*78*	*33*	- -	*6.5964* -	*0.4* -
522	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,14362+0.0591)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,060816*	*4420.14* *816.38*	- -	*269*	*50*	- -	*9.9912* -	*0,61* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 10 960х2100, товщ. стіни 120мм									
523	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 31,40/1000	1 т	0,0314	19426.51 17894,39	1014,66 213,14	610	556	32 7	244.6680 2,2464	7.68 0,07
524	С111-1837	Швеллери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*12.60/1000	т	0,0252	39509.65 -	- -	998	-	- -	- -	- -
525	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0.00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
526	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.002388	49663.47 -	- -	119	-	- -	- -	- -
527	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00096	29966.09 -	- -	29	-	- -	- -	- -
528	& С111-96-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	3	43.13 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		3-й поверх ТИП1 1180х2240, товш.250мм (розширення вліво на 180мм)									
529	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2 кількість: 2,24+0.16	100м	0,0242	3382.11 2775,71	573,03 151,96	82	67	14 4	38.8320 1,8598	0.94 0,05
530	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,24*0.16*0.25	10 м3	0,01008	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	157	79	78 20	117.6840 26,6694	1.19 0,27
531	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 39,3/1000	1 т	0,0393	19426.51 17894,39	1014,66 213,14	763	695	40 8	244.6680 2,2464	9.62 0,09
532	С111-1837	Швеллери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14.45/1000	т	0,0289	39509.65 -	- -	1142	-	- -	- -	- -
533	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*1,57/1000	т	0.00471	33441.95 -	- -	158	-	- -	- -	- -
534	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.003184	49663.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
535	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
536	& С111-96-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		ТИП 13 1060х2100. товщ. стіни 120мм (2 отвори)									
537	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100м	0.01	2308.61 1907.86	382,02 101,30	23	19	4 1	26.6680 1,2398	0.27 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
538	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70	70.51	655	584	71	9.6720	9.67
					584.19	35.53			36	0,4525	0,45
539	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 31,40*2/1000	1 т	0,0628	19426.51	1014,66	1220	1111	64	244.6680	15.37
					17694,39	213,14			13	2,2464	0,14
540	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*13.40*2/1000	т	0,0536	39509.65	-	2118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
541	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76*2/1000	т	0.00456	33441.95	-	152	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
542	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8*2/1000	т	0.006368	49663.47	-	316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
543	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16*2/1000	т	0,00256	29966.09	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
544	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм кількість: 4*2 ТИП 24 1160х2100, товщ. стіни 120мм	шт	8	43.13	-	345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
545	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 37,32/1000	1 т	0,03732	19426.51	1014.66	725	660	38	244,6680	9,13
					17694.39	213.14			8	2,2464	0,08
546	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14,28/1000	т	0,02856	39509.65	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
547	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
548	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0,00398	49663.47	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
549	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (10)*0.16/1000	т	0.0016	29966.09	-	48	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
550	& С111-98-10-8 варіант 7	Шпилька М16 мм довж.170мм ТИП 25 1160х2100, типщ. стіни 120мм	шт	5	43.13	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
551	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 37.32/1000	1 т	0,03732	19426.51	1014,66	725	660	38	244.6680	9.13
					17694.39	213,14			8	2,2464	0,08
552	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14.28/1000	т	0.02856	39509.65	-	1128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
553	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95	-	76	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
554	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0,00398	49663.47	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
555	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (10)*0,16/1000	т	0,0016	29966,09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
556	& С111-98-10-8 варіант 7	Шпилька М16 мм довж.170мм	шт	5	43,13 -	- -	216	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					900734	233050	65920 26280		3137,99 366,78
		Разом будівельні роботи, грн.					900734				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601764				
		всього заробітна плата, грн.					259330				
		Загальновиробничі витрати, грн.					146744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					419,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					48703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1047478**				
		Всього по розділу 15					**1047478**				
		Розділ 16. Влаштування приямків									
557	КБ6-24-10 к=1,15	Улаштування стін і днищ при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм кількість: 1,8+0,7 Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,025	480110,97 89271,37	73559,70 21038,30	12003	2232	1839 526	1248,9000 223,4445	31,22 5,59
558	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів кількість: 0,4+0,2	м3	0,6	2640,34 380,47	525,56 114,42	1584	228	315 69	5,7360 1,5617	3,44 0,94
559	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів кількість: 0,43+0,21	м3	0,64	3386,02 444,15	6,40 1,25	2167	284	4 1	6,6960 0,0167	4,29 0,01
560	КБ11-15-1 к=1, 15;Н1=14	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм кількість: 4+2 Н1=14 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,06	215936,22 74022,20	2777,56 2317,20	12956	4441	167 139	1102,0128 30,0233	66,12 1,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	КБ11-15-2 к=1, 15;Н1=14	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів бетон важкий В 22,5 (М 300) крупність заповнювача 10-20 мм Н1=14 Н3=1,15 Н5=1,15	100м2	0,06	25091,50 1850,67	476,15 397,23	1505	111	29 24	27,5520 5,1468	1,65 0,31
562	С124-65 варіант 1	Арматура-сітки, клас А3, діаметр 8 мм , чарунками 100х100мм кількість: 0,2+0,031	т	0,231	27472,90 -	- -	6346	-	- -	- -	- -
563	*КР2-6-4*	*Гідроізоляція внут рішньої ст орони* *конст рукції ст ін Sikalastic-152* *кількіст ь: (10,8+4,8)*	*100 м2*	*0,156*	*13686,79* *13677,32*	- -	*2135*	*2134*	- -	*193,6200* -	*30,2* -
564	С1550-47 варіант 1	Гідроізоляційне покриття на цементній основі Sikalastic-152 кількість: 5,4*(10,8+4,8)	кг	84,24	119,52 -	- -	10068	-	- -	- -	- -
565	*КБ15-50-2*	*Суцільне вирівнювання бет онних* *поверхонь ст ін* *кількіст ь: 10,8+4,8*	*100м2*	*0,156*	*5496,63* *4734,12*	*151,33* *124,01*	*857*	*739*	*24* *19*	*68,7000* *1,9008*	*10,72* *0,3*
566	С1555-56 варіант 1	Грунтування Sika Monotop-723N кількість: 1,7*15,6	кг	26,52	50,95 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
567	*КБ15-156-2*	*Фарбування по бет ону: Sikagard-680 S* *BetonColor - 2 шари* *кількіст ь: 10,8+4,8*	*100м2*	*0,156*	*1795,85* *1699,60*	*4,93* *4,11*	*280*	*265*	*1* *1*	*24,0600* *0,0533*	*3,75* *0,01*
568	С1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor кількість: 0,4*(10,8+4,8)	кг	6,24	452,14 -	- -	2821	-	- -	- -	- -
569	*КР2-6-4*	*Гідроізоляція зовнішньої ст орони* *конст рукції ст ін Sikalastic-152* *кількіст ь: (10,8+4,0)*	*100 м2*	*0,148*	*13686,79* *13677,32*	- -	*2026*	*2024*	- -	*193,6200* -	*28,66* -
570	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт кількість: 2,8+1,1	100м2	0,039	21261,47 20356,92	41,90 34,95	829	794	2 1	281,4840 0,4529	10,98 0,02
571	С111-278 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні кількість: 3,9*1,02	м2	3,978	470,38 -	- -	1871	-	- -	- -	- -
572	С111-1650-1	Клеюча суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101 кількість: 0,039*40,6	кг	1,5834	11,89 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					58818	13252	2381 780		191,03 8,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					58818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43185				
		всього заробітна плата, грн.					14032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2785				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67023**				
		Всього по розділу 16					**67023**				
		Розділ 17. Різні роботи									
		Приміщення 153									
573	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,07	15598,94 7805,98	7792,96 2017,62	1092	546	546 141	117,6840 26,6694	8,24 1,87
574	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,01	57622,59 38754,87	1357,87 529,78	576	388	14 5	529,8000 6,6625	5,3 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 17					1668	934	560 146		13,54 1,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1668				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174				
		всього заробітна плата, грн.					1080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2302**				
		Всього по розділу 17					**2302**				
		Розділ 18. Влаштування доступності									
575	КР15-33-4	Установлення табличок із шрифтом Брайля	10шт	4,8	476,99 474,50	- -	2290	2278	- -	6,3360 -	30,41 -
576	& С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	48	1291,18 -	- -	61977	-	- -	- -	- -
577	*КБ10-81-1 к=1,15*	*Уст ановлення поручнів інформаційних направляючих*	*100м*	*0,97*	*3966,45* *3966,45*	- -	*3847*	*3847*	- -	*57,5598* -	*55,83* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
578	С126-1237 варіант 1	Поручень широкий закруглений WG 152	пт	97	1993.30 -	- -	193350	-	- -	- -	- -
579	С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 кількість: 3*97	шт	291	82.31 -	- -	23952	-	- -	- -	- -
580	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові . 8х100 мм кількість: 3*97	шт	291	1.84 -	- -	535	-	- -	- -	- -
581	& С111-1477-1 варіант 1	Шуруп 8х150	шт	291	2.75 -	- -	800	-	- -	- -	- -
582	С1551-19-СП варіант 1	Заглушка для направляючого поручня	шт	72	253.33 -	- -	18240	-	- -	- -	- -
583	*КБ9-40-1 к=1.15*	*Улашт ування відбійників кут ових з кріпленням шурупами*	*100м*	*0.165*	*2075.06* *2043.94*	- -	*342*	*337*	- -	*28.2624* -	*4.66* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
584	& С126-1300-1	Відбійники кутові	м	16,5	465.96 -	- -	7688	-	- -	- -	- -
585	*КР7-31-5*	*Улашт ування бампера захисного*	*100м*	*0.97*	*1604.10* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*1750*	*1307*	*2* *2*	*17.7240* *0.0266*	*17.19* *0.03*
586	& С111-1722-2	Бампер захисний кількість: 97*1,01	м	97,97	282.97 -	- -	27723	-	- -	- -	- -
587	КБ11-28-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 попад 7 до 12 шт кількість: 12,78+0,09*220 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,3258	17539.89 16462,27	51,02 42,56	5714	5363	17 14	227.6310 0,5514	74.16 0,18
588	& С111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05. керамограніт на кількість: 0,09*220*1.02	м2	20,196	1513.31 -	- -	30563	-	- -	- -	- -
589	& С111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0.014мм. керамограніт на кількість: 0,3х0.3х142*1.02	м2	13,0356	1513.31 -	- -	19727	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(0,3258))	шт	235	0,33 -	- -	78	-	- -	- -	- -
591	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (0,3258)*520	кг	169,416	8,20 -	- -	1389	-	- -	- -	- -
592	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (0,3258)*45,4	кг	14,79132	59,75 -	- -	884	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					400849	13132	19 16		182,25 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					400849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					387698				
		всього заробітна плата, грн.					13148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2489				
		Всього будівельні роботи, грн.					**408386**				
		Всього по розділу 18					**408386**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11293130	2311321	245116 72126		32963,98 952,25
		Разом будівельні роботи, грн.					11293130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8736693				
		всього заробітна плата, грн.					2383447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1372301				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3945,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					457854				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12665431**				
		Всього по кошторису					**12665431**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**37861,59**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2841301**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32854,54	70.09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	109,44	77,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	867,03	75.06			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	85,22	82,86			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	3945,36	116.05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	37861.59				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	20,41915	356,53			
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,41064	328.39			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,60077	533,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	59,13658	11.66			
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,60242	16.89			
14	КБМ208-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	40,32077	442,87			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2.2 м3/хв	маш. год	43,80197	331,12			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0.756	386,63			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	146,23018	53.60			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,01292	80.78			
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,95237	281,14			
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,59602	335,00			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4296	632,77			
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	20,7955	644,73			
23	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	2,97218	557.42			
24	КБМ233-804	Маслостанція CR-2	маш. год	125,9904	122,22			
25	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23,14444	5,40			
26	КБМ208-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	5,52624	553.83			
27	КБМ208-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	50,52866	378.99			
28	КБМ208-851	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,8517	495,54			
29	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	125,9904	85,58			
30	КБМ208-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	7,40299	157,20			
31	КБМ208-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	142,39102	102,69			
32	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2.6607	91.45			
33	КБМ211-901	Розчиномішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	71,98314	79,09			
34	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	2,31865	85,09			
35	КБМ211-255	Розчинонасос, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,62976	93,51			
36	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	64,17808	39,95			
37	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	274,7544	100,77			
38	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	529,33574	125.93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	45.6506712				
40	КБМ211-101	Балді, місткість 2 м3	маш. год	11,5165782				
41	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	5.9638038				
42	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,661088				
43	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	129.3120544				
44	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	10.789296				
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	150.764018904				
46	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,68836				
47	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН (5 т)	маш. год	9.7217088				
48	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	17,306688				
49	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	64,101				
50	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4.488408				
51	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	40.952172312				
52	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	220,15821024				
53	КБМ270-90	Пилки дискова електрична	маш. год	217,07170452				
54	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	211,06003968				
55	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0.756				
56	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	93.0110316				
57	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	17.9400828				
58	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	71,68191546				
59	КБМ270-119 варіант 3	Шуруповерти	маш. год	18,19312424				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
60	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop®-910	т	2.024	91485,40	89076.33	595,83	1793,44
61	С126-14 варіант 1	.Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету. ВКз-4 . розм.0,6х1.7м	шт	1	9578,72	9501.60	5,81	71,31
62	+С1555-56 варіант 4	Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар	кг	433.58	798,63	782.70	0,47	15,66
63	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПріймер) під подальше декоративними штукатурками	т	0.0096	66588.39	64781.66	501.08	1305.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	87,57045	43.06	41.67	0.55	0.84
65	С124-59	Анкерні летяні із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,00447	67217,81	66624,43	275,38	1318,00
66	С124-65 варіант 1	Арматурн-сітки, клас А3, діаметр 8 мм , чарунками 100х100мм	т	0,231	27472,90	26858,84	275,38	538,68
67	+&С1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки	кг	754,2	100,85	98.40	0,47	1,98
68	+&С111-1722-2	Бампер захисний	м	97,97	282,97	276.70	0,72	5,55
69	+С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт	м3	16,09534	2921,17	2675.00	188,89	57,28
70	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01131336	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
71	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0.0003816	38703.65	37553.79	390.96	758.90
72	С112-28	Бруси обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0.333	9229,38	8815.89	232,52	180,97
73	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,09612	7852,63	7466.14	232,52	153,97
74	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0.486812	6190,03	5836.14	232,52	121,37
75	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,177261	5761.32	5620.81	27.54	112.97
76	+&С126-1300-1	Відбійники кутові	м	16,5	485,98	461,70	0,79	3,47
77	+С126-12 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-10,глухе , розм.1,6х3.0м	шт	1	24301,12	24115.65	4,37	180,90
78	+С126-16 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м	шт	1	11074,01	10985.11	6,46	82,44
79	+С126-4 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-9 , глухе , розм.0,6х3.0м	шт	2	11256,64	11169.71	3,13	83,80
80	+С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0.8х1,7м	шт	46	13226,63	13125.59	2,78	98,46
81	+С126-1 варіант 1	Вікна металопластикові енергоефективні розм.0.5х0,5м	шт	1	4413.06	4378.20	2.01	32.85
82	С126-58 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-7, розм. 2,7х1,7м	шт	2	26647,84	26433,14	16,33	198,37
83	+С126-13 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету, ВКз-2, розм. 0.8х1,7м	шт	3	35158,08	34891,30	5,06	261,72
84	+С126-17 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для КТ кабінету ВКз-1, розм.1,2х1,2м	шт	1	37227,51	36943.80	6,58	277,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	+С126-15 варіант 1	Віконце спеціальне рентгенозахисне для рентген кабінету. ВКз-3 , розм. 0,8х1,2м	шт	1	27922.28	27707.85	6.57	207.86
86	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,503564	4307,17	3750,00	472,72	84,45
87	С142-10-2	Вода	м3	19.232	42,10	42.10	-	-
88	+&С111-567-1 варіант 1	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг ""Rockfon Medicine Plus"	м2	453.642	426.47	417.87	0.24	8.36
89	+&С111-567-1 варіант 2	Вологостійкі плити 600^600 для підвісної стелі Армстронг ""Armstrong "Rockfon Artic""	м2	216,09	462,81	453,50	0,24	9,07
90	+&С111-567-1 варіант 3	Вологостійкі плити 600^600 для підвісної стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht""	м2	108,15	318,64	312,15	0,24	6,25
91	С111-1564	Гідроізол	м2	15,3745	47,57	46.25	0,39	0,93
92	+&С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка	м2	970.715	30,75	30.00	0,52	0,23
93	+С1550-47 варіант 1	Гідроізоляційне покриття на цементній основі Sikalastic-152	кг	84,24	119.52	116.70	0.48	2.34
94	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	1,097243	4363.00	3800.00	477.45	85.55
95	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00109	4363,00	3800.00	477,45	85,55
96	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм	т	0,321584	49683,47	48337.08	352,80	973,79
97	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0.0364	32983.15	32061.04	275.38	646.73
98	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,5892	31668,72	30770,42	275,38	620,92
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,51247	31141,14	30255,15	275,38	610,61
100	+&С111-115-115	Гвинт - саморіз 3,5 х 25 мм	шт	1023	0,27	0.23	0,03	0,01
101	+&С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм	шт	199	0,39	0.37	0,01	0,01
102	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.0013872	402365,87	394174.82	301,52	7889,53
103	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	12,80318	122.88	120.00	0.47	2.41
104	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01631126	77690,75	75571.77	595,83	1523,35
105	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,06703	85,67	83.23	0,76	1,68
106	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	451,10226	41,30	39,73	0,76	0,81
107	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	27,8828	93,81	91.45	0,52	1,84
108	+С1555-56 варіант 1	Грунтування Sika Monotop-723N	кг	26.52	50,95	49.48	0,47	1,00
109	+С1555-56 варіант 2	Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem	кг	547.68	228,76	223.80	0,47	4,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	+С121-251 варіант 4	Двері внутрішні металеві Дв-1 (1,5х2.0м) (порошкове покриття) з доводчиками та фіксацією дверей	шт	2	28556.98	28298.22	46.18	212.58
111	С121-251 варіант 5	Двері внутрішні металеві Дв-3 (1,4х2,0м) (порошкове покриття)	шт	4	22511,98	22298,22	46,18	167,58
112	+С126-384 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу, Дв-18 , розм.1,2х2,0м	шт	1	19298,11	19146,78	7,67	143,66
113	+С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-8 , розм.0.9х2,0м	шт	17	14260,61	14146.78	7,67	106,16
114	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0.8х2,0м	шт	7	10230,61	10146.78	7,67	76,16
115	+С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2.0м	шт	5	15268,11	15146.78	7,67	113,66
116	+С126-384 варіант 14	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-7 , розм. 1,0х2.0м	шт	7	12245.61	12146.78	7.67	91.16
117	+С126-384 варіант 13	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс, без порогу, ДвО-19, розм.1,2х2,4м	шт	1	16275.61	16146.78	7.67	121.16
118	+С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	6	26003,37	25801,45	8,35	193,57
119	+С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	5	19958,37	19801,45	8,35	148,57
120	+С126-386 варіант 6	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-21, розм.2.0х2,4м	шт	2	26003,37	25801.45	8,35	193,57
121	+С126-384 варіант 12	Двері внутрішні металопластикові глухі ,без порогу, Дв-20, розм.1.4х2,0м	шт	2	18290,61	18146.78	7,67	136,16
122	+С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові. без порогу , Дв-2 , розм.1,4х2.0м	шт	4	15268,11	15146.78	7,67	113,66
123	+С126-384 варіант 5	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для рентген кабінету, Двт-17, розм.0.9х2,06м	шт	2	46184.81	45833.33	7.67	343.81
124	+С126-384 варіант 6	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету ,без порогу, Двт-15 , розм.1,2х2,06м	шт	1	49543.26	49166.78	7.67	368.81
125	+С126-384 варіант 7	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні відкатні для рентген кабінету ,Двт-16, розм.1,2х2,06м	шт	1	50887,26	50500,78	7,67	378,81
126	+С126-384 варіант 8	Двері внутрішні спеціальні рентгенозахисні для КТ кабінету ,без порогу, Двт-14 , розм.1.0х2,06м	шт	2	47863,98	47500,00	7,67	356,31
127	+С121-250 варіант 4	Двері металеві внутрішні Дв-2 (1.0х2,0м) (порошкове покриття)	шт	10	19291,52	19122.90	25,01	143,61
128	С121-250 варіант 3	Двері металеві внутрішні Дв-4 (0.9х2,0м) захисно-герметичні 220кПа	шт	2	15261,52	15122.90	25,01	113,61
129	+С121-252 варіант 5	Двері сталеві зовнішні Дз-1 (1.5х2,0м) захисно-герметичні 220кПа, утеплені	шт	1	126111,18	125124.00	48,39	938,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	+С126-385 варіант 1	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7п , розм. 1,66х3,0м	шт	1	26159,87	25957,60	7,53	194,74
131	+С126-385 варіант 2	Дверна конструкція метнлопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-5. розм.2,44х2.4м	шт	1	30189,87	29957,60	7,53	224,74
132	+С126-385 варіант 3	Дверна конструкція метнлопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-6. розм.2,5х3,0м	шт	1	30189,87	29957,60	7,53	224,74
133	+&С1555-57-1 варіант 1	Двухкомпонентне епоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N	кг	140.784	597,94	585.75	0,47	11,72
134	+&С111-1609-7	Демпферна стрічка K-flex зі спіненого каучука	м	51.772	16,58	16.22	0,03	0,33
135	С111-1907	Диск алмазний WS 30х. діаметр 1200 мм	шт	2.303262	119286,23	116939.13	8,15	2338,95
136	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неппастифікування	кг	215,28	166,91	163,04	0,60	3,27
137	+С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	57	2903,60	2845.90	0,77	56,93
138	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід. довжина 4-6.5 м, усі ширини. товщина 25 мм. III сорт	м3	0.003738	7037,20	6666.70	232,52	137,98
139	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід. довжина 2-3.75 м, усі ширини. товщина 32. 40 мм, IV сорт	м3	0,01205	2762,49	2475.80	232,52	54,17
140	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,152314	7037.20	6666.70	232.52	137.98
141	+С112-54	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м3	0,12348	7037.20	6666.70	232.52	137.98
142	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм. товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,326966	7037,20	6666,70	232,52	137,98
143	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм	м	57.528	432,33	420.04	3,81	8,48
144	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.0066532	36289,59	35302.85	275,38	711,56
145	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0.001132	25940,18	25156.17	275,38	508,63
146	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний. діаметр 0,55 мм	т	0.000044	53491,76	52167.52	275,38	1048,86
147	С111-1608	Дрантя	кг	21,08184	12.11	11.10	0.77	0.24
148	+С111-1608 варіант 1	Дрантя	кг	0,00156	16,80	15,70	0,77	0,33
149	+&С114-40-1	Дренувальний мат	м2	89,7	366,63	359.00	0,44	7,19
150	С111-138	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 3х68.5 мм	т	0.003716	55567,31	54125.15	352,60	1089,56
151	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм	100шт	5,64	413,51	405,09	0,31	8,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	+&C111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові . 8х100 мм	шт	291	1.84	1.80	-	0.04
153	+&C111-146-7	Дюбель 100*10мм	шт	424.3383	1.96	1.89	0.03	0.04
154	+&C111-136-3-К варіант 2	Дюбель 6х42	шт	184.814	1,40	1.40	-	-
155	+&C111-146-2	Дюбель ударный 6_40мм	шт	2200,2948	0,64	0.60	0,03	0,01
156	С1545-42 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробкам (150мм)	100шт	30.6976	413.51	405.09	0.31	8.11
157	+&С1545-42-1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробкам (150мм)	шт	597,10284	5.21	4.80	0.31	0.10
158	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	31,3714	110,03	107.37	0,50	2,16
159	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,035279	35785,35	34724.79	358,89	701,67
160	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,000946	37239.45	36150.37	358.89	730.19
161	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,08484578	94574,90	92124.86	595,83	1854,41
162	+С1555-56 варіант 3	Епоксидна грунтовка Sikafloor-161	кг	68.46	833,51	816.70	0,47	16,34
163	+С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	72	253.33	248.35	0.01	4.97
164	+&С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні	м	58.4868	65.47	63.00	1.98	0.49
165	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	0.1104	1283.14	607.00	650.98	25.16
166	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркіровальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр каната 8,3 мм	10м	0,000856	478,11	467.88	0,86	9,37
167	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00000328	156364,60	152980,68	317,97	3065,97
168	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00286	24032,41	23285.81	275,38	471,22
169	+&С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	58.548	537.48	516.70	10.24	10.54
170	+&С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	664,02	537.48	516.70	10.24	10.54
171	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	39,37422	37.60	31.00	5.86	0.74
172	+&С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K	кг	234	686,85	653.30	0,47	13,08
173	С111-609 варіант 1	Клей для плінтуса по типу Dollken HK100	кг	5,07275	88,24	85.98	0,53	1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,005292	196289,49	191944.32	496.36	3848.81
175	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Баумит СтарКонтакт)	т	0.156	19869,57	18983.61	496,36	389,60
176	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3913.936	8,20	7.54	0,50	0,16
177	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	4309.344	8.03	7.37	0.50	0.16
178	С111-1650-1	Клейчи суміш для плитки на основі цементу Полірем СКп-101	кг	1,5834	11,89	11,16	0,50	0,23
179	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	0,0552	1283,14	607,00	650,98	25,16
180	С111-1708	Клоччя просочене	кг	9.45	50,64	49.12	0,53	0,99
181	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	310,34532	59.75	58.08	0.50	1.17
182	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	ш	65,62	39,97	39.18	0,01	0,78
183	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0.872746	5505,09	5397.10	0,05	107,94
184	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,04224	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
185	+С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152	ш	291	82,31	80.00	0,70	1,61
186	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	ш	7,70619	140,68	137.79	0,13	2,76
187	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0027185	21514.85	20615.54	477.45	421.86
188	+&С111-826-12 варіант 1	Кутик пластінний для підвісної стелі	м	800,1072	12,53	12,20	0,08	0,25
189	+С111-542 варіант 1	Лінолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм)	м2	48,45	1574,57	1542,24	1,46	30,87
190	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,006208	61040,00	59247.51	595,83	1196,66
191	+&С111-415-1-1	Латексна фарба	т	0.189939	275935,21	270000.00	524,72	5410,49
192	+&С111-741-7 варіант 2	Лист гіпсокартонний вологостійкий ГКЛВ 12.5х1200х3000	м2	63,21	142.02	135.42	3.82	2.78
193	+&С114-164-У-3 варіант 3	Лист гладкий, товщ. 2,15 мм	м2	33,354	503,44	493,00	0,57	9,87
194	+&С111-741-1-У варіант 2	Листи гіпсокартонні товщина 9,5 мм	м2	132,3	112,95	106,92	3,82	2,21
195	+&С114-63-1	Мінеральна вата "Шуманет-БМ", 50 мм	м2	62,006	161,25	157,00	1,09	3,16
196	С111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,7453	30723,40	29586.81	534,17	602,42
197	+&С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл"	кг	16,56468	46.55	45.17	0.47	0.91
198	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,02282	19295,45	18382,94	534,17	378,34
199	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00128	13827,25	13078.68	477,45	271,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,1224	12333,69	11557,68	534,17	241,84
201	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	4,9955	88,24	85,98	0,53	1,73
202	С111-1697	Мастика клеюча кумаронно-каучукова, марка КН-3	т	0,01806	79187,51	77100,64	534,17	1552,70
203	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1716	32344,68	31176,30	534,17	634,21
204	+С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору	м2	186,042	231,70	220,00	7,16	4,54
205	+&С1555-68-1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikaцитl®-403W	л	145,156	519,15	508,50	0,47	10,18
206	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	341,88	152,60	149,28	0,52	3,00
207	+С1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Beloncolor	кг	37,44	452,14	442,80	0,47	8,87
208	+&С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikaцитl®-405W	л	181,445	690,31	676,30	0,47	13,54
209	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0006363	116366,68	113541,35	543,63	2281,70
210	С1545-159	Очіс пьняний	т	0,005724	26360,34	25438,55	404,92	516,87
211	+&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	592,672	28,92	28,60	0,10	0,22
212	+&С1550-38-П3	Піна монтажна	л	106,07813	329,63	322,70	0,47	6,46
213	+&С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна	л	67,03276	191,68	189,37	0,05	2,26
214	С1423-11235-2	Пісок баритовий	м3	5,292	1718,55	613,83	1071,02	33,70
215	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,7355	771,51	266,70	489,68	15,13
216	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,96425	227,87	223,35	0,05	4,47
217	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,57	980,57	950,90	10,44	19,23
218	С1113-292	Паста антисептична	т	0,00021	121762,28	118850,04	524,72	2387,50
219	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	4,4592	203,20	198,07	1,15	3,98
220	+К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	186,35	170,00	12,70	3,65
221	+К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	246,79	226,67	15,28	4,84
222	К582821-576 варіант 1	Перемички з/б марки 3ПБ16-37 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	2	324,90	294,55	23,98	6,37
223	+С111-1722 варіант 1	Плінтус по типу Dollken HK100 для заводу покриттів на стіну висотою 100 мм	м	99,485	60,23	58,33	0,72	1,18
224	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	48,66202	173,84	170,37	0,06	3,41
225	+С111-1505 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки	шт	5349,428	0,33	0,31	0,01	0,01
226	+С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	860,982	339,55	331,80	1,09	6,66
227	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	9,1728	2432,21	2372,72	11,80	47,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	+С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	650.9652	292.90	280.00	7.16	5.74
229	+С111-278 варіант 1	Плитки керамогранітні фасадні	м2	3,978	470,38	450,00	11,16	9,22
230	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 100 мм	м	118,17	53,02	51,04	0,84	1,04
231	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1.8 кг	т	0.0121752	32446,03	31457.23	352,80	636,20
232	+&С1555-69-1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Lite	м2	791.1002	493.23	483.40	0.16	9.67
233	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	3,308454	3280,14	2814,80	401,02	64,32
234	+С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	97	1993,30	1977.50	0,96	14,84
235	+&С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B)	л	72.578	938,30	433.00	486,90	18,40
236	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0.006503	777816,44	762289.76	275,38	15251,30
237	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 35-56 мм	т	0,0186	32805,40	32285.81	275,38	244,21
238	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	4,88414	78.31	68.00	8.77	1.54
239	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,03913	78,31	68,00	8,77	1,54
240	+&С1756-11-2	Профіль направляючий UW 75/50	м	52.374	24,83	24.14	0,20	0,49
241	+&С111-826-9 варіант 1	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	703.798	22.17	21.63	0.11	0.43
242	+&С111-826-11 варіант 1	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	703.798	12.12	11.80	0.08	0.24
243	+&С111-826-10 варіант 1	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	1407.596	23.80	23.22	0.11	0.47
244	+&С1756-11-1	Профіль стійковий CW 75/50	м	108,36	27.49	26.70	0.25	0.54
245	С1425-11685-5 варіант 1	Розчин цементно-піщаний для стяжки	м3	2,54133	3253,34	2362.15	827,40	83,79
246	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2.184	1698,53	913.05	752,18	33,30
247	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.1205	2656.77	1852.50	752.18	52.09
248	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М100	м3	0,005	3187,17	2372,50	752,18	62,49
249	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	51,36006	3498,27	2677.50	752,18	68,59
250	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марки М50	м3	3,954483	3467.67	2647.50	752.18	67.99
251	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	1,5842	2186,97	1391,91	752,18	42,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	2,02592	3467.67	2947.50	752.18	67.99
253	+С1425-11702 варіант 3	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	21,340543	2934,72	2125,00	752,18	57,54
254	С1425-11708-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	0,224	3711,59	2886,63	752,18	72,78
255	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,002496	47488,52	45961.74	595,83	931,15
256	С111-1761	Руберойд морозостійкий, марка РПМ-300	м2	0.2961	36.50	34.18	1.60	0.72
257	С111-1757	Рядно	м2	11,5	60,19	58,87	0,14	1,18
258	+С111-870 варіант 1	Сітка 3Вр-I з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	91,7	164,04	160.80	0,02	3,22
259	+С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	83,9	62,38	57.60	3,56	1,22
260	+&С111-1782-1	Сітка Вр4 з квадратними чарунками 40х40мм , оцинкована	м2	149,49	225.15	219.94	0.80	4.41
261	+&С111-870-1	Сітка Вр4мм чарунками 100х100мм	м2	928,51	117.32	115.00	0.02	2.30
262	+С111-874	Сітка дротяна тканá з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	59,4567	219,94	215.33	0,30	4,31
263	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканá з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	47,71547	67,75	66.12	0,30	1,33
264	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid	м2	578.22	20,43	19.95	0,08	0,40
265	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	78	45.10	44.11	0.11	0.88
266	+С111-1764 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм	шт	0,00458	214.36	210.00	0.16	4.20
267	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,08399	552,44	541,58	0,03	10,83
268	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	25,8473	4307,59	4223.08	0,05	84,46
269	+&С114-164-У-3 варіант 2	Свинцева пластина, товщ. 0.3 мм	м2	61.404	224.98	220.00	0.57	4.41
270	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,002787	62720.29	60852.31	638.17	1229.81
271	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	4,2136	23111,50	22864.07	275,38	172,05
272	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5	т	0,115752	23111,50	22864.07	275,38	172,05
273	С111-1804	Сталь листова	т	0,02781	33441,95	32917.62	275,38	248,95
274	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,21396	33441.95	32917.62	275.38	248.95
275	+&С111-1878-1-Х	Стрічка армувальна	м	0,5177	0,96	0,87	0,07	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
276	+&C111-196-156-118-2	Стрічка мідна для вирівнювання потенціалу	кг	29	469.68	460.00	0.47	9.21
277	+C111-542 варіант 2	Струмопровідний пінопаум	м2	89,964	919,49	900,00	1,46	18,03
278	C1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	566,4495	11,22	10,52	0,48	0,22
279	+&C111-1648-1	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	375,41016	42,13	40.83	0,47	0,83
280	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,5375	2919,96	2042.15	820,56	57,25
281	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2.244	3381,14	2494.28	820,56	66,30
282	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7.5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0.6528	2595.60	1724.15	820.56	50.89
283	+C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1.836	2621.97	1750.00	820.56	51.41
284	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,856	2853,74	1977,22	820,56	55,96
285	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,6382	3223,98	2340,20	820,56	63,22
286	C1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	5,3592	2950,57	2072.16	820,56	57,85
287	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,3848	3101,55	2220.18	820,56	60,81
288	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22.5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,9988	3188,33	2305.25	820,56	62,52
289	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,41	3335.23	2449.27	820.56	65.40
290	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0.0065	2880.33	2003.29	820.56	56.48
291	+&C130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	48	1291,18	1265,00	0,86	25,32
292	+&C111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05. керамограніт на	м2	20.196	1513,31	1473.40	10,24	29,67
293	+&C111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0.014мм. керамограніт на	м2	13,0356	1513,31	1473.40	10,24	29,67
294	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,18533	676,63	660.64	2,72	13,27
295	C111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної. гарячекатаний з обрізними кромками. товщина 3. 9 мм	т	0,011631	33393,55	32869,58	275,38	248,59
296	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,87263	115,28	111,89	1,13	2,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
297	+&C111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	17,8	995.04	958.00	17.53	19.51
298	+&C126-374-1 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	592,672	1,84	1,80	0,03	0,01
299	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,004778	3539,69	2832,11	638,17	69,41
300	+C1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	41,5242	201,69	197.25	0,49	3,95
301	+C111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,002227	57655.21	56000.00	524.72	1130.49
302	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,57	367.58	358.45	1.92	7.21
303	+&C111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки	шт	5983,3584	0,21	0.20	0,01	-
304	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4.0х120 мм	т	0.0053136	25789,58	24979.84	304,24	505,68
305	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4.0х100 мм	т	0.0074786	24529.06	23695.50	352.60	480.96
306	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,002482	31345,88	30378,65	352,60	614,63
307	+C111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х50 мм	т	0.0011164	21078,32	20312.42	352,60	413,30
308	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм	т	0.0001424	28647,43	27733.12	352,60	561,71
309	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0037358	47223,84	45945,28	352,60	925,96
310	C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,037455	30080,43	29189.10	301,52	589,81
311	C111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0.025323	28272,97	27366.00	352,60	554,37
312	C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	1,064	7381,57	6169,69	1067,14	144,74
313	+C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	6,8202	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
314	C111-1870 варіант 1	Шайби М16	т	0,12928	29966,09	29025.92	352,60	587,57
315	C111-1837	Шеклери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,24942	39509,65	38940.15	275,38	294,12
316	C111-1892	Шліфкруги	шт	4.564	122.77	120.35	0.01	2.41
317	+&C111-1896-3 варіант 1	Шпаклівка "старт" Ceresit	кг	410,76	12,69	11.97	0,47	0,25
318	+&C111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Ceresit	кг	150,64	6,60	6.00	0,47	0,13
319	+&C111-1896-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Ceresit	кг	917.674	5,48	4.90	0,47	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	+&C111-1896-3 варіант 2	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	410,76	8.95	8.30	0.47	0.18
321	+&C111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	150,84	7.98	7.35	0.47	0.16
322	+&C111-1896-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	917,874	6,19	5,60	0,47	0,12
323	+&C1555-101-2	Шпаклівка VARIO чи Уніфініт [Фунгенфюлер]	кг	18,9028	9,45	8,78	0,48	0,19
324	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,161776	18887,01	17949,42	567,26	370,33
325	+C1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	108.36	7,73	7.10	0,48	0,15
326	+&C111-2015-7	Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N	кг	663	127.83	124.80	0.52	2.51
327	+&C111-98-10-8 варіант 7	Шпильки М16 мм довж.170мм	шт	10	43,13	42,00	0,28	0,85
328	+&C111-98-10-8 варіант 3	Шпильки М16 мм довж.300мм	шт	42	43,13	42,00	0,28	0,85
329	+&C111-98-10-8 варіант 5	Шпильки М16 мм довж.430мм	шт	120	43,13	42,00	0,28	0,85
330	+&C111-98-10-8 варіант 4	Шпильки М16 мм довж.450мм	шт	434	43,13	42,00	0,28	0,85
331	+&C111-98-10-8 варіант 2	Шпилька М16 мм довж.550мм	шт	15	43,13	42.00	0,28	0,85
332	C1555-316 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	176	69,48	67.85	0,47	1,36
333	+&C111-115-116	Шуруп 4.2 х 13 мм	шт	1023,4	0,33	0.29	0,03	0,01
334	+&C111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	291	2,75	2.70	-	0,05
335	C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою. діаметр стрижня 6 мм, довжина 150 мм	т	0,00012375	41491,64	40325.48	352,60	813,56
336	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою. діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,001836	37928.48	36832.18	352.60	743.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337	+С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	0,108	1086,74	495,83	569,60	21,31
338	+С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,054	1086,74	495,83	569,60	21,31
339	+С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	0,6	1086,74	495,83	569,60	21,31
340	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	15,19963	441,14	427,15	5,34	8,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
341	С1999-9003	Бензин	кг	15,7873	61,48	61,48		
342	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	374,5455	4,9416	4,9416		
343	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8539	184,55	184,55		
344	С1999-9009	Дрова	м3	1,4026	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк. 1-11

Кошторисна вартість	8271.313	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	22,83867	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1829.510	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	20	55.22 55.22	- -	1104	1104	- -	0.8880 -	17.76 -
2	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 20+200	м2	220	45.52 45.52	- -	10014	10014	- -	0.7320 -	161.04 -
3	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	200	35.82 35.82	- -	7164	7164	- -	0.5760 -	115.2 -
4	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	200	31.34 31.34	- -	6268	6268	- -	0.5040 -	100.8 -
5	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	6,1	5190.79 4852.64	211.81 64,04	31664	29601	1292 391	65.5320 0.7286	399.75 4.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1	5248,92 4903,29	211,81 64,04	5249	4903	212 64	66,2160 0,7286	66,22 0,73
7	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,1	5355,36 4969,94	211,81 64,04	11246	10437	445 134	67,1160 0,7286	140,94 1,53
8	КР15-83-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,4	2077,63 1991,17	84,72 25,62	831	796	34 10	26,8896 0,2915	10,76 0,12
9	КР15-83-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	2525,28 2438,32	84,72 25,62	1515	1463	51 15	32,9280 0,2915	19,76 0,17
10	КР15-85-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	1,4	4432,53 3805,00	627,53 52,48	6206	5327	879 73	50,0592 0,6403	70,08 0,9
11	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,29	9268,86 8237,53	1031,33 399,72	2688	2389	299 116	126,4200 5,0249	36,66 1,46
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 6,8606*0,98	100 т	0, 06723388	3736,81 239,91	3496,90 815,18	251	16	235 55	3,9720 10,2648	0,27 0,69
13	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 6,8606*0,02	1 т	0,137212	118,14 118,14	- -	16	16	- -	1,9560 -	0,27 -
14	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	6,8606	140,08 -	140,08 -	961	-	961 -	- -	- -
15	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (610*0,00116)+(100*0,0015)+(210*0,00212)+(40*0,00273)+(60*0,00333)+(140*0,004)+0,0072*29+0,007*(20+20+200+200+200)	т	6,8606	6500,00 -	- -	44594	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					85177	79498	4408 858		1139,51 10,04
		Разом будівельні роботи, грн.					85177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1271				
		всього заробітна плата, грн.					80356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46020				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**131197**				
		Вартість зворотних матеріалів. грн.					44594				
		Всього по розділу 1					**131197**				
		Розділ 2. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ,С									
		Надземна частина									
16	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (774^33+885^24+1700*29+2502^3)/1000	100кВт	1,03588	14654.86 9327.86	645.43 139,42	15181	9663	669 144	133,7520 1.4484	138,55 1,5
17	& С130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	33	9739.98 -	- -	321419	-	- -	- -	- -
18	& С130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	24	10696.52 -	- -	256716	-	- -	- -	- -
19	& С130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	29	17998.39 -	- -	521953	-	- -	- -	- -
20	& С130-559-87-3 варіант 8	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1600мм PLK-33H-50 Kermi (2502 кВт)	шт	3	18513.99 -	- -	55542	-	- -	- -	- -
21	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3.456	5439.74 4977.94	211.81 64.04	18800	17204	732 221	67,2240 0,7286	232,33 2,52
22	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3.2 мм	м	345,6	153.29 -	- -	52977	-	- -	- -	- -
23	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	178	132.15 -	- -	23523	-	- -	- -	- -
24	С113-1804 варіант 1	Муфта протипожежна	шт	144	147.98 -	- -	21309	-	- -	- -	- -
25	С113-1788	Трійник із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	178	131.87 -	- -	23473	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3.456	3339.86 3339.86	- -	11543	11543	- -	47.2800 -	163.4 -
27	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*345,6	м	353,2032	40.84 -	- -	14425	-	- -	- -	- -
28	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях. маса до 5 кг	шт	89	94.72 74.09	- -	8430	6594	- -	0.9600 -	85.44 -
29	С1630-544 варіант 1	Термостатический клапан HERZ TS-99-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2"	шт	89	993.61 -	- -	88431	-	- -	- -	- -
30	С130-1158 варіант 1	Термостатична головка Herz 7230 M28x1,5	шт	89	1312.69 -	- -	116829	-	- -	- -	- -
31	С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	80,6	367.80 -	- -	29702	-	- -	- -	- -
32	КР15-104-5	Установлення кранів	комплект	89	24.86 21.92	- -	2213	1951	- -	0.2760 -	24.56 -
33	С130-471 варіант 1	Крани радіаторні. діаметр 15 мм	шт	89	350.02 -	- -	31152	-	- -	- -	- -
		Підземна частина									
34	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2.518	5439.74 4977.94	211,81 64,04	13697	12534	533 161	67.2240 0.7286	169.27 1.83
35	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	251,8	153.29 -	- -	38598	-	- -	- -	- -
36	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	2.518	3339.86 3339.86	- -	8410	8410	- -	47.2600 -	119.05 -
37	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*251,800	м	257.3396	40.84 -	- -	10510	-	- -	- -	- -
38	С113-1769 варіант 1	Трійник із внутрішньою різьбою ліни. 32х32 мм	шт	36	76.58 -	- -	2757	-	- -	- -	- -
39	С1630-671 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла. діаметр 32 мм	шт	42	692.41 -	- -	29081	-	- -	- -	- -
40	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	74	39.37 -	- -	2913	-	- -	- -	- -
41	*КБ13-16-6 к=1,15 к=2*	*Ґрунтування мет алевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза кількість: R1((251800+345,6)*0.18)* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*453,862*	*2757,88* *1092,76*	*201,73* *9,15*	*1251697*	*495962*	*91558* *4153*	*13.1928* *0,1236*	*5987.71* *56,12*
42	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих попґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: R1((251800+345,6)*0,18)*	*100м2*	*453.862*	*4537.52* *816.38*	*117,08* *5.31*	*2059453*	*370524*	*53138* *2410*	*9.9912* *0,0718*	*4534.63* *32,57*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
43	С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	105	367,60 -	- -	38598	-	- -	- -	- -
44	С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	9	2541,94 -	- -	22877	-	- -	- -	- -
45	С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	9	3585,40 -	- -	32269	-	- -	- -	- -
46	С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	11	1824,58 -	- -	20070	-	- -	- -	- -
47	С1630-536 варіант 4	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	9	4692,10 -	- -	42229	-	- -	- -	- -
48	С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	2	8752,21 -	- -	17504	-	- -	- -	- -
49	С1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	9	3225,27 -	- -	29027	-	- -	- -	- -
50	С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	2	4428,94 -	- -	8858	-	- -	- -	- -
51	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	11	2873,41 2127,94	109,09 16,29	31608	23407	1200 179	29,4240 0,1738	323,66 1,91
52	& С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	11	5242,91 -	- -	57672	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5331446	957792	147830 7268		11778,6 96,45
		Разом будівельні роботи, грн.					5331446				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4225824				
		всього заробітна плата, грн.					965060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					458200				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1050				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					121853				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5789646**				
		Всього по розділу 2					**5789646**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Вентиляція та кондиціонування (арк.4)									
		П3. П4. П5. П7. П8. П9. П15, П16, П17. П18									
53	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Уст ановлення кулер приплив них т ипових без секції зрошення продукт ивніс ю до 10 т ис.м3/год*	*камера*	*10*	*7685,20 6645,43*	*216,25 23,05*	*76852*	*66454*	*2163 231*	*94.0746 0,2545*	*940.75 2,54*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
54	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях. маса до 5 кг	шт	10	94.72 74.09	- -	947	741	- -	0,9600 -	9,6 -
		ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ									
55	*КБ20-10-2 к=1.15*	*Уст ановлення повіт розволожувачів, масою до 50 кг*	*шт*	*4*	*358.91 257,41*	*35,34 12,60*	*1436*	*1030*	*153 51*	*3.5190 0.1706*	*14.08 0.68*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
56	*КБ20-10-3 к=1,15*	*Уст ановлення повіт розволожувачів, масою до 70 кг кількіст ь: 2+1*	*шт*	*3*	*588,97 342,34*	*52,08 21,26*	*1767*	*1027*	*156 64*	*4.9680 0,2839*	*14.9 0,85*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
		СИСТЕМА В5. В32. В33. В34. В64. В65, В66									
57	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	7	777.45 757.59	15,19 3.28	5442	5303	106 23	10.1160 0,0341	70.81 0,24
		СИСТЕМИ В3, В4,В21. В22. В31. В35, В37, В38. В63. В67, В68									
58	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0.025 т кількість: 1*11	шт	11	660.28 641.66	15,19 3,28	7263	7058	187 36	8.5680 0,0341	94.25 0,37
		КОМПЛЕКТУЮЧІ									
59	КР15-121-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,58	84497.59 22517.01	114.18 70.45	49009	13060	66 41	330,7920 0,9407	191,86 0,55
60	КР15-121-10	Прокладання повітроводів з оцинкованної сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	7,66	85056.33 19482,45	114,18 70,45	651531	149236	875 540	286.2120 0,9407	2192.38 7,21
61	*КР15-121-4*	*Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0.6 мм кількіст ь: 3,14*(0.1*7+0.125*2+0,16*1)*	*100м2*	*0.034854*	*30150.16 24592.50*	*114,16 70,45*	*1051*	*657*	*4 2*	*361.2840 0.9407*	*12.59 0.03*
62	& С130-158-1 варіянт 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	7	143.84 -	- -	1007	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	2	184.10 -	- -	368	-	- -	- -	- -
64	& С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	1	270.52 -	- -	271	-	- -	- -	- -
65	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних отиплених з вирівнянням і закріпленням площею в світлі до 0.25 м2 кількість: 3+2+1+1+2+4+8+4+6+2+2+4+2	грати	41	190.35 174.91	9.59 0.36	7804	7171	393 15	2.5080 0.0048	102.83 0.2
66	& С113-1111-223-17 варіант 1	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 500х400	шт	1	2653.41 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
67	& С113-1111-223-17 варіант 4	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х250	шт	1	2653.41 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
68	& С113-1111-223-17 варіант 3	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000	шт	1	3061.41 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
69	& С113-1111-223-17 варіант 2	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х400	шт	2	3061.41 -	- -	6123	-	- -	- -	- -
70	& С111-1756-6-16 варіант 1	Решітка дворядна регульована 2565-2 100х100	шт	1	172.47 -	- -	172	-	- -	- -	- -
71	& С111-1756-6-16 варіант 2	Решітка дворядна регульована 2565-2 150х150	шт	2	178.59 -	- -	357	-	- -	- -	- -
72	& С111-1756-6-16 варіант 3	Решітка дворядна регульована 2565-2 300х150	шт	4	255.09 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
73	& С111-1756-6-16 варіант 4	Решітка дворядна регульована 2565-2 300х300	шт	8	372.39 -	- -	2979	-	- -	- -	- -
74	& С111-1756-6-16 варіант 5	Решітка дворядна регульована 2565-2 350х350	шт	4	463.17 -	- -	1853	-	- -	- -	- -
75	& С111-1756-6-16 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х250	шт	6	524.37 -	- -	3146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& С111-1756-6-16 варіант 7	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х350	шт	2	524.37 -	- -	1049	-	- -	- -	- -
77	& С111-1756-6-16 варіант 8	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х250	шт	2	488.67 -	- -	977	-	- -	- -	- -
78	& С111-1756-6-16 варіант 9	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х300	шт	4	558.03 -	- -	2232	-	- -	- -	- -
79	& С111-1756-6-16 варіант 10	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х350	шт	2	621.27 -	- -	1243	-	- -	- -	- -
80	& С111-1756-6-16	Решітка переточна дворяна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45 -	- -	171	-	- -	- -	- -
81	& С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	24	387.73 -	- -	9308	-	- -	- -	- -
82	& С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	13	520.37 -	- -	6765	-	- -	- -	- -
83	& С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	4	691.85 -	- -	2767	-	- -	- -	- -
84	& С130-220-39 варіант 3	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-22	шт	1	1020.29 -	- -	1020	-	- -	- -	- -
85	& С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	6	306.14 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
86	& С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	1	459.21 -	- -	459	-	- -	- -	- -
87	КБ20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год кількість: 4+3 H2=1,15 H5=1,15	фільтр	7	1986.79 1661.52	42,40 10,66	13908	11631	297 76	21.8592 0.1332	153.01 0.93
88	& С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма	шт	4	2684.69 -	- -	10739	-	- -	- -	- -
89	& С1630-734-3-1 варіант 2	HEPA фільтр MP14M H14 610x762x078 Єврокліма	шт	3	3060.36 -	- -	9181	-	- -	- -	- -
90	& С130-220-39 варіант 1	Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма	шт	4	510.29 -	- -	2041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С130-220-39 варіант 2	Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x837x407 Єврокліма	шт	3	714.29 -	- -	2143	-	- -	- -	- -
92	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 4+4 H2=1,15 H5=1,15	клапан	8	223.33 166.42	9.84 2.75	1787	1331	79 22	2.4150 0,0367	19.32 0,29
93	& С1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	4	274.60 -	- -	1098	-	- -	- -	- -
94	& С1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	4	329.68 -	- -	1319	-	- -	- -	- -
95	КБ20-13-5 к=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм H2=1.15 H5=1.15	клапан	1	223.33 166,42	9,84 2,75	223	166	10 3	2.4150 0,0367	2.42 0,04
96	& С1630-736-8 варіант 3	Клапан зворотній 160x160 Systemair	шт	1	302.14 -	- -	302	-	- -	- -	- -
97	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	33	153.21 -	- -	5056	-	- -	- -	- -
98	& С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	8	173.69 -	- -	1390	-	- -	- -	- -
99	& С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	7	285.89 -	- -	2001	-	- -	- -	- -
100	& С1630-470-5 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	13	410.33 -	- -	5334	-	- -	- -	- -
101	& С1630-470-5 варіант 4	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-200x100	шт	2	364.43 -	- -	729	-	- -	- -	- -
102	& С1630-470-5 варіант 5	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-300x150	шт	6	822.23 -	- -	4933	-	- -	- -	- -
103	& С1630-470-5 варіант 6	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350x150	шт	2	920.84 -	- -	1842	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С1630-470-5 варіант 7	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350х200	шт	6	920.84 -	- -	5525	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-25-2 к=1,15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого поперізу т ипу ГТК 1-2 діамет ром обичайки 200 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*шт*	*3*	*203.89* *175,93*	- -	*612*	*528*	- -	*2.5530* -	*7.66* -
106	& С130-236-2 варіант 5	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 200	шт	3	2867.48 -	- -	8602	-	- -	- -	- -
107	*КБ20-25-3 к=1.15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу т ипу ГТК 1-3 діамет ром обичайки 250 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*шт*	*2*	*203.69* *175,93*	- -	*408*	*352*	- -	*2.5530* -	*5.11* -
108	& С130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 250	шт	2	2871.48 -	- -	5743	-	- -	- -	- -
109	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних кількіст ь: 1+1+4+1+2+1+4+1* Н2=1,15 Н5=1,15	*шт*	*15*	*198.81* *137.89*	*9.37* *0.35*	*2982*	*2068*	*141* *5*	*2,0010* *0,0047*	*30,02* *0,07*
110	& С130-236-2 варіант 6	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х250	шт	1	1443.48 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
111	& С130-236-2 варіант 2	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545.48 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
112	& С130-236-2 варіант 7	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х150	шт	1	2259.48 -	- -	2259	-	- -	- -	- -
113	& С130-236-2 варіант 3	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	4	2055.48 -	- -	8222	-	- -	- -	- -
114	& С130-236-2 варіант 8	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х250	шт	1	2157.48 -	- -	2157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С130-236-2 варіант 9	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х300	шт	2	2259.48 -	- -	4519	-	- -	- -	- -
116	& С130-236-2 варіант 10	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х200	шт	1	2361.48 -	- -	2361	-	- -	- -	- -
117	& С130-236-2 варіант 4	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	4	2361.48 -	- -	9446	-	- -	- -	- -
118	& С130-236-2 варіант 11	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х300	шт	1	2463.48 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
119	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм кількість: 4+6+1+6+2+1+1+7+2+3+1+5+1	клапан	40	771.68 665.43	- -	30867	26617	- -	9.4200 -	376,8 -
120	& С130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	4	2139.06 -	- -	8556	-	- -	- -	- -
121	& С130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	6	2551.14 -	- -	15307	-	- -	- -	- -
122	& С130-390-18 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН180/EI60	шт	1	2755.14 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
123	& С130-390-18 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/EI60	шт	6	2959.14 -	- -	17755	-	- -	- -	- -
124	& С130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60	шт	2	2755.14 -	- -	5510	-	- -	- -	- -
125	& С130-390-18 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	1531.14 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
126	& С130-390-18 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х150-2-ПВП230Т-СН	шт	1	1735.14 -	- -	1735	-	- -	- -	- -
127	& С130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	7	2245.14 -	- -	15718	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2347,14 -	- -	4694	-	- -	- -	- -
129	& С130-390-18 варіант 14	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2449,14 -	- -	7347	-	- -	- -	- -
130	& С130-390-18 варіант 13	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551,14 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
131	& С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	5	2551,14 -	- -	12756	-	- -	- -	- -
132	& С130-390-18 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653,14 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
133	& С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	40	3937,53 -	- -	157501	-	- -	- -	- -
134	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними кількіст ь: 110+100*	*100м2*	*2,1*	*10843,60* *7373,17*	- -	*22772*	*15484*	- -	*101,9520* -	*214,1* -
135	С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,1	25811,54 -	- -	28393	-	- -	- -	- -
136	С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1	37031,54 -	- -	37032	-	- -	- -	- -
137	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 530+150	100м2	6,8	6332,17 6332,17	- -	43059	43059	- -	89,6400 -	609,55 -
138	С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol кількість: 102,2*5,3	100м2	5,4166	20405,54 -	- -	110529	-	- -	- -	- -
139	С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 кількість: 102,2*1,5	100м2	1,533	51617,54 -	- -	79130	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1586453	353173	4610 1109		5062,04 14
		Разом будівельні роботи, грн.					1586453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1228670				
		всього заробітна плата, грн.					354282				
		Загальновиробничі витрати, грн.					194773				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					493,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57272				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1781226**				
		— —									
		Всього по розділу 3					**1781226**				
		Розділ 4. Кондиціонування (арк. 9)									
140	*КБ20-57-1* *к=1.15*	*Установлення блоків зовнішніх* *кількість: 1*6* H2=1,15 H5=1,15	*блок*	*6*	*2401.82* *2055.60*	*62,28* *13,95*	*19215*	*16445*	*498* *112*	*27.4482* *0.1449*	*219.59* *1.16*
141	КБ20-38-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих H2=1.15 H5=1.15	шт	11	1147.37 723,11	256,05 69,07	12621	7954	2817 760	11.3022 0,8927	124.32 9,82
142	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* *кількість: 45+450+18+400*	*100 м*	*9.13*	*12047.42* *11503.10*	*415,43* *103,00*	*109993*	*105023*	*3793* *940*	*153.6000* *1.6560*	*1402.37* *15.12*
143	& С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм кількість: 45x1,04	м	46,8	61.19 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
144	& С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм кількість: 450x1,04	м	468	94.99 -	- -	44455	-	- -	- -	- -
145	& С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12.7 мм кількість: 18x1,04	м	18,72	129.39 -	- -	2422	-	- -	- -	- -
146	& С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм кількість: 400x1,04	м	416	174.55 -	- -	72613	-	- -	- -	- -
147	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2.5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм* *кількість: 6+18*	*100 м*	*0,24*	*15315,50* *14378,88*	*415,43* *103,00*	*3676*	*3451*	*100* *25*	*192.0000* *1,6560*	*46.08* *0.4*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19.05 мм кількість: 6х1,04	м	6,24	238.87 -	- -	1491	-	- -	- -	- -
149	& С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22.23 мм кількість: 18х1,04	м	18,72	357.32 -	- -	6689	-	- -	- -	- -
150	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 45+450+18+400+6+18	100м	9,37	3339.86 3339.86	- -	31294	31294	- -	47.2800 -	443.01 -
151	С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST кількість: 1,022*45	м	45,99	19.42 -	- -	893	-	- -	- -	- -
152	С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST кількість: 1,022*450	м	459,9	28.80 -	- -	13153	-	- -	- -	- -
153	С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST кількість: 1,022*18	м	18.396	32.68 -	- -	601	-	- -	- -	- -
154	С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST кількість: 1,022*400	м	408,8	35.74 -	- -	14611	-	- -	- -	- -
155	С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST кількість: 1,022*6	м	6,132	40.84 -	- -	250	-	- -	- -	- -
156	С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST кількість: 1,022*18	м	18.396	45.94 -	- -	845	-	- -	- -	- -
157	& С111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	30	83.78 -	- -	2513	-	- -	- -	- -
158	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	5293.77 5161.69	- -	1588	1549	- -	67.9080 -	20.37 -
159	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	30	28.11 -	- -	843	-	- -	- -	- -
160	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,1	6530.76 6329.20	- -	7184	6962	- -	83.2680 -	91.59 -
161	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	110	64.40 -	- -	7084	-	- -	- -	- -
162	& С1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	40	367.65 -	- -	14708	-	- -	- -	- -
163	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,4	7900.73 8038.04	55,45 46,26	34763	26567	244 204	61.5400 0,5954	358.78 2,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 кількість: 440*1,02	м	448,8	21,69 -	- -	9734	-	- -	- -	- -
165	& 1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	9	653,00 -	- -	5877	-	- -	- -	- -
166	& 1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	1	925,00 -	- -	925	-	- -	- -	- -
167	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	7	94,72 74,09	- -	663	519	- -	0,9600 -	6,72 -
168	& С130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	7	3509,25 -	- -	24565	-	- -	- -	- -
169	КР15-44-3	Установлення сифонів до систем кондиціонування	шт	23	68,30 68,30	- -	1571	1571	- -	0,9120 -	20,98 -
170	& С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	23	489,70 -	- -	11263	-	- -	- -	- -
171	КБ20-40-1	Установлення кондиціонерів (додатково)	10шт	1,8	3216,10 2991,50	218,20 60,96	5789	5385	393 110	38,7600 0,8140	69,77 1,47
		Разом прямі витрати по розділу 4					466754	206720	7845 2151		2803,58 30,61
		Разом устаткування, грн.					6802				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					267				
		Всього устаткування, грн.					**7069**				
		Разом будівельні роботи, грн.					459952				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					245387				
		всього заробітна плата, грн.					208871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					239,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27808				
		Всього будівельні роботи, грн.					**562175**				
		- -									
		Всього по розділу 4					**569244**				
		Разом прямі витрати по кошторису					7469830	1597183	164693 11386		20783,73 151,1
		Разом устаткування, грн.					6802				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					267				
		Всього устаткування, грн.					**7069**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					7463028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5701152				
		всього заробітна плата, грн.					1608569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					801216				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1903,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					220941				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8264244**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					44594				
		Всього по кошторису					**8271313**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**22838,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1829510**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18874,74	77.05			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1908,99	74,85			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,1	75.36			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1903,84	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	22838,67				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	8,3604	356,53			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2217,20864	11,66			
10	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	11,244	346,19			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,53086	442,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 кгс/см2], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2217,20664	53,60			
13	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	7,35007	632,77			
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,967	644,73			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,61944	378,99			
16	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	7,90878	142,01			
17	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,72291	102,69			
18	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	80,35548	39,95			
19	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важких та легких типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	6,8606	140,08			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
20	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	214,2798				
21	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	6,708				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш. год	50,1063648				
23	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш. год	56,22				
24	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН (1 т)	маш. год	82,56				
25	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т)	маш. год	482,0748				
26	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,288				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	13,032				
28	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	118,743059376				
29	КБМ270-90	Пилки дискові електричні	маш. год	9,078				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
30	+&С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	40	3937,53	3859,20	1,12	77,21
31	+&С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма	шт	4	2684,69	2631,70	0,35	52,64
32	+&С1630-734-3-1 варіант 2	HEPA фільтр MP14M H14 610x762x078 Єврокліма	шт	3	3060,36	3000,00	0,35	60,01
33	+С1630-536 варіант 4	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	9	4692,10	4600,00	0,10	92,00
34	+С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	2	8752,21	8580,50	0,10	171,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0.0822762	348950,40	341614.40	493.84	6842.16
36	С124-59	Анкерні летяні із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0242	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
37	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0143444	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
38	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.44	125,24	122.67	0,11	2,46
39	+С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	11	1824.58	1788.70	0.10	35.78
40	+С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. тн імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	9	2541,94	2492,00	0,10	49,84
41	С130-1103	Блочки	шт	80	7,48	7,25	0,08	0,15
42	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0953	54485,28	53115.42	301,52	1068,34
43	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.1694228	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
44	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01397	33940,29	32883.83	390,96	665,50
45	С111-112	Бура	т	0,000197	89614.68	87351.72	505.81	1757.15
46	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	74	39,37	38,49	0,11	0,77
47	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000014	12591,58	11853.06	491,83	246,69
48	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	111,14463	130,68	127.72	0,40	2,56
49	С142-10-2	Вода	м3	27,91182	42,10	42,10	-	-
50	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0.8940396	2852,84	2229.84	567,26	55,94
51	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	88	16.65	16.29	0.03	0.33
52	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	8,169516	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
53	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0190658	36146,35	35162.22	275,38	708,75
54	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00197	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
55	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0.8 мм	кг	5,25	40,52	39.45	0,28	0,79
56	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	77,7	29,26	28.41	0,28	0,57
57	С111-624	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0966	24495,68	23740.19	275,38	480,31
58	+&С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	8	173.69	170.00	0.28	3.41
59	+&С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	7	285.89	280.00	0.28	5.61
60	+&С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	33	153.21	150.00	0.21	3.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&C1630-470-5 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	13	410.33	402.00	0.28	8.05
62	+&C1630-470-5 варіант 4	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-200х100	шт	2	364.43	357.00	0.28	7.15
63	+&C1630-470-5 варіант 5	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-300х150	шт	6	822,23	805,83	0,28	16,12
64	+&C1630-470-5 варіант 6	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350х150	шт	2	920,84	902,50	0,28	18,06
65	+&C1630-470-5 варіант 7	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-350х200	шт	6	920,84	902,50	0,28	18,06
66	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00839	35785,35	34724,79	358,89	701,67
67	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0034	44202,02	42976,42	358,89	866,71
68	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0029	34867,50	33824,93	358,89	683,68
69	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	17,248756	94574,90	92124,86	595,83	1854,41
70	+&C1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5	м	448,8	21,69	21,00	0,26	0,43
71	С111-311	Каболка	т	0,001536	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
72	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0038	27978,80	26750,96	679,24	548,60
73	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	15,56848	37,60	31,00	5,86	0,74
74	+&C130-390-18 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	1531.14	1500.00	1.12	30.02
75	+&C130-390-18 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х150-2-ПВП230Т-СН	шт	1	1735.14	1700.00	1.12	34.02
76	+&C130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	7	2245.14	2200.00	1.12	44.02
77	+&C130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2347,14	2300,00	1,12	46,02
78	+&C130-390-18 варіант 14	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2449,14	2400,00	1,12	48,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+&C130-390-18 варіант 13	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14	2500.00	1.12	50.02
80	+&C130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	5	2551.14	2500.00	1.12	50.02
81	+&C130-390-18 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653,14	2600,00	1,12	52,02
82	+&C130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	4	2139,06	2096,00	1,12	41,94
83	+&C130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	6	2551,14	2500,00	1,12	50,02
84	+&C130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60	шт	2	2755,14	2700,00	1,12	54,02
85	+&C130-390-18 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН180/EI60	шт	1	2755,14	2700,00	1,12	54,02
86	+&C130-390-18 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/EI60	шт	6	2959,14	2900,00	1,12	58,02
87	+&C1630-736-8 варіант 3	Клапан зворотній 160х160 Systemair	шт	1	302,14	294,00	2,22	5,92
88	+&C1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	ш	4	274,60	267.00	2,22	5,38
89	+&C1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	ш	4	329,68	321.00	2,22	6,46
90	С1630-671 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, діаметр 32 мм	ш	42	692,41	677.78	1,05	13,58
91	+С130-471 варіант 1	Крани радіаторні, діаметр 15 мм	ш	89	350,02	343.00	0,16	6,86
92	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	45,7859	33,30	32.34	0,31	0,65
93	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,06096	247,90	242,78	0,26	4,86
94	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	1,361586	21514,85	20615.54	477,45	421,86
95	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,012672	31863.74	30643.33	595.63	624.78
96	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гепнн"	т	0,0423762	50066,13	48550,27	534,17	981,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	+&C1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	40	367.65	360.00	0.44	7.21
98	+С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	185,8	367,60	360,00	0,39	7,21
99	+&С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	6	306,14	300,00	0,14	6,00
100	+&С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	1	459,21	450.00	0,21	9,00
101	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	178	132,15	129.48	0,06	2,59
102	+С113-1804 варіант 1	Муфта протипожежна	шт	144	147.98	145.00	0.08	2.90
103	+&С130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	7	3509.25	3440.00	0.44	68.81
104	С111-628	Оліфи комбінування К-3	т	0,001436	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
105	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,24238	225,42	220.46	0,54	4,42
106	С1545-159	Очіс льняний	т	0.0033646	26360.34	25438.55	404.92	516.87
107	С1546-54	Пароніт	т	0,00024	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
108	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	1.06	980,57	950.90	10,44	19,23
109	+&С130-220-39 варіант 1	Пленум-дифузор TAR-P/H/S 685х685х404 Єврокліма	шт	4	510,29	500,00	0,28	10,01
110	+&С130-220-39 варіант 2	Пленум-дифузор TAR-P/H/S 685х837х407 Єврокліма	шт	3	714,29	700,00	0,28	14,01
111	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	58	564,23	550,73	2,44	11,06
112	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	766	600,36	586,15	2,44	11,77
113	+&С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	7	143,84	140,00	1,02	2,82
114	+&С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	2	184,10	179.47	1,02	3,61
115	+&С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	1	270,52	264.20	1,02	5,30
116	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0022	387930,63	380048.77	275,38	7606,48
117	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0.77	70,73	68.94	0,40	1,39
118	С1545-209	Рейка для написів РПМ55Х15	100шт	1,06	231,97	226,12	1,30	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119	+С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	9	3585.40	3515.00	0.10	70.30
120	+&С111-1756-6-16 варіант 1	Решітка дворядна регульовання 2565-2 100х100	шт	1	172,47	169,00	0,09	3,38
121	+&С111-1756-6-16 варіант 2	Решітка дворядна регульовання 2565-2 150х150	шт	2	178,59	175,00	0,09	3,50
122	+&С111-1756-6-16 варіант 3	Решітка дворядна регульовання 2565-2 300х150	шт	4	255,09	250,00	0,09	5,00
123	+&С111-1756-6-16 варіант 4	Решітка дворядна регульовання 2565-2 300х300	шт	8	372,39	365,00	0,09	7,30
124	+&С111-1756-6-16 варіант 5	Решітка дворядна регульовання 2565-2 350х350	шт	4	463,17	454,00	0,09	9,08
125	+&С111-1756-6-16 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х250	шт	6	524,37	514,00	0,09	10,28
126	+&С111-1756-6-16 варіант 7	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х350	шт	2	524,37	514,00	0,09	10,28
127	+&С111-1756-6-16 варіант 8	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х250	шт	2	488,67	479,00	0,09	9,58
128	+&С111-1756-6-16 варіант 9	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х300	шт	4	558,03	547,00	0,09	10,94
129	+&С111-1756-6-16 варіант 10	Решітка дворядна регульована 2565-2 500х350	шт	2	621,27	609,00	0,09	12,18
130	+&С113-1111-223-17 варіант 2	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х400	шт	2	3061,41	3000,00	1,38	60,03
131	+&С113-1111-223-17 варіант 3	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000	шт	1	3061,41	3000,00	1,38	60,03
132	+&С113-1111-223-17 варіант 4	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х250	шт	1	2653,41	2600,00	1,38	52,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	+&C113-1111-223-17 варіант 1	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 500х400	шт	1	2653.41	2600.00	1.38	52.03
134	+&C111-1756-6-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45	168.00	0.09	3.36
135	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий вапняний цементний, марки М50	м3	0,154	2656,77	1852,50	752,18	52,09
136	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий вапняний цементний, марка М100	м3	0,0123	3187,17	2372.50	752,18	62,49
137	+&C1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	23	489.70	480.00	0.10	9.60
138	C1545-241	Скобки для проводів кабелів двопапкові К729, К730	100шт	7,128	533,77	523,13	0,17	10,47
139	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0035	24946,92	24485.83	275,38	185,71
140	+&C130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	4	691,85	678.00	0,28	13,57
141	+&C130-220-39 варіант 3	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-22	шт	1	1020,29	1000.00	0,28	20,01
142	+&C130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	24	387,73	380.00	0,13	7,60
143	+&C130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	13	520.37	510.00	0.17	10.20
144	+&C130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	33	9739.98	9545.16	3.84	190.98
145	+&C130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	24	10696.52	10482.94	3.84	209.74
146	+&C130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	29	17998,39	17641,64	3,84	352,91
147	+&C130-559-87-3 варіант 8	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1600мм PLK-33H-50 Kermi (2502 кВт)	шт	3	18513,99	18147,13	3,84	363,02
148	C111-1809	Сталь кругла	т	0,02684	42859,15	42264,72	275,38	319,05
149	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,0108	27460,08	26980.28	275,38	204,42
150	+&C111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	30	83.78	82.00	0.14	1.64
151	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,32	138.54	135.03	0.79	2.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	С111-540	Стрічка сталева пакувальна. м'яка. нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0.0546	44604.01	43414.60	314.82	874.59
153	+С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	459,9	28,60	28,00	0,04	0,56
154	+С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	18,396	32,68	32,00	0,04	0,64
155	+С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	408,8	35,74	35.00	0,04	0,70
156	+С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST	м	6.132	40,84	40.00	0,04	0,80
157	+С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	18.396	45,94	45.00	0,04	0,90
158	+С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	45,99	19.42	19.00	0.04	0.38
159	+С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,1	25811.54	25300.00	5.43	506.11
160	+С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1	37031,54	36300,00	5,43	726,11
161	+С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм. армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12	100м2	1,533	51617,54	50800,00	5,43	1012,11
162	+С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol	100м2	5,4166	20405,54	20000.00	5,43	400,11
163	+С1630-544 варіант 1	Термостатический клапан HERZ TS-98-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2"	шт	89	993,61	973.33	0,80	19,48
164	+С130-1158 варіант 1	Термостатична головка Herz 7230 M28x1.5	шт	89	1312,69	1286.67	0,28	25,74
165	+С113-1768	Трійник із внутрішньою різьбою діам. 32х3/4" мм	шт	178	131,67	129.20	0,08	2,59
166	С113-1769 варіант 1	Трійник із внутрішньою різьбою діам. 32х32 мм	шт	36	76,58	75,00	0,08	1,50
167	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	30	28,11	27,47	0,09	0,55
168	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	110	64,40	62.81	0,33	1,26
169	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	6	104,39	103.03	0,58	0,78
170	+С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	597,4	153,29	151.30	0,85	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
171	+&C1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12.7 мм	м	18,72	129.39	126.68	0.17	2.54
172	+&C1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15.88 мм	м	416	174.55	170.96	0.17	3.42
173	+&C1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм	м	6,24	238,87	234,02	0,17	4,68
174	+&C1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм	м	18,72	357,32	350,14	0,17	7,01
175	+&C1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	46,8	61,19	59,82	0,17	1,20
176	+&C1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	468	94,99	92,98	0,17	1,86
177	+C113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST	м	610,5428	40,84	40,00	0,04	0,80
178	+C1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	9	3225,27	3161.93	0,10	63,24
179	+C1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	2	4428,94	4342.00	0,10	86,84
180	C111-1292	Уайт-спірит	т	1.270814	3539,69	2832.11	638,17	69,41
181	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,002972	42011.99	40663.51	524.72	823.76
182	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0055906	42011,99	40663,51	524,72	823,76
183	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 40 мм	шт	11	184,70	180.48	0,60	3,62
184	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 50 мм	шт	11	204,59	199.86	0,72	4,01
185	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,06	367.58	358.45	1.92	7.21
186	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,04255	11084,82	10476,51	390,96	217,35
187	+&C130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	11	5242,91	5139.00	1,11	102,80
188	+&C130-236-2 варіант 6	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х250	шт	1	1443,48	1400.00	15,18	28,30
189	+&C130-236-2 варіант 2	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545.48	1500.00	15.18	30.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	+&C130-236-2 варіант 7	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х150	шт	1	2259.48	2200.00	15.18	44.30
191	+&C130-236-2 варіант 3	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	4	2055,48	2000,00	15,18	40,30
192	+&C130-236-2 варіант 8	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х250	шт	1	2157,48	2100,00	15,18	42,30
193	+&C130-236-2 варіант 9	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х300	шт	2	2259,48	2200,00	15,18	44,30
194	+&C130-236-2 варіант 10	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х200	шт	1	2361,48	2300,00	15,18	46,30
195	+&C130-236-2 варіант 4	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	4	2361,48	2300,00	15,18	46,30
196	+&C130-236-2 варіант 11	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х300	шт	1	2463.48	2400.00	15.18	48.30
197	+&C130-236-2 варіант 5	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -200	шт	3	2667.48	2600.00	15.18	52.30
198	+&C130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -250	шт	2	2871,48	2800,00	15,18	56,30
199	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0046815	41491,64	40325,48	352,60	813,56
200	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	6,8806	6500,00	6500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
201	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	127,6092	4.9416	4,9416		
202	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6.7154	184.55	184.55		
203	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8516	186,09	186.09		
		IV. Устаткування						
204	+&1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	9	678.64	653.00	19.59	6.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
205	+&1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	1	961,32	925,00	27,75	8,57

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-03

придбання обладнання вентиляції

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126 /ПКД-ОВ.С арк. 1-11 відомості тощо

Кошторисна вартість 3461.743 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		П3				
1	& 2308-1088-20-1 варіант 1	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,066)	шт	1	54597.00	54597
2	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor: (маса=0.0012)	шт	1	77120.33	77120
		П4				
3	& 2308-1088-20-1 варіант 1	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	54597.00	54597
4	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	77120.33	77120
		П5				
5	& 2308-1088-20-2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor: (маса=0,193)	шт	1	129136.22	129136
6	& 1704-50723-2 варіант 2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		П7				
7	& 2308-1088-20-2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,193)	шт	1	129136.22	129136
8	& 1704-50723-2 варіант 2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		П8				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1088-20-1 варіант 2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	107710.32	107710
10	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		П9				
11	& 2308-1088-20-2 варіант 1	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,193)	шт	1	132395.28	132395
12	& 1704-50723-2 варіант 2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		П15				
13	& 2308-1088-20-1 варіант 1	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	54597.00	54597
14	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	77120.33	77120
		П16				
15	& 2308-1088-20-2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,193)	шт	1	129136.22	129136
16	& 1704-50723-2 варіант 2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 1200 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		П17				
17	& 2308-1088-20-1 варіант 2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	107710.32	107710
18	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		П18				
19	& 2308-1088-20-1 варіант 2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,066)	шт	1	107710.32	107710
20	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	79638.00	79638
		Паризволожувачі				
21	& 2308-1088-24	Парозволожувач Condair EL 15 Євроклімa; (маса=0.04)	шт	4	173892.00	695568

1	2	3	4	5	6	7
22	& 2308-1088-25	Парозволожувач Condair EL 20 Євроклімa; (маса=0.066)	шт	2	195673.00	391346
23	& 2308-1088-26	Парозволожувач Condair EL 24 Євроклімa; (маса=0,066)	шт	1	204514.00	204514
		В2				
24	& 2308-1087-32-1	Канальний витяжний вентилятор RK 800x500E3 "Ostberg" ACM; (маса=0,0655)	шт	1	33140.00	33140
		В22, В31, В37, В38				
25	& 2308-1087-33-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*4	шт	4	3900.00	15600
		В67				
26	& 2308-1087-34-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС; (маса=0,00342)	шт	1	4300.00	4300
		В21, В35, В68				
27	& 2308-1087-34-2	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*3	шт	3	3990.00	11970
		В5				
28	& 2308-1087-32-2	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 "Ostberg" ACM; (маса=0,032)	шт	1	23750.00	23750
		В32,В34, В64				
29	& 2308-1087-32-6	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F1 "Ostberg" ACM: (маса=0.032)	шт	3	23782.00	71346
		В33, В65, В66				
30	& 2308-1087-32-7	Канальний витяжний вентилятор RK 500x300B3 "Ostberg" ACM; (маса=0,032)	шт	3	23000.00	69000
		В4, В63				
31	& 2308-1087-32-4	Канальний витяжний вентилятор CK 200B "Ostberg" ACM; (маса=0,0051)	шт	2	4197.50	8395
		В3				
32	& 2308-1087-32-5	Канальний витяжний вентилятор CK 315B "Ostberg" ACM: (маса=0,0058)	шт	1	6458.00	6458
		Разом				**3330937**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				130606

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**3461743**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-04

придбання обладнання кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк.9-11 відомості тощо

Кошторисна вартість 1791,974 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-12	Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P140YHA Klimor; (маса=0,131) кількість: 1+1+1	шт	3	172794,71	518384
2	& 2308-4001-13	Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P125YHA Klimor; (маса=0,131)	шт	4	153305,00	613220
3	& 2308-4001-14	Компрессорно-конденсаційний блок VRF системи SRVH280/SR1MV SwanAir; (маса=0,225)	шт	1	169494,00	169494
4	& 2308-4001-16	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	9	8921,00	80289
5	& 2308-4001-18	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	2	9438,00	18876
6	& 2308-4001-1 варіант 1	Кондиціонер (додатково); (маса=0,04)	шт	18	18000,00	324000
		Разом				**1724263**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				67711
		Всього по кошторису				**1791974**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-05

на Водопостачання , каналізація

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315 ВК.С II черга

Кошторисна вартість	1214.687	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,83868	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	142.752	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0.22	5147.80	286,08	1133	1070	63	73.2960	16.13
					4861.72	81,74			18	1,0591	0,23
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06	12263.78	575.11	736	701	35	176,2200	10,57
					11688.67	161.59			10	2,0936	0,13
3	КР15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,04	8546.92	404,25	342	326	16	122.7600	4.91
					8142,67	114,95			5	1,4893	0,06
4	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	1,85	4980.57	15,73	9214	9179	35	63.3696	117.23
					4961.84	15,63			29	0,2025	0,37
5	КР15-14-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,87	5485.55	27,60	4772	4748	24	69.7056	60.64
					5457.95	23,03			20	0,2984	0,26
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. місткість ковша екскаватора 0.25 м3. кількість: (0,957+2,035)+(0,2816+0,096)	100 т	0.033696	3736.81	3496,90	126	8	118	3.9720	0.13
					239.91	815,18			27	10,2648	0,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 0,957+2,035	т	2,992	340,70 -	340,70 -	1019	-	1019 -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17342	16032	1310 109		209,61 1,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					17342 16141 8773 22,16 2572 **26115**				
		Всього по розділу 1					**26115**				
		Розділ 2. Сантехнічні прилади									
8	*КР15-34-1*	*Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*0,8*	*5161,22* *3720,57*	- -	*4129*	*2976*	- -	*50,2440* -	*40,2* -
9	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	8	2598,93 -	- -	20791	-	- -	- -	- -
10	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1	7437,16 4609,17	9,86 8,22	744	461	1 1	62,2440 0,1066	6,22 0,01
11	С130-36 варіант 1	Біде підлогове у комплекті з сифоном	комплект	1	5603,78 -	- -	5604	-	- -	- -	- -
12	& С1630-1449-1 варіант 1	Змішувач для біде	шт	1	3061,09 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
13	*КР15-32-6*	*Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води кількіст ь: 24+1*	*10к-т*	*2,5*	*3616,91* *3305,35*	*11,09* *9,25*	*9042*	*8263*	*28* *23*	*44,1360* *0,1199*	*110,34* *0,3*
14	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	24	1058,72 -	- -	25409	-	- -	- -	- -
15	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324,82 -	- -	3325	-	- -	- -	- -
16	& С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	25	245,17 -	- -	6129	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	25	1828,26 -	- -	45707	-	- -	- -	- -
18	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення (рукомійник хірургічний)	10к-т	2,7	3174,32 2643,92	9,86 8,22	8571	7139	27 22	35,3040 0,1066	95,32 0,29
19	С130-492 варіант 3	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, із змішувачем ліктьовим, розмір 800х600х222 мм	шт	27	17557,71 -	- -	474058	-	- -	- -	- -
20	& С130-881-1 варіант 1	Сифон для умивальника хірургічний з ліктьовим змішувачем(у комплекті з гофрою)	шт	27	245,17 -	- -	6620	-	- -	- -	- -
21	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	1	3174,32 2643,92	9,86 8,22	3174	2644	10 8	35,3040 0,1066	35,3 0,11
22	С130-492 варіант 4	Мийки із нержавіючої сталі , розмір 500х500 мм	шт	10	972,51 -	- -	9725	-	- -	- -	- -
23	С130-628 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	10	296,27 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
24	& С130-881-1 варіант 4	Сифон для мийки	шт	10	245,17 -	- -	2452	-	- -	- -	- -
25	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)	10к-т	2	1940,86 1583,47	16,02 13,36	3882	3167	32 27	22,4160 0,1732	44,83 0,35
26	*КР15-33-3*	*Уст ановлення змішувачів*	*10шт*	*0,2*	*1250,75* *1204,00*	- -	*250*	*241*	- -	*15,8400* -	*3,17* -
27	& 2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	2	8367,83 -	- -	16736	-	- -	- -	- -
28	*КР15-37-1*	*Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількіст ь: 4+5*	*10к-т*	*0,9*	*13029,19* *13029,19*	- -	*11726*	*11726*	- -	*178,1160* -	*160,3* -
29	& 1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	3	5616,03 -	- -	16848	-	- -	- -	- -
30	& 1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	6	5073,99 -	- -	30444	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					711390	36617	98 81		495,68 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					711390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					674675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					36898				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6053				
		Всього будівельні роботи, грн.					**731736**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**731736**				
		Розділ 3. Система холодного водопостачання В1,гарячого водопостачання Т3									
31	КР15-25-1	Улаштування водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр до 50 мм	шт	1	1368.45 949.40	36.91 1.39	1368	949	37 1	13.4400 0,0185	13.44 0,02
32	С1630-1824 варіант 3	Лічильники [водоміри] холодної води Ду20мм, SENSUS 420 PC	шт	1	3731.70 -	- -	3732	-	- -	- -	- -
33	С113-38 варіант 1	Патрубок-вставка з сталевої труби, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 5 мм (ТУУ 7308692-001-93)	м	0,19	70.95 -	- -	13	-	- -	- -	- -
34	С1630-1433 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, Ukspar 1000-25, діаметр 20 мм	шт	2	549.28 -	- -	1099	-	- -	- -	- -
35	& С113-42-1	Патрубок-вставка зі сталевої труби ТУ.У.7308692-001-93, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм, довж.1119мм	шт.	1	475.71 -	- -	476	-	- -	- -	- -
36	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0.02*	*33031.40* *24328,23*	*2648,29* *99,36*	*661*	*487*	*53* *2*	*332.5800* *1.3246*	*6.65* *0.03*
37	С1630-1390 варіант 1	Засувки з обрезиненим клином фланцеві з невисувним шпінделем GV-16-F Ukspar для води, діаметр 50 мм	шт	2	2880.85 -	- -	5762	-	- -	- -	- -
38	С1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	495.96 -	- -	496	-	- -	- -	- -
39	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	131.29 -	- -	131	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ12-802-2 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	6317.93 5392.08	218.59 56.54	632	539	22 6	72.0000 0,6600	7.2 0,07
41	С1630-1535 варіант 1	Засувки клинові фланцеві короткі з перехолом під електропривід ,Намір 4000ELE2 ,для води, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	73446.91 -	- -	73447	-	- -	- -	- -
42	& С11-40-47-1 варіант 6	Кран кульовий муфтовий для води ВНР 25мм PN16 K332-1-25 UKSPAR	шт.	1	87.19 -	- -	87	-	- -	- -	- -
43	С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм. товщина стінки 2,5 мм кількість: 0,2+0.1	м	0,3	57.25 -	- -	17	-	- -	- -	- -
44	& С113-39-10-5 варіант 3	Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровідної оцинкованої ф20 мм L=300мм	шт	1	252.03 -	- -	252	-	- -	- -	- -
45	& С113-39-10-5 варіант 4	Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровідної оцинкованої ф20 мм L=200мм	шт	1	221.80 -	- -	222	-	- -	- -	- -
46	& С113-1744-13-1	Трійник сталевий зварний Ду 50х50	шт	2	110.25 -	- -	221	-	- -	- -	- -
47	& С1534-7-6-1	Відвід сталевий Ду 50	шт	2	81.68 -	- -	163	-	- -	- -	- -
48	С1534-256 варіант 1	Перехода сталеві зварні Ду50х20	шт	2	63.30 -	- -	127	-	- -	- -	- -
49	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0.1 та 0,25 МПа [1 та 2.5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	147.59 -	- -	4723	-	- -	- -	- -
50	& С111-1746-1	Прокладки гумові товш.5мм. Ду50мм	шт	16	51.04 -	- -	817	-	- -	- -	- -
51	КР15-87-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 25 мм	клапан	1	374.33 304.61	13.90 0,52	374	305	14 1	4,2120 0.0070	4,21 0.01
52	С1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари. 16Б15к, тиск 1.6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	93.42 -	- -	93	-	- -	- -	- -
53	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	145.45 123,77	19,18 0,72	145	124	19 1	1.6920 0,0096	1.69 0,01
54	С1630-103 варіант 3	Фільтр механічний сітчастий муфтовий ф20	шт	1	655.51 -	- -	656	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& С1630-552-5-1	Автоматичний повітроспускний клапан ф15	шт	2	230.59 -	- -	461	-	- -	- -	- -
56	& С1545-295-2 варіант 1	Штуцер до пічпильника	шт	2	93.09 -	- -	186	-	- -	- -	- -
57	КМ11-350-1	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (расходомір об'ємний, шведський, індукційний: рот амет р. клапан регулюючий; регулят ор т ижу т а т емпературн ри прямої дії: показчик пот оку рідини; прот очні дат чики концент рат омірів і щільномірів, РН-мет рів), діамет р т рубопроводу до 20 мм (модуль передачі імпульсів т я даних HRI)*	*шт*	*1*	*168.31* *140.45*	- -	*168*	*140*	- -	*1.9200* -	*1.92* -
		ТРУБОПРОВІД									
58	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0.012	5728.35 5531.38	29,57 24,67	69	66	- -	73.6600 0,3197	0.89 -
59	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неошиповані, діаметр умовного проходу 32 мм. товщина стінки 2,8 мм	м	1,2	98.70 -	- -	118	-	- -	- -	- -
60	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0.583	6530.76 6329.20	- -	3677	3563	- -	83.2680 -	48.88 -
61	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	56,3	124.42 -	- -	7005	-	- -	- -	- -
62	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0.126	6111.41 5943.37	- -	770	749	- -	78.1920 -	9.85 -
63	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	12,6	81.52 -	- -	1027	-	- -	- -	- -
64	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0.186	5533.33 5386.98	- -	1029	1002	- -	70,8720 -	13,18 -
65	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	18,6	58.09 -	- -	1080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.293	5293.77 5161.69	- -	6845	6674	- -	67.9080 -	87.81 -
67	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	129,3	31.27 -	- -	4043	-	- -	- -	- -
68	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, перерiз борозен до 16 см2	10м	3,8	260.60 254.75	- -	990	968	- -	4.0200 -	15.28 -
69	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	5.48 -	- -	603	-	- -	- -	- -
70	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	95	8.33 -	- -	791	-	- -	- -	- -
71	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	12.25 -	- -	196	-	- -	- -	- -
72	С113-1759	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	53	33.84 -	- -	1794	-	- -	- -	- -
73	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	85	187.37 -	- -	15926	-	- -	- -	- -
74	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 56,3+12,6+18,6+95,2	100м	1.827	3339.86 3339.86	- -	6102	6102	- -	47.2800 -	86.38 -
75	& С113-2438-2 варіант 2	Термоізоляція товш. 13 мм для труб ф40 K-Flex кількість: 56,3*1,022	м	57.5386	62.48 -	- -	3595	-	- -	- -	- -
76	& С113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товш. 13 мм для труб ф32 K-Flex кількість: 12,6*1,022	м	12.8772	53.91 -	- -	694	-	- -	- -	- -
77	& С113-2438-2 варіант 4	Термоізоляція товш. 13 мм для труб ф 25 K-Flex кількість: 18,6*1,022	м	19.0092	46.05 -	- -	875	-	- -	- -	- -
78	& С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товш. 13 мм для труб ф 20 K-Flex кількість: 95,2*1,022	м	97.2944	42.84 -	- -	4168	-	- -	- -	- -
79	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,01*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*330*	*243*	*26* *1*	*332.5800* *1,3248*	*3.33* *0,01*
80	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари. тиск 1.6 МПа [16 кгс/см2]	шт	1	5824.27 -	- -	5824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	53	187,37 -	- -	9931	-	- -	- -	- -
82	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	15	187,37 -	- -	2811	-	- -	- -	- -
83	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	13	236,21 -	- -	3071	-	- -	- -	- -
84	С113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	380,48 -	- -	380	-	- -	- -	- -
85	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	800,13 -	- -	800	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					180873	21911	171 12		298,71 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					180873				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158791				
		всього заробітна плата, грн.					21923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3511				
		Всього будівельні роботи, грн.					**192740**				
		Всього по розділу 3					**192740**				
		Розділ 4. Водопровід протипожежний В2									
		Демонтажні роботи									
86	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних діаметром до 50 мм кількість: 88+1	100м	0,89	5901,38 5759,57	141,81 39,84	5252	5126	126 35	90,8880 0,5162	80,89 0,46
87	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 11*89/1000	т	0,979	6500,00 -	- -	6364	-	- -	- -	- -
88	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	0,979	340,70 -	340,70 -	334	-	334 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводи									
89	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.719	11387.20 9512,50	1566,82 131,21	8187	8839	1126 94	125.1480 1,6007	89.98 1,15
90	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньою поверхнею. зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	71,9	416.87 -	- -	29973	-	- -	- -	- -
91	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0.005	5890.95 5712.01	29,57 24,67	29	29	- -	76.2720 0,3197	0.38 -
92	С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	80.12 -	- -	40	-	- -	- -	- -
93	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів. клапанів зворот них кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0.03*	*33031.40* *24328.23*	*2646,29* *99,36*	*991*	*730*	*79* *3*	*332.5600* *1.3248*	*9.96* *0.04*
94	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем ЗД050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624.27 -	- -	16873	-	- -	- -	- -
95	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	241.66 -	- -	1450	-	- -	- -	- -
96	& С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (слухжник)	шт.	1	80.05 -	- -	80	-	- -	- -	- -
97	*КР15-23-1*	*Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм*	*шт*	*4*	*154.87* *151.06*	- -	*619*	*604*	- -	*2.0400* -	*8.16* -
98	& С11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидасмого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК. блок управління пожежним краном БУПК. вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	4	11075.99 -	- -	44304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,16	13289,46 10358,65	1,23 1,03	2126	1657	- -	146,6400 0,0133	23,46 -
100	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	135,05 117,62	8,63 0,32	135	118	9 -	1,5240 0,0043	1,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					110393	15103	1676 132		214,37 1,65
		Разом будівельні роботи, грн.					110393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93614				
		всього заробітна плата, грн.					15235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8702				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2673				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119095**				
		- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					6364				
		- -									
		Всього по розділу 4					**119095**				
		Розділ 5. Каналізація побутова К1									
101	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,005	102776,52 34674,09	64987,03 11764,79	514	173	325 59	485,0880 165,4919	2,43 0,83
102	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПП діаметром 200 мм кількість: 5*1,01	м	5,05	505,19 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
103	*КБ16-14-20*	*Прокладання т рубопроводів з поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 110 мм зі з'єднанням т ермрезист орним зварюванням*	*100м*	*1,531*	*20787,08* *14768,53*	*5417,69* *2363,55*	*31825*	*22611*	*8294* *3619*	*199,4400* *32,6387*	*305,34* *49,97*
104	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм (посилена)	м	153,1	163,35 -	- -	25009	-	- -	- -	- -
105	*КР15-19-5*	*Прокладання т рубопроводів водопост ачання з т руб поліет иленових [поліпропіленових] напірних діамет ром 50 мм*	*100м*	*0,75*	*6625,21* *6374,34*	*-* *-*	*4969*	*4781*	*-* *-*	*85,1160* *-*	*63,84* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	75	62.33 -	- -	4675	-	- -	- -	- -
107	С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	8	136.90 -	- -	1095	-	- -	- -	- -
108	С113-2243 варіант 7	Коліно ПП 110. 135 град	шт	11	136.90 -	- -	1506	-	- -	- -	- -
109	С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	6	91.88 -	- -	551	-	- -	- -	- -
110	С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	27.55 -	- -	83	-	- -	- -	- -
111	С113-1478 варіант 3	Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град	шт	1	158.25 -	- -	158	-	- -	- -	- -
112	С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110. 45град	шт	13	91.88 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
113	С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50. 45 град	шт	5	88.52 -	- -	443	-	- -	- -	- -
114	С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50. 90 град	шт	12	88.52 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
115	С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81.68 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
116	С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50. 90 град	шт	32	81.68 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
117	С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61.22 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
118	С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56.12 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
119	С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45.92 -	- -	138	-	- -	- -	- -
120	С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02 -	- -	510	-	- -	- -	- -
121	С130-925 варіант 2	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55.85 -	- -	614	-	- -	- -	- -
122	С130-925 варіант 4	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 50/32	шт	12	55.85 -	- -	670	-	- -	- -	- -
123	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	2	208.59 -	- -	417	-	- -	- -	- -
124	С113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56.77 -	- -	284	-	- -	- -	- -
125	& С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	6	144.57 -	- -	867	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	*КР15-32-11*	*Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм*	*10к-т*	*0,2*	*869,20* *770,42*	*2,46* *2,06*	*174*	*154*	- -	*10,4040* *0,0266*	*2,08* *0,01*
127	& С113-2294-1 варіант 2	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з вертикальним випуском DN 50, HL310N	шт	2	1530,08 -	- -	3060	-	- -	- -	- -
128	С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	24	1208,45 -	- -	29003	-	- -	- -	- -
129	С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0, 5...1,5м)	шт	75	41,57 -	- -	3118	-	- -	- -	- -
130	С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	35	39,53 -	- -	1384	-	- -	- -	- -
131	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	1831,33 1166,88	- -	1831	1167	- -	17,5920 -	17,59 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					126927	28886	8619 3678		391,28 50,81
		Разом будівельні роботи, грн.					126927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89422				
		всього заробітна плата, грн.					32564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18074				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**145001**				
		— —									
		Всього по розділу 5					**145001**				
		Розділ 6. Повернення									
132	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,957+2,035 Примітка: кількість та вартість повернення матеріалів уточнюється на місці демонтажу 2-стороннім актом	т	2,992	6500,00 -	- -	19448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19448				
		Всього по розділу 6					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					1146925	118549	11874 4012		1609,65 55,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1146925				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1016502				
		всього заробітна плата, грн.					122561				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67762				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1214687**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					25812				
		Всього по кошторису					**1214687**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1838,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**142752**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-05

на Водопостачання , каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1600,53	73.64			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	9,12	74,52			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	55,07	72.88			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	173,96	116,07			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1838,68				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0.024	276,94			
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,69276	356,53			
10	+КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,18	919,61			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	37,05632	137,28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	0,42624	135,30			
13	КБМ208-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,26606	442,87			
14	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	0,42624	156,89			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,27556	281,14			
16	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,024	633,84			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,241584	632,77			
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,24883	644,73			
19	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,36432	553,83			
20	КБМ203-1080	Підйомні щитові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	2,20225	102,69			
21	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	29,57449	39,95			
22	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа (1 кгс/см2), високий 10 МПа (100 кгс/см2)	маш. год	16,90224	15,48			
23	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	3,971	340,70			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,335064				
25	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	12,435096				
26	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	0,72				
27	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	27,18216				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	12,49296				
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	51,85788				
30	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,042888				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
31	+&С1630-552-5-1	Автоматичний повітроспускний клапан ф15	шт	2	230,59	226,00	0,07	4,52
32	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,005	86,27	75,60	8,98	1,69
33	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00000935	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
34	С130-36 варіант 1	Біде підлогове у комплекті з сифоном	комплект	1	5603,78	5485,56	8,34	109,88
35	С111-387-1	Білила густотерті цинкові	т	0,003904	106694,79	104078,02	524,72	2092,05
36	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017	32263,08	31277,87	352,60	632,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0003	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
38	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0002	42223,90	41005,02	390,96	827,92
39	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00124	38703,65	37553,79	390,96	758,90
40	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0066	33940,29	32883,83	390,96	665,50
41	+&С1534-7-6-1	Відвід сталевий Ду 50	шт	2	81,68	79,98	0,10	1,60
42	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000022	12591,58	11853,06	491,63	246,89
43	С142-10-2	Вода	м3	29,23478	42,10	42,10	-	-
44	С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,004	55000,95	53914,63	7,87	1078,45
45	+&С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	6	144,57	141,67	0,07	2,83
46	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000187	36146,35	35162,22	275,38	708,75
47	С111-1608	Дратва	кг	0,612	12,11	11,10	0,77	0,24
48	+&2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	2	8367,83	8165,00	38,75	164,08
49	+&1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	3	5616,03	5499,00	6,91	110,12
50	+&1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л. 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	6	5073,99	4969,00	5,50	99,49
51	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0051574	35785,35	34724,79	358,89	701,67
52	+С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51,02	50,00	0,02	1,00
53	+С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45,92	45,00	0,02	0,90
54	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	224,25	218,66	1,19	4,40
55	С111-1631	Замазка зварювальна	кг	16	115,96	113,09	0,60	2,27
56	С1630-1390 варіант 1	Засувки з обрезиненим клином фланцеві з невисувним шпіндельом GV-16-F Ukspar для води. діаметр 50 мм	шт	2	2880,85	2816,26	8,10	56,49
57	+С1630-1535 варіант 1	Засувки клинові фланцеві короткі з переходом під електропривід .Hawle 4000ELE2 .для води. тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	73446,91	72000,00	6,77	1440,14
58	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1.6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624,27	5503,87	10,12	110,28
59	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм . тип герметичності "А". для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	1	5624,27	5503,87	10,12	110,28
60	+С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	25	1828,26	1791,00	1,41	35,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&C1630-1449-1 варіант 1	Змішувач для біде	шт	1	3061.09	3000.20	0.87	60.02
62	+C130-628 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	10	296.27	290.00	0.46	5.81
63	C111-311	Кибалки	т	0,00759	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
64	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,03253	37,60	31.00	5,86	0,74
65	C1630-537	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б15к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	1	93.42	91.45	0.14	1.83
66	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,00064	106086,94	103368,63	638,17	2080,14
67	C111-1708	Ключки просочені	кг	0,72	50,64	49.12	0,53	0,99
68	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	110	5.48	5.29	0.08	0.11
69	+C113-2243 варіант 7	Коліно ПП 110, 135 град	шт	11	136,90	134,20	0,02	2,68
70	+C113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61,22	60.00	0,02	1,20
71	+C113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	8	136,90	134.20	0,02	2,68
72	+C113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56,12	55.00	0,02	1,10
73	C113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	53	187.37	183.63	0.07	3.67
74	C113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	100	187.37	183.63	0.07	3.67
75	C113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	13	236,21	231.51	0,07	4,63
76	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	380,48	372.95	0,07	7,46
77	C113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	800,13	784,37	0,07	15,69
78	+&C11-40-47-1 варіант 6	Кран кульовий муфтовий для води ВНР 25мм PN16 K332-1-25 UKSPAR	шт.	1	87,19	85.00	0,48	1,71
79	+&C11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник)	шт.	1	80,05	78.00	0,48	1,57
80	+&C11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм. датчик відкриття дверей шафи СОМК. блок управління пожежним краном БУПК. вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	4	11075.99	10858.33	0.48	217.18
81	C1630-1432	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, 15ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	495,96	486,00	0,24	9,72
82	C1630-1433 варіант 1	Крани кульові прохідні сальникові муфтові, Ukspar 1000-25, діаметр 20 мм	шт	2	549,28	538.08	0,45	10,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	С1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	131.29	128.61	0.11	2.57
84	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	15.71	15.05	0.35	0.31
85	+С1630-1824 варіант 3	Лічильники [водоміри] холодної води Ду20мм, SENSUS 420 PC	шт	1	3731,70	3841.70	16,83	73,17
86	С111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'с]	10м	0,00459	264,39	253.67	5,54	5,18
87	+С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	24	1208.45	1180.00	4.75	23.70
88	С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1	146,65	142,83	0,94	2,88
89	+С130-492 варіант 4	Мийки із нержавіючої сталі , розмір 500х500 мм	шт	10	972,51	950,51	2,93	19,07
90	+С130-492 варіант 3	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, із змішувачем ліктьовим, розмір 800х600х222 мм	шт	27	17557,71	17210.51	2,93	344,27
91	С113-1799	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	53	33,84	33.10	0,08	0,66
92	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	165.39	160.72	1.43	3.24
93	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000432	116366,68	113541.35	543.63	2281.70
94	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,55785	225,42	220.46	0,54	4,42
95	С1545-159	Очіс лляний	т	0.0023499	26360,34	25438.55	404,92	516,87
96	С1546-54	Пароніт	т	0,000838	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
97	+С113-38 варіант 1	Патрубок-вставка з сталевої труби, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2.5 мм (ТУУ 7308692-001-93)	м	0,19	70,95	70.00	0,42	0,53
98	+&С113-39-10-5 варіант 3	Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровідної оцинкованої ф20 мм L=300мм	шт	1	252,03	250.00	0,15	1,88
99	+&С113-39-10-5 варіант 4	Патрубок-вставка з труби сталевої водогазопровідної оцинкованої ф20 мм L=200мм	шт	1	221,80	220.00	0,15	1,65
100	+&С113-42-1	Патрубок-вставка зі сталевої труби ТУ.У.7308692-001-93, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм, довж.1119мм	шт.	1	475,71	471.00	1,17	3,54
101	+С130-925 варіант 2	Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55,85	50.00	4,75	1,10
102	+С130-925 варіант 4	Перехід ексентричний(редукция) ПП 50/32	шт	12	55,85	50.00	4,75	1,10
103	С1534-256 варіант 1	Переходи сталеві зварні Ду50х20	шт	2	63.30	61.99	0.07	1.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,72	198.48	194.19	0.40	3.89
105	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна прессована]	кг	3.034	70,73	68.54	0,40	1,39
106	+&С111-1746-1	Прокладки гумові товщ.5мм. Ду50мм	шт	16	51,04	50.00	0,04	1,00
107	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	2	208.59	204.35	0.15	4.09
108	+С113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56,77	55,51	0,15	1,11
109	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий вапжний цементный, марки М100	м3	0,042752	3187,17	2372,50	752,18	62,49
110	+&С130-881-1 варіант 4	Сифон для мийки	шт	10	245,17	240.00	0,36	4,81
111	+&С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивалынка (у комплекті з гофрою)	шт	25	245,17	240.00	0,36	4,81
112	+&С130-881-1 варіант 1	Сифон для умивальника хірургічний з ліктьовим змішувачем(у комплекті з гофрою)	шт	27	245.17	240.00	0.36	4.81
113	С1545-248	Скоби будівельні	кг	16	28.77	27.83	0.38	0.56
114	+&С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 K-Flex	м	97,2944	42,84	42.00	-	0,84
115	+&С113-2438-2 варіант 4	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 25 K-Flex	м	19,0092	46,05	45.15	-	0,90
116	+&С113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 K-Flex	м	12,8772	53,91	52.85	-	1,06
117	+&С113-2438-2 варіант 2	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф40 K-Flex	м	57,3386	62,48	61.25	-	1,23
118	+С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	13	91,68	90.00	0,08	1,60
119	+С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110. 90град	шт	6	91,68	90.00	0,08	1,60
120	+С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50. 45 град	шт	5	88.52	86.70	0.08	1.74
121	+С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50. 90 град	шт	12	88.52	86.70	0.08	1.74
122	+С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81,68	80,00	0,08	1,60
123	+С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81,68	80,00	0,08	1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	+&C113-1744-13-1	Трійник сталевий зварний Ду 50х50	шт	2	110.25	108.01	0.08	2.16
125	С113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	95	8,33	8,09	0,08	0,16
126	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	16	12,25	11.93	0,08	0,24
127	С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	27.55	26.93	0.08	0.54
128	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	218,09	211,12	2,69	4,28
129	+&C113-2294-1 варіант 2	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з вертикальним випуском DN 50, HL310N	шт	2	1530,08	1500,00	0,08	30,00
130	С113-1454 варіант 1	Труби зовнішньої каналізації ПП діаметром 200 мм	м	5,05	505,19	492,25	3,03	9,91
131	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2.8 мм	м	129,3	31,27	30.58	0,08	0,61
132	+С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3.5 мм	м	18,6	58,09	56.80	0,15	1,14
133	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4.4 мм	м	12,6	81,52	79.69	0,23	1,60
134	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5.5 мм	м	56,3	124,42	121.60	0,38	2,44
135	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	75	62.33	61.00	0.11	1.22
136	+С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм (посилена)	м	163,1	163,35	160,00	0,15	3,20
137	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм. товщина стінки 3,5 мм	м	71,9	416,87	412,50	1,27	3,10
138	+С113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2.5 мм	м	0,3	57,25	56.50	0,32	0,43
139	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2.8 мм	м	1,2	98,70	97.22	0,75	0,73
140	+С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. оцинковані легкі. діаметр умовного проходу 15 мм. товщина стінки 2,5 мм	м	0,5	80,12	79.20	0,32	0,60
141	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000061	3539,69	2832.11	636,17	69,41
142	+С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	24	1058.72	1028.33	9.63	20.76
143	+С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324.82	3250.00	9.63	65.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	8	2598,93	2539,00	8,97	50,96
145	+С1630-103 варіант 3	Фільтр механічний сітчастий муфтовий ф20	шт	1	655,51	640,74	1,92	12,85
146	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,005479	42011,99	40663,51	524,72	823,76
147	С130-932	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	32	147,59	144,34	0,36	2,89
148	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	241,66	236,02	0,90	4,74
149	+С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м)	шт	75	41,57	36,00	4,75	0,82
150	+С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	35	39,53	34,00	4,75	0,78
151	+С113-1478 варіант 3	Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град	шт	1	158,25	155,00	0,15	3,10
152	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00652	10554,27	9946,30	401,02	206,95
153	+&С1545-295-2 варіант 1	Штуцер до лічильника	шт	2	93,09	91,00	0,26	1,83
154	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,971	6500,00	6500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
155	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,4977	4,9416	4,9416		
156	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	45,36	0,07223	0,07223		
157	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0144	184,55	184,55		
158	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3591	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-06

Придбання устаткування водопостачання

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315 ВК.С II черга відомості тощо

Кошторисна вартість 10,132 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17142-2072 варіант 1	Модуль передачі імпульсів та даних HRI для лічильника води Sensus; (маса=0,00009)	шт	1	4960,60	4961
2	2307-10992 варіант 1	Засувка клинова "коротка" з переходом під електропривід з електроприводом AUMA SA 07.6 (380В, 06кВт,ДУ50мм); (маса=0,019)	шт	1	4787,51	4788
		Разом				**9749**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				383
		Всього по кошторису				**10132**

Склав _____ Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-07

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	330,248	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,67699	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	147,283	тис. грн.
Середній розряд робіт	5,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання і арматура									
1	КМ34-133-11	Монтаж насосної вакуумної станції 55л/с, 7, 5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна	комплект	1,3	2221,67 2221,67	- -	2888	2888	- -	30,7200 -	39,94 -
2	КМ34-133-5	Монтаж арматурного блоку DN 20 з регуляторами тиску 0-5,0 бар, приборами контролю 02/VAC,з вакуумними регуляторами, 0-1000 мбар, G 3/4 MK-P Medical tech	комплект	1,3	421,34 421,34	- -	548	548	- -	5,7600 -	7,49 -
3	КМ34-133-5	Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech	комплект	3,9	421,34 421,34	- -	1643	1643	- -	5,7600 -	22,46 -
4	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,624	4199,23 4167,65	- -	2620	2601	- -	62,8320 -	39,21 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					7699	7680	- -		109,1 -
		Разом будівельні роботи, грн.					7699				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					7680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11561**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**11561**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
5	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 12x1,0 мм Н1=0.8	100 м	1.664	10169.66 9202.48	864.07 259.36	16922	15313	1438 432	122,8800 3,7440	204,47 6,23
6	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0.9	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 16x1.5 мм Н1=0,9	100 м	0.52	11440.87 10352.79	972,08 291,78	5949	5383	505 152	138.2400 4.2120	71.88 2.19
7	КМ12-70-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 22x1,0 мм Н1=0,85	100 м	2.691	13300.65 12222,05	635,59 181,56	35792	32890	1710 489	163.2000 2,6928	439.17 7,25
8	КМ12-522-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Трубні проводки з вологозпровідних труб DN40 мм	100 м	0,026	9621.44 5291.43	4180,54 1058.23	250	138	109 28	70.6560 15,2717	1.84 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=0,8									
9	КМ12-522-3	Трубні проводки з водогазопровідних труб DN25 мм	100 м	0,078	8637.63 4868.82	3540,74 883.90	674	381	276 69	65.2800 12,7536	5.09 0,99
10	КМ12-522-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Трубні проводки з водогазопровідних труб DN20 мм	100 м	0.104	6910.11 3911.06	2632,59 707,12	719	407	285 74	52.2240 10,2029	5.43 1,06
		Н1=0,8									
11	КМ12-522-4	Трубні проводки зі сталевих пільнотянутих труб DN50 мм	100 м	0,26	12026.79 6614.28	5225,67 1322.79	3127	1720	1359 344	88.3200 19,0896	22.96 4,96
12	& С1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу. діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	186,4	174.45 -	- -	29028	-	- -	- -	- -
13	& С1545-265-1-10 варіант 1	Труба мідна марки "Т" для мед.газу. діаметр зовнішній 16х1.5мм EN6127-1/13548	м	52	253.85 -	- -	13200	-	- -	- -	- -
14	& С1545-265-1-10 варіант 2	Труба мідна марки "Т" для мед.газу. діаметр зовнішній 22х1.0мм EN6127-1/13548	м	269,1	304.85 -	- -	82035	-	- -	- -	- -
15	& С1524-15-1	Труба водогазопровідна DN40 ГОСТ 3262	м	2,6	159.74 -	- -	415	-	- -	- -	- -
16	& С1524-15-1 варіант 2	Трубн водогазпрпвідна DN25 ГОСТ 3262	м	7,8	56.13 -	- -	438	-	- -	- -	- -
17	& С1524-15-1 варіант 1	Трубн водогазпрпвідна DN20 ГОСТ 3262	м	10,4	44.68 -	- -	465	-	- -	- -	- -
18	& С1524-15-1 варіант 3	Трубн сталева пільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73.47 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
19	С1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	169	6.51 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
20	С1110-194 варіант 2	Хомут на трубу, діаметр 16 мм	шт	52	8.55 -	- -	445	-	- -	- -	- -
21	С1110-194 варіант 3	Хомут на трубу, діаметр 22 мм	шт	260	11.61 -	- -	3019	-	- -	- -	- -
22	С113-1861 варіант 1	Заглушка мідна діам. 12 мм 40 бар SANHA Німеччина	шт	20,8	34.04 -	- -	708	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1861 варіант 2	Заглушка мідна діам. 22 мм 40 бар SANHA Німеччина	шт	2,6	66,38 -	- -	173	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					196369	56232	5692 1588		750,84 23,08
		Разом будівельні роботи, грн.					196369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134445				
		всього заробітна плата, грн.					57820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7096				
		Всього будівельні роботи, грн.					**223426**				
		Всього по розділу 2					**223426**				
		Розділ 3. Пусконалагоджувальні роботи									
24	КП6-14-1	Насосна вакуумна станція 55л/с, 7,5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна	Установ.	1,3	51450,88 51450,88	- -	66886	66886	- -	512,0000 -	665,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					66886	66886	- -		665,6 -
		Разом будівельні роботи, грн.					66886				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					66886				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6719				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95259**				
		Всього по розділу 3					**95259**				
		Разом прямі витрати по кошторису					270954	130798	5692 1588		1525,54 23,08
		Разом будівельні роботи, грн.					270954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134464				
		всього заробітна плата, грн.					132386				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					59294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					128,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**330248**				
		- -									
		Всього по кошторису					**330248**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1676,99**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**147283**				

Склав ____________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-07

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	859,94	74.32			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	685,6	100,49			
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	23,08	68.70			
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3				
6		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	128,37	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1676.99				
	Середній розряд робіт		розряд	5,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,28654	276,94			
8	+КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	1,11821	919.61			
9	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	2,23642	16,58			
10	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	2,23642	145,51			
11	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	2,23642	144,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	4,90386	346.19			
13	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,5304	46,52			
14	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,22364	633,84			
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,39117	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
16	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,98276				
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5.79 кН [0,59 т]	маш. год	24.5193				
18	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,74482				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6.859006				
20	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	2,391168				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,003187	89956,48	79447.31	8745,32	1783,85
22	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,03094	125,24	122.67	0,11	2,46
23	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001929	32263,08	31277,87	352,60	632,61
24	С111-112	Бура	т	0.0001732	89614,68	87351.72	505,81	1757,15
25	С142-10-2	Вода	м3	0,00062	42.10	42.10	-	-
26	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00125	4383,00	3800.00	477,45	85,55
27	С111-600	Дріт латунний, діаметр 1.5 мм	т	0,00173225	224184,29	219513.14	275,38	4395,77
28	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000249	44202,02	42976,42	358,89	866,71
29	+С113-1861 варіант 1	Заглушка мідна діам. 12 мм 40 бар SANHA Німеччина	шт	20,8	34,04	33.29	0,08	0,67
30	+С113-1861 варіант 2	Заглушка мідна діам. 22 мм 40 бар SANHA Німеччина	шт	2,6	66,38	65.00	0,08	1,30
31	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,06192	37.80	31.00	5,86	0,74
32	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,58099	247,90	242,78	0,26	4,86
33	С1546-54	Пароніт	т	0.0022874	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
34	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01868	78.31	68.00	8,77	1.54
35	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,8068	28,77	27.83	0,38	0,56
36	+&С1524-15-1 варіант 1	Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262	м	10,4	44,68	43.80	-	0,88
37	+&С1524-15-1 варіант 2	Труба водогазопровідна DN25 ГОСТ 3262	м	7,8	56.13	55.00	0.03	1.10
38	+&С1524-15-1	Труба водогазопровідна DN40 ГОСТ 3262	м	2,6	159.74	131.00	25.61	3.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	166,4	174,45	140,00	31,03	3,42
40	+&C1545-265-1-10 варіант 1	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 16х1,5мм EN6127-1/13548	м	52	253,85	200,00	48,87	4,98
41	+&C1545-265-1-10 варіант 2	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 22х1,0мм EN6127-1/13548	м	269,1	304,85	250,00	48,87	5,98
42	+&C1524-15-1 варіант 3	Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73,47	72,00	0,03	1,44
43	+C1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	169	6,51	5,00	1,38	0,13
44	+C1110-194 варіант 2	Хомут на трубу, діаметр 16 мм	шт	52	8,55	7,00	1,38	0,17
45	+C1110-194 варіант 3	Хомут на трубу, діаметр 22 мм	шт	260	11,61	10,00	1,38	0,23
46	+C1545-281	Хомутики С437-С440, С442	100шт	0,01096	888,51	866,59	4,50	17,42
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,4548	4,9416	4,9416		
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3001	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-08

придбання обладнання лікувальних газів

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 93,534 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2203-2074 варіант 1	Насосна вакуумна станція 55л/с, 7,5 кВт/1500об/хв ВВН1-3 виробник Україна; (маса=0,496)	шт	1	25800,00	25800
2	15062-7015 варіант 1	Арматурний блок DN 20 з регуляторами тиску 0-5,0 бар, приборами контролю 02/VAC,з вакуумними регуляторами, 0-1000 мбар, G 3/4 MK-P Medical tech; (маса=0)	шт	1	12000,00	12000
3	15062-7015 варіант 2	Блок аварійної сигналізації M-ABS Medical tech; (маса=0)	шт	3	7000,00	21000
4	280222-4030 варіант 1	Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ; (маса=0)	комплект	16	250,00	4000
5	280222-4030 варіант 2	Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ; (маса=0)	комплект	16	150,00	2400
6	1704-20005 варіант 1	Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ; (маса=0,0008)	шт	16	1550,00	24800
		Разом				**90000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3534
		Всього по кошторису				**93534**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-09

Придбання устаткування (коригування 2)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 11153.551 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Устаткування , що не монтується				
1	280222-15031 варіант 1	Стерилізатор паровий СП-ГПД-400 з автоматичним управлінням прохідний (M4-ST-HYA2-D25/W90 автомат камера прохідного типу) : (маса=1,1)	шт	1	1426812,62	1426813
2	280222-15031 варіант 2	Стерилізатор паровий СП ГК-100 з автоматичною системою знежирення стоків: (маса=1.2)	шт	1	235514.02	235514
3	280222-15029 варіант 1	Стерилізатор повітряний ГП-80 : (маса=0,05)	шт	15	13247.66	198715
4	280222-9001 варіант 1	Інкубатор для новонароджених ОКМ 801 у складі: Підйомний стенд Рентгенівська касета Електроне управління О2 з моніторингом О2 (Туреччина); (маса=0,9)	комплект	1	551401.87	551402
5	280222-71-1 варіант 1	Наркозна станція з компресором та газовим аналізатором (дорослий/дитина) S7100 в комплекті з газовим аналізатором (Бельгія) ; (маса=1,1) кількість: 4-2	шт	2	2261682.24	4523364
6	280222-34-2 варіант 1	Монітора пацієнта з капнографом V15I (Швеція); (маса=0,3) кількість: 5-1	комплект	4	150000.00	600000
7	280222-4692 варіант 1	Відсмоктувачі електричні Flaem AR30P00; (маса=0,023) кількість: 6+4	шт	10	32000.00	320000
8	280222-4022 варіант 7	Апарат ШВЛ високого класу Atlanta Diomedc (Велика Британія); (маса=0.2) кількість: 2-1	шт	1	1650000.00	1650000
9	280222-52-11 варіант 1	Дрель медична Біомед BZ – 1(коню' вальна); (маса=0.007)	шт	1	48000,00	48000
10	280222-52-11 варіант 2	Пила медична електрична осцилятірна Біомед BJJ -1; (маса=0,07)	шт	1	49000,00	49000
11	280222-13192 варіант 1	Стіл операційний рентген прозорий з приставками та тримачем для ніг електричний TDY-1 (Швеція): (маса=1,5)	комплект	1	398130.84	398131
12	280222-40-2 варіант 1	Зварювальний апарат Bowa ARC100 (Німеччина); (маса=0,095)	комплект	1	309345.79	309346

1	2	3	4	5	6	7
13	280222-8022 варіант 1	Трансуретральний біполярний резектоскоп Fiegert (Німеччина); (маса=0,095)	комплект	1	385046,73	385047
14	280222-14016 варіант 2	Функціональне ліжко-ваги 381В (КНР); (маса=0,195)	комплект	1	357850,47	357850
		Разом по розділу 1				11053182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100369
		Всього по розділу 1				**11153551**
		Разом				**11053182**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100369
		Всього по кошторису				**11153551**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-010

Обладнання (додатково)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ТХ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 13146.856 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Медичне устаткування				
1	280222-40-2 варіант 2	Електрокоагулятор Bimin ARC100 (Німеччина): (маса=0,015)	комплект	4	309345.79	1237383
2	1502-2152 варіант 1	Компресор до ШВЛ та Наркозу (Бельгія): (маса=2,66)	шт	2	150000.00	300000
3	280222-9102 варіант 2	Ліжко медичне функціональне реанімаційне JDCJH211B (КНР): (маса=0,075)	шт	12	51600.00	619200
4	& 280222-14016-2 варіант 1	Ліжко функціональне JDCDYA051 (КНР): (маса=0.155)	шт	83	35845.00	2975135
5	280222-14018 варіант 1	Ліжко дитяче: (маса=0.039)	комплект	13	6000.00	78000
6	280222-14016 варіант 3	Ліжко JDC-DY111 (КНР): (маса=0.155)	комплект	26	47100.00	1224600
7	280222-9103 варіант 1	Ліжко дитяче пересувне: (маса=0,015)	шт	1	12000.00	12000
8	& 560110-234-1 варіант 1	Тумбочка приліжкова: (маса=0,005)	шт	161	4675.00	752675
9	& 560110-234-1 варіант 2	Тумбочка приліжкова металева: (маса=0.005)	шт	8	6970.00	55760
10	& 280222-140-39-2 варіант 2	Шкаф для одягу: (маса=0.08)	шт	68	8190.00	556920
11	280222-140-27 варіант 1	Шафа для медикаментів: (маса=0)	шт	34	12160.00	413440

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-140-27 варіант 7	Шафа для посуду: (маса=0)	шт	5	14328.00	71640
13	280222-140-27 варіант 8	Шафа для білизни: (маса=0)	шт	12	10000.00	120000
14	560103-32 варіант 4	Стіл письмовий ; (маса=0)	шт	21	6750.00	141750
15	560103-27 варіант 1	Стіл сповивальний ; (маса=0)	шт	10	8715.00	87150
16	560110-52 варіант 1	Стіл комп'ютерний: (маса=0)	шт	5	6670.00	33350
17	& 280222-14052-3 варіант 6	Столик маніпуляційний СТ-М-Н: (маса=0,015)	шт	35	11540.00	403900
18	280222-14073 варіант 1	Столик інструментальний : (маса=0.016)	шт	22	4135.00	90970
19	280222-14076	Столик медичний хірургічний СХ: (маса=0,012)	шт	4	1894.40	7578
20	280222-14084 варіант 1	Стіл операційний електричний TDY-1 (Швеція): (маса=0,5)	шт	1	398130.84	398131
21	& 560103-40-3 варіант 5	Стіл виробничий медичний АТОН-СТ-ПР: (маса=0.1)	шт	10	9600.00	96000
22	280222-14084 варіант 4	Стіл гіпсувальний: (маса=0,5)	шт	1	25000.00	25000
23	& 2406-1001-10 варіант 1	Холодильник побутовий, U=220в, N=0,135кВт: (маса=0,026)	шт	14	18000.20	252003
24	& 280222-62-10-1 варіант 4	Світильник медичний безтіньовий стельовий: (маса=0,05)	шт	5	67500.00	337500
25	& 280222-62-10-1 варіант 2	Світильник медичний безтіньовий пересувний з аварійним живленням, U=127/220в, N=0,15/0.4кВт. 1043х520х2280: (маса=0,05)	шт	7	67500.00	472500
26	280222-17020 варіант 3	Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний пересувний, U=220в, N=0.15кВт, 1260х170х130: (маса=0,025)	комплект	10	2958.33	29583
27	280222-17020 варіант 4	Опромінювач-рециркулятор медичний бактерицидний настінний 300: (маса=0,025)	комплект	14	2958.33	41417
28	241996-20306 варіант 1	Стілець офісний: (маса=0)	шт	47	1300.00	61100
29	241996-20306 варіант 4	Стільці, що обробляються: (маса=0)	шт	152	2213.00	336376
30	241996-20306 варіант 5	Стілець гвинтовий: (маса=0)	шт	18	2250.00	40500

1	2	3	4	5	6	7
31	& 280222-14017-1 варіант 1	Кушетка медична ; (маса=0,08)	шт	25	5720.00	143000
32	280222-140-14 варіант 1	Візок для роздачі їжі; (маса=0.1)	шт	4	10400.00	41600
33	& 280222-14074-20 варіант 2	Каталка для перевезення хворих з регулювання висоти JDC-ZY114 (КНР) : (маса=0,01)	шт	10	64018,69	640187
34	280222-14029	Підставка для тазів: (маса=0.005)	шт	4	3300,00	13200
35	280222-14030 варіант 1	Підставка - сходинки медичні; (маса=0,006)	шт	6	4250.00	25500
		Разом по розділу 1				12135048
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				464665
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування. що не монтується. меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5528474	0,007	38699
		Всього по розділу 1				**12638412**
		Розділ 2. Устаткування ,що не монтується				
36	241996-14064	Вішалка для одягу; (маса=0)	шт	55	1130.00	62150
37	1905-7049 варіант 1	Холодильник ; (маса=0,027)	шт	14	18200.00	254800
38	580110-194	Диван; (маса=0)	шт	6	6200.00	37200
39	& 2406-15019-1-У варіант 1	Сейф металевий ; (маса=0.035)	шт	10	5600.00	56000
40	1905-7049 варіант 2	Морозильна камера; (маса=0,027)	шт	1	15600.00	15600
41	& 241996-12 варіант 1	Металева ролета : (маса=0,0001)	шт	110	550,00	60500
		Разом по розділу 2				486250
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19096
	Порядок. п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	442470	0.007	3097
		Всього по розділу 2				**508443**

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				**12621298**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				483761
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	5970944	0,007	41797
		Всього вартість устаткування				**13105059**
		Всього вартість будівельних робіт				**41797**
		Всього по кошторису				**13146856**

Склав _____ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-011

на Відеонагляд

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С

Кошторисна вартість	53.860	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,34421	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	27.023	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1)									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення кількість: 1+3	шт	4	343.96 331.16	12,80 2,50	1376	1325	51 10	3.8400 0,0334	15.36 0,13
2	КМ11-91-1	Установлення реєстратора	шт	1	204.08 137.24	32,79 8,48	204	137	33 8	1.9200 0.0990	1.92 0,1
3	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 (комутатор)	шт	1	1351.44 718.94	- -	1351	719	- -	9.6000 -	9.6 -
4	КМ11-91-1	Установлення монітора	шт	1	204.08 137.24	32.79 8.48	204	137	33 8	1.9200 0,0990	1.92 0,1
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (модулів, комірок, ТЕЗів), маса до 5 кг (жорсткий диск)	шт	4	142.17 138,85	3,32 1,11	569	555	14 4	1.9200 0,0151	7.68 0,06
6	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2.56 -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлювальних апаратів (вимикачів і штепсельних розеток) до 4	100шт	0,01	4682.37 4650.79	- -	47	47	- -	70.1160 -	0.7 -
8	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо кількість: 2+2	шт	4	2291.07 1490.23	409.61 79.94	9164	5961	1638 320	17.2800 1,0675	69.12 4,27
9	*КМ11-93-1*	*Вст ановлення медіаконверт ора*	*шт*	*2*	*1629,75* *1353,02*	*229,31* *76,32*	*3260*	*2706*	*459* *153*	*17.2800* *1,0433*	*34.56* *2,09*
10	& С1545-131-4 варіант 3	Конектор SC, singlemode	шт	4	52.85 -	- -	211	-	- -	- -	- -
11	*КМ11-91-1*	*Уст ановлення комп'ют ера,моніт ора*	*шт*	*2*	*194.11* *137.24*	*22,82* *5,16*	*388*	*274*	*46* *10*	*1.9200* *0.0536*	*3.84* *0.11*
12	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1351.44 718.94	- -	1351	719	- -	9.6000 -	9.6 -
13	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт мкових кількіст ь: 3+4* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*0,07*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*506*	*226*	*220* *44*	*45.2640* *8,4370*	*3.17* *0,59*
14	& С1545-892 варіант 13	Короб полівінілхлоридний 60х40	м	3	65.40 -	- -	196	-	- -	- -	- -
15	& С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	4	14.36 -	- -	57	-	- -	- -	- -
16	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб. по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*1,43*	*3807,98* *3752,95*	- -	*5445*	*5387*	- -	*56.5800* -	*80.91* -
17	С188688-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х1.43)	шт	31	0.41 -	- -	13	-	- -	- -	- -
18	& С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	143	8.73 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
19	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,43	2884.29 1404.48	612.04 158,32	4125	2008	875 226	19,2000 1.8480	27,46 2.64
20	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладаються по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,07	6115.51 2106,72	1938,19 385,99	428	147	136 27	28.8000 5,0537	2.02 0,35
21	& С152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	150	14.58 -	- -	2187	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КР17-9-4	Прокладання самонесучого оптоволоконного кабелю	100м	0,8	7065,22 2656,07	245,08 68,11	5652	2125	196 54	38,5440 0,8849	30,84 0,71
23	15093-3015 варіант 1	Кабель оптоволоконний ОКТ-Д(1,0)Пнг-HF-1E1	1000м	0,08	6601,22 -	- -	528	-	- -	- -	- -
24	& С152-755-3 варіант 2	Кабель HDMI - HDMI 1,5м PowerPlant	шт	1	109,75 -	- -	110	-	- -	- -	- -
25	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,06	9916,35 6595,79	335,23 183,41	595	396	20 11	90,1680 2,3782	5,41 0,14
26	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	193,11 -	- -	1159	-	- -	- -	- -
27	& С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	6	14,68 -	- -	88	-	- -	- -	- -
28	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	10960,09 7574,54	393,14 231,73	110	76	4 2	103,5480 3,0042	1,04 0,03
29	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	237,39 -	- -	237	-	- -	- -	- -
30	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	4	326,40 -	- -	1306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					42146	22925	3725 877		305,15 11,32
		Разом будівельні роботи, грн.					42146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15496				
		всього заробітна плата, грн.					23802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53860**				
		Всього по розділу 1					**53860**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					42146	22925	3725 877		305,15 11,32
		Разом будівельні роботи, грн.					42146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15496				
		всього заробітна плата, грн.					23802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**53860**				
		- -									
		Всього по кошторису					**53860**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**344,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**27023**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-011
на Відеонагляд

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	305,15	75.13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,32	77,69			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	27.74	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	344,21				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	0,58675	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,76787	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,03108	356.53			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.168	533,35			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,16695	633,84			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,74905	102.69			
12	КБМ204-302	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	3,63888	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	7,34784				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,419244				
15	КБМ203-403	Лебідки електричні. тягове зусилля до 19.62 кН [2 т]	маш. год	1.608				
16	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	7,34784				
17	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,48384				
18	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,883336				
19	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	17,36592				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,25104				
21	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1.116				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
22	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,79348	125.24	122.67	0.11	2.46
23	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005536	68956,64	67339.52	304,24	1352,88
24	С142-10-2	Вода	м3	0,00001	42,10	42.10	-	-
25	С1545-23	Втулки В54, В59	100шт	0,0572	96,76	94,62	0,24	1,90
26	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00129	4363,00	3800.00	477,45	85,55
27	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,000035	35591.31	34540.84	352.60	697.87
28	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0004	170756,23	167132.69	275,38	3348,16
29	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1.1 мм	т	0,00008	53375,97	52054.00	275,38	1046,59
30	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний. діаметр 6,0-6,3 мм	т	0.001848	24495,68	23740.19	275,38	480,31
31	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований. діаметр 2 мм	т	0.0002112	37367,29	36285.53	349,07	732,69
32	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1134	413,51	405,09	0,31	8,11
33	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,4	933,93	915.20	0,42	18,31
34	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	31	0.41	0.40	-	0.01
35	+С1545-44	Дюбель-гвіздок ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0119	636,98	624,18	0,31	12,49
36	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000439	35785,35	34724.79	358,89	701,67
37	С1113-227	Емаль ХВ-124 зеленого. зелена	т	0,00004	69585.14	67625.10	595.63	1364.41
38	+&С152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	150	14,58	14,17	0,12	0,29
39	+&С152-755-3 варіант 2	Кабель HDMI - HDMI 1,5м PowerPlant	шт	1	109,75	107.50	0,10	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+15093-3015 варіант 1	Кабель оптоволоконний ОКТ-Д(1.0)Пнг-HF-1Е1	1000м	0,08	6601.22	5833.33	638.45	129.44
41	С111-310	Кніфоль соснова	т	0,0001879	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
42	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0217	50,64	49.12	0,53	0,99
43	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,13354	15.60	15.10	0.19	0.31
44	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2,58	2.50	0,01	0,05
45	+&С1545-131-4 варіант 3	Конектор SC. singlemode	шт	4	52,85	51.80	0,01	1,04
46	+&С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	4	14,36	13.77	0,31	0,28
47	+&С1545-892 варіант 13	Короб полівінілхлоридний 60х40	м	3	65,40	63.81	0,31	1,28
48	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00032	31863,74	30643.33	595,63	624,78
49	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0006	61040,00	59247,51	595,63	1196,88
50	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0001362	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
51	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00012	164513,68	160692.29	595.63	3225.76
52	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0012	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
53	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0028	56207,62	55416.05	373,15	418,42
54	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.04	67677,48	66800.53	373,15	503,80
55	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	4	326,40	320,00	-	6,40
56	С1545-130	Наконечники НП-3/4	1000шт	0,4	1805,89	1768,21	2,27	35,41
57	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0.12	144,73	140.81	1,08	2,84
58	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,2	295,42	289,25	0,38	5,79
59	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0119	203,20	198.07	1,15	3,98
60	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,56	32.18	31.32	0.23	0.63
61	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,8	18,70	16,18	0,19	0,33
62	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00004	1131729,46	1109263.31	275,38	22190,77
63	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00078	777816,44	762289.76	275,38	15251,30
64	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0.0004	387930,63	380048.77	275.38	7606.48
65	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007325	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
66	С1545-184	Провід БПВЛ1, перерiз 1х10 мм2	м	8	12,23	11.92	0,07	0,24
67	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,8	41.49	40.54	0.14	0.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0714	611,57	599,38	0,20	11,99
69	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,24	138,54	135,03	0,79	2,72
70	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00226	3543,85	3473,97	0,39	69,49
71	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,015443	454,98	445,62	0,44	8,92
72	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	0,126	566,61	554,73	0,77	11,11
73	С1546-83	Тавот	кг	11,7832	33,62	32,42	0,54	0,66
74	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою. марка ТВК-350	м2	0,035	49,61	47,44	1,20	0,97
75	+&С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	6	14,68	14,32	0,07	0,29
76	+&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	143	8,73	7,88	0,68	0,17
77	С1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,8	536,54	525,26	0,76	10,52
78	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00032	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
79	+С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 40 мм. товщина стінки 3,5 мм	м	6	193,11	190,61	1,06	1,44
80	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 50 мм. товщина стінки 3,5 мм	м	1	237,39	234,28	1,34	1,77
81	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 80 мм. товщина стінки 4 мм	м	0,1092	268,09	263,79	2,30	2,00
82	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00008	65190,78	63387,81	524,72	1278,25
83	С1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	8	27,92	27,17	0,20	0,55
84	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою. діаметр стрижня 5 мм. довжина 70 мм	т	0,0004	43889,68	42676,48	352,60	860,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
85	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	18,8318	4,9416	4,9416		
86	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5152	184,55	184,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,147	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-012

Електросилове устаткування (вісонапінд)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С відомості тощо

Кошторисна вартість 157.881 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 310817-6 варіант 6	Відеокамера (2.8-12). циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision; (маса=0,001)	шт	1	4825.83	4826
2	& 310817-6 варіант 5	Відеокамера (2.8 mm). купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision; (маса=0.001)	шт	3	3659,17	10978
3	& 310817-6 варіант 7	Відеорегистратор 32-канальний DS-7732NI-K4 Hikvision; (маса=0,001)	шт	1	14999,17	14999
4	& 1601-2251-B5 варіант 2	Комутатор TL-SG1428PE; (маса=0.001)	ш	1	8999.17	8999
5	& 1504-2001-22 варіант 4	Монітор 21,5"; (маса=0.000102)	ш	1	5225.00	5225
6	& 1504-2001-26 варіант 2	Жорсткий диск 6TB 64MB 5400rpm WD60PURZ 3.5 SATA III Western Digital Purple; (маса=0.002)	ш	4	4881.67	19527
7	& 1516-8018-2 варіант 2	Блок 6 розеток, Patron SP-65.6; (маса=0.0022)	ш	1	249.17	249
8	& 1504-2001-27 варіант 2	Миша USB ; (маса=0,0001)	шт	1	415.83	416
9	& 290116-9004-2 варіант 1	Джерело безперебійного живлення UPS-500A; (маса=0,0046)	шт	2	5400.00	10800
10	& 1511-2001-3 варіант 2	Акумуляторна батарея 12В 200АЧ LX12-200MG 12В 200АЧ; (маса=0,017)	шт	2	13876.67	27753

1	2	3	4	5	6	7
11	& 1602-20018-13С1 варіант 1	Медіаконвертор TP-Link MC 210CS; (маса=0,000305)	шт	2	1499,17	2998
12	& 1504-2001-22 варіант 5	Комп'ютер з процесором Intel Core i7(компл.); (маса=0,000102)	шт	1	33332,50	33333
13	& 1504-2001-22 варіант 6	Монітор 27"; (маса=0,000102)	шт	1	7360,83	7361
14	& 15-2-13 варіант 3	Шафа 6U 600x600; (маса=0,006)	шт	1	8986,13	8986
		Разом				**156450**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1431
		Всього по кошторису				**157881**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-013

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ2315-ПС; СПТС.С арк. 1-2

Кошторисна вартість	268.169	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,32468	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	166.559	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.2	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 1,2)									
1	КМ10-867-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-А. АПР) кількість: 1+4	шт	5	5338.26 5153,89	1,94 0,21	26691	25769	10 1	72.9600 0,0031	364,8 0,02
2	КМ11-31-1	Припаяні, при установлюються на конструкціях. маса до 5 кг (АМ-4) кількість: 1+1	шт	2	94.72 74,09	- -	189	148	- -	0.9600 -	1.92 -
3	КМ10-867-13	Пристрій прилежний на 1 промінь (МЦА)	шт	1	568.22 509,41	1,57 0,17	568	509	2 -	7.6800 0,0025	7.68 -
4	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	4	418.22 406.89	- -	1673	1628	- -	5.7600 -	23.04 -
5	*КМ8-125-2*	*Акумулят ор лужний одноелемент ний. ємкіст ь 22 А.год*	*шт*	*4*	*80.56* *54.25*	- -	*322*	*217*	- -	*0.7680* -	*3.07* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А)	шт	115	309.92 254.71	1.94 0.21	35641	29292	223 24	3.8400 0,0031	441.6 0,36
7	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А)	шт	42	171.09 127.35	7.54 0.80	7186	5349	317 34	1.9200 0,0121	80.64 0,51
8	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні ручний (СПР-А)*	*шт*	*7*	*148,62* *127,35*	*7,54* *0,80*	*1040*	*891*	*53* *6*	*1,9200* *0,0121*	*13,44* *0,08*
9	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* *кількість: 1390+21* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*14.11*	*3807.98* *3752.95*	- -	*53731*	*52954*	- -	*56.5600* -	*798.34* -
10	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (9191б)	м	1390	8.12 -	- -	11287	-	- -	- -	- -
11	С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	21	20.50 -	- -	431	-	- -	- -	- -
12	*КБ21-12-2* *К=1.15*	*Прокладання коробів пластикових* *кількість: 60+20* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1*	*7230.25* *3235.47*	*3147,47* *633,74*	*7230*	*3235*	*3147* *634*	*45.2640* *8.4370*	*45.26* *8.44*
13	& С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	80	20.64 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
14	& С1545-892 варіант 14	Короб полівінілхлоридний 80х40	м	20	79.94 -	- -	1599	-	- -	- -	- -
15	*КР17-8-1*	*Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в трубі*	*100м*	*13,9*	*735.58* *523.87*	- -	*10226*	*8672*	- -	*9.2680* -	*129,1* -
16	*КБ21-15-1* *К=1,15*	*Прокладання ізольованих провідників перерізом до 6 мм2 у лотках* *кількість: 60+20* Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1*	*313,79* *220,06*	*25,14* *6,50*	*314*	*220*	*25* *7*	*3,0084* *0,0759*	*3,01* *0,08*
17	С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1.49	6457.17 -	- -	9621	-	- -	- -	- -
18	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну кількість: 18+110	100 отв.	1,28	7879.04 7879.04	- -	10085	10085	- -	117.3000 -	150.14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,03	11442,54 11023,81	418,73 44,43	343	331	12 1	138,8040 0,6732	4,16 0,02
20	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,12	10960,09 7574,54	393,14 231,73	1315	909	47 28	103,5480 3,0042	12,43 0,36
21	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	237,39 -	- -	2849	-	- -	- -	- -
22	С113-1878 варіант 12	Тримач для труб ДУ50	шт	12	15,59 -	- -	187	-	- -	- -	- -
23	КР17-7-4	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 80 мм, укладених по конструкціях	100м	0,015	12840,21 9169,50	555,80 367,43	193	138	8 6	125,3520 4,7624	1,88 0,07
24	С113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	254,53 -	- -	382	-	- -	- -	- -
		Заповнення щілин при проході крізь стіни									
25	С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378,64 -	- -	379	-	- -	- -	- -
26	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах*	*100м*	*0,5*	*7845,28* *6038,04*	- -	*3923*	*3019*	- -	*81,5400* -	*40,77* -
27	С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1x2x1,05	1000м	0,05	17864,17 -	- -	893	-	- -	- -	- -
28	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	6	326,40 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					191907	143366	3844 741		2121,28 9,94
		Разом будівельні роботи, грн.					191907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44697				
		всього заробітна плата, грн.					144107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22452				
		Всього будівельні роботи, грн.					**268169**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 1					**268169**				
		Разом прямі витрати по кошторису					191907	143366	3844 741		2121,28 9,94
		Разом будівельні роботи, грн.					191907				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44697				
		всього заробітна плата, грн.					144107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22452				
		Всього будівельні роботи, грн.					**268169**				
		- -									
		Всього по кошторису					**268169**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2324,68**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**166559**				

Склав ______________ І.В. Резнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-013

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	154,3	67.50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1968,98	87,59			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,94	74.42			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	193,46	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2324,68				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	5,2164	520,30			
9	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,4692	276,94			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,4692	633,84			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	99,0996	6,22			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,68538	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,40824	39.95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,9892				
15	КБМ200-88	Пістолет монтажний	маш. год	87,840864				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	171,35184				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,26416				
18	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	8,0064				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1408	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-1648	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005686	68956,64	67339,52	304,24	1352,88
21	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,04	367,32	358,60	1,52	7,20
22	+С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378,64	370,83	0,39	7,42
23	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0012	603,95	72,12	519,99	11,84
24	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	16,65	16,29	0,03	0,33
25	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00427	4363,00	3800,00	477,45	85,55
26	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00004	12287,84	11560,00	486,90	240,94
27	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0005	35591,31	34540,84	352,60	697,87
28	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	1390	8,12	7,88	0,08	0,16
29	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1.6 мм	т	0,03814	30810,30	29930,80	275,38	604,12
30	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0002835	37367,29	36285,53	349,07	732,69
31	С111-1608	Дрантя	кг	0,4	12,11	11,10	0,77	0,24
32	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,62	413,51	405,09	0,31	8,11
33	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	3,595	933,93	915,20	0,42	18,31
34	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,17	636,98	624,18	0,31	12,49
35	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002295	35785,35	34724,79	358,89	701,67
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,96	4,9416	4,9416	-	-
37	+С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	21	20,50	20,02	0,08	0,40
38	+С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,05	17884,17	17500,00	13,89	350,28
39	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00056	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
40	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0012	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
41	С1546-22	Клей нітроолефталевий	кг	3,14	189,98	185,74	0,50	3,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,04185	50.64	49.12	0.53	0.99
43	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,2	15,60	15.10	0,19	0,31
44	+&С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	80	20,64	19.93	0,31	0,40
45	+&С1545-892 варіант 14	Короб полівінілхлоридний 80х40	м	20	79.94	78.06	0.31	1.57
46	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	31863,74	30843,33	595,63	624,78
47	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00008	9998,94	9205.29	595,63	196,02
48	С121-782	Металеві конструкції	т	0.0054	56207.62	55416.05	373.15	418.42
49	С1546-51	Монтідрат літію	кг	0,024	566,97	555,31	0,54	11,12
50	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля. шурупи та ін.)	шт	6	326,40	320.00	-	6,40
51	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0.02	980,57	950.90	10,44	19,23
52	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,17	203,20	198,07	1,15	3,98
53	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1.06	32,18	31.32	0,23	0,63
54	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,26	16.70	16.18	0.19	0.33
55	С1522-26	Припої олов'яно-свинцові бсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00208	777816,44	762289.76	275,38	15251,30
56	С1522-38	Припої олов'яно-свинцові сурм'янисті в чушках. марка ПОССу25-2	т	0,00025	387930,63	380048.77	275,38	7606,48
57	+С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1.05 мм	1000м	1.49	6457,17	6316.67	13,89	126,61
58	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0.26	41,49	40.54	0,14	0,81
59	С1545-209	Рейка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	231,97	226,12	1,30	4,55
60	С1544-89	Скло стрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм. товщина від 0.14 до 0,19 мм	кі	0,03	710,95	696.22	0,79	13,94
61	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729. К730	100шт	0.81	533,77	523.13	0,17	10,47
62	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00305	42859.15	42264.72	275.38	319.05
63	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кі	2.374	138,54	135.03	0,79	2,72
64	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00465	3543,85	3473.97	0,39	69,49
65	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,05	454,98	445,62	0,44	8,92
66	С111-1883	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кі	0,08	566,61	554.73	0,77	11,11
67	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005977	12254.96	11537.22	477.45	240.29
68	+С113-1878 варіант 12	Тримач для труб ДУ50	ш	12	15,59	15.20	0,08	0,31
69	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	12	237,39	234.28	1,34	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	+С113-19	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	254,53	250,70	1,94	1,89
71	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	9,45	213,53	208,96	0,38	4,19
72	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
73	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0164	43889,66	42676,48	352,60	860,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
74	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	44,6058	4,9416	4,9416		
75	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,427	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-014

Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація.система оповещування тривожних сповіщень)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ2315-ПС: СПТС.С арк. 1-2 відомості тощо

Кошторисна вартість 221.219 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10054 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний адресний "Тірас-А"(у складі: базовий блок керування БК, адресна панель керування АПК, блок живлення); (маса=0.0067)	шт	1	22100.00	22100
2	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	4	4565.00	18260
3	1602-10068 варіант 1	Пристрій вводу-виводу адресна мітка АМ-4; (маса=0,01)	шт	1	1215,83	1216
4	1602-10069 варіант 1	Модуль релейний М-OUT8R; (маса=0,0065)	шт	1	3290.00	3290
5	& 1602-8013 варіант 2	Модуль цифрового автодозвона МЦА GSM; (маса=0.005)	шт	1	3455.00	3455
6	1504-15095 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0018)	шт	4	4800.00	19200
7	1511-3001 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В. 18 А*г; (маса=0.008)	шт	4	1504.17	6017
8	1602-30066 варіант 1	Сповішувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	115	809.17	93055
9	1602-30067 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0.0016)	шт	42	661.67	27790
10	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,0016)	шт	7	897.50	6283
		Розділ 1. Резерв 10 %				
11	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	1	4565.00	4565
12	1602-30066 варіант 1	Сповішувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	12	809.17	9710

1	2	3	4	5	6	7
13	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0,0016)	шт	5	661,67	3308
14	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,0016)	шт	1	897,50	898
		Разом по розділу 1				18481
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				177
		Всього по розділу 1				**18658**
		Разом				**219147**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2072
		Всього по кошторису				**221219**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01/2 ПК-015
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень будівництва)
Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Кошторисна вартість	65,001	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,224	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	4	2793,37	11173	27,7920	111,17
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	156	217,10	33868	2,1600	336,96
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	7	85,63	599	0,8520	5,96
		Разом прямі витрати по кошторису				45640		454,09
		всього заробітна плата, грн.				45640		
		Разом будівельні роботи, грн.				45640		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				19361		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				39,51		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4584		
		Всього будівельні роботи, грн.				**65001**		
		Всього по кошторису, грн.				**65001**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**493,6**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**50224**		

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-015

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень будівництва)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	454,09	100,51			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	39,51	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	493,6				
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-016

на Система зв'язку,телефонізація

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С

Кошторисна вартість	109.522	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64826	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	48.618	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа СЗ.С (арк. 1)									
1	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях. маса до 5 кг (комутатор. бездротова точка доступу, міні-пк) кількість: 1+3+1	шт	5	94.72 74.09	- -	474	370	- -	0.9600 -	4.8 -
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	11	2.56 -	- -	28	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*2,9*	*3807.98* *3752.95*	- -	*11043*	*10884*	- -	*56.5800* -	*164.08* -
4	С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка, d=25мм	м	290	14.03 -	- -	4069	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1878 варіант 22	Кріплення для гофри Ду25	шт	870	4.29 -	- -	3732	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пластмасових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*1.1*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*7953*	*3559*	*3462* *697*	*45.2640* *8.4370*	*49.79* *9.28*
7	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	110	26.72 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 м	100 м	2,9	2884.29 1404,48	612,04 158,32	8364	4073	1775 459	19.2000 1,8480	55.68 5,36
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,1	6115.51 2106.72	1938,19 385,99	6727	2317	2132 425	28.8000 5,0537	31.68 5,56
10	& С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0.51 КПВ-ВП 4х2х0.51	м	400	14.88 -	- -	5952	-	- -	- -	- -
11	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0.06	9916.35 6595.79	335,23 183,41	595	396	20 11	90.1680 2.3782	5.41 0.14
12	С113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	6	129.76 -	- -	779	-	- -	- -	- -
13	& С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	18	14.68 -	- -	264	-	- -	- -	- -
14	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0.01	10960.09 7574.54	393,14 231,73	110	76	4 2	103.5480 3.0042	1.04 0.03
15	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	237.39 -	- -	237	-	- -	- -	- -
16	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах*	*100м*	*2*	*7845.28* *6038.04*	- -	*15691*	*12076*	- -	*81.5400* -	*163.08* -
17	& С152-749 варіант 4	Оптичний кабель OTLMr-2F-G652D-PE-1, 5kN	м	200	12.87 -	- -	2574	-	- -	- -	- -
18	& С152-755-2	Патч-корд кат. 5е, 2м	шт	14	24.58 -	- -	344	-	- -	- -	- -
19	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0.11	2123.03 2115.66	- -	234	233	- -	31.8960 -	3.51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032)	шт	11	105,42 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
21	& С1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток	шт	11	20,12 -	- -	221	-	- -	- -	- -
22	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1351,44 718,94	- -	1351	719	- -	9,6000 -	9,6 -
23	*КМ10-667-13*	*Пристрій проміжний на 1 промінь (SFP модуль)*	*шт*	*2*	*537,43* *509,41*	- -	*1075*	*1019*	- -	*7,6800* -	*15,36* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					75916	35722	7393 1594		504,03 20,37
		Разом будівельні роботи, грн.					75916				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32801				
		всього заробітна плата, грн.					37316				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5839				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95795**				
		- -									
		Всього по розділу 1					**95795**				
		Розділ 2. Телефонізація СЗ.С(арк.3)									
24	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	1	239,81 125,82	- -	240	126	- -	1,6800 -	1,68 -
25	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	2123,03 2115,66	- -	21	21	- -	31,8960 -	0,32 -
26	& С1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	1	112,36 -	- -	112	-	- -	- -	- -
27	С113-1878 варіант 19	Плінт 10-ти парний, нерозмикаємий, універсальний, нум. 0...9	шт	1	54,48 -	- -	54	-	- -	- -	- -
28	С113-1878 варіант 20	Тримач плінтів 19"	шт	1	527,93 -	- -	528	-	- -	- -	- -
29	С113-1878 варіант 21	Тримач плінтів настінний на 30 пар	шт	1	75,56 -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,5*	*3807,98* *3752,95*	- -	*1904*	*1876*	- -	*56,5800* -	*28,29* -
31	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	50	8,12 -	- -	406	-	- -	- -	- -
32	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	150	2,74 -	- -	411	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,3*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*2169*	*971*	*944* *190*	*45,2640* *8,4370*	*13,58* *2,53*
34	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	30	26,72 -	- -	802	-	- -	- -	- -
35	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	2884,29 1404,48	612,04 158,32	1442	702	306 79	19,2000 1,8480	9,6 0,92
36	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	1835	632	581 116	28,8000 5,0537	8,64 1,52
37	& С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	80	14,88 -	- -	1190	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					11190	4328	1831 385		62,11 4,97
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					11190 5031 4713 2537 6,47 750 **13727**				
		Всього по розділу 2					**13727**				
		Разом прямі витрати по кошторису					87106	40050	9224 1979		566,14 25,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					87106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37832				
		всього заробітна плата, грн.					42029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6589				
		Всього будівельні роботи, грн.					**109522**				
		– –									
		Всього по кошторису					**109522**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**648,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**48618**				

Склав ______________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-016
на Система зв'язку.телефонізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	566,14	70.74			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,34	78,10			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	56.78	116,07			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	648,26				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	11,33496	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,90304	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.6216	356.53			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,52464	633,84			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	0,57684	102,69			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,21168	39.95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	25,9968				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,38488				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	25,9968				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	9,6768				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	21,87024				
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	41,2896				
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	8,53536				
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,5712				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
20	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,68152	125,24	122.67	0,11	2,46
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00924	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
22	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.136	96,76	94.82	0,24	1,90
23	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	40	16,65	16.29	0,03	0,33
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0014	4363,00	3800,00	477,45	85,55
25	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,0007	35591,31	34540.84	352,60	697,87
26	+С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка. d=25мм	м	290	14.03	13.67	0.08	0.28
27	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	50	8,12	7,88	0,08	0,16
28	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. III сорт	м3	0,001	7037,20	6866,70	232,52	137,98
29	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000423	37367,29	36285.53	349,07	732,69
30	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	2.268	413,51	405.09	0,31	8,11
31	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	933,93	915,20	0,42	18,31
32	+С1545-44	Дюбель-цвях ДПШ 4.5х50 мм	100шт	0.238	636,98	624.18	0,31	12,49
33	С111-1513	Електроди. діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000119	35785.35	34724.79	358.89	701.67
34	+&С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0.51	м	400	14,88	14.17	0,42	0,29
35	+&С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	80	14,88	14.17	0,42	0,29
36	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.000286	323072,58	316146.92	590,90	6334,76
37	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0.0217	50.64	49.12	0.53	0.99
38	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,57408	15,60	15.10	0,19	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	+&C1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	11	2.56	2.50	0.01	0.05
40	+&C1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	140	26.72	25.89	0.31	0.52
41	+&C1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна однопістна для кріпл. розеток	шт	11	20,12	19,71	0,02	0,39
42	+C113-1878 варіант 11	Кріплення для тофри Ду16	шт	150	2,74	2.81	0,08	0,05
43	+C113-1878 варіант 22	Кріплення для тофри Ду25	шт	870	4,29	4.13	0,08	0,08
44	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00576	31863,74	30643.33	595,63	624,78
45	С1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0.0003	61040.00	59247.51	595.63	1196.86
46	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,001212	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
47	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,00384	226301,71	221589.04	275,38	4437,29
48	С121-782	Металеві конструкції	т	0.0028	56207.62	55416.05	373.15	418.42
49	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	295,42	289.25	0,38	5,79
50	+&C152-749 варіант 4	Оптичний кабель OTLMr-2F-G652D-PE-1.5kN	м	200	12,87	12.50	0,12	0,25
51	С1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,01	1284.07	1258.28	0.61	25.18
52	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,05	980,57	950,90	10,44	19,23
53	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0.238	203,20	198.07	1,15	3,98
54	+&C152-755-2	Патч-корд кат. 5е, 2м	шт	14	24.58	24.00	0.10	0.48
55	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,56	32,18	31.32	0,23	0,63
56	+С113-1878 варіант 19	Плінт 10-ти парний. пересомикасний. універсальний, пум. 0...9	шт	1	54,48	53.33	0,08	1,07
57	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00028	777816,44	762289.76	275.38	15251.30
58	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марки ПОССу25-2	т	0,001	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
59	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00205	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
60	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.05	231,97	226.12	1,30	4,55
61	+&C1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032)	шт	11	105.42	103.33	0.02	2.07
62	+&C1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	1	112.36	110.14	0.02	2.20
63	С1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,02	2937,79	2879,42	0,77	57,60
64	С1545-241	Скобки для проводів кабелів двоплашкові К729, К730	100шт	3,24	533,77	523.13	0,17	10,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	1.428	611.57	599.38	0.20	11.99
66	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0122	42859,15	42264.72	275,38	319,05
67	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,6	138,54	135.03	0,79	2,72
68	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00226	3543,85	3473,97	0,39	69,49
69	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,06694	454,98	445.62	0,44	8,92
70	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	0.034	566.61	554.73	0.77	11.11
71	С1546-83	Тавот	кг	28.016	33,62	32.42	0,34	0,66
72	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою. марка ТВК-350	м2	0,7	49,61	47.44	1,20	0,97
73	+&С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	18	14,68	14,32	0,07	0,29
74	+С113-1878 варіант 20	Тримач плінтів 19"	шт	1	527,93	517,50	0,08	10,35
75	+С113-1878 варіант 21	Тримач плінтів настінний на 30 пар	шт	1	75,56	74.00	0,08	1,48
76	С1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	536,54	525.26	0,76	10,52
77	+С113-17 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані. діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,0 мм	м	6	129.76	127.73	1.06	0.97
78	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	237.39	234.28	1.34	1.77
79	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	2.184	268.09	263.79	2.30	2.00
80	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,05	367.58	358.45	1.92	7.21
81	С1110-134	Штирі сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	27,92	27.17	0,20	0,55
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
82	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	65,3029	4.9416	4,9416		
83	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1.4425	184.55	184.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5199	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-017

Електросилове устаткування (Система зв'язку, телефонізація)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 76.713 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1079-1 варіант 3	Комутатор Ubiquili UniFi Switch US-48-500W: (маса=0,0006)	шт	1	45749.17	45749
2	& 290220-1079-2 варіант 2	Бездротова точка доступу Ubiquili UniFi AC LR AP: (маса=0,0005)	шт	3	4282.50	12848
3	& 290220-1079-1 варіант 4	Міні-ПК з Unili контролером Ubiquili UniFi Cloud Key (UC-CK); (маса=0.0008)	шт	1	3718.75	3719
4	& 15-2-13 варіант 2	Шафа серверна 21U 600x600x1040; (маса=0,006)	шт	1	12057.50	12058
5	& 1602-8013 варіант 3	Ethernet SFP модуль. 1Gb 1x1310nm SC 3км SFPd-1SM-1310nm-3SC; (маса=0,005)	шт	1	433,33	433
6	1701-9106 варіант 2	Ethernet SFP модуль. 1Gb 1x1550nm SC 3км SFPd-1SM-1550nm-3SC; (маса=0.0003)	шт	1	434.17	434
7	1701-1015 варіант 1	Телефон KX-TS2350UAB Panasonic; (маса=0.003)	шт	1	690.83	691
		Разом				**75932**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				690
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується. меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	12984	0,007	91
		Всього вартість устаткування				**76622**
		Всього вартість будівельних робіт				**91**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**76713**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-01В

Придбання обладнання ЕТР

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С2 відомості тощо

Кошторисна вартість 1895.704 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 2 черга				
1	1517-1102 варіант 32	Щит силовий розподільчий (ЩО-2.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
2	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
3	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
4	1517-1102 варіант 33	Щит силовий розподільчий (ЩАО-2.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення. IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
5	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
6	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	3	174.21	523
		Разом по розділу 1				5636
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				138
		Всього по розділу 1				**5774**
		Розділ 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 2 черга				

1	2	3	4	5	6	7
7	1517-1102 варіант 34	Щит силовий розподільчий (ЩО-2.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360x275x125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
8	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
9	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
10	1517-1102 варіант 35	Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310x265x120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
11	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
12	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045
		Разом по розділу 2				6158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158
		Всього по розділу 2				**6316**
		Розділ 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 2 черга				
13	1517-1102 варіант 37	Щит силовий розподільчий (ЩО-2.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360x275x125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
14	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
15	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
16	1517-1102 варіант 38	Щит силовий розподільчий (ЩАО-2.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310x265x120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
17	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
18	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				6158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158
		Всього по розділу 3				**6316**
		Розділ 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 2 черга				
19	1517-1102 варіант 29	Щит силовий розподільчий (ЩС-2.1) 380/220 В, 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31. в комплекті з DIN-рейкою. оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
20	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В. Ін=25 А. тип"С" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
21	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	4	174.21	697
22	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В. Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	5	1276.83	6384
		Разом по розділу 4				9086
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				307
		Всього по розділу 4				**9378**
		Розділ 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 2 черга				
23	1517-1102 варіант 30	Щит силовий розподільчий (ЩС-2.2) 380/220 В, 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення. IP31. в комплекті з DIN-рейкою. оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
24	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В. Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
25	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	3	174.21	523
26	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В. Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	3	1276.83	3830
		Разом по розділу 5				6338
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				200

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				**6538**
		Розділ 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 2 черга				
27	1517-1102 варіант 31	Щит силовий розподільчий (ЩС-2.3) 380/220 В. 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудовного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
28	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=25 А, тип"C" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
29	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=16 А, тип"C" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	2	174.21	348
30	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Iн=16 А, 30 мА, тип"C" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0.00155)	шт	4	1276.83	5107
		Разом по розділу 6				7440
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				244
		Всього по розділу 6				**7684**
		Розділ 7. Електрообладнання (2-й поверх) арк.11 - 2 черга				
31	1517-1103 варіант 1	Щит пікарняний розподільчий (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання. з системою контролю ізоляції, з роздільючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА. з розподільчою групою IT- системи ЩТ-2.1. ЩТ-2.2, ЩТ-2.3; (маса=0.2)	шт	3	156195.00	468585
32	1517-1104 варіант 1	Пристрій АВР, 220В. 32А; (маса=0,005)	шт	3	11432.94	34299
33	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=6 А. тип"B" EZ9 Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	3	128.94	387
34	1504-1059 варіант 13	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=32 А. тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	6	262.50	1575
35	1504-1059 варіант 14	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=25 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	3	236.04	708
36	1504-1059 варіант 15	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=20 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	3	225.54	677
37	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	6	214.62	1288
		Разом по розділу 7				507519

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4788
		Всього по розділу 7				**512307**
		Розділ 8. Електрообладнання (3-й поверх) арк.11, 12 - 2 черга				
38	1517-1103 варіант 2	Щит лікарняний розподільчий (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою IT- системи ЩТ-3.1, ЩТ-3.2, ЩТ-3.3; (маса=0,2)	шт	3	156195.00	468585
39	1517-1104 варіант 1	Пристрій АВР, 220В, 32А; (маса=0,005)	шт	3	11432.94	34299
40	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric ; (маса=0.00044)	шт	3	128.94	387
41	1504-1059 варіант 13	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	6	262.50	1575
42	1504-1059 варіант 14	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	3	236.04	708
43	1504-1059 варіант 15	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	3	225,54	677
44	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	6	214,62	1288
		Разом по розділу 8				507519
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4788
		Всього по розділу 8				**512307**
		Розділ 9. Електрообладнання (Електрообладнання (підвал)) арк.13) - 7 черга				
45	1517-1109 варіант 1	Щит силовий розподільчий (ЩЦСВ) 380/220 В, 50 Гц, розм. 440х310х136(h) мм навісного виконання, IP54, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, розділ.шими N та PE шинами ЩРп-24з-1 IEK; (маса=0.1)	шт	1	1239,28	1239
46	1504-1060 варіант 9	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=100 А, тип"С" PLHT-C100/3 Moeller; (маса=0.0014)	шт	1	4768,18	4768
47	1504-1060 варіант 6	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=63 А, тип"С" PL6-C63/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	1362,01	1362
48	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	736.89	737
49	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582

1	2	3	4	5	6	7
50	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=16 А; тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0.00044)	шт	6	174.21	1045
51	1504-1059 варіант 18	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=20 А; тип"С" PL6-C20/1 Moeller ; (маса=0.00044)	шт	2	174,21	348
52	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Іп=16 А. 30 мА. тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	1	1276,83	1277
		Разом по розділу 9				11358
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				220
		Всього по розділу 9				**11578**
		Розділ 10. Електрообладнання арк.15, 16 - 2 черга				
53	1517-1108 варіант 4	Щит металевий 155 модуля ~ 380В / 220В, IP54. навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 УКМ40-07-31 IEK ГРЩ1; (маса=0,1)	шт	1	13311.67	13312
54	1504-1239 варіант 1	Вимикач автоматичний 320А, 3Р. С NZMN3-A320 Eaton : (маса=0.0165)	шт	2	22477.50	44955
55	1504-1239 варіант 2	Вимикач автоматичний 300А, 3Р; С e.industrial.ukm.400S.300 E.NEXT ; (маса=0,0165)	шт	1	7424.49	7424
56	1504-1216 варіант 1	Вимикач автоматичний 200А. 3Р, С BZMB2-A200 Eaton ; (маса=0,009)	шт	1	7615.42	7615
57	1504-1237 варіант 1	Вимикач автоматичний 160А. 3Р, С BZMB2-A160 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	4	6418.99	25676
58	1504-1237 варіант 2	Вимикач автоматичний 125А, 3Р; С PLHT-C125/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	5072,50	5073
59	1504-1062 варіант 3	Вимикач автоматичний 63А, 3Р; С PL6-C63/3 Eaton ; (маса=0,0022)	шт	1	1452.47	1452
60	1504-1062 варіант 4	Вимикач автоматичний 50А, 3Р. С PL6-C50/3 Eaton : (маса=0,0022)	шт	1	1302.87	1303
61	1504-1060 варіант 14	Вимикач автоматичний 20А, 3Р. С PL6-C20/3 Eaton : (маса=0,0014)	шт	3	620.19	1861
62	1504-1059 варіант 22	Вимикач автоматичний 80А, 1Р. С PLHT-C80/1 Eaton ; (маса=0.00044)	шт	2	1873.74	3747
63	1504-1059 варіант 23	Вимикач автоматичний 40А, 1Р. С PL6-C40/1 Eaton : (маса=0,00044)	шт	24	256.88	6165
64	1504-1059 варіант 24	Вимикач автоматичний 16А, 1Р. С PL6-C16/1 Eaton : (маса=0,00044)	шт	1	185.77	186
65	1504-1059 варіант 25	Вимикач автоматичний 10А, 1Р; С PL6-C10/1 Eaton ; (маса=0,00044)	шт	9	185,77	1672
66	1504-19047 варіант 2	Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; PH47 MVA01D-RN IEK; (маса=0,003)	шт	1	259,17	259

1	2	3	4	5	6	7
67	1701-3439 варіант 1	Вольтметр Кл.1.5. гран. вимір..0-500В. 50Гц Э365-1У2 ; (маса=0.001)	шт	1	775.00	775
68	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
69	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE; (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
70	1517-1506 варіант 1	DIN рейка; (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
71	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0,0001)	комплект	1	9.20	9
72	1503-4029 варіант 1	Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 OBO Беттерманн ; (маса=0,0048)	шт	2	20203.20	40406
73	1701-8041 варіант 1	Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.M.11; (маса=0,0039)	шт	2	3050.00	6100
74	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму, 300/5А. кл.т.0,5s Т-0.66; (маса=0,005)	шт	3	815.15	2445
75	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму, 150/5А. кл.т.0,5s Т-0,66; (маса=0,005)	шт	3	815.15	2445
76	1517-1103 варіант 5	Пристрій АВР, 380В, 320 А; (маса=0,02)	шт	1	34272.62	34273
77	1517-1103 варіант 6	Пристрій АВР, 380В, 250 А; (маса=0,02)	шт	1	18292.84	18293
78	1517-1103 варіант 7	Пристрій АВР, 380В, 125 А; (маса=0,02)	шт	1	15249.08	15249
79	1508-6015 варіант 1	Установка компенсації реактивної потужності. 380В. 90 кВАр УКРМ1-90-7-5 ЕМКО; (маса=0,13)	шт	1	18983.33	18983
80	1508-6013 варіант 1	Установки компенсації реактивної потужності, 380В, 40 кВАр УКРМ1-40-5-5 ЕМКО; (маса=0,072)	шт	1	13141.67	13142
		Разом по розділу 10				274840
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3883
		Всього по розділу 10				**278723**
		Розділ 11. Електрообладнання арк.16, 17 - 2 черга				
81	1517-1108 варіант 5	Щит металевий 155 модулів – 380В / 220В, IP54, навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 УКМ40-07-31 ІЕК ГРЩ2: (маса=0,1)	шт	1	13311.67	13312
82	1504-1237 варіант 1	Вимикач автоматичний 160А. 3Р, С BZMB2-A160 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	2	6418.99	12838

1	2	3	4	5	6	7
83	1504-1237 варіант 2	Вимикач автоматичний 125А, 3Р, С PLHT-C125/3 Eaton ; (маса=0.0075)	шт	2	5072.50	10145
84	1504-1237 варіант 3	Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLHT-C100/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	2	5072,50	10145
85	1504-1237 варіант 4	Вимикач автоматичний 80А, 3Р, С PLHT-C80/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	3174,17	3174
86	1504-1062 варіант 3	Вимикач автоматичний 63А, 3Р, С PL6-C63/3 Eaton : (маса=0,0022)	шт	2	1452.47	2905
87	1504-1062 варіант 4	Вимикач автоматичний 50А, 3Р, С PL6-C50/3 Eaton : (маса=0,0022)	шт	1	1302.87	1303
88	1504-1060 варіант 15	Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С PL6-C25/3 Eaton : (маса=0,0014)	шт	6	758.29	4550
89	1504-1059 варіант 25	Вимикач автоматичний 10А, 1Р, С PL6-C10/1 Eaton ; (маса=0,00044)	шт	4	185.77	743
90	1504-1059 варіант 26	Вимикач диференційний автоматичний 16А, 30мА, 2Р, С PFL6-16/1N/C/003 Eaton : (маса=0.00044)	шт	1	1361.64	1362
91	1701-3439 варіант 1	Вольтметр Кл.1.5, гран. вимір..0-500В, 50Гц Э365-1У2 ; (маса=0.001)	шт	1	775,00	775
92	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665,09	1665
93	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE; (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
94	1517-1508 варіант 1	DIN рейка; (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
95	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0.0001)	комплект	1	9.20	9
96	1503-4029 варіант 1	Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 ОБО Бетерманн ; (маса=0,0048)	шт	2	20203.20	40406
97	1701-8041 варіант 1	Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.M.11; (маса=0,0039)	шт	2	3050.00	6100
98	1503-5012 варіант 1	Трансформатор струму, 150/5А, кл.т.0,5s Т-0,66: (маса=0,005)	шт	6	815.15	4891
99	1504-6148 варіант 1	Перемикач навантаження "1-0-2", 380В, 400 А LBS CO 3P 400 ETI: (маса=0, 01)	шт	1	15139,24	15139
100	1508-6013 варіант 2	Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 30 кВАр УКРМ1-30-4-5 ЕМКО; (маса=0,072)	шт	1	10835,00	10835
101	1508-6013 варіант 1	Установка компенсації реактивної потужності, 380В, 40 кВАр УКРМ1-40-5-5 ЕМКО; (маса=0,072)	шт	1	13141.67	13142
		Разом по розділу 11				153794

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2738
		Всього по розділу 11				**156532**
		Розділ 12. Електрообладнання арк.17, 18 - 2 черга				
102	1517-1108 варіант 6	Щит метиловий 15б модуля ~ 380В / 220В, IP54, навісного виконання (1400х650х285 мм), з замком ЩМП 7-0 УКМ40-07-31 ІЕК ГРЩ3: (маса=0,1)	шт	1	13311.67	13312
103	1504-1216 варіант 2	Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С BZMB2-A250 Eaton ; (маса=0,009)	шт	2	7914.46	15829
104	1504-1216 варіант 3	Вимикач автоматичний 225А, 3Р, С c.industrial.ukm.250S.225 E.NEXT ; (маса=0,009)	шт	2	2225.77	4452
105	1504-1237 варіант 3	Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLHT-C100/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	5072.50	5073
106	1504-1237 варіант 4	Вимикач автоматичний 80А, 3Р, С PLHT-C80/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	3174.17	3174
107	1504-1062 варіант 3	Вимикач автоматичний 63А, 3Р, С PL6-C63/3 Eaton : (маса=0,0022)	шт	6	1452.47	8715
108	1701-3439 варіант 1	Вольтметр Кл.1.5, гран. вимір..0-500В. 50Гц Э365-1У2 ; (маса=0,001)	шт	1	775.00	775
109	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
110	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE: (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
111	1517-1508 варіант 1	DIN рейка: (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
112	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0,0001)	комплект	1	9.20	9
113	1503-4029 варіант 1	Розрядник комбінований 3+N+PE, 255В, 50кА на полюс з запобіжником до 800А MCD 50-B 3+1 5096 87 9 ОБО Беттерманн : (маса=0,0048)	шт	2	20203.20	40406
114	1701-8041 варіант 1	Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1.0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.M.11: (маса=0,0039)	шт	2	3050.00	6100
115	1503-5012 варіант 2	Трансформатор струму, 250/5А. кл.т.0,5s Т-0,66; (маса=0,005)	шт	6	1100.75	6605
116	1504-6148 варіант 1	Перемикач навантаження "1-0-2", 380В, 400 А LBS CO 3P 400 ETI: (маса=0.01)	шт	1	15139.24	15139
117	1508-6013 варіант 3	Установки компенсації реактивної потужності, 380В, 50 кВАр УКРМ1-50-5-5 ЕМКО; (маса=0,072)	шт	1	14516.67	14517
118	1508-6013 варіант 4	Установки компенсації реактивної потужності, 380В, 60 кВАр УКРМ1-60-5-5 ЕМКО; (маса=0,072)	шт	1	14833.33	14833

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 12				150959
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2708
		Всього по розділу 12				153667
		Розділ 13. Електрообладнання арк.18 - 2 черга				
119	1517-1109 варіант 2	Щит силовий розподільчий (ЩС-2.1) 380/220 В. 50 Гц. розм. 310х315х136(h) мм навісного виконання, IP54, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами, з автоматичними вимикачами ЩРн-12з-1 74 IEK; (маса=0,1)	шт	1	2763,73	2764
120	1504-1216 варіант 1	Вимикач автоматичний 200А, 3Р, С BZMB2-A200 Eaton ; (маса=0.009)	шт	1	7615.42	7615
121	1504-1237 варіант 1	Вимикач автоматичний 160А, 3Р, С BZMB2-A160 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	6418.99	6419
122	1504-1237 варіант 3	Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С PLHT-C100/3 Eaton ; (маса=0,0075)	шт	1	5072,50	5073
		Разом по розділу 13				21871
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				240
		Всього по розділу 13				22111
		Розділ 14. Комплект захисних засобів електрощитової арк.18 - 2 черга				
123	1701-4090 варіант 1	Боти гумові діелектричні; (маса=0,002)	шт	1	983.33	983
124	1701-4090 варіант 2	Рукавички діелектричні; (маса=0,0001)	шт	1	620.00	620
125	1701-4090 варіант 3	Плакати попереджувальні для електроустановок; (маса=0,0001)	шт	1	400.00	400
126	1701-4090 варіант 4	Протигаз; (маса=0.0001)	шт	1	1083.33	1083
127	1503-11027 варіант 1	Штанга оперативна; (маса=0,0063)	шт	1	769.50	770
128	1701-4090 варіант 5	Килимок гумовий діелектричний. розм. 900х1500х6 мм; (маса=0.0001)	шт	2	1096.20	2192
129	1701-4090 варіант 6	Вогнегасник ОУ-5; (маса=0,0001)	шт	1	1098,33	1098

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 14				7146
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				87
		Всього по розділу 14				**7233**
		Розділ 15. Електрообладнання (1 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.20, 21 - 2 черга				
130	1517-1108 варіант 1	Щит метиловий 15S модуля ~ 380В / 220В, IP31, навісного виконання (розм. 1320X750X300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 1ЩВіК; (маса=0,1)	шт	1	12898.47	12898
131	1504-1062 варіант 2	Вимикач автоматичний 100А, 3Р, С; EZC100N - TMD EZC100N3100 Schneider Electric ; (маса=0.0022)	шт	1	3605.98	3606
132	1504-1060 варіант 10	Вимикач автоматичний 25А, 3Р. С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	799.27	799
133	1504-1060 варіант 11	Вимикач автоматичний 10А, 3Р. С; iC60N A9F79310 Schneider Electric Moeller; (маса=0.0014)	шт	2	809.34	1619
134	1504-1059 варіант 17	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=20 А. тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	1	225.54	226
135	1504-1059 варіант 18	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=16 А. тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	4	214.62	858
136	1504-1059 варіант 19	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110) Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	225.54	226
137	1504-1059 варіант 12	Вимикач автоматичний 1А, 1Р. С iC60N A9F79101 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	18	503.58	9064
138	1504-12197 варіант 2	Вимикач диференційний 3П+N, С, 25 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31725 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	2	3012.50	6025
139	1504-12197 варіант 3	Вимикач диференційний 1П+N. С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	9	1785.00	16065
140	1504-19047 варіант 1	Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; PH47 MVA01D-RN Schneider Electric : (маса=0.003)	шт	1	259.17	259
141	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
142	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE; (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
143	1517-1508 варіант 1	DIN рейка; (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
144	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0,0001)	комплект	1	9.20	9
		Разом по розділу 15				53674

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				537
		Всього по розділу 15				**54211**
		Розділ 16. Електрообладнання (2 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.22 - 2 черга				
145	1517-1108 варіант 2	Щит металевий 15 модуля ~ 380В / 220В, IP31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300), з замком ЩМП 7-0 YKM40-07-31 2ЩВіК: (маса=0.1)	шт	1	12898.47	12898
146	1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С: EasyPact CVS - TM200D LV525302 Schneider Electric ; (маса=0,00038)	шт	1	11266.05	11266
147	1504-1060 варіант 10	Вимикач автоматичний 25А, 3Р, С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller; (маса=0,0014)	шт	2	799.27	1599
148	1504-1059 варіант 11	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	305.34	305
149	1504-1059 варіант 20	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N A9F79132 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	262.50	263
150	1504-1059 варіант 17	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	2	225.54	451
151	1504-1059 варіант 18	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	2	214.62	429
152	1504-1059 варіант 19	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110) Schneider Electric ; (маса=0.00044)	шт	1	225.54	226
153	1504-1059 варіант 21	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"С" iC60N A9F79106 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	3	251.58	755
154	1504-1059 варіант 12	Вимикач автоматичний 1А, 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	14	503.58	7050
155	1504-12197 варіант 4	Вимикач диференційний 3П+N, С, 40 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31740 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	2	3293.33	6587
156	1504-12197 варіант 5	Вимикач диференційний 3П+N, С, 32 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31732 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	1	3231.48	3231
157	1504-12197 варіант 6	Вимикач диференційний 3П+N, С, 20 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31720 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	1	3065.40	3065
158	1504-12197 варіант 3	Вимикач диференційний 1П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	7	1785.00	12495
159	1504-19047 варіант 1	Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; PH47 MVA01D-RN Schneider Electric : (маса=0,003)	шт	1	259.17	259
160	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
161	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE; (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154

1	2	3	4	5	6	7
162	1517-1508 варіант 1	DIN рейка: (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
163	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0,0001)	комплект	1	9,20	9
		Разом по розділу 16				62908
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				620
		Всього по розділу 16				**63528**
		Розділ 17. Електрообладнання (3 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.24 - 2 черга				
164	1517-1108 варіант 3	Щит металевий 155 модулів ~ 380В / 220В, IP31, навісного виконання (розм. 1320X750X300). з замком ЩМП 7-0 УКМ40-07-31 ЗЩВіК: (маса=0,1)	шт	1	12898.47	12898
165	1504-1063 варіант 1	Вимикач автоматичний 250А, 3Р, С: EasyPacl CVS - TM200D LVS25302 Schneider Electric : (маса=0,00038)	шт	1	11266,05	11266
166	1504-1060 варіант 12	Вимикач автоматичний 6А. 3Р, С; iC60N A9F79306 Schneider Electric Moeller; (маса=0,0014)	шт	2	915,60	1831
167	1504-1060 варіант 10	Вимикач автоматичний 25А, 3Р. С; iC60N A9F79325 Schneider Electric Moeller; (маса=0,0014)	шт	6	799.27	4796
168	1504-1059 варіант 11	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	305.34	305
169	1504-1059 варіант 17	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=20 А, тип"С" iC60N A9F74120 (A9F79120) Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	4	225.54	902
170	1504-1059 варіант 18	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N A9F74116 (A9F79116) Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	1	214.62	215
171	1504-1059 варіант 19	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=10 А, тип"С" iC60N A9F74110 (A9F79110) Schneider Electric ; (маса=0.00044)	шт	2	225.54	451
172	1504-1059 варіант 21	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=6 А. тип"С" iC60N A9F79106 Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	7	251,58	1761
173	1504-1059 варіант 12	Вимикач автоматичний 1А. 1Р, С iC60N A9F79101 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	23	503,58	11582
174	1504-12197 варіант 4	Вимикач диференційний 3П+N. С, 40 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31740 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	2	3293.33	6587
175	1504-12197 варіант 5	Вимикач диференційний 3П+N. С. 32 А. 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31732 Schneider Electric ; (маса=0,0032)	шт	1	3231.48	3231
176	1504-12197 варіант 6	Вимикач диференційний 3П+N. С. 20 А. 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31720 Schneider Electric ; (маса=0,0032)	шт	1	3065.40	3065
177	1504-12197 варіант 7	Вимикач диференційний 3П+N, С, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31716 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	1	2864.35	2864

1	2	3	4	5	6	7
178	1504-12197 варіант 3	Вимикач диференційний 1П+N, C, 16 А, 30мА; Acti9 DPN N Vigi A9D31616 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	7	1785.00	12495
179	1504-19047 варіант 1	Розчіплювач незалежний на DIN-рейку; PH47 MVA01D-RN Schneider Electric : (маса=0.003)	шт	1	259.17	259
180	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В; (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
181	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE; (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
182	1517-1508 варіант 1	DIN рейка; (маса=0,001)	комплект	1	200.69	201
183	1517-1507 варіант 1	Обмежувачі на DIN рейку; (маса=0.0001)	комплект	1	9.20	9
		Разом по розділу 17				76537
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				749
		Всього по розділу 17				**77286**
		Розділ 18. Електрообладнання (1 поверх (рентген-кабінет)) арк.26 - 2 черга				
184	1517-1110 варіант 1	Щит пластиковий на 16 модулів, ~ 380В, IP40, навісного 90912016 Viko ЩР рентгену; (маса=0,02)	шт	1	408.75	409
185	1504-1060 варіант 13	Вимикач автоматичний 16А, 3Р, EZ9 EZ9F34316 Schneider Electric : (маса=0,0014)	шт	2	388.33	777
186	1504-12197 варіант 8	Вимикач диференційний 1П+N, C, 10 А, 30мА; АД63 12521 Schneider Electric : (маса=0,0032)	шт	1	1166.97	1167
187	1517-1505 варіант 1	Комплект силових шин, ~380В: (маса=0,002)	шт	1	1665.09	1665
188	1517-1504 варіант 1	Комплект шин P+NE: (маса=0,0001)	шт	1	153.75	154
		Разом по розділу 18				4172
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48
		Всього по розділу 18				**4220**
		Разом				**1873093**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22611

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1895704**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-019

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С2

Кошторисна вартість	3471.164	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,43903	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	997.424	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1,2 - 2 черга									
1	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	484.59 310.74	17,12 10,46	969 621		34 21	4.2480 0,1356	8,5 0,27
2	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(4x2)	шт	8	0.41 -	- -	3 -	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+9+1+3	шт	14	330.99 143.79	24,75 4,08	4634	2013	347 57	1.9200 0,0505	26.88 0,71
4	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 51+2+16+2+8+2	100шт	0,81	19197.94 10086.81	49,29 41,12	15550	8170	40 33	130.6920 0,5328	105.86 0,43
5	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2.04x81)	шт	165	0.41 -	- -	68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	51	423.28 -	- -	21587	-	- -	- -	- -
7	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
8	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	16	116.93 -	- -	1871	-	- -	- -	- -
9	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт, ~220В, IP20	шт	2	809.82 -	- -	1620	-	- -	- -	- -
10	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	8	393.54 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
11	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	2	232.35 -	- -	465	-	- -	- -	- -
12	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,04	19197.94 10086.81	49,29 41.12	768	403	2 2	130.6920 0,5328	5.23 0,02
13	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x4)	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	4	634.46 -	- -	2538	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.11	3026.00 2985.65	- -	333	328	- -	45.0120 -	4.95 -
16	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	11	140.75 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
17	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 26+3	100шт	0,29	2846.90 2806.55	- -	826	814	- -	42.3120 -	12.27 -
18	290902-55 варіант 6	Вимикач однокнавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	26	126.27 -	- -	3283	-	- -	- -	- -
19	290902-55 варіант 7	Вимикач однокнавішний, 220В, 6,3А, IP54 BC20-1-0-Фср IEK	шт	3	77.94 -	- -	234	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2976.63 2945.05	- -	60	59	- -	44.4000 -	0.89 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126,27 -	- -	253	-	- -	- -	- -
22	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	42	16,33 -	- -	686	-	- -	- -	- -
23	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, IP44 IEK	шт	35	15,24 -	- -	533	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 405+200	100 м	6,05	2884,29 1404,48	612,04 158,32	17450	8497	3703 958	19,2000 1,8480	116,16 11,18
25	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,405	26925,73 -	- -	10905	-	- -	- -	- -
26	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,2	45039,23 -	- -	9008	-	- -	- -	- -
27	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*6,05*	*3807,98 3752,95*	- -	*23038*	*22705*	- -	*56,5800* -	*342,31* -
28	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x6,05)	шт	133	0,41 -	- -	55	-	- -	- -	- -
29	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	605	7,92 -	- -	4792	-	- -	- -	- -
30	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	15,13	294,36 -	- -	4454	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					131070	43610	4126 1071		623,05 12,61
		Разом будівельні роботи, грн.					131070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83334				
		всього заробітна плата, грн.					44681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24116				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7156				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155186**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 1**					**155186**				
		Розділ 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3,4 - 2 черга									
31	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	484.59 310.74	17,12 10,46	969	621	34 21	4.2480 0.1356	8,5 0.27
32	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(4x2)	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+9+1+6	шт	17	330.99 143.79	24,75 4.08	5627	2444	421 69	1.9200 0,0505	32.64 0,86
34	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 53+9+4+9+4	100шт	0,79	19197.94 10086.81	49.29 41.12	15166	7969	39 32	130.6920 0,5328	103.25 0,42
35	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x79)	шт	161	0.41 -	- -	66	-	- -	- -	- -
36	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм. 6000К, ІР40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	53	423.28 -	- -	22434	-	- -	- -	- -
37	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий. 5000 К, ІР20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	9	116.93 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
38	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, ІР20	шт	4	809.82 -	- -	3239	-	- -	- -	- -
39	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий. 5000 К, ІР65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	9	174.11 -	- -	1567	-	- -	- -	- -
40	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, ІР20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Євросвіт	шт	4	393.54 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
41	*КР17-10-4*	*Монтаж опромінювача бактерицидного*	*100шт*	*0.09*	*19197.94* *10086.81*	*49,29* *41,12*	*1728*	*908*	*4* *4*	*130.6920* *0.5328*	*11.76* *0.05*
42	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x9)	шт	18	0.41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
43	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	9	634.46 -	- -	5710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,11	3026.00 2985.65	- -	333	328	- -	45.0120 -	4.95 -
45	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	11	140.75 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
46	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,13	2846.50 2806.55	- -	370	365	- -	42.3120 -	5,5 -
47	290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	13	126.27 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
48	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних	100шт	0.02	3026.00 2985.65	- -	61	60	- -	45.0120 -	0,9 -
49	290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	2	147.19 -	- -	294	-	- -	- -	- -
50	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	24	16.33 -	- -	392	-	- -	- -	- -
51	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, IP44 IEK	шт	25	15.24 -	- -	381	-	- -	- -	- -
52	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 420+240	100 м	6,6	2884.29 1404.48	612,04 158,32	19036	9270	4039 1045	19.2000 1,6480	126.72 12,2
53	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0.42	26925.73 -	- -	11309	-	- -	- -	- -
54	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, волнетривкий. одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1.5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.24	45039.23 -	- -	10809	-	- -	- -	- -
55	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*6,6*	*3807.98* *3752.95*	- -	*25133*	*24769*	- -	*56.5600* -	*373.43* -
56	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х6,6)	шт	145	0.41 -	- -	59	-	- -	- -	- -
57	С113-2126 варіант 10	Труби ПВХ гофровані гнучкі діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	660	7.92 -	- -	5227	-	- -	- -	- -
58	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	16,5	294.36 -	- -	4857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					140593	46734	<u>4537</u> 1171		<u>667,65</u> 13,8
		Разом будівельні роботи, грн.					140593				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89322				
		всього заробітна плата, грн.					47905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25854				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					66,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166447**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**166447**				
		Розділ 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4,5 - 2 черга									
59	*КР17-14-2*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*2*	*<u>484,59</u> 310,74*	*<u>17,12</u> 10,46*	*969*	*621*	*<u>34</u> 21*	*<u>4,2480</u> 0,1356*	*<u>8,5</u> 0,27*
60	С186888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+9+1+6	шт	17	<u>330,99</u> 143,79	<u>24,75</u> 4,08	5627	2444	<u>421</u> 69	<u>1,9200</u> 0,0505	<u>32,64</u> 0,86
62	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 66+2+17+6+3+2	100шт	0,96	<u>19197,94</u> 10086,81	<u>49,29</u> 41,12	18430	9683	<u>47</u> 39	<u>130,6920</u> 0,5328	<u>125,46</u> 0,51
63	С186888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x96)	шт	196	<u>0,41</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600x600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	66	<u>423,28</u> -	<u>-</u> -	27936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	<u>194,02</u> -	<u>-</u> -	388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	17	<u>116,93</u> -	<u>-</u> -	1988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт.~220В. IP20	шт	6	<u>809,82</u> -	<u>-</u> -	4859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	3	393.54 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
69	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	2	232.35 -	- -	465	-	- -	- -	- -
70	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,12	19197.94 10086.81	49.29 41.12	2304	1210	6 5	130,6920 0,5328	15,68 0,06
71	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x12)	шт	24	0.41 -	- -	10	-	- -	- -	- -
72	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	12	634.46 -	- -	7614	-	- -	- -	- -
73	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.13	3026.00 2985.65	- -	393	388	- -	45.0120 -	5.85 -
74	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	13	140.75 -	- -	1830	-	- -	- -	- -
75	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,13	2846.90 2806.55	- -	370	365	- -	42,3120 -	5,5 -
76	290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	13	126.27 -	- -	1642	-	- -	- -	- -
77	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних	100шт	0,04	3026.00 2985,65	- -	121	119	- -	45.0120 -	1,8 -
78	290902-258 варіант 6	Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	4	147.19 -	- -	589	-	- -	- -	- -
79	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	30	16.33 -	- -	490	-	- -	- -	- -
80	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	24	15.24 -	- -	366	-	- -	- -	- -
81	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 480+195	100 м	6,75	2884.29 1404.48	612,04 158.32	19469	9480	4131 1069	19.2000 1,8480	129,6 12,47
82	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГпгд	1000м	0,48	26925.73 -	- -	12924	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,195	45039,23 -	- -	8783	-	- -	- -	- -
84	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*6,75*	*3807,98* *3752,95*	- -	*25704*	*25332*	- -	*56,5800* -	*381,92* -
85	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x6,75)	шт	149	0,41 -	- -	61	-	- -	- -	- -
86	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	675	7,92 -	- -	5346	-	- -	- -	- -
87	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	16,88	294,36 -	- -	4969	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					154911	49642	4639 1203		706,95 14,17
		Разом будівельні роботи, грн.					154911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100630				
		всього заробітна плата, грн.					50845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27396				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**182307**				
		Всього по розділу 3					**182307**				
		Розділ 4. Монтаж електроосвітлення (підвал) арк.6 - 2 черга									
88	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 25+5+2+10	100шт	0,42	19197,94 10086,81	49,29 41,12	8063	4236	21 17	130,6920 0,5328	54,89 0,22
89	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x42)	шт	86	0,41 -	- -	35	-	- -	- -	- -
90	1507-1065 варіант 1	Світильник LED лінійний, L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, IP65, 230 В, 5000 К, пило та вологозахищений	шт	25	410,32 -	- -	10258	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1507-1066 варіант 1	Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, пило та вологозахищений	шт	5	188.82 -	- -	944	-	- -	- -	- -
92	1507-1067 варіант 1	Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений	шт	2	464.48 -	- -	929	-	- -	- -	- -
93	1507-1068 варіант 1	Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2, 4 Вт, 4 LED, IP41, 230 В не 1,5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON	шт	10	334.70 -	- -	3347	-	- -	- -	- -
94	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,15	2123.03 2115.66	- -	318	317	- -	31.8960 -	4.78 -
95	290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого становлення, IP44, 10А WDE 000510 Schneider Electric	шт	15	161.07 -	- -	2416	-	- -	- -	- -
96	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при відкритій проводці. 2-клавішних	100шт	0,05	3026.00 2985.65	- -	151	149	- -	45.0120 -	2.25 -
97	290902-255 варіант 1	Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 6А. IP44WDE000550 Cedar Plus Schneider Electric	шт	5	175.35 -	- -	877	-	- -	- -	- -
98	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, IP54 65454 ДКС	шт	36	95.28 -	- -	3430	-	- -	- -	- -
99	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	3,35	8787.30 5587.20	256.36 117.62	29437	18717	859 394	76.3800 1,5257	255.87 5,11
100	С186888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x3,35)	шт	137	0.41 -	- -	56	-	- -	- -	- -
101	С113-2 варіант 2	Труби сталеві електротехнічні оцинковані д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	335	149.82 -	- -	50190	-	- -	- -	- -
102	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	4,2	3795.51 -	- -	15941	-	- -	- -	- -
103	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	4,2	2285.91 -	- -	9601	-	- -	- -	- -
104	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 230+105	100 м	3,35	2884.29 1404.48	612,04 158.32	9662	4705	2050 530	19.2000 1,8480	64.32 6,19
105	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,23	26925.73 -	- -	6193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,105	45039,23 -	- -	4729	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					156577	28124	2930 941		382,11 11,52
		Разом будівельні роботи, грн.					156577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					125523				
		всього заробітна плата, грн.					29065				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4431				
		Всього будівельні роботи, грн.					**171836**				
		Всього по розділу 4					**171836**				
		Розділ 5. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 2 черга									
107	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
108	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+4+5	шт	10	330,99 143,79	24,75 4,08	3310	1438	248 41	1,9200 0,0505	19,2 0,51
109	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,5	2850,07 2818,49	- -	1425	1409	- -	42,4920 -	21,25 -
110	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	50	109,40 -	- -	5470	-	- -	- -	- -
111	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	5	58,41 -	- -	292	-	- -	- -	- -
112	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	11	49,83 -	- -	548	-	- -	- -	- -
113	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	5	66,56 -	- -	333	-	- -	- -	- -
114	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	2	86,29 -	- -	173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	50	5,51 -	- -	276	-	- -	- -	- -
116	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	18	112,33 -	- -	2022	-	- -	- -	- -
117	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,35	2884,29 1404,48	612,04 158,32	6778	3301	1438 372	19,2000 1,8480	45,12 4,34
118	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,6	7900,73 6038,04	55,45 46,26	4740	3623	33 28	81,5400 0,5994	48,92 0,36
119	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,295	41067,33 -	- -	12115	-	- -	- -	- -
120	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*2,35*	*3807,98* *3752,95*	- -	*8949*	*8819*	- -	*56,5800* -	*132,96* -
121	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х2,35)	шт	52	0,41 -	- -	21	-	- -	- -	- -
122	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	235	10,62 -	- -	2496	-	- -	- -	- -
123	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	5,88	316,12 -	- -	1859	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					52169	19690	1898 448		281,71 5,3
		Разом будівельні роботи, грн.					52169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30581				
		всього заробітна плата, грн.					20138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3231				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63048**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**63048**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 2 черга									
124	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафи	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
125	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+3+3	шт	7	330.99 143.79	24,75 4,08	2317	1007	173 29	1.9200 0,0505	13.44 0,35
126	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,74	2850.07 2818.49	- -	2109	2086	- -	42.4920 -	31.44 -
127	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	74	109.40 -	- -	8096	-	- -	- -	- -
128	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	6	58.41 -	- -	350	-	- -	- -	- -
129	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	26	49.83 -	- -	1296	-	- -	- -	- -
130	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	4	86.29 -	- -	345	-	- -	- -	- -
131	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	74	5.51 -	- -	408	-	- -	- -	- -
132	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	10	112.33 -	- -	1123	-	- -	- -	- -
133	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,45	2884.29 1404,48	612,04 158,32	4182	2036	887 230	19.2000 1,8480	27.84 2,68
134	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,2	7900.73 6038.04	55,45 46,26	1580	1208	11 9	81.5400 0,5954	16.31 0,12
135	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгл	1000м	0.165	41067.33 -	- -	6776	-	- -	- -	- -
136	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного прохолу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,45*	*3807.98* *3752.95*	- -	*5522*	*5442*	- -	*56,5800* -	*82,04* -
137	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x1.45)	шт	32	0.41 -	- -	13	-	- -	- -	- -
138	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	145	10.82 -	- -	1540	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	3,63	316,12 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					38167	12879	1250 275		185,33 3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					38167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24038				
		всього заробітна плата, грн.					13154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7129				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2123				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45296**				
		Всього по розділу 6					**45296**				
		Розділ 7. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 2 черга									
140	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
141	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+2+4	шт	7	330,99 143,79	24,75 4,08	2317	1007	173 29	1,9200 0,0505	13,44 0,35
142	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,1	2850,07 2818,49	- -	3135	3100	- -	42,4920 -	46,74 -
143	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	110	109,40 -	- -	12034	-	- -	- -	- -
144	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	4	58,41 -	- -	234	-	- -	- -	- -
145	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	22	49,83 -	- -	1096	-	- -	- -	- -
146	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	2	66,56 -	- -	133	-	- -	- -	- -
147	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	14	86,29 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
148	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	110	5,51 -	- -	606	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	15	112,33 -	- -	1685	-	- -	- -	- -
150	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,7	2884,29 1404,48	612,04 158,32	4903	2388	1040 269	19,2000 1,8480	32,64 3,14
151	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,4	7900,73 6038,04	55,45 46,26	3160	2415	22 19	81,5400 0,5994	32,62 0,24
152	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,21	41067,33 -	- -	8624	-	- -	- -	- -
153	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,7*	*3807,98 3752,95*	- -	*6474*	*6380*	- -	*56,5800* -	*96,19* -
154	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x1,7)	шт	37	0,41 -	- -	15	-	- -	- -	- -
155	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	170	10,62 -	- -	1805	-	- -	- -	- -
156	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	4,25	316,12 -	- -	1344	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					50135	16390	1414 324		235,89 3,82
		Разом будівельні роботи, грн.					50135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32331				
		всього заробітна плата, грн.					16714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2698				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59196**				
		Всього по розділу 7					**59196**				
		Розділ 8. Монтаж електрообладнання (підвал (розеточні мережі та бойлери)) арк.10 - 2 черга									
157	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,14	2123,03 2115,66	- -	297	296	- -	31,8960 -	4,47 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	290902-224 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, IP44, 220 В, 16 А	шт	14	101,67 -	- -	1423	-	- -	- -	- -
159	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, IP54 65454 ДКС	шт	11	95,28 -	- -	1048	-	- -	- -	- -
160	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	2884,29 1404,48	612,04 158,32	1731	843	367 95	19,2000 1,8480	11,52 1,11
161	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	41067,33 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
162	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	8787,30 5587,20	256,36 117,62	5272	3352	154 71	76,3800 1,5257	45,83 0,92
163	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x0,6)	шт	25	0,41 -	- -	10	-	- -	- -	- -
164	С113-2 варіант 3	Труба сталева оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 ДКС	м	60	149,82 -	- -	8989	-	- -	- -	- -
165	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	0,75	3795,51 -	- -	2847	-	- -	- -	- -
166	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	0,75	2285,91 -	- -	1714	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					25795	4491	521 166		61,82 2,03
		Разом будівельні роботи, грн.					25795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20783				
		всього заробітна плата, грн.					4657				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					718				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28256**				
		Всього по розділу 8					**28256**				
		Розділ 9. Монтажні роботи (Електрообладнання (2-й поверх) арк.11) - 2 черга									
167	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-2.1, ЩТ-2.2, ЩТ-2.3)	1 шафа	3	1362,31 1100,28	178,82 6,71	4087	3301	536 20	14,2560 0,0895	42,77 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	3	1362,31 1100,28	178,82 6,71	4087	3301	536 20	14,2560 0,0895	42,77 0,27
169	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	545,53 251,63	24,75 4,08	3273	1510	149 24	3,3600 0,0505	20,16 0,3
170	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 3+3+3+6	шт	15	330,99 143,79	24,75 4,08	4965	2157	371 61	1,9200 0,0505	28,8 0,76
171	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 100+60	100 м	1,6	2884,29 1404,48	612,04 158,32	4615	2247	979 253	19,2000 1,8480	30,72 2,96
172	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	41067,33 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
173	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,1	45039,23 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
174	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм кількіст ь: 60+100* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,6*	*3807,98* *3752,95*	- -	*6093*	*6005*	- -	*56,5800* -	*90,53* -
175	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x1,6)	шт	35	0,41 -	- -	14	-	- -	- -	- -
176	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	60	10,62 -	- -	637	-	- -	- -	- -
177	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	100	7,92 -	- -	792	-	- -	- -	- -
178	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	2,5	294,36 -	- -	736	-	- -	- -	- -
179	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	1,5	316,12 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					36741	18521	2571 378		255,75 4,56
		Разом будівельні роботи, грн.					36741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					18899				
		Загальновиробничі витрати. грн.					10015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2929				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46756**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**46756**				
		Розділ 10. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх) арк.11, 12) - 2 черга									
180	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит пікерняний ЩТ-3.1, ЩТ-3.2, ЩТ-3.3)	1 шафа	3	1362,31 1100,28	178,82 6,71	4087	3301	536 20	14,2560 0,0895	42,77 0,27
181	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	3	1362,31 1100,28	178,82 6,71	4087	3301	536 20	14,2560 0,0895	42,77 0,27
182	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6	545,53 251,63	24,75 4,08	3273	1510	149 24	3,3600 0,0505	20,16 0,3
183	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 3+3+3+6	шт	15	330,99 143,79	24,75 4,08	4965	2157	371 61	1,9200 0,0505	28,8 0,76
184	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 90+60	100 м	1,5	2884,29 1404,48	612,04 158,32	4326	2107	918 237	19,2000 1,8480	28,8 2,77
185	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0,06	41067,33 -	- -	2464	-	- -	- -	- -
186	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1.5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,09	45039,23 -	- -	4054	-	- -	- -	- -
187	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* *кількість: 60+90* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*1,5*	*3807,98* *3752,95*	*-* *-*	*5712*	*5629*	*-* *-*	*56,5800* *-*	*84,87* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х1,5)	шт	33	0,41 -	- -	14	-	- -	- -	- -
189	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	60	10,62 -	- -	637	-	- -	- -	- -
190	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	90	7,92 -	- -	713	-	- -	- -	- -
191	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	2,25	294,36 -	- -	662	-	- -	- -	- -
192	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	1,5	316,12 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					35468	18005	2510 362		248,17 4,37
		Разом будівельні роботи, грн.					35468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14953				
		всього заробітна плата, грн.					18367				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2841				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45190**				
		- -									
		Всього по розділу 10					**45190**				
		Розділ 11. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.12) - 2 черга									
193	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 кількість: 3*5	шт	15	753,61 718,94	- -	11304	10784	- -	9,6000 -	144 -
194	КМ8-82-1	Монтаж шин N, PEN кількість: (2+2)*3	100 шт	0,12	7215,41 5751,55	187,33 45,70	866	690	22 5	76,8000 0,5342	9,22 0,06
195	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
196	2405-1354 варіант 3	Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199,49 -	- -	2992	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,9	10960,09 7574,54	393,14 231,73	9864	6817	354 209	103,5480 3,0042	93,19 2,7
198	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x0,9)	шт	37	0,41 -	- -	15	-	- -	- -	- -
199	С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50x1,2x3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	90	470,20 -	- -	42318	-	- -	- -	- -
200	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2,25	8787,30 5587,20	256,36 117,62	19771	12571	577 265	76,3800 1,5257	171,86 3,43
201	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x2,25)	шт	92	0,41 -	- -	38	-	- -	- -	- -
202	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	225	223,74 -	- -	50342	-	- -	- -	- -
203	С1545-113 варіант 5	Муфта "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	30	69,99 -	- -	2100	-	- -	- -	- -
204	С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	75	23,41 -	- -	1756	-	- -	- -	- -
205	С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	1,13	6356,56 -	- -	7183	-	- -	- -	- -
206	С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	2,82	4088,08 -	- -	11528	-	- -	- -	- -
207	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	3,95	2285,91 -	- -	9029	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					170437	30862	953 479		418,27 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					170437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					138622				
		всього заробітна плата, грн.					31341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15828				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186265**				
		Всього по розділу 11					**186265**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Монтажні роботи (Електрообладнання (підвал)) арк.13, 14) - 7 черга									
208	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит ЩЦСВ)	1 шафи	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
209	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+6+2+1	шт	10	330.99 143.79	24,75 4,08	3310	1438	248 41	1.9200 0,0505	19,2 0,51
210	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+1+1	шт	3	545.53 251.83	24,75 4,08	1637	755	74 12	3.3600 0,0505	10.08 0,15
211	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 м кількість: 125+25+55+50	100 м	2,55	2884.29 1404.48	612,04 158.32	7355	3581	1561 404	19.2000 1,8480	48.96 4,71
212	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,125	41067.33 -	- -	5133	-	- -	- -	- -
213	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,025	102588.34 -	- -	2565	-	- -	- -	- -
214	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,055	153611.12 -	- -	8449	-	- -	- -	- -
215	15093-35153 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	390748.63 -	- -	19537	-	- -	- -	- -
216	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях кількість: 80+125	100м	2,05	8787.30 5587,20	256,36 117,62	18014	11454	526 241	76.3800 1,5257	156.58 3,13
217	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,5	9916.35 6595,79	335,23 183,41	4958	3298	168 92	90.1680 2,3782	45.08 1,19
218	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x2.55)	шт	105	0.41 -	- -	43	-	- -	- -	- -
219	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	125	149.82 -	- -	18728	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	80	223,74 -	- -	17899	-	- -	- -	- -
221	С113-5 варіант 1	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС	м	50	381,05 -	- -	19053	-	- -	- -	- -
222	С1545-113 варіант 3	Муфта "труба-труба", д40 мм, IP54 6110-440 ДКС	шт	17	44,99 -	- -	765	-	- -	- -	- -
223	С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	27	23,41 -	- -	632	-	- -	- -	- -
224	С1545-113 варіант 4	Муфта "труба-труба", д20 мм, IP54 6110-420 ДКС	шт	42	16,13 -	- -	677	-	- -	- -	- -
225	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	1,57	3795,51 -	- -	5959	-	- -	- -	- -
226	С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	1	4088,08 -	- -	4088	-	- -	- -	- -
227	С1545-37 варіант 7	Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС	100шт	0,63	5072,38 -	- -	3196	-	- -	- -	- -
228	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	3,2	2285,91 -	- -	7315	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					150675	21626	2756 797		294,16 9,78
		Разом будівельні роботи, грн.					150675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126293				
		всього заробітна плата, грн.					22423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3421				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162454**				
		– –									
		Всього по розділу 12					**162454**				
		Розділ 13. Монтажні роботи (Електрообладнання) арк.15, 16, 17, 18, 19 - 2 черга									
		ГРЩ1									
229	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ1)	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 3+1+9	шт	13	330.99 143.79	24.75 4.08	4303	1869	322 53	1.9200 0,0505	24.96 0,66
231	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+1+2+24	шт	28	545.53 251.63	24.75 4.08	15275	7046	693 114	3.3600 0,0505	94.08 1,41
232	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 1+4+1	шт	6	659.08 287.58	24.75 4.08	3954	1725	149 24	3.8400 0,0505	23.04 0,3
233	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А кількість: 2+1	шт	3	770.90 341.50	24.75 4.08	2313	1025	74 12	4.5600 0,0505	13.68 0,15
234	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	494.77 349.59	87.43 22.62	495	350	87 23	4.6680 0,2640	4.67 0,26
235	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр)	шт	1	200.14 143,79	54,66 14,14	200	144	55 14	1.9200 0,1650	1.92 0,17
236	КМ8-66-1	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	2	664.64 431.37	174,87 45,23	1329	863	350 90	5.7600 0,5280	11.52 1,06
237	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	171.36 148.19	10.93 2,83	343	296	22 6	1,9200 0.0330	3,84 0.07
238	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ кількість: 3+3	шт	6	412.98 287.58	65,58 16.96	2478	1725	393 102	3.8400 0,1980	23.04 1,19
239	КМ10-386-11	Кріплення кремнія на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20	шт	2	753.61 718,94	- -	1507	1438	- -	9.6000 -	19,2 -
240	2405-1354 варіант 2	Колодка випробувальна АРР-5	шт	2	562.17 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
241	КР17-13-1	Монтаж уводно-розподільних пристроїв (АВР) кількість: 1+1+1	1 шафа	3	1362.31 1100.28	178,82 6,71	4087	3301	536 20	14.2560 0.0695	42.77 0.27
242	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	2	719.36 287.58	274,77 68,32	1439	575	550 137	3.8400 0.7982	7.68 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРЩ2									
243	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ2)	1 шафа	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
244	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 6+4+1	шт	11	330.99 143.79	24,75 4,08	3641	1582	272 45	1.9200 0.0505	21.12 0.56
245	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+1+2+1	шт	6	545.53 251.83	24,75 4,08	3273	1510	149 24	3.3600 0,0505	20.16 0,3
246	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 2+2	шт	4	659.08 287,58	24,75 4,08	2636	1150	99 16	3.8400 0,0505	15.36 0,2
247	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр)	шт	1	200.14 143.79	54,65 14.14	200	144	55 14	1.9200 0,1650	1.92 0,17
248	КМ8-66-1	Монтаж розрядників [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	2	664.64 431,37	174,87 45,23	1329	863	350 90	5.7600 0,5280	11.52 1,06
249	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	171.36 148.19	10,93 2,83	343	296	22 6	1.9200 0,0330	3.84 0,07
250	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ кількість: 3+3	шт	6	412.98 287.58	65.58 16,96	2478	1725	393 102	3,8400 0.1980	23,04 1.19
251	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції. кількість пір'їв до 20	шт	2	753.61 716.94	- -	1507	1438	- -	9,6000 -	19,2 -
252	2405-1354 варіант 2	Колодка випробувальна АРР-6	шт	2	562.17 -	- -	1124	-	- -	- -	- -
253	КМ8-534-6	Перемикач універсальний вибухозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 8	шт	1	743.93 431.37	17,48 3,09	744	431	17 3	5.7600 0,0386	5.76 0,04
254	КМ8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	297.88 182,45	24,47 5,93	298	182	24 6	2.3640 0,0702	2.36 0,07
255	1517-2346 варіант 1	Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, IP54 ЯТП-0.25	шт	1	4617.68 -	- -	4618	-	- -	- -	- -
256	КМ8-67-7	Установка [шафа] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях, маса до 100 кг	шафа	2	719.36 287.58	274.77 68.32	1439	575	550 137	3,8400 0,7982	7,68 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГРЩ3									
257	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ГРЩ3)	1 шафа	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
258	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+1+6	шт	8	545.53 251.63	24,75 4,08	4364	2013	198 33	3.3600 0.0505	26.88 0,4
259	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 2+2	шт	4	659.08 287,58	24,75 4,08	2636	1150	99 16	3.8400 0,0505	15.36 0,2
260	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (вольтметр)	шт	1	200.14 143.79	54,65 14.14	200	144	55 14	1.9200 0,1650	1.92 0,17
261	КМ8-66-1	Монтаж розрядника [комплект - 3 фази] напругою до 10 кВ	комплект	2	664.84 431,37	174,87 45,23	1329	863	350 90	5.7600 0,5280	11.52 1,06
262	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2	171.36 148.19	10,93 2,83	343	296	22 6	1.9200 0,0330	3.84 0,07
263	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ кількість: 3+3	шт	6	412.96 287.58	65.58 16.96	2478	1725	393 102	3,8400 0,1980	23,04 1,19
264	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції. кількість пір'їв до 20	шт	2	753.61 718.94	- -	1507	1438	- -	9,6000 -	19,2 -
265	КМ8-534-5	Перемикач універсальний вибухозахищений, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість секцій до 8	шт	1	743.93 431,37	17,46 3,09	744	431	17 3	5.7600 0,0366	5.76 0,04
266	КМ8-67-7	Установка [шафи] комплектна конденсаторна на установлених конструкціях. маса до 100 кг ГРЩ3	шафа	2	719.36 287,58	274,77 68,32	1439	575	550 137	3.8400 0,7982	7.68 1,6
267	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩДГ)	1 шафа	1	1362.31 1100.28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
268	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545.53 251.63	24.75 4,08	546	252	25 4	3,3600 0.0505	3,36 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 1+1	шт	2	659.08 287.58	24.75 4.08	1318	575	50 8	3.8400 0,0505	7.68 0,1
		Кабельні вироби									
270	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 3х2,5; ВВГнгд 3х1.5, НХН 3х1,5. НХН 3х2.5 в гофр.тр.20, мет.рук.20, Т20) кількість: 15+40+220+30	100 м	3,05	2884.29 1404.48	612,04 158.32	8797	4284	1867 483	19.2000 1,8480	58.56 5,64
271	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 3х4, ВВГнгд 5х2,5; ВВГнгд 5х6; НХН 5х2,5 в гофр.тр.25) кількість: 690+55+50+55	100 м	8,5	2884.29 1404.48	612,04 158,32	24516	11936	5202 1346	19.2000 1.8480	163,2 15.71
272	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 5х10. ВВГнгд 5х16 в гофр.труб.40)	100 м	0,55	2884.29 1404.48	612,04 158,32	1588	772	337 87	19.2000 1,8480	10.56 1,02
273	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг (ВВГнгд 5х10, ВВГнгд 5х16 в лотке 400х50) кількість: 1+2	100 м	0,03	8115.51 2106.72	1938,19 385,99	183	63	58 12	28.8000 5,0537	0.86 0,15
274	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах (ВВГнгд 5х10, ВВГнгд 5х16)	100м	0,18	8485.12 6583,64	55,45 46,26	1527	1185	10 8	88.9080 0,5984	16 0,11
275	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25. ВВГнгд 4х35. ВВГнгд 5х35 в гофр.труб.63, мет.тр.50) кількість: 45+30+40-3-3	100 м	1,09	3909.87 2106,72	896,21 231,82	4262	2296	977 253	28.8000 2,7060	31.39 2,95
276	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х25, ВВГнгд 5х35 в лотке 400х50) кількість: 3+3	100 м	0,06	7081.71 2528.06	2453.83 499,45	425	152	147 30	34.5600 6.4541	2,07 0.39
277	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50 в гофр.труб.63)	100 м	0.06	5495.46 2868.51	1857,99 480,60	330	160	111 29	36.4800 5,6100	2.19 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50 в лотке 400х50)	100 м	0,03	8326.14 3089.86	3099.98 637.85	250	93	93 19	42,2400 8,1893	1,27 0,25
279	КМ8-146-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг (ВВГнгд 5х50) кількість: 40-3-8	100 м	0,31	13429.50 2808.96	8064.14 1635.57	4163	871	2500 507	38,4000 21,3761	11,9 6,63
280	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95 в гофр.труб.75)	100 м	0,65	6978.40 3370.75	2601.19 672,85	4536	2191	1691 437	46,0800 7.8540	29,95 5.11
281	КМ8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95в лотке 400х50)	100 м	0,03	11341.22 4353.89	4810.86 1021.45	340	131	144 31	59,5200 12,8729	1,79 0,39
282	КМ8-146-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг (ВВГнгд 5х95) кількість: 75-3-85	100 м	0,07	17011.32 3651.65	10756.94 2198,41	1191	256	753 154	49,9200 28.6242	3,49 2
283	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.015	41067.33 -	- -	616	-	- -	- -	- -
284	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,69	63233.34 -	- -	43631	-	- -	- -	- -
285	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.055	66584.34 -	- -	3662	-	- -	- -	- -
286	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,05	153611.12 -	- -	7681	-	- -	- -	- -
287	15093-35143 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.001	247988.07 -	- -	248	-	- -	- -	- -
288	15093-35153 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0.075	390748.63 -	- -	29306	-	- -	- -	- -
289	15093-35163 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд	1000м	0.045	611013.27 -	- -	27496	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	15093-35173 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х35 мм ВВГнд	1000м	0,03	685577.23 -	- -	20567	-	- -	- -	- -
291	15093-35173 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнд	1000м	0,04	861578.23 -	- -	34463	-	- -	- -	- -
292	15093-35183 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х50 мм ВВГнд	1000м	0,04	1171113,41 -	- -	46845	-	- -	- -	- -
293	15093-35203 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х95мм2 ВВГнд	1000м	0,075	2299817,63 -	- -	172486	-	- -	- -	- -
294	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнд	1000м	0,04	26925.73 -	- -	1077	-	- -	- -	- -
295	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, волнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв. перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,22	45039.23 -	- -	9909	-	- -	- -	- -
296	15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE E30	1000м	0,055	96524.84 -	- -	5309	-	- -	- -	- -
297	15093-35023 варіант 7	Кабель з мідними жилами, волнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 90 хв, перерізом 3х2,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90	1000м	0.03	64454.35 -	- -	1934	-	- -	- -	- -
298	*КБ21-2-9 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 50 мм кількіст ь: 65+105+55* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*2.25*	*4593.36* *4538.33*	- -	*10335*	*10211*	- -	*68.4204* -	*153.95* -
299	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, що пост авляют ься нормалізованими елемент ами в комплект і, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм кількіст ь: 650+195*	*100м*	*10,45*	*3807.98* *3752.95*	- -	*39793*	*39218*	- -	*56,5800* -	*591,26* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
300	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22*(2,25+10,45))	шт	279	0.41 -	- -	114	-	- -	- -	- -
301	С1530-70 варіант 1	Гофрована труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС	10м	6,5	450.12 -	- -	2928	-	- -	- -	- -
302	С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	10,5	750.84 -	- -	7884	-	- -	- -	- -
303	С1530-67 варіант 1	Гофрована труба ПВХ д.40 мм CTG20-40	10м	5,5	385.40 -	- -	2120	-	- -	- -	- -
304	С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	85	110.83 -	- -	9404	-	- -	- -	- -
305	С1530-64 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.20 мм CTG20-20	10м	19,5	106.29 -	- -	2073	-	- -	- -	- -
306	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	10960.09 7574.54	393.14 231,73	1096	757	39 23	103,5480 3.0042	10,35 0,3
307	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,95	8787.30 5587.20	256.36 117.62	8348	5308	244 112	76,3800 1,5257	72,56 1,45
308	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41*(0,95+0,1))	шт	43	0.41 -	- -	18	-	- -	- -	- -
309	С113-2 варіант 2	Труби сталеві електротехнічні оцинковані д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	95	149.82 -	- -	14233	-	- -	- -	- -
310	С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	10	470.20 -	- -	4702	-	- -	- -	- -
311	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,15	11560.68 4199.40	1576.51 139,65	1734	630	236 21	57,4080 1.7206	8,61 0.26
312	241648-1051 варіант 2	Метелорукав в ПВХ оплітці д.20 мм РЗ-Ц-П20	1000м	0,015	34708.92 -	- -	521	-	- -	- -	- -
313	КБ21-14-1 К=1,15	Прокладання лотків кількість: 3*5 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	100м	0,15	6733.27 4765,71	1523,67 548,00	1010	715	229 82	65.1498 6,7990	9.77 1,02
314	2405-1472 варіант 1	Лоток металевий перфорований гарячого цинкування розм. 400х50(h) мм, L=3,0 м	1м	15	491.88 -	- -	7378	-	- -	- -	- -
315	*КМ8-397-1*	*Монтаж кришки з заземленням на прямий елемент* *кількість: 3*5*	*100 м*	*0,15*	*5546,60* *1284,03*	*3588,89* *675,00*	*832*	*190*	*538* *101*	*17.2800* *8,9539*	*2.59* *1,34*
316	2405-1713 варіант 1	Кришка з заземленням на прямий елемент осн. 400 мм гарячого цинкування, L=3.0 м кількість: 3*5	1м	15	292.42 -	- -	4386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	С1545-37 варіант 11	Кут СРО 90 горизонтальний, 400х50 мм	100шт	0,04	671,82 -	- -	27	-	- -	- -	- -
318	С1545-37 варіант 12	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90° осн. 400 мм	100шт	0,04	446,09 -	- -	18	-	- -	- -	- -
319	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	4,88	316,12 -	- -	1543	-	- -	- -	- -
320	С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	21,25	309,92 -	- -	6586	-	- -	- -	- -
321	С1110-15 варіант 5	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 40 мм CF40	100шт	1,38	916,82 -	- -	1265	-	- -	- -	- -
322	С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	2,63	1939,88 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					675613	125536	22813 5214		1767,96 62,7
		Разом будівельні роботи, грн.					675613				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527264				
		всього заробітна плата, грн.					130750				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					176,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**745294**				
		Всього по розділу 13					**745294**				
		Розділ 14. Монтажні роботи (підвал - вентиляція та кондиціювання) арк.20 - 2 черга									
323	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 170+81	100 м	2,51	2884,29 1404,48	612,04 158,32	7240	3525	1536 397	19,2000 1,8480	48,19 4,64
324	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,04	7900,73 6038,04	55,45 46,26	316	242	2 2	81,5400 0,5994	3,26 0,02
325	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,174	41067,33 -	- -	7146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0,081	45031,05 -	- -	3648	-	- -	- -	- -
327	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	2,5	325,22 -	- -	813	-	- -	- -	- -
328	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	1,7	9916,35 6595,79	335,23 183,41	16858	11213	570 312	90,1680 2,3782	153,29 4,04
329	С113-2 варіант 4	Труба водогазопровідна 20х2,5 ГОСТ 3262-75	м	170	68,38 -	- -	11625	-	- -	- -	- -
330	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,81*	*3807,98* *3752,95*	- -	*3084*	*3040*	- -	*56,5800* -	*45,83* -
331	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	8,1	109,15 -	- -	884	-	- -	- -	- -
332	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	500	0,40 -	- -	200	-	- -	- -	- -
333	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	1	218,74 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 14					52033	18020	2108 711		250,57 8,7
		Разом будівельні роботи, грн.					52033				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31905				
		всього заробітна плата, грн.					18731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9954				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2919				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61987**				
		Всього по розділу 14					**61987**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Монтажні роботи (1 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.20, 21 - 2 черга									
334	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 1ЩВіК)	1 шафа	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
335	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+2+1+4+1+18+2+9	шт	38	330.99 143.79	24,75 4,08	12578	5464	941 155	1.9200 0,0505	72.96 1,92
336	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545.53 251.83	24,75 4,08	548	252	25 4	3.3600 0,0505	3.36 0,05
337	КМ8-58-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	494.77 349,59	87,43 22,62	495	350	87 23	4.6680 0,2640	4.67 0,26
338	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 357+36+123+36+212+27-9-2-2	100 м	7.78	2884.29 1404.48	612,04 158,32	22440	10927	4762 1232	19.2000 1.8480	149.38 14.38
339	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 5х2.5, ВВГнгд 5х6) кількість: 9+2	100м	0.11	7900.73 6038.04	55,45 46,26	869	664	6 5	61.5400 0.5994	8.97 0.07
340	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х10)	100м	0.02	8222.40 6359.71	55,45 46,26	164	127	1 1	65.8640 0.5994	1.72 0.01
341	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.357	41067.33 -	- -	14661	-	- -	- -	- -
342	15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,036	152111.47 -	- -	5476	-	- -	- -	- -
343	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.123	66584.34 -	- -	8190	-	- -	- -	- -
344	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,036	153611.12 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
345	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, багатодротяний, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,212	45039.23 -	- -	9548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.027	64454.35 -	- -	1740	-	- -	- -	- -
347	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.58 862.73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11.5200 0,0725	11.52 0,07
348	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	затиск	4	60.84 53.92	- -	243	216	- -	0.7200 -	2.88 -
349	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821.45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
350	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	8	325.22 -	- -	2602	-	- -	- -	- -
351	*КБ21-2-9 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 50 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0.34*	*4593.36* *4538,33*	- -	*1562*	*1543*	- -	*68.4204* -	*23.26* -
352	*КБ21-2-8 К=1.15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0.34*	*4457.88* *4402.85*	- -	*1516*	*1497*	- -	*66.3780* -	*22.57* -
353	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* *кількість: 596+114* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*7.1*	*3807,98* *3752,95*	- -	*27037*	*26646*	- -	*56.5800* -	*401.72* -
354	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	59,6	135.90 -	- -	8100	-	- -	- -	- -
355	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	11,4	195.54 -	- -	2229	-	- -	- -	- -
356	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	3,4	265.16 -	- -	902	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	С1530-69 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d63 121963А ДКС	10м	3,4	202,36 -	- -	688	-	- -	- -	- -
358	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	1600	0,40 -	- -	640	-	- -	- -	- -
359	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					131749	49649	6035 1433		717,27 16,85
		Разом будівельні роботи, грн.					131749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76065				
		всього заробітна плата, грн.					51082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8263				
		Всього будівельні роботи, грн.					**159477**				
		Всього по розділу 15					**159477**				
		Розділ 16. Монтажні роботи (2 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.22, 23 - 2 черга									
360	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 2ЩВіК)	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
361	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+2+2+1+3+14+1+7	шт	32	330,99 143,79	24,75 4,08	10592	4601	792 131	1,9200 0,0505	61,44 1,62
362	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+1+2+1	шт	5	545,53 251,63	24,75 4,08	2728	1258	124 20	3,3600 0,0505	16,8 0,25
363	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	659,08 287,58	24,75 4,08	659	288	25 4	3,8400 0,0505	3,84 0,05
364	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	494,77 349,59	87,43 22,62	495	350	87 23	4,6680 0,2640	4,67 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 515+33+39+46+272+72+72+96+37+292-43	100 м	14,33	2884.29 1404.48	612.04 158.32	41332	20126	8771 2269	19.2000 1,8480	275.14 26,48
366	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгл 3х2,5, ВВГнгл 3х4, НХН 3х2,5, НХН 3х1,5)	100м	0,26	7900.73 6038.04	55.45 46.26	2054	1570	14 12	81,5400 0,5994	21,2 0,16
367	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгл 3х6, ВВГнгл 5х2,5, ВВГнгд 5х4)	100м	0,06	7900.73 6038.04	55.45 46.26	474	362	3 3	81,5400 0,5994	4,89 0,04
368	КР17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах (ВВГнгл 3х10, ВВГнгд 5х10)	100м	0,11	8222.40 6359.71	55.45 46.26	904	700	6 5	85,8840 0,5994	9,45 0,07
369	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,515	41067.33 -	- -	21150	-	- -	- -	- -
370	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,033	63233.34 -	- -	2087	-	- -	- -	- -
371	15093-35133 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,039	93244.13 -	- -	3637	-	- -	- -	- -
372	15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГпгд	1000м	0,046	152111.47 -	- -	6997	-	- -	- -	- -
373	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,272	66584.34 -	- -	18111	-	- -	- -	- -
374	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,072	102588.34 -	- -	7388	-	- -	- -	- -
375	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГпгд	1000м	0,072	153611.12 -	- -	11060	-	- -	- -	- -
376	15093-35143 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГпгд	1000м	0,098	247988.07 -	- -	24303	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.292	45039.23 -	- -	13151	-	- -	- -	- -
378	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.037	64454.35 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
379	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.56 862.73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11.5200 0,0725	11.52 0,07
380	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	затиск	4	60.84 53.92	- -	243	216	- -	0.7200 -	2.88 -
381	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком затисків IP54 КС-36	шт	1	821.45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
382	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	15	325.22 -	- -	4878	-	- -	- -	- -
383	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 851+377 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15*	*100м*	*12.28*	*3607.98 3752.95*	- -	*48782*	*46056*	- -	*56.5800* -	*694.8* -
384	*КБ21-2-8 К=1.15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*2.05*	*4457.88 4402.85*	- -	*9139*	*9026*	- -	*66.3780* -	*136.07* -
385	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	85,1	135.90 -	- -	11565	-	- -	- -	- -
386	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	37,7	195.54 -	- -	7372	-	- -	- -	- -
387	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	20,5	265.16 -	- -	5436	-	- -	- -	- -
388	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	3000	0.40 -	- -	1200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	4	218,74 -	- -	875	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					260531	86546	10035 2480		1256,96 29,09
		Разом будівельні роботи, грн.					260531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163950				
		всього заробітна плата, грн.					89026				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48469				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14476				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309000**				
		- -									
		Всього по розділу 16					**309000**				
		Розділ 17. Монтажні роботи (3 поверх (вентиляція та кондиціювання)) арк.24, 25 - 2 черга									
390	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩМП 7-0 ЗЩВіК)	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
391	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+6+4+1+2+7+23+1+1+7	шт	54	330,99 143,79	24,75 4,08	17873	7765	1337 220	1,9200 0,0505	103,68 2,73
392	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 1+2+1	шт	4	545,53 251,63	24,75 4,08	2182	1007	99 16	3,3600 0,0505	13,44 0,2
393	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	659,08 287,58	24,75 4,08	659	288	25 4	3,8400 0,0505	3,84 0,05
394	КМ8-56-1	Монтаж роз'єднувача триполюсного напругою до 10 кВ, струм до 600 А	шт	1	494,77 349,59	87,43 22,62	495	350	87 23	4,6680 0,2640	4,67 0,26
395	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 514+41+42+208+20+72+26+50+247-11	100 м	12,09	2884,29 1404,48	612,04 158,32	34871	16980	7400 1914	19,2000 1,8480	232,13 22,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах (ВВГнгд 3х2,5, НХН 3х2,5, НХН 3х1,5)	100м	0,11	7900.73 6038.04	55.45 46.26	869	664	6 5	81.5400 0,5994	8.97 0,07
397	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.514	41067.33 -	- -	21109	-	- -	- -	- -
398	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,041	63233.34 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
399	15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,042	152111.47 -	- -	6389	-	- -	- -	- -
400	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.208	66584.34 -	- -	13850	-	- -	- -	- -
401	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,02	102588.34 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
402	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,072	153611.12 -	- -	11060	-	- -	- -	- -
403	15093-35143 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,026	247988.07 -	- -	6448	-	- -	- -	- -
404	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,247	45039.23 -	- -	11125	-	- -	- -	- -
405	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0. 66 (N) HXH FE	1000м	0,05	64454.35 -	- -	3223	-	- -	- -	- -
406	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.58 862.73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11.5200 0,0725	11.52 0,07
407	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60.84 53.92	- -	243	216	- -	0.7200 -	2.88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821,45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
409	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	18	325,22 -	- -	5854	-	- -	- -	- -
410	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* *кількіст ь: 800+269* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*10,69*	*3807,98* *3752,95*	- -	*40707*	*40119*	- -	*56,5800* -	*604,84* -
411	*КБ21-2-8* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 32 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,14*	*4457,88* *4402,85*	- -	*5082*	*5019*	- -	*66,3780* -	*75,67* -
412	*КБ21-2-9* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 50 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,26*	*4593,36* *4538,33*	- -	*1194*	*1180*	- -	*68,4204* -	*17,79* -
413	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	80	135,90 -	- -	10872	-	- -	- -	- -
414	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	26,9	195,54 -	- -	5260	-	- -	- -	- -
415	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	11,4	265,16 -	- -	3023	-	- -	- -	- -
416	С1530-68 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d50 91550 ДКС	10м	2,6	268,10 -	- -	697	-	- -	- -	- -
417	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	3600	0,40 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
418	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	4	218,74 -	- -	875	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					213601	75551	9167 2195		1093,69 25,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					213601 128883 77746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					42251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12603				
		Всього будівельні роботи, грн.					**255852**				
		- -									
		Всього по розділу 17					**255852**				
		Розділ 18. Монтажні роботи (1 поверх (системи зв'язку)) арк.26 - 2 черга									
419	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 102-7	100 м	0,95	2884,29 1404,48	612,04 158,32	2740	1334	581 150	19,2000 1,8480	18,24 1,76
420	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,07	7900,73 6038,04	55,45 46,26	553	423	4 3	81,5400 0,5994	5,71 0,04
421	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,102	41067,33 -	- -	4189	-	- -	- -	- -
422	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	1	325,22 -	- -	325	-	- -	- -	- -
423	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,95*	*3807,98* *3752,95*	- -	*3618*	*3565*	- -	*56,5800* -	*53,75* -
424	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	9,5	135,90 -	- -	1291	-	- -	- -	- -
425	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	200	0,40 -	- -	80	-	- -	- -	- -
426	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	1	218,74 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					13015	5322	585 153		77,7 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					13015				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7108				
		всього заробітна плата, грн.					5475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					895				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16005**				
		- -									
		Всього по розділу 18					**16005**				
		Розділ 19. Монтажні роботи (1 поверх (системи оповіщення)) арк.26 - 2 черга									
427	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 70-8	100 м	0,62	2884,29 / 1404,48	612,04 / 158,32	1788	871	379 / 98	19,2000 / 1,8480	11,9 / 1,15
428	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,08	7900,73 / 6038,04	55,45 / 46,26	632	483	4 / 4	81,5400 / 0,5994	6,52 / 0,05
429	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0, 66 (N) HXH FE	1000м	0,07	64454,35 / -	- / -	4512	-	- / -	- / -	- / -
430	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	1	325,22 / -	- / -	325	-	- / -	- / -	- / -
431	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,62*	*3807,98 / 3752,95*	- / -	*2361*	*2327*	- / -	*56,5800* / -	*35,08* / -
432	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	6,2	135,90 / -	- / -	843	-	- / -	- / -	- / -
433	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	100	0,40 / -	- / -	40	-	- / -	- / -	- / -
434	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	1	218,74 / -	- / -	219	-	- / -	- / -	- / -
		Разом прямі витрати по розділу 19					10720	3681	383 / 102		53,5 / 1,2
		Разом будівельні роботи, грн.					10720				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3783				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2060				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					616				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12760**				
		– –									
		Всього по розділу 19					**12760**				
		Розділ 20. Монтажні роботи (1 поверх (рентген-кабінет)) арк.26, 27 - 2 черга									
435	КМ8-524-11	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	963.57 431.37	50,25 7,43	964	431	50 7	5.7600 0,0905	5.76 0,09
436	1504-2047 варіант 1	Ящик з розривним рубильником та запобіжниками ~ 380В, 250А, IP54. навісного виконання ЯРП-250А IEK	шт	1	8295.04 -	- -	8295	-	- -	- -	- -
437	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (ЩР рентгену)	1 шафа	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
438	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+4	шт	5	330.99 143.79	24,75 4,08	1655	719	124 20	1.9200 0,0505	9,6 0,25
439	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 73+7	100 м	0,8	2884.29 1404.48	612,04 158,32	2307	1124	490 127	19.2000 1,8480	15.36 1,48
440	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.073	41067.33 -	- -	2998	-	- -	- -	- -
441	15093-35123 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.007	83199.84 -	- -	582	-	- -	- -	- -
442	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,42	6978.40 3370.75	2601,19 672,85	2931	1416	1092 283	46.0800 7,8540	19.35 3,3
443	15093-35203 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х95мм2 ВВГнгд	1000м	0.042	1833133, 97 -	- -	76992	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,33	10883.75 2247.17	6103.38 1201.39	3592	742	2014 396	30.7200 15,9377	10.14 5,26
445	15098-61011 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами гнучкий перерізом 1х95-0,66 КГ	1000м	0.033	656841.37 -	- -	21676	-	- -	- -	- -
446	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,33	3113.79 2247,17	404,39 104,60	1028	742	133 35	30.7200 1,2210	10.14 0,4
447	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,05	1889.82 1671,73	62,85 52,43	94	84	3 3	24.8880 0,6793	1.24 0,03
448	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом попад 2.5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0.16	901.67 777.02	9,86 8,22	144	124	2 1	11.5680 0,1066	1.85 0,02
449	& С1112-18-15-1 варіант 3	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х95-0.66 ПВ3	м	33	443.92 -	- -	14649	-	- -	- -	- -
450	& С1112-18-15-1 варіант 2	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х50-0,66 ПВ3	м	5	226.37 -	- -	1132	-	- -	- -	- -
451	& С1112-18-15-1 варіант 4	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х6-0,66 ПВ3	м	16	28.21 -	- -	451	-	- -	- -	- -
452	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,13	2850.07 2818.49	- -	371	366	- -	42,4920 -	5,52 -
453	290902-223 варіант 1	Розетка плінарна із заземленням, з шторками, 16 А, 250 В прихованої установки. біла BLNRS001111 серія Blanca Schneider Electric	шт	13	112.24 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
454	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	13	65.08 63,68	- -	846	828	- -	0.9600 -	12.48 -
455	2405-1418 варіант 1	Коробка розподільча в цоколь D=107мм Multifix Modulo IMT35121 Schneider Electric	шт	13	20.20 -	- -	263	-	- -	- -	- -
456	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	2,2	325.22 -	- -	715	-	- -	- -	- -
457	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0,96*	*3807.98* *3752,95*	- -	*3656*	*3603*	- -	*56.5800* -	*54.32* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	*КБ21-2-8 К=1,15*	*Прокладання вінілпласт овихт руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,38*	*4457,88* *4402,85*	- -	*1694*	*1673*	- -	*66,3780* -	*25,22* -
459	*КБ21-2-9 К=1,15*	*Прокладання вінілпласт овихт руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 50 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,42*	*4593,36* *4538,33*	- -	*1929*	*1906*	- -	*68,4204* -	*28,74* -
460	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	9,6	135,90 -	- -	1305	-	- -	- -	- -
461	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	3,8	265,16 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
462	С1530-69 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d63 двостінна 121963 ДКС	10м	4,2	323,64 -	- -	1359	-	- -	- -	- -
463	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	500	0,40 -	- -	200	-	- -	- -	- -
464	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	1	218,74 -	- -	219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					155876	14858	4087		213,98
									879		10,92
		Разом будівельні роботи, грн.					155876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136931				
		всього заробітна плата, грн.					15737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2504				
		Всього будівельні роботи, грн.					**164340**				
		Всього по розділу 20					**164340**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 21. Монтажні роботи (Внутрішній контур заземлення) арк.28 - 2 черга									
465	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2.5 мм2 в труби	100м	6.71	741.84 623.87	6,16 5,14	4978	4186	41 34	9.2680 0.0666	62.32 0.45
466	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби кількість: 1890+50	100м	19,4	901.67 777.02	9,86 8.22	17492	15074	191 159	11.5680 0,1066	224.42 2,07
467	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,48	1381.18 1230.82	20,96 17.48	663	591	10 8	18.3240 0,2264	8,8 0,11
468	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,37	1768.70 1598.38	43,13 35,98	662	591	16 13	23.7960 0,4662	8,8 0,17
469	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби кількість: 66+37	100м	1.03	1889.82 1671.73	62,65 52,43	1947	1722	65 54	24.8680 0.6793	25.63 0,7
470	& С1112-18-15-1 варіянт 5	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х2.5-0,66 ПВ3	м	671	12.15 -	- -	8153	-	- -	- -	- -
471	& С1112-18-15-1 варіянт 6	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х4-0.66 ПВ3	м	1890	19.43 -	- -	36723	-	- -	- -	- -
472	& С1112-18-15-1 варіянт 4	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х6-0.66 ПВ3	м	50	28.21 -	- -	1411	-	- -	- -	- -
473	& С1112-18-15-1 варіянт 7	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х10-0.66 ПВ3	м	48	47.00 -	- -	2256	-	- -	- -	- -
474	& С1112-18-15-1 варіянт 8	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х35-0,66 ПВ3	м	37	160.83 -	- -	5951	-	- -	- -	- -
475	& С1112-18-15-1 варіянт 2	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х50-0,66 ПВ3	м	66	226.37 -	- -	14940	-	- -	- -	- -
476	& С1112-18-15-1 варіянт 9	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х70-0,66 ПВ3	м	37	316.20 -	- -	11699	-	- -	- -	- -
477	С1110-15 варіянт 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	30	325.22 -	- -	9757	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
478	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм кількіст ь: 2611+151* H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	*100м*	*27,62*	*3807,98* 3752,95	- -	*105176*	*103656*	- -	*56,5800* -	*1562,74* -
479	*КБ21-2-8 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 32 мм* H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	*100м*	*0,37*	*4457,88* 4402,85	- -	*1649*	*1629*	- -	*66,3780* -	*24,56* -
480	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	261,1	135,90 -	- -	35483	-	- -	- -	- -
481	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	15,1	195,54 -	- -	2953	-	- -	- -	- -
482	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	3,7	265,16 -	- -	981	-	- -	- -	- -
483	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	6000	0,40 -	- -	2400	-	- -	- -	- -
484	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	6	218,74 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
485	*КМ8-472-6*	*Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм2*	*100 м*	*5,14*	*7380,57 2247,17*	*517,53 84,68*	*37936*	*11550*	*2660 435*	*30,7200 1,0024*	*157,9 5,15*
		Разом прямі витрати по розділу 21					304522	138999	2983 703		2075,17 8,65
		Разом будівельні роботи, грн.					304522				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					162540				
		всього заробітна плата, грн.					139702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					202,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**382000**				
		Всього по розділу 21					**382000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 22. Монтажні роботи (Зовнішній контур заземлення) арк.28 - 2 черга									
486	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	1,06	7077,62 1966,27	556,84 98,24	7502	2084	590 104	26,8800 1,1597	28,49 1,23
487	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм кількість: 120/2,5	10 шт	4,8	8252,30 983,14	4349,37 594,01	39611	4719	20877 2851	13,4400 7,4298	64,51 35,66
		Разом прямі витрати по розділу 22					47113	6803	21467 2955		93 36,89
		Разом будівельні роботи, грн.					47113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18843				
		всього заробітна плата, грн.					9758				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5075				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**52188**				
		Всього по розділу 22					**52188**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3007511	835539	109768 24440		11960,66 294
		Разом будівельні роботи, грн.					3007511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2062204				
		всього заробітна плата, грн.					859979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					463653				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1184,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137445				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3471164**				
		Всього по кошторису					**3471164**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13439,03**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**997424**				

Склав _____ І.В. Рєзніков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-019
на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	11960,66	69,86			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	294	83,15			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1164,37	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13439,03				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	9,40416	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	75,97887	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1548	356,53			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	76,13367	633,84			
10	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	24,192	784,14			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	18,75	6,22			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	26,59209	102,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	494,16	5.24			
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	278,31708	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	438,2916				
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,68				
17	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН (1,25 т)	маш. год	0.888				
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш. год	438,2916				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш. год	1,3536				
20	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	3,38424				
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	699,102096				
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1310,05812				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	97,14444				
24	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	20,53368				
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	68,03472				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
26	+1517-2346 варіант 1	Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, IP54 ЯТП-0,25	шт	1	4617,68	4524.00	3,14	90,54
27	+1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт.~220В, IP20	шт	12	809,82	791.67	2,27	15,88
28	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,91284	125,24	122.67	0,11	2,46
29	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0.0495	57034.14	55563.22	352.60	1118.32
30	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0810825	68998,64	67339,52	304,24	1352,88
31	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,003824	116273,60	113450.10	543,83	2279,67
32	+290902-255 варіант 1	Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 6А, IP44WDE000550 Cedar Plus Schneider Electric	шт	5	175.35	171.85	0.06	3.44
33	+290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	35	140.75	137.93	0.06	2.76
34	+290902-54 варіант 1	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення, IP44, 10А WDE 000510 Schneider Electric	шт	15	161,07	157,85	0,06	3,16
35	+290902-55 варіант 7	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, IP54 ВС20-1-0-Фср IEK	шт	3	77,94	76.25	0,16	1,53
36	+290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	52	126,27	123.83	0,16	2,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126.27	123.63	0.16	2.48
38	+290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний, 220В, 6.3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	6	147.19	144.24	0.06	2.89
39	С142-10-2	Вода	м3	0,00913	42,10	42,10	-	-
40	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	3.516	96,76	94.62	0,24	1,90
41	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,05526	128.74	125.77	0.45	2.52
42	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	44,8	16,65	16.29	0,03	0,33
43	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0189	4363,00	3800.00	477,45	85,55
44	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000759	35591,31	34540,84	352,60	697,87
45	+С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	8,1	109,15	106.33	0,88	2,14
46	+С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	511,1	135,90	132.33	0,91	2,66
47	+С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	91,1	195.54	190.42	1.29	3.83
48	+С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	42,8	265.16	257.92	2.04	5.20
49	+С1530-68 варіант 1	Гофровнна труба ПВХ d50 91550 ДКС	10м	2,6	268,10	257,92	4,92	5,26
50	+С1530-69 варіант 1	Гофровнна труба ПВХ d63 121963А ДКС	10м	3,4	202,36	190,60	7,79	3,97
51	+С1530-69 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d63 двостінна 121963 ДКС	10м	4,2	323,64	309.50	7,79	6,35
52	+С1530-64 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.20 мм CTG20-20	10м	19,5	106,29	103.30	0,91	2,08
53	+С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	85	110,63	107.17	1,29	2,17
54	+С1530-67 варіант 1	Гофрована труба ПВХ д.40 мм CTG20-40	10м	5,5	385,40	374.66	3,18	7,56
55	+С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	10,5	750.84	728.33	7.79	14.72
56	+С1530-70 варіант 1	Гофровнна труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС	10м	6,5	450,12	430,17	11,12	8,83
57	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,07332	30810,30	29930,80	275,38	604,12
58	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,030092	37367,29	36285.53	349,07	732,69
59	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	5,2336	413,51	405.09	0,31	8,11
60	С111-152	Дюбелі з напівпровнною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х38,5 мм	т	0,001065	65974,40	64328,18	352,60	1293,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	2016	0.41	0.40	-	0.01
62	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	9,3865	636,98	624,18	0,31	12,49
63	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шуруп 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	15500	0,40	0.39	-	0,01
64	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00045	72068,49	70296.49	358,89	1413,11
65	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,02878	35785,35	34724,79	358,89	701,67
66	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.0344395	47783,22	46467.80	358,89	936,53
67	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000096	351213,12	343730.96	595.63	6886.53
68	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0012	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
69	С1545-56	Затискач набірний	100шт	0,1224	854,79	803.47	34,56	16,76
70	+15093-35023 варіант 7	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 90 хв, перерізом 3х2,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E90	1000м	0,03	64454.35	63141.67	48.87	1263.81
71	+15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	1,901	45039,23	44116,67	39,44	883,12
72	+15098-61011 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами гнучкий перерізом 1х95-0,66 КГ	1000м	0,033	656841,37	643900,00	62,13	12879,24
73	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1.5 мм ВВГнгд	1000м	1,575	26925,73	26358,33	39,44	527,96
74	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	2.725	41087,33	40208.33	53,76	805,24
75	+15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.658	66584,34	65225.00	53,76	1305,58
76	+15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.117	102588,34	100500.00	76,80	2011,54
77	+15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.764	63233,34	61916.67	76,80	1239,87
78	+15093-35123 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.007	83199.84	81491.67	76.80	1631.37
79	+15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,285	153611,12	150500,00	99,14	3011,98
80	+15093-35133 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,039	93244,13	91316,67	99,14	1828,32
81	+15093-35163 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд	1000м	0.045	611013,27	598708.33	324,29	11980,65
82	+15093-35173 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнгд	1000м	0,04	861578,23	844258.33	426,21	16893,69
83	+15093-35173 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х35 мм ВВГнгд	1000м	0.03	685577,23	671708.33	426,21	13442,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+15093-35183 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією. що не розповсюджує горіння, перерізом 5х50 мм ВВГнгд	1000м	0,04	1171113,41	1147550.00	600.40	22963.01
85	+15093-35203 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х95мм2 ВВГнгд	1000м	0,042	1833133,97	1796092,00	1098,17	35943,80
86	+15093-35203 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х95мм2 ВВГнгд	1000м	0,075	2299817,63	2253625,00	1098,17	45094,46
87	+15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда. що не містить галогенів перерізом 3х1.5-0.66 (N) НХН FE	1000м	0.081	45031,05	44116.67	31,42	882,96
88	+15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда. що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0,184	64454,35	63141,67	48,87	1263,81
89	+15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0.66 (N) НХН FE Е30	1000м	0.055	96524.84	94583.33	48.87	1892.64
90	+15093-35143 варіант 1	Кабель. силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.125	247968,07	242980.00	145,56	4862,51
91	+15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.124	152111,47	148983.33	145.56	2982.58
92	+15093-35153 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0.125	390748,63	382875.00	211.89	7661.74
93	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0053211	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
94	С111-1708	Клейчя просочення	кг	3,844	50,64	49,12	0,53	0,99
95	С1545-70	Кнопка К227	100шт	7,49216	15,60	15.10	0,19	0,31
96	С1545-74	Кнопочки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,7608	37,03	36,25	0,05	0,73
97	+2405-1354 варіант 2	Колодка випробувальна АРР-5	шт	4	562,17	550.00	1,15	11,02
98	+2405-1354 варіант 3	Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199,49	194.43	1,15	3,91
99	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу шита ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6*9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59	426.54	6,35	8,70
100	+2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм, IP44 IEK	шт	84	15,24	14.67	0,27	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	+2405-1363 варіант 1	Коробка відгалуювальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	43	112.33	109.86	0.27	2.20
102	+С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	3	821,45	805,15	0,19	16,11
103	+2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача плінт.65х40 мм IEK	шт	96	16,33	15,94	0,07	0,32
104	+2405-1418 варіант 1	Коробка розподільча в цоколь D=107мм Multilix Modulo IMT35121 Schneider Electric	шт	13	20,20	18.55	1,25	0,40
105	+2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм. IP54 65454 ДКС	шт	47	95,28	93.34	0,07	1,87
106	+2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	234	5,51	5.33	0,07	0,11
107	+С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів. D6х35 63768 ДКС	100шт	12,1	2285.91	2239.17	1.92	44.82
108	+С1545-37 варіант 12	Кришка СРО 90 на кут горизонтальна 90° осн. 400 мм	100шт	0,04	446.09	435.42	1.92	8.75
109	+2405-1713 варіант 1	Кришка з заземленням на прямий елемент осн. 400 мм гарячого цинкування, L=3,0 м	1м	15	292,42	285,99	0,70	5,73
110	+С111-1809 варіант 1	Круг сталевий В20	т	0,3888	35078,18	34541,67	275,38	261,13
111	+С1545-37 варіант 11	Кут СРО 90 горизонтальний. 400х50 мм	100шт	0,04	671,82	656.73	1,92	13,17
112	С1113-79	Лак БТ-577	т	0.0099312	31883,74	30843.33	595,83	624,78
113	С111-1658	Лак бітумний. марка БТ-123	т	0.0074268	112231,09	109434.85	595.63	2200.61
114	С111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1. ЛБС-2	т	0,0018	55272,77	53593.36	595,83	1083,78
115	С1546-35	Лак електроізоляційний N318	т	0.004014	213633,51	209045.07	595,63	4192,81
116	+С111-1663	Лак, марка 177	т	0,013522	20601,29	19601,71	595,63	403,95
117	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	329,46	88,28	86.26	0,29	1,73
118	С1517-164	Листи свинцеві марки С0. нормальної точності. товщина 1, 0 мм	т	0.0715706	226301,71	221589.04	275.38	4437.29
119	+2405-1472 варіант 1	Лоток металевий перфорований гарячого цинкування розм. 400х50(h) мм, L=3,0 м	1м	15	491.88	481.26	0.98	9.64
120	С1546-78	Мастило універсальне контактне 39У	т	0,0004	71673,18	69876,92	590,90	1405,36
121	С121-782	Металеві конструкції	т	0.496	56207,62	55416.05	373,15	418,42
122	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,59159	67677.48	66800.53	373.15	503.80
123	+241649-1051 варіант 2	Металорукав в ПВХ оплітці д.20 мм Р3-Ц-П20	1000м	0.015	34708,92	33833.33	195,02	680,57
124	+С1545-113 варіант 4	Муфта "труба-труба", д20 мм, IP54 6110-420 ДКС	шт	42	16,13	14.59	1,22	0,32
125	+С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм. IP54 6110-425 ДКС	шт	102	23,41	21.73	1,22	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126	+С1545-113 варіант 3	Муфта "труба-труба", д40 мм, IP54 6110-440 ДКС	шт	17	44.99	42.89	1.22	0.88
127	+С1545-113 варіант 5	Муфти "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	30	69,99	67,40	1,22	1,37
128	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0153	369,46	359,63	2,59	7,24
129	С1545-140	Наконечники алюмінієві для опресування 150-12-16а	100шт	0,2448	1066,38	1044.00	1,47	20,91
130	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	4,1616	486,26	476.19	0,54	9,53
131	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	1,1016	568,87	555,16	0,59	11,12
132	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,06	1732,12	1696.76	1,40	33,96
133	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	295.42	289.25	0.38	5.79
134	+1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт ОВВ 15S OZONE FREE 02001513 BacloStera	шт	25	634,46	620,00	2,02	12,44
135	+&С168868-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	20	218,74	214.06	0,39	4,29
136	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	6,3877	203,20	198.07	1,15	3,96
137	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	4.7796	80.44	77.71	1.15	1.58
138	С1545-168	Патрубок У-479	100шт	0,015	3474,06	3391,28	14,66	68,12
139	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	516.95	32,18	31.32	0,23	0,63
140	С1545-170	Перемички ПСГ	шт	6	30.03	29.20	0.24	0.59
141	С1545-158	Прикінцювач маркувальний А671	100шт	2,85685	13,34	13.04	0,04	0,26
142	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00069	777816,44	762289.76	275.38	15251.30
143	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,001138	387930,63	380048.77	275.38	7606.48
144	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0443425	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
145	+&С1112-18-15-1 варіант 2	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х50-0,66 ПВ3	м	71	226,37	221.73	0,20	4,44
146	+&С1112-18-15-1 варіант 3	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х95-0,66 ПВ3	м	33	443,92	435.02	0,20	8,70
147	+&С1112-18-15-1 варіант 4	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х6-0,66 ПВ3	м	66	28,21	27.48	0,20	0,55
148	+&С1112-18-15-1 варіант 5	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х2,5-0,66 ПВ3	м	671	12,15	11.71	0,20	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	+&C1112-18-15-1 варіант 6	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х4-0,66 ПВ3	м	1890	19.43	18.85	0.20	0.38
150	+&C1112-18-15-1 варіант 7	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х10-0,66 ПВ3	м	48	47.00	45.88	0.20	0.92
151	+&C1112-18-15-1 варіант 8	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х35-0,66 ПВ3	м	37	160,83	157,48	0,20	3,15
152	+&C1112-18-15-1 варіант 9	Провід установчий з мідною жилою жовто-зелений перерізом 1х70-0,66 ПВ3	м	37	316,20	309,80	0,20	6,20
153	+2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	15	58,41	57,19	0,07	1,15
154	+2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	59	49,83	48,78	0,07	0,98
155	+2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	7	66,58	65.18	0,07	1,31
156	+2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	20	86,29	84.53	0,07	1,69
157	+290902-224 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, IP44. 220 В. 16 А	шт	14	101,67	99.66	0,02	1,99
158	+290902-223 варіант 1	Розетка одинарна із заземленням. з шторками, 16 А. 250 В прихованої установки. біла BLNRS001111 серія Blanca Schneider Electric	шт	13	112,24	110.04	-	2,20
159	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення. IP20. 220 В, 30мА. 16 А	шт	234	109,40	107.23	0,02	2,15
160	+1507-1065 варіант 1	Світильник LED лінійний. L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, IP65, 230 В. 5000 К, пило та вологозахищений	шт	25	410.32	400.00	2.27	8.05
161	+1507-1066 варіант 1	Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, IP65, 230 В, 4000 К. пило та вологозахищений	шт	5	188.82	182.50	2.62	3.70
162	+1507-1067 варіант 1	Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт. IP65. 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений	шт	2	464.48	452.40	2.97	9.11
163	+1507-1068 варіант 1	Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2,4 Вт, 4 LED, IP41. 230 В на 1,5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON	шт	10	334,70	325,00	3,14	6,56
164	+1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, IP20. "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4 год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	15	393,54	382,50	3,32	7,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	+1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний. L=1200мм, 6500К. IP65. 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	4	194.02	189.17	1.05	3.80
166	+1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	42	116,93	111,67	2,97	2,29
167	+1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	9	174,11	168,33	2,37	3,41
168	+1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю. 600х600 мм, 6000К. IP40. 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	170	423,28	413.83	1,15	8,30
169	+1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет. 1Вт. ~220В. IP20. постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	4	232,35	225.00	2,79	4,56
170	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0.771	15,25	14.57	0,38	0,30
171	С1545-244	Скоби двопалкові К146П	100шт	0,7242	267,72	260,38	2,09	5,25
172	С1545-241	Скобки для проводів кабелів двопалкові К729, К730	100шт	4,0038	533,77	523.13	0,17	10,47
173	С1545-242	Скобки для проводів кабелів двопалкові К731	100шт	0.153	611.57	599.38	0.20	11.99
174	С111-1809	Сталь кругла	т	0,013864	42859,15	42264,72	275,38	319,05
175	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.012	36269,68	35283.33	275,38	711,17
176	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,41634	33040,92	32117.68	275,38	647,86
177	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,152029	34085.39	33141.67	275.38	668.34
178	С1545-235	Стяжечні відгинпужувальні У870, У871	100шт	0,010098	6189,30	6044,73	23,21	121,36
179	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	8,2042	138,54	135.03	0,79	2,72
180	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0.3804	3543.85	3473.97	0.39	69.49
181	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,864595	454,98	445,62	0,44	8,92
182	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	7.752	566,61	554.73	0,77	11,11
183	С1546-83	Тавот	кг	725.4599	33.62	32.42	0.54	0.66
184	С111-1881	Тальк молотий, 1 сорт	т	0.0173874	12254,96	11537.22	477,45	240,29
185	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою. марка ТВК-350	м2	0.075	49.61	47.44	1.20	0.97
186	+С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	77,7	325,22	295,00	23,84	6,38
187	+С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	53,26	294,38	286.67	1,92	5,77
188	+С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	21,25	309,92	280.00	23,84	6,08
189	+С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	21.64	316,12	308.00	1,92	6,20
190	+С1110-15 варіант 5	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 40 мм CF40	100шт	1.38	916,82	875.00	23,84	17,98
191	+С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	2,63	1939,88	1878.00	23,84	38,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	2130	7.92	7.68	0.08	0.16
193	+С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	670	10,62	10,33	0,08	0,21
194	+С113-2 варіант 4	Труба водогазопровідна 20х2,5 ГОСТ 3262-75	м	170	68,38	67,46	0,41	0,51
195	+С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	555	149,82	148.29	0,41	1,12
196	+С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	305	223,74	221.49	0,58	1,67
197	+С113-5 варіант 1	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС	м	50	381,05	377.29	0,92	2,84
198	+С113-2 варіант 3	Труба сталева оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 ДКС	м	60	149.82	148.29	0.41	1.12
199	+С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	100	470.20	465.54	1.16	3.50
200	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
201	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	10,8968	213,90	211.15	1,16	1,59
202	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,3416	266,09	263.79	2,30	2,00
203	+С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0.12	47,69	46.37	0,38	0,94
204	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	6.8876	465.93	454.87	1.92	9.14
205	+С1546-29	Фарба емалева МС-1	т	0,01028	66066,54	64175.49	595,83	1295,42
206	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,01539	51678,12	50140.10	524,72	1013,30
207	+С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	6,52	3795.51	3719.17	1.92	74.42
208	+С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	3,82	4088.08	4006.00	1.92	80.16
209	+С1545-37 варіант 7	Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС	100шт	0,63	5072,38	4971,00	1,92	99,46
210	+С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	1,13	6356,58	6230.00	1,92	124,64
211	С1545-262	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,16	532,50	521.92	0,14	10,44
212	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,003592	35102.07	34058.04	355.75	688.28
213	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00013	43889,66	42676,48	352,60	860,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	+1504-2047 варіант 1	Ящик з розривним рубильником та запобіжниками ~ 380В, 250А, IP54, навісного виконання ЯРП-250А ІЕК	шт	1	8295,04	8129,28	3,11	162,65
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
215	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1165,3156	4,9416	4,9416		
216	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	35,0571	184,55	184,55		
217	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,7658	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзніков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/2 ПК-020

на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-АПВ.С

Кошторисна вартість	54.557	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28266	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	20.870	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С1111-8И-1 варіант 1	Зажими контактні гвинтові в корпусі ТВ-15 12	шт	2	42.28 -	- -	85	-	- -	- -	- -
2	& С121-784-4 варіант 1	Нульова шина S.P 084	шт	1	38.90 -	- -	39	-	- -	- -	- -
3	& С1512-2-10 варіант 1	DIN-рейка	мп	0,5	66.37 -	- -	33	-	- -	- -	- -
4	*КБ21-12-2 к=1.15* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*Прокладання коробів пласт ікових*	*100м*	*0.01*	*7230.25* *3235.47*	*3147.47* *633.74*	*72*	*32*	*31* *6*	*45.2640* *8.4370*	*0.45* *0.08*
5	& С1545-882 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	1	26.72 -	- -	27	-	- -	- -	- -
6	& С130-887-4-1 варіант 2	Сальник d=25 мм YSA40-25-32-68-K01	шт	4	3.43 -	- -	14	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-687-4-1 варіант 3	Тримач маркування DM 11x25 IEK	шт	4	11.73 -	- -	47	-	- -	- -	- -
8	*КБ21-15-1 к=1,15*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у пластмасових* H2=1.15 H3=1.15 H5=1.15	*100м*	*0,01*	*313.79* *220,06*	*25.14* *6,50*	*3*	*2*	- -	*3.0084* *0,0759*	*0.03* -
9	*КР17-9-1*	*Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість ь: 10-1*	*100м*	*0.09*	*7845.28* *6038.04*	- -	*706*	*543*	- -	*61.5400* -	*7.34* -
10	& С1112-18-15-1 варіант 1	Провід пер. 0,75 мм2 ПВ4	м	10	20.57 -	- -	206	-	- -	- -	- -
11	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	418.22 406.89	- -	418	407	- -	5.7600 -	5.76 -
12	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний однослюдяний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*2*	*80.56* *54,25*	- -	*161*	*109*	- -	*0.7680* -	*1.54* -
13	КР17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	592.99 368.68	17.12 10,46	593	369	17 10	5,0400 0.1356	5,04 0.14
14	& 1517-1943-2А-1 варіант 1	Щит з монтажною панеллю 400x400x150 ЩМП	шт	1	2223.47 -	- -	2223	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* H2=1,15 H3=1,15 H5=1.15	*100м*	*2,93*	*3807.98* *3752.95*	- -	*11157*	*10996*	- -	*56,5800* -	*165,78* -
16	С113-2126 варіант 8	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001	м	293	10.82 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
17	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2.93	2884.29 1404.48	612,04 158,32	8451	4115	1793 464	19.2000 1,6480	56.26 5,41
18	& С153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиділенням 4х1,5 мм2 ВВГнгл	1000м	0.293	35283.73 -	- -	10338	-	- -	- -	- -
19	& С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 кліем КЗНС 08	шт	4	552.52 -	- -	2210	-	- -	- -	- -
20	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,09	9916.35 6595.79	335.23 183.41	892	594	30 17	90,1680 2,3782	8,12 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	9	273,58 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
22	С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69 -	- -	132	-	- -	- -	- -
23	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,015	10960,09 7574,54	393,14 231,73	164	114	6 3	103,5480 3,0042	1,55 0,05
24	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39 -	- -	356	-	- -	- -	- -
25	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40 -	- -	979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					44880	17281	1877 500		251,87 5,89
		Разом будівельні роботи, грн.					44880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25722				
		всього заробітна плата, грн.					17781				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2889				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54557**				
		- -									
		Всього по кошторису					**54557**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**282,66**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**20670**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/2 ПК-020
на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	251,87	68,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	5,89	84,95			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	24,9	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	282,66				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	0,05216	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,97365	276,94			
8	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,97365	633,84			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажпідйомність 0,5 т	маш. год	0,35074	102,69			
10	КБМ204-302	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,43752	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	14.064				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,059892				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН (5 т)	маш. год	14.064				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	18.120504				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	35,58192				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,77424				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	2,17992				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
18	+&С1512-2-10 варіант 1	DIN-рейка	м	0,5	66,37	65,00	0,07	1,30
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,18894	125,24	122.67	0,11	2,46
20	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,0005	125,24	122.67	0,11	2,46
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000315	68996.64	67839.52	304.24	1352.88
22	С111-113	Вязь сухова	10м2	0,02	367,32	358,60	1,52	7,20
23	С142-10-2	Вода	м3	0.001	42,10	42.10	-	-
24	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0006	603,95	72,12	519,99	11,84
25	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,1172	98,76	94.62	0,24	1,90
26	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	1,8	16.65	16.29	0.03	0.33
27	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00201	4363,00	3800,00	477,45	85,55
28	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00002	12287,84	11560.00	486,90	240,94
29	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000005	35591.31	34540.84	352.60	697.87
30	+С113-2126 варіант 6	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-К41-1001	м	293	10,62	10.33	0,08	0,21
31	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0003377	37367,29	36285.53	349,07	732,69
32	С111-1608	Дрантя	кг	0,2	12.11	11.10	0.77	0.24
33	С1545-42	Дюбелі У638, У661	100шт	0,0162	413,51	405.09	0,31	8,11
34	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4.5х50 мм	100шт	0,0017	636,98	624.18	0,31	12,49
35	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0002285	35785,35	34724,79	358,89	701,67
36	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,48	4,9416	4,9416	-	-
37	+&С1111-8И-1 варіант 1	Зажими контактні гвинтові в корпусі ТВ-15 12	шт	2	42.28	41.43	0.02	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	+&C153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовидепенням 4х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0,293	35283,73	34550,00	41,89	691,84
39	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00028	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
40	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001758	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
41	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,03255	50,64	49,12	0,53	0,99
42	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,24578	15,60	15,10	0,19	0,31
43	+&С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	1	26,72	25,89	0,31	0,52
44	+&С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 6 клем КЗНС 08	шт	4	552,52	541,67	0,02	10,83
45	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0008392	31863,74	30843,33	595,63	624,78
46	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001758	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
47	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00004	9996,94	9205,29	595,63	196,02
48	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,002344	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
49	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0042	56207,62	55416,05	373,15	418,42
50	С1546-51	Монтірувати лінію	кі	0,012	566,97	555,31	0,54	11,12
51	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40	320,00	-	6,40
52	+&С121-784-4 варіант 1	Нульова шина S.P 084	шт	1	38,90	38,04	0,10	0,76
53	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0017	203,20	198,07	1,15	3,98
54	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1,84	32,18	31,32	0,23	0,63
55	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0,0026	16,70	16,18	0,19	0,33
56	С1522-38	Припої олов'яно-свинцові сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,000045	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
57	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,001465	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
58	+&С1112-18-15-1 варіант 1	Провід пер. 0,75 мм2 ПВ4	м	10	20,57	19,97	0,20	0,40
59	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,0026	41,49	40,54	0,14	0,81
60	+&С130-887-4-1 варіант 2	Сальник d=25 мм YSA40-25-32-68-K01	шт	4	3,43	3,34	0,02	0,07
61	С1544-89	Склострічка лакова ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кі	0,0003	710,95	696,22	0,79	13,94
62	С1545-241	Скоби для проводів кабелів двопалкові К729, К730	100шт	0,1458	533,77	523,13	0,17	10,47
63	С111-1809	Сталь кругла	т	0,000549	42659,15	42264,72	275,38	319,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,003	36269,88	35283,33	275,38	711,17
65	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,066	138,54	135,03	0,79	2,72
66	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00339	3543,85	3473,97	0,39	69,49
67	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02863	454,98	445,62	0,44	8,92
68	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554,73	0,77	11,11
69	С1546-83	Тавот	кг	24,1432	33,62	32,42	0,54	0,66
70	+С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69	14,32	0,08	0,29
71	+&С130-887-4-1 варіант 3	Тримач маркування DM 11х25 IEK	шт	4	11,73	11,48	0,02	0,23
72	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00019	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
73	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39	234,28	1,34	1,77
74	+С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9	273,58	270,47	1,07	2,04
75	+&1517-1943-2А-1 варіант 1	Щит з монтажною панеллю 400х400х150 ЩМП	шт	1	2223,47	2176,83	3,04	43,60
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
76	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	34,1405	4,9416	4,9416		
77	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9929	184,55	184,55		
78	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2813	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/2 ПК-021

Електросилове устаткування (автоматичний пожежний водопровід (АПВ))

Капітальний ремонт приміщень центральної частини будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-АПВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 6,399 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-18011 варіант 1	Кнопка типу "Пуск"/"Тест", чорна (SB-Start 1) XB2-BA21; (маса=0,0002)	шт	1	55,58	56
2	1507-5051 варіант 1	Апаратура світлосигн. з жовтим світлофільтрм (24V DC) (HL-1) AD22DS-22DS; (маса=0,00011)	шт	1	40,03	40
3	1507-5053 варіант 1	Апаратура світлосигн. з синім світлофільтрм (24V DC) (HL-3, 4) AD22DS-22DS; (маса=0,000019)	шт	3	40,03	120
4	1504-19060 варіант 1	Діод полупровідниковий IN400DC; (маса=0,000015)	шт	3	1,25	4
5	1504-15094 варіант 1	Блок живлення БЖ 2415; (маса=0,0019)	шт	1	4880,00	4880
6	1511-3001 варіант 4	Акумуляторна батарея, 12В 7А*г; (маса=0,008)	шт	2	617,50	1235
		Разом				**6335**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				64
		Всього по кошторису				**6399**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/3 ПК

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Кошторисна вартість об`єкта	26909,066 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	68,22000 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5106,546 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/3 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	15655,605	-	15655,605	40,78178	3050,447	-
2	02-01/3 ПК-02	на Опалення, вентиляція, кондиціонування	4220.113	54,414	4274.527	10.56646	818,21	-
3	02-01/3 ПК-03	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	536,18	536.18	-	-	-
4	02-01/3 ПК-04	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	1295,652	1295.652	-	-	-
5	02-01/3 ПК-05	на Водопостачання та каналізація	984.616	-	984.616	1.69734	133,62	-
6	02-01/3 ПК-06	на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	82.824	-	82.824	0.37032	28.543	-
7	02-01/3 ПК-07	на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	-	41,727	41,727	-	-	-
8	02-01/3 ПК-08	на Відеонагляд (3 черга будівництва)	64,459	-	64,459	0,44723	32,917	-
9	02-01/3 ПК-09	на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	-	25,686	25,686	-	-	-
10	02-01/3 ПК-010	на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	233,851	-	233.851	2,08631	147,332	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01/3 ПК-011	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	-	193,658	193,658	-	-	-
12	02-01/3 ПК-012	на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень	64,864	-	64,864	0,49256	50,12	-
13	02-01/3 ПК-013	на Система зв'язку,телефонізація	296,656	-	296,656	1,48514	111,906	-
14	02-01/3 ПК-014	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	0,091	73,388	73,479	-	-	-
15	02-01/3 ПК-015	на Електротехнічні рішення	2313,493	-	2313,493	9,74186	720,975	-
16	02-01/3 ПК-016	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	737,525	737,525	-	-	-
17	02-01/3 ПК-017	на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	34,264	-	34,264	0,17100	12,476	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	23950,836	2958,23	26909,066	68,22000	5106,546	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	75,608	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав І.В. Рєзнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 02-01/3 ПК

Номер локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/3 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	35,36694 2465.755	0,18048 13.93	0,95231 76.104	0,06825 5.656	- -	36.56798 2561,445	4.21380 489,002	40,78178 3050,447
02-01/3 ПК-02	Опалення, вентиляція, кондиціонування	8.07149 561.746	1,84480 138.124	0,08940 6.825	- -	- -	10.00549 706,695	0.96097 111.515	10,96646 818,21
02-01/3 ПК-03	придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-04	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-05	Водопостачання та каналізація	1.53293 114.7	- -	0,00388 0.306	0,00048 0,04	- -	1.53729 115,046	0.16005 18,574	1,69734 133,62
02-01/3 ПК-06	лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	- -	0,32687 24,379	0,01388 0,982	- -	- -	0.34275 25,341	0.02757 3,202	0,37032 28,543
02-01/3 ПК-07	придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-08	Відеонагляд (3 черга будівництва)	- -	0,39806 27.527	0,01005 0.85	- -	- -	0.40811 28,377	0.03912 4,54	0,44723 32.917
02-01/3 ПК-09	придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/3 ПК-010	Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	0,11026 7,406	1,77809 119,582	0,00744 0,554	- -	- -	1,89579 127,542	0,17052 19,79	2,06631 147,332
02-01/3 ПК-011	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-012	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень	- -	- -	- -	- -	0,45314 -	0,45314 45,544	0,03942 4,576	0,49256 50,12
02-01/3 ПК-013	Система зв'язку,телефонізація	- -	1,20221 85,121	0,15193 11,582	- -	- -	1,35414 96,703	0,13100 15,203	1,48514 111,906
02-01/3 ПК-014	придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-015	Електротехнічні рішення	- -	8,69550 605,413	0,18763 15,902	- -	- -	8,88313 621,315	0,85873 99,66	9,74186 720,975
02-01/3 ПК-016	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/3 ПК-017	автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	- -	0,15214 10,404	0,00373 0,318	- -	- -	0,15587 10,722	0,01513 1,754	0,17100 12,476
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	45,08162 3149,607	14,57995 1024,48	1,42025 113,403	0,06873 5,696	0,45314 -	61,60369 4338,73	6,61631 767,816	68,22000 5106,546

Склав _____ І.В. Рєзнікова Перевірив _____ О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-АБ

Кошторисна вартість	15655.605	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	40,78178	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3050.447	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	0.362	6008.75 5333.07	463,68 123,01	2175	1931	168 45	82.6320 1,5055	29.91 0,54
2	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвініловий фарби	100м2	18,51	3073.88 3073.88	- -	56898	56898	- -	50,8920 -	942,01 -
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	7,94	6848.14 5544,86	1303,28 343,42	54374	44026	10348 2727	89.1600 4,6028	707.93 36,55
4	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	26,45	4899.01 4416.93	482,08 127,84	129579	116828	12751 3381	73.1280 1,5646	1934.24 41,38
5	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	18,69	2703.50 2703.50	- -	50528	50528	- -	44.7600 -	836.56 -
6	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	9,5	4670.25 4542.70	105.48 88,00	44367	43156	1002 836	68,4864 1.1402	650,62 10.83
7	КР7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм	100м2	9,5	1981.74 1650.50	331.24 276,34	18827	15680	3147 2625	24,8832 3.5804	236,39 34.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=12									
8	КР7-17-1 к.дем.=0,8	(Демонтаж) Упорядкування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	9,19	4670.25 4542.70	105,48 88.00	42920	41747	969 809	68.4864 1,1402	629.39 10,48
9	КР7-17-9 к.дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	9,19	330.29 275,08	55,21 46,06	3035	2528	507 423	4.1472 0,5967	38.11 5,48
		Н1=2									
10	КР19-1-2	Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм кількість: 404.5*0,05	м3	20.225	338.39 330.51	7,68 2,42	6844	6685	159 49	5.4720 0,0300	110.67 0,61
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0.25 м3. кількість: (1,629+35,2536+89,401+1,8*76+49,63+4,045)*0,98	100 т	3, 10423428	3736.81 239.91	3496,90 815,18	11600	745	10855 2531	3.9720 10,2648	12.33 31,86
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (1.629+35,2536+89,401+1,8*76+49,63+4.04)*0,02	1 т	6.335072	118.14 118,14	- -	748	748	- -	1.9560 -	12.39 -
13	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 310.423+6.335	т	316.758	125.93 -	125,93 13,34	39889	-	39889 4226	- 0,1610	- 51
		ПЕРЕГОРОДКИ									
14	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 411,6*0,12	1 м3	49.392	654.70 584.19	70.51 35.53	32337	28854	3483 1755	9.6720 0,4525	477.72 22,35
		Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи									
15	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам (дерев'яних) кількість: (0,9*1,8*13+1,9*1,8*10+0,9*2,0*6)+(0,9*1,8*15+1,9*1,8*9)+(0,9*1,8*15+1,1*1,8*1+1,9*1,8*9+0,9*2,0*6+2,4*1,8*1)	100 м2	1,9332	4425.99 4244.84	181,15 151,12	8556	8206	350 292	68.2560 1.9580	131.95 3.79
16	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: (13+10+6)+(15+9)+(15+1+9+6+1)	100 шт	0,85	13548.53 12135.10	1396,20 370,24	11516	10315	1187 315	191.4960 4,5313	162.77 3,85
17	КР6-2-2	Знімання металопластикових вікон кількість: 1,1*1.8*1+0.9*2,0*6	100 м2	0,1276	4425.99 4244.84	181,15 151,12	566	542	24 19	68.2560 1,9580	8.72 0,25
18	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дошок кількість: 131,1*0,4	100 м2	0,5244	24924.02 24664.99	243,99 203,55	13070	12934	128 107	414.4680 2.6374	217.35 1.38
19	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (віконний проріз ВК4) кількість: 1,2*1,425*0,51	10 м3	0.08721	15598.94 7805.98	7792,96 2017,62	1360	681	679 176	117.6840 26.6694	10.26 2.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ8-26-3 к.дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м (ВК4) кількість: 1,2*5.9 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.0708	17394.54 16820.34	574.20 233.18	1232	1191	41 17	208.6891 2,7777	14.78 0,2
		ПІДЛОГА									
21	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 59.4+40,5+122.9	100м2	2.228	7518.12 7387.30	130,82 26,81	16750	16459	291 60	111.3720 0,3328	248.14 0,74
22	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог кількість: 398.4+312,2+373,4	100м2	10.84	3847.96 3847.96	- -	41712	41712	- -	63.7080 -	690.59 -
23	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: R3((72,1123+2.494+7,013+0,165+7,027+0,689+8,466+8,672+7.08*0.075)*0,98)	100 т	1,05026	3736.81 239.91	3496.90 815,18	3925	252	3673 856	3,9720 10.2648	4,17 10.78
24	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: R3((72,1123+2.494+7.013+0,165+7,027+0,689+8.466+8.672+7.08*0.075)*0.02)	1 т	2.143	118.14 118.14	- -	253	253	- -	1.9560 -	4.19 -
25	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 105.026+2,143	т	107.169	125.93 -	125,93 13,34	13496	-	13496 1430	- 0,1610	- 17,25
		Збірні вентканали									
26	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т кількість: 326+108	100шт	4,36	40440.74 14440,36	23769,36 8345,35	176322	62960	103634 36386	207.0600 103,5637	902.78 451,54
27	С1415-8345 варіант 1	Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250)	шт	326	148.10 -	- -	48577	-	- -	- -	- -
28	С1415-8345 варіант 2	Блок бетонний для вентиляційних каналів (одноканальний ТБС200*250*250)	шт	108	101.18 -	- -	10927	-	- -	- -	- -
29	*КБ12-16-1*	*Улаштування ковпаків над шахтами у два канали* *кількість: 3+2+2* H2=1.15 H5=1.15	*1 ковпак*	*7*	*289.02* *279.18*	*9.84* *2.75*	*2023*	*1954*	*69* *19*	*4,2090* *0,0367*	*29,46* *0,26*
30	& С121-22-3	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0.7мм розм.800х350мм	шт	3	1717.87 -	- -	5153	-	- -	- -	- -
31	& С121-22-2	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0.7мм розм.500х350мм (одноканальний)	шт	2	1616.92 -	- -	3234	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& С121-22-1	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.300х350мм (одноканальний)	шт	2	1515,79 -	- -	3032	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					855825	567813	206850 59084		9043,43 737,46
		Разом будівельні роботи, грн.					855825				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81162				
		всього заробітна плата, грн.					626897				
		Загальновиробничі витрати, грн.					386883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1170,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135844				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1242708**				
		Всього по розділу 1					**1242708**				
		Розділ 2. Перегородки									
33	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,187	12638,39 11569,33	620,76 252,09	2363	2163	116 47	152,2080 3,0029	28,46 0,56
34	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 18,7*0,1*0,99	м3	1,8513	2921,17 -	- -	5408	-	- -	- -	- -
35	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 228*0,187	кг	42,636	11,22 -	- -	478	-	- -	- -	- -
36	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 126*0,187	л	23,562	329,63 -	- -	7767	-	- -	- -	- -
37	С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	74,5	62,38 -	- -	4647	-	- -	- -	- -
38	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,187*8	м2	1,496	47,57 -	- -	71	-	- -	- -	- -
39	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм кількість: R0(400*0,187)	100шт	0,75	413,51 -	- -	310	-	- -	- -	- -
40	*КР3-45-1*	*Улашт ування перемичок із мет алевих кут иків ПР-8 кількіст ь: 0,24+0,02204*	*1 т*	*0,26204*	*17920,78* *14952,53*	*1095,71* *279,71*	*4696*	*3918*	*287* *73*	*235,9560* *3,7786*	*61,83* *0,99*
41	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5 кількість: 0,24*1,04	т	0,2496	23111,50 -	- -	5769	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм кількість: 22,04/1000	т	0,02204	33393,55 -	- -	736	-	- -	- -	- -
43	*КБ8-22-2 К=1,15*	*Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків* *кількість: 285,5*0,15* Н2=1,15 Н5=1,15	*1 м3*	*42,825*	*528,63* *432,11*	*78,59* *30,13*	*22639*	*18505*	*3366* *1290*	*6,3480* *0,3589*	*271,85* *15,37*
44	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 42,825*0,15*0,99	м3	6, 3595125	2921,17 -	- -	18577	-	- -	- -	- -
45	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 25*42,825	кг	1070,625	11,22 -	- -	12012	-	- -	- -	- -
46	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 1,07*42,825	л	45,82275	329,63 -	- -	15105	-	- -	- -	- -
47	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві кількість: 0,03*0,704	т	0,02112	54485,28 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
48	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,6*42,825	м2	25,695	47,57 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
49	*КР5-8-7*	*Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*2,895*	*67878,75* *20519,21*	*462,11* *385,52*	*196509*	*59403*	*1338* *1116*	*283,7280* *4,9950*	*821,39* *14,46*
50	С111-870 варіант 1	Сітка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	173,7	164,04 -	- -	28494	-	- -	- -	- -
51	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,046	19677,07 13194,42	- -	905	607	- -	193,8360 -	8,92 -
52	& С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	4,6	995,04 -	- -	4577	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					333436	84596	5107 2526		1192,45 31,38
		Разом будівельні роботи, грн.					333436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243733				
		всього заробітна плата, грн.					87122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					50494				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17043				
		Всього будівельні роботи, грн.					**383930**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 2					**383930**				
		Розділ 3. Перемички									
53	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-9,ПР-10) кількість: 0,026*18+0,0324*16	1 м3	0,9864	16479,73 13495,07	428,83 357,76	16256	13312	423 353	191,0400 4,6354	188,44 4,57
54	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	18	246,79 -	- -	4442	-	- -	- -	- -
55	К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	266,26 -	- -	4260	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24958	13312	423 353		188,44 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					24958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11223				
		всього заробітна плата, грн.					13665				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2688				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32904**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**32904**				
		Розділ 4. Вікна									
		Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11)									
56	*КБ10-20-2* *к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: 0,8*1,7*13+0,8*1,9*6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,268*	*27201,99* *15923,01*	*1162,78* *710,83*	*7290*	*4267*	*312* *191*	*206,3100* *8,9501*	*55,29* *2,4*
57	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	13	13226,83 -	- -	171949	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,6х1.9м	шт	6	10946.03 -	- -	65676	-	- -	- -	- -
59	КБ10-20-4 К=1,15	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кіл ькіст ь: 1,8*1,7*10* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м2*	*0,306*	*15902,71* *9231,05*	*757,11* *462,64*	*4866*	*2825*	*232* *142*	*119.6046* *5.8276*	*36.6* *1.78*
60	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6, розм.1.8х1,7м	шт	10	16809.93 -	- -	168099	-	- -	- -	- -
61	КБ10-25-3 к=1,15	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок* *кількіс ь: 1.0*13+1.0*6+2*10* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м*	*0,39*	*3134.43* *2960,88*	*173.55* *106,09*	*1222*	*1155*	*67* *41*	*43.4976* *1,3358*	*16.96* *0,52*
62	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 39*1.02	м	39.78	432.33 -	- -	17198	-	- -	- -	- -
63	& С111-196-2-ВА	Піна монтажна професійна кількість: 0,39х13,88	л	5.4132	191.68 -	- -	1038	-	- -	- -	- -
64	КБ10-25-4 к=1,15	*Уст ановлення віконних зливів* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,39*	*2705,58* *2584,47*	*130,16* *79,57*	*1055*	*1000*	*51* *31*	*37.6740* *1,0019*	*14.69* *0,39*
65	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: 0,39х353	шт	137.67	0.39 -	- -	54	-	- -	- -	- -
66	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29.37*0,39	кг	11.4543	46.55 -	- -	533	-	- -	- -	- -
67	& С111-1831-1 варіані 1	Зливи віконні кількість: 0,39х103,7 Заповнення віконних прорізів 2 поверх (арк.14)	м	40,443	65.47 -	- -	2648	-	- -	- -	- -
68	КБ10-20-2 к=1,15	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кіл ькіст ь: 0,8*1,7*15+0,8*1.9*6+1.0*1,7+1,2*0,9*2* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,3338*	*27201,99* *15923,01*	*1162,78* *710,63*	*9080*	*5315*	*388* *237*	*206.3100* *8.9501*	*68.87* *2.99*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С126-3 варіант 3	Віконце внутрішнє металопластикове, ВКв-1, розм. 1,2х0,9м	шт	2	9629.46 -	- -	19259	-	- -	- -	- -
70	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	15	13226.83 -	- -	198402	-	- -	- -	- -
71	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11. розм.0,8х1.9м	шт	6	10946.03 -	- -	65676	-	- -	- -	- -
72	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1.0х1,7м	шт	1	11074.01 -	- -	11074	-	- -	- -	- -
73	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: (1.8*1,7*9+1,1*7.225)* H2=1.15 H5=1.15	*100м2*	*0,354875*	*15902,71* *9231,08*	*757,11* *462,84*	*5843*	*3276*	*269* *164*	*119.6046* *5,8276*	*42.44* *2,07*
74	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6, розм.1.8х1,7м	шт	9	16809.93 -	- -	151289	-	- -	- -	- -
75	С126-81 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-4 . розм.1,1х7. 225м	шт	1	45509.93 -	- -	45510	-	- -	- -	- -
76	КБ9-36-1	Монтаж перегородок металопластикових зі скління м кількість: 4*2,95	100м2	0,118	50061.81 44800,13	2835,52 684,43	5907	5286	335 81	572.1600 7,5946	67.51 0,9
77	С126-909 варіант 1	Металопластикова конструкція з віконцем із заповненням зі скла триплекс, Мк-1, розм. 4х2,95м	шт	1	58022.16 -	- -	58022	-	- -	- -	- -
78	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок* *кількіст ь: 1.0*15+1.2*1+1.3+2,0*9+1,0*6* H2=1,15 H5=1,15	*100м*	*0,415*	*3134,43* *2960,88*	*173,55* *106,09*	*1301*	*1229*	*72* *44*	*43.4976* *1,3358*	*18.05* *0,55*
79	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 41,5*1,02	м	42,33	432.33 -	- -	18301	-	- -	- -	- -
80	& С111-196-2-ВА	Піна монтажна професійна кількість: 0,415х13,88	п	5,7602	191.68 -	- -	1104	-	- -	- -	- -
81	*КБ10-25-4 к=1.15*	*Уст ановлення віконних зливів* H2=1,15 H5=1,15	*100м*	*0,415*	*2705.58* *2564,47*	*130,16* *79,57*	*1123*	*1064*	*54* *33*	*37.6740* *1.0019*	*15.63* *0.42*
82	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,415х353)	шт	146	0.39 -	- -	57	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,415	кг	12,18855	46.55 -	- -	567	-	- -	- -	- -
84	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,415x103.7	м	43,0355	65.47 -	- -	2818	-	- -	- -	- -
		Заповнення віконних прорізів 3-й поверх (арк.17)									
85	*КБ10-20-2 к=1.15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: 0,8*1,7*15+0,8*1.9*6+1.0*1,7* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,3122*	*27201.99* *15923,01*	*1162,76* *710,63*	*6492*	*4971*	*363* *222*	*206.3100* *6.9501*	*64.41* *2.79*
86	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1. розм.0,8х1.7м	шт	15	13226.83 -	- -	198402	-	- -	- -	- -
87	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м	шт	1	11074.01 -	- -	11074	-	- -	- -	- -
88	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1.9м	шт	6	10946.03 -	- -	65676	-	- -	- -	- -
89	*КБ10-20-4 К=1.15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель* *кількіст ь: (1,6*1.7*9+2.3*1,7)* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,3145*	*15902.71* *9231.08*	*757,11* *462.64*	*5001*	*2903*	*238* *146*	*119.6046* *5,8276*	*37.62* *1,83*
90	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м	шт	9	16809.93 -	- -	151289	-	- -	- -	- -
91	С126-58 варіант 2	Вікно металопластикове, Вк-12, розм. 2,3х1,7м	шт	1	26647.84 -	- -	26648	-	- -	- -	- -
92	*КБ10-25-3 к=1.15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок* *кількіст ь: 1,0*15+1,2*1+1*6+2.0*9+2.5* H2=1,15 H5=1,15	*100м*	*0.427*	*3134.43* *2960.88*	*173,55* *106.09*	*1338*	*1264*	*74* *45*	*43.4976* *1,3358*	*18.57* *0,57*
93	С123-387 варіант 1	Дошка підвіконні, ширина 350 мм кількість: 42,7*1.02	м	43.554	432.33 -	- -	18830	-	- -	- -	- -
94	& С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна кількість: 0,427x13.88	л	5.92676	191.68 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
95	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0.427*	*2705.58* *2564.47*	*130.16* *79.57*	*1155*	*1095*	*56* *34*	*37.6740* *1,0019*	*16.09* *0,43*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
96	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,427х353)	шт	151	0,39 -	- -	59	-	- -	- -	- -
97	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,427	кг	12,54099	46,55 -	- -	584	-	- -	- -	- -
98	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,427х103,7	м	44,2799	65,47 -	- -	2899	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1529344	35650	2511 1411		472,73 17,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1529344				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1491183				
		всього заробітна плата, грн.					37061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6830				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1550078**				
		Всього по розділу 4					**1550078**				
		Розділ 5. Двері									
		1-й поверх (арк.9)									
99	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів г от овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*6+0,8*2*5+1*2*3*	*100м2*	*0,248*	*24731,12 9903,91*	*8808,30 1972,66*	*6133*	*2456*	*2184 489*	*135,3918 20,4930*	*33,58 5,08*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
100	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м	шт	6	14260,61 -	- -	85564	-	- -	- -	- -
101	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	5	10230,61 -	- -	51153	-	- -	- -	- -
102	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м	шт	3	15268,11 -	- -	45804	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1.4*2*20+1,1*2*10* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,78*	*19455.08* *8003,08*	*6557.29* *1468,53*	*15175*	*6242*	*5115* *1145*	*109.4064* *15,2559*	*85.34* *11.9*
104	С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1.4х2,0м	шт	20	15268.11 -	- -	305362	-	- -	- -	- -
105	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-3 , розм.1.1х2,0м	шт	10	10230.61 -	- -	102306	-	- -	- -	- -
106	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 2*2.4*1+1.4*2,4*2* H2=1,15 H5=1,15*	*100м2*	*0.1152*	*16112.26* *6044,71*	*6067.94* *1358,94*	*1856*	*696*	*699* *157*	*62.6344* *14,1174*	*9.52* *1,83*
107	С126-388 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2.0х2,4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -
108	С126-388 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-12. розм.1.4х2,4м	шт	2	10890.87 -	- -	21782	-	- -	- -	- -
109	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері) кількіст ь: 1,4*2,4* H2=1,15 H5=1,15*	*100м2*	*0,0336*	*16112.26* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*541*	*203*	*204* *46*	*62.6344* *14.1174*	*2.78* *0.47*
110	С126-385 варіант 4	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДвО-1п, розм.1.4х2,4м 2-й поверх (арк.12)	шт	1	10039.87 -	- -	10040	-	- -	- -	- -
111	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*10+0.8*2,0*1* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,196*	*24731.12* *9903,91*	*6606,30* *1972,66*	*4847*	*1941*	*1726* *367*	*135.3916* *20.4930*	*26.54* *4.02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м	шт	10	14260.61 -	- -	142606	-	- -	- -	- -
113	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	1	10230.61 -	- -	10231	-	- -	- -	- -
114	*КБ10-28-3* *К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері)* *кількіст ь: 2*2,4*2+1,7*2,0*1* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,13*	*16112.26* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*2095*	*786*	*789* *177*	*62.6344* *14.1174*	*10.74* *1.84*
115	С126-386 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2,4м	шт	2	10890.87 -	- -	21782	-	- -	- -	- -
116	С126-384 варіант 14	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-7 , розм. 1,0х2,0м	шт	1	12245.61 -	- -	12246	-	- -	- -	- -
117	*КБ10-28-3* *К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері)* *кількіст ь: 0,9*2,6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,0234*	*16112.26* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*377*	*141*	*142* *32*	*62.6344* *14.1174*	*1.93* *0.33*
118	С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) . без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2,6м 3-й поверх (арк.15)	шт	1	20114.87 -	- -	20115	-	- -	- -	- -
119	*КБ10-28-1* *К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері)* *кількіст ь: 0,9*2*6+0,8*2,0*3+1,0*2,0*3* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м2*	*0,252*	*24731,12* *9903,91*	*8808,30* *1972,66*	*6232*	*2496*	*2220* *497*	*135.3918* *20,4930*	*34.12* *5,16*
120	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0.9х2,0м	шт	8	14260.61 -	- -	114085	-	- -	- -	- -
121	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м	шт	3	15268.11 -	- -	45804	-	- -	- -	- -
122	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	3	10230.61 -	- -	30692	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1.4*2*20+1,1*2*10* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,78*	*19455.08* *8003,08*	*6557.29* *1468,53*	*15175*	*6242*	*5115* *1145*	*109.4064* *15,2559*	*85.34* *11.9*
124	С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1.4х2,0м	шт	15	15268.11 -	- -	229022	-	- -	- -	- -
125	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-3 , розм.1.1х2,0м	шт	9	10230.61 -	- -	92075	-	- -	- -	- -
126	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 2*2.4*2+1.7*2,4*1+1,5*2.4* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.1728*	*16112.26* *6044,71*	*6067.94* *1358,94*	*2784*	*1045*	*1049* *235*	*62.6344* *14,1174*	*14.28* *2,44*
127	С126-388 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2.0х2,4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -
128	С126-388 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-7, розм.1.5х2,4м	шт	1	19958.37 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
129	С126-388 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-8, розм.2.0х2,4м	шт	1	28003.37 -	- -	28003	-	- -	- -	- -
130	С126-384 варіант 15	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-22 , розм. 1.7х2.4м (для операційної)	шт	1	10230.61 -	- -	10231	-	- -	- -	- -
131	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері) кількіст ь: 0.9*2,6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,0234*	*16112.26* *6044.71*	*6067,94* *1358,94*	*377*	*141*	*142* *32*	*62.6344* *14.1174*	*1.93* *0.33*
132	С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2.6м	шт	1	20114.87 -	- -	20115	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	*КМ11-31-2*	*Прилади, що уст ановлюют ься на конст рукціях або щит ах, маса до 10 кг (доводчики дверей)*	*шт*	*94*	*171,33* *148,19*	- -	*16105*	*13930*	- -	*1,9200* -	*180,48* -
134	С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	94	2903,60 -	- -	272938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1783393	36319	19385 4342		486,58 45,1
		Разом будівельні роботи, грн.					1783393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1727689				
		всього заробітна плата, грн.					40661				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6544				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1804702**				
		Всього по розділу 5					**1804702**				
		Розділ 6. Підлоги 1-го...3-го поверхів ТИП П-1 710м2									
135	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	7,1	17539,89 16462,27	51,02 42,56	124533	116882	362 302	227,6310 0,5514	1616,18 3,92
136	& С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: (710)*1,02	м2	724,2	537,48 -	- -	389243	-	- -	- -	- -
137	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(7,1))	шт	5126	0,33 -	- -	1692	-	- -	- -	- -
138	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (7,1)*520	кг	3692	8,20 -	- -	30274	-	- -	- -	- -
139	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (7,1)*45,4	кг	322,34	59,75 -	- -	19260	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	7,1	12978.49 5678.38	131,85 110.00	92147	40316	936 781	85.6080 1,4252	607.82 10,12
141	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміна товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм Н1=6	100м2	7,1	11943.29 1031,56	207,02 172,71	84797	7324	1470 1226	15.5520 2,2378	110.42 15,89
142	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	7,1	1609.96 1416.70	72,27 60,29	11431	10059	513 428	22.3560 0.7812	158.73 5.55
143	& С111-870-1	Сітки Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 710*1,1	м2	781	117.32 -	- -	91627	-	- -	- -	- -
144	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	7,1	637.46 542.95	9,69 8,54	4528	3855	69 61	8.5680 0,1224	60.83 0,87
145	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка кількість: 710*1,15	м2	816,5	30.75 -	- -	25107	-	- -	- -	- -
146	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінополістиролу насухо кількість: 710*0,1	м3	71	1423.76 1422.91	- -	101087	101027	- -	19.4520 -	1381.09 -
147	С1555-286	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 710*1,02 ТИП П2 498,5м2	м2	724,2	339.55 -	- -	245902	-	- -	- -	- -
148	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	4,985	13956.44 6991.10	11,34 9,46	69573	34851	57 47	96.6690 0.1225	481.89 0.61
149	С111-542 варіант 1	Лінолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) кількість: 1,02*(498,5)	м2	508,47	1574.57 -	- -	800822	-	- -	- -	- -
150	С111-2008-9	Грунтовка для вбирающих бетонних і цементно-пішаних основ Thomsit R 777 кількість: 20,4*(4,985)/100	кг	1,01694	93.81 -	- -	95	-	- -	- -	- -
151	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу кількість: 30,6*(4,985)/100	кг	1,52541	201.69 -	- -	308	-	- -	- -	- -
152	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	4,985	12410.20 5115,83	131,85 110,00	61865	25501	657 548	77.1240 1,4252	384.46 7,1
153	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміна товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100м2	4,985	11943.29 1031,56	207,02 172,71	59537	5142	1032 861	15.5520 2,2378	77.53 11,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=6									
154	КБ11-11-1в к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,985	1609.96 1416.70	72,27 60.29	8026	7062	360 301	22.3560 0,7812	111.44 3,89
		Н2=1.15 Н5=1.15									
155	& С111-870-1	Сітка Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 498.5*1,1	м2	548.35	117.32 -	- -	64332	-	- -	- -	- -
156	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	4.985	637.46 542.95	9.69 8,54	3178	2707	48 43	8,5680 0.1224	42,71 0.61
157	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівки кількість: 498.5*1,15	м2	573,275	30.75 -	- -	17628	-	- -	- -	- -
158	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 498.5*0,1	м3	49,85	1423.76 1422.91	- -	70974	70932	- -	19.4520 -	969.68 -
159	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 498.5*1,02	м2	508,47	339.55 -	- -	172851	-	- -	- -	- -
		ТИП П-4 санвузли,душові - 106.9 м2									
160	КБ11-28-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші. кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,069	17539.89 16462,27	51,02 42,56	18750	17598	55 45	227.6310 0,5514	243.34 0,59
		Н2=1,15 Н5=1,15									
161	& С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: 106.9*1,02	м2	109.038	537.48 -	- -	58608	-	- -	- -	- -
162	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: 722*1.069	шт	771,818	0.33 -	- -	255	-	- -	- -	- -
163	С111-2000-1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*1.069	кг	555,88	8.20 -	- -	4558	-	- -	- -	- -
164	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 45,4*(1,069)	кг	48,5326	110.03 -	- -	5340	-	- -	- -	- -
165	*КБ13-13-7 к=1.15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь. перший шар*	*100м2*	*1,543*	*676.09 547,98*	*127,91 11,51*	*1043*	*846*	*197 16*	*6.5274 0.1544*	*10.07 0.24*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
166	*КБ13-13-8 к=1,15*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар*	*100м2*	*1.543*	*671.29 545.66*	*125.43 10.20*	*1036*	*842*	*194 16*	*6.4998 0,1369*	*10.03 0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
167	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresil CL 51 кількість: 290*(0,5789)+240*0,2481	кг	227,425	152.80 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
168	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,069	12410.20 5115,63	131,85 110,00	13267	5469	141 118	77.1240 1,4252	82.45 1,52
169	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміна товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100м2	1,069	11943.29 1031,56	207,02 172,71	12767	1103	221 185	15.5520 2,2378	16.63 2,39
		Н1=6									
170	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1.069	1609.96 1416.70	72,27 60,29	1721	1514	77 64	22.3560 0,7812	23,9 0,84
		Н2=1,15 Н5=1,15									
171	& С111-870-1	Сітки Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 106,9*1,1	м2	117,59	117.32 -	- -	13798	-	- -	- -	- -
172	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.069	637.46 542,95	9,69 8,54	681	580	10 9	8.5680 0,1224	9.16 0,13
173	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка кількість: 57.4*1,15	м2	66.01	30.75 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
174	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінополістиролу насухо кількість: 106.9*0,1	м3	10,69	1423.76 1422.91	- -	15220	15211	- -	19,4520 -	207,94 -
175	С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 106,9*1,02 ТИП П-5. Сходові марші та перехідні площадки (51,5м2)	м2	109.038	339.55 -	- -	37024	-	- -	- -	- -
176	ПР13-8042	Очищення поверхні від фарби	м2	51,5	174.23 41.23	121,43 27,93	8973	2123	6254 1438	0.5520 0,3802	28.43 19,58
177	*КБ13-31-9 К=1.15*	*Ремонт дрібних сколювань та дефектів розчином Sikadur®-31*	*100м2*	*0.515*	*3419.05* *3270.58*	*147,56* *39,98*	*1761*	*1584*	*76* *21*	*44.7120* *0.5339*	*23.03* *0.27*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
178	С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 кількість: 51.5*1,95*20	кг	2008,5	836.88 -	- -	1680873	-	- -	- -	- -
179	*КБ11-29-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої ключової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,515*	*16713,89* *16482,27*	*51,02* *42,56*	*8608*	*8478*	*26* *22*	*227.6310* *0,5514*	*117.23* *0,28*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
180	С111-2014-8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 20*0.515	л	10,3	41.06 -	- -	423	-	- -	- -	- -
181	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 520*0.515	кг	267,8	24.33 -	- -	6516	-	- -	- -	- -
182	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: 722*0,515	шт	371.83	0.33 -	- -	123	-	- -	- -	- -
183	& С111-267-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: 51,5*1,02	м2	52.53	537.48 -	- -	28234	-	- -	- -	- -
184	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 45,4*0,515	кг	23.381	59.75 -	- -	1397	-	- -	- -	- -
185	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних "змійка"	100м	0.114	9401.12 3050.56	16,02 13,36	1072	348	2 2	41.1960 0.1732	4.7 0.02
		БАЛКОНИ									
186	*КБ13-13-11*	*Рідка гідроізоляція цементно-полімерна "Керамічна"*	*100м2*	*0.03*	*665.50* *552,15*	*113,15* *7,39*	*20*	*17*	*3* -	*6.4660* *0.0994*	*0.19* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
187	С111-2016-2 варіант 1	Теплофарба "Керамічна" кількість: 3*1	л	3	145.21 -	- -	436	-	- -	- -	- -
188	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ПОК-10 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,131	34791.56 11773,44	11507,36 4178,78	4558	1542	1507 547	152.5452 58,6072	19.98 7,68
189	С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22 кількість: 13.1*2,0*20	кг	524	39.37 -	- -	20630	-	- -	- -	- -
190	*КР19-26-3*	*Теплоізоляція покрить і ів і а порокрит і ів знизу виробами з пінопласт у на клеї (вит рат к біт умної маст ики для приклеювання пінополіст иролу Баумит Бит уФикс 2К складає 2-3 кг/м2)* *кількіс ь: 7.3*0,03*	*м3*	*0,219*	*4070.63* *3581,06*	- -	*891*	*784*	- -	*48.3600* -	*10.59* -
191	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 3*7,3	кг	21,9	666.85 -	- -	14604	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	С1555-299	Плити пінополістирольні. товщиною 30 мм кількість: 7,3*0,99	м2	7.227	99.58 -	- -	720	-	- -	- -	- -
193	*КБ13-13-5*	*Гідроізоляція поверхні Бауміт Біт уФікс 2К*	*100м2*	*0,073*	*752,58* *654,01*	*98,39* *6,42*	*55*	*48*	*7* -	*8.0040* *0.0864*	*0.58* *0.01*
194	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 1,1*7,3	кг	8.03	666.85 -	- -	5355	-	- -	- -	- -
195	*КБ13-13-11*	*Ґрунт уралія бет онних і обшт укат урених поверхонь клей-шпаклівною сумішBaumit StarContact , перший шар*	*100м2*	*0.146*	*578.70* *480.13*	*98,39* *6.42*	*64*	*70*	*14* *1*	*5.6400* *0,0864*	*0.82* *0,01*
196	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) кількість: 0,002*146	т	0,292	19869.57 -	- -	5802	-	- -	- -	- -
197	*КР11-54-4*	*Кріплення до поверхні скловолокнист ої сіт ки*	*100м2*	*0,146*	*3443,40* *3440,94*	*2,46* *2,06*	*503*	*502*	*1* -	*51.8760* *0.0266*	*7.57* -
198	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс). щільність 150 г/м2 кількість: 14,6*1,08	м2	15.768	45.10 -	- -	711	-	- -	- -	- -
199	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХВ-784. перший шар	100м2	0.073	2142.48 476.50	111,22 10,01	156	35	8 1	5.6760 0.1343	0.41 0.01
200	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками кількість: 0,3*7.3/1000	т	0,00219	66588.39 -	- -	146	-	- -	- -	- -
201	*КР11-45-1*	*Високоякісне шт укат урення декорат ивним розчином по каменю ст ін г ладких*	*100м2*	*0.073*	*35299.76* *27334.79*	*188.54* *157.29*	*2577*	*1995*	*14* *11*	*325.6080* *2,0380*	*23.77* *0,15*
202	С1555-243	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд") кількість: 7,3*2.5/1000	т	0,01825	78885.93 -	- -	1403	-	- -	- -	- -
		ПЛІНТУСИ									
203	*КБ11-43-1 Н2, Н5=1.15*	*Улашт урання плінт усів полівінілхлоридних на клеї* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*4,1224*	*1349.67* *1346.84*	*2,83* *2,36*	*5564*	*5552*	*12* *10*	*17.7192* *0.0306*	*73.05* *0.13*
204	С111-609 варіант 1	Клей для плінтуса по типу Dollken HK100 кількість: 5,15^4,1224	кг	21,23036	88.24 -	- -	1873	-	- -	- -	- -
205	С111-1722 варіант 2	Плінтус по типу Dollken HK100 для заводу покриттів на стіну висотою 150 мм кількість: 412.24х1.01	м	416,3624	124.49 -	- -	51833	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	*КР7-31-4*	*Улашт ування плінт усів з плит ок керамічних*	*100м*	*1,17*	*3066,58* *3050,56*	*16,02* *13,36*	*3588*	*3569*	*19* *16*	*41,1960* *0,1732*	*48,2* *0,2*
207	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 100 мм кількість: 1,01*117	м	118,17	53,02 -	- -	6265	-	- -	- -	- -
208	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (1,17*0,1)*520	кг	60,84	8,20 -	- -	499	-	- -	- -	- -
209	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: (1,17*0,1)*45,4	кг	5,3118	110,03 -	- -	584	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4638097	495568	14342 7122		6964,85 93,98
		Разом будівельні роботи, грн.					4638097				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4128187				
		всього заробітна плата, грн.					502690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					279490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					771,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4917587**				
		Всього по розділу 6					**4917587**				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження (1...3 поверхи)									
		ТИП А - 77,4 м2									
210	*КР12-66-1*	*Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином*	*100м2*	*0,774*	*586,36* *586,36*	- -	*454*	*454*	- -	*9,7080* -	*7,51* -
211	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 16,5*0,774	кг	12,771	43,06 -	- -	550	-	- -	- -	- -
212	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,774	6931,77 5236,62	36,97 30,84	5365	4053	29 24	73,2600 0,3996	56,7 0,31
213	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,774	10581,06 9789,26	5,67 4,73	8190	7577	4 4	138,5796 0,0613	107,26 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.774	2225.99 2219.92	4.25 3.55	1723	1718	3 3	29.6424 0,0460	22.94 0,04
215	& С111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*77.4	кг	139,32	6.60 -	- -	920	-	- -	- -	- -
216	& С111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*77.4	кг	139,32	7.98 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
217	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП Б ,В - (104.1+393,4)=497.5 м2	100м2	0.774	15883.30 4182.45	1,23 1,03	12294	3237	1 1	59.2080 0,0133	45.83 0,01
218	*КБ15-76-1* *к=1.15*	*Улаштування каркасу підвісних стель* *Армстронг "Rockfon Medicare Plus"* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*4.975*	*25468.80* *13642.77*	*4.25* *3.55*	*126707*	*67873*	*21* *18*	*193,1310* *0,0460*	*960,83* *0,23*
219	*КБ15-76-2* *к=1.15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі* *Армстронг "Rockfon Medicare Plus"* Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП Г - 143,4 м2	*100м2*	*4,975*	*46422.21* *1635,77*	*7,09* *5,91*	*230950*	*8138*	*35* *29*	*23.1564* *0.0766*	*115,2* *0.38*
220	*КБ15-76-1* *к=1.15*	*Улаштування каркасу підвісних стель* *Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic"* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,434*	*25468.80* *13642,77*	*4,25* *3,55*	*36522*	*19564*	*6* *5*	*193.1310* *0.0460*	*276.95* *0.07*
221	*КБ15-76-2* *к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі* *Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic"* Н2=1.15 Н5=1.15 ТИП Е - 140,8 м2	*100м2*	*1.434*	*50237.91* *1635.77*	*7.09* *5.91*	*72041*	*2346*	*10* *8*	*23,1564* *0,0766*	*33,21* *0,11*
222	*КБ15-76-1* *к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель* *Армстронг "AMF Thermatex Shlicht""* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м2*	*1.406*	*25468.80* *13642.77*	*4.25* *3.55*	*35809*	*19182*	*6* *5*	*193,1310* *0,0460*	*271,54* *0,06*
223	*КБ15-76-2* *к=1.15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі* *Армстронг "AMF Thermatex Shlicht""* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,406*	*35100.06* *1635.77*	*7,09* *5,91*	*49351*	*2300*	*10* *8*	*23.1564* *0.0766*	*32,56* *0.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП К - 345.5 м2									
224	КБ15-78-1 к=1.15	Улашт ування каркасу підвісних ст оль Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"	100м2	3.455	25468.60 13642.77	4.25 3.55	87995	47136	15 12	193.1310 0.0460	667.27 0.16
		Н2=1.15 Н5=1.15									
225	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"	100м2	3.455	46422.21 1635.77	7.09 5.91	160389	5652	24 20	23.1564 0,0766	80.01 0,26
		Н2=1.15 Н5=1.15									
		СТІНИ									
226	КР12-66-1	Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт рапізуючим роз чином кількіст ь: 301,1+326+870,6+463,7+282, 2+965,1+312,6+163,6	100м2	37.251	586.36 586.36	- -	21842	21842	- -	9.7080 -	361.63 -
227	С1555-154	Ґрунтовки адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконт акт кількість: 3725.1*0,525	кг	1955, 6775	74.74 -	- -	146167	-	- -	- -	- -
		Тип А, Б - 301,1+326=627,1 м2									
228	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6.271	17627.99 11614.02	122,00 101,78	110545	72832	765 638	152.7960 1,3187	958.18 8,27
229	КБ15-182-1 к=1,15	Шпакльовання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6.271	8280.46 7488.86	5,67 4,73	51927	46961	36 30	106.0116 0,0613	664,8 0,38
		Н2=1,15 Н5=1,15									
230	КБ15-182-3	Диференти ни 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,271	2225.99 2219.92	4,25 3.55	13959	13921	27 22	29.6424 0,0460	185.89 0,29
		Н2=1.15 Н5=1.15									
231	& С111- 1696-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*(627.1)	кг	1128,78	5.48 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
232	& С111- 1696-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*(627.1)	кг	1128,78	6.19 -	- -	6987	-	- -	- -	- -
233	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування	100м2	6.271	3883.16 3715.38	1,23 1,03	24351	23299	8 6	52.5960 0.0133	329.83 0.06
234	& С111-415- 1-1	Латексна фарба кількість: 0,15*2*(627,1)/1000	т	0,18813	275935.21 -	- -	51912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП В - 870.6м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic)									
235	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	8,706	2128.74 2128.74	- -	18533	18533	- -	35.2440 -	306.83 -
236	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	870,6	20.32 13.89	6,43 0,18	17691	12093	5596 157	0.2040 0,0024	177,6 2,09
237	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*8.706*	*587.90* *476.50*	*111,22* *10,01*	*5118*	*4148*	*968* *87*	*5.6760* *0.1343*	*49.42* *1.17*
238	& С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 870.6*0,1	л	87,06	938.30 -	- -	81688	-	- -	- -	- -
239	*КБ13-25-1*	*Покрит т н Sikagard 403 W*	*100м2*	*8,706*	*628.46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*5471*	*4483*	*987* *88*	*6.6720* *0.1350*	*58.09* *1.18*
240	& С1555-68-1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІ ВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*870,6	л	174,12	519.15 -	- -	90394	-	- -	- -	- -
241	*КБ13-40-1*	*Обклеювання склот канином*	*м2*	*870,6*	*149.08* *138.31*	*10,68* *2,44*	*129769*	*120413*	*9298* *2124*	*1.7160* *0.0326*	*1493.95* *26.42*
242	& С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light кількість: 870.6*1,05	м2	914,13	493.23 -	- -	450876	-	- -	- -	- -
243	*КБ13-25-1*	*Покрит т л фінішне Sikagard 405 W*	*100м2*	*8.706*	*628.46* *514,94*	*113.34* *10,06*	*5471*	*4483*	*987* *88*	*6.6720* *0,1350*	*58.09* *1,18*
244	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*870,6	л	217,65	690.31 -	- -	150248	-	- -	- -	- -
		ТИП Г - 483.7 м2									
245	КР11-26-1	Прості штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,837	12417.90 7872,57	98,58 82,24	60065	37112	477 398	106.0920 1,0656	513.17 5,15
246	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	4,837	26427.22 25516,28	48,18 40,20	127828	123422	233 194	352.8246 0,5208	1706.61 2,52
247	С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу кількість: 1,01*483.7	м2	488.537	292.90 -	- -	143092	-	- -	- -	- -
248	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(4,837)	кг	2515,24	8.03 -	- -	20197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33 кількість: 45,3*4,837	кг	219.1161	42.13 -	- -	9231	-	- -	- -	- -
250	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*4,837 ТИП Е - 282,2 м2 (операційна . реанімаційні)	шт	3492,314	0.21 -	- -	733	-	- -	- -	- -
251	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2.822	12417.90 7672.57	98.58 82.24	35043	21652	278 232	106,0920 1,0656	299,39 3,01
252	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2.822	26427.22 25516.28	46.18 40.20	74578	72007	136 113	352,8246 0,5208	995,67 1,47
253	С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору кількість: 1,01*(282,2)	м2	285,022	231.70 -	- -	66040	-	- -	- -	- -
254	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(2,822)	кг	1467,44	8.03 -	- -	11784	-	- -	- -	- -
255	& С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33 кількість: 45,3*2,822	кг	127,8366	42.13 -	- -	5388	-	- -	- -	- -
256	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*2.822 ТИП К - площ.985.1м2 (система Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic) : 312.6 м2 (керамічна плитка) Сістема Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic	шт	2037.484	0.21 -	- -	428	-	- -	- -	- -
257	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	9,851	2128.74 2128,74	- -	20970	20970	- -	35.2440 -	347.19 -
258	КБ13-44-9	Зшліфлювання поверхонь	м2	985,1	20.32 13.89	6,43 0,18	20017	13683	6334 177	0.2040 0,0024	200.96 2,36
259	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*9.851*	*587.90* *476.50*	*111.22* *10.01*	*5791*	*4694*	*1096* *99*	*5,6760* *0,1343*	*55,91* *1,32*
260	& С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 985.1*0,15	л	147,765	938.30 -	- -	138648	-	- -	- -	- -
261	*КБ13-25-1*	*Покрит т я Sikagard 403 W*	*100м2*	*9.851*	*626.46* *514.94*	*113,34* *10,06*	*6191*	*5073*	*1117* *99*	*6.6720* *0.1350*	*65.73* *1.33*
262	& С1555-68-1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНІЙ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*985,1	л	197,02	519.15 -	- -	102263	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	*КБ13-25-1*	*Покрит т л фінішне Sikagard 405 W*	*100м2*	*9.851*	*628.46*	*113.34*	*6191*	*5073*	*1117*	*6.6720*	*65.73*
					514,94	*10,06*			*99*	*0,1350*	*1,33*
264	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*985,1	л	246.275	690.31 -	- -	170008	-	- -	- -	- -
265	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3.126	12417.90 7672.57	98,58 82,24	38818	23984	308 257	106.0920 1.0656	331.64 3.33
266	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	3.126	26427.22 25516.28	48,18 40,20	62611	79764	151 126	352.8246 0.5208	1102.93 1.63
267	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка кількість: 1,01*(312,6)	м2	315.726	231.70 -	- -	73154	-	- -	- -	- -
268	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(3,126)	кг	1625,52	8.03 -	- -	13053	-	- -	- -	- -
269	& С111-1648-1	Суміш суха Ceresit CE 33 кількість: 45,3*3,126	кг	141,6078	42.13 -	- -	5966	-	- -	- -	- -
270	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: R0(722*3,126)	шт	2257	0.21 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		ТИП Л - 163.8м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic)									
271	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1.638	2128.74 2128.74	- -	3487	3487	- -	35.2440 -	57.73 -
272	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	163,8	20.32 13,89	6,43 0,18	3328	2275	1053 29	0.2040 0,0024	33.42 0,39
273	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*1.638*	*587.90* *476.50*	*111,22* *10,01*	*963*	*781*	*182* *16*	*5.6760* *0.1343*	*9,3* *0.22*
274	& С1555-248-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 163,8*0,1	л	16,38	938.30 -	- -	15369	-	- -	- -	- -
275	*КБ13-25-1*	*Покрит т л Sikagard 403 W*	*100м2*	*1,638*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*1029*	*843*	*186* *16*	*6.6720* *0.1350*	*10.93* *0.22*
276	& С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІ ВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*163,8	л	32.76	519.15 -	- -	17007	-	- -	- -	- -
277	*КБ13-40-1*	*Обклювання скло- каніною*	*м2*	*163,8*	*149.05* *138,31*	*10,66* *2,44*	*24419*	*22655*	*1749* *400*	*1.7160* *0.0326*	*281.05* *5.35*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	& С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light кількість: 163,8*1,05	м2	171,99	493,23 -	- -	84831	-	- -	- -	- -
279	*КБ13-25-1*	*Покрит т я фінішнє Sikagard 405 W*	*100м2*	*1,638*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*1029*	*843*	*186* *16*	*6,6720* *0,1350*	*10,93* *0,22*
280	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*163,8	л	40,95	690,31 -	- -	28268	-	- -	- -	- -
		Опорядження стін звукоізолюючими панелями ЗІПС-Модуль									
281	КБ34-60-5	Облицювання стін плитами звукопоглинаючими	100м2	0,363	9286,79 7245,37	350,83 98,01	3371	2630	127 36	106,4400 1,3087	38,64 0,48
282	*КБ15-63-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами на клеї*	*100м2*	*0,363*	*8388,27* *6933,34*	*305,18* *264,70*	*3045*	*2517*	*111* *96*	*101,8560* *3,9206*	*36,97* *1,42*
283	С111-762 варіант 1	Звукоізолююча панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення	м2	36,3	1499,05 -	- -	54416	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3698665	975703	33679 5780		13486,05 76,6
		Разом будівельні роботи, грн.					3698665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2689283				
		всього заробітна плата, грн.					981483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					549223				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1541,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178836				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4247888**				
		Всього по розділу 7					**4247888**				
		Розділ 8. Отвори									
		1-Й ПОВЕРХ									
		ТИП 8 1560х2100, товщ.120мм									
284	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 2,1*4+1,56*4	100м	0,1464	2308,61 1907,66	382,02 101,30	338	279	56 15	26,6880 1,2398	3,91 0,18
285	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 1,56*2,1*0,12	1 м3	0,39312	654,70 584,19	70,51 35,53	257	230	27 14	9,6720 0,4525	3,8 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 45,14/1000	1 т	0,04514	19426.51 17694.39	1014.66 213.14	877	799	46 10	244.6680 2,2464	11.04 0,1
287	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*17,80/1000	т	0.0356	39509.65 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
288	С111-1804	Сталь листова кількість: 4*0,76/1000	т	0,00304	33441.95 -	- -	102	-	- -	- -	- -
289	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0.00398	49663.47 -	- -	198	-	- -	- -	- -
290	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (10)*0,16/1000	т	0.0016	29966.09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
291	& С111-98-10-8 варіант 3 ТИП 9 1560х2100, товщ.120мм (розширити на 560мм)	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	5	43.13 -	- -	216	-	- -	- -	- -
292	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: 2,1*2+1.56*4	100м	0,1044	2308.81 1907,66	382,02 101,30	241	199	40 11	26.6880 1,2398	2.79 0,13
293	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 2,1*0.56*0.12	1 м3	0,14112	654.70 584.19	70,51 35,53	92	82	10 5	9.6720 0,4525	1.36 0,06
294	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 45,14/1000	1 т	0.04514	19426.51 17694.39	1014,66 213,14	877	799	46 10	244.6680 2.2464	11.04 0,1
295	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*17.80/1000	т	0,0356	39509.65 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
296	С111-1804	Сталь листова кількість: 4*0,76/1000	т	0,00304	33441.95 -	- -	102	-	- -	- -	- -
297	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0,00398	49663.47 -	- -	198	-	- -	- -	- -
298	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (10)*0.16/1000	т	0,0016	29966.09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
299	& С111-98-10-8 варіант 3 ТИП 10 960х2100, товщ. стіни 120мм	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	5	43.13 -	- -	216	-	- -	- -	- -
300	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 31,40/1000	1 т	0,0314	19426.51 17694,39	1014,66 213,14	610	556	32 7	244.6680 2,2464	7.68 0,07
301	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*12.60/1000	т	0,0252	39509.65 -	- -	998	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С111-1804 варіант 1	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
303	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*6/1000	т	0,002388	49863.47 -	- -	119	-	- -	- -	- -
304	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (6)*0,16/1000	т	0.00096	29966.09 -	- -	29	-	- -	- -	- -
305	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	3	43.13 -	- -	129	-	- -	- -	- -
		ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм									
306	*КР3-14-1*	*Посилення стінки металевим каркасом*	*т*	*0,2403*	*25666.97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*6166*	*5935*	*126* *14*	*333.5280* *0.6583*	*80.15* *0.16*
307	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25.73)/1000	т	0.15344	23111.50 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
308	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,06412	33441.95 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
309	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49863.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
310	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
311	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
312	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10,6440 -	1,6 -
313	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16,0560 -	2,41 -
314	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021* *кількість: (0,15344+0,06412)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.065268*	*1277.67* *546,38*	*-* *-*	*83*	*38*	*-* *-*	*6.5964* *-*	*0.43* *-*
315	*КБ13-26-6* *к=1,15*	*Фарбування металевих пофарбованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількість: (0,15344+0,06412)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1.15	*100м2*	*0,065268*	*4420.14* *816,38*	*-* *-*	*288*	*53*	*-* *-*	*9.9912* *-*	*0.65* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 12 1560х2100. товщ. стіни 380мм									
316	*КР3-14-1*	*Посилення стін металевими каркасом*	*1 т*	*0,2403*	*25666.97*	*524,69*	*6168*	*5935*	*126*	*333.5280*	*80.15*
					24697,75	*59,72*			*14*	*0.6583*	*0.16*
317	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25.73)/1000	т	0,15344	23111.50 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
318	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,06412	33441.95 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
319	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
320	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
321	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
322	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни. діяметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1.6 -
323	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
324	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: (0.15344+0,06412)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.065268*	*1277.67 546,38*	*- -*	*83*	*36*	*- -*	*6.5964 -*	*0.43 -*
325	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування металевих поверхонь грунтовкою ПФ-115 кількість: (0,15344+0,06412)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,065268*	*4420,14 816,38*	*- -*	*288*	*53*	*- -*	*9.9912 -*	*0.65 -*
		ТИП 13 1060х2100. товщ. стіни 120мм									
326	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100м	0,01	2308.61 1907.66	382,02 101.30	23	19	4 1	26.6880 1,2398	0.27 0,01
327	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70 584.19	70,51 35,53	655	584	71 36	9.6720 0,4525	9.67 0,45
328	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 31,40/1000	1 т	0,0314	19426.51 17694.39	1014,66 213,14	610	556	32 7	244.6680 2.2464	7.68 0.07
329	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*13.40/1000	т	0,0268	39509.65 -	- -	1059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
331	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0,003184	49863.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
332	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0.00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
333	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП 14 1560х2100. товщ. стіни 380мм (9 отворів)	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
334	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом* *кількіст ь: 0,2403*9*	*1 т*	*2.1627*	*25866.97* *24897,75*	*524.69* *59,72*	*55510*	*53414*	*1135* *129*	*333.5280* *0,6583*	*721.32* *1,42*
335	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)*9/1000	т	1,38096	23111.50 -	- -	31918	-	- -	- -	- -
336	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12.94)*9/1000	т	0.57708	33441.95 -	- -	19299	-	- -	- -	- -
337	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)*9/1000	т	0,10746	49863.47 -	- -	5337	-	- -	- -	- -
338	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16*9/1000	т	0,0432	29966.09 -	- -	1295	-	- -	- -	- -
339	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм кількість: 15*9	шт	135	43.13 -	- -	5823	-	- -	- -	- -
340	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 15*9	100шт	1.35	725.10 706.02	- -	979	953	- -	10.6440 -	14.37 -
341	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм кількість: 15*9 H1=2	100шт	1.35	1092.29 1064.99	- -	1475	1438	- -	16.0560 -	21.68 -
342	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Ґрунт уваління мет алевих поверхонь за один раз фунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: (0,15344+0.06412)*30*9*	*100м2*	*0.587412*	*1277.87* *546.38*	- -	*751*	*321*	- -	*6.5964* -	*3.87* -
		H2=1,15 H5=1,15									
343	*КБ13-26-6* *к=1.15*	*Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь: (0.15344+0,06412)*30*9*	*100м2*	*0.587412*	*4420.14* *616,38*	- -	*2598*	*480*	- -	*9.9912* -	*5.87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 15 1560х2100, товщ. стіни 510мм									
344	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,26998*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*6930*	*6668*	*142* *16*	*333.5280* *0.6583*	*90.05* *0.18*
345	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
346	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (20*3,20+2*12,94)/1000	т	0,08988	33441.95 -	- -	3006	-	- -	- -	- -
347	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(32)/1000	т	0.012736	49663.47 -	- -	633	-	- -	- -	- -
348	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (32)*0.16/1000	т	0,00512	29966.09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
349	& С111-98-10-8 варіант 8	Шпилька М16 мм довж.560мм	шт	16	43.13 -	- -	690	-	- -	- -	- -
350	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегли, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	725.10 706,02	- -	116	113	- -	10.6440 -	1,7 -
351	КР20-27-2 Н1=4	На кожні 0,5 цегли товщини стіни додавати до 510мм Н1=4	100шт	0,16	2184.58 2129,99	- -	350	341	- -	32.1120 -	5.14 -
352	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Ґрунт увалення мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: (0.15344+0,08988)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.072996*	*1277.87* *546.38*	- -	*93*	*40*	- -	*6.5964* -	*0.48* -
353	*КБ13-26-6* *к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь: (0,15344+0,08988)*30*	*100м2*	*0,072996*	*4420,14* *616,38*	- -	*323*	*60*	- -	*9.9812* -	*0.73* -
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 16 1160х2100. товщ. стіни 380мм									
354	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,2254*	*25666,97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*5785*	*5567*	*118* *13*	*333.5280* *0.6583*	*75.18* *0.15*
355	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*20,35+4*25,73)/1000	т	0.14362	23111.50 -	- -	3319	-	- -	- -	- -
356	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*10,43)/1000	т	0.0591	33441.95 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
357	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0,16/1000	т	0.0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
359	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
360	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706,02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
361	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064,99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
362	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Ґрунтування мет алевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількіст ь.: (0,14362+0.0591)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*1277.87* *546.38*	- -	*78*	*33*	- -	*6.5964* -	*0,4* -
363	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь.: (0.14362+0,0591)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*4420.14* *616,38*	- -	*269*	*50*	- -	*9.9912* -	*0.61* -
364	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли кількість: 1,0*2.0*0,38 2-й поверх ТИП 21 1860х2100, товщ. стіни 380мм	100 м3	0.0076	474224.45 73721.57	6522.46 5441.42	3604	560	50 41	1069.8240 70,5028	8.13 0,54
365	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,26272*	*25666.97* *24697.75*	*524.69* *59.72*	*6743*	*6489*	*138* *16*	*333,5280* *0,6583*	*87,62* *0,17*
366	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*28,94+4*25,73)/1000	т	0,1808	23111.50 -	- -	3718	-	- -	- -	- -
367	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (20*2,40+2*14,83)/1000	т	0.07766	33441.95 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
368	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(32)/1000	т	0.012736	49663.47 -	- -	633	-	- -	- -	- -
369	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (32)*0.16/1000	т	0,00512	29966.09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
370	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	16	43.13 -	- -	690	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	725.10 706.02	- -	116	113	- -	10.6440 -	1.7 -
372	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,16	1092.29 1064.99	- -	175	170	- -	16.0560 -	2.57 -
373	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: (0.1608+0,07766)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.071538*	*1277.67* *546,38*	- -	*91*	*39*	- -	*6.5964* -	*0.47* -
374	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування металевих попрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: (0,1608+0.07766)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15 ТИП 22 1860х2100, товщ. стіни 380мм	*100м2*	*0,071538*	*4420,14* *816,38*	- -	*316*	*58*	- -	*9.9912* -	*0.71* -
375	*КР3-14-1*	*Посилення стін металевим каркасом*	*1 т*	*0.26272*	*25666,97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*6743*	*6489*	*138* *16*	*333.5280* *0,6583*	*87.62* *0,17*
376	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*28,94+4*25,73)/1000	т	0,1608	23111.50 -	- -	3716	-	- -	- -	- -
377	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (20*2,40+2*14.83)/1000	т	0,07766	33441.95 -	- -	2597	-	- -	- -	- -
378	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(32)/1000	т	0,012736	49663.47 -	- -	633	-	- -	- -	- -
379	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (32)*0.16/1000	т	0,00512	29966.09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
380	& С111-96-10-6 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	16	43.13 -	- -	690	-	- -	- -	- -
381	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.16	725.10 706.02	- -	116	113	- -	10.6440 -	1,7 -
382	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0.16	1092.29 1064.99	- -	175	170	- -	16.0560 -	2.57 -
383	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: (0,1608+0.07766)*30*	*100м2*	*0,071538*	*1277,87* *546,38*	- -	*91*	*39*	- -	*6.5964* -	*0.47* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
384	*КБ13-26-б к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емалю ПФ-115 кількіст ь: (0,1608+0.07768)*30*	*100м2*	*0,071538*	*4420,14 816,38*	*- -*	*316*	*58*	*- -*	*9.9912 -*	*0.71 -*
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП 23 2160х2500, товщ. стіни 380мм									
385	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.31629*	*25666,97 24697,75*	*524,69 59,72*	*8118*	*7812*	*166 19*	*333.5280 0,6583*	*105.49 0,21*
386	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*33,90+4*30.65)/1000	т	0,1904	23111.50 -	- -	4400	-	- -	- -	- -
387	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (26*2,40+2*17,34)/1000	т	0,09708	33441.95 -	- -	3247	-	- -	- -	- -
388	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(38)/1000	т	0,015124	49863.47 -	- -	751	-	- -	- -	- -
389	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (38)*0.16/1000	т	0,00608	29066.09 -	- -	182	-	- -	- -	- -
390	& С111-96-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	19	43.13 -	- -	819	-	- -	- -	- -
391	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.19	725.10 706.02	- -	138	134	- -	10.6440 -	2.02 -
392	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	100шт	0,19	1092.29 1064.99	- -	208	202	- -	16,0560 -	3,05 -
		Н1=2									
393	*КБ13-16-б к=1,15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0,1904+0.09708)*30*	*100м2*	*0,086244*	*1277,87 546,38*	*- -*	*110*	*47*	*- -*	*6.5964 -*	*0.57 -*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
394	*КБ13-26-б к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емалю ПФ-115 кількіст ь: (0,1904+0,09708)*30*	*100м2*	*0,086244*	*4420.14 816.38*	*- -*	*381*	*70*	*- -*	*9.9912 -*	*0,86 -*
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3-й поверх ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм (7 отворів)									
395	*КР3-14-1*	*Посилення стін металевим каркасом*	*1 т*	*1,6821*	*25686.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*43174*	*41544*	*663* *100*	*333.5260* *0.6583*	*561.03* *1.11*
396	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	1,07408	23111.50 -	- -	24824	-	- -	- -	- -
397	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,44884	33441.95 -	- -	15010	-	- -	- -	- -
398	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0.06358	49663.47 -	- -	4151	-	- -	- -	- -
399	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0.0336	29966.09 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
400	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	105	43.13 -	- -	4529	-	- -	- -	- -
401	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,05	725.10 706,02	- -	761	741	- -	10.6440 -	11.18 -
402	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	1,05	1092.29 1064,99	- -	1147	1118	- -	16.0560 -	16.86 -
403	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Грунт уралітя мет алевих поверхонь за один раз фунт овкою ГФ-021* *кількіст ь.: (0.15344+0,06412)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.456876*	*1277.87* *546.38*	- -	*584*	*250*	- -	*6.5964* -	*3.01* -
404	*КБ13-26-6* *к=1,15*	*Фарбування мет алевих попфунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь.: (0,15344+0,06412)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,456876*	*4420,14* *616,38*	- -	*2019*	*373*	- -	*9.9812* -	*4.56* -
		ТИП 13 1060х2100. товщ. стіни 120мм									
405	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, перерiз борозен до 20 см2	100м	0,01	2308.61 1907,66	382,02 101,30	23	19	4 1	26.6880 1,2398	0.27 0,01
406	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70 584.19	70,51 35,53	655	584	71 36	9.6720 0,4525	9.67 0,45
407	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 31,40/1000	1 т	0.0314	19426.51 17694.39	1014.66 213,14	610	556	32 7	244.6680 2.2464	7.68 0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
408	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*13,40/1000	т	0,0268	39509.65 -	- -	1059	-	- -	- -	- -
409	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
410	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0,003184	49663.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
411	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
412	& С111-98-10-6 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП 16 1160х2100, товщ. стіни 380мм	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
413	*КР3-14-1*	*Посилення ст із мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,2254*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*5785*	*5567*	*118* *13*	*333.5280* *0.6583*	*75.16* *0.15*
414	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*20,35+4*25,73)/1000	т	0,14362	23111.50 -	- -	3319	-	- -	- -	- -
415	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*10,43)/1000	т	0,0591	33441.95 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
416	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
417	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0,16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
418	& С111-98-10-6 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
419	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегли, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706,02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
420	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегли товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	0,15	1092.29 1064,99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
421	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Ґрунт уваління мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь.: (0,14362+0.0591)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*1277.37* *546.38*	- -	*78*	*33*	- -	*6.5964* -	*0,4* -
422	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількіст ь.: (0,14362+0,0591)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*4420.14* *616,35*	- -	*269*	*50*	- -	*9.9912* -	*0,61* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП19 1160х2100, товщ.380мм									
423	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2 кількість: (1.66*6+2.1*6)	100м	0,2256	2308.61 1907,66	382,02 101,30	521	430	86 23	26.6880 1,2398	6.02 0,28
424	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 2,1*1.16*0.38	10 м3	0.092568	15598.94 7805.98	7792,96 2017,62	1444	723	721 187	117.6840 26,6694	10.89 2,47
425	*КР3-14-1*	*Посилення стін кам'яних дубовим каркасом*	*1 т*	*0,2254*	*25686.97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*5785*	*5567*	*118* *13*	*333.5260* *0.6583*	*75.18* *0.15*
426	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*20,35+4*25,73)/1000	т	0,14362	23111.50 -	- -	3319	-	- -	- -	- -
427	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*10,43)/1000	т	0,0591	33441.95 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
428	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
429	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
430	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
431	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
432	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм Н1=2	100шт	0,15	1092.29 1064.99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
433	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Ґрунт уралія мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0.14362+0,0591)*30* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.060816*	*1277.87* *546.38*	- -	*78*	*33*	- -	*6.5964* -	*0,4* -
434	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,14362+0,0591)*30* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,060816*	*4420,14* *816,38*	- -	*269*	*50*	- -	*9.9912* -	*0.61* -
		ТИП 26 1060х2100. товщ. стіни 250мм									
435	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01	2308.61 1907,66	382,02 101,30	23	19	4 1	26.6880 1,2398	0.27 0,01
436	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70 584.19	70,51 35,53	655	584	71 36	9.6720 0,4525	9.67 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
437	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 38,940/1000	1 т	0,03894	19426.51 17694.39	1014.66 213.14	756	689	40 8	244.6680 2,2464	9.53 0,09
438	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14,28/1000	т	0,02856	39509.65 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
439	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*1,57/1000	т	0,00471	33441.95 -	- -	158	-	- -	- -	- -
440	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0,003184	49663.47 -	- -	158	-	- -	- -	- -
441	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (8)*0,16/1000	т	0,00128	29966.09 -	- -	38	-	- -	- -	- -
442	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм ТИП 27 1560х2100, товщ. стіни 120мм	шт	4	43.13 -	- -	173	-	- -	- -	- -
443	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100м	0.01	2306.61 1907.66	382,02 101,30	23	19	4 1	26.6680 1,2396	0.27 0,01
444	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654.70 584.19	70.51 35.53	655	584	71 36	9,6720 0,4525	9,67 0,45
445	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 45,140/1000	1 т	0,04514	19426.51 17694,39	1014,66 213,14	877	799	46 10	244.6680 2,2464	11.04 0,1
446	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*17.8/1000	т	0,0356	39509.65 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
447	С111-1804	Сталь листова кількість: 4*0,76/1000	т	0,00304	33441.95 -	- -	102	-	- -	- -	- -
448	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0,00398	49663.47 -	- -	198	-	- -	- -	- -
449	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (10)*0.16/1000	т	0,0016	29966.09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
450	& С111-98-10-8 варіант 7	Шпилька М16 мм довж.170мм ТИП 28 1860х2100. товщ. стіни 120мм	шт	5	43.13 -	- -	218	-	- -	- -	- -
451	ПР8-6064	Розширення прорізів у конструкціях із цегли вручну. ширина шару, що вилучається. до 20 см, товщина стіни 1 цегли кількість: (2.24+0.18)	п.м.	2,42	89.88 89.88	- -	218	218	- -	1,2120 -	2,93 -
452	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну кількість: 2,24*0,18*0,25	1 м3	0,1008	1633.22 1337.61	295,61 78,39	165	135	30 8	21.1080 0.9594	2.13 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,01	2308,61 1907,66	382,02 101,30	23	19	4 1	26,6880 1,2398	0,27 0,01
454	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1	654,70 584,19	70,51 35,53	655	584	71 36	9,6720 0,4525	9,67 0,45
455	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами кількість: 51,50/1000	1 т	0,0515	19426,51 17694,39	1014,66 213,14	1000	911	52 11	244,6680 2,2464	12,6 0,12
456	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*19,95/1000	т	0,0399	39509,65 -	- -	1576	-	- -	- -	- -
457	С111-1804	Сталь листова кількість: 5*0,76/1000	т	0,0038	33441,95 -	- -	127	-	- -	- -	- -
458	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*12/1000	т	0,004776	49663,47 -	- -	237	-	- -	- -	- -
459	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (12)*0,16/1000	т	0,00192	29966,09 -	- -	58	-	- -	- -	- -
460	& С111-98-10-8 варіант 7	Шпилька М16 мм довж.170мм	шт	6	43,13 -	- -	259	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					384534	171721	4929 922		2341,01 10,99
		Разом будівельні роботи, грн.					384534				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207884				
		всього заробітна плата, грн.					172643				
		Загальновиробничі витрати, грн.					98108				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					281,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32651				
		Всього будівельні роботи, грн.					**482642**				
		- -									
		Всього по розділу 8					**482642**				
		Розділ 9. Влаштування доступності									
461	КР15-33-4	Установлення табличок із шрифтом Брайля	10шт	5,7	476,99 474,50	- -	2719	2705	- -	6,3360 -	36,12 -
462	& С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	57	1291,18 -	- -	73597	-	- -	- -	- -
463	*КР7-31-5*	*Улашт ування резинових накладок на сходи*	*100м*	*0,162*	*1349,66* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*219*	*218*	*1* -	*17,7240* *0,0266*	*2,87* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	& С130-553-4	Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча	м	16,2	170.20 -	- -	2757	-	- -	- -	- -
465	*КБ10-81-1 к=1,15*	*Улаштування поручнів інформаційних направляючих* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*2,401*	*3966,45* *3966,45*	- -	*9523*	*9523*	- -	*57.5598* -	*138.2* -
466	С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	240,1	1993.30 -	- -	478591	-	- -	- -	- -
467	С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 кількість: R0(3*240,1)	шт	720	82.31 -	- -	59263	-	- -	- -	- -
468	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні пропіленові , 8х100 мм	шт	720	1.84 -	- -	1325	-	- -	- -	- -
469	& С111-1477-1 варіант 1	Шурупи 8х150	шт	720	2.75 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
470	С1551-18-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	120	253.33 -	- -	30400	-	- -	- -	- -
471	*КБ9-40-1 к=1,15*	*Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,165*	*2075.06* *2043,94*	- -	*342*	*337*	- -	*28.2624* -	*4.66* -
472	& С126-1300-1	Відбійники кутові	м	16,5	465.96 -	- -	7688	-	- -	- -	- -
473	*КР7-31-5*	*Улаштування бампера захисного*	*100м*	*2,401*	*1804,10* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*4332*	*3235*	*6* *5*	*17.7240* *0,0266*	*42.56* *0,06*
474	& С111-1722-2	Бампер захисний кількість: 240.1*1,01	м	242.501	282.97 -	- -	68621	-	- -	- -	- -
475	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на рівні із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: (120+54+330)+0,09 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	5.0409	17539.89 16462.27	51.02 42.56	88417	82985	257 215	227,6310 0,5514	1147.47 2,78
476	& С111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (неприклеюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна кількість: 0,09*330*1.02	м2	30.294	1513.31 -	- -	45844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	& С111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна кількість: 0,3х0,3х(120+54)*1,02	м2	15,9732	1513,31 -	- -	24172	-	- -	- -	- -
478	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(5,0409))	шт	3640	0,33 -	- -	1201	-	- -	- -	- -
479	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 кількість: (5,0409)*520	кг	2621,268	8,20 -	- -	21494	-	- -	- -	- -
480	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (5,0409)*45,4	кг	228,85686	59,75 -	- -	13674	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					936159	99003	264 220		1371,88 2,84
		Разом будівельні роботи, грн.					936159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836892				
		всього заробітна плата, грн.					99223				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19082				
		Всього будівельні роботи, грн.					**993162**				
		- -									
		Всього по розділу 9					**993162**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14184411	2479685	287490 81760		35547,42 1020,56
		Разом будівельні роботи, грн.					14184411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11417236				
		всього заробітна плата, грн.					2561445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1471194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4213,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					489002				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15655605**				
		- -									
		Всього по кошторису					**15655605**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**40781,78** **3050447**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35366,94	69.72			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	180,48	77,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	952,31	79.91			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	68,25	82,86			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4213,8	116.05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	40781.76				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	148,10092	358,53			
10	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,17417	380.02			
11	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4854	328,39			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,96503	533,35			
13	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	86,63478	11,66			
14	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	12,978	6,56			
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	32,80389	442,87			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	23,8878202	331,12			
17	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,978	386,63			
18	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	328,97478	53,60			
19	КБМ202-970	Кран пересувний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,57848	80,78			
20	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	209,20966	281,14			
21	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	10,04675	335,00			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,51496	632,77			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	30,481933	644,73			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	2,81964	5,40			
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	5,52624	553,83			
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	45,22773	378,99			
27	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,58819	495,54			
28	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	13,8385	157,20			
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	184,4773	102,69			
30	КБМ211-901	Різнинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	3,54632	79,09			
31	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,65081	93,51			
32	КБМ233-410	Установка "Суховей"	маш. год	0,618	79,66			
33	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,7551	39,95			
34	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	423,927	125,93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
35	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	47,4631128				
36	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	159,082944				
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	265,41871296				
38	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	9,945984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	14.0167056				
40	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	41,36282208				
41	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	315, 962103615				
42	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	376. 24354236				
43	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	273,555054				
44	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	65,997492				
45	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	65,903694				
46	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	81,340098				
47	КБМ270-119 варіант 3	Шуруповерти	маш. год	29,54170485				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
48	+С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31	кг	2008,5	836.88	820.00	0.47	16.41
49	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під подальше декоративними штукатурками	т	0,00219	66588.39	64781.66	501.08	1305.65
50	+С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1955,6775	74,74	72,72	0,55	1,47
51	+С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	12.771	43,08	41.87	0,55	0,84
52	+&С111-1722-2	Бампер захисний	м	242.501	282,97	276.70	0,72	5,55
53	+С1415-8345 варіант 1	Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250)	шт	328	148.10	123.00	22.20	2.90
54	+С1415-8345 варіант 2	Блок бетонний для вентиляційних каналів (одноканальний ТБС200*250*250)	шт	108	101.18	77.00	22.20	1.98
55	+С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт	м3	8,210813	2921,17	2675,00	188,89	57,28
56	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01316	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
57	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід. довжина 4-6.5 м. ширина 75-150 мм. товщина 40-75 мм. I сорт	м3	0,00472	9515,21	9096.12	232,52	186,57
58	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід. довжина 4-6.5 м. ширина 75-150 мм. товщина 40-75 мм. II сорт	м3	0,02484	7852,63	7466.14	232,52	153,97
59	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід. довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01314	6190.03	5836.14	232.52	121.37
60	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,276234	5761.32	5620.81	27.54	112.97
61	+&С128-1300-1	Відбійники кутові	м	16,5	485,98	461.70	0,79	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	+С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1.0х1,7м	шт	2	11074.01	10985.11	6.46	82.44
63	+С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	43	13226,83	13125,59	2,78	98,46
64	+С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м	шт	18	10946,03	10857,34	7,21	81,48
65	+&С126-19-1	Вікна металопластикові Вк8, розм.1.8х1,7м	шт	28	16809,93	16648.30	36,49	125,14
66	+С126-81 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-4 . розм.1,1х7.225м	шт	1	45509.93	45147.55	23.60	338.78
67	С126-58 варіант 2	Вікно металопластикове, Вк-12, розм. 2.3х1,7м	шт	1	26647.84	26433.14	16.33	198.37
68	+С126-3 варіант 3	Віконце внутрішнє металопластикове, ВКв-1, розм. 1,2х0,9м	шт	2	9629,46	9555,00	2,78	71,68
69	С142-10-2	Вода	м3	6,81232	42,10	42,10	-	-
70	+&С111-567-1 варіант 1	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг "'Rockfon Medicare Plus"	м2	885.15	426,47	417.87	0,24	8,36
71	+&С111-567-1 варіант 2	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг "'Armstrong "Rockfon Artic""	м2	150.57	462,81	453.50	0,24	9,07
72	+&С111-567-1 варіант 3	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht""	м2	147,63	318.64	312.15	0.24	6.25
73	С111-1564	Гідроізол	м2	27.191	47.57	46.25	0.39	0.93
74	+&С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка	м2	1455.785	30,75	30.00	0,52	0,23
75	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.102336	4363,00	3800.00	477,45	85,55
76	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм	т	0,332728	49663.47	48337.08	352.60	973.79
77	+&С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм	шт	434,67	0,39	0.37	0,01	0,01
78	+С1632-102-1	Герметик силіконовий вологостійкий	кг	23,268875	122,88	120.00	0,47	2,41
79	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,3	41,06	39.73	0,52	0,81
80	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0149363	77690,75	75571,77	595,83	1523,35
81	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	581,55735	41,30	39.73	0,76	0,81
82	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	1,01694	93.81	91.45	0.52	1.84
83	+С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-8 , розм.0,9х2,0м	шт	24	14260,61	14146,78	7,87	106,16
84	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,6х2,0м	шт	9	10230,61	10146,78	7,87	76,16
85	+С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1.0х2,0м	шт	6	15288,11	15146.78	7,87	113,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+С126-384 варіант 14	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-7 , розм. 1,0х2,0м	шт	1	12245.61	12146.78	7.67	91.16
87	С126-384 варіант 15	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-22 , розм. 1,7х2.4м (для операційної)	шт	1	10230,61	10146,78	7,67	76,16
88	+С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	1	26003,37	25801,45	8,35	193,57
89	+С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	1	19956,37	19801.45	8,35	148,57
90	С126-386 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2,0х2,4м	шт	4	10890,87	10801.45	8,35	81,07
91	С126-386 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс . без порогу, ДвО-12. розм.1.4х2.4м	шт	2	10890,87	10801.45	8,35	81,07
92	+С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1,4х2.0м	шт	35	15268.11	15146.78	7.67	113.66
93	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-3 , розм.1,1х2,0м	шт	19	10230.61	10146.78	7.67	76.16
94	+С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7. розм.0,9х2,8м	шт	2	20114,87	19957,60	7,53	149,74
95	С126-385 варіант 4	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-1п, розм.1,4х2,4м	шт	1	10039,87	9957,60	7,53	74,74
96	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	53.406	166,91	163.04	0,80	3,27
97	+С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	94	2903,60	2845.90	0,77	56,93
98	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005765	7037.20	6666.70	232.52	137.98
99	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм	м	125,864	432,33	420,04	3,81	8,48
100	С111-1608	Дрантя	кг	20,64165	12,11	11,10	0,77	0,24
101	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм	100шт	0.75	413,51	405.09	0,31	8,11
102	+&С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові , 8х100 мм	шт	720	1,84	1.80	-	0,04
103	+&С111-146-7	Дюбель 100*10мм	шт	732,72425	1,96	1.89	0,03	0,04
104	+&С111-146-2	Дюбель ударний 6_40мм	шт	3347,19	0,64	0,60	0,03	0,01
105	+&С1545-42-1	Дюбель-шуруни з пластмасовими пробкам (150мм)	шт	1013,9744	5,21	4.80	0,31	0,10
106	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	267,8	24.33	23.35	0.50	0.48
107	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	53,8444	110,03	107.37	0,50	2,16
108	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0246773	35785,35	34724.79	358,89	701,67
109	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0630643	94574.90	92124.86	595.63	1854.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	+С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	120	253.33	248.35	0.01	4.97
111	+С111-762 варіант 1	Звукоізолюючи панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення	м2	36,3	1499,05	1467,00	2,66	29,39
112	+&С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні	м	127,7584	65,47	63,00	1,98	0,49
113	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8.3 мм	10м	0,0236	428,31	403.78	16,13	5,40
114	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.0001357	156384,60	152980.66	317,97	3085,97
115	+С111-258 варіант 4	Керамічна плитка	м2	315.726	231,70	220.00	7,16	4,54
116	+&С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	161.568	537.48	516.70	10.24	10.54
117	+&С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	724,2	537.48	516.70	10.24	10.54
118	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	40,64926	37.60	31.00	5.86	0.74
119	С1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,002555	2748,30	1961.69	732,72	53,89
120	+&С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K	кг	29.93	666,85	653.30	0,47	13,08
121	С111-609 варіант 1	Клей для плінтуса по типу Dollken HK100	кг	21,23036	88.24	85.98	0.53	1.73
122	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,001452	196289,49	191944.32	496.36	3848.81
123	С1555-202	Клей-шпаклівка суміш Baumit StarContact (Баумит СтарКонтакт)	т	0.292	19869,57	18983.61	496,36	389,60
124	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	8929.988	8,20	7.54	0,50	0,16
125	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5608,2	8.03	7.37	0.50	0.16
126	+&С121-22-1	Ковпак накривний для вентканалів з оцинковного заліза товщ.0,7мм розм.300х350мм (одноканальний)	шт	2	1515,79	1500,00	4,51	11,28
127	+&С121-22-2	Ковпак накривний для вентканалів з оцинковного заліза товщ.0.7мм розм.500х350мм (одноканальний)	шт	2	1616,92	1600,00	4,88	12,04
128	+&С121-22-3	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0.7мм розм.800х350мм	шт	3	1717,67	1700.00	4,88	12,79
129	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresil CE 33 СУПЕР	кг	574,57786	59,75	58.08	0,50	1,17
130	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,02112	54485.28	53115.42	301.52	1068.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	+С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152	шт	720	82.31	80.00	0.70	1.61
132	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	14,2739	140,68	137,79	0,13	2,76
133	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0024894	21514,85	20815.54	477,45	421,86
134	+&С111-826-12 варіант 1	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	1217,16	12.53	12.20	0.08	0.25
135	+С111-542 варіант 1	Лінолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм)	м2	508,47	1574.57	1542.24	1.46	30.87
136	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,0014162	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
137	С1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0.0008777	115557,20	112766.65	524,72	2265,83
138	+&С111-415-1-1	Латексна фарба	т	0,18813	275935,21	270000.00	524.72	5410.49
139	+&С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл"	кг	36,18384	46.55	45.17	0.47	0.91
140	С111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,0131	57092,67	55439,04	534,17	1119,46
141	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	12,36515	88,24	85.98	0,53	1,73
142	+С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору	м2	285.022	231.70	220.00	7.16	4.54
143	+С126-909 варіант 1	Металопластикова конструкція з віконцем із заповненням зі скла триплекс, Мк-1, розм. 4х2,95м	шт	1	58022,16	57575,80	14,43	431,93
144	+&С1555-68-1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W	л	371,14	519,15	508,50	0,47	10,18
145	+&С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W	л	32,76	519,15	508,50	0,47	10,18
146	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	227,425	152,80	149,28	0,52	3,00
147	+&С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W	л	504.875	690,31	676.30	0,47	13,54
148	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки типо] з переважно гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00236	63523,87	62877,84	373,15	472,88
149	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0.0006401	116366,68	113541.35	543.63	2281.70
150	+&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	901,6	28,92	28,60	0,10	0,22
151	+&С1550-38-П3	Піна монтажна	л	69,38475	329,63	322.70	0,47	6,46
152	+&С111-196-2-6А	Піна монтажна професійна	л	115,70915	191,68	189.37	0,05	2,26
153	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,97424	771,51	266.70	489,68	15,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,35352	227.87	223.35	0.05	4.47
155	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,94	980,57	950.90	10,44	19,23
156	+К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	246,79	226.67	15,28	4,84
157	+К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	16	266,28	242,00	19,04	5,22
158	+С111-1722 варіант 2	Плінтус по типу Dollken HK100 для заводу покриттів на стіну висотою 150 мм	м	416,3624	124,49	121.33	0,72	2,44
159	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	178,7621	173,84	170.37	0,06	3,41
160	+С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	9909,648	0,33	0,31	0,01	0,01
161	+С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	1341,708	339,55	331,80	1,09	6,66
162	+С1555-299	Плити пінополістирольні, товщиною 30 мм	м2	7.227	99,58	97.30	0,33	1,95
163	+С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без заляпу	м2	488.537	292.90	280.00	7.16	5.74
164	С111-1724 варіант 1	Плитки плінтусні висотою 100 мм	м	118,17	53,02	51,04	0,94	1,04
165	С111-1724	Плитки плінтусні	м	11.514	53,02	51.04	0,94	1,04
166	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1.8 кг	т	0.0176664	32446,03	31457.23	352,60	636,20
167	+&С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light	м2	1086,12	493,23	483,40	0,16	9,67
168	С111-1890	Портландцемент напружнівпальний, марка 400	т	0,14541	2935,86	2481,24	397,05	57,57
169	+С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	240,1	1993,30	1977.50	0,96	14,84
170	+&С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B)	л	251.205	938,30	433.00	486,90	18,40
171	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,02837	78,31	68.00	8,77	1,54
172	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,03937	78,31	68,00	8,77	1,54
173	+&С111-826-9 варіант 1	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	1070,65	22,17	21.83	0,11	0,43
174	+&С111-826-11 варіант 1	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	1070.65	12,12	11.80	0,08	0,24
175	+&С111-826-10 варіант 1	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	2141,3	23,80	23.22	0,11	0,47
176	С1113-43	Рідина [ПОК-10]	т	0.000786	93213,35	90790.01	595,63	1827,71
177	+&С130-553-4	Резинова накладка на сходи HC44-P самоклеюча	м	16,2	170.20	166.67	0.19	3.34
178	+С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Coresil CD 22	кг	524	39,37	38.10	0,50	0,77
179	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.19	2656,77	1852.50	752,18	52,09
180	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3.052	3187.17	2372.50	752.18	62.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	67,11732	3498,27	2677.50	752,18	68,59
182	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,129248	3487,67	2647.50	752,18	67,99
183	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,1606	3487,67	2647.50	752,18	67,99
184	+С1425-11702 варіант 3	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	28,44556	2934,72	2125.00	752,18	57,54
185	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0005694	47488,52	45961.74	595,63	931,15
186	+С111-870 варіант 1	Сітка 3Вр-І з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	173,7	164,04	160,80	0,02	3,22
187	+С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	74,5	82,38	57.60	3,56	1,22
188	+&С111-870-1	Сітка Вр04мм чарунками 100х100мм	м2	1448,94	117,32	115.00	0,02	2,30
189	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	64,61579	67.75	66.12	0,30	1,33
190	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	15,768	45,10	44,11	0,11	0,88
191	+С111-1764 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 10 мм	шт	0,0089	214,36	210,00	0,16	4,20
192	+С1555-243	Силіконовий-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд")	т	0,01825	76885,93	74882,00	496,36	1507,57
193	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	3,85822	23111,50	22864.07	275,38	172,05
194	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5	т	0,2496	23111,50	22864.07	275,38	172,05
195	С111-1804	Сталь листова	т	0,02447	33441,95	32917.62	275,38	248,95
196	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,67374	33441,95	32917,62	275,38	248,95
197	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	1113,261	11,22	10,52	0,48	0,22
198	+&С111-1648-1	Суміш суха Ceresit CE 33	кг	488,5605	42,13	40.83	0,47	0,83
199	+&С130-353-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	57	1291,18	1265.00	0,86	25,32
200	+&С111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна	м2	30.294	1513.31	1473.40	10.24	29.67
201	+&С111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна	м2	15.9732	1513.31	1473.40	10.24	29.67
202	+С111-2016-2 варіант 1	Теплофарба "Керамічна"	п	3	145,21	141,70	0,86	2,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними крицями, товщина 3, 9 мм	т	0,02204	33393.55	32869.58	275.38	248.59
204	+&С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	4,6	995.04	958.00	17.53	19.51
205	+&С126-374-1 варіант 1	Тяга до підвісу	пт	901,6	1,84	1,80	0,03	0,01
206	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,004647	3539,69	2832.11	636,17	69,41
207	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	1,52541	201,69	197.25	0,49	3,95
208	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.0022404	57655.21	56000.00	524.72	1130.49
209	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,94	367.58	358.45	1.92	7.21
210	+&С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки	шт	7786.798	0,21	0.20	0,01	-
211	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х50 мм	т	0,00150747	21078,32	20312.42	352,60	413,30
212	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х60 мм	т	0.0000368	28647,43	27733.12	352,60	561,71
213	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0.0048435	47228.84	45945.28	352.60	925.96
214	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000854	30080,43	29189,10	301,52	589,81
215	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2,5х40 мм	т	0.039462	28272,97	27366.00	352,60	554,37
216	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марки М100	1000шт	14,996008	7803.48	6583.33	1067.14	153.01
217	С111-1870 варіант 1	Шайби М16	т	0,13376	29966,09	29025,92	352,60	587,57
218	С111-1837	Шпилери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,25406	39509,65	38940,15	275,38	294,12
219	+&С111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	139.32	6,60	6.00	0,47	0,13
220	+&С111-1896-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	1128.78	5,48	4.90	0,47	0,11
221	+&С111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	139.32	7,98	7.35	0,47	0,16
222	+&С111-1896-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	1128.78	6,19	5.60	0,47	0,12
223	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0.035612	18687,01	17949.42	567,26	370,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
224	+&C111-98-10-8 варіант 7	Шпилька М16 мм довж.170мм	шт	11	43,13	42,00	0,28	0,85
225	+&C111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	25	43,13	42,00	0,28	0,85
226	+&C111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	366	43,13	42,00	0,28	0,85
227	+&C111-98-10-8 варіант 6	Шпилька М16 мм довж.560мм	шт	16	43,13	42,00	0,28	0,85
228	+&C111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	720	2,75	2,70	-	0,05
229	С111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0019602	47825,92	46535,56	352,60	937,76
230	С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 150 мм	т	0,00012375	41491,64	40325,48	352,60	813,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
231	С1999-9003	Бензин	кг	57,9953	61,48	61,48		
232	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	540,1919	4,9416	4,9416		
233	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,8305	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк. 1-9

Кошторисна вартість	4274.527	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,96846	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	818.210	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С (арк.1-7)									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	60	55.22 55.22	- -	3313	3313	- -	0.8680 -	53.28 -
2	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 80+70+80+80	м2	310	45.52 45.52	- -	14111	14111	- -	0.7320 -	226.92 -
3	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм кількість: 80+120	м2	200	35.82 35.82	- -	7164	7164	- -	0.5760 -	115.2 -
4	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	120	31.34 31.34	- -	3761	3761	- -	0.5040 -	60.48 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,87	9268.86 8237.53	1031.33 399.72	8064	7167	897 348	126.4200 5,0249	109.99 4,37
6	КР15-15-1 к=0,4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 15 мм Н1=0,4	100м	11	2300,76 2284,60	11,83 9,87	25308	25133	130 109	30.5088 0.1279	335.6 1.41
7	КР15-15-2 к=0,4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 20 мм Н1=0.4	100м	0,7	2255.27 2239.51	11,83 9,87	1579	1568	8 7	29,9040 0,1279	20,93 0,09
8	КР15-15-3 к=0.4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 25 мм Н1=0,4	100м	1,7	2228.31 2212.55	11,83 9,87	3788	3761	20 17	29.5440 0.1279	50.22 0.22
9	КР15-15-4 к=0,4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 32 мм Н1=0,4	100м	0,7	2162,63 2148,56	11,83 9,87	1514	1504	8 7	28,6896 0,1279	20,08 0,09
10	КР15-15-5 к=0.4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 40 мм Н1=0,4	100м	1,4	2137.83 2123.76	11,83 9.87	2993	2973	17 14	28,3584 0,1279	39,7 0,18
11	КР15-15-6 к=0.4	Демонт аж т рубопроводу водопост ачання з т руб ст алевих водогазопровідних оцинкованих діамет ром 50 мм Н1=0,4	100м	1,6	2954.94 2935,45	17,25 14,39	4726	4697	28 23	39.1966 0.1865	62.71 0,3
12	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (1100*0.00116)+(70*0,0015)+(170*0,00212)+(70*0,00273)+(140*0,00333)+(160*0.004)+0,0072*87+0,007*(60+80+70+80+80+120+100+120)	т	8,6351	6500.00 -	- -	56128	-	- -	- -	- -
13	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	8,6351	140.08 -	140,08 -	1210	-	1210 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземна частина									
14	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: (1700*20+885*16+774*20+3897*5+1327*16)/1000	100кВт	1,04357	14654.86 9327,86	645,43 139,42	15293	9734	674 145	133.7520 1,4484	139.58 1,51
15	& С130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	20	17998.39 -	- -	359968	-	- -	- -	- -
16	& С130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	16	10696.52 -	- -	171144	-	- -	- -	- -
17	& С130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	20	9739.98 -	- -	194800	-	- -	- -	- -
18	& С130-559-87-1 варіант 6	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	5	19265.39 -	- -	96327	-	- -	- -	- -
19	& С130-559-87-3 варіант 4	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK-20H-50 Kermi (1327 кВт)	шт	16	14695.44 -	- -	235127	-	- -	- -	- -
20	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	5,376	5439.74 4977,94	211,81 64,04	29244	26761	1139 344	67.2240 0,7286	361,4 3,92
21	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	537,6	153.29 -	- -	82409	-	- -	- -	- -
22	С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	154	280.58 -	- -	43209	-	- -	- -	- -
23	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	5.376	3339.86 3339.86	- -	17955	17955	- -	47.2600 -	254.18 -
24	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*537,6	м	549.4272	40.84 -	- -	22439	-	- -	- -	- -
		Підземна частина									
25	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,9	5439.74 4977.94	211,81 64,04	10338	9458	402 122	67.2240 0,7286	127.73 1,38
26	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	190	153.29 -	- -	29125	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,9	3339.86 3339.86	- -	6346	6346	- -	47.2800 -	89.83 -
28	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*190	м	194,18	40.84 -	- -	7930	-	- -	- -	- -
29	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20. діаметр умовного проходу 32 мм	шт	12	39.37 -	- -	472	-	- -	- -	- -
30	& С130-465-1-2-4 варіант 3	Кран шаровий Ф32	шт	60	553.98 -	- -	33239	-	- -	- -	- -
31	С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	90	367.60 -	- -	33084	-	- -	- -	- -
32	*КБ13-16-6 к=1,15 к=2*	*Ґрунтування мет алевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 за 2 раза кількіст ь.: (190+537,6)*0.18* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1.30968*	*2757,88* *1092,76*	*201,73* *9,15*	*3812*	*1431*	*264* *12*	*13.1928* *0,1236*	*17.28* *0,16*
33	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих по ґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількіст ь.: (190+537,6)*0.18* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*1,30968*	*4537.62* *816.38*	*117.08* *5.31*	*5943*	*1069*	*153* *7*	*9,9912* *0,0718*	*13,09* *0,09*
34	КР15-104-5	Установлення кранів повітрних кількість: 50+50	комплект	100	24.86 21.92	- -	2486	2192	- -	0.2760 -	27,6 -
35	& С113-2299-2 варіант 1	Вузол нижнього подключення, прямий. G3/4 "xG3/4" RLV-KS "Danfoss"	шт	50	265.28 -	- -	13264	-	- -	- -	- -
36	& С1630-125-301 варіант 1	Термостатичний вентиль RAW-K 5030 "Danfoss"	шт	50	144.38 -	- -	7219	-	- -	- -	- -
37	КМ11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різьбові кількість: 87+87+28+28+2+4	шт	236	115.04 41.68	- -	27149	9836	- -	0,5400 -	127,44 -
38	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних кількість: 87+87+28+28+2+4	комплект	236	24.86 21.92	- -	5867	5173	- -	0.2760 -	65.14 -
39	& С1630-125-301 варіант 3	Запірний клапан прохідний Ду15 RL-1 1 3723 41 HERZ	шт	87	333.08 -	- -	28978	-	- -	- -	- -
40	& С1630-125-301 варіант 2	Термостатичний клапан Ду15 TS-99-FV 1 7523 67 HERZ	шт	87	993.15 -	- -	86404	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	28	2541.94 -	- -	71174	-	- -	- -	- -
42	С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	28	3585.40 -	- -	100391	-	- -	- -	- -
43	С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	2	1824.58 -	- -	3649	-	- -	- -	- -
44	С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	1	8752.21 -	- -	8752	-	- -	- -	- -
45	С1630-536 варіант 10	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду32 1 4006 14 HERZ	шт	1	12034.14 -	- -	12034	-	- -	- -	- -
46	С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	1	4428.94 -	- -	4429	-	- -	- -	- -
47	С1630-536 варіант 11	Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO	шт	1	6172.12 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
48	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 1+1	насос	2	2873.41 2127.94	109,09 16,29	5747	4256	218 33	29.4240 0,1738	58.85 0,35
49	& С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	1	5242.91 -	- -	5243	-	- -	- -	- -
50	& С130-508-1-15 варіант 1	Циркуляційний насос Magna 1 25-40 180 Grundfos	шт	1	20841.39 -	- -	20841	-	- -	- -	- -
51	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,02*	*3303.40* *24328.23*	*2646.29* *99.36*	*661*	*487*	*53* *2*	*332.5800* *1,3248*	*6,65* *0,03*
52	С113-2301 варіант 1	Кран шаровий фланцевий ф50	шт	2	1666.76 -	- -	3334	-	- -	- -	- -
53	& С130-465-1-2-4	Кран шаровий Ф15	шт	72	174.54 -	- -	12567	-	- -	- -	- -
54	& С130-465-1-2-4 варіант 1	Кран шаровий Ф25	шт	8	344.88 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
55	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	145.45 123.77	19,18 0,72	145	124	19 1	1.6920 0.0096	1.69 0.01
56	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий пятунний муфтовий ф25	шт	1	668.82 -	- -	669	-	- -	- -	- -
57	КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	150.60 123,77	23,97 0,90	151	124	24 1	1.6920 0,0120	1.69 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32	шт	1	796,62 -	- -	797	-	- -	- -	- -
59	КР15-104-5	Установлення розповітрювачів	комплект	4	24,86 21,92	- -	99	88	- -	0,2760 -	1,1 -
60	& С1630-552-5-2	Автоматичний розповітрювач ф1/2"	шт	4	217,33 -	- -	869	-	- -	- -	- -
61	КР15-104-3	Установлення термоманометрів аксіальних	комплект	4	56,76 53,82	- -	227	215	- -	0,7080 -	2,83 -
62	& 1704-20236-2 варіант 1	Термоманометр аксіальний ф80; 0…120 град С; 0…4 бар F+R818 10009464 Watts	шт	4	479,00 -	- -	1916	-	- -	- -	- -
63	*КР15-20-1*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром до 25 мм*	*100шт*	*0,01*	*31842,34* *24328,23*	*2094,98* *78,66*	*318*	*243*	*21* *1*	*332,5800* *1,0488*	*3,33* *0,01*
64	С1630-536 варіант 9	Зворотній клапан латунний муфтовий ф25	шт	1	530,50 -	- -	531	-	- -	- -	- -
65	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,01*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*330*	*243*	*26* *1*	*332,5800* *1,3248*	*3,33* *0,01*
66	С1630-536 варіант 12	Зворотній клапан латунний муфтовий ф32	шт	1	781,42 -	- -	781	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1911488 	170887	5311 1194		2397,85 14,14
		Разом устаткування, грн.					1916				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					**1991**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1909572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1733374				
		всього заробітна плата, грн.					172081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					95266				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					244,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28422				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2004838**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					56128				
		Всього по розділу 1					**2006829**				
		Розділ 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.3)									
		П 1									
67	*КБ20-42-1 к=1.15*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* Н2=1,15 Н5=1,15	*камера*	*1*	*7685.20 6645.43*	*216,25 23,05*	*7685*	*6645*	*216 23*	*94.0746 0.2545*	*94.07 0.25*
68	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	94.72 74,09	- -	95	74	- -	0.9600 -	0.96 -
		П-6									
69	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* Н2=1.15 Н5=1.15	*камера*	*1*	*7685.20 6645.43*	*216.25 23.05*	*7685*	*6645*	*216 23*	*94,0746 0,2545*	*94,07 0,25*
		П-11									
70	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* Н2=1.15 Н5=1.15	*камера*	*1*	*7685.20 6645.43*	*216.25 23.05*	*7685*	*6645*	*216 23*	*94,0746 0,2545*	*94,07 0,25*
71	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	94.72 74.09	- -	95	74	- -	0.9600 -	0.96 -
		СИСТЕМА В1									
72	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0.05 до 0,1 т	шт	1	1633.17 1449,29	22,78 4,92	1633	1449	23 5	20.0400 0,0511	20.04 0,05
		СИСТЕМА В43									
73	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	777.45 757.59	15.19 3.28	777	758	15 3	10,1160 0,0341	10,12 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМИ В6, В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В19, В23, В24, В25, В26, В27, В41, В42, В46, В47, В48, В49, В50, В51, В52									
74	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 1*23 КОМПЛЕКТУЮЧІ	шт	23	660.28 641.66	15.19 3.28	15186	14758	349 75	8.5680 0,0341	197.06 0,78
75	КР15-121-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	4,7	84497.59 22517.01	114,18 70,45	397139	105830	537 331	330.7920 0,9407	1554.72 4,42
76	КР15-121-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0.7 мм	100м2	4,3	85056.33 19482.45	114,18 70,45	365742	83775	491 303	286.2120 0.9407	1230.71 4.04
77	*КР15-121-4*	*Прокладання повіт роводів діамет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі класу Н (нормальна) т овщиною 0,6 мм кількіст ь: 3.14*(0,1*6+0,125*2+0,15*10)*	*100м2*	*0,07693*	*30150.18 24592,60*	*114.18 70,45*	*2319*	*1892*	*9 5*	*361.2840 0,9407*	*27.79 0,07*
78	& С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143.84 -	- -	863	-	- -	- -	- -
79	& С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	2	184.10 -	- -	368	-	- -	- -	- -
80	& С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270.52 -	- -	2705	-	- -	- -	- -
81	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вирівнянням і закріпленням площею в світлі до 0.25 м2	грати	1	190.35 174,91	9,59 0,36	190	175	10 -	2.5080 0,0048	2.51 -
82	& С113-1111-223-16	Решітка зовнішня з адаптером IGC 160	шт	1	153.07 -	- -	153	-	- -	- -	- -
83	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вирівнянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 кількість: 1+1	грати	2	190.35 174.91	9,59 0,36	381	350	19 1	2.5080 0.0048	5.02 0.01
84	& С113-1111-223-17 варіант 5	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000	шт	1	2245.41 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
85	& С111-1756-6-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45 -	- -	171	-	- -	- -	- -
86	& С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	8	387.73 -	- -	3102	-	- -	- -	- -
87	& С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	26	520.37 -	- -	13530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	43	691.85 -	- -	29750	-	- -	- -	- -
89	& С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	51	306.14 -	- -	15613	-	- -	- -	- -
90	& С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459.21 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
91	КБ20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год Н2=1,15 Н5=1,15	фільтр	1	1986.79 1661.52	42,40 10,88	1967	1662	42 11	21.8592 0,1332	21.86 0,13
92	& С1630-734-3-1 варіант 3	Фільтр бокс ФБ 125 ВЕНТС	шт	1	457.32 -	- -	457	-	- -	- -	- -
93	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 11+6+7 Н2=1,15 Н5=1,15	клапан	24	223.33 166.42	9,84 2.75	5360	3994	236 66	2.4150 0,0367	57.96 0,88
94	& С1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	11	274.60 -	- -	3021	-	- -	- -	- -
95	& С1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	6	302.14 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
96	& С1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329.88 -	- -	2308	-	- -	- -	- -
97	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	73	153.21 -	- -	11184	-	- -	- -	- -
98	& С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	4	173.69 -	- -	695	-	- -	- -	- -
99	& С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	51	285.89 -	- -	14580	-	- -	- -	- -
100	*КБ20-25-1 к=1.15*	*Установлення шумоглушників вент каліційних т рубчаст их круглого перерізу т ипу ГГК 1-1 діамет ром обичайки 125 мм кіл ькіст ь: 3+5*	*шт*	*8*	*203.69 175.93*	- -	*1631*	*1407*	- -	*2.5530* -	*20.42* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
101	& С130-236-2 варіант 12	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 100	шт	3	1851.48 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
102	& С130-236-2 варіант 13	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 125	шт	5	2055.48 -	- -	10277	-	- -	- -	- -
103	*КБ20-25-2 к=1,15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних з рубчастих круглого перерізу т.ипу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм*	*шт*	*2*	*203,89* *175,93*	- -	*408*	*352*	- -	*2.5530* -	*5.11* -
		Н2=1.15 Н5=1.15									
104	& С130-236-2 варіант 14	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 160	шт	2	2305.38 -	- -	4611	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-27-5 к=1.15*	*Установлення шумоглушників вентиляційних*	*шт*	*4*	*198.81* *137.89*	*9.37* *0.35*	*795*	*552*	*37* *1*	*2.0010* *0.0047*	*6* *0.02*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
106	& С130-236-2 варіант 15	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х200	шт	1	1851.48 -	- -	1851	-	- -	- -	- -
107	& С130-236-2 варіант 16	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2157.48 -	- -	2157	-	- -	- -	- -
108	& С130-236-2 варіант 17	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х300	шт	1	2463.48 -	- -	2463	-	- -	- -	- -
109	& С130-236-2 варіант 18	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х400	шт	1	2871.48 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
110	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм кількість: 11+6+7+6+2	клапан	32	771.68 665.43	- -	24694	21294	- -	9.4200 -	301.44 -
111	& С130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	11	2139.06 -	- -	23530	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/ЕІ60	шт	6	2245.14 -	- -	13471	-	- -	- -	- -
113	& С130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/ЕІ60	шт	7	2551.14 -	- -	17858	-	- -	- -	- -
114	& С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14 -	- -	2347	-	- -	- -	- -
115	& С130-390-18 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	3979.14 -	- -	3979	-	- -	- -	- -
116	& С130-390-18 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14 -	- -	2347	-	- -	- -	- -
117	& С130-390-18 варіант 18	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14 -	- -	2347	-	- -	- -	- -
118	& С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551.14 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
119	& С130-390-18 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
120	& С130-390-18 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
121	& С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	32	3937.53 -	- -	126001	-	- -	- -	- -
122	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними кількість ш.: 60+75*	*100м2*	*1.55*	*10643.60* *7373,17*	- -	*16806*	*11428*	- -	*101.9520* -	*158.03* -
123	С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,8	25811.54 -	- -	20649	-	- -	- -	- -
124	С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,75	37031.54 -	- -	27774	-	- -	- -	- -
125	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	7,8	6332.17 6332.17	- -	49391	49391	- -	89,6400 -	699,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol кількість: 102,2*7,80	100м2	7,9716	20405,54 -	- -	162665	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1455037	319150	2416 870		4604,11 11,18
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1455037 1133471 320020 179742 465,5 54023 **1634779**				
		Всього по розділу 2					**1634779**				
		Розділ 3. Кондиціонування (арк. 6)									
127	*КБ20-57-1* *к=1,15*	*Уст ановлення блоків зовнішніх* *кількіст ь: 1*3* Н2=1,15 Н5=1,15	*блок*	*3*	*2401,82* *2055,60*	*62,28* *13,95*	*7205*	*6167*	*187* *42*	*27,4482* *0,1449*	*82,34* *0,43*
128	КБ20-36-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих кількість: 21+14+17+1 Н2=1,15 Н5=1,15	шт	53	1147,37 723,11	256,05 69,07	60811	38325	13571 3661	11,3022 0,8927	599,02 47,31
129	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р зовнішній 18 мм* *кількіст ь: 190+230+130+60*	*100 м*	*6,1*	*12047,42* *11503,10*	*415,43* *103,00*	*73489*	*70169*	*2534* *628*	*153,6000* *1,6560*	*936,96* *10,1*
130	& С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм кількість: 190х1,04	м	197,6	61,19 -	- -	12091	-	- -	- -	- -
131	& С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм кількість: 230х1,04	м	239,2	94,99 -	- -	22722	-	- -	- -	- -
132	& С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм кількість: 130х1,04	м	135,2	129,39 -	- -	17494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	& С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм кількість: 60х1,04	м	62,4	174.55 -	- -	10892	-	- -	- -	- -
134	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр р зовнішній 28 мм* *кількіст ь: 30+60*	*100 м*	*0,9*	*15315.50* *14378,88*	*415.43* *103,00*	*13784*	*12941*	*374* *93*	*192.0000* *1,6560*	*172.8* *1,49*
135	& С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм кількість: 30х1,04	м	31,2	238.87 -	- -	7453	-	- -	- -	- -
136	& С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм кількість: 60х1,04	м	62,4	357.32 -	- -	22297	-	- -	- -	- -
137	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр р зовнішній 35 мм*	*100 м*	*1,2*	*15656.17* *14378,88*	*415,43* *103,00*	*16787*	*17255*	*499* *124*	*192.0000* *1,6560*	*230,4* *1,99*
138	& С1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм кількість: 120х1.04	м	124,8	426.12 -	- -	53180	-	- -	- -	- -
139	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 190+230+130+60+30+60+120	100м	8,2	3339.86 3339.86	- -	27387	27387	- -	47,2800 -	387,7 -
140	С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST кількість: 1,022*190	м	194,18	19.42 -	- -	3771	-	- -	- -	- -
141	С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST кількість: 1,022*230	м	235,06	28.60 -	- -	6723	-	- -	- -	- -
142	С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST кількість: 1,022*130	м	132,86	32.88 -	- -	4342	-	- -	- -	- -
143	С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST кількість: 1,022*60	м	61,32	35.74 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
144	С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST кількість: 1,022*30	м	30,66	40.84 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
145	С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST кількість: 1,022*60	м	61,32	45.94 -	- -	2817	-	- -	- -	- -
146	С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST кількість: 1,022*120	м	122.64	51.04 -	- -	6260	-	- -	- -	- -
147	& С111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	25	83.78 -	- -	2095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	5293,77 5161,69	- -	6353	6194	- -	67,9080 -	81,49 -
149	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	120	28,11 -	- -	3373	-	- -	- -	- -
150	& С1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367,65 -	- -	11030	-	- -	- -	- -
151	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,6	7900,73 6038,04	55,45 46,26	36343	27775	255 213	81,5400 0,5994	375,08 2,76
152	& С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 кількість: 460*1,02	м	469,2	21,69 -	- -	10177	-	- -	- -	- -
153	& 1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	15	653,00 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
154	& 1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	19	925,00 -	- -	17575	-	- -	- -	- -
155	& 1808-10069-1 варіант 3	Рефнет AFG-24B SwanAir	шт	16	1442,00 -	- -	23072	-	- -	- -	- -
156	КР15-44-3	Установлення сифонів до систем кондиціонування	шт	53	68,30 68,30	- -	3620	3620	- -	0,9120 -	48,34 -
157	& С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	53	489,70 -	- -	25954	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					524336	209833	17420 4761		2914,13 64,08
		Разом устаткування, грн.					50442				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1981				
		Всього устаткування, грн.					**52423**				
		Разом будівельні роботи, грн.					473894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246641				
		всього заробітна плата, грн.					214594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					106604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					250,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29070				
		Всього будівельні роботи, грн.					**580498**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 3					**632921**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3890861	699870	25147 6825		9916,09 89,4
		Разом устаткування, грн.					52358				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2056				
		Всього устаткування, грн.					**54414**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3838503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3113486				
		всього заробітна плата, грн.					706695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					381610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					960,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111515				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4220113**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					56128				
		Всього по кошторису					**4274527**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**10966,46** **818210**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8071,49	69,60			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1844,6	74,88			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	89,4	76,29			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	960,97	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	10966,46				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	32,1816	356,53			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	6,39805	11,66			
10	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	9,84	346,19			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0.5 м3/хв	маш. год	6,39805	53,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6.3 т	маш. год	3,98793	632.77			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4.347	644,73			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,85832	378,99			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	7,29785	142,01			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,51309	102,69			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	17.5158	39.95			
18	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	8,8351	140,08			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	205,02648				
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм. потужність 1.5 кВт	маш. год	3,6				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	0.144588672				
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5.79 кН [0,59 т]	маш. год	49,2				
23	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	66.048				
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1.5 т]	маш. год	336,0012				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,52				
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10.944				
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	98.80377552				
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	14,47104				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
29	+&С130-390-18 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	3979.14	3900.00	1.12	78.02
30	+&С130-390-18 варіант 17	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14	2300.00	1.12	46.02
31	+&С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	32	3937.53	3859.20	1.12	77.21
32	+С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	1	8752.21	8580.50	0.10	171.61
33	+С1630-536 варіант 10	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду32 1 4006 14 HERZ	шт	1	12034,14	11798,08	0,10	235,96
34	+&С1630-552-5-2	Автоматичний розповітрювач ф1/2"	шт	4	217,33	213,00	0,07	4,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,08677468	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
36	С124-59	Анкерні летяні із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0044	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
37	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,01388012	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
38	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,46	125,24	122,67	0,11	2,46
39	+С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	2	1824,58	1788,70	0,10	35,78
40	+С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. тн імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	28	2541,94	2492,00	0,10	49,84
41	С130-1103	Блочки	шт	64	7,48	7,25	0,08	0,15
42	С111-1846	Болти анкерні	т	0,1683	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
43	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,146204	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
44	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0011	38703,65	37553,79	390,96	758,90
45	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00564	33940,29	32883,83	390,96	665,50
46	С111-112	Бура	т	0,000344	89614,68	87351,72	505,81	1757,15
47	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	12	39,37	38,49	0,11	0,77
48	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000012	12591,58	11853,06	491,63	246,89
49	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	99,12344	130,68	127,72	0,40	2,56
50	С142-10-2	Вода	м3	24,43943	42,10	42,10	-	-
51	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,69919	2852,84	2229,64	567,26	55,94
52	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	92	16,65	16,29	0,03	0,33
53	+&С113-2299-2 варіант 1	Вузол нижнього підключення, прямий, G3/4 "xG3/4" RLV-KS "Danfoss"	шт	50	265,28	260,00	0,08	5,20
54	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0235742	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
55	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0123692	36146,35	35162,22	275,38	708,75
56	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,00296	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
57	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм	кг	3,875	40,52	39,45	0,28	0,79
58	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	57,35	29,26	28,41	0,28	0,57
59	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,0713	24495,88	23740,19	275,38	480,31
60	+&С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	4	173,69	170,00	0,28	3,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+&C1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	51	285.89	280.00	0.28	5.61
62	+&C1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	73	153.21	150.00	0.21	3.00
63	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,002	35785,35	34724,79	358,89	701,67
64	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00102	44202,02	42976.42	358,89	866,71
65	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.0004	34867.50	33824.93	358.89	683.68
66	С113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,04976784	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
67	+&C1630-125-301 варіант 3	Запірний клапан прохідний Ду15 RL-1 1 3723 41 HERZ	шт	87	333,08	326.20	0,35	6,53
68	+C1630-536 варіант 9	Зворотній клапан латунний муфтовий ф25	шт	1	530,50	520.00	0,10	10,40
69	+C1630-536 варіант 12	Зворотній клапан латунний муфтовий ф32	шт	1	781.42	766.00	0.10	15.32
70	+&C1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5	м	469,2	21.69	21.00	0.26	0.43
71	С111-311	Каболка	т	0,00045	106925,10	104355.81	472.72	2096.57
72	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,00114	27978,80	26750.96	679,24	548,60
73	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	15,21242	37,60	31.00	5,86	0,74
74	+&C130-390-16 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347,14	2300,00	1,12	46,02
75	+&C130-390-16 варіант 18	Клапан вогнезатримуючий КП-1-450х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347,14	2300,00	1,12	46,02
76	+&C130-390-16 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551,14	2500,00	1,12	50,02
77	+&C130-390-16 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х300-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551,14	2500,00	1,12	50,02
78	+&C130-390-16 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551,14	2500.00	1,12	50,02
79	+&C130-390-16 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	11	2139,08	2096.00	1,12	41,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	+&C130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	7	2551.14	2500.00	1.12	50.02
81	+&C130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60	шт	6	2245.14	2200.00	1.12	44.02
82	+&C1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	11	274,60	267,00	2,22	5,38
83	+&C1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	6	302,14	294,00	2,22	5,92
84	+&C1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329,68	321,00	2,22	6,46
85	+&C130-465-1-2-4	Кран шаровий Ф15	шт	72	174,54	171,00	0,12	3,42
86	+&C130-465-1-2-4 варіант 1	Кран шаровий Ф25	шт	8	344,88	338.00	0,12	6,76
87	+&C130-465-1-2-4 варіант 3	Кран шаровий Ф32	шт	60	553,98	543.00	0,12	10,86
88	+C113-2301 варіант 1	Кран шаровий фланцевий ф50	шт	2	1666,76	1634.00	0,08	32,68
89	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	46,12579	33,30	32.34	0,31	0,65
90	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.5334	247.90	242.78	0.26	4.86
91	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,003029	21514,85	20815.54	477,45	421,88
92	C1113-79	Лак БТ-577	т	0.013248	31663,74	30643.33	595,63	624,78
93	C111-605	Мастика герметизувальна негвердніюча "Гепінн"	т	0,0459914	50068,13	48550,27	534,17	981,69
94	+&C1535-119-B1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367,65	360.00	0,44	7,21
95	+C1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	90	367,60	360.00	0,39	7,21
96	+&C1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	51	306,14	300.00	0,14	6,00
97	+&C1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459.21	450.00	0.21	9.00
98	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00042	128928,17	125856.54	543.63	2528.00
99	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	5,32921	225,42	220.46	0,54	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	С1545-159	Очіс льняний	т	0.0054524	26360.34	25438.55	404.92	516.87
101	С1546-54	Пароніт	т	0,00245	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
102	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	2.38	980,57	950.90	10,44	19,23
103	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	470	564,23	550,73	2,44	11,06
104	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	430	600,38	586,15	2,44	11,77
105	+&С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143,84	140,00	1,02	2,82
106	+&С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	2	184,10	179.47	1,02	3,61
107	+&С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270,52	264.20	1,02	5,30
108	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0023	387930,63	380048.77	275,38	7606,48
109	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,14	70.73	68.94	0.40	1.39
110	С1545-209	Рамка для напилків РПМ55Х15	100шт	0,02	231,97	226,12	1,30	4,55
111	+С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	28	3585,40	3515.00	0,10	70,30
112	+&С113-1111-223-17 варіант 5	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 1000х1000	шт	1	2245,41	2200.00	1,38	44,03
113	+&С113-1111-223-16	Решітка зовнішня з адаптером IGC 160	шт	1	153,07	150.00	0,07	3,00
114	+&С111-1756-6-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45	168.00	0.09	3.36
115	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.028	2656.77	1852.50	752.18	52.09
116	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0009	3187,17	2372.50	752,18	62,49
117	+&С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	53	489.70	480.00	0.10	9.60
118	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	7.452	533.77	523.13	0.17	10.47
119	+&С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	43	691,85	678.00	0,28	13,57
120	+&С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	8	387,73	380.00	0,13	7,60
121	+&С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	26	520,37	510.00	0,17	10,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+&C130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	20	9739.98	9545.16	3.84	190.98
123	+&C130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	16	10696.52	10482.94	3.84	209.74
124	+&C130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	20	17998,39	17641,64	3,84	352,91
125	+&C130-559-87-3 варіант 4	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK-20H-50 Kermi (1327 кВт)	шт	16	14695,44	14403,45	3,84	288,15
126	+&C130-559-87-1 варіант 8	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	5	19265,39	18883,80	3,84	377,75
127	С111-1809	Сталь кругла	т	0,02806	42859,15	42264,72	275,38	319,05
128	С111-1805	Сталь листова, товстолистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00286	27460,08	26980.28	275,38	204,42
129	+&C111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	25	83.78	82.00	0.14	1.64
130	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,38	138.54	135.03	0.79	2.72
131	С111-540	Стрічка сталєва пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0403	44604,01	43414.60	314,82	874,59
132	+С113-2147 варіант 6	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	235,06	28,60	28.00	0,04	0,56
133	+С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	132.86	32,68	32.00	0,04	0,64
134	+С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	61,32	35.74	35.00	0.04	0.70
135	+С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST	м	30,66	40.84	40.00	0.04	0.80
136	+С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	61,32	45,94	45,00	0,04	0,90
137	+С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST	м	122,64	51,04	50,00	0,04	1,00
138	+С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	194,18	19,42	19.00	0,04	0,38
139	+С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,8	25811,54	25300.00	5,43	506,11
140	+С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0.75	37031,54	36300.00	5,43	726,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	+С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армовання алюмінієвим фольгою на клейовій основі Алюфом Normalcol	100м2	7.9716	20405.54	20000.00	5.43	400.11
142	+&С1630-125-301 варіант 1	Термостатичний вентиль RAW-K 5030 "Danfoss"	шт	50	144.38	141.20	0.35	2.83
143	+&С1630-125-301 варіант 2	Термостатичний клапан Ду15 TS-99-FV 1 7523 67 HERZ	шт	87	993,15	973,33	0,35	19,47
144	+С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	154	280,58	275,00	0,08	5,50
145	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	120	28,11	27,47	0,09	0,55
146	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2.8 мм	м	4,8	104,39	103.03	0,58	0,78
147	+С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	727,6	153,29	151.30	0,85	1,14
148	+&С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	135,2	129,39	126.88	0,17	2,54
149	+&С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм	м	82,4	174,55	170.96	0,17	3,42
150	+&С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм	м	31,2	238,87	234.02	0,17	4,68
151	+&С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм	м	62,4	357,32	350.14	0,17	7,01
152	+&С1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм	м	124,8	426,12	417.59	0,17	8,36
153	+&С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	197,6	61,19	59.82	0,17	1,20
154	+&С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	239,2	94,99	92.96	0,17	1,86
155	+С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST	м	743,6072	40,84	40.00	0,04	0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	1	4428.94	4342.00	0.10	86.84
157	+С1630-536 варіант 11	Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO	шт	1	6172,12	6051,00	0,10	121,02
158	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,003667	3539,69	2832,11	638,17	69,41
159	+&С1630-734-3-1 варіант 3	Фільтр бокс ФБ 125 ВЕНТС	шт	1	457,32	448.00	0,35	8,97
160	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25	шт	1	668,82	653.79	1,92	13,11
161	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32	шт	1	796.62	772.76	8.24	15.62
162	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00087	42011.99	40663.51	524.72	823.76
163	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0072142	42011,99	40663,51	524,72	823,76
164	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 40 мм	шт	2	184,70	180.48	0,80	3,62
165	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 50 мм	шт	2	204,59	199.86	0,72	4,01
166	С1545-275	Фольга мідна	т	0,0472	317759,64	311145.27	383,98	6230,59
167	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21
168	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,02088	11084,82	10476.51	390,96	217,35
169	+&С130-508-1-15 варіант 1	Циркуляційний насос Magna 1 25-40 180 Grundfos	шт	1	20841.39	20430.80	1.94	408.65
170	+&С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	1	5242.91	5139.00	1.11	102.80
171	+&С130-236-2 варіант 15	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 450х200	шт	1	1851,48	1800,00	15,18	36,30
172	+&С130-236-2 варіант 16	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2157,48	2100,00	15,18	42,30
173	+&С130-236-2 варіант 17	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х300	шт	1	2463,48	2400.00	15,18	48,30
174	+&С130-236-2 варіант 18	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х400	шт	1	2871,48	2800.00	15,18	56,30
175	+&С130-236-2 варіант 12	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -100	шт	3	1851,48	1800.00	15,18	36,30
176	+&С130-236-2 варіант 13	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -125	шт	5	2055.48	2000.00	15.18	40.30
177	+&С130-236-2 варіант 14	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -160	шт	2	2305.38	2245.00	15.18	45.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
178	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0046961	41491,64	40325,48	352,60	813,56
179	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	8,6351	6500,00	6500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
180	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	62,0808	4,9416	4,9416		
181	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4,5643	184,55	184,55		
182	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5472	186,09	186,09		
		IV. Устаткування						
183	+&1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	15	678,64	653,00	19,59	6,05
184	+&1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	19	961,32	925,00	27,75	8,57
185	+&1808-10069-1 варіант 3	Рефнет AFG-24B SwanAir	шт	16	1498,63	1442,00	43,26	13,37
186	+&1704-20236-2 варіант 1	Термоманометр аксіальний ф80; 0…120 град С; 0…4 бар F+R818 10009464 Watts	шт	4	497,81	479,00	14,37	4,44

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-03

придбання обладнання вентиляції

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126 /ПКД-ОВ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 536.180 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		П1				
1	& 2308-1088-18	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0300 Klimor; (маса=0.212)	шт	1	129717.04	129717
2	& 1704-50723-1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 0300 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	80896.00	80896
		П6				
3	& 2308-1088-19	Компактна припливна установка SAU 125 C1 "Ostberg" ACM; (маса=0,02)	шт	1	21943.00	21943
		П11				
4	& 2308-1088-20-1 варіант 3	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,086)	шт	1	56533.40	56533
5	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	77120.33	77120
		В1				
6	& 2308-1087-32-1	Канальний витяжний вентилятор RK 800x500E3 "Ostberg" ACM; (маса=0, 0655)	шт	1	33140.00	33140
		В6, В12, В19. В23. В26. В47. В48. В49, В50				
7	& 2308-1087-33-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС: (маса=0,00316) кількість: 1*9	шт	9	3900.00	35100
		В7, В9, В11. В24. В42. В46				
8	& 2308-1087-34-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС; (маса=0,00342) кількість: 1*6	шт	6	4300.00	25800
		В8, В10, В13, В25, В27, В41. В51. В52				
9	& 2308-1087-34-2	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*8	шт	8	3990.00	31920

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2308-1087-32-2	В43 Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 "Ostberg" ACM; (маса=0, 032)	шт	1	23750,00	23750
		Разом				**515919**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20261
		Всього по кошторису				**536180**

Склав І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-04

придбання обладнання кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк.9-11 відомості тощо

Кошторисна вартість 1295,652 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-20	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH500/SR1MV SwanAir; (маса=0,345)	шт	1	252039,00	252039
2	& 2308-4001-21	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir; (маса=0,345)	шт	1	261966,00	261966
3	& 2308-4001-22	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH450/SR1MV SwanAir; (маса=0,303)	шт	1	245375,00	245375
4	& 2308-4001-16	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	21	8921,00	187341
5	& 2308-4001-17	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	14	9193,00	128702
6	& 2308-4001-18	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	17	9438,00	160446
7	& 2308-4001-19	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	1	10825,00	10825
		Разом				**1246694**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				48958
		Всього по кошторису				**1295652**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-05

на Водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315 ВК.С III

Кошторисна вартість	984.616	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,69734	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	133.620	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні прилади									
		Демонтажні роботи									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,22	5147.80 4861.72	286.08 81.74	1133	1070	63 18	73.2960 1,0591	16.13 0,23
2	КР15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,04	8546.92 8142,87	404,25 114,95	342	326	16 5	122.7600 1,4893	4.91 0,06
3	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0.06	12263.78 11688.87	575,11 161,59	736	701	35 10	176.2200 2,0936	10.57 0,13
		Монтажні роботи									
4	*КР15-34-1*	*Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком*	*10к-т*	*2.9*	*5161,22* *3720,57*	- -	*14968*	*10790*	- -	*50.2440* -	*145.71* -
5	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	29	2598.93 -	- -	75369	-	- -	- -	- -
6	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,8	4449.37 3830.17	46,83 39,07	3559	3064	37 31	51.1440 0.5062	40.92 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-492	Мийки із нержавіючої сталі з однією круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНДШ[ВН], МНДКШ[ВН], із змішувачем [з кнопковим перемикачем], з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800х600х222 мм	шт	8	11437.71 -	- -	91502	-	- -	- -	- -
8	С130-628 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	8	296.27 -	- -	2370	-	- -	- -	- -
9	& С130-881-1 варіант 4	Сифон для мийки	шт	8	245.17 -	- -	1961	-	- -	- -	- -
10	*КР15-32-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води*	*10к-т*	*4,4*	*3616.91* *3305.35*	*11.09* *9.25*	*15914*	*14544*	*49* *41*	*44,1360* *0,1199*	*194,2* *0,53*
11	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	44	1058.72 -	- -	46584	-	- -	- -	- -
12	& С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	29	245.17 -	- -	7110	-	- -	- -	- -
13	С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	56	1828.26 -	- -	102383	-	- -	- -	- -
14	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	3615.95 3154.84	158.86 48.03	362	315	16 5	44,1360 0,5465	4,41 0,05
15	С130-43	Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовими випуском, сифоном, перепивною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500х700х360 мм	комплект	1	2868.50 -	- -	2869	-	- -	- -	- -
16	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	2	1940.86 1583.47	16.02 13.36	3882	3167	32 27	22,4160 0,1732	44,83 0,35
17	& 2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	20	8367.83 -	- -	167357	-	- -	- -	- -
18	& С1630-1449-1 варіант 2	Змішувач для ванни мийної одноважільної медичної н/ж	шт	1	3061.09 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
19	*КР15-37-1*	*Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних* *кількість л: 4+5*	*10к-т*	*0,9*	*13029,19* *13029,19*	*-* *-*	*11726*	*11726*	*-* *-*	*178,1160* *-*	*160,3* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& 1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	4	5616,03 -	- -	22464	-	- -	- -	- -
21	& 1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	5	5073,99 -	- -	25370	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					601022	45703	248 137		621,98 1,75
		Разом будівельні роботи, грн.					601022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					555071				
		всього заробітна плата, грн.					45840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7599				
		Всього будівельні роботи, грн.					**626515**				
		Всього по розділу 1					**626515**				
		Розділ 2. Система холодного водопостачання В1 , гарячого водопостачання Т3									
22	КР15-84-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,356	11119,69 9512,50	1301,31 121,17	3959	3386	463 43	125,1480 1,4668	44,55 0,52
23	С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	35,6	231,54 -	- -	8243	-	- -	- -	- -
24	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,063	5728,35 5531,38	29,57 24,67	361	348	2 2	73,8600 0,3197	4,65 0,02
25	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	6,3	134,99 -	- -	850	-	- -	- -	- -
26	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	35,05 -	- -	70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм кількість: 35,6+6.3	100м	0.419	1310.28 1214.82	- -	549	509	- -	13.4160 -	5.62 -
28	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0.09	6111.41 5943.37	- -	550	535	- -	78.1920 -	7.04 -
29	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм з фітінгами та з'єднувальними елементами	м	9	81.52 -	- -	734	-	- -	- -	- -
30	С113-1853	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	6	164.87 -	- -	989	-	- -	- -	- -
31	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.635	5293.77 5161.69	- -	8655	8439	- -	67.9080 -	111.03 -
32	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	163,5	31.27 -	- -	5113	-	- -	- -	- -
33	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,32	3339.86 3339.86	- -	1069	1069	- -	47.2800 -	15.13 -
34	& С1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 кількість: 32*1.022	м	32.704	17.87 -	- -	578	-	- -	- -	- -
35	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,35	3339.86 3339.86	- -	1169	1169	- -	47.2800 -	16.55 -
36	& С1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 кількість: 35*1,022	м	35.77	12.39 -	- -	443	-	- -	- -	- -
37	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,55	3339.86 3339.86	- -	1837	1837	- -	47.2800 -	26 -
38	& С1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 кількість: 55*1.022	м	56,21	8.17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
39	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,09	3339.86 3339.86	- -	301	301	- -	47.2800 -	4.26 -
40	& С113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 K-Flex	м	9	53.91 -	- -	485	-	- -	- -	- -
41	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	1.635	3339.86 3339.86	- -	5461	5461	- -	47.2800 -	77.3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex	м	163,5	42,84 -	- -	7004	-	- -	- -	- -
43	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,01*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*330*	*243*	*26* *1*	*332,5800* *1,3248*	*3,33* *0,01*
44	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2]	шт	1	5624,27 -	- -	5624	-	- -	- -	- -
45	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN32 PY16 бар	шт	9	155,11 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
46	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	156	144,91 -	- -	22606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					78835	23297	491 46		315,46 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					78835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55047				
		всього заробітна плата, грн.					23343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3641				
		Всього будівельні роботи, грн.					**91302**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**91302**				
		Розділ 3. Водопровід протипожежний В2									
		Демонтажні роботи									
47	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,0089	4980,57 4961,84	18,73 15,63	44	44	- -	63,3696 0,2025	0,56 -
48	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,0055*0,89	1 т	0,004895	118,14 118,14	- -	1	1	- -	1,9560 -	0,01 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,004895	125,93 -	125,93 13,34	1	-	1 -	- 0,1610	- -
50	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5,5*0.89/1000	т	0,004895	6500,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
		Монтажні роботи									
51	КР15-65-2	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,096	11387,20 9512,50	1568,62 131,21	1093	913	151 13	125,1480 1,6007	12,01 0,15
52	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньої поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9,6	416,87 -	- -	4002	-	- -	- -	- -
53	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,005	5728,35 5531,38	29,57 24,67	29	28	- -	73,8600 0,3197	0,37 -
54	С113-4 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані звичайні Ру16 бар ф 25 мм	м	0,5	98,70 -	- -	49	-	- -	- -	- -
55	КР15-20-2	Устаткування фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	33102,87 24328,23	2717,76 158,99	993	730	82 5	332,5800 2,0974	9,98 0,06
56	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпіндлем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624,27 -	- -	16873	-	- -	- -	- -
57	& С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (слухник)	шт.	1	80,05 -	- -	80	-	- -	- -	- -
58	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*3*	*154,87* *151,06*	- -	*465*	*453*	- -	*2,0400* -	*6,12* -
59	& С11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК. вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	3	11075,99 -	- -	33228	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,16	13289,46 10358,65	1,23 1,03	2126	1657	- -	146,6400 0,0133	23,46 -
61	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	135,05 117,62	8,63 0,32	135	118	9 -	1,5240 0,0043	1,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59119	3944	243 18		54,03 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					59119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54932				
		всього заробітна плата, грн.					3962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					703				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61351**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					32				
		Всього по розділу 3					**61351**				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
		Демонтажні роботи									
62	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	1,85	4980,57 4961,84	18,73 15,63	9214	9179	35 29	63,3696 0,2025	117,23 0,37
63	КР15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,87	14478,49 13644,87	69,01 57,57	12596	11871	60 50	174,2640 0,7459	151,61 0,65
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,957+2,035	1 т	2,992	118,14 118,14	- -	353	353	- -	1,9560 -	5,85 -
65	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,992	125,93 -	125,93 13,34	377	-	377 40	- 0,1610	- 0,48
		Монтажні роботи									
66	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,055	6118,57 6095,99	6,16 5,14	6455	6431	6 5	78,9840 0,0666	83,33 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	105,5	62.33 -	- -	6576	-	- -	- -	- -
68	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,995	5929.60 5852,41	11,09 9,25	11830	11676	22 18	75.8280 0,1199	151.28 0,24
69	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	199,5	57.28 -	- -	11427	-	- -	- -	- -
70	С113-1478 варіант 3	Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град	шт	1	158.25 -	- -	158	-	- -	- -	- -
71	С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	13	91.88 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
72	С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	17	91.88 -	- -	1562	-	- -	- -	- -
73	С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	17	88.52 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
74	С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50, 90 град	шт	17	88.52 -	- -	1505	-	- -	- -	- -
75	С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81.88 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
76	С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81.68 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
77	С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61.22 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
78	С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	2	136.90 -	- -	274	-	- -	- -	- -
79	С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56.12 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
80	С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56.12 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
81	С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45.92 -	- -	138	-	- -	- -	- -
82	С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02 -	- -	510	-	- -	- -	- -
83	С130-925 варіант 2	Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55.85 -	- -	614	-	- -	- -	- -
84	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	17	208.59 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
85	С113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56.77 -	- -	284	-	- -	- -	- -
86	& С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	29	144.57 -	- -	4193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	*КР15-32-11*	*Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм кількіст ь: 1+13*	*10к-т*	*1,4*	*869,20 770,42*	*2,46 2,06*	*1217*	*1079*	*3 3*	*10,4040 0,0266*	*14,57 0,04*
88	& С113-2294-1 варіант 1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530,08 -	- -	19891	-	- -	- -	- -
89	& С113-2294-1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 40/50, H510N-3000	шт	1	2153,02 -	- -	2153	-	- -	- -	- -
90	С113-2300 варіант 2	Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N	шт	1	2057,12 -	- -	2057	-	- -	- -	- -
91	С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	51	1208,45 -	- -	61631	-	- -	- -	- -
92	С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0, 5...1,5м)	шт	132	41,57 -	- -	5487	-	- -	- -	- -
93	С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53 -	- -	3518	-	- -	- -	- -
94	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	1831,33 1166,88	- -	1831	1167	- -	17,5920 -	17,59 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					182777	41756	503 145		541,46 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					182777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					140518				
		всього заробітна плата, грн.					41901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6631				
		Всього будівельні роботи, грн.					**205447**				
		- -									
		Всього по розділу 4					**205447**				
		Розділ 5. Повернення									
95	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 0,957+2,035	т	2,992	6500,00 -	- -	19448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	- -		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19448				
		– –									
		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					921753	114700	1485 346		1532,93 4,36
		Разом будівельні роботи, грн.					921753				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					805568				
		всього заробітна плата, грн.					115046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62863				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18574				
		Всього будівельні роботи, грн.					**984616**				
		– –									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19480				
		– –									
		Всього по кошторису					**984616**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1697,34**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**133620**				

Склав _______________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-05

на Водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1532,93	74,82			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,88	78,21			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и Будівельного сміття	люд.год	0,48	82,86			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	160,05	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1697,34				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,17347	632,77			
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,17208	553,83			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	2,82021	102,69			
10	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	15,33816	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2.9969	125.93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,010736				
13	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм. потужність 1.5 кВт	маш. год	5,24196				
14	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	17.835192				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	33,72				
16	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,164832				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
17	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,005	86,27	75,60	8,98	1,69
18	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0000374	89956,48	79447.31	8745,32	1763,85
19	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0,003904	106694,79	104078.02	524.72	2092.05
20	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0002	42223,90	41005,02	390,96	827,92
21	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0044	33940,29	32883.83	390,96	665,50
22	С130-43	Ванни прямобортні сталеві емальовані з двома сталевими підставками, з прокладками, вирівнювачем електричних потенціалів, з пластмасовим випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, марка ВСт, розмір 1500х700х560 мм	комплект	1	2868.50	2794.24	18.01	56.25
23	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.000016	12591,58	11853.06	491,63	246,89
24	С142-10-2	Вода	м3	7,49577	42,10	42,10	-	-
25	+&С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	29	144,57	141.87	0,07	2,63
26	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0000748	36146,35	35162.22	275,38	708,75
27	С111-1608	Дрантя	кг	1,68	12.11	11.10	0.77	0.24
28	+&2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	20	8387,83	8165.00	38,75	184,08
29	+&1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	4	5616,03	5499.00	6,91	110,12
30	+&1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	5	5073,99	4969.00	5,50	99,49
31	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0031692	35785,35	34724.79	358,89	701,67
32	+С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02	50.00	0.02	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	+С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45.92	45.00	0.02	0.90
34	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	224,25	218,68	1,19	4,40
35	С111-1631	Замазка захисна	кг	22	115,98	113.09	0,80	2,27
36	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	4	5624.27	5503.87	10.12	110.28
37	+С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	2	35.05	34.00	0.36	0.69
38	+С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	56	1828,28	1791.00	1,41	35,85
39	+&С1630-1449-1 варіант 2	Змішувач для ванни мийної односекційної медичної н/ж	шт	1	3081,09	3000.20	0,87	60,02
40	+С130-628 варіант 1	Змішувачі для мийок	комплект	8	298,27	290.00	0,46	5,81
41	С111-311	Каболка	т	0,00647	106925,10	104355.81	472,72	2096,57
42	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,06231	37,60	31,00	5,86	0,74
43	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00232	106086,94	103368.63	838,17	2080,14
44	С111-1708	Ключчя просочене	кг	8,55	50.64	49.12	0.53	0.99
45	+С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61,22	60,00	0,02	1,20
46	+С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	2	136,90	134.20	0,02	2,68
47	+С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56,12	55.00	0,02	1,10
48	+С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56,12	55.00	0,02	1,10
49	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN32 РУ16 бар	шт	9	155,11	152.00	0,07	3,04
50	+&С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник)	шт.	1	80.05	78.00	0.48	1.57
51	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	156	144.91	142.00	0.07	2.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	+&C11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскладаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	3	11075.99	10858.33	0.48	217.18
53	+C130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	51	1208,45	1180.00	4,75	23,70
54	C130-492	Мийки із нержавіючої сталі з одною круглою або прямокутною чашею, із зливною дошкою, з кріпленнями, МНДШ[ВН], МНДКШ[ВН], із змішувачем [з кнопковим перемикачем], з пластмасовим пляшковим сифоном та латунним випуском, розмір 800х600х222 мм	шт	6	11437,71	11210.51	2,93	224,27
55	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	165,39	160.72	1,43	3,24
56	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000432	116366,68	113541.35	543,83	2281,70
57	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,83778	225.42	220.46	0.54	4.42
58	C1545-159	Очіс пеньковий	т	0,0028578	26360,34	25438,55	404,92	516,87
59	C1546-54	Пароніт	т	0,0004	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
60	+C130-925 варіант 2	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55.85	50.00	4.75	1.10
61	C113-1853	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 32х1" мм	шт	6	164,87	161,56	0,08	3,23
62	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,32	198,48	194.19	0,40	3,89
63	+C113-2300 варіант 2	Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N	шт	1	2057.12	2016.70	0.08	40.34
64	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,832	70,73	68,94	0,40	1,39
65	C113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	17	208,59	204.35	0,15	4,09
66	+C113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56,77	55.51	0,15	1,11
67	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.011616	3187,17	2372.50	752,18	62,49
68	+&C130-881-1 варіант 4	Сифон для мийки	шт	8	245,17	240,00	0,36	4,81
69	+&C130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	29	245,17	240,00	0,36	4,81
70	C1545-248	Скоби будівельні	кг	58	28,77	27.83	0,38	0,56
71	+&C113-2436-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 K-Flex	м	163,5	42,84	42.00	-	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	+&C113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 K-Flex	м	9	53.91	52.85	-	1.06
73	+C113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	13	91.88	90.00	0.08	1.80
74	+C113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	17	91,88	90,00	0,08	1,80
75	+C113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	17	88,52	86.70	0,08	1,74
76	+C113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50, 90 град	шт	17	88,52	86.70	0,08	1,74
77	+C113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81,68	80.00	0,08	1,60
78	+C113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81,68	80.00	0,08	1,60
79	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	218.09	211.12	2.69	4.28
80	+&C113-2294-1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 40/50, HS10N-3000	шт	1	2153.02	2110.72	0.08	42.22
81	+&C113-2294-1 варіант 1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530,08	1500,00	0,08	30,00
82	+&C1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4	м	32,704	17,67	17,25	0,07	0,35
83	+&C1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3.5	м	35,77	12,39	12.08	0,07	0,24
84	+&C1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2.8	м	58,21	8,17	7.94	0,07	0,16
85	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4.4 мм з фітінгами та з"єднувальними елементами	м	9	81,52	79.69	0,23	1,60
86	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2.8 мм	м	163,5	31,27	30.58	0,08	0,61
87	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	105,5	62.33	61.00	0.11	1.22
88	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	199,5	57.28	56.01	0.15	1.12
89	C113-4 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні оцинковані звичайні Ру16 бар ф 25 мм	м	0,5	98,70	97,22	0,75	0,73
90	+C113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9,6	416,87	412,50	1,27	3,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	+С113-139 варіант 2	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутришньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	35,6	231,54	228,55	1,27	1,72
92	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	6,3	134,99	133,33	0,66	1,00
93	+С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	44	1058,72	1028,33	9,63	20,76
94	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	29	2598,93	2539,00	8,97	50,96
95	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0062504	42011,99	40663,51	524,72	823,76
96	+С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м)	шт	132	41,57	36,00	4,75	0,82
97	+С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53	34,00	4,75	0,78
98	+С113-1478 варіант 3	Хрестовина двоплоскісна ПВХ ф110 45 град	шт	1	158,25	155,00	0,15	3,10
99	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,02893	10554,27	9946,30	401,02	206,95
100	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	2,996895	6500,00	6500,00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
101	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	17,8812	4,9416	4,9416		
102	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,8918	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-06

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	82,824 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,37032 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,543 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання і арматура									
1	КМ34-133-5	Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech	комплект	1,3	421,34 421,34	- -	548	548	- -	5,7600 -	7,49 -
2	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,442	4199,23 4167,65	- -	1856	1842	- -	62,8320 -	27,77 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2404	2390	- -		35,26 -
		Разом будівельні роботи, грн.					2404				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14				
		всього заробітна плата, грн.					2390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1287				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					382				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3691**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– Всього по розділу 1					3691				
		Розділ 2. Трубопроводи									
3	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 12х1,0 мм Н1=0,8	100 м	1,95	10169,66 9202,48	864,07 259,36	19831	17945	1685 506	122,8800 3,7440	239,62 7,3
4	КМ12-70-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,9	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 16х1,5 мм Н1=0,9	100 м	0,195	11440,87 10352,79	972,08 291,78	2231	2019	190 57	138,2400 4,2120	26,96 0,82
5	КМ12-522-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Трубні проводки з водогазопровідних труб DN20 мм Н1=0,8	100 м	0,078	6910,11 3911,06	2632,59 707,12	539	305	221 55	52,2240 10,2029	4,07 0,8
6	КМ12-522-4	Трубні проводки зі сталевих цільнотягнутих труб DN50 мм	100 м	0,26	12026,79 6614,28	5225,67 1322,79	3127	1720	1359 344	88,3200 19,0896	22,96 4,96
7	& С1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу. діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	195	174,45 -	- -	34018	-	- -	- -	- -
8	& С1545-265-1-10 варіант 1	Труба мідна марки "Т" для мед.газу. діаметр зовнішній 16х1,5мм EN6127-1/13548	м	19,5	253,85 -	- -	4950	-	- -	- -	- -
9	& С1524-15-1 варіант 5	Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262	м	7,8	44,37 -	- -	346	-	- -	- -	- -
10	& С1524-15-1 варіант 3	Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73,47 -	- -	1910	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	195	6,51 -	- -	1269	-	- -	- -	- -
12	С1110-194 варіант 2	Хомут на трубу, діаметр 16 мм	шт	19,5	8,55 -	- -	167	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					68388	21989	3455 962		293,61 13,88
		Разом будівельні роботи, грн.					68388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42944				
		всього заробітна плата, грн.					22951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79132**				
		Всього по розділу 2					**79132**				
		Разом прямі витрати по кошторису					70792	24379	3455 962		328,87 13,88
		Разом будівельні роботи, грн.					70792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42958				
		всього заробітна плата, грн.					25341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3202				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82824**				
		Всього по кошторису					**82824**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**370,32**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**28543**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-06

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	328,87	74.13			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,88	89,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	27.57	116,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	370,32				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,33892	278,94			
7	+КБМ215-101	Агрегати напівпівально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,86861	919,61			
8	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,73722	16,58			
9	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	1,73722	145.51			
10	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	1,73722	144.62			
11	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,0826	346,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,38688	46.52			
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,17372	633.84			
14	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,79712	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,773448				
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10.413				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,858464				
18	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,79712				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
19	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0008678	89956,48	79447.31	8745,32	1763,85
20	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02257	125.24	122.67	0.11	2.46
21	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000135	32283,08	31277.87	352,80	632,61
22	С111-112	Бура	т	0.0000347	89614,68	87351.72	505,81	1757,15
23	С142-10-2	Вапна	м3	0,00044	42,10	42,10	-	-
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.000884	4363,00	3800.00	477,45	85,55
25	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1.5 мм	т	0.0003471	224184,29	219513.14	275.38	4395.77
26	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000187	44202,02	42976.42	358,89	866,71
27	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,01647	37,60	31.00	5,86	0,74
28	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01487	78,31	68,00	8,77	1,54
29	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,2272	28,77	27.83	0,38	0,56
30	+&С1524-15-1 варіант 5	Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262	м	7,8	44.37	43.50	-	0.87
31	+&С1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	195	174,45	140,00	31,03	3,42
32	+&С1545-265-1-10 варіант 1	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 16х1.5мм EN6127-1/13548	м	19,5	253,85	200,00	48,87	4,98
33	+&С1524-15-1 варіант 3	Труба сталева підвищеної DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73,47	72,00	0,03	1,44
34	+С1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	195	6,51	5.00	1,38	0,13
35	+С1110-194 варіант 2	Хомут на трубу, діаметр 16 мм	шт	19,5	8,55	7.00	1,38	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1545-281	Хомутики С437-С440, С442	100шт	0,00424	888,51	866,59	4,50	17,42
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
37	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,6977	4,9416	4,9416		
38	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1041	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-07

придбання обладнання лікувальних газів

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 41,727 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15062-7015 варіант 2	Блок аварійної сигналізації M-ABS Medical tech; (маса=0)	шт	1	7000,00	7000
2	280222-4030 варіант 1	Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ; (маса=0)	комплект	17	250,00	4250
3	280222-4030 варіант 2	Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ; (маса=0)	комплект	17	150,00	2550
4	1704-20005 варіант 1	Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ; (маса=0,0008)	шт	17	1550,00	26350
		Разом				**40150**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1577
		Всього по кошторису				**41727**

Склав _____ І.В. рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-08

на Відеонагляд (3 черга будівництва)

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С

Кошторисна вартість	64.459	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,44723	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32.917	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1)									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення кількість: 3+3	шт	6	343.96 331.16	12,80 2,50	2064	1987	77 15	3.8400 0,0334	23.04 0,2
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2.56 -	- -	31	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-12-2 к=1.15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0.06*	*7230.25* *3235.47*	*3147,47* *633,74*	*434*	*194*	*189* *38*	*45.2640* *8.4370*	*2.72* *0.51*
4	& С1545-892 варіант 9	Короб полівініхлоридний 15х17	м	6	14.36 -	- -	86	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт овихт руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*4.89*	*3807.98* *3752.95*	- -	*18621*	*18352*	- -	*56.5800* -	*276.68* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
6	& C113-1406-8-B1A варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	489	8,73 -	- -	4269	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,89	2884,29 1404,48	612,04 158,32	14104	6868	2993 774	19,2000 1,8480	93,89 9,04
8	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	367	126	116 23	28,8000 5,0537	1,73 0,3
9	& C152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	495	14,58 -	- -	7217	-	- -	- -	- -
10	& C111-155-1-B3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	6	326,40 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					49151	27527	3375 850		398,06 10,05
		Разом будівельні роботи, грн.					49151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18249				
		всього заробітна плата, грн.					28377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64459**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**64459**				
		Разом прямі витрати по кошторису					49151	27527	3375 850		398,06 10,05
		Разом будівельні роботи, грн.					49151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18249				
		всього заробітна плата, грн.					28377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15308				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64459**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по кошторису**					**64459**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**447,23** **32917**				

Склав ______________________ І.В. Резнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-08
на Відеонагляд (3 черга будівництва)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	398,06	69.16			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,05	84,64			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	39.12	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	447,23				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	0,48578	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3.312576	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02664	356.53			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.144	533,35			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,33922	633,84			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,01822	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	23,88672				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,359352				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	23,88672				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	0,41472				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	30,268368				
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	59,38416				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,6828				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,20563	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.000372	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
21	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.1956	96.76	94.62	0.24	1.90
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00006	4383,00	3800.00	477,45	85,55
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,00003	35591,31	34540.84	352,60	697,87
24	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0002016	37367,29	36285,53	349,07	732,69
25	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0972	413,51	405.09	0,31	8,11
26	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.0102	636.98	624.18	0.31	12.49
27	+&С152-749 варіант 3	Кабель 4^2^0.51 КПВ-ВП	м	495	14,58	14.17	0,12	0,29
28	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0002952	323072,58	316146.92	590,90	6334,76
29	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,41933	15.60	15.10	0.19	0.31
30	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2,56	2,50	0,01	0,05
31	+&С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	6	14,36	13.77	0,31	0,28
32	С111-1858	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0003366	112231,09	109434.85	595,83	2200,61
33	С1517-164	Листи свинцеві марки С0. нормальної точності. товщина 1, 0 мм	т	0,00396	226301,71	221589.04	275.38	4437.29
34	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля. шурупи та ін.)	шт	6	326.40	320.00	-	6.40
35	+С1545-161	Патрони Д ябо К довгі	100шт	0,0102	203,20	198,07	1,15	3,98
36	С1546-83	Припой ПОС-18	т	0,00246	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
37	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0.0612	611.57	599.38	0.20	11.99
38	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04841	454,98	445,62	0,44	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	С1546-83	Тавот	кг	40,2936	33,62	32,42	0,54	0,66
40	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,03	49,61	47,44	1,20	0,97
41	+&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	489	8,73	7,88	0,68	0,17
42	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,0936	268,09	263,79	2,30	2,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	57,3584	4,9416	4,9416		
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6696	184,55	184,55		
45	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4777	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-09

Електросилове устаткування (відеонагляд)

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С відомості тощо

Кошторисна вартість 25,686 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 310817-6 варіант 6	Відеокамера (2.8-12), циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision; (маса=0,001)	шт	3	4825,83	14477
2	& 310817-6 варіант 5	Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision; (маса=0,001)	шт	3	3659,17	10978
		Разом				**25455**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				231
		Всього по кошторису				**25686**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-010

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ПС; СПТС.С арк. 3

Кошторисна вартість	233.851	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,08631	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	147.332	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 3)									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР)	шт	3	5338.26 5153,89	1,94 0,21	16015	15462	6 1	72.9600 0,0031	218.88 0,01
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	418.22 406,89	- -	1255	1221	- -	5.7600 -	17.28 -
3	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*3*	*80.56* *54.25*	- -	*242*	*163*	- -	*0.7680* -	*2,3* -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А)	шт	164	309.92 254.71	1.94 0.21	50827	41772	318 34	3.8400 0,0031	629.76 0,51
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А)	шт	6	171.09 127.35	7.54 0.80	1027	764	45 5	1.9200 0,0121	11.52 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичним впект рокант акт ний, магніт окант акт ний у нормальному виконанні ручний (СПР-А)	шт	3	148.62 127,35	7.54 0,80	446	382	23 2	1.9200 0,0121	5.76 0,04
7	КБ21-2-7 К=1,15	Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст іпах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 1220+17 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	100м	12.37	3607.98 3752,95	- -	47105	46424	- -	56.5800 -	699.69 -
8	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (9191Б)	м	1220	8.12 -	- -	9906	-	- -	- -	- -
9	С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	17	20.50 -	- -	349	-	- -	- -	- -
10	КБ21-12-2 к=1.15	Прокладання коробів пласт иковихх Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,8	7230.25 3235,47	3147.47 633,74	5784	2588	2518 507	45.2640 6.4370	36.21 6.75
11	& С1545-892 варіант 11	Коріб полівініхпоридний 25х16	м	80	20.64 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
12	КБ21-15-1 к=1.15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,8	313.79 220,06	25.14 6,50	251	176	20 5	3.0064 0.0759	2.41 0.06
13	КР17-8-1	Знят ягування першого проводу перерізом до 2.5 мм2 в т руби	100м	12,2	735.68 623.87	- -	8975	7611	- -	9.2880 -	113.31 -
14	С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,3	8457.17 -	- -	8394	-	- -	- -	- -
15	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну кількість: 12+82 Заповнення щілин при проході крізь стіни	100 отв.	0.94	7879.04 7879.04	- -	7406	7406	- -	117.3000 -	110.26 -
16	С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378.64 -	- -	379	-	- -	- -	- -
17	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0.6	7845.28 6038.04	- -	3923	3019	- -	81.5400 -	40.77 -
18	С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1.05	1000м	0.05	17864.17 -	- -	893	-	- -	- -	- -
19	& С111-155- 1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи тн ін.)	шт	5	326.40 -	- -	1632	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					166460	126988	2930		1888,35
									554		7,44
		Разом будівельні роботи, грн.					166460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36542				
		всього заробітна плата, грн.					127542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19790				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233851**				
		Всього по розділу 1					**233851**				
		Разом прямі витрати по кошторису					166460	126988	2930		1888,35
									554		7,44
		Разом будівельні роботи, грн.					166460				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36542				
		всього заробітна плата, грн.					127542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67391				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19790				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233851**				
		Всього по кошторису					**233851**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2066,31**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**147332**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-010

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	110,26	67.17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1778,09	87,25			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,44	74.52			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	170,52	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2066,31				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,17312	520,30			
9	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,37536	276,94			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,37536	633,84			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	63.012	6,22			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,24288	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,79136				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	76,962048				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	150,22128				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,992				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	7,0272				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0806	125,24	122,67	0,11	2,46
19	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,04	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	387,32	358,60	1,52	7,20
21	+С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378,64	370,83	0,39	7,42
22	С1546-8	Вода дистильована	м3	0,0009	603,95	72,12	519,99	11,84
23	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	16,65	16,29	0,03	0,33
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00274	4363,00	3800,00	477,45	85,55
25	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	12287,84	11560,00	486,90	240,94
26	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0004	35591,31	34540,84	352,60	697,87
27	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	1220	8,12	7,88	0,08	0,16
28	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,03172	30810,30	29930,80	275,38	604,12
29	С111-1608	Дрантя	кг	0,3	12,11	11,10	0,77	0,24
30	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,296	413,51	405,09	0,31	8,11
31	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,31	933,93	915,20	0,42	18,31
32	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,136	636,98	624,18	0,31	12,49
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,72	4,9416	4,9416	-	-
34	+С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	17	20,50	20,02	0,08	0,40
35	+С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,05	17884,17	17500,00	13,89	350,28
36	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00042	107515,41	104934,54	472,72	2108,15
37	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00167	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
38	С1546-22	Клей нітрогліфтяний	кг	3,4	189,96	185,74	0,50	3,72
39	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,16	15,60	15,10	0,19	0,31
40	+&С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	80	20,64	19,93	0,31	0,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	31863.74	30643.33	595.63	624.78
42	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	9956,94	9205.29	595,63	156,02
43	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0.016	566,97	555.31	0,54	11,12
44	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	5	326,40	320,00	-	6,40
45	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0.136	203,20	198.07	1,15	3,98
46	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0.208	16,70	16.18	0,19	0,33
47	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,002	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марки ПОССу25-2	т	0,00025	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
49	+С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,3	6457,17	6316.67	13,89	126,61
50	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0.208	41,49	40.54	0,14	0,81
51	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марки ЛСЭПЛ, шириною 20-30 мм, товщиною від 0,14 до 0,19 мм	кг	0.024	710.95	696.22	0.79	13.94
52	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,81	533.77	523.13	0.17	10.47
53	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00305	42859,15	42264.72	275,38	319,05
54	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2.102	138,54	135.03	0,79	2,72
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04	454,98	445,62	0,44	8,92
56	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	566,61	554.73	0,77	11,11
57	С111-1681	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,005246	12254.96	11537.22	477.45	240.29
58	С1545-264	Трубка піноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	9,4	213,53	208,96	0,38	4,19
59	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0173	43689,66	42676.48	352,60	660,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38.9274	4.9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,0044	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-011

Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація.система оповещування тривожних сповіщень)

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ2315-ПС: СПТС.С арк. 3 відомості тошо

Кошторисна вартість 193.658 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	3	4565.00	13695
2	1504-15095 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0018)	шт	3	4800.00	14400
3	1511-3001 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В; 18 А*г; (маса=0,008)	шт	3	1504.17	4513
4	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	184	809.17	132704
5	1602-30067 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0.0016)	шт	6	661.67	3970
6	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0.0016)	шт	3	897.50	2693
		Розділ 1. Резерв 10 %				
7	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	1	4565.00	4565
8	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	17	809.17	13756
9	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0,0016)	шт	1	661.67	662
10	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,0016)	шт	1	897.50	898
		Разом по розділу 1				19881
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				189

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**20070**
		Разом				**191856**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1802
		Всього по кошторису				**193658**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-012

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ПС, СПТС.С

Кошторисна вартість	64,864	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,49256	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	50,120	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	3	2793,37 2793,37	- -	8380	8380	- -	27,7920 -	83,38 -
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	170	217,10 217,10	- -	36907	36907	- -	2,1600 -	367,2 -
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	85,63 85,63	- -	257	257	- -	0,8520 -	2,56 -
		Разом прямі витрати по кошторису					45544	45544	- -		453,14 -
		Разом будівельні роботи, грн.					45544				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**64864**				
		Всього по кошторису					**64864**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**492,56**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**50120**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-012

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	453,14	100,51			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	39,42	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	492,56				
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-013

на Система зв'язку,телефонізація

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С

Кошторисна вартість	296.656	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,48514	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	111.906	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа СЗ.С (арк. 1,2)									
1	КМ11-31-1	Прилади, що устанавлюються на конструкціях. маса до 5 кг (комутатор, бездротова точка доступу) кількість: 1+3	шт	4	94.72 74,09	- -	379	296	- -	0.9600 -	3.84 -
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	23	2.56 -	- -	59	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових т руб. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*4*	*3807,98* *3752,95*	- -	*15232*	*15012*	- -	*56.5800* -	*226.32* -
4	С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка. d=25мм	м	400	14.03 -	- -	5612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	1200	2,74 -	- -	3288	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*8,6*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*62180*	*27825*	*27068* *5450*	*45,2640* *8,4370*	*389,27* *72,56*
7	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	860	26,72 -	- -	22979	-	- -	- -	- -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	2884,29 1404,48	612,04 158,32	11537	5618	2448 633	19,2000 1,8480	76,8 7,39
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,6	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	52593	18118	16668 3320	28,8000 5,0537	247,68 43,46
10	& С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51	м	1260	14,88 -	- -	18749	-	- -	- -	- -
11	& С152-755-2	Патч-корд кат. 5е, 2м	шт	26	24,58 -	- -	639	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,23	2123,03 2115,66	- -	488	487	- -	31,8960 -	7,34 -
13	& С1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032)	шт	23	105,42 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
14	& С1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток	шт	23	20,12 -	- -	463	-	- -	- -	- -
15	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1351,44 718,94	- -	1351	719	- -	9,6000 -	9,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					197974	68075	46184 9403		960,85 123,41
		Разом будівельні роботи, грн.					197974				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83715				
		всього заробітна плата, грн.					77478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12176				
		Всього будівельні роботи, грн.					**239346**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по розділу 1**					**239346**				
		Розділ 2. Телефонізація С3.С(арк.3)									
16	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	3	239,81 125,82	- -	719	377	- -	1,6800 -	5,04 -
17	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	2123,03 2115,66	- -	64	63	- -	31,8960 -	0,96 -
18	& С1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	3	112,36 -	- -	337	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,2*	*3807,98* *3752,95*	- -	*4570*	*4504*	- -	*56,5800* -	*67,9* -
20	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	120	8,12 -	- -	974	-	- -	- -	- -
21	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	360	2,74 -	- -	986	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-12-2* *к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,95*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*14099*	*6309*	*6138* *1236*	*45,2640* *8,4370*	*88,26* *16,45*
23	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	195	26,72 -	- -	5210	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,2	2884,29 1404,48	612,04 158,32	3461	1685	734 190	19,2000 1,8480	23,04 2,22
25	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,95	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	11925	4108	3779 753	28,8000 5,0537	56,16 9,85
26	& С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	315	14,88 -	- -	4687	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					47032	17046	10651 2179		241,36 28,52
		Разом будівельні роботи, грн.					47032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19335				
		всього заробітна плата, грн.					19225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					10278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3027				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57310**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**57310**				
		Разом прямі витрати по кошторису					245006	85121	56835 11582		1202,21 151,93
		Разом будівельні роботи, грн.					245006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103050				
		всього заробітна плата, грн.					96703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51650				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					131				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15203				
		Всього будівельні роботи, грн.					**296656**				
		– –									
		Всього по кошторису					**296656**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1485,14**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**111906**				

Склав ____________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-013
на Система зв'язку.телефонізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1202,21	70,80			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	151,93	76,23			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	131	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1485,14				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	85,41702	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,15328	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,6842	356,53			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	12,83748	633,84			
10	КБМ203-1050	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	3,20298	102,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	97,8816				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	63,18606				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	97,8816				
14	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	72,9216				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	38,55444				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,1488				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,92352				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,718				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,48826	125,24	122.67	0,11	2,46
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,06569	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
21	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.208	96,76	94.82	0,24	1,90
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,01055	4363,00	3800.00	477,45	85,55
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,005275	35591,31	34540,84	352,60	697,87
24	+С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка. d=25мм	м	400	14,03	13.67	0,08	0,28
25	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	120	8,12	7.88	0,08	0,16
26	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. III сорт	м3	0.003	7037.20	6666.70	232.52	137.98
27	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001263	37367.29	36285.53	349.07	732.69
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	17.091	413,51	405.09	0,31	8,11
29	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.06	933,93	915.20	0,42	18,31
30	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,7935	636,98	624,18	0,31	12,49
31	+&С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0.51	м	1260	14,88	14.17	0,42	0,29
32	+&С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	315	14,88	14.17	0,42	0,29
33	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0006885	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
34	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,62704	15,60	15,10	0,19	0,31
35	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	23	2,56	2.50	0,01	0,05
36	+&С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	1055	26,72	25.89	0,31	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна однопісна для кріпл. розеток	шт	23	20.12	19.71	0.02	0.39
38	+C113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	1560	2,74	2,61	0,08	0,05
39	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
40	C111-1656	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.007906	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
41	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,0126	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
42	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	295,42	289,25	0,38	5,79
43	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0.03	1284,07	1258.28	0,61	25,18
44	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,04	980.57	950.90	10.44	19.23
45	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,7935	203,20	198.07	1,15	3,98
46	+&C152-755-2	Патч-корд кат. 5е. 2м	шт	26	24,58	24.00	0,10	0,48
47	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,0003	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0.0052375	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
49	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.04	231,97	226.12	1,30	4,55
50	+&C1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen Bina (90561032)	шт	23	105,42	103,33	0,02	2,07
51	+&C1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	3	112,36	110,14	0,02	2,20
52	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,06	2937,79	2879,42	0,77	57,60
53	C1545-242	Скойки для проводів кабелів дюпланкові К731	100шт	10.761	611,57	599.38	0,20	11,99
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,308395	454.98	445.62	0.44	8.92
55	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.054	566,61	554.73	0,77	11,11
56	C1546-83	Тавот	кг	42.846	33,62	32.42	0,54	0,66
57	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марки ТВК-350	м2	5,275	49,61	47,44	1,20	0,97
58	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	536,54	525.26	0,76	10,52
59	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	16.458	268.09	263.79	2.30	2.00
60	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,04	367.58	358.45	1.92	7.21
61	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	27,92	27.17	0,20	0,55
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	229,9681	4.9416	4,9416		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3.9498	184.55	184.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,9576	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-014

Електросилове устаткування (Система зв'язку, телефонізація)

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 73.479 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1079-1 варіант 3	Комутатор Ubiquili UniFi Switch US-48-500W: (маса=0,0006)	шт	1	45749.17	45749
2	& 290220-1079-2 варіант 2	Безпротова точка доступу Ubiquili UniFi AC LR AP: (маса=0,0005)	шт	3	4282.50	12848
3	& 15-2-13 варіант 2	Шафа серверна 21U 600x600x1040; (маса=0,006)	шт	1	12057.50	12058
4	1701-1015 варіант 1	Телефон KX-TS2350UAB Panasonic; (маса=0,003)	шт	3	690.83	2072
		Разом				**72727**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				661
	Порядок. п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (Будівельні роботи)	грн.	12964	0.007	91
		Всього вартість устаткування				**73388**
		Всього вартість будівельних робіт				**91**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**73479**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-015

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С3

Кошторисна вартість	2313.493	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,74186	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	720.975	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1,2 - 3 черга									
1	*КР17-14-2*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*2*	*484,59* *310,74*	*17,12* *10,46*	*969*	*621*	*34* *21*	*4.2480* *0,1356*	*8.5* *0,27*
2	С188868-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+12+1+6	шт	20	330.99 143.79	24.75 4.08	6620	2876	495 82	1.9200 0,0505	38.4 1,01
4	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 78+2+21+20+10+13+4+6+1	100шт	1,55	19197.94 10086.81	49.29 41.12	29757	15635	76 64	130,6920 0,5328	202,57 0,83
5	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x155)	шт	316	0.41 -	- -	130	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	78	423.28 -	- -	33016	-	- -	- -	- -
7	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
8	1507-1068 варіант 2	Світильник світлодіодний припіжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	21	3061.83 -	- -	64298	-	- -	- -	- -
9	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	20	116.93 -	- -	2339	-	- -	- -	- -
10	1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	10	320.25 -	- -	3203	-	- -	- -	- -
11	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, IP20	шт	13	809.82 -	- -	10528	-	- -	- -	- -
12	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	4	174.11 -	- -	696	-	- -	- -	- -
13	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	6	393.54 -	- -	2361	-	- -	- -	- -
14	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	1	232.35 -	- -	232	-	- -	- -	- -
15	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0.13	19197.94 10086.81	49,29 41,12	2496	1311	6 5	130.6920 0.5328	16.99 0.07
16	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x13)	шт	27	0.41 -	- -	11	-	- -	- -	- -
17	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	13	634.46 -	- -	8248	-	- -	- -	- -
18	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,08	3026.00 2985,65	- -	242	239	- -	45.0120 -	3,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	8	140.75 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 69+1	100шт	0,7	2846.90 2806.55	- -	1993	1965	- -	42.3120 -	29.62 -
21	290902-55 варіант 8	Вимикач однокпавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	69	126.27 -	- -	8713	-	- -	- -	- -
22	290902-55 варіант 7	Вимикач однокпавішний, 220В, 6,3А, IP54 ВС20-1-0-Фср IEK	шт	1	77.94 -	- -	78	-	- -	- -	- -
23	КР17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2976.63 2945.05	- -	60	59	- -	44.4000 -	0.89 -
24	290902-55 варіант 8	Вимикач однокпавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126.27 -	- -	253	-	- -	- -	- -
25	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних	100шт	0.01	3026.00 2985.65	- -	30	30	- -	45.0120 -	0.45 -
26	290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	1	147.19 -	- -	147	-	- -	- -	- -
27	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикачів діам.65х40 мм IEK	шт	81	16.33 -	- -	1323	-	- -	- -	- -
28	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	45	15.24 -	- -	686	-	- -	- -	- -
29	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах. маса 1 м до 1 кг кількість: 800+420	100 м	12,2	2884.29 1404.48	612,04 158,32	35168	17135	7467 1932	19.2000 1,6480	234.24 22,55
30	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,8	26925.73 -	- -	21541	-	- -	- -	- -
31	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, волнетриний. одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.42	45039.23 -	- -	18916	-	- -	- -	- -
32	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*12,2*	*3807.98* *3752.95*	- -	*46457*	*45786*	- -	*56.5600* -	*690.26* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x12,2)	шт	268	0,41 -	- -	110	-	- -	- -	- -
34	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	1220	7,92 -	- -	9662	-	- -	- -	- -
35	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм мм CF16	100шт	30,5	294,36 -	- -	8978	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					320798	85657	8078 2104		1225,54 24,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					320798 227063 87761 47405 121,27 14075 **368203**				
		Всього по розділу 1					**368203**				
		Розділ 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3,4 - 3 черга									
36	*КР17-14-2*	*Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у г от овій ніші або на ст іні*	*шт*	*2*	*484,59* *310,74*	*17,12* *10,46*	*969*	*621*	*34* *21*	*4,2480* *0,1356*	*8,5* *0,27*
37	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0,41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
38	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+9+1+6	шт	17	330,99 143,79	24,75 4,08	5627	2444	421 69	1,9200 0,0505	32,64 0,86
39	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 57+2+1+5+3+3+1	100шт	0,72	19197,94 10086,81	49,29 41,12	13823	7263	35 30	130,6920 0,5328	94,1 0,38
40	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x72)	шт	147	0,41 -	- -	60	-	- -	- -	- -
41	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600x600 мм, 6000K, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	57	423,28 -	- -	24127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
43	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	1	116.93 -	- -	117	-	- -	- -	- -
44	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт, ~220В, IP20	шт	5	809.82 -	- -	4049	-	- -	- -	- -
45	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	3	174.11 -	- -	522	-	- -	- -	- -
46	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Євросвет	шт	3	393.54 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
47	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	1	232.35 -	- -	232	-	- -	- -	- -
48	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,08	19197.94 10086.81	49,29 41.12	1536	807	4 3	130.6920 0,5328	10.46 0,04
49	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x8)	шт	16	0.41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
50	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	8	634.46 -	- -	5076	-	- -	- -	- -
51	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.07	3026.00 2985.65	- -	212	209	- -	45.0120 -	3.15 -
52	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	7	140.75 -	- -	985	-	- -	- -	- -
53	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,3	2846.90 2806.55	- -	854	842	- -	42.3120 -	12.69 -
54	290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний. 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	30	126.27 -	- -	3788	-	- -	- -	- -
55	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	37	16.33 -	- -	604	-	- -	- -	- -
56	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	35	15.24 -	- -	533	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КМ8-148-1 варіант 1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 480+235	100 м	7,15	2884,29 1404,48	612,04 158,32	20623	10042	4376 1132	19,2000 1,8480	137,28 13,21
58	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,48	26925,73 -	- -	12924	-	- -	- -	- -
59	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,235	45039,23 -	- -	10584	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*7,15*	*3807,98 3752,95*	- -	*27227*	*26834*	- -	*56,5800* -	*404,55* -
61	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x7,15)	шт	157	0,41 -	- -	64	-	- -	- -	- -
62	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	715	7,92 -	- -	5663	-	- -	- -	- -
63	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	17,88	294,36 -	- -	5263	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					147041	49062	4870 1255		703,37 14,76
		Разом будівельні роботи, грн.					147041				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93109				
		всього заробітна плата, грн.					50317				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27208				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8084				
		Всього будівельні роботи, грн.					**174249**				
		Всього по розділу 2					**174249**				
		Розділ 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4,5,6 - 3 черга									
64	*КР17-14-2*	*Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у гот овій ніші або на ст іні*	*шт*	*2*	*484,59 310,74*	*17,12 10,46*	*969*	*621*	*34 21*	*4,2480 0,1356*	*8,5 0,27*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
66	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+12+1+6	шт	20	330.99 143,79	24,75 4,08	6620	2876	495 82	1.9200 0,0505	38,4 1,01
67	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 78+2+18+22+11+15+2+4+1	100шт	1,53	19197.94 10086,81	49,29 41,12	29373	15433	75 63	130.6920 0,5328	199.96 0,82
68	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x153)	шт	312	0.41 -	- -	128	-	- -	- -	- -
69	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600x600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	78	423.28 -	- -	33016	-	- -	- -	- -
70	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
71	1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	18	3061.83 -	- -	55113	-	- -	- -	- -
72	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	22	116.93 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
73	1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чорнового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	11	320.25 -	- -	3523	-	- -	- -	- -
74	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт,~220В, IP20	шт	15	809.82 -	- -	12147	-	- -	- -	- -
75	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	2	174.11 -	- -	348	-	- -	- -	- -
76	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год. 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Еврісвіт	шт	4	393.54 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
77	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	1	232.35 -	- -	232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,15	19197.94 10086.81	49.29 41.12	2880	1513	7 6	130.6920 0,5328	19.6 0,08
79	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x15)	шт	31	0.41 -	- -	13	-	- -	- -	- -
80	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	15	634.46 -	- -	9517	-	- -	- -	- -
81	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.11	3026.00 2985.85	- -	333	328	- -	45.0120 -	4.95 -
82	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	11	140.75 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
83	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,66	2846.90 2806.55	- -	1879	1852	- -	42,3120 -	27,93 -
84	290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	66	126.27 -	- -	8334	-	- -	- -	- -
85	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикачів діам.65х40 мм IEK	шт	77	16.33 -	- -	1257	-	- -	- -	- -
86	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	40	15.24 -	- -	610	-	- -	- -	- -
87	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах. маса 1 м до 1 кг кількість: 1020+415	100 м	14,35	2884.29 1404.48	612.04 158,32	41390	20154	8783 2272	19,2000 1.8480	275,52 26.52
88	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	1,02	26925.73 -	- -	27464	-	- -	- -	- -
89	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.415	45039.23 -	- -	18691	-	- -	- -	- -
90	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*11,75*	*3807.98* *3752.95*	- -	*44744*	*44097*	- -	*56,5800* -	*664,82* -
91	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x11,75)	шт	259	0.41 -	- -	108	-	- -	- -	- -
92	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	1175	7.92 -	- -	9308	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	29,38	294,36 -	- -	8648	-	- -	- -	- -
94	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2,6	8787,30 5587,20	256,36 117,62	22847	14527	667 306	76,3800 1,5257	198,59 3,97
95	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x2,6)	шт	107	0,41 -	- -	44	-	- -	- -	- -
96	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	260	149,82 -	- -	38953	-	- -	- -	- -
97	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	3,25	3795,51 -	- -	12335	-	- -	- -	- -
98	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	3,25	2285,91 -	- -	7429	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					404334	101401	10061 2750		1438,27 32,67
		Разом будівельні роботи, грн.					404334				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					292872				
		всього заробітна плата, грн.					104151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					142,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16559				
		Всього будівельні роботи, грн.					**460314**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**460314**				
		Розділ 4. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 3 черга									
99	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
100	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545,53 251,63	24,75 4,08	546	252	25 4	3,3600 0,0505	3,36 0,05
101	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+7	шт	9	330,99 143,79	24,75 4,08	2979	1294	223 37	1,9200 0,0505	17,28 0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,04	2850,07 2818,49	- -	2964	2931	- -	42,4920 -	44,19 -
103	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	104	109,40 -	- -	11378	-	- -	- -	- -
104	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	5	58,41 -	- -	292	-	- -	- -	- -
105	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	36	49,83 -	- -	1794	-	- -	- -	- -
106	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	5	66,56 -	- -	333	-	- -	- -	- -
107	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	3	86,29 -	- -	259	-	- -	- -	- -
108	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	104	5,51 -	- -	573	-	- -	- -	- -
109	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	25	112,33 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
110	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,5	2884,29 1404,48	612,04 158,32	12979	6320	2754 712	19,2000 1,8480	86,4 8,32
111	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,95	7900,73 6038,04	55,45 46,26	7506	5736	53 44	81,5400 0,5994	77,46 0,57
112	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,545	41067,33 -	- -	22382	-	- -	- -	- -
113	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*4,5*	*3807,98* *3752,95*	- -	*17136*	*16888*	- -	*56,5800* -	*254,61* -
114	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x4,5)	шт	99	0,41 -	- -	41	-	- -	- -	- -
115	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	450	10,62 -	- -	4779	-	- -	- -	- -
116	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	11,25	316,12 -	- -	3556	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					93667	34521	3234 804		497,56 9,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93667 55912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					35325				
		Загальновиробничі витрати. грн.					19160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5706				
		Всього будівельні роботи, грн.					**112827**				
		— —									
		Всього по розділу 4					**112827**				
		Розділ 5. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 3 черга									
117	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362.31 1100.28	178.82 6.71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
118	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+5+7	шт	13	330.99 143,79	24,75 4,08	4303	1869	322 53	1.9200 0,0505	24.96 0,66
119	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,6	2850.07 2818,49	- -	4560	4510	- -	42.4920 -	67.99 -
120	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	160	109.40 -	- -	17504	-	- -	- -	- -
121	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	6	58.41 -	- -	350	-	- -	- -	- -
122	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	24	49.83 -	- -	1196	-	- -	- -	- -
123	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	2	66.56 -	- -	133	-	- -	- -	- -
124	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	25	86.29 -	- -	2157	-	- -	- -	- -
125	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	160	5.51 -	- -	882	-	- -	- -	- -
126	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	25	112.33 -	- -	2808	-	- -	- -	- -
127	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,75	2884.29 1404,48	612,04 158,32	10816	5267	2295 594	19.2000 1,8480	72 6,93
128	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,1	7900.73 6038.04	55,45 46,26	8691	6642	61 51	81.5400 0,5994	89.69 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,485	41067,33 -	- -	19918	-	- -	- -	- -
130	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт овихт руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	*100м*	*3,75*	*3807,98 3752,95*	- -	*14280*	*14074*	- -	*56,5800* -	*212,18* -
131	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х3,75)	шт	83	0,41 -	- -	34	-	- -	- -	- -
132	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	375	10,62 -	- -	3983	-	- -	- -	- -
133	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	9,38	316,12 -	- -	2965	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					95942	33462	2857 705		481,08 8,34
		Разом будівельні роботи, грн.					95942				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59623				
		всього заробітна плата, грн.					34167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18511				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5507				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114453**				
		- -									
		Всього по розділу 5					**114453**				
		Розділ 6. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 3 черга									
134	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
135	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+3+6	шт	10	330,99 143,79	24,75 4,08	3310	1438	248 41	1,9200 0,0505	19,2 0,51
136	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,58	2850,07 2818,49	- -	4503	4453	- -	42,4920 -	67,14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	158	109,40 -	- -	17285	-	- -	- -	- -
138	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	8	58,41 -	- -	467	-	- -	- -	- -
139	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	41	49,83 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
140	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	4	66,56 -	- -	266	-	- -	- -	- -
141	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	14	86,29 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
142	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	158	5,51 -	- -	871	-	- -	- -	- -
143	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	30	112,33 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
144	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,4	2884,29 1404,48	612,04 158,32	12691	6180	2693 697	19,2000 1,8480	84,48 8,13
145	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,95	7900,73 6038,04	55,45 46,26	7506	5736	53 44	81,5400 0,5994	77,46 0,57
146	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,535	41067,33 -	- -	21971	-	- -	- -	- -
147	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*4,4*	*3807,98* *3752,95*	- -	*16755*	*16513*	- -	*56,5800* -	*248,95* -
148	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x4,4)	шт	97	0,41 -	- -	40	-	- -	- -	- -
149	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	440	10,62 -	- -	4673	-	- -	- -	- -
150	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	11	316,12 -	- -	3477	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					101798	35420	3173 789		511,49 9,3
		Разом будівельні роботи, грн.					101798				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63205				
		всього заробітна плата, грн.					36209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					19664				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5861				
		Всього будівельні роботи, грн.					**121462**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**121462**				
		Розділ 7. Монтажні роботи (Електрообладнання (2-й поверх) арк.10) - 3 черга									
151	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-2.4, ЩТ-2.5)	1 шафа	2	1362,31 1100,28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14,2560 0,0895	28,51 0,18
152	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	2	1362,31 1100,28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14,2560 0,0895	28,51 0,18
153	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+2+2+4	шт	10	330,99 143,79	24,75 4,08	3310	1438	248 41	1,9200 0,0505	19,2 0,51
154	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	545,53 251,63	24,75 4,08	2182	1007	99 16	3,3600 0,0505	13,44 0,2
155	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 40+55	100 м	0,95	2884,29 1404,48	612,04 158,32	2740	1334	581 150	19,2000 1,8480	18,24 1,76
156	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,04	41067,33 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
157	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3x1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,055	45039,23 -	- -	2477	-	- -	- -	- -
158	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* *кількість: 40+55* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0,95*	*3807,98* *3752,95*	*-* *-*	*3618*	*3565*	*-* *-*	*56,5800* *-*	*53,75* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x0,95)	шт	21	0,41 -	- -	9	-	- -	- -	- -
160	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	40	10,62 -	- -	425	-	- -	- -	- -
161	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	55	7,92 -	- -	436	-	- -	- -	- -
162	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	1,38	294,36 -	- -	406	-	- -	- -	- -
163	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	1	316,12 -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					23012	11746	1644 233		161,65 2,83
		Разом будівельні роботи, грн.					23012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9622				
		всього заробітна плата, грн.					11979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6338				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1852				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29350**				
		Всього по розділу 7					**29350**				
		Розділ 8. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх) арк.10, 11) - 3 черга									
164	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-3.4, ЩТ-3.5)	1 шафа	2	1362,31 1100,28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14,2560 0,0895	28,51 0,18
165	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	2	1362,31 1100,28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14,2560 0,0895	28,51 0,18
166	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+2+2+4	шт	10	330,99 143,79	24,75 4,08	3310	1438	248 41	1,9200 0,0505	19,2 0,51
167	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	545,53 251,63	24,75 4,08	2182	1007	99 16	3,3600 0,0505	13,44 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 40+30	100 м	0,7	2884,29 1404,48	612,04 158,32	2019	983	428 111	19,2000 1,8480	13,44 1,29
169	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,04	41067,33 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
170	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,03	45039,23 -	- -	1351	-	- -	- -	- -
171	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 40+30 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*0,7*	*3807,98 3752,95*	- -	*2666*	*2627*	- -	*56,5800* -	*39,61* -
172	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x0,7)	шт	15	0,41 -	- -	6	-	- -	- -	- -
173	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	40	10,62 -	- -	425	-	- -	- -	- -
174	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	30	7,92 -	- -	238	-	- -	- -	- -
175	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	0,75	294,36 -	- -	221	-	- -	- -	- -
176	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	1	316,12 -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					19827	10457	1491 194		142,71 2,36
		Разом будівельні роботи, грн.					19827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7879				
		всього заробітна плата, грн.					10651				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25437**				
		Всього по розділу 8					**25437**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.11) - 3 черга									
177	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 кількість: 3*5	шт	15	753,61 718,94	- -	11304	10784	- -	9,6000 -	144 -
178	КМ8-82-1	Монтаж шин N, PEN кількість: (2+2)*3	100 шт	0,12	7215,41 5751,55	187,33 45,70	866	690	22 5	76,8000 0,5342	9,22 0,06
179	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
180	2405-1354 варіант 3	Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199,49 -	- -	2992	-	- -	- -	- -
181	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,45	10960,09 7574,54	393,14 231,73	4932	3409	177 104	103,5480 3,0042	46,6 1,35
182	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41х0,45)	шт	18	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
183	С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	45	470,20 -	- -	21159	-	- -	- -	- -
184	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,2	8787,30 5587,20	256,36 117,62	10545	6705	308 141	76,3800 1,5257	91,66 1,83
185	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41х1,2)	шт	49	0,41 -	- -	20	-	- -	- -	- -
186	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	120	223,74 -	- -	26849	-	- -	- -	- -
187	С1545-113 варіант 5	Муфта "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	15	69,99 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
188	С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	40	23,41 -	- -	936	-	- -	- -	- -
189	С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	0,57	6356,56 -	- -	3623	-	- -	- -	- -
190	С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	1,5	4088,08 -	- -	6132	-	- -	- -	- -
191	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6х35 63768 ДКС	100шт	2,07	2285,91 -	- -	4732	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					96478	21588	507 250		291,48 3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					96478				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74383				
		всього заробітна плата, грн.					21838				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2983				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107296**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**107296**				
		Розділ 10. Монтажні роботи (Електрообладнання (кабельні вироби)) арк. 12 - 3 черга									
192	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 100+550+65+130+100	100 м	9,45	2884.29 1404,48	612,04 158,32	27257	13272	5784 1496	19.2000 1,8480	181.44 17,46
193	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,65	3909.87 2106,72	896,21 231,82	2541	1369	583 151	28.8000 2,7060	18.72 1,76
194	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,1	26925.73 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
195	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,55	63233.34 -	- -	34778	-	- -	- -	- -
196	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.065	66584.34 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
197	15093-35163 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд	1000м	0.065	611013.27 -	- -	39716	-	- -	- -	- -
198	15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE E30	1000м	0.13	96524.84 -	- -	12548	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,1	45039,23 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
200	*КБ21-2-9 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 50 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,65*	*4593,36 4538,33*	- -	*2986*	*2950*	- -	*68,4204 -*	*44,47 -*
201	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*7,45*	*3807,98 3752,95*	- -	*28369*	*27959*	- -	*56,5800 -*	*421,52 -*
202	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x(0,65+7,45))	шт	178	0,41 -	- -	73	-	- -	- -	- -
203	С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	74,5	110,63 -	- -	8242	-	- -	- -	- -
204	С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	6,5	750,84 -	- -	4880	-	- -	- -	- -
205	С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	1,63	1939,88 -	- -	3162	-	- -	- -	- -
206	С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	17	309,92 -	- -	5269	-	- -	- -	- -
207	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2	8787,30 5587,20	256,36 117,62	17575	11174	513 235	76,3800 1,5257	152,76 3,05
208	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x2)	шт	82	0,41 -	- -	34	-	- -	- -	- -
209	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	200	149,82 -	- -	29964	-	- -	- -	- -
210	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	2,5	3795,51 -	- -	9489	-	- -	- -	- -
211	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	2,5	2285,91 -	- -	5715	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					244123	56724	6880 1882		818,91 22,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244123 180519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					58608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**275915**				
		− −									
		Всього по розділу 10					**275915**				
		Розділ 11. Монтажні роботи (1 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13 - 3 черга									
212	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 241+810+67	100 м	11,18	2884,29 1404,48	612,04 158,32	32246	15702	6843 1770	19,2000 1,8480	214,66 20,66
213	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість: 4+2	100м	0,06	7900,73 6038,04	55,45 46,26	474	362	3 3	81,5400 0,5994	4,89 0,04
214	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,768	41067,33 -	- -	31540	-	- -	- -	- -
215	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,069	102588,34 -	- -	7079	-	- -	- -	- -
216	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3x2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,046	64454,35 -	- -	2965	-	- -	- -	- -
217	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3x1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.241	45031,05 -	- -	10852	-	- -	- -	- -
218	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372,58 862,73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11,5200 0,0725	11,52 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	КМ8-545-4 варіант 1	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60,84 53,92	- -	243	216	- -	0,7200 -	2,88 -
220	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821,45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
221	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	11	325,22 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
222	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 241+810+67 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*11,18*	*3807,98 3752,95*	- -	*42573*	*41958*	- -	*56,5800* -	*632,56* -
223	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	24,1	109,15 -	- -	2631	-	- -	- -	- -
224	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	81	135,90 -	- -	11008	-	- -	- -	- -
225	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	6,7	195,54 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
226	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2200	0,40 -	- -	880	-	- -	- -	- -
227	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					150009	59101	6880 1779		866,51 20,77
		Разом будівельні роботи, грн.					150009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84028				
		всього заробітна плата, грн.					60880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33315				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9988				
		Всього будівельні роботи, грн.					**183324**				
		Всього по розділу 11					**183324**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Монтажні роботи (2 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13, 14 - 3 черга									
228	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 230+600+67	100 м	8,97	2884.29 1404,48	612,04 158,32	25872	12598	5490 1420	19.2000 1,8480	172.22 16,58
229	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість: 7+9+2	100м	0,18	7900.73 6038,04	55,45 46,26	1422	1087	10 8	81.5400 0,5994	14.68 0,11
230	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГпгд	1000м	0.557	41067.33 -	- -	22875	-	- -	- -	- -
231	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГпгд	1000м	0.069	102588.34 -	- -	7079	-	- -	- -	- -
232	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.052	64454.35 -	- -	3352	-	- -	- -	- -
233	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.237	45031.05 -	- -	10672	-	- -	- -	- -
234	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.58 862.73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11.5200 0,0725	11.52 0,07
235	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	затиск	4	60.84 53.92	- -	243	216	- -	0.7200 -	2.88 -
236	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821.45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
237	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	14	325.22 -	- -	4553	-	- -	- -	- -
238	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вентиляційних труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* *кількість: 230+600+67*	*100м*	*6.97*	*3607.98* *3752,95*	- -	*34158*	*33664*	- -	*56.5800* -	*507.52* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
239	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	23	109,15 -	- -	2510	-	- -	- -	- -
240	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	60	135,90 -	- -	8154	-	- -	- -	- -
241	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	6,7	195,54 -	- -	1310	-	- -	- -	- -
242	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2800	0,40 -	- -	1120	-	- -	- -	- -
243	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					125951	48428	5534 1434		708,82 16,76
		Разом будівельні роботи, грн.					125951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71989				
		всього заробітна плата, грн.					49862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27262				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**153213**				
		- -									
		Всього по розділу 12					**153213**				
		Розділ 13. Монтажні роботи (3 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк. 14,15 - 3 черга									
244	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 263+680+65+74	100 м	10,82	2884,29 1404,48	612,04 158,32	31208	15196	6622 1713	19,2000 1,8480	207,74 20
245	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість: 5+3	100м	0,08	7900,73 6038,04	55,45 46,26	632	483	4 4	81,5400 0,5994	6,52 0,05
246	15093-35023 варіант 5	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0,556	41062,34 -	- -	22831	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	15093-35033 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0,07	63225.15 -	- -	4426	-	- -	- -	- -
248	15093-35023 варіант 6	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2.5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.065	66579.35 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
249	15093-35043 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.077	153602.22 -	- -	11827	-	- -	- -	- -
250	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0.059	64454.35 -	- -	3803	-	- -	- -	- -
251	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0.263	45031.05 -	- -	11843	-	- -	- -	- -
252	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, при установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.58 862.73	34.14 6.14	1373	863	34 6	11,5200 0,0725	11,52 0,07
253	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60.84 53.92	- -	243	216	- -	0,7200 -	2,88 -
254	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821.45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
255	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	10	325.22 -	- -	3252	-	- -	- -	- -
256	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного прохолу до 25 мм* *кількіст ь: 253+680+65* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*10.06*	*3807.98* *3752.95*	- -	*38384*	*37830*	- -	*56.5600* -	*570.33* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	*КБ21-2-8 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0,74*	*4457,88 4402,85*	- -	*3299*	*3258*	- -	*66,3780 -*	*49,12 -*
258	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	26,3	109,15 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
259	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	68	135,90 -	- -	9241	-	- -	- -	- -
260	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	6,5	195,54 -	- -	1271	-	- -	- -	- -
261	С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	7,4	265,16 -	- -	1962	-	- -	- -	- -
262	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2000	0,40 -	- -	800	-	- -	- -	- -
263	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					154852	57846	6660 1723		848,11 20,12
		Разом будівельні роботи, грн.					154852				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90346				
		всього заробітна плата, грн.					59569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32599				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9774				
		Всього будівельні роботи, грн.					**187451**				
		Всього по розділу 13					**187451**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1977832	605413	61869 15902		8695,5 187,63
		Разом будівельні роботи, грн.					1977832				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1310550				
		всього заробітна плата, грн.					621315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					335661				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					858,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99660				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2313493**				
		- -									
		Всього по кошторису					**2313493**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9741,86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**720975**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-015
на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8695,5	69,62			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	187,63	84,78			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	858,73	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9741,86				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	61,56888	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	61,56888	633,84			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,808	6,22			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	13,359	102,69			
10	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	164,256	5,24			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	88,20144	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	428,9946				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	428,9946				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	523,519008				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	1025,80368				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	119,58512				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	66,50988				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	+1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт.~220В. IP20	шт	33	809,82	791,67	2,27	15,88
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,67686	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00902	57034,14	55563,22	352,80	1118,32
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02146	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
22	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001384	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
23	+290902-256 варіант 5	Вимикач двоклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	26	140,75	137,93	0,08	2,76
24	+290902-55 варіант 7	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. IP54 ВС20-1-0-Фср IEK	шт	1	77,94	76,25	0,16	1,53
25	+290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	165	126,27	123,63	0,16	2,48
26	+290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126,27	123,63	0,16	2,48
27	+290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний. 220В, 6.3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	1	147,19	144,24	0,06	2,89
28	С142-10-2	Вода	м3	0,01318	42,10	42,10	-	-
29	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	3,5628	98,76	94,62	0,24	1,90
30	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	66,4	16,65	16,29	0,03	0,33
31	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02636	4363,00	3800,00	477,45	85,55
32	+С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	73,4	109,15	106,33	0,88	2,14
33	+С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	209	135,90	132,33	0,91	2,66
34	+С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	19,9	195,54	190,42	1,29	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1530-66 варіант 3	Гофрована труба ПВХ d32 91532 ДКС	10м	7,4	265.16	257.92	2.04	5.20
36	+С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	74,5	110,63	107,17	1,29	2,17
37	+С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	6,5	750,84	728,33	7,79	14,72
38	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0.0166878	37387,29	36285.53	349,07	732,69
39	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1.7303	413.51	405.09	0.31	8.11
40	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	2306	0,41	0,40	-	0,01
41	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,5972	636,98	624.18	0,31	12,49
42	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	7000	0,40	0.39	-	0,01
43	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,013125	35785.35	34724.79	358,89	701.67
44	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,008506	47763,22	46467,80	358,89	936,53
45	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0.000096	351213,12	343730.96	595,63	6686,53
46	С1545-56	Затискач набірний	100шт	0.1224	854.79	803.47	34.56	16.76
47	+15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1. 5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	1.255	45039,23	44116.67	39,44	883,12
48	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1.5 мм ВВГнгд	1000м	2,4	26925,73	26358.33	39,44	527,96
49	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	2.97	41067,33	40208.33	53,76	805,24
50	+15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.065	66584,34	65225.00	53,76	1305,58
51	+15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.138	102588,34	100500.00	76.80	2011.54
52	+15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,55	63233.34	61916.67	76.80	1239.87
53	+15093-35163 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х25 мм ВВГнгд	1000м	0,065	611013,27	598708,33	324,29	11980,65
54	+15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1.5-0.66 (N) HXH FE	1000м	0.741	45031,05	44116.67	31,42	882,96
55	+15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2.5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,157	64454,35	63141,67	48,87	1263,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	+15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і обплонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0.66 (N) HXH FE E30	1000м	0,13	96524.84	94583.33	48.87	1892.64
57	+15093-35023 варіант 5	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х2,5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.556	41062,34	40208.33	48,87	805,14
58	+15093-35023 варіант 6	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х2,5-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.065	66579.35	65225.00	48.87	1305.48
59	+15093-35033 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х4-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0,07	63225.15	61916.67	68.77	1239.71
60	+15093-35043 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х6-0,66 ВВГнг-LS	1000м	0.077	153602,22	150500.00	90.41	3011.81
61	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0053442	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
62	С111-1708	Ключчя просочене	кг	1,9375	50,64	49.12	0,53	0,99
63	С1545-70	Кнопка К227	100шт	7,41062	15,60	15.10	0,19	0,31
64	+2405-1354 варіант 3	Кнопки клемна для кабеля 16-95 мм.кв., IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199,49	194,43	1,15	3,91
65	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу щитів ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6*9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59	428,54	6,35	8,70
66	+2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	120	15.24	14.67	0.27	0.30
67	+2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	80	112,33	109,86	0,27	2,20
68	+С1512-8 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	3	821,45	805.15	0,19	16,11
69	+2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	195	16,33	15.94	0,07	0,32
70	+2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	422	5,51	5.33	0,07	0,11
71	+С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів. D6х35 63768 ДКС	100шт	7.82	2285,91	2239.17	1,92	44,82
72	С1113-79	Лак БТ-577	т	0.0130416	31863.74	30643.33	595.63	624.78
73	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0053442	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
74	С1546-35	Лак електроізоляційний N318	т	0.001384	213633,51	209045.07	595,63	4192,61
75	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	424,32	88.28	86.26	0.29	1.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,071256	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
77	С121-782	Металеві конструкції	т	0,25	56207,62	55416,05	373,15	418,42
78	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1844	67677,48	66800,53	373,15	503,80
79	+С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	40	23,41	21,73	1,22	0,46
80	+С1545-113 варіант 5	Муфта "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	15	69,99	67,40	1,22	1,37
81	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,5508	486,26	476,19	0,54	9,53
82	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	295,42	289,25	0,38	5,79
83	+1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт ОВВ 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	36	634,46	620,00	2,02	12,44
84	+&С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	6	218,74	214,06	0,39	4,29
85	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1,5972	80,44	77,71	1,15	1,58
86	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	188	32,18	31,32	0,23	0,63
87	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,32245	13,34	13,04	0,04	0,26
88	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00045	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
89	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00166	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
90	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,044535	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
91	+2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	19	58,41	57,19	0,07	1,15
92	+2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	101	49,83	48,78	0,07	0,98
93	+2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	11	66,56	65,18	0,07	1,31
94	+2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	42	86,29	84,53	0,07	1,69
95	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	422	109,40	107,23	0,02	2,15
96	+1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	13	393,54	382,50	3,32	7,72
97	+1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	6	194,02	189,17	1,05	3,80
98	+1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	43	116,93	111,67	2,97	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	+1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний. круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	9	174.11	168.33	2.37	3.41
100	+1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою. USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	39	3061,83	2999,17	2,62	60,04
101	+1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	21	320.25	310.65	3.32	6.28
102	+1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	213	423,28	413,83	1,15	8,30
103	+1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В. IP20. постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	3	232,35	225,00	2,79	4,56
104	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволанкові К729, К730	100шт	5,3784	533,77	523.13	0,17	10,47
105	С111-1809	Сталь кругла	т	0.020252	42659,15	42264.72	275,38	319,05
106	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,012	36269,88	35283,33	275,38	711,17
107	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000384	34085,39	33141,67	275,38	668,34
108	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	3.042	138,54	135.03	0,79	2,72
109	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,1893	3543,65	3473.97	0,39	69,49
110	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,85507	454,98	445,62	0,44	8,92
111	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	2.26	566,61	554.73	0,77	11,11
112	С1546-83	Тавот	кг	733.9368	33.62	32.42	0.54	0.66
113	+С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	35	325,22	295.00	23,84	6,38
114	+С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	79,89	294,38	286.67	1,92	5,77
115	+С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	17	309,92	280.00	23,84	6,08
116	+С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	33.63	316,12	308.00	1,92	6,20
117	+С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	1,63	1939.88	1878.00	23.84	38.04
118	+С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм GTG20-16-K41-100 IEK	м	3195	7,92	7,68	0,08	0,16
119	+С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	1345	10,62	10,33	0,08	0,21
120	+С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована ц.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	460	149,82	148.29	0,41	1,12
121	+С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована ц.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	120	223,74	221.49	0,58	1,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
122	+С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	45	470,20	465,54	1,16	3,50
123	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	151715,48	148356,69	383,98	2974,81
124	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00496	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
125	+С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	5,75	3795,51	3719,17	1,92	74,42
126	+С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	1,5	4088,08	4006,00	1,92	80,16
127	+С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	0,57	6356,56	6230,00	1,92	124,64
128	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,001222	35102,07	34058,04	355,75	688,28
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
129	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1070,8823	4,9416	4,9416		
130	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	29,096	184,55	184,55		
131	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	8,5799	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/3 ПК-016

Придбання обладнання ЕТР

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.СЗ відомості тощо

Кошторисна вартість 737.525 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 3 черга				
1	1517-1102 варіант 56	Щит силовий розподільчий (ЩО-3.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
2	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
3	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	12	174.21	2091
4	1517-1102 варіант 58	Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення. IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
5	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
6	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045
		Разом по розділу 1				6681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 1				**6859**
		Розділ 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 3 черга				

1	2	3	4	5	6	7
7	1517-1102 варіант 57	Щит силовий розподільчий (ЩО-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
8	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
9	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
10	1517-1102 варіант 59	Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
11	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
12	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045
		Разом по розділу 2				6158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158
		Всього по розділу 2				**6316**
		Розділ 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 3 черга				
13	1517-1102 варіант 60	Щит силовий розподільчий (ЩО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
14	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
15	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	12	174.21	2091
16	1517-1102 варіант 35	Щит силовий розподільчий (ЩАО-3.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
17	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
18	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				6681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 3				**6859**
		Розділ 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 3 черга				
19	1517-1102 варіант 61	Щит силовий розподільчий (ЩС-3.1) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
20	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	736.89	737
21	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	2	174.21	348
22	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	7	1276.83	8938
		Разом по розділу 4				11297
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				394
		Всього по розділу 4				**11691**
		Розділ 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 3 черга				
23	1517-1102 варіант 62	Щит силовий розподільчий (ЩС-3.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення. IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 ІЕК; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
24	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А, тип"С" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
25	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	5	174.21	871
26	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А, 30 мА, тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	7	1276.83	8938
		Разом по розділу 5				11794
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				414

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				**12208**
		Розділ 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 3 черга				
27	1517-1102 варіант 63	Щит силовий розподільчий (ЩС-3.3) 380/220 В. 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
28	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=25 А, тип"C" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
29	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=16 А, тип"C" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	3	174.21	523
30	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Iн=16 А, 30 мА, тип"C" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0.00155)	шт	6	1276.83	7661
		Разом по розділу 6				10169
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				351
		Всього по розділу 6				**10520**
		Розділ 7. Електрообладнання (2-й поверх) арк.10 - 3 черга				
31	1517-1103 варіант 11	Щит лікарняний розподільчий (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання. з системою контролю ізоляції, з роздільючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА. з розподільчою групою IT- системи ЩТ-2.4. ЩТ-2.5; (маса=0.2)	шт	2	156195.00	312390
32	1517-1104 варіант 1	Пристрій АВР, 220В. 32А; (маса=0,005)	шт	2	11432.94	22866
33	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=6 А. тип"B" EZ9 Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	2	128.94	258
34	1504-1059 варіант 13	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=32 А. тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	4	262.50	1050
35	1504-1059 варіант 14	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=25 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	236.04	472
36	1504-1059 варіант 15	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=20 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	225.54	451
37	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	4	214.62	858
		Разом по розділу 7				338345

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3191
		Всього по розділу 7				**341536**
		Розділ 8. Електрообладнання (3-й поверх) арк.10, 11 - 3 черга				
38	1517-1103 варіант 12	Щит лікарняний розподільчий (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання, з системою контролю ізоляції, з розділюючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА, з розподільчою групою ІТ- системи ЩТ-3.4, ЩТ-3.5; (маса=0,2)	шт	2	156195,00	312390
39	1517-1104 варіант 1	Пристрій АВР, 220В, 32А; (маса=0,005)	шт	2	11432,94	22866
40	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=6 А, тип"В" EZ9 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	128,94	258
41	1504-1059 варіант 13	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=32 А, тип"С" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	4	262,50	1050
42	1504-1059 варіант 14	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=25 А, тип"С" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	236,04	472
43	1504-1059 варіант 15	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=20 А, тип"С" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	225,54	451
44	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	4	214,62	858
		Разом по розділу 8				338345
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3191
		Всього по розділу 8				**341536**
		Разом				**729470**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8055
		Всього по кошторису				**737525**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/3 ПК-017

на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

Капітальний ремонт приміщень правого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-АПВ.С

Кошторисна вартість	34.264	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,171	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12.476	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*1.88*	*3607.98* *3752,95*	- -	*7159*	*7056*	- -	*56.5800* -	*106.37* -
2	С113-2126 варіант 8	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001	м	188	10.62 -	- -	1997	-	- -	- -	- -
3	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 м	100 м	1,88	2884.29 1404.48	612,04 158.32	5422	2640	1151 298	19.2000 1,8480	36,1 3,47
4	& С153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиділенням 4х1,5 мм2 ВВГпгд	1000м	0.188	35283.73 -	- -	6633	-	- -	- -	- -
5	& С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 клем КЗНС 08	шт	4	552.52 -	- -	2210	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,09	9916,35 6595,79	335,23 183,41	892	594	30 17	90,1680 2,3782	8,12 0,21
7	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	9	273,58 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
8	С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69 -	- -	132	-	- -	- -	- -
9	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,015	10960,09 7574,54	393,14 231,73	164	114	6 3	103,5480 3,0042	1,55 0,05
10	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39 -	- -	356	-	- -	- -	- -
11	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40 -	- -	979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					28406	10404	1187 318		152,14 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					28406				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16815				
		всього заробітна плата, грн.					10722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5858				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1754				
		Всього будівельні роботи, грн.					**34264**				
		Всього по кошторису					**34264**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**171**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**12476**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/3 ПК-017
на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	152,14	68,38			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,73	85,08			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	15,13	115,97			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	171				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,26336	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,26336	633,64			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2277	102,69			
9	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,31752	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	9.024				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	9.024				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,622912				
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	22,83072				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,21168				
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,39872				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
16	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0767	125.24	122.67	0.11	2.46
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000315	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
18	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0,0752	96,76	94.62	0,24	1,90
19	+С113-2126 варіант 8	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-К41-1001	м	188	10.62	10.33	0.08	0.21
20	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0002957	37367,29	36285,53	349,07	732,69
21	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0001785	35785,35	34724.79	358,89	701,67
22	+&С153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовидаленням 4х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.168	35283.73	34550.00	41.89	691.84
23	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0001128	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
24	С111-1708	Ключки просочені	кг	0,03255	50,64	49.12	0,53	0,99
25	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,15642	15,60	15.10	0,19	0,31
26	+&С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 кнем КЗНС 08	шт	4	552,52	541,67	0,02	10,83
27	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001128	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
28	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0.001504	226301,71	221589.04	275,38	4437,29
29	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0042	56207,62	55416.05	373,15	418,42
30	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40	320,00	-	6,40
31	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,84	32,18	31,32	0,23	0,63
32	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00094	570150,69	558498.74	472,72	11179,43
33	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00339	3543.85	3473.97	0.39	69.49
34	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01805	454,98	445.62	0,44	8,92
35	С1546-83	Тавот	кг	15.4912	33.62	32.42	0.54	0.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69	14,32	0,08	0,29
37	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39	234,28	1,34	1,77
38	+С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9	273,58	270,47	1,07	2,04
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	21,77	4,9416	4,9416		
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6371	184,55	184,55		
41	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1805	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/4 ПК

на будівництво : Капітальний ремонт примішень лівого крила будівлі

Кошторисна вартість об`єкта	31379,456 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	70,52162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5269,859 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/4 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	18392,104	-	18392,104	41,44212	3091,69	-
2	02-01/4 ПК-02	на Опалення, вентиляція, кондиціонування	4903.802	49,963	4953.765	13.01230	970,212	-
3	02-01/4 ПК-03	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	1608,223	1608.223	-	-	-
4	02-01/4 ПК-04	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	1675,838	1675.838	-	-	-
5	02-01/4 ПК-05	на водопостачання та каналізація	1094.866	-	1094.866	2.07720	162,295	-
6	02-01/4 ПК-06	на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	89.715	-	89.715	0.42065	32.231	-
7	02-01/4 ПК-07	на придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	-	78,205	78,205	-	-	-
8	02-01/4 ПК-08	на Відеонагляд	59,089	-	59,089	0,40891	30,132	-
9	02-01/4 ПК-09	на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	-	25,686	25,686	-	-	-
10	02-01/4 ПК-010	на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	238,085	-	238.085	2,10788	150,227	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01/4 ПК-011	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	-	206,517	206,517	-	-	-
12	02-01/4 ПК-012	на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень	69,315	-	69,315	0,52636	53,558	-
13	02-01/4 ПК-013	на Система зв'язку,телефонізація	269,009	-	269,009	1,41173	105,645	-
14	02-01/4 ПК-014	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	0,091	76,879	76,97	-	-	-
15	02-01/4 ПК-015	на Електротехнічні рішення	2071,212	-	2071,212	8,79729	650,493	-
16	02-01/4 ПК-016	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	400,564	400,564	-	-	-
17	02-01/4 ПК-017	на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	42,498	-	42,498	0,22039	16,066	-
18	02-01/4 ПК-018	на Пристрої для виклику медичного персоналу	12,145	-	12,145	0,09679	7,31	-
19	02-01/4 ПК-019	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)	-	15,65	15,65	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	27241,931	4137,525	31379,456	70,52162	5269,859	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	78,815	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 02-01/4 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/4 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	35,90610 2495.402	0,20736 16,005	1,00554 80.058	0,04417 3,66	- -	37.16317 2595,125	4.27895 496,565	41,44212 3091,69
02-01/4 ПК-02	Опалення, вентиляція, кондиціонування	9.62746 670.13	2,15059 160.738	0,09754 7.429	- -	- -	11.87559 838,297	1.13671 131.915	13,01230 970.212
02-01/4 ПК-03	придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-04	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-05	водопостачання та каналізація	1.87756 139.267	- -	0,00393 0.311	- -	- -	1.88149 139,578	0.19571 22,717	2,07720 162.295
02-01/4 ПК-06	лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи	- -	0,37517 27,595	0,01372 0,951	- -	- -	0.38889 28,546	0.03176 3,685	0,42065 32,231
02-01/4 ПК-07	придбання устаткування придбання обладнання лікувальних газів	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-08	Відеонагляд	- -	0,36396 25.206	0,00922 0.779	- -	- -	0.37318 25,985	0.03573 4,147	0,40891 30.132
02-01/4 ПК-09	придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/4 ПК-010	Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	0,11026 7,406	1,81877 122,145	0,00752 0,559	- -	- -	1,93455 130,11	0,17333 20,117	2,10788 150,227
02-01/4 ПК-011	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-012	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень	- -	- -	- -	- -	0,48423 -	0,48423 48,669	0,04213 4,889	0,52636 53,558
02-01/4 ПК-013	Система зв'язку,телефонізація	- -	1,16750 82,015	0,11987 9,196	- -	- -	1,28737 91,211	0,12436 14,434	1,41173 105,645
02-01/4 ПК-014	придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-015	Електротехнічні рішення	- -	7,85811 546,599	0,16396 13,928	- -	- -	8,02207 560,527	0,77522 89,966	8,79729 650,493
02-01/4 ПК-016	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/4 ПК-017	автоматичний пожежний водопровід (АПВ)	- -	0,19609 13,395	0,00481 0,409	- -	- -	0,20090 13,804	0,01949 2,262	0,22039 16,066
02-01/4 ПК-018	Пристрої для виклику медичного персоналу	- -	0,08544 6,123	0,00426 0,365	- -	- -	0,08970 6,488	0,00709 0,822	0,09679 7,31

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/4 ПК-019	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	Разом :	47,52138 3312,205	14,22099 999,821	1,43037 113,985	0,04417 3,66	0,48423 -	63,70114 4478,34	6,82048 791,519	70,52162 5269,859

Склав _____ І.В. Рєзнікова Перевірив _____ О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315 АБ

Кошторисна вартість	18392.104	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	41,44212	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3091.690	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	0.362	6008.75 5333.07	463,68 123,01	2175	1931	168 45	62.6320 1,5055	29.91 0,54
2	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвініловій фарби	100м2	23,01	3073.88 3073.88	- -	70730	70730	- -	50,8920 -	1171,02 -
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	9,86	6848.14 5544,86	1303,28 343,42	67523	54672	12851 3386	89.1600 4,6028	879.12 45,38
4	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	32,87	4899.01 4416.93	482,08 127,84	161030	145184	15846 4202	73.1280 1,5648	2403.72 51,43
5	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	17,43	2703.50 2703.50	- -	47122	47122	- -	44.7600 -	780.17 -
6	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	8,86	4670.25 4542.70	105.48 88,00	41472	40339	937 781	68,4864 1.1402	606,16 10.12
7	КР7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80мм	100м2	8,86	1981.74 1650.50	331.24 276,34	17598	14656	2942 2454	24,8832 3.5804	220,96 31.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=12									
8	КР7-17-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Упаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	8,55	4870.25 4542.70	105,48 88.00	39931	38840	902 752	68.4864 1,1402	585.56 9,75
9	КР7-17-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм	100м2	8,55	330.29 275,08	55,21 46,06	2824	2352	472 394	4.1472 0,5967	35.46 5,1
		Н1=2									
10	КР19-1-2	Демонтаж утеплювача з підлог завтовшки 50мм кількість: 394*0,05	м3	19,7	338.39 330.51	7,68 2,42	6666	6511	155 48	5.4720 0,0300	107,8 0,59
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0.25 м3. кількість: (80,527+1,629+43,7784+111,101+3,94)*0,98	100 т	2,36155892	3736.81 239.91	3496,90 815,18	8825	567	8258 1925	3.9720 10,2648	9.38 24,24
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (80,527+1,629+43.7784+111.101+3,94)*0,02	1 т	4.819508	118.14 118,14	- -	569	569	- -	1.9580 -	9.43 -
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 236.156+4.8195	т	240,9755	117.10 -	117,10 13,34	28218	-	28218 3215	- 0,1610	- 38,8
		Демонтаж перегородок									
14	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 187*0,12	1 м3	22,44	654.70 584.19	70.51 35.53	14691	13109	1582 797	9.6720 0,4525	217.04 10,15
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0.327824	3736.81 239,91	3496,90 815,18	1224	79	1145 287	3.9720 10,2648	1,3 3,36
		Демонтаж вікон 1-:-3 поверхи									
16	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам (дерев'яних) кількість: (0,9*1,8*12+1,1*1,8*1+1,9*1,8*10+0,9*2,0*6)+(0,9*1,8*14+1,9*1,8*9+0,9*2,0*6)+(0,9*1,8*14+1,1*1,8*1+1,9*1,8*9+0,9*2,0*6)	100 м2	1,9692	4425.99 4244.84	181,15 151,12	8716	8359	357 298	68.2560 1.9580	134.41 3.86
17	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: (12+1+10+6)+(14+9+6)+(14+1+9+6)	100 шт	0,88	13548.53 12135.10	1396,20 370,24	11923	10879	1229 326	191.4960 4,5313	168.52 3,99
18	КР6-2-2	Знімання металопластикових вікон кількість: 1,2*7.325*1	100 м2	0,0879	4425.99 4244.84	181,15 151,12	389	373	16 13	68.2560 1,9580	6 0,17
19	КБ6-26-3 к дем.=0.8	(Демонтаж) Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м (ВК4) кількість: (0,8*0,9*1)+(0,8*1,8*1)+(0,8*1,8*1)	100м2	0.036	15125.69 14626.39	499,30 202,77	545	527	18 7	181.4688 2.4154	6.53 0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок кількість: 125,2*0,4	100 м2	0,5008	24924,02 24664,99	243,99 203,55	12482	12352	122 102	414,4680 2,6374	207,57 1,32
21	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 2,540+7,26+0,1133+6,7107	1 т	16,624	118,14 118,14	- -	1964	1964	- -	1,9560 -	32,52 -
22	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	16,624	125,93 -	125,93 13,34	2093	-	2093 222	- 0,1610	- 2,68
		Демонтаж підлоги									
23	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток кількість: 44,6+74+76,8	100м2	1,954	7518,12 7387,30	130,82 26,81	14690	14435	255 52	111,3720 0,3326	217,62 0,65
24	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог кількість: 401,8+371,3+384,5	100м2	11,576	3847,96 3847,96	- -	44544	44544	- -	63,7080 -	737,48 -
25	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 7,4252+9,2688	1 т	16,694	118,14 118,14	- -	1972	1972	- -	1,9560 -	32,65 -
26	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	16,694	125,93 -	125,93 13,34	2102	-	2102 223	- 0,1610	- 2,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					612018	531866	79668 19509		8602,33 246,7
		Разом будівельні роботи, грн.					612018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484				
		всього заробітна плата, грн.					551375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1058,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122878				
		Всього будівельні роботи, грн.					**958324**				
		- -									
		Всього по розділу 1					**958324**				
		Розділ 2. Перегородки									
27	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,093	12638,39 11569,33	620,76 252,09	1175	1076	58 23	152,2080 3,0029	14,16 0,28
28	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 9,3*0,1*0,99	м3	0,9207	2921,17 -	- -	2690	-	- -	- -	- -
29	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 228*0,093	кг	21,204	11,22 -	- -	238	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 126*0,093	л	11.718	329.63 -	- -	3863	-	- -	- -	- -
31	С124-65-П варіант 1	Сітки Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	36,5	62.38 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
32	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,093*8	м2	0.744	47.57 -	- -	35	-	- -	- -	- -
33	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм кількість: R0(400*0,093)	100шт	0,37	413.51 -	- -	153	-	- -	- -	- -
34	*КР3-45-1*	*Утеплювання перемичок із плит впевих куркасів ПР-11* *кількість: 0.15+0.0143*	*1 т*	*0,1643*	*17920,78* *14952,53*	*1095,71* *279,71*	*2944*	*2457*	*180* *46*	*235.9560* *3,7786*	*38.77* *0,62*
35	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5 кількість: 0,1524*1.04	т	0.158496	23111.50 -	- -	3663	-	- -	- -	- -
36	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм кількість: 14,3/1000	т	0.0143	33393.55 -	- -	478	-	- -	- -	- -
37	*КБ8-22-2 К=1,15*	*Мурування перегородок в будівлях з газобетонних блоків* *кількість: 140*0,15* H2=1.15 H5=1.15	*1 м3*	*21*	*528.63* *432.11*	*78.59* *30.13*	*11101*	*9074*	*1650* *633*	*6,3480* *0,3589*	*133,31* *7,54*
38	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 21*0.99	м3	20,79	2921.17 -	- -	60731	-	- -	- -	- -
39	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 25*21	кг	525	11.22 -	- -	5891	-	- -	- -	- -
40	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 1,07*21	л	22,47	329.63 -	- -	7407	-	- -	- -	- -
41	С111-1564	Гідроізол кількість: 0,6*21	м2	12,6	47.57 -	- -	599	-	- -	- -	- -
42	*КР5-8-7*	*Утеплювання армованих глухих цегляних перегородок т овщиною 0.5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2*	*100 м2*	*3,6654*	*67678.75* *20519,21*	*462,11* *365,52*	*246803*	*75211*	*1694* *1413*	*283.7260* *4.9950*	*1039.98* *18.31*
43	С111-870 варіант 1	Сітка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	220	164.04 -	- -	36089	-	- -	- -	- -
44	КР5-9-1	Улаштування керамзито-фібролітових перегородок у санвузлах	100 м2	0,293	19877.07 13194,42	- -	5765	3866	- -	193.8360 -	56.79 -
45	& С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	29,3	995.04 -	- -	29155	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Збірні вентканали									
46	КБ7-55-5	Установлення вентиляційних блоків масою до 1 т	100шт	4,92	40440,74 14440,36	23769,36 8345,35	198968	71047	116945 41059	207,0600 103,5637	1018,74 509,53
47	С1415-8345 варіант 1	Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250)	шт	492	148,10 -	- -	72865	-	- -	- -	- -
48	*КБ12-16-1*	*Улашт ування ковпаків над шахт ами у два канали*	*1 ковпак*	*4*	*289,02* *279,18*	*9,84* *2,75*	*1156*	*1117*	*39* *11*	*4,2090* *0,0367*	*16,84* *0,15*
		H2=1,15 H5=1,15									
49	& С121-22-4	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.1200х350мм	шт	4	1768,04 -	- -	7072	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					703118	163848	120566 43185		2318,59 536,43
		Разом будівельні роботи, грн.					703118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					418704				
		всього заробітна плата, грн.					207033				
		Загальновиробничі витрати, грн.					118679				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39760				
		Всього будівельні роботи, грн.					**821797**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**821797**				
		Розділ 3. Перемички									
50	КР4-22-2	Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним (ПР-12, ПР-13, ПР-14) кількість: 0,023+0,026*21+0,0324*21	1 м3	1,2494	16479,73 13495,07	428,83 357,76	20590	16861	536 447	191,0400 4,6354	238,69 5,79
51	К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	186,35 -	- -	186	-	- -	- -	- -
52	К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	246,79 -	- -	5183	-	- -	- -	- -
53	К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	266,26 -	- -	5591	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					31550	16861	536 447		238,69 5,79
		Разом будівельні роботи, грн.					31550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14153				
		всього заробітна плата, грн.					17308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3405				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41615**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**41615**				
		Розділ 4. Вікна									
		Заповнення віконних прорізів 1 поверх (арк.11)									
54	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 0.8*1,7*13+1.0*1,7+0.8*1,9*6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.285*	*27201.99 15923.01*	*1162.78 710.83*	*7753*	*4538*	*331 203*	*206,3100 8,9501*	*58,8 2,55*
55	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	13	13226.83 -	- -	171949	-	- -	- -	- -
56	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1.0х1,7м	шт	1	11074.01 -	- -	11074	-	- -	- -	- -
57	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1.9м	шт	6	10946.03 -	- -	65676	-	- -	- -	- -
58	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів гот овими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель (вікна т ехнічні внут рішні) кількіст ь: 2,4*0,6+0.9*1,7* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,0297*	*27201,99 15923,01*	*1162,78 710,83*	*808*	*473*	*35 21*	*206.3100 8,9501*	*6.13 0,27*
59	С126-4 варіант 2	Вікно металопластикове технічне внутрішнє Вкт-1.глухе, розм. 2.4х0,6м	шт	1	3398.14 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
60	С126-3 варіант 2	Вікна металопластикові технічне внутрішнє Вкт-2. розм. 0,9х1.7м	шт	1	4159.33 -	- -	4159	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з маслянистою в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 1.56*3*	*100м2*	*0.0498*	*15902.71* 9231,08	*257.11* *462,84*	*792*	*460*	*38* *23*	*119.6046* *5,8276*	*5.96* *0,29*
		H2=1,15 H5=1,15									
62	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6, розм.1,8х1,7м	шт	9	16809.93 -	- -	151289	-	- -	- -	- -
63	*КБ10-25-3 к=1.15*	*Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,0*13+1,2+2,0*9+2,6+1.1+1,0*6*	*100м*	*0.419*	*3134.43* *2960.88*	*173,55* *106,09*	*1313*	*1241*	*72* *44*	*43.4976* *1.3358*	*18.23* *0.56*
		H2=1,15 H5=1,15									
64	С123-387 варіант 1	Дошка підвіконні, ширина 350 мм кількість: 41,9*1,02	м	42.738	432.33 -	- -	18477	-	- -	- -	- -
65	& С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна кількість: 0,419х13.88	л	5.81572	191.68 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
66	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Установлення віконних зливів*	*100м*	*0.2316*	*2705.58* *2564.47*	*130.16* *79.57*	*627*	*594*	*30* *18*	*37.6740* *1,0019*	*8.73* *0,23*
		H2=1.15 H5=1.15									
67	& С111-1650-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: 0,2316х353	шт	81,7548	0.39 -	- -	32	-	- -	- -	- -
68	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутил" кількість: 29,37*0,2316	кг	6.802092	46.55 -	- -	317	-	- -	- -	- -
69	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,2316х103,7	м	24,01692	65.47 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
		Заповнення віконних прорізів 2 поверх (арк.14)									
70	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з маслянистою в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 0.8*1,7*14+0.8*1,9*6+1,0*1.7*	*100м2*	*0.2986*	*27201.99* *15923.01*	*1162.78* *710.83*	*8123*	*4755*	*347* *212*	*206.3100* *8,9501*	*61.6* *2,67*
		H2=1,15 H5=1,15									
71	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	14	13226.83 -	- -	185178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,6х1.9м	шт	6	10946.03 -	- -	65676	-	- -	- -	- -
73	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1,0х1,7м	шт	1	11074.01 -	- -	11074	-	- -	- -	- -
74	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: (1,8*1.7*9+1.1*7,225)* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.354875*	*15902.71 9231.08*	*757,11 462,64*	*5643*	*3276*	*269 154*	*119.6046 5.8276*	*42.44 2.07*
75	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6. розм.1,8х1.7м	шт	9	16809.93 -	- -	151289	-	- -	- -	- -
76	С126-81 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-4 , розм.1,1х7, 225м	шт	1	45509.93 -	- -	45510	-	- -	- -	- -
77	*КБ10-25-3 к=1.15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок кількіст ь: 1,0*14+1,2*1+1,3+2.0*9+1.0*6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0.405*	*3134.43 2960.88*	*173,55 106,09*	*1269*	*1199*	*70 43*	*43.4976 1.3358*	*17.62 0.54*
78	С123-387 варіант 1	Дошка підвіконні, шириною 350 мм кількість: 40,5*1,02	м	41,31	432.33 -	- -	17860	-	- -	- -	- -
79	& С111-198-2-8А	Піна монтажна професійна кількість: 0,405х13,68	л	5,6214	191.68 -	- -	1078	-	- -	- -	- -
80	*КБ10-25-4 к=1.15*	*Уст ановлення віконних зливів* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0.405*	*2705.58 2564.47*	*130,16 79.57*	*1096*	*1039*	*53 32*	*37.6740 1,0019*	*15.26 0,41*
81	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,405х353)	шт	143	0.39 -	- -	56	-	- -	- -	- -
82	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутил " кількість: 29,37*0,405	кг	11,89485	46.55 -	- -	554	-	- -	- -	- -
83	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,405х103.7	м	41,9985	65.47 -	- -	2750	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заповнення віконних прорізів 3 поверх (арк.17)									
84	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: 0,8*1.7*14+0.8*1,9*6+1,0*1.7*2*	*100м2*	*0,3156*	*27201,99*	*1162,78*	*8585*	*5025*	*367*	*206.3100*	*65.11*
					15923,01	*710,83*			*224*	*8,9501*	*2,82*
		H2=1.15 H5=1.15									
85	С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0.8х1,7м	шт	14	13226.83	-	185176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1.0х1,7м	шт	2	11074.01	-	22148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м	шт	6	10946.03	-	65676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	*КБ10-20-4 К=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику в кам'яних ст інах жит лових і громадських будівель кількіст ь: (1,8*1,7*9+1,1*7,225)*	*100м2*	*0.354875*	*15902.71*	*757,11*	*5643*	*3276*	*269*	*119.6046*	*42.44*
					9231,06	*462,64*			*164*	*5.8276*	*2.07*
		H2=1,15 H5=1,15									
89	& С126-19-1	Вікна металопластикові Вк6. розм.1,8х1.7м	шт	9	16809.93	-	151289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	*КБ10-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення пласт икових підвіконних дошок кількіст ь: 1.0*14+1.2*2+1.0*8+2,0*9*	*100м*	*0,404*	*3134,43*	*173,55*	*1266*	*1196*	*70*	*43.4976*	*17.57*
					2960,88	*106,09*			*43*	*1,3358*	*0,54*
		H2=1,15 H5=1,15									
91	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм кількість: 40.4*1,02	м	41.208	432.33	-	17815	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	& С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна кількість: 0,404х13,88	п	5,60752	191.68	-	1075	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	*КБ10-25-4 к=1,15*	*Уст ановлення віконних зливів*	*100м*	*0,404*	*2705.58*	*130,16*	*1093*	*1036*	*53*	*37.6740*	*15.22*
					2584,47	*79,57*			*32*	*1.0019*	*0,4*
		H2=1,15 H5=1,15									
94	& С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм кількість: R0(0,404х353)	шт	143	0.39	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	& С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл " кількість: 29,37*0,404	кг	11,86548	46.55	-	552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні кількість: 0,404х103,7	м	41,8948	65,47 -	- -	2743	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1400622	28108	2004 1223		375,11 15,42
		Разом будівельні роботи, грн.					1400622				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1370510				
		всього заробітна плата, грн.					29331				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5439				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1417092**				
		Всього по розділу 4					**1417092**				
		Розділ 5. Двері									
		1-й поверх (арк.10)									
97	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів гот овими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері)* *кількіст ь: 1,4*2,4+1,2*2,6+2,2*2,4* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,1176*	*124720,06* *6044,71*	*6067,94* *1358,94*	*14667*	*711*	*714* *160*	*82,6344* *14,1174*	*9,72* *1,66*
98	С126-385 варіант 7	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-1л, розм.1,4х2,4м	шт	1	10039,87 -	- -	10040	-	- -	- -	- -
99	С126-385 варіант 5	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-2л, розм.1,2х2,6м	шт	1	10039,87 -	- -	10040	-	- -	- -	- -
100	С126-385 варіант 6	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-3л, розм.2,2х2,4м	шт	1	10039,87 -	- -	10040	-	- -	- -	- -
101	КБ26-36-2	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в цегляних стінах (зовнішні двері) кількість: 0,9*2	100 м2	0,018	175481,52 23884,37	121,77 4,57	3159	430	2 -	360,0840 0,0610	6,48 -
102	С121-251 варіант 1	Двері зовнішні металеві глухі утеплені , однопільні з доводчиком "Atis" DC-5036,без порогу, Дзт-1л, розм.0,9х2,0м	шт	1	22511,98 -	- -	22512	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	КБ10-28-3 К=,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1.5*2,4+2*2,4+1.4*2.4+2*2,4+2,7*3.1 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.2493	124720.06 6044,71	6067.94 1358,94	31093	1507	1513 339	82.6344 14,1174	20.6 3,52
104	С126-386 варіант 2	Двері внутрішні метнопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2.4м	шт	1	19958.37 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
105	С126-386 варіант 1	Двері внутрішні метнопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2.4м	шт	1	26003.37 -	- -	26003	-	- -	- -	- -
106	С126-386 варіант 4	Двері внутрішні метнопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-12, розм.1.4х2,4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -
107	С126-386 варіант 3	Двері внутрішні метнопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-4, розм.2,0х2.4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -
108	С126-386 варіант 5	Дверна конструкція (дверне полотно металопластикове важкс категорії НГ/негорючі/ із заповненням зі скла триплекс), ДвО-1. розм.2 ,7х3,1(h)	шт	1	29025.87 -	- -	29028	-	- -	- -	- -
109	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*4+0,8*2*5+1,0*2.0*2 Н2=1.15 Н5=1.15	100м2	0,192	210507,62 9903,91	8808,30 1972,66	40417	1902	1691 379	135.3918 20.4930	26 3.93
110	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-6 , розм.0.9х2,0м	шт	4	14260.61 -	- -	57042	-	- -	- -	- -
111	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові .без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	5	10230.61 -	- -	51153	-	- -	- -	- -
112	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні метнопластикові ,без порогу . Дв-9 , розм.1.0х2,0м	шт	2	15268.11 -	- -	30536	-	- -	- -	- -
113	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1.4*2*12+1,1*2,0*(7+2)	100м2	0,534	167259.68 8003.08	6557,29 1468,53	89317	4274	3502 784	109.4064 15.2559	58.42 8.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
114	С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1.4х2,0м	шт	12	15268.11 -	- -	183217	-	- -	- -	- -
115	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-3 , розм.1.1х2,0м	шт	7	10230.81 -	- -	71614	-	- -	- -	- -
116	С126-384 варіант 11	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-5 , розм.1.1х2,0м	шт	2	10230.61 -	- -	20461	-	- -	- -	- -
117	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,02	25163.28 21803.66	1810.40 405.45	503	436	36 8	282.5040 4,2120	5.65 0,08
118	С121-250 варіант 1	Двері внутрішні металеві протипожежні (з акустичними елементами)(панелі із акустичного поролона "Ecosound tetras black",EI-60) ,Дт-10, розм.1.0х2,0м	шт	1	19291.52 -	- -	19292	-	- -	- -	- -
		2-й поверх (арк.13)									
119	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет влопляст ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері) кількіст ь: 0.9*2,6*	*100м2*	*0,0234*	*124720.06 6044.71*	*6067,94 1358,94*	*2918*	*141*	*142 32*	*62.6344 14.1174*	*1.93 0.33*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
120	С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2.6м	шт	1	20114.87 -	- -	20115	-	- -	- -	- -
121	*КБ10-28-3 К=.15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет влопляст ику у кам'яних ст інах (внут ришні двері) кількіст ь: 2*2,4*	*100м2*	*0,048*	*124720,06 6044,71*	*6067,94 1358,94*	*5987*	*290*	*291 65*	*62.6344 14,1174*	*3.97 0,68*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
122	С126-388 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2.0х2,4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -
123	*КБ10-26-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет влопляст ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0.9*2*7+0.6*2*2+1.0*2,0*2*	*100м2*	*0,198*	*210507.62 9903.91*	*6808,30 1972,66*	*41681*	*1961*	*1744 391*	*135.3916 20.4930*	*26.81 4.06*
		Н2=1,15 Н5=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м	шт	7	14260.61 -	- -	99824	-	- -	- -	- -
125	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	2	10230.61 -	- -	20461	-	- -	- -	- -
126	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1.0х2,0м	шт	3	15268.11 -	- -	45804	-	- -	- -	- -
127	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет вопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь.: 1.4*2*16+1,1*2.0*(8+2)* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.668*	*167259.68 8003.08*	*6557.29 1468.53*	*111729*	*5346*	*4380 981*	*109,4064 15,2559*	*73,08 10,19*
128	С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-2 , розм.1.4х2,0м	шт	16	15268.11 -	- -	244290	-	- -	- -	- -
129	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-3 , розм.1.1х2,0м	шт	8	10230.61 -	- -	81845	-	- -	- -	- -
130	С126-384 варіант 11	Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-5 , розм.1,1х2,0м 3-й поверх (арк.18)	шт	2	10230.61 -	- -	20461	-	- -	- -	- -
131	*КБ10-28-3 К=,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет вопласт ику у кам'яних ст інах (зовнішні двері) кількіст ь.: 0.9*2,6* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,0234*	*124720.06 6044.71*	*6067,94 1358,94*	*2918*	*141*	*142 32*	*62.6344 14.1174*	*1.93 0.33*
132	С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7, розм.0,9х2.6м	шт	1	20114.87 -	- -	20115	-	- -	- -	- -
133	*КБ10-28-3 К=.15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з мет вопласт ику у кам'яних ст інах (внут ришні двері) кількіст ь.: 2*2,4+1.5*2,4* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.084*	*124720.06 6044,71*	*6067.94 1358,94*	*10476*	*508*	*510 114*	*62.6344 14,1174*	*6.94 1,19*
134	С126-386 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2.0х2,4м	шт	1	10890.87 -	- -	10891	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	1	19958,37 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
136	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів г от овими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2*9+0,8*2*1+1,0*2,0*3 Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м2*	*0,238*	*210507,62 9903,91*	*8808,30 1972,66*	*50101*	*2357*	*2096 469*	*135,3918 20,4930*	*32,22 4,88*
137	С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-6 , розм.0,9х2,0м	шт	9	14260,61 -	- -	128345	-	- -	- -	- -
138	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-11 , розм.0,8х2,0м	шт	1	10230,61 -	- -	10231	-	- -	- -	- -
139	С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-9 , розм.1,0х2,0м	шт	3	15268,11 -	- -	45804	-	- -	- -	- -
140	*КБ10-28-2 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів г от овими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 1,1*2,0*1 Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м2*	*0,022*	*167259,68 8003,08*	*6557,29 1468,53*	*3680*	*176*	*144 32*	*109,4064 15,2559*	*2,41 0,34*
141	С126-384 варіант 11	Двері внутрішні металопластикові, без порогу , Дв-5 , розм.1,1х2,0м	шт	1	10230,61 -	- -	10231	-	- -	- -	- -
142	*КМ11-31-2*	*Прилади, що уст ановлюют ься на конст рукціях або щит ах, маса до 10 кг (доводчики дверей)*	*шт*	*108*	*171,33 148,19*	- -	*18504*	*16005*	- -	*1,9200 -*	*207,36 -*
143	С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	108	2903,60 -	- -	313589	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2112721	36185	16907 3786		483,52 39,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2112721				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2059629				
		всього заробітна плата, грн.					39971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20711				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6275				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2133432**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– Всього по розділу 5					2133432				
		Розділ 6. Підлоги 1-го...3-го поверхів ТИП П-1 площ. 510,4м2									
144	КБ11-29-2 к=1.15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	5.104	17539.89 16462.27	51,02 42,56	89524	84023	260 217	227.6310 0,5514	1161.83 2,81
145	& С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхністю (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: (510,4)*1,02	м2	520.608	537.48 -	- -	279816	-	- -	- -	- -
146	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(5,104))	шт	3685	0.33 -	- -	1216	-	- -	- -	- -
147	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (5,104)*520	кг	2654.08	8.20 -	- -	21763	-	- -	- -	- -
148	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (5,104)*45,4	кг	231,7216	59.75 -	- -	13845	-	- -	- -	- -
149	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5.104	12978.49 5678.38	131,65 110,00	66242	28982	673 561	65.6080 1.4252	436.94 7.27
150	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм Н1=6	100м2	5,104	11943.29 1031.56	207,02 172.71	60959	5265	1057 882	15.5520 2,2378	79.38 11,42
151	КБ11-11-16 к=1.15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	5.104	1609.96 1416.70	72,27 60,29	8217	7231	369 308	22.3580 0,7812	114.11 3,99
152	& С111-870-1	Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм кількість: 510,4*1,1	м2	561,44	117.32 -	- -	65868	-	- -	- -	- -
153	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	5,104	637.46 542,95	9,69 8,54	3254	2771	49 44	8.5680 0,1224	43.73 0,62
154	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка кількість: 510.4*1,15	м2	586,96	30.75 -	- -	18049	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5.104	3183.38 3155.04	28.34 23.64	16248	16103	145 121	45.2400 0,3064	230.9 1,56
156	& С1555-13-3 варіант 1	Утеплювач по типу STYROFOAM 300 SL-A-N 50мм кількість: 510.4х1,02	м2	520.608	136.97 -	- -	71308	-	- -	- -	- -
157	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів вирівняна з пінополістиролу насухо кількість: 510.4*0,1	м3	51,04	1423.76 1422.91	- -	72869	72825	- -	19.4520 -	992.83 -
158	С1555-298	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 510.4*1,02 ТИП П2 площ. 729,5 м2	м2	520,608	339.55 -	- -	176772	-	- -	- -	- -
159	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	7.295	13956.44 6991.10	11,34 9,46	101812	51000	83 69	96.6690 0.1225	705,2 0.89
160	С111-542 варіант 1	Лінолеум медичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм) кількість: 1,02*(729,5)	м2	744,09	1574.57 -	- -	1171622	-	- -	- -	- -
161	С111-2008-9	Грунтовка для вбирающих бетонних і цементно-пішаних основ Thomsit R 777 кількість: 20,4*(7,295)/100	кг	1,48818	93.81 -	- -	140	-	- -	- -	- -
162	С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу кількість: 30.6*(7.295)/100	кг	2,23227	201.69 -	- -	450	-	- -	- -	- -
163	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	7,295	12410.20 5115,63	131,85 110,00	90532	37319	962 802	77.1240 1,4252	562.62 10,4
164	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміна товщина шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм Н1=6	100м2	7,295	11943.29 1031,56	207,02 172,71	87126	7525	1510 1260	15.5520 2,2378	113.45 16,32
165	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	7.295	1609.96 1416.70	72,27 60,29	11745	10335	527 440	22.3560 0.7612	163.09 5,7
166	& С111-870-1	Сітки Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 729.5*1,1	м2	802,45	117.32 -	- -	94143	-	- -	- -	- -
167	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	7.295	637.46 542.95	9,69 8,54	4650	3961	71 62	8.5680 0,1224	62,5 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	& С121-623-1-Б	Гідроізоляційна плівка кількість: 729,5*1,15	м2	838.925	30.75 -	- -	25797	-	- -	- -	- -
169	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 729.5*0,1	м3	72,95	1423.76 1422,91	- -	103863	103801	- -	19.4520 -	1419.02 -
170	С1555-256	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 729.5*1,02 ТИП П-4 санвузли,душові - 119.4 м2	м2	744,09	339.55 -	- -	252658	-	- -	- -	- -
171	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на рівні із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	1.194	17539.89 16462.27	51.02 42.56	20943	19656	61 51	227.6310 0,5514	271.79 0,66
172	& С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: 119.4*1,02	м2	121,788	537.48 -	- -	65459	-	- -	- -	- -
173	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: 722*1,194	шт	862,068	0.33 -	- -	284	-	- -	- -	- -
174	С111-2000-1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*1.194	кг	620,88	8.20 -	- -	5091	-	- -	- -	- -
175	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 45,4*(1,194)	кг	54,2076	110.03 -	- -	5964	-	- -	- -	- -
176	*КБ13-13-7 к=1,15*	*Ґрунтування бетонних і обшт укат урених поверхонь . перший шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*1,856*	*676,09 547,98*	*127,91 11,51*	*1255*	*1017*	*237 21*	*6.5274 0,1544*	*12.11 0,29*
177	*КБ13-13-8 к=1.15*	*Ґрунтування бетонних і обшт укат урених поверхонь, наст утнний шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*1.856*	*671.29 545.66*	*125.43 10.20*	*1246*	*1013*	*233 19*	*6,4998 0,1369*	*12,06 0,25*
178	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 290*(0,5789)+240*0,2481	кг	227.425	152.80 -	- -	34751	-	- -	- -	- -
179	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1.194	12410.20 5115.83	131,85 110,00	14818	6108	157 131	77.1240 1,4252	92.09 1,7
180	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	100м2	1.194	19905.49 1719.27	345,04 287,85	23767	2053	412 344	25.9200 3,7296	30.95 4,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H1=10									
181	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,194	1609.86 1416.70	72,27 60.29	1922	1692	86 72	22.3560 0,7812	26.69 0,93
		H2=1.15 H5=1.15									
182	& С111-870-1	Сітка Вр-I 4мм чарунками 100х100мм кількість: 119.4*1,1	м2	131.34	117.32 -	- -	15409	-	- -	- -	- -
183	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	1.194	637.46 542.95	9.69 8,54	761	648	12 10	8,5680 0.1224	10,23 0.15
184	& С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівки кількість: 119.4*1,15	м2	137,31	30.75 -	- -	4222	-	- -	- -	- -
185	КР19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо кількість: 119.4*0,1	м3	11,94	1423.76 1422.91	- -	17000	16990	- -	19.4520 -	232.26 -
186	С1555-256	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм кількість: 119.4*1,02	м2	121.788	339.55 -	- -	41353	-	- -	- -	- -
		ТИП П-5. Сходові марші та перехідні площадки (103.1м2)									
187	ПР13-8042	Очищення поверхні від фарби	м2	103,1	174.23 41.23	121.43 27.93	17963	4251	12519 2880	0,5520 0,3802	56,91 39,19
188	*КБ13-31-9 К=1,15*	*Ремонт дрібних сколювань та дефектів розчином Sikadur®-31*	*100м2*	*1,031*	*3419,05 3270,68*	*147,56 39,98*	*3525*	*3372*	*152 41*	*44.7120 0,5339*	*46.1 0,55*
		H2=1,15 H5=1,15									
189	С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 кількість: 103.1*1,95*20	кг	4020,9	836.88 -	- -	3365011	-	- -	- -	- -
190	*КБ11-29-2 к=1.15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1.031*	*16713.89 16462.27*	*51,02 42,56*	*17232*	*16973*	*53 44*	*227.6310 0.5514*	*234.69 0.57*
		H2=1,15 H5=1,15									
191	С111-2014-8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 20*1.031	л	20,62	41.06 -	- -	847	-	- -	- -	- -
192	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 520*1,031	кг	536.12	24.33 -	- -	13044	-	- -	- -	- -
193	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*1,031)	шт	744	0.33 -	- -	246	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	& С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4 кількість: 103.1*1,02	м2	105.162	537.48 -	- -	56522	-	- -	- -	- -
195	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: 45,4*1,031	кг	46.8074	59.75 -	- -	2797	-	- -	- -	- -
196	КР7-31-4	Улаштування плінтусів з плиток керамічних "змійки" БАЛКОНИ	100м	0.244	9401.12 3050.56	16.02 13.36	2294	744	4 3	41,1960 0,1732	10,05 0,04
197	*КБ13-13-11*	*Рідка т епоізоляція т еплофарбою "керамічна"* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.03*	*665.50* *552.15*	*113,15* *7,39*	*20*	*17*	*3* -	*6.4660* *0.0994*	*0.19* -
198	С111-2016-2 варіант 1	Теплофарба "Керамічна" кількість: 3*1	п	3	145.21 -	- -	436	-	- -	- -	- -
199	КБ13-55-1	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ПЖК-10 Н2=1.15 Н5=1.15	100м2	0.131	34791.56 11773.44	11507,38 4178,78	4558	1542	1507 547	152.5452 58,6072	19.98 7,68
200	С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22 кількість: 13,1*2,0*20	кг	524	39.37 -	- -	20630	-	- -	- -	- -
201	*КР19-26-3*	*Теплоізоляція покрит т іо т а перекрит т іо знизу виробами з пінопласт у на клеї (ант рит и біт умної мастики для приклеювання пінополіст ролу Баумит Бит уФикс 2К складає 2-3 кг/м2)* *кількіст ь: 7.3*0,03*	*м3*	*0.219*	*4070.53* *3581.06*	- -	*891*	*784*	- -	*48.3600* -	*10.59* -
202	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 3*7,3	кг	21,9	666.85 -	- -	14604	-	- -	- -	- -
203	С1555-299	Плити пінополістирольні. товщиною 30 мм кількість: 7,3*0.99	м2	7.227	99.58 -	- -	720	-	- -	- -	- -
204	*КБ13-13-5*	*Гідроізоляція поверхні Баумит Бит уФикс 2К*	*100м2*	*0,073*	*752,58* *654,01*	*98,39* *8,42*	*55*	*48*	*7* -	*8.0040* *0,0864*	*0.58* *0,01*
205	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 1,1*7.3	кг	8,03	666.85 -	- -	5355	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	*КБ13-13-11*	*Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь клей-шпаклівкою суміш Baumit StarContact , перший шар*	*100м2*	*0.146*	*578.70* *480,13*	*98.39* *6,42*	*84*	*70*	*14* *1*	*5.6400* *0,0864*	*0.82* *0,01*
207	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) кількість: 0,002*146	т	0.292	19869.57 -	- -	5802	-	- -	- -	- -
208	*КР11-54-4*	*Кріплення до поверхні склосітки*	*100м2*	*0,146*	*3443.40* *3440.94*	*2,46* *2,06*	*503*	*502*	*1* -	*51.6760* *0.0266*	*7.57* -
209	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2 кількість: 14,6*1.08	м2	15.768	45.10 -	- -	711	-	- -	- -	- -
210	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь лаком ХВ-784, перший шар	100м2	0.073	2142.48 476.50	111.22 10.01	156	35	8 1	5.6760 0,1343	0,41 0,01
211	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками кількість: 0,3*7.3/1000	т	0,00219	66588.39 -	- -	146	-	- -	- -	- -
212	*КР11-45-1*	*Високоякісне шт укат урення декорат ивним розчином по каменю сі ін і пацях*	*100м2*	*0,073*	*35298,76* *27334,79*	*188,54* *157,29*	*2577*	*1995*	*14* *11*	*325.6080* *2,0380*	*23.77* *0,15*
213	С1555-243	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд") кількість: 7,3*2,5/1000	т	0.01825	76885.93 -	- -	1403	-	- -	- -	- -
		Елементи для влаштування доступності									
214	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на ригельні із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 0,35^0,35^(372+219) H2=1,15 H5=1,15	100м2	0.723975	17539.89 16462.27	51.02 42.56	12698	11918	37 31	227,6310 0,5514	164,8 0,4
215	& С111-287-8 варіант 1	Плитки тактильні з конусними рифами (направляюча) ПТ05 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм	шт	372	137.18 -	- -	51031	-	- -	- -	- -
216	& С111-287-6	Плитки тактильні з конусними рифами (попереджувальна) ПТ06 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм кількість: 116+103	шт	219	137.18 -	- -	30042	-	- -	- -	- -
217	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722^0,7240)	шт	523	0.33 -	- -	173	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*0,7240	кг	376,48	8,20 -	- -	3087	-	- -	- -	- -
219	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 45,4*(0,7240)	кг	32,8696	110,03 -	- -	3617	-	- -	- -	- -
220	*КР7-31-5*	*Улашт ування гумових накладок на сходи*	*100м*	*0,202*	*1349,66* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*273*	*272*	*1* -	*17,7240* *0,0266*	*3,58* *0,01*
221	& С111-1678-3	Стрічка притиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі	м	20,2	91,95 -	- -	1857	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6805441	522641	21224 8973		7353,82 118,92
		Разом будівельні роботи, грн.					6805441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6261576				
		всього заробітна плата, грн.					531614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					815,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94684				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7101106**				
		- -									
		Всього по розділу 6					**7101106**				
		Розділ 7. Внутрішнє опорядження (1...3 поверхи)									
		ТИП А - 77,4 м2									
222	*КР12-66-1*	*Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт ралізуючим розчином*	*100м2*	*0,774*	*586,36* *586,36*	- -	*454*	*454*	- -	*9,7080* -	*7,51* -
223	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 16,5*0,774	кг	12,771	43,06 -	- -	550	-	- -	- -	- -
224	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,774	6931,77 5236,62	36,97 30,84	5365	4053	29 24	73,2600 0,3996	56,7 0,31
225	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,774	10581,06 9789,26	5,67 4,73	8190	7577	4 4	138,5796 0,0613	107,26 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.774	2225.99 2219.92	4.25 3.55	1723	1718	3 3	29.6424 0,0460	22.94 0,04
227	& С111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*77.4	кг	139,32	6.60 -	- -	920	-	- -	- -	- -
228	& С111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*77.4	кг	139,32	7.98 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
229	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ТИП Б ,В - (104.1+393,4)=497.5 м2	100м2	0.774	15883.30 4182.45	1,23 1,03	12294	3237	1 1	59.2080 0,0133	45.83 0,01
230	*КБ15-76-1 к=1.15*	*Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Rockfon Medicare Plus" Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м2*	*4.975*	*25468.80 13642.77*	*4.25 3.55*	*126707*	*67873*	*21 18*	*193,1310 0,0460*	*960,83 0,23*
231	*КБ15-76-2 к=1.15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Rockfon Medicare Plus" Н2=1,15 Н5=1,15 ТИП Г - 143,4 м2*	*100м2*	*4,975*	*46422.21 1635,77*	*7,09 5,91*	*230950*	*8138*	*35 29*	*23.1564 0.0766*	*115,2 0.38*
232	*КБ15-76-1 к=1.15*	*Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м2*	*1,434*	*25468.80 13642,77*	*4,25 3,55*	*36522*	*19564*	*6 5*	*193.1310 0.0460*	*276.95 0.07*
233	*КБ15-76-2 к=1,15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "Armstrong "Rockfon Artic" Н2=1.15 Н5=1.15 ТИП Е - 140,8 м2*	*100м2*	*1.434*	*50237.91 1635.77*	*7.09 5.91*	*72041*	*2346*	*10 8*	*23,1564 0,0766*	*33,21 0,11*
234	*КБ15-76-1 к=1,15*	*Улаштування каркасу підвісних стель Армстронг "AMF Thermatex Shlicht" Н2=1.15 Н5=1.15*	*100м2*	*1.406*	*25468.80 13642.77*	*4.25 3.55*	*35809*	*19182*	*6 5*	*193,1310 0,0460*	*271,54 0,06*
235	*КБ15-76-2 к=1.15*	*Укладання плит стельових в каркас стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht" Н2=1,15 Н5=1,15*	*100м2*	*1,406*	*35100.06 1635.77*	*7,09 5,91*	*49351*	*2300*	*10 8*	*23.1564 0.0766*	*32,56 0.11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП К - 345.5 м2									
236	*КБ15-78-1 к=1.15*	*Улашт ування каркасу підвісних ст оль Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"*	*100м2*	*3.455*	*25468.60* 13642.77	*4.25* 3.55	*87995*	*47136*	*15* 12	*193.1310* 0.0460	*667.27* 0.16
		Н2=1.15 Н5=1.15									
237	*КБ15-78-2 к=1.15*	*Укладання плит ст ельових в каркас ст елі Армст ронг "Rockfon Medicare Plus"*	*100м2*	*3.455*	*46422.21* 1635.77	*7.09* 5.91	*160389*	*5652*	*24* 20	*23.1564* 0.0766	*80.01* 0.26
		Н2=1.15 Н5=1.15									
		СТІНИ									
238	*КР12-66-1*	*Прот равлення цемент ної шт укат урки нейт рапізуючим роз чином кількіст ь: 301,1+326+870,6+463,7+282,2+965,1+312,6+163,6*	*100м2*	*37.251*	*586.36* 586.36	- -	*21842*	*21842*	- -	*9.7080* -	*361.63* -
239	С1555-154	Ґрунтовки адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт кількість: 3725.1*0,525	кг	1955, 6775	74.74 -	- -	146167	-	- -	- -	- -
		Тип А, Б - 301,1+326=627,1 м2									
240	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	6.271	17627.99 11614.02	122,00 101,78	110545	72832	765 638	152.7960 1,3187	958.18 8,27
241	КБ15-182-1 к=1,15	Шпакльовання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	6.271	8280.46 7468.86	5,67 4,73	51927	46961	36 30	106.0116 0,0613	664,8 0,38
		Н2=1,15 Н5=1,15									
242	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,271	2225.99 2219.92	4,25 3.55	13959	13921	27 22	29.6424 0,0460	185.89 0,29
		Н2=1.15 Н5=1.15									
243	& С111-1696-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*(627.1)	кг	1128,78	5.48 -	- -	6186	-	- -	- -	- -
244	& С111-1696-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*(627.1)	кг	1128,78	6.19 -	- -	6987	-	- -	- -	- -
245	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування полівінілацет ат ними водоемульсійними сумішами ст ін по збірних конст рукціях, підгот овлених під фарбування*	*100м2*	*6.271*	*3883.16* 3715.38	*1,23* 1,03	*24351*	*23299*	*8* 6	*52.5960* 0.0133	*329.83* 0.06
246	& С111-415-1-1	Латексна фарба кількість: 0,15*2*(627,1)/1000	т	0,18813	275935.21 -	- -	51912	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП В - 870.6м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic)									
247	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	8,706	2128.74 2128.74	- -	18533	18533	- -	35.2440 -	306.83 -
248	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	870,6	20.32 13.89	6,43 0,18	17691	12093	5596 157	0.2040 0,0024	177,6 2,09
249	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*8.706*	*587.90* *476.50*	*111,22* *10,01*	*5118*	*4148*	*968* *87*	*5.6760* *0.1343*	*49.42* *1.17*
250	& С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 870.6*0,1	л	87,06	938.30 -	- -	81688	-	- -	- -	- -
251	*КБ13-25-1*	*Покрит т н Sikagard 403 W*	*100м2*	*8,706*	*628.46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*5471*	*4483*	*987* *88*	*6.6720* *0.1350*	*58.09* *1.18*
252	& С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІ ВОДНОЇ ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*870,6	л	174,12	519.15 -	- -	90394	-	- -	- -	- -
253	*КБ13-40-1*	*Обклеювання склот канином*	*м2*	*870,6*	*149.08* *138.31*	*10,68* *2,44*	*129789*	*120413*	*9298* *2124*	*1.7160* *0.0326*	*1493.95* *28.42*
254	& С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light кількість: 870.6*1,05	м2	914,13	493.23 -	- -	450876	-	- -	- -	- -
255	*КБ13-25-1*	*Покрит т л фінішне Sikagard 405 W*	*100м2*	*8.706*	*628.46* *514,94*	*113.34* *10,06*	*5471*	*4483*	*987* *88*	*6.6720* *0,1350*	*58.09* *1,18*
256	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*870,6	л	217,65	690.31 -	- -	150248	-	- -	- -	- -
		ТИП Г - 483.7 м2									
257	КР11-26-1	Прості штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,837	12417.90 7672,57	98,58 82,24	60065	37112	477 398	106.0920 1,0656	513.17 5,15
258	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші. число плиток в 1 м2 попад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	4,837	26427.22 25516,28	48,18 40,20	127828	123422	233 194	352.8246 0,5208	1706.61 2,52
259	С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу кількість: 1,01*483.7	м2	488.537	292.90 -	- -	143092	-	- -	- -	- -
260	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(4,837)	кг	2515,24	8.03 -	- -	20197	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	& С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33 кількість: 45,3*4,837	кг	219.1161	42.13 -	- -	9231	-	- -	- -	- -
262	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*4,837 ТИП Е - 282,2 м2 (операційна . реанімаційні)	шт	3492,314	0.21 -	- -	733	-	- -	- -	- -
263	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2.822	12417.90 7672.57	98.58 82.24	35043	21652	278 232	106,0920 1,0656	299,39 3,01
264	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	2.822	26427.22 25516.28	46.18 40.20	74578	72007	136 113	352,8246 0,5208	995,67 1,47
265	С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору кількість: 1,01*(282,2)	м2	285,022	231.70 -	- -	66040	-	- -	- -	- -
266	С111-2000-1 варіант 1	Клейова суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(2,822)	кг	1467,44	8.03 -	- -	11784	-	- -	- -	- -
267	& С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33 кількість: 45,3*2,822	кг	127,8366	42.13 -	- -	5388	-	- -	- -	- -
268	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: 722*2.822 УКОСИ 126 м2	шт	2037.484	0.21 -	- -	428	-	- -	- -	- -
269	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клей Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,26	26594.13 23040,77	350,95 304,41	33509	29031	442 384	338,4864 4,5087	426,49 5,68
270	КБ15-182-1 к=1.15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit" Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	1,26	8260.46 7488.66	5,67 4,73	10433	9436	7 6	106.0116 0,0613	133.57 0,08
271	& С111-1896-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit кількість: 1,8*126/2	кг	113,4	5.48 -	- -	621	-	- -	- -	- -
272	& С111-1896-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit кількість: 1,8*126/2	кг	113,4	6.19 -	- -	702	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	*КР12-49-5*	*Поліпшене фарбування поліпінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*1,26*	*3883.16* *3715,38*	*1,23* *1,03*	*4893*	*4681*	*2* *1*	*52.5960* *0,0133*	*66.27* *0,02*
274	& С111-415-1-1	Латексна фарбн кількість: 0,15^2^126/1000 ТИП К - площ.985,1м2 (система Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic) : 312.6 м2 (керамічна плитка) Сістема Sikagard Wallcoat AS-24 Hygienic	т	0,0378	275935.21 -	- -	10430	-	- -	- -	- -
275	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	9.851	2128.74 2128.74	- -	20970	20970	- -	35,2440 -	347,19 -
276	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	985,1	20.32 13,89	6,43 0,18	20017	13883	6334 177	0.2040 0,0024	200.96 2,36
277	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*9,851*	*587.90* *476.50*	*111,22* *10,01*	*5791*	*4694*	*1096* *99*	*5.6760* *0.1343*	*55.91* *1.32*
278	& С1555-248-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 985,1*0,15	л	147.765	938.30 -	- -	138648	-	- -	- -	- -
279	*КБ13-25-1*	*Покрит т я Sikagard 403 W*	*100м2*	*9,851*	*628.46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*6191*	*5073*	*1117* *99*	*6.6720* *0.1350*	*65.73* *1.33*
280	& С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2^985,1	л	197.02	519.15 -	- -	102283	-	- -	- -	- -
281	*КБ13-25-1*	*Покрит т я фінішне Sikagard 405 W*	*100м2*	*9,851*	*628.46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*6191*	*5073*	*1117* *99*	*6.6720* *0.1350*	*65.73* *1.33*
282	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*985.1	л	246.275	690.31 -	- -	170006	-	- -	- -	- -
283	КР11-26-1	Прості штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,126	12417.80 7672.57	98,58 82.24	38818	23984	308 257	106.0920 1,0656	331.64 3,33
284	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт H2=1,15 H5=1,15	100м2	3,126	26427.22 25516.28	48,18 40.20	82811	79764	151 126	352.8246 0,5208	1102.93 1,63
285	С111-258 варіант 4	Керамічна плитка кількість: 1,01*(312,6)	м2	315.726	231.70 -	- -	73154	-	- -	- -	- -
286	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*(3.126)	кг	1625.52	8.03 -	- -	13053	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	& С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33 кількість: 45,3*3,126	кг	141,6078	42,13 -	- -	5966	-	- -	- -	- -
288	& С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки кількість: R0(722*3,126)	шт	2257	0,21 -	- -	474	-	- -	- -	- -
		ТИП Л - 163,8м2 (система Sikagard Wallcoat AS-54 Hygienic)									
289	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,638	2128,74 2128,74	- -	3487	3487	- -	35,2440 -	57,73 -
290	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	163,8	20,32 13,89	6,43 0,18	3328	2275	1053 29	0,2040 0,0024	33,42 0,39
291	*КБ13-13-7*	*Нанесення праймеру Sika Bonding Primer (A+B)*	*100м2*	*1,638*	*587,90* *476,50*	*111,22* *10,01*	*963*	*781*	*182* *16*	*5,6760* *0,1343*	*9,3* *0,22*
292	& С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B) кількість: 163,8*0,1	л	16,38	938,30 -	- -	15369	-	- -	- -	- -
293	*КБ13-25-1*	*Покрит т я Sikagard 403 W*	*100м2*	*1,638*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*1029*	*843*	*186* *16*	*6,6720* *0,1350*	*10,93* *0,22*
294	& С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W кількість: 0,2*163,8	л	32,76	519,15 -	- -	17007	-	- -	- -	- -
295	*КБ13-40-1*	*Обклеювання склот каниною*	*м2*	*163,8*	*149,08* *138,31*	*10,68* *2,44*	*24419*	*22655*	*1749* *400*	*1,7160* *0,0326*	*281,08* *5,35*
296	& С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reemat Light кількість: 163,8*1,05	м2	171,99	493,23 -	- -	84831	-	- -	- -	- -
297	*КБ13-25-1*	*Покрит т я фінішнє Sikagard 405 W*	*100м2*	*1,638*	*628,46* *514,94*	*113,34* *10,06*	*1029*	*843*	*186* *16*	*6,6720* *0,1350*	*10,93* *0,22*
298	& С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W кількість: 0,25*163,8	л	40,95	690,31 -	- -	28268	-	- -	- -	- -
		Опорядження стін звукоізолюючими панелями ЗІПС-Модуль									
299	КБ34-60-5	Облицювання стін плитами звукопоглинаючими	100м2	0,363	9286,79 7245,37	350,83 98,01	3371	2630	127 36	106,4400 1,3087	38,64 0,48
300	*КБ15-63-1*	*Улашт ування обшивки ст ін гіпсокарт онними і гіпсоволокнист ими лист ами на клеї*	*100м2*	*0,363*	*8388,27* *6933,34*	*305,18* *264,70*	*3045*	*2517*	*111* *96*	*101,8560* *3,9206*	*36,97* *1,42*
301	С111-762 варіант 1	Звукоізолююча панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення	м2	36,3	1499,05 -	- -	54416	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					3759253	1018851	34130 6171		14112,38 82,38
		Разом будівельні роботи, грн.					3759253				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2708272				
		всього заробітна плата, грн.					1025022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					574964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1616,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187638				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4334217**				
		– –									
		Всього по розділу 7					**4334217**				
		Розділ 8. ОТВОРИ									
		1-й поверх									
		ТИП14 1560х2100, товщ. стіни 380мм									
302	*КР3-14-1*	*Посилення стін металевим каркасом*	*1 т*	*0,2403*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*6168*	*5935*	*128* *14*	*333.5280* *0.6563*	*80.15* *0.16*
303	С111-1614 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50 -	- -	3546	-	- -	- -	- -
304	С111-1604 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,06412	33441.95 -	- -	2144	-	- -	- -	- -
305	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,01194	49663.47 -	- -	593	-	- -	- -	- -
306	С111-1670 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0.0048	29966.09 -	- -	144	-	- -	- -	- -
307	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -
308	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,15	725.10 706.02	- -	109	106	- -	10.6440 -	1,6 -
309	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	100шт	0,15	1092.29 1064,99	- -	164	160	- -	16.0560 -	2.41 -
		Н1=2									
310	*КБ13-16-6* *к=1.15*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: (0.15344+0,06412)*30*	*100м2*	*0.065268*	*1277.87* *546.38*	- -	*83*	*36*	- -	*6.5964* -	*0.43* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,15344+0,08412)*30*	*100м2*	*0,065268*	*4420.14*	-	*288*	*53*	-	*9.9912*	*0.65*
					816,38	-			-	-	-
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15									
		ТИП 15 1560х2100, товщ. стіни 510мм									
312	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,26998*	*25866.97*	*524.69*	*6930*	*6668*	*142*	*333.5280*	*90.05*
					24697,75	*59,72*			*16*	*0,6583*	*0,18*
313	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,15344	23111.50	-	3548	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
314	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (20*3,20+2*12.94)/1000	т	0.08988	33441.95	-	3006	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(32)/1000	т	0.012736	49663.47	-	633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
316	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (32)*0.16/1000	т	0,00512	29966.09	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
317	& С111-96-10-8 варіант 6	Шпилька М16 мм довж.560мм	шт	16	43.13	-	690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
318	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0.16	725.10	-	116	113	-	10.6440	1,7
					706.02	-			-	-	-
319	КР20-27-2 Н1=4	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 510мм	100шт	0.16	2184.58	-	350	341	-	32.1120	5.14
					2129.99	-			-	-	-
		Н1=4									
320	*КБ13-16-6 к=1,15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0,15344+0,08988)*30*	*100м2*	*0,072996*	*1277,87*	-	*93*	*40*	-	*6.5964*	*0.48*
					546,38	-			-	-	-
		Н2=1,15 Н5=1,15									
321	*КБ13-26-6 к=1.15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,15344+0.08988)*30*	*100м2*	*0.072996*	*4420.14*	-	*323*	*60*	-	*9.9912*	*0.73*
					816.38	-			-	-	-
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
		ТИП17 1560х2100, товщ. стіни 380мм (8 отворів)									
322	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*1,4418*	*25866.97*	*524,69*	*37007*	*35609*	*756*	*333.5280*	*480.88*
					24697.75	*59,72*			*86*	*0.6583*	*0.95*
323	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	0,92064	23111.50	-	21277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000	т	0,38472	33441.95 -	- -	12866	-	- -	- -	- -
325	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,07164	49663.47 -	- -	3558	-	- -	- -	- -
326	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0,0288	29966.09 -	- -	863	-	- -	- -	- -
327	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	90	43.13 -	- -	3882	-	- -	- -	- -
328	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни, діяметр отвору до 20 мм	100шт	0,9	725.10 706.02	- -	653	635	- -	10,6440 -	9,58 -
329	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни дивавити до 380мм H1=2	100шт	0,9	1092.29 1064.99	- -	983	958	- -	16,0560 -	14,45 -
330	*КБ13-16-б к=1.15*	*Грунтування мет. клевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021* *кількість: (0,15344+0,06412)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.391608*	*1277.67* *546,38*	- -	*500*	*214*	- -	*6.5964* -	*2.58* -
331	*КБ13-26-б к=1,15*	*Фарбування мет. клевих попрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількість: (0,15344+0,06412)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1.15 ТИП 32 2200х2600, товщ. стіни 510мм	*100м2*	*0,391608*	*4420.14* *816.38*	- -	*1731*	*320*	- -	*9.9912* -	*3.91* -
332	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет. клевим каркасом*	*1 т*	*0,33782*	*25666.97* *24697,75*	*524.69* *59,72*	*8671*	*8343*	*177* *20*	*333.5230* *0,6583*	*112.67* *0,22*
333	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*42,26+4*31,85)/1000	т	0,21196	23111.50 -	- -	4899	-	- -	- -	- -
334	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (20*3,20+2*17.6)/1000	т	0,0992	33441.95 -	- -	3317	-	- -	- -	- -
335	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(32)/1000	т	0.012736	49663.47 -	- -	633	-	- -	- -	- -
336	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (32)*0.16/1000	т	0,00512	29966.09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
337	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43.13 -	- -	647	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0,5 цегляни, діяметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	725.10 706.02	- -	116	113	- -	10.6440 -	1.7 -
339	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 510мм H1=3	100шт	0,01	1638.43 1597.49	- -	16	16	- -	24.0840 -	0.24 -
340	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0.21196+0,0992)*30* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.093348*	*1277.67* *546,38*	- -	*119*	*51*	- -	*6.5964* -	*0.62* -
341	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет аллевих попфунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількіст ь: (0,21196+0,0992)*30* H1=2 H2=1,15 H5=1.15 2-й поверх ТИП17 1560х2100, товщ. стіни 380мм (8шт.)	*100м2*	*0,093348*	*4420,14* *816,38*	- -	*413*	*76*	- -	*9.9912* -	*0.93* -
342	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет аллевим каркасом*	*1 т*	*1,9224*	*25666.97* *24697.75*	*524,69* *59,72*	*49342*	*47479*	*1009* *115*	*333.5260* *0.6583*	*641.17* *1.27*
343	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (2*25,26+4*25,73)/1000	т	1,22752	23111.50 -	- -	28370	-	- -	- -	- -
344	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (18*2,39+2*12,94)/1000	т	0,51296	33441.95 -	- -	17154	-	- -	- -	- -
345	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*(30)/1000	т	0,09552	45863.47 -	- -	4744	-	- -	- -	- -
346	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30)*0.16/1000	т	0.0384	29966.09 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
347	& С111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	120	43.13 -	- -	5176	-	- -	- -	- -
348	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,2	725.10 706.02	- -	870	847	- -	10.6440 -	12.77 -
349	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати до 380мм H1=2	100шт	1,2	1092.29 1064,99	- -	1311	1278	- -	16.0560 -	19.27 -
350	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Грунтування мет алевих поверхонь за один раз грунт овкою ГФ-021 кількіст ь: (0.15344+0,06412)*30*	*100м2*	*0.522144*	*1277.67* *546.38*	- -	*667*	*285*	- -	*6.5964* -	*3.44* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
351	*КБ13-26-6 к=1,15*	*Фарбування мет аневих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115*	*100м2*	*0,522144*	*4420,14*	*-*	*2308*	*426*	*-*	*9,9912*	*5,22*
		*кількіс ь: (0,15344+0,08412)*30*			*816,38*	-			-	-	-
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
		ТИП 24 1160х2100, товщ. стіни 120мм									
352	КР3-14-2	Посапення цегляних стін метапевими тяжаьми	1 т	0,03732	19426.51	1014,66	725	660	38	244.6680	9,13
					17694,39	213,14			8	2,2464	0,08
353	С111-1837	Шеслери N10-14 із сталі марки 18сп	і	0,02856	39509.85	-	1128	-	-	-	-
		кількість: 2*14.28/1000			-	-			-	-	-
354	С111-1804	Сталь листова	т	0.00228	33441.95	-	76	-	-	-	-
		кількість: 3*0,76/1000			-	-			-	-	-
355	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм	т	0,00398	49663.47	-	198	-	-	-	-
		кількість: 0,398*10/1000			-	-			-	-	-
356	С111-1870 варіант 1	Шайби М16	і	0,0016	29066.09	-	48	-	-	-	-
		кількість: (10)*0.16/1000			-	-			-	-	-
357	& С111-96-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	5	43.13	-	216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		3-й поверх									
		ТИП11 1560х2100, товщ. стіни 380мм (7 отворів)									
358	*КР3-14-1*	*Посипання ст ін цег ляних каркасом*	*1 т*	*1,6821*	*25666,97*	*524,69*	*43174*	*41544*	*883*	*333.5280*	*561.03*
					24697,75	*59,72*			*100*	*0,6583*	*1,11*
359	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	1.07408	23111.50	-	24824	-	-	-	-
		кількість: (2*25,26+4*25.73)/1000			-	-			-	-	-
360	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,44884	33441.95	-	15010	-	-	-	-
		кількість: (16*2,39+2*12,94)/1000			-	-			-	-	-
361	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,08358	49663.47	-	4151	-	-	-	-
		кількість: 0,398*(30)/1000			-	-			-	-	-
362	С111-1870 варіант 1	Шайби М16	і	0,0336	29066.09	-	1007	-	-	-	-
		кількість: (30)*0.16/1000			-	-			-	-	-
363	& С111-96-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	105	43.13	-	4529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	1,05	725.10	-	761	741	-	10,6440	11,18
					706.02	-			-	-	-
365	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 380мм	100шт	1,05	1092.29	-	1147	1118	-	16,0560	16,86
					1064.99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2									
366	КБ13-16-б к=1,15	*Ґрунтування мет алевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: (0,15344+0,06412)*30*	*100м2*	*0,456876*	*1277,87* *546,38*	- -	*584*	*250*	- -	*6.5964* -	*3.01* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
367	КБ13-26-б к=1.15	*Фарбування мет алевих попґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115* *кількість: (0,15344+0.06412)*30*	*100м2*	*0.456876*	*4420.14* *816.38*	- -	*2019*	*373*	- -	*9.9912* -	*4.56* -
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
		ТИП 29 1060х2100, товщ. стіни 120мм									
368	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0628	19426.51 17694.39	1014,66 213,14	1220	1111	64 13	244.6680 2.2464	15.37 0.14
369	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*13,40/1000	т	0,0536	39509.65 -	- -	2118	-	- -	- -	- -
370	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00456	33441.95 -	- -	152	-	- -	- -	- -
371	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*8/1000	т	0.006368	49663.47 -	- -	316	-	- -	- -	- -
372	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: 8*0,16/1000	т	0,00256	29966.09 -	- -	77	-	- -	- -	- -
373	& С111-98-10-б варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	8	43.13 -	- -	345	-	- -	- -	- -
		ТИП 30 1160х2100, типщ. стіни 120мм									
374	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0.03732	19426.51 17694.39	1014,66 213,14	725	660	38 8	244.6680 2.2464	9.13 0.08
375	С111-1837	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп кількість: 2*14,28/1000	т	0,02856	39509.65 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
376	С111-1804	Сталь листова кількість: 3*0,76/1000	т	0,00228	33441.95 -	- -	76	-	- -	- -	- -
377	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*10/1000	т	0,00398	49663.47 -	- -	198	-	- -	- -	- -
378	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: 10*0.16/1000	т	0.0016	29966.09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
379	& С111-98-10-б варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	5	43.13 -	- -	216	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП31 1260х2100, товщ. стіни 380мм									
380	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,2339*	*25666,97*	*524,69*	*6004*	*5777*	*123*	*333,5280*	*78,01*
					24697,75	*59,72*			*14*	*0,6583*	*0,15*
381	С111-1814	Сталь кутова 100х100х8	т	0,14604	23111,50	-	3375	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: (2*21,56+4*25,73)/1000			-	-			-	-	-
382	С111-1804	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0,06512	33441,95	-	2178	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: (18*2,39+2*11,05)/1000			-	-			-	-	-
383	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,01194	49663,47	-	593	-	-	-	-
		кількість: 0,398*(30)/1000			-	-			-	-	-
384	С111-1870	Шайби М16	т	0,0048	29966,09	-	144	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: (30)*0,16/1000			-	-			-	-	-
385	& С111-98-10-8	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	15	43,13	-	647	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
386	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах,	100шт	0,15	725,10	-	109	106	-	10,6440	1,6
		товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм			706,02	-			-	-	-
387	КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни	100шт	0,15	1092,29	-	164	160	-	16,0560	2,41
		додавати до 380мм			1064,99	-			-	-	-
		Н1=2									
388	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за*	*100м2*	*0,063348*	*1277,87*	-	*81*	*35*	-	*6,5964*	*0,42*
	к=1,15	*один раз ґрунт овкою ГФ-021*			*546,38*	-			-	-	-
		*кількіст ь: (0,14604+0,06512)*30*									
		Н2=1,15 Н5=1,15									
389	*КБ13-26-6*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих*	*100м2*	*0,063348*	*4420,14*	-	*280*	*52*	-	*9,9912*	*0,63*
	к=1,15	*поверхонь емаллю ПФ-115*			*816,38*	-			-	-	-
		*кількіст ь: (0,14604+0,06512)*30*									
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 8					362914	162749	3356		2206,11
									394		4,34
		Разом будівельні роботи, грн.					362914				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196809				
		всього заробітна плата, грн.					163143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92406				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**455320**				
		– –									
		Всього по розділу 8					**455320**				
		Розділ 9. Влаштування доступності									
390	КР15-33-4	Установлення табличок із шрифтом Брайля	10шт	7,7	476.99 474,50	- -	3673	3654	- -	8.3380 -	48.79 -
391	& С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	77	1291.18 -	- -	99421	-	- -	- -	- -
392	*КР7-31-5*	*Улашт ування резинових накладок на сходи*	*100м*	*0.202*	*1349.66* *1347.20*	*2.46* *2.06*	*273*	*272*	*1* -	*17.7240* *0,0266*	*3,58* *0,01*
393	& С130-553-4	Розинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча	м	20,2	170.20 -	- -	3438	-	- -	- -	- -
394	*КБ10-81-1* *к=1.15*	*Уст ановлення поручнів інформаційних направляючих* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*3.246*	*3966.45* *3966.45*	- -	*12875*	*12875*	- -	*57.5598* -	*166.84* -
395	С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	324,6	1993.30 -	- -	647025	-	- -	- -	- -
396	С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 кількість: R0(3*324,6)	шт	974	82.31 -	- -	80170	-	- -	- -	- -
397	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові . 8х100 мм	шт	974	1.84 -	- -	1792	-	- -	- -	- -
398	& С111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	974	2.75 -	- -	2679	-	- -	- -	- -
399	С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	144	253.33 -	- -	36480	-	- -	- -	- -
400	*КБ9-40-1* *к=1.15*	*Улашт ування відбійників кут ових з кріпленням шурупами* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м*	*0.18*	*2075.06* *2043.94*	- -	*374*	*368*	- -	*28.2624* -	*5.09* -
401	& С126-1300-1	Відбійники кутові	м	18	465.96 -	- -	8387	-	- -	- -	- -
402	*КР7-31-5*	*Улашт ування бампера захисного*	*100м*	*3.246*	*1804.10* *1347.20*	*2.46* *2.06*	*5856*	*4373*	*8* *7*	*17.7240* *0.0266*	*57.53* *0.09*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	& С111-1722-2	Бампер захисний кількість: 324,6*1,01	м	327,846	282,97 -	- -	92771	-	- -	- -	- -
404	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: (116+103+372)*0,09 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,5319	17539,89 16462,27	51,02 42,56	9329	8756	27 23	227,6310 0,5514	121,08 0,29
405	& С111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05, керамогранітна кількість: 0,09*372*1,02	м2	34,1496	1513,31 -	- -	51679	-	- -	- -	- -
406	& С111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамогранітна кількість: 0,3х0,3х372*1,02	м2	34,1496	1513,31 -	- -	51679	-	- -	- -	- -
407	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*(0,5319))	шт	384	0,33 -	- -	127	-	- -	- -	- -
408	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: (0,5319)*520	кг	276,588	8,20 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
409	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР кількість: (0,5319)*45,4	кг	24,14826	59,75 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1111739	30298	36 30		422,91 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					1111739				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1081405				
		всього заробітна плата, грн.					30328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17464				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5810				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1129203**				
		Всього по розділу 9					**1129203**				
		Разом прямі витрати по кошторису					16899376	2511407	278427 83718		36113,46 1049,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					16899376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14109542				
		всього заробітна плата, грн.					2595125				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1492728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4278,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					496565				
		Всього будівельні роботи, грн.					**18392104**				
		- -									
		Всього по кошторису					**18392104**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**41442,12**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3091690**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35906,1	69.50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	207,36	77,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1005,54	79.62			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	44,17	82,86			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	4278,95	116.05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	41442.12				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	167,534216	358,53			
10	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.4728	328.39			
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	13,992227	533,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	87,60232	11.66			
13	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	25,9812	6.56			
14	КБМ208-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	21,23379	442,87			
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2.2 м3/хв	маш. год	25,68717	331,12			
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	25,9812	386,63			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	329,94232	53.60			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,63116	80.78			
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	235,7208	281,14			
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,9266	335,00			
21	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,257022	632,77			
22	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	26,22062	644,73			
23	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	6,86256	553.83			
24	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	48,1373	378,99			
25	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,51586	495,54			
26	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0.8 т	маш. год	12,74636	157.20			
27	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	179,70251	102,69			
28	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	8,41496	79,09			
29	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	0,65081	93.51			
30	КБМ233-410	Установка "Суховей"	маш. год	1,2372	79,68			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	46,70012	39.95			
32	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	240,9755	117.10			
33	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	33,318	125,93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	47,3738112				
35	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	152,82396				
36	КБМ270-115	Дриль електричні	маш. год	216,49058543				
37	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	14.0909496				
38	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	50.8893336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	295,66996401				
40	КБМ270-90	Пилки дискова електрична	маш. год	286,09305995				
41	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	273,555054				
42	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	77,503812				
43	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	96,442818				
44	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	81,472818				
45	КБМ270-119 варіант 3	Шуруповерти	маш. год	26,77383678				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
46	+С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31	кг	4020,9	836,88	820,00	0,47	16,41
47	С1555-250	Ґрунт-фарбн кварцова адгезійна Bauміt UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,00219	66588,39	64781,66	501,08	1305,65
48	+С1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1955,8775	74,74	72,72	0,55	1,47
49	+С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	12,771	43,06	41,67	0,55	0,84
50	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,002682	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
51	+&С111-1722-2	Бампер захисний	м	327,846	282,97	276,70	0,72	5,55
52	+С1415-8345 варіант 1	Блок бетонний для вентиляційних каналів (двухканальний ТБС360*250*250)	шт	492	148,10	123,00	22,20	2,90
53	+С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт	м3	21,7107	2921,17	2675,00	188,89	57,28
54	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01512	68956,64	67339,52	304,24	1352,88
55	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,000229	38703,65	37553,79	390,96	758,90
56	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,1998	9229,38	8815,89	232,52	180,97
57	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,15822	7852,63	7466,14	232,52	153,97
58	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01314	6190,03	5836,14	232,52	121,37
59	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,285453	5781,32	5620,81	27,54	112,97
60	+&С126-1300-1	Відбійники кутові	м	18	465,96	461,70	0,79	3,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	+С126-18 варіант 1	Вікна металопластикові Вк-3 , розм.1.0х1,7м	шт	4	11074.01	10985.11	6.46	82.44
62	+С126-3 варіант 1	Вікна металопластикові Вк1, розм.0,8х1,7м	шт	41	13226,83	13125,59	2,78	98,46
63	+С126-19 варіант 1	Вікна металопластикові Вк11, розм.0,8х1,9м	шт	18	10946,03	10857,34	7,21	81,48
64	+&С126-19-1	Вікна металопластикові Вк8, розм.1.8х1,7м	шт	27	16809,93	16648.30	36,49	125,14
65	+С126-3 варіант 2	Вікна металопластикові технічне внутрішнє Вкт-2. розм. 0, 9х1,7м	шт	1	4159.33	4125.59	2.78	30.96
66	+С126-81 варіант 1	Вікно металопластикове Вк-4 . розм.1,1х7.225м	шт	1	45509.93	45147.55	23.60	338.78
67	С126-4 варіант 2	Вікно металопластикове технічне внутрішнє Вкт-1,глухе, розм. 2,4х0,8м	шт	1	3398,14	3369,71	3,13	25,30
68	С142-10-2	Вода	м3	6,11437	42,10	42,10	-	-
69	+&С111-567-1 варіант 1	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг ""Rockfon Medicare Plus"	м2	885.15	426,47	417.87	0,24	8,36
70	+&С111-567-1 варіант 2	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг ""Armstrong "Rockfon Artic""	м2	150.57	462,81	453.50	0,24	9,07
71	+&С111-567-1 варіант 3	Вологостійкі плити 600*600 для підвісної стелі Армстронг "AMF Thermatex Shlicht""	м2	147,63	318.64	312.15	0.24	6.25
72	С111-1564	Гідроізол	м2	13.344	47.57	46.25	0.39	0.93
73	+&С121-823-1-Б	Гідроізоляційна плівка	м2	1563.195	30,75	30.00	0,52	0,23
74	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0.770136	4363,00	3800.00	477,45	85,55
75	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм	т	0,31442	49663.47	48337.08	352.60	973.79
76	+&С111-1850-1-1К варіант 1	Гвинти самонарізні ПШ 3,9х14мм	ш	387,7548	0,39	0.37	0,01	0,01
77	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	і	0,000068	402385,87	394174.82	301,52	7889,53
78	+С1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	21,37709	122,68	120.00	0,47	2,41
79	+С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	20,62	41,06	39,73	0,52	0,81
80	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0149903	77690,75	75571.77	595,63	1523,35
81	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	486,61865	41.30	39.73	0.76	0.81
82	С111-2008-9	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	1,48818	93,81	91.45	0,52	1,84
83	+С121-250 варіант 1	Двері внутрішні металеві протипожежні (з акустичними елементами)(панелі із акустичного поролона "Ecosound tetras black",EI-60) ,Дт-10, розм.1.0х2.0м	шт	1	19291,52	19122.90	25,01	143,61
84	+С126-384 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу , Дв-8 , розм.0.9х2,0м	шт	20	14280,61	14146.78	7,87	106,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	С126-384 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-11 . розм.0,8х2,0м	шт	8	10230.61	10146.78	7.67	76.16
86	+С126-384 варіант 10	Двері внутрішні металопластикові ,без порогу . Дв-9 , розм.1,0х2,0м	шт	8	15268,11	15146,78	7,67	113,66
87	+С126-386 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу, ДвО-8, розм.2,0х2,4м	шт	1	26003,37	25801,45	8,35	193,57
88	+С126-386 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-7, розм.1,5х2,4м	шт	2	19958,37	19801.45	8,35	148,57
89	С126-386 варіант 3	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс , без порогу. ДвО-4, розм.2,0х2,4м	шт	3	10890,87	10801.45	8,35	81,07
90	С126-386 варіант 4	Двері внутрішні металопластикові із заповненням зі скла триплекс . без порогу, ДвО-12. розм.1.4х2.4м	шт	1	10890,87	10801.45	8,35	81,07
91	+С126-384 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-2 , розм.1,4х2.0м	шт	28	15268.11	15146.78	7.67	113.66
92	С126-384 варіант 9	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-3 , розм.1,1х2,0м	шт	15	10230.61	10146.78	7.67	76.16
93	С126-384 варіант 11	Двері внутрішні металопластикові, без порогу . Дв-5 , розм.1,1х2,0м	шт	5	10230,61	10146,78	7,67	76,16
94	С121-251 варіант 1	Двері зовнішні металеві глухі утеплені , однопільні з доводчиком "Alis" DC-5036,без порогу. Дзт-1л, розм.0,9х2,0м	шт	1	22511,98	22298,22	46,18	167,58
95	+С126-385 варіант 8	Двері зовнішні металопластикові (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-7. розм.0,9х2,8м	шт	2	20114,87	19957,60	7,53	149,74
96	+С126-386 варіант 5	Дверна конструкція (дверне полотно металопластикове важке категорії НГ/негорючі/ із заповненням зі скла триплекс), ДвО-1, розм.2 ,7х3.1(h)	шт	1	29025,87	28801.45	8,35	216,07
97	С126-385 варіант 5	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу, ДзО-2л, розм.1.2х2,6м	шт	1	10039,87	9957.60	7,53	74,74
98	С126-385 варіант 6	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу. ДзО-3л. розм.2,2х2.4м	шт	1	10039,87	9957.60	7,53	74,74
99	С126-385 варіант 7	Дверна конструкція металопластикова (заповнення зі скла триплекс) , без порогу. ДзО-1л. розм.1,4х2.4м	шт	1	10039,87	9957.60	7,53	74,74
100	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	53.406	166.91	163.04	0.60	3.27
101	+С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	108	2903,60	2845,90	0,77	56,93
102	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,005488	7037,20	6666.70	232,52	137,98
103	С123-387 варіант 1	Дошки підвіконні, ширина 350 мм	м	125.256	432,33	420.04	3,81	8,48
104	С111-1608	Дріт'я	кг	19,75923	12,11	11.10	0,77	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм	100шт	0,37	413.51	405.09	0.31	8.11
106	+&С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні пропілетиленові , 8х100 мм	шт	974	1,84	1,80	-	0,04
107	+&С111-146-7	Дюбель 100*10мм	шт	680,2494	1,96	1,89	0,03	0,04
108	+&С111-146-2	Дюбель ударний 6_40мм	шт	3347.19	0,64	0.60	0,03	0,01
109	С1545-42 варіант 1	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробкам (150мм)	100шт	873.9842	413.51	405.09	0.31	8.11
110	С111-2000-7	Еластична клейова суміш Ceresit CM 17	кг	536,12	24,33	23,35	0,50	0,48
111	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	87,0772	110,03	107.37	0,50	2,16
112	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм. марка Э42	т	0.024642	35785,35	34724.79	358,89	701,67
113	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.06329234	94574.90	92124.86	595.63	1854.41
114	+С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	144	253,33	248.35	0,01	4,97
115	+С111-762 варіант 1	Звукоізолююча панель ЗІПС-Модуль 0,72 кв.м. з комплектом кріплення	м2	36,3	1499,05	1467.00	2,66	29,39
116	+&С111-1831-1 варіант 1	Зливи віконні	м	107,91022	65,47	63.00	1,98	0,49
117	+С111-258 варіант 4	Керамічна плитка	м2	315.726	231,70	220.00	7,16	4,54
118	+&С111-287-41 варіант 1	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	226,95	537.48	516.70	10.24	10.54
119	+&С111-287-41 варіант 2	Керамічна плитка типу "Керамограніт" з неслизькою поверхнею (300х300) клас зносостійкості - 4	м2	520.608	537.48	516.70	10.24	10.54
120	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	40,56612	37.60	31.00	5.86	0.74
121	С1113-72	Кислота соляна технічна	т	0,002555	2748,30	1961.69	732,72	53,89
122	+&С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K	кг	29.93	666,85	653.30	0,47	13,08
123	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,006744	196289,49	191944.32	496.36	3848.81
124	С1555-202	Клей-шпаклівка суміш Baumit StarContact (Баумит СтарКонтакт)	т	0,292	19869,57	18983,61	496,36	389,60
125	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	3928.028	8,20	7.54	0,50	0,16
126	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	5608,2	8,03	7.37	0,50	0,16
127	С111-1708	Ключчя просочене	кг	5,67	50.64	49.12	0.53	0.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
128	+&C121-22-4	Ковпак накривний для вентканалів з оцинкованого заліза товщ.0,7мм розм.1200х350мм	шт	4	1768.04	1750.00	4.88	13.16
129	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	302,67726	59,75	58,08	0,50	1,17
130	+С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152	шт	974	82,31	80.00	0,70	1,61
131	С111-1636	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	8,92827	140,68	137.79	0,13	2,76
132	С1113-77	Кшилол нафтовий, марка А	т	0,0024984	21514,85	20815,54	477,45	421,86
133	+&С111-826-12 варіант 1	Кутик пристінний для підвісної стелі	м	1217,16	12,53	12.20	0,08	0,25
134	+С111-542 варіант 1	Лінолеум модичний по типу Polyflor Modena PuR (2мм)	м2	744,09	1574,57	1542.24	1,46	30,87
135	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0.0014162	61040,00	59247.51	595,63	1196,86
136	С1113-280	Латекс, марка СКС-65 ГП	т	0.0008777	115557,20	112766.65	524.72	2265.83
137	+&С111-415-1-1	Латексна фарба	т	0,22593	275935,21	270000.00	524,72	5410,49
138	+&С111-1701-5	Мастика "Гермобутіл"	кг	30,56242	46,55	45.17	0,47	0,91
139	С111-593	Мастика бітумнобутилкаучукова холодна	т	0,0131	57092,67	55439.04	534,17	1119,46
140	С111-609	Мастика клейова каучукова КН-2	кг	16,7169	88,24	85,98	0,53	1,73
141	+С111-258 варіант 3	Матова керамічна плитка сіро-зеленого кольору	м2	285.022	231,70	220.00	7,16	4,54
142	+&С1555-68-1 варіант 1	ОДНОКОМПОНЕНТНЕ ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ СТІН НА ОСНОВІВОДНої ДИСПЕРСІЇ АКРИЛОВОЇ СМОЛИ Sikagard®-403W	л	403,9	519,15	506.50	0,47	10,18
143	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	227.425	152,80	149.28	0,52	3,00
144	+&С1555-68-2	Однокомпонентне покриття Sikagard®-405W	л	504.875	690.31	676.30	0.47	13.54
145	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0.0002749	116366,68	113541.35	543,83	2281,70
146	+&С126-374-В1	Підвіси в комплекті	шт	901,6	28.92	28.60	0.10	0.22
147	+&С1550-38-П3	Піна монтажна	л	34.168	329.63	322.70	0.47	6.46
148	+&С111-196-2-8А	Піна монтажна професійна	л	105,8099	191,68	189,37	0,05	2,26
149	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,74824	771,51	266,70	489,68	15,13
150	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,73952	227,67	223.35	0,05	4,47
151	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	1,08	980.57	950.90	10.44	19.23
152	С1113-292	Паста антисептична	т	0,000126	121762,28	118850.04	524,72	2387,50
153	+К582821-558	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	186.35	170.00	12.70	3.65
154	+К582821-560	Перемички з/б марки 2ПБ16-2 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	246,79	226,67	15,28	4,84
155	+К582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	21	266,26	242.00	19,04	5,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	261.5987	173.84	170.37	0.06	3.41
157	+С111-1505 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки	шт	6198.068	0,33	0.31	0,01	0,01
158	+С1555-296	Плити пінополістирольні, товщиною 100 мм	м2	1386.486	339,55	331.80	1,09	6,66
159	+С1555-299	Плити пінополістирольні, товщиною 30 мм	м2	7.227	99.58	97.30	0.33	1.95
160	+С111-258 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі кольорові [однобарвні] без завалу	м2	488.537	292,90	280.00	7,16	5,74
161	С111-1724	Плитки плінтусні	м	24.644	53,02	51.04	0,94	1,04
162	+&С111-287-8 варіант 1	Плитки тактильні з конусними рифами (направляюча) ПТ05 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм	шт	372	137.18	132.50	1.99	2.69
163	+&С111-287-6	Плитки тактильні з конусними рифами (попереджувальна) ПТ06 керамогранітна , розмір 330х330х14 мм	шт	219	137.18	132.50	1.99	2.69
164	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маси 1,8 кг	т	0,034561	32446,03	31457,23	352,60	636,20
165	+&С1555-69-1 варіант 1	Полотно з скляної фібри для армування Sika® Reomal Light	м2	1086,12	493,23	483.40	0,16	9,67
166	С111-1890	Портландцемент напружувальний, марка 400	т	0,14541	2935,66	2481.24	397,05	57,57
167	+С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	324,6	1998.30	1977.50	0.96	14.84
168	+&С1555-249-2	Праймер Sika Bonding Primer (A+B)	п	251,205	938,30	433,00	486,90	18,40
169	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина полічок 35-56 мм	т	0,01116	32805,40	32285.81	275,38	244,21
170	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,0403	78,31	68.00	8,77	1,54
171	+С1546-66 варіант 2	Пропан-бутан технічний	м3	0,01691	78.31	68.00	8.77	1.54
172	+&С111-826-9 варіант 1	Профіль основний направляючий 3,7м для підвісної стелі	м	1070,65	22.17	21.63	0.11	0.43
173	+&С111-826-11 варіант 1	Профіль поперечний 0,6м для підвісної стелі	м	1070,65	12,12	11,80	0,08	0,24
174	+&С111-826-10 варіант 1	Профіль поперечний 1,2м для підвісної стелі	м	2141,3	23,80	23,22	0,11	0,47
175	С1113-43	Рідина [ГКЖ-10]	т	0,000786	93213,35	90790,01	595,83	1827,71
176	+&С130-553-4	Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча	м	20,2	170,20	166.67	0,19	3,34
177	+С111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	524	39.37	38.10	0.50	0.77
178	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М50	м3	0,0933	2656,77	1852,50	752,18	52,09
179	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3.444	3187,17	2372.50	752,18	62,49
180	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	71,82838	3498.27	2677.50	752.18	68.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий. марки М50	м3	8,709036	3467.67	2647.50	752.18	67.99
182	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,0378	2186,97	1391,91	752,18	42,88
183	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,1606	3467,67	2647.50	752,18	67,99
184	+С1425-11702 варіант 3	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	28,44556	2934,72	2125.00	752,18	57,54
185	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0.0005694	47488.52	45961.74	595.63	931.15
186	С111-1761	Руберойд мінеральний, марки РПМ-300	м2	0,17766	36,50	34,18	1,60	0,72
187	+С111-870 варіант 1	Сітка ЗВр-І з чар 50х50 мм - 4 мм	м2	220	164,04	160.80	0,02	3,22
188	+С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	36,5	62,38	57.60	3,56	1,22
189	+&С111-870-1	Сітка Врd4мм чарунками 100х100мм	м2	1495,23	117.32	115.00	0.02	2.30
190	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна тканя з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	64,61579	67,75	66,12	0,30	1,33
191	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Баумі СтарТекс). щільність 150 г/м2	м2	15.768	45,10	44.11	0,11	0,88
192	+С111-1764 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні. діаметр 10 мм	шт	0,00807	214,38	210.00	0,16	4,20
193	+С1555-243	Силіконово-силікатна фасадна штукатурна суміш Baumit StellaporTop 2R (Бауміт СтеллапорТоп 2R "короїд")	т	0,01825	76685,93	74882.00	496,36	1507,57
194	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	3,88712	23111.50	22664.07	275.38	172.05
195	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5	т	0,158496	23111.50	22664.07	275.38	172.05
196	С111-1804	Сталь листова	т	0,00912	33441,95	32917,82	275,38	248,95
197	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм	т	1,66484	33441,95	32917.82	275,38	248,95
198	+&С111-1678-3	Стрічка протиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі	м	20,2	91,95	90.00	0,15	1,80
199	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	546.204	11,22	10.52	0,48	0,22
200	+&С111-1648-1	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	488.5605	42.13	40.83	0.47	0.83
201	+&С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	77	1291.18	1265.00	0.86	25.32
202	+&С111-287-11	Тактильна плитка з конусними рифами (направляюча) 300х300х0,014мм,ПТ05. керамограніт на	м2	34,1496	1513,31	1473.40	10,24	29,67
203	+&С111-287-12	Тактильна плитка з конусними рифами (попереджувальна) 300х300х0,014мм, керамограніт на	м2	34,1496	1513,31	1473.40	10,24	29,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	+С111-2016-2 варіант 1	Теплофарба "Керамічна"	л	3	145.21	141.70	0.66	2.85
205	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3. 9 мм	т	0,0143	33393,55	32869,58	275,38	248,59
206	+&С111-1495-1	Туалетні перегородки EcoLight	м2	29,3	995,04	958,00	17,53	19,51
207	+&С126-374-1 варіант 1	Тяга до підвісу	шт	901,6	1,84	1.80	0,03	0,01
208	С111-1292	Уайт-спірит	і	0,004864	3539,69	2832.11	638,17	69,41
209	+С1550-40	Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ, текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу	кг	2,23227	201.69	197.25	0.49	3.95
210	+&С1555-13-3 варіант 1	Утеплювач по типу STYROFOAM 300 SL-A-N 50мм	м2	520.608	136.97	134.06	0.22	2.69
211	+С111-388 варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0009821	57655,21	56000,00	524,72	1130,49
212	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	1,08	367,58	358,45	1,92	7,21
213	+&С111-1714-1	Хрестики пластмасові для плитки	шт	7786.798	0,21	0.20	0,01	-
214	+С111-179 варіант 2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х50 мм	т	0,00150747	21078,32	20312.42	352,60	413,30
215	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм	т	0.0002344	28647.43	27733.12	352.60	561.71
216	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	і	0,002379	47223,84	45945.28	352,60	925,96
217	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	і	0,001425	30080,43	29189.10	301,52	589,81
218	С111-194	Цвяхи толеві круглі 2.5х40 мм	т	0,040779	28272.97	27366.00	352.60	554.37
219	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	18,601868	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
220	С111-1870 варіант 1	Шайби М16	і	0,1264	29966,09	29025.92	352,60	587,57
221	С111-1837	Шеклери N10-14 із сталі марки 18сп	і	0,11072	39509,65	38940.15	275,38	294,12
222	+&С111-1896-3 варіант 5	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	139,32	6.60	6.00	0.47	0.13
223	+&С111-1896-3 варіант 7	Шпаклівка "старт" Cerezit	кг	1242,18	5.48	4.90	0.47	0.11
224	+&С111-1896-3 варіант 6	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	139,32	7.98	7.35	0.47	0.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
225	+&C111-1896-3 варіант 8	Шпаклівка "фініш" Cerezit	кг	1242,18	6,19	5,60	0,47	0,12
226	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,041912	18887,01	17949,42	567,26	370,33
227	+&C111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	18	43,13	42,00	0,28	0,85
228	+&C111-98-10-8 варіант 5	Шпилька М16 мм довж.430мм	шт	360	43,13	42,00	0,28	0,85
229	+&C111-98-10-8 варіант 6	Шпилька М16 мм довж.560мм	шт	16	43,13	42,00	0,28	0,85
230	+&C111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	974	2,75	2,70	-	0,05
231	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,0019602	47825,92	46535,56	352,60	937,76
232	C111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 150 мм	т	0,000135	41491,64	40325,48	352,60	813,56
233	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00009	37928,48	36832,18	352,60	743,70
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
234	C1999-9003	Бензин	кг	84,8697	61,48	61,48		
235	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	465,2924	4,9416	4,9416		
236	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,6691	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк. 1-10

Кошторисна вартість	4953.765	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	13,0123	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	970.212	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С (арк.1-9)									
		ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ									
1	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	70	55.22 55.22	- -	3865	3865	- -	0.8680 -	62.16 -
2	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 70+80+110+190	м2	450	45.52 45.52	- -	20484	20484	- -	0.7320 -	329.4 -
3	КР15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм кількість: 70+110	м2	180	35.82 35.82	- -	6448	6448	- -	0.5760 -	103.68 -
4	КР15-114-4	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 660 мм, периметром 2070 мм з листової сталі товщиною до 0.9 мм	м2	150	31.34 31.34	- -	4701	4701	- -	0.5040 -	75.6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-1 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм Н1=0,4	100м	10,6	2300,76 2284,80	11,83 9,87	24388	24219	125 105	30,5088 0,1279	323,39 1,36
6	КР15-15-2 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм Н1=0,4	100м	0,7	2255,27 2239,51	11,83 9,87	1579	1568	8 7	29,9040 0,1279	20,93 0,09
7	КР15-15-3 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм Н1=0,4	100м	1,3	2228,31 2212,55	11,83 9,87	2897	2876	15 13	29,5440 0,1279	38,41 0,17
8	КР15-15-4 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм Н1=0,4	100м	1	2162,63 2148,56	11,83 9,87	2163	2149	12 10	28,6896 0,1279	28,69 0,13
9	КР15-15-5 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм Н1=0,4	100м	0,3	2137,63 2123,76	11,83 9,87	641	637	4 3	28,3564 0,1279	8,51 0,04
10	КР15-15-6 к=0,4	Демонтаж труб водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм Н1=0,4	100м	1,5	2954,94 2935,45	17,25 14,39	4432	4403	26 22	39,1968 0,1865	58,8 0,28
11	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,82	9268,86 8237,53	1031,33 399,72	7600	6755	845 328	126,4200 5,0249	103,66 4,12
12	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (1060*0,00116)+(70*0,0015)+(130*0,00212)+(100*0,00273)+(30*0,00333)+(150*0,004)+82*0,0072+0,007*(70+70+80+110+70+190+110+150)	т	9,1235	6500,00 -	- -	59303	-	- -	- -	- -
13	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	9,1235	140,08 -	140,08 -	1278	-	1278 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н14=1 Надземна частина									
14	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0,774*4+0,885*16+1,327*28+2,010*36+3,897*8	100кВт	1,57945	14654.86 9327.86	645,43 139,42	23147	14733	1019 220	133.7520 1,4484	211.26 2,29
15	& С130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	4	9739.56 -	- -	38960	-	- -	- -	- -
16	& С130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	16	10696.52 -	- -	171144	-	- -	- -	- -
17	& С130-559-87-3 варіант 4	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK-20H-50 Kermi (1327 кВт)	шт	28	14695.44 -	- -	411472	-	- -	- -	- -
18	& С130-559-87-4 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1300мм PLK-30H-50 Kermi (2010 кВт)	шт	36	20345.49 -	- -	732438	-	- -	- -	- -
19	& С130-559-87-1 варіант 8	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	8	19265.39 -	- -	154123	-	- -	- -	- -
20	С1630-536 варіант 14	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	4	1232.26 -	- -	4929	-	- -	- -	- -
21	С1630-536 варіант 15	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	2	3371.20 -	- -	6742	-	- -	- -	- -
22	С1630-536 варіант 16	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	1	6296.75 -	- -	6297	-	- -	- -	- -
23	С1630-536 варіант 17	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду32 1 4006 14 HERZ	шт	1	8657.94 -	- -	8658	-	- -	- -	- -
24	С1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	2	3225.27 -	- -	6451	-	- -	- -	- -
25	С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	1	4428.94 -	- -	4429	-	- -	- -	- -
26	С1630-536 варіант 11	Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO	шт	1	6172.12 -	- -	6172	-	- -	- -	- -
27	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 1+3	насос	4	2873.41 2127.94	109.09 16.29	11494	8512	436 65	29,4240 0,1738	117,7 0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	3	5242.91 -	- -	15729	-	- -	- -	- -
29	& С130-508-1-15 варіант 2	Циркуляційний насос Мюдпи 1 32-40 180 Grundfos	шт	1	21742.46 -	- -	21742	-	- -	- -	- -
30	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	5,76	5439.74 4977,94	211,81 64,04	31333	28673	1220 369	67.2240 0,7286	387.21 4,2
31	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	576	153.29 -	- -	88295	-	- -	- -	- -
32	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	5,76	3339.86 3339,86	- -	19238	19238	- -	47.2800 -	272.33 -
33	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*576	м	588.672	40.84 -	- -	24041	-	- -	- -	- -
34	С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм Підземна частина	шт	184	280.58 -	- -	51627	-	- -	- -	- -
35	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	3.614	5439.74 4977.94	211,81 64,04	19659	17990	765 231	67.2240 0,7286	242.95 2,63
36	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм. товщина стінки 3,2 мм	м	361,4	153.29 -	- -	55399	-	- -	- -	- -
37	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	3.614	3339.86 3339.86	- -	12070	12070	- -	47.2800 -	170.87 -
38	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*361,4	м	369.3508	40.84 -	- -	15084	-	- -	- -	- -
39	С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	8	280.58 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
40	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20. діаметр умовного проходу 32 мм	шт	16	39.37 -	- -	630	-	- -	- -	- -
41	& С130-465-1-2-4 варіант 3	Кран шаровий Ф32	шт	64	553.98 -	- -	35455	-	- -	- -	- -
42	С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	80,8	367.60 -	- -	29702	-	- -	- -	- -
43	*КБ13-16-6 к=1,15 к=2*	*Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 за 2 рази кількість: R1(937,4*0,18)*	*100м2*	*1.687*	*2757.88* *1092,76*	*201.73* *9,15*	*4653*	*1843*	*340* *15*	*13.1928* *0,1236*	*22.26* *0,21*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
44	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*1,687*	*4537,62* / *816,38*	*117,08* / *5,31*	*7655*	*1377*	*198* / *9*	*9,9912* / *0,0718*	*16,86* / *0,12*
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
		Разом прямі витрати по розділу 1					2101489	182541	6291 / 1397		2594,67 / 16,34
		Разом будівельні роботи, грн.					2101489				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1912657				
		всього заробітна плата, грн.					183938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31063				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2204662**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					59303				
		Всього по розділу 1					**2204662**				
		Розділ 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.4)									
		П 2									
45	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/год*	*камера*	*1*	*7685,20* / *6645,43*	*216,25* / *23,05*	*7685*	*6645*	*216* / *23*	*94,0746* / *0,2545*	*94,07* / *0,25*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
46	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	94,72 / 74,09	- / -	95	74	- / -	0,9600 / -	0,96 / -
		П10, П12, П13, П14									
47	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Уст ановлення камер припливних т ипових без секції зрошення продукт ивніст ю до 10 т ис.м3/год кількіст ь: 1*4*	*камера*	*4*	*7685,20* / *6645,43*	*216,25* / *23,05*	*30741*	*26582*	*865* / *92*	*94,0746* / *0,2545*	*376,3* / *1,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
48	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях. маса до 5 кг	шт	4	94.72 74.09	- -	379	296	- -	0.9600 -	3.84 -
		ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ									
49	*КБ20-10-2 к=1.15*	*Уст ановлення повіт розволожувачів. масою до 50 кг кількіст ь: 1+1+1*	*шт*	*3*	*358.91* *257.41*	*38.34* *12.80*	*1077*	*772*	*115* *38*	*3,5190* *0,1708*	*10,56* *0,51*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		СИСТЕМА В2									
50	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0.05 до 0,1 т	шт	1	1633.17 1449.29	22.78 4,92	1633	1449	23 5	20,0400 0.0511	20,04 0.05
		СИСТЕМА В44									
51	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0.025 до 0,05 т	шт	1	777.45 757.59	15,19 3,28	777	758	15 3	10.1180 0,0341	10.12 0,03
		СИСТЕМИ В14. В15. В16. В17. В18, В20, В28. В29. В30. В39. В40, В53, В54, В55, В56, В57, В58, В59, В60, В61, В62									
52	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0.025 т кількість: 1*21	шт	21	660.28 641.66	15.19 3,28	13866	13475	319 69	8,5680 0.0341	179,93 0.72
		КОМПЛЕКТУЮЧІ									
53	КР15-121-3	Прокладання повітроводів з оцинкованної сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	5,1	84497.59 22517,01	114,18 70,45	430938	114837	582 359	330.7920 0,9407	1687.04 4,8
54	КР15-121-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	5,6	85056.33 19482.45	114,18 70,45	476315	109102	639 395	286.2120 0,9407	1602.79 5,27
55	*КР15-121-4*	*Прокладання повіт роводів діямет ром до 250 мм з оцинкованої ст алі класу Н [нормальна] т овщиною 0,6 мм кількіст ь: 3.14*(0,1*6+0,125*1+0,16*10)*	*100м2*	*0,073005*	*30150.18* *24592.60*	*114.18* *70.45*	*2201*	*1795*	*8* *5*	*361,2640* *0,9407*	*26,38* *0,07*
56	& С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143.84 -	- -	863	-	- -	- -	- -
57	& С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	1	184.10 -	- -	184	-	- -	- -	- -
58	& С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270.52 -	- -	2705	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вирівнянням і закріпленням площею в світлі до 0.25 м2 кількість: 1+2+6+2+1	грати	14	190.35 174.91	9.59 0.36	2665	2449	134 5	2.5080 0,0048	35.11 0,07
60	& С113-1111-223-17 варіант 6	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350х250	шт	1	1633.41 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
61	& С111-1756-6-16 варіант 11	Решітка дворядна регульована 2565-2 200х200	шт	2	178.59 -	- -	357	-	- -	- -	- -
62	& С111-1756-6-16 варіант 12	Решітка дворядна регульована 2565-2 300х200	шт	8	255.09 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
63	& С111-1756-6-16 варіант 13	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х200	шт	2	291.81 -	- -	584	-	- -	- -	- -
64	& С111-1756-6-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45 -	- -	171	-	- -	- -	- -
65	& С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	7	387.73 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
66	& С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	28	520.37 -	- -	14570	-	- -	- -	- -
67	& С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	52	691.85 -	- -	35976	-	- -	- -	- -
68	& С130-220-39 варіант 4	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14	шт	1	816.29 -	- -	816	-	- -	- -	- -
69	& С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	35	306.14 -	- -	10715	-	- -	- -	- -
70	& С1630-536-14 варіант 2	Металевий анемостат з адаптером DVS125	шт	1	357.14 -	- -	357	-	- -	- -	- -
71	& С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459.21 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
72	КБ20-45-1 к=1,15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год Н2=1,15 Н5=1,15	фільтр	3	1986.79 1661.52	42.40 10,88	5960	4985	127 33	21.8592 0,1332	65.58 0,4
73	& С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма	шт	3	2684.69 -	- -	8054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С130-220-39 варіант 1	Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма	шт	3	510.29 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
75	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 10+1+7 H2=1,15 H5=1,15	клапан	18	223.33 166.42	9.84 2.75	4020	2996	177 50	2.4150 0,0367	43.47 0,66
76	& С1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	10	274.60 -	- -	2746	-	- -	- -	- -
77	& С1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	1	302.14 -	- -	302	-	- -	- -	- -
78	& С1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329.68 -	- -	2308	-	- -	- -	- -
79	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	59	153.21 -	- -	9039	-	- -	- -	- -
80	& С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	3	173.69 -	- -	521	-	- -	- -	- -
81	& С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	61	285.89 -	- -	17439	-	- -	- -	- -
82	& С1630-470-5 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	3	410.33 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
83	& С1630-470-5 варіант 8	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250x100	шт	4	387.89 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
84	& С1630-470-5 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250x150	шт	2	512.33 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
85	*КБ20-25-1 к=1.15*	*Установлення шумоглушників вент кліматичних з рубчастих круглого перерізу типу ГГК 1-1 діаметром до 125 мм кількість: 3+1* H2=1,15 H5=1,15	*шт*	*4*	*203.69* *175.93*	- -	*816*	*704*	- -	*2.5530* -	*10.21* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С130-236-2 варіант 12	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 100	шт	3	1851.48 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
87	& С130-236-2 варіант 13	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 125	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
88	*КБ20-25-3 к=1,15*	*Уст ановлення шумог пушників вент иляційних т рубчаст их круг лого пороріз у з шу ГТК 1-3 діамет ром обичайки 250 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*шт*	*1*	*203,89* *175,93*	*-* -	*204*	*176*	*-* -	*2.5530* -	*2.55* -
89	& С130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 250	шт	1	2871.48 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-27-5 к=1.15*	*Уст ановлення шумог пушників вент иляційних кількіст ь: 2+3+4* Н2=1,15 Н5=1,15	*шт*	*9*	*198.61* *137,69*	*9,37* *0,35*	*1789*	*1241*	*64* *3*	*2.0010* *0.0047*	*18.01* *0.04*
91	& С130-236-2 варіант 20	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 250х200	шт	2	1239.48 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
92	& С130-236-2 варіант 2	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545.48 -	- -	1545	-	- -	- -	- -
93	& С130-236-2 варіант 21	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 300х200	шт	1	2004.48 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
94	& С130-236-2 варіант 22	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 350х200	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
95	& С130-236-2 варіант 3	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
96	& С130-236-2 варіант 4	Шумогпушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2361.48 -	- -	2361	-	- -	- -	- -
97	& С130-236-2 варіант 19	Шумоглушник l=500мм ГТП 600х400мм	шт	1	1443.48 -	- -	1443	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С130-236-2 варіант 23	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500	шт	1	2973.48 -	- -	2973	-	- -	- -	- -
99	КР15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм кількість: 10+1+7+1+4+2+2+2+1+1+3+1+2+1+1	клапан	39	771.68 665.43	- -	30096	25952	- -	9.4200 -	367.38 -
100	& С130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100:EI60	шт	10	2139.06 -	- -	21391	-	- -	- -	- -
101	& С130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125:EI60	шт	1	2245.14 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
102	& С130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160:EI60	шт	7	2551.14 -	- -	17858	-	- -	- -	- -
103	& С130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250:EI60	шт	1	2755.14 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
104	& С130-390-18 варіант 21	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН	шт	4	1429.14 -	- -	5717	-	- -	- -	- -
105	& С130-390-18 варіант 22	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1633.14 -	- -	3266	-	- -	- -	- -
106	& С130-390-18 варіант 23	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1735.14 -	- -	3470	-	- -	- -	- -
107	& С130-390-18 варіант 24	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1837.14 -	- -	3674	-	- -	- -	- -
108	& С130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2245.14 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
109	& С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14 -	- -	2347	-	- -	- -	- -
110	& С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2551.14 -	- -	7653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& С130-390-18 варіант 25	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653,14 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
112	& С130-390-18 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551,14 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
113	& С130-390-18 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551,14 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
114	& С130-390-18 варіант 26	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2857,14 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
115	& С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	39	3937,53 -	- -	153564	-	- -	- -	- -
116	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними кількіст ь: 90+140*	*100м2*	*2,3*	*10843,60* *7373,17*	- -	*24940*	*16958*	- -	*101,9520* -	*234,49* -
117	С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,9	25811,54 -	- -	23230	-	- -	- -	- -
118	С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,4	37031,54 -	- -	51844	-	- -	- -	- -
119	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 860+30	100м2	8,9	6332,17 6332,17	- -	56356	56356	- -	89,6400 -	797,8 -
120	С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol кількість: 102,2*8,6	100м2	8,7892	20405,54 -	- -	179348	-	- -	- -	- -
121	С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 кількість: 102,2*0,3	100м2	0,3066	51617,54 -	- -	15826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1750815	387602	3304 1080		5586,63 13,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1750815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1359909				
		всього заробітна плата, грн.					388682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					217347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					580,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65051				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1988162**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**1988162**				
		Розділ 3. Кондиціонування (арк. 8)									
122	*КБ20-57-1* *к=1.15*	*Установлення блоків зовнішніх* *кількість: 1*6* H2=1,15 H5=1,15	*блок*	*6*	*2401.62* *2055.60*	*82,26* *13,95*	*14411*	*12334*	*374* *84*	*27.4462* *0.1449*	*164.69* *0.87*
123	КБ20-36-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих кількість: 18+11+20+2 H2=1,15 H5=1,15	шт	51	1147.37 723.11	256,05 69.07	58516	36879	13059 3523	11.3022 0,8927	576.41 45,53
124	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2.5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм* *кількість: 160+350+65+310*	*100 м*	*8.85*	*12047.42* *11503,10*	*415,43* *103,00*	*106620*	*101802*	*3677* *912*	*153.6000* *1.6560*	*1359.36* *14.66*
125	& С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм кількість: 160x1.04	м	166,4	61.19 -	- -	10182	-	- -	- -	- -
126	& С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм кількість: 350x1.04	м	364	94.99 -	- -	34576	-	- -	- -	- -
127	& С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12.7 мм кількість: 65x1.04	м	67,6	129.39 -	- -	8747	-	- -	- -	- -
128	& С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм кількість: 310x1.04	м	322,4	174.55 -	- -	56275	-	- -	- -	- -
129	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм* *кількість: 15+60*	*100 м*	*0.75*	*15315.50* *14376.88*	*415,43* *103,00*	*11487*	*10784*	*312* *77*	*192.0000* *1.6560*	*144* *1.24*
130	& С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19.05 мм кількість: 15x1,04	м	15,6	238.87 -	- -	3726	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22.23 мм кількість: 60х1,04	м	62,4	357.32 -	- -	22297	-	- -	- -	- -
132	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр р зовнішній 35 мм*	*100 м*	*1,25*	*15656.17* *14378,88*	*415.43* *103,00*	*19570*	*17974*	*519* *129*	*192.0000* *1,6560*	*240* *2,07*
133	& С1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм кількість: 125х1.04	м	130	426.12 -	- -	55398	-	- -	- -	- -
134	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену кількість: 160+350+65+310+15+60+125	100м	10.85	3339.86 3339.86	- -	36237	36237	- -	47.2600 -	512.99 -
135	С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST кількість: 1,022*160	м	163.52	19.42 -	- -	3176	-	- -	- -	- -
136	С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST кількість: 1,022*350	м	357,7	28.60 -	- -	10230	-	- -	- -	- -
137	С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST кількість: 1,022*65	м	66,43	32.68 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
138	С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST кількість: 1,022*310	м	316,82	35.74 -	- -	11323	-	- -	- -	- -
139	С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST кількість: 1,022*15	м	15.33	40.84 -	- -	626	-	- -	- -	- -
140	С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST кількість: 1,022*60	м	61,32	45.94 -	- -	2817	-	- -	- -	- -
141	С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST кількість: 1,022*125	м	127,75	51.04 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
142	& С111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	32	83.78 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
143	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.35	5293.77 5161.69	- -	7147	6968	- -	67.9080 -	91.68 -
144	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	135	28.11 -	- -	3795	-	- -	- -	- -
145	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,65	6530.76 6329.20	- -	4245	4114	- -	83.2680 -	54.12 -
146	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	65	64.40 -	- -	4186	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367,65 -	- -	11030	-	- -	- -	- -
148	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,9	7900,73 6038,04	55,45 46,26	38714	29586	272 227	81,5400 0,5994	399,55 2,94
149	& С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5 кількість: 490*1,02	м	499,8	21,69 -	- -	10841	-	- -	- -	- -
150	& 1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	15	653,00 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
151	& 1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	18	925,00 -	- -	16650	-	- -	- -	- -
152	& 1808-10069-1 варіант 3	Рефнет AFG-24B SwanAir	шт	15	1442,00 -	- -	21630	-	- -	- -	- -
153	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	94,72 74,09	- -	284	222	- -	0,9600 -	2,88 -
154	& С130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	3	3509,25 -	- -	10528	-	- -	- -	- -
155	КР15-44-3	Установлення сифонів до систем кондиціонування	шт	56	68,30 68,30	- -	3825	3825	- -	0,9120 -	51,07 -
156	& С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	56	489,70 -	- -	27423	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					647677	260725	18213 4952		3596,75 67,31
		Разом устаткування, грн.					48075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1889				
		Всього устаткування, грн.					**49964**				
		Разом будівельні роботи, грн.					599602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320664				
		всього заробітна плата, грн.					265677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35801				
		Всього будівельні роботи, грн.					**730978**				
		Всього по розділу 3					**780941**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4499981	830868	27808 7429		11778,05 97,54
		Разом устаткування, грн.					48075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1889				
		Всього устаткування, грн.					**49964**				
		Разом будівельні роботи, грн.					4451906				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3593230				
		всього заробітна плата, грн.					838297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					451896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1136,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					131915				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4903802**				
		- -									
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					59303				
		- -									
		Всього по кошторису					**4953765**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**13012,3**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**970212**				

Склав ______________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-02

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9627,46	69,61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2150,59	74,74			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	97,54	76,17			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	1136,71	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	13012,3				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,9672	356,53			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	8,24133	11,66			
10	КБМ215-1302	Верстати трубогинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	13,02	346,19			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0.5 м3/хв	маш. год	8,24133	53,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6.3 т	маш. год	5,30678	632.77			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,8024	644,73			
14	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	1,75152	378,99			
15	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	9,0755	142,01			
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,97019	102,69			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	28.002	39.95			
18	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	9,1235	140,08			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
19	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	227.5254				
20	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм. потужність 1.5 кВт	маш. год	7.482				
21	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	0.1862448				
22	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5.79 кН [0,59 т]	маш. год	65,1				
23	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	80.496				
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1.5 т]	маш. год	415,3434				
25	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,4				
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	18.396				
27	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	123.83729412				
28	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	13.6416				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
29	+&С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	39	3937,53	3859.20	1,12	77,21
30	+&С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма	шт	3	2684,69	2631.70	0,35	52,64
31	+С1630-536 варіант 15	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	2	3371,20	3305.00	0,10	66,10
32	+С1630-536 варіант 16	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	1	6296.75	6173.18	0.10	123.47
33	+С1630-536 варіант 17	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду32 1 4006 14 HERZ	шт	1	8657.94	8488.08	0.10	169.76
34	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,10335974	348950,40	341614,40	493,84	6842,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.0088	67217.81	65624.43	275.38	1318.00
36	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0170804	89956.48	79447.31	8745.32	1763.85
37	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,49	125,24	122.87	0,11	2,48
38	+С1630-536 варіант 14	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	4	1232.26	1208.00	0.10	24.16
39	С130-1103	Блочки	шт	78	7.48	7.25	0.08	0.15
40	С111-1846	Болти анкерні	т	0,1847	54485,28	53115.42	301,52	1068,34
41	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.1786851	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
42	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00508	33940,29	32883,83	390,96	665,50
43	С111-112	Бура	т	0,000397	89614,68	87351.72	505,81	1757,15
44	С1534-7 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 32 мм	шт	16	39.37	38.49	0.11	0.77
45	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002	12591,58	11853,06	491,63	246,89
46	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	118,84904	130,68	127.72	0,40	2,56
47	С142-10-2	Вода	м3	36,14132	42.10	42.10	-	-
48	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,05825	2852,84	2229,64	567,26	55,94
49	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	98	16,65	16.29	0,03	0,33
50	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,030366	77690.75	75571.77	595.63	1523.35
51	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0159358	36146,33	35162.22	275,38	708,73
52	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1.5 мм	т	0,00347	224184,29	219513.14	275.38	4395.77
53	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,6 мм	кг	5,75	40,52	39,45	0,28	0,79
54	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	85,1	29,26	28.41	0,28	0,57
55	С111-824	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6.0-6,3 мм	т	0,1058	24495,88	23740.19	275,38	480,31
56	+&С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	3	173,69	170.00	0,28	3,41
57	+&С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	61	285,89	280.00	0,28	5,61
58	+&С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	59	153,21	150.00	0,21	3,00
59	+&С1630-470-5 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	3	410,33	402.00	0,28	8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	+&С1630-470-5 варіант 8	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х100	шт	4	387.89	380.00	0.28	7.61
61	+&С1630-470-5 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х150	шт	2	512.33	502.00	0.28	10.05
62	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00296	35785,35	34724,79	358,89	701,67
63	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0017	44202,02	42976,42	358,89	866,71
64	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0015	34867,50	33824,93	358,89	683,68
65	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,064106	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
66	+&С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трижильний КВВГе 3х1,5	м	499,8	21,69	21.00	0,26	0,43
67	С111-311	Каболка	т	0,00075	106925,10	104355.81	472,72	2096,57
68	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0019	27978,80	26750,96	679,24	548,60
69	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	18,67398	37,60	31.00	5,86	0,74
70	+&С130-390-18 варіант 21	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН	шт	4	1429.14	1400.00	1.12	28.02
71	+&С130-390-18 варіант 22	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1633.14	1600.00	1.12	32.02
72	+&С130-390-18 варіант 23	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1735.14	1700.00	1.12	34.02
73	+&С130-390-18 варіант 24	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1837.14	1800.00	1.12	36.02
74	+&С130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2245.14	2200.00	1.12	44.02
75	+&С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14	2300.00	1.12	46.02
76	+&С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2551,14	2500,00	1,12	50,02
77	+&С130-390-18 варіант 25	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653,14	2600,00	1,12	52,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+&C130-390-18 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551.14	2500.00	1.12	50.02
79	+&C130-390-18 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14	2500.00	1.12	50.02
80	+&C130-390-18 варіант 26	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2857,14	2800,00	1,12	56,02
81	+&C130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	10	2139,08	2096,00	1,12	41,94
82	+&C130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	7	2551,14	2500,00	1,12	50,02
83	+&C130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60	шт	1	2755,14	2700,00	1,12	54,02
84	+&C130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60	шт	1	2245,14	2200,00	1,12	44,02
85	+&C1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	10	274,60	267,00	2,22	5,38
86	+&C1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	1	302,14	294,00	2,22	5,92
87	+&C1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329,68	321.00	2,22	6,46
88	+&C130-465-1-2-4 варіант 3	Кран шаровий Ф32	шт	64	553,98	543.00	0,12	10,86
89	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	69,81302	33,30	32.34	0,31	0,65
90	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0.506	247,90	242.78	0,26	4,86
91	С1113-77	Мастило нафтове, марка А	т	0,005061	21514,85	20815,54	477,45	421,86
92	С1113-79	Лак БТ-577	т	0.014112	31863,74	30643.33	595,63	624,78
93	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0.0546448	50066.13	48550.27	534.17	981.69
94	+&C1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367,65	360.00	0,44	7,21
95	+С1630-114 варіант 1	Матеріали для кріплення	кг	50,8	367,60	360.00	0,39	7,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	+&C1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	35	306.14	300.00	0.14	6.00
97	+&C1630-536-14 варіант 2	Металевий анемостат з адаптером DVS125	шт	1	357.14	350.00	0.14	7.00
98	+&C1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459,21	450,00	0,21	9,00
99	+&C130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	3	3509,25	3440,00	0,44	68,81
100	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0007	128928,17	125856.54	543,83	2528,00
101	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,76106	225,42	220.46	0,54	4,42
102	С1545-159	Очіс пеньяний	т	0,0029475	26360,34	25438,55	404,92	516,87
103	С1546-54	Пароніт	т	0.002	153617,38	150085.26	519,99	3012,11
104	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,08	980.57	950.90	10.44	19.23
105	+&C130-220-39 варіант 1	Плінум-дифузор TAR-P/H/S 685x685x404 Єврокліма	шт	3	510,29	500.00	0,28	10,01
106	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	510	564,23	550.73	2,44	11,06
107	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	560	600,38	586.15	2,44	11,77
108	+&C130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143,84	140.00	1,02	2,82
109	+&C130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	1	184,10	179.47	1,02	3,61
110	+&C130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270,52	264.20	1,02	5,30
111	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках. марка ПОССу25-2	т	0,00245	387930,63	380048.77	275.38	7606.48
112	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,28	70.73	68.94	0.40	1.39
113	С1545-209	Рамка для напису РПМ55Х15	100шт	0,08	231,97	226.12	1,30	4,55
114	+&C111-1756-6-16 варіант 11	Решітка дворядна регульована 2565-2 200x200	шт	2	178,59	175.00	0,09	3,50
115	+&C111-1756-6-16 варіант 12	Решітка дворядна регульована 2565-2 300x200	шт	8	255,09	250.00	0,09	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	+&C111-1756-8-16 варіант 13	Решітка дворядна регульована 2565-2 400x200	шт	2	291.81	286.00	0.09	5.72
117	+&C113-1111-223-17 варіант 6	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350x250	шт	1	1633.41	1600.00	1.38	32.03
118	+&C111-1756-8-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171,45	168,00	0,09	3,36
119	+C1425-11681	Розчин готовий кладковий вапняний цементний, марки М50	м3	0,056	2656,77	1852,50	752,18	52,09
120	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0042	3187,17	2372,50	752,18	62,49
121	+&C1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	56	489,70	480,00	0,10	9,60
122	C1545-241	Скобки для приводів кабелів двопапкові К729, К730	100шт	7,938	533,77	523,13	0,17	10,47
123	+C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0015	24946,92	24485,83	275,38	185,71
124	+&C130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	52	691,85	678,00	0,28	13,57
125	+&C130-220-39 варіант 4	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14	шт	1	816,29	800,00	0,28	16,01
126	+&C130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	7	387,73	380,00	0,13	7,60
127	+&C130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	28	520,37	510,00	0,17	10,20
128	+&C130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	4	9739,98	9545,16	3,84	190,98
129	+&C130-559-87-2 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=800мм PLK-20H-50 Kermi (885 кВт)	шт	16	10696,52	10482,94	3,84	209,74
130	+&C130-559-87-3 варіант 4	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1200мм PLK-20H-50 Kermi (1327 кВт)	шт	28	14695,44	14403,45	3,84	288,15
131	+&C130-559-87-4 варіант 2	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1300мм PLK-30H-50 Kermi (2010 кВт)	шт	36	20345,49	19942,72	3,84	398,93
132	+&C130-559-87-1 варіант 8	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	8	19265,39	18883,80	3,84	377,75
133	C111-1809	Сталь кругла	т	0,02989	42859,15	42264,72	275,38	319,05
134	C111-1805	Сталь листова, товстолистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00648	27460,08	26980,28	275,38	204,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	+&C111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	32	83.78	82.00	0.14	1.64
136	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,47	138.54	135.03	0.79	2.72
137	С111-540	Стрічка сталєва пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-50) мм	т	0,0598	44604.01	43414.80	314.82	874,59
138	+С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	357,7	28,60	28.00	0,04	0,56
139	+С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	66.43	32,68	32.00	0,04	0,64
140	+С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	316,82	35.74	35.00	0.04	0.70
141	+С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST	м	15,33	40.84	40.00	0.04	0.80
142	+С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	61,32	45,94	45,00	0,04	0,90
143	+С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST	м	127,75	51,04	50,00	0,04	1,00
144	+С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	163,52	19,42	19.00	0,04	0,38
145	+С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,9	25811,54	25300.00	5,43	506,11
146	+С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,4	37031,54	36300.00	5,43	726,11
147	+С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм. армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12	100м2	0.3066	51617.54	50600.00	5.43	1012.11
148	+С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену б=10мм, армован-на алюмінієвими фольгами на клейовій основі Алюфом Normaizol	100м2	8.7892	20405.54	20000.00	5.43	400.11
149	+С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	192	280.58	275.00	0.08	5.50
150	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	135	28,11	27,47	0,09	0,55
151	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	65	64,40	62,81	0,33	1,26
152	+С113-3	Труби сталєві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,85	104,39	103.03	0,58	0,78
153	+С113-16	Труби сталєві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	937,4	153,29	151.30	0,85	1,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	+&C1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12.7 мм	м	67,6	129.39	126.68	0.17	2.54
155	+&C1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15.88 мм	м	322,4	174.55	170.96	0.17	3.42
156	+&C1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм	м	15,6	238,87	234,02	0,17	4,68
157	+&C1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм	м	62,4	357,32	350,14	0,17	7,01
158	+&C1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм	м	130	426,12	417,59	0,17	8,36
159	+&C1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	166,4	61,19	59,82	0,17	1,20
160	+&C1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	364	94,99	92,98	0,17	1,86
161	+C113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST	м	958,0228	40,84	40,00	0,04	0,80
162	+C1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	2	3225,27	3161.93	0,10	63,24
163	+C1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	1	4428,94	4342.00	0,10	86,84
164	+C1630-536 варіант 11	Трьоходовий клапан R3032-16-S3 з приводом NR230-A R3032-16-S3 + NR230-A BELIMO	шт	1	6172,12	6051.00	0,10	121,02
165	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,004724	3539.69	2832.11	638.17	69.41
166	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00145	42011,99	40863,51	524,72	823,76
167	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0055158	42011,99	40863.51	524,72	823,76
168	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 40 мм	шт	4	184,70	180.48	0,60	3,62
169	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3. тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 50 мм	шт	4	204.59	199.86	0.72	4.01
170	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,08	367.58	358.45	1.92	7.21
171	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,02773	11084,82	10476.51	390,96	217,35
172	+&C130-508-1-15 варіант 2	Циркуляційний насос Magna 1 32-40 180 Grundfos	шт	1	21742,46	21314.20	1,94	426,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	+&C130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	3	5242.91	5139.00	1.11	102.80
174	+&C130-236-2 варіант 20	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х200	шт	2	1239,48	1200,00	15,18	24,30
175	+&C130-236-2 варіант 21	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х200	шт	1	2004,48	1950,00	15,18	39,30
176	+&C130-236-2 варіант 2	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545,48	1500.00	15,18	30,30
177	+&C130-236-2 варіант 22	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х200	шт	1	2055,48	2000.00	15,18	40,30
178	+&C130-236-2 варіант 3	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	1	2055,48	2000.00	15,18	40,30
179	+&C130-236-2 варіант 4	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2361.48	2300.00	15.18	46.30
180	+&C130-236-2 варіант 23	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500	шт	1	2973.48	2900.00	15.18	58.30
181	+&C130-236-2 варіант 19	Шумоглушник l=500мм ГТП 800х400мм	шт	1	1443,48	1400,00	15,18	28,30
182	+&C130-236-2 варіант 12	Шумоглушник трубчатий l=1000мм ГТК -100	шт	3	1851,48	1800,00	15,18	36,30
183	+&C130-236-2 варіант 13	Шумоглушник трубчатий l=1000мм ГТК -125	шт	1	2055,48	2000.00	15,18	40,30
184	+&C130-236-2 варіант 1	Шумоглушник трубчатий l=1000мм ГТК -250	шт	1	2871,48	2800.00	15,18	56,30
185	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою. діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0.0071077	41491,64	40325.48	352,60	813,56
186	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	9.1235	6500.00	6500.00		
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
187	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	79.0251	4.9416	4.9416		
188	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5.8593	184.55	184.55		
189	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0.9198	186.09	186.09		
		IV. Устаткування						
190	+&1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-008 SwanAir	шт	15	678,64	653.00	19,59	6,05
191	+&1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-128 SwanAir	шт	18	961,32	925.00	27,75	8,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	+&1808-10069-1 варіант 3	Рефнет AFG-24B SwanAir	шт	15	1498,63	1442,00	43,26	13,37

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-03

придбання обладнання вентиляції

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126 /ПКД-ОВ.С арк. 1-10 відомості тощо

Кошторисна вартість 1608.223 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		П2				
1	& 2308-1088-21	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0400 Klimor; (маса=0.253)	шт	1	151724.00	151724
2	& 1704-50723-9	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 0400 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	80890.00	80890
		П10				
3	& 2308-1088-20-1 варіант 4	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	105936.00	105936
4	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		П12				
5	& 2308-1088-20-1 варіант 5	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,066)	шт	1	56534.00	56534
6	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	77120.33	77120
		П13				
7	& 2308-1088-20-1 варіант 2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor: (маса=0.066)	шт	1	107710.32	107710
8	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		П14				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1088-20-1 варіант 6	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	105935.38	105935
10	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		Парозволожувачі				
11	& 2308-1088-22	Парозволожувач Condair EL 8 Єврокліма: (маса=0,04) кількість: 1+1	шт	2	158081.00	316162
12	& 2308-1088-23	Парозволожувач Condair EL 10 Єврокліма; (маса=0,04)	шт	1	162857.00	162857
		В2				
13	& 2308-1087-32-1	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300E3 "Ostberg" ACM; (маса=0,0655)	шт	1	33140.00	33140
		В14. В20. В28, В39, В54, В55, В56, В57				
14	& 2308-1087-33-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*8	шт	8	3900.00	31200
		В15, В29, В30, В60				
15	& 2308-1087-34-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС; (маса=0,00342) кількість: 1*4	шт	4	4300.00	17200
		В16. В17. В18, В58, В59				
16	& 2308-1087-34-2	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*5	шт	5	3990.00	19950
		В44				
17	& 2308-1087-32-2	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 "Ostberg" ACM: (маса=0.032)	шт	1	23750.00	23750
		В53				
18	& 2308-1087-32-3	Канальний витяжний вентилятор CK 160C "Ostberg" ACM: (маса=0,0043)	шт	1	3580.00	3580
		В40, В62				
19	& 2308-1087-32-4	Канальний витяжний вентилятор CK 200B "Ostberg" ACM; (маса=0,0051)	шт	2	4197.50	8395
		В61				
20	& 2308-1087-32-5	Канальний витяжний вентилятор CK 315B "Ostberg" ACM; (маса=0.0058)	шт	1	6458.00	6458
		Разом				**1547455**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60768

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1608223**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-04

придбання обладнання кондиціонування

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк.9-10 відомості тощо

Кошторисна вартість 1675.838 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-23-1	Компрессорно - конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P71YHA Klimor; (маса=0,093)	шт	2	120876.00	241752
2	& 2308-4001-24	Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P100YHA Klimor; (маса=0,094)	шт	1	138591.00	138591
3	& 2308-4001-21	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir; (маса=0,345)	шт	2	261966.00	523932
4	& 2308-4001-25	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH400/SR1MV SwanAir; (маса=0,303)	шт	1	236128.00	236128
5	& 2308-4001-16	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	18	8921.00	160578
6	& 2308-4001-18	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	20	9438.00	188760
7	& 2308-4001-17	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	11	9193.00	101123
8	& 2308-4001-19	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	2	10825.00	21650
		Разом				**1812514**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				63324

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1675838**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-05

на водопостачання та каналізація

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ВК.С арк. 1-6

Кошторисна вартість	1094.866	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,0772	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	162.295	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання (арк.1)									
		Демонтажні роботи									
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,22	5147.80 4861.72	286.08 81.74	1133	1070	63 18	73.2960 1,0591	16.13 0,23
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,06	12263.78 11688,67	575,11 161,59	736	701	35 10	176.2200 2,0936	10.57 0,13
3	КР15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0.04	8546.92 8142.67	404,25 114,95	342	326	16 5	122.7600 1,4893	4.91 0,06
		Монтажні роботи									
4	*КР15-34-1*	*Утт ановлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком*	*10к-т*	*3.6*	*5161,22* *3720,57*	- -	*18580*	*13394*	- -	*50.2440* -	*180.88* -
5	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	36	2598.93 -	- -	93561	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1630-1449-1 варіант 2	Змішувач для ванни мийної односекційної медичної н/ж	шт	12	3061,09 -	- -	36733	-	- -	- -	- -
7	*КР15-32-6*	*Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води кількіст ь: 60+1*	*10к-т*	*6,1*	*3616,91* *3305,35*	*11,09* *9,25*	*22063*	*20163*	*68* *56*	*44,1360* *0,1199*	*269,23* *0,73*
8	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	60	1058,72 -	- -	63523	-	- -	- -	- -
9	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324,82 -	- -	3325	-	- -	- -	- -
10	& С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	61	245,17 -	- -	14955	-	- -	- -	- -
11	С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	61	1828,26 -	- -	111524	-	- -	- -	- -
12	& С130-881-1 варіант 2	Сифон для ванни мийної односекційна медична н\ж(у комплекті з гофрою)	шт	12	214,57 -	- -	2575	-	- -	- -	- -
13	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)	10к-т	2,3	1940,86 1583,47	16,02 13,36	4464	3642	37 31	22,4160 0,1732	51,56 0,4
14	& 2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	23	8367,83 -	- -	192460	-	- -	- -	- -
15	2407-1701 варіант 1	Система душова (змішувач для душу, верхній та ручний душ, шланг 1,5 м)	шт	23	2245,36 -	- -	51643	-	- -	- -	- -
16	*КР15-37-1*	*Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних*	*10к-т*	*0,9*	*13029,19* *13029,19*	- -	*11726*	*11726*	- -	*178,1160* -	*160,3* -
17	& 1514-4037-10-5 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 120л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	6	6945,50 -	- -	41673	-	- -	- -	- -
18	& 1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	3	5073,99 -	- -	15222	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					686238	51022	219 120		693,58 1,55
		Разом будівельні роботи, грн.					686238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					634997				
		всього заробітна плата, грн.					51142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28423				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8470				
		Всього будівельні роботи, грн.					**714661**				
		– –									
		Всього по розділу 1					714661				
		Розділ 2. Система холодного водопостачання В1 (арк.3)									
19	КР15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,021	5595.41 5371.41	29,57 24.67	118	113	1 1	71.7240 0,3197	1.51 0,01
20	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	2,1	165.85 -	- -	348	-	- -	- -	- -
21	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	2	27.36 -	- -	55	-	- -	- -	- -
22	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,41	6625.34 6374,34	- -	2716	2613	- -	85.1160 -	34,9 -
23	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	41	220.02 -	- -	9021	-	- -	- -	- -
24	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0.565	6530.76 6329.20	- -	3690	3576	- -	83.2680 -	47.05 -
25	С113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	56,5	124.42 -	- -	7030	-	- -	- -	- -
26	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0.093	6111.41 5943.37	- -	568	553	- -	78.1920 -	7.27 -
27	С113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм з фітінгами та з'єднувальними елементами	м	9,3	81.52 -	- -	758	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0.286	5533.33 5386.96	- -	1583	1541	- -	70.8720 -	20.27 -
29	С113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм з фітингами та з'єднувальними елементами	м	28,6	49.13 -	- -	1405	-	- -	- -	- -
30	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.786	5293.77 5161.69	- -	9455	9219	- -	67.9080 -	121.28 -
31	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	178,6	31.27 -	- -	5585	-	- -	- -	- -
32	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,32	3339.86 3339.86	- -	1069	1069	- -	47.2800 -	15.13 -
33	& С1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 кількість: 32*1.022	м	32.704	17.87 -	- -	578	-	- -	- -	- -
34	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,35	3339.86 3339.86	- -	1169	1169	- -	47.2800 -	16.55 -
35	& С1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 кількість: 35*1,022	м	35,77	12.39 -	- -	443	-	- -	- -	- -
36	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,55	3339.86 3339.86	- -	1837	1837	- -	47.2800 -	26 -
37	& С1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 кількість: 55*1.022	м	56,21	8.17 -	- -	459	-	- -	- -	- -
38	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену кількість: 56,5+9.3+178,6	100м	2,444	3339.86 3339.86	- -	8163	8163	- -	47.2800 -	115.55 -
39	& С113-2438-2 варіант 2	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф40 K-Flex кількість: 56,5*1.022	м	57,743	62.48 -	- -	3608	-	- -	- -	- -
40	& С113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 K-Flex кількість: 9,3*1.022	м	9,5046	53.91 -	- -	512	-	- -	- -	- -
41	& С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 K-Flex	м	178,6	42.84 -	- -	7651	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,01*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*330*	*243*	*26* *1*	*332,5800* *1,3248*	*3,33* *0,01*
43	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2]	шт	1	5624,27 -	- -	5624	-	- -	- -	- -
44	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN40 PУ16 бар	шт	1	167,35 -	- -	167	-	- -	- -	- -
45	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN32 PУ16 бар	шт	9	155,11 -	- -	1396	-	- -	- -	- -
46	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	156	144,91 -	- -	22606	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					97944	30096	27 2		408,84 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					97944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67821				
		всього заробітна плата, грн.					30098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16130				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4722				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114074**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**114074**				
		Розділ 3. Водопровід протипожежний В2 (арк.4)									
		Демонтажні роботи									
47	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,0089	4980,57 4961,84	18,73 15,63	44	44	- -	63,3696 0,2025	0,56 -
48	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,00979	118,14 118,14	- -	1	1	- -	1,9560 -	0,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,00979	125.93 -	125.93 13.34	1	-	1 -	- 0,1610	- -
50	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 11*0.89/1000	т	0,00979	6500.00 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		Монтажні роботи									
51	КР15-65-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0.413	11387.20 9512.50	1568,62 131,21	4703	3929	648 54	125.1480 1,6007	51.69 0,66
52	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм. товщина стінки 3,5 мм	м	41,3	231.54 -	- -	9563	-	- -	- -	- -
53	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0.01	5890.95 5712.01	29,57 24,67	59	57	- -	76.2720 0.3197	0.76 -
54	С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі. діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	80.12 -	- -	80	-	- -	- -	- -
55	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів. клапанів зворот них кранів прохідних на т рубопроводах із ст апевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0.03*	*33031.40* *24328.23*	*2646,29* *99,36*	*991*	*730*	*79* *3*	*332.5600* *1.3248*	*9.96* *0.04*
56	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпіндлем ЗД050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624.27 -	- -	16873	-	- -	- -	- -
57	& С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (слусжник)	шт.	1	80.05 -	- -	80	-	- -	- -	- -
58	*КР15-23-1*	*Уст ановлення пожежних кранів діамет ром 50 мм*	*шт*	*3*	*154.87* *151,06*	- -	*465*	*453*	- -	*2.0400* -	*6.12* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& С11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	3	11075,99 -	- -	33228	-	- -	- -	- -
60	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,16	13289,46 10358,65	1,23 1,03	2126	1657	- -	146,6400 0,0133	23,46 -
61	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	1	135,05 117,62	8,63 0,32	135	118	9 -	1,5240 0,0043	1,52 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					68349	6989	737 57		94,11 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					68349				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60623				
		всього заробітна плата, грн.					7046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1197				
		Всього будівельні роботи, грн.					**72265**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					64				
		Всього по розділу 3					**72265**				
		Розділ 4. Каналізація побутова К1									
		Демонтажні роботи									
62	КР15-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм кількість: 14+142+316+4+53	100м	5,29	4980,57 4961,84	18,73 15,63	26347	26248	99 83	63,3696 0,2025	335,23 1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КР20-41-2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3. кількість: 2,992*0,98	100 т	0, 0293216	2496.95 155.83	2341.12 512.25	73	5	68 15	2.5800 6.5419	0.08 0,19
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 2,992*0,02	1 т	0,05984	118.14 118.14	- -	7	7	- -	1,9560 -	0,12 -
65	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	2,992	140.08 -	140,08 -	419	-	419 -	- -	- -
		Монтажні роботи									
66	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0.1 т	насос	1	2873.41 2127.94	109,09 16,29	2873	2128	109 16	29.4240 0.1738	29.42 0.17
67	С130-508 варіант 1	Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1	шт	1	11797.49 -	- -	11797	-	- -	- -	- -
68	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	6118.57 6095,99	6,16 5,14	4895	4877	5 4	78.9840 0,0668	63.19 0,05
69	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	80	62.33 -	- -	4988	-	- -	- -	- -
70	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1.243	5929.60 5852.41	11.09 9,25	7370	7275	14 11	75,8280 0.1199	94,25 0.15
71	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	124,3	57.28 -	- -	7120	-	- -	- -	- -
72	С113-2300 варіант 2	Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N	шт	1	2057.12 -	- -	2057	-	- -	- -	- -
73	С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110. 45град	шт	13	91.88 -	- -	1194	-	- -	- -	- -
74	С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	6	91.88 -	- -	551	-	- -	- -	- -
75	С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	5	88.52 -	- -	443	-	- -	- -	- -
76	С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50. 90 град	шт	12	88.52 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
77	С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50. 45град	шт	14	81.68 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
78	С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81.68 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
79	С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110. 45 град	шт	48	61.22 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
80	С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110. 90 град	шт	2	136.90 -	- -	274	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56,12 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
82	С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56,12 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
83	С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45,92 -	- -	138	-	- -	- -	- -
84	С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51,02 -	- -	510	-	- -	- -	- -
85	С130-925 варіант 2	Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55,85 -	- -	614	-	- -	- -	- -
86	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	24	208,59 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
87	& С1116-2008-12 варіант 1	З'єднувач гнучкий D-100мм	шт	36	144,57 -	- -	5205	-	- -	- -	- -
88	*КР15-32-11*	*Уст ановлення т рапів діамет ром 50 мм*	*10к-т*	*1,3*	*869,20* *770,42*	*2,46* *2,06*	*1130*	*1002*	*3* *3*	*10,4040* *0,0266*	*13,53* *0,03*
89	& С113-2294-1 варіант 1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі , з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530,08 -	- -	19891	-	- -	- -	- -
90	С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	10	1208,45 -	- -	12085	-	- -	- -	- -
91	С130-925 варіант 7	Манжета вогнезахисна для труб ф50	шт	25	742,31 -	- -	18558	-	- -	- -	- -
92	С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м)	шт	47	41,57 -	- -	1954	-	- -	- -	- -
93	С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53 -	- -	3518	-	- -	- -	- -
94	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,7	171,02 166,54	- -	291	283	- -	2,6280 -	4,47 -
95	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	8	1831,33 1166,88	- -	14651	9335	- -	17,5920 -	140,74 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					165700	51160	717 132		681,03 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					165700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113823				
		всього заробітна плата, грн.					51292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					28166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8328				
		Всього будівельні роботи, грн.					**193866**				
		Всього по розділу 4					**193866**				
		Розділ 5. Повернення									
96	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 2,035+0,957	т	2,992	6500,00 -	- -	19448	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	- -		- -
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19448				
		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					1018231	139267	1700 311		1877,56 3,93
		Разом будівельні роботи, грн.					1018231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					877264				
		всього заробітна плата, грн.					139578				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					195,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22717				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1094866**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					19512				
		Всього по кошторису					**1094866**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2077,2**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**162295**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-05

на водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1877,56	74.17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,93	78,73			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	195.71	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2077,2				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ208-338	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	0,14532	472,38			
7	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,24877	632,77			
8	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,17206	553,83			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	2,56019	102.69			
10	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	17,46008	39,95			
11	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,00979	125,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	2.992	140.08			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,441288				
14	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	12,072144				
15	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	29,08016				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	52.6611				
17	КБМ270-90	Пилки дискова електрична	маш. год	0,0276				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.0022	67217.81	65624.43	275.38	1318.00
19	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0.005	86.27	75.60	8.98	1.69
20	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000196	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
21	С111-387-1	Білило густотерте цинкове	т	0.003904	106694,79	104078.02	524,72	2092,05
22	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00023	42223.90	41005.02	390.96	827.92
23	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00567	33940,29	32883.83	390,96	665,50
24	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000032	12591.58	11853.06	491.63	246.89
25	С142-10-2	Вода	м3	6,85868	42,10	42,10	-	-
26	С111-607	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.000032	36146,35	35162.22	275,38	708,75
27	С111-1608	Дрантя	кг	2.081	12.11	11.10	0.77	0.24
28	+&2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	23	8387,83	8165.00	38,75	184,08
29	+&1514-4037-10-5 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 120л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	6	6945,50	6800.00	9,31	136,19
30	+&1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	3	5073,99	4969.00	5,50	99,49
31	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00338	35785,35	34724.79	358,89	701,67
32	+&С1116-2008-12 варіант 1	З'єднувач гнучкий D-100мм	шт	36	144.57	141.67	0.07	2.83
33	+С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02	50.00	0.02	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	+С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45.92	45.00	0.02	0.90
35	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	8	224,25	218,68	1,19	4,40
36	С111-1631	Замазка захисна	кг	28,6	115,96	113.09	0,80	2,27
37	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624.27	5503.87	10.12	110.28
38	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	1	5624,27	5503,87	10,12	110,28
39	С1630-129	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	2	27,36	26,34	0,48	0,54
40	+С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	61	1828,28	1791.00	1,41	35,85
41	+&С1630-1449-1 варіант 2	Змішувач для ванни мийної односекційної медичної ПЖ	шт	12	3061,09	3000.20	0,87	60,02
42	С111-311	Каболка	т	0,00612	106925,10	104355.81	472,72	2096,57
43	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,04373	37,60	31,00	5,86	0,74
44	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00288	106086,94	103368.63	838,17	2080,14
45	С111-1708	Ключчя просочене	кг	5,76	50.64	49.12	0.53	0.99
46	+С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61,22	60,00	0,02	1,20
47	+С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	2	136,90	134.20	0,02	2,68
48	+С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56,12	55.00	0,02	1,10
49	+С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56,12	55.00	0,02	1,10
50	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 2	Кран кульовий муфтовий DN32 РУ16 бар	шт	9	155,11	152.00	0,07	3,04
51	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 4	Кран кульовий муфтовий DN40 РУ16 бар	шт	1	167.35	164.00	0.07	3.28
52	+&С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник)	шт.	1	80.05	78.00	0.48	1.57
53	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	156	144.91	142.00	0.07	2.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	+&C11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскладаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	3	11075.99	10858.33	0.48	217.18
55	+С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	10	1208,45	1180.00	4,75	23,70
56	+С130-925 варіант 7	Манжета вогнезахисна для труб ф50	шт	25	742,31	723.00	4,75	14,56
57	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	8	165,39	160.72	1,43	3,24
58	+С130-508 варіант 1	Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1	шт	1	11797.49	11407.50	158.67	231.32
59	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000432	116366,68	113541.35	543.63	2281.70
60	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	3,22755	225,42	220.46	0,54	4,42
61	С1545-159	Очіс льняний	т	0.00277555	26360.34	25438.55	404.92	516.87
62	С1546-54	Пароніт	т	0,0004	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
63	+С130-925 варіант 2	Перехід ексентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55,85	50.00	4,75	1,10
64	С111-649	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2.86	198,48	194.19	0,40	3,69
65	+С113-2300 варіант 2	Повітряний клапан каналізаційний ф110 HL900N	шт	1	2057,12	2016,70	0,08	40,34
66	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	70,73	68,94	0,40	1,39
67	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	24	208,59	204.35	0,15	4,09
68	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.014	2656.77	1852.50	752.18	52.09
69	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М100	м3	0,003304	3187,17	2372,50	752,18	62,49
70	+2407-1701 варіант 1	Система душова (змішувач для душу, верхній та ручний душ, шланг 1.5 м)	шт	23	2245,36	2200.00	1,33	44,03
71	+&С130-881-1 варіант 2	Сифон для ванни мийної односекційна медична п/к(у комплекті з гофрою)	шт	12	214,57	210.00	0,36	4,21
72	+&С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	61	245.17	240.00	0.36	4.81
73	С1545-248	Скоби будівельні	кг	72	28.77	27.83	0.38	0.56
74	+&С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 K-Flex	м	178,6	42,84	42.00	-	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	+&C113-2438-2 варіант 3	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф32 K-Flex	м	9.5046	53.91	52.85	-	1.06
76	+&C113-2438-2 варіант 2	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф40 K-Flex	м	57.743	62.48	61.25	-	1.23
77	+C113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	13	91,88	90,00	0,08	1,80
78	+C113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	6	91,88	90,00	0,08	1,80
79	+C113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	5	88,52	86.70	0,08	1,74
80	+C113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50, 90 град	шт	12	88,52	86.70	0,08	1,74
81	+C113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81,68	80.00	0,08	1,60
82	+C113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81,68	80.00	0,08	1,60
83	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	8	218.09	211.12	2.69	4.28
84	+&C113-2294-1 варіант 1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі . з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530.08	1500.00	0.08	30.00
85	+&C1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пеньок») для труб ф32х4,4	м	32,704	17,67	17,25	0,07	0,35
86	+&C1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пеньок») для труб ф25х3,5	м	35,77	12,39	12,08	0,07	0,24
87	+&C1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пеньок») для труб ф20х2.8	м	58,21	8,17	7.94	0,07	0,16
88	C113-1682 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3.5 мм з фітінгами та з"єднувальними елементами	м	28,6	49,13	48.02	0,15	0,96
89	C113-1683 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4.4 мм з фітінгами та з"єднувальними елементами	м	9,3	81,52	79.69	0,23	1,60
90	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2.8 мм	м	178,6	31,27	30.58	0,08	0,61
91	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40х5,5 мм	м	56,5	124.42	121.60	0.38	2.44
92	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	41	220,02	215,18	0,53	4,31
93	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	80	62,33	61,00	0,11	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	124,3	57.28	56.01	0.15	1.12
95	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	41,3	231,54	228,55	1,27	1,72
96	+С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2.5 мм	м	1	80,12	79,20	0,32	0,60
97	С113-52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3.2 мм	м	2,1	165,85	163.76	0,86	1,23
98	+С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	60	1058,72	1028.33	9,83	20,76
99	+С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324,82	3250.00	9,83	65,19
100	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	36	2598,93	2539.00	8,97	50,96
101	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0070454	42011,99	40663.51	524,72	823,76
102	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	184,70	180,48	0,60	3,62
103	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1	204,59	199,86	0,72	4,01
104	+С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м)	шт	47	41,57	36.00	4,75	0,82
105	+С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53	34.00	4,75	0,78
106	С111-1355	Цемент гіпсоглинозем истий розширюваний	т	0,02256	10554,27	9946.30	401,02	206,95
107	+С1545-104 варіант 1	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	3,00179	6500.00	6500.00		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
108	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	30,5764	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,453	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-06

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ЛГ

Кошторисна вартість	89,715 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,42065 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,231 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання і арматура									
1	КМ34-133-5	Монтаж блоку аварійної сигналізації M-ABS Medical tech	комплект	1,3	421,34 421,34	- -	548	548	- -	5,7600 -	7,49 -
2	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних кількість: 35*2	100шт	0,91	4199,23 4167,65	- -	3821	3793	- -	62,8320 -	57,18 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4369	4341	- -		64,67 -
		Разом будівельні роботи, грн.					4369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28				
		всього заробітна плата, грн.					4341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					713				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6745**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**6745**				
		Розділ 2. Трубопроводи									
3	КМ12-70-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,8	Монтаж трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній 12х1,0 мм Н1=0,8	100 м	2,34	10169,66 9202,48	864,07 259,36	23797	21534	2022 607	122,8800 3,7440	287,54 8,76
4	КМ12-522-4	Трубні проводки зі сталевих цільнотянутих труб DN50 мм	100 м	0,26	12026,79 6614,28	5225,67 1322,79	3127	1720	1359 344	88,3200 19,0896	22,96 4,96
5	& С1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	234	174,45 -	- -	40821	-	- -	- -	- -
6	& С1524-15-1 варіант 5	Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262	м	10,4	44,37 -	- -	461	-	- -	- -	- -
7	& С1524-15-1 варіант 3	Труба сталева цільнотянута DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73,47 -	- -	1910	-	- -	- -	- -
8	С1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	234	6,51 -	- -	1523	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					71639	23254	3381 951		310,5 13,72
		Разом будівельні роботи, грн.					71639				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45004				
		всього заробітна плата, грн.					24205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11332				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2972				
		Всього будівельні роботи, грн.					**82971**				
		Всього по розділу 2					**82971**				
		Разом прямі витрати по кошторису					76008	27595	3381 951		375,17 13,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					76008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45032				
		всього заробітна плата, грн.					28546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13707				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3685				
		Всього будівельні роботи, грн.					**89715**				
		- -									
		Всього по кошторису					**89715**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**420,65**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32231**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ Є.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-06

на лікувальні гази. Внутрішні трубопроводи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	375,17	73,55			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	13,72	89,28			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,3				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	31,76	116,02			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	420,65				
	Середній розряд робіт		розряд	3,9				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,64256	278,94			
7	+КБМ215-101	Агрегати пакувально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш. год	0,7486	919,61			
8	+КБМ233-261 варіант 1	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,4976	16,58			
9	+КБМ233-285 варіант 1	Верстат трубонарізний	маш. год	1,4976	145,51			
10	+КБМ233-281 варіант 1	Верстат трубообрізний	маш. год	1,4976	144,62			
11	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	2,2464	346,19			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	+КБМ204-1400 варіант 1	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0.312	46.52			
13	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,14976	633.84			
14	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	1,4976	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,76128				
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш. год	11.232				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,00272				
18	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	1,4976				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
19	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.000936	89956,48	79447.31	8745,32	1763,85
20	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0182	125.24	122.67	0.11	2.46
21	+С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000104	32283,08	31277.87	352,80	632,61
22	С111-112	Бура	т	0,00003744	89614,68	87351.72	505,81	1757,15
23	С142-10-2	Вода	м3	0,00091	42,10	42,10	-	-
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00182	4363,00	3800.00	477,45	85,55
25	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1.5 мм	т	0.0003744	224184,29	219513.14	275.38	4395.77
26	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,000156	44202,02	42976.42	358,89	866,71
27	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1.066	37,60	31.00	5,86	0,74
28	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,013	78,31	68,00	8,77	1,54
29	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,04	28,77	27.83	0,38	0,56
30	+&С1524-15-1 варіант 5	Труба водогазопровідна DN20 ГОСТ 3262	м	10,4	44.37	43.50	-	0.87
31	+&С1545-265-1-10	Труба мідна марки "Т" для мед.газу, діаметр зовнішній 12х1,0мм EN6127-1/13548	м	234	174,45	140,00	31,03	3,42
32	+&С1524-15-1 варіант 3	Труба сталева підвищеної міцності DN50 ГОСТ 8732-78	м	26	73,47	72,00	0,03	1,44
33	+С1110-194 варіант 1	Хомут на трубу, діаметр 12 мм	шт	234	6,51	5.00	1,38	0,13
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
34	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,0541	4.9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1123	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-07

придбання обладнання лікувальних газів

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ЛГ відомості тощо

Кошторисна вартість 78,205 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15062-7015 варіант 2	Блок аварійної сигналізації M-ABS Medical tech; (маса=0)	шт	1	7000,00	7000
2	280222-4030 варіант 1	Розетка киснева настінна діаметр мідної трубки 10мм, робочий тиск 4,0-5,0 бар DIN13260 Медика, Київ; (маса=0)	комплект	35	250,00	8750
3	280222-4030 варіант 2	Розетка вакуумна настінна діаметр мідної трубки 10мм, DIN Медика, Київ; (маса=0)	комплект	35	150,00	5250
4	1704-20005 варіант 1	Флуометр кисневий 0-15 л/мін з адаптером МЕН4546, Медика, Київ; (маса=0,0008)	шт	35	1550,00	54250
		Разом				**75250**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2955
		Всього по кошторису				**78205**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-08

на Відеонагляд

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С

Кошторисна вартість	59.089	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40891	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30.132	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1)									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення кількість: 3+3	шт	6	343.96 331.16	12,80 2,50	2064	1987	77 15	3.8400 0,0334	23.04 0,2
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2.56 -	- -	31	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-12-2 к=1.15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0.06*	*7230.25* *3235.47*	*3147,47* *633,74*	*434*	*194*	*189* *38*	*45.2640* *8.4370*	*2.72* *0.51*
4	& С1545-892 варіант 9	Короб полівініпхоридний 15х17	м	6	14.36 -	- -	86	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт овихт руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*4.44*	*3807.98* *3752.95*	- -	*16907*	*16663*	- -	*56.5800* -	*251.22* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
6	& С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	444	8,73 -	- -	3876	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,44	2884,29 1404,48	612,04 158,32	12806	6236	2717 703	19,2000 1,8480	85,25 8,21
8	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,06	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	367	126	116 23	28,8000 5,0537	1,73 0,3
9	& С152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	450	14,58 -	- -	6561	-	- -	- -	- -
10	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	6	326,40 -	- -	1958	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					45090	25206	3099 779		363,96 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16785				
		всього заробітна плата, грн.					25985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4147				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59089**				
		- -									
		Всього по розділу 1					**59089**				
		Разом прямі витрати по кошторису					45090	25206	3099 779		363,96 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					45090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16785				
		всього заробітна плата, грн.					25985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4147				
		Всього будівельні роботи, грн.					**59089**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по кошторису					**59089**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**408,91**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30132**				

Склав ____________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-08

на Відеонагляд

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	363,96	69.26			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9,22	84,55			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	35.73	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	408,91				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	0,48578	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,01016	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02664	356.53			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.144	533,35			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,03682	633,84			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,01822	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	21,72672				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,359352				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	21,72672				
15	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	0,41472				
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	27,486288				
17	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	53,91936				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,348				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,18727	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.000372	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
21	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.1776	96.76	94.62	0.24	1.90
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00006	4383,00	3800.00	477,45	85,55
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,00003	35591,31	34540.84	352,60	697,87
24	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований. діаметр 2 мм	т	0,0001836	37367,29	36285,53	349,07	732,69
25	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0972	413,51	405.09	0,31	8,11
26	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.0102	636.98	624.18	0.31	12.49
27	+&С152-749 варіант 3	Кабель 4^2^0.51 КПВ-ВП	м	450	14,58	14.17	0,12	0,29
28	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0002682	323072,58	316146.92	590,90	6334,76
29	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,38189	15.60	15.10	0.19	0.31
30	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	12	2,56	2,50	0,01	0,05
31	+&С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	6	14,36	13.77	0,31	0,28
32	С111-1858	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0003096	112231,09	109434.85	595,83	2200,61
33	С1517-164	Листи свинцеві марки С0. нормальної точності. товщина 1, 0 мм	т	0.0036	226301,71	221589.04	275.38	4437.29
34	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля. шурупи та ін.)	шт	6	326.40	320.00	-	6.40
35	+С1545-161	Патрони Д ябо К довгі	100шт	0,0102	203,20	198,07	1,15	3,98
36	С1546-83	Припой ПОС-18	т	0,002235	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
37	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0.0612	611.57	599.38	0.20	11.99
38	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04409	454,98	445,62	0,44	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	С1546-83	Тавот	кг	36,5856	33,62	32,42	0,54	0,66
40	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,03	49,61	47,44	1,20	0,97
41	+&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	444	8,73	7,88	0,68	0,17
42	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,0936	268,09	263,79	2,30	2,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	52,1688	4,9416	4,9416		
44	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5171	184,55	184,55		
45	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,4345	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-09

Електросилове устаткування (відеонагляд)

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С відомості тощо

Кошторисна вартість 25,686 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 310817-6 варіант 6	Відеокамера (2.8-12), циліндрична DS-2CD1623G0-IZ Hikvision; (маса=0,001)	шт	3	4825,83	14477
2	& 310817-6 варіант 5	Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision; (маса=0,001)	шт	3	3659,17	10978
		Разом				**25455**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				231
		Всього по кошторису				**25686**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-010

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ПС; СПТС.С арк. 4

Кошторисна вартість	238.085	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,10788	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150.227	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 4)									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР)	шт	3	5338.26 5153,89	1,94 0,21	16015	15462	6 1	72.9600 0,0031	218.88 0,01
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	3	418.22 406,89	- -	1255	1221	- -	5.7600 -	17.28 -
3	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*3*	*80.56* *54.25*	- -	*242*	*163*	- -	*0.7680* -	*2,3* -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А)	шт	176	309.92 254.71	1.94 0.21	54546	44829	341 37	3.8400 0,0031	675.84 0,55
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А)	шт	8	171.09 127.35	7.54 0.80	1369	1019	60 6	1.9200 0,0121	15.36 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичний елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні ручний (СПР-А)	шт	4	148,62 127,35	7,54 0,80	594	509	30 3	1,9200 0,0121	7,68 0,05
7	КБ21-2-7 К=1,15	Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 1200+17 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	12,17	3807,98 3752,95	- -	46343	45673	- -	56,5800 -	688,58 -
8	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	1200	8,12 -	- -	9744	-	- -	- -	- -
9	С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	17	20,50 -	- -	349	-	- -	- -	- -
10	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання коробів пласт икових Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,8	7230,25 3235,47	3147,47 633,74	5784	2588	2518 507	45,2640 8,4370	36,21 6,75
11	& С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	80	20,64 -	- -	1651	-	- -	- -	- -
12	КБ21-15-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,8	313,79 220,06	25,14 6,50	251	176	20 5	3,0084 0,0759	2,41 0,06
13	КР17-8-1	Зат ягування першог о проводу перерізом до 2,5 мм2 в т руби	100м	12	735,68 623,87	- -	8828	7486	- -	9,2880 -	111,46 -
14	С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,28	6457,17 -	- -	8265	-	- -	- -	- -
15	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну кількість: 12+82	100 отв.	0,94	7879,04 7879,04	- -	7406	7406	- -	117,3000 -	110,26 -
16	С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378,64 -	- -	379	-	- -	- -	- -
17	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,5	7845,28 6038,04	- -	3923	3019	- -	81,5400 -	40,77 -
18	С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,05	17864,17 -	- -	893	-	- -	- -	- -
19	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	5	326,40 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					169469	129551	2975 559		1927,03 7,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					169469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36943				
		всього заробітна плата, грн.					130110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238085**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**238085**				
		Разом прямі витрати по кошторису					169469	129551	2975 559		1927,03 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					169469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36943				
		всього заробітна плата, грн.					130110				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68616				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					173,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20117				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238085**				
		– –									
		Всього по кошторису					**238085**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2107,88**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**150227**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-010

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	110,26	67.17			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1816,77	87,23			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	7,52	74.44			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	173,33	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2107,88				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,17312	520,30			
9	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,37536	276,94			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,37536	633,84			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	70.392	6,22			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,24288	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	4,79136				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	75,725568				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	147,79248				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1.992				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	6.912				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0806	125.24	122.67	0.11	2.46
19	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0,04	125,24	122.67	0,11	2,46
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,03	387,32	358.80	1,52	7,20
21	+С188868-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378.64	370.83	0.39	7.42
22	С1546-8	Вода дистильована	м3	0.0009	603.95	72.12	519.99	11.84
23	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	16,65	16.29	0,03	0,33
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00296	4363,00	3800.00	477,45	85,55
25	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00003	12287,84	11560,00	486,90	240,94
26	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,0004	35591,31	34540.84	352,60	697,87
27	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	1200	8.12	7.88	0.08	0.16
28	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0312	30810,30	29930,80	275,38	604,12
29	С111-1608	Дрантя	кг	0,3	12,11	11,10	0,77	0,24
30	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1.296	413,51	405.09	0,31	8,11
31	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,64	933.93	915.20	0.42	18.31
32	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.136	636,98	624.18	0,31	12,49
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,72	4.9416	4,9416	-	-
34	+С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	17	20,50	20,02	0,08	0,40
35	+С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,05	17884,17	17500.00	13,89	350,28
36	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00042	107515,41	104934.54	472,72	2108,15
37	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00179	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
38	С1546-22	Клей нітрогліфтяний	кг	3,68	189,98	185,74	0,50	3,72
39	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0.16	15,60	15.10	0,19	0,31
40	+&С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	80	20.64	19.93	0.31	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	31863.74	30643.33	595.63	624.78
42	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00006	9956,94	9205.29	595,83	156,02
43	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0.018	566,97	555.31	0,54	11,12
44	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	5	326,40	320,00	-	6,40
45	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0.136	203,20	198.07	1,15	3,98
46	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0.208	16,70	16.18	0,19	0,33
47	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00214	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марки ПОССу25-2	т	0,00025	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
49	+С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,28	6457,17	6316.67	13,89	126,61
50	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0.208	41,49	40.54	0,14	0,81
51	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марки ЛСЭПЛ, шириною 20-30 мм, товщиною від 0,14 до 0,19 мм	кг	0.024	710.95	696.22	0.79	13.94
52	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,81	533.77	523.13	0.17	10.47
53	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00305	42859,15	42264.72	275,38	319,05
54	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2.07	138,54	135.03	0,79	2,72
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,04	454,98	445,82	0,44	8,92
56	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,06	566,61	554.73	0,77	11,11
57	С111-1681	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00516	12254.96	11537.22	477.45	240.29
58	С1545-264	Трубка піноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	10,1	213,53	208,96	0,38	4,19
59	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0188	43689,66	42676.48	352,60	660,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	38.3417	4.9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,9558	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-011

Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація.система оповещування тривожних сповіщень)

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ2315-ПС: СПТС.С арк. 4 відомості тошо

Кошторисна вартість 206.517 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	3	4565.00	13695
2	1504-15095 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0018)	шт	3	4800.00	14400
3	1511-3001 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В; 18 А*г; (маса=0,008)	шт	3	1504.17	4513
4	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	176	809.17	142414
5	1602-30067 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0.0016)	шт	8	661.67	5293
6	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0.0016)	шт	4	897.50	3590
		Розділ 1. Резерв 10 %				
7	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	1	4565.00	4565
8	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	18	809.17	14565
9	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0,0016)	шт	1	661.67	662
10	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,0016)	шт	1	897.50	898
		Разом по розділу 1				20690
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				196

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**20886**
		Разом				**204595**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1922
		Всього по кошторису				**206517**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01/4 ПК-012
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень
Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Кошторисна вартість	69,315	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52636	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	53,558	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	3	2793,37	8380	27,7920	83,38
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	184	217,10	39946	2,1600	397,44
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	85,63	343	0,8520	3,41
		Разом прямі витрати по кошторису				48669		484,23
		всього заробітна плата, грн.				48669		
		Разом будівельні роботи, грн.				48669		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				20646		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				42,13		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				4889		
		Всього будівельні роботи, грн.				**69315**		
		Всього по кошторису, грн.				**69315**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**526,36**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**53558**		

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-012

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	484,23	100,51			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	42,13	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	526,36				
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-013

на Система зв'язку,телефонізація

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С

Кошторисна вартість	269.009	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,41173	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	105.845	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа СЗ.С (арк.2)									
1	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях. маса до 5 кг (комутатор. бездротова точка доступу) кількість: 1+3	шт	4	94.72 74.09	- -	379	296	- -	0.9600 -	3.84 -
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	23	2.56 -	- -	59	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*4*	*3807.98* *3752.95*	- -	*15232*	*15012*	- -	*56.5600* -	*226.32* -
4	С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка, d=25мм	м	400	14.03 -	- -	5612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	1200	2,74 -	- -	3288	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*4,3*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*31090*	*13913*	*13534* *2725*	*45,2640* *8,4370*	*194,64* *36,28*
7	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	430	26,72 -	- -	11490	-	- -	- -	- -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	2884,29 1404,48	612,04 158,32	11537	5618	2448 633	19,2000 1,8480	76,8 7,39
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,3	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	26297	9059	8334 1660	28,8000 5,0537	123,84 21,73
10	& С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51	м	830	14,88 -	- -	12350	-	- -	- -	- -
11	& С152-755-2	Патч-корд кат. 5е, 2м	шт	26	24,58 -	- -	639	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,23	2123,03 2115,66	- -	488	487	- -	31,8960 -	7,34 -
13	& С1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032)	шт	23	105,42 -	- -	2425	-	- -	- -	- -
14	& С1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток	шт	23	20,12 -	- -	463	-	- -	- -	- -
15	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1351,44 718,94	- -	1351	719	- -	9,6000 -	9,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					122700	45104	24316 5018		642,38 65,4
		Разом будівельні роботи, грн.					122700				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53280				
		всього заробітна плата, грн.					50122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					68,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7938				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149580**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по розділу 1**					**149580**				
		Розділ 2. Телефонізація С3.С(арк.3)									
16	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	8	239,81 125,82	- -	1918	1007	- -	1,6800 -	13,44 -
17	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	2123,03 2115,66	- -	170	169	- -	31,8960 -	2,55 -
18	& С1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	8	112,36 -	- -	899	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	*100м*	*3,2*	*3807,98 3752,95*	*- -*	*12186*	*12009*	*- -*	*56,5800 -*	*181,06 -*
20	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	320	8,12 -	- -	2598	-	- -	- -	- -
21	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	960	2,74 -	- -	2630	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15	*100м*	*3,6*	*7230,25 3235,47*	*3147,47 633,74*	*26029*	*11648*	*11331 2281*	*45,2640 8,4370*	*162,95 30,37*
23	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	360	26,72 -	- -	9619	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,2	2884,29 1404,48	612,04 158,32	9230	4494	1959 507	19,2000 1,8480	61,44 5,91
25	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,6	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	22016	7584	6977 1390	28,8000 5,0537	103,68 18,19
26	& С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	680	14,88 -	- -	10118	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					97413	36911	20267 4178		525,12 54,47
		Разом будівельні роботи, грн.					97413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40235				
		всього заробітна плата, грн.					41089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					22017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6496				
		Всього будівельні роботи, грн.					**119430**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**119430**				
		Разом прямі витрати по кошторису					220113	82015	44583 9196		1167,5 119,87
		Разом будівельні роботи, грн.					220113				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93515				
		всього заробітна плата, грн.					91211				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48896				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					124,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14434				
		Всього будівельні роботи, грн.					**269009**				
		- -									
		Всього по кошторису					**269009**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1411,73**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**105645**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-013
на Система зв'язку.телефонізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1167,5	70.25			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	119,87	76,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	124.36	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1411,73				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	63,96156	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,32704	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3.5076	356.53			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,83464	633,84			
10	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	2,39844	102,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	89,1648				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	47,31468				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	89,1648				
14	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	54,6048				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	49,31016				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	87,4368				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,10112				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,2344				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,29956	125,24	122.67	0,11	2,46
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,04926	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
21	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.268	96,76	94.82	0,24	1,90
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0079	4363,00	3800.00	477,45	85,55
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00395	35591,31	34540,84	352,60	697,87
24	+С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка. d=25мм	м	400	14,03	13.67	0,08	0,28
25	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	320	8,12	7.88	0,08	0,16
26	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. III сорт	м3	0.008	7037.20	6666.70	232.52	137.98
27	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001078	37367.29	36285.53	349.07	732.69
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	12.798	413,51	405.09	0,31	8,11
29	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.16	933,93	915.20	0,42	18,31
30	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,343	636,98	624,18	0,31	12,49
31	+&С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0.51	м	830	14,88	14.17	0,42	0,29
32	+&С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	680	14,88	14.17	0,42	0,29
33	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000779	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
34	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,24224	15,60	15,10	0,19	0,31
35	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	23	2,56	2.50	0,01	0,05
36	+&С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	790	26,72	25.89	0,31	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна однопісна для кріпл. розеток	шт	23	20.12	19.71	0.02	0.39
38	+C113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	2160	2,74	2,61	0,08	0,05
39	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
40	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00612	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
41	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,01208	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
42	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	295,42	289,25	0,38	5,79
43	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0.08	1284,07	1258.28	0,61	25,18
44	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,04	980.57	950.90	10.44	19.23
45	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1.343	203,20	198.07	1,15	3,98
46	+&C152-755-2	Патч-корд кат. 5е. 2м	шт	26	24,58	24.00	0,10	0,48
47	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00035	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,005575	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
49	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.04	231,97	226.12	1,30	4,55
50	+&C1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen Bina (90561032)	шт	23	105,42	103,33	0,02	2,07
51	+&C1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	8	112,36	110,14	0,02	2,20
52	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,16	2937,79	2879,42	0,77	57,60
53	C1545-242	Скойки для проводів кабелів дюпланкові К731	100шт	8.058	611,57	599.38	0,20	11,99
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,26267	454.98	445.62	0.44	8.92
55	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.104	566,61	554.73	0,77	11,11
56	C1546-83	Тавот	кг	59.328	33,62	32.42	0,54	0,66
57	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марки ТВК-350	м2	3,95	49,61	47,44	1,20	0,97
58	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	536,54	525.26	0,76	10,52
59	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	12.324	268.09	263.79	2.30	2.00
60	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,04	367.58	358.45	1.92	7.21
61	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	27,92	27.17	0,20	0,55
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	210,5039	4.9416	4,9416		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	4.0781	184.55	184.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7833	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-014

Електросилове устаткування (Система зв'язку, телефонізація)

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 76.970 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1079-1 варіант 3	Комутатор Ubiquili UniFi Switch US-48-500W: (маса=0,0006)	шт	1	45749.17	45749
2	& 290220-1079-2 варіант 2	Безпротова точка доступу Ubiquili UniFi AC LR AP: (маса=0,0005)	шт	3	4282.50	12848
3	& 15-2-13 варіант 2	Шафа серверна 21U 600x600x1040; (маса=0,006)	шт	1	12057.50	12058
4	1701-1015 варіант 1	Телефон KX-TS2350UAB Panasonic; (маса=0,003)	шт	8	690.83	5527
		Разом				76182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				697
	Порядок. п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (Будівельні роботи)	грн.	12964	0.007	91
		Всього вартість устаткування				76879
		Всього вартість будівельних робіт				91

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**76970**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-015

на Електротехнічні рішення

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С4

Кошторисна вартість	2071.212	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,79729	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	650.493	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення (1-й поверх) арк.1,2 - **4 черга**									
1	*КР17-14-2*	*Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні*	*шт*	*2*	*484,59* *310,74*	*17,12* *10,46*	*969*	*621*	*34* *21*	*4.2480* *0,1356*	*8.5* *0,27*
2	С188868-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+9+1+6	шт	17	330.99 143.79	24.75 4.08	5627	2444	421 69	1.9200 0,0505	32.64 0,86
4	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 63+2+15+22+7+9+4+8+3	100шт	1,33	19197.94 10086.81	49.29 41.12	25533	13415	66 55	130.6920 0,5328	173.82 0,71
5	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x133)	шт	271	0.41 -	- -	111	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600х600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	63	423.28 -	- -	26667	-	- -	- -	- -
7	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
8	1507-1068 варіант 2	Світильник світлодіодний припіжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	15	3061.83 -	- -	45927	-	- -	- -	- -
9	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	22	116.93 -	- -	2572	-	- -	- -	- -
10	1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	7	320.25 -	- -	2242	-	- -	- -	- -
11	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, IP20	шт	9	809.82 -	- -	7288	-	- -	- -	- -
12	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	4	174.11 -	- -	696	-	- -	- -	- -
13	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	8	393.54 -	- -	3148	-	- -	- -	- -
14	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	3	232.35 -	- -	697	-	- -	- -	- -
15	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0.09	19197.94 10086.81	49,29 41,12	1728	908	4 4	130.6920 0.5328	11.76 0.05
16	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x9)	шт	18	0.41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
17	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	9	634.46 -	- -	5710	-	- -	- -	- -
18	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,11	3026.00 2985,65	- -	333	328	- -	45.0120 -	4.95 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	11	140.75 -	- -	1548	-	- -	- -	- -
20	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних кількість: 53+2	100шт	0,55	2846.90 2806.55	- -	1566	1544	- -	42.3120 -	23.27 -
21	290902-55 варіант 6	Вимикач однокпавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	53	126.27 -	- -	6692	-	- -	- -	- -
22	290902-55 варіант 7	Вимикач однокпавішний, 220В, 6,3А, IP54 BC20-1-0-Фср IEK	шт	2	77.94 -	- -	156	-	- -	- -	- -
23	КР17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	2976.63 2945.05	- -	60	59	- -	44.4000 -	0.89 -
24	290902-55 варіант 8	Вимикач однокпавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126.27 -	- -	253	-	- -	- -	- -
25	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	68	16.33 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
26	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	45	15.24 -	- -	686	-	- -	- -	- -
27	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 615+320	100 м	9,35	2884.29 1404,48	612,04 158,32	26968	13132	5723 1480	19.2000 1,8480	179.52 17,28
28	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0.615	26925.73 -	- -	16559	-	- -	- -	- -
29	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв. перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,32	45039.23 -	- -	14413	-	- -	- -	- -
30	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діамет р умовного проходу до 25 мм* H2=1.15 H3=1.15 H5=1.15	*100м*	*9.35*	*3607.98 3752,95*	- -	*35805*	*35090*	- -	*56.5800* -	*529.02* -
31	С188688-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x9.35)	шт	206	0.41 -	- -	84	-	- -	- -	- -
32	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	935	7.92 -	- -	7405	-	- -	- -	- -
33	С1545-37 варіант 9	Тримач шпилької фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	23,38	294.36 -	- -	6882	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					249633	67541	6248 1629		964.37 19,17
		Разом будівельні роботи, грн.					249633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175844				
		всього заробітна плата, грн.					69170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					95,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11072				
		Всього будівельні роботи, грн.					**286955**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**286955**				
		Розділ 2. Монтаж електроосвітлення (2-й поверх) арк.3,4 - 4 черга									
34	*КР17-14-2*	*Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у гот овій ніші або на ст іні*	*шт*	*2*	*484.59* *310.74*	*17.12* *10.46*	*969*	*621*	*34* *21*	*4,2480* *0,1356*	*8.5* *0,27*
35	С186888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
36	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+12+1+6	шт	20	330.99 143.79	24,75 4,08	6620	2876	495 82	1.9200 0.0505	38,4 1.01
37	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 69+2+18+11+3+3+2+8+17	100шт	1.33	19197.94 10086.81	49,29 41,12	25533	13415	66 55	130.6920 0.5328	173.82 0.71
38	С186888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x133)	шт	271	0.41 -	- -	111	-	- -	- -	- -
39	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600x600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	69	423.28 -	- -	29206	-	- -	- -	- -
40	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
41	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	18	116.93 -	- -	2105	-	- -	- -	- -
42	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт.~220В. IP20	шт	11	809.82 -	- -	8908	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	3	174.11 -	- -	522	-	- -	- -	- -
44	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід"; час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Євросвет	шт	3	393.54 -	- -	1181	-	- -	- -	- -
45	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	2	232.35 -	- -	465	-	- -	- -	- -
46	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,11	19197.94 10086.81	49.29 41.12	2112	1110	5 5	130.6920 0,5328	14.38 0,06
47	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x11)	шт	22	0.41 -	- -	9	-	- -	- -	- -
48	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	11	634.46 -	- -	6979	-	- -	- -	- -
49	1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К. 9 Вт. IP54 DS MED	шт	8	320.25 -	- -	2562	-	- -	- -	- -
50	1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний. 960 Лм, 4000К, потуж. 8 Вт. в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	17	3061.83 -	- -	52051	-	- -	- -	- -
51	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,12	3026.00 2985.65	- -	363	358	- -	45.0120 -	5,4 -
52	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний, 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	12	140.75 -	- -	1689	-	- -	- -	- -
53	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0.59	2846.90 2806.55	- -	1680	1656	- -	42.3120 -	24.96 -
54	290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний. 220В, 6.3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	59	126.27 -	- -	7450	-	- -	- -	- -
55	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 3-клавішних	100шт	0,01	3026.00 2985.65	- -	30	30	- -	45.0120 -	0,45 -
56	290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	1	147.19 -	- -	147	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65x40 мм IEK	шт	72	16,33 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
58	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80x40 мм, IP44 IEK	шт	42	15,24 -	- -	640	-	- -	- -	- -
59	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 730+340	100 м	10,7	2884,29 1404,48	612,04 158,32	30862	15028	6549 1694	19,2000 1,8480	205,44 19,77
60	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,73	26925,73 -	- -	19656	-	- -	- -	- -
61	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3x1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,34	45039,23 -	- -	15313	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-2-7* *К=1,15*	*Прокладання вініпласт овихт руб, по* *ст інах і колонах із кріпленням накладними* *скобами, діамет р умовного проходу до 25* *мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*10,7*	*3807,98* *3752,95*	- -	*40745*	*40157*	- -	*56,5800* -	*605,41* -
63	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x10,7)	шт	235	0,41 -	- -	96	-	- -	- -	- -
64	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	1070	7,92 -	- -	8474	-	- -	- -	- -
65	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	26,75	294,36 -	- -	7874	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					275919	75251	7149 1857		1076,76 21,82
		Разом будівельні роботи, грн.					275919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					193519				
		всього заробітна плата, грн.					77108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41652				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12367				
		Всього будівельні роботи, грн.					**317571**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**317571**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Монтаж електроосвітлення (3-й поверх) арк.4,5,6 - 4 черга									
66	*КР17-14-2*	*Уст ановлення щит ків осві т люмінальних груповик масою понад 3 кг до 6 кг у гот овій ніші або на ст іні*	*шт*	*2*	*484.59* *310.74*	*17,12* *10.46*	*969*	*521*	*34* *21*	*4.2480* *0,1356*	*8,5* *0,27*
67	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
68	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+12+1+6	шт	20	330.99 143.79	24,75 4,08	6620	2876	495 82	1.9200 0,0505	38,4 1,01
69	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 81+2+17+13+9+15+3+2	100шт	1,42	19197.94 10086.81	49,29 41,12	27261	14323	70 58	130.6920 0,5328	185.58 0,76
70	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2.04x142)	шт	290	0.41 -	- -	119	-	- -	- -	- -
71	1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю, 600x600 мм, 6000К, IP40, 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	81	423.28 -	- -	34286	-	- -	- -	- -
72	1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний, L=1200мм, 6500К, IP65, 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	2	194.02 -	- -	388	-	- -	- -	- -
73	1507-1068 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	17	3061.83 -	- -	52051	-	- -	- -	- -
74	1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий, 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	13	116.93 -	- -	1520	-	- -	- -	- -
75	1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	9	320.25 -	- -	2882	-	- -	- -	- -
76	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа", 15Вт,~220В, IP20	шт	15	809.82 -	- -	12147	-	- -	- -	- -
77	1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно-евакуаційний двосторонній, IP20, "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год, 1Вт, ~220В SFT- AF-EX-04 Евросвет	шт	3	393.54 -	- -	1181	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт, ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	2	232.35 -	- -	465	-	- -	- -	- -
79	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0,15	19197.94 10086.81	49.29 41.12	2880	1513	7 6	120.6920 0,5328	18.6 0,08
80	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2,04x15)	шт	31	0.41 -	- -	13	-	- -	- -	- -
81	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний. 220В. 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	15	634.46 -	- -	9517	-	- -	- -	- -
82	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.13	3026.00 2985.65	- -	393	388	- -	45.0120 -	5.85 -
83	290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний. 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	13	140.75 -	- -	1830	-	- -	- -	- -
84	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,6	2846.90 2806.55	- -	1708	1684	- -	42.3120 -	25.39 -
85	290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	60	126.27 -	- -	7576	-	- -	- -	- -
86	2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	73	16.33 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
87	2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	40	15.24 -	- -	610	-	- -	- -	- -
88	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 745+405	100 м	11,5	2884.29 1404.48	612.04 158,32	33169	16152	7038 1821	19,2000 1.8480	220,8 21.25
89	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнд	1000м	0.745	26925.73 -	- -	20060	-	- -	- -	- -
90	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.405	45039.23 -	- -	18241	-	- -	- -	- -
91	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*11,5*	*3807.98 3752.95*	- -	*43792*	*43159*	- -	*56,5800* -	*650,67* -
92	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x11,5)	шт	253	0.41 -	- -	104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	1150	7,92 -	- -	9108	-	- -	- -	- -
94	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	28,75	294,36 -	- -	8463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					298548	80716	7644 1988		1154,79 23,37
		Разом будівельні роботи, грн.					298548				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210188				
		всього заробітна плата, грн.					82704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44673				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**343221**				
		Всього по розділу 3					**343221**				
		Розділ 4. Монтаж електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 4 черга									
95	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
96	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545,53 251,63	24,75 4,08	546	252	25 4	3,3600 0,0505	3,36 0,05
97	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 3+9	шт	12	330,99 143,79	24,75 4,08	3972	1725	297 49	1,9200 0,0505	23,04 0,61
98	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,27	2850,07 2818,49	- -	3620	3579	- -	42,4920 -	53,96 -
99	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	127	109,40 -	- -	13894	-	- -	- -	- -
100	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	4	58,41 -	- -	234	-	- -	- -	- -
101	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	36	49,83 -	- -	1794	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	3	66,56 -	- -	200	-	- -	- -	- -
103	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	13	86,29 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
104	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	127	5,51 -	- -	700	-	- -	- -	- -
105	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	30	112,33 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
106	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,05	2884,29 1404,48	612,04 158,32	14566	7093	3091 800	19,2000 1,8480	96,96 9,33
107	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,5	7900,73 6038,04	55,45 46,26	11851	9057	83 69	81,5400 0,5994	122,31 0,9
108	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,655	41067,33 -	- -	26899	-	- -	- -	- -
109	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*5,05*	*3807,98* *3752,95*	- -	*19230*	*18952*	- -	*56,5800* -	*285,73* -
110	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х5,05)	шт	111	0,41 -	- -	46	-	- -	- -	- -
111	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	505	10,62 -	- -	5363	-	- -	- -	- -
112	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	12,63	316,12 -	- -	3993	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					112762	41758	3675 929		599,62 10,98
		Разом будівельні роботи, грн.					112762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67329				
		всього заробітна плата, грн.					42687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23110				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6871				
		Всього будівельні роботи, грн.					**135872**				
		Всього по розділу 4					**135872**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Монтаж електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 4 черга									
113	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафи	1	1362.31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
114	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545.53 251.63	24,75 4,08	548	252	25 4	3.3600 0,0505	3.36 0,05
115	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 5+7	шт	12	330.99 143.79	24,75 4,08	3972	1725	297 49	1.9200 0,0505	23.04 0,61
116	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,24	2850.07 2818,49	- -	3534	3495	- -	42.4920 -	52.69 -
117	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	124	109.40 -	- -	13566	-	- -	- -	- -
118	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	6	58.41 -	- -	350	-	- -	- -	- -
119	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	35	49.83 -	- -	1744	-	- -	- -	- -
120	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	4	66.56 -	- -	266	-	- -	- -	- -
121	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	9	86.29 -	- -	777	-	- -	- -	- -
122	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	124	5.51 -	- -	683	-	- -	- -	- -
123	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	28	112.33 -	- -	3145	-	- -	- -	- -
124	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,25	2684.29 1404.48	612,04 158,32	15143	7374	3213 831	19.2000 1,8480	100,8 9,7
125	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1.05	7900.73 6038.04	55,45 46,26	8296	6340	58 49	61.5400 0.5994	65.62 0.63
126	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг-р	1000м	0,63	41067.33 -	- -	25872	-	- -	- -	- -
127	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових т руб. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*5,25*	*3807,98* *3752,95*	- -	*19992*	*19703*	- -	*56.5800* -	*297.05* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		H2=1,15 H3=1,15 H5=1,15									
128	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x5,25)	шт	116	0,41 -	- -	48	-	- -	- -	- -
129	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	525	10,62 -	- -	5576	-	- -	- -	- -
130	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	13,13	316,12 -	- -	4151	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					109023	39989	3772 940		576,82 11,08
		Разом будівельні роботи, грн.					109023				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65262				
		всього заробітна плата, грн.					40929				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22211				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6617				
		Всього будівельні роботи, грн.					**131234**				
		Всього по розділу 5					**131234**				
		Розділ 6. Монтаж електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 4 черга									
131	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
132	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	545,53 251,63	24,75 4,08	546	252	25 4	3,3600 0,0505	3,36 0,05
133	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 5+7	шт	12	330,99 143,79	24,75 4,08	3972	1725	297 49	1,9200 0,0505	23,04 0,61
134	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,52	2850,07 2818,49	- -	4332	4284	- -	42,4920 -	64,59 -
135	290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	152	109,40 -	- -	16629	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	8	58,41 -	- -	467	-	- -	- -	- -
137	2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	36	49,83 -	- -	1794	-	- -	- -	- -
138	2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	10	66,56 -	- -	666	-	- -	- -	- -
139	2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	13	86,29 -	- -	1122	-	- -	- -	- -
140	2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	152	5,51 -	- -	838	-	- -	- -	- -
141	2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	30	112,33 -	- -	3370	-	- -	- -	- -
142	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,05	2884,29 1404,48	612,04 158,32	14566	7093	3091 800	19,2000 1,8480	96,96 9,33
143	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,05	7900,73 6038,04	55,45 46,26	8296	6340	58 49	81,5400 0,5994	85,62 0,63
144	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,61	41067,33 -	- -	25051	-	- -	- -	- -
145	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовног о проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*5,05*	*3807,98* *3752,95*	- -	*19230*	*18952*	- -	*56,5800* -	*285,73* -
146	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x5,05)	шт	111	0,41 -	- -	46	-	- -	- -	- -
147	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	505	10,62 -	- -	5363	-	- -	- -	- -
148	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	12,63	316,12 -	- -	3993	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					111643	39746	3650 909		573,56 10,71
		Разом будівельні роботи, грн.					111643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68247				
		всього заробітна плата, грн.					40655				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22068				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6575				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**133711**				
		– –									
		Всього по розділу 6					**133711**				
		Розділ 7. Монтажні роботи (Електрообладнання (3-й поверх) арк.10) - 4 черга									
149	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-3.6, ЩТ-3.7)	1 шафа	2	1362.31 1100.28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14.2560 0,0895	28.51 0,18
150	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	2	1362.31 1100.28	178,82 6,71	2725	2201	358 13	14.2560 0.0895	28.51 0.18
151	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+2+2+4	шт	10	330.99 143.79	24.75 4.08	3310	1438	248 41	1.9200 0,0505	19.2 0,51
152	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	4	545.53 251.63	24.75 4.08	2182	1007	99 16	3,3600 0,0505	13,44 0,2
153	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 40+20	100 м	0,6	2884.29 1404.48	612.04 158,32	1731	843	367 95	19,2000 1.8480	11,52 1.11
154	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,04	41067.33 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
155	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,02	45039.23 -	- -	901	-	- -	- -	- -
156	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* *кількість: 40+20* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0,6*	*3807.98* *3752.95*	- -	*2285*	*2252*	- -	*56,5800* -	*33,95* -
157	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х0.6)	шт	13	0.41 -	- -	5	-	- -	- -	- -
158	С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	40	10.62 -	- -	425	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм CTG20-16-K41-100 IEK	м	20	7,92 -	- -	158	-	- -	- -	- -
160	С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	0,5	294,36 -	- -	147	-	- -	- -	- -
161	С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	1	316,12 -	- -	316	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					18553	9942	1430 178		135,13 2,18
		Разом будівельні роботи, грн.					18553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7181				
		всього заробітна плата, грн.					10120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1546				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23872**				
		Всього по розділу 7					**23872**				
		Розділ 8. Монтажні роботи (Улаштування вертикальних електричних стояків арк.10, 11) - 4 черга									
162	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції, кількість пір'їв до 20 кількість: 3*5	шт	15	753,61 718,94	- -	11304	10784	- -	9,6000 -	144 -
163	КМ8-82-1	Монтаж шин N, PEN кількість: (2+2)*3	100 шт	0,12	7215,41 5751,55	187,33 45,70	866	690	22 5	76,8000 0,5342	9,22 0,06
164	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу щита ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Шина "PEN" 6`9 мм 8/2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт., Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59 -	- -	1331	-	- -	- -	- -
165	2405-1354 варіант 3	Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв., IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199,49 -	- -	2992	-	- -	- -	- -
166	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,45	10960,09 7574,54	393,14 231,73	4932	3409	177 104	103,5480 3,0042	46,6 1,35
167	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41х0,45)	шт	18	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	С113-6 варіант 1	Труба сталева оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	45	470,20 -	- -	21159	-	- -	- -	- -
169	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,6	8787,30 5587,20	256,36 117,62	5272	3352	154 71	76,3800 1,5257	45,83 0,92
170	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x0,6)	шт	25	0,41 -	- -	10	-	- -	- -	- -
171	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	60	223,74 -	- -	13424	-	- -	- -	- -
172	С1545-113 варіант 5	Муфта "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	15	69,99 -	- -	1050	-	- -	- -	- -
173	С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	20	23,41 -	- -	468	-	- -	- -	- -
174	С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	0,57	6356,56 -	- -	3623	-	- -	- -	- -
175	С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	0,75	4088,08 -	- -	3066	-	- -	- -	- -
176	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	1,32	2285,91 -	- -	3017	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					72521	18235	353 180		245,65 2,33
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					72521 53933 18415 9012 21,17 2457 **81533**				
		Всього по розділу 8					**81533**				
		Розділ 9. Монтажні роботи (Електрообладнання (кабельні вироби)) арк. 11 - 4 черга									
177	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 75+190+40+40+75	100 м	4,2	2884,29 1404,48	612,04 158,32	12114	5899	2571 665	19,2000 1,8480	80,64 7,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,45	3909.87 2106.72	896.21 231.82	1759	948	403 104	28.8000 2,7060	12.96 1,22
179	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,075	26925.73 -	- -	2019	-	- -	- -	- -
180	15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,19	63233.34 -	- -	12014	-	- -	- -	- -
181	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,04	66584.34 -	- -	2663	-	- -	- -	- -
182	15093-35173 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнгд	1000м	0,045	861578.23 -	- -	38771	-	- -	- -	- -
183	15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0,66 (N) HXH FE E30	1000м	0,04	98524.84 -	- -	3861	-	- -	- -	- -
184	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,075	45039.23 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
185	*КБ21-2-9 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*0,45*	*4593.36* *4538.33*	- -	*2067*	*2042*	- -	*68,4204* -	*30,79* -
186	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*2,7*	*3807.98* *3752,95*	- -	*10282*	*10133*	- -	*56.5800* -	*152.77* -
187	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22х(0.45+2,7))	шт	69	0.41 -	- -	28	-	- -	- -	- -
188	С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	27	110.63 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
189	С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	4,5	750.84 -	- -	3379	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	1,13	1939,88 -	- -	2192	-	- -	- -	- -
191	С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	6,75	309,92 -	- -	2092	-	- -	- -	- -
192	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	1,5	8787,30 5587,20	256,36 117,62	13181	8381	385 176	76,3800 1,5257	114,57 2,29
193	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x1,5)	шт	62	0,41 -	- -	25	-	- -	- -	- -
194	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	150	149,82 -	- -	22473	-	- -	- -	- -
195	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	1,88	3795,51 -	- -	7136	-	- -	- -	- -
196	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	1,88	2285,91 -	- -	4298	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					146719	27403	3359 945		391,73 11,27
		Разом будівельні роботи, грн.					146719				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115957				
		всього заробітна плата, грн.					28348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15294				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4537				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162013**				
		- -									
		Всього по розділу 9					**162013**				
		Розділ 10. Монтажні роботи (1 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.12 - 4 черга									
197	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 740+63+260	100 м	10,63	2884,29 1404,48	612,04 158,32	30660	14930	6506 1683	19,2000 1,8480	204,1 19,64
198	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість: 6+2	100м	0,08	7900,73 6038,04	55,45 46,26	632	483	4 4	81,5400 0,5994	6,52 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.677	41067.33 -	- -	27803	-	- -	- -	- -
200	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0.065	66584.34 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
201	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0.66 (N) HXH FE	1000м	0,089	64454.35 -	- -	4447	-	- -	- -	- -
202	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0.26	45031.05 -	- -	11708	-	- -	- -	- -
203	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372.58 862,73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11.5200 0,0725	11.52 0,07
204	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	знжалм	4	60.84 53,92	- -	243	216	- -	0.7200 -	2.88 -
205	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821.45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
206	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	11	325.22 -	- -	3577	-	- -	- -	- -
207	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* *кількість: 260+740+63* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*10,63*	*3807.98* *3752,95*	- -	*40479*	*39894*	- -	*56.5800* -	*601.45* -
208	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	26	109.15 -	- -	2838	-	- -	- -	- -
209	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	74	135.90 -	- -	10057	-	- -	- -	- -
210	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	6,3	195.54 -	- -	1232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2200	0,40 -	- -	880	-	- -	- -	- -
212	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					141515	56386	6544 1693		826,47 19,76
		Разом будівельні роботи, грн.					141515				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78585				
		всього заробітна плата, грн.					58079				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9526				
		Всього будівельні роботи, грн.					**173292**				
		Всього по розділу 10					**173292**				
		Розділ 11. Монтажні роботи (2 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.12, 13 - 4 черга									
213	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 600+63+130	100 м	7,93	2884,29 1404,48	612,04 158,32	22872	11138	4853 1255	19,2000 1,8480	152,26 14,65
214	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,02	7900,73 6038,04	55,45 46,26	158	121	1 1	81,5400 0,5994	1,63 0,01
215	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,548	41067,33 -	- -	22505	-	- -	- -	- -
216	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,065	66584,34 -	- -	4328	-	- -	- -	- -
217	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) НХН FE	1000м	0,052	64454,35 -	- -	3352	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,13	45031,05 -	- -	5854	-	- -	- -	- -
219	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372,58 862,73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11,5200 0,0725	11,52 0,07
220	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60,84 53,92	- -	243	216	- -	0,7200 -	2,88 -
221	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821,45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
222	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	8,5	325,22 -	- -	2764	-	- -	- -	- -
223	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 130+600+63 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*7,93*	*3807,98 3752,95*	- -	*30197*	*29761*	- -	*56,5800* -	*448,68* -
224	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	13	109,15 -	- -	1419	-	- -	- -	- -
225	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	60	135,90 -	- -	8154	-	- -	- -	- -
226	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	6,3	195,54 -	- -	1232	-	- -	- -	- -
227	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	1700	0,40 -	- -	680	-	- -	- -	- -
228	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					106389	42099	4888 1262		616,97 14,73
		Разом будівельні роботи, грн.					106389				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59402				
		всього заробітна плата, грн.					43361				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					23723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7111				
		Всього будівельні роботи, грн.					**130112**				
		Всього по розділу 11					**130112**				
		Розділ 12. Монтажні роботи (3 поверх - вентиляція та кондиціювання) арк.13, 14 - 4 черга									
229	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 650+59+180	100 м	8,89	2884,29 1404,48	612,04 158,32	25641	12486	5441 1407	19,2000 1,8480	170,69 16,43
230	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах кількість: 4+2+4	100м	0,1	7900,73 6038,04	55,45 46,28	790	604	6 5	61,5400 0,5994	6,15 0,06
231	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,595	41067,33 -	- -	24435	-	- -	- -	- -
232	15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0,061	153611,12 -	- -	9370	-	- -	- -	- -
233	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,059	64454,35 -	- -	3803	-	- -	- -	- -
234	15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,184	45031,05 -	- -	8286	-	- -	- -	- -
235	КМ8-545-3	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм2, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 32	шт	1	1372,58 862,73	34,14 6,14	1373	863	34 6	11,5200 0,0725	11,52 0,07
236	КМ8-545-4	За кожний наступний затискач понад 32 додавати до норми 8-545-3	зажим	4	60,84 53,92	- -	243	216	- -	0,7200 -	2,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	1	821,45 -	- -	821	-	- -	- -	- -
238	С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	10	325,22 -	- -	3252	-	- -	- -	- -
239	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 180+650+59 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15*	*100м*	*8,89*	*3807,98 3752,95*	- -	*33853*	*33364*	- -	*56,5800* -	*503* -
240	С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	18	109,15 -	- -	1965	-	- -	- -	- -
241	С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	65	135,90 -	- -	8834	-	- -	- -	- -
242	С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	5,9	195,54 -	- -	1154	-	- -	- -	- -
243	С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	2000	0,40 -	- -	800	-	- -	- -	- -
244	& С188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	2	218,74 -	- -	437	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					125057	47533	5481 1418		696,24 16,56
		Разом будівельні роботи, грн.					125057				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72043				
		всього заробітна плата, грн.					48951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26774				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8023				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151831**				
		Всього по розділу 12					**151831**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1768282	546599	54193 13928		7858,11 163,96
		Разом будівельні роботи, грн.					1768282				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1167490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					560527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					302930				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					775,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					89966				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2071212**				
		- -									
		Всього по кошторису					**2071212**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8797,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**650493**				

Склав _______________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-015
на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	7858,11	69,56			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	163,96	84,94			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	775,22	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	8797,29				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	55,04864	278,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	55,04664	633,84			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,424	6,22			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	8,8838	102,69			
10	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	153,12	5,24			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	57,86064	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	383,0898				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	383,0898				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	483,73968				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	948,4464				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	114,66252				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	59,3898				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	+1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт.~220В. IP20	шт	35	809,82	791,67	2,27	15,88
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,17528	125,24	122,67	0,11	2,46
20	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00796	57034,14	55563,22	352,80	1118,32
21	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01017	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
22	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,001304	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
23	+290902-256 варіант 5	Вимикач двохклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	36	140,75	137,93	0,08	2,76
24	+290902-55 варіант 7	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. IP54 ВС20-1-0-Фср IEK	шт	2	77,94	76,25	0,16	1,53
25	+290902-55 варіант 6	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	172	126,27	123,63	0,16	2,48
26	+290902-55 варіант 8	Вимикач одноклавішний, 220В. 6,3А. схованого встановлення прохідний, на два напрямки Asfora Schneider Electric	шт	2	126,27	123,63	0,16	2,48
27	+290902-256 варіант 6	Вимикач трьохклавішний. 220В, 6.3А, схованого встановлення Asfora Schneider Electric	шт	1	147,19	144,24	0,06	2,89
28	С142-10-2	Вода	м3	0,01349	42.10	42.10	-	-
29	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	3,184	96,76	94,62	0,24	1,90
30	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	76	16,65	16.29	0,03	0,33
31	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,02697	4363.00	3800.00	477.45	85.55
32	+С1530-63 варіант 2	Гофрована труба ПВХ d16 91516 ДКС	10м	57	109,15	106.33	0,88	2,14
33	+С1530-64 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d20 91520 ДКС	10м	199	135,90	132.33	0,91	2,66
34	+С1530-65 варіант 1	Гофрована труба ПВХ d25 91525 ДКС	10м	18,5	195,54	190.42	1,29	3,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1530-65 варіант 2	Гофрована труба ПВХ д.25 мм CTG20-25	10м	27	110.63	107.17	1.29	2.17
36	+С1530-69 варіант 3	Гофрована труба ПВХ д.63 мм CTG20-63	10м	4,5	750,84	728,33	7,79	14,72
37	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,008539	37367,29	36285,53	349,07	732,69
38	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,6159	413,51	405.09	0,31	8,11
39	+С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	2146	0,41	0,40	-	0,01
40	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,4916	636,98	624,18	0,31	12,49
41	+С188888-8 варіант 2	Дюбель-шурупи 6х40мм (1 уп.= 100 шт.)	шт	5900	0,40	0.39	-	0,01
42	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.006035	35785,35	34724.79	358,89	701,67
43	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,007946	47763,22	46467,80	358,89	936,53
44	С1113-253	Емаль КО-811 кремній-органічна чорна	т	0,000096	351213,12	343730.96	595,83	6886,53
45	С1545-56	Затискач набірний	100шт	0.1224	854.79	803.47	34.56	16.76
46	+15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	1,16	45039,23	44116.67	39,44	883,12
47	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1.5 мм ВВГнгд	1000м	2.165	26925,73	26358.33	39,44	527,96
48	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	3.755	41087,33	40208.33	53,76	805,24
49	+15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.17	66584,34	65225.00	53,76	1305,58
50	+15093-35123 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х4мм2 ВВГнгд	1000м	0.19	63233,34	61916.67	76,80	1239,87
51	+15093-35133 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х6мм2 ВВГнгд	1000м	0.061	153611,12	150500.00	99.14	3011.98
52	+15093-35173 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х35 мм ВВГнгд	1000м	0.045	861578,23	844258.33	426.21	16893.69
53	+15093-35013 варіант 1	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х1,5-0.66 (N) HXH FE	1000м	0,574	45031,05	44116,67	31,42	882,96
54	+15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,18	64454.35	63141.67	48.87	1263.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	+15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і обплонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0.66 (N) HXH FE E30	1000м	0,04	96524.84	94583.33	48.87	1892.64
56	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.004776	323072,58	316146.92	590,90	6334,76
57	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,7905	50,64	49,12	0,53	0,99
58	С1545-70	Кнопка К227	100шт	6,62272	15,60	15.10	0,19	0,31
59	+2405-1354 варіант 3	Колодка клемна для кабеля 16-95 мм.кв.. IP20 SV95 E ("Електро")	шт	15	199.49	194.43	1.15	3.91
60	2405-1113 варіант 1	Комплект для монтажу щитів ЩЭ-2 МКМ-40-2 IEK (в комплекті: Шина "N" на DIN-рейку - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт.; Шина "PEN" 6*9 мм 8г2 - ШНИ-6х9-8-Д-С - 2 шт.. Гвинт М5х10 - 2 шт.)	комплект	3	443,59	428,54	6,35	8,70
61	+2405-1363 варіант 2	Коробка відгалужувальна діам. 80х40 мм. IP44 IEK	шт	127	15.24	14.67	0.27	0.30
62	+2405-1363 варіант 1	Коробка відгалужувальна розм. 100х100х50 мм для твердих стін 53800 ДКС	шт	68	112.33	109.86	0.27	2.20
63	+С1512-6 варіант 14	Коробка з'єднувальна з блоком зажимів IP54 КС-36	шт	3	821,45	805,15	0,19	16,11
64	+2405-1365 варіант 4	Коробка монтажна для вимикача діам.65х40 мм IEK	шт	213	16,33	15.94	0,07	0,32
65	+2405-1365 варіант 3	Коробка установочна розм. 65х40 мм для твердих стін КМ40002 ДКС	шт	403	5,51	5.33	0,07	0,11
66	+С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів. D6х35 63768 ДКС	100шт	3,2	2285,91	2239.17	1,92	44,82
67	С1113-79	Лак БТ-577	т	0.014424	31863,74	30643.33	595,63	624,78
68	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,004776	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
69	С1546-35	Лак електроізоляційний N318	т	0,001304	213833,51	209045.07	595,63	4192,81
70	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	451,86	88.28	86.26	0.29	1.73
71	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,06368	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
72	С121-782	Металеві конструкції	т	0.102	56207,62	55416.05	373,15	416,42
73	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0.172	67677.48	66800.53	373.15	503.80
74	+С1545-113 варіант 2	Муфти "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	20	23,41	21,73	1,22	0,46
75	+С1545-113 варіант 5	Муфта "труба-труба", д50 мм, IP54 6110-450 ДКС	шт	15	69,99	67.40	1,22	1,37
76	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,4284	486,26	476.19	0,54	9,53
77	С1545-156	Нитки швейні	кг	0,03	295.42	289.25	0.38	5.79
78	+1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	шт	35	634,46	620,00	2,02	12,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	+&C188888-21-ПМ варіант 1	Піна монтажна	флакон	6	218.74	214.06	0.39	4.29
80	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	1.4916	80.44	77.71	1.15	1.58
81	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	146,4	32,18	31.32	0,23	0,63
82	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	1,32245	13.34	13.04	0.04	0.26
83	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві бессурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00045	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
84	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках. марка ПОССу25-2	т	0,0019	387930,63	380048.77	275,38	7606,48
85	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0398	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
86	+2405-1364 варіант 1	Рамка на 1 пост горизонтальна	шт	18	58.41	57.19	0.07	1.15
87	+2405-1364 варіант 2	Рамка на 2 пости горизонтальна	шт	107	49.83	48.78	0.07	0.98
88	+2405-1364 варіант 3	Рамка на 3 пости горизонтальна	шт	17	66,56	65,18	0,07	1,31
89	+2405-1364 варіант 4	Рамка на 4 пости горизонтальна	шт	35	86,29	84.53	0,07	1,69
90	+290902-224 варіант 3	Розетка штепсельна двополюсна з заземлюючим контактом для схованого встановлення, IP20, 220 В, 30мА, 16 А	шт	403	109,40	107.23	0,02	2,15
91	+1507-1061 варіант 1	Світильник підвісний аварійно- евакуаційний двосторонній. IP20. "Вихід", час роботи в аварійному режимі - 4год. 1Вт. ~220В SFT- AF-EX-04 Євросвет	шт	14	393,54	382.50	3,32	7,72
92	+1507-1058 варіант 1	Світильник світлодіодний лінійний. L=1200мм, 6500К. IP65. 36 Вт 1-NLP-1372 ETRON Decor	шт	6	194,02	189.17	1,05	3,80
93	+1507-1059 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий. 5000 К, IP20, 12 Вт 1-EMP-705 ETRON Decor	шт	53	116,93	111.67	2,97	2,29
94	+1507-1064 варіант 1	Світильник світлодіодний накладний/врізний, круглий. 5000 К, IP65, 10 Вт 1-ECP-502-C ETRON Decor	шт	7	174,11	168.33	2,37	3,41
95	+1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний прилівковий медичний, 960 Лм. 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою. USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	49	3061.83	2999.17	2.62	60.04
96	+1507-1069 варіант 1	Світильник світлодіодний чергового освітлення (підсвічування підлоги), 5000 К, 9 Вт, IP54 DS MED	шт	24	320,25	310.65	3,32	6,28
97	+1507-1057 варіант 1	Світильник світлодіодний, вбудований у підвісну стелю. 600х600 мм. 6000К. IP40. 40 Вт LED PANEL OPTIMA	шт	213	423.28	413.83	1.15	8.30
98	+1507-1062 варіант 1	Світловий покажчик «WC» чоловічий і жіночий туалет, 1Вт. ~220В, IP20, постійної дії, на підвісах LED-NGS-35 NIGAS	шт	7	232.35	225.00	2.79	4.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	6.156	533.77	523.13	0.17	10.47
100	С111-1809	Сталь кругла	т	0,02318	42859,15	42264.72	275,38	319,05
101	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.012	36269,88	35283.33	275,38	711,17
102	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,000384	34085.39	33141.67	275.38	668.34
103	С1544-92	Стрічка імпрегнійна "Пирія"	кг	3,027	138,54	135,03	0,79	2,72
104	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0783	3543,85	3473.97	0,39	69,49
105	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,76416	454.98	445.62	0.44	8.92
106	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марки А	кг	2,12	566,61	554,73	0,77	11,11
107	С1546-83	Тавот	кг	655.904	33,62	32.42	0,54	0,66
108	+С1110-15 варіант 2	Тримач двосторонній оцинкований ТУ 22-5570-83 (53354)	100шт	29,5	325.22	295.00	23.84	6.38
109	+С1545-37 варіант 9	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 16 мм CF16	100шт	79,38	294,36	286,67	1,92	5,77
110	+С1110-15 варіант 4	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 25 мм CF25	100шт	6,75	309,92	280.00	23,84	6,08
111	+С1545-37 варіант 8	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 20 мм CF20	100шт	39,39	316,12	308.00	1,92	6,20
112	+С1110-15 варіант 3	Тримач швидкої фіксації для труб діам. 63 мм CF63	100шт	1.13	1939,88	1878.00	23,84	38,04
113	+С113-2126 варіант 10	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 16 мм GTG20-16-K41-100 IEK	м	3175	7,92	7.68	0,08	0,16
114	+С113-2126 варіант 9	Труба ПВХ гофрована гнучка діам. 20 мм GTG20-20-K41-100	м	1575	10.62	10.33	0.08	0.21
115	+С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	150	149.82	148.29	0.41	1.12
116	+С113-3 варіант 2	Труба сталеві електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	60	223,74	221,49	0,58	1,67
117	+С113-6 варіант 1	Труба сталеві оцинкована д.50х1,2х3000 мм 6008-50L3 ДКС	м	45	470,20	465,54	1,16	3,50
118	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00084	151715,48	148356.69	383,98	2974,81
119	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00462	51678.12	50140.10	524.72	1013.30
120	+С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	1,88	3795.51	3719.17	1.92	74.42
121	+С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	0,75	4088,08	4006,00	1,92	80,16
122	+С1545-37 варіант 10	Хомут сталевий для труб д50 мм 6040-50 ДКС	100шт	0,57	6356,56	6230,00	1,92	124,64
123	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,001142	35102,07	34058.04	355,75	688,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
124	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	965,0986	4,9416	4,9416		
125	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	26,6307	184,55	184,55		
126	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	7,6618	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-016

Придбання обладнання ЕТР

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С4 відомості тощо

Кошторисна вартість 400.564 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання (1-й поверх (електроосвітлення) арк.1,2 - 4 черга				
1	1517-1102 варіант 47	Щит силовий розподільчий (ЩО-4.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
2	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
3	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
4	1517-1102 варіант 48	Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.1) 380/220 В. 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення. IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
5	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
6	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045
		Разом по розділу 1				6158
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				158
		Всього по розділу 1				**6316**
		Розділ 2. Електрообладнання (2-й поверх (електроосвітлення) арк.3,4 - 4 черга				

1	2	3	4	5	6	7
7	1517-1102 варіант 49	Щит силовий розподільчий (ЩО-4.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
8	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
9	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	12	174.21	2091
10	1517-1102 варіант 50	Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.2) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
11	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
12	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045
		Разом по розділу 2				6681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 2				**6859**
		Розділ 3. Електрообладнання (3-й поверх (електроосвітлення) арк.4,5 - 4 черга				
13	1517-1102 варіант 51	Щит силовий розподільчий (ЩО-4.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
14	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
15	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	12	174.21	2091
16	1517-1102 варіант 52	Щит силовий розподільчий (ЩАО-4.3) 380/220 В, 50 Гц, розм. 310х265х120(h) мм навісного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1107.34	1107
17	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
18	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	6	174.21	1045

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 3				6681
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				178
		Всього по розділу 3				**6859**
		Розділ 4. Електрообладнання (1-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.7 - 4 черга				
19	1517-1102 варіант 53	Щит силовий розподільчий (ЩС-4.1) 380/220 В, 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
20	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=32 А, тип"C" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	736.89	737
21	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"C" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	3	174.21	523
22	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Iн=16 А, 30 мА, тип"C" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	9	1276.83	11491
		Разом по розділу 4				14025
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				501
		Всього по розділу 4				**14526**
		Розділ 5. Електрообладнання (2-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.8 - 4 черга				
23	1517-1102 варіант 54	Щит силовий розподільчий (ЩС-4.2) 380/220 В, 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення. IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
24	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=32 А, тип"C" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	736.89	737
25	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"C" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	5	174.21	871
26	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Iн=16 А, 30 мА, тип"C" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	7	1276.83	8938
		Разом по розділу 5				11820
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				414

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 5				**12234**
		Розділ 6. Електрообладнання (3-й поверх (розеточні мережі та бойлери)) арк.9 - 4 черга				
27	1517-1102 варіант 55	Щит силовий розподільчий (ЩС-4.3) 380/220 В. 50 Гц. розм. 360х275х125(h) мм вбудовного виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
28	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Iн=32 А, тип"C" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	736.89	737
29	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=16 А, тип"C" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	5	174.21	871
30	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Iн=16 А, 30 мА, тип"C" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0.00155)	шт	7	1276.83	8938
		Разом по розділу 6				11620
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				414
		Всього по розділу 6				**12234**
		Розділ 7. Електрообладнання (3-й поверх) арк.10 - 4 черга				
31	1517-1103 варіант 10	Щит пікарняний розподільчий (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання. з системою контролю ізоляції, з роздільючим трансформатором ТР-4000М, 4400ВА. з розподільчою групою IT- системи ЩТ-3.6. ЩТ-3.7; (маса=0.2)	шт	2	156195.00	312390
32	1517-1104 варіант 1	Пристрій АВР, 220В. 32А; (маса=0,005)	шт	2	11432.94	22866
33	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=6 А. тип"B" EZ9 Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	2	128.94	258
34	1504-1059 варіант 13	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=32 А. тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	4	262.50	1050
35	1504-1059 варіант 14	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=25 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	236.04	472
36	1504-1059 варіант 15	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Iн=20 А, тип"C" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	2	225.54	451
37	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Iн=16 А, тип"C" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	4	214.62	858
		Разом по розділу 7				338345

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3191
		Всього по розділу 7				**341536**
		Разом				**395530**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5034
		Всього по кошторису				**400564**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-017

на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-АПВ.С

Кошторисна вартість	42.498	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22039	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16.066	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*2.46*	*3807.98* 3752.95	- -	*9368*	*9232*	- -	*56.5800* -	*139.19* -
2	С113-2126 варіант 8	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-K41-1001	м	246	10.62 -	- -	2613	-	- -	- -	- -
3	КМ8-148-1	Кибань до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 м	100 м	2,46	2884.29 1404.48	612,04 158.32	7095	3455	1506 389	19.2000 1,8480	47.23 4,55
4	& С153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовиділенням 4х1,5 мм2 ВВГпгд	1000м	0.246	35283.73 -	- -	8680	-	- -	- -	- -
5	& С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 клем КЗНС 08	шт	4	552.52 -	- -	2210	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,09	9916,35 6595,79	335,23 183,41	892	594	30 17	90,1680 2,3782	8,12 0,21
7	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	9	273,58 -	- -	2462	-	- -	- -	- -
8	С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69 -	- -	132	-	- -	- -	- -
9	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,015	10960,09 7574,54	393,14 231,73	164	114	6 3	103,5480 3,0042	1,55 0,05
10	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39 -	- -	356	-	- -	- -	- -
11	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40 -	- -	979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					34951	13395	1542 409		196,09 4,81
		Разом будівельні роботи, грн.					34951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20014				
		всього заробітна плата, грн.					13804				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2262				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42498**				
		- -									
		Всього по кошторису					**42498**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**220,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16066**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-017
на автоматичний пожежний водопровід (АПВ)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	196,09	68,31			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,81	85,21			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	19,49	116,03			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	220,39				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,65312	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,65312	633,64			
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,2277	102,69			
9	КБМ204-502	Установки для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,31752	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
10	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	11.808				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	11.808				
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	15,208704				
13	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	29,87424				
14	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,21168				
15	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,83024				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
16	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,10037	125.24	122.67	0.11	2.46
17	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000315	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
18	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0,0984	96,76	94.62	0,24	1,90
19	+С113-2126 варіант 8	Гофрошланг Ду20 GTG20-20-К41-1001	м	246	10.62	10.33	0.08	0.21
20	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000319	37367,29	36285,53	349,07	732,69
21	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.0001785	35785,35	34724.79	358,89	701,67
22	+&С153-21-20-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з низьким газо- і димовидаленням 4х1,5 мм2 ВВГнгд	1000м	0.246	35283.73	34550.00	41.89	691.84
23	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0001476	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
24	С111-1708	Ключки просочені	кг	0,03255	50,64	49.12	0,53	0,99
25	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,20467	15,60	15.10	0,19	0,31
26	+&С1512-14-5-1 варіант 1	Коробка з'єднувальна з сальниками на 8 кпем КЗНС 08	шт	4	552,52	541,67	0,02	10,83
27	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0001476	112231,09	109434,85	595,63	2200,61
28	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0.001968	226301,71	221589.04	275,38	4437,29
29	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0042	56207,62	55416.05	373,15	418,42
30	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40	320,00	-	6,40
31	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,84	32,18	31,32	0,23	0,63
32	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00123	570150,69	558498.74	472,72	11179,43
33	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,00339	3543.85	3473.97	0.39	69.49
34	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,023616	454,98	445.62	0,44	8,92
35	С1546-83	Тавот	кг	20.2704	33.62	32.42	0.54	0.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С113-1878 варіант 18	Тримач для труб ДУ40	шт	9	14,69	14,32	0,08	0,29
37	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1,5	237,39	234,28	1,34	1,77
38	+С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	9	273,58	270,47	1,07	2,04
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
39	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	28,4588	4,9416	4,9416		
40	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8336	184,55	184,55		
41	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2362	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/4 ПК-018

на Пристрої для виклику медичного персоналу
Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВМП.С

Кошторисна вартість	12,145 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,310 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пристрої для виклику медичного персоналу (арк.1)									
1	КМ11-91-1	Монтаж - Кнопка виклику медичного персоналу	шт	43	204,08 137,24	32,79 8,48	8775	5901	1410 365	1,9200 0,0990	82,56 4,26
2	КМ11-31-1	Монтаж - Табло відображення виклику медичного персоналу	шт	3	94,72 74,09	- -	284	222	- -	0,9600 -	2,88 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9059	6123	1410 365		85,44 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					9059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526				
		всього заробітна плата, грн.					6488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12145**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по розділу 1					**12145**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9059	6123	1410 365		85,44 4,26
		Разом будівельні роботи, грн.					9059				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1526				
		всього заробітна плата, грн.					6488				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3086				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12145**				
		— —									
		Всього по кошторису					**12145**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**96,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7310**				

Склав ____________ І.В. Резнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/4 ПК-018
на Пристрої для виклику медичного персоналу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	85,44	71.67			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,26	85,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	7.09	115,98			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	96,79				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,548	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1.548	633,64			
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
8	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00064	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
9	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000215	69585,14	67625.10	595,63	1364,41
10	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0.86	144,73	140.81	1,08	2,84
11	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,03	980,57	950,90	10,44	19,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000215	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
13	С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	86	12,23	11,92	0,07	0,24
14	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,03	231,97	226,12	1,30	4,55
15	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,03	367,58	358,45	1,92	7,21

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/4 ПК-019

Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)

Капітальний ремонт приміщень лівого крила будівлі

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВМП.С відомості тощо

Кошторисна вартість 15.650 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електросилове устаткування				
1	1504-18012 варіант 1	Кнопка виклику медичного персоналу Bellix-MB11 "Bellix" ; (маса=0,00024)	шт	43	245.83	10571
2	1507-5059 варіант 1	Табло відображення виклику медичного персоналу Bellix-M01BK "Bellix" ; (маса=0.00033)	шт	3	1317.50	3953
		Разом по розділу 1				14524
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				134
		Всього по розділу 1				**14658**
		Розділ 2. Резерв				
3	1504-18012 варіант 1	Кнопка виклику медичного персоналу Bellix-MB11 "Bellix" ; (маса=0,00024)	шт	4	245.83	983
		Разом по розділу 2				983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9
		Всього по розділу 2				**992**
		Разом				**15507**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				143

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**15650**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/5 ПК

на будівництво : Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп. енергетичний паспорт будівлі

Кошторисна вартість об`єкта 15742,097 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 31,09596 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2435,686 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/5 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	6013,901	-	6013,901	26,83444	2122,321	-
2	02-01/5 ПК-02	на Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей	16,736	-	16,736	0,07467	6.071	-
3	02-01/5 ПК-03	на придбання устаткування Придбання підйомника вертикального для маломобільних людей	-	119,733	119.733	-	-	-
4	02-01/5 ПК-04	на Влаштування дорожнього покриття	9496.306	-	9496.306	3,44446	257.977	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01/5 ПК-05	на Озеленення	95,421	-	95,421	0,74241	49,317	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	15622,364	119,733	15742,097	31,09598	2435,686	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01/5 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/5 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	23,55343 1756,549	- -	0,37014 29,174	0,03602 2,983	- -	23,95959 1788,706	2,87485 333,615	26,83444 2122,321
02-01/5 ПК-02	Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей	- -	0,04416 3,043	0,02504 2,394	- -	- -	0,06920 5,437	0,00547 0,634	0,07467 6,071
02-01/5 ПК-03	придбання устаткування Придбання підйомника вертикального для маломобільних людей	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/5 ПК-04	Влаштування дорожнього покриття	2,61235 176,52	- -	0,36501 30,213	0,08925 7,396	- -	3,06661 214,129	0,37785 43,848	3,44446 257,977
02-01/5 ПК-05	Озеленення	0,68236 42,348	- -	- -	- -	- -	0,68236 42,348	0,06005 6,969	0,74241 49,317
	Разом :	26,84814 1975,417	0,04416 3,043	0,76019 61,781	0,12527 10,379	- -	27,77776 2050,62	3,31822 385,066	31,09598 2435,686

Склав _____ І.В. Рєзнікова

Перевірив _____ О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/5 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп, енергетичний паспорт будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-АБ

Кошторисна вартість	6013.901	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	28,83444	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2122.321	тис. грн.
Середній розряд робіт	4.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	19,8	6848.14 5544.86	1303,28 343,42	135593	109788	25805 6800	69.1600 4,6028	1765.37 91,14
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	19,8	4318.45 3836.37	482.08 127.84	85505	75960	9545 2531	63,5160 1,5646	1257,62 30,98
		ДЕМОНТАЖ ВХІДНИХ ГРУП									
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли кількість: 59,4*0.25	10 м3	1.485	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	23164	11592	11572 2996	117.6840 26,6694	174.76 39,6
4	КБ6-1-16 к дем.=0,8	(Демонтаж) Бетонні пандуси та бетонні сходи вхідних груп кількість: 4,2+6	100м3	0.122	24695.04 16499,37	8165,22 2616,44	3013	2013	996 319	239.4336 31,4146	29.21 3,83
5	*КР9-21-1* *к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Облаштування бетонних східців кут овою сталлю* *кількість: 6+30.7*	*м*	*36,7*	*187.93* *187,93*	- -	*6183*	*6183*	- -	*2.3772* -	*87.24* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень кількість: 0,0053*6,4	1т	0,03392	6354,30 3384,86	2969,44 430,34	216	115	101 15	40,3200 4,5037	1,37 0,15
7	КБ6-1-16 к дем.=0,8	(Демонтаж) Бетонні плити вхідних груп	100м3	0,171	24695,04 16499,37	8165,22 2616,44	4223	2821	1396 447	239,4336 31,4146	40,94 5,37
8	КР9-20-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,394	4532,55 4252,68	279,87 10,51	1786	1676	110 4	58,1364 0,1401	22,91 0,06
9	КР9-5-1	Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг	100м	0,064	6008,75 5333,07	463,88 123,01	385	341	30 8	82,6320 1,5055	5,29 0,1
10	КР4-13-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2	100 шт	0,03	35843,88 22568,63	13275,25 5171,52	1075	677	398 155	319,4880 61,6353	9,58 1,85
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (87,912+66,924+11,7315+12,2*2, 2+36,7*0,006+0,034+0,288+3,696*3)*0,98	100 т	2, 00936946	3736,81 239,91	3496,90 815,18	7509	482	7027 1638	3,9720 10,2648	7,98 20,63
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (87,912+66,924+11,7315+12,2*2, 2+36,7*0,006+0,034+0,288+3,696*3)*0,02	1 т	4,100754	118,14 118,14	- -	484	484	- -	1,9560 -	8,02 -
13	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 200,937+4,101	т	205,038	125,93 -	125,93 13,34	25820	-	25820 2735	- 0,1610	- 33,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					294936	212112	82800 17648		3410,29 226,72
		Разом будівельні роботи, грн.					294936				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24				
		всього заробітна плата, грн.					229760				
		Загальновиробничі витрати, грн.					143259				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					436,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50648				
		Всього будівельні роботи, грн.					**438195**				
		Всього по розділу 1					**438195**				
		Розділ 2. Оздоблення фасаду									
14	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	19,8	6848,14 5544,86	1303,28 343,42	135593	109788	25805 6800	89,1600 4,6028	1765,37 91,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,87912	3736,81 239,91	3496,90 815,18	3285	211	3074 717	3,9720 10,2648	3,49 9,02
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ (2094 м2)	т	1	125,93 -	125,93 13,34	126	-	126 13	- 0,1610	- 0,16
17	*КР20-5-1*	*Уст ановлення т а розбирання зовнішніх мет алевих т рубчаст их інвент арних ринт ування, висот а ринт ування до 16 м*	*100м2*	*20,94*	*5964,79* *5843,79*	- -	*124903*	*122369*	- -	*67,0000* -	*1821,76* -
18	*КБ15-78-1 к=1,15*	*Ут еплення фасадів мінеральними плит ами т овщиною 150 мм з опорядженням декорат ивним розчином. Ст іни гладкі* Н2=1.15 Н5=1.15	*100 м2*	*20,94*	*49624,83* *48477,73*	- -	*1039144*	*973244*	- -	*576,6468* -	*12074,98* -
19	С111-870 варіант 2	Сіткосітка кількість: 1,15*2094	м2	2408,1	13,77 -	- -	33160	-	- -	- -	- -
20	С1555-207	Плити теплоізоляційні мінераловатні Baumit MineralTherm (Баумит МінералТерм), товщина 150 мм кількість: 2094*1,07	м2	2240,58	475,94 -	- -	1066382	-	- -	- -	- -
21	С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1200*20,94	кг	25128	9,10 -	- -	228665	-	- -	- -	- -
22	& С111-136-3-К варіант 1	Дюбель-зонт кількість: 808*20,94	шт	16919,52	2,60 -	- -	43991	-	- -	- -	- -
23	С1550-18 варіант 7	Штукатурка декоративна кількість: 270*2094/100	кг	5653,8	49,45 -	- -	279580	-	- -	- -	- -
24	С111-2014-4 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 50,2*2094/100	кг	1051,188	191,04 -	- -	200819	-	- -	- -	- -
25	С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 17*2094/100	кг	355,98	50,30 -	- -	17908	-	- -	- -	- -
26	& С126-1300-6	Профілі цокольні кількість: 3,3*20,94 УКОСИ (299 м2)	м	69,102	37,67 -	- -	2603	-	- -	- -	- -
27	*КБ15-76-3 к=1,15*	*Ут еплення укосів* Н2=1,15 Н5=1,15	*100 м2*	*2,99*	*54533,29* *53487,32*	- -	*163055*	*159927*	- -	*663,6144* -	*1954,21* -
28	С111-1844-1 варіант 1	Перфорований куточок кількість: 299*0,38	м	113,62	10,27 -	- -	1167	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& С111-1494-6 варіант 1	Мінераловатний утеплювач товщ.30мм кількість: 299*0,03	м3	8,97	3496,08 -	- -	31360	-	- -	- -	- -
30	& С111-136-3-К варіант 3	Дюбель фасадний довжина 160мм кількість: 607*299/100	шт	1814,93	5,00 -	- -	9075	-	- -	- -	- -
31	С111-870 варіант 2	Склосітка	м2	299	13,77 -	- -	4117	-	- -	- -	- -
32	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 кількість: 1220*299/100	кг	3647,8	14,71 -	- -	53659	-	- -	- -	- -
33	С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16 кількість: 17*299/100	кг	50,83	50,30 -	- -	2557	-	- -	- -	- -
34	С1550-18 варіант 7	Штукатурка декоративна кількість: 275*299/100	кг	822,25	49,45 -	- -	40660	-	- -	- -	- -
35	С111-2014-4 варіант 2	Акрилова фарба Ceresit CT 42 кількість: 50,2*299/100	кг	150,098	191,04 -	- -	28675	-	- -	- -	- -
		Пожежна драбина ПД-1(П1-2)									
36	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин кількість: (25*10+60)/1000	т	0,31	16136,15 8575,23	6070,80 1294,46	5002	2658	1882 401	117,2280 13,4580	36,34 4,17
37	& С121-781-2	Драбини металеві ПД-1 (П1-2)	шт	2	58333,40 -	- -	116667	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3632151	1368197	30887 7931		17686,17 104,49
		Разом будівельні роботи, грн.					3632151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2233067				
		всього заробітна плата, грн.					1376128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					759605				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2134,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					247752				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4391756**				
		Всього по розділу 2					**4391756**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Облицювання підлоги приямків (арк. В 21-12В/ПКД-АБ В черга)									
38	*КБ15-26-1 Н2,Н5=1.15*	*Улаштування покриттів скіцій і підскіцій з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клейової суміші*	*1 м2*	*3.52*	*540.18* 529.95	- -	*1901*	*1865*	- -	*7.3278* -	*25.79* -
		Н2=1,15 Н5=1,15									
39	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 520*0.0352	кг	18.304	24.33 -	- -	445	-	- -	- -	- -
		Н15=1 Н16=1									
40	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 45,6*0,0352	кг	1,60512	110.03 -	- -	177	-	- -	- -	- -
41	& С111-283-2-2Я варіант 1	Керамогранітна антиковзна плитка кількість: 3,52*1,02	м2	3.5904	541.30 -	- -	1943	-	- -	- -	- -
42	*КБ11-29-2 к=1,15*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1.725*	*17488.87* 16462.27	- -	*30168*	*28397*	- -	*227.6310* -	*392.66* -
		Н2=1.15 Н5=1.15									
43	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 520*1.725	кг	897	24.33 -	- -	21824	-	- -	- -	- -
		Н15=1 Н16=1									
44	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic кількість: 45,4*1,725	кг	78.315	110.03 -	- -	8617	-	- -	- -	- -
45	& С111-283-2-2Я варіант 1	Керамогранітна антиковзна плитка кількість: 172,5*1,02	м2	175,95	541.30 -	- -	95242	-	- -	- -	- -
46	С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки кількість: 722*1,725	шт	1245,45	0.33 -	- -	411	-	- -	- -	- -
47	*КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт*	*100м2*	*0,0228*	*24288,47* 23410,46	- -	*553*	*534*	- -	*323.7066* -	*7.38* -
		Н2=1.15 Н5=1.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С111-2000-7 варіант 2	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17 кількість: 650*0,0226 H15=1 H16=1	кг	14,69	24,33 -	- -	357	-	- -	- -	- -
49	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 40,6*0,0226	кг	0,91756	110,03 -	- -	101	-	- -	- -	- -
50	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін кількість: 2,28*1,01	м2	2,3028	282,70 -	- -	651	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					162390	30796	- -		425,83 -
		Разом будівельні роботи, грн.					162390				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131594				
		всього заробітна плата, грн.					30796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17682				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5930				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180072**				
		— —									
		Всього по розділу 3					**180072**				
		Розділ 4. Піддашки (козирки) КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-1 (арк.10)									
51	*КБ9-72-1*	*Вигот овлення грат част их конст рукцій [ст ояки, опори, ферми т а ін.]*	*т*	*0,8106*	*21886,06* *13084,78*	*7850,57* *1137,89*	*17741*	*10607*	*6364* *922*	*174,7200* *12,1104*	*141,63* *9,82*
52	& С111-1019-В1-22-1 варіант 1	Металоконструкції кількість: 0,8106*1,032	т	0, 8365392	45614,95 -	- -	38159	-	- -	- -	- -
53	*КР20-12-1*	*Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,8106*	*13790,78* *8936,65*	*4753,87* *607,90*	*11179*	*7244*	*3853* *493*	*106,4520* *6,3809*	*86,29* *5,17*
54	& С111-1846-6	Анкер Redibolt SLR 20x400/V16/300 кількість: 4*2	шт	8	159,73 -	- -	1278	-	- -	- -	- -
55	*КБ13-16-6* *к=1,15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: 0,8106*32* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,259392*	*1277,87* *546,38*	*-* *-*	*331*	*142*	*-* *-*	*6,5964* *-*	*1,71* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ13-26-6 к=2 к=1.15	Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емалл ю ПФ-115 дв 2 рази кількіст ь: 0.6106*32 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1.15	100м2	0,259392	4410.23 816,38	- -	1144	212	- -	9.9912 -	2.59 -
57	КБ9-42-1 к=1.15	Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0.186	7827.28 4764.46	3051,76 683,46	1456	886	568 127	69.9936 7.1001	13.02 1.32
58	& С111-829-12-8 варіант 2	Профнастил ТП-20 (фарбований) кількість: 18,6*1,15	м2	21,39	222.20 -	- -	4753	-	- -	- -	- -
59	& С116-1-27 варіант 1	Саморіз для кріплення профлиста кількість: 6*18.6	шт	111,6	1.66 -	- -	185	-	- -	- -	- -
60	КР6-40-6	Улашт ування з лист ової ст алі примикань до кам'яних ст ін	100м	0.041	1904.21 1864.85	13,57 11,95	78	76	1 -	27.3960 0.1714	1.12 0.01
61	& С111-1859-В4-2-5 варіант 1	Захисна планка металева кількість: 4,1*1,04	м	4.264	138.02 -	- -	589	-	- -	- -	- -
62	КР8-26-2	Улашт ування пит [рівнет ування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з лист ової ст алі	100м2	0,16	2592,51 2397,02	49,44 43,54	415	384	8 7	37.1400 0,6242	5.94 0.1
63	& С112-32-2 варіант 2	Бруси 50х50 кількість: 0,05*0.05*74	м3	0.185	14435.57 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
64	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,01	13780.40 2397.02	49.44 43,54	138	24	- -	37,1400 0.6242	0,37 0.01
65	КР8-30-3	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобними та звисами	100м2	0,16	7831.60 7789.33	16.48 14,51	1253	1246	3 2	110,2680 0.2081	17,64 0.03
66	КБ10-14-1 к=1,15	Підшивання ст елі дошками обшивки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,16	7968,47 7672,33	115,66 25,90	1275	1228	19 4	114.2226 0,2691	18.28 0,04
67	& С111-741-8 варіант 1	Пластиковий софіт	м2	16	334.58 -	- -	5353	-	- -	- -	- -
68	КР8-41-2	Навішування водост ічних т руб, колін. відливів і лійок з гот овних елемент ів	100м	0.035	7949.08 4859.50	- -	278	170	- -	66.4320 -	2.33 -
69	С113-979 варіант 1	Водостічна трубн ф87 мм метилопластикова	м	3,5	174.71 -	- -	611	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	*КБ12-15-1 Н2.Н5=1,15*	*Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,08*	*12200.18*	*44.28*	*976*	*972*	*4*	*183.2640*	*14.66*
					12155,90	*12,37*			*1*	*0,1652*	*0,01*
		Н2=1.15 Н5=1.15									
71	& С111-1807-2-М варіант 1	Фасадна касета "Альбатрос" кількість: 8*1,1	м2	8,8	869.24 -	- -	7649	-	- -	- -	- -
		КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-3 (арк.14)									
72	*КБ9-72-1*	*Вигот овлення грат частин конструкцій (ст яки, опори. ферми т а ін.)* *кількість: (163+55,76+129.67+101,25+23,4+54,24+44,46)/1000*	*т*	*0,572*	*21886,06* *13084,78*	*7850,57* *1137,89*	*12519*	*7484*	*4491* *651*	*174.7200* *12,1104*	*99.94* *6,93*
73	& С111-1019-В1-22-1 варіант 1	Металоконструкції кількість: 0,572*1,032	т	0,590304	45814.95 -	- -	26927	-	- -	- -	- -
74	*КР20-12-1*	*Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т*	*1т*	*0,572*	*13790,78* *9936,65*	*4753,97* *607,90*	*7888*	*5112*	*2719* *348*	*106.4520* *6,3809*	*60.89* *3,65*
75	& С111-1846-6 варіант 1	Анкер ф16 Al l=300мм	шт	42	109.75 -	- -	4610	-	- -	- -	- -
76	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021* *кількість: 0,572*32*	*100м2*	*0,18304*	*1277.87* *546.38*	*-* *-*	*234*	*100*	*-* *-*	*6.5964* *-*	*1.21* *-*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
77	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування металевих загрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази* *кількість: 0.572*32*	*100м2*	*0,18304*	*4410.23* *616,38*	*-* *-*	*807*	*149*	*-* *-*	*9.9912* *-*	*1.83* *-*
		Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15									
78	*КБ9-42-1 к=1,15*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м* *кількість: 16,3+17.7*	*100м2*	*0,34*	*7827.28* *4764.46*	*3051.76* *683.46*	*2661*	*1620*	*1038* *232*	*69,9936* *7,1001*	*23,8* *2,41*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
79	& С111-829-12-8 варіант 2	Профнастил ТП-20 (фарбований) кількість: 16,3*1,15	м2	18.745	222.20 -	- -	4165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& С111-629-12-8 варіант 1	Профнастил ТП-20 (білого кольору) кількість: 17,7*1,15	м2	20.355	222.20 -	- -	4523	-	- -	- -	- -
81	& С116-1-27 варіант 1	Саморіз для кріплення профлиста кількість: 6*34	шт	204	1.66 -	- -	339	-	- -	- -	- -
82	*КР8-41-2*	*Навішування водост ічних т руб, колін. відливів і лійок з і от ових елемент ів*	*100м*	*0,065*	*7949.08* *4659,50*	- -	*517*	*316*	- -	*66.4320* -	*4.32* -
83	& С121-229-85-1 варіант 1	Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковийй сіткою ,довж .2000 мм	м	6,5	173.47 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
84	*КР8-40-6*	*Улашт ування з лист ової ст алі примикань до кам'яних ст ін*	*100м*	*0,09*	*1904.21* *1864.85*	*13.57* *11.95*	*171*	*168*	*1* *1*	*27,3960* *0,1714*	*2,47* *0,02*
85	& С111-1859-В4-2-5 варіант 1	Захисна планка металева кількість: 9*1,04 КОЗИРОК НАД ГАНКОМ Г-4 (нрк.15)	м	9,36	138.02 -	- -	1292	-	- -	- -	- -
86	*КБ9-72-1*	*Виг от овлення грат част ик конст рукцій [ст ояк. опори, ферми т а ін.]* *кількіст ь: (149,42+28.35+63,5+49. 05+13+25+28,4)/1000*	*т*	*0,35472*	*21886.06* *13084.78*	*7850,57* *1137,89*	*7763*	*4641*	*2785* *404*	*174.7200* *12.1104*	*61.96* *4,3*
87	& С111-1019-В1-22-1 варіант 1	Металоконструкції кількість: 0,35472*1,032	т	0, 36607104	45614.95 -	- -	16698	-	- -	- -	- -
88	*КР20-12-1*	*Монт аж дрібних мет алоконст рукцій вагою до 0.1 т*	*1т*	*0,35472*	*13790.78* *8936.65*	*4753.87* *607.90*	*4892*	*3170*	*1686* *216*	*106,4520* *6,3809*	*37,76* *2,26*
89	& С111-1848-6	Анкер Reditbolt SLR 20x400/V16/300	шт	24	159.73 -	- -	3834	-	- -	- -	- -
90	*КБ13-16-6 к=1.15*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: 0,35472*32* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0, 1135104*	*1277.87* *546.38*	- -	*145*	*62*	- -	*6.5964* -	*0.75* -
91	*КБ13-28-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази* *кількіст ь: 0.35472*32* Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0, 1135104*	*4410,23* *816,38*	- -	*501*	*93*	- -	*9.9912* -	*1.13* -
92	*КБ9-42-1 к=1.15*	*Монт аж покрівельного покрит т я з профільованого лист а при висот і будівлі до 25 м* *кількіст ь: 8.1+8,7*	*100м2*	*0.168*	*7827.28* *4764.46*	*3051.76* *683.46*	*1315*	*800*	*513* *115*	*69,9936* *7,1001*	*11,76* *1,19*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
93	& С111-829-12-8 варіант 2	Профнастил ТП-20 (фарбований) кількість: 8,1*1.15	м2	9,315	222.20 -	- -	2070	-	- -	- -	- -
94	& С111-829-12-8 варіант 1	Профнастил ТП-20 (Білого кольору) кількість: 8,7*1.15	м2	10,005	222.20 -	- -	2223	-	- -	- -	- -
95	& С116-1-27 варіант 1	Саморіз для кріплення профлиста кількість: 6*16.8	шт	100,8	1.66 -	- -	167	-	- -	- -	- -
96	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін. відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,038*	*7949.08* *4859.50*	- -	*302*	*185*	- -	*66.4320* -	*2.52* -
97	& С121-229-85-1 варіант 1	Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковий сіткою ,довж .2000 мм	м	3,8	173.47 -	- -	659	-	- -	- -	- -
98	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін*	*100м*	*0,06*	*1904.21* *1864.85*	*13.57* *11.95*	*114*	*112*	*1* *1*	*27.3960* *0,1714*	*1.64* *0,01*
99	& С111-1659-В4-2-5 варіант 1	Захисна планка металева кількість: 6*1,04	м	6,24	138.02 -	- -	861	-	- -	- -	- -
100	*КР8-26-2*	*Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі*	*100м2*	*0.16*	*2592.51* *2397,02*	*49,44* *43,54*	*415*	*384*	*8* *7*	*37.1400* *0.6242*	*5.94* *0,1*
101	& С112-32-2 варіант 2	Бруси 50х50 кількість: 0,05*0,05*74	м3	0.185	14435.57 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
102	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	0,01	13780.40 2397,02	49,44 43,54	138	24	- -	37.1400 0,6242	0.37 0,01
103	КР8-30-3	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настінними жолобами та звисами	100м2	0,16	7831.60 7789,33	16,48 14,51	1253	1246	3 2	110.2680 0,2081	17.64 0,03
104	*КБ10-14-1 к=1.15*	*Підшивання стелі дошками обшивки*	*100м2*	*0.16*	*7968.47* *7672.33*	*115,66* *25,90*	*1275*	*1226*	*19* *4*	*114.2226* *0.2691*	*18.26* *0.04*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
105	& С111-741-8 варіант 1	Пластиковий софіт	м2	16	334.58 -	- -	5353	-	- -	- -	- -
106	С113-979 варіант 1	Водостічна труба ф87 мм метилопластикова	м	3,5	174.71 -	- -	611	-	- -	- -	- -
107	*КБ12-15-1 Н2,Н5=1,15*	*Улаштування дрібних покриттів [бранмауери, парапет и. звіси і т .п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0.08*	*12200.15* *12155,90*	*44,26* *12,37*	*976*	*972*	*4* *1*	*183.2640* *0.1652*	*14.66* *0.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
108	& С111-1807-2-М варіант 1	Фасадна касета "Альбатрос" кількість: 8*1,1	м2	8,8	869.24 -	- -	7649	-	- -	- -	- -
		КОЗИРКИ Г-2, Г-2а									
109	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки кількість: 2,6*2	100м2	0.052	15796.25 5849.27	189,99 167,32	821	294	10 9	82.9920 2,3990	4.32 0,12
110	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар кількість: 2,6^2	100м2	0.052	2726.29 1994.36	27,14 23,90	142	104	1 1	27.2640 0,3427	1.42 0,02
111	С111-859	Рубероїд наплавлюваний РК-420-1,0 кількість: 5,2^1.15	м2	5,98	54.16 -	- -	324	-	- -	- -	- -
112	С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна кількість: 0,08*5.2	т	0.416	49818.55 -	- -	20725	-	- -	- -	- -
113	КР8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламенових пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі кількість: 3,1*2	100 м	0.062	13950.45 8337.34	170.61 150,25	865	517	11 9	113,9760 2.1542	7,07 0.13
114	КР8-45-5	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] кількість: -3,1^2	100 м	-0,0620	193.97 92.17	- -	-12	-6	- -	1.2600 -	-0.080 -
115	С111-859	Рубероїд наплавлюваний РК-420-1,0 кількість: 1,18^8,2-1,384	м2	5,952	54.16 -	- -	322	-	- -	- -	- -
116	С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна кількість: 0,043*0,062-0.000496	т	0,00217	49818.55 -	- -	108	-	- -	- -	- -
117	КР11-35-2	Поліпшене штукатурення стель по сітці без улаштування каркасу кількість: 2,3^2	100м2	0.046	47808.33 16444.12	210,72 175,79	2199	756	10 8	230.0520 2.2777	10.58 0,1
118	*КР12-49-10*	*Високоякісне фарбування акриловими фарбами стелі по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* *кількість: 2.3^2*	*100м2*	*0.046*	*9961.73* *9056.80*	*1,23* *1,03*	*458*	*417*	- -	*115.6680* *0.0133*	*5.32* -
119	С111-2016-8 варіант 1	Акрилова фарба кількість: 0,2*2*4,6	л	1,84	190.98 -	- -	351	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	*КР8-40-6*	*Улашт ування з лист ової ст алі примикань до кам'яних ст ін* *кількіст ь: 1,2*2*	*100м*	*0,024*	*1896,71* *1864,85*	*13,57* *11,95*	*46*	*45*	- -	*27,3960* *0,1714*	*0,66* -
121	& С111-1797-2-4П	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм кількість: 0,4*2	м2	0,8	82,12 -	- -	66	-	- -	- -	- -
122	& С116-1-27 варіант 1	Саморіз для кріплення профлиста кількість: 5*2	шт	10	1,66 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					253610	53184	24120 3565		703,76 37,84
		Разом будівельні роботи, грн.					253610				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176306				
		всього заробітна плата, грн.					56749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10289				
		Всього будівельні роботи, грн.					**285081**				
		Всього по розділу 4					**285081**				
		Розділ 5. Пожежна драбина (2 шт.)									
123	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. кількість: 0,107*2	т	0,214	22384,98 15449,28	6206,45 415,95	4790	3306	1328 89	211,2000 5,0112	45,2 1,07
124	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм кількість: 1,06*(0,0475+0,0222)*2	т	0,147764	25966,41 -	- -	3837	-	- -	- -	- -
125	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм кількість: 1,06*(0,0336+0,0037)*2	т	0,079076	26048,51 -	- -	2060	-	- -	- -	- -
126	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,214	14756,73 8936,65	4753,87 607,90	3158	1912	1017 130	106,4520 6,3809	22,78 1,37
127	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,214*32 H2=1,15 H5=1,15	100м2	0,06848	1391,22 546,38	113,15 7,39	95	37	8 1	6,5964 0,0994	0,45 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КБ13-26-6 к=1,15 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази кількість: 0,214*32 Н1=2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,06848	4586,74 816,38	166,20 16,55	314	56	11 1	9,9912 0,2219	0,68 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 5					14254	5311	2364 221		69,11 2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					14254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6579				
		всього заробітна плата, грн.					5532				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					992				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17302**				
		Всього по розділу 5					**17302**				
		Розділ 6. Фундаменти зовнішні блоки кондиціонерів ф1- 6 шт.									
129	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: 2,8*6	100 м3	0,168	21809,23 21809,23	- -	3664	3664	- -	361,0800 -	60,66 -
130	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: (2,8-1,6*0,1-1,6*0,1-0,32)*6	100 м3	0,1296	12568,03 12568,03	- -	1629	1629	- -	208,0800 -	26,97 -
131	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: (16,8-12,96)*1,6	т	6,144	263,15 -	263,15 34,04	1617	-	1617 209	- 0,4110	- 2,53
132	КР7-13-2	Ущільнення грунту щебенем кількість: (1,6+1,6)*6	100м2	0,192	7013,97 726,40	524,28 116,08	1347	139	101 22	11,1480 1,5131	2,14 0,29
133	*КБ6-1-5 к=1,15*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 кількість: 0,32*6* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м3*	*0,0192*	*386654,96 55376,19*	*20806,19 4589,75*	*7424*	*1063*	*399 88*	*803,6016 47,9545*	*15,43 0,92*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: (8,34+7,65)*6/1000 ф2-1 шт.	т	0,09594	31141,14 -	- -	2988	-	- -	- -	- -
135	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,005	21809,23 21809,23	- -	109	109	- -	361,0800 -	1,81 -
136	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 кількість: 0,5-1,2*2*0,1-0,24	100 м3	0,0002	12568,03 12568,03	- -	3	3	- -	208,0800 -	0,04 -
137	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км кількість: (0,5-0,02)*1,6	т	0,768	263,15 -	263,15 34,04	202	-	202 26	- 0,4110	- 0,32
138	КР7-13-2	Ущільнення грунту щебенем кількість: (1,2+1,2)	100м2	0,024	7013,97 726,40	524,28 116,08	168	17	13 3	11,1480 1,5131	0,27 0,04
139	*КБ6-1-5 к=1,15*	*Улашт ування залізобет онних фундамент ів загальног о призначення під колони об'ємом до 3 м3* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м3*	*0,0024*	*386654,96* *55376,19*	*20806,19* *4589,75*	*928*	*133*	*50* *11*	*803,6016* *47,9545*	*1,93* *0,12*
140	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: (6,18+5,95)/1000	т	0,01213	31141,14 -	- -	378	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					20457	6757	2382 359		109,25 4,22
		Разом будівельні роботи, грн.					20457				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11318				
		всього заробітна плата, грн.					7116				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4457				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24914**				
		Всього по розділу 6					**24914**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Ганок Г-1									
141	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 кількість: ((5,8+0,2+1,3+0,2+2,9*2)*0,2+(3,86*2*0,4+2,9)*0,4+6,2*0,36)*0,9	100 м3	0,0655848	16757,38 16757,38	- -	1099	1099	- -	277,4400 -	18,2 -
142	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,124	351614,19 30590,25	9694,60 3716,02	43600	3793	1202 461	443,9160 44,2643	55,05 5,49
143	*КР9-21-1*	*Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю*	*м*	*36,2*	*242,12* *239,89*	- -	*8765*	*8684*	- -	*3,3960* -	*122,94* -
144	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм	т	0,2665	35496,75 -	- -	9460	-	- -	- -	- -
145	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0258	31141,14 -	- -	803	-	- -	- -	- -
146	*КР7-13-2*	*Ущільнення ґрунт у щебенем*	*100м2*	*0,344*	*7013,97* *726,40*	*524,28* *116,08*	*2413*	*250*	*180* *40*	*11,1480* *1,5131*	*3,83* *0,52*
147	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	4	1443,70 364,55	210,43 49,96	5775	1458	842 200	5,4960 0,6644	21,98 2,66
148	КБ6-1-16	Улаштування плити залізобетонної плоскої	100м3	0,02	326436,97 20624,21	10206,53 3270,55	6529	412	204 65	299,2920 39,2682	5,99 0,79
149	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,1416	27472,90 -	- -	3890	-	- -	- -	- -
150	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,344*	*43320,51* *10517,80*	*255,25* *64,64*	*14902*	*3618*	*88* *22*	*143,7840* *0,7924*	*49,46* *0,27*
151	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	1,90232	2188,89 -	- -	4164	-	- -	- -	- -
152	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,394	7324,94 6075,25	399,82 15,01	2886	2394	158 6	83,0520 0,2002	32,72 0,08
153	& С121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	39,4	1731,44 -	- -	68219	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					172505	21708	2674 794		310,17 9,81
		Разом будівельні роботи, грн.					172505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148123				
		всього заробітна плата, грн.					22502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4456				
		Всього будівельні роботи, грн.					**185642**				
		– –									
		Всього по розділу 7					**185642**				
		Розділ 8. Ганок Г-2									
154	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0.084	18757.38 18757.38	- -	1408	1408	- -	277.4400 -	23,3 -
155	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0.045	357664.70 35178.79	11148,79 4273,43	16095	1583	502 192	510.5034 50,9039	22.97 2,29
156	*КР9-21-1*	*Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю*	*м*	*23,5*	*242.12* *239.89*	- -	*5690*	*5637*	- -	*3.3960* -	*79.81* -
157	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм	т	0,173	35496.75 -	- -	6141	-	- -	- -	- -
158	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0167	31141.14 -	- -	520	-	- -	- -	- -
159	*КР7-13-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,207*	*1259.94* *726.40*	*524,26* *116,08*	*261*	*150*	*109* *24*	*11.1480* *1.5131*	*2.31* *0.31*
160	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 кількість: 1,0557*0,5	м3	0,52785	1128.24 -	- -	596	-	- -	- -	- -
161	С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 кількість: 1,0557*0,5	м3	0,52785	1128.24 -	- -	596	-	- -	- -	- -
162	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,5	1443.70 364.55	210.43 49,96	5053	1276	737 175	5,4960 0.6644	19,24 2.33
163	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування плити залізобетонної плоскої Н2=1.15 Н5=1.15	100м3	0,007	331067.28 23717.84	11737,50 3761.13	2317	166	82 26	344.1868 45,1584	2.41 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,0494	27472,90 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
165	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фіг урних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,207*	*43320,51* *10517,80*	*255,25* *64,64*	*8967*	*2177*	*53* *13*	*143,7840* *0,7924*	*29,76* *0,16*
166	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,87	2188,89 -	- -	1904	-	- -	- -	- -
167	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,32	7324,94 6075,25	399,82 15,01	2344	1944	128 5	83,0520 0,2002	26,58 0,06
168	& С121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	32	1731,44 -	- -	55406	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					108655	14341	1611 435		206,38 5,47
		Разом будівельні роботи, грн.					108655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92703				
		всього заробітна плата, грн.					14776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117325**				
		Всього по розділу 8					**117325**				
		Розділ 9. Ганок Г-3									
169	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,084	16757,38 16757,38	- -	1408	1408	- -	277,4400 -	23,3 -
170	КБ6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,045	357664,70 35178,79	11148,79 4273,43	16095	1583	502 192	510,5034 50,9039	22,97 2,29
171	*КР9-21-1*	*Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю*	*м*	*23,5*	*242,12* *239,89*	- -	*5690*	*5637*	- -	*3,3960* -	*79,81* -
172	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм	т	0,173	35496,75 -	- -	6141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0167	31141,14 -	- -	520	-	- -	- -	- -
174	*КР7-13-2*	*Ущільнення грунт у щебенем*	*100м2*	*0,207*	*1259,94* *726,40*	*524,28* *116,08*	*261*	*150*	*109* *24*	*11,1480* *1,5131*	*2,31* *0,31*
175	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 кількість: 1,0557*0,5	м3	0,52785	1128,24 -	- -	596	-	- -	- -	- -
176	С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400 кількість: 1,0557*0,5	м3	0,52785	1128,24 -	- -	596	-	- -	- -	- -
177	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,5	1443,70 364,55	210,43 49,96	5053	1276	737 175	5,4960 0,6644	19,24 2,33
178	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування плити залізобетонної плоскої Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,007	331067,28 23717,84	11737,50 3761,13	2317	166	82 26	344,1858 45,1584	2,41 0,32
179	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,0494	27472,90 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
180	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,207*	*43320,51* *10517,80*	*255,25* *64,64*	*8967*	*2177*	*53* *13*	*143,7840* *0,7924*	*29,76* *0,16*
181	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,87	2188,89 -	- -	1904	-	- -	- -	- -
182	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,32	7324,94 6075,25	399,82 15,01	2344	1944	128 5	83,0520 0,2002	26,58 0,06
183	& С121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	32	1731,44 -	- -	55406	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					108655	14341	1611 435		206,38 5,47
		Разом будівельні роботи, грн.					108655				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92703				
		всього заробітна плата, грн.					14776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2950				
		Всього будівельні роботи, грн.					**117325**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 9**					**117325**				
		Розділ 10. Ганок Г-4									
184	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,097	16757,38 16757,38	- -	1625	1625	- -	277.4400 -	26.91 -
185	КБ6-1-20 К=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,062	357664.70 35178,79	11148,79 4273,43	22175	2181	691 265	510.5034 50,9039	31.65 3,16
186	*КР9-21-1*	*Обрамлення бет онних східців кут овою ст аллю*	*м*	*31*	*242.12* *239,69*	- -	*7506*	*7437*	- -	*3.3960* -	*105.28* -
187	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм	т	0.2294	35496.75 -	- -	8143	-	- -	- -	- -
188	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,02202	31141.14 -	- -	686	-	- -	- -	- -
189	*КР7-13-2*	*Ущільнення грунт у щебенем*	*100м2*	*0,172*	*1259,94* *726,40*	*524,28* *116,08*	*217*	*125*	*90* *20*	*11.1480* *1,5131*	*1.92* *0,26*
190	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	1,5	1126.24 -	- -	1692	-	- -	- -	- -
191	С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	1,5	1126.24 -	- -	1692	-	- -	- -	- -
192	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	5	1443.70 364.55	210,43 49,96	7219	1823	1052 250	5.4960 0.6644	27.48 3.32
193	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування плити залізобетонної плоскої Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0.012	331067.28 23717.84	11737.50 3761.13	3973	285	141 45	344,1858 45,1584	4,13 0,54
194	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0.169	27472.90 -	- -	4643	-	- -	- -	- -
195	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фіг урних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0.172*	*43320.51* *10517.80*	*255,25* *64,64*	*7451*	*1809*	*44* *11*	*143.7640* *0.7924*	*24.73* *0.14*
196	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,75	2188.89 -	- -	1642	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,48	7324,94 6075,25	399,82 15,01	3516	2916	192 7	83,0520 0,2002	39,86 0,1
198	& С121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	48	1731,44 -	- -	83109	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					155289	18201	2210 598		261,96 7,52
		Разом будівельні роботи, грн.					155289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134878				
		всього заробітна плата, грн.					18799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3752				
		Всього будівельні роботи, грн.					**166318**				
		Всього по розділу 10					**166318**				
		Розділ 11. Ганок Г-5									
199	КР1-18-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,03	16757,38 16757,38	- -	503	503	- -	277,4400 -	8,32 -
200	КБ6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м3	0,007	357664,70 35178,79	11148,79 4273,43	2504	246	78 30	510,5034 50,9039	3,57 0,36
201	*КР9-21-1*	*Обрамлення бет онної площадки кут овою ст аллю*	*м*	*21,2*	*242,12* *239,89*	- -	*5133*	*5086*	- -	*3,3960* -	*72* -
202	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина поличок 75-90 мм	т	0,1561	35496,75 -	- -	5541	-	- -	- -	- -
203	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0151	31141,14 -	- -	470	-	- -	- -	- -
204	*КР7-13-2*	*Ущільнення ґрунт у щебенем*	*100м2*	*0,132*	*1259,94* *726,40*	*524,28* *116,08*	*166*	*96*	*69* *15*	*11,1480* *1,5131*	*1,47* *0,2*
205	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,8	1128,24 -	- -	903	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М400	м3	0,6	1128,24 -	- -	677	-	- -	- -	- -
207	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,4	1443,70 364,55	210,43 49,96	2021	510	295 70	5,4960 0,6644	7,69 0,93
208	КБ6-1-16 к=1,15 Н2=1,15 Н5=1,15	Улаштування плити залізобетонної плоскої	100м3	0,01	331067,28 23717,84	11737,50 3761,13	3311	237	117 38	344,1858 45,1584	3,44 0,45
209	С124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,0494	27472,90 -	- -	1357	-	- -	- -	- -
210	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*0,132*	*43320,51* *10517,80*	*255,25* *64,64*	*5718*	*1388*	*34* *9*	*143,7840* *0,7924*	*18,98* *0,1*
211	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,54	2188,89 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
212	КР9-20-4	Установлення металевих огорож	100м	0,22	7324,94 6075,25	399,82 15,01	1611	1337	88 3	83,0520 0,2002	18,27 0,04
213	& С121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	22	1731,44 -	- -	38092	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					69189	9403	681 165		133,74 2,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					69189 59105 9568 5580 16,3 1892 **74769**				
		Всього по розділу 11					**74769**				
		Розділ 12. Влаштування доступності									
214	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт кількість: 0,35*0,35*(109)	100м2	0,133525	17539,89 16462,27	51,02 42,56	2342	2198	7 6	227,6310 0,5514	30,39 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
215	& С111-287-5 варіант 1	Тактильна плитка полімерпіщана 330х330х30 попереджуюча/"Конус" ПТ04	шт	109	94,69 -	- -	10321	-	- -	- -	- -
216	С111-1905 варіант 1	Пластмассові хрестики для укладання плитки кількість: R0(722*0,134)	шт	97	0,33 -	- -	32	-	- -	- -	- -
217	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: 520*0,134	кг	69,68	8,20 -	- -	571	-	- -	- -	- -
218	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic кількість: 45,4*(0,134)	кг	6,0836	110,03 -	- -	669	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					13935	2198	7 6		30,39 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					13935				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11730				
		всього заробітна плата, грн.					2204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					424				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15200**				
		Всього по розділу 12					**15200**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5006026	1756549	151347 32157		23553,43 406,16
		Разом будівельні роботи, грн.					5006026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3098130				
		всього заробітна плата, грн.					1788706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1007875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2874,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					333615				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6013901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– –									
		Всього по кошторису					**6013901**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**26834,44** **2122321**				

Склав ____________________ Резнікова І.В.
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Перевірив ____________________ Шуригін О.О.
[посада, підпис, ініціали, прізвище]]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23553,43	74,58			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	370,14	78,83			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и Будівельного сміття	люд.год	36,02	82,65			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2874,85	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	26834,44				
	Середній розряд робіт		розряд	4,0				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,153	356,53			
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,29808	533,35			
9	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	11,71598	343,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,2287	11,66			
11	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,17842	84,59			
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,61632	4,99			
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,80751	442,87			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	131,81634	331,12			
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	1,10419	386,63			
16	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,2287	53,60			
17	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,23004	416,84			
18	КБМ202-970	Кран пересувний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,5802	80,78			
19	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,35302	281,14			
20	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	16,11884	335,00			
21	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,28246	633,64			
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	11,39109	632,77			
23	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16,52818	644,73			
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	23,29074	5,40			
25	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	27,5616	553,83			
26	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	35,79383	378,99			
27	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 2 т	маш. год	2,5056	495,54			
28	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	27,72286	102,69			
29	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	67,957	97,94			
30	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,9733	91,45			
31	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,92343	39,95			
32	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6,912	263,15			
33	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	206,038	125,93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
34	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,780312512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	17.6307132				
36	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	10,053828				
37	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	587, 19560349				
38	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	0,005670144				
39	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	688,284384				
40	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2.3959824				
41	КБМ270-224	Пальник газополум'яневий	маш. год	0,543504				
42	КБМ200-84	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0.372				
43	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	202.4352				
44	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	832,655994				
45	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	40,47198381				
46	КБМ270-250 варіант 1	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	3,29856432				
47	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	11,0424				
48	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	8,412192				
49	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	0,59616				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
50	+С111-2016-8 варіант 1	Акрилова фарба	л	1,84	190,98	186.58	0,66	3,74
51	+С111-2014-4 варіант 2	Акрилова фарба Coresil CT 42	кг	1201.286	191,04	186.58	0,71	3,75
52	+&С111-1846-6	Анкер Redibolt SLR 20x400/V16/300	шт	32	159,73	156.38	0,22	3,13
53	+&С111-1846-6 варіант 1	Анкер ф16 Al l=300мм	шт	42	109,75	107.38	0,22	2,15
54	С124-65	Арматура-сітки. клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,4588	27472,90	26658.84	275,38	538,68
55	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002996	68998,64	67339,52	304,24	1352,88
56	+&С112-32-2 варіант 2	Бруси 50х50	м3	0,37	14435,57	13920.00	232,52	283,05
57	С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід. довжина 4-6.5 м. ширина 75-150 мм. товщина 40-75 мм. IV сорт	м3	0.012	4572,08	4249.91	232,52	89,65
58	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід. довжина 2-6,5 м. товщина 40-60 мм. II сорт	м3	0.0186	3266.63	2970.06	232.52	64.05
59	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове. сорт 1	т	0,00822	4307.17	3750.00	472.72	84.45
60	С142-10-2	Вода	м3	10,28824	42,10	42.10	-	-
61	+С113-979 варіант 1	Водостічна труба ф87 мм металопластикова	м	7	174,71	156.95	12,33	3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,079076	26048.51	25262.37	275.38	510.76
63	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,20439	31141,14	30255,15	275,38	610,61
64	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0056198	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
65	+С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна	т	0,41817	49618,55	48317.00	524,72	976,83
66	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	481.2705	41.30	39.73	0.76	0.81
67	+С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення	л	35,66	41,30	39,73	0,76	0,81
68	С123-521	Деревʼяні деталі риштувань	м3	0,15705	9256,66	8809.07	266,09	181,50
69	+С112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. II сорт	м3	0.024	7037,20	6666.70	232,52	137,98
70	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,06226	7037.20	6666.70	232.52	137.98
71	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,039396	7037.20	6666.70	232.52	137.98
72	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0017584	36289,59	35302,65	275,38	711,56
73	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,006211	25940,18	25156,17	275,38	508,63
74	+&С121-781-2	Драбини металеві ПД-1 (П1-2)	шт	2	58333,40	58333.40	-	-
75	С111-1608	Дрантя	кг	10,49075	12.11	11.10	0.77	0.24
76	+&С111-136-3-К варіант 3	Дюбель фасадний довжина 160мм	шт	1814,93	5,00	5,00	-	-
77	+&С111-136-3-К варіант 1	Дюбель-зонт	шт	16919,52	2,60	2,60	-	-
78	+С111-2000-7 варіант 2	Еластична клейова суміш Ceresit CM 17	кг	929,994	24,33	23,35	0,50	0,48
79	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresil CE 40 aquastatic	кг	86,92128	110,03	107.37	0,50	2,16
80	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм. марка Э42	т	0.0211137	35785,35	34724.79	358,89	701,67
81	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0.0414184	34867.50	33824.93	358.89	683.68
82	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.0237261	94574,90	92124.86	595,63	1854,41
83	+&С121-229-85-1 варіант 1	Жолоб півкруглий перер .125 мм з пластиковийй сіткою , довж .2000 мм	м	10,3	173,47	172.00	0,18	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	+&C111-1859-В4-2-5 варіант 1	Захисна планка металева	м	19.864	138.02	135.00	0.31	2.71
85	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6.5 мм	т	0,000041	24032.41	23285.81	275.38	471.22
86	+&C111-283-2-2Я варіант 1	Керамогранітна антиковзна плитка	м2	179,5404	541,30	516.70	13,99	10,61
87	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	7,28782	37,60	31.00	5,86	0,74
88	+С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	69,68	8.20	7.54	0.50	0.16
89	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,962434	140,68	137,79	0,13	2,76
90	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5426	247,90	242.78	0,26	4,66
91	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0009366	21514.85	20615.54	477.45	421.86
92	+&C111-1494-6 варіант 1	Мінераловатний утеплювач товщ.30мм	м3	8,97	3456,08	3366.67	60,86	88,55
93	С111-601	Мастика герметизувальна неотверднуча будівельна	т	0.0000118	37330,60	36064.46	534,17	731,97
94	+&C111-1019-В1-22-1 варіант 1	Металоконструкції	т	1.7929142	45614.95	45000.00	275.38	339.57
95	+&C121-650-4	Огорожа сходів з нержавіючої труби	м	173,4	1731.44	1716.70	1.85	12.89
96	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000552	26360,34	25438,55	404,92	516,87
97	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19.488	771,51	266.70	489,68	15,13
98	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,04048	227,87	223,35	0,05	4,47
99	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	192.648	227,87	223.35	0,05	4,47
100	+С111-1844-1 варіант 1	Перфорований куточок	м	113.62	10,27	10.00	0,07	0,20
101	+&C111-741-8 варіант 1	Пластиковий софіт	м2	32	334,58	325.00	3,02	6,56
102	+С111-1905 варіант 1	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	1342,45	0.33	0.31	0.01	0.01
103	+&C1426-11789-1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	107.262	321.21	285.00	29.91	6.30
104	С1555-207	Плити теплоізоляційні мінераловатні Baumit MineralTherm (Баумит МінералТерм), товщина 150 мм	м2	2240,58	475,94	456,78	9,83	9,33
105	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	2,3028	282,70	270,00	7,16	5,54
106	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1.8 кг	т	0,01311	32446,03	31457.23	352,80	636,20
107	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,260192	3280.14	2814.80	401.02	64.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	С111-1827	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки Ст3сп, ширина полички 75-90 мм	т	0.998	35496.75	34957.13	275.38	264.24
109	+С1548-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,01965	78,31	68,00	8,77	1,54
110	+С1548-66 варіант 3	Пропан-бутан технічний	м3	0,63586	78,31	68.00	8,77	1,54
111	+&С126-1300-6	Профілі цокольні	м	69.102	37,67	36.60	0,79	0,28
112	+&С111-829-12-8 варіант 1	Профнастил ТП-20 (білого кольору)	м2	30,36	222.20	216.60	1.24	4.36
113	+&С111-829-12-8 варіант 2	Профнастил ТП-20 (фарбований)	м2	49,45	222.20	216.60	1.24	4.36
114	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,15912	3187.17	2372.50	752.18	62.49
115	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М150	м3	0,0851	3498,27	2677,50	752,18	68,59
116	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,03224	3467,67	2647.50	752,18	67,99
117	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0.1472	2186.97	1391.91	752.18	42.88
118	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,1354	2234,98	1438,98	752,18	43,82
119	С111-859	Руберойд наплавлюваний РК-420-1,0	м2	11.932	54,16	51.30	1,80	1,06
120	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0.2268	43.55	41.86	0.84	0.85
121	С111-1757	Рядно	м2	29,9454	60,19	58.87	0,14	1,18
122	+С111-874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	4.968	219,94	215.33	0,30	4,31
123	+&С116-1-27 варіант 1	Саморіз для кріплення профлиста	шт	426,4	1.66	1.61	0.02	0.03
124	+С111-870 варіант 2	Склосітка	м2	2707,1	13.77	13.77	-	-
125	+С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,147764	25966,41	25181,88	275,38	509,15
126	+&С111-1797-2-4П	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,7 мм	м2	0,8	82,12	80.00	1,51	0,61
127	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	3647,8	14,71	13.90	0,52	0,29
128	+С111-2011-6 варіант 2	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	25128	9.10	8.40	0.52	0.18
129	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	4,93232	2188.89	1656.29	489.68	42.92
130	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,0584	2773,08	1898.15	820,56	54,37
131	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5.884	2853,74	1977.22	820,56	55,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+&C111-287-5 варіант 1	Тактильна плитка полімерпіщана 330х330х30 попереджуюча"Конус" ПТ04	шт	109	94.69	90.84	1.99	1.86
133	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,000192	3539,69	2832,11	638,17	69,41
134	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16	кг	406,81	50,30	48.80	0,71	0,99
135	+&С111-1807-2-М варіант 1	Фасадна касета "Альбатрос"	м2	17,6	869,24	850.00	2,20	17,04
136	С111-1853-2	Цвяхи будівельні 3.0х70 мм	т	0.000511	25789,56	24979.64	304,24	505,68
137	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,04188	25789,56	24979,64	304,24	505,68
138	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0.0058692	24529,06	23695.50	352,60	480,96
139	С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5.0х120 мм	т	0,00204	24341.83	23511.94	352.60	477.29
140	+С111-179 варіант 1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000115	31345,88	30378,65	352,60	614,63
141	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.8х60 мм	т	0,002016	28647,43	27733.12	352,60	561,71
142	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,000099	28647.43	27733.12	352.60	561.71
143	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм. марка М100	1000шт	0,04309	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
144	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,001702	18887,01	17949.42	567,26	370,33
145	+С1550-18 варіант 7	Штукатурка декоративна	кг	6476.05	49,45	48.00	0,48	0,97
146	+С1421-9469	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 5-20 мм, марка М400	м3	4.9101	1128.24	495.83	610.29	22.12
147	+С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 20-40 мм, марка М400	м3	3.3557	1128.24	495.83	610.29	22.12
148	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,1016	1128,24	495,83	610,29	22,12
149	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	13,41323	441,14	427,15	5,34	8,65
150	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2016	609,66	590.09	7,62	11,95
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
151	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	784,6563	4,9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,0388	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ Омельченко Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/5 ПК-02

на Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей

Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп, енергетичний паспорт будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,736	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07467	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,071	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	1	14254,91 3043,07	10503,79 2393,70	14255	3043	10504 2394	44,1600 25,0426	44,16 25,04
		Разом прямі витрати по кошторису					14255	3043	10504 2394		44,16 25,04
		Разом будівельні роботи, грн.					14255				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					708				
		всього заробітна плата, грн.					5437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					634				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16736**				
		Всього по кошторису					**16736**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**74,67**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6071**				

Склав _____ Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-02

на Монтаж підйомника вертикального для маломобільних людей

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	44,16	68.91			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	25,04	95,59			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,7				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	5.47	115,99			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	74,67				
	Середній розряд робіт		розряд	3,3				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,576	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	16.32	633,64			
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
8	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0.004	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
9	С1546-7	Вазелін технічний	т	0.001	116273,60	113450.10	543,63	2279,87
10	С1546-45	Масло машинне	т	0.003	73449,33	71465.52	543,63	1440,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3сп звичайної якості, товщина 13-20 мм	т	0,003	31814,18	31301,97	275,38	236,83

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/5 ПК-03

Придбання підйомника вертикального для маломобільних людей

Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп, енергетичний паспорт будівлі

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 119,733 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-14010 варіант 1	Підіймач вертикальний для інвалідів; (маса=10,5)	шт	1	115000,00	115000
		Разом				**115000**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4733
		Всього по кошторису				**119733**

Склав _____ Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/5 ПК-04

на Влаштування дорожнього покриття

Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп, енергетичний паспорт будівлі

Основа:
креслення (специфікації) № відомість обсягів робіт

Кошторисна вартість	9496.306	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,44446	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	257.977	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (дорожнього одягу товщ. 5 см) кількість: 1987*0,05	100 м3	0,9935	37545.44 15791.85	21753,79 5244,23	37301	15689	21612 5210	244.6800 70,8184	243.09 70,36
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних (тротуарів товщ. 4 см) кількість: 405*0,04	100 м3	0.162	37545.44 15791.85	21753,79 5244,23	6082	2558	3524 850	244.6800 70,8184	39.64 11,47
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих (тротуар h-12 мм) кількість: 405*0,12	100 м3	0.486	6610.77 1331.46	5279,31 798,71	3213	647	2566 388	22.0440 8,8585	10.71 4,31
4	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі кількість: 450+245	100 м	6.95	7404.01 3322.52	4081,49 951,48	51458	23092	28366 6613	51.4600 11,9808	357.79 83,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 80,19+67,73+219,55	100 т	3,6747	3736,81 239,91	3496,90 815,18	13732	882	12850 2996	3,9720 10,2648	14,6 37,72
6	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	367,47	125,93 -	125,93 13,34	46275	-	46275 4902	- 0,1610	- 59,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					158061	42868	115193 20959		665,83 266,29
		Разом будівельні роботи, грн.					158061				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					63827				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14123				
		Всього будівельні роботи, грн.					**198731**				
		Всього по розділу 1					**198731**				
		Розділ 2. Земляні роботи									
7	КР1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2	100 м3	0,642	1969,47 -	1969,47 355,17	1264	-	1264 228	- 4,2880	- 2,75
8	КР1-9-9	Навантаження розробленного грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 1	100 м3	0,642	7863,39 306,67	7553,51 1651,64	5048	197	4849 1060	4,9800 20,6039	3,2 13,23
9	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	105,93	117,10 -	117,10 13,34	12404	-	12404 1413	- 0,1610	- 17,05
10	КР1-11-2	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (рослинного грунту)	100 м3	0,675	1969,47 -	1969,47 355,17	1329	-	1329 240	- 4,2880	- 2,89
11	КР1-9-9	Навантаження розробленного грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 , група ґрунту 1	100 м3	0,675	7863,39 306,67	7553,51 1651,64	5308	207	5099 1115	4,9800 20,6039	3,36 13,91
12	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 67,5*1,2	т	81	117,10 -	117,10 13,34	9485	-	9485 1081	- 0,1610	- 13,04
		Разом прямі витрати по розділу 2					34838	404	34430 5137		6,56 62,87
		Разом будівельні роботи, грн.					34838				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4				
		всього заробітна плата, грн.					5541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					965				
		Всього будівельні роботи, грн.					**37842**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**37842**				
		Розділ 3. Влаштування дорожнього одягу проїзної частини									
13	*КР18-58-1*	*Розливання в'яжучих мат еріалів*	*1т*	*1,193*	*27139,66* *-*	*562,17* *102,59*	*32378*	*-*	*671* *122*	*-* *1,3292*	*-* *1,59*
14	*КР18-43-1*	*Улашт ування покрит т ів т овщиною 4 см із г арячих асфальт обет онних сумішей*	*100м2*	*19,87*	*2604,07* *545,50*	*1942,16* *417,23*	*51743*	*10839*	*38591* *8290*	*7,2840* *4,5074*	*144,73* *89,56*
15	КР18-43-2 Н1=4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (до 6см) Н1=4	100м2	19,87	22,25 7,19	- -	442	143	- -	0,0960 -	1,91 -
16	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 кількість: (127,6+12,8*4)*19,87	т	3552,756	2110,38 -	- -	7497665	-	- -	- -	- -
17	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	4,5	28835,08 9939,23	835,26 180,43	129758	44727	3759 812	151,2360 1,8744	680,56 8,43
18	К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР 100.30.18	шт	450	333,10 -	- -	149895	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7861881	55709	43021 9224		827,2 99,58
		Разом будівельні роботи, грн.					7861881				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7763151				
		всього заробітна плата, грн.					64933				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					37996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					111,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12907				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7899877**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**7899877**				
		Розділ 4. Влаштування тротуару									
19	*КР18-22-1*	*Улашт ування основ т а покрит т ів з піщано-щебеневих сумішей С-7 опт имального грануломет ричного складу одношарових, т овщиною 12 см*	*100м2*	*4,38*	*18627,12* *587,22*	*2476,49* *438,80*	*81587*	*2572*	*10847* *1922*	*9,0120* *4,7848*	*39,47* *20,96*
20	*КР18-22-4*	*На кожний 1 см зміни т овщини шару основи т а покрит т я з піщано-щебеневих сумішей додават и або виключат и до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (до 20см)* Н1=8	*100м2*	*4,38*	*10475,50* -	*156,88* *19,27*	*45883*	-	*687* *84*	- *0,2496*	- *1,09*
21	*КР18-49-1*	*Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фіг урних елемент ів мощення [ФЭМ]*	*100м2*	*4,38*	*105227,45* *10517,80*	*255,25* *64,64*	*460896*	*46068*	*1118* *283*	*143,7840* *0,7924*	*629,77* *3,47*
22	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ М75 Ж1 кількість: 4,38*5,53	м3	24,2214	2188,89 -	- -	53018	-	- -	- -	- -
23	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	280	263,54 103,21	- -	73791	28899	- -	1,5840 -	443,52 -
24	К589921-А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	3223	185,54 -	- -	597995	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1313170	77539	12652 2289		1112,76 25,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1313170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1222979				
		всього заробітна плата, грн.					79828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1359855**				
		Всього по розділу 4					**1359855**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9367950	176520	205296 37609		2612,35 454,26
		Разом будівельні роботи, грн.					9367950				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8986134				
		всього заробітна плата, грн.					214129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128356				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					377,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43848				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9496306**				
		Всього по кошторису					**9496306**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3444,46**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**257977**				

Склав _____ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-04

на Влаштування дорожнього покриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2612,35	67.57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	365,01	82,77			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и Будівельного сміття	люд.год	89.25	82,86			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	377,85	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3444,46				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
7	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	6,731988	1065.50			
8	КБМ212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш. год	0,75875	883,92			
9	КБМ212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш. год	12,16044	459,72			
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	8,97667	592,50			
11	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,73584	84,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ205-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	109,37636	442.87			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2.2 м3/хв	маш. год	64,26891	331,12			
14	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	21,90708	461,27			
15	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш. год	49,75584	585,33			
16	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,47304	1014.28			
17	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6.3 т	маш. год	5,94	632.77			
18	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	2,20752	817,08			
19	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	128,53782	5,40			
20	КБМ208-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,78568	378.99			
21	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш. год	1,154736	562,72			
22	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш. год	1,97885	468,46			
23	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	186,93	117.10			
24	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	367,47	125,93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
25	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш. год	5.961				
26	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш. год	4,114626				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
27	+С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0.011922	25100,66	24000.00	608,49	492,17
28	+С112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	0.765	8703.17	8300.00	232.52	170.65
29	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,29805	6190,03	5836,14	232,52	121,37
30	С142-10-2	Вода	м3	21,1522	42,10	42,10	-	-
31	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0.0055636	12287,84	11560.00	486,90	240,94
32	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	1,22879	25803.39	24777.45	519.99	505.95
33	+К589921-А001 варіант 1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)БР 100.30.18	шт	450	333,10	300.00	26,57	6,53
34	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	5,04	771,51	266.70	489,88	15,13
35	С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	442,38	934.15	862.31	53.52	18.32
36	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1.8 кг	т	0.0123194	32446.03	31457.23	352.60	636.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+К589921-А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	3223	185,54	172,50	9,40	3,64
38	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,392	3280,14	2814,80	401,02	64,32
39	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,27	3187,17	2372,50	752,18	62,49
40	С1421-9656-4 варіант 1	Суміш піскоцементна РЦГ М75 Ж1	м3	24,2214	2188,89	1656,29	489,68	42,92
41	+С1421-9606 варіант 3	Суміш піщано-щебенева С7 оптимального складу, неукріплена	м3	110,7264	1021,00	350,00	650,98	20,02
42	С1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	3552,756	2110,38	1718,40	350,60	41,38
43	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	40,83	2773,08	1898,15	820,56	54,37
44	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0045	28647,43	27733,12	352,60	561,71
45	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,00395	1070,59	439,31	610,29	20,99

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ Резнікова І.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/5 ПК-05

на Озеленення

Утеплення фасаду будівлі , влаштування вхідних груп, енергетичний паспорт будівлі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	95,421	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74241	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	49,317	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	*КР18-97-4*	*Підгот овка ґрунт у для влашт ування парт ерного т а звичайного г азонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (з урахуванням рослинної землі після раніше розробленного г азону)*	*100м2*	*6,96*	*5336,77* *5336,77*	- -	*37144*	*37144*	- -	*86,6640* -	*603,18* -
2	С1429-110	Земля рослинна кількість: 15*6,96-67,5	м3	36,9	539,03 -	- -	19890	-	- -	- -	- -
3	КР18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	6,96	2176,06 747,63	- -	15145	5204	- -	11,3760 -	79,18 -
		Разом прямі витрати по кошторису					72179	42348	- -		682,36 -
		Разом будівельні роботи, грн.					72179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29831				
		всього заробітна плата, грн.					42348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**95421**				
		Всього по кошторису					**95421**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**742,41**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**49317**				

Склав ______________________ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/5 ПК-05

на Озеленення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	682,36	62,06			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,3				
3		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	60,05	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	742.41				
	Середній розряд робіт		розряд	2,3				
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
4	КБМ270-244	Котки ручні. 30-40 кг	маш. год	4,34304				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
5	С142-10-2	Вода	м3	69,6	42,10	42,10	-	-
6	С1429-110	Земля рослинна	м3	36,9	539,03	133,58	394,88	10,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	С1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,1392	50371,59	49352,43	31,48	987,68

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ Резнікова І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Шуригін О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/6 ПК

на будівництво : Заміна ліфту з капітальним ремонтом ліфтової шахти

Кошторисна вартість об`єкта	1194,507 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,28946 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	95,462 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопаду 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/6 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	111,071	-	111,071	0,43039	31,111	-
2	02-01/6 ПК-02	на Заміна лікарняного ліфта	180,277	-	180,277	0,85907	64,351	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	02-01/6 ПК-03	на придбання устаткування Придбання лікарняного ліфта	-	903,159	903,159	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	291,348	903,159	1194,507	1,28946	95,462	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,066	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О.О. Шуригін

Керівник _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Резнікова

Склав _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] І.В. Рєзнікова

Перевірив _____ [підпис, (ініціали, прізвище)] О.О. Шуригін

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01/6 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/6 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	0,34137 22,453	- -	0,04063 3,118	0,00227 0,188	- -	0,38427 25,759	0,04612 5,352	0,43039 31,111
02-01/6 ПК-02	Заміна лікарняного ліфта	0,46208 31,183	0,23136 16,923	0,08122 6,526	0,00227 0,188	- -	0,77693 54,82	0,08214 9,531	0,85907 64,351
02-01/6 ПК-03	придбання устаткування Придбання лікарняного ліфта	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	0,80345 53,636	0,23136 16,923	0,12185 9,644	0,00454 0,376	- -	1,16120 80,579	0,12826 14,883	1,28946 95,462

Склав І.В. Рєзнікова Перевірив О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/6 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Заміна ліфту з капітальним ремонтом ліфтової шахти

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	111.071	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43039	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	31.111	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.0	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0.01	15524.85 14020.23	1487,16 394,38	155	140	15 4	221.2440 4,6285	2.21 0,05
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок 120 мм	1 м3	0,6	654.70 584.19	70.51 35.53	524	467	57 28	9,6720 0,4525	7,74 0,36
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 380 мм	10 м3	1,05	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	16379	8196	8183 2119	117.6840 26,6694	123.57 28
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1.335	4318.45 3836.37	462,08 127,84	5765	5122	643 171	63.5180 1,5646	84.79 2,09
5	КР6-14-1	Знімання металевих дверних блоків	100 м2	0.021	3301.67 3301.67	- -	69	69	- -	53.6180 -	1.13 -
6	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (0.105+1,168+8,295+4,5123+0.00945)*0,98	100 т	0.13807955	3736.81 239.91	3496.90 615,18	516	33	483 113	3,9720 10.2648	0,55 1.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: (0,105+1,168+8,295+4,5123+0,00945)*0,02	1 т	0,281795	118,14 118,14	- -	33	33	- -	1,9560 -	0,55 -
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 13,808+0,282	т	14,09	125,93 -	125,93 13,34	1774	-	1774 188	- 0,1610	- 2,27
9	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (2,1*0,0045)	т	0,00945	3527,14 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					25215	14060	11155 2623		220,54 34,19
		Разом будівельні роботи, грн.					25215				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					16683				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3548				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35387**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33				
		Всього по розділу 1					**35387**				
		Розділ 2. Загальнобудівельні роботи									
10	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2(0,8/0,12)	100 м2	0,0667	66162,16 18802,62	462,11 385,52	4413	1254	31 26	259,9920 4,9950	17,34 0,33
11	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,5	1560,32 658,23	69,01 57,57	16383	6911	725 604	9,5520 0,7459	100,3 7,83
12	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75 кількість: R0(380*10,5)	1000шт	3,99	7803,48 -	- -	31136	-	- -	- -	- -
13	*КБ7-44-10 к=1,15*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т* Н2=1,15 Н5=1,15	*100шт*	*0,03*	*6113,11 2015,88*	*3300,44 739,15*	*183*	*60*	*99 22*	*29,6148 7,6787*	*0,89 0,23*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1	шт	3	99,14 -	- -	297	-	- -	- -	- -
15	КБ10-28-2 К=,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,021	14640,19 8003,08	6557,29 1468,53	307	168	138 31	109,4064 15,2559	2,3 0,32
16	& С121-588-5-45-5 варіант 1	Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л	м2	2,1	8406,99 -	- -	17655	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					70374	8393	993 683		120,83 8,71
		Разом будівельні роботи, грн.					70374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60988				
		всього заробітна плата, грн.					9076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1804				
		Всього будівельні роботи, грн.					**75686**				
		Всього по розділу 2					**75686**				
		Разом прямі витрати по кошторису					95589	22453	12148 3306		341,37 42,9
		Разом будівельні роботи, грн.					95589				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60988				
		всього заробітна плата, грн.					25759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15482				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5352				
		Всього будівельні роботи, грн.					**111071**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**111071**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**430,39** **31111**				

Склав ____________________ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/6 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	341,37	65,78			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	40,63	76,71			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и Будівельного сміття	люд.год	2,27	82,66			
6		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	46,12	116,03			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	430,39				
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
		II. Будівельні машини і механізми						
7	КБМ205-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1,09028	442,87			
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	16,4682	331,12			
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,36716	644,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні. при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	16,4682	5,40			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,79156	378,99			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	7,58855	102,69			
13	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	14,09	125,93			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8078726				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,08412				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
16	+&С121-588-5-45-5 варіант 1	Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л	м2	2,1	8406,99	8333,33	11,08	62,58
17	С142-10-2	Вода	м3	0,22334	42,10	42,10	-	-
18	+К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1	шт	3	99,14	92,50	4,70	1,94
19	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М100	м3	0,0075	3187,17	2372,50	752,18	62,49
20	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий. марки М50	м3	2,671409	3467,67	2647,50	752,18	67,99
21	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм. марка М100	1000шт	0,3335	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
22	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм. марка М75	1000шт	3,99	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
23	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,00945	3527,14	3527,14		
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3746	4,9416	4,9416		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/6 ПК-02

на Заміна лікарняного ліфта

Заміна ліфту з капітальним ремонтом ліфтової шахти

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	180.277	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,85907	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	64.351	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи АБ (арк)									
1	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0.01	15524.85 14020.23	1487,16 394,38	155	140	15 4	221.2440 4,6285	2.21 0,05
2	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок 120 мм	1 м3	0,6	954.70 584.19	70.51 35.53	524	467	57 28	9,6720 0,4525	7,74 0,36
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 380 мм	10 м3	1,05	15598.94 7805,98	7792,96 2017,62	16379	8196	8183 2119	117.6840 26,6694	123.57 28
4	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1.335	4318.45 3836.37	462,08 127,84	5765	5122	643 171	63.5160 1,5646	84.79 2,09
5	КР6-14-1	Знімання металевих дверних блоків	100 м2	0.021	3301.87 3301.87	- -	69	69	- -	53.6160 -	1.13 -
6	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: (2,1*0,0045)	т	0,00945	3527.14 -	- -	33	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ3-560-3 к=0,3	Демонтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м Н1=0,3	ліфт	1	84865,54 60505,00	23623,82 8133,40	84866	60505	23624 8133	827,1360 96,5033	827,14 96,5
8	КМ3-560-5 к=0,3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг Н1=0,3	зупинка	-10	3283,92 2303,17	961,57 327,31	-32839	-23032	-9616 -3273	31,4856 3,8774	-314,86 -38,77
9	КМ3-560-7 к=0,3	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг Н1=0,3 Демонтований ліфт -6,34 тн	м	-36,67	701,59 560,39	138,64 41,88	-25727	-20550	-5084 -1536	7,6608 0,4969	-280,92 -18,22
10	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 30 км кількість: 0,00945+6,34	т	6,34945	340,70 -	340,70 -	2163	-	2163 -	- -	- -
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 14,08366*0,98	100 т	0,13801986	3736,81 239,91	3496,90 815,18	516	33	483 113	3,9720 10,2648	0,55 1,42
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 14,08366*0,02	1 т	0,2816732	118,14 118,14	- -	33	33	- -	1,9560 -	0,55 -
13	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,08366	117,10 -	117,10 13,34	1649	-	1649 188	- 0,1610	- 2,27
		Разом прямі витрати по розділу 1					53553	30983	22117 5947		451,9 73,7
		Разом будівельні роботи, грн.					53553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					453				
		всього заробітна плата, грн.					36930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**73198**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33				
		Всього по розділу 1					**73198**				
		Розділ 2. Загальнобудівельні роботи									
14	КР5-8-11	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 кількість: R2(0,8/0,12)	100 м2	0,0667	66162,16 18802,62	462,11 385,52	4413	1254	31 26	259,9920 4,9950	17,34 0,33
15	КР3-33-7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	10,5	1560,32 658,23	69,01 57,57	16383	6911	725 604	9,5520 0,7459	100,3 7,83
16	С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 кількість: R0(380*10,5)	1000шт	3,99	7803,48 -	- -	31136	-	- -	- -	- -
17	*КБ7-44-10 к=1,15*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т* Н2=1,15 Н5=1,15	*100шт*	*0,03*	*6113,11* *2015,88*	*3300,44* *739,15*	*183*	*60*	*99* *22*	*29,6148* *7,6787*	*0,89* *0,23*
18	К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1	шт	3	99,14 -	- -	297	-	- -	- -	- -
19	*КР11-1-4*	*Суцільне вирівнювання шт укат урки ст ін усередині будівлі полімерцемент ним розчином при т овщині накиді до 10 мм*	*100м2*	*1,335*	*6629,08* *6539,17*	*75,17* *62,71*	*8850*	*8730*	*100* *84*	*90,4200* *0,8125*	*120,71* *1,08*
20	& С1-1-9-4 варіант 1	Ремонтна суміш Реомат Бетон кількість: 3*133,5	кг	400,5	43,66 -	- -	17486	-	- -	- -	- -
21	КБ10-28-2 К=,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,021	14640,19 8003,08	6557,29 1468,53	307	168	138 31	109,4064 15,2559	2,3 0,32
22	& С121-588-5-45-5 варіант 1	Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л	м2	2,1	8406,99 -	- -	17655	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					96710	17123	1093 767		241,54 9,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					96710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78494				
		всього заробітна плата, грн.					17890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10370				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3500				
		Всього будівельні роботи, грн.					**107080**				
		Всього по розділу 2					**107080**				
		Разом прямі витрати по кошторису					150263	48106	23210 6714		693,44 83,49
		Разом будівельні роботи, грн.					150263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78947				
		всього заробітна плата, грн.					54820				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9531				
		Всього будівельні роботи, грн.					**180277**				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33				
		Всього по кошторису					**180277**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**859,07**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**64351**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/6 ПК-02
на Заміна лікарняного ліфта

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	462,08	67.49			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	231,36	73,15			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	81,22	80.34			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту и будівельного сміття	люд.год	2,27	82,86			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	82,14	116.03			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	859.07				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
9	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	0,547128	473,28			
10	КБМ205-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1.0898	442.87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	-10.1916	47.06			
12	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2.2 м3/хв	маш. год	16,4682	331,12			
13	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,31994	377,27			
14	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,54713	633,84			
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,36716	644,73			
16	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	16,4682	5,40			
17	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш. год	8,79156	378,99			
18	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	8,58377	102,69			
19	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	14,08366	117,10			
20	С331-4-2	Перевезення металоконструкцій важких та легких типів транспортом загального призначення на відстань 30 км	т	6,34945	340,70			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8078726				
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	10,674				
23	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,08412				
24	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	13,624488				
25	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	13,624488				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
26	+&С121-588-5-45-5 варіант 1	Блок дверний металевий ДМ ОдГ 21х10 ПоК Л	м2	2,1	8406,99	8333,33	11,08	62,58
27	С142-10-2	Вода	м3	0,69059	42,10	42,10	-	-
28	+К582821-553 варіант 2	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1	шт	3	99,14	92,50	4,70	1,94
29	+&С1-1-9-4 варіант 1	Ремонтна суміш Ресмат Бетон	кг	400,5	43,66	42,56	0,24	0,86
30	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0075	3187,17	2372,50	752,18	62,49
31	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,671409	3467,67	2647,50	752,18	67,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,3335	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
33	+С1422-10937 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	3,99	7803,48	6583,33	1067,14	153,01
34	С1545-104	Брухт металевий (зворотній матеріал)	т	0,00945	3527,14	3527,14		
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
35	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	87,6729	4,9416	4,9416		
36	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1067	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/6 ПК-03

Придбання лікарняного ліфта

Заміна ліфту з капітальним ремонтом ліфтової шахти

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 903,159 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15003 варіант 1	Ліфт пасажирський EF 1021 H04: в/п 1000 кг на 4 зупинки, швидкість 1,0 м/с, електричний, частотного регулювання, з верхнім машинним приміщенням, оздоблення кабіни "Hoverla" - н/ж сталь шліфована; (маса=6,34)	шт	1	892890,00	892890
		Разом				**892890**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10269
		Всього по кошторису				**903159**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01/7 ПК

на будівництво : Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Кошторисна вартість об`єкта	27345,895 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	50,84777 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3865,544 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 15 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата. тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01/7 ПК-01	на Загальнобудівельні роботи	15111,627	-	15111,627	27,89656	2127,654	-
2	02-01/7 ПК-02	на Водопостачання та каналізацію	763,493	-	763.493	1,58958	121,93	-
3	02-01/7 ПК-03	на Опалення, вентиляція, кондиціонування	4047.583	60,915	4108.498	11.00004	821.797	-
4	02-01/7 ПК-04	на придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	-	1608,223	1608.223	-	-	-
5	02-01/7 ПК-05	на придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	-	1675.838	1675.838	-	-	-
6	02-01/7 ПК-06	на Відеонагляд	32.153	-	32.153	0.21718	16,01	-
7	02-01/7 ПК-07	на придбання устаткування Електросилове устаткування (відеонагляд)	-	11,078	11,078	-	-	-
8	02-01/7 ПК-08	на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	155,327	-	155,327	1,32525	94,658	-
9	02-01/7 ПК-09	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	-	93,306	93,306	-	-	-
10	02-01/7 ПК-010	на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень	30,826	-	30,826	0,23258	23.665	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01/7 ПК-011	на Система зв'язку,телефонізація	262,644	-	262,644	1,34194	100,832	-
12	02-01/7 ПК-012	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	0,091	74,086	74,177	-	-	-
13	02-01/7 ПК-013	на Електротехнічні рішення	3129,6	-	3129,6	7,14673	551,606	-
14	02-01/7 ПК-014	на придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	-	262,444	262,444	-	-	-
15	02-01/7 ПК-015	на Пристрої для виклику медичного персоналу	12,292	-	12,292	0,09793	7,392	-
16	02-01/7 ПК-016	на придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)	-	14,569	14,569	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	23545,436	3800,459	27345,895	50,84777	3865,544	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ І.В. Резнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об'єктного кошторису № 02-01/7 ПК

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/7 ПК-01	Загальнобудівельні роботи	23,74967 1893.355	0,06912 5,335	0,78885 60.13	0,38679 32.049	- -	24.99443 1790,869	2.90213 336,785	27,89656 2127,654
02-01/7 ПК-02	Водопостачання та каналізація	1.43825 104.234	- -	0,00409 0.374	- -	- -	1.44034 104,608	0.14924 17,322	1,58958 121,93
02-01/7 ПК-03	Опалення, вентиляція, кондиціонування	7.76935 540,978	2,19571 164,22	0,08597 6,466	- -	- -	10.05103 711,664	0.94901 110,133	11,00004 821,797
02-01/7 ПК-04	придбання устаткування придбання обладнання вентиляції	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/7 ПК-05	придбання устаткування придбання обладнання кондиціонування	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/7 ПК-06	Відеонагляд	- -	0,19330 13,392	0,00489 0,414	- -	- -	0.19819 13,806	0.01699 2,204	0,21718 16,01
02-01/7 ПК-07	придбання устаткування Електросилове устаткування (відсоватиниц)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/7 ПК-08	Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень	0.10461 7,044	1,09939 73.882	0,00812 0.605	- -	- -	1.21212 81,531	0.11313 13,127	1,32525 94.658
02-01/7 ПК-09	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01/7 ПК-010	Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень	- -	- -	- -	- -	0,21395 -	0,21395 21,504	0,01861 2,161	0,23256 23,665
02-01/7 ПК-011	Система зв'язку,телефонізація	- -	1,09591 77,342	0,12773 9,759	- -	- -	1,22364 87,101	0,11830 13,731	1,34194 100,832
02-01/7 ПК-012	придбання устаткування Електросилове устаткування (Система зв'язку,телефонізація)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/7 ПК-013	Електротехнічні рішення	- -	6,31126 461,648	0,20370 16,644	- -	- -	6,51496 478,292	0,63177 73,314	7,14673 551,606
02-01/7 ПК-014	придбання устаткування Придбання обладнання ЕТР	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01/7 ПК-015	Пристрої для виклику медичного персоналу	- -	0,08640 6,187	0,00436 0,373	- -	- -	0,09076 6,56	0,00717 0,832	0,09793 7,392
02-01/7 ПК-016	придбання устаткування Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	33,05988 2345,611	11,05109 802,006	1,22771 94,765	0,38679 32,049	0,21395 -	45,93942 3295,935	4,90835 569,609	50,84777 3865,544

Склав _____ І.В. Рєзнікова Перевірив _____ О.О. Шуригін

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	15111.627	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	27,89856	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2127.654	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
		ПІДЛОГА									
1	*КР1-1-2*	*Розбирання існуючої підлоги (гранвідсів+грунт)*	*100 м3*	*6,17*	*46871,53* *46871,53*	*-* -	*289197*	*289197*	*-* -	*726.2400* -	*4480.9* -
2	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. місткість ковша екскаватора 0.25 м3. кількість: 617*1,85	100 т	11,4145	3736.81 239.91	3496,90 815,18	42654	2738	39916 9305	3.9720 10,2648	45.34 117,17
3	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1141,45	125.93 -	125,93 13,34	143743	-	143743 15227	- 0,1610	- 183,77
		ПРИЯМКИ (ТМ-2315-ІТЗ-ЦЗ)									
4	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 3+5	100 шт	0,08	13548.53 12135.10	1396,20 370.24	1084	971	112 30	191.4960 4,5313	15.32 0,36
5	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам кількість: 0,5*0.5*8	100 м2	0,02	4425.99 4244.84	181,15 151.12	89	85	4 3	68.2560 1,9580	1.37 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (приямки тип2,тип3) кількість: 3,6+2.0*0,12	10 м3	0.404	15598.94 7805.98	7792.96 2017.62	6302	3154	3148 815	117.6840 26,6694	47.54 10,77
7	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (запитків пегпяних стін приямків)	10 м3	0,51	15598.94 7805.98	7792.96 2017.62	7955	3981	3974 1029	117.6840 26,6694	60.02 13,6
8	КБ11-2-9 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстилаючих бетонних шарів (приямки) кількість: 0,9+0.6 H15=1,15	м3	1,5	348.21 340,51	4,91 0,96	522	511	7 1	5.1336 0,0128	7,7 0,02
9	КР6-2-2	Розбирання покриттів приямків з листової сталі кількість: 8,6+5.5	100м2	0.141	1232.01 1200.99	31,02 27,32	174	169	5 4	19.6840 0,3917	2,8 0,06
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,66+0.0258+0,0846	1 т	0,7704	118.14 118.14	- -	91	91	- -	1.9580 -	1.51 -
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 3,1916+4.029+2.2*1,5	100 т	0.105206	3736.81 239.91	3496.90 815,18	393	25	368 86	3,9720 10.2648	0,42 1.08
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км ДЕМОНТАЖ ПІД ПРИЯМОК ЛІФТА	т	11.291	125.93 -	125,93 13,34	1422	-	1422 151	- 0.1610	- 1.82
13	КР7-16-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1	412.17 408.81	- -	412	409	- -	8.1632 -	8.16 -
14	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 1*2,2	100 т	0.022	3736.81 239.91	3496,90 815,18	82	5	77 18	3.9720 10.2648	0.09 0.23
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,2	125.93 -	125,93 13,34	277	-	277 29	- 0.1610	- 0.35
16	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі. виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0.167	54258.08 53526.74	- -	9061	8939	- -	877.2000 -	146,49 -
17	КР1-9-9	Навантаження розробленного ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0.25 м3 на автомобілі-самоскиди. група ґрунту 1	100 м3	0,167	7863.39 306,67	7553,51 1651,64	1313	51	1261 276	4.9800 20,6039	0.83 3,44
18	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км кількість: 16,7*1,65 ПІДВАЛ	т	27,555	117.10 -	117,10 13,34	3227	-	3227 368	- 0,1610	- 4,44
19	КР6-14-1	Знімання дверних полотен кількість: 0,9*2*2	100 м2	0.036	3301.67 3301.67	- -	119	119	- -	53,6160 -	1,93 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 0,9*2,0*2	100м2	0,036	16537,19 15262,56	1267,28 283,81	595	549	46 10	197,7528 2,9484	7,12 0,11
21	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок кількість: 215,1*0,12	1 м3	25,812	654,70 584,19	70,51 35,53	16899	15079	1820 917	9,6720 0,4525	249,65 11,68
22	КБ7-44-10 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	6186,45 1402,35	4784,10 1540,69	866	196	670 216	20,6016 19,6304	2,88 2,75
23	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 0,00576+0,03	1 т	0,03576	118,14 118,14	- -	4	4	- -	1,9560 -	0,07 -
24	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 617*1,85+37,6855+0,055*14	100 т	11, 799055	3736,81 239,91	3496,90 815,18	44091	2831	41260 9618	3,9720 10,2648	46,87 121,11
25	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км кількість: 1179,91+0,03576	т	1179, 94576	125,93 -	125,93 13,34	148591	-	148591 15740	- 0,1610	- 189,97
26	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 (приямки) кількість: 8+5+8,5	100 м3	0,215	12568,03 12568,03	- -	2702	2702	- -	208,0800 -	44,74 -
27	С1421- 10634	Пісок природний, рядовий	м3	21,5	771,51 -	- -	16587	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					738452	331806	389928 53843		5169,75 662,77
		Разом будівельні роботи, грн.					738452				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16718				
		всього заробітна плата, грн.					385649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					233742				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					699,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81218				
		Всього будівельні роботи, грн.					**972194**				
		Всього по розділу 1					**972194**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундаменти ФУНДАМЕНТИ ПІД ПЕРЕГОРОДКИ									
28	КБ6-1-22 Н2=1, 15;Н5=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм кількість: 10,8+0,42	100м3	0,1122	368206,42 43395,07	14466,48 4512,78	41313	4869	1623 506	629,7354 54,0561	70,66 6,07
		Н2=1,15 Н5=1,15									
29	С124-65 варіант 2	Арматура-сітки, клас ВР-6, чарунками 40х40мм кількість: 0,5+0,014	т	0,514	27472,90 -	- -	14121	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55434	4869	1623 506		70,66 6,07
		Разом будівельні роботи, грн.					55434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48942				
		всього заробітна плата, грн.					5375				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3145				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1068				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58579**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**58579**				
		Розділ 3. Стіни									
30	КР3-28-4	Закладання дверних отворів цеглою	100 м3	0,04	474224,45 73721,57	6522,46 5441,42	18969	2949	261 218	1069,8240 70,5028	42,79 2,82
31	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: 2,21*17,2/1000	1 т	0,038012	9750,07 8687,02	1063,05 229,64	371	330	41 9	122,9760 2,3856	4,67 0,09
32	С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	17,2	62,38 -	- -	1073	-	- -	- -	- -
33	КР2-14-4	Закладання віконних прорізів бетоном [суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм]	100 м3	0,0072	539775,15 80635,18	58056,11 12171,44	3886	581	418 88	1184,5920 126,7428	8,53 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 0,024+0,012	т	0,036	31666,72 -	- -	1140	-	- -	- -	- -
35	*КР3-33-7*	*Мурування внут рішніх ст ін із керамічної, силікат ної або порожнист ої цег ли при висот і поверху до 4 м*	*1 м3*	*2,2*	*4365,32* *658,23*	*69,01* *57,57*	*9604*	*1448*	*152* *127*	*9,5520* *0,7459*	*21,01* *1,64*
36	КБ7-44-10 к=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т Н2=1,15 Н5=1,15	100шт	0,01	9689,82 2015,88	6877,15 2214,74	97	20	69 22	29,6148 28,2187	0,3 0,28
37	К582821-608 варіант 1 С1412-872	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 420,24х2,07	шт	1	955,65 -	- -	956	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					36096	5328	941 464		77,3 5,74
		Разом будівельні роботи, грн.					36096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29827				
		всього заробітна плата, грн.					5792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1156				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39494**				
		— —									
		Всього по розділу 3					**39494**				
		Розділ 4. Ремонт плити в підвалі									
38	*КБ13-44-5* *К=1,15*	*Очищення піском суцільних зовнішніх поверхонь* Н2=1,15 Н5=1,15	*м2*	*40*	*192,90* *59,08*	*133,72* *11,16*	*7716*	*2363*	*5349* *446*	*0,7038* *0,1503*	*28,15* *6,01*
39	С1421-10634	Пісок природний, рядовий кількість: 0,032*40	м3	1,28	771,51 -	- -	988	-	- -	- -	- -
40	*КБ13-13-5* *К=1,15*	*Ант икорозійний захист армат ури плит и перекрит т я, перший шар* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0,4*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*346*	*301*	*45* *3*	*9,2046* *0,0994*	*3,68* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	*КБ13-13-6 К=1,15*	*Адгезійний шар бет ону* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,4*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*346*	*301*	*45* *3*	*9,2046* *0,0994*	*3,68* *0,04*
42	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: (4*40+2*40)/1000	т	0,24	91465,40 -	- -	21952	-	- -	- -	- -
43	*КБ13-55-1 к=1,15*	*Ремонт бет ону плит перекрит т я поверхонь, т овщиною до 3 см* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,4*	*23280,80* *11773,44*	*11507,36* *4178,78*	*9312*	*4709*	*4603* *1672*	*152,5452* *58,6072*	*61,02* *23,44*
44	*КБ13-31-1*	*Фінішне шт укат урення і заповнення пор бет онних поверхонь колон біля 1 мм* H5=1,15	*100м2*	*0,4*	*12872,78* *10126,30*	*2744,95* *751,95*	*5149*	*4051*	*1098* *301*	*117,4200* *10,0412*	*46,97* *4,02*
45	& С111-2015-7	Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N кількість: 40*1,7	кг	68	127,83 -	- -	8692	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					54501	11725	11140 2425		143,5 33,55
		Разом будівельні роботи, грн.					54501				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31636				
		всього заробітна плата, грн.					14150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1789				
		Всього будівельні роботи, грн.					**61215**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**61215**				
		Розділ 5. Перегородки									
46	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 150 мм при висоті поверху до 4 м H2=1,15 H5=1,15	100м2	3,496	14472,26 13304,73	713,87 289,90	50595	46513	2496 1013	175,0392 3,4533	611,94 12,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт кількість: 349,6*0,15*0,99	м3	51,9156	2921,17 -	- -	151654	-	- -	- -	- -
48	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків кількість: 228*3,496	кг	797,088	11,22 -	- -	8943	-	- -	- -	- -
49	& С1550-38-П3	Піна монтажна кількість: 126*3,496	л	440,496	329,63 -	- -	145201	-	- -	- -	- -
50	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм кількість: 0,03*3,496	т	0,10488	29560,97 -	- -	3100	-	- -	- -	- -
51	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві кількість: 0,03*3,496	т	0,10488	54485,28 -	- -	5714	-	- -	- -	- -
52	С111-1564	Гідроізол кількість: 3,496*8	м2	27,968	47,57 -	- -	1330	-	- -	- -	- -
53	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм кількість: R0(400*3,496)	100шт	13,98	413,51 -	- -	5781	-	- -	- -	- -
54	*КР3-45-1*	*Улашт ування перемичок із мет алевих кут иків* *кількіст ь: 0,12+0,0194*	*1 т*	*0,1394*	*17920,78* *14952,53*	*1095,71* *279,71*	*2498*	*2084*	*153* *39*	*235,9560* *3,7786*	*32,89* *0,53*
55	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5 кількість: 0,12*1,04	т	0,1248	23111,50 -	- -	2884	-	- -	- -	- -
56	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 3,9 мм кількість: 19,4/1000	т	0,0194	33393,55 -	- -	648	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					378348	48597	2649 1052		644,83 12,6
		Разом будівельні роботи, грн.					378348				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					327102				
		всього заробітна плата, грн.					49649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					78,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9155				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406138**				
		Всього по розділу 5					**406138**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Двері									
57	*КБ10-28-1 К=1,15*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах (внут рішні двері) кількіст ь: 0,9*2.0*14+0.8*2,0+1,0*2.0*4*	*100м2*	*0,348*	*18812,57*	*8808,30*	*6547*	*3447*	*3065*	*135.3918*	*47.12*
					9903,91	*1972,66*			*686*	*20,4930*	*7,13*
		H2=1.15 H5=1.15									
58	С126-83 варіант 1	Двері металопластикові внутріші Дв-11 (0. 9х2.0м)	шт	14	11071.75	-	155005	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	С126-82 варіант 1	Двері внутришні металопластикові внутрішні Двт-13 (0,8х2,0м)	шт	1	10602.25	-	10602	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С126-83 варіант 2	Двері металопластикові внутрішні Дв-15 (1, 0х2,0м) (санвузол)	шт	4	12079.25	-	48317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& С111-150-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10 мм кількість: 0,348*455	шт	158,34	4.91	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& С111-198-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: 0,348х18,51	л	6,44148	325.01	-	2094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з мет алопласт ику у кам'яних ст інах кількіст ь: 1,4*2,0*15*	*100м2*	*0.42*	*17240.12*	*5464,41*	*7241*	*2801*	*2295*	*91.1720*	*38.29*
					6569.23	*1223,78*			*514*	*12.7133*	*5.34*
		H15=1.15									
64	С126-87 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові ,Дв-7 (1. 4х2,0м)	шт	14	21882.69	-	306358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
65	& С111-150-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10 мм кількість: 0,42^362	шт	152,04	4.91	-	747	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С111-198-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: 0,42х15,28	л	6,4176	325.01	-	2086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах кількість: 1,7*2^3	100м2	0,102	10583.75	5276,47	1080	536	538	71.8560	7.33
					5256,27	1181,69			121	12,2760	1,25
68	С126-87 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові ,Дв-12 (1, 7х2,0м)	шт	14	21882.69	-	306358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С111-150-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10 мм кількість: R0(0,102*266)	шт	27	4,91 -	- -	133	-	- -	- -	- -
70	& С111-196-4 варіант 1	Піна монтажна кількість: 0,102х13,33	л	1,35966	325,01 -	- -	442	-	- -	- -	- -
71	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: (0,9*2+1,0*2,0+0,8*2) Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,054	28706,96 25074,21	2081,96 466,26	1550	1354	112 25	324,8796 4,8438	17,54 0,26
72	С121-250 варіант 2	Двері металеві внутрішні Двт-14 (0,9х2,0м) , протипожежні	шт	1	15261,52 -	- -	15262	-	- -	- -	- -
73	С121-251 варіант 2	Двері сталеві внутрішні Дв-6(1,0х2,0м), герметичні	шт	1	22511,98 -	- -	22512	-	- -	- -	- -
74	С121-251 варіант 3	Двері сталеві внутрішні Дв-8 (0,8х2,0м), герметичні	шт	1	21504,48 -	- -	21504	-	- -	- -	- -
75	КБ26-36-2	Установлення дверей з тепловою ізоляцією в стінах кількість: 1,0*2,0+1,4*2,0+1,4*2,0*2 Н15=1,15	100 м2	0,104	174481,26 22889,19	116,69 4,38	18146	2380	12 -	345,0805 0,0584	35,89 0,01
76	С121-252 варіант 4	Двері сталеві зовнішні Дз-2 (1,0х2,0м), захисно герметичні , утеплені , 220 кПа	шт	1	125104,69 -	- -	125105	-	- -	- -	- -
77	С121-252 варіант 1	Двері сталеві внутрішні Дв-5 (1,4х2,0м), герметичні (220 кПа)	шт	2	125129,88 -	- -	250260	-	- -	- -	- -
78	С121-252 варіант 3	Двері сталеві внутрішні Дв-9 (1,4х2,0м), герметичні	шт	1	125104,69 -	- -	125105	-	- -	- -	- -
79	*КМ11-31-2*	*Прилади, що уст ановлюют ься на конст рукціях або щит ах, маса до 10 кг (доводчики дверей)* *кількіст ь: 14+14+3+1+4*	*шт*	*36*	*171,33* *148,19*	- -	*6168*	*5335*	- -	*1,9200* -	*69,12* -
80	С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	36	2903,60 -	- -	104530	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1537929	15853	6022 1346		215,29 13,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1537929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1516054				
		всього заробітна плата, грн.					17199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9017				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2748				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1546946**				
		Всього по розділу 6					**1546946**				
		Розділ 7. Підлоги ТИП П-2.Приміщення підвалу - 1034 м2;									
81	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	10,34	12410.20 5115.63	131.85 110.00	128321	52896	1363 1137	77,1240 1,4252	797,46 14,74
82	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 50 мм) Н1=6	100м2	10,34	11943.29 1031.56	207.02 172.71	123494	10666	2141 1786	15,5520 2,2378	160,81 23,14
83	*КР7-18-3*	*Улашт ування першого шару обмазувальної гідроізоляції*	*100м2*	*11,49*	*3075,57* *3000,69*	*9,86* *8,22*	*35338*	*34478*	*113* *94*	*40.0680* *0,1066*	*460.38* *1,22*
84	& С111-1702-1	Мастика бітумна гідроізоляційна "Технопіколь" кількість: 1*1149	кг	1149	51.48 -	- -	59151	-	- -	- -	- -
85	*КР7-16-4*	*Улашт ування підст ильного шару бет онного (В25)* *кількіст ь: 228.2*0,05*	*м3*	*11.41*	*7434.15* *511.01*	- -	*84824*	*5831*	- -	*7.7040* -	*87,9* -
86	*КБ13-13-7* *К=1,15*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem, перший шар* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*2,282*	*676,09* *547,98*	*127,91* *11,51*	*1543*	*1250*	*292* *26*	*6.5274* *0,1544*	*14.9* *0,35*
87	С1555-56 варіант 2	Ґрунтування Sikafloor®-81 EpoCem кількість: 2,4*228,2	кг	547.68	228.76 -	- -	125287	-	- -	- -	- -
88	*КБ11-23-5* *К=1,15*	*Улашт ування покрит т ів безшовних епоксидних т овщиною 5 мм* Н2=1.15 Н5=1.15	*100м2*	*2.282*	*15469.74* *13761,73*	*1428.70* *1246,25*	*35302*	*31404*	*3260* *2844*	*151.9794* *18,7868*	*346.82* *42,87*
89	С1555-56 варіант 3	Епоксидна ґрунтовка Sikafloor-161 кількість: 0,3*228,2	кг	68.46	833.51 -	- -	57062	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	С1555-56 варіант 4	Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар кількість: 1,9*228,2	кг	433,58	798,83 -	- -	346357	-	- -	- -	- -
		Елементи для влаштування доступності									
91	*КР7-31-5*	*Улашт ування г умових накладок на сходи*	*100м*	*0,321*	*1349,66* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*433*	*432*	*1* *1*	*17,7240* *0,0266*	*5,69* *0,01*
92	& С111-1678-3	Стрічка притиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі	м	32,1	91,95 -	- -	2952	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1000064	136957	7170 5888		1873,96 82,33
		Разом будівельні роботи, грн.					1000064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					855937				
		всього заробітна плата, грн.					142845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81470				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					234,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27185				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1081534**				
		Всього по розділу 7					**1081534**				
		Розділ 8. Сходи									
93	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,02	296983,33 11459,83	2801,94 1074,36	5940	229	56 21	180,8400 12,7969	3,62 0,26
94	КБ6-22-5	Улаштування сходів на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0432	587885,38 126830,00	26163,16 7930,64	25397	5479	1130 343	1818,6120 95,3676	78,56 4,12
95	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 5,6/1000	т	0,0056	32983,15 -	- -	185	-	- -	- -	- -
96	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм кількість: 438,9/1000	т	0,4389	31666,72 -	- -	13899	-	- -	- -	- -
97	КБ6-17-3	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0648	577367,38 139424,21	44986,71 14591,75	37413	9035	2915 946	1999,2000 174,8965	129,55 11,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм кількість: 32,67/1000	т	0,03267	32983,15 -	- -	1078	-	- -	- -	- -
99	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм кількість: 711,05/1000	т	0,71105	31141,14 -	- -	22143	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					106055	14743	4101 1310		211,73 15,71
		Разом будівельні роботи, грн.					106055				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					87211				
		всього заробітна плата, грн.					16053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3167				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115407**				
		Всього по розділу 8					**115407**				
		Розділ 9. Оздоблювальні роботи СТЕЛЯ									
100	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	9,757	2703,50 2703,50	- -	26378	26378	- -	44,7600 -	436,72 -
101	*КБ13-13-5 к=1,15*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*9,757*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*8444*	*7338*	*1104* *72*	*9,2046* *0,0994*	*89,81* *0,97*
102	*КБ13-13-6*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наст упний шар*	*100м2*	*9,757*	*752,58* *654,01*	*98,39* *6,42*	*7343*	*6381*	*960* *63*	*8,0040* *0,0864*	*78,1* *0,84*
103	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 975,7*2,0*2/1000	т	3,9028	91465,40 -	- -	356971	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТЕЛЬОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM									
104	ПР13-10016-1	Насадження поверхонь стель водним за допомогою гідрострумневого апарата. промивання суцільних поверхонь	100 м2	9,757	1656.13 1279.33	341,01 58.59	16159	12482	3327 572	16.5120 0,7267	161.11 7,09
105	*КР11-29-3*	*Сист ема армованого т екст илем розчину, т овщина шару 5 мм*	*100м2*	*9,757*	*5084,84* *5039,25*	*45,59* *38,04*	*49813*	*49188*	*445* *371*	*73.1280* *0,4928*	*713.51* *4,81*
106	*КР11-26-4*	*Сист ема армованого т екст илем розчину (т овщ. 15мм)*	*100м2*	*9.757*	*13104.84* *12980.38*	*124,46* *103,83*	*127864*	*126650*	*1214* *1013*	*170.7720* *1.3453*	*1666.22* *13.13*
107	& С1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки кількість: 1,5*975,7	кг	1463,55	100.85 -	- -	147599	-	- -	- -	- -
108	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid кількість: 975,7*1,15	м2	1122.055	20.43 -	- -	22924	-	- -	- -	- -
109	*КР12-37-6*	*Фінішне покрит т я Sikagard®-Wallcoat N поверхонь ст ель всередині приміщень*	*100м2*	*9,757*	*2933,84* *2931,26*	*1,23* *1,03*	*28625*	*28600*	*12* *10*	*41.4960* *0.0133*	*404.88* *0.13*
110	& С1555-57-1 варіант 1	Двухкомпонентне епоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N кількість: 975,7*0,28	кг	273.196	597.94 -	- -	163355	-	- -	- -	- -
111	*КБ13-20-4*	*Покрит т я "поліуретанового"*	*100м2*	*9.757*	*516.18* *506.93*	*109,07* *8.87*	*5012*	*4946*	*1054* *87*	*6.2040* *0,1190*	*60.53* *1,16*
112	& С1555-56-2	Sikalastic 8800 кількість: 2,1*975,1	кг	2047,71	234.26 -	- -	479697	-	- -	- -	- -
		СТІНИ									
113	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	18.871	2128.74 2128.74	- -	40171	40171	- -	35,2440 -	665,09 -
114	*КБ13-13-5 к=1,15*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*18,871*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*16332*	*14193*	*2135* *139*	*9.2046* *0,0994*	*173.7* *1,88*
115	*КБ13-13-6*	*Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N. наст упний шар*	*100м2*	*18.871*	*752.58* *654.01*	*98,39* *6.42*	*14202*	*12342*	*1857* *121*	*8.0040* *0,0864*	*151.04* *1,63*
116	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 1867.1*2,0*2/1000	т	7,5484	91465.40 -	- -	690417	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM									
117	ПР13-10016-1	Насадження поверхонь стін водяним за допомогою гідрокрумпенсового апарата. промивання суцільних поверхонь	100 м2	18,871	1656.13 1279.33	341,01 58.59	31253	24142	6435 1106	16.5120 0,7267	311,6 13,71
118	*КР11-29-1*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*18,871*	*4230,16* *4190,73*	*39,43* *32,90*	*79827*	*79083*	*744* *621*	*63.1800* *0,4262*	*1192.27* *8,04*
119	*КР11-26-3*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін (15мм)*	*100м2*	*18.871*	*11736.02* *11514.02*	*122,00* *101,78*	*221470*	*219168*	*2302* *1921*	*152.7960* *1.3187*	*2883.41* *24.88*
120	& С1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки кількість: 1,5*1887,1	кг	2830,65	100.85 -	- -	285471	-	- -	- -	- -
121	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid кількість: 1887,1*1,15	м2	2170.165	20.43 -	- -	44336	-	- -	- -	- -
122	*КР12-37-5*	*Фінішне покриття Sikagard®-Wallcoat N поверхонь стін всередині приміщень*	*100м2*	*18,871*	*2488,17* *2457,94*	*1,23* *1,03*	*46973*	*46950*	*23* *19*	*35.2200* *0.0133*	*664.64* *0.25*
123	& С1555-57-1 варіант 1	Двухкомпонентне епоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N кількість: 1887,1*0,28	кг	528.388	597.94 -	- -	315944	-	- -	- -	- -
124	*КБ13-20-4*	*Покриття "поліуретанове"*	*100м2*	*18.871*	*516.18* *506.93*	*109,07* *8.87*	*11628*	*9566*	*2058* *167*	*6.2040* *0,1190*	*117.08* *2,25*
125	& С1555-56-2	Sikalastic 8800 кількість: 2,1*1887,1	кг	3962,91	234.26 -	- -	928351	-	- -	- -	- -
		РЕМОНТ СХОДІВ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПЛОЩАДОК									
126	ПР13-8042	Піскоструминне очищення бетонних і цегельних поверхонь. поверхня горизонтальна	м2	72,6	174.23 41.23	121,43 27,93	12649	2993	8816 2028	0.5520 0,3802	40.08 27,6
127	*КБ13-31-9 К=1.15*	*Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм* Н2=1,15 Н5=1,15	*100м2*	*0.726*	*3419.05* *3270.58*	*147,56* *39,98*	*2482*	*2375*	*107* *29*	*44.7120* *0.5339*	*32.46* *0.39*
128	С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31 кількість: 72,6*1,95*20	кг	2831,4	836.88 -	- -	2369542	-	- -	- -	- -
129	КБ13-13-7 К=1,15	Ґрунтування бетонних і оштукатурених поверхонь Sikafloor®-81 EpoCem , перший шар	100м2	0,726	2230.68 547,98	127,91 11,51	1619	398	93 8	6.5274 0,1544	4.74 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н5=1,15									
130	С1555-56 варіант 2	Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem кількість: 6*72,6	кг	435,6	228.76 -	- -	99648	-	- -	- -	- -
131	КБ11-23-5	Улаштування покриттів безшовних епоксидних товщиною 5 мм	100м2	0.726	135370.68 11966.73	1242,35 1083,69	98279	8888	902 787	132.1560 16,3383	95.95 11,86
132	С1555-56 варіант 3	Епоксидна грунтовка Sikafloor-161 кількість: 0,3*72,6	кг	21.78	833.51 -	- -	18154	-	- -	- -	- -
133	С1555-56 варіант 4	Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар кількість: 1,9*72,6	кг	137,94	798.83 -	- -	110191	-	- -	- -	- -
		ОЗДОБЛЕННЯ СТЕЛІ СХОДОВИХ КЛІТОК									
134	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,64	2703.50 2703.50	- -	1730	1730	- -	44.7600 -	28.65 -
135	*КБ13-13-5 к=1.15*	*Грунтування бетонних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар*	*100м2*	*0.64*	*865.46 752.11*	*113,15 7,39*	*554*	*481*	*72 5*	*9.2046 0.0994*	*5.89 0.06*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
136	*КБ13-13-6*	*Грунтування бетонних і обшт укат урених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наст уплий шар*	*100м2*	*0.64*	*752.58 654,01*	*98,39 8,42*	*482*	*419*	*63 4*	*8.0040 0.0864*	*5.12 0.06*
137	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 64*2,0*2/1000	т	0.256	91465.40 -	- -	23415	-	- -	- -	- -
138	КР11-1-5	Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,64	7230.22 5236.62	36.97 30,64	4627	3351	24 20	73,2600 0.3996	46,89 0.26
139	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,64	10581.06 9789.26	5.67 4.73	6772	6265	4 3	138,5796 0,0613	88,69 0,04
140	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,64	2225.99 2219,92	4,25 3,55	1425	1421	3 2	29.6424 0,0460	18.97 0,03
141	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна "старт" кількість: 1,8*64	кг	115,2	83.50 -	- -	9619	-	- -	- -	- -
142	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна "фініш" кількість: 1,8*64	кг	115,2	83.50 -	- -	9619	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ОЗДОБЛЕННЯ СТІН ЛІФТОВОЇ ШАХТИ	100м2	0,64	15883,30 4182,45	1,23 1,03	10165	2677	1 1	59,2080 0,0133	37,89 0,01
144	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,318	2128,74 2128,74	- -	677	677	- -	35,2440 -	11,21 -
145	*КБ13-13-5 к=1,15*	*Ґрунтування бетонних і обшт укатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, перший шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,318*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*275*	*239*	*36* *2*	*9,2046* *0,0994*	*2,93* *0,03*
146	*КБ13-13-6 К=1,15*	*Ґрунтування бетонних і обшт укатурених поверхонь Sika MonoTop-910 N, наступний шар* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,318*	*865,46* *752,11*	*113,15* *7,39*	*275*	*239*	*36* *2*	*9,2046* *0,0994*	*2,93* *0,03*
147	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop® -910 кількість: 31,8*2,0*2/1000 ПОСИЛЕННЯ МУРОВАНИХ СТІНОВИХ КОНСТРУКЦІЙ – СИСТЕМА FRCM	т	0,1272	91465,40 -	- -	11634	-	- -	- -	- -
148	ПР13-10016-1	Насищення поверхонь стін водою за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	100 м2	0,318	1656,13 1279,33	341,01 58,59	527	407	108 19	16,5120 0,7267	5,25 0,23
149	*КР11-29-1*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,318*	*4230,16* *4190,73*	*39,43* *32,90*	*1345*	*1333*	*12* *10*	*63,1800* *0,4262*	*20,09* *0,14*
150	*КР11-26-3*	*Нанесення Sika MonoTop®-722 Mur на поверхню стін (15мм)*	*100м2*	*0,318*	*11736,02* *11614,02*	*122,00* *101,78*	*3732*	*3693*	*39* *32*	*152,7960* *1,3187*	*48,59* *0,42*
151	& С1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки кількість: 1,5*1887,1	кг	2830,65	100,85 -	- -	285471	-	- -	- -	- -
152	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap®-350G Grid кількість: 1887,1*1,15	м2	2170,165	20,43 -	- -	44336	-	- -	- -	- -
153	*КБ13-20-4*	*Покриття "полімочевиною"*	*100м2*	*0,563*	*616,18* *506,93*	*109,07* *8,87*	*347*	*285*	*61* *5*	*6,2040* *0,1190*	*3,49* *0,07*
154	& С1555-56-2	Sikalastic 8800 кількість: 2,1*56,3	кг	118,23	234,26 -	- -	27697	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					7324647	745229	34057 9239		10269,53 122,11
		Разом будівельні роботи, грн.					7324647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6545361				
		всього заробітна плата, грн.					754468				
		Загальновиробничі витрати, грн.					425176				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1204				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139720				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7749823**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**7749823**				
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення									
155	*КР2-6-7*	*Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумно-полімерною мастикою*	*100 м2*	*2.044*	*7276.91* *4316.82*	- -	*14874*	*8824*	- -	*58.2960* -	*119.16* -
156	КР2-6-5	Укладання дренувального мата	100 м2	2,481	17470.78 5599,07	- -	43345	13891	- -	75.6120 -	187.59 -
157	& С114-40-1	Дренувальний мат кількість: 248.1*1,15	м2	285.315	366.63 -	- -	104605	-	- -	- -	- -
158	КБ13-13-7	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь грунт-фарбою Baumit UniPrimer	100м2	0.623	2142.48 476.50	111,22 10,01	1335	297	69 6	5.6760 0.1343	3.54 0.08
159	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Бауміт УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками кількість: 62,3*0.3/1000	т	0,01869	66588.39 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
160	*КБ15-40-1*	*Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін і пацюків*	*100м2*	*0.623*	*34271.41* *23769,60*	*223.46* *171,39*	*21351*	*14808*	*139* *107*	*283.1400* *2,5517*	*176.4* *1,59*
161	С1555-316 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top кількість: 62.3*5,5	кг	342,65	69.48 -	- -	23807	-	- -	- -	- -
162	*КР12-27-7*	*Шпаклювання простих фасадів під фарбування з землі та риштувань*	*100м2*	*2,481*	*3083.59* *2719.00*	- -	*7650*	*6746*	- -	*40.8920* -	*101,7* -
163	С1555-202	Клей-шпаклівна суміш Baumit StarContact (Бауміт СтарКонтакт) кількість: 0,002*248,1	т	0.4962	19869.57 -	- -	9859	-	- -	- -	- -
164	*КР11-54-4*	*Кріплення до поверхні скловолокнистої сітки*	*100м2*	*2.481*	*3443.40* *3440,94*	*2.46* *2,06*	*8543*	*8537*	*6* *5*	*51.8760* *0,0266*	*128.7* *0,07*
165	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Бауміт СтарТекс), щільність 150 г/м2	м2	248,1	45.10 -	- -	11189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	*КР19-26-1*	*Теплоізоляція ст ін т а колон прямокут них виробами з пінопласт у на біт умі кількіст ь: 248,1*0,12*	*м3*	*29,772*	*3264,36* *2836,69*	*-* -	*97187*	*84454*	*-* -	*37,3200* -	*1111,09* -
167	& С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K кількість: 3*248,1	кг	744,3	666,85 -	- -	496336	-	- -	- -	- -
168	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40 кількість: 29,772*0,98	м3	29,17656	2432,21 -	- -	70964	-	- -	- -	- -
169	*КБ13-13-5*	*Ґідроізоляція поверхонь покрит т ям для захист у бет ону Sika Gard 680 S Betoncolor, перший шар*	*100м2*	*2,481*	*752,40* *654,01*	*98,39* *6,42*	*1867*	*1623*	*244* *16*	*8,0040* *0,0864*	*19,86* *0,21*
170	*КБ13-13-6*	*Ґідроізоляція поверхонь покрит т ям для захист у бет ону Sika Gard 680 S Betoncolor, наст упний шар*	*100м2*	*2,481*	*752,40* *654,01*	*98,39* *6,42*	*1867*	*1623*	*244* *16*	*8,0040* *0,0864*	*19,86* *0,21*
171	С1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor кількість: 0,4*248,1	кг	99,24	452,14 -	- -	44870	-	- -	- -	- -
172	*КБ13-31-1*	*Шпаклювання поверхонь маст икою "Біт уміноль" т овщиною шару 3 мм*	*100м2*	*2,481*	*12359,60* *10126,30*	*2233,30* *623,89*	*30664*	*25123*	*5541* *1548*	*117,4200* *8,3311*	*291,32* *20,67*
173	& С111-2015-7	Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika MonoTop®-723 N кількість: (1,7*5)*248,1	кг	2108,85	127,83 -	- -	269574	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1261132	165926	6243 1698		2159,22 22,83
		Разом будівельні роботи, грн.					1261132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1088963				
		всього заробітна плата, грн.					167624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86166				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1347298**				
		Всього по розділу 10					**1347298**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Улаштування приямку ліфтової шахти									
174	*КР7-16-4*	*Улашт ування підст ильного шару бет онного,В10*	*м3*	*1,02*	*3484,87* *511,01*	*-* -	*3555*	*521*	*-* -	*7,7040* -	*7,86* -
175	КР7-27-1	Улаштування бетонних покриттів площею до 20 м2 (товщ.20мм), бетон В25 кількість: 1,02/0,2	100м2	0,051	6209,50 5895,61	131,85 110,00	317	301	7 6	83,4600 1,4252	4,26 0,07
176	КР7-27-7 H1=16	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до 100мм H1=16	100м2	0,051	3115,44 2563,38	552,06 460,56	159	131	28 23	36,2880 5,9674	1,85 0,3
177	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм кількість: 5,1*(2,04+0,51*16)	м3	52,02	3223,98 -	- -	167711	-	- -	- -	- -
178	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій кількість: 0,12+0,004	1 т	0,124	9750,07 8687,02	1063,05 229,64	1209	1077	132 28	122,9760 2,3856	15,25 0,3
179	С124-65 варіант 3	Арматура-сітки, клас А400С, діаметр 12-14 мм	т	0,12	27472,90 -	- -	3297	-	- -	- -	- -
180	& С124-65-2	Арматура-сітки, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,004	27472,90 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					176358	2030	167 57		29,22 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					176358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174161				
		всього заробітна плата, грн.					2087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				
		Всього будівельні роботи, грн.					**177582**				
		Всього по розділу 11					**177582**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. Отвори ТИП1 (10шт),ТИП3 (3шт.), ТИП5 (1шт) товщина стіни 400мм									
181	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: (2.1*2+1.56)*10+(2,1*2+1,86)*3+(2,1*2+1,16)+(2,1*2+1,06)	1 м різ.	86,4	4971.45 271,26	398,98 9,91	429533	23437	34472 856	3.6400 0,1152	331.78 9,95
182	КБ46-66-3	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS H1=10	1 м реза	-86,4	947.02 40.69	59.85 1.49	-81823	-3516	-5171 -129	0.5760 0,0173	-49.77 -1,49
183	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та піщогах кількість: 8*(10+3+1)	10шт	11,2	1229.13 1190.85	- -	13768	13338	- -	18.7920 -	210.47 -
184	*КР3-14-1*	*Посилення стін мет. алевим каркасом* *кількість: (2783.6+862,23+241,62)/1000*	*1 т*	*3,88745*	*25666.97* *24897,75*	*524.69* *59,72*	*99779*	*96011*	*2040* *232*	*333.5280* *0,6583*	*1296.57* *2,56*
185	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	1	19317.01 17694.39	1014,68 213,14	19317	17694	1015 213	244.6680 2,2464	244.67 2,25
186	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: ((25.24*4+25,73*4)*10+(28,91*4+25,73*4)*3+(19,11*4+25,73*4))/1000	т	2.87384	23111.50 -	- -	66419	-	- -	- -	- -
187	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: (16*3,14*10+18*2,52*3+16*2,52)/1000	т	0,6788	33441.95 -	- -	22700	-	- -	- -	- -
188	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: (0.398*30*10+0.398*30*3+0,398*28)/1000	т	0.166364	49663.47 -	- -	8262	-	- -	- -	- -
189	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: (30*0,16*10+30*0,16*3+28*0,16)/1000	т	0,06686	29966.09 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
190	& С111-98-10-8 варіант 2	Шпилька М16 мм довж.550мм кількість: 15*10	шт	150	43.13 -	- -	6470	-	- -	- -	- -
191	& С111-98-10-8 варіант 4	Шпилька М16 мм довж.450мм кількість: 15*(3+1)	шт	60	43.13 -	- -	2588	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм. діаметром 20 мм кількість: 150+60	100шт	2,1	22812.92 7123.97	4806.82 3747.86	47907	14960	10099 7871	89.7000 52,9649	188.37 111,23
193	КБ46-26-17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 450мм) (450-200)/10=25 H1=25	100шт	0,6	18167.07 2835.29	1753,40 1450,29	10900	1701	1052 870	35.7000 20,5320	21.42 12,32
194	КБ46-26-17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (до 550мм) (550-200)/10=35 H1=35	100шт	1,5	25433.90 3969,41	2454,76 2030,41	38151	5954	3682 3046	49.9800 28,7448	74.97 43,12
195	КБ13-16-6 к=1,15	*Ґрунтування мет алевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 3,8875*32,1* H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*1, 2478875*	*1383,66 546,38*	*105,79 5,95*	*1727*	*682*	*132 7*	*6.5964 0,0802*	*8.23 0.1*
196	КБ13-26-6 к=2 к=1,15	*Фарбування мет алевих попґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 кількість: 3,8875*32,1* H1=2 H2=1,15 H5=1,15 ТИП2 (2шт.) товщина стіни 250мм	*100м2*	*1, 2478875*	*4556.90 816.38*	*136,76 10.81*	*5686*	*1019*	*171 13*	*9.9912 0,1452*	*12.47 0,18*
197	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм кількість: 15^2	100шт	0,3	725.10 706.02	- -	218	212	- -	10,6440 -	3,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни дивитися кількість: 15^2	100шт	0,3	546.15 532.50	- -	164	160	- -	8.0280 -	2.41 -
199	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (сміття 0,647т^2) кількість: 1,56^2,1^0.25^2	10 м3	0.1638	15598.94 7805.98	7792.96 2017.62	2555	1279	1276 330	117.6840 26,6694	19.28 4,37
200	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 кількість: 0,25^4	100м	0,01	2308.61 1907.66	382,02 101.30	23	19	4 1	26.6880 1,2398	0.27 0,01
201	КР20-28-1	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 2,06^2	10м	0,412	260.60 254.75	- -	107	105	- -	4.0200 -	1.66 -
202	*КР3-14-1*	*Посипання цегляних стін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.50048*	*25666,97* *24897,75*	*524,69* *59,72*	*12848*	*12381*	*263* *30*	*333.5280* *0,6583*	*166.92* *0,33*
203	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (25.24*4+25,73*4)*2/1000	т	0.40776	23111.50 -	- -	9424	-	- -	- -	- -
204	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: 16*1,57*2/1000	т	0,05024	33441.95 -	- -	1680	-	- -	- -	- -
205	С111-124	Гайка шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398^30^2/1000	т	0,02388	49863.47 -	- -	1186	-	- -	- -	- -
206	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: 30*0.16^2/1000	т	0,0096	29966.09 -	- -	288	-	- -	- -	- -
207	& С111-96-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм кількість: 15*2	шт	30	43.13 -	- -	1294	-	- -	- -	- -
208	*КБ13-16-6*	*Грунт уванія мет алевих поверхонь за один раз фунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: R3(0.50048*32.1)* H15=1,15	*100м2*	*0,16065*	*1274.96* *455.32*	*88,15* *4.96*	*205*	*73*	*14* *1*	*5.4970* *0,0668*	*0.88* *0,01*
209	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази* *кількіст ь: R3(0,50048*32,1)* H1=2 H2=1,15 H5=1,15 ТИП4 (1шт.) товщина стіни 500мм	*100м2*	*0,16065*	*4420.14* *616,38*	*-* *-*	*710*	*131*	*-* *-*	*9.9912* *-*	*1.61* *-*
210	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій пастінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм кількість: (2.1*2+1.15)	1 м різ.	5,36	4971.45 271.26	395,98 9,91	26647	1454	2139 53	3.6400 0,1152	20.58 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах кількість: 4*2	10шт	0,8	1229.13 1190.85	- -	983	953	- -	18.7920 -	15.03 -
212	*КР3-14-1*	*Посилення ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0.2604*	*25666.97* *24697.75*	*524.69* *59.72*	*6684*	*6431*	*137* *16*	*333.5280* *0.6583*	*86.85* *0.17*
213	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (20.34*4+25,73*4)/1000	т	0,18428	23111.50 -	- -	4259	-	- -	- -	- -
214	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: 16*3.14/1000	т	0.05024	33441.95 -	- -	1680	-	- -	- -	- -
215	С111-124	Гайки шестигранні. діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*32/1000	т	0.012736	49663.47 -	- -	633	-	- -	- -	- -
216	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: 32*0.16/1000	т	0,00512	29966.09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
217	& С111-98-10-8 варіант 2	Шпилька М16 мм довж.550мм	шт	16	43.13 -	- -	690	-	- -	- -	- -
218	*КБ13-16-6*	*Ґрунт уваління мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: R3(0,2604*32,1)* H15=1,15	*100м2*	*0,08359*	*1274.96* *455.32*	*38,15* *4,96*	*107*	*38*	*7* -	*5.4970* *0.0668*	*0.46* *0.01*
219	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази* *кількіст ь: R3(0,2604*32.1)* H1=2 H2=1,15 H5=1,15 ТИП6 (1 шт.) товщина стіни 250мм	*100м2*	*0.08359*	*4420,14* *816,38*	- -	*369*	*68*	- -	*9.9912* -	*0.84* -
220	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цегляни, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,14	725.10 706,02	- -	102	99	- -	10.6440 -	1.49 -
221	КР20-27-2	На кожні 0,5 цегляни товщини стіни додавати	100шт	0,14	546.15 532,50	- -	76	75	- -	8.0280 -	1.12 -
222	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну кількість: 1,18*2,24*0,25	1 м3	0,6608	1633.22 1337.81	295,61 78,39	1079	884	195 52	21.1080 0,9594	13.95 0,63
223	КР20-28-3	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 100 см2 кількість: 1,68*2	100м	0,0336	6684.79 5764.15	664,10 229,14	225	194	29 8	80.6400 2,6044	2.71 0,09
224	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 1,68*2	10м	0.336	260.60 254.75	- -	88	86	- -	4.0200 -	1.35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	*КР3-14-1*	*Посилення цегляних ст ін мет алевим каркасом*	*1 т*	*0,2372*	*25666,97* *24697,75*	*524,69* *59,72*	*6088*	*5858*	*124* *14*	*333,5280* *0,6583*	*79,11* *0,16*
226	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8 кількість: (20,6*4+27,44*4)*1,02/1000	т	0, 1960032	23111,50 -	- -	4530	-	- -	- -	- -
227	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм кількість: 16*1,57*1,02/1000	т	0, 0256224	33441,95 -	- -	857	-	- -	- -	- -
228	С111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм кількість: 0,398*28/1000	т	0,011144	49663,47 -	- -	553	-	- -	- -	- -
229	С111-1870 варіант 1	Шайби М16 кількість: 28*0,16/1000	т	0,00448	29966,09 -	- -	134	-	- -	- -	- -
230	& С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	14	43,13 -	- -	604	-	- -	- -	- -
231	*КБ13-16-6*	*Ґрунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021* *кількіст ь: R3(0,2372*32,1)* H15=1,15	*100м2*	*0,07614*	*1281,10* *455,32*	*94,29* *6,15*	*98*	*35*	*7* *-*	*5,4970* *0,0828*	*0,42* *0,01*
232	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази* *кількіст ь: R3(0,2372*32,1)* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,07614*	*4586,34* *816,38*	*166,20* *16,55*	*349*	*62*	*13* *1*	*9,9912* *0,2219*	*0,76* *0,02*
233	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: (1,4*2,0*0,4*10+1,7*2,0*0,4*3+1,0*2,0*0,5*1+0,9*2,0*0,4*1)*2,2+(1,4*2,0*0,25*2+1,18*2,24*0,25*1)*394*0,0032	100 т	0, 399982567	3736,81 239,91	3496,90 815,18	1495	96	1399 326	3,9720 10,2648	1,59 4,11
234	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	39,9983	125,93 -	125,93 13,34	5037	-	5037 534	- 0,1610	- 6,44
		Разом прямі витрати по розділу 12					787606	201953	58136 14345		2761,66 197,2
		Разом будівельні роботи, грн.					787606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					527517				
		всього заробітна плата, грн.					216298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					354,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41105				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					910867				
		Всього по розділу 12					910867				
		Розділ 13. Влаштування доступності									
235	*КР7-31-5*	*Улаштування розинових накладок на сходи*	*100м*	*0,321*	*1349.66* *1347,20*	*2,46* *2,06*	*433*	*432*	*1* *1*	*17.7240* *0.0266*	*5.69* *0.01*
236	& С130-553-4	Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча	м	32,1	170.20 -	- -	5463	-	- -	- -	- -
237	КР15-33-4	Установлення табличок із шрифтом Брайля	10шт	2,9	476.99 474.50	- -	1383	1376	- -	6.3360 -	18.37 -
238	& С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	29	1291.18 -	- -	37444	-	- -	- -	- -
239	*КБ10-81-1 к=1.15*	*Установлення поручнів інформаційних направлюючих* H2=1,15 H5=1,15	*100м*	*2.21*	*3966.45* *3966.45*	- -	*8766*	*8766*	- -	*57.5598* -	*127.21* -
240	С126-1237 варіант 1	Поручень широкий закруглений WG 152	шт	221	1993.30 -	- -	440519	-	- -	- -	- -
241	С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152 кількість: 3*221	шт	663	82.31 -	- -	54572	-	- -	- -	- -
242	& С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові . 8х100 мм кількість: 3*221	шт	663	1.84 -	- -	1220	-	- -	- -	- -
243	& С111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	663	2.75 -	- -	1823	-	- -	- -	- -
244	С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	59	253.33 -	- -	14946	-	- -	- -	- -
245	*КБ9-40-1 к=1.15*	*Улаштування відбійників кутових з кріпленням шурупами* H2=1,15 H5=1,15	*100м*	*0.06*	*2075.06* *2043.94*	- -	*125*	*123*	- -	*28.2624* -	*1.7* -
246	& С126-1300-1	Відбійники кутові	м	6	465.96 -	- -	2796	-	- -	- -	- -
247	*КР7-31-5*	*Улаштування бампера захисного*	*100м*	*2.21*	*1804.10* *1347.20*	*2,46* *2,06*	*3987*	*2977*	*5* *5*	*17.7240* *0.0266*	*39.17* *0.06*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& С111-1722-2	Бампер захисний кількість: 221*1,01	м	223,21	282,97 -	- -	63162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					636639	13674	6 6		192,14 0,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					636639 622959 13680 7912 22,78 2644 **644551**				
		Всього по розділу 13					**644551**				
		Разом прямі витрати по кошторису					14093261	1698690	522183 92179		23818,79 1175,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					14093261 11872388 1790869 1018366 2902,13 336785 **15111627**				
		Всього по кошторису					**15111627**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**27896,56** **2127654**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-01

на Загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23749,67	71.30			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	69,12	77,18			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	788,85	76.23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту и будівельного сміття	люд.год	386,79	82,86			
8		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	2902,13	116.05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	27896.56				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	40,55774	358,53			
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,327284	533.35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	142,89709	11.66			
12	КБМ231-107-П1	Апарат гідроструминний	маш. год	262,94546	37.54			
13	КБМ233-151	Апарат піскоструменевий	маш. год	18,2952	6,56			
14	КБМ233-100	Апарати дробоструменеві	маш. год	15.456	184,39			
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,58316	592.50			
16	КБМ233-281	Верстат трубогинальний гідравлічний	маш. год	1,2566	16,89			
17	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0.25 м3	маш. год	189,52504	442,87			
18	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	17,31572	331.12			
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	18.2952	386.63			
20	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	158,35309	53,60			
21	КБМ202-970	Кран пересувний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,05414	80,78			
22	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	9,7618	281,14			
23	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	13,59359	335,00			
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	3,98876	632,77			
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	9,39399	644.73			
26	КБМ233-804	Маслостанція CR-2	маш. год	151,296	122,22			
27	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	16,90422	5,40			
28	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	11,14415	378,99			
29	КБМ233-802	Настінна панель DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	151,296	85,58			
30	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	94,38624	102,69			
31	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	2,77119	91.45			
32	КБМ211-901	Розчиномішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	59,73075	79,09			
33	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	3,21326	93,51			
34	КБМ233-410	Установки "Суховей"	маш. год	0,8712	79,66			
35	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,70083	39,95			
36	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	136.456	100,77			
37	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	27.555	117.10			
38	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2374,88506	125,93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
39	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	36.255816				
40	КБМ211-101	Балді, місткість 2 м3	маш. год	11,4845718				
41	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	6.8205978				
42	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва. крім гідротехнічного	маш. год	0.5436288				
43	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	17,74248				
44	КБМ270-116 варіант 1	Вібратори поверхневі	маш. год	48,88752				
45	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	50.1636996				
46	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	52,25652				
47	КБМ203-405	Лебідки електричні. тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	3.0633696				
48	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	25,4088752				
49	КБМ200-84	Перфоратор електромагнітний	маш. год	6,276384				
50	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0.4115088				
51	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	290,93591532				
52	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	23.3722512				
53	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	7,2192				
54	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,5793228				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
55	С1633-45ВД варіант 1	Однокомпонентний розчин Sika® MonoTop®-910	т	12,0744	91465,40	89076.33	595,63	1793,44
56	+С1555-66 варіант 1	2-компонентний клей та ремонтний розчин, на основі комбінації епоксидних смол і спеціальних наповнювачів Sikadur-31	кг	2831,4	836.88	820.00	0.47	16.41
57	+С1555-56 варіант 4	Sikafloor®-264 N – 2-компонентне епоксидне покриття та фінішний шар	кг	571,52	798.83	782.70	0.47	15.66
58	+&С1555-56-2	Sikalastic 8800	кг	6128,85	234,26	229,20	0,47	4,59
59	С1555-250	Ґрунт-фарба кварцова адгезійна Baumit UniPrimer (Баумі УніПраймер) під оздоблення декоративними штукатурками	т	0,01869	66588,39	64781.66	501,08	1305,65
60	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі. що поставляються окремо	т	0.015496	67217,81	65624.43	275,38	1318,00
61	+&С124-65-2	Арматура-сітки. клас А400С, діаметр 10 мм	т	0.004	27472,90	26658.84	275,38	538,68
62	С124-65 варіант 3	Арматура-сітки, клас А400С, діаметр 12-14 мм	т	0,12	27472.90	26658.84	275.38	538.68
63	С124-65 варіант 2	Арматурн-сітки, клас ВР-6, чарунками 40х40мм	т	0,514	27472,90	26658,84	275,38	538,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	+&C1555-56-1	Армований фіброю цементний розчин Sika MonoTop®-722 Mur (1-компонентний розчин для ремонту та армування кладки	кг	7124,85	100.85	98.40	0.47	1.98
65	+&C111-1722-2	Бампер захисний	м	223,21	282.97	276.70	0.72	5.55
66	C111-333	Барвник кислотний жовтий К	т	0,008712	351128,55	343728,42	515,26	6884,87
67	+C1427-11818 варіант 1	Блоки із газобетона типу Стоунлайт	м3	51,9156	2921,17	2675.00	188,89	57,28
68	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00731376	68996,64	67339.52	304,24	1352,88
69	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,001323	38703,65	37553,79	390,86	758,90
70	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,1544	9229,38	8815.89	232,52	180,97
71	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1.505016	6190,03	5836.14	232,52	121,37
72	+&C126-1300-1	Відбійники кутові	м	6	465,96	461.70	0,79	3,47
73	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01246	4307.17	3750.00	472.72	84.45
74	C142-10-2	Вода	м3	33,72579	42,10	42.10	-	-
75	C111-1564	Гідроізол	м2	27.968	47,57	46.25	0,39	0,93
76	C111-124	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16-18 мм	т	0,214124	49663,47	48337,08	352,60	973,79
77	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,10488	29560,97	28705.98	275,38	579,63
78	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,03827	32983,15	32061.04	275,38	646,73
79	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4749	31666,72	30770.42	275,38	620,92
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,71105	31141.14	30255.15	275,38	610,61
81	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0.0001836	402365,87	394174.82	301.52	7889.53
82	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0.0141144	77690,73	75571.77	595,83	1523,35
83	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9.2352	41.30	39.73	0.76	0.81
84	+C1555-56 варіант 2	Грунтування Sikafloor®-81 EpoCem	кг	983,28	228,76	223,80	0,47	4,49
85	C126-87 варіант 2	Двері внутрішні металопластикові ,Дв-12 (1.7х2,0м)	шт	14	21882,69	21704.95	14,84	182,90
86	C126-87 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові ,Дв-7 (1,4х2,0м)	шт	14	21882,69	21704.95	14,84	182,90
87	C126-82 варіант 1	Двері внутрішні металопластикові внутрішні Двт-13 (0.8х2,0м)	шт	1	10602,25	10515.69	7,64	78,92
88	C121-250 варіант 2	Двері металеві внутрішні Дмт-14 (0,9х2.0м) , протипожежні	шт	1	15261,52	15122.90	25,01	113,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	С126-83 варіант 1	Двері металопластикові внутрішні Дв-11 (0,9х2,0м)	шт	14	11071.75	10981.11	8.22	82.42
90	+С126-83 варіант 2	Двері металопластикові внутрішні Дв-15 (1,0х2,0м) (санвузол)	шт	4	12079,25	11981,11	8,22	89,92
91	+С121-252 варіант 1	Двері сталеві внутрішні Дв-5 (1,4х2,0м), герметичні (220 кПа)	шт	2	125129,88	124150,00	48,39	931,49
92	С121-251 варіант 2	Двері сталеві внутрішні Дв-6(1,0х2.0м).герметичні	шт	1	22511,98	22298.22	46,18	167,58
93	+С121-251 варіант 3	Двері сталеві внутрішні Дв-8 (0,8х2.0м).герметичні	шт	1	21504,48	21298.22	46,18	160,08
94	+С121-252 варіант 3	Двері сталеві внутрішні Дв-9 (1,4х2.0м). герметичні	шт	1	125104,69	124125.00	48,39	931,30
95	+С121-252 варіант 4	Двері сталеві зовнішні Дз-2 (1.0х2.0м), захисно герметичні . утеплені , 220 кПа	шт	1	125104,69	124125.00	48.39	931.30
96	+&С1555-57-1 варіант 1	Двухкомпонентне епоксидне покриття на водяній основі Sikagard® Wallcoat N	кг	801.584	597.94	585.75	0.47	11.72
97	С111-1907	Диск алмазний WS 30к, діаметр 1200 мм	шт	2,815976	119286,23	116939,13	8,15	2338,95
98	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна неспластифікована	кг	44,16	166,91	163.04	0,80	3,27
99	+С1545-272 варіант 1	Доводчик із фіксацією	комплект	36	2903.60	2845.90	0.77	56.93
100	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6.5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,03841	3067.60	2774.93	232.52	60.15
101	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01243	2762,49	2475,80	232,52	54,17
102	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. III сорт	м3	0,152064	7037,20	6866.70	232,52	137,98
103	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 44 мм і більше. III сорт	м3	0,389406	7037,20	6866.70	232,52	137,98
104	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0.0083394	36289,59	35302.65	275,38	711,56
105	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4.0 мм	т	0.003219	25940,18	25156.17	275,38	508,63
106	С111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0.0000144	53491.76	52167.52	275.38	1048.86
107	С111-1608	Дрантя	кг	1,59167	12.11	11.10	0.77	0.24
108	+&С114-40-1	Дренувальний мат	м2	285.315	366,63	359.00	0,44	7,19
109	С1545-42 варіант 2	Дюбелі металеві довж. 60 мм	100шт	13.96	413,51	405.09	0,31	8,11
110	+&С111-155-1-2 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові . 8х100 мм	шт	663	1.84	1.80	-	0.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	+&C111-150-1 варіант 1	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	337,38	4.91	4.80	0.01	0.10
112	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0334837	35785,35	34724,79	358,89	701,67
113	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0.0003096	37239,45	36150.37	358,89	730,19
114	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0.05959417	94574.90	92124.86	595.63	1854.41
115	+С1555-56 варіант 3	Епоксидна грунтовка Sikafloor-161	кг	90,24	833,51	816.70	0,47	16,34
116	+С1551-19-СП варіант 1	Заглушки для направляючого поручня	шт	59	253,33	248.35	0,01	4,97
117	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр каната 8,3 мм	10м	0.000745	478,11	467.88	0,86	9,37
118	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0.0000037	156364,60	152980.66	317,97	3085,97
119	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0.000936	24032,41	23285.81	275,38	471,22
120	С1113-59	Кнучук СКН-26-1, СКН-26-1А	т	0,056828	300378,37	293892,97	595,63	5889,77
121	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	31,85055	37,60	31.00	5,86	0,74
122	+&С1555-146-1	Клей двокомпонентний бітумний Baumit BituFix 2K	кг	744,3	666.85	653.30	0.47	13.08
123	С1555-202	Клей-шпаклівня суміш Baumit StarContact (Баумит СтарКонтакт)	т	0,4962	19869,57	18983,61	496,36	389,60
124	С111-1708	Кличня просочене	кг	32,76	50,64	49,12	0,53	0,99
125	С111-1904	Кріпильні анкери (шашки) НКДМ-12х50	шт	63.12	39,97	39.18	0,01	0,78
126	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	1,105496	5505.09	5397.10	0.05	107.94
127	С111-1846 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,10488	54485,28	53115.42	301,52	1068,34
128	+С1111-79 варіант 1	Кронштейни для кріплення поручня широкого WG 152	шт	663	82,31	80.00	0,70	1,61
129	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.0023524	21514,85	20615.54	477,45	421,86
130	С1113-89	Лак ХВ-784	т	0,0261706	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
131	С111-1690	Маршалін	т	0,33759	1129,67	755.53	351,59	22,15
132	С111-1702	Мастика бітумна	т	0,02486	19295.45	18382.94	534.17	378.34
133	+&С111-1702-1	Мастика бітумна гідроізоляційна "Техніколь"	кг	1149	51,48	50,00	0,47	1,01
134	С111-1694	Мастика бітумно-полімерна	т	0,49056	12333,69	11557.88	534,17	241,84
135	С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	11,3815	88,24	85.98	0,53	1,73
136	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,54582	32344,68	31176,30	534,17	634,21
137	+С1555-68	Однокомпонентне акрилове покриття Sikagard-680 S Betoncolor	кг	99.24	452,14	442.80	0,47	8,87
138	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0.002	116366,68	113541.35	543,63	2281,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	+&С111-196-4	Піна монтажна	л	6,4176	329,84	322,70	0,67	6,47
140	+&С111-196-4 варіант 1	Піна монтажна	л	14,21874	325,01	322,70	0,05	2,26
141	+&С1550-38-П3	Піна монтажна	л	440,496	329,63	322,70	0,47	6,46
142	+С1421-10634	Пісок природний. рядовий	м3	27,7223	771,51	266,70	489,68	15,13
143	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,9896	227,87	223,35	0,05	4,47
144	+С111-1604 варіант 2	Папір шліфувальний	м2	0,7232	227,87	223,35	0,05	4,47
145	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,36	980,57	950,90	10,44	19,23
146	С1113-292	Паста антисептична	т	0,000728	121762,26	118850,04	524,72	2387,50
147	КЗВ2821-608 варіант 1	Перемички з/б марки 5ПБ21-27 серія 1.038.1-1 вип.1(ФЗ09)	шт	1	955,63	869,90	67,01	18,74
148	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	29,17656	2432,21	2372,72	11,80	47,69
149	С1113-152	Поліетиленполіамін [ПЭПА] технічний. марка А	т	0,0292576	193384,65	186737,15	855,84	3791,66
150	+С126-1237 варіант 1	Поручень широкий заокруглений WG 152	шт	221	1998,30	1977,50	0,96	14,84
151	С111-1825	Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина полічок 35-56 мм	т	0,08448	32805,40	32285,81	275,38	244,21
152	+С1546-86	Пропан-бутан технічний	м3	4,01188	78,31	68,00	8,77	1,54
153	+&С130-553-4	Резинова накладка на сходи НС44-Р самоклеюча	м	32,1	170,20	166,67	0,19	3,34
154	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М25	м3	6,8468	1698,53	913,05	752,18	33,30
155	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М50	м3	0,3496	2656,77	1852,50	752,18	52,09
156	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М100	м3	0,0025	3187,17	2372,50	752,18	62,49
157	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марки М150	м3	52,734	3498,27	2677,50	752,18	68,59
158	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,547276	3467,67	2647,50	752,18	67,99
159	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	1,729	3467,67	2647,50	752,18	67,99
160	С1425-11705-1	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	0,4361	3711,59	2886,63	752,18	72,78
161	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0105222	47488,52	45961,74	595,63	931,15
162	С111-1761	Руберойд морозостійкий. марка РПМ-300	м2	1,02648	36,50	34,18	1,80	0,72
163	С111-1757	Рядно	м2	14,89604	60,19	58,87	0,14	1,18
164	+С124-65-П варіант 1	Сітка Вр - 3мм чарунками 50х50	м2	17,2	62,38	57,60	3,56	1,22
165	С1555-268 варіант 1	Сітка зі скловолокна SikaWrap® -350G Grid	м2	5462,385	20,43	19,95	0,08	0,40
166	С1555-224	Сітка скловолокниста лугостійка Baumit StarTex (Баумі СтарТекс). щільність 150 г/м2	м2	248,1	45,10	44,11	0,11	0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні. діаметр 15 мм	шт	0,095334	552.44	541.58	0.03	10.83
168	С111-1776	Свердла кільцеві алмазні. діаметр 20 мм	шт	13.797	4307,59	4223.08	0,05	84,46
169	С111-678	Скипидар живичний	т	0,04719	28385,85	27210.00	619,26	556,59
170	С1113-163	Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20	т	0,204006	299216,56	292787,03	562,54	5866,99
171	С111-1814 варіант 1	Сталь кутова 100х100х8	т	3.661883	23111,50	22664.07	275,38	172,05
172	С111-1814 варіант 2	Сталь кутова 50х5	т	0,1248	23111,50	22664.07	275,38	172,05
173	С111-1804 варіант 2	Сталь листова товщ. 8 мм	т	0.8049024	33441.95	32917.62	275.38	248.95
174	+&С111-1678-3	Стрічка притиковзька тактильна жовта СТ30С на клейовій основі	м	32,1	91.95	90.00	0.15	1.80
175	С1550-37 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	797,088	11,22	10,52	0,48	0,22
176	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,3883	2773,08	1898,15	820,56	54,37
177	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,7344	3381,14	2494.28	820,56	66,30
178	+С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,0804	2621,97	1750.00	820,56	51,41
179	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	63,6582	3223,98	2340.20	820,56	63,22
180	С1424-11621	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6.5772	2950.57	2072.16	820.56	57.85
181	С1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4.3848	3101.55	2220.18	820.56	60.81
182	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	11,41	3335,23	2449,27	820,56	65,40
183	+&С130-553-1	Табличка із шрифтом Брайля	шт	29	1291,18	1265,00	0,86	25,32
184	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,18533	676,63	660.64	2,72	13,27
185	С111-1133	Тонколистовий прокат із сталі вуглецевої звичайної якості та якісної, гарячекатаний з обрізними крицями, товщина 3, 9 мм	т	0.0194	33393.55	32869.58	275.38	248.59
186	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	0,78408	115,28	111,89	1,13	2,26
187	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,00439	3539,69	2832,11	638,17	69,41
188	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна. мумія, сурик залізний, МА-015	т	0.007	42011,99	40663.51	524,72	823,76
189	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0.36	367,58	358.45	1,92	7,21
190	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,000167	25789,56	24979,64	304,24	505,68
191	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4.0х120 мм	т	0.0053136	25789,56	24979.64	304,24	505,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
192	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4.0х100 мм	т	0,009771	24529.06	23695.50	352.60	480.96
193	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1.6х50 мм	т	0,00036864	31345,88	30378.65	352,60	614,63
194	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4. 0х100 мм	т	0.010488	47223,64	45945.28	352,60	925,96
195	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0.1194076	30080.43	29189.10	301.52	589.81
196	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм. марка М150	1000шт	0.836	7381,57	6169.69	1067,14	144,74
197	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм. марка М100	1000шт	1,6	7803,48	6583.33	1067,14	153,01
198	С111-1870 варіант 1	Шайби М16	т	0,08608	29966,09	29025.92	352,60	587,57
199	С111-1892	Шліфкруги	шт	6.016	122,77	120.35	0,01	2,41
200	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,00352	18887,01	17949,42	587,26	370,33
201	С111-1896 варіант 1	Шпаклівка полімерцементна "старт"	кг	115,2	83,50	81.29	0,57	1,64
202	С111-1896 варіант 2	Шпаклівка полімерцементна "фініш"	кг	115,2	83,50	81.29	0,57	1,64
203	+&С111-2015-7	Шпаклівка цементна для вирівнювання та фінішної обробки бетонних поверхонь Sika МопоТор®-723 N	кг	2176.85	127,63	124.80	0,52	2,51
204	+&С111-98-10-8 варіант 3	Шпилька М16 мм довж.300мм	шт	44	43.13	42.00	0.28	0.85
205	+&С111-98-10-8 варіант 4	Шпилька М16 мм довж.450мм	шт	60	43.13	42.00	0.28	0.85
206	+&С111-98-10-8 варіант 2	Шпилька М16 мм довж.550мм	шт	166	43.13	42.00	0.28	0.85
207	С1555-316 варіант 1	Штукатурка декоративна мозаїчна Baumit Mosaik Top	кг	342,65	69.48	67.65	0.47	1.36
208	+&С111-1477-1 варіант 1	Шурупи 6х150	шт	663	2,75	2,70	-	0,05
209	С111-1483 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 150 мм	т	0,000045	41491,64	40325,48	352,60	813,56
210	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою. діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,000243	37928,48	36832.18	352,60	743,70
211	С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0005	1070,59	439.31	610,29	20,99
212	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм. товщина 25 мм	м2	19,57872	441,14	427.15	5,34	8,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
213	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	204,8946	4,9416	4,9416		
214	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,1556	184,55	184,55		
215	С1999-9009	Дрова	м3	6,2708	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-02

на Водопостачання та каналізація

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315 ВК.С VII черга

Кошторисна вартість	763.493	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,58958	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	121.930	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.7	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Сантехнічні прилади									
1	*КР15-34-1*	*Уст ановлення уніт азів з безпосередньо приєднанням бачком*	*10к-т*	*1,3*	*5161.22* *3720.57*	*-* -	*6710*	*4837*	*-* -	*50.2440* -	*65.32* -
2	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний пійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитим пипичкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	13	2598.93 -	- -	33786	-	- -	- -	- -
3	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1	7437.16 4609.17	9.86 8.22	744	461	1 1	62.2440 0,1066	6.22 0,01
4	С130-36 варіант 1	Біде підлогове у комплекті з сифоном	комплект	1	5803.78 -	- -	5804	-	- -	- -	- -
5	& С1630-1449-1 варіант 1	Змішувач для біде	шт	1	3061.09 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
6	*КР15-32-6*	*Уст ановлення умивальників одиночних з підведенням холодної т а гарячої води кількіст ь: 23+1*	*10к-т*	*2,4*	*3616.91* *3305.35*	*11,09* *9,25*	*8681*	*7933*	*27* *22*	*44.1360* *0.1199*	*105.93* *0.29*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	23	1058,72 -	- -	24351	-	- -	- -	- -
8	С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324,82 -	- -	3325	-	- -	- -	- -
9	& С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	24	245,17 -	- -	5884	-	- -	- -	- -
10	С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	24	1828,26 -	- -	43878	-	- -	- -	- -
11	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (душова кабіна)	10к-т	0,2	1940,86 1583,47	16,02 13,36	388	317	3 3	22,4160 0,1732	4,48 0,03
12	*КР15-33-3*	*Уст ановлення змішувачів*	*10шт*	*0,2*	*1250,75* *1204,00*	- -	*250*	*241*	- -	*15,8400* -	*3,17* -
13	& 2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	2	8367,83 -	- -	16736	-	- -	- -	- -
14	2407-1701 варіант 1	Система душова (змішувач для душу, верхній та ручний душ, шланг 1,5 м)	шт	2	2245,36 -	- -	4491	-	- -	- -	- -
15	*КР15-37-1*	*Уст ановлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількіст ь: 1+5*	*10к-т*	*0,6*	*13029,19* *13029,19*	- -	*7818*	*7818*	- -	*178,1160* -	*106,87* -
16	& 1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	1	5616,03 -	- -	5616	-	- -	- -	- -
17	& 1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	5	5073,99 -	- -	25370	-	- -	- -	- -
18	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	20	2873,41 2127,94	109,09 16,29	57468	42559	2182 326	29,4240 0,1738	588,48 3,48
19	С130-508 варіант 1	Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1	шт	20	11797,49 -	- -	235950	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					490111	64166	2213 352		880,47 3,81
		Разом будівельні роботи, грн.					490111				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423732				
		всього заробітна плата, грн.					64518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**526142**				
		– –									
		Всього по розділу 1					**526142**				
		Розділ 2. Система холодного водопостачання В1 , гарячого водопостачання Т3									
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	5533.33 5386.98	- -	332	323	- -	70.8720 -	4.25 -
21	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	6	58.09 -	- -	349	-	- -	- -	- -
22	С113-1706 варіант 1	Фітинги із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	34.35 -	- -	137	-	- -	- -	- -
23	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.566	5293.77 5161.69	- -	8290	8083	- -	67,9080 -	106,34 -
24	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	156,6	31.27 -	- -	4897	-	- -	- -	- -
25	С113-1705 варіант 1	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	102	27.93 -	- -	2849	-	- -	- -	- -
26	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,32	3339.86 3339.86	- -	1069	1069	- -	47.2800 -	15.13 -
27	& С1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4,4 кількість: 32*1,022	м	32.704	17.67 -	- -	578	-	- -	- -	- -
28	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0.35	3339.86 3339.86	- -	1169	1169	- -	47.2800 -	16.55 -
29	& С1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5 кількість: 35*1.022	м	35,77	12.39 -	- -	443	-	- -	- -	- -
30	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,55	3339.86 3339.86	- -	1837	1837	- -	47.2800 -	26 -
31	& С1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8 кількість: 55*1.022	м	56,21	8.17 -	- -	459	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 6+156,6+105	100м	2,676	3339,86 3339,86	- -	8937	8937	- -	47,2800 -	126,52 -
33	& С113-2438-2 варіант 4	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 25 К-Flex	м	6	46,05 -	- -	276	-	- -	- -	- -
34	& С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 К-Flex	м	156,6	42,84 -	- -	6709	-	- -	- -	- -
35	& С113-2438-2 варіант 6	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 15 К-Flex	м	105	38,76 -	- -	4070	-	- -	- -	- -
36	*КР15-20-2*	*Уст ановлення фланцевих вент илів, засувок, зат ворів, клапанів зворот них, кранів прохідних на т рубопроводах із ст алевих т руб діамет ром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,02*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*661*	*487*	*53* *2*	*332,5800* *1,3248*	*6,65* *0,03*
37	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А", для води та пари, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2]	шт	2	5624,27 -	- -	11249	-	- -	- -	- -
38	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN25 РУ16 бар	шт	1	151,03 -	- -	151	-	- -	- -	- -
39	& С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	59	144,91 -	- -	8550	-	- -	- -	- -
40	& С111-1867-2-5Г варіант 1	Кріплення для труб поліпропіленових DN25 Alpha Plast	100шт	0,62	112,37 -	- -	70	-	- -	- -	- -
41	& С111-1867-2-5Г варіант 2	Кріплення для труб поліпропіленових DN20 Alpha Plast	100шт	0,62	107,27 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					63149	21905	53 2		301,44 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					63149				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41191				
		всього заробітна плата, грн.					21907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11634				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**74783**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**74783**				
		Розділ 3. Водопровід протипожежний В2									
42	КР15-85-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,04	11387.20 9512.50	1568.82 131.21	455	381	63 5	125,1480 1,6007	5,01 0,06
43	С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3.5 мм	м	4	416.87 -	- -	1667	-	- -	- -	- -
44	КР15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,01	5890.95 5712.01	29.57 24.67	59	57	- -	76,2720 0,3197	0,76 -
45	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	78.69 -	- -	79	-	- -	- -	- -
46	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,03*	*33031.40* *24328.23*	*2646.29* *99.36*	*991*	*730*	*79* *3*	*332,5800* *1,3248*	*9,98* *0,04*
47	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624.27 -	- -	16873	-	- -	- -	- -
48	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	4486.03 4448.47	- -	90	89	- -	59,4000 -	1,19 -
49	& С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускний)	шт.	2	80.05 -	- -	160	-	- -	- -	- -
50	*КР15-23-1*	*Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм*	*шт*	*2*	*154.67* *151,08*	*-* *-*	*310*	*302*	*-* *-*	*2,0400* *-*	*4,08* *-*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК, головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК, блок управління пожежним краном БУПК, вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	2	11075,99 -	- -	22152	-	- -	- -	- -
52	КР12-54-4	Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,16	13289,46 10358,65	1,23 1,03	2126	1657	- -	146,6400 0,0133	23,46 -
53	КР15-16-6	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	1 шт	2	135,05 117,62	8,63 0,32	270	235	17 1	1,5240 0,0043	3,05 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 3					45232	3451	159 9		47,53 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					45232				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41622				
		всього заробітна плата, грн.					3460				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					621				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47192**				
		Всього по розділу 3					**47192**				
		Розділ 4. Каналізація побутова									
54	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,53	6118,57 6095,99	6,16 5,14	3243	3231	3 3	78,9840 0,0666	41,86 0,04
55	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	53	62,33 -	- -	3303	-	- -	- -	- -
56	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,546	5929,60 5852,41	11,09 9,25	3238	3195	6 5	75,8280 0,1199	41,4 0,07
57	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	54,6	57,28 -	- -	3127	-	- -	- -	- -
58	С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	26	91,88 -	- -	2389	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	26	91.88 -	- -	2389	-	- -	- -	- -
60	С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	32	88.52 -	- -	2833	-	- -	- -	- -
61	С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50, 90 град	шт	12	88.52 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
62	С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81.68 -	- -	1144	-	- -	- -	- -
63	С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81.68 -	- -	2614	-	- -	- -	- -
64	С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61.22 -	- -	2939	-	- -	- -	- -
65	С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	2	136.90 -	- -	274	-	- -	- -	- -
66	С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56.12 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
67	С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56.12 -	- -	2525	-	- -	- -	- -
68	С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45.92 -	- -	138	-	- -	- -	- -
69	С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02 -	- -	510	-	- -	- -	- -
70	С130-925 варіант 2	Перехід ексцентричний (редукція) ПП 110/50	шт	11	55.85 -	- -	614	-	- -	- -	- -
71	С130-925 варіант 3	Перехід ексцентричний (редукція) ПП 50/40	шт	13	55.85 -	- -	726	-	- -	- -	- -
72	С130-925 варіант 4	Перехід ексцентричний (редукція) ПП 50/32	шт	12	55.85 -	- -	670	-	- -	- -	- -
73	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	6	208.59 -	- -	1252	-	- -	- -	- -
74	С113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56.77 -	- -	284	-	- -	- -	- -
75	& С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	13	144.57 -	- -	1879	-	- -	- -	- -
76	*КР15-32-11*	*Уст аповлення т ралів діамет ром 50 мм*	*10к-т*	*1,3*	*869.20* *770.42*	*2,46* *2,06*	*1130*	*1002*	*3* *3*	*10.4040* *0.0266*	*13.53* *0.03*
77	& С113-2294-1 варіант 1	Трипатичковий зливний з гратами з нержавіючої сталі, з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530.08 -	- -	19891	-	- -	- -	- -
78	С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	10	1208.45 -	- -	12085	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С130-925 варіант 7	Манжета вогнезахисна для труб ф50	шт	25	742,31 -	- -	18558	-	- -	- -	- -
80	С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0, 5...1,5м)	шт	47	41,57 -	- -	1954	-	- -	- -	- -
81	С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53 -	- -	3518	-	- -	- -	- -
82	КР20-25-5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	1,7	171,02 166,54	- -	291	283	- -	2,6280 -	4,47 -
83	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	6	1831,33 1166,88	- -	10988	7001	- -	17,5920 -	105,55 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					107027	14712	12 11		206,81 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					107027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92303				
		всього заробітна плата, грн.					14723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8350				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2529				
		Всього будівельні роботи, грн.					**115377**				
		Всього по розділу 4					**115377**				
		Разом прямі витрати по кошторису					705519	104234	2437 374		1436,25 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					705519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					598848				
		всього заробітна плата, грн.					104608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17322				
		Всього будівельні роботи, грн.					**763493**				
		Всього по кошторису					**763493**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1589,58**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**121930**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-02

на Водопостачання та каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1436,25	72.57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,09	91,30			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	149.24	116,07			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1589,58				
	Середній розряд робіт		розряд	3,7				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,17344	632,77			
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,44357	102,69			
8	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	25,45872	39.95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,34728				
10	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,88952				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	14,84352				
12	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,33016				
13	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,0276				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
14	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0.044	67217,81	65824.43	275,38	1318,00
15	С111-1599	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,01	88,27	75.80	8,98	1,69
16	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0000055	89956.48	79447.31	8745.32	1763.85
17	С130-36 варіант 1	Біде підлогове у комплекті з сифоном	комплект	1	5603,78	5485,56	8,34	109,88
18	С111-387-1	Бінти тканинні марлеві цинкові	т	0,003904	106694,79	104078.02	524,72	2092,05
19	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42223,90	41005.02	390,96	827,92
20	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0309	33940,29	32883,83	390,96	665,50
21	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0.0000164	12591,58	11853.06	491,83	246,69
22	С142-10-2	Вода	м3	1,95684	42.10	42.10	-	-
23	С115-124	Втулки ізоляційні текстолітові	1000шт	0,004	55000,95	53914,63	7,87	1078,45
24	+&С1116-2008-12 варіант 3	Гофра ф110 на унітаз	шт	13	144,57	141.67	0,07	2,83
25	С111-607	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.000011	36146,35	35162.22	275,38	708,75
26	С111-1608	Дрантя	кг	0,811	12,11	11,10	0,77	0,24
27	+&2407-1101-11-1 варіант 1	Душова кабіна (у комплекті з водорозбірною арматурою та сифоном)	шт	2	8387,83	8165.00	38,75	184,08
28	+&1514-4037-10-2 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 100л, 2кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	1	5616,03	5499.00	6,91	110,12
29	+&1514-4037-10-6 варіант 1	Електричний водонакопичувальний водонагрівач 50л, 1.5кВт в комплекті з клапаном запобіжним	шт	5	5073,99	4969.00	5,50	99,49
30	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0.009504	35785,35	34724.79	358,89	701,67
31	+С113-2243 варіант 6	Заглушка ПП 110	шт	10	51.02	50.00	0.02	1.00
32	+С113-2243 варіант 5	Заглушка ПП 50	шт	3	45,92	45,00	0,02	0,90
33	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	6	224,25	218,68	1,19	4,40
34	С111-1631	Замазка захисна	кг	10,4	115,96	113.09	0,60	2,27
35	С1630-1542	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпіндлем 3Д050 для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	3	5624,27	5503,87	10,12	110,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	С1630-1542 варіант 2	Засувки сталеві клинові фланцеві з висувним шпінделем Ду50мм , тип герметичності "А"; для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2]	шт	2	5624.27	5503.87	10.12	110.28
37	+С130-612 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	24	1828.26	1791.00	1.41	35.85
38	+&С1630-1449-1 варіант 1	Змішувач для біде	шт	1	3061,09	3000,20	0,87	60,02
39	С111-311	Кибалки	т	0,00242	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
40	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,05104	37,60	31.00	5,86	0,74
41	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00104	106086,94	103368.63	638.17	2080.14
42	С111-1708	Ключня просочене	кг	4,32	50,64	49.12	0,53	0,99
43	+С113-2243 варіант 1	Коліно ПП 110, 45 град	шт	48	61,22	60.00	0,02	1,20
44	+С113-2243 варіант 2	Коліно ПП 110, 90 град	шт	2	136.90	134.20	0.02	2.68
45	+С113-2243 варіант 3	Коліно ПП 50, 45 град	шт	26	56,12	55,00	0,02	1,10
46	+С113-2243 варіант 4	Коліно ПП 50, 90 град	шт	45	56,12	55,00	0,02	1,10
47	+&С111-1867-2-5Г варіант 2	Кріплення для труб поліпропіленових DN20 Alpha Plast	100шт	0,62	107,27	105.00	0,17	2,10
48	+&С111-1867-2-5Г варіант 1	Кріплення для труб поліпропіленових DN25 Alpha Plast	100шт	0,62	112,37	110.00	0,17	2,20
49	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий DN25 РУ16 бар	шт	1	151,03	148.00	0,07	2,96
50	+&С11-40-47-1 варіант 3	Кран кульовий муфтовий ф 15 Ру 16 бар (спускник)	шт.	2	80,05	78.00	0,48	1,57
51	+&С113-1873-1Г-2-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий ф20 Ру16 бар	шт	59	144,91	142.00	0,07	2,84
52	+&С11-40-47-1 варіант 2	Кран-комплект HW-25-52 Wkd навісний: (касета для плоскоскидаємого рукава, вентиль (клапан) пожежний кутовий Ду50 з ДППК. головка з'єднувальна муфтова ГМ50 рукав пожежний Ду51 з двома головками ГР50, ствол пожежний перекривний Ду50 сопло 16 мм, датчик відкриття дверей шафи СОМК. блок управління пожежним краном БУПК. вогнегасник порошковий ОП-5-2 шт.)	шт.	2	11075,99	10858.33	0,48	217,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	+С130-925 варіант 6	Манжета вогнезахисна для труб ф110	шт	10	1208.45	1180.00	4,75	23,70
54	+С130-925 варіант 7	Манжета вогнезахисна для труб ф50	шт	25	742,31	723,00	4,75	14,56
55	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	6	165,39	160,72	1,43	3,24
56	+С130-508 варіант 1	Насосна міні станція Grundfos SOLOLIFT2 WC-1	шт	20	11797,49	11407.50	158,87	231,32
57	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0.000432	116366,68	113541.35	543,63	2281,70
58	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0.8125	225.42	220.46	0.54	4.42
59	С1545-159	Очіс льняний	т	0.0007615	26380,34	25438.55	404,92	516,87
60	С1546-54	Пароніт	т	0,0005	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
61	+С130-925 варіант 2	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 110/50	шт	11	55,85	50,00	4,75	1,10
62	+С130-925 варіант 4	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 50/32	шт	12	55,85	50,00	4,75	1,10
63	+С130-925 варіант 3	Перехід ексцентричний(редукция) ПП 50/40	шт	13	55,85	50.00	4,75	1,10
64	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,04	198,48	194.19	0,40	3,89
65	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,4	70.73	68.94	0.40	1.39
66	С113-1478 варіант 1	Ревізія ПП діам. 110 мм	шт	6	208,59	204.35	0,15	4,09
67	+С113-1478 варіант 2	Ревізія діам. 50 мм	шт	5	56,77	55.51	0,15	1,11
68	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М50	м3	0.26	2656,77	1852.50	752,18	52,09
69	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний. марка М100	м3	0,00032	3187.17	2372.50	752.18	62.49
70	+2407-1701 варіант 1	Система душова (змішувач для душу. верхній та ручний душ. шланг 1.5 м)	шт	2	2245,38	2200.00	1,33	44,03
71	+&С130-881-1 варіант 3	Сифон для умивальника (у комплекті з гофрою)	шт	24	245,17	240.00	0,36	4,81
72	С1545-248	Скоби будівельні	кг	26	28,77	27.83	0,38	0,56
73	+&С113-2438-2 варіант 6	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 15 K-Flex	м	105	38,76	38,00	-	0,76
74	+&С113-2438-2 варіант 5	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 20 K-Flex	м	156,6	42,84	42,00	-	0,84
75	+&С113-2438-2 варіант 4	Термоізоляція товщ. 13 мм для труб ф 25 K-Flex	м	6	46,05	45,15	-	0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	+С113-2253 варіант 1	Трійник ПП ф100/110, 45град	шт	26	91.88	90.00	0.08	1.80
77	+С113-2253 варіант 2	Трійник ПП ф100/110, 90град	шт	26	91,88	90,00	0,08	1,80
78	+С113-2253 варіант 3	Трійник ПП ф110/50, 45 град	шт	32	88,52	86,70	0,08	1,74
79	+С113-2253 варіант 4	Трійник ПП ф110/50, 90 град	шт	12	88,52	86.70	0,08	1,74
80	+С113-2253 варіант 5	Трійник ПП ф50/50, 45град	шт	14	81,68	80.00	0,08	1,60
81	+С113-2253 варіант 6	Трійник ПП ф50/50, 90 град	шт	32	81,68	80.00	0,08	1,60
82	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	6	218.09	211.12	2.69	4.28
83	+&С113-2294-1 варіант 1	Трап точковий зливний з гратами з нержавіючої сталі . з горизонтальним випуском DN 50, HL310N	шт	13	1530.08	1500.00	0.08	30.00
84	+&С1530-63-5-1	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф32х4.4	м	32.704	17.67	17.25	0.07	0.35
85	+&С1530-63-5-2	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф25х3,5	м	35,77	12,39	12,08	0,07	0,24
86	+&С1530-63-5-3	Труби захисні гофровані (типу «пешель») для труб ф20х2,8	м	56,21	8,17	7,94	0,07	0,16
87	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2.8 мм	м	156,6	31,27	30.58	0,08	0,61
88	+С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3.5 мм	м	6	58,09	56.80	0,15	1,14
89	+С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	53	62,33	61.00	0,11	1,22
90	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	54,6	57.28	56.01	0.15	1.12
91	+С113-139 варіант 1	Труби сталеві електрозварні з емальованою внутрішньою поверхнею, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	416.87	412.50	1.27	3.10
92	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1	78,69	77,74	0,36	0,59
93	+С130-653 варіант 1	Умивальник керамічний	комплект	23	1058,72	1028,33	9,83	20,76
94	+С130-653 варіант 2	Умивальник керамічний для людей з обмеженими можливостями	комплект	1	3324,82	3250,00	9,83	65,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний лійкоподібний з випуском вниз, суцільно-відлитою поличкою та безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	13	2598,93	2539,00	8,97	50,96
96	+С113-1705 варіант 1	Фітинги із поліпропілену діам. 20 мм	шт	102	27,93	27,30	0,08	0,55
97	+С113-1706 варіант 1	Фітинги із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	34,35	33,60	0,08	0,67
98	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,001725	42011,99	40663,51	524,72	823,76
99	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	20	184,70	180,48	0,60	3,62
100	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20	204,59	199,86	0,72	4,01
101	+С130-925 варіант 1	Хомут на трубу ф110 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 0,5...1,5м)	шт	47	41,57	36,00	4,75	0,82
102	+С130-925 варіант 5	Хомут на трубу ф50 з гумовою прокладкою дюбелем і шпилькою (через 1...2м)	шт	89	39,53	34,00	4,75	0,78
103	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01472	10554,27	9946,30	401,02	206,95
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
104	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,4896	4,9416	4,9416		
105	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7422	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-03

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк. 1-10

Кошторисна вартість	4108.498	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	11,00004	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	821.797	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення та теплопостачання вентиляційних установок ОВ.С									
		Надземна частина									
1	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих кількість: 0,774*12+1.7*32+3,897*3	100кВт	0.75379	14654.86 9327.86	645,43 139,42	11047	7031	487 105	133.7520 1,4484	100.82 1,09
2	& С130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	12	9739.98 -	- -	116880	-	- -	- -	- -
3	& С130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	32	17998.39 -	- -	575948	-	- -	- -	- -
4	& С130-559-87-1 варіант 8	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	3	19265.39 -	- -	57796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	2.068	5439.74 4977.94	211.81 64.04	11249	10294	438 132	67.2240 0,7286	139.02 1,51
6	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3.2 мм	м	206,8	153.29 -	- -	31700	-	- -	- -	- -
7	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2.068	3339.86 3339.86	- -	6907	6907	- -	47.2800 -	97.78 -
8	С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST кількість: 1,022*206,8	м	211,3496	40.84 -	- -	9632	-	- -	- -	- -
9	С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	94	280.58 -	- -	26375	-	- -	- -	- -
10	С1545-125 варіант 1	Муфти сталеві роз'ємні Ду1/2"мм	шт	94	236.26 -	- -	22208	-	- -	- -	- -
11	КР15-104-5	Устаткування кранів	комплект	47	24.86 21.92	- -	1168	1030	- -	0.2760 -	12.97 -
12	С130-471 варіант 1	Крани радіаторні, діаметр 15 мм	шт	47	350.02 -	- -	16451	-	- -	- -	- -
13	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	47	94.72 74.09	- -	4452	3482	- -	0.9600 -	45.12 -
14	С1630-544 варіант 1	Термостатический клапан HERZ TS-99-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2"	шт	47	993.61 -	- -	46700	-	- -	- -	- -
15	С130-1158 варіант 1	Термостатична головка Herz 7230 M28x1,5	шт	47	1312.69 -	- -	61698	-	- -	- -	- -
16	*КБ13-16-6 к=1.15 к=2*	*Грунт уралія мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021 за 2 раза* *кількіст ь: R1(206.8*0,16)* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0.372*	*2757.88* *1092.76*	*201,73* *9,15*	*1026*	*407*	*75* *3*	*13.1928* *0.1236*	*4.91* *0.05*
17	*КБ13-26-6 к=2 к=1,15*	*Фарбування мет алевих поґрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази* H1=2 H2=1,15 H5=1,15	*100м2*	*0,372*	*4537,62* *816,38*	*117,08* *5,31*	*1688*	*304*	*44* *2*	*9.9912* *0,0718*	*3.72* *0,03*
18	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм кількість: 2+1	фільтр	3	145.45 123.77	19,18 0,72	436	371	58 2	1.6920 0.0096	5.08 0.03
19	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф20	шт	2	655.51 -	- -	1311	-	- -	- -	- -
20	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25	шт	1	668.82 -	- -	669	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР15-103-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	фільтр	1	150.60 123.77	23.97 0.90	151	124	24 1	1.6920 0,0120	1.69 0,01
22	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32	шт	1	796.62 -	- -	797	-	- -	- -	- -
23	С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. та імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	9	2541.94 -	- -	22877	-	- -	- -	- -
24	С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	9	3585.40 -	- -	32269	-	- -	- -	- -
25	С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	11	1824.58 -	- -	20070	-	- -	- -	- -
26	С1630-536 варіант 4	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	9	4692.10 -	- -	42229	-	- -	- -	- -
27	С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	2	8752.21 -	- -	17504	-	- -	- -	- -
28	С1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	9	3225.27 -	- -	29027	-	- -	- -	- -
29	С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	2	4428.94 -	- -	8858	-	- -	- -	- -
30	*КР15-20-2*	*Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм*	*100шт*	*0,02*	*33031,40* *24328,23*	*2646,29* *99,36*	*661*	*487*	*53* *2*	*332.5800* *1,3248*	*6.65* *0,03*
31	С113-2301 варіант 1	Кран шаровий фланцевий Ф50	шт	2	1666.76 -	- -	3334	-	- -	- -	- -
32	& С130-465-1-2-4	Кран шаровий Ф15	шт	86	174.54 -	- -	15010	-	- -	- -	- -
33	& С130-465-1-2-4 варіант 2	Кран шаровий Ф20	шт	20	255.12 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
34	& С130-465-1-2-4 варіант 1	Кран шаровий Ф25	шт	10	344.88 -	- -	3449	-	- -	- -	- -
35	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм кількість: 9+2	фільтр	11	145.45 123.77	19.18 0.72	1600	1361	211 8	1.6920 0,0096	18.61 0,11
36	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф20	шт	9	655.51 -	- -	5900	-	- -	- -	- -
37	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25	шт	2	668.82 -	- -	1338	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР15-104-5	Установлення розповітрювачів	комплект	22	24,86 21,92	- -	547	482	- -	0,2760 -	6,07 -
39	& С1630-552-5-2	Автоматичний розповітрювач ф1/2"	шт	22	217,33 -	- -	4781	-	- -	- -	- -
40	С1630-536 варіант 8	Зворотній клапан латунний муфтовий ф20	шт	9	508,06 -	- -	4573	-	- -	- -	- -
41	С1630-536 варіант 9	Зворотній клапан латунний муфтовий ф25	шт	2	530,50 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
42	КР15-104-3	Установлення термоманометрів аксіальних	комплект	22	56,76 53,82	- -	1249	1184	- -	0,7080 -	15,58 -
43	& 1704-20236-2 варіант 1	Термоманометр аксіальний ф80; 0…120 град С; 0…4 бар F+R818 10009464 Watts	шт	22	479,00 -	- -	10538	-	- -	- -	- -
44	С1630-536 варіант 9	Зворотній клапан латунний муфтовий ф25	шт	2	530,50 -	- -	1061	-	- -	- -	- -
45	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	11	2873,41 2127,94	109,09 16,29	31608	23407	1200 179	29,4240 0,1738	323,66 1,91
46	& С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	11	5242,91 -	- -	57672	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1327605	56871	2590 434		781,68 4,77
		Разом устаткування, грн.					10538				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					414				
		Всього устаткування, грн.					**10952**				
		Разом будівельні роботи, грн.					1317067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1257606				
		всього заробітна плата, грн.					57305				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9281				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1348443**				
		- -									
		Всього по розділу 1					**1359395**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Вентиляція та кондиціонування (арк.4)									
		П 2									
47	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Установлення камер припливних з ізолюючих без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год*	*камера*	*1*	*7685,20 6645,43*	*216,25 23,05*	*7685*	*6645*	*216 23*	*94.0746 0,2545*	*94.07 0,25*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
48	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	94.72 74.09	- -	95	74	- -	0,9600 -	0,96 -
		П10, П12, П13, П14									
49	*КБ20-42-1 к=1,15*	*Установлення камер припливних з ізолюючих без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год кількість: 1*4*	*камера*	*4*	*7685,20 6645,43*	*216,25 23,05*	*30741*	*26582*	*865 92*	*94.0746 0,2545*	*376,3 1,02*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
50	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	94.72 74.09	- -	379	296	- -	0,9600 -	3,84 -
		ПАРОЗВОЛОЖУВАЧІ									
51	*КБ20-10-2 к=1,15*	*Установлення повітророзволожувачів, масою до 50 кг кількість: 1+1+1*	*шт*	*3*	*358,91 257,41*	*38,34 12,80*	*1077*	*772*	*115 38*	*3,5190 0,1708*	*10,56 0,51*
		Н2=1,15 Н5=1,15									
		СИСТЕМА В2									
52	КР15-129-3	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	1633.17 1449.29	22,78 4,92	1633	1449	23 5	20,0400 0,0511	20,04 0,05
		СИСТЕМА В44									
53	КР15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	777.45 757,59	15,19 3,28	777	758	15 3	10,1160 0,0341	10,12 0,03
		СИСТЕМИ В14, В15, В16, В17, В18, В20, В26, В29, В30, В39, В40, В53, В54, В55, В56, В57, В58, В59, В60, В61, В62									
54	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т кількість: 1*21	шт	21	660.28 641.66	15,19 3,28	13866	13475	319 69	8,5680 0,0341	179,93 0,72
		КОМПЛЕКТУЮЧІ									
55	КР15-121-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	5,1	84497,59 22517.01	114,18 70.45	430938	114837	582 359	330,7920 0,9407	1687,04 4,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР15-121-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	5,6	85056.33 19482.45	114.18 70.45	476315	109102	639 395	286.2120 0,9407	1602.79 5,27
57	*КР15-121-4*	*Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм кількість: 3,14*(0,175+0,125*1+0,16*10)*	*100м2*	*0,073005*	*30150,18* *24592,60*	*114,18* *70,45*	*2201*	*1795*	*8* *5*	*361.2840* *0,9407*	*26.38* *0,07*
58	& С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143.84 -	- -	863	-	- -	- -	- -
59	& С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	1	184.10 -	- -	184	-	- -	- -	- -
60	& С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270.52 -	- -	2705	-	- -	- -	- -
61	КР15-122-1	Установлення грат жалюзійних сталевих з вирівнянням і закріпленням площею в світлі до 0.25 м2 кількість: 1+2+8+2+1	грати	14	190.35 174.91	9,59 0,38	2665	2449	134 5	2.5080 0,0048	35.11 0,07
62	& С113-1111-223-17 варіант 6	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350х250	шт	1	1633.41 -	- -	1633	-	- -	- -	- -
63	& С111-1756-6-16 варіант 11	Решітка дворядна регульована 2565-2 200х200	шт	2	178.59 -	- -	357	-	- -	- -	- -
64	& С111-1756-6-16 варіант 12	Решітка дворядна регульована 2565-2 300х200	шт	8	255.09 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
65	& С111-1756-6-16 варіант 13	Решітка дворядна регульована 2565-2 400х200	шт	2	291.81 -	- -	584	-	- -	- -	- -
66	& С111-1756-6-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171.45 -	- -	171	-	- -	- -	- -
67	& С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	7	387.73 -	- -	2714	-	- -	- -	- -
68	& С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	28	520.37 -	- -	14570	-	- -	- -	- -
69	& С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	52	691.85 -	- -	35976	-	- -	- -	- -
70	& С130-220-39 варіант 4	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14	шт	1	816.29 -	- -	816	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	35	306.14 -	- -	10715	-	- -	- -	- -
72	& С1630-536-14 варіант 2	Металевий анемостат з адаптером DVS125	шт	1	357.14 -	- -	357	-	- -	- -	- -
73	& С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459.21 -	- -	1837	-	- -	- -	- -
74	КБ20-45-1 к=1.15	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год H2=1,15 H5=1,15	фільтр	3	1986.79 1661,52	42,40 10,86	5960	4985	127 33	21,8592 0,1332	65,58 0,4
75	& С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Євроклімa	шт	3	2684.69 -	- -	8054	-	- -	- -	- -
76	& С130-220-39 варіант 1	Пленум-диффузор TAR-P/H/S 685x685x404 Євроклімa	шт	3	510.29 -	- -	1531	-	- -	- -	- -
77	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм кількість: 10+1+7 H2=1,15 H5=1,15	клапан	16	223.33 166.42	9.84 2,75	4020	2996	177 50	2,4150 0.0367	43,47 0.66
78	& С1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	10	274.60 -	- -	2746	-	- -	- -	- -
79	& С1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	1	302.14 -	- -	302	-	- -	- -	- -
80	& С1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329.68 -	- -	2308	-	- -	- -	- -
81	& С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	59	153.21 -	- -	9039	-	- -	- -	- -
82	& С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	3	173.69 -	- -	521	-	- -	- -	- -
83	& С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	61	285.89 -	- -	17439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С1630-470-5 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	3	410.33 -	- -	1231	-	- -	- -	- -
85	& С1630-470-5 варіант 8	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х100	шт	4	387.89 -	- -	1552	-	- -	- -	- -
86	& С1630-470-5 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х150	шт	2	512.33 -	- -	1025	-	- -	- -	- -
87	*КБ20-25-1 к=1,15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу т ипу ГТК 1-1 діамет ром обичайки 125 мм кількіст ь: 3+1* H2=1.15 H5=1.15	*шт*	*4*	*203,89* *175,93*	- -	*816*	*704*	- -	*2.5530* -	*10.21* -
88	& С130-236-2 варіант 12	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 100	шт	3	1851.48 -	- -	5554	-	- -	- -	- -
89	& С130-236-2 варіант 13	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 125	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-25-3 к=1.15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних т рубчаст их круглого перерізу т ипу ГТК 1-3 діамет ром обичайки 250 мм* H2=1,15 H5=1,15	*шт*	*1*	*203.89* *175.93*	- -	*204*	*176*	- -	*2.5530* -	*2.55* -
91	& С130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК - 250	шт	1	2871.48 -	- -	2871	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-27-5 к=1,15*	*Уст ановлення шумоглушників вент иляційних кількіст ь: 2+3+4* H2=1.15 H5=1.15	*шт*	*9*	*198.81* *137,89*	*9.37* *0,35*	*1789*	*1241*	*84* *3*	*2.0010* *0,0047*	*18.01* *0,04*
93	& С130-236-2 варіант 20	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х200	шт	2	1239.48 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
94	& С130-236-2 варіант 2	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545.48 -	- -	1545	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& С130-236-2 варіант 21	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х200	шт	1	2004.48 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
96	& С130-236-2 варіант 22	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х200	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
97	& С130-236-2 варіант 3	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	1	2055.48 -	- -	2055	-	- -	- -	- -
98	& С130-236-2 варіант 4	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2361.48 -	- -	2361	-	- -	- -	- -
99	& С130-236-2 варіант 19	Шумоглушник l=500мм ГТП 600х400мм	шт	1	1443.48 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
100	& С130-236-2 варіант 23	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500	шт	1	2973.48 -	- -	2973	-	- -	- -	- -
101	КР15-123-3	Устаткування клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм кількість: 10+1+7+1+4+2+2+2+1+1+3+1+2+1+1	клапан	39	771.68 665.43	- -	30096	25952	- -	9.4200 -	367.38 -
102	& С130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	10	2139.06 -	- -	21391	-	- -	- -	- -
103	& С130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60	шт	1	2245.14 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
104	& С130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	7	2551.14 -	- -	17858	-	- -	- -	- -
105	& С130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60	шт	1	2755.14 -	- -	2755	-	- -	- -	- -
106	& С130-390-18 варіант 21	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН	шт	4	1429.14 -	- -	5717	-	- -	- -	- -
107	& С130-390-18 варіант 22	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1633.14 -	- -	3266	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С130-390-18 варіант 23	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1735.14 -	- -	3470	-	- -	- -	- -
109	& С130-390-18 варіант 24	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1837.14 -	- -	3674	-	- -	- -	- -
110	& С130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2245.14 -	- -	2245	-	- -	- -	- -
111	& С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347.14 -	- -	2347	-	- -	- -	- -
112	& С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2551.14 -	- -	7653	-	- -	- -	- -
113	& С130-390-18 варіант 25	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653.14 -	- -	2653	-	- -	- -	- -
114	& С130-390-18 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551.14 -	- -	5102	-	- -	- -	- -
115	& С130-390-18 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14 -	- -	2551	-	- -	- -	- -
116	& С130-390-18 варіант 26	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2857.14 -	- -	2857	-	- -	- -	- -
117	& С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	39	3937.53 -	- -	153564	-	- -	- -	- -
118	*КР19-9-1*	*Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними кількість ш.: 90+140*	*100м2*	*2,3*	*10643.60* *7373,17*	- -	*24940*	*16958*	- -	*101.9520* -	*234.49* -
119	С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,9	25811.54 -	- -	23230	-	- -	- -	- -
120	С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм, армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,4	37031.54 -	- -	51844	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 860+30	100м2	8,9	6332,17 6332,17	- -	56356	56356	- -	89,6400 -	797,8 -
122	С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі вспіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Алюфом Normaizol кількість: 102,2*8,6	100м2	8,7892	20405,54 -	- -	179348	-	- -	- -	- -
123	С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм, армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12 кількість: 102,2*0,3	100м2	0,3066	51617,54 -	- -	15826	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1750815	387602	3304 1080		5586,63 13,89
		Разом будівельні роботи, грн.					1750815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1359909				
		всього заробітна плата, грн.					388682				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217347				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					560,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65051				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1968162**				
		- -									
		Всього по розділу 2					**1968162**				
		Розділ 3. Кондиціонування (арк. 8)									
124	*КБ20-57-1* *к=1,15*	*Уст ановлення блоків зовнішніх* *кількіст ь: 1*6* H2=1,15 H5=1,15	*блок*	*6*	*2401,82* *2055,60*	*62,28* *13,95*	*14411*	*12334*	*374* *84*	*27,4482* *0,1449*	*164,69* *0,87*
125	КБ20-36-1 к=1,15	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих кількість: 18+11+20+2 H2=1,15 H5=1,15	шт	51	1147,37 723,11	256,05 69,07	58516	36879	13059 3523	11,3022 0,8927	576,41 45,53
126	*КМ12-70-1*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кг с/см2], діамет р зовнішній 18 мм* *кількіст ь: 160+350+65+310*	*100 м*	*8,85*	*12047,42* *11503,10*	*415,43* *103,00*	*106620*	*101802*	*3677* *912*	*153,6000* *1,6560*	*1359,36* *14,66*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм кількість: 160x1,04	м	166,4	61.19 -	- -	10182	-	- -	- -	- -
128	& С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм кількість: 350x1,04	м	364	94.99 -	- -	34576	-	- -	- -	- -
129	& С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм кількість: 65x1,04	м	67,6	129.39 -	- -	8747	-	- -	- -	- -
130	& С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм кількість: 310x1.04	м	322,4	174.55 -	- -	56275	-	- -	- -	- -
131	*КМ12-70-2*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2.5 МПа (25 кгс/см2), діаметр р зовнішній 28 мм* *кількіст ь: 15+60*	*100 м*	*0,75*	*15315,50* *14378,88*	*415,43* *103,00*	*11487*	*10784*	*312* *77*	*192.0000* *1,6560*	*144* *1,24*
132	& С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм кількість: 15x1,04	м	15,6	238.87 -	- -	3728	-	- -	- -	- -
133	& С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм кількість: 60x1,04	м	62,4	357.32 -	- -	22297	-	- -	- -	- -
134	*КМ12-70-3*	*Трубопроводи з мідних т руб на умовний т иск до 2.5 МПа (25 кгс/см2), діаметр р зовнішній 35 мм*	*100 м*	*1.25*	*15656.17* *14378,88*	*415,43* *103,00*	*19570*	*17974*	*519* *129*	*192.0000* *1,6560*	*240* *2.07*
135	& С1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм кількість: 125x1,04	м	130	426.12 -	- -	55396	-	- -	- -	- -
136	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену кількість: 160+350+65+310+15+60+125	100м	10,85	3339.86 3339.86	- -	36237	36237	- -	47.2800 -	512.99 -
137	С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9x06 K-FLEX ST кількість: 1,022*160	м	163,52	19.42 -	- -	3176	-	- -	- -	- -
138	С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13x10 K-FLEX ST кількість: 1,022*350	м	357,7	28.80 -	- -	10230	-	- -	- -	- -
139	С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13x12 K-FLEX ST кількість: 1,022*65	м	66.43	32.68 -	- -	2171	-	- -	- -	- -
140	С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13x15 K-FLEX ST кількість: 1,022*310	м	316,82	35.74 -	- -	11323	-	- -	- -	- -
141	С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13x18 K-FLEX ST кількість: 1,022*15	м	15,33	40.84 -	- -	626	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST кількість: 1,022*60	м	61,32	45.94 -	- -	2817	-	- -	- -	- -
143	С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST кількість: 1,022*125	м	127,75	51.04 -	- -	6520	-	- -	- -	- -
144	& С111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	32	83.78 -	- -	2681	-	- -	- -	- -
145	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1.35	5293.77 5161.89	- -	7147	6968	- -	67.9080 -	91.68 -
146	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	135	28.11 -	- -	3795	-	- -	- -	- -
147	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,65	6530.76 6329.20	- -	4245	4114	- -	83.2680 -	54.12 -
148	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	65	64.40 -	- -	4186	-	- -	- -	- -
149	& С1555-118-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367.65 -	- -	11030	-	- -	- -	- -
150	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,9	7900.73 6038,04	55,45 46,26	38714	29586	272 227	81.5400 0,5984	399.55 2,94
151	& С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1.5 кількість: 490*1,02	м	499,8	21.69 -	- -	10841	-	- -	- -	- -
152	& 1808-10069-1 варіант 1	Рефлет AFG-09B SwanAir	шт	15	653.00 -	- -	9795	-	- -	- -	- -
153	& 1808-10069-1 варіант 2	Рефлет AFG-12B SwanAir	шт	18	925.00 -	- -	16650	-	- -	- -	- -
154	& 1808-10069-1 варіант 3	Рефлет AFG-24B SwanAir	шт	15	1442.00 -	- -	21630	-	- -	- -	- -
155	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	3	94.72 74.09	- -	284	222	- -	0.9600 -	2.88 -
156	& С130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	3	3509.25 -	- -	10528	-	- -	- -	- -
157	КР15-44-3	Установлення сифонів до систем кондиціонування	шт	56	68.30 68,30	- -	3825	3825	- -	0.9120 -	51.07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	56	489,70 -	- -	27423	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					647677	260725	18213 4952		3596,75 67,31
		Разом устаткування, грн.					48075				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1889				
		Всього устаткування, грн.					**49964**				
		Разом будівельні роботи, грн.					599602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					320664				
		всього заробітна плата, грн.					265677				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131376				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					308,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35801				
		Всього будівельні роботи, грн.					**730978**				
		Всього по розділу 3					**780941**				
		Разом прямі витрати по кошторису					3726097	705198	24107 6466		9965,06 85,97
		Разом устаткування, грн.					58613				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2303				
		Всього устаткування, грн.					**60916**				
		Разом будівельні роботи, грн.					3667484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2938179				
		всього заробітна плата, грн.					711664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					380099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					949,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					110133				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4047583**				
		Всього по кошторису					**4108498**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**11000,04**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**821797**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Дуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-03

на Опалення, вентиляція, кондиціонування

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7769,35	69,63			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2195,71	74,79			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,0				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	85,97	75,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	949,01	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	11000,04				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	30,9672	356,53			
9	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,81729	11,66			
10	КБМ215-1302	Верстати трубогинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	13,02	346,19			
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0.5 м3/хв	маш. год	1,81729	53,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6.3 т	маш. год	3,11645	632.77			
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,8024	644,73			
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	9,0755	142,01			
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	3,24158	102,69			
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	43,7868	39,95			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	33,43728				
18	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	7.482				
19	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	0.0410688				
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	65,1				
21	КБМ203-301	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 9,81 кН [1 т]	маш. год	80.496				
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	415,3434				
23	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	2,4				
24	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	18.396				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	86,48648492				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
26	+&С130-390-18 варіант 8	Привод LM230A Belimo	шт	39	3937.53	3859.20	1.12	77.21
27	+&С1630-734-3-1 варіант 1	HEPA фільтр MP14M H14 610x610x078 Єврокліма	шт	3	2684.69	2631.70	0.35	52.64
28	+С1630-536 варіант 4	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду20 1 4006 12 HERZ	шт	9	4692.10	4600.00	0.10	92.00
29	+С1630-536 варіант 5	Автоматичний комбінований баланс. клапан 4006М Ду25 1 4006 13 HERZ	шт	2	8752,21	8580,50	0,10	171,81
30	+&С1630-552-5-2	Автоматичний розпилювач ф1/2"	шт	22	217,33	213.00	0,07	4,26
31	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8.0-10,0 мм	т	0,10335974	348950,40	341614.40	493,84	6842,16
32	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0242	67217,81	65624.43	275,38	1318,00
33	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0.0107242	89956,48	79447.31	6745,32	1763,85
34	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,49	125.24	122.67	0.11	2.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С1630-536 варіант 3	Балансувальний клапан Ду15 1 4017 01 HERZ	шт	11	1824.58	1788.70	0.10	35.78
36	+С1630-536 варіант 1	Балансувальний клапан з діафр. тн імп. трубкою Ду15 1 4017 31 HERZ	шт	9	2541,94	2492,00	0,10	49,84
37	С130-1103	Блочки	шт	78	7,48	7,25	0,08	0,15
38	С111-1846	Болти анкерні	т	0,1847	54485,28	53115.42	301,52	1068,34
39	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1819751	68996,64	67339,52	304,24	1352,88
40	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01617	33940,29	32883.83	390,96	685,50
41	С111-112	Бура	т	0,000397	89614.68	87351.72	505.81	1757.15
42	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002	12591,58	11853,06	491,63	246,89
43	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	118,84904	130,68	127.72	0,40	2,56
44	С142-10-2	Вода	м3	15,50019	42.10	42.10	-	-
45	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,50504	2852,84	2229.64	587,26	55,94
46	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	98	16.65	16.29	0.03	0.33
47	С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,008696	77690,75	75571,77	595,63	1523,35
48	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0.0035156	36146,35	35162.22	275,38	708,75
49	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1.5 мм	т	0,00347	224184,29	219513.14	275.38	4395.77
50	С111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0.8 мм	кг	5,75	40,52	39.45	0,28	0,79
51	С111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	85,1	29,28	28.41	0,28	0,57
52	С111-624	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,1058	24495,68	23740.19	275,38	480,31
53	+&С1630-470-5 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-125	шт	3	173,69	170.00	0,28	3,41
54	+&С1630-470-5 варіант 2	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-160	шт	61	285.89	280.00	0.28	5.61
55	+&С1630-470-6 варіант 1	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-100 Systemair	шт	59	153.21	150.00	0.21	3.00
56	+&С1630-470-6 варіант 3	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250	шт	3	410.33	402.00	0.28	8.05
57	+&С1630-470-6 варіант 8	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х100	шт	4	387.89	380.00	0.28	7.61
58	+&С1630-470-6 варіант 9	Дросель-клапан з ручним керуванням ДКК-250х150	шт	2	512.33	502.00	0.28	10.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00719	35785,35	34724,79	358,89	701,67
60	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0017	44202,02	42976,42	358,89	886,71
61	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0015	34867,50	33824,93	358,89	683,68
62	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,014136	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
63	+С1630-536 варіант 8	Зворотній клапан латунний муфтовий ф20	шт	9	508,06	498,00	0,10	9,96
64	+С1630-536 варіант 9	Зворотній клапан латунний муфтовий ф25	шт	4	530,50	520,00	0,10	10,40
65	+&С1545-66-2-2Щ варіант 1	Кабель екранований трьохжильний КВВГе 3х1,5	м	499,8	21,69	21,00	0,26	0,43
66	С111-311	Каболка	т	0,00075	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
67	С111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0019	27978,80	26750,96	679,24	548,60
68	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,25109	37,60	31,00	5,86	0,74
69	+&С130-390-18 варіант 21	Клапан вогнезатримуючий КП-1-250х200-2-ПВП230Т-СН	шт	4	1429,14	1400,00	1,12	28,02
70	+&С130-390-18 варіант 22	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х150-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1633,14	1600,00	1,12	32,02
71	+&С130-390-18 варіант 23	Клапан вогнезатримуючий КП-1-300х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1735,14	1700,00	1,12	34,02
72	+&С130-390-18 варіант 24	Клапан вогнезатримуючий КП-1-350х200-2-ПВП230Т-СН	шт	2	1837,14	1800,00	1,12	36,02
73	+&С130-390-18 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х200-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2245,14	2200,00	1,12	44,02
74	+&С130-390-18 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий КП-1-400х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2347,14	2300,00	1,12	46,02
75	+&С130-390-18 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий КП-1-500х250-2-ПВП230Т-СН	шт	3	2551,14	2500,00	1,12	50,02
76	+&С130-390-18 варіант 25	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х250-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2653,14	2600,00	1,12	52,02
77	+&С130-390-18 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х300-2-ПВП230Т-СН	шт	2	2551,14	2500,00	1,12	50,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	+&C130-390-18 варіант 20	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х400-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2551.14	2500.00	1.12	50.02
79	+&C130-390-18 варіант 28	Клапан вогнезатримуючий КП-1-600х500-2-ПВП230Т-СН	шт	1	2857.14	2800.00	1.12	56.02
80	+&C130-390-18 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60	шт	10	2139,06	2096,00	1,12	41,94
81	+&C130-390-18 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI60	шт	7	2551,14	2500,00	1,12	50,02
82	+&C130-390-18 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI60	шт	1	2755,14	2700,00	1,12	54,02
83	+&C130-390-18 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI60	шт	1	2245,14	2200,00	1,12	44,02
84	+&C1630-736-8 варіант 1	Клапан зворотній RSK 100 Systemair	шт	10	274,60	267,00	2,22	5,38
85	+&C1630-736-8 варіант 4	Клапан зворотній RSK 125 Systemair	шт	1	302,14	294,00	2,22	5,92
86	+&C1630-736-8 варіант 2	Клапан зворотній RSK 160 Systemair	шт	7	329,68	321,00	2,22	6,46
87	+&C130-465-1-2-4	Кран шаровий Ф15	шт	86	174,54	171.00	0,12	3,42
88	+&C130-465-1-2-4 варіант 2	Кран шаровий Ф20	шт	20	255,12	250.00	0,12	5,00
89	+&C130-465-1-2-4 варіант 1	Кран шаровий Ф25	шт	10	344,88	338.00	0,12	6,76
90	+С113-2301 варіант 1	Кран шаровий фланцевий ф50	шт	2	1666,78	1634.00	0,08	32,68
91	+С130-471 варіант 1	Крани радіаторні, діаметр 15 мм	шт	47	350,02	343.00	0,16	6,86
92	С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	33,31752	33.30	32.34	0.31	0.65
93	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,508	247,90	242,78	0,26	4,86
94	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0.001116	21514,85	20615.54	477,45	421,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,014112	31863.74	30643.33	595.63	624.78
96	С111-605	Мастика герметизувальна неотвердніча "Гоплан"	т	0.0546448	50086,13	48550.27	534,17	981,69
97	+&С1555-119-В1-1	Матеріали для кріплення	кг	30	367,65	360.00	0,44	7,21
98	+&С1630-536-14 варіант 1	Металевий анемостат з адаптером DVS100	шт	35	306.14	300.00	0.14	6.00
99	+&С1630-536-14 варіант 2	Металевий анемостат з адаптером DVS125	шт	1	357.14	350.00	0.14	7.00
100	+&С1630-536-15	Металевий анемостат з адаптером DVS160	шт	4	459.21	450.00	0.21	9.00
101	+С1545-125 варіант 1	Муфти сталеві роз'ємні Ду1/2"мм	шт	94	236,26	230,70	0,93	4,63
102	+&С130-508-1-16	Насос дренажний mini orange	шт	3	3509,25	3440,00	0,44	68,81
103	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,0007	128928,17	125856.54	543,63	2528,00
104	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,08336	225.42	220.46	0.54	4.42
105	С1545-159	Очіс пьняний	т	0,0021723	26360,34	25438,55	404,92	516,87
106	С1546-54	Пароніт	т	0,0022	153617,36	150085.26	519,99	3012,11
107	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,55	980.57	950.90	10.44	19.23
108	+&С130-220-39 варіант 1	Плюнум-дифузор TAR-P/H/S 685х685х404 Єврокліма	шт	3	510,29	500.00	0,28	10,01
109	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перерізу. розмір більшої сторони до 250 мм	м2	510	564,23	550.73	2,44	11,06
110	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перерізу. розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	560	600,36	586.15	2,44	11,77
111	+&С130-158-1 варіант 1	Повітропровід гнучкий неутеплений ф100	м.п.	6	143,84	140.00	1,02	2,82
112	+&С130-158-1 варіант 3	Повітропровід гнучкий неутеплений ф125	м.п.	1	184,10	179.47	1,02	3,61
113	+&С130-158-1 варіант 2	Повітропровід гнучкий утеплений ф160	м.п.	10	270,52	264.20	1,02	5,30
114	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках. марка ПОССу25-2	т	0,00245	387930,63	380048.77	275.38	7606.48
115	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,77	70.73	68.94	0.40	1.39
116	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,55	231,97	226.12	1,30	4,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	+С1630-536 варіант 2	Регулятор перепаду тиску 5-30 кПа Ду15 1 4007 01 HERZ	шт	9	3585.40	3515.00	0.10	70.30
118	+&С111-1756-8-16 варіант 11	Решітка дворядна регульовання 2565-2 200х200	шт	2	178,59	175,00	0,09	3,50
119	+&С111-1756-8-16 варіант 12	Решітка дворядна регульовання 2565-2 300х200	шт	8	255,09	250,00	0,09	5,00
120	+&С111-1756-8-16 варіант 13	Решітка дворядна регульовання 2565-2 400х200	шт	2	291,81	286,00	0,09	5,72
121	+&С113-1111-223-17 варіант 6	Решітка зовнішня з адаптером 3070-1Н 350х250	шт	1	1633,41	1600,00	1,38	32,03
122	+&С111-1756-8-16	Решітка переточна дверна МВ-450/2 ВЕНТС	шт	1	171,45	168,00	0,09	3,36
123	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0.154	2656,77	1852.50	752,18	52,09
124	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0.0042	3187.17	2372.50	752.18	62.49
125	+&С1630-973-3	Сифон до системи кондиціонування HL-21	шт	56	489,70	480,00	0,10	9,60
126	С1545-241	Скоби для проводів кабелів дюбельні К729, К730	100шт	7.936	533,77	523.13	0,17	10,47
127	+С111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,0015	24946,92	24485.83	275,38	185,71
128	+&С130-220-38	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-12	шт	52	691,65	678.00	0,28	13,57
129	+&С130-220-39 варіант 4	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-14	шт	1	816.29	800.00	0.28	16.01
130	+&С130-220-36	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-6	шт	7	387.73	380.00	0.13	7.60
131	+&С130-220-37	Сталевий дифузор з адаптером ПДК-9	шт	28	520,37	510,00	0,17	10,20
132	+&С130-559-87-2 варіант 1	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=700мм PLK-20H-50 Kermi (774 кВт)	шт	12	9739,98	9545,16	3,84	190,98
133	+&С130-559-87-3 варіант 3	Сталевий панельний гігієнічний радіатор L=1100мм PLK-30H-50 Kermi (1700 кВт)	шт	32	17998,39	17641,64	3,84	352,91
134	+&С130-559-87-1 варіант 8	Сталевий панельний радіатор L=1600мм PLK-33-50 Kermi (3897 кВт)	шт	3	19285,39	18883.80	3,84	377,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	С111-1809	Сталь кругла	т	0,02989	42859.15	42264.72	275.38	319.05
136	С111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,00648	27460,08	26980.28	275,38	204,42
137	+&С111-1846-28 варіант 1	Стрічка Benda Venil	шт	32	83,78	82.00	0,14	1,64
138	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,47	138.54	135.03	0.79	2.72
139	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0, 7х(20-30) мм	т	0,0598	44604,01	43414,60	314,82	874,59
140	+С113-2147 варіант 8	Теплоізоляція ф13х10 K-FLEX ST	м	357,7	28,60	28.00	0,04	0,56
141	+С113-2147 варіант 9	Теплоізоляція ф13х12 K-FLEX ST	м	68,43	32,68	32.00	0,04	0,64
142	+С113-2147 варіант 10	Теплоізоляція ф13х15 K-FLEX ST	м	316.82	35,74	35.00	0,04	0,70
143	+С113-2147 варіант 11	Теплоізоляція ф13х18 K-FLEX ST	м	15.33	40,84	40.00	0,04	0,80
144	+С113-2147 варіант 12	Теплоізоляція ф13х22 K-FLEX ST	м	61,32	45.94	45.00	0.04	0.90
145	+С113-2147 варіант 13	Теплоізоляція ф13х28 K-FLEX ST	м	127,75	51.04	50.00	0.04	1.00
146	+С113-2147 варіант 7	Теплоізоляція ф9х06 K-FLEX ST	м	163,52	19,42	19,00	0,04	0,38
147	+С111-1705 варіант 1	Теплова ізоляція з базальтової вати б=30мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	0,9	25811,54	25300.00	5,43	506,11
148	+С111-1705 варіант 2	Теплова ізоляція з базальтової вати б=50мм. армована алюмінієвою фольгою ALU LAMELLA MAT Rockwool	100м2	1,4	37031,54	36300.00	5,43	726,11
149	+С111-1705 варіант 4	Теплова ізоляція з каучуку б=12мм. армована алюмінієвою фольгою на клейовій основі K-Flex ST DUCT AD ALU 12	100м2	0,3066	51617,54	50600.00	5,43	1012,11
150	+С111-1705 варіант 3	Теплова ізоляція зі спіненого поліетилену б=10мм, армова-на алюмінієвою фольгою на клейовій основі Alkofom Normaizol	100м2	8,7892	20405,54	20000.00	5,43	400,11
151	+С1630-544 варіант 1	Термостатический клапан HERZ TS-99-FV проходной Rp 1/2" x R 1/2"	шт	47	993,61	973.33	0,80	19,48
152	+С130-1158 варіант 1	Термостатична головка Herz 7230 M28x1.5	шт	47	1312.69	1286.67	0.28	25.74
153	+С113-1769 варіант 2	Трійник діам. 32х32х20 мм	шт	94	280,58	275,00	0,08	5,50
154	С113-1352 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф20 мм	м	135	28,11	27,47	0,09	0,55
155	С113-1355 варіант 1	Труба дренажна з фітингами ф40 мм	м	65	64,40	62.81	0,33	1,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	+С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5,85	104.39	103.03	0.58	0.78
157	+С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	206,8	153.29	151.30	0.85	1.14
158	+&С1545-265-1-Ф варіант 6	Трубка мідна для кондиціонера 12,7 мм	м	67,6	129,39	126,68	0,17	2,54
159	+&С1545-265-1-Ф варіант 3	Трубка мідна для кондиціонера 15,88 мм	м	322,4	174,55	170,96	0,17	3,42
160	+&С1545-265-1-Ф варіант 5	Трубка мідна для кондиціонера 19,05 мм	м	15,6	238,87	234,02	0,17	4,68
161	+&С1545-265-1-Ф варіант 4	Трубка мідна для кондиціонера 22,23 мм	м	62,4	357,32	350,14	0,17	7,01
162	+&С1545-265-1-Ф варіант 10	Трубка мідна для кондиціонера 28,6 мм	м	130	426,12	417,59	0,17	8,36
163	+&С1545-265-1-Ф варіант 1	Трубка мідна для кондиціонера 6,35 мм	м	166,4	61,19	59,82	0,17	1,20
164	+&С1545-265-1-Ф варіант 2	Трубка мідна для кондиціонера 9,52 мм	м	364	94,99	92,98	0,17	1,86
165	+С113-2147 варіант 3	Трубна ізоляція ф35х6 K-FLEX ST	м	211,3496	40,84	40.00	0,04	0,80
166	+С1630-536 варіант 6	Трьоходовий клапан R3020-4-S2 з приводом TR230-R R3020-4-S2 + TR230-R BELIMO	шт	9	3225,27	3161.93	0,10	63,24
167	+С1630-536 варіант 7	Трьоходовий клапан R3025-10-S2 з приводом LR230-A R3025-10-S2 + LR230-A BELIMO	шт	2	4428,94	4342.00	0,10	86,84
168	С111-1292	Уайт-спірит	т	0.001042	3539,69	2832.11	638,17	69,41
169	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф20	шт	11	655,51	640,74	1,92	12,85
170	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф25	шт	3	668,82	653,79	1,92	13,11
171	С1630-104 варіант 1	Фільтр сітчастий латунний муфтовий ф32	шт	1	796,62	772.78	8,24	15,62
172	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна. мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00145	42011,99	40663.51	524,72	823,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
173	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0.0032537	42011.99	40663.51	524.72	823.76
174	С130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 40 мм	шт	11	184,70	180.48	0,80	3,62
175	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2. ВСт3сп3, тиск 1.0 МПа [10 кгс/см2]. діаметр 50 мм	шт	11	204,59	199.88	0,72	4,01
176	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0.55	367,58	358.45	1,92	7,21
177	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,02773	11084,82	10476,51	390,96	217,35
178	+&С130-508-1-14	Циркуляційний насос UPS 15-30 130 Grundfos	шт	11	5242,91	5139.00	1,11	102,80
179	+&С130-236-2 варіант 20	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 250х200	шт	2	1239,48	1200.00	15,18	24,30
180	+&С130-236-2 варіант 21	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х200	шт	1	2004,48	1950.00	15,18	39,30
181	+&С130-236-2 варіант 2	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 300х250	шт	1	1545.48	1500.00	15.18	30.30
182	+&С130-236-2 варіант 22	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 350х200	шт	1	2055.48	2000.00	15.18	40.30
183	+&С130-236-2 варіант 3	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 400х200	шт	1	2055,48	2000,00	15,18	40,30
184	+&С130-236-2 варіант 4	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 500х250	шт	1	2361,48	2300,00	15,18	46,30
185	+&С130-236-2 варіант 23	Шумоглушник l=1000 мм ГТП 600х500	шт	1	2973,48	2900.00	15,18	58,30
186	+&С130-236-2 варіант 19	Шумоглушник l=500мм ГТП 600х400мм	шт	1	1443,48	1400.00	15,18	28,30
187	+&С130-236-2 варіант 12	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -100	шт	3	1851,48	1800.00	15,18	36,30
188	+&С130-236-2 варіант 13	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -125	шт	1	2055.48	2000.00	15.18	40.30
189	+&С130-236-2 варіант 1	Шумопоглинач трубчатий l=1000мм ГТК -250	шт	1	2871.48	2800.00	15.18	56.30
190	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,003392	41491,64	40325,48	352,80	813,56
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
191	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	59,0827	4.9416	4,9416		
192	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,6578	184,55	184.55		
193	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,9198	186,09	186,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IV. Устаткування						
194	+&1808-10069-1 варіант 1	Рефнет AFG-00B SwanAir	шт	15	678,64	653,00	19,59	6,05
195	+&1808-10069-1 варіант 2	Рефнет AFG-12B SwanAir	шт	18	961,32	925,00	27,75	8,57
196	+&1808-10069-1 варіант 3	Рефнет AFG-24B SwanAir	шт	15	1498,63	1442,00	43,26	13,37
197	+&1704-20236-2 варіант 1	Термоманометр аксіальний ф80; 0...120 град С; 0...4 бар F+R818 10009464 Watts	шт	22	497,81	479,00	14,37	4,44

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-04

придбання обладнання вентиляції

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № 21-126 /ПКД-ОВ.С арк. 1-10 відомості тощо

Кошторисна вартість 1608.223 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		П2				
1	& 2308-1088-21	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 0400 Klimor; (маса=0.253)	шт	1	151724.00	151724
2	& 1704-50723-9	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 0400 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	80890.00	80890
		П10				
3	& 2308-1088-20-1 варіант 4	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	105936.00	105936
4	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		П12				
5	& 2308-1088-20-1 варіант 5	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,066)	шт	1	56534.00	56534
6	& 1704-50723-2	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0,0012)	шт	1	77120.33	77120
		П13				
7	& 2308-1088-20-1 варіант 2	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor: (маса=0.066)	шт	1	107710.32	107710
8	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		П14				

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1088-20-1 варіант 6	Припливна установка в гігієнічному виконанні EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.066)	шт	1	105935.38	105935
10	& 1704-50723-2 варіант 1	Автоматика до установки до припливної установки EVO-T-H 4100 Klimor; (маса=0.0012)	шт	1	79638.00	79638
		Парозволожувачі				
11	& 2308-1088-22	Парозволожувач Condair EL 8 Єврокліма: (маса=0,04) кількість: 1+1	шт	2	158081.00	316162
12	& 2308-1088-23	Парозволожувач Condair EL 10 Єврокліма; (маса=0,04)	шт	1	162857.00	162857
		В2				
13	& 2308-1087-32-1	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300E3 "Ostberg" ACM; (маса=0,0655)	шт	1	33140.00	33140
		В14. В20. В28, В39, В54, В55, В56, В57				
14	& 2308-1087-33-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 100 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*8	шт	8	3900.00	31200
		В15, В29, В30, В60				
15	& 2308-1087-34-1	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 150 ВЕНТС; (маса=0,00342) кількість: 1*4	шт	4	4300.00	17200
		В16. В17. В18, В58, В59				
16	& 2308-1087-34-2	Канальний витяжний вентилятор ВКМ 125 ВЕНТС; (маса=0,00316) кількість: 1*5	шт	5	3990.00	19950
		В44				
17	& 2308-1087-32-2	Канальний витяжний вентилятор RK 600x300F3 "Ostberg" ACM: (маса=0.032)	шт	1	23750.00	23750
		В53				
18	& 2308-1087-32-3	Канальний витяжний вентилятор CK 160C "Ostberg" ACM: (маса=0,0043)	шт	1	3580.00	3580
		В40, В62				
19	& 2308-1087-32-4	Канальний витяжний вентилятор CK 200B "Ostberg" ACM; (маса=0,0051)	шт	2	4197.50	8395
		В61				
20	& 2308-1087-32-5	Канальний витяжний вентилятор CK 315B "Ostberg" ACM; (маса=0.0058)	шт	1	6458.00	6458
		Разом				**1547455**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60768

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1608223**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-05

придбання обладнання кондиціонування

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № 21-126/ПКД-ОВ.С арк.9-10 відомості тощо

Кошторисна вартість 1675.838 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-23-1	Компрессорно - конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P71YHA Klimor; (маса=0,093)	шт	2	120876.00	241752
2	& 2308-4001-24	Компрессорно-конденсаційний блок в компл. з TPB Mitsubishi ME PU-P100YHA Klimor; (маса=0,094)	шт	1	138591.00	138591
3	& 2308-4001-21	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH560/SR1MV SwanAir; (маса=0,345)	шт	2	261966.00	523932
4	& 2308-4001-25	Компрессорно конденсаційний блок VRF системи SRVH400/SR1MV SwanAir; (маса=0,303)	шт	1	238128.00	238128
5	& 2308-4001-16	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H022/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	18	8921.00	160578
6	& 2308-4001-18	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H036/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	20	9438.00	188760
7	& 2308-4001-17	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H028/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	11	9193.00	101123
8	& 2308-4001-19	Внутрішній блок VRF системи з пультом керування SRVWM-H045/R1X(LI) SwanAir; (маса=0,012)	шт	2	10825.00	21650
		Разом				**1812514**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				63324

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**1675838**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-06

на Відеонагляд

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С

Кошторисна вартість	32.153	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21718	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16.010	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.4	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Відеонагляд ВН.С (арк.1)									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	3	343.96 331.16	12,80 2,50	1032	993	39 8	3.8400 0,0334	11.52 0,1
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	6	2.56 -	- -	15	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пластмасових* Н2=1.15 Н3=1.15 Н5=1.15	*100м*	*0,03*	*7230.25* *3235.47*	*3147.47* *633.74*	*217*	*97*	*94* *19*	*45,2640* *6,4370*	*1,36* *0,25*
4	& С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	3	14.36 -	- -	43	-	- -	- -	- -
5	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*2,32*	*3807.98* *3752.95*	- -	*8835*	*8707*	- -	*56,5800* -	*131,27* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15									
6	& С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	232	8,73 -	- -	2025	-	- -	- -	- -
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,32	2884,29 1404,48	612,04 158,32	6692	3258	1420 367	19,2000 1,8480	44,54 4,29
8	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,03	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	183	63	58 12	28,8000 5,0537	0,86 0,15
9	& С152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	235	14,58 -	- -	3426	-	- -	- -	- -
10	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	3	326,40 -	- -	979	-	- -	- -	- -
11	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	0,03	9916,35 6595,79	335,23 183,41	297	198	10 6	90,1680 2,3782	2,71 0,07
12	С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	193,11 -	- -	579	-	- -	- -	- -
13	& С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	3	14,68 -	- -	44	-	- -	- -	- -
14	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,01	10960,09 7574,54	393,14 231,73	110	76	4 2	103,5480 3,0042	1,04 0,03
15	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	237,39 -	- -	237	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					24714	13392	1625 414		193,3 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					24714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9697				
		всього заробітна плата, грн.					13806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32153**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 1					**32153**				
		Разом прямі витрати по кошторису					24714	13392	1625 414		193,3 4,89
		Разом будівельні роботи, грн.					24714				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9697				
		всього заробітна плата, грн.					13806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2204				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32153**				
		- -									
		Всього по кошторису					**32153**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**217,18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**16010**				

Склав ______________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-06

на Відеонагляд

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	193,3	69.29			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,89	84,44			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	18.99	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	217,18				
	Середній розряд робіт		розряд	3,4				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	0,24289	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,57229	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01332	356.53			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0.072	533,35			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,58561	633,84			
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,09827	102.69			
12	КБМ204-302	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	0,12096	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	11,34336				
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,179676				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	11,34336				
16	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	0,20736				
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	14,361384				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	28,17408				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,08064				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,7484				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,09772	125,24	122.67	0,11	2,46
22	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000306	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
23	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0,0928	98,76	94.82	0,24	1,90
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00003	4363,00	3800.00	477,45	85,55
25	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000015	35591,31	34540,84	352,60	697,87
26	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований. діаметр 2 мм	т	0.0001798	37367,29	36285.53	349,07	732,69
27	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0.0486	413.51	405.09	0.31	8.11
28	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0051	636,98	624.18	0,31	12,49
29	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм. марка Э42	т	0.000068	35785,35	34724.79	358,89	701,67
30	+&С152-749 варіант 3	Кабель 4*2*0,51 КПВ-ВП	м	235	14,58	14,17	0,12	0,29
31	С111-310	Киніфоль соснова	т	0,0001401	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
32	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0124	50,64	49.12	0,53	0,99
33	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,19926	15,60	15,10	0,19	0,31
34	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	ш	6	2,58	2.50	0,01	0,05
35	+&С1545-892 варіант 9	Короб полівінілхлоридний 15х17	м	3	14,36	13.77	0,31	0,28
36	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0.0001608	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
37	С1517-164	Листи свинцеві марки С0. нормальної точності. товщина 1, 0 мм	т	0,00188	226301,71	221589.04	275.38	4437.29
38	С121-782	Металеві конструкції	т	0,0016	56207,62	55416,05	373,15	418,42
39	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля. шурупи та ін.)	ш	3	326,40	320.00	-	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,0051	203,20	198,07	1,15	3,98
41	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,32	32,18	31,32	0,23	0,63
42	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0011675	570150,89	558498,74	472,72	11179,43
43	С1545-242	Скобки для проводів кабелів дволапкові К731	100шт	0,0306	611,57	599,38	0,20	11,99
44	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0013	3543,85	3473,97	0,39	69,49
45	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,02301	454,98	445,62	0,44	8,92
46	С1546-83	Тавот	кг	19,1168	33,62	32,42	0,54	0,66
47	С111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,015	49,61	47,44	1,20	0,97
48	+&С111-1859-48-СД варіант 2	Тримач для труби д.40	шт	3	14,68	14,32	0,07	0,29
49	+&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба гофрована гнучка діаметром 16 мм	м	232	8,73	7,88	0,68	0,17
50	+С113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	3	193,11	190,61	1,06	1,44
51	+С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	237,39	234,28	1,34	1,77
52	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,0468	268,09	263,79	2,30	2,00
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
53	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	27,2715	4,9416	4,9416		
54	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7924	184,55	184,55		
55	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,2269	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-07

Електросилове устаткування (відеонагляд)

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВН.С відомості тощо

Кошторисна вартість 11,078 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 310817-6 варіант 5	Відеокамера (2.8 mm), купольна DS-2CD1143G0-I Hikvision; (маса=0,001)	шт	3	3659,17	10978
		Разом				**10978**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100
		Всього по кошторису				**11078**

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-08

на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень
Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ПС; СПТС.С арк. 5

Кошторисна вартість	155.327	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,32525	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	94.658	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.1	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація (арк.ПС;СПТС.С 5)									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (АПР)	шт	1	5338.26 5153,89	1,94 0,21	5338	5154	2 -	72.9600 0,0031	72.96 -
2	КМ10-3-8	Ящик живлення	ящик	1	418.22 406,89	- -	418	407	- -	5.7600 -	5.76 -
3	*КМ8-125-2*	*Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год*	*шт*	*1*	*80.56* *54.25*	- -	*81*	*54*	- -	*0.7680* -	*0.77* -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-А)	шт	69	309.92 254.71	1.94 0.21	21384	17575	134 14	3.8400 0,0031	264.96 0,22
5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (СПТ-А)	шт	16	171.09 127.35	7.54 0.80	2737	2038	121 13	1.9200 0,0121	30.72 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС авт омат ичним впект рокон акт ний, магніт окон акт ний у нормальному виконанні ручний (СПР-А)	шт	3	148.62 127,35	7.54 0,80	446	382	23 2	1.9200 0,0121	5.76 0,04
7	КБ21-2-7 К=1,15	Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст іпах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм кількіст ь: 950+15 Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	100м	9.65	3607.98 3752,95	- -	36747	36216	- -	56.5800 -	546 -
8	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (9191Б)	м	950	8.12 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
9	С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	15	20.50 -	- -	308	-	- -	- -	- -
10	КБ21-12-2 к=1.15	Прокладання коробів пласт иковихх Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,9	7230.25 3235,47	3147.47 633,74	6507	2912	2633 570	45.2640 6.4370	40.74 7.59
11	& С1545-892 варіант 11	Короб полівініпхпоридний 25х16	м	90	20.64 -	- -	1858	-	- -	- -	- -
12	КБ21-15-1 к=1.15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лот ках Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,9	313.79 220,06	25,14 6,50	282	198	23 6	3.0084 0.0759	2.71 0.07
13	КР17-8-1	Знят ягування першого проводу перерізом до 2.5 мм2 в т руби	100м	9,5	735.68 623.87	- -	6989	5927	- -	9.2880 -	88,24 -
14	С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,04	8457.17 -	- -	8715	-	- -	- -	- -
15	КР3-25-3	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну кількість: 10+78	100 отв.	0.88	7879.04 7879.04	- -	6934	6934	- -	117.3000 -	103.22 -
16	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм Заповнення щілин при проході крізь стіни	100шт	0.01	11442.54 11023.81	418,73 44,43	114	110	4 -	138.8040 0,6732	1.39 0,01
17	С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378.64 -	- -	379	-	- -	- -	- -
18	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,5	7645.28 6038,04	- -	3823	3019	- -	81.5400 -	40.77 -
19	С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1.05	1000м	0.05	17864.17 -	- -	893	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	5	326,40 -	- -	1632	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					111399	80926	3140 605		1204 8,12
		Разом будівельні роботи, грн.					111399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27333				
		всього заробітна плата, грн.					81531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155327**				
		Всього по розділу 1					**155327**				
		Разом прямі витрати по кошторису					111399	80926	3140 605		1204 8,12
		Разом будівельні роботи, грн.					111399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27333				
		всього заробітна плата, грн.					81531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43928				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13127				
		Всього будівельні роботи, грн.					**155327**				
		Всього по кошторису					**155327**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1325,25**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**94658**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис, ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-017 ПК-08
на Пожежна сигналізація,система передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,61	67.33			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1099,39	87,20			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,1				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,12	74.73			
6		Середній розряд панки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труди працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	113,13	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1325,25				
	Середній розряд робіт		розряд	3,1				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	4,69476	520,30			
9	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,42228	276,94			
10	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,42228	633,84			
11	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	45,5412	6,22			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0.5 т	маш. год	0,27324	102.69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,39028				
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	60,20864				
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	117,1896				
16	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1.992				
17	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5.472				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
18	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0.0602	125.24	122.67	0.11	2.46
19	+С1545-4 варіант 3	Бірка маркувальна	100шт	0.045	125.24	122.67	0,11	2,46
20	С111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	387,32	358.60	1,52	7,20
21	+С188888-21 варіант 2	Вогнестійка пістолетна піна, EI 60, 750мл	шт	1	378.64	370.83	0.39	7.42
22	С1546-8	Вода дистильована	м3	0.0003	603.95	72.12	519.99	11.84
23	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	10	16,65	16.29	0,03	0,33
24	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00239	4363,00	3800.00	477,45	85,55
25	+С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00001	12287,84	11560,00	486,90	240,94
26	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою. довжина 50 мм	т	0,00045	35591,31	34540.84	352,60	697,87
27	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	950	8.12	7.88	0.08	0.16
28	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0247	30810,30	29930,80	275,38	604,12
29	С111-1608	Дрантя	кг	0,1	12,11	11,10	0,77	0,24
30	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1.458	413,51	405.09	0,31	8,11
31	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1.955	933.93	915.20	0.42	18.31
32	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0.153	636,98	624.18	0,31	12,49
33	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,24	4.9416	4,9416	-	-
34	+С113-2126 варіант 6	Захисна трубка жорстка з гладкими стінками, діаметр 12 мм	м	15	20,50	20,02	0,08	0,40
35	+С157-294 варіант 6	Кабель КОРкН FRHF FE180/E30 1х2х1,05	1000м	0,05	17884,17	17500.00	13,89	350,28
36	С1113-271	Калій їдкий технічний	м3	0,00014	107515,41	104934.54	472,72	2108,15
37	С111-310	Каніфоль соснова	т	0.0007	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
38	С1546-22	Клей нітрогліфтяний	кг	1,7	189,96	185,74	0,50	3,72
39	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0.16	15,60	15.10	0,19	0,31
40	+&С1545-892 варіант 11	Короб полівінілхлоридний 25х16	м	90	20.64	19.93	0.31	0.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00144	31863.74	30643.33	595.63	624.78
42	С111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00002	9956,94	9205.29	595,83	156,02
43	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0.006	566,97	555.31	0,54	11,12
44	+&С111-155-1-В3-1	Монтажний комплект кріплень (дюбеля, шурупи та ін.)	шт	5	326,40	320,00	-	6,40
45	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0.153	203,20	198.07	1,15	3,98
46	С1545-180	Полоски К-404	100шт	0.234	16,70	16.18	0,19	0,33
47	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00095	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марки ПОССу25-2	т	0,00025	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
49	+С157-294 варіант 5	Провод ПСВЕВнг 2х1,05 мм	1000м	1,04	6457,17	6316.67	13,89	126,61
50	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	0.234	41,49	40.54	0,14	0,81
51	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марки ЛСЭПЛ, шириною 20-30 мм, товщиною від 0,14 до 0,19 мм	кг	0.027	710.95	696.22	0.79	13.94
52	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,81	533.77	523.13	0.17	10.47
53	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00305	42859,15	42264.72	275,38	319,05
54	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1.67	138,54	135.03	0,79	2,72
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,045	454,98	445,62	0,44	8,92
56	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,02	566,61	554.73	0,77	11,11
57	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,004085	12254.96	11537.22	477.45	240.29
58	С1545-264	Трубка піноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	4,55	213,53	208,96	0,38	4,19
59	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0088	43689,66	42676.48	352,60	660,58
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31.2308	4.9416	4,9416		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,3438	184,55	184,55		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-09

Електрослабке устаткування (Пожежна сигналізація.система оповещування тривожних сповіщень)

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № ТМ2315-ПС: СПТС.С арк. 5 відомості тошо

Кошторисна вартість 93.306 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	1	4565.00	4565
2	1504-15095 варіант 1	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0018)	шт	1	4800.00	4800
3	1511-3001 варіант 3	Акумуляторна батарея 12 В, 18 А*г; (маса=0,008)	шт	1	1504.17	1504
4	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	60	809.17	55833
5	1602-30067 варіант 1	Сповішувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0.0016)	шт	16	661.67	10587
6	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0.0016)	шт	3	897.50	2693
		Розділ 1. Резерв 10 %				
7	1602-10067 варіант 1	Пристрій розширення адресний АПР ; (маса=0,0097)	шт	1	4565.00	4565
8	1602-30066 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПД-А; (маса=0,0007)	шт	7	809.17	5664
9	1602-30067 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий адресний СПТ-А; (маса=0,0016)	шт	2	661.67	1323
10	1602-30068 варіант 1	Сповішувач пожежний ручний адресний СПР-А; (маса=0,0016)	шт	1	897.50	898
		Разом по розділу 1				12450
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				120

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				**12570**
		Разом				**92432**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				874
		Всього по кошторису				**93306**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01/7 ПК-010
на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень
Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Кошторисна вартість	30,626	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23256	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,665	тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	2793,37	2793	27,7920	27,79
2	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	85	217,10	18454	2,1600	183,6
3	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	85,63	257	0,8520	2,56
		Разом прямі витрати по кошторису				21504		213,95
		всього заробітна плата, грн.				21504		
		Разом будівельні роботи, грн.				21504		
		в тому числі:						
		Загальновиробничі витрати, грн.				9122		
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				18,61		
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				2161		
		Всього будівельні роботи, грн.				**30626**		
		Всього по кошторису, грн.				**30626**		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				**232,56**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				**23665**		

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-010

на Пусконалагоджувальні роботи пожежної сигналізації,системи передавання тривожних сповіщень

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	213,95	100,51			
2		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	18,61	116,07			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	232,56				
	Середній розряд робіт		розряд	6,0				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-011

на Система зв'язку,телефонізація

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С

Кошторисна вартість	262.644	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,34194	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	100.832	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.5	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Локальна мережа СЗ.С (арк.2)									
1	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях. маса до 5 кг (комутатор. бездротова точка доступу) кількість: 1+3	шт	4	94.72 74.09	- -	379	296	- -	0.9600 -	3.84 -
2	& С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	18	2.56 -	- -	46	-	- -	- -	- -
3	*КБ21-2-7 К=1.15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1.15	*100м*	*4*	*3807.98* *3752.95*	- -	*15232*	*15012*	- -	*56.5600* -	*226.32* -
4	С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка, d=25мм	м	400	14.03 -	- -	5612	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	1200	2,74 -	- -	3288	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*6,1*	*7230,25* *3235,47*	*3147,47* *633,74*	*44105*	*19736*	*19200* *3866*	*45,2640* *8,4370*	*276,11* *51,47*
7	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	610	26,72 -	- -	16299	-	- -	- -	- -
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4	2884,29 1404,48	612,04 158,32	11537	5618	2448 633	19,2000 1,8480	76,8 7,39
9	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,1	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	37305	12851	11823 2355	28,8000 5,0537	175,68 30,83
10	& С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0,51	м	1010	14,88 -	- -	15029	-	- -	- -	- -
11	& С152-755-2	Патч-корд кат. 5е, 2м	шт	21	24,58 -	- -	516	-	- -	- -	- -
12	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,18	2123,03 2115,66	- -	382	381	- -	31,8960 -	5,74 -
13	& С1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen біла (90561032)	шт	18	105,42 -	- -	1898	-	- -	- -	- -
14	& С1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток	шт	18	20,12 -	- -	362	-	- -	- -	- -
15	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	1351,44 718,94	- -	1351	719	- -	9,6000 -	9,6 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					153341	54613	33471 6854		774,09 89,69
		Разом будівельні роботи, грн.					153341				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65257				
		всього заробітна плата, грн.					61467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**186228**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- **Всього по розділу 1**					**186228**				
		Розділ 2. Телефонізація С3.С(арк.4)									
16	КМ10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	4	239,81 125,82	- -	959	503	- -	1,6800 -	6,72 -
17	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	2123,03 2115,66	- -	85	85	- -	31,8960 -	1,28 -
18	& С1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	4	112,36 -	- -	449	-	- -	- -	- -
19	*КБ21-2-7 К=1,15*	*Прокладання вініпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 25 мм* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*1,6*	*3807,98 3752,95*	- -	*6093*	*6005*	- -	*56,5800* -	*90,53* -
20	С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	160	8,12 -	- -	1299	-	- -	- -	- -
21	С113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	480	2,74 -	- -	1315	-	- -	- -	- -
22	*КБ21-12-2 к=1,15*	*Прокладання коробів пласт икових* Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	*100м*	*2,6*	*7230,25 3235,47*	*3147,47 633,74*	*18799*	*8412*	*8183 1648*	*45,2640 8,4370*	*117,69 21,94*
23	& С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	260	26,72 -	- -	6947	-	- -	- -	- -
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,6	2884,29 1404,48	612,04 158,32	4615	2247	979 253	19,2000 1,8480	30,72 2,96
25	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,6	6115,51 2106,72	1938,19 385,99	15900	5477	5039 1004	28,8000 5,0537	74,88 13,14
26	& С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	420	14,88 -	- -	6250	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					62711	22729	14201 2905		321,82 38,04
		Разом будівельні роботи, грн.					62711				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25781				
		всього заробітна плата, грн.					25634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					13705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4037				
		Всього будівельні роботи, грн.					**76416**				
		Всього по розділу 2					**76416**				
		Разом прямі витрати по кошторису					216052	77342	47672 9759		1095,91 127,73
		Разом будівельні роботи, грн.					216052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91038				
		всього заробітна плата, грн.					87101				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**262644**				
		Всього по кошторису					**262644**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1341,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**100832**				

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-011
на Система зв'язку.телефонізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1095,91	70,57			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	127,73	76,40			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	118,3	116,06			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1341,94				
	Середній розряд робіт		розряд	3,5				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висотн підйому 12 м	маш. год	70,43868	520,30			
7	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	7,60512	276,94			
8	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,8628	356,53			
9	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,48792	633,84			
10	КБМ203-1050	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопіцйомність 0,5 т	маш. год	2,64132	102,69			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні. вантажопідйомність до 100 т	маш. год	87,0144				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	52,10604				
13	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	87,0144				
14	КБМ203-401	Лебідки електричні. тягове зусилля до 5,79 кН [0.59 т]	маш. год	60,1344				
15	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	39,90408				
16	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	68,0064				
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,78144				
18	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	10,8392				
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
19	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,31586	125,24	122.67	0,11	2,46
20	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05422	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
21	С1545-23	Втулка В54. В59	100шт	0.224	96,76	94.82	0,24	1,90
22	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0087	4363,00	3800.00	477,45	85,55
23	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00435	35591,31	34540,84	352,60	697,87
24	+С113-2126 варіант 7	Гофрована труба гнучка. d=25мм	м	400	14,03	13.67	0,08	0,28
25	+С113-2126 варіант 5	Гофрована труба з ПВХ (серія 9), d=16мм (91916)	м	160	8,12	7.88	0,08	0,16
26	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м. ширина 75-150 мм. товщина 25 мм. III сорт	м3	0.004	7037.20	6666.70	232.52	137.98
27	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001094	37367.29	36285.53	349.07	732.69
28	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	14.094	413,51	405.09	0,31	8,11
29	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0.06	933,93	915.20	0,42	18,31
30	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,479	636,98	624,18	0,31	12,49
31	+&С152-779 варіант 4	Кабель вита пара мідний 4х2х0,51 КПВ-ВП 4х2х0.51	м	1010	14,88	14.17	0,42	0,29
32	+&С152-779 варіант 3	Кабель телефонний зв'язку КПВ-ВП	м	420	14,88	14.17	0,42	0,29
33	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000667	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
34	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,27552	15,60	15,10	0,19	0,31
35	+&С1545-131-4 варіант 2	Конектор RJ-45	шт	18	2,56	2.50	0,01	0,05
36	+&С1545-892 варіант 12	Короб полівінілхлоридний 25х25	м	870	26,72	25.89	0,31	0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	+&C1512-1-10 варіант 2	Коробка монтажна одномісна для кріпл. розеток	шт	18	20.12	19.71	0.02	0.39
38	+C113-1878 варіант 11	Кріплення для гофри Ду16	шт	1680	2,74	2,61	0,08	0,05
39	C1113-90	Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,0003	61040,00	59247,51	595,63	1196,86
40	C111-1656	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0066	112231,09	109434.85	595,63	2200,61
41	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,01144	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
42	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,1	295,42	289,25	0,38	5,79
43	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0.04	1284,07	1258.28	0,61	25,18
44	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,04	980.57	950.90	10.44	19.23
45	+C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1.479	203,20	198.07	1,15	3,98
46	+&C152-755-2	Патч-корд кат. 5е. 2м	шт	21	24,58	24.00	0,10	0,48
47	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00031	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
48	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,004975	570150,89	558498.74	472,72	11179,43
49	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0.04	231,97	226.12	1,30	4,55
50	+&C1512-14-10 варіант 3	Розетка комп'ютерна Viko Carmen Bina (90561032)	шт	18	105,42	103,33	0,02	2,07
51	+&C1512-14-10 варіант 4	Розетка телефонна (RJ11) Viko Carmen	шт	4	112,36	110,14	0,02	2,20
52	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,08	2937,79	2879,42	0,77	57,60
53	C1545-242	Скойки для проводів кабелів дюланкові К731	100шт	8.874	611,57	599.38	0,20	11,99
54	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,26691	454.98	445.62	0.44	8.92
55	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0.064	566,61	554.73	0,77	11,11
56	C1546-83	Тавот	кг	46.144	33,62	32.42	0,54	0,66
57	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марки ТВК-350	м2	4,35	49,61	47,44	1,20	0,97
58	C1530-145	Труби вінілпластові	кг	0,4	536,54	525.26	0,78	10,52
59	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою. чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	13.572	268.09	263.79	2.30	2.00
60	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,04	367.58	358.45	1.92	7.21
61	C1110-134	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-16Д	шт	4	27,92	27.17	0,20	0,55
		Енергоносії машин. врахованих в складі загальновиробничих витрат						
62	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	204,7792	4.9416	4,9416		
63	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3.7018	184.55	184.55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7403	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-012

Електросилове устаткування (Система зв'язку, телефонізація)

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-СЗ.С відомості тощо

Кошторисна вартість 74.177 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-1079-1 варіант 3	Комутатор Ubiquili UniFi Switch US-48-500W: (маса=0,0006)	шт	1	45749.17	45749
2	& 290220-1079-2 варіант 2	Бездротова точка доступу Ubiquili UniFi AC LR AP: (маса=0,0005)	шт	3	4282.50	12848
3	& 15-2-13 варіант 2	Шафа серверна 21U 600x600x1040; (маса=0,006)	шт	1	12057.50	12058
4	1701-1015 варіант 1	Телефон KX-TS2350UAB Panasonic; (маса=0,003)	шт	4	690.83	2763
		Разом				**73418**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				668
	Порядок. п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	12964	0.007	91
		Всього вартість устаткування				**74086**
		Всього вартість будівельних робіт				**91**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**74177**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-013

на Електротехнічні рішення

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С7

Кошторисна вартість	3129.600	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,14873	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	551.606	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.8	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж електроосвітлення (Протирадіаційне укриття) арк.1,2 - 7 черга									
1	*КР17-14-2*	*Уст ановлення щит ків осві т лоокальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у гот овій ніші або на ст іні*	*шт*	*2*	*484.59* *310.74*	*17,12* *10,46*	*969*	*621*	*34* *21*	*4.2480* *0.1356*	*8,5* *0.27*
2	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	8	0.41 -	- -	3	-	- -	- -	- -
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 1+12+1+9	шт	23	330.99 143.79	24,75 4,08	7613	3307	569 94	1.9200 0,0505	44.16 1,16
4	КР17-10-4	Монтаж світильників кількість: 120+41+2+14+7+9	100шт	1,93	19197.94 10086,81	49,29 41,12	37052	19468	95 79	130.6920 0,5328	252.24 1,03
5	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2.04x193)	шт	394	0.41 -	- -	162	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1507-1065 варіант 1	Світильник LED лінійний, L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, IP65, 230 В, 5000 К, пило та вологозахищений	шт	120	410.32 -	- -	49238	-	- -	- -	- -
7	1507-1066 варіант 1	Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, пило та вологозахищений	шт	41	188.82 -	- -	7742	-	- -	- -	- -
8	1507-1067 варіант 1	Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений	шт	2	464.48 -	- -	929	-	- -	- -	- -
9	1507-1068 варіант 1	Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2. 4 Вт, 4 LED, IP41, 230 В не 1,5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON	шт	14	334.70 -	- -	4686	-	- -	- -	- -
10	1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К, потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою, USB роз'ємом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	9	3061.83 -	- -	27556	-	- -	- -	- -
11	1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з наліпкою "Не заходити, працює бактерицидна лампа". 15Вт,~220В, IP20	шт	7	809.82 -	- -	5669	-	- -	- -	- -
12	КР17-10-4	Монтаж опромінювача бактерицидного	100шт	0.08	19197.94 10086.81	49,29 41,12	1536	807	4 3	130.6920 0,5328	10.46 0,04
13	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(2.04x8)	шт	16	0.41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
14	1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В, 15 Вт OBB 15S OZONE FREE 02001513 BacloSfera	шт	8	634.46 -	- -	5076	-	- -	- -	- -
15	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу відкритого встановлення, 2-клавішних	100шт	0,2	3026.00 2985,65	- -	605	597	- -	45.0120 -	9 -
16	290902-256 варіант 4	Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, IP44 Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	20	175.50 -	- -	3510	-	- -	- -	- -
17	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,35	2123.03 2115.66	- -	743	740	- -	31.6960 -	11.16 -
18	290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, IP44 Cedar Plus WDE000510 Schneider Electric	шт	35	161.24 -	- -	5643	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці кількість: 26+2	100шт	0,28	2976,63 2945,05	- -	833	825	- -	44,4000 -	12,43 -
20	290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000660 Schneider Electric	шт	26	175,60 -	- -	4566	-	- -	- -	- -
21	290902-256 варіант 3	Вимикач двохклавішний, 220В, 10А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000650 Schneider Electric	шт	2	175,50 -	- -	351	-	- -	- -	- -
22	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, IP54 65454 ДКС	шт	124	95,28 -	- -	11815	-	- -	- -	- -
23	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	17,8	8787,30 5587,20	256,36 117,62	156414	99452	4563 2094	76,3800 1,5257	1359,56 27,16
24	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41х17,8)	шт	730	0,41 -	- -	299	-	- -	- -	- -
25	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	1780	149,82 -	- -	266680	-	- -	- -	- -
26	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	22,25	3795,51 -	- -	84450	-	- -	- -	- -
27	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6х35 63768 ДКС	100шт	22,25	2285,91 -	- -	50861	-	- -	- -	- -
28	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 1175+605	100 м	17,8	2884,29 1404,48	612,04 158,32	51340	25000	10894 2818	19,2000 1,8480	341,76 32,89
29	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1,5 мм ВВГнгд	1000м	1,175	26925,73 -	- -	31638	-	- -	- -	- -
30	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,605	45039,23 -	- -	27249	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					845235	150817	16159 5109		2049,27 62,55
		Разом будівельні роботи, грн.					845235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					678259				
		всього заробітна плата, грн.					155926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					81865				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					204,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**927100**				
		- -									
		Всього по розділу 1					**927100**				
		Розділ 2. Монтаж електрообладнання (Протирадіаційне укриття (розеточні мережі та бойлери)) арк.3 - 7 черга									
31	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	2,74	2850,07 2818,49	- -	7809	7723	- -	42,4920 -	116,43 -
32	290902-224 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, IP44, 220 В, 16 А	шт	274	101,67 -	- -	27858	-	- -	- -	- -
33	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100x100x65 мм, IP54 65454 ДКС	шт	123	95,28 -	- -	11719	-	- -	- -	- -
34	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	8,45	8787,30 5587,20	256,36 117,62	74253	47212	2166 994	76,3800 1,5257	645,41 12,89
35	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x8,45)	шт	346	0,41 -	- -	142	-	- -	- -	- -
36	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	845	149,82 -	- -	126598	-	- -	- -	- -
37	С1545-113 варіант 4	Муфта "труба-труба", д20 мм, IP54 6110-420 ДКС	шт	282	16,13 -	- -	4549	-	- -	- -	- -
38	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	10,57	3795,51 -	- -	40119	-	- -	- -	- -
39	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	10,57	2285,91 -	- -	24162	-	- -	- -	- -
40	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,45	2884,29 1404,48	612,04 158,32	24372	11868	5172 1338	19,2000 1,8480	162,24 15,62
41	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,845	41067,33 -	- -	34702	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					376283	66803	7338 2332		924,08 28,51
		Разом будівельні роботи, грн.					376283				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302142				
		всього заробітна плата, грн.					69135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10723				
		Всього будівельні роботи, грн.					**412931**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**412931**				
		Розділ 3. Монтажні роботи (Електрообладнання (протирадіаційне укриття)) арк.3, 4) - 7 черга									
42	КР17-13-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (щит лікарняний ЩТ-ПРУ)	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
43	КР17-13-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	1	1362,31 1100,28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0,0895	14,26 0,09
44	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+1+1	шт	4	545,53 251,63	24,75 4,08	2182	1007	99 16	3,3600 0,0505	13,44 0,2
45	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 2+3	шт	5	330,99 143,79	24,75 4,08	1655	719	124 20	1,9200 0,0505	9,6 0,25
46	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 150+75	100 м	2,25	2884,29 1404,48	612,04 158,32	6490	3160	1377 356	19,2000 1,8480	43,2 4,16
47	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,15	41067,33 -	- -	6160	-	- -	- -	- -
48	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнетривкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,075	45039,23 -	- -	3378	-	- -	- -	- -
49	2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, IP54 65454 ДКС	шт	3	95,28 -	- -	286	-	- -	- -	- -
50	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	2,25	8787,30 5587,20	256,36 117,62	19771	12571	577 265	76,3800 1,5257	171,86 3,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x2,25)	шт	92	0,41 -	- -	38	-	- -	- -	- -
52	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	225	149,82 -	- -	33710	-	- -	- -	- -
53	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	2,82	3795,51 -	- -	10703	-	- -	- -	- -
54	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	2,82	2285,91 -	- -	6446	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					93543	19657	2535 671		266,62 8,22
		Разом будівельні роботи, грн.					93543				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71351				
		всього заробітна плата, грн.					20328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3093				
		Всього будівельні роботи, грн.					**104205**				
		- -									
		Всього по розділу 3					**104205**				
		Розділ 4. Монтажні роботи (Протирадіаційне укриття (вентиляція та кондиціювання)) арк. 4 - 7 черга									
55	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 780+1210+450+210+150	100 м	28	2884,29 1404,48	612,04 158,32	80760	39325	17137 4433	19,2000 1,8480	537,6 51,74
56	15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x1,5 мм ВВГнгд	1000м	0,78	26925,73 -	- -	21002	-	- -	- -	- -
57	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3x2,5мм2 ВВГнгд	1000м	1,21	41067,33 -	- -	49691	-	- -	- -	- -
58	15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5x4мм2 ВВГнгд	1000м	0,45	102588,34 -	- -	46165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	15093-35143 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,21	247988,07 -	- -	52077	-	- -	- -	- -
60	15093-35153 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0,15	390748,63 -	- -	58612	-	- -	- -	- -
61	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях кількість: 1990+450	100м	24,4	8787,30 5587,20	256,36 117,62	214410	136328	6255 2870	76,3800 1,5257	1863,67 37,23
62	КР17-7-2	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях	100м	3,6	9916,35 6595,79	335,23 183,41	35699	23745	1207 660	90,1680 2,3782	324,6 8,56
63	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x28)	шт	1148	0,41 -	- -	471	-	- -	- -	- -
64	С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	1990	149,82 -	- -	298142	-	- -	- -	- -
65	С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	450	223,74 -	- -	100683	-	- -	- -	- -
66	С113-5 варіант 1	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС	м	360	381,05 -	- -	137178	-	- -	- -	- -
67	С1545-113 варіант 3	Муфта "труба-труба", д40 мм, IP54 6110-440 ДКС	шт	120	44,99 -	- -	5399	-	- -	- -	- -
68	С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	шт	150	23,41 -	- -	3512	-	- -	- -	- -
69	С1545-113 варіант 4	Муфта "труба-труба", д20 мм, IP54 6110-420 ДКС	шт	664	16,13 -	- -	10710	-	- -	- -	- -
70	С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	24,88	3795,51 -	- -	94432	-	- -	- -	- -
71	С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	5,63	4088,08 -	- -	23016	-	- -	- -	- -
72	С1545-37 варіант 7	Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС	100шт	4,5	5072,38 -	- -	22826	-	- -	- -	- -
73	С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів, D6x35 63768 ДКС	100шт	35,01	2285,91 -	- -	80030	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1334815	199398	24599 7963		2725,87 97,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1334815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1110818				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					207361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					109191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					273,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31782				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1444006**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**1444006**				
		Розділ 5. Монтажні роботи (Електрообладнання (протирадіаційне укриття)) арк.5, 6) - 7 черга									
74	КР17-15-1	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1	431.93 192.32	12.19 6,35	432	192	12 6	2.5680 0,0823	2.57 0,08
75	1517-2346 варіант 1	Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, IP54 ЯТП-0,25	шт	1	4617.68 -	- -	4618	-	- -	- -	- -
76	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит ЩМП 7-0)	1 шафа	1	1362.31 1100.28	178,82 6,71	1362	1100	179 7	14.2560 0,0895	14.26 0,09
77	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (АВР)	1 шафа	1	1362.31 1100.28	178.82 6,71	1362	1100	179 7	14,2560 0.0895	14,26 0.09
78	КМ8-534-5	Перемикач навантаження	шт	1	743.93 431.37	17,46 3.09	744	431	17 3	5.7600 0,0366	5.76 0,04
79	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А кількість: 10+1+1+2+7	шт	21	330.99 143.79	24,75 4,08	6951	3020	520 86	1.9200 0,0505	40.32 1,06
80	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А кількість: 2+4+1	шт	7	545.53 251,63	24,75 4,08	3819	1761	173 29	3.3600 0,0505	23.52 0,35
81	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А кількість: 1+1	шт	2	659.08 287.58	24.75 4.08	1318	575	50 8	3.8400 0,0505	7.68 0,1
82	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових кількість: 1+1	шт	2	192.08 171.34	7,39 6,17	384	343	15 12	2.2200 0.0799	4.44 0.16
83	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	412.98 287.58	65,58 16,96	1239	863	197 51	3.8400 0.1980	11.52 0.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	КМ10-386-11	Колодка клемна на металевій конструкції. кількість пір'їв до 20	шт	1	753.61 718.94	- -	754	719	- -	9.6000 -	9.6 -
85	2405-1354 варіант 2	Кнопка випробувальна АРР-6	шт	1	562.17 -	- -	562	-	- -	- -	- -
86	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг кількість: 10+10+25+10+10	100 м	0.65	2884.29 1404.48	612,04 158,32	1875	913	398 103	19.2000 1,8480	12.48 1,2
87	15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.01	66584.34 -	- -	666	-	- -	- -	- -
88	15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.08	152111.47 -	- -	12169	-	- -	- -	- -
89	15093-35193 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х70мм2 ВВГнгд	1000м	0.09	1624670,05 -	- -	146220	-	- -	- -	- -
90	15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, вогнестійкий, одножильний, безгалогенний з межею вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1.5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0.025	45039.23 -	- -	1126	-	- -	- -	- -
91	15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2,5-0, 66 (N) HXH FE	1000м	0,01	64454.35 -	- -	645	-	- -	- -	- -
92	15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0.66 (N) HXH FE E30	1000м	0,01	96524.84 -	- -	965	-	- -	- -	- -
93	15096-11211 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння. перерізом 4х1,5 мм КВВГнг	1000м	0.01	36131.63 -	- -	361	-	- -	- -	- -
94	КМ8-411-1	Рукав металевий. зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0.65	11560.68 4199.40	1576,51 139,65	7514	2730	1025 91	57.4080 1,7208	37.32 1,12
95	241649-1051 варіант 2	Металорукав в ПВХ оплітці д.20 мм РЗ-Ц-П20	1000м	0.065	34708.92 -	- -	2256	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрит о по будівельних основах зі шт абової ст алі перерізом 100 мм2	100 м	1,4	7380,57 2247,17	517,53 84,68	10333	3146	725 119	30,7200 1,0024	43,01 1,4
97	КБ21-2-8 К=1,15	Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 32 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,4	4457,88 4402,85	- -	1783	1761	- -	66,3780 -	26,55 -
98	КБ21-2-9 К=1,15	Прокладання вінілпласт ових т руб, по ст інах і колонах із кріпленням накладними скобами, діамет р умовного проходу до 50 мм Н2=1,15 Н3=1,15 Н5=1,15	100м	0,9	4593,36 4538,33	- -	4134	4084	- -	68,4204 -	61,58 -
99	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(22x(0,9+0,4))	шт	29	0,41 -	- -	12	-	- -	- -	- -
100	С1530-70 варіант 1	Гофрована труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС	10м	9	450,12 -	- -	4051	-	- -	- -	- -
101	С1530-66 варіант 2	Труба ПВХ гофрована д.32 мм CTG20-32	10м	4	170,97 -	- -	684	-	- -	- -	- -
102	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,4	8787,30 5587,20	256,36 117,62	3515	2235	103 47	76,3800 1,5257	30,55 0,61
103	С188888-4 варіант 2	Дюбелі розпірні кількість: R0(41x0,4)	шт	16	0,41 -	- -	7	-	- -	- -	- -
104	С113-2 варіант 3	Труба сталева оцинкована д.20x1,2x3000 мм 6008-20L3 ДКС	м	40	149,82 -	- -	5993	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					227854	24973	3593 569		345,42 6,89
		Разом будівельні роботи, грн.					227854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					199288				
		всього заробітна плата, грн.					25542				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3944				
		Всього будівельні роботи, грн.					**241358**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 5					**241358**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2877730	461648	54224 16644		6311,26 203,7
		Разом будівельні роботи, грн.					2877730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2361858				
		всього заробітна плата, грн.					478292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					251870				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					631,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73314				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3129600**				
		- -									
		Всього по кошторису					**3129600**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7146,73**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**551606**				

Склав ______________________ І.В. Резнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-013
на Електротехнічні рішення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6311,26	78,15			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	203,7	81,69			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	631,77	116,05			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7146,73				
	Середній розряд робіт		розряд	3,8				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	40,08	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	40,08	633,84			
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	7,782	6,22			
9	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	79,2936	102,69			
10	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	86,304	5,24			
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш. год	227,172	39,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
12	КБМ203-204 варіант 1	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	274.32				
13	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0.408				
14	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12.26 кН [1,25 т]	маш. год	0.108				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49.05 кН [5 т]	маш. год	274.32				
16	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,7728				
17	КБМ200-88	Пістолет монтажний	маш. год	22,1376				
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	22.9206				
19	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	163,65444				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,5196				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
21	+1517-2346 варіант 1	Шафа зі знижувальним трансформатором 250ВА, 220/36 В, IP54 ЯТП-0,25	шт	1	4617.68	4524.00	3.14	90.54
22	+1507-1060 варіант 1	Світильник світлодіодний з написом "Не знеболити, працює бактерицидна лампа", 15Вт, ~220В, IP20	шт	7	809,82	791,67	2,27	15,88
23	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,65892	125,24	122,67	0,11	2,46
24	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00759	57034,14	55563.22	352,60	1118,32
25	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,14726	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
26	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00062	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
27	+290902-256 варіант 4	Вимикач двохклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, IP44 Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric	шт	20	175,50	172.00	0,06	3,44
28	+290902-256 варіант 3	Вимикач двохклавішний, 220В, 10А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000650 Schneider Electric	шт	2	175,50	172.00	0,06	3,44
29	+290902-55 варіант 5	Вимикач одноклавішний відкритого встановлення 220В, 10А, IP44 Cedar Plus WDE000510 Schneider Electric	шт	35	161,24	157.92	0,16	3,16
30	+290902-55 варіант 4	Вимикач одноклавішний, 220В, 6,3А, схованого встановлення прохідний, на два напрямки Cedar Plus WDE000660 Schneider Electric	шт	26	175.60	172.00	0.16	3.44
31	С142-10-2	Вода	м3	0,00843	42.10	42.10	-	-
32	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	2.286	98,76	94.62	0,24	1,90
33	С1545-24	Втулка В69	100шт	0.065	128,74	125.77	0,45	2,52
34	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,01685	4383,00	3800,00	477,45	85,55
35	+С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001989	35591,31	34540.84	352,80	697,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+С1530-70 варіант 1	Гофрована труба ПВХ д.75 мм 121975 ДКС	10м	9	450.12	430.17	11.12	8.83
37	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,123726	37367,29	36285,53	349,07	732,69
38	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,9009	413,51	405.09	0,31	8,11
39	+С188868-4 варіант 2	Дюбелі розпірні	шт	2779	0.41	0.40	-	0.01
40	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	3,3966	636,98	624,18	0,31	12,49
41	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,09768	35785,35	34724.79	358,89	701,67
42	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0.0058625	47763.22	46467.80	358.89	936.53
43	+15093-35103 варіант 2	Кабель з мідними жилами, витягувальний, одножильний, безгалогенний з можою вогнестійкості 30 хв, перерізом 3х1,5 мм FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,705	45039,23	44116,67	39,44	883,12
44	+15096-11211 варіант 2	Кабель контрольний з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 4х1,5 мм КВВГнг	1000м	0,01	36131,63	35375,00	48,17	708,46
45	+15093-35103 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х1.5 мм ВВГнгд	1000м	1.955	26925,73	26358.33	39,44	527,96
46	+15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 3х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	2.205	41067,33	40208.33	53,76	805,24
47	+15093-35113 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х2.5мм2 ВВГнгд	1000м	0.01	66584,34	65225.00	53,76	1305,58
48	+15093-35123 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, що не розповсюджує горіння, перерізом 5х4мм2 ВВГнгд	1000м	0,45	102588,34	100500.00	76,80	2011.54
49	+15093-35023 варіант 3	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 3х2.5-0,66 (N) HXH FE	1000м	0,01	64454.35	63141.67	48.87	1263.81
50	+15093-35023 варіант 4	Кабель, силовий безгалогенний вогнестійкий з мідними жилами з ізоляцією із силіконової гуми і оболонкою з помаранчевого полімерного компаунда, що не містить галогенів перерізом 5х2,5-0.66 (N) HXH FE E30	1000м	0.01	96524,84	94583.33	48,87	1892,64
51	+15093-35143 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х10мм2 ВВГнгд	1000м	0,21	247988,07	242980.00	145,56	4862,51
52	+15093-35143 варіант 2	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 3х10мм2 ВВГнгд	1000м	0.08	152111,47	148983.33	145,56	2982,58
53	+15093-35153 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х16мм2 ВВГнгд	1000м	0.15	390748,63	382875.00	211,89	7661,74
54	+15093-35193 варіант 1	Кабель, силовий з мідними жилами з ізоляцією і оболонкою з ПВХ зниженої пожежної небезпеки перерізом 5х70мм2 ВВГнгд	1000м	0.09	1624670,05	1591983.33	830,44	31856,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,003429	323072,58	316146.92	590.90	6334.76
56	С111-1708	Ключчя просочене	кі	17.639	50,64	49.12	0,53	0,99
57	С1545-70	Кнопка К227	100шт	4,75488	15,60	15.10	0,19	0,31
58	+2405-1354 варіант 2	Кнопки випробувальна АРР-5	шт	1	562,17	550,00	1,15	11,02
59	+2405-1365 варіант 2	Коробка розподільча металева розм. 100х100х65 мм, IP54 65454 ДКС	ші	250	95,28	93.34	0,07	1,87
60	+С1545-37 варіант 3	Кріпильний комплект для сталевих хомутів. D6х35 63768 ДКС	100шт	70,65	2285,91	2239.17	1,92	44,82
61	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00116	31863,74	30643.33	595,63	624,78
62	С111-1658	Лак бітумний. марка БТ-123	т	0,003429	112231,09	109434.85	595.63	2200.61
63	С1546-35	Лак електроізоляювальний N318	і	0,00064	213833,51	209045.07	595,63	4192,81
64	С1547-1	Лампи розжарювання	шт	205.02	88,28	86.26	0,29	1,73
65	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм	т	0,04572	226301,71	221589,04	275,38	4437,29
66	С121-782	Металеві конструкції	і	2.276	56207,62	55416.05	373,15	418,42
67	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0987	67677,48	66800.53	373,15	503,80
68	+241649-1051 варіант 2	Металорукав в ПВХ оплітці д.20 мм Р3-Ц-П20	1000м	0,065	34708,92	33833,33	195,02	680,57
69	+С1545-113 варіант 4	Муфти "труба-труба", д20 мм, IP54 6110-420 ДКС	шт	946	16,13	14,59	1,22	0,32
70	+С1545-113 варіант 2	Муфта "труба-труба", д25 мм, IP54 6110-425 ДКС	ші	150	23,41	21.73	1,22	0,46
71	+С1545-113 варіант 3	Муфта "труба-труба", д40 мм, IP54 6110-440 ДКС	ші	120	44,99	42.89	1,22	0,88
72	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0663	369,46	359.63	2,59	7,24
73	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-6а	100шт	0,6732	486,26	476.19	0,54	9,53
74	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,1224	568,87	555,16	0,59	11,12
75	+1507-1063 варіант 1	Опромінювач бактерицидний, 220В. 15 Вт ОВВ 15S OZONE FREE 02001513 BactoSfera	ші	8	634,48	620.00	2,02	12,44
76	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2.565	203,20	198.07	1,15	3,98
77	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0.8316	80.44	77.71	1.15	1.58
78	С1545-168	Патрубок У-479	100ші	0.065	3474,08	3391.28	14,86	66,12
79	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	531.45	32,18	31.32	0,23	0,63
80	С1545-158	Прикінцевпювач маркувпльний А671	100шт	0,2046	13,34	13,04	0,04	0,26
81	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	777816,44	762289.76	275,38	15251,30
82	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0.028575	570150,89	558498.74	472,72	11179,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	+290902-224 варіант 2	Розетка двохполюсна з заземлюючим контактом для відкритого встановлення, вологозахищена, IP44, 220 В, 16 А	шт	274	101.67	99.66	0.02	1.99
84	+1507-1065 варіант 1	Світильник LED лінійний. L=1200мм стельовий накладний потужністю 36 Вт, IP65, 230 В, 5000 К, пило та вологозахищений	шт	120	410.32	400.00	2.27	8.05
85	+1507-1066 варіант 1	Світильник LED настінний накладний круглий потужністю 12 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, пило та вологозахищений	шт	41	188,82	182,50	2,62	3,70
86	+1507-1067 варіант 1	Світильник LED настінний накладний потужністю 8 Вт, IP65, 230 В, 4000 К, з датчиком руху, пило та вологозахищений	шт	2	464,48	452,40	2,97	9,11
87	+1507-1068 варіант 1	Світильник аварійний "Вихід" потужністю 2,4 Вт, 4 LED. IP41. 230 В на 1.5 години безперервної роботи EL50 4 LED/0,6W FERON	шт	14	334,70	325.00	3,14	6,56
88	+1507-1066 варіант 2	Світильник світлодіодний приліжковий медичний, 960 Лм, 4000К. потужн. 8 Вт, в комплекті з кнопкою виклику персоналу, розеткою. USB роз'смом та кнопкою вимкнення освітлення MG MED LIGHT MG GROUP	шт	9	3081,83	2999.17	2,82	80,04
89	+С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,21	15,25	14,57	0,38	0,30
90	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729. К730	100шт	1.625	533,77	523.13	0,17	10,47
91	+С1110-172 варіант 1	Сталь кутова 32х32 мм	т	0.009	36269.88	35283.33	275.38	711.17
92	С1110-171 варіант 3	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,1134	33040,92	32117,68	275,38	647,86
93	+С1110-171 варіант 2	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,033475	34085,39	33141,67	275,38	668,34
94	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,97	138,54	135.03	0,79	2,72
95	С1545-96	Стрічка ФУМ	кг	1,7142	3543,85	3473.97	0,39	69,49
96	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,54864	454,98	445,62	0,44	8,92
97	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром. марка А	кг	1,19	566,61	554.73	0,77	11,11
98	С1546-83	Тавот	кг	470.916	33.62	32.42	0.54	0.66
99	+С1530-86 варіант 2	Труба ПВХ гофрована д.32 мм CTG20-32	10м	4	170,97	165.58	2,04	3,35
100	+С113-2 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована ц.20 мм 6008-20L3 ДКС	м	4840	149,82	148.29	0,41	1,12
101	+С113-3 варіант 2	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.25 мм 6008-25L3 ДКС	м	450	223,74	221.49	0,58	1,67
102	+С113-5 варіант 1	Труба сталева електротехнічна оцинкована д.40 мм 6008-40L3 ДКС	м	360	381,05	377.29	0,92	2,84
103	+С113-2 варіант 3	Труба сталева оцинкована д.20х1,2х3000 мм 6008-20L3 ДКС	м	40	149.82	148.29	0.41	1.12
104	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00028	151715,48	148356.69	383.98	2974.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	+С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,968	213,90	211,15	1,16	1,59
106	+С1545-37	Утримувач К188	100шт	1,876	465,93	454,87	1,92	9,14
107	+С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0028	66066,54	64175,49	595,63	1295,42
108	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00265	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
109	+С1545-37 варіант 2	Хомут сталевий для труб д20 мм 6040-22 ДКС	100шт	60,52	3795,51	3719,17	1,92	74,42
110	+С1545-37 варіант 6	Хомут сталевий для труб д25 мм 6040-25 ДКС	100шт	5,63	4088,08	4006,00	1,92	80,16
111	+С1545-37 варіант 7	Хомут сталевий для труб д40 мм 6040-40 ДКС	100шт	4,5	5072,38	4971,00	1,92	99,46
112	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00062	35102,07	34058,04	355,75	688,28
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
113	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	614,6646	4,9416	4,9416		
114	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,9613	184,55	184,55		
115	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	5,4864	186,09	186,09		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-014

Придбання обладнання ЕТР

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ЕТР.С7 відомості тощо

Кошторисна вартість 262.444 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електрообладнання (Протирадіаційне укриття (електроосвітлення) арк.1,2 - 7 черга				
1	1517-1102 варіант 27	Щит силовий розподільчий (ЩО-ПРУ) 380/220 В. 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
2	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А, тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
3	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	12	174.21	2091
4	1517-1102 варіант 28	Щит силовий розподільчий (ЩАО-ПРУ) 380/220 В, 50 Гц, розм. 360х275х125(h) мм вбудованого виконання індивідуального виготовлення, IP31, в комплекті з DIN-рейкою, оперативною панеллю, роздільними N та PE шинами ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IEK; (маса=0,03)	шт	1	1274.06	1274
5	1504-1060 варіант 3	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
6	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	9	174.21	1568
		Разом по розділу 1				7371
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				200
		Всього по розділу 1				7571
		Розділ 2. Електрообладнання (протирадіаційне укриття) арк.3 - 7 черга				

1	2	3	4	5	6	7
7	1517-1105 варіант 1	Щит пікарняний розподільний (IP54) індивідуального виготовлення навісного виконання. з системою контролю ізоляції. з роздільюючим трансформатором ТР-8000М, 8000ВА. з розподільчою групою ІТ- систем ЩТ-ПРУ; (маса=0.2)	шт	1	166095.00	166095
8	1517-1106 варіант 1	Пристрій АВР, 220В. 63А; (маса=0,005)	шт	1	11432.94	11433
9	1504-1059 варіант 5	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=6 А. тип"В" EZ9 Schneider Electric : (маса=0.00044)	шт	2	128.94	258
10	1504-1059 варіант 9	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=63 А. тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	2	455.70	911
11	1504-1059 варіант 10	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=50А, тип"С" iC60N Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	413.28	413
12	1504-1059 варіант 11	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=40 А, тип"С" iC60N A9F79140 Schneider Electric ; (маса=0,00044)	шт	1	305.34	305
13	1504-1059 варіант 8	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В. Ін=16 А, тип"С" iC60N Schneider Electric : (маса=0,00044)	шт	3	214.62	644
		Разом по розділу 2				180059
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1695
		Всього по розділу 2				**181754**
		Розділ 3. Електрообладнання (протирадіаційне укриття) арк.5 - 7 черга				
14	1517-1108 варіант 1	Щит металовий 155 модулів ~ 380В / 220В, IP31, навісного виконання (розм. 1320Х750Х300). з замком ЩМП 7-0 УКМ40-07-31 1ЩВіК: (маса=0,1)	шт	1	12898.47	12898
15	1517-1107 варіант 1	Пристрій АВР, 220В. 25А; (маса=0,005)	шт	1	9589.32	9589
16	1504-6411 варіант 1	Перемикач навантаження, 380В, 160А LBS CO 3P 160 "ETI"; (маса=0,0016)	шт	1	8439.17	8439
17	1504-1061 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний двохполюсний 220 В, Ін=16 А. 30 мА. тип"С" PFL6-16/1N/C/003 "Moeller" ; (маса=0,00155)	шт	10	1276.83	12768
18	1504-1060 варіант 2	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=20 А. тип"С" PL6-C20/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	581.58	582
19	1504-1060 варіант 1	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=25 А. тип"С" PL6-C25/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	711.07	711
20	1504-1060 варіант 4	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=32 А, тип"С" PL6-C32/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	2	736.89	1474
21	1504-1060 варіант 5	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=40 А, тип"С" PL6-C40/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	4	743.06	2972
22	1504-1060 варіант 6	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=63 А, тип"С" PL6-C63/3 Moeller; (маса=0.0014)	шт	1	1362.01	1362

1	2	3	4	5	6	7
23	1504-1060 варіант 7	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=125 А, тип"С" PLHT-C125/3 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	4668,15	4668
24	1504-1060 варіант 8	Вимикач автоматичний трьохполюсний 380 В, Ін=160 А, тип"С" BZMB2-A160 Moeller; (маса=0,0014)	шт	1	5829,61	5830
25	1504-1059 варіант 3	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=10 А, тип"С" PL6-C10/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	2	174,21	348
26	1504-1059 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний 220 В, Ін=16 А, тип"С" PL6-C16/1 Moeller ; (маса=0,00044)	шт	7	174,21	1219
27	1701-8041 варіант 1	Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(10)А, кл.т.акт. - 1,0, кл.т.реакт. - 2,0 NIK 2303 ART.1000.M.11; (маса=0,0039)	шт	1	3050,00	3050
28	1701-8042 варіант 1	Лічильник електронний багатофункціональний активної та реактивної енергії, 380 В, 5(80)А, кл.т.акт. - 1,0 NIK 2303 AP6T.1002.MC.11; (маса=0,0036)	шт	1	3525,00	3525
29	15171-1465 варіант 3	Трансформатор струму,150/5А, кл.т.0,5s Т-0,66; (маса=0,005)	шт	3	850,00	2550
		Разом по розділу 3				71985
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1134
		Всього по розділу 3				**73119**
		Разом				**259415**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3029
		Всього по кошторису				**262444**

Склав _____ І.В. Резнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)
21-126/ПКД-КД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01/7 ПК-015

на Пристрої для виклику медичного персоналу

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа:
креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВМП.С

Кошторисна вартість	12,292	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09793	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,392	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пристрої для виклику медичного персоналу (арк.1)									
1	КМ11-91-1	Монтаж - Кнопка виклику медичного персоналу	шт	44	204,08 137,24	32,79 8,48	8980	6039	1443 373	1,9200 0,0990	84,48 4,36
2	КМ11-31-1	Монтаж - Табло відображення виклику медичного персоналу	шт	2	94,72 74,09	- -	189	148	- -	0,9600 -	1,92 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9169	6187	1443 373		86,4 4,36
		Разом будівельні роботи, грн.					9169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1539				
		всього заробітна плата, грн.					6560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					832				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12292**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- -									
		Всього по розділу 1					**12292**				
		Разом прямі витрати по кошторису					9169	6187	1443 373		86,4 4,36
		Разом будівельні роботи, грн.					9169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1539				
		всього заробітна плата, грн.					6560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					832				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12292**				
		- -									
		Всього по кошторису					**12292**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**97,93**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7392**				

Склав ________________ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ________________ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного пікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01/7 ПК-015
на Пристрої для виклику медичного персоналу

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю. грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. **Витрати труда**						
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	86,4	71.61			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	4,36	85,68			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0				
5		Витрати труда працівників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	7.17	116,04			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	97,93				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. **Будівельні машини і механізми**						
6	+КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,584	276,94			
7	+КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1.584	633,64			
		III. **Будівельні матеріали, вироби і комплекти**						
8	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00058	68996.64	67339.52	304.24	1352.88
9	С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00022	69585,14	67625.10	595,63	1364,41
10	С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0.86	144,73	140.81	1,08	2,84
11	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	980,57	950,90	10,44	19,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00022	1131729,46	1109263,31	275,38	22190,77
13	С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	88	12,23	11,92	0,07	0,24
14	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02	231,97	226,12	1,30	4,55
15	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	367,58	358,45	1,92	7,21

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 15 листопада 2023 р.

Склав _____ І.В. Рєзнікова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт головного лікувального корпусу КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» по вул.Героїв Чорнобиля ,17 в м.Фастів Київської області (коригування 2)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01/7 ПК-016

Електросилове устаткування (Пристрої для виклику медичного персоналу)

Влаштування в підвальному поверсі протирадіаційного укриття (ПРУ) . 7 черга

Основа: креслення (специфікації) № ТМ-2315-ВМП.С відомості тощо

Кошторисна вартість 14.569 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "15 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Електросилове устаткування				
1	1504-18012 варіант 1	Кнопка виклику медичного персоналу Belfix-MB11 "Belfix" ; (маса=0,00024)	шт	44	245.83	10817
2	1507-5059 варіант 1	Табло відображення виклику медичного персоналу Belfix-M01BK "Belfix" ; (маса=0.00033)	шт	2	1317.50	2635
		Разом по розділу 1				13452
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				125
		Всього по розділу 1				**13577**
		Розділ 2. Резерв				
3	1504-18012 варіант 1	Кнопка виклику медичного персоналу Bellix-MB11 "Bellix" ; (маса=0,00024)	шт	4	245.83	983
		Разом по розділу 2				983
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9
		Всього по розділу 2				**992**
		Разом				14435
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				134

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**14569**

Склав _____ І.В. Рєзнікова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ О.О. Шуригін
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]