

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Прейскурант 26-05-43Е Ремонтних, експериментальних, налагоджувальних та інших робіт на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживаючому та газоводоочисному устаткуванні;
- Ремонт об'єктів і споруд Держводгоспу. ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Роботи з відновлення поверхонь матеріалами "МАРЕІ". СОУ Д.2.4-33740357-001:2020, СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 для ТОВ "Мапеі Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,21	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,96	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	53,11313	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	47,847	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	4779,772	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14500,00	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12503,80	грн.

Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту енерго- та електроустаткування (прейскурант 26-05-43Е) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12503,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	14842,15	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на ремонті об'єктів Держводгоспу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	66667,638	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	49633,248	тис.грн.
вартість устаткування -	2562,204	тис.грн.
інші витрати -	7537,439	тис.грн.
податок на додану вартість -	6934,747	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Інженер кошторисник Стогній С.М.

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66667,638 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,78 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга**

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)	24196,420	2244,247	-	26440,667
2	02-02	Укриття (тренажерна зала)	3582,067	317,957	-	3900,024
		Разом по главі 2:	27778,487	2562,204	-	30340,691
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі	1338,909	-	-	1338,909

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	1338,909	-	-	1338,909
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій, відновлення покриття, водовідведення	534,045	-	-	534,045
		Разом по главі 7:	534,045	-	-	534,045
		Разом по главах 1-7:	29651,441	2562,204	-	32213,645
5	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	29651,441	2562,204	-	32213,645
		Разом по главах 1-9:	29651,441	2562,204	-	32213,645
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	322,136	322,136
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	483,205	483,205
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,791	17,791
7	Розрахунок N П-107					
8	П104	Вартість приєднання до інженерних мереж	-	-	155,000	155,000
9	П104-2	Витрати на інвентаризацію	-	-	100,000	100,000
10	П104-3	Кошти на отримання сертифікату	-	-	11,413	11,413
11	п104-4	Складання енергетичного сертифікату будівлі	-	-	35,000	35,000
12	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	1124,545	1124,545
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість вишукувальних робіт контрольно геодезична знімання	-	-	37,000	37,000
		Вартість проектних робіт	-	-	550,000	550,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	83,439	83,439
13	Настанова [4.34]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
14	Розрахунок N П-102					
15	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	745,199	745,199
		Разом по главах 1-12:	29651,441	2562,204	1869,744	34083,389
		Кошторисний прибуток (П)	913,947	-	-	913,947
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	263,400	263,400
		Разом	30565,388	2562,204	2133,144	35260,736
Настанова [4.43]		Податок на додану вартість	-	-	6934,747	6934,747
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30565,388	2562,204	9067,891	42195,483

1	2	3	4	5	6	7
	п162-1	Вартість виконаних робіт станом на 18,09,2023р з урахуванням авансу 150 тис	19067,860	-	5404,295	24472,155
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49633,248	2562,204	14472,186	66667,638
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,780
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,780

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта 26440,667 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 43,60395 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3956,709 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Прямок	100,076	-	100,076	0,28138	25,54	-
2	02-01-02	на ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2	125,395	-	125,395	0,15932	14,835	-
3	02-01-03	на Огорожа прохідної ванночки	15,087	-	15,087	0,01924	1,779	-
4	02-01-04	на Каркас для крісел	38,871	-	38,871	0,08040	7,464	-
5	02-01-05	на фундамент МГН	50,242	-	50,242	0,13611	11,755	-
6	02-01-06	на Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну	128,054	-	128,054	0,43891	41,228	-
7	02-01-07	на Опалення Вентиляція спортшкола	1346,219	-	1346,219	1,11288	98,455	-
8	02-01-08	на монтаж табло	213,133	-	213,133	0,04599	4,015	-
9	02-01-09	на монтаж обладнання чаши басейна	4567,902	127,038	4694,94	5,49389	555,677	-
10	02-01-010	на чаша басейна	4457,907	-	4457,907	10,09557	924,671	-
11	02-01-011	на Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції	26,347	-	26,347	0,17392	20,489	-
12	02-01-012	на Демонтаж сантехнічних мереж	78,064	-	78,064	0,32401	28,214	-
13	02-01-013	на Каналізація	246,114	-	246,114	0,52354	47,063	-
14	02-01-014	на Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр	522,858	-	522,858	0,78207	70,355	-
15	02-01-015	на Дренажний трубопровід	28,028	-	28,028	0,11538	10,758	-
16	02-01-016	на Гілка протипожежного водопостачання В1.2	641,988	-	641,988	0,69409	63,61	-
17	02-01-017	на Водомірні вузли №1 та №2	66,236	-	66,236	0,03833	3,355	-
18	02-01-018	на Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу	121,533	-	121,533	0,22213	18,762	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на Інклюзія	368,621	1333,731	1702,352	0,72505	66,767	-
20	02-01-020	на Монтаж СПСА та СО	85,312	-	85,312	0,27319	24,388	-
21	02-01-021	на Дощова каналізація К 2.	31,936	-	31,936	0,02243	2,022	-
22	02-01-022	на Внутрішнє опорядження	6855,431	-	6855,431	13,58965	1201,302	-
23	02-01-023	на Влаштування дренажу	602,445	-	602,445	1,93727	160,743	-
24	02-01-024	на Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій	672,081	-	672,081	0,30452	26,628	-
25	02-01-025	на Ремонт ходових містків	214,396	-	214,396	0,85733	73,171	-
26	02-01-026	на Електротехнічні роботи	1746,021	-	1746,021	2,58668	223,549	-
27	02-01-028	на приміщення басейну	374,801	-	374,801	1,45627	127,328	-
28	02-01-029	на підвал чаши басейну	119,799	-	119,799	0,39726	37,524	-
29	02-01-030	на санітарно-технічні роботи	67,649	-	67,649	0,23072	21,034	-
30	02-01-032	на міжфермовий простір***	40,479	-	40,479	0,11514	10,547	-
31	02-01-033	на приміщення басейну***	78,352	-	78,352	0,12833	11,552	-
32	02-01-034	на коридор- вхід в сухий зал ***	30,819	-	30,819	0,07103	6,277	-
33	02-01-035	на душові, санвузли***	134,224	-	134,224	0,17192	15,852	-
34	02-01-036	на придбання устаткування Устаткування для 1 черги згідно специфікації	-	783,478	783,478	-	-	-
---	-----	Всього:	24196,42	2244,247	26440,667	43,60395	3956,709	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стогній С.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Приямок	<u>0.23859</u>	<u>-</u>	<u>0.01278</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.25137</u>	<u>0.03001</u>	<u>0.28138</u>
		20,197	-	1,3	-	-	21,497	4,043	25,54
02-01-02	ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2	<u>0.09499</u>	<u>-</u>	<u>0.04726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.14225</u>	<u>0.01707</u>	<u>0.15932</u>
		8,635	-	3,905	-	-	12,54	2,295	14,835
02-01-03	Огорожа прохідної ванночки	<u>0.01556</u>	<u>-</u>	<u>0.00162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01718</u>	<u>0.00206</u>	<u>0.01924</u>
		1,33	-	0,171	-	-	1,501	0,278	1,779
02-01-04	Каркас для крісел	<u>0.06455</u>	<u>-</u>	<u>0.00726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07181</u>	<u>0.00859</u>	<u>0.08040</u>
		5,53	-	0,78	-	-	6,31	1,154	7,464
02-01-05	фундамент МГН	<u>0.09825</u>	<u>-</u>	<u>0.02328</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12153</u>	<u>0.01458</u>	<u>0.13611</u>
		7,81	-	1,986	-	-	9,796	1,959	11,755
02-01-06	Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну	<u>0.39160</u>	<u>-</u>	<u>0.00036</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.39196</u>	<u>0.04695</u>	<u>0.43891</u>
		34,883	-	0,036	-	-	34,919	6,309	41,228
02-01-07	Опалення Вентиляція спортшкола	<u>0.88293</u>	<u>0.10640</u>	<u>0.02194</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.01127</u>	<u>0.10161</u>	<u>1.11288</u>
		73,73	9,197	1,871	-	-	84,798	13,657	98,455
02-01-08	монтаж табло	<u>-</u>	<u>0.04192</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.04192</u>	<u>0.00407</u>	<u>0.04599</u>
		-	3,469	-	-	-	3,469	0,546	4,015
02-01-09	монтаж обладнання чаши басейна	<u>1.49215</u>	<u>1.29750</u>	<u>0.03526</u>	<u>-</u>	<u>2.20700</u>	<u>5.03191</u>	<u>0.46198</u>	<u>5.49389</u>
		123,1	110,557	3,199	-	-	493,684	61,993	555,677
02-01-010	чаша басейна	<u>8.63338</u>	<u>-</u>	<u>0.23633</u>	<u>-</u>	<u>0.23100</u>	<u>9.10071</u>	<u>0.99486</u>	<u>10.09557</u>
		745,426	-	18,673	-	-	790,98	133,691	924,671
02-01-011	Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.16000</u>	<u>0.16000</u>	<u>0.01392</u>	<u>0.17392</u>
		-	-	-	-	-	18,619	1,87	20,489
02-01-012	Демонтаж сантехнічних мереж	<u>0.27174</u>	<u>0.00960</u>	<u>0.01264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.29398</u>	<u>0.03003</u>	<u>0.32401</u>
		22,253	0,832	1,094	-	-	24,179	4,035	28,214
02-01-013	Каналізація	<u>0.39366</u>	<u>0.03080</u>	<u>0.05023</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.47469</u>	<u>0.04885</u>	<u>0.52354</u>
		33,649	2,671	4,186	-	-	40,506	6,557	47,063

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр	<u>0.64028</u> 54,851	<u>-</u> -	<u>0.07059</u> 5,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71087</u> 60,791	<u>0.07120</u> 9,564	<u>0.78207</u> 70,355
02-01-015	Дренажний трубопровід	<u>0.10208</u> 9,089	<u>-</u> -	<u>0.00233</u> 0,196	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10441</u> 9,285	<u>0.01097</u> 1,473	<u>0.11538</u> 10,758
02-01-016	Гілка протипожежного водопостачання В1.2	<u>0.51991</u> 45,613	<u>0.07840</u> 6,641	<u>0.03181</u> 2,758	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.63012</u> 55,012	<u>0.06397</u> 8,598	<u>0.69409</u> 63,61
02-01-017	Водомірні вузли №1 та №2	<u>0.02658</u> 2,238	<u>0.00736</u> 0,566	<u>0.00093</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03487</u> 2,891	<u>0.00346</u> 0,464	<u>0.03833</u> 3,355
02-01-018	Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.20378</u> 16,31	<u>0.00022</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20400</u> 16,327	<u>0.01813</u> 2,435	<u>0.22213</u> 18,762
02-01-019	Інклюзія	<u>0.22188</u> 18,352	<u>0.31680</u> 26,526	<u>0.02347</u> 2,211	<u>-</u> -	<u>0.10000</u> -	<u>0.66215</u> 58,313	<u>0.06290</u> 8,454	<u>0.72505</u> 66,767
02-01-020	Монтаж СПСА та СО	<u>-</u> -	<u>0.21496</u> 17,241	<u>0.00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>0.03742</u> -	<u>0.25243</u> 21,599	<u>0.02076</u> 2,789	<u>0.27319</u> 24,388
02-01-021	Дощова каналізація К 2.	<u>0.01881</u> 1,616	<u>-</u> -	<u>0.00161</u> 0,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02042</u> 1,752	<u>0.00201</u> 0,27	<u>0.02243</u> 2,022
02-01-022	Внутрішнє опорядження	<u>11.77094</u> 973,307	<u>0.15488</u> 13,12	<u>0.21164</u> 19,736	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.13746</u> 1006,163	<u>1.45219</u> 195,139	<u>13.58965</u> 1201,302
02-01-023	Влаштування дренажу	<u>1.53904</u> 116,1	<u>-</u> -	<u>0.19633</u> 17,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73537</u> 133,61	<u>0.20190</u> 27,133	<u>1.93727</u> 160,743
02-01-024	Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій	<u>0.27810</u> 23,179	<u>-</u> -	<u>0.00204</u> 0,174	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.28014</u> 23,353	<u>0.02438</u> 3,275	<u>0.30452</u> 26,628
02-01-025	Ремонт ходових містків	<u>0.74607</u> 59,302	<u>-</u> -	<u>0.02892</u> 2,803	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.77499</u> 62,105	<u>0.08234</u> 11,066	<u>0.85733</u> 73,171
02-01-026	Електротехнічні роботи	<u>0.08259</u> 5,75	<u>2.10992</u> 174,787	<u>0.16420</u> 12,097	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.35671</u> 192,634	<u>0.22997</u> 30,915	<u>2.58668</u> 223,549
02-01-028	приміщення басейну	<u>1.29706</u> 106,087	<u>-</u> -	<u>0.00318</u> 0,274	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.30024</u> 106,361	<u>0.15603</u> 20,967	<u>1.45627</u> 127,328
02-01-029	підвал чаши басейну	<u>0.35439</u> 31,776	<u>-</u> -	<u>0.00035</u> 0,035	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35474</u> 31,811	<u>0.04252</u> 5,713	<u>0.39726</u> 37,524
02-01-030	санітарно-технічні роботи	<u>0.20302</u> 17,595	<u>-</u> -	<u>0.00577</u> 0,492	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20879</u> 18,087	<u>0.02193</u> 2,947	<u>0.23072</u> 21,034
02-01-032	міжфермовий простір***	<u>0.10409</u> 9,062	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10409</u> 9,062	<u>0.01105</u> 1,485	<u>0.11514</u> 10,547
02-01-033	приміщення басейну***	<u>0.11460</u> 9,707	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11460</u> 9,707	<u>0.01373</u> 1,845	<u>0.12833</u> 11,552

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-034	коридор- вхід в сухий зал ***	<u>0.06329</u> 5,243	<u>-</u> -	<u>0.00012</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06341</u> 5,253	<u>0.00762</u> 1,024	<u>0.07103</u> 6,277
02-01-035	душові, санвузли***	<u>0.13358</u> 11,747	<u>-</u> -	<u>0.01994</u> 1,634	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15352</u> 13,381	<u>0.01840</u> 2,471	<u>0.17192</u> 15,852
02-01-036	придбання устаткування Устаткування для 1 черги згідно специфікації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>30.79371</u> 2577,157	<u>4.57232</u> 381,917	<u>1.21246</u> 103,315	<u>-</u> -	<u>2.73542</u> -	<u>39.31391</u> 3380,295	<u>4.29004</u> 576,414	<u>43.60395</u> 3956,709

Склав _____

Стогній С.М.

Перевірів _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на Прямок

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,540 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00968	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.53</u> -
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
3	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,00242	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	785	48	<u>21</u> 8	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.6</u> 0,08
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0062	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,02508	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	13338	2155	<u>627</u> 238	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>27.01</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0103	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,02508	<u>14688.42</u> 2872,29	<u>-</u> -	368	72	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>0.84</u> -
8	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,02508	<u>2053.93</u> 897,24	<u>125.73</u> 38,94	52	23	<u>3</u> 1	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.28</u> 0,01
9	C111-856 варіант 1	Бентонітові мати СЕМТОBENT DS з потрійним захистом	м2	2,7588	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,006	<u>13306.46</u> 7598,49	<u>40.95</u> 12,69	80	46	<u>-</u> -	<u>89.7000</u> 0,1463	<u>0.54</u> -
11	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,006	<u>14694.21</u> 7623,90	<u>48.39</u> 14,99	88	46	<u>-</u> -	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>0.54</u> -
12	& C1-13-1-4П варіант 34	Футляр 159х4	шт	1	<u>357.32</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-13-1-4П варіант 35	Футляр 219х6	шт	1	<u>469.52</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0265	<u>84389.89</u> 21821,30	<u>12460.29</u> 1970,14	2236	578	<u>330</u> 52	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>6.83</u> 0,48
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Кришка прямоку)	1т	0,0265	<u>13696.67</u> 8622,61	<u>4041.49</u> 586,51	363	228	<u>107</u> 16	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>2.35</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					18967	3376	<u>1093</u> 316		<u>41.62</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					18967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14498				
		всього заробітна плата, грн.					3692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2082				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					720				
		Всього будівельні роботи, грн.					21049				

		Всього по розділу 1					21049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П2									
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00968	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.53</u> -
17	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
18	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	3191	516	<u>150</u> 57	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>6.46</u> 0,59
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0112	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0265	<u>35943.90</u> 21821,30	<u>12460.29</u> 1970,14	953	578	<u>330</u> 52	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>6.83</u> 0,48
21	С111-1804 варіант 1	Сталь листова Рефлена	т	0,0146	<u>45531.95</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0018	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Кришка прямоку)	1т	0,0265	<u>13696.67</u> 8622,61	<u>4041.49</u> 586,51	363	228	<u>107</u> 16	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>2.35</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					5828	1502	<u>592</u> 126		<u>18.27</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					5828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3734				
		всього заробітна плата, грн.					1628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					912				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					6740				

		Всього по розділу 2					6740				
		Розділ 3. П3									
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
26	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	3191	516	<u>150</u> 57	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>6.46</u> 0,59
27	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0097	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,114	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	2380	1700	<u>600</u> 46	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>20.06</u> 0,48
29	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,0804	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	4123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	Фланець 200	Фланець 200	шт	3	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,001	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	324	20	<u>9</u> 3	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.25</u> 0,03
32	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0087	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							12882	2399	<u>764</u> 107		<u>29.16</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							12882				
в тому числі:							9719				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2506				
всього заробітна плата, грн.							1413				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,62				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							489				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14295				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							14295				
Розділ 4. П4											
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
36	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,002	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	1064	172	<u>50</u> 19	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,2
37	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0056	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0392	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	819	584	<u>206</u> 16	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>6.9</u> 0,16
39	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,019	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С113-1989-10Я	Фланець 200	шт	2	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,003	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	973	60	<u>27</u> 9	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.75</u> 0,1
42	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0033	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							5730	979	<u>288</u> 45		<u>12.19</u> 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							5730				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4463				
всього заробітна плата, грн.							1024				
Загальновиробничі витрати, грн.							587				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							205				
Всього будівельні роботи, грн.							6317				

Всього по розділу 4							6317				
Розділ 5. П5											
44	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
46	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,002	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	1064	172	<u>50</u> 19	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,2
47	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0062	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0195	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	407	291	<u>103</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>3.43</u> 0,08
49	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,0095	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С113-1989-10Я	Фланець 200	шт	1	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,003	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	973	60	<u>27</u> 9	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.75</u> 0,1
52	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0033	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4187	686	<u>185</u> 37		<u>8.72</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					4187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3316				
		всього заробітна плата, грн.					723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					4605				

		Всього по розділу 5					4605				
		Розділ 6. РВ-1									
54	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоями	т	0,17284	<u>34124.85</u> 26063,28	<u>7913.53</u> 1621,19	5898	4505	<u>1368</u> 280	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>51.18</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C124-7-B13 варіант 1	Сталь кутова 100x7 мм	т	0,16	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	7389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-1120-1 варіант 3	Полоса, сталь80x5	т	0,1284	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	5930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					19217	4505	<u>1368</u> 280		<u>51.18</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					19217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13344				
		всього заробітна плата, грн.					4785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					21807				

		Всього по розділу 6					21807				
		Розділ 7. РВ-2									
57	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2054	<u>34124.85</u> 26063,28	<u>7913.53</u> 1621,19	7009	5353	<u>1625</u> 333	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>60.83</u> 3,16
58	& C124-7-B13 варіант 1	Сталь кутова 100x7 мм	т	0,1814	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	8377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-1120-1 варіант 3	Полоса, сталь80x5	т	0,024	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					16494	5353	<u>1625</u> 333		<u>60.83</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					16494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9516				
		всього заробітна плата, грн.					5686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1032				
		Всього будівельні роботи, грн.					19571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					19571				
		Розділ 8. Рамка p-1,2,3									
60	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0636	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	1328	948	<u>335</u> 26	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.19</u> 0,27
61	& С124-7-В14 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,0256	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С124-7-В14 варіант 3	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,038	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,636	<u>979.67</u> 705,94	<u>197.54</u> 46,59	623	449	<u>126</u> 30	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>5.43</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					4888	1397	<u>461</u> 56		<u>16.62</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3030				
		всього заробітна плата, грн.					1453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266				
		Всього будівельні роботи, грн.					5690				

		Всього по розділу 8					5690				
		Разом прямі витрати по кошторису					88193	20197	<u>6376</u> 1300		<u>238.59</u> 12,78
		Разом будівельні роботи, грн.					88193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61620				
		всього заробітна плата, грн.					21497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4043				
		Всього будівельні роботи, грн.					100076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					100076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					281,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25540				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>23247.81</u> 16648,32	<u>5945,57</u> 458,54	1593	1141	<u>408</u> 31	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>13.16</u> 0,33
2	& С111-964-1 варіант 1	Труба д 51х3 мм нж	т	0,3238	<u>168369.75</u> -	<u>-</u> -	54518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-964-1 варіант 2	Труба д 38х2 мм НЖ	т	0,1055	<u>168329.45</u> -	<u>-</u> -	17759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1804-1-2Б варіант 1	Опорна пластина 120х120 товщина 10мм Нж	т	0,0748	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	11219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1804-1-2Б варіант 4	Хомут 50х6 Нж	т	0,019	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1-13-1-47 варіант 1	Анкер-шуруп HUS4-CR 6х60	шт	204	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	5267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	679	189	<u>475</u> 140	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.4</u> 1,29
8	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	2,04	<u>29356.90</u> 5112,98	<u>3088.54</u> 2614,14	59888	10430	<u>6301</u> 5333	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>113.42</u> 65,19
9	КБ46-26-17 к=14	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 8 мм (глибина 60 мм)	100шт	-2,04	<u>17252.95</u> 1532,05	<u>925.19</u> 783,74	-35196	-3125	<u>-1887</u> -1599	<u>16.6600</u> 9,5816	<u>-33.99</u> -19,55
		Разом прямі витрати по кошторису					118577	8635	<u>5297</u> 3905		<u>94.99</u> 47,26
		Разом будівельні роботи, грн.					118577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104645				
		всього заробітна плата, грн.					12540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2295				
		Всього будівельні роботи, грн.					125395				

		Всього по кошторису					125395				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					159,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14835				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Огорожа прохідної ванночки

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,779 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>23247.81</u> 16648,32	<u>5945.57</u> 458,54	1593	1141	<u>408</u> 31	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>13.16</u> 0,33
2	& С111-964-1 варіант 1	Труба д 51х3 мм нж	т	0,0469	<u>168369.75</u> -	<u>-</u> -	7897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-964-1 варіант 2	Труба д 38х2 мм НЖ	т	0,0126	<u>168329.45</u> -	<u>-</u> -	2121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1804-1-2Б варіант 1	Опорна пластина 120х120 товщина 10мм Нж	т	0,00904	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	1356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1-13-1-47 варіант 1	Анкер-шуруп HUS4-CR 6х60	шт	24	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	679	189	<u>475</u> 140	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.4</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					14266	1330	<u>883</u>		<u>15.56</u>
									171		1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					14266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12053				
		всього заробітна плата, грн.					1501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278				
		Всього будівельні роботи, грн.					15087				

		Всього по кошторису					15087				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1779				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Каркас для крісел

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,871 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0804 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,464 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2277	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	4687	2875	<u>1612</u> 263	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>33.15</u> 2,46
2	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,2277	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	9705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Рамка р1											
3	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08041	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	1655	1015	<u>569</u> 93	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>11.71</u> 0,87
4	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,07021	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	2992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1804-1-2Б варіант 3	Сталь полосова товщ 4 мм	т	0,00306	<u>44719.28</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1814-8 варіант 1	Сталь кутова 40х3	тн	0,0034	<u>44729.35</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1-1044-33 варіант 1	Металева шпилька м10 120,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	34	<u>56.26</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1-1044-33 варіант 2	Металева шпилька м10 100,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	34	<u>51.16</u> -	<u>-</u> -	1739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	4	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ9-18-12	Монтаж металевих конструкцій сидінь	т	0,08274	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	819	228	<u>573</u> 169	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.9</u> 1,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					10877	1243	<u>1142</u> 262		<u>14.61</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					10877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8492				
		всього заробітна плата, грн.					1505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					11694				

		Всього по розділу 1					11694				
		Розділ 2. Рамка р2									
11	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07966	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	1640	1006	<u>564</u> 92	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>11.6</u> 0,86
12	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,0763	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1804-1-2Б варіант 3	Сталь полосова товщ 4 мм	т	0,00336	<u>44719.28</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1-1044-33 варіант 1	Металева шпилька м10 120,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	56	<u>56.26</u> -	<u>-</u> -	3151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	2	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6	<u>23.78</u> 19,58	<u>-</u> -	143	117	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>1.68</u> -
17	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за 1 раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,06	<u>770.65</u> 458,45	<u>60.30</u> 1,95	46	28	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0224	<u>0.29</u> -
18	KB13-26-6 к-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,06	<u>4412.48</u> 684,98	<u>123.45</u> 9,29	265	41	<u>7</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1208	<u>0.43</u> 0,01
19	KB9-18-12	Монтаж металевих конструкцій сидінь	т	0,07966	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	789	220	<u>552</u> 162	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.79</u> 1,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					10171	1412	<u>1127</u> 255		<u>16.79</u> 2,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10171 7632 1667 907 2,28 305 11078				

		Всього по розділу 2					11078				
		Разом прямі витрати по кошторису					35440	5530	<u>3881</u> 780		<u>64.55</u> 7,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35440 26029 6310 3431 8,59 1154 38871				

		Всього по кошторису					38871				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7464				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на фундамент МГН

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,755 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. демонтажні роботи									
1	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,046	<u>4170.31</u> 3568,49	<u>601.82</u> 136,37	192	164	<u>28</u> 6	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>1.94</u> 0,07
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	2,88	<u>3926.09</u> 1737,61	<u>2188.48</u> 627,55	11307	5004	<u>6303</u> 1807	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>62.73</u> 21,43
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	376	376	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11875	5544	<u>6331</u> 1813		<u>70.17</u> 21,5
		Разом будівельні роботи, грн.					11875				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4225 11 1478 16100				

		Всього по розділу 1					16100				
4	КБ6-1-16	Розділ 2. Фм-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,013	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	4216	259	<u>115</u> 41	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>3.24</u> 0,43
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07415	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	2309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6525	259	<u>115</u> 41		<u>3.24</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6525 6151 300 171 0,44 59 6696				

		Всього по розділу 2					6696				
6	КБ46-68-1	Розділ 3. Отвір для підймача МГН Різнання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,7	<u>1859.35</u> 113,69	<u>91.55</u> 2,09	12458	762	<u>613</u> 14	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>9.31</u> 0,14
7	КБ46-68-2 к-10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,7	<u>884.64</u> 31,90	<u>25.69</u> 0,59	5927	214	<u>172</u> 4	<u>0.3900</u> 0,0059	<u>2.61</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					18385	976	<u>785</u> 18		<u>11.92</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					18385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16624 994 562 1,45 195 18947				

		Всього по розділу 3					18947				
8	КБ6-13-3	Розділ 4. Сходи Сх-1 Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,012	<u>531816,73</u> 85926,25	<u>25019,87</u> 9478,99	6382	1031	<u>300</u> 114	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>12,92</u> 1,17
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03515	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111- 1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	1	<u>367,52</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					7845	1031	<u>300</u> 114		<u>12,92</u> 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					7845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6514				
		всього заробітна плата, грн.					1145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					653				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					227				
		Всього будівельні роботи, грн.					8498				

		Всього по розділу 4					8498				
		Разом прямі витрати по кошторису					44630	7810	<u>7531</u> 1986		<u>98,25</u> 23,28
		Разом будівельні роботи, грн.					44630				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29289				
		всього заробітна плата, грн.					9796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5612				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1959				
		Всього будівельні роботи, грн.					50242				

		Всього по кошторису					50242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					136,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11755				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,054 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МП1-4-1	--Ремонт пошкодженого бетонного перекриття-- Ремонт покриття вертикальних бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropico, вручну, товщина шару 20 мм	100 м2	0,07	<u>28093.82</u> 27811,14	- -	1967	1947	- -	<u>328.3100</u> -	<u>22.98</u> -
2	МП1-4-2 к-5	Додавати чи віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм	100 м2	0,07	<u>14531.83</u> 14390,95	- -	1017	1007	- -	<u>175.9500</u> -	<u>12.32</u> -
3	С111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	3,5	<u>171.67</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
4	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	14	<u>96.49</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
5	С111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	14	<u>50.77</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	21	<u>25.02</u>	-	525	-	-	-	-
7	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	7	<u>18.78</u>	<u>5.38</u>	131	94	<u>37</u>	<u>0.1700</u>	<u>1.19</u>
					13,40	0,17			1	0,0020	0,01
8	КР12-36-2	Грутування зб поверхонь	100м2	0,055	<u>1080.44</u>	<u>1.16</u>	59	59	-	<u>13.1700</u>	<u>0.72</u>
					1077,17	0,99			-	0,0111	-
9	& C111-623-3-2	Грунтовка Ceresit CT-17	л	1,1	<u>25.69</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111-1624-7	Грунтовка "Cerezit" CT-19	л	2,75	<u>46.51</u>	-	128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті =====Відновлення захисного шару бетону=====	100м2	1,15	<u>14400.83</u>	-	16561	7623	-	<u>79.1700</u>	<u>91.05</u>
					6628,90	-			-	-	-
12	КР11-50-2	Відбивання відшарування захисного шару	100м2	0,5474	<u>4549.92</u>	<u>848.00</u>	2491	2026	<u>465</u>	<u>52.9300</u>	<u>28.97</u>
					3701,92	-			-	-	-
13	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та стелі	100м2	0,5474	<u>2054.14</u>	-	1124	1124	-	<u>29.3700</u>	<u>16.08</u>
					2054,14	-			-	-	-
14	КР20-38-1	Очищення арматури від корозії металевими щітками	м2	7,4	<u>21.77</u>	-	161	145	-	<u>0.2800</u>	<u>2.07</u>
					19,58	-			-	-	-
15	КБ45-19-3	Обробка оголених стрижень арматури грунтовкою - перетворювачем корозії	100м2	0,074	<u>17422.98</u>	<u>13463.80</u>	1289	293	<u>996</u>	<u>45.6600</u>	<u>3.38</u>
					3959,18	-			-	-	-
16	& C1113-273-1	Перетворювач корозії	л	1,48	<u>44.63</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ10-57-1	Антисептування стін антикорозійними розчинами	100м2	0,074	<u>714.81</u>	-	53	53	-	<u>9.0700</u>	<u>0.67</u>
					714,81	-			-	-	-
18	C1113-275	Антикорозійний захисний розчин Marefer 1K	кг	37	<u>103.14</u>	-	3816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель роемонтною сумішшю	100м2	0,5474	<u>16192.71</u>	-	8864	8403	-	<u>153.7300</u>	<u>84.15</u>
					15351,48	-			-	-	-
20	& C111-1867-2-Т	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	930,6	<u>31.90</u>	-	29686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		===== Внутрішнє оздоблення приміщень =====									
21	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель ремонтною сумішшю	100м2	0,613	<u>16202.88</u>	<u>10.17</u>	9932	9410	<u>6</u>	<u>153.7300</u>	<u>94.24</u>
					15351,48	8,93			5	0,0999	0,06
22	& C111-1867-2-Т	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	470,1	<u>31.90</u>	-	14996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1867-2-Т варіант 2	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	50	<u>45.88</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Сходова клітина ===== ----- Кріплення сходової клітини між вісями 3-4 (тріщина стіна) -----									
24	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,208	<u>2676.48</u> 2633,24	<u>43.24</u> 13,43	557	548	<u>9</u> 3	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7.83</u> 0,03
25	КР12-27-1	Грунтування стін глибокопрониклою грунтовкою	100м2	0,208	<u>817.92</u> 640,60	<u>129.94</u> -	170	133	<u>27</u> -	<u>8.3400</u> -	<u>1.73</u> -
26	С111-1624-2 варіант 23	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,16	<u>41.58</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0967	<u>18845.58</u> 17071,71	<u>1168.29</u> 205,65	1822	1651	<u>113</u> 20	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>19.72</u> 0,18
28	& С111-1381-2 варіант 5	Шпильки М20 (Стержень м20 1000мм)	шт	28	<u>183.92</u> -	<u>-</u> -	5150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-125-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	56	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С130-41-1 варіант 1	Шайба М20	шт	56	<u>6.84</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1810-П40 варіант 1	Полоса (пластина) 60х6	т	0,061776	<u>35539.95</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР3-10-1	Забивання тріщин у стінах цементним розчином	10 м	0,65	<u>534.62</u> 523,32	<u>11.30</u> 9,92	348	340	<u>8</u> 6	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>4.21</u> 0,07
33	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0002	<u>368800.31</u> 18042,42	<u>6806.87</u> 3668,52	74	4	<u>1</u> 1	<u>257.9700</u> 47,7615	<u>0.05</u> 0,01
34	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,0252	<u>2151.63</u> 916,90	<u>115.93</u> 12,42	54	23	<u>3</u> -	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.24</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					109194	34883	<u>1665</u> 36		<u>391.6</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					109194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72646				
		всього заробітна плата, грн.					34919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					128054				

		Всього по кошторису					128054				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					438,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41228				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Опалення технічного приміщення під басейном											
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08695	<u>14383,20</u>	<u>2070,95</u>	1251	681	<u>180</u>	<u>96.9200</u>	<u>8,43</u>		
					7827,26	660,52			57	7,4618	0,65		
2	& C1-13-1-49	Секція біметалевого радіатора модель	шт	47	<u>515,94</u>	<u>-</u>	24249	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	варіант 1	500/100; Q=185 Вт/секц			-	-			-	-	-		
3	& C1-1044-20B	Комплект універсальний 1/2"х1"	шт	6	<u>91,96</u>	<u>-</u>	552	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	варіант 1				-	-			-	-	-		
4	& C1-1044-20B	Кріплення біметалевого радіатора	шт	6	<u>30,76</u>	<u>-</u>	185	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	варіант 2				-	-			-	-	-		
5	& C111-196-ИНБ1	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	12	<u>186,98</u>	<u>-</u>	2244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
	варіант 4				-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-17-1	Установлення клапанів балансувальних діаметром до 25мм	шт	1	<u>539.64</u> 255,38	<u>46.59</u> 11,97	540	255	<u>47</u> 12	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>3.05</u> 0,14
7	& C130-35-14 варіант 1	Балансувальний клапан 20мм	шт	1	<u>2794.88</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-17-2	Установлення клапанів балансувальних діаметром до 40 мм	шт	1	<u>570.81</u> 255,38	<u>46.59</u> 11,97	571	255	<u>47</u> 12	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>3.05</u> 0,14
9	& C130-35-14 варіант 2	Балансувальний клапан 32мм	шт	1	<u>4834.88</u> -	<u>-</u> -	4835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
11	& C111-196-ИНБ1 варіант 1	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 20мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-196-ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207.38</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1632	1594	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>18.11</u> -
15	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	1	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	32	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>4.05</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-35-14 варіант 5	Кран кульовий діаметр 20мм Рмак=2, 5МПа, Тмак=+110 град С	шт	3	<u>183.68</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	<u>5335.75</u> 5197,87	<u>-</u> -	3788	3690	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>41.93</u> -
21	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	71	<u>52.30</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
23	C113-1793 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 25 мм	шт	4	<u>5.22</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
24	& C113-1746-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	10	<u>13.74</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
25	& C113-1776-1 варіант 1	Муфта /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>6.35</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
26	& C130-35-14 варіант 4	Кран кульовий діаметр 25мм Р _{мак} =2, 5МПа, Т _{мак} =+110 град С	шт	4	<u>234.68</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
27	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,64	<u>5900.76</u> 5734,73	- -	3776	3670	- -	<u>65.1600</u> -	<u>41.7</u> -
28	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	64	<u>126.85</u> -	- -	8118	-	- -	- -	- -
29	& C113-1748-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт	2	<u>19.11</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
30	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>16.97</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
31	C113-1794 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 32 мм	шт	4	<u>10.79</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
32	& C113-1778-1 варіант 1	Муфта PR /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>10.94</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
33	& C113-1765-4	Муфта МРН ду 32 x1 1/4"	шт	2	<u>256.31</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
34	& C113-1765-4 варіант 1	Муфта МРН ду 50 x1 1/2"	шт	2	<u>357.08</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
35	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>6315.33</u> 6107,01	- -	126	122	- -	<u>69.3900</u> -	<u>1.39</u> -
36	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	2	<u>206.46</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-35-14 варіант 3	Кран кульовий діаметр 40мм Р _{мак} =2, 5МПа, Т _{мак} =+110 град С	шт	3	<u>428.48</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>969.48</u> 954,68	<u>-</u> -	1939	1909	<u>-</u> -	<u>11.0100</u> -	<u>22.02</u> -
39	КБ46-25-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,02	<u>33959.61</u> 7754,07	<u>4670.25</u> 3942,23	679	155	<u>93</u> 79	<u>84.3200</u> 48,1899	<u>1.69</u> 0,96
40	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
41	& C130-228-4	Повітровідвідник автоматичний 3/4 "	шт	2	<u>204.71</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
43	& C10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,028	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	195	156	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>1.74</u> -
45	& C111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	2,8	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					69880	12983	<u>367</u> 160		<u>149.34</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					69880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56530				
		всього заробітна плата, грн.					13143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2128				
		Всього будівельні роботи, грн.					76864				

		Всього по розділу 1					76864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опалення насосно-фільтрувальної станції та приміщення складу реагентів									
46	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєних	100кВт	0,0777	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	1118	608	<u>161</u> 51	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>7.53</u> 0,58
47	& C1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	42	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	21669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1-1044-20B варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	6	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1-1044-20B варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	6	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-196-ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	12	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
52	& C111-196-ИНБ1 варіант 1	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 20мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-196-ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207.38</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,34	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1734	1693	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>19.24</u> -
56	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	34	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	1	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>4.05</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,64	<u>5335.75</u> 5197,87	<u>-</u> -	3415	3327	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>37.8</u> -
61	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	64	<u>52.30</u> -	<u>-</u> -	3347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C113-1746-1 варіант 2	Різьбве з'єднання 20x1/2	шт	2	<u>69.44</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-1746-1 варіант 3	Різьбве з'єднання з накидною гайкою 20x3/4	шт	5	<u>81.68</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113-1746-1 варіант 4	PP-R муфта комбінована зовн. різь 25x1"	шт	2	<u>81.68</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB46-25-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,1	<u>33959.61</u> 7754,07	<u>4670.25</u> 3942,23	3396	775	<u>467</u> 394	<u>84.3200</u> 48,1899	<u>8.43</u> 4,82
68	KB17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
69	& C10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	KB15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,028	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	195	156	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>1.74</u> -
71	& C111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	2,8	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42013	7018	<u>628</u> 445		<u>80.57</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					42013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34367				
		всього заробітна плата, грн.					7463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3969 9,13 1226 45982				

		Всього по розділу 2					45982				
		Розділ 3. Опалення сухої зали									
72	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,4366	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	6280	3417	<u>904</u> 288	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>42.32</u> 3,26
73	& С1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	236	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	121762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1-1044- 20В варіант 1	Комплект універсальний 1/2"х1"	шт	20	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1-1044- 20В варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	40	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
77	& С111-196- ИНБ1 варіант 5	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 32мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С111-196- ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С111-196- ИНБ1 варіант 6	Запірний кран RLV DN40	шт	1	<u>717.38</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-196- ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	40	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	7479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
82	& С130-228- 4	Повітровідвідник автоматичний 3/4 "	шт	2	<u>204.71</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1683	1644	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>18.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	40	<u>5.67</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	33	<u>40.31</u>	-	1330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1792 варіант 1	Муфта МРН 25x3/4	шт	40	<u>66.38</u>	-	2655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>4.05</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1705 варіант 15	Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9.30</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C130-35- 14 варіант 6	Кран кульовий діаметр 15мм Рмак=2, 5МПа, Тмак=+110 град С	шт	2	<u>153.08</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C113- 1776-1 варіант 1	Муфта /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6.35</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>5335.75</u> 5197,87	-	320	312	-	<u>59.0600</u>	<u>3.54</u>
						-			-	-	-
93	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	6	<u>52.30</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C113- 1746-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	4	<u>13.74</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1793 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 25 мм	шт	42	<u>5.22</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113- 1746-1 варіант 2	Різьбве з'єднання 20x1/2	шт	2	<u>69.44</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C113- 1746-1 варіант 3	Різьбве з'єднання з накидною гайкою 20x3/4	шт	5	<u>81.68</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C113- 1746-1 варіант 4	PP-R муфта комбінована зовн. різь 25x1"	шт	2	<u>81.68</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	63	<u>5.93</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,31	<u>5900.76</u> 5734,73	<u>-</u> -	1829	1778	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>20.2</u> -
102	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	31	<u>126.85</u> -	<u>-</u> -	3932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-1748-1 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	20	<u>22.52</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-1794 варіант 1	Муфта зеднувальна діам. 32 мм	шт	11	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-1778-1 варіант 1	Муфта PR /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>10.94</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C113-1765-4	Муфта МРН ду 32 x1 1/4"	шт	2	<u>256.31</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-1765-4 варіант 1	Муфта МРН ду 50 x1 1/2"	шт	2	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	28	<u>6.74</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24	<u>6315.33</u> 6107,01	<u>-</u> -	1516	1466	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>16.65</u> -
111	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	24	<u>206.46</u> -	<u>-</u> -	4955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>7.99</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-1783 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x40 мм	шт	2	<u>25.08</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1783 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>28.14</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-1750-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	8	<u>51.11</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>34.18</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,66	<u>6422.56</u> 6150,34	<u>-</u> -	4239	4059	<u>-</u> -	<u>70.9300</u> -	<u>46.81</u> -
118	& С113-1701-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50х8,3 мм	м	66	<u>275.88</u> -	<u>-</u> -	18208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С113-1753-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25х50 мм	шт	2	<u>57.44</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С113-1709 варіант 2	Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 50х20х50 мм	шт	6	<u>67.40</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
123	& С10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,272	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	1894	1511	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>16.91</u> -
125	& С111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	27,2	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,03	<u>16940.48</u> 16757,45	<u>39.49</u> 11,64	508	503	<u>1</u> -	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>6.66</u> -
127	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,03	<u>5803.43</u> 4942,72	<u>-</u> -	174	148	<u>-</u> -	<u>64.3500</u> -	<u>1.93</u> -
128	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм	10 м	0,3	<u>434.96</u> 345,62	<u>89.34</u> 27,68	130	104	<u>26</u> 8	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>1.22</u> 0,1
129	& С1-13-1-740 варіант 1	Ізоляція поліетиленова д42 х 9 мм Т=-45/+105°С	м	3	<u>51.32</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					193310	15438	<u>931</u> 296		<u>181.14</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					193310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176941				
		всього заробітна плата, грн.					15734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					201791				

		Всього по розділу 3					201791				
		Розділ 4. Опалення приміщення сходи №1									
130	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,0185	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	266	145	<u>38</u> 12	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>1.79</u> 0,14
131	& С1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	10	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	5159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1-1044-20В варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	1	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С1-1044-20В варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	1	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-196-ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	2	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	204	199	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>2.26</u> -
136	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	4	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,05	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	348	278	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>3.11</u> -
138	& С111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	5	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6843	622	<u>38</u> 12		<u>7.16</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6183				
		всього заробітна плата, грн.					634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7186				

		Всього по розділу 4					7186				
		Розділ 5. Теплопостачання теплообмінника системи В4									
139	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>8538.10</u> 6936,80	<u>455.89</u> 117,63	854	694	<u>46</u> 12	<u>80.0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
140	& C1291-104 варіант 1	Клапан двоходовий різьбовий PN10, Tmax=120%%DC, DN50, Belimo з електроприводом Belimo SR230A 230В, 3,0 Вт	шт	1	<u>29051.01</u> -	<u>-</u> -	29051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1-13-1-418 варіант 12	Комплект приєднувальних штуцерів -2шт. з накидними гайка-ми -2шт. та прокладками -2шт. (Ra 2' x G3 1/4')	шт	1	<u>459.32</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C130-471-B1-1Ж варіант 1	Кран кульовий фланцевий д80мм Рмак=1, 6МПа, Tmax=+150град с	шт	4	<u>3876.16</u> -	<u>-</u> -	15505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C130-471-B1-1Ж варіант 2	Кран кульовий фланцевий д50мм Рмак=1, 6МПа, Tmax=+110град с	шт	4	<u>2856.16</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
145	& C1630-1531-B1 варіант 1	Повітровідвідник Fix Matic 548	шт	2	<u>207.29</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C130-35-173 варіант 4	Перехід стальний 110x60 мм	шт	2	<u>163.28</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1228-100-1	Фланці Ду 80мм	шт	8	<u>267.69</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1228-101	Фланці сталеві діаметр 50мм	шт	8	<u>186.09</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1-13-1-6K варіант 4	Трійник стальний приварний 89x42	шт	2	<u>408.32</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,01	<u>14523.22</u> 10464,39	<u>3304.37</u> 731,75	145	105	<u>33</u> 7	<u>118.9000</u> 8,3946	<u>1.19</u> 0,08
151	& С1272-197	Труби сталеві електрозварні ду 89мм	м	1	<u>213.35</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм	100м	0,62	<u>7691.25</u> 7208,20	<u>-</u> -	4769	4469	<u>-</u> -	<u>83.1300</u> -	<u>51.54</u> -
153	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 110х18,3 мм	м	62	<u>1428.08</u> -	<u>-</u> -	88541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С113-1794 варіант 1	Муфта зеднувальна діам. 32 мм	шт	16	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С113-1794 варіант 2	Муфта зеднувальна діам. 110 мм	шт	16	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С113-1882 варіант 1	РР-Р кріплення 90мм	шт	38	<u>58.99</u> -	<u>-</u> -	2242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С113-1882 варіант 3	Кріплення хомутами труб 110мм	шт	31	<u>28.39</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С113-1882 варіант 2	Протипожежна муфта діаметр 113	шт	2	<u>364.99</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1-13-1-4Й1 варіант 1	Буртова втулка 50мм	шт	2	<u>296.12</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ46-25-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,04	<u>63298.11</u> 7754,07	<u>4729.81</u> 3960,68	2532	310	<u>189</u> 158	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>3.37</u> 1,94
161	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>37.62</u> 32,17	<u>-</u> -	150	129	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
162	& С130-35-11 варіант 1	Кран для манометра 1/2 "	шт	4	<u>190.01</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1630-113-6 варіант 1	Манометр, МПЗ-У	шт	4	<u>543.60</u> -	<u>-</u> -	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>49.62</u> 43,20	<u>-</u> -	99	86	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
165	& С1630-986-2-У	Оправа для термометра	шт	2	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& С1630-986-5	Біметалевий термометр для системи опалення	шт	2	<u>271.80</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР16-28-2	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	<u>829.43</u> 328,97	<u>403.35</u> 49,34	1659	658	<u>807</u> 99	<u>3.4300</u> 0,5690	<u>6.86</u> 1,14
168	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,16485	<u>27598.81</u> 20632,46	<u>568.23</u> 181,03	4550	3401	<u>94</u> 30	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>43.16</u> 0,34
169	& С1-13-1-660 варіант 10	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,6 мм, 250 мм	м	21	<u>612.32</u> -	<u>-</u> -	12859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,19799	<u>25236.43</u> 18890,76	<u>497.50</u> 159,12	4997	3740	<u>99</u> 32	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>47.46</u> 0,36
171	& С1-13-1-660 варіант 11	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 315 мм	м	11	<u>816.32</u> -	<u>-</u> -	8980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1-13-1-660 варіант 12	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 355 мм	м	8	<u>918.32</u> -	<u>-</u> -	7347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,35639	<u>22650.98</u> 16345,19	<u>402.24</u> 125,03	8073	5825	<u>143</u> 45	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>73.92</u> 0,51
174	& С1-13-1-660 варіант 13	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 400 мм	м	16	<u>1122.32</u> -	<u>-</u> -	17957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1-13-1-660 варіант 14	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 450 мм	м	11	<u>1530.32</u> -	<u>-</u> -	16834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,2744	<u>19665.65</u> 12299,09	<u>356.43</u> 108,58	5396	3375	<u>98</u> 30	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>42.82</u> 0,34
177	& С1-13-1-660 варіант 7	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,6 мм, 250х150 мм	м	10	<u>867.32</u> -	<u>-</u> -	8673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1-13-1-660 варіант 8	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	2	<u>1560.92</u> -	<u>-</u> -	3122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1-13-1-660 варіант 9	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	5,5	<u>1581.32</u> -	<u>-</u> -	8697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1-13-1-660 варіант 9	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	3,3	<u>1581.32</u> -	<u>-</u> -	5218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C1-13-1-418 варіант 13	Дроссельклапан 250мм	шт	1	<u>2550.32</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,1	<u>12088.93</u> <u>11098,88</u>	<u>959.73</u> <u>99,37</u>	1209	1110	<u>96</u> <u>10</u>	<u>128.0000</u> <u>1,9000</u>	<u>12.8</u> <u>0,19</u>
183	& C1523-1-1 варіант 3	Мідні фреоноводи д6,35х0,76	м	1	<u>134.93</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C1523-1-1 варіант 2	Мідний фреоновід. 12,5мм	м	9	<u>242.49</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР15-19-1	Прокладання дренажних трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>5073.97</u> <u>4980,49</u>	<u>-</u> -	101	100	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>1.13</u> -
186	C113-1673 варіант 3	Труба напірні загального призначення з прозорого ПВХ, L=28,0 м, д6/9	м	2	<u>11.30</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C113-1673 варіант 1	Труби PN 10 діам. 25х2,3 мм	м	2	<u>33.85</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>5900.76</u> <u>5734,73</u>	<u>-</u> -	177	172	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>1.95</u> -
189	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	3	<u>126.85</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>5289.86</u> <u>4803,15</u>	<u>184.93</u> <u>61,79</u>	53	48	<u>2</u> <u>1</u>	<u>56.0200</u> <u>0,6072</u>	<u>0.56</u> <u>0,01</u>
191	& C1272-193	Труби сталеві електрозварні ду 32мм	м	1	<u>168.70</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>2537.88</u> <u>811,88</u>	<u>78.07</u> <u>7,46</u>	508	162	<u>16</u> <u>1</u>	<u>9.8100</u> <u>0,0738</u>	<u>1.96</u> <u>0,01</u>
193	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>9689.74</u> <u>7758,60</u>	<u>662.46</u> <u>175,31</u>	9690	7759	<u>662</u> <u>175</u>	<u>94.8600</u> <u>1,9618</u>	<u>94.86</u> <u>1,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					300840	32180	<u>2285</u> <u>600</u>		<u>394.44</u> <u>6,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32780 17442 39,09 5252 318282				

		Всього по розділу 5					318282				
		Розділ 6. ПВ-3 суха зала									
194	& C1-13-1-41B варіант 1	П1 Припливна установка L=1420м3/год, розм. 781x3251x440мм(шхдхв), у складі: Aerostar-70-40- кінцевий елемент розм. 700x400мм-1шт- фільтр касетний, клас очищення G3- фільтр касетний, клас очищення G3-1шт- кінцевий елемент розм. 700x400мм-1шт - вентилятор каналний припливний L=1420м3/год,-1шт - кінцевий елемент, розм. 700x400мм-1шт- Шумопоглинач, розм. 700x400мм-1шт	шт	1	<u>295800.32</u> -	<u>-</u> -	295800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1226.81</u> 635,99	<u>172.86</u> 43,48	1227	636	<u>173</u> 43	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
196	& C1-13-14-839 варіант 5	Реверсивний теплообмінник ТО(фреон R410A), Nл=10,03кВт, Nз=5,92кВт, 1ф (шестирядний) SDCR 60-30 Right	шт	1	<u>35516.46</u> -	<u>-</u> -	35516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	4	<u>794.53</u> 770,76	<u>7.45</u> 2,31	3178	3083	<u>30</u> 9	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>39.12</u> 0,11
198	& C1-13-1-4Ц варіант 4	Гнучка вставка SFI 60-30	шт	4	<u>4884.08</u> -	<u>-</u> -	19536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КМ11-94-1	Пульты та робочі місця, маса до 0,3 т	шт	1	<u>4032.39</u> 2497,25	<u>661.71</u> 104,62	4032	2497	<u>662</u> 105	<u>28.8000</u> 1,1363	<u>28.8</u> 1,14
200	& C1-13-14-809 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>85680.32</u> -	<u>-</u> -	85680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	402	279	<u>15</u> 5	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
202	& C1-13-1-4Ц варіант 5	Вентиляційний клапан SRC 60-30	шт	2	<u>23819.36</u> -	<u>-</u> -	47639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4024.42</u> 3503,30	<u>117.00</u> -	4024	3503	<u>117</u> -	<u>39.2000</u> 0,1066	<u>39.2</u> 0,11
204	& С1-13-1Г-8Г варіант 1	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок Qхолода=6,1кВт Nx=1,5кВт, 1ф,Qтепла=3,8кВт, Nт=1,8кВт, 1ф-1	шт	1	<u>48434.81</u> -	<u>-</u> -	48435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>434.86</u> 285,98	<u>135.55</u> 18,31	435	286	<u>136</u> 18	<u>3.2000</u> 0,1946	<u>3.2</u> 0,19
206	& С1-13-1Г-92 варіант 1	Провідний пульт управління HCWA10NEGQ 1шт	шт	1	<u>67320.32</u> -	<u>-</u> -	67320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	2	<u>323.15</u> 246,52	<u>18.61</u> 5,77	646	493	<u>37</u> 12	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
208	& С1-13-1Г-92 варіант 2	Глушник каналний розм. 600х300, L=1000мм	шт	2	<u>9894.32</u> -	<u>-</u> -	19789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ20-14-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	2	<u>571.09</u> 293,97	<u>26.06</u> 8,07	1142	588	<u>52</u> 16	<u>3.6400</u> 0,0931	<u>7.28</u> 0,19
210	& С1-13-1Г-92 варіант 3	Заслінка під електропривід, розм. 600х300	шт	2	<u>3090.92</u> -	<u>-</u> -	6182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С1-13-1Г-92 варіант 4	Електропривід для заслінки, N=1,5 Вт, 1ф	шт	2	<u>12546.32</u> -	<u>-</u> -	25093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	549	381	<u>87</u> 22	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
213	& С1-13-1Г-92 варіант 7	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 800х500(г) РП 800х500(г)-1шт. В	шт	1	<u>3162.32</u> -	<u>-</u> -	3162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С1-13-1Г-92 варіант 8	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими ґратками, розм.700х200мм ОНЛ 700х200	шт	1	<u>2244.32</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>187.44</u> 146,98	<u>27.89</u> 6,42	3749	2940	<u>558</u> 128	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>36.4</u> 1,49
216	& С1-13-1Г-92 варіант 5	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х450(г)-1шт:	шт	1	<u>2346.32</u> -	<u>-</u> -	2346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& С1-13-1Г-92 варіант 6	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х500(н)	шт	1	<u>2856.32</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С121-740-1 варіант 1	Дифузор стельовий 488 х 488 мм-9шт	шт	9	<u>425.01</u> -	<u>-</u> -	3825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С121-740-1 варіант 2	Адаптер 418х418 / д250 ммА ДП 418х418	шт	9	<u>394.79</u> -	<u>-</u> -	3553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					688360	14686	<u>1867</u> 358		<u>176.68</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					688360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671807				
		всього заробітна плата, грн.					15044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2305				
		Всього будівельні роботи, грн.					696114				

		Всього по розділу 6					696114				
		Разом прямі витрати по кошторису					1301246	82927	<u>6116</u> 1871		<u>989.33</u> 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1301246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1212203				
		всього заробітна плата, грн.					84798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1346219				

		Всього по кошторису					1346219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1112,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98455				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08 на монтаж табло

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 213,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж табло									
1	КМ8-636-4	Монтаж електронного табло із дистанційним управлінням	шт	1	3822.02	-	3822	3469	-	41.9200	41.92
					3469,30	-			-	-	-
2 & 3	С1633-92-5	Табло ТВ 15-4.	шт	1	205898.36	-	205898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 & 4	С118-13-1	Цепі	м	4	402.28	-	1609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					211329	3469	-		41.92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					211329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207860				
		всього заробітна плата, грн.					3469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1804 4,07 546 213133				
		Всього по розділу 1					213133				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					211329 211329 207860 3469 1804 4,07 546 213133	3469	<u>-</u> -		<u>41,92</u> -
		Всього по кошторису					213133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					45,99 4015				

Склав інженер кошторисник _____ Стогінній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж обладнання чаши басейна

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4694,940 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,49389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 555,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----подача та злив води-----									
1	КБ16-15-2	Монтаж форсунок	шт	41	<u>204.15</u>	-	8370	8370	-	<u>2.4100</u>	<u>98.81</u>
					204,15	-			-	-	-
2	& C113-2296-33	Форсунка донна під бетон 2"/50мм	шт	12	<u>555.33</u>	-	6664	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	& C113-2296-34	Форсунка донна КР під бетон BIF 12m3/h 2/50мм	шт	18	<u>343.11</u>	-	6176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C113-2296-36	Форсунка стінова КР під бетон BOR20 C 5m3/h 2/50мм	шт	4	<u>233.29</u>	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C113-2296-35	Форсунка для пилососа лайнер BLLC-2/50мм	шт	4	<u>580.79</u>	-	2323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C113-2296-33	Форсунка для аналізу	шт	3	<u>377.26</u>	-	1132	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-1-12	Установлення донного зливу	10компл.	0,2	<u>1230.38</u> 1111,19	<u>119.19</u> 38,90	246	222	<u>24</u> 8	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>2.59</u> 0,09
8	& С113-2296-33 варіант 11	Донний злив для басейну під бетон	шт	2	<u>32520.97</u> -	<u>-</u> -	65042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-2296-33 варіант 14	Кут для перелива 1 м	шт	100	<u>512.14</u> -	<u>-</u> -	51214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	1	<u>112.65</u> 112,65	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>1.2800</u> -	<u>1.28</u> -
11	& С113-2296-33 варіант 12	Контроль рівня в акумуляційному збірнику 7х зонд для монтажу в распред устройство на дін рейку	шт	1	<u>17741.17</u> -	<u>-</u> -	17741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	50	<u>234.26</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	11713	9530	<u>2183</u> 557	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>118</u> 6,46
13	& С113-2296-33 варіант 13	Решітка для переливу товщина 35мм ширина 426мм	шт	50	<u>2876.91</u> -	<u>-</u> -	143846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ПЕ4-543А	-----фільтрація ----- Обладнання водопідготовки. фільтри. перевірка і ремонт фільтрів сольового розчину. повний ремонт. діаметр фільтра до 670 мм	фільтр	2	<u>929.64</u> 929,64	<u>-</u> -	1859	1859	<u>-</u> -	<u>12.4350</u> -	<u>24.87</u> -
15	& С1-13-1-418 варіант 1	Фільтр Hayward HCF551102LVA ARTIC AK45-1400.V (61м3/час D1400)	шт	2	<u>168532.26</u> -	<u>-</u> -	337065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату	шт	5	<u>3202.04</u> 3202,04	<u>-</u> -	16010	16010	<u>-</u> -	<u>37.8000</u> -	<u>189</u> -
17	& С1-13-1-418 варіант 2	НАСОС Hayward HCP38553E1 KAP550 T1 (380 в 76м3/час 5,5HP)	шт	2	<u>60386.36</u> -	<u>-</u> -	120773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-13-1-418 варіант 3	НАСОС Hayward HCP38453E1 KAP450 T1 (380 в 66м3/час 4,5HP)	шт	3	<u>54221.07</u> -	<u>-</u> -	162663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ11-60-1	Монтаж ультразвукового расходомеру та манометру	комплект	5	<u>563.26</u> 563,26	<u>-</u> -	2816	2816	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>32</u> -
20	& С1-13-1-418 варіант 4	Ультразвуковий расходомер	шт	1	<u>37160.96</u> -	<u>-</u> -	37161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-13-1-418 варіант 5	Манометр MP 25,В Дабл Кріпсол (іспанія)	шт	2	<u>18158.36</u> -	<u>-</u> -	36317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ12-792-7	Установлення батареї вентилів	10 шт	0,2	<u>19423.04</u> 19423,04	-	3885	3885	-	<u>224.0000</u>	<u>44.8</u>
23	& С1-13-1-418 Батарея п'ятиклапанна руч упр	шт	2	<u>78122.12</u> -	-	156244	-	-	-	-	-
24	варіант 6 & С1-13-1-418 Тримач для п'ятиклапанної батареї	шт	4	<u>11824.16</u> -	-	47297	-	-	-	-	-
25	варіант 9 КБ6-39-1	Завантаження фільтрів в спорудах піском	100 м3	0,038	<u>11924.77</u> 11924,77	-	453	453	-	<u>170.5000</u>	<u>6.48</u>
26	& С1-13-1-418 Пісок фільтрувальний 0,4-0,8мм мішки по 25 кг	шт	180	<u>549.28</u> -	-	98870	-	-	-	-	-
27	варіант 7 & С1-13-1-418 Стойка для п'ятиклапанної вентильної групи	шт	4	<u>13175.45</u> -	-	52702	-	-	-	-	-
28	варіант 8 КМ28-461-3	Монтаж фільтра	шт	1	<u>2198.19</u> 1938,24	<u>259.95</u> 69,05	2198	1938	<u>260</u> 69	<u>24.0000</u> 0,7070	<u>24</u> 0,71
29	& С1-13-1-418 Фільтрувальна станція КІТ 12м3/час для пілососа	шт	1	<u>33107.07</u> -	-	33107	-	-	-	-	-
30	варіант 10 ---для нагріву води--- КМ18-271-9	Монтаж теплообмінника	шт	1	<u>940.46</u> 711,56	<u>228.90</u> 55,07	940	712	<u>228</u> 55	<u>8.4000</u> 0,4949	<u>8.4</u> 0,49
31	& С1-13-1-74 Теплообмінник пластинчатий 242 кВт 316L	шт	1	<u>137072.40</u> -	-	137072	-	-	-	-	-
32	варіант 1 КМ11-60-3	Монтаж терморегулятора	комплект	1	<u>1572.91</u> 1572,91	-	1573	1573	-	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
33	варіант 3 & С1-13-1-74	Терморегулятор	шт	1	<u>9290.48</u> -	-	9290	-	-	-	-
34	КМ36-31-13	Монтаж установки електронагрівача	шт	3	<u>1034.63</u> 948,75	<u>85.23</u> 30,16	3104	2846	<u>256</u> 90	<u>11.2000</u> 0,3556	<u>33.6</u> 1,07
35	& С1-13-1-74 Електронагрівач EOVP-18. 18 кВт 400В	шт	4	<u>16342.55</u> -	-	65370	-	-	-	-	-
36	варіант 2 пластиковий з датчиком потоку ---електрообладнання автоматика управление---	Блок автоматики (в сборе)	шт	1	<u>162156.20</u> -	-	162156	-	-	-	-
37	варіант 2 КМ34-166-20	Монтаж дозуючої станції	шт	1	<u>1000.94</u> 1000,94	-	1001	1001	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1231-6 варіант 1	Інтелектуальна дозуюча станція Sugar PH CL Redox TEMP з префільтром	шт	1	<u>166008.44</u> -	-	166008	-	-	-	-
39	КМ11-94-1	Монтаж блоку віддаленого доступу та диспетчеризації	шт	1	<u>2497.25</u> 2497,25	-	2497	2497	-	<u>28.8000</u> -	<u>28.8</u> -
40	& C1231-6 варіант 2	WIFI модуль	шт	1	<u>32948.01</u> -	-	32948	-	-	-	-
41	КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату	шт	5	<u>3202.04</u> 3202,04	-	16010	16010	-	<u>37.8000</u> -	<u>189</u> -
42	& C1231-6 варіант 3	Мембранний насос для дозування	шт	2	<u>18548.26</u> -	-	37097	-	-	-	-
43	& C1231-6 варіант 4	Насос ОК 71Т 0,75 кВт 11,9 м3 час	шт	2	<u>16141.27</u> -	-	32283	-	-	-	-
44	& C1231-6 варіант 5	Цифровий перистальтичний насос TIME для дозування 1,4 л/ч 1 бар --Драбина та поручні--	шт	1	<u>13565.36</u> -	-	13565	-	-	-	-
45	КМ38-2-1	Монтаж драбин на 4 сходинки н/ж сталь	шт	4	<u>602.49</u> 602,49	-	2410	2410	-	<u>7.2800</u> -	<u>29.12</u> -
46	& C1-1093- 1-47 варіант 2	Драбина на 4 ступеньки (Крісол)	шт	4	<u>16638.00</u> -	-	66552	-	-	-	-
47	& C1-1093- 1-47 варіант 3	Додаткові кріплення	шт	4	<u>5405.35</u> -	-	21621	-	-	-	-
48	КМ11-30-2	----для уборки басейна-- Установлення індикаторів фальшстарту	шт	2	<u>285.98</u> 285,98	-	572	572	-	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
49	& C1545-13- ИНБ варіант 1	Пилососний набір штанга , шланг ,фітинги, щітки.	шт	1	<u>27448.56</u> -	-	27449	-	-	-	-
50	КМ29-13-7	----для проведення змагань-- Монтаж пристрою натяжного-натягувач розподільчої доріжки	шт	5	<u>1050.99</u> 1050,99	-	5255	5255	-	<u>11.7600</u> -	<u>58.8</u> -
51	& C1545-13- 1-Л варіант 4	Розділвачі доріжок 25м нейлоновий трос	шт	5	<u>27458.88</u> -	-	137294	-	-	-	-
52	& C1545-13- 1-Л варіант 5	Натягувач з нержавіючої сталі	шт	5	<u>9300.84</u> -	-	46504	-	-	-	-
53	& C1545-13- 1-Л варіант 6	Пружина для розділювальної доріжки	шт	5	<u>7611.72</u> -	-	38059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ25-39-1	Анкерування розподільчої доріжки із заливанням для несучих тягових канатів діаметром до 100 мм- гвинтовими анкерними пристроями	шт	10	<u>627.32</u> 627,32	<u>-</u> -	6273	6273	<u>-</u> -	<u>7.5800</u> -	<u>75.8</u> -
55	& С1545-13-1-Л варіант 7	Анкер для кріплення розділювальних доріжок бетон	шт	10	<u>5711.46</u> -	<u>-</u> -	57115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ38-2-3	Монтаж стартової тумби	шт	4	<u>734.91</u> 734,91	<u>-</u> -	2940	2940	<u>-</u> -	<u>8.8800</u> -	<u>35.52</u> -
57	& С1545-13-1-Л варіант 8	Стартова тумба з нержавіючої сталі	шт	4	<u>53302.42</u> -	<u>-</u> -	213210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1-13-1-774 варіант 2	Комплект хімії для запуску рН-мінус гранульований 5 кг рН рідкий 40кг delfin, хлор 55 гранули 5 кг Delphin хлор рідкий35кг, Delphin блаусан к-5л ---додаткове обладнання---	шт	1	<u>78544.40</u> -	<u>-</u> -	78544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ18-10-12	Установлення переливної ємності	шт	28	<u>2117.67</u> 1844,51	<u>273.16</u> 85,41	59295	51646	<u>7649</u> 2391	<u>23.1200</u> 0,9343	<u>647.36</u> 26,16
60	& С1-13-1-6К варіант 1	Переливна ємність	шт	28	<u>17947.22</u> -	<u>-</u> -	502522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ12-790-5 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>11583.82</u> 10405,20	<u>1178.62</u> 293,22	1158	1041	<u>117</u> 29	<u>120.0000</u> 2,8190	<u>12</u> 0,28
62	& С1-13-1-6К варіант 2	Електрозادвижка	шт	1	<u>27448.52</u> -	<u>-</u> -	27449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Трубопроводи											
63	КБ16-14-27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	100м	1,26	<u>17348.94</u> 17348,94	<u>-</u> -	21860	21860	<u>-</u> -	<u>200.0800</u> -	<u>252.1</u> -
64	С113-1677 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х2,4 мм	м	59	<u>101.26</u> -	<u>-</u> -	5974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-1677 варіант 5	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х2,4 мм	м	67	<u>261.64</u> -	<u>-</u> -	17530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,32	<u>17348.94</u> 17348,94	- -	5552	5552	- -	<u>200.0800</u> -	<u>64.03</u> -
67	C113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х3 мм	м	6	<u>146.97</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
68	C113-1678 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х3 мм	м	26	<u>424.69</u> -	- -	11042	-	- -	- -	- -
69	КБ16-14-29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,07	<u>19908.62</u> 19908,62	- -	1394	1394	- -	<u>229.6000</u> -	<u>16.07</u> -
70	C113-1679 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х3,6 мм	м	2	<u>232.53</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
71	C113-1679 варіант 16	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х3,6 мм	м	5	<u>620.29</u> -	- -	3101	-	- -	- -	- -
72	КБ16-14-30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,36	<u>17576.70</u> 17576,70	- -	6328	6328	- -	<u>205.0000</u> -	<u>73.8</u> -
73	C113-1679 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	9	<u>325.87</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
74	C113-1679 варіант 17	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	27	<u>939.07</u> -	- -	25355	-	- -	- -	- -
75	& C113-1183-1	Хомут д 50мм	шт	46	<u>35.69</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
76	& C113-1885-5	Хомут металев. діам. 75 мм	шт	16	<u>65.60</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
77	& C111-329-3	Клей для труб 946 мл.	шт	1	<u>628.40</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
78	& C111-329-4	Очищувач 946 мл.	шт	1	<u>574.24</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
79	C113-1883 варіант 11	Металохомут діам. 50 мм	шт	26	<u>48.78</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
80	C113-1885 варіант 2	Металохомут діам. 75 мм	шт	11	<u>89.93</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
81	КБ16-14-30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням на клеї (гільзи)	100м	0,176	<u>17576.70</u> 17576,70	- -	3093	3093	- -	<u>205.0000</u> -	<u>36.08</u> -
82	C113-1679 варіант 17	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	17,6	<u>939.07</u> -	- -	16528	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,176	<u>1210.74</u> 1172,22	<u>-</u> -	-213	-206	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>-1.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127975	38021	<u>-</u> -		<u>440.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					127975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89954				
		всього заробітна плата, грн.					38021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6209				
		Всього будівельні роботи, грн.					148332				

		Всього по розділу 1					148332				
		Розділ 2. Матеріали									
84	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	72	<u>78.05</u>	<u>-</u>	5620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
85	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	18	<u>181.40</u>	<u>-</u>	3265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
86	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	40	<u>71.79</u>	<u>-</u>	2872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
87	C113-1788	Перехід редукційний /редукція/ діам. 70х63 мм	шт	18	<u>129.64</u>	<u>-</u>	2334	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
88	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	шт	9	<u>400.50</u>	<u>-</u>	3605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	C113-1790	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75 мм	шт	9	<u>129.64</u>	<u>-</u>	1167	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 90 мм	шт	5	<u>400.50</u>	<u>-</u>	2003	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
91	& C130-485-2	Кронштейни кріплення перелива	шт	20	<u>307.45</u>	<u>-</u>	6149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& C113-1742-5	Трійник із поліпропілену діам.50х50 мм	шт	18	<u>84.88</u>	<u>-</u>	1528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
93	& C113-1743-3	Трійник із поліпропілену діам.75х63 мм	шт	8	<u>266.30</u>	<u>-</u>	2130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C113-1790-2	Коліно редукційне д 63х63/50мм	шт	12	84.94	-	1019	-	-	-	-
95	& C113-1743-5	Трійник редукційний з поліпропілену діам. 90х75мм	шт	5	293.38	-	1467	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					33159	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33159				-
		-----					33159				
		Всього по розділу 2					33159				
96	КБ16-15-1	Розділ 3. Фітинги та арматура Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм-кран для відбору води	шт	5	204.15	-	1021	1021	-	2.4100	12.05
97	& C130-346-1 варіант 1	Кран для відбору води на аналіз 1/2	шт	5	294.82	-	1474	-	-	-	-
98	& C1-13-1-423 варіант 1	Арматура Аматура : кульові крани- 26 шт - на суму 9453,15 грн ; поворотні дискові клапани - 25 шт - на суму 98690 грн ; Зворотні клапани - 12 шт - на суму 12970 грн Фітинги	компл	1	166521.00	-	166521	-	-	-	-
99	& C130-961-B10 варіант 2	Фітинги :Коліна 90 PVC -257 шт, на суму 43890 грн ; Трійники 90 град. -113 шт , на суму 23560 грн.Муфти з"єднувальні -62 шт , на суму 4832 грн.: Редукція коротка - 180 шт , на суму 12656 грн :Заглушки - 56 шт , на суму - 336 грн: Дорн шланговий -1 шт.на суму 26 грн. Муфти розб та перехідні - 16 шт, на суму -786 грн.Фланці - 44 шт - на суму 3901 грн. ; Поліпропіленові фітинги - муфти, трійники , коліна - 49 шт , на суму 1264,2 грн.	комплект	1	93077.09	-	93077	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1249.25</u> 1249,25	- -	125	125	- -	<u>14.9200</u> -	<u>1.49</u> -
101	КБ16-26-2	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 50 мм	шт	1	<u>169.42</u> 169,42	- -	169	169	- -	<u>2.0000</u> -	<u>2</u> -
102	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>32.17</u> 32,17	- -	32	32	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
103	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 100 мм	шт	16	<u>356.69</u> 356,69	- -	5707	5707	- -	<u>4.2600</u> -	<u>68.16</u> -
104	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	6	<u>204.15</u> 204,15	- -	1225	1225	- -	<u>2.4100</u> -	<u>14.46</u> -
105	М8-411-7	Прохід	ввід	2	<u>96.29</u> 96,29	- -	193	193	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					269544	8472	- -		<u>101.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					269544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261072				
		всього заробітна плата, грн.					8472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1390				
		Всього будівельні роботи, грн.					274091				

		Всього по розділу 3					274091				
		Розділ 4. Електрообладнання, автоматика									
106	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>4703.33</u> 4703,33	- -	4703	4703	- -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -
107	& 1504-1001-55 варіант 1	Блок автоматики (в зборі)	шт	1	<u>119494.38</u> -	- -	119494	-	- -	- -	- -
108	КМ11-60-3	Монтаж датчика рівня хім. реагентів	комплект	2	<u>1572.91</u> 1572,91	- -	3146	3146	- -	<u>17.6000</u> -	<u>35.2</u> -
109	& 1504-1001-55 варіант 2	Датчик рівня хім. реагентів	шт	2	<u>1371.50</u> -	- -	2743	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					130086	7849	- -		<u>85.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					122237 4800 127037 7849 7849 3465 6,66 896 11314 138352				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
110	КМ8-409-1	Труба електромонтажна з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>3322.65</u> 3292,43	- -	9968	9877	- -	<u>42.3300</u> -	<u>126.99</u> -
111	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотці, сумарний переріз до 6 мм ² прокладених трубах або металорукавах,	100 м	3	<u>817.52</u> 813,22	- -	2453	2440	- -	<u>9.6000</u> -	<u>28.8</u> -
112	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	11	<u>1897.50</u> 1897,50	- -	20873	20873	- -	<u>22.4000</u> -	<u>246.4</u> -
113	& С113-957-2Н варіант 1	Кабель ,гофра,хомути в комплекті:(Провод ПВЗ 1,5- 650 м Провод ПВЗ 2,5 -550 мПровод ПВЗ *4- 200 мЖорстка гладка труба, D=20мм (м) 300 м)	комплект	1	<u>50212.06</u> -	- -	50212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83506 83506 50316 33190 17288 39,01 5242 100794	33190	- -		<u>402.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					100794				
114	КМ31-43-8	Розділ 6. Вироби та обладнання різне <i>Монтаж ємності</i>	<i>шт</i>	1	<u>3360.06</u> 3360,06	-	3360	3360	-	<u>40.6000</u>	<u>40.6</u>
115	С1630-206 варіант 1	Переливна ємність , ємністю 28 м3	шт	1	<u>154490.59</u> -	-	154491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					157851	3360	-		<u>40.6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					157851				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154491				
		всього заробітна плата, грн.					3360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1569				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					159420				
		Всього по розділу 6					159420				
		Розділ 7. Пусконаладження									
116	КП3-52-3	Насос відцентровий. Подача до 80 м3/год	Насос	2	<u>3258.36</u> 3258,36	-	6517	6517	-	<u>28.0000</u>	<u>56</u>
117	КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	Насос	3	<u>2560.14</u> 2560,14	-	7680	7680	-	<u>22.0000</u>	<u>66</u>
118	КП7-26-4	Установка для корекційної обробки води [дозатори],	Установ.	1	<u>17571.87</u> 17571,87	-	17572	17572	-	<u>151.0000</u>	<u>151</u>
119	КП9-5-1	Автоматична станція в комплекті-Інтелектуальна дозуюча станція	Вузол	1	<u>45267.93</u> 45267,93	-	45268	45268	-	<u>389.0000</u>	<u>389</u>
120	КП9-3-2	Фільтр відкритий або напірний, продуктивність до 8000 м3/доб.-D 400	Вузол	2	<u>40613.13</u> 40613,13	-	81226	81226	-	<u>349.0000</u>	<u>698</u>
121	КП3-4-2	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	1	<u>1512.81</u> 1512,81	-	1513	1513	-	<u>13.0000</u>	<u>13</u>
122	КМ10-123-3	Електрична перевірка та налаштування пристрою каналу вводу-виводу інформації-блок віддаленого доступу та диспетчеризації	канал	1	<u>2792.88</u> 2792,88	-	2793	2793	-	<u>24.0000</u>	<u>24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КП9-2-25	Наповнення басейну	Вузол	1	<u>26881.47</u> 26881,47	<u>-</u> -	26881	26881	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>231</u> -
124	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5(система фільтрації)	Система	1	<u>11404.26</u> 11404,26	<u>-</u> -	11404	11404	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
125	КП7-24-1	Фільтрувальна станція КІТ 560мм, 12 м3/час	Установ.	1	<u>48642.66</u> 48642,66	<u>-</u> -	48643	48643	<u>-</u> -	<u>418.0000</u> -	<u>418</u> -
126	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	Параметр	3	<u>2443.77</u> 2443,77	<u>-</u> -	7331	7331	<u>-</u> -	<u>21.0000</u> -	<u>63</u> -
127	КП2-14-5	Система вимірювальна складу, властивості або структури речовини	Параметр	1	<u>2792.88</u> 2792,88	<u>-</u> -	2793	2793	<u>-</u> -	<u>24.0000</u> -	<u>24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					259621	259621	<u>-</u> -		<u>2231</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					259621				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					259621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26059				
		Всього будівельні роботи, грн.					367339				

		Всього по розділу 7					367339				
		Разом прямі витрати по кошторису					4461811	490485	<u>10717</u> 3199		<u>4996.65</u> 35,26
		Разом устаткування, грн.					122237				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4800				
		Всього устаткування, грн.					127037				
		Разом будівельні роботи, грн.					4339574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3838372				
		всього заробітна плата, грн.					493684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61993				
		Всього будівельні роботи, грн.					4567902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4694940				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5493,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					555677				

Склав інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010 на чаша басейна

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4457,907 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,09557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 924,671 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Чаша басейна									
1	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	4,824	<u>7522.61</u>	-	36289	35691	-	<u>90.4600</u>	<u>436.38</u>
					7398,72	-			-	-	-
2	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь під тиском	м2	482,4	<u>16.62</u>	<u>3.22</u>	8017	6464	<u>1553</u>	<u>0.1700</u>	<u>82.01</u>
					13,40	0,17			82	0,0020	0,96
3	ПР13-10016-1	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	100 м2	4,824	<u>1075.45</u>	-	5188	5188	-	<u>13.7600</u>	<u>66.38</u>
					1075,45	-			-	-	-
4	КБ6-52-1	Збирання та розбирання опалубки	100 м3	0,3	<u>83324.84</u>	-	24997	24997	-	<u>960.9600</u>	<u>288.29</u>
					83324,84	-			-	-	-
5	С111-718 варіант 1	Плити OSB	100м2	0,09375	<u>16262.94</u>	-	1525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття	т	0,68	<u>2865.14</u> 2860,29	- -	1948	1945	- -	<u>33.3600</u> -	<u>22.68</u> -
7	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,05	<u>104932.89</u> -	- -	5247	-	- -	- -	- -
8	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,63	<u>48732.91</u> -	- -	30702	-	- -	- -	- -
9	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	1,64	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	18027	17445	<u>582</u> 71	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>189.7</u> 0,92
10	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 10 мм, глибина свердлення 80 мм	100шт	1,5	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	16488	15956	<u>532</u> 65	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>173.51</u> 0,84
11	С111-1904 варіант 1	Анкер хімічний HILTI HIN-RE 500	шт	7	<u>2580.61</u> -	- -	18064	-	- -	- -	- -
12	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	1,722	<u>632.94</u> 632,94	- -	1090	1090	- -	<u>6.6900</u> -	<u>11.52</u> -
13	& С1-13-1-4ПР варіант 3	Ґрунтовка Primer G	кг	60	<u>146.18</u> -	- -	8771	-	- -	- -	- -
14	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	30	<u>503.16</u> 428,60	<u>71.53</u> 20,42	15095	12858	<u>2146</u> 613	<u>5.5800</u> 0,1860	<u>167.4</u> 5,58
15	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], ПЗ F200W8	м3	30,6	<u>4993.43</u> -	- -	152799	-	- -	- -	- -
16	КБ6-19-1	Улаштування бортика безпеки	100м3	0,008	<u>88961.59</u> 84108,99	- -	712	673	- -	<u>1016.3000</u> -	<u>8.13</u> -
17	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], ПЗ F200W8	м3	0,812	<u>4993.43</u> -	- -	4055	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07	<u>48732.91</u> -	- -	3411	-	- -	- -	- -
19	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0002	<u>104932.89</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42	<u>21.59</u> 19,58	- -	907	822	- -	<u>0.2800</u> -	<u>11.76</u> -
21	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	42	<u>67.73</u> 67,73	- -	2845	2845	- -	<u>0.7900</u> -	<u>33.18</u> -
22	& С1-13-1-64 варіант 3	Марефер 1К/5 антикорозійний состав	л	50	<u>121.16</u> -	- -	6058	-	- -	- -	- -
23	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	4,824	<u>632.94</u> 632,94	- -	3053	3053	- -	<u>6.6900</u> -	<u>32.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, наступний шар	100м2	4,824	<u>632.94</u> 632,94	-	3053	3053	-	<u>6.6900</u>	<u>32.27</u>
25	& С1-13-1-4П варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	150	<u>146.18</u> -	-	21927	-	-	-	-
26	КБ13-55-2	Грунтування бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю на латексі	100м2	4,1336	<u>11011.39</u> 9878,96	<u>1132.43</u> 1028,18	45517	40836	<u>4681</u> 4250	<u>110.5400</u> 13,3848	<u>456.93</u> 55,33
27	& С1113-280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	400	<u>303.73</u> -	-	121492	-	-	-	-
28	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	7,725	<u>5791.12</u> -	-	44736	-	-	-	-
29	& С1421-10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	12	<u>994.80</u> -	-	11938	-	-	-	-
30	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 8мм, глибина свердлення 60 мм	100шт	16	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	175874	170192	<u>5682</u> 691	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1850.72</u> 8,98
31	& С111-1844-2 варіант 2	Маяк штукатурний з оцинкованої сталі	м	525	<u>35.77</u> -	-	18779	-	-	-	-
32	КБ9-40-1	Монтаж профілю	100м	0,86	<u>1714.79</u> 1714,79	-	1475	1475	-	<u>20.4800</u>	<u>17.61</u>
33	& С1-13-1-4Г варіант 2	Кутовий профіль	м	86	<u>42.51</u> -	-	3656	-	-	-	-
34	& С111-1650-2-1А варіант 2	Штукатурна суміш	кг	103,2	<u>21.93</u> -	-	2263	-	-	-	-
35	КБ15-50-2 к=3,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм (.товщ.35 мм)	100м2	1,5854	<u>15985.92</u> 15985,92	-	25344	25344	-	<u>200.3750</u>	<u>317.67</u>
36	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	158,54	<u>111.26</u> 111,26	-	17639	17639	-	<u>1.1600</u>	<u>183.91</u>
37	& С111-872-2 варіант 3	Скловітка Litomesh 4*5	м2	174,394	<u>133.42</u> -	-	23268	-	-	-	-
38	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну(25 мм)	100м2	1,5854	<u>18629.18</u> 18629,18	-	29535	29535	-	<u>208.4500</u>	<u>330.48</u>
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4583	<u>4320.56</u> 4320,56	-	10621	10621	-	<u>56.2500</u>	<u>138.28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ11-11-2 к-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	2,4583	<u>1155.22</u> 1155,22	- -	2840	2840	- -	<u>15.0400</u> -	<u>36.97</u> -
41	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,4583	<u>1188.59</u> 1188,59	- -	2922	2922	- -	<u>16.2000</u> -	<u>39.82</u> -
42	& С111-872- 2 варіант 3	Скловітка Litomesh 4*5	м2	270,413	<u>133.42</u> -	- -	36079	-	- -	- -	- -
43	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-пісчаних	100 м3	0,25274	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	5436	4569	<u>867</u> 733	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>65.33</u> 9,54
44	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	16,375	<u>5791.12</u> -	- -	94830	-	- -	- -	- -
45	& С1421- 10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	47	<u>994.80</u> -	- -	46756	-	- -	- -	- -
46	& С1113- 280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	380	<u>303.73</u> -	- -	115417	-	- -	- -	- -
47	& С1113- 280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	30,6	<u>186.59</u> -	- -	5710	-	- -	- -	- -
48	КБ15-51-2	Штукатурення борту безпеки	100м2	0,0899	<u>66756.69</u> 66756,69	- -	6001	6001	- -	<u>627.0000</u> -	<u>56.37</u> -
49	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно пісчаних	100 м3	0,0054	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	116	98	<u>18</u> 16	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>1.4</u> 0,2
50	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,375	<u>5791.12</u> -	- -	2172	-	- -	- -	- -
51	& С1421- 10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	1	<u>994.80</u> -	- -	995	-	- -	- -	- -
52	& С1113- 280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	20	<u>303.73</u> -	- -	6075	-	- -	- -	- -
53	& С1113- 280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	0,9	<u>186.59</u> -	- -	168	-	- -	- -	- -
54	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	0,0899	<u>632.94</u> 632,94	- -	57	57	- -	<u>6.6900</u> -	<u>0.6</u> -
55	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,0899	<u>632.94</u> 632,94	- -	57	57	- -	<u>6.6900</u> -	<u>0.6</u> -
56	& С1-13-1- 4ПР варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	10	<u>146.18</u> -	- -	1462	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	8,99	<u>111,26</u>	-	1000	1000	-	<u>1.1600</u>	<u>10.43</u>
					111,26	-			-	-	-
58	& С111-872-2	Скелітка Litomesh 4*5	м2	9,889	<u>133,42</u>	-	1319	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
59	КБ13-44-7 к-3	Глянцювання поверхні під облицювання ECO FINISH за 3 рази	м2	413,36	<u>57,61</u>	-	23814	23814	-	<u>0.7500</u>	<u>310.02</u>
					57,61	-			-	-	-
60	КБ13-44-9 к-2	Знепилювання поверхонь під тиском за 2 рази	м2	413,36	<u>33,24</u>	<u>6,44</u>	13740	11078	<u>2662</u>	<u>0.3400</u>	<u>140.54</u>
					26,80	0,35			145	0,0040	1,65
61	ПР13-10016-1	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	100 м2	4,1336	<u>1075,45</u>	-	4445	4445	-	<u>13.7600</u>	<u>56.88</u>
					1075,45	-			-	-	-
62	КБ13-52-1	Знежирювання поверхні	100м2	4,1336	<u>391,42</u>	<u>3,52</u>	1618	1603	<u>15</u>	<u>4.1000</u>	<u>16.95</u>
					387,90	3,20			13	0,0416	0,17
63	& С111-1292-1Н	Уайт спірит	л	138	<u>117,95</u>	-	16277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ13-55-1 к-2	Гідроізоляція бетонних поверхонь епоксидною сумішшю за два рази	100м2	4,1336	<u>22022,78</u>	<u>2264,86</u>	91033	81671	<u>9362</u>	<u>221.0800</u>	<u>913.86</u>
					19757,92	2056,37			8500	26,7696	110,65
65	С1555-325 варіант 5	Смола епоксидна з затверджувачем Х40 BONDOCOAT{A+B}	кг	165,35	<u>2530,13</u>	-	418357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	ПР12-2035	Улаштування безрулонного покриття , перший шар, поверхня бетонна,	100 м2	3,8456	<u>3501,93</u>	<u>1444,80</u>	13467	7907	<u>5556</u>	<u>28.8200</u>	<u>110.83</u>
					2056,05	493,64			1898	5,7650	22,17
67	ПР12-2036	методом напилювання, кожен наступний шар-закріплюючий	100 м2	3,8456	<u>1039,18</u>	<u>558,69</u>	3996	1844	<u>2148</u>	<u>6.7200</u>	<u>25.84</u>
					479,41	101,03			389	1,1305	4,35
68	ПР12-2036	Улаштування безрулонного покриття , кожен наступний шар-декоративний	100 м2	3,8456	<u>1039,18</u>	<u>558,69</u>	3996	1844	<u>2148</u>	<u>6.7200</u>	<u>25.84</u>
					479,41	101,03			389	1,1305	4,35
69	С1555-325 варіант 6	Полімерне покриття ТМ ECOFINISH	кг	173,05	<u>7269,25</u>	-	1257944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,288	<u>1063,38</u>	-	306	291	-	<u>12.9800</u>	<u>3.74</u>
					1009,58	-			-	-	-
71	С111-1292 варіант 9	Уайт-спірит	т	0,009216	<u>12435,27</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ7-57-17	Облицювання поліетиленовими смугами на вертикальній поверхні	100м шва	2,2	<u>12030,82</u>	-	26468	26468	-	<u>150.8000</u>	<u>331.76</u>
					12030,82	-			-	-	-
73	& С111-1678-1-2У варіант 2	Стрічка самоклеїна	м	220	<u>25,65</u>	-	5643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг, перший шар, поверхня бетонна,	100м шва	1,096	<u>2250,68</u>	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u>	<u>28.77</u>
					2250,68	-			-	-	-
75	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг , закріплюючий	100м шва	1,096	<u>2250,68</u>	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u>	<u>28.77</u>
					2250,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг- декоративний	100м шва	1,096	<u>2250.68</u> 2250,68	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u>	<u>28.77</u>
77	С1555-325 варіант 6	Полімерне покриття ТМ ECOFINISH	кг	49,32	<u>7269.25</u> -	-	358519	-	-	-	-
78	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,288	<u>1063.38</u> 1009,58	-	306	291	-	<u>12.9800</u>	<u>3.74</u>
79	С111-1292 варіант 9	Уайт-спірит	т	0,009216	<u>12435.27</u> -	-	115	-	-	-	-
80	КБ15-51-1	Штукатурення бортів, каналу переливу та подіуму (під керамічну плитку)	100м2	0,7147	<u>23981.33</u> 23981,33	-	17139	17139	-	<u>260.7800</u>	<u>186.38</u>
81	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно пісчаных	100 м3	0,021	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	452	380	<u>72</u> 61	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>5.43</u> 0,79
82	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	1,175	<u>5791.12</u> -	-	6805	-	-	-	-
83	& С1421-10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	3,4	<u>994.80</u> -	-	3382	-	-	-	-
84	& С1113-280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	60	<u>303.73</u> -	-	18224	-	-	-	-
85	& С1113-280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	2,7	<u>186.59</u> -	-	504	-	-	-	-
86	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	0,7147	<u>632.94</u> 632,94	-	452	452	-	<u>6.6900</u>	<u>4.78</u>
87	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,7147	<u>632.94</u> 632,94	-	452	452	-	<u>6.6900</u>	<u>4.78</u>
88	& С1-13-1-4ПР варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	20	<u>146.18</u> -	-	2924	-	-	-	-
89	КБ13-55-2	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю на латексі	100м2	0,7147	<u>11011.39</u> 9878,96	<u>1132.43</u> 1028,18	7870	7060	<u>810</u> 735	<u>110.5400</u> 13,3848	<u>79</u> 9,57
90	& С1113-280-1 варіант 8	Цементна двокомпонентна еластична гідроізоляція Litokol Elastocem	кг	240	<u>150.88</u> -	-	36211	-	-	-	-
91	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	71,47	<u>111.26</u> 111,26	-	7952	7952	-	<u>1.1600</u>	<u>82.91</u>
92	& С111-872-2 варіант 3	Скелітка Litomesh 4*5	м2	78,62	<u>133.42</u> -	-	10489	-	-	-	-
93	КБ15-26-2	Улаштування керамічної плитки рухоxвату 115*198 мм	1 м2	5,3	<u>773.59</u> 723,43	-	4100	3834	-	<u>8.6400</u>	<u>45.79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	40	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-256-12 варіант 7	Плитки керамічні рухловат	м2	5,83	<u>5940.06</u> -	<u>-</u> -	34631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ15-26-2	Улаштування лотків та бортів з мозаїчних плиток	1 м2	49,2	<u>773.59</u> 723,43	<u>-</u> -	38061	35593	<u>-</u> -	<u>8,6400</u> -	<u>425.09</u> -
97	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	140	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	7316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-256-12 варіант 6	Плитки керамічні мозаїчні	м2	54,12	<u>976.30</u> -	<u>-</u> -	52837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ15-26-1	Улаштування покриттів подіуму з мозаїчних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,96	<u>448.62</u> 444,61	<u>-</u> -	7609	7541	<u>-</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>90.06</u> -
100	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	40	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-256-12 варіант 6	Плитки керамічні мозаїчні	м2	18,66	<u>976.30</u> -	<u>-</u> -	18218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1-1093-П1 варіант 5	Хрестики для плитки	шт	300	<u>0.32</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ7-19-4	Фугування додатково плитки стін фугою-вертикальні шви	100м шва	9	<u>2306.76</u> 2306,76	<u>-</u> -	20761	20761	<u>-</u> -	<u>27,5500</u> -	<u>247.95</u> -
104	КБ7-19-3	Фугування додатково плитки стін фугою-горизонтальні шви	100м шва	9	<u>1886.08</u> 1886,08	<u>-</u> -	16975	16975	<u>-</u> -	<u>23,0600</u> -	<u>207.54</u> -
105	& C111-1358-2 варіант 3	Хімічностійка затирка Litokol Starlike	кг	150	<u>600.70</u> -	<u>-</u> -	90105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь	100м2	0,7147	<u>1063.38</u> 1009,58	<u>-</u> -	760	722	<u>-</u> -	<u>12,9800</u> -	<u>9.28</u> -
107	C111-1292 варіант 10	Очищувач Litocol Litonet Pro	т	0,006	<u>1887650.</u> 93	<u>-</u> -	11326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ7-19-3	Герметизація герметиком швів	100м шва	0,72	<u>1886.08</u> 1886,08	<u>-</u> -	1358	1358	<u>-</u> -	<u>23,0600</u> -	<u>16.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С111-616-1 варіант 2	Герметик 310 мл	шт	8	<u>1199.04</u> -	<u>-</u> -	9592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ46-33-3	Закладення суміш'ю отворів	м3	0,53	<u>9061.43</u> <u>9061,43</u>	<u>-</u> -	4803	4803	<u>-</u> -	<u>124.7100</u> -	<u>66,1</u> -
111	& С111-1867-112 варіант 16	Суміш безусадочна	кг	1000	<u>40.23</u> -	<u>-</u> -	40230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С111-1867-112 варіант 17	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка	кг	40	<u>1122.45</u> -	<u>-</u> -	44898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 50мм	100шт	0,5	<u>10992.12</u> <u>10637,01</u>	<u>355.11</u> <u>43,20</u>	5496	5319	<u>177</u> <u>22</u>	<u>115.6700</u> <u>0,5610</u>	<u>57.84</u> <u>0,28</u>
114	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,184	<u>11030.81</u> <u>6314,18</u>	<u>-</u> -	2030	1162	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>14.94</u> -
116	КП9-2-25	Різні роботи Іспит водою (наповнення)	Вузол	1	<u>26881.47</u> <u>26881,47</u>	<u>-</u> -	26881	26881	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>231</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4054656	772307	<u>39011</u> <u>18673</u>		<u>8864.38</u> <u>236,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4054656 3243338 790980 403251 994,86 133691 4457907				
		Всього по розділу 1					4457907				
		Разом прямі витрати по кошторису					4054656	772307	<u>39011</u> <u>18673</u>		<u>8864.38</u> <u>236,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4054656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3243338				
		всього заробітна плата, грн.					790980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					403251				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					994,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133691				
		Всього будівельні роботи, грн.					4457907				

		Всього по кошторису					4457907				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					10095,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					924671				

Склав інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,489 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	5	<u>2327.40</u> 2327,40	<u>-</u> -	11637	11637	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>100</u> -
2	КПЗ-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована] (осушувач)	Пристр.	3	<u>2327.40</u> 2327,40	<u>-</u> -	6982	6982	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>60</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18619	18619	<u>-</u> -		<u>160</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18619				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					26347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					173,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20489				

Склав Інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Демонтаж сантехнічних мереж

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,064 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,214 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж технологічного водопостачання									
1	КБ18-13-1	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2624,22</u> 1785,12	<u>130,37</u> 45,20	7873	5355	<u>391</u> 136	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
2	КБ17-1-12	(Демонтаж) Установлення трапів 1,86х3, 6х0,2 м	10компл.	0,1	<u>13916,90</u> 1111,19	<u>74,55</u> 32,29	1392	111	<u>7</u> 3	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>1,3</u> 0,04
3	КМ34-204-22 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж фільтра Д 1,9 м	шт	2	<u>487,90</u> 416,21	<u>71,69</u> 25,62	976	832	<u>144</u> 51	<u>4,8000</u> 0,3024	<u>9,6</u> 0,6
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - технол. прорізу	10 м3	0,126	<u>8990,74</u> 7532,76	<u>1457,98</u> 643,53	1133	949	<u>184</u> 81	<u>98,0700</u> 6,8019	<u>12,36</u> 0,86
5	КБ11-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих ґравійних шарів	м3	9,6	<u>124,74</u> 124,74	<u>-</u> -	1198	1198	<u>-</u> -	<u>1,6240</u> -	<u>15,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих ґравійних шарів (відновлення)	м3	9,6	<u>835.02</u> 311,85	<u>276.03</u> 67,81	8016	2994	<u>2650</u> 651	<u>4.0600</u> 0,8004	<u>38.98</u> 7,68
7	КБ18-21-9	Демонтаж (Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10шт	0,2	<u>22913.72</u> 6646,49	<u>472.94</u> 22,12	4583	1329	<u>95</u> 4	<u>79.3800</u> 0,2542	<u>15.88</u> 0,05
8	КБ16-3-2	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 80 мм	т	0,004	<u>55263.14</u> 5456,15	- -	221	22	- -	<u>68.3900</u> -	<u>0.27</u> -
9	КБ16-3-3	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,008	<u>53253.97</u> 3722,20	- -	426	30	- -	<u>47.2300</u> -	<u>0.38</u> -
10	КБ16-3-4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 125 мм	т	0,0022	<u>44914.21</u> 3192,59	- -	99	7	- -	<u>40.5100</u> -	<u>0.09</u> -
11	КБ16-3-5	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 150 мм	т	0,024	<u>43479.10</u> 2895,48	- -	1043	69	- -	<u>36.7400</u> -	<u>0.88</u> -
12	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,07	<u>2396.02</u> 2392,63	<u>3.39</u> 2,98	168	167	1 -	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>2.18</u> -
13	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах діаметром до 100 мм	шт	7	<u>491.96</u> 356,69	- -	3444	2497	- -	<u>4.2600</u> -	<u>29.82</u> -
14	КБ16-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,35	<u>7577.08</u> 5779,26	<u>1797.82</u> 426,46	2652	2023	<u>629</u> 149	<u>68.2240</u> 4,8344	<u>23.88</u> 1,69
15	КБ16-10-7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,26	<u>110655.49</u> 14448,14	<u>1226.44</u> 57,35	28770	3757	<u>319</u> 15	<u>170.5600</u> 0,6592	<u>44.35</u> 0,17
16	КР15-1-1	Демонтаж каналізації Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,105	<u>5679.88</u> 5557,04	<u>122.84</u> 38,45	596	583	<u>13</u> 4	<u>75.7400</u> 0,4302	<u>7.95</u> 0,05
17	КБ17-3-6	(Демонтаж) Установлення зливів	10компл.	0,2	<u>12888.38</u> 5808,35	- -	2578	1162	- -	<u>69.3700</u> -	<u>13.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65168	23085	<u>4433</u> 1094		<u>281.34</u> 12,64
		Разом будівельні роботи, грн.					65168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37650				
		всього заробітна плата, грн.					24179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12896 30,03 4035 78064				

		Всього по розділу 1					78064				
		Разом прямі витрати по кошторису					65168	23085	4433 1094		281,34 12,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65168 37650 24179 12896 30,03 4035 78064				

		Всього по кошторису					78064				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					324,01 28214				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 на Каналізація

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 246,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,063 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація виробнича К1-5									
1	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1	<u>1185,74</u>	<u>74,55</u>	1186	1111	<u>75</u>	<u>12,9600</u>	<u>12,96</u>
					1111,19	32,29			32	0,3724	0,37
2	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	10	<u>1316,88</u>	<u>-</u>	13169	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Трубопроводи			-	-			-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,31	<u>8550,45</u>	<u>103,90</u>	11201	10752	<u>136</u>	<u>91,8400</u>	<u>120,31</u>
					8207,74	44,22			58	0,4972	0,65
4	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,7 мм	м	131	<u>123,65</u>	<u>-</u>	16198	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові двохшарові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	4,5	<u>163,65</u>	<u>-</u>	736	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1457-12-B6 варіант 2	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм	шт	6	<u>224.40</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C113-1457-12-B6 варіант 7	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм в лючку	шт	1	<u>320.40</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 50 мм	шт	1	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1466-1 варіант 3	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 110 мм	шт	18	<u>142.35</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1457-12-B5 варіант 1	Трійник ПП діам. 100x100 мм	шт	15	<u>135.30</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-1457-12-B4 варіант 1	Трійник ПП діам. 50x100 мм	шт	2	<u>113.85</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1457-12-B4 варіант 7	Ревізія 110 мм	шт	2	<u>213.85</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1705-B7 варіант 3	Хрестовина поліпропіленова 45 град. Д 100x100 мм	шт	1	<u>153.23</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1-13-1-44 варіант 5	Хомути для кріплення трубопроводів Д 100 мм	шт	20	<u>27.19</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-14-11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 219 мм (для футляра)	100м	0,01	<u>19842.73</u> 16029,95	<u>3812.78</u> 1979,80	198	160	<u>38</u> 20	<u>186.9600</u> 23,6690	<u>1.87</u> 0,24
16	& C113-1478-B3 варіант 3	Футляр з поліетиленової труби довж 300 мм - Д 219x6 мм	шт	1	<u>429.52</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-1478-B3 варіант 4	Футляр з поліетиленової труби довж 250 мм - Д 219x6 мм	шт	1	<u>378.52</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-647-2 варіант 3	Протипожежна манжета Д133 мм	шт	13	<u>663.66</u> -	<u>-</u> -	8628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-647-2 варіант 2	Протипожежна манжета Д73 мм	шт	1	<u>255.66</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1905.08</u> 1126,03	<u>-</u> -	1905	1126	<u>-</u> -	<u>14.6600</u> -	<u>14.66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61971	13149	<u>249</u> 110		<u>149.8</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					61971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48573				
		всього заробітна плата, грн.					13259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132				
		Всього будівельні роботи, грн.					69007				

		Всього по розділу 1					69007				
		Розділ 2. Каналізація виробнича КЗ -1									
21	КБ16-16-5	Установлення засувки, на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>769.59</u> 693,02	<u>13.31</u> 5,77	770	693	<u>13</u> 6	<u>8.9100</u> 0,0665	<u>8.91</u> 0,07
22	& С113-1705-В9 варіант 5	Засувка фланцева чавунна PN 16 - Д 200мм	шт	1	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>488.96</u> 356,69	<u>94.35</u> 28,07	978	713	<u>189</u> 56	<u>4.2600</u> 0,3237	<u>8.52</u> 0,65
24	& С113-1705-В8 варіант 1	Кран кульовий фланцевий PN 16 - Д 100 мм EFAR тип WK 2a	шт	2	<u>372.39</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0255	<u>74049.11</u> 33454,90	<u>39732.11</u> 9501,73	1888	853	<u>1013</u> 242	<u>404.2400</u> 119,8313	<u>10.31</u> 3,06
26	С113-1454-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х3,9 мм	м	15	<u>417.81</u> -	<u>-</u> -	6267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С113-1454-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR 17 діаметром 200х13,4мм ----прочистка 200мм----	м	10,5	<u>408.64</u> -	<u>-</u> -	4291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР16-24-11	Установлення поліетиленових хрестовин діаметром 200 мм	10шт	0,6	<u>15468.49</u> 6283,91	<u>9184.58</u> 2845,79	9281	3770	<u>5511</u> 1707	<u>71.4000</u> 34,2558	<u>42.84</u> 20,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 1	Трійник терморезисторний 200мм	шт	2	<u>8364.16</u> -	<u>-</u> -	16728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 2	Комплект фланець втулка 200мм	шт	2	<u>2142.16</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 3	Фланець під буртову втулку 200мм	шт	2	<u>816.16</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 4	Коліно терморезисторне 200мм 45	шт	2	<u>4896.16</u> -	<u>-</u> -	9792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 4	Коліно терморезисторне 200мм 45	шт	2	<u>4896.16</u> -	<u>-</u> -	9792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР16-24-11	Установлення поліетиленових хрестовин діаметром 200 мм	10шт	0,3	<u>15468.49</u> 6283,91	<u>9184.58</u> 2845,79	4641	1885	<u>2756</u> 854	<u>71.4000</u> 34,2558	<u>21.42</u> 10,28
35	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 3	Фланець під буртову втулку 200мм	шт	1	<u>816.16</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 2	Комплект фланець втулка 200мм	шт	1	<u>2142.16</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 1	Трійник терморезисторний 200мм	шт	1	<u>8364.16</u> -	<u>-</u> -	8364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130- 1097-1 варіант 1	Хомути для кріплення трубопроводів 200мм	шт	3	<u>510.43</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 325 мм - футляр	100м	0,01	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>1.87</u> -
40	& C1-13-1- 660 варіант 1	Футляр з сталевих труб д325х6,0мм, L=500мм	м	1	<u>4019.79</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1-13-1- 660 варіант 4	Футляр з сталевих труб ?325х6,0мм, L=250мм	м	2	<u>2519.79</u> -	<u>-</u> -	5040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,16	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	1042	507	<u>535</u> 153	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>6.28</u> 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,08	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	909	529	<u>15</u> 5	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>7.28</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					95463	9110	<u>10032</u> 3023		<u>107.43</u> 36,48
		Разом будівельні роботи, грн.					95463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76321				
		всього заробітна плата, грн.					12133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1901				
		Всього будівельні роботи, грн.					101685				

		Всього по розділу 2					101685				
		Розділ 3. Каналізація виробнича КЗ -2									
44	КБ16-19-6	Установлення клапанів зворотних пружинних діаметром 150 мм	шт	1	<u>2649.18</u> 836,71	<u>258.99</u> 69,08	2649	837	<u>259</u> 69	<u>10.2300</u> 0,7756	<u>10.23</u> 0,78
45	& С113-1195-В9 варіант 1	Клапан зворотний 160мм	шт	1	<u>438.77</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1185.74</u> 1111,19	<u>74.55</u> 32,29	237	222	<u>15</u> 6	<u>12.9600</u> 0,3724	<u>2.59</u> 0,07
47	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	2	<u>1316.88</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-13-2	Трубопроводи									
		Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,135	<u>74213.53</u> 8207,74	<u>161.55</u> 50,83	10019	1108	<u>22</u> 7	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>12.4</u> 0,08
49	& С113-2226-В1 варіант 5	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм	м	9	<u>276.75</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-2226-В1 варіант 6	Труби двошарові поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм	м	4,5	<u>316.75</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1630-64-2 варіант 1	Трійник косий 45 160x110	шт	3	<u>221.65</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1630-64-2 варіант 2	Прочистка 160мм	шт	1	<u>242.05</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1630-64-2 варіант 3	Коліно 45 160мм	шт	3	<u>252.25</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-64-2 варіант 4	Зеднання ПХВ сталь	шт	1	<u>619.45</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-64-2 варіант 5	Перехід сталевий 200x150мм	шт	1	<u>313.45</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-64-2 варіант 6	Коліно 90 сталвеве приварне 150мм	шт	3	<u>466.45</u> -	<u>-</u> -	1399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 273 мм - футляр	100м	0,003	<u>16029.95</u> <u>16029.95</u>	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.56</u> -
58	& C1-13-1-660 варіант 5	Футляр з сталевих труб д273х6,0мм, L=500мм	м	0,3	<u>3019.79</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
60	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					25818	2734	<u>571</u> 161		<u>32.56</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					25818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22513				
		всього заробітна плата, грн.					2895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					501				
		Всього будівельні роботи, грн.					27401				

		Всього по розділу 3					27401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. каналізація виробнича КЗ-3									
61	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	513	492	<u>6</u> 3	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>5.51</u> 0,03
62	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	6	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>8720.06</u> 8559,86	<u>51.51</u> 21,79	436	428	<u>3</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>4.79</u> 0,01
64	& С113-2226-В1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 х1,8 мм	м	5	<u>76.75</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,035	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	365	327	<u>38</u> 20	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>3.71</u> 0,24
66	С113-1683 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 32х2	м	3,5	<u>30.52</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1-13-1-74 варіант 4	перехід 32х25	шт	5	<u>47.24</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1-13-1-74 варіант 5	перехід 50х25	шт	5	<u>50.30</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1-13-1-74 варіант 6	Коліно поліетиленове 25мм	шт	16	<u>41.12</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1-13-1-74 варіант 7	Коліно поліпропіленове 50мм	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1-13-1-74 варіант 8	Коліно поліпропіленове 110 мм	шт	4	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1-13-1-74 варіант 9	Трійник поліпропіленовий 110х110	шт	2	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1-13-1-74 варіант 10	Трійник поліпропіленовий 50х50	шт	3	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1-13-1-74 варіант 11	Прочистка поліпропіленова 50мм	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1-13-1-74 варіант 12	Прочистка поліпропіленова 110мм	шт	1	<u>163.52</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1-13-1-74 варіант 13	Перехід поліпропіленовий 110х50	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 219 мм - футляр	100м	0,0045	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С1-13-1-660 варіант 6	Футляр з сталевих труб д216х6,0мм, L=200мм	м	0,45	<u>2619.79</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
80	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							7300	1838	<u>322</u> 103		<u>21.63</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							7300				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5140				
всього заробітна плата, грн.							1941				
Загальновиробничі витрати, грн.							1060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							338				
Всього будівельні роботи, грн.							8360				

Всього по розділу 4							8360				
Розділ 5. Каналізація виробнича КЗ-4											
81	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>1185.74</u> 1111,19	<u>74.55</u> 32,29	119	111	<u>8</u> 3	<u>12.9600</u> 0,3724	<u>1.3</u> 0,04
82	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	1	<u>1316.88</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,04	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	342	328	<u>4</u> 2	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>3.67</u> 0,02
84	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	4	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1-13-1-74 варіант 9	Трійник поліпропіленовий 110х110	шт	2	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 219 мм - футляр	100м	0,002	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.37</u> -
87	& С1-13-1-660 варіант 6	Футляр з сталевих труб д216х6,0мм, L=200мм	м	0,2	<u>2619.79</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
89	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					4049	990	<u>287</u> 84		<u>12.12</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					4049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2772				
		всього заробітна плата, грн.					1074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					4652				

		Всього по розділу 5					4652				
		Розділ 6. Каналізація виробнича									
		напірна КЗн, К13н									
90	КБ16-14-21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>17733.84</u> 13924,18	<u>3809.66</u> 1979,64	1596	1253	<u>343</u> 178	<u>162.4000</u> 23,6670	<u>14.62</u> 2,13
91	& С113-1676-В1 варіант 9	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам.140х8,3мм	м	9	<u>159.50</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С113-1466-12 варіант 1	Коліно 140 90град	шт	4	<u>296.49</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С113-1466-12 варіант 2	Трійник 45 140мм	шт	2	<u>500.49</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С113-1466-12 варіант 3	Прочистка в лючку 140мм	шт	2	<u>255.69</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С113-1466-12 варіант 4	Буртова втулка 140мм	шт	2	<u>520.89</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C130-932-B2 варіант 2	Фланець під буртову втулку 140мм	шт	2	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C130-932-B2 варіант 3	Фланець приварний 140мм	шт	2	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 250 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,008	<u>17796.97</u> <u>13984,19</u>	<u>3812.78</u> <u>1979,80</u>	142	112	<u>30</u> <u>16</u>	<u>163.1000</u> <u>23,6690</u>	<u>1.3</u> <u>0,19</u>
99	& C113-1478-B3 варіант 2	Футляр з поліетиленової труби довж 400 мм - Д 250х22,7 мм	шт	2	<u>544.78</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> <u>3171,45</u>	<u>3341.43</u> <u>958,16</u>	521	254	<u>267</u> <u>77</u>	<u>39.2700</u> <u>11,3619</u>	<u>3.14</u> <u>0,91</u>
101	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> <u>6612,79</u>	<u>189.85</u> <u>58,81</u>	454	265	<u>8</u> <u>2</u>	<u>91.0100</u> <u>0,6783</u>	<u>3.64</u> <u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					11060	1884	<u>648</u> <u>273</u>		<u>22.7</u> <u>3,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8528				
		всього заробітна плата, грн.					2157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					12250				

		Всього по розділу 6					12250				
		Розділ 7. Каналізація виробнича К13н									
		К1 3н									
102	КМ7-244-1	Монтаж дренажного насоса з приладом управління	шт	2	<u>1391.24</u> <u>1335,33</u>	<u>55.91</u> <u>24,22</u>	2782	2671	<u>111</u> <u>48</u>	<u>15.4000</u> <u>0,2793</u>	<u>30.8</u> <u>0,56</u>
103	& C113-1478-B4 варіант 1	Дренажний насос подача до 18 м3 /год , напір до 15 м , Н=1,05 Квт - Lowara DIWA 07/B	шт	2	<u>1913.05</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ16-19-2	Установлення клапанів зворотніх , діаметром 32мм	шт	2	<u>232.38</u> 197,20	<u>18.23</u> 0,85	465	394	<u>36</u> 2	<u>2.3000</u> 0,0098	<u>4.6</u> 0,02
105	& С10000-4 варіант 1	Зворотній клапан Д 32 мм	шт	2	<u>365.95</u> -	-	732	-	-	-	-
106	& С10000-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 32 , Ру =10 кг/ см	шт	2	<u>49.65</u> -	-	99	-	-	-	-
107	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>11933.18</u> 10138,75	<u>1794.43</u> 913,87	1909	1622	<u>287</u> 146	<u>115.2000</u> 10,9357	<u>18.43</u> 1,75
108	& С113- 1676-B1 варіант 5	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам. 40x2,4мм	м	16	<u>70.58</u> -	-	1129	-	-	-	-
109	С113-1466-1 варіант 6	Коліно поліпропіленове 90град. - Д 40 мм	шт	10	<u>64.60</u> -	-	646	-	-	-	-
110	КБ16-14-21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>17733.84</u> 13924,18	<u>3809.66</u> 1979,64	532	418	<u>114</u> 59	<u>162.4000</u> 23,6670	<u>4.87</u> 0,71
111	& С113- 1676-B1 варіант 9	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам.140x8,3мм	м	3	<u>159.50</u> -	-	479	-	-	-	-
112	& С10000-6 варіант 1	Сидельцевий відвід 140x1 1/4	шт	1	<u>289.12</u> -	-	289	-	-	-	-
113	& С113- 1466-12 варіант 4	Буртова втулка 140мм	шт	1	<u>520.89</u> -	-	521	-	-	-	-
114	& С130-932- B2 варіант 2	Фланець під буртову втулку 140мм	шт	1	<u>530.40</u> -	-	530	-	-	-	-
115	& С130-932- B2 варіант 3	Фланець приварний 140мм	шт	1	<u>510.00</u> -	-	510	-	-	-	-
116	КР15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>20222.90</u> 16615,02	<u>1910.07</u> 245,58	202	166	<u>19</u> 2	<u>196.1400</u> 2,4251	<u>1.96</u> 0,02
117	& С1272-198 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ду 159мм	м	1	<u>727.57</u> -	-	728	-	-	-	-
118	& С10000-6 варіант 2	Сидельцевий відвід 125x1 1/3"	шт	1	<u>269.12</u> -	-	269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 250 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,008	<u>17796.97</u> 13984,19	<u>3812.78</u> 1979,80	142	112	<u>30</u> 16	<u>163.1000</u> 23,6690	<u>1.3</u> 0,19
120	& C113-1478-B3 варіант 2	Футляр з поліетиленової труби довж 400 мм - Д 250х22,7 мм	шт	2	<u>544.78</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,16	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	1042	507	<u>535</u> 153	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>6.28</u> 1,82
122	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,08	<u>15046.91</u> 9061,43	<u>260.58</u> 80,72	1204	725	<u>21</u> 6	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>9.98</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					19126	6615	<u>1153</u> 432		<u>78.22</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					19126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11358				
		всього заробітна плата, грн.					7047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104				
		Всього будівельні роботи, грн.					22758				

		Всього по розділу 7					22758				
		Разом прямі витрати по кошторису					224787	36320	<u>13262</u> 4186		<u>424.46</u> 50,23
		Разом будівельні роботи, грн.					224787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175205				
		всього заробітна плата, грн.					40506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6557				
		Всього будівельні роботи, грн.					246114				

		Всього по кошторису					246114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					523,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47063				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 522,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78207 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання 1									
1	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>237.27</u> 204,15	<u>33.12</u> 1,55	949	817	<u>132</u> 6	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>9.64</u> 0,07
2	С103-21-4	Клапан зворотній Ф32 мм - 16Б 16к	шт	4	<u>141.03</u> -	-	564	-	-	-	-
3	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>498.19</u> 498,19	-	498	498	-	<u>5.9500</u> -	<u>5.95</u> -
4	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість 25 л - мембранний Дн =280 мм , Н =515 мм Reflex NG 25	шт	1	<u>1038.79</u> -	-	1039	-	-	-	-
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>49.07</u> 32,17	-	147	97	-	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-961-B1 варіант 2	Манометр загального призначення з триходовим краном Д 15 мм МП 100 М	шт	3	<u>257.73</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,005	<u>41105.15</u> 34631,94	<u>4130.38</u> 233,91	206	173	<u>21</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>1.97</u> 0,01
8	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,11	<u>12513.38</u> 10888,60	<u>1093.24</u> 129,64	1376	1198	<u>120</u> 14	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>13.61</u> 0,15
10	& C1272-196	Труби сталеві електрозварні ду 65мм	м	11	<u>229.44</u> -	<u>-</u> -	2524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,11	<u>14290.01</u> 12034,49	<u>1494.02</u> 172,55	1572	1324	<u>164</u> 19	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>15.04</u> 0,19
12	& C1272-197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ду 100мм	м	11	<u>413.35</u> -	<u>-</u> -	4547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1044-11A-B2 варіант 2	Перехід концентричний 100х60	шт	2	<u>139.95</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-1044-11A-B2 варіант 1	Відвід 90 ду 100мм	шт	2	<u>286.83</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-1044-11A-B2 варіант 3	Відвід 90 ду 65мм	шт	4	<u>235.83</u> -	<u>-</u> -	943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-1044-11A-B2 варіант 4	Відвід 90 ду 50мм	шт	2	<u>215.43</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-1044-11A-B2 варіант 5	Трійник стальний 100х80	шт	1	<u>521.43</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-1044-11A-B2 варіант 6	Трійник стальний 100х65	шт	1	<u>490.83</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C113-1044-11A-B2 варіант 7	Трійник стальний 100х50	шт	1	<u>460.23</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-1044-11A-B2 варіант 8	Перехід пп сталь 32/25	шт	1	<u>694.83</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113-1044-11A-B2 варіант 8	Перехід пп сталь 32/25	шт	4	<u>694.83</u> -	<u>-</u> -	2779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1044-11A-B2 варіант 9	Перехід пп сталь 40/32	шт	4	<u>796.83</u> -	<u>-</u> -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-1044-11A-B2 варіант 10	Перехід сталь 80/100	шт	1	<u>184.83</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1044-11A-B2 варіант 11	Перехід стальний 50x100	шт	2	<u>144.03</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1044-11A-B2 варіант 11	Перехід стальний 50x100	шт	1	<u>144.03</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-1044-11A-B2 варіант 12	Перехід стальний 50x25	шт	1	<u>62.43</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>75.88</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-637-B10 варіант 5	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 32 мм - STK	шт	4	<u>141.47</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1630-637-B10 варіант 6	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 50 мм - STK	шт	1	<u>183.40</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-14-12	=====									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,79	<u>11785.70</u> 7912,10	<u>3873.60</u> 2053,40	9311	6251	<u>3060</u> 1622	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>71.02</u> 19,42
32	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	9	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1681 варіант 1	Труби захитного поліетилену PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	58	<u>48.75</u> -	<u>-</u> -	2828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	<u>17231.27</u> 12330,16	<u>4901.11</u> 2605,82	3102	2219	<u>883</u> 469	<u>142.2000</u> 31,1936	<u>25.6</u> 5,61
35	C113-1687	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	18	<u>336.62</u> -	<u>-</u> -	6059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,065	<u>13793.40</u> 10856,09	<u>2937.31</u> 1645,49	897	706	<u>191</u> 107	<u>125.2000</u> 19,8830	<u>8.14</u> 1,29
37	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	6,5	<u>233.70</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>13134.41</u> 10197,10	<u>2937.31</u> 1645,49	394	306	<u>88</u> 49	<u>117.6000</u> 19,8830	<u>3.53</u> 0,6
39	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	3	<u>220.02</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>14188.46</u> 10138,75	<u>1849.49</u> 936,14	709	507	<u>92</u> 47	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>5.76</u> 0,56
41	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	1253	1121	<u>132</u> 69	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>12.73</u> 0,84
43	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	12	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів	10 м	12,65	<u>275.80</u> 224,78	<u>50.59</u> 21,91	3489	2843	<u>640</u> 277	<u>2.8900</u> 0,2527	<u>36.56</u> 3,2
45	& C114-96- У-В6 варіант 4	Ізоляція виробами Thermacomact S ,б=6-10 мм	пм	126,5	<u>78.92</u> -	<u>-</u> -	9983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
46	& C130-62-4 варіант 2	Швидкороз'ємне з'єднання Д 20 мм SU Д 20 мм	шт	1	<u>99.45</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
47	& C130-62-4 варіант 3	Запобіжний клапан Д20/Д25 мм	шт	1	<u>211.50</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
48	& C113-1457-12-B4 варіант 4	Кільце біле з упором для фіксації з'єднань труб розм.20 - Уропор G E	шт	20	<u>98.65</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
49	C113-1466-1 варіант 9	Коліно PPSU розм 20-20	шт	7	<u>73.83</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
50	C113-1466-1 варіант 10	Трійник PPSU розм 20-20 -20	шт	2	<u>73.83</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
51	& C130-75-2 варіант 7	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	8	<u>181.03</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
52	& C130-75-2 варіант 2	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 20 x 1/2"	шт	9	<u>68.15</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
53	C113-1705 варіант 9	Накидна гайка Д 32 мм x1"	шт	8	<u>11.73</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
54	C113-1705 варіант 11	Накидна гайка Д 20 мм x1/2"	шт	9	<u>9.54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
55	& C1-1093-АН-1-8 варіант 11	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	8	<u>27.96</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
56	& C1-1093-АН-1-8 варіант 5	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 32 x 1"	шт	8	<u>28.96</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
57	& C1-1093-АН-1-8 варіант 6	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	9	<u>29.66</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
58	& C1-1093-АН-1-8 варіант 12	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 40 x1/4"	шт	4	<u>32.36</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
59	& C1-1093-АН-1-8 варіант 7	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 32 x 1"	шт	8	<u>25.96</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
60	& C1-1093-АН-1-8 варіант 10	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 20 x1/2"	шт	9	<u>24.06</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
61	& C130-918-16 варіант 1	Трійник поліетиленовий 90 град Д 75 x63 мм	шт	1	<u>113.40</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-918-16 варіант 2	Трійник поліетиленовий 90 град Д 75 x40 мм	шт	1	<u>87.00</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-918-16 варіант 3	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x40 мм	шт	2	<u>83.50</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C130-918-16 варіант 4	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50 x40 мм	шт	1	<u>73.50</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C130-918-16 варіант 5	Трійник поліетиленовий 90 град Д 40 x20 мм	шт	1	<u>69.32</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C130-918-16 варіант 22	Перехід поліетиленовий Д 63 x50 мм	шт	1	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C130-918-16 варіант 23	Перехід поліетиленовий Д 50 x40 мм	шт	1	<u>49.55</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-918-16 варіант 24	Перехід поліетиленовий Д 32 x40 мм	шт	4	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-1466-1 варіант 30	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 75 мм	шт	2	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1466-1 варіант 15	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 63 мм	шт	3	<u>53.07</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1466-1 варіант 14	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 40 мм	шт	6	<u>47.65</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1466-1 варіант 31	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 20 мм	шт	9	<u>43.25</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C101-256-7 варіант 3	Кріплення трубопроводів	кг	5	<u>31.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1-13-1-4П варіант 27	Хомути для кріплення трубопроводів Д 15 мм	шт	4	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1-13-1-4П варіант 23	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32мм	шт	4	<u>11.45</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1-13-1-4П варіант 24	Хомути для кріплення трубопроводів Д 40мм	шт	2	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С1-13-1-4П варіант 25	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50мм	шт	2	<u>15.95</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1-13-1-4П варіант 28	Хомути для кріплення трубопроводів Д 63 мм	шт	4	<u>16.35</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1-13-1-4П варіант 29	Хомути для кріплення трубопроводів Д 75 мм	шт	9	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78796	18060	<u>5523</u> 2680		<u>210.63</u> 31,94
		Разом будівельні роботи, грн.					78796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55213				
		всього заробітна плата, грн.					20740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3348				
		Всього будівельні роботи, грн.					89810				

		Всього по розділу 1					89810				
		Розділ 2. Водопостачання В10 (полив зелених насаджень)									
80	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>2484.31</u> 43,12	<u>-</u> -	4969	86	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.98</u> -
81	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	185	179	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
82	& С1-13-1-418 варіант 11	Бокс монтажний накладний 300x300x200мм билмакс бм-33с	шт	2	<u>1183.52</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С1-1093-АН-1-8 варіант 13	Муфта пе сталь Д 32 x 1"	шт	2	<u>528.96</u> -	<u>-</u> -	1058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>5192.03</u> 4795,44	<u>184.93</u> 61,79	208	192	<u>7</u> 2	<u>55.9300</u> 0,6072	<u>2.24</u> 0,02
85	& С1272-192	Труби сталеві електрозварні ду 25мм	м	4	<u>52.23</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	8559	7657	<u>902</u> 473	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>87</u> 5,71
87	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	82	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	6685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1-13-1-4П варіант 23	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32мм	шт	62	<u>11.45</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,002	<u>41105.15</u> 34631,94	<u>4130.38</u> 233,91	82	69	<u>8</u> -	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>0.79</u> -
90	С113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С113-1466-1 варіант 21	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 32 мм	шт	16	<u>46.65</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С130-918-16 варіант 10	Трійник поліетиленовий 90 град Д 32х32 мм	шт	1	<u>65.55</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С130-918-16 варіант 25	Коліно сталеве приварне 25мм	шт	4	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26453	8183	<u>917</u> 475		<u>93.08</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					26453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17353				
		всього заробітна плата, грн.					8658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1393				
		Всього будівельні роботи, грн.					31048				

		Всього по розділу 2					31048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ та циркуляційний трубопровід									
		- Монтажні роботи -									
94	KP15-95-2	Установлення насосів з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	2	<u>2611.07</u> 2573,86	<u>37,21</u> 1,74	5222	5148	<u>74</u> 3	<u>30.7400</u> 0,0200	<u>61.48</u> 0,04
95	C1630-1174 варіант 1	Насоси циркуляційні подача 2,44м3/год , Н =6 м ,N=60Вт ,230 В - UPS 25-60 180	шт	2	<u>6208.65</u> -	<u>-</u> -	12417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	4	<u>2168.52</u> 1840,39	<u>328.13</u> 115,16	8674	7362	<u>1312</u> 461	<u>21.9800</u> 1,3283	<u>87.92</u> 5,31
97	& C130-11678 варіант 2	Водонагрівач електричний ємн. 750 л з гр. безпеки з запобіжним клапаном Ду 20 мм - Drazice OKCE 750 S/1 M Pa	шт	4	<u>56271.77</u> -	<u>-</u> -	225087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KB18-7-2	Установлення тенів з переходним фланцем ТРК 210-12	100шт	0,04	<u>17193.49</u> 13868,96	<u>3261.56</u> 1412,67	688	555	<u>130</u> 57	<u>173.8400</u> 16,2925	<u>6.95</u> 0,65
99	& C1545-44-3 варіант 3	Тен з переходним фланцем N -8/10/12, загальне електричне навант. 12,0 кВт	шт	4	<u>1543.40</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1630-637-B10 варіант 3	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 32 мм - STK	шт	4	<u>141.47</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1630-637-B10 варіант 2	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 25 мм - STK	шт	8	<u>118.20</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 15 - STK	шт	1	<u>104.80</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KB16-20-2	Кран поливальний Д 15 мм в комплекті : Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	5	<u>2271.52</u> 43,12	<u>-</u> -	11358	216	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>2.45</u> -
104	C1630-26 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	5	<u>183.37</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1-13-1-4Е варіант 4	Гайка з"єднувальна Д 15 мм	шт	5	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-13-1-4У варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом , довж.10 м Д= 20 мм	шт	5	<u>225.05</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,4	<u>1604.69</u> 1041,93	<u>535.33</u> 175,22	642	417	<u>214</u> 70	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>4.92</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	<u>668,82</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>330,50</u> 204,15	<u>47,52</u> 13,54	1322	817	<u>190</u> 54	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
110	& С130-62-4 варіант 11	Зворотній клапан Д 25 мм	шт	4	<u>286,95</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-14-12	Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,735	<u>11785,70</u> 7912,10	<u>3873,60</u> 2053,40	8662	5815	<u>2847</u> 1509	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>66.08</u> 18,07
112	& С113-1673-В1 варіант 4	Труби із захитного п/етил. РN 16 для холодної води діам. 20x2,8 мм - Ду 15	м	58,5	<u>87,50</u> -	<u>-</u> -	5119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С113-1673-В1 варіант 4	Труби із захитного п/етил. РN 16 для холодної води діам. 20x2,8 мм - Ду 15	м	15	<u>87,50</u> -	<u>-</u> -	1313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>241,78</u> 204,15	<u>18,23</u> 0,85	967	817	<u>73</u> 3	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>9.64</u> 0,04
115	& С103-21-4 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий Ф15	шт	4	<u>79,23</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>10839,79</u> 9337,86	<u>1501,93</u> 750,59	976	840	<u>136</u> 68	<u>106.1000</u> 8,9743	<u>9.55</u> 0,81
117	& С113-1675-В1 варіант 3	Труби поліпропіленові РN 16 для холодної води діам. 32x4,4 - Ду 25	м	9	<u>139,35</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,17	<u>11933,18</u> 10138,75	<u>1794,43</u> 913,87	2029	1724	<u>305</u> 155	<u>115.2000</u> 10,9357	<u>19.58</u> 1,86
119	& С113-1676-В1 варіант 6	Труби поліпропіленові РN 20 для холодної води діам. 40x5,5мм - Ду 32 мм	м	17	<u>143,54</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>13855.95</u> 10197,10	<u>3658.85</u> 1958,01	1108	816	<u>292</u> 157	<u>117.6000</u> 23,4873	<u>9.41</u> 1,88
121	& С113-1676-В1 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 50х6,9мм- Ду 40 мм	м	8	<u>162.15</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	<u>13793.40</u> 10856,09	<u>2937.31</u> 1645,49	552	434	<u>118</u> 66	<u>125.2000</u> 19,8830	<u>5.01</u> 0,8
123	& С113-1676-В1 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 63х8,6мм- Ду 50 мм	м	4	<u>170.35</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>575.39</u> 566,22	<u>-</u> -	575	566	<u>-</u> -	<u>6.5300</u> -	<u>6.53</u> -
125	& С1-13-1-4П варіант 26	Хомути для кріплення трубопроводів Д 15 мм	шт	15	<u>8.00</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С1-13-1-4П варіант 22	Хомути для кріплення трубопроводів Д 25мм	шт	6	<u>9.25</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С1-13-1-4П варіант 24	Хомути для кріплення трубопроводів Д 40мм	шт	9	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С1-13-1-4П варіант 25	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50мм	шт	2	<u>15.95</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С113-1457-12-В4 варіант 4	Кільце біле з упором для фіксації з'єднань труб розм.20 - Uponor G E	шт	22	<u>98.65</u> -	<u>-</u> -	2170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С113-1466-1 варіант 9	Коліно PPSU розм 20-20	шт	8	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С113-1466-1 варіант 10	Трійник PPSU розм 20-20 -20	шт	2	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С130-75-2 варіант 7	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 40 х1 1/4"	шт	4	<u>181.03</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С130-75-2 варіант 1	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 32х1"	шт	16	<u>133.70</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C130-75-2 варіант 2	Згон " Американка "зовнішня різьба Д 20 x 1/2"	шт	6	<u>68.15</u> -	- -	409	-	- -	- -	- -
135	C113-1705 варіант 13	Накидна гайка Д 40 мм x1"	шт	4	<u>15.25</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
136	C113-1705 варіант 9	Накидна гайка Д 32 мм x1"	шт	16	<u>11.73</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
137	C113-1705 варіант 11	Накидна гайка Д 20 мм x1/2"	шт	6	<u>9.54</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
138	& C1-1093- АН-1-8 варіант 11	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	4	<u>27.96</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
139	& C1-1093- АН-1-8 варіант 5	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 32 x 1"	шт	16	<u>28.96</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
140	& C1-1093- АН-1-8 варіант 6	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	6	<u>29.66</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
141	& C1-1093- АН-1-8 варіант 12	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 40 x1/4"	шт	4	<u>32.36</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
142	& C1-1093- АН-1-8 варіант 7	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 32 x 1"	шт	16	<u>25.96</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
143	& C1-1093- АН-1-8 варіант 10	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 20 x1/2"	шт	6	<u>24.06</u> -	- -	144	-	- -	- -	- -
144	C113-1466-1 варіант 15	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 63 мм	шт	2	<u>53.07</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
145	C113-1466-1 варіант 17	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 50 мм	шт	2	<u>49.25</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
146	C113-1466-1 варіант 14	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 40 мм	шт	6	<u>47.65</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
147	C113-1466-1 варіант 21	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 32 мм	шт	4	<u>46.65</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
148	C113-1466-1 варіант 22	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 15 мм	шт	10	<u>43.25</u> -	- -	433	-	- -	- -	- -
149	& C130-918- 16 варіант 6	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x50 мм	шт	1	<u>83.50</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
150	& C130-918- 16 варіант 7	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x40 мм	шт	1	<u>82.40</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С130-918-16 варіант 8	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50 х40 мм	шт	1	<u>79.00</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С130-918-16 варіант 9	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50х32мм	шт	2	<u>75.55</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С130-918-16 варіант 10	Трійник поліетиленовий 90 град Д 32х32 мм	шт	1	<u>65.55</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С130-918-16 варіант 11	Трійник поліетиленовий 90 град Д 20х20 мм	шт	1	<u>59.45</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С130-35-173 варіант 1	Перехід поліетиленовий Д 63х50 мм	шт	1	<u>69.17</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С130-35-173 варіант 2	Перехід поліетиленовий Д 50х40 мм	шт	2	<u>57.17</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& С130-35-173 варіант 3	Перехід поліетиленовий Д 40х32 мм	шт	1	<u>43.72</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С130-35-17 варіант 4	Перехід пп/ сталь Д 40/32 мм	шт	4	<u>59.42</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					316839	25527	<u>5691</u> 2603		<u>299.16</u> 30,89
		Разом будівельні роботи, грн.					316839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285621				
		всього заробітна плата, грн.					28130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4332				
		Всього будівельні роботи, грн.					331386				

		Всього по розділу 3					331386				
159	КБ18-5-1	Розділ 4. Улаштування дизбарєру Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3810.15</u> 1840,39	<u>411,47</u> 149,07	3810	1840	<u>411</u> 149	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>21.98</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-63147 варіант 1	Бойлер 30 л арістон	шт	1	<u>3019.27</u> -	<u>-</u> -	3019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1223-6 варіант 1	Фільтр ду 15мм	шт	1	<u>51.74</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ16-15-1	Установлення форсунок	шт	2	<u>330.50</u> 204,15	<u>47.52</u> 13,54	661	408	<u>95</u> 27	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>4.82</u> 0,31
163	& C1-13-1Г-4П1 варіант 1	Форсунки 25мм	шт	2	<u>371.60</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1223-6 варіант 2	Вентиль 15мм	шт	2	<u>82.34</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-1968-89 варіант 1	Блок дезинфекції бд-48	шт	1	<u>1632.68</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,01	<u>21777.10</u> 8216,37	<u>-</u> -	218	82	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
167	& C113-2144-B1 варіант 1	Шафа навісна з вологостійкого матеріалу	шт	1	<u>2053.21</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>13961.54</u> 1111,19	<u>119.19</u> 38,90	1396	111	<u>12</u> 4	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04
169	& C130-601-6Е варіант 3	Трап з пробкою 110мм	шт	1	<u>204.81</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6792.27</u> 646,48	<u>45.90</u> 19,94	679	65	<u>5</u> 2	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
171	& C130-601-6Е варіант 9	Трап з пробкою 50мм	шт	1	<u>133.41</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ10-39-1	Установлення шаф протипожежних	100шт	0,07	<u>21777.10</u> 8216,37	<u>-</u> -	1524	575	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>7.49</u> -
173	& C113-2144-B1 варіант 2	Шафа протипожежна	шт	7	<u>7525.51</u> -	<u>-</u> -	52679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					68970	3081	<u>523</u> 182		<u>37.41</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					68970 65366 3263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1642 3,66 491 70612				
		----- Всього по розділу 4					70612				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					491058 491058 423553 60791 31800 71,2 9564 522858	54851	<u>12654</u> 5940		<u>640,28</u> 70,59
		----- Всього по кошторису					522858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					782,07 70355				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Дренажний трубопровід

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,758 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажний трубопровід									
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>10718,19</u> 9337,86	<u>1380,33</u> 744,20	2572	2241	<u>331</u> 179	<u>106.1000</u> 8,8963	<u>25,46</u> 2,14
2	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм (труба дренажна ПВХ)	м	24	<u>39,82</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>8720,06</u> 8559,86	<u>51,51</u> 21,79	6976	6848	<u>41</u> 17	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>76,62</u> 0,19
4	& С113- 2226-В1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 х1,8 мм	м	80	<u>76,75</u> -	<u>-</u> -	6140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-459 варіант 2	Сифон для дренажу Д 32 мм Н L138	шт	6	<u>189.72</u>	-	1138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1466-1 варіант 7	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 32 мм	шт	8	<u>39.15</u>	-	313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 50 мм	шт	21	<u>73.83</u>	-	1550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-1466-1 варіант 8	Коліно поліпропіленове 90 град. - Д 50 мм	шт	2	<u>73.35</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1466-1 варіант 29	Коліно поліпропіленове 90 град. - Д 40 мм	шт	5	<u>46.85</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
10	& C113- 1457-12-B1 варіант 2	Трійник ПП 45 град. діам. 50x50мм	шт	10	<u>63.23</u>	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113- 1457-12-B1 варіант 3	Трійник ПП 45 град. діам. 32x32мм	шт	2	<u>39.03</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113- 1457-12-B2 варіант 2	Трійник ПП 45 град. діам. 50x32 мм	шт	3	<u>64.23</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C113- 1457-12-B2 варіант 3	Трійник ПП 90 град. діам. 50x50 мм	шт	2	<u>81.80</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C113- 1457-12-B3 варіант 3	Сідельцевий відвід 140x1 1/4	шт	1	<u>188.25</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C113- 1457-12-B4 варіант 3	Ревізія Д 50 мм	шт	1	<u>103.85</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C113- 1457-12-B6 варіант 5	Прочистка поліпропіленова Д 50 мм	шт	7	<u>109.20</u>	-	764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113- 1457-12-B6 варіант 6	Прочистка поліпропіленова Д 32 мм	шт	2	<u>85.05</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C130-647- 2 варіант 1	Протипожежна манжета Д 55 мм	шт	2	<u>51.66</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1-13-1-44 варіант 4	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50 мм	шт	28	<u>18.52</u>	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1-13-1-44 варіант 6	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32 мм	шт	30	<u>6.54</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					23137	9089	<u>372</u> 196		<u>102.08</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					23137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13676				
		всього заробітна плата, грн.					9285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					28028				

		Всього по розділу 1					28028				
		Разом прямі витрати по кошторису					23137	9089	<u>372</u> 196		<u>102.08</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					23137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13676				
		всього заробітна плата, грн.					9285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					28028				

		Всього по кошторису					28028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					115,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10758				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Гілка протипожежного водопостачання В1.2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 641,988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,610 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гілка протипожежного водопостачання В1.2									
		Обв'язка протипожежних насосів									
1	КМ7-218-2	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, маса 0,17 т	шт	2	<u>3495.56</u> 3320,63	<u>147.99</u> 18,24	6991	6641	<u>296</u> 36	<u>39.2000</u> 0,2101	<u>78.4</u> 0,42
2	С1630-1169 варіант 1	Насоси [агрегати] відцентрові одноступінчасті Q=21м3/год. , Н =32 м , електродвигун N=4 кВт , n= 2900об/хв , 230 В - EBARA 3D 40-160 /4 .0	шт	2	<u>29512.45</u> -	<u>-</u> -	59025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-16-2	Установлення засувов, затворів, прохідних на трубопроводах напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>325.95</u> 211,84	<u>-</u> -	1956	1271	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>15.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-160 варіант 1	Засувка фланцева PN =1,0 МПа , Тмах=120 град , діаметр 80 мм - 30 ч6бр	шт	6	<u>4061.49</u> -	<u>-</u> -	24369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KB16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>308.40</u> 204,15	<u>33.12</u> 1,55	308	204	<u>33</u> 2	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>2.41</u> 0,02
6	& C1632- ПР14-4-4-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 50мм - IVR 954	шт	1	<u>2002.88</u> -	<u>-</u> -	2003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>525.08</u> 356,69	<u>33.12</u> 1,55	1050	713	<u>66</u> 3	<u>4.2600</u> 0,0178	<u>8.52</u> 0,04
8	& C1630-67- 6 варіант 2	Зворотній клапан фланцевий DN 80 P N 16	шт	2	<u>3563.20</u> -	<u>-</u> -	7126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>32.17</u> 32,17	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
10	& C130-601- 6 варіант 7	Манометр технічний P = 0 - 1,0 ДМ 05 100 М	шт	2	<u>1102.30</u> -	<u>-</u> -	2205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-601- 6 варіант 5	Кран манометричний DN 15	шт	2	<u>242.30</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-601- 6 варіант 6	Вентиль для випуску повітря Д 25 мм	шт	1	<u>212.30</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-601- 6 варіант 9	Засувка фланцева з ел. приводом HA Wle 4000 E 2 Д 80 мм	шт	2	<u>44350.90</u> -	<u>-</u> -	88702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-601- 6 варіант 10	Перехід сталевий електрозварний Д65х85 мм	шт	2	<u>92.60</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-1-B5 варіант 12	Перехід сталевий Д 40х80 мм	шт	2	<u>94.55</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>106.14</u> 50,93	<u>50.70</u> 1,26	212	102	<u>101</u> 3	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>1.02</u> 0,03
17	& C130-1-B5 варіант 13	Фланець сталевий приварний Д 40 мм	шт	2	<u>187.60</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	14	<u>159.01</u> 73,90	<u>75.18</u> 1,87	2226	1035	<u>1053</u> 26	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>10.36</u> 0,3
19	& C130-1-B5 варіант 14	Фланець сталевий приварний Д 65 мм	шт	2	<u>293.00</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-1-B5 варіант 15	Фланець стальний приварний Д 80 мм	шт	12	<u>281,10</u>	-	3373	-	-	-	-
21	& C130-1-B5 варіант 17	Перехід сталевий 65x80 мм	шт	2	<u>281,10</u>	-	562	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
22	КБ16-20-1	Установлення кранів - комплекту пожежних діаметром 50 мм	шт	17	<u>142,46</u> 126,90	<u>13,31</u> 5,77	2422	2157	<u>226</u> 98	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>25,16</u> 1,13
23	& C130-961- B10	Кран - комплект пожежний для двох пожежних кранів Д у -50 та крана - комплекту Ду 25	комплект	17	<u>7153,00</u>	-	121601	-	-	-	-
24	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	17	<u>168,27</u>	-	2861	-	-	-	-
25	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	170	<u>138,01</u>	-	23462	-	-	-	-
26	КБ16-20-1	Установлення кранів - комплекту та крана - комплекту пожежних діаметром 50 мм Ду 25 мм та крана - комплекту Ду 25 мм	шт	8	<u>142,46</u> 126,90	<u>13,31</u> 5,77	1140	1015	<u>106</u> 46	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>11,84</u> 0,53
27	& C130-961- B10 варіант 1	Кран - комплект пожежний для одного пожежного крану Д у -50 та крана - комплекту Ду 25	комплект	8	<u>4842,00</u>	-	38736	-	-	-	-
28	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	8	<u>168,27</u>	-	1346	-	-	-	-
29	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	<u>138,01</u>	-	11041	-	-	-	-
30	КБ16-15-3	Установлення засувок, на трубопроводах труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>586,31</u> 356,69	<u>94,35</u> 28,07	1759	1070	<u>283</u> 84	<u>4.2600</u> 0,3237	<u>12,78</u> 0,97
31	& C130-961- B1 варіант 1	Засувка фланцева Д 80 30 ч6бр	шт	3	<u>3961,20</u>	-	11884	-	-	-	-
32	КБ16-20-4	Установлення кранів муфтових , діаметром 40 мм	шт	3	<u>43,12</u> 43,12	-	129	129	-	<u>0.4900</u>	<u>1,47</u>
33	& C1632- ПР14-4-4-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 50мм - IVR 954	шт	3	<u>2002,88</u>	-	6009	-	-	-	-
34	КБ16-10-4	- Трубопроводи сталеві - Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	2,155	<u>13429,37</u> 10464,39	<u>2619,76</u> 715,03	28940	22551	<u>5646</u> 1541	<u>118.9000</u> 8,2446	<u>256,23</u> 17,77
35	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	215,5	<u>394,19</u>	-	84948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,45	<u>13429.37</u> 10464,39	<u>2619.76</u> 715,03	6043	4709	<u>1179</u> 322	<u>118.9000</u> 8,2446	<u>53.51</u> 3,71
37	С130-1194 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,0 мм	м	45	<u>194.57</u> -	<u>-</u> -	8756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	1,07	<u>10275.44</u> 7981,63	<u>2081.52</u> 507,79	10995	8540	<u>2227</u> 543	<u>90.6900</u> 5,8545	<u>97.04</u> 6,26
39	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	107	<u>189.38</u> -	<u>-</u> -	20264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>10263.90</u> 7981,63	<u>2081.52</u> 507,79	1026	798	<u>208</u> 51	<u>90.6900</u> 5,8545	<u>9.07</u> 0,59
41	С1630-1466 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	10	<u>113.64</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С130-601-6 варіант 1	Перехід стальний електрозварний Д 80 х50 мм	шт	1	<u>105.00</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С130-601-6 варіант 2	Перехід стальний електрозварний Д65х50 мм	шт	8	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С130-601-6 варіант 3	Перехід стальний електрозварний Д50х25 мм	шт	4	<u>69.00</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-1-В5 варіант 1	Коліно стальне приварне Д 25 мм	шт	3	<u>24.07</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С130-1-В5 варіант 2	Коліно стальне приварне Д 50 мм	шт	22	<u>28.97</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С130-1-В5 варіант 3	Коліно стальне приварне Д 65мм	шт	12	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-1-В5 варіант 4	Коліно стальне приварне Д 80 мм	шт	24	<u>63.85</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С130-1-В5 варіант 5	Трійник стальний приварний Д 50х25 мм	шт	9	<u>66.95</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-1-В5 варіант 6	Трійник стальний приварний Д 50х50 мм	шт	1	<u>81.00</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130-1-В5 варіант 10	Трійник стальний приварний Д 65х50 мм	шт	4	<u>92.25</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C130-1-B5 варіант 11	Трійник сталевий приварний Д 80х50 мм	шт	11	<u>131.25</u>	-	1444	-	-	-	-
53	& C130-1-B5 варіант 7	Трійник сталевий приварний Д 65х32 мм	шт	1	<u>125.35</u>	-	125	-	-	-	-
54	& C130-1-B5 варіант 8	Трійник сталевий приварний Д 65х65 мм	шт	1	<u>172.35</u>	-	172	-	-	-	-
55	& C130-1-B5 варіант 9	Трійник сталевий приварний Д80х65 мм	шт	3	<u>225.70</u>	-	677	-	-	-	-
56	& C171-722П варіант 1	Кріплення для трубопроводів	кг	4	<u>35.09</u>	-	140	-	-	-	-
57	& C130-1- B11 варіант 1	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ інвентар Вогнегасник ручний вуглекислотний в к-ті з кріпленням - ВВК -3,5	шт	16	<u>961.82</u>	-	15389	-	-	-	-
58	КБ19-5-1	Установлення сигналізатора газу	шт	2	<u>651.53</u>	<u>36.84</u>	1303	1190	<u>74</u>	<u>6.7600</u>	<u>13.52</u>
					594,95	1,72			3	0,0198	0,04
59	C130-965 варіант 1	Сигналізатор газу - СГБ -1-5г	шт	2	<u>1305.00</u>	-	2610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					613287	52254	<u>11498</u>		<u>598.31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613287		2758		31,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549535				
		всього заробітна плата, грн.					55012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8598				
		Всього будівельні роботи, грн.					641988				

		Всього по розділу 1					641988				
		Разом прямі витрати по кошторису					613287	52254	<u>11498</u>		<u>598.31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613287		2758		31,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549535				
		всього заробітна плата, грн.					55012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					641988				

		Всього по кошторису					641988				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					694,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63610				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Водомірні вузли №1 та №2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. водомірний вузол №1											
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>69.98</u> 56,76	<u>7.45</u> 2,31	70	57	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
2	& C1330-981-ИНБ1 варіант 2	Лічильник води, метрологічний клас R=1000, Ду65	шт	1	<u>17851.43</u> -	<u>-</u> -	17851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>317.26</u> 245,79	<u>71.47</u> 15,67	317	246	<u>71</u> 16	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
4	& C1630-1455-1 варіант 8	Модуль для передачі імпульсів AT-MBus-NE02	шт	1	<u>2607.10</u> -	<u>-</u> -	2607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1630-1455-1 варіант 9	Модуль для передачі імпульсів AT-MBus-NE01MW	шт	1	<u>3877.00</u> -	<u>-</u> -	3877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	1	<u>47.87</u> 36,87	<u>11.00</u> 2,41	48	37	<u>11</u> 2	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>0.48</u> 0,03
7	& C1630-1455-1 варіант 2	Автономний GSM модем	шт	1	<u>1327.00</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1630-1455-1 варіант 3	ATIS GSM antenna 10м	шт	1	<u>766.00</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>345.28</u> 211,84	<u>19.33</u> 5,99	2072	1271	<u>116</u> 36	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>15.54</u> 0,34
10	& C1630-66-6 варіант 1	Затвор поворотний міжфланцевий "Батерфляй" з проушинами для шпильок ЕРОМ, Ду 100 мм	шт	4	<u>3888.11</u> -	<u>-</u> -	15552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1223-8 варіант 1	Фільтр ду 100 мм	шт	1	<u>3724.24</u> -	<u>-</u> -	3724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1223-8 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий ду 100 мм	шт	1	<u>3112.24</u> -	<u>-</u> -	3112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1630-1455-1 варіант 5	Кран кульовий 15мм	шт	1	<u>154.00</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>48.99</u> 32,17	<u>-</u> -	98	64	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
15	& C130-918-16	Манометр загального призначення ОБМ 1-100 х1	шт	2	<u>410.85</u> -	<u>-</u> -	822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C130-465-ИНБ4	Кран для манометра 14М1-16	шт	2	<u>214.32</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,011	<u>12513.38</u> 10888,60	<u>1093.24</u> 129,64	138	120	<u>12</u> 1	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>1.36</u> 0,01
18	& C1272-196	Труби сталеві електрозварні ду 65мм	м	1,1	<u>229.44</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,045	<u>14290.01</u> 12034,49	<u>1494.02</u> 172,55	643	542	<u>67</u> 8	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>6.15</u> 0,08
20	& C1272-197	Труби сталеві електрозварні ду 89мм	м	4,5	<u>213.35</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113-1044-11А-В2 варіант 2	Перехід концентричний 100х60	шт	2	<u>139.95</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-1044-11A-B2 варіант 1	Відвід 90 ду 100мм	шт	4	<u>286.83</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56246	2337	<u>284</u> 65		<u>28.12</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					56246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53625				
		всього заробітна плата, грн.					2402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					57530				

		Всього по розділу 1					57530				
		Розділ 2. водомірний вузол №2									
23	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>69.98</u> 56,76	<u>7.45</u> 2,31	70	57	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
24	& C1330-981-ИНБ1 варіант 1	Лічильник води R=160 з антимагнітним захистом, Ду15	шт	1	<u>1633.43</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>317.26</u> 245,79	<u>71.47</u> 15,67	317	246	<u>71</u> 16	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
26	& C1630-1455-1 варіант 1	Модуль для передачі імпульсів	шт	1	<u>2097.10</u> -	<u>-</u> -	2097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	1	<u>47.87</u> 36,87	<u>11.00</u> 2,41	48	37	<u>11</u> 2	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>0.48</u> 0,03
28	& C1630-1455-1 варіант 2	Автономний GSM модем	шт	1	<u>1327.00</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-1455-1 варіант 3	ATIS GSM antenna 10м	шт	1	<u>766.00</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1630-1455-1 варіант 4	Кран кульовий 25мм	шт	3	<u>205.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С1630-1455-1 варіант 5	Кран кульовий 15мм	шт	2	<u>154.00</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1630-1455-1 варіант 6	Фільтр сітчастий ду 15мм	шт	1	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1630-1455-1 варіант 7	Зворотний клапан ду 15мм	шт	1	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>48.99</u> 32,17	<u>-</u> -	49	32	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
35	& С130-918-16	Манометр загального призначення ОБМ 1-100 х1	шт	1	<u>410.85</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С130-465-ИНБ4	Кран для манометра 14М1-16	шт	1	<u>214.32</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>5019.96</u> 4682,26	<u>184.93</u> 61,79	50	47	<u>2</u> 1	<u>54.6100</u> 0,6072	<u>0.55</u> 0,01
38	& С1272-190	Труби сталеві електрозварні ду 15мм	м	1	<u>32.60</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>5192.03</u> 4795,44	<u>184.93</u> 61,79	52	48	<u>2</u> 1	<u>55.9300</u> 0,6072	<u>0.56</u> 0,01
40	& С1272-192	Труби сталеві електрозварні ду 25мм	м	1	<u>52.23</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1213-100 варіант 1	З'єднання пе сталь 32/1"	шт	1	<u>154.62</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1250-97 варіант 1	Відвід сталевий Ду 15мм	шт	1	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1225-1 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контрагайкою ду 15мм	шт	1	<u>47.99</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8461	467	<u>93</u> 22		<u>5.82</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					8461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7901				
		всього заробітна плата, грн.					489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					8705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					8705				
		Разом прямі витрати по кошторису					64707	2804	<u>377</u>		<u>33,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64707		87		0,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61526				
		всього заробітна плата, грн.					2891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				
		Всього будівельні роботи, грн.					66236				

		Всього по кошторису					66236				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					38,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3355				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22213 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу									
		- Обладнання -									
1	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	2	<u>115.13</u>	<u>5.97</u>	230	105	<u>12</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					52,35	2,13			4	0,0252	0,05
2	& C1514-58	Акумулятор АКБ -12в 18А/г	шт	2	<u>3289.05</u>	<u>-</u>	6578	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM10-669-6	Блок живлення і контролю	шт	1	<u>2321.68</u>	<u>1.71</u>	2322	1110	<u>2</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1109,89	0,21			-	0,0027	-
4	& C1630-6752	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	<u>5879.90</u>	<u>-</u>	5880	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	12	<u>181.93</u> 122,90	<u>6.39</u> 0,78	2183	1475	<u>77</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>19.2</u> 0,12
6	& С130-35-117 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ - 3	шт	12	<u>141.37</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-667-5	Прилад управління та затримки на 1 зону пожежогасіння	шт	1	<u>855.37</u> 765,89	<u>1.33</u> 0,16	855	766	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
8	& С130-35-117 варіант 1	Прилад управління і затримки на 1 зону пожежогасіння ПУ 13 " Тірас -1"	шт	1	<u>7040.16</u> -	<u>-</u> -	7040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-669-2	Прилад ручного запуску	шт	1	<u>1260.25</u> 654,32	<u>0.89</u> 0,11	1260	654	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
10	& С130-35-117 варіант 3	Прилад ручного запуску ПРЗ " Тірас "	шт	1	<u>520.40</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-669-2	Прилад аварійного зупинення ПАЗ " Тірас"	шт	1	<u>1260.25</u> 654,32	<u>0.89</u> 0,11	1260	654	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
12	& С130-35-117 варіант 4	Прилад аварійного зупинення ПРЗ " Тірас "	шт	1	<u>344.14</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-2	- Оповіслювачі - Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>362.36</u> 245,79	<u>1.65</u> 0,20	1449	983	<u>7</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>12.8</u> 0,01
14	& С130-35-1К варіант 2	Оповіслювач світло- звуковий 12 в 80 дБ внутр. ОС 3 5 " Порошок не входить "	шт	2	<u>584.20</u> -	<u>-</u> -	1168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-35-1К варіант 1	Оповіслювач світло- звуковий 12 в 80 дБ внутр. ОС 3 5 " Порошок виходь "	шт	2	<u>571.24</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	<u>207.20</u> 122,90	<u>6.39</u> 0,78	829	492	<u>26</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>6.4</u> 0,04
17	& С1630-6752 варіант 2	Сповіслювач магнітно-контактний СОМК 1-9 (метал)	шт	4	<u>146.82</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ11-96-1	Установлення модулів порошкового пожежогасіння (поточною виконання)	шт	4	<u>133.97</u> 133,97	<u>-</u> -	536	536	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
19	& С1630-6752 варіант 3	Модулі порошкового пожежогасіння (поточною виконання) - СПРУТ - 12о	шт	4	<u>13143.50</u> -	<u>-</u> -	52574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					88453	6775	<u>127</u> 17		<u>84.48</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					88453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81551				
		всього заробітна плата, грн.					6792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902				
		Всього будівельні роботи, грн.					91679				

		Всього по розділу 1					91679				
		Розділ 2. Монтажні матеріали									
20	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	5	<u>277.47</u> 277,47	-	1387	1387	-	<u>3.2000</u>	<u>16</u>
21	& С1632-24-1-1Г-55-8 варіант 1	Коробка роз'єднувальна КМС 1-4	шт	4	<u>357.23</u> -	-	1429	-	-	-	-
22	& С1632-24-1-1Г-55-8 варіант 2	Коробка роз'єднувальна КМС 2-24	шт	1	<u>584.03</u> -	-	584	-	-	-	-
23	КМ10-901-12	Коробка монтажна ПВХ	100 шт	0,08	<u>2935.90</u> 2935,90	-	235	235	-	<u>36.8000</u>	<u>2.94</u>
24	& С1-13-1-774 варіант 1	Коробка монтажна ПВХ	шт	8	<u>26.98</u> -	-	216	-	-	-	-
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>2828.81</u> 2714,53	-	566	543	-	<u>32.8000</u>	<u>6.56</u>
26	& С1-1044-57 варіант 1	Короб монтажний ПВХ 10x15 мм	м	20	<u>8.54</u> -	-	171	-	-	-	-
27	КБ21-3-1	Прокладання гофрованих труб , діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>1889.86</u> 1889,86	-	5670	5670	-	<u>23.9800</u>	<u>71.94</u>
28	& С1-13-1Г-745 варіант 1	Гофротруба ПВХ Д 16 мм	м	300	<u>7.54</u> -	-	2262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12520	7835	-		<u>97.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12520 4685 7835 4096 9,29 1248 16616 16616				
		Розділ 3. Проводи та кабелі									
29	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби , багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2,95	<u>576.35</u> 576,35	- -	1700	1700	- -	<u>7.4100</u> -	<u>21.86</u> -
30	& С1632-22- П5 варіант 1	Кабель сигнальний з оболочкою та ізоляцією з ПВХ - ПСВВ 4*0,4 мм	м	100	<u>9.02</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
31	& С1632-22- П5 варіант 5	Монтажний кабель у подвійній ізоляції ТППе П 10х2х0,50	м	100	<u>53.61</u> -	- -	5361	-	- -	- -	- -
32	& С1632-22- П5 варіант 6	Монтажний кабель у подвійній ізоляції FTP 4х2х0,51	м	10	<u>28.60</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
33	& С1632-22- П5 варіант 2	Кабель вогнетривкий 30 хв. (N) НХН FE 180 /Е30 3Х1,5мм2	м	10	<u>53.75</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
34	& С1632-22- П5 варіант 4	Кабель вогнетривкий 30 хв. JE - Н St Н BdFE180/Е30 1*2*0.8	м	25	<u>36.86</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
35	& С1632-22- П5 варіант 3	Кабель вогнетривкий 30 хв. JE - Н St Н BdFE180/Е30 2*2*0.8	м	50	<u>52.29</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12324	1700	- -		<u>21.86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12324 10624 1700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					914 2,12 285 13238				
		----- Всього по розділу 3					13238				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113297 113297 96860 16327 8236 18,13 2435 121533	16310	<u>127</u> 17		<u>203.78</u> 0,22
		----- Всього по кошторису					121533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					222,13 18762				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019 на Інклюзія

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1702,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,767 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пандус П1									
1	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,18	<u>1373.86</u>	-	247	247	-	<u>16.2100</u>	<u>2.92</u>
					1373,15	-			-	-	-
2	& C111-5669	Пінополістерольні плити 20мм	м2	9	<u>72.89</u>	-	656	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,046	<u>680891.56</u>	<u>38027.68</u>	31321	5435	<u>1749</u>	<u>1499.0800</u>	<u>68.96</u>
					118142,49	13055,92			601	117,4714	5,4
4	& C124-22-2	Арматурна сталь, діаметр 10 мм	т	0,377919	<u>41204.31</u>	-	15572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KB6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,013632	<u>57077.86</u>	<u>182.73</u>	778	133	<u>2</u>	<u>119.3900</u>	<u>1.63</u>
					9764,91	68,54			1	0,6150	0,01
6	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	8,294	<u>2391.42</u>	<u>353.02</u>	19834	3504	<u>2928</u>	<u>5.5000</u>	<u>45.62</u>
					422,46	137,87			1143	1,6057	13,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>86380.60</u> 13811,26	<u>-</u> -	13821	2210	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>26.39</u> -
8	КБ11-43-3	Улаштування антиковзних смуг	100м	0,24	<u>14048.02</u> 1070,00	<u>2.26</u> 1,98	3372	257	<u>1</u> -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>2.96</u> 0,01
9	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,09	<u>7363.38</u> 5862,78	<u>310.33</u> 14,51	663	528	<u>28</u> 1	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>6.23</u> 0,02
10	& С111-1630-1	Огорожа ОГ1	м	9	<u>3774.30</u> -	<u>-</u> -	33969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	варіант 2 & С1-13-82-677	Анкер распорный Д10 М8	шт	30	<u>21.08</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							120865	12314	<u>4708</u> 1746		<u>154.71</u> 18,76
Разом будівельні роботи, грн.							120865				
в тому числі:							103843				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14060				
всього заробітна плата, грн.							8012				
Загальновиробничі витрати, грн.							20,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2786				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							128877				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							128877				
Розділ 2. Ліфти											
12	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>16781.05</u> 13262,83	<u>953.32</u> 226,61	16781	13263	<u>953</u> 227	<u>158.4000</u> 2,2925	<u>158.4</u> 2,29
13	1906-15001	Підймальна платформа для людей Forstor FIL150-2,0x0,1-1,2x0,8:	шт	1	<u>191666.67</u> -	<u>-</u> -	191667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>5612.13</u> 5612,13	<u>-</u> -	5612	5612	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
15	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>16744.38</u> 13262,83	<u>953.32</u> 226,61	16744	13263	<u>953</u> 227	<u>158.4000</u> 2,2925	<u>158.4</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1906-15001 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-7.4x0.1- 1.4x1.1:	шт	1	<u>1091667.</u> <u>00</u> -	<u>-</u> -	1091667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>5612.13</u> 5612,13	<u>-</u> -	5612	5612	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
18	КР7-26-5	Улаштування покриття з тактильних плиток полівінілхлоридних	100м2	0,5904	<u>34232.97</u> 6759,17	<u>10.46</u> 8,93	20211	3991	<u>6</u> 5	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>42.76</u> 0,06
19	& С1-13-82- 677 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка напрямна 300x300 ПТ-12	шт	507	<u>209.78</u> -	<u>-</u> -	106358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-13-82- 677 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна 300x300 ПТ-14	шт	149	<u>219.98</u> -	<u>-</u> -	32777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР7-31-5	Улаштування тактильної накладки на сходи	100м	0,55	<u>1756.67</u> 1299,91	<u>2.32</u> 1,98	966	715	<u>1</u> 1	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>8.12</u> 0,01
22	& С123- 15557 варіант 1	Тактильна накладка на сходинок кутова з контрастною вставкою	м	55	<u>185.18</u> -	<u>-</u> -	10185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-57-10	Наклеювання світловідбиваючої стрічки	100м шва	1,08	<u>1280.44</u> 1233,39	<u>14.89</u> 4,61	1383	1332	<u>16</u> 5	<u>15.0800</u> 0,0532	<u>16.29</u> 0,06
24	& С1-1044- 7Р1 варіант 1	Світловідбиваюча стрічка на двері ширина 50мм	м	108	<u>24.30</u> -	<u>-</u> -	2624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1502587	43788	<u>1929</u> 465		<u>483.97</u> 4,71
		Разом устаткування, грн.					1283334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					50397				
		Всього устаткування, грн.					1333731				
		Разом будівельні роботи, грн.					219253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173536				
		всього заробітна плата, грн.					44253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5668				
		Всього будівельні роботи, грн.					239743				

		Всього по розділу 2					1573474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1623452	56102	6637 2211		638.68 23,47
		Разом устаткування, грн.					1283334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					50397				
		Всього устаткування, грн.					1333731				
		Разом будівельні роботи, грн.					340118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277379				
		всього заробітна плата, грн.					58313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8454				
		Всього будівельні роботи, грн.					368621				

		Всього по кошторису					1702352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					725,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66767				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Прейскурант 26-05-43Е Ремонтних, експериментальних, налагоджувальних та інших робіт на енергетичному, електротехнічному, паливоспоживаючому та газоводоочисному устаткуванні;
- Ремонт об'єктів і споруд Держводгоспу. ВБН Д.2.8-33-3.1-04-2003;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Роботи з відновлення поверхонь матеріалами "МАРЕІ". СОУ Д.2.4-33740357-001:2020, СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 для ТОВ "Мапеі Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;
- Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,21	грн./люд.год
4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	4,96	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	53,11313	тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	47,847	тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата	4779,772	тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	14500,00	грн.

Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12503,80	грн.

Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту енерго- та електроустаткування (прейскурант 26-05-43Е) при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12503,80	грн.
Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	14842,15	грн.
Тарифна сітка для робіт, що виконуються на ремонті об'єктів Держводгоспу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	12558,80	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	66667,638	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	49633,248	тис.грн.
вартість устаткування -	2562,204	тис.грн.
інші витрати -	7537,439	тис.грн.
податок на додану вартість -	6934,747	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Інженер кошторисник Стогній С.М.

Перевірів:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 66667,638 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0,78 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга**

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)	24196,420	2244,247	-	26440,667
2	02-02	Укриття (тренажерна зала)	3582,067	317,957	-	3900,024
		Разом по главі 2:	27778,487	2562,204	-	30340,691
3	06-01	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Зовнішні мережі	1338,909	-	-	1338,909

1	2	3	4	5	6	7
4	07-01	Разом по главі 6:	1338,909	-	-	1338,909
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
		Благоустрій, відновлення покриття, водовідведення	534,045	-	-	534,045
		Разом по главі 7:	534,045	-	-	534,045
		Разом по главах 1-7:	29651,441	2562,204	-	32213,645
5	Настанова [4.32]	Разом по главах 1-8:	29651,441	2562,204	-	32213,645
		Разом по главах 1-9:	29651,441	2562,204	-	32213,645
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
		Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	322,136	322,136
		Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	483,205	483,205
6	Настанова [4.32]	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,791	17,791
7	Розрахунок N П-107					
8	П104	Вартість приєднання до інженерних мереж	-	-	155,000	155,000
9	П104-2	Витрати на інвентаризацію	-	-	100,000	100,000
10	П104-3	Кошти на отримання сертифікату	-	-	11,413	11,413
11	п104-4	Складання енергетичного сертифікату будівлі	-	-	35,000	35,000
12	Настанова [4.34]	Разом по главі 10:	-	-	1124,545	1124,545
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
		Вартість вишукувальних робіт контрольно геодезична знімання	-	-	37,000	37,000
		Вартість проектних робіт	-	-	550,000	550,000
		Вартість експертизи проектної документації	-	-	83,439	83,439
13	Настанова [4.34]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	74,760	74,760
14	Розрахунок N П-102					
15	Настанова [4.38]	Разом по главі 12:	-	-	745,199	745,199
		Разом по главах 1-12:	29651,441	2562,204	1869,744	34083,389
		Кошторисний прибуток (П)	913,947	-	-	913,947
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	263,400	263,400
		Разом	30565,388	2562,204	2133,144	35260,736
Настанова [4.43]	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	6934,747	6934,747
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	30565,388	2562,204	9067,891	42195,483

1	2	3	4	5	6	7
	п162-1	Вартість виконаних робіт станом на 18,09,2023р з урахуванням авансу 150 тис	19067,860	-	5404,295	24472,155
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	49633,248	2562,204	14472,186	66667,638
		Зворотні суми у тому числі:	-	-	-	0,780
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	0,780

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____

Керівник відділу _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Кошторисна вартість об'єкта 26440,667 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 43,60395 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3956,709 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на Прямок	100,076	-	100,076	0,28138	25,54	-
2	02-01-02	на ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2	125,395	-	125,395	0,15932	14,835	-
3	02-01-03	на Огорожа прохідної ванночки	15,087	-	15,087	0,01924	1,779	-
4	02-01-04	на Каркас для крісел	38,871	-	38,871	0,08040	7,464	-
5	02-01-05	на фундамент МГН	50,242	-	50,242	0,13611	11,755	-
6	02-01-06	на Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну	128,054	-	128,054	0,43891	41,228	-
7	02-01-07	на Опалення Вентиляція спортшкола	1346,219	-	1346,219	1,11288	98,455	-
8	02-01-08	на монтаж табло	213,133	-	213,133	0,04599	4,015	-
9	02-01-09	на монтаж обладнання чаши басейна	4567,902	127,038	4694,94	5,49389	555,677	-
10	02-01-010	на чаша басейна	4457,907	-	4457,907	10,09557	924,671	-
11	02-01-011	на Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції	26,347	-	26,347	0,17392	20,489	-
12	02-01-012	на Демонтаж сантехнічних мереж	78,064	-	78,064	0,32401	28,214	-
13	02-01-013	на Каналізація	246,114	-	246,114	0,52354	47,063	-
14	02-01-014	на Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр	522,858	-	522,858	0,78207	70,355	-
15	02-01-015	на Дренажний трубопровід	28,028	-	28,028	0,11538	10,758	-
16	02-01-016	на Гілка протипожежного водопостачання В1.2	641,988	-	641,988	0,69409	63,61	-
17	02-01-017	на Водомірні вузли №1 та №2	66,236	-	66,236	0,03833	3,355	-
18	02-01-018	на Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу	121,533	-	121,533	0,22213	18,762	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	02-01-019	на Інклюзія	368,621	1333,731	1702,352	0,72505	66,767	-
20	02-01-020	на Монтаж СПСА та СО	85,312	-	85,312	0,27319	24,388	-
21	02-01-021	на Дощова каналізація К 2.	31,936	-	31,936	0,02243	2,022	-
22	02-01-022	на Внутрішнє опорядження	6855,431	-	6855,431	13,58965	1201,302	-
23	02-01-023	на Влаштування дренажу	602,445	-	602,445	1,93727	160,743	-
24	02-01-024	на Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій	672,081	-	672,081	0,30452	26,628	-
25	02-01-025	на Ремонт ходових містків	214,396	-	214,396	0,85733	73,171	-
26	02-01-026	на Електротехнічні роботи	1746,021	-	1746,021	2,58668	223,549	-
27	02-01-028	на приміщення басейну	374,801	-	374,801	1,45627	127,328	-
28	02-01-029	на підвал чаши басейну	119,799	-	119,799	0,39726	37,524	-
29	02-01-030	на санітарно-технічні роботи	67,649	-	67,649	0,23072	21,034	-
30	02-01-032	на міжфермовий простір***	40,479	-	40,479	0,11514	10,547	-
31	02-01-033	на приміщення басейну***	78,352	-	78,352	0,12833	11,552	-
32	02-01-034	на коридор- вхід в сухий зал ***	30,819	-	30,819	0,07103	6,277	-
33	02-01-035	на душові, санвузли***	134,224	-	134,224	0,17192	15,852	-
34	02-01-036	на придбання устаткування Устаткування для 1 черги згідно специфікації	-	783,478	783,478	-	-	-
---	-----	Всього:	24196,42	2244,247	26440,667	43,60395	3956,709	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стогній С.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
		3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	Приямок	<u>0.23859</u>	<u>-</u>	<u>0.01278</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.25137</u>	<u>0.03001</u>	<u>0.28138</u>
		20,197	-	1,3	-	-	21,497	4,043	25,54
02-01-02	ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2	<u>0.09499</u>	<u>-</u>	<u>0.04726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.14225</u>	<u>0.01707</u>	<u>0.15932</u>
		8,635	-	3,905	-	-	12,54	2,295	14,835
02-01-03	Огорожа прохідної ванночки	<u>0.01556</u>	<u>-</u>	<u>0.00162</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.01718</u>	<u>0.00206</u>	<u>0.01924</u>
		1,33	-	0,171	-	-	1,501	0,278	1,779
02-01-04	Каркас для крісел	<u>0.06455</u>	<u>-</u>	<u>0.00726</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.07181</u>	<u>0.00859</u>	<u>0.08040</u>
		5,53	-	0,78	-	-	6,31	1,154	7,464
02-01-05	фундамент МГН	<u>0.09825</u>	<u>-</u>	<u>0.02328</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.12153</u>	<u>0.01458</u>	<u>0.13611</u>
		7,81	-	1,986	-	-	9,796	1,959	11,755
02-01-06	Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну	<u>0.39160</u>	<u>-</u>	<u>0.00036</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.39196</u>	<u>0.04695</u>	<u>0.43891</u>
		34,883	-	0,036	-	-	34,919	6,309	41,228
02-01-07	Опалення Вентиляція спортшкола	<u>0.88293</u>	<u>0.10640</u>	<u>0.02194</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.01127</u>	<u>0.10161</u>	<u>1.11288</u>
		73,73	9,197	1,871	-	-	84,798	13,657	98,455
02-01-08	монтаж табло	<u>-</u>	<u>0.04192</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.04192</u>	<u>0.00407</u>	<u>0.04599</u>
		-	3,469	-	-	-	3,469	0,546	4,015
02-01-09	монтаж обладнання чаши басейна	<u>1.49215</u>	<u>1.29750</u>	<u>0.03526</u>	<u>-</u>	<u>2.20700</u>	<u>5.03191</u>	<u>0.46198</u>	<u>5.49389</u>
		123,1	110,557	3,199	-	-	493,684	61,993	555,677
02-01-010	чаша басейна	<u>8.63338</u>	<u>-</u>	<u>0.23633</u>	<u>-</u>	<u>0.23100</u>	<u>9.10071</u>	<u>0.99486</u>	<u>10.09557</u>
		745,426	-	18,673	-	-	790,98	133,691	924,671
02-01-011	Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.16000</u>	<u>0.16000</u>	<u>0.01392</u>	<u>0.17392</u>
		-	-	-	-	-	18,619	1,87	20,489
02-01-012	Демонтаж сантехнічних мереж	<u>0.27174</u>	<u>0.00960</u>	<u>0.01264</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.29398</u>	<u>0.03003</u>	<u>0.32401</u>
		22,253	0,832	1,094	-	-	24,179	4,035	28,214
02-01-013	Каналізація	<u>0.39366</u>	<u>0.03080</u>	<u>0.05023</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.47469</u>	<u>0.04885</u>	<u>0.52354</u>
		33,649	2,671	4,186	-	-	40,506	6,557	47,063

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр	<u>0.64028</u> 54,851	<u>-</u> -	<u>0.07059</u> 5,94	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.71087</u> 60,791	<u>0.07120</u> 9,564	<u>0.78207</u> 70,355
02-01-015	Дренажний трубопровід	<u>0.10208</u> 9,089	<u>-</u> -	<u>0.00233</u> 0,196	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10441</u> 9,285	<u>0.01097</u> 1,473	<u>0.11538</u> 10,758
02-01-016	Гілка протипожежного водопостачання В1.2	<u>0.51991</u> 45,613	<u>0.07840</u> 6,641	<u>0.03181</u> 2,758	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.63012</u> 55,012	<u>0.06397</u> 8,598	<u>0.69409</u> 63,61
02-01-017	Водомірні вузли №1 та №2	<u>0.02658</u> 2,238	<u>0.00736</u> 0,566	<u>0.00093</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.03487</u> 2,891	<u>0.00346</u> 0,464	<u>0.03833</u> 3,355
02-01-018	Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу	<u>-</u> -	<u>0.20378</u> 16,31	<u>0.00022</u> 0,017	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20400</u> 16,327	<u>0.01813</u> 2,435	<u>0.22213</u> 18,762
02-01-019	Інклюзія	<u>0.22188</u> 18,352	<u>0.31680</u> 26,526	<u>0.02347</u> 2,211	<u>-</u> -	<u>0.10000</u> -	<u>0.66215</u> 58,313	<u>0.06290</u> 8,454	<u>0.72505</u> 66,767
02-01-020	Монтаж СПСА та СО	<u>-</u> -	<u>0.21496</u> 17,241	<u>0.00005</u> 0,004	<u>-</u> -	<u>0.03742</u> -	<u>0.25243</u> 21,599	<u>0.02076</u> 2,789	<u>0.27319</u> 24,388
02-01-021	Дощова каналізація К 2.	<u>0.01881</u> 1,616	<u>-</u> -	<u>0.00161</u> 0,136	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.02042</u> 1,752	<u>0.00201</u> 0,27	<u>0.02243</u> 2,022
02-01-022	Внутрішнє опорядження	<u>11.77094</u> 973,307	<u>0.15488</u> 13,12	<u>0.21164</u> 19,736	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.13746</u> 1006,163	<u>1.45219</u> 195,139	<u>13.58965</u> 1201,302
02-01-023	Влаштування дренажу	<u>1.53904</u> 116,1	<u>-</u> -	<u>0.19633</u> 17,51	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.73537</u> 133,61	<u>0.20190</u> 27,133	<u>1.93727</u> 160,743
02-01-024	Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій	<u>0.27810</u> 23,179	<u>-</u> -	<u>0.00204</u> 0,174	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.28014</u> 23,353	<u>0.02438</u> 3,275	<u>0.30452</u> 26,628
02-01-025	Ремонт ходових містків	<u>0.74607</u> 59,302	<u>-</u> -	<u>0.02892</u> 2,803	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.77499</u> 62,105	<u>0.08234</u> 11,066	<u>0.85733</u> 73,171
02-01-026	Електротехнічні роботи	<u>0.08259</u> 5,75	<u>2.10992</u> 174,787	<u>0.16420</u> 12,097	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.35671</u> 192,634	<u>0.22997</u> 30,915	<u>2.58668</u> 223,549
02-01-028	приміщення басейну	<u>1.29706</u> 106,087	<u>-</u> -	<u>0.00318</u> 0,274	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.30024</u> 106,361	<u>0.15603</u> 20,967	<u>1.45627</u> 127,328
02-01-029	підвал чаши басейну	<u>0.35439</u> 31,776	<u>-</u> -	<u>0.00035</u> 0,035	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35474</u> 31,811	<u>0.04252</u> 5,713	<u>0.39726</u> 37,524
02-01-030	санітарно-технічні роботи	<u>0.20302</u> 17,595	<u>-</u> -	<u>0.00577</u> 0,492	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.20879</u> 18,087	<u>0.02193</u> 2,947	<u>0.23072</u> 21,034
02-01-032	міжфермовий простір***	<u>0.10409</u> 9,062	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.10409</u> 9,062	<u>0.01105</u> 1,485	<u>0.11514</u> 10,547
02-01-033	приміщення басейну***	<u>0.11460</u> 9,707	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11460</u> 9,707	<u>0.01373</u> 1,845	<u>0.12833</u> 11,552

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-034	коридор- вхід в сухий зал ***	<u>0.06329</u> 5,243	<u>-</u> -	<u>0.00012</u> 0,01	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06341</u> 5,253	<u>0.00762</u> 1,024	<u>0.07103</u> 6,277
02-01-035	душові, санвузли***	<u>0.13358</u> 11,747	<u>-</u> -	<u>0.01994</u> 1,634	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.15352</u> 13,381	<u>0.01840</u> 2,471	<u>0.17192</u> 15,852
02-01-036	придбання устаткування Устаткування для 1 черги згідно специфікації	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>30.79371</u> 2577,157	<u>4.57232</u> 381,917	<u>1.21246</u> 103,315	<u>-</u> -	<u>2.73542</u> -	<u>39.31391</u> 3380,295	<u>4.29004</u> 576,414	<u>43.60395</u> 3956,709

Склав _____

Стогній С.М.

Перевірів _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на Прямок

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28138 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,540 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00968	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.53</u> -
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
3	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,00242	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	785	48	<u>21</u> 8	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.6</u> 0,08
4	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0062	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,02508	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	13338	2155	<u>627</u> 238	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>27.01</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0103	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,02508	<u>14688.42</u> 2872,29	<u>-</u> -	368	72	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>0.84</u> -
8	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,02508	<u>2053.93</u> 897,24	<u>125.73</u> 38,94	52	23	<u>3</u> 1	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>0.28</u> 0,01
9	C111-856 варіант 1	Бентонітові мати СЕМТОBENT DS з потрійним захистом	м2	2,7588	<u>23.15</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-47-2	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 150 мм	100м	0,006	<u>13306.46</u> 7598,49	<u>40.95</u> 12,69	80	46	<u>-</u> -	<u>89.7000</u> 0,1463	<u>0.54</u> -
11	КБ22-47-3	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 200 мм	100м	0,006	<u>14694.21</u> 7623,90	<u>48.39</u> 14,99	88	46	<u>-</u> -	<u>90.0000</u> 0,1729	<u>0.54</u> -
12	& C1-13-1-4П варіант 34	Футляр 159x4	шт	1	<u>357.32</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1-13-1-4П варіант 35	Футляр 219x6	шт	1	<u>469.52</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0265	<u>84389.89</u> 21821,30	<u>12460.29</u> 1970,14	2236	578	<u>330</u> 52	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>6.83</u> 0,48
15	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Кришка прямоку)	1т	0,0265	<u>13696.67</u> 8622,61	<u>4041.49</u> 586,51	363	228	<u>107</u> 16	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>2.35</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 1					18967	3376	<u>1093</u> 316		<u>41.62</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					18967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14498				
		всього заробітна плата, грн.					3692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2082				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					720				
		Всього будівельні роботи, грн.					21049				

		Всього по розділу 1					21049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П2									
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00968	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.53</u> -
17	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
18	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	3191	516	<u>150</u> 57	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>6.46</u> 0,59
19	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0112	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0265	<u>35943.90</u> 21821,30	<u>12460.29</u> 1970,14	953	578	<u>330</u> 52	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>6.83</u> 0,48
21	С111-1804 варіант 1	Сталь листова Рефлена	т	0,0146	<u>45531.95</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0018	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Кришка прямоку)	1т	0,0265	<u>13696.67</u> 8622,61	<u>4041.49</u> 586,51	363	228	<u>107</u> 16	<u>88.7100</u> 5,3174	<u>2.35</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 2					5828	1502	<u>592</u> 126		<u>18.27</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн.					5828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3734				
		всього заробітна плата, грн.					1628				
		Загальновиробничі витрати, грн.					912				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					315				
		Всього будівельні роботи, грн.					6740				

		Всього по розділу 2					6740				
		Розділ 3. П3									
24	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
26	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,006	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	3191	516	<u>150</u> 57	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>6.46</u> 0,59
27	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0097	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,114	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	2380	1700	<u>600</u> 46	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>20.06</u> 0,48
29	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,0804	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	4123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	Фланець 200	Фланець 200	шт	3	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,001	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	324	20	<u>9</u> 3	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.25</u> 0,03
32	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0087	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							12882	2399	<u>764</u> 107		<u>29.16</u> 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							12882				
в тому числі:							9719				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2506				
всього заробітна плата, грн.							1413				
Загальновиробничі витрати, грн.							3,62				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							489				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14295				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							14295				
Розділ 4. П4											
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
36	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,002	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	1064	172	<u>50</u> 19	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,2
37	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0056	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0392	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	819	584	<u>206</u> 16	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>6.9</u> 0,16
39	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,019	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С113-1989-10Я	Фланець 200	шт	2	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,003	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	973	60	<u>27</u> 9	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.75</u> 0,1
42	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0033	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							5730	979	<u>288</u> 45		<u>12.19</u> 0,47
Разом будівельні роботи, грн.							5730				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4463				
всього заробітна плата, грн.							1024				
Загальновиробничі витрати, грн.							587				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							205				
Всього будівельні роботи, грн.							6317				

Всього по розділу 4							6317				
Розділ 5. П5											
44	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,00874	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0121	<u>5847.18</u> 609,64	<u>396.49</u> 98,14	71	7	<u>5</u> 1	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>0.1</u> 0,01
46	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,002	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	1064	172	<u>50</u> 19	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>2.15</u> 0,2
47	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0062	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0195	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	407	291	<u>103</u> 8	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>3.43</u> 0,08
49	С124-7-В14	труба ду 200х6 мм	т	0,0095	<u>51280.89</u> -	<u>-</u> -	487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С113-1989-10Я	Фланець 200	шт	1	<u>663.08</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ6-1-16	Улаштування залізобетонного люка	100м3	0,003	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	973	60	<u>27</u> 9	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>0.75</u> 0,1
52	С124-24	Шпилька різьбова 16А в комплекті з гайками	т	0,0013	<u>50049.42</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0033	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					4187	686	<u>185</u> 37		<u>8.72</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн.					4187				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3316				
		всього заробітна плата, грн.					723				
		Загальновиробничі витрати, грн.					418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					4605				

		Всього по розділу 5					4605				
		Розділ 6. РВ-1									
54	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,17284	<u>34124.85</u> 26063,28	<u>7913.53</u> 1621,19	5898	4505	<u>1368</u> 280	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>51.18</u> 2,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C124-7-B13 варіант 1	Сталь кутова 100x7 мм	т	0,16	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	7389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C111-1120-1 варіант 3	Полоса, сталь80x5	т	0,1284	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	5930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					19217	4505	<u>1368</u> 280		<u>51.18</u> 2,66
		Разом будівельні роботи, грн.					19217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13344				
		всього заробітна плата, грн.					4785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					868				
		Всього будівельні роботи, грн.					21807				

		Всього по розділу 6					21807				
		Розділ 7. РВ-2									
57	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обоймами	т	0,2054	<u>34124.85</u> 26063,28	<u>7913.53</u> 1621,19	7009	5353	<u>1625</u> 333	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>60.83</u> 3,16
58	& C124-7-B13 варіант 1	Сталь кутова 100x7 мм	т	0,1814	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	8377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-1120-1 варіант 3	Полоса, сталь80x5	т	0,024	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					16494	5353	<u>1625</u> 333		<u>60.83</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					16494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9516				
		всього заробітна плата, грн.					5686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3077				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1032				
		Всього будівельні роботи, грн.					19571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					19571				
		Розділ 8. Рамка р-1,2,3									
60	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,0636	<u>20880.33</u> 14908,96	<u>5262.04</u> 401,22	1328	948	<u>335</u> 26	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>11.19</u> 0,27
61	& С124-7-В14 варіант 1	Сталь кутова 50х50х5 мм	т	0,0256	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С124-7-В14 варіант 3	Сталь кутова 75х6 мм	т	0,038	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	1755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,636	<u>979.67</u> 705,94	<u>197.54</u> 46,59	623	449	<u>126</u> 30	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>5.43</u> 0,33
		Разом прямі витрати по розділу 8					4888	1397	<u>461</u> 56		<u>16.62</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					4888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3030				
		всього заробітна плата, грн.					1453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					266				
		Всього будівельні роботи, грн.					5690				

		Всього по розділу 8					5690				
		Разом прямі витрати по кошторису					88193	20197	<u>6376</u> 1300		<u>238.59</u> 12,78
		Разом будівельні роботи, грн.					88193				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61620				
		всього заробітна плата, грн.					21497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4043				
		Всього будівельні роботи, грн.					100076				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					100076				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					281,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25540				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ОГОРОЖА ОГ- 1 ОГ- 2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 125,395 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,15932 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,835 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>23247.81</u> 16648,32	<u>5945,57</u> 458,54	1593	1141	<u>408</u> 31	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>13.16</u> 0,33
2	& С111-964-1 варіант 1	Труба д 51х3 мм нж	т	0,3238	<u>168369.75</u> -	<u>-</u> -	54518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-964-1 варіант 2	Труба д 38х2 мм НЖ	т	0,1055	<u>168329.45</u> -	<u>-</u> -	17759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1804-1-2Б варіант 1	Опорна пластина 120х120 товщина 10мм Нж	т	0,0748	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	11219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1804-1-2Б варіант 4	Хомут 50х6 Нж	т	0,019	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	2850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1-13-1-47 варіант 1	Анкер-шуруп HUS4-CR 6х60	шт	204	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	5267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	679	189	<u>475</u> 140	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.4</u> 1,29
8	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	2,04	<u>29356.90</u> 5112,98	<u>3088.54</u> 2614,14	59888	10430	<u>6301</u> 5333	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>113.42</u> 65,19
9	КБ46-26-17 к=14	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром до 8 мм (глибина 60 мм)	100шт	-2,04	<u>17252.95</u> 1532,05	<u>925.19</u> 783,74	-35196	-3125	<u>-1887</u> -1599	<u>16.6600</u> 9,5816	<u>-33.99</u> -19,55
		Разом прямі витрати по кошторису					118577	8635	<u>5297</u> 3905		<u>94.99</u> 47,26
		Разом будівельні роботи, грн.					118577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104645				
		всього заробітна плата, грн.					12540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6818				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2295				
		Всього будівельні роботи, грн.					125395				

		Всього по кошторису					125395				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					159,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14835				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Огорожа прохідної ванночки

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 15,087 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,01924 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,779 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>23247.81</u> 16648,32	<u>5945.57</u> 458,54	1593	1141	<u>408</u> 31	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>13.16</u> 0,33
2	& С111-964-1 варіант 1	Труба д 51х3 мм нж	т	0,0469	<u>168369.75</u> -	<u>-</u> -	7897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С111-964-1 варіант 2	Труба д 38х2 мм НЖ	т	0,0126	<u>168329.45</u> -	<u>-</u> -	2121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С111-1804-1-2Б варіант 1	Опорна пластина 120х120 товщина 10мм Нж	т	0,00904	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	1356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С1-13-1-47 варіант 1	Анкер-шуруп HUS4-CR 6х60	шт	24	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,06854	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	679	189	<u>475</u> 140	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.4</u> 1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					14266	1330	<u>883</u>		<u>15.56</u>
									171		1,62
		Разом будівельні роботи, грн.					14266				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12053				
		всього заробітна плата, грн.					1501				
		Загальновиробничі витрати, грн.					821				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					278				
		Всього будівельні роботи, грн.					15087				

		Всього по кошторису					15087				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					19,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1779				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на Каркас для крісел

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 38,871 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0804 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,464 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2277	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	4687	2875	<u>1612</u> 263	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>33.15</u> 2,46
2	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,2277	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	9705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Рамка р1											
3	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,08041	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	1655	1015	<u>569</u> 93	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>11.71</u> 0,87
4	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,07021	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	2992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-1804-1-2Б варіант 3	Сталь полосова товщ 4 мм	т	0,00306	<u>44719.28</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-1814-8 варіант 1	Сталь кутова 40х3	тн	0,0034	<u>44729.35</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1-1044-33 варіант 1	Металева шпилька м10 120,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	34	<u>56.26</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1-1044-33 варіант 2	Металева шпилька м10 100,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	34	<u>51.16</u> -	<u>-</u> -	1739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111-1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	4	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	1470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ9-18-12	Монтаж металевих конструкцій сидінь	т	0,08274	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	819	228	<u>573</u> 169	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.9</u> 1,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					10877	1243	<u>1142</u> 262		<u>14.61</u> 2,43
		Разом будівельні роботи, грн.					10877				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8492				
		всього заробітна плата, грн.					1505				
		Загальновиробничі витрати, грн.					817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					275				
		Всього будівельні роботи, грн.					11694				

		Всього по розділу 1					11694				
		Розділ 2. Рамка р2									
11	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,07966	<u>20586.19</u> 12624,98	<u>7081.26</u> 1157,13	1640	1006	<u>564</u> 92	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>11.6</u> 0,86
12	& С124-31-863-В2 варіант 1	Квадратна труба 40х40х3	т	0,0763	<u>42622.11</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1804-1-2Б варіант 3	Сталь полосова товщ 4 мм	т	0,00336	<u>44719.28</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1-1044-33 варіант 1	Металева шпилька м10 120,5,8 в комплекті з гайками та шайбами	шт	56	<u>56.26</u> -	<u>-</u> -	3151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C111-1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	2	<u>367.52</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	6	<u>23.78</u> 19,58	<u>-</u> -	143	117	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>1.68</u> -
17	KB13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за 1 раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,06	<u>770.65</u> 458,45	<u>60.30</u> 1,95	46	28	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0224	<u>0.29</u> -
18	KB13-26-6 к-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,06	<u>4412.48</u> 684,98	<u>123.45</u> 9,29	265	41	<u>7</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1208	<u>0.43</u> 0,01
19	KB9-18-12	Монтаж металевих конструкцій сидінь	т	0,07966	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	789	220	<u>552</u> 162	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>2.79</u> 1,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					10171	1412	<u>1127</u> 255		<u>16.79</u> 2,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10171 7632 1667 907 2,28 305 11078				

		Всього по розділу 2					11078				
		Разом прямі витрати по кошторису					35440	5530	<u>3881</u> 780		<u>64.55</u> 7,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35440 26029 6310 3431 8,59 1154 38871				

		Всього по кошторису					38871				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					80,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7464				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на фундамент МГН

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 50,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,13611 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,755 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. демонтажні роботи									
1	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,046	<u>4170.31</u> 3568,49	<u>601.82</u> 136,37	192	164	<u>28</u> 6	<u>42.1260</u> 1,5725	<u>1.94</u> 0,07
2	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	2,88	<u>3926.09</u> 1737,61	<u>2188.48</u> 627,55	11307	5004	<u>6303</u> 1807	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>62.73</u> 21,43
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,021	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	376	376	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>5.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					11875	5544	<u>6331</u> 1813		<u>70.17</u> 21,5
		Разом будівельні роботи, грн.					11875				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4225 11 1478 16100				

		Всього по розділу 1					16100				
4	КБ6-1-16	Розділ 2. Фм-1 Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,013	<u>324295.75</u> 19897,93	<u>8869.27</u> 3155,62	4216	259	<u>115</u> 41	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>3.24</u> 0,43
5	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07415	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	2309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6525	259	<u>115</u> 41		<u>3.24</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6525 6151 300 171 0,44 59 6696				

		Всього по розділу 2					6696				
6	КБ46-68-1	Розділ 3. Отвір для підймача МГН Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,7	<u>1859.35</u> 113,69	<u>91.55</u> 2,09	12458	762	<u>613</u> 14	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>9.31</u> 0,14
7	КБ46-68-2 к-10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS	1 м різ.	6,7	<u>884.64</u> 31,90	<u>25.69</u> 0,59	5927	214	<u>172</u> 4	<u>0.3900</u> 0,0059	<u>2.61</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					18385	976	<u>785</u> 18		<u>11.92</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					18385				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16624 994 562 1,45 195 18947 18947				
8	КБ6-13-3	Розділ 4. Сходи Сх-1 Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,012	<u>531816,73</u> 85926,25	<u>25019,87</u> 9478,99	6382	1031	<u>300</u> 114	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>12,92</u> 1,17
9	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,03515	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С111- 1381-2 варіант 1	Хімічний анкер	шт	1	<u>367,52</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7845 7845 6514 1145 653 1,69 227 8498 8498	1031	<u>300</u> 114		<u>12,92</u> 1,17
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					44630 44630 29289 9796	7810	<u>7531</u> 1986		<u>98,25</u> 23,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5612				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1959				
		Всього будівельні роботи, грн.					50242				

		Всього по кошторису					50242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					136,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11755				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на Ремонт бетонного зовнішнього покриття чаши басейну

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 128,054 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,43891 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 41,228 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	МП1-4-1	--Ремонт пошкодженого бетонного перекриття-- Ремонт покриття вертикальних бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropico, вручну, товщина шару 20 мм	100 м2	0,07	<u>28093.82</u> 27811,14	- -	1967	1947	- -	<u>328.3100</u> -	<u>22.98</u> -
2	МП1-4-2 к-5	Додавати чи віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм	100 м2	0,07	<u>14531.83</u> 14390,95	- -	1017	1007	- -	<u>175.9500</u> -	<u>12.32</u> -
3	С111-2009-6	Епоксидна ґрунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	3,5	<u>171.67</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
4	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	14	<u>96.49</u> -	- -	1351	-	- -	- -	- -
5	С111-2009-4	Ремонтно-відновлювальна дрібнозерниста суміш Ceresit CD 25	кг	14	<u>50.77</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C111-2009-1	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit CD 22	кг	21	<u>25.02</u>	-	525	-	-	-	-
7	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	м2	7	<u>18.78</u>	<u>5.38</u>	131	94	<u>37</u>	<u>0.1700</u>	<u>1.19</u>
					13,40	0,17			1	0,0020	0,01
8	КР12-36-2	Грутування зб поверхонь	100м2	0,055	<u>1080.44</u>	<u>1.16</u>	59	59	-	<u>13.1700</u>	<u>0.72</u>
					1077,17	0,99			-	0,0111	-
9	& C111-623-3-2	Грунтовка Ceresit CT-17	л	1,1	<u>25.69</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C111-1624-7	Грунтовка "Cerezit" CT-19	л	2,75	<u>46.51</u>	-	128	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
11	КР20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті =====Відновлення захисного шару бетону=====	100м2	1,15	<u>14400.83</u>	-	16561	7623	-	<u>79.1700</u>	<u>91.05</u>
					6628,90	-			-	-	-
12	КР11-50-2	Відбивання відшарування захисного шару	100м2	0,5474	<u>4549.92</u>	<u>848.00</u>	2491	2026	<u>465</u>	<u>52.9300</u>	<u>28.97</u>
					3701,92	-			-	-	-
13	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та стелі	100м2	0,5474	<u>2054.14</u>	-	1124	1124	-	<u>29.3700</u>	<u>16.08</u>
					2054,14	-			-	-	-
14	КР20-38-1	Очищення арматури від корозії металевими щітками	м2	7,4	<u>21.77</u>	-	161	145	-	<u>0.2800</u>	<u>2.07</u>
					19,58	-			-	-	-
15	КБ45-19-3	Обробка оголених стрижень арматури грунтовкою - перетворювачем корозії	100м2	0,074	<u>17422.98</u>	<u>13463.80</u>	1289	293	<u>996</u>	<u>45.6600</u>	<u>3.38</u>
					3959,18	-			-	-	-
16	& C1113-273-1	Перетворювач корозії	л	1,48	<u>44.63</u>	-	66	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ10-57-1	Антисептування стін антикорозійними розчинами	100м2	0,074	<u>714.81</u>	-	53	53	-	<u>9.0700</u>	<u>0.67</u>
					714,81	-			-	-	-
18	C1113-275	Антикорозійний захисний розчин Marefer 1K	кг	37	<u>103.14</u>	-	3816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
19	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель роемонтною сумішшю	100м2	0,5474	<u>16192.71</u>	-	8864	8403	-	<u>153.7300</u>	<u>84.15</u>
					15351,48	-			-	-	-
20	& C111-1867-2-Т	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	930,6	<u>31.90</u>	-	29686	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		===== Внутрішнє оздоблення приміщень =====									
21	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель ремонтною сумішшю	100м2	0,613	<u>16202.88</u>	<u>10.17</u>	9932	9410	<u>6</u>	<u>153.7300</u>	<u>94.24</u>
					15351,48	8,93			5	0,0999	0,06
22	& C111-1867-2-Т	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	470,1	<u>31.90</u>	-	14996	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& С111-1867-2-Т варіант 2	Ремонтна суміш Maregrout 430	кг	50	<u>45.88</u> -	<u>-</u> -	2294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		===== Сходові клітини ===== ----- Кріплення сходової клітини між вісями 3-4 (тріщина стіни) -----									
24	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,208	<u>2676.48</u> 2633,24	<u>43.24</u> 13,43	557	548	<u>9</u> 3	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7.83</u> 0,03
25	КР12-27-1	Грунтування стін глибокопрониклою грунтовкою	100м2	0,208	<u>817.92</u> 640,60	<u>129.94</u> -	170	133	<u>27</u> -	<u>8.3400</u> -	<u>1.73</u> -
26	С111-1624-2 варіант 23	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,16	<u>41.58</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0967	<u>18845.58</u> 17071,71	<u>1168.29</u> 205,65	1822	1651	<u>113</u> 20	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>19.72</u> 0,18
28	& С111-1381-2 варіант 5	Шпильки М20 (Стержень м20 1000мм)	шт	28	<u>183.92</u> -	<u>-</u> -	5150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С111-125-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	56	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С130-41-1 варіант 1	Шайба М20	шт	56	<u>6.84</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-1810-П40 варіант 1	Полоса (пластина) 60х6	т	0,061776	<u>35539.95</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР3-10-1	Забивання тріщин у стінах цементним розчином	10 м	0,65	<u>534.62</u> 523,32	<u>11.30</u> 9,92	348	340	<u>8</u> 6	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>4.21</u> 0,07
33	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0002	<u>368800.31</u> 18042,42	<u>6806.87</u> 3668,52	74	4	<u>1</u> 1	<u>257.9700</u> 47,7615	<u>0.05</u> 0,01
34	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,0252	<u>2151.63</u> 916,90	<u>115.93</u> 12,42	54	23	<u>3</u> -	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.24</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					109194	34883	<u>1665</u> 36		<u>391.6</u> 0,36
		Разом будівельні роботи, грн.					109194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72646				
		всього заробітна плата, грн.					34919				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18860				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					128054				

		Всього по кошторису					128054				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					438,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					41228				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення технічного приміщення під басейном									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08695	<u>14383,20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	1251	681	<u>180</u> 57	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>8.43</u> 0,65
2	& C1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	47	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	24249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C1-1044-20B варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	6	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C1-1044-20B варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	6	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C111-196-ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	12	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-17-1	Установлення клапанів балансувальних діаметром до 25мм	шт	1	<u>539.64</u> 255,38	<u>46.59</u> 11,97	540	255	<u>47</u> 12	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>3.05</u> 0,14
7	& C130-35-14 варіант 1	Балансувальний клапан 20мм	шт	1	<u>2794.88</u> -	<u>-</u> -	2795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-17-2	Установлення клапанів балансувальних діаметром до 40 мм	шт	1	<u>570.81</u> 255,38	<u>46.59</u> 11,97	571	255	<u>47</u> 12	<u>3.0500</u> 0,1380	<u>3.05</u> 0,14
9	& C130-35-14 варіант 2	Балансувальний клапан 32мм	шт	1	<u>4834.88</u> -	<u>-</u> -	4835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
11	& C111-196-ИНБ1 варіант 1	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 20мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C111-196-ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207.38</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,32	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1632	1594	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>18.11</u> -
15	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	1	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	32	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	1290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	2	<u>4.05</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-35-14 варіант 5	Кран кульовий діаметр 20мм Рмак=2, 5МПа, Тмак=+110 град С	шт	3	<u>183.68</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71	<u>5335.75</u> 5197,87	<u>-</u> -	3788	3690	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>41.93</u> -
21	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	71	<u>52.30</u> -	<u>-</u> -	3713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
23	C113-1793 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 25 мм	шт	4	<u>5.22</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
24	& C113-1746-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	10	<u>13.74</u> -	- -	137	-	- -	- -	- -
25	& C113-1776-1 варіант 1	Муфта /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	4	<u>6.35</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
26	& C130-35-14 варіант 4	Кран кульовий діаметр 25мм Р _{макс} =2, 5МПа, Т _{макс} =+110 град С	шт	4	<u>234.68</u> -	- -	939	-	- -	- -	- -
27	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,64	<u>5900.76</u> 5734,73	- -	3776	3670	- -	<u>65.1600</u> -	<u>41.7</u> -
28	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	64	<u>126.85</u> -	- -	8118	-	- -	- -	- -
29	& C113-1748-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25x32 мм	шт	2	<u>19.11</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
30	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>16.97</u> -	- -	170	-	- -	- -	- -
31	C113-1794 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 32 мм	шт	4	<u>10.79</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
32	& C113-1778-1 варіант 1	Муфта PR /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	4	<u>10.94</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
33	& C113-1765-4	Муфта МРН ду 32 x1 1/4"	шт	2	<u>256.31</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
34	& C113-1765-4 варіант 1	Муфта МРН ду 50 x1 1/2"	шт	2	<u>357.08</u> -	- -	714	-	- -	- -	- -
35	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,02	<u>6315.33</u> 6107,01	- -	126	122	- -	<u>69.3900</u> -	<u>1.39</u> -
36	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	2	<u>206.46</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C130-35-14 варіант 3	Кран кульовий діаметр 40мм Р _{мак} =2, 5МПа, Т _{мак} =+110 град С	шт	3	<u>428.48</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>969.48</u> 954,68	<u>-</u> -	1939	1909	<u>-</u> -	<u>11.0100</u> -	<u>22.02</u> -
39	КБ46-25-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,02	<u>33959.61</u> 7754,07	<u>4670.25</u> 3942,23	679	155	<u>93</u> 79	<u>84.3200</u> 48,1899	<u>1.69</u> 0,96
40	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
41	& C130-228-4	Повітровідвідник автоматичний 3/4 "	шт	2	<u>204.71</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
43	& C10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,028	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	195	156	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>1.74</u> -
45	& C111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	2,8	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					69880	12983	<u>367</u> 160		<u>149.34</u> 1,89
		Разом будівельні роботи, грн.					69880				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56530				
		всього заробітна плата, грн.					13143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2128				
		Всього будівельні роботи, грн.					76864				

		Всього по розділу 1					76864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Опалення насосно-фільтрувальної станції та приміщення складу реагентів									
46	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,0777	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	1118	608	<u>161</u> 51	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>7.53</u> 0,58
47	& C1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	42	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	21669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1-1044-20B варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	6	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1-1044-20B варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	6	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-196-ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	12	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
52	& C111-196-ИНБ1 варіант 1	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 20мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-196-ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207.38</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,34	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1734	1693	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>19.24</u> -
56	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	34	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	1	<u>5.67</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	5	<u>4.05</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,64	<u>5335.75</u> 5197,87	<u>-</u> -	3415	3327	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>37.8</u> -
61	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	64	<u>52.30</u> -	<u>-</u> -	3347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C113-1746-1 варіант 2	Різьбве з'єднання 20x1/2	шт	2	<u>69.44</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-1746-1 варіант 3	Різьбве з'єднання з накидною гайкою 20x3/4	шт	5	<u>81.68</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C113-1746-1 варіант 4	PP-R муфта комбінована зовн. різь 25x1"	шт	2	<u>81.68</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	KB46-25-9	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 70 мм	100шт	0,1	<u>33959.61</u> 7754,07	<u>4670.25</u> 3942,23	3396	775	<u>467</u> 394	<u>84.3200</u> 48,1899	<u>8.43</u> 4,82
68	KB17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
69	& C10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	KB15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,028	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	195	156	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>1.74</u> -
71	& C111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	2,8	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					42013	7018	<u>628</u> 445		<u>80.57</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					42013				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34367				
		всього заробітна плата, грн.					7463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3969 9,13 1226 45982				

		Всього по розділу 2					45982				
		Розділ 3. Опалення сухої зали									
72	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,4366	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	6280	3417	<u>904</u> 288	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>42.32</u> 3,26
73	& С1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	236	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	121762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1-1044- 20В варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	20	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1-1044- 20В варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	40	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	1230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	<u>-</u> -	369	369	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
77	& С111-196- ИНБ1 варіант 5	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 32мм	шт	1	<u>309.38</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С111-196- ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С111-196- ИНБ1 варіант 6	Запірний кран RLV DN40	шт	1	<u>717.38</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& С111-196- ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	40	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	7479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
82	& С130-228- 4	Повітровідвідник автоматичний 3/4 "	шт	2	<u>204.71</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,33	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1683	1644	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>18.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	40	<u>5.67</u>	-	227	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	33	<u>40.31</u>	-	1330	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	C113-1792 варіант 1	Муфта МРН 25x3/4	шт	40	<u>66.38</u>	-	2655	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
87	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>4.05</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
88	C113-1705 варіант 15	Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>9.30</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u>	-	10	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
90	& C130-35- 14 варіант 6	Кран кульовий діаметр 15мм Рмак=2, 5МПа, Тмак=+110 град С	шт	2	<u>153.08</u>	-	306	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	& C113- 1776-1 варіант 1	Муфта /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	2	<u>6.35</u>	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>5335.75</u> 5197,87	-	320	312	-	<u>59.0600</u>	<u>3.54</u>
						-			-	-	-
93	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	6	<u>52.30</u>	-	314	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
94	& C113- 1746-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20x25 мм	шт	4	<u>13.74</u>	-	55	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u>	-	119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	C113-1793 варіант 1	Муфта зєднувальна діам. 25 мм	шт	42	<u>5.22</u>	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
97	& C113- 1746-1 варіант 2	Різьбве з'єднання 20x1/2	шт	2	<u>69.44</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
98	& C113- 1746-1 варіант 3	Різьбве з'єднання з накидною гайкою 20x3/4	шт	5	<u>81.68</u>	-	408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
99	& C113- 1746-1 варіант 4	PP-R муфта комбінована зовн. різь 25x1"	шт	2	<u>81.68</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
100	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	63	<u>5.93</u>	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,31	<u>5900.76</u> 5734,73	<u>-</u> -	1829	1778	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>20.2</u> -
102	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	31	<u>126.85</u> -	<u>-</u> -	3932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-1748-1 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	20	<u>22.52</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	10	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C113-1794 варіант 1	Муфта зеднувальна діам. 32 мм	шт	11	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-1778-1 варіант 1	Муфта PR /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	2	<u>10.94</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C113-1765-4	Муфта МРН ду 32 x1 1/4"	шт	2	<u>256.31</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-1765-4 варіант 1	Муфта МРН ду 50 x1 1/2"	шт	2	<u>357.08</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	28	<u>6.74</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,24	<u>6315.33</u> 6107,01	<u>-</u> -	1516	1466	<u>-</u> -	<u>69.3900</u> -	<u>16.65</u> -
111	C113-1700 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	24	<u>206.46</u> -	<u>-</u> -	4955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C113-1882	Хомут із шурупом діам. 40 мм	шт	20	<u>7.99</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C113-1783 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x40 мм	шт	2	<u>25.08</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C113-1783 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	2	<u>28.14</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-1750-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20x40 мм	шт	8	<u>51.11</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C113-1708 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	10	<u>34.18</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КР15-19-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм	100м	0,66	<u>6422.56</u> 6150,34	<u>-</u> -	4239	4059	<u>-</u> -	<u>70.9300</u> -	<u>46.81</u> -
118	& С113-1701-1 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	66	<u>275.88</u> -	<u>-</u> -	18208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С113-1753-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x25x50 мм	шт	2	<u>57.44</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	С113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	24	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	С113-1709 варіант 2	Трійник 90 град. із поліпропілену діам. 50x20x50 мм	шт	6	<u>67.40</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>1.03</u> -
123	& С10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306.16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,272	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	1894	1511	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>16.91</u> -
125	& С111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	27,2	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 300x300 мм	100шт	0,03	<u>16940.48</u> 16757,45	<u>39.49</u> 11,64	508	503	<u>1</u> -	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>6.66</u> -
127	КР7-10-1	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	0,03	<u>5803.43</u> 4942,72	<u>-</u> -	174	148	<u>-</u> -	<u>64.3500</u> -	<u>1.93</u> -
128	КБ26-7-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм	10 м	0,3	<u>434.96</u> 345,62	<u>89.34</u> 27,68	130	104	<u>26</u> 8	<u>4.0800</u> 0,3192	<u>1.22</u> 0,1
129	& С1-13-1-740 варіант 1	Ізоляція поліетиленова д42 x 9 мм Т=-45/+105°С	м	3	<u>51.32</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					193310	15438	<u>931</u> 296		<u>181.14</u> 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					193310				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176941				
		всього заробітна плата, грн.					15734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					201791				

		Всього по розділу 3					201791				
		Розділ 4. Опалення приміщення сходи №1									
130	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	0,0185	<u>14383.20</u> 7827,26	<u>2070.95</u> 660,52	266	145	<u>38</u> 12	<u>96.9200</u> 7,4618	<u>1.79</u> 0,14
131	& С1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	10	<u>515.94</u> -	<u>-</u> -	5159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1-1044-20В варіант 1	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	1	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С1-1044-20В варіант 2	Кріплення біметалевого радіатора	шт	1	<u>30.76</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-196-ИНБ1 варіант 4	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	2	<u>186.98</u> -	<u>-</u> -	374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,04	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	204	199	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>2.26</u> -
136	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	4	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,05	<u>6964.88</u> 5555,24	<u>-</u> -	348	278	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> -	<u>3.11</u> -
138	& С111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	5	<u>41.59</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6843	622	<u>38</u> 12		<u>7.16</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6183				
		всього заробітна плата, грн.					634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					7186				

		Всього по розділу 4					7186				
		Розділ 5. Теплопостачання теплообмінника системи В4									
139	КМ12-790-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>8538.10</u> 6936,80	<u>455.89</u> 117,63	854	694	<u>46</u> 12	<u>80.0000</u> 1,1440	<u>8</u> 0,11
140	& C1291-104 варіант 1	Клапан двоходовий різьбовий PN10, Tmax=120%%DC, DN50, Belimo з електроприводом Belimo SR230A 230В, 3,0 Вт	шт	1	<u>29051.01</u> -	<u>-</u> -	29051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1-13-1-418 варіант 12	Комплект приєднувальних штуцерів -2шт. з накидними гайка-ми -2шт. та прокладками -2шт. (Ra 2' x G3 1/4')	шт	1	<u>459.32</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C130-471-B1-1Ж варіант 1	Кран кульовий фланцевий д80мм Рмак=1, 6МПа, Tmax=+150град с	шт	4	<u>3876.16</u> -	<u>-</u> -	15505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C130-471-B1-1Ж варіант 2	Кран кульовий фланцевий д50мм Рмак=1, 6МПа, Tmax=+110град с	шт	4	<u>2856.16</u> -	<u>-</u> -	11425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22.67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>0.4</u> -
145	& C1630-1531-B1 варіант 1	Повітровідвідник Fix Matic 548	шт	2	<u>207.29</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C130-35-173 варіант 4	Перехід стальний 110x60 мм	шт	2	<u>163.28</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1228-100-1	Фланці Ду 80мм	шт	8	<u>267.69</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1228-101	Фланці сталеві діаметр 50мм	шт	8	<u>186.09</u> -	<u>-</u> -	1489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1-13-1-6K варіант 4	Трійник стальний приварний 89x42	шт	2	<u>408.32</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,01	<u>14523.22</u> 10464,39	<u>3304.37</u> 731,75	145	105	<u>33</u> 7	<u>118.9000</u> 8,3946	<u>1.19</u> 0,08
151	& С1272-197	Труби сталеві електрозварні ду 89мм	м	1	<u>213.35</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КР15-19-7	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм	100м	0,62	<u>7691.25</u> 7208,20	<u>-</u> -	4769	4469	<u>-</u> -	<u>83.1300</u> -	<u>51.54</u> -
153	С113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 110х18,3 мм	м	62	<u>1428.08</u> -	<u>-</u> -	88541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	С113-1794 варіант 1	Муфта зеднувальна діам. 32 мм	шт	16	<u>10.79</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	С113-1794 варіант 2	Муфта зеднувальна діам. 110 мм	шт	16	<u>128.60</u> -	<u>-</u> -	2058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	С113-1882 варіант 1	РР-Р кріплення 90мм	шт	38	<u>58.99</u> -	<u>-</u> -	2242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	С113-1882 варіант 3	Кріплення хомутами труб 110мм	шт	31	<u>28.39</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	С113-1882 варіант 2	Протипожежна муфта діаметр 113	шт	2	<u>364.99</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1-13-1-4Й1 варіант 1	Буртова втулка 50мм	шт	2	<u>296.12</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ46-25-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 110 мм	100шт	0,04	<u>63298.11</u> 7754,07	<u>4729.81</u> 3960,68	2532	310	<u>189</u> 158	<u>84.3200</u> 48,4027	<u>3.37</u> 1,94
161	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>37.62</u> 32,17	<u>-</u> -	150	129	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
162	& С130-35-11 варіант 1	Кран для манометра 1/2 "	шт	4	<u>190.01</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1630-113-6 варіант 1	Манометр, МПЗ-У	шт	4	<u>543.60</u> -	<u>-</u> -	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>49.62</u> 43,20	<u>-</u> -	99	86	<u>-</u> -	<u>0.5100</u> -	<u>1.02</u> -
165	& С1630-986-2-У	Оправа для термометра	шт	2	<u>50.46</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& С1630-986-5	Біметалевий термометр для системи опалення	шт	2	<u>271.80</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КР16-28-2	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	2	<u>829.43</u> 328,97	<u>403.35</u> 49,34	1659	658	<u>807</u> 99	<u>3.4300</u> 0,5690	<u>6.86</u> 1,14
168	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,16485	<u>27598.81</u> 20632,46	<u>568.23</u> 181,03	4550	3401	<u>94</u> 30	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>43.16</u> 0,34
169	& С1-13-1-660 варіант 10	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,6 мм, 250 мм	м	21	<u>612.32</u> -	<u>-</u> -	12859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,19799	<u>25236.43</u> 18890,76	<u>497.50</u> 159,12	4997	3740	<u>99</u> 32	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>47.46</u> 0,36
171	& С1-13-1-660 варіант 11	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 315 мм	м	11	<u>816.32</u> -	<u>-</u> -	8980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1-13-1-660 варіант 12	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 355 мм	м	8	<u>918.32</u> -	<u>-</u> -	7347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,35639	<u>22650.98</u> 16345,19	<u>402.24</u> 125,03	8073	5825	<u>143</u> 45	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>73.92</u> 0,51
174	& С1-13-1-660 варіант 13	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 400 мм	м	16	<u>1122.32</u> -	<u>-</u> -	17957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1-13-1-660 варіант 14	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 450 мм	м	11	<u>1530.32</u> -	<u>-</u> -	16834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,2744	<u>19665.65</u> 12299,09	<u>356.43</u> 108,58	5396	3375	<u>98</u> 30	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>42.82</u> 0,34
177	& С1-13-1-660 варіант 7	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,6 мм, 250х150 мм	м	10	<u>867.32</u> -	<u>-</u> -	8673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& С1-13-1-660 варіант 8	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	2	<u>1560.92</u> -	<u>-</u> -	3122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& С1-13-1-660 варіант 9	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	5,5	<u>1581.32</u> -	<u>-</u> -	8697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C1-13-1-660 варіант 9	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	3,3	<u>1581.32</u> -	<u>-</u> -	5218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C1-13-1-418 варіант 13	Дроссельклапан 250мм	шт	1	<u>2550.32</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,1	<u>12088.93</u> <u>11098,88</u>	<u>959.73</u> <u>99,37</u>	1209	1110	<u>96</u> <u>10</u>	<u>128.0000</u> <u>1,9000</u>	<u>12.8</u> <u>0,19</u>
183	& C1523-1-1 варіант 3	Мідні фреоноводи д6,35х0,76	м	1	<u>134.93</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C1523-1-1 варіант 2	Мідний фреоновід. 12,5мм	м	9	<u>242.49</u> -	<u>-</u> -	2182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР15-19-1	Прокладання дренажних трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>5073.97</u> <u>4980,49</u>	<u>-</u> -	101	100	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>1.13</u> -
186	C113-1673 варіант 3	Труба напірні загального призначення з прозорого ПВХ, L=28,0 м, д6/9	м	2	<u>11.30</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	C113-1673 варіант 1	Труби PN 10 діам. 25х2,3 мм	м	2	<u>33.85</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>5900.76</u> <u>5734,73</u>	<u>-</u> -	177	172	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>1.95</u> -
189	C113-1699 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	3	<u>126.85</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,01	<u>5289.86</u> <u>4803,15</u>	<u>184.93</u> <u>61,79</u>	53	48	<u>2</u> <u>1</u>	<u>56.0200</u> <u>0,6072</u>	<u>0.56</u> <u>0,01</u>
191	& C1272-193	Труби сталеві електрозварні ду 32мм	м	1	<u>168.70</u> -	<u>-</u> -	169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>2537.88</u> <u>811,88</u>	<u>78.07</u> <u>7,46</u>	508	162	<u>16</u> <u>1</u>	<u>9.8100</u> <u>0,0738</u>	<u>1.96</u> <u>0,01</u>
193	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	<u>9689.74</u> <u>7758,60</u>	<u>662.46</u> <u>175,31</u>	9690	7759	<u>662</u> <u>175</u>	<u>94.8600</u> <u>1,9618</u>	<u>94.86</u> <u>1,96</u>
		Разом прямі витрати по розділу 5					300840	32180	<u>2285</u> <u>600</u>		<u>394.44</u> <u>6,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					300840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266375				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32780 17442 39,09 5252 318282				

		Всього по розділу 5					318282				
		Розділ 6. ПВ-3 суха зала									
194	& C1-13-1-41B варіант 1	П1 Припливна установка L=1420м3/год, розм. 781x3251x440мм(шхдхв), у складі: Aerostar-70-40- кінцевий елемент розм. 700x400мм-1шт- фільтр касетний, клас очищення G3- фільтр касетний, клас очищення G3-1шт- кінцевий елемент розм. 700x400мм-1шт - вентилятор каналний припливний L=1420м3/год,-1шт - кінцевий елемент, розм. 700x400мм-1шт- Шумопоглинач, розм. 700x400мм-1шт	шт	1	<u>295800.32</u> -	<u>-</u> -	295800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1226.81</u> 635,99	<u>172.86</u> 43,48	1227	636	<u>173</u> 43	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
196	& C1-13-14-839 варіант 5	Реверсивний теплообмінник ТО(фреон R410A), Nл=10,03кВт, Nз=5,92кВт, 1ф (шестирядний) SDCR 60-30 Right	шт	1	<u>35516.46</u> -	<u>-</u> -	35516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	4	<u>794.53</u> 770,76	<u>7.45</u> 2,31	3178	3083	<u>30</u> 9	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>39.12</u> 0,11
198	& C1-13-1-4Ц варіант 4	Гнучка вставка SFI 60-30	шт	4	<u>4884.08</u> -	<u>-</u> -	19536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КМ11-94-1	Пульты та робочі місця, маса до 0,3 т	шт	1	<u>4032.39</u> 2497,25	<u>661.71</u> 104,62	4032	2497	<u>662</u> 105	<u>28.8000</u> 1,1363	<u>28.8</u> 1,14
200	& C1-13-14-809 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>85680.32</u> -	<u>-</u> -	85680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	402	279	<u>15</u> 5	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
202	& C1-13-1-4Ц варіант 5	Вентиляційний клапан SRC 60-30	шт	2	<u>23819.36</u> -	<u>-</u> -	47639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>4024.42</u> 3503,30	<u>117.00</u> -	4024	3503	<u>117</u> -	<u>39.2000</u> 0,1066	<u>39.2</u> 0,11
204	& С1-13-1Г-8Г варіант 1	Зовнішній компресорно-конденсаторний блок Qхолода=6,1кВт Nx=1,5кВт, 1ф,Qтепла=3,8кВт, Nт=1,8кВт, 1ф-1	шт	1	<u>48434.81</u> -	<u>-</u> -	48435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>434.86</u> 285,98	<u>135.55</u> 18,31	435	286	<u>136</u> 18	<u>3.2000</u> 0,1946	<u>3.2</u> 0,19
206	& С1-13-1Г-92 варіант 1	Провідний пульт управління HCWA10NEGQ 1шт	шт	1	<u>67320.32</u> -	<u>-</u> -	67320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ20-25-6	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-6 діаметром обичайки 500 мм	шт	2	<u>323.15</u> 246,52	<u>18.61</u> 5,77	646	493	<u>37</u> 12	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>6.18</u> 0,13
208	& С1-13-1Г-92 варіант 2	Глушник каналний розм. 600х300, L=1000мм	шт	2	<u>9894.32</u> -	<u>-</u> -	19789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ20-14-4	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 800 мм	шт	2	<u>571.09</u> 293,97	<u>26.06</u> 8,07	1142	588	<u>52</u> 16	<u>3.6400</u> 0,0931	<u>7.28</u> 0,19
210	& С1-13-1Г-92 варіант 3	Заслінка під електропривід, розм. 600х300	шт	2	<u>3090.92</u> -	<u>-</u> -	6182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С1-13-1Г-92 варіант 4	Електропривід для заслінки, N=1,5 Вт, 1ф	шт	2	<u>12546.32</u> -	<u>-</u> -	25093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	2	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	549	381	<u>87</u> 22	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>4.72</u> 0,26
213	& С1-13-1Г-92 варіант 7	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 800х500(г) РП 800х500(г)-1шт. В	шт	1	<u>3162.32</u> -	<u>-</u> -	3162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& С1-13-1Г-92 варіант 8	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими ґратками, розм.700х200мм ОНЛ 700х200	шт	1	<u>2244.32</u> -	<u>-</u> -	2244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	20	<u>187.44</u> 146,98	<u>27.89</u> 6,42	3749	2940	<u>558</u> 128	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>36.4</u> 1,49
216	& С1-13-1Г-92 варіант 5	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х450(г)-1шт:	шт	1	<u>2346.32</u> -	<u>-</u> -	2346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& С1-13-1Г-92 варіант 6	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х500(н)	шт	1	<u>2856.32</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С121-740-1 варіант 1	Дифузор стельовий 488 х 488 мм-9шт	шт	9	<u>425.01</u> -	<u>-</u> -	3825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С121-740-1 варіант 2	Адаптер 418х418 / д250 ммА ДП 418х418	шт	9	<u>394.79</u> -	<u>-</u> -	3553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					688360	14686	<u>1867</u> 358		<u>176.68</u> 4,16
		Разом будівельні роботи, грн.					688360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					671807				
		всього заробітна плата, грн.					15044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7754				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2305				
		Всього будівельні роботи, грн.					696114				

		Всього по розділу 6					696114				
		Разом прямі витрати по кошторису					1301246	82927	<u>6116</u> 1871		<u>989.33</u> 21,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1301246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1212203				
		всього заробітна плата, грн.					84798				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13657				
		Всього будівельні роботи, грн.					1346219				

		Всього по кошторису					1346219				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1112,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98455				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на монтаж табло

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 213,133 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,015 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж табло									
1	КМ8-636-4	Монтаж електронного табло із дистанційним управлінням	шт	1	3822.02	-	3822	3469	-	41.9200	41.92
					3469,30	-			-	-	-
2 & 3	С1633-92-5	Табло ТВ 15-4.	шт	1	205898.36	-	205898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3 & 4	С118-13-1	Цепі	м	4	402.28	-	1609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					211329	3469	-		41.92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					211329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207860				
		всього заробітна плата, грн.					3469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1804 4,07 546 213133				
		----- Всього по розділу 1					213133				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					211329 211329 207860 3469 1804 4,07 546 213133	3469	<u>-</u> -		<u>41,92</u> -
		----- Всього по кошторису					213133				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					45,99 4015				

Склав інженер кошторисник _____ Стогінній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на монтаж обладнання чаши басейна

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4694,940 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,49389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 555,677 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----подача та злив води-----									
1	КБ16-15-2	Монтаж форсунок	шт	41	<u>204.15</u>	-	8370	8370	-	<u>2.4100</u>	<u>98.81</u>
					204,15	-			-	-	-
2	& C113-2296-33	Форсунка донна під бетон 2"/50мм	шт	12	<u>555.33</u>	-	6664	-	-	-	-
	варіант 9				-	-			-	-	-
3	& C113-2296-34	Форсунка донна КР під бетон BIF 12m3/h 2/50мм	шт	18	<u>343.11</u>	-	6176	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C113-2296-36	Форсунка стінова КР під бетон BOR20 C 5m3/h 2/50мм	шт	4	<u>233.29</u>	-	933	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& C113-2296-35	Форсунка для пилососа лайнер BLLC-2/50мм	шт	4	<u>580.79</u>	-	2323	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& C113-2296-33	Форсунка для аналізу	шт	3	<u>377.26</u>	-	1132	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-1-12	Установлення донного зливу	10компл.	0,2	<u>1230.38</u> 1111,19	<u>119.19</u> 38,90	246	222	<u>24</u> 8	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>2.59</u> 0,09
8	& С113-2296-33 варіант 11	Донний злив для басейну під бетон	шт	2	<u>32520.97</u> -	<u>-</u> -	65042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С113-2296-33 варіант 14	Кут для перелива 1 м	шт	100	<u>512.14</u> -	<u>-</u> -	51214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	1	<u>112.65</u> 112,65	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>1.2800</u> -	<u>1.28</u> -
11	& С113-2296-33 варіант 12	Контроль рівня в акумуляційному збірнику 7х зонд для монтажу в распред устройство на дін рейку	шт	1	<u>17741.17</u> -	<u>-</u> -	17741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	50	<u>234.26</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	11713	9530	<u>2183</u> 557	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>118</u> 6,46
13	& С113-2296-33 варіант 13	Решітка для переливу товщина 35мм ширина 426мм	шт	50	<u>2876.91</u> -	<u>-</u> -	143846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	ПЕ4-543А	-----фільтрація ----- Обладнання водопідготовки. фільтри. перевірка і ремонт фільтрів сольового розчину. повний ремонт. діаметр фільтра до 670 мм	фільтр	2	<u>929.64</u> 929,64	<u>-</u> -	1859	1859	<u>-</u> -	<u>12.4350</u> -	<u>24.87</u> -
15	& С1-13-1-418 варіант 1	Фільтр Hayward HCF551102LVA ARTIC AK45-1400.V (61м3/час D1400)	шт	2	<u>168532.26</u> -	<u>-</u> -	337065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату	шт	5	<u>3202.04</u> 3202,04	<u>-</u> -	16010	16010	<u>-</u> -	<u>37.8000</u> -	<u>189</u> -
17	& С1-13-1-418 варіант 2	НАСОС Hayward HCP38553E1 KAP550 T1 (380 в 76м3/час 5,5HP)	шт	2	<u>60386.36</u> -	<u>-</u> -	120773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1-13-1-418 варіант 3	НАСОС Hayward HCP38453E1 KAP450 T1 (380 в 66м3/час 4,5HP)	шт	3	<u>54221.07</u> -	<u>-</u> -	162663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ11-60-1	Монтаж ультразвукового расходомеру та манометру	комплект	5	<u>563.26</u> 563,26	<u>-</u> -	2816	2816	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> -	<u>32</u> -
20	& С1-13-1-418 варіант 4	Ультразвуковий расходомер	шт	1	<u>37160.96</u> -	<u>-</u> -	37161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-13-1-418 варіант 5	Манометр MP 25,В Дабл Кріпсол (іспанія)	шт	2	<u>18158.36</u> -	<u>-</u> -	36317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КМ12-792-7	Установлення батареї вентилів	10 шт	0,2	<u>19423.04</u> 19423,04	-	3885	3885	-	<u>224.0000</u>	<u>44.8</u>
23	& С1-13-1-418 Батарея п'ятиклапанна руч упр	шт	2	<u>78122.12</u> -	-	156244	-	-	-	-	-
24	варіант 6 & С1-13-1-418 Тримач для п'ятиклапанної батареї	шт	4	<u>11824.16</u> -	-	47297	-	-	-	-	-
25	варіант 9 КБ6-39-1	Завантаження фільтрів в спорудах піском	100 м3	0,038	<u>11924.77</u> 11924,77	-	453	453	-	<u>170.5000</u>	<u>6.48</u>
26	& С1-13-1-418 Пісок фільтрувальний 0,4-0,8мм мішки по 25 кг	шт	180	<u>549.28</u> -	-	98870	-	-	-	-	-
27	варіант 7 & С1-13-1-418 Стойка для п'ятиклапанної вентильної групи	шт	4	<u>13175.45</u> -	-	52702	-	-	-	-	-
28	варіант 8 КМ28-461-3	Монтаж фільтра	шт	1	<u>2198.19</u> 1938,24	<u>259.95</u> 69,05	2198	1938	<u>260</u> 69	<u>24.0000</u> 0,7070	<u>24</u> 0,71
29	& С1-13-1-418 Фільтрувальна станція КІТ 12м3/час для пілососа	шт	1	<u>33107.07</u> -	-	33107	-	-	-	-	-
30	варіант 10 ---для нагріву води--- КМ18-271-9	Монтаж теплообмінника	шт	1	<u>940.46</u> 711,56	<u>228.90</u> 55,07	940	712	<u>228</u> 55	<u>8.4000</u> 0,4949	<u>8.4</u> 0,49
31	& С1-13-1-74 Теплообмінник пластинчатий 242 кВт 316L	шт	1	<u>137072.40</u> -	-	137072	-	-	-	-	-
32	варіант 1 КМ11-60-3	Монтаж терморегулятора	комплект	1	<u>1572.91</u> 1572,91	-	1573	1573	-	<u>17.6000</u>	<u>17.6</u>
33	& С1-13-1-74 Терморегулятор	шт	1	<u>9290.48</u> -	-	9290	-	-	-	-	-
34	варіант 3 КМ36-31-13	Монтаж установки електронагрівача	шт	3	<u>1034.63</u> 948,75	<u>85.23</u> 30,16	3104	2846	<u>256</u> 90	<u>11.2000</u> 0,3556	<u>33.6</u> 1,07
35	& С1-13-1-74 Електронагрівач EOVP-18. 18 кВт 400В	шт	4	<u>16342.55</u> -	-	65370	-	-	-	-	-
36	варіант 2 Блок автоматики (в сборе)	шт	1	<u>162156.20</u> -	-	162156	-	-	-	-	-
37	варіант 2 КМ34-166-20	Монтаж дозуючої станції	шт	1	<u>1000.94</u> 1000,94	-	1001	1001	-	<u>11.2000</u>	<u>11.2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1231-6 варіант 1	Інтелектуальна дозуюча станція Sugar PH CL Redox TEMP з префільтром	шт	1	<u>166008.44</u> -	-	166008	-	-	-	-
39	КМ11-94-1	Монтаж блоку віддаленого доступу та диспетчеризації	шт	1	<u>2497.25</u> 2497,25	-	2497	2497	-	<u>28.8000</u> -	<u>28.8</u> -
40	& C1231-6 варіант 2	WIFI модуль	шт	1	<u>32948.01</u> -	-	32948	-	-	-	-
41	КМ7-218-1	Монтаж насосного агрегату	шт	5	<u>3202.04</u> 3202,04	-	16010	16010	-	<u>37.8000</u> -	<u>189</u> -
42	& C1231-6 варіант 3	Мембранний насос для дозування	шт	2	<u>18548.26</u> -	-	37097	-	-	-	-
43	& C1231-6 варіант 4	Насос ОК 71Т 0,75 кВт 11,9 м3 час	шт	2	<u>16141.27</u> -	-	32283	-	-	-	-
44	& C1231-6 варіант 5	Цифровий перистальтичний насос TIME для дозування 1,4 л/ч 1 бар --Драбина та поручні--	шт	1	<u>13565.36</u> -	-	13565	-	-	-	-
45	КМ38-2-1	Монтаж драбин на 4 сходинки н/ж сталь	шт	4	<u>602.49</u> 602,49	-	2410	2410	-	<u>7.2800</u> -	<u>29.12</u> -
46	& C1-1093- 1-47 варіант 2	Драбина на 4 ступеньки (Крісол)	шт	4	<u>16638.00</u> -	-	66552	-	-	-	-
47	& C1-1093- 1-47 варіант 3	Додаткові кріплення	шт	4	<u>5405.35</u> -	-	21621	-	-	-	-
48	КМ11-30-2	----для уборки басейна-- Установлення індикаторів фальшстарту	шт	2	<u>285.98</u> 285,98	-	572	572	-	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -
49	& C1545-13- ИНБ варіант 1	Пилососний набір штанга , шланг ,фітинги, щітки.	шт	1	<u>27448.56</u> -	-	27449	-	-	-	-
50	КМ29-13-7	----для проведення змагань-- Монтаж пристрою натяжного-натягувач розподільчої доріжки	шт	5	<u>1050.99</u> 1050,99	-	5255	5255	-	<u>11.7600</u> -	<u>58.8</u> -
51	& C1545-13- 1-Л варіант 4	Розділвачі доріжок 25м нейлоновий трос	шт	5	<u>27458.88</u> -	-	137294	-	-	-	-
52	& C1545-13- 1-Л варіант 5	Натягувач з нержавіючої сталі	шт	5	<u>9300.84</u> -	-	46504	-	-	-	-
53	& C1545-13- 1-Л варіант 6	Пружина для розділювальної доріжки	шт	5	<u>7611.72</u> -	-	38059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ25-39-1	Анкерування розподільчої доріжки із заливанням для несучих тягових канатів діаметром до 100 мм- гвинтовими анкерними пристроями	шт	10	<u>627.32</u> 627,32	<u>-</u> -	6273	6273	<u>-</u> -	<u>7.5800</u> -	<u>75.8</u> -
55	& С1545-13-1-Л варіант 7	Анкер для кріплення розділювальних доріжок бетон	шт	10	<u>5711.46</u> -	<u>-</u> -	57115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КМ38-2-3	Монтаж стартової тумби	шт	4	<u>734.91</u> 734,91	<u>-</u> -	2940	2940	<u>-</u> -	<u>8.8800</u> -	<u>35.52</u> -
57	& С1545-13-1-Л варіант 8	Стартова тумба з нержавіючої сталі	шт	4	<u>53302.42</u> -	<u>-</u> -	213210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1-13-1-774 варіант 2	Комплект хімії для запуску рН-мінус гранульований 5 кг рН рідкий 40кг delfin, хлор 55 гранули 5 кг Delphin хлор рідкий35кг, Delphin блаусан к-5л ---додаткове обладнання---	шт	1	<u>78544.40</u> -	<u>-</u> -	78544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ18-10-12	Установлення переливної ємності	шт	28	<u>2117.67</u> 1844,51	<u>273.16</u> 85,41	59295	51646	<u>7649</u> 2391	<u>23.1200</u> 0,9343	<u>647.36</u> 26,16
60	& С1-13-1-6К варіант 1	Переливна ємність	шт	28	<u>17947.22</u> -	<u>-</u> -	502522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ12-790-5 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>11583.82</u> 10405,20	<u>1178.62</u> 293,22	1158	1041	<u>117</u> 29	<u>120.0000</u> 2,8190	<u>12</u> 0,28
62	& С1-13-1-6К варіант 2	Електрозادвижка	шт	1	<u>27448.52</u> -	<u>-</u> -	27449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Трубопроводи											
63	КБ16-14-27	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням на клеї	100м	1,26	<u>17348.94</u> 17348,94	<u>-</u> -	21860	21860	<u>-</u> -	<u>200.0800</u> -	<u>252.1</u> -
64	С113-1677 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х2,4 мм	м	59	<u>101.26</u> -	<u>-</u> -	5974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С113-1677 варіант 5	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 50х2,4 мм	м	67	<u>261.64</u> -	<u>-</u> -	17530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-14-28	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,32	<u>17348.94</u> 17348,94	- -	5552	5552	- -	<u>200.0800</u> -	<u>64.03</u> -
67	C113-1678 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х3 мм	м	6	<u>146.97</u> -	- -	882	-	- -	- -	- -
68	C113-1678 варіант 3	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 63х3 мм	м	26	<u>424.69</u> -	- -	11042	-	- -	- -	- -
69	КБ16-14-29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,07	<u>19908.62</u> 19908,62	- -	1394	1394	- -	<u>229.6000</u> -	<u>16.07</u> -
70	C113-1679 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х3,6 мм	м	2	<u>232.53</u> -	- -	465	-	- -	- -	- -
71	C113-1679 варіант 16	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 75х3,6 мм	м	5	<u>620.29</u> -	- -	3101	-	- -	- -	- -
72	КБ16-14-30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням на клеї	100м	0,36	<u>17576.70</u> 17576,70	- -	6328	6328	- -	<u>205.0000</u> -	<u>73.8</u> -
73	C113-1679 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	9	<u>325.87</u> -	- -	2933	-	- -	- -	- -
74	C113-1679 варіант 17	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	27	<u>939.07</u> -	- -	25355	-	- -	- -	- -
75	& C113-1183-1	Хомут д 50мм	шт	46	<u>35.69</u> -	- -	1642	-	- -	- -	- -
76	& C113-1885-5	Хомут металев. діам. 75 мм	шт	16	<u>65.60</u> -	- -	1050	-	- -	- -	- -
77	& C111-329-3	Клей для труб 946 мл.	шт	1	<u>628.40</u> -	- -	628	-	- -	- -	- -
78	& C111-329-4	Очищувач 946 мл.	шт	1	<u>574.24</u> -	- -	574	-	- -	- -	- -
79	C113-1883 варіант 11	Металохомут діам. 50 мм	шт	26	<u>48.78</u> -	- -	1268	-	- -	- -	- -
80	C113-1885 варіант 2	Металохомут діам. 75 мм	шт	11	<u>89.93</u> -	- -	989	-	- -	- -	- -
81	КБ16-14-30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних вінілпластових труб зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням на клеї (гільзи)	100м	0,176	<u>17576.70</u> 17576,70	- -	3093	3093	- -	<u>205.0000</u> -	<u>36.08</u> -
82	C113-1679 варіант 17	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 90х4,3 мм	м	17,6	<u>939.07</u> -	- -	16528	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР15-30-2	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм	100м	-0,176	<u>1210.74</u> 1172,22	<u>-</u> -	-213	-206	<u>-</u> -	<u>11,1800</u> -	<u>-1.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					127975	38021	<u>-</u> -		<u>440.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					127975				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89954				
		всього заробітна плата, грн.					38021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6209				
		Всього будівельні роботи, грн.					148332				

		Всього по розділу 1					148332				
		Розділ 2. Матеріали									
84	C113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	72	<u>78.05</u>	<u>-</u>	5620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
85	C113-1742	Трійник із поліпропілену діам. 63 мм	шт	18	<u>181.40</u>	<u>-</u>	3265	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
86	C113-1787	Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х50 мм	шт	40	<u>71.79</u>	<u>-</u>	2872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
87	C113-1788 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 70х63 мм	шт	18	<u>129.64</u>	<u>-</u>	2334	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
88	C113-1743	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	шт	9	<u>400.50</u>	<u>-</u>	3605	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	C113-1790 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 90х75 мм	шт	9	<u>129.64</u>	<u>-</u>	1167	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
90	C113-1743 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 90 мм	шт	5	<u>400.50</u>	<u>-</u>	2003	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
91	& C130-485-2	Кронштейни кріплення перелива	шт	20	<u>307.45</u>	<u>-</u>	6149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	& C113-1742-5	Трійник із поліпропілену діам.50х50 мм	шт	18	<u>84.88</u>	<u>-</u>	1528	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
93	& C113-1743-3	Трійник із поліпропілену діам.75х63 мм	шт	8	<u>266.30</u>	<u>-</u>	2130	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C113-1790-2	Коліно редукційне д 63х63/50мм	шт	12	<u>84.94</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-1743-5	Трійник редукційний з поліпропілену діам. 90х75мм	шт	5	<u>293.38</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					33159	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33159 33159 33159				
		Всього по розділу 2					33159				
96	КБ16-15-1	Розділ 3. Фітинги та арматура <i>Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм-кран для відбору води</i>	<i>шт</i>	5	<u>204.15</u> 204,15	<u>-</u> -	1021	1021	<u>-</u> -	<u>2.4100</u> -	<u>12.05</u> -
97	& C130-346-1 варіант 1	Кран для відбору води на аналіз 1/2 Арматура	шт	5	<u>294.82</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1-13-1-423 варіант 1	Аматура : кульові крани- 26 шт - на суму 9453,15 грн ; поворотні дискові клапани - 25 шт - на суму 98690 грн ; Зворотні клапани - 12 шт - на суму 12970 грн Фітинги	компл	1	<u>166521.00</u> -	<u>-</u> -	166521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C130-961-B10 варіант 2	Фітинги :Коліна 90 PVC -257 шт, на суму 43890 грн ; Трійники 90 град. -113 шт , на суму 23560 грн.Муфти з"єднувальні -62 шт , на суму 4832 грн.: Редукція коротка - 180 шт , на суму 12656 грн :Заглушки - 56 шт , на суму - 336 грн: Дорн шланговий -1 шт.на суму 26 грн. Муфти розб та перехідні - 16 шт, на суму -786 грн.Фланці - 44 шт - на суму 3901 грн. ; Поліпропіленові фітинги - муфти, трійники , коліна - 49 шт , на суму 1264,2 грн.	комплект	1	<u>93077.09</u> -	<u>-</u> -	93077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	10шт	0,1	<u>1249.25</u> 1249,25	- -	125	125	- -	<u>14.9200</u> -	<u>1.49</u> -
101	КБ16-26-2	Установлення лічильників [вodomірів] діаметром до 50 мм	шт	1	<u>169.42</u> 169,42	- -	169	169	- -	<u>2.0000</u> -	<u>2</u> -
102	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>32.17</u> 32,17	- -	32	32	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
103	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 100 мм	шт	16	<u>356.69</u> 356,69	- -	5707	5707	- -	<u>4.2600</u> -	<u>68.16</u> -
104	КБ16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 50 мм	шт	6	<u>204.15</u> 204,15	- -	1225	1225	- -	<u>2.4100</u> -	<u>14.46</u> -
105	М8-411-7	Прохід	ввід	2	<u>96.29</u> 96,29	- -	193	193	- -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					269544	8472	- -		<u>101.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					269544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261072				
		всього заробітна плата, грн.					8472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1390				
		Всього будівельні роботи, грн.					274091				

		Всього по розділу 3					274091				
		Розділ 4. Електрообладнання, автоматика									
106	КМ10-349-3	Монтаж щита розподільного	шт	1	<u>4703.33</u> 4703,33	- -	4703	4703	- -	<u>50.4000</u> -	<u>50.4</u> -
107	& 1504-1001-55 варіант 1	Блок автоматики (в зборі)	шт	1	<u>119494.38</u> -	- -	119494	-	- -	- -	- -
108	КМ11-60-3	Монтаж датчика рівня хім. реагентів	комплект	2	<u>1572.91</u> 1572,91	- -	3146	3146	- -	<u>17.6000</u> -	<u>35.2</u> -
109	& 1504-1001-55 варіант 2	Датчик рівня хім. реагентів	шт	2	<u>1371.50</u> -	- -	2743	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					130086	7849	- -		<u>85.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					122237 4800 127037 7849 7849 3465 6,66 896 11314 138352				
		Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція									
110	КМ8-409-1	Труба електромонтажна з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	3	<u>3322.65</u> 3292,43	- -	9968	9877	- -	<u>42.3300</u> -	<u>126.99</u> -
111	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3	<u>817.52</u> 813,22	- -	2453	2440	- -	<u>9.6000</u> -	<u>28.8</u> -
112	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	11	<u>1897.50</u> 1897,50	- -	20873	20873	- -	<u>22.4000</u> -	<u>246.4</u> -
113	& С113-957-2Н варіант 1	Кабель ,гофра,хомути в комплекті:(Провод ПВЗ 1,5- 650 м Провод ПВЗ 2,5 -550 мПровод ПВЗ *4- 200 мЖорстка гладка труба, D=20мм (м) 300 м)	комплект	1	<u>50212.06</u> -	- -	50212	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83506 83506 50316 33190 17288 39,01 5242 100794	33190	- -		<u>402.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5					100794				
114	КМ31-43-8	Розділ 6. Вироби та обладнання різне <i>Монтаж ємності</i>	<i>шт</i>	1	<u>3360.06</u> 3360,06	-	3360	3360	-	<u>40.6000</u>	<u>40.6</u>
115	С1630-206 варіант 1	Переливна ємність , ємністю 28 м3	шт	1	<u>154490.59</u> -	-	154491	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					157851	3360	-		<u>40.6</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					157851				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					154491				
		всього заробітна плата, грн.					3360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					431				
		Всього будівельні роботи, грн.					159420				
		Всього по розділу 6					159420				
		Розділ 7. Пусконаладження									
116	КП3-52-3	Насос відцентровий. Подача до 80 м3/год	Насос	2	<u>3258.36</u> 3258,36	-	6517	6517	-	<u>28.0000</u>	<u>56</u>
117	КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год	Насос	3	<u>2560.14</u> 2560,14	-	7680	7680	-	<u>22.0000</u>	<u>66</u>
118	КП7-26-4	Установка для корекційної обробки води [дозатори],	Установ.	1	<u>17571.87</u> 17571,87	-	17572	17572	-	<u>151.0000</u>	<u>151</u>
119	КП9-5-1	Автоматична станція в комплекті-Інтелектуальна дозуюча станція	Вузол	1	<u>45267.93</u> 45267,93	-	45268	45268	-	<u>389.0000</u>	<u>389</u>
120	КП9-3-2	Фільтр відкритий або напірний, продуктивність до 8000 м3/доб.-D 400	Вузол	2	<u>40613.13</u> 40613,13	-	81226	81226	-	<u>349.0000</u>	<u>698</u>
121	КП3-4-2	Установка теплообмінна з кількістю нагрівачів до 3	Установ.	1	<u>1512.81</u> 1512,81	-	1513	1513	-	<u>13.0000</u>	<u>13</u>
122	КМ10-123-3	Електрична перевірка та налаштування пристрою каналу вводу-виводу інформації-блок віддаленого доступу та диспетчеризації	канал	1	<u>2792.88</u> 2792,88	-	2793	2793	-	<u>24.0000</u>	<u>24</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КП9-2-25	Наповнення басейну	Вузол	1	<u>26881.47</u> 26881,47	<u>-</u> -	26881	26881	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>231</u> -
124	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настрювання до 5(система фільтрації)	Система	1	<u>11404.26</u> 11404,26	<u>-</u> -	11404	11404	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
125	КП7-24-1	Фільтрувальна станція КІТ 560мм, 12 м3/час	Установ.	1	<u>48642.66</u> 48642,66	<u>-</u> -	48643	48643	<u>-</u> -	<u>418.0000</u> -	<u>418</u> -
126	КП2-14-3	Система вимірювальна витрат або рівня	Параметр	3	<u>2443.77</u> 2443,77	<u>-</u> -	7331	7331	<u>-</u> -	<u>21.0000</u> -	<u>63</u> -
127	КП2-14-5	Система вимірювальна складу, властивості або структури речовини	Параметр	1	<u>2792.88</u> 2792,88	<u>-</u> -	2793	2793	<u>-</u> -	<u>24.0000</u> -	<u>24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					259621	259621	<u>-</u> -		<u>2231</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					259621				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					259621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					107718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					193,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26059				
		Всього будівельні роботи, грн.					367339				

		Всього по розділу 7					367339				
		Разом прямі витрати по кошторису					4461811	490485	<u>10717</u> 3199		<u>4996.65</u> 35,26
		Разом устаткування, грн.					122237				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4800				
		Всього устаткування, грн.					127037				
		Разом будівельні роботи, грн.					4339574				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3838372				
		всього заробітна плата, грн.					493684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228328				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					461,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					61993				
		Всього будівельні роботи, грн.					4567902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4694940				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5493,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					555677				

Склав інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на чаша басейна

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4457,907 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,09557 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 924,671 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Чаша басейна									
1	КБ11-15-7	Шліфування бетонних покриттів	100м2	4,824	<u>7522.61</u>	-	36289	35691	-	<u>90.4600</u>	<u>436.38</u>
					7398,72	-			-	-	-
2	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь під тиском	м2	482,4	<u>16.62</u>	<u>3.22</u>	8017	6464	<u>1553</u>	<u>0.1700</u>	<u>82.01</u>
					13,40	0,17			82	0,0020	0,96
3	ПР13-10016-1	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	100 м2	4,824	<u>1075.45</u>	-	5188	5188	-	<u>13.7600</u>	<u>66.38</u>
					1075,45	-			-	-	-
4	КБ6-52-1	Збирання та розбирання опалубки	100 м3	0,3	<u>83324.84</u>	-	24997	24997	-	<u>960.9600</u>	<u>288.29</u>
					83324,84	-			-	-	-
5	С111-718 варіант 1	Плити OSB	100м2	0,09375	<u>16262.94</u>	-	1525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття	т	0,68	<u>2865.14</u> 2860,29	- -	1948	1945	- -	<u>33.3600</u> -	<u>22.68</u> -
7	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,05	<u>104932.89</u> -	- -	5247	-	- -	- -	- -
8	С124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,63	<u>48732.91</u> -	- -	30702	-	- -	- -	- -
9	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 100 мм	100шт	1,64	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	18027	17445	<u>582</u> 71	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>189.7</u> 0,92
10	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 10 мм, глибина свердлення 80 мм	100шт	1,5	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	16488	15956	<u>532</u> 65	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>173.51</u> 0,84
11	С111-1904 варіант 1	Анкер хімічний HILTI HIN-RE 500	шт	7	<u>2580.61</u> -	- -	18064	-	- -	- -	- -
12	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	1,722	<u>632.94</u> 632,94	- -	1090	1090	- -	<u>6.6900</u> -	<u>11.52</u> -
13	& С1-13-1-4ПР варіант 3	Ґрунтовка Primer G	кг	60	<u>146.18</u> -	- -	8771	-	- -	- -	- -
14	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	30	<u>503.16</u> 428,60	<u>71.53</u> 20,42	15095	12858	<u>2146</u> 613	<u>5.5800</u> 0,1860	<u>167.4</u> 5,58
15	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], ПЗ F200W8	м3	30,6	<u>4993.43</u> -	- -	152799	-	- -	- -	- -
16	КБ6-19-1	Улаштування бортика безпеки	100м3	0,008	<u>88961.59</u> 84108,99	- -	712	673	- -	<u>1016.3000</u> -	<u>8.13</u> -
17	С1424-11603 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], ПЗ F200W8	м3	0,812	<u>4993.43</u> -	- -	4055	-	- -	- -	- -
18	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07	<u>48732.91</u> -	- -	3411	-	- -	- -	- -
19	С111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	0,0002	<u>104932.89</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
20	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	42	<u>21.59</u> 19,58	- -	907	822	- -	<u>0.2800</u> -	<u>11.76</u> -
21	КБ13-44-8	Протравлювання металевих поверхонь	м2	42	<u>67.73</u> 67,73	- -	2845	2845	- -	<u>0.7900</u> -	<u>33.18</u> -
22	& С1-13-1-64 варіант 3	Марефер 1К/5 антикорозійний состав	л	50	<u>121.16</u> -	- -	6058	-	- -	- -	- -
23	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	4,824	<u>632.94</u> 632,94	- -	3053	3053	- -	<u>6.6900</u> -	<u>32.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою, наступний шар	100м2	4,824	<u>632.94</u> 632,94	-	3053	3053	-	<u>6.6900</u>	<u>32.27</u>
25	& С1-13-1-4П варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	150	<u>146.18</u> -	-	21927	-	-	-	-
26	КБ13-55-2	Грунтування бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю на латексі	100м2	4,1336	<u>11011.39</u> 9878,96	<u>1132.43</u> 1028,18	45517	40836	<u>4681</u> 4250	<u>110.5400</u> 13,3848	<u>456.93</u> 55,33
27	& С1113-280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	400	<u>303.73</u> -	-	121492	-	-	-	-
28	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	7,725	<u>5791.12</u> -	-	44736	-	-	-	-
29	& С1421-10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	12	<u>994.80</u> -	-	11938	-	-	-	-
30	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 8мм, глибина свердлення 60 мм	100шт	16	<u>10992.12</u> 10637,01	<u>355.11</u> 43,20	175874	170192	<u>5682</u> 691	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>1850.72</u> 8,98
31	& С111-1844-2 варіант 2	Маяк штукатурний з оцинкованої сталі	м	525	<u>35.77</u> -	-	18779	-	-	-	-
32	КБ9-40-1	Монтаж профілю	100м	0,86	<u>1714.79</u> 1714,79	-	1475	1475	-	<u>20.4800</u>	<u>17.61</u>
33	& С1-13-1-4Г варіант 2	Кутовий профіль	м	86	<u>42.51</u> -	-	3656	-	-	-	-
34	& С111-1650-2-1А варіант 2	Штукатурна суміш	кг	103,2	<u>21.93</u> -	-	2263	-	-	-	-
35	КБ15-50-2 к=3,5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементним розчином, товщина шару 10 мм (.товщ.35 мм)	100м2	1,5854	<u>15985.92</u> 15985,92	-	25344	25344	-	<u>200.3750</u>	<u>317.67</u>
36	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	158,54	<u>111.26</u> 111,26	-	17639	17639	-	<u>1.1600</u>	<u>183.91</u>
37	& С111-872-2 варіант 3	Скловітка Litomesh 4*5	м2	174,394	<u>133.42</u> -	-	23268	-	-	-	-
38	КБ15-46-10	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну(25 мм)	100м2	1,5854	<u>18629.18</u> 18629,18	-	29535	29535	-	<u>208.4500</u>	<u>330.48</u>
39	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,4583	<u>4320.56</u> 4320,56	-	10621	10621	-	<u>56.2500</u>	<u>138.28</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ11-11-2 к-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 60 мм	100м2	2,4583	<u>1155.22</u> 1155,22	<u>-</u> -	2840	2840	<u>-</u> -	<u>15.0400</u> -	<u>36.97</u> -
41	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	2,4583	<u>1188.59</u> 1188,59	<u>-</u> -	2922	2922	<u>-</u> -	<u>16.2000</u> -	<u>39.82</u> -
42	& С111-872- 2 варіант 3	Скловітка Litomesh 4*5	м2	270,413	<u>133.42</u> -	<u>-</u> -	36079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно-пісчаних	100 м3	0,25274	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	5436	4569	<u>867</u> 733	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>65.33</u> 9,54
44	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	16,375	<u>5791.12</u> -	<u>-</u> -	94830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1421- 10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	47	<u>994.80</u> -	<u>-</u> -	46756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1113- 280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	380	<u>303.73</u> -	<u>-</u> -	115417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1113- 280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	30,6	<u>186.59</u> -	<u>-</u> -	5710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ15-51-2	Штукатурення борту безпеки	100м2	0,0899	<u>66756.69</u> 66756,69	<u>-</u> -	6001	6001	<u>-</u> -	<u>627.0000</u> -	<u>56.37</u> -
49	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно пісчаних	100 м3	0,0054	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	116	98	<u>18</u> 16	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>1.4</u> 0,2
50	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,375	<u>5791.12</u> -	<u>-</u> -	2172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1421- 10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	1	<u>994.80</u> -	<u>-</u> -	995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1113- 280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	20	<u>303.73</u> -	<u>-</u> -	6075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1113- 280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	0,9	<u>186.59</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	0,0899	<u>632.94</u> 632,94	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.6</u> -
55	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,0899	<u>632.94</u> 632,94	<u>-</u> -	57	57	<u>-</u> -	<u>6.6900</u> -	<u>0.6</u> -
56	& С1-13-1- 4ПР варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	10	<u>146.18</u> -	<u>-</u> -	1462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	8,99	<u>111,26</u>	-	1000	1000	-	<u>1.1600</u>	<u>10.43</u>
					111,26	-			-	-	-
58	& С111-872-2	Скелітка Litomesh 4*5	м2	9,889	<u>133,42</u>	-	1319	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
59	КБ13-44-7 к-3	Глянцювання поверхні під облицювання ECO FINISH за 3 рази	м2	413,36	<u>57,61</u>	-	23814	23814	-	<u>0.7500</u>	<u>310.02</u>
					57,61	-			-	-	-
60	КБ13-44-9 к-2	Знепилювання поверхонь під тиском за 2 рази	м2	413,36	<u>33,24</u>	<u>6,44</u>	13740	11078	<u>2662</u>	<u>0.3400</u>	<u>140.54</u>
					26,80	0,35			145	0,0040	1,65
61	ПР13-10016-1	Промивання зовнішніх поверхонь устаткування і конструкцій за допомогою гідроструменевого апарата, промивання суцільних поверхонь	100 м2	4,1336	<u>1075,45</u>	-	4445	4445	-	<u>13.7600</u>	<u>56.88</u>
					1075,45	-			-	-	-
62	КБ13-52-1	Знежирювання поверхні	100м2	4,1336	<u>391,42</u>	<u>3,52</u>	1618	1603	<u>15</u>	<u>4.1000</u>	<u>16.95</u>
					387,90	3,20			13	0,0416	0,17
63	& С111-1292-1Н	Уайт спірит	л	138	<u>117,95</u>	-	16277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ13-55-1 к-2	Гідроізоляція бетонних поверхонь епоксидною сумішшю за два рази	100м2	4,1336	<u>22022,78</u>	<u>2264,86</u>	91033	81671	<u>9362</u>	<u>221.0800</u>	<u>913.86</u>
					19757,92	2056,37			8500	26,7696	110,65
65	С1555-325 варіант 5	Смола епоксидна з затверджувачем Х40 BONDOCOAT{A+B}	кг	165,35	<u>2530,13</u>	-	418357	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	ПР12-2035	Улаштування безрулонного покриття , перший шар, поверхня бетонна,	100 м2	3,8456	<u>3501,93</u>	<u>1444,80</u>	13467	7907	<u>5556</u>	<u>28.8200</u>	<u>110.83</u>
					2056,05	493,64			1898	5,7650	22,17
67	ПР12-2036	методом напилювання, кожен наступний шар-закріплюючий	100 м2	3,8456	<u>1039,18</u>	<u>558,69</u>	3996	1844	<u>2148</u>	<u>6.7200</u>	<u>25.84</u>
					479,41	101,03			389	1,1305	4,35
68	ПР12-2036	Улаштування безрулонного покриття , кожен наступний шар-декоративний	100 м2	3,8456	<u>1039,18</u>	<u>558,69</u>	3996	1844	<u>2148</u>	<u>6.7200</u>	<u>25.84</u>
					479,41	101,03			389	1,1305	4,35
69	С1555-325 варіант 6	Полімерне покриття ТМ ECOFINISH	кг	173,05	<u>7269,25</u>	-	1257944	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,288	<u>1063,38</u>	-	306	291	-	<u>12.9800</u>	<u>3.74</u>
					1009,58	-			-	-	-
71	С111-1292 варіант 9	Уайт-спірит	т	0,009216	<u>12435,27</u>	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	КБ7-57-17	Облицювання поліетиленовими смугами на вертикальній поверхні	100м шва	2,2	<u>12030,82</u>	-	26468	26468	-	<u>150.8000</u>	<u>331.76</u>
					12030,82	-			-	-	-
73	& С111-1678-1-2У варіант 2	Стрічка самоклеїна	м	220	<u>25,65</u>	-	5643	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг, перший шар, поверхня бетонна,	100м шва	1,096	<u>2250,68</u>	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u>	<u>28.77</u>
					2250,68	-			-	-	-
75	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг , закріплюючий	100м шва	1,096	<u>2250,68</u>	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u>	<u>28.77</u>
					2250,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ7-57-12	Улаштування безрулонного покриття смуг- декоративний	100м шва	1,096	<u>2250.68</u> 2250,68	-	2467	2467	-	<u>26.2500</u> -	<u>28.77</u> -
77	С1555-325 варіант 6	Полімерне покриття ТМ ECOFINISH	кг	49,32	<u>7269.25</u> -	-	358519	-	-	-	-
78	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	0,288	<u>1063.38</u> 1009,58	-	306	291	-	<u>12.9800</u> -	<u>3.74</u> -
79	С111-1292 варіант 9	Уайт-спірит	т	0,009216	<u>12435.27</u> -	-	115	-	-	-	-
80	КБ15-51-1	Штукатурення бортів, каналу переливу та подіуму (під керамічну плитку)	100м2	0,7147	<u>23981.33</u> 23981,33	-	17139	17139	-	<u>260.7800</u> -	<u>186.38</u> -
81	КБ6-47-20	Приготування важких мурувальних розчинів цементно пісчаных	100 м3	0,021	<u>21509.03</u> 18078,09	<u>3430.94</u> 2900,17	452	380	<u>72</u> 61	<u>258.4800</u> 37,7580	<u>5.43</u> 0,79
82	С111-1306 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	1,175	<u>5791.12</u> -	-	6805	-	-	-	-
83	& С1421-10634-1 варіант 1	Пісок природний річний	тн	3,4	<u>994.80</u> -	-	3382	-	-	-	-
84	& С1113-280-1 варіант 7	Латекс, IDROCOL	кг	60	<u>303.73</u> -	-	18224	-	-	-	-
85	& С1113-280-1 варіант 6	Фіброволокно поліпропіленове армуюче	кг	2,7	<u>186.59</u> -	-	504	-	-	-	-
86	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь , перший шар	100м2	0,7147	<u>632.94</u> 632,94	-	452	452	-	<u>6.6900</u> -	<u>4.78</u> -
87	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	0,7147	<u>632.94</u> 632,94	-	452	452	-	<u>6.6900</u> -	<u>4.78</u> -
88	& С1-13-1-4ПР варіант 3	Грунтовка Primer G	кг	20	<u>146.18</u> -	-	2924	-	-	-	-
89	КБ13-55-2	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю на латексі	100м2	0,7147	<u>11011.39</u> 9878,96	<u>1132.43</u> 1028,18	7870	7060	<u>810</u> 735	<u>110.5400</u> 13,3848	<u>79</u> 9,57
90	& С1113-280-1 варіант 8	Цементна двокомпонентна еластична гідроізоляція Litokol Elastocem	кг	240	<u>150.88</u> -	-	36211	-	-	-	-
91	КБ13-39-2	Обклеювання склотканиною	м2	71,47	<u>111.26</u> 111,26	-	7952	7952	-	<u>1.1600</u> -	<u>82.91</u> -
92	& С111-872-2 варіант 3	Скелітка Litomesh 4*5	м2	78,62	<u>133.42</u> -	-	10489	-	-	-	-
93	КБ15-26-2	Улаштування керамічної плитки рухоxвату 115*198 мм	1 м2	5,3	<u>773.59</u> 723,43	-	4100	3834	-	<u>8.6400</u> -	<u>45.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	40	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C111-256-12 варіант 7	Плитки керамічні рухловат	м2	5,83	<u>5940.06</u> -	<u>-</u> -	34631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ15-26-2	Улаштування лотків та бортів з мозаїчних плиток	1 м2	49,2	<u>773.59</u> 723,43	<u>-</u> -	38061	35593	<u>-</u> -	<u>8,6400</u> -	<u>425.09</u> -
97	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	140	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	7316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C111-256-12 варіант 6	Плитки керамічні мозаїчні	м2	54,12	<u>976.30</u> -	<u>-</u> -	52837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ15-26-1	Улаштування покриттів подіуму з мозаїчних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	16,96	<u>448.62</u> 444,61	<u>-</u> -	7609	7541	<u>-</u> -	<u>5,3100</u> -	<u>90.06</u> -
100	& C111-1867-112 варіант 18	Клей Litoko K- 50 POWERFLEX	кг	40	<u>52.26</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C111-256-12 варіант 6	Плитки керамічні мозаїчні	м2	18,66	<u>976.30</u> -	<u>-</u> -	18218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1-1093-П1 варіант 5	Хрестики для плитки	шт	300	<u>0.32</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ7-19-4	Фугування додатково плитки стін фугою-вертикальні шви	100м шва	9	<u>2306.76</u> 2306,76	<u>-</u> -	20761	20761	<u>-</u> -	<u>27,5500</u> -	<u>247.95</u> -
104	КБ7-19-3	Фугування додатково плитки стін фугою-горизонтальні шви	100м шва	9	<u>1886.08</u> 1886,08	<u>-</u> -	16975	16975	<u>-</u> -	<u>23,0600</u> -	<u>207.54</u> -
105	& C111-1358-2 варіант 3	Хімічностійка затирка Litokol Starlike	кг	150	<u>600.70</u> -	<u>-</u> -	90105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ13-45-2	Знежирювання поверхонь	100м2	0,7147	<u>1063.38</u> 1009,58	<u>-</u> -	760	722	<u>-</u> -	<u>12,9800</u> -	<u>9.28</u> -
107	C111-1292 варіант 10	Очищувач Litocol Litonet Pro	т	0,006	<u>1887650.</u> 93	<u>-</u> -	11326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ7-19-3	Герметизація герметиком швів	100м шва	0,72	<u>1886.08</u> 1886,08	<u>-</u> -	1358	1358	<u>-</u> -	<u>23,0600</u> -	<u>16.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С111-616-1 варіант 2	Герметик 310 мл	шт	8	<u>1199.04</u> -	<u>-</u> -	9592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ46-33-3	Закладення суміш'ю отворів	м3	0,53	<u>9061.43</u> <u>9061,43</u>	<u>-</u> -	4803	4803	<u>-</u> -	<u>124.7100</u> -	<u>66,1</u> -
111	& С111-1867-112 варіант 16	Суміш безусадочна	кг	1000	<u>40.23</u> -	<u>-</u> -	40230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С111-1867-112 варіант 17	Епоксидна двокомпонентна ґрунтовка	кг	40	<u>1122.45</u> -	<u>-</u> -	44898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 12 мм, глибина свердлення 50мм	100шт	0,5	<u>10992.12</u> <u>10637,01</u>	<u>355.11</u> <u>43,20</u>	5496	5319	<u>177</u> <u>22</u>	<u>115.6700</u> <u>0,5610</u>	<u>57.84</u> <u>0,28</u>
114	С124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,003	<u>46180.89</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,184	<u>11030.81</u> <u>6314,18</u>	<u>-</u> -	2030	1162	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>14.94</u> -
116	КП9-2-25	Різні роботи Іспит водою (наповнення)	Вузол	1	<u>26881.47</u> <u>26881,47</u>	<u>-</u> -	26881	26881	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> -	<u>231</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4054656	772307	<u>39011</u> <u>18673</u>		<u>8864.38</u> <u>236,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4054656 3243338 790980 403251 994,86 133691 4457907				
		Всього по розділу 1					4457907				
		Разом прямі витрати по кошторису					4054656	772307	<u>39011</u> <u>18673</u>		<u>8864.38</u> <u>236,33</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4054656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3243338				
		всього заробітна плата, грн.					790980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					403251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					994,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					133691				
		Всього будівельні роботи, грн.					4457907				

		Всього по кошторису					4457907				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10095,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					924671				

Склав інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на Пуско-налагоджувальні роботи по вентиляції

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 26,347 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17392 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,489 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	5	<u>2327.40</u> 2327,40	<u>-</u> -	11637	11637	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>100</u> -
2	КПЗ-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована] (осушувач)	Пристр.	3	<u>2327.40</u> 2327,40	<u>-</u> -	6982	6982	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>60</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					18619	18619	<u>-</u> -		<u>160</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					18619				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					18619				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					26347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					26347				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					173,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20489				

Склав Інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на Демонтаж сантехнічних мереж

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,064 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,32401 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,214 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж технологічного водопостачання									
1	КБ18-13-1	(Демонтаж) Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	3	<u>2624,22</u> 1785,12	<u>130,37</u> 45,20	7873	5355	<u>391</u> 136	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>63,96</u> 1,5
2	КБ17-1-12	(Демонтаж) Установлення трапів 1,86х3, 6х0,2 м	10компл.	0,1	<u>13916,90</u> 1111,19	<u>74,55</u> 32,29	1392	111	<u>7</u> 3	<u>12,9600</u> 0,3724	<u>1,3</u> 0,04
3	КМ34-204-22 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж фільтра Д 1,9 м	шт	2	<u>487,90</u> 416,21	<u>71,69</u> 25,62	976	832	<u>144</u> 51	<u>4,8000</u> 0,3024	<u>9,6</u> 0,6
4	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли - технол. прорізу	10 м3	0,126	<u>8990,74</u> 7532,76	<u>1457,98</u> 643,53	1133	949	<u>184</u> 81	<u>98,0700</u> 6,8019	<u>12,36</u> 0,86
5	КБ11-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих ґравійних шарів	м3	9,6	<u>124,74</u> 124,74	<u>-</u> -	1198	1198	<u>-</u> -	<u>1,6240</u> -	<u>15,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих ґравійних шарів (відновлення)	м3	9,6	<u>835.02</u> 311,85	<u>276.03</u> 67,81	8016	2994	<u>2650</u> 651	<u>4.0600</u> 0,8004	<u>38.98</u> 7,68
7	КБ18-21-9	Демонтаж (Демонтаж) Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10шт	0,2	<u>22913.72</u> 6646,49	<u>472.94</u> 22,12	4583	1329	<u>95</u> 4	<u>79.3800</u> 0,2542	<u>15.88</u> 0,05
8	КБ16-3-2	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 80 мм	т	0,004	<u>55263.14</u> 5456,15	- -	221	22	- -	<u>68.3900</u> -	<u>0.27</u> -
9	КБ16-3-3	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,008	<u>53253.97</u> 3722,20	- -	426	30	- -	<u>47.2300</u> -	<u>0.38</u> -
10	КБ16-3-4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 125 мм	т	0,0022	<u>44914.21</u> 3192,59	- -	99	7	- -	<u>40.5100</u> -	<u>0.09</u> -
11	КБ16-3-5	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 150 мм	т	0,024	<u>43479.10</u> 2895,48	- -	1043	69	- -	<u>36.7400</u> -	<u>0.88</u> -
12	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,07	<u>2396.02</u> 2392,63	<u>3.39</u> 2,98	168	167	1 -	<u>31.1500</u> 0,0333	<u>2.18</u> -
13	КБ16-15-3	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах діаметром до 100 мм	шт	7	<u>491.96</u> 356,69	- -	3444	2497	- -	<u>4.2600</u> -	<u>29.82</u> -
14	КБ16-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,35	<u>7577.08</u> 5779,26	<u>1797.82</u> 426,46	2652	2023	<u>629</u> 149	<u>68.2240</u> 4,8344	<u>23.88</u> 1,69
15	КБ16-10-7	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,26	<u>110655.49</u> 14448,14	<u>1226.44</u> 57,35	28770	3757	<u>319</u> 15	<u>170.5600</u> 0,6592	<u>44.35</u> 0,17
16	КР15-1-1	Демонтаж каналізації Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,105	<u>5679.88</u> 5557,04	<u>122.84</u> 38,45	596	583	<u>13</u> 4	<u>75.7400</u> 0,4302	<u>7.95</u> 0,05
17	КБ17-3-6	(Демонтаж) Установлення зливів	10компл.	0,2	<u>12888.38</u> 5808,35	- -	2578	1162	- -	<u>69.3700</u> -	<u>13.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					65168	23085	<u>4433</u> 1094		<u>281.34</u> 12,64
		Разом будівельні роботи, грн.					65168				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37650				
		всього заробітна плата, грн.					24179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12896 30,03 4035 78064				
		----- Всього по розділу 1					78064				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65168 65168 37650 24179 12896 30,03 4035 78064	23085	<u>4433</u> 1094		<u>281,34</u> 12,64
		----- Всього по кошторису					78064				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					324,01 28214				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013 на Каналізація

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 246,114 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52354 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,063 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація виробнича К1-5									
1	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1	<u>1185,74</u>	<u>74,55</u>	1186	1111	<u>75</u>	<u>12,9600</u>	<u>12,96</u>
					1111,19	32,29			32	0,3724	0,37
2	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	10	<u>1316,88</u>	<u>-</u>	13169	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Трубопроводи			-	-			-	-	-
3	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	1,31	<u>8550,45</u>	<u>103,90</u>	11201	10752	<u>136</u>	<u>91,8400</u>	<u>120,31</u>
					8207,74	44,22			58	0,4972	0,65
4	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	131	<u>123,65</u>	<u>-</u>	16198	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	С113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові двохшарові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	4,5	<u>163,65</u>	<u>-</u>	736	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-1457-12-B6 варіант 2	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм	шт	6	<u>224.40</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C113-1457-12-B6 варіант 7	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм в лючку	шт	1	<u>320.40</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 50 мм	шт	1	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	C113-1466-1 варіант 3	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 110 мм	шт	18	<u>142.35</u> -	<u>-</u> -	2562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-1457-12-B5 варіант 1	Трійник ПП діам. 100x100 мм	шт	15	<u>135.30</u> -	<u>-</u> -	2030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C113-1457-12-B4 варіант 1	Трійник ПП діам. 50x100 мм	шт	2	<u>113.85</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C113-1457-12-B4 варіант 7	Ревізія 110 мм	шт	2	<u>213.85</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1705-B7 варіант 3	Хрестовина поліпропіленова 45 град. Д 100x100 мм	шт	1	<u>153.23</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1-13-1-44 варіант 5	Хомути для кріплення трубопроводів Д 100 мм	шт	20	<u>27.19</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-14-11	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 219 мм (для футляра)	100м	0,01	<u>19842.73</u> 16029,95	<u>3812.78</u> 1979,80	198	160	<u>38</u> 20	<u>186.9600</u> 23,6690	<u>1.87</u> 0,24
16	& C113-1478-B3 варіант 3	Футляр з поліетиленової труби довж 300 мм - Д 219x6 мм	шт	1	<u>429.52</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-1478-B3 варіант 4	Футляр з поліетиленової труби довж 250 мм - Д 219x6 мм	шт	1	<u>378.52</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C130-647-2 варіант 3	Протипожежна манжета Д133 мм	шт	13	<u>663.66</u> -	<u>-</u> -	8628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-647-2 варіант 2	Протипожежна манжета Д73 мм	шт	1	<u>255.66</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	<u>1905.08</u> 1126,03	<u>-</u> -	1905	1126	<u>-</u> -	<u>14.6600</u> -	<u>14.66</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					61971	13149	<u>249</u> 110		<u>149.8</u> 1,26
		Разом будівельні роботи, грн.					61971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48573				
		всього заробітна плата, грн.					13259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2132				
		Всього будівельні роботи, грн.					69007				

		Всього по розділу 1					69007				
		Розділ 2. Каналізація виробнича КЗ -1									
21	КБ16-16-5	Установлення засувки, на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 200 мм	шт	1	<u>769.59</u> 693,02	<u>13.31</u> 5,77	770	693	<u>13</u> 6	<u>8.9100</u> 0,0665	<u>8.91</u> 0,07
22	& С113-1705-В9 варіант 5	Засувка фланцева чавунна PN 16 - Д 200мм	шт	1	<u>350.15</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ16-15-3	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>488.96</u> 356,69	<u>94.35</u> 28,07	978	713	<u>189</u> 56	<u>4.2600</u> 0,3237	<u>8.52</u> 0,65
24	& С113-1705-В8 варіант 1	Кран кульовий фланцевий PN 16 - Д 100 мм EFAR тип WK 2a	шт	2	<u>372.39</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідрравличним випробуванням	1000м	0,0255	<u>74049.11</u> 33454,90	<u>39732.11</u> 9501,73	1888	853	<u>1013</u> 242	<u>404.2400</u> 119,8313	<u>10.31</u> 3,06
26	С113-1454-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х3,9 мм	м	15	<u>417.81</u> -	<u>-</u> -	6267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С113-1454-1 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR 17 діаметром 200х13,4мм ----прочистка 200мм----	м	10,5	<u>408.64</u> -	<u>-</u> -	4291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР16-24-11	Установлення поліетиленових хрестовин діаметром 200 мм	10шт	0,6	<u>15468.49</u> 6283,91	<u>9184.58</u> 2845,79	9281	3770	<u>5511</u> 1707	<u>71.4000</u> 34,2558	<u>42.84</u> 20,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 1	Трійник терморезисторний 200мм	шт	2	<u>8364,16</u> -	<u>-</u> -	16728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 2	Комплект фланець втулка 200мм	шт	2	<u>2142,16</u> -	<u>-</u> -	4284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 3	Фланець під буртову втулку 200мм	шт	2	<u>816,16</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 4	Коліно терморезисторне 200мм 45	шт	2	<u>4896,16</u> -	<u>-</u> -	9792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 4	Коліно терморезисторне 200мм 45	шт	2	<u>4896,16</u> -	<u>-</u> -	9792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР16-24-11	Установлення поліетиленових хрестовин діаметром 200 мм	10шт	0,3	<u>15468,49</u> 6283,91	<u>9184,58</u> 2845,79	4641	1885	<u>2756</u> 854	<u>71,4000</u> 34,2558	<u>21,42</u> 10,28
35	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 3	Фланець під буртову втулку 200мм	шт	1	<u>816,16</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 2	Комплект фланець втулка 200мм	шт	1	<u>2142,16</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-1093- АН-1Х-1-В3 варіант 1	Трійник терморезисторний 200мм	шт	1	<u>8364,16</u> -	<u>-</u> -	8364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C130- 1097-1 варіант 1	Хомути для кріплення трубопроводів 200мм	шт	3	<u>510,43</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 325 мм - футляр	100м	0,01	<u>16029,95</u> 16029,95	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>186,9600</u> -	<u>1,87</u> -
40	& C1-13-1- 660 варіант 1	Футляр з сталевих труб д325х6,0мм, L=500мм	м	1	<u>4019,79</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1-13-1- 660 варіант 4	Футляр з сталевих труб ?325х6,0мм, L=250мм	м	2	<u>2519,79</u> -	<u>-</u> -	5040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,16	<u>6512,88</u> 3171,45	<u>3341,43</u> 958,16	1042	507	<u>535</u> 153	<u>39,2700</u> 11,3619	<u>6,28</u> 1,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,08	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	909	529	<u>15</u> 5	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>7.28</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 2					95463	9110	<u>10032</u> 3023		<u>107.43</u> 36,48
		Разом будівельні роботи, грн.					95463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76321				
		всього заробітна плата, грн.					12133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6222				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1901				
		Всього будівельні роботи, грн.					101685				

		Всього по розділу 2					101685				
		Розділ 3. Каналізація виробнича КЗ -2									
44	КБ16-19-6	Установлення клапанів зворотних пружинних діаметром 150 мм	шт	1	<u>2649.18</u> 836,71	<u>258.99</u> 69,08	2649	837	<u>259</u> 69	<u>10.2300</u> 0,7756	<u>10.23</u> 0,78
45	& С113-1195-В9 варіант 1	Клапан зворотний 160мм	шт	1	<u>438.77</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2	<u>1185.74</u> 1111,19	<u>74.55</u> 32,29	237	222	<u>15</u> 6	<u>12.9600</u> 0,3724	<u>2.59</u> 0,07
47	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	2	<u>1316.88</u> -	<u>-</u> -	2634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-13-2	Трубопроводи									
		Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100м	0,135	<u>74213.53</u> 8207,74	<u>161.55</u> 50,83	10019	1108	<u>22</u> 7	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>12.4</u> 0,08
49	& С113-2226-В1 варіант 5	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм	м	9	<u>276.75</u> -	<u>-</u> -	2491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С113-2226-В1 варіант 6	Труби двошарові поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 160 мм	м	4,5	<u>316.75</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1630-64-2 варіант 1	Трійник косий 45 160x110	шт	3	<u>221.65</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1630-64-2 варіант 2	Прочистка 160мм	шт	1	<u>242.05</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1630-64-2 варіант 3	Коліно 45 160мм	шт	3	<u>252.25</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-64-2 варіант 4	Зеднання ПХВ сталь	шт	1	<u>619.45</u> -	<u>-</u> -	619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-64-2 варіант 5	Перехід сталевий 200x150мм	шт	1	<u>313.45</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1630-64-2 варіант 6	Коліно 90 сталвеве приварне 150мм	шт	3	<u>466.45</u> -	<u>-</u> -	1399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 273 мм - футляр	100м	0,003	<u>16029.95</u> <u>16029.95</u>	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.56</u> -
58	& C1-13-1-660 варіант 5	Футляр з сталевих труб д273х6,0мм, L=500мм	м	0,3	<u>3019.79</u> -	<u>-</u> -	906	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
60	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					25818	2734	<u>571</u> 161		<u>32.56</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					25818				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22513				
		всього заробітна плата, грн.					2895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					501				
		Всього будівельні роботи, грн.					27401				

		Всього по розділу 3					27401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. каналізація виробнича КЗ-3									
61	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	513	492	<u>6</u> 3	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>5.51</u> 0,03
62	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	6	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>8720.06</u> 8559,86	<u>51.51</u> 21,79	436	428	<u>3</u> 1	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>4.79</u> 0,01
64	& С113-2226-В1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 х1,8 мм	м	5	<u>76.75</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,035	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	365	327	<u>38</u> 20	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>3.71</u> 0,24
66	С113-1683 варіант 1	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR17 32х2	м	3,5	<u>30.52</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1-13-1-74 варіант 4	перехід 32х25	шт	5	<u>47.24</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1-13-1-74 варіант 5	перехід 50х25	шт	5	<u>50.30</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С1-13-1-74 варіант 6	Коліно поліетиленове 25мм	шт	16	<u>41.12</u> -	<u>-</u> -	658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1-13-1-74 варіант 7	Коліно поліпропіленове 50мм	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1-13-1-74 варіант 8	Коліно поліпропіленове 110 мм	шт	4	<u>81.92</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1-13-1-74 варіант 9	Трійник поліпропіленовий 110х110	шт	2	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1-13-1-74 варіант 10	Трійник поліпропіленовий 50х50	шт	3	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1-13-1-74 варіант 11	Прочистка поліпропіленова 50мм	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1-13-1-74 варіант 12	Прочистка поліпропіленова 110мм	шт	1	<u>163.52</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1-13-1-74 варіант 13	Перехід поліпропіленовий 110х50	шт	1	<u>92.12</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 219 мм - футляр	100м	0,0045	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.84</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& С1-13-1-660 варіант 6	Футляр з сталевих труб д216х6,0мм, L=200мм	м	0,45	<u>2619.79</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
80	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекрыттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
Разом прямі витрати по розділу 4							7300	1838	<u>322</u> 103		<u>21.63</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							7300				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5140				
всього заробітна плата, грн.							1941				
Загальновиробничі витрати, грн.							1060				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							338				
Всього будівельні роботи, грн.							8360				

Всього по розділу 4							8360				
Розділ 5. Каналізація виробнича КЗ-4											
81	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,1	<u>1185.74</u> 1111,19	<u>74.55</u> 32,29	119	111	<u>8</u> 3	<u>12.9600</u> 0,3724	<u>1.3</u> 0,04
82	С130-637 варіант 1	Трап пластиковий з нержавіючою решіткою з вертикальним випуском Д 110 мм - Easy Flow	комплект	1	<u>1316.88</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,04	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	342	328	<u>4</u> 2	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>3.67</u> 0,02
84	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	4	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С1-13-1-74 варіант 9	Трійник поліпропіленовий 110х110	шт	2	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 219 мм - футляр	100м	0,002	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>0.37</u> -
87	& С1-13-1-660 варіант 6	Футляр з сталевих труб д216х6,0мм, L=200мм	м	0,2	<u>2619.79</u> -	<u>-</u> -	524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	521	254	<u>267</u> 77	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>3.14</u> 0,91
89	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> 6612,79	<u>189.85</u> 58,81	454	265	<u>8</u> 2	<u>91.0100</u> 0,6783	<u>3.64</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					4049	990	<u>287</u> 84		<u>12.12</u> 1
		Разом будівельні роботи, грн.					4049				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2772				
		всього заробітна плата, грн.					1074				
		Загальновиробничі витрати, грн.					603				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				
		Всього будівельні роботи, грн.					4652				

		Всього по розділу 5					4652				
		Розділ 6. Каналізація виробнича									
		напірна КЗн, К13н									
90	КБ16-14-21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>17733.84</u> 13924,18	<u>3809.66</u> 1979,64	1596	1253	<u>343</u> 178	<u>162.4000</u> 23,6670	<u>14.62</u> 2,13
91	& С113-1676-В1 варіант 9	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам.140х8,3мм	м	9	<u>159.50</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С113-1466-12 варіант 1	Коліно 140 90град	шт	4	<u>296.49</u> -	<u>-</u> -	1186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С113-1466-12 варіант 2	Трійник 45 140мм	шт	2	<u>500.49</u> -	<u>-</u> -	1001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С113-1466-12 варіант 3	Прочистка в лючку 140мм	шт	2	<u>255.69</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С113-1466-12 варіант 4	Буртова втулка 140мм	шт	2	<u>520.89</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C130-932-B2 варіант 2	Фланець під буртову втулку 140мм	шт	2	<u>530.40</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C130-932-B2 варіант 3	Фланець приварний 140мм	шт	2	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	1020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 250 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,008	<u>17796.97</u> <u>13984,19</u>	<u>3812.78</u> <u>1979,80</u>	142	112	<u>30</u> <u>16</u>	<u>163.1000</u> <u>23,6690</u>	<u>1.3</u> <u>0,19</u>
99	& C113-1478-B3 варіант 2	Футляр з поліетиленової труби довж 400 мм - Д 250х22,7 мм	шт	2	<u>544.78</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,08	<u>6512.88</u> <u>3171,45</u>	<u>3341.43</u> <u>958,16</u>	521	254	<u>267</u> <u>77</u>	<u>39.2700</u> <u>11,3619</u>	<u>3.14</u> <u>0,91</u>
101	КБ46-33-1	Закладення бетоном в залізобетонних перекриттях отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,04	<u>11356.39</u> <u>6612,79</u>	<u>189.85</u> <u>58,81</u>	454	265	<u>8</u> <u>2</u>	<u>91.0100</u> <u>0,6783</u>	<u>3.64</u> <u>0,03</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					11060	1884	<u>648</u> <u>273</u>		<u>22.7</u> <u>3,26</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8528				
		всього заробітна плата, грн.					2157				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1190				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					381				
		Всього будівельні роботи, грн.					12250				

		Всього по розділу 6					12250				
		Розділ 7. Каналізація виробнича К13н									
102	КМ7-244-1	К1 Зн Монтаж дренажного насоса з приладом управління	шт	2	<u>1391.24</u> <u>1335,33</u>	<u>55.91</u> <u>24,22</u>	2782	2671	<u>111</u> <u>48</u>	<u>15.4000</u> <u>0,2793</u>	<u>30.8</u> <u>0,56</u>
103	& C113-1478-B4 варіант 1	Дренажний насос подача до 18 м3 /год , напір до 15 м , Н=1,05 Квт - Lowara DIWA 07/B	шт	2	<u>1913.05</u> -	<u>-</u> -	3826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ16-19-2	Установлення клапанів зворотніх , діаметром 32мм	шт	2	<u>232.38</u> 197,20	<u>18.23</u> 0,85	465	394	<u>36</u> 2	<u>2.3000</u> 0,0098	<u>4.6</u> 0,02
105	& С10000-4 варіант 1	Зворотній клапан Д 32 мм	шт	2	<u>365.95</u> -	-	732	-	-	-	-
106	& С10000-5 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 32 , Ру =10 кг/см	шт	2	<u>49.65</u> -	-	99	-	-	-	-
107	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	<u>11933.18</u> 10138,75	<u>1794.43</u> 913,87	1909	1622	<u>287</u> 146	<u>115.2000</u> 10,9357	<u>18.43</u> 1,75
108	& С113- 1676-В1 варіант 5	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам. 40x2,4мм	м	16	<u>70.58</u> -	-	1129	-	-	-	-
109	С113-1466-1 варіант 6	Коліно поліпропіленове 90град. - Д 40 мм	шт	10	<u>64.60</u> -	-	646	-	-	-	-
110	КБ16-14-21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>17733.84</u> 13924,18	<u>3809.66</u> 1979,64	532	418	<u>114</u> 59	<u>162.4000</u> 23,6670	<u>4.87</u> 0,71
111	& С113- 1676-В1 варіант 9	Труби поліпропіленові PE 100, SDR 17 , для холодної води діам.140x8,3мм	м	3	<u>159.50</u> -	-	479	-	-	-	-
112	& С10000-6 варіант 1	Сидельцевий відвід 140x1 1/4	шт	1	<u>289.12</u> -	-	289	-	-	-	-
113	& С113- 1466-12 варіант 4	Буртова втулка 140мм	шт	1	<u>520.89</u> -	-	521	-	-	-	-
114	& С130-932- В2 варіант 2	Фланець під буртову втулку 140мм	шт	1	<u>530.40</u> -	-	530	-	-	-	-
115	& С130-932- В2 варіант 3	Фланець приварний 140мм	шт	1	<u>510.00</u> -	-	510	-	-	-	-
116	КР15-85-7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	<u>20222.90</u> 16615,02	<u>1910.07</u> 245,58	202	166	<u>19</u> 2	<u>196.1400</u> 2,4251	<u>1.96</u> 0,02
117	& С1272-198 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ду 159мм	м	1	<u>727.57</u> -	-	728	-	-	-	-
118	& С10000-6 варіант 2	Сидельцевий відвід 125x1 1/3"	шт	1	<u>269.12</u> -	-	269	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 250 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,008	<u>17796.97</u> 13984,19	<u>3812.78</u> 1979,80	142	112	<u>30</u> 16	<u>163.1000</u> 23,6690	<u>1.3</u> 0,19
120	& C113-1478-B3 варіант 2	Футляр з поліетиленової труби довж 400 мм - Д 250х22,7 мм	шт	2	<u>544.78</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,16	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	1042	507	<u>535</u> 153	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>6.28</u> 1,82
122	КБ46-33-3	Закладення бетоном в залізобетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,08	<u>15046.91</u> 9061,43	<u>260.58</u> 80,72	1204	725	<u>21</u> 6	<u>124.7100</u> 0,9310	<u>9.98</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 7					19126	6615	<u>1153</u> 432		<u>78.22</u> 5,14
		Разом будівельні роботи, грн.					19126				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11358				
		всього заробітна плата, грн.					7047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3632				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1104				
		Всього будівельні роботи, грн.					22758				

		Всього по розділу 7					22758				
		Разом прямі витрати по кошторису					224787	36320	<u>13262</u> 4186		<u>424.46</u> 50,23
		Разом будівельні роботи, грн.					224787				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175205				
		всього заробітна плата, грн.					40506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6557				
		Всього будівельні роботи, грн.					246114				

		Всього по кошторису					246114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					523,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47063				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на Водопостачання В1, полив та гаряче водопостачання, дизбар'єр

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 522,858 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78207 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання 1									
1	КБ16-15-2	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4	<u>237.27</u> 204,15	<u>33.12</u> 1,55	949	817	<u>132</u> 6	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>9.64</u> 0,07
2	С103-21-4	Клапан зворотній Ф32 мм - 16Б 16к	шт	4	<u>141.03</u> -	-	564	-	-	-	-
3	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	<u>498.19</u> 498,19	-	498	498	-	<u>5.9500</u> -	<u>5.95</u> -
4	С130-10	Баки розширювальні круглі, місткість 25 л - мембранний Дн =280 мм , Н =515 мм Reflex NG 25	шт	1	<u>1038.79</u> -	-	1039	-	-	-	-
5	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>49.07</u> 32,17	-	147	97	-	<u>0.3600</u> -	<u>1.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-961-B1 варіант 2	Манометр загального призначення з триходовим краном Д 15 мм МП 100 М	шт	3	<u>257.73</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,005	<u>41105.15</u> 34631,94	<u>4130.38</u> 233,91	206	173	<u>21</u> 1	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>1.97</u> 0,01
8	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	5	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	1153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,11	<u>12513.38</u> 10888,60	<u>1093.24</u> 129,64	1376	1198	<u>120</u> 14	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>13.61</u> 0,15
10	& C1272-196	Труби сталеві електрозварні ду 65мм	м	11	<u>229.44</u> -	<u>-</u> -	2524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,11	<u>14290.01</u> 12034,49	<u>1494.02</u> 172,55	1572	1324	<u>164</u> 19	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>15.04</u> 0,19
12	& C1272-197 варіант 1	Труби сталеві електрозварні ду 100мм	м	11	<u>413.35</u> -	<u>-</u> -	4547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-1044-11A-B2 варіант 2	Перехід концентричний 100х60	шт	2	<u>139.95</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C113-1044-11A-B2 варіант 1	Відвід 90 ду 100мм	шт	2	<u>286.83</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C113-1044-11A-B2 варіант 3	Відвід 90 ду 65мм	шт	4	<u>235.83</u> -	<u>-</u> -	943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C113-1044-11A-B2 варіант 4	Відвід 90 ду 50мм	шт	2	<u>215.43</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C113-1044-11A-B2 варіант 5	Трійник стальний 100х80	шт	1	<u>521.43</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C113-1044-11A-B2 варіант 6	Трійник стальний 100х65	шт	1	<u>490.83</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C113-1044-11A-B2 варіант 7	Трійник стальний 100х50	шт	1	<u>460.23</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-1044-11A-B2 варіант 8	Перехід пп сталь 32/25	шт	1	<u>694.83</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C113-1044-11A-B2 варіант 8	Перехід пп сталь 32/25	шт	4	<u>694.83</u> -	<u>-</u> -	2779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C113-1044-11A-B2 варіант 9	Перехід пп сталь 40/32	шт	4	<u>796.83</u> -	<u>-</u> -	3187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C113-1044-11A-B2 варіант 10	Перехід сталь 80/100	шт	1	<u>184.83</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1044-11A-B2 варіант 11	Перехід стальний 50x100	шт	2	<u>144.03</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-1044-11A-B2 варіант 11	Перехід стальний 50x100	шт	1	<u>144.03</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-1044-11A-B2 варіант 12	Перехід стальний 50x25	шт	1	<u>62.43</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>75.88</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-637-B10 варіант 5	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 32 мм - STK	шт	4	<u>141.47</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1630-637-B10 варіант 6	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 50 мм - STK	шт	1	<u>183.40</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ16-14-12	=====									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,79	<u>11785.70</u> 7912,10	<u>3873.60</u> 2053,40	9311	6251	<u>3060</u> 1622	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>71.02</u> 19,42
32	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	9	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	C113-1681 варіант 1	Труби захитного поліетилену PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	58	<u>48.75</u> -	<u>-</u> -	2828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	KB16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	<u>17231.27</u> 12330,16	<u>4901.11</u> 2605,82	3102	2219	<u>883</u> 469	<u>142.2000</u> 31,1936	<u>25.6</u> 5,61
35	C113-1687	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 75x10,3 мм	м	18	<u>336.62</u> -	<u>-</u> -	6059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,065	<u>13793.40</u> 10856,09	<u>2937.31</u> 1645,49	897	706	<u>191</u> 107	<u>125.2000</u> 19,8830	<u>8.14</u> 1,29
37	C113-1686	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63x8,6 мм	м	6,5	<u>233.70</u> -	<u>-</u> -	1519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>13134.41</u> 10197,10	<u>2937.31</u> 1645,49	394	306	<u>88</u> 49	<u>117.6000</u> 19,8830	<u>3.53</u> 0,6
39	C113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50x6,9 мм	м	3	<u>220.02</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	KB16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,05	<u>14188.46</u> 10138,75	<u>1849.49</u> 936,14	709	507	<u>92</u> 47	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>5.76</u> 0,56
41	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	5	<u>124.42</u> -	<u>-</u> -	622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	KB16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	1253	1121	<u>132</u> 69	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>12.73</u> 0,84
43	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	12	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB26-21-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів	10 м	12,65	<u>275.80</u> 224,78	<u>50.59</u> 21,91	3489	2843	<u>640</u> 277	<u>2.8900</u> 0,2527	<u>36.56</u> 3,2
45	& C114-96- У-В6 варіант 4	Ізоляція виробами Thermacomact S ,б=6- 10 мм	пм	126,5	<u>78.92</u> -	<u>-</u> -	9983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
46	& C130-62-4 варіант 2	Швидкороз'ємне з'єднання Д 20 мм SU Д 20 мм	шт	1	<u>99.45</u> -	- -	99	-	- -	- -	- -
47	& C130-62-4 варіант 3	Запобіжний клапан Д20/Д25 мм	шт	1	<u>211.50</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
48	& C113-1457-12-B4 варіант 4	Кільце біле з упором для фіксації з'єднань труб розм.20 - Уропор G E	шт	20	<u>98.65</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
49	C113-1466-1 варіант 9	Коліно PPSU розм 20-20	шт	7	<u>73.83</u> -	- -	517	-	- -	- -	- -
50	C113-1466-1 варіант 10	Трійник PPSU розм 20-20 -20	шт	2	<u>73.83</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
51	& C130-75-2 варіант 7	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	8	<u>181.03</u> -	- -	1448	-	- -	- -	- -
52	& C130-75-2 варіант 2	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 20 x 1/2"	шт	9	<u>68.15</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
53	C113-1705 варіант 9	Накидна гайка Д 32 мм x1"	шт	8	<u>11.73</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
54	C113-1705 варіант 11	Накидна гайка Д 20 мм x1/2"	шт	9	<u>9.54</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
55	& C1-1093-АН-1-8 варіант 11	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	8	<u>27.96</u> -	- -	224	-	- -	- -	- -
56	& C1-1093-АН-1-8 варіант 5	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 32 x 1"	шт	8	<u>28.96</u> -	- -	232	-	- -	- -	- -
57	& C1-1093-АН-1-8 варіант 6	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	9	<u>29.66</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
58	& C1-1093-АН-1-8 варіант 12	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 40 x1/4"	шт	4	<u>32.36</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
59	& C1-1093-АН-1-8 варіант 7	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 32 x 1"	шт	8	<u>25.96</u> -	- -	208	-	- -	- -	- -
60	& C1-1093-АН-1-8 варіант 10	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 20 x1/2"	шт	9	<u>24.06</u> -	- -	217	-	- -	- -	- -
61	& C130-918-16 варіант 1	Трійник поліетиленовий 90 град Д 75 x63 мм	шт	1	<u>113.40</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C130-918-16 варіант 2	Трійник поліетиленовий 90 град Д 75 x40 мм	шт	1	<u>87.00</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C130-918-16 варіант 3	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x40 мм	шт	2	<u>83.50</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C130-918-16 варіант 4	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50 x40 мм	шт	1	<u>73.50</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C130-918-16 варіант 5	Трійник поліетиленовий 90 град Д 40 x20 мм	шт	1	<u>69.32</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C130-918-16 варіант 22	Перехід поліетиленовий Д 63 x50 мм	шт	1	<u>55.20</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C130-918-16 варіант 23	Перехід поліетиленовий Д 50 x40 мм	шт	1	<u>49.55</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-918-16 варіант 24	Перехід поліетиленовий Д 32 x40 мм	шт	4	<u>43.55</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C113-1466-1 варіант 30	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 75 мм	шт	2	<u>64.65</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C113-1466-1 варіант 15	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 63 мм	шт	3	<u>53.07</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	C113-1466-1 варіант 14	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 40 мм	шт	6	<u>47.65</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C113-1466-1 варіант 31	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 20 мм	шт	9	<u>43.25</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C101-256-7 варіант 3	Кріплення трубопроводів	кг	5	<u>31.71</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1-13-1-4П варіант 27	Хомути для кріплення трубопроводів Д 15 мм	шт	4	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1-13-1-4П варіант 23	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32мм	шт	4	<u>11.45</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1-13-1-4П варіант 24	Хомути для кріплення трубопроводів Д 40мм	шт	2	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С1-13-1-4П варіант 25	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50мм	шт	2	<u>15.95</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1-13-1-4П варіант 28	Хомути для кріплення трубопроводів Д 63 мм	шт	4	<u>16.35</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С1-13-1-4П варіант 29	Хомути для кріплення трубопроводів Д 75 мм	шт	9	<u>17.00</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					78796	18060	<u>5523</u> 2680		<u>210.63</u> 31,94
		Разом будівельні роботи, грн.					78796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55213				
		всього заробітна плата, грн.					20740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3348				
		Всього будівельні роботи, грн.					89810				

		Всього по розділу 1					89810				
		Розділ 2. Водопостачання В10 (полив зелених насаджень)									
80	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	<u>2484.31</u> 43,12	<u>-</u> -	4969	86	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>0.98</u> -
81	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,2	<u>922.55</u> 895,71	<u>-</u> -	185	179	<u>-</u> -	<u>10.3300</u> -	<u>2.07</u> -
82	& С1-13-1-418 варіант 11	Бокс монтажний накладний 300x300x200мм билмакс бм-33с	шт	2	<u>1183.52</u> -	<u>-</u> -	2367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С1-1093-АН-1-8 варіант 13	Муфта пе сталь Д 32 x 1"	шт	2	<u>528.96</u> -	<u>-</u> -	1058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>5192.03</u> 4795,44	<u>184.93</u> 61,79	208	192	<u>7</u> 2	<u>55.9300</u> 0,6072	<u>2.24</u> 0,02
85	& С1272-192	Труби сталеві електрозварні ду 25мм	м	4	<u>52.23</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,82	<u>10437.75</u> 9337,86	<u>1099.89</u> 576,46	8559	7657	<u>902</u> 473	<u>106.1000</u> 6,9660	<u>87</u> 5,71
87	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	82	<u>81.52</u> -	<u>-</u> -	6685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1-13-1-4П варіант 23	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32мм	шт	62	<u>11.45</u> -	<u>-</u> -	710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ22-8-1	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1000м	0,002	<u>41105.15</u> 34631,94	<u>4130.38</u> 233,91	82	69	<u>8</u> -	<u>393.5000</u> 2,4017	<u>0.79</u> -
90	С113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2	<u>230.59</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С113-1466-1 варіант 21	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 32 мм	шт	16	<u>46.65</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С130-918-16 варіант 10	Трійник поліетиленовий 90 град Д 32х32 мм	шт	1	<u>65.55</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С130-918-16 варіант 25	Коліно сталеве приварне 25мм	шт	4	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					26453	8183	<u>917</u> 475		<u>93.08</u> 5,73
		Разом будівельні роботи, грн.					26453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17353				
		всього заробітна плата, грн.					8658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1393				
		Всього будівельні роботи, грн.					31048				

		Всього по розділу 2					31048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ та циркуляційний трубопровід									
		- Монтажні роботи -									
94	KP15-95-2	Установлення насосів з електродвигуном масою понад 0,1 до 0,2 т	насос	2	<u>2611.07</u> 2573,86	<u>37.21</u> 1,74	5222	5148	<u>74</u> 3	<u>30.7400</u> 0,0200	<u>61.48</u> 0,04
95	C1630-1174 варіант 1	Насоси циркуляційні подача 2,44м3/год , Н =6 м ,N=60Вт ,230 В - UPS 25-60 180	шт	2	<u>6208.65</u> -	<u>-</u> -	12417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KB18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	4	<u>2168.52</u> 1840,39	<u>328.13</u> 115,16	8674	7362	<u>1312</u> 461	<u>21.9800</u> 1,3283	<u>87.92</u> 5,31
97	& C130-11678 варіант 2	Водонагрівач електричний ємн. 750 л з гр. безпеки з запобіжним клапаном Ду 20 мм - Drazice OKCE 750 S/1 M Pa	шт	4	<u>56271.77</u> -	<u>-</u> -	225087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KB18-7-2	Установлення тенів з переходним фланцем ТРК 210-12	100шт	0,04	<u>17193.49</u> 13868,96	<u>3261.56</u> 1412,67	688	555	<u>130</u> 57	<u>173.8400</u> 16,2925	<u>6.95</u> 0,65
99	& C1545-44-3 варіант 3	Тен з переходним фланцем N -8/10/12, загальне електричне навант. 12,0 кВт	шт	4	<u>1543.40</u> -	<u>-</u> -	6174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1630-637-B10 варіант 3	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 32 мм - STK	шт	4	<u>141.47</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1630-637-B10 варіант 2	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 25 мм - STK	шт	8	<u>118.20</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 15 - STK	шт	1	<u>104.80</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KB16-20-2	Кран поливальний Д 15 мм в комплекті : Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	5	<u>2271.52</u> 43,12	<u>-</u> -	11358	216	<u>-</u> -	<u>0.4900</u> -	<u>2.45</u> -
104	C1630-26 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	5	<u>183.37</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1-13-1-4Е варіант 4	Гайка з"єднувальна Д 15 мм	шт	5	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1-13-1-4У варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом , довж.10 м Д= 20 мм	шт	5	<u>225.05</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KB18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,4	<u>1604.69</u> 1041,93	<u>535.33</u> 175,22	642	417	<u>214</u> 70	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>4.92</u> 0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	4	<u>668,82</u> -	<u>-</u> -	2675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>330,50</u> 204,15	<u>47,52</u> 13,54	1322	817	<u>190</u> 54	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>9.64</u> 0,62
110	& С130-62-4 варіант 11	Зворотній клапан Д 25 мм	шт	4	<u>286,95</u> -	<u>-</u> -	1148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ16-14-12	Трубопроводи Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,735	<u>11785,70</u> 7912,10	<u>3873,60</u> 2053,40	8662	5815	<u>2847</u> 1509	<u>89.9000</u> 24,5872	<u>66.08</u> 18,07
112	& С113-1673-В1 варіант 4	Труби із захитного п/етил. РN 16 для холодної води діам. 20x2,8 мм - Ду 15	м	58,5	<u>87,50</u> -	<u>-</u> -	5119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С113-1673-В1 варіант 4	Труби із захитного п/етил. РN 16 для холодної води діам. 20x2,8 мм - Ду 15	м	15	<u>87,50</u> -	<u>-</u> -	1313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ16-15-1	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах труб діаметром до 25 мм	шт	4	<u>241,78</u> 204,15	<u>18,23</u> 0,85	967	817	<u>73</u> 3	<u>2.4100</u> 0,0098	<u>9.64</u> 0,04
115	& С103-21-4 варіант 1	Клапан зворотній муфтовий Ф15	шт	4	<u>79,23</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,09	<u>10839,79</u> 9337,86	<u>1501,93</u> 750,59	976	840	<u>136</u> 68	<u>106.1000</u> 8,9743	<u>9.55</u> 0,81
117	& С113-1675-В1 варіант 3	Труби поліпропіленові РN 16 для холодної води діам. 32x4,4 - Ду 25	м	9	<u>139,35</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,17	<u>11933,18</u> 10138,75	<u>1794,43</u> 913,87	2029	1724	<u>305</u> 155	<u>115.2000</u> 10,9357	<u>19.58</u> 1,86
119	& С113-1676-В1 варіант 6	Труби поліпропіленові РN 20 для холодної води діам. 40x5,5мм - Ду 32 мм	м	17	<u>143,54</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,08	<u>13855.95</u> 10197,10	<u>3658.85</u> 1958,01	1108	816	<u>292</u> 157	<u>117.6000</u> 23,4873	<u>9.41</u> 1,88
121	& С113-1676-В1 варіант 7	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 50х6,9мм- Ду 40 мм	м	8	<u>162.15</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,04	<u>13793.40</u> 10856,09	<u>2937.31</u> 1645,49	552	434	<u>118</u> 66	<u>125.2000</u> 19,8830	<u>5.01</u> 0,8
123	& С113-1676-В1 варіант 8	Труби поліпропіленові PN 16 для холодної води діам. 63х8,6мм- Ду 50 мм	м	4	<u>170.35</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КР15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	1	<u>575.39</u> 566,22	<u>-</u> -	575	566	<u>-</u> -	<u>6.5300</u> -	<u>6.53</u> -
125	& С1-13-1-4П варіант 26	Хомути для кріплення трубопроводів Д 15 мм	шт	15	<u>8.00</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& С1-13-1-4П варіант 22	Хомути для кріплення трубопроводів Д 25мм	шт	6	<u>9.25</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С1-13-1-4П варіант 24	Хомути для кріплення трубопроводів Д 40мм	шт	9	<u>13.80</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С1-13-1-4П варіант 25	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50мм	шт	2	<u>15.95</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С113-1457-12-В4 варіант 4	Кільце біле з упором для фіксації з'єднань труб розм.20 - Uponor G E	шт	22	<u>98.65</u> -	<u>-</u> -	2170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С113-1466-1 варіант 9	Коліно PPSU розм 20-20	шт	8	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С113-1466-1 варіант 10	Трійник PPSU розм 20-20 -20	шт	2	<u>73.83</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С130-75-2 варіант 7	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 40 х1 1/4"	шт	4	<u>181.03</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С130-75-2 варіант 1	Згон "Американка" зовнішня різьба Д 32х1"	шт	16	<u>133.70</u> -	<u>-</u> -	2139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	& C130-75-2 варіант 2	Згон " Американка "зовнішня різьба Д 20 x 1/2"	шт	6	<u>68.15</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-1705 варіант 13	Накидна гайка Д 40 мм x1"	шт	4	<u>15.25</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C113-1705 варіант 9	Накидна гайка Д 32 мм x1"	шт	16	<u>11.73</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C113-1705 варіант 11	Накидна гайка Д 20 мм x1/2"	шт	6	<u>9.54</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C1-1093- АН-1-8 варіант 11	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 40 x1 1/4"	шт	4	<u>27.96</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C1-1093- АН-1-8 варіант 5	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 32 x 1"	шт	16	<u>28.96</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C1-1093- АН-1-8 варіант 6	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	6	<u>29.66</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1-1093- АН-1-8 варіант 12	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 40 x1/4"	шт	4	<u>32.36</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C1-1093- АН-1-8 варіант 7	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 32 x 1"	шт	16	<u>25.96</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1-1093- АН-1-8 варіант 10	Муфта комбінована , внутрішня різьба Д 20 x1/2"	шт	6	<u>24.06</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C113-1466-1 варіант 15	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 63 мм	шт	2	<u>53.07</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	C113-1466-1 варіант 17	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 50 мм	шт	2	<u>49.25</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C113-1466-1 варіант 14	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 40 мм	шт	6	<u>47.65</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C113-1466-1 варіант 21	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 32 мм	шт	4	<u>46.65</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C113-1466-1 варіант 22	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 15 мм	шт	10	<u>43.25</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C130-918- 16 варіант 6	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x50 мм	шт	1	<u>83.50</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C130-918- 16 варіант 7	Трійник поліетиленовий 90 град Д 63 x40 мм	шт	1	<u>82.40</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	& С130-918-16 варіант 8	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50 х40 мм	шт	1	<u>79.00</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& С130-918-16 варіант 9	Трійник поліетиленовий 90 град Д 50х32мм	шт	2	<u>75.55</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С130-918-16 варіант 10	Трійник поліетиленовий 90 град Д 32х32 мм	шт	1	<u>65.55</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С130-918-16 варіант 11	Трійник поліетиленовий 90 град Д 20х20 мм	шт	1	<u>59.45</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& С130-35-173 варіант 1	Перехід поліетиленовий Д 63х50 мм	шт	1	<u>69.17</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& С130-35-173 варіант 2	Перехід поліетиленовий Д 50х40 мм	шт	2	<u>57.17</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& С130-35-173 варіант 3	Перехід поліетиленовий Д 40х32 мм	шт	1	<u>43.72</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С130-35-17 варіант 4	Перехід пп/ сталь Д 40/32 мм	шт	4	<u>59.42</u> -	<u>-</u> -	238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					316839	25527	<u>5691</u> 2603		<u>299.16</u> 30,89
		Разом будівельні роботи, грн.					316839				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					285621				
		всього заробітна плата, грн.					28130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4332				
		Всього будівельні роботи, грн.					331386				

		Всього по розділу 3					331386				
159	КБ18-5-1	Розділ 4. Улаштування дизбарєру Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3810.15</u> 1840,39	<u>411,47</u> 149,07	3810	1840	<u>411</u> 149	<u>21.9800</u> 1,6551	<u>21.98</u> 1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& C111-63147 варіант 1	Бойлер 30 л арістон	шт	1	<u>3019.27</u> -	<u>-</u> -	3019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C1223-6 варіант 1	Фільтр ду 15мм	шт	1	<u>51.74</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ16-15-1	Установлення форсунок	шт	2	<u>330.50</u> 204,15	<u>47.52</u> 13,54	661	408	<u>95</u> 27	<u>2.4100</u> 0,1561	<u>4.82</u> 0,31
163	& C1-13-1Г-4П1 варіант 1	Форсунки 25мм	шт	2	<u>371.60</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C1223-6 варіант 2	Вентиль 15мм	шт	2	<u>82.34</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-1968-89 варіант 1	Блок дезинфекції бд-48	шт	1	<u>1632.68</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ10-39-1	Установлення шаф	100шт	0,01	<u>21777.10</u> 8216,37	<u>-</u> -	218	82	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>1.07</u> -
167	& C113-2144-B1 варіант 1	Шафа навісна з вологостійкого матеріалу	шт	1	<u>2053.21</u> -	<u>-</u> -	2053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>13961.54</u> 1111,19	<u>119.19</u> 38,90	1396	111	<u>12</u> 4	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04
169	& C130-601-6Е варіант 3	Трап з пробкою 110мм	шт	1	<u>204.81</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6792.27</u> 646,48	<u>45.90</u> 19,94	679	65	<u>5</u> 2	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
171	& C130-601-6Е варіант 9	Трап з пробкою 50мм	шт	1	<u>133.41</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ10-39-1	Установлення шаф протипожежних	100шт	0,07	<u>21777.10</u> 8216,37	<u>-</u> -	1524	575	<u>-</u> -	<u>106.9700</u> -	<u>7.49</u> -
173	& C113-2144-B1 варіант 2	Шафа протипожежна	шт	7	<u>7525.51</u> -	<u>-</u> -	52679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					68970	3081	<u>523</u> 182		<u>37.41</u> 2,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					68970 65366 3263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1642 3,66 491 70612				
		----- Всього по розділу 4					70612				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					491058 491058 423553 60791 31800 71,2 9564 522858	54851	<u>12654</u> 5940		<u>640,28</u> 70,59
		----- Всього по кошторису					522858				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					782,07 70355				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на Дренажний трубопровід

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 28,028 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11538 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,758 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажний трубопровід									
1	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,24	<u>10718,19</u> 9337,86	<u>1380,33</u> 744,20	2572	2241	<u>331</u> 179	<u>106.1000</u> 8,8963	<u>25,46</u> 2,14
2	С113-1354 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32х3 мм (труба дренажна ПВХ)	м	24	<u>39,82</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>8720,06</u> 8559,86	<u>51,51</u> 21,79	6976	6848	<u>41</u> 17	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>76,62</u> 0,19
4	& С113-2226-В1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 х1,8 мм	м	80	<u>76,75</u> -	<u>-</u> -	6140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-459 варіант 2	Сифон для дренажу Д 32 мм Н L138	шт	6	<u>189.72</u>	-	1138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C113-1466-1 варіант 7	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 32 мм	шт	8	<u>39.15</u>	-	313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 50 мм	шт	21	<u>73.83</u>	-	1550	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-1466-1 варіант 8	Коліно поліпропіленове 90 град. - Д 50 мм	шт	2	<u>73.35</u>	-	147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1466-1 варіант 29	Коліно поліпропіленове 90 град. - Д 40 мм	шт	5	<u>46.85</u>	-	234	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
10	& C113- 1457-12-B1 варіант 2	Трійник ПП 45 град. діам. 50x50мм	шт	10	<u>63.23</u>	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	& C113- 1457-12-B1 варіант 3	Трійник ПП 45 град. діам. 32x32мм	шт	2	<u>39.03</u>	-	78	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113- 1457-12-B2 варіант 2	Трійник ПП 45 град. діам. 50x32 мм	шт	3	<u>64.23</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& C113- 1457-12-B2 варіант 3	Трійник ПП 90 град. діам. 50x50 мм	шт	2	<u>81.80</u>	-	164	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& C113- 1457-12-B3 варіант 3	Сідельцевий відвід 140x1 1/4	шт	1	<u>188.25</u>	-	188	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C113- 1457-12-B4 варіант 3	Ревізія Д 50 мм	шт	1	<u>103.85</u>	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& C113- 1457-12-B6 варіант 5	Прочистка поліпропіленова Д 50 мм	шт	7	<u>109.20</u>	-	764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C113- 1457-12-B6 варіант 6	Прочистка поліпропіленова Д 32 мм	шт	2	<u>85.05</u>	-	170	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C130-647- 2 варіант 1	Протипожежна манжета Д 55 мм	шт	2	<u>51.66</u>	-	103	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1-13-1-44 варіант 4	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50 мм	шт	28	<u>18.52</u>	-	519	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1-13-1-44 варіант 6	Хомути для кріплення трубопроводів Д 32 мм	шт	30	<u>6.54</u>	-	196	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					23137	9089	<u>372</u> 196		<u>102.08</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					23137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13676				
		всього заробітна плата, грн.					9285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					28028				

		Всього по розділу 1					28028				
		Разом прямі витрати по кошторису					23137	9089	<u>372</u> 196		<u>102.08</u> 2,33
		Разом будівельні роботи, грн.					23137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13676				
		всього заробітна плата, грн.					9285				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1473				
		Всього будівельні роботи, грн.					28028				

		Всього по кошторису					28028				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					115,38				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10758				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на Гілка протипожежного водопостачання В1.2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 641,988 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,69409 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 63,610 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гілка протипожежного водопостачання В1.2									
		Обв'язка протипожежних насосів									
1	КМ7-218-2	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багаступінчастого об'ємного, маса 0,17 т	шт	2	<u>3495.56</u> 3320,63	<u>147.99</u> 18,24	6991	6641	<u>296</u> 36	<u>39.2000</u> 0,2101	<u>78.4</u> 0,42
2	С1630-1169 варіант 1	Насоси [агрегати] відцентрові одноступінчасті Q=21м3/год. , Н =32 м , електродвигун N=4 кВт , n= 2900об/хв , 230 В - EBARA 3D 40-160 /4 .0	шт	2	<u>29512.45</u> -	<u>-</u> -	59025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ16-16-2	Установлення засувов, затворів, прохідних на трубопроводах напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>325.95</u> 211,84	<u>-</u> -	1956	1271	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>15.54</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-160 варіант 1	Засувка фланцева PN =1,0 МПа , Тмах=120 град , діаметр 80 мм - 30 ч6бр	шт	6	<u>4061.49</u> -	<u>-</u> -	24369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	KB16-15-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	<u>308.40</u> 204,15	<u>33.12</u> 1,55	308	204	<u>33</u> 2	<u>2.4100</u> 0,0178	<u>2.41</u> 0,02
6	& C1632- ПР14-4-4-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 50мм - IVR 954	шт	1	<u>2002.88</u> -	<u>-</u> -	2003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB16-15-3	Установлення клапанів зворотних, на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2	<u>525.08</u> 356,69	<u>33.12</u> 1,55	1050	713	<u>66</u> 3	<u>4.2600</u> 0,0178	<u>8.52</u> 0,04
8	& C1630-67- 6 варіант 2	Зворотній клапан фланцевий DN 80 P N 16	шт	2	<u>3563.20</u> -	<u>-</u> -	7126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	4	<u>32.17</u> 32,17	<u>-</u> -	129	129	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>1.44</u> -
10	& C130-601- 6 варіант 7	Манометр технічний P = 0 - 1,0 ДМ 05 100 М	шт	2	<u>1102.30</u> -	<u>-</u> -	2205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-601- 6 варіант 5	Кран манометричний DN 15	шт	2	<u>242.30</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-601- 6 варіант 6	Вентиль для випуску повітря Д 25 мм	шт	1	<u>212.30</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-601- 6 варіант 9	Засувка фланцева з ел. приводом HA Wle 4000 E 2 Д 80 мм	шт	2	<u>44350.90</u> -	<u>-</u> -	88702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-601- 6 варіант 10	Перехід сталевий електрозварний Д65х85 мм	шт	2	<u>92.60</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-1-B5 варіант 12	Перехід сталевий Д 40х80 мм	шт	2	<u>94.55</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KB22-40-1	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	шт	2	<u>106.14</u> 50,93	<u>50.70</u> 1,26	212	102	<u>101</u> 3	<u>0.5100</u> 0,0145	<u>1.02</u> 0,03
17	& C130-1-B5 варіант 13	Фланець сталевий приварний Д 40 мм	шт	2	<u>187.60</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB22-40-2	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	шт	14	<u>159.01</u> 73,90	<u>75.18</u> 1,87	2226	1035	<u>1053</u> 26	<u>0.7400</u> 0,0215	<u>10.36</u> 0,3
19	& C130-1-B5 варіант 14	Фланець сталевий приварний Д 65 мм	шт	2	<u>293.00</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C130-1-B5 варіант 15	Фланець стальний приварний Д 80 мм	шт	12	<u>281,10</u>	-	3373	-	-	-	-
21	& C130-1-B5 варіант 17	Перехід сталевий 65x80 мм	шт	2	<u>281,10</u>	-	562	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
22	КБ16-20-1	Установлення кранів - комплекту пожежних діаметром 50 мм	шт	17	<u>142,46</u> 126,90	<u>13,31</u> 5,77	2422	2157	<u>226</u> 98	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>25,16</u> 1,13
23	& C130-961- B10	Кран - комплект пожежний для двох пожежних кранів Д у -50 та крана - комплекту Ду 25	комплект	17	<u>7153,00</u>	-	121601	-	-	-	-
24	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	17	<u>168,27</u>	-	2861	-	-	-	-
25	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	170	<u>138,01</u>	-	23462	-	-	-	-
26	КБ16-20-1	Установлення кранів - комплекту та крана - комплекту пожежних діаметром 50 мм Ду 25 мм та крана - комплекту Ду 25 мм	шт	8	<u>142,46</u> 126,90	<u>13,31</u> 5,77	1140	1015	<u>106</u> 46	<u>1.4800</u> 0,0665	<u>11,84</u> 0,53
27	& C130-961- B10 варіант 1	Кран - комплект пожежний для одного пожежного крану Д у -50 та крана - комплекту Ду 25	комплект	8	<u>4842,00</u>	-	38736	-	-	-	-
28	C1630-91	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 50 мм	шт	8	<u>168,27</u>	-	1346	-	-	-	-
29	C1630-116	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 51 мм	м	80	<u>138,01</u>	-	11041	-	-	-	-
30	КБ16-15-3	Установлення засувки, на трубопроводах труб діаметром до 100 мм	шт	3	<u>586,31</u> 356,69	<u>94,35</u> 28,07	1759	1070	<u>283</u> 84	<u>4.2600</u> 0,3237	<u>12,78</u> 0,97
31	& C130-961- B1 варіант 1	Засувка фланцева Д 80 30 ч6бр	шт	3	<u>3961,20</u>	-	11884	-	-	-	-
32	КБ16-20-4	Установлення кранів муфтових , діаметром 40 мм	шт	3	<u>43,12</u> 43,12	-	129	129	-	<u>0.4900</u>	<u>1,47</u>
33	& C1632- ПР14-4-4-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий діам. 50мм - IVR 954	шт	3	<u>2002,88</u>	-	6009	-	-	-	-
34	КБ16-10-4	- Трубопроводи сталеві - Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	2,155	<u>13429,37</u> 10464,39	<u>2619,76</u> 715,03	28940	22551	<u>5646</u> 1541	<u>118.9000</u> 8,2446	<u>256,23</u> 17,77
35	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89x3,5 мм	м	215,5	<u>394,19</u>	-	84948	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 76 мм	100м	0,45	<u>13429.37</u> 10464,39	<u>2619.76</u> 715,03	6043	4709	<u>1179</u> 322	<u>118.9000</u> 8,2446	<u>53.51</u> 3,71
37	С130-1194 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,0 мм	м	45	<u>194.57</u> -	<u>-</u> -	8756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	1,07	<u>10275.44</u> 7981,63	<u>2081.52</u> 507,79	10995	8540	<u>2227</u> 543	<u>90.6900</u> 5,8545	<u>97.04</u> 6,26
39	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	107	<u>189.38</u> -	<u>-</u> -	20264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,1	<u>10263.90</u> 7981,63	<u>2081.52</u> 507,79	1026	798	<u>208</u> 51	<u>90.6900</u> 5,8545	<u>9.07</u> 0,59
41	С1630-1466 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,0 мм	м	10	<u>113.64</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С130-601-6 варіант 1	Перехід стальний електрозварний Д 80 х50 мм	шт	1	<u>105.00</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С130-601-6 варіант 2	Перехід стальний електрозварний Д65х50 мм	шт	8	<u>72.60</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С130-601-6 варіант 3	Перехід стальний електрозварний Д50х25 мм	шт	4	<u>69.00</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С130-1-В5 варіант 1	Коліно стальне приварне Д 25 мм	шт	3	<u>24.07</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С130-1-В5 варіант 2	Коліно стальне приварне Д 50 мм	шт	22	<u>28.97</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С130-1-В5 варіант 3	Коліно стальне приварне Д 65мм	шт	12	<u>33.70</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С130-1-В5 варіант 4	Коліно стальне приварне Д 80 мм	шт	24	<u>63.85</u> -	<u>-</u> -	1532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С130-1-В5 варіант 5	Трійник стальний приварний Д 50х25 мм	шт	9	<u>66.95</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-1-В5 варіант 6	Трійник стальний приварний Д 50х50 мм	шт	1	<u>81.00</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С130-1-В5 варіант 10	Трійник стальний приварний Д 65х50 мм	шт	4	<u>92.25</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C130-1-B5 варіант 11	Трійник сталевий приварний Д 80х50 мм	шт	11	<u>131.25</u>	-	1444	-	-	-	-
53	& C130-1-B5 варіант 7	Трійник сталевий приварний Д 65х32 мм	шт	1	<u>125.35</u>	-	125	-	-	-	-
54	& C130-1-B5 варіант 8	Трійник сталевий приварний Д 65х65 мм	шт	1	<u>172.35</u>	-	172	-	-	-	-
55	& C130-1-B5 варіант 9	Трійник сталевий приварний Д80х65 мм	шт	3	<u>225.70</u>	-	677	-	-	-	-
56	& C171-722П варіант 1	Кріплення для трубопроводів	кг	4	<u>35.09</u>	-	140	-	-	-	-
57	& C130-1- B11 варіант 1	ПРОТИПОЖЕЖНИЙ інвентар Вогнегасник ручний вуглекислотний в к-ті з кріпленням - ВВК -3,5	шт	16	<u>961.82</u>	-	15389	-	-	-	-
58	КБ19-5-1	Установлення сигналізатора газу	шт	2	<u>651.53</u>	<u>36.84</u>	1303	1190	<u>74</u>	<u>6.7600</u>	<u>13.52</u>
					594,95	1,72			3	0,0198	0,04
59	C130-965 варіант 1	Сигналізатор газу - СГБ -1-5г	шт	2	<u>1305.00</u>	-	2610	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					613287	52254	<u>11498</u>		<u>598.31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613287		2758		31,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549535				
		всього заробітна плата, грн.					55012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8598				
		Всього будівельні роботи, грн.					641988				

		Всього по розділу 1					641988				
		Разом прямі витрати по кошторису					613287	52254	<u>11498</u>		<u>598.31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613287		2758		31,81
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					549535				
		всього заробітна плата, грн.					55012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28701				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					641988				

		Всього по кошторису					641988				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					694,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					63610				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на Водомірні вузли №1 та №2

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 66,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,355 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. водомірний вузол №1											
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>69.98</u> 56,76	<u>7.45</u> 2,31	70	57	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
2	& C1330-981-ИНБ1 варіант 2	Лічильник води, метрологічний клас R=1000, Ду65	шт	1	<u>17851.43</u> -	<u>-</u> -	17851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>317.26</u> 245,79	<u>71.47</u> 15,67	317	246	<u>71</u> 16	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
4	& C1630-1455-1 варіант 8	Модуль для передачі імпульсів AT-MBus-NE02	шт	1	<u>2607.10</u> -	<u>-</u> -	2607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C1630-1455-1 варіант 9	Модуль для передачі імпульсів AT-MBus-NE01MW	шт	1	<u>3877.00</u> -	<u>-</u> -	3877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	1	<u>47.87</u> 36,87	<u>11.00</u> 2,41	48	37	<u>11</u> 2	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>0.48</u> 0,03
7	& C1630- 1455-1 варіант 2	Автономний GSM модем	шт	1	<u>1327.00</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
8	& C1630- 1455-1 варіант 3	ATIS GSM antenna 10м	шт	1	<u>766.00</u> -	- -	766	-	- -	- -	- -
9	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	6	<u>345.28</u> 211,84	<u>19.33</u> 5,99	2072	1271	<u>116</u> 36	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>15.54</u> 0,34
10	& C1630-66- 6 варіант 1	Затвор поворотний міжфланцевий "Батерфляй" з проушинами для шпильок ЕРОМ, Ду 100 мм	шт	4	<u>3888.11</u> -	- -	15552	-	- -	- -	- -
11	& C1223-8 варіант 1	Фільтр ду 100 мм	шт	1	<u>3724.24</u> -	- -	3724	-	- -	- -	- -
12	& C1223-8 варіант 2	Клапан зворотний фланцевий ду 100 мм	шт	1	<u>3112.24</u> -	- -	3112	-	- -	- -	- -
13	& C1630- 1455-1 варіант 5	Кран кульовий 15мм	шт	1	<u>154.00</u> -	- -	154	-	- -	- -	- -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	<u>48.99</u> 32,17	- -	98	64	- -	<u>0.3600</u> -	<u>0.72</u> -
15	& C130-918- 16	Манометр загального призначення ОБМ 1- 100 x1	шт	2	<u>410.85</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
16	& C130-465- ИНБ4	Кран для манометра 14М1-16	шт	2	<u>214.32</u> -	- -	429	-	- -	- -	- -
17	КР15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,011	<u>12513.38</u> 10888,60	<u>1093.24</u> 129,64	138	120	<u>12</u> 1	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>1.36</u> 0,01
18	& C1272-196	Труби сталеві електрозварні ду 65мм	м	1,1	<u>229.44</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
19	КР15-85-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,045	<u>14290.01</u> 12034,49	<u>1494.02</u> 172,55	643	542	<u>67</u> 8	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>6.15</u> 0,08
20	& C1272-197	Труби сталеві електрозварні ду 89мм	м	4,5	<u>213.35</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
21	& C113- 1044-11А-В2 варіант 2	Перехід концентричний 100х60	шт	2	<u>139.95</u> -	- -	280	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C113-1044-11A-B2 варіант 1	Відвід 90 ду 100мм	шт	4	<u>286.83</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					56246	2337	<u>284</u> 65		<u>28.12</u> 0,67
		Разом будівельні роботи, грн.					56246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53625				
		всього заробітна плата, грн.					2402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					392				
		Всього будівельні роботи, грн.					57530				

		Всього по розділу 1					57530				
		Розділ 2. водомірний вузол №2									
23	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>69.98</u> 56,76	<u>7.45</u> 2,31	70	57	<u>7</u> 2	<u>0.6700</u> 0,0266	<u>0.67</u> 0,03
24	& C1330-981-ИНБ1 варіант 1	Лічильник води R=160 з антимагнітним захистом, Ду15	шт	1	<u>1633.43</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	1	<u>317.26</u> 245,79	<u>71.47</u> 15,67	317	246	<u>71</u> 16	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.2</u> 0,18
26	& C1630-1455-1 варіант 1	Модуль для передачі імпульсів	шт	1	<u>2097.10</u> -	<u>-</u> -	2097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	1	<u>47.87</u> 36,87	<u>11.00</u> 2,41	48	37	<u>11</u> 2	<u>0.4800</u> 0,0278	<u>0.48</u> 0,03
28	& C1630-1455-1 варіант 2	Автономний GSM модем	шт	1	<u>1327.00</u> -	<u>-</u> -	1327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1630-1455-1 варіант 3	ATIS GSM antenna 10м	шт	1	<u>766.00</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1630-1455-1 варіант 4	Кран кульовий 25мм	шт	3	<u>205.00</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& С1630-1455-1 варіант 5	Кран кульовий 15мм	шт	2	<u>154.00</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1630-1455-1 варіант 6	Фільтр сітчастий ду 15мм	шт	1	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1630-1455-1 варіант 7	Зворотний клапан ду 15мм	шт	1	<u>82.60</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>48.99</u> 32,17	<u>-</u> -	49	32	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
35	& С130-918-16	Манометр загального призначення ОБМ 1-100 х1	шт	1	<u>410.85</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С130-465-ИНБ4	Кран для манометра 14М1-16	шт	1	<u>214.32</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР15-83-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>5019.96</u> 4682,26	<u>184.93</u> 61,79	50	47	<u>2</u> 1	<u>54.6100</u> 0,6072	<u>0.55</u> 0,01
38	& С1272-190	Труби сталеві електрозварні ду 15мм	м	1	<u>32.60</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КР15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,01	<u>5192.03</u> 4795,44	<u>184.93</u> 61,79	52	48	<u>2</u> 1	<u>55.9300</u> 0,6072	<u>0.56</u> 0,01
40	& С1272-192	Труби сталеві електрозварні ду 25мм	м	1	<u>52.23</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1213-100 варіант 1	З'єднання пе сталь 32/1"	шт	1	<u>154.62</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1250-97 варіант 1	Відвід сталевий Ду 15мм	шт	1	<u>50.15</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1225-1 варіант 1	Згони сталеві з муфтою та контрагайкою ду 15мм	шт	1	<u>47.99</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					8461	467	<u>93</u> 22		<u>5.82</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					8461				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7901				
		всього заробітна плата, грн.					489				
		Загальновиробничі витрати, грн.					244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					72				
		Всього будівельні роботи, грн.					8705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					8705				
		Разом прямі витрати по кошторису					64707	2804	<u>377</u>		<u>33,94</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64707		87		0,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61526				
		всього заробітна плата, грн.					2891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1529				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					464				
		Всього будівельні роботи, грн.					66236				

		Всього по кошторису					66236				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					38,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3355				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121,533 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22213 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 18,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система пожежогасіння , пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу									
		- Обладнання -									
1	KM8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 22 А.год	шт	2	<u>115.13</u>	<u>5.97</u>	230	105	<u>12</u>	<u>0.6400</u>	<u>1.28</u>
					52,35	2,13			4	0,0252	0,05
2	& C1514-58 варіант 1	Акумулятор АКБ -12в 18А/г	шт	2	<u>3289.05</u>	<u>-</u>	6578	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
3	KM10-669-6	Блок живлення і контролю	шт	1	<u>2321.68</u>	<u>1.71</u>	2322	1110	<u>2</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
					1109,89	0,21			-	0,0027	-
4	& C1630- 6752 варіант 1	Блок безперебійного живлення БЖ 1230	шт	1	<u>5879.90</u>	<u>-</u>	5880	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	12	<u>181.93</u> 122,90	<u>6.39</u> 0,78	2183	1475	<u>77</u> 9	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>19.2</u> 0,12
6	& С130-35-117 варіант 2	Сповіслювач пожежний тепловий ТПТ - 3	шт	12	<u>141.37</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ10-667-5	Прилад управління та затримки на 1 зону пожежогасіння	шт	1	<u>855.37</u> 765,89	<u>1.33</u> 0,16	855	766	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.6</u> -
8	& С130-35-117 варіант 1	Прилад управління і затримки на 1 зону пожежогасіння ПУ 13 " Тірас -1"	шт	1	<u>7040.16</u> -	<u>-</u> -	7040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-669-2	Прилад ручного запуску	шт	1	<u>1260.25</u> 654,32	<u>0.89</u> 0,11	1260	654	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
10	& С130-35-117 варіант 3	Прилад ручного запуску ПРЗ " Тірас "	шт	1	<u>520.40</u> -	<u>-</u> -	520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-669-2	Прилад аварійного зупинення ПАЗ " Тірас"	шт	1	<u>1260.25</u> 654,32	<u>0.89</u> 0,11	1260	654	<u>1</u> -	<u>8.0000</u> 0,0014	<u>8</u> -
12	& С130-35-117 варіант 4	Прилад аварійного зупинення ПРЗ " Тірас "	шт	1	<u>344.14</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ10-668-2	- Оповіслювачі - Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>362.36</u> 245,79	<u>1.65</u> 0,20	1449	983	<u>7</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>12.8</u> 0,01
14	& С130-35-1К варіант 2	Оповіслювач світло- звуковий 12 в 80 дБ внутр. ОС 3 5 " Порошок не входить "	шт	2	<u>584.20</u> -	<u>-</u> -	1168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-35-1К варіант 1	Оповіслювач світло- звуковий 12 в 80 дБ внутр. ОС 3 5 " Порошок виходь "	шт	2	<u>571.24</u> -	<u>-</u> -	1142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-668-1	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	4	<u>207.20</u> 122,90	<u>6.39</u> 0,78	829	492	<u>26</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>6.4</u> 0,04
17	& С1630-6752 варіант 2	Сповіслювач магнітно-контактний СОМК 1-9 (метал)	шт	4	<u>146.82</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ11-96-1	Установлення модулів порошкового пожежогасіння (поточною виконання)	шт	4	<u>133.97</u> 133,97	<u>-</u> -	536	536	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>6.4</u> -
19	& С1630-6752 варіант 3	Модулі порошкового пожежогасіння (поточною виконання) - СПРУТ - 12о	шт	4	<u>13143.50</u> -	<u>-</u> -	52574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					88453	6775	<u>127</u> 17		<u>84.48</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					88453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81551				
		всього заробітна плата, грн.					6792				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3226				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					902				
		Всього будівельні роботи, грн.					91679				

		Всього по розділу 1					91679				
		Розділ 2. Монтажні матеріали									
20	КМ10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля	коробка	5	<u>277.47</u> 277,47	-	1387	1387	-	<u>3.2000</u>	<u>16</u>
21	& С1632-24-1Г-55-8 варіант 1	Коробка роз'єднувальна КМС 1-4	шт	4	<u>357.23</u> -	-	1429	-	-	-	-
22	& С1632-24-1Г-55-8 варіант 2	Коробка роз'єднувальна КМС 2-24	шт	1	<u>584.03</u> -	-	584	-	-	-	-
23	КМ10-901-12	Коробка монтажна ПВХ	100 шт	0,08	<u>2935.90</u> 2935,90	-	235	235	-	<u>36.8000</u>	<u>2.94</u>
24	& С1-13-1-774 варіант 1	Коробка монтажна ПВХ	шт	8	<u>26.98</u> -	-	216	-	-	-	-
25	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>2828.81</u> 2714,53	-	566	543	-	<u>32.8000</u>	<u>6.56</u>
26	& С1-1044-57 варіант 1	Короб монтажний ПВХ 10x15 мм	м	20	<u>8.54</u> -	-	171	-	-	-	-
27	КБ21-3-1	Прокладання гофрованих труб , діаметр труб до 25 мм	100м	3	<u>1889.86</u> 1889,86	-	5670	5670	-	<u>23.9800</u>	<u>71.94</u>
28	& С1-13-1Г-745 варіант 1	Гофротруба ПВХ Д 16 мм	м	300	<u>7.54</u> -	-	2262	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12520	7835	-		<u>97.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					12520 4685 7835 4096 9,29 1248 16616 16616				
		Розділ 3. Проводи та кабелі									
29	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби , багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	2,95	<u>576.35</u> 576,35	- -	1700	1700	- -	<u>7.4100</u> -	<u>21.86</u> -
30	& С1632-22- П5 варіант 1	Кабель сигнальний з оболочкою та ізоляцією з ПВХ - ПСВВ 4*0,4 мм	м	100	<u>9.02</u> -	- -	902	-	- -	- -	- -
31	& С1632-22- П5 варіант 5	Монтажний кабель у подвійній ізоляції ТППе П 10х2х0,50	м	100	<u>53.61</u> -	- -	5361	-	- -	- -	- -
32	& С1632-22- П5 варіант 6	Монтажний кабель у подвійній ізоляції FTP 4х2х0,51	м	10	<u>28.60</u> -	- -	286	-	- -	- -	- -
33	& С1632-22- П5 варіант 2	Кабель вогнетривкий 30 хв. (N) НХН FE 180 /Е30 3Х1,5мм2	м	10	<u>53.75</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
34	& С1632-22- П5 варіант 4	Кабель вогнетривкий 30 хв. JE - Н St Н BdFE180/Е30 1*2*0.8	м	25	<u>36.86</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
35	& С1632-22- П5 варіант 3	Кабель вогнетривкий 30 хв. JE - Н St Н BdFE180/Е30 2*2*0.8	м	50	<u>52.29</u> -	- -	2615	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12324	1700	- -		<u>21.86</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					12324 10624 1700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					914 2,12 285 13238				
		----- Всього по розділу 3					13238				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113297 113297 96860 16327 8236 18,13 2435 121533	16310	<u>127</u> 17		<u>203.78</u> 0,22
		----- Всього по кошторису					121533				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					222,13 18762				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на Інклюзія

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1702,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72505 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 66,767 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пандус П1									
1	KP19-26-5	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,18	<u>1373.86</u>	-	247	247	-	<u>16.2100</u>	<u>2.92</u>
					1373,15	-			-	-	-
2	& C111-5669	Пінополістерольні плити 20мм	м2	9	<u>72.89</u>	-	656	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,046	<u>680891.56</u>	<u>38027.68</u>	31321	5435	<u>1749</u>	<u>1499.0800</u>	<u>68.96</u>
					118142,49	13055,92			601	117,4714	5,4
4	& C124-22-2	Арматурна сталь, діаметр 10 мм	т	0,377919	<u>41204.31</u>	-	15572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	KB6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,013632	<u>57077.86</u>	<u>182.73</u>	778	133	<u>2</u>	<u>119.3900</u>	<u>1.63</u>
					9764,91	68,54			1	0,6150	0,01
6	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	8,294	<u>2391.42</u>	<u>353.02</u>	19834	3504	<u>2928</u>	<u>5.5000</u>	<u>45.62</u>
					422,46	137,87			1143	1,6057	13,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,16	<u>86380.60</u> 13811,26	<u>-</u> -	13821	2210	<u>-</u> -	<u>164.9500</u> -	<u>26.39</u> -
8	КБ11-43-3	Улаштування антиковзних смуг	100м	0,24	<u>14048.02</u> 1070,00	<u>2.26</u> 1,98	3372	257	<u>1</u> -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>2.96</u> 0,01
9	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,09	<u>7363.38</u> 5862,78	<u>310.33</u> 14,51	663	528	<u>28</u> 1	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>6.23</u> 0,02
10	& С111-1630-1	Огорожа ОГ1	м	9	<u>3774.30</u> -	<u>-</u> -	33969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	варіант 2 & С1-13-82-677	Анкер распорный Д10 М8	шт	30	<u>21.08</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							120865	12314	<u>4708</u> 1746		<u>154.71</u> 18,76
Разом будівельні роботи, грн.							120865				
в тому числі:							103843				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14060				
всього заробітна плата, грн.							8012				
Загальновиробничі витрати, грн.							20,74				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2786				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							128877				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							128877				
Розділ 2. Ліфти											
12	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>16781.05</u> 13262,83	<u>953.32</u> 226,61	16781	13263	<u>953</u> 227	<u>158.4000</u> 2,2925	<u>158.4</u> 2,29
13	1906-15001	Підймальна платформа для людей Forstor FIL150-2,0x0,1-1,2x0,8:	шт	1	<u>191666.67</u> -	<u>-</u> -	191667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>5612.13</u> 5612,13	<u>-</u> -	5612	5612	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
15	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>16744.38</u> 13262,83	<u>953.32</u> 226,61	16744	13263	<u>953</u> 227	<u>158.4000</u> 2,2925	<u>158.4</u> 2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1906-15001 варіант 2	Підйомник для людей з обмеженими можливостями Forstor FIS300-7.4x0.1- 1.4x1.1:	шт	1	<u>1091667.</u> <u>00</u> -	<u>-</u> -	1091667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КП1-81-1	Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки	Ліфт	1	<u>5612.13</u> 5612,13	<u>-</u> -	5612	5612	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50</u> -
18	КР7-26-5	Улаштування покриття з тактильних плиток полівінілхлоридних	100м2	0,5904	<u>34232.97</u> 6759,17	<u>10.46</u> 8,93	20211	3991	<u>6</u> 5	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>42.76</u> 0,06
19	& С1-13-82- 677 варіант 2	Поліуретанова тактильна плитка напрямна 300x300 ПТ-12	шт	507	<u>209.78</u> -	<u>-</u> -	106358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-13-82- 677 варіант 3	Поліуретанова тактильна плитка попереджувальна 300x300 ПТ-14	шт	149	<u>219.98</u> -	<u>-</u> -	32777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР7-31-5	Улаштування тактильної накладки на сходи	100м	0,55	<u>1756.67</u> 1299,91	<u>2.32</u> 1,98	966	715	<u>1</u> 1	<u>14.7700</u> 0,0222	<u>8.12</u> 0,01
22	& С123- 15557 варіант 1	Тактильна накладка на сходинок кутова з контрастною вставкою	м	55	<u>185.18</u> -	<u>-</u> -	10185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ7-57-10	Наклеювання світловідбиваючої стрічки	100м шва	1,08	<u>1280.44</u> 1233,39	<u>14.89</u> 4,61	1383	1332	<u>16</u> 5	<u>15.0800</u> 0,0532	<u>16.29</u> 0,06
24	& С1-1044- 7Р1 варіант 1	Світловідбиваюча стрічка на двері ширина 50мм	м	108	<u>24.30</u> -	<u>-</u> -	2624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1502587	43788	<u>1929</u> 465		<u>483.97</u> 4,71
		Разом устаткування, грн.					1283334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					50397				
		Всього устаткування, грн.					1333731				
		Разом будівельні роботи, грн.					219253				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					173536				
		всього заробітна плата, грн.					44253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5668				
		Всього будівельні роботи, грн.					239743				

		Всього по розділу 2					1573474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1623452	56102	<u>6637</u> 2211		<u>638.68</u> 23,47
		Разом устаткування, грн.					1283334				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					50397				
		Всього устаткування, грн.					1333731				
		Разом будівельні роботи, грн.					340118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					277379				
		всього заробітна плата, грн.					58313				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8454				
		Всього будівельні роботи, грн.					368621				

		Всього по кошторису					1702352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					725,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66767				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Монтаж СПСА та СО

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,27319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,388 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>492,91</u>	<u>1,33</u>	493	492	<u>1</u>	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					491,58	0,16			-	0,0021	-
2	& 1602-30001-4-Н	Модуль виклику ВМ01-А	шт	1	<u>1492,40</u>	<u>-</u>	1492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ10-349-6	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	4	<u>765,89</u>	<u>-</u>	3064	3064	<u>-</u>	<u>9.6000</u>	<u>38.4</u>
					765,89	-			-	-	-
4	& 1602-30007-11	Сповіщувач світловий ОС-1 "ВИХІД"	шт	4	<u>638,82</u>	<u>-</u>	2555	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	20	<u>247,44</u>	<u>1,65</u>	4949	4916	<u>33</u>	<u>3.2000</u>	<u>64</u>
					245,79	0,20			4	0,0026	0,05
6	& 1602-30000-1-4	Сповіщувач пожежний димовий адресний DETECTO SMK110	шт	2	<u>1019,20</u>	<u>-</u>	2038	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1602-30000-1-5 варіант 2	Сповіслювач пожежний димовий адресний DETECTO SMK100	шт	18	<u>819.00</u> -	<u>-</u> -	14742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ10-668-6	Сповіслювач пожежний ручний	шт	2	<u>43.01</u> 43,01	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>0.5600</u> -	<u>1.12</u> -
9	& 1602-30000-1-6 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний адресний DETECTO MNL100	шт	2	<u>1082.90</u> -	<u>-</u> -	2166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	<u>261.73</u> 261,73	<u>-</u> -	4973	4973	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>60.8</u> -
11	& 1601-2356-3 варіант 2	Гучномовець 3АС100ПН	шт	11	<u>555.10</u> -	<u>-</u> -	6106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1601-2356-6 варіант 2	Гучномовець 6АС100ПН	шт	8	<u>764.30</u> -	<u>-</u> -	6114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,3	<u>530.28</u> 530,28	<u>-</u> -	3341	3341	<u>-</u> -	<u>6.2600</u> -	<u>39.44</u> -
14	& 15092-1041-2-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий КОРкНс (N)НХН- FE180/E30 2х1	1000м	0,04	<u>43983.34</u> -	<u>-</u> -	1759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15092-1041-2-Р варіант 2	Кабель вогнестійкий перерізом 1.2.0,8мм2 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,59	<u>22750.00</u> -	<u>-</u> -	13423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	<u>62.07</u> 61,45	<u>-</u> -	372	369	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.8</u> -
17	& 1504-17152-10 варіант 2	Коробка розгалужувальна вогнестійка КВР01-30	шт	6	<u>527.80</u> -	<u>-</u> -	3167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& ПЖ5-52-1	Налагодження систем пожежної сигналізації. Сповіслювач димовий	шт	20	<u>209.47</u> 209,47	<u>-</u> -	4189	4189	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>36</u> -
19	& ПЖ5-55-1	Налагодження систем пожежної сигналізації. Сповіслювач ручний контактний	шт	2	<u>82.62</u> 82,62	<u>-</u> -	165	165	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>1.42</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					75194	21595	<u>34</u> 4		<u>252.38</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					75194				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53565				
		всього заробітна плата, грн.					21599				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					85312				

		Всього по кошторису					85312				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					273,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					24388				

Склав кошторисник Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на Дошова каналізація К 2.

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 31,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02243 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2,022 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дошова каналізація К 2									
1	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 225 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0105	<u>45499.61</u> 33454,90	<u>11182.61</u> 6428,23	478	351	<u>117</u> 67	<u>404.2400</u> 77,5313	<u>4.24</u> 0,81
2	С113-1403	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 225х8,6 мм	м	10,5	<u>716.95</u> -	<u>-</u> -	7528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравличним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,017	<u>55337.75</u> 36708,97	<u>15143.06</u> 445,52	941	624	<u>257</u> 8	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>7.09</u> 0,08
4	& С113-1354-6 варіант 1	Труба сталева водостічна 100х100	м	17	<u>347.58</u> -	<u>-</u> -	5909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-63144 варіант 1	Фланець з сталі листової сталі товщ. 4мм розм. 160x160мм	шт	2	<u>433.57</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C111-63144 варіант 2	Фланець з сталі листової сталі товщ. 4мм розм. 160x160мм з отвором 100x100мм	шт	2	<u>423.37</u> -	<u>-</u> -	847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1-1093-1-39-B1 варіант 1	Болт М 16	шт	8	<u>20.56</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1-1093-1-39-B1 варіант 2	Гайка М 16	шт	28	<u>10.36</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1-13-42 варіант 1	Прокладка резинова розміром 160x160мм	м2	0,1	<u>301.86</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C113-2289 варіант 1	Ревізія Д у 200 мм Трійник терморезисторний Д 225 мм+ GF муфти	шт	1	<u>1851.44</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C130-75-2 варіант 4	Комплект фланець + втулка Д 225 мм	шт	1	<u>553.45</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1807 варіант 12	Фланець під буртову втулку Д 225мм	шт	1	<u>552.59</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1807 варіант 13	Фланець стальний приварний глухий Д 225 мм	шт	1	<u>552.59</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1807 варіант 8	Коліно терморезисторне 45 град. Д 160 мм /160 мм	шт	1	<u>643.80</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB16-14-33	Прокладання труб зовнішнім діаметром 325 мм - футляр	100м	0,01	<u>16029.95</u> 16029,95	<u>-</u> -	160	160	<u>-</u> -	<u>186.9600</u> -	<u>1.87</u> -
16	& C1-13-1-660 варіант 1	Футляр з сталевих труб д325x6,0мм, L=500мм	м	1	<u>4019.79</u> -	<u>-</u> -	4020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1-13-1-660 варіант 4	Футляр з сталевих труб ?325x6,0мм, L=250мм	м	2	<u>2519.79</u> -	<u>-</u> -	5040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KB16-14-11	(Демонтаж) Прокладання з напірних поліетиленових труб зовнішнім діаметром 160 мм-200мм	100м	0,03	<u>20298.08</u> 16029,95	<u>3917.00</u> 2022,96	609	481	<u>118</u> 61	<u>186.9600</u> 24,0910	<u>5.61</u> 0,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					31037	1616	<u>492</u> 136		<u>18.81</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					31037 28929 1752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					899 2,01 270 31936				
		Всього по розділу 1					31936				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					31037 31037 28929 1752 899 2,01 270 31936	1616	<u>492</u> 136		<u>18.81</u> 1,61
		Всього по кошторису					31936				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					22,43 2022				

Склав Інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на Внутрішнє опорядження

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6855,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,58965 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1201,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-94-3	Розділ 1. -Перегородки ГКЛ для влаштування туалета МГН- <i>Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях</i>	100м2	0,3744	<u>122012,67</u> 25626,40	<u>289,58</u> 186,93	45682	9595	<u>108</u> 70	<u>306.0600</u> 2,0328	<u>114,59</u> 0,76
		Разом прямі витрати по розділу 1					45682	9595	<u>108</u> 70		<u>114,59</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн.					45682				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35979				
		всього заробітна плата, грн.					9665				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5411 13,84 1860 51093				

		Всього по розділу 1					51093				
		Розділ 2. ---Стеля --									
		---Стеля---									
2	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	6,6084	<u>2608.76</u> 2608,76	<u>-</u> -	17240	17240	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>246.49</u> -
3	КБ15-46-8	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стель вручну	100м2	2,1314	<u>19123.30</u> 11618,20	<u>243.13</u> 204,25	40759	24763	<u>518</u> 435	<u>132.0100</u> 2,7071	<u>281.37</u> 5,77
4	КБ15-182-2 к-1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4957	<u>13031.50</u> 9445,35	<u>-</u> -	32523	23573	<u>-</u> -	<u>115.4830</u> -	<u>288.21</u> -
5	КР3-38-5	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	100 м2	2,4957	<u>3127.47</u> 1018,74	<u>-</u> -	7805	2542	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>34.32</u> -
6	КБ15-182-3 к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,4957	<u>3574.71</u> 2141,91	<u>-</u> -	8921	5346	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> -	<u>61.65</u> -
7	КБ15-151-4	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стель всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	4,477	<u>1758.08</u> 1554,83	<u>1.16</u> 0,99	7871	6961	<u>5</u> 4	<u>19.0100</u> 0,0111	<u>85.11</u> 0,05
8	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,4957	<u>13102.16</u> 3508,79	<u>1.16</u> 0,99	32699	8757	<u>3</u> 2	<u>42.9000</u> 0,0111	<u>107.07</u> 0,03
9	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,257	<u>45731.63</u> 11446,51	<u>3.49</u> 2,98	11753	2942	<u>1</u> 1	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>35.97</u> 0,01
10	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,257	<u>37613.75</u> 1372,44	<u>5.81</u> 4,96	9667	353	<u>1</u> 1	<u>16.7800</u> 0,0555	<u>4.31</u> 0,01
11	КБ15-64-1	Улаштування каркасу підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3643	<u>37282.59</u> 14461,80	<u>56.95</u> 48,61	13582	5268	<u>21</u> 18	<u>164.3200</u> 0,5439	<u>59.86</u> 0,2
12	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3643	<u>18583.62</u> 12726,05	<u>24.41</u> 20,83	6770	4636	<u>9</u> 8	<u>136.3700</u> 0,2331	<u>49.68</u> 0,08
13	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель грільято	100м2	2,0075	<u>11477.51</u> 11446,51	<u>3.39</u> 2,98	23041	22979	<u>7</u> 6	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>280.95</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С1-13-1-412 варіант 4	Конструкція підвісної стелі Грільято	м2	200,75	<u>704,12</u> -	<u>-</u> -	141352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					353983	125360	<u>565</u> 475		<u>1534.99</u> 6,22
		Разом будівельні роботи, грн.					353983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228058				
		всього заробітна плата, грн.					125835				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					184,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24853				
		Всього будівельні роботи, грн.					425512				

		Всього по розділу 2					425512				
15	КБ15-76-1	Розділ 3. Стеля над басейном залишки									
		Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,256	<u>11477.51</u>	<u>3.39</u>	48848	48716	<u>14</u>	<u>139.9500</u>	<u>595.63</u>
		грільято			<u>11446,51</u>	<u>2,98</u>			<u>13</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,14</u>
16	& С1-13-1-412 варіант 4	Конструкція підвісної стелі Грільято	м2	425,6	<u>704,12</u> -	<u>-</u> -	299673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					348521	48716	<u>14</u> 13		<u>595.63</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					348521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299791				
		всього заробітна плата, грн.					48729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9607				
		Всього будівельні роботи, грн.					376191				

		Всього по розділу 3					376191				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Стіни									
17	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (закладання дверних та віконних прорізів_)	1 м3	0,828	<u>5183.41</u> 690,89	<u>134.62</u> 59,49	4292	572	<u>111</u> 49	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>7.17</u> 0,51
18	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	6,435	<u>2054.14</u> 2054,14	<u>-</u> -	13218	13218	<u>-</u> -	<u>29.3700</u> -	<u>189</u> -
19	КР12-1-1	Фарбування стін протигрибковою сумішшю	100м2	14,5054	<u>1613.13</u> 1599,84	<u>-</u> -	23399	23206	<u>-</u> -	<u>20.3000</u> -	<u>294.46</u> -
20	& С111-44-530-ПГ	Противігрибкова ґрунтовка Ceresit СТ 99	кг	290,108	<u>256.07</u> -	<u>-</u> -	74288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	3,482	<u>58687.53</u> 16042,67	<u>-</u> -	204350	55861	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>667.15</u> -
22	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	8,056	<u>31870.16</u> 6689,39	<u>246.37</u> 223,69	256746	53890	<u>1985</u> 1802	<u>84.8800</u> 2,9120	<u>683.79</u> 23,46
23	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,189	<u>17078.15</u> 9747,94	<u>236.41</u> 198,60	3228	1842	<u>45</u> 38	<u>112.4200</u> 2,6322	<u>21.25</u> 0,5
24	КБ15-182-1 к-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою по ґрунту	100м2	11,719	<u>10816.37</u> 7225,57	<u>4.65</u> 3,97	126757	84676	<u>54</u> 47	<u>88.3430</u> 0,0444	<u>1035.29</u> 0,52
25	КР3-38-5	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	100 м2	11,719	<u>3127.47</u> 1018,74	<u>-</u> -	36651	11939	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>161.14</u> -
26	КБ15-182-3 к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	11,719	<u>3574.71</u> 2141,91	<u>-</u> -	41892	25101	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> -	<u>289.48</u> -
27	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,3294	<u>12260.18</u> 3584,86	<u>1.16</u> 0,99	89860	26275	<u>9</u> 7	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>321.25</u> 0,08
28	КР12-49-5	Поліпшене фарбування латексними фарбами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,826	<u>12950.03</u> 3584,86	<u>1.16</u> 0,99	23647	6546	<u>2</u> 2	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>80.03</u> 0,02
29	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,578	<u>106614.59</u> 21407,25	<u>39.51</u> 33,73	274852	55188	<u>102</u> 87	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>659.12</u> 0,97
30	КБ15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	6,435	<u>1414.27</u> 1219,49	<u>1.16</u> 0,99	9101	7847	<u>7</u> 6	<u>14.9100</u> 0,0111	<u>95.95</u> 0,07
31	КБ10-9-1	Обшивка короба вентиляційного листами ГКЛ по металевому каркасу	100м2	0,058	<u>92795.31</u> 16042,67	<u>-</u> -	5382	930	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>11.11</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					1187663	367091	<u>2315</u> 2038		<u>4516.19</u> 26,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1187663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818257				
		всього заробітна плата, грн.					369129				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					545,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					73247				
		Всього будівельні роботи, грн.					1398074				

		Всього по розділу 4					1398074				
		Розділ 5. Дверні блоки									
32	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,1578	<u>25601.84</u> 11559,09	<u>7520.53</u> 2583,19	4040	1824	<u>1187</u> 408	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>22.04</u> 3,71
33	& С123-17881-1 варіант 7	Двері ДМ 21-10 Металеві глухі 1010 x 2100(Н) 2,12м2	шт	2	<u>15167.68</u> -	<u>-</u> -	30335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С123-17881-1 варіант 8	Двері ДМ 21-9т Металеві протипожежні 910 x 2100(Н) 1,91м2	шт	1	<u>23082.88</u> -	<u>-</u> -	23083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С123-17881-1 варіант 23	Двері ДО 21-10т алюмінієві засклені 1000 x 2100(Н) 2,1м2	шт	1	<u>12475.39</u> -	<u>-</u> -	12475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С123-17881-1 варіант 24	Двері ДО 21-13 Алюмінієві засклені 1310 x 2100(Н) 2,75м2	шт	1	<u>44927.20</u> -	<u>-</u> -	44927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С123-17881-1 варіант 26	Двері ДО 21-10 алюмінієві засклені тамбур 1000 x 2100(Н) 2,1м2	шт	1	<u>12475.39</u> -	<u>-</u> -	12475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С123-17881-1 варіант 27	Двері ДМ14-10У Алюмінієві засклені 1010 x 1400(Н) металеві зовнішні утеплені 1,41м2	шт	1	<u>12287.20</u> -	<u>-</u> -	12287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С123-17881-1 варіант 28	Двері ДМ14-10* Металеві протипожежні 910 x 1400(Н) 1,27м2	шт	1	<u>17338.24</u> -	<u>-</u> -	17338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4563	<u>24098.74</u> 8310,90	<u>6076.62</u> 1654,98	10996	3792	<u>2773</u> 755	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>44.77</u> 6,78
41	& С123-17881-1 варіант 19	Двері ДГ 21-10 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 1010 x 2100(Н) 2,12м2	шт	3	<u>11924.08</u> -	<u>-</u> -	35772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С123-17881-1 варіант 9	Двері ДГ 21-9 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 910 x 2100(Н) 1,91м2	шт	19	<u>10751.59</u> -	<u>-</u> -	204280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С123-17881-1 варіант 10	Двері ДГ 21-7 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 710 x 2100(Н) 1,49м2	шт	2	<u>8395.39</u> -	<u>-</u> -	16791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,9	<u>7618.23</u> 6005,32	<u>803.14</u> 37,31	6856	5405	<u>723</u> 34	<u>66.2400</u> 0,4288	<u>59.62</u> 0,39
45	& С1630-65-10 варіант 1	Ворота металеві з тепловою ізоляцією 2400x1600 (h) мм	шт	1	<u>32818.03</u> -	<u>-</u> -	32818	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0128	<u>21367.06</u> 14498,95	<u>-</u> -	273	186	<u>-</u> -	<u>190.5500</u> -	<u>2.44</u> -
47	& С1-13-1-4Е варіант 6	Люк лаз металевий протипожежний утеплений 800x800	шт	2	<u>9180.32</u> -	<u>-</u> -	18361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							483107	11207	<u>4683</u> 1197		<u>128.87</u> 10,88
Разом будівельні роботи, грн.							483107				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							467217				
всього заробітна плата, грн.							12404				
Загальновиробничі витрати, грн.							6717				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2253				
Всього будівельні роботи, грн.							489824				

Всього по розділу 5							489824				
Розділ 6. Укоси											
48	КБ8-3-4	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова цементна	100м2	0,7569	<u>9486.45</u> 9473,74	<u>-</u> -	7180	7171	<u>-</u> -	<u>115.8300</u> -	<u>87.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C111-44-5330-B5 варіант 1	Гідроізоляційна суміш "CERESIT " CR-66 витрата 3кг на 1 м2	кг	227,07	<u>22.49</u> -	<u>-</u> -	5107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KB15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,7569	<u>105181.72</u> <u>34220,05</u>	<u>34.87</u> <u>29,76</u>	79612	25901	<u>26</u> <u>23</u>	<u>388.8200</u> <u>0,3330</u>	<u>294.3</u> <u>0,25</u>
51	& C1545-269-1	Профіль пластиковий для гіпсокартону PVC	м	199,91	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	199,91	<u>4.58</u> -	<u>-</u> -	916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KB15-182-1 к-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою по ґрунту	100м2	0,7569	<u>10816.37</u> <u>7225,57</u>	<u>4.65</u> <u>3,97</u>	8187	5469	<u>4</u> <u>3</u>	<u>88.3430</u> <u>0,0444</u>	<u>66.87</u> <u>0,03</u>
54	KP3-38-5	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	100 м2	0,7569	<u>3127.47</u> <u>1018,74</u>	<u>-</u> -	2367	771	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>10.41</u> -
55	KB15-182-3 к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,7569	<u>3574.71</u> <u>2141,91</u>	<u>-</u> -	2706	1621	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> -	<u>18.7</u> -
56	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7569	<u>12260.18</u> <u>3584,86</u>	<u>1.16</u> <u>0,99</u>	9280	2713	<u>1</u> <u>1</u>	<u>43.8300</u> <u>0,0111</u>	<u>33.17</u> <u>0,01</u>
Разом прямі витрати по розділу 6							116171	43646	<u>31</u> <u>27</u>		<u>511.12</u> <u>0,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							116171				
в тому числі:							72494				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43673				
всього заробітна плата, грн.							24181				
Загальновиробничі витрати, грн.							61,37				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8247				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							140352				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 6							140352				
Розділ 7. Вікна											
57	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,032	<u>4266.77</u> <u>4095,93</u>	<u>170.84</u> <u>145,82</u>	137	131	<u>6</u> <u>5</u>	<u>56.8800</u> <u>1,6317</u>	<u>1.82</u> <u>0,05</u>
58	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>12934.96</u> <u>11708,38</u>	<u>1212.22</u> <u>357,26</u>	129	117	<u>12</u> <u>4</u>	<u>159.5800</u> <u>3,7761</u>	<u>1.6</u> <u>0,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,007	<u>8755.08</u> 8643,36	<u>110.41</u> 94,24	61	61	<u>1</u> 1	<u>120.0300</u> 1,0545	<u>0.84</u> 0,01
60	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах громадських будівель	100м2	0,032	<u>18694.92</u> 8907,55	<u>-</u> -	598	285	<u>-</u> -	<u>99.6705</u> -	<u>3.19</u> -
61	& С123-57-1-45 варіант 1	Блок віконний металопластиковий білий, двокамерний енергозберігаючий склопакет 4-10-4-10Ar-4i, Rqmin=0,75м2хК/Вт, (з відкриванням) ОК.3- (3,2м2)	шт.	1	<u>18002.84</u> -	<u>-</u> -	18003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ7-57-10	Улаштування ущільнюючої стрічки псул	100м шва	0,052	<u>1281.55</u> 1233,39	<u>16.00</u> -	67	64	<u>1</u> -	<u>15.0800</u> 0,0132	<u>0.78</u> -
63	& С111-1678-3	Пароізоляційна стрічка	м	5,2	<u>34.39</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С111-1678-4 варіант 1	Герметизуюча стрічка	м	2	<u>38.49</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,016	<u>5187.50</u> 2484,09	<u>-</u> -	83	40	<u>-</u> -	<u>31.5200</u> -	<u>0.5</u> -
66	& С111-44-110	Підвіконні дошки	м	1,6	<u>357.05</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3075.32</u> 2474,24	<u>-</u> -	49	40	<u>-</u> -	<u>31.3950</u> -	<u>0.5</u> -
68	& С111-1722-10	Віконні відливи	м	1,6	<u>184.33</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					20249	738	<u>20</u> 10		<u>9.23</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					20249				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19491				
		всього заробітна плата, грн.					748				
		Загальновиробничі витрати, грн.					428				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					150				
		Всього будівельні роботи, грн.					20677				

		Всього по розділу 7					20677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Алюмінієві вітражні системи									
69	КБ9-45-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж вітражів, вітрин з подвійним або одинарним склінням у висотних будівлях	т	3,898	<u>28946.01</u> 23307,65	<u>5622.17</u> 1664,32	112832	90853	<u>21915</u> 6488	<u>268.8000</u> 15,5749	<u>1047.78</u> 60,71
70	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель	100м2	1,949	<u>18694.92</u> 8907,55	<u>-</u> -	36436	17361	<u>-</u> -	<u>99.6705</u> -	<u>194.26</u> -
71	& С111-21-221-В2 варіант 1	Вітражна система алюмінієва зі склопакетами	м2	194,9	<u>10800.00</u> -	<u>-</u> -	2104920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,24	<u>10739.60</u> 3532,77	<u>-</u> -	24057	7913	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>101.74</u> -
73	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах громадських будівель	100м2	0,067	<u>18694.92</u> 8907,55	<u>-</u> -	1253	597	<u>-</u> -	<u>99.6705</u> -	<u>6.68</u> -
74	& С111-21-221-В2 варіант 2	Перегородка із алюмінієвого профілю з склопакетами	м2	6,7	<u>10800.00</u> -	<u>-</u> -	72360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					2351858	116724	<u>21915</u> 6488		<u>1350.46</u> 60,71
		Разом будівельні роботи, грн.					2351858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2213219				
		всього заробітна плата, грн.					123212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					169,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22757				
		Всього будівельні роботи, грн.					2419218				

		Всього по розділу 8					2419218				
		Відділ 1. Підлоги									
		Розділ 1. Цокольний поверх									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. тип-1									
75	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	12,516	<u>1714.85</u> 1038,73	<u>676.12</u> 193,88	21463	13001	<u>8462</u> 2427	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>158.95</u> 28,77
76	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	25,032	<u>1573.53</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	39389	4408	<u>3808</u> 1087	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>60.08</u> 12,54
77	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,12516	<u>389393.58</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	48737	1384	<u>310</u> 130	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>18.86</u> 1,33
78	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	1,2516	<u>33128.91</u> 20050,96	<u>27.12</u> 23,81	41464	25096	<u>34</u> 30	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>272.9</u> 0,33
79	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	1,2516	<u>18626.00</u> 14035,85	<u>2.32</u> 1,98	23312	17567	<u>3</u> 2	<u>152.6300</u> 0,0222	<u>191.03</u> 0,03
80	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2516	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	16518	5408	<u>132</u> 115	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>70.4</u> 1,29
81	КБ11-11-2 к-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,2516	<u>7515.00</u> 577,61	<u>111.57</u> 95,23	9406	723	<u>140</u> 119	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>9.41</u> 1,33
82	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,2516	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	117555	16306	<u>51</u> 45	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>194.75</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 2					317844	83893	<u>12940</u> 3955		<u>976.38</u> 46,12
		Разом будівельні роботи, грн.					317844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					221011				
		всього заробітна плата, грн.					87848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48474				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16489				
		Всього будівельні роботи, грн.					366318				

		Всього по розділу 2					366318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 3. Тип 1а											
83	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії	м3	0,89	<u>1714.85</u> 1038,73	<u>676.12</u> 193,88	1526	924	<u>602</u> 173	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>11.3</u> 2,05
84	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,78	<u>1573.53</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	2801	313	<u>271</u> 77	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>4.27</u> 0,89
85	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0089	<u>389393.58</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	3466	98	<u>22</u> 9	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.34</u> 0,09
86	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутылкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,089	<u>33128.91</u> 20050,96	<u>27.12</u> 23,81	2948	1785	<u>2</u> 2	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>19.41</u> 0,02
87	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутылкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	0,089	<u>18626.00</u> 14035,85	<u>2.32</u> 1,98	1658	1249	<u>-</u> -	<u>152.6300</u> 0,0222	<u>13.58</u> -
88	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,089	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	1175	385	<u>9</u> 8	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>5.01</u> 0,09
89	КБ11-11-2 к-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,089	<u>7515.00</u> 577,61	<u>111.57</u> 95,23	669	51	<u>10</u> 8	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.67</u> 0,09
90	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,089	<u>99646.28</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	8869	1160	<u>4</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>13.85</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 3							23112	5965	<u>920</u> 280		<u>69.43</u> 3,27
Разом будівельні роботи, грн.							23112				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16227				
всього заробітна плата, грн.							6245				
Загальновиробничі витрати, грн.							3449				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1171				
Всього будівельні роботи, грн.							26561				

Всього по розділу 3							26561				
Розділ 4. ТИП 2											
91	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,14	<u>1573.53</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	1794	201	<u>173</u> 49	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>2.74</u> 0,57
92	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0057	<u>389393.58</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	2220	63	<u>14</u> 6	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.86</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,057	<u>2637.79</u> 2615,19	<u>22.60</u> 19,84	150	149	<u>1</u> 1	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1.87</u> 0,01
94	& С111-5655 варіант 3	Теплоізоляція екструдов пінополістерол 50мм	м2	5,7	<u>121.85</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції	100 м2	0,057	<u>11334.45</u> 5677,04	<u>-</u> -	646	324	<u>-</u> -	<u>69.4100</u> -	<u>3.96</u> -
96	& С111-1305-7 варіант 1	Суміш суха для влаштування гідроізоляції "Cerezit" CR 66 (витрати 3 кг на м2 1 шар,) 2 шари	т	0,0342	<u>20201.12</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,057	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	5354	743	<u>2</u> 2	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>8.87</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 4							11550	1480	<u>190</u> 58		<u>18.3</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн.							11550				
в тому числі:							9880				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1538				
всього заробітна плата, грн.							877				
Загальновиробничі витрати, грн.							2,28				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							305				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12427				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							12427				
Розділ 5. ТИП 4											
98	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	4,4	<u>12673.60</u> 4441,92	<u>108.08</u> 92,26	55764	19544	<u>476</u> 406	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>254.45</u> 4,54
99	КБ11-11-6 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщини 5см	100м2	4,4	<u>12908.88</u> 806,51	<u>167.36</u> 142,85	56799	3549	<u>736</u> 629	<u>10.5000</u> 1,5984	<u>46.2</u> 7,03
100	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,4	<u>1322.09</u> 1188,59	<u>59.27</u> 50,59	5817	5230	<u>261</u> 223	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>71.28</u> 2,49
101	& С1-13-1-47В варіант 2	Металева сітка 3 Вр 1	м2	440	<u>52.34</u> -	<u>-</u> -	23030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							141410	28323	<u>1473</u> 1258		<u>371.93</u> 14,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					141410 111614 29581 17463 46,32 6224 158873 158873				
		Розділ 6. ТИП 5А									
102	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,76	<u>1573.53</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	4343	486	<u>420</u> 120	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6.62</u> 1,38
103	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0138	<u>389393.58</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	5374	153	<u>34</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.08</u> 0,15
104	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	0,138	<u>33128.91</u> 20050,96	<u>27.12</u> 23,81	4572	2767	<u>4</u> 3	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>30.09</u> 0,04
105	КБ11-5-2	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, наступний шар	100м2	0,138	<u>18626.00</u> 14035,85	<u>2.32</u> 1,98	2570	1937	<u>-</u> -	<u>152.6300</u> 0,0222	<u>21.06</u> -
106	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,138	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	1821	596	<u>15</u> 13	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>7.76</u> 0,14
107	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,138	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	12962	1798	<u>6</u> 5	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>21.47</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 6					31642	7737	<u>479</u> 155		<u>89.08</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31642 23426 7892 4327 10,91 1465 35969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					35969				
108	КР20-38-1	Розділ 7. Перехідний місток Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	24,9	<u>23.78</u> 19,58	<u>-</u> -	592	488	<u>-</u> -	<u>0.2800</u> -	<u>6.97</u> -
109	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за 1 раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,249	<u>770.65</u> 458,45	<u>60.30</u> 1,95	192	114	<u>15</u> -	<u>4.7800</u> 0,0224	<u>1.19</u> 0,01
110	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,249	<u>4412.48</u> 684,98	<u>123.45</u> 9,29	1099	171	<u>31</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1208	<u>1.8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					1883	773	<u>46</u> 2		<u>9.96</u> 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1064				
		всього заробітна плата, грн.					775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					436				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					2319				

		Всього по розділу 7					2319				
111	КБ11-11-1	Розділ 8. Підлоги перший поверх тип 9 Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,035	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	462	151	<u>4</u> 3	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1.97</u> 0,04
112	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,035	<u>12907.70</u> 2074,55	<u>159.17</u> 49,30	452	73	<u>6</u> 2	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>0.86</u> 0,02
113	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,035	<u>2637.79</u> 2615,19	<u>22.60</u> 19,84	92	92	<u>-</u> 1	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>1.15</u> 0,01
114	& С111-5655 варіант 3	Теплоізоляція екструдов пінополістерол 50мм	м2	3,5	<u>121.85</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції	100 м2	0,035	<u>11334.45</u> 5677,04	<u>-</u> -	397	199	<u>-</u> -	<u>69.4100</u> -	<u>2.43</u> -
116	& С111-1305-7 варіант 1	Суміш суха для влаштування гідроізоляції "Cerezit" CR 66 (витрати 3 кг на м2 1 шар,) 2 шари	т	0,021	<u>20201.12</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,035	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	3287	456	<u>1</u> 1	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>5.45</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 8					5540	971	<u>11</u> 7		<u>11.86</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					5540				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4558				
		всього заробітна плата, грн.					978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					192				
		Всього будівельні роботи, грн.					6094				

		Всього по розділу 8					6094				
118	КБ11-9-1	Розділ 9. Підлоги перший поверх тип 10 Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,984	<u>2637.79</u> 2615,19	<u>22.60</u> 19,84	5233	5189	<u>44</u> 39	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>65.04</u> 0,44
119	& С1-13-1Г-4 варіант 3	Утеплювач - екструдований пінополістирол ЕППС -35 150мм	м2	202,368	<u>306.32</u> -	<u>-</u> -	61989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки на бутилкаучуковому клеї із захистом руберойдом, перший шар	100м2	1,984	<u>33128.91</u> 20050,96	<u>27.12</u> 23,81	65728	39781	<u>54</u> 47	<u>218.0400</u> 0,2664	<u>432.59</u> 0,53
121	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,984	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	26184	8572	<u>208</u> 183	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>111.6</u> 2,05
122	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,984	<u>11272.51</u> 866,42	<u>167.36</u> 142,85	22365	1719	<u>332</u> 283	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>22.38</u> 3,17
123	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,984	<u>1322.09</u> 1188,59	<u>59.27</u> 50,59	2623	2358	<u>118</u> 100	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>32.14</u> 1,12
124	& С1-13-1-47В варіант 1	Металева сітка 100х100х3 мм	м2	198,4	<u>122.72</u> -	<u>-</u> -	24348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-11-17	Улаштування стяжок з плит ОСБ 1 шар	100м2	1,984	<u>3430.76</u> 837,04	<u>12.78</u> 10,91	6807	1661	<u>25</u> 22	<u>11.5200</u> 0,1221	<u>22.86</u> 0,24
126	& С111-11305 варіант 2	ОСБ плита 20мм	м2	202,368	<u>193.09</u> -	<u>-</u> -	39075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 50 мм	100м2	1,984	<u>99347.59</u> 6952,84	<u>166.60</u> 83,51	197106	13794	<u>331</u> 166	<u>90.5200</u> 0,8307	<u>179.59</u> 1,65
128	КБ11-35-1	Улаштування покриттів дощатих товщиною 28 мм	100м2	1,984	<u>61608.76</u> 6376,77	<u>126.36</u> 63,87	122232	12652	<u>251</u> 127	<u>83.0200</u> 0,6369	<u>164.71</u> 1,26
129	КР7-7-1	Опорядження поверхні дощатих покриттів вручну	100м2	1,984	<u>8381.36</u> 3822,83	<u>-</u> -	16629	7584	<u>-</u> -	<u>49.7700</u> -	<u>98.74</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					590319	93310	<u>1363</u> 967		<u>1129.65</u> 10,46
		Разом будівельні роботи, грн.					590319				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					495646				
		всього заробітна плата, грн.					94277				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18384				
		Всього будівельні роботи, грн.					643510				

		Всього по розділу 9					643510				
		Розділ 10. Підлоги перший поверх тип 12									
130	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,225	<u>13197.77</u> 4320,56	<u>105.09</u> 92,26	2969	972	<u>24</u> 21	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>12.66</u> 0,23
131	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,225	<u>12907.70</u> 2074,55	<u>159.17</u> 49,30	2904	467	<u>36</u> 11	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>5.51</u> 0,11
132	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,225	<u>16816.66</u> 4892,80	<u>23.24</u> 19,84	3784	1101	<u>5</u> 4	<u>63.7000</u> 0,2220	<u>14.33</u> 0,05
133	КБ11-11-14 к-5	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ	100м2	0,225	<u>13289.93</u> 2039,31	<u>23.24</u> 19,84	2990	459	<u>5</u> 4	<u>26.5500</u> 0,2220	<u>5.97</u> 0,05
134	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,225	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	21133	2931	<u>9</u> 8	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>35.01</u> 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 10					33780	5930	<u>79</u> 48		<u>73.48</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					33780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27771				
		всього заробітна плата, грн.					5978				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3420 8,88 1194 37200				

		Всього по розділу 10					37200				
		Розділ 11. Підлоги перший поверх тип 13									
135	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,198	<u>93924.08</u> 13028,39	<u>40.68</u> 35,71	18597	2580	<u>8</u> 7	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>30.81</u> 0,08
136	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,6	<u>8810.66</u> 1070,00	<u>2.32</u> 1,98	22908	2782	<u>6</u> 5	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>32.08</u> 0,06
137	КБ15-26-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20,6	<u>356.99</u> 355,69	<u>0.90</u> 0,79	7354	7327	<u>19</u> 16	<u>4.2480</u> 0,0089	<u>87.51</u> 0,18
138	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20,6	<u>1237.09</u> 444,61	<u>1.13</u> 0,99	25484	9159	<u>23</u> 20	<u>5.3100</u> 0,0111	<u>109.39</u> 0,23
139	КМ8-153-1	Короб зі стояками та полицями для прокладання кабелів до 35 кВ усередині та зовні будинків	100 м	0,8	<u>35116.71</u> 16399,86	<u>15423.06</u> 3299,74	28093	13120	<u>12338</u> 2640	<u>193.6000</u> 36,0937	<u>154.88</u> 28,87
140	& С1545-89-4 варіант 1	Короб металевий оцинкований	м	80	<u>1531.39</u> -	<u>-</u> -	122511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					224947	34968	<u>12394</u> 2688		<u>414.67</u> 29,42
		Разом будівельні роботи, грн.					224947				
		в тому числі:					177585				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37656				
		всього заробітна плата, грн.					20270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49,06				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6593				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					245217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					245217				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1382027	263350	<u>29895</u>		<u>3164,74</u>
									9418		106,41
		Разом будівельні роботи, грн.					1382027				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1088782				
		всього заробітна плата, грн.					272768				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					388,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52165				
		Всього будівельні роботи, грн.					1534490				

		Всього по відділу 1					1534490				
		Разом прямі витрати по кошторису					6289261	986427	<u>59546</u>		<u>11925,82</u>
									19736		211,64
		Разом будівельні роботи, грн.					6289261				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5243288				
		всього заробітна плата, грн.					1006163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					566170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1452,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					195139				
		Всього будівельні роботи, грн.					6855431				

		Всього по кошторису					6855431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					13589,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1201302				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на Влаштування дренажу

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 602,445 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,93727 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 160,743 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренаж глибинний									
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3288	<u>48450.27</u> 2128,27	<u>46322.00</u> 11989,33	15930	700	<u>15230</u> 3942	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>10.01</u> 40,25
2	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,2302	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	4122	4122	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>60.27</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3425	<u>2388.70</u> 1410,23	<u>978.47</u> 433,52	818	483	<u>335</u> 148	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>6.29</u> 1,75
4	КБ1-173-1	Водовідлив із траншей	100м3	0,685	<u>24616.31</u> -	<u>24616.31</u> 13030,16	16862	-	<u>16862</u> 8926	<u>-</u> 155,5840	<u>-</u> 106,58
5	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних - гравійних шарів	м3	43,84	<u>1278.32</u> 305,70	<u>134.34</u> 34,30	56042	13402	<u>5889</u> 1504	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>174.48</u> 17,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,233	<u>9000.99</u> 3100,84	<u>5900.15</u> 904,66	2097	722	<u>1375</u> 211	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>10.13</u> 1,89
7	& С111-1883-10 варіант 5	Геотекстиль	м2	242,32	<u>19.46</u> -	<u>-</u> -	4716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,137	<u>38905.10</u> 25989,79	<u>12374.09</u> 3869,07	5330	3561	<u>1695</u> 530	<u>310.4000</u> 46,3270	<u>42.52</u> 6,35
9	& С111-1630-Т-К варіант 1	Труба перфорірована дренажна , діам. 110 мм	м	141,11	<u>47.90</u> -	<u>-</u> -	6759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С130-35-17 варіант 6	Трійник Д=100 мм	шт	2	<u>207.45</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ	м3	0,0548	<u>9203.00</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	49,32	<u>1434.41</u> 367,15	<u>21.49</u> 7,23	70745	18108	<u>1060</u> 357	<u>4.7800</u> 0,0834	<u>235.75</u> 4,11
13	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей - піском	100м3	1,644	<u>11128.91</u> 11128,91	<u>-</u> -	18296	18296	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>271.65</u> -
14	& С111-1630-37	Пісок	м3	164,4	<u>502.88</u> -	<u>-</u> -	82673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1-13-1474 варіант 1	Дренажний - оглядовий колдодязь Д 315 мм	шт	2	<u>3063.78</u> -	<u>-</u> -	6128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	2	<u>2696.67</u> 2226,32	<u>81.84</u> 32,86	5393	4453	<u>164</u> 66	<u>27.2200</u> 0,3362	<u>54.44</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					296830	63847	<u>42610</u> 15684		<u>865.54</u> 179,29
		Разом будівельні роботи, грн.					296830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					190373				
		всього заробітна плата, грн.					79531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46692				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					122,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16505				
		Всього будівельні роботи, грн.					343522				

		Всього по розділу 1					343522				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Поверхневий дренаж									
17	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,028	<u>16060.97</u> 16060,97	<u>-</u> -	450	450	<u>-</u> -	<u>209.1000</u> -	<u>5.85</u> -
18	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0065	<u>48450.27</u> 2128,27	<u>46322.00</u> 11989,33	315	14	<u>301</u> 78	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.2</u> 0,8
19	КБ1-164-2	Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною без кріплень з укусами, група ґрунтів 2	100м3	0,0065	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	116	116	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>1.7</u> -
20	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,018	<u>2388.70</u> 1410,23	<u>978.47</u> 433,52	43	25	<u>18</u> 8	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.33</u> 0,09
21	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних - гравійних шарів	м3	1,5	<u>1278.32</u> 305,70	<u>134.34</u> 34,30	1917	459	<u>202</u> 51	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>5.97</u> 0,61
22	КБ27-20-4	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні	1000м2	0,00255	<u>9000.99</u> 3100,84	<u>5900.15</u> 904,66	23	8	<u>15</u> 2	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>0.11</u> 0,02
23	& С111-1883-10 варіант 5	Геотекстиль	м2	2,652	<u>19.46</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,003	<u>53523.44</u> 40519,30	<u>13004.14</u> 7577,68	161	122	<u>39</u> 23	<u>489.6000</u> 91,5600	<u>1.47</u> 0,27
25	& С111-1630-Т-К варіант 2	Труба перфорірована дренажна , діам. 315 мм	м	3,09	<u>519.27</u> -	<u>-</u> -	1605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С130-35-17 варіант 5	Муфта Д 300 мм	шт	2	<u>438.77</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С112-288	Дошки стругані хвойних порід, товщина 25-32 мм, сорт ІІІ	м3	0,0548	<u>9203.00</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	1,6	<u>1434.41</u> 367,15	<u>21.49</u> 7,23	2295	587	<u>34</u> 12	<u>4.7800</u> 0,0834	<u>7.65</u> 0,13
29	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей - піском	100м3	0,008	<u>11128.91</u> 11128,91	<u>-</u> -	89	89	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>1.32</u> -
30	& С111-1630-37	Пісок	м3	0,9	<u>502.88</u> -	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ23-18-3	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах	10м3	0,43	<u>27759.11</u> 12632,25	<u>10066.91</u> 3804,04	11936	5432	<u>4329</u> 1636	<u>162.4100</u> 34,6706	<u>69.84</u> 14,91
32	С1415-8014	Кільця для оглядових колодязів водопровідних та каналізаційних мереж, висота кільця 0,89-1,19 м, та шахтних колодязів, висота кільця 1 м, внутрішній діаметр 1000 мм	м	9,632	<u>2505.43</u> -	<u>-</u> -	24132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,688	<u>328.87</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ23-24-1	Установлення люка - кришки	шт	2	<u>192.15</u> 163,34	<u>8.80</u> 7,99	384	327	<u>18</u> 16	<u>2.1000</u> 0,1040	<u>4.2</u> 0,21
35	& С1-13-1474 варіант 2	Кришка для колодців	шт	2	<u>675.66</u> -	<u>-</u> -	1351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР18-18-2	Улаштування лотків водовідвідних	м	89	<u>213.92</u> 212,77	<u>-</u> -	19039	18937	<u>-</u> -	<u>2.8200</u> -	<u>250.98</u> -
37	& С1-13-12-57 варіант 1	Лоток водовідвідний Spark ЛВ - 07 09-0,9-ПП 088081 пластиковий з решіткою	м.п	89	<u>473.49</u> -	<u>-</u> -	42141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	2	<u>2472.50</u> 2203,42	<u>-</u> -	4945	4407	<u>-</u> -	<u>26.9400</u> -	<u>53.88</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					113055	30973	<u>4956</u> 1826		<u>403.5</u> 17,04
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					113055 77126 32799 18463 46,69 6274 131518				

		Всього по розділу 2					131518				
39	КР18-50-2	Розділ 3. Вимощення Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	180	<u>639.18</u> 118,22	<u>-</u> -	115052	21280	<u>-</u> -	<u>1.5000</u> -	<u>270</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					115052	21280	<u>-</u>		<u>270</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115052		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93772				
		всього заробітна плата, грн.					21280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12353				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4354				
		Всього будівельні роботи, грн.					127405				

		Всього по розділу 3					127405				
		Разом прямі витрати по кошторису					524937	116100	<u>47566</u>		<u>1539.04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					524937		17510		196,33
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					361271				
		всього заробітна плата, грн.					133610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77508				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					201,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27133				
		Всього будівельні роботи, грн.					602445				

		Всього по кошторису					602445				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1937,27				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					160743				

Склав Інженер кошторисник Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 672,081 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,30452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 26,628 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвищення межі вогнестійкості металевих конструкцій									
1	КБ13-44-9	Знепилювання та обезжирювання металевих поверхонь	м2	813,86	<u>16.62</u> 13,40	<u>3.22</u> 0,17	13526	10906	<u>2620</u> 138	<u>0.1700</u> 0,0020	<u>138.36</u> 1,63
2	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	8,1386	<u>1376.25</u> 458,45	<u>49.38</u> 3,85	11201	3731	<u>402</u> 31	<u>4.7800</u> 0,0448	<u>38.9</u> 0,36
3	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисної суміші АК -121 Defender M solvent на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	8,1386	<u>1060.18</u> 1049,56	<u>10.62</u> 0,57	8628	8542	<u>86</u> 5	<u>12.3900</u> 0,0066	<u>100.84</u> 0,05
4	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна суміш АК -121 Defender M solvent (по проекту)	кг	2380,3	<u>263.55</u> -	<u>-</u> -	627328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					660683	23179	<u>3108</u> 174		<u>278.1</u> 2,04
		Разом будівельні роботи, грн.					660683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					634396 23353 11398 24,38 3275 672081 672081				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					660683 660683 634396 23353 11398 24,38 3275 672081 672081	23179	<u>3108</u> 174		<u>278,1</u> 2,04
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					304,52 26628				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025

на Ремонт ходових містків

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 214,396 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,85733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 73,171 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	2,12	<u>7645.89</u> 6952,84	-	16209	14740	-	<u>90.5200</u>	<u>191.9</u>
2	С123-345 варіант 2	Лісоматеріали	м3	3,2	<u>8393.28</u> -	-	26858	-	-	-	-
3	& С1-13-82-60Л варіант 1	Саморізи 6x60 мм	шт	3200	<u>0.85</u> -	-	2720	-	-	-	-
4	КБ13-71-1 Н2,3,5=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	4,2472	<u>6062.93</u> 5730,87	<u>332.06</u> 18,32	25750	24340	<u>1410</u> 78	<u>73.6805</u> 0,2130	<u>312.94</u> 0,9
5	& С1113-8-12 варіант 1	Просочення вогнебіозахісне DEFENS WD-1	кг	129,76	<u>118.80</u> -	-	15415	-	-	-	-
6	КБ9-73-1	Виготовлення металевих елементів огорожі	т	1,2422	<u>18042.95</u> 12875,92	<u>4417.88</u> 151,53	22413	15994	<u>5488</u> 188	<u>152.0000</u> 3,6880	<u>188.81</u> 4,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-1120-1 варіант 1	Полосова сталь 30х4	т	0,1078	<u>45670.89</u> -	<u>-</u> -	4923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-1120-1 варіант 2	Полоса, сталь 150х2	т	0,898	<u>45670.89</u> -	<u>-</u> -	41012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,2364	<u>28332.91</u> -	<u>-</u> -	6698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі	т	1,2422	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	12301	3430	<u>8609</u> 2533	<u>35,0400</u> 18,8296	<u>43.53</u> 23,39
11	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за 1 раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,364	<u>770.65</u> 458,45	<u>60.30</u> 1,95	281	167	<u>22</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0224	<u>1.74</u> 0,01
12	КБ13-26-6 к-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,364	<u>4412.48</u> 684,98	<u>123.45</u> 9,29	1606	249	<u>45</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1208	<u>2.64</u> 0,04
13	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисної суміші АК -121 Defender M solvent на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,364	<u>1060.18</u> 1049,56	<u>10.62</u> 0,57	386	382	<u>4</u> -	<u>12,3900</u> 0,0066	<u>4.51</u> -
14	С1113-295 варіант 1	Вогнезахисна суміш АК -121 Defender M solvent (по проекту)	кг	15,56	<u>263.55</u> -	<u>-</u> -	4101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					180673	59302	<u>15578</u> 2803		<u>746.07</u> 28,92
		Разом будівельні роботи, грн.					180673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					105793				
		всього заробітна плата, грн.					62105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33723				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11066				
		Всього будівельні роботи, грн.					214396				

		Всього по кошторису					214396				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					857,33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					73171				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Електротехнічні роботи

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1746,021 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,58668 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 223,549 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u>	<u>627.73</u>	2031	923	<u>628</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					923,19	6,49			6	0,5321	0,53
2	& С110-1-21-1	Щит ввідно-розподільний 0,4кВ ЩО-90	шт	1	<u>1635.56</u>	<u>-</u>	1636	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	ЕТР.ОЛ-1			-	-			-	-	-
3	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	3	<u>224.23</u>	<u>8.72</u>	673	416	<u>26</u>	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
					138,74	1,15			3	0,0182	0,05
4	& С1-1044-400	Запобіжник, 380В, 500А, габарит 3 ППНИ-39	шт	3	<u>1352.68</u>	<u>-</u>	4058	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>407.35</u>	<u>33.60</u>	1222	484	<u>101</u>	<u>1.8600</u>	<u>5.58</u>
		знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А			161,28	6,07			18	0,0905	0,27
6	& С1-1044-В1	Трансформатор струму, Ктр=500/5, 0.66кВ, кл.т.0,5S ТТИ-А	шт	3	<u>1494.46</u>	<u>-</u>	4483	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>163.64</u> 142,99	<u>8,00</u> -	164	143	<u>8</u> -	<u>1.6000</u> 0,0075	<u>1.6</u> 0,01
8	& C1330-981-ИНБ1 варіант 3	Лічильник активно-реактивної енергії, багаторифний, трансформаторного включення, 5 (10)А, 380В, кл. точн. 1,0 (2,0) НІК 2303 АРТТ.1200.МС11(+PLC)	шт	1	<u>4591.43</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>43355.15</u> 33275,85	<u>945.70</u> 801,12	434	333	<u>9</u> 8	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
10	& C1-1044-B1 варіант 2	Автоматичний ввід резерву на два режима: автоматичний та ручний. KS ATS 4/63HD	шт	1	<u>11694.46</u> -	<u>-</u> -	11694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
12	& C1-1044-B1 варіант 3	Щит розподільний на 24 модуля, навісний, з дверцятами та замком. Корпус металевий (395(н)х310х120мм), ІР31. ЩРн-24з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>2019.76</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>32057.34</u> 23916,64	<u>945.70</u> 801,12	641	478	<u>19</u> 16	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
14	& C1514-16-ИНБ варіант 1	-ввідний автомат. вимикач АВ 2000/3, Ін=63А, Ір=63А, х-каС;	шт	1	<u>459.36</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1514-16-ИНБ варіант 6	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С50, Ін=63А, Ір=50А	шт	1	<u>602.16</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	1946	1372	<u>76</u> 64	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>16.58</u> 0,78
17	& C1514-16-ИНБ варіант 2	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С20, Ін=63А, Ір=20А□□□	шт	1	<u>234.96</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Ін=63А, Ір=6А□□□	шт	5	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1514-16-ИНБ варіант 4	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С10, Ін=63А, Ір=10А□□□□	шт	1	<u>194.16</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1514-16-ИНБ варіант 5	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С20, Ін=63А, Ір=20А□	шт	1	<u>265.56</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
22	& С1115-1-3 варіант 1	Щит розподільний, навісного виконання з дверцятами. Корпус розм.(395(н)х310х150)мм, ІР31.-1шт DIN- рейка оцинкована, L=300мм -2 шт	шт	1	<u>1013.17</u> -	<u>-</u> -	1013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	1459	1029	<u>57</u> 48	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>12.43</u> 0,59
24	& С1545-908 варіант 1	- пристрій АВР, Ін=63А, 380В, 4Р, Ір=20А NZ7-63S/3P 20А	шт	1	<u>13991.80</u> -	<u>-</u> -	13992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1514-16- ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1- С6, Ін=63А, Ір=6А□□□	шт	3	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1514-16- ИНБ варіант 7	-фідерні диференційні автоматичні вимикачі: - АЗВ-2-С16-30-230 □ --	шт	2	<u>315.54</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
28	& С1115-1-3 варіант 2	Щит розподільний на 36 модулів, вбудованого виконання, з дверцятами та замком. Корпус металевий (550(н)х320х120мм), ніша (505(н)х275х125)мм, ІР54.	шт	1	<u>982.57</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,09	<u>32057.34</u> 23916,64	<u>945.70</u> 801,12	2885	2152	<u>85</u> 72	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>25.71</u> 0,88
30	& С1514-16- ИНБ варіант 6	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3- С50, Ін=63А, Ір=50А	шт	1	<u>602.16</u> -	<u>-</u> -	602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1514-16- ИНБ варіант 10	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3- С40, Ін=63А, Ір=40А□□□	шт	2	<u>591.96</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1514-16- ИНБ варіант 7	-фідерні диференційні автоматичні вимикачі: - АЗВ-2-С16-30-230 □	шт	5	<u>315.54</u> -	<u>-</u> -	1578	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1514-16- ИНБ варіант 12	незалежний розчеплювач РF-РНл 3/3 380В	шт	1	<u>663.36</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	973	686	<u>38</u> 32	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1514-16-ИНБ варіант 9	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С10, Іn=63А, Ір=10А□□□	шт	1	<u>224.76</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	2	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1514-16-ИНБ варіант 11	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	1	<u>265.56</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
39	& C1630-67-5P2-B4 варіант 1	Установка компенсації реактивної потужності напругою 0,4кВ, потужністю 110кВАр, з автоматичним регулюванням, мінімальна потужність ступені регулювання - 10кВАр, конфігурація регулювання: 2:2:2:2:2:1.УКРМ-0,4-110-10-ІР31-У3	шт	1	<u>48516.35</u> -	<u>-</u> -	48516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>447.73</u> 284,68	<u>32.08</u> 9,19	448	285	<u>32</u> 9	<u>3.4000</u> 0,1179	<u>3.4</u> 0,12
41	& C1512-5-1611 варіант 1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії, ІР55 КМГПн-4	шт	1	<u>153.02</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	243	171	<u>9</u> 8	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
43	& C1514-16-ИНБ варіант 11	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	1	<u>265.56</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>447.73</u> 284,68	<u>32.08</u> 9,19	448	285	<u>32</u> 9	<u>3.4000</u> 0,1179	<u>3.4</u> 0,12
45	& C1512-5-1611 варіант 1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії, ІР55 КМГПн-4	шт	1	<u>153.02</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	243	171	<u>9</u> 8	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1514-16-ИНБ варіант 8	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С16, Іn=63А, Ір=16А□□□	шт	1	<u>275.76</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>447.73</u> 284,68	<u>32.08</u> 9,19	448	285	<u>32</u> 9	<u>3.4000</u> 0,1179	<u>3.4</u> 0,12
49	& C1512-5-1611 варіант 1	Бокс для автоматичних вимикачів модульної серії, ІР55 КМГПн-4	шт	1	<u>153.02</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	243	171	<u>9</u> 8	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
51	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	1	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
53	& C100-1504-3182 варіант 1	Розподільчий пристрій навісного виконання: ПР11Д-3086-21УЗ корпус металевий МКН 75.17 ІР31 700х500х170мм	шт	1	<u>6326.56</u> -	<u>-</u> -	6327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>32057.34</u> 23916,64	<u>945.70</u> 801,12	321	239	<u>9</u> 8	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
55	& C1514-16-ИНБ варіант 13	Ввідний автомат АВ3002/3Н 32А;	шт	1	<u>1489.56</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	1702	1200	<u>66</u> 56	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
57	& C1514-16-ИНБ варіант 8	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С16, Іn=63А, Ір=16А□□□	шт	1	<u>275.76</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1514-16-ИНБ варіант 14	-фідерні автоматичні вимикачі: PF-AB2000 3P C 10A; □□□	шт	1	<u>316.56</u> -	<u>-</u> -	317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1514-16-ИНБ варіант 11	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	3	<u>265.56</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	1	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1514-16-ИНБ варіант 15	-фідерні автоматичні вимикачі: PF-A3B-2 1P C 16A/0,03A□□□ ----	шт	1	<u>296.16</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
63	& C100-1504-3182 варіант 2	Розподільчий пристрій навісного виконання: корпус металевий МКН 10.75.24 IP31 1200x750x240мм ПР11-3074-21У3	шт	1	<u>16832.56</u> -	<u>-</u> -	16833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>32057.34</u> 23916,64	<u>945.70</u> 801,12	962	717	<u>28</u> 24	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
65	& C1514-16-ИНБ варіант 16	Ввідний автомат АВ3003/3Н 160А;	шт	1	<u>2509.56</u> -	<u>-</u> -	2510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1514-16-ИНБ варіант 17	-Лінійний автомат PF-AB3003/3Н 63A□□	шт	2	<u>1938.36</u> -	<u>-</u> -	3877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	2432	1715	<u>95</u> 80	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
68	& C1514-16-ИНБ варіант 12	незалежний розчеплювач PF-РНл 3/3 380В	шт	1	<u>663.36</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1514-16-ИНБ варіант 18	-Лінійний автомат PF-AB3002/3Н 16A□□	шт	2	<u>1356.96</u> -	<u>-</u> -	2714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1514-16-ИНБ варіант 19	-Лінійний автомат PF-AB3002/3Н 20A	шт	1	<u>1713.96</u> -	<u>-</u> -	1714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1514-16-ИНБ варіант 20	-Лінійний автомат PF-AB3002/3Н 25A	шт	1	<u>1734.36</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Ін=63А, Ір=6А□□□	шт	4	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1514-16-ИНБ варіант 8	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С16, Ін=63А, Ір=16А□□□ ---	шт	1	<u>275.76</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C100-1504-3182 варіант 3	Розподільчий пристрій навісного виконання: корпус металевий МКН 75.17 IP54 700x500x170мм ПР11Д-3056-54У3.1	шт	1	<u>10712.56</u> -	<u>-</u> -	10713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>32057.34</u> 23916,64	<u>945.70</u> 801,12	321	239	<u>9</u> 8	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
77	& C1514-16-ИНБ варіант 21	Ввідний автомат АВ3002/3Н 63А;	шт	1	<u>1897.56</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	973	686	<u>38</u> 32	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
79	& C1514-16-ИНБ варіант 22	- автомат. вимикач PF-AB2000 3P C 25A	шт	4	<u>489.96</u> -	<u>-</u> -	1960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
81	& C100-1504-3182 варіант 4	Щит розподільчий навесного виконання з : ЩРн-12з-1 36 УХЛЗ IP31	шт	1	<u>1420.36</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	973	686	<u>38</u> 32	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
83	& C1514-16-ИНБ варіант 5	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/3-С20, Ін=63А, Ір=20А□	шт	1	<u>265.56</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1514-16-ИНБ варіант 8	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С16, Ін=63А, Ір=16А□□□	шт	3	<u>275.76</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
86	& C100-1504-3182 варіант 5	Щит розподільний на 24 модуля, вбудованого виконання, з дверцятами та замком. Корпус металевий (405(н)x320x120мм), ніша (380(н)x275x125)мм, IP31.	шт	1	<u>1002.16</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1514-16-ИНБ варіант 2	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С20, Ін=63А, Ір=20А□□□	шт	1	<u>234.96</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1514-16-ИНБ варіант 9	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С10, Ін=63А, Ір=10А□□□	шт	3	<u>224.76</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C1514-16-ИНБ варіант 7	-фідерні диференційні автоматичні вимикачі: - АЗВ-2-С16-30-230 □ ---	шт	2	<u>315.54</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
91	& C100-1504-3182 варіант 6	Щит розподільний на 36 модулів, вбудованого виконання, ЩРВ-36з-1 36 УХЛЗ з дверцятами та замком. Корпус металевий (550(н)х320х120мм), ніша (505(н)х275х125)мм, ІР31.	шт	1	<u>1287.76</u> -	<u>-</u> -	1288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,22	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	5350	3773	<u>208</u> 176	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>45.58</u> 2,15
93	& C1514-16-ИНБ варіант 22	- автомат. вимикач PF-AB2000 3P C 25A	шт	1	<u>489.96</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1514-16-ИНБ варіант 9	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С10, Ін=63А, Ір=10А□□□	шт	10	<u>224.76</u> -	<u>-</u> -	2248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1514-16-ИНБ варіант 2	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С20, Ін=63А, Ір=20А□□□	шт	1	<u>234.96</u> -	<u>-</u> -	235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1514-16-ИНБ варіант 23	-блок керування освітленням типу БУО 1-1.□ □□□□	шт	6	<u>1268.22</u> -	<u>-</u> -	7609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1514-16-ИНБ варіант 7	-фідерні диференційні автоматичні вимикачі: - АЗВ-2-С16-30-230 □	шт	3	<u>315.54</u> -	<u>-</u> -	947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1514-16-ИНБ варіант 24	- світлочутливий автомат. вимикач, Ін=16А, 1Р □ □□□□ ---	шт	1	<u>194.16</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2030.85</u> 923,19	<u>627.73</u> 6,49	2031	923	<u>628</u> 6	<u>10.3300</u> 0,5321	<u>10.33</u> 0,53
100	& C100-1504-3182 варіант 7	Щит розподільний на 12 модулів, вбудованого виконання, з дверцятами та замком. Корпус металевий (275(н)х320х120мм), ніша (230(н)х275х125)мм, ІР31.	шт	1	<u>675.76</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>24319.27</u> 17147,87	<u>945.70</u> 801,12	2189	1543	<u>85</u> 72	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>18.65</u> 0,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& C1514-16-ИНБ варіант 8	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С16, Іn=63А, Ір=16А□□□	шт	1	<u>275.76</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1514-16-ИНБ варіант 3	-фідерні автоматичні вимикачі: АВ 2000/1-С6, Іn=63А, Ір=6А□□□	шт	5	<u>183.96</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1514-16-ИНБ варіант 23	-блок керування освітленням типу БУО 1-1.□ □□□□ ---	шт	3	<u>1268.22</u> -	<u>-</u> -	3805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	5	<u>447.73</u> 284,68	<u>32.08</u> 9,19	2239	1423	<u>160</u> 46	<u>3.4000</u> 0,1179	<u>17</u> 0,59
106	& C100-1504-3182 варіант 8	Щит місцевого керування ЩМУ2-11	шт	2	<u>2724.94</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C100-1504-3182 варіант 9	Щит місцевого керування ЩМУ1-1	шт	3	<u>2430.16</u> -	<u>-</u> -	7290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КМ8-121-4	Монтаж безперебійника	шт	1	<u>787.12</u> 416,21	<u>80.51</u> 4,48	787	416	<u>81</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0582	<u>4.8</u> 0,06
109	& C130-1-B7 варіант 1	Блок безперебійного живлення потужністю 8 кВт, 380В APC Smart-UPS VT	шт	1	<u>149385.65</u> -	<u>-</u> -	149386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КМ8-599-1	Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг	шт	1	<u>565.19</u> 285,98	<u>8.00</u> -	565	286	<u>8</u> -	<u>3.2000</u> 0,0075	<u>3.2</u> 0,01
111	& C100-1504-1218-99 варіант 1	Ящик керування ШУЕЗ Я5411-1874УХл4	шт	1	<u>8671.29</u> -	<u>-</u> -	8671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	6,53	<u>1284.51</u> 948,92	<u>151.32</u> 74,12	8388	6196	<u>988</u> 484	<u>12.2000</u> 0,8947	<u>79.67</u> 5,84
113	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>698.74</u> 576,35	<u>60.07</u> 31,16	210	173	<u>18</u> 9	<u>7.4100</u> 0,3730	<u>2.22</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C153-241-4-2 варіант 1	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E90(5x1,5)	м	30	<u>63.26</u> -	<u>-</u> -	1898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C153-241-4-2 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE 180/E90(2x1,5)	м	650	<u>29.60</u> -	<u>-</u> -	19240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C153-241-4-2 варіант 3	Кабель вогнестійкий КВВГнгд (5x1.0)	м	3	<u>36.74</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КМ10-197-6	Плата монтаж сигналізатора газу	плата	3	<u>341.27</u> 277,47	<u>63.80</u> 21,97	1024	832	<u>192</u> 66	<u>3.2000</u> 0,2496	<u>9.6</u> 0,75
118	& C1630-25-B1 варіант 1	Сигналізатор горючих газів СГБ-1-5г	шт	3	<u>2346.39</u> -	<u>-</u> -	7039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	1,53	<u>41345.94</u> 17890,75	<u>6281.72</u> 2270,44	63259	27373	<u>9611</u> 3474	<u>211.2000</u> 28,8124	<u>323.14</u> 44,08
120	& C1545-44-50-B1 варіант 3	Світильник світлодіодний, 220В, 44Вт, IP65. ДПП 07В-40-323 УХЛ4	шт	26	<u>1467.08</u> -	<u>-</u> -	38144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1545-44-50-B1 варіант 4	Світильник світлодіодний, 220В, 22Вт, IP65. ДПП 07В-20-323 УХЛ4	шт	29	<u>1059.08</u> -	<u>-</u> -	30713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1545-44-50-B1 варіант 5	Світильник для світлодіодної лампи з цоколем E27, IP54 ДББ64В-15-033 УХЛ4 "Селена 32А-СД-12" -LED	шт	20	<u>408.32</u> -	<u>-</u> -	8166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C1545-44-50-B1 варіант 6	Світильник для світлодіодної лампи з цоколем E27, IP54 ДББ64В-15-063 УХЛ4 "Селена 32А-СД-12" -LED	шт	4	<u>387.92</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1545-44-50-B1 варіант 8	Світильник світлодіодний накладний, 30Вт, 4000К, розсіювач ударостійкий матовий світлостабілізований полікарбонат, 1305x90x95мм, 2,1кг, IP66 ДСП07У-30-013	шт	15	<u>2693.12</u> -	<u>-</u> -	40397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C1545-44-50-B1 варіант 9	Світильник світлодіодний накладний, 30Вт, 4000К, розсіювач ударостійкий матовий світлостабілізований полікарбонат, 1330x90x95мм, 2,1кг, IP66 ДСП07У-30-023	шт	8	<u>3978.32</u> -	<u>-</u> -	31827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C1545-44-50-B1 варіант 10	Світильник світлодіодний, 220В, 15Вт, IP66 УСС 15	шт	36	<u>2213.72</u> -	<u>-</u> -	79694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C1545-44-50-B1 варіант 11	Світильник світлодіодний, 220В, 130Вт, IP66 СЭС 8-125	шт	12	<u>9379.22</u> -	<u>-</u> -	112551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C100-1515-7102 варіант 1	Лампа світлодіодна, 15Вт, з цоколем E27	шт	25	<u>61.62</u> -	- -	1541	-	- -	- -	- -
129	& C1545-44-50-B1 варіант 12	Світильник зі світлодіодною матрицею CXA2540, 50,3Вт, IP66 СЭС 1-50Л5	шт	3	<u>2833.88</u> -	- -	8502	-	- -	- -	- -
130	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,2	<u>11800.00</u> 11725,34	- -	2360	2345	- -	<u>131.2000</u> -	<u>26.24</u> -
131	& C1545-44-50-B1 варіант 7	Світильник аварійний світлодіодний, з вбудованим блоком живлення, з піктограмою "Вихід", IP65 ДБО 02ВСП-6-6-104 -LED	шт	20	<u>755.12</u> -	- -	15102	-	- -	- -	- -
132	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,12	<u>5454.94</u> 2126,10	- -	655	255	- -	<u>27.6800</u> -	<u>3.32</u> -
133	& C1545-44-59 варіант 2	Вимикач одноклавішний, вбудованого монтажу, 10А/250В, IP20 Серія "Lillium natural"	шт	12	<u>130.88</u> -	- -	1571	-	- -	- -	- -
134	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	<u>5579.37</u> 2250,53	- -	56	23	- -	<u>29.3000</u> -	<u>0.29</u> -
135	& C1545-44-5П-B1 варіант 2	Вимикач двоклавішний, вбудованого монтажу, 10А/250В, IP20 Серія "Lillium natural"	шт	1	<u>149.24</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
136	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,41	<u>2160.66</u> 1944,06	- -	886	797	- -	<u>25.3100</u> -	<u>10.38</u> -
137	& C1545-44-61 варіант 2	Вимикач одноклавішний, накладного монтажу, 10А/250В, IP44 Серія вологозахищена	шт	25	<u>179.84</u> -	- -	4496	-	- -	- -	- -
138	& C1547-6-B5 варіант 1	Вимикач двоклавішний, накладного монтажу, 10А/250В, IP44 Серія вологозахищена	шт	12	<u>271.48</u> -	- -	3258	-	- -	- -	- -
139	& C1547-6-B5 варіант 2	Вимикач прохідний, накладного монтажу, 10А/250В, IP44 Серія вологозахищена	шт	4	<u>206.20</u> -	- -	825	-	- -	- -	- -
140	& C1512-13-1 варіант 1	Розетка двомісна із заземлюючим контактом прихованого монтування, з захистом струмопровідних вузлів, 16А, 250В, IP20	шт	15	<u>206.06</u> -	- -	3091	-	- -	- -	- -
141	& C1512-13-1 варіант 2	Розетка двомісна з заземлюючим контактом, з захистом струмопровідних вузлів, з кришкою, для відкритої установки, 16А, 250В, IP44	шт	26	<u>224.42</u> -	- -	5835	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& C1512-13-1 варіант 3	Розетка одномісна з заземлюючим контактом, з захистом струмопровідних вузлів, з кришкою, для відкритої установки, 16А, 250В, IP44	шт	14	<u>224.42</u> -	<u>-</u> -	3142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1-13-1-774 варіант 3	Коробка монтажна для прихованого монтажу в тверді стіни КМ40001	шт	35	<u>18.68</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C1-13-1-774 варіант 4	Коробка розгалужувана для твердих стін У197УХЛ3	шт	70	<u>39.08</u> -	<u>-</u> -	2736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1-13-1-774 варіант 5	Коробка розпаєчна система "Октопус"	шт	50	<u>33.98</u> -	<u>-</u> -	1699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1-13-1-774 варіант 6	Коробка розпаєчна для відкритого монтажу, IP55 КМ41234	шт	80	<u>77.84</u> -	<u>-</u> -	6227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1-13-1-774 варіант 7	Коробка розгалужувана, пластмасова, IP55 КОР-73	шт	20	<u>47.24</u> -	<u>-</u> -	945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1-13-1-774 варіант 8	Коробка металева трійникова для з'єднання та розгалужування електропроводок, IP55 КТ-3/4 У3,5	шт	10	<u>53.36</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1-13-1-774 варіант 8	Коробка металева трійникова для з'єднання та розгалужування електропроводок, IP55 КТ-3/4 У3,5	шт	30	<u>53.36</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1-13-1-774 варіант 9	Коробка металева кутова для з'єднання та розгалужування електропроводок, IP55 КТ-3/4 У3,5	шт	20	<u>52.34</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	3,2	<u>1284.51</u> 948,92	<u>151.32</u> 74,12	4110	3037	<u>484</u> 237	<u>12.2000</u> 0,8947	<u>39.04</u> 2,86
152	& C154-62-11 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газовиділення при горінні, вогнестійкий. Час цілісності при пожежі - 90 хвилин. перерізом 3х4мм ² / □	м	200	<u>77.56</u> -	<u>-</u> -	15512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C154-62-11 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газовиділення при горінні, вогнестійкий. Час цілісності при пожежі - 90 хвилин. перерізом 5х4мм2/ □	м	60	<u>128.56</u> -	<u>-</u> -	7714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C154-62-11 варіант 5	Провід термостійкий гнучкий ПВКВ-95	м	60	<u>1112.86</u> -	<u>-</u> -	66772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,2	<u>882.86</u> 668,91	<u>82.82</u> 41,90	1059	803	<u>99</u> 50	<u>8.6000</u> 0,5034	<u>10.32</u> 0,6
156	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	7,3	<u>800.54</u> 512,57	<u>151.32</u> 74,12	5844	3742	<u>1105</u> 541	<u>6.5900</u> 0,8947	<u>48.11</u> 6,53
157	& C154-62-11 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газовиділення при горінні, вогнестійкий. Час цілісності при пожежі - 90 хвилин. перерізом 2х1,5мм2/ □	м	150	<u>20.44</u> -	<u>-</u> -	3066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C154-62-11 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією і ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газовиділення при горінні, вогнестійкий. Час цілісності при пожежі - 90 хвилин. перерізом 3х1,5мм2/ □	м	300	<u>30.64</u> -	<u>-</u> -	9192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C154-62-11 варіант 6	Кабель "вита пара" біметалевий, з оболонкою ПВХ УТР CAT-5 «Hotrex» (AL-CU 4*2*0,51мм)	м	400	<u>22.48</u> -	<u>-</u> -	8992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	<u>407.35</u> 161,28	<u>33.60</u> 6,07	815	323	<u>67</u> 12	<u>1.8600</u> 0,0905	<u>3.72</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& 1517-2346-B1	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	<u>4488.35</u> -	<u>-</u> -	8977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КБ21-1-1	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	3,4	<u>7251.71</u> 4864,05	<u>1672.96</u> 742,98	24656	16538	<u>5688</u> 2526	<u>57.4200</u> 9,3184	<u>195.23</u> 31,68
163	& С130-1199-20-B2 варіант 1	Труба сталевая д-.20мм	м	250	<u>59.47</u> -	<u>-</u> -	14868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& С130-1199-20-B2 варіант 2	Труба сталевая д-.25мм	м	45	<u>79.87</u> -	<u>-</u> -	3594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С130-1199-20-B2 варіант 3	Труба сталевая д-.32мм	м	40	<u>97.21</u> -	<u>-</u> -	3888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& С130-1199-20-B2 варіант 4	Труба сталевая д-.40мм	м	5	<u>131.89</u> -	<u>-</u> -	659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	13,5	<u>882.86</u> 668,91	<u>82.82</u> 41,90	11919	9030	<u>1118</u> 566	<u>8.6000</u> 0,5034	<u>116.1</u> 6,8
168	& С151-1-1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 2x1, 5мм ² / ВВГнг-LS-0,66	м	250	<u>20.90</u> -	<u>-</u> -	5225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С151-1-1 варіант 2	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 3x1, 5мм ² / ВВГнг-LS-0,66	м	1100	<u>31.10</u> -	<u>-</u> -	34210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу однопровідного або багатопровідного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,75	<u>800.54</u> 512,57	<u>151.32</u> 74,12	3803	2435	<u>719</u> 352	<u>6.5900</u> 0,8947	<u>31.3</u> 4,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C151-1-1 варіант 3	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 3х2, 5мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	450	<u>47.42</u> -	<u>-</u> -	21339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C151-1-1 варіант 4	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 3х4мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	25	<u>67.82</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КБ21-4-9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	6,05	<u>915.42</u> 543,68	<u>232.69</u> 105,51	5538	3289	<u>1408</u> 638	<u>6.9900</u> 1,2891	<u>42.29</u> 7,8
174	& C151-1-1 варіант 5	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 3х6мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	150	<u>87.20</u> -	<u>-</u> -	13080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C151-1-1 варіант 6	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 4х1, 5мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	20	<u>40.28</u> -	<u>-</u> -	806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C151-1-1 варіант 7	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х1, 5мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	150	<u>51.50</u> -	<u>-</u> -	7725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C151-1-1 варіант 8	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х2, 5мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	35	<u>92.30</u> -	<u>-</u> -	3231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	& C151-1-1 варіант 9	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х4мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	170	<u>122.90</u> -	<u>-</u> -	20893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C151-1-1 варіант 10	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х6мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	70	<u>92.30</u> -	<u>-</u> -	6461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C151-1-1 варіант 11	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 4х4мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	10	<u>143.30</u> -	<u>-</u> -	1433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	КБ21-10-1	Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі	100м	0,5	<u>10019.13</u> 2479,56	<u>3604.90</u> 62,54	5010	1240	<u>1802</u> 31	<u>31.0800</u> 3,2273	<u>15.54</u> 1,61
182	КБ21-4-10	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	2,65	<u>1157.32</u> 682,91	<u>333.18</u> 122,31	3067	1810	<u>883</u> 324	<u>8.7800</u> 1,5531	<u>23.27</u> 4,12
183	& C151-1-1 варіант 12	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х10мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	150	<u>215.72</u> -	<u>-</u> -	32358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C151-1-1 варіант 13	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х16мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	110	<u>347.30</u> -	<u>-</u> -	38203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C151-1-1 варіант 14	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 5х25мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	20	<u>541.10</u> -	<u>-</u> -	10822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& С151-1-1 варіант 15	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 4х120мм ² / ВВГнг-LS-0,66	м	20	<u>2581.10</u> -	<u>-</u> -	51622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& С151-1-1 варіант 16	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 4х95мм ² / ВВГнг-LS-0,66	м	15	<u>1969.10</u> -	<u>-</u> -	29537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С1545- 153-95 варіант 1	Кабельний наконечник, для кабелю перерізом 16мм ² /DT(G)-16 □	шт	10	<u>45.91</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С1545- 153-95 варіант 2	Кабельний наконечник, для кабелю перерізом 25мм ² /DT(G)-25□	шт	10	<u>56.11</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С1545- 153-95 варіант 3	Кабельний наконечник, для кабелю перерізом 95мм ² /DT(G)-70□	шт	8	<u>133.63</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С1545- 153-95 варіант 4	Кабельний наконечник, для кабелю перерізом 120мм ² /DT(G)-120□	шт	8	<u>188.71</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	1,77	<u>3362.39</u> 2006,50	<u>168.00</u> -	5951	3552	<u>297</u> -	<u>25.4600</u> 0,1575	<u>45.06</u> 0,28
193	& С1-13-14- 90 варіант 3	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=32мм	м	175	<u>26.84</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С1530-61- 4 варіант 3	Труба поліетиленова діам.32мм	м	2	<u>37.11</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ21-3-3	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	1,12	<u>3747.48</u> 2099,50	<u>256.00</u> -	4197	2351	<u>287</u> -	<u>26.6400</u> 0,2400	<u>29.84</u> 0,27
196	& С1-13-14- 90 варіант 4	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=40мм	м	50	<u>29.90</u> -	<u>-</u> -	1495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С1-13-14- 90 варіант 5	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=50мм	м	50	<u>45.20</u> -	<u>-</u> -	2260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С1-13-14- 90 варіант 6	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=80мм	м	10	<u>158.42</u> -	<u>-</u> -	1584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C1530-61-4 варіант 4	Труба поліетиленова діам.50мм	м	2	<u>47.31</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ21-3-1	Монтаж гофротруби для електропроводки, діаметр труб до 25 мм	100м	9,85	<u>3065.81</u> 1889,86	<u>128.00</u> -	30198	18615	<u>1261</u> -	<u>23.9800</u> 0,1200	<u>236.2</u> 1,18
201	& C1-13-14-90 варіант 1	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=20мм	м	750	<u>16.64</u> -	<u>-</u> -	12480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C1-13-14-90 варіант 2	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=25мм	м	230	<u>21.74</u> -	<u>-</u> -	5000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1530-61-4 варіант 1	Труба поліетиленова діам.20мм	м	2	<u>19.77</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C1530-61-4 варіант 2	Труба поліетиленова діам.25мм	м	3	<u>29.97</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,26	<u>5583.60</u> 2714,53	<u>1982.57</u> 21,82	7035	3420	<u>2498</u> 27	<u>32.8000</u> 1,6938	<u>41.33</u> 2,13
206	& C1545-262-2 варіант 1	Мініканал зі стандартною кришкою, L=2м 25x17	м	30	<u>26.61</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& C1545-262-2 варіант 2	Мініканал зі стандартною кришкою, L=2м 40x17	м	36	<u>36.81</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C1545-262-2 варіант 3	Мініканал з кришкою, l=2000мм і з направляючими розділювачів, IP40 TMC 40/2x17	м	60	<u>60.27</u> -	<u>-</u> -	3616	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КМ8-530-4	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	28	<u>700.76</u> 416,21	<u>13.12</u> 0,26	19621	11654	<u>367</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0105	<u>134.4</u> 0,29
210	& C113-1841-B2 варіант 1	Пластиковий корпус КП 101 □	шт	28	<u>71.48</u> -	<u>-</u> -	2001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C113-1841-B2 варіант 2	Перемикач без фіксації, 230В XB5AD21	шт	28	<u>353.00</u> -	<u>-</u> -	9884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& C1545-176-1 варіант 1	Трос діам. 6мм	м	50	<u>31.65</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	& C1-1093- АН-1-7-B2 варіант 1	Муфта натяжна К805 УЗ	шт	4	<u>357.16</u> -	<u>-</u> -	1429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	& C1-1093- АН-1-7-B2 варіант 2	Анкер проходний К675 УЗ	шт	8	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C1-1093- АН-1-7-B2 варіант 3	Затискач тросовий К676 УЗ	шт	8	<u>51.16</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	8	<u>664.95</u> 416,21	<u>17.62</u> 0,47	5320	3330	<u>141</u> 4	<u>4.8000</u> 0,0129	<u>38.4</u> 0,1
217	& C1-1093- АН-1-7-B2 варіант 4	Коробка відгалужувальна тросова У230УЗ	шт	8	<u>397.96</u> -	<u>-</u> -	3184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	1,5	<u>6735.68</u> 3286,75	<u>3098.73</u> 6,49	10104	4930	<u>4648</u> 10	<u>38.8000</u> 2,2639	<u>58.2</u> 3,4
219	& C1545-89- 1 варіант 1	Лоток прямий перфорований, розм. (50x50(h)x3000)	шт	50	<u>195.19</u> -	<u>-</u> -	9760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C1545-89- 1 варіант 2	Кришка лотка, розм. (50x15(h)x3000)	шт	50	<u>82.99</u> -	<u>-</u> -	4150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C1-1093- 106 варіант 1	Кут горизонтальний СРО 90	шт	13	<u>215.38</u> -	<u>-</u> -	2800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C1-1093- 106 варіант 2	Кришка до кута горизонтального СРО 90	шт	13	<u>113.38</u> -	<u>-</u> -	1474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C1-1093- 106 варіант 3	Відгалужувач Т-подібний DPT	шт	20	<u>307.18</u> -	<u>-</u> -	6144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& C1-1093- 106 варіант 4	Кришка на відгалужувач Т-подібний DPT	шт	20	<u>202.12</u> -	<u>-</u> -	4042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& C1-1093- 106 варіант 5	Перегородка лотка, h=50мм, l=3000мм	шт	12	<u>61.36</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	<u>6735.68</u> 3286,75	<u>3098.73</u> 6,49	1617	789	<u>744</u> 2	<u>38.8000</u> 2,2639	<u>9.31</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	& C1-1093-106 варіант 6	Лоток прямий перфорований, розм. (100x50(h)x3000)	шт	8	<u>193.96</u> -	<u>-</u> -	1552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C1-1093-106 варіант 7	Кришка лотка розм. (100x50(h)x3000)	шт	8	<u>91.96</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C1-1093-106 варіант 8	Кут горизонтальний СРО 90	шт	2	<u>367.36</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C1-1093-106 варіант 9	Кришка до кута горизонтального СРО 90	шт	2	<u>163.36</u> -	<u>-</u> -	327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C1-1093-106 варіант 10	Відгалужувач Т-подібний DPT	шт	5	<u>295.96</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C1-1093-106 варіант 11	Кришка на відгалужувач Т-подібний DPT	шт	5	<u>102.16</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C1-1093-1268 варіант 1	Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна	шт	5	<u>357.16</u> -	<u>-</u> -	1786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,1	<u>4871.71</u> 2304,11	<u>301.81</u> 8,07	10231	4839	<u>634</u> 17	<u>27.2000</u> 0,2128	<u>57.12</u> 0,45
235	& C1-1093-17-8 варіант 1	Сталь кругла діам	м	210	<u>15.25</u> -	<u>-</u> -	3203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм ²	100 м	0,03	<u>4810.20</u> 2168,58	<u>389.81</u> 8,07	144	65	<u>12</u> -	<u>25.6000</u> 0,2953	<u>0.77</u> 0,01
237	& C1-1093-17-8	Полоса 25x4 мм - оцинкована сталь	м	3	<u>126.43</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ21-8-3	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 16 мм ²	100м	0,06	<u>4201.16</u> 3000,23	<u>384.00</u> -	252	180	<u>23</u> -	<u>37.1500</u> 0,3600	<u>2.23</u> 0,02
239	& C1-1093-17-8 варіант 2	Провід з мідними жилами ПВ3 сеч.16кв.мм	м	6	<u>78.49</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,065	<u>9775.63</u> 6218,56	<u>2760.32</u> 1165,20	635	404	<u>179</u> 76	<u>73.4100</u> 14,7140	<u>4.77</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& C113-1451-1П-1Я варіант 1	Труба 50мм	м	5	<u>257.32</u> -	<u>-</u> -	1287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& C113-1451-1П-1Я варіант 2	Труба 59мм	м	1,5	<u>277.72</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	& C1-13-1-41В варіант 4	Коробка протяжна та розгалужувальна , IP54 U994 U2	шт	3	<u>256.34</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ21-29-1	Монтаж дзвінків електричних з кнопкою	100компл	0,03	<u>3392.29</u> 3285,16	<u>-</u> -	102	99	<u>-</u> -	<u>42.7700</u> -	<u>1.28</u> -
245	& C1512-2-2 варіант 1	Дзвоник, 220В	шт	3	<u>193.82</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C1512-2-2 варіант 2	Бокс модульний для встановлення дзвоника КМПн 1/2	шт	3	<u>153.02</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1512-2-2 варіант 3	Кнопка керування ABLF-22	шт	3	<u>129.56</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C1512-2-2 варіант 4	Корпус для кнопки керування КП101	шт	3	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,18	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	3223	3223	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>47.12</u> -
250	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,3	<u>1758.86</u> 1266,26	<u>232.69</u> 105,51	528	380	<u>70</u> 32	<u>16.2800</u> 1,2891	<u>4.88</u> 0,39
251	& C151-1-1 варіант 17	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 4x16мм2/ ВВГнг-LS-0,66	м	30	<u>286.10</u> -	<u>-</u> -	8583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,3	<u>1758.86</u> 1266,26	<u>232.69</u> 105,51	528	380	<u>70</u> 32	<u>16.2800</u> 1,2891	<u>4.88</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C151-1-1 варіант 18	Кабель силовий з мідними жилами, ПВХ ізоляцією та ПВХ оболонкою, що не підтримує горіння, не розповсюджує горіння при прокладці в пучках, низьке димо- і газо- виділення при горінні: перерізом 7х2,5мм ² / ВВГнг-LS-0,66	м	30	<u>117.80</u> -	<u>-</u> -	3534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& C1545-153-95 варіант 1	Кабельний наконечник, для кабелю перерізом 16мм ² /DT(G)-16 □	шт	4	<u>45.91</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КМ8-143-5 застосовн.	Укладання сигнальної стрічки у траншею	100 м тр	0,3	<u>288.01</u> 288,01	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>3.4000</u> -	<u>1.02</u> -
256	& C1-1044-7P1 варіант 2	Сигнальна стрічка з надписом "Обережно, кабель до 1кВ" ЛСЭ 0,30/150	м	60	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03	<u>22408.68</u> 20572,46	<u>1274.20</u> 141,93	672	617	<u>38</u> 4	<u>245.7000</u> 1,5461	<u>7.37</u> 0,05
258	& C1-1044-7P1 варіант 3	Двостінна гнучка труба для механічного захисту кабелів, О63мм. Поставляються в комплекті з зондом та з'єднувальною муфтою	м	30	<u>72.24</u> -	<u>-</u> -	2167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,6	<u>6129.34</u> 948,75	<u>3662.01</u> 515,89	9807	1518	<u>5859</u> 825	<u>11.2000</u> 5,7715	<u>17.92</u> 9,23
260	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,45	<u>4537.28</u> 1897,50	<u>321.83</u> 7,52	2042	854	<u>145</u> 3	<u>22.4000</u> 0,2432	<u>10.08</u> 0,11
261	& C161-400 варіант 1	Сталь штабова 40х4	мп	45	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 ---Демонтаж---	100м3	0,18	<u>10132.81</u> 10132,81	<u>-</u> -	1824	1824	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>27.08</u> -
263	КМ10-398-1 к дем.=0,3	(Демонтаж) Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	2	<u>208.10</u> 208,10	<u>-</u> -	416	416	<u>-</u> -	<u>2.4000</u> -	<u>4.8</u> -
264	КБ21-23-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	4	<u>620.49</u> 369,28	<u>251.09</u> 2,60	2482	1477	<u>1004</u> 10	<u>4.1320</u> 0,2128	<u>16.53</u> 0,85
265	КБ21-17-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,9	<u>4277.97</u> 2909,89	<u>1366.85</u> 906,90	3850	2619	<u>1230</u> 816	<u>32.5600</u> 10,4611	<u>29.3</u> 9,42
266	КБ21-22-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) вимикачів штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	<u>857.20</u> 854,74	<u>-</u> -	214	214	<u>-</u> -	<u>11.1280</u> -	<u>2.78</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1644952	180537	<u>52592</u>		<u>2192.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1644952		12097		164,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1411823				
		всього заробітна плата, грн.					192634				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					229,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30915				
		Всього будівельні роботи, грн.					1746021				

		Всього по кошторису					1746021				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2586,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					223549				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на приміщення басейну

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 374,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45627 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,328 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Приміщення басейну									
		СТЕЛІ									
1	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	-0,05	<u>11487.62</u>	<u>13.50</u>	-574	-572	<u>-1</u>	<u>139.9500</u>	<u>-7</u>
					11446,51	-			-	-	-
2	КБ9-38-2	Монтаж стель підвісних алюмінієвих панельних перфорованих [при витраті алюмінію на 1 м2 стелі до 2,4 кг]	100м2	2,88	<u>38588.22</u>	<u>526.35</u>	111134	106659	<u>1516</u>	<u>452.8000</u>	<u>1304.06</u>
					37034,51	95,19			274	1,1036	3,18
3	С111-1883-10	Алюмінієва панель 4,0х0,15 м (Рейка білий мат. А150 AS 4 м/Alubest)	м2	316,8	<u>507.17</u>	-	160671	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
4	С1-13-1-2	Планка стику довжиною 150 мм (З'єднувач рейки А150S)	шт	475	<u>90.90</u>	-	43178	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					314409	106087	<u>1515</u>		<u>1297.06</u>
									274		3,18
		Разом будівельні роботи, грн.					314409				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					206807 106361 60392 156,03 20967 374801 374801				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					314409 314409 206807 106361 60392 156,03 20967 374801 374801	106087	<u>1515</u> 274		<u>1297.06</u> 3,18
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1456,27 127328				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на підвал чаши басейну

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,799 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,39726 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 37,524 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-5-5	Установлення та розбирання дерев'яних інвентарних риштувань з улаштуванням настилу через кожні 2 м по висоті =====Відновлення захисного шару бетону=====	100м2	1,15	<u>14400.83</u> 6628,90	- -	16561	7623	- -	<u>79.1700</u> -	<u>91.05</u> -
2	KP11-50-2	Відбивання відшарування захисного шару	100м2	0,5474	<u>4549.92</u> 3701,92	<u>848.00</u> -	2491	2026	<u>465</u> -	<u>52.9300</u> -	<u>28.97</u> -
3	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та стелі	100м2	0,5474	<u>2054.14</u> 2054,14	- -	1124	1124	- -	<u>29.3700</u> -	<u>16.08</u> -
4	KP20-38-1	Очищення арматури від корозії металевими щітками	м2	7,4	<u>21.77</u> 19,58	- -	161	145	- -	<u>0.2800</u> -	<u>2.07</u> -
5	KB45-19-3	Обробка оголених стрижнів арматури ґрунтовкою - перетворювачем корозії	100м2	0,074	<u>17422.98</u> 3959,18	<u>13463.80</u> -	1289	293	<u>996</u> -	<u>45.6600</u> -	<u>3.38</u> -
6	C1113-273-1	Перетворювач корозії	л	1,48	<u>44.63</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-57-1	Антисептування стін антикорозійними розчинами	100м2	0,074	<u>714.81</u> 714,81	-	53	53	-	<u>9.0700</u>	<u>0.67</u>
8	С1113-275 варіант 1	Антикорозійний захисний розчин Марефер 1К	кг	37	<u>103.14</u> -	-	3816	-	-	-	-
9	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель роемонтною сумішшю	100м2	0,5474	<u>16192.71</u> 15351,48	-	8864	8403	-	<u>153.7300</u>	<u>84.15</u>
10	& С111-1867-2-Т варіант 1	Ремонтна суміш Мареgrout 430	кг	930,6	<u>31.90</u> -	-	29686	-	-	-	-
		===== Внутрішнє оздоблення приміщень =====									
11	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін та стель ремонтною сумішшю	100м2	0,613	<u>16202.88</u> 15351,48	<u>10.17</u> 8,93	9932	9410	<u>6</u> 5	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>94.24</u> 0,06
12	& С111-1867-2-Т варіант 1	Ремонтна суміш Мареgrout 430	кг	470,1	<u>31.90</u> -	-	14996	-	-	-	-
13	& С111-1867-2-Т варіант 2	Ремонтна суміш Мареgrout 430	кг	50	<u>45.88</u> -	-	2294	-	-	-	-
		===== Сходові клітина ===== ----- Кріплення сходової клітини між вісями 3-4 (тріщина стіни) -----									
14	КБ46-24-2	Відбивання штукатурки з поверхонь цегляних стін і стелі	100м2	0,208	<u>2676.48</u> 2633,24	<u>43.24</u> 13,43	557	548	<u>9</u> 3	<u>37.6500</u> 0,1419	<u>7.83</u> 0,03
15	КР12-27-1	Грунтування стін глибокопрониклою грунтовкою	100м2	0,208	<u>817.92</u> 640,60	<u>129.94</u> -	170	133	<u>27</u> -	<u>8.3400</u> -	<u>1.73</u> -
16	С111-1624-2 варіант 23	Грунтовка глибокого проникнення	л	4,16	<u>41.58</u> -	-	173	-	-	-	-
17	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0967	<u>18845.58</u> 17071,71	<u>1168.29</u> 205,65	1822	1651	<u>113</u> 20	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>19.72</u> 0,18
18	& С111-1381-2 варіант 5	Шпильки М20 (Стержень м20 1000мм)	шт	28	<u>183.92</u> -	-	5150	-	-	-	-
19	& С111-125-2 варіант 2	Гайка М 20	шт	56	<u>7.43</u> -	-	416	-	-	-	-
20	& С130-41-1 варіант 1	Шайба М20	шт	56	<u>6.84</u> -	-	383	-	-	-	-
21	& С111-1810-П40 варіант 1	Полоса (пластина) 60х6	т	0,061776	<u>35539.95</u> -	-	2196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КРЗ-10-1	Забивання тріщин у стінах цементним розчином	10 м	0,65	<u>534.62</u> 523,32	<u>11.30</u> 9,92	348	340	8 6	<u>6.4800</u> 0,1110	<u>4.21</u> 0,07
23	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0002	<u>368800.31</u> 18042,42	<u>6806.87</u> 3668,52	74	4	1 1	<u>257.9700</u> 47,7615	<u>0.05</u> 0,01
24	КБ13-16-6 к=2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (за 2 рази)	100м2	0,0252	<u>2151.63</u> 916,90	<u>115.93</u> 12,42	54	23	3 -	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>0.24</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					102676	31776	<u>1628</u> 35		<u>354.39</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					102676				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69272				
		всього заробітна плата, грн.					31811				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17123				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5713				
		Всього будівельні роботи, грн.					119799				

		Всього по кошторису					119799				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					397,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37524				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030

на санітарно-технічні роботи

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,649 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,23072 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,034 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ16-6-6 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50-76 мм	100м	0,08	<u>2222,60</u> 2092,40	<u>116,39</u> 5,44	178	167	9	<u>24,4040</u> 0,0626	<u>1,95</u> 0,01
2	КБ16-6-4 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>1715,29</u> 1670,56	<u>35,87</u> 1,68	206	200	4	<u>19,4840</u> 0,0193	<u>2,34</u> -
3	КБ16-6-3 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,08	<u>1715,29</u> 1670,56	<u>35,87</u> 1,68	137	134	3	<u>19,4840</u> 0,0193	<u>1,56</u> -
4	КБ16-6-2 к=0,4	Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,24	<u>1715,29</u> 1670,56	<u>35,87</u> 1,68	412	401	9	<u>19,4840</u> 0,0193	<u>4,68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	8	<u>1013.45</u> 802,07	<u>29.40</u> 1,37	8108	6417	<u>235</u> 11	<u>9.2500</u> 0,0158	<u>74</u> 0,13
6	C113-1709 варіант 4	Коліно 90 град. сталеве, діам. 50 мм	шт	8	<u>132.68</u> -	-	1061	-	-	-	-
7	C113-1866 варіант 1	Різьба коротка сталева, діам. 50 мм	шт	2	<u>105.14</u> -	-	210	-	-	-	-
8	C113-1707 варіант 3	Коліно 90 град.сталеве, діам. 32 мм	шт	8	<u>68.11</u> -	-	545	-	-	-	-
9	C113-1864 варіант 1	Різьба коротка сталева,діам. 32 мм	шт	1	<u>41.75</u> -	-	42	-	-	-	-
10	C113-1706 варіант 3	Коліно 90 град.сталеве, діам. 25 мм	шт	12	<u>49.45</u> -	-	593	-	-	-	-
11	C113-1863 варіант 1	Різьба коротка сталева, діам. 25 мм	шт	6	<u>43.94</u> -	-	264	-	-	-	-
12	C113-1705 варіант 32	Коліно 90 град. сталеве, діам. 20 мм	шт	8	<u>46.69</u> -	-	374	-	-	-	-
13	C113-1862 варіант 1	Різьба коротка сталева, діам. 20 мм	шт	6	<u>31.34</u> -	-	188	-	-	-	-
14	КР15-19-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм	100м	0,08	<u>6494.18</u> 6475,50	-	520	518	-	<u>74.6800</u> -	<u>5.97</u> -
15	C113-1694	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63x10,5 мм	м	8	<u>424.99</u> -	-	3400	-	-	-	-
16	C113-1807 варіант 14	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63x2" мм	шт	2	<u>474.38</u> -	-	949	-	-	-	-
17	C113-1756	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63x25 мм	шт	3	<u>114.23</u> -	-	343	-	-	-	-
18	C113-1710	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм	шт	6	<u>127.72</u> -	-	766	-	-	-	-
19	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,12	<u>6122.23</u> 6107,01	-	735	733	-	<u>69.3900</u> -	<u>8.33</u> -
20	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	12	<u>168.69</u> -	-	2024	-	-	-	-
21	C113-1708 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	8	<u>37.93</u> -	-	303	-	-	-	-
22	C113-1750	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x25 мм	шт	2	<u>33.12</u> -	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40x1 1/4" мм	шт	2	<u>271.70</u> -	-	543	-	-	-	-
24	C113-1873-1B	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	1	<u>348.08</u> -	-	348	-	-	-	-
25	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	<u>5745.52</u> 5734,73	-	460	459	-	<u>65.1600</u> -	<u>5.21</u> -
26	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	8	<u>104.99</u> -	-	840	-	-	-	-
27	C113-1707 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	<u>19.07</u> -	-	248	-	-	-	-
28	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	4	<u>120.86</u> -	-	483	-	-	-	-
29	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	<u>5207.07</u> 5197,87	-	1250	1247	-	<u>59.0600</u> -	<u>14.17</u> -
30	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	24	<u>63.97</u> -	-	1535	-	-	-	-
31	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>8.88</u> -	-	133	-	-	-	-
32	C113-1809	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x3/4" мм	шт	1	<u>67.59</u> -	-	68	-	-	-	-
33	C113-1802	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	6	<u>64.34</u> -	-	386	-	-	-	-
34	C113-1873-1A	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	1	<u>171.43</u> -	-	171	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27889	10276	<u>260</u> 11		<u>118.21</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					27889				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17353				
		всього заробітна плата, грн.					10287				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5491				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1670				
		Всього будівельні роботи, грн.					33380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					33380				
		Розділ 2. Опалення									
35	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>8955.87</u> 7948,66	<u>1007.21</u> 385,70	358	318	<u>40</u> 15	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>4.21</u> 0,17
36	КБ16-6-2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,42	<u>4738.17</u> 4176,40	<u>561.77</u> 148,46	1990	1754	<u>236</u> 62	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>20.46</u> 0,69
37	КБ16-6-5	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,126	<u>27622.98</u> 4176,40	<u>561.77</u> 148,46	3480	526	<u>71</u> 19	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>6.14</u> 0,21
38	КБ16-6-6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 57 мм	100м	0,23	<u>33379.52</u> 5231,00	<u>1235.86</u> 294,40	7677	1203	<u>284</u> 68	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>14.03</u> 0,77
39	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,347	<u>12163.90</u> 10138,75	<u>2025.15</u> 913,87	4221	3518	<u>703</u> 317	<u>115.2000</u> 10,9357	<u>39.97</u> 3,79
40	& С113-1676-2	Труба PPR PN20 скловолокно д 40 ТЕВО сіра 4/20м	м	34,7	<u>251.92</u> -	<u>-</u> -	8742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С113-1752-2	Американка 2 SD	шт	1	<u>892.08</u> -	<u>-</u> -	892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С113-1285-162	МРВ 63х2".	шт	1	<u>787.13</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С113-1203-1	Перехід 63/40	шт	1	<u>58.27</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С113-1466-30	Трійник редукційний Vsplast PPR 40х32х40	шт	1	<u>47.77</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1530-169-4-4-В7 варіант 6	Коліно PPR 20-90"	шт	1	<u>6.62</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1530-169-4-4-В7 варіант 7	Муфта з Н.Р. 20х1/2	шт	2	<u>76.98</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С171-3197П-18	Кран кульовий 1/2" РН PN40 червоний метелик з проточкою	шт	1	<u>226.17</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1530-169-4-4-В7 варіант 4	Коліно 40-90"	шт	9	<u>74.79</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C10000-60	Американка 1 1/4" SD	шт	1	<u>225.35</u>	<u>-</u>	225	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
50	& C1530-169-4-4-B7	Трійник 32	шт	1	<u>12.79</u>	<u>-</u>	13	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
51	& C1630-637-B8	Кран кульовий 1" РВ-РН	шт	1	<u>491.71</u>	<u>-</u>	492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
52	& C1530-169-4-4-B7	Трійник редукційний 40x40	шт	1	<u>46.49</u>	<u>-</u>	46	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					30089	7319	<u>1334</u>		<u>84.81</u>
									481		5,63
		Разом будівельні роботи, грн.					30089				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21436				
		всього заробітна плата, грн.					7800				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4181				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1277				
		Всього будівельні роботи, грн.					34270				

		Всього по розділу 2					34270				
		Разом прямі витрати по кошторису					57978	17595	<u>1594</u>		<u>203.02</u>
									492		5,77
		Разом будівельні роботи, грн.					57978				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38789				
		всього заробітна плата, грн.					18087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2947				
		Всього будівельні роботи, грн.					67649				

		Всього по кошторису					67649				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					230,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21034				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на міжфермовий простір***

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 40,479 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,11514 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,547 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Межфермовий простір. Сходові клітини.									
1	ПР15-4055	Улаштування каркасів стін із гнутих оцинкованих профілів	100 м2	0,2	<u>6481.44</u> 6478,90	-	1296	1296	-	<u>76.2600</u>	<u>15.25</u>
2	& С111-21-4084	Профіль CW-100 3м 0,55.	м	4,6	<u>45.28</u> -	-	208	-	-	-	-
3	& С100-245-6	Профіль оцинкований Z 32x100x32x1,2	м.п.	25	<u>109.78</u> -	-	2745	-	-	-	-
	варіант 1										
4	& С111-1093-1-321	Саморіз по металу 4,2x19 мм	шт	150	<u>1.15</u> -	-	173	-	-	-	-
5	КБ26-33-1	Теплоізоляція стін мінеральною ватою товщ 100мм	1 м3	2	<u>1417.55</u> 1417,55	-	2835	2835	-	<u>16.9300</u>	<u>33.86</u>
6	& С111-1598-52	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати Izovat 60 (1000x600x50мм)	м2	40,8	<u>148.31</u> -	-	6051	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ15-80-4 κ=2	Облицювання каркасу профлистом з двох сторін	100 м2	0,2	<u>22862.64</u> 22862,64	-	4573	4573	-	<u>252.1800</u>	<u>50.44</u>
8	& С111-829-31	Профіль сталевий листовий гнтий ПС-10 0,45 AlZn	м2	47,2	<u>326.69</u> -	-	15420	-	-	-	-
9	& С111-1093-1-321	Саморіз по металу 4,2х19 мм	шт	1600	<u>1.15</u> -	-	1840	-	-	-	-
10	КР8-40-4	Улаштування з гнбочних виробів поясків	100м	0,11	<u>3465.89</u> 3252,49	-	381	358	-	<u>41.2700</u>	<u>4.54</u>
11	& С111-1628-6	Спецпланка 0,45 Zn.	м2	1,386	<u>28.36</u> -	-	39	-	-	-	-
12	& С111-1093-1-321	Саморіз по металу 4,2х19 мм	шт	200	<u>1.15</u> -	-	230	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					35791	9062	-		<u>104.09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35791				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26729				
		всього заробітна плата, грн.					9062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4688				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1485				
		Всього будівельні роботи, грн.					40479				

		Всього по розділу 1					40479				
		Разом прямі витрати по кошторису					35791	9062	-		<u>104.09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35791		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26729				
		всього заробітна плата, грн.					9062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4688				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1485				
		Всього будівельні роботи, грн.					40479				

		Всього по кошторису					40479				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					115,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10547				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033

на приміщення басейну***

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 78,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12833 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,552 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Короб 0,11x0,21x1,5мх3шт									
1	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення - короб Г-обр.	100м2	0,0158	<u>34551,76</u> 34220,05	- -	546	541	- -	<u>388.8200</u> -	<u>6.14</u> -
2	& С111-741-2-Щ варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	1,659	<u>161,54</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
3	& С111-1849-2 варіант 3	Саморіз 3,5х9,5	шт	48	<u>0,57</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
4	& С111-1849-2 варіант 4	Саморіз 3,5х25	шт	120	<u>0,57</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1555-217-4 варіант 2	Дюбелі 6x40 мм	шт	36	<u>1,76</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
6	& C111-21-4087	Профіль UD 27x20 3м	м	14,7	<u>18,17</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
7	& C111-828-2 варіант 1	Профілі CD 60/27	м	3,3	<u>22,78</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
8	ПР13-10048-1	Грунтування поверхонь стін ґрунтовкой Праймер Г Про	100 м2	0,0158	<u>372,77</u> 372,77	- -	6	6	- -	<u>4.3300</u> -	<u>0.07</u> -
9	& C1555-251-20 варіант 1	Ґрунтовка Праймер Г Про/10л	л	0,158	<u>130,89</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
10	КР3-55-2	Гідроізоляція клеючою сумішшю Мопеластик Аквадефенс(за 2 рази)	100 м2	0,0158	<u>9346,96</u> 9346,96	- -	148	148	- -	<u>114.2800</u> -	<u>1.81</u> -
11	& C111-2002-20	Мопеластік Акваденфес - гідроізоляційна клеюча суміш	кг	2,054	<u>316,73</u> -	- -	651	-	- -	- -	- -
12	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків (стіна-стіна, стіна-підлога)	100м шва	0,09	<u>750,83</u> 750,83	- -	68	68	- -	<u>9.1800</u> -	<u>0.83</u> -
13	C111-1747 варіант 1	Гідроізоляційна стрічка Мопебанд ізі	100м	0,064	<u>5407,96</u> -	- -	346	-	- -	- -	- -
14	& C111-1747-2	Гідроізоляційна стрічка Мопебанд ізі 30м	100м	0,026	<u>6356,78</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
15	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (короб Г-обр 0,11*0,21*1,5м*3шт)	100м2	0,0158	<u>23550,74</u> 23550,74	- -	372	372	- -	<u>281.2700</u> -	<u>4.44</u> -
16	C111-1624-2 варіант 21	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,316	<u>41,58</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
17	& C111-327-20	Клей Керафлекс Екстра S1 білий/23	кг	7,9	<u>40,92</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
18	& C111-2001-15	Затірка Керапокси	кг	0,632	<u>499,89</u> -	- -	316	-	- -	- -	- -
19	& C111-2001-11 варіант 1	Змивка для затірки Ультра Керапокси Клінер	л	0,079	<u>585,31</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
20	& C1-1093-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	16	<u>0,11</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
21	& C111-256-105	Плитки керамічні для стін 200x500мм	м2	1,5958	<u>400,31</u> -	- -	639	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4430	1135	-		13,29
		Разом будівельні роботи, грн.					4430		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3295				
		всього заробітна плата, грн.					1135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					629				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					214				
		Всього будівельні роботи, грн.					5059				

		Всього по розділу 1					5059				
		Розділ 2. Ніша під радіатор 011x0,21x26,8									
22	ПР13-10048-1	Грунтування поверхонь стін грунтовкой Праймер Г Про	100 м2	0,0857	372,77	-	32	32	-	4.3300	0.37
23	& С1555-251-20	Грунтовка Праймер Г Про/10л	л	0,857	372,77	-	112	-	-	-	-
	варіант 1				130,89	-			-	-	-
24	КБ8-3-4	Улаштування гідроізоляції стін клеючою сумішшю Мопеластик Аквадефенс	100м2	0,0857	-	-	812	812	-	115.8300	9.93
25	& С111-2002-20	Мопеластик Аквадефенс - гідроізоляційна клеюча суміш	кг	11,141	9473,74	-	3529	-	-	-	-
26	КБ7-57-1	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків (стіна-стіна, стіна-підлога)	100м шва	0,536	316,73	-	402	402	-	9.1800	4.92
					750,83	-			-	-	-
27	С111-1747	Гідроізоляційна стрічка Мопебанд ізі	100м	0,536	5407,96	-	2899	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт (ніша 0,11*0,21*26,8м)	100м2	0,0857	23561,03	-	2019	2018	-	281.2700	24.1
					23550,74	-			-	-	-
29	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,714	41,58	-	71	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
30	& С111-327-20	Клей Керафлекс Екстра S1 білий/23	кг	42,85	40,92	-	1753	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& С111-2001-15	Затірка Керапокси	кг	3,428	499,89	-	1714	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-2001-11 варіант 1	Змивка для затірки Ультра Керапокси Клінер	л	0,43	<u>585.31</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1093-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	88	<u>0.11</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-256-105	Плитки керамічні для стін 200x500мм	м2	8,6557	<u>400.31</u> -	<u>-</u> -	3465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17070	3264	<u>-</u> -		<u>39.32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17070				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13806				
		всього заробітна плата, грн.					3264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					632				
		Всього будівельні роботи, грн.					18906				

		Всього по розділу 2					18906				
		Розділ 3. Укоси									
		----- пождвері балкон 2,6м2, сходові клітина 2,8м2 -----									
35	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,054	<u>23550.74</u> 23550,74	<u>-</u> -	1272	1272	<u>-</u> -	<u>281.2700</u> -	<u>15.19</u> -
36	C111-1624-2 варіант 21	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,08	<u>41.58</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-327-20	Клей Керафлекс Екстра S1 білий/23	кг	27	<u>40.92</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-2001-15	Затірка Керапокси	кг	2,16	<u>499.89</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-2001-11 варіант 1	Змивка для затірки Ультра Керапокси Клінер	л	0,27	<u>585.31</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1-1093-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	55	<u>0.11</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C111-256-105	Плитки керамічні для стін 200x500мм	м2	5,454	<u>400.31</u>	-	2183	-	-	-	-
42	КБ15-47-5	Установлення кутиків алюмінієвих	100м	0,108	<u>1783.96</u>	-	193	193	-	<u>20.2700</u>	<u>2.19</u>
					1783,96	-			-	-	-
43	& C111-1844-10	Кут алюм 40x40x2 мм анод срібло 2м	м	11,34	<u>165.30</u>	-	1875	-	-	-	-
44	& C111-327-10-1М	Клей універсальний 280мл	шт	1	<u>73.34</u>	-	73	-	-	-	-
		----- Двері -----			-	-			-	-	-
45	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0513	<u>8310.90</u>	-	426	426	-	<u>98.1100</u>	<u>5.03</u>
					8310,90	-			-	-	-
46	& C126-1-95-B1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові (комплектна поставка)	м2	5,13	<u>6025.65</u>	-	30912	-	-	-	-
47	& C111-196У варіант 1	Піна монтажна	шт	2	<u>254.67</u>	-	509	-	-	-	-
48	& C111-132-12	Дюбель - шуруп довж 150мм	шт	24	<u>13.49</u>	-	324	-	-	-	-
		----- Укуси тренерські -----			-	-			-	-	-
49	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0547	<u>34220.05</u>	-	1872	1872	-	<u>388.8200</u>	<u>21.27</u>
					34220,05	-			-	-	-
50	& C111-741-2-Щ варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	5,7435	<u>161.54</u>	-	928	-	-	-	-
51	& C111-1849-2 варіант 3	Саморіз 3,5x9,5	шт	100	<u>0.57</u>	-	57	-	-	-	-
52	& C111-1849-2 варіант 4	Саморіз 3,5x25	шт	275	<u>0.57</u>	-	157	-	-	-	-
53	& C1555-217-4 варіант 2	Дюбелі 6x40 мм	шт	65	<u>1.76</u>	-	114	-	-	-	-
54	& C111-21-4087	Профіль UD 27x20 3м	м	28,8	<u>18.17</u>	-	523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-828-2 варіант 1	Профілі CD 60/27	м	13,2	<u>22,78</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
56	& C1545-172-10	Стартова для ГК (рейка для торців РСВ+ 2, 5м	м	14,4	<u>29,13</u> -	- -	419	-	- -	- -	- -
57	КБ15-25-3	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	0,0547	<u>23550,74</u> 23550,74	- -	1288	1288	- -	<u>281,2700</u> -	<u>15,39</u> -
58	C111-1624-2 варіант 21	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,094	<u>41,58</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
59	& C111-2001-15 варіант 2	Клей для плитки	кг	21,33	<u>14,65</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
60	& C111-304-5	Затирка для швов Ceresit CE 40 2кг	кг	2,713	<u>111,73</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
61	& C1-1093-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	56	<u>0,11</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
62	& C111-256-105	Плитки керамічні для стін 200x500мм	м2	5,5247	<u>400,31</u> -	- -	2212	-	- -	- -	- -
63	КБ15-47-5	Установлення кутиків алюмінієвих	100м	0,144	<u>1783,96</u> 1783,96	- -	257	257	- -	<u>20,2700</u> -	<u>2,92</u> -
64	& C111-1844-15	Алюм проф/озд. кут універ. 30ммx2,7м	м	15,12	<u>165,30</u> -	- -	2499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					51454	5308	- -		<u>61,99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					51454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46146				
		всього заробітна плата, грн.					5308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2934				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					999				
		Всього будівельні роботи, грн.					54388				

		Всього по розділу 3					54388				
		Разом прямі витрати по кошторису					72954	9707	- -		<u>114,6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					72954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					63247 9707 5398 13,73 1845 78352 78352				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					128,33 11552				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на коридор- вхід в сухий зал ***

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07103 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6,277 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Коридор вхід сухий зал									
1	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,108	<u>4336.55</u>	-	468	467	-	<u>56.2500</u>	<u>6.08</u>
					4320,56	-			-	-	-
2	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 30мм)	100м2	0,108	<u>288.81</u>	-	31	31	-	<u>3.7600</u>	<u>0.41</u>
					288,81	-			-	-	-
3	КБ6-47-19	Приготування важких розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0033048	<u>361635.54</u>	<u>3430.94</u>	1195	60	<u>11</u>	<u>257.9700</u>	<u>0.85</u>
					18042,42	2900,17			10	37,7580	0,12
4	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,176	<u>13124.69</u>	-	2310	2293	-	<u>155.6000</u>	<u>27.39</u>
					13028,39	-			-	-	-
5	С111-1624-2 варіант 21	Грунтовка глибокого проникнення	л	3,52	<u>41.58</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-2001-15 варіант 2	Клей для плитки	кг	114,4	<u>14.65</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С111-304-5	Затирка для швов Ceresit CE 40 2кг	кг	7,1456	<u>111.73</u> -	<u>-</u> -	798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С111-283-1211	Плитки керамічні для підлог LOFTY сірий 400*400	м2	17,952	<u>854.39</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1-1093-2	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	75	<u>0.11</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-43-3	Улаштування порожніх планок на шурупах	100м	0,018	<u>1076.02</u> 1070,00	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>0.22</u> -
11	& С1-1093-22	Поріг №1 0,9м	шт	2	<u>52.19</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	3,28	<u>733.43</u> 723,43	<u>-</u> -	2406	2373	<u>-</u> -	<u>8.6400</u> -	<u>28.34</u> -
13	С111-1624-2 варіант 21	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,656	<u>41.58</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-2001-15 варіант 2	Клей для плитки	кг	17,056	<u>14.65</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-304-5	Затирка для швов Ceresit CE 40 2кг	кг	1,5	<u>111.73</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-283-1211	Плитки керамічні для підлог LOFTY сірий 400*400	м2	3,411	<u>854.39</u> -	<u>-</u> -	2914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					27858	5243	<u>11</u> 10		<u>63.29</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					27858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22604				
		всього заробітна плата, грн.					5253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1024				
		Всього будівельні роботи, грн.					30819				

		Всього по розділу 1					30819				
		Разом прямі витрати по кошторису					27858	5243	<u>11</u> 10		<u>63.29</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					27858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22604				
		всього заробітна плата, грн.					5253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2961				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1024				
		Всього будівельні роботи, грн.					30819				

		Всього по кошторису					30819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,03				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6277				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Стогній І.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дрофа І.О.

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035

на душові, санвузли***

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 134,224 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,17192 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 15,852 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перегородки									
1	КБ10-20-2	Встановлення перегородок площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (15шт)	100м2	0,1848	<u>13405.53</u>	-	2477	2469	-	<u>149.5000</u>	<u>27.63</u>
					13360,82	-			-	-	-
2	& С111-21-221-П2	Перегородки металопластикові в комплекті	м2	18,48	<u>4592.43</u>	-	84868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1-13-1-6Ц	Анкер пружинний М5х90 мм	шт	60	<u>10.46</u>	-	628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С111-1776 варіант 2	Свердла для плитки, діаметр 14 мм	шт	2	<u>102.05</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					88177	2469	-		<u>27.63</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					88177				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2469				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					446				
		Всього будівельні роботи, грн.					89509				

		Всього по розділу 1					89509				
		Розділ 2. Підлоги									
5	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 14 мм	100шт	0,3	<u>11010.03</u> 6874,01	<u>4136.02</u> 3503,68	3303	2062	<u>1241</u> 1051	<u>74.7500</u> 42,8340	<u>22.43</u> 12,85
6	С111-1776 варіант 2	Свердла для плитки, діаметр 14 мм	шт	1	<u>102.05</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ46-26-17 κ=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 14 мм	100шт	-0,3	<u>1755.17</u> 1094,32	<u>660.85</u> 559,82	-527	-328	<u>-199</u> -168	<u>11.9000</u> 6,8440	<u>-3.57</u> -2,05
8	КБ6-11-1	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною 150 мм	т	0,00294	<u>27260.61</u> 27260,61	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>333.3000</u> -	<u>0.98</u> -
9	& С111-329-28	Хімічний анкер 300 мл	шт	2	<u>168.45</u> -	<u>-</u> -	337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ9-75-2 тех. част. п. 1.1.37 κ=1,45	Виготовлення опорних конструкцій	т	0,234	<u>27831.93</u> 21617,99	<u>4231.63</u> 149,21	6513	5059	<u>990</u> 35	<u>255.2000</u> 1,7200	<u>59.72</u> 0,4
11	& С111-11187-В3	Листова сталь 3 мм	т	0,0105	<u>32248.54</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С113-1439-76	Труба пластикова діаметр 76 мм	м	38,1	<u>180.73</u> -	<u>-</u> -	6886	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С123-358-1 варіант 1	Планка примикання до труби	м	24	<u>33.52</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С123-2008-3 варіант 1	Заглушка 120 мм (накривка на трубу оцинкована)	шт	30	<u>12.35</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1272-195	Труби сталеві електрозварні ду 50мм	м	38,1	<u>278.42</u>	<u>-</u>	10608	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	& C113-2122-62	Шпилька різьбова М20 х 1000мм.	шт	1,5	<u>183.68</u>	<u>-</u>	276	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	& C111-125-2	Гайка М 20	шт	15	<u>7.43</u>	<u>-</u>	111	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
18	КБ9-43-1	Монтаж опорних конструкцій	т	0,234	<u>4848.00</u>	<u>833.50</u>	1134	859	<u>195</u>	<u>40.4800</u>	<u>9.47</u>
					3669,92	38,98			9	0,4480	0,1
19	& C1-1093-26-1Д	Дюбель Моля 5х71 (уп 3 шт)	шт	30	<u>20.66</u>	<u>-</u>	620	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	& C111-329-9-1И	Клей "рідкі цвяхи" 280мл	шт	1	<u>135.13</u>	<u>-</u>	135	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					31092	7732	<u>2227</u>		<u>89.03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					31092				11,3
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21133				
		всього заробітна плата, грн.					8659				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1617				
		Всього будівельні роботи, грн.					35857				

		Всього по розділу 2					35857				
		Розділ 3. Перила для інвалідів									
21	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 8 мм	100шт	0,24	<u>11010.03</u>	<u>4136.02</u>	2642	1650	<u>992</u>	<u>74.7500</u>	<u>17.94</u>
					6874,01	3503,68			841	42,8340	10,28
22	C111-1776	Свердла для плитки, діаметр 14 мм	шт	1	<u>102.05</u>	<u>-</u>	102	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
23	КБ46-26-17	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 8 мм	100шт	-0,24	<u>1755.17</u>	<u>660.85</u>	-421	-263	<u>-158</u>	<u>11.9000</u>	<u>-2.86</u>
	κ=10				1094,32	559,82			-134	6,8440	-1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. - перил для інвалідів	10шт	0,4	<u>398.00</u> 398,00	<u>-</u> -	159	159	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>1.84</u> -
25	& С121-650-12	Поручень PU-01 пристінний для унітазу відкидний без тримачів туалетного паперу, д. 32мм - 700мм	шт	2	<u>1534.59</u> -	<u>-</u> -	3069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С121-650-14	Поручень PV-01 пристінний для ванної прямий, д. 32мм - 600мм	шт	2	<u>794.08</u> -	<u>-</u> -	1588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С1-1093-26-1Д	Дюбель Моля 5х71 (уп 3 шт)	шт	24	<u>20.66</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7635	1546	<u>834</u> 707		<u>16.92</u> 8,64
		Разом будівельні роботи, грн.					7635				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5255				
		всього заробітна плата, грн.					2253				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					408				
		Всього будівельні роботи, грн.					8859				

		Всього по розділу 3					8859				
		Разом прямі витрати по кошторису					126904	11747	<u>3061</u> 1634		<u>133.58</u> 19,94
		Разом будівельні роботи, грн.					126904				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112096				
		всього заробітна плата, грн.					13381				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2471				
		Всього будівельні роботи, грн.					134224				

		Всього по кошторису					134224				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					171,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15852				

Склав _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загальнобудівельні роботи
Укриття (тренажерна зала)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2381,798 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,35566 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 461,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-94-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,092	<u>15176.63</u> 14913,32	<u>161,34</u> 104,15	1396	1372	<u>15</u> 10	<u>178,1120</u> 1,1326	<u>16,39</u> 0,1
2	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	1,7	<u>1343.45</u> 934,22	<u>409,23</u> 117,35	2284	1588	<u>696</u> 199	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>19,91</u> 2,37
3	КБ9-44-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих ґрат	т	0,15	<u>14579.26</u> 8270,51	<u>6284,41</u> 1341,28	2187	1241	<u>943</u> 201	<u>89,9360</u> 12,5756	<u>13,49</u> 1,89
4	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладання прорізів)	100 м3	0,102	<u>511052.91</u> 71839,25	<u>6151,52</u> 5250,66	52127	7328	<u>627</u> 536	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>90,73</u> 5,99
5	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,02976	<u>5350.09</u> 5212,48	<u>137,61</u> 60,81	159	155	<u>4</u> 2	<u>63,7300</u> 0,6256	<u>1,9</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C124-10-8-B4 варіант 1	Арматурна 10А 400С	т	0,02976	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1-13 варіант 1	Сітка кладочна ЗВр-1 50х50	м2	18	<u>132.60</u> -	<u>-</u> -	2387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ10-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	<u>13471.16</u> 13471,16	<u>-</u> -	323	323	<u>-</u> -	<u>153.0640</u> -	<u>3.67</u> -
9	КБ9-44-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих ґрат	т	0,06	<u>14579.26</u> 8270,51	<u>6284.41</u> 1341,28	875	496	<u>377</u> 80	<u>89.9360</u> 12,5756	<u>5.4</u> 0,75
10	КБ8-6-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,59	<u>13815.96</u> 12806,00	<u>1009.96</u> 446,27	8151	7556	<u>595</u> 263	<u>152.9440</u> 4,5914	<u>90.24</u> 2,71
11	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	4,2	<u>1714.85</u> 1038,73	<u>676.12</u> 193,88	7202	4363	<u>2839</u> 814	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>53.34</u> 9,66
12	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	30,75	<u>1714.85</u> 1038,73	<u>676.12</u> 193,88	52732	31941	<u>20791</u> 5962	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>390.53</u> 70,69
13	КБ46-41-1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	4,32	<u>1714.85</u> 1038,73	<u>676.12</u> 193,88	7408	4487	<u>2921</u> 838	<u>12.7000</u> 2,2990	<u>54.86</u> 9,93
14	КР1-1-1	Розробка ґрунту всередині будівлі в котлованах	100 м3	0,228	<u>66504.51</u> 58819,98	<u>-</u> -	15163	13411	<u>-</u> -	<u>787.1000</u> -	<u>179.46</u> -
15	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,18	<u>6512.88</u> 3171,45	<u>3341.43</u> 958,16	1172	571	<u>601</u> 172	<u>39.2700</u> 11,3619	<u>7.07</u> 2,05
16	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,375	<u>2177.57</u> 1412,49	<u>765.08</u> 219,39	817	530	<u>287</u> 82	<u>17.4900</u> 2,6015	<u>6.56</u> 0,98
17	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ---Фундамент фм1-фм5---	100м3	0,27	<u>17904.50</u> 17904,50	<u>-</u> -	4834	4834	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>70.69</u> -
18	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,014	<u>384312.22</u> 36406,01	<u>10874.39</u> 3786,32	5380	510	<u>152</u> 53	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>6.39</u> 0,55
19	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,099	<u>399944.23</u> 36406,01	<u>10874.39</u> 3786,32	39594	3604	<u>1077</u> 375	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>45.18</u> 3,88
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1072	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	3338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ6-1-22	----Фундамент під перегородки--- Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,042	<u>399944.23</u> 36406,01	<u>10874.39</u> 3786,32	16798	1529	<u>457</u> 159	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>19.17</u> 1,65
22	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,315	<u>31666.72</u> -	<u>-</u> -	9975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ6-1-22	----фундамент під стіни--- Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,03	<u>475577.97</u> 36406,01	<u>10874.39</u> 3786,32	14267	1092	<u>326</u> 114	<u>456.3300</u> 39,1711	<u>13.69</u> 1,18
24	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0105	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,209	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	6508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0373	<u>31141.14</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С111-1088 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 100х8	т	0,0667	<u>36984.46</u> -	<u>-</u> -	2467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1-15- 108-2Ф-11 варіант 1	Анкерш-шуруп HUS4-CR 12мм	шт	14	<u>285.60</u> -	<u>-</u> -	3998	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,16	<u>51368.58</u> 2479,87	<u>-</u> -	8219	397	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>4.85</u> -
30	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,2	<u>5989.21</u> 690,89	<u>134.62</u> 59,49	91036	10502	<u>2046</u> 904	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>131.63</u> 9,3
31	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (сухі приміщення)	100м2	0,41	<u>79425.39</u> 17812,72	<u>1277.41</u> 564,45	32564	7303	<u>524</u> 231	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>87.22</u> 2,38
32	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м (Мокрі приміщення)	100м2	0,53	<u>84566.19</u> 17812,72	<u>1277.41</u> 564,45	44820	9441	<u>677</u> 299	<u>212.7400</u> 5,8072	<u>112.75</u> 3,08
33	& С124-10- 8-В4 варіант 3	Арматурна сталь Д-4 ВрІ	т	0,0715	<u>41080.89</u> -	<u>-</u> -	2937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111- 1109-1 варіант 1	Металопрокат для кріплення перегородок	т	0,0615	<u>41584.95</u> -	<u>-</u> -	2557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1-13-82-52 варіант 1	Металевий рамний дюбель	шт	63	<u>1.60</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,03	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	15955	2578	<u>751</u> 284	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>32.31</u> 2,94
37	С124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,069	<u>30789.00</u> -	<u>-</u> -	32913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ46-29-1	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100шт	0,04	<u>8450.03</u> 4944,91	<u>3505.12</u> 1005,09	338	198	<u>140</u> 40	<u>59.7500</u> 11,9185	<u>2.39</u> 0,48
39	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,26	<u>7622.54</u> 1691,26	<u>5236.74</u> 1858,19	1982	440	<u>1362</u> 483	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>5.58</u> 5,32
40	К582821-553 варіант 1 С1412-857	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 51,63х1,03	шт	8	<u>59.04</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	К582821-558 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,29	шт	10	<u>155.38</u> -	<u>-</u> -	1554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	К582821-564 варіант 1 С1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309) Відпускна ціна: 108,24х1,94	шт	8	<u>233.61</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С124-10-8-В4 варіант 1	Арматурна 10А 400С ---пм-1---	т	0,08292	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	2984	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ46-4-1	Підсилення стін стальними балками	т	0,05042	<u>28853.16</u> 19637,12	<u>1270.98</u> 217,73	1455	990	<u>64</u> 11	<u>252.4700</u> 2,4649	<u>12.73</u> 0,12
45	& С111-1838-1	Швелери N16	т	0,0312	<u>43811.52</u> -	<u>-</u> -	1367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1804-1-2Б варіант 5	Сталь листовая товщ 5 мм	т	0,0012	<u>48637.45</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1804-1-2Б варіант 6	Сталь листовая товщ 10 мм	т	0,01178	<u>48637.45</u> -	<u>-</u> -	573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1804-1-2Б варіант 7	Сталь листовая товщ 16 мм	т	0,00504	<u>48637.45</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-1381-2 варіант 2	Шпильки М12 довжина 180 у зборі з гайками та шайбами	шт	4	<u>51.32</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ6-1-1	---Ганок Г-1-- Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,003	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	1168	33	<u>7</u> 3	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.45</u> 0,03
51	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,025	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	13295	2148	<u>625</u> 237	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>26.93</u> 2,45
52	& С124-10-8-В4 варіант 1	Арматурна 10А 400С	т	0,044	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ6-1-1	---Ганок Г2--- Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	1947	55	<u>12</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.75</u> 0,05
54	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,044	<u>531816.73</u> 85926,25	<u>25019.87</u> 9478,99	23400	3781	<u>1101</u> 417	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>47.39</u> 4,31
55	& С124-10-8-В4 варіант 1	Арматурна 10А 400С	т	0,198	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	7124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С124-10-8-В4 варіант 2	Арматурна 8А 400С	т	0,0094	<u>35980.89</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ9-73-2	Виготовлення металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,0316	<u>23247.81</u> 16648,32	<u>5945.57</u> 458,54	735	526	<u>188</u> 14	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>6.07</u> 0,15
58	& С111-964-1 варіант 1	Труба д 51х3 мм нж	т	0,025	<u>168369.75</u> -	<u>-</u> -	4209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111-964-1 варіант 2	Труба д 38х2 мм НЖ	т	0,0032	<u>168329.45</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С111-1804-1-2Б варіант 1	Опорна пластина 120х120 товщина 10мм Нж	т	0,0034	<u>149992.95</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1-13-1-47 варіант 1	Анкер-шуруп HUS4-CR 6х60	шт	12	<u>25.82</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ9-18-12	Монтаж металевої огорожі із нержавіючої сталі	т	0,0316	<u>9902.83</u> 2761,50	<u>6930.05</u> 2038,73	313	87	<u>219</u> 64	<u>35.0400</u> 18,8296	<u>1.11</u> 0,6
63	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	76	<u>114.00</u> 114,00	<u>-</u> -	8664	8664	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>123.88</u> -
64	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	76	<u>128.03</u> -	<u>128.03</u> 15,44	9730	-	<u>9730</u> 1173	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 12,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					582190	134074	<u>50154</u> 14025		<u>1684.71</u> 157,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					582190 397962 148099 84968 221,1 29713 667158 667158				
		Розділ 2. Двері									
65	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,17415	<u>25601.84</u> 11559,09	<u>7520.53</u> 2583,19	4459	2013	<u>1310</u> 450	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>24.32</u> 4,1
66	& С123-17881-1 варіант 7	Двері ДМ 21-10 Металеві глухі 1010 x 2100(Н) 2,12м2	шт	2	<u>15167.68</u> -	<u>-</u> -	30335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С123-17881-1 варіант 8	Двері ДМ 21-9т Металеві протипожежні 910 x 2100(Н) 1,91м2	шт	1	<u>23082.88</u> -	<u>-</u> -	23083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С123-17881-1 варіант 21	Двері ДМ 21-15 Металеві утеплені 1510 x 2100(Н) 3,171м2	шт	1	<u>21450.88</u> -	<u>-</u> -	21451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С123-17881-1 варіант 29	Двері ДМ 21-13 Металеві глухі 1310 x 2100(Н) 2,751м2	шт	1	<u>19673.02</u> -	<u>-</u> -	19673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С123-17881-1 варіант 30	Двері ДМ 21-9 металеві глухі 910 x 2100(Н) 1,9м2	шт	1	<u>13596.88</u> -	<u>-</u> -	13597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С123-17881-1 варіант 15	Двері ДМ 16-6 металеві глухі 610 x 1600(Н) 0,976м2	шт	2	<u>11250.88</u> -	<u>-</u> -	22502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С123-17881-1 варіант 31	Двері ДГ21-7 Металеві глухі 710 x 2100(Н) 1,491м2	шт	1	<u>10740.88</u> -	<u>-</u> -	10741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С123-17881-1 варіант 32	Двері ДГ21-13 Металеві глухі 1310 x 2100(Н) 2,751м2	шт	1	<u>19665.88</u> -	<u>-</u> -	19666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1337	<u>24098.74</u> 8310,90	<u>6076.62</u> 1654,98	3222	1111	<u>812</u> 221	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>13.12</u> 1,99
75	& С123-17881-1 варіант 19	Двері ДГ 21-10 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 1010 x 2100(Н) 2,12м2	шт	4	<u>11924.08</u> -	<u>-</u> -	47696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С123-17881-1 варіант 9	Двері ДГ 21-9 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 910 x 2100(Н) 1,91м2	шт	1	<u>10751.59</u> -	<u>-</u> -	10752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С123-17881-1 варіант 10	Двері ДГ 21-7 ПХВ глухі індивідуального виготовлення 710 x 2100(Н) 1,49м2	шт	2	<u>8395.39</u> -	<u>-</u> -	16791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					243968	3124	<u>2122</u> 671		<u>37.44</u> 6,09
		Разом будівельні роботи, грн.					243968				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238722				
		всього заробітна плата, грн.					3795				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2077				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					702				
		Всього будівельні роботи, грн.					246045				

		Всього по розділу 2					246045				
		Розділ 3. Внутрішнє опорядження									
		---Стеля---									
78	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,593	<u>2608.76</u> 2608,76	<u>-</u> -	4156	4156	<u>-</u> -	<u>37.3000</u> -	<u>59.42</u> -
79	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	1,593	<u>3169.65</u> 3067,02	<u>2.32</u> 1,98	5049	4886	<u>4</u> 3	<u>39.9300</u> 0,0222	<u>63.61</u> 0,04
80	КБ15-182-2 к-1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,593	<u>13031.50</u> 9445,35	<u>-</u> -	20759	15046	<u>-</u> -	<u>115.4830</u> -	<u>183.96</u> -
81	КР3-38-5	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	100 м2	1,593	<u>3127.47</u> 1018,74	<u>-</u> -	4982	1623	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>21.9</u> -
82	КБ15-182-3 к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,593	<u>3574.71</u> 2141,91	<u>-</u> -	5695	3412	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> -	<u>39.35</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ---Стіни---	100м2	1,593	<u>10087.06</u> 4035,52	<u>1.16</u> 0,99	16069	6429	<u>2</u> 2	<u>49.3400</u> 0,0111	<u>78.6</u> 0,02
84	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	4,2164	<u>31870.16</u> 6689,39	<u>246.37</u> 223,69	134377	28205	<u>1039</u> 943	<u>84.8800</u> 2,9120	<u>357.89</u> 12,28
85	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін вологостійкими гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,826	<u>31870.16</u> 6689,39	<u>246.37</u> 223,69	58195	12215	<u>450</u> 408	<u>84.8800</u> 2,9120	<u>154.99</u> 5,32
86	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін механізованим способом	100м2	0,189	<u>15128.89</u> 7488,28	<u>546.81</u> 459,35	2859	1415	<u>103</u> 87	<u>86.3600</u> 6,0883	<u>16.32</u> 1,15
87	КБ15-182-1 к-1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою по ґрунту	100м2	6,04429	<u>10816.37</u> 7225,57	<u>4.65</u> 3,97	65377	43673	<u>28</u> 24	<u>88.3430</u> 0,0444	<u>533.97</u> 0,27
88	КР3-38-5	Улаштування основи під шпаклювання з сітки	100 м2	6,04429	<u>3127.47</u> 1018,74	<u>-</u> -	18903	6158	<u>-</u> -	<u>13.7500</u> -	<u>83.11</u> -
89	КБ15-182-3 к-1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	6,04429	<u>3574.71</u> 2141,91	<u>-</u> -	21607	12946	<u>-</u> -	<u>24.7020</u> -	<u>149.31</u> -
90	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,04429	<u>9110.18</u> 3584,86	<u>1.16</u> 0,99	55065	21668	<u>7</u> 6	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>264.92</u> 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					413093	161832	<u>1633</u> 1473		<u>2007.35</u> 19,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					413093 249628 163305 93551 243,19 32679 506644				

		Всього по розділу 3					506644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Підлоги									
		----тип 1---									
91	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7,3	<u>1569.92</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	11460	1285	<u>1111</u> 317	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>17.52</u> 3,66
92	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0365	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	14212	404	<u>90</u> 38	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>5.5</u> 0,39
93	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,365	<u>51368.58</u> 2479,87	<u>-</u> -	18750	905	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>11.07</u> -
94	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,365	<u>10477.34</u> 4320,56	<u>108.08</u> 92,26	3824	1577	<u>39</u> 34	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>20.53</u> 0,38
95	КБ11-11-2 к-4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,365	<u>6574.54</u> 577,61	<u>111.57</u> 95,23	2400	211	<u>41</u> 35	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>2.74</u> 0,39
96	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,365	<u>93928.97</u> 13028,39	<u>41.84</u> 35,71	34284	4755	<u>15</u> 13	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>56.79</u> 0,15
		----тип 2---									
97	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	3,2	<u>1569.92</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	5024	563	<u>487</u> 139	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>7.68</u> 1,6
98	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,016	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	6230	177	<u>40</u> 17	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2.41</u> 0,17
99	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,16	<u>2638.43</u> 2615,19	<u>23.24</u> 19,84	422	418	<u>4</u> 3	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>5.24</u> 0,04
100	& С111-5655 варіант 2	Плити пінополістерольні 50мм	м2	16	<u>113.69</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	0,16	<u>16803.89</u> 1188,59	<u>59.27</u> 50,59	2689	190	<u>9</u> 8	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.59</u> 0,09
102	С124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, ЗВр-1 100х100	м2	16	<u>140.13</u> -	<u>-</u> -	2242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,365	<u>10477.34</u> 4320,56	<u>108.08</u> 92,26	3824	1577	<u>39</u> 34	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>20.53</u> 0,38
104	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,365	<u>9861.82</u> 866,42	<u>167.36</u> 142,85	3600	316	<u>61</u> 52	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>4.12</u> 0,58
105	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,365	<u>93928.97</u> 13028,39	<u>41.84</u> 35,71	34284	4755	<u>15</u> 13	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>56.79</u> 0,15
		---тип 3---									
106	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	39,72	<u>1569.92</u> 176,09	<u>152.13</u> 43,41	62357	6994	<u>6043</u> 1724	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>95.33</u> 19,9
107	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1986	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	77329	2196	<u>492</u> 206	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>29.93</u> 2,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	1,986	<u>16803.89</u> 1188,59	<u>59.27</u> 50,59	33373	2361	<u>118</u> 100	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>32.17</u> 1,12
109	С124-65-П варіант 2	Арматура-сетки, 3Вр-1 100х100	м2	198,6	<u>140.13</u> -	<u>-</u> -	27830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,986	<u>10477.34</u> 4320,56	<u>108.08</u> 92,26	20808	8581	<u>215</u> 183	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>111.71</u> 2,05
111	КБ11-11-2 к-6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,986	<u>9861.82</u> 866,42	<u>167.36</u> 142,85	19586	1721	<u>332</u> 284	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>22.4</u> 3,17
112	КБ11-39-1	Улаштування покриття з підложки	100м2	1,986	<u>4570.03</u> 4563,06	<u>6.97</u> 5,95	9076	9062	<u>14</u> 12	<u>55.7900</u> 0,0666	<u>110.8</u> 0,13
113	& С1-13-1Г-45 варіант 1	Гумово пробкова підложка на синтетичній основі	м2	202,572	<u>163.52</u> -	<u>-</u> -	33125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ11-37-3	Улаштування покриттів з бакелітової фанери	100м2	1,986	<u>8580.29</u> 4224,23	<u>13.95</u> 11,90	17040	8389	<u>28</u> 24	<u>54.3100</u> 0,1332	<u>107.86</u> 0,26
115	& С111-11305 варіант 1	Бакелітова фанера 12,5 МПа 20мм	м2	202,572	<u>757.29</u> -	<u>-</u> -	153406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-41-1	Улаштування модульного гумового покриття	100м2	1,986	<u>11053.07</u> 5029,29	<u>10.46</u> 8,93	21951	9988	<u>21</u> 18	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>108.61</u> 0,2
117	& С111-6313 варіант 1	Модульне гумове покриття 30мм	м2	202,572	<u>1485.71</u> -	<u>-</u> -	300963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					921908	66425	<u>9214</u> 3254		<u>832.32</u> 36,93
		Разом будівельні роботи, грн.					921908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					846269				
		всього заробітна плата, грн.					69679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40044				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14017				
		Всього будівельні роботи, грн.					961952				
		Всього по розділу 4					961952				
		Разом прямі витрати по кошторису					2161159	365455	<u>63123</u> 19423		<u>4561.82</u> 220,02
		Разом будівельні роботи, грн.					2161159				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1732581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					384878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					220639				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					573,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77111				
		Всього будівельні роботи, грн.					2381798				

		Всього по кошторису					2381798				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5355,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					461989				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на Водопостачання

Укриття (тренажерна зала)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 176,673 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28661 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 25,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Водопостачання В1 т3											
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	<u>2660,78</u>	<u>166,93</u>	2661	1785	<u>167</u>	<u>21,3200</u>	<u>21,32</u>
					1785,12	45,20			45	0,5002	0,5
2	С1630-1174 варіант 2	Підвищувальна насосна станція з мембранним баком 24л; N=1.00кВт 1~	шт	1	<u>5902,65</u>	-	5903	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ18-10-8	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,8 м3	шт	1	<u>1272,17</u>	<u>114,62</u>	1272	1134	<u>115</u>	<u>14,2200</u>	<u>14,22</u>
					1134,47	35,50			36	0,3917	0,39
4	С130-10 варіант 2	Баки запасу води 800л	шт	1	<u>9015,49</u>	-	9015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР15-82-1	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	<u>3832,25</u>	<u>220,22</u>	3832	1440	<u>220</u>	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>
					1440,43	40,96			41	0,3752	0,38
6	& С111- 63147-1-Л варіант 1	Бойлер 100 л арістон	шт	1	<u>9997,91</u>	-	9998	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-63147-1-Л варіант 2	Комплект підключення для бойлера з байпасом та терморегулятором, м/ось 80-115 мм ,1/2" KVANT Boiler Series 12.1 BYPASS	шт	1	<u>1387.07</u> -	<u>-</u> -	1387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 1	Кран кульовий муфтовий DN 15 - STK	шт	30	<u>104.80</u> -	<u>-</u> -	3144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630-637-В10 варіант 1	Кульовий кран прохідний муфтовий діаметр 20 мм - STK	шт	2	<u>125.13</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	<u>1604.69</u> 1041,93	<u>535.33</u> 175,22	160	104	<u>54</u> 18	<u>12.3000</u> 2,0206	<u>1.23</u> 0,2
11	C1630-103 варіант 1	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1	<u>93.76</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1630-103 варіант 2	Зворотний клапан діаметром 20 мм	шт	1	<u>83.56</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C1630-103 варіант 3	Зворотний клапан діаметром 15 мм	шт	1	<u>63.16</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>49.07</u> 32,17	<u>-</u> -	49	32	<u>-</u> -	<u>0.3600</u> -	<u>0.36</u> -
15	& C130-961-В1 варіант 2	Манометр загального призначення з триходовим краном Д 15 мм МП 100 М	шт	1	<u>257.73</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C1630-26 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий , діаметр 15 мм	шт	1	<u>183.37</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1-13-1-4Е варіант 4	Гайка з"єднувальна Д 15 мм	шт	1	<u>25.10</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C1-13-1-4У варіант 2	Рукав гумовий напірний з текстильним каркасом , довж.10 м Д= 20 мм	шт	1	<u>225.05</u> -	<u>-</u> -	225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,43	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	2193	2142	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>24.33</u> -
20	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	25	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C113-1681 варіант 1	Труби захитного поліетилену PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	18	<u>48.75</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18	<u>5335.75</u> 5197,87	<u>-</u> -	960	936	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>10.63</u> -
23	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	18	<u>52.30</u> -	<u>-</u> -	941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-1738 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 15 мм	шт	20	<u>11.69</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-1466-1 варіант 31	Коліно поліетиленове 90 град. - Д 20 мм	шт	30	<u>43.25</u> -	<u>-</u> -	1298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C130-35-173 варіант 5	Перехід поліетиленовий Д 15x20 мм	шт	1	<u>6.92</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1-13-1-4П варіант 27	Хомути для кріплення трубопроводів Д 15 мм	шт	36	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1-13-1-4П варіант 36	Хомути для кріплення трубопроводів Д 20 мм	шт	25	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1-1093-АН-1-8 варіант 15	МРН , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	30	<u>24.66</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1-1093-АН-1-8 варіант 16	МРН , зовнішня різьба Д 25 x3/4"	шт	2	<u>34.66</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C130-75-2 варіант 2	Згон " Американка "зовнішня різьба Д 20 x 1/2"	шт	2	<u>68.15</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C130-75-2 варіант 8	Згон " Американка "зовнішня різьба Д 25 x 3/4"	шт	2	<u>88.15</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-1093-АН-1-8 варіант 6	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 20 x1/2"	шт	30	<u>29.66</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1-1093-АН-1-8 варіант 14	Муфта комбінована , зовнішня різьба Д 25 x3/4"	шт	2	<u>38.66</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1-13-1-4П варіант 36	Хомути для кріплення трубопроводів Д 20 мм	шт	38	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-13-1-4П варіант 37	Хомути для кріплення трубопроводів Д 25 мм	шт	18	<u>8.15</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КМ11-32-1	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	1	<u>2419.19</u> 1387,36	<u>154.66</u> 32,15	2419	1387	<u>155</u> 32	<u>16.0000</u> 0,3271	<u>16</u> 0,33
38	& С130-35-118-В2 варіант 1	Поплавковий клапан 15мм	шт	1	<u>510.08</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 2	Кран кульовий муфтовий 15мм	шт	1	<u>94.80</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 3	Гнучка вставка 15мм	шт	2	<u>37.00</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					51927	8960	<u>711</u> 172		<u>104.89</u> 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					51927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42256				
		всього заробітна плата, грн.					9132				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4656				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1371				
		Всього будівельні роботи, грн.					56583				

		Всього по розділу 1					56583				
		Розділ 2. Водопостачання В2									
41	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	2	<u>154.02</u> 126,90	<u>24.60</u> 8,41	308	254	<u>49</u> 17	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>2.96</u> 0,19
42	& С1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 4	Кран-комплект для квартир HW-19 N-15 ; d25	шт	2	<u>2301.00</u> -	<u>-</u> -	4602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,11	<u>4940.16</u> 4176,40	<u>554.74</u> 148,46	543	459	<u>61</u> 16	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>5.36</u> 0,18
44	& С1272-193	Труби сталеві електрозварні ду 32мм	м	11	<u>168.70</u> -	<u>-</u> -	1856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2	<u>23.78</u> 19,58	<u>-</u> -	48	39	<u>-</u> -	<u>0,2800</u> -	<u>0,56</u> -
46	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за 1 раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,02	<u>770.65</u> 458,45	<u>60,30</u> 1,95	15	9	<u>1</u> -	<u>4,7800</u> 0,0224	<u>0,1</u> -
47	& С1-1093-1-2РР варіант 1	Металопрокат для кронштейнов	кг	2	<u>41,98</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1-1044-20В варіант 3	Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією багор/лопата/лом/сокира/відро 2) + вогнегасник вуглекислотний ВВК-2 (ОУ-3)	шт	1	<u>8160,16</u> -	<u>-</u> -	8160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							15616	761	<u>111</u> 33		<u>8,98</u> 0,37
Разом будівельні роботи, грн.							15616				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14744				
всього заробітна плата, грн.							794				
Загальновиробничі витрати, грн.							429				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							132				
Всього будівельні роботи, грн.							16045				

Всього по розділу 2							16045				
Розділ 3. Каналізація К-1											
49	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,5	<u>3357.85</u> 2772,99	<u>236,12</u> 76,31	1679	1386	<u>118</u> 38	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>15,99</u> 0,43
50	& С1545-44-22Р2-7 варіант 1	Умивальник керамічний з змішувачем настільним з нижньою камерою змішування в комплекті з аератором та пляшковим сифоном СПУ	к-т	1	<u>3672.03</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1545-44-22Р2-7 варіант 2	Умивальник керамічний зі змішувачем настільним з нижньою камерою змішування в комплекті з аератором безконтактної дії та пляшковим сифоном СПУ	к-т	2	<u>3672.03</u> -	<u>-</u> -	7344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1545-44-22Р2-7 варіант 3	Раковина стальна емальована з змішувачем настільним з нижньою камерою змішування в комплекті з аератором та пляшковим сифоном СПУ	к-т	2	<u>3060.03</u> -	<u>-</u> -	6120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,2	<u>5404.63</u> 3121,79	<u>412.67</u> 134,16	1081	624	<u>83</u> 27	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>7.28</u> 0,3
54	& С1545-44-22У1 варіант 1	Унітаз з бачком з функцією БІДЕ	к-т	2	<u>4080.03</u> -	<u>-</u> -	8160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С113-1466-В1	Гофра для підключення унітазу діам. 110 мм	шт	2	<u>255.23</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1112.52</u> 1010,35	<u>-</u> -	223	202	<u>-</u> -	<u>11.4800</u> -	<u>2.3</u> -
57	& С130-11678 варіант 3	Змішувач одноричажний (джойстик) настінний, без зливу, латунний, хромірований з керамічним картриджем на гнучкому шлангу, з душовою лійкою, з тримачем для душевої лійки із ABS пластика	шт	2	<u>1122.50</u> -	<u>-</u> -	2245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С130-647-2 варіант 4	Протипожежна муфта 110 мм	шт	2	<u>306.66</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С113-1457-12-В4 варіант 7	Ревізія 110 мм	шт	1	<u>213.85</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ17-1-12	Установлення прочистки діаметром 110 мм	10компл.	0,1	<u>13961.54</u> 1111,19	<u>119.19</u> 38,90	1396	111	<u>12</u> 4	<u>12.9600</u> 0,4404	<u>1.3</u> 0,04
61	& С130-601-6Е варіант 10	Прочистка 110мм	шт	1	<u>204.81</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5	<u>6792.27</u> 646,48	<u>45.90</u> 19,94	3396	323	<u>23</u> 10	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>3.77</u> 0,11
63	& С1211-2013 варіант 1	Душовий канал 600 мм, з горизонтальним фланцем, DN50	шт	2	<u>2755.45</u> -	<u>-</u> -	5511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С130-601-6Е варіант 4	Трап 50мм	шт	3	<u>123.21</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	402	279	<u>15</u> 5	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
66	& С130-624-1 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний 110мм	комплект	2	<u>459.85</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,22	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	1881	1806	<u>23</u> 10	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>20.2</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110x2,7 мм	м	22	<u>123.65</u> -	-	2720	-	-	-	-
69	& C113- 1705-B7 варіант 3	Хрестовина поліпропіленова 45 град. Д 100x100 мм	шт	1	<u>153.23</u> -	-	153	-	-	-	-
70	C113-1466-1 варіант 3	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 110 мм	шт	4	<u>142.35</u> -	-	569	-	-	-	-
71	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,09	<u>8720.06</u> 8559,86	<u>51,51</u> 21,79	785	770	<u>5</u> 2	<u>95,7800</u> 0,2428	<u>8.62</u> 0,02
72	& C113- 2226-B1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 x1,8 мм	м	9	<u>76.75</u> -	-	691	-	-	-	-
73	& C1545-13- ИНБ варіант 2	Підводки до унітаза 50мм	шт	2	<u>51.36</u> -	-	103	-	-	-	-
74	& C1545-13- ИНБ варіант 3	Сильфонне підведення для води- нержавіючий шланг М10х1/2" 60см	шт	10	<u>112.56</u> -	-	1126	-	-	-	-
75	& C1545-13- ИНБ варіант 4	Сильфонне підведення для води до змивного бачка - нержавіючий шланг М10х1/2" 60см	шт	2	<u>112.56</u> -	-	225	-	-	-	-
76	& C1-13-1-74 варіант 13	Перехід поліпропіленовий 110x50	шт	2	<u>92.12</u> -	-	184	-	-	-	-
77	& C1-13-1-74 варіант 7	Коліно поліпропіленове 50мм	шт	2	<u>92.12</u> -	-	184	-	-	-	-
78	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 50 мм	шт	7	<u>73.83</u> -	-	517	-	-	-	-
79	& C1-13-1-74 варіант 8	Коліно поліпропіленове 110 мм	шт	3	<u>81.92</u> -	-	246	-	-	-	-
80	& C1-13-1-74 варіант 10	Трійник поліпропіленовий 50x50	шт	1	<u>122.72</u> -	-	123	-	-	-	-
81	& C1-13-1-74 варіант 14	Трійник поліпропіленовий 110x50x110	шт	2	<u>122.72</u> -	-	245	-	-	-	-
82	& C1-13-1-74 варіант 9	Трійник поліпропіленовий 110x110	шт	3	<u>122.72</u> -	-	368	-	-	-	-
83	& C113- 1457-12-B6 варіант 7	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм в лючку	шт	17	<u>320.40</u> -	-	5447	-	-	-	-
84	& C1-13-1-44 варіант 5	Хомути для кріплення трубопроводів Д 100 мм	шт	2	<u>27.19</u> -	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C1-13-1-44 варіант 4	Хомути для кріплення трубопроводів Д 50 мм	шт	2	<u>18.52</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C113-1457-12-B6 варіант 2	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм	шт	7	<u>224.40</u> -	<u>-</u> -	1571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C123-2014 варіант 1	Сифон для влаштування гідрозатвору	шт	2	<u>175.25</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,005	<u>19749.69</u> <u>18893,49</u>	<u>273.68</u> <u>68,54</u>	99	94	<u>1</u> -	<u>231.0000</u> <u>0,6150</u>	<u>1.16</u> -
89	& C123-2014 варіант 2	Закладна деталь патрубку 125 та приварні фланці 125мм	шт	2	<u>379.25</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							62499	5595	<u>280</u> 96		<u>64.12</u> 1,06
Разом будівельні роботи, грн.							62499				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							56624				
всього заробітна плата, грн.							5691				
Загальновиробничі витрати, грн.							3032				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							923				
Всього будівельні роботи, грн.							65531				

Всього по розділу 3							65531				
Розділ 4. Ремонтні роботи пов'язані з влаштуванням споруди подвійного призначення Каналізація побутова К1											
90	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	402	279	<u>15</u> 5	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>3.5</u> 0,05
91	& C130-624-1 варіант 1	Зворотний клапан каналізаційний 110мм	комплект	2	<u>459.85</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,21	<u>8550.45</u> <u>8207,74</u>	<u>103.90</u> <u>44,22</u>	1796	1724	<u>22</u> 9	<u>91.8400</u> <u>0,4972</u>	<u>19.29</u> 0,1
93	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	21	<u>123.65</u> -	<u>-</u> -	2597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C113-1705-B7 варіант 3	Хрестовина поліпропіленова 45 град. Д 100х100 мм	шт	1	<u>153.23</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	C113-1466-1 варіант 3	Коліно поліпропіленове 45 град. - Д 110 мм	шт	4	<u>142.35</u>	-	569	-	-	-	-
96	C113-1466-1 варіант 32	Коліно поліпропіленове 90 град. - Д 110 мм	шт	2	<u>147.35</u>	-	295	-	-	-	-
97	& C113- 1457-12-B6 варіант 7	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм в лючку	шт	3	<u>320.40</u>	-	961	-	-	-	-
98	& C1-13-1-44 варіант 5	Хомути для кріплення трубопроводів Д 100 мм	шт	10	<u>27.19</u>	-	272	-	-	-	-
99	& C113- 1457-12-B6 варіант 2	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм	шт	3	<u>224.40</u>	-	673	-	-	-	-
100	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0075	<u>19749.69</u>	<u>273.68</u>	148	142	<u>2</u>	<u>231.0000</u>	<u>1.73</u>
					18893,49	68,54			1	0,6150	-
101	& C123-2014 варіант 2	Закладна деталь патрубки 125 та приварні фланці 125мм	шт	3	<u>379.25</u>	-	1138	-	-	-	-
102	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,2	<u>2294.86</u>	<u>602.45</u>	459	266	<u>120</u>	<u>16.2400</u>	<u>3.25</u>
		душовий піддон	шт	2	1328,27	190,98			38	2,1845	0,44
103	& C123- 2016-1 варіант 1				<u>3582.05</u>	-	7164	-	-	-	-
104	КР20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекрытиях, переріз отворів 300х300 мм	100шт	0,06	<u>16940.48</u>	<u>39.49</u>	1016	1005	<u>2</u>	<u>222.1000</u>	<u>13.33</u>
					16757,45	11,64			1	0,1230	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 4					18563	3416	<u>161</u>		<u>41.1</u>
									54		0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					18563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14986				
		всього заробітна плата, грн.					3470				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1916				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					619				
		Всього будівельні роботи, грн.					20479				

		Всього по розділу 4					20479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Туалет для МГН Цокольний поверх									
105	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	1530	1494	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>16.98</u> -
106	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	12	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	C113-1681 варіант 2	Труби захитного поліетилену PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x3,4 мм	м	18	<u>50.75</u> -	<u>-</u> -	914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	C113-1738 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 15 мм	шт	1	<u>11.69</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C1-13-1-4П варіант 36	Хомути для кріплення трубопроводів Д 20 мм	шт	28	<u>7.05</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 2	Кран кульовий муфтовий 15мм	шт	3	<u>94.80</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					3312	1494	<u>-</u> -		<u>16.98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1818				
		всього заробітна плата, грн.					1494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					240				
		Всього будівельні роботи, грн.					4104				

		Всього по розділу 5					4104				
		Розділ 6. Каналізація побутова К1									
111	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>3357.85</u> 2772,99	<u>236.12</u> 76,31	336	277	<u>24</u> 8	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>3.2</u> 0,09
112	& C1545-44-22P2-7 варіант 1	Умивальник керамічний з змішувачем настільним з нижньою камерою змішування в комплекті з аератором та пляшковим сифоном СПУ	к-т	1	<u>3672.03</u> -	<u>-</u> -	3672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	<u>5404.63</u> 3121,79	<u>412.67</u> 134,16	540	312	<u>41</u> 13	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>3.64</u> 0,15
114	& С1545-44-22У1	Унітаз з бачком	к-т	1	<u>2958.03</u> -	-	2958	-	-	-	-
115	& С1-13-1-4П варіант 44	Гнучка підводка до бачка	шт	1	<u>51.32</u> -	-	51	-	-	-	-
116	& С113-1466-В1	Гофра для підключення унітазу діам. 110 мм	шт	1	<u>255.23</u> -	-	255	-	-	-	-
117	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1112.52</u> 1010,35	-	111	101	-	<u>11.4800</u> -	<u>1.15</u> -
118	& С130-11678 варіант 3	Змішувач одноричажний (джойстик) настінний, без зливу, латунний, хромирований з керамічним картриджем на гнучкому шлангу, з душовою лійкою, з тримачем для душевої лійки із ABS пластика	шт	1	<u>1122.50</u> -	-	1123	-	-	-	-
119	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,1	<u>8550.45</u> 8207,74	<u>103.90</u> 44,22	855	821	<u>10</u> 4	<u>91.8400</u> 0,4972	<u>9.18</u> 0,05
120	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110х2,7 мм	м	10	<u>123.65</u> -	-	1237	-	-	-	-
121	& С113-1457-12-В6 варіант 2	Прочистка поліпропіленова Д 110 мм	шт	3	<u>224.40</u> -	-	673	-	-	-	-
122	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>8720.06</u> 8559,86	<u>51.51</u> 21,79	174	171	<u>1</u> -	<u>95.7800</u> 0,2428	<u>1.92</u> -
123	& С113-2226-В1 варіант 4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 х1,8 мм	м	2	<u>76.75</u> -	-	154	-	-	-	-
124	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,1	<u>6808.19</u> 646,48	<u>61.82</u> 19,94	681	65	<u>6</u> 2	<u>7.5400</u> 0,2267	<u>0.75</u> 0,02
125	& С130-601-6Е варіант 9	Трап з пробкою 50мм	шт	1	<u>133.41</u> -	-	133	-	-	-	-
126	& С1632-ПР14-4-4-1-В3 варіант 3	Гнучка вставка 15мм	шт	1	<u>37.00</u> -	-	37	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					12990	1747	<u>82</u> 27		<u>19.84</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					12990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					11161 1774 942 2,11 284 13932 13932				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					164907 164907 141589 22355 11766 26,56 3569 176673 176673	21973	<u>1345</u> 382		<u>255,91</u> 4,14
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					286,61 25924				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на Вентиляція

Укриття (тренажерна зала)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 911,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55899 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 48,152 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,023	<u>13991,29</u>	<u>1923,38</u>	322	272	<u>44</u>	<u>142,6800</u>	<u>3,28</u>
					11808,20	610,06			14	6,8996	0,16
2	С1-13-1-6К	Конвектор електричний з вбудованим	шт	2	<u>2550,32</u>	-	5101	-	-	-	-
	варіант 5	терморегулятором, пересувний на колісцях, N=1,0кВт			-	-			-	-	-
3	С1-13-1-6К	Рушникосушарка електрична з вбудованим	шт	1	<u>1326,32</u>	-	1326	-	-	-	-
	варіант 6	терморегулятором, 0,3кВт			-	-			-	-	-
4	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових	камера	1	<u>6893,87</u>	<u>413,18</u>	6894	5576	<u>413</u>	<u>68,1700</u>	<u>68,17</u>
		без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год			5575,62	100,07			100	1,1154	1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C1-13-1-41B варіант 1	П1 Припливна установка L=1420м3/год, розм. 781х3251х440мм(шхдхв), у складі: Aerostar-70-40- кінцевий елемент розм. 700х400мм-1шт- фільтр касетний, клас очищення G3- фільтр касетний, клас очищення G3-1шт- кінцевий елемент розм. 700х400мм-1шт - вентилятор каналний припливний L=1420м3/год,-1шт - кінцевий елемент, розм. 700х400мм-1шт- Шумопоглинач, розм. 700х400мм-1шт	шт	1	<u>295800.32</u> -	<u>-</u> -	295800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1226.81</u> 635,99	<u>172.86</u> 43,48	1227	636	<u>173</u> 43	<u>8.2800</u> 0,4886	<u>8.28</u> 0,49
7	& C1-13-14-839 варіант 6	Електронагрівач, Nкал=22,2кВт, 3ф,твх	шт	1	<u>27520.27</u> -	<u>-</u> -	27520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	3	<u>659.99</u> 596,36	<u>52.12</u> 16,14	1980	1789	<u>156</u> 48	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>21.12</u> 0,56
9	& C111-63132 варіант 1	Фільтр повітряний, розм. 514х514х50	шт	3	<u>2223.67</u> -	<u>-</u> -	6671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ11-94-1	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т	шт	1	<u>4032.39</u> 2497,25	<u>661.71</u> 104,62	4032	2497	<u>662</u> 105	<u>28.8000</u> 1,1363	<u>28.8</u> 1,14
11	& C1-13-14-809 варіант 1	Комплект автоматики	шт	1	<u>85680.32</u> -	<u>-</u> -	85680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1	<u>984.16</u> 428,73	<u>70.73</u> 21,91	984	429	<u>71</u> 22	<u>5.4400</u> 0,2527	<u>5.44</u> 0,25
13	& C1-13-1-4Й1 варіант 4	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	1	<u>7956.32</u> -	<u>-</u> -	7956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1-13-1-4Й1 варіант 5	Коробка монтажна для встановлення у неї противибухового пристрою K-UZS-1	шт	1	<u>1836.32</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ22-8-13	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 700 мм	1000м	0,0015	<u>525200.46</u> 149647,95	<u>327384.11</u> 27312,16	788	224	<u>491</u> 41	<u>1603.6000</u> 287,9428	<u>2.41</u> 0,43
16	& C130-1199-18 варіант 1	Труба стальна електрозварна, 630мм	м	1,5	<u>6018.31</u> -	<u>-</u> -	9027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>543.01</u> 312,66	<u>190.18</u> 45,10	543	313	<u>190</u> 45	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С1-13-1-418 варіант 15	Двері герметичні утеплені, Дус 1,25х0,5 (вис. х шир.)	шт	1	<u>1938.32</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	3	<u>226.37</u> 145,37	<u>7.45</u> 2,31	679	436	<u>22</u> 7	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>5.4</u> 0,08
20	& С1-13-1-418 варіант 16	Дроссельклапан 100х100	шт	1	<u>1632.32</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1-13-1-418 варіант 17	Дроссельклапан 150х200	шт	1	<u>1938.32</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1-13-1-418 варіант 14	Дроссельклапан 300х300	шт	1	<u>2958.32</u> -	<u>-</u> -	2958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	201	140	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
24	& С1-13-1-4Ц варіант 7	Вентиляційний клапан SRC 350-350	шт	1	<u>22799.36</u> -	<u>-</u> -	22799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С1-13-1Г-92 варіант 9	Електропривід для вентиляційного клапана, N=1,5 Вт, 1ф~	шт	1	<u>9486.32</u> -	<u>-</u> -	9486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	12	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	3293	2287	<u>524</u> 134	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>28.32</u> 1,55
27	& С1-13-1Г-92 варіант 6	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х500(һ)	шт	1	<u>2856.32</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1-13-1Г-92 варіант 10	Вентиляційні алюмінієві ґратки, розм. 450х100(һ)	шт	1	<u>918.32</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1-13-1Г-92 варіант 11	Вентиляційні алюмінієві ґратки, розм. 450х150(һ)	шт	7	<u>1122.32</u> -	<u>-</u> -	7856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1-13-1Г-92 варіант 12	Вентиляційні алюмінієві ґратки, розм. 700х150(һ)	шт	3	<u>1530.32</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,3015	<u>19665.65</u> 12299,09	<u>356.43</u> 108,58	5929	3708	<u>107</u> 33	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>47.05</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1-13-1-660 варіант 15	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 350x350 мм	м	4,5	<u>1142.72</u> -	<u>-</u> -	5142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1-13-1-660 варіант 16	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 300x300 мм	м	6,5	<u>938.72</u> -	<u>-</u> -	6102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1-13-1-660 варіант 17	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 250x250 мм	м	2,5	<u>869.36</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1-13-1-660 варіант 18	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 200x250 мм	м	2,5	<u>767.36</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C1-13-1-660 варіант 19	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 150x250 мм	м	3,5	<u>665.36</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1-13-1-660 варіант 20	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 150x200 мм	м	5,5	<u>563.36</u> -	<u>-</u> -	3098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1-13-1-660 варіант 21	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 100x100 мм	м	5,5	<u>461.36</u> -	<u>-</u> -	2537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1	<u>6893.87</u> 5575,62	<u>413.18</u> 100,07	6894	5576	<u>413</u> 100	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
40	& C1-13-1-41В варіант 2	Витяжна установка L=940м3/год, розм. 540x1926x340мм(шхдхв), у складі: - кінцевий елемент розм. 500x300мм-1шт- шумопоглинач, розм. 500x300мм-1шт. - вентилятор каналний витяжний L=940м3/год,-1шт2286 об/год , Р=400Па, N=0,75кВт , ?3ф - кінцевий елемент, розм. 500x300мм-1шт:- кінцевий елемент, розм. 500x300мм-1шт	шт	1	<u>163200.32</u> -	<u>-</u> -	163200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-16-1	Установлення клапанів повітряних утеплених КВУ з електричним або пневматичним приводом периметром до 3200 мм	шт	1	<u>984.16</u> 428,73	<u>70.73</u> 21,91	984	429	<u>71</u> 22	<u>5.4400</u> 0,2527	<u>5.44</u> 0,25
42	& C1-13-1-4Й1 варіант 4	Противибуховий пристрій К-UZS-1	шт	1	<u>7956.32</u> -	<u>-</u> -	7956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1-13-1-4Й1 варіант 5	Коробка монтажна для встановлення у неї противибухового пристрою К-UZS-1	шт	1	<u>1836.32</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	201	140	<u>7</u> 2	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
45	& С1-13-1-4Ц варіант 5	Вентиляційний клапан SRC 60-30	шт	1	<u>23819.36</u> -	<u>-</u> -	23819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1-13-1Г-92 варіант 9	Електропривід для вентиляційного клапана, N=1,5 Вт, 1ф~	шт	1	<u>9486.32</u> -	<u>-</u> -	9486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	<u>226.37</u> 145,37	<u>7.45</u> 2,31	226	145	<u>7</u> 2	<u>1.8000</u> 0,0266	<u>1.8</u> 0,03
48	& С1-13-1-418 варіант 13	Дроссельклапан 250мм	шт	1	<u>2550.32</u> -	<u>-</u> -	2550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	9	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	2470	1715	<u>393</u> 100	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>21.24</u> 1,16
50	& С1-13-1Г-92 варіант 6	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 600х500(һ)	шт	1	<u>2856.32</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1-13-1Г-92 варіант 11	Вентиляційні алюмінієві ґратки, розм. 450х150(һ)	шт	8	<u>1122.32</u> -	<u>-</u> -	8979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,286	<u>19665.65</u> 12299,09	<u>356.43</u> 108,58	5624	3518	<u>102</u> 31	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>44.63</u> 0,36
53	& С1-13-1-660 варіант 9	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 600х300 мм	м	1	<u>1581.32</u> -	<u>-</u> -	1581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1-13-1-660 варіант 16	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 300х300 мм	м	1	<u>938.72</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1-13-1-660 варіант 22	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 300х250 мм	м	12	<u>918.32</u> -	<u>-</u> -	11020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С1-13-1-660 варіант 17	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 250х250 мм	м	8	<u>869.36</u> -	<u>-</u> -	6955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& С1-13-1-660 варіант 19	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 150х250 мм	м	5,5	<u>665.36</u> -	<u>-</u> -	3659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>543.01</u> 312,66	<u>190.18</u> 45,10	543	313	<u>190</u> 45	<u>3.4000</u> 0,5201	<u>3.4</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C1-13-1-418 варіант 15	Двері герметичні утеплені, Дус 1,25x0,5 (вис. х шир.)	шт	1	<u>1938.32</u> -	<u>-</u> -	1938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,2	<u>2550.67</u> 705,94	<u>197.54</u> 46,59	510	141	<u>40</u> 9	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>1.71</u> 0,1
61	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	4	<u>580.74</u> 538,47	<u>39.41</u> 11,42	2323	2154	<u>158</u> 46	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>24.84</u> 0,49
62	& C1545-44-89 варіант 2	Витяжний каналний вентилятор L=180м3/год, 2620 об/год Р=300Па, N=0, 05кВт, ?1ф, сртупінь захисту IPX4 ТТ ПРО 160	шт	1	<u>5202.32</u> -	<u>-</u> -	5202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-44-89 варіант 3	Витяжний каналний вентилятор L=200м3/год, 2620 об/год Р=280Па, N=0, 05кВт, д1ф	шт	1	<u>5406.32</u> -	<u>-</u> -	5406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1545-44-89 варіант 4	Витяжний каналний вентилятор L=60м3/год, 2620 об/год Р=380Па, N=0, 05кВт, ?1ф, сртупінь захисту IPX4	шт	1	<u>5100.32</u> -	<u>-</u> -	5100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-44-89 варіант 5	Витяжний каналний вентилятор L=40м3/год, 2620 об/год Р=400Па, N=0, 05кВт, ?1ф	шт	1	<u>4692.32</u> -	<u>-</u> -	4692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	<u>200.81</u> 139,62	<u>7.45</u> 2,31	803	558	<u>30</u> 9	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>7</u> 0,11
67	& C1-13-1-4Й1 варіант 6	Зворотний клапан д100мм	шт	4	<u>306.32</u> -	<u>-</u> -	1225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	3	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	823	572	<u>131</u> 33	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>7.08</u> 0,39
69	& C1-13-1Г-92 варіант 13	Вентиляційні алюмінієві ґратки з неригульованими горизонтальними жалюзьями, розм. 100x500(г)	шт	2	<u>816.32</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1-13-1Г-92 варіант 10	Вентиляційні алюмінієві ґратки, розм. 450x100(г)	шт	1	<u>918.32</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,34496	<u>22646.19</u> 16345,19	<u>452.83</u> 145,28	7812	5638	<u>156</u> 50	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>71.54</u> 0,58
72	& C1-13-1-660 варіант 21	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,7 мм, 100x100 мм	м	6	<u>461.36</u> -	<u>-</u> -	2768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1-13-1-660 варіант 23	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,5 мм, 150x150 мм	м	6	<u>663.32</u> -	<u>-</u> -	3980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1-13-1-660 варіант 24	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,5 мм, 100 мм	м	30	<u>357.32</u> -	<u>-</u> -	10720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1-13-1-660 варіант 25	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,5 мм, 160 мм	м	38	<u>459.32</u> -	<u>-</u> -	17454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>580.74</u> 538,47	<u>39.41</u> 11,42	581	538	<u>39</u> 11	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
77	& C1545-44-89 варіант 6	Витяжний каналний вентилятор L=100м3/год, 2385 об/год Р=100Па, N=0,033кВт, ?1ф, сртупінь захисту ІРХ4 ТТ ПРО 100	шт	1	<u>1377.32</u> -	<u>-</u> -	1377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,02826	<u>27601.69</u> 20632,46	<u>568.23</u> 181,03	780	583	<u>16</u> 5	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>7.4</u> 0,06
79	& C1-13-1-660 варіант 24	Повітропровід із листової оцинкованої сталі: товщ. 0,5 мм, 100 мм	м	9	<u>357.32</u> -	<u>-</u> -	3216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	<u>274.42</u> 190,59	<u>43.67</u> 11,14	274	191	<u>44</u> 11	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
81	& C1-13-14-336 варіант 1	Анемостат стельовий Д 100мм	шт	1	<u>204.32</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					889577	40518	<u>4657</u> 1070		<u>497.99</u> 12,16
		Разом будівельні роботи, грн.					889577				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					844402				
		всього заробітна плата, грн.					41588				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21987				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6564				
		Всього будівельні роботи, грн.					911564				

		Всього по кошторису					911564				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					558,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48152				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05
на Опалення Вентиляція спортшколи
Укриття (тренажерна зала)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 112,032 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,21007 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,225 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення тренажерного залу									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	0,08695	<u>14383,20</u>	<u>2070,95</u>	1251	681	<u>180</u>	<u>96,9200</u>	<u>8,43</u>
					7827,26	660,52			57	7,4618	0,65
2	& С1-13-1-49	Секція біметалевого радіатора модель	шт	47	<u>515,94</u>	-	24249	-	-	-	-
	варіант 1	500/100; Q=185 Вт/секц			-	-			-	-	-
3	& С1-1044-	Комплект універсальний 1/2"x1"	шт	6	<u>91,96</u>	-	552	-	-	-	-
	20В				-	-			-	-	-
	варіант 1										
4	& С1-1044-	Кріплення біметалевого радіатора	шт	6	<u>30,76</u>	-	185	-	-	-	-
	20В				-	-			-	-	-
	варіант 2										
5	& С111-196-	Запірний кутовий радіаторний кран 15мм	шт	12	<u>186,98</u>	-	2244	-	-	-	-
	ИНБ1				-	-			-	-	-
	варіант 4										
6	КБ16-17-1	Установлення клапанів балансувальних	шт	1	<u>539,64</u>	<u>46,59</u>	540	255	<u>47</u>	<u>3,0500</u>	<u>3,05</u>
		діаметром до 25мм			255,38	11,97			12	0,1380	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-35-14 варіант 1	Балансувальний клапан 20мм	шт	1	<u>2794.88</u> -	- -	2795	-	- -	- -	- -
8	КМ28-928-11	Монтаж термостата	шт	1	<u>368.69</u> 368,69	- -	369	369	- -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -
9	& C111-196-ИНБ1 варіант 1	Клапан з підвищеною пропускною здібністю 20мм	шт	1	<u>309.38</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
10	& C111-196-ИНБ1 варіант 2	Термостатичний елемент з виносним датчиком та RTR 7096	шт	1	<u>513.38</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
11	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207.38</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
12	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,18	<u>5100.69</u> 4980,49	- -	918	896	- -	<u>56.5900</u> -	<u>10.19</u> -
13	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	12	<u>5.67</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
14	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	18	<u>40.31</u> -	- -	726	-	- -	- -	- -
15	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>4.05</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
16	C113-1705 варіант 14	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>5.22</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
17	& C130-35-14 варіант 5	Кран кульовий діаметр 20мм Р _{макс} =2, 5МПа, Т _{макс} =+110 град С	шт	3	<u>183.68</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
18	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,445	<u>5335.75</u> 5197,87	- -	7710	7511	- -	<u>59.0600</u> -	<u>85.34</u> -
19	C113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	144,5	<u>52.30</u> -	- -	7557	-	- -	- -	- -
20	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	94	<u>5.93</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
21	C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>9.92</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
22	C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна діам. 25 мм	шт	4	<u>5.22</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C113-1746-1 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20х25 мм	шт	10	<u>13,74</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C113-1776-1 варіант 1	Муфта /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	4	<u>6,35</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-35-14 варіант 4	Кран кульовий діаметр 25мм Р _{мак} =2, 5МПа, Т _{мак} =+110 град С	шт	4	<u>234,68</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КР15-29-2	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	2	<u>969,48</u> 954,68	<u>-</u> -	1939	1909	<u>-</u> -	<u>11,0100</u> -	<u>22,02</u> -
27	КБ46-25-3	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 32 мм	100шт	0,12	<u>21990,37</u> 5371,38	<u>3241,06</u> 2741,54	2639	645	<u>389</u> 329	<u>58,4100</u> 33,5150	<u>7,01</u> 4,02
28	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2	<u>22,67</u> 18,39	<u>-</u> -	45	37	<u>-</u> -	<u>0,2000</u> -	<u>0,4</u> -
29	& C130-228-4	Повітровідвідник автоматичний 3/4 "	шт	2	<u>204,71</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної: поличок	10шт	0,1	<u>922,55</u> 895,71	<u>-</u> -	92	90	<u>-</u> -	<u>10,3300</u> -	<u>1,03</u> -
31	& C10000-5 варіант 2	Монтажний шкафчик	шт	1	<u>306,16</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ15-253-1	Обклеювання стін за радіаторами тепловідображуючим матеріалом типу "Пенофол"	100м2	0,035	<u>6964,88</u> 5555,24	<u>-</u> -	244	194	<u>-</u> -	<u>62,1600</u> -	<u>2,18</u> -
33	& C111-1159-83 варіант 1	Пенофол - тм	м2	3,5	<u>41,59</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,023	<u>13991,29</u> 11808,20	<u>1923,38</u> 610,06	322	272	<u>44</u> 14	<u>142,6800</u> 6,8996	<u>3,28</u> 0,16
35	& C1-13-1-6К варіант 6	Рушникосушарка електрична з вбудованим терморегулятором, 0,3кВт	шт	1	<u>1326,32</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталейних	100кВт	0,02775	<u>14383,20</u> 7827,26	<u>2070,95</u> 660,52	399	217	<u>57</u> 18	<u>96,9200</u> 7,4618	<u>2,69</u> 0,21
37	& C1-13-1-49 варіант 1	Секція біметалевого радіатора модель 500/100; Q=185 Вт/секц	шт	15	<u>515,94</u> -	<u>-</u> -	7739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-196-ИНБ1 варіант 3	Запірний клапан 25мм	шт	1	<u>207,38</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,18	<u>5100.69</u> 4980,49	<u>-</u> -	918	896	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>10.19</u> -
40	С113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18	<u>40.31</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-12-6	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 150 мм	шт	2	<u>1778.20</u> 359,27	<u>167.98</u> 32,31	3556	719	<u>336</u> 65	<u>4.0200</u> 0,3725	<u>8.04</u> 0,75
42	& С130-471- В1-1Ж варіант 3	Крани кульові фланцеві, діаметр 150мм	шт	2	<u>9180.16</u> -	<u>-</u> -	18360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С130-932- В2 варіант 4	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	4	<u>510.00</u> -	<u>-</u> -	2040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>4329.71</u> 4292,15	<u>-</u> -	87	86	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
45	& С130-611- 188 варіант 1	Кран шаровий муфтовий Д=50 мм	шт	2	<u>920.02</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113- 1044-11А-В8 варіант 1	Перехід сталевий 150х50	шт	2	<u>266.43</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ16-27-10	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 150 мм	шт	1	<u>6765.10</u> 1190,53	<u>288.22</u> 68,08	6765	1191	<u>288</u> 68	<u>13.7300</u> 0,7672	<u>13.73</u> 0,77
		Разом прямі витрати по розділу 1					103231	15968	<u>1341</u> 563		<u>183.37</u> 6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					103231				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85922				
		всього заробітна плата, грн.					16531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2694				
		Всього будівельні роботи, грн.					112032				

		Всього по розділу 1					112032				
		Разом прямі витрати по кошторису					103231	15968	<u>1341</u> 563		<u>183.37</u> 6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					103231				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					85922 16531 8801 20 2694 112032 112032				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					210,07 19225				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Укриття (тренажерна зала)

Кошторисна вартість об'єкта 3900,024 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 6,41133 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 555,290 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на Загальнобудівельні роботи	2381,798	-	2381,798	5,35566	461,989	-
2	02-02-02	на придбання устаткування Устаткування для укриття	-	317,957	317,957	-	-	-
3	02-02-03	на Водопостачання	176,673	-	176,673	0,28661	25,924	-
4	02-02-04	на Вентиляція	911,564	-	911,564	0,55899	48,152	-
5	02-02-05	на Опалення Вентиляція спортшкола	112,032	-	112,032	0,21007	19,225	-
---	---	Всього:	3582,067	317,957	3900,024	6,41133	555,29	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стогній С.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	Загальнобудівельні роботи	<u>4.56182</u> 365,455	<u>-</u> -	<u>0.20778</u> 18,25	<u>0.01224</u> 1,173	<u>-</u> -	<u>4.78184</u> 384,878	<u>0.57382</u> 77,111	<u>5.35566</u> 461,989
02-02-02	придбання устаткування	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	Устаткування для укриття	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-03	Водопостачання	<u>0.23991</u> 20,586	<u>0.01600</u> 1,387	<u>0.00414</u> 0,382	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.26005</u> 22,355	<u>0.02656</u> 3,569	<u>0.28661</u> 25,924
02-02-04	Вентиляція	<u>0.46919</u> 38,021	<u>0.02880</u> 2,497	<u>0.01216</u> 1,07	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.51015</u> 41,588	<u>0.04884</u> 6,564	<u>0.55899</u> 48,152
02-02-05	Опалення Вентиляція спортшкола	<u>0.17857</u> 15,599	<u>0.00480</u> 0,369	<u>0.00670</u> 0,563	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.19007</u> 16,531	<u>0.02000</u> 2,694	<u>0.21007</u> 19,225
	Разом :	<u>5.44949</u> 439,661	<u>0.04960</u> 4,253	<u>0.23078</u> 20,265	<u>0.01224</u> 1,173	<u>-</u> -	<u>5.74211</u> 465,352	<u>0.66922</u> 89,938	<u>6.41133</u> 555,29

Склад _____

Стогній С.М.

Перевірив _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі

Кошторисна вартість об'єкта 1338,909 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,07732 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 179,555 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-01-01	на Мережі К1	1338,909	-	1338,909	2,07732	179,555	-
---	-----	Всього:	1338,909	-	1338,909	2,07732	179,555	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	0,78	-	-	-

Головний інженер проекту
 (Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стогній С.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
06-01-01	Мережі К1	<u>1.67428</u> 132,886	<u>-</u> -	<u>0.20813</u> 20,561	<u>0.00236</u> 0,225	<u>-</u> -	<u>1.88477</u> 153,672	<u>0.19255</u> 25,883	<u>2.07732</u> 179,555
	Разом :	<u>1.67428</u> 132,886	<u>-</u> -	<u>0.20813</u> 20,561	<u>0.00236</u> 0,225	<u>-</u> -	<u>1.88477</u> 153,672	<u>0.19255</u> 25,883	<u>2.07732</u> 179,555

Склад _____

Стогній С.М.

Перевірив _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Мережі К1
Зовнішні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1338,909 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,07732 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 179,555 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ27-67-1	Розбирання дорожніх покриттів та основ з брукового каменю	100 м3	0,0315	<u>14300.16</u> 12650,59	<u>1649.57</u> 436,67	450	398	<u>52</u> 14	<u>179.0600</u> 4,6128	<u>5.64</u> 0,15
2	КР18-48-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів цементним розчином	100м2	0,63	<u>6753.58</u> 5081,75	<u>1671.83</u> 420,13	4255	3202	<u>1053</u> 265	<u>66.1600</u> 3,9539	<u>41.68</u> 2,49
3	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0384	<u>27345.66</u> 15237,45	<u>12108.21</u> 5061,04	1050	585	<u>465</u> 194	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>7.83</u> 2,27
4	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,255	<u>5963.45</u> 1712,83	<u>4250.62</u> 1174,38	1521	437	<u>1084</u> 299	<u>24.4900</u> 11,3555	<u>6.24</u> 2,9
5	КБ1-13-3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,622125	<u>36708.62</u> 1151,21	<u>35557.41</u> 10016,22	22837	716	<u>22121</u> 6231	<u>16.4600</u> 101,6294	<u>10.24</u> 63,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0, 1866375	<u>34857.89</u> 34857,89	<u>-</u> -	6506	6506	<u>-</u> -	<u>505.9200</u> -	<u>94.42</u> -
7	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,18	<u>14291.90</u> 1197,40	<u>-</u> -	2573	216	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.94</u> -
8	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,8	<u>4814.97</u> 1197,40	<u>-</u> -	8667	2155	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>29.38</u> -
9	КБ23-1-1	Улаштування піщаної обсіпки трубопроводів	10м3	8,925	<u>4814.97</u> 1197,40	<u>-</u> -	42974	10687	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>145.66</u> -
10	КБ1-28-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,534875	<u>6213.74</u> -	<u>6213.74</u> 979,14	3324	-	<u>3324</u> 524	<u>-</u> 8,7856	<u>-</u> 4,7
11	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0, 1866375	<u>11128.91</u> 11128,91	<u>-</u> -	2077	2077	<u>-</u> -	<u>165.2400</u> -	<u>30.84</u> -
12	КР18-20-2	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,102	<u>105941.65</u> 1872,26	<u>5696.10</u> 1050,69	10806	191	<u>581</u> 107	<u>26.0000</u> 9,6839	<u>2.65</u> 0,99
13	КР18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,0714	<u>0.91</u> -	<u>0.91</u> 0,19	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> 0,0021	<u>-</u> -
14	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-50	т	0,0714	<u>33221.33</u> -	<u>-</u> -	2372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	1,02	<u>4271.33</u> 526,33	<u>3745.00</u> -	4357	537	<u>3820</u> -	<u>6.0700</u> -	<u>6.19</u> -
16	КР18-43-2 к-4	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщини 6см	100м2	1,02	<u>6.94</u> 6,94	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>0.0800</u> -	<u>0.08</u> -
17	С1421-9835 варіант 1	Асфальтобетон (на щебені фракцією 10х20 мм)	т	36,72	<u>4265.00</u> -	<u>-</u> -	156611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					270387	27714	<u>32500</u> 7634		<u>383.79</u> 76,73
		Разом будівельні роботи, грн.					270387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210173				
		всього заробітна плата, грн.					35348				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6845				
		Всього будівельні роботи, грн.					290472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					290472				
		Розділ 2. Водопостачання									
18	КБ16-27-10	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 150 мм	шт	1	<u>6707.53</u> 1190,53	<u>230.12</u> 68,08	6708	1191	<u>230</u> 68	<u>13.7300</u> 0,7672	<u>13.73</u> 0,77
19	КБ16-16-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>340.83</u> 211,84	<u>14.88</u> 5,99	341	212	<u>15</u> 6	<u>2.5900</u> 0,0572	<u>2.59</u> 0,06
20	& С1232-1096 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з гумовим клином, клас герметичності "А", Тмах=+40°С, PN=1,0МПа, DN100мм	шт	1	<u>5007.93</u> -	<u>-</u> -	5008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ16-16-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 150 мм	шт	1	<u>841.69</u> 539,79	<u>27.64</u> 11,29	842	540	<u>28</u> 11	<u>6.9400</u> 0,1124	<u>6.94</u> 0,11
22	& С1232-1098 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з гумовим клином, клас герметичності "А", Тмах=+40°С, PN=1,0МПа, DN150мм	шт	1	<u>8684.38</u> -	<u>-</u> -	8684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	<u>4345.02</u> 4292,15	<u>-</u> -	87	86	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>0.99</u> -
24	& С130-465-В1-Ю варіант 1	Кран кульовий муфтовий 25мм	шт	1	<u>229.01</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130-465-В1-Ю варіант 2	Кран кульовий муфтовий 50мм	шт	1	<u>574.59</u> -	<u>-</u> -	575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>6555.72</u> 223,52	<u>41.55</u> 13,64	6556	224	<u>42</u> 14	<u>2.9100</u> 0,1575	<u>2.91</u> 0,16
27	& С1-13-1-4П варіант 16	Пожежна підставка сталева кутова фланцева, д150	шт	1	<u>3764.12</u> -	<u>-</u> -	3764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1-13-1-4П варіант 18	Перехід стальний приварний д150х100	шт	1	<u>500.12</u> -	<u>-</u> -	500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1-13-14-46-В1 варіант 1	Фланець стальний приварний д150	шт	2	<u>482.94</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1-13-14-46-B1 варіант 2	Фланець стальний приварний д100	шт	2	<u>382.94</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1-13-14-46-B1 варіант 3	Фланець під буртову втулку 150мм	шт	1	<u>450.00</u> -	<u>-</u> -	450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1-13-14-46-B1 варіант 4	Буртова втулка 150мм	шт	1	<u>260.00</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1732-1 варіант 1	Коліно 90 градусів стальне приварне 25мм	шт	1	<u>30.75</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1732-1 варіант 2	Коліно 90 градусів стальне приварне 50мм	шт	1	<u>91.95</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0035	<u>59253.88</u> 44214,88	<u>1062.56</u> 118,91	207	155	<u>4</u> -	<u>487.7000</u> 1,3104	<u>1.71</u> -
36	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,0025	<u>49203.17</u> 36708,97	<u>8098.17</u> 445,52	123	92	<u>20</u> 1	<u>417.1000</u> 4,5609	<u>1.04</u> 0,01
37	C113-36 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д150мм в гідроізоляції	м	0,5	<u>666.17</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C113-34 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д100мм в гідроізоляції	м	1	<u>423.35</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C113-24 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д150мм в дуже посиленій ізоляції	м	0,5	<u>757.55</u> -	<u>-</u> -	379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-12 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д100мм в дуже посиленій ізоляції	м	1	<u>496.74</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,7	<u>18688.25</u> 13984,19	<u>3917.00</u> 2022,96	13082	9789	<u>2742</u> 1416	<u>163.1000</u> 24,0910	<u>114.17</u> 16,86
42	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	70	<u>659.41</u> -	<u>-</u> -	46159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ16-14-21	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 140 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,065	<u>18237.34</u> 13924,18	<u>3913.88</u> 2022,79	1185	905	<u>254</u> 131	<u>162.4000</u> 24,0890	<u>10.56</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C113-1381	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 125х7,4 мм	м	6,5	<u>406.34</u> -	<u>-</u> -	2641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>6902.34</u> 2921,93	<u>3980.41</u> 1235,58	690	292	<u>398</u> 124	<u>33.2000</u> 14,8766	<u>3.32</u> 1,49
46	& C1732-1 варіант 4	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен- сталь" 160/150	шт	1	<u>6222.15</u> -	<u>-</u> -	6222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,1	<u>17041.00</u> 10825,23	<u>6215.77</u> 4758,95	1704	1083	<u>621</u> 476	<u>123.0000</u> 57,2830	<u>12.3</u> 5,73
48	& C1732-1 варіант 3	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен- сталь" 110/100	шт	1	<u>2439.99</u> -	<u>-</u> -	2440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм для влаштування футляру	1000м	0,0565	<u>113784.27</u> 40519,30	<u>71284.47</u> 16187,58	6429	2289	<u>4028</u> 915	<u>489.6000</u> 189,4511	<u>27.66</u> 10,7
50	C113-1389	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 315х18,7 мм	м	56,5	<u>2646.80</u> -	<u>-</u> -	149544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм для влаштування футляру	1000м	0,005	<u>108581.98</u> 39195,14	<u>68012.14</u> 15094,67	543	196	<u>340</u> 75	<u>473.6000</u> 176,6412	<u>2.37</u> 0,88
52	C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	5	<u>1303.16</u> -	<u>-</u> -	6516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111- 1867-3 варіант 2	Ковзаючі опори для прокладки труб д125 у футлярі BR H=15мм	шт	4	<u>367.37</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111- 1867-3 варіант 1	Ковзаючі опори для прокладки труб д160 у футлярі BR H=25мм	шт	36	<u>397.97</u> -	<u>-</u> -	14327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>703.47</u> 316,53	<u>-</u> -	703	317	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>3.87</u> -
56	КБ22-8-5 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,07	<u>27367.45</u> 26528,93	<u>637.54</u> 71,35	1916	1857	<u>45</u> 5	<u>292.6200</u> 0,7862	<u>20.48</u> 0,06
57	КБ22-8-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,008	<u>27051.76</u> 22025,38	<u>4858.90</u> 267,31	216	176	<u>39</u> 2	<u>250.2600</u> 2,7365	<u>2</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-175 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали)	м	70	<u>10.00</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-161 (зворотні матеріали)	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм (зворотні матеріали)	м	8	<u>10.00</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ22-35-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм	шт	1	<u>250.84</u> 101,09	<u>149.75</u> 41,76	251	101	<u>150</u> 42	<u>1.2360</u> 0,3977	<u>1.24</u> 0,4
61	КБ22-35-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	<u>117.95</u> 107,22	<u>10.73</u> 3,46	118	107	<u>11</u> 3	<u>1.3440</u> 0,0399	<u>1.34</u> 0,04
62	КБ22-41-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,078	<u>19352.20</u> 11172,93	<u>8138.44</u> 3152,45	1509	871	<u>635</u> 246	<u>133.4400</u> 30,1945	<u>10.41</u> 2,36
63	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	шт	1	<u>108.63</u> 98,00	<u>10.63</u> 6,80	109	98	<u>11</u> 7	<u>1.2600</u> 0,0804	<u>1.26</u> 0,08
64	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,078	<u>8864.20</u> 7523,78	<u>-</u> -	691	587	<u>-</u> -	<u>98.8800</u> -	<u>7.71</u> -
65	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>703.47</u> 316,53	<u>-</u> -	703	317	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>3.87</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							296988	21485	<u>9613</u> 3542		<u>252.47</u> 41,3
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							296988				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							265890				
всього заробітна плата, грн.							25027				
Загальновиробничі витрати, грн.							13091				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3973				
Всього будівельні роботи, грн.							310079				

Вартість зворотних матеріалів, грн.							780				

Всього по розділу 2							310079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Каналізація К1									
66	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із безнапірних ПВХ труб діаметром 150 мм	1000м	0,16	<u>49501.55</u> 47241,90	<u>2259.65</u> 847,55	7920	7559	<u>361</u> 136	<u>577.6000</u> 7,6050	<u>92.42</u> 1,22
67	& С113-1451-3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN4, діаметром 110х2,7 мм	м	60	<u>206.32</u> -	<u>-</u> -	12379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С113-1451-3 варіант 1	Труба двошарова профільована SN8 д 160/138мм	м	100	<u>1705.72</u> -	<u>-</u> -	170572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ23-2-2	Укладання трубопроводів із безнапірних ПВХ труб діаметром 200 мм	1000м	0,111	<u>57987.80</u> 49074,00	<u>8913.80</u> 3343,40	6437	5447	<u>990</u> 371	<u>600.0000</u> 30,0000	<u>66.6</u> 3,33
70	& С113-1451-3 варіант 2	Труби зовнішньої каналізації ПВХ SN8, діаметром 200х5,9 мм	м	111	<u>746.92</u> -	<u>-</u> -	82908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1-13-1-4Е варіант 5	Перехід 200х110	шт	1	<u>143.12</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	4	<u>703.47</u> 316,53	<u>-</u> -	2814	1266	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>15.48</u> -
73	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	5	<u>2567.41</u> 2203,42	<u>94.64</u> 32,86	12837	11017	<u>473</u> 164	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>134.7</u> 1,68
74	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	4	<u>349.37</u> 241,28	<u>-</u> -	1397	965	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>11.8</u> -
75	КБ22-41-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,702	<u>19352.20</u> 11172,93	<u>8138.44</u> 3152,45	13585	7843	<u>5713</u> 2213	<u>133.4400</u> 30,1945	<u>93.67</u> 21,2
76	КБ23-24-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Установлення люка	шт	9	<u>108.63</u> 98,00	<u>10.63</u> 6,80	978	882	<u>96</u> 61	<u>1.2600</u> 0,0804	<u>11.34</u> 0,72
77	КБ23-2-1 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із безнапірних труб діаметром 150 мм	1000м	0,068	<u>29700.93</u> 28345,14	<u>1355.79</u> 508,53	2020	1927	<u>93</u> 35	<u>346.5600</u> 4,5630	<u>23.57</u> 0,31
78	КБ23-2-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із безнапірних труб діаметром 200 мм	1000м	0,182	<u>34792.68</u> 29444,40	<u>5348.28</u> 2006,04	6332	5359	<u>973</u> 365	<u>360.0000</u> 18,0000	<u>65.52</u> 3,28
79	КР16-89-2	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня без твердого покриття	колодязь	2	<u>5432.85</u> 1417,10	<u>236.57</u> 100,78	10866	2834	<u>473</u> 202	<u>15.4100</u> 1,1920	<u>30.82</u> 2,38
		Разом прямі витрати по розділу 3					331188	45099	<u>9172</u> 3547		<u>545.92</u> 34,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					331188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					276917 48646 24691 55,66 7479 355879				

		Всього по розділу 3					355879				
		Розділ 4. Каналізація К2									
80	BE17-2-4-6	Очищення від наносів колодязів [регулюючих, оглядових, потайних, колодязів-поглиначів і відстійників]. Замуленість колодязя до 1,0 м3, м3 ґрунту [плотн]	м3 ґрун.	5	<u>949,91</u> 949,91	<u>-</u> -	4750	4750	<u>-</u> -	<u>14,2800</u> -	<u>71,4</u> -
81	KP1-6-1	Навантаження ґрунту мулу на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,05	<u>12840,98</u> 12840,98	<u>-</u> -	642	642	<u>-</u> -	<u>183,6000</u> -	<u>9,18</u> -
82	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6	<u>119,20</u> -	<u>119,20</u> 15,44	715	-	<u>715</u> 93	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,97
83	KP1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,05	<u>13316,58</u> 13316,58	<u>-</u> -	666	666	<u>-</u> -	<u>190,4000</u> -	<u>9,52</u> -
84	KB23-2-2	Укладання трубопроводів із безнапірних ПВХ труб діаметром 200 мм	1000м	0,009	<u>57987,80</u> 49074,00	<u>8913,80</u> 3343,40	522	442	<u>80</u> 30	<u>600,0000</u> 30,0000	<u>5,4</u> 0,27
85	C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	9	<u>1303,16</u> -	<u>-</u> -	11728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KB23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>2567,41</u> 2203,42	<u>94,64</u> 32,86	2567	2203	<u>95</u> 33	<u>26,9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
87	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>349,37</u> 241,28	<u>-</u> -	349	241	<u>-</u> -	<u>2,9500</u> -	<u>2,95</u> -
88	KB23-2-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із безнапірних труб діаметром 200 мм	1000м	0,008	<u>34792,68</u> 29444,40	<u>5348,28</u> 2006,04	278	236	<u>42</u> 16	<u>360,0000</u> 18,0000	<u>2,88</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 4					22217	9180	<u>932</u> 172		<u>128,27</u> 1,72
		Разом будівельні роботи, грн.					22217				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12105				
		всього заробітна плата, грн.					9352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4928 13,04 1755 27145				

		Всього по розділу 4					27145				
		Розділ 5. Каналізація КЗ									
89	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідрравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,0055	<u>59253.88</u> 44214,88	<u>1062.56</u> 118,91	326	243	<u>6</u> 1	<u>487.7000</u> 1,3104	<u>2.68</u> 0,01
90	C113-36 варіант 1	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д150мм в гідроізоляції	м	5,5	<u>666.17</u> -	<u>-</u> -	3664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм для влаштування футляру	1000м	0,0085	<u>108581.98</u> 39195,14	<u>68012.14</u> 15094,67	923	333	<u>578</u> 128	<u>473.6000</u> 176,6412	<u>4.03</u> 1,5
92	C113-1386	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 225х13,4 мм	м	8,5	<u>1303.16</u> -	<u>-</u> -	11077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідрравлічним випробуванням	1000м	0,012	<u>51062.73</u> 32706,75	<u>17461.82</u> 5485,02	613	392	<u>210</u> 66	<u>395.2000</u> 65,6365	<u>4.74</u> 0,79
94	& C113-1451-3 варіант 3	Труба поліетиленова напірна SN8 д140х8, 3мм	м	12	<u>369.52</u> -	<u>-</u> -	4434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ23-2-1	Укладання трубопроводів із безнапірних ПВХ труб діаметром 150 мм	1000м	0,03	<u>49501.55</u> 47241,90	<u>2259.65</u> 847,55	1485	1417	<u>68</u> 25	<u>577.6000</u> 7,6050	<u>17.33</u> 0,23
96	& C113-1451-3 варіант 1	Труба двошарова профільована SN8 д 160/138мм	м	30	<u>1705.72</u> -	<u>-</u> -	51172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C111-1867-3 варіант 3	Ковзаючі опори для прокладки труб д140 у футлярі BR H=25мм	шт	7	<u>397.97</u> -	<u>-</u> -	2786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ23-2-2 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із безнапірних труб діаметром 200 мм	1000м	0,008	<u>34792.68</u> 29444,40	<u>5348.28</u> 2006,04	278	236	<u>42</u> 16	<u>360.0000</u> 18,0000	<u>2.88</u> 0,14
99	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	<u>703.47</u> 316,53	<u>-</u> -	703	317	<u>-</u> -	<u>3.8700</u> -	<u>3.87</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					77461	2938	<u>904</u> 236		<u>35.53</u> 2,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 5					77461 73619 3174 1617 3,63 489 79078 79078				
		Розділ 6. Колодязі водопровідні									
100	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,004	<u>27345.66</u> 15237,45	<u>12108.21</u> 5061,04	109	61	<u>48</u> 20	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>0.82</u> 0,24
101	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,004	<u>5963.45</u> 1712,83	<u>4250.62</u> 1174,38	24	7	<u>17</u> 5	<u>24.4900</u> 11,3555	<u>0.1</u> 0,05
102	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,002	<u>48450.27</u> 2128,27	<u>46322.00</u> 11989,33	97	4	<u>93</u> 24	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.06</u> 0,24
103	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0006	<u>34857.89</u> 34857,89	<u>-</u> -	21	21	<u>-</u> -	<u>505.9200</u> -	<u>0.3</u> -
104	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3,2	<u>119.20</u> -	<u>119.20</u> 15,44	381	-	<u>381</u> 49	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,52
105	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,076	<u>84867.91</u> 18621,55	<u>13564.07</u> 5254,08	6450	1415	<u>1031</u> 399	<u>222.4000</u> 50,3241	<u>16.9</u> 3,82
106	К585521- Л005 варіант 1 С1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2296,43х0,9	шт	2	<u>2252.02</u> -	<u>-</u> -	4504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	К585521- Л032 варіант 1 С1415-7976	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+11,73:100х3209,39+3,02:100х2992,56+0:100х3068,84+1,30:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	1	<u>1383.94</u> -	<u>-</u> -	1384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	K585521-Л052 варіант 3 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84x1,05-(0,77+0,74)x146,4657)x0,02+1,10:100x4421,99	шт	1	<u>215.69</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	K585521-Л048 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)x146,4657)x0,18+0:100x3209,39+0:100x3068,84+14,06:100x4421,99+1,08:100x3068,84	шт	1	<u>2094.63</u> -	<u>-</u> -	2095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1490.29</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-1789	Скоби ходові	кг	4,92	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					16934	1508	<u>1570</u> 497		<u>18.18</u> 4,87
		Разом будівельні роботи, грн.					16934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13856				
		всього заробітна плата, грн.					2005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					302				
		Всього будівельні роботи, грн.					17938				

		Всього по розділу 6					17938				
		Розділ 7. Колодязі каналізаційні									
112	KБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,73	<u>63005.96</u> 19106,14	<u>14046.50</u> 5325,92	45994	13947	<u>10254</u> 3888	<u>233.6000</u> 48,8843	<u>170.53</u> 35,69
113	K585521-Л001 варіант 1 C1415-8020	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 1526,11x0,3	шт	2	<u>496.96</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	K585521-Л004 варіант 1 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2018,3x0,6	шт	6	<u>1331.12</u> -	<u>-</u> -	7987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	K585521-Л005 варіант 1 C1415-8014	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2296,43х0,9	шт	7	<u>2252.02</u> -	<u>-</u> -	15764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	K585521-Л015 варіант 1 C1415-8014	Кільця КС10.9А залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,22 м3)(Ф53) Відпускна ціна: 2296,43х0,9	шт	2	<u>2240.02</u> -	<u>-</u> -	4480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	K585521-Л031 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2,21:100х2992,56+0:100х3068,84+5,56:100х4421,99+0,6:100х3068,84	шт	9	<u>1167.37</u> -	<u>-</u> -	10506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	K585521-Л048 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146,4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068,84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84	шт	9	<u>2094.63</u> -	<u>-</u> -	18852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	K585521-Л052 варіант 1 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0,74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99	шт	7	<u>215.69</u> -	<u>-</u> -	1510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C113-754 варіант 1	Люк для колодязів важкий	шт	7	<u>3299.42</u> -	<u>-</u> -	23096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C113-754 варіант 2	Люк для колодязів легкий	шт	2	<u>2687.42</u> -	<u>-</u> -	5375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-1789	Скоби ходові	кг	37,72	<u>33.04</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	24	<u>90.31</u> 84,44	<u>-</u> -	2167	2027	<u>-</u> -	<u>1.1300</u> -	<u>27.12</u> -
124	КБ6-40-2	Дезинфекція колодязя	100 м3	0,03	<u>5900.17</u> 1318,78	<u>234.56</u> 56,12	177	40	<u>7</u> 2	<u>18.1500</u> 0,6733	<u>0.54</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 7					138148	16014	<u>10261</u> 3890		<u>198.19</u> 35,71
		Разом будівельні роботи, грн.					138148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111873				
		всього заробітна плата, грн.					19904				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10053 22,7 3051 148201				

		Всього по розділу 7					148201				
		Розділ 8. Погашувальна буферна ємність									
125	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,007	<u>27345.66</u> 15237,45	<u>12108.21</u> 5061,04	191	107	<u>84</u> 35	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>1.43</u> 0,41
126	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,07	<u>5963.45</u> 1712,83	<u>4250.62</u> 1174,38	417	120	<u>297</u> 82	<u>24.4900</u> 11,3555	<u>1.71</u> 0,79
127	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0, 35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0112	<u>48450.27</u> 2128,27	<u>46322.00</u> 11989,33	543	24	<u>519</u> 134	<u>30.4300</u> 122,4136	<u>0.34</u> 1,37
128	КБ1-164-3 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,00336	<u>34857.89</u> 34857,89	<u>-</u> -	117	117	<u>-</u> -	<u>505.9200</u> -	<u>1.7</u> -
129	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,376	<u>119.20</u> -	<u>119.20</u> 15,44	641	-	<u>641</u> 83	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,87
130	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щобенової	1 м3	0,8	<u>1508.23</u> 176,09	<u>98.05</u> 43,41	1207	141	<u>78</u> 35	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>1.92</u> 0,4
131	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0107	<u>389368.36</u> 11056,86	<u>2476.23</u> 1036,58	4166	118	<u>26</u> 11	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.61</u> 0,11
132	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0175	<u>494307.30</u> 19897,93	<u>8834.52</u> 3155,62	8650	348	<u>155</u> 55	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>4.36</u> 0,57
133	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,05928	<u>608820.82</u> 85926,25	<u>24882.75</u> 9478,99	36091	5094	<u>1475</u> 562	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>63.85</u> 5,8
134	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0175	<u>631009.34</u> 77914,83	<u>16159.65</u> 6503,73	11043	1364	<u>283</u> 114	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>16.88</u> 1,18
135	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0178	<u>32983.15</u> -	<u>-</u> -	587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,7421	<u>31141,14</u> -	<u>-</u> -	23110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,16864	<u>29649,42</u> -	<u>-</u> -	5000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ10-88-1 тех.ч. п.1.1.5 κ(труд)=1,2	Улаштування дерев'яного теплозахистного люка /при застосуванні лісоматеріалів із дуба, бука, граба, ясеня/	м3	0,018	<u>9671,49</u> <u>1899,48</u>	<u>202,55</u> <u>55,17</u>	174	34	<u>4</u> <u>1</u>	<u>23.5200</u> <u>0,4950</u>	<u>0,42</u> <u>0,01</u>
139	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,16	<u>9515,21</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР6-28-2	Оббивання листовою сталью та войлоком	100 м2	0,016	<u>10487,20</u> <u>7333,55</u>	<u>-</u> -	168	117	<u>-</u> -	<u>96.3800</u> -	<u>1,54</u> -
141	& C111-741-2-П варіант 1	Войлок	м2	1,6	<u>136,50</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C111-1800-2	Сталь листова покрівельна	м2	1,6	<u>162,50</u> -	<u>-</u> -	260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0128	<u>14879,35</u> <u>14498,95</u>	<u>-</u> -	190	186	<u>-</u> -	<u>190.5500</u> -	<u>2,44</u> -
144	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,001	<u>59253,88</u> <u>44214,88</u>	<u>1062,56</u> <u>118,91</u>	59	44	<u>1</u> -	<u>487.7000</u> <u>1,3104</u>	<u>0,49</u> -
145	C113-36 варіант 2	Труба стальна водогазопровідна оцинкована д133мм в ізоляції "Дуже посилена"	м	1	<u>646,02</u> -	<u>-</u> -	646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	<u>349,37</u> <u>241,28</u>	<u>-</u> -	699	483	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>5,9</u> -
147	& C1534-18-B1 варіант 1	Відвід сталевий приварний 90 град 125мм	шт	1	<u>470,11</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1534-18-B1 варіант 2	Заглушка сталева 125мм	шт	1	<u>398,71</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1-13-1-4Ц варіант 3	Шпилька м20х300 у зборі з гайками	шт	8	<u>143,12</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	КБ16-12-5	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 125 мм	шт	1	<u>662.10</u> 359,27	<u>140.98</u> 32,31	662	359	<u>141</u> 32	<u>4.0200</u> 0,3725	<u>4.02</u> 0,37
151	& С130-112825 варіант 1	Фланець сталевий фланцевий приварний Ру=1.0МПа, д125	м	1	<u>367.37</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ22-34-2	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 160 мм	10 шт	0,1	<u>6902.34</u> 2921,93	<u>3980.41</u> 1235,58	690	292	<u>398</u> 124	<u>33.2000</u> 14,8766	<u>3.32</u> 1,49
153	& С1732-1 варіант 5	Нероз'ємне з'єднання "поліетилен- сталь" 140/125	шт	1	<u>4896.15</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					104328	8948	<u>4102</u> 1268		<u>111.93</u> 13,37
		Разом будівельні роботи, грн.					104328				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					91278				
		всього заробітна плата, грн.					10216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1989				
		Всього будівельні роботи, грн.					110118				

		Всього по розділу 8					110118				
		Разом прямі витрати по кошторису					1257651	132886	<u>69054</u> 20786		<u>1674.28</u> 210,49
		Разом будівельні роботи, грн.					1257651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1055711				
		всього заробітна плата, грн.					153672				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25883				
		Всього будівельні роботи, грн.					1338909				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1338909				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2077,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					179555				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій, відновлення покриття, водовідведення

Кошторисна вартість об'єкта	534,045 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,02053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	88,218 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 жовтня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на Благоустрій	534,045	-	534,045	1,02053	88,218	-
---	-----	Всього:	534,045	-	534,045	1,02053	88,218	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Стогній С.М.

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	Благоустрій	<u>0.85364</u> 67,947	<u>-</u> -	<u>0.05218</u> 4,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.90582</u> 72,803	<u>0.11471</u> 15,415	<u>1.02053</u> 88,218
	Разом :	<u>0.85364</u> 67,947	<u>-</u> -	<u>0.05218</u> 4,856	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.90582</u> 72,803	<u>0.11471</u> 15,415	<u>1.02053</u> 88,218

Склад _____

Стогній С.М.

Перевірів _____

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ»
розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга
19-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Благоустрій

Благоустрій, відновлення покриття, водовідведення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 534,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,02053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 88,218 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. В межах ділянки									
		Розділ 1. Покриття тип-1 150,8 м2									
1	КБ27-69-1	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,1508	<u>18251.09</u> 1021,12	<u>14999.36</u> 3876,68	2752	154	<u>2262</u> 585	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>2.2</u> 5,3
2	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,508	<u>6544.16</u> 609,64	<u>249.56</u> 98,14	9869	919	<u>376</u> 148	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>12.18</u> 1,67
3	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,1508	<u>170.52</u> 170,52	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.33</u> -
4	& С111-1630-30	Геотекстиль для армування	м2	158,34	<u>24.99</u> -	<u>-</u> -	3957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,508	<u>30267.68</u> 2203,57	<u>762.15</u> 318,24	45644	3323	<u>1149</u> 480	<u>28.9600</u> 3,2358	<u>43.67</u> 4,88
6	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,508	<u>2591.30</u> 1902,25	<u>674.49</u> 269,84	3908	2869	<u>1017</u> 407	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>37.7</u> 4,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1421-9654	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка ДР16	м3	22,97	<u>853.32</u> -	<u>-</u> -	19601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-17-2 к-8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	1,508	<u>302.81</u> -	<u>293.49</u> 121,01	457	-	<u>443</u> 182	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> 1,94
9	C1421-9654	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка ДР16	м3	15,32	<u>853.32</u> -	<u>-</u> -	13073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші отмоксти, шириною до 2 м	1000 м2	0,1508	<u>145475.23</u> 89077,84	<u>4128.71</u> 3260,00	21938	13433	<u>623</u> 492	<u>1063.8700</u> 42,2160	<u>160.43</u> 6,37
11	& C1426-11789-B1 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	157,88	<u>727.13</u> -	<u>-</u> -	114799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							236024	20724	<u>5870</u> 2294		<u>256.51</u> 24,34
Разом будівельні роботи, грн.							236024				
в тому числі:							209430				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23018				
всього заробітна плата, грн.							14040				
Загальновиробничі витрати, грн.							36,91				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4959				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							250064				

Всього по розділу 1							250064				
Розділ 2. Вимощення тип 2 93,1м2											
12	КБ27-69-1	Улаштування дорожнього корита із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,0931	<u>18251.09</u> 1021,12	<u>14999.36</u> 3876,68	1699	95	<u>1396</u> 361	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>1.36</u> 3,27
13	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,931	<u>6544.16</u> 609,64	<u>249.56</u> 98,14	6093	568	<u>232</u> 91	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>7.52</u> 1,03
14	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	0,0931	<u>170.52</u> 170,52	<u>-</u> -	16	16	<u>-</u> -	<u>2.2200</u> -	<u>0.21</u> -
15	& C111-1630-30	Геотекстиль для армування	м2	97,755	<u>24.99</u> -	<u>-</u> -	2443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,931	<u>2591.30</u> 1902,25	<u>674.49</u> 269,84	2413	1771	<u>628</u> 251	<u>25.0000</u> 2,7710	<u>23.28</u> 2,58
17	С1421-9654	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка ДР16	м3	14,188	<u>853.32</u> -	<u>-</u> -	12107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-17-2 к-8	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1	100м2	0,931	<u>302.81</u> -	<u>293.49</u> 121,01	282	-	<u>273</u> 113	<u>-</u> 1,2848	<u>-</u> 1,2
19	С1421-9654	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N6, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка ДР16	м3	10,16	<u>853.32</u> -	<u>-</u> -	8670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші отмоксти, шириною до 2 м	1000 м2	0,0931	<u>145475.23</u> 89077,84	<u>4128.71</u> 3260,00	13544	8293	<u>384</u> 304	<u>1063.8700</u> 42,2160	<u>99.05</u> 3,93
21	& С1426-11789-В1 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	97,47	<u>727.13</u> -	<u>-</u> -	70873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,426	<u>24190.09</u> 6240,81	<u>432.32</u> 162,15	10305	2659	<u>184</u> 69	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>34.61</u> 0,62
23	& С1412-886-1-10 варіант 1	Поребрики Бр 100.20.8	м	42,6	<u>185.52</u> -	<u>-</u> -	7903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	0,47	<u>27747.54</u> 7064,96	<u>628.42</u> 235,71	13041	3321	<u>295</u> 111	<u>92.8500</u> 2,1150	<u>43.64</u> 0,99
25	& С1412-886-1-10 варіант 2	Поребрики Бр 100.30.15	м	47	<u>267.12</u> -	<u>-</u> -	12555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					161944	16723	<u>3392</u> 1300		<u>209.67</u> 13,62
		Разом будівельні роботи, грн.					161944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					141829				
		всього заробітна плата, грн.					18023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					173051				

		Всього по розділу 2					173051				
		Розділ 3. Підсилення щабелів сходів									
26	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 m	0,42114	<u>24485.91</u>	<u>358.40</u>	10312	10036	<u>151</u>	<u>277.9400</u>	<u>117.05</u>
					23830,58	55,31			23	0,5240	0,22
27	& С124-10-8В	Металевий кутик 50х5 мм , довж. 1200 мм	т	0,051084	<u>32315.49</u>	-	1651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& С124-10-8В-В1	Рифл. сталь t=4мм	т	0,24252	<u>31484.39</u>	-	7636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& С124-10-8В-В2	Металева полоса 60х5 мм , довж. 1590 мм	т	0,	<u>31876.39</u>	-	4495	-	-	-	-
				1410125	-	-			-	-	-
30	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,263	<u>1382.94</u>	<u>56.07</u>	364	121	<u>15</u>	<u>4.7800</u>	<u>1.26</u>
					458,45	6,21			2	0,0720	0,02
31	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю за 2 рази	100м2	0,263	<u>3939.70</u>	<u>68.49</u>	1036	180	<u>18</u>	<u>7.2400</u>	<u>1.9</u>
					684,98	9,08			2	0,1052	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					25494	10337	<u>184</u>		<u>120.21</u>
									27		0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					25494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14973				
		всього заробітна плата, грн.					10364				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5695				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1929				
		Всього будівельні роботи, грн.					31189				

		Всього по розділу 3					31189				
		Розділ 4. різні роботи									
32	КР18-18-2	Улаштування лотків водовідвідних	м	79,3	<u>213.92</u>	-	16964	16873	-	<u>2.8200</u>	<u>223.63</u>
					212,77	-			-	-	-
33	& С1-13-12-57	Лоток водовідвідний Spark ЛВ - 07 09-0,9-ПП 088081 пластиковий з решіткою	м.п	79,3	<u>473.49</u>	-	37548	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ23-24-1	Установлення люка	шт	2	<u>203.28</u> 163,34	<u>17.71</u> 11,33	407	327	<u>35</u> 23	<u>2.1000</u> 0,1340	<u>4.2</u> 0,27
35	С113-750	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	2	<u>3062.51</u> -	<u>-</u> -	6125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,716	<u>5545.09</u> 3205,92	<u>2339.17</u> 918,14	3970	2295	<u>1675</u> 657	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>30.72</u> 7,15
37	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	1	<u>1924.22</u> 668,25	<u>1255.97</u> 555,17	1924	668	<u>1256</u> 555	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>8.7</u> 6,53
		Разом прямі витрати по розділу 4					66938	20163	<u>2966</u> 1235		<u>267.25</u> 13,95
		Разом будівельні роботи, грн.					66938				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43809				
		всього заробітна плата, грн.					21398				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12804				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4579				
		Всього будівельні роботи, грн.					79742				

		Всього по розділу 4					79742				
		Разом прямі витрати по відділу 1					490400	67947	<u>12412</u> 4856		<u>853.64</u> 52,18
		Разом будівельні роботи, грн.					490400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					410041				
		всього заробітна плата, грн.					72803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15415				
		Всього будівельні роботи, грн.					534045				

		Всього по відділу 1					534045				
		Разом прямі витрати по кошторису					490400	67947	<u>12412</u> 4856		<u>853.64</u> 52,18
		Разом будівельні роботи, грн.					490400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					410041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					72803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					114,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15415				
		Всього будівельні роботи, грн.					534045				

		Всього по кошторису					534045				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1020,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88218				

Склав Інженер кошторисник _____ Стогній С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дрофа І.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

Устаткування для 1 черги згідно специфікації

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 783,478 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-144-B1 варіант 1	Шафа для одягу 300x500x1800 на одне відділення ; (маса=0)	шт	96	2300,00	220800
2	& 290902-226-B2 варіант 1	Лава для переодягання 1000x330x445; (маса=0,0117)	шт	4	1900,00	7600
3	& 290902-226-B2 варіант 2	Лава для переодягання 2000x330x445; (маса=0,0117)	шт	5	2900,00	14500
4	& 290902-224-B2 варіант 1	Фен для сушіння волосся настінний г-1200 Вт 220В 2 режимі , кріплення до стіни RIXO Maggio F30W; (маса=0,00005)	шт	6	1380,00	8280
5	& 290902-224-51-B2 варіант 1	Лавка гімнастична 2000x220x340; (маса=0,00005)	шт	6	2900,00	17400
6	& 290902-57-B2 варіант 1	Стінка гімнастична ; (маса=0,00052)	шт	7	6000,00	42000
7	& 290902-55-B2 варіант 1	Тренажер для спеціальної силової підготовки ST-300; (маса=0,00046)	шт	7	14000,00	98000
8	& 290116-18007-1 варіант 1	Тренажер для розвитку рук (інерційний); (маса=0,0015)	шт	2	16500,00	33000

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1501-5007-1 варіант 1	Лавка 2000х300х445 СВ-2000; (маса=0,02)	шт	10	2500,00	25000
10	& 1501-5007-1 варіант 2	Шафа для документів 800х450х1800; (маса=0,02)	шт	2	3000,00	6000
11	& 1501-5007-1 варіант 3	Шафа для одягу 600х500х1800; (маса=0,02)	шт	2	3000,00	6000
12	& 1501-5007-1 варіант 4	Стіл офісний ; (маса=0,02)	шт	4	3500,00	14000
13	& 1501-5007-1 варіант 5	Ноутбук Р-0,4кВт ; (маса=0,02)	шт	4	20000,00	80000
14	& 1501-5007-1 варіант 6	Стілець підйомно поворотний ; (маса=0,02)	шт	4	1600,00	6400
15	& 1501-5007-1 варіант 7	Електросушарка для рук; (маса=0,02)	шт	4	1900,00	7600
Розділ 1. обладнання для санвузлів МГН						
16	& 1501-5007-1 варіант 8	Поручень подвійний відкидний 800х240 з труби 32мм; (маса=0,02)	шт	4	1600,00	6400
17	& 1501-5007-1 варіант 9	Поручень підлоговий П подібний правий , лівий , розмір 600х850мм д труби 32мм; (маса=0,02)	шт	2	1400,00	2800
18	& 1501-5007-1 варіант 10	Поручень для раковини підлогово-настінний і захстом зливу, 700х750 д25; (маса=0,02)	шт	2	2600,00	5200
19	& 1501-5007-1 варіант 11	Поручень прямий настінний для людей з обмеженими можливостями довжна 400мм; (маса=0,02)	шт	2	900,00	1800
20	& 1501-5007-1 варіант 12	Сидіння для душу відкидне для інвалідів стаціонарне 32мм нержавіюча сталь; (маса=0,02)	шт	2	5900,00	11800
21	& 1501-5007-1 варіант 13	Поручень для інвалідів пристінний невідкидний РН-01; (маса=0,02)	шт	2	1300,00	2600
22	& 1501-5007-1 варіант 14	Вішало настінне на 10 гачків; (маса=0,02)	шт	2	900,00	1800
23	& 1501-5007-1 варіант 15	Трибуна для глядачів на 10 місць ; (маса=0,02)	шт	4	20000,00	80000
24	& 1501-5007-1 варіант 16	Трибуна для глядачів на 5 місць ; (маса=0,02)	шт	2	12000,00	24000
25	& 1501-5007-1 варіант 18	Трибуна для глядачів на 4 місць ; (маса=0,02)	шт	3	10500,00	31500
26	& 1501-5007-1 варіант 17	Трибуна для глядачів на 3 місць ; (маса=0,02)	шт	1	9000,00	9000
		Разом по розділу 1				176900
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1774

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 1				178674
		Разом				763480
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19998
		Всього по кошторису				783478

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі комунального закладу «Кіровоградської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «НАДІЯ» розташована за адресою: вул. Велика Пермська, 1, у м. Кропивницький (коригування) І-Черга

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-02

Устаткування для укриття
Укриття (тренажерна зала)

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 317,957 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "29 жовтня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-8874-1 варіант 1	Нари двоярусні збірно-розбірної конструкції, 1800х610х1400 ; (маса=0,03)	шт	5	5400,00	27000
2	& 1503-8874-1-1 варіант 1	Нари для захисних споруд двосторонні двоярусні збірно-розбірної металевої конструкції, 1830х1110х1560; (маса=0,03)	шт	14	6800,00	95200
3	& 1503-8874-1-2 варіант 1	Стіл складний, 1200х800х750; (маса=0,01)	шт	4	2500,00	10000
4	& 1503-8874-1-3 варіант 1	Стілець, 545х600х810 ; (маса=0,0003)	шт	18	600,00	10800
5	& 1503-8874-4 варіант 1	Тумба для бутлів (9 бутлів на 19л), 965х600х980; (маса=0,0003)	шт	2	1500,00	3000
6	& 1503-8874-14 варіант 1	Шафа для реманенту (інвентарю), 900х600х1920 ; (маса=0,023)	м2	2	2800,00	5600
7	& 1504-1052-2 варіант 1	Шафа для медикаментів, 450х400х1800; (маса=0,03185)	шт	1	8600,00	8600
8	& 1504-1052-9 варіант 1	Стелаж розбірний, 900х400х1920 ; (маса=0,00185)	шт	2	3100,00	6200
9	& 1504-1052-40-В1 варіант 1	Ванна мийна двосекційна, 1000х500х850 ; (маса=0,0304)	шт	1	8300,00	8300

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1504-1052-51 варіант 1	Шафа для сухих продуктів, 1100x500x1800 ; (маса=0,0004)	шт	1	3900,00	3900
11	& 1504-1052-623 варіант 1	Стіл робочий з полицями (нерж.сталь), 1500x600x850; (маса=0,00185)	шт	1	4800,00	4800
12	& 1504-1052-R319-B1 варіант 1	Мікрохвильова піч, P=2,2 кВт, 220 В; (маса=0,004)	шт	1	4500,00	4500
13	& 1504-1052-R329-B1 варіант 1	Електричний чайник, P=1,8 кВт, 220 В; (маса=0,0004)	шт	1	1100,00	1100
14	& 1504-1052-R372-B2 варіант 1	Стіл обідній в комплекті зі стільцями (4 стільці); (маса=0,04)	шт	3	2750,00	8250
15	& 1504-1271-1-K-5 варіант 1	Стіл обідній регульований по висоті (h= 600...950); (маса=0,08)	шт	1	3900,00	3900
16	& 1504-2000-8 варіант 1	Ємність з кришкою для харчових відходів; (маса=0,013)	шт	1	8000,00	8000
17	& 1504-4001-1 варіант 1	Щит пожежний ; (маса=0,02016)	шт	1	9000,00	9000
18	& 1504-4001-3 варіант 1	Бутлі для питної води; (маса=0,0016)	шт	20	300,00	6000
19	& 1504-13262-6 варіант 1	Помпа для питної води; (маса=0,0007)	шт	2	260,00	520
20	& 1504-13262-9 варіант 1	Стіл медсестри 1200x600x730; (маса=0,0303)	шт	1	8900,00	8900
21	& 1504-18001-B1 варіант 1	Пост одномісний "Старт" XAL-B103; (маса=0,0112)	шт	1	1800,00	1800
22	& 1507-4-15-B3 варіант 1	Кушетка медична, 1980x600x500; (маса=0,0038)	шт	1	2900,00	2900
23	& 1507-4-15-B4 варіант 1	Ширма 3-х створчата, 2135x392x1700; (маса=0,0138)	шт	1	2540,00	2540
24	& 1507-45-13-B1 варіант 1	Столик медичний маніпуляційний, 500x430x800; (маса=0,0038)	шт	1	4050,00	4050

1	2	3	4	5	6	7
25	& 1507-1057-215-B1 варіант 1	Електросушарка для рук, P=0,8 кВт; (маса=0,0033)	шт	2	1800,00	3600
26	& 1507-1057-245-B1 варіант 1	Вішало гардеробне настінне на 20 гачків; (маса=0,0033)	шт	2	1600,00	3200
27	& 1507-5075-2 варіант 1	Вішало гардеробне настінне на 16 гачків; (маса=0,0002)	шт	3	1300,00	3900
28	& 1507-5075-3 варіант 1	Лавка для роздягальні (розбірна); (маса=0,0002)	шт	3	950,00	2850
29	& 1507-5157-B1 варіант 1	Холодильник побутовий, P=0,27 кВт ; (маса=0,034)	шт	1	16560,00	16560
30	& 1507-5157-B1 варіант 2	Стіл підсобний (нерж.сталь), 630x500x850; (маса=0,034)	шт	1	6801,00	6801
31	& 1507-5157-B1 варіант 3	Вішало гардеробне настінне на 6 гачків ; (маса=0,014)	шт	2	560,00	1120
32	& 1510-17-2 варіант 1	Вішало настінне на 2 гачка ; (маса=0,00014)	шт	1	401,00	401
33	& 1511-3001-3 варіант 1	Поручень подвійний відкидний з кріпленням в стіну, розмір 800x240 мм, D труби 32мм ; (маса=0,0015)	шт	2	1120,00	2240
34	& 1511-3001-5 варіант 1	Поручень підлоговий П-подібний, правий, лівий, розмір 600x850 мм, D труби 32 мм ; (маса=0,0035)	шт	2	2600,00	5200
35	& 1517-1089-18-B2 варіант 1	Поручень для раковини підлогово-настінний із захистом зливу , розмір 700x750 мм, D труби 25 мм ; (маса=0,0006)	шт	2	2900,00	5800
36	& 1517-1104-1483-B2 варіант 1	Поручень прямий настінний для людей з обмеженими можливостями, довжина 1000 мм, труби D 38 мм. ; (маса=0,065)	шт	2	1650,00	3300
37	& 1517-2039-37-H варіант 1	Пеленальний столик настінний відкидний вертикальний, 914 x559 x 127мм □ ; (маса=0,0035)	шт	2	3980,00	7960
38	& 1517-2230-911-B2 варіант 1	Сидіння для душу відкидне, для інвалідів стаціонарне, 32 мм, нержавіюча сталь. ; (маса=0,0069)	шт	1	4500,00	4500
		Разом				312292
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5665

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				317957

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]