

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі».
Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Кошторисна вартість об'єкта 5728,717 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 8,47784 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1180,335 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01/КЗ	на конструкції залізобетонні (коригування)	247,322	-	247,322	0,72840	103,159	-
2	02-01-02/АР	на архітектурно-будівельні роботи (коригування)	3804,259	-	3804,259	5,19878	724,08	-
3	02-01-05/ЗДІ	на заходи та пристрої для МГН (коригування)	211,781	-	211,781	0,19677	28,132	-
4	02-01-08/ВК	на водопровід та каналізацію (коригування)	216,002	-	216,002	0,30865	44,596	-
5	02-01-09/ОВ	на опалення та вентиляцію (коригування)	603,116	-	603,116	1,30371	180,381	-
6	02-01-010/ОВ	на придбання устаткування Придбання устаткування (ОВ)	-	314,656	314,656	-	-	-
7	02-01-015/ЕТР	на електротехнічні рішення (коригування)	301,884	-	301,884	0,74153	99,987	-
8	02-01-016/ЕТР	на придбання устаткування придбання устаткування (ЕТР)	-	29,697	29,697	-	-	-
---		Всього:	5384,364	344,353	5728,717	8,47784	1180,335	-
---		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	2,537	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01/КЗ	конструкції залізобетонні (коригування)	<u>0.62062</u> 81,91	<u>-</u> -	<u>0.02244</u> 3,333	<u>0.00772</u> 1,187	<u>-</u> -	<u>0.65078</u> 86,43	<u>0.07762</u> 16,729	<u>0.72840</u> 103,159
02-01-02/АР	архітектурно-будівельні роботи (коригування)	<u>4.52773</u> 588,071	<u>-</u> -	<u>0.10317</u> 14,341	<u>0.01190</u> 1,831	<u>-</u> -	<u>4.64280</u> 604,243	<u>0.55598</u> 119,837	<u>5.19878</u> 724,08
02-01-05/ЗДІ	заходи та пристрої для МГН (коригування)	<u>0.17307</u> 23,236	<u>0.00242</u> 0,325	<u>0.00026</u> 0,038	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.17575</u> 23,599	<u>0.02102</u> 4,533	<u>0.19677</u> 28,132
02-01-08/ВК	водопровід та каналізацію (коригування)	<u>0.27922</u> 38,29	<u>-</u> -	<u>0.00050</u> 0,071	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.27972</u> 38,361	<u>0.02893</u> 6,235	<u>0.30865</u> 44,596
02-01-09/ОВ	опалення та вентиляцію (коригування)	<u>1.15248</u> 150,42	<u>0.01260</u> 1,806	<u>0.02256</u> 3,151	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.18764</u> 155,377	<u>0.11607</u> 25,004	<u>1.30371</u> 180,381
02-01-10/ОВ	придбання устаткування Придбання устаткування (ОВ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-15/ЕТР	електротехнічні рішення (коригування)	<u>-</u> -	<u>0.63994</u> 80,736	<u>0.03606</u> 5,124	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.67600</u> 85,86	<u>0.06553</u> 14,127	<u>0.74153</u> 99,987
02-01-16/ЕТР	придбання устаткування придбання устаткування (ЕТР)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>6.75312</u> 881,927	<u>0.65496</u> 82,867	<u>0.18499</u> 26,058	<u>0.01962</u> 3,018	<u>-</u> -	<u>7.61269</u> 993,87	<u>0.86515</u> 186,465	<u>8.47784</u> 1180,335

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірив _____

Марина КУЗЬМІНА

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/КЗ
на конструкції залізобетонні (коригування)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) № 20-3311-КЗ

Кошторисна вартість 247,322 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,7284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 103,159 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Влаштування монолітних ділянок перекриття в осях "7-8 / В"									
		арк. 26 (0,18096+0,04056 =0,222 т)									
1	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	0,18096	<u>3520.23</u>	<u>1200.62</u>	637	410	<u>217</u>	<u>19.2400</u>	<u>3.48</u>
					2264,16	443,10			80	2,7392	0,5
2	КБ46-20-4	Монтаж профільованого настилу	т	0,04056	<u>7644.16</u>	<u>1760.49</u>	310	167	<u>71</u>	<u>33.0000</u>	<u>1.34</u>
					4116,75	748,71			30	4,4872	0,18
3	С111-1096 варіант 1	Балки двотаврові N 18 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,1456	<u>42642.82</u>	<u>-</u>	6209	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
4	С111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 100x8 мм, сталь марки С245	т	0,03536	<u>38428.45</u>	<u>-</u>	1359	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	С111-829 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0,8	т	0,04056	<u>72066.95</u>	<u>-</u>	2923	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,069	<u>1676.83</u>	<u>99.57</u>	116	58	<u>7</u>	<u>5.4970</u>	<u>0.38</u>
					845,60	11,43			1	0,0828	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,069	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	356	87	<u>10</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.57</u> 0,01
8	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	0,16	<u>14770.04</u> 4956,45	<u>524.12</u> 200,12	2363	793	<u>84</u> 32	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>6.5</u> 0,21
9	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	0,59	<u>13347.19</u> 4744,44	<u>3329.57</u> 1311,60	7875	2799	<u>1964</u> 774	<u>34.5000</u> 9,1939	<u>20.36</u> 5,42
10	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,029	<u>35925.82</u> -	<u>-</u> -	1042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,033	<u>35338.45</u> -	<u>-</u> -	1166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							24356	4314	<u>2353</u> 919		<u>32.63</u> 6,33
Разом будівельні роботи, грн.							24356				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17689				
всього заробітна плата, грн.							5233				
Загальновиробничі витрати, грн.							2745				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1000				
Всього будівельні роботи, грн.							27101				

Всього по розділу 1							27101				
Розділ 2. Отвір Пр-16 (Пр-10)											
арк. 28 (арк. 30)											
12	КРЗ-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,23603	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	9260	9022	<u>113</u> 22	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>65.6</u> 0,13
13	С111-1103 варіант 3	Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,044	<u>51752.64</u> -	<u>-</u> -	2277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,063	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 125х8 мм	т	0,036	<u>51390.94</u> -	<u>-</u> -	1850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,08	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	3370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,014	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0944	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	158	80	<u>9</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.52</u> 0,01
19	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0944	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	487	119	<u>14</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.79</u> 0,02
20	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр-11	1 м3	1,185408	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	2812	2454	<u>358</u> 144	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>20.85</u> 0,95
арк. 32											
21	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,27622	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	10837	10558	<u>133</u> 26	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>76.77</u> 0,15
22	C111-1103 варіант 4	Швелери N 20 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,095	<u>51752.64</u> -	<u>-</u> -	4917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,063	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 125х8 мм	т	0,028	<u>51390.94</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,078	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,013	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-6 1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,125	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	210	106	<u>12</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.69</u> 0,01
28	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,125	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	645	158	<u>19</u> 3	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>1.04</u> 0,02
29	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр-12	1 м3	1,86	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	4413	3850	<u>563</u> 226	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>32.72</u> 1,49
арк. 35											
30	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,21991	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	8627	8405	<u>106</u> 20	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>61.12</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C111-1103 варіант 2	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,046	<u>51752.64</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,063	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 125х8 мм	т	0,028	<u>51390.94</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,072	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,012	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,112	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	188	95	<u>11</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.62</u> 0,01
37	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,112	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	578	142	<u>17</u> 3	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.93</u> 0,02
38	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр-13 арк. 37	1 м3	1,2	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	2847	2484	<u>363</u> 146	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>21.11</u> 0,96
39	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,21991	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	8627	8405	<u>106</u> 20	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>61.12</u> 0,12
40	C111-1103 варіант 2	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,046	<u>51752.64</u> -	<u>-</u> -	2381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,063	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	2409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	C111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 125х8 мм	т	0,028	<u>51390.94</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,072	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	3033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,012	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,112	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	188	95	<u>11</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.62</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,112	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	578	142	<u>17</u> 3	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.93</u> 0,02
47	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр-14	1 м3	1,2	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	2847	2484	<u>363</u> 146	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>21.11</u> 0,96
		арк. 39									
48	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,145	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	5689	5542	<u>70</u> 13	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>40.3</u> 0,08
49	С111-1103 варіант 2	Швелери N 14 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,045	<u>51752.64</u> -	<u>-</u> -	2329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,031	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	1185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С111-1089 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 125х8 мм	т	0,02	<u>51390.94</u> -	<u>-</u> -	1028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,042	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	1769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	С124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,007	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,063	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	106	53	<u>6</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.35</u> 0,01
55	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,063	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	325	80	<u>9</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.52</u> 0,01
56	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр-15	1 м3	1,14	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	2704	2360	<u>344</u> 138	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>20.05</u> 0,91
		арк. 41									
57	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,204	<u>29002.52</u> 27382,43	<u>997.78</u> 329,84	5917	5586	<u>204</u> 67	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>41.59</u> 0,38
58	С111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 100х63х6 мм	т	0,162	<u>38428.45</u> -	<u>-</u> -	6225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С111-1089 варіант 4	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х8 мм	т	0,012	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,024	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,006	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,252	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	423	213	<u>25</u> 3	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>1.39</u> 0,02
63	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,252	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	1300	318	<u>38</u> 6	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>2.1</u> 0,05
64	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-1	1 м3	1,86	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	4413	3850	<u>563</u> 226	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>32.72</u> 1,49
арк. 42											
65	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,0311	<u>29002.52</u> 27382,43	<u>997.78</u> 329,84	902	852	<u>31</u> 10	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>6.34</u> 0,06
66	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 100х63х6 мм	т	0,02	<u>38428.45</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,006	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,003	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,002	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,039	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	65	33	<u>4</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
71	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,039	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	201	49	<u>6</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.32</u> 0,01
72	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-2	1 м3	0,06	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	142	124	<u>18</u> 7	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>1.06</u> 0,05
арк. 43											
73	КР3-14-2	Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,032	<u>29002.52</u> 27382,43	<u>997.78</u> 329,84	928	876	<u>32</u> 11	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>6.52</u> 0,06
74	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 100х63х6 мм	т	0,021	<u>38428.45</u> -	<u>-</u> -	807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,006	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,003	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,002	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,039	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	65	33	<u>4</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
79	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,039	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	201	49	<u>6</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.32</u> 0,01
80	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-3	1 м3	0,04	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	95	83	<u>12</u> 5	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>0.7</u> 0,03
81	КР3-14-2	арк. 44 Посилення цегляних стін металевими тяжами	1 т	0,03	<u>29002.52</u> 27382,43	<u>997.78</u> 329,84	870	821	<u>30</u> 10	<u>203.8900</u> 1,8720	<u>6.12</u> 0,06
82	C111-1089 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 100х63х6 мм	т	0,016	<u>38428.45</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,007	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C111-1119 варіант 1	Листовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6-8 мм, сталь марки С245	т	0,004	<u>42121.94</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, діаметр 16-18 мм	т	0,003	<u>35776.89</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,038	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	64	32	<u>4</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.21</u> -
87	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,038	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	196	48	<u>6</u> 1	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.32</u> 0,01
88	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-4	1 м3	0,05	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	119	103	<u>16</u> 6	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>0.88</u> 0,04
89	КР3-14-1	арк. 45 Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,04	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	1569	1529	<u>19</u> 4	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>11.12</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	C111-1089 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 50х6 мм	т	0,01	<u>39527.63</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	C111-1089 варіант 2	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 75х6 мм	т	0,03	<u>38235.01</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,018	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	30	15	<u>2</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.1</u> -
93	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,018	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	93	23	<u>3</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.15</u> -
94	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-5	1 м3	0,07	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	166	145	<u>21</u> 8	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>1.23</u> 0,06
арк. 46											
95	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,023	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	902	879	<u>11</u> 2	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>6.39</u> 0,01
96	C111-1089 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 50х6 мм	т	0,023	<u>39527.63</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	17	8	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.05</u> -
98	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	52	13	<u>2</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.08</u> -
99	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну Проріз Пр ОВ-6	1 м3	0,03	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	71	62	<u>9</u> 4	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>0.53</u> 0,02
арк. 47											
100	КР3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 т	0,023	<u>39231.49</u> 38222,31	<u>479.85</u> 92,38	902	879	<u>11</u> 2	<u>277.9400</u> 0,5486	<u>6.39</u> 0,01
101	C111-1089 варіант 5	Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245, 50х6 мм	т	0,023	<u>39527.63</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,01	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	17	8	<u>1</u> -	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.05</u> -
103	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,01	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	52	13	<u>2</u> -	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.08</u> -
104	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,03	<u>2372.33</u> 2069,99	<u>302.34</u> 121,32	71	62	<u>9</u> 4	<u>17.5900</u> 0,7995	<u>0.53</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					145693	73340	<u>3734</u> 1297		<u>555,47</u> 8,42
		Разом будівельні роботи, грн.					145693				
		в тому числі:					68619				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74637				
		всього заробітна плата, грн.					39492				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67,26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14497				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185185				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 2					185185				
		Розділ 3. Влаштування монолітного перекриття в осях "5 - 6 / Д - Ж"									
		арк. 31									
105	КБ46-18-1	Укладання металевих балок при заміні перекриттів	т	0,159	<u>3520.23</u> 2264,16	<u>1200.62</u> 443,10	560	360	<u>191</u> 70	<u>19.2400</u> 2,7392	<u>3.06</u> 0,44
106	КБ46-20-4	Монтаж профільованого настилу	т	0,062	<u>7644.16</u> 4116,75	<u>1760.49</u> 748,71	474	255	<u>109</u> 46	<u>33.0000</u> 4,4872	<u>2.05</u> 0,28
107	С111-1096 варіант 1	Балки двотаврові N 18 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245	т	0,144	<u>42642.82</u> -	<u>-</u> -	6141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	С111-1090 варіант 3	Кутовий гарячекатаний прокат 100x8 мм, сталь марки С245	т	0,016	<u>38428.45</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	С111-829 варіант 1	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату, Н57-750-0, 8	т	0,062	<u>72066.95</u> -	<u>-</u> -	4468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ13-16-6 1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,062	<u>1676.83</u> 845,60	<u>99.57</u> 11,43	104	52	<u>6</u> 1	<u>5.4970</u> 0,0828	<u>0.34</u> 0,01
111	КБ13-26-6 к=2, к=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,062	<u>5160.70</u> 1263,47	<u>150.33</u> 25,62	320	78	<u>9</u> 2	<u>8.3260</u> 0,1849	<u>0.52</u> 0,01
112	КБ46-1-5	Підсилення перекриття зверху залізобетоном	м3	0,61	<u>13347.19</u> 4744,44	<u>3329.57</u> 1311,60	8142	2894	<u>2031</u> 800	<u>34.5000</u> 9,1939	<u>21.05</u> 5,61
113	С111-1171 варіант 1	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,046	<u>35925.82</u> -	<u>-</u> -	1653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1173	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,058	<u>35338,45</u> -	<u>-</u> -	2050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24527	3639	<u>2346</u> 919		<u>27,02</u> 6,35
		Разом будівельні роботи, грн.					24527				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18542				
		всього заробітна плата, грн.					4558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2367				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					855				
		Всього будівельні роботи, грн.					26894				

		Всього по розділу 3					26894				
		Розділ 4. Інші роботи									
115	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,056	<u>182,85</u> 182,85	<u>-</u> -	559	559	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>4,98</u> -
116	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,15721	<u>3867,87</u> 371,32	<u>3496,55</u> 1261,78	608	58	<u>550</u> 198	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,52</u> 1,34
117	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	18,777	<u>316,05</u> -	<u>316,05</u> 63,22	5934	-	<u>5934</u> 1187	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 7,72
		Разом прямі витрати по розділу 4					7101	617	<u>6484</u> 1385		<u>5,5</u> 9,06
		Разом будівельні роботи, грн.					7101				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2002				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					8141				

		Всього по розділу 4					8141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					201677	81910	<u>14917</u>		<u>620,62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					201677		4520		30,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					104850				
		всього заробітна плата, грн.					86430				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45645				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16729				
		Всього будівельні роботи, грн.					247322				

		Всього по кошторису					247322				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					728,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103159				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Перелік нарахувань:										
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=1 Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1										
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
		--- ПЕРШИЙ ПОВЕРХ										
1	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	3,401	6430.74 5937,69	493.05 197,85	21871	20194	1677 673	52.9300 1,3038	180.01 4,43	
2	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток --- Підлога (коригування)	100м2	1,285	9913.00 8581,65	1331.35 531,47	12738	11027	1711 683	74.3000 3,8357	95.48 4,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР2-1-3	--- Фасад (коригування) Розбирання монолітних бетонних сходів В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,7 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0,7	1 м3	4,9	<u>3352.07</u> 1071,75	<u>2280.32</u> 890,24	16425	5252	<u>11173</u> 4362	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>42.63</u> 31,99
4	КБ9-53-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж конструкцій дверного блоку ліфту В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,7 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0,7	т	0,05	<u>12331.43</u> 11327,57	<u>1003.73</u> 406,57	617	566	<u>50</u> 20	<u>91.9520</u> 2,9232	<u>4.6</u> 0,15
5	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / металевий буфер ліфту	1т	0,015	<u>12758.50</u> 9681,54	<u>3076.96</u> 658,48	191	145	<u>46</u> 10	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>0.93</u> 0,06
6	С1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=0,7 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=0,7	т	0,065	<u>3750.00</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ9-40-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю / монорельса (рейкова система для активної реабілітації)	100м	0,044	<u>1965.53</u> 1925,32	<u>40.21</u> 16,83	86	85	<u>1</u> 1	<u>14.3360</u> 0,1210	<u>0.63</u> 0,01
8	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю / монорельса (рейкова система для активної реабілітації)	100м	0,044	<u>2839.03</u> 2750,46	<u>57.45</u> 24,05	125	121	<u>3</u> 1	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>0.9</u> 0,01
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,7	<u>182.85</u> 182,85	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>9.29</u> -
10	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,23261	<u>3867.87</u> 371,32	<u>3496.55</u> 1261,78	900	86	<u>814</u> 294	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.77</u> 1,99

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ10-20-3	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,476	<u>19982.27</u> 18684,73	<u>1228.81</u> 915,42	9512	8894	<u>585</u> 436	<u>130.3525</u> 6,2061	<u>62.05</u> 2,95
24	С111-153-ЦГ варіант 2	Дюбель-шурупи 100х10	1000 шт	0,185	<u>2515.67</u> -	<u>-</u> -	465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1550-38 варіант 1	Геметік силіконовий (замазка) 300 мл	балон	19	<u>124.03</u> -	<u>-</u> -	2357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	19	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	4220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С126-23- 101	Вікна виконані з алюмінієвої стоїчно- ригельної системи з порошковим фарбуванням з обох боків, зі з'ємними ручками на вікнах, зі склінням з броньованою плівкою та з енергоефективними властивостями В наступній позиції враховано:	м2	47,6	<u>14449.68</u> -	<u>-</u> -	687805	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ10-25-3	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,043	<u>4802.52</u> 4582,11	<u>220.41</u> 164,20	207	197	<u>10</u> 7	<u>36.2480</u> 1,1132	<u>1.56</u> 0,05
29	С1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	0,8	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С123-382 варіант 5	Дошки підвіконні з пластикові ш.250 мм В наступній позиції враховано:	м	4,386	<u>251.99</u> -	<u>-</u> -	1105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ10-25-4	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Установлення віконних зливів	100м	0,043	<u>4143.08</u> 3968,64	<u>165.31</u> 123,15	178	171	<u>7</u> 5	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>1.35</u> 0,04
32	С111-153-ЦГ варіант 3	Шурупи самонарізні 45х6	1000 шт	0,015	<u>556.86</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-196 варіант 1	Гермобутил	кг	1,263	<u>43.52</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C123-382 варіант 6	Зливи підвіконні з оцинкованої сталі т=0,7 мм, з полімерним покриттям, в=280 мм	м	4,46	<u>353,10</u> -	<u>-</u> -	1575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					707665	9262	<u>602</u> 448		<u>64,96</u> 3,04
		Разом будівельні роботи, грн.					707665				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					697801				
		всього заробітна плата, грн.					9710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1759				
		Всього будівельні роботи, грн.					712608				

		Всього по розділу 3					712608				
		Розділ 4. Двері (коригування)									
		Блоки дверні внутрішні									

		арк. 8									
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
35	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0192	<u>24161,38</u> 15328,61	<u>8749,14</u> 3052,77	464	294	<u>168</u> 59	<u>112,8265</u> 17,0775	<u>2,17</u> 0,33
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
36	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,3339	<u>18966,40</u> 12386,63	<u>6513,25</u> 2272,62	6333	4136	<u>2175</u> 759	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>30,44</u> 4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C126-384-102	Дверні блоки з алюмінієвої стоїчно-ригельної системи з порошковим фарбуванням з обох боків, глухі , з ущільненням в притулах	м2	35,31	<u>14448.65</u> -	<u>-</u> -	510182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	7	<u>222.09</u> -	<u>-</u> -	1555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	C111-153-ЦГ варіант 5	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм] Блоки дверні протипожежні EI30	1000 шт	0,13	<u>3951.78</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		арк. 8 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
40	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен - металеві протипожежні	100м2	0,2394	<u>42423.63</u> 38806,87	<u>2067.98</u> 721,56	10156	9290	<u>495</u> 173	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>64.81</u> 0,97
41	C123-232 варіант 6	Дверний блок протипожежний металевий, EI30, глухий з ущільненням в притулах, індивідуального виготовлення (в комплекті) Блоки дверні зовнішні	м2	23,94	<u>6871.51</u> -	<u>-</u> -	164504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		арк. 8 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
42	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0643	<u>42423.63</u> 38806,87	<u>2067.98</u> 721,56	2728	2495	<u>133</u> 46	<u>270.7330</u> 4,0365	<u>17.41</u> 0,26
43	C123-232 варіант 5	Металеві дверні блоки зовнішні, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з замками	м2	6,43	<u>6658.62</u> -	<u>-</u> -	42815	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C111-1689-1	Паронепроникнена стрічка SWS Unisversal INSIDE	м	507,2	<u>26.95</u> -	<u>-</u> -	13669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					752920	16215	<u>2971</u> 1037		<u>114.83</u> 5,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					752920 733734 17252 8775 14,47 3120 761695 761695				
		Розділ 5. Підлога									
45	КР7-17-2	--- Тип 1 (510,0 м2) - коригування Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=10	100м2	0,5192	<u>13771.95</u> 7917,42	<u>188.45</u> 170,24	7150	4111	<u>98</u> 88	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>33.37</u> 0,62
46	КР7-17-9 к=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до т=70 мм В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100м2	0,5192	<u>17262.78</u> 2660,90	<u>493.14</u> 445,48	8963	1382	<u>256</u> 231	<u>21.6000</u> 3,1080	<u>11.21</u> 1,61
47	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5192	<u>2416.66</u> 2192,38	<u>103.29</u> 93,31	1255	1138	<u>54</u> 48	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>9.67</u> 0,34
48	& С111- 1782-1	Сітка дротяна 4 мм, Вр-1, чарункою 100х100 В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15	м2	57,112	<u>194.62</u> -	<u>-</u> -	11115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ11-29-2	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5192	<u>25723,78</u> 25475,70	<u>72,91</u> 65,87	13356	13227	<u>38</u> 34	<u>189,6925</u> 0,4595	<u>98,49</u> 0,24
50	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,38	<u>42,18</u> -	<u>-</u> -	438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-1726	Плитки керамогранітні з антиковзаючим покриттям, 300x300x10 мм, Atem Gres	м2	52,96	<u>565,62</u> -	<u>-</u> -	29955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	269,98	<u>8,03</u> -	<u>-</u> -	2168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	23,57	<u>169,32</u> -	<u>-</u> -	3991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C1545-284	Хрестики пласмасові для плитки	100шт	3,74	<u>5,69</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР7-20-1	--- Тип 2 (45,0 м2) - коригування Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,316	<u>4923,79</u> 4883,28	<u>40,51</u> 36,59	1556	1543	<u>13</u> 12	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>11,91</u> 0,08
56	& C114-900- 104	Екструзійний пінополістірол Y=39 кг/м3 т. 30 мм	м2	32,232	<u>137,12</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 В наступній позиції враховано:	100м2	0,316	<u>13771,95</u> 7917,42	<u>188,45</u> 170,24	4352	2502	<u>60</u> 54	<u>64,2700</u> 1,1877	<u>20,31</u> 0,38
58	КР7-17-9	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2,4 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до т. 32 мм В наступній позиції враховано:	100м2	0,316	<u>4143,07</u> 638,62	<u>118,35</u> 106,92	1309	202	<u>37</u> 34	<u>5,1840</u> 0,7459	<u>1,64</u> 0,24
59	КБ11-11-18	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,316	<u>2416,66</u> 2192,38	<u>103,29</u> 93,31	764	693	<u>33</u> 29	<u>18,6300</u> 0,6510	<u>5,89</u> 0,21
60	& C111- 1782-1	Сітка дротяна 4 мм, Вр-1, чарункою 100x100	м2	34,76	<u>194,62</u> -	<u>-</u> -	6765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
61	ХБ1-5-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною до 3 мм	100м2	0,457	<u>4279,79</u> 3429,24	<u>-</u> -	1956	1567	<u>-</u> -	<u>26.1395</u> -	<u>11.95</u> -
62	C111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 В наступній позиції враховано:	кг	228,5	<u>116.81</u> -	<u>-</u> -	26691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ11-29-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,316	<u>25723.78</u> 25475,70	<u>72.91</u> 65,87	8129	8050	<u>23</u> 21	<u>189.6925</u> 0,4595	<u>59.94</u> 0,15
64	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,32	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-1726 варіант 1	Плитки керамогранітні з антиковзаючим покриттям, 300х300х10 мм, Atem Gres	м2	32,23	<u>565.62</u> -	<u>-</u> -	18230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	164,32	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	1319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	14,35	<u>169.32</u> -	<u>-</u> -	2430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1545-284 варіант 1	Хрестики пласмасові для плитки --- Тип 3 (136,6 м2) - коригування	100шт	2,28	<u>5.69</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,366	<u>4923.79</u> 4883,28	<u>40.51</u> 36,59	6726	6671	<u>55</u> 50	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>51.5</u> 0,35
70	& C114-900- 104 варіант 1	Екструзійний пінополістірол Y=39 кг/м3 т=40 мм	м2	139,332	<u>195.50</u> -	<u>-</u> -	27239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,366	<u>13771.95</u> 7917,42	<u>188.45</u> 170,24	18812	10815	<u>257</u> 233	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>87.79</u> 1,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
72	КР7-17-9 к=3	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=3 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до т=35 мм В наступній позиції враховано:	100м2	1,366	<u>5178.83</u> 798,27	<u>147.94</u> 133,64	7074	1090	<u>202</u> 183	<u>6.4800</u> 0,9324	<u>8.85</u> 1,27
73	КБ11-11-18	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,366	<u>2416.66</u> 2192,38	<u>103.29</u> 93,31	3301	2995	<u>141</u> 127	<u>18.6300</u> 0,6510	<u>25.45</u> 0,89
74	& С111- 1782-1	Сітка дротяна 4 мм, Вр-1, чарункою 100х100	м2	150,26	<u>194.62</u> -	<u>-</u> -	29244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	1,366	<u>12421.35</u> 7652,31	<u>15.85</u> 14,32	16968	10453	<u>22</u> 20	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>79.68</u> 0,14
76	& С111-570- 6	Лінолеум гомогенний, з теплоізоляційним шаром, клас зносостійкості - 34, товщина 4 мм --- Плінтуси Плінтус П-1 В наступній позиції враховано:	м2	139,332	<u>591.78</u> -	<u>-</u> -	82454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-26-2	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування плінтусів з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,4	<u>1352.80</u> 1334,40	<u>2.03</u> 1,83	11364	11209	<u>17</u> 15	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>83.46</u> 0,11
78	С111-1726 варіант 1	Плитки керамогранітні з антиковзаючим покриттям, 300х300х10 мм, Atem Gres	м2	8,736	<u>565.62</u> -	<u>-</u> -	4941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	43,68	<u>8.03</u> -	<u>-</u> -	351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	3,8304	<u>169.32</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,68	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР7-26-2	Плінтус П-2 Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,1211	<u>12421,35</u> 7652,31	<u>15,85</u> 14,32	1504	927	<u>2</u> 2	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>7,06</u> 0,01
83	& С111-570-6	Лінолеум гомогенний, з теплоізоляційним шаром, клас зносостійкості - 34, товщина 4 мм	м2	12,35	<u>591,78</u> -	<u>-</u> -	7308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					374619	78575	<u>1308</u> 1181		<u>608,17</u> 8,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					374619 294736 79756 42874 73,97 15942 417493				

		Всього по розділу 5					417493				
		Розділ 6. Підвісні стелі, арк.6 --- Стелі типу "Армстронг" - Тип 1 (коригування) В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
84	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,826	<u>21151,89</u> 21114,05	<u>6,08</u> 5,49	38623	38554	<u>11</u> 10	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>293,88</u> 0,07
85	С111-829-1 варіант 1	Т-профіль 24/38 (несучий), 3700мм	м	173,47	<u>27,49</u> -	<u>-</u> -	4769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-829-1 варіант 2	Т-профіль 24/32 (поперечний), 1200мм	м	346,94	<u>24,52</u> -	<u>-</u> -	8507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	С111-829-1 варіант 3	Т-профіль 24/28 (поперечний), 600мм	м	173,47	<u>22,48</u> -	<u>-</u> -	3900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	С111-829-1 варіант 4	Угловий профіль 19/24, 3050мм	м	197,208	<u>24,62</u> -	<u>-</u> -	4855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C1545-174 варіант 1	Прямий підвіс	100шт	1,46	<u>509.22</u>	-	743	-	-	-	-
90	C1545-174 варіант 2	Тяга підвісу	100шт	1,46	<u>335.10</u>	-	489	-	-	-	-
91	C1545-43 варіант 1	Дюбелі металеві 6x40	100шт	5,44	<u>57.64</u>	-	314	-	-	-	-
92	C1545-43 варіант 2	Дюбелі пласмасові 6x40	100шт	5,44	<u>30.31</u>	-	165	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
93	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,826	<u>2541.70</u>	<u>10.13</u>	4641	4623	18	<u>19.2970</u>	<u>35.24</u>
					2531,57	9,15			17	0,0638	0,12
94	C126-1210 варіант 2	Плити стельові Армстронг "SIERRA" 600x600x13 мм --- Підвісні стелі з гіпсових плит - Тип 2, Тип 3 - коригування (22,9м2+45,1 м2=68,0 м2)	шт	482	<u>166.95</u>	-	80470	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
95	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,338	<u>26835.89</u>	<u>99.24</u>	9071	9016	34	<u>188.9680</u>	<u>63.87</u>
					26674,72	89,65			30	0,6255	0,21
96	C111-829-1 варіант 5	Профіль металеві оцинковані 60x27	м	86,19	<u>51.35</u>	-	4426	-	-	-	-
97	C111-829-1 варіант 6	Профіль металеві оцинковані 28x27	м	30,42	<u>30.74</u>	-	935	-	-	-	-
98	C1545-174 варіант 4	Подовжувач профілів	100шт	0,1025	<u>311.51</u>	-	32	-	-	-	-
99	C111-829-1 варіант 7	Стрічка ущільнювальна з пінополіурентану шириною 30 мм	м	30,42	<u>2.04</u>	-	62	-	-	-	-
100	C1545-174 варіант 3	З'єднувач однорівневий до профілів	100шт	0,58	<u>357.91</u>	-	208	-	-	-	-
101	C1545-174 варіант 1	Прямий підвіс	100шт	0,23	<u>509.22</u>	-	117	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- Зашивка повітропроводів, арк.6 (коригування: 14,7м2+0,4м2=15,1 м2) ----- В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
120	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,091	<u>26835.89</u> 26674,72	<u>99.24</u> 89,65	2442	2427	<u>9</u> 8	<u>188.9680</u> 0,6255	<u>17.2</u> 0,06
121	C111-829-1 варіант 5	Профіль металеві оцинковані 60х27	м	7,895	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	C111-829-1 варіант 6	Профіль металеві оцинковані 28х27	м	2,79	<u>30.74</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C1545-174 варіант 4	Подовжувач профілів	100шт	0,01	<u>311.51</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C111-829-1 варіант 7	Стрічка ущільнювальна з пінополіурентану шириною 30 мм	м	2,79	<u>2.04</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C1545-174 варіант 3	З'єднувач однорівневий до профілів	100шт	0,05	<u>357.91</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C1545-174 варіант 1	Прямий підвіс	100шт	0,02	<u>509.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	C1545-174 варіант 2	Тяга підвісу	100шт	0,02	<u>335.10</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	C1545-43 варіант 1	Дюбелі металеві 6х40	100шт	0,02	<u>57.64</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C1545-43 варіант 2	Дюбелі пласмасові 6х40	100шт	0,05	<u>30.31</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C1545-43 варіант 4	Саморізи 3,5х9,5	100шт	0,48	<u>18.01</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
131	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,091	<u>24024.32</u> 23473,64	<u>42.53</u> 38,42	2186	2136	<u>4</u> 3	<u>156.8255</u> 0,2681	<u>14.27</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,2163	<u>55321.19</u> 54885,83	<u>52.84</u> 47,73	11966	11872	<u>11</u> 10	<u>388.8200</u> 0,3330	<u>84.1</u> 0,07
143	КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	100м2	0,2163	<u>4401.10</u> 4303,88	<u>97.22</u> 40,70	952	931	<u>21</u> 9	<u>34.5000</u> 0,2926	<u>7.46</u> 0,06
144	& С111-852-22 варіант 1	Плита мінераловатна "ТЕХНОФАС" ТМ Техноніколь, 135 кг/м3 т.=30 мм	м2	21,63	<u>119.37</u> -	<u>-</u> -	2582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	С111-829-1 варіант 10	Профіль UD 28x27	м	99,07	<u>30.74</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	С111-829-1 варіант 11	Профіль CD 60x27	м	72,03	<u>51.35</u> -	<u>-</u> -	3699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С1545-43 варіант 8	Дюбелі для кріплення профілів CD 28x27	100шт	2,6	<u>25.93</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	С1545-43 варіант 10	Саморізи 3,5x9,5	100шт	3,61	<u>18.01</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	С1545-43 варіант 9	Саморізи 3,5x25	100шт	9,91	<u>32.83</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С111-741 варіант 4	Листи гіпсокартонні вологостійкі KNAUF, товщина 9,5 мм В наступній позиції враховано:	м2	23	<u>137.82</u> -	<u>-</u> -	3170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази В наступній позиції враховано:	100 м2	0,2163	<u>10975.89</u> 10076,35	<u>10.13</u> 9,15	2374	2180	<u>2</u> 2	<u>72.4500</u> 0,0638	<u>15.67</u> 0,01
152	КБ15-56-6 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2163	<u>2209.06</u> 2111,23	<u>4.05</u> 3,66	478	457	<u>1</u> 1	<u>15.1800</u> 0,0255	<u>3.28</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	C111-2015-4 варіант 1	Гіпсова шпаклівка Knauf HP Finish	кг	32,445	<u>11,04</u>	-	358	-	-	-	-
154	KP12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2163	<u>6553,62</u> 6472,91	<u>1,76</u> 1,59	1418	1400	-	<u>49,3400</u> 0,0111	<u>10,67</u> -
155	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	4,326	<u>49,57</u>	-	214	-	-	-	-
156	C111-2016-3	Акрилова фарба СУПЕР Ceresit CT 44	л	8,652	<u>270,19</u>	-	2338	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					42267	23101	<u>49</u> 34		<u>165,11</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					42267				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19117				
		всього заробітна плата, грн.					23135				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11907				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4278				
		Всього будівельні роботи, грн.					54174				

		Всього по розділу 7					54174				
		Розділ 8. Внутрішнє опорядження стін									
		--- Коригування									
157	KP20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	5,317	<u>1213,11</u> 1209,74	-	6450	6432	-	<u>9,5700</u> -	<u>50,88</u> -
158	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	47,863	<u>256,55</u>	-	12279	-	-	-	-
159	KP11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	5,317	<u>8602,73</u> 8489,36	<u>98,63</u> 89,10	45741	45138	<u>524</u> 474	<u>63,9500</u> 0,6216	<u>340,02</u> 3,31
160	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit CT 24	кг	5317	<u>11,45</u>	-	60880	-	-	-	-
161	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,517	<u>5918,37</u> 5750,06	<u>1,76</u> 1,59	68162	66223	<u>20</u> 18	<u>43,8300</u> 0,0111	<u>504,79</u> 0,13
162	C111-2014-7	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	230,34	<u>49,57</u>	-	11418	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ11-29-1	Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,046	<u>24280.12</u> 24031,64	<u>72.91</u> 65,87	1117	1105	<u>3</u> 3	<u>178.9400</u> 0,4595	<u>8.23</u> 0,02
180	& С111- 1598-12-8А варіант 1	Керамогранітна плитка морозостійка з бучардованою поверхнею OMNIA 30x30 BASALTO ZCX19S , т=10 мм	м2	4,69	<u>656.67</u> -	<u>-</u> -	3080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,92	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	29,9	<u>35.85</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	С111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1,9	<u>143.31</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	С1545-284 варіант 1	Хрестики пласмасові для плитки Бічна поверхня (арк.12, 14 - коригування)	100шт	0,2	<u>5.69</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,017	<u>907.54</u> 907,54	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>0.14</u> -
186	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,34	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КР13-13-1	Обклеювання самоклеючим утеплювачем	100м2	0,017	<u>11733.14</u> 10245,94	<u>1.76</u> 1,59	199	174	<u>-</u> -	<u>71.4800</u> 0,0111	<u>1.22</u> -
188	& С114-269- У-В2	Фольгоізолон ППЭ НХ, товщ. 10 мм	1000м2	0,0018	<u>191425.31</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,017	<u>43367.43</u> 16586,30	<u>12.33</u> 11,14	737	282	<u>-</u> -	<u>134.6400</u> 0,0777	<u>2.29</u> -
190	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів В наступній позиції враховано:	100м2	0,017	<u>22517.31</u> 17099,68	<u>174.36</u> 157,51	383	291	<u>3</u> 3	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>1.97</u> 0,02
191	КБ15-26-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування покриттів бічної поверхні з керамічних плиток розміром 45x45 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,7	<u>823.84</u> 820,10	<u>2.03</u> 1,83	1401	1394	<u>3</u> 3	<u>6.1065</u> 0,0128	<u>10.38</u> 0,02
192	& С111- 1598-12-8А	Керамогранітна плитка ZEUS CERMICA Yosemite Beige 450x450мм, т=9мм на	м2	1,73	<u>524.07</u> -	<u>-</u> -	907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,34	<u>42,18</u>	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	8,84	<u>35,85</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
195	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,78	<u>143,31</u>	-	112	-	-	-	-
		В наступній позиції враховано:			-	-			-	-	-
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
196	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - МН 111-6	т	0,0736	<u>142197,19</u>	<u>362,34</u>	10466	2565	<u>27</u>	<u>265,6500</u>	<u>19,55</u>
					34850,62	126,43			9	0,7073	0,05
197	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,1697	<u>11249,40</u>	<u>343,86</u>	1909	1596	<u>58</u>	<u>69,2100</u>	<u>11,74</u>
					9402,87	23,19			4	0,1668	0,03
198	C121-393 варіант 2	Огородження пандусів з нержавіючої сталі h=900мм з поручнями на висоті 700мм та 900 (2шт.) з відбійником на висоті 50 мм --- Ганок №2, №3 арк.14 Коригування	пм	16,97	<u>6944,28</u>	-	117844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		В наступній позиції враховано:									
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
199	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,237	<u>36332,70</u>	<u>68,86</u>	8611	8586	<u>16</u>	<u>269,7555</u>	<u>63,93</u>
					36228,16	62,21			15	0,4340	0,1
200	& C111-1598-12-8A	Керамогранітна плитка ZEUS CERMICA Yosemite Beige 450x450мм, t=9мм на	м2	23,94	<u>524,07</u>	-	12546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
201	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,74	<u>42,18</u>	-	200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
202	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	154,05	<u>35,85</u>	-	5523	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
203	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	9,62	<u>143,31</u>	-	1379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	C1545-284 варіант 1	Хрестики пласмасові для плитки В наступній позиції враховано: Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15	100шт	1	<u>5.69</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг - МН 111-6	т	0,0176	<u>142197.19</u> 34850,62	<u>362.34</u> 126,43	2503	613	<u>6</u> 2	<u>265.6500</u> 0,7073	<u>4.68</u> 0,01
206	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,004	<u>11249.40</u> 9402,87	<u>343.86</u> 23,19	45	38	<u>1</u> -	<u>69.2100</u> 0,1668	<u>0.28</u> -
207	C121-393 варіант 1	Огородження ганків з нержавіючої сталі h=900мм з поручнями Ф38 мм на висоті 700 мм та 900 мм, індивідуального виготовлення	пм	0,4	<u>5896.48</u> -	<u>-</u> -	2359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					300814	34065	<u>201</u> 72		<u>254.14</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					300814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					266548				
		всього заробітна плата, грн.					34137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17988				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6583				
		Всього будівельні роботи, грн.					318802				

		Всього по розділу 9					318802				
		Розділ 10. Зовнішнє оздоблення, арк. 17									
		--- Тип 3. Облицювання цоколю нижче рівня землі (арк. 17) - коригування									
208	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,567	<u>33754.96</u> 33754,96	<u>-</u> -	19139	19139	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>170.61</u> -
209	КР1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,567	<u>21359.07</u> 21359,07	<u>-</u> -	12111	12111	<u>-</u> -	<u>190.4000</u> -	<u>107.96</u> -
210	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,378	<u>14443.44</u> 6680,72	<u>-</u> -	5460	2525	<u>-</u> -	<u>48.5800</u> -	<u>18.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В наступній позиції враховано:									
211	ХБ4-9-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	0,378	<u>70560.82</u> 41122,19	<u>-</u> -	26672	15544	<u>-</u> -	<u>278.7945</u> -	<u>105.38</u> -
212	& С1632- 1023-64 варіант 1	Тарільчасті дюбелі для кріплення ізоляції, 150 мм	100шт	3,05	<u>469.68</u> -	<u>-</u> -	1433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& С114-97-3- 1Д варіант 1	Екструдований пінополістирол, 35кг/м3, т=100 мм	м3	4,158	<u>4950.06</u> -	<u>-</u> -	20582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					85397	49319	<u>-</u> -		<u>402.31</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					85397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36078				
		всього заробітна плата, грн.					49319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10406				
		Всього будівельні роботи, грн.					112741				

		Всього по розділу 10					112741				
		Розділ 11. Інші роботи									
214	КР19-22-1	арк. 16 Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,165	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	1617	1617	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>12.33</u> -
215	& С111-307- 5	Самоклеючий утеплювач Ізолон ППЭ НХ - 8 мм	м2	16,863	<u>63.69</u> -	<u>-</u> -	1074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КР1-20-1	арк. 18 Засипка приямка ґрунтом Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Покриття	100 м3	0,022	<u>19452.01</u> 19452,01	<u>-</u> -	428	428	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>3.81</u> -
217	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,35	<u>6100.71</u> 790,88	<u>-</u> -	2135	277	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>2.25</u> -
218	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 В наступній позиції враховано:	100м2	0,035	<u>13875.99</u> 7917,42	<u>188.45</u> 170,24	486	277	<u>7</u> 6	<u>64.2700</u> 1,1877	<u>2.25</u> 0,04
219	КР7-17-9 к=6	Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=6 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до т. 50 мм В наступній позиції враховано:	100м2	0,035	<u>10513.73</u> 1596,54	<u>295.88</u> 267,29	368	56	<u>10</u> 9	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>0.45</u> 0,07
220	ХБ4-1-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження Водотривкий замок В наступній позиції враховано:	100 м2	0,035	<u>15161.92</u> 4439,43	<u>-</u> -	531	155	<u>-</u> -	<u>33.4420</u> -	<u>1.17</u> -
221	КБ8-4-1	Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15 Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15 Бокова ізоляція стін, фундаментів глиною Фарбування стіни	1 м3	2,03	<u>2064.56</u> 1055,58	<u>264.31</u> 102,41	4191	2143	<u>537</u> 208	<u>9.3150</u> 0,7538	<u>18.91</u> 1,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	КБ13-22-1	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь	100м2	0,035	<u>787,10</u>	<u>99,57</u>	28	22	<u>3</u>	<u>4.1630</u>	<u>0,15</u>
					631,74	11,43			-	0,0828	-
232	C1550-51	Фарба STANCOLAC 5008	кг	0,4375	<u>283,65</u>	<u>-</u>	124	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					13800	5855	<u>574</u>		<u>47,16</u>
									234		1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					13800				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7371				
		всього заробітна плата, грн.					6089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1187				
		Всього будівельні роботи, грн.					17047				

		Всього по розділу 11					17047				
		Розділ 12. Покрівля									
		арк.19									
233	КР20-33-4	Забивання тріщин у плитах перекриття цементним розчином	100м	1,38	<u>3171,87</u>	<u>17,61</u>	4377	3970	<u>24</u>	<u>24.0000</u>	<u>33,12</u>
					2876,88	15,91			22	0,1110	0,15
234	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,395	<u>1713,40</u>	<u>18,43</u>	2390	2364	<u>26</u>	<u>12.9200</u>	<u>18,02</u>
					1694,97	17,18			24	0,1326	0,18
235	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	153,45	<u>12,77</u>	<u>-</u>	1960	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
236	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	1,395	<u>37412,49</u>	<u>35,44</u>	52190	5629	<u>49</u>	<u>29.7000</u>	<u>41,43</u>
					4035,04	33,03			46	0,2550	0,36
237	КР8-38-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном, т=70...190 мм	м3	18,135	<u>1004,35</u>	<u>184,30</u>	18214	14872	<u>3342</u>	<u>7.1000</u>	<u>128,76</u>
					820,05	171,77			3115	1,3260	24,05
238	C1555-102	Суміші бетонні готові легкі на пінополістирольному дрібняку класу бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм и менше	м3	18,8604	<u>4083,47</u>	<u>-</u>	77016	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
239	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	1,395	<u>4821,32</u>	<u>172,96</u>	6726	6484	<u>242</u>	<u>39.5000</u>	<u>55,1</u>
					4648,36	161,20			225	1,2444	1,74
240	& C114-97-4-1А	Пінополістирол екструдований XPS ТехноНІКОЛЬ CARBON PROF 300 RF (Г1)	м3	14,37	<u>4986,76</u>	<u>-</u>	71660	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
241	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,395	<u>1793,78</u>	<u>18,43</u>	2502	2364	<u>26</u>	<u>12.9200</u>	<u>18,02</u>
					1694,97	17,18			24	0,1326	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	153,45	<u>12,77</u>	<u>-</u>	1960	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
243	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	1,395	<u>17689,89</u>	<u>277,87</u>	24677	12196	<u>388</u>	<u>69,1600</u>	<u>96,48</u>
		В наступній позиції враховано:			8742,52	258,97			361	1,9992	2,79
		Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів=2									
244	KP8-35-3 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати до т=40 мм	100м2	1,395	<u>3369,55</u>	<u>93,57</u>	4701	628	<u>131</u>	<u>3,5600</u>	<u>4,97</u>
		В наступній позиції враховано:			450,02	87,21			122	0,6732	0,94
		Коефіцієнт до норм витрат труда робітників-будівельників=1,15									
		Коефіцієнт до витрат ресурсів [машини і механізми]=1,15									
245	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,395	<u>2416,66</u>	<u>103,29</u>	3371	3058	<u>144</u>	<u>18,6300</u>	<u>25,99</u>
					2192,38	93,31			130	0,6510	0,91
246	& C111-870-6-П	Сітка зварна стальна 5вр1 50х50	м2	153,45	<u>112,22</u>	<u>-</u>	17220	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
247	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	1,395	<u>70930,05</u>	<u>72,30</u>	98947	6288	<u>101</u>	<u>33,1800</u>	<u>46,29</u>
					4507,83	67,39			94	0,5202	0,73
248	KP8-45-1	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,695	<u>16571,58</u>	<u>249,52</u>	11517	8968	<u>173</u>	<u>94,9800</u>	<u>66,01</u>
					12903,98	232,55			162	1,7952	1,25
249	& C111-1691-1-1В	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ Техноеласт ЕПП УКР	м2	41,01	<u>265,60</u>	<u>-</u>	10892	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
250	& C111-1691-2-1Г	Матеріали покрівельні ТехноНІКОЛЬ Техноеласт ЕКП сланець сірий УКР	м2	41,01	<u>275,02</u>	<u>-</u>	11279	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
251	& C111-852-12-Н	Рейка крайова алюмінієва ТехноНІКОЛЬ	м	76,5	<u>44,97</u>	<u>-</u>	3440	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
252	& C111-2009	Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60	шт	904	<u>0,68</u>	<u>-</u>	615	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
253	KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парапетів	100м	0,765	<u>10062,75</u>	<u>31,19</u>	7698	7358	<u>24</u>	<u>76,0900</u>	<u>58,21</u>
					9618,54	29,07			22	0,2244	0,17
254	& C111-1807-32	Фасонний елемент парапету з оцинкованої сталі	м	76,5	<u>134,74</u>	<u>-</u>	10308	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& C111-1691-A-34	Герметик даховий	шт	1	<u>122.88</u>	-	123	-	-	-	-
		Система зовнішнього водовідведення			-	-			-	-	-
256	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,312	<u>10603.58</u>	-	3308	2347	-	<u>55.3600</u>	<u>17.27</u>
					7521,21	-			-	-	-
257	& C111-668-2	Водостічна труба, 100 мм	м	31,2	<u>180.41</u>	-	5629	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
258	& C111-668-4	Коліно труби, 100	шт	6	<u>141.30</u>	-	848	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
259	& C111-668-3	Водоприймальна воронка	шт	2	<u>293.57</u>	-	587	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					454155	76526	<u>4670</u>		<u>609.67</u>
									4347		33,45
		Разом будівельні роботи, грн.					454155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					372959				
		всього заробітна плата, грн.					80873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44187				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16635				
		Всього будівельні роботи, грн.					498342				

		Всього по розділу 12					498342				
		Разом прямі витрати по кошторису					3480842	588071	<u>36092</u>		<u>4527.73</u>
									16172		115,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3480842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2856679				
		всього заробітна плата, грн.					604243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					323417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					555,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					119837				
		Всього будівельні роботи, грн.					3804259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					244				
		Всього по кошторису					3804259				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5198,78				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					724080				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Марина КУЗЬМІНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ЗДІ
на заходи та пристрої для МГН (коригування)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) № ЗДІ

Кошторисна вартість 211,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,132 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж тактильних елементів безпеки МГН									
		ЗДІ-2									
1	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток / зі збереженням матеріалів.	100м2	0,0252	<u>4429.69</u> 4377,26	<u>52.43</u> 16,97	112	110	<u>2</u> -	<u>39.0200</u> 0,1134	<u>0.98</u> -
2	КР13-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,012	<u>8198.16</u> 8196,75	<u>1.41</u> 1,27	98	98	<u>-</u> -	<u>57.1840</u> 0,0089	<u>0.69</u> -
3	КБ34-108-4 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення вказівника на стіні / зі збереженням матеріалів.	шт	20	<u>111.07</u> 111,07	<u>-</u> -	2221	2221	<u>-</u> -	<u>0.9016</u> -	<u>18.03</u> -
4	КР7-3-1	Розбирання інформаційної направляючої із ламінованого ДСП, шириною 0.1м	100м	0,108	<u>668.59</u> 668,59	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2503	2501	<u>2</u> -		<u>20.34</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2501 1385 2,44 527 3888				

		Всього по розділу 1					3888				
		Розділ 2. Плитки									
5	KP7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2 (у тому числі: 9 шт+ 19 шт - від демонтажу)	100м2	0,4473	<u>10863.23</u> 10841,32	<u>15.85</u> 14,32	4859	4849	<u>7</u> 6	<u>72.4300</u> 0,0999	<u>32.4</u> 0,04
6	& C111-1598-2-A3 варіант 2	Контрастна поліуретанова плитка 300х300 мм "Увага! Зміна ситуації: сходи, вхід, вихід"	шт	180	<u>246.65</u> -	<u>-</u> -	44397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-1598-2-A3 варіант 1	Контрастна поліуретанова плитка 300х300 мм "Тактильний шлях"	шт	289	<u>246.65</u> -	<u>-</u> -	71282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	C111-327 варіант 1	Клей FIXVERT для тактильних елементів	кг	44,73	<u>284.28</u> -	<u>-</u> -	12716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,9	<u>823.84</u> 820,10	<u>2.03</u> 1,83	4861	4839	<u>12</u> 11	<u>6.1065</u> 0,0128	<u>36.03</u> 0,08
10	& C111-1598-9	Керамічна плитка яскравого забарвлення на присхідці	м2	6,018	<u>449.54</u> -	<u>-</u> -	2705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,18	<u>42.18</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C111-2000-7	Еластична клеюча суміш Ceresit CM 17	кг	30,68	<u>35.85</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C111-2001-2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,6904	<u>143.31</u> -	<u>-</u> -	386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C111-2009-1 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	0,4838	<u>653.01</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB9-40-1	Монтаж металевого профілю	100м	0,054	<u>2839.03</u> 2750,46	<u>57.45</u> 24,05	153	149	<u>3</u> 1	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>1.11</u> 0,01
16	& C111-1844-7	Брудозахисний металевий профіль	м	5,4	<u>153.09</u> -	<u>-</u> -	827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					143652	9837	<u>22</u> 18		<u>69,54</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					143652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133793				
		всього заробітна плата, грн.					9855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5042				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1802				
		Всього будівельні роботи, грн.					148694				

		Всього по розділу 2					148694				
		Розділ 3. Тактильні елементи									
17	КР13-13-1	Обклеювання полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,11872	<u>11733,14</u> 10245,94	<u>1,76</u> 1,59	1393	1216	<u>-</u> -	<u>71.4800</u> 0,0111	<u>8,49</u> -
18	C1110-193 варіант 6	Яскравий оракал на скло скляних дверей	шт	12	<u>36,92</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1110-193 варіант 1	Тактильні наліпки на поручні огорожі	шт	9	<u>16,15</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C111-1722 варіант 3	Контрастна стрічка товщ.0.05-0.1м для позначення габаритів дверей	м	70,4	<u>37,60</u> -	<u>-</u> -	2647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1722 варіант 5	Протиударна смуга висотою 300мм	м	10	<u>295,89</u> -	<u>-</u> -	2959	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1110-193 варіант 7	Тактильні показчики для дверних ручок	шт	21	<u>16,15</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	шт	24	<u>120,73</u> 120,73	<u>-</u> -	2898	2898	<u>-</u> -	<u>0,9800</u> -	<u>23,52</u> -
24	C1110-193 варіант 3	Таблички піктограми доступність МГН	шт	1	<u>307,61</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1110-193 варіант 4	Таблички з номером поверху контрастного кольору	шт	2	<u>307,61</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1110-193 варіант 2	Тактильні таблички призначення приміщення по системі Брайля	шт	20	<u>276,86</u> -	<u>-</u> -	5537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1110-193 варіант 8	Тактильно-звукова мнемосхема з поручнем	шт	1	<u>9715,34</u> -	<u>-</u> -	9715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР7-31-1	Улаштування інформаційній направляючій	100м	1,762	<u>1724,45</u> 1712,34	<u>3,52</u> 3,18	3038	3017	<u>6</u> 6	<u>13,9000</u> 0,0222	<u>24,49</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C111-1722 варіант 6	Інформаційна направляюча з ламінованого ДСП, шириною 0,1 м	м	181,5	<u>20.32</u>	-	3688	-	-	-	-
30	KP7-31-5	Улаштування плінтусів та кутових накладок полівінілхлоридних	100м	1,807	<u>2542.89</u>	<u>3.52</u>	4595	3767	<u>6</u>	<u>14.7700</u>	<u>26.69</u>
31	C111-1722 варіант 2	Контрастна стрічка поліуретанова для позначення сходів, ш.50 мм	м	20,7	<u>199.63</u>	-	4132	-	-	-	-
32	C111-1722 варіант 7	Безкаркасна кутова накладка t=3мм, l=2100мм	м	154,8	<u>38.17</u>	-	5909	-	-	-	-
33	& C126- 1237-148	Плінтус контрастного кольору із ПВХ шириною 250 мм	м	7	<u>39.51</u>	-	277	-	-	-	-
34	KM8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,01	<u>22756.85</u>	<u>2140.51</u>	228	188	<u>21</u>	<u>131.2000</u>	<u>1.31</u>
35	& C126- 1237-128 варіант 1	Сигнальна лампочка (коридорна)	шт	1	<u>3715.01</u>	-	3715	-	-	-	-
36	KP17-18-1	Установлення приладів	100к-т	0,01	<u>13685.82</u>	-	137	137	-	<u>110.8600</u>	<u>1.11</u>
37	& C126- 1237-127	Кнопка виклику допомоги АРЕ510 (бездротова)	шт	1	<u>498.23</u>	-	498	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					53216	11223	<u>33</u>		<u>85.61</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					53216		20		0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41960				
		всього заробітна плата, грн.					11243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2204				
		Всього будівельні роботи, грн.					59200				

		Всього по розділу 3					59200				
		Разом прямі витрати по кошторису					199371	23561	<u>57</u>		<u>175.49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					199371		38		0,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					175753				
		всього заробітна плата, грн.					23599				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					12410				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4533				
		Всього будівельні роботи, грн.					211781				

		Всього по кошторису					211781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					196,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28132				

Склав _____ Семен КУМИШ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Марина КУЗЬМІНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/ВК
на водопровід та каналізацію (коригування)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) № ВК

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

216,002 тис. грн.
0,30865 тис.люд.год.
44,596 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-

		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Трубопровід господарсько-питного водопостачання (В1)									
1	КР15-85-1	Прокладання трубопроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,007	16522.92	1381.54	116	103	10	104.2900	0.73
					14721,58	185,40			1	1,2118	0,01
2	С113-129	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 20 мм, товщина стінки 2 мм	м	0,7	72.79	-	51	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий латунний Base, повнопрохідний з півзгоном, внутрішня - зовнішня різьба Ду 15, Ру 16 (VALTEC)	шт	5	<u>200.89</u> -	- -	1004	-	- -	- -	- -
4	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100шт	0,02	<u>16352.92</u> 15154,28	- -	327	303	- -	<u>123.0155</u> -	<u>2.46</u> -
5	& C130- 1200-37	Шкаф пожарный ПК-320	шт	2	<u>1203.84</u> -	- -	2408	-	- -	- -	- -
6	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	<u>237.59</u> 233,78	- -	475	468	- -	<u>1.7000</u> -	<u>3.4</u> -
7	C1630-23 варіант 1	Клапан пожежний прохідний з муфтою и цапкою д. 50мм 15кч11р Харьковський арматурний завод	шт	2	<u>571.19</u> -	- -	1142	-	- -	- -	- -
8	C1630-63 варіант 1	Головка з'єднувальна муфтова ГМ-50 ГОСТ 2217-76	шт	4	<u>27.72</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
9	C1630-443 варіант 1	Головка з'єднувальна рукавна ГР-50 ГОСТ 2217-76	шт	2	<u>37.12</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
10	C1630-91 варіант 1	Ствол пожежний ручний РС-50 ГОСТ 9923- 80	шт	2	<u>86.09</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
11	C1630-116 варіант 1	Рукав пожежний напірний льняний д. 50мм L=20.00 ГОСТ 472-75	м	40	<u>94.47</u> -	- -	3779	-	- -	- -	- -
12	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>237.59</u> 233,78	- -	475	468	- -	<u>1.7000</u> -	<u>3.4</u> -
13	C1630-26 варіант 2	Вентиль пожежний латунний кутовий, Ф 25мм	шт	2	<u>351.40</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
14	C130-1159 варіант 1	Головка з'єднувальна рукавна ГР-25 ГОСТ 2217-76	шт	4	<u>28.28</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
15	C1630-91 варіант 2	Ствол пожежний ручний РС-25 ГОСТ 9923- 80	шт	2	<u>67.48</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
16	C130-1186 варіант 1	Рукав пожежний напірний льняний д. 25мм ГОСТ 472-75	м	40	<u>80.89</u> -	- -	3236	-	- -	- -	- -
17	& C1547-11- 11 варіант 1	Барабан для намотки рукава. Трубопровід В1 у вісях 2-9, 14-15	шт	2	<u>393.94</u> -	- -	788	-	- -	- -	- -
18	C1630-211 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунні 15Б3р для води, Ру 16, діаметр 15 мм, МТ QN 10 T40 VALTEC	шт	28	<u>325.01</u> -	- -	9100	-	- -	- -	- -
19	& C1630- 1580-3	Клапан зворотний муфтовий Ду15, тип 601 DANFOSS"	шт	8	<u>613.67</u> -	- -	4909	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,64	<u>8101.63</u> 7988,24	- -	5185	5112	- -	<u>56.5900</u> -	<u>36.22</u> -
21	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	48	<u>22.02</u> -	- -	1057	-	- -	- -	- -
22	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	16	<u>31.27</u> -	- -	500	-	- -	- -	- -
23	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	23	<u>7.33</u> -	- -	169	-	- -	- -	- -
24	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	<u>7.85</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
25	C113-1736	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	15	<u>8.54</u> -	- -	128	-	- -	- -	- -
26	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>8.33</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
27	C113-1744	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x16 мм	шт	5	<u>12.97</u> -	- -	65	-	- -	- -	- -
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,64	<u>5168.89</u> 5168,89	- -	3308	3308	- -	<u>39.4000</u> -	<u>25.22</u> -
29	& C113-2439-111	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-22 товщиною 9 мм	м	49,056	<u>20.24</u> -	- -	993	-	- -	- -	- -
30	& C113-2439-104	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ E-28 товщиною 9 мм	м	16,352	<u>23.02</u> -	- -	376	-	- -	- -	- -
31	C1551-40-СП	Клей монтажний для спінених матеріалів Thermaflex 474	л	0,9	<u>680.79</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
32	C111-1678	Стрічка самоклейна 3x50мм	1000м	0,0884	<u>26373.56</u> -	- -	2331	-	- -	- -	- -
33	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	192	<u>2.08</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
34	C1551-41-СП	Очищувач для клею	л	0,2	<u>456.32</u> -	- -	91	-	- -	- -	- -
35	& C113-1650-6	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку M8, 20-25 мм	шт	15	<u>25.71</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
36	& C113-1650-6	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку M8, 14-19 мм	шт	40	<u>19.39</u> -	- -	776	-	- -	- -	- -
37	& C1545-479-9	Шпилька різьбова з метричної різьбою M8, L=1000мм, WALRAVEN	шт	55	<u>54.38</u> -	- -	2991	-	- -	- -	- -
38	& C111-1820-2	Фронтальна плита з гайкою M8, WALRAVEN	шт	55	<u>39.12</u> -	- -	2152	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1545-42-2-8A	Дюбель 10x50мм з шурупом 8,0 мм	шт	110	<u>3,47</u>	-	382	-	-	-	-
40	& C113-2273-3	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-16 для пластмасових труб	шт	3	<u>129,70</u>	-	389	-	-	-	-
41	& C113-2273-3 варіант 1	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-20 для пластмасових труб	шт	1	<u>156,22</u>	-	156	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							51629	9762	<u>10</u> 1		<u>71,43</u> 0,01
Разом будівельні роботи, грн.							51629				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							41857				
всього заробітна плата, грн.							9763				
Загальновиробничі витрати, грн.							4772				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1555				
Всього будівельні роботи, грн.							56401				
Всього по розділу 2							56401				
Розділ 3. Трубопровід гарячого водопостачання (Т3)											
Трубопровід гарячого водопостачання (Т3) у в'язях 2 - 9, 14 - 15 (коригування)											
42	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	<u>20326,54</u>	<u>66,93</u>	16261	16133	<u>54</u>	<u>148,4300</u>	<u>118,74</u>
					20165,70	60,46			48	0,4218	0,34
43	C130-8 варіант 2	Водонагрівач настінний електричний, бойлер TESY Anticalc Slim 30 л, 0,8 кВт GCV 303516D D06 TS2R	шт	4	<u>7079,61</u>	-	28318	-	-	-	-
44	C130-8 варіант 1	Водонагрівач (бойлер) настінний електричний Бойлер TESY Compact Line (GCU 0615 M01 RC) - 6 л	шт	4	<u>6005,85</u>	-	24023	-	-	-	-
45	C130-616 варіант 1	Змішувач для умивальника центральний	комплект	9	<u>2225,88</u>	-	20033	-	-	-	-
46	C1630-1907 варіант 1	Кран кульовий латунний Base, повнопрохідний з півзгоном, внутрішня - зовнішня різьба Ду 15, Ру 16 (VALTEC)	шт	15	<u>200,89</u>	-	3013	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,31	<u>8101.63</u> 7988,24	- -	2512	2476	- -	<u>56.5900</u> -	<u>17.54</u> -
48	C113-1697 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R STABI PLUS SDR 7,4 клас 1/1,0 МПа, 20x2,8 мм, Wavin Ekoplastik	м	3	<u>66.77</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
49	C113-1696 варіант 1	Труби поліпропіленові PP-R STABI PLUS SDR 7,4 клас 1/1,0 МПа, діам. 16x2 мм, Wavin Ekoplastik	м	28	<u>64.85</u> -	- -	1816	-	- -	- -	- -
50	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	<u>7.85</u> -	- -	16	-	- -	- -	- -
51	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	28	<u>7.33</u> -	- -	205	-	- -	- -	- -
52	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,3	<u>5168.89</u> 5168,89	- -	1551	1551	- -	<u>39.4000</u> -	<u>11.82</u> -
53	& C113- 2439-11	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 товщиною 13 мм	м	28,616	<u>30.74</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
54	& C113- 2439-12	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-28 товщиною 13 мм	м	2,044	<u>34.92</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
55	C1551-40- СП варіант 1	Клей монтажний для спінених матеріалів Thermaflex 474	л	0,4	<u>680.79</u> -	- -	272	-	- -	- -	- -
56	C111-1678 варіант 1	Стрічка самоклейна 3x50мм	1000м	0,0414	<u>26373.56</u> -	- -	1092	-	- -	- -	- -
57	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	90	<u>2.08</u> -	- -	187	-	- -	- -	- -
58	C1551-41- СП варіант 1	Очищувач для клею	л	0,09	<u>456.32</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
59	& C113- 1650-6	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку M8, 20-25 мм	шт	3	<u>25.71</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
60	& C113- 1650-6 варіант 1	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку M8, 14-19 мм	шт	28	<u>19.39</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
61	& C1545- 479-9	Шпилька різьбова з метричної різьбою M8, L=1000мм, WALRAVEN	шт	31	<u>54.38</u> -	- -	1686	-	- -	- -	- -
62	& C111- 1820-2	Фронтальна плита з гайкою M8, WALRAVEN	шт	31	<u>39.12</u> -	- -	1213	-	- -	- -	- -
63	& C1545-42- 2-8A	Дюбель 10x50мм з шурупом 8,0 мм	шт	62	<u>3.47</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					104225	20160	<u>54</u> 48		<u>148.1</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					104225 84011 20208 10090 15,43 3326 114315 114315				
		Розділ 4. Трубопровід побутової каналізації (К1) у вісях 2-9, 14-15									
		Коригування									
64	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,9	<u>5431,19</u> 5115,36	<u>15,85</u> 14,32	4888	4604	<u>14</u> 13	<u>36.7800</u> 0,0999	<u>33,1</u> 0,09
65	& С130-861-1 варіант 1	Умивальник керамічний 500х450 мм, з пластмасовим бутилочним сифоном, Cersanit Como	комплект	9	<u>1671,46</u> -	<u>-</u> -	15043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	<u>7232,39</u> 5757,96	<u>31,70</u> 28,64	1446	1152	<u>6</u> 6	<u>41.8700</u> 0,1998	<u>8,37</u> 0,04
67	& С130-901-1 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском, низькорозташованим змивним бачком, Cersanit Merida 331 з кришкою 3/6 л	шт	2	<u>3940,74</u> -	<u>-</u> -	7881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>9139,60</u> 9057,65	<u>15,85</u> 14,32	731	725	<u>1</u> 1	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>5,06</u> 0,01
69	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	8	<u>262,70</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>9459,87</u> 9434,64	<u>8,81</u> 7,96	1892	1887	<u>2</u> 2	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>13,16</u> 0,01
71	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	20	<u>76,88</u> -	<u>-</u> -	1538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	С113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	4	<u>92,26</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	С113-2265 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	3	<u>152,25</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	<u>33,27</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C113-2263 варіант 1	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	5	<u>33.27</u>	-	166	-	-	-	-
76	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>91.49</u>	-	91	-	-	-	-
77	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	2	<u>29.59</u>	-	59	-	-	-	-
78	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	<u>28.56</u>	-	86	-	-	-	-
79	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	1	<u>35.08</u>	-	35	-	-	-	-
80	C113-1489 варіант 1	Заглушка ПВХ діам. 50 мм	шт	2	<u>13.33</u>	-	27	-	-	-	-
81	C113-2291	Ревізія до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	1	<u>104.72</u>	-	105	-	-	-	-
82	& C113- 2273-2 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-110	шт	2	<u>480.69</u>	-	961	-	-	-	-
83	& C113- 2273-1 варіант 1	Протипожежна муфта ППМ-50	шт	5	<u>189.88</u>	-	949	-	-	-	-
84	& C113- 1650-7	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8, 108-116 мм	шт	5	<u>65.68</u>	-	328	-	-	-	-
85	& C113- 1650-8	Хомут металевий з гайкою з ізоляцією EPDM під шпильку М8, 50-63 мм	шт	10	<u>40.75</u>	-	408	-	-	-	-
86	& C1545- 479-9	Шпилька різьбова з метричної різьбою М8, L=1000мм, WALRAVEN	шт	15	<u>54.38</u>	-	816	-	-	-	-
87	& C111- 1820-2	Фронтальна плита з гайкою М8, WALRAVEN	шт	15	<u>39.12</u>	-	587	-	-	-	-
88	& C1545-42- 2-8A	Дюбель 10x50мм з шурупом 8,0 мм	шт	30	<u>3.47</u>	-	104	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					41136	8368	23 22		59.69 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					41136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32745				
		всього заробітна плата, грн.					8390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1354				
		Всього будівельні роботи, грн.					45284				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					45284				
		Разом прямі витрати по кошторису					196990	38290	87		279,22
									71		0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					196990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					158613				
		всього заробітна плата, грн.					38361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19012				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6235				
		Всього будівельні роботи, грн.					216002				

		Всього по кошторису					216002				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					308,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44596				

Склав _____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Марина КУЗЬМІНА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/OB
на опалення та вентиляцію (коригування)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) № OB

Кошторисна вартість 603,116 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,30371 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 180,381 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,15	<u>8101.63</u> 7988,24	<u>-</u> -	1215	1198	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>8.49</u> -
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,95	<u>8464.08</u> 8336,91	<u>-</u> -	8041	7920	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>56.11</u> -
3	C113-1697 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	15	<u>66.77</u> -	<u>-</u> -	1002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	C113-1698 варіант 2	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	95	<u>122.15</u> -	<u>-</u> -	11604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	36	<u>8.51</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	30	<u>12.97</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>12.25</u>	-	25	-	-	-	-
8	C113-1811	Перехід із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4"	шт	150	<u>85.02</u>	-	12753	-	-	-	-
9	варіант 1	мм			-	-			-	-	-
9	& C113-1652-1	Хомут металевий з болтом і гайкою для кріплення труб Ф20x2,8	шт	30	<u>20.08</u>	-	602	-	-	-	-
10	& C113-1652-2	Хомут металевий з болтом і гайкою для кріплення труб Ф25x3,5	шт	100	<u>22.68</u>	-	2268	-	-	-	-
11	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,246	<u>18282.93</u>	<u>637.43</u>	4498	3552	<u>157</u>	<u>111.4600</u>	<u>27.42</u>
12	& C130-1595-3	Радіатор секційний біметалевий Ogint Ultra Plus 500/80, Qном=185 Вт	шт	133	<u>402.52</u>	-	53535	-	53	1,2070	0,3
13	варіант 1				-	-			-	-	-
13	& C113-185-2	Комплект настінного кріплення для секційних радіаторів	комплект	28	<u>40.38</u>	-	1131	-	-	-	-
14	KP15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>36.87</u>	-	516	475	-	<u>0.2300</u>	<u>3.22</u>
15	& C1630-310-1	Кран Маєвського	шт	14	<u>35.51</u>	-	497	-	-	-	-
16	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	28	<u>64.50</u>	-	1806	1806	-	<u>0.4500</u>	<u>12.6</u>
17	& C1630-670-23	Термостатичний елемент з вмонтованим датчиком RA 2991	шт	14	<u>790.85</u>	-	11072	-	-	-	-
18	& C130-1158-1	Клапан з попереднім налаштуванням, DN20, прямий, RA-G 20, Danfoss	шт	14	<u>1172.28</u>	-	16412	-	-	-	-
19	& C1630-541-2	Запірний клапан прямий, RLV-20 "Данфосс"	шт	14	<u>803.85</u>	-	11254	-	-	-	-
20	варіант 1				-	-			-	-	-
20	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною самоклеюною плівкою	100м2	0,1	<u>10958.53</u>	<u>1.76</u>	1096	1025	-	<u>71.4800</u>	<u>7.15</u>
21	& C114-1981-2	Відпромінююча ізоляція "Пенофол А", т=5 мм.	м2	10,7	<u>63.81</u>	-	683	-	-	0,0111	-
22	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,1	<u>5168.89</u>	-	5686	5686	-	<u>39.4000</u>	<u>43.34</u>
23	& C113-2440-1	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ C-22 товщиною 6 мм	м	15,33	<u>14.34</u>	-	220	-	-	-	-
24	& C113-2440-2	Ізоляція для труб Thermaflex FRZ C-28 товщиною 6 мм	м	97,09	<u>17.83</u>	-	1731	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний для спінених матеріалів Thermaflex 474	л	1,6	<u>680,79</u> -	<u>-</u> -	1089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1678 варіант 1	Стрічка самоклейна 3x50мм	1000м	0,152	<u>26373,56</u> -	<u>-</u> -	4009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C188888-5	Монтажна кліпса	шт	330	<u>2,08</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C1551-41-СП варіант 1	Очищувач для клею	л	0,34	<u>456,32</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-2273-3 варіант 2	Протипожежна муфта Фенікс ППМ-25 для пластмасових труб	шт	1	<u>168,46</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення	кг	20	<u>39,73</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							155244	21662	<u>157</u> 53		<u>158,33</u> 0,3
Разом будівельні роботи, грн.							155244				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133425				
всього заробітна плата, грн.							21715				
Загальновиробничі витрати, грн.							10557				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3420				
Всього будівельні роботи, грн.							165801				

Всього по розділу 1							165801				
Розділ 2. Демонтажні роботи											
31	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>13893,37</u> 12748,40	<u>1144,97</u> 618,62	278	255	<u>23</u> 12	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>2,11</u> 0,08
32	KP15-47-1	Демонтаж конвекторів "Комфорт"	100шт	0,12	<u>13893,37</u> 12748,40	<u>1144,97</u> 618,62	1667	1530	<u>137</u> 74	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>12,64</u> 0,5
33	KP15-83-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,15	<u>3094,89</u> 3003,99	<u>88,90</u> 39,64	464	451	<u>13</u> 6	<u>21.8440</u> 0,2429	<u>3,28</u> 0,04
34	KP15-83-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,95	<u>3126,07</u> 3035,34	<u>88,90</u> 39,64	2970	2884	<u>84</u> 38	<u>22.0720</u> 0,2429	<u>20,97</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,28	<u>3477.48</u>	<u>3,52</u>	974	973	<u>1</u>	<u>28,2000</u>	<u>7,9</u>
					3473,96	3,18			1	0,0222	0,01
36	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,48	<u>3527.00</u>	<u>-</u>	1693	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					6353	6093	<u>258</u>		<u>46,9</u>
									131		0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					6353				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2				
		всього заробітна плата, грн.					6224				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1081				
		Всього будівельні роботи, грн.					9552				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1693				

		Всього по розділу 2					9552				
		Розділ 3. Вентиляція									
		ПВ1									
37	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / SlimStar 750 EC	камера	1	<u>11647.70</u>	<u>552,39</u>	11648	10285	<u>552</u>	<u>78,3955</u>	<u>78,4</u>
					10284,71	184,56			185	1,2827	1,28
38	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>431.54</u>	<u>15,25</u>	863	718	<u>31</u>	<u>2,7715</u>	<u>5,54</u>
					358,99	6,38			13	0,0459	0,09
39	& С130-263- 4	Повітряна заслінка з приводом RDES D250- 220	шт	2	<u>7945,22</u>	<u>-</u>	15890	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
40	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,2	<u>1447,77</u>	<u>10,16</u>	290	284	<u>2</u>	<u>11,2470</u>	<u>2,25</u>
					1421,73	4,25			1	0,0306	0,01
41	& С130- 1232-1	Гнучка вставка RFI 250, Aerostar	шт	4	<u>738,15</u>	<u>-</u>	2953	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
42	КБ20-35-1 к=1,15	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1831,62</u>	<u>231,81</u>	1832	1173	<u>232</u>	<u>9,5220</u>	<u>9,52</u>
					1173,02	80,20			80	0,5619	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& C130-1315-1 варіант 1	Електрокалорифер REH 250-3.0/220V –L480	шт	1	<u>5253.30</u> -	<u>-</u> -	5253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1	<u>315.14</u> 272,26	<u>15.25</u> 6,38	315	272	<u>15</u> 6	<u>2.1275</u> 0,0459	<u>2.13</u> 0,05
45	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>510.47</u> 454,74	<u>25.41</u> 10,64	510	455	<u>25</u> 11	<u>3.5535</u> 0,0765	<u>3.55</u> 0,08
46	& C1630-1145-1	Шумопоглинач SMN 40-20	шт	1	<u>3543.05</u> -	<u>-</u> -	3543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1630-1144-2	Шумопоглинач RMN 250/1.0	шт	1	<u>3281.47</u> -	<u>-</u> -	3281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>288.02</u> 270,72	<u>8.25</u> 0,56	576	541	<u>17</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
49	& C130-595-8	Решітка зовнішня 600x150мм, НР-35-45, AEROSTAR	шт	1	<u>488.02</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-595-9	Решітка зовнішня 250x250мм, НР-35-45, AEROSTAR	шт	1	<u>312.27</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	10	<u>356.85</u> 323,41	<u>27.64</u> 17,35	3569	3234	<u>276</u> 174	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>23.81</u> 1,25
52	& C130-1091-1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KN –RM 150	шт	6	<u>224.58</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C130-1091-1 варіант 1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 150	шт	4	<u>211.21</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1630-451-4 варіант 1	Дросель-клапани ДК 150	шт	2	<u>290.75</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1630-451-4	Дросель-клапани ДК 160	шт	4	<u>309.11</u> -	<u>-</u> -	1236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР15-121-11	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	100м2	0,028	<u>88600.84</u> 22686,80	<u>71.65</u> 53,70	2481	635	<u>2</u> 2	<u>179.4700</u> 0,3861	<u>5.03</u> 0,01
57	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	100м2	0,072	<u>95730.22</u> 30150,05	<u>145.46</u> 109,02	6893	2171	<u>10</u> 8	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>17.17</u> 0,06
58	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,092	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	8998	3501	<u>13</u> 10	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>27.7</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,22	<u>92301.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	20306	8373	<u>32</u> 24	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>66.24</u> 0,17
60	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0725	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	3162	2759	<u>11</u> 8	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>21.83</u> 0,06
61	& C130-161-6	Повітропровід гнучкий, Ф160 мм	м	15	<u>165.41</u> -	<u>-</u> -	2481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,14	<u>25448.81</u> 11410,13	<u>10568.25</u> 4981,34	3563	1597	<u>1480</u> 697	<u>84.9600</u> 36,6660	<u>11.89</u> 5,13
63	& C113-2439-126 варіант 1	Листова теплоізоляція ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT, т=50 мм	м2	14	<u>351.58</u> -	<u>-</u> -	4922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,28	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	2744	2744	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>20.92</u> -
65	& C114-1981-3	Теплова ізоляція фольгована самоклеюча, "Пенофол", т=10 мм. Трубопровід із труб поліпропіленових цільнопластикових (ППР)	м2	28,616	<u>86.03</u> -	<u>-</u> -	2462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,06	<u>8464.08</u> 8336,91	<u>-</u> -	508	500	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>3.54</u> -
67	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	6	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C130-628-2 варіант 1	Сифон дренажний відведення конденсату HL138, Dn32	шт	1	<u>1286.28</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,06	<u>5168.89</u> 5168,89	<u>-</u> -	310	310	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>2.36</u> -
70	& C113-3139-1	Ізоляція для труб K-flex ST, 09х25 мм	м	6,13	<u>35.29</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення ПВ 2	кг	35	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	1391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / SlimStar 500 EC	камера	1	<u>11647.70</u> 10284,71	<u>552.39</u> 184,56	11648	10285	<u>552</u> 185	<u>78.3955</u> 1,2827	<u>78.4</u> 1,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ20-15-1	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	<u>431.54</u> 358,99	<u>15,25</u> 6,38	863	718	<u>31</u> 13	<u>2.7715</u> 0,0459	<u>5.54</u> 0,09
74	& C130-263-4 варіант 1	Повітряна заслінка з приводом RDES D200	шт	2	<u>7598.10</u> -	<u>-</u> -	15196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ20-29-1 κ=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,2	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10,16</u> 4,25	290	284	<u>2</u> 1	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>2.25</u> 0,01
76	& C130-1232-1 варіант 1	Гнучка вставка RFI 200, Aerostar	шт	4	<u>594.54</u> -	<u>-</u> -	2378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ20-35-1 κ=1,15	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	<u>1831.62</u> 1173,02	<u>231,81</u> 80,20	1832	1173	<u>232</u> 80	<u>9.5220</u> 0,5619	<u>9.52</u> 0,56
78	& C130-1315-1 варіант 2	Електрокалорифер REH 200-10/220V	шт	1	<u>4813.55</u> -	<u>-</u> -	4814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	2	<u>315.14</u> 272,26	<u>15,25</u> 6,38	630	545	<u>31</u> 13	<u>2.1275</u> 0,0459	<u>4.26</u> 0,09
80	& C1630-1144-2 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/10	шт	2	<u>3950.59</u> -	<u>-</u> -	7901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>288.02</u> 270,72	<u>8,25</u> 0,56	576	541	<u>17</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
82	& C130-595-9 варіант 1	Решітка зовнішня 200x300мм, HP-35-45, AEROSTAR	шт	2	<u>334.71</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	9	<u>356.85</u> 323,41	<u>27,64</u> 17,35	3212	2911	<u>249</u> 156	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>21.42</u> 1,12
84	& C130-1091-1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KN –RM 150	шт	4	<u>224.58</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C130-1091-1 варіант 1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 150	шт	4	<u>211.21</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C130-1091-1 варіант 2	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 100	шт	1	<u>181.63</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	& C1630-451-4 варіант 1	Дросель-клапани ДК 150	шт	2	<u>290.75</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1630-451-3	Дросель-клапани ДК 100	шт	1	<u>236.51</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,025	<u>96824.36</u> 34846,18	<u>145.46</u> 109,02	2421	871	<u>4</u> 3	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>6.89</u> 0,02
90	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,26	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	25428	9895	<u>38</u> 28	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>78.28</u> 0,2
91	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,0627	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	2735	2386	<u>9</u> 7	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>18.88</u> 0,05
92	& C130-161-6	Повітропровід гнучкий, Ф160 мм	м	12	<u>165.41</u> -	<u>-</u> -	1985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C130-161-7	Повітропровід гнучкий діам.100	м	1,5	<u>138.80</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,015	<u>25448.81</u> 11410,13	<u>10568.25</u> 4981,34	382	171	<u>159</u> 75	<u>84.9600</u> 36,6660	<u>1.27</u> 0,55
95	& C113-2439-126 варіант 1	Листова теплоізоляція ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT, т=50 мм	м2	1,5	<u>351.58</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,27	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	2646	2646	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>20.17</u> -
97	& C114-1981-3	Теплова ізоляція фольгована самоклеюча, "Пенофол", т=10 мм. Трубопровід із труб поліпропіленових цільнопластикових (ППР)	м2	27,594	<u>86.03</u> -	<u>-</u> -	2374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,09	<u>8464.08</u> 8336,91	<u>-</u> -	762	750	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>5.32</u> -
99	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25х2,3 мм	м	9	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C130-628-2 варіант 1	Сифон дренажний відведення конденсату HL138, Dn32	шт	1	<u>1286.28</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,09	<u>5168.89</u> 5168,89	<u>-</u> -	465	465	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>3.55</u> -
102	& C113-3139-1	Ізоляція для труб K-flex ST, 09х25 мм	м	9,2	<u>35.29</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення П1	кг	30	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	1192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год / SlimStar mini 315-15,0-3	камера	1	<u>11647.70</u> 10284,71	<u>552.39</u> 184,56	11648	10285	<u>552</u> 185	<u>78.3955</u> 1,2827	<u>78.4</u> 1,28
105	КБ20-15-2	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	<u>515.92</u> 405,17	<u>25.41</u> 10,64	516	405	<u>25</u> 11	<u>3.1280</u> 0,0765	<u>3.13</u> 0,08
106	& C130-263-4 варіант 2	Повітряна заслінка з приводом RDES D315-220	шт	1	<u>8937.07</u> -	<u>-</u> -	8937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких	м2	0,3	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10.16</u> 4,25	434	427	<u>3</u> 1	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>3.37</u> 0,01
108	& C130-1232-1 варіант 2	Гнучка вставка RFI 315, Aerostar	шт	4	<u>924.92</u> -	<u>-</u> -	3700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-4 діаметром обичайки 315 мм	шт	1	<u>444.93</u> 385,57	<u>25.41</u> 10,64	445	386	<u>25</u> 11	<u>3.0130</u> 0,0765	<u>3.01</u> 0,08
110	& C1630-1144-2 варіант 1	Шумопоглинач RMN 315/10	шт	1	<u>3950.59</u> -	<u>-</u> -	3951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>288.02</u> 270,72	<u>8.25</u> 0,56	576	541	<u>17</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
112	& C130-595-8	Решітка зовнішня 600x150мм, НР-35-45, AEROSTAR	шт	1	<u>488.02</u> -	<u>-</u> -	488	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C130-595-10	Решітка однорядна регульована, 1-Р-25-35-500x200, AEROSTAR	шт	1	<u>683.86</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>356.85</u> 323,41	<u>27.64</u> 17,35	714	647	<u>55</u> 35	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>4.76</u> 0,25
115	& C130-1091-1 варіант 3	Анемостат металевий припливний з рамкою, KN –RM 200	шт	2	<u>317.29</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1630-451-4 варіант 1	Дросель-клапани ДК 150	шт	2	<u>290.75</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1630-451-3 варіант 1	Дросель-клапани ДК 250	шт	1	<u>482.33</u> -	<u>-</u> -	482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,7 мм	100м2	0,034	<u>95730.22</u> 30150,05	<u>145.46</u> 109,02	3255	1025	<u>5</u> 4	<u>238.5100</u> 0,7839	<u>8.11</u> 0,03
119	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,015	<u>92301.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	1385	571	<u>2</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>4.52</u> 0,01
120	KP15-121-5	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,037	<u>88598.72</u> 34846,18	<u>145.46</u> 109,02	3278	1289	<u>5</u> 4	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>10.2</u> 0,03
121	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,0224	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	977	853	<u>3</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>6.74</u> 0,02
122	& C130-161-6	Повітропровід гнучкий, Ф160 мм	м	3	<u>165.41</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C130-161-8	Повітропровід гнучкий, Ф250 мм	м	1	<u>217.34</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KP19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,153	<u>25448.81</u> 11410,13	<u>10568.25</u> 4981,34	3894	1746	<u>1617</u> 762	<u>84.9600</u> 36,6660	<u>13</u> 5,61
125	& C113-2439-126 варіант 1	Листова теплоізоляція ROCKWOOL ALU LAMELLA MAT, т=50 мм	м2	15,3	<u>351.58</u> -	<u>-</u> -	5379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,066	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	647	647	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>4.93</u> -
127	& C114-1981-3	Теплова ізоляція фольгована самоклеюча, "Пенофол", т=10 мм.	м2	6,75	<u>86.03</u> -	<u>-</u> -	581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення В1	кг	30	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	1192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1481.97</u> 1417,47	<u>15.00</u> 5,08	1482	1417	<u>15</u> 5	<u>9.4700</u> 0,0284	<u>9.47</u> 0,03
130	& C1630-1514-3	Вентилятор каналний RV 125L	шт	1	<u>4057.57</u> -	<u>-</u> -	4058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>314.15</u> 257,54	<u>10.16</u> 4,25	314	258	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
132	& C1630-1544-2	Клапан зворотний FC 125	шт	1	<u>297.18</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ20-29-1 К=1,15	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10.16</u> 4,25	145	142	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>1.12</u> -
134	& С130-232-3 варіант 1	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477.45</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-1 діаметром обичайки 125 мм	шт	1	<u>315.14</u> 272,26	<u>15.25</u> 6,38	315	272	<u>15</u> 6	<u>2.1275</u> 0,0459	<u>2.13</u> 0,05
136	& С1630-1144-10	Шумопоглинач RMN 125/10	шт	1	<u>1083.56</u> -	<u>-</u> -	1084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>356.85</u> 323,41	<u>27.64</u> 17,35	714	647	<u>55</u> 35	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>4.76</u> 0,25
138	& С130-1091-1 варіант 4	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 100	шт	2	<u>181.63</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0, 5 мм	100м2	0,08	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	7824	3045	<u>12</u> 9	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>24.09</u> 0,06
140	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0, 5 мм	100м2	0,0118	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	515	449	<u>2</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>3.55</u> 0,01
141	& С130-161-4	Повітропровід гнучкий, Ф125 мм	м	3	<u>150.22</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,064	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	627	627	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>4.78</u> -
143	& С114-981-3 варіант 1	Матеріал базальтовий вогнезахисний рулонний, покритий алюмінієвою фольгою, товщ. 6мм, «Брандізол» ТУ У В.2.7-23 .9- 33792007-001.2013□□□ □□ □□□	м2	6,54	<u>260.55</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-1896-6	Клей термостійкий "Брандізол-Тех"	кг	1,01	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С1545-1910-1-1	Метал для кріплення В2 -----	кг	5	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КР15-129-1	Установлення витяжної шафи з вентилятором масою до 0,025 т	шт	1	<u>1010.89</u> 993,03	<u>15.00</u> 5,08	1011	993	<u>15</u> 5	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
147	& С113-2145-1-7Я	Витяжна шафа з вентилятором	шт	1	<u>7458.34</u> -	<u>-</u> -	7458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,18	<u>92301.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	16614	6850	<u>26</u> 20	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>54.19</u> 0,14
149	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,064	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	627	627	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>4.78</u> -
150	& C114-981-3 варіант 1	Матеріал базальтовий вогнезахисний рулонний, покритий алюмінієвою фольгою, товщ. 6мм, «Брандізол» ТУ У В.2.7-23 .9-33792007-001.2013□□□□	м2	6,54	<u>260.55</u> -	<u>-</u> -	1704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C111-1896-6	Клей термостійкий "Брандізол-Тех"	кг	1,01	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення В3 -----	кг	3	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1481.97</u> 1417,47	<u>15.00</u> 5,08	1482	1417	<u>15</u> 5	<u>9.4700</u> 0,0284	<u>9.47</u> 0,03
154	& C1630-1514-3	Вентилятор каналний RV 125L	шт	1	<u>4057.57</u> -	<u>-</u> -	4058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>314.15</u> 257,54	<u>10.16</u> 4,25	314	258	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
156	& C1630-1544-2	Клапан зворотний FC 125	шт	1	<u>297.18</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10.16</u> 4,25	145	142	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>1.12</u> -
158	& C130-232-3 варіант 1	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477.45</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>356.85</u> 323,41	<u>27.64</u> 17,35	357	323	<u>28</u> 17	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>2.38</u> 0,12
160	& C130-1091-1 варіант 1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 150	шт	1	<u>211.21</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,015	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	1467	571	<u>2</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>4.52</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,0039	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	170	148	<u>1</u> -	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>1.17</u> -
163	& C130-161-4	Повітропровід гнучкий, Ф125 мм	м	1	<u>150.22</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	KP19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,032	<u>9799.89</u> 9799,89	<u>-</u> -	314	314	<u>-</u> -	<u>74.7000</u> -	<u>2.39</u> -
165	& C114-981-3 варіант 1	Матеріал базальтовий вогнезахисний рулонний, покритий алюмінієвою фольгою, товщ. 6мм, «Брандізол» ТУ У В.2.7-23 .9-33792007-001.2013□□□□ □□ □□□	м2	3,27	<u>260.55</u> -	<u>-</u> -	852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-1896-6	Клей термостійкий "Брандізол-Тех"	кг	0,5	<u>106.58</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення В4 -----	кг	2	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1481.97</u> 1417,47	<u>15.00</u> 5,08	1482	1417	<u>15</u> 5	<u>9.4700</u> 0,0284	<u>9.47</u> 0,03
169	& C1630-1514-3	Вентилятор каналний RV 125L	шт	1	<u>4057.57</u> -	<u>-</u> -	4058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>314.15</u> 257,54	<u>10.16</u> 4,25	314	258	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
171	& C1630-1544-2	Клапан зворотний FC 125	шт	1	<u>297.18</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10.16</u> 4,25	145	142	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>1.12</u> -
173	& C130-232-3 варіант 1	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477.45</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>288.02</u> 270,72	<u>8.25</u> 0,56	576	541	<u>17</u> 1	<u>2.0900</u> 0,0040	<u>4.18</u> 0,01
175	& C130-595-10 варіант 1	Решітка однорядна регульована, 1-P-25-35-250x100, AEROSTAR	шт	2	<u>337.06</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,074	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	7237	2816	<u>11</u> 8	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>22.28</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,01	<u>100036.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	1000	381	<u>1</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>3.01</u> 0,01
178	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення B5 -----	кг	8	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	KP15-130-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	<u>1481.97</u> 1417,47	<u>15.00</u> 5,08	1482	1417	<u>15</u> 5	<u>9.4700</u> 0,0284	<u>9.47</u> 0,03
180	& C1630-1514-3	Вентилятор каналний RV 125L	шт	1	<u>4057.57</u> -	<u>-</u> -	4058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	<u>314.15</u> 257,54	<u>10.16</u> 4,25	314	258	<u>10</u> 4	<u>2.0125</u> 0,0306	<u>2.01</u> 0,03
182	& C1630-1544-2	Клапан зворотний FC 125	шт	1	<u>297.18</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KB20-29-1 K=1,15	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,1	<u>1447.77</u> 1421,73	<u>10.16</u> 4,25	145	142	<u>1</u> -	<u>11.2470</u> 0,0306	<u>1.12</u> -
184	& C130-232-3 варіант 1	Гнучка вставка RFI 125	шт	2	<u>477.45</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>356.85</u> 323,41	<u>27.64</u> 17,35	357	323	<u>28</u> 17	<u>2.3805</u> 0,1248	<u>2.38</u> 0,12
186	& C130-1091-1 варіант 1	Анемостат металевий припливний з рамкою, KW-RM 150	шт	1	<u>211.21</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,086	<u>97799.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	8411	3273	<u>13</u> 9	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>25.89</u> 0,07
188	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм	100м2	0,0039	<u>43613.44</u> 38058,26	<u>145.46</u> 109,02	170	148	<u>1</u> -	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>1.17</u> -
189	& C130-161-4	Повітропровід гнучкий, Ф 125 мм	м	1	<u>150.22</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C1545-1910-1-1	Метал для кріплення	кг	8	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					361817	121631	<u>6662</u> 2967		<u>935.53</u> 21,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					361817				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					233524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					124598 61552 92,61 19952 423369				

		Всього по розділу 3					423369				
		Розділ 4. Демонтажні роботи									
191	KP15-115-1	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0, 05 т	шт	1	<u>873.89</u> 873,85	<u>-</u> -	874	874	<u>-</u> -	<u>7,2900</u> -	<u>7,29</u> -
192	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	12,8	<u>70.46</u> 70,46	<u>-</u> -	902	902	<u>-</u> -	<u>0,6100</u> -	<u>7,81</u> -
193	KP15-114-3	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	19,2	<u>55.44</u> 55,44	<u>-</u> -	1064	1064	<u>-</u> -	<u>0,4800</u> -	<u>9,22</u> -
194	C1545-104 варіант 1 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	0,16	<u>3750.00</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2840	2840	<u>-</u> -		<u>24,32</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2840 2840 1553 2,56 551 4393				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					4393				
		Разом прямі витрати по кошторису					526254	152226	<u>7077</u>		<u>1165.08</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					526254		3151		22,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					366951				
		всього заробітна плата, грн.					155377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76862				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					116,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25004				
		Всього будівельні роботи, грн.					603116				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					2293				

		Всього по кошторису					603116				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1303,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					180381				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Марина КУЗЬМІНА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп.
Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010/ОВ

Придбання устаткування (ОВ)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа: креслення (специфікації) № ОВ відомості тощо

Кошторисна вартість 314,656 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-3 варіант 4	ПВ1 Припливно-витяжна установка внутрішня, підвісна, ліва, Aerostar SlimStar 750 ЕС, 720 м3/г, у складі: електронагрівач (2кВт), комплект автоматики.	комплект	1	123723,00	123723
2	& 2308-4001-3 варіант 5	ПВ2 Припливно-витяжна установка внутрішня, підвісна, ліва, Aerostar SlimStar 500 ЕС, 460 м3/г, у складі: електронагрівач (1,2кВт), комплект автоматики.	комплект	1	114124,50	114125
3	& 2308-4001-6 варіант 4	П1 Припливна установка внутрішня, підвісна, Lп= 900м3/ч, з електричним нагрівачем Nуст= 1,2 кВт, в комплекті з системою автоматики, SkyStar mini 315-15,0-3	комплект	1	64918,00	64918
		Разом				302766
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11890
		Всього по кошторису				314656

Склав

Семен КУМИШ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Марина КУЗЬМІНА

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/ЕТР
на електротехнічні рішення (коригування)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа:
креслення (специфікації) № ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

301,884 тис. грн.
0,74153 тис.люд.год.
99,987 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “7 березня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Комплексні пристрої для розподілу енергії												
		Щит 2ЩС												
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>832.42</u> 458,69	<u>155.59</u> 46,48	832	459	<u>156</u> 46	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29			
2	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	20	<u>234.31</u> 229,34	<u>3.63</u> 1,71	4686	4587	<u>73</u> 34	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>32</u> 0,25			
3	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>238.94</u> 222,53	<u>-</u> -	239	223	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -			
		Щит ЩОР												
4	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>546.54</u> 403,50	<u>21.74</u> 16,19	547	404	<u>22</u> 16	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	4	<u>234.31</u> 229,34	<u>3.63</u> 1,71	937	917	<u>15</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>6.4</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 1					7241	6590	<u>266</u> 103		<u>46.17</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					7241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					385				
		всього заробітна плата, грн.					6693				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3118				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					973				
		Всього будівельні роботи, грн.					10359				

		Всього по розділу 1					10359				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		Електроосвітлювальні вироби									
6	КР17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,29	<u>50953.18</u> 49914,70	<u>466.72</u> 421,62	14776	14475	<u>135</u> 122	<u>390.0500</u> 2,9415	<u>113.11</u> 0,85
7	& C1547-172-1	Світильник світлодіодний, 36Вт, 600х600 мм, LFS 36 940 R0606 W0 N1NS0 S, Vizulo	шт	4	<u>1045.96</u> -	<u>-</u> -	4184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	варіант 2										
8	& C1547-172-1	Світильник світлодіодний, 25Вт, 600х600 мм, LFS 25 940 R0606 W0 N1NS0 S, Vizulo	шт	25	<u>2690.45</u> -	<u>-</u> -	67261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	варіант 3										
9	КР17-11-7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 2 шт	100шт	0,09	<u>32094.17</u> 31213,84	<u>348.72</u> 315,02	2888	2809	<u>31</u> 28	<u>229.7500</u> 2,1978	<u>20.68</u> 0,2
10	& 1507-1137-P2	Світильник світлодіодний 12Вт, SHELL 12W Opal, Vizulo	шт	8	<u>1933.70</u> -	<u>-</u> -	15470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	варіант 5										
11	& 1507-1137-P2	Світильник світлодіодний 13Вт, DO 013 840 03 CS NN1 NS0, Vizulo	шт	1	<u>1923.21</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	варіант 6										
12	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>21487.45</u> 18806,21	<u>2326.06</u> 839,68	215	188	<u>23</u> 8	<u>131.2000</u> 5,2862	<u>1.31</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C1547-127-7	Світильник світлодіодний, 18Вт, з наклейкою "Не заходити" Електроустановочні вироби	шт	1	<u>835.65</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07	<u>4374.07</u> 4343,68	<u>-</u> -	306	304	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>2.47</u> -
15	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,1	<u>4651.25</u> 4620,86	<u>-</u> -	465	462	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>3.75</u> -
16	& C1547-61-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний для прихованої установки, IP20, 10А	шт	7	<u>89.00</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1547-61-2 варіант 2	Вимикач двоклавішний для прихованої установки, IP20, 10А	шт	10	<u>93.89</u> -	<u>-</u> -	939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP17-12-6	Установлення перемикачів утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04	<u>4582.73</u> 4558,03	<u>-</u> -	183	182	<u>-</u> -	<u>37.0000</u> -	<u>1.48</u> -
19	& C130-1220-1	Перемикач швидкості П2-1-300	шт	4	<u>799.76</u> -	<u>-</u> -	3199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,37	<u>4386.86</u> 4362,16	<u>-</u> -	1623	1614	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>13.1</u> -
21	& C113-2106-901	Розетка штепсельна 2-полюсна для прихованої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP20, з захисними шторками Кабельно-провідникова продукція	шт	37	<u>119.73</u> -	<u>-</u> -	4430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	3,25	<u>1330.61</u> 1202,59	<u>14.09</u> 12,73	4324	3908	<u>46</u> 41	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>31.33</u> 0,29
23	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	4,6	<u>2063.29</u> 1904,93	<u>29.94</u> 27,05	9491	8763	<u>138</u> 124	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>70.24</u> 0,87
24	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100м	0,4	<u>2830.52</u> 2587,32	<u>89.82</u> 81,14	1132	1035	<u>36</u> 32	<u>20.7400</u> 0,5661	<u>8.3</u> 0,23
25	& C153-112-7	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд, 3х1,5 мм2	м	285	<u>32.39</u> -	<u>-</u> -	9231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C153-112-3	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд, 3х2,5 мм2	м	440	<u>51.22</u> -	<u>-</u> -	22537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C153-112-11	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд, 4х1,5 мм2	м	40	<u>49.14</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C153-112-4	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд, 5х2,5 мм2	м	20	<u>82.52</u> -	<u>-</u> -	1650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C153-112-12	Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням ВВГнгд, 5х16 мм2 Електромонтажні роботи	м	40	<u>356.94</u> -	<u>-</u> -	14278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-2-7 к=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8	<u>6393.72</u> 5050,79	<u>846.16</u> 583,23	51150	40406	<u>6769</u> 4666	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>328</u> 32,87
31	& C113-1437-11В-В1 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм, з протяжкою 91920	м	808	<u>12.01</u> -	<u>-</u> -	9704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-1437-11В-6Щ варіант 1	Тримач для ПВХ гофрована діам. 20мм, 53342R	шт	800	<u>3.60</u> -	<u>-</u> -	2880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 2405-1002-В3	Дюбель пластиковий з шурупом, V6 арт. 06522	шт	800	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	3224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1512-22 варіант 1	Коробка відгалужувальна кругла з 4-ма кабельними введеннями, Ф65х35 мм, ІР44	шт	22	<u>37.42</u> -	<u>-</u> -	823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1512-604-1	Монтажна коробка	шт	60	<u>5.12</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					252018	74146	<u>7178</u> 5021		<u>593.77</u> 35,36
		Разом будівельні роботи, грн.					252018				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					170694				
		всього заробітна плата, грн.					79167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13154				
		Всього будівельні роботи, грн.					291524				

		Всього по розділу 2					291524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					259259	80736	7444 5124		639,94 36,06
		Разом будівельні роботи, грн.					259259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					171079				
		всього заробітна плата, грн.					85860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42625				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					65,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14127				
		Всього будівельні роботи, грн.					301884				

		Всього по кошторису					301884				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					741,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99987				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп.
Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016/ЕТР

придбання устаткування (ЕТР)
Будівля КНП «ДЦПМСД №4» ДМР

Основа: креслення (специфікації) № ЕТР відомості тощо

Кошторисна вартість 29,697 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Щит 2ЩС				
1	& 1517-1094-3	Щит пластиковий накладний на 48 модулів, IP40, тип BF-O-3/48-C, Eaton	шт	1	1357,05	1357
2	& 1504-1002- P47 варіант 2	Автоматичний вимикач iC60N 3P 63A, 415B, 50Гц, Schneider Electric A9F79363	шт	1	1511,50	1512
3	& 1504-1002- P27 варіант 1	Автоматичний вимикач iC60N 3P, 25A, 415B, 50Гц, Schneider Electric A9F79325	шт	1	959,11	959
4	& 1504-1002- P27 варіант 2	Автоматичний вимикач iC60N 3P 16A, 415B, C Schneider Electric A9F79316	шт	1	855,79	856
5	& 1504-1002- P27 варіант 3	Автоматичний вимикач iC60N 1P, 20A, 220B, C Schneider Electric A9F79120	шт	1	270,65	271
6	& 1504-1002- P27 варіант 4	Автоматичний вимикач iC60N 1P 16A , 220B, C Schneider Electric A9F79116	шт	6	257,54	1545
7	& 1504-1022-2	Диференційний автоматичний вимикач iDPN N VIGI 1P+N 6кА 16А С АС 30мА Schneider Electric A9D31616	шт	9	2142,00	19278
8	& 1504-1003-9	Незалежний розчіплювач до вимикачів автоматичних, iMX+QF, 220-415В, A9A26946	шт	1	1205,00	1205
9	& 1504-1003- B41	Реле проміжне	шт	1	241,13	241
		Щит ЩОР				

1	2	3	4	5	6	7
10	& 1517-1090-P11 варіант 1	Щит пластиковий накладний на 6 мод. тип ВС-О-1/6-ECO	шт	1	416,00	416
11	& 1504-1002-P27 варіант 4	Автоматичний вимикач іС60N 1P 16A , 220В, С Schneider Electric A9F79116	шт	1	257,54	258
12	& 1504-1002-P27 варіант 5	Автоматичний вимикач іС60N 1P 10A , 220В, С Schneider Electric A9F79110	шт	3	225,54	677
		Разом				28575
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1122
		Всього по кошторису				29697

Склав

Семен КУМИШ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив

Марина КУЗЬМІНА*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі».
Коригування

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

334,517 тис.грн.
0,68841 тис.люд.год.
96,912 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 7 березня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01/ГП	на покриття вимощення та тротуару	334,517	-	334,517	0,68841	96,912	-
---	-----	Всього:	334,517	-	334,517	0,68841	96,912	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

Керівник кошторисного відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Семен КУМИШ

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Марина КУЗЬМІНА

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01/ГП	покриття вимощення та тротуару	<u>0.58355</u> 76,195	<u>-</u> -	<u>0.01544</u> 2,412	<u>0.01566</u> 2,409	<u>-</u> -	<u>0.61465</u> 81,016	<u>0.07376</u> 15,896	<u>0.68841</u> 96,912
	Разом :	<u>0.58355</u> 76,195	<u>-</u> -	<u>0.01544</u> 2,412	<u>0.01566</u> 2,409	<u>-</u> -	<u>0.61465</u> 81,016	<u>0.07376</u> 15,896	<u>0.68841</u> 96,912

Склад _____

Семен КУМИШ

Перевірив _____

Марина КУЗЬМІНА

«Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД №4» ДМР по просп. Героїв, 22 у м. Дніпрі». Коригування
20 - 3311

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП
на покриття вимощення та тротуару
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № 20-3311-ГП

Кошторисна вартість 334,517 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68841 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 96,912 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,82	<u>13230.11</u> 13023,00	<u>207.11</u> 80,03	24079	23702	<u>377</u> 146	<u>95.8560</u> 0,5282	<u>174.46</u> 0,96
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,44	<u>13038.77</u> 11444,60	<u>1594.17</u> 575,28	5737	5036	<u>701</u> 253	<u>102.0200</u> 3,9000	<u>44.89</u> 1,72
3	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,380976	<u>3867.87</u> 371,32	<u>3496.55</u> 1261,78	1474	141	<u>1333</u> 481	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1.26</u> 3,26
4	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	38,0976	<u>316.05</u> -	<u>316.05</u> 63,22	12041	-	<u>12041</u> 2409	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 15,66
		Разом прямі витрати по розділу 1					43331	28879	<u>14452</u> 3289		<u>220.61</u> 21,6
		Разом будівельні роботи, грн.					43331				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17041 29,06 6264 60372				

		Всього по розділу 1					60372				
		Розділ 2. Покриття									
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,0935	<u>103638.45</u>	<u>8155.85</u>	9690	281	<u>763</u>	<u>26.0000</u>	<u>2.43</u>
					3003,00	1970,61			184	11,3877	1,06
6	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із цегляного щебеню	100м2	1,87	<u>22124.92</u>	<u>2065.00</u>	41374	10013	<u>3862</u>	<u>43.8700</u>	<u>82.04</u>
					5354,33	620,78			1161	3,8545	7,21
7	KP18-47-2 к=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 до 10 см	100м2	-1,87	<u>2760.15</u>	<u>-</u>	-5161	-447	<u>-</u>	<u>1.9600</u>	<u>-3.67</u>
					239,22	-			-	-	-
8	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	1,87	<u>16642.88</u>	<u>258.88</u>	31122	30441	<u>484</u>	<u>119.8200</u>	<u>224.06</u>
					16278,75	100,04			187	0,6603	1,23
9	C1421-9656- 4	Суміш піскоцементна	м3	10,3411	<u>2188.89</u>	<u>-</u>	22636	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	188,87	<u>639.36</u>	<u>-</u>	120756	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	44	<u>425.66</u>	<u>-</u>	18729	7028	<u>-</u>	<u>1.3200</u>	<u>58.08</u>
					159,73	-			-	-	-
12	& K589921- A001-3	Камені бортові БР 100.20.8	шт	44	<u>203.18</u>	<u>-</u>	8940	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					248086	47316	<u>5109</u>		<u>362.94</u>
									1532		9,5
		Разом будівельні роботи, грн.					248086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195661				
		всього заробітна плата, грн.					48848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26060				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9632				
		Всього будівельні роботи, грн.					274146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					274146				
		Разом прямі витрати по кошторису					291417	76195	<u>19561</u>		<u>583.55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					291417		4821		31,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195661				
		всього заробітна плата, грн.					81016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43100				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15896				
		Всього будівельні роботи, грн.					334517				

		Всього по кошторису					334517				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					688,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					96912				

Склав

_____ Семен КУМИШ
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Марина КУЗЬМІНА
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]