

Капітальний ремонт частини приміщення цивільного захисту з облаштуванням доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп по об'єкту
Широківський ліцей №1 Широківської селищної ради, за адресою: 53700, смт. Широке, вул. Набережна, 120Криворізький район, Дніпропетровська область
020-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Опалення та вентиляція

Підвальне приміщення найпростішого укріття

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

262,434 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,13226 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

16,281 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,126	<u>19207,09</u>	-	2420	2419	-	<u>164,0800</u>	<u>20,67</u>
					19199,00	-			-	-	-
2	& 2407-901-1-1	Керамічний обігрівач Vitals CHP 1400swm	шт	9	<u>6611,91</u>	-	59507	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C130-485-2	Кріплення настінне Vitals	шт	9	<u>260,18</u>	-	2342	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					64269	2419	-		<u>20,67</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					64269				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61850				
		всього заробітна плата, грн.					2419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1253				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65522				

		Всього по розділу 1					65522				
		Розділ 2. Вентиляція									
		ВЕНТИЛЯТОР									
4	КБ46-26-15	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 140 мм	100шт	0,01	<u>75682,58</u> 26602,09	<u>23813,53</u> 16839,87	757	266	<u>238</u> 168	<u>204,6000</u> 143,9919	<u>2,05</u> 1,44
5	КБ46-26-31	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 140 мм (доведення до 500 мм)	100шт	0,01	<u>63709,83</u> 16772,58	<u>9509,17</u> 8432,61	637	168	<u>95</u> 84	<u>129,0000</u> 72,9240	<u>1,29</u> 0,73
6	КБ46-26-16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 300 мм	100шт	0,02	<u>102549,02</u> 26602,09	<u>23813,53</u> 16839,87	2051	532	<u>476</u> 337	<u>204,6000</u> 143,9919	<u>4,09</u> 2,88
7	КБ46-26-32	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 300 мм (доведення до 500 мм)	100шт	0,02	<u>103938,75</u> 16772,58	<u>9509,17</u> 8432,61	2079	335	<u>190</u> 169	<u>129,0000</u> 72,9240	<u>2,58</u> 1,46
8	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>892,62</u> 875,36	<u>14,40</u> 4,48	1785	1751	<u>29</u> 9	<u>7,1400</u> 0,0284	<u>14,28</u> 0,06
9	& С130-62-2	Вентилятори Вентс КСБ 200	шт	2	<u>50799,56</u> -	<u>-</u> -	101599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1555-1821-Е	Кріплення	шт	2	<u>468,07</u> -	<u>-</u> -	936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР17-17-1	Установлення вентиляторів [витяжка]	шт	1	<u>166,94</u> 119,76	<u>47,18</u> 42,07	167	120	<u>47</u> 42	<u>1,0000</u> 0,3330	<u>1</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& C130-62-1	Вентилятори осьові витяжні Домовент 100	шт	1	<u>2390,45</u>	-	2390	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>422,49</u>	-	422	377	-	<u>3,3000</u>	<u>3,3</u>
					376,79	-			-	-	-
14	& C1630-1771-1	Клапан зворотний ф100мм	шт	1	<u>649,96</u>	-	650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПОВІТРОВОДИ									
15	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0057	<u>36009,06</u>	-	205	191	-	<u>301,0700</u>	<u>1,72</u>
					33548,23	-			-	-	-
16	& C130-1124-1	Повітроводи оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100	м	1,5	<u>707,31</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& C130-479-2	Коліно 90град. 100мм	шт	1	<u>311,40</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	& C130-479-1	Хомути для кріплення повітроводів ф100мм	шт	1	<u>109,00</u>	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	KP15-121-2	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0867	<u>33553,67</u>	-	2909	2909	-	<u>301,0700</u>	<u>26,1</u>
					33548,23	-			-	-	-
20	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,096	<u>33553,67</u>	-	3221	3221	-	<u>301,0700</u>	<u>28,9</u>
					33548,23	-			-	-	-
21	& C130-1124-2	Повітроводи оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200	м	12	<u>1250,37</u>	-	15004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C130-1125-1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, 200x200 мм	м	12	<u>1242,81</u>	-	14914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C130-479-3	Коліно 90град. 200мм	шт	4	<u>508,17</u>	-	2033	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	& C130-479-4	Перехід ф200x(200x200)	шт	2	<u>482,67</u>	-	965	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& C130-479-6	Кишеньковий фільтр Вентс ФБК 200	шт	1	<u>8286,69</u>	-	8287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	& C130-479-5	Решітка Вентс ОРГ 100x200	шт	10	<u>1203,81</u>	-	12038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	& C130-479-10	Решітка зовнішня ф200 мм	шт	1	<u>380,67</u>	-	381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	& C130-479-8	Грибок ф200 мм	шт	2	<u>326,61</u>	-	653	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	& C130-479-1-2	Кріплення повітроводів ф200 мм	шт	20	<u>285,62</u>	-	5712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-479-1-1	Кріплення повітроводів 200x200 мм	шт	20	<u>310,10</u>	-	6202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	C188888-21 варіант 2	Піна монтажна 750 мл	шт	2	<u>384.73</u>	-	769	-	-	-	-
32	KP15-123-6	Установлення клапанів перекидних діаметром до 1000 мм	клапан	2	<u>398.07</u> 376,79	-	796	754	-	<u>3.3000</u>	<u>6.6</u>
33	& C1630- 1771-2	Клапан герметичний ф 200мм	шт	2	<u>938.79</u>	-	1878	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					190921	10624	<u>1075</u> 809		<u>91.91</u> 6,9
		Разом будівельні роботи, грн.					190921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179222				
		всього заробітна плата, грн.					11433				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5991				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2017				
		Всього будівельні роботи, грн.					196912				

		Всього по розділу 2					196912				
		Разом прямі витрати по кошторису					255190	13043	<u>1075</u> 809		<u>112.58</u> 6,9
		Разом будівельні роботи, грн.					255190				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					241072				
		всього заробітна плата, грн.					13852				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7244				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2429				
		Всього будівельні роботи, грн.					262434				

		Всього по кошторису					262434				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					132,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16281				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]