

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня"  
Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область  
К.24.08.28

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

#### на Загальнобудівельні роботи ліфтової шахти

#### Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1081,600 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,86823 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 266,013 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Влаштування прорізів</b>									
		Розширення прорізу П-1									
1	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,9	<u>2573,33</u>	<u>846,86</u>	2316	1554	<u>762</u>	<u>20.9880</u>	<u>18,89</u>
					1726,47	268,09			241	3,1218	2,81
2	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	0,7	<u>7155,43</u>	<u>136,62</u>	5009	1587	<u>96</u>	<u>28.9680</u>	<u>20,28</u>
					2266,46	45,11			32	0,5107	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,15	<u>29467.82</u> 19569,18	<u>1561.54</u> 681,92	4420	2935	<u>234</u> 102	<u>229,4160</u> 6,8870	<u>34,41</u> 1,03
4	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 Розширення прорізу П-2	1000шт	0,756	<u>9710.91</u> -	<u>-</u> -	7341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ7-44-10 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,03	<u>6587.62</u> 1654,10	<u>4933.52</u> 1817,24	198	50	<u>148</u> 55	<u>20.6016</u> 19,6304	<u>0.62</u> 0,59
6	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,4	<u>2573.33</u> 1726,47	<u>846.86</u> 268,09	1029	691	<u>338</u> 107	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>8.4</u> 1,25
7	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,09994	<u>26537.35</u> 17635,35	<u>1050.25</u> 329,91	2652	1762	<u>105</u> 33	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>23.58</u> 0,38
8	С111-1837 варіант 1	Швелер №22	т	0,08288	<u>45257.70</u> -	<u>-</u> -	3751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	0,00739	<u>33366.03</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	С111-1804 варіант 6	Полоса стальна 6 мм	т	0,01367	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,03762	<u>46858.45</u> 31858,74	<u>9355.08</u> 1981,04	1763	1199	<u>352</u> 75	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>13.37</u> 0,69
12	С111-1824 варіант 3	Сталь кутова L50х50х4 мм	т	0,02742	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1804 варіант 6	Полоса стальна 6 мм	т	0,01095	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса Розширення прорізу П-3	100м2	0,021	<u>63690.47</u> 14821,70	<u>407.96</u> 343,89	1337	311	<u>9</u> 7	<u>175.8000</u> 4,4693	<u>3.69</u> 0,09
15	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,55	<u>2573.33</u> 1726,47	<u>846.86</u> 268,09	1415	950	<u>465</u> 147	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>11.54</u> 1,72
16	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 Розширення прорізу П-4	м3	0,7	<u>7155.43</u> 2266,46	<u>136.62</u> 45,11	5009	1587	<u>96</u> 32	<u>28.9680</u> 0,5107	<u>20.28</u> 0,36
17	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,55	<u>2573.33</u> 1726,47	<u>846.86</u> 268,09	1415	950	<u>465</u> 147	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>11.54</u> 1,72
18	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 Проріз у підвалі	м3	0,65	<u>7155.43</u> 2266,46	<u>136.62</u> 45,11	4651	1473	<u>89</u> 29	<u>28.9680</u> 0,5107	<u>18.83</u> 0,33
19	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,46	<u>2573.33</u> 1726,47	<u>846.86</u> 268,09	3757	2521	<u>1236</u> 391	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>30.64</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20	КБ46-27-3	Влаштування прорізу П-5 Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,46	<u>2573.33</u> 1726,47	<u>846.86</u> 268,09	3757	2521	<u>1236</u> 391	<u>20.9880</u> 3,1218	<u>30.64</u> 4,56			
21	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,10667	<u>26537.35</u> 17635,35	<u>1050.25</u> 329,91	2831	1881	<u>112</u> 35	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>25.17</u> 0,4			
22	С111-1837 варіант 1	Швелер №22	т	0,08069	<u>45257.70</u> -	<u>-</u> -	3652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
23	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	0,0104	<u>33366.03</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
24	С111-1804 варіант 6	Полоса стальна 6 мм	т	0,01984	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
25	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,04129	<u>46858.45</u> 31858,74	<u>9355.08</u> 1981,04	1935	1315	<u>386</u> 82	<u>355.3680</u> 18,4559	<u>14.67</u> 0,76			
26	С111-1824 варіант 3	Сталь кутова L50x50x4 мм	т	0,02742	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	1179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
27	С111-1804 варіант 6	Полоса стальна 6 мм	т	0,0147	<u>42985.78</u> -	<u>-</u> -	632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
28	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,029	<u>63690.47</u> 14821,70	<u>407.96</u> 343,89	1847	430	<u>12</u> 10	<u>175.8000</u> 4,4693	<u>5.1</u> 0,13			
		Разом прямі витрати по розділу 1					65581	23717	<u>6141</u> 1916		<u>291.65</u> 21,74			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					65581		35723	25633	14670	37,6	5148	<b>80251</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>80251</b>							
		<b>Розділ 2. Вікна</b>												
29	КБ10-20-3 к=0,8	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,08845	<u>10677.07</u> 9906,61	<u>733.48</u> 485,32	944	876	<u>65</u> 43	<u>108.8160</u> 5,1807	<u>9.62</u> 0,46			
30	КБ10-25-3 к=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,061	<u>2561.08</u> 2429,51	<u>131.57</u> 87,05	156	148	<u>8</u> 5	<u>30.2592</u> 0,9293	<u>1.85</u> 0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,061	<u>1263,73</u> 1229,49	<u>-</u> -	77	75	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>1,05</u> -
		Разом прями витрати по розділу 2					1177	1099	<u>73</u> 48		<u>12,52</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1177		5	1147	629
							1,57		214	<b>1806</b>	
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1806</b>				
		<b>Розділ 3. Двері</b>									
32	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	100м2	0,0192	<u>14635,26</u> 13359,13	<u>1233,88</u> 407,42	281	256	<u>24</u> 8	<u>180,4800</u> 4,6124	<u>3,47</u> 0,09
33	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0507	<u>8290,11</u> 8209,29	<u>-</u> -	420	416	<u>-</u> -	<u>95,1360</u> -	<u>4,82</u> -
34	С123-81 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	5,07	<u>6247,17</u> -	<u>-</u> -	31673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1550-38-1-В1 варіант 2	Монтажна піна професійна універсальна	л	0,77	<u>347,23</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С1545-44 варіант 5	Дюбелі 100х10мм	100шт	0,18	<u>481,45</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0135	<u>6855,53</u> 6790,86	<u>1,41</u> 1,21	93	92	<u>-</u> -	<u>74,5920</u> 0,0133	<u>1,01</u> -
38	& С111-1678-1-Л варіант 2	Самоклеюча сигнальна стрічка для маркування дверей	м.п.	13,5	<u>30,60</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					33234	764	<u>24</u> 8		<u>9,3</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33234				
							32446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					154				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33674</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>33674</b>				
		<b>Розділ 4. Внутрішнє опорядження</b>									
		<b>Стіни</b>									
39	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,395	<u>21815,92</u> 11916,07	<u>288,06</u> 242,77	8617	4707	<u>114</u> 96	<u>134.9040</u> 3,1586	<u>53.29</u> 1,25
40	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,395	<u>8642,67</u> 7680,77	<u>5,62</u> 4,85	3414	3034	<u>2</u> 2	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>36.41</u> 0,02
41	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,395	<u>2283,73</u> 2276,79	<u>4,22</u> 3,64	902	899	<u>2</u> 1	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>10.18</u> 0,02
42	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	142,2	<u>18,79</u> -	<u>-</u> -	2672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,395	<u>4044,06</u> 3810,39	<u>1,41</u> 1,21	1597	1505	<u>1</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>18.06</u> 0,01
44	С111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	24,89	<u>80,35</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ15-51-1	Опорядження внутрішніх відкосів Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,03	<u>47923,72</u> 29315,84	<u>271,32</u> 234,03	1438	879	<u>8</u> 7	<u>312.9360</u> 2,5708	<u>9.39</u> 0,08
46	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03	<u>8642,67</u> 7680,77	<u>5,62</u> 4,85	259	230	<u>-</u> -	<u>92.1840</u> 0,0533	<u>2.77</u> -
47	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,03	<u>2283,73</u> 2276,79	<u>4,22</u> 3,64	69	68	<u>-</u> -	<u>25.7760</u> 0,0400	<u>0.77</u> -
48	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	10,8	<u>18,79</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03	<u>4044,06</u> 3810,39	<u>1,41</u> 1,21	121	114	<u>-</u> -	<u>45.7320</u> 0,0133	<u>1.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	C111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	1,89	<u>80.35</u>	<u>-</u>	152	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Разом прями витрати по розділу 4					21444	11436	<u>127</u>		<u>132,24</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					21444		106		1,38	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9881					
		всього заробітна плата, грн.					11542					
		Загальновиробничі витрати, грн.					6400					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,02					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2195					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>27844</b>					
		<hr/>										
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>27844</b>					
		<b>Розділ 5. Палі П-1</b>										
51	КБ5-54-2	Палі П-1 Буріння свердловин діаметром 400 мм обертальним [ротаторним] способом у грунтах і породах групи 2	м	31,5	<u>419.46</u>	<u>301.82</u>	13213	3706	<u>9507</u>	<u>1.1880</u>	<u>37.42</u>	
					117,64	119,33			3759	1,3367	42,11	
52	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	т	0,16461	<u>2909.77</u>	<u>-</u>	479	260	<u>-</u>	<u>21,5640</u>	<u>3.55</u>	
					1581,94	-			-	-	-	
53	C124-2 варіант 8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр 12 мм	т	0,09594	<u>33366.03</u>	<u>-</u>	3201	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
54	C111-1804 варіант 2	Полоса стальна 50x4мм	т	0,06867	<u>42985.78</u>	<u>-</u>	2952	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
55	КБ5-61-1 к=0,1 к=0,05	Установлення у свердловину арматурного каркаса	свердл.	9	<u>368.15</u>	<u>161.18</u>	3313	371	<u>1451</u>	<u>0,4776</u>	<u>4.3</u>	
					41,21	40,23			362	0,3624	3,26	
56	КБ5-62-1	Бетонування паль	м3	3,96	<u>1291.29</u>	<u>247.20</u>	5114	321	<u>979</u>	<u>0,9600</u>	<u>3.8</u>	
					80,94	87,08			345	0,7820	3,1	
57	C1424- 11601-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М-350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,04	<u>3898.09</u>	<u>-</u>	15748	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 5					44020	4658	<u>11937</u>		<u>49,07</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					44020		4466		48,47	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27425					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9124 4833 11,71 1601 <b>48853</b>				
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>48853</b>				
<b>Розділ 6. Ростверк Р-1</b>											
58	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,2	<u>1690,39</u> 215,25	<u>168,34</u> 53,06	2028 258	258	<u>202</u> 64	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>3,46</u> 0,72
59	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,046	<u>45003,99</u> 24326,45	<u>11140,47</u> 3857,44	2070	1119	<u>512</u> 177	<u>299,2920</u> 39,2682	<u>13,77</u> 1,81
60	С1424- 11601-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М-350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,67	<u>3898,09</u> -	<u>-</u> -	18204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С124-2 варіант 6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 8 мм	т	0,0474	<u>33366,03</u> -	<u>-</u> -	1582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	С124-2 варіант 8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр 12 мм	т	0,35477	<u>33366,03</u> -	<u>-</u> -	11837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,014	<u>56261,90</u> 3511,07	<u>-</u> -	788	49	<u>-</u> -	<u>40,2000</u> -	<u>0,56</u> -
Разом прями витрати по розділу 6							36509	1426	<u>714</u> 241		<u>17,79</u> 2,53
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							36509 34369 1667 952 2,44 334 <b>37461</b>				
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>37461</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,059	<u>198164.90</u> 105050,17	<u>31256.61</u> 11587,38	11692	6198	<u>1844</u> 684	<u>1292,4480</u> 117,4554	<u>76.25</u> 6,93
74	С1424-11601-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М-350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,9885	<u>3898.09</u> -	- -	23344	-	- -	- -	- -
75	С124-2 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240, діаметр 6 мм	т	0,01412	<u>33366.03</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
76	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,07485	<u>33366.03</u> -	- -	2497	-	- -	- -	- -
77	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,205	<u>56261.90</u> 3511,07	- -	11534	720	- -	<u>40,2000</u> -	<u>8,24</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					49538	6918	<u>1844</u> 684		<u>84,49</u> 6,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					49538 40776 7602 4309 10,97 1501 <b>53847</b>				
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>53847</b>				
		<b>Розділ 9. Металевий каркас</b>									
78	КБ9-75-1	Виготовлення закладних деталей	т	0,04962	<u>41670.06</u> 26673,96	<u>8765.30</u> 693,25	2068	1324	<u>435</u> 34	<u>309,1200</u> 6,6672	<u>15.34</u> 0,33
79	С111-1804 варіант 4	Сталь листовая, товщиною 12 мм	т	0,04009	<u>42985.78</u> -	- -	1723	-	- -	- -	- -
80	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	0,0127	<u>33366.03</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
81	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,004962	<u>27536.66</u> 26560,75	<u>347.15</u> 96,36	137	132	<u>2</u> -	<u>318,7800</u> 0,8487	<u>1,58</u> -
82	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	4,79279	<u>26973.78</u> 15433,02	<u>8394.91</u> 1414,33	129280	73967	<u>40235</u> 6779	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>837,4</u> 62,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C111-964 варіант 2	Труба квадратна 150x150x6мм	т	1,47394	<u>39212,70</u>	-	57797	-	-	-	-
84	C111-964 варіант 3	Труба квадратна 150x150x5мм	т	1,97309	<u>39212,70</u>	-	77370	-	-	-	-
85	C111-964 варіант 5	Труба квадратна 100x100x5мм	т	1,23049	<u>39212,70</u>	-	48251	-	-	-	-
86	C111-964 варіант 6	Труба квадратна 100x60x5мм	т	0,26052	<u>39212,70</u>	-	10216	-	-	-	-
87	C111-1804 варіант 5	Сталь листова, товщиною 5 мм	т	0,00811	<u>42985,78</u>	-	349	-	-	-	-
88	КБ9-17-1	Монтаж колон одноповерхових і багатопверхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	1,42824	<u>4396,17</u> 1513,53	<u>2538,38</u> 868,03	6279	2162	<u>3625</u> 1240	<u>17,9520</u> 8,2534	<u>25,64</u> 11,79
89	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	3,36455	<u>13526,38</u> 8709,86	<u>4489,70</u> 1548,44	45510	29305	<u>15106</u> 5210	<u>108,4800</u> 14,1571	<u>364,99</u> 47,63
90	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,2453	<u>2116,04</u> 560,41	<u>97,25</u> 7,56	2635	698	<u>121</u> 9	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>7,14</u> 0,11
91	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,2453	<u>7258,21</u> 837,35	<u>142,08</u> 16,96	9039	1043	<u>177</u> 21	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>10,82</u> 0,24
92	ПР9-2082-4	Стіни будівель з багатошарових панелей заводської готовності, висота будівель до 20 м, монтаж	100 м2	1,24	<u>45640,80</u> 23046,76	<u>20631,12</u> 6864,44	56595	28578	<u>25583</u> 8512	<u>259,8840</u> 62,2097	<u>322,26</u> 77,14
93	C121-260 варіант 1	Сендвіч панелі (наповнювач-мінеральна вата), t=200 мм	м2	124	<u>1766,92</u> -	-	219098	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					666771	137209	<u>85284</u> 21805		<u>1585,17</u> 199,39
		Разом будівельні роботи, грн.					666771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					444278				
		всього заробітна плата, грн.					159014				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84319				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					200,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27482				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>751090</b>				
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>751090</b>				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,024	<u>5732,42</u> 5732,42	-	138	138	-	<u>66.4320</u>	<u>1.59</u>
105	& С111-644-1 варіант 1	Ринва водостічна діам. 150 мм	м	2,5	<u>362,45</u> -	-	906	-	-	-	-
106	& С111-566-291-2 варіант 4	Тримач для ринви	шт	6	<u>176,73</u> -	-	1060	-	-	-	-
107	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,13	<u>5732,42</u> 5732,42	-	745	745	-	<u>66.4320</u>	<u>8.64</u>
108	& С111-644-1 варіант 2	Труба водостічна діам. 110 мм	м	13,52	<u>390,60</u> -	-	5281	-	-	-	-
109	& С111-566-291-2 варіант 3	Заглушка	шт	2	<u>222,87</u> -	-	446	-	-	-	-
110	& С111-566-291 варіант 1	Коліно 60 град.	шт	4	<u>232,91</u> -	-	932	-	-	-	-
111	& С111-566-291-2 варіант 2	Тримач для труби водостічної	шт	27	<u>176,73</u> -	-	4772	-	-	-	-
112	& С111-566-291 варіант 7	Лійка	шт	1	<u>628,87</u> -	-	629	-	-	-	-
113	КБ9-40-1	Монтаж капельника	100м	0,024	<u>2194,23</u> 2096,33	<u>55,50</u> 18,33	53	50	1	<u>24.5760</u> 0,2075	<u>0.59</u> -
114	& С113-2012-1 варіант 1	Капельник із оцинкованої сталі з ПВХ напиленням	мп	2,4	<u>133,18</u> -	-	320	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					15282	933	1		<u>10.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15282				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14348				
		всього заробітна плата, грн.					933				
		Загальновиробничі витрати, грн.					519				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					178				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>15801</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 11</b>						<b>15801</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						959932	195901	<u>107834</u>		<u>2287,51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						959932		29823		286,4
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						656197				
		всього заробітна плата, грн.						225724				
		Загальновиробничі витрати, грн.						121668				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						294,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						40289				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>1081600</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>1081600</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>2868,23</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>266013</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня"  
Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область  
К.24.08.28

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

#### на Загальнобудівельні роботи тамбура

#### Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 354,182 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37139 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 34,526 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Палі</b>									
1	КБ5-53-2	Буріння свердловин діаметром 300 мм обертальним [ротаторним] способом у ґрунтах і породах групи 2	м	18	438.37	271.47	7891	1946	4886	1.0920	19.66
					108,13	107,40			1933	1,2041	21,67
2	КБ5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні паль	т	0,50616	2909.77	-	1473	801	-	21.5640	10.91
					1581,94	-			-	-	-
3	С124-2 варіант 8	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр 12 мм	т	0,42624	33366.03	-	14222	-	-	-	-
					-	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7774 676 386 0,99 136 <b>8993</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>8993</b>				
		<b>Розділ 3. Фундаментна плита</b>									
13	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	1 м3	0,6	<u>1690,39</u> 215,25	<u>168,34</u> 53,06	1014 518	129 280	<u>101</u> 32	<u>2,8800</u> 0,6011	<u>1,73</u> 0,36
14	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0115	<u>45003,99</u> 24326,45	<u>11140,47</u> 3857,44	518	280	<u>128</u> 44	<u>299,2920</u> 39,2682	<u>3,44</u> 0,45
15	С1424- 11601-3 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 [М-350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,17	<u>3898,09</u> -	<u>-</u> -	4561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С124-2 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А500, діаметр 10 мм	т	0,07084	<u>33366,03</u> -	<u>-</u> -	2364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 3							8457	409	<u>229</u> 76		<u>5,17</u> 0,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							8457 7819 485 279 0,72 98 <b>8736</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>8736</b>				
		<b>Розділ 4. Підлога</b>									
17	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,067	<u>889,77</u> 640,37	<u>11,21</u> 10,07	60	43	<u>1</u> 1	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>0,57</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& С111-1711В варіант 4	Гідроізоляційна плівка	м2	7,71	<u>33,35</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -
19	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо товщиною 50 мм	1 м3	0,34	<u>1573,59</u> 1568,75	- -	535	533	- -	<u>18.1800</u> -	<u>6.18</u> -
20	С1555-208 варіант 5	Пінополістирольна плита ПСБ-С-35 або аналог	м2	6,83	<u>158,45</u> -	- -	1082	-	- -	- -	- -
21	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,067	<u>14154,40</u> 5281,20	<u>130,74</u> 112,77	948	354	9 8	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>4.52</u> 0,08
22	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до товщини 50мм)	100м2	0,067	<u>14013,74</u> 1059,06	<u>202,44</u> 174,61	939	71	14 12	<u>13.5360</u> 1,9181	<u>0.91</u> 0,13
23	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,067	<u>18181,41</u> 16884,28	<u>50,61</u> 43,65	1218	1131	3 3	<u>197.9400</u> 0,4795	<u>13.26</u> 0,03
24	С111-269 варіант 2	Керамічна плитка	м2	6,83	<u>447,89</u> -	- -	3059	-	- -	- -	- -
25	С111-1650-1 варіант 1	Суміш суха клейова для плитки	кг	34,84	<u>11,20</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
26	С111-1650-1 варіант 2	Суміш для фугування швів	кг	3,04	<u>98,41</u> -	- -	299	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 4							8787	2132	<u>27</u> 24		<u>25,44</u> 0,25
Разом будівельні роботи, грн.							8787				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6628				
всього заробітна плата, грн.							2156				
Загальновиробничі витрати, грн.							1185				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,91				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							399				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>9972</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>9972</b>				
<b>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</b>											
27	КБ15-64-1	Стеля Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,067	<u>17821,67</u> 17677,55	<u>68,88</u> 59,42	1194	1184	5 4	<u>197.1840</u> 0,6527	<u>13.21</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1743-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль холодногнутий напрямний UD 28x27, аналог Knauf	м	6,03	<u>52.42</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1744-ПРОЕКТ варіант 1	Профіль холодногнутий стійковий CD 60/27, аналог Knauf	м	17,09	<u>69.55</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C126-12111 варіант 1	Підвіс прямий CD 60/27, аналог Knauf	шт	4	<u>9.84</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C126-12114 варіант 1	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2	<u>3.14</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C126-12113 варіант 1	Однорівневий з"єднувач профілів типу "краб"	шт	11	<u>6.07</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C126-12112 варіант 1	Тяга підвісу	шт	4	<u>4.65</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1683-1 варіант 1	Стрічка ущільнювальна шириною 30 мм	м	6	<u>4.74</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C111-155-5 варіант 2	Саморіз Кнауф для кріплення металу LN 3, 5x9,5 мм	шт	104	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-155-5 варіант 1	Дюбель-цвях 6x40 мм ДБМ (потай)	шт	4	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-155-5 варіант 3	Дюбелі в комплекті, 6x40 мм пластик гриб	шт	11	<u>0.54</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KB15-66-1	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими вологостійкими листами.</i>	100 м2	0,067	<u>16250.22</u> 15556,00	<u>29.52</u> 25,46	1089	1042	<u>2</u> 2	<u>163,6440</u> 0,2797	<u>10.96</u> 0,02
39	C111-742 варіант 1	Листи гіпсокартонні для стелі із вологостійкого гіпсокартону, аналог Knauf / 9, 5 мм.	м2	7,04	<u>188.02</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-81-47 варіант 1	Саморіз Кнауф для кріплення гіпсокартону TN 3,5x25 мм	шт	140	<u>0.41</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-1678-1-Л варіант 3	Стрічка армувальна	м.п.	6,6	<u>4.69</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С111-233-18 варіант 1	Шпаклівка гіпсова на шов	кг	2,4	<u>41,22</u>	-	99	-	-	-	-
43	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,067	<u>8631,60</u>	<u>2,81</u>	578	561	-	<u>100,5120</u>	<u>6,73</u>
44	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,067	<u>6018,99</u>	<u>2,81</u>	403	403	-	<u>68,0760</u>	<u>4,56</u>
45	& С111-233-18 варіант 2	Шпаклівка фінішна	кг	16,08	<u>40,40</u>	-	650	-	-	-	-
46	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,675	<u>48,68</u>	-	82	-	-	-	-
47	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,067	<u>4545,71</u>	<u>1,41</u>	305	287	-	<u>51,4800</u>	<u>3,45</u>
48	С111-2016-8 варіант 1	Латексна водоемульсійна фарба	л	3,3	<u>234,23</u>	-	773	-	-	-	-
49	КБ15-179-6	Візуальні елементи доступності (кольорові ділянки)	100м2	0,0065	<u>4545,71</u>	<u>1,41</u>	30	28	-	<u>51,4800</u>	<u>0,33</u>
50	С111-2016-8 варіант 2	Інтер'єрна латексна фарба	л	0,3	<u>228,32</u>	-	68	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					8397	3505	<u>7</u>		<u>39,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8397				<u>0,06</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4885				
		всього заробітна плата, грн.					3511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1909				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					646				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>10306</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>10306</b>				
		<b>Розділ 6. Каркас тамбура</b>									
51	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,20714	<u>26973,78</u>	<u>8394,91</u>	5587	3197	<u>1739</u>	<u>174,7200</u>	<u>36,19</u>
					15433,02	1414,33			293	12,9674	2,69



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,22032	<u>11281,22</u> 6200,45	<u>5021,38</u> 1393,74	2485	1366	<u>1106</u> 307	<u>71,8560</u> 12,2760	<u>15,83</u> 2,7
64	С123-81 варіант 2	Вітражі металопластикові	м2	22,032	<u>5826,93</u> -	<u>-</u> -	128379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1550-38-1-В1 варіант 2	Монтажна піна професійна універсальна	л	2,94	<u>347,23</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С1545-44 варіант 5	Дюбелі 100x10мм	100шт	0,58	<u>481,45</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							132164	1366	<u>1106</u> 307		<u>15,83</u> 2,7
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							132164				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							129692				
всього заробітна плата, грн.							1673				
Загальновиробничі витрати, грн.							903				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							304				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>133067</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>133067</b>				
<b>Розділ 8. Покрівля</b>											
67	КБ12-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,025	<u>8638,79</u> 8194,17	<u>439,05</u> 124,96	216	205	<u>11</u> 3	<u>104,7312</u> 1,2411	<u>2,62</u> 0,03
68	КР8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,025	<u>1263,73</u> 1229,49	<u>-</u> -	32	31	<u>-</u> -	<u>17,2560</u> -	<u>0,43</u> -
69	КБ9-18-1	Монтаж одиночних металевих балок на відмітці до 25 м масою до 1 т	т	0,22024	<u>6576,01</u> 2287,63	<u>4034,77</u> 1393,48	1448	504	<u>889</u> 307	<u>27,4560</u> 12,8678	<u>6,05</u> 2,83
70	С111-1032 варіант 3	Швелери №14	т	0,12599	<u>43826,04</u> -	<u>-</u> -	5522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-1032 варіант 5	Швелери №18	т	0,09425	<u>43826,04</u> -	<u>-</u> -	4131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,117	<u>26973,78</u> 15433,02	<u>8394,91</u> 1414,33	3156	1806	<u>982</u> 165	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>20,44</u> 1,52
73	С111-965 варіант 4	Труба квадратна 40x40x4,0 мм	т	0,12074	<u>44920,18</u> -	<u>-</u> -	5424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	КБ9-22-1	Монтаж кровляних і підкровляних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,117	<u>9363,95</u> 3545,61	<u>5564,73</u> 1943,69	1096	415	<u>651</u> 227	<u>44,1600</u> 18,5150	<u>5,17</u> 2,17
75	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,134	<u>2116,04</u> 560,41	<u>97,25</u> 7,56	284	75	<u>13</u> 1	<u>5,7360</u> 0,0864	<u>0,77</u> 0,01
76	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,134	<u>7258,21</u> 837,35	<u>142,08</u> 16,96	973	112	<u>19</u> 2	<u>8,6880</u> 0,1930	<u>1,16</u> 0,03
77	КБ12-18-5 к=2	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати насухо /у 2 шари - товщина 250 мм/	100м2	0,095	<u>12499,93</u> 8585,47	<u>3914,46</u> 1348,38	1187	816	<u>371</u> 128	<u>113,7600</u> 13,4143	<u>10,81</u> 1,27
78	С121-268 варіант 3	Мінераловатні плити, щільність 150 кг/м3, t=100 мм	м2	9,79	<u>556,90</u> -	<u>-</u> -	5452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	С121-268 варіант 4	Мінераловатні плити, щільність 150 кг/м3, t=150 мм	м2	9,79	<u>791,12</u> -	<u>-</u> -	7745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КР8-31-1	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,095	<u>651,58</u> 640,37	<u>11,21</u> 10,07	62	61	<u>1</u> 1	<u>8,5680</u> 0,1224	<u>0,81</u> 0,01
81	& С111-1711В варіант 5	Пароізоляційна плівка	м2	10,93	<u>26,52</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,095	<u>12427,14</u> 3257,93	<u>2341,58</u> 778,04	1181	310	<u>222</u> 74	<u>46,0680</u> 7,7623	<u>4,38</u> 0,74
83	КБ12-22-2 к=70	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини /середня товщина 85 мм/	100м2	0,095	<u>32733,46</u> 831,67	<u>2146,55</u> 709,70	3110	79	<u>204</u> 67	<u>11,7600</u> 7,0392	<u>1,12</u> 0,67
84	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,095	<u>3905,38</u> 2257,35	<u>423,49</u> 145,90	371	214	<u>40</u> 14	<u>26,1600</u> 1,4515	<u>2,49</u> 0,14
85	С111-566 варіант 1	ПВХ мембрана, товщина 2 мм	м2	10,93	<u>584,04</u> -	<u>-</u> -	6384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-852 варіант 1	Геотекстиль	м2	10,74	<u>55,45</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С1545-44Д-1-Т варіант 2	Шайби тарілчасті	шт	38	<u>3,92</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С1545-44Д-1-Т варіант 1	Дюбель	шт	38	<u>2,05</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С11-16-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	38	<u>1,43</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ16-21-1	Установлення аераторів	шт	1	<u>1016,97</u> 455,06	<u>292,70</u> 62,99	1017	455	<u>293</u> 63	<u>5,0760</u> 0,7093	<u>5,08</u> 0,71
91	& С130-1156-1 варіант 1	Флюгарка покрівельна (Аератор)	шт	1	<u>459,21</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,035	<u>10115,49</u> 4886,77	<u>3782,64</u> 1198,75	354	171	<u>132</u> 42	<u>60,8640</u> 11,1930	<u>2,13</u> 0,39
93	С121-282 варіант 1	Металопрофіль ТП-35	м2	1,73	<u>468,69</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С111-34-2- А варіант 2	Металопрофіль ТП- 60	м2	2,3	<u>544,79</u> -	<u>-</u> -	1253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С111-566- 291 варіант 8	Саморізи до металопрофілю	шт	35	<u>0,71</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,095	<u>10115,49</u> 4886,77	<u>3782,64</u> 1198,75	961	464	<u>359</u> 114	<u>60,8640</u> 11,1930	<u>5,78</u> 1,06
97	& С111-34-2- А варіант 2	Металопрофіль ТП- 60	м2	10,93	<u>544,79</u> -	<u>-</u> -	5955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С111-566- 291 варіант 4	Саморізи до металопрофілю	шт	95	<u>2,08</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111- 1844-1-В1-1 варіант 2	Планка капельника t=0,65мм	м	2,9	<u>137,93</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С111- 1844-1-В1-1 варіант 3	Планка капельника t=0,55мм	м	2,9	<u>112,43</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С111- 1844-1-В1-1 варіант 4	Планка примикання із оцинкованої сталі t=0,55мм	м	2,7	<u>97,13</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& С111-732- 18 варіант 3	Планка примикання із оцинкованої сталі із полімерним покриттям, товщина 0,65 мм	м2	4	<u>129,46</u> -	<u>-</u> -	518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КР8-40-5	<i>Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів</i>	100м	0,098	<u>7355,79</u> 7331,12	<u>24,67</u> 22,15	721	718	<u>3</u> 2	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>8,95</u> 0,03
104	& С123-382- 7 варіант 3	Планка парпетна із оцинкованої сталі із полімерним покриттям,t=0,55 мм	м	9,8	<u>304,70</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С11-16-1 варіант 1	Саморіз покрівельний	шт	50	<u>1,43</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ15-80-4	Опорядження стін та підшивки композитними панелями	100 м2	0,125	<u>14452,48</u> 13974,81	<u>335,39</u> 132,07	1807	1747	<u>42</u> 17	<u>151,3080</u> 1,3723	<u>18,91</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C121-258 варіант 1	Декоративні фасадні панелі /з профілями та кріпленнями/	м2	14,75	<u>3018,37</u>	-	44521	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 8					111587	8183	<u>4232</u>		<u>97,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					111587		1227		11,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99172				
		всього заробітна плата, грн.					9410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1766				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>116782</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>116782</b>				
		<b>Розділ 9. Водостічна система</b>									
108	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03	<u>5732,42</u>	-	172	172	-	<u>66.4320</u>	<u>1,99</u>
					5732,42	-			-	-	-
109	& C111-644-1 варіант 1	Ринва водостічна діам. 150 мм	м	3	<u>362,45</u>	-	1087	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	& C111-566-291-2 варіант 3	Заглушка	шт	2	<u>222,87</u>	-	446	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03	<u>5732,42</u>	-	172	172	-	<u>66.4320</u>	<u>1,99</u>
					5732,42	-			-	-	-
112	& C111-644-1 варіант 2	Труба водостічна діам. 110 мм	м	3,12	<u>390,60</u>	-	1219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	& C111-566-291 варіант 9	Коліно 90 град.	шт	3	<u>232,91</u>	-	699	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& C111-566-291-2 варіант 2	Тримач для труби водостічної	шт	6	<u>176,73</u>	-	1060	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& C111-566-291 варіант 7	Лійка	шт	1	<u>628,87</u>	-	629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					5484	344	<u>-</u>		<u>3,98</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5484		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5140				
		всього заробітна плата, грн.					344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					192				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>5676</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>5676</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					338240	24605	<u>14587</u>		<u>285,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					338240		4518		46,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299048				
		всього заробітна плата, грн.					29123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15942				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					39,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5403				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>354182</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>354182</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>371,39</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>34526</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область  
К.24.08.28

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

#### на Електрообладнання

#### Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,495 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13835 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,373 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		<b>Розділ 1. Щити.</b>									
		Додаткова установка в існ.щити ГРЩ апаратури									
1	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	518.42 296,79	25.10 4,82	518	297	25 5	3.3600 0,0505	3.36 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1504-1005 варіант 13	Триполюсний автоматичний вимикач, Ін.40А іС 60N 3P	шт	1	<u>1331.00</u>	-	1331	-	-	-	-
3	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	<u>299.47</u> 169,59	<u>25.10</u> 4,82	599	339	<u>50</u> 10	<u>1.9200</u> 0,0505	<u>3.84</u> 0,1
4	1504-1005 варіант 2	Двополюсний автоматичний вимикач з функцією ПЗВ, Ін.16А/30мА іDPN N Vigi 2P	шт	1	<u>1827.50</u>	-	1828	-	-	-	-
5	1504-1005 варіант 11	Однополюсний автоматичний вимикач, Ін. 10А іС 60N 1P	шт	1	<u>314.70</u>	-	315	-	-	-	-
6	КБ9-40-1	Монтаж ДІН-рейки	100м	0,003	<u>2194.23</u> 2096,33	<u>55.50</u> 18,33	7	6	-	<u>24.5760</u> 0,2075	<u>0.07</u> -
7	1507-5043 варіант 1	Монтажна дін-рейка довжиною 30 см	шт	1	<u>23.89</u>	-	24	-	-	-	-
8	КМ11-169-2	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,1	<u>2424.01</u> 2343,86	-	242	234	-	<u>23.0400</u>	<u>2.3</u>
9	С157-270 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 6 мм2	1000м	0,006	<u>48986.18</u>	-	294	-	-	-	-
10	С157-266 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,002	<u>19392.08</u>	-	39	-	-	-	-
11	С157-264 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 1,5 мм2	1000м	0,002	<u>11228.01</u>	-	22	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					5219	876	<u>75</u> 15		<u>9.57</u> 0,15
		Разом устаткування, грн.					3474				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>3610</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					1745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					794				
		всього заробітна плата, грн.					891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					432				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					123				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2177</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>5787</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна продукція</b>										
12	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,07	<u>1100,27</u> 817,65	<u>100,08</u> 61,23	77	57	<u>7</u> 4	<u>10,3200</u> 0,6761	<u>0,72</u> 0,05	
13	С152-51 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм	1000м	0,00721	<u>24708,25</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
14	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,4	<u>1597,76</u> 1159,93	<u>184,09</u> 110,61	639	464	<u>74</u> 44	<u>14,6400</u> 1,2176	<u>5,86</u> 0,49	
15	С152-51 варіант 1	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболочці ВВГнгд 3х2,5 мм	1000м	0,0408	<u>38376,25</u> -	<u>-</u> -	1566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
16	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,5	<u>2197,38</u> 1547,84	<u>287,26</u> 165,66	1099	774	<u>144</u> 83	<u>19,5360</u> 1,8109	<u>9,77</u> 0,91	
17	С152-51 варіант 5	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболочці ВВГнгд 5х6 мм	1000м	0,051	<u>135235,45</u> -	<u>-</u> -	6897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
18	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,93	<u>1739,83</u> 648,21	<u>969,85</u> 228,54	1618	603	<u>902</u> 213	<u>7,5120</u> 2,6435	<u>6,99</u> 2,46	
19	С152-51 варіант 2	Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією, в ПВХ оболочці ВВГнгд 3х1,5 мм	1000м	0,07519	<u>24708,25</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
20	15093-34023 варіант 7	Кабель 3х1,5 мм2 ВВГнгд-FR	1000м	0,0206	<u>63686,93</u> -	<u>-</u> -	1312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	290902-256 варіант 1	Коробка розгалужувальна універсальна	шт	143	<u>40,86</u> -	<u>-</u> -	5843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						21087	1898	<u>1127</u> 344		<u>23,34</u> 3,91
		Разом будівельні роботи, грн.						21087				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						18062				
		всього заробітна плата, грн.						2242				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1177 2,65 361 <b>22264</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>22264</b>				
		<b>Розділ 3. Світлотехнічні вироби</b>									
22	КБ21-17-4	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	100шт	0,01	24147,67 17130,09	4119,83 2602,40	241 2726	171 -	41 26	188.1600 28,9150	1,88 0,29
23	1507-1197-15 варіант 5	Світильник світлодіодний з датчиком руху IP65, аналог EGLO 88142 Citi 8	шт	1	2726,01 -	- -	2726	-	- -	- -	- -
24	КБ21-18-1	Монтаж світильників світлодіодних, що встановлюються на штирях	100шт	0,06	42308,64 21869,34	7992,45 4089,30	2539	1312	480 245	253.4400 44,0309	15,21 2,64
25	1507-1197-15 варіант 19	Світильник світлодіодний; пот. 20Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20, аналог ДПО26В-20-011 УХЛ4 Ватра	шт	1	3278,85 -	- -	3279	-	- -	- -	- -
26	1507-1197-15 варіант 18	Світильник світлодіодний; пот. 35Вт; напруга 220В АС; ступінь захисту IP20, аналог ДПО26В-35-011 УХЛ4 Ватра	шт	5	3713,37 -	- -	18567	-	- -	- -	- -
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	15000,29 14333,34	155,58 6,25	450	430	5 -	157.4400 0,0710	4,72 -
28	1507-1197-15 варіант 21	Світильник світлодіодний з вбудованою акумуляторною батареєю ДПП06У-8-221 УЗ. 1	шт	3	6426,57 -	- -	19280	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					47082	1913	526 271		21,81 2,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					47082 44643 2184 1104 2,4 329 <b>48186</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>48186</b>				
		<b>Розділ 4. Електроустановочні вироби та монтажні матеріали</b>										
29	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,02	<u>7750,54</u>	-	155	52	-	<u>33,2160</u>	<u>0,66</u>	
					2598,82	-			-	-	-	
30	С1547-6 варіант 3	Вимикач одноклавішний 10А, 220В, ІР20	шт	2	<u>84,21</u>	-	168	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
31	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,01	<u>7902,64</u>	-	79	28	-	<u>35,1600</u>	<u>0,35</u>	
					2750,92	-			-	-	-	
32	С1547-6 варіант 1	Вимикач двоклавішний 10А, 220В, ІР20	шт	1	<u>101,76</u>	-	102	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
33	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,03	<u>3358,42</u>	-	101	100	-	<u>42,4920</u>	<u>1,27</u>	
					3324,57	-			-	-	-	
34	С1547-6 варіант 5	Розетка штепсельна 16А, 220В, ІР20	шт	3	<u>129,70</u>	-	389	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
35	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01	<u>4793,92</u>	-	48	48	-	<u>61,2720</u>	<u>0,61</u>	
					4793,92	-			-	-	-	
36	С1547-6 варіант 13	Блок із 3-х штепсельних розеток 16А, 220В, ІР20	шт	1	<u>589,72</u>	-	590	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
37	С1512-11 варіант 2	Коробка для установки вимикачів та розеток	шт	9	<u>78,34</u>	-	705	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
38	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,94	<u>7275,15</u>	<u>2637,31</u>	6839	3119	<u>2479</u>	<u>39,3600</u>	<u>37</u>	
					3318,44	650,04			611	7,3366	6,9	
39	С118-37 варіант 2	Кабель-канал з кришкою розміром 25х30 мм ТА-ЕН-25Х30	м	94,94	<u>112,91</u>	-	10720	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						19896	3347	<u>2479</u>		<u>39,89</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						19896		611		6,9
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						14070				
		всього заробітна плата, грн.						3958				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						622				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>21943</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>21943</b>				
		<b>Розділ 5. Труби</b>										
40	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,35	<u>4214,65</u> 2453,02	<u>231,29</u> 70,03	1475	859	<u>81</u> 25	<u>30,5520</u> 0,6930	<u>10,69</u> 0,24	
41	С113-2128 варіант 2	Труба гофрована з протяжкою діам. 32 мм	м	35,35	<u>19,65</u> -	<u>-</u> -	695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
42	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	35	<u>9,77</u> -	<u>-</u> -	342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
43	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,07	<u>3827,39</u> 2310,43	<u>176,22</u> 53,35	268	162	<u>12</u> 4	<u>28,7760</u> 0,5280	<u>2,01</u> 0,04	
44	С113-2126 варіант 2	Труба гофрована з протяжкою діам. 16 мм	м	7,07	<u>9,92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
45	С113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	7	<u>5,78</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
46	КБ21-3-2	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 32 мм	100м	0,15	<u>4214,65</u> 2453,02	<u>231,29</u> 70,03	632	368	<u>35</u> 11	<u>30,5520</u> 0,6930	<u>4,58</u> 0,1	
47	С113-2128 варіант 3	Труба металопластикова діам. 32 мм	м	15,15	<u>190,71</u> -	<u>-</u> -	2889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
48	С113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	15	<u>9,77</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 5						6558	1389	<u>128</u> 40		<u>17,28</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.						6558				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5041				
		всього заробітна плата, грн.						1429				
		Загальновиробничі витрати, грн.						757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						234				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>7315</b>				
		<b>Всього по розділу 5</b>										
		Разом прямі витрати по кошторису						99842	9423	<u>4335</u> 1281		<u>111,89</u> 14,27
		Разом устаткування, грн.						3474				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					136				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>3610</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					96368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82610				
		всього заробітна плата, грн.					10704				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1669				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>101885</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>105495</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>138,35</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>12373</b>				

Склав

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня"  
Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область  
К.24.08.28

### Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на Монтаж ліфта

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	324,089 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55122 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	140,257 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	КМЗ-560-3	<p>Перелік нарахувань:</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2</p> <p>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2</p> <p><b>Розділ 1. Монтажні роботи</b></p> <p>Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 1000 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м</p>	ліфт	1	240122,03	-	240122	237912	-	2757,1200	2757,12
					237911,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМЗ-560-5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг /до 5 зупинок/	зупинка	-7	<u>9153.00</u> 9056,31	- -	-64071	-63394	- -	<u>104.9520</u> -	-734.66 -
3	КМЗ-560-7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг	м	-25,24	<u>2204.88</u> 2203,50	- -	-55651	-55616	- -	<u>25.5360</u> -	-644.53 -
4	& С11-1-ИНБ3-08 варіант 1	Провід ВВГ нгд 4х1,5	м	33,5	<u>57.65</u> -	- -	1931	-	- -	- -	- -
5	& С11-1-ИНБ3-09 варіант 2	Провід ВВГ нгд 3х1,5	м	10	<u>51.29</u> -	- -	513	-	- -	- -	- -
6	& С1847-6-ИНБ варіант 1	Вимикач прохідний однорядний зовнішній	шт	2	<u>185.23</u> -	- -	370	-	- -	- -	- -
7	& С1847-1-ИНБ варіант 1	Вимикач одноклавішний зовнішній	шт	1	<u>185.23</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
8	& С1847-2-ИНБ варіант 1	Світильник шахти	шт	5	<u>300.90</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
9	& С1847-32-ИНБ варіант 1	Щит на 6 модулів	шт	1	<u>546.21</u> -	- -	546	-	- -	- -	- -
10	& С1847-4-ИНБ варіант 1	Автоматичний вимикач 6А 1п	шт	2	<u>191.25</u> -	- -	383	-	- -	- -	- -
11	& С1847-5-ИНБ варіант 1	Автоматичний вимикач 16А 1п	шт	1	<u>191.25</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
12	& С1547-11-ИНБ3-73 варіант 1	Дюбель-стяжка 6х150	шт	50	<u>4.79</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -
13	& С11-1-ИНБ3-73 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х60	шт	16	<u>4.39</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -
14	& С1847-9-ИНБ варіант 1	Розетка зовнішня захищена	шт	1	<u>171.36</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1847-10-ИНБ варіант 1	Розетка на дін-рейку	шт	1	<u>171.36</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1847-11-ИНБ варіант 1	Дюбель 10x80	шт	15	<u>8.52</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С1847-14-ИНБ варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3x2,5 мм 2	м	28,5	<u>67.12</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С1847-3-ИНБ варіант 1	Світильник МП	шт	3	<u>300.90</u> -	<u>-</u> -	903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1847-15-ИНБ варіант 1	Анкер М12х160 хімічний	шт	98	<u>154.22</u> -	<u>-</u> -	15114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1847-16-ИНБ варіант 1	Анкер М12х120 по бетону	шт	16	<u>61.20</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1547-11-ИНБ3-8 варіант 1	Лампа енергозберігаюча	шт	8	<u>168.30</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1547-11-ИНБ3-77 варіант 1	Стяжка 250 мм	шт	100	<u>1.73</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1547-1-ИНБ1-8 варіант 1	Діелектричний килимок	шт	2	<u>676.87</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					148586	118902	<u>-</u> -		<u>1377.93</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					148586 29684 118902 48826 108,85 14901 <b>197412</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>197412</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. Система диспетчеризація</b>									
24	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо (встановлення щита ОДС)	шт	1	<u>1757.89</u> 1757,89	- -	1758	1758	- -	<u>17.2800</u> -	<u>17.28</u> -
25	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг (встановлення пристрою переговорного)	шт	1	<u>838.46</u> 838,46	- -	838	838	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
26	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (встановлення датчика охорони)	шт	1	<u>150.22</u> 150,22	- -	150	150	- -	<u>1.9200</u> -	<u>1.92</u> -
27	& С1547-30-ИНБ4 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	4	<u>3.26</u> -	- -	13	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					2759	2746	- -		<u>28.8</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2759	13	2746	1081	2,28
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>3840</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>3840</b>				
		<b>Розділ 3. Будівельні роботи</b>									
28	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,15	<u>10540.88</u> 10540,88	- -	1581	1581	- -	<u>106.4520</u> -	<u>15.97</u> -
29	& С1847-25-ИНБ варіант 1	Обрамлення нержавійка	к-т	5	<u>19278.00</u> -	- -	96390	-	- -	- -	- -
30	& С1547-30-ИНБ3-377 варіант 1	Заклепка 4x20	шт	135	<u>2.86</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
31	& С1547-30-ИНБ3-78 варіант 1	Дюбель 8x60	шт	75	<u>7.96</u> -	- -	597	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР20-12-2	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	0,18	<u>8221.43</u>	-	1480	1480	-	<u>83,0280</u>	<u>14,95</u>
					8221,43	-			-	-	-
33	& С1847-316-ИНБ варіант 1	Підлебідочна балка	к-т	1	<u>21216.00</u>	-	21216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					121650	3061	-		<u>30,92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					121650		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118589				
		всього заробітна плата, грн.					3061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1187				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					335				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>122837</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>122837</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					272995	124709	-		<u>1437,65</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					272995		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148286				
		всього заробітна плата, грн.					124709				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51094				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15548				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>324089</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>324089</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1551,22</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>140257</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	1	<u>111879,04</u> 111879,04	<u>-</u> -	111879	111879	<u>-</u> -	<u>952,0000</u> -	<u>952</u> -
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати /до 5 зупинок/	ліфт	-5	<u>2996,76</u> 2996,76	<u>-</u> -	-14984	-14984	<u>-</u> -	<u>25,5000</u> -	<u>-127,5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					96895	96895	<u>-</u> -		<u>824,5</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					96895 96895 36363 71,73 9735 <b>133258</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>133258</b>				
		<b>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи системи диспетчеризації ліфта</b>									
3	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа (щит ліфта)	система	1	<u>899,03</u> 899,03	<u>-</u> -	899	899	<u>-</u> -	<u>7,6500</u> -	<u>7,65</u> -
4	КП2-4-2	Перетворювач передаючий [проміжний, номінуючий, масштабний, вимірювальний], модуль нормалізації або фільтрації (пристрій переговорний)	шт	1	<u>799,14</u> 799,14	<u>-</u> -	799	799	<u>-</u> -	<u>6,8000</u> -	<u>6,8</u> -
5	КП2-6-1	Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або блок контактних елементів (датчик охорони)	шт	1	<u>199,78</u> 199,78	<u>-</u> -	200	200	<u>-</u> -	<u>1,7000</u> -	<u>1,7</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1898	1898	<u>-</u> -		<u>16,15</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1898				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1898 712 1,41 190 <b>2610</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>2610</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					98793 98793 98793 37074 73,14 9925 <b>135867</b>	98793	- -		<u>840.65</u> -
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>135867</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>913,79</b> <b>108718</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область  
К.24.08.28

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Відмостка, відновлення благоустрою  
Відмостка, відновлення благоустрою**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 46,940 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,07701 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 6,643 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1									
		<b>Розділ 1. Тип 1 - Покриття з асфальтобетону (проїзд)</b>									
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,5	<u>1330.45</u>	<u>129.83</u>	3326	779	<u>325</u>	<u>3.9800</u>	<u>9.95</u>
					311,40	34,94			87	0,4036	1,01
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебенових шарів	м3	5,25	<u>2588.96</u>	<u>414.31</u>	13592	1963	<u>2175</u>	<u>4.7800</u>	<u>25.1</u>
					373,99	112,46			590	1,3014	6,83
3	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих шарів з щебенево-піщаної суміші	м3	3	<u>598.36</u>	<u>277.56</u>	1795	953	<u>833</u>	<u>4.0600</u>	<u>12.18</u>
					317,65	75,20			226	0,8699	2,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1421-9453 варіант 1	Піщано-щебенева суміш С-7	м3	3,84	<u>1273.85</u>	-	4892	-	-	-	-
5	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,25	<u>3307.13</u> 1344,74	-	827	336	-	<u>15.9500</u>	<u>3.99</u>
6	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 /до товщини 50 мм/	100м2	0,25	<u>870.06</u> 870,06	-	218	218	-	<u>10.2000</u>	<u>2.55</u>
7	C1421-9835 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті	т	2,995	<u>5539.70</u> -	-	16591	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							41241	4249	<u>3333</u> 903		<u>53.77</u> 10,45
Разом будівельні роботи, грн.							41241				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							33659				
всього заробітна плата, грн.							5152				
Загальновиробничі витрати, грн.							3006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,79				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1065				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>44247</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>44247</b>				
<b>Розділ 2. Тип 2 - Відмостка</b>											
8	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих піщаних шарів	м3	0,3	<u>1330.45</u> 311,40	<u>129.83</u> 34,94	399	93	<u>39</u> 10	<u>3.9800</u> 0,4036	<u>1.19</u> 0,12
9	КБ11-2-3	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих шарів з щебенево-піщаної суміші	м3	0,3	<u>598.36</u> 317,65	<u>277.56</u> 75,20	180	95	<u>83</u> 23	<u>4.0600</u> 0,8699	<u>1.22</u> 0,26
10	C1421-9453 варіант 1	Піщано-щебенева суміш С-7	м3	0,384	<u>1273.85</u> -	-	489	-	-	-	-
11	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	0,3	<u>4727.55</u> 436,58	<u>5.01</u> 1,23	1418	131	<u>2</u> -	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>1.67</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							2486	319	<u>124</u> 33		<u>4.08</u> 0,38
Разом будівельні роботи, грн.							2486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2043 352 207 0,54 74 <b>2693</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>2693</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					43727 43727 35702 5504 3213 8,33 1139 <b>46940</b>	4568	<u>3457</u> 936		<u>57.85</u> 10,83
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>46940</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>77,01</b> <b>6643</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання устаткування, меблів та інвентарю

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1651,374 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "2 жовтня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Перелік нарахувань:				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
1	& 1906-15007-ИНБ варіант 1	Ліфт пасажирський в/п 1000 кг, 1,0 м/с на 5 зупинок, АНЗ01, MR/1000/1:2/1,0/VVVF; ( маса=4,166)	шт	1	1575000,00	1575000
2	& 1906-15007-ИНБ1 варіант 1	Щит ліфта Промінь GSM; ( маса=0)	шт	1	12600,00	12600
3	& 1906-15007-ИНБ2 варіант 1	Пристрій переговорний Промінь; ( маса=0)	шт	1	1160,40	1160
4	& 1906-15007-ИНБ3 варіант 1	Датчик охорони Промінь; ( маса=0)	шт	1	214,50	215
		<b>Разом</b>				<b>1588975</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				62399

		<b>Всього по кошторису</b>				<b>1651374</b>
--	--	----------------------------	--	--	--	----------------

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта

Кошторисна вартість об'єкта 3652,607 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 5,84298 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 561,887 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи ліфтової шахти	1081,6	-	1081,6	2,86823	266,013	-
2	02-01-02	на Загальнобудівельні роботи тамбура	354,182	-	354,182	0,37139	34,526	-
3	02-01-03	на Електрообладнання	101,885	3,61	105,495	0,13835	12,373	-
4	02-01-04	на Монтаж ліфта	324,089	-	324,089	1,55122	140,257	-
5	02-01-05	на Пусконаладжувальні роботи	135,867	-	135,867	0,91379	108,718	-
6	02-01-06	на придбання устаткування придбання устаткування, меблів та інвентарю	-	1651,374	1651,374	-	-	-
---	-----	Всього:	1997,623	1654,984	3652,607	5,84298	561,887	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загальнобудівельні роботи ліфтової шахти	<u>2,28751</u> 195,901	<u>-</u> -	<u>0,28640</u> 29,823	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2,57391</u> 225,724	<u>0,29432</u> 40,289	<u>2,86823</u> 266,013
02-01-02	Загальнобудівельні роботи тамбура	<u>0,28587</u> 24,605	<u>-</u> -	<u>0,04605</u> 4,518	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,33192</u> 29,123	<u>0,03947</u> 5,403	<u>0,37139</u> 34,526
02-01-03	Електрообладнання	<u>0,00007</u> 0,006	<u>0,11182</u> 9,417	<u>0,01427</u> 1,281	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,12616</u> 10,704	<u>0,01219</u> 1,669	<u>0,13835</u> 12,373
02-01-04	Монтаж ліфта	<u>0,03092</u> 3,061	<u>1,40673</u> 121,648	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1,43765</u> 124,709	<u>0,11357</u> 15,548	<u>1,55122</u> 140,257
02-01-05	Пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0,84065</u> -	<u>0,84065</u> 98,793	<u>0,07314</u> 9,925	<u>0,91379</u> 108,718
02-01-06	придбання устаткування придбання устаткування, меблів та інвентарю	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>2,60437</u> 223,573	<u>1,51855</u> 131,065	<u>0,34672</u> 35,622	<u>-</u> -	<u>0,84065</u> -	<u>5,31029</u> 489,053	<u>0,53269</u> 72,834	<u>5,84298</u> 561,887

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_

Реконструкція будівлі, нежитлового приміщення терапевтичного відділення (лікувального корпусу) з влаштуванням ліфта КНП "Дубенська міська лікарня" Дубенської міської ради за адресою: вул. Львівська, 73, м. Дубно, Дубенський район, Рівненська область

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Відмостка, відновлення благоустрою

Кошторисна вартість об'єкта 46,940 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,07701 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 6,643 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 2 жовтня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Відмостка, відновлення благоустрою	46,94	-	46,94	0,07701	6,643	-
		Всього:	46,94	-	46,94	0,07701	6,643	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Відмостка, відновлення благоустрою	<u>0.05785</u>	<u>-</u>	<u>0.01083</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06868</u>	<u>0.00833</u>	<u>0.07701</u>
		4,568	-	0,936	-	-	5,504	1,139	6,643
	Разом :	<u>0.05785</u>	<u>-</u>	<u>0.01083</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.06868</u>	<u>0.00833</u>	<u>0.07701</u>
		4,568	-	0,936	-	-	5,504	1,139	6,643

Склав \_\_\_\_\_

Перевірив \_\_\_\_\_