

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1
589-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-04-01
на Будівельні роботи
Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту зуп. Мотель (на Автовокзал)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 581,124 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52263 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 104,178 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Зуп.											
1	КР18-53-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж огорожувальних металевих стовбчиків вагою 5 кг	100шт	0,07	<u>29077.49</u> 14332,82	<u>14744.67</u> 6269,21	2035	1003	<u>1032</u> 439	<u>80.8850</u> 24,9009	<u>5.66</u> 1,74
2	С1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали) кількість: 5/1000*7	т	0,035	<u>7703.08</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,08	<u>4233.18</u> 1556,08	<u>2677.10</u> 1292,72	339	124	<u>215</u> 103	<u>8.7000</u> 6,5276	<u>0.70</u> 0,52
4	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 103,05*0,1	100м3	0,10305	<u>49756.79</u> 49756,79	<u>-</u> -	5127	5127	<u>-</u> -	<u>305.5000</u> -	<u>31.48</u> -
5	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ кількість: 103,05*0,12	100м3	0,12366	<u>11252.98</u> 4221,59	<u>7031.39</u> 2154,72	1392	522	<u>870</u> 266	<u>25.9200</u> 8,6041	<u>3.21</u> 1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C331-4-2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на відстань 10 км	т	0,8	<u>156,37</u> -	<u>156,37</u> -	125	-	<u>125</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 (корито під дорожній одяг глибиною до 28см) H14=1	100 м3	0,2988	<u>49007,58</u> 49007,58	<u>-</u> -	14643	14643	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>89,91</u> -
8	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди кількість: 1,15*29,88	100 м3	0,34362	<u>29902,93</u> 29902,93	<u>-</u> -	10275	10275	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>63,09</u> -
9	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км кількість: 1,75*29,88	т	52,29	<u>233,41</u> -	<u>233,41</u> 64,10	12205	-	<u>12205</u> 3352	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 15,01
10	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,383205	<u>4606,59</u> 539,10	<u>4067,49</u> 1831,81	1765	207	<u>1558</u> 702	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>1,27</u> 3,28
11	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	38,3205	<u>244,51</u> -	<u>244,51</u> 64,10	9370	-	<u>9370</u> 2456	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 11,00
12	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,28782	<u>13491,13</u> 3770,37	<u>9720,76</u> 4666,30	3883	1085	<u>2798</u> 1343	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>6,07</u> 6,81
13	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску кількість: 70/1000	100м3	0,067158	<u>117936,16</u> 4360,20	<u>9058,76</u> 2861,11	7920	293	<u>608</u> 192	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>1,75</u> 0,76
14	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,9594	<u>10271,84</u> 7773,76	<u>2385,60</u> 901,28	9855	7458	<u>2289</u> 865	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>42,09</u> 3,70
15	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше кількість: 17,4/100	м3	16,69356	<u>1838,61</u> -	<u>-</u> -	30693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем H2=1,15 H5=1,15	1000 м2	0,09594	<u>456,63</u> 456,63	<u>-</u> -	44	44	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0,24</u> -
17	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	99,20196	<u>15,39</u> -	<u>-</u> -	1527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,9594	<u>24080,13</u> 23635,69	<u>303,84</u> 145,25	23102	22676	<u>292</u> 139	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>114,96</u> 0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-155-6 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні типу ФЕМ	м2	96,8994	<u>657.14</u> -	<u>-</u> -	63676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	5,305482	<u>1389.03</u> -	<u>-</u> -	7369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,339706 16	<u>5344.44</u> -	<u>-</u> -	7160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02133	<u>13491.13</u> 3770,37	<u>9720.76</u> 4666,30	288	80	<u>208</u> 100	<u>21.0800</u> 23,6555	<u>0.45</u> 0,50
23	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,004977	<u>117936.16</u> 4360,20	<u>9058.76</u> 2861,11	587	22	<u>45</u> 14	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>0.13</u> 0,06
24	KP18-47-1	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см	100м2	0,0711	<u>10271.84</u> 7773,76	<u>2385.60</u> 901,28	730	553	<u>170</u> 64	<u>43.8700</u> 3,8545	<u>3.12</u> 0,27
25	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	1,23714	<u>1838.61</u> -	<u>-</u> -	2275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем Н2=1,15 Н5=1,15	1000 м2	0,00711	<u>456.63</u> 456,63	<u>-</u> -	3	3	<u>-</u> -	<u>2.5530</u> -	<u>0.02</u> -
27	& C111-1719-8 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний 120 г/м2	м2	7,35174	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,0711	<u>24080.13</u> 23635,69	<u>303.84</u> 145,25	1712	1680	<u>22</u> 10	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>8.52</u> 0,05
29	& C111-227-4-5 варіант 1	Тактильна плитка - попереджувальна 300x300 мм кількість: R0(1,01*6,57/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	74	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	15738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-227-4-5 варіант 2	Тактильна плитка - направляюча 300x300 мм кількість: R0(1,01*0,9/(0,3*0,3)) Н14=1	шт	10	<u>212.67</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
31	C1421-10634 варіант 1	Відсів гранітний фр.0-5мм	м3	0,393183	<u>1389,03</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
32	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 === Автопавільйон "Типу Б", 5м із монітором===	т	0,099284 04	<u>5344,44</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
33	KP1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,00512	<u>89155,04</u> 89155,04	<u>-</u> -	456	456	<u>-</u> -	<u>547,4000</u> -	<u>2,80</u> -			
34	КБ6-1-1	Улаштування фундаментів H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00512	<u>426761,57</u> 29612,63	<u>4837,67</u> 2776,09	2185	152	<u>25</u> 14	<u>173,3050</u> 12,2637	<u>0,89</u> 0,06			
35	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції H2=1,15 H5=1,15	1 т	0,020845	<u>9361,39</u> 8476,65	<u>628,48</u> 197,03	195	177	<u>13</u> 4	<u>43,4700</u> 0,7740	<u>0,91</u> 0,02			
36	& C111-1904-18	Фундаментні болти М18, довжиною 750 мм	шт	14	<u>370,27</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
37	KP20-12-5	Монтаж готового автопавільйону кількість: 0.8	1т	0,8	<u>18198,23</u> 10865,76	<u>4516,58</u> 1381,26	14559	8693	<u>3613</u> 1105	<u>48,0000</u> 5,3615	<u>38,40</u> 4,29			
38	C121-255 варіант 5	Автопавільйон "Типу Б", 5м	шт	1	<u>270633,26</u> -	<u>-</u> -	270633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					530367	75273	<u>35458</u> 11168		<u>415,67</u> 49,76			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					530367		419636	86441	45201	55,85	17479	575568
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн.							270					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- -									
		Всього по розділу 1					575568				
		Розділ 2. Урни									
39	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки кількість: R3(0,15/7) H2=1,15 H5=1,15	100м3	0,00021	<u>68859,06</u> 29612,63	- -	14	6	- -	<u>173.3050</u> -	<u>0,04</u> -
40	КР20-15-10	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 кількість: R3(0,153/7)	100м3	0,00022	<u>452857,35</u> 70271,89	<u>6915,75</u> 5634,23	100	15	<u>2</u> 1	<u>431,4600</u> 31,5008	<u>0,09</u> 0,01
41	КБ10-39-1	Монтаж урни	100шт	0,01	<u>22181,57</u> 19132,65	- -	222	191	- -	<u>106,9700</u> -	<u>1,07</u> -
42	& С122-17-6 варіант 1	Урна індивідуального виготовлення	шт	1	<u>5104,87</u> -	- -	5105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5441	212	<u>2</u> 1		<u>1,20</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					5441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5227				
		всього заробітна плата, грн.					213				
		Загальновиробничі витрати, грн.					114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		Всього будівельні роботи, грн.					5555				
		----- -									
		Всього по розділу 2					5555				
		Разом прямі витрати по кошторису					535808	75485	<u>35460</u> 11169		<u>416,87</u> 49,77
		Разом будівельні роботи, грн.					535808				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					424863				
		всього заробітна плата, грн.					86654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45316 55,99 17524 581124				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. ----- Всього по кошторису					270 581124				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					522,63 104178				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]