

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) Садівського ліцею Садівської сільської ради, розташованого за адресою: 42343, Сумська область Сумський район, село Сад, вулиця Шкільна 3

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Ганок ГП-1</u>			
1	Розбирання кам'яної кладки парпетів із цегли	м3	0,8	
2	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	1,3	
3	(Демонтаж) металоконструкцій навіса вагою до 0,1 т	т	0,08	
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	8,5	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	1,3	
6	Перевезення ґрунту до 15 км	т	11,52	
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,1	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	8,5	
9	Виготовлення каркасу	т	0,2261	
10	Монтаж каркасу	т	0,2261	
11	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	
12	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	5	
13	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,0004	
14	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	8,136	
15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	8,136	
16	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	8,136	
17	Виготовлення закладних деталей	т	0,0016	
18	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0016	
19	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	11	
	<u>Розділ 2. Ганок підвалу ГП-2</u>			
20	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
21	Знімання наличників	м	9,8	
22	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
	<u>Розділ 3. Пандус №1</u>			
24	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,3	

1	2	3	4	5
25	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,9	
26	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,6	
27	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,3	
28	Перевезення ґрунту до 15 км	т	2,56	
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,6	
30	Виготовлення каркасу	т	0,0232	
31	Монтаж каркасу для пандусу	т	0,0232	
32	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,8352	
33	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	0,8352	
34	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	0,8352	
35	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских <u>Розділ 4. Пандус №2</u>	м3	3,3	
36	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,48	
37	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
38	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
39	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	2,3	
40	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,9	
41	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,4	
42	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,04	
43	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,6	
44	Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	2,8	
45	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	м3	4,5	
46	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 (раніше використаний) <u>Розділ 5. Прямок ПР-1</u>	м2	1,8	
47	Знімання щита	м2	1,2	
48	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
49	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	0,9	
50	(Демонтаж) металоконструкцій навіса вагою до 0,1 т	т	0,03	
51	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,1	
52	Виготовлення каркасу	т	0,0441	
53	Монтаж каркасу	т	0,0441	
54	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
55	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	4	
56	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,000292	
57	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,1587	
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,5876	
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	1,5876	

1	2	3	4	5
60	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	1,6	
61	Облицювання металевого каркасу полікарбонатним листом	м2	1,7	
62	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,17	
63	Грунтування укосів	м2	1,9	
64	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	1,9	
65	Установлення перфорованих штукатурних кутиків <u>Розділ 6. Драхини</u>	м	3,5	
66	Виготовлення металеві драбини	т	0,0171	
67	Монтаж металеві драбини	т	0,0171	
68	Виготовлення металеві драбини	т	0,012	
69	Монтаж металеві драбини	т	0,012	
70	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,04	
71	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1,0476	
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази <u>Розділ 7. Інші роботи</u>	м2	1,0476	
73	Навантаження сміття вручну	т	2,42	
74	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Опоряджувальні роботи</u> <u>Розділ 1. Проріз П-1</u>	т	2,42	
75	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках	м3	0,9	
76	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,059	
77	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	5	
78	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	5	
79	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,005	
80	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,124	
81	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	2,124	
82	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах <u>Розділ 2. Проріз П-1</u>	м2	1,8	
83	Пробивання прорізів у бетонних стінах та перегородках <u>Розділ 3. Приміщення №1</u>	м3	0,8	
84	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	176,1	
85	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	м2	60,2	
86	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
87	Знімання наличників	м	9,8	
88	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
89	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	

1	2	3	4	5
90	Промазування і розширення швів панелей переkritтя розчином знизу	м шва	162	
91	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	176,1	
92	Улаштування обшивки стін ґратчастими панелями по металевому каркасу	м2	60,2	
93	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-62,006	
94	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	-51,772	
95	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	188,7	
96	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	188,7	
97	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	188,7	
98	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
99	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,8	
100	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
101	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,8	
102	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	м2	176,1	
103	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих сталевих труб	м2	24,38	
	<u>Розділ 4. Приміщення №2</u>			
104	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	67,8	
105	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	81,4	
106	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
107	Знімання наличників	м	9,8	
108	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
109	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,3	
110	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
111	Установлення і кріплення наличників	м	9,8	
112	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	0,5	
113	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	81,4	
114	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	81,4	
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	81,4	

1	2	3	4	5
116	Безпіцане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	67,8	
117	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	67,8	
118	Безпіцане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,9	
119	Безпіцане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	0,9	
120	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	4,9	
121	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,9	
122	Безпіцане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,1	
123	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,1	
124	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	м2	67,8	
125	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	67,8	
126	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 15мм/	м2	-67,8	
127	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	67,8	
128	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах <u>Розділ 5. Приміщення № 3</u>	м	35	
129	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,912	
130	Знімання дверних полотен	м2	5,2	
131	Знімання наличників	м	29,2	
132	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
133	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,2	
134	Установлення і кріплення наличників	м	9,8	
135	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	28,2	
136	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	28,2	
137	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (тинькування арматури з/б плит)	м2	0,5	
138	Безпіцане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	28,2	
139	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,2	
140	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	58,2	
141	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-59,946	
142	Безпіцане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	58,2	

1	2	3	4	5
143	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	58,2	
144	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	58,2	
145	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	3,1	
146	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,1	
147	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,1	
148	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	м2	28,2	
149	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	28,2	
150	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати /до товщини 15мм/	м2	-28,2	
151	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	28,2	
152	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	24,7	
<u>Розділ 6. Туалет</u>				
153	Розбирання частини коридору підлоги під пандус	м3	0,3	
154	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
155	Знімання наличників	м	9,8	
156	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
157	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,8	
158	Установлення і кріплення наличників	м	33,7	
159	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	25,9	
160	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	55,1	
161	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм	м2	-56,753	
162	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	109,2	
163	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	109,2	
164	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	109,2	
165	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,9	
166	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,9	
167	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,9	
168	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	55,1	
169	Просочування стяжки підлоги ґрунтовками	м2	32,5	

1	2	3	4	5
170	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	32,5	
171	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	32,5	
172	Установлення гарнітури туалетної: поручнів <u>Розділ 7. Коридори</u>	шт	2	
173	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	237,5	
174	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	237,5	
175	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	237,5	
176	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	237,5	
177	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	133,8	
178	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	133,8	
179	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	133,8	
180	Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,5 м2	місце	30	
181	Просте фарбування підлог <u>Розділ 8. Інші роботи</u>	м2	133,8	
182	Навантаження сміття вручну	т	7,88	
183	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на вентиляція</u> <u>Розділ 1. П1</u>	т	7,88	
184	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
185	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
186	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
187	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	
188	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,76625	
189	Прокладання повітроводів діаметром 150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,355	
190	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,198	
191	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	3,5325	
192	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6мм	м2	6,9237	
193	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м	3	
194	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 2. В1</u>	шт	1	
195	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
196	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	

1	2	3	4	5
197	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
198	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	21	
199	Установлення фільтрів	м2	0,07	
200	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,55125	
201	Прокладання повітроводів діаметром 150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,826	
202	Прокладання повітроводів діаметром 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	3,768	
203	Прокладання повітроводів діаметром 315 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6мм	м2	3,9564	
204	Прокладання повітроводів діаметром 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	5,495	
205	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	м	3	
206	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 3. П2</u>	шт	1	
207	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
208	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
209	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
210	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7	
211	Прокладання повітроводів діаметром 150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,355	
212	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	
213	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 4. В2</u>	шт	1	
214	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
215	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
216	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
217	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	7	
218	Прокладання повітроводів діаметром 150 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,355	
219	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	
220	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 5. П3</u>	шт	1	
221	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	1	
222	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
223	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
224	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
225	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	6,28	
226	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	3	
227	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 6. В3</u>	шт	1	
228	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	

1	2	3	4	5
229	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	
230	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
231	Установлення пристрою противибухового діаметром 200 мм	клапан	1	
232	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
233	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,1025	
234	Прокладання повітроводів зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	3	
235	Установлення лючка для замірів параметрів повітря <u>Розділ 7. В4</u>	шт	1	
236	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
237	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
238	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,42	
239	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм <u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізація</u> <u>Розділ 1. Проектована мережа каналізації господарчо-побутової (К1)</u>	клапан	1	
240	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
241	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16	
242	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1	
243	Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
244	Установлення трапів діаметром 50 мм <u>Розділ 2. Існуюча мережа каналізації господарчо-побутової (К1)</u>	к-т	1	
245	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм <u>Розділ 3. Монтаж Каналізація господарчо-побутова (К1)</u>	м	20	
246	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм <u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід</u> <u>Розділ 1. Сантехнічне обладнання</u>	м	20	
247	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
248	Установлення раковин	к-т	1	
249	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
250	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
251	Установлення пластикових баків для води масою до 0,5 т <u>Розділ 2. Водопровід господарсько-питний</u>	шт	3	
252	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	

1	2	3	4	5
253	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	м	50	
254	Демонтаж світильників <u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>	шт	10	
255	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
256	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
257	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6	
258	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	м	0,242	
259	Прокладання коробів пластикових	м	45	
260	Прокладання проводу в гумовобітумних трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм ²	м	165	
261	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
262	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
263	Монтаж світильників <u>Локальний кошторис 02-01-08 на пусконаладжувальні роботи</u>	шт	40	
264	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	Лінія	2	
265	Вимикач триполюсний з електромагнітним розчіплювачем, номінальний струм до 50 А, напруга до 1 кВ	шт	7	
266	Фазування електричної лінії з мережею, напруга до 1 кВ	Фаз-ня	4	
267	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	Вимір.	2	

Склав інженер-кошторисник _____ Л.В. Ворона
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП _____ С.Я. Вінтоняк
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]