

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляцію
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 648,290 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96986 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,505 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. П1											
1	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u>	<u>66,27</u>	698	628	<u>66</u>	<u>8,4300</u>	<u>8,43</u>
					627,61	17,72			18	0,2295	0,23
2	С130-60-2-М/1	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1980м/год, Р=215Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u>	-	29765	-	-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u>	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>
					661,81	-			-	-	-
4	С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u>	-	1999	-	-	-	-
5	С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280х280	шт	1	<u>1145,10</u>	-	1145	-	-	-	-
6	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u>	<u>10,68</u>	237	167	<u>11</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					167,09	2,97			3	0,0399	0,04
7	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u>	-	633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-149-3	Установлення фільтрів	фільтр	1	<u>1064,85</u>	-	1065	1065	-	<u>13,6800</u>	<u>13,68</u>
					1064,85	-			-	-	-
9	& С1630-104-4/1	Фільтр ячеювий ФЯРБ 514x514x50	шт	1	<u>5901,35</u>	-	5901	-	-	-	-
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>126,18</u>	-	2145	2145	-	<u>1,8200</u>	<u>30,94</u>
					126,18	-			-	-	-
11	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u>	-	8354	-	-	-	-
12	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,054	<u>117633,10</u>	<u>104,62</u>	6352	957	<u>6</u>	<u>261,8000</u>	<u>14,14</u>
					17716,01	3,88			-	0,0524	-
13	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,149	<u>116510,92</u>	<u>482,13</u>	17360	2417	<u>72</u>	<u>239,7000</u>	<u>35,72</u>
					16220,50	136,59			20	1,8349	0,27
14	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,336	<u>142277,14</u>	<u>439,41</u>	47805	4716	<u>148</u>	<u>207,4000</u>	<u>69,69</u>
					14034,76	124,71			42	1,6753	0,56
15	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,011	<u>19634,28</u>	<u>390,17</u>	216	154	<u>4</u>	<u>207,4000</u>	<u>2,28</u>
					14034,76	107,33			1	1,4418	0,02
16	& С113-1738-11/1	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 514x514 на діам.400 L=300мм	шт	1	<u>1065,43</u>	-	1065	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& С113-1738-11/4	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на 450x250 L=300мм	шт	1	<u>830,83</u>	-	831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125955	12633	<u>307</u>		<u>182,97</u>
									84		1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					125955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113015				
		всього заробітна плата, грн.					12717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2223				
		Всього будівельні роботи, грн.					133258				

		Всього по розділу 1					133258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П2									
18	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
19	& С130-60-2-М/2	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1720м/год, Р=240Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u>	-	29765	-	-	-	-
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>
21	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u>	-	1999	-	-	-	-
22	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u>	-	1145	-	-	-	-
23	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
24	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u>	-	633	-	-	-	-
25	КР15-149-3	Установлення фільтрів	фільтр	1	<u>1064,85</u> 1064,85	-	1065	1065	-	<u>13,6800</u>	<u>13,68</u>
26	& С1630-104-4/1	Фільтр ячеювий ФЯРБ 514x514x50	шт	1	<u>5901,35</u>	-	5901	-	-	-	-
27	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>126,18</u> 126,18	-	1262	1262	-	<u>1,8200</u>	<u>18,2</u>
28	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	1	<u>491,42</u>	-	491	-	-	-	-
29	& С111-1756-2/5	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1300x100h (Фж.п.0,0226м2)	шт	9	<u>522,19</u>	-	4700	-	-	-	-
30	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,052	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	6059	843	<u>25</u> 7	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,46</u> 0,1
31	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,376	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	53496	5277	<u>165</u> 47	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>77,98</u> 0,63
32	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,011	<u>19634,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	216	154	<u>4</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>2,28</u> 0,02
33	& С113-1738-11/1	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 514x514 на діам.400 L=300мм	шт	1	<u>1065,43</u>	-	1065	-	-	-	-
34	& С113-1738-11/4	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на 450x250 L=300мм	шт	1	<u>830,83</u>	-	831	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					109947	9780	<u>271</u>		<u>141,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					109947		76		1,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99896				
		всього заробітна плата, грн.					9856				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1715				
		Всього будівельні роботи, грн.					115590				

		Всього по розділу 2					115590				
		Розділ 3. П1, П2									
35	КБ20-3-11	воздухозабірна шахта Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром до 2400 мм (повітрязабірна шахта)	100м2	0,072	<u>16924,52</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	1219	760	<u>25</u> 7	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>11,24</u> 0,09
36	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,115	<u>23330,57</u> 18735,25	-	2683	2155	-	<u>257,6000</u>	<u>29,62</u>
37	С111-1804/2	Сталь листовая товщ. 2мм	т	0,076	<u>69089,70</u>	-	5251	-	-	-	-
38	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>126,18</u> 126,18	-	505	505	-	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
39	& С111-1756-2/3	Зовнішні відкидні ґрати РВ 3070-1Н 500х500h (Фж.п.0,1349м2)	шт	4	<u>949,57</u>	-	3798	-	-	-	-
40	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>1496,82</u> 268,43	<u>187,60</u> 38,71	1497	268	<u>188</u> 39	<u>3,4000</u> 0,5201	<u>3,4</u> 0,52
41	& С123-240-7-46/5	Двері герметичні утеплені ДУС 1,25х0,5 серія 5.904-4 (форкамера)	шт	1	<u>6048,50</u>	-	6049	-	-	-	-
42	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,035	<u>1123,32</u> 1123,32	-	39	39	-	<u>16,6000</u>	<u>0,58</u>
43	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	0,75	<u>224,62</u>	-	168	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21209	3727	<u>213</u>		<u>52,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21209		46		0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17269 3773 2156 5,98 690 23365				
		----- Всього по розділу 3					23365				
		Розділ 4. В1									
44	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
45	& С130-60-2-М/1	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1980м/год, Р=215Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u>	-	29765	-	-	-	-
46	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>
47	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u>	-	1999	-	-	-	-
48	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u>	-	1145	-	-	-	-
49	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
50	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u>	-	633	-	-	-	-
51	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>126,18</u> 126,18	-	2145	2145	-	<u>1,8200</u>	<u>30,94</u>
52	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u>	-	8354	-	-	-	-
53	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,054	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	6352	957	<u>6</u>	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>14,14</u>
54	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,149	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	17360	2417	<u>72</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>35,72</u> 0,27
55	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,396	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	56342	5558	<u>174</u> 49	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>82,13</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
56	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,007	<u>121852,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	853	98	<u>3</u> 7	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,45</u> 0,01	
Разом прями витрати по розділу 4							126267	12354	<u>332</u> 91		<u>180,9</u> 1,21	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							126267				113581 12445 7192 19,05 2199 133459	
Всього по розділу 4							133459					
Розділ 5. В2												
57	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23	
58	& С130-60-2-М/2	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1720м/год, Р=240Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u> -	-	29765	-	-	-	-	
59	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>	
60	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u> -	-	1999	-	-	-	-	
61	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u> -	-	1145	-	-	-	-	
62	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04	
63	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u> -	-	633	-	-	-	-	
64	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>126,18</u> 126,18	-	3281	3281	-	<u>1,8200</u>	<u>47,32</u>	
65	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u> -	-	8354	-	-	-	-	
66	& С111-1756-2/5	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1300x100h (Фж.п.0,0226м2)	шт	9	<u>522,19</u> -	-	4700	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,052	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	6117	921	5	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>13,61</u> -
68	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,36	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	51220	5053	158 45	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>74,66</u> 0,6
69	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,007	<u>121852,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	853	98	3 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,45</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							109386	10532	243 67		<u>153,56</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							109386				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98611				
всього заробітна плата, грн.							10599				
Загальновиробничі витрати, грн.							6108				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1864				
Всього будівельні роботи, грн.							115494				

Всього по розділу 5							115494				
Розділ 6. В1, В2											
70	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром до 2400 мм (повітрявикидна шахта)	100м2	0,072	<u>16924,52</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	1219	760	25 7	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>11,24</u> 0,09
71	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,115	<u>23330,57</u> 18735,25	-	2683	2155	-	<u>257,6000</u>	<u>29,62</u>
72	С111-1804/2	Сталь листова товщ. 2мм	т	0,076	<u>69089,70</u>	-	5251	-	-	-	-
73	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>126,18</u> 126,18	-	505	505	-	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
74	& С111-1756-2/3	Зовнішні відкидні ґрати РВ 3070-1Н 500х500h (Фж.п.0,1349м2)	шт	4	<u>949,57</u>	-	3798	-	-	-	-
75	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,112	<u>137201,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	15367	1572	44 12	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>23,23</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,3	<u>2056,81</u> 570,81	<u>968,18</u> 269,33	617	171	<u>290</u> 81	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>2,38</u> 1,09
77	& С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	3	<u>237,79</u>	-	713	-	-	-	-
78	КБ20-3-3	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,034	<u>18019,99</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	613	551	<u>16</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>8,15</u> 0,06
79	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,016	<u>23330,57</u> 18735,25	-	373	300	-	<u>257,6000</u>	<u>4,12</u>
80	С114-145-У/1	Сталь листова оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	3,604	<u>637,96</u>	-	2299	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6								33438	6014	<u>375</u> 105	<u>86,02</u> 1,4
Разом будівельні роботи, грн.								33438			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								27049			
всього заробітна плата, грн.								6119			
Загальновиробничі витрати, грн.								3512			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								9,63			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1111			
Всього будівельні роботи, грн.								36950			
Всього по розділу 6								36950			
Розділ 7. В3											
81	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502,98</u> 462,33	<u>37,79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
82	& С130-63-73/3	Вентилятор канальний витяжний Вентс ВКМ-200 з електродвигуном N=0,135кВт, n=2710 об/хв, L=500м3/год, P=270Па	шт	1	<u>7825,53</u>	-	7826	-	-	-	-
83	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>126,18</u> 126,18	-	631	631	-	<u>1,8200</u>	<u>9,1</u>
84	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200х100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	5	<u>491,42</u>	-	2457	-	-	-	-
85	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	2823	425	<u>3</u>	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>6,28</u>
86	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,018	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	2097	292	<u>9</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>4,31</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>110878,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	699	112	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,65</u> 0,01
88	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,025	<u>28499,43</u> 20039,59	<u>6697,25</u> 1466,81	712	501	<u>167</u> 37	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>6,81</u> 0,48
89	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5	<u>736,08</u> -	-	1840	-	-	-	-
90	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>1077,37</u> -	-	1077	-	-	-	-
91	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,01	<u>9709,92</u> 8372,65	-	97	84	-	<u>112,4600</u> -	<u>1,12</u> -
92 &	С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	1	<u>237,79</u> -	-	238	-	-	-	-
93	КБ20-3-1	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,011	<u>23989,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	264	195	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,88</u> 0,02
94	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,005	<u>23330,57</u> 18735,25	-	117	94	-	<u>257,6000</u> -	<u>1,29</u> -
95	С114-145-У/1	Сталь листова оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	1,166	<u>637,96</u> -	-	744	-	-	-	-
96 &	С111-1781-3/5	Сітка сталева оцинкована №10	м2	0,1	<u>238,56</u> -	-	24	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							22149	2796	<u>226</u> 52		<u>39,65</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн.							22149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19127				
всього заробітна плата, грн.							2848				
Загальновиробничі витрати, грн.							1614				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							489				
Всього будівельні роботи, грн.							23763				

Всього по розділу 7							23763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 8. В4											
97	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
98	& С130-63-73/4	Вентилятор канальний витяжний Вентс ВКМ-400 з електродвигуном N=0,460кВт, n=1370 об/хв, L=1963м3/год, P=400Па	шт	1	<u>29990,13</u>	-	29990	-	-	-	-
99	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
100	С130-383/3	Клапан переточний (протипожежний) типу КРУ-1N-0-N-500x500 з електроприводом МР220-Т	шт	1	<u>1511,04</u>	-	1511	-	-	-	-
101	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,005	<u>19634,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	98	70	<u>2</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>1,04</u> 0,01
102	& С113-1738-11/5	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на діам.315 L=300мм	шт	1	<u>769,63</u>	-	770	-	-	-	-
103	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 315 мм	100м2	0,009	<u>137201,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	1235	126	<u>4</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>1,87</u> 0,01
104	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,025	<u>45798,48</u> 27886,41	<u>12744,33</u> 2758,37	1145	697	<u>319</u> 69	<u>378,8400</u> 36,4755	<u>9,47</u> 0,91
105	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5	<u>1077,37</u>	-	2693	-	-	-	-
106	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,0135	<u>9709,92</u> 8372,65	-	131	113	-	<u>112,4600</u>	<u>1,52</u>
107	& С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	1,35	<u>237,79</u>	-	321	-	-	-	-
108	КБ20-3-1	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0145	<u>23989,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	348	257	<u>8</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,8</u> 0,03
109	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,007	<u>23330,57</u> 18735,25	-	163	131	-	<u>257,6000</u>	<u>1,8</u>
110	С114-145-У/1	Сталь листова оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	1,537	<u>637,96</u>	-	981	-	-	-	-
111	& С111-1781-3/5	Сітка сталева оцинкована №10	м2	0,2	<u>238,56</u>	-	48	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 8							40369	2189	<u>410</u> 94		<u>30,34</u> 1,23
Разом будівельні роботи, грн.							40369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37770 2283 1260 3,26 376 41629				
		----- Всього по розділу 8					41629				
		Розділ 9. Опалення									
112	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,0144	<u>12801,51</u>	<u>448,69</u>	184	168	<u>6</u>	<u>164,0800</u>	<u>2,36</u>
					<u>11659,52</u>	<u>96,47</u>			<u>1</u>	<u>1,0082</u>	<u>0,01</u>
113	& C130-420-1/2	Радіатори електричні "Standard" 12секц.N=1440 Вт	шт	4	<u>6125,80</u>	<u>-</u>	24503	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прями витрати по розділу 9			-	-	24687	168	<u>6</u>		<u>2,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24687		<u>1</u>		<u>0,01</u>
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24513 169 96 0,25 29 24783				
		----- Всього по розділу 9					24783				
		Разом прями витрати по кошторису					613407	60193	<u>2383</u>		<u>869,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613407		<u>616</u>		<u>8,14</u>
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					550831 60809 34883 92,68 10696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					648290				

		Всього по кошторису					648290				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					969,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71505				

Склав _____ Н.В.Білецька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ М.В.Дараєв
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]