

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №02-01-01**  
на основні роботи. Земляне полотно  
Земляні роботи

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

56,008 тис. грн.  
0,03766 тис.люд.год.  
4,776 тис. грн.  
1,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-2	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	6,3165	<u>1830,60</u>	<u>1830,60</u>	11563	-	<u>11563</u>	-	-
		ковша 1,25 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи			-	536,59			3389	4,1400	26,15
2	С331-34-1	Перевезення ґрунту самоскидами на відстань 2 км	т	1105,387	<u>27,49</u>	<u>27,49</u>	30387	-	<u>30387</u>	-	-
				5	-	-			-	-	-
3	ДБ1-21-2	Насування ґрунту бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при улаштуванні дорожніх насипів з переміщенням на відстань до 10 м, ґрунт II групи	100 м3	2,6635	<u>540,15</u>	<u>540,15</u>	1439	-	<u>1439</u>	-	-
					-	76,16			203	0,5436	1,45
4	ДБ1-21-5	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-21-2	100 м3	2,6635	<u>435,12</u>	<u>435,12</u>	1159	-	<u>1159</u>	-	-
					-	61,35			163	0,4379	1,17
5	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,26635	<u>3986,56</u>	<u>3986,56</u>	1062	-	<u>1062</u>	-	-
					-	580,77			155	3,8499	1,03
6	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 до 10 проходів	1000 м3	0,26635	<u>5884,31</u>	<u>5884,31</u>	1567	-	<u>1567</u>	-	-
					-	857,24			228	5,6826	1,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-135-1	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах	1000м3	0,133175	<u>28065,18</u> 1714,37	<u>17948,81</u> 3075,53	3738	228	<u>2390</u> 410	<u>20,7400</u> 26,9620	<u>2,76</u> 3,59
		Разом прямі витрати					50915	228	<u>49567</u> 4548		<u>2,76</u> 34,9
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1120				
		всього заробітна плата, грн.					4776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5093				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>56008</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>56008</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>37,66</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>4776</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-01  
на основні роботи. розбирання існуючих конструкцій  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.01

Кошторисна вартість 271,724 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,30741 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 143,848 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Проїзна частина мосту</b>											
1	ДБЗ-20-1	Демонтаж залізобетонних стояків огороження проїздної частини	1 стояк	4	152,09	-	608	608	-	1,6240	6,5
2	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,137	8834,71	6648,49	1210	300	910	24,4900	3,36
3	КБ30-92-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування заповненого деформаційного шва спряження прогонових будов мостів закритого типу	100 м	0,219	33465,15	5505,46	7329	6062	1206	252,9450	55,39
4	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	0,039	2670,51	2670,51	104	-	104	-	-
5	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	23,9	72,27	72,27	1727	-	1727	-	-
Разом прямі витрати							10978	6970	3947		65,25
зокрема:									454		3,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					61 7424 1098 - - <b>12076</b>				
-----											
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>12076</b>				
		<b>Розділ 2. Підходи</b>									
6	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,188	<u>8834,71</u> 2186,22	<u>6648,49</u> 1498,98	1661	411	<u>1250</u> 282	<u>24,4900</u> 11,3555	<u>4,6</u> 2,13
7	КБ30-36-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Укладання перехідних збірно-монолітних плит довжиною до 5 м для сполучення автодорожніх мостів і шляхопроводів із насипом	1 м3	4,23	<u>1362,64</u> 819,12	<u>532,71</u> 168,71	5764	3465	<u>2253</u> 714	<u>7,5760</u> 1,2588	<u>32,05</u> 5,32
8	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	10,6	<u>72,27</u> -	<u>72,27</u> -	766	-	<u>766</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	1,015	<u>1711,69</u> -	<u>1711,69</u> 643,14	1737	-	<u>1737</u> 653	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 5,19
10	ДБ1-19-7	Переміщенням ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,015	<u>968,28</u> -	<u>968,28</u> 191,54	983	-	<u>983</u> 194	<u>-</u> 1,3464	<u>-</u> 1,37
11	ДБ1-19-10 до 30м	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7	100 м3	1,015	<u>1623,58</u> -	<u>1623,58</u> 321,16	1648	-	<u>1648</u> 326	<u>-</u> 2,2576	<u>-</u> 2,29
12	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,524	<u>2670,51</u> -	<u>2670,51</u> 737,78	1399	-	<u>1399</u> 387	<u>-</u> 6,3756	<u>-</u> 3,34
13	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	83,8	<u>68,72</u> -	<u>68,72</u> -	5759	-	<u>5759</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати							19717	3876	<u>15795</u> 2556		<u>36,65</u> 19,64
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46 6432 1972 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>21689</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>21689</b>				
		<b>Розділ 3. Опори</b>									
14	КБ30-15-1	Розбирання ригелів, насадок, шафових стінок, відкрилків	100 м3	0,128	<u>523527,31</u> 189792,37	<u>333734,94</u> 106032,58	67011	24293	<u>42718</u> 13572	<u>1640,1000</u> 976,6452	<u>209,93</u> 125,01
15	КБ46-34-2	Розбирання швів кам'яної кладки	1 м3	0,3	<u>4476,85</u> 2218,08	<u>2258,77</u> 800,79	1343	665	<u>678</u> 240	<u>21,7800</u> 7,4415	<u>6,53</u> 2,23
16	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,131	<u>2670,51</u> -	<u>2670,51</u> 737,78	350	-	<u>350</u> 97	<u>-</u> 6,3756	<u>-</u> 0,84
17	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	32,7	<u>72,27</u> -	<u>72,27</u> -	2363	-	<u>2363</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати					71067	24958	<u>46109</u> 13909		<u>216,46</u> 128,08
		зокрема:									
		всього заробітна плата, грн.					38867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7106				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>78173</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>78173</b>				
		<b>Розділ 4. Прогонова будова</b>									
18	КБ46-35-1	Розбирання вузлів об'єднання плит верхньої прогонової будови	1 м3	2	<u>2549,74</u> 1594,81	<u>954,93</u> 338,55	5099	3190	<u>1909</u> 677	<u>15,6600</u> 3,1460	<u>31,32</u> 6,29
19	КБ30-23-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних довжиною 5 м	1 балка	14	<u>4014,62</u> 1318,65	<u>2695,40</u> 849,74	56205	18461	<u>37736</u> 11896	<u>11,5600</u> 6,0693	<u>161,84</u> 84,97
20	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	41	<u>72,27</u> -	<u>72,27</u> -	2963	-	<u>2963</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ46-35-1	Розбирання нижньої монолітної залізобетонної прогонової будови	1 м3	29,3	<u>2549,74</u> 1594,81	<u>954,93</u> 338,55	74707	46728	<u>27979</u> 9920	<u>15,6600</u> 3,1460	<u>458,84</u> 92,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,293	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	782	-	<u>782</u>	-	-
					-	737,78			216	6,3756	1,87
23	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	73,3	<u>72,27</u>	<u>72,27</u>	5297	-	<u>5297</u>	-	-
		Разом прямі витрати			-	-	145053	68379	<u>76666</u>		<u>652</u>
		зокрема:							22709		185,31
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8				
		всього заробітна плата, грн.					91088				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>159558</b>				
		<b>Всього за розділом 4</b>					<b>159558</b>				
<b>Розділ 5. Розчищення русла</b>											
24	ДБ1-9-1	Попереднє планування бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] при робочому ході в одному напрямку	1000 м2	0,3	<u>254,75</u>	<u>254,75</u>	76	-	<u>76</u>	-	-
					-	44,08			13	0,3146	0,09
25	КБ1-203-2	Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.]	1 га	0,0161	<u>2895,26</u>	<u>2895,26</u>	47	-	<u>47</u>	-	-
					-	688,13			11	4,9113	0,08
26	КБ1-212-11	Перетрушування валів з середнього чагарника, дрібнолісся і коріння кранами	1 га	0,0161	<u>839,52</u>	<u>839,52</u>	14	-	<u>14</u>	-	-
					-	343,58			6	2,4522	0,04
27	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,01	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	27	-	<u>27</u>	-	-
					-	737,78			7	6,3756	0,06
28	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	0,6	<u>72,27</u>	<u>72,27</u>	43	-	<u>43</u>	-	-
		Разом прямі витрати			-	-	207	-	<u>207</u>	-	-
		зокрема:							37		0,27
		всього заробітна плата, грн.					37				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>228</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 5</b>					<b>228</b>				
		Разом прямі витрати					247022	104183	<u>142724</u>		<u>970,36</u>
		зокрема:							<u>39665</u>		<u>337,05</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115				
		всього заробітна плата, грн.					143848				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24702				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>271724</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>271724</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>1307,41</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>143848</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-02**  
**на додаткові роботи. розбирання існуючих конструкцій**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.01

Кошторисна вартість 64,498 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12145 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,510 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Проїзна частина мосту</b>											
1	ДБЗ-20-1	Демонтаж залізобетонних стоек огороження проїздної частини	1 стаяк	4	152,09	-	608	608	-	1,6240	6,5
2	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,943	8834,71	6648,49	8331	2062	6269	24,4900	23,09
3	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором	100 м3	1,043	2186,22	1498,98	2785	-	1414	11,3555	10,71
4	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	160,31	2670,51	2670,51	2785	-	2785	-	-
		Разом прями витрати			-	737,78	23310	2670	770	6,3756	6,65
		зокрема:			72,27	72,27	11586	-	11586	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	4854		-	-	-
									20640		29,59
									2184		17,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					2332 - - <b>25642</b>				
-----											
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>25642</b>				
<b>Розділ 2. Підходи</b>											
5	ДБ1-23-23	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	1,3024	<u>1711,69</u>	<u>1711,69</u>	2229	-	<u>2229</u>	-	-
6	ДБ1-19-7	Переміщенням ґрунту бульдозером потужністю 96 кВт [130 к.с.] на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	1,3024	<u>968,28</u>	<u>968,28</u>	1261	-	<u>1261</u>	-	-
7	ДБ1-19-10 до 30м	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-7	100 м3	1,3024	<u>1623,58</u>	<u>1623,58</u>	2115	-	<u>2115</u>	-	-
8	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	1,7934	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	4789	-	<u>4789</u>	-	-
9	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	208,4	<u>68,72</u>	<u>68,72</u>	14321	-	<u>14321</u>	-	-
-----											
		Разом прямі витрати					24715	-	<u>24715</u>		-
		зокрема:							<u>2828</u>		-
		всього заробітна плата, грн.					2828				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>27186</b>				
-----											
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>27186</b>				
<b>Розділ 3. Опори</b>											
10	КБ30-15-1	Розбирання ригелів, насадок, шафових стінок, відкрилків	100 м3	0,019	<u>523527,31</u>	<u>333734,94</u>	9947	3606	<u>6341</u>	<u>1640,1000</u>	<u>31,16</u>
					<u>189792,37</u>	<u>106032,58</u>			<u>2015</u>	<u>976,6452</u>	<u>18,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,019	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	51	-	<u>51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	737,78			14	6,3756	0,12
12	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	4,75	<u>72,27</u>	<u>72,27</u>	343	-	<u>343</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати			-	-	10341	3606	<u>6735</u>		<u>31,16</u>
		зокрема:							2029		18,68
		всього заробітна плата, грн.					5635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1034				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>11375</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>11375</b>				
		<b>Розділ 4. Прогонова будова</b>									
13	КБ46-35-1	Розбирання нижньої монолітної залізобетонної прогонової будови	1 м3	0,1	<u>2549,74</u>	<u>954,93</u>	255	159	<u>96</u>	<u>15,6600</u>	<u>1,57</u>
					1594,81	338,55			34	3,1460	0,31
14	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	0,00001	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	737,78			-	6,3756	-
15	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 5 км	т	0,2	<u>72,27</u>	<u>72,27</u>	14	-	<u>14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати			-	-	269	159	<u>110</u>		<u>1,57</u>
		зокрема:							34		0,31
		всього заробітна плата, грн.					193				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>295</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 4</b>					<b>295</b>				
		Разом прямі витрати					58635	6435	<u>52200</u>		<u>62,32</u>
									7075		59,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					13510 5863 - - <b>64498</b>				
		----- <b>Всього за кошторисом</b>					<b>64498</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>121,45</b> <b>13510</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

\_\_\_\_\_ *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-03**  
**на основні роботи. опора №0 опора №2**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.02

Кошторисна вартість 648,656 тис. грн.  
 Кошторисна трудомісткість 0,73274 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 84,248 тис. грн.  
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-19-1	Розшивка зруйнованих швів бутової кладки тіла опори 0. Матеріал Sika Mono Top 4012	100м шва	1,8	39648,62	158,82	71368	6377	286	34,3700	61,87
					3542,86	57,41			103	0,5187	0,93
2	ДБ4-42-1	Встановлення анкерних болтів	1 т	0,0372	84346,85	-	3138	1633	-	420,4200	15,64
					43891,85	-			-	-	-
3	КБ30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти	100 м3	0,0231	233124,49	4657,51	5385	710	108	328,3500	7,58
					30749,98	1438,45			33	13,3052	0,31
4	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	16	473,25	443,42	7572	429	7095	0,2600	4,16
					26,80	137,89			2206	1,2742	20,39
5	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	16	22,83	5,73	365	274	91	0,1700	2,72
					17,10	0,22			4	0,0020	0,03
6	КБ30-12-3	Улаштування з монолітного залізобетону шафових стінок, В30	100 м3	0,251	1571699,5	110653,74	394497	46280	27774	1570,8000	394,27
					2	31215,27			7835	233,6272	58,64
					184380,50						
7	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,0808	81782,32	1569,75	6608	594	127	70,4000	5,69
					7349,76	490,80			40	3,4500	0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону підферменної площадки, В30	100 м3	0,0193	1422859,4 5 94514,38	85028,65 23786,65	27461	1824	1641 459	805,2000 171,7153	15,54 3,31
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по поверхні бетону	100м2	0,56	18740,57 3666,24	- -	10495	2053	-	33,5000 -	18,76 -
10	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	53	473,25 26,80	443,42 137,89	25082	1420	23501 7308	0,2600 1,2742	13,78 67,53
11	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	106	22,83 17,10	5,73 0,22	2420	1813	607 23	0,1700 0,0020	18,02 0,21
12	ДБ4-43-1	Нанесення захисної системи на бетонні поверхні транспортних споруд Антикорозійний захист поверхонь	100 м2	0,53	41302,45 3933,42	15,63 12,66	21890	2085	8 7	30,8600 0,1110	16,36 0,06
13	КБ13-44-5	Піскоструминне очищення поверхонь	1 м2	4,2	371,68 63,28	125,88 11,95	1561	266	529 50	0,5100 0,1089	2,14 0,46
14	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	12,6	22,83 17,10	5,73 0,22	288	215	73 3	0,1700 0,0020	2,14 0,03
15	КБ13-16-12 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,042	51741,64 870,68	113,46 12,02	2173	37	5 1	7,5240 0,1091	0,32 -
16	КБ13-17-1 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Проміжне поліуретанове покриття металевих поверхонь за один раз /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,042	22650,50 656,45	102,86 8,71	951	28	4 -	5,2910 0,0792	0,22 -
17	КБ13-30-2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,042	21244,60 699,37	117,94 13,64	892	29	5 1	6,2260 0,1238	0,26 0,01
18	ДБ4-31-2	Герметизація тріщин в залізобетонних конструкціях ін'єктуванням епоксидним клеєм тріщин розкриттям до 3 мм	10 м	0,09	83794,49 1134,66	181,68 65,57	7542	102	16 6	11,4300 0,6058	1,03 0,05
		Разом прямі витрати					589688	66169	61870 18079		580,5 152,24
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					461649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					84248				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58968				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>648656</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>648656</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					732,74				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84248				

Склав

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-04  
на додаткові роботи. опора №0 опора №2  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.02

Кошторисна вартість 351,464 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,52029 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 59,302 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ4-42-1	Встановлення анкерних болтів	1 м	0,174	<u>81202,46</u> 43891,85	-	14129	7637	-	<u>420,4200</u>	<u>73,15</u>
2	КБ46-25-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 250 мм, діаметром 22 мм	100шт	1,78	<u>32421,68</u> 6856,17	<u>4150,49</u> 3499,08	57711	12204	<u>7388</u> 6228	<u>58,4100</u> 33,5150	<u>103,97</u> 59,66
3	КБ46-25-18 Н1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 22 мм /250 мм/	100шт	1,78	<u>5938,97</u> 369,75	<u>226,24</u> 190,94	10571	658	<u>403</u> 340	<u>3,1500</u> 1,8290	<u>5,61</u> 3,26
4	КБ6-1-1	Устрій підливки з цементного розчину	100м3	0,007	<u>423692,97</u> 14113,06	<u>3058,78</u> 1323,12	2966	99	<u>21</u> 9	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>1,05</u> 0,07
5	КР20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,007	<u>40985,64</u> 40985,64	-	287	287	-	<u>459,1200</u>	<u>3,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки [бетон важкий В30 (М400), F200 W6]	100м3	0,008	669051,93	3058,78	5352	113	24	150,7000	1,21
					14113,06	1323,12			11	10,6641	0,09
7	КБ30-12-3	Улаштування з монолітного залізобетону шафових стінок, В30	100 м3	0,0995	1486930,3	110653,74	147950	18346	11010	1570,8000	156,29
					1	31215,27			3106	233,6272	23,25
					184380,50						
8	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг	1 т	0,0056	81782,32	1569,75	458	41	9	70,4000	0,39
					7349,76	490,80			3	3,4500	0,02
9	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по поверхні бетону	100м2	0,038	27030,48	-	1027	139	-	33,5000	1,27
					3666,24	-			-	-	-
10	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	22,4	473,25	443,42	10601	600	9933	0,2600	5,82
					26,80	137,89			3089	1,2742	28,54
11	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	44,8	22,83	5,73	1023	766	257	0,1700	7,62
					17,10	0,22			10	0,0020	0,09
12	КБ13-31-3	Шпаклювання бетонної поверхні транспортних споруд Sika MonoTop-3020 товщиною шару 2,5 мм	100м2	0,754	77168,80	114,14	58185	4664	86	50,5300	38,1
					6185,88	90,64			68	0,9176	0,69
13	ДБ4-43-1	Нанесення захисної системи на бетонні поверхні транспортних споруд	100 м2	0,224	41302,45	15,63	9252	881	4	30,8600	6,91
					3933,42	12,66			3	0,1110	0,02
		Разом прямі витрати					319512	46435	29135		404,6
		зокрема:							12867		115,69
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					243942				
		всього заробітна плата, грн.					59302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>351464</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>351464</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>520,29</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						59302				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-05**  
**на основні роботи. опора №1**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.03

Кошторисна вартість 310,110 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,24854 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 28,263 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-19-1	Розшивка зруйнованих швів ґрунтової кладки тіла опори 1. Матеріал Sika Mono Top 4012	100м шва	0,79	113353,33	158,82	89549	2799	125	34,3700	27,15
					3542,86	57,41			45	0,5187	0,41
2	КБ13-44-9	Знепилювання бетонних поверхонь	1 м2	0,75	22,83	5,73	17	13	4	0,1700	0,13
					17,10	0,22			-	0,0020	-
3	ДБ4-42-1	Встановлення анкерних болтів	1 т	0,0345	80423,45	-	2775	1514	-	420,4200	14,5
					43891,85	-			-	-	-
4	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	8	473,25	443,42	3786	214	3547	0,2600	2,08
					26,80	137,89			1103	1,2742	10,19
5	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	8	22,83	5,73	183	137	46	0,1700	1,36
					17,10	0,22			2	0,0020	0,02
6	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону ригеля РМ, В30	100 м3	0,102	1224680,4	85028,65	124917	9640	8673	805,2000	82,13
					6	23786,65			2426	171,7153	17,51
					94514,38	-			-	-	-
7	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону підферменної площадки ПФПЗ, В30	100 м3	0,017	1539243,4	85028,65	26167	1607	1445	805,2000	13,69
					1	23786,65			404	171,7153	2,92
					94514,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	34	<u>473,25</u> 26,80	<u>443,42</u> 137,89	16091	911	<u>15076</u> 4688	<u>0,2600</u> 1,2742	<u>8,84</u> 43,32
9	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	68	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	1552	1163	<u>389</u> 15	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>11,56</u> 0,14
10	ДБ4-43-1	Нанесення захисної системи на бетонні поверхні транспортних споруд	100 м2	0,34	<u>41301,25</u> 3933,42	<u>15,63</u> 12,66	14042	1337	<u>5</u> 4	<u>30,8600</u> 0,1110	<u>10,49</u> 0,04
11	КБ13-44-5	Антикорозійний захист поверхонь анкерів	1 м2	2,1	<u>371,68</u> 63,28	<u>125,88</u> 11,95	781	133	<u>264</u> 25	<u>0,5100</u> 0,1089	<u>1,07</u> 0,23
12	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	2,1	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	48	36	<u>12</u> -	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>0,36</u> -
13	КБ13-16-12 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,021	<u>51741,64</u> 870,68	<u>113,46</u> 12,02	1087	18	<u>2</u> -	<u>7,5240</u> 0,1091	<u>0,16</u> -
14	КБ13-17-1 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Проміжне поліуретанове покриття металевих поверхонь за один раз /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,021	<u>22650,50</u> 656,45	<u>102,86</u> 8,71	476	14	<u>2</u> -	<u>5,2910</u> 0,0792	<u>0,11</u> -
15	КБ13-30-2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,021	<u>21244,60</u> 699,37	<u>117,94</u> 13,64	446	15	<u>2</u> -	<u>6,2260</u> 0,1238	<u>0,13</u> -
		Разом прямі витрати					281917	19551	<u>29592</u> 8712		<u>173,76</u> 74,78
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232774				
		всього заробітна плата, грн.					28263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28193				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>310110</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього за кошторисом</b>						<b>310110</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>248,54</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>28263</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-06**  
**на додаткові роботи. опора №1**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.03

Кошторисна вартість 120,477 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,15428 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17,707 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-25-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 22 мм	100шт	0,74	<u>32421,68</u> 6856,17	<u>4150,49</u> 3499,08	23992	5074	<u>3071</u> 2589	<u>58,4100</u> 33,5150	<u>43,22</u> 24,8
2	КБ46-25-18 Н1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 22 мм /до 250 мм/	100шт	0,74	<u>5938,97</u> 369,75	<u>226,24</u> 190,94	4395	274	<u>167</u> 141	<u>3,1500</u> 1,8290	<u>2,33</u> 1,35
3	ДБ4-42-1	Встановлення анкерних болтів	1 м	0,0532	<u>91225,28</u> 43891,85	-	4853	2335	-	<u>420,4200</u>	<u>22,37</u>
4	КБ30-12-1	Улаштування з монолітного залізобетону ригеля РМ, В30	100 м3	0,043	<u>1161670,6</u> 2	<u>85028,65</u> 23786,65	49952	4064	<u>3656</u> 1023	<u>805,2000</u> 171,7153	<u>34,62</u> 7,38
					<u>94514,38</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ13-31-3	Шпаклювання бетонної поверхні транспортних споруд Sika MonoTop-3020 товщиною шару 2,5 мм	100м2	0,34	<u>77168,80</u> 6185,88	<u>114,14</u> 90,64	26237	2103	<u>39</u> 31	<u>50,5300</u> 0,9176	<u>17,18</u> 0,31
6	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	4,2	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	96	72	<u>24</u> 1	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>0,71</u> 0,01
Разом прямі витрати							109525	13922	<u>6957</u> 3785		<u>120,43</u> 33,85
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88646				
всього заробітна плата, грн.							17707				
Загальновиробничі витрати, грн.							10952				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>							<b>120477</b>				
-----											
<b>Всього за кошторисом</b>							<b>120477</b>				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							<b>154,28</b>				
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>17707</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-07  
на основні роботи. прогону будову  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.04

Кошторисна вартість 2681,767 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,03649 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 240,195 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		<b>Розділ 1. Монолітна плита</b>									
1	КБ30-16-1	Встановлення опорних частин прогонових будівель	1оп.ч.	56	<u>8119,56</u> 1343,65	<u>1200,39</u> 378,30	454695	75244	<u>67222</u> 21185	<u>10,6800</u> 2,7000	<u>598,08</u> 151,2
2	КБ30-23-1	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних довжиною до 6 м	1 балка	14	<u>79738,56</u> 1648,31	<u>3369,25</u> 1062,18	1116340	23076	<u>47170</u> 14871	<u>14,4500</u> 7,5866	<u>202,3</u> 106,21
3	КБ8-11-2	Закріплення плит прогонової будови метизами	1 м	0,0087	<u>97515,81</u> 4177,24	<u>341,88</u> 155,23	848	36	<u>3</u> 1	<u>36,6200</u> 1,2512	<u>0,32</u> 0,01
4	КБ30-17-1	Встановлення гумових прокладок 26x52, 5x1,0 см	1оп.ч.	8	<u>3635,11</u> 106,16	<u>-</u> -	29081	849	<u>-</u> -	<u>0,9700</u> -	<u>7,76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	77,5	<u>473,25</u> 26,80	<u>443,42</u> 137,89	36677	2077	<u>34365</u> 10686	<u>0,2600</u> 1,2742	<u>20,15</u> 98,75
6	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	77,5	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	1769	1325	<u>444</u> 17	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>13,18</u> 0,16
7	ДБ4-4-1	Захист бетонних поверхонь елементів транспортних споруд від корозії антикорозійними матеріалами	10 м2	7,75	<u>4253,81</u> 1206,41	-	32967	9350	-	<u>10,9000</u>	<u>84,48</u>
8	КБ8-3-2	Прокладання рулонної гідроізоляції в місцях з'єднувальних плит	100м2	0,14	<u>33709,72</u> 2936,77	-	4719	411	-	<u>28,1300</u>	<u>3,94</u>
9	КБ30-57-1	Армування плит прогонових будов	1 т	2,57	<u>41684,32</u> 8698,29	<u>3382,42</u> 966,17	107129	22355	<u>8693</u> 2483	<u>79,4800</u> 6,8749	<u>204,26</u> 17,67
10	КБ6-11-9	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг оцинковані	1 т	0,14	<u>115938,17</u> 7349,76	<u>1569,75</u> 490,80	16231	1029	<u>220</u> 69	<u>70,4000</u> 3,4500	<u>9,86</u> 0,48
11	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг оцинковані	1 т	0,53	<u>110974,40</u> 2423,12	<u>1638,00</u> 512,14	58816	1284	<u>868</u> 271	<u>23,2100</u> 3,6000	<u>12,3</u> 1,91
12	КБ30-58-1	Бетонування плит прогонових будов, В35	1 м3	23,2	<u>8265,92</u> 164,00	<u>331,88</u> 78,40	191769	3805	<u>7700</u> 1819	<u>1,4600</u> 0,6116	<u>33,87</u> 14,19
13	КБ30-90-1	Піскоструменева обробка бетонних поверхонь елементів штучних споруд	1 м3	111	<u>471,44</u> 26,80	<u>443,42</u> 137,89	52330	2975	<u>49220</u> 15306	<u>0,2600</u> 1,2742	<u>28,86</u> 141,44
14	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	222	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	5068	3796	<u>1272</u> 49	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>37,74</u> 0,44
15	ДБ4-43-1	Фарбування покриття нижніх (стельових) поверхонь транспортних споруд	100 м2	1,11	<u>41301,25</u> 3933,42	<u>15,63</u> 12,66	45844	4366	<u>17</u> 14	<u>30,8600</u> 0,1110	<u>34,25</u> 0,12
16	КБ13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних поверхонь клинів та виробів закладних	1 м2	11,7	<u>371,68</u> 63,28	<u>125,88</u> 11,95	4349	740	<u>1473</u> 140	<u>0,5100</u> 0,1089	<u>5,97</u> 1,27
17	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	35,1	<u>22,83</u> 17,10	<u>5,73</u> 0,22	801	600	<u>201</u> 8	<u>0,1700</u> 0,0020	<u>5,97</u> 0,07
18	КБ13-16-2	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою Sika Cor Zink	100м2	0,117	<u>51160,13</u> 444,11	<u>103,15</u> 10,93	5986	52	<u>12</u> 1	<u>3,5300</u> 0,0992	<u>0,41</u> 0,01
19	КБ13-17-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою Sika Cor EG1	100м2	0,117	<u>21122,07</u> 596,78	<u>93,51</u> 7,92	2471	70	<u>11</u> 1	<u>4,8100</u> 0,0720	<u>0,56</u> 0,01
20	КБ13-30-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь матеріалом Sika Cor EG5	100м2	0,117	<u>19991,79</u> 635,79	<u>107,22</u> 12,40	2339	74	<u>13</u> 1	<u>5,6600</u> 0,1125	<u>0,66</u> 0,01
		Разом прямі витрати					2170229	153514	<u>218904</u> 66922		<u>1304,92</u> 533,95
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1797811				
		всього заробітна плата, грн.					220436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					217024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>2387253</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 1</b>						<b>2387253</b>				
		<b>Розділ 2. Поздовжній водовідвід</b>										
21	КБ9-53-2	Монтаж оцинкованих водовідвідних лотків	1m	1,87	<u>113479,80</u>	<u>526,73</u>	212207	13668	<u>985</u>	<u>74,5600</u>	<u>139,43</u>	
					7309,12	131,82			247	1,1909	2,23	
22	КБ9-52-1	Підрізання водовідвідних лотків по місцю	1м різа	9,48	<u>80,77</u>	-	766	528	-	<u>0,5400</u>	<u>5,12</u>	
					55,66	-			-	-	-	
23	КБ13-44-5	Очищення кварцовим піском суцільних поверхонь лотка в місцях зварювання	1 м2	3	<u>371,68</u>	<u>125,88</u>	1115	190	<u>378</u>	<u>0,5100</u>	<u>1,53</u>	
					63,28	11,95			36	0,1089	0,33	
24	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	117	<u>22,83</u>	<u>5,73</u>	2671	2001	<u>670</u>	<u>0,1700</u>	<u>19,89</u>	
					17,10	0,22			26	0,0020	0,23	
25	КБ13-16-2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою Sika Cor Zink	100м2	0,39	<u>51033,60</u>	<u>103,15</u>	19903	173	<u>40</u>	<u>3,5300</u>	<u>1,38</u>	
					444,11	10,93			4	0,0992	0,04	
26	КБ13-17-1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою Sika Cor EG1	100м2	0,39	<u>20964,90</u>	<u>93,51</u>	8176	233	<u>36</u>	<u>4,8100</u>	<u>1,88</u>	
					596,78	7,92			3	0,0720	0,03	
27	КБ13-30-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь матеріалом Sika Cor EG5	100м2	0,39	<u>19991,79</u>	<u>107,22</u>	7797	248	<u>42</u>	<u>5,6600</u>	<u>2,21</u>	
					635,79	12,40			5	0,1125	0,04	
28	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 1	100м3	0,03	<u>17510,37</u>	-	525	525	-	<u>200,6000</u>	<u>6,02</u>	
					17510,37	-			-	-	-	
29	КБ22-11-6	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	1000м	0,012	<u>919383,84</u>	<u>57675,05</u>	11033	512	<u>692</u>	<u>404,2400</u>	<u>4,85</u>	
					42703,91	14489,92			174	137,9099	1,65	
30	КБ22-34-3	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів діаметром до 200 мм	10 шт	0,2	<u>17727,37</u>	<u>5369,15</u>	3545	798	<u>1074</u>	<u>35,5000</u>	<u>7,1</u>	
					3987,72	1939,53			388	18,2966	3,66	
		Разом прямі витрати						267738	18876	<u>3917</u>		<u>189,41</u>
		зокрема:								883		8,21
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						244945				
		всього заробітна плата, грн.						19759				
		Загальновиробничі витрати, грн.						26776				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>294514</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>294514</b>				
		Разом прямі витрати					2437967	172390	<u>222821</u>		<u>1494,33</u>
		зокрема:							67805		<u>542,16</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2042756				
		всього заробітна плата, грн.					240195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					243800				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>2681767</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>2681767</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>2036,49</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>240195</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-08**  
**на додаткові роботи. прогонову будову**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.04

Кошторисна вартість 4,370 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,01162 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,283 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1									
		<b>Розділ 1. Монолітна плита</b>									
1	КБ30-57-1	Армування плит прогонових будов	1 м	0,01	<u>42669,92</u>	<u>3382,42</u>	427	87	<u>34</u>	<u>79,4800</u>	<u>0,79</u>
					8698,29	966,17			10	6,8749	0,07
		Разом прямі витрати					427	87	<u>34</u>		<u>0,79</u>
		зокрема:							10		0,07
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306				
		всього заробітна плата, грн.					97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>470</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 1</b>						<b>470</b>				
2	КБ22-34-3	<b>Розділ 2. Поздовжній водовідвід</b> <i>Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів діаметром до 200 мм</i>	10 шт	0,2	<u>17727,37</u> 3987,72	<u>5369,15</u> 1939,53	3545	798	<u>1074</u> 388	<u>35,5000</u> 18,2966	<u>7,1</u> 3,66	
		Разом прямі витрати						3545	798	<u>1074</u> 388		<u>7,1</u> 3,66
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1673				
		всього заробітна плата, грн.						1186				
		Загальновиробничі витрати, грн.						355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>3900</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 2</b>						<b>3900</b>				
		Разом прямі витрати						3972	885	<u>1108</u> 398		<u>7,89</u> 3,73
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1979				
		всього заробітна плата, грн.						1283				
		Загальновиробничі витрати, грн.						398				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>4370</b>				
		-----										
		<b>Всього за кошторисом</b>						<b>4370</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>11,62</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1283				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-09**  
**на основні роботи. мостове полотно**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.05

Кошторисна вартість 1425,393 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,80515 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 86,731 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Проїзна частина та тротуари</b>											
1	КБ11-15-7	Шліфування бетонних поверхонь	100м2	1,12	<u>10333,02</u>	<u>316,73</u>	11573	10577	<u>355</u>	<u>90,4600</u>	<u>101,32</u>
					9444,02	97,82			110	0,9048	1,01
2	КБ13-44-9	Знепилювання поверхонь	1 м2	336	<u>22,83</u>	<u>5,73</u>	7671	5746	<u>1925</u>	<u>0,1700</u>	<u>57,12</u>
					17,10	0,22			74	0,0020	0,67
3	КБ13-31-9	Влаштування шару гідровітскання, товщиною шару 2 мм ===Асфальтобетонне покриття=== Нижній шар покриття	100м2	1,12	<u>152933,05</u>	<u>121,08</u>	171285	3923	<u>136</u>	<u>32,4000</u>	<u>36,29</u>
					3503,09	42,82			48	0,3869	0,43
4	ДБ2-2-5	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистого асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,112	<u>1192048,6</u>	<u>12766,14</u>	133509	269	<u>1430</u>	<u>23,5600</u>	<u>2,64</u>
					9	2747,93			308	17,8986	2
					2399,35						
5	ДБ2-2-11 до 4см	при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (до 4 см)	1000 м2	-0,112	<u>706166,58</u>	-	-79091	-4	-	<u>0,3600</u>	<u>-0,04</u>
					36,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,4 л/м2 верхній шар	1 м	0,045	<u>28878,79</u> -	<u>425,96</u> 77,30	1300	-	<u>19</u> 3	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,03
7	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,086	<u>610731,89</u> 2207,89	<u>12236,51</u> 2633,96	52523	190	<u>1052</u> 227	<u>21,6800</u> 17,1898	<u>1,86</u> 1,48
8	ДБ3-1-1	==== Дорожня розмітка ==== Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки	1 км	0,075	<u>735,71</u> 380,36	- -	55	29	- -	<u>3,8800</u> -	<u>0,29</u> -
9	КБ46-32-1	Прорізання штраф	100м	0,6031	<u>6518,75</u> 4315,07	<u>2203,68</u> 781,26	3931	2602	<u>1329</u> 471	<u>39,9100</u> 7,2600	<u>24,07</u> 4,38
10	КБ7-19-3	Заповнення штраф полімербітумною мастикою	100м шва	0,6031	<u>53698,66</u> 2407,46	<u>16,29</u> 5,89	32386	1452	<u>10</u> 4	<u>23,0600</u> 0,0532	<u>13,91</u> 0,03
		Разом прямі витрати					335142	24784	<u>6256</u> 1245		<u>237,46</u> 10,03
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					304102				
		всього заробітна плата, грн.					26029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33514				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>368656</b>				
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>368656</b>				
		<b>Розділ 2. Перильне та бар'єрне огороження</b>									
11	КБ30-85-1	Установлення металевого перильного огороження на мостах	100пог.м	0,3416	<u>478237,82</u> 36277,83	<u>8684,15</u> 6200,34	163366	12393	<u>2967</u> 2118	<u>343,4100</u> 58,2941	<u>117,31</u> 19,91
12	КБ7-20-3	Установлення цоколів ПО	1т	0,0368	<u>118051,85</u> 7268,17	<u>4458,26</u> 1065,13	4344	267	<u>164</u> 39	<u>61,9200</u> 9,6221	<u>2,28</u> 0,35
13	КБ30-85-2	Установлення металевого бар'єрного огороження на мостах	100пог.м	0,256	<u>644315,51</u> 56231,12	<u>15016,62</u> 10145,85	164945	14395	<u>3844</u> 2597	<u>532,2900</u> 94,6358	<u>136,27</u> 24,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ7-20-4	Установлення цоколів під БО	1т	0,812	110825,48	3421,47	89990	4340	2778	45,5300	36,97
					5344,31	726,96			590	6,5668	5,33
15	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	1 м2	34,2	22,83	5,73	781	585	196	0,1700	5,81
					17,10	0,22			8	0,0020	0,07
16	КБ13-16-12	Грунтування металевих поверхонь	100м2	0,114	51916,89	103,15	5919	90	12	6,8400	0,78
					791,52	10,93			1	0,0992	0,01
17	КБ13-17-1	Проміжне поліуретанове покриття металевих поверхонь за один раз	100м2	0,114	20933,88	93,51	2386	68	11	4,8100	0,55
					596,78	7,92			1	0,0720	0,01
18	КБ13-30-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,114	20027,98	107,22	2283	72	12	5,6600	0,65
					635,79	12,40			1	0,1125	0,01
		Разом прямі витрати					434014	32210	9984		300,62
		зокрема:							5355		49,92
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					391820				
		всього заробітна плата, грн.					37565				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43401				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>477415</b>				
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>477415</b>				
19	КБ30-92-2	<b>Розділ 3. Деформаційні шви</b> Улаштування деформаційного шва з гумовим компенсатором D 80	100 м	0,196	2687021,3	34840,37	526656	21691	6829	999,9000	195,98
					0	7378,18			1446	56,8298	11,14
					110668,93						
		Разом прямі витрати					526656	21691	6829		195,98
		зокрема:							1446		11,14
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					498136				
		всього заробітна плата, грн.					23137				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>579322</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>579322</b>				
		Разом прямі витрати					1295812	78685	<u>23069</u>		<u>734,06</u>
		зокрема:							8046		71,09
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1194058				
		всього заробітна плата, грн.					86731				
		Загальновиробничі витрати, грн.					129581				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1425393</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>1425393</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>805,15</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>86731</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-010**  
**на додаткові роботи. мостове полотно**  
**Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.05

Кошторисна вартість 574,622 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,11973 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,360 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Проїзна частина та тротуари</b>											
1	ДБ4-37-1	Улаштування гідроізоляції бетонної поверхні проїзної частини мостів бітумно-латексною мастикою	100 м2	1,12	<u>405897,06</u> 9577,03	<u>1556,89</u> 484,08	454605	10726	<u>1744</u> 542	<u>94,0400</u> 4,4776	<u>105,32</u> 5,01
2	ДБ1-31-1	Укладання армуючої геогратки	1000 м2	0,112	<u>274630,87</u> 235,27	-	30759	26	-	<u>2,4000</u>	<u>0,27</u>
==== Дорожня розмітка =====											
3	ДБ3-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.1	1 км	0,05	<u>107386,00</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	5369	31	<u>124</u> 48	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>0,31</u> 0,38
4	ДБ3-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.2	1 км	0,025	<u>209519,15</u> 611,71	<u>2486,78</u> 961,11	5238	15	<u>62</u> 24	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>0,16</u> 0,19
Разом прямі витрати							495971	10798	<u>1930</u> 614		<u>106,06</u> 5,58



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					508119				
		всього заробітна плата, грн.					12360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52238				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>574622</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>574622</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					119,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12360				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-011  
на основні роботи. влаштування сполучення  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.06

Кошторисна вартість 395,565 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12599 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,039 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Влаштування сполучення</b>											
1	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів під БО, В25	100м3	0,013	<u>883275,55</u>	<u>14218,39</u>	11483	771	<u>185</u>	<u>582,3200</u>	<u>7,57</u>
					59303,47	5981,33			78	48,3367	0,63
2	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,178	<u>110974,40</u>	<u>1638,00</u>	19753	431	<u>292</u>	<u>23,2100</u>	<u>4,13</u>
					2423,12	512,14			91	3,6000	0,64
3	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,149	<u>246812,59</u>	<u>4657,51</u>	36775	4582	<u>694</u>	<u>328,3500</u>	<u>48,92</u>
					30749,98	1438,45			214	13,3052	1,98
4	КБ8-3-2	Укладання відділяючих прокладок з рулонної гідроізоляції	100м2	0,121	<u>33709,72</u>	-	4079	355	-	<u>28,1300</u>	<u>3,4</u>
					2936,77	-			-	-	-
5	КБ6-1-1	Устрій підливки з цементного розчину	100м3	0,003	<u>346599,33</u>	<u>3058,78</u>	1040	42	<u>9</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,45</u>
					14113,06	1323,12			4	10,6641	0,03
6	КБ6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,00072	<u>101771,59</u>	<u>2465,29</u>	73	3	<u>2</u>	<u>43,1200</u>	<u>0,03</u>
					4772,52	594,22			-	4,2254	-
7	КБ46-33-6	Заповнення зазору між перехідною плитою та шафвою стінкою бітумною мастикою	1 м3	0,01	<u>79964,05</u>	<u>285,07</u>	800	93	<u>3</u>	<u>100,3200</u>	<u>1</u>
					9303,68	103,04			1	0,9310	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по поверхні бетону	100м2	0,96	<u>18740,57</u> 3666,24	-	17991	3520	-	<u>33,5000</u>	<u>32,16</u>
		Разом прямі витрати					91994	9797	<u>1185</u> 388		<u>97,66</u> 3,29
		зокрема:					81012				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10185				
		всього заробітна плата, грн.					9199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>101193</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>101193</b>				
		<b>Розділ 2. Дорожній одяг та тротуари</b>									
9	ДБ2-52-3	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,0354	<u>231545,70</u> 2446,75	<u>11522,50</u> 1846,54	8197	87	<u>408</u> 65	<u>25,6500</u> 13,0073	<u>0,91</u> 0,46
10	ДБ2-52-4	При зміні товщини на кожний 1 см до норми 2-52-3 додавати або виключати (до15см)	1000 м2	0,0354	<u>54902,99</u> -	<u>599,06</u> 88,97	1944	-	<u>21</u> 3	<u>-</u> 0,7800	<u>-</u> 0,03
11	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2	0,0702	<u>690108,36</u> 2214,02	<u>18496,61</u> 4229,94	48446	155	<u>1298</u> 297	<u>19,7100</u> 26,4783	<u>1,38</u> 1,86
12	ДБ2-11-10 Н1=2	при зміні товщини на кожні 1,0 см додавати або виключати (до 20 см)	1000 м2	0,0702	<u>74391,66</u> -	<u>-</u> -	5222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 1,2 л/м2	1 м	0,106	<u>28878,79</u> -	<u>425,96</u> 77,30	3061	-	<u>45</u> 8	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,06
14	ДБ2-2-5	Влаштування нижнього шару покриття товщиною 10 см із дрібнозернистого асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м	1000 м2	0,0968	<u>1192048,6</u> 9 2399,35	<u>12766,14</u> 2747,93	115390	232	<u>1236</u> 266	<u>23,5600</u> 17,8986	<u>2,28</u> 1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 0,4 л/м2 верхній шар	1 м	0,041	<u>28050,07</u>	<u>425,96</u> 77,30	1150	-	<u>17</u> 3	<u>-</u> 0,5600	<u>-</u> 0,02
16	ДБ2-1-5	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 4,5 м == Тротуар ==	1000 м2	0,1014	<u>610731,89</u> 2207,89	<u>12236,51</u> 2633,96	61928	224	<u>1241</u> 267	<u>21,6800</u> 17,1898	<u>2,2</u> 1,74
17	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	0,29	<u>27401,17</u> 2812,88	<u>1424,24</u> 447,73	7946	816	<u>413</u> 130	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>8,4</u> 1,04
18	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см	100 м2	0,29	<u>37600,63</u> 895,77	<u>229,49</u> 11,82	10904	260	<u>67</u> 3	<u>8,6900</u> 0,1120	<u>2,52</u> 0,03
19	ДБ2-57-2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до норми 2-57-1 (до 4 см)	100 м2	0,29	<u>11801,80</u> 131,04	<u>-</u> -	3423	38	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>0,38</u> -
		Разом прямі витрати					267611	1812	<u>4746</u> 1042		<u>18,07</u> 6,97
		зокрема:					261053				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2854				
		всього заробітна плата, грн.					26761				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>294372</b>				
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>294372</b>				
		Разом прямі витрати					359605	11609	<u>5931</u> 1430		<u>115,73</u> 10,26
		зокрема:					342065				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13039				
		всього заробітна плата, грн.					35960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>395565</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього за кошторисом</b>						<b>395565</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>125,99</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>13039</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-012  
на додаткові роботи. влаштування сполучення  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації ) № 322/23-ПОБ-ВБМР.06

Кошторисна вартість 2312,113 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,62753 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 175,016 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Влаштування сполучення</b>												
1	ДБ1-23-23	Зворотнє засипання екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 (глина)	100 м3	0,44	41795,69	1711,69	18390	-	753	-	-	-
					-	643,14			283	5,1120	2,25	
2	ДБ1-23-23	Зворотнє засипання екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 (ЩПС-5)	100 м3	1,099	260935,69	1711,69	286768	-	1881	-	-	
					-	643,14			707	5,1120	5,62	
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,539	3377,00	1577,17	5197	2770	2427	18,3600	28,26	
					1799,83	553,27			851	5,1175	7,88	
4	КБ6-1-19	Улаштування залізобетонних вузлів об'єднання лежнів, В30	100м3	0,006	1716273,78	20510,32	10298	270	123	421,3000	2,53	
					45028,54	6774,03			41	55,0022	0,33	
5	КБ8-3-2	Укладання відділяючих прокладок з рулонної гідроізоляції	100м2	0,187	41308,80	-	7725	549	-	28,1300	5,26	
					2936,77	-			-	-	-	
6	КБ6-1-16	Улаштування перехідних плит залізобетонних плоских та вузлів їх об'єднання, В30	100м3	0,034	1089308,45	11277,92	37036	864	383	249,4100	8,48	
					25399,91	4027,90			137	32,7235	1,11	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ДБ2-44-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 10000 л 1,2 л/м2	1 м	0,011	<u>34375,29</u>	<u>425,96</u>	378	-	<u>5</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	77,30			1	0,5600	0,01
		Разом прямі витрати					378	-	<u>5</u>		<u>-</u>
		зокрема:							1		0,01
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373				
		всього заробітна плата, грн.					1				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>416</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>416</b>				
		<b>Розділ 3. Каналізація</b>									
17	КБ27-67-3	Розбирання дорожніх покриттів та основ чорнощобенових	100 м3	0,18	<u>8834,71</u>	<u>6648,49</u>	1590	394	<u>1196</u>	<u>24,4900</u>	<u>4,41</u>
					2186,22	1498,98			270	11,3555	2,04
18	КБ23-1-2	Улаштування щебеневої основи під трубопроводи	10м3	0,18	<u>28821,12</u>	<u>-</u>	5188	275	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>2,94</u>
					1528,37	-			-	-	-
19	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 377мм (футляр)	1000м	0,012	<u>1697502,5</u>	<u>170897,29</u>	20370	1300	<u>2051</u>	<u>909,6000</u>	<u>10,92</u>
					7	20071,28			241	168,2145	2,02
					108342,46						
20	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром 377 мм	100м	-0,12	<u>6360,29</u>	<u>33,21</u>	-763	-132	<u>-4</u>	<u>8,2200</u>	<u>-0,99</u>
					1100,08	1,56			-	0,0150	-
21	КБ22-60-8	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр проходу 315 мм	10 м	1,2	<u>67274,53</u>	<u>352,75</u>	80729	321	<u>423</u>	<u>2,3800</u>	<u>2,86</u>
					267,35	123,15			148	1,0956	1,31
22	КБ22-47-5	Протягування у футляр труб діаметром 315 мм	100м	0,12	<u>29020,88</u>	<u>85,52</u>	3483	1195	<u>10</u>	<u>91,0000</u>	<u>10,92</u>
					9959,04	30,91			4	0,2793	0,03
23	КБ22-13-9	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	1000м	0,012	<u>378273,08</u>	<u>54556,61</u>	4539	371	<u>655</u>	<u>289,6000</u>	<u>3,48</u>
					30952,45	16105,07			193	127,2154	1,53
24	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	1 футляр	1	<u>2248,27</u>	<u>286,54</u>	2248	576	<u>287</u>	<u>5,5913</u>	<u>5,59</u>
					576,35	30,44			30	0,2563	0,26
25	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,039	<u>101959,19</u>	<u>-</u>	3976	504	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>5,87</u>
					12934,19	-			-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					15360 10888 - - <b>119773</b>				
-----											
		<b>Всього за розділом 4</b>					<b>119773</b>				
		<b>Розділ 5. Устрій закладного кріплення для підпірних стін</b>									
34	С331-3-1 на будмайданч ик	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	0,282	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	247	-	<u>247</u>	-	-
35	КБ9-72-1	Виготовлення МК закладного кріплення	1т	1,128	<u>68942,19</u>	<u>8542,24</u>	77767	18178	<u>9636</u>	<u>145,6000</u>	<u>164,24</u>
					-	-			-	-	-
36	КБ9-32-1	Монтаж МК закладного кріплення	1т	1,128	<u>8332,83</u>	<u>5020,66</u>	9399	3260	<u>5663</u>	<u>27,3600</u>	<u>30,86</u>
					2890,31	2164,75			2442	17,0463	19,23
37	КБ9-32-1 К=0,7	Демонтаж МК закладного кріплення	1т	1,128	<u>5702,21</u>	<u>3514,46</u>	6432	2282	<u>3964</u>	<u>19,1520</u>	<u>21,6</u>
					2023,22	1515,33			1709	11,9324	13,46
38	С331-3-1 з будмайданч ика	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	0,282	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	247	-	<u>247</u>	-	-
					-	-			-	-	-
39	С331-5-2 на будмайданч ик	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 80 км	т	0,384	<u>1139,60</u>	<u>1139,60</u>	438	-	<u>438</u>	-	-
					-	-			-	-	-
40	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з дошок	1 м3	1,536	<u>16576,91</u>	-	25462	5258	-	<u>35,5500</u>	<u>54,6</u>
					3423,47	-			-	-	-
41	С331-5-2 з будмайданч ика	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортом загального призначення на відстань 80 км	т	0,384	<u>1139,60</u>	<u>1139,60</u>	438	-	<u>438</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					120430	28978	<u>20633</u>		<u>271,3</u>
		зокрема:							5817		44,88
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70819				
		всього заробітна плата, грн.					34795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					12044 - - <b>132474</b>				
		----- <b>Всього за розділом 5</b>					<b>132474</b>				
		<b>Розділ 6. Підпірні стіни</b>									
42	KP1-27-1	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 1	1 м3	76,6	<u>214,25</u> 214,25	-	16412	16412	-	<u>2,4000</u> -	<u>183,84</u> -
43	KB30-1-1	Улаштування щебеневі основи під фундаменти (підпірні ст.)	100 м3	0,0397	<u>233124,49</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	9255	1221	<u>185</u> 57	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>13,04</u> 0,53
44	KB6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0324	<u>686132,85</u> 14113,06	<u>3058,78</u> 1323,12	22231	457	<u>99</u> 43	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>4,88</u> 0,35
45	KB30-89-6	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних, В30	1 м3	9,27	<u>33256,84</u> 2596,63	<u>6427,38</u> 2665,49	308291	24071	<u>59582</u> 24709	<u>24,5800</u> 19,3176	<u>227,86</u> 179,07
46	KB8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по поверхні бетону	100м2	1,25	<u>27030,48</u> 3666,24	-	33788	4583	-	<u>33,5000</u> -	<u>41,88</u> -
47	ДБ1-24-1	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	0,5441	<u>89326,36</u> -	<u>301,36</u> 50,62	48602	-	<u>164</u> 28	<u>-</u> 0,3725	<u>-</u> 0,2
48	KB1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,5451	<u>3377,00</u> 1799,83	<u>1577,17</u> 553,27	1841	981	<u>860</u> 302	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>10,01</u> 2,79
		Разом прямі витрати					440420	47725	<u>60890</u> 25139		<u>481,51</u> 182,94
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					331805 72864 44043 - - <b>484463</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього за розділом 6</b>						<b>484463</b>				
		<b>Розділ 7. Конуси</b>										
49	ДБ5-6-2	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,4 м3	100 м3	1,34	<u>2670,51</u>	<u>2670,51</u>	3578	-	<u>3578</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
						<u>737,78</u>			989	6,3756	8,54	
50	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	214	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	99666	-	<u>99666</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
51	ДБ1-23-23	Відсипання конусів екскаватором, місткість ковша 0,38 м3, ґрунт II групи	100 м3	1,22	<u>90736,69</u>	<u>1711,69</u>	110699	-	<u>2088</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
						<u>643,14</u>			785	5,1120	6,24	
52	КБ1-145-12	Планування конусів і полотна насипів механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,117	<u>8386,64</u>	<u>4070,04</u>	981	505	<u>476</u>	<u>47,4300</u>	<u>5,55</u>	
					<u>4316,60</u>	<u>841,09</u>			98	5,9586	0,7	
53	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	25,7	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	11969	-	<u>11969</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
	на будмайданчик											
54	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,117	<u>68912,96</u>	<u>6638,95</u>	8063	3598	<u>777</u>	<u>328,3500</u>	<u>38,42</u>	
					<u>30749,98</u>							
55	КБ6-1-5	Бетонування конусів бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1404	<u>758025,57</u>	<u>14218,39</u>	106427	8326	<u>1996</u>	<u>582,3200</u>	<u>81,76</u>	
					<u>59303,47</u>	<u>5981,33</u>			840	48,3367	6,79	
56	ДБ2-15-5	Улаштування асфальтових планок вручну із асфальтобетонної суміші	100 т	0,08272	<u>678563,74</u>	<u>-</u>	56131	722	<u>-</u>	<u>85,7200</u>	<u>7,09</u>	
					<u>8729,72</u>							
		Разом прямі витрати						397514	13151	<u>120550</u>		<u>132,82</u>
		зокрема:								<u>2712</u>		<u>22,27</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						263813				
		всього заробітна плата, грн.						15863				
		Загальновиробничі витрати, грн.						39751				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>437265</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 7</b>						<b>437265</b>				
		Разом прямі витрати						2101918	134581	<u>267289</u>		<u>1322,36</u>
		зокрема:								<u>40435</u>		<u>305,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1700048				
		всього заробітна плата, грн.					175016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					210195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>2312113</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>2312113</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>1627,53</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>175016</b>				

Склав

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-013  
на основні роботи. спеціальні допоміжні споруди  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.07

Кошторисна вартість 170,237 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,61958 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 67,524 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалубка для бетонування консолей</b>											
1	С331-3-1 на будмайданчик	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	1,3123	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	1151	-	<u>1151</u>	-	-
2	КБ9-72-1	Виготовлення МК для бетонування консолей	1т	1,3123	<u>32790,15</u>	<u>8542,24</u>	43031	21148	<u>11210</u>	<u>145,6000</u>	<u>191,07</u>
3	КБ9-32-1	Монтаж МК для бетонування консолей	1т	1,3123	<u>8332,83</u>	<u>5020,66</u>	10935	3793	<u>6589</u>	<u>27,3600</u>	<u>35,9</u>
4	КБ9-32-1 К=0,7	Демонтаж МК для бетонування консолей	1т	1,3123	<u>5702,21</u>	<u>3514,46</u>	7483	2655	<u>4612</u>	<u>19,1520</u>	<u>25,13</u>
5	С331-3-1 з будмайданчика	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	1,3123	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	1151	-	<u>1151</u>	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ31-5-2 на будмайданч ик	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортном загального призначення на відстань 80 км	т	0,86	<u>1139,60</u>	<u>1139,60</u>	980	-	<u>980</u>	-	-
7	КБ10-5-1	Установлення елементів каркаса з брусів	1 м3	0,3	<u>12143,86</u>	-	3643	1027	-	<u>35,5500</u>	<u>10,67</u>
8	КБ10-5-1	Демонтаж елементів каркаса з брусів	1 м3	0,3	<u>3423,47</u>	-	1027	1027	-	<u>35,5500</u>	<u>10,67</u>
9	КБ10-54-3	Монтаж бакелізованої фанери	100м2	0,38	<u>6506,29</u>	<u>325,70</u>	2472	1544	<u>124</u>	<u>39,9000</u>	<u>15,16</u>
10	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,38	<u>4063,42</u>	<u>100,02</u>	2070	755	<u>38</u>	<u>0,7120</u>	<u>0,27</u>
11	КБ10-54-3	Монтаж бакелізованої фанери	100м2	0,38	<u>1987,78</u>	<u>535,99</u>	2292	1544	<u>204</u>	<u>4,9558</u>	<u>1,88</u>
12	СЗ31-5-2 з будмайданч ика	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортном загального призначення на відстань 80 км	т	0,86	<u>6030,94</u>	<u>325,70</u>	980	-	<u>124</u>	<u>39,9000</u>	<u>15,16</u>
		Разом прямі витрати			<u>4063,42</u>	<u>100,02</u>			<u>38</u>	<u>0,7120</u>	<u>0,27</u>
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77215	33493	<u>27501</u>		<u>311</u>
		всього заробітна плата, грн.							<u>7048</u>		<u>54,63</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>84936</b>				
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>84936</b>				
		<b>Розділ 2. Розчищення русла</b>									
13	ДБ1-23-20 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.5 к(ЕММ)=1,1	Розчищення дна русла механізованим способом [при розробці ґрунтів з-під води при глибині від 0,2 м до 0,5 м]	100 м3	0,54	<u>2301,27</u>	<u>2301,27</u>	1243	-	<u>1243</u>	-	-
14	КБ1-164-2	Розчищення дна русла вручну	100м3	0,06	<u>22852,52</u>	-	1371	1371	-	<u>261,8000</u>	<u>15,71</u>
					<u>22852,52</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	10,8	<u>221,39</u>	-	2391	2391	-	<u>2,4800</u>	<u>26,78</u>
16	ДБ5-10-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 15м)	1 т	10,8	<u>41,51</u>	-	448	448	-	<u>0,4650</u>	<u>5,02</u>
17	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 1 км	т	108	<u>14,45</u>	<u>14,45</u>	1561	-	<u>1561</u>	-	-
18	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	6,8	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	3167	-	<u>3167</u>	-	-
19	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,04	<u>59999,44</u>	<u>4657,51</u>	2400	1230	<u>186</u>	<u>328,3500</u>	<u>13,13</u>
20	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	0,04	<u>6100,42</u>	<u>4460,53</u>	244	66	<u>178</u>	<u>18,3700</u>	<u>0,73</u>
21	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,04	<u>3305,16</u>	<u>3305,16</u>	132	-	<u>132</u>	-	-
22	С331-32	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	6,8	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	3167	-	<u>3167</u>	-	-
23	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 80 км	т	11,52	<u>523,14</u>	<u>523,14</u>	6027	-	<u>6027</u>	-	-
24	КБ7-1-1	Укладання блоків	100шт	0,18	<u>70739,04</u>	<u>20672,09</u>	12733	1712	<u>3721</u>	<u>94,5400</u>	<u>17,02</u>
25	КБ7-1-1	(Демонтаж) Укладання блоків	100шт	0,18	<u>9510,72</u>	<u>8279,65</u>	4346	1370	<u>1490</u>	<u>61,6842</u>	<u>11,1</u>
26	С331-1-1	Перевезення збірного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення на відстань 80 км	т	11,52	<u>24146,25</u>	<u>16537,67</u>	6027	-	<u>2976</u>	<u>75,6320</u>	<u>13,61</u>
		Разом прямі витрати					45257	8588	<u>28385</u>		<u>92</u>
		зокрема:							<u>3279</u>		<u>24,76</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8284				
		всього заробітна плата, грн.					11867				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>49784</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>49784</b>				
		<b>Розділ 3. Підтримуючі конструкції для опалубки опор</b>									
27	КБ1-164-2	Розрівнювання дна русла вручну	100м3	0,06	<u>22852,52</u>	-	1371	1371	-	<u>261,8000</u>	<u>15,71</u>
					22852,52	-			-	-	-
28	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,04	<u>3305,16</u>	<u>3305,16</u>	132	-	<u>132</u>	-	-
					-	821,90			33	6,0480	0,24
29	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,48	<u>29661,30</u>	<u>3957,82</u>	14237	3133	<u>1900</u>	<u>55,6000</u>	<u>26,69</u>
					6526,33	3336,47			1602	31,9574	15,34
30	КБ46-25-17 Н1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	0,48	<u>5383,07</u>	<u>226,24</u>	2584	177	<u>109</u>	<u>3,1500</u>	<u>1,51</u>
					369,75	190,94			92	1,8290	0,88
31	ДБ4-42-1	Встановлення анкерних болтів	1 м	0,059	<u>84346,85</u>	-	4976	2590	-	<u>420,4200</u>	<u>24,8</u>
					43891,85	-			-	-	-
32	С331-4-2 варіант 1	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення (на будмайданчик) на відстань 80 км	т	0,18	<u>815,52</u>	<u>815,52</u>	147	-	<u>147</u>	-	-
					-	-			-	-	-
33	КБ9-75-2	Виготовлення металоконструкцій для бетонування насадок	1т	0,129	<u>29000,43</u>	<u>7428,42</u>	3741	2455	<u>958</u>	<u>176,0000</u>	<u>22,7</u>
					19029,12	512,14			66	4,1760	0,54
34	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій для бетонування насадок	1т	0,18	<u>16865,99</u>	<u>4199,04</u>	3036	1981	<u>756</u>	<u>88,7100</u>	<u>15,97</u>
					11006,25	748,65			135	5,3174	0,96
35	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій для бетонування насадок	1т	0,18	<u>10643,70</u>	<u>2939,33</u>	1916	1387	<u>529</u>	<u>62,0970</u>	<u>11,18</u>
					7704,37	524,06			94	3,7222	0,67
36	С331-4-2 варіант 2	Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення (з будмайданчика) на відстань 80 км	т	0,18	<u>815,52</u>	<u>815,52</u>	147	-	<u>147</u>	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					32287	13094	<u>4678</u>		<u>118,56</u>
									2022		18,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					14515 15116 3230 - - <b>35517</b>				
		----- <b>Всього за розділом 3</b>					<b>35517</b>				
		Разом прями витрати					154759	55175	60564 12349		521,56 98,02
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					39020 67524 15478 - - <b>170237</b>				
		----- <b>Всього за кошторисом</b>					<b>170237</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>619,58</b> <b>67524</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №03-01-014  
на додаткові роботи. спеціальні допоміжні споруди  
Капітальний ремонт мосту через р. Плетений Ташлик.**

Основа:  
креслення (специфікації) № 322/23-ПОБ-ВБМР.07

Кошторисна вартість 77,978 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08598 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,809 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опалубка для бетонування консолей</b>											
1	С331-3-1 на будмайданчик	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	0,0152	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
2	КБ9-72-1	Виготовлення МК для бетонування консолей	1m	0,0152	<u>32790,15</u>	<u>8542,24</u>	498	245	<u>130</u>	<u>145,6000</u>	<u>2,21</u>
3	КБ9-32-1	Монтаж МК для бетонування консолей	1m	0,0152	<u>8332,83</u>	<u>5020,66</u>	127	44	<u>76</u>	<u>27,3600</u>	<u>0,42</u>
4	КБ9-32-1 К=0,7	Демонтаж МК для бетонування консолей	1m	0,0152	<u>5702,21</u>	<u>3514,46</u>	87	31	<u>53</u>	<u>19,1520</u>	<u>0,29</u>
5	С331-3-1 з будмайданчика	Перевезення металоконструкцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	0,0152	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	13	-	<u>13</u>	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	СЗ31-5-2 на будмайданч ик	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортном загального призначення на відстань 80 км	т	0,2	<u>1139,60</u>	<u>1139,60</u>	228	-	<u>228</u>	-	-
7	КБ10-54-3	Монтаж бакелізованої фанери	100м2	0,01	<u>6506,29</u>	<u>325,70</u>	65	41	<u>3</u>	<u>39,9000</u>	<u>0,4</u>
8	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,01	<u>4063,42</u>	<u>100,02</u>	54	20	<u>1</u>	<u>0,7120</u>	<u>0,01</u>
9	КБ10-54-3	Монтаж бакелізованої фанери	100м2	0,01	<u>5448,07</u>	<u>1527,18</u>	60	41	<u>15</u>	<u>19,0400</u>	<u>0,19</u>
10	СЗ31-5-2 з будмайданч ика	Перевезення дерев'яних конструкцій транспортном загального призначення на відстань 80 км	т	0,2	<u>1987,78</u>	<u>535,99</u>	60	41	<u>5</u>	<u>4,9558</u>	<u>0,05</u>
		Разом прямі витрати			<u>6030,94</u>	<u>325,70</u>			<u>3</u>	<u>39,9000</u>	<u>0,4</u>
		зокрема:			<u>4063,42</u>	<u>100,02</u>			<u>1</u>	<u>0,7120</u>	<u>0,01</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>1139,60</u>	<u>1139,60</u>			<u>228</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальноновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.									
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1511</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 1</b>					<b>1511</b>				
		<b>Розділ 2. Розчищення русла</b>									
11	ДБ1-23-20 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.5 к(ЕММ)=1,1	Розчищення дна русла механізованим способом [при розробці ґрунтів з-під води при глибині від 0,2 м до 0,5 м]	100 м3	0,2213	<u>2301,27</u>	<u>2301,27</u>	509	-	<u>509</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КБ1-164-2	Розчищення дна русла вручну	100м3	0,06	<u>22852,52</u>	<u>-</u>	1371	1371	<u>191</u>	<u>6,8728</u>	<u>1,52</u>
13	ДБ5-10-3	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	1 т	6,12	<u>22852,52</u>	<u>-</u>	1355	1355	<u>-</u>	<u>2,4800</u>	<u>15,18</u>
14	ДБ5-10-4	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 5-10-3 (до 15м)	1 т	6,12	<u>221,39</u>	<u>-</u>	254	254	<u>-</u>	<u>0,4650</u>	<u>2,85</u>
					<u>41,51</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С331-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 1 км	т	50,634	<u>14,45</u>	<u>14,45</u>	732	-	<u>732</u>	-	-
16	С331-3-1 на будмайданч ик	Перевезення металокопункцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	1,6668	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	1462	-	<u>1462</u>	-	-
17	КБ22-8-10	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,018	<u>301884,30</u> <u>108342,46</u>	<u>131632,82</u> <u>14513,98</u>	5434	1950	<u>2369</u> <u>261</u>	<u>909,6000</u> <u>108,2895</u>	<u>16,37</u> <u>1,95</u>
18	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 400 мм	100м	-0,18	<u>6360,29</u> <u>1100,08</u>	<u>33,21</u> <u>1,56</u>	-1145	-198	<u>-6</u> <u>-</u>	<u>8,2200</u> <u>0,0150</u>	<u>-1,48</u> <u>-</u>
19	КБ22-8-10 к дем.=0,7	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 400 мм	1000м	0,018	<u>167982,69</u> <u>75839,72</u>	<u>92142,97</u> <u>10159,78</u>	3024	1365	<u>1659</u> <u>183</u>	<u>636,7200</u> <u>75,8027</u>	<u>11,46</u> <u>1,36</u>
20	С331-3-1 з будмайданч ика	Перевезення металокопункцій важкого типу автотягачами зі спеціальним причіпом на відстань 80 км	т	53	<u>876,86</u>	<u>876,86</u>	46474	-	<u>46474</u>	-	-
21	С331-32 на будмайданч ик	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	7,5	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	3493	-	<u>3493</u>	-	-
22	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,0441	<u>59999,44</u> <u>30749,98</u>	<u>4657,51</u> <u>1438,45</u>	2646	1356	<u>205</u> <u>63</u>	<u>328,3500</u> <u>13,3052</u>	<u>14,48</u> <u>0,59</u>
23	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	0,0441	<u>6100,42</u> <u>1639,89</u>	<u>4460,53</u> <u>983,67</u>	269	72	<u>197</u> <u>43</u>	<u>18,3700</u> <u>7,3821</u>	<u>0,81</u> <u>0,33</u>
24	ДБ5-6-3	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноківшевим, місткість ковша 0,5 м3	100 м3	0,0441	<u>3305,16</u>	<u>3305,16</u> <u>821,90</u>	146	-	<u>146</u> <u>36</u>	<u>-</u> <u>6,0480</u>	<u>-</u> <u>0,27</u>
25	С331-32 з будмайданч ика	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	7,497	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	3492	-	<u>3492</u>	-	-
		Разом прямі витрати					69516	7525	<u>60732</u> <u>777</u>		<u>75,38</u> <u>6,02</u>
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1259				
		всього заробітна плата, грн.					8302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6951				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>76467</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>76467</b>				
		Разом прямі витрати					70889	7947	61494		79,29
		зокрема:							862		6,69
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1448				
		всього заробітна плата, грн.					8809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7089				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>77978</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>77978</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>85,98</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>8809</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-01  
на основні роботи. дорожній одяг  
Дорожній одяг**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5815,466 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,54969 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 166,897 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-52-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	<b>Розділ 1. ТИП 1 НОВИЙ ДОРОЖНІЙ ОДЯГ ПО ОСНОВНІЙ ДОРОЗІ</b> <i>Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]</i>	1000 м2	1,362	<u>236112,14</u> 2936,10	<u>13827,00</u> 2215,85	321585	3999	<u>18832</u> 3018	<u>30,7800</u> 15,6088	<u>41,92</u> 21,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-11-8 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	1,362	<u>691628,50</u> 1109,37	<u>15159,05</u> 3182,31	941998	1511	<u>20647</u> 4334	<u>9,8760</u> 20,7337	<u>13,45</u> 28,24
3	ДБ2-11-10 К=6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см виключати до 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-1,362	<u>223174,99</u>	-	-303964	-	-	-	-
4	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів ЕКШ-50 автогудронатором на I передачі редуктора без додаткового підігріву 1,2 л/м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	0,393	<u>25627,56</u>	<u>511,15</u> 92,76	10072	-	<u>201</u> 36	- 0,6720	- 0,26
5	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,328	<u>1217000,9</u> 8 3701,68	<u>17144,64</u> 3788,69	399176	1214	<u>5623</u> 1243	<u>36,3480</u> 24,3420	<u>11,92</u> 7,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ДБ1-12-2	Планування верху земляного полотна і основи автогрейдером важкого типу при робочому ході в двох напрямках, ґрунт II групи	1000 м2	0,332	<u>369,07</u> -	<u>369,07</u> 52,50	123	-	<u>123</u> 17	- 0,3480	- 0,12
10	КБ1-152-2	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав механізованим способом	100м2	3,32	<u>5698,50</u> -	<u>2983,48</u> 743,59	18919	-	<u>9905</u> 2469	- 5,5847	- 18,54
11	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	17,91	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	56931	3997	<u>45259</u> 7755	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>48,36</u> 67,99
		Разом прямі витрати					75973	3997	<u>55287</u> 10241		<u>48,36</u> 86,65
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16689				
		всього заробітна плата, грн.					14238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7597				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>83570</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>83570</b>				
		<b>Розділ 3. Новий дорожній одяг на примиканнях</b>									
12	ДБ2-52-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,1698	<u>234339,55</u> 2936,10	<u>13827,00</u> 2215,85	39791	499	<u>2348</u> 376	<u>30,7800</u> 15,6088	<u>5,23</u> 2,65
13	ДБ2-11-8 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 9 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,1698	<u>685666,15</u> 1109,37	<u>15159,05</u> 3182,31	116426	188	<u>2574</u> 540	<u>9,8760</u> 20,7337	<u>1,68</u> 3,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ДБ2-11-10 К=6 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші обробленої цементом товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання, при зміні товщини на кожні 1,0 см виключати до 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,1698	223174,99	-	-37895	-	-	-	-
15	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів ЕКШ-50 автогудронатором на I передачі редуктора без додаткового підігріву 1,2 л/м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	0,208	25627,56	511,15 92,76	5331	-	106 19	- 0,6720	- 0,14
16	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,1698	1197729,5 2 3701,68	17144,64 3788,69	203374	629	2911 643	36,3480 24,3420	6,17 4,13
17	ДБ2-2-11 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см виключати до 8 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,1698	235391,30 14,66	-	-39969	-2	-	0,1440	-0,02
18	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів ЕКШМ-50 автогудронатором на I передачі редуктора без додаткового підігріву 0,4 л/м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	0,066	28963,98	511,15 92,76	1912	-	34 6	- 0,6720	- 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ДБ2-1-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,1698	<u>616052,30</u> 3399,83	<u>16364,98</u> 3613,16	104606	577	<u>2779</u> 614	<u>33,3840</u> 23,2654	<u>5,67</u> 3,95
		Разом прямі витрати					393576	1891	<u>10752</u> 2198		<u>18,73</u> 14,43
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					380933				
		всього заробітна плата, грн.					4089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>432933</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>432933</b>				
		<b>Розділ 4. Новий дорожній одяг на примиканні ПК 21+10 (дорожні плити)</b>									
20	ДБ2-52-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,009	<u>234339,55</u> 2936,10	<u>13827,00</u> 2215,85	2109	26	<u>124</u> 20	<u>30,7800</u> 15,6088	<u>0,28</u> 0,14
21	ДБ2-52-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1, 2К=3	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати до 15 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,009	<u>55022,81</u> -	<u>718,88</u> 106,77	495	-	<u>6</u> 1	<u>-</u> 0,9360	<u>-</u> 0,01
22	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з цементно-піщаної суміші товщ. 5 см	100 м3	0,01	<u>286446,18</u> 1409,86	<u>8521,72</u> 1353,12	2864	14	<u>85</u> 14	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>0,15</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ27-63-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	0,4692	1974193,3 2 22748,34	73628,91 16470,29	926292	10674	34547 7728	217,8960 127,8398	102,24 59,98
		Разом прямі витрати					931760	10714	34762 7763		102,67 60,22
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					886284 18477 93176 - -				
		----- <b>Всього за розділом 4</b>					<b>1024936</b>				<b>1024936</b>
		<b>Розділ 5. Улаштування з/б лотків 1x0,5 на примиканнях</b>									
24	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,85	2092,07 -	2092,07 786,06	1778	-	1778 668	- 6,2480	- 5,31
25	ДБ1-24-1	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	0,61	301,36 -	301,36 50,62	184	-	184 31	- 0,3725	- 0,23
26	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,61	3377,00 1799,83	1577,17 553,27	2060	1098	962 337	18,3600 5,1175	11,2 3,12
27	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій (лотки с-50)	100 м	0,08	1001349,0 8 8259,26	20406,69 6468,14	80108	661	1633 517	82,1000 47,0930	6,57 3,77
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,192	18740,57 3666,24	- -	3598	704	- -	33,5000 -	6,43 -
29	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100м2	0,0346	39936,82 2936,77	- -	1382	102	- -	28,1300 -	0,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ1-161-1	Улаштування оголовків ОП-50	шт	2	<u>5599,82</u> 453,19	<u>595,18</u> 243,58	11200	906	<u>1190</u> 487	<u>4,4500</u> 1,7385	<u>8,9</u> 3,48
31	КБ7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,16	<u>223062,59</u> 10764,20	<u>20250,11</u> 8172,94	35690	1722	<u>3240</u> 1308	<u>107,0000</u> 59,9754	<u>17,12</u> 9,6
		Разом прямі витрати					136000	5193	<u>8987</u> 3348		<u>51,19</u> 25,51
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121820				
		всього заробітна плата, грн.					8541				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13600				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>149600</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 5</b>					<b>149600</b>				
		<b>Відділ 1. Водовідвід</b>									
		<b>Розділ 1. Улаштування кюветів</b>									
32	КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі (блоки Б-5)	1 м3	0,858	<u>38504,52</u> 1398,71	<u>2824,65</u> 891,61	33037	1200	<u>2424</u> 765	<u>14,0900</u> 6,4488	<u>12,09</u> 5,53
33	КБ1-152-1	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	100м2	1,29	<u>6362,65</u> 5136,60	<u>19,71</u> 15,04	8208	6626	<u>25</u> 19	<u>56,4400</u> 0,1184	<u>72,81</u> 0,15
34	КБ1-153-1	Полив посівів трав водою	100м2	1,29	<u>3178,71</u> 223,18	<u>2527,03</u> 433,01	4101	288	<u>3260</u> 559	<u>2,7000</u> 3,7960	<u>3,48</u> 4,9
		Разом прямі витрати					45346	8114	<u>5709</u> 1343		<u>88,38</u> 10,58
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31523				
		всього заробітна плата, грн.					9457				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4535				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>49881</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього за розділом 1</b>						<b>49881</b>				
		<b>Розділ 2. Укріплення кюветів монолітним бетоном</b>										
35	КБ1-155-7	Улаштування щебеневої підготовки товщиною шара 10см	100м2	1	<u>61771,90</u> 42496,01	<u>112,55</u> 85,85	61772	42496	<u>113</u> 86	<u>433,5000</u> 0,6760	<u>433,5</u> 0,68	
36	КБ6-3-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5м3 до 25 м3 бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,08	<u>722409,41</u> 34615,42	<u>15921,67</u> 6511,54	57793	2769	<u>1274</u> 521	<u>339,9000</u> 46,4922	<u>27,19</u> 3,72	
37	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	4,218	<u>4747,56</u> 216,29	<u>3401,42</u> 687,22	20025	912	<u>14347</u> 2899	<u>2,1500</u> 5,9781	<u>9,07</u> 25,22	
		Разом прямі витрати						139590	46177	<u>15734</u> 3506		<u>469,76</u> 29,62
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						77679				
		всього заробітна плата, грн.						49683				
		Загальновиробничі витрати, грн.						13959				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>153549</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 2</b>						<b>153549</b>				
		<b>Розділ 3. Лотки вздовж кромки</b>										
38	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,3593	<u>2092,07</u> -	<u>2092,07</u> 786,06	752	-	<u>752</u> 282	<u>-</u> 6,2480	<u>-</u> 2,24	
39	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	62,8775	<u>68,72</u> -	<u>68,72</u> -	4321	-	<u>4321</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
40	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,005	<u>275627,14</u> 8259,26	<u>20406,69</u> 6468,14	1378	41	<u>102</u> 32	<u>82,1000</u> 47,0930	<u>0,41</u> 0,24	
		Разом прямі витрати						6451	41	<u>5175</u> 314		<u>0,41</u> 2,48
		зокрема:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					1235 355 645 - - <b>7096</b>				
		----- <b>Всього за розділом 3</b>					<b>7096</b>				
		<b>Розділ 4. Скиди води</b>									
41	КБ6-3-1	Улаштування монолітного бетону водоскидів	100м3	0,0072	<u>767186,70</u> 47298,57	<u>19129,36</u> 7817,64	5524	341	<u>138</u> 56	<u>464,4400</u> 55,8405	<u>3,34</u> 0,4
42	КБ27-7-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з відкритих лотків на узбіччі	1 м3	1,12	<u>26050,27</u> 1398,71	<u>2824,65</u> 891,61	29176	1567	<u>3164</u> 999	<u>14,0900</u> 6,4488	<u>15,78</u> 7,22
		Разом прямі витрати					34700	1908	<u>3302</u> 1055		<u>19,12</u> 7,62
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					29490 2963 3470 - - <b>38170</b>				
		----- <b>Всього за розділом 4</b>					<b>38170</b>				
		<b>Розділ 5. Улаштування лотків по укосу насипу</b>									
43	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу (блоки Б-6)	10 м	4,544	<u>23743,71</u> 1379,93	<u>3412,32</u> 1072,10	107891	6270	<u>15506</u> 4872	<u>13,5500</u> 7,6514	<u>61,57</u> 34,77
		Разом прямі витрати					107891	6270	<u>15506</u> 4872		<u>61,57</u> 34,77
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					11142				
		Загальновиборні витрати, грн.					10789				
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>118680</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 5</b>					<b>118680</b>				
		<b>Розділ 6. Улаштування гасників (тип1 - 9шт; тип 2- 6 шт; тип 2а-1 шт)</b>									
44	КБ27-8-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гасителів	3	<u>8386,06</u>	<u>2716,88</u>	25158	5210	<u>8151</u>	<u>17,8800</u>	<u>53,64</u>
					1736,68	850,00			2550	5,9860	17,96
45	ДБ1-24-1	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт І групи	100 м3	0,16	<u>301,36</u>	<u>301,36</u>	48	-	<u>48</u>	-	-
					-	50,62			8	0,3725	0,06
46	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,16	<u>3377,00</u>	<u>1577,17</u>	540	288	<u>252</u>	<u>18,3600</u>	<u>2,94</u>
					1799,83	553,27			89	5,1175	0,82
47	КБ27-31-1	Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,858	<u>12487,68</u>	<u>3401,42</u>	10714	186	<u>2918</u>	<u>2,1500</u>	<u>1,84</u>
					216,29	687,22			590	5,9781	5,13
48	КБ6-3-1	Улаштування гасника з монолітного бетону	100м3	0,018	<u>767186,70</u>	<u>19129,36</u>	13809	851	<u>344</u>	<u>464,4400</u>	<u>8,36</u>
					47298,57	7817,64			141	55,8405	1,01
49	КБ1-156-1	Улаштування кам'яного накиду або призми на укосах	100м3	0,0075	<u>169930,74</u>	<u>116,78</u>	1274	342	<u>1</u>	<u>477,7000</u>	<u>3,58</u>
					45567,80	43,33			-	0,3588	-
		Разом прямі витрати					51543	6877	<u>11714</u>		<u>70,36</u>
									3378		24,98
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32952				
		всього заробітна плата, грн.					10255				
		Загальновиборні витрати, грн.					5154				
		трудомісткість в загальновиборні витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиборні витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>56697</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього за розділом 6</b>						<b>56697</b>				
		<b>Розділ 7. Очисні споруди</b>										
50	ДБ1-23-20	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 з навантаженням у транспортні засоби, ґрунт II групи	100 м3	0,99	<u>2092,07</u>	<u>2092,07</u>	2071	-	<u>2071</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	786,06			778	6,2480	6,19	
51	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань 5 км	т	173,25	<u>68,72</u>	<u>68,72</u>	11906	-	<u>11906</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
52	ДБ1-24-1	Засипання піском траншеї і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.], відстань переміщення ґрунту до 5 м, ґрунт I групи	100 м3	0,4	<u>112472,86</u>	<u>301,36</u>	44989	-	<u>121</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	50,62			20	0,3725	0,15	
53	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4	<u>3377,00</u>	<u>1577,17</u>	1351	720	<u>631</u>	<u>18,3600</u>	<u>7,34</u>	
					1799,83	553,27			221	5,1175	2,05	
54	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>139034,35</u>	<u>13714,35</u>	2503	597	<u>247</u>	<u>310,4000</u>	<u>5,59</u>	
					33175,55	4938,88			89	46,3270	0,83	
55	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>170970,55</u>	<u>13714,35</u>	1026	199	<u>82</u>	<u>310,4000</u>	<u>1,86</u>	
					33175,55	4938,88			30	46,3270	0,28	
56	КБ22-11-4	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 125 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,018	<u>208262,68</u>	<u>16121,85</u>	3749	726	<u>290</u>	<u>377,6000</u>	<u>6,8</u>	
					40357,89	5803,55			104	54,3912	0,98	
57	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>303772,40</u>	<u>19440,95</u>	1823	250	<u>117</u>	<u>395,2000</u>	<u>2,37</u>	
					41748,93	7001,64			42	65,6365	0,39	
58	КМ18-1-19	Монтаж на відкритій площаді апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,3 т (Сепаратор нафтопродуктів УОТК 1300-3 діам. 1400 мм)	шт	3	<u>254147,48</u>	<u>699,46</u>	762442	4881	<u>2098</u>	<u>15,4000</u>	<u>46,2</u>	
					1626,86	230,19			691	1,6836	5,05	
59	КМ18-1-20	Монтаж на відкритій площаді апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 0,5 т (Сепаратор нафтопродуктів УОТК 1300-5 діам. 1600 мм)	шт	1	<u>408177,20</u>	<u>708,79</u>	408177	1775	<u>709</u>	<u>16,8000</u>	<u>16,8</u>	
					1774,75	231,40			231	1,7316	1,73	
60	КБ23-1-2	Улаштування щебеневі основи	10м3	0,01	<u>20539,62</u>	<u>-</u>	205	15	<u>-</u>	<u>16,3200</u>	<u>0,16</u>	
					1528,37	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских бетон В 30 (М 400), сульфатостійкий, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,026	1352040,34 25399,91	11277,92 4027,90	35153	660	293 105	249,4100 32,7235	6,48 0,85
62	ПВ1-6-1	Встановлення дощоприймальних колодязів посиленої серії BetoMax или CompoMax DN300	10 шт	0,4	22235,56 3665,86	- -	8894	1466	- -	36,4400 -	14,58 -
		Разом прямі витрати					1284289	11289	18565 2311		108,18 18,5
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1254435				
		всього заробітна плата, грн.					13600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128428				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1412717</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 7</b>					<b>1412717</b>				
		Разом прямі витрати					1669810	80676	75705 16779		817,78 128,55
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1513429				
		всього заробітна плата, грн.					97455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1836790</b>				
		-----									
		<b>Всього за відділом 1</b>					<b>1836790</b>				
		Разом прямі витрати					5286789	113408	251354 53489		1147,39 402,3
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4922027				
		всього заробітна плата, грн.					166897				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					528677 - - <b>5815466</b>				
		----- <b>Всього за кошторисом</b>					<b>5815466</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1549,69 166897				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №04-01-02**  
на додаткові роботи. дорожній одяг  
Дорожній одяг

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1537,438 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,31221 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 33,327 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	<b>Розділ 1. ТИП 1 НОВИЙ ДОРОЖНІЙ ОДЯГ ПО ОСНОВНІЙ ДОРОЗІ</b> <i>Розлив в'язучих матеріалів ЕКШ-50 автогудронатором на I передачі редуктора без додаткового підігріву 1,2 л/м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]</i>	1 м	0,43	<u>32804,92</u>	<u>511,15</u> 92,76	14106	-	<u>220</u> 40	<u>-</u> 0,6720	<u>-</u> 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ДБ2-2-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,354	1591770,1 6 3701,68	17144,64 3788,69	563487	1310	6069 1341	36,3480 24,3420	12,87 8,62
3	ДБ2-2-11 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 К=4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см виключати до 8 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	-0,354	309137,54 14,66	-	-109435	-5	-	0,1440	-0,05
4	ДБ2-44-1 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розлив в'язучих матеріалів ЕКШМ-50 автогудронатором на I передачі редуктора без додаткового підігріву 0,4л/м2 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1 м	0,14	32804,92	511,15 92,76	4593	-	72 13	- 0,6720	- 0,09
5	ДБ2-1-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,334	812729,40 3399,83	16364,98 3613,16	271452	1136	5466 1207	33,3840 23,2654	11,15 7,77
		Разом прямі витрати					744203	2441	11827 2601		23,97 16,77
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					729935				
		всього заробітна плата, грн.					5042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					74421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>818624</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 1</b>						<b>818624</b>				
6	ДБ2-52-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	<b>Розділ 2. Укріплення узбіччя</b> Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,793	<u>288719,07</u> 2936,10	<u>13827,00</u> 2215,85	228954	2328	<u>10965</u> 1757	<u>30,7800</u> 15,6088	<u>24,41</u> 12,38	
		Разом прямі витрати						228954	2328	<u>10965</u> 1757		<u>24,41</u> 12,38
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						215661				
		всього заробітна плата, грн.						4085				
		Загальновиробничі витрати, грн.						22895				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>251849</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 2</b>						<b>251849</b>				
7	ДБ2-52-3	<b>Розділ 3. Новий дорожній одяг на в'їзді у подвір'я</b> Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см	1000 м2	0,086	<u>283725,78</u> 2446,75	<u>11522,50</u> 1846,54	24400	210	<u>991</u> 159	<u>25,6500</u> 13,0073	<u>2,21</u> 1,12	
8	ДБ2-1-3	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м	1000 м2	0,086	<u>799581,98</u> 2833,19	<u>13637,49</u> 3010,96	68764	244	<u>1173</u> 259	<u>27,8200</u> 19,3878	<u>2,39</u> 1,67	
		Разом прямі витрати						93164	454	<u>2164</u> 418		<u>4,6</u> 2,79
		зокрема:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					90546 872 9316 - - <b>102480</b>				
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>102480</b>				
9	ДБ2-52-3	<b>Розділ 4. Технологічні з'їзди</b> <i>Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см</i>	1000 м2	0,184	<u>283725,78</u> 2446,75	<u>11522,50</u> 1846,54	52206	450	<u>2120</u> 340	<u>25,6500</u> 13,0073	<u>4,72</u> 2,39
		Разом прямі витрати					52206	450	<u>2120</u> 340		<u>4,72</u> 2,39
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					49636 790 5221 - - <b>57427</b>				
		<b>Всього за розділом 4</b>					<b>57427</b>				
10	ДБ2-52-3 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	<b>Розділ 5. Новий дорожній одяг на примиканні ПК 21+10 (дорожні плити)</b> <i>Улаштування основи дорожнього одягу з щебенево-піщаної суміші автогрейдером середнього типу, товщиною 12 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]</i>	1000 м2	0,009	<u>286519,63</u> 2936,10	<u>13827,00</u> 2215,85	2579	26	<u>124</u> 20	<u>30,7800</u> 15,6088	<u>0,28</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ДБ2-52-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1, 2К=3	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-52-3 додавати до 15 см [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2	0,009	68050,66	718,88	612	-	6	-	-
					-	106,77			1	0,9360	0,01
12	ДБ2-8-1	Улаштування шару основи з цементно- піщаної суміші товщ. 5 см	100 м3	0,0045	286446,18	8521,72	1289	6	38	14,7800	0,07
					1409,86	1353,12			6	9,3659	0,04
13	КБ27-63-2 тех.ч. табл.1 п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних прямокутних плит площею до 3 м2 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	100 м3	0,0204	2778992,4	73628,91	56691	464	1502	217,8960	4,45
					8	16470,29			336	127,8398	2,61
		Разом прямі витрати					61171	496	1670		4,8
		зокрема:							363		2,8
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59005				
		всього заробітна плата, грн.					859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>67288</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 5</b>					<b>67288</b>				
		<b>Відділ 1. Водовідвід</b>									
		<b>Розділ 1. Улаштування кюветів</b>									
14	ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштуванням земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм	1 м	90	1231,17	-	110805	11181	-	1,2900	116,1
					124,23	-			-	-	-
		Разом прямі витрати					110805	11181	-		116,1
		зокрема:							-		-
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99624				
		всього заробітна плата, грн.					11181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					11081 - - <b>121886</b>				
		----- <b>Всього за розділом 1</b>					<b>121886</b>				
15	КБ27-5-1	<b>Розділ 2. Лотки вздовж кромки</b> Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	0,065	<u>279713,94</u> 8259,26	<u>20406,69</u> 6468,14	18181	537	<u>1326</u> 420	<u>82,1000</u> 47,0930	<u>5,34</u> 3,06
		Разом прямі витрати					18181	537	<u>1326</u> 420		<u>5,34</u> 3,06
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					16318 957 1818 - - <b>19999</b>				
		----- <b>Всього за розділом 2</b>					<b>19999</b>				
16	КБ27-8-1	<b>Розділ 3. Улаштування гасників (ТИП 1 - 3 шт)</b> Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з гасителів	гасител ь	3	<u>22656,81</u> 1736,68	<u>2716,88</u> 850,00	67970	5210	<u>8151</u> 2550	<u>17,8800</u> 5,9860	<u>53,64</u> 17,96
		Разом прямі витрати					67970	5210	<u>8151</u> 2550		<u>53,64</u> 17,96
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54609 7760 6797 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>74767</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 3</b>						<b>74767</b>				
		<b>Розділ 4. Очисні споруди</b>										
17	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 90 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,006	<u>139034,35</u> 33175,55	<u>13714,35</u> 4938,88	834	199	<u>82</u> 30	<u>310,4000</u> 46,3270	<u>1,86</u> 0,28	
18	КБ22-11-7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 250 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,012	<u>1511280,5</u> 6	<u>74987,90</u> 19267,69	18135	600	<u>900</u> 231	<u>473,6000</u> 176,6412	<u>5,68</u> 2,12	
19	КБ22-34-4	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушки діаметром до 250 мм	10 шт	0,1	<u>20466,10</u> 4908,82	<u>6371,78</u> 2301,84	2047	491	<u>637</u> 230	<u>43,7000</u> 21,7166	<u>4,37</u> 2,17	
		Разом прямі витрати						21016	1290	<u>1619</u> 491		<u>11,91</u> 4,57
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						18107				
		всього заробітна плата, грн.						1781				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>23118</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 4</b>						<b>23118</b>				
		Разом прямі витрати						217972	18218	<u>11096</u> 3461		<u>186,99</u> 25,59
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						188658				
		всього заробітна плата, грн.						21679				
		Загальновиробничі витрати, грн.						21798				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>239770</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього за відділом 1</b>					<b>239770</b>				
		Разом прямі витрати					1397670	24387	<u>39842</u>		<u>249,49</u>
		зокрема:							8940		<u>62,72</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1333441				
		всього заробітна плата, грн.					33327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					139768				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1537438</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>1537438</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>312,21</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>33327</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-01  
на основні роботи. Організація дорожнього руху  
Організація дорожнього руху**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1457,810 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,81148 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 81,862 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Розділ 1. Встановлення дорожніх знаків</b>										
1	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	143	<u>2073,20</u> 238,21	-	296468	34064	-	<u>2,4300</u>	<u>347,49</u>	
2	ДБЗ-23-1	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	1 знак	8	<u>5549,45</u> 271,57	<u>460,82</u> 125,25	44396	2173	<u>3687</u> 1002	<u>2,8200</u> 0,8804	<u>22,56</u> 7,04	
3	ДБЗ-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	241	<u>741,11</u> 53,38	-	178608	12865	-	<u>0,5700</u>	<u>137,37</u>	
		Разом прямі витрати					519472	49102	<u>3687</u> 1002		<u>507,42</u> 7,04	
		зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					466683	50104				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ДБЗ-30-1	Улаштування однічного металевого бар'єрного огороження на залізобетонних стояках	100 м	3,02	<u>225394,22</u> 3580,43	<u>9049,22</u> 2307,37	680691	10813	<u>27329</u> 6968	<u>37,1800</u> 16,8820	<u>112,28</u> 50,98
9	ДБЗ-19-1	Встановлення напрямних пластикових стовпчиків	1 ст	37	<u>592,95</u> 115,68	- -	21939	4280	- -	<u>1,1800</u> -	<u>43,66</u> -
		Разом прямі витрати					702630	15093	<u>27329</u> 6968		<u>155,94</u> 50,98
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					660208				
		всього заробітна плата, грн.					22061				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>772893</b>				
		-----									
		<b>Всього за розділом 3</b>					<b>772893</b>				
		Разом прямі витрати					1325282	69930	<u>41706</u> 11932		<u>721,87</u> 89,61
		зокрема:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1213646				
		всього заробітна плата, грн.					81862				
		Загальновиробничі витрати, грн.					132528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>1457810</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>1457810</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>811,48</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						81862				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №07-01-02**  
на додаткові роботи. Організація дорожнього руху  
Організація дорожнього руху

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 389,326 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,12095 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 12,964 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Встановлення дорожніх знаків</b>									
1	ДБЗ-22-2	Встановлення трубчастих сталевих опор дорожніх знаків	1 опора	6	<u>2074,31</u>	-	12446	1429	-	<u>2,4300</u>	<u>14,58</u>
					238,21	-			-	-	-
2	ДБЗ-23-1	Встановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох металевих опорах односторонніх	1 знак	8	<u>2678,21</u>	<u>460,82</u>	21426	2173	<u>3687</u>	<u>2,8200</u>	<u>22,56</u>
					271,57	125,25			1002	0,8804	7,04
		Разом прямі витрати					33872	3602	<u>3687</u>		<u>37,14</u>
		зокрема:							1002		7,04
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26583				
		всього заробітна плата, грн.					4604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>37260</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 1</b>						<b>37260</b>				
		<b>Розділ 2. Влаштування бар'єрного огороження</b>										
3	ДБЗ-30-1	Улаштування однічного металевого бар'єрного огороження на залізобетонних стояках	100 м	1,42	<u>225394,22</u> 3580,43	<u>9049,22</u> 2307,37	320060	5084	<u>12850</u> 3276	<u>37,1800</u> 16,8820	<u>52,8</u> 23,97	
		Разом прямі витрати						320060	5084	<u>12850</u> 3276		<u>52,8</u> 23,97
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						302126				
		всього заробітна плата, грн.						8360				
		Загальновиробничі витрати, грн.						32006				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>352066</b>				
		-----										
		<b>Всього за розділом 2</b>						<b>352066</b>				
		Разом прямі витрати						353932	8686	<u>16537</u> 4278		<u>89,94</u> 31,01
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						328709				
		всього заробітна плата, грн.						12964				
		Загальновиробничі витрати, грн.						35394				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>						<b>389326</b>				
		-----										
		<b>Всього за кошторисом</b>						<b>389326</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>120,95</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>12964</b>				

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-01**  
**на основні роботи. Організація будівництва**  
**Тимчасові будівлі**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

263,690 тис. грн.  
0,28663 тис.люд.год.  
27,361 тис. грн.  
2,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	зокрема заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Розділ 1. Технологічна дорога</b>												
Разом прямі витрати												
-----												
<b>Всього за розділом 1</b>												
<b>Розділ 2. Будмайданчик</b>												
1	ДБ1-19-19	Зняття родючого шару ґрунту бульдозером на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	0,764	540,15	540,15	413	-	413	-	-	-
2	С331-32 на будмайданчик	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	65	465,73	465,73	30272	-	30272	-	0,5436	0,42
					-	-			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	ДБ1-23-23	Відсипання насипів екскаватором, місткість ковша 0,38 м3 у відвал, ґрунт II групи	100 м3	0,407	<u>13399,19</u>	<u>1711,69</u> 643,14	5453	-	<u>697</u> 262	-	<u>-</u> 5,1120	<u>-</u> 2,08
4	ДБ1-23-14	Розбирання насипу екскаватором, місткість ковша 0,8 м3 з навантаженням у транспортні засоби	100 м3	0,407	<u>2562,28</u>	<u>2562,28</u> 833,73	1043	-	<u>1043</u> 339	-	<u>-</u> 6,6270	<u>-</u> 2,7
5	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3	0,0407	<u>3986,56</u>	<u>3986,56</u> 580,77	162	-	<u>162</u> 24	-	<u>-</u> 3,8499	<u>-</u> 0,16
6	ДБ1-7-2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за нормою 1-7-1 (додавати до 8 проходів)	1000 м3	0,0407	<u>3922,87</u>	<u>3922,87</u> 571,49	160	-	<u>160</u> 23	-	<u>-</u> 3,7884	<u>-</u> 0,15
7	С331-32 з будмайданч ику	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	65	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	30272	-	<u>30272</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
8	С331-32 на будмайданч ик	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	129,9	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	60498	-	<u>60498</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
9	КБ30-1-1	Улаштування щебеневої основи під фундаменти	100 м3	0,764	<u>60046,82</u> 30749,98	<u>4657,51</u> 1438,45	45876	23493	<u>3558</u> 1099	<u>328,3500</u> 13,3052	<u>250,86</u> 10,17	
10	КБ27-67-2	Розбирання основ щебених	100 м3	0,764	<u>6100,42</u> 1639,89	<u>4460,53</u> 983,67	4661	1253	<u>3408</u> 752	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>14,03</u> 5,64	
11	С331-32 з будмайданч ика	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 30 км	т	129,9	<u>465,73</u>	<u>465,73</u>	60498	-	<u>60498</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
12	ДБ1-19-19	Відновлення родючого шару ґрунту бульдозером на відстань до 10 м, ґрунт I групи	100 м3	0,764	<u>540,15</u>	<u>540,15</u> 76,16	413	-	<u>413</u> 58	-	<u>-</u> 0,5436	<u>-</u> 0,42
		Разом прямі витрати					239721	24746	<u>191394</u> 2615		<u>264,89</u> 21,74	
		зокрема:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23581					
		всього заробітна плата, грн.					27361					
		Загальновиробничі витрати, грн.					23969					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>263690</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього за розділом 2</b>					<b>263690</b>				
		Разом прямі витрати					239721	24746	<u>191394</u>		<u>264,89</u>
		зокрема:							2615		21,74
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23581				
		всього заробітна плата, грн.					27361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					<b>263690</b>				
		-----									
		<b>Всього за кошторисом</b>					<b>263690</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>286,63</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>27361</b>				

Склав

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О121404 Тарасівка-Злинка - (межа району) - Новоукраїнка на ділянці км 0+100 - км 2+700» (коригування)

**Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги №08-01-02**  
на додаткові роботи. Організація будівництва  
Тимчасові будівлі

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

20,442 тис. грн.  
0,04194 тис.люд.год.  
4,074 тис. грн.  
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "20 червня" 2025 р.

№ з/п.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	зокрема заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Технологічна дорога</b>											
Разом прямі витрати											
-----											
<b>Всього за розділом 1</b>											
<b>Розділ 2. Будмайданчик</b>											
1	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,09	<u>3651,11</u> 800,35	-	18584	4074	-	<u>8,2400</u>	<u>41,94</u>
Разом прямі витрати											
зокрема:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.											
всього заробітна плата, грн.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					1858 - - <b>20442</b>				
		----- <b>Всього за розділом 2</b>					<b>20442</b>				
		Разом прямі витрати  зокрема: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього дорожні роботи та послуги, грн.</b>					18584  14510 4074 1858 - - <b>20442</b>	4074	- -		<u>41,94</u> -
		----- <b>Всього за кошторисом</b>					<b>20442</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>41,94</b> <b>4074</b>				

Склав \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]