

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість14941,978 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість44,46489 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3609,784 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фасади									
1	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	11,9795	<u>9769,52</u> 5264,95	<u>-</u> -	117034	63071	<u>-</u> -	<u>72.5000</u> -	<u>868,51</u> -
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	10,53	<u>3867,25</u> 3456,86	<u>410,39</u> 115,19	40722	36401	<u>4321</u> 1213	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>557,35</u> 13,73
3	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	11,4156	<u>46130,23</u> 41874,17	<u>-</u> -	526604	478019	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>5485,64</u> -
4	C111-2011-6 варіант 6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	13698,72	<u>22,58</u> -	<u>-</u> -	309317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	194,0652	<u>121,55</u> -	<u>-</u> -	23589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	3082,212	<u>29.05</u>	-	89538	-	-	-	-
7	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	573,0631	<u>276.17</u>	-	158263	-	-	-	-
8	C1555-55 варіант 4	Армуюча склосітка	м2	1312,794	<u>40.10</u>	-	52643	-	-	-	-
9	& C111-155-109 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові	шт.	6849	<u>3.00</u>	-	20547	-	-	-	-
10	C111-829-1 варіант 1	Опорний профіль	м	185	<u>35.50</u>	-	6568	-	-	-	-
11	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	114,16	<u>5041.82</u>	-	575574	-	-	-	-
12	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,5639	<u>7095.88</u>	-	4001	3390	-	<u>78.7200</u>	<u>44.39</u>
13	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	112,78	<u>29.05</u>	-	3276	-	-	-	-
14	КР12-28-4	Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та рихтувань	100м2	0,538	<u>1342.59</u>	-	722	717	-	<u>16.4500</u>	<u>8.85</u>
15	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	30,38857	<u>276.17</u>	-	8392	-	-	-	-
16	КР11-50-3	УКОСИ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100м2	0,682	<u>5613.64</u>	<u>410.39</u>	3829	3549	<u>280</u>	<u>79.6700</u>	<u>54.33</u>
17	КБ15-78-3 K=1,5	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,3239	<u>55095.36</u>	-	72941	63798	-	<u>553.0120</u>	<u>732.13</u>
18	C111-2011-6 варіант 6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	1615,158	<u>22.58</u>	-	36470	-	-	-	-
19	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	22,5063	<u>121.55</u>	-	2736	-	-	-	-
20	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	364,0725	<u>29.05</u>	-	10576	-	-	-	-
21	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	66,45978	<u>276.17</u>	-	18354	-	-	-	-
22	C1555-55 варіант 4	Армуюча склосітка	м2	169,4592	<u>40.10</u>	-	6795	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-155-109 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові	шт.	794	<u>3.00</u> -	- -	2382	-	- -	- -	- -
24	C114-4-У варіант 3	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	3,97	<u>5041.82</u> -	- -	20016	-	- -	- -	- -
25	KP11-50-2	ЦОКОЛЬ Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,5307	<u>3867.25</u> 3456,86	<u>410.39</u> 115,19	2052	1835	<u>217</u> 61	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>28.09</u> 0,69
26	KB15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,5307	<u>46130.23</u> 41874,17	- -	24481	22223	- -	<u>480.5390</u> -	<u>255.02</u> -
27	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,5307	<u>3889.31</u> 3889,31	- -	2064	2064	- -	<u>48.5800</u> -	<u>25.78</u> -
28	C111-2003-2 варіант 1	Бітумно-полімерна гідроізоляційна	кг	127,368	<u>165.82</u> -	- -	21120	-	- -	- -	- -
29	C111-2011-6 варіант 6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	636,84	<u>22.58</u> -	- -	14380	-	- -	- -	- -
30	C111-2014-5	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro	кг	9,0219	<u>121.55</u> -	- -	1097	-	- -	- -	- -
31	C1550-18 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 137	кг	143,289	<u>29.05</u> -	- -	4163	-	- -	- -	- -
32	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	26,64114	<u>276.17</u> -	- -	7357	-	- -	- -	- -
33	C1555-55 варіант 4	Армуюча склосітка	м2	61,0305	<u>40.10</u> -	- -	2447	-	- -	- -	- -
34	& C111-155-109 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові	шт.	318	<u>3.00</u> -	- -	954	-	- -	- -	- -
35	C114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	2,65	<u>5041.82</u> -	- -	13361	-	- -	- -	- -
36	KB1-164-2	ПІДЗЕМНА ЧАСТИНА Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,95	<u>16718.55</u> 16718,55	- -	15883	15883	- -	<u>261.8000</u> -	<u>248.71</u> -
37	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,95	<u>528.36</u> 528,36	- -	502	502	- -	<u>8.0900</u> -	<u>7.69</u> -
38	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19	<u>36.17</u> -	- -	687	-	- -	- -	- -
39	KP19-26-1	Теплоізоляція стін цоколю виробами з плит пінополістирольних на клеї	м3	4,75	<u>2556.51</u> 2555,80	- -	12143	12140	- -	<u>31.1000</u> -	<u>147.73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-1598-6 варіант 1	Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 50мм	м2	95	<u>343,35</u> -	<u>-</u> -	32618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	570	<u>14,27</u> -	<u>-</u> -	8134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-155-109 варіант 1	Дюбелі фасадні пластмасові	шт.	570	<u>3,00</u> -	<u>-</u> -	1710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,95	<u>11324,75</u> 11324,75	<u>-</u> -	10759	10759	<u>-</u> -	<u>173,4000</u> -	<u>164,73</u> -
44	KP8-4-1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,1193	<u>963,66</u> 939,16	<u>-</u> -	1079	1051	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>16,1</u> -
45	KB10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,1193	<u>2426,65</u> 2310,36	<u>108,35</u> 71,69	2716	2586	<u>121</u> 80	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>35,14</u> 0,93
46	C123-382 варіант 1	Зливи підвіконні	м	111,93	<u>57,34</u> -	<u>-</u> -	6418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							2297014	717988	<u>4939</u> 1433		<u>8680,19</u> 16,24
Разом будівельні роботи, грн.							2297014				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1574087				
всього заробітна плата, грн.							719421				
Загальновиробничі витрати, грн.							393659				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1039,44				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130427				
Всього будівельні роботи, грн.							2690673				
Всього по розділу 1							2690673				
Розділ 2. Тамбур											
47	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,016	<u>19651,78</u> 19651,78	<u>-</u> -	314	314	<u>-</u> -	<u>300,9000</u> -	<u>4,81</u> -
48	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	0,92	<u>2427,55</u> 394,46	<u>494,55</u> 128,71	2233	363	<u>455</u> 118	<u>5,5000</u> 1,6057	<u>5,06</u> 1,48
49	KP2-10-1	Улаштування стрічкових фундаментів із бутового каменю	1 м3	2,2	<u>2632,44</u> 588,41	<u>73,56</u> 20,65	5791	1295	<u>162</u> 45	<u>7,1600</u> 0,2337	<u>15,75</u> 0,51
50	KP3-33-7	Мурування стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,6504	<u>1158,89</u> 593,02	<u>61,40</u> 51,87	6548	3351	<u>347</u> 293	<u>7,9600</u> 0,6216	<u>44,98</u> 3,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1422-10932 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм	1000шт	2,147152	<u>8743.36</u> -	<u>-</u> -	18773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>7219.74</u> 1579,24	<u>5113.78</u> 1735,22	144	32	<u>102</u> 35	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.43</u> 0,41
53	K582821-556	Перемички з/б марки 2ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>124.03</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	K582821-564	Перемички з/б марки 2ПБ19-3 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	1	<u>233.61</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,58	<u>3364.33</u> 460,44	<u>-</u> -	5316	727	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>10.14</u> -
56	KP18-49-1	Улаштування покриттів з тротуарної плитки	100м2	0,053	<u>13309.40</u> 9476,56	<u>217.09</u> 58,24	705	502	<u>12</u> 3	<u>119.8200</u> 0,6603	<u>6.35</u> 0,03
57	& C1426-11789-1-ИНБ варіант 1	Плитка тротуарна	м2	5,3	<u>380.99</u> -	<u>-</u> -	2019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							42201	6584	<u>1078</u> 494		<u>87.52</u> 5,94
Разом будівельні роботи, грн.							42201				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34539				
всього заробітна плата, грн.							7078				
Загальновиробничі витрати, грн.							4086				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1407				
Всього будівельні роботи, грн.							46287				

Всього по розділу 2							46287				
Розділ 3. Піддашок N2 (2 шт)											
58	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,2516	<u>11196.69</u> 8052,21	<u>1704.06</u> 20,09	2817	2026	<u>429</u> 5	<u>88.7100</u> 0,2480	<u>22.32</u> 0,06
59	& C111-974-8 варіант 2	Профіль 50x50x4	т	0,2516	<u>57176.69</u> -	<u>-</u> -	14386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металопрфелю	100м2	0,0924	<u>9927.77</u> 8942,05	<u>549.78</u> 136,40	917	826	<u>51</u> 13	<u>124.6800</u> 1,4775	<u>11.52</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С111-37-1 варіант 1	Профнастил, товщ. 0,8 мм	м2	9,24	<u>515,32</u>	<u>-</u>	4762	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					22882	2852	<u>480</u>		<u>33,84</u>
									18		0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					22882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19550				
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					513				
		Всього будівельні роботи, грн.					24438				

		Всього по розділу 3					24438				
		Розділ 4. Внутрішні роботи									
62	КР20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда більше 380 мм	100шт	0,06	<u>8816,47</u>	<u>170,35</u>	529	511	<u>10</u>	<u>122,1000</u>	<u>7,33</u>
					8520,14	47,81			3	0,5412	0,03
63	КР3-25-8	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну	100 отв.	0,45	<u>17280,24</u>	<u>11,61</u>	7776	7771	<u>5</u>	<u>234,6600</u>	<u>105,6</u>
					17268,63	3,26			1	0,0369	0,02
64	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	3,232	<u>13664,12</u>	<u>6630,54</u>	44162	22733	<u>21429</u>	<u>98,0700</u>	<u>316,96</u>
					7033,58	1817,76			5875	22,2245	71,83
65	КР5-1-4	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	1,621	<u>6576,86</u>	<u>526,54</u>	10661	9808	<u>853</u>	<u>92,6400</u>	<u>150,17</u>
					6050,32	147,79			240	1,6728	2,71
66	КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно- каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	12,66	<u>344,71</u>	<u>-</u>	4364	4286	<u>-</u>	<u>4,6000</u>	<u>58,24</u>
					338,51	-			-	-	-
67	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання пінобетонних блоків	кг	316,5	<u>8,20</u>	<u>-</u>	2595	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
68	С111-81 варіант 1	Піноблок	м3	12,66	<u>3800,00</u>	<u>-</u>	48108	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
69	КР3-33-7	Мурування стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	7,61	<u>1158,89</u>	<u>61,40</u>	8819	4513	<u>467</u>	<u>7,9600</u>	<u>60,58</u>
					593,02	51,87			395	0,6216	4,73
70	С1422- 10932 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000шт	2,8918	<u>8743,36</u>	<u>-</u>	25284	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
71	КР5-9-1	Улаштування каркасно-фільтрних перегородок у санвузлах	100 м2	0,063	<u>18369,64</u>	<u>-</u>	1157	749	<u>-</u>	<u>161,5300</u>	<u>10,18</u>
					11886,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C11-4-10-867 варіант 1	Перегородки сантехнічні	м2	6,3	<u>2496,39</u> -	<u>-</u> -	15727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4	<u>17455,50</u> 14981,20	<u>-</u> -	6982	5992	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>76.64</u> -
74	& C111-741-1-К варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	42	<u>180,36</u> -	<u>-</u> -	7575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1555-305-2 варіант 2	Профіль стійковий CW100	м	72	<u>104,38</u> -	<u>-</u> -	7515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1-ПР46-22-16 варіант 1	Профіль напрямний UD 27	м	34,8	<u>42,31</u> -	<u>-</u> -	1472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C171-3069П варіант 1	Гвинти самонарізні для г/к	шт	680	<u>0,38</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C11-150-ИНБ варіант 1	Дюбель для кріплення	шт	122,8	<u>0,46</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КР14-64-5	Улаштування ґрат декоративних	виріб	6	<u>212,80</u> 212,29	<u>-</u> -	1277	1274	<u>-</u> -	<u>2.9600</u> -	<u>17.76</u> -
80	& C111-17551 варіант 1	ґрати декоративні на радіатори 600х600	шт	6	<u>1174,20</u> -	<u>-</u> -	7045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	2,627	<u>38340,23</u> 23930,83	<u>277,20</u> 174,55	100720	62866	<u>728</u> 459	<u>306.0600</u> 2,0328	<u>804.02</u> 5,34
82	& C111-741-1-К варіант 1	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	551,67	<u>180,36</u> -	<u>-</u> -	99499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1555-305-2 варіант 2	Профіль стійковий CW100	м	633,107	<u>104,38</u> -	<u>-</u> -	66084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1-ПР46-22-16 варіант 1	Профіль напрямний UD 27	м	218,041	<u>42,31</u> -	<u>-</u> -	9225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С171-3069П варіант 1	Гвинти самонарізні для г/к	шт	9798,71	<u>0.38</u> -	<u>-</u> -	3724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С171-1074П варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	1594,589	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С111-150-ИНБ варіант 1	Дюбель для кріплення	шт	656,75	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ	100м2	2,627	<u>46027.92</u> <u>31319,00</u>	<u>470.25</u> <u>296,12</u>	120915	82275	<u>1235</u> <u>778</u>	<u>400.5500</u> <u>3,4485</u>	<u>1052.24</u> <u>9,06</u>
89	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3,3043	<u>6105.21</u> 4995,93	<u>1109.28</u> 309,40	20173	16508	<u>3665</u> 1022	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>245.51</u> 12,67
90	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	25,1852	<u>3867.25</u> 3456,86	<u>410.39</u> 115,19	97397	87062	<u>10335</u> 2901	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>1333.05</u> 32,84
91	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з відкосів	100м2	2,4466	<u>5613.64</u> 5203,25	<u>410.39</u> 115,19	13734	12730	<u>1004</u> 282	<u>79.6700</u> 1,3038	<u>194.92</u> 3,19
92	КР4-5-3	Розбирання поштукатуреної підшивки стель	100 м2	10,0165	<u>7857.79</u> 7563,55	<u>294.24</u> 82,59	78708	75760	<u>2948</u> 827	<u>115.8100</u> 0,9348	<u>1160.01</u> 9,36
93	КБ15-76-1	Стеля Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,4629	<u>10718.88</u> 10687,98	<u>3.29</u> 2,78	101432	101139	<u>31</u> 26	<u>139.9500</u> 0,0333	<u>1324.33</u> 0,32
94	& С111-829-1-ПР5 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	1022	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	23394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С111-829-1-ПР2 варіант 1	Т-профілі, довжиною 3,6м	м	899	<u>17.89</u> -	<u>-</u> -	16083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С111-829-1-ПР3 варіант 1	Т-профілі, довжиною 1,2м	м	1798	<u>16.18</u> -	<u>-</u> -	29092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С111-829-1-ПР4 варіант 1	Т-профілі, довжиною 0,6м	м	899	<u>10.04</u> -	<u>-</u> -	9026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-829-1-П2 варіант 3	Тяга підвісу	шт	757	<u>8.20</u> -	<u>-</u> -	6207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& С111-829-1-П1 варіант 2	Підвіси в комплекті	шт	757	<u>27.58</u> -	<u>-</u> -	20878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,4629	<u>1286.97</u> 1281,49	<u>5.48</u> 4,63	12178	12127	<u>51</u> 44	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>158,79</u> 0,53
101	& С111-772-1 варіант 1	Плити стельові 600х600 мм	м2	993,6045	<u>260.58</u> -	<u>-</u> -	258913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6458	<u>13611.40</u> 13503,82	<u>53.73</u> 45,39	8790	8721	<u>35</u> 29	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>106,12</u> 0,35
103	& С126-1300-2ИН-ИНБ варіант 1	Профілі алюмінієві UD 28/27	м	58	<u>24.76</u> -	<u>-</u> -	1436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& С126-1300-1ИН-ИНБ варіант 1	Профілі алюмінієві CD 60/27	м	165	<u>63.52</u> -	<u>-</u> -	10481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С126-951-2-ИНБ варіант 1	Однорівневий подовжувач профілів 60/27	шт	19	<u>8.18</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С151-1905-1-2 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	1007	<u>0.29</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111-155-1-Д1 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	108	<u>0.47</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6458	<u>12587.08</u> 11883,28	<u>23.03</u> 19,45	8129	7674	<u>15</u> 13	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>88,07</u> 0,15
109	& С151-1905-1-1 варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	1356	<u>0.38</u> -	<u>-</u> -	517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С11-1785-ИНБ варіант 1	Стрічка армувальна	м	64	<u>5.58</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& С1113-296-В1 варіант 2	Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами	кг	23	<u>18.97</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& C1547-16-111 варіант 2	Гіпсокартон стельовий	м2	68	<u>114,38</u> -	<u>-</u> -	7778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6458	<u>8766,41</u> 7669,08	<u>4,39</u> 3,71	5661	4953	<u>3</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>64,85</u> 0,03
114	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка	кг	116,244	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	3498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР12-49-4	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці</i>	100м2	0,6458	<u>8413,56</u> 7100,88	<u>2,19</u> 1,85	5433	4586	<u>1</u> 1	<u>92,9800</u> 0,0222	<u>60,05</u> 0,01
116	C111-2014-4 варіант 2	Фарба інтер'єрна водоемульсійна	кг	44,5602	<u>84,36</u> -	<u>-</u> -	3759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	27,8384	<u>6964,07</u> 5866,74	<u>4,39</u> 3,71	193869	163321	<u>122</u> 103	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2138,55</u> 1,24
118	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка	кг	5010,912	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	150778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КР12-49-3	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці</i>	100м2	27,8384	<u>6888,51</u> 5651,38	<u>2,19</u> 1,85	191765	157325	<u>61</u> 52	<u>74,0000</u> 0,0222	<u>2060,04</u> 0,62
120	C111-2014-4 варіант 2	Фарба інтер'єрна водоемульсійна	кг	1753,819 2	<u>84,36</u> -	<u>-</u> -	147952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,366	<u>21208,25</u> 19990,84	<u>37,28</u> 31,49	28970	27307	<u>51</u> 43	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>349,25</u> 0,52
122	& C111-1633-5 варіант 1	Клей для плитки	кг	710,32	<u>10,00</u> -	<u>-</u> -	7103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C171-2167-1 варіант 2	Заповнювач швів плитки	кг	61,8798	<u>129,54</u> -	<u>-</u> -	8016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C111-1849-9 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	986	<u>0,11</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111-261-1 варіант 1	Плитка облицювальна керамічна	м2	137,966	<u>404,08</u> -	<u>-</u> -	55749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,4242	<u>6964,07</u> 5866,74	<u>4,39</u> 3,71	16882	14222	<u>11</u> 9	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>186,23</u> 0,11
127	C111-2009-3 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка	кг	436,356	<u>30,09</u> -	<u>-</u> -	13130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	2,4242	<u>6888.51</u> 5651,38	<u>2.19</u> 1,85	16699	13700	<u>5</u> 4	<u>74.0000</u> 0,0222	<u>179.39</u> 0,05
129	С111-2014-4 варіант 2	Фарба інтер'єрна водоемульсійна	кг	152,7246	<u>84.36</u> -	<u>-</u> -	12884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0228	<u>21208.25</u> 19990,84	<u>37.28</u> 31,49	484	456	<u>1</u> 1	<u>255.6700</u> 0,3774	<u>5.83</u> 0,01
131	& С111- 1633-5 варіант 1	Клей для плитки	кг	11,856	<u>10.00</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С171- 2167-1 варіант 2	Заповнювач швів плитки	кг	1,03284	<u>129.54</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С111- 1849-9 варіант 1	Хрестики для плитки	шт	16	<u>0.11</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С111-261- 1 варіант 1	Плитка облицювальна керамічна	м2	2,3028	<u>404.08</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КР7-1-1	Підлога Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	1,697	<u>1055.03</u> 1009,69	<u>45.34</u> 9,88	1790	1713	<u>77</u> 17	<u>15.4600</u> 0,1134	<u>26.24</u> 0,19
136	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,697	<u>722.33</u> 722,33	<u>-</u> -	1226	1226	<u>-</u> -	<u>11.0600</u> -	<u>18.77</u> -
137	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	1,697	<u>4965.17</u> 3649,11	<u>1316.06</u> 349,74	8426	6193	<u>2233</u> 594	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>86.34</u> 7,46
138	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток Тип N1	100м2	1,697	<u>6767.16</u> 6656,33	<u>110.83</u> 24,15	11484	11296	<u>188</u> 41	<u>92.8100</u> 0,2772	<u>157.5</u> 0,47
139	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	12,81	<u>2427.55</u> 394,46	<u>494.55</u> 128,71	31097	5053	<u>6335</u> 1649	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>70.46</u> 20,57
140	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	10,248	<u>3364.33</u> 460,44	<u>-</u> -	34478	4719	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>65.79</u> -
141	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,281	<u>20672.47</u> 4274,41	<u>19.74</u> 16,67	26481	5476	<u>25</u> 21	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>67.62</u> 0,26
142	КР7-18-2 к=3	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	1,281	<u>30903.57</u> 8620,88	<u>26.32</u> 22,23	39587	11043	<u>34</u> 28	<u>106.4700</u> 0,2664	<u>136.39</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C111-1720-1-1 варіант 1	Гідроізол	м2	573,888	<u>21.62</u> -	<u>-</u> -	12407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,281	<u>2868.18</u> 2842,96	<u>25.22</u> 21,30	3674	3642	<u>32</u> 27	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>48.29</u> 0,33
145	& C111-1598-6 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 100мм	м2	128,1	<u>670.77</u> -	<u>-</u> -	85926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	3,843	<u>1763.86</u> 381,84	<u>113.97</u> 64,70	6779	1467	<u>438</u> 249	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>20.83</u> 2,96
147	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,281	<u>10006.04</u> 5116,50	<u>117.33</u> 99,11	12818	6554	<u>150</u> 127	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>91.39</u> 1,52
148	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,281	<u>8231.23</u> 929,49	<u>184.21</u> 155,62	10544	1191	<u>236</u> 199	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>16.6</u> 2,39
149	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,281	<u>1334.93</u> 1109,86	<u>55.92</u> 47,24	1710	1422	<u>72</u> 61	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>20.75</u> 0,73
150	C124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,35868	<u>40006.31</u> -	<u>-</u> -	14349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (вирівнюючий шар)	100м2	1,281	<u>10006.04</u> 5116,50	<u>117.33</u> 99,11	12818	6554	<u>150</u> 127	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>91.39</u> 1,52
152	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,281	<u>23857.43</u> 12166,36	<u>39.47</u> 33,35	30561	15585	<u>51</u> 43	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>199.32</u> 0,51
153	C111-567 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	130,662	<u>552.71</u> -	<u>-</u> -	72218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	4,483	<u>2427.55</u> 394,46	<u>494.55</u> 128,71	10883	1768	<u>2217</u> 577	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>24.66</u> 7,2
155	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	3,5864	<u>3364.33</u> 460,44	<u>-</u> -	12066	1651	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>23.02</u> -
156	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,4483	<u>20672.47</u> 4274,41	<u>19.74</u> 16,67	9267	1916	<u>9</u> 7	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>23.67</u> 0,09
157	KP7-18-2 к=3	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	0,4483	<u>30903.57</u> 8620,88	<u>26.32</u> 22,23	13854	3865	<u>12</u> 10	<u>106.4700</u> 0,2664	<u>47.73</u> 0,12
158	& C111-1720-1-1 варіант 1	Гідроізол	м2	200,8384	<u>21.62</u> -	<u>-</u> -	4342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4483	<u>2868,18</u> 2842,96	<u>25,22</u> 21,30	1286	1274	<u>12</u> 10	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>16.9</u> 0,11
160	& C111-1598-6 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 100мм	м2	44,83	<u>670,77</u> -	<u>-</u> -	30071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	1,3449	<u>1763,86</u> 381,84	<u>113,97</u> 64,70	2372	514	<u>153</u> 87	<u>5.4200</u> 0,7698	<u>7.29</u> 1,04
162	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4483	<u>10006,04</u> 5116,50	<u>117,33</u> 99,11	4486	2294	<u>53</u> 44	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>31.98</u> 0,53
163	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару к=6	100м2	0,4483	<u>8231,23</u> 929,49	<u>184,21</u> 155,62	3690	417	<u>83</u> 70	<u>12.9600</u> 1,8648	<u>5.81</u> 0,84
164	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4483	<u>1334,93</u> 1109,86	<u>55,92</u> 47,24	598	498	<u>25</u> 21	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.26</u> 0,25
165	C124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,125524	<u>40006,31</u> -	<u>-</u> -	5022	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	KP7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,4483	<u>27000,66</u> 21531,90	<u>30,70</u> 25,94	12104	9653	<u>14</u> 12	<u>250.7500</u> 0,3108	<u>112.41</u> 0,14
167	& C111-17202-1-Р варіант 1	Плівка поліетиленова (гідробар'єр)	м2	50,2096	<u>7,78</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (вирівнюючий шар)	100м2	0,4483	<u>10006,04</u> 5116,50	<u>117,33</u> 99,11	4486	2294	<u>53</u> 44	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>31.98</u> 0,53
169	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4483	<u>23857,43</u> 12166,36	<u>39,47</u> 33,35	10695	5454	<u>18</u> 15	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>69.76</u> 0,18
170	C111-567 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги Тип N3	м2	45,7266	<u>552,71</u> -	<u>-</u> -	25274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	36,104	<u>2427,55</u> 394,46	<u>494,55</u> 128,71	87644	14242	<u>17855</u> 4647	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>198.57</u> 57,97
172	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	28,8832	<u>3364,33</u> 460,44	<u>-</u> -	97173	13299	<u>-</u> -	<u>6.4200</u> -	<u>185.43</u> -
173	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,6104	<u>20672,47</u> 4274,41	<u>19,74</u> 16,67	74636	15432	<u>71</u> 60	<u>52.7900</u> 0,1998	<u>190.59</u> 0,72
174	KP7-18-2 к=3	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,6104	<u>30903,57</u> 8620,88	<u>26,32</u> 22,23	111574	31125	<u>95</u> 80	<u>106.4700</u> 0,2664	<u>384.4</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-1720-1-1 варіант 1	Гідроізол	м2	1617,459 2	<u>21,62</u> -	<u>-</u> -	34969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	3,6104	<u>2868,18</u> 2842,96	<u>25,22</u> 21,30	10355	10264	<u>91</u> 77	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>136,11</u> 0,92
177	& C111-1598-6 варіант 2	Утеплювач плити пінополістирольні товщ. 100мм	м2	361,04	<u>670,77</u> -	<u>-</u> -	242175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	KP7-21-3	Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	10,8312	<u>1763,86</u> 381,84	<u>113,97</u> 64,70	19105	4136	<u>1234</u> 701	<u>5,4200</u> 0,7698	<u>58,71</u> 8,34
179	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,6104	<u>10006,04</u> 5116,50	<u>117,33</u> 99,11	36126	18473	<u>424</u> 358	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>257,57</u> 4,29
180	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,6104	<u>8231,23</u> 929,49	<u>184,21</u> 155,62	29718	3356	<u>665</u> 562	<u>12,9600</u> 1,8648	<u>46,79</u> 6,73
181	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,6104	<u>1334,93</u> 1109,86	<u>55,92</u> 47,24	4820	4007	<u>202</u> 171	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>58,49</u> 2,04
182	C124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм	т	1,010912	<u>40006,31</u> -	<u>-</u> -	40443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (вирівнюючий шар)	100м2	3,6104	<u>10006,04</u> 5116,50	<u>117,33</u> 99,11	36126	18473	<u>424</u> 358	<u>71,3400</u> 1,1877	<u>257,57</u> 4,29
184	KP7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,6104	<u>9217,72</u> 4454,66	<u>9,87</u> 8,34	33280	16083	<u>36</u> 30	<u>58,3300</u> 0,0999	<u>210,59</u> 0,36
185	C111-562 варіант 1	Лінолеум Тип N4	м2	368,2608	<u>376,85</u> -	<u>-</u> -	138779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	KP4-17-1	Улаштування підшивки стель струганими дошками	100 м2	0,0968	<u>28452,02</u> 8240,44	<u>95,40</u> 80,59	2754	798	<u>9</u> 8	<u>105,3900</u> 0,9657	<u>10,2</u> 0,09
187	KP7-14-3	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	0,0968	<u>11369,55</u> 3601,23	<u>9,87</u> 8,34	1101	349	<u>1</u> 1	<u>49,5900</u> 0,0999	<u>4,8</u> 0,01
188	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0968	<u>2868,18</u> 2842,96	<u>25,22</u> 21,30	278	275	<u>3</u> 2	<u>37,7000</u> 0,2553	<u>3,65</u> 0,02
189	C1555-113 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 35 кг/м3 тов 180мм	м2	9,8736	<u>629,15</u> -	<u>-</u> -	6212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	KP7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	0,0968	<u>34878,99</u> 3535,75	<u>37,28</u> 31,49	3376	342	<u>4</u> 3	<u>50,6700</u> 0,3774	<u>4,9</u> 0,04
191	KP7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100м2	0,0968	<u>3533,25</u> 2432,77	<u>33,99</u> 28,72	342	235	<u>3</u> 3	<u>33,5000</u> 0,3441	<u>3,24</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& C111-1598-1 варіант 1	Плити ОСБ вологостійка товщ.22мм	м2	9,8736	<u>460.65</u> -	<u>-</u> -	4548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	0,0968	<u>27000.66</u> 21531,90	<u>30.70</u> 25,94	2614	2084	<u>3</u> 3	<u>250.7500</u> 0,3108	<u>24.27</u> 0,03
194	& C111-17202-1-Р варіант 1	Плівка поліетиленова (гідробар'єр)	м2	10,8416	<u>7.78</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0968	<u>23857.43</u> 12166,36	<u>39.47</u> 33,35	2309	1178	<u>4</u> 3	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>15.06</u> 0,04
196	C111-567 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	9,8736	<u>552.71</u> -	<u>-</u> -	5457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР4-17-1	Тип N5 Улаштування підшивки стель струганими дошками	100 м2	4,4737	<u>28452.02</u> 8240,44	<u>95.40</u> 80,59	127286	36865	<u>427</u> 361	<u>105.3900</u> 0,9657	<u>471.48</u> 4,32
198	КР7-14-3	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги до 10 м2	100м2	4,4737	<u>11369.55</u> 3601,23	<u>9.87</u> 8,34	50864	16111	<u>44</u> 37	<u>49.5900</u> 0,0999	<u>221.85</u> 0,45
199	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	4,4737	<u>2868.18</u> 2842,96	<u>25.22</u> 21,30	12831	12719	<u>112</u> 95	<u>37.7000</u> 0,2553	<u>168.66</u> 1,14
200	C1555-113 варіант 3	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 35 кг/м3 тов 180мм	м2	456,3174	<u>629.15</u> -	<u>-</u> -	287092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КР7-15-5	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	4,4737	<u>34878.99</u> 3535,75	<u>37.28</u> 31,49	156038	15818	<u>167</u> 141	<u>50.6700</u> 0,3774	<u>226.68</u> 1,69
202	КР7-25-5	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2	100м2	4,4737	<u>3533.25</u> 2432,77	<u>33.99</u> 28,72	15807	10883	<u>152</u> 128	<u>33.5000</u> 0,3441	<u>149.87</u> 1,54
203	& C111-1598-1 варіант 2	Плити ОСБ товщ.22мм	м2	456,3174	<u>419.85</u> -	<u>-</u> -	191585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	4,4737	<u>9217.72</u> 4454,66	<u>9.87</u> 8,34	41237	19929	<u>44</u> 37	<u>58.3300</u> 0,0999	<u>260.95</u> 0,45
205	C111-562 варіант 1	Лінолеум	м2	456,3174	<u>376.85</u> -	<u>-</u> -	171963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КР7-17-1	Тип N6 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0421	<u>10006.04</u> 5116,50	<u>117.33</u> 99,11	421	215	<u>5</u> 4	<u>71.3400</u> 1,1877	<u>3</u> 0,05
207	КР7-17-9 к=8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0421	<u>10974.98</u> 1239,32	<u>245.62</u> 207,49	462	52	<u>10</u> 9	<u>17.2800</u> 2,4864	<u>0.73</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,0421	<u>1334.93</u> 1109,86	<u>55.92</u> 47,24	56	47	<u>2</u> 2	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>0.68</u> 0,02
209	С124-29 варіант 1	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 5 мм Тип N7	т	0,011788	<u>40006.31</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,3345	<u>5296.31</u> 5253,85	<u>24.71</u> 21,31	1772	1757	<u>8</u> 7	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>24.5</u> 0,09
211	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	301,05	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	3941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3345	<u>23857.43</u> 12166,36	<u>39.47</u> 33,35	7980	4070	<u>13</u> 11	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>52.05</u> 0,13
213	С111-567 варіант 1	Плитки керамічні для підлоги	м2	34,119	<u>552.71</u> -	<u>-</u> -	18858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4875840	1297718	<u>77844</u> 25089		<u>17466.25</u> 302,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4875840 3500278 1322807 771432 2132,3 267561 5647272				
		Всього по розділу 4					5647272				
		Розділ 5. Прорізи									
214	КР6-14-1	Двері Знімання дверних полотен	100 м2	1,5178	<u>2974.79</u> 2974,79	<u>-</u> -	4515	4515	<u>-</u> -	<u>44.6800</u> -	<u>67.82</u> -
215	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,27	<u>13911.75</u> 12631,19	<u>1266.01</u> 355,35	3756	3410	<u>342</u> 96	<u>184.3700</u> 4,0221	<u>49.78</u> 1,09
216	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2835	<u>14331.00</u> 7759,52	<u>6498.76</u> 1545,39	4063	2200	<u>1842</u> 438	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>27.81</u> 4,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& С111-196-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	4	<u>275.64</u> -	<u>-</u> -	1103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,5544	<u>11166.06</u> 6270,26	<u>4837.96</u> 1150,46	6190	3476	<u>2682</u> 638	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>43.95</u> 6,13
219	& С111-196-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	6	<u>275.64</u> -	<u>-</u> -	1654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	С123-16-1 варіант 3	Блоки дверні з металопластику	м2	83,79	<u>5588.31</u> -	<u>-</u> -	468244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0146	<u>24633.66</u> 10793,70	<u>7349.62</u> 2412,28	360	158	<u>107</u> 35	<u>139.6700</u> 23,5338	<u>2.04</u> 0,34
222	КБ10-33-1	Конопачення дверних коробок клоччям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0146	<u>5462.31</u> 4056,48	<u>-</u> -	80	59	<u>-</u> -	<u>56.5600</u> -	<u>0.83</u> -
223	& С123-208-1-В1 варіант 2	Двері протипожежні індив. виготовлення	м2	1,46	<u>8153.91</u> -	<u>-</u> -	11905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР6-2-2	Вікна Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	2,15094	<u>3985.80</u> 3824,61	<u>161.19</u> 136,17	8573	8227	<u>346</u> 293	<u>56.8800</u> 1,6317	<u>122.35</u> 3,51
225	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,83	<u>12135.77</u> 10932,83	<u>1188.58</u> 333,62	10073	9074	<u>987</u> 277	<u>159.5800</u> 3,7761	<u>132.45</u> 3,13
226	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0478	<u>16938.51</u> 15723,50	<u>1105.50</u> 696,13	810	752	<u>53</u> 33	<u>191.3300</u> 8,1070	<u>9.15</u> 0,39
227	& С111-196-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	2	<u>275.64</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,738	<u>10241.02</u> 9459,06	<u>735.90</u> 463,39	17799	16440	<u>1279</u> 805	<u>113.3500</u> 5,3966	<u>197</u> 9,38
229	& С111-196-7 варіант 1	Піна монтажна 750мл	шт	38	<u>275.64</u> -	<u>-</u> -	10474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,318	<u>7838,45</u> 7232,61	<u>575,85</u> 362,61	2493	2300	<u>183</u> 115	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>27,56</u> 1,34
231	& С111-196-7	Піна монтажна 750мл	шт	5	<u>275,64</u> -	<u>-</u> -	1378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	С123-16-1	Блоки віконні металопластикові (однокамерний склопакет) (фрамуга)	м2	1,9	<u>3949,79</u> -	<u>-</u> -	7505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	С123-16-1	Блоки віконні металопластикові (двокамерний склопакет)	м2	208,48	<u>4227,23</u> -	<u>-</u> -	881293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ10-20-4	Вітражи	100м2	0,5165	<u>7838,45</u> 7232,61	<u>575,85</u> 362,61	4049	3736	<u>297</u> 187	<u>86.6700</u> 4,2229	<u>44,77</u> 2,18
235	& С111-196-7	Піна монтажна 750мл	шт	8	<u>275,64</u> -	<u>-</u> -	2205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	С123-16-1	Вітражи металопластикові	м2	51,65	<u>4088,51</u> -	<u>-</u> -	211172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1660245	54347	<u>8118</u> 2917		<u>725,51</u> 31,7
		Разом будівельні роботи, грн.					1660245				
		в тому числі:					1597780				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57264				
		всього заробітна плата, грн.					33083				
		Загальновиробничі витрати, грн.					90,86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11402				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1693328				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 5					1693328				
		Розділ 6. Перекриття									
237	КР4-1-1	Розбирання міжповерхових перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	10,9656	<u>15264,29</u> 14567,40	<u>696,89</u> 195,61	167382	159740	<u>7642</u> 2145	<u>223.0500</u> 2,2140	<u>2445,88</u> 24,28
238	КР4-7-1	Розбирання засипки міжповерхових перекриттів	1 м2	1096,56	<u>37,88</u> 37,88	<u>-</u> -	41538	41538	<u>-</u> -	<u>0,5800</u> -	<u>636</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КР4-5-1	Розбирання чистої підшивки стель із струганих дощок	100 м2	10,9656	<u>2822.93</u> 2733,88	<u>89.05</u> 24,99	30955	29979	<u>976</u> 274	<u>41.8600</u> 0,2829	<u>459.02</u> 3,1
240	КР4-11-4	Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з щитовим накатом в цегляних будівлях	100 м2	10,9656	<u>172121.89</u> 11605,01	<u>1120.32</u> 257,14	1887420	127256	<u>12285</u> 2820	<u>161.8100</u> 2,4708	<u>1774.34</u> 27,09
241	КР4-17-1	Улаштування підшивки стель струганими дошками	100 м2	10,9656	<u>28452.02</u> 8240,44	<u>95.40</u> 80,59	311993	90361	<u>1046</u> 884	<u>105.3900</u> 0,9657	<u>1155.66</u> 10,59
Разом прямі витрати по розділу 6							2439288	448874	<u>21949</u> 6123		<u>6470.9</u> 65,06
Разом будівельні роботи, грн.							2439288				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1968465				
всього заробітна плата, грн.							454997				
Загальновиробничі витрати, грн.							276385				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							784,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							98412				
Всього будівельні роботи, грн.							2715673				

Всього по розділу 6							2715673				
Розділ 7. Покрівля											
242	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	10,8	<u>3041.46</u> 2967,03	<u>74.43</u> 66,14	32848	32044	<u>804</u> 714	<u>45.4300</u> 0,8772	<u>490.64</u> 9,47
243	КБ42-20-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) парпетів	100м3	0,0133	<u>236061.14</u> 135958,87	<u>99072.52</u> 32371,48	3140	1808	<u>1318</u> 431	<u>1719.0400</u> 319,2128	<u>22.86</u> 4,25
244	КР8-1-2	Розбирання лат [ресетування] з дощок з прозорами	100м2	10,42	<u>1873.14</u> 1833,33	<u>39.81</u> 35,38	19518	19103	<u>415</u> 369	<u>26.7600</u> 0,4692	<u>278.84</u> 4,89
245	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	100м2	7,2	<u>21577.60</u> 21531,90	<u>30.70</u> 25,94	155359	155030	<u>221</u> 187	<u>250.7500</u> 0,3108	<u>1805.4</u> 2,24
246	С111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	720	<u>13.06</u> -	<u>-</u> -	9403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар	100м2	6,8	<u>5963.21</u> 5097,42	<u>550.54</u> 172,73	40550	34662	<u>3744</u> 1175	<u>63.6700</u> 1,8756	<u>432.96</u> 12,75
248	С1555-113 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні щільністю 30 кг/м3 тов 200мм	м2	700,4	<u>596.51</u> -	<u>-</u> -	417796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ10-15-1	Укладання ходових дошок	100м	1,05	<u>410.47</u> 388,18	<u>-</u> -	431	408	<u>-</u> -	<u>5.5100</u> -	<u>5.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	C112-78 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,315	<u>3756.83</u>	-	1183	-	-	-	-
251	KP3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів	1 м3	2,73	<u>4252.97</u>	-	11611	7862	-	<u>40.8800</u>	<u>111.6</u>
					2880,00	-			-	-	-
252	C112-28 варіант 1	Брусок 50x75(h)	м3	1,155	<u>10523.78</u>	-	12155	-	-	-	-
253	C112-28 варіант 2	Брусок 100x150(h)	м3	1,575	<u>10523.78</u>	-	16575	-	-	-	-
254	KP8-24-2	Улаштування крокв і мауерлатів з колод	м3	1,19	<u>7200.77</u>	<u>39.81</u>	8569	2006	<u>47</u>	<u>23.5000</u>	<u>27.97</u>
					1685,42	35,38			42	0,4692	0,56
255	KP8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	11,25	<u>2349.88</u>	<u>44.14</u>	26436	24297	<u>497</u>	<u>30.9500</u>	<u>348.19</u>
					2159,69	39,22			441	0,5202	5,85
256	C112-284 варіант 1	Лати 100x32	м3	10,81	<u>7127.64</u>	-	77050	-	-	-	-
257	C112-284 варіант 3	Контррейка 50*32	м3	1,54	<u>4950.64</u>	-	7624	-	-	-	-
258	KP8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	6	<u>835.25</u>	<u>8.66</u>	5012	4755	<u>52</u>	<u>11.0500</u>	<u>66.3</u>
					792,51	7,69			46	0,1020	0,61
259	C112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід	м3	0,36	<u>7569.15</u>	-	2725	-	-	-	-
260	C112-24 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід	м3	0,6	<u>7852.63</u>	-	4712	-	-	-	-
261	КБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0372	<u>16938.51</u>	<u>1105.50</u>	630	585	<u>41</u>	<u>191.3300</u>	<u>7.12</u>
					15723,50	696,13			26	8,1070	0,3
262	C123-16-1 варіант 12	Блоки віконні	м2	3,72	<u>2560.55</u>	-	9525	-	-	-	-
263	KP8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	13,25	<u>997.95</u>	<u>11.25</u>	13223	13074	<u>149</u>	<u>12.9200</u>	<u>171.19</u>
					986,70	10,00			133	0,1326	1,76
264	C111-1716 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	1457,5	<u>13.06</u>	-	19035	-	-	-	-
265	КБ12-12-1	Улаштування покрівель із металопрфелю	100м2	11,25	<u>9927.77</u>	<u>549.78</u>	111687	100598	<u>6185</u>	<u>124.6800</u>	<u>1402.65</u>
					8942,05	136,40			1535	1,4775	16,62
266	C188888-11 варіант 1	Профнастил оцинкований	м2	1170	<u>388.56</u>	-	454615	-	-	-	-
267	KP8-40-1	Улаштування з листової декоративних елементів	100м	4,195	<u>4377.08</u>	<u>13.85</u>	18362	18087	<u>58</u>	<u>53.2500</u>	<u>223.38</u>
					4311,65	12,31			52	0,1632	0,68
268	& C113-1439-111 варіант 1	Кошикова ринва велика	м	80	<u>338.14</u>	-	27051	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	& C113-1439-111 варіант 2	Кошикова ринва декоративна	м	42	<u>308.56</u> -	<u>-</u> -	12960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C113-1439-111 варіант 3	Коньковий елемент	м	78	<u>156.58</u> -	<u>-</u> -	12213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	& C113-1439-111 варіант 4	Вітрівниця верхня	м	14,5	<u>173.92</u> -	<u>-</u> -	2522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& C113-1439-111 варіант 5	Звіс верхній	м	205	<u>203.50</u> -	<u>-</u> -	41718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	KP8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	2	<u>12685.19</u> 4598,29	<u>22.50</u> 20,00	25370	9197	<u>45</u> 40	<u>58,1400</u> 0,2652	<u>116.28</u> 0,53
274	C126-1311 варіант 1	Ринва	м	200	<u>97.37</u> -	<u>-</u> -	19474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	KP8-40-3	Улаштування снігозатримувачів	100м	1,16	<u>6446.31</u> 2471,15	<u>18.18</u> 16,15	7478	2867	<u>21</u> 19	<u>33,5800</u> 0,2142	<u>38.95</u> 0,25
276	& C111-879-10 варіант 1	Снігозадержувач	м	116	<u>100.50</u> -	<u>-</u> -	11658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	1,81	<u>6046.73</u> 4378,42	<u>-</u> -	10945	7925	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>100.2</u> -
278	C1416-8460 варіант 1	Ланки водопропускних труб	м	181	<u>225.09</u> -	<u>-</u> -	40741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	& C1115-933-4 варіант 1	Лійка (воронка)	шт	24	<u>285.88</u> -	<u>-</u> -	6861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& C1115-933-4 варіант 4	Злив	шт	24	<u>371.56</u> -	<u>-</u> -	8917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& C1115-933-4 варіант 3	Коліно	шт	24	<u>220.60</u> -	<u>-</u> -	5294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,31834	<u>1775.54</u> 1475,47	<u>146.91</u> 45,58	2341	1945	<u>194</u> 60	<u>19,3200</u> 0,6008	<u>25.47</u> 0,79
283	C147-1 варіант 1	Квадрат 20	100кг	10,716	<u>2782.09</u> -	<u>-</u> -	29813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	C147-1 варіант 2	Квадрат 10	100кг	4,92822	<u>2782.09</u> -	<u>-</u> -	13711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	C147-1 варіант 3	Полоса 20*6	100кг	2,679	<u>3363.49</u> -	<u>-</u> -	9011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	C147-1 варіант 4	Полоса 20*10	100кг	9,71736	<u>3363.49</u>	-	32684	-	-	-	-
287	C147-1 варіант 5	Полоса 11*5	100кг	3,36528	<u>3363.49</u>	-	11319	-	-	-	-
288	C147-1 варіант 6	Полоса 20*8	100кг	7,182	<u>3363.49</u>	-	24157	-	-	-	-
289	КБ9-72-1	ВЕНТ ШАХТА (2шт) Виготовлення металевих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,17056	<u>19684.48</u>	<u>7004.61</u>	3357	2011	<u>1195</u>	<u>145.6000</u>	<u>24.83</u>
290	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,17056	<u>13495.27</u>	<u>4002.64</u>	2302	1373	<u>683</u>	<u>88.7100</u>	<u>15.13</u>
291	C147-1 варіант 8	Металопрокат	100кг	1,7056	<u>5717.65</u>	-	9752	-	-	-	-
292	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів над ганками та під'їздами	100 м2	0,0464	<u>5230.29</u>	<u>21.64</u>	243	230	<u>1</u>	<u>67.4800</u>	<u>3.13</u>
293	& C111-37-1 варіант 1	Профнастил, товщ. 0,8 мм	м2	4,64	<u>515.32</u>	-	2391	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 7							1854057	439867	<u>15670</u>		<u>5718.88</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1854057		5548		64,31
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1398520				
всього заробітна плата, грн.							445415				
Загальновиробничі витрати, грн.							254457				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							693,34				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							87002				
Всього будівельні роботи, грн.							2108514				

Всього по розділу 7							2108514				
Розділ 8. Фундамент для підйомника											
294	КР20-15-12	Готування важкого бетону на щебені	100м3	0,01	<u>277071.05</u>	<u>3220.74</u>	2771	282	<u>32</u>	<u>431.4600</u>	<u>4.31</u>
					28178,65	2259,23			23	31,5008	0,32
295	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,01	<u>387283.46</u>	<u>49192.34</u>	3873	467	<u>492</u>	<u>657.0000</u>	<u>6.57</u>
					46679,85	11294,09			113	108,5551	1,09
296	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,10088	<u>18166.75</u>	<u>269.14</u>	1833	1780	<u>27</u>	<u>231.0000</u>	<u>23.3</u>
					17641,47	64,00			6	0,6150	0,06
297	C147-1 варіант 8	Металопрокат	100кг	1,0088	<u>5717.65</u>	-	5768	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					14245	2529	<u>551</u> 142		<u>34,18</u> 1,47
		Разом будівельні роботи, грн.					14245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11165				
		всього заробітна плата, грн.					2671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1552				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					537				
		Всього будівельні роботи, грн.					15797				

		Всього по розділу 8					15797				
		Разом прямі витрати по кошторису					13205772	2970759	<u>130629</u> 41764		<u>39217,27</u> 487,78
		Разом будівельні роботи, грн.					13205772				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10104384				
		всього заробітна плата, грн.					3012523				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1736206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4759,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					597261				
		Всього будівельні роботи, грн.					14941978				

		Всього по кошторису					14941978				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					44464,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3609784				

Склав _____ Р. М. Бессараб
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на опалення та вентиляція
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) № розділ ОВ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5770,450 тис. грн.
22,40584 тис.люд.год.
1990,177 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
						в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
		П1									
1	КБ20-34-2	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,4 т	1агрегат	1	1675,29	392,12	1675	1187	392	16.1300	16.13
					1187,01	110,60			111	1,3232	1,32
2	2402-3012	Установка підвісна з автоматикою Aerostar	шт	1	64560.00	-	64560	-	-	-	-
	варіант 2	SkyStar2			-	-			-	-	-
3	КР15-126-1	Установлення шумоглушників	шт	1	395.50	-	396	382	-	5.1900	5.19
					381,93	-			-	-	-
4	С1630-1119	Шумоглушник	шт	1	1882.10	-	1882	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КР15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,01	4848.61	5.48	48	48	-	66.3100	0.66
					4755,75	4,63			-	0,0555	-
6	С111-1756	Решітка вентиляційна 350*350	шт	1	453.59	-	454	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,2992	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	24478	6629	<u>30</u> 19	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>90.08</u> 0,23
8	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0632	<u>76312.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	4823	1400	<u>6</u> 4	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>19.03</u> 0,05
9	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,482	<u>82177.42</u> 20285,82	<u>99.92</u> 63,48	39610	9778	<u>48</u> 31	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>132.87</u> 0,38
10	& C10006-7 варіант 1	Анемостат Ф150	шт	9	<u>318.56</u> -	<u>-</u> -	2867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C10006-7 варіант 2	Анемостат Ф125	шт	5	<u>263.48</u> -	<u>-</u> -	1317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C113-1601 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі Ф150/Ф200	шт	1	<u>183.71</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	C113-1601 варіант 3	Перехід із оцинкованої сталі Ф200/Ф250	шт	1	<u>245.79</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	C113-1601 варіант 13	Перехід із оцинкованої сталі Ф250/300*300	шт	1	<u>879.60</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C113-1601 варіант 14	Перехід із оцинкованої сталі 300*300/400*300	шт	1	<u>803.60</u> -	<u>-</u> -	804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1601 варіант 15	Перехід із оцинкованої сталі 400*300/500*300	шт	1	<u>868.60</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C113-1601 варіант 17	Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150	шт	1	<u>659.60</u> -	<u>-</u> -	660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-1601 варіант 16	Відвід із оцинкованої сталі 90гр 500*300	шт	1	<u>1592.60</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1547-7- 1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	56	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	18247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP15-123-4	Установлення клапанів, заслонок вентиляційних	клапан	2	<u>1032.07</u> 785,21	<u>-</u> -	2064	1570	<u>-</u> -	<u>10.6700</u> -	<u>21.34</u> -
21	C1630-939 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300-О-М-220-Т-2F	шт	1	<u>24096.42</u> -	<u>-</u> -	24096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1630-939 варіант 5	Повітряна заслонка регулююча Вентс КР500*300 В1	шт	1	<u>2783.42</u> -	<u>-</u> -	2783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP15-129-2	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	<u>699.35</u> 682,58	<u>12.88</u> 2,96	699	683	<u>13</u> 3	<u>8.4300</u> 0,0284	<u>8.43</u> 0,03
24	C130-5 варіант 6	Вентилятор KVS 280	шт	1	<u>13104.59</u> -	<u>-</u> -	13105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-126-1	Установлення шумоглушників	шт	1	<u>395.50</u> 381,93	- -	396	382	- -	<u>5.1900</u> -	<u>5.19</u> -
26	C1630-1119 варіант 1	Шумоглушник	шт	1	<u>1882.10</u> -	- -	1882	-	- -	- -	- -
27	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,35232	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	28823	7806	<u>35</u> 22	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>106.07</u> 0,28
28	KP15-121-4	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0628	<u>76312.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	4792	1391	<u>6</u> 4	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>18.91</u> 0,05
29	KP15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,762	<u>82177.42</u> 20285,82	<u>99.92</u> 63,48	144797	35744	<u>176</u> 112	<u>275.6600</u> 0,7839	<u>485.71</u> 1,38
30	& C10006-7 варіант 1	Анемостат Ф150	шт	9	<u>318.56</u> -	- -	2867	-	- -	- -	- -
31	& C10006-7 варіант 2	Анемостат Ф125	шт	5	<u>263.48</u> -	- -	1317	-	- -	- -	- -
32	C113-1601 варіант 1	Перехід із оцинкованої сталі Ф150/Ф200	шт	1	<u>183.71</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
33	C113-1601 варіант 3	Перехід із оцинкованої сталі Ф200/Ф250	шт	1	<u>245.79</u> -	- -	246	-	- -	- -	- -
34	C113-1601 варіант 13	Перехід із оцинкованої сталі Ф250/300*300	шт	1	<u>879.60</u> -	- -	880	-	- -	- -	- -
35	C113-1601 варіант 14	Перехід із оцинкованої сталі 300*300/400*300	шт	1	<u>803.60</u> -	- -	804	-	- -	- -	- -
36	C113-1601 варіант 15	Перехід із оцинкованої сталі 400*300/500*300	шт	1	<u>868.60</u> -	- -	869	-	- -	- -	- -
37	C113-1601 варіант 17	Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150	шт	1	<u>659.60</u> -	- -	660	-	- -	- -	- -
38	C113-1601 варіант 16	Відвід із оцинкованої сталі 90гр 500*300	шт	1	<u>1592.60</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
39	& C1547-7- 1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	59	<u>325.84</u> -	- -	19225	-	- -	- -	- -
40	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>695.90</u> 599,50	- -	696	600	- -	<u>7.8500</u> -	<u>7.85</u> -
41	C1630-939 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий FPD-120-500x300-О-М-220-T-2F	шт	1	<u>24096.42</u> -	- -	24096	-	- -	- -	- -
42	C1630-939 варіант 5	Повітряна заслонка регулююча Вентс КР500*300	шт	1	<u>2783.42</u> -	- -	2783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	1 зонт	1	<u>58.47</u> 47,14	<u>10.10</u> 2,27	58	47	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
44	C130-278 варіант 5	Зонти вентиляційних Ф280	шт	1	<u>1130.46</u> -	<u>-</u> -	1130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>593.87</u> 578,13	<u>12.88</u> 2,96	594	578	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
46	C130-5 варіант 3	Вентилятор VENTS VKM125	шт	1	<u>5830.97</u> -	<u>-</u> -	5831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,039	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	3191	864	<u>4</u> 2	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>11.74</u> 0,03
48	КР15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,03	<u>4848.61</u> 4755,75	<u>5.48</u> 4,63	145	143	<u>-</u> -	<u>66.3100</u> 0,0555	<u>1.99</u> -
49	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна 100x100	шт	3	<u>71.59</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	1 зонт	1	<u>58.47</u> 47,14	<u>10.10</u> 2,27	58	47	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
51	C130-278 варіант 3	Зонти вентиляційних Ф125	шт	1	<u>609.46</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1547-7-1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	5	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>593.87</u> 578,13	<u>12.88</u> 2,96	594	578	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
54	C130-5 варіант 4	Вентилятор VENTS VKM150	шт	1	<u>6468.47</u> -	<u>-</u> -	6468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0486	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	3976	1077	<u>5</u> 3	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>14.63</u> 0,04
56	КР15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,04	<u>4848.61</u> 4755,75	<u>5.48</u> 4,63	194	190	<u>-</u> -	<u>66.3100</u> 0,0555	<u>2.65</u> -
57	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна 100x100	шт	4	<u>71.59</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	1 зонт	1	<u>58.47</u> 47,14	<u>10.10</u> 2,27	58	47	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
59	C130-278 варіант 6	Зонти вентиляційних Ф150	шт	1	<u>719.46</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C1547-7-1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	4	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	1303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	KP15-129-1	B6 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>593.87</u> 578,13	<u>12.88</u> 2,96	594	578	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
62	C130-5 варіант 5	Вентилятор VENTS 100C	шт	1	<u>1405.19</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,01884	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	1541	417	<u>2</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>5.67</u> 0,01
64	KP15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,01	<u>4848.61</u> 4755,75	<u>5.48</u> 4,63	48	48	<u>-</u> -	<u>66.3100</u> 0,0555	<u>0.66</u> -
65	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна 100x100	шт	1	<u>71.59</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	1 зонт	1	<u>58.47</u> 47,14	<u>10.10</u> 2,27	58	47	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
67	C130-278 варіант 4	Зонти вентиляційних Ф100	шт	1	<u>497.46</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1547-7-1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	2	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP15-129-1	B7 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>593.87</u> 578,13	<u>12.88</u> 2,96	594	578	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03
70	C130-5 варіант 5	Вентилятор VENTS 100C	шт	1	<u>1405.19</u> -	<u>-</u> -	1405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0157	<u>81810.34</u> 22155,74	<u>99.92</u> 63,48	1284	348	<u>2</u> 1	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>4.73</u> 0,01
72	KP15-137-1	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,02	<u>4848.61</u> 4755,75	<u>5.48</u> 4,63	97	95	<u>-</u> -	<u>66.3100</u> 0,0555	<u>1.33</u> -
73	C111-1756 варіант 2	Решітка вентиляційна 100x100	шт	2	<u>71.59</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KB20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі	1 зонт	1	<u>58.47</u> 47,14	<u>10.10</u> 2,27	58	47	<u>10</u> 2	<u>0.6100</u> 0,0280	<u>0.61</u> 0,03
75	C130-278 варіант 4	Зонти вентиляційних Ф100	шт	1	<u>497.46</u> -	<u>-</u> -	497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1547-7-1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	2	<u>325.84</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP15-129-1	B4-B5; B8-B11 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>593.87</u> 578,13	<u>12.88</u> 2,96	594	578	<u>13</u> 3	<u>7.1400</u> 0,0284	<u>7.14</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C130-5 варіант 7	(для В4) Вентилятор VENTS 100C	шт	1	<u>1405,19</u> -	-	1405	-	-	-	-
79	C130-5 варіант 9	(для В5) Вентилятор VENTS VKM100	шт	1	<u>6355,25</u> -	-	6355	-	-	-	-
80	C130-5 варіант 8	(для В8-В11) Вентилятор VENTS VKM150	шт	4	<u>6468,47</u> -	-	25874	-	-	-	-
81	KP15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5018	<u>81810,34</u> 22155,74	<u>99,92</u> 63,48	41052	11118	<u>50</u> 32	<u>301.0700</u> 0,7839	<u>151,08</u> 0,39
82	& C10006-7 варіант 3	Анемостат Ф100	шт	11	<u>193,10</u> -	-	2124	-	-	-	-
83	& C10006-7 варіант 1	Анемостат Ф150	шт	3	<u>318,56</u> -	-	956	-	-	-	-
84	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	8	<u>695,90</u> 599,50	-	5567	4796	-	<u>7.8500</u> -	<u>62,8</u> -
85	C1630-939 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий Ф100	шт	4	<u>1856,42</u> -	-	7426	-	-	-	-
86	C1630-939 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий Ф150	шт	4	<u>1983,42</u> -	-	7934	-	-	-	-
87	C113-1601 варіант 18	Перехід із оцинкованої сталі Ф100/Ф150	шт	4	<u>158,60</u> -	-	634	-	-	-	-
88	C113-1601 варіант 17	Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф150	шт	4	<u>659,60</u> -	-	2638	-	-	-	-
89	C113-1601 варіант 19	Відвід із оцинкованої сталі 90гр Ф100	шт	4	<u>528,60</u> -	-	2114	-	-	-	-
90	& C1547-7-1-1 варіант 2	Кріплення для повітроводів	шт	65	<u>325,84</u> -	-	21180	-	-	-	-
91	KB20-40-1	К1-10; K12-21; K23-31 Установка кондиціонерів	10шт	3	<u>2887,80</u> 2695,44	<u>185,96</u> 54,92	8663	8086	<u>558</u> 165	<u>32.3000</u> 0,6783	<u>96,9</u> 2,03
92	KB20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	30	<u>2134,11</u> 1610,49	<u>242,85</u> 69,08	64023	48315	<u>7286</u> 2072	<u>19.8900</u> 0,8232	<u>596,7</u> 24,7
93	C130-426 варіант 1	Кондиціонери Midea AF6-07N8C2E-I/AF6-07N8C2E-O	шт	30	<u>22893,02</u> -	-	686791	-	-	-	-
94	& C1545-265-1-1 варіант 1	Трубка мідна D=15,88мм	м	36	<u>461,14</u> -	-	16601	-	-	-	-
95	& C1545-265-1-1 варіант 2	Трубка мідна D=9,52мм	м	36	<u>168,40</u> -	-	6062	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	KP20-30-3	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда понад 380 мм	100шт	0,06	<u>8816.47</u> 8520,14	<u>170.35</u> 47,81	529	511	<u>10</u> 3	<u>122.1000</u> 0,5412	<u>7.33</u> 0,03
112	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>652.06</u> 636,16	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
113	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>982.36</u> 959,61	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>0.13</u> -
114	KP20-27-3 к=48	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф500)	100шт	0,01	<u>18977.35</u> 18589,82	<u>-</u> -	190	186	<u>-</u> -	<u>259.2000</u> -	<u>2.59</u> -
115	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,01	<u>652.06</u> 636,16	<u>-</u> -	7	6	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.09</u> -
116	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,01	<u>982.36</u> 959,61	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>0.13</u> -
117	KP20-27-3 к=26	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф280)	100шт	0,01	<u>10279.40</u> 10069,49	<u>-</u> -	103	101	<u>-</u> -	<u>140.4000</u> -	<u>1.4</u> -
118	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,2	<u>652.06</u> 636,16	<u>-</u> -	130	127	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.77</u> -
119	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,2	<u>982.36</u> 959,61	<u>-</u> -	196	192	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>2.68</u> -
120	KP20-27-3 к=13	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф150)	100шт	0,2	<u>5139.70</u> 5034,74	<u>-</u> -	1028	1007	<u>-</u> -	<u>70.2000</u> -	<u>14.04</u> -
121	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,1	<u>652.06</u> 636,16	<u>-</u> -	65	64	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>0.89</u> -
122	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,1	<u>982.36</u> 959,61	<u>-</u> -	98	96	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>1.34</u> -
123	KP20-27-3 к=11	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф125)	100шт	0,1	<u>4348.98</u> 4260,17	<u>-</u> -	435	426	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>5.94</u> -
124	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,19	<u>652.06</u> 636,16	<u>-</u> -	124	121	<u>-</u> -	<u>8.8700</u> -	<u>1.69</u> -
125	KP20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,19	<u>982.36</u> 959,61	<u>-</u> -	187	182	<u>-</u> -	<u>13.3800</u> -	<u>2.54</u> -
126	KP20-27-3 к=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (до Ф100)	100шт	0,19	<u>3162.89</u> 3098,30	<u>-</u> -	601	589	<u>-</u> -	<u>43.2000</u> -	<u>8.21</u> -
127	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,04	<u>46618.26</u> 30716,94	<u>3720.34</u> 242,14	1865	1229	<u>149</u> 10	<u>392.8500</u> 2,9544	<u>15.71</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,5	<u>4763.96</u> 4650,57	- -	7146	6976	- -	<u>56.5900</u> -	<u>84.89</u> -
144	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20мм	м	150	<u>49.04</u> -	- -	7356	-	- -	- -	- -
145	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>5.48</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
146	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,2	<u>4980.72</u> 4853,55	- -	5977	5824	- -	<u>59.0600</u> -	<u>70.87</u> -
147	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25мм	м	120	<u>76.65</u> -	- -	9198	-	- -	- -	- -
148	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	6	<u>8.51</u> -	- -	51	-	- -	- -	- -
149	& C11-4-10-486 варіант 1	Муфта з'єднувальна Ф25хФ20	шт	24	<u>20.51</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
150	& C1630-114-1 варіант 1	Кріплення для труб ППР Ф25	шт	60	<u>4.39</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
151	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,21	<u>5503.40</u> 5354,85	- -	6659	6479	- -	<u>65.1600</u> -	<u>78.84</u> -
152	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32мм	м	121	<u>125.69</u> -	- -	15208	-	- -	- -	- -
153	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>17.51</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
154	& C11-4-10-486 варіант 2	Муфта з'єднувальна Ф32хФ25	шт	16	<u>26.56</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
155	& C1630-114-1 варіант 4	Кріплення для труб ППР Ф32	шт	60	<u>5.00</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
156	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,43	<u>5883.65</u> 5702,47	- -	8414	8155	- -	<u>69.3900</u> -	<u>99.23</u> -
157	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40мм	м	143	<u>238.05</u> -	- -	34041	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& C1530-20KP-2 варіант 4	Коліно з поліпропілену Ф40 90гр.	шт	6	<u>27.43</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
159	& C11-4-10-486 варіант 3	Муфта з'єднувальна Ф40хФ32	шт	12	<u>32.60</u> -	- -	391	-	- -	- -	- -
160	& C1630-114-1 варіант 3	Кріплення для труб ППР Ф40	шт	47	<u>5.81</u> -	- -	273	-	- -	- -	- -
161	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,46	<u>10195.40</u> 8570,55	<u>1304.11</u> 107,98	4690	3942	<u>600</u> 50	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>47.97</u> 0,56
162	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм	м	8	<u>76.15</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
163	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм	м	38	<u>98.70</u> -	- -	3751	-	- -	- -	- -
164	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,32	<u>4045.58</u> 4008,02	- -	1295	1283	- -	<u>49.5000</u> -	<u>15.84</u> -
165	C113-2154 варіант 1	Поліпропіленові кульові крани діам. 15 мм	шт	16	<u>134.71</u> -	- -	2155	-	- -	- -	- -
166	C113-2154 варіант 2	Поліпропіленові кульові крани діам. 25 мм	шт	4	<u>221.41</u> -	- -	886	-	- -	- -	- -
167	C113-2154 варіант 3	Поліпропіленові кульові крани діам. 32 мм	шт	12	<u>698.77</u> -	- -	8385	-	- -	- -	- -
168	KP15-102-1	Установлення вузлів підключення радіаторів діаметром до 25 мм	вузол	50	<u>226.92</u> 180,56	<u>7.40</u> -	11346	9028	<u>370</u> -	<u>2.2300</u> -	<u>111.5</u> -
169	C1111-77 варіант 1	Вузол №1	шт	50	<u>3975.34</u> -	- -	198767	-	- -	- -	- -
170	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,5	<u>8308.42</u> 7421,91	<u>886.51</u> 360,17	4154	3711	<u>443</u> 180	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>52.68</u> 2,09
171	KP15-62-1	Прочищення радіаторів центрального опалення масою до 80 кг	100шт	0,5	<u>16004.97</u> 15002,06	- -	8002	7501	- -	<u>203.8600</u> -	<u>101.93</u> -
172	KP12-30-13	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,42	<u>6365.02</u> 4438,63	- -	2673	1864	- -	<u>58.8600</u> -	<u>24.72</u> -
173	KP15-90-1	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,74	<u>11604.06</u> 9341,11	<u>1126.76</u> 258,62	8587	6912	<u>834</u> 191	<u>128.6300</u> 2,4850	<u>95.19</u> 1,84
174	KP15-47-1	Демонтаж регістрів	100шт	0,11	<u>8308.42</u> 7421,91	<u>886.51</u> 360,17	914	816	<u>98</u> 40	<u>105.3500</u> 4,1874	<u>11.59</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	KP15-62-1	Прочищення регістрів масою до 80 кг	100шт	0,11	<u>16004.97</u> 15002,06	<u>-</u> -	1761	1650	<u>-</u> -	<u>203.8600</u> -	<u>22.42</u> -
176	KP12-30-13	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,084	<u>6365.02</u> 4438,63	<u>-</u> -	535	373	<u>-</u> -	<u>58.8600</u> -	<u>4.94</u> -
177	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,123	<u>13632.43</u> 8405,20	<u>547.28</u> 125,61	1677	1034	<u>67</u> 15	<u>111.4600</u> 1,2070	<u>13.71</u> 0,15
178	KP15-83-5 к дем.=0,4	Горище (Демонтаж) трубопроводів зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром до 40 мм	100м	2,9	<u>2196.85</u> 2196,85	<u>-</u> -	6371	6371	<u>-</u> -	<u>27.4400</u> -	<u>79.58</u> -
179	KP15-84-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	100м	0,92	<u>10025.55</u> 8570,55	<u>1092.59</u> 109,13	9224	7885	<u>1005</u> 100	<u>104.2900</u> 1,2223	<u>95.95</u> 1,12
180	C113-135	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	92	<u>104.27</u> -	<u>-</u> -	9593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KP15-84-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 65 мм	100м	0,14	<u>11968.79</u> 10151,70	<u>1365.68</u> 129,91	1676	1421	<u>191</u> 18	<u>123.5300</u> 1,4465	<u>17.29</u> 0,2
182	C113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	14	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KP15-84-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 80 мм	100м	0,41	<u>13475.32</u> 11237,29	<u>1562.14</u> 160,99	5525	4607	<u>640</u> 66	<u>136.7400</u> 1,7533	<u>56.06</u> 0,72
184	C113-142	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3 мм	м	41	<u>191.85</u> -	<u>-</u> -	7866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C10007-10 варіант 1	Відвід сталевий Ду32, 90гр	шт	2	<u>38.91</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C10007-10 варіант 2	Відвід сталевий Ду40, 90гр	шт	6	<u>46.05</u> -	<u>-</u> -	276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C10007-10 варіант 3	Відвід сталевий Ду65, 90гр	шт	4	<u>103.17</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,47	<u>3008.98</u> 3008,98	<u>-</u> -	4423	4423	<u>-</u> -	<u>39.4000</u> -	<u>57.92</u> -
189	& C188888- 54-1 варіант 1	Утеплювач для труб ТехноНІКОЛЬ 80 1000- 76-70	м	41	<u>181.91</u> -	<u>-</u> -	7458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C188888- 54-1 варіант 2	Утеплювач для труб ТехноНІКОЛЬ 80 1000- 57-50	м	14	<u>160.49</u> -	<u>-</u> -	2247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& C188888-54-1	Утеплювач для труб ТехноНІКОЛЬ 80 1000-48-40	м	92	<u>120,71</u> -	<u>-</u> -	11105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	варіант 3 КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08	<u>30563,82</u> 21919,79	<u>2275,46</u> 143,15	2445	1754	<u>182</u> 11	<u>277,1500</u> 1,7478	<u>22,17</u> 0,14
193	C130-930	Кран кульовий приварний Ду32	шт	2	<u>697,97</u> -	<u>-</u> -	1396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	варіант 1 C130-931	Кран кульовий приварний Ду40	шт	6	<u>783,70</u> -	<u>-</u> -	4702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4958757	1243718	<u>1665091</u> 533410		<u>15636,75</u> 5071,17
		Разом устаткування, грн.					64560				
		Всього устаткування, грн.					64560				
		Разом будівельні роботи, грн.					4894197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1985388				
		всього заробітна плата, грн.					1777128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					811693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1697,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213049				
		Всього будівельні роботи, грн.					5705890				

		Всього по розділу 1					5770450				
		Разом прямі витрати по кошторису					4958757	1243718	<u>1665091</u> 533410		<u>15636,75</u> 5071,17
		Разом устаткування, грн.					64560				
		Всього устаткування, грн.					64560				
		Разом будівельні роботи, грн.					4894197				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1985388				
		всього заробітна плата, грн.					1777128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					811693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1697,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213049				
		Всього будівельні роботи, грн.					5705890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5770450				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					22405,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1990177				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід та каналізація
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 753,079 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,57989 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 132,168 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'рунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішні санітарно-технічні мережі									
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	1,1	<u>4814,58</u>	<u>19,74</u>	5296	3687	<u>22</u>	<u>41.8700</u>	<u>46,06</u>
					3352,11	16,67			18	0,1998	0,22
2	C130-904 варіант 1	Унітаз	шт	7	<u>3976,95</u>	-	27839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	C130-904 варіант 2	Унітаз для людей з обмеженими можливостями	шт	4	<u>6447,39</u>	-	25790	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	KP15-32-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	3,2	<u>10793,08</u>	<u>421,97</u>	34538	31572	<u>1350</u>	<u>129.1900</u>	<u>413,41</u>
					9866,24	134,63			431	1,4168	4,53
5	C130-644 варіант 1	Умивальники	комплект	28	<u>1976,60</u>	-	55345	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	C130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	28	<u>896,21</u>	-	25094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	C130-644 варіант 2	Умивальник для людей з обмеженими можливостями	комплект	4	<u>3888,08</u>	-	15552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>1782.21</u> 1426,59	<u>14.25</u> 12,04	713	571	<u>6</u> 5	<u>18.6800</u> 0,1443	<u>7.47</u> 0,06
9	C130-540 варіант 1	Піддони душові	шт	2	<u>3884.33</u> -	<u>-</u> -	7769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	C130-540 варіант 2	Піддони душові для людей з обмеженими можливостями	шт	2	<u>4783.97</u> -	<u>-</u> -	9568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2	<u>2899.82</u> 2382,14	<u>8.77</u> 7,41	580	476	<u>2</u> 1	<u>29.4200</u> 0,0888	<u>5.88</u> 0,02
12	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	<u>4053.35</u> 3450,94	<u>41.67</u> 35,20	405	345	<u>4</u> 4	<u>42.6200</u> 0,4218	<u>4.26</u> 0,04
13	& C130-487- 1 варіант 3	Мийка	шт	2	<u>3288.36</u> -	<u>-</u> -	6577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C130-487- 1 варіант 2	Мийка двосекційна	шт	1	<u>7753.92</u> -	<u>-</u> -	7754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	3,7	<u>1131.46</u> 1084,78	<u>-</u> -	4186	4014	<u>-</u> -	<u>13.2000</u> -	<u>48.84</u> -
16	C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	28	<u>1452.60</u> -	<u>-</u> -	40673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C130-617 варіант 2	Змішувач для умивальника (для людей з обмеженими можливостями)	комплект	2	<u>2365.50</u> -	<u>-</u> -	4731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C130-617 варіант 3	Змішувач для душа	комплект	2	<u>3019.32</u> -	<u>-</u> -	6039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-617 варіант 4	Змішувач для мийки	комплект	3	<u>1483.20</u> -	<u>-</u> -	4450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	C130-617 варіант 5	Змішувач для душа (для людей з обмеженими можливостями)	комплект	2	<u>3889.38</u> -	<u>-</u> -	7779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C1630-973 варіант 1	Сифон для умивальника	шт	32	<u>206.69</u> -	<u>-</u> -	6614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1630-973 варіант 2	Сифон для мийки	шт	2	<u>195.47</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C1630-973 варіант 3	Сифон для двосекційної мийки	шт	1	<u>664.67</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C1630-973 варіант 4	Сифон для душа	шт	4	<u>464.75</u> -	<u>-</u> -	1859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водопровідних	10к-т	1,4	<u>11863.15</u> 11739,33	<u>41.67</u> 35,20	16608	16435	<u>58</u> 49	<u>148.4300</u> 0,4218	<u>207.8</u> 0,59
26	C130-8 варіант 1	Ємнісний водонагрівач об'ємом 100л N=1, 5кВт	шт	3	<u>9302.19</u> -	<u>-</u> -	27907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C130-8 варіант 2	Ємнісний водонагрівач об'ємом 50л N=1, 5кВт	шт	5	<u>5435.37</u> -	<u>-</u> -	27177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C130-8 варіант 3	Ємнісний водонагрівач об'ємом 30л N=1, 2кВт	шт	2	<u>4905.99</u> -	- -	9812	-	- -	- -	- -
29	C130-8 варіант 4	Ємнісний водонагрівач об'ємом 10л N=1, 5кВт	шт	4	<u>5641.41</u> -	- -	22566	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					404277	57100	<u>1442</u> 508		<u>733.72</u> 5,46
		Разом будівельні роботи, грн.					404277				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345735				
		всього заробітна плата, грн.					57608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					77,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9741				
		Всього будівельні роботи, грн.					436156				

		Всього по розділу 1					436156				
		Розділ 2. К1									
30	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	1,28	<u>5514.58</u> 5492,68	<u>5.48</u> 4,63	7059	7031	<u>7</u> 6	<u>65.8200</u> 0,0555	<u>84.25</u> 0,07
31	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,19	<u>5349.18</u> 5273,21	<u>9.87</u> 8,34	6366	6275	<u>12</u> 10	<u>63.1900</u> 0,0999	<u>75.2</u> 0,12
32	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	128	<u>59.27</u> -	- -	7587	-	- -	- -	- -
33	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	119	<u>131.73</u> -	- -	15676	-	- -	- -	- -
34	& C11-4-11- 731 варіант 1	Коліно ПВХ Ф 110-90гр	шт	14	<u>96.33</u> -	- -	1349	-	- -	- -	- -
35	& C11-4-11- 731 варіант 2	Коліно ПВХ Ф 110-45гр	шт	42	<u>113.67</u> -	- -	4774	-	- -	- -	- -
36	& C11-4-11- 731 варіант 3	Коліно ПВХ Ф 50-90гр	шт	48	<u>77.97</u> -	- -	3743	-	- -	- -	- -
37	& C11-4-11- 731 варіант 4	Коліно ПВХ Ф 50-45гр	шт	78	<u>90.21</u> -	- -	7036	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C1-2-H-140 варіант 1	Трійник ПВХ 110/110/90гр	шт	7	<u>75.97</u> -	- -	532	-	- -	- -	- -
39	& C1-2-H-140 варіант 2	Трійник ПВХ 110/110/45гр	шт	22	<u>46.39</u> -	- -	1021	-	- -	- -	- -
40	& C1-2-H-140 варіант 3	Трійник ПВХ 110/50/90гр	шт	3	<u>81.07</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
41	& C1-2-H-140 варіант 4	Трійник ПВХ 110/50/45гр	шт	9	<u>115.75</u> -	- -	1042	-	- -	- -	- -
42	& C1-2-H-140 варіант 5	Трійник ПВХ 50/50/90гр	шт	9	<u>57.61</u> -	- -	518	-	- -	- -	- -
43	& C1-2-H-140 варіант 6	Трійник ПВХ 50/50/45гр	шт	26	<u>27.01</u> -	- -	702	-	- -	- -	- -
44	& C113-1043-B10 варіант 1	Перехід ПВХ 110/50	шт	16	<u>31.38</u> -	- -	502	-	- -	- -	- -
45	& C113-2156-284 варіант 1	Хрестовина ПВХ Ф 110/110/45гр	шт	3	<u>45.97</u> -	- -	138	-	- -	- -	- -
46	& C113-2156-284 варіант 2	Хрестовина двохплощинна ПВХ Ф 110/110/45гр	шт	4	<u>357.07</u> -	- -	1428	-	- -	- -	- -
47	& C113-2156-284 варіант 3	Хрестовина двохплощинна ПВХ Ф 50/50/45гр	шт	8	<u>279.55</u> -	- -	2236	-	- -	- -	- -
48	& C10006-5 варіант 1	Ревізія ПВХ Ф 110	шт	6	<u>117.62</u> -	- -	706	-	- -	- -	- -
49	C113-1483 варіант 1	Лючок для прочистки Ф 110	шт	8	<u>503.09</u> -	- -	4025	-	- -	- -	- -
50	& C10006-5 варіант 2	Ревізія ПВХ Ф 50	шт	8	<u>93.14</u> -	- -	745	-	- -	- -	- -
51	C113-1483 варіант 2	Лючок для прочистки Ф 50	шт	2	<u>420.47</u> -	- -	841	-	- -	- -	- -
52	& C10006-6 варіант 1	Заглушка Ф 110	шт	10	<u>23.78</u> -	- -	238	-	- -	- -	- -
53	& C10006-6 варіант 2	Заглушка Ф 50	шт	11	<u>11.54</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C1545-118-1-3 варіант 1	Муфта протипожежна ППМ Ф110	шт	6	<u>792.61</u> -	<u>-</u> -	4756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C1545-118-1-3 варіант 2	Муфта протипожежна ППМ Ф50	шт	8	<u>702.85</u> -	<u>-</u> -	5623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1001-2 варіант 1	Муфта ПВХ Ф110	шт	21	<u>86.73</u> -	<u>-</u> -	1821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1001-2 варіант 2	Муфта ПВХ Ф50	шт	7	<u>52.05</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C113-2156-5 варіант 2	Кріплення Ф110	шт	119	<u>38.13</u> -	<u>-</u> -	4537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-2156-5 варіант 3	Кріплення Ф50	шт	128	<u>29.97</u> -	<u>-</u> -	3836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					89571	13306	<u>19</u> 16		<u>159.45</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					89571				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76246				
		всього заробітна плата, грн.					13322				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2103				
		Всього будівельні роботи, грн.					96661				

		Всього по розділу 2					96661				
		Розділ 3. В1, В2									
60	KP16-27-3	Установлення пожежних гідрантів	шт	4	<u>396.63</u> 240,26	<u>61.34</u> 15,02	1587	961	<u>245</u> 60	<u>3.3500</u> 0,1857	<u>13.4</u> 0,74
61	2402-4060 варіант 1	Пожежний кран-комплект навісний HW-25-52NKW	шт	4	<u>4944.00</u> -	<u>-</u> -	19776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,04	<u>10195.40</u> 8570,55	<u>1304.11</u> 107,98	408	343	<u>52</u> 4	<u>104.2900</u> 1,2118	<u>4.17</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-4 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм	м	4	<u>98.70</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP15-85-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,72	<u>11773.34</u> 10167,31	<u>1144.09</u> 120,95	8477	7320	<u>824</u> 87	<u>123.7200</u> 1,3359	<u>89.08</u> 0,96
65	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	72	<u>186.24</u> -	<u>-</u> -	13409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C113-2053 варіант 1	Трійник стальний приварний Ду50	шт	5	<u>184.25</u> -	<u>-</u> -	921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	C113-2053 варіант 2	Трійник стальний приварний Ду50/Ду25	шт	12	<u>268.34</u> -	<u>-</u> -	3220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C10007-10 варіант 4	Відвід сталевий Ду50, 90гр	шт	14	<u>82.77</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,34	<u>4763.96</u> 4650,57	<u>-</u> -	6384	6232	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>75.83</u> -
70	C113-1673	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 20x1,9 мм	м	134	<u>25.07</u> -	<u>-</u> -	3359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28	<u>4980.72</u> 4853,55	<u>-</u> -	1395	1359	<u>-</u> -	<u>59.0600</u> -	<u>16.54</u> -
72	C113-1674	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 25x2,3 мм	м	28	<u>37.05</u> -	<u>-</u> -	1037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,22	<u>5503.40</u> 5354,85	<u>-</u> -	1211	1178	<u>-</u> -	<u>65.1600</u> -	<u>14.34</u> -
74	C113-1675	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 32x2,9 мм	м	22	<u>59.79</u> -	<u>-</u> -	1315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	43	<u>8.33</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	<u>12.25</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	<u>23.50</u> -	<u>-</u> -	118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	10	<u>12.97</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	8	<u>22.56</u>	-	180	-	-	-	-
80	C113-1748	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x25 мм	шт	1	<u>22.56</u>	-	23	-	-	-	-
81	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12	<u>17.51</u>	-	210	-	-	-	-
82	C113-1715	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	<u>22.10</u>	-	177	-	-	-	-
83	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	<u>8.51</u>	-	119	-	-	-	-
84	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	12	<u>12.07</u>	-	145	-	-	-	-
85	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	159	<u>5.48</u>	-	871	-	-	-	-
86	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	138	<u>6.74</u>	-	930	-	-	-	-
87	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,18	<u>29296.26</u> 21919,79	<u>1801.50</u> 113,40	5273	3946	<u>324</u> 20	<u>277.1500</u> 1,3846	<u>49.89</u> 0,25
88	& C1630-539-1 варіант 1	Клапан зворотній Д=20	шт	16	<u>404.57</u>	-	6473	-	-	-	-
89	& C1-ПР14-148-1 варіант 1	Кран поливочний 1/2"	шт.	2	<u>250.97</u>	-	502	-	-	-	-
90	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,48	<u>4045.58</u> 4008,02	-	1942	1924	-	<u>49.5000</u>	<u>23.76</u>
91	C113-2154 варіант 4	Поліпропіленові кульові крани діам. 20 мм	шт	44	<u>189.79</u>	-	8351	-	-	-	-
92	C113-2154 варіант 2	Поліпропіленові кульові крани діам. 25 мм	шт	1	<u>221.41</u>	-	221	-	-	-	-
93	C113-2154 варіант 3	Поліпропіленові кульові крани діам. 32 мм	шт	3	<u>698.77</u>	-	2096	-	-	-	-
94	C113-1804 варіант 1	Перехід з накідною гайкою 20x1/2"	шт	15	<u>144.92</u>	-	2174	-	-	-	-
95	C113-1804 варіант 2	Коліно настінне 20x1/2" ЗР	шт	43	<u>87.80</u>	-	3775	-	-	-	-
96	C113-1804 варіант 3	Коліно настінне 20x1/2" ВР	шт	2	<u>87.80</u>	-	176	-	-	-	-
97	C113-1778 варіант 1	Перехід РР-Р діам. 32x25 мм	шт	3	<u>7.73</u>	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-1776 варіант 1	Перехід PP-R діам. 25x20 мм	шт	7	<u>6.38</u>	-	45	-	-	-	-
99	C113-1777 варіант 1	Перехід PP-R діам. 32x20 мм	шт	8	<u>7.31</u>	-	58	-	-	-	-
100	& C113-82- 1-П варіант 1	Різьба Ду50	шт	2	<u>47.96</u>	-	96	-	-	-	-
101	& C113-82- 1-П варіант 2	Різьба Ду25	шт	14	<u>29.60</u>	-	414	-	-	-	-
102	& C1545- 3181 варіант 1	Гнучкі під'єднання до сан.тех приладів	шт	43	<u>101.18</u>	-	4351	-	-	-	-
103	C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	10	<u>132.15</u>	-	1322	-	-	-	-
104	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	16	<u>4.03</u>	-	64	-	-	-	-
105	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	3	<u>5.36</u>	-	16	-	-	-	-
106	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	6	<u>8.76</u>	-	53	-	-	-	-
107	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,84	<u>3008.98</u> 3008,98	-	5537	5537	-	<u>39.4000</u>	<u>72.5</u>
108	& C114-266- 66 варіант 1	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 35мм товщиною 13мм.	м	22	<u>47.10</u>	-	1036	-	-	-	-
109	& C114-266- 67 варіант 1	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 28мм товщиною 13мм.	м	28	<u>38.60</u>	-	1081	-	-	-	-
110	& C114-266- 68 варіант 1	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 22мм товщиною 13мм.	м	134	<u>32.55</u>	-	4362	-	-	-	-
111	& C1630- 114-1 варіант 5	Кріплення для труб (хомут) Ф20	шт	52	<u>19.38</u>	-	1008	-	-	-	-
112	& C1630- 114-1 варіант 6	Кріплення для труб (хомут) Ф25	шт	28	<u>20.40</u>	-	571	-	-	-	-
113	& C1630- 114-1 варіант 7	Кріплення для труб (хомут) Ф32	шт	22	<u>22.44</u>	-	494	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C1630-114-1 варіант 9	Кріплення для труб (хомут) Ф50	шт	68	<u>24.48</u> -	<u>-</u> -	1665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1545-32-1-Щ варіант 2	Гільза стальна Ф57х3,5 L-400мм	шт.	4	<u>152.30</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1545-32-1-Щ варіант 3	Гільза стальна Ф32х3,0 L-400мм	шт.	5	<u>101.30</u> -	<u>-</u> -	507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1545-32-1-Щ варіант 6	Трійник стальний приварний редукційний Ду50/Ду25	шт.	12	<u>249.20</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1545-32-1-Щ варіант 5	Відвід стальний приварний Ду50/90гр	шт.	14	<u>200.24</u> -	<u>-</u> -	2803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					127427	28800	<u>1445</u> 171		<u>359.51</u> 2
		Разом устаткування, грн.					19776				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					777				
		Всього устаткування, грн.					20553				
		Разом будівельні роботи, грн.					107651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77406				
		всього заробітна плата, грн.					28971				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4626				
		Всього будівельні роботи, грн.					123122				

		Всього по розділу 3					143675				
		Розділ 4. Т3									
119	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,4	<u>4763.96</u> 4650,57	<u>-</u> -	6670	6511	<u>-</u> -	<u>56.5900</u> -	<u>79.23</u> -
120	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	140	<u>31.27</u> -	<u>-</u> -	4378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	23	<u>8.33</u>	-	192	-	-	-	-
122	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120	<u>5.48</u>	-	658	-	-	-	-
123	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	66	<u>6.74</u>	-	445	-	-	-	-
124	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	15	<u>4.03</u>	-	60	-	-	-	-
125	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,21	<u>4045.58</u>	-	850	842	-	<u>49.5000</u>	<u>10.4</u>
126	C113-2154	Поліпропіленові кульові крани діам. 20 мм	шт	21	<u>189.79</u>	-	3986	-	-	-	-
127	C113-1804	Перехід з накідною гайкою 20x1/2"	шт	15	<u>144.92</u>	-	2174	-	-	-	-
128	C113-1804	Коліно настінне 20x1/2" 3P	шт	30	<u>87.80</u>	-	2634	-	-	-	-
129	& C1545-3181	Гнучкі під'єднання до сан.тех приладів	шт	30	<u>101.18</u>	-	3035	-	-	-	-
130	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,4	<u>3008.98</u>	-	4213	4213	-	<u>39.4000</u>	<u>55.16</u>
131	& C114-266-68	Теплоізоляція THERMAFLEX для труб 22мм товщиною 13мм.	м	140	<u>32.55</u>	-	4557	-	-	-	-
132	& C1630-114-1	Кріплення для труб (хомут) Ф20	шт	140	<u>19.38</u>	-	2713	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					36565	11566	-		<u>144.79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					36565				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24999				
		всього заробітна плата, грн.					11566				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1818				
		Всього будівельні роботи, грн.					42678				

		Всього по розділу 4					42678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Водомірний вузол									
133	KP15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>243.61</u>	<u>-</u>	244	134	<u>-</u>	<u>1.6500</u>	<u>1.65</u>
					133,60	-			-	-	-
134	C1630-1821 варіант 1	Лічильники [водоміри] холодної води SENSUS iPERL Q3 DN15	шт	1	<u>26238.32</u>	<u>-</u>	26238	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					26482	134	<u>-</u>		<u>1.65</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					26482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26348				
		всього заробітна плата, грн.					134				
		Загальновиробничі витрати, грн.					72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		Всього будівельні роботи, грн.					26554				

		Всього по розділу 5					26554				
		Розділ 6. Фонтан									
135	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2639.59</u>	<u>92.01</u>	2640	1917	<u>92</u>	<u>24.5200</u>	<u>24.52</u>
					1917,22	14,68			15	0,1448	0,14
136	& C130-511-2 варіант 1	Насос для фонтана (з насадками) Sunsun HJ-5503	шт	1	<u>3649.01</u>	<u>-</u>	3649	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					6289	1917	<u>92</u>		<u>24.52</u>
									15		0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					6289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4280				
		всього заробітна плата, грн.					1932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325				
		Всього будівельні роботи, грн.					7355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					7355				
		Разом прямі витрати по кошторису					690611	112823	<u>2998</u>		<u>1423,64</u>
		Разом устаткування, грн.					19776		710		7,79
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					777				
		Всього устаткування, грн.					20553				
		Разом будівельні роботи, грн.					670835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					555014				
		всього заробітна плата, грн.					113533				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61691				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					148,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18635				
		Всього будівельні роботи, грн.					732526				

		Всього по кошторису					753079				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1579,89				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					132168				

Склав _____ Р. М. Бессараб
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на електропостачання
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1165,648 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,23008 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 100,173 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	1240.84	149.46	1241	991	149	11.8800	11.88
					991,39	6,04			6	0,0746	0,07
2	& С1-ПР152-6Н	Шафа ГРЩ	шт.	1	34586.65	-	34587	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	14	444.00	14.97	6216	3920	210	3.5400	49.56
					279,98	9,43			132	0,1130	1,58
4	& С100-1517-1100-10	Щит ЩАО	шт	1	2745.28	-	2745	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
5	& С100-1517-1100-10	Щит ЩР1	шт	1	10939.96	-	10940	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C100- 1517-1100- 10 варіант 6	Щит ЩР2	шт	1	<u>16765.18</u> -	<u>-</u> -	16765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C100- 1517-1100- 10 варіант 8	Щит ЩР3	шт	1	<u>29037.82</u> -	<u>-</u> -	29038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C100- 1517-1100- 10 варіант 9	Щит ЩР4	шт	1	<u>11562.16</u> -	<u>-</u> -	11562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C100- 1517-1100- 10 варіант 10	Щит ЩР5	шт	1	<u>11562.16</u> -	<u>-</u> -	11562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C100- 1517-1100- 10 варіант 3	Щит ЩГ1	шт	1	<u>6579.46</u> -	<u>-</u> -	6579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C100- 1517-1100- 10 варіант 11	Щит ЩГ2	шт	1	<u>10159.66</u> -	<u>-</u> -	10160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C100- 1517-1100- 10 варіант 12	Щит ЩСВ1	шт	1	<u>28417.66</u> -	<u>-</u> -	28418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C100- 1517-1100- 10 варіант 13	Щит ЩСВ2	шт	1	<u>24271.36</u> -	<u>-</u> -	24271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C100- 1517-1100- 10 варіант 14	Щит ЩСВ3	шт	1	<u>19716.04</u> -	<u>-</u> -	19716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C100- 1517-1100- 10 варіант 15	Щит ЩСВ4	шт	1	<u>19716.04</u> -	<u>-</u> -	19716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C100-1517-1100-10 варіант 16	Щит ЩВН1	шт	1	<u>15701.32</u> -	<u>-</u> -	15701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C100-1517-1100-10 варіант 17	Щит ЩВН2	шт	1	<u>20283.16</u> -	<u>-</u> -	20283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "вїзд", "підїзд" і т.п.	100шт	0,34	<u>13010.26</u> 10948,64	<u>1717.57</u> 425,07	4423	3723	<u>584</u> 145	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>44.61</u> 1,56
19	& C100-1507-1001-1 варіант 2	Світильник на світлодіодах 6Вт з АБЖ	шт	12	<u>925.46</u> -	<u>-</u> -	11106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C100-1507-1001-1 варіант 3	Світильник аварійний з вбудованим АБЖ LED 8Вт	шт	22	<u>1038.68</u> -	<u>-</u> -	22851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,91	<u>21681.92</u> 12404,48	<u>202.85</u> 171,37	41412	23693	<u>387</u> 327	<u>156.8400</u> 2,0535	<u>299.56</u> 3,92
22	& C100-1507-1001-1 варіант 4	Світильник світлодіодний вологозахисений 12Вт IP54	шт	34	<u>2157.62</u> -	<u>-</u> -	73359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C100-1507-1014-5 варіант 3	Світильник світлодіодний накладний 18Вт з написом "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	19	<u>927.77</u> -	<u>-</u> -	17628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C100-1507-1014-5 варіант 4	Світильник LED панель 36Вт	шт	102	<u>662.57</u> -	<u>-</u> -	67582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C100-1507-1020-Щ варіант 4	Світильник LED 18Вт, з вимикачем та шнуром 1м	шт	9	<u>215.81</u> -	<u>-</u> -	1942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C100-1507-1020-Щ варіант 3	Світильник світлодіодний накладний 6Вт, 4500K, 420лм	шт	9	<u>324.95</u> -	<u>-</u> -	2925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C100-1507-1020-Щ варіант 5	LED світильник Селена LED-3 20W	шт	2	<u>426.95</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C100-1507-1020-Щ варіант 6	Світлодіодне табло з написом "ВІЛЬНО" "ЗАЙНЯТО" в комплекті з виносним перемикачем	шт	10	<u>665.63</u> -	- -	6656	-	- -	- -	- -
29	& C100-1507-1020-Щ варіант 7	Світильник промисловий IP54	шт	6	<u>332.09</u> -	- -	1993	-	- -	- -	- -
30	& C1006-22 варіант 1	Лампа LED з цоколем E27	шт	6	<u>64.29</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
31	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,68	<u>2554.84</u> 2528,85	- -	1737	1720	- -	<u>35.2600</u> -	<u>23.98</u> -
32	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,59	<u>2716.21</u> 2690,22	- -	1603	1587	- -	<u>37.5100</u> -	<u>22.13</u> -
33	KP17-12-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,09	<u>3761.40</u> 3755,26	- -	339	338	- -	<u>52.3600</u> -	<u>4.71</u> -
34	& C100-290902-54-1 варіант 1	Вимикач 1-клав.	шт	66	<u>123.48</u> -	- -	8150	-	- -	- -	- -
35	& C100-290902-54-1 варіант 2	Вимикач на два напрямлення	шт	59	<u>136.74</u> -	- -	8068	-	- -	- -	- -
36	& C100-290902-54-1 варіант 4	Вимикач прохідний на одне напрямлення	шт	2	<u>238.74</u> -	- -	477	-	- -	- -	- -
37	& C100-290902-54-1 варіант 3	Вимикач вологозахисний на два напрямлення	шт	2	<u>235.68</u> -	- -	471	-	- -	- -	- -
38	& C100-290902-54-1 варіант 5	Вимикач вологозахисний на одне напрямлення	шт	7	<u>192.84</u> -	- -	1350	-	- -	- -	- -
39	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	3,5	<u>5319.20</u> 1995,25	- -	18617	6983	- -	<u>27.8200</u> -	<u>97.37</u> -
40	& C100-1504-1731-Л варіант 1	Розетка штепсельна	шт	350	<u>141.92</u> -	- -	49672	-	- -	- -	- -
41	& C100-1504-1731-Л варіант 2	Рамка під 3-и розетки	шт	32	<u>100.10</u> -	- -	3203	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& C100-2405-1360-2Л варіант 1	Коробка відгалужувальна КМ41255	шт	120	<u>85.08</u> -	<u>-</u> -	10210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C100-2405-1360-2Л варіант 2	Коробка установочна КМ410001	шт	480	<u>11.64</u> -	<u>-</u> -	5587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C100-2405-1360-2Л варіант 3	Коробка відгалужувальна КМ41004	шт	90	<u>13.68</u> -	<u>-</u> -	1231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C100-2405-1360-2Л варіант 4	Коробка відгалужувальна вогнестійка	шт	15	<u>45.30</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	26,24	<u>678.66</u> 562,08	<u>5.48</u> 4,63	17808	14749	<u>144</u> 121	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>203.1</u> 1,46
47	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,58	<u>822.76</u> 700,06	<u>8.77</u> 7,41	2123	1806	<u>23</u> 19	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>24.87</u> 0,23
48	КМ8-147-12	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 3 кг	100 м	6,49	<u>7712.41</u> 2783,97	<u>2654.58</u> 574,70	50054	18068	<u>17228</u> 3730	<u>35.2000</u> 6,8244	<u>228.45</u> 44,29
49	& C100-15093-3401-351-01 варіант 3	Кабель ВВГнгд 2*1,5мм2	1000м	0,15	<u>23934.57</u> -	<u>-</u> -	3590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C100-15093-3401-351-01 варіант 4	Кабель ВВГнгд 3*1,5мм2	1000м	0,33	<u>36154.17</u> -	<u>-</u> -	11931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C100-15093-3401-351-01 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3*2,5мм2	1000м	2,12	<u>56370.57</u> -	<u>-</u> -	119506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C100-15093-3401-351-01 варіант 6	Кабель ВВГнгд 4*1,5мм2	1000м	0,29	<u>46578.57</u> -	<u>-</u> -	13508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C100-15093-3401-351-01 варіант 7	Кабель ВВГнгд 3*4мм2	1000м	0,021	<u>89092.17</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C100-15093-3401-351-01 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5*4мм2	1000м	0,176	<u>148027.77</u> -	<u>-</u> -	26053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C100-15093-3401-351-01 варіант 9	Кабель ВВГнгд 5*6мм2	1000м	0,039	<u>218213.97</u> -	<u>-</u> -	8510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C100-15093-3401-351-01 варіант 15	Кабель ВВГнгд 5*2,5мм2	1000м	0,045	<u>98465.97</u> -	<u>-</u> -	4431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C100-15093-3401-351-01 варіант 16	Кабель ВВГнгд 5*1,5мм2	1000м	0,047	<u>58522.77</u> -	<u>-</u> -	2751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C100-15093-3401-351-01 варіант 17	Кабель ВВГнгд 5*10мм2	1000м	0,022	<u>380036.97</u> -	<u>-</u> -	8361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C100-15093-3401-351-01 варіант 11	Кабель вогнетривкий НХНFE180/E30 2*1.5мм2	1000м	0,067	<u>31880.37</u> -	<u>-</u> -	2136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C100-15093-3401-351-01 варіант 13	Кабель вогнетривкий НХНFE180/E30 3*2.5мм2	1000м	0,011	<u>63500.37</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C100-15093-3401-351-01 варіант 18	Кабель вогнетривкий НХНFE180/E90 3*1.5мм2	1000м	0,161	<u>88775.97</u> -	<u>-</u> -	14293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C100-15093-3401-351-01 варіант 19	Кабель вогнетривкий НХНFE180/E90 5*1.5мм2	1000м	0,052	<u>104075.97</u> -	<u>-</u> -	5412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1-ПР2-48Б варіант 2	Гофротруба Ду=20	м	2638	<u>9.61</u> -	<u>-</u> -	25351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C1-ПР2-48Б варіант 8	Гофротруба Ду=25	м	78	<u>14.20</u> -	<u>-</u> -	1108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1-ПР2-48Б варіант 4	Гофротруба Ду=32	м	31	<u>18.79</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1-ПР2-48Б варіант 9	Гофротруба Ду=40	м	80	<u>26.85</u> -	<u>-</u> -	2148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1-ПР2-48Б варіант 10	Труба металева Ду20	м	55	<u>45.00</u> -	<u>-</u> -	2475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1545-217-3Л варіант 2	Лоток металевий перфорований з кришкою	м	75	<u>200.45</u> -	<u>-</u> -	15034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КМ8-472-10	Зрівнювання потенціалів Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом до 25 мм2	100 м	0,6	<u>8112.20</u> 4935,22	<u>48.45</u> 12,74	4867	2961	<u>29</u> 8	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>37.44</u> 0,08
70	& С100-15093-3401-351-01 варіант 20	Провід перерізом 1*4 мм.кв.	1000м	0,04	<u>40325.97</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С100-15093-3401-351-01 варіант 14	Провід перерізом 1*10 мм.кв.	1000м	0,02	<u>63887.97</u> -	<u>-</u> -	1278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С11-5-ИНБ2 варіант 1	Коробка з мідною шиною заземлення	шт	3	<u>140.78</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	280222-19012 варіант 1	Електроапарати Комплект бездротової кнопки виклику для інвалідів	комплект	4	<u>3410.00</u> -	<u>-</u> -	13640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	1504-11141 варіант 1	Регулятор швидкості 220В 2А РС-1-400	шт	8	<u>1863.00</u> -	<u>-</u> -	14904	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	290902-57 варіант 1	Панель приліжкова універсальна Медфлоу-09 з підсвіткою	шт	28	<u>3751.74</u> -	<u>-</u> -	105049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КМ10-668-3	Сигналізація загазованості Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	1	<u>273.69</u> 229,50	<u>1.88</u> 0,22	274	230	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0030	<u>3.2</u> -
77	& С1555-1-3 варіант 1	Сигналізатор метану Варта 2-01А	шт	1	<u>615.49</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь	шт	1	<u>1356,15</u>	<u>1,32</u>	1356	1311	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1311,20	0,15			-	0,0021	-
79	& C100- 1504-1915-6 варіант 2	Пристрій світло-звуковий "Сержант" C-07C- 220	шт	1	<u>1228,05</u>	<u>-</u>	1228	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1118993	82080	<u>18757</u>		<u>1068,46</u>
									4488		53,19
		Разом устаткування, грн.					28544				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1121				
		Всього устаткування, грн.					29665				
		Разом будівельні роботи, грн.					1090449				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					989612				
		всього заробітна плата, грн.					86568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45534				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13605				
		Всього будівельні роботи, грн.					1135983				

		Всього по кошторису					1165648				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1230,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					100173				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р. М. Бессараб

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К. М. Котвицька

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на зовнішнє освітлення
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

30,378 тис. грн.
0,10441 тис.люд.год.
8,630 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 травня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР1-8-4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 4	100 м3	0,648	6829.07 254,61	6574.46 1335,39	4425	165	4260 865	3.5500 13,4325	2.3 8,7
2	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,75	822.76 700,06	8.77 7,41	1440	1225	15 13	9.6400 0,0888	16.87 0,16
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	1,75	4174.92 1518,53	854.48 215,46	7306	2657	1495 377	19.2000 2,3124	33.6 4,05
4	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи	м3	13,5	947.53 113,73	135.51 38,03	12792	1535	1829 513	1.6600 0,4305	22.41 5,81
5	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,63	817.62 -	817.62 157,13	515	-	515 99	- 1,7544	- 1,11
		Разом прямі витрати по кошторису					26478	5582	8114 1867		75.18 19,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					26478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12782				
		всього заробітна плата, грн.					7449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1181				
		Всього будівельні роботи, грн.					30378				

		Всього по кошторису					30378				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					104,41				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8630				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на системи зв'язку
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

271,615 тис. грн.
1,04643 тис.люд.год.
87,969 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 травня” 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==ДРОТОВИЙ ІНТЕРНЕТ==									
1	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	89.31	-	179	134	-	0.8000	1.6
					66,76	-			-	-	-
2	& 1601-2390-16	Оптичний міні бокс W&T WT-3198B	шт	1	282.00	-	282	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& 1601-2390-16	Медіаконвертер TP-LINK MC220L	шт	1	980.00	-	980	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	& C111-1303-6	Оптичний конектор	шт	1	36.81	-	37	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-898-12	Установлення модуля	коробка	1	259.10	-	259	259	-	3.2000	3.2
					259,10	-			-	-	-
6	& 1504-13245-M	Модуль SFP Mikro Tik S-RJ01	шт	1	1706.00	-	1706	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C111-1303-6 варіант 3	Патч-корд 0,5м	шт	22	<u>77.61</u> -	<u>-</u> -	1707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-1303-6 варіант 4	Патч-корд 2м	шт	13	<u>104.13</u> -	<u>-</u> -	1354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KM11-31-1	Встановлення маршрутизатора	шт	1	<u>66.76</u> 66,76	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
10	& 1601-2390-16 варіант 6	Маршрутизатор на 4 порти	шт	1	<u>2809.00</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KM10-184-5	Комутатор мережевий	шт	2	<u>848.92</u> 777,31	<u>-</u> -	1698	1555	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>19.2</u> -
12	1504-7039 варіант 3	Комутатор на 16 портів	шт	2	<u>2899.00</u> -	<u>-</u> -	5798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	7	<u>7295.28</u> 5440,08	<u>49.34</u> 41,68	51067	38081	<u>345</u> 292	<u>67.9500</u> 0,4995	<u>475.65</u> 3,5
14	& C158-1K	Вита пара UTR 4x2x0,51 LSON	м	700	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	3934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-69P	Роз'єм RG-45	шт	27	<u>3.06</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,15	<u>2562.11</u> 2539,61	<u>-</u> -	384	381	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>5.31</u> -
17	& C100-290902-226-1 варіант 1	Розетка комп'ютерна прихованого встановлення	шт	13	<u>189.78</u> -	<u>-</u> -	2467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C100-1504-1731-Л варіант 1	Розетка штепсельна	шт	2	<u>141.92</u> -	<u>-</u> -	284	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	1504-7039 варіант 4	Настінна сервісна шафа 9U19 Hupernet WMNC-35-9U-FLAT	шт	2	<u>8920.00</u> -	<u>-</u> -	17840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	1504-7039 варіант 5	Патч-панель модульна 19" 16 портів 1U Keystone EPNew PLLK-16BKZ	шт	2	<u>711.00</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KM11-31-1	=== БЕЗДРОТОВИЙ wi-fi INTERNET === Встановлення маршрутизатора	шт	7	<u>66.76</u> 66,76	<u>-</u> -	467	467	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>5.6</u> -
22	& 1601-2390-16 варіант 2	Маршрутизатор Wi-Fi (точка доступу Wi-Fi) ==ДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОНІЙ ЗВ'ЯЗОК==	шт	7	<u>1020.00</u> -	<u>-</u> -	7140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C100-290220-1276 варіант 1	Міні АТС на 8 номерів	шт	1	<u>14892,36</u> -	<u>-</u> -	14892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C100-290220-1276 варіант 2	Цифровий системний телефон	шт	1	<u>3039,96</u> -	<u>-</u> -	3040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C100-290220-1276 варіант 3	Телефон внутрішнього телефонного зв'язку	шт	5	<u>1275,36</u> -	<u>-</u> -	6377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06	<u>2562,11</u> 2539,61	<u>-</u> -	154	152	<u>-</u> -	<u>35,4100</u> -	<u>2,12</u> -
27	& C100-290902-226-1 варіант 1	Розетка комп'ютерна прихованого встановлення	шт	6	<u>189,78</u> -	<u>-</u> -	1139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-69P варіант 2	Роз'єм RG-12	шт	12	<u>2,56</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	1,87	<u>7295,28</u> 5440,08	<u>49,34</u> 41,68	13642	10173	<u>92</u> 78	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>127,07</u> 0,93
30	& C158-1K варіант 1	Провід зв'язку негорючий ПСНН нг-HF (J-НН- U) 4x0,4 == БЕЗДРОТОВИЙ ТЕЛЕФОНІЙ ЗВ'ЯЗОК==	м	187	<u>9,90</u> -	<u>-</u> -	1851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C100-290220-1276 варіант 4	Бездротовий DECT телефон	шт	6	<u>3192,96</u> -	<u>-</u> -	19158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C100-290220-1276 варіант 5	Базова станція DECT	шт	1	<u>5061,60</u> -	<u>-</u> -	5062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	0,35	<u>7295,28</u> 5440,08	<u>49,34</u> 41,68	2553	1904	<u>17</u> 15	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>23,78</u> 0,17
34	& C158-1K	Вита пара UTR 4x2x0,51 LSON	м	35	<u>5,62</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C1545-69P	Роз'єм RG-45	шт	2	<u>3,06</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1601-2390-16 варіант 7	Комплекс викличної палатної сигналізації на 10 палат	шт	1	<u>26900,00</u> -	<u>-</u> -	26900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	4,17	<u>7295,28</u> 5440,08	<u>49,34</u> 41,68	30421	22685	<u>206</u> 174	<u>67,9500</u> 0,4995	<u>283,35</u> 2,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& C158-1K	Вита пара UTR 4x2x0,51 LSON	м	417	<u>5.62</u>	<u>-</u>	2344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису			-	-	229731	75858	<u>660</u>		<u>947.68</u>
		Разом устаткування, грн.					64877		559		6,68
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2547				
		Всього устаткування, грн.					67424				
		Разом будівельні роботи, грн.					164854				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88336				
		всього заробітна плата, грн.					76417				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39337				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					92,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11552				
		Всього будівельні роботи, грн.					204191				

		Всього по кошторису					271615				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1046,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					87969				

Склав _____ Р. М. Бессараб
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на влаштування системи пожежної сигналізації
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 104,889 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58621 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 53,571 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1602-30010 варіант 1	Приймально - контрольний прилад "Тірас-16П"	шт	1	<u>1280.00</u>	-	1280	-	-	-	-
2	1602-30083 варіант 1	Пристрій передавання пожежної тривоги МЦА - GSM	шт	1	<u>3455.00</u>	-	3455	-	-	-	-
3	1511-9001 варіант 1	Батарея акумуляторна 12 В 18А/год	шт	1	<u>2350.00</u>	-	2350	-	-	-	-
4	1602-30107 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"	шт	1	<u>900.00</u>	-	900	-	-	-	-
5	1602-30050 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТТ-3	шт	1	<u>105.00</u>	-	105	-	-	-	-
6	1602-30076 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	30	<u>205.00</u>	-	6150	-	-	-	-
7	1602-30068 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний SPR-1L	шт	3	<u>161.00</u>	-	483	-	-	-	-
8	15092-1011 варіант 1	Кабель електричний 1x2x0,8 NHXN FE 180/E30	1000м	0,13	<u>19500.00</u>	-	2535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	15096-1131 варіант 1	Кабель сигнальний Alarm 2x0,22	1000м	0,4	<u>5800.00</u>	<u>-</u>	2320	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	1503-8479 варіант 1	Короб (канал кабельний) 20x10	шт	40	<u>43.00</u>	<u>-</u>	1720	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	1503-8480 варіант 1	Короб (канал кабельний) кабельний 40x16	шт	26	<u>51.00</u>	<u>-</u>	1326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	1602-30087 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	4	<u>585.00</u>	<u>-</u>	2340	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
13	1602-30088 варіант 1	Оповіщувач світловий "Пожежа" ОС-6.8	шт	7	<u>502.00</u>	<u>-</u>	3514	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	1504-19049 варіант 1	Світлозвуковий оповіщувач ОСЗ-2 "Пожежа"	шт	6	<u>760.00</u>	<u>-</u>	4560	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	1504-19050 варіант 1	Світловий оповіщувач УА-2-12/24	шт	2	<u>585.00</u>	<u>-</u>	1170	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	1504-17152 варіант 1	Бокс металевий 300x300x150 з замком IP20	шт	1	<u>1008.00</u>	<u>-</u>	1008	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КМ10-667-2	Монтаж приймально - контрольного приладу на 16 зон основного	шт	1	<u>4643.30</u>	<u>-</u>	4643	4643	<u>-</u>	<u>60.8000</u>	<u>60.8</u>
18	КМ10-667-9	Встановлення пристрою передавання пожежної тривоги МЦА-GSM	шт	1	<u>2145.60</u>	<u>-</u>	2146	2146	<u>-</u>	<u>28.8000</u>	<u>28.8</u>
19	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний у нормальному виконанні	шт	1	<u>114.75</u>	<u>-</u>	115	115	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
20	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий, ручний фотоелектричний у нормальному виконанні	шт	33	<u>229.50</u>	<u>-</u>	7574	7574	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>105.6</u>
21	КМ10-668-5	Оповіщувач світловий, світлозвуковий	шт	20	<u>114.75</u>	<u>-</u>	2295	2295	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>32</u>
22	КМ8-148-1	Прокладання кабелів	100 м	5,3	<u>1265.44</u>	<u>-</u>	6707	6707	<u>-</u>	<u>16.0000</u>	<u>84.8</u>
23	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,32	<u>386.40</u>	<u>-</u>	510	510	<u>-</u>	<u>5.0000</u>	<u>6.6</u>
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	30	<u>195.59</u>	<u>-</u>	5868	5868	<u>-</u>	<u>1.8000</u>	<u>54</u>
25	ПЖ5-53	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий, світлозвуковий	шт	20	<u>856.24</u>	<u>-</u>	17125	17125	<u>-</u>	<u>7.8800</u>	<u>157.6</u>
26	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	3	<u>77.15</u>	<u>-</u>	231	231	<u>-</u>	<u>0.7100</u>	<u>2.13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ПЖ1-44	Первинне обстеження технічних засобів і систем пожежогасінні, димоудалення і ОПСПрилад: за перший шлейф	шлейф	16	<u>36,36</u> 36,36	<u>-</u> -	582	582	<u>-</u> -	<u>0.3900</u> -	<u>6,24</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					83012	47796	<u>-</u> -		<u>540,17</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					83012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35216				
		всього заробітна плата, грн.					47796				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5775				
		Всього будівельні роботи, грн.					104889				

		Всього по кошторису					104889				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					586,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					53571				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р. М. Бессараб

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

К. М. Котвицька

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на влаштування відеонагляду
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 115,328 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,45645 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,749 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-8	IP відеореєстратор з POE	шт	1	918.02	-	918	918	-	12.8000	12.8
					918.02	-			-	-	-
2	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної з розключенням	шт	4	459.01	-	1836	1836	-	6.4000	25.6
					459.01	-			-	-	-
3	КМ10-349-6	Монтаж відеокамер	шт	8	1117.50	-	8940	8940	-	15.0000	120
					1117.50	-			-	-	-
4	КП1-58-4	Схеми відеонагляду. Програмування та пусконаладження диспетчерського керування	схема	1	24883.14	-	24883	24883	-	229.0000	229
					24883.14	-			-	-	-
5	КМ8-141-1	Прокладання кабелів	100 м	2,9	1391.98	-	4037	4037	-	17.6000	51.04
					1391.98	-			-	-	-
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	2534.78	-	203	203	-	32.8000	2.62
					2534.78	-			-	-	-
7	1602-30093 варіант 1	IP відеореєстратор 8- канальний з портами POE	комплект	1	5854.00	-	5854	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	1603-1100 варіант 1	2 MP IP камера Hikvision DS-2CD1021-I (2.8мм)	шт	8	2698.00	-	21584	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	6203-63-10 варіант 1	Комутаційний бокс Dahua DH-PFA121	шт	8	<u>580.83</u>	-	4647	-	-	-	-
10	1504-17151 варіант 1	Жорсткий диск 4 TB 64 MB	шт	1	<u>4940.00</u>	-	4940	-	-	-	-
11	1504-19007 варіант 1	Конектор RG 45	шт	8	<u>5.00</u>	-	40	-	-	-	-
12	15096-1011 варіант 1	Кабель кручена пара FIN MARK FTP Cat 5e PVC 4x2x0,51 мм., мідь	1000м	0,29	<u>32440.00</u>	-	9408	-	-	-	-
13	1902-4001 варіант 2	Монітор 24-дюймовий	шт	1	<u>5960.00</u>	-	5960	-	-	-	-
14	15061-18001 варіант 1	Миша для ПК	шт	1	<u>279.00</u>	-	279	-	-	-	-
15	1504-17018 варіант 1	Кабель HDMI-HDMI D-Tech DT-H004 (довжина 2 м.)	шт	1	<u>156.00</u>	-	156	-	-	-	-
16	1503-8480 варіант 3	Короб (канал кабельний) 40*25 (L=2м)	шт	4	<u>83.00</u>	-	332	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					94017	40817	-		<u>441.06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					94017				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53200				
		всього заробітна плата, грн.					40817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21311				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1932				
		Всього будівельні роботи, грн.					115328				

		Всього по кошторису					115328				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					456,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42749				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на встановлення системи блискавкозахисту
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 174,719 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58314 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 47,847 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,12	<u>27125.74</u> 27125,74	<u>-</u> -	3255	3255	<u>-</u> -	<u>421.6000</u> -	<u>50.59</u> -
2	КБ1-166-3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,12	<u>12936.47</u> 12936,47	<u>-</u> -	1552	1552	<u>-</u> -	<u>205.7000</u> -	<u>24.68</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	2,94	<u>1771.62</u> 1771,62	<u>-</u> -	5209	5209	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>65.86</u> -
4	1503-8484 варіант 1	Злучник для дроту універсальний, С-011	шт	45	<u>83.60</u> -	<u>-</u> -	3762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	1504-17118 варіант 1	Злучник контрольний, С-032	шт	9	<u>138.00</u> -	<u>-</u> -	1242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	17064-5201 варіант 1	Клема фальцева хрестова, С-092	шт	56	<u>186.00</u> -	<u>-</u> -	10416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	290116- 17003 варіант 1	G-16/30, Комплект стержневого уземлювача d16 мм, 3м	шт	9	<u>982.50</u> -	<u>-</u> -	8843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1503-8485 варіант 1	Тримач дроту пластиковий , Н-016	шт	100	<u>18.72</u>	-	1872	-	-	-	-
9	1602-10631 варіант 1	Смуга оцинкована 25x4 мм (1 м.п.=0,8 кг)	шт	294	<u>166.30</u>	-	48892	-	-	-	-
10	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1, 05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3,5	<u>2258.81</u> 2258,81	-	7906	7906	-	<u>28.5600</u>	<u>99.96</u>
11	C113-49 варіант 1	Дріт алюмінієвий d8мм.	м	350	<u>46.20</u>	-	16170	-	-	-	-
12	КБ33-118-2	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм.	шт	9	<u>1103.85</u> 1103,85	-	9935	9935	-	<u>15.0000</u>	<u>135</u>
13	C111-153- ЦГ варіант 1	Тримач кониковий прямий з пластиком,Н- 041	1000 шт	0,115	<u>53.76</u>	-	6	-	-	-	-
14	C1110-15 варіант 1	Н-034, Тримач дроту металевий Flip	100шт	0,42	<u>68.64</u>	-	29	-	-	-	-
15	C1110-35 варіант 1	Антикорозійна стрічка 10 м, G-115	шт	3	<u>446.00</u>	-	1338	-	-	-	-
16	C1110-177 варіант 1	Н-037, Тримач смуги металевий з дюбелем	шт	9	<u>51.36</u>	-	462	-	-	-	-
17	C113-1878 варіант 1	С -061 Зажим для дроту до ринви ОС	шт	9	<u>68.94</u>	-	620	-	-	-	-
18	C113-1881 варіант 1	К-201 Труба монтажна для блискавкозахисту	шт	18	<u>56.94</u>	-	1025	-	-	-	-
19	C119-405 варіант 1	К-203 Затискач UD-20 для дроту 20/12 ОС	шт	54	<u>8.40</u>	-	454	-	-	-	-
20	C113-948- П1 варіант 1	Насадка SDS-Max для вібротолота, G-160	шт	1	<u>1062.00</u>	-	1062	-	-	-	-
21	C113-1578 варіант 1	С-021 Злучник для дроту хрестовий	шт	4	<u>93.60</u>	-	374	-	-	-	-
22	1902-5067 варіант 1	Злучник для смуги хрестовий С-022	шт	20	<u>82.80</u>	-	1656	-	-	-	-
23	C1113-113 варіант 1	К-950, Антикорозійна паста (технічний вазелін),0,5 кг.	1000шт	0,001	<u>168.00</u>	-	-	-	-	-	-
24	C111-1892 варіант 1	К-904, Шуруп з дюбелем розпірним	шт	144	<u>3.60</u>	-	518	-	-	-	-
25	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	24	<u>162.99</u> 162,99	-	3912	3912	-	<u>1.5000</u>	<u>36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1504-17151 варіант 2	Корпус для контрольного фасадного з'єднання 140х60	шт	9	<u>276.00</u>	-	2484	-	-	-	-
27	КМ8-420-1	Коробка фасадного з'єднання	100 шт	0,09	<u>26447.70</u>	-	2380	2380	-	<u>334.4000</u>	<u>30.1</u>
					26447,70	-			-	-	-
28	КМ10-111-5	Влаштування блискавкоприймачів	комплект	7	<u>1036.42</u>	-	7255	7255	-	<u>12.8000</u>	<u>89.6</u>
			т		1036,42	-			-	-	-
29	1503-8895 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 1 м AL M-06/10	комплект	6	<u>1446.00</u>	-	8676	-	-	-	-
30	1503-8896 варіант 1	Блискавкоприймач для комину 2 м AL	комплект	1	<u>963.00</u>	-	963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	2201-1148 варіант 1	Герметик даховий	шт	2	<u>475.00</u>	-	950	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					153218	41404	-		<u>531.79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					153218		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					111814				
		всього заробітна плата, грн.					41404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6443				
		Всього будівельні роботи, грн.					174719				

		Всього по кошторису					174719				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					583,14				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47847				

Склад _____ Р. М. Бессараб
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на влаштування елементів доступності
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) № розділ МГН

Кошторисна вартість 338,466 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22593 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,832 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Установлення поручнів та гачків для одягу	10шт	1,4	429.60	-	601	599	-	5.2800	7.39
					427,52	-			-	-	-
2	C126-1237	Поручень для МГН для унітазів, відкідний з нержавіючої сталі	шт	3	5758.83	-	17276	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	C126-1237	Поручень для МГН стіна-підлога для умивальників з нержавіючої сталі	шт	3	5725.58	-	17177	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	C126-1237	Гачок для одягу та милиць настінний з нержавіючої сталі	шт	3	807.97	-	2424	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
5	C126-1237	Поручень з нержавіючої сталі для санвузлів	шт	3	2852.19	-	8557	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
6	C126-1237	Відкідне сидіння 450*550 мм, модель SD-01	шт	1	4026.94	-	4027	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
7	C126-1237	Настінний поручень прямий, посиленний, стаціонарний, настінний (1000мм), ручка Д=32мм, нержавіюча сталь.	шт	1	1363.11	-	1363	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
8	C1416-8668	Таблички тактильні інформаційні покажчики	шт	7	516.59	-	3616	-	-	-	-
	варіант 1	ВИХІД 300х300			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	C1416-8668 варіант 2	Таблички тактильні інформаційні покажчики Сходи вгору та Сходи вниз 200x500	шт	10	<u>525,77</u> -	-	5258	-	-	-	-
10	C1416-8668 варіант 4	Таблички піктограми міжнародного символу доступності вертикальний підйомач для МНГ 300x300	шт	3	<u>524,75</u> -	-	1574	-	-	-	-
11	C1416-8668 варіант 5	Направляючі стрілки 200x200	шт	11	<u>493,13</u> -	-	5424	-	-	-	-
12	C1416-8668 варіант 6	Таблички піктограми міжнародного символу доступності кнопка виклику чергового для МНГ 150x150	шт	5	<u>598,19</u> -	-	2991	-	-	-	-
13	C1416-8668 варіант 7	Інформаційна тактильна табличка з назвою приміщення 300x170	шт	40	<u>516,59</u> -	-	20664	-	-	-	-
14	C111-1721- 11В варіант 1	Контрасна попереджувальна смуга першої та останньої сходинки, ганків, протиковзна 100 мм	м	45	<u>263,16</u> -	-	11842	-	-	-	-
15	КР12-60-13	Декоративне олійне набивання фриза по трафарету	100м2	0,286	<u>43748,52</u> 42461,50	<u>382,05</u> 130,54	12512	12144	<u>109</u> 37	<u>455,4000</u> 1,6506	<u>130,24</u> 0,47
16	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	100м	0,1	<u>336981,82</u> 5473,82	-	33698	547	-	<u>69,2100</u> -	<u>6,92</u> -
17	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0234	<u>21863,63</u> 12897,44	<u>39,47</u> 33,35	512	302	<u>1</u> 1	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>3,86</u> 0,01
18	& C111-284- 40 варіант 1	Плитки керамогранітна тактильна попереджувальна типу зрізаних конусів 300x300 мм	м2	2,3868	<u>748,58</u> -	-	1787	-	-	-	-
19	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,209	<u>11189,12</u> 8017,69	<u>147,64</u> 104,01	2339	1676	<u>31</u> 22	<u>107,6200</u> 1,2489	<u>22,49</u> 0,26
20	& C111-284- 40 варіант 2	Плитка бетонна тактильна інформаційна типу зрізаних конусів 600x600 мм	м2	2,9376	<u>2731,91</u> -	-	8025	-	-	-	-
21	& C111-284- 40 варіант 3	Направляюча тактильна бетонна типу "паралельні ребра" ширина 300 мм на вулиці	м2	16,3404	<u>1016,61</u> -	-	16612	-	-	-	-
22	КР7-31-5	Улаштування пластикових панелей	100м	2,04	<u>1215,99</u> 1213,80	<u>2,19</u> 1,85	2481	2476	<u>5</u> 4	<u>14,7700</u> 0,0222	<u>30,13</u> 0,05
23	C111-1722 варіант 1	Декоративна пластикова панель з направляючою контрасною тактильною смугою	м	204	<u>726,97</u> -	-	148302	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					329062	17744	<u>146</u> 64		<u>201,03</u> 0,79
		Разом будівельні роботи, грн.					329062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					311172 17808 9404 24,11 3024 338466				
		Всього по кошторису					338466				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					225,93 20832				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на технологічні рішення
Відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 638,681 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-575-1	Монтаж підйомника вантажопідйомністю до 500 кг	шт	1	12912.59	9353.04	12913	2742	9353	36.8000	36.8
					2741,60	2156,65			2157	20,8688	20,87
2	2403-3063 варіант 1	Підйомник для МГН	шт	1	600000.00	-	600000	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					612913	2742	9353		36.8
		Разом устаткування, грн.					600000		2157		20,87
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23562				
		Всього устаткування, грн.					623562				
		Разом будівельні роботи, грн.					12913				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					818				
		всього заробітна плата, грн.					4899				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2206				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					572				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15119				

		Всього по кошторису					638681				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					62,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5471				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на покриття, МАФи
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4237,226 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 13,69711 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1167,990 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 травня" 2025 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		==ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ==									
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	1,889025	<u>34202.07</u>	<u>21687.37</u>	64609	23641	<u>40968</u>	<u>191.6200</u>	<u>361.97</u>
					12514,70	5096,61			9628	62,1681	117,44
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,94	<u>8016.71</u>	<u>1353.78</u>	15552	12926	<u>2626</u>	<u>102.0200</u>	<u>197.92</u>
					6662,93	334,89			650	3,9000	7,57
		ТИП 1									
3	КР1-14-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,143	<u>10077.25</u>	<u>8272.77</u>	1441	258	<u>1183</u>	<u>25.1600</u>	<u>3.6</u>
					1804,48	2226,46			318	28,1520	4,03
4	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	14,3	<u>2427.55</u>	<u>494.55</u>	34714	5641	<u>7072</u>	<u>5.5000</u>	<u>78.65</u>
					394,46	128,71			1841	1,6057	22,96
5	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	21,45	<u>3364.33</u>	-	72165	9876	-	<u>6.4200</u>	<u>137.71</u>
					460,44	-			-	-	-
6	КР18-31-2	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементно-піщаним розчином	100м2	1,43	<u>19152.83</u>	<u>1963.98</u>	27389	14928	<u>2808</u>	<u>131.9900</u>	<u>188.75</u>
					10439,09	258,18			369	3,0940	4,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1426-11789-2-ИНБ варіант 1	Плитка тротуарна	м2	143	<u>646.19</u> -	<u>-</u> -	92405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КР1-14-2	ТИП 2 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	1,16815	<u>10077.25</u> 1804,48	<u>8272.77</u> 2226,46	11772	2108	<u>9664</u> 2601	<u>25.1600</u> 28,1520	<u>29.39</u> 32,89
9	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,752225	<u>79120.33</u> 1748,24	<u>7332.49</u> 1147,24	138637	3063	<u>12848</u> 2010	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>45.56</u> 19,95
10	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	233,63	<u>2427.55</u> 394,46	<u>494.55</u> 128,71	567149	92158	<u>115542</u> 30071	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>1284.97</u> 375,14
11	КР7-19-1	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	11,6815	<u>27000.66</u> 21531,90	<u>30.70</u> 25,94	315408	251525	<u>359</u> 303	<u>250.7500</u> 0,3108	<u>2929.14</u> 3,63
12	C1555-106 варіант 1	Геотекстиль термофікований щільністю 150 г/м2	м2	1168,15	<u>23.58</u> -	<u>-</u> -	27545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КР18-31-2	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементно-піщаним розчином	100м2	11,6815	<u>19152.83</u> 10439,09	<u>1963.98</u> 258,18	223734	121944	<u>22942</u> 3016	<u>131.9900</u> 3,0940	<u>1541.84</u> 36,14
14	& C1426-11789-2-ИНБ варіант 1	Плитка тротуарна	м2	1168,15	<u>646.19</u> -	<u>-</u> -	754847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР1-14-2	ТИП 3 Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 3-4	100 м3	0,18143	<u>10077.25</u> 1804,48	<u>8272.77</u> 2226,46	1828	327	<u>1501</u> 404	<u>25.1600</u> 28,1520	<u>4.56</u> 5,11
16	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,272145	<u>79120.33</u> 1748,24	<u>7332.49</u> 1147,24	21532	476	<u>1996</u> 312	<u>26.0000</u> 11,3877	<u>7.08</u> 3,1
17	КР7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	36,286	<u>2427.55</u> 394,46	<u>494.55</u> 128,71	88086	14313	<u>17945</u> 4670	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>199.57</u> 58,26
18	КР18-31-2	Улаштування мозаїкових бруківок з заповненням швів цементно-піщаним розчином	100м2	1,8143	<u>19152.83</u> 10439,09	<u>1963.98</u> 258,18	34749	18940	<u>3563</u> 468	<u>131.9900</u> 3,0940	<u>239.47</u> 5,61
19	& C1426-11789-2-ИНБ варіант 1	Плитка тротуарна	м2	181,43	<u>646.19</u> -	<u>-</u> -	117238	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	4,54	<u>20398.21</u> 8057,07	<u>708.25</u> 162,56	92608	36579	<u>3215</u> 738	<u>113.4000</u> 1,5620	<u>514.84</u> 7,09
21	C1416-8684 варіант 3	Камені бортові, БР1 100.20.8	шт	260	<u>380.70</u> -	<u>-</u> -	98982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	C1416-8684 варіант 2	Камені бортові, БР1 100.30.15	шт	194	<u>496.98</u>	-	96414	-	-	-	-
23	KP15-35-3	Установлення фонтанчиків наземних	10к-м	0,1	<u>3514.00</u>	-	351	307	-	<u>37.9000</u>	<u>3.79</u>
					3068,76	-			-	-	-
24	2407-2512 варіант 3	Дворярусний фонтан	шт	1	<u>37820.85</u>	-	37821	-	-	-	-
25	KP20-12-1	Монтаж дрібних конструкцій вагою до 0,1 т	1т	29	<u>13495.27</u>	<u>4002.64</u>	391363	233514	<u>116077</u>	<u>88.7100</u>	<u>2572.59</u>
					8052,21	547,66			15882	5,3174	154,2
26	& 280222- 14080-2 варіант 1	Лава паркова (2000*800*930)	шт	16	<u>4600.00</u>	-	73600	-	-	-	-
27	& 5601032-6 варіант 1	Урна для сміття	шт	13	<u>2560.00</u>	-	33280	-	-	-	-
28	KP18-88-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0, 8 м	10шт	3,2	<u>1607.79</u>	-	5145	4999	-	<u>18.7200</u>	<u>59.9</u>
					1562,18	-			-	-	-
29	C1429-62 варіант 1	Саджанці туї 1 сорт	шт	17	<u>168.60</u>	-	2866	-	-	-	-
30	C1429-82	Саджанці бузку кущового для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	8	<u>360.92</u>	-	2887	-	-	-	-
31	C1429-87 варіант 1	Саджанці троянд 1 сорт	шт	4	<u>278.80</u>	-	1115	-	-	-	-
32	C1429-87 варіант 2	Саджанці Спірея Вантугна	шт	3	<u>373.64</u>	-	1121	-	-	-	-
33	KP18-100-1	Садіння багатолітніх квітників при густоті насаджання 1,6 тис.шт квітів на 100 м2	100м2	0,15	<u>19247.19</u>	-	2887	2576	-	<u>243.7700</u>	<u>36.57</u>
					17173,60	-			-	-	-
34	C1429-1 варіант 1	Саджанці квітів	шт	90	<u>131.78</u>	-	11860	-	-	-	-
35	KP18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	19,9	<u>11354.82</u>	<u>50.23</u>	225961	64061	<u>1000</u>	<u>48.3500</u>	<u>962.17</u>
					3219,14	10,70			213	0,1179	2,35
		Разом прямі витрати по кошторису					3689061	914160	<u>361309</u>		<u>11400.04</u>
		Разом устаткування, грн.					106880		73494		859,89
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4197				
		Всього устаткування, грн.					111077				
		Разом будівельні роботи, грн.					3582181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2306712				
		всього заробітна плата, грн.					987654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					543968 1437,18 180336 4126149				

		Всього по кошторису					4237226				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13697,11 1167990				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт відділення медичної реабілітації КНП "Овруцька міська лікарня" Овруцької міської ради за адресою: вул. Т. Шевченка, 106, м. Овруч, Житомирської області" (корегування)
6/2025

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

290,946 тис. грн.
0,24319 тис.люд.год.
20,882 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “12 травня” 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-24-3	ЩИТОВЕ ОБЛАДНАННЯ Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	1	611,25 347,16	57,93 21,55	611	347	58 22	4,4400 0,2462	4,44 0,25
2	& С1514-1-1 варіант 7	Шафа управління освітленням (ЯУО)	шт	1	11296,60 -	- -	11297	-	- -	- -	- -
3	КБ1-13-2 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	ОСВІТЛЮВАЛЬНІ ОПОРИ ПАРКОВІ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/] /при розробці траншей/	1000м3	0,081	32295,37 964,76	31330,61 8398,14	2616	78	2538 680	14,7720 91,2492	1,2 7,39
4	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,8	8559,54 759,26	7800,28 2070,63	15407	1367	14040 3727	9,6000 22,2955	17,28 40,13
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	13,5	634,81 -	- -	8570	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб	1 км	0,175	<u>15773.10</u> 15773,10	-	2760	2760	-	<u>222.0000</u>	<u>38.85</u>
7	& С1530-1Т варіант 3	Труба гнучка гофрована двухстінна із ПНД/ПВД Ф 40	м	175	<u>33.10</u> -	-	5793	-	-	-	-
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,75	<u>2481.12</u> 1265,44	<u>542.68</u> 142,64	4342	2215	<u>950</u> 250	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>28</u> 2,7
9	& С152-134К варіант 3	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГнгд 4*6 мм.кв.	м	175	<u>62.93</u> -	-	11013	-	-	-	-
10	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,8	<u>300.92</u> 268,91	<u>32.01</u> 8,50	542	484	<u>58</u> 15	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>6.12</u> 0,16
11	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна для кабелів до 1кВ ЛСЭ 0,30/300	м	180	<u>3.26</u> -	-	587	-	-	-	-
12	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,081	<u>7063.98</u> -	<u>7063.98</u> 1357,60	572	-	<u>572</u> 110	- 15,1575	- 1,23
13	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,48	<u>5418.97</u> 1898,16	<u>1653.09</u> 347,78	8020	2809	<u>2447</u> 515	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>35.52</u> 6,23
14	& С1512-310-4-П варіант 4	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	28	<u>26.74</u> -	-	749	-	-	-	-
15	& С152-134К варіант 4	Кабель силовий з алюмінієвими жилами АВВГнгд 3*4 мм.кв.	м	120	<u>24.17</u> -	-	2900	-	-	-	-
16	КБ21-17-14	Монтаж наземних світильників	100шт	0,07	<u>69978.00</u> 37872,10	<u>982.24</u> 373,45	4898	2651	<u>69</u> 26	<u>441.0400</u> 4,2834	<u>30.87</u> 0,3
17	С1424-11673 варіант 1	Суміші бетонні готові клас бетону В15	м3	3,5	<u>3493.66</u> -	-	12228	-	-	-	-
18	& С100-1507-1046-1 варіант 2	Світильник парковий Stolb Park CUT-4 30W	шт	7	<u>21893.29</u> -	-	153253	-	-	-	-
19	& С11-4-10-640 варіант 1	Анкірна конструкція для світильників паркових	шт	7	<u>4832.19</u> -	-	33825	-	-	-	-
20	& С1515-25-1 варіант 1	Клемник для опор освітлення SV15.5	шт	7	<u>226.13</u> -	-	1583	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					281566	12711	<u>20732</u> 5345		<u>162.28</u> 58,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					281566				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248123				
		всього заробітна плата, грн.					18056				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9380				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2826				
		Всього будівельні роботи, грн.					290946				

		Всього по кошторису					290946				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					243,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20882				

Склав _____ Р. М. Бессараб
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ К. М. Котвицька
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]