

РП "Реконструкція системи опалення з встановленням модульної котельні на твердому паливі Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Великобичківської селищної ради Рахівського району Закарпатської області"
50/2023

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Внутрішні оздоблювальні роботи
Будівля Великобичківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 34,975 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22679 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20,107 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ15-63-5	Улаштування обшивки трубопроводів гіпсокартонними листами з улаштуванням металевго каркасу	100м2	0,549	31457,33 30925,36	33,49 28,38	17270	16978	18 16	368,5100 0,3330	202,31 0,18
2	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	57,645	50,08	-	2887	-	-	-	-
3	& С171-976-1-Л варіант 1	Профіль стійковий	м	328,302	7,28	-	2390	-	-	-	-
4	& С171-977-1-М	Профіль направляючий UD 28	м	30,195	9,18	-	277	-	-	-	-
5	& С111-1848-4 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2938,797	0,09	-	264	-	-	-	-
6	& С1769-ПРОЕКТ варіант 1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1866,6	0,77	-	1437	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-145-1-2 варіант 1	Дюбелі 6x40 мм	шт	777,384	1,41	-	1096	-	-	-	-
8	& С111-1678-2 варіант 1	Стрічка армувальна, ширина 50 мм	м	17,2935	2,03	-	35	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							25656	16978	18		202,31
Разом будівельні роботи, грн.							25656		16		0,18
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8660				
всього заробітна плата, грн.							16994				
Загальновиробничі витрати, грн.							9319				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,3				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3113				
Всього будівельні роботи, грн.							34975				

Всього по кошторису							34975				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							226,79				
Кошторисна заробітна плата, грн.							20107				

Склав _____ Селіванов О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]