

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових  
Стрільців в м. Бровари Київської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об'єкта 594,367 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,51145 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 162,413 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-01-01	на підготовчі роботи	594,367	-	594,367	1,51145	162,413	-
		Всього:	594,367	-	594,367	1,51145	162,413	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 01-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
01-01-01	підготовчі роботи	<u>0,70444</u> 62,221	-	<u>0,31678</u> 38,817	<u>0,31398</u> 34,352	-	<u>1,33520</u> 135,39	<u>0,17625</u> 27,023	<u>1,51145</u> 162,413
	Разом :	<u>0,70444</u> 62,221	-	<u>0,31678</u> 38,817	<u>0,31398</u> 34,352	-	<u>1,33520</u> 135,39	<u>0,17625</u> 27,023	<u>1,51145</u> 162,413

Склав \_\_\_\_\_

О. Г. Зінченко

Перевірив \_\_\_\_\_

І. О. Айкало

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

**Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01**  
**на підготовчі роботи**  
**Підготовчі роботи**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 594,367 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,51145 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 162,413 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів БР 100.30.18	100 м	5,07	<u>7360,18</u> 3657,65	<u>3702,53</u> 1047,48	37316	18544	<u>18772</u> 5311	<u>42,9000</u> 9,9840	<u>217,5</u> 50,62
2	ЕН27-68-2	Розбирання бетонних блоків 100.30.45	100 м	1,51	<u>4473,34</u> 2250,86	<u>2222,48</u> 628,76	6755	3399	<u>3356</u> 949	<u>26,4000</u> 5,9930	<u>39,86</u> 9,05
3	ЕН27-60-7	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із застосуванням фрези, ширина фрезерування 2100 мм, за глибини фрезерування 5 см	1000 м2	4,92	<u>21271,29</u> 481,91	<u>20633,61</u> 2440,15	104655	2371	<u>101517</u> 12006	<u>5,5000</u> 16,9660	<u>27,06</u> 83,47
4	ДБ2-27-1	Нарізання щілин в асфальтобетонному покритті баровою установкою, глибина щілини 600 мм	100 м	8,63	<u>4078,89</u> 27,13	<u>4051,76</u> 760,41	35201	234	<u>34967</u> 6562	<u>0,3400</u> 5,8950	<u>2,93</u> 50,87
5	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,517	<u>37688,60</u> 17384,51	<u>20304,09</u> 5772,86	19485	8988	<u>10497</u> 2985	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>105,42</u> 30,51
6	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	1,647	<u>6115,74</u> 1465,74	<u>4650,00</u> 879,22	10073	2414	<u>7659</u> 1448	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>30,26</u> 12,16
7	ЕН27-64-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	1,08	<u>3754,97</u> 2961,32	<u>793,65</u> 123,82	4055	3198	<u>857</u> 134	<u>35,3760</u> 1,0242	<u>38,21</u> 1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ЕН27-65-6 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,014	<u>87826,90</u> 78363,64	<u>9463,26</u> 1313,78	1230	1097	<u>133</u> 18	<u>820,3040</u> 13,1854	<u>11,48</u> 0,18
9	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,028	<u>6115,74</u> 1465,74	<u>4650,00</u> 879,22	171	41	<u>130</u> 25	<u>18,3700</u> 7,3821	<u>0,51</u> 0,21
10	РН16-77-1	Піднят т я люків оглядових колодязів на проект ну відміт ку	шт	7	<u>1183,96</u> 1121,71	<u>62,25</u> 21,05	8288	7852	<u>436</u> 147	<u>11,8800</u> 0,2128	<u>83,16</u> 1,49
11	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,05	<u>3067,96</u> -	<u>-</u> -	3221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	РН16-77-1	Піднят т я решіт ок дощоприймальних колодязів на проект ну відміт ку	шт	6	<u>1183,96</u> 1121,71	<u>62,25</u> 21,05	7104	6730	<u>374</u> 126	<u>11,8800</u> 0,2128	<u>71,28</u> 1,28
13	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,9	<u>3067,96</u> -	<u>-</u> -	2761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	Е7-16-1 к дем.= 0,8	Розбирання бетонних рекламних конструкцій (Демонтаж) Установлення панелей зовнішніх стін довжиною до 7 м, площею до 10 м2 при висоті будівель до 25 м	100шт	0,08	<u>154234,79</u> 65569,23	<u>88665,56</u> 30189,71	12339	5246	<u>7093</u> 2415	<u>653,0800</u> 253,3524	<u>52,25</u> 20,27
15	Е1-16-14	Навант аження сміт т я на авт омобілі-самоскиди екскават орами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом міст кіст ю 1,25м3 (1041/1,8=578,33)	1000м3	0,57833	<u>28413,52</u> 730,88	<u>27682,64</u> 6616,78	16432	423	<u>16009</u> 3827	<u>9,1600</u> 57,1200	<u>5,3</u> 33,03
16	ДБ5-2-1	Навант ажування залишків бет онних конст рукцій авт окраном (вант ажопідйомніст ь 16т )	100 т	0,53	<u>23042,57</u> 3177,10	<u>19865,47</u> 5404,48	12213	1684	<u>10529</u> 2864	<u>36,2600</u> 42,5040	<u>19,22</u> 22,53
17	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	1094	<u>215,98</u> -	<u>215,98</u> 31,40	236282	-	<u>236282</u> 34352	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 313,98
Разом прями витрати по кошторису							517581	62221	<u>448611</u> 73169		<u>704,44</u> 630,76
Разом будівельні роботи, грн.							517581				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6749				
всього заробітна плата, грн.							135390				
Загальновиробничі витрати, грн.							76786				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							176,25				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27023				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>594367</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>594367</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1511,45				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					162413				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових  
Стрільців в м. Бровари Київської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Дорожній одяг

Кошторисна вартість об'єкта 9406,232 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 5,92148 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 585,964 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на земляні роботи	507,986	-	507,986	1,87942	178,431	-
2	02-01-02	на влаштування дорожнього одягу	8898,246	-	8898,246	4,04206	407,533	-
		Всього:	9406,232	-	9406,232	5,92148	585,964	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	земляні роботи	<u>1,32342</u> 108,838	-	<u>0,16624</u> 17,332	<u>0,17060</u> 18,664	-	<u>1,66026</u> 144,834	<u>0,21916</u> 33,597	<u>1,87942</u> 178,431
02-01-02	влаштування дорожнього одягу	<u>3,22525</u> 293,471	-	<u>0,34547</u> 41,808	-	-	<u>3,57072</u> 335,279	<u>0,47134</u> 72,254	<u>4,04206</u> 407,533
	Разом :	<u>4,54867</u> 402,309	-	<u>0,51171</u> 59,14	<u>0,17060</u> 18,664	-	<u>5,23098</u> 480,113	<u>0,69050</u> 105,851	<u>5,92148</u> 585,964

Склав \_\_\_\_\_

О. Г. Зінченко

Перевірив \_\_\_\_\_

І. О. Айкало

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на земляні роботи**  
**Дорожній одяг**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 507,986 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,87942 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 178,431 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	E1-18-4	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,22405	<u>55933,08</u> 2875,63	<u>53057,45</u> 14219,18	12532	644	<u>11888</u> 3186	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,07</u> 30,11
2	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	268,86	<u>13,31</u> -	<u>13,31</u> 5,25	3579	-	<u>3579</u> 1412	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 12,91
3	E1-24-1	Окучування рослинного ґрунту у відвалі бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,22405	<u>10602,97</u> -	<u>10602,97</u> 2361,44	2376	-	<u>2376</u> 529	<u>-</u> 21,5817	<u>-</u> 4,84
4	E1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,3153	<u>71093,58</u> 3662,36	<u>67431,22</u> 18071,62	22416	1155	<u>21261</u> 5698	<u>45,9000</u> 170,7905	<u>14,47</u> 53,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,3153	<u>24510,76</u> 24510,76	- -	7728	7728	- -	<u>314,1600</u> -	<u>99,05</u> -
6	C311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	504,5	<u>197,46</u> -	<u>197,46</u> 31,40	99619	-	<u>99619</u> 15841	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 144,79
7	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,912	<u>3277,05</u> 1608,70	<u>1668,35</u> 494,53	2989	1467	<u>1522</u> 451	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>16,74</u> 4,67
8	ЕН8-2-1	Улаштування підсіпки з піску під направляючі острівці	1 м3	120	<u>1250,75</u> 192,53	<u>111,85</u> 33,96	150090	23104	<u>13422</u> 4075	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>276</u> 40,79
9	E1-18-4	Розроблення рослинного ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,224	<u>55933,08</u> 2875,63	<u>53057,45</u> 14219,18	12529	644	<u>11885</u> 3185	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>8,07</u> 30,1
10	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	268,8	<u>13,31</u> -	<u>13,31</u> 5,25	3578	-	<u>3578</u> 1411	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 12,9
11	E47-25-3	<i>Підгот овлення ґрунт у механізованим способом для влаштування парт ґрунту і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см</i>	100м2	17,92	<u>3467,43</u> 3419,53	<u>47,90</u> 11,62	62136	61278	<u>858</u> 208	<u>42,0400</u> 0,1048	<u>753,36</u> 1,88
12	E47-25-6	Посів газонів звичайних вручну	100м2	17,92	<u>2143,78</u> 715,31	- -	38417	12818	- -	<u>8,2400</u> -	<u>147,66</u> -
Разом прямі витрати по кошторису								417989	108838	<u>169988</u> 35996	<u>1323,42</u> 336,84
Разом будівельні роботи, грн.								417989			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								139163			
всього заробітна плата, грн.								144834			
Загальновиробничі витрати, грн.								89997			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								219,16			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								33597			
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								<b>507986</b>			
-----											
<b>Всього по кошторису</b>								<b>507986</b>			
<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>								<b>1879,42</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						178431				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на влаштування дорожнього одягу**  
**Дорожній одяг**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 8898,246 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,04206 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 407,533 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Бортовий камінь</b>											
1	ЕН8-2-2	Улаштування основи під борт овий камінь із щебенево-піщаної суміші С7	1 м3	56,5	<u>375,77</u> 200,90	<u>164,34</u> 49,52	21231	11351	<u>9285</u> 2798	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>135,6</u> 28,3
2	С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	71,19	<u>1540,63</u> -	-	109677	-	-	-	-
3	ЕН27-66-6	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу понад 150 мм	100 м	9,42	<u>31291,44</u> 5983,95	<u>4900,24</u> 1344,65	294765	56369	<u>46160</u> 12667	<u>67,4400</u> 10,5750	<u>635,28</u> 99,62
4	С1416-8685 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	942	<u>518,87</u> -	-	488776	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							914449	67720	<u>55445</u> 15465		<u>770,88</u> 127,92
Разом будівельні роботи, грн.							914449				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							791284				
всього заробітна плата, грн.							83185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					49833				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					118,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18188				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>964282</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>964282</b>				
		<b>Розділ 2. Підсилення ДО</b>									
5	ЕН27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	4,86	<u>240,20</u>	<u>240,20</u>	1167	-	<u>1167</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	54,04			263	0,5225	2,54
6	С111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	5,006	<u>18794,94</u>	-	94087	-	-	-	-
7	ЕН27-25-1	<i>Улашт ування вирівнюючого шару покрит т я з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником за ширини укладання 7 м</i>	100 т	3,333	<u>10906,54</u> <u>1324,34</u>	<u>9582,20</u> <u>1403,49</u>	36351	4414	<u>31937</u> <u>4678</u>	<u>14,5500</u> <u>10,9130</u>	<u>48,5</u> <u>36,37</u>
8	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	336,633	<u>5040,76</u>	-	1696886	-	-	-	-
9	ЕН27-27-1	<i>Улашт ування верхнього шару покрит т я т овщиною 5 см з асфальт обет онних сумішей асфальт оукладальником за ширини укладання 7 м</i>	1000 м2	4,629	<u>13042,24</u> <u>1270,64</u>	<u>11771,60</u> <u>1865,14</u>	60373	5882	<u>54491</u> <u>8634</u>	<u>13,9600</u> <u>14,6727</u>	<u>64,62</u> <u>67,92</u>
10	С1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	562,8864	<u>5040,76</u>	-	2837375	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					4726239	10296	<u>87595</u> <u>13575</u>		<u>113,12</u> <u>106,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4726239				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4628348				
		всього заробітна плата, грн.					23871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13015				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4739254</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>4739254</b>				
		<b>Розділ 3. Поширення ДО</b>									
11	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,4635	<u>11560,58</u> 11560,58	-	5358	5358	-	<u>150,4500</u> -	<u>69,73</u> -
12	C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш ЦПС20 оброблена цементом (М-40)	м3	46,35	<u>1667,59</u> -	-	77293	-	-	-	-
13	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,608	<u>13383,07</u> 2186,92	<u>10754,10</u> 2149,39	8137	1330	<u>6538</u> 1307	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>15,6</u> 10,54
14	ЕН27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 21 см)	1000м2	0,608	<u>1474,00</u> -	<u>1297,18</u> 214,41	896	-	<u>789</u> 130	- 1,8408	- 1,12
15	C1421-9601 варіант 1	Н1=6 Готова щебенево-піщана суміш С-5	м3	160,88	<u>1340,85</u> -	-	215716	-	-	-	-
16	ЕН27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,608	<u>13383,07</u> 2186,92	<u>10754,10</u> 2149,39	8137	1330	<u>6538</u> 1307	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>15,6</u> 10,54
17	C1421-9603 варіант 2	Готова піщано-щебенева суміш ЦПС20 оброблена цементом (М-40)	м3	114,91	<u>1667,59</u> -	-	191623	-	-	-	-
18	ЕН27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,638	<u>240,20</u> -	<u>240,20</u> 54,04	153	-	<u>153</u> 34	- 0,5225	- 0,33
19	C111-1901 варіант 1	Емульсія бітумна ЕКШ-50	т	0,658	<u>18794,94</u> -	-	12367	-	-	-	-
20	ЕН27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальт обетонних сумішей асфальт оукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,608	<u>14498,92</u> 1378,95	<u>13119,97</u> 2158,65	8815	838	<u>7977</u> 1312	<u>15,1500</u> 16,9869	<u>9,21</u> 10,33
21	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	140,874	<u>4636,84</u> -	-	653210	-	-	-	-
22	ЕН27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,255	<u>240,20</u> -	<u>240,20</u> 54,04	61	-	<u>61</u> 14	- 0,5225	- 0,13



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	4,473	<u>5040,76</u>	-	22547	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 4					32800	1431	<u>863</u>		<u>16,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					32800		257		2,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30506				
		всього заробітна плата, грн.					1688				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>33824</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>33824</b>				
		<b>Розділ 5. Тротуари і пішохідна доріжка</b>									
31	ЕН27-66-4	Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу до 100 мм	100 м	6,35	<u>24714,19</u>	<u>674,22</u>	156935	45206	<u>4281</u>	<u>81,2500</u>	<u>515,94</u>
					7119,13	185,01			1175	1,4550	9,24
32	& C1416-8685-1601 варіант 1	Поробрик бетонний, БР100.20.8	шт	635	<u>170,51</u>	-	108274	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	ЕН27-17-1	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	11,64	<u>3284,89</u>	<u>1072,54</u>	38236	25262	<u>12484</u>	<u>25,0000</u>	<u>291</u>
					2170,25	307,85			3583	2,7710	32,25
34	ЕН27-17-2	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	11,64	<u>184,80</u>	<u>174,70</u>	2151	-	<u>2034</u>	-	-
					-	51,77			603	0,4818	5,61
		H1=3									
35	C1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	221,74	<u>1540,63</u>	-	341619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	ЕН27-65-6	Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші т рот уарів, шириною до 2 м	1000 м2	1,164	<u>128235,12</u>	<u>11829,07</u>	149266	114019	<u>13769</u>	<u>1025,3800</u>	<u>1193,54</u>
					97954,55	1642,22			1912	16,4818	19,18
37	C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40 мм	м2	1218,708	<u>424,91</u>	-	517841	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1425-11682-1 варіант 1	Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1	м3	58,2	<u>2127,27</u> -	- -	123807	-	- -	- -	- -
39	РН18-49-2	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	1м різу	349,2	<u>57,90</u> <u>57,01</u>	- -	20219	19908	- -	<u>0,5900</u> -	<u>206,03</u> -
		Разом прями витрати по розділу 5					1458348	204395	<u>32568</u> 7273		<u>2206,51</u> 66,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1458348 1221385 211668 126319 300,01 45990 <b>1584667</b>				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>1584667</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					8699153	293471	<u>205684</u> 41808		<u>3225,25</u> 345,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					8699153 8199998 335279 199093 471,34 72254 <b>8898246</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>8898246</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>4042,06</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						407533				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових  
Стрільців в м. Бровари Київської області

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Облаштування та обстановка дороги

Кошторисна вартість об'єкта 1244,097 тис.грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,16003 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 115,000 тис.грн.  
Вимірник одиничної вартості  
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 19 грудня 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	на встановлення дорожніх знаків	243,659	-	243,659	0,09612	9,328	-
2	07-01-02	на влаштування розмітки	178,928	-	178,928	0,10337	11,252	-
3	07-01-03	на влаштування огороження і тактильних смуг	821,51	-	821,51	0,96054	94,42	-
		Всього:	1244,097	-	1244,097	1,16003	115	-

Головний інженер проекту  
( Головний архітектор проекту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О. Г. Зінченко

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

І. О. Айкало

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-01	встановлення дорожніх знаків	<u>0,07958</u> 6,972	-	<u>0,00533</u> 0,638	-	-	<u>0,08491</u> 7,61	<u>0,01121</u> 1,718	<u>0,09612</u> 9,328
07-01-02	влаштування розмітки	<u>0,03852</u> 3,376	-	<u>0,05280</u> 6,029	-	-	<u>0,09132</u> 9,405	<u>0,01205</u> 1,847	<u>0,10337</u> 11,252
07-01-03	влаштування огороження і тактильних смуг	<u>0,83324</u> 75,734	-	<u>0,01530</u> 1,514	-	-	<u>0,84854</u> 77,248	<u>0,11200</u> 17,172	<u>0,96054</u> 94,42
	Разом :	<u>0,95134</u> 86,082	-	<u>0,07343</u> 8,181	-	-	<u>1,02477</u> 94,263	<u>0,13526</u> 20,737	<u>1,16003</u> 115

Склав \_\_\_\_\_

О. Г. Зінченко

Перевірив \_\_\_\_\_

І. О. Айкало

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на встановлення дорожніх знаків  
Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 243,659 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,09612 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,328 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-52-2	Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям вручну, двобічних	1 знак	1	<u>217,98</u> 147,20	-	218	147	-	<u>1,6800</u> -	<u>1,68</u> -
2	ЕН27-52-1	Уст ановлення дорожніх знаків на одному ст ояку під час копання ям вручну, однібічних	1 знак	29	<u>195,20</u> 124,42	-	5661	3608	-	<u>1,4200</u> -	<u>41,18</u> -
3	РН18-61-4	Уст ановлення додат кових щит ків дорожніх знаків	100шт	0,28	<u>7960,28</u> 7960,28	-	2229	2229	-	<u>90,8500</u> -	<u>25,44</u> -
4	ЕН27-52-13	Уст ановлення інформаційно-вказівних дорожніх знаків на двох ст ояках, однібічних	1 знак	4	<u>1092,22</u> 247,09	<u>632,78</u> 159,39	4369	988	<u>2531</u> 638	<u>2,8200</u> 1,3326	<u>11,28</u> 5,33
5	& С113-134-31 варіант 1	Стояк металевий СКМ 1.30 довжина 3,0м, діаметр 40 мм	шт	30	<u>1066,32</u> -	-	31990	-	-	-	-
6	& С113-138-23	Стояк металевий СКМ 4.40, довжина 4м, діаметр 102 мм	шт	8	<u>3197,30</u> -	-	25578	-	-	-	-
7	С1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,14	<u>3701,95</u> -	-	7922	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1633-91ВД-2	дорожній знак трикутний зі стороною 900мм	шт	6	<u>1316,76</u>	-	7901	-	-	-	-
9	& С1633-91ВД-35	Дорожній знак квадратний зі стороною 700мм	шт	29	<u>1646,40</u>	-	47746	-	-	-	-
10	& С1633-91ВД-34	Дорожній знак круглий діаметром 700мм	шт	13	<u>1647,75</u>	-	21421	-	-	-	-
11	& С1633-91ВД-1603	Дорожній знак розміром 900х600мм	шт	2	<u>1951,61</u>	-	3903	-	-	-	-
12	& С1633-91ВД-6 варіант 1	Дорожній знак розміром 350х500мм	шт	2	<u>684,46</u>	-	1369	-	-	-	-
13	& С1633-91ВД-1602	Дорожній знак розміром 350х700мм	шт	7	<u>910,53</u>	-	6374	-	-	-	-
14	& С1633-91ВД-30-О	Дорожні інформаційно-вказівні знаки	м2	24,57	<u>2943,73</u>	-	72327	-	-	-	-
Разом прями витрати по кошторису							239008	6972	<u>2531</u> 638		<u>79,58</u> 5,33
Разом будівельні роботи, грн.							239008				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							229505				
всього заробітна плата, грн.							7610				
Загальновиробничі витрати, грн.							4651				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,21				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1718				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>243659</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>243659</b>				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							<b>96,12</b>				
Кошторисна заробітна плата, грн.							<b>9328</b>				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

### Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02

на влаштування розмітки

Облаштування та обстановка дороги

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 178,928 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10337 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 11,252 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН27-43-1	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну	км лінії	1,783	<u>567,51</u> 332,96	-	1012	594	-	<u>3,8000</u> -	<u>6,78</u> -
2	ЕН27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1	км лінії	0,35	<u>1513,11</u> 349,60	<u>1163,51</u> 425,94	530	122	<u>408</u> 149	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>1,4</u> 1,34
3	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0105	<u>61767,55</u> -	-	649	-	-	-	-
4	С1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,037485	<u>108906,42</u> -	-	4082	-	-	-	-
5	С1633-64ВД	Розчинники для фарби АК-111	т	0,00187425	<u>68773,07</u> -	-	129	-	-	-	-
6	ЕН27-45-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.2	км лінії	0,846	<u>1513,11</u> 349,60	<u>1163,51</u> 425,94	1280	296	<u>984</u> 360	<u>3,9900</u> 3,8234	<u>3,38</u> 3,23
7	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,02538	<u>61767,55</u> -	-	1568	-	-	-	-
8	С1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,0906066	<u>108906,42</u> -	-	9868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1633-64ВД	Розчинники для фарби АК-111	т	0, 00453033	<u>68773,07</u> -	- -	312	-	- -	- -	- -
10	ЕН27-47-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами, тип лінії 1.5	км лінії	0,176	<u>2217,84</u> 349,60	<u>1868,24</u> 712,19	390	62	<u>328</u> 125	<u>3,9900</u> 6,1434	<u>0,7</u> 1,08
11	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00174	<u>61767,55</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
12	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0, 0350064	<u>145146,33</u> -	- -	5081	-	- -	- -	- -
13	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 00105019 2	<u>68773,07</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
14	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 00035006 4	<u>68773,07</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
15	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.6	1 км	0,055	<u>2790,31</u> 546,75	<u>2242,99</u> 859,03	153	30	<u>123</u> 47	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>0,34</u> 0,41
16	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00162	<u>61767,55</u> -	- -	100	-	- -	- -	- -
17	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,021879	<u>145146,33</u> -	- -	3176	-	- -	- -	- -
18	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 00065637	<u>68773,07</u> -	- -	45	-	- -	- -	- -
19	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 00021879	<u>68773,07</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
20	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.7	1 км	0,043	<u>2790,31</u> 546,75	<u>2242,99</u> 859,03	120	24	<u>96</u> 37	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>0,27</u> 0,32
21	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,000645	<u>61767,55</u> -	- -	40	-	- -	- -	- -
22	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0, 0128312	<u>145146,33</u> -	- -	1862	-	- -	- -	- -
23	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 00038493 6	<u>68773,07</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
24	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 00012831 2	<u>68773,07</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	ДБЗ-12-1	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною Hofmann TS 290 TE, тип лінії 1.8	1 км	0,313	<u>2790,31</u> 546,75	<u>2242,99</u> 859,03	873	171	<u>702</u> 269	<u>6,2400</u> 7,5267	<u>1,95</u> 2,36	
26	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,00036	<u>61767,55</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -	
27	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0, 1245114	<u>145146,33</u> -	- -	18072	-	- -	- -	- -	
28	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 00373534	<u>68773,07</u> -	- -	257	-	- -	- -	- -	
29	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 00124511	<u>68773,07</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -	
30	ЕН27-47-2	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальними машинами за трафаретом, тип лінії 1.14.1	10 м2	5,55	<u>995,56</u> 157,72	<u>837,84</u> 334,69	5525	875	<u>4650</u> 1858	<u>1,8000</u> 2,9369	<u>9,99</u> 16,3	
31	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,01665	<u>61767,55</u> -	- -	1028	-	- -	- -	- -	
32	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,33855	<u>145146,33</u> -	- -	49139	-	- -	- -	- -	
33	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 0101565	<u>68773,07</u> -	- -	698	-	- -	- -	- -	
34	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 0033855	<u>68773,07</u> -	- -	233	-	- -	- -	- -	
35	ДБЗ-13-4	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення по трафарету маркірувальною машиною Hoffmann H18-2K, тип лінії 1.13, 1.16.1, 1.20, 1.18, 1.19	10 м2	6,095	<u>1795,39</u> 197,15	<u>1594,49</u> 522,43	10943	1202	<u>9718</u> 3184	<u>2,2500</u> 4,5540	<u>13,71</u> 27,76	
36	С1633-16ВД	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,018285	<u>61767,55</u> -	- -	1129	-	- -	- -	- -	
37	С1633-28ВД варіант 1	Холодний пластик білий	т	0,371795	<u>145146,33</u> -	- -	53965	-	- -	- -	- -	
38	С1633-36ВД варіант 1	Розчинники для холодного пластика	т	0, 01115385	<u>68773,07</u> -	- -	767	-	- -	- -	- -	
39	С1633-36ВД варіант 2	Затверджувач для холодного пластика	т	0, 00371795	<u>68773,07</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -	
Разом прямі витрати по кошторису							173643	3376	<u>17009</u> 6029		<u>38,52</u> 52,8	
Разом будівельні роботи, грн.							173643					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					153258				
		всього заробітна плата, грн.					9405				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5285				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1847				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>178928</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>178928</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>103,37</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>11252</b>				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Реконструкція транспортної розв'язки на перехресті бульвару Незалежності та вулиці Січових Стрільців в м. Бровари Київської області  
297 перевірено

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03**  
**на влаштування огороження і тактильних смуг**  
**Облаштування та обстановка дороги**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 821,510 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,96054 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 94,420 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "19 грудня" 2022 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ3-31-8	Влаштування металевого оцинкованого перильного огороження на металевих стояках вручну з використанням для засипки бетонної суміші, відстань між стояками 2 м	100 м	5,96	<u>19731,47</u> 11149,04	<u>866,43</u> 243,42	117600	66448	<u>5164</u> 1451	<u>122,4900</u> 2,4605	<u>730,04</u> 14,66
2	С121-296 варіант 3	Огороження металеве оцинковане перильне типу ПОА-РМ-2,0	т	6,496	<u>77061,36</u> -	-	500591	-	-	-	-
3	ЕН27-51-1	Уст ановлення мет алевих ст овпчиків	10ст овп.	5,8	<u>1808,52</u> 1094,37	<u>6,32</u> 2,44	10489	6347	<u>37</u> 14	<u>12,4900</u> 0,0252	<u>72,44</u> 0,15
4	& С1545-322-1	Стовпчики огорожувальні	шт	58	<u>1278,29</u> -	-	74141	-	-	-	-
5	ЕН27-65-6	Улашт ування т акт ильних смуг "Зрізаних конусів" з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші	1000 м2	0,0171	<u>263635,86</u> 97954,55	<u>11829,07</u> 1642,22	4508	1675	<u>202</u> 28	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>17,53</u> 0,28
6	ЕН27-65-6	Улашт ування т акт ильних смуг "Напрямні рифи" з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші	1000 м2	0,0129	<u>263635,86</u> 97954,55	<u>11829,07</u> 1642,22	3401	1264	<u>153</u> 21	<u>1025,3800</u> 16,4818	<u>13,23</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1426-11789-1 варіант 1	Тактильна плитка для слабозорих та сліпих	м2	31,41	<u>2038,63</u>	-	64033	-	-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			-	-	774763	75734	<u>5556</u> 1514		<u>833,24</u> 15,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					774763 693473 77248 46747 112 17172 <b>821510</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>821510</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>960,54</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>94420</b>				

Склав \_\_\_\_\_ О. Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ І. О. Айкало  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*