

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

1

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Архітектурно-будівельні рішення**

**"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6373,946 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 3,54129 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 557,529 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Монолітні конструкції</b>									
		поручні(аркб,розділТХ)									
1	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	1,92	<u>6941,24</u> 4267,66	<u>2551,22</u> 1100,64	13327	8194	<u>4898</u> 2113	<u>25,7600</u> 6,7969	<u>49,46</u> 13,05
2	С111-1867 варіант 2	Гвинт М6х10 мм, із нержавіючої сталі АІSІ 304. ДСТУ 8937	шт	192	<u>2,95</u> -	-	566	-	-	-	-
3	С1551-25- СП варіант 1	Поручень настінні подвійні із нержавіючої сталі АІSІ 304, 42,4мм, товщиною 1,5мм, бокові частини заокруглені R=300мм, поверхня шліфована (матова). ДСТУ 8937. Висота огороження - 700, 900мм	м	48	<u>3265,62</u> -	-	156750	-	-	-	-
4	С111-1867 варіант 1	Кріплення стіна- поручень (труба О 42,4 мм) з регулюванням, АІSІ 304, ШЛІФ. ДСТУ 8937.	шт	96	<u>265,21</u> -	-	25460	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					196103	8194	<u>4898</u> 2113		<u>49,46</u> 13,05



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення - 223,44м2 - нижче рівня ґрунту, 192,93м2 - вихід									
		Разом прямі витрати по розділу 3							-	-	-
		----- <b>Всього по розділу 3</b>							-		
		<b>Розділ 4. Внутрішнє оздоблення</b>									
9	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	2,64833	<u>10377,24</u> 10055,97	<u>4,16</u> 3,79	27482	26632	<u>11</u> 10	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>170,42</u> 0,06
10	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба фасадна Alpina EXPERT кількість: 0,3*264,833	л	79,4499	<u>300,38</u> -	-	23865	-	-	-	-
		Стеля тип А Стеля по бетону									
11	КР12-66-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	2,9201	<u>1081,07</u> 1081,07	-	3157	3157	-	<u>8,0900</u>	<u>23,62</u>
12	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Бетон-контакт Cerezit СТ-19 кількість: 0,525*292,01	л	153,3052	<u>132,38</u> -	-	20295	-	-	-	-
13	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,9201	<u>6834,30</u> 6703,98	<u>2,08</u> 1,90	19957	19576	<u>6</u> 6	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>125,27</u> 0,03
14	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба фасадна Alpina EXPERT кількість: 0,3*292,01 Укоси дверні по бетону Тип 1.1	л	87,603	<u>300,38</u> -	-	26314	-	-	-	-
15	КР12-66-1	Ґрунтування бетонних поверхонь	100м2	0,1588	<u>1081,07</u> 1081,07	-	172	172	-	<u>8,0900</u>	<u>1,28</u>
16	С111-2014-1 варіант 1	Ґрунтовка Бетон-контакт Cerezit СТ-19 кількість: 0,525*15,88	л	8,337	<u>132,38</u> -	-	1104	-	-	-	-
17	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,1588	<u>12322,96</u> 12004,66	<u>8,33</u> 7,58	1957	1906	<u>1</u> 1	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>12,20</u> 0,01
18	С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтуюча емульсія з кварцевимнаповнювачем Quarzgrunt кількість: 0,1443*15,88	л	2,291484	<u>53,70</u> -	-	123	-	-	-	-
19	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова цементно-вапняна Puts- GS кількість: 1,8*15,88	кг	28,584	<u>7,83</u> -	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ15-182-3 к=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 5 мм)	100м2	0,1588	<u>14275,25</u> 14234,37	<u>24,99</u> 22,74	2267	2260	<u>4</u> 4	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>13,64</u> 0,02
21	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова цементно-вапняна Puts-GS кількість: 7,2*15,88	кг	114,336	<u>7,83</u>	-	895	-	-	-	-
22	КБ15-59-1	Декоративне штукатурення укосів	100м2	0,1588	<u>20314,01</u> 19732,12	<u>579,13</u> 517,06	3226	3133	<u>92</u> 82	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>19,13</u> 0,57
23	С111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна Bark-W кількість: 3,5*15,88	кг	55,58	<u>15,99</u>	-	889	-	-	-	-
24	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,1588	<u>10377,24</u> 10055,97	<u>4,16</u> 3,79	1648	1597	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>10,22</u> -
25	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба фасадна Alpina EXPERT кількість: 0,3*15,88 Укоси тип 1.2	л	4,764	<u>300,38</u>	-	1431	-	-	-	-
26	КР12-66-1	Укоси дверні по цеглі Грунтування поверхні укосів	100м2	0,23	<u>1081,07</u> 1081,07	-	249	249	-	<u>8,0900</u>	<u>1,86</u>
27	С111-2014-6 варіант 1	Грунтуюча емульсія акриловаглибокопроникна Grunt F-10 кількість: 0,2*23	л	4,6	<u>27,04</u>	-	124	-	-	-	-
28	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону укосів механізованим способом	100м2	0,23	<u>15290,32</u> 14307,26	<u>983,06</u> 877,63	3517	3291	<u>226</u> 202	<u>86,3600</u> 6,0883	<u>19,86</u> 1,40
29	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: 1,08*23	м2	24,84	<u>25,91</u>	-	644	-	-	-	-
30	С111-2009-1Ш варіант 1	Штукатурна суміш цементно-вапняна Termoputs-G кількість: 23*(15*1,5)	кг	517,5	<u>7,80</u>	-	4037	-	-	-	-
31	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,23	<u>12322,96</u> 12004,66	<u>8,33</u> 7,58	2834	2761	<u>2</u> 2	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>17,67</u> 0,01
32	С111-1624-2 варіант 1	Грунтуюча емульсія з кварцевимнаповнювачем Quarzgrunt кількість: 0,525*23	л	12,075	<u>53,70</u>	-	648	-	-	-	-
33	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова цементно-вапняна Puts-GS кількість: 1,8*23	кг	41,4	<u>7,83</u>	-	324	-	-	-	-
34	КБ15-182-3 к=4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 5 мм)	100м2	0,23	<u>14275,25</u> 14234,37	<u>24,99</u> 22,74	3283	3274	<u>6</u> 5	<u>85,9200</u> 0,1332	<u>19,76</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова цементно-вапняна Puts-GS кількість: 7,2*23	кг	165,6	<u>7,83</u>	-	1297	-	-	-	-
36	КБ15-59-1	Декоративне штукатурення укосів	100м2	0,23	<u>20314,01</u> 19732,12	<u>579,13</u> 517,06	4672	4538	<u>133</u> 119	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>27,70</u> 0,82
37	C111-2012-2 варіант 1	Штукатурка декоративна Bark-W кількість: 3,5*23	кг	80,5	<u>15,99</u>	-	1287	-	-	-	-
38	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,23	<u>10377,24</u> 10055,97	<u>4,16</u> 3,79	2387	2313	<u>1</u> 1	<u>64,3500</u> 0,0222	<u>14,80</u> 0,01
39	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба фасадна Alpina EXPERT кількість: 0,3*23	л	6,9	<u>300,38</u>	-	2073	-	-	-	-
40	КБ13-15-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника	100м2	13,4544	<u>1471,82</u> 1340,23	<u>131,33</u> 20,53	19802	18032	<u>1767</u> 276	<u>7,4140</u> 0,1244	<u>99,75</u> 1,67
41	C111-2002-6 варіант 4	Епоксидна ґрунтовка Екстра кількість: 0,25*1345,44	кг	336,36	<u>1141,05</u>	-	383804	-	-	-	-
42	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 3 мм	100м2	13,4544	<u>16159,10</u> 14451,31	<u>1674,33</u> 1415,90	217411	194434	<u>22527</u> 19050	<u>94,8000</u> 9,6495	<u>1275,48</u> 129,83
43	& C1555-332-1	Підлога на основі епоксидної смоли колір (світло-сірий 10 кг витрата =1кг/м2 -1мм шару т=3мм) кількість: R1(1345,44*3*1) ====Підлоги тип К2--208,72 м2	кг	4036,3	<u>961,73</u>	-	3881831	-	-	-	-
44	КБ11-6-1	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	1,6593	<u>22342,55</u> 18165,72	<u>4176,83</u> 1910,95	37073	30142	<u>6931</u> 3171	<u>109,6500</u> 12,2052	<u>181,94</u> 20,25
45	C111-2002-1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65 кількість: 5,5*165,93	кг	912,615	<u>50,80</u>	-	46361	-	-	-	-
46	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,6593	<u>26799,76</u> 26388,70	<u>74,96</u> 68,23	44469	43787	<u>124</u> 113	<u>164,9500</u> 0,3996	<u>273,70</u> 0,66
47	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: R2(0,2*165,93)	л	33,19	<u>67,73</u>	-	2248	-	-	-	-
48	C111-2000-1 варіант 1	Клей поліуретановий кількість: R1(6,5*165,93)	кг	1078,5	<u>123,06</u>	-	132720	-	-	-	-
49	C111-2001-1 варіант 1	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 04 2 кг сіра (0.3кг/м?) кількість: R2(0,454*165,93)	кг	75,33	<u>163,86</u>	-	12344	-	-	-	-
50	C111-1726 варіант 1	Плитка Cersanit Highbrook Light Grey кількість: R1(165,93*1,05)	м2	174,2	<u>707,61</u>	-	123266	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-870-1-1	Пластикові хрестики для укладання плитки кількість: R0(7,22*165,93)	шт	1198	<u>0,23</u>	-	276	-	-	-	-
52	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	114,12	<u>854,75</u> 849,49	<u>2,08</u> 1,90	97544	96944	<u>237</u> 217	<u>5,3100</u> 0,0111	<u>605,98</u> 1,27
53	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: R2(0,2*114,12)	л	22,82	<u>67,73</u>	-	1546	-	-	-	-
54	С111-2000-1 варіант 1	Клей поліуретановий кількість: R1(6,5*114,12)	кг	741,8	<u>123,06</u>	-	91286	-	-	-	-
55	С111-2001-1 варіант 1	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 04 2 кг сіра (0.3кг/м?) кількість: R2(0,454*114,12)	кг	51,81	<u>163,86</u>	-	8490	-	-	-	-
56	С111-1726 варіант 1	Плитка Cersanit Highbrook Light Grey кількість: R1(114,12*1,05)	м2	119,8	<u>707,61</u>	-	84772	-	-	-	-
57	& С111-870-1-1	Пластикові хрестики для укладання плитки кількість: R0(7,22*114,12)	шт	824	<u>0,23</u>	-	190	-	-	-	-
58	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	3,3517	<u>5516,15</u> 4890,03	<u>22,90</u> 20,85	18488	16390	<u>77</u> 70	<u>29,8500</u> 0,1221	<u>100,05</u> 0,41
59	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R1(6,5*335,17*0,1)	кг	217,9	<u>11,40</u>	-	2484	-	-	-	-
60	С111-2001-1 варіант 1	Затірка для плитки Ceresit CE 40 AQUASTATIC № 04 2 кг сіра (0.3кг/м?) кількість: R2(0,406*335,17*0,1)	кг	13,61	<u>163,86</u>	-	2230	-	-	-	-
61	С111-1726 варіант 1	Плитка Cersanit Highbrook Light Grey кількість: R1(33,517*1,05) ===Підлога тип К4-125,34 м2_	м2	35,2	<u>707,61</u>	-	24908	-	-	-	-
62	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів Інші роботи	100м2	0,978	<u>15134,53</u> 14136,18	<u>380,23</u> 146,43	14802	13825	<u>372</u> 143	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>88,47</u> 0,88
63	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	11,82	<u>2050,79</u> 2044,37	<u>4,16</u> 3,79	24240	24164	<u>49</u> 45	<u>12,3400</u> 0,0222	<u>145,86</u> 0,26
64	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	1193,82	<u>67,89</u>	-	81048	-	-	-	-
65	С113-1725 варіант 1	Кут внутрішній для плінтуса 54 мм	шт	337	<u>28,66</u>	-	9658	-	-	-	-
66	С113-1725 варіант 2	Кут зовнішній для плінтуса 54 мм	шт	268	<u>35,19</u>	-	9431	-	-	-	-
67	С113-1726 варіант 1	З'єднувач для плінтуса 54 мм	шт	473	<u>7,24</u>	-	3425	-	-	-	-
68	С113-1727 варіант 1	Заглушка ліва/ права для плінтуса 54 мм	шт	184	<u>15,28</u>	-	2812	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					5541341	512577	<u>32567</u>		<u>3248,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5541341		23518		158,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4996197				
		всього заробітна плата, грн.					536095				
		Загальновиробничі витрати, грн.					554125				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6095466</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>6095466</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					5794506	531037	<u>39042</u>		<u>3365,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5794506		26492		175,88
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5224427				
		всього заробітна плата, грн.					557529				
		Загальновиробничі витрати, грн.					579440				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6373946</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>6373946</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					<b>3541,29</b>				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>557529</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ Олександр СОЛОЇД  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]