

Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу та майстерень МТФК ОНТУ за адресою: м.Одеса, вул.Чорноморського Козацтва,12 з усунення аварії в бюджетному закладі
вхід

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на огнезахисну обробку конструкцій**

Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу та майстерень МТФК ОНТУ з усунення аварії в бюджетному закладі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 615,817 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,29724 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 303,882 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Учбовий корпус											
1	КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	25,3709	<u>5942,45</u> 5904,46	<u>37,99</u> 9,23	150765	149801	<u>964</u> 234	<u>88,4166</u> 0,1264	<u>2243,21</u> 3,21
2	КБ13-71-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	100м2	25,3709	<u>2715,41</u> 2689,12	<u>26,29</u> 6,39	68892	68225	<u>667</u> 162	<u>40,2684</u> 0,0875	<u>1021,65</u> 2,22
3 & 4	С1113-286-2	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	л	783,96	<u>102,53</u> -	-	80379	-	-	-	-
4	КБ13-72-1	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,9888	<u>1265,13</u> 1243,55	<u>19,16</u> 0,67	1251	1230	<u>19</u> 1	<u>17,0982</u> 0,0091	<u>16,91</u> 0,01
5	КБ13-72-3	На кожний наступний шар нанесення покриття додавати до норми 13-72-1	100м2	0,9888	<u>11362,75</u> 730,67	-	11235	722	-	<u>10,0464</u> -	<u>9,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С1113-286-2 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 400202	л	444,96	<u>237,17</u>	-	105531	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					418053	219978	<u>1650</u>			<u>3291,7</u>
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					418053		397			5,44
						196425					
						220375					
						114736					
						286,85					
						33095					
						532789					
	Всього по розділу 1					532789					
	Розділ 2. Майстерня										
7 КБ13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	5,0906	<u>5942,45</u> 5904,46	<u>37,99</u> 9,23	30251	30057	<u>194</u> 47	<u>88,4166</u> 0,1264	<u>450,09</u> 0,64	
8 КБ13-71-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	100м2	5,0906	<u>2715,41</u> 2689,12	<u>26,29</u> 6,39	13823	13689	<u>134</u> 33	<u>40,2684</u> 0,0875	<u>204,99</u> 0,45	
9 & С1113-286-2	Вогнезахисний матеріал ECOSEPT 450-1	л	157,3	<u>102,53</u>	-	16128	-	-	-	-	
	Разом прямі витрати по розділу 2					60202	43746	<u>328</u>		<u>655,08</u>	
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60202		80		1,09	
						16128					
						43826					
						22827					
						57,08					
						6586					
						83029					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						83029				
		Разом прямі витрати по кошторису						478255	263724	<u>1978</u>		<u>3946,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						478255		477		6,53
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						212553				
		всього заробітна плата, грн.						264201				
		Загальновиробничі витрати, грн.						137562				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						343,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						39681				
		Всього будівельні роботи, грн.						615817				

		Всього по кошторису						615817				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						4297,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						303882				

Склад

[посада, місце, ініціали, прізвище]

Л.Ф.Зайкова

Перевірив

[посада, місце, ініціали, прізвище]

Д.М. Хомяков

