

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01

на будівництво : Тимчасове огороження та дорога. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта	65,996 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,19997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,451 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	08-01-01	на огороження майданчику	22,352	-	22,352	0,12477	17,152	-
2	08-01-02	на улаштування тимчасової дороги	43,644	-	43,644	0,07520	11,299	-
-	-	Всього:	65,996	-	65,996	0,20000	28,451	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

Світлана Шестопалова

Дар'я Скакун

Тетяна Семешко


Тетяна Семешко



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 08-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
08-01-01	огороження майданчику	<u>0.10985</u> 14,127	<u>-</u> -	<u>0.00166</u> 0,225	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.11151</u> 14,352	<u>0.01326</u> 2,8	<u>0.12477</u> 17,152
08-01-02	улаштування тимчасової дороги	<u>0.01741</u> 1,915	<u>-</u> -	<u>0.01097</u> 1,818	<u>0.03854</u> 5,814	<u>-</u> -	<u>0.06692</u> 9,547	<u>0.00828</u> 1,752	<u>0.0752</u> 11,299
-	Разом :	<u>0.12726</u> 16,042	<u>-</u> -	<u>0.01263</u> 2,043	<u>0.039</u> 5,814	<u>-</u> -	<u>0.178</u> 23,899	<u>0.02154</u> 4,552	<u>0.2</u> 28,451

Склад



Тетяна Семешко

Перевірів



Тетяна Семешко

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на архітектурні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 340,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,27663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 175,052 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,71	6348.36	184.96	10856	1858	316	8.6600	14.81
					1086.74	93.57			160	0.6120	1.05
		Разом прямі витрати по розділу 1					10856	1858	316		14.81
									160		1.05
		Разом будівельні роботи, грн.					10856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8682				
		всього заробітна плата, грн.					2018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1085				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11941				

		Всього по розділу 1					11941				
		Розділ 2. Підлоги									
		арк. 15									
2	КБ11-2-9	Тип1 (1133,88/80,0 м2) Улаштування підстилаючих бетонних шарів 200 мм	1 м3	9,68	<u>1106.00</u> 741,53	<u>6.53</u> 2,09	10706	7178	<u>63</u> 20	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>59.42</u> 0,15
3	С1555-102 варіант 2	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	9,9	<u>6395.01</u> -	<u>-</u> -	63311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,5376	<u>921.87</u> 906,43	<u>15.44</u> 14,25	496	487	<u>9</u> 8	<u>7.8540</u> 0,1122	<u>4.22</u> 0,06
5	С111-856 варіант 6	Плівка поліетиленова 100 мкм	м2	59,1	<u>12.14</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,332	<u>2372.00</u> 1867,67	<u>331.29</u> 118,59	788	620	<u>110</u> 39	<u>14.8830</u> 0,6765	<u>4.94</u> 0,22
7	& С111- 1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,332	<u>33505.35</u> -	<u>-</u> -	11124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	10,4972	<u>13746.69</u> 12801,45	<u>375.07</u> 132,60	144302	134379	<u>3937</u> 1392	<u>99.5060</u> 0,9953	<u>1044.53</u> 10,45
9	С1555-390 варіант 2	Фреза алмазна GS-W 90/ШМШ	шт	9	<u>2253.72</u> -	<u>-</u> -	20283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					251727	142664	<u>4119</u> 1459		<u>1113.11</u> 10,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					251727				
		Всього будівельні роботи, грн.					328909				

		Всього по розділу 2					328909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					262583	144522	<u>4435</u> 1619		<u>1127,92</u> 11,93
		Разом будівельні роботи, грн.					262583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113626				
		всього заробітна плата, грн.					146141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78267				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28911				
		Всього будівельні роботи, грн.					340850				

		Всього по кошторису					340850				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1276,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					175052				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на архітектурні рішення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9436,734 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 11,19682 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1586,059 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Перемички									
		арк. 4									
1	КБ13-16-3	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою пензлем	100м2	0,058	1892.98	27.67	110	108	2	13.0790	0.76
2	С1113-21	Грунтовка ГФ-021	т	0,0006	1865,07	10,16	73	-	1	0,0745	-
	варіант 1				120877.08	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	183	108	2		0.76
		Разом будівельні роботи, грн.					183		1		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73				
		всього заробітна плата, грн.					109				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					47 0,07 14 230				

		Всього по розділу 1					230				
		Розділ 2. Прямок арк. 6									
3	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,1565	<u>4971.43</u> 4969,59	<u>-</u> -	778	778	<u>-</u> -	<u>36.8500</u> -	<u>5.77</u> -
4	C111-233-1 варіант 2	Двокомпонентний епоксидний праймер на водній основі - VIMATEC Vimerox Primer - W Component A	кг	3,4	<u>1252.17</u> -	<u>-</u> -	4257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	C111-233-2 варіант 1	Двокомпонентний епоксидний праймер на водній основі - VIMATEC Vimerox Primer - W Component B	кг	1,3	<u>1252.17</u> -	<u>-</u> -	1628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& C111- 2001-11 варіант 1	Поліуретанова гідроізоляційна обмазка - VIMATEC HYDROPLAST - PU	кг	18,8	<u>745.46</u> -	<u>-</u> -	14015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,027	<u>16276.60</u> 7475,12	<u>177.93</u> 159,62	439	202	<u>5</u> 4	<u>61.8750</u> 1,1355	<u>1.67</u> 0,03
8	C111-1828 варіант 1	Лист г/к 2*1500*2000 мм	т	0,065	<u>39650.82</u> -	<u>-</u> -	2577	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23694	980	<u>5</u> 4		<u>7.44</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23694 22709 984 519 0,89 189 24213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					24213				
		Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"									
		Разом прямі витрати по розділу 3					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 3					-				
		Розділ 4. Опорядження зовнішнє									
		арк. 10									
		=====									
		Тип 1 (108,37 м2) т.200 мм									
9	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,0837	<u>70983.73</u> 67466,84	-	76925	73114	-	<u>459.6460</u> -	<u>498.12</u> -
10	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-1,0837	<u>1386.68</u> 1384,77	<u>1,91</u> 1,72	-1503	-1501	<u>-2</u> -2	<u>10.1530</u> 0,0122	<u>-11.00</u> -0,01
11	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2-й ШАР 100 мм)	1 м3	10,837	<u>4819.31</u> 4809,93	-	52227	52125	-	<u>35.2660</u> -	<u>382.18</u> -
12	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,542	<u>9348.04</u> 9348,04	-	-5067	-5067	-	<u>67.5290</u> -	<u>-36.60</u> -
13	& С111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	21,674	<u>48.08</u> -	-	1042	-	-	-	-
14	С1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit CT 190 ЖК	кг	1912,49	<u>15.87</u> -	-	30351	-	-	-	-
15	& С114-4-У- 11 варіант 2	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ФАСЕФЕКТ 135, товщ. 100 мм	м3	21,306	<u>4917.97</u> -	-	104782	-	-	-	-
16	& С114-4-У- 11 варіант 3	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ФАСЕФЕКТ 135, товщ. 50 мм	м3	0,4052	<u>5435.62</u> -	-	2203	-	-	-	-
17	& С1545-89- 14-9 варіант 3	Плити пінополістир.екструд. 1180х580х100-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	1,78512	<u>4377.81</u> -	-	7815	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-89-14-9 варіант 6	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,34368	<u>4920.59</u> -	- -	1691	-	- -	- -	- -
19	& C1550-64-8 варіант 13	Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/280	шт	876	<u>11.65</u> -	- -	10205	-	- -	- -	- -
20	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm ===== Тип 1 опорядження (115,01 м2)	м2	124,63	<u>39.47</u> -	- -	4919	-	- -	- -	- -
21	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	27,35	<u>82.16</u> -	- -	2247	-	- -	- -	- -
22	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	287,5	<u>110.43</u> -	- -	31748	-	- -	- -	- -
23	КБ15-78-1	Тип 1а (8,8 м2) т.150 мм Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,088	<u>70983.73</u> 67466,84	- -	6247	5937	- -	<u>459.6460</u> -	<u>40.45</u> -
24	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,088	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-122	-122	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-0.89</u> -
25	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2-й ШАР 50 мм)	1 м3	0,44	<u>4819.31</u> 4809,93	- -	2120	2116	- -	<u>35.2660</u> -	<u>15.52</u> -
26	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,022	<u>9348.04</u> 9348,04	- -	-206	-206	- -	<u>67.5290</u> -	<u>-1.49</u> -
27	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	1,76	<u>48.08</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
28	C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT 85 для приклеювання та захисту плит із ГПС	кг	158,4	<u>15.37</u> -	- -	2435	-	- -	- -	- -
29	& C1545-89-14-9 варіант 3	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x100-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,97	<u>4377.81</u> -	- -	4246	-	- -	- -	- -
30	& C1545-89-14-9 варіант 2	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,04504	<u>4920.41</u> -	- -	222	-	- -	- -	- -
31	& C1545-89-14-9 варіант 6	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,43496	<u>4920.59</u> -	- -	2140	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби ВИТРАТА: Ceresit СТ 77 БАЗА+Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм H2+Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм артикул S2=4,5кг/м2	кг	1,05	<u>82.16</u> -	- -	86	-	- -	- -	- -
46	C111-2012-15 варіант 2	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 БАЗА	кг	5,67	<u>226.05</u> -	- -	1282	-	- -	- -	- -
47	C1550-61 варіант 1	Ceresit СТ-77 Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм H2	кг	7,087	<u>143.84</u> -	- -	1019	-	- -	- -	- -
48	C1550-61 варіант 2	Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм	кг	7,087	<u>1.64</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
=====											
49	KB15-78-1	Тип 4 (4,85 м2) т.100 мм Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0485	<u>70983.73</u> 67466,84	- -	3443	3272	- -	<u>459.6460</u> -	<u>22.29</u> -
50	KB15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,0485	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-67	-67	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-0.49</u> -
51	& C111-СІТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,97	<u>48.08</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
52	C1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit СТ 190 ЖК	кг	58,2	<u>15.87</u> -	- -	924	-	- -	- -	- -
53	& C114-4-У-11 варіант 2	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ФАСЕФЕКТ 135, товщ. 100 мм	м3	0,53	<u>4917.97</u> -	- -	2607	-	- -	- -	- -
54	& C1550-64-1 варіант 2	Дюбель 10*160 з термогол. для кріпл. теплоізоляції	шт	39	<u>6.17</u> -	- -	241	-	- -	- -	- -
55	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm ===== Тип 4 опорядження (5,56 м2)	м2	5,58	<u>39.47</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
56	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	1,32	<u>82.16</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
57	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	13,9	<u>110.43</u> -	- -	1535	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
58	КБ15-78-1	Тип 6 (39,76 м2) т.50 мм Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,3976	<u>70983.73</u> 67466,84	- -	28223	26825	- -	<u>459.6460</u> -	<u>182.76</u> -
59	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,3976	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-551	-551	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-4.04</u> -
60	& С111-СІТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	7,952	<u>48.08</u> -	- -	382	-	- -	- -	- -
61	С1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit CT 190 ЖК	кг	477,12	<u>15.87</u> -	- -	7572	-	- -	- -	- -
62	& С114-4-У-11 варіант 3	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ФАСЕФЕКТ 135, товщ. 50 мм	м3	2,1868	<u>5435.62</u> -	- -	11887	-	- -	- -	- -
63	& С1550-64-1 варіант 3	Дюбель 10*120 з термогол. для кріпл. теплоізоляції	шт	321	<u>4.65</u> -	- -	1493	-	- -	- -	- -
64	С1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm ===== Тип 6	м2	45,72	<u>39.47</u> -	- -	1805	-	- -	- -	- -
65	С1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	9,9	<u>82.16</u> -	- -	813	-	- -	- -	- -
66	С111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 =====	кг	104,1	<u>110.43</u> -	- -	11495	-	- -	- -	- -
67	КБ15-78-3	Укоси (2,3 м2) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,023	<u>81803.53</u> 77641,92	- -	1881	1786	- -	<u>528.9680</u> -	<u>12.17</u> -
68	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,023	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-32	-32	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-0.23</u> -
69	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	-0,023	<u>671.18</u> 671,18	- -	-15	-15	- -	<u>4.5100</u> -	<u>-0.10</u> -
70	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	-0,166	<u>4819.31</u> 4809,93	- -	-800	-798	- -	<u>35.2660</u> -	<u>-5.85</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit CT 190 ЖК	кг	13,8	<u>15.87</u>	-	219	-	-	-	-
72	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	2,94	<u>39.47</u>	-	116	-	-	-	-
73	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	0,55	<u>82.16</u>	-	45	-	-	-	-
74	C111-2012- 13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	5,75	<u>110.43</u>	-	635	-	-	-	-
75	& C111- СИТ-2021-6 варіант 1	Пігментна паста жовта 01 (A1)	л	0,0037	<u>13709.92</u>	-	51	-	-	-	-
76	& C111- СИТ-2021-6 варіант 7	Пігментна паста жовта 01 (A1)	л	0,0085	<u>13709.37</u>	-	117	-	-	-	-
77	& C111- СИТ-2021-6 варіант 2	Пігментна паста жовта 03 (C1)	л	0,02	<u>2286.90</u>	-	46	-	-	-	-
78	& C111- СИТ-2021-6 варіант 8	Пігментна паста жовта 03 (C1)	л	0,045	<u>2286.96</u>	-	103	-	-	-	-
79	& C111- СИТ-2021-6 варіант 3	Пігментна паста біла 01 (D1)	л	22	<u>1010.37</u>	-	22228	-	-	-	-
80	& C111- СИТ-2021-6 варіант 4	Пігментна паста блакитна 01 (E1)	л	0,0623	<u>2448.57</u>	-	153	-	-	-	-
81	& C111- СИТ-2021-6 варіант 5	Пігментна паста чорна 02 (F1)	л	0,414	<u>4182.57</u>	-	1732	-	-	-	-
82	& C111- СИТ-2021-6 варіант 6	Пігментна паста зелена 02 (O1)	л	0,0724	<u>3937.71</u>	-	285	-	-	-	-
83	& C111-773- 61 варіант 1	Профіль кутовий з сіткою CT 340 Pro Gew 2, 5 мп/ шт	м.п.	112,5	<u>36.81</u>	-	4141	-	-	-	-
84	& C111-773- 61 варіант 4	Профіль віконний примикання з сіткою CT 340 PRO GAP09/01-240-160-WL-12.5/30(1 шт -2,4м)	м.п.	24	<u>69.48</u>	-	1668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C111-773-61 варіант 2	Профіль капельник СТ 340 Pro ТКР	м.п.	50	<u>103.72</u> -	<u>-</u> -	5186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C111-773-61 варіант 2	Профіль капельник СТ 340 Pro ТКР	м.п.	14	<u>103.72</u> -	<u>-</u> -	1452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C1550-38 варіант 8	Піна професійна всесезонна 800 мл. вихід піни/65л.	балон	13,05	<u>299.56</u> -	<u>-</u> -	3909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							465936	159618	<u>-2</u> -2		<u>1111.86</u> -0,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							465936 306320 159616 77336 122,45 25881 543272				

Всього по розділу 4							543272				
Розділ 5. Покрівля											
арк. 11											
=====											
Тип 1 (40,6 м2)											
88	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,5068	<u>3796.71</u> 3589,08	<u>207.63</u> 85,29	1924	1819	<u>105</u> 43	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>13.65</u> 0,27
89	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	11,082	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C111-859-1-14 варіант 2	Рулонний матеріал Біполь ЕПП 3,0	м2	55,748	<u>158.38</u> -	<u>-</u> -	8829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,406	<u>13850.39</u> 4610,98	<u>2691.37</u> 1101,29	5623	1872	<u>1093</u> 447	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>17.14</u> 2,89
92	КБ12-22-2 к=85	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100 мм)	100м2	0,406	<u>39750.54</u> 1429,30	<u>2969.75</u> 1219,76	16139	580	<u>1206</u> 495	<u>13.0900</u> 7,8353	<u>5.31</u> 3,18
93	КБ11-11-18	Армування стяжки дрітвяною сіткою	100м2	0,406	<u>2346.64</u> 2056,61	<u>97.57</u> 87,53	953	835	<u>40</u> 36	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>7.23</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C111-870-4 варіант 1	Сітка кладочна 2,5 (100*100*1000*2000)	м2	44,66	<u>35.25</u> -	- -	1574	-	- -	- -	- -
95	PC1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари (три шари)	100 м2	0,406	<u>16238.39</u> 15714,04	<u>489.22</u> 250,44	6593	6380	<u>199</u> 102	<u>132,4180</u> 1,9278	<u>53.76</u> 0,78
96	& C114-K197-2 варіант 1	лити мінераловатні ТЕРМОВУЛ РУФ Н ОПТИМА 110 1200х600х100мм	м3	8,4691	<u>4457.27</u> -	- -	37749	-	- -	- -	- -
97	& C114-K197-1 варіант 1	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ РУФ В ОПТИМА 180 1200х600х100мм	м3	4,182	<u>7289.50</u> -	- -	30485	-	- -	- -	- -
98	& C111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	30,223	<u>66.00</u> -	- -	1995	-	- -	- -	- -
99	& C111-1594-2 варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термофікс/"BRAVATEX 300"300г/м кв	м2	14,437	<u>58.46</u> -	- -	844	-	- -	- -	- -
100	& C111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	43,8	<u>546.26</u> -	- -	23926	-	- -	- -	- -
101	& C111-155-26 варіант 1	Дюбель LDTK285 для кріплення м'яких ізоляційних матеріалів	шт	261	<u>11.39</u> -	- -	2973	-	- -	- -	- -
102	& C111-155-26 варіант 2	Дюбель для кріпл.теплоізол.LDK/TZ 10х100 з метал.стержнем з термоголовкою	шт	65	<u>4.70</u> -	- -	306	-	- -	- -	- -
103	& C111-1850-21 варіант 5	Дюбель цвях 8х100 потай без комірця	шт	300	<u>2.50</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
		=====									
		Тип 2 (1370,0 м2)									
104	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	13,7	<u>13746.69</u> 12801,45	<u>375.07</u> 132,60	188330	175380	<u>5138</u> 1817	<u>99.5060</u> 0,9953	<u>1363.23</u> 13,64
105	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	13,7	<u>2346.64</u> 2056,61	<u>97.57</u> 87,53	32149	28176	<u>1337</u> 1199	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>244.13</u> 8,53
106	& C111-870-4 варіант 1	Сітка кладочна 2,5 (100*100*1000*2000)	м2	64,357	<u>35.25</u> -	- -	2269	-	- -	- -	- -
107	& C111-870-4 варіант 1	Сітка кладочна 2,5 (100*100*1000*2000)	м2	1442,643	<u>35.25</u> -	- -	50853	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=====									
		Тип 3 (8,4 м2)									
108	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,084	<u>13540.85</u> 4610,98	<u>2691.37</u> 1101,29	1137	387	<u>226</u> 93	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>3.55</u> 0,60
109	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,084	<u>23382.67</u> 840,76	<u>1746.91</u> 717,51	1964	71	<u>147</u> 60	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>0.65</u> 0,39
110	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,084	<u>797.42</u> 772,39	<u>18.53</u> 17,10	67	65	<u>2</u> 1	<u>6.3140</u> 0,1346	<u>0.53</u> 0,01
111	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	9,24	<u>66.00</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,084	<u>4923.26</u> 4702,62	<u>167.01</u> 110,83	414	395	<u>14</u> 9	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>3.03</u> 0,07
113	& С111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	9,072	<u>546.26</u> -	<u>-</u> -	4956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& С111-1850-21 варіант 2	Шуруп 6,3х60мм для кріплення ізоляції до бетону з головкою під TX-30, Ruspert	шт	180	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====									
		Тип 4 (9,88 м2)									
115	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0988	<u>13540.85</u> 4610,98	<u>2691.37</u> 1101,29	1338	456	<u>266</u> 109	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>4.17</u> 0,70
116	КБ12-22-2 к=50	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм)	100м2	0,0988	<u>23382.67</u> 840,76	<u>1746.91</u> 717,51	2310	83	<u>173</u> 71	<u>7.7000</u> 4,6090	<u>0.76</u> 0,46
117	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,1019	<u>797.42</u> 772,39	<u>18.53</u> 17,10	81	79	<u>2</u> 2	<u>6.3140</u> 0,1346	<u>0.64</u> 0,01
118	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	10,868	<u>66.00</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,0988	<u>4923.26</u> 4702,62	<u>167.01</u> 110,83	486	465	<u>17</u> 11	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>3.57</u> 0,09
120	& С111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	10,6704	<u>546.26</u> -	<u>-</u> -	5829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-1850-21 варіант 2	Шуруп 6,3х60мм для кріплення ізоляції до бетону з головкою під TX-30, Ruspert	шт	180	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0844	<u>17909.89</u> 17647,92	<u>261.97</u> 96,05	1512	1489	<u>23</u> 8	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>12.33</u> 0,05
123	& С1555-109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнучий	м2	8,862	<u>470.12</u> -	<u>-</u> -	4166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С111-1850-21 варіант 3	Саморіз даховий по дереву СН SDS 4,8x35 RAL7016	шт	68	<u>1.48</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
=====											
125	КБ8-5-1 Тех.ч. табл. 1, п.1.3.1 K=0,77, K=0, 9	Парапетний та карнизний вузол Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	5,17	<u>6417.18</u> 1145,72	<u>203.45</u> 102,93	33177	5923	<u>1052</u> 532	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>46.63</u> 3,48
126	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,344	<u>13929.31</u> 13572,27	<u>108.08</u> 99,76	4792	4669	<u>37</u> 34	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>35.04</u> 0,27
127	PC1-4-2	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати	100 м	0,252	<u>6488.96</u> 6312,04	<u>64.85</u> 59,86	1635	1591	<u>16</u> 15	<u>47.3770</u> 0,4712	<u>11.94</u> 0,12
128	& С111-1594-13 варіант 3	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	33,3936	<u>546.26</u> -	<u>-</u> -	18242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С111-1594-2 варіант 1	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	8,078	<u>66.00</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& С111-СК-15 варіант 3	Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл	шт	1	<u>272.48</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& С1555-109-1-1Ж варіант 2	Лист сталевий оцинкований SKP 060 3156 з ПВХ покриттям	м2	1	<u>2081.98</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	0,15	<u>9420.76</u> 9348,04	<u>72.72</u> 26,03	1413	1402	<u>11</u> 4	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>10.13</u> 0,02
133	С112-29 варіант 2	Дошка обр.50мм	м3	0,15	<u>9093.06</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами дерев'яного бруса парапета	100м2	0,13	<u>1269.94</u> 1236,75	<u>33.19</u> 8,37	165	161	<u>4</u> 1	<u>9.9770</u> 0,0629	<u>1.30</u> 0,01
135	С1113-107 варіант 1	Вогнебіозахист Tytan 4F червоний	т	0,001	<u>322702.16</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,281	<u>4432.21</u> 4426,58	<u>-</u> -	1245	1244	<u>-</u> -	<u>31.9770</u> -	<u>8.99</u> -
137	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,01375	<u>9348.04</u> 9348,04	<u>-</u> -	-129	-129	<u>-</u> -	<u>67.5290</u> -	<u>-0.93</u> -
138	& С1545-89-14-9 варіант 4	Плити пінополістир.екструд. 1180х580х50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,275	<u>4921.22</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С1632-102-4 варіант 1	Клей - піна проф. "60 секунд" всесезон. 800мл	шт	1	<u>278.35</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С111-1850-21 варіант 2	Шуруп 6,3х60мм для кріплення ізоляції до бетону з голівкою під TX-30, Ruspert	шт	440	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	796	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2398	<u>17909.89</u> 17647,92	<u>261.97</u> 96,05	4295	4232	<u>63</u> 23	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>35.03</u> 0,14
142	& С1555-109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнучий	м2	25,2	<u>470.12</u> -	<u>-</u> -	11847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& С111-1850-21 варіант 3	Саморіз даховий по дереву СН SDS 4,8х35 RAL7016	шт	100	<u>1.48</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& С111-1850-21 варіант 4	10L4214-2К Саморіз з пресшайбою (ЦБ) 4, 2х14	шт	111	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С111-1850-21 варіант 1	Тарілка дожимна металева ТМД 07 80х40	шт	60	<u>6.17</u> -	<u>-</u> -	370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С111-СІТ-2021-7 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова АМ-10 АКВАІЗОЛ ===== Водостічна система	кг	5,8	<u>160.85</u> -	<u>-</u> -	933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>13007.43</u> 8113,17	<u>-</u> -	390	243	<u>-</u> -	<u>60.8960</u> -	<u>1.83</u> -
148	& С111-180723 варіант 1	Парапетна воронка ПВХ 90 град., діам. 110 мм	шт	1	<u>1508.70</u> -	<u>-</u> -	1509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-180722 варіант 1	Труба водостічна Profil 100 графітова 3 м	м	3	<u>245.20</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C111-180724 варіант 1	Коліно Profil 100 графітове	шт	1	<u>319.80</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C111-180720 варіант 1	Держак труби Profil метал. L220 130 графітовий	шт	3	<u>227.60</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C111-180721 варіант 1	Шпилька метрична M8x1000 мм	шт	0,5	<u>58.22</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							531947	237868	<u>11171</u> 5112		<u>1883.64</u> 35,96
Разом будівельні роботи, грн.							531947				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							282908				
всього заробітна плата, грн.							242980				
Загальновиробничі витрати, грн.							131012				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							230,13				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							48634				
Всього будівельні роботи, грн.							662959				

Всього по розділу 5							662959				
Розділ 6. Огорожі, поручні щити											
арк. 12											
153	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,17	<u>10059.34</u> 8819,56	<u>1239.78</u> 336,97	1710	1499	<u>211</u> 57	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>11.25</u> 0,42
154	& C121-394-30 варіант 3	Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	17	<u>9245.98</u> -	<u>-</u> -	157182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,252	<u>11185.49</u> 8819,56	<u>1239.78</u> 336,97	2819	2223	<u>312</u> 85	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>16.68</u> 0,62
156	& C121-394-30 варіант 4	Поручень пристінний П-1 з нержавіючої сталі	м	25,2	<u>2713.74</u> -	<u>-</u> -	68386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C124-59-3	Анкер M12	шт	120	<u>36.83</u> -	<u>-</u> -	4420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					234517	3722	<u>523</u> 142		<u>27.93</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					234517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230272				
		всього заробітна плата, грн.					3864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2025				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					735				
		Всього будівельні роботи, грн.					236542				

		Всього по розділу 6					236542				
		Розділ 7. Стіни та перегородки									
		арк. 12									
158	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,057	<u>8387.93</u> 8198,86	<u>189.07</u> 95,65	478	467	<u>11</u> 5	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>3.63</u> 0,04
159	C111-1780 варіант 1	Сітка кладочна 4,0 (50*50*1000*2000)	т	0,057	<u>46732.77</u> -	<u>-</u> -	2664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		закладні деталі									
160	& C1545- 2044-22 варіант 2	Дюбель анкерний сталевий Birbach TDN 6*40	шт	62	<u>3.00</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		фахверк									
161	КБ13-16-3 K=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою пензлем	100м2	0,235	<u>3441.78</u> 3391,03	<u>50.31</u> 18,47	809	797	<u>12</u> 4	<u>23.7800</u> 0,1354	<u>5.59</u> 0,03
162	C1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0049	<u>120877.08</u> -	<u>-</u> -	592	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монтаж НРЛ-перегородок									
163	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних	100м2	2,62045	<u>51877.37</u> 49282,56	<u>2043.07</u> 883,18	135942	129142	<u>5354</u> 2314	<u>345.6000</u> 6,0684	<u>905.63</u> 15,90
164	C126-1133 варіант 23	Перегородка з НРЛ-панелей глуха, 3541x2740 мм	шт	1	<u>103099.54</u> -	<u>-</u> -	103100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C126-1133 варіант 25	Перегородка з НРЛ-панелей глуха, 3545x2747 мм	шт	1	<u>103479.65</u> -	<u>-</u> -	103480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C126-1133 варіант 26	Перегородка з НРЛ-панелей глуха, 3542x2740 мм	шт	1	<u>103128.65</u> -	<u>-</u> -	103129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	C126-1133 варіант 27	Перегородка з HPL-панелей глуха, 3592x2738 мм	шт	1	<u>104507.95</u> -	-	104508	-	-	-	-
168	C126-1133 варіант 28	Перегородка з HPL-панелей глуха, 3000x2740 мм	шт	1	<u>87349.68</u> -	-	87350	-	-	-	-
169	C126-1133 варіант 29	Перегородка з HPL-панелей глуха, 5530x2745 мм	шт	1	<u>161298.09</u> -	-	161298	-	-	-	-
170	C126-1133 варіант 30	Перегородка з HPL-панелей глуха, 4340x2750 мм	шт	2	<u>126821.56</u> -	-	253643	-	-	-	-
171	C126-1133 варіант 31	Перегородка з HPL-панелей глуха, 4330x2759 мм	шт	1	<u>126943.43</u> -	-	126943	-	-	-	-
172	C126-1133 варіант 32	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 4899x2740	шт	1	<u>154044.09</u> -	-	154044	-	-	-	-
173	C126-1133 варіант 33	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3600x2751	шт	1	<u>113655.99</u> -	-	113656	-	-	-	-
174	C126-1133 варіант 34	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3590x2755	шт	1	<u>113505.10</u> -	-	113505	-	-	-	-
175	C126-1133 варіант 35	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3593x2746	шт	1	<u>113228.86</u> -	-	113229	-	-	-	-
176	C126-1133 варіант 36	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 4928x2744	шт	1	<u>155182.09</u> -	-	155182	-	-	-	-
177	C126-1133 варіант 37	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 5490x2757	шт	1	<u>173696.98</u> -	-	173697	-	-	-	-
178	C126-1133 варіант 38	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 6305x2740	шт	1	<u>198250.84</u> -	-	198251	-	-	-	-
179	C126-1133 варіант 39	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3600x2750	шт	1	<u>113614.68</u> -	-	113615	-	-	-	-
180	C126-1133 варіант 40	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3590x2750	шт	1	<u>113299.12</u> -	-	113299	-	-	-	-
181	C126-1133 варіант 41	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3580x2760	шт	1	<u>113394.36</u> -	-	113394	-	-	-	-
182	C126-1133 варіант 42	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 4136x2750	шт	1	<u>130528.83</u> -	-	130529	-	-	-	-
183	C126-1133 варіант 43	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2430x2750	шт	1	<u>76673.47</u> -	-	76673	-	-	-	-
184	C126-1133 варіант 44	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2990x2750	шт	1	<u>94365.37</u> -	-	94365	-	-	-	-
185	C126-1133 варіант 45	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 2989x2750	шт	1	<u>94333.81</u> -	-	94334	-	-	-	-
186	C126-1133 варіант 46	Перегородка з HPL-панелей з дверима, 3869x2760	шт	1	<u>122547.28</u> -	-	122547	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3064442	130406	<u>5377</u> 2323		<u>914.85</u> 15,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3064442 2928659 132729 66986 111,51 23569 3131428				

		Всього по розділу 7					3131428				
		Розділ 8. Сантехнічні перегородки арк. 13									
187	КБ10-12-1	Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,5366	<u>17411,42</u> 17411,42	<u>-</u> -	9343	9343	<u>-</u> -	<u>140.4600</u> -	<u>75.37</u> -
188	С126-1133 варіант 24	Сантехнічні кабінки з HPL панелей	шт	16	<u>31860.09</u> -	<u>-</u> -	509761	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0216	<u>8742.33</u> 8737,83	<u>1,74</u> 1,56	189	189	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>1.34</u> -
190	& С111-1707-10 варіант 1	Акрилове дзеркало Reflex 113 60 см x 40 см	шт	9	<u>1126.79</u> -	<u>-</u> -	10141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					529434	9532	<u>-</u> -		<u>76.71</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					529434 519902 9532 5197 9,20 1946 534631				

		Всього по розділу 8					534631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Дверні прорізи									
		арк. 14									
		*									
		= = = = = Дверні блоки									
		зовнішні металеві, утеплені ДЗМ									
191	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа	100м	0,208	<u>2263.51</u>	-	471	471	-	<u>18,2600</u>	<u>3.80</u>
		перерізу щілини 20 см2			2263,51	-			-	-	-
192	& С1550-38-6	Піна професійна вогнестіка поліуретанова	балон	2	<u>354.95</u>	-	710	-	-	-	-
	варіант 1	750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1			-	-			-	-	-
193	КР6-27-2	Установлення дверних упорів	100 шт	0,03	<u>3109.65</u>	-	93	93	-	<u>25,7400</u>	<u>0.77</u>
					3109,65	-			-	-	-
194	& С111-950-5В	Дверний упор гумовий чорний Д-70 мм Н-76	шт	3	<u>288.33</u>	-	865	-	-	-	-
	варіант 1	мм			-	-			-	-	-
		*									
		= = = = = Дверні блоки									
		захисні, герметичні, металеві ДЗ									
195	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа	100м	0,212	<u>2263.51</u>	-	480	480	-	<u>18,2600</u>	<u>3.87</u>
		перерізу щілини 20 см2			2263,51	-			-	-	-
196	& С1550-38-6	Піна професійна вогнестіка поліуретанова	балон	2	<u>354.95</u>	-	710	-	-	-	-
	варіант 1	750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1			-	-			-	-	-
197	КБ15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням	100м2	0,1388	<u>8576.16</u>	<u>1.91</u>	1190	1189	-	<u>66.6050</u>	<u>9.24</u>
		кольору сталевих балок, труб діаметром			8568,73	1,72			-	0,0122	-
		понад 50 мм тощо за два рази (двері ДЗМ-2)									
198	& С1113-246-1	Емаль алкідна антикорозійна "3 в 1" Alpina	т	0,002245	<u>803758.58</u>	-	1804	-	-	-	-
	варіант 1	Direkt auf Rost (рапсово-жовтий) RAL1021 2, 5л			-	-			-	-	-
		фарбування ручок, засувів									
199	& С111-4171-У	Емаль матова проф. 806 RAL9005 чорний	л	1,6	<u>311.08</u>	-	498	-	-	-	-
		ZEBRA 400 мл			-	-			-	-	-
		*									
		= = = = = Дверні блоки									
		внутрішні металеві протипожежні EI 30 - ДП									
200	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,2961	<u>34826.79</u>	<u>1718.87</u>	10312	9799	<u>509</u>	<u>235.4200</u>	<u>69.71</u>
		із навішуванням дверних полотен			33092,99	615,30			182	3,5100	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	& C123-199-1-27 варіант 2	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-10 (ДП-1)	м2	4,2	<u>6517.06</u> -	- -	27372	-	- -	- -	- -
202	& C123-199-1-27 варіант 3	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-11 (ДП-2)	м2	9,24	<u>7223.55</u> -	- -	66746	-	- -	- -	- -
203	& C123-199-1-27 варіант 4	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-12, глухі (ДП-3)	м2	5,04	<u>5965.56</u> -	- -	30066	-	- -	- -	- -
204	& C123-199-1-27 варіант 6	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-12, глухі (ДП-4)	м2	2,52	<u>5965.56</u> -	- -	15033	-	- -	- -	- -
205	& C123-199-1-27 варіант 5	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 60 ДП21-15 (ДП-5)	м2	6,3	<u>11050.22</u> -	- -	69616	-	- -	- -	- -
206	& C123-199-1-27 варіант 7	Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30 ДП21-11 (ДП-6)	м2	2,31	<u>7223.55</u> -	- -	16686	-	- -	- -	- -
207	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,645	<u>2057.74</u> 2057,74	- -	1327	1327	- -	<u>16.6000</u> -	<u>10.71</u> -
208	& C1550-38-6 варіант 1	Піна професійна вогнестіка поліуретанова 750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1 рожевий * =====Дверні блоки внутрішні металеві ДВ	балон	7	<u>354.95</u> -	- -	2485	-	- -	- -	- -
209	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,109	<u>34826.79</u> 33092,99	<u>1718.87</u> 615,30	3796	3607	<u>187</u> 67	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>25.66</u> 0,38
210	& C123-199-1-27 варіант 8	Двері металеві TM RealDoors 1160*2080 ДВ-2	м2	2,4128	<u>9735.76</u> -	- -	23490	-	- -	- -	- -
211	& C123-199-1-27 варіант 8	Двері металеві TM RealDoors 1160*2080 ДВ-2	м2	2,4128	<u>9735.76</u> -	- -	23490	-	- -	- -	- -
212	& C123-199-1-27 варіант 9	Двері металеві TM RealDoors 1460*2080 ліва ДВ-3	м2	6,0736	<u>8463.21</u> -	- -	51402	-	- -	- -	- -
213	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,2188	<u>2057.74</u> 2057,74	- -	450	450	- -	<u>16.6000</u> -	<u>3.63</u> -
214	& C1550-38-6 варіант 1	Піна професійна вогнестіка поліуретанова 750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1 рожевий	балон	2	<u>354.95</u> -	- -	710	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		* =====Дверні блоки внутрішні металеві ДМ									
215	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0735	<u>34826.79</u>	<u>1718.87</u>	2560	2432	<u>126</u>	<u>235.4200</u>	<u>17.30</u>
					33092,99	615,30			45	3,5100	0,26
216	& С123-199- 1-25 варіант 3	Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-11 ДМ-3	м2	2,31	<u>5816.08</u>	-	13435	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	& С123-199- 1-25 варіант 2	Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-12 ДМ-4	м2	2,52	<u>5434.32</u>	-	13694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	& С123-199- 1-25 варіант 4	Дверні блоки внутрішні металеві ДМ21-12 ручка антипаніка RAL 1018 ДМ-4	м2	2,52	<u>10569.73</u>	-	26636	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,161	<u>2057.74</u>	-	331	331	-	<u>16.6000</u>	<u>2.67</u>
					2057,74	-			-	-	-
220	& С1550-38- 6 варіант 1	Піна професійна вогнестіка поліуретанова 750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1 рожевий	балон	2,14	<u>354.95</u>	-	760	-	-	-	-
		*			-	-			-	-	-
		=====Дверні блоки внутрішні утепленні ДУС									
221	КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	1 шт	3	<u>738.14</u>	<u>246.36</u>	2214	1475	<u>739</u>	<u>3.4000</u>	<u>10.20</u>
					491,78	70,93			213	0,5201	1,56
222	& С121-251- А-70 варіант 1	Двері утеплен. ДУС 1,25*0,5	м2	1,875	<u>18423.59</u>	-	34544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					443976	21654	<u>1561</u>		<u>157.56</u>
									507		3,24
		Разом будівельні роботи, грн.					443976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					420761				
		всього заробітна плата, грн.					22161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4042				
		Всього будівельні роботи, грн.					455347				

		Всього по розділу 9					455347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Підлоги									
		===== Тип1 (1049,72 м2)									
223	КБ11-11-6 κ=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 10мм)	100м2	9,9596	<u>5235.72</u>	<u>83.49</u>	52146	4211	<u>832</u>	<u>3.5000</u>	<u>34.86</u>
					422,84	74,89			746	0,5328	5,31
224	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5376	<u>16915.27</u>	<u>161.75</u>	9094	3756	<u>87</u>	<u>57.8300</u>	<u>31.09</u>
					6986,44	145,11			78	1,0323	0,55
225	КБ11-11-6 κ=18	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 110мм)	100м2	0,5376	<u>47121.44</u>	<u>751.38</u>	25332	2046	<u>404</u>	<u>31.5000</u>	<u>16.93</u>
					3805,52	674,05			362	4,7952	2,58
226	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	10,4972	<u>9775.53</u>	<u>13.91</u>	102616	96843	<u>146</u>	<u>70.0500</u>	<u>735.33</u>
					9225,59	12,48			131	0,0888	0,93
227	С111-2008-2 варіант 1	Грунт концентрат Ceresit R 777	кг	39,3	<u>132.79</u>	-	5219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
228	С111-2005-1 варіант 1	Клей комерційний Cassel d5	кг	314,9	<u>297.33</u>	-	93629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
229	С111-549 варіант 1	Покриття однорід.підлогове з ПВХ 2мм. гр. зносостій	м2	1070,7	<u>646.81</u>	-	692539	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
230	С111-1630 варіант 3	Стрижень зварюв.ПВХ д/підлог.покриття	м	540,3	<u>30.04</u>	-	16232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		===== Тип1а (18,92 м2)									
231	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	9,46	<u>684.22</u>	<u>5.94</u>	6473	6377	<u>56</u>	<u>5.5800</u>	<u>52.79</u>
					674,12	1,90			18	0,0139	0,13
232	С1555-102 варіант 2	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	9,65	<u>6395.01</u>	-	61712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,1892	<u>838.07</u>	<u>14.04</u>	159	156	<u>3</u>	<u>7.1400</u>	<u>1.35</u>
					824,03	12,96			2	0,1020	0,02
234	С111-856 варіант 4	Плівка ПВТ 150мкм	м2	20,8	<u>10.48</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
235	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,1892	<u>16915.27</u>	<u>161.75</u>	3200	1322	<u>31</u>	<u>57.8300</u>	<u>10.94</u>
					6986,44	145,11			27	1,0323	0,20
236	КБ11-11-6 κ=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,1892	<u>41885.72</u>	<u>667.89</u>	7925	640	<u>126</u>	<u>28.0000</u>	<u>5.30</u>
					3382,68	599,16			113	4,2624	0,81
237	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,117	<u>2172.09</u>	<u>301.17</u>	254	199	<u>35</u>	<u>13.5300</u>	<u>1.58</u>
					1697,88	107,81			13	0,6150	0,07
238	& С111-1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,117	<u>33505.35</u>	-	3920	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1892	<u>12532.66</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	2371	2202	<u>65</u> 23	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>17.12</u> 0,17
240	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,1892	<u>9775.53</u> 9225,59	<u>13.91</u> 12,48	1850	1745	<u>3</u> 2	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>13.25</u> 0,02
241	С111-2008-2 варіант 1	Грунт концентрат Ceresit R 777	кг	0,7	<u>132.79</u> -	-	93	-	-	-	-
242	С111-2005-1 варіант 1	Клей комерційний Cassel d5	кг	5,7	<u>297.33</u> -	-	1695	-	-	-	-
243	С111-549 варіант 1	Покриття однорід.підлогове з ПВХ 2мм. гр. зносостій	м2	19,3	<u>646.81</u> -	-	12483	-	-	-	-
244	С111-1630 варіант 3	Стрижень зварюв.ПВХ д/підлог.покриття	м	9,7	<u>30.04</u> -	-	291	-	-	-	-
		===== Тип2 (106,62 м2) ===									
245	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,0662	<u>40627.00</u> 12895,26	<u>407.00</u> 365,11	43317	13749	<u>434</u> 389	<u>106.7400</u> 2,5974	<u>113.81</u> 2,77
246	КБ11-11-4 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до товщ. 80 мм)	100м2	1,0662	<u>19936.17</u> 3290,86	<u>250.46</u> 224,68	21256	3509	<u>267</u> 240	<u>27.2400</u> 1,5984	<u>29.04</u> 1,70
247	С111-856 варіант 5	Плівка 60 мкм	м2	110,9	<u>5.76</u> -	-	639	-	-	-	-
248	С1633-60ВД варіант 1	Волокно армуюче поліпропіленове (фібра) 12 мм	кг	7	<u>83.75</u> -	-	586	-	-	-	-
249	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,0662	<u>2150.80</u> 1869,64	<u>88.70</u> 79,58	2293	1993	<u>95</u> 85	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>17.27</u> 0,60
250	& С111-870-4 варіант 1	Сітка кладочна 2,5 (100*100*1000*2000)	м2	117,3	<u>35.25</u> -	-	4135	-	-	-	-
251	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	1,2862	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	798	785	<u>13</u> 9	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>5.27</u> 0,07
252	& С111-СІТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-СТ 17	л	12,9	<u>48.08</u> -	-	620	-	-	-	-
253	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	1,2862	<u>4335.74</u> 4323,56	<u>12.18</u> 10,92	5577	5561	<u>16</u> 14	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>40.77</u> 0,10
254	& С111-СІТ-2021-7 варіант 3	Суміш гідроізоляційна CR 65	кг	578,8	<u>26.65</u> -	-	15425	-	-	-	-
255	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,0662	<u>20882.39</u> 20492,52	<u>62.61</u> 56,17	22265	21849	<u>67</u> 60	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>165.90</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	10,7	<u>48.08</u> -	- -	514	-	- -	- -	- -
257	C111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 CB-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	17,2	<u>157.23</u> -	- -	2704	-	- -	- -	- -
258	& C111-258-3-15A варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	108,8	<u>704.66</u> -	- -	76667	-	- -	- -	- -
259	& C111-СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	523,3	<u>14.49</u> -	- -	7583	-	- -	- -	- -
260	& C111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм	шт	2132	<u>0.22</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
261	& C111-270-1 варіант 4	Клин Міні Клин 9*70	шт	475	<u>0.36</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
262	КБ13-52-1	=====Тип2а (3,45 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,0345	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	21	21	- -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.14</u> -
263	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,3	<u>48.08</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
264	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,0345	<u>4335.74</u> 4323,56	<u>12.18</u> 10,92	150	149	<u>1</u> -	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>1.09</u> -
265	& C111-СИТ-2021-7 варіант 3	Суміш гідроізоляційна CR 65	кг	15,5	<u>26.65</u> -	- -	413	-	- -	- -	- -
266	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0345	<u>20882.39</u> 20492,52	<u>62.61</u> 56,17	720	707	<u>2</u> 2	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>5.37</u> 0,01
267	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,3	<u>48.08</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
268	C111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 CB-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	0,6	<u>157.23</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -
269	& C111-258-3-15A варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	3,5	<u>704.66</u> -	- -	2466	-	- -	- -	- -
270	& C111-СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	16,8	<u>14.49</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	& С111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм	шт	69	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	& С111-270-1 варіант 4	Клин Міні Клин 9*70	шт	15	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ13-52-1	=====Тип2в сходи (2 25 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,0225	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	14	14	<u>-</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.09</u> -
274	& С111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,2	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,0225	<u>4335.74</u> 4323,56	<u>12.18</u> 10,92	98	97	<u>1</u> -	<u>31.7000</u> 0,0777	<u>0.71</u> -
276	& С111- СИТ-2021-7 варіант 3	Суміш гідроізоляційна CR 65	кг	10,1	<u>26.65</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0225	<u>20882.39</u> 20492,52	<u>62.61</u> 56,17	470	461	<u>1</u> 1	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>3.50</u> 0,01
278	& С111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,2	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	С111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 СВ-СІРІЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	0,4	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	& С111-258- 3-15А варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	2,3	<u>704.66</u> -	<u>-</u> -	1621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	& С111- СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	10,9	<u>14.49</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм	шт	45	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& С111-270-1 варіант 4	Клин Міні Клин 9*70	шт	10	<u>0.36</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КБ11-2-9	=====Тип 3 (50,36 м2) Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	9,0648	<u>684.22</u> 674,12	<u>5.94</u> 1,90	6202	6111	<u>54</u> 17	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>50.58</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C1555-102 варіант 2	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	9,2	<u>6395.01</u>	-	58834	-	-	-	-
286	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,5036	<u>838.07</u>	<u>14.04</u>	422	415	<u>7</u>	<u>7.1400</u>	<u>3.60</u>
					824,03	12,96			7	0,1020	0,05
287	C111-856 варіант 4	Плівка ПВТ 150мкм	м2	1,7	<u>10.48</u>	-	18	-	-	-	-
288	C111-856 варіант 5	Плівка 60 мкм	м2	56,2	<u>5.76</u>	-	324	-	-	-	-
289	KB11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,5036	<u>16915.27</u>	<u>161.75</u>	8519	3518	<u>81</u>	<u>57.8300</u>	<u>29.12</u>
					6986,44	145,11			73	1,0323	0,52
290	KB11-11-6 κ=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,5036	<u>41885.72</u>	<u>667.89</u>	21094	1704	<u>336</u>	<u>28.0000</u>	<u>14.10</u>
					3382,68	599,16			302	4,2624	2,15
291	KB6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,311	<u>2172.09</u>	<u>301.17</u>	676	528	<u>94</u>	<u>13.5300</u>	<u>4.21</u>
					1697,88	107,81			34	0,6150	0,19
292	& C111- 1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,311	<u>33505.35</u>	-	10420	-	-	-	-
293	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,5036	<u>12532.66</u>	<u>340.98</u>	6311	5861	<u>172</u>	<u>90.4600</u>	<u>45.56</u>
					11637,68	120,55			61	0,9048	0,46
294	KB13-52-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,5036	<u>620.11</u>	<u>9.95</u>	312	307	<u>5</u>	<u>4.1000</u>	<u>2.06</u>
					610,16	6,84			3	0,0549	0,03
295	& C111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	5	<u>48.08</u>	-	240	-	-	-	-
296	KB15-170-1	Покриття підлоги за 1 раз	100м2	0,3604	<u>1143.08</u>	<u>1.74</u>	412	410	<u>1</u>	<u>7.2500</u>	<u>2.61</u>
					1138,76	1,56			1	0,0111	-
297	C111-1626-1 варіант 1	Фарба для бетону Farbex ProBeton	кг	3,884	<u>250.46</u>	-	973	-	-	-	-
		Тип 3а (11,65 м2)			-	-			-	-	-
298	KB11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1165	<u>12532.66</u>	<u>340.98</u>	1460	1356	<u>40</u>	<u>90.4600</u>	<u>10.54</u>
					11637,68	120,55			14	0,9048	0,11
299	KB13-52-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,1165	<u>620.11</u>	<u>9.95</u>	72	71	<u>1</u>	<u>4.1000</u>	<u>0.48</u>
					610,16	6,84			1	0,0549	0,01
300	& C111- СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	1,2	<u>48.08</u>	-	58	-	-	-	-
301	KB15-170-1	Покриття підлоги за 1 раз	100м2	0,1165	<u>1143.08</u>	<u>1.74</u>	133	133	-	<u>7.2500</u>	<u>0.84</u>
					1138,76	1,56			-	0,0111	-
302	C111-1626-1 варіант 1	Фарба для бетону Farbex ProBeton	кг	1,255	<u>250.46</u>	-	314	-	-	-	-
		Тип 4 (18,94 м2)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,1894	<u>12532.66</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	2374	2204	<u>65</u> 23	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>17.13</u> 0,17
304	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	0,1894	<u>37395.53</u> 26936,78	<u>34.79</u> 31,21	7083	5102	<u>7</u> 6	<u>168.6500</u> 0,2220	<u>31.94</u> 0,04
305	С1546-32 варіант 5	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component A	кг	4,1	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	3163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	С1546-32 варіант 6	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component B	кг	1,6	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	С1546-32 варіант 7	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat A RAL 7040	кг	4,5	<u>885.53</u> -	<u>-</u> -	3985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	С1546-32 варіант 8	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat B	кг	1,1	<u>1062.50</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	С111-1891-1 варіант 1	Чіпси кольорові мікс (FS/MF) Mint Size 3	кг	10,17	<u>612.36</u> -	<u>-</u> -	6228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	С1546-32 варіант 3	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component A	кг	4,98	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	5595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	С1546-32 варіант 4	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component B	кг	0,55	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	С1546-32 варіант 1	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W A	кг	4,185	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	6977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	С1546-32 варіант 2	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W B Тип 4а (19,6 м2)	кг	0,465	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	9,8	<u>684.22</u> 674,12	<u>5.94</u> 1,90	6705	6606	<u>58</u> 19	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>54.68</u> 0,14
315	С1555-102 варіант 2	Полістиролбетон (350 кг/м3)	м3	10	<u>6395.01</u> -	<u>-</u> -	63950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо	100м2	0,196	<u>838.07</u> 824,03	<u>14.04</u> 12,96	164	162	<u>2</u> 3	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>1.40</u> 0,02
317	С111-856 варіант 5	Плівка 60 мкм	м2	22,5	<u>5.76</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,196	<u>16915.27</u> 6986,44	<u>161.75</u> 145,11	3315	1369	<u>32</u> 28	<u>57.8300</u> 1,0323	<u>11.33</u> 0,20
319	КБ11-11-6 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)	100м2	0,196	<u>41885.72</u> 3382,68	<u>667.89</u> 599,16	8210	663	<u>131</u> 117	<u>28.0000</u> 4,2624	<u>5.49</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	0,121	<u>2172.09</u> 1697,88	<u>301.17</u> 107,81	263	205	<u>36</u> 13	<u>13.5300</u> 0,6150	<u>1.64</u> 0,07
321	& C111-1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,121	<u>33505.35</u> -	<u>-</u> -	4054	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,196	<u>12532.66</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	2456	2281	<u>67</u> 24	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>17.73</u> 0,18
323	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	0,196	<u>37395.53</u> 26936,78	<u>34.79</u> 31,21	7330	5280	<u>7</u> 6	<u>168.6500</u> 0,2220	<u>33.06</u> 0,04
324	C1546-32 варіант 5	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component A	кг	4,2	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	3240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	C1546-32 варіант 6	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component B	кг	1,7	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	1312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	C1546-32 варіант 7	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat A RAL 7040	кг	4,7	<u>885.53</u> -	<u>-</u> -	4162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	C1546-32 варіант 8	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat B	кг	1,2	<u>1062.50</u> -	<u>-</u> -	1275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	C111-1891-1 варіант 1	Чіпси кольорові мікс (FS/MF) Mint Size 3	кг	10,53	<u>612.36</u> -	<u>-</u> -	6448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	C1546-32 варіант 3	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component A	кг	5,32	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	5976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C1546-32 варіант 4	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component B	кг	0,56	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	C1546-32 варіант 1	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W A	кг	4,331	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	7221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C1546-32 варіант 2	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W B	кг	0,481	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		=====Тип 5 (3,78 м2)									
333	КБ11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	1 м3	0,6	<u>4848.40</u> 674,12	<u>5.94</u> 1,90	2909	404	<u>4</u> 1	<u>5.5800</u> 0,0139	<u>3.35</u> 0,01
		===== Тип6 (46.76 м2)									
334	КБ13-52-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь	100м2	0,2084	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	129	127	<u>2</u> 1	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.85</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
335	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	2,1	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,9178	<u>12532.66</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	11502	10681	<u>313</u> 111	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>83.02</u> 0,83
337	КБ11-24-1	Улаштування покриттів наливних товщиною 6 мм "з чіпсами" на лаку	100м2	0,9178	<u>37395.53</u> 26936,78	<u>34.79</u> 31,21	34322	24723	<u>32</u> 29	<u>168.6500</u> 0,2220	<u>154.79</u> 0,20
338	C1550-21 варіант 2	Суміш Універсальна еластю клейова Бауміт ФлексУні	кг	100	<u>21.50</u> -	<u>-</u> -	2150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	C1546-32 варіант 5	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component A	кг	19,56	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	15091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	C1546-32 варіант 6	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component B	кг	7,84	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	6049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	C1546-32 варіант 7	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat A RAL 7040	кг	22	<u>885.53</u> -	<u>-</u> -	19482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	C1546-32 варіант 8	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat B	кг	5,5	<u>1062.50</u> -	<u>-</u> -	5844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	C111-1891-1 варіант 1	Чіпси кольорові мікс (FS/MF) Mint Size 3	кг	49,3	<u>612.36</u> -	<u>-</u> -	30189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	C1546-32 варіант 3	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component A	кг	24,89	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	27961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	C1546-32 варіант 4	Двохкомпонентна епоксидна прозора суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat TR Component B	кг	2,64	<u>1123.40</u> -	<u>-</u> -	2966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	C1546-32 варіант 1	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W A	кг	20,284	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	33819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	C1546-32 варіант 2	Двохкомпонентний поліуретановий лак на водній основі VIMATEC VIMAPUR VARNISH W B ===== Тип 6a (3,18 м2)	кг	2,254	<u>1667.26</u> -	<u>-</u> -	3758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,0318	<u>12532.66</u> 11637,68	<u>340.98</u> 120,55	399	370	<u>11</u> 4	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>2.88</u> 0,03
349	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних епоксидно-поліамідних товщиною 5 мм	100м2	0,0318	<u>19634.40</u> 18108,77	<u>1493.70</u> 1359,53	624	576	<u>47</u> 43	<u>109.8100</u> 11,2528	<u>3.49</u> 0,36
350	КБ11-20-4 K=2,14	Додавати або виключати на 1 мм зміни товщини покриттів	100м2	-0,0318	<u>4993.56</u> 4974,95	<u>18.61</u> 16,70	-159	-158	<u>-1</u> -1	<u>41.9226</u> 0,1188	<u>-1.33</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	C1546-32 варіант 5	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component A	кг	0,7	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	C1546-32 варіант 6	Двохкомпонентний епоксидний праймер на водній основі - Vimerox Primer - W Component B	кг	0,3	<u>771.50</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	C1546-32 варіант 7	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat A RAL 7040	кг	0,8	<u>885.53</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	C1546-32 варіант 8	Двохкомпонентна епоксидна суміш - VIMATEC Vimerox Top-Coat B ===Нарізування швів у бетоні - 495,35м	кг	0,2	<u>1062.50</u> -	<u>-</u> -	213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	KP18-35-2 присп.	Нарізування усадкових швів у бетоні	100м шва	4,9535	<u>5060.46</u> 1809,09	<u>3168.52</u> 885,69	25067	8961	<u>15695</u> 4387	<u>15.3900</u> 5,6388	<u>76.23</u> 27,93
356	C111-1630 варіант 2	Джгут 6 мм	м	500	<u>3.40</u> -	<u>-</u> -	1700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	KB7-19-3	Герметизація швів деф. швів	100м шва	4,9535	<u>2984.37</u> 2966,67	<u>17.70</u> 7,26	14783	14695	<u>88</u> 36	<u>23.0600</u> 0,0532	<u>114.23</u> 0,26
358	& C111-СК-4 варіант 2	Герметик однокомп. на основі МС-полімеру Baulux 35 ===Улаштування примикання до стін - 620, 6м	шт	30	<u>536.69</u> -	<u>-</u> -	16101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	KB7-19-2	Заповнення швів пружними прокладками	100м шва	4	<u>1311.81</u> 1214,46	<u>97.35</u> 39,91	5247	4858	<u>389</u> 160	<u>9.4400</u> 0,2926	<u>37.76</u> 1,17
360	C111-1564 варіант 1	Демпферна стрічка IZOLON AIR 10мм*150мм*50м з плівкою біла ===Улаштування коробу з гіпсокартону 16, 2м/9,72м2	м2	60	<u>134.40</u> -	<u>-</u> -	8064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	KB15-63-5	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0972	<u>51862.92</u> 51012,84	<u>52.18</u> 46,81	5041	4958	<u>5</u> 5	<u>368.5100</u> 0,3330	<u>35.82</u> 0,03
362	& C126-910-3A-17 варіант 2	Профіль UD-27/сталь 0.40/ L=3м	м	50	<u>18.59</u> -	<u>-</u> -	930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C111-1849-1-Ц варіант 3	Саморізи 3,5х25мм	шт	200	<u>0.18</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C111-136-20 варіант 2	Дюбели 6х60 мм	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	& C111-55-12В варіант 2	Гіпсокартон knauf вологостійкий 1200x2500x12,5мм	м2	13,8	<u>151.53</u> -	<u>-</u> -	2091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-1714-1 варіант 3	Скlostрічка самокліюча 50мм*45м ===Улаштування керамічних плінтусів 79,5 пм ТИП1 .	м	3,1	<u>1.34</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	23,85	<u>1169.88</u> 1137,89	<u>1.74</u> 1,56	27902	27139	<u>41</u> 37	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>206.06</u> 0,26
368	& C111-СІТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	2,11	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	3,8	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C111-258-3-15А варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	24,8	<u>704.66</u> -	<u>-</u> -	17476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& C111-СІТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	115,8	<u>14.49</u> -	<u>-</u> -	1678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм ===Улаштування керамічних плінтусів 28,1 пм ТИП2 .	шт	239	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8,43	<u>1169.88</u> 1137,89	<u>1.74</u> 1,56	9862	9592	<u>15</u> 13	<u>8.6400</u> 0,0111	<u>72.84</u> 0,09
374	& C111-СІТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	0,75	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	C111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	1,4	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C111-258-3-15А варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	8,8	<u>704.66</u> -	<u>-</u> -	6201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	& C111-СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	40,9	<u>14,49</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	& C111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм	шт	84	<u>0,22</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	КБ11-43-3	===Улаштування пластикових плінтусів - 529,44 мм Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	5,2944	<u>1696,81</u> <u>1683,05</u>	<u>3,48</u> <u>3,12</u>	8984	8911	<u>18</u> <u>17</u>	<u>12,3400</u> <u>0,0222</u>	<u>65,33</u> <u>0,12</u>
380	C111-1722 варіант 1	Плінтус ТІС з резинкою Клен (2,5м)	м	534,7	<u>31,44</u> -	<u>-</u> -	16811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C111-136-20 варіант 4	Кут внутр. Клен зі структурою	шт	120	<u>9,22</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& C111-136-20 варіант 5	Кут зовнішн. Клен зі структурою	шт	150	<u>9,22</u> -	<u>-</u> -	1383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	& C111-136-20 варіант 6	Закінчення ліве Клен зі структурою	шт	100	<u>9,22</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C111-136-20 варіант 7	Закінчення праве Клен зі структурою	шт	100	<u>9,22</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	& C111-136-20 варіант 3	З'єднувач Клен зі структурою	шт	100	<u>9,22</u> -	<u>-</u> -	922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	& C1-1-9 варіант 4	Дюбель-цвях 6x40мм	шт	609	<u>0,76</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1969179	328515	<u>20540</u> 7910		<u>2496,92</u> 53,13
		Разом будівельні роботи, грн.					1969179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1620124				
		всього заробітна плата, грн.					336425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					305,70				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					64616				
		Всього будівельні роботи, грн.					2146411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 10					2146411				
		Розділ 11. Опорядження внутрішнє									
		арк. 16									
		===== Стеля									
		Тип 1 (1325,85 м2)									
387	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель	100м2	13,2585	<u>10706.33</u>	<u>3.48</u>	141950	137906	<u>46</u>	<u>80.8500</u>	<u>1071.95</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			10401,35	3,12			41	0,0222	0,29
		сумішами по штукатурці									
388	С111-1626-1	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База А	кг	900,3	<u>168.28</u>	-	151502	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
389	С111-1626-1	Фарба. АКР. IN 53 10Л LUX	кг	14,5	<u>228.13</u>	-	3308	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
		===== Стіни									
		ТИП 1 (249,84 м2)									
390	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін панелями на	100м2	2,4984	<u>11527.34</u>	<u>442.20</u>	28800	26287	<u>1105</u>	<u>84.8800</u>	<u>212.06</u>
	прис.	клеї			10521,72	401,75			1004	3,2672	8,16
391	& С111-	Грунт акриловий універсальний	л	22,1	<u>26.58</u>	-	587	-	-	-	-
	СИТ-2021-5				-	-			-	-	-
	варіант 3										
392	С1555-13	Акустична панель (1200*600) мм, товщина	м2	254,8	<u>1079.68</u>	-	275102	-	-	-	-
	варіант 2	15 мм			-	-			-	-	-
393	& С111-	Клей "Скажена липучка"	кг	101,5	<u>134.61</u>	-	13663	-	-	-	-
	СИТ-2021-8				-	-			-	-	-
	варіант 3										
394	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	2,4984	<u>5178.42</u>	<u>1.74</u>	12938	12249	<u>4</u>	<u>38.1100</u>	<u>95.21</u>
		полівінілацетатними водоемульсійними			4902,85	1,56			4	0,0111	0,03
		сумішами по збірних конструкціях,									
		підготовлених під фарбування									
395	С111-1626-1	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База С	кг	134,1	<u>152.51</u>	-	20452	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		ТИП 1А (31,74 м2)									
396	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-	100м2	0,3174	<u>22692.61</u>	<u>356.33</u>	7203	4867	<u>113</u>	<u>112.4200</u>	<u>35.68</u>
		вапняним або цементним розчином по			15332,96	312,37			99	2,6322	0,84
		каменю і бетону стін вручну									
397	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін панелями на	100м2	0,3174	<u>11527.34</u>	<u>442.20</u>	3659	3340	<u>140</u>	<u>84.8800</u>	<u>26.94</u>
	прис.	клеї			10521,72	401,75			128	3,2672	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	4,22	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	C1555-13 варіант 2	Акустична панель (1200*600) мм, товщина 15 мм	м2	32,4	<u>1079.68</u> -	<u>-</u> -	34982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& C111-СИТ-2021-8 варіант 3	Клей "Скажена липучка"	кг	12,9	<u>134.61</u> -	<u>-</u> -	1736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3174	<u>5178.42</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	1644	1556	<u>1</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>12.10</u> -
402	C111-1626-1 варіант 3	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База С	кг	17	<u>152.51</u> -	<u>-</u> -	2593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ТИП2 (1325,7 м2)	100м2	0,6629	<u>10184.24</u> 9882,89	<u>6.96</u> 6,24	6751	6551	<u>5</u> 4	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>50.92</u> 0,03
404	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	5,31	<u>48.08</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	C111-1650 варіант 10	Шпаклівка knauf HP старт	кг	13,39	<u>12.00</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	C111-1650 варіант 11	Шпаклівка мінеральна Ceresit CT 29	кг	93,13	<u>15.64</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	13,257	<u>5178.42</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	68650	64997	<u>23</u> 21	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>505.22</u> 0,15
408	C111-1626-1 варіант 2	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База А	кг	626,5	<u>168.28</u> -	<u>-</u> -	105427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	КБ13-52-1	Грунтування поверхні ТИП2а (73,58 м2)	100м2	0,7358	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	456	449	<u>7</u> 5	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>3.02</u> 0,04
410	& C111-СИТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	6,5	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КБ15-175-8	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за два рази	100м2	0,7358	<u>3930.10</u> 3783,82	<u>1.74</u> 1,56	2892	2784	<u>1</u> 1	<u>24.0900</u> 0,0111	<u>17.73</u> 0,01
412	& C111-СИТ-2021-9 варіант 2	Лак фасадний шовковисто-матовий	л	15	<u>194.28</u> -	<u>-</u> -	2914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,1524	<u>11527.34</u> 10521,72	<u>442.20</u> 401,75	13284	12125	<u>510</u> 463	<u>84.8800</u> 3,2672	<u>97.82</u> 3,77
427	& С111-55-12В варіант 2	Гіпсокартон кнауф вологостійкий 1200x2500x12,5мм	м2	121	<u>151.53</u> -	<u>-</u> -	18335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	С1633-130ВД варіант 1	Суміш Кнауф Перлфікс Г.2. 3К8-1	кг	163	<u>12.86</u> -	<u>-</u> -	2096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	С1633-130ВД варіант 1	Суміш Кнауф Перлфікс Г.2. 3К8-1	кг	5,143	<u>12.86</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
430	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	1,1524	<u>24186.50</u> 24146,37	<u>15.65</u> 14,04	27873	27826	<u>18</u> 16	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>177.16</u> 0,12
431	С1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Про для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	27,4	<u>82.16</u> -	<u>-</u> -	2251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	С111-2012-15 варіант 2	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 БА3А	кг	221,676	<u>226.05</u> -	<u>-</u> -	50110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	С1550-61 варіант 3	Пісок кварцовий 1,4-2,0 мм	кг	474,164	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	КБ13-52-1	ТИП 6 (62,39 м2) Ґрунтування поверхні	100м2	0,6239	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	387	381	<u>6</u> 4	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>2.56</u> 0,03
435	& С111-СІТ-2021-5 варіант 3	Ґрунт акриловий універсальний	л	5,506	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ15-25-1	ТИП 7 (2,4 м2) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,024	<u>31008.23</u> 30892,87	<u>59.14</u> 53,05	744	741	<u>1</u> 1	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>5.63</u> 0,01
437	& С111-СІТ-2021-5 варіант 3	Ґрунт акриловий універсальний	л	0,21	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	С111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 СВ-СІРІЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	0,4	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	& С111-258-3-15А варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	2,4	<u>704.66</u> -	<u>-</u> -	1691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	& C111-СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	11,7	<u>14.49</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	& C111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм	шт	48	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	КБ15-179-5	===== Укоси ТИП 1 (5,81 м2) Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0581	<u>5178.42</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	301	285	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>2.21</u> -
443	C111-1626-1 варіант 2	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База А	кг	2,7	<u>168.28</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КБ13-52-1	ТИП 2 (21,31 м2) Грунтування поверхні	100м2	0,2131	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	132	130	<u>2</u> 1	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.87</u> 0,01
445	& C111-СИТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	1,88	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,2131	<u>30847.11</u> 30404,91	<u>442.20</u> 401,75	6574	6479	<u>95</u> 86	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>52.27</u> 0,70
447	& C111-55-12В варіант 2	Гіпсокартон кнауф вологостійкий 1200x2500x12,5мм	м2	22,38	<u>151.53</u> -	<u>-</u> -	3391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C1632-102-4 варіант 1	Клей - піна проф. "60 секунд" всесезон. 800мл	шт	2,1	<u>278.35</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2131	<u>5178.42</u> 4902,85	<u>1.74</u> 1,56	1104	1045	<u>-</u> -	<u>38.1100</u> 0,0111	<u>8.12</u> -
450	C111-1626-1 варіант 2	Фарба інтер'єрна IN 52 SUPER База А	кг	10,1	<u>168.28</u> -	<u>-</u> -	1700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	& C111-1714-1 варіант 4	Профіль пластиковий для торців 3м	м	150	<u>8.42</u> -	<u>-</u> -	1263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	КБ15-25-1	ТИП 3 (1,15 м2) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0115	<u>31008.23</u> 30892,87	<u>59.14</u> 53,05	357	355	<u>1</u> 1	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>2.70</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	& C111-СИТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	0,1	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	C111-2001-2 варіант 2	Затирка CE 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6ММ	кг	0,2	<u>157.23</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	& C111-258-3-15A варіант 2	Плитка CERSANIT MILTON GREY 298x598x8.5	м2	1,2	<u>704.66</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	& C111-СИТ-2021-8 варіант 2	Суміш клеюча для плитки CM12/25	кг	5,6	<u>14.49</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	& C111-270-1 варіант 3	Основа для вирівнювання плитки 1,5 мм ТИП 4 (3,84 м2)	шт	23	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ15-165-10	Поліпшене фарбування стін колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0384	<u>6457.40</u> 6455,66	<u>1.74</u> 1,56	248	248	<u>-</u> -	<u>50.1800</u> 0,0111	<u>1.93</u> -
459	& C111-СИТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	0,34	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	& C1113-246-1 варіант 1	Емаль алкідна антикорозійна "3 в 1" Alpina Direkt auf Rost (рапсово-жовтий) RAL1021 2, 5л ТИП 5 (1,74 м2)	т	0,00095	<u>803758.58</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
461	КБ13-52-1	Грунтування поверхні	100м2	0,0174	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	11	11	<u>-</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.07</u> -
462	& C111-СИТ-2021-5 варіант 3	Грунт акриловий універсальний	л	0,15	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0174	<u>30460.57</u> 30404,91	<u>55.66</u> 49,93	530	529	<u>1</u> 1	<u>245.2800</u> 0,3552	<u>4.27</u> 0,01
464	& C111-55-12B варіант 2	Гіпсокартон knauf вологостійкий 1200x2500x12,5мм	м2	1,83	<u>151.53</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	& C1632-102-4 варіант 1	Клей - піна проф. "60 секунд" всесезон. 800мл	шт	0,2	<u>278.35</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,0174	<u>24186.50</u> 24146,37	<u>15.65</u> 14,04	421	420	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>2.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	0,41	<u>82.16</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	4,35	<u>110.43</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	КБ13-52-1	ТИП 6 (1,39 м2) Ґрунтування поверхні	100м2	0,0139	<u>620.11</u> 610,16	<u>9.95</u> 6,84	9	8	<u>1</u> -	<u>4.1000</u> 0,0549	<u>0.06</u> -
470	& C111-СІТ-2021-5 варіант 3	Ґрунт акриловий універсальний	л	0,12	<u>26.58</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0139	<u>30847.11</u> 30404,91	<u>442.20</u> 401,75	429	423	<u>6</u> 6	<u>245.2800</u> 3,2672	<u>3.41</u> 0,05
472	& C111-55-12В варіант 2	Гіпсокартон кнауф вологостійкий 1200x2500x12,5мм	м2	1,46	<u>151.53</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	& C1632-102-4 варіант 1	Клей - піна проф. "60 секунд" всесезон. 800мл	шт	0,1	<u>278.35</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	КБ15-74-1	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною	100м2	0,0139	<u>24186.50</u> 24146,37	<u>15.65</u> 14,04	336	336	<u>-</u> -	<u>153.7300</u> 0,0999	<u>2.14</u> -
475	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	0,33	<u>82.16</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	C111-2012-15 варіант 2	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit СТ 77 БА3А	кг	1,779	<u>226.05</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	C1550-61 варіант 3	Пісок кварцовий 1,4-2,0 мм	кг	4,476	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	& C111-1712-1 варіант 8	Паста пігментна блакитна 01 (Е1)	мл	19	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	& C111-1712-1 варіант 9	Паста пігментна зелена 01 (Р1)	мл	681	<u>6.30</u> -	<u>-</u> -	4290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	& C111-1712-1 варіант 10	Паста пігментна зелена 02 (О1)	мл	44	<u>3.94</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1m	0,153805	<u>13699.99</u>	<u>6684.65</u>	2107	948	<u>1028</u>	<u>46.2400</u>	<u>7.11</u>
					6160,56	2711,21			417	16,0249	2,46
490	С121-783	Металоконструкції драбини аварійного виходу	т	0,153805	<u>108097.58</u>	-	16626	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
491	& С124-59-3	Анкер одnorаспорний 10х60/М8 з кожух. і гайкою жов	шт	6	<u>8.37</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
492	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою пензлем	100м2	0,0554	<u>3441.78</u>	<u>50.31</u>	191	188	<u>3</u>	<u>23.7800</u>	<u>1.32</u>
	К=2				3391,03	18,47			1	0,1354	0,01
493	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0012	<u>120877.08</u>	-	145	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					19119	1136	<u>1031</u>		<u>8.43</u>
									418		2,47
		Разом будівельні роботи, грн.					19119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16952				
		всього заробітна плата, грн.					1554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					267				
		Всього будівельні роботи, грн.					19891				

		Всього по розділу 12					19891				
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням									
494	& ИР2-1-2	Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях	100 м2	0,5915	<u>11242.46</u>	<u>1094.32</u>	6650	5792	<u>647</u>	<u>70.7410</u>	<u>41.84</u>
					9792,68	314,35			186	1,7932	1,06
495	С111-2003-7	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	13	<u>227.22</u>	-	2954	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
496	& С111-852-15	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	66,8	<u>878.52</u>	-	58685	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					68289	5792	<u>647</u> 186		<u>41.84</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн.					68289				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61850				
		всього заробітна плата, грн.					5978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1088				
		Всього будівельні роботи, грн.					71346				

		Всього по розділу 13					71346				
497	& IP2-1-1	Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття									
		<i>Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях</i>	100 м2	0,1192	<u>7336.61</u> 5848,13	<u>1094.32</u> 314,35	875	697	<u>130</u> 37	<u>42.8780</u> 1,7932	<u>5.11</u> 0,21
498	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	2,6	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& C111-852-15 варіант 2	Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYPADON SBS 4.0	м2	13,5	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	11860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					13326	697	<u>130</u> 37		<u>5.11</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					13326				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12499				
		всього заробітна плата, грн.					734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					377				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					135				
		Всього будівельні роботи, грн.					13703				

		Всього по розділу 14					13703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Деформаційний шов									
500	КБ41-6-1	Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2	100м	0,448	<u>37781,74</u> 29095,71	<u>8686,03</u> 1202,77	16926	13035	<u>3891</u> 539	<u>229.0640</u> 7,6577	<u>102.62</u> 3,43
501	& С111-СК- 14 варіант 2	Гідрошпонка ПО-2/50	м.п.	25	<u>993.41</u> -	<u>-</u> -	24835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
502	& С111-СК- 14 варіант 4	Гідроізоляційна шпонка ПО-2	м.п.	9,58	<u>993.41</u> -	<u>-</u> -	9517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	& С111-СК- 14 варіант 3	Гідрошпонка зовнішня НД320	м.п.	11,12	<u>993.41</u> -	<u>-</u> -	11047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	0,288	<u>3744,44</u> 3687,88	<u>56.56</u> 20,25	1078	1062	<u>16</u> 6	<u>27.3460</u> 0,1155	<u>7.88</u> 0,03
505	& С111- 1714-8 варіант 2	Профіль AR 50x100 К	м	4,68	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	& С111- 1714-8 варіант 1	Профіль AR 100 DT	м	14,18	<u>340.10</u> -	<u>-</u> -	4823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,796	<u>2226.15</u> 2220,28	<u>-</u> -	1772	1767	<u>-</u> -	<u>16.6650</u> -	<u>13.27</u> -
508	& С1545-89- 14-9 варіант 2	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,81	<u>4920.41</u> -	<u>-</u> -	3986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,1043	<u>7386.15</u> 7386,15	<u>-</u> -	770	770	<u>-</u> -	<u>54.7690</u> -	<u>5.71</u> -
510	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари (до 1 шару)	100м2	-0,1043	<u>3484.65</u> 3484,65	<u>-</u> -	-363	-363	<u>-</u> -	<u>25.8390</u> -	<u>-2.70</u> -
511	& С111-852- 15 варіант 3	Геомембрана бітумно-полімерна Теганар 431 TP	м2	12	<u>878.52</u> -	<u>-</u> -	10542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
512	C111-1650 варіант 12	Мастика для гідроізоляції і приклеювання MATIZOL	кг	11,47	<u>68.86</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					87911	16271	<u>3907</u> 545		<u>126,78</u> 3,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					87911 67733 16816 8433 13,36 2822 96344				

		Всього по розділу 15					96344				
		Розділ 16. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани									
513	PC1-2-3	Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,1192	<u>4923.26</u> 4702,62	<u>167.01</u> 110,83	587	561	<u>20</u> 13	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>4.31</u> 0,10
514	& C111- 1594-13 варіант 4	Мембрана профільована Dr.Drain DL8 Geo300 2,0x15м	м2	12,87	<u>346.42</u> -	<u>-</u> -	4458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	PC1-2-3	Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,2687	<u>4923.26</u> 4702,62	<u>167.01</u> 110,83	1323	1264	<u>45</u> 30	<u>36.1240</u> 0,8725	<u>9.71</u> 0,23
516	& C111- 1594-13 варіант 4	Мембрана профільована Dr.Drain DL8 Geo300 2,0x15м	м2	29,02	<u>346.42</u> -	<u>-</u> -	10053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	& C111- 1807-94 варіант 4	Рейка притискна ICOPAL Standart AL 40/1, 0/2000	м.п.	77	<u>88.48</u> -	<u>-</u> -	6813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	& C1-54-51 варіант 3	Дюбель цвях 6x60 з комірцем	шт	600	<u>1.30</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	& C111- 1807-94 варіант 2	Стрічка бутилкаучукова Аленор К2 сіра 1/15мм	м.п.	400	<u>15.97</u> -	<u>-</u> -	6388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	& C111- 1807-94 варіант 3	Стрічка бутилкаучукова Аленор К2 сіра 1/20мм	м.п.	200	<u>25.16</u> -	<u>-</u> -	5032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	& C111-1807-94 варіант 3	Стрічка бутилкаучукова Аленор К2 сіра 1/20мм	м.п.	8,61	<u>25.16</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					35651	1825	<u>65</u> 43		<u>14.02</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					35651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33761				
		всього заробітна плата, грн.					1868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					992				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					36643				

		Всього по розділу 16					36643				
		Разом прямі витрати по кошторису					8741135	1315000	<u>48290</u> 20226		<u>9868.67</u> 141,37
		Разом будівельні роботи, грн.					8741135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7377845				
		всього заробітна плата, грн.					1335226				
		Загальновиробничі витрати, грн.					695599				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1186,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					250833				
		Всього будівельні роботи, грн.					9436734				

		Всього по кошторису					9436734				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11196,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1586059				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 174,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,78013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,110 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМЗ-563-1	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	158795.13 123211,10	31466.25 14131,09	158795	123211	31466 14131	924.8000 92,2005	924.80 92,20
2	КМЗ-563-6	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	8810.31 8100,38	580.65 223,12	-35241	-32402	-2323 -892	60.8000 1,4300	-243.20 -5,72
3	КМЗ-563-11	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-17,1	2165.40 2110,36	44.67 17,16	-37028	-36087	-764 -293	15.8400 0,1100	-270.86 -1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	1	<u>72899.85</u> 72899,85	<u>-</u> -	72900	72900	<u>-</u> -	<u>394.0000</u> -	<u>394.00</u> -
5	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	-1	<u>31084.20</u> 31084,20	<u>-</u> -	-31084	-31084	<u>-</u> -	<u>168.0000</u> -	<u>-168.00</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					128342	96538	<u>28379</u> 12946		<u>636.74</u> 84,60
		Разом будівельні роботи, грн.					128342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3425				
		всього заробітна плата, грн.					109484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12626				
		Всього будівельні роботи, грн.					174060				

		Всього по кошторису					174060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					780,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122110				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04_ЗДІ

на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 119,992 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1024 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,573 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тактильні ементи									
1	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	81	<u>118.39</u>	-	9590	9590	-	<u>0.9800</u>	<u>79.38</u>
					118,39	-			-	-	-
2	& С1110-193-51	Табличка навігаційна 500*150 мм	шт	13	<u>999.78</u>	-	12997	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& С1110-193-51	Табличка навігаційна 450*150 мм	шт	18	<u>989.58</u>	-	17812	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
4	& С1110-193-51	Табличка навігаційна 250*170 мм	шт	4	<u>591.78</u>	-	2367	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& С1110-193-51	Табличка зі шрифтом Брайля 250*150 мм	шт	34	<u>561.18</u>	-	19080	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1110-193-51 варіант 7	Табличка фасадна 600*500 мм	шт	2	<u>1621.98</u> -	<u>-</u> -	3244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1110-193-51 варіант 8	Табличка фасадна 900*300 мм	шт	4	<u>1459.80</u> -	<u>-</u> -	5839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1110-193-51 варіант 6	Табличка фасадна 400*200 мм	шт	3	<u>525.48</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1110-193-51 варіант 5	Табличка фасадна 200*200 мм	шт	3	<u>357.18</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,24	<u>1777.44</u> 1777,44	<u>-</u> -	427	427	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> -	<u>3.08</u> -
11	& C111-1722-35 варіант 2	Стрічка тактильна самоклеюча 30 мм	м.п.	24	<u>68.33</u> -	<u>-</u> -	1640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізовіній	100м2	0,032	<u>7944.42</u> 7910,36	<u>15.65</u> 14,04	254	253	<u>1</u> -	<u>54.6900</u> 0,0999	<u>1.75</u> -
13	& C111-283-16 варіант 1	Плитка тактильна самокл. "Конус" 400х400х3мм	м2	3,2	<u>274.31</u> -	<u>-</u> -	878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,008	<u>8739.57</u> 8737,83	<u>1.74</u> 1,56	70	70	<u>-</u> -	<u>62.1600</u> 0,0111	<u>0.50</u> -
15	& C126-130-23 варіант 1	Тактильний показчик для поручня	шт	8	<u>38.90</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м	0,1	<u>1780.92</u> 1777,44	<u>3.48</u> 3,12	178	178	<u>-</u> -	<u>12.8400</u> 0,0222	<u>1.28</u> -
17	& C111-1726-30 варіант 1	Тактильний показчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча)	м.п.	10	<u>59.69</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					77932	10518	<u>1</u> -		<u>85.99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77932 67413 10518 5787 10,32 2182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					83719				

		Всього по розділу 1					83719				
		Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін									
18	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	1,2	<u>626.03</u> 626,03	<u>-</u> -	751	751	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>5.51</u> -
19	& С126-1237-239	Дзеркало поворотне ZK-01 500x700 мм з ручкою	шт	2	<u>2425.20</u> -	<u>-</u> -	4850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С126-1237-220	Поручень РМ-01 пристінний невідкидний, д=32 мм - 700 мм	шт	2	<u>3058.52</u> -	<u>-</u> -	6117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С126-1237-216	Поручень РМ-01 пристінний для унітазу відкидний без тримача туалетного паперу, д=32 мм - 700 мм	шт	4	<u>3226.82</u> -	<u>-</u> -	12907	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С11100-1189	Поручень РМ-03 для мийки "стіна-стіна", д=32 мм (за індивідуальними розмірами)	шт	2	<u>2239.99</u> -	<u>-</u> -	4480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С126-1237-236	Сидіння SD-01 для душу відкидне 450x500 мм	шт	2	<u>3396.75</u> -	<u>-</u> -	6794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					35899	751	<u>-</u> -		<u>5.51</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					35899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35148				
		всього заробітна плата, грн.					751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					122				
		Всього будівельні роботи, грн.					36272				

		Всього по розділу 2					36272				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					113831	11269	1		91,50
		Разом будівельні роботи, грн.					113831		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102561				
		всього заробітна плата, грн.					11269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6161				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,90				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2304				
		Всього будівельні роботи, грн.					119992				

		Всього по кошторису					119992				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					102,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13573				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05_ТХ
на технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4,758 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02516 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,559 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>3707.92</u> 3488,86	<u>219.06</u> 92,56	371	349	<u>22</u> 9	<u>25.5800</u> 0,6671	<u>2.56</u> 0,07
2	С1630-973 варіант 3	Сифон-мойка CRYSTAL 6/г 1/2x40	шт	1	<u>162.00</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,04	<u>14338.49</u> 14338,49	<u>-</u> -	574	574	<u>-</u> -	<u>114.2600</u> -	<u>4.57</u> -
4	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. - тримач для туалетного паперу	10шт	1,8	<u>626.03</u> 626,03	<u>-</u> -	1127	1127	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>8.26</u> -
5	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. - Диспенсер для мила	10шт	0,6	<u>626.03</u> 626,03	<u>-</u> -	376	376	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2.75</u> -
6	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п. - Тримач для паперових рушників	10шт	0,6	<u>626.03</u> 626,03	<u>-</u> -	376	376	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>2.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. - телевізор	10шт	0,4	<u>626.03</u> 626,03	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>4.5900</u> -	<u>1.84</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					3236	3052	<u>22</u> 9		<u>22.73</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					3236				
		в тому числі:					162				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3061				
		всього заробітна плата, грн.					1522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					498				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4758				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					4758				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					25,16				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3559				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на конструкції залізобетонні. нульовий цикл

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 200,088 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,28291 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,589 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
		ЧОРНОЗЕМ З РЕЗЕРВУ ВІД ПІДГОТОВЧИХ РОБІТ - ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕННЯ									
1	КБ1-24-5	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,312	<u>8802.21</u>	<u>8802.21</u>	2746	-	<u>2746</u>	-	-
					-	2414,61			753	13,5762	4,24
2	КБ1-24-13 к=2	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м) ЗВОРОТНА ЗАСИПКА	1000м3	0,312	<u>15232.06</u>	<u>15232.06</u>	4752	-	<u>4752</u>	-	-
					-	4178,44			1304	23,4934	7,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,477	<u>36144,08</u> 1135,08	<u>34974,46</u> 11566,62	17241	541	<u>16683</u> 5517	<u>10,3180</u> 73,1544	<u>4,92</u> 34,89
4	С311-13 варіант 5	Перевезення ґрунту до 13 км (з тимчасового відвалу) =====	т	834,75	<u>164,25</u> -	<u>164,25</u> 30,17	137108	-	<u>137108</u> 25184	<u>-</u> 0,2000	<u>-</u> 166,95
5	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,477	<u>9762,45</u> -	<u>9762,45</u> 2678,02	4657	-	<u>4657</u> 1277	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 7,18
6	КБ1-27-11	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,477	<u>4707,07</u> -	<u>4707,07</u> 1291,24	2245	-	<u>2245</u> 616	<u>-</u> 7,2600	<u>-</u> 3,46
7	КБ1-132-1	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см	1000м3	0,477	<u>19927,66</u> -	<u>19927,66</u> 5712,54	9505	-	<u>9505</u> 2725	<u>-</u> 32,6128	<u>-</u> 15,56
8	КБ1-132-7 к=4	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів)	1000м3	0,477	<u>6092,16</u> -	<u>6092,16</u> 2655,25	2906	-	<u>2906</u> 1267	<u>-</u> 16,9048	<u>-</u> 8,06
		Разом прямі витрати по розділу 1					181160	541	<u>180602</u> 38643		<u>4,92</u> 247,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					181160 17 39184 18928 30,32 6405 200088				

		Всього по розділу 1					200088				
		Разом прямі витрати по кошторису					181160	541	<u>180602</u> 38643		<u>4,92</u> 247,67
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					181160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17				
		всього заробітна плата, грн.					39184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18928				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6405				
		Всього будівельні роботи, грн.					200088				

		Всього по кошторису					200088				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					282,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					45589				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08_ОВ

на опалення та вентиляція

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3879,072 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,6284 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 389,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,36	<u>14338.49</u>	-	5162	5162	-	<u>114.2600</u>	<u>41.13</u>
					14338,49	-			-	-	-
2	& С130-420-18	Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex	шт	5	<u>4668.30</u>	-	23342	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& С130-420-19	Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex	шт	3	<u>5148.97</u>	-	15447	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& С130-420-20	Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex	шт	28	<u>5762.76</u>	-	161357	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					205308	5162	-		<u>41.13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					205308		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					200146 5162 2559 3,99 843 207867 207867				
		Розділ 2. Вентиляція									
5	КБ20-42-2	ПВ 1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>13052.96</u> 12203,74	<u>815.04</u> 275,72	13053	12204	<u>815</u> 276	<u>94.8600</u> 1,9618	<u>94.86</u> 1,96
6	& 2308-4001-544 варіант 1	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 15 ПВ1	комплект	1	<u>992920.00</u> -	<u>-</u> -	992920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>968.43</u> 449,82	<u>169.50</u> 45,57	968	450	<u>170</u> 46	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
8	& 2308-ПВ-АВТ-5 варіант 1	Автоматика ПВ1	шт	1	<u>137184.83</u> -	<u>-</u> -	137185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4	ККБ 1 Монтаж установки компресорної	шт	1	<u>7866.43</u> 4700,35	<u>826.69</u> 239,02	7866	4700	<u>827</u> 239	<u>35.2800</u> 1,5946	<u>35.28</u> 1,59
10	& 2302-13024-141 варіант 2	Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU	шт	1	<u>375510.00</u> -	<u>-</u> -	375510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	231	225	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& 2308-4001-322 варіант 2	Комплект обв'язки АСК-20ВЕJ	шт	1	<u>51025.50</u> -	<u>-</u> -	51026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	1 шт	4	<u>496.93</u> 387,76	<u>22.13</u> 9,07	1988	1551	<u>89</u> 36	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>12.36</u> 0,27
14	& С1630-1119-146 варіант 2	Шумопоглинач SMN 90-40	шт	3	<u>11882.89</u> -	<u>-</u> -	35649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1630-1145-3 варіант 2	Шумопоглинач SMN 60-40	шт	1	<u>8467.50</u> -	<u>-</u> -	8468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1273.00</u> 477,60	<u>30.98</u> 12,70	2546	955	<u>62</u> 25	<u>3.7600</u> 0,0931	<u>7.52</u> 0,19
17	& С1300-534 варіант 1	Противибуховий пристрій для сховищ К- UZS-25	шт	2	<u>146258.64</u> -	<u>-</u> -	292517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>524.12</u> 358,20	<u>67.94</u> 23,08	524	358	<u>68</u> 23	<u>2.8200</u> 0,1700	<u>2.82</u> 0,17
19	& С1301-1215 варіант 2	Решітка Ж 30-70* (RAL 9016) 750x1600h	шт	1	<u>5051.47</u> -	<u>-</u> -	5051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	4	<u>423.10</u> 299,77	<u>53.98</u> 17,51	1692	1199	<u>216</u> 70	<u>2.3600</u> 0,1291	<u>9.44</u> 0,52
21	& С1301-1216 варіант 3	Решітка Ж 30-70* (RAL 9016) 1400x700h	шт	1	<u>4249.53</u> -	<u>-</u> -	4250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С1301-1216 варіант 4	Решітка РВ 3070-1Н (7016) 400x700(h)	шт	1	<u>1857.63</u> -	<u>-</u> -	1858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1301-1216 варіант 2	Решітка РВ 3070-1Н (7016) 500x300(h)	шт	1	<u>1174.23</u> -	<u>-</u> -	1174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1301-1216 варіант 5	Решітка РВ 3070-1Н (7016) 750x1200(h)	шт	1	<u>4039.11</u> -	<u>-</u> -	4039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	95	<u>291.93</u> 231,18	<u>35.32</u> 10,09	27733	21962	<u>3355</u> 959	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>172.90</u> 7,08
26	& С1301-1016 варіант 2	Решітка 1-Р-25-35 (9016) 150x100(h)	шт	6	<u>176.78</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1301-1016 варіант 3	Решітка 1-Р-25-35 (9016) 250x150(h)	шт	58	<u>247.33</u> -	<u>-</u> -	14345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1301-1016 варіант 4	Решітка 1-Р-25-35 (9016) 350x250(h)	шт	26	<u>378.23</u> -	<u>-</u> -	9834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1301-1016 варіант 5	Решітка 1-Р-25-35 (9016) 250x100(h)	шт	5	<u>313.63</u> -	<u>-</u> -	1568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1301-1020 варіант 2	Дросель клапан ДК200x150	шт	1	<u>417.32</u> -	<u>-</u> -	417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1301-1105 варіант 2	Дросель клапан ДК250x200	шт	11	<u>467.48</u> -	<u>-</u> -	5142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1301-1025 варіант 2	Дросель клапан ДК 400x200	шт	3	<u>551.63</u> -	<u>-</u> -	1655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>42481.76</u> 32452,73	<u>726.87</u> 284,71	1020	779	<u>17</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>6.28</u> 0,05
34	С130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	2,4	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	1558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0087	<u>39653.66</u> 29713,21	<u>642.79</u> 250,24	345	259	<u>6</u> 2	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>2.09</u> 0,02
36	С130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,87	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,5964	<u>39653.66</u> 29713,21	<u>642.79</u> 250,24	23649	17721	<u>383</u> 149	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>142.96</u> 1,09
38	С130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	59,64	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	43049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,6663	<u>34765.94</u> 25709,30	<u>589.69</u> 228,48	23165	17130	<u>393</u> 152	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>138.19</u> 1,12
40	С130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	66,63	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	48095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	2,0899	<u>29879.72</u> 19345,20	<u>455.78</u> 170,76	62446	40430	<u>953</u> 357	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>326.15</u> 2,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	208,99	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	150853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KB20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	1,2316	<u>25746.86</u> 15636,31	<u>464.63</u> 174,39	31710	19258	<u>572</u> 215	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>155.35</u> 1,57
44	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	123,16	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	88899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB20-3-13	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм	100м2	0,1315	<u>25023.70</u> 14393,00	<u>438.24</u> 162,68	3291	1893	<u>58</u> 21	<u>116.1100</u> 1,1928	<u>15.27</u> 0,16
46	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	13,15	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	9492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KB20-3-14	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	100м2	0,092	<u>23442.64</u> 13149,68	<u>416.11</u> 153,61	2157	1210	<u>38</u> 14	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>9.76</u> 0,10
48	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	9,2	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	6641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KB20-3-15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,9 мм, периметром 3700 мм, від 4100 до 4500 мм	100м2	0,028	<u>23750.05</u> 13149,68	<u>416.11</u> 153,61	665	368	<u>12</u> 4	<u>106.0800</u> 1,1263	<u>2.97</u> 0,03
50	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	2,8	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	2021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	KB20-3-16	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм	100м2	0,079	<u>25468.35</u> 11906,36	<u>411.26</u> 150,93	2012	941	<u>32</u> 12	<u>96.0500</u> 1,1067	<u>7.59</u> 0,09
52	C130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	7,9	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	5702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	KB26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	3,5	<u>1884.25</u> 1081,83	<u>553.15</u> 226,75	6595	3786	<u>1936</u> 794	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>28.42</u> 5,82
54	& C114-50-У-3 варіант 2	Мін.вата Paroc Hvac Lamella Mat Alu Coat 50*5000*1000	м2	35	<u>359.06</u> -	<u>-</u> -	12567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>18868.92</u> 17457,92	<u>1205.89</u> 492,05	5661	5237	<u>362</u> 148	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>38.40</u> 1,17
56	& C113-22-A-6 варіант 2	Трубка мідна 1/2" (12,7 x 0,81 мм)	м	15	<u>223.40</u> -	<u>-</u> -	3351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C113-22-A-3 варіант 2	Трубка мідна (28,58x1,27) 1.1/8"-6,0 HR ASTM B-280	м	15	<u>547.49</u> -	<u>-</u> -	8212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C113-1218 варіант 4	Коліно 90 1.1/8"	шт	6	<u>143.69</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	C113-1218 варіант 5	Коліно 45 1.1/8"	шт	1	<u>153.89</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	<u>452.85</u> 452,85	<u>-</u> -	1087	1087	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>8.45</u> -
61	& C113-3141-13-3 варіант 2	K-FLEX-ST -09015/192 Термоізоляція 09x15	м	15	<u>25.61</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C113-3141-13-5 варіант 2	K-FLEX-ST -09028/98 Термоізоляція 09x28	м	15	<u>42.95</u> -	<u>-</u> -	644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-146-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,98	<u>10688.98</u> 2685,92	<u>4221.09</u> 1275,74	10475	2632	<u>4137</u> 1250	<u>20.1600</u> 9,4105	<u>19.76</u> 9,22
64	& C157-246-3 варіант 2	Провід з'єднувальний ШВВП 2x0,75	м	100	<u>9.74</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C1545-288-23 варіант 2	Кронштейн К2 600 для зовнішнього блоку (комплект)	шт	1	<u>867.04</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-42-1	П1 Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1	<u>10613.50</u> 8770,07	<u>521.65</u> 157,36	10614	8770	<u>522</u> 157	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
67	& 1000-ПРУ-300-7 варіант 3	Установка для укриттів MSAHU 5 AHU-1	шт	1	<u>358006.70</u> -	<u>-</u> -	358007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	<u>968.43</u> 449,82	<u>169.50</u> 45,57	968	450	<u>170</u> 46	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.20</u> 0,29
69	& 1000-222-3 варіант 2	Автоматика П1	шт	1	<u>24704.76</u> -	<u>-</u> -	24705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>699.36</u> 317,55	<u>13.28</u> 5,44	699	318	<u>13</u> 5	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.50</u> 0,04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 шт	1	<u>1703.35</u> 1343,34	<u>58.94</u> 23,40	1703	1343	<u>59</u> 23	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.20</u> 0,16
87	& 1502-5123 варіант 2	Прямокутний каналний вентилятор SVF(AVF) 60-30/28-4D	шт	1	<u>30287.00</u> -	<u>-</u> -	30287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	231	225	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01
89	& 1601- 2300-3 варіант 2	Автоматика В1	шт	1	<u>15666.67</u> -	<u>-</u> -	15667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,36	<u>1247.06</u> 1212,33	<u>8.85</u> 3,63	449	436	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>3.52</u> 0,01
91	& С130-231- 37 варіант 2	Гнучка вставка 600х300	шт	2	<u>1326.12</u> -	<u>-</u> -	2652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	1 клапан	1	<u>601.95</u> 407,84	<u>30.98</u> 12,70	602	408	<u>31</u> 13	<u>3.2500</u> 0,0931	<u>3.25</u> 0,09
93	& С1630- 466-A-12 варіант 2	Зворотній клапан КОМ1 600х300	шт	1	<u>2773.59</u> -	<u>-</u> -	2774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП	1 шт	1	<u>496.93</u> 387,76	<u>22.13</u> 9,07	497	388	<u>22</u> 9	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
95	& С1630- 1119-58 варіант 2	Шумоглушник SMN 50-25	шт	1	<u>5497.70</u> -	<u>-</u> -	5498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>699.36</u> 317,55	<u>13.28</u> 5,44	699	318	<u>13</u> 5	<u>2.5000</u> 0,0399	<u>2.50</u> 0,04
97	& С130-382- А-361 варіант 1	Противибуховий пристрій для сховищ К-УЗS-1	шт	1	<u>44432.25</u> -	<u>-</u> -	44432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	21	<u>291.93</u> 231,18	<u>35.32</u> 10,09	6131	4855	<u>742</u> 212	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>38.22</u> 1,56
99	& С1301- 1059 варіант 2	KW-RW-100 Анемостат 100мм (мет. В)+рама	шт	2	<u>207.89</u> -	<u>-</u> -	416	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& С1301- 1059 варіант 3	KW-RW-125 Анемостат 125мм (мет. В)+рама	шт	18	<u>260.93</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& С130-382- А-362 варіант 1	Коробка монтажна К-УЗ-3	шт	1	<u>65364.41</u> -	<u>-</u> -	65364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С1301-1042 варіант 2	Дросель клапан ДК100	шт	2	<u>245.63</u> -	<u>-</u> -	491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& С1301-1041 варіант 2	Дросель клапан ДК125	шт	9	<u>255.83</u> -	<u>-</u> -	2302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1521	<u>42481.76</u> 32452,73	<u>726.87</u> 284,71	6461	4936	<u>111</u> 43	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>39.82</u> 0,32
105	С130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	15,21	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	9876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,004	<u>42481.76</u> 32452,73	<u>726.87</u> 284,71	170	130	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.05</u> 0,01
107	С130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	0,4	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,1326	<u>34765.94</u> 25709,30	<u>589.69</u> 228,48	4610	3409	<u>78</u> 30	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>27.50</u> 0,22
109	С130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	13,26	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	9571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,01	<u>25746.86</u> 15636,31	<u>464.63</u> 174,39	257	156	<u>5</u> 2	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>1.26</u> 0,01
111	С130-1128 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм	м2	1	<u>721.82</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ20-32-1	В 2 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	1 шт	1	<u>895.12</u> 846,98	<u>45.67</u> 17,96	895	847	<u>46</u> 18	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
113	& 2308-106-A-4 варіант 2	Вентс ТТ ПРО 200	шт	1	<u>4510.00</u> -	<u>-</u> -	4510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,1256	<u>1247.06</u> 1212,33	<u>8.85</u> 3,63	157	152	<u>1</u> -	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>1.23</u> -
115	& С130-232-200 варіант 2	Вставка гнучка ВГ-200	шт	2	<u>254.10</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1 клапан	1	<u>306.97</u> 219,61	<u>8.85</u> 3,63	307	220	<u>9</u> 4	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C1630-466-A-3 варіант 2	Зворотній клапан КОМ 200	шт	1	<u>409.23</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	5	<u>291.93</u> 231,18	<u>35.32</u> 10,09	1460	1156	<u>177</u> 50	<u>1.8200</u> 0,0745	<u>9.10</u> 0,37
119	& C1301-1116 варіант 2	Решітка РВ 3040-1 (9016) 250x100(h)	шт	5	<u>193.61</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0225	<u>42481.76</u> 32452,73	<u>726.87</u> 284,71	956	730	<u>16</u> 6	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>5.89</u> 0,05
121	C130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	2,25	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	1461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,006	<u>42481.76</u> 32452,73	<u>726.87</u> 284,71	255	195	<u>4</u> 2	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>1.57</u> 0,01
123	C130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,6	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0945	<u>39653.66</u> 29713,21	<u>642.79</u> 250,24	3747	2808	<u>61</u> 24	<u>239.7000</u> 1,8349	<u>22.65</u> 0,17
125	C130-1125 варіант 2	Повітроводи та фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	9,45	<u>649.32</u> -	<u>-</u> -	6136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C111-137- СТ варіант 3	Фольга алюмінієва самоклеїка TAL-50-50 (30мм, 50ммx50м)	м	110	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C111-137- СТ варіант 1	Ущільнювач шинорейки 5x10 мм	м	225	<u>4.11</u> -	<u>-</u> -	925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C1550-64- 8 варіант 2	Зажим з болтом KLQ -25-2,5	шт	150	<u>7.40</u> -	<u>-</u> -	1110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1550-64- 8 варіант 8	Хомут з гайкою 250мм (M8/M10) (CLRL-250- M8/M10)	шт	15	<u>127.55</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1550-64- 8 варіант 9	Хомут з гайкою 200мм (M8/M10) (CLRL-200- M8/M10)	шт	8	<u>110.21</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1550-64- 8 варіант 10	Хомут з гайкою 150мм (M8/M10) (CLRL-150- M8/M10)	шт	10	<u>91.85</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& C1550-64-8 варіант 11	Хомут з гайкою 125мм (M8/M10) (CLRL-125-M8/M10)	шт	15	<u>74.51</u> -	- -	1118	-	- -	- -	- -
133	& C1550-64-8 варіант 12	Хомут з гайкою 100мм (M8/M10) (CLRL-100-M8/M10)	шт	3	<u>59.21</u> -	- -	178	-	- -	- -	- -
134	& C1550-64-8 варіант 3	Болти DIN 933 8x25 - 5,8 ОЦ.	шт	480	<u>2.40</u> -	- -	1152	-	- -	- -	- -
135	& C1550-64-8 варіант 4	Гайка M8 DIN 934 ЦБ	шт	686	<u>0.92</u> -	- -	631	-	- -	- -	- -
136	& C1550-64-8 варіант 6	Шайба M8 DIN 9021 ЦБ	шт	198	<u>1.07</u> -	- -	212	-	- -	- -	- -
137	& C1550-64-8 варіант 7	FT 3,9x11 Гвинт самонарізаючий для г/к профілю, зі свердлом, PH (ЦБ)	шт	600	<u>0.46</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
138	& C1550-64-8 варіант 5	ТМ M8/10*28 Анкер розпирний монтажний забивний латунь	шт	228	<u>8.01</u> -	- -	1826	-	- -	- -	- -
139	& C111-137-СТ варіант 2	Шпилька M8x2000	м	97	<u>35.73</u> -	- -	3466	-	- -	- -	- -
140	& C111-137-СТ варіант 4	Траверса монтажна T20 (1,20мм) 2,5м	м	56	<u>68.57</u> -	- -	3840	-	- -	- -	- -
141	C1550-38 варіант 9	Піна PENOTEK проф. 70 л всесезон	балон	1	<u>219.80</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
142	& C1550-38-6 варіант 3	Піна проф. "65" всесезонна LACRYSIL	балон	1	<u>219.80</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
143	C1550-38 варіант 10	Герметик DOKTOR FIX універсальний силікон 260мл прозор	балон	4	<u>129.02</u> -	- -	516	-	- -	- -	- -
144	C111-1638 варіант 1	Круг відрізний для металу ATAMAN 41 14A 125 1,2 22,23	шт	15	<u>26.67</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3325396	218438	<u>18051</u> 5925		<u>1735.55</u> 43,32
		Разом устаткування, грн.					1989817				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					78139				
		Всього устаткування, грн.					2067956				
		Разом будівельні роботи, грн.					1335579				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					1099090 224363 114157 179,63 37961 1449736 3517692				
		Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Перелік нарахувань: Коефіцієнт до витрат усіх ресурсів = 0,85 ПВ1									
145	КПЗ-26-4	Система кондиціонування повітря центральна з номінальною подачею повітрям до 40 тис. м3/год, при одній однотипній установці в машинному залі	установ.	1	12229,16 12229,16	- -	12229	12229	- -	63,7500 -	63,75 -
146	КП6-12-6	Система охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт. (Зовнішній блок)	система	1	16468,61 16468,61	- -	16469	16469	- -	85,8500 -	85,85 -
147	КПЗ-11-3	Регульовально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (Дросель клапани)	пристр.	14	1402,28 1402,28	- -	19632	19632	- -	7,3100 -	102,34 -
148	КПЗ-11-5	Регульовально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої)	пристр.	2	489,17 489,17	- -	978	978	- -	2,5500 -	5,10 -
149	КП2-14-1	Система вимірювальна температури (6 датчиків)	параметр	1	2282,78 2282,78	- -	2283	2283	- -	11,9000 -	11,90 -
150	КП2-14-2	Система вимірювальна тиску або розрідження (5 датчиків)	параметр	1	2608,89 2608,89	- -	2609	2609	- -	13,6000 -	13,60 -
151	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	система	1	1793,61 1793,61	- -	1794	1794	- -	9,3500 -	9,35 -
152	КП2-16-3	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	система	9	326,11 326,11	- -	2935	2935	- -	1,7000 -	15,30 -
153	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	1	1467,50 1467,50	- -	1468	1468	- -	7,6500 -	7,65 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КП2-16-8	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з нестандартним законом управління П1	система	1	<u>14511,94</u> 14511,94	<u>-</u> -	14512	14512	<u>-</u> -	<u>75.6500</u> -	<u>75.65</u> -
155	КП3-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	1	<u>12229,16</u> 12229,16	<u>-</u> -	12229	12229	<u>-</u> -	<u>63.7500</u> -	<u>63.75</u> -
156	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої)	пристр.	1	<u>489,17</u> 489,17	<u>-</u> -	489	489	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
157	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря В1	пристр.	2	<u>1402,28</u> 1402,28	<u>-</u> -	2805	2805	<u>-</u> -	<u>7.3100</u> -	<u>14.62</u> -
158	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1467,50</u> 1467,50	<u>-</u> -	1468	1468	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -
159	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>489,17</u> 489,17	<u>-</u> -	489	489	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
160	КП3-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря (Дросель клапани)	пристр.	11	<u>1402,28</u> 1402,28	<u>-</u> -	15425	15425	<u>-</u> -	<u>7.3100</u> -	<u>80.41</u> -
161	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний (Противибухові пристрої) В2	пристр.	1	<u>489,17</u> 489,17	<u>-</u> -	489	489	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
162	КП3-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1467,50</u> 1467,50	<u>-</u> -	1468	1468	<u>-</u> -	<u>7.6500</u> -	<u>7.65</u> -
163	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	1	<u>489,17</u> 489,17	<u>-</u> -	489	489	<u>-</u> -	<u>2.5500</u> -	<u>2.55</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					110260	110260	<u>-</u> -		<u>574.77</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					110260				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					110260				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					153512				

		Всього по розділу 3					153512				
		Разом прямі витрати по кошторису					3640964	333860	<u>18051</u>		<u>2351.45</u>
		Разом устаткування, грн.					1989817		5925		43,32
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					78139				
		Всього устаткування, грн.					2067956				
		Разом будівельні роботи, грн.					1651147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1299236				
		всього заробітна плата, грн.					339785				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					233,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49879				
		Всього будівельні роботи, грн.					1811116				

		Всього по кошторису					3879072				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2628,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					389664				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09_АОВ

на автоматизація систем вентиляції

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8,069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,00873 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,209 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,06	8510.65	1520.71	511	377	91	47.2100	2.83
					6289,79	723,17			43	4,9268	0,30
2	& 2405-11330-15-1	Перфорований лоток 100x50 L 3000	м	6	184.55	-	1107	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,03	1090.61	83.25	33	27	2	7.4100	0.22
					906,47	57,60			2	0,4130	0,01
4	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,086	705.60	83.25	61	36	7	3.3900	0.29
					414,70	57,60			5	0,4130	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,034	<u>438.65</u> 290,44	<u>22.33</u> 8,58	15	10	1	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>0.07</u> -
6	& С1545-66-А-138 варіант 5	Кабель МКЕШнг 2х0,75	м	15	<u>37.03</u> -	<u>-</u> -	555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,062	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	86	65	<u>7</u> 5	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>0.53</u> 0,03
8	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках	100м	0,588	<u>438.65</u> 290,44	<u>22.33</u> 8,58	258	171	<u>13</u> 5	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.28</u> 0,03
9	& С1545-66-А-138 варіант 4	Провід з'єднувальний ШВВП 3х1	м	50	<u>18.67</u> -	<u>-</u> -	934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-66-А-138 варіант 1	Провід ПВС 7*0,75	м	10	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1545-66-А-138 варіант 6	Кабель контрольний КВВГ Е нг 4х1.5	м	5	<u>46.21</u> -	<u>-</u> -	231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	0,065	<u>2007.64</u> 1492,43	<u>210.65</u> 142,33	130	97	<u>14</u> 9	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>0.79</u> 0,07
13	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,145	<u>608.62</u> 418,34	<u>55.83</u> 21,45	88	61	<u>8</u> 3	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>0.46</u> 0,02
14	& С1545-66-А-138 варіант 2	Кабель силовий ВВГнгд 4х2,5	м	15	<u>64.57</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1545-66-А-138 варіант 3	Кабель силовий ВВГнгд 4х4	м	6	<u>98.23</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,042	<u>2751.22</u> 1991,53	<u>325.34</u> 213,16	116	84	<u>14</u> 9	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>0.68</u> 0,06
17	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,078	<u>608.62</u> 418,34	<u>55.83</u> 21,45	47	33	<u>4</u> 2	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>0.24</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C1545-66-A-138 варіант 7	Кабель силовий ВВГнгд 4х6	м	12	<u>91.09</u>	-	1093	-	-	-	-
19	& C1546-63-1	Припій Ag20 з флюсом (20% срібло, 21г)	шт	1	<u>244.81</u>	-	245	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					7561	961	<u>161</u> 83		<u>7.39</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					7561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6439				
		всього заробітна плата, грн.					1044				
		Загальновиробничі витрати, грн.					508				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					165				
		Всього будівельні роботи, грн.					8069				

		Всього по кошторису					8069				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					8,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1209				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010_ВК
на водопровід та каналізація**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1754,557 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,21176 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,850 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід госп-питний В1, В1.1									
1	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>102.01</u>	<u>8.85</u>	102	89	<u>9</u>	<u>0.6700</u>	<u>0.67</u>
					89,26	3,63			4	0,0266	0,03
2	& 1704-30002-16	Лічильник води 3,4" SENSUS	шт	1	<u>5002.72</u>	<u>-</u>	5003	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С111-1897	Штуцери з нак. гайкою для лічильника Ду 20(2од. + прокладки)	комплект	1	<u>369.24</u>	<u>-</u>	369	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>71.12</u>	<u>-</u>	71	51	<u>-</u>	<u>0.3600</u>	<u>0.36</u>
			шт		50,61	-			-	-	-
5	& С113-2029-5	Манометр ДМ 05-МП-3У 100-1 МПа-1,2 G 1/2	шт	1	<u>256.86</u>	<u>-</u>	257	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1630-674-17 варіант 2	Кран трьохход. точений б/фланця з ручкою із текстол. вик.3- M20x1,5 / G1/2-1,6МПа	шт	1	<u>457.89</u> -	- -	458	-	- -	- -	- -
7	& C1630-674-17 варіант 1	Кран кульовий 1 1/2" ВЗ червона ручка	шт	1	<u>1119.85</u> -	- -	1120	-	- -	- -	- -
8	& C1630-674-19 варіант 1	Фільтр грубого очищення 1" 1/2" ВВ V&G	шт	1	<u>890.90</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
9	C1630-122 варіант 8	Футорка 1 1/2" х3/4" зовн.-вн.	шт	2	<u>242.43</u> -	- -	485	-	- -	- -	- -
10	& C1630-674-21 варіант 1	Клапан зворотний 1 1/2" ВВ з латунним штоком	шт	1	<u>699.35</u> -	- -	699	-	- -	- -	- -
11	C1630-122 варіант 16	Ніппель 1/2" 33 V&G	шт	2	<u>32.18</u> -	- -	64	-	- -	- -	- -
12	& C1630-1478-3-31 варіант 25	Трійник ВВВ никель 1 1/2"	шт	2	<u>702.15</u> -	- -	1404	-	- -	- -	- -
13	C1630-122 варіант 7	Футорка латунна різьб.редукційна НВ 1 1/2"х 1/2" V&G	шт	2	<u>304.26</u> -	- -	609	-	- -	- -	- -
14	& C1630-674-122 варіант 2	Кран-американка прямий 3/4" В3V&G Optima білий метелик	шт	1	<u>420.03</u> -	- -	420	-	- -	- -	- -
15	& C111-623-56 варіант 10	2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм М8	шт	2	<u>48.42</u> -	- -	97	-	- -	- -	- -
16	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	2	<u>9.00</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
17	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10х50мм	шт	2	<u>4.82</u> -	- -	10	-	- -	- -	- -
18	КБ18-10-9	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3	1 бак	4	<u>2596.69</u> 2263,84	<u>215.96</u> 89,38	10387	9055	<u>864</u> 358	<u>18.0400</u> 0,6224	<u>72.16</u> 2,49
19	& C111-542-131 варіант 1	Ємність вертикальна квадратна ВК-1000л	шт	4	<u>9841.08</u> -	- -	39364	-	- -	- -	- -
20	& C1630-1583-6 варіант 1	Кран поплавковий Ду25 F.A.R.G.	шт	4	<u>1252.27</u> -	- -	5009	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C111-1897 варіант 1	Штуцер різьбовий Ду25(дворізьбовий) для ємностей	комплект	4	<u>295.60</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
22	& C1630-1478-3-31 варіант 4	Трійник редукційний 1"x1/2"x1" ВВ	шт	4	<u>322.10</u> -	- -	1288	-	- -	- -	- -
23	& C1630-674-122 варіант 1	Кран кульовий 1/2" ВЗ червоний метелик	шт	4	<u>163.15</u> -	- -	653	-	- -	- -	- -
24	C1630-122 варіант 15	Згін-американка 1" пряма V&G	шт	8	<u>332.88</u> -	- -	2663	-	- -	- -	- -
25	& C1630-674-33 варіант 2	Кран кульовий 1" ВЗ V&G Optima червоний метелик	шт	4	<u>433.38</u> -	- -	1734	-	- -	- -	- -
26	& C1630-674-33 варіант 1	Кран кульовий 1" ВВ V&G Optima червоний метелик	шт	4	<u>444.06</u> -	- -	1776	-	- -	- -	- -
27	КБ18-13-1	* Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3421.84</u> 2807,84	<u>210.17</u> 71,09	3422	2808	<u>210</u> 71	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,50
28	& 17064-1759-519 варіант 1	Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5	шт	1	<u>41568.70</u> -	- -	41569	-	- -	- -	- -
29	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	<u>21600.58</u> 16039,46	<u>5323.68</u> 3121,72	2592	1925	<u>639</u> 375	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>14.11</u> 2,85
30	C113-1376 варіант 2	Труба Stabi Plus 50 мм	м	12	<u>440.33</u> -	- -	5284	-	- -	- -	- -
31	& C1630-1478-3-31 варіант 2	Коліно 90 50 мм	шт	5	<u>88.93</u> -	- -	445	-	- -	- -	- -
32	& C1630-1478-3-31 варіант 43	Муфта 50 мм	шт	2	<u>65.28</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
33	C1630-122 варіант 6	Ніппель 1 1/2" 33	шт	4	<u>226.79</u> -	- -	907	-	- -	- -	- -
34	C1630-122 варіант 3	Згін-американка 1 1/2" пряма	шт	3	<u>723.23</u> -	- -	2170	-	- -	- -	- -
35	& C1630-1478-3-31 варіант 7	Муфта перехідна вн/зовн 50х40 мм	шт	1	<u>55.99</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1630-1478-3-31 варіант 6	Муфта перехідна вн/зовн 50x32 мм	шт	4	<u>48.42</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1630-1478-3-31 варіант 9	Муфта з МРВ 50x1 1/2"	шт	1	<u>772.82</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1630-1478-3-31 варіант 8	Муфта з МРН 50x1 1/2"	шт	2	<u>838.03</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1630-1478-3-31 варіант 3	Трійник 50 мм	шт	2	<u>116.58</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1630-1478-3-31 варіант 10	Трійник редукційний 50x32x50 мм	шт	6	<u>126.65</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1630-1478-3-31 варіант 42	Трійник редукційний 50x40x50 мм	шт	1	<u>173.37</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C111-623-56 варіант 18	Хомут 2S з гумовою ізоляцією 53-61 мм М8	шт	22	<u>67.73</u> -	<u>-</u> -	1490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8x80мм	шт	22	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10x50мм	шт	22	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-623-56 варіант 9	Шпилька метрична М8x1000	шт	4	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1630-674-21 варіант 2	VT.161.G.08 Клапан зворотній 1 1/2"	шт	1	<u>699.35</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C113-1000 варіант 17	Муфта з внутр. різьбою Ду 50x1 1/2"	шт	1	<u>168.33</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ16-14-15	* Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,2	<u>18778.35</u> 15947,14	<u>2679.00</u> 1472,53	3756	3189	<u>536</u> 295	<u>115.2000</u> 11,1495	<u>23.04</u> 2,23

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,42	<u>17031.97</u> 14687,42	<u>2246.20</u> 1208,37	7153	6169	<u>943</u> 508	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>44.56</u> 3,84
63	& С113-ЕКО-50 варіант 1	Труба Stabi Plus 32 мм	м	42	<u>220.42</u> -	<u>-</u> -	9258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С1630-1478-3-31 варіант 18	Коліно 90 32 мм	шт	13	<u>20.66</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С1630-1478-3-31 варіант 22	Коліно 90 32 мм	шт	17	<u>18.55</u> -	<u>-</u> -	315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С1630-1478-3-31 варіант 19	Муфта перехідна 32х25 мм	шт	3	<u>26.13</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1630-1478-3-31 варіант 24	Муфта з МРВ 32х1"	шт	3	<u>220.90</u> -	<u>-</u> -	663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С1630-1478-3-31 варіант 23	Муфта з МРН 32х1"	шт	13	<u>225.51</u> -	<u>-</u> -	2932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С1630-122 варіант 2	Згін прямий американка нікель ВН 1"	шт	2	<u>332.88</u> -	<u>-</u> -	666	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С1630-674-33 варіант 1	Кран кульовий 1" ВВ V&G Optima червоний метелик	шт	1	<u>444.06</u> -	<u>-</u> -	444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С1630-674-33 варіант 2	Кран кульовий 1" ВЗ V&G Optima червоний метелик	шт	1	<u>433.38</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1630-674-122 варіант 3	Кран-американка прямий 1" ВЗ	шт	3	<u>639.44</u> -	<u>-</u> -	1918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1630-1478-3-31 варіант 20	Трійник редукційний 32х20х32 мм	шт	14	<u>34.12</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1630-1478-3-31 варіант 48	Трійник редукційний 32х25х32 мм	шт	2	<u>34.30</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C1630-1478-3-31 варіант 21	Заглушка 32 мм	шт	3	<u>30.33</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-623-56 варіант 1	Кріплення 32 мм	шт	12	<u>12.98</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C111-623-56 варіант 6	Анкер латунний розпірний М8х28мм	шт	123	<u>15.26</u> -	<u>-</u> -	1877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C111-623-56 варіант 25	2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм М8	шт	123	<u>54.67</u> -	<u>-</u> -	6724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C111-623-56 варіант 9	Шпилька метрична М8х1000	шт	14	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-14-13	* Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,36	<u>16427.78</u> 12790,93	<u>3576.71</u> 2015,12	5914	4605	<u>1288</u> 725	<u>92.4000</u> 15,2947	<u>33.26</u> 5,51
81	& C113-ЕКО-49 варіант 1	Труба Stabi Plus 25 мм	м	36	<u>144.98</u> -	<u>-</u> -	5219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1630-1478-3-31 варіант 27	Коліно 90 25 мм	шт	17	<u>12.28</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1630-1478-3-31 варіант 60	Муфта 25 мм	шт	2	<u>11.45</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1630-1478-3-31 варіант 51	Муфта перехідна 25х20 мм	шт	3	<u>13.09</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1630-1478-3-31 варіант 30	Муфта з МРН 25х3/4"	шт	1	<u>138.02</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1630-1478-3-31 варіант 29	Муфта з МРВ 25х3/4"	шт	1	<u>116.98</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1630-1478-3-31 варіант 53	Трійник редукційний 25х20х25 мм	шт	14	<u>18.13</u> -	<u>-</u> -	254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C1630-1478-3-31 варіант 49	Напівзгін 3/4" V&G з накидною гайкою	шт	2	<u>166.03</u> -	- -	332	-	- -	- -	- -
89	& C1630-1478-3-31 варіант 28	Заглушка 25 мм	шт	2	<u>24.11</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
90	& C111-623-56 варіант 2	Кріплення 25 мм	шт	2	<u>7.69</u> -	- -	15	-	- -	- -	- -
91	& C1545-2044-22 варіант 2	Дюбель анкерний сталевий Birbach TDN 6*40	шт	2	<u>3.00</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
92	КБ16-14-12	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	1,28	<u>18130.92</u> 12444,86	<u>5647.63</u> 3257,64	23208	15929	<u>7229</u> 4170	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>115.07</u> 31,69
93	& C113-ЕКО-48 варіант 1	Труба Stabi Plus 20 мм	м	128	<u>100.30</u> -	- -	12838	-	- -	- -	- -
94	& C1630-1478-3-31 варіант 32	Коліно 90 20 мм	шт	12	<u>10.75</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
95	& C1630-1478-3-31 варіант 32	Коліно 90 20 мм	шт	140	<u>10.75</u> -	- -	1505	-	- -	- -	- -
96	& C1630-1478-3-31 варіант 33	Муфта 20 мм	шт	11	<u>8.20</u> -	- -	90	-	- -	- -	- -
97	& C1630-1478-3-31 варіант 35	Муфта з МРН 20x1/2"	шт	70	<u>96.37</u> -	- -	6746	-	- -	- -	- -
98	& C1630-1478-3-31 варіант 36	Муфта з МРВ 20x1/2"	шт	2	<u>81.24</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
99	& C1630-1478-3-31 варіант 52	Трійник 20 мм	шт	27	<u>12.25</u> -	- -	331	-	- -	- -	- -
100	C1630-122 варіант 5	Перехід 1/2" x 3/8" ВЗ	шт	24	<u>37.90</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,9	<u>452.85</u>	-	9917	9917	-	<u>3.5200</u>	<u>77.09</u>
					452,85	-			-	-	-
116	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*022-2 РЕ	м	24	<u>23.65</u>	-	568	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*022-2 РЕ	м	72	<u>21.10</u>	-	1519	-	-	-	-
	варіант 7				-	-			-	-	-
118	& С113-439-Б-9	Утеплювач для труб Теплоізол (13мм), ф22	м	19	<u>11.99</u>	-	228	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
119	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*028-2 РЕ	м	36	<u>22.82</u>	-	822	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
120	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*035-2 РЕ	м	42	<u>26.68</u>	-	1121	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
121	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*042-2 РЕ	м	20	<u>37.13</u>	-	743	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
122	& С113-439-Б-9	Трубка К-FLEX 09*054-2 РЕ	м	8	<u>59.75</u>	-	478	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
123	& С113-439-Б-9	Утеплювач для труб "Теплоізол" (9мм), ф52	м	2	<u>20.50</u>	-	41	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
	*										
124	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,108	<u>2057.74</u>	-	222	222	-	<u>16.6000</u>	<u>1.79</u>
					2057,74	-			-	-	-
125	С113-155	Труби сталеві 89х3	м	6	<u>368.69</u>	-	2212	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	С113-138	Труба стальна Ду 50х3,0	м	4,8	<u>244.17</u>	-	1172	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	& С1550-38-6	Піна професійна всесезонна 800 мл	балон	2	<u>299.56</u>	-	599	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
128	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,713	<u>8655.42</u>	<u>747.98</u>	6171	5375	<u>533</u>	<u>55.2700</u>	<u>39.41</u>
					7538,28	244,01			174	1,7283	1,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	C113-38 варіант 1	316/002 Труба сталевая Д22 х 1,5 мм зовнішньо/внутрішньо оцинкована STEELPRES® (6 м) RM	м	71,3	<u>244.58</u> -	<u>-</u> -	17439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	C1630-119 варіант 1	387 Перехідник сталевий Д22 х 3/4" 3 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	6	<u>398.20</u> -	<u>-</u> -	2389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C1630-119 варіант 2	381/900 Коліно сталеве Д22 90° BB оцинковане (опалення) STEELPRES® RM	шт	17	<u>205.98</u> -	<u>-</u> -	3502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C1630-119 варіант 3	383/000 Муфта сталевая Д22 оцинкована (опалення) STEELPRES® RM	шт	10	<u>132.27</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C111-623- 56 варіант 19	2S Хомут з гумовою ізоляцією 20-24 мм М8	шт	145	<u>36.39</u> -	<u>-</u> -	5277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C111-623- 56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	145	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C113-953- КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10х50мм	шт	145	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КБ16-7-3	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм</i>	100м	0,178	<u>8677.44</u> 7538,28	<u>747.98</u> 244,01	1545	1342	<u>133</u> 43	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>9.84</u> 0,31
137	C113-39 варіант 1	316/002 Труба сталевая Д28 х 1,5 мм зовнішньо/внутрішньо оцинкована STEELPRES® (6 м) RM	м	17,8	<u>308.98</u> -	<u>-</u> -	5500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	C1630-120 варіант 4	391 Перехідник сталевий Д28 х Д22 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	3	<u>138.07</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C1630-120 варіант 1	382 Трійник сталевий Д28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	C1630-120 варіант 2	392 Трійник редукційний сталевий Д28 х 22 х 28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	2	<u>496.50</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	C1630-120 варіант 3	383/000 Муфта сталевая Д28 оцинкована (опалення) STEELPRES® RM	шт	4	<u>166.25</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C111-623- 56 варіант 5	2S Хомут з гумов. ізоляц. 25-30мм М8	шт	7	<u>37.35</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C111-623- 56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	7	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель M10x50мм	шт	7	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	KB16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,088	<u>8711.11</u> 7538,28	<u>747.98</u> 244,01	767	663	<u>66</u> 21	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>4.86</u> 0,15
146	C113-40 варіант 1	316/002 Труба сталевая Д35 х 1,5 мм зовнішньо/внутрішньо оцинкована STEELPRES® (6 м) RM	м	8,8	<u>397.74</u> -	<u>-</u> -	3500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C1630-121 варіант 1	387 Перехідник сталевий Д35 х 1 1/4" 3 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>651.91</u> -	<u>-</u> -	652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	C1630-121 варіант 2	382 Трійник сталевий Д35 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>719.02</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	C1630-121 варіант 3	392 Трійник редукційний сталевий Д35 х 28 х 35 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>740.03</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C1630-121 варіант 4	383/000 Муфта сталевая Д35 оцинкована (опалення) STEELPRES® RM	шт	2	<u>274.61</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	C1630-121 варіант 5	391 Перехідник сталевий Д35 х Д22 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>194.47</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	C1630-121 варіант 6	391 Перехідник сталевий Д35 х Д28 оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>166.28</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-623-56 варіант 11	2S Хомут з гумовою ізоляцією 31-37 1" 2S мм M8	шт	9	<u>44.09</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C111-623-56 варіант 27	2S Хомут з гумовою ізоляцією 31-37 1" 2S мм M8	шт	7	<u>42.44</u> -	<u>-</u> -	297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт M8x80мм	шт	16	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель M10x50мм	шт	16	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1630-674-17 варіант 1	Кран кульовий 1 1/2" В3 червона ручка	шт	1	<u>1119.85</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,173	<u>8761.98</u> 7538,28	<u>747.98</u> 244,01	1516	1304	<u>129</u> 42	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>9.56</u> 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	C113-41 варіант 1	316/002 Труба сталевая Д42 х 1,5 мм зовнішньо/внутрішньо оцинкована STEELPRES® (6 м) RM	м	17,3	<u>446.46</u> -	<u>-</u> -	7724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C1630-122 варіант 10	383/002 Збірний елемент сталевий Д42 х 1 1/2" В оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	1	<u>726.29</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	C1630-122 варіант 11	387 Перехідник сталевий Д42 х 1 1/2" З оцинкований (опалення) STEELPRES® RM	шт	3	<u>727.74</u> -	<u>-</u> -	2183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	C1630-122 варіант 12	381/900 Коліно сталеве Д42 90° ВВ оцинковане (опалення) STEELPRES® RM	шт	10	<u>1065.17</u> -	<u>-</u> -	10652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C1630-122 варіант 13	383/000 Муфта сталевая Д42 оцинкована (опалення) STEELPRES® RM	шт	3	<u>368.66</u> -	<u>-</u> -	1106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C111-623- 56 варіант 25	2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм М8	шт	27	<u>54.67</u> -	<u>-</u> -	1476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-623- 56 варіант 10	2S Хомут з гумов. ізоляц. 38-46мм М8	шт	10	<u>48.42</u> -	<u>-</u> -	484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C111-623- 56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	37	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C113-953- КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10х50мм	шт	37	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C111-623- 56 варіант 9	Шпилька метрична М8х1000	шт	2	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C1630- 674-17 варіант 1	Кран кульовий 1 1/2" ВЗ червона ручка	шт	1	<u>1119.85</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C1630- 1478-3-31 варіант 61	Муфта з внутр. різьбою Ду 63х2"	шт	1	<u>267.43</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	9,4	<u>452.85</u> 452,85	<u>-</u> -	4257	4257	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>33.09</u> -
172	& C113-439- Б-9 варіант 6	Утеплювач для труб Теплоізол (13мм), ф22	м	49	<u>11.99</u> -	<u>-</u> -	588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C113-439- Б-9 варіант 2	Трубка K-FLEX 09*028-2 PE	м	18	<u>22.82</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C113-439-Б-9 варіант 3	Трубка K-FLEX 09*035-2 PE	м	10	<u>26.68</u> -	-	267	-	-	-	-
175	& C113-439-Б-9 варіант 4	Трубка K-FLEX 09*042-2 PE	м	18,5	<u>37.13</u> -	-	687	-	-	-	-
176	КБ10-39-1	Установлення шаф пожежних	100шт	0,06	<u>14826.23</u> 12923,05	-	890	775	-	<u>106.9700</u>	<u>6.42</u>
177	& C113-2129-B1 варіант 1	Шафа пожежна навісна	шт	6	<u>2397.34</u> -	-	14384	-	-	-	-
178	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	6	<u>232.96</u> 199,59	<u>30.35</u> 13,23	1398	1198	<u>182</u> 79	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>8.88</u> 0,56
179	& C1630-63-1-4 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15	шт	6	<u>2771.35</u> -	-	16628	-	-	-	-
180	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	6	<u>67.83</u> 67,83	-	407	407	-	<u>0.4900</u>	<u>2.94</u>
181	C1630-23 варіант 1	Кран пожежний Ду20 в-з лат. кутовий	шт	6	<u>267.66</u> -	-	1606	-	-	-	-
182	& C1630-1478-3-31 варіант 26	Кутник 3/4" ВЗ	шт	6	<u>166.80</u> -	-	1001	-	-	-	-
183	& C1630-1478-3-31 варіант 62	Муфта ВВ нікель 3/4" V&G	шт	6	<u>75.16</u> -	-	451	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					407069	69280	<u>12761</u> 6865		<u>518.43</u> 51,69
		Разом устаткування, грн.					46572				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1828				
		Всього устаткування, грн.					48400				
		Разом будівельні роботи, грн.					360497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					278456				
		всього заробітна плата, грн.					76145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12254				
		Всього будівельні роботи, грн.					398101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					446501				
		Розділ 2. Гаряче водопостачання ТЗ									
184	КМ35-6-5	Монтаж водонагрівника електричного	шт	9	<u>976.52</u>	<u>22.33</u>	8789	8002	<u>201</u>	<u>7.0000</u>	<u>63.00</u>
					889,14	8,58			77	0,0550	0,50
185	& 1514-14027-16	Водонагрівач електричний ем. 50,0л	шт	9	<u>3998.00</u>	-	35982	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
186	& C1630-674-16	Кран кульовий 1/2" ВВ червоний метелик	шт	18	<u>165.89</u>	-	2986	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
187	& C1630-674-122	Кран кульовий 1/2" ВЗ червоний метелик	шт	9	<u>163.15</u>	-	1468	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
188	& C1630-1478-3-31	Трійник 1/2" 33В нікель.з проточкою ASCO 1/100	шт	9	<u>138.18</u>	-	1244	-	-	-	-
	варіант 59				-	-			-	-	-
189	C1630-122	Згін-американка 1/2" пряма	шт	18	<u>113.46</u>	-	2042	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
190	& C1547-6-A-126	Вилка пряма з заземленням штепсельна, каучук	шт	9	<u>39.90</u>	-	359	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
191	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	1,8	<u>1726.05</u>	-	3107	2861	-	<u>11.4800</u>	<u>20.66</u>
					1589,18	-			-	-	-
192	& C130-630-37	Змішувач для умивальника Grohe Eurosmart New M-Siz	комплект	10	<u>3730.70</u>	-	37307	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
193	& C130-630-31	Змішувач одноричажний для раковини Grohe EUROSMART NEW	комплект	2	<u>4712.31</u>	-	9425	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
194	& C130-630-62-1УЦ	Змішувач для душу Grohe Eurosmart, для медичних закладів, хром	комплект	2	<u>4368.87</u>	-	8738	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
195	& C130-630-39	Комплект гігієнічного душу Grohe Tempesta-F Trigger Spray 30, хром	комплект	2	<u>1718.40</u>	-	3437	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
196	& C130-630-36	Змішувач для ванни Grohe Eurosmart New, хром	комплект	1	<u>4663.23</u>	-	4663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C130-630-36 варіант 2	Душовий гарнітур однорежимний	комплект	1	<u>2209.21</u> -	<u>-</u> -	2209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C130-630-31 варіант 1	Змішувач для кухні Grohe BauLoop однорежимний	комплект	2	<u>4647.54</u> -	<u>-</u> -	9295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C1630-1478-3-31 варіант 37	Комплект монтажний для змішувача 20x1/2"	шт	3	<u>236.88</u> -	<u>-</u> -	711	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C111-635-2 варіант 1	Паста 360г "Unipak"	шт	1	<u>221.86</u> -	<u>-</u> -	222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C111-1708-1 варіант 1	Льон 500г	кг	1	<u>533.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C111-623-56 варіант 15	Стрічка ФУМ 19ммx0,2ммx20м	шт	2	<u>60.99</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					132639	10863	<u>201</u> 77		<u>83.66</u> 0,50
		Разом устаткування, грн.					35982				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1413				
		Всього устаткування, грн.					37395				
		Разом будівельні роботи, грн.					96657				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85593				
		всього заробітна плата, грн.					10940				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5000				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519				
		Всього будівельні роботи, грн.					101657				

		Всього по розділу 2					139052				
203	КБ17-1-4	Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н Установлення умивальників одиночних без підведення води	10компл.	0,4	<u>3725.01</u> 3198,35	<u>219.06</u> 92,56	1490	1279	<u>88</u> 37	<u>23.4500</u> 0,6671	<u>9.38</u> 0,27
204	& C111-2164 варіант 2	Умивальник PRESIDENT 55 Cersanit	шт	2	<u>1319.46</u> -	<u>-</u> -	2639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& C111-2165 варіант 1	Умивальник для людей з обмеженими можливостями ETIUDA 65 Cersanit з отвором для змішувача	шт	2	<u>4713.77</u> -	- -	9428	-	- -	- -	- -
206	C1630-973 варіант 1	Сифон-тюльпан Viega	шт	4	<u>299.21</u> -	- -	1197	-	- -	- -	- -
207	& C111-623- 56 варіант 16	Комплект кріплення умивальника 12/8*100 KRU120	шт	4	<u>31.41</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
208	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,4	<u>16809.14</u> 14452,54	<u>1720.74</u> 706,00	6724	5781	<u>688</u> 282	<u>112.3400</u> 4,8860	<u>44.94</u> 1,95
209	& C111-2166 варіант 1	Умивальн. зі стільн. 1,5х0,54 з 2 чаш. 600х350х150мм та візуал. потовщ.	шт	4	<u>38770.98</u> -	- -	155084	-	- -	- -	- -
210	C1630-973 варіант 1	Сифон-тюльпан Viega	шт	8	<u>299.21</u> -	- -	2394	-	- -	- -	- -
211	КБ10-39-1	Установлення металевого каркасу	100шт	0,04	<u>12923.05</u> 12923,05	- -	517	517	- -	<u>106.9700</u> -	<u>4.28</u> -
212	C121-241 варіант 1	Металевий каркас під мийку	шт	4	<u>4459.18</u> -	- -	17837	-	- -	- -	- -
213	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо присьднанним	10компл.	1,8	<u>7826.01</u> 4910,25	<u>499.43</u> 211,04	14087	8838	<u>899</u> 380	<u>36.4100</u> 1,5210	<u>65.54</u> 2,74
214	& C111-2066 варіант 1	Компакт 768 PRESIDENT P011 3/6л., з поліпропіленовим сидіння, метал. кріплення	шт	14	<u>4156.63</u> -	- -	58193	-	- -	- -	- -
215	& C111-2101 варіант 1	Компакт 768 PRESIDENT P0113/6л., з поліпропіленовим сидіння, метал. кріплення	шт	2	<u>4156.63</u> -	- -	8313	-	- -	- -	- -
216	& C111-2102 варіант 1	Унітаз Cersanit Etiuda New Clean ON 011 /гор. вип/	шт	2	<u>6695.71</u> -	- -	13391	-	- -	- -	- -
217	C118-47 варіант 2	Коліно WC 110/90	шт	13	<u>303.95</u> -	- -	3951	-	- -	- -	- -
218	C118-47 варіант 2	Коліно WC 110/90	шт	2	<u>303.95</u> -	- -	608	-	- -	- -	- -
219	C188888-48 варіант 1	Гофра для унітазу 250-350мм	шт	5	<u>134.09</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
220	& C130- 11861-2 варіант 1	Шланг для підводу води 400мм BB1/2"x1/2"	шт	18	<u>98.12</u> -	- -	1766	-	- -	- -	- -
221	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,1	<u>3329.85</u> 2089,28	<u>722.27</u> 300,41	333	209	<u>72</u> 30	<u>16.2400</u> 2,1845	<u>1.62</u> 0,22
222	& C130-541- 21 варіант 1	Піддон душовий KollerPool 70*70 (квадратний)	шт	1	<u>2795.70</u> -	- -	2796	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	С1630-973 варіант 2	Сифон д/душового піддону випуск 64мм гофра40/50	шт	1	<u>127.64</u>	-	128	-	-	-	-
224	КБ20-11-1	Улаштування дверцят	1 града	1	<u>278.89</u>	<u>35.32</u>	279	231	<u>35</u>	<u>1.8200</u>	<u>1.82</u>
					231,18	10,09			10	0,0745	0,07
225	& С11110-Б-29 варіант 1	Дверцята ревізійні пластикові Л 150*150 (т/п)	шт	1	<u>102.26</u>	-	102	-	-	-	-
226	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,36	<u>13508.78</u>	<u>193.04</u>	4863	4648	<u>69</u>	<u>91.8400</u>	<u>33.06</u>
					12909,95	79,96			29	0,5652	0,20
227	& С1130-1105 варіант 1	Засувка шиберна ПВХ 110	шт	1	<u>2362.35</u>	-	2362	-	-	-	-
228	С1630-1 варіант 1	Труба каналізаційна 110х1000мм	м	14	<u>331.68</u>	-	4644	-	-	-	-
229	С1630-1 варіант 2	Труба каналізаційна 110х2000мм	м	16	<u>308.13</u>	-	4930	-	-	-	-
230	С1630-1 варіант 4	Труба каналізаційна 110х500мм	м	1,5	<u>428.77</u>	-	643	-	-	-	-
231	С1630-1 варіант 11	Труба каналізаційна 110х500мм	м	0,5	<u>412.55</u>	-	206	-	-	-	-
232	С1630-1 варіант 3	Труба каналізаційна 110х250мм	м	2,75	<u>527.79</u>	-	1451	-	-	-	-
233	С113-1489 варіант 1	Заглушка D110мм	шт	23	<u>49.12</u>	-	1130	-	-	-	-
234	С113-1489 варіант 6	Заглушка D110мм	шт	10	<u>47.27</u>	-	473	-	-	-	-
235	С118-47 варіант 7	Коліно 15* 110мм	шт	2	<u>158.70</u>	-	317	-	-	-	-
236	С118-47 варіант 3	Коліно 30* 110мм	шт	1	<u>79.35</u>	-	79	-	-	-	-
237	С118-47 варіант 1	Коліно 45* 110мм	шт	14	<u>87.39</u>	-	1223	-	-	-	-
238	С118-47 варіант 1	Коліно 45* 110мм	шт	1	<u>87.39</u>	-	87	-	-	-	-
239	С113-1457 варіант 1	Редукція 110/50мм (коротка)	шт	5	<u>65.15</u>	-	326	-	-	-	-
240	С113-1457 варіант 2	Трійник 45* 110/110мм	шт	7	<u>162.26</u>	-	1136	-	-	-	-
241	С113-1457 варіант 3	Трійник 87* 110/110мм	шт	24	<u>208.79</u>	-	5011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C113-1457 варіант 4	Трійник 45* 110/50мм	шт	3	<u>127.77</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C113-1457 варіант 5	Трійник D110/50/87	шт	1	<u>127.77</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	C113-1489 варіант 2	Компенсаційний патрубок 110мм	шт	1	<u>194.29</u> -	<u>-</u> -	194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	& C111-623-56 варіант 14	2S Хомут з гумов. ізоляц. 104-112мм M8/10	шт	75	<u>113.48</u> -	<u>-</u> -	8511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C111-623-56 варіант 21	Гвинт-шуруп M10 100 мм	шт	76	<u>16.09</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C111-623-56 варіант 23	Дюбель M12 60 мм	шт	76	<u>11.17</u> -	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C111-623-56 варіант 20	Прут різьбовий зр 1м M10	шт	3	<u>100.69</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& C111-623-56 варіант 7	Гайка для подовження шпильки BIS M10x40 мм	шт	50	<u>26.25</u> -	<u>-</u> -	1313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	100м	0,42	<u>13508.78</u> 12909,95	<u>193.04</u> 79,96	5674	5422	<u>81</u> 34	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>38.57</u> 0,24
251	C1630-1 варіант 5	Труба каналізаційна 75x1000мм	м	4	<u>215.36</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C1630-1 варіант 6	Труба каналізаційна 75x2000мм	м	22	<u>189.40</u> -	<u>-</u> -	4167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	C1630-1 варіант 13	Труба каналізаційна 75x2000мм	м	14	<u>151.97</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	C1630-1 варіант 12	Труба каналізаційна 75x500мм	м	2	<u>297.09</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	C118-47 варіант 4	Коліно 87* 75мм	шт	10	<u>72.57</u> -	<u>-</u> -	726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& C111-623-56 варіант 13	BIS 2S Хомут з гумов. ізоляц. 2 1/2" 75-81мм M8/10	шт	5	<u>78.69</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C111-623-56 варіант 17	BIS 2S Хомут з гумов. ізоляц. 2 1/2" 74-80мм M8/10	шт	44	<u>78.69</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& C111-623-56 варіант 23	Дюбель M12 60 мм	шт	45	<u>11,17</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& C111-623-56 варіант 22	Гвинт-шуруп M10 140 мм	шт	45	<u>26,42</u> -	<u>-</u> -	1189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C111-623-56 варіант 6	Анкер латунний розпірний M8x28мм	шт	4	<u>15,26</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C111-623-56 варіант 9	Шпилька метрична M8x1000	шт	4	<u>58,52</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,3375	<u>13721,63</u> 13463,79	<u>93,71</u> 38,44	4631	4544	<u>32</u> 13	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>32,33</u> 0,09
263	C1630-1 варіант 7	Труба каналізаційна 50x1000мм	м	13	<u>113,93</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	C1630-1 варіант 8	Труба каналізаційна 50x2000мм	м	12	<u>108,90</u> -	<u>-</u> -	1307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	C1630-1 варіант 9	Труба каналізаційна 50x250мм	м	1	<u>250,92</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	C1630-1 варіант 14	Труба каналізаційна 50x250мм	м	0,75	<u>200,74</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C1630-1 варіант 10	Труба каналізаційна 50x500мм	м	6	<u>172,09</u> -	<u>-</u> -	1033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	C1630-1 варіант 15	Труба каналізаційна 50x500мм	м	1	<u>137,88</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	C113-1489 варіант 3	Заглушка D50мм	шт	11	<u>35,66</u> -	<u>-</u> -	392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	C118-47 варіант 5	Коліно 45* 50мм	шт	20	<u>36,02</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C118-47 варіант 6	Коліно 87* 50мм	шт	12	<u>36,76</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C113-1457 варіант 7	Трійник 45* 50/50мм	шт	4	<u>112,74</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	C113-1457 варіант 6	Трійник 87* 50/50мм	шт	13	<u>93,99</u> -	<u>-</u> -	1222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C113-1489 варіант 4	Ревізія D50мм	шт	1	<u>221,21</u> -	<u>-</u> -	221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C113-1489 варіант 5	Редукція пластикова 50/32 90гр.	шт	11	<u>9,52</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>3421.84</u> 2807,84	<u>210.17</u> 71,09	3422	2808	<u>210</u> 71	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>21.32</u> 0,50
291	& 15011-184-32 варіант 1	Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M523/4с Wilo	шт	1	<u>484734.73</u> -	<u>-</u> -	484735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	C130-915 варіант 5	Фланець вільний до втулки Ду110 ПЕ лита SDR17	шт	2	<u>317.57</u> -	<u>-</u> -	635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	<u>939.70</u> 561,04	<u>177.22</u> 53,56	940	561	<u>177</u> 54	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>4.26</u> 0,38
294	C1630-65 варіант 5	ABSPERRSCHIEBER DN80 PN16 GG25 KLP вентиль чавунний "WILO"	шт	1	<u>13802.00</u> -	<u>-</u> -	13802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	C130-915 варіант 3	Втулка ПЕ під фланець Дн 90 SDR17	шт	2	<u>236.58</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	C130-915 варіант 1	Фланець вільний сталевий до втулки ПЕ Ду90 (фл. Ду80)	шт	2	<u>300.11</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C1541-69-2-1 варіант 1	Прокладка біконіт ДУ80	шт	2	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C130-14401 варіант 1	Болт М16*80 оцинкований повна різьба	шт	8	<u>22.81</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C111-98-2 варіант 1	Гайка М16 оцинк	шт	8	<u>6.21</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,03	<u>13508.78</u> 12909,95	<u>193.04</u> 79,96	405	387	<u>6</u> 2	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>2.76</u> 0,02
301	C113-1453 варіант 2	Труба п/е 90x5,4 питна (Ру=10)(100м); SDR17 ПЕ100	м	3	<u>225.52</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	C130-915 варіант 2	Муфта терморез ПЕ Ду 90	шт	2	<u>405.90</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	& C111-623-56 варіант 24	Хомут сідловий 90x1 1/2" (Ру10)	шт	1	<u>205.34</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C1630-255-4 варіант 1	Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR.	шт	1	<u>20041.30</u> -	<u>-</u> -	20041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C113-953-КФ-26 варіант 2	Заглушка пластикова WM2 BIS RapidRail	шт	3	<u>13.95</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	& C1545-8120-44 варіант 3	Консоль стінова 30*30*500мм BIS RapidRail	шт	3	<u>424.60</u> -	<u>-</u> -	1274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& C1630-674-17 варіант 1	Кран кульовий 1 1/2" ВЗ червона ручка	шт	1	<u>1119.85</u> -	<u>-</u> -	1120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C1630-122 варіант 3	Згін-американка 1 1/2" пряма	шт	2	<u>723.23</u> -	<u>-</u> -	1446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C1630-122 варіант 4	Подвійний адаптер 50х63х1 1/2" EF	шт	4	<u>151.18</u> -	<u>-</u> -	605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C1630-1478-3-31 варіант 5	Відвід 90 50 мм EF	шт	3	<u>131.74</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& C1630-1478-3-31 варіант 55	Відвід 45 50 мм EF	шт	1	<u>122.97</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	C130-915 варіант 4	Втулка ПЕ під фланец Дн 110 SDR17	шт	2	<u>241.35</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	C113-1000 варіант 19	Коліно терморез. ПЕ Ду 110	шт	1	<u>1343.83</u> -	<u>-</u> -	1344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	C113-1000 варіант 20	Муфта терморез. ПЕ Ду110	шт	2	<u>426.81</u> -	<u>-</u> -	854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	C113-1000 варіант 18	Перехід терморез. ПЕ Ду 110х90	шт	1	<u>1140.47</u> -	<u>-</u> -	1140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КБ16-14-16	<i>Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням</i>	100м	0,03	<u>21600.58</u> 16039,46	<u>5323.68</u> 3121,72	648	481	<u>160</u> 94	<u>117,6000</u> 23,7433	<u>3.53</u> 0,71
317	C113-1376 варіант 3	Труба PN10 50 мм НПВХ	м	3	<u>153.28</u> -	<u>-</u> -	460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C111-623-56 варіант 12	2S Хомут з гумов. ізоляц. 1 1/2" 47-52мм M8	шт	4	<u>54.67</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель M10х50мм	шт	4	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& C111-623-56 варіант 21	Гвинт-шуруп M10 100 мм	шт	4	<u>16.09</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
321	& C111-623-56 варіант 13	BIS 2S Хомут з гумов. ізоляц. 2 1/2" 75-81мм М8/10	шт	6	<u>78.69</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& C111-623-56 варіант 20	Прут різьбовий зр 1м М10	шт	1	<u>100.69</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	КБ16-14-16	Обв'язка дренажних насосів =====									
		Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,06	<u>21600.58</u> 16039,46	<u>5323.68</u> 3121,72	1296	962	<u>319</u> 187	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>7.06</u> 1,42
324	C113-1376 варіант 3	Труба PN10 50 мм НПВХ	м	6	<u>153.28</u> -	<u>-</u> -	920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	C1630-122 варіант 14	Подвійний адаптер 50х63х1 1/4" EF	шт	4	<u>154.91</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C1630-674-122 варіант 4	Кран кульовий 50 мм	шт	4	<u>1223.61</u> -	<u>-</u> -	4894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& C1630-674-122 варіант 5	Зворотний клапан 50 мм	шт	4	<u>1833.06</u> -	<u>-</u> -	7332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	& C1630-1478-3-31 варіант 1	Відвід 45, d 50мм EF	шт	2	<u>150.35</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C1630-1478-3-31 варіант 17	Трійник 45*50мм EF	шт	2	<u>285.05</u> -	<u>-</u> -	570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& C111-623-56 варіант 12	2S Хомут з гумов. ізоляц. 1 1/2" 47-52мм М8	шт	10	<u>54.67</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	10	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10х50мм	шт	10	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,516	<u>21600.58</u> 16039,46	<u>5323.68</u> 3121,72	11146	8276	<u>2747</u> 1611	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>60.68</u> 12,25
334	C113-1376 варіант 3	Труба PN10 50 мм НПВХ	м	51,6	<u>153.28</u> -	-	7909	-	-	-	-
335	& C1630-1478-3-31 варіант 5	Відвід 90 50 мм EF	шт	7	<u>131.74</u> -	-	922	-	-	-	-
336	& C1630-1478-3-31 варіант 17	Трійник 45*50мм EF	шт	1	<u>285.05</u> -	-	285	-	-	-	-
337	& C1630-1478-3-31 варіант 54	Муфта з внутр. різбою Ду 50x1 1/2 Unidelta	шт	1	<u>172.55</u> -	-	173	-	-	-	-
338	C1630-122 варіант 4	Подвійний адаптер 50x63x1 1/2" EF	шт	1	<u>151.18</u> -	-	151	-	-	-	-
339	& C111-623-56 варіант 12	2S Хомут з гумов. ізоляц. 1 1/2" 47-52мм M8	шт	46	<u>54.67</u> -	-	2515	-	-	-	-
340	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт M8x80мм	шт	43	<u>9.00</u> -	-	387	-	-	-	-
341	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель M10x50мм	шт	43	<u>4.82</u> -	-	207	-	-	-	-
342	& C111-623-56 варіант 6	Анкер латунний розпірний M8x28мм	шт	12	<u>15.26</u> -	-	183	-	-	-	-
343	& C111-623-56 варіант 9	Шпилька метрична M8x1000	шт	3	<u>58.52</u> -	-	176	-	-	-	-
344	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,399	<u>21600.58</u> 16039,46	<u>5323.68</u> 3121,72	8619	6400	<u>2124</u> 1246	<u>117.6000</u> 23,7433	<u>46.92</u> 9,47
345	C113-1376 варіант 3	Труба PN10 50 мм НПВХ	м	39,9	<u>153.28</u> -	-	6116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	& C1630-1478-3-31 варіант 1	Відвід 45, d 50мм EF	шт	4	<u>150.35</u> -	- -	601	-	- -	- -	- -
347	& C1630-1478-3-31 варіант 55	Відвід 45 50 мм EF	шт	3	<u>122.97</u> -	- -	369	-	- -	- -	- -
348	& C1630-1478-3-31 варіант 16	Муфта 50 мм EF	шт	10	<u>381.03</u> -	- -	3810	-	- -	- -	- -
349	& C1630-1478-3-31 варіант 40	Муфта d50x63x32 мм EF	шт	1	<u>126.98</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
350	& C1630-1478-3-31 варіант 41	Муфта d63x50x40 мм EF	шт	1	<u>127.30</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
351	& C1630-1478-3-31 варіант 5	Відвід 90 50 мм EF	шт	1	<u>131.74</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
352	& C1630-1478-3-31 варіант 5	Відвід 90 50 мм EF	шт	7	<u>131.74</u> -	- -	922	-	- -	- -	- -
353	& C1630-1478-3-31 варіант 56	Відвід 90 50 мм EF	шт	4	<u>474.25</u> -	- -	1897	-	- -	- -	- -
354	& C1630-1478-3-31 варіант 57	Відвід 90 50 мм EF	шт	4	<u>458.44</u> -	- -	1834	-	- -	- -	- -
355	& C1630-1478-3-31 варіант 58	Відвід 90 50 мм EF	шт	2	<u>122.44</u> -	- -	245	-	- -	- -	- -
356	& C111-623-56 варіант 12	2S Хомут з гумов. ізоляц. 1 1/2" 47-52мм M8	шт	80	<u>54.67</u> -	- -	4374	-	- -	- -	- -
357	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт M8x80мм	шт	77	<u>9.00</u> -	- -	693	-	- -	- -	- -
358	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель M10x50мм	шт	77	<u>4.82</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -
359	& C111-623-56 варіант 6	Анкер латунний розпірний M8x28мм	шт	3	<u>15.26</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& C111-623-56 варіант 9	Шпилька метрична М8х1000	шт	1	<u>58.52</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	КБ16-14-14	* Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,03	<u>17031.97</u> 14687,42	<u>2246.20</u> 1208,37	511	441	<u>67</u> 36	<u>106.1000</u> 9,1445	<u>3.18</u> 0,27
362	& C113-ЕКО-50 варіант 2	Труба РN10 32мм НPBX	м	3	<u>71.41</u> -	<u>-</u> -	214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C1630-1478-3-31 варіант 38	Відвід 90 32мм GIV	шт	4	<u>56.58</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C1630-1478-3-31 варіант 39	Муфта з'єднувальна 32мм MIV	шт	1	<u>198.73</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C111-623-56 варіант 11	2S Хомут з гумовою ізоляцією 31-37 1" 2S мм М8	шт	3	<u>44.09</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C111-623-56 варіант 8	BIS Шуруп-гвинт М8х80мм	шт	3	<u>9.00</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C113-953-КФ-26 варіант 1	WEP Нейлоновий дюбель М10х50мм	шт	3	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	C1550-38 варіант 11	Клей 946ml для великих діаметрів	балон	1	<u>873.64</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1115001	55983	<u>8019</u> 4217		<u>414.48</u> 31,50
		Разом устаткування, грн.					592816				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					23280				
		Всього устаткування, грн.					616096				
		Разом будівельні роботи, грн.					522185				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					458183				
		всього заробітна плата, грн.					60200				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 112325,66 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					786 552909 1169005				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 112325,66 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1654709 675370 26521 701891 979339 822232 147285 72541 111,50 23565 786 1052666 1754557	136126	<u>20981</u> 11159		<u>1016,57</u> 83,69
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1211,76 170850				

Склав _____ Тетяна СЕМЕШКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Тетяна СЕМЕШКО
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-011_ЕМ

на силове електрообладнання

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1142,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,04002 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 142,109 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
		ВРП Щит ввідно-розподільний									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	3138.89	901.29	3139	1452	901	10.3300	10.33
					1452,09	271,88			272	1,7521	1,75
2	& 1517-2041-31	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП-250 (з ввідним а/в+мотор-привод, без обліку та без перемикача навантаження))	комплект	1	203030.21	-	203030	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	С1545-153	Наконечник мідний луджений JG (ДЖИ МЛ) 50/8	шт	20	30.66	-	613	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	230.74	3.63	231	225	4	1.6000	1.60
					224,91	1,68			2	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-1099-1-120 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C20/3, 3P 20A 6, 0кА х-ка C, Eaton	шт	1	<u>843.49</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ21-24-1	Підключення шафи підігріву їжі Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>644.17</u> 447,78	<u>46.84</u> 23,03	644	448	<u>47</u> 23	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>3.40</u> 0,16
7	& C1512-150-A-181 варіант 3	Шафа e.mbox.stand.n.24.z металева, під 24 мод., навісна, з замком	шт	1	<u>674.59</u> -	<u>-</u> -	675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	231	225	<u>4</u> 2	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.60</u> 0,01
9	& 9000-1099-1-120 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C20/3, 3P 20A 6, 0кА х-ка C, Eaton	шт	1	<u>843.49</u> -	<u>-</u> -	843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	4	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-24-1	ЩВ1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>644.17</u> 447,78	<u>46.84</u> 23,03	1288	896	<u>94</u> 46	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>6.80</u> 0,32
12	& C1512-150-A-181 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-24 IP31 Standart	шт	1	<u>638.32</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1512-150-A-181 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-24 IP31 Standart	шт	1	<u>638.32</u> -	<u>-</u> -	638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	11	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	2538	2474	<u>40</u> 18	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>17.60</u> 0,14
15	& 9000-1099-1-90 варіант 1	Обмежувач перенапруги ETITEC C T2 275/20 (3+1) 4p, ETI	шт	1	<u>2626.22</u> -	<u>-</u> -	2626	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 9000-1099-1-168 варіант 1	Авт. вимикач ETIMAT 10 3p C 125A (15 kA)	шт	1	<u>5618.11</u> -	<u>-</u> -	5618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 9000-1099-1-51 варіант 1	Авт. вимикач ETIMAT 10 3p C 100A (20 kA)	шт	1	<u>4711.51</u> -	<u>-</u> -	4712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 9000-1099-1-120 варіант 2	Авт. вимикач ETIMAT 6 1p C 25A (6 kA)	шт	1	<u>137.87</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 9000-1099-1-63 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C10/3 3P 10A 6.0kA x-ка C Eaton	шт	1	<u>717.82</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 9000-1099-1-63 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C10/3 3P 10A 6.0kA x-ка C Eaton	шт	1	<u>723.32</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 9000-1099-1-17 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C10/1 1P 10A 6.0kA x-ка C Eaton	шт	2	<u>252.88</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 9000-1099-1-168 варіант 2	Блок розподільчий EDBM-7/N (192A, 1x4-70; 3x2,5-25; 4x2,5-16), ETI	шт	2	<u>757.47</u> -	<u>-</u> -	1515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& 9000-1097-1-145 варіант 1	Незал. Розчіпл. DA ETIMAT AC 80/125 110-415V	шт	1	<u>3323.51</u> -	<u>-</u> -	3324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-288-7 варіант 3	Шина IZ 10/3F/54 3p 1m ETI	шт	0,22	<u>987.44</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	8	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ21-24-2	ЩОп1 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>713.08</u> 514,95	<u>48.58</u> 24,59	713	515	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
27	& C1512-150-A-180 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 Standart	шт	1	<u>1008.72</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	3230	3149	<u>51</u> 24	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>22.40</u> 0,18
29	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження SV 363 3p 63A ETI	шт	1	<u>752.92</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний PFL6-20/1N/C/003, 1P+N 20/0,03A 6kA x-ка C Eaton	шт	13	<u>1852.05</u> -	<u>-</u> -	24077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>713.08</u> 514,95	<u>48.58</u> 24,59	713	515	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
45	& C1512-150-A-180 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 Standart	шт	1	<u>1008.72</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	16	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	3692	3599	<u>58</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>25.60</u> 0,20
47	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження SV 363 3р 63А ЕТІ	шт	1	<u>752.92</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний PFL6-20/1N/C/003, 1P+N 20/0,03А 6кА х-ка С Eaton	шт	15	<u>1852.05</u> -	<u>-</u> -	27781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-288-7 варіант 5	Шина живлення IZ 16/2F/54 (16мм2, 2Р, 1м, Fork, 54	шт	0,6	<u>1101.13</u> -	<u>-</u> -	661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-288-7 варіант 4	Шина нульова на Din-рейку 10 отв	шт	1	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545-288-7 варіант 2	Шина нульова на Din-рейку 15 отв.	шт	1	<u>81.44</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6х40 з комірцем	шт	4	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-24-2	ЩТХ2 Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>713.08</u> 514,95	<u>48.58</u> 24,59	713	515	<u>49</u> 25	<u>3.9100</u> 0,1690	<u>3.91</u> 0,17
54	& C1512-150-A-180 варіант 1	Корпус металевий ЩРн-36 IP31 Standart	шт	1	<u>1008.72</u> -	<u>-</u> -	1009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	3923	3823	<u>62</u> 29	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>27.20</u> 0,21
56	& 9000-1099-1-62 варіант 1	Вимикач навантаження SV 363 3р 63А ЕТІ	шт	1	<u>752.92</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& 9000-1099-1-18 варіант 1	Вимикач автоматичний диференційний PFL6-20/1N/C/003, 1P+N 20/0,03А 6кА х-ка С Eaton	шт	16	<u>1852.05</u> -	<u>-</u> -	29633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C1545-288-7 варіант 5	Шина живлення IZ 16/2F/54 (16мм2, 2P, 1м, Fork, 54	шт	0,64	<u>1101,13</u> -	<u>-</u> -	705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-288-7 варіант 2	Шина нульова на Din-рейку 15 отв.	шт	1	<u>81,44</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	4	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ21-24-1	ЩПС,ЩЗ Щит силовий Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2	<u>644,17</u> <u>447,78</u>	<u>46.84</u> <u>23,03</u>	1288	896	<u>94</u> <u>46</u>	<u>3.4000</u> <u>0,1579</u>	<u>6.80</u> <u>0,32</u>
62	& C1512-150-A-220 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-12 IP31 Standart	шт	2	<u>504.88</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>230.74</u> <u>224,91</u>	<u>3.63</u> <u>1,68</u>	3230	3149	<u>51</u> <u>24</u>	<u>1.6000</u> <u>0,0126</u>	<u>22.40</u> <u>0,18</u>
64	& 9000-1099-1-20 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C20/1 1P 20A 6. 0кА х-ка С Eaton	шт	2	<u>252.88</u> -	<u>-</u> -	506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& 9000-1099-1-16 варіант 1	Вимикач автоматичний PL6-C16/1 1P 16A 6. 0кА х-ка С Eaton	шт	12	<u>252.88</u> -	<u>-</u> -	3035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1545-288-7 варіант 5	Шина живлення IZ 16/2F/54 (16мм2, 2P, 1м, Fork, 54	шт	0,24	<u>1101,13</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1545-288-7 варіант 2	Шина нульова на Din-рейку 15 отв.	шт	3	<u>81,44</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1545-288-7 варіант 4	Шина нульова на Din-рейку 10 отв	шт	1	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	8	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1545-288-A-1 варіант 2	Заглушка Z-10/3F ETI	шт	20	<u>8.42</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					377677	25545	<u>1653</u> <u>637</u>		<u>183.77</u> <u>4,34</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1574,42 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					336585 13217 349802 41092 13894 26182 12302 18,27 3859 11 53405 403207				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
71	КБ21-4-2	<i>Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм²</i>	100м	0,3822	<u>1266.08</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	484	402	<u>44</u> 30	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.29</u> 0,22
72	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS 3*1,5	м	12	<u>32.76</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 9	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x1.5	м	2	<u>37.01</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 5	Кабель НХН FE 180/E90-J 3*1.5 RE-0.6/1kV	м	25	<u>46.33</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ21-15-1	<i>Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм² у лотках</i>	100м	1,53	<u>416.16</u> 290,44	<u>22.33</u> 8,58	637	444	<u>34</u> 13	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>3.34</u> 0,08
76	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS 3*1,5	м	9,27	<u>32.76</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 9	Кабель (N)НХН FE 180/E30 2x1.5	м	24,72	<u>37.01</u> -	<u>-</u> -	915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 5	Кабель НХН FE 180/E90-J 3*1.5 RE-0.6/1kV	м	123,6	<u>46.33</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	5,97	<u>1842.75</u> 1492,43	<u>210.65</u> 142,33	11001	8910	<u>1258</u> 850	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>72.83</u> 6,06
80	& C1545-66-ВВГ-НГД-32 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 3*2.5	м	579,36	<u>50.96</u> -	<u>-</u> -	29523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C1545-66-ВВГ-НГД-70 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*1.5	м	18,36	<u>53.56</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C1545-66-ВВГ-НГД-71 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*2.5	м	5,1	<u>84.79</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 6	Кабель НХН FE 180/E90-0 5*2,5 RE-0.6/1kV	м	5,1	<u>112.63</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 7	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3*2.5	м	1,02	<u>65.79</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	17,58	<u>586.14</u> 418,34	<u>55.83</u> 21,45	10304	7354	<u>981</u> 377	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>55.20</u> 2,42
86	& C1545-66-ВВГ-НГД-32 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 3*2.5	м	1355,58	<u>50.96</u> -	<u>-</u> -	69078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1545-66-ВВГ-НГД-70 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*1.5	м	58,14	<u>53.56</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-66-ВВГ-НГД-71 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*2.5	м	133,62	<u>84.79</u> -	<u>-</u> -	11330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 6	Кабель НХН FE 180/E90-0 5*2,5 RE-0.6/1kV	м	146,88	<u>112.63</u> -	<u>-</u> -	16543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 7	Кабель (N)НХН FE 180/E30 3*2.5	м	54,06	<u>65.79</u> -	<u>-</u> -	3556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 4	Кабель (N)НХН FE 180/E30 5*2.5	м	44,88	<u>125.73</u> -	<u>-</u> -	5643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,59	<u>2511.39</u> 1991,53	<u>325.34</u> 213,16	1482	1175	<u>192</u> 126	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>9.61</u> 0,89
93	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 4	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*4	м	26,52	<u>147.16</u> -	<u>-</u> -	3903	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 3	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*6	м	12,24	<u>200.35</u> -	<u>-</u> -	2452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 8	Кабель НХН FE 180/E90-0 5*4 RE-0.6/1kV	м	21,42	<u>166.41</u> -	<u>-</u> -	3565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	3	<u>586.14</u> 418,34	<u>55.83</u> 21,45	1758	1255	<u>167</u> 64	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>9.42</u> 0,41
97	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 4	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*4	м	1,02	<u>147.16</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 3	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*6	м	78,54	<u>200.35</u> -	<u>-</u> -	15735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 8	Кабель НХН FE 180/E90-0 5*4 RE-0.6/1kV	м	226,44	<u>166.41</u> -	<u>-</u> -	37682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,76	<u>872.84</u> 540,91	<u>178.66</u> 68,65	663	411	<u>136</u> 52	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.09</u> 0,33
101	& C1545-66-ВВГ-НГД-74 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*10	м	77,52	<u>335.06</u> -	<u>-</u> -	25974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,15	<u>9152.89</u> 7674,05	<u>658.81</u> 253,15	1373	1151	<u>99</u> 38	<u>57.6000</u> 1,6225	<u>8.64</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	& C1545-66-ВВГ-НГД-77 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*35	м	15,3	<u>1121,20</u> -	<u>-</u> -	17154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,01	<u>1860,27</u> 1079,16	<u>535,98</u> 205,95	19	11	<u>5</u> 2	<u>8,1000</u> 1,3200	<u>0,08</u> 0,01
105	& C1545-66-ВВГ-НГД-77 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*35	м	1,02	<u>1121,20</u> -	<u>-</u> -	1144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КМ8-412-8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм2	100 м	0,12	<u>9152,89</u> 7674,05	<u>658,81</u> 253,15	1098	921	<u>79</u> 30	<u>57,6000</u> 1,6225	<u>6,91</u> 0,19
107	& C1545-66-ВВГ-НГД-78 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*50	м	12,24	<u>1523,73</u> -	<u>-</u> -	18650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,6	<u>6834,83</u> 3410,69	<u>1854,85</u> 623,34	4101	2046	<u>1113</u> 374	<u>25,6000</u> 4,2468	<u>15,36</u> 2,55
109	& C1545-66-ВВГ-НГД-78 варіант 1	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*50	м	61,2	<u>1523,73</u> -	<u>-</u> -	93252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-953-КФ-9 варіант 6	Стрічка ТІ-ізол. SEZ 19/20-БІЛА	шт	3,5	<u>36,51</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-953-КФ-9 варіант 7	Стрічка ТІ-ізол. чорна SEZ 19/20	шт	4	<u>36,51</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1545-32 варіант 1	Гільза ГМЛ-10 мідна луджена	100шт	1	<u>845,19</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1545-32 варіант 2	Гільза ГМЛ-16 мідна луджена	100шт	0,06	<u>1237,89</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C1545-32 варіант 3	Гільза ГМЛ-6 мідна луджена	100шт	1	<u>661,59</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1536-93-18 варіант 1	Стяжка кабельна 3,6х250 біла	шт	300	<u>0,58</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1536-93-18 варіант 2	Стяжка кабельна 3,6х150 біла	шт	100	<u>0,37</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					404061	24080	<u>4108</u> 1956		<u>187,77</u> 13,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					404061 375873 26036 12703 19,51 4124 416764 416764				
		Розділ 3. Лотки з аксесуарами									
117	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	1,2466	<u>13928.73</u>	<u>3426.09</u>	17364	8060	<u>4271</u>	<u>48.5300</u>	<u>60.50</u>
					6465,65	1388,04			1730	9,1032	11,35
118	& С1-1-10-ИНВ варіант 3	Лоток перфорований 200*100,цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм	м	28,3	<u>274.73</u>	-	7775	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	& С1-1-10-ИНВ варіант 3	Лоток перфорований 200*100,цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм	м	25	<u>274.73</u>	-	6868	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& С1-1-10-ИНВ варіант 6	Лоток перфорований 200*100,цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм	м	6	<u>268.75</u>	-	1613	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& С1-1-10-ИНВ варіант 5	Кришка на лоток основа 200,цинк,довж. 3000 мм,товщ.0,5мм метод Сендзіміра	м	21,4	<u>131.08</u>	-	2805	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& С1-1-10-ИНВ варіант 7	Лоток перфорований 150*100,цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм	м	12	<u>243.63</u>	-	2924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& С1-1-10-ИНВ варіант 8	Лоток перфорований 150*100,цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм	м	55,6	<u>236.83</u>	-	13168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	& С1-1-10-ИНВ варіант 4	Кришка на лоток основа 150, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000мм, товщ 0, 5мм	м	52	<u>104.90</u>	-	5455	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	& С1545-89-740 варіант 1	Кут горизонтальний 90*, 200*100, цинкування, 0,8мм, метод Сендзіміра	шт	9	<u>327.27</u>	-	2945	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,25	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	59191	42720	<u>9735</u> 4312	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>349.22</u> 31,02
135	& С113-953-К-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, сіра (3м), UEA	м	697,9	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	11795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С113-953-КФ-4 варіант 4	З'єднувач-фіттинг гнучкий для жорсткої труби д.20мм, 230мм, IP65	шт	10	<u>103.20</u> -	<u>-</u> -	1032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& С113-953-КФ-4 варіант 5	З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби діам.20мм	шт	268	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	6135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С113-953-КФ-4 варіант 5	З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби діам.20мм	шт	100	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	2289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& С113-953-К-20 варіант 2	Сталевий хомут 20-1/2" мм, оцинкована сталь	шт	400	<u>51.34</u> -	<u>-</u> -	20536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& С113-953-КФ-13 варіант 4	Коробка монтажна ABS 150x150x80 IP65 AP/ UEA	шт	7	<u>102.21</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С113-953-КФ-13 варіант 3	Коробка розпод.(100x100x50) квадратна зовнішня IP54, UEA	шт	61	<u>39.35</u> -	<u>-</u> -	2400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& С113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	672	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,19	<u>8706.99</u> 5847,37	<u>1916.10</u> 804,77	1654	1111	<u>364</u> 153	<u>47.8000</u> 5,6240	<u>9.08</u> 1,07
144	& С1545-479-10 варіант 2	Труба для підземної прокл. двушар. чорна 50мм	м	19	<u>24.81</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& С113-953-КФ-4 варіант 7	З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби діам.32мм	шт	2	<u>31.89</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& С113-953-КФ-4 варіант 7	З'єднувач-фіттинг кутовий IP40 для труби діам.32мм	шт	2	<u>31.89</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& C111-1846-1 варіант 18	Скоба для кріплення труби 20мм, Stilma	шт	604	<u>48.14</u> -	<u>-</u> -	29077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	604	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,81	<u>3231.58</u> 3057,70	<u>-</u> -	5849	5534	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>45.81</u> -
150	& C1547-6-A-126 варіант 1	Розетка 1-я (Schuko) (біла кришка) (IP54) RHE-1s, ETI	шт	141	<u>162.95</u> -	<u>-</u> -	22976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C1547-6-A-126 варіант 2	Розетка 1-на з з/к Schuko RHE-1s (біла/біла кришка, IP54)	шт	1	<u>148.60</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	362	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							165708	49365	<u>10099</u> 4465		<u>404.11</u> 32,09
Разом будівельні роботи, грн.							165708				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106244				
всього заробітна плата, грн.							53830				
Загальновиробничі витрати, грн.							26927				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,30				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8943				
Всього будівельні роботи, грн.							192635				

Всього по розділу 4							192635				
Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі											
153	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>5772.34</u> 1492,18	<u>4081.66</u> 901,49	4618	1194	<u>3265</u> 721	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>8.96</u> 4,95
154	& C1545-423-A-13 варіант 2	Шпилька заземлення заклепувальна D20(L=1500)	шт	24	<u>662.08</u> -	<u>-</u> -	15890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C1545-423-A-14 варіант 2	Наконечник напрямний заклепувальний D20	шт	8	<u>63.66</u> -	<u>-</u> -	509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C1545-423-A-15 варіант 2	Насадка для забивання шпильок заземлення заклепувальних D20	шт	2	<u>743.45</u> -	<u>-</u> -	1487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C1545-423-A-16 варіант 3	Затискач хрестовий з 4 отворами, смуга В30 - смуга В30 (2 елемента)	шт	6	<u>76.19</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1545-423-A-16 варіант 2	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	8	<u>108.31</u> -	<u>-</u> -	866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1550-36-2-4Ш варіант 2	Стрічка антикорозійна BandFlex	шт	2	<u>442.15</u> -	<u>-</u> -	884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КМ8-472-2	<i>Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2</i>	100 м	0,53	<u>3907.35</u> 2984,35	<u>612.29</u> 149,05	2071	1582	<u>325</u> 79	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>11.87</u> 0,51
161	& C1545-423-A-34 варіант 1	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м.п.	16	<u>122.86</u> -	<u>-</u> -	1966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C1545-423-A-34 варіант 1	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м.п.	30	<u>122.86</u> -	<u>-</u> -	3686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C1545-423-A-34 варіант 1	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м.п.	7	<u>122.86</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КМ8-68-1	<i>Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2</i>	100 м	0,0019	<u>9612.96</u> 9601,86	<u>-</u> -	18	18	<u>-</u> -	<u>70.4000</u> -	<u>0.13</u> -
165	& C1545-423-A-9 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	1	<u>512.61</u> -	<u>-</u> -	513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,098	<u>13921.49</u> 8313,55	<u>55.83</u> 21,45	1364	815	<u>5</u> 2	<u>62.4000</u> 0,1375	<u>6.12</u> 0,01
167	& C1545-64-21-1Д варіант 1	Провід ПВ 3 нг-LS 16 чорний	м	10	<u>106.05</u> -	<u>-</u> -	1060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					36249	3609	<u>3595</u> 802		<u>27.08</u> 5,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					36249				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4411 2102 3,15 668 38351				
		Всього по розділу 5					38351				
		Розділ 6. Інше									
168	КБ46-29-6	Пробивання круглих отворів в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,13	<u>19274,16</u> 10918,20	<u>8355,96</u> 3326,41	2506	1419	<u>1087</u> 432	<u>83.8700</u> 24,9665	<u>10.90</u> 3,25
169	КБ46-30-4	Пробивання отворів в бетонних стелях товщиною 100 мм, площею до 20 см2	100шт	0,1	<u>6351,11</u> 3932,52	<u>2418,59</u> 972,44	635	393	<u>242</u> 97	<u>29.1600</u> 7,3320	<u>2.92</u> 0,73
		Разом прямі витрати по розділу 6					3141	1812	<u>1329</u> 529		<u>13.82</u> 3,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					3141 2341 1236 2,14 452 4377				
		Всього по розділу 6					4377				
		Разом прямі витрати по кошторису					1069416	112471	<u>25055</u> 10119		<u>877.05</u> 70,63
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					336585 13217 349802 732831 595305 122590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 1574,42 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					59918 92,34 19519 11 792760 1142562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1040,02 142109				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012_ЕО
на електроосвітлення**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 863,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,11604 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 149,153 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Комплексні пристрої для розподілу енергії до 1000В									
1	КБ21-24-1	ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	4	<u>644.17</u> 447,78	<u>46.84</u> 23,03	2577	1791	<u>187</u> 92	<u>3.4000</u> 0,1579	<u>13.60</u> 0,63
2	& С1512- 150-А-220 варіант 2	Корпус металевий ЩРн-12 ІР31 Standart	шт	4	<u>504.88</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	40	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	9230	8996	<u>145</u> 67	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>64.00</u> 0,50
4	& 9000- 1099-1-15 варіант 2	Вимикач навантаження SV 340 3р 40А, ЕТІ	шт	4	<u>620.58</u> -	<u>-</u> -	2482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 9000-1099-1-17 варіант 2	Вимикач автоматичний PL6-C10/1 1P 10A 6.0kA x-ка C Eaton	шт	32	<u>252.88</u> -	<u>-</u> -	8092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& 9000-1099-1-17 варіант 3	Вимикач автоматичний PL6-C10/1 1P 10A 6.0kA x-ка C Eaton	шт	4	<u>215.02</u> -	<u>-</u> -	860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-288-7 варіант 4	Шина нульова на Din-рейку 10 отв	шт	4	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-288-7 варіант 2	Шина нульова на Din-рейку 15 отв.	шт	4	<u>81.44</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-288-7 варіант 3	Шина IZ 10/3F/54 3p 1m ETI	шт	1	<u>987.44</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	16	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	1 шт	1	<u>427.14</u> 253,69	<u>48.07</u> 22,42	427	254	<u>48</u> 22	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>1.86</u> 0,15
12	& 1517-2346-45 варіант 2	Ящик з понижуючим трансформатором ЯТПО 25 220/36 IP54	шт	1	<u>2843.22</u> -	<u>-</u> -	2843	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	4	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30048	11041	<u>380</u> 181		<u>79.46</u> 1,28
		Разом устаткування, грн.					14277				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					561				
		Всього устаткування, грн.					14838				
		Разом будівельні роботи, грн.					15771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4350				
		всього заробітна плата, грн.					11222				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1655				
		Всього будівельні роботи, грн.					21047				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					35885				
		Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція									
14	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	2,49	<u>16632.53</u>	<u>571.40</u>	41415	35929	<u>1423</u>	<u>113.6000</u>	<u>282.86</u>
15	& С1547-4-Б-16	Світильник ДПП 04С-35-003	шт	180	<u>14429.47</u>	<u>226.49</u>	315457	-	<u>564</u>	<u>1,5406</u>	<u>3,84</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	& С1547-4-Б-15	Світильник ДПП 04С-20-003	шт	63	<u>1140.06</u>	-	71824	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
17	& С1547-4-Б-19	Світильник ДББ 11С-18-001	шт	3	<u>860.42</u>	-	2581	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
18	& С1547-4-Б-19	Світильник LED Round Ceiling 18W-220V-1440L-6500K-	шт	3	<u>273.76</u>	-	821	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
19	& С111-88-152-3	Затиск для тросів DIN 741 (d.3)	шт	450	<u>4.45</u>	-	2003	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& С111-88-152-3	Анкер М6/8х60-С однорозпір.з кожухом та гайкою з С-гаком	шт	460	<u>8.65</u>	-	3979	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
21	& С111-1862-2	Ланцюг господарчий довголанковий BODINZI020 2.0мм	м	160	<u>16.35</u>	-	2616	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
22	& С111-88-152-3	Комплект підвісу для шинопроводу	шт	70	<u>178.61</u>	-	12503	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					453199	35929	<u>1423</u>		<u>282.86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					453199		<u>564</u>		<u>3,84</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					415847				
		всього заробітна плата, грн.					36493				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17957				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					471156				

		Всього по розділу 2					471156				
		Розділ 3. Електроустановочні вироби									
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,97	<u>3403.36</u>	-	3301	2966	-	<u>25.3100</u>	<u>24.55</u>
					3057,70	-			-	-	-
24	& С1512-14-43	Вимикач накладний 1-кл IP54 VHE-1 білий Hermetics, ETI	шт	82	<u>139.67</u>	-	11453	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
25	& С1512-14-43	Вимикач зовн. 1кл IP54 TNSy SURFACE	шт	5	<u>78.25</u>	-	391	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
26	& С1512-14-50	Вимикач "сходовий" (IP54) VHE-3 Hermetics, ETI	шт	10	<u>124.84</u>	-	1248	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
27	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	1 шт	15	<u>34.11</u>	-	512	326	-	<u>0.1800</u>	<u>2.70</u>
					21,75	-			-	-	-
28	& С1547-6-A-91	Датчик руху ДР 013Б білий. 1200Вт. 180-360гр. 12м. IP20, TechnoSystems	шт	12	<u>398.80</u>	-	4786	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
29	& С1547-6-A-91	Датчик руху зовнішньої установки IP55, 10А, 200град., білий	шт	3	<u>1997.35</u>	-	5992	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
30	& С113-953-КФ-26	Дюбель цвях 6х40 з комірцем	шт	230	<u>0.80</u>	-	184	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					27867	3292	-		<u>27.25</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					27867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24575				
		всього заробітна плата, грн.					3292				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					558				
		Всього будівельні роботи, грн.					29533				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					29533				
		Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція									
31	КБ21-15-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	13,33	<u>438.65</u> 290,44	<u>22.33</u> 8,58	5847	3872	<u>298</u> 114	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>29.06</u> 0,73
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	10,73	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	14872	11288	<u>1235</u> 845	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>92.28</u> 6,05
33	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 2	Кабель силовий мідний ВВГ нг-LS 3*1,5	м	1203,6	<u>32.76</u> -	<u>-</u> -	39429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 3	Кабель (N) НХН FE 180/ЕЗО 3х1,5	м	1250,5	<u>45.08</u> -	<u>-</u> -	56370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С113-953-КФ-9 варіант 6	Стрічка Ті-ізол. SEZ 19/20-БІЛА	шт	3,5	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С113-953-КФ-9 варіант 7	Стрічка Ті-ізол. чорна SEZ 19/20	шт	4	<u>36.51</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С1545-32 варіант 1	Гільза ГМЛ-10 мідна луджена	100шт	0,48	<u>845.19</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	С1545-32 варіант 3	Гільза ГМЛ-6 мідна луджена	100шт	0,4	<u>661.59</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С117-1 варіант 1	Клема СМК222-412W	шт	200	<u>7.62</u> -	<u>-</u> -	1524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С117-1 варіант 2	Клема СМК222-413W	шт	400	<u>10.15</u> -	<u>-</u> -	4060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С117-1 варіант 3	Клема СМК222-415W	шт	100	<u>14.86</u> -	<u>-</u> -	1486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					124533	15160	<u>1533</u> 959		<u>121.34</u> 6,78
		Разом будівельні роботи, грн.					124533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					107840				
		всього заробітна плата, грн.					16119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					7980 12,43 2627 132513 132513				
		Розділ 5. Електромонтажні вироби									
42	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	10,73	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	76984	55562	<u>12661</u> 5608	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>454.20</u> 40,34
43	& С113-953- К-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, сіра (3м), УЕА	м	962,53	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	16267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С113-953- К-1 варіант 3	Труба гофрована гнучка 16/12мм з протяжкою, негорюча, сіра (350Н) бухта 100м, УЕА	м	100	<u>5.27</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С113-953- К-1 варіант 4	Труба гофрована гнучка 16/12мм з протяжкою, негорюча, сіра (350Н) бухта 100м, УЕА	м	21,2	<u>12.06</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113-953- КФ-4 варіант 3	З'єднувач-фіттинг кутовий для гладкостін. труби діам. 20мм (відкривний)	шт	35	<u>24.98</u> -	<u>-</u> -	874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С113-953- КФ-13 варіант 4	Коробка монтажна ABS 150x150x80 IP65 AP/ УЕА	шт	7	<u>102.21</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С113-953- КФ-13 варіант 2	Коробка розподільча (100x100x50) квадратна зовн. IP54	шт	11	<u>39.35</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С113-953- КФ-13 варіант 3	Коробка розпод.(100x100x50) квадратна зовнішня IP54, УЕА	шт	89	<u>39.35</u> -	<u>-</u> -	3502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1512-6- 30 варіант 2	Коробка стальна відгалужувальна 150x110x65 IP54 вогнестійкість Р90 УЕА	шт	10	<u>113.50</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С113-953- К-20 варіант 2	Сталевий хомут 20-1/2" мм, оцинкована сталь	шт	550	<u>51.34</u> -	<u>-</u> -	28237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-1846-1 варіант 18	Скоба для кріплення труби 20мм, Stilma	шт	698	<u>48.14</u> -	<u>-</u> -	33602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C113-953-КФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6x40 з комірцем	шт	1716	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	1373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					163905	55562	<u>12661</u> 5608		<u>454.20</u> 40,34
		Разом будівельні роботи, грн.					163905				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95682				
		всього заробітна плата, грн.					61170				
		Загальновиробничі витрати, грн.					30560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10139				
		Всього будівельні роботи, грн.					194465				

		Всього по розділу 5					194465				
		Разом прямі витрати по кошторису					799552	120984	<u>15997</u> 7312		<u>965.11</u> 52,24
		Разом устаткування, грн.					14277				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					561				
		Всього устаткування, грн.					14838				
		Разом будівельні роботи, грн.					785275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					648294				
		всього заробітна плата, грн.					128296				
		Загальновиробничі витрати, грн.					63441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20857				
		Всього будівельні роботи, грн.					848716				

		Всього по кошторису					863554				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1116,04				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149153				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013_СПС-СО

на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 494,484 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,14223 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 180,879 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж обладнання									
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4953.59</u>	<u>1.78</u>	4954	4734	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.80</u>
					4734,32	0,31			-	0,0026	-
2	& 2402-4058-26	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1	<u>13520.00</u>	<u>-</u>	13520	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
3	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>230.74</u>	<u>3.63</u>	231	225	<u>4</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.60</u>
		Антенна для Орлана GM 25 м	шт	1	224,91	1,68			2	0,0126	0,01
4	& 2402-4058-26		шт	1	<u>2053.33</u>	<u>-</u>	2053	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	<u>214.35</u>	<u>3.63</u>	429	421	<u>8</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.20</u>
					210,72	1,68			3	0,0126	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1715-10063-3-1УЕ варіант 1	Пристрій передавання пожеж. тривоги та попередж. про несправ. МЦА-GSM	шт	1	<u>3848.00</u> -	<u>-</u> -	3848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-10308-2 варіант 1	Пристрій виводу M-OUT8R	шт	1	<u>5183.66</u> -	<u>-</u> -	5184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>91.43</u> 82,34	<u>7,25</u> 3,36	91	82	<u>7</u> 3	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>0,64</u> 0,03
9	& 1511-4001-A-1 варіант 3	Акумулятор FullENERGY AGM 7Ar 12B FEP-127	шт	1	<u>546.00</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	48	<u>475.94</u> 386,59	<u>1,78</u> 0,31	22845	18556	<u>85</u> 15	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>153,60</u> 0,12
11	& 2402-4057-8-1Н варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	48	<u>262.50</u> -	<u>-</u> -	12600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	5	<u>228.28</u> 193,30	<u>-</u> -	1141	967	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>8,00</u> -
13	& 1602-30076-77 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	5	<u>215.60</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2	<u>262.11</u> 193,30	<u>6,93</u> 1,22	524	387	<u>14</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>3,20</u> 0,02
15	& 3000-503 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3	шт	2	<u>122.50</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,01	<u>16632.53</u> 14429,47	<u>571,40</u> 226,49	166	144	<u>6</u> 2	<u>113,6000</u> 1,5406	<u>1,14</u> 0,02
17	& С1547-СПС-5 варіант 1	Світильник аварійний LW-EL-8W	шт	1	<u>758.69</u> -	<u>-</u> -	759	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					70214	25516	<u>126</u> 27		<u>208,18</u> 0,23
		Разом устаткування, грн.					33890				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1331				
		Всього устаткування, грн.					35221				
		Разом будівельні роботи, грн.					36324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 2133,96 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					25543 11570 16,51 3495 15 47909 83130				
		Розділ 2. Елементи системи керування евакуюванням									
18	КМ10-682-3	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	2	<u>2198.89</u> 1745,79	<u>-</u> -	4398	3492	<u>-</u> -	<u>12.8000</u> -	<u>25.60</u> -
19	& 1504-15574-105 варіант 1	Устаткування керування та індикації мовленевого сповіщення	шт	1	<u>61792.50</u> -	<u>-</u> -	61793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& 1504-15574-105 варіант 2	Консоль мікрофонна ІТС на 6 зон VA-6ZRM	шт	1	<u>10519.17</u> -	<u>-</u> -	10519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь	шт	1	<u>1306.76</u> 1204,70	<u>1.44</u> 0,25	1307	1205	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0021	<u>9.60</u> -
22	& 1503-1271-133 варіант 1	Модуль керування інформацією WiFi	шт	1	<u>14758.33</u> -	<u>-</u> -	14758	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	22	<u>476.74</u> 411,68	<u>-</u> -	10488	9057	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>70.40</u> -
24	& 1504-19061-10-6 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель T-103E	шт	17	<u>715.00</u> -	<u>-</u> -	12155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1504-19061-10-7 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель T-601	шт	4	<u>942.50</u> -	<u>-</u> -	3770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& 1504-19061-10-9 варіант 3	Гучномовець настінний ІТС модель T-720B	шт	1	<u>2219.32</u> -	<u>-</u> -	2219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,13	<u>21046.31</u> 18442,78	<u>2017.14</u> 716,02	2736	2398	<u>262</u> 93	<u>131.2000</u> 4,5967	<u>17.06</u> 0,60

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,925	<u>1318.33</u> 1065,84	<u>22.33</u> 8,58	3856	3118	<u>65</u> 25	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>23.40</u> 0,16
36	КМ8-412-9	Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	3,07	<u>671.48</u> 426,34	<u>22.33</u> 8,58	2061	1309	<u>69</u> 26	<u>3.2000</u> 0,0550	<u>9.82</u> 0,17
37	& С1545-64-233 варіант 3	Кабель 180/Ек30 (J-HX(St)H-PF FE180) 1x2x0.5мм КОРкЕН FRHF FE	м	605	<u>15.29</u> -	<u>-</u> -	9250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,706	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	6834	5593	<u>231</u> 131	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>41.98</u> 0,89
39	& С1545-64-83 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 Оранж	м	637	<u>13.85</u> -	<u>-</u> -	8822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1545-64-435 варіант 1	Кабель JE-H(St)H-FE180/E30 2x2x0,8	м	40	<u>24.41</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& С1536-93-18 варіант 2	Стяжка кабельна 3,6х150 біла	шт	300	<u>0.37</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							31910	10020	<u>365</u> 182		<u>75.20</u> 1,22
Разом будівельні роботи, грн.							31910				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21525				
всього заробітна плата, грн.							10202				
Загальновиробничі витрати, грн.							4897				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,42				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1567				
Всього будівельні роботи, грн.							36807				

Всього по розділу 3							36807				
Розділ 4. Лотки з аксесуарами											
42	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,84	<u>8510.65</u> 6289,79	<u>1520.71</u> 723,17	7149	5283	<u>1277</u> 607	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>39.66</u> 4,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 2405-11330-15-1 варіант 3	Лоток перфор. 200x100, цинк, метод Сендзіміра, довж.3000 мм, Standard	м	42	<u>269.49</u> -	<u>-</u> -	11319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 2405-11330-15-1 варіант 4	Лоток перфор. 150x50, цинк., довжина 3000 мм, метод Сендзіміра	м	42	<u>165.45</u> -	<u>-</u> -	6949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-1814-1 варіант 6	Кут горизонтальний 90° 200x100, цинк.,0,8мм метод Сендзіміра	шт	2	<u>327.19</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-1814-1 варіант 5	Консоль стельова основа 200 мм (тип С), цинк	шт	18	<u>129.27</u> -	<u>-</u> -	2327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C111-1814-1 варіант 7	Кут горизонтальний 90° 150x50, цинк.,0,8мм метод Сендзіміра	шт	2	<u>202.86</u> -	<u>-</u> -	406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& 290220-3300-1 варіант 3	Консоль стельова основа 150 мм (тип С), цинк	шт	28	<u>125.56</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					32320	5283	<u>1277</u> 607		<u>39.66</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн.					32320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25760				
		всього заробітна плата, грн.					5890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					898				
		Всього будівельні роботи, грн.					35137				

		Всього по розділу 4					35137				
		Розділ 5. Електромонтажні вироби									
49	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,925	<u>12789.14</u> 5178,23	<u>645.99</u> 93,90	37408	15146	<u>1890</u> 275	<u>42.3300</u> 0,6266	<u>123.82</u> 1,83
50	& C113-953-К-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм,сіра (3м), UEA	м	283,1	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	4784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4239.21</u> 4239,21	<u>-</u> -	4239	4239	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
60	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	<u>1537.54</u> 1537,54	<u>-</u> -	10763	10763	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>58.80</u> -
61	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	4	<u>129.96</u> 129,96	<u>-</u> -	520	520	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>2.84</u> -
62	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач тепловий	шт	2	<u>113.48</u> 113,48	<u>-</u> -	227	227	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>1.24</u> -
63	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	48	<u>329.47</u> 329,47	<u>-</u> -	15815	15815	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>86.40</u> -
64	ПЖ5-44	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Проміжний пристрій одношлейфний. Модуль МЦА-GSM	шт	1	<u>474.07</u> 474,07	<u>-</u> -	474	474	<u>-</u> -	<u>2.5900</u> -	<u>2.59</u> -
65	ПЖ5-54	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Модуль релейних ліній M-OUT8R	шт	1	<u>113.48</u> 113,48	<u>-</u> -	113	113	<u>-</u> -	<u>0.6200</u> -	<u>0.62</u> -
66	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20. Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1	<u>12743.24</u> 12743,24	<u>-</u> -	12743	12743	<u>-</u> -	<u>69.6200</u> -	<u>69.62</u> -
67	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>18799.34</u> 18799,34	<u>-</u> -	18799	18799	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98.00</u> -
68	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4412.09</u> 4412,09	<u>-</u> -	4412	4412	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23.00</u> -
69	КП2-13-8	Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18607.51</u> 18607,51	<u>-</u> -	18608	18608	<u>-</u> -	<u>97.0000</u> -	<u>97.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					86713	86713	<u>-</u> -		<u>463.27</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					86713				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					86713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					34091 40,32 8711 120804				

		Всього по розділу 6					120804				
	Порядок, п. 3.14	Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 3120,23 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					419723 149478 5870 155348 270245 106133 161362 68869 91,42 19517 22 339136	160168	<u>3944</u> 1194		<u>1042,71</u> 8,10

		Всього по кошторису					494484				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1142,23 180879				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-014

на структуровані кабельні мережі

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 129,842 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,09246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,163 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Шафа комутаційна									
1	KM10-184-8	Шафа ввідна до комутаторів	шт	1	<u>2199.85</u>	<u>285.16</u>	2200	1746	<u>285</u>	<u>12.8000</u>	<u>12.80</u>
					1745,79	91,00			91	0,6672	0,67
2	& C1512-150-CKM-163	Серверна шафа настінна ES-E1260, Eserver	шт	1	<u>5987.88</u>	<u>-</u>	5988	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>214.35</u>	<u>3.63</u>	214	211	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.60</u>
					210,72	1,68			2	0,0126	0,01
4	& C1512-150-CKM-159	Патч-панель 24 порти 19" 1U FTP	шт	1	<u>1867.01</u>	<u>-</u>	1867	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1370.55</u> 502,62	<u>77.23</u> 24,65	2741	1005	<u>154</u> 49	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.40</u> 0,36
6	& 1504-7001-58-1У6	Маршрутизатор MikroTik RB4011iGS-RM	шт	1	<u>9402.64</u> -	<u>-</u> -	9403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1503-8456-402	Коммутатор управляемый Mikrotik CRS320-8P-8B-4S+RM	шт	1	<u>27187.50</u> -	<u>-</u> -	27188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1701-20431-17-1У8	Блок безперебійного живлення SNT-2000 IEC Powercom	шт	1	<u>29708.33</u> -	<u>-</u> -	29708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1512-150-СКМ-5	Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER	шт	1	<u>680.41</u> -	<u>-</u> -	680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-66-Г-23	Патч-корд S/FTP, 1 м, помаранчевий	шт	20	<u>109.77</u> -	<u>-</u> -	2195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					82184	2962	<u>442</u> 142		<u>20.80</u> 1,04
		Разом устаткування, грн.					66299				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2604				
		Всього устаткування, грн.					68903				
		Разом будівельні роботи, грн.					15885				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12481				
		всього заробітна плата, грн.					3104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1310				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					365				
		Всього будівельні роботи, грн.					17195				

		Всього по розділу 1					86098				
11	КМ10-111-1	Розділ 2. Устаткування та матеріали Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	4	<u>376.76</u> 190,95	<u>-</u> -	1507	764	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>5.60</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& 1503-837-4 варіант 2	WiFi точка доступу корпоративного класу Grandstream GWN7630	шт	4	<u>4604.16</u> -	<u>-</u> -	18417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,05	<u>9469.48</u> 3360,93	<u>-</u> -	473	168	<u>-</u> -	<u>27.8200</u> -	<u>1.39</u> -
14	& C1512-150-CKM-42 варіант 2	LAN-розетка Cat.6A на 1 модуль	шт	2	<u>70.57</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1512-150-CKM-12 варіант 2	LAN-розетка Cat.6A на 2 модуля	шт	3	<u>94.37</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							20821	932	<u>-</u> -		<u>6.99</u> -
Разом устаткування, грн.							18417				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							723				
Всього устаткування, грн.							19140				
Разом будівельні роботи, грн.							2404				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1472				
всього заробітна плата, грн.							932				
Загальновиробничі витрати, грн.							413				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							123				
Всього будівельні роботи, грн.							2817				

Всього по розділу 2							21957				
16	KB21-2-1	Розділ 3. Кабельна продукція Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,42	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	3013	2175	<u>496</u> 219	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>17.78</u> 1,58
17	& C113-953-K-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, сіра (3м), UEA	м	42,4	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,42	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	582	442	<u>48</u> 33	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>3.61</u> 0,24
19	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,32	<u>780.46</u> 453,84	<u>115.06</u> 78,79	1811	1053	<u>267</u> 183	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>8.61</u> 1,31
20	& С153-91-18 варіант 1	Кабель витая пара 33ЦМ Cat. 5e F/UTP LSZH 4x2x24 AWG (7091004) бухта 305м. (FTP медь безгалогенний)	м	279,5	<u>26.74</u> -	<u>-</u> -	7474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13597	3670	<u>811</u> 435		<u>30.00</u> 3,13
		Разом будівельні роботи, грн.					13597				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9116				
		всього заробітна плата, грн.					4105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					679				
		Всього будівельні роботи, грн.					15645				

		Всього по розділу 3					15645				
21	КП2-16-10	Розділ 4. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>4412.09</u> 4412,09	<u>-</u> -	4412	4412	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4412	4412	<u>-</u> -		<u>23.00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4412				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1730 2,00 443 6142				

		Всього по розділу 4					6142				
		Разом прямі витрати по кошторису					121014	11976	<u>1253</u>		<u>80,79</u>
		Разом устаткування, грн.					84716		577		4,17
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3327				
		Всього устаткування, грн.					88043				
		Разом будівельні роботи, грн.					36298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23069				
		всього заробітна плата, грн.					12553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5501				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,50				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1610				
		Всього будівельні роботи, грн.					41799				

		Всього по кошторису					129842				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					92,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14163				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Шафа комутаційна											
1	KM10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	1	<u>1370.55</u> 502,62	<u>77.23</u> 24,65	1371	503	<u>77</u> 25	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>3.20</u> 0,18		
2	& 1503-837-16 варіант 2	IP-міні ATC Grandstream UCM6300A	шт	1	<u>14000.00</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
3	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або ATC настільний	шт	3	<u>376.76</u> 190,95	<u>-</u> -	1130	573	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>4.20</u> -		
4	& 1503-837-13 варіант 2	IP телефон Grandstream GRP2601P	шт	3	<u>1820.00</u> -	<u>-</u> -	5460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
5	& C1545-288-23 варіант 3	Кріплення Grandstream GRP phone wall mount for GRP2601P	шт	3	<u>178.54</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KM10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	1	<u>877.70</u> 773,18	<u>1.44</u> 0,25	878	773	<u>1</u> -	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>6.40</u> -
7	& 1503-837-14	OpenVox SWG-M204G	шт	1	<u>18750.00</u> -	<u>-</u> -	18750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	5	<u>230.74</u> 224,91	<u>3.63</u> 1,68	1154	1125	<u>18</u> 8	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8.00</u> 0,06
9	& 1602-30041-60	Кольоровий відеодомофон Alpha Hybrid White	шт	2	<u>7166.67</u> -	<u>-</u> -	14333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 1602-30041-61	Панель виклику Neolight Solo FHD Silver	шт	3	<u>2075.00</u> -	<u>-</u> -	6225	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63837	2974	<u>96</u> 33		<u>21.80</u> 0,24
		Разом устаткування, грн.					58768				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2307				
		Всього устаткування, грн.					61075				
		Разом будівельні роботи, грн.					5069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1999				
		всього заробітна плата, грн.					3007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1343				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					398				
		Всього будівельні роботи, грн.					6412				

		Всього по розділу 1					67487				
		Розділ 2. Кабельна продукція									
11	KB21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,28	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	2009	1450	<u>330</u> 146	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>11.85</u> 1,05
12	& C113-953-K-1	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм,сіра (3м), УЕА	м	28,3	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,28	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	388	295	<u>32</u> 22	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>2.41</u> 0,16
14	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,71	<u>780.46</u> 453,84	<u>115.06</u> 78,79	554	322	<u>82</u> 56	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>2.63</u> 0,40
15	& С1545-1168-4 варіант 1	Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8	м	101	<u>24.26</u> -	<u>-</u> -	2450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5879	2067	<u>444</u> 224		<u>16.89</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					5879				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3368				
		всього заробітна плата, грн.					2291				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1144				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					7023				

		Всього по розділу 2					7023				
16	КП2-16-10	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	1	<u>4412.09</u> 4412,09	<u>-</u> -	4412	4412	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23.00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4412	4412	<u>-</u> -		<u>23.00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4412				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4412				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1730 2,00 443 6142				

		Всього по розділу 3					6142				
		Разом прямі витрати по кошторису					74128	9453	<u>540</u>		<u>61,69</u>
		Разом устаткування, грн.					58768		257		1,85
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2307				
		Всього устаткування, грн.					61075				
		Разом будівельні роботи, грн.					15360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5367				
		всього заробітна плата, грн.					9710				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4216				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1221				
		Всього будівельні роботи, грн.					19576				

		Всього по кошторису					80651				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					69,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10931				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016

на охоронна сигналізація

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 67,646 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12158 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 19,568 тис. грн.
Середній розряд робіт 5,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>4953.59</u>	<u>1.78</u>	4954	4734	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.80</u>
					4734,32	0,31			-	0,0026	-
2	& 1602-30041-62	Прилад прийомо-контрольний Hub 2	шт	1	<u>5749.17</u>	<u>-</u>	5749	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 1602-30041-64	Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl	шт	2	<u>640.83</u>	<u>-</u>	1282	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	<u>230.74</u>	<u>3.63</u>	3230	3149	<u>51</u>	<u>1.6000</u>	<u>22.40</u>
		Ретранслятор радіосигналу ReX 2	шт	1	224,91	1,68			24	0,0126	0,18
5	& 1602-30041-63		шт	1	<u>5360.00</u>	<u>-</u>	5360	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30041-65 варіант 2	Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD)	шт	3	<u>5120.00</u> -	<u>-</u> -	15360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& 1602-30041-66 варіант 2	Сповіщувач магнітоконтатний бездротовий DoorProtect	шт	9	<u>1245.82</u> -	<u>-</u> -	11212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& 1602-30041-54-1 варіант 1	Оповіщувач звуковий HomeSiren	шт	1	<u>1989.08</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4239.21</u> 4239,21	<u>-</u> -	4239	4239	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
10	ПЖ5-51	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий	комплект	1	<u>5247.76</u> 5247,76	<u>-</u> -	5248	5248	<u>-</u> -	<u>28.6700</u> -	<u>28.67</u> -
11	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	1	<u>129.96</u> 129,96	<u>-</u> -	130	130	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>0.71</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58753	17500	<u>53</u> 24		<u>111.74</u> 0,18
		Разом устаткування, грн.					38963				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1529				
		Всього устаткування, грн.					40492				
		Разом будівельні роботи, грн.					19790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2237				
		всього заробітна плата, грн.					17524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7364				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2044				
		Всього будівельні роботи, грн.					27154				

		Всього по розділу 1					67646				
		Разом прямі витрати по кошторису					58753	17500	<u>53</u> 24		<u>111.74</u> 0,18
		Разом устаткування, грн.					38963				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1529				
		Всього устаткування, грн.					40492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					19790				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2237				
		всього заробітна плата, грн.					17524				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7364				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2044				
		Всього будівельні роботи, грн.					27154				

		Всього по кошторису					67646				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					121,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					19568				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017
на відеоспостереження**

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 430,088 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,65033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,622 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Устаткування та матеріали									
1	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>514.50</u>	<u>11.88</u>	515	503	<u>12</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.20</u>
					502,62	3,79			4	0,0278	0,03
2	& 3000-162	Відеореєстратор 16-канальний мережевий Ajax NVR HAC	шт	1	<u>8250.00</u>	<u>-</u>	8250	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3ів], маса до 5 кг	шт	2	<u>214.35</u>	<u>3.63</u>	429	421	<u>8</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.20</u>
					210,72	1,68			3	0,0126	0,03
4	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск 3.5 12TB SATA Seagate	шт	1	<u>17520.83</u>	<u>-</u>	17521	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	& 1517-1473-1-72	Жорсткий диск Seagate SkyHawk ST6000VX008 6T6	шт	1	<u>5554.16</u>	<u>-</u>	5554	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-

Розділ 2. Шафа комутації (ШК СКМ)

Розділ 3. Зовнішній відеонагляд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	2	<u>514.50</u> 502,62	<u>11,88</u> 3,79	1029	1005	<u>24</u> 8	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>6.40</u> 0,06
21	& 1601-2430-21 варіант 3	Відеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW2449TL-S-PRO 4МП (2,8мм)	шт	1	<u>4908.33</u> -	<u>-</u> -	4908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& 1601-2430-21 варіант 2	Відеокамера Dahua DH-IPC-HFW2441T-ZS	шт	1	<u>6775.00</u> -	<u>-</u> -	6775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КМ10-99-1	Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів	номер	2	<u>1370.55</u> 502,62	<u>77,23</u> 24,65	2741	1005	<u>154</u> 49	<u>3.2000</u> 0,1807	<u>6.40</u> 0,36
24	& C1512-64-2 варіант 1	Комутатор Hikvision DS-3E0310HP-E POE	шт	1	<u>4590.05</u> -	<u>-</u> -	4590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1504-7001-58-1Y6 варіант 2	Маршрутизатор MikroTik RB952Ui-5ac2nD	шт	1	<u>1875.00</u> -	<u>-</u> -	1875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C157-273-1 варіант 1	Мережевий фільтр	шт	1	<u>170.25</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	1	<u>514.50</u> 502,62	<u>11,88</u> 3,79	515	503	<u>12</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0278	<u>3.20</u> 0,03
28	& 3000-162 варіант 2	Відеореєстратор DHI-NVR2108-I2	шт	1	<u>4658.34</u> -	<u>-</u> -	4658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27261	2513	<u>190</u> 61		<u>16.00</u> 0,45
		Разом устаткування, грн.					18216				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					716				
		Всього устаткування, грн.					18932				
		Разом будівельні роботи, грн.					9045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6342				
		всього заробітна плата, грн.					2574				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					271				
		Всього будівельні роботи, грн.					10081				

		Всього по розділу 3					29013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кабелі та дроти									
29	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,49	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	3516	2537	<u>578</u> 256	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>20.74</u> 1,84
30	& C113-953-K-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, сіра (3м), UEA	м	49,5	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1846-1 варіант 18	Скоба для кріплення труби 20мм, Stilma	шт	98	<u>48.14</u> -	<u>-</u> -	4718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C113-953-KФ-26 варіант 3	Дюбель цвях 6х40 з комірцем	шт	98	<u>0.80</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,49	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	679	515	<u>56</u> 39	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>4.21</u> 0,28
34	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	2,916	<u>780.46</u> 453,84	<u>115.06</u> 78,79	2276	1323	<u>336</u> 230	<u>3.7100</u> 0,5634	<u>10.82</u> 1,64
35	& C153-91-18 варіант 1	Кабель витая пара 33ЦМ Cat. 5e F/UTP LSZH 4x2x24 AWG (7091004) бухта 305м. (FTP медь безгалогенный	м	344	<u>26.74</u> -	<u>-</u> -	9199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	12,0882	<u>10561.08</u> 2558,02	<u>4221.09</u> 1275,74	127664	30922	<u>51025</u> 15421	<u>19.2000</u> 9,4105	<u>232.09</u> 113,76
37	& C157-273-1 варіант 2	Кабель мультимедійний HDMI M to HDMI M 10.0m PowerPlant	шт	1	<u>762.69</u> -	<u>-</u> -	763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C153-91-18 варіант 2	Кабель оптичний ОКТ-Д(1,5)П-12Е1-0,36ф3, 5/022Н18-12	м	923	<u>13.48</u> -	<u>-</u> -	12442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C153-91-18 варіант 3	Кабель скручена пара FTP	м	300	<u>25.54</u> -	<u>-</u> -	7662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& С1545-2044-22 варіант 3	Дюбель цвях 6х80 з комірцем	шт	200	<u>1,18</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					170070	35297	<u>51995</u> 15946		<u>267,86</u> 117,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170070 82778 51243 24648 37,39 7901 194718				

		Всього по розділу 4					194718				
41	КП2-13-8	Розділ 5. Пусконаладжувальні роботи. Прилад, пристрій програмування і налагодження	шт	1	<u>18607,51</u> 18607,51	<u>-</u> -	18608	18608	<u>-</u> -	<u>97,0000</u> -	<u>97,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					18608	18608	<u>-</u> -		<u>97,00</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18608 18608 7300 8,44 1869 25908				

		Всього по розділу 5					25908				
		Разом прямі витрати по кошторису					384880	70917	<u>52416</u> 16083		<u>477,21</u> 118,53
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн.					154235 6058 160293 230645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 31332,24 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					107312 87000 38931 54,59 11622 219 269795 430088				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					650,33 98622				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018_3

на система контролю загазованості

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 87,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,1473 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 21,938 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	2334,12	1,44	2334	2209	1	17,6000	17,60
					2208,62	0,25			-	0,0021	-
2	& 2402-4058-A-1	Блок управління "ВАРТА 1-03.14" Без "Mjdbus RTU"	шт	1	11210,00	-	11210	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	5	481,86	1,78	2409	1933	9	3,2000	16,00
					386,59	0,31			2	0,0026	0,01
4	& 2402-4058-A-2	Давач метану і природнього газу Дм-14	шт	5	4080,00	-	20400	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
5	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1994,04	1,44	1994	1091	1	8,0000	8,00
					1091,12	0,25			-	0,0021	-
6	& 1602-30036-8	Блок живлення БЖ-1230	шт	1	5330,00	-	5330	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4239.21</u> 4239,21	<u>-</u> -	4239	4239	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
20	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу	шт	5	<u>329.47</u> 329,47	<u>-</u> -	1647	1647	<u>-</u> -	<u>1.8000</u> -	<u>9.00</u> -
21	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11	шт	7	<u>129.96</u> 129,96	<u>-</u> -	910	910	<u>-</u> -	<u>0.7100</u> -	<u>4.97</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6796	6796	<u>-</u> -		<u>37.13</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6796 6796 2677 3,22 683 9473				

		Всього по розділу 1					9473				
		Разом прямі витрати по кошторису					77879	18323	<u>3224</u> 1077		<u>127.40</u> 7,91
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					37486 1471 38957				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40393 18846 19400 8597 11,99 2538				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 567,44 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4 48994				

		Всього по кошторису					87951				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					147,30				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21938				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019_СПДЗ

на система протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1084,143 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,68013 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 92,645 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система Д-1, Д-2									
1	КБ20-33-4	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,7 т	1 шт	2	<u>7420.16</u> 3499,28	<u>3062.50</u> 1107,32	14840	6999	<u>6125</u> 2215	<u>27.2000</u> 6,4584	<u>54.40</u> 12,92
2	& 2308-1001-250 варіант 4	Вентилятор KROV91-071-DUF400-N-00300/6-Y1	шт	2	<u>116988.30</u> -	<u>-</u> -	233977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,76	<u>1530.14</u> 1110,44	<u>252.76</u> 73,26	2693	1954	<u>445</u> 129	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>15.01</u> 0,92
4	& С130-886-8 варіант 3	Стакан STAM 402-71-N	шт	2	<u>14960.70</u> -	<u>-</u> -	29921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	5	<u>853.21</u> 431,87	<u>22.13</u> 9,07	4266	2159	<u>111</u> 45	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>17.00</u> 0,33

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	2	<u>1234,20</u> 1149,77	<u>81,07</u> 32,47	2468	2300	<u>162</u> 65	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>16,86</u> 0,46
15	& 2308-4001-545 варіант 5	Вентилятор OZA-501-056-N-00300/2-Y2	шт	1	<u>29466,45</u> -	<u>-</u> -	29466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2308-4001-545 варіант 6	Вентилятор OZA-501-050-N-00220/2-Y2	шт	1	<u>25675,65</u> -	<u>-</u> -	25676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ20-15-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	2	<u>1491,35</u> 673,21	<u>53,10</u> 21,77	2983	1346	<u>106</u> 44	<u>5,3000</u> 0,1596	<u>10,60</u> 0,32
18	& С130-382-А-92 варіант 2	Клапан повітряний NER-600x700-M220-S-N-10000-Y2	шт	1	<u>68821,52</u> -	<u>-</u> -	68822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	1	<u>464,97</u> 255,31	<u>8,85</u> 3,63	465	255	<u>9</u> 4	<u>2,0100</u> 0,0266	<u>2,01</u> 0,03
20	& С130-382-152-П варіант 5	Клапан GМK-R-300x500-N-HD-1-y2	шт	1	<u>2816,66</u> -	<u>-</u> -	2817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	1 ґрата	1	<u>423,10</u> 299,77	<u>53,98</u> 17,51	423	300	<u>54</u> 18	<u>2,3600</u> 0,1291	<u>2,36</u> 0,13
22	& С130-382-153 варіант 5	Сітка захисна SET-300x500-40-ZS	шт	1	<u>579,21</u> -	<u>-</u> -	579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,7222	<u>1247,06</u> 1212,33	<u>8,85</u> 3,63	901	876	<u>6</u> 3	<u>9,7800</u> 0,0266	<u>7,06</u> 0,02
24	& С1545-89-738 варіант 3	Вставка OZA-COM 100-056-ZS	шт	2	<u>1605,20</u> -	<u>-</u> -	3210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С101-1029 варіант 4	Опора OZA-MOP-056-ZC	шт	2	<u>1582,08</u> -	<u>-</u> -	3164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1545-89-738 варіант 4	Вставка OZA-COM 100-050-ZS	шт	2	<u>1456,03</u> -	<u>-</u> -	2912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С101-1029 варіант 3	Опора OZA-MOP-050-ZC	шт	2	<u>1045,05</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0531	<u>34765,94</u> 25709,30	<u>589,69</u> 228,48	1846	1365	<u>31</u> 12	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>11,01</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром до 3200 мм	100м2	0,2127	<u>25746.86</u> 15636,31	<u>464.63</u> 174,39	5476	3326	<u>99</u> 37	<u>126.1400</u> 1,2787	<u>26.83</u> 0,27
30	С130-1128 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої товщиною 0,8 мм	м2	26,58	<u>1099.61</u> -	<u>-</u> -	29228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					182526	9768	<u>467</u> 183		<u>76.73</u> 1,32
		Разом устаткування, грн.					55142				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2165				
		Всього устаткування, грн.					57307				
		Разом будівельні роботи, грн.					127384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117149				
		всього заробітна плата, грн.					9951				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5036				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1670				
		Всього будівельні роботи, грн.					132420				

		Всього по розділу 2					189727				
		Розділ 3. Система ПД-1									
31	КБ20-15-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм	1 шт	1	<u>853.21</u> 431,87	<u>22.13</u> 9,07	853	432	<u>22</u> 9	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.40</u> 0,07
32	& С130-382-154-Р варіант 1	Клапан повітряний NER-500x500-M220-S-N-10000-Y2	шт	1	<u>64515.44</u> -	<u>-</u> -	64515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ20-14-7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	1 шт	4	<u>464.97</u> 255,31	<u>8.85</u> 3,63	1860	1021	<u>35</u> 15	<u>2.0100</u> 0,0266	<u>8.04</u> 0,11
34	& С130-382-152-П варіант 6	Клапан GМК-R-300x300-N-HD-1-y2	шт	1	<u>2816.66</u> -	<u>-</u> -	2817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С130-382-152-П варіант 2	Клапан KPD-4-03-400x400-2*f-MP220-out-SET-0	шт	2	<u>35629.19</u> -	<u>-</u> -	71258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-382-152-П варіант 3	Клапан KPD-4-05-300x300-1*f-MP220-in-SET-0	шт	1	<u>17095.69</u> -	<u>-</u> -	17096	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0836	<u>34765.94</u> 25709,30	<u>589.69</u> 228,48	2906	2149	<u>49</u> 19	<u>207.4000</u> 1,6753	<u>17.34</u> 0,14
38	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], периметром до 2400 мм	100м2	0,0736	<u>29879.72</u> 19345,20	<u>455.78</u> 170,76	2199	1424	<u>34</u> 13	<u>156.0600</u> 1,2521	<u>11.49</u> 0,09
39	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні], діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,0173	<u>34741.13</u> 25709,30	<u>517.04</u> 196,63	601	445	<u>9</u> 3	<u>207.4000</u> 1,4418	<u>3.59</u> 0,02
40	C130-1128 варіант 4	Повітроводи з оцинкованої товщиною 0,8 мм	м2	17,45	<u>1099.61</u> -	<u>-</u> -	19188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ26-24-3	Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10 м2	10,5	<u>1884.25</u> 1081,83	<u>553.15</u> 226,75	19785	11359	<u>5808</u> 2381	<u>8.1200</u> 1,6625	<u>85.26</u> 17,46
42	& C1113-286-41 варіант 1	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	105	<u>370.73</u> -	<u>-</u> -	38927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	11	<u>1907.70</u> 1566,96	<u>340.74</u> 139,68	20985	17237	<u>3748</u> 1536	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>133.98</u> 11,27
44	& C1113-286-43 варіант 1	Сітка зварна 12*12/0,8мм (Н1*L10) оц	м2	110	<u>68.05</u> -	<u>-</u> -	7486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-137-СТ варіант 3	Фольга алюмінієва самоклеєнкаTAL-50-50 (30мкм, 50ммх50м)	м	140	<u>4.03</u> -	<u>-</u> -	564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C111-137-СТ варіант 1	Ущільнювач шинорейки 5х10 мм	м	125	<u>4.11</u> -	<u>-</u> -	514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& C1550-64-8 варіант 2	Зажим з болтом KLQ -25-2,5	шт	100	<u>7.40</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C1550-64-8 варіант 3	Болти DIN 933 8x25 - 5,8 ОЦ.	шт	170	<u>2.40</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1550-64-8 варіант 4	Гайка М8 DIN 934 ЦБ	шт	214	<u>0.92</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C1550-64-8 варіант 6	Шайба М8 DIN 9021 ЦБ	шт	52	<u>1.07</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
51	& C1550-64-8 варіант 7	FT 3,9x11 Гвинт самонарізаючий для г/к профілю, зі свердлом, PH (ЦБ)	шт	400	<u>0.46</u> -	- -	184	-	- -	- -	- -
52	& C1550-64-8 варіант 5	TM M8/10*28 Анкер розпірний монтажний забивний латунь	шт	52	<u>8.01</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
53	& C111-137-СТ варіант 2	Шпилька М8х2000	м	23	<u>35.73</u> -	- -	822	-	- -	- -	- -
54	& C111-137-СТ варіант 4	Траверса монтажна Т20 (1,20мм) 2,5м	м	14	<u>68.57</u> -	- -	960	-	- -	- -	- -
55	C1550-38 варіант 9	Піна PENOTEK проф. 70 л всесезон	балон	1	<u>219.80</u> -	- -	220	-	- -	- -	- -
56	C1550-38 варіант 10	Герметик DOKTOR FIX універсальний силікон 260мл прозор	балон	2	<u>129.02</u> -	- -	258	-	- -	- -	- -
57	C111-1638 варіант 1	Круг відрізний для металу ATAMAN 41 14A 125 1,2 22,23	шт	10	<u>26.67</u> -	- -	267	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					276083	34067	<u>9705</u> 3976		<u>263.10</u> 29,16
		Разом будівельні роботи, грн.					276083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232311				
		всього заробітна плата, грн.					38043				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18157				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5785				
		Всього будівельні роботи, грн.					294240				

		Всього по розділу 3					294240				
		Разом прямі витрати по кошторису					1033761	73371	<u>17334</u> 6726		<u>574.80</u> 45,95
		Разом устаткування, грн.					289119				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					11353				
		Всього устаткування, грн.					300472				
		Разом будівельні роботи, грн.					744642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					653937 80097 39029 59,38 12548 783671				
		----- Всього по кошторису					1084143				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					680,13 92645				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020_АСПДЗ

на автоматика систем протидимного захисту

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 265,293 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,428 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 64,814 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	4	5875.93	1399.85	23504	11348	5599	20.8000	83.20
					2836,91	517,84			2071	3,2994	13,20
2	& 9900-1050	Шафа керування СПДЗ (3кВт, 380В)	шт	3	16970.00	-	50910	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	& 9900-1052	Шафа керування СПДЗ (2,2кВт, 380В)	шт	1	16970.00	-	16970	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
4	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	4953.59	1.78	4954	4734	2	36.8000	36.80
					4734,32	0,31			-	0,0026	-
5	& 2402-4058-106	Прилад управління, об'єднаний з джерелом живлення, 4 кільця, вбудовані ізолятори ППКП-П(4)к	шт	1	43747.50	-	43748	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
6	КМ10-667-3	Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС	10промен	1,5	3958.81	1.78	5938	5249	3	27.2000	40.80
					3499,28	0,31			-	0,0026	-
7	& 1504-15410-209	Блок комутації адресний БКА-220	шт	12	1164.39	-	13973	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 1504-4001-8 варіант 2	Блок узгодження адресний БСА	шт	3	<u>480.00</u> -	<u>-</u> -	1440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ10-398-1	Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20	шт	1	<u>2134.33</u> 1091,12	<u>-</u> -	2134	1091	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8.00</u> -
10	& 170328-8103 варіант 2	Прилад керування та індексації 24К	шт	1	<u>12122.00</u> -	<u>-</u> -	12122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	12	<u>243.79</u> 218,22	<u>-</u> -	2925	2619	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.20</u> -
12	& 1602-30033-4 варіант 4	Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж	шт	6	<u>342.00</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 1602-30033-4 варіант 6	Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-С	шт	6	<u>342.00</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>146.06</u> 112,46	<u>-</u> -	876	675	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>4.80</u> -
15	& 1602-30033-4 варіант 5	Датчик положення пожежного крану ДППК	шт	6	<u>200.00</u> -	<u>-</u> -	1200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	6	<u>262.11</u> 193,30	<u>6.93</u> 1,22	1573	1160	<u>42</u> 7	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>9.60</u> 0,06
17	& 1602-30033-6 варіант 5	Сповіщувач охоронний магнітоконтактний ИО 102-9-8 "СОМК-1-8"	шт	6	<u>128.33</u> -	<u>-</u> -	770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-2-1	Кабельна продукція Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,716	<u>7174.69</u> 5178,23	<u>1179.99</u> 522,61	5137	3708	<u>845</u> 374	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>30.31</u> 2,69
19	& С113-953-К-1 варіант 2	Труба жорстка гладка з раструбом ПВХ д. 20мм, сіра (3м), УЕА	м	72,316	<u>16.90</u> -	<u>-</u> -	1222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,716	<u>1386.00</u> 1052,04	<u>115.06</u> 78,79	992	753	<u>82</u> 56	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>6.16</u> 0,40
21	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	5,196	<u>1019.13</u> 834,02	<u>34.51</u> 19,50	5295	4334	<u>179</u> 101	<u>6.2600</u> 0,1327	<u>32.53</u> 0,69
22	& С1545-64-83 варіант 1	Кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8 Оранж	м	343	<u>13.85</u> -	<u>-</u> -	4751	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1545-64-435 варіант 1	Кабель JE-H(St)H-FE180/E30 2x2x0,8	м	260	<u>24.41</u> -	<u>-</u> -	6347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-1846-1 варіант 18	Скоба для кріплення труби 20мм, Stilma	шт	100	<u>48.14</u> -	<u>-</u> -	4814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи.											
25	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	<u>4239.21</u> 4239,21	<u>-</u> -	4239	4239	<u>-</u> -	<u>23.1600</u> -	<u>23.16</u> -
26	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	3	<u>1537.54</u> 1537,54	<u>-</u> -	4613	4613	<u>-</u> -	<u>8.4000</u> -	<u>25.20</u> -
27	ПЖ5-27	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит сигналізації систем ГПТ, димовиводу	напрямок	4	<u>2320.95</u> 2320,95	<u>-</u> -	9284	9284	<u>-</u> -	<u>12.6800</u> -	<u>50.72</u> -
28	ПЖ5-28	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пульт [щиток] дистанційного пуску систем ГПТ, ВПТ, порошкового п/т и димовиводу	напрямок	1	<u>1025.02</u> 1025,02	<u>-</u> -	1025	1025	<u>-</u> -	<u>5.6000</u> -	<u>5.60</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					19161	19161	<u>-</u> -		<u>104.68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					19161				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7548				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,10				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26709				

		Всього по розділу 1					26709				
		Разом прямі витрати по кошторису					234860	54832	<u>6752</u>		<u>376,08</u>
		Разом устаткування, грн.					131264		2609		17,04
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5155				
		Всього устаткування, грн.					136419				
		Разом будівельні роботи, грн.					103596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42012				
		всього заробітна плата, грн.					57441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25234				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7373				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 6312,48 x 0,007, грн.					44				
		Всього будівельні роботи, грн.					128874				

		Всього по кошторису					265293				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					428,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					64814				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021

на архітектурні рішення. прив'язка

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проєкт повторного використання. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 553,629 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,80295 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 117,283 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опорядження зовнішнє									
		арк. 7									
		=====									
		Тип 1 (67,01 м2) т.200 мм									
1	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,6701	70983.73	-	47566	45210	-	459.6460	308.01
					67466,84	-			-	-	-
2	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,6701	1384.77	-	-928	-928	-	10.1530	-6.80
					1384,77	-			-	-	-
3	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2-й ШАР 100 мм)	1 м3	6,701	4819.31	-	32294	32231	-	35.2660	236.32
					4809,93	-			-	-	-
4	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,335	9348.04	-	-3132	-3132	-	67.5290	-22.62
					9348,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	13,402	<u>48.08</u> -	- -	644	-	- -	- -	- -
6	C1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit CT 190 ЖК	кг	1182,57	<u>15.87</u> -	- -	18767	-	- -	- -	- -
7	& C114-4-У-11 варіант 2	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ ФАЦЕФЕКТ 135, товщ. 100 мм	м3	14,74	<u>4917.97</u> -	- -	72491	-	- -	- -	- -
8	& C1550-64-8 варіант 13	Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/280	шт	541	<u>11.65</u> -	- -	6303	-	- -	- -	- -
9	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm ===== Тип 1опорядження (72,8 м2)	м2	77,06	<u>39.47</u> -	- -	3042	-	- -	- -	- -
10	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	17,31	<u>82.16</u> -	- -	1422	-	- -	- -	- -
11	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174 ===== Тип 1а (4,82 м2) т.150 мм	кг	182	<u>110.43</u> -	- -	20098	-	- -	- -	- -
12	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,0482	<u>70983.73</u> 67466,84	- -	3421	3252	- -	<u>459.6460</u> -	<u>22.15</u> -
13	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,0482	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-67	-67	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-0.49</u> -
14	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (2-й ШАР 100 мм)	1 м3	0,482	<u>4819.31</u> 4809,93	- -	2323	2318	- -	<u>35.2660</u> -	<u>17.00</u> -
15	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,024	<u>9348.04</u> 9348,04	- -	-224	-224	- -	<u>67.5290</u> -	<u>-1.62</u> -
16	& C111-СИТ-2021-5 варіант 4	Грунтовка глибокопроникна CERESIT-CT 17	л	0,964	<u>48.08</u> -	- -	46	-	- -	- -	- -
17	C1550-21 варіант 3	Розчинова суміш Ceresit CT 85 для приклеювання та захисту плит із ППС	кг	86,76	<u>15.37</u> -	- -	1334	-	- -	- -	- -
18	& C1545-89-14-9 варіант 6	Плити пінополістир.екструд. 1180х580х50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,27	<u>4920.59</u> -	- -	1329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C1545-89-14-9 варіант 3	Плити пінополістир.екструд. 1180x580x100-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,53	<u>4377.81</u> -	- -	2320	-	- -	- -	- -
20	& C1550-64-8 варіант 13	Дюбель з стал. цвяхом з термогол. 10/280	шт	39	<u>11.65</u> -	- -	454	-	- -	- -	- -
21	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm =====	м2	5,54	<u>39.47</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
22	C1550-22 варіант 2	Тип 1а опорядження (5,48 м2) Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби ВИТРАТА: Ceresit CT 77 БАЗА+Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм H2+Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм артикул S2=4,5кг/м2	кг	1,3	<u>82.16</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
23	C111-2012-15 варіант 2	Штукатурка декоративно-мозаїчна полімерна Ceresit CT 77 БАЗА	кг	7,046	<u>226.05</u> -	- -	1593	-	- -	- -	- -
24	C1550-61 варіант 1	Ceresit CT-77 Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм H2	кг	8,807	<u>143.84</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
25	C1550-61 варіант 2	Пісок кварцевий 1,4-2,0 мм =====	кг	8,807	<u>1.64</u> -	- -	14	-	- -	- -	- -
26	КБ15-78-3	Укоси (0,97 м2) Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,0097	<u>81803.53</u> 77641,92	- -	793	753	- -	<u>528.9680</u> -	<u>5.13</u> -
27	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	-0,0097	<u>1384.77</u> 1384,77	- -	-13	-13	- -	<u>10.1530</u> -	<u>-0.10</u> -
28	КБ13-52-1	Ґрунтування поверхні	100м2	-0,0097	<u>671.18</u> 671,18	- -	-7	-7	- -	<u>4.5100</u> -	<u>-0.04</u> -
29	КБ26-32-1 ПРИС.	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	-0,07	<u>4809.93</u> 4809,93	- -	-337	-337	- -	<u>35.2660</u> -	<u>-2.47</u> -
30	C1550-21 варіант 4	Суміш MB Ceresit CT 190 ЖК	кг	5,82	<u>15.87</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
31	C1550-25 варіант 2	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	1,24	<u>39.47</u> -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	C1550-22 варіант 2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	0,25	<u>82,16</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-2012-13 варіант 1	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit СТ 174	кг	2,43	<u>110,43</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					213569	79056	<u>-</u> -		<u>554,47</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					213569 134513 79056 38019 59,52 12579 251588				

		Всього по розділу 1					251588				
		Розділ 2. Покрівля									
		арк. 8 =====									
		Тип 1 (21,53 м2)									
34	КБ12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,3021	<u>4284,22</u> 3589,08	<u>207,63</u> 85,29	1294	1084	<u>63</u> 26	<u>26.9390</u> 0,5407	<u>8.14</u> 0,16
35	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	6,6	<u>227,22</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-859-1-14 варіант 2	Рулонний матеріал Біполь ЕПП 3,0	м2	33,231	<u>158,38</u> -	<u>-</u> -	5263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,2153	<u>13540,85</u> 4610,98	<u>2691,37</u> 1101,29	2915	993	<u>579</u> 237	<u>42.2290</u> 7,1155	<u>9.09</u> 1,53
38	КБ12-22-2 к=85	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 100 мм)	100м2	0,2153	<u>39750,54</u> 1429,30	<u>2969,75</u> 1219,76	8558	308	<u>639</u> 263	<u>13.0900</u> 7,8353	<u>2.82</u> 1,69
39	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,2153	<u>2346,64</u> 2056,61	<u>97,57</u> 87,53	505	443	<u>21</u> 19	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>3.84</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-870-4	Сітка кладочна 2,5 (100*100*1000*2000)	м2	23,683	<u>35.25</u>	-	835	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
41	PC1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари (три шари)	100 м2	0,2153	<u>16238.39</u> 15714,04	<u>489.22</u> 250,44	3496	3383	<u>105</u> 54	<u>132.4180</u> 1,9278	<u>28.51</u> 0,42
42	& C114-K197-2	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ РУФ Н ОПТИМА 110 1200х600х100мм	м3	4,4909	<u>4457.27</u>	-	20017	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
43	& C114-K197-1	Плити мінераловатні ТЕРМОВУЛ РУФ В ОПТИМА 180 1200х600х100мм	м3	2,218	<u>7289.50</u>	-	16168	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& C111-1594-2	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	23,683	<u>66.00</u>	-	1563	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
45	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	23,3	<u>546.26</u>	-	12728	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
46	& C111-155-26	Дюбель LDTK285 для кріплення м'яких ізоляційних матеріалів	шт	139	<u>11.39</u>	-	1583	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111-155-26	Дюбель для кріпл.теплоізол.LDK/TZ 10х100 з метал.стержнем з термоголовкою	шт	35	<u>4.70</u>	-	165	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		=====									
48	КБ8-5-1	Парапетний та карнизний вузол									
	Тех.ч. табл. 1, п.1.3.1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,4	<u>5363.69</u> 1145,72	<u>203.45</u> 102,93	18237	3895	<u>692</u> 350	<u>9.0200</u> 0,6732	<u>30.67</u> 2,29
	K=0,77, K=0,9										
49	PC1-4-1	Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм	100 м	0,1882	<u>13929.31</u> 13572,27	<u>108.08</u> 99,76	2621	2554	<u>20</u> 19	<u>101.8710</u> 0,7854	<u>19.17</u> 0,15
50	& C111-1594-13	Полімерна мембрана Sikaplan G-18	м2	12,19	<u>546.26</u>	-	6659	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
51	& C111-1594-2	Геотекстиль BRAVATEX 300	м2	17,908	<u>66.00</u>	-	1182	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-СК-15 варіант 3	Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл	шт	1	<u>272.48</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C1555-109-1-1Ж варіант 2	Лист сталевий оцинкований SKP 060 3156 з ПВХ покриттям	м2	1	<u>2081.98</u> -	<u>-</u> -	2082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	0,15	<u>11481.50</u> 9348,04	<u>72.72</u> 26,03	1722	1402	<u>11</u> 4	<u>67.5290</u> 0,1485	<u>10.13</u> 0,02
55	C112-29 варіант 2	Дошка обр.50мм	м3	0,15	<u>9093.06</u> -	<u>-</u> -	1364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ10-57-1	Антисептування водними розчинами дерев'яного бруса парапета	100м2	0,13	<u>1269.94</u> 1236,75	<u>33.19</u> 8,37	165	161	<u>4</u> 1	<u>9.9770</u> 0,0629	<u>1.30</u> 0,01
57	C1113-107 варіант 1	Вогнебіозахист Tutan 4F червоний	т	0,001	<u>322702.16</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,281	<u>4432.21</u> 4426,58	<u>-</u> -	1245	1244	<u>-</u> -	<u>31.9770</u> -	<u>8.99</u> -
59	КБ10-36-1	Установлення каркаса з брусів	1 м3	-0,01375	<u>9348.04</u> 9348,04	<u>-</u> -	-129	-129	<u>-</u> -	<u>67.5290</u> -	<u>-0.93</u> -
60	& C1545-89-14-9 варіант 4	Плити пінополістир.екструд. 1180х580х50-L (0,27376/8п)СТИРОПЛИТ/STYROPLIT	м3	0,275	<u>4921.22</u> -	<u>-</u> -	1353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1632-102-4 варіант 1	Клей - піна проф. "60 секунд" всесезон. 800мл	шт	1	<u>278.35</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C111-1850-21 варіант 2	Шуруп 6,3х60мм для кріплення ізоляції до бетону з головкою під TX-30, Ruspert	шт	200	<u>1.81</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,1709	<u>17909.89</u> 17647,92	<u>261.97</u> 96,05	3061	3016	<u>45</u> 16	<u>146.0800</u> 0,5772	<u>24.97</u> 0,10
64	& C1555-109-1-1Ж варіант 1	Профіль сталевий листовий гнутий	м2	17,9	<u>470.12</u> -	<u>-</u> -	8415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111-1850-21 варіант 3	Саморіз даховий по дереву CH SDS 4,8х35 RAL7016	шт	100	<u>1.48</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-1850-21 варіант 4	10L4214-2K Саморіз з пресшайбою (ЦБ) 4, 2х14	шт	111	<u>0.22</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-1850-21 варіант 1	Тарілка дожимна металева TMD 07 80х40	шт	40	<u>6.17</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C111- СИТ-2021-7 варіант 2	Мастика бітумно-каучукова АМ-10 АКВАИЗОЛ ===== Водостічна система	кг	4,2	<u>160.85</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,03	<u>13007.43</u> 8113,17	<u>-</u> -	390	243	<u>-</u> -	<u>60.8960</u> -	<u>1.83</u> -
70	& C111- 180723 варіант 1	Парапетна воронка ПВХ 90 град., діам. 110 мм	шт	1	<u>1508.70</u> -	<u>-</u> -	1509	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111- 180722 варіант 1	Труба водостічна Profil 100 графітова 3 м	м	3	<u>245.20</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C111- 180724 варіант 1	Коліно Profil 100 графітове	шт	1	<u>319.80</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C111- 180720 варіант 1	Держак труби Profil метал. L220 130 графітовий	шт	3	<u>227.60</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111- 180721 варіант 1	Шпилька метрична М8х1000 мм	шт	0,5	<u>58.22</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					130564	18597	<u>2179</u> 989		<u>148.53</u> 6,50
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					130564 109788 19586 10508 18,36 3878 141072				

		Всього по розділу 2					141072				
		Розділ 3. Огорожі, поручні щити арк. 12									
75	КБ7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,17	<u>11185.49</u> 8819,56	<u>1239.78</u> 336,97	1902	1499	<u>211</u> 57	<u>66.1980</u> 2,4710	<u>11.25</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	& C121-394-30 варіант 3	Перила на внутрішні сходи ОГ-1 з нержавіючої сталі	м	17	<u>9245.98</u> -	<u>-</u> -	157182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					159084	1499	<u>211</u> 57		<u>11,25</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					159084 157374 1556 815 1,40 296 159899				

		Всього по розділу 3					159899				
		Розділ 4. Дверні прорізи арк. 3 ===== Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні									
77	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,108	<u>2263.51</u> 2263,51	<u>-</u> -	244	244	<u>-</u> -	<u>18.2600</u> -	<u>1.97</u> -
78	& C1550-38-6 варіант 1	Піна професійна вогнестіка поліуретанова 750 мл EI 240 TYTAN PROFESSIONAL B1 рожевий	балон	1	<u>354.95</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP6-27-2	Установлення дверних упорів	100 шт	0,01	<u>3109.65</u> 3109,65	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>25.7400</u> -	<u>0.26</u> -
80	& C111-950-5B варіант 1	Дверний упор гумовий чорний Д-70 мм Н-76 мм	шт	1	<u>288.33</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					918	275	<u>-</u> -		<u>2.23</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					918 643 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152 0,27 57 1070				

		Всього по розділу 4					1070				
		Разом прямі витрати по кошторису					504135	99427	<u>2390</u>		<u>716.48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					504135		1046		6,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					402318				
		всього заробітна плата, грн.					100473				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49494				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					79,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16810				
		Всього будівельні роботи, грн.					553629				

		Всього по кошторису					553629				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					802,95				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					117283				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-35BDS
Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 760,716 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,9426 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,536 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,016	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	496	496	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>4.61</u> -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01064	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	46	26	<u>20</u> 8	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>0.21</u> 0,06
3	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,027	<u>57749.11</u> 34428,31	<u>13445.39</u> 5459,36	1559	930	<u>363</u> 147	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>7.41</u> 0,97
4	С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні С12/15	м3	2,74	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	11186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1308	<u>33921.05</u> -	<u>-</u> -	4437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17724	1452	<u>383</u> 155		<u>12.23</u> 1,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					17724 15889 1607 888 1,59 337 18612 18612				
		Розділ 2. Огорожа									
6	КБ9-75-2	арк. 8 Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т	0,4472	<u>36331.91</u> 25793,33	<u>8325.75</u> 693,81	16248	11535	<u>3723</u> 310	<u>193.6000</u> 4,5936	<u>86.58</u> 2,05
7	С111-1090 варіант 4	Труба профільна 60х60х3 мм	т	0,24	<u>36881.26</u> -	<u>-</u> -	8852	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С111-1090 варіант 6	Труба профільна 40х40х3 мм	т	0,02	<u>30668.30</u> -	<u>-</u> -	613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С111-1103 варіант 2	Швелери N12	т	0,19	<u>49865.41</u> -	<u>-</u> -	9474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,126	<u>71941.09</u> 46843,71	<u>24421.69</u> 8679,81	9065	5902	<u>3077</u> 1094	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>44.82</u> 6,44
11	& С111- 950Р варіант 6	Завіс приварний з кулькою Ф16	шт	2	<u>44.24</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111- 950Р варіант 7	Замок	шт	1	<u>1190.18</u> -	<u>-</u> -	1190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111- 950Р варіант 8	Заглушка пласт.ЗК 60*60 чорна	шт	10	<u>14.46</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ9-47-1	Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,12	<u>7019.73</u> 6603,79	<u>415.94</u> 158,63	842	792	<u>50</u> 19	<u>52.6240</u> 1,1714	<u>6.31</u> 0,14
15	& С111- 1831-2 варіант 4	Профнастил НС-44	м2	12,6	<u>352.63</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-1481-17 варіант 7	Саморіз даховий по дереву СН SDS 4,8x35 RAL7016	шт	50	<u>1.48</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	C121-226 варіант 5	Секція 200x50мм 3,00мм/4,00мм 2,03м/2, 50м оц.+ПП RAL 7016 АНТРАЦИТ	шт	3	<u>913.93</u> -	<u>-</u> -	2742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-1481-17 варіант 6	Комплект кріплення скоба + болт на стовп 60*40 оц.+ПП RAL 7016 АНТРАЦИТ	шт	76	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ13-16-3 К=2	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою пензлем	100м2	0,1938	<u>3785.97</u> 3730,13	<u>55.35</u> 20,31	734	723	<u>11</u> 4	<u>26.1580</u> 0,1489	<u>5.07</u> 0,03
20	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0041	<u>120877.08</u> -	<u>-</u> -	496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	ПР13-6359 К=2	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю за два рази	10 м2	1,938	<u>670.35</u> 661,04	<u>7.98</u> 3,69	1299	1281	<u>15</u> 7	<u>4.4440</u> 0,0277	<u>8.61</u> 0,05
22	& C1113-246-1 варіант 2	Грунт-Емаль 3 в 1 антикорозійна RAL7016	т	0,0051	<u>170289.68</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							58336	20233	<u>6876</u> 1434		<u>151.39</u> 8,71
Разом будівельні роботи, грн.							58336				
в тому числі:							31227				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							21667				
всього заробітна плата, грн.							11133				
Загальновиробничі витрати, грн.							18,75				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3965				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69469				
Всього будівельні роботи, грн.							69469				
Всього по розділу 2							69469				
Розділ 3. Обладнання											
23	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,845	<u>132669.14</u> 94600,80	<u>33392.95</u> 16718,16	112105	79938	<u>28217</u> 14127	<u>672.9800</u> 97,1373	<u>568.67</u> 82,08
24	& 1501-4007-14 варіант 2	Дизель-генератор DE-35BDS	шт	1	<u>478106.66</u> -	<u>-</u> -	478107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							590212	79938	<u>28217</u> 14127		<u>568.67</u> 82,08
Разом устаткування, грн.							478107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					18775 496882 112105 3950 94065 39395 51,41 10866 151500 648382				
		Розділ 4. Підключення дизель-генератора									
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг ШАФА АВР	1 шт	1	<u>662.13</u> 492,56	<u>51.52</u> 25,34	662	493	<u>52</u> 25	<u>3.7400</u> 0,1737	<u>3.74</u> 0,17
26	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,013	<u>10586.51</u> 2813,82	<u>4643.20</u> 1403,32	138	37	<u>60</u> 18	<u>21.1200</u> 10,3516	<u>0.27</u> 0,13
27	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,022	<u>9487.41</u> 6432,11	<u>2107.71</u> 885,25	209	142	<u>46</u> 19	<u>52.5800</u> 6,1864	<u>1.16</u> 0,14
28	& С1530-63-4 варіант 6	Труба гофра ел. гнуч. двош. Копофл. д 40мм, HDPE 5	м	2,2	<u>62.90</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,022	<u>2984.13</u> 2190,69	<u>357.87</u> 234,48	66	48	<u>8</u> 5	<u>17.9080</u> 1,6600	<u>0.39</u> 0,04
30	& С1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 3	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*6	м	3,6	<u>200.35</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1934	720	<u>166</u> 67		<u>5.56</u> 0,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1934 1048 787 383 0,59 124 2317				

		Всього по розділу 4					2317				
		Розділ 5. Заземлення									
31	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6329.72</u> 1641,39	<u>4489.83</u> 991,64	2532	657	<u>1796</u> 397	<u>12.3200</u> 6,8107	<u>4.93</u> 2,72
32	& С1545-423-A-13 варіант 2	Шпилька заземлення заклепувальна D20(L=1500)	шт	12	<u>662.08</u> -	<u>-</u> -	7945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1545-423-A-14 варіант 2	Наконечник напрямний заклепувальний D20	шт	4	<u>63.66</u> -	<u>-</u> -	255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-423-A-15 варіант 2	Насадка для забивання шпильок заземлення заклепувальних D20	шт	1	<u>743.45</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С1545-423-A-16 варіант 2	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	2	<u>108.31</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С1545-423-A-16 варіант 4	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	2	<u>109.86</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С1550-36-2-4Ш варіант 2	Стрічка антикорозійна BandFlex	шт	1	<u>442.15</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,23	<u>4267.48</u> 3282,79	<u>673.52</u> 163,96	982	755	<u>155</u> 38	<u>24.6400</u> 1,0630	<u>5.67</u> 0,24
39	& С1545-423-A-34 варіант 1	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м.п.	23	<u>122.86</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,0038	<u>14081.44</u> 10562,04	<u>2105.47</u> 1270,45	54	40	<u>8</u> 5	<u>77.4400</u> 10,1130	<u>0.29</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	& C1545-423-A-9 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	2	<u>512.61</u> -	<u>-</u> -	1025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					17241	1452	<u>1959</u> 440		<u>10.89</u> 3,00
		Разом будівельні роботи, грн.					17241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13830				
		всього заробітна плата, грн.					1892				
		Загальновиробничі витрати, грн.					900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					18141				

		Всього по розділу 5					18141				
42	КБ1-164-2	Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення									
		Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,049	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	1518	1518	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>14.11</u> -
43	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,049	<u>17530.89</u> 17530,89	<u>-</u> -	859	859	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>8.11</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2377	2377	<u>-</u> -		<u>22.22</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2377				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1416				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					564				
		Всього будівельні роботи, грн.					3793				

		Всього по розділу 6					3793				
		Разом прямі витрати по кошторису					687824	106172	<u>37601</u> 16223		<u>770.96</u> 95,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн.					478107				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					18775				
		Всього устаткування, грн.					496882				
		Разом будівельні роботи, грн.					209717				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65944				
		всього заробітна плата, грн.					122395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54117				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16141				
		Всього будівельні роботи, грн.					263834				

		Всього по кошторису					760716				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					942,60				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138536				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-150AS 1,8т
Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1225,452 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00152 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 150,793 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0322	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	997	997	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>9.27</u> -
2	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	0,1288	<u>1937.39</u> 1937,39	<u>-</u> -	250	250	<u>-</u> -	<u>17.6110</u> -	<u>2.27</u> -
3	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,01288	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	56	31	<u>25</u> 10	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>0.26</u> 0,07
4	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,039	<u>57749.11</u> 34428,31	<u>13445.39</u> 5459,36	2252	1343	<u>524</u> 213	<u>274.3510</u> 35,9959	<u>10.70</u> 1,40
5	С1424-11601 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,96	<u>4280.83</u> -	<u>-</u> -	16952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	С124-24 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм (16 мм)	т	0,174	<u>33921.05</u> -	<u>-</u> -	5902	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,011	<u>33021,26</u>	<u>331,29</u>	363	360	<u>3</u>	<u>254,1000</u>	<u>2,80</u>
					32689,97	118,59			1	0,6765	0,01
8	С111-1089 варіант 3	Кут 100х100	т	0,011	<u>43802,01</u>	-	482	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					27254	2981	<u>552</u>		<u>25,30</u>
									224		1,48
		Разом будівельні роботи, грн.					27254				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23721				
		всього заробітна плата, грн.					3205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					663				
		Всього будівельні роботи, грн.					29019				
		- - - - -					-				
		Всього по розділу 1					29019				
		Розділ 2. Покрівля									
9	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,1816	<u>34479,45</u>	<u>9803,30</u>	6261	3967	<u>1780</u>	<u>160,1600</u>	<u>29,09</u>
					21844,22	2001,86			364	11,8868	2,16
10	КБ9-1-1	Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогенових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів	1т	0,1816	<u>9902,70</u>	<u>4338,78</u>	1798	912	<u>788</u>	<u>35,2000</u>	<u>6,39</u>
					5019,52	1697,99			308	10,1259	1,84
11	С121-763 варіант 2	Труба профільна 60х60х2мм	т	0,11	<u>36980,54</u>	-	4068	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С121-763 варіант 1	Труба профільна 80х40х3 мм	т	0,056	<u>41022,48</u>	-	2297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С121-763 варіант 4	Труба профільна 80х40х3 мм	т	0,02	<u>41022,48</u>	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С111-950Р варіант 14	Заглушка пласт.ЗК 60*60	шт	10	<u>14,00</u>	-	140	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С111-950Р варіант 15	Заглушка пласт.ЗК 40*80	шт	8	<u>14,00</u>	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,1716	<u>11204,39</u>	<u>24,70</u>	1923	1918	<u>5</u>	<u>86,9000</u>	<u>14,91</u>
					11179,69	22,80			4	0,1795	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1807-1-У варіант 1	Профнастил НС-44	м2	18	<u>352.63</u> -	<u>-</u> -	6347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С111-1481-17 варіант 14	Саморіз даховий	шт	100	<u>1.88</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23954	6797	<u>2573</u> 676		<u>50.39</u> 4,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23954 14584 7473 3852 6,53 1380 27806				

		Всього по розділу 2					27806				
		Розділ 3. Огорожа									
19	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,108	<u>34479.45</u> 21844,22	<u>9803.30</u> 2001,86	3724	2359	<u>1059</u> 216	<u>160.1600</u> 11,8868	<u>17.30</u> 1,28
20	С121-763 варіант 2	Труба профільна 60х60х2мм	т	0,11	<u>36980.54</u> -	<u>-</u> -	4068	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] - ХВІРТКА	1т	0,014	<u>34479.45</u> 21844,22	<u>9803.30</u> 2001,86	483	306	<u>137</u> 28	<u>160.1600</u> 11,8868	<u>2.24</u> 0,17
22	С121-763 варіант 3	Труба профільна 40х40х2 мм	т	0,015	<u>30767.58</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-950Р варіант 12	Завіса металева точена	шт	2	<u>62.81</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-950Р варіант 16	Заглушка пласт.ЗК 40*40	шт	4	<u>14.00</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КР6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	0,01	<u>18651.09</u> 18651,09	<u>-</u> -	187	187	<u>-</u> -	<u>123.6400</u> -	<u>1.24</u> -
26	& С111-950Р варіант 13	Замок врізний	шт	1	<u>263.68</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,1342	<u>71941.09</u> 46843,71	<u>24421.69</u> 8679,81	9654	6286	<u>3277</u> 1165	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>47.73</u> 6,86
28	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,01	<u>184053.65</u> 176004,18	<u>5311.14</u> 1833,53	1841	1760	<u>53</u> 18	<u>1252.0750</u> 13,4228	<u>12.52</u> 0,13
29	КБ1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	-0,00261	<u>57601.24</u> 57601,24	<u>-</u> -	-150	-150	<u>-</u> -	<u>523.6000</u> -	<u>-1.37</u> -
30	КБ6-1-2	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	-0,00261	<u>83079.78</u> 68329,31	<u>14642.82</u> 7079,41	-217	-178	<u>-38</u> -18	<u>544.5000</u> 46,3191	<u>-1.42</u> -0,12
31	С121-226 варіант 9	Секція 200х50мм 3,00мм/4,00мм 2,03м/2, 50м оц.+ПП	шт	7	<u>913.93</u> -	<u>-</u> -	6398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С121-226 варіант 10	Секція 200х50мм 3,00мм/4,00мм 1,03м/2, 50м оц.+ПП	шт	7	<u>480.86</u> -	<u>-</u> -	3366	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111- 1481-17 варіант 15	Комплект кріплення скоба + болт на стовп 60*40 оц.+ПП	шт	130	<u>15.00</u> -	<u>-</u> -	1950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою пензлем	100м2	0,182	<u>1892.98</u> 1865,07	<u>27.67</u> 10,16	345	339	<u>5</u> 2	<u>13.0790</u> 0,0745	<u>2.38</u> 0,01
35	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0019	<u>120877.08</u> -	<u>-</u> -	230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	ПР13-6359 К=2	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю за два рази	10 м2	1,82	<u>669.02</u> 661,04	<u>7.98</u> 3,69	1218	1203	<u>15</u> 7	<u>4.4440</u> 0,0277	<u>8.09</u> 0,05
37	& С1113- 246-1 варіант 5	Ґрунт-Емаль 3 в 1 антикорозійна	т	0,0055	<u>170289.68</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							34942	12112	<u>4508</u> 1418		<u>88.71</u> 8,38
Разом будівельні роботи, грн.							34942				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18322				
всього заробітна плата, грн.							13530				
Загальновиробничі витрати, грн.							6821				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2389				
Всього будівельні роботи, грн.							41763				

Всього по розділу 3							41763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Обладнання									
38	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,8	<u>82658.63</u> 42213,17	<u>20560.29</u> 10338,77	148786	75984	<u>37009</u> 18610	<u>300.3000</u> 60,1578	<u>540.54</u> 108,28
39	& 1501- 4007-14 варіант 5	Дизель-генератор DE-150AS	шт	1	<u>866687.50</u> -	<u>-</u> -	866688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1015474	75984	<u>37009</u> 18610		<u>540.54</u> 108,28
		Разом устаткування, грн.					866688				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					34035				
		Всього устаткування, грн.					900723				
		Разом будівельні роботи, грн.					148786				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35793				
		всього заробітна плата, грн.					94594				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39467				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					51,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10834				
		Всього будівельні роботи, грн.					188253				

		Всього по розділу 4					1088976				
		Розділ 5. Підключення дизель-генератора									
40	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг ШАФА АВР	1 шт	1	<u>746.89</u> 492,56	<u>51.52</u> 25,34	747	493	<u>52</u> 25	<u>3.7400</u> 0,1737	<u>3.74</u> 0,17
41	КП1-1-1	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність до 100 кВт	шт	1	<u>9591.50</u> 9591,50	<u>-</u> -	9592	9592	<u>-</u> -	<u>50.0000</u> -	<u>50.00</u> -
42	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,013	<u>10586.51</u> 2813,82	<u>4643.20</u> 1403,32	138	37	<u>60</u> 18	<u>21.1200</u> 10,3516	<u>0.27</u> 0,13
43	КБ21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,022	<u>9487.41</u> 6432,11	<u>2107.71</u> 885,25	209	142	<u>46</u> 19	<u>52.5800</u> 6,1864	<u>1.16</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	& C1530-63-4 варіант 8	Труба гофра ел. гнуч. двош. Копофл. д 40мм, HDPE 5	м	2,2	<u>61.59</u> -	<u>-</u> -	135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,022	<u>2984.13</u> 2190,69	<u>357.87</u> 234,48	66	48	<u>8</u> 5	<u>17.9080</u> 1,6600	<u>0.39</u> 0,04
46	& C1545-66-ВВГ-НГД-73 варіант 3	Кабель силовий мідний ВВГнг-LS 5*6	м	3,6	<u>200.35</u> -	<u>-</u> -	721	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							11608	10312	<u>166</u> 67		<u>55.56</u> 0,48
Разом будівельні роботи, грн.							11608				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1130				
всього заробітна плата, грн.							10379				
Загальновиробничі витрати, грн.							4146				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,94				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1088				
Всього будівельні роботи, грн.							15754				

Всього по розділу 5							15754				
Розділ 6. Заземлення											
47	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,4	<u>6329.72</u> 1641,39	<u>4489.83</u> 991,64	2532	657	<u>1796</u> 397	<u>12.3200</u> 6,8107	<u>4.93</u> 2,72
48	& C1545-423-A-13 варіант 3	Шпилька заземлення заклепувальна D20(L=1500)	шт	12	<u>649.10</u> -	<u>-</u> -	7789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545-423-A-14 варіант 3	Наконечник напрямний заклепувальний D20	шт	4	<u>62.41</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C1545-423-A-15 варіант 2	Насадка для забивання шпильок заземлення заклепувальних D20	шт	1	<u>743.45</u> -	<u>-</u> -	743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1545-423-A-16 варіант 4	Затискач шпильки заземлення D20 з смугою В40-50	шт	4	<u>109.86</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1550-36-2-4Ш варіант 2	Стрічка антикорозійна BandFlex	шт	1	<u>442.15</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,25	<u>4267.48</u> 3282,79	<u>673.52</u> 163,96	1067	821	<u>168</u> 41	<u>24.6400</u> 1,0630	<u>6.16</u> 0,27
54	& C1545-423-A-34 варіант 2	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м.п.	25	<u>120.33</u> -	<u>-</u> -	3008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм ²	100 м	0,0038	<u>14081.44</u> 10562,04	<u>2105.47</u> 1270,45	54	40	<u>8</u> 5	<u>77.4400</u> 10,1130	<u>0.29</u> 0,04
56	& C1545-423-A-9 варіант 3	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	шт	2	<u>502.56</u> -	<u>-</u> -	1005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							17329	1518	<u>1972</u> 443		<u>11.38</u> 3,03
Разом будівельні роботи, грн.							17329				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13839				
всього заробітна плата, грн.							1961				
Загальновиробничі витрати, грн.							933				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							296				
Всього будівельні роботи, грн.							18262				

Всього по розділу 6							18262				
Розділ 7. Будівельні роботи для контуру заземлення											
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,05	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	1549	1549	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>14.40</u> -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,05	<u>17530.89</u> 17530,89	<u>-</u> -	877	877	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>8.27</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							2426	2426	<u>-</u> -		<u>22.67</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							2426				
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							2426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1444 2,72 575 3870				
		Всього по розділу 7					3870				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1132987 866688 34035 900723 266299 107389 133568 58430 81,29 17225 324729	112130	<u>46780</u> 21438		<u>794,55</u> 125,68
		Всього по кошторису					1225452				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1001,52 150793				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на мережі водопроводу та каналізації
Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.Коригування

Основа:
креслення (специфікації) № ЗВК

Кошторисна вартість 343,706 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 71,802 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1									
1	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,0529	<u>43716.19</u> 2838,92	<u>40877.27</u> 13810,14	2313	150	<u>2163</u> 731	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>1.37</u> 4,36
2	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,036	<u>43716.19</u> 2838,92	<u>40877.27</u> 13810,14	1574	102	<u>1472</u> 497	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>0.93</u> 2,97
3	КБ1-164-2 _тех.ч._п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0327	<u>37170.15</u> 37170,15	<u>-</u> -	1215	1215	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>11.30</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,07627	<u>9762.45</u> -	<u>9762.45</u> 2678,02	745	-	<u>745</u> 204	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 1,15
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,7627	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	3298	1861	<u>1437</u> 572	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>15.40</u> 4,29
6	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,941	<u>11948.74</u> 2071,84	<u>-</u> -	11244	1950	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>16.89</u> -
7	КБ22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0555	<u>37957.48</u> 35594,56	<u>1483.82</u> 245,77	2107	1975	<u>82</u> 14	<u>270.2700</u> 1,7007	<u>15.00</u> 0,09
8	С113-1377 варіант 2	Труба пл 63х3,8 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100	м	56,1	<u>103.82</u> -	<u>-</u> -	5824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,0095	<u>125521.05</u> 77282,57	<u>42029.45</u> 9644,76	1192	734	<u>399</u> 92	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>5.22</u> 0,68
10	С113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,5	<u>585.82</u> -	<u>-</u> -	5565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ22-13-3	<i>Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм</i>	1000м	0,0095	<u>32448.20</u> 27770,37	<u>4247.14</u> 1012,70	308	264	<u>40</u> 10	<u>205.9200</u> 7,4492	<u>1.96</u> 0,07
12	С111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	0,7	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,5	<u>7765.04</u> 3745,92	<u>4019.12</u> 1646,91	3883	1873	<u>2010</u> 823	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>13.53</u> 6,30
14	С113-1000 варіант 15	Муфта з внутр. різьбою Ду 63х2" Unidelta (28)	шт	1	<u>268.28</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С113-1000 варіант 21	Муфта терморез. ПЕ Ду 63	шт	1	<u>259.02</u> -	<u>-</u> -	259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-1000 варіант 16	Перехід терморез. ПЕ/метал ВР 63х2	шт	1	<u>1689.52</u> -	<u>-</u> -	1690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С113-1000 варіант 13	Коліно ТРМ д.63 90_	шт	2	<u>566.33</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ22-47-1 к=0,63	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм	100м	0,095	<u>12073.66</u> 7792,52	<u>24.53</u> 10,06	1147	740	<u>2</u> 1	<u>58.4892</u> 0,0737	<u>5.56</u> 0,01
19	КБ22-41-2	<i>Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах</i>	10м3	0,217	<u>75672.95</u> 32219,09	<u>24634.92</u> 9090,93	16421	6992	<u>5346</u> 1973	<u>244.6400</u> 55,3565	<u>53.09</u> 12,01
20	К585521- Л004 варіант 9	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1212.57</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	K585521-Л005 варіант 9	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1767.86</u> -	<u>-</u> -	1768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	K585521-Л008 варіант 4	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	2	<u>2835.94</u> -	<u>-</u> -	5672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	K585521-Л031 варіант 9	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1172.24</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	K585521-Л035 варіант 4	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3114.03</u> -	<u>-</u> -	3114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	K585521-Л048 варіант 9	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2311.34</u> -	<u>-</u> -	2311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	K585521-Л049 варіант 4	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	<u>3459.99</u> -	<u>-</u> -	3460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	K585521-Л052 варіант 10	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>285.45</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C113-753 варіант 4	Люк п/п 1,5т тип "Л" 820x85 (кришка 665x45) чорний із замком	шт	1	<u>1403.87</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-753 варіант 5	Люк п/п 12,5т тип "С" 820x80 (кришка 660x45) чорний із замком	шт	1	<u>2500.25</u> -	<u>-</u> -	2500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	1	<u>227.22</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Водомірний вузол									
31	KB18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,1	<u>3536.35</u> 2161,46	<u>1374.89</u> 443,06	354	216	<u>138</u> 44	<u>16.4120</u> 3,2343	<u>1.64</u> 0,32
32	C1630-106 варіант 3	Фільтр косий грубої очистки 2" в д/труб SF124W50 SD FORTE	шт	1	<u>1340.36</u> -	<u>-</u> -	1340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KB16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	<u>115.99</u> 98,19	<u>9.74</u> 3,99	116	98	<u>10</u> 4	<u>0.7370</u> 0,0293	<u>0.74</u> 0,03
34	C1630-1455 варіант 3	Лічильник води PoWoGaz JS- 4 XB SMART+ / Dn 20/ хол/ M/ Q3=4,0/ L=130 без штуцерів	шт	1	<u>2369.93</u> -	<u>-</u> -	2370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C111-1480-4 варіант 2	Штуцери з нак. гайкою для лічильника (комплект)	100шт	0,01	<u>36913.85</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>157.30</u> 123,70	-	315	247	-	<u>0.8800</u>	<u>1.76</u>
37	2415-1383 варіант 2	Передатчик імпульсів АТ-MBUS-02	шт	1	<u>3156.22</u> -	-	3156	-	-	-	-
38	2415-1383 варіант 4	Пристрій передачі даних GSM модем "Rapid" (IP68)	шт	1	<u>40700.00</u> -	-	40700	-	-	-	-
39	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>7484.42</u> 7426,44	-	299	297	-	<u>54.4500</u>	<u>2.18</u>
40	С113-2301 варіант 24	DRH61 Кран кульовий DN50 вз BLACK, ТМ Raftec	шт	3	<u>1099.06</u> -	-	3297	-	-	-	-
41	С113-2301 варіант 25	(DRB21) Кран кульовий DN20 PN40 В3, ТМ RAFTEC	шт	1	<u>249.57</u> -	-	250	-	-	-	-
42	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	<u>7765.04</u> 3745,92	<u>4019.12</u> 1646,91	2330	1124	<u>1206</u> 494	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>8.12</u> 3,78
43	С113-2301 варіант 27	Трійник 3/4"Вх3/4"Вх3/4"В SF36120, , шт SD FORTE	шт	1	<u>151.34</u> -	-	151	-	-	-	-
44	С113-2301 варіант 29	Перехід 1"В х 3/4"З SF3602520, , шт SD FORTE	шт	2	<u>88.59</u> -	-	177	-	-	-	-
45	С113-2301 варіант 32	Кутник нікельований перехідний Ду 50Вх503	шт	2	<u>669.77</u> -	-	1340	-	-	-	-
46	С113-2301 варіант 26	Ніпель 2"3 х 1"3 SF3595025, , шт SD FORTE	шт	2	<u>481.52</u> -	-	963	-	-	-	-
47	С113-2301 варіант 30	Ниппель 50 Comica Nickel (2")	шт	2	<u>533.09</u> -	-	1066	-	-	-	-
48	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 вріз	1	<u>683.95</u> 345,14	<u>311.90</u> 51,72	684	345	<u>312</u> 52	<u>2.2880</u> 0,3792	<u>2.29</u> 0,38
49	С113-1218 варіант 6	Хомут сідловий 110х1 1/2" (Py10) Unidelta (19)	шт	1	<u>224.78</u> -	-	225	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					143259	20183	<u>15362</u> 5511		<u>156.98</u> 36,44
		Разом устаткування, грн.					40700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1598				
		Всього устаткування, грн.					42298				
		Разом будівельні роботи, грн.					102559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67014				
		всього заробітна плата, грн.					25694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					12084 18,17 3842 114643 156941				
		Розділ 2. Побутова каналізація К1									
50	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,07408	<u>43716.19</u> 2838,92	<u>40877.27</u> 13810,14	3238	210	<u>3028</u> 1023	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>1.91</u> 6,11
51	КБ1-12-14 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,06272	<u>43716.19</u> 2838,92	<u>40877.27</u> 13810,14	2742	178	<u>2564</u> 866	<u>25.8060</u> 82,4670	<u>1.62</u> 5,17
52	КБ1-164-2 тех.ч. п.1. 3.180_к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,026	<u>37170.15</u> 37170,15	<u>-</u> -	966	966	<u>-</u> -	<u>345.5760</u> -	<u>8.98</u> -
53	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,2	<u>11948.74</u> 2071,84	<u>-</u> -	14338	2486	<u>-</u> -	<u>17.9520</u> -	<u>21.54</u> -
54	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,11904	<u>9762.45</u> -	<u>9762.45</u> 2678,02	1162	-	<u>1162</u> 319	<u>-</u> 15,0572	<u>-</u> 1,79
55	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,1904	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	5147	2904	<u>2243</u> 893	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>24.04</u> 6,70
56	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0099	<u>36553.69</u> 34710,85	<u>1204.94</u> 192,70	362	344	<u>12</u> 2	<u>263.5600</u> 1,3379	<u>2.61</u> 0,01
57	С113-1376 варіант 4	Труба п/е 50х3,0 питна (Ру=10)(200м); SDR 17; ПЕ 100	м	10	<u>75.25</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01277	<u>63033.27</u> 44967,65	<u>16382.52</u> 6695,02	805	574	<u>209</u> 85	<u>341.4400</u> 50,9597	<u>4.36</u> 0,65
59	С113-1379 варіант 2	Труба п/е 90х5,4 питна (Ру=10)(100м); SDR17 ПЕ100	м	12	<u>198.51</u> -	<u>-</u> -	2382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C113-1379 варіант 3	Труба п/е 90x5,4 питна (Р _у =10)(100м); SDR17 ПЕ100	м	0,9	<u>223.47</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,03861	<u>83957.64</u> 56591,85	<u>23223.51</u> 9491,24	3242	2185	<u>897</u> 366	<u>434.7200</u> 72,2002	<u>16.78</u> 2,79
62	C113-1453 варіант 3	Труба каналізаційна DN 160x2000 (зовн.)	м	20	<u>527.00</u> -	<u>-</u> -	10540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C113-1453 варіант 4	Труба каналізаційна DN 160x1000 (зовн.)	м	1	<u>557.24</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C113-1453 варіант 5	Труба 160/3,2/2000	м	13	<u>1050.64</u> -	<u>-</u> -	13658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1453 варіант 6	Труба 160/3,2/3000	м	5	<u>816.10</u> -	<u>-</u> -	4081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	<u>7765.04</u> 3745,92	<u>4019.12</u> 1646,91	1553	749	<u>804</u> 329	<u>27.0600</u> 12,6023	<u>5.41</u> 2,52
67	C113-1000 варіант 14	Коліно терморезисторне ПЕ Ду 90 мм	шт	1	<u>1235.09</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C113-1000 варіант 22	Коліно терморезисторне ПЕ Ду 90 мм	шт	1	<u>1029.03</u> -	<u>-</u> -	1029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ22-9-3	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1000м	0,0095	<u>125521.05</u> 77282,57	<u>42029.45</u> 9644,76	1192	734	<u>399</u> 92	<u>549.7800</u> 71,6242	<u>5.22</u> 0,68
70	C113-161 варіант 3	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,5	<u>585.82</u> -	<u>-</u> -	5565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ22-9-6	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм(футляр)	1000м	0,0095	<u>238309.03</u> 104069,93	<u>104191.56</u> 19926,67	2264	989	<u>990</u> 189	<u>719.5100</u> 138,0874	<u>6.84</u> 1,31
72	C113-187 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	9,5	<u>1245.80</u> -	<u>-</u> -	11835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ22-47-1 к=0,5	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм	100м	0,095	<u>9582.27</u> 6184,54	<u>19.47</u> 7,98	910	588	<u>2</u> 1	<u>46.4200</u> 0,0585	<u>4.41</u> 0,01
74	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 90 мм	100м	0,095	<u>19164.53</u> 12369,07	<u>38.94</u> 15,96	1821	1175	<u>4</u> 2	<u>92.8400</u> 0,1170	<u>8.82</u> 0,01
75	КБ22-13-3	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0095	<u>32448.20</u> 27770,37	<u>4247.14</u> 1012,70	308	264	<u>40</u> 10	<u>205.9200</u> 7,4492	<u>1.96</u> 0,07
76	КБ22-13-6	Нанесення нормальної антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм	1000м	0,0095	<u>51911.86</u> 35172,72	<u>16202.00</u> 5418,70	493	334	<u>154</u> 51	<u>264.0000</u> 34,3023	<u>2.51</u> 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	2,1	<u>227.22</u>	<u>-</u>	477	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	КБ22-36-4	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм	1 шт	1	<u>1788.53</u>	<u>708.19</u>	1789	896	<u>708</u>	<u>6.8860</u>	<u>6.89</u>
79	C1630-65 варіант 6	Зворотний клапан ПВХ 160 Magnaplast	шт	1	<u>3968.01</u>	<u>-</u>	3968	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
80	КБ23-13-4	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах	10м3	0,302	<u>95647.66</u>	<u>25480.79</u>	28886	9983	<u>7695</u>	<u>256.9600</u>	<u>77.60</u>
					<u>33057,90</u>	<u>9215,17</u>			<u>2783</u>	<u>53,7727</u>	<u>16,24</u>
81	К585521- Л004 варіант 9	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1212.57</u>	<u>-</u>	1213	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
82	К585521- Л005 варіант 9	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	7	<u>1767.86</u>	<u>-</u>	12375	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
83	К585521- Л031 варіант 9	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	4	<u>1172.24</u>	<u>-</u>	4689	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
84	К585521- Л048 варіант 9	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	4	<u>2311.34</u>	<u>-</u>	9245	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
85	К585521- Л052 варіант 10	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	3	<u>285.45</u>	<u>-</u>	856	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
86	C113-753 варіант 4	Люк п/п 1,5т тип "Л" 820х85 (кришка 665х45) чорний із замком	шт	4	<u>1403.87</u>	<u>-</u>	5615	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
87	C111-2003-7 варіант 4	Швидкий ґрунт SIPLAST PRIMER СБС	л	1,6	<u>227.22</u>	<u>-</u>	364	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
88	C1550-38 варіант 12	Піна для бетонних кілець SOUDAL GG 750мл	балон	6	<u>266.72</u>	<u>-</u>	1600	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
89	C1632-42	Канат смоляний	кг	6	<u>215.35</u>	<u>-</u>	1292	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
90	& C111-962- 1	Змащення 250 гр (881810) Ostendorf	шт	1	<u>102.80</u>	<u>-</u>	103	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
91	КБ23-23-2	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	1 вріз	1	<u>4593.36</u>	<u>148.95</u>	4593	3852	<u>149</u>	<u>29.9420</u>	<u>29.94</u>
					<u>3852,04</u>	<u>56,86</u>			<u>57</u>	<u>0,3698</u>	<u>0,37</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					169444	29411	<u>21060</u>		<u>231,44</u>
									<u>7335</u>		<u>46,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					169444				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118973				
		всього заробітна плата, грн.					36746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17322 26,12 5520 186766				

		Всього по розділу 2					186766				
		Разом прямі витрати по кошторису					312703	49594	<u>36422</u>		<u>388,42</u>
									12846		82,81
		Разом устаткування, грн.					40700				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1598				
		Всього устаткування, грн.					42298				
		Разом будівельні роботи, грн.					272003				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185987				
		всього заробітна плата, грн.					62440				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29405				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9362				
		Всього будівельні роботи, грн.					301408				

		Всього по кошторису					343706				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					515,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					71802				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01_ГП
на покриття. прив'язка
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1161,216 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,91289 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 258,481 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Тип-1									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05736	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	1777	1777	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>16.52</u> -
2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,28201	<u>16305.89</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	4598	935	<u>3425</u> 919	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>7.96</u> 5,38
3	С1421-9606 варіант 6	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40	м3	53,3	<u>1136.88</u> -	<u>-</u> -	60596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ27-16-1	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером за товщини 20 см	1000м2	0,24377	<u>322750.54</u> 3643,81	<u>35899.08</u> 7070,80	78677	888	<u>8751</u> 1724	<u>30.9980</u> 41,2921	<u>7.56</u> 10,07
5	КБ27-16-2 к=5	Улаштування двошарової основи з відвального доменного шлаку автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-16-1 до 15 см	1000м2	-0,24377	<u>71219.98</u> -	<u>1671.01</u> 344,40	-17361	-	<u>-407</u> -84	<u>-</u> 2,2605	<u>-</u> -0,55
6	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,28201	<u>218619.30</u> 154122,85	<u>20464.04</u> 7984,03	61653	43464	<u>5771</u> 2252	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>330.02</u> 17,56
7	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	16,53	<u>1026.01</u> -	<u>-</u> -	16960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С1426-11789-24 варіант 3	Бруківка Компліт (Онікс , h6)	м2	295,26	<u>707.67</u> -	<u>-</u> -	208947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							415847	47064	<u>17540</u> 4811		<u>362.06</u> 32,46
Разом будівельні роботи, грн.							415847				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							351243				
всього заробітна плата, грн.							51875				
Загальновиробничі витрати, грн.							29216				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							51,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10966				
Всього будівельні роботи, грн.							445063				

Всього по розділу 1							445063				
Розділ 2. Тип-2											
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,25577	<u>4323.92</u> 2439,88	<u>1884.04</u> 750,01	1106	624	<u>482</u> 192	<u>20.1960</u> 5,6293	<u>5.17</u> 1,44
10	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	25,577	<u>827.65</u> 741,53	<u>6.53</u> 2,09	21169	18966	<u>167</u> 53	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>156.99</u> 0,39
11	С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні С12/15	м3	26,09	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	106513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ11-11-18	Армування стяжки сіткою	100м2	2,5577	<u>2346.64</u> 2056,61	<u>97.57</u> 87,53	6002	5260	<u>250</u> 224	<u>17.8200</u> 0,6227	<u>45.58</u> 1,59
13	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,389	<u>33921.05</u> -	<u>-</u> -	47116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	2,5577	<u>4769.31</u> 4755,92	<u>13.39</u> 12,01	12198	12164	<u>34</u> 31	<u>34.8700</u> 0,0855	<u>89.19</u> 0,22
15	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	2,5577	<u>1550.63</u> 1546,80	<u>3.83</u> 3,43	3966	3956	<u>10</u> 9	<u>11.3410</u> 0,0244	<u>29.01</u> 0,06
16	С1633- 134ВД варіант 1	Праймер бітумно-каучуковий	кг	36	<u>96.95</u> -	<u>-</u> -	3490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,19235	<u>16305.89</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	3136	638	<u>2336</u> 627	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>5.43</u> 3,67
18	С1421-9606 варіант 6	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40	м3	36,354	<u>1136.88</u> -	<u>-</u> -	41330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ27-15-2 к=5	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см	1000м2	-0,19235	<u>1493.76</u> -	<u>1212.36</u> 270,97	-287	-	<u>-233</u> -52	<u>-</u> 1,6874	<u>-</u> -0,32
20	С1421-9606 варіант 6	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40	м3	-12,118	<u>1136.88</u> -	<u>-</u> -	-13777	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,19235	<u>218607.99</u> 154122,85	<u>20464.04</u> 7984,03	42049	29646	<u>3936</u> 1536	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>225.10</u> 11,98
22	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	11,27	<u>1026.01</u> -	<u>-</u> -	11563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С1426- 11789-24 варіант 3	Бруківка Компліт (Онікс , h6)	м2	192,93	<u>707.67</u> -	<u>-</u> -	136531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					422105	71254	<u>6982</u> 2620		<u>556.47</u> 19,03
		Разом будівельні роботи, грн.					422105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					343869				
		всього заробітна плата, грн.					73874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					462829				

		Всього по розділу 2					462829				
24	КБ27-66-1	Розділ 3. Бортові камені Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	3,55	<u>15719.07</u> 9855,20	<u>783.78</u> 280,57	55803	34986	<u>2782</u> 996	<u>81.5760</u> 1,6005	<u>289.59</u> 5,68
25	& К589921-А003-4 варіант 2	Бордюр тротуарний 1000*200.60	шт	335	<u>128.62</u> -	<u>-</u> -	43088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& К589921-А003-4 варіант 5	Бордюр тротуарний сірий БР50.2.6	шт	40	<u>138.49</u> -	<u>-</u> -	5540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					104431	34986	<u>2782</u> 996		<u>289.59</u> 5,68
		Разом будівельні роботи, грн.					104431				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66663				
		всього заробітна плата, грн.					35982				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					38,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8238				
		Всього будівельні роботи, грн.					125694				

		Всього по розділу 3					125694				
27	КБ27-65-4	Розділ 4. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,00135	<u>271172.54</u> 154122,85	<u>20464.04</u> 7984,03	366	208	<u>28</u> 11	<u>1170.2570</u> 62,2768	<u>1.58</u> 0,08
28	& С1426-11789-15 варіант 3	Тактильна плитка Шаблон Уваги (Гудзики) двошарова (Жовтий)	м2	1,35	<u>1894.03</u> -	<u>-</u> -	2557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					2923	208	<u>28</u> 11		<u>1.58</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					2923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2687				
		всього заробітна плата, грн.					219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46				
		Всього будівельні роботи, грн.					3046				

		Всього по розділу 4					3046				
		Розділ 5. Огорожа шахт димовидалення									
29	КБ7-24-9 прис.	Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	0,3114	<u>71941.09</u> 46843,71	<u>24421.69</u> 8679,81	22402	14587	<u>7605</u> 2703	<u>355.6850</u> 51,1473	<u>110.76</u> 15,93
30	C111-1089 варіант 1	Кут 100х6	т	0,0124	<u>44447.93</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ7-25-8	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	100шт	0,02	<u>184437.24</u> 176004,18	<u>5311.14</u> 1833,53	3689	3520	<u>106</u> 37	<u>1252.0750</u> 13,4228	<u>25.04</u> 0,27
32	C1424- 11612 варіант 4	Суміші бетонні C12/15	м3	0,37	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	1511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111- 1155-510 варіант 3	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас A500С, діаметр 10 мм	т	0,0022	<u>33505.35</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C121-226 варіант 5	Секція 200х50мм 3,00мм/4,00мм 2,03м/2, 50м оц.+ПП RAL 7016 АНТРАЦИТ	шт	13	<u>913.93</u> -	<u>-</u> -	11881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C121-226 варіант 6	Хвіртка 2,00/0,90м оц.+ПП RAL 7016 Антрацит + замок	шт	2	<u>6335.23</u> -	<u>-</u> -	12670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1553 варіант 3	Стовп 60х40мм/3,00м оц.+ПП RAL 6005 Зелений	шт	14	<u>460.86</u> -	<u>-</u> -	6452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111- 1481-17 варіант 6	Комплект кріплення скоба + болт на стовп 60*40 оц.+ПП RAL 7016 АНТРАЦИТ	шт	130	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					61219	18107	<u>7711</u> 2740		<u>135.80</u> 16,20
		Разом будівельні роботи, грн.					61219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					35401 20847 10754 18,24 3855 71973				
		Всього по розділу 5					71973				
38	КБ47-3-1	Розділ 6. Озеленення Планування ділянки механізованим способом (чорнозем)	100м2	15,6	<u>280.75</u> -	<u>280.75</u> 83,48	4380	-	<u>4380</u> 1302	<u>-</u> 0,5534	<u>-</u> 8,63
39	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну (чорнозем)	100м2	15,6	<u>1937.39</u> 1937,39	<u>-</u> -	30223	30223	<u>-</u> -	<u>17,6110</u> -	<u>274,73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					34603	30223	<u>4380</u> 1302		<u>274,73</u> 8,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					34603 31525 15835 24,94 5271 50438				
		Всього по розділу 6					50438				
40	КБ23-24-1 к дем.=0,6	Розділ 7. Інші (Демонтаж) Установлення люка	1 шт	1	<u>188.36</u> 169,55	<u>18.81</u> 11,76	188	170	<u>18</u> 12	<u>1.3860</u> 0,0884	<u>1.39</u> 0,09
41	КБ23-24-1	Установлення люка	1 шт	1	<u>343.89</u> 282,58	<u>31.35</u> 19,61	344	283	<u>31</u> 20	<u>2.3100</u> 0,1474	<u>2.31</u> 0,15
42	С113-753 варіант 4	Люк п/п 1,5т тип "Л" 820х85 (кришка 665х45) чорний із замком	шт	1	<u>1403.87</u> -	<u>-</u> -	1404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1936	453	<u>49</u> 32		<u>3,70</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1936 1434 485 236 0,37 78 2172				
		Всього по розділу 7					2172				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1043064 1043064 801297 214807 118152 206,64 43674 1161216	202295	<u>39472</u> 12512		<u>1623,93</u> 82,32
		Всього по кошторису					1161216				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1912,89 258481				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02_ГП
на спортмайданчик
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 990,740 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,59412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 83,421 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,1									
		Розділ 1. Бортові камені									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну під бордюр	100м3	0,0162	<u>30975.13</u>	-	502	502	-	<u>287.9800</u>	<u>4.67</u>
					30975,13	-			-	-	-
2	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,0162	<u>22591.47</u>	-	366	366	-	<u>187.0000</u>	<u>3.03</u>
					22591,47	-			-	-	-
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,62	<u>512.17</u>	<u>187.39</u>	830	494	<u>304</u>	<u>2.6400</u>	<u>4.28</u>
					304,68	75,10			122	0,5510	0,89
4	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	1,9	<u>1026.01</u>	-	1949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,5411	<u>11626.64</u> 10797,39	<u>783.78</u> 280,57	6291	5842	<u>424</u> 152	<u>89.3750</u> 1,6005	<u>48.36</u> 0,87
6	С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні С12/15	м3	2,6	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	10615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& К589921-А003-4 варіант 4	Бордюр теракот "УкрПлит"	шт	55	<u>506.88</u> -	<u>-</u> -	27878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							48431	7204	<u>728</u> 274		<u>60.34</u> 1,76
Разом будівельні роботи, грн.							48431				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40499				
всього заробітна плата, грн.							7478				
Загальновиробничі витрати, грн.							4389				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1699				
Всього будівельні роботи, грн.							52820				

Всього по розділу 1							52820				
Розділ 2. Спортмайданчик											
8	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,27924	<u>16305.89</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	4553	926	<u>3391</u> 910	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>7.88</u> 5,33
9	С1421-9606 варіант 6	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 40	м3	52,524	<u>1136.88</u> -	<u>-</u> -	59713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-15-1	Улаштування основи з відсіву автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,27924	<u>16305.89</u> 3316,67	<u>12145.02</u> 3259,78	4553	926	<u>3391</u> 910	<u>28.2150</u> 19,0726	<u>7.88</u> 5,33
11	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	52,78	<u>1026.01</u> -	<u>-</u> -	54153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-15-2 к=11	Улаштування основи з відсіву автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 4 см	1000м2	-0,27924	<u>3286.28</u> -	<u>2667.20</u> 596,13	-918	-	<u>-745</u> -166	<u>-</u> 3,7123	<u>-</u> -1,04
13	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	-38,7	<u>1026.01</u> -	<u>-</u> -	-39707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-64-2	Улаштування плитних тротуарів із заповненням швів піском	100 м2	2,7924	<u>6769.26</u> 5613,77	<u>1110.59</u> 234,64	18902	15676	<u>3101</u> 655	<u>48.6420</u> 1,4082	<u>135.83</u> 3,93
15	& С1426-11789-15 варіант 4	Гумова плитка Green Tyre Колір Чорний KR-3.03.24	м2	280	<u>1025.10</u> -	<u>-</u> -	287028	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну під лоток	100м3	0,0168	<u>30975.13</u> 30975,13	<u>-</u> -	520	520	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>4.84</u> -
17	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,0168	<u>22591.47</u> 22591,47	<u>-</u> -	380	380	<u>-</u> -	<u>187.0000</u> -	<u>3.14</u> -
18	КБ27-4-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м	4,5	<u>5928.88</u> 1870,43	<u>4041.22</u> 1453,21	26680	8417	<u>18185</u> 6539	<u>14.9050</u> 8,4165	<u>67.07</u> 37,87
19	С1421-9507 варіант 2	Відсів	м3	3,6	<u>1026.01</u> -	<u>-</u> -	3694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	К585821-Г001 варіант 3	Лоток водовідвідний пластиковий Base DN100 Н100	шт	45	<u>765.62</u> -	<u>-</u> -	34453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	К585821-Г001 варіант 4	Решітка Base DN100 чавунна щілинна структурна з KTL фарбуванням С250	шт	90	<u>1194.02</u> -	<u>-</u> -	107462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& С111-1481-17 варіант 8	Кріплення сталеве оцинковане скоба з гвинтом 35мм для лотків Base DN100	шт	90	<u>79.05</u> -	<u>-</u> -	7115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С111-1481-17 варіант 9	Заглушка для лотків пластикових Base DN100 з ухилом №1-3 пластиків	шт	1	<u>71.40</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-СК-15 варіант 2	Герметик однокомпонентний на основі MS-полімеру VODALAND 600 мл сірий	шт	5	<u>598.88</u> -	<u>-</u> -	2994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	1 м3	1,58	<u>1106.00</u> 741,53	<u>6.53</u> 2,09	1747	1172	<u>10</u> 3	<u>6.1380</u> 0,0153	<u>9.70</u> 0,02
26	С1424-11612 варіант 4	Суміші бетонні С12/15	м3	1,6	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	6532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ7-25-8 прис	Улаштування спортивних споряджень металевих	100шт	0,14	<u>184053.65</u> 176004,18	<u>5311.14</u> 1833,53	25768	24641	<u>744</u> 257	<u>1252.0750</u> 13,4228	<u>175.29</u> 1,88
28	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні С20/25	м3	5	<u>4636.66</u> -	<u>-</u> -	23183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	550101-144 варіант 5	Турнік потрійний комбінований SW-11.39	шт	1	<u>23635.00</u> -	<u>-</u> -	23635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	550101-144 варіант 6	Спортивний комплекс з канатною сіткою та петлями TRX SW-11.41	шт	1	<u>75950.00</u> -	<u>-</u> -	75950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	550101-144 варіант 7	Бруси для дітей з особливими потребами IN-12.08	шт	1	<u>25996.67</u>	-	25997	-	-	-	-
32	550101-144 варіант 8	Упори для віджимання SW-11.40.1	шт	2	<u>3395.00</u>	-	6790	-	-	-	-
33	550101-144 варіант 9	Упори для віджимання SW-11.40.2	шт	2	<u>3824.16</u>	-	7648	-	-	-	-
34	550101-144 варіант 10	Рукохід "Драбина-2" для дітей з особливими потребами IN-12.07	шт	1	<u>57892.50</u>	-	57893	-	-	-	-
35	550101-144 варіант 11	Тумба для стрибків SW-11.42.30	шт	1	<u>3885.00</u>	-	3885	-	-	-	-
36	550101-144 варіант 12	Тумба для стрибків SW-11.42.45	шт	1	<u>4130.00</u>	-	4130	-	-	-	-
37	550101-144 варіант 13	Тумба для стрибків SW-11.42.60	шт	1	<u>4375.00</u>	-	4375	-	-	-	-
38	550101-144 варіант 14	Лавка з упором для пресу SW-11.43	шт	3	<u>17587.50</u>	-	52763	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					891942	52658	<u>28077</u> 9108		<u>411.63</u> 53,32
		Разом устаткування, грн.					263066				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10331				
		Всього устаткування, грн.					273397				
		Разом будівельні роботи, грн.					628876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					548141				
		всього заробітна плата, грн.					61766				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33733				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12478				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 273395,58 x 0,007, грн.					1914				
		Всього будівельні роботи, грн.					664523				

		Всього по розділу 2					937920				
		Разом прямі витрати по кошторису					940373	59862	<u>28805</u> 9382		<u>471.97</u> 55,08
		Разом устаткування, грн.					263066				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10331				
		Всього устаткування, грн.					273397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 273395,58 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					677307 588640 69244 38122 67,07 14177 1914 717343 990740				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					594,12 83421				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на баскетбольний майданчик
Благоустрій. Коригування

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1653,983 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98558 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 139,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Спортмайданчик									
1	КБ27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,5	<u>8959.85</u> 5042,90	<u>3916.95</u> 1444,07	4480	2521	<u>1959</u> 722	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>21.45</u> 4,99
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних	100 м3	0,3984	<u>44860.15</u> 23968,45	<u>20891.70</u> 7959,66	17872	9549	<u>8323</u> 3171	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>81.23</u> 23,51
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх основ	100 м3	0,664	<u>6730.72</u> 2020,88	<u>4709.84</u> 1212,20	4469	1342	<u>3127</u> 805	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>12.20</u> 4,90
4	КБ27-12-4	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші автогрейдером	100м3	1,687	<u>12052.84</u> 2012,46	<u>9477.58</u> 1918,63	20333	3395	<u>15989</u> 3237	<u>17.1200</u> 11,0052	<u>28.88</u> 18,57
5	С1421-9645 варіант 1	Суміш ШПС	м3	213	<u>1854.19</u> -	<u>-</u> -	394942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,664	<u>14853.27</u> 1751,84	<u>13101.43</u> 2595,02	9863	1163	<u>8700</u> 1723	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>9.27</u> 9,85

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних сміття: асфальт - 12м3х1,6т=19,2т	100 м3	0,12	<u>44860.15</u> 23968,45	<u>20891.70</u> 7959,66	5383	2876	<u>2507</u> 955	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>24.47</u> 7,08
17	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,192	<u>3720.06</u> 364,13	<u>3355.93</u> 1237,24	714	70	<u>644</u> 238	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.64</u> 1,64
18	С311-23-М	Перевезення сміття до 23 км	т	19,2	<u>257.79</u> -	<u>257.79</u> 49,48	4950	-	<u>4950</u> 950	<u>-</u> 0,3280	<u>-</u> 6,30
19	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну під бордюр	100м3	0,031	<u>28159.21</u> 28159,21	<u>-</u> -	873	873	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>8.12</u> -
20	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,77	<u>11072.38</u> 9815,81	<u>712.52</u> 255,06	8526	7558	<u>549</u> 196	<u>81.2500</u> 1,4550	<u>62.56</u> 1,12
21	& С1000-14 варіант 5	Каміні бортові БР100.20.8	шт	77	<u>245.71</u> -	<u>-</u> -	18920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	С1424- 11598 варіант 2	Суміші бетонні готові	м3	3,6576	<u>4082.53</u> -	<u>-</u> -	14932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 (ґрунт від установки бордюрів)	1000м2	0,031	<u>20537.70</u> 20537,70	<u>-</u> -	637	637	<u>-</u> -	<u>170.0000</u> -	<u>5.27</u> -
24	КБ1-18-5	Розроблення будівельного сміття з домішками ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами, група ґрунтів 2 (зняття насипу до рівня землі)	1000м3	0,02	<u>75963.36</u> 5049,46	<u>70913.90</u> 24914,11	1519	101	<u>1418</u> 498	<u>45.9000</u> 170,7905	<u>0.92</u> 3,42
25	С311-23-М	Перевезення сміття до 23 км	т	35	<u>257.79</u> -	<u>257.79</u> 49,48	9023	-	<u>9023</u> 1732	<u>-</u> 0,3280	<u>-</u> 11,48
26	КБ27-69-1	Улаштування дорожніх корит із переміщенням будівельного сміття з домішками ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 120.9 мм	1000 м2	0,709	<u>29790.83</u> 1606,15	<u>25715.45</u> 6097,69	21122	1139	<u>18232</u> 4323	<u>14.6000</u> 35,1690	<u>10.35</u> 24,93
27	КР20-41-1	Навантаження будівельного сміття з домішками ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	1,322	<u>3720.06</u> 364,13	<u>3355.93</u> 1237,24	4918	481	<u>4437</u> 1636	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>4.38</u> 11,31
28	С311-23-М	Перевезення сміття до 23 км	т	132,2	<u>257.79</u> -	<u>257.79</u> 49,48	34080	-	<u>34080</u> 6541	<u>-</u> 0,3280	<u>-</u> 43,36
29	КБ1-136-1	Ущільнення ґрунту основи	100м2	7,09	<u>643.25</u> -	<u>643.25</u> 233,47	4561	-	<u>4561</u> 1655	<u>-</u> 1,4157	<u>-</u> 10,04
30	КБ27-15-1	Улаштування основи з відсіву автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,709	<u>14900.28</u> 3015,16	<u>11040.92</u> 2963,44	10564	2138	<u>7828</u> 2101	<u>25.6500</u> 17,3387	<u>18.19</u> 12,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до товщини 24см	1000м2	0,709	<u>2490.38</u> -	<u>1983.86</u> 443,41	1766	-	<u>1407</u> 314	<u>-</u> 2,7612	<u>-</u> 1,96
32	С1421-9599 варіант 1	Гранвідсів	м3	214	<u>978.51</u> -	<u>-</u> -	209401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	1 м3	3,2	<u>5187.82</u> 2733,17	<u>2454.65</u> 986,95	16601	8746	<u>7855</u> 3158	<u>21.7800</u> 7,4415	<u>69.70</u> 23,81
34	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0768	<u>3720.06</u> 364,13	<u>3355.93</u> 1237,24	286	28	<u>258</u> 95	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.25</u> 0,66
35	С311-23-М	Перевезення сміття до 23 км	т	7,68	<u>257.79</u> -	<u>257.79</u> 49,48	1980	-	<u>1980</u> 380	<u>-</u> 0,3280	<u>-</u> 2,52
Разом прямі витрати по розділу 2							370756	24647	<u>99729</u> 24772		<u>204.85</u> 161,92
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							370756				
							246380				
							49419				
							26528				
							45,95				
							9717				
							397284				

Всього по розділу 2							397284				
Розділ 3. Бегови доріжки											
36	КБ27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладаьником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,01745	<u>25346.89</u> 1751,84	<u>13101.43</u> 2595,02	442	31	<u>229</u> 45	<u>13.9600</u> 14,8399	<u>0.24</u> 0,26
37	КБ27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладаьником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 - 27-27-4 до 7 см	1000 м2	0,01745	<u>15.06</u> 15,06	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>0.1200</u> -	<u>-</u> -
38	С1421-9843 варіант 4	Суміші асфальтобетонні, тип Б	т	2,9665	<u>5500.00</u> -	<u>-</u> -	16316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							16758	31	<u>229</u> 45		<u>0.24</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					16758 16498 76 39 0,07 14 16797 16797				
		Розділ 4. Баскетбольні щити									
39	КБ1-165-6	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2	100м3	0,016544	<u>28373.88</u> 28373,88	<u>-</u> -	469	469	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>4.33</u> -
40	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,016544	<u>162258.47</u> 75065,61	<u>13036.25</u> 6302,49	2684	1242	<u>216</u> 104	<u>598.1800</u> 41,2362	<u>9.90</u> 0,68
41	С1424-11613 варіант 1	Суміші бетонні С20/25	м3	1,7	<u>4636.66</u> -	<u>-</u> -	7882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій стійок	1т	0,4095	<u>31600.79</u> 19858,38	<u>8912.09</u> 1819,87	12941	8132	<u>3650</u> 745	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>59.62</u> 4,43
43	С111-1090 варіант 7	Профільна труба 80x40x3 мм	т	0,4095	<u>40669.20</u> -	<u>-</u> -	16654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ9-17-1	Монтаж стійок	1т	0,4095	<u>4862.77</u> 1947,49	<u>2619.32</u> 1116,91	1991	797	<u>1073</u> 457	<u>14.9600</u> 6,8778	<u>6.13</u> 2,82
45	КБ13-16-3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою цинковою протекторною пензлем	100м2	0,1872	<u>1720.89</u> 1695,51	<u>25.16</u> 9,23	322	317	<u>5</u> 2	<u>11.8900</u> 0,0677	<u>2.23</u> 0,01
46	С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0015	<u>120877.08</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	ПР13-6359 К=2	Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю за два рази	10 м2	1,872	<u>609.52</u> 600,94	<u>7.25</u> 3,36	1141	1125	<u>14</u> 6	<u>4.0400</u> 0,0252	<u>7.56</u> 0,05
48	С1600-79 варіант 1	Universal Akva Matt C 2.7l універсальна водорозчинна фарба	л	5,4	<u>869.11</u> -	<u>-</u> -	4693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-1712-1 варіант 4	Avatint Plus GH 1L колорант	мл	13	<u>3.57</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C111-1712-1 варіант 5	Avatint Plus YE 1L колорант	мл	696	<u>6.20</u> -	<u>-</u> -	4315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-1712-1 варіант 6	PPG COL WB WX DEEP WHITE 1L колорант	мл	82	<u>2.89</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C111-1712-1 варіант 7	PPG COL WB YX YELLOW OXIDE 1L колорант	мл	5	<u>2.55</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ9-61-12	Монтаж баскетбольного щита	1m	0,06	<u>21983.78</u> <u>14876,03</u>	<u>3430.97</u> <u>354,89</u>	1319	893	<u>206</u> 21	<u>104.3200</u> <u>2,4822</u>	<u>6.26</u> <u>0,15</u>
54	550101-144 варіант 15	Щити баскетбольні орг.скл.10мм 1800x1050 з кош.аморт. Сіткою	шт	2	<u>23300.00</u> -	<u>-</u> -	46600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					101488	12975	<u>5164</u> 1335		<u>96.03</u> 8,14
		Разом устаткування, грн.					46600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1830				
		Всього устаткування, грн.					48430				
		Разом будівельні роботи, грн.					54888				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36749				
		всього заробітна плата, грн.					14310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2573				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 48429,98 x 0,007, грн.					339				
		Всього будівельні роботи, грн.					62513				

		Всього по розділу 4					110943				
		Разом прямі витрати по кошторису					1588594	68883	<u>197458</u> 47436		<u>565.70</u> 309,60
		Разом устаткування, грн.					46600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1830				
		Всього устаткування, грн.					48430				
		Разом будівельні роботи, грн.					1541994				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1275653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Порядок, п. 3.14	всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 48429,98 x 0,007, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					116319 63220 110,28 23317 339 1605553 1653983				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					985,58 139636				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на огороження майданчику

Тимчасове огороження та дорога. Перерахунок залишків

Основа:
креслення (специфікації) № ПОС

Кошторисна вартість 22,352 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12477 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,152 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Огорожа (тип І)									
1	КБ26-39-4 к=0,8	Навішування затіняючої сітки (демонтаж)	10 м2	4,56	121,19	-	553	553	-	1.0400	4,74
					121,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					553	553	-		4,74
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					553				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					92				
		Всього будівельні роботи, грн.					829				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 1					829				
		Розділ 2. Огорожа (тип II)									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-		-
		-----					-				
		Всього по розділу 2					-				
		Розділ 3. Хвіртка									
2	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	0,024	4202,41	-	101	101	-	33.4880	0.80
					4202,41	-			-	-	-
3	КБ10-36-1 К=0,8	(Демонтаж) Установлення каркаса воріт з дощок	1 м3	0,02	6798,57	-	136	136	-	49.1120	0.98
					6798,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					237	237	-		1,78
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					237				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					237				
		Загальновиробничі витрати, грн.					124				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					45				
		Всього будівельні роботи, грн.					361				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					361				
		Розділ 4. Огорожа (тип III)									
4	КБ9-47-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом	100м2	2,232	4467,10	264,69	9971	9380	591	33.4880	74,75
					4202,41	100,94			225	0,7454	1,66
5	КБ10-36-1 К=0,8	(Демонтаж) Установлення каркаса огорожі з дощок	1 м3	0,582	6798,57	-	3957	3957	-	49.1120	28,58
					6798,57	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					13928	13337	591 225		103,33 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					13928				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					13562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7234 12,60 2663 21162				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					21162				
		Розділ 5. Ворота 1									
		Разом прямі витрати по розділу 5					-	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		-----					-		-		-
		Всього по розділу 5					-				
		Разом прямі витрати по кошторису					14718	14127	<u>591</u>		<u>109.85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14718		225		1,66
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7634				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2800				
		Всього будівельні роботи, грн.					22352				
		-----					-				
		Всього по кошторису					22352				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					124,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					17152				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)
ГПМ 002.25

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на улаштування тимчасової дороги

Тимчасове огородження та дорога. Перерахунок залишків

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

43,644 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,0752 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

11,299 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ шлакових	100 м3	0,83952	6730,72	4709,84	5651	1697	3954	18,3700	15,42
					2020,88	1212,20			1018	7,3821	6,20
2	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	1,175	2365,19	2179,27	2779	218	2561	1,6900	1,99
					185,92	680,47			800	4,0635	4,77
3	С311-23-М	Перевезення сміття до 23 км	т	117,5	257,79	257,79	30290	-	30290	-	-
					-	49,48			5814	0,3280	38,54
		Разом прямі витрати по кошторису					38720	1915	36805		17,41
		Разом будівельні роботи, грн.					38720		7632		49,51
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43644				

		Всього по кошторису					43644				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					75,20				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11299				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу
 "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей"
 Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2»
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-03

ліфти та підйомники

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1420,336 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15005- 55 варіант 1	Електрична пасажирська платформа VIMES, в/п 400 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с ; (маса=0,53) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1366666,67	1366667 1366667 53669 1420336

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу
 "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей"
 Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2»
 (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-06

технологічні рішення

«Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного. укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3965,722 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "22 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Воєнний час						
1	& 560103-4050-50 варіант 4	Вішалка гардеробна (не фарбована) 400x1000x2050; (маса=0,01)	шт.	16	10070,25	161124
2	& 560110-222-472 варіант 8	Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 850 мм ; (маса=0,01)	шт	1	16290,00	16290
3	& 560103-4050-7 варіант 6	Візок ТППн для перевезення їжі з нержавіючими полками; (маса=0,00056)	шт.	2	5341,59	10683
4	& 560110-A-124 варіант 6	Кулер для води ViO X26-FC; (маса=0,023)	шт	2	8400,00	16800
5	& 560103-1-803-96 варіант 5	Шафа ШМ-1с медична ; (маса=0,01)	шт	1	7556,07	7556
6	& 560110-A-101 варіант 3	Кушетка КП процедурна; (маса=0,02)	шт	1	4101,87	4102
7	& 560110-222-253 варіант 3	Столик СМ-3 маніпуляційний; (маса=0,01)	шт	1	3728,97	3729

1	2	3	4	5	6	7
8	& 560103-1-803-96 варіант 6	Шафа платяна 600x400x1610 мм; (маса=0,01)	шт	10	4253,10	42531
9	& 56011-1-126-Ф варіант 1	Стіл письмовий 1100x500x760; (маса=0,01)	шт	11	6898,10	75879
10	& 560110-222-169 варіант 5	Шафа Smd 52 RAL 7035; (маса=0,0185)	шт	3	3791,67	11375
11	& 2402-3007-11 варіант 3	Вогнегасник водопінний ВВП-9(з); (маса=0,013)	шт	15	750,00	11250
12	& 560103-1-803-97 варіант 1	Диван-софа 1400x750x850; (маса=0,01)	шт	16	10979,65	175674
13	& 560110-2023-A-10 варіант 1	Стілець на рамі BESTA NS ALU-15 (1) PEARL GREY; (маса=0,001)	шт	250	1007,50	251875
14	& 56011-1-38-Т варіант 1	Стіл учнівський 1-місний типу 31182 (без регулювання кута нахилу стільниці) 700x500x580-760мм, №3-6; (маса=0,01)	шт	250	1625,00	406250
15	& 560110-2023-A-10 варіант 2	ERA plast black K-33 помаранчевий; (маса=0,001)	шт	24	980,00	23520
16	& 560110-2023-A-10 варіант 3	Столик конференційний ERA black; (маса=0,001)	шт	24	697,50	16740
17	& 560110-4034-137 варіант 15	Стул Квест чорний кожзам сірий; (маса=0,004)	шт	13	1583,33	20583
18	& 560103-4050-51 варіант 1	Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus 10 65" OPS-M (i3, 8ГБ, 256ГБ, Windows), мобільний стенд; (маса=0,03)	шт.	6	125916,66	755500
19	& 560103-4050-27 варіант 1	Дошка поворотна комбінована 90*120 крейда/маркер UB-R 90*120GM; (маса=0,00056)	шт.	10	6620,25	66203
20	& 560103-4050-27 варіант 2	Флічпарт комбінований 75*100 крейда/маркер двосторон. UB-F 75*100WG Duo; (маса=0,00056)	шт.	2	4672,17	9344
21	& 560103-4050-51 варіант 2	Телевізор Philips 65PUS8010/12; (маса=0,03)	шт.	4	33653,35	134613

1	2	3	4	5	6	7
22	& 560110-222-169 варіант 6	Ресепшен 2050x600x12600; (маса=0,0185)	шт	1	18110,50	18111
23	& 560103-4050-7 варіант 7	Машина для миття підлоги IPC Gansow CT15 B35 LI-ION; (маса=0,00056)	шт.	2	152500,00	305000
24	& 560110-222-472 варіант 9	Барна стойка 1100x600x1100мм, колір каркасу чорний, колір столешні білий, товщина столешні 36мм; (маса=0,01)	шт	1	3990,00	3990
25	& 560110-222-472 варіант 10	Барна стойка 1450x600x1100мм, колір каркасу чорний, колір столешні білий, товщина столешні 36мм; (маса=0,01)	шт	5	4140,00	20700
26	& 560110-222-472 варіант 11	Стілець барний 350x350x700мм, колір каркасу чорний, колір столешні білий, товщина столешні 18мм; (маса=0,01)	шт	12	990,00	11880
27	& 560110-222-472 варіант 12	Стіл барний високий круглий на нозі Soul light bar d-60 чорний метал / ДСП білий текстура Lovko; (маса=0,01)	шт	2	4045,00	8090
28	& 560103-1-803-42 варіант 1	Тенісний стіл для приміщень "Fenix" Junior чорний; (маса=0,01)	шт	1	7700,00	7700
29	& 560103-1-803-20 варіант 6	Сушарка для рук настінна Tarnow 0192, 1800 Вт, White LDTAR0192WHI32511 Lidz; (маса=0,01)	шт	4	1858,55	7434
30	& 560110-222-254 варіант 3	Тримач для туалетного паперу Pohodli, 270 мм, White QTDP112WP Qtap; (маса=0,0045)	шт	18	589,41	10609
31	& 560110-222-254 варіант 4	Диспенсер для мила Pohodli, White DM350WP1 Qtap; (маса=0,0045)	шт	6	420,62	2524
32	& 560110-222-254 варіант 5	Тримач для паперових рушників Pohodli, 300 мм, White QTDR600WP Qtap; (маса=0,0045)	шт	6	818,31	4910
33	& 560110-222-472 варіант 13	Стіл-тумба з мийкою ліворуч 3 дверки 1500x600x850мм; (маса=0,01)	шт	1	24583,33	24583
34	& 560110-2023-A-10 варіант 7	Презентаційна стійка ПС-01Black; (маса=0,001)	шт	9	11824,81	106423
35	& 560110-2023-A-10 варіант 6	Інтерактивна панель Promethean ActivPanel Plus LE 75" OPS-M (i3, 8Гб, 256Гб, Windows), настінне кріплення ; (маса=0,001)	шт	9	116583,33	1049250

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				3802825
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1936644	0,007	149341 13557
		Всього по розділу 1				3965723
		Разом				3802825
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1936644	0,007	149341 13557
		Всього вартість устаткування				3952166
		Всього вартість будівельних робіт				13557
		Всього по кошторису				3965723

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Перерахунок залишків

Кошторисна вартість об'єкта	340,850 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,27663 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	175,052 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на архітектурні рішення	340,85	-	340,85	1,27663	175,052	-
-	-	Всього:	340,85	-	340,85	1,27700	175,052	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Світлана Шестопалова

Дар'я Скакун


Тетяна Семешко

Тетяна Семешко

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	архітектурні рішення	<u>1.12792</u> 144,522	<u>-</u> -	<u>0.01193</u> 1,619	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.13985</u> 146,141	<u>0.13678</u> 28,911	<u>1.27663</u> 175,052
-	Разом :	<u>1.12792</u> 144,522	<u>-</u> -	<u>0.01193</u> 1,619	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.14</u> 146,141	<u>0.13678</u> 28,911	<u>1.277</u> 175,052

Склав



Тетяна Семешко

Перевірив



Тетяна Семешко

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : «Нове будівництво споруди подвійного призначення (з захисними властивостями протирадіаційного укриття) місткістю 500 осіб навчального закладу загальної середньої освіти» Проект повторного використання. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	26163,231 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	22,52657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3244,718 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на архітектурні рішення	9436,734	-	9436,734	11,19682	1586,059	-
2	02-02-02	на ліфти та підйомники	174,06	-	174,06	0,78013	122,11	-
3	02-02-03	на придбання устаткування ліфти та підйомники	-	1420,336	1420,336	-	-	-
4	02-02-04_ЗДІ	на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	119,992	-	119,992	0,10240	13,573	-
5	02-02-05_TX	на технологічні рішення	4,758	-	4,758	0,02516	3,559	-
6	02-02-06	на придбання устаткування технологічні рішення	13,556	3952,166	3965,722	-	-	-
7	02-02-07	на конструкції залізобетонні. нульовий цикл	200,088	-	200,088	0,28291	45,589	-
8	02-02-08_OB	на опалення та вентиляція	1811,116	2067,956	3879,072	2,62840	389,664	-
9	02-02-09_AOB	на автоматизація систем вентиляції	8,069	-	8,069	0,00873	1,209	-
10	02-02-010_BK	на водопровід та каналізація	1052,666	701,891	1754,557	1,21176	170,85	-
11	02-02-011_EM	на силове електрообладнання	792,76	349,802	1142,562	1,04002	142,109	-
12	02-02-012_EO	на електроосвітлення	848,716	14,838	863,554	1,11604	149,153	-


[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	архітектурні рішення	<u>9.86867</u> 1315	<u>-</u> -	<u>0.14137</u> 20,226	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>10.01004</u> 1335,226	<u>1.18678</u> 250,833	<u>11.19682</u> 1586,059
02-02-02	ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>0.41074</u> 54,722	<u>0.0846</u> 12,946	<u>-</u> -	<u>0.226</u> 41,816	<u>0.72134</u> 109,484	<u>0.05879</u> 12,626	<u>0.78013</u> 122,11
02-02-03	придбання устаткування ліфти та підйомники	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-04_ЗД I	заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення	<u>0.0915</u> 11,269	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.0915</u> 11,269	<u>0.0109</u> 2,304	<u>0.1024</u> 13,573
02-02-05_TX	технологічні рішення	<u>0.01816</u> 2,478	<u>0.00457</u> 0,574	<u>0.00007</u> 0,009	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.0228</u> 3,061	<u>0.00236</u> 0,498	<u>0.02516</u> 3,559
02-02-06	придбання устаткування технологічні рішення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-07	конструкції залізобетонні. нульовий цикл	<u>0.00492</u> 0,541	<u>-</u> -	<u>0.08072</u> 13,459	<u>0.16695</u> 25,184	<u>-</u> -	<u>0.25259</u> 39,184	<u>0.03032</u> 6,405	<u>0.28291</u> 45,589
02-02-08_ОВ	опалення та вентиляція	<u>1.63251</u> 204,519	<u>0.14417</u> 19,081	<u>0.04332</u> 5,925	<u>-</u> -	<u>0.57477</u> 110,26	<u>2.39477</u> 339,785	<u>0.23363</u> 49,879	<u>2.6284</u> 389,664
02-02-09_АОВ	автоматизація систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>0.00739</u> 0,961	<u>0.00057</u> 0,083	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00796</u> 1,044	<u>0.00077</u> 0,165	<u>0.00873</u> 1,209
02-02-10_ВК	водопровід та каналізація	<u>0.95357</u> 128,124	<u>0.063</u> 8,002	<u>0.08369</u> 11,159	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.10026</u> 147,285	<u>0.1115</u> 23,565	<u>1.21176</u> 170,85
02-02-11_ЕМ	силове електрообладнання	<u>0.01382</u> 1,812	<u>0.86323</u> 110,659	<u>0.07063</u> 10,119	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.94768</u> 122,59	<u>0.09234</u> 19,519	<u>1.04002</u> 142,109
02-02-12_ЕО	електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>0.96511</u> 120,984	<u>0.05224</u> 7,312	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.01735</u> 128,296	<u>0.09869</u> 20,857	<u>1.11604</u> 149,153


1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-013_С	система пожежної сигналізації.	<u>-</u>	<u>0.57944</u>	<u>0.0081</u>	<u>-</u>	<u>0.46327</u>	<u>1.05081</u>	<u>0.09142</u>	<u>1.14223</u>
ПС-СО	система керування евакуюванням	-	73,455	1,194	-	86,713	161,362	19,517	180,879
02-02-014	структуровані кабельні мережі	<u>-</u>	<u>0.05779</u>	<u>0.00417</u>	<u>-</u>	<u>0.023</u>	<u>0.08496</u>	<u>0.0075</u>	<u>0.09246</u>
		-	7,564	0,577	-	4,412	12,553	1,61	14,163
02-02-015	системи зв'язку	<u>-</u>	<u>0.03869</u>	<u>0.00185</u>	<u>-</u>	<u>0.023</u>	<u>0.06354</u>	<u>0.00568</u>	<u>0.06922</u>
		-	5,041	0,257	-	4,412	9,71	1,221	10,931
02-02-016	охоронна сигналізація	<u>-</u>	<u>0.0592</u>	<u>0.00018</u>	<u>-</u>	<u>0.05254</u>	<u>0.11192</u>	<u>0.00966</u>	<u>0.12158</u>
		-	7,883	0,024	-	9,617	17,524	2,044	19,568
02-02-017	відеоспостереження	<u>-</u>	<u>0.38021</u>	<u>0.11853</u>	<u>-</u>	<u>0.097</u>	<u>0.59574</u>	<u>0.05459</u>	<u>0.65033</u>
		-	52,309	16,083	-	18,608	87	11,622	98,622
02-02-018_3	система контролю загазованості	<u>-</u>	<u>0.09027</u>	<u>0.00791</u>	<u>-</u>	<u>0.03713</u>	<u>0.13531</u>	<u>0.01199</u>	<u>0.1473</u>
		-	11,527	1,077	-	6,796	19,4	2,538	21,938
02-02-019_СПДЗ	система протидимного захисту	<u>0.5748</u>	<u>-</u>	<u>0.04595</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.62075</u>	<u>0.05938</u>	<u>0.68013</u>
		73,371	-	6,726	-	-	80,097	12,548	92,645
02-02-020_А_СПДЗ	автоматика систем протидимного захисту	<u>-</u>	<u>0.2714</u>	<u>0.01704</u>	<u>-</u>	<u>0.10468</u>	<u>0.39312</u>	<u>0.03488</u>	<u>0.428</u>
		-	35,671	2,609	-	19,161	57,441	7,373	64,814
02-02-021	архітектурні рішення. прив'язка	<u>0.71648</u>	<u>-</u>	<u>0.00692</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.7234</u>	<u>0.07955</u>	<u>0.80295</u>
		99,427	-	1,046	-	-	100,473	16,81	117,283
-	Разом :	<u>13.87443</u>	<u>3.935</u>	<u>0.76786</u>	<u>0.167</u>	<u>1.60139</u>	<u>20.346</u>	<u>2.18073</u>	<u>22.527</u>
		1836,541	508,433	110,831	25,184	301,795	2782,784	461,934	3244,718

Склад



Тетяна Семешко

Перевірів



Тетяна Семешко

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	1986,168 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,94412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	289,329 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-35BDS	263,834	496,882	760,716	0,94260	138,536	-
2	04-01-02	на електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-150AS 1,8т	324,729	900,723	1225,452	1,00152	150,793	-
-	-	Всього:	588,563	1397,605	1986,168	1,94400	289,329	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Інженер ПБР



Світлана Шестопалова

Дар'я Скаун

Тетяна Семешко

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО


Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-35BDS	<u>0.18584</u> 24,062	<u>0.58512</u> 82,11	<u>0.0953</u> 16,223	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.86626</u> 122,395	<u>0.07634</u> 16,141	<u>0.9426</u> 138,536
04-01-02	електропостачання. встановлення дизельного генератора DE-150AS 1,8т	<u>0.18707</u> 24,316	<u>0.55748</u> 78,222	<u>0.12568</u> 21,438	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 9,592	<u>0.92023</u> 133,568	<u>0.08129</u> 17,225	<u>1.00152</u> 150,793
-	Разом :	<u>0.37291</u> 48,378	<u>1.143</u> 160,332	<u>0.22098</u> 37,661	<u>-</u> -	<u>0.05</u> 9,592	<u>1.786</u> 255,963	<u>0.15763</u> 33,366	<u>1.944</u> 289,329

Склад



Тетяна Семешко

Перевірів



Тетяна Семешко

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації.Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	343,706 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,51552 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,802 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на мережі водопроводу та каналізації	301,408	42,298	343,706	0,51552	71,802	-
-	-	Всього:	301,408	42,298	343,706	0,51600	71,802	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Склад

Перевірив

Світлана Шестопалова

Дар'я Скакун

Тетяна Семешко

Тетяна Семешко



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	мережі водопроводу та каналізації	<u>0.38666</u> 49,347	<u>0.00176</u> 0,247	<u>0.08281</u> 12,846	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.47123</u> 62,44	<u>0.04429</u> 9,362	<u>0.51552</u> 71,802
-	Разом :	<u>0.38666</u> 49,347	<u>0.002</u> 0,247	<u>0.08281</u> 12,846	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.471</u> 62,44	<u>0.04429</u> 9,362	<u>0.516</u> 71,802

Склав



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО

«Нове будівництво протирадіаційного укриття комунального закладу "Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III ступенів "Козацький ліцей" Запорізької обласної ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2» (коригування)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій. Коригування

Кошторисна вартість об'єкта	3805,939 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,49259 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	481,538 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 22 грудня 2025 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01_ГП	на покриття. прив'язка	1161,216	-	1161,216	1,91289	258,481	-
2	07-01-02_ГП	на спортмайданчик	717,343	273,397	990,74	0,59412	83,421	-
3	07-01-03	на баскетбольний майданчик	1605,553	48,43	1653,983	0,98558	139,636	-
-	-	Всього:	3484,112	321,827	3805,939	3,49300	481,538	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник

Інженер ПВР

Світлана Шестопалова

Дар'я Скакун

Тетяна Семешко



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01_ГП	покриття. прив'язка	<u>1.62393</u> 202,295	<u>-</u> -	<u>0.08232</u> 12,512	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.70625</u> 214,807	<u>0.20664</u> 43,674	<u>1.91289</u> 258,481
07-01-02_ГП	спортмайданчик	<u>0.47197</u> 59,862	<u>-</u> -	<u>0.05508</u> 9,382	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.52705</u> 69,244	<u>0.06707</u> 14,177	<u>0.59412</u> 83,421
07-01-03	баскетбольний майданчик	<u>0.5657</u> 68,883	<u>-</u> -	<u>0.18574</u> 28,751	<u>0.12386</u> 18,685	<u>-</u> -	<u>0.8753</u> 116,319	<u>0.11028</u> 23,317	<u>0.98558</u> 139,636
-	Разом :	<u>2.6616</u> 331,04	<u>-</u> -	<u>0.32314</u> 50,645	<u>0.124</u> 18,685	<u>-</u> -	<u>3.109</u> 400,37	<u>0.38399</u> 81,168	<u>3.493</u> 481,538

Склад



Тетяна СЕМЕШКО

Перевірів



Тетяна СЕМЕШКО