

Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьку Волинської області (коригування)

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьк Волинської області

Кошторисна вартість об'єкта	360,957 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,55740 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	111,491 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 27 листопада 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьк Волинської області	360,957	-	360,957	1,55740	111,491	-
		Всього:	360,957	-	360,957	1,55740	111,491	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Комар Н.І.

Перевірив

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Дорош О.М.

Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьку Волинської області (коригування)  
ВИХІД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьк Волинської області**  
**Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Ківерцівська, 16 в місті Луцьк Волинської області**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 360,957 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,5574 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 111,491 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РОБОТИ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ									
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КР2-1-3	Розбирання монолітних залізобетонних фундаментів вручну	1 м3	6,8	<u>2330.66</u> 571,59	<u>1759.07</u> 446,97	15848	3887	<u>11961</u> 3039	<u>8.7000</u> 6,1832	<u>59.16</u> 42,05
2	КБ46-19-1	Демонтаж конструкцій (гойдалки, лави)	т	0,62	<u>2431.09</u> 1057,88	<u>620.85</u> 168,18	1507	656	<u>385</u> 104	<u>16.2500</u> 2,0760	<u>10.08</u> 1,29
3	КР9-3-1	Розбирання сходових маршів	100м2	0,0432	<u>63003.91</u> 58438,39	<u>4565.52</u> 1160,08	2722	2525	<u>197</u> 50	<u>905.4600</u> 16,0480	<u>39.12</u> 0,69
		Разом прямі витрати по розділу 1					20077	7068	<u>12543</u> 3193		<u>108.36</u> 44,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					20077				
							466				
							10261				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					6124 18,28 2102 <b>26201</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>26201</b>				
		<b>Розділ 2. Влаштування вимоцнення</b>									
4	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	11,02	<u>3040.42</u> 221,37	<u>2819.05</u> 647,03	33505	2439	<u>31066</u> 7130	<u>3.7000</u> 8,2080	<u>40.77</u> 90,45
5	KP18-12-11	Улаштування дорожніх корит вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,488	<u>4828.28</u> 4828,28	<u>-</u> -	2356	2356	<u>-</u> -	<u>80.7000</u> -	<u>39.38</u> -
6	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного вручну	м3	4,88	<u>1163.55</u> 300,91	<u>174.96</u> 41,24	5678	1468	<u>854</u> 201	<u>4.5800</u> 0,5537	<u>22.35</u> 2,7
7	KP7-16-3	Улаштування підстильного шару щебеневого вручну	м3	7,32	<u>1414.50</u> 361,35	<u>483.76</u> 117,93	10354	2645	<u>3541</u> 863	<u>5.5000</u> 1,6057	<u>40.26</u> 11,75
8	KB27-65-3 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,0488	<u>146713.20</u> 58432,35	<u>12277.12</u> 3647,40	7160	2851	<u>599</u> 178	<u>815.7525</u> 52,9209	<u>39.81</u> 2,58
9	S1426-11789 варіант 1	Плитка тротуарна типу ФЕМ, тв. 40 мм	м2	49,288	<u>284.05</u> -	<u>-</u> -	14000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP2-6-2	Улаштування горизонтальної гідроізоляції рулонними матеріалами	100 м2	0,488	<u>8921.82</u> 1817,82	<u>-</u> -	4354	887	<u>-</u> -	<u>25.9800</u> -	<u>12.68</u> -
11	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	89,3	<u>208.40</u> 85,19	<u>-</u> -	18610	7607	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>117.88</u> -
12	S1416-8684 варіант 1	Поребрик	шт	90	<u>129.80</u> -	<u>-</u> -	11682	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP18-30-1	Установлення бетонних лотків на бетонну основу	м	12,05	<u>208.40</u> 85,19	<u>-</u> -	2511	1027	<u>-</u> -	<u>1.3200</u> -	<u>15.91</u> -
14	S1416-8684 варіант 2	Лоток бетонний	шт	37	<u>68.60</u> -	<u>-</u> -	2538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					112748	21280	<u>36060</u> 8372		<u>329.04</u> 107,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					112748				55408 29652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17752 52,91 6080 <b>130500</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>130500</b>				
		<b>Розділ 3. Різні роботи</b>									
15	КР18-61-1	Перенесення опор дорожніх знаків з улаштуванням бетонних фундаментів	100шт	0,01	<u>53859.60</u> 33007,68	<u>18846.58</u> 1915,42	539	330	<u>188</u> 19	<u>502.4000</u> 24,6961	<u>5.02</u> 0,25
16	КР18-49-2	Різання асфальтобетонного покриття	1м різу	56,8	<u>44.29</u> 42,75	<u>-</u> -	2516	2428	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>33.51</u> -
17	КР18-49-2	Відрізання сходинок	1м різу	1,25	<u>44.29</u> 42,75	<u>-</u> -	55	53	<u>-</u> -	<u>0.5900</u> -	<u>0.74</u> -
18	КР9-14-1	Улаштування площадок сходів	100шт	0,01	<u>123976.80</u> 34451,24	<u>53707.65</u> 17476,43	1240	345	<u>537</u> 175	<u>504.7800</u> 223,0792	<u>5.05</u> 2,23
19	КР20-41-1	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	5,632	<u>3105.74</u> 198,04	<u>2907.70</u> 672,94	17492	1115	<u>16377</u> 3790	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>18.64</u> 48,18
20	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	563,2	<u>148.74</u> -	<u>148.74</u> 18,38	83770	-	<u>83770</u> 10352	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 126,16
21	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1649	<u>3105.74</u> 198,04	<u>2907.70</u> 672,94	512	33	<u>479</u> 111	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.55</u> 1,41
22	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	16,49	<u>161.97</u> -	<u>161.97</u> 18,38	2671	-	<u>2671</u> 303	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 3,69
		Разом прями витрати по розділу 3					108795	4304	<u>104022</u> 14750		<u>63.51</u> 181,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					108795 469 19054 10457 29,44 3385 <b>119252</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>119252</b>				
		<b>Розділ 4. Озеленення газонів</b>										
23	КР18-97-6	Посів газонів партерних, маєританських та звичайних вручну	100м2	7,0023	<u>1624.10</u> 617,15	- -	11372	4321	- -	<u>9.4800</u> -	<u>66.38</u> -	
24	КР18-97-4	Внесення рослинної землі для влаштування газонів вручну	100м2	7,0023	<u>7753.42</u> 4405,42	- -	54292	30848	- -	<u>72.2200</u> -	<u>505.71</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 4						65664	35169	- -		<u>572.09</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.						65664				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						30495				
		всього заробітна плата, грн.						35169				
		Загальновиробничі витрати, грн.						19339				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						50,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						5788				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>85003</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>85003</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						307284	67821	<u>152625</u> 26315		<u>1073</u> 333,43
		Разом будівельні роботи, грн.						307284				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						86838				
		всього заробітна плата, грн.						94136				
		Загальновиробничі витрати, грн.						53673				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						150,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						17355				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>360957</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>360957</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>1557,4</b>				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						111491				

Склав

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Комар Н.І.

Перевірів

  
\_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дорош О.М.