PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на влаштування котловану			
	Розділ 1. Підготовчі роботи			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	т	1,8	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,6	
	Розділ 2. Влаштування котловану			
3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару грунту)	м3	96	
4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	96	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	96	
6	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	м3	384	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	280	
9	Перевезення ґрунту до 5 км	т	476	
10	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід	м2	684	
11	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	м2	684	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	68,4	
13	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	104	
14	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	104	
15	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	м3	104	
	Локальний кошторис 02-01-02 на влаштування			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	монолітних залізобетонних фундаментів		
	Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі		
16	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	32,7
17	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	32,7
18	Улаштування бетонної підготовки	м3	32,7
	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт)		
19	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	31,42
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1		
20	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	м3	48,1
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2		
21	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	21,17
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3		
22	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	18,25
	Фундамент під вентилятори		
23	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,31
24	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	1
	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція		
25	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	124
26	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	124
27	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	124
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	244,82
	Локальний кошторис 02-01-03 на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок		
	Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)		
29	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	11,76
	Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)		
30	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	12,38
	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)		
31	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,31
	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)		
32	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	м3	30,74
	Локальний кошторис 02-01-04 на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття		
	Розділ 1. Монолітні стіни		
	МСт-1		
33	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	130,13
	МСт-2		
34	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	60,46

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1		
35	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	м2	579,6
36	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	205,42
	Локальний кошторис 02-01-05 на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3		
	Розділ 1. Вхід №1		
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,98
38	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,2
39	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,6
40	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	2,78
	Розділ 2. Вхід №2		
41	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,717
42	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,38
43	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,19
44	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	3,93
	Розділ 3. Вхід №3		
45	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,388
46	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,72
47	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,36
48	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	4,19
	Локальний кошторис 02-01-06 на влаштування покрівлі		
	Розділ 1. Покрівля		
49	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96
50	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	599,84
51	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	599,84
52	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	599,84
53	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	599,84
54	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	599,84
55	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм	м2	599,84
56	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	599,84
57	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	599,84
58	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	599,84
59	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	599,84
60	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	599,84
61	Встановлення покрівельного аератора	л-ка	10
62	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	97,27

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

63	Улаштування облаготжень на фасадах (зовнішній відлив)	м2	145,8
	Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю		
64	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	68,57
65	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	68,57
66	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	68,57
67	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	68,57
68	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	м2	68,57
69	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,57
70	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	68,57
71	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	68,57
72	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	68,57
73	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	68,57
74	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	3,4285
	Локальний кошторис 02-01-07 на влаштування опорядження фасаду		
	Розділ 1. Опорядження фасаду		
75	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	290
76	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	290
77	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм	м2	4
78	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	м2	90
79	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з геотекстилем з використанням грунтовки	м2	90
	Розділ 2. Зовнішні водозливи		
80	Улаштування жолобів підвісних	м	66
81	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16,1
	Розділ 3. Входи в будівлю		
82	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	245
83	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	245
84	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	м2	245

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Локальний кошторис 02-01-08 на внутрішні загальнобудівельні роботи

Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки

85	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	17,35
86	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	252,82
87	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	11,06

Розділ 2. Перемички

88	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	17

Розділ 3. Підлоги

89	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	53,301
90	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	79,9515
91	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01
92	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	м2	533,01
93	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	533,01
94	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	53,301
95	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	533,01
96	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01
97	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	м2	533,01
98	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	533,01
99	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	533,01
100	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до товщ. 20 мм	м2	533,01
101	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	399,27

Розділ 4. Прорізи

Двері

102	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,98
103	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,21
104	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,13
105	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368
106	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4

Розділ 5. Опорядження стель

107	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	м2	533,01
108	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	533,01
109	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	533,01

Розділ 6. Опорядження стін

110	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1141,32

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

111	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	1141,32
112	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	1141,32
113	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	1141,32
	Розділ 7. Опорядження укосів		
114	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	19,04
115	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	19,04
116	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	19,04
117	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	19,04
	Розділ 8. Засоби орієнтування		
118	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрвляючих	шт	16
119	Установлення поручнів (інформаційних направляючих)	м	24
	Локальний кошторис 02-01-09 на система водопостачання та каналізації		
	Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3		
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	м	68
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	м	20
122	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	36
123	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	124
124	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2
125	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7
126	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
127	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3
128	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
129	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	бак	1
	Розділ 2. Пожежний водопровід В 2		
130	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	2
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з	м	32

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	поліпропіленових труб діаметром 32 мм		
132	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, Поліетилену	м	32
133	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
	Розділ 3. Внутрішня каналізація		
134	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	42,8
136	Прокладання трубопроводів каналізації з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм	м	20
137	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	11
138	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6
139	Установлення змішувачів	шт	8
140	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4
141	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10
142	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	2
143	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-2
144	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2
145	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1
146	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
	Локальний кошторис 02-01-010 на система опалення		
	Розділ 1. Система опалення		
147	Установлення радіаторів стальних	кВт	39,75
148	Установлення головки повітряної	шт	18
149	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36
150	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	68
151	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120
152	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36
153	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24
154	Установлення кранів діаметром 32 мм	кран	2
155	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку,	м	248

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Поліетилену		
	Розділ 2. Тепловий насос на опалення		
156	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	агрегат	1
157	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	150
158	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	бак	1
159	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2
160	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1
161	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	бак	1
162	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1
163	Установлення групи безпеки котла	комплект	1
164	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2
165	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1
166	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7
167	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
168	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1
169	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16
170	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16
	Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення		
171	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	1
172	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	4
173	Установлення повітровідвідників	шт	2
174	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	1
175	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-1
176	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10
177	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1
178	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1
	Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції		
	Розділ 1. Система П-1		
179	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1
180	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
181	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

182	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1
183	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1
184	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1
185	Установлення фільтрів канальних	м2	0,465
186	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	грата	5
187	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 350х100 мм	грата	1
188	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	грата	8
189	Установлення адаптерів до решіток	грата	14
190	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	11,05
191	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15,2
192	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	49,21
193	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	31,54
194	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20
195	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	6,88
196	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	6,88
197	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	6,91
198	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	м2	1,83
199	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	зонт	1
	Розділ 2. Системи П-1,П-2		
200	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2
201	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	10
202	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72
203	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2
204	Установлення фільтрів канальних	м2	0,6
205	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	110
206	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грата	8
207	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	54,65
208	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20
209	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	10,8
210	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	2
	Розділ 3. Система В-1		
211	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1
212	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
213	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,57
214	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1
215	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1
216	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	грата	5

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

217	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	грата	4
218	Установлення адаптерів до решіток	грата	9
219	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8
220	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	48,31
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	35,95
222	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	8,5
223	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20
224	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	6,88
225	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1
	Розділ 4. Система В2		
226	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
227	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
228	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,24
229	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
230	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1
231	Установлення анемостатів	грата	11
232	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	20,18
233	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	2,92
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	3,95
235	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1
	Розділ 5. Система В3		
236	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
237	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
238	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,0942
239	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
240	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5
241	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,85
242	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,57
243	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	2
244	Установлення адаптерів до решіток	грата	2
245	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 6. Система В4		
246	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
247	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
248	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,12
249	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1

250	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6
251	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,58
252	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,95
253	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	4
254	Установлення адаптерів до решіток	грата	4
255	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 7. Система В5		
256	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
257	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
258	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,0942
259	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
260	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,5
261	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,45
262	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,57
263	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	1
264	Установлення адаптерів до решіток	грата	1
265	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8		
266	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3
267	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2	грата	3
268	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4,71
269	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065
	Розділ 9. Димохід від дизельгенератора		
270	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	6,75
271	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1
	Розділ 10. Пусконалагоджувальні роботи		
272	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3
273	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2
274	Вентилятор канальний	пристр.	6
275	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6
276	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1
277	Фільтр повітряний	пристр.	4
278	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6
279	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1
280	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1
	Локальний кошторис 02-01-013 на влаштування електричних мереж		

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція		
281	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	655
282	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	65
283	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	475
284	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	180
285	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	80
	Розділ 2. Заземлення		
	Заземлення		
286	Заземлювач горизонтальний	м	30
287	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8
288	Монтаж сигналізатора газу	шт	1
289	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2
	Футляр для труб		
290	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	10
	Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби		
291	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	11
292	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	31
	Розділ 4. Освітлювальне обладнання		
293	Монтаж світильників	шт	65
	Розділ 5. Резервне джерело живлення:		
294	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662
	Розділ 6. Електрощитове обладнання		
	ГРЩ		
295	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
296	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3
297	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4
	ЩР1		
298	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
299	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2
300	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4
	АВР		
301	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
302	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1
	ЩО		
303	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1
304	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10
	КМ1		
305	Контактор постійного струму, що установлюється на	шт	1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А		
	КМ 2		
306	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1
	КМ3		
307	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1
	Локальний кошторис 02-01-014 на влаштування системи протипожежного захисту		
	Розділ 1. Пожежна сигналізація		
308	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1
309	Монтаж акумулятора	шт	1
310	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20
311	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	3
	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуванням людей.		
312	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	6
313	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1
314	Монтаж акумулятора	шт	1
	Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння		
315	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1
316	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1
317	Монтаж акумулятора	шт	1
318	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5
319	Монтаж модуля	шт	1
320	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2
321	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2
	Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень		
322	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1
323	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1
	Розділ 5. Керування виконавчими механізмами		
324	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1
	Розділ 6. Кабельні вироби		
325	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	130
326	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	500
	Розділ 7. Інші матеріали		
327	Прокладання коробів пластикових	м	210
	Розділ 8. Резервне обладнання		
	Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною		
	Розділ 10. Пусконалагоджувальні роботи		
328	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3
329	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Локальний кошторис 02-01-015 на влаштування структурованої кабельної системи		
330	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1
331	Комутатор мережевий	шт	1
332	Прокладання коробів пластикових	м	30
333	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	160
334	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3
335	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3
336	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4
	Локальний кошторис 04-01-01 на влаштування зовнішніх електричних мереж		
	Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в грунті		
337	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	140
338	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14
339	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	110
340	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70
341	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	127,4
342	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30
343	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	30
344	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
345	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	2
346	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2
	Розділ 2. ПЛІ		
347	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22
	Розділ 3. ТП-4 (існуюча)		
348	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2
349	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	2
350	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2
	Локальний кошторис 06-01-01 на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1		
	Розділ 1. Земляні роботи		
351	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	м3	24,5
352	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без	м3	2,45

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	кріплень з укосами, група ґрунтів 2		
353	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789
354	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	м3	19,33
355	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	2
356	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	м3	2
	Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1		
357	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2
358	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	20
359	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1
360	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	20
361	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм	м	3,5
362	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2
	Розділ 3. Колодязь КК-1		
363	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,77
364	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	м3	0,25
365	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0525
366	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
367	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2
368	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2
	Локальний кошторис 06-01-02 на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1		
	Розділ 1. Земляні роботи		
369	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	м3	66
370	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	м3	9
371	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,6
372	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3
373	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,8
374	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	м3	51,3
375	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	5,7
376	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	м3	5,8
	Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1		
377	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб	м	12

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням		
378	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	10
379	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	10
380	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1
381	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
382	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4
383	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 25 мм	шт	1
	Розділ 3. Проектований трубопровід водопостачання В1, що переноситься		
384	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	м	46
385	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	м	46
386	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	46
387	Протягування у футляр полыетиленових труб діаметром 100 мм	м	46
388	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	46
389	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	46
390	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1
391	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
	Розділ 4. Колодязь ВК-2		
392	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,05
393	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	м3	0,25
394	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0612
395	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
396	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2
397	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2
	Локальний кошторис 07-01-01 на влаштування благоустрою території		
	Розділ 1. Тротуари та відмостка		
	Тип І (164 м2)		
398	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	164
399	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	164
400	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	-164
401	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	11,48
402	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з	м2	164

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м			
403	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	155	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Будівництво розташоване на території Рівненської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран. СОУ Д.2.4-38754579-001:2017 для ТОВ "Рувітекс Україна";
- Роботи з відновлення поверхонь матеріалами "МАРЕІ". СОУ Д.2.4-33740357-001:2020, СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 для ТОВ "Мапеі Україна";
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
-
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
4.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41]	1,111	
5.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	15,00	%
6.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	25,16520	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	25,165	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3549,109	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 3,8	23900,00	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,83 люд.год та розряді робіт 4	24467,29	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	43389,724	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	31862,820	тис.грн.
вартість устаткування -	2119,232	тис.грн.
інші витрати -	2271,289	тис.грн.
податок на додану вартість -	7136,383	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Кошторисник Люшин В. М. Перевірив: ГІП Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено) М. Михальчук

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 43389,724 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176	24711,392	1893,524	-	26604,916
		Разом по главі 2:	24711,392	1893,524	-	26604,916
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішні мережі електропостачання	189,327	-	-	189,327
		Разом по главі 4:	189,327	-	-	189,327
		Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

3	06-01	Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації	202,946	-	-	202,9
		Разом по главі 6:	202,946	-	-	202,946
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-01	Благоустрій	411,801	-	-	411,801
		Разом по главі 7:	411,801	-	-	411,801
		Разом по главах 1-7:	25515,466	1893,524	-	27408,990
		Разом по главах 1-8:	25515,466	1893,524	-	27408,990
		Разом по главах 1-9:	25515,466	1893,524	-	27408,990
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
5	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	274,090	274,090
6	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	396,682	396,682
7	Розрахунок N П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	15,309	15,309
8	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних з введенням об'єктів будівництва вексплуатацію (отримання сертифікату відповідності) 3328грн. х 4, 6=15308,80грн (з 01.01.2026р)	-	-	15,309	15,309
9	Розрахунок	Кошти на інвентаризацію об'єкта при введенні в експлуатацію	-	-	25,000	25,000
10	Розрахунок	Виконавча топо-геодезична зйомка при здачі об'єкта в експлуатацію	-	-	22,500	22,500
		Разом по главі 10:	-	-	748,890	748,890
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
11	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	133,068	133,068
12	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації	-	-	41,932	41,932
13	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	80,100	80,100
		Разом по главі 12:	-	-	255,100	255,100
		Разом по главах 1-12:	25515,466	1893,524	1003,990	28412,980
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	3479,357	-	-	3479,357
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	695,871	695,871
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	464,440	47,338	-	511,778
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	2403,557	178,370	-	2581,927
		Разом	31862,820	2119,232	1699,861	35681,913
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	7136,383	7136,383
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	31862,820	2119,232	8836,244	42818,296

	Довідка №1	**Виконання станом на 14.01.2026р.**	-	-	571,428	571,4
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням виконання	31862,820	2119,232	9407,672	43389,72

Керівник проєктної організації _____ Фалко Ю. В.

Головний інженер проєкту _____ Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Кошторисна вартість об`єкта	26604,916 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	24,32491 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3431,379 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на влаштування котловану	142,142	-	142,142	0,43052	65,12	-
2	02-01-02	на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	1874,096	-	1874,096	1,00408	136,938	-
3	02-01-03	на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	925,371	-	925,371	0,95467	136,34	-
4	02-01-04	на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	5355,509	-	5355,509	4,46665	617,221	-
5	02-01-05	на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	164,408	-	164,408	0,11736	15,696	-
6	02-01-06	на влаштування покрівлі	4629,796	-	4629,796	2,80530	363,586	-
7	02-01-07	на влаштування опорядження фасаду	1872,698	-	1872,698	2,50079	387,336	-
8	02-01-08	на внутрішні загальнобудівельні роботи	5051,03	-	5051,03	7,10965	982,824	-
9	02-01-09	на система водопостачання та каналізації	411,95	22,641	434,591	0,52438	75,85	-
10	02-01-010	на система опалення	691,849	509,131	1200,98	0,76777	110,346	-
11	02-01-011	на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	1011,682	249,779	1261,461	1,44413	214,111	-
12	02-01-012	на придбання устаткування придбання технологічного обладнання	7,343	975,975	983,318	-	-	-
13	02-01-013	на влаштування електричних мереж	2303,669	61,01	2364,679	1,21215	177,698	-
14	02-01-014	на влаштування системи протипожежного захисту	201,777	65,14	266,917	0,80504	122,383	-
15	02-01-015	на влаштування структурованої кабельної системи	68,072	9,848	77,92	0,18242	25,93	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	24711,392	1893,524	26604,916	24,32500	3431,379	-

Головний інженер проєкту _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Люшин В. М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування котловану і вертикальної планіровки території
Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Підготовчі роботи			
1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)	т	1,8	
2	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	м3	2,6	
	Розділ 2. Влаштування котловану			
3	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару грунту)	м3	96	
4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	96	
5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	96	
6	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	м3	384	
8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	м3	280	
9	Перевезення ґрунту до 5 км	т	476	
10	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] за 1 прохід	м2	684	
11	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	м2	684	
12	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	68,4	
13	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	104	
14	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	104	
15	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	м3	104	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на влаштування котловану

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	142,142	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,43052	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	65,120	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат									
		Розділ 1. Підготовчі роботи									
1	КР20-12-1 к дем.=0,7	*(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика)*	*1т*	*1,8*	*13329,98* *10208,75*	*3121,23* *694,39*	*23994*	*18376*	*5618* *1250*	*62,0970* *3,7222*	*111,77* *6,70*
2	КБ6-3-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,026	67554,30 50137,23	17376,68 8286,94	1756	1304	452 215	371,5520 44,6724	9,66 1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					25750	19680	6070 1465		121,43 7,86
		Разом будівельні роботи, грн.					25750				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28325**				
		Всього по розділу 1					**28325**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Розділ 2. Влаштування котловану										
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару грунту)	1000м3	0,096	10115,13 -	10115,13 2923,26	971	-	971 281	- 15,2856	- 1,47
4	КБ1-24-14 Н1=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,096	32005,04 -	32005,04 9249,40	3072	-	3072 888	- 48,3648	- 4,64
5	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,096	38076,78 1045,68	36992,77 11351,38	3655	100	3551 1090	8,8400 65,1780	0,85 6,26
6	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	72,50 -	72,50 16,06	11832	-	11832 2621	- 0,0990	- 16,16
7	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,384	15774,91 1186,12	14588,79 6515,94	6058	455	5603 2502	8,7900 38,5789	3,38 14,81
8	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,28	38076,78 1045,68	36992,77 11351,38	10661	293	10358 3178	8,8400 65,1780	2,48 18,25
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	476	72,50 -	72,50 16,06	34510	-	34510 7645	- 0,0990	- 47,12
10	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	1000м2	0,684	401,45 -	401,45 125,55	275	-	275 86	- 0,7740	- 0,53
11	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	1000м2	0,684	28487,07 28487,07	- -	19485	19485	- -	219,3000 -	150,00 -
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,684	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	2838	1631	1207 501	18,3600 5,1175	12,56 3,50
13	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,104	5667,10 -	5667,10 1153,84	589	-	589 120	- 6,6130	- 0,69
14	КБ1-27-8 Н1=10	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,104	45297,39 -	45297,39 14166,23	4711	-	4711 1473	- 87,3330	- 9,08
15	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,104	46280,01 551,23	45728,78 15088,84	4813	57	4756 1569	4,6600 86,2206	0,48 8,97
		Разом прямі витрати по розділу 2					103470	22021	81435 21954		169,75 131,48

		Разом будівельні роботи, грн.	103470					
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	14					
		всього заробітна плата, грн.	43975					
		Загальновиробничі витрати, грн.	10347					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-					
		Всього будівельні роботи, грн.	**113817**					
		Всього по розділу 2	**113817**					
		Разом прямі витрати по кошторису	129220	41701	87505		291,18	
					23419		139,34	
		Разом будівельні роботи, грн.	129220					
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	14					
		всього заробітна плата, грн.	65120					
		Загальновиробничі витрати, грн.	12922					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-					
		Всього будівельні роботи, грн.	**142142**					
		Всього по кошторису	**142142**					
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	**430,52**					
		Кошторисна заробітна плата, грн.	**65120**					

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
влаштування котловану

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	291,18	143,22				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	76,06	172,94				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	63,28	162,22				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	430,52					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	765,15 3441,80				
11	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,63232	711,5 449,90				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,00312	608,36				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					1,90					
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	6,2496	348,25 2176,42					
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,0438	396,42 1206,62					
15	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,10392	1306,2 2748,14					
16	КБМ206-251	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,6 м3	маш. год	6,90336	1723,69 11899,25					
17	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	4,67328	1198,75 5602,09					
18	КБМ207-121	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 303 кВт [410 к.с.]	маш. год	0,1768	3333,59 589,38					
19	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	7,4512	669,09 4985,52					
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,22864	873,5 8061,22					
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	476	72,5 34510,00					
22	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	72,5 11832,00					
		Разом по розділу II	**грн.**		**87504,24**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	56,578						
		Дизельне паливо	кг	269,185						
		Електроенергія	кВт-год	189,268						
		Мастильні матеріали	кг	20,293						
		Гідравлічна рідина	кг	2,95						
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
23	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,64584						
24	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	12,2094						
25	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,2084						
26	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,312						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
27	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01128	1277,63 14,41	553,98 6,25	698,6 7,88	25,05 0,28	30 км.	

		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0655	8,43544 0,55	8,43544 0,55			
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0031	159,41 0,50	159,41 0,50			
		Разом	грн.		1,05	1,05			
		Разом по розділу III	**грн.**		**15,46**	**7,30**	**7,88**	**0,28**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	189,333					
		Мастильні матеріали	кг	20,296					
		Гідравлічна рідина	кг	2,95					
		Бензин	л	76,456					
		Дизельне паливо	л	316,689					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на влаштування котловану

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КР20-12-1	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металоконструкції спортивного майданчика) 1т	1,8	13329,98 23994	10903,14 19626	0 0	227,27	0 0	1333,00 2399
2	КБ6-3-1	(Демонтаж) Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 100м3	0,026	67554,30 1756	58424,17 1519	0 0	227,27	0 0	6755,43 176
3	КБ1-24-6	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (зняття верхнього рослинного шару грунту) 1000м3	0,096	10115,13 971	2923,26 281	0 0	227,27	0 0	1011,51 97
4	КБ1-24-14	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 1000м3	0,096	32005,04 3072	9249,40 888	0 0	227,27	0 0	3200,50 307
5	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на	0,096	38076,78	12397,06	0	227,27	0	3807,68

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2		3655	1190	0		0	66
		1000м3							
6	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	163,2	72,50 11832	16,06 2621	0 0	227,27	0 0	7,25 1183
		т							
7	КБ1-11-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 2,5 [1,5-3] м3, група ґрунтів 2	0,384	15774,91 6058	7702,06 2957	0 0	227,27	0 0	1577,49 606
		1000м3							
8	КБ1-16-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,6 [1,25-1,6] м3, група ґрунтів 2	0,28	38076,78 10661	12397,06 3471	0 0	227,27	0 0	3807,68 1066
		1000м3							
9	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	476	72,50 34510	16,06 7645	0 0	227,27	0 0	7,25 3451
		т							
10	КБ1-30-1	Планування площ бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] за 1 прохід	0,684	401,45 275	125,55 86	0 0	227,27	0 0	40,15 27
		1000м2							
11	КБ1-90-2	Планування вручну дна і скосів виїмок каналів, група ґрунтів 2	0,684	28487,07 19485	28487,07 19485	0 0	227,27	0 0	2848,71 1949
		1000м2							
12	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	0,684	4149,03 2838	3118,10 2132	0 0	227,27	0 0	414,90 284
		100м3							
13	КБ1-71-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 303 кВт [410 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	0,104	5667,10 589	1153,84 120	0 0	227,27	0 0	566,71 59
		1000м3							
14	КБ1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	0,104	45297,39 4711	14166,23 1473	0 0	227,27	0 0	4529,74 471
		1000м3							
15	КБ1-33-1	Спорудження насипів із резервів екскаваторами	0,104	46280,01	15640,07	0	227,27	0	4628,00

		одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1 1000м3		4813	1626	0		0	81
Разом				**129220**	**65120**	**0**		**0**	**12922**

Примітки:

1. H19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (H19 = 0)
2. H20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (H20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 02-01

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Трудомісткість, тис. люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
02-01-01	влаштування котловану	0,29118	-	0,07606	0,06328	-	0,43052	-	0,43052
41,701	-	13,153	10,266	-	65,12	-	65,12		
02-01-02	влаштування монолітних залізобетонних фундаментів	0,90055	-	0,10353	-	-	1,00408	-	1,00408
121,097	-	15,841	-	-	136,938	-	136,938		
02-01-03	влаштування монолітних залізобетонних колон та балок	0,8712	-	0,08347	-	-	0,95467	-	0,95467
122,68	-	13,66	-	-	136,34	-	136,34		
02-01-04	влаштування монолітних стін і монолітного перекриття	4,17135	-	0,2953	-	-	4,46665	-	4,46665
568,794	-	48,427	-	-	617,221	-	617,221		
02-01-05	влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3	0,09673	-	0,02063	-	-	0,11736	-	0,11736
12,65	-	3,046	-	-	15,696	-	15,696		
02-01-06	влаштування покрівлі	2,57938	-	0,22592	-	-	2,8053	-	2,8053
327,072	-	36,514	-	-	363,586	-	363,586		
02-01-	влаштування опорядження	2,50048	-	0,00031	-	-	2,50079	-	2,50079

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	фасаду								
387,284 02-01-08	- внутрішні загальнобудівельні роботи	0,052 6,66335	- 0,17148	- 0,27482	387,336 -	- -	387,336 7,10965	- -	7,10965
914,784 02-01-09	24,868 система водопостачання та каналізації	43,172 0,47362	- 0,0176	- 0,03316	982,824 -	- -	982,824 0,52438	- -	0,52438
68,591 02-01-010	2,522 система опалення	4,737 0,63953	- 0,0688	- 0,05944	75,85 -	- -	75,85 0,76777	- -	0,76777
91,945 02-01-011	9,857 влаштування припливно-витяжної системи вентиляції	8,544 1,08303	- 0,048	- 0,0179	110,346 -	- 0,2952	110,346 1,44413	- -	1,44413
146,384 02-01-012	6,96 придбання устаткування придбання технологічного обладнання	2,662 -	- -	58,105 -	214,111 -	- -	214,111 -	- -	-
- 02-01-013	- влаштування електричних мереж	- 0,00907	- 1,07702	- 0,12606	- -	- -	- 1,21215	- -	1,21215
1,35 02-01-014	154,197 влаштування системи протипожежного захисту	22,151 -	- 0,59148	- 0,04756	177,698 -	- 0,166	177,698 0,80504	- -	0,80504
-	82,771	6,938	-	32,674	122,383	-	122,383		

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/1
02-01-015	влаштування структурованої кабельної системи	0,00984	0,14978	0,0228	-	-	0,18242	-	0,18242
1,377	21,214	3,339	-	-	25,93	-	25,93		
Разом:	20,28931	2,124	1,38696	0,063	0,4612	24,325	-	24,325	
2805,709	302,389	222,236	10,266	90,779	3431,379	-	3431,379		

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Склав _____ Люшин В. М. Перевірив _____ Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі			
1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	32,7	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	32,7	
3	Улаштування бетонної підготовки	м3	32,7	
	Фундаментна плита Ф-1 (21 шт)			
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	31,42	
5	Арматура А400С Д 16 мм	кг	504	
6	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1848	
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1			
7	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	м3	48,1	
8	Арматура А240С Д 8 мм	кг	447,5	
9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	1252	
10	Арматура А400С Д 14 мм	кг	1056	
11	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1862,4	
12	Арматура А400С Д 20 мм	кг	960	
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2			
13	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	21,17	
14	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	
15	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	
	Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3			
16	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	м3	18,25	
17	Арматура А240С Д 8 мм	кг	260,9	
18	Арматура А400С Д 12 мм	кг	686,6	
19	Арматура А400С Д 14 мм	кг	530,8	
20	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1082,9	
	Фундамент під вентилятори			
21	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	м3	0,31	
22	Арматура А400С Д 8 мм	кг	7,5	
23	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	шт	1	
24	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	
	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

25	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	124	
26	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	124	
27	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	124	
28	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	244,82	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1874,096	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,00408	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	136,938	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Чч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат									
		Розділ 1. Монолітний фундамент будівлі									
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	32,7	1588,47 517,00	158,97 58,01	51943	16906	5198 1897	3,9800 0,4036	130,15 13,20
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	1 м3	32,7	3256,80 620,92	507,72 186,72	106497	20304	16602 6106	4,7800 1,3014	156,31 42,56
3	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,327*	*473273,54* *18701,87*	*3490,44* *1753,16*	*154760*	*6116*	*1141* *573*	*150,7000* *10,6641*	*49,28* *3,49*
		Фундаментна плита Ф-1 (21 шт)									
4	*КБ6-1-5*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,3142*	*686699,73* *78578,26*	*16170,51* *7925,47*	*215761*	*24689*	*5081* *2490*	*582,3200* *48,3367*	*182,96* *15,19*
5	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	504	34,17 -	- -	17222	-	- -	- -	- -
6	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1848	34,17 -	- -	63146	-	- -	- -	- -
		Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-1									
7	*КБ6-1-9*	*Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під*	*100м3*	*0,481*	*601461,92* *29848,73*	*10640,44* *5209,45*	*289303*	*14357*	*5118* *2506*	*221,2000* *31,7723*	*106,40* *15,28*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		колони об'ємом понад 25 м3										
8	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	447,5	32,25 -	- -	14432	-	- -	- -	- -
9	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	1252	33,49 -	- -	41929	-	- -	- -	- -
10	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	1056	34,17 -	- -	36084	-	- -	- -	- -
11	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1862,4	34,17 -	- -	63638	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	960	34,17 -	- -	32803	-	- -	- -	- -
13	*КБ6-1-8*	Монолітна залізобетонна подушка Ф.Ст-2 *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3*	*100м3*	*0,2117*	*613859,11* *35563,44*	*10823,42* *5305,86*	*129954*	*7529*	*2291* *1123*	*263,5500* *32,3560*	*55,79* *6,85*
14	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	32,25 -	- -	32708	-	- -	- -	- -
15	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	34,17 -	- -	58390	-	- -	- -	- -
16	*КБ6-1-8*	Монолітна залізобетонна подушка Ф.ст-3 *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3*	*100м3*	*0,1825*	*613859,11* *35563,44*	*10823,42* *5305,86*	*112029*	*6490*	*1975* *968*	*263,5500* *32,3560*	*48,10* *5,90*
17	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	260,9	32,25 -	- -	8414	-	- -	- -	- -
18	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	686,6	33,49 -	- -	22994	-	- -	- -	- -
19	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	530,8	34,17 -	- -	18137	-	- -	- -	- -
20	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1082,9	34,17 -	- -	37003	-	- -	- -	- -
21	*КБ6-1-5*	Фундамент під вентилятори *Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3*	*100м3*	*0,0031*	*619533,12* *78578,26*	*16170,51* *7925,47*	*1921*	*244*	*50* *25*	*582,3200* *48,3367*	*1,81* *0,15*
22	& С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	7,5	34,17 -	- -	256	-	- -	- -	- -
23	*КБ7-42-2*	*Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т*	*100шт*	*0,01*	*47732,49* *10282,76*	*29063,34* *13364,34*	*477*	*103*	*291* *134*	*77,1400* *78,2852*	*0,77* *0,78*
24	К581121-А001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	1718,50 -	- -	1719	-	- -	- -	- -
25	КБ11-4-5	Горизонтальна та вертикальна гідроізоляція Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2	100м2	1,24	15902,60 4649,12	13,00 11,74	19719	5765	16 15	31,7000 0,0777	39,31 0,10

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		мм										
26	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	100м2	1,24	5975,30 1512,06	3,71 3,36	7409	1875	5 4	10,3100 0,0222	12,78 0,03
27	*КБ8-3-2*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар*	*100м2*	*1,24*	*29261,18* *3891,50*	- -	*36284*	*4825*	- -	*28,1300* -	*34,88* -
28	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*2,4482*	*52592,01* *4858,17*	- -	*128756*	*11894*	- -	*33,5000* -	*82,01* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1703688	121097	37768 15841		900,55 103,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1703688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1544823				
		всього заробітна плата, грн.					136938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1874096**				
		Всього по розділу 1					**1874096**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1703688	121097	37768 15841		900,55 103,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1703688				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1544823				
		всього заробітна плата, грн.					136938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170408				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1874096**				
		Всього по кошторису					**1874096**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1004,08**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**136938**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	900,55	134,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	103,53	153,01				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1004,08					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2255	456,18 102,87				
11	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	30,24967	500,78 15148,43				
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу,	маш. год	0,2639	711,5				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		вантажопідйомність до 16 т			187,76				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,327986	608,36 2024,61				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,1116	185,68 20,72				
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	44,145	448,78 19811,39				
16	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	3,838538	123,28 473,21				
		Разом по розділу II	**грн.**		**37768,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,692					
		Дизельне паливо	кг	210,821					
		Електроенергія	кВт-год	331,628					
		Мастильні матеріали	кг	11,114					
		Гідравлічна рідина	кг	0,466					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	32,72215					
18	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	44,145					
19	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	11,098					
20	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	9,3195					
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	17,3194					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
22	С111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01488	7723,52 114,93	7031,28 104,63	540,8 8,05	151,44 2,25	30 км.
23	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,2914	51645,87 15049,61	50000,00 14570,00	633,21 184,52	1012,66 295,09	30 км.
24	+С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,02356	46545,87 1096,62	45000,00 1060,20	633,21 14,92	912,66 21,50	30 км.
25	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0130656	64667,62 844,92	63000,00 823,13	399,63 5,22	1267,99 16,57	30 км.
26	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0162703	18702,16 304,29	17800,00 289,61	535,45 8,71	366,71 5,97	30 км.
27	+С111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	587,568	68,51 40254,28	66,56 39108,53	0,61 358,42	1,34 787,33	30 км.
28	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2728	60287,16 16446,34	58500,00 15958,80	605,06 165,06	1182,1 322,48	30 км.
29	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0124633	57680,18 718,89	56234,16 700,86	315,04 3,93	1130,98 14,10	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

30	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0122881	47608,54 585,02	46360,00 569,68	315,04 3,87	933,5 11,47	30 км.
31	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,07068	24248,4 1713,88	23167,88 1637,51	605,06 42,77	475,46 33,60	30 км.
32	С111-1608	Дрантя	кг	0,86482	18,41 15,92	17,17 14,85	0,88 0,76	0,36 0,31	30 км.
33	+С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	136,4	53,27 7266,03	52,00 7092,80	0,23 31,37	1,04 141,86	30 км.
34	С111-1757	Рядно	м2	173,07102	87,89 15211,21	86,01 14885,84	0,16 27,69	1,72 297,68	30 км.
35	С111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	195,856	391,12 76603,20	382,86 74985,43	0,59 115,56	7,67 1502,21	30 км.
36	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,250017	12101,18 3025,50	11600,00 2900,20	263,9 65,98	237,28 59,32	30 км.
37	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	10,79455	679,52 7335,11	660,14 7125,91	6,06 65,41	13,32 143,79	30 км.
38	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	9,38094	939,02 8808,89	911,96 8555,04	8,65 81,15	18,41 172,70	30 км.
39	С142-10-2	Вода	м3	4,43509	80,4 356,58	80,40 356,58	- -	- -	
40	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1722,6	32,25 55553,85	31,30 53917,38	0,32 551,23	0,63 1085,24	30 км.
41	&С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	5158,1	34,17 176252,28	33,18 171145,76	0,32 1650,59	0,67 3455,93	30 км.
42	&С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	1586,8	34,17 54220,96	33,18 52650,02	0,32 507,78	0,67 1063,16	30 км.
43	&С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	1938,6	33,49 64923,71	32,51 63023,89	0,32 620,35	0,66 1279,47	30 км.
44	&С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2808	34,17 95949,36	33,18 93169,44	0,32 898,56	0,67 1881,36	30 км.
45	&С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	7,5	34,17 256,28	33,18 248,85	0,32 2,40	0,67 5,03	30 км.
46	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,23312	5674,85 1322,92	5012,07 1168,41	551,51 128,57	111,27 25,94	30 км.
47	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	1741,83 10252,41	1055,66 6213,61	652,02 3837,79	34,15 201,01	30 км.
48	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	2,943	1516,6 4463,35	834,84 2456,93	652,02 1918,89	29,74 87,53	30 км.
49	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	1171,17 38297,26	496,19 16225,41	652,02 21321,05	22,96 750,80	30 км.
50	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	3,0084	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					5525,98	3175,85	2241,77	108,36	
51	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	6,0168	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.
					11051,96	6351,70	4483,54	216,72	
52	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	36,624	806,84	230,73	560,29	15,82	30 км.
					29549,71	8450,26	20520,06	579,39	
53	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	120,7241	5383,59	4337,85	940,18	105,56	30 км.
					649929,06	523683,04	113502,38	12743,64	
54	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	33,354	4203,78	3181,17	940,18	82,43	30 км.
					140212,88	106104,74	31358,76	2749,38	
55	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,31465	4721,85	3689,08	940,18	92,59	30 км.
					1485,73	1160,77	295,83	29,13	
56	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	4354,54	3328,98	940,18	85,38	30 км.
					30,92	23,64	6,68	0,60	
57	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,1	2498,72	1587,90	861,83	48,99	30 км.
					7746,03	4922,49	2671,67	151,87	
58	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0165	3208,89	2284,14	861,83	62,92	30 км.
					52,95	37,69	14,22	1,04	
59	+К581121-А001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	1718,5	1428,00	256,8	33,7	30 км.
					1718,50	1428,00	256,80	33,70	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
60	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9492	8,43544	8,43544			
					75,49	75,49			
61	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2664	159,41	159,41			
					42,47	42,47			
62	С1999-9009	Дрова	м3	1,3318	119,13	119,13			
					158,65	158,65			
		Разом	грн.		276,61	276,61			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1544823,93**	**1306574,09**	**207972,31**	**30277,53**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	340,577					
		Мастильні матеріали	кг	11,38					
		Гідравлічна рідина	кг	0,466					
		Дрова	м3	1,332					
		Бензин	л	0,936					
		Дизельне паливо	л	248,024					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на влаштування монолітних залізобетонних фундаментів

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів 1 м3	32,7	1588,47 51943	575,01 18803	0 0	227,27	0 0	158,85 5194
2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів 1 м3	32,7	3256,80 106497	807,64 26410	0 0	227,27	0 0	325,68 10650
3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки 100м3	0,327	473273,54 154760	20455,03 6689	0 0	227,27	0 0	47327,35 15476
4	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 100м3	0,3142	686699,73 215761	86503,73 27179	0 0	227,27	0 0	68669,97 21576
5	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм кг	504	34,17 17222	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 1724
6	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	1848	34,17 63146	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 6320

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			кг								
7	КБ6-1-9	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 25 м3	100м3	0,481	601461,92 289303	35058,18 16863	0 0	227,27	0 0	60146 28930
8	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	447,5	32,25 14432	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 1445
9	С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	1252	33,49 41929	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 4194
10	С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	1056	34,17 36084	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 3612
11	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1862,4	34,17 63638	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 6369
12	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	960	34,17 32803	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 3283
13	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,2117	613859,11 129954	40869,30 8652	0 0	227,27	0 0	61385,91 12995
14	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1014,2	32,25 32708	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 3276
15	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1708,8	34,17 58390	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 5844
16	КБ6-1-8	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 10 м3 до 25 м3	100м3	0,1825	613859,11 112029	40869,30 7458	0 0	227,27	0 0	61385,91 11203
17	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	260,9	32,25 8414	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 843
18	С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	686,6	33,49 22994	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 2300
19	С147-1-	Арматура А400С Д 14 мм	кг	530,8	34,17	0	0	227,27	0	3,42

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	10-8			18137	0	0		0	5
		кг							
20	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	1082,9	34,17 37003	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 3704
		кг							
21	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	0,0031	619533,12 1921	86503,73 269	0 0	227,27	0 0	61953,31 192
		100м3							
22	С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	7,5	34,17 256	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 26
		кг							
23	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	0,01	47732,49 477	23647,10 237	0 0	227,27	0 0	4773,25 48
		100шт							
24	К581121-А001	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	1	1718,50 1719	0 0	0 0	227,27	0 0	171,85 172
		шт							
25	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	1,24	15902,60 19719	4660,86 5780	0 0	227,27	0 0	1590,26 1972
		100м2							
26	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	1,24	5975,30 7409	1515,42 1879	0 0	227,27	0 0	597,53 741
		100м2							
27	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	1,24	29261,18 36284	3891,50 4825	0 0	227,27	0 0	2926,12 3628
		100м2							
28	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	2,4482	52592,01 128756	4858,17 11894	0 0	227,27	0 0	5259,20 12876
		100м2							
Разом				**1703688**	**136938**	**0**		**0**	**170408**

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)			
1	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	11,76	
2	Арматура А240С Д 8 мм	кг	640,7	
3	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1285,2	
	Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)			
4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	12,38	
5	Арматура А240С Д 8 мм	кг	556,6	
6	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1360,8	
	Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)			
7	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,31	
8	Арматура А240С Д 8 мм	кг	238,6	
9	Арматура А400С Д 20 мм	кг	566,4	
	Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)			
10	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	м3	30,74	
11	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	
12	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	
13	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	
14	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	925,371	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,95467	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	136,340	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Колонна К-1 (21 шт)									
1	КБ6-14-4	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,1176*	*931623,28* *213562,96*	*56670,98* *27071,06*	*109559*	*25115*	*6665* *3184*	*1508,0000* *165,0336*	*177,34* *19,41*
2	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	640,7	32,25 -	- -	20663	-	- -	- -	- -
3	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1285,2	34,17 -	- -	43915	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					174137	25115	6665		177,34
									3184		19,41
		Разом будівельні роботи, грн.					174137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					142357				
		всього заробітна плата, грн.					28299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17420				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**191557**				
		Всього по розділу 1					**191557**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Розділ 2. Колонна К-2 (14 шт)										
4	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,1238*	*931623,28* *213562,96*	*56670,98* *27071,06*	*115335*	*26439*	*7016* *3351*	*1508,0000* *165,0336*	*186,69* *20,43*
5	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	556,6	32,25 -	- -	17950	-	- -	- -	- -
6	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	1360,8	34,17 -	- -	46499	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					179784	26439	7016 3351		186,69 20,43
		Разом будівельні роботи, грн.					179784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146329				
		всього заробітна плата, грн.					29790				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17985				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**197769**				
		Всього по розділу 2					**197769**				
		Розділ 3. Колонна К-3 (6 шт)									
7	*КБ6-14-4*	*Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м*	*100м3*	*0,0531*	*931623,28* *213562,96*	*56670,98* *27071,06*	*49469*	*11340*	*3009* *1437*	*1508,0000* *165,0336*	*80,07* *8,76*
8	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	238,6	32,25 -	- -	7695	-	- -	- -	- -
9	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	566,4	34,17 -	- -	19354	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					76518	11340	3009 1437		80,07 8,76
		Разом будівельні роботи, грн.					76518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62169				
		всього заробітна плата, грн.					12777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84173**				
		Всього по розділу 3					**84173**				
		Розділ 4. Балка Б-1 (16шт)									
10	*КБ6-18-3*	*Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок*	*100м3*	*0,3074*	*876002,39* *194488,21*	*45016,05* *18503,93*	*269283*	*59786*	*13838* *5688*	*1389,4000* *113,4416*	*427,10* *34,87*

		понад 500 мм до 800 мм										
11	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	1189,4	32,25 -	- -	38358	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	239,4	34,17 -	- -	8180	-	- -	- -	- -
13	& С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	34,17 -	- -	6745	-	- -	- -	- -
14	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	2581,6	34,17 -	- -	88213	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					410779	59786	13838 5688		427,10 34,87
		Разом будівельні роботи, грн.					410779				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					337155				
		всього заробітна плата, грн.					65474				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**451872**				
		Всього по розділу 4					**451872**				
		Разом прямі витрати по кошторису					841218	122680	30528 13660		871,20 83,47
		Разом будівельні роботи, грн.					841218				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					688010				
		всього заробітна плата, грн.					136340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84153				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**925371**				
		Всього по кошторису					**925371**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**954,67**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**136340**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	871,20	140,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	83,47	163,65				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	954,67					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	52,814257	500,78 26448,32				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,55379	608,36 336,90				
12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	47,7974	59,24				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		[постійного струму]			2831,52				
13	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	4,11345	23,03 94,73				
14	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,61955	123,28 816,06				
		Разом по розділу II	**грн.**		**30527,53**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	2,824					
		Електроенергія	кВт-год	838,413					
		Мастильні матеріали	кг	3,899					
		Гідравлічна рідина	кг	0,119					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	47,01481					
16	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	41,056					
		III. Будівельні матеріали, вироби і Комплекти							
17	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,04226	18702,16 790,35	17800,00 752,23	535,45 22,63	366,71 15,49	30 км.
18	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0227196	57680,18 1310,47	56234,16 1277,62	315,04 7,16	1130,98 25,69	30 км.
19	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0087609	47608,54 417,09	46360,00 406,16	315,04 2,76	933,5 8,17	30 км.
20	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0412438	172794,9 7126,72	169000,00 6970,20	406,76 16,78	3388,14 139,74	30 км.
21	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0049392	172794,9 853,47	169000,00 834,72	406,76 2,01	3388,14 16,74	30 км.
22	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0315892	64636,64 2041,82	63000,00 1990,12	369,25 11,66	1267,39 40,04	30 км.
23	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,116812	12101,18 1413,56	11600,00 1355,02	263,9 30,83	237,28 27,71	30 км.
24	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,043036	12101,18 520,79	11600,00 499,22	263,9 11,36	237,28 10,21	30 км.
25	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,18444	12101,18 2231,94	11600,00 2139,50	263,9 48,67	237,28 43,77	30 км.
26	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,71269	9959,18 7097,81	9500,00 6770,56	263,9 188,08	195,28 139,17	30 км.
27	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0589	12101,18 712,76	11600,00 683,24	263,9 15,54	237,28 13,98	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

28	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	46,13915	679,52 31352,48	660,14 30458,30	6,06 279,60	13,32 614,58	30 км.
29	С123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	5932,81 273,56	5793,02 267,12	23,46 1,08	116,33 5,36	30 км.
30	С142-10-2	Вода	м3	0,12619	80,4 10,15	80,40 10,15	- -	- -	
31	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	2625,3	32,25 84665,93	31,30 82171,89	0,32 840,10	0,63 1653,94	30 км.
32	&С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	1524,6	34,17 52095,58	33,18 50586,23	0,32 487,87	0,67 1021,48	30 км.
33	&С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	4508,8	34,17 154065,70	33,18 149601,98	0,32 1442,82	0,67 3020,90	30 км.
34	&С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	197,4	34,17 6745,16	33,18 6549,73	0,32 63,17	0,67 132,26	30 км.
35	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	31,2011	5383,59 167973,93	4337,85 135345,69	940,18 29334,65	105,56 3293,59	30 км.
36	С1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,38965	5559,18 29962,03	4510,00 24307,32	940,18 5067,24	109 587,47	30 км.
37	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,5021	5559,18 136211,58	4510,00 110504,47	940,18 23036,38	109 2670,73	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
38	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,6218	8,43544 72,73	8,43544 72,73			
39	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4106	159,41 65,45	159,41 65,45			
		Разом	грн.		138,18	138,18			
		Разом по розділу III	**грн.**		**688011,06**	**613619,65**	**60910,39**	**13481,02**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	847,035					
		Мастильні матеріали	кг	4,31					
		Гідравлічна рідина	кг	0,119					
		Дизельне паливо	л	3,323					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на влаштування монолітних залізобетонних колон та балок

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м 100м3	0,1176	931623,28 109559	240634,02 28299	0 0	227,27	0 0	93162,33 10956
2	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм кг	640,7	32,25 20663	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 2069
3	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм кг	1285,2	34,17 43915	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 4395
4	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м 100м3	0,1238	931623,28 115335	240634,02 29790	0 0	227,27	0 0	93162,33 11533
5	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм кг	556,6	32,25 17950	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 1798
6	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	1360,8	34,17 46499	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 4654

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		кг							
7	КБ6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	0,0531	931623,28 49469	240634,02 12777	0 0	227,27	0 0	93162,33 4947
		100м3							
8	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	238,6	32,25 7695	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 771
		кг							
9	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	566,4	34,17 19354	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 1937
		кг							
10	КБ6-18-3	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок понад 500 мм до 800 мм	0,3074	876002,39 269283	212992,14 65474	0 0	227,27	0 0	87600,24 26928
		100м3							
11	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	1189,4	32,25 38358	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 3842
		кг							
12	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	239,4	34,17 8180	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 819
		кг							
13	С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	197,4	34,17 6745	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 675
		кг							
14	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	2581,6	34,17 88213	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 8829
		кг							
Разом				**841218**	**136340**	**0**		**0**	**84153**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Монолітні стіни			
	МСт-1			
1	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	130,13	
2	Арматура А240С Д 6 мм	кг	255,8	
3	Арматура А240С Д 8 мм	кг	81,5	
4	Арматура А400С Д 12 мм	кг	8512,3	
5	Арматура А400С Д 16 мм	кг	623,2	
	МСт-2			
6	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	60,46	
7	Арматура А240С Д 6 мм	кг	113,3	
8	Арматура А400С Д 12 мм	кг	4073,3	
	Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1			
9	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	м2	579,6	
10	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	205,42	
11	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1181,8	
12	Арматура А400С Д 14 мм	кг	17530,6	
13	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2788,8	
14	Арматура А400С Д 20 мм	кг	6066	

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5355,509	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,46665	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	617,221	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні стіни									
		МСт-1									
1	КБ6-17-5	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*1,3013*	*777160,33* *116366,16*	*28953,77* *12513,27*	*1011319*	*151427*	*37678* *16284*	*852,0000* *76,5584*	*1108,71* *99,63*
2	& С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	255,8	32,37 -	- -	8280	-	- -	- -	- -
3	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	81,5	32,25 -	- -	2628	-	- -	- -	- -
4	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	8512,3	33,49 -	- -	285077	-	- -	- -	- -
5	& С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	623,2	34,17 -	- -	21295	-	- -	- -	- -
		МСт-2									
6	КБ6-17-5	*Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм*	*100м3*	*0,6046*	*777160,33* *116366,16*	*28953,77* *12513,27*	*469871*	*70355*	*17505* *7566*	*852,0000* *76,5584*	*515,12* *46,29*
7	& С147-1-6-	Арматура А240С Д 6 мм	кг	113,3	32,37	-	3668	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8	ЗЛ & С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	4073,3	- 33,49 -	- - -	136415	-	- - -	- - -	- - -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1938553	221782	55183 23850		1623,83 145,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					1938553 1661588 245632 193871 - - **2132424**				
		Всього по розділу 1					**2132424**				
		Розділ 2. Монолітне перекриття МП-1									
9	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття	100м2	5,796	29389,46 13170,14	930,78 341,87	170341	76334	5395 1981	97,6000 1,9031	565,69 11,03
10	*КБ6-22-1*	*Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м*	*100м3*	*2,0542*	*885899,96* *131768,29*	*22926,16* *10999,81*	*1819816*	*270678*	*47095* *22596*	*964,7700* *67,3508*	*1981,83* *138,35*
11	& С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1181,8	32,37 -	- -	38255	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	17530,6	34,17 -	- -	599021	-	- -	- -	- -
13	& С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2788,8	34,17 -	- -	95293	-	- -	- -	- -
14	& С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	6066	34,17 -	- -	207275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2930001	347012	52490 24577		2547,52 149,38
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					2930001 2530499 371589 293084 - - **3223085**				

		– – –

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4171,35	136,36				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	295,30	163,99				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4466,65					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	177,96332	500,78 89120,47				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,796	754,36 4372,27				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,41608	608,36 3294,93				
13	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	108,44571	59,24 6424,32				
14	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	19,59991	23,03 451,39				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	32,52231	123,28 4009,35				
		Разом по розділу II	**грн.**		**107672,73**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	60,659					
		Електроенергія	кВт-год	2616,874					
		Мастильні матеріали	кг	14,322					
		Гідравлічна рідина	кг	1,592					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	138,143436					
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	87,3035					
18	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	57,710652					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,1713897	64667,62 11083,36	63000,00 10797,55	399,63 68,49	1267,99 217,32	30 км.
20	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,376519	18702,16 7041,72	17800,00 6702,04	535,45 201,61	366,71 138,07	30 км.
21	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1123438	57680,18 6480,01	56234,16 6317,56	315,04 35,39	1130,98 127,06	30 км.
22	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,038619	47608,54 1838,59	46360,00 1790,38	315,04 12,17	933,5 36,04	30 км.
23	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,1029186	172794,9 17783,81	169000,00 17393,24	406,76 41,86	3388,14 348,71	30 км.
24	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,04898163	144196,64 7062,99	141000,00 6906,41	369,25 18,09	2827,39 138,49	30 км.
25	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,215691	64636,64 13941,54	63000,00 13588,53	369,25 79,64	1267,39 273,37	30 км.
26	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	7,04591	987,57 6958,33	965,11 6800,08	3,1 21,84	19,36 136,41	30 км.
27	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,228708	12101,18 2767,64	11600,00 2653,01	263,9 60,36	237,28 54,27	30 км.
28	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6,928594	12101,18 83844,16	11600,00 80371,69	263,9 1828,46	237,28 1644,01	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

29	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,141708	12101,18 134827,81	11600,00 129243,81	263,9 2940,30	237,28 2643,70	30 км.
30	&С121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,534092	2403,4 1283,64	2344,00 1251,91	12,27 6,55	47,13 25,18	30 км.
31	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	320,11551	679,52 217524,89	660,14 211321,05	6,06 1939,90	13,32 4263,94	30 км.
32	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	31,53024	939,02 29607,53	911,96 28754,32	8,65 272,74	18,41 580,47	30 км.
33	С142-10-2	Вода	м3	1,11782	80,4 89,87	80,40 89,87	- -	- -	
34	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	81,5	32,25 2628,38	31,30 2550,95	0,32 26,08	0,63 51,35	30 км.
35	&С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	369,1	32,37 11947,77	31,42 11597,12	0,32 118,11	0,63 232,54	30 км.
36	&С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1181,8	32,37 38254,87	31,42 37132,16	0,32 378,18	0,63 744,53	30 км.
37	&С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	623,2	34,17 21294,74	33,18 20677,78	0,32 199,42	0,67 417,54	30 км.
38	&С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	17530,6	34,17 599020,60	33,18 581665,31	0,32 5609,79	0,67 11745,50	30 км.
39	&С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	12585,6	33,49 421491,74	32,51 409157,86	0,32 4027,39	0,66 8306,49	30 км.
40	&С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	6066	34,17 207275,22	33,18 201269,88	0,32 1941,12	0,67 4064,22	30 км.
41	&С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2788,8	34,17 95293,30	33,18 92532,38	0,32 892,42	0,67 1868,50	30 км.
42	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	193,44885	5383,59 1041449,29	4337,85 839152,09	940,18 181876,74	105,56 20420,46	30 км.
43	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	208,5013	5786,19 1206428,14	4732,56 986744,91	940,18 196028,75	113,45 23654,48	30 км.
44	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	20,58372	199,81 4112,83	194,59 4005,39	1,3 26,76	3,92 80,68	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
45	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	61,8822	8,43544 522,00	8,43544 522,00			
46	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,4501	159,41 231,17	159,41 231,17			
		Разом	грн.		753,17	753,17			
		Разом по розділу III	**грн.**		**4192085,94**	**3711220,45**	**398652,16**	**82213,33**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							

		для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	2678,756				
		Мастильні матеріали	кг	15,773				
		Гідравлічна рідина	кг	1,592				
		Дизельне паливо	л	71,364				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04
на влаштування монолітних стін і монолітного перекриття

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм 100м3	1,3013	777160,33 1011319	128879,43 167711	0 0	227,27	0 0	77716,03 101132
2	С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм кг	255,8	32,37 8280	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 829
3	С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм кг	81,5	32,25 2628	0 0	0 0	227,27	0 0	3,23 263
4	С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм кг	8512,3	33,49 285077	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 28516
5	С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм кг	623,2	34,17 21295	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 2131

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

6	КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм 100м3	0,6046	777160,33 469871	128879,43 77921	0 0	227,27	0 0	77713 46987
7	С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм кг	113,3	32,37 3668	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 367
8	С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм кг	4073,3	33,49 136415	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 13646
9	КБ6-8-1	Улаштування опалубки [знизу] і підтримуючих її конструкцій для монолітного перекриття 100м2	5,796	29389,46 170341	13512,01 78315	0 0	227,27	0 0	2938,95 17034
10	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м 100м3	2,0542	885899,96 1819816	142768,10 293274	0 0	227,27	0 0	88590,00 181982
11	С147-1-10-1	Арматура А240С Д 10 мм кг	1181,8	32,37 38255	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 3829
12	С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм кг	17530,6	34,17 599021	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 59955
13	С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм кг	2788,8	34,17 95293	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 9538
14	С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм кг	6066	34,17 207275	0 0	0 0	227,27	0 0	3,42 20746
Разом				**4868554**	**617221**	**0**		**0**	**486955**

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Вхід №1			
1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	1,98	
2	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	3,2	
3	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,6	
4	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	2,78	
5	Арматура А400С Д 10 мм	кг	118,2	
6	Арматура А240С Д 6 мм	кг	14,2	
	Розділ 2. Вхід №2			
7	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2,717	
8	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,38	
9	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,19	
10	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	3,93	
11	Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	
12	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	
	Розділ 3. Вхід №3			
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	3,388	
14	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	4,72	
15	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,36	
16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	м3	4,19	
17	Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	
18	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	164,408	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11736	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,696	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат **Розділ 1. Вхід №1**									
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0198	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	82	47	35 15	18,3600 5,1175	0,36 0,10
2	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*3,2*	*3561,69* *620,92*	*507,72* *186,72*	*11397*	*1987*	*1625* *598*	*4,7800* *1,3014*	*15,30* *4,16*
3	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,016*	*473273,54* *18701,87*	*3490,44* *1753,16*	*7572*	*299*	*56* *28*	*150,7000* *10,6641*	*2,41* *0,17*
4	*КБ6-1-16*	*Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів*	*100м3*	*0,0278*	*536678,60* *33655,39*	*12597,14* *5337,12*	*14920*	*936*	*350* *148*	*249,4100* *32,7235*	*6,93* *0,91*
5	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	118,2	34,39 -	- -	4065	-	- -	- -	- -
6	& С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	14,2	32,37 -	- -	460	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					38496	3269	2066 789		25,00 5,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38496 33161				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		всього заробітна плата, грн.					4058					
		Загальновиробничі витрати, грн.					3850					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**42346**					
		Всього по розділу 1					**42346**					
		Розділ 2. Вхід №2										
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02717	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	113	65	48 20	18,3600 5,1175	0,50 0,14
8	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*4,38*	*3561,69* *620,92*	*507,72* *186,72*	*15600*	*2720*	*2224* *818*	*4,7800* *1,3014*	*20,94* *5,70*
9	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0219*	*473273,54* *18701,87*	*3490,44* *1753,16*	*10365*	*410*	*76* *38*	*150,7000* *10,6641*	*3,30* *0,23*
10	*КБ6-1-16*	*Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів*	*100м3*	*0,0393*	*536678,60* *33655,39*	*12597,14* *5337,12*	*21091*	*1323*	*495* *210*	*249,4100* *32,7235*	*9,80* *1,29*
11	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	162,2	34,39 -	- -	5578	-	- -	- -	- -
12	& С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	32,37 -	- -	806	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					53553	4518	2843 1086		34,54 7,36
		Разом будівельні роботи, грн.					53553				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46192				
		всього заробітна плата, грн.					5604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58908**				
		Всього по розділу 2					**58908**				
		Розділ 3. Вхід №3									
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,03388	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	141	81	60 25	18,3600 5,1175	0,62 0,17
14	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*4,72*	*3561,69* *620,92*	*507,72* *186,72*	*16811*	*2931*	*2396* *881*	*4,7800* *1,3014*	*22,56* *6,14*
15	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки*	*100м3*	*0,0236*	*473273,54* *18701,87*	*3490,44* *1753,16*	*11169*	*441*	*82* *41*	*150,7000* *10,6641*	*3,56* *0,25*
16	*КБ6-1-16*	*Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів*	*100м3*	*0,0419*	*536678,60* *33655,39*	*12597,14* *5337,12*	*22487*	*1410*	*528* *224*	*249,4100* *32,7235*	*10,45* *1,37*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

17	& С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	174,4	34,39 -	- -	5998	-	- -	- -	-
18	& С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	24,9	32,37 -	- -	806	-	- -	- -	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					57412	4863	3066 1171		37,19 7,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					57412 49483 6034 5742 - - **63154**				
		Всього по розділу 3					**63154**				
		Разом прямі витрати по кошторису					149461	12650	7975 3046		96,73 20,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					149461 128836 15696 14947 - - **164408**				
		Всього по кошторису					**164408**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**117,36** **15696**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	96,73	130,76				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	20,63	147,53				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	117,36					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2,65335	500,78 1328,74				
11	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,74127	608,36 450,96				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,6487	59,24 156,91				
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,3597825	396,42 142,62				
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	12,915	448,78 5795,99				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,81205	123,28 100,11				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7975,33**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	61,507					
		Електроенергія	кВт-год	45,975					
		Мастильні матеріали	кг	3,143					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	2,9546					
17	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	14,3581725					
18	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1,75275					
19	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	1,199					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
20	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0001853	64667,62 11,98	63000,00 11,67	399,63 0,07	1267,99 0,24	30 км.
21	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00109	18702,16 20,39	17800,00 19,40	535,45 0,58	366,71 0,41	30 км.
22	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,002834	57680,18 163,47	56234,16 159,37	315,04 0,89	1130,98 3,21	30 км.
23	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,001744	172794,9 301,35	169000,00 294,74	406,76 0,71	3388,14 5,90	30 км.
24	С111-1757	Рядно	м2	18,645	87,89 1638,71	86,01 1603,66	0,16 2,98	1,72 32,07	30 км.
25	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00436	12101,18 52,76	11600,00 50,58	263,9 1,15	237,28 1,03	30 км.
26	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,3924	939,02 368,47	911,96 357,85	8,65 3,39	18,41 7,23	30 км.
27	С142-10-2	Вода	м3	0,1872	80,4 15,05	80,40 15,05	- -	- -	
28	&С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	64	32,37	31,42	0,32	0,63	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					2071,68	2010,88	20,48	40,32	
29	&C147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	454,8	34,39	33,40	0,32	0,67	30 км.
					15640,57	15190,32	145,54	304,71	
30	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	15,621	1516,6	834,84	652,02	29,74	30 км.
					23690,81	13041,04	10185,20	464,57	
31	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	1,1316	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.
					2078,58	1194,58	843,23	40,77	
32	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	2,2632	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.
					4157,16	2389,17	1686,47	81,52	
33	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,273	4203,78	3181,17	940,18	82,43	30 км.
					26370,31	19955,48	5897,75	517,08	
34	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,0635	4721,85	3689,08	940,18	92,59	30 км.
					52240,19	40814,14	10401,68	1024,37	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
35	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,2509	8,43544	8,43544			
					10,55	10,55			
36	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0295	159,41	159,41			
					4,71	4,71			
		Разом	грн.		15,26	15,26			
		Разом по розділу III	**грн.**		**128836,74**	**97123,19**	**29190,12**	**2523,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	47,225					
		Мастильні матеріали	кг	3,172					
		Гідравлічна рідина	кг	0,104					
		Дизельне паливо	л	72,361					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на влаштування монолітних входів В-1,В-2,В-3

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	0,0198	4149,03 82	3118,10 62	0 0	227,27	0 0	414,90 8
100м3 2	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	3,2	3561,69 11397	807,64 2585	0 0	227,27	0 0	356,17 1140
1 м3 3	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	0,016	473273,54 7572	20455,03 327	0 0	227,27	0 0	47327,35 757
100м3 4	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	0,0278	536678,60 14920	38992,51 1084	0 0	227,27	0 0	53667,86 1492
100м3 5	С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	118,2	34,39 4065	0 0	0 0	227,27	0 0	3,44 407
кг									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С147-1-6-ЗЛ	Арматура А240С Д 6 мм	14,2	32,37 460	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 46
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	0,02717 кг	4149,03 113	3118,10 85	0 0	227,27	0 0	414,90 11
8	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	4,38 100м3	3561,69 15600	807,64 3538	0 0	227,27	0 0	356,17 1560
9	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	0,0219 1 м3	473273,54 10365	20455,03 448	0 0	227,27	0 0	47327,35 1036
10	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	0,0393 100м3	536678,60 21091	38992,51 1533	0 0	227,27	0 0	53667,86 2109
11	С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	162,2 100м3	34,39 5578	0 0	0 0	227,27	0 0	3,44 558
12	С147-1-6-ЗЛ	Арматура А240С Д 6 мм	24,9 кг	32,37 806	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 81
13	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	0,03388 кг	4149,03 141	3118,10 106	0 0	227,27	0 0	414,90 14
14	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	4,72 100м3	3561,69 16811	807,64 3812	0 0	227,27	0 0	356,17 1681
			1 м3						

15	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	0,0236	473273,54 11169	20455,03 482	0 0	227,27	0 0	473 1117
100м3 16	КБ6-1-16	Улаштування монолітного залізобетонного покриття входу та сходів	0,0419	536678,60 22487	38992,51 1634	0 0	227,27	0 0	53667,86 2249
100м3 17	С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	174,4	34,39 5998	0 0	0 0	227,27	0 0	3,44 600
кг									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	С147-1-6-ЗЛ	Арматура А240С Д 6 мм	24,9	32,37 806	0 0	0 0	227,27	0 0	3,24 81
кг									
Разом				**149461**	**15696**	**0**		**0**	**14947**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування покрівлі

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Покрівля			
1	Утеплення покриттів керамзитобетоном	м3	149,96	
2	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	599,84	
3	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	599,84	
4	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	м2	599,84	
5	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	599,84	
6	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	599,84	
7	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм	м2	599,84	
8	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	599,84	
9	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	599,84	
10	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	599,84	
11	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	м2	599,84	
12	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	599,84	
13	Встановлення покрівельного аератора	л-ка	10	
14	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175х200 мм. з фартухом	шт	10	
15	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	97,27	
16	Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)	м2	145,8	
	Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю			
17	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	68,57	
18	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2	68,57	
19	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	68,57	
20	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	68,57	
21	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	м2	68,57	
22	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	68,57	
23	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	м2	68,57	
24	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	м2	68,57	
25	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із	м2	68,57	

	полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи			
26	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	68,57	
27	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу	м3	3,4285	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на влаштування покрівлі

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	4629,796	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,8053	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	363,586	тис. грн.
Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат **Розділ 1. Покрівля**									
1	КБ12-19-1	*Утеплення покриттів керамзитобетоном*	*1м3*	*149,96*	*6931,74* *663,89*	*340,78* *141,05*	*1039484*	*99557*	*51103* *21152*	*5,7400* *0,8446*	*860,77* *126,66*
2	КБ12-20-3	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*5,9984*	*11758,15* *1517,59*	*153,79* *65,86*	*70530*	*9103*	*922* *395*	*10,9700* *0,4017*	*65,80* *2,41*
3	КБ12-18-1	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*5,9984*	*98409,57* *3817,76*	*753,02* *331,98*	*590300*	*22900*	*4517* *1991*	*29,3900* *1,9888*	*176,29* *11,93*
4	КБ12-18-2	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар*	*100м2*	*5,9984*	*94583,09* *2729,20*	*753,02* *331,98*	*567347*	*16371*	*4517* *1991*	*21,0100* *1,9888*	*126,03* *11,93*
5	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	5,9984	8743,01 755,10	18,01 16,72	52444	4529	108 100	5,7400 0,1224	34,43 0,73
6	КБ11-11-5	*Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм*	*100м2*	*5,9984*	*17860,88* *7512,12*	*172,68* *156,04*	*107137*	*45061*	*1036* *936*	*57,8300* *1,0323*	*346,89* *6,19*
7	КБ11-11-6 Н1=26	*Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм*	*100м2*	*5,9984*	*71209,70* *5910,45*	*1158,64* *1046,95*	*427144*	*35453*	*6950* *6280*	*45,5000* *6,9264*	*272,93* *41,55*
8	КБ11-11-18	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*5,9984*	*26325,98* *2010,42*	*94,70* *85,57*	*157914*	*12059*	*568* *513*	*16,2000* *0,5661*	*97,17* *3,40*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9	КБ12-21-1	*Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим*	*100м2*	*5,9984*	*10745,14* *939,77*	*27,37* *11,70*	*64454*	*5637*	*164* *70*	*7,0500* *0,0798*	*0,48*
10	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	5,9984	8743,01 755,10	18,01 16,72	52444	4529	108 100	5,7400 0,1224	34,43 0,73
11	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	5,9984	739,86 444,28	291,97 126,72	4438	2665	1751 760	3,5800 0,8879	21,47 5,33
12	*РС1-2-3*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*5,9984*	*95916,16* *4596,94*	*159,42* *108,35*	*575343*	*27574*	*956* *650*	*32,8400* *0,7932*	*196,99* *4,76*
13	*РС1-3-1*	*Встановлення покрівельного аератора*	*1л-ка*	*10*	*637,44* *408,96*	- -	*6374*	*4090*	- -	*2,8200* -	*28,20* -
14	& С130-262-1 варіант 1	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175х200 мм. з фартухом	шт	10	878,19 -	- -	8782	-	- -	- -	- -
15	*КР8-26-2*	*Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі*	*100м2*	*0,9727*	*18598,75* *3912,08*	*76,56* *71,05*	*18091*	*3805*	*74* *69*	*30,9500* *0,5202*	*30,11* *0,51*
16	*КБ12-13-2*	*Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)*	*100м2*	*1,458*	*88391,26* *1005,43*	*9,12* *3,90*	*128874*	*1466*	*13* *6*	*7,7400* *0,0266*	*11,28* *0,04*
		Разом прямі витрати по розділу 1					3871100	294799	72787 35013		2345,08 216,65
		Разом будівельні роботи, грн.					3871100				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3503514				
		всього заробітна плата, грн.					329812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387107				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4258207**				
		Всього по розділу 1					**4258207**				
		Розділ 2. Покрівля над входами в будівлю									
17	*КБ12-20-3*	*Улаштування пароізоляції прокладної в один шар*	*100м2*	*0,6857*	*11758,15* *1517,59*	*153,79* *65,86*	*8063*	*1041*	*105* *45*	*10,9700* *0,4017*	*7,52* *0,28*
18	*КБ12-18-1*	*Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар*	*100м2*	*0,6857*	*49696,75* *3817,76*	*753,02* *331,98*	*34077*	*2618*	*516* *228*	*29,3900* *1,9888*	*20,15* *1,36*
19	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,6857	8743,01 755,10	18,01 16,72	5995	518	12 11	5,7400 0,1224	3,94 0,08
20	*КБ12-22-1*	*Улаштування вирівнюючих стяжок*	*100м2*	*0,6857*	*12248,96*	*2522,07*	*8399*	*3091*	*1729*	*38,3900*	*26,32*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		цементно-піщаних товщиною 15 мм			*4507,75*	*1076,54*			*738*	*6,4686*	
21	КБ12-22-2 Н1=25	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	100м2	0,6857	10383,95 410,97	818,61 350,70	7120	282	561 240	3,5000 2,0950	2,40 1,44
22	*КБ11-11-18*	*Армування стяжки дротяною сіткою*	*100м2*	*0,6857*	*54292,38* *2010,42*	*94,70* *85,57*	*37228*	*1379*	*65* *59*	*16,2000* *0,5661*	*11,11* *0,39*
23	*КБ12-21-1*	*Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим*	*100м2*	*0,6857*	*10745,14* *939,77*	*27,37* *11,70*	*7368*	*644*	*19* *8*	*7,0500* *0,0798*	*4,83* *0,05*
24	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	100 м2	0,6857	8743,01 755,10	18,01 16,72	5995	518	12 11	5,7400 0,1224	3,94 0,08
25	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	100 м2	0,6857	739,86 444,28	291,97 126,72	507	305	200 87	3,5800 0,8879	2,45 0,61
26	*РС1-2-3*	*Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран*	*100 м2*	*0,6857*	*95933,63* *4596,94*	*159,42* *108,35*	*65782*	*3152*	*109* *74*	*32,8400* *0,7932*	*22,52* *0,54*
27	*КБ26-35-3*	*Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу*	*1 м3*	*3,4285*	*45872,15* *5461,45*	- -	*157273*	*18725*	- -	*37,6600* -	*129,12* -
		Разом прямі витрати по розділу 2					337807	32273	3328 1501		234,30 9,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					337807 302206 33774 33782 - - **371589**				
		Всього по розділу 2					**371589**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4208907	327072	76115 36514		2579,38 225,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4208907 3805720 363586 420889 - - **4629796**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Всього по кошторису	**4629796**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**	**2805,30** **363586**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
влаштування покрівлі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2579,38	126,80				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	225,92	161,64				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2805,30					
	Середній розряд робіт		розряд	2,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,6064	456,18 3469,89				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	50,74187	426,67 21650,03				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,3807	150,12 1107,99				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	32,321474	754,36 24382,03				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,9936	608,36 14596,75				
15	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	46,41742	185,68 8618,79				
16	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	13,10084	26,19 343,11				
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	4,74571	396,42 1881,29				
18	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2,48223	28,06 69,65				
		Разом по розділу II	**грн.**		**76119,53**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	23,352					
		Дизельне паливо	кг	323,589					
		Електроенергія	кВт-год	506,546					
		Мастильні матеріали	кг	21,829					
		Гідравлічна рідина	кг	6,914					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	33,889762					
20	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,39995					
21	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,01708					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	25,19328					
23	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	35,423115					
24	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	18,04707					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	65,768929					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	&С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель покрівельний телескопічний StarFix LDTK525	шт	5348	29,35 156963,80	28,50 152418,00	0,27 1443,96	0,58 3101,84	30 км.
27	&С1-1-7-2 варіант 2	Дюбель для утеплювача на плоскій покрівлі Wkret-Met Lino 13х235мм для товщини утеплення від 250мм	шт	60	16,39 983,40	15,80 948,00	0,27 16,20	0,32 19,20	30 км.
28	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,1671025	49618,42 8291,36	48000,00 8020,92	645,51 107,87	972,91 162,57	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

29	+С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,377135	50638,42 19097,52	49000,00 18479,62	645,51 243,44	992,91 374,46	30 км.
30	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,3876778	24979,56 9684,02	23938,25 9280,33	551,51 213,81	489,8 189,88	30 км.
31	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,8833875	46655,62 134526,23	45200,00 130329,12	540,8 1559,34	914,82 2637,77	30 км.
32	&С111-1628-1-3 варіант 1	Водовідливи металеві R=780 мм, лист з полімерним покриттям	м/п	72,38	586,68 42463,90	575,00 41618,50	0,18 13,03	11,5 832,37	30 км.
33	+С111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	735,251	69,59 51166,12	68,00 49997,07	0,23 169,11	1,36 999,94	30 км.
34	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0024	144196,64 346,07	141000,00 338,40	369,25 0,89	2827,39 6,78	30 км.
35	С111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	167,1025	391,12 65357,13	382,86 63976,86	0,59 98,59	7,67 1281,68	30 км.
36	+С112-26 варіант 1	Бруски обрізні 150х150 мм	м3	0,92	12101,18 11133,09	11600,00 10672,00	263,9 242,79	237,28 218,30	30 км.
37	+С112-52 варіант 1	Бруски обрізні 50х50 мм	м3	0,11	12101,18 1331,13	11600,00 1276,00	263,9 29,03	237,28 26,10	30 км.
38	&С113-123-19	Шайба прижимна	шт	60	2,4 144,00	2,35 141,00	- -	0,05 3,00	
39	&С114-97-2-3Т	Екструдований пінополістирол (Penoboard) товщ. 100 мм	м2	1235,6704	789,51 975574,14	772,67 954765,45	1,36 1680,51	15,48 19128,18	30 км.
40	&С114-97-2-3Т варіант 2	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	447,7621	316,57 141748,05	309,00 138358,49	1,36 608,96	6,21 2780,60	30 км.
41	&С126-931-11 варіант 1	Водовідливи металеві R=1250 мм, лист з полімерним покриттям	п.м.	88	953,72 83927,36	946,00 83248,00	0,62 54,56	7,1 624,80	30 км.
42	&С130-262-1 варіант 1	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175х200 мм. з фартухом	шт	10	878,19 8781,90	856,50 8565,00	4,47 44,70	17,22 172,20	30 км.
43	С142-10-2	Вода	м3	81,36895	80,4 6542,06	80,40 6542,06	- -	- -	
44	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,140366	9164,68 1286,41	8953,48 1256,76	31,5 4,42	179,7 25,23	30 км.
45	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	46,4876	806,84 37508,06	230,73 10726,08	560,29 26046,54	15,82 735,44	30 км.
46	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	91,77552	4837,15 443931,96	3802,12 348941,54	940,18 86285,51	94,85 8704,91	30 км.
47	С1424-11672	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	5428,84 846673,20	4617,26 720100,48	705,13 109970,95	106,45 16601,77	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

48	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,04912	3208,89 3366,51	2284,14 2396,34	861,83 904,16	62,92 66,01	30 км.
49	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,748535	3589,95 6277,15	2657,73 4647,13	861,83 1506,94	70,39 123,08	30 км.
50	C1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,10695	763,82 81,69	746,33 79,82	2,51 0,27	14,98 1,60	30 км.
51	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1470,502	72,4 106464,34	70,84 104170,36	0,14 205,87	1,42 2088,11	30 км.
52	C1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	721,8828	620,83 448166,50	607,64 438644,86	1,02 736,32	12,17 8785,32	30 км.
53	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,34205	1135,64 3795,37	1112,78 3718,97	0,59 1,97	22,27 74,43	30 км.
54	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1	647,92 647,92	634,47 634,47	0,75 0,75	12,7 12,70	30 км.
55	&C1555-217-4	Саморіз покрівельний 4.8х35 мм	шт	60	2,62 157,20	2,55 153,00	0,02 1,20	0,05 3,00	30 км.
56	&C1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8х50мм	шт	320,76	3,13 1003,98	3,05 978,32	0,02 6,42	0,06 19,24	30 км.
57	+C1555-386 варіант 2	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	659,824	218,44 144131,95	212,75 140377,56	1,41 930,35	4,28 2824,04	30 км.
58	+C1555-386 варіант 6	Сітка армувальна , склокомпозитна 100х100 мм Д 8 АКС	м2	75,427	472,68 35652,83	462,00 34847,27	1,41 106,35	9,27 699,21	30 км.
59	&C188888-4-6	Дюбель розпірний М 10х80 мм	шт	244	7,16 1747,04	7,00 1708,00	0,02 4,88	0,14 34,16	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
60	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	650,5113	8,43544 5487,35	8,43544 5487,35			
61	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	7,7317	159,41 1232,51	159,41 1232,51			
62	C1999-9009	Дрова	м3	0,362	119,13 43,13	119,13 43,13			
		Разом	грн.		6762,99	6762,99			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3805716,38**	**3499118,77**	**233239,69**	**73357,92**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1157,058					
		Мастильні матеріали	кг	29,561					
		Гідравлічна рідина	кг	6,914					
		Дрова	м3	0,362					
		Бензин	л	31,556					
		Дизельне паливо	л	380,693					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06
на влаштування покрівлі

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ12-19-1	Утеплення покриттів керамзитобетоном 1м3	149,96	6931,74 1039484	804,94 120709	0 0	227,27	0 0	693,17 103948
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар 100м2	5,9984	11758,15 70530	1583,45 9498	0 0	227,27	0 0	1175,82 7053
3	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар 100м2	5,9984	98409,57 590300	4149,74 24891	0 0	227,27	0 0	9840,96 59030
4	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар 100м2	5,9984	94583,09 567347	3061,18 18362	0 0	227,27	0 0	9458,31 56735
5	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику 100 м2	5,9984	8743,01 52444	771,82 4629	0 0	227,27	0 0	874,30 5244
6	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	5,9984	17860,88 107137	7668,16 45997	0 0	227,27	0 0	1786,09 10714

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			100м2							
7	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150 мм	5,9984	71209,70 427144	6957,40 41733	0 0	227,27	0 0	7120,97 42714
			100м2							
8	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	5,9984	26325,98 157914	2095,99 12572	0 0	227,27	0 0	2632,60 15791
			100м2							
9	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	5,9984	10745,14 64454	951,47 5707	0 0	227,27	0 0	1074,51 6445
			100м2							
10	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	5,9984	8743,01 52444	771,82 4629	0 0	227,27	0 0	874,30 5244
			100 м2							
11	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	5,9984	739,86 4438	571,00 3425	0 0	227,27	0 0	73,99 444
			100 м2							
12	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	5,9984	95916,16 575343	4705,29 28224	0 0	227,27	0 0	9591,62 57534
			100 м2							
13	РС1-3-1	Встановлення покрівельного аератора	10	637,44 6374	408,96 4090	0 0	227,27	0 0	63,74 637
			1л-ка							
14	С130-262-1	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175х200 мм. з фартухом	10	878,19 8782	0 0	0 0	227,27	0 0	87,82 878
			шт							
15	КР8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	0,9727	18598,75 18091	3983,13 3874	0 0	227,27	0 0	1859,88 1809
			100м2							
16	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах (зовнішній відлив)	1,458	88391,26 128874	1009,33 1472	0 0	227,27	0 0	8839,13 12887
			100м2							
17	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	0,6857	11758,15 8063	1583,45 1086	0 0	227,27	0 0	1175,82 806
			100м2							
18	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	0,6857	49696,75 34077	4149,74 2846	0 0	227,27	0 0	4969,68 3408
			100м2							
19	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	0,6857	8743,01 5995	771,82 529	0 0	227,27	0 0	874,30 600

		100 м2							
20	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	0,6857	12248,96 8399	5584,29 3829	0 0	227,27	0 0	1224,90 840
		100м2							
21	КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 40 мм)	0,6857	10383,95 7120	761,67 522	0 0	227,27	0 0	1038,40 712
		100м2							
22	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	0,6857	54292,38 37228	2095,99 1438	0 0	227,27	0 0	5429,24 3723
		100м2							
23	КБ12-21-1	Грунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим	0,6857	10745,14 7368	951,47 652	0 0	227,27	0 0	1074,51 737
		100м2							
24	РС1-2-1	Улаштування розділювального шару із геотекстилю зі зварюванням стику	0,6857	8743,01 5995	771,82 529	0 0	227,27	0 0	874,30 600
		100 м2							
25	РС1-1-4	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із полівінілхлоридних мембран по цементнобетонній основі: збивання нерівностей, очищення та знепилювання основи	0,6857	739,86 507	571,00 392	0 0	227,27	0 0	73,99 51
		100 м2							
26	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	0,6857	95933,63 65782	4705,29 3226	0 0	227,27	0 0	9593,36 6578
		100 м2							
27	КБ26-35-3	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу	3,4285	45872,15 157273	5461,45 18725	0 0	227,27	0 0	4587,22 15727
		1 м3							
Разом				**4208907**	**363586**	**0**		**0**	**420889**

Примітки:
1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування опорядження фасаду

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Опорядження фасаду			
1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	м2 вп	290	
2	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі	м2	290	
3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм	м2	4	
4	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	м2	90	
5	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з геотекстилем з використанням грунтовки	м2	90	
	Розділ 2. Зовнішні водозливи			
6	Улаштування жолобів підвісних	м	66	
7	Ринва водостічна Ruukki 150 мм	м	66	
8	Заглушка ринви «RUUKKI 150»	шт	4	
9	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм	шт	110	
10	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	330	
11	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	16,1	
12	Труба водостічна Ruukki 120 мм	м	16	
13	Лійка Ruukki 150/120 мм	шт	6	
14	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм	шт	18	
15	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120	шт	16	
16	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	48	
	Розділ 3. Входи в будівлю			
17	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	245	
18	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	м2	245	

19	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	м2	245	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на влаштування опорядження фасаду

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1872,698	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,50079	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	387,336	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат **Розділ 1. Опорядження фасаду**									
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100м2 вп	2,9	12545,44 5975,00	- -	36382	17328	- -	45,4200 -	131,72 -
2	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі*	*100 м2*	*2,9*	*307489,36* *65950,84*	- -	*891719*	*191257*	- -	*417,8600* -	*1211,79* -
3	*КБ15-78-3*	*Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм*	*100 м2*	*0,04*	*244027,98* *87281,88*	- -	*9761*	*3491*	- -	*553,0120* -	*22,12* -
4	*ХБ4-9-1*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,9*	*159948,82* *37705,14*	- -	*143954*	*33935*	- -	*242,4300* -	*218,19* -
5	*МП1-8-1*	*Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій*	*100 м2*	*0,9*	*43464,19* *8391,89*	- -	*39118*	*7553*	- -	*57,2200* -	*51,50* -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		гідроізоляційною мембраною з геотекстилем з використанням грунтовки										
		Разом прямі витрати по розділу 1					1120934	253564	-		1635,32
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1120934				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					867370				
		всього заробітна плата, грн.					253564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					112093				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1233027**				
		Всього по розділу 1					**1233027**				
		Розділ 2. Зовнішні водозливи									
6	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,66*	*5882,43*	*177,22*	*3882*	*3765*	*117*	*43,9200*	*28,99*
					5705,21	*78,78*			*52*	*0,4723*	*0,31*
7	& С1545-89-2-1М варіант 1	Ринва водостічна Ruukki 150 мм	м	66	471,14	-	31095	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С126-1317-16 варіант 1	Заглушка ринви «RUUKKI 150»	шт	4	151,82	-	607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	& С1С8-20-9 варіант 1	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм	шт	110	121,09	-	13320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	330	60,26	-	19886	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	*КР8-41-2 Н2,Н5=0,87*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,161*	*6899,86*	-	*1111*	*1111*	-	*48,1632*	*7,75*
					6899,86	-			-	-	-
12	& С111-1303-3	Труба водостічна Ruukki 120 мм	м	16	488,87	-	7822	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С111-1896-25 варіант 1	Лійка Ruukki 150/120 мм	шт	6	459,18	-	2755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	& С113-1466-2-1П	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм	шт	18	399,16	-	7185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& С113-1881-2 варіант 1	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120	шт	16	82,07	-	1313	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	48	60,26	-	2892	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					91868	4876	117		36,74
									52		0,31

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Разом будівельні роботи, грн.					91868					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86875					
		всього заробітна плата, грн.					4928					
		Загальновиробничі витрати, грн.					9188					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**101056**					
		Всього по розділу 2					**101056**					
		Розділ 3. Входи в будівлю										
17	ХБ4-9-1	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*2,45*	*93598,56* *37705,14*	- -	*229316*	*92378*	- -	*242,4300* -	*593,95* -
18	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT МВ чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	100 м2	2,45	67309,05 9627,31	- -	164907	23587	- -	61,9000 -	151,66 -
19	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54	100 м2	2,45	38949,47 5256,91	- -	95426	12879	- -	33,8000 -	82,81 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					489649	128844	- -		828,42 -
		Разом будівельні роботи, грн.					489649					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					360805					
		всього заробітна плата, грн.					128844					
		Загальновиробничі витрати, грн.					48966					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**538615**					
		Всього по розділу 3					**538615**					
		Разом прямі витрати по кошторису					1702451	387284	117 52		2500,48 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					1702451					
		в тому числі:										

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1315050				
		всього заробітна плата, грн.	387336				
		Загальновиробничі витрати, грн.	170247				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**1872698**				
		Всього по кошторису	**1872698**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	**2500,79**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	**387336**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
влаштування опорядження фасаду

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2500,48	154,88				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,31	166,80				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2500,79					
	Середній розряд робіт		розряд	4,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0594	456,18 27,10				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1056	426,67 45,06				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0594	754,36 44,81					
		Разом по розділу II	**грн.**		**116,97**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	0,182						
		Дизельне паливо	кг	0,339						
		Електроенергія	кВт-год	0,929						
		Мастильні матеріали	кг	0,032						
		Гідравлічна рідина	кг	0,007						
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
13	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	91,726						
14	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,49						
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	84,5873						
16	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,814						
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	100,1005						
18	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	5,868						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
19	&С1-1-9 варіант 3	Дюбель забивний 6х40мм	шт	360	1,55 558,00	1,25 450,00	0,27 97,20	0,03 10,80	30 км.	
20	&С111-125-7 варіант 1	Дюбель фасадний CERESIT CT 335 з метал. цвяхом 10х220 мм	шт	2343,2	9,7 22729,04	9,50 22260,40	0,01 23,43	0,19 445,21	30 км.	
21	&С111-125-7 варіант 2	Дюбель фасадний CERESIT CT 335 з метал. цвяхом 10х120 мм	шт	2731,08	9,7 26491,48	9,50 25945,26	0,01 27,31	0,19 518,91	30 км.	
22	&С111-829-1-Р	Профіль цокольний	м	51,1	120,41 6152,95	118,00 6029,80	0,05 2,56	2,36 120,59	30 км.	
23	&С111-829-1-Р варіант 1	Профіль цокольний для утеплювача 50 мм	м	75	63,29 4746,75	62,00 4650,00	0,05 3,75	1,24 93,00	30 км.	
24	&С111-829-4 варіант 2	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	25,699999	45,95 1180,91	45,00 1156,50	0,05 1,28	0,9 23,13	30 км.	
25	&С111-829-8	Профіль цокольний для утеплювача 150 м	м	51,1	168,35 8602,69	165,00 8431,50	0,05 2,56	3,3 168,63	30 км.	
26	&С111-1303-3	Труба водостічна Ruukki 120 мм	м	16	488,87 7821,92	478,00 7648,00	1,28 20,48	9,59 153,44	30 км.	
27	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	28,795	352,14 10139,87	345,18 9939,46	0,06 1,73	6,9 198,68	30 км.	
28	С111-1608	Дрантя	кг	5,823	18,41 107,20	17,17 99,98	0,88 5,12	0,36 2,10	30 км.	
29	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	58,8	48,1 2828,28	46,30 2722,44	0,86 50,57	0,94 55,27	30 км.	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

30	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1073	144032,1 15454,64	142588,53 15299,75	371,37 39,85	1072,2 115,04	30 км.
31	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,44	7,01 94,21	6,79 91,26	0,08 1,08	0,14 1,87	30 км.
32	&С111-1896-25 варіант 1	Лійка Ruukki 150/120 мм	шт	6	459,18 2755,08	450,00 2700,00	0,18 1,08	9 54,00	30 км.
33	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98	82,2 8055,60	80,00 7840,00	0,59 57,82	1,61 157,78	30 км.
34	+С111-2014-6 варіант 2	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 СУПЕР QUARTZCONTACT	л	0,68	90,36 61,44	88,00 59,84	0,59 0,40	1,77 1,20	30 км.
35	&С113-1466-2-1П	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм	шт	18	399,16 7184,88	390,55 7029,90	0,78 14,04	7,83 140,94	30 км.
36	&С113-1881-2 варіант 1	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120	шт	16	82,07 1313,12	80,37 1285,92	0,09 1,44	1,61 25,76	30 км.
37	&С114-97-3-1Р варіант 1	Пінопласт Століт ПСБ-С-25 EPS-80 50 мм	м2	269,5	96,76 26076,82	93,50 25198,25	1,36 366,52	1,9 512,05	30 км.
38	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	3,48	963,42 3352,70	935,88 3256,86	8,65 30,10	18,89 65,74	30 км.
39	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0174	14191,79 246,94	13614,03 236,88	299,49 5,21	278,27 4,85	30 км.
40	&С126-1317-16 варіант 1	Заглушка ринви «RUUKKI 150»	шт	4	151,82 607,28	149,50 598,00	1,19 4,76	1,13 4,52	30 км.
41	С142-10-2	Вода	м3	1,47706	80,4 118,76	80,40 118,76	- -	- -	
42	&С1С8-20-9 варіант 1	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм	шт	110	121,09 13319,90	118,61 13047,10	0,11 12,10	2,37 260,70	30 км.
43	&С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	378	60,26 22778,28	59,00 22302,00	0,08 30,24	1,18 446,04	30 км.
44	&С1545-89-2-1М варіант 1	Ринва водостічна Ruukki 150 мм	м	66	471,14 31095,24	460,33 30381,78	1,57 103,62	9,24 609,84	30 км.
45	&С1545-44И7	Дюбель монтажний	шт	500	9,56 4780,00	9,33 4665,00	0,04 20,00	0,19 95,00	30 км.
46	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	12,087	79 954,87	67,51 815,99	9,94 120,14	1,55 18,74	30 км.
47	+С1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	1509	179,05 270186,45	175,00 264075,00	0,54 814,86	3,51 5296,59	30 км.
48	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	1764,4	22,35 39434,34	21,64 38181,62	0,27 476,39	0,44 776,33	30 км.
49	+С1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із	кг	1764,4	27,29 48150,48	26,48 46721,31	0,27 476,39	0,54 952,78	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		мінеральної вати							
50	+С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	401,25	100,37 40273,46	97,85 39262,31	0,55 220,69	1,97 790,46	30 км.
51	С1550-23	Розчинова суміш Ceresit CT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит	кг	2010	18,5 37185,00	17,60 35376,00	0,54 1085,40	0,36 723,60	30 км.
52	С1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2010	23,85 47938,50	22,84 45908,40	0,54 1085,40	0,47 944,70	30 км.
53	+С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	723,87	54,47 39429,20	53,36 38625,70	0,04 28,95	1,07 774,55	30 км.
54	С1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	513,6	350,9 180222,24	343,75 176550,00	0,27 138,67	6,88 3533,57	30 км.
55	&С1555-13-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Технониколь Техноплекс 1180х580х100мм 30 кг/м3	м2	99	663,53 65689,47	650,00 64350,00	0,52 51,48	13,01 1287,99	30 км.
56	+С1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	2,008	291,26 584,85	285,00 572,28	0,55 1,10	5,71 11,47	30 км.
57	+С1555-108 варіант 3	Шипоподібна геомембрана Ізолит Profi Geo 6мм (з геотекстилем)	м2	99	261,3 25868,70	255,16 25260,84	1,02 100,98	5,12 506,88	30 км.
58	+С1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні ТЕХНОФАС ЕФЕКТ, товщиною 30 мм,шільність 135 кг/м2	м2	4,28	276,74 1184,45	260,70 1115,80	10,61 45,41	5,43 23,24	30 км.
59	+С1555-293 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 150 мм Технофас Технониколь Premium, щільність 145 кг/м3	м2	310,3	914,06 283632,82	883,00 273994,90	13,14 4077,34	17,92 5560,58	30 км.
60	С1555-362	Ґрунтовка бітумна Idroprimer	кг	28,8	161,73 4657,82	158,00 4550,40	0,56 16,13	3,17 91,29	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
61	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	101,6459	8,43544 857,43	8,43544 857,43			
62	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,9271	159,41 147,78	159,41 147,78			
		Разом	грн.		1005,21	1005,21			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1315051,84**	**1279810,40**	**9663,58**	**25577,86**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	102,575					
		Мастильні матеріали	кг	0,959					
		Гідравлічна рідина	кг	0,007					
		Бензин	л	0,246					
		Дизельне паливо	л	0,398					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07
на влаштування опорядження фасаду

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання 100м2 вп	2,9	12545,44 36382	5975,00 17328	0 0	227,27	0 0	1254,54 3638
2	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином . Стіни гладкі 100 м2	2,9	307489,36 891719	65950,84 191257	0 0	227,27	0 0	30748,94 89172
3	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином . Укоси, ширина до 300 мм 100 м2	0,04	244027,98 9761	87281,88 3491	0 0	227,27	0 0	24402,80 976
4	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині плит від 50 мм до 120 мм	0,9	159948,82 143954	37705,14 33935	0 0	227,27	0 0	15994,88 14395

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			100 м2							
5	МП1-8-1	Рулонна гідроізоляція бетонних та залізобетонних конструкцій гідроізоляційною мембраною з геотекстилем з використанням грунтовки		0,9	43464,19 39118	8391,89 7553	0 0	227,27	0 0	4346,42 3912
			100 м2							
6	КБ12-14-2	Улаштування жолобів підвісних		0,66	5882,43 3882	5783,99 3817	0 0	227,27	0 0	588,24 388
			100м							
7	С1545-89-2-1М	Ринва водостічна Ruukki 150 мм		66	471,14 31095	0 0	0 0	227,27	0 0	47,11 3109
			м							
8	С126-1317-16	Заглушка ринви «RUUKKI 150»		4	151,82 607	0 0	0 0	227,27	0 0	15,18 61
			шт							
9	С1С8-20-9	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм		110	121,09 13320	0 0	0 0	227,27	0 0	12,11 1332
			шт							
10	С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki		330	60,26 19886	0 0	0 0	227,27	0 0	6,03 1990
			шт							
11	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів		0,161	6899,86 1111	6899,86 1111	0 0	227,27	0 0	689,99 111
			100м							
12	С111-1303-3	Труба водостічна Ruukki 120 мм		16	488,87 7822	0 0	0 0	227,27	0 0	48,89 782
			м							
13	С111-1896-25	Лійка Ruukki 150/120 мм		6	459,18 2755	0 0	0 0	227,27	0 0	45,92 276
			шт							
14	С113-1466-2-1П	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм		18	399,16 7185	0 0	0 0	227,27	0 0	39,92 719
			шт							
15	С113-1881-2	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120		16	82,07 1313	0 0	0 0	227,27	0 0	8,21 131
			шт							
16	С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki		48	60,26 2892	0 0	0 0	227,27	0 0	6,03 289
			Шт							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

17	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм 100 м2	2,45	93598,56 229316	37705,14 92378	0 0	227,27	0 0	935 22932
18	ХБ4-12-9	Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT МВ чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм 100 м2	2,45	67309,05 164907	9627,31 23587	0 0	227,27	0 0	6730,91 16491
19	ХБ4-13-3	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці силікатною фарбою Ceresit CT 54 100 м2	2,45	38949,47 95426	5256,91 12879	0 0	227,27	0 0	3894,95 9543
Разом				**1702451**	**387336**	**0**		**0**	**170247**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на внутрішні загальнобудівельні роботи
Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки			
1	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	17,35	
2	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	252,82	
3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	11,06	
	Розділ 2. Перемички			
4	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	17	
5	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	
6	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	
7	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	
8	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	
	Розділ 3. Підлоги			
9	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	53,301	
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	79,9515	
11	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01	
12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	м2	533,01	
13	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	533,01	
14	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	53,301	
15	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	м3	54,36702	
16	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2	533,01	
17	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	м2	533,01	
18	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	м2	533,01	
19	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	533,01	
20	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	533,01	
21	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до товщ. 20 мм	м2	533,01	
22	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	399,27	
	Розділ 4. Прорізи			
	Двері			
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,98	
24	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,98	
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,21	
26	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	
27	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	11,13	
28	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60	шт	2	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1200*2100		
29	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2
30	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1
31	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	т	1,368
32	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	вузол	4
33	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4
34	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478
35	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6
36	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6
	Розділ 5. Опорядження стель		
37	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	м2	533,01
38	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	533,01
39	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	533,01
	Розділ 6. Опорядження стін		
40	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	1141,32
41	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	1141,32
42	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	1141,32
43	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	1141,32
	Розділ 7. Опорядження укосів		
44	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	19,04
45	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	м2	19,04
46	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	м2	19,04
47	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	м2	19,04
	Розділ 8. Засоби орієнтування		
48	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрвляючих	шт	16
49	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16
50	Установлення поручнів (інформаційних направляючих)	м	24
51	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на внутрішні загальнобудівельні роботи

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5051,030	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,10965	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	982,824	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат									
		Розділ 1. Внутрішні стіни і перегородки									
1	КБ8-5-7	*Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*17,35*	*5690,51* *1168,58*	*169,72* *63,61*	*98730*	*20275*	*2945* *1104*	*8,6600* *0,3375*	*150,25* *5,86*
2	КБ8-6-3	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*2,5282*	*89057,06* *30128,24*	*1821,88* *954,69*	*225154*	*76170*	*4606* *2414*	*212,7400* *5,8072*	*537,85* *14,68*
3	КБ8-6-1	*Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*0,1106*	*61141,78* *27746,19*	*1109,34* *581,31*	*6762*	*3069*	*123* *64*	*195,9200* *3,5360*	*21,67* *0,39*
		Разом прямі витрати по розділу 1					330646	99514	7674 3582		709,77 20,93
		Разом будівельні роботи, грн.					330646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223458				
		всього заробітна плата, грн.					103096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33064				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**363710**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Всього по розділу 1					**363710**					
		Розділ 2. Перемички										
4	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,17*	*10438,85*	*6776,01*	*1775*	*486*	*1152*	*21,4600*	*3,65*
					2860,62	*3142,98*			*534*	*20,4483*	*3,48*
5	К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	250,18	-	500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	308,28	-	2466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	360,20	-	1081	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	426,07	-	1704	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					7526	486	1152		3,65
									534		3,48
		Разом будівельні роботи, грн.					7526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5888				
		всього заробітна плата, грн.					1020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					752				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8278**				
		Всього по розділу 2					**8278**				
		Розділ 3. Підлоги									
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,53301	4149,03	1764,07	2211	1271	940	18,3600	9,79
					2384,96	733,14			391	5,1175	2,73
10	*КБ11-2-4*	*Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів*	*1 м3*	*79,9515*	*3306,79*	*507,72*	*264383*	*49643*	*40593*	*4,7800*	*382,17*
					620,92	*186,72*			*14929*	*1,3014*	*104,05*
11	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	17198,81	172,68	91671	40040	920	57,8300	308,24
					7512,12	156,04			832	1,0323	5,50
12	КБ11-11-6 Н1=12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	100м2	5,3301	30879,83	534,76	164593	14540	2850	21,0000	111,93
					2727,90	483,21			2576	3,1968	17,04
13	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	53,301	1535,37	-	81837	10231	-	1,4400	76,75
					191,95	-			-	-	-
14	*КБ26-35-5*	*Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо*	*1 м3*	*53,301*	*2175,73*	-	*115969*	*115684*	-	*15,1500*	*807,51*
					2170,39	-			-	-	-
15	С114-97 варіант 2	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	м3	54,36702	3685,91	-	200392	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	КБ26-30-1	Улаштування ізоляційного шару плоских	10 м2	53,301	1535,37	-	81837	10231	-	1,4400	76,75

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		поверхонь з плівки поліетиленової			191,95	-			-	-		
17	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	5,3301	17860,88 7512,12	172,68 156,04	95200	40040	920 832	57,8300 1,0323	300 5,50
18	КБ11-11-6 Н1=12	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	100м2	5,3301	32866,02 2727,90	534,76 483,21	175179	14540	2850 2576	21,0000 3,1968	111,93 17,04
19	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,3301	27491,70 2010,42	94,70 85,57	146534	10716	505 456	16,2000 0,5661	86,35 3,02
20	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	5,3301	30661,72 8274,63	37,14 33,56	163430	44105	198 179	63,7000 0,2220	339,53 1,18
21	КБ11-11-14 Н1=15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до товщ. 20 мм	100м2	5,3301	66679,16 10346,54	111,41 100,67	355407	55148	594 537	79,6500 0,6660	424,54 3,55
22	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,9927	7774,21 1809,78	3,71 3,36	31040	7226	15 13	12,3400 0,0222	49,27 0,09
		Разом прямі витрати по розділу 3					1969683	413415	50385 23321		3093,00 159,70
		Разом будівельні роботи, грн.					1969683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1505883				
		всього заробітна плата, грн.					436736				
		Загальновиробничі витрати, грн.					196968				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2166651**				
		Всього по розділу 3					**2166651**				
		Розділ 4. Прорізи									
		Двері									
23	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2898	78640,75 14055,24	7468,16 2799,23	22790	4073	2164 811	98,1100 14,8500	28,43 4,30
24	& С123-199-1-О-5-ИН-Б варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	28,98	8045,65 -	- -	233163	-	- -	- -	- -
25	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0221	62689,65 11357,65	5559,63 2083,87	1385	251	123 46	79,2800 11,0550	1,75 0,24
26	& С123-199-1-О-5-ИН-Б варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	2,21	8045,65 -	- -	17781	-	- -	- -	- -
27	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,1113	86287,42	1765,20	9604	3960	196	235,4200	26,20

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		із навішуванням дверних полотен			*35583,73*	*661,64*			*74*	*3,5100*	*39*
28	& С123-247-2 варіант 4	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	21929,88 -	- -	43860	-	- -	- -	- -
29	& С123-247-2 варіант 5	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	16158,72 -	- -	32317	-	- -	- -	- -
30	& С123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	16158,72 -	- -	16159	-	- -	- -	- -
31	*КБ9-46-1*	*Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання*	*1т*	*1,368*	*30608,74* *10157,24*	*16073,77* *6824,07*	*41873*	*13895*	*21989* *9335*	*66,2400* *32,7836*	*90,62* *44,85*
32	*КБ14-28-1 Заст.*	*Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей*	*1 вузол*	*4*	*6545,43* *6217,01*	*196,16* *83,88*	*26182*	*24868*	*785* *336*	*42,8700* *0,5719*	*171,48* *2,29*
33	& С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	139319,97 -	- -	557280	-	- -	- -	- -
34	& С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	33,49 -	- -	16008	-	- -	- -	- -
35	& С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	33,49 -	- -	2197	-	- -	- -	- -
36	& С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	32,25 -	- -	310	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1020909	47047	25257 10602		318,48 52,07
		Разом будівельні роботи, грн.					1020909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					948605				
		всього заробітна плата, грн.					57649				
		Загальновиробничі витрати, грн.					102091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1123000**				
		Всього по розділу 4					**1123000**				
		Розділ 5. Опорядження стель									
37	*КБ15-56-5*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)*	*100 м2*	*5,3301*	*15034,48* *9239,58*	*9,28* *8,39*	*80135*	*49248*	*49* *45*	*63,0000* *0,0555*	*335,80* *0,30*
38	*КБ15-56-6*	*Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5*	*100 м2*	*5,3301*	*3637,05* *1935,91*	*3,71* *3,36*	*19386*	*10319*	*20* *18*	*13,2000* *0,0222*	*70,36* *0,12*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		мм додавати (фініш)										
39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,3301	21926,57 5272,14	1,86 1,68	116871	28101	10 9	38,1100 0,0111	203 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 5					216392	87668	79 72		609,29 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					216392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128645				
		всього заробітна плата, грн.					87740				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**238032**				
		Всього по розділу 5					**238032**				
		Розділ 6. Опорядження стін									
40	*КБ15-63-1*	*Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї*	*100м2*	*11,4132*	*43080,06* *11314,50*	*472,42* *431,97*	*491681*	*129135*	*5392* *4930*	*84,8800* *3,2672*	*968,75* *37,29*
41	*КБ15-56-3*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)*	*100 м2*	*11,4132*	*9889,59* *5796,00*	*5,57* *5,03*	*112872*	*66151*	*64* *57*	*39,5200* *0,0333*	*451,05* *0,38*
42	*КБ15-56-4*	*Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)*	*100 м2*	*11,4132*	*3236,67* *1535,53*	*3,71* *3,36*	*36941*	*17525*	*42* *38*	*10,4700* *0,0222*	*119,50* *0,25*
43	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	100м2	11,4132	26475,17 5272,14	1,86 1,68	302166	60172	21 19	38,1100 0,0111	434,96 0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					943660	272983	5519 5044		1974,26 38,05
		Разом будівельні роботи, грн.					943660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					665158				
		всього заробітна плата, грн.					278027				
		Загальновиробничі витрати, грн.					94366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Всього будівельні роботи, грн.					**1038026**					
		Всього по розділу 6					**1038026**					
		Розділ 7. Опорядження укосів										
44	КБ15-63-3	*Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами*	*100м2*	*0,1904*	*233677,23* *64938,79*	*72,42* *65,43*	*44492*	*12364*	*14* *12*	*436,2700* *0,4329*	*83,07* *0,08*
45	КБ15-56-3	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)*	*100 м2*	*0,1904*	*9889,59* *5796,00*	*5,57* *5,03*	*1883*	*1104*	*1* *1*	*39,5200* *0,0333*	*7,52* *0,01*
46	КБ15-56-4	*Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)*	*100 м2*	*0,1904*	*3236,67* *1535,53*	*3,71* *3,36*	*616*	*292*	*1* *1*	*10,4700* *0,0222*	*1,99* -
47	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	100м2	0,1904	26475,17 5272,14	1,86 1,68	5041	1004	- -	38,1100 0,0111	7,26 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					52032	14764	16 14		99,84 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					52032				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37252				
		всього заробітна плата, грн.					14778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**57235**				
		Всього по розділу 7					**57235**				
		Розділ 8. Засоби орієнтування									
48	КБ17-2-5 Заст.	*Установлення тактильних табличок, інформаційних напрвляючих*	*10шт*	*1,6*	*1546,03* *1515,00*	*-* -	*2474*	*2424*	*-* -	*10,3300* -	*16,53* -
49	& С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	857,17 -	- -	13715	-	- -	- -	- -
50	КБ10-81-1	*Установлення поручнів (інформаційних направляючих)*	*100м*	*0,24*	*7098,07* *5628,35*	*37,72* *14,14*	*1704*	*1351*	*9* *3*	*41,7100* *0,0750*	*10,01* *0,02*

51	& С111-825-3-1О варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	1379,38 -	- -	33105	-	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 8					50998	3775	9 3		26,54 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					50998 47214 3778 5100 - - **56098**				
		Всього по розділу 8					**56098**				
		Разом прямі витрати по кошторису					4591846	939652	90091 43172		6834,83 274,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4591846 3562103 982824 459184 - - **5051030**				
		Всього по кошторису					**5051030**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**7109,65** **982824**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
внутрішні загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6663,35	137,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	171,48	145,02				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	274,82	157,09				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7109,65					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,47238	456,18 2040,21				
11	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	12,09787	426,67 5161,80				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,76608	716,66 549,02
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,20774	754,36 5437,23
14	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	2367,2 18814,69
15	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	4,79709	608,36 2918,36
16	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	52,52675	185,68 9753,17
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	29,32992	59,24 1737,50
18	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,40496	79,06 348,26
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,371895	396,42 940,27
20	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	83,94908	448,78 37674,67
21	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	31,95696	147,5 4713,65
22	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,39672	6,95 2,76
		Разом по розділу II	**грн.**		**90091,59**
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	13,73	
		Дизельне паливо	кг	506,629	
		Електроенергія	кВт-год	373,776	
		Мастильні матеріали	кг	30,141	
		Гідравлічна рідина	кг	1,464	
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,19152	
24	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,65664	
25	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	38,37672	
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,17784	
27	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних	маш. год	29,32992	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		електродів не більше 5 кг								
28	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,36936						
29	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	93,4633035						
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	5,3352						
31	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	97,45731						
32	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	44,77284						
33	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	26,829066						
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	112,101094						
35	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	26,092634						
36	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,17399						
37	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	11,406414						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
38	&С1-1-9 варіант 3	Дюбель забивний 6х40мм	шт	228	1,55 353,40	1,25 285,00	0,27 61,56	0,03 6,84	30 км.	
39	&С1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	873	0,97 846,81	0,95 829,35	- -	0,02 17,46		
40	&С1-939-1-3Н	Шпаклівка Thomsit PS - 88	кг	40,24226	58,51 2354,57	56,72 2282,54	0,64 25,76	1,15 46,27	30 км.	
41	&С11-16-1 варіант 2	Дюбель для монтажу підлогових плінтусів	шт	595	2,03 1207,85	1,75 1041,25	0,24 142,80	0,04 23,80	30 км.	
42	&С103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	180,1498	35,75 6440,36	35,00 6305,24	0,05 9,01	0,7 126,11	30 км.	
43	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0006019	144227,62 86,81	141000,00 84,87	399,63 0,24	2827,99 1,70	30 км.	
44	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00032	89229,15 28,55	87079,93 27,87	399,63 0,13	1749,59 0,55	30 км.	
45	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	5,820732	8074,12 46997,29	7375,00 42927,90	540,8 3147,85	158,32 921,54	30 км.	
46	+С111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,003427	10241,62 35,10	9500,00 32,56	540,8 1,85	200,82 0,69	30 км.	
47	&С111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	2806,56	31,04 87115,62	29,95 84056,47	0,48 1347,15	0,61 1712,00	30 км.	
48	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001368	228324,52 31,23	223487,19 30,57	360,38 0,05	4476,95 0,61	30 км.	
49	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,0016	24979,56 39,97	23938,25 38,30	551,51 0,88	489,8 0,79	30 км.	
50	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,6676	15,98 42,63	9,03 24,09	6,64 17,71	0,31 0,83	30 км.	
51	+С111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1218,378	223,74 272599,89	215,00 261951,27	4,35 5299,94	4,39 5348,68	30 км.	
52	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,234215	38155,53 8936,60	37092,34 8687,58	315,04 73,79	748,15 175,23	30 км.	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

53	&C111-825-3-1О варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	1379,38 33105,12	1350,00 32400,00	2,33 55,92	27,05 649,20	30 км.
54	&C111-829-2 варіант 2	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	45,95 2913,38	45,00 2853,14	0,05 3,17	0,9 57,07	30 км.
55	&C111-829-3 варіант 2	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	70,43 6141,72	69,00 6017,02	0,05 4,36	1,38 120,34	30 км.
56	&C111-829-4 варіант 2	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	256,7191	45,95 11796,24	45,00 11552,36	0,05 12,84	0,9 231,04	30 км.
57	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0026539	33506,93 88,92	32942,46 87,43	315,04 0,84	249,43 0,65	30 км.
58	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00032	65927,43 21,10	64235,11 20,56	399,63 0,13	1292,69 0,41	30 км.
59	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005009	60251,61 30,18	58670,58 29,39	399,63 0,20	1181,4 0,59	30 км.
60	+C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0005472	172794,9 94,55	169000,00 92,48	406,76 0,22	3388,14 1,85	30 км.
61	+C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,031464	172794,9 5436,82	169000,00 5317,42	406,76 12,80	3388,14 106,60	30 км.
62	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	45,79371	352,14 16125,80	345,18 15807,07	0,06 2,75	6,9 315,98	30 км.
63	C111-1608	Дрантя	кг	5,72945	18,41 105,48	17,17 98,37	0,88 5,04	0,36 2,07	30 км.
64	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	254,22757	48,1 12228,35	46,30 11770,74	0,86 218,64	0,94 238,97	30 км.
65	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	335,7963	259,98 87300,32	254,21 85362,78	0,67 224,98	5,1 1712,56	30 км.
66	+C111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	332,18 242832,48	325,00 237583,71	0,67 489,79	6,51 4758,98	30 км.
67	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,09576	430,97 41,27	422,22 40,43	0,3 0,03	8,45 0,81	30 км.
68	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,0456528	305840,64 13962,48	299281,54 13663,04	562,22 25,67	5996,88 273,77	30 км.
69	&C111-1678-2-3П	Стрічка армувальна	м	1004,3616	8,79 8828,34	8,45 8486,86	0,17 170,74	0,17 170,74	30 км.
70	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,098684	984,93 77906,67	964,74 76309,66	0,88 69,61	19,31 1527,40	30 км.
71	+C111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1225,923	53,27 65304,92	52,00 63748,00	0,23 281,96	1,04 1274,96	30 км.
72	+C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	403,2627	55,92 22550,45	54,00 21776,19	0,82 330,68	1,1 443,58	30 км.
73	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	640818,48 242,50	627887,45 237,61	365,96 0,14	12565,07 4,75	30 км.
74	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0846685	32495,83	31216,12	642,54	637,17	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					2751,37	2643,02	54,40	53,95	
75	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	19188,36	20,8	19,83	0,56	0,41	30 км.
					399117,89	380505,18	10745,48	7867,23	
76	+С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,00297	159,42	155,70	0,59	3,13	30 км.
					16739,57	16348,96	61,95	328,66	
77	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001409	12101,18	11600,00	263,9	237,28	30 км.
					17,05	16,34	0,37	0,34	
78	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	5303,66	5150,00	49,67	103,99	30 км.
					5150,07	5000,86	48,23	100,98	
79	+С114-97 варіант 2	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	м3	54,36702	3685,91	3600,00	13,64	72,27	30 км.
					200391,94	195721,27	741,57	3929,10	
80	&С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	857,17	840,00	0,36	16,81	30 км.
					13714,72	13440,00	5,76	268,96	
81	&С119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,0060692	95616,69	93320,00	421,85	1874,84	30 км.
					580,32	566,38	2,56	11,38	
82	&С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	139319,97	138200,00	82,85	1037,12	30 км.
					557279,88	552800,00	331,40	4148,48	
83	&С123-199-1-О-5-ИН-Б варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	31,19	8045,65	7867,67	20,22	157,76	30 км.
					250943,82	245392,63	630,66	4920,53	
84	&С123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	16158,72	15800,00	41,88	316,84	30 км.
					16158,72	15800,00	41,88	316,84	
85	&С123-247-2 варіант 4	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	21929,88	21458,00	41,88	430	30 км.
					43859,76	42916,00	83,76	860,00	
86	&С123-247-2 варіант 5	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	16158,72	15800,00	41,88	316,84	30 км.
					32317,44	31600,00	83,76	633,68	
87	С142-10-2	Вода	м3	43,1387	80,4	80,40	-	-	
					3468,35	3468,35	-	-	
88	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	9,6	32,25	31,30	0,32	0,63	30 км.
					309,60	300,48	3,07	6,05	
89	&С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	65,6	33,49	32,51	0,32	0,66	30 км.
					2196,94	2132,66	20,99	43,29	
90	&С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	33,49	32,51	0,32	0,66	30 км.
					16008,22	15539,78	152,96	315,48	
91	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,111932	9164,68	8953,48	31,5	179,7	30 км.
					1025,82	1002,18	3,53	20,11	
92	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004241	120877,08	117832,27	674,67	2370,14	30 км.
					51,26	49,97	0,29	1,00	
93	С1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	101,538405	1315,89	638,07	652,02	25,8	30 км.
					133613,37	64788,61	66205,07	2619,69	
94	С1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	7,35554	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.
					13511,02	7764,95	5481,13	264,94	
95	С1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	14,711076	1836,85	1055,66	745,17	36,02	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					27022,04	15529,89	10962,25	529,90	
96	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	19,920542	9354,2	7975,05	1195,73	183,42	30 км.
					186340,73	158867,32	23819,59	3653,82	
97	С1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	43,493616	4512,61	3483,95	940,18	88,48	30 км.
					196269,73	151529,58	40891,83	3848,32	
98	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	43,493616	4837,15	3802,12	940,18	94,85	30 км.
					210385,14	165367,95	40891,83	4125,36	
99	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,070658	2732,06	1816,66	861,83	53,57	30 км.
					27513,64	18294,96	8679,20	539,48	
100	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0425	3208,89	2284,14	861,83	62,92	30 км.
					136,38	97,08	36,63	2,67	
101	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,684792	3348,17	2420,69	861,83	65,65	30 км.
					2292,80	1657,67	590,17	44,96	
102	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,02558	697,62	673,85	10,09	13,68	30 км.
					17,85	17,24	0,26	0,35	
103	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,24	1235,93	1210,80	0,9	24,23	30 км.
					296,62	290,59	0,22	5,81	
104	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,80712	79	67,51	9,94	1,55	30 км.
					63,76	54,49	8,02	1,25	
105	С1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	104324,79	101609,90	669,31	2045,58	30 км.
					183,61	178,83	1,18	3,60	
106	&С1555-217-2 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	317	0,89	0,85	0,02	0,02	30 км.
					282,13	269,45	6,34	6,34	
107	&С1555-330-1	Шпаклівка для швів Knauf Fugenfuller	кг	362,48323	27,68	26,60	0,54	0,54	30 км.
					10033,54	9642,05	195,74	195,75	
108	+С1555-386 варіант 2	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	586,311	218,44	212,75	1,41	4,28	30 км.
					128073,77	124737,67	826,70	2509,40	
109	С1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2399	2,59	2,54	-	0,05	
					6213,41	6093,46	-	119,95	
110	&С188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14х180 мм	шт	139,8592	65,28	64,00	-	1,28	
					9130,01	8950,99	-	179,02	
111	&С188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х200 мм	шт	40,2906	67,49	66,17	-	1,32	
					2719,21	2666,03	-	53,18	
112	&С188888-4-6	Дюбель розпірний М 10х80 мм	шт	48	7,16	7,00	0,02	0,14	30 км.
					343,68	336,00	0,96	6,72	
113	&С188888-21-1	Піна монтажна	л	7,40255	595,6	583,33	0,59	11,68	30 км.
					4408,96	4318,13	4,37	86,46	
114	+К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	250,18	240,00	5,27	4,91	30 км.
					500,36	480,00	10,54	9,82	

115	+К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	8	308,28 2466,24	288,00 2304,00	14,24 113,92	6,04 48,32	30 км.
116	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	3	360,2 1080,60	336,00 1008,00	17,14 51,42	7,06 21,18	30 км.
117	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1	шт	4	426,07 1704,28	399,00 1596,00	18,72 74,88	8,35 33,40	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
118	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	130,9663	8,43544 1104,76	8,43544 1104,76			
119	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8491	159,41 135,36	159,41 135,36			
120	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0038	142,97 0,55	142,97 0,55			
		Разом	грн.		1240,67	1240,67			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3562100,06**	**3275184,79**	**223904,10**	**63011,17**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	504,742					
		Мастильні матеріали	кг	30,99					
		Гідравлічна рідина	кг	1,468					
		Бензин	л	18,554					
		Дизельне паливо	л	596,034					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 на внутрішні загальнобудівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	17,35	5690,51 98730	1232,19 21379	0 0	227,27	0 0	569,05 9873
1 м3 2	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	2,5282	89057,06 225154	31082,93 78584	0 0	227,27	0 0	8905,71 22515
100м2 3	КБ8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	0,1106	61141,78 6762	28327,50 3133	0 0	227,27	0 0	6114,18 676
100м2 4	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	0,17	10438,85 1775	6003,60 1020	0 0	227,27	0 0	1043,89 177
100шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	2	250,18 500	0 0	0 0	227,27	0 0	25 50
шт 6	К582821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	8	308,28 2466	0 0	0 0	227,27	0 0	30,83 247
шт 7	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	3	360,20 1081	0 0	0 0	227,27	0 0	36,02 108
шт 8	К582821-563	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	4	426,07 1704	0 0	0 0	227,27	0 0	42,61 170
шт 9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	0,53301	4149,03 2211	3118,10 1662	0 0	227,27	0 0	414,90 221
100м3 10	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	79,9515	3306,79 264383	807,64 64572	0 0	227,27	0 0	330,68 26438
1 м3 11	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	5,3301	17198,81 91671	7668,16 40872	0 0	227,27	0 0	1719,88 9167
100м2 12	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	5,3301	30879,83 164593	3211,11 17116	0 0	227,27	0 0	3087,98 16459
100м2 13	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	53,301	1535,37 81837	191,95 10231	0 0	227,27	0 0	153,54 8184
10 м2									

14	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	53,301	2175,73 115969	2170,39 115684	0 0	227,27	0 0	2 11
1 м3										
15	С114-97	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	54,36702	3685,91 200392	0 0	0 0	227,27	0 0	368,59 20039
м3										
16	КБ26-30-1	Улаштування ізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	53,301	1535,37 81837	191,95 10231	0 0	227,27	0 0	153,54 8184
10 м2										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	5,3301	17860,88 95200	7668,16 40872	0 0	227,27	0 0	178 9520
100м2 18	КБ11-11-6	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до товщ. 80 мм)	5,3301	32866,02 175179	3211,11 17116	0 0	227,27	0 0	3286,60 17518
100м2 19	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	5,3301	27491,70 146534	2095,99 11172	0 0	227,27	0 0	2749,17 14653
100м2 20	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	5,3301	30661,72 163430	8308,19 44284	0 0	227,27	0 0	3066,17 16343
100м2 21	КБ11-11-14	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ до товщ. 20 мм	5,3301	66679,16 355407	10447,21 55685	0 0	227,27	0 0	6667,92 35541
100м2 22	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	3,9927	7774,21 31040	1813,14 7239	0 0	227,27	0 0	777,42 3104
100м 23	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	0,2898	78640,75 22790	16854,47 4884	0 0	227,27	0 0	7864,08 2279
100м2 24	С123-199-1-О-5-ИН-Б	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	28,98	8045,65 233163	0 0	0 0	227,27	0 0	804,57 23316
м2 25	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими	0,0221	62689,65	13441,52	0	227,27	0	6268,97

		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		1385	297	0		0		39
26	100м2	С123-199-1-О-5-ИН-Б	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	2,21	8045,65 17781	0 0	0 0	227,27	0 0	804,57 1778
	м2									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	0,1113	86287,42 9604	36245,37 4034	0 0	227,27	0 0	862 960
100м2 28	С123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	2	21929,88 43860	0 0	0 0	227,27	0 0	2192,99 4386
шт 29	С123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	2	16158,72 32317	0 0	0 0	227,27	0 0	1615,87 3232
шт 30	С123-247-2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	1	16158,72 16159	0 0	0 0	227,27	0 0	1615,87 1616
шт 31	КБ9-46-1	Монтаж каркасів дверей герметичних металевих, без механізмів відкривання	1,368	30608,74 41873	16981,31 23230	0 0	227,27	0 0	3060,87 4187
1т 32	КБ14-28-1	Установлення вузлів механізмів відкривання і закривання герметичних дверей	4	6545,43 26182	6300,89 25204	0 0	227,27	0 0	654,54 2618
1 вузол 33	С122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	4	139319,97 557280	0 0	0 0	227,27	0 0	13932,00 55728
шт 34	С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	478	33,49 16008	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 1601
кг 35	С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	65,6	33,49 2197	0 0	0 0	227,27	0 0	3,35 220

36	кг С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	9,6	32,25 310	0 0	0 0	227,27	0 0	31
37	кг КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (старт)	5,3301	15034,48 80135	9247,97 49293	0 0	227,27	0 0	1503,45 8014
	100 м2								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	5,3301	3637,05 19386	1939,27 10337	0 0	227,27	0 0	36 1939
100 м2 39	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	5,3301	21926,57 116871	5273,82 28110	0 0	227,27	0 0	2192,66 11687
100м2 40	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	11,4132	43080,06 491681	11746,47 134065	0 0	227,27	0 0	4308,01 49168
100м2 41	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	11,4132	9889,59 112872	5801,03 66208	0 0	227,27	0 0	988,96 11287
100 м2 42	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	11,4132	3236,67 36941	1538,89 17563	0 0	227,27	0 0	323,67 3694
100 м2 43	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	11,4132	26475,17 302166	5273,82 60191	0 0	227,27	0 0	2647,52 30217
100м2 44	КБ15-63-3	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу	0,1904	233677,23 44492	65004,22 12376	0 0	227,27	0 0	23367,72 4449

		з утепленням мінераловатними плитами								
100м2 45	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (старт)	0,1904	9889,59 1883	5801,03 1105	0 0	227,27	0 0	988,96 188	
100 м2										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати (фініш)	0,1904	3236,67 616	1538,89 293	0 0	227,27	0 0	323 62
100 м2 47	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (акрилове фарбування миючими фарбами)	0,1904	26475,17 5041	5273,82 1004	0 0	227,27	0 0	2647,52 504
100м2 48	КБ17-2-5	Установлення тактильних табличок, інформаційних напрвляючих	1,6	1546,03 2474	1515,00 2424	0 0	227,27	0 0	154,60 247
10шт 49	С115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	16	857,17 13715	0 0	0 0	227,27	0 0	85,72 1372
шт 50	КБ10-81-1	Установлення поручнів (інформаційних направляючих)	0,24	7098,07 1704	5642,49 1354	0 0	227,27	0 0	709,81 170
100м 51	С111-825-3-1О	Система поручнів (інформаційних направляючих)	24	1379,38 33105	0 0	0 0	227,27	0 0	137,94 3311
пм									
Разом				**4591846**	**982824**	**0**		**0**	**459184**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на система водопостачання та каналізації
Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3			
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм	м	68	
2	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм	м	20	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	36	
4	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	
5	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	
6	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	36	
7	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	124	
8	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	
9	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	
10	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	36,72	
11	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	
12	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	
13	Дюбель F1 8 х 4 х 45	шт	60	
14	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	
15	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	
16	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	
17	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	
18	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	
19	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	
20	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	
21	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	
22	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	
23	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	
24	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	
25	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	
26	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	
27	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	
28	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	
29	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	
30	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	
31	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	
32	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	
33	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	
34	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	
35	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	90	
36	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	
37	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
38	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	
39	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	
40	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	
41	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

42	Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado	шт	2
43	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5
44	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2
45	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4
46	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2
47	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2
48	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2
49	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
50	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1
51	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1
52	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4
53	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2
54	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1
55	Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель	шт	2
56	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3
57	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2
58	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1
59	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП КАН	шт	1
60	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
61	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1
62	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	бак	1
63	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1
	Розділ 2. Пожежний водопровід В 2		
64	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	кран	2
65	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2
66	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	м	32
67	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	32
68	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	32
69	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64
70	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40
71	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9
72	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4
73	Трійник 32, ПП КАН	шт	2
74	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	1
75	Муфта 32, ПП КАН	шт	8
76	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1
77	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3
78	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
79	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1
80	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1
	Розділ 3. Внутрішня каналізація		
81	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	6
82	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2,5х1000 Wavin	шт	6
83	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6
84	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12
85	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10
86	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63мм	шт	6
87	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	42,8
88	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin	шт	6

89	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х500 мм Wavin	шт	10	
90	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	шт	16	
91	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin	шт	15	
92	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х1000 мм Wavin	шт	17	
93	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	
94	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	
95	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	
96	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	
97	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	
98	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	
99	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	
100	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	
101	Прокладання трубопроводів каналізації з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм	м	20	
102	Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	
103	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	11	
104	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	
105	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	11	
106	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	
107	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	компл.	6	
108	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	
109	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	
110	Установлення змішувачів	шт	8	
111	Змішувач для умивальників	комплект	6	
112	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	6	
113	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	
114	Змішувач для гігієнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	
115	Установлення трапів діаметром 50 мм	компл.	4	
116	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	
117	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10	
118	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	2	
119	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-2	
120	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
121	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1	
122	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на система водопостачання та каналізації

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	434,591	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52438	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	75,850	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Внутрішній водопровід В1,Т3									
1	КБ16-14-12	*Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,68*	*17591,98* *13381,62*	*4210,36* *2782,53*	*11963*	*9100*	*2863* *1892*	*89,9000* *19,8790*	*61,13* *13,52*
2	КБ16-14-13	*Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм*	*100м*	*0,2*	*16425,83* *13753,74*	*2672,09* *1712,23*	*3285*	*2751*	*534* *342*	*92,4000* *12,2070*	*18,48* *2,44*
3	КБ16-14-14	*Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,36*	*17373,69* *15792,99*	*1580,70* *974,95*	*6255*	*5685*	*570* *351*	*106,1000* *6,9660*	*38,20* *2,51*
4	& С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	76,91 -	- -	5230	-	- -	- -	- -
5	& С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	106,59 -	- -	2132	-	- -	- -	- -
6	& С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	36	168,45 -	- -	6064	-	- -	- -	- -
7	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із*	*10 м*	*12,4*	*486,96*	-	*6038*	*6038*	-	*3,5200*	*43,65*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		спіненого каучуку, поліетилену			*486,96*	-		-	-			
8	& С114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	25,46 -	- -	1766	-	- -	- -	- -	
9	& С114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	27,91 -	- -	569	-	- -	- -	- -	
10	& С114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	36,72	30,56 -	- -	1122	-	- -	- -	- -	
11	& С111-62-41-Й варіант 5	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	118,33 -	- -	3432	-	- -	- -	- -	
12	& С111-62-41-Й варіант 9	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	136,69 -	- -	273	-	- -	- -	- -	
13	& С111-1722-4-1Е варіант 1	Дюбель F1 8 х 4 х 45	шт	60	2,67 -	- -	160	-	- -	- -	- -	
14	& С130-917-2 варіант 14	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	13,47 -	- -	418	-	- -	- -	- -	
15	& С130-917-2 варіант 5	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	88,14 -	- -	881	-	- -	- -	- -	
16	С1630-981 варіант 19	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	15,92 -	- -	1433	-	- -	- -	- -	
17	С1630-981 варіант 9	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	20,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -	
18	С1630-981 варіант 20	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	18,44 -	- -	295	-	- -	- -	- -	
19	С1630-981 варіант 10	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	4	27,14 -	- -	109	-	- -	- -	- -	
20	С1630-981 варіант 14	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	20,44 -	- -	82	-	- -	- -	- -	
21	С1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	20,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -	
22	С1630-981 варіант 13	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	22,04 -	- -	44	-	- -	- -	- -	
23	С1630-981 варіант 21	Трійник 32, ПП КАН	шт	3	36,80 -	- -	110	-	- -	- -	- -	
24	С1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	25,10 -	- -	201	-	- -	- -	- -	
25	С1630-981 варіант 29	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	40,40 -	- -	242	-	- -	- -	- -	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

26	С1630-981 варіант 22	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	41,42 -	- -	41	-	- -	- -	- -
27	& С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	14,48 -	- -	72	-	- -	- -	- -
28	С1630-981 варіант 23	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	16,94 -	- -	51	-	- -	- -	- -
29	С1630-981 варіант 24	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	15,92 -	- -	32	-	- -	- -	- -
30	С1630-981 варіант 12	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	73,04 -	- -	292	-	- -	- -	- -
31	С1630-981 варіант 11	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	62,26 -	- -	311	-	- -	- -	- -
32	С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	10,24 -	- -	205	-	- -	- -	- -
33	С1630-981 варіант 7	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	13,30 -	- -	67	-	- -	- -	- -
34	С1630-981 варіант 25	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	22,52 -	- -	225	-	- -	- -	- -
35	& С1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	90	2,33 -	- -	210	-	- -	- -	- -
36	& С111-1683Т1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	35,70 -	- -	214	-	- -	- -	- -
37	*КБ18-5-1*	*Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3*	*1 шт*	*2*	*6513,37 3112,81*	*683,71 252,13*	*13027*	*6226*	*1367 504*	*21,9800 1,6551*	*43,96 3,31*
38	С113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	17136,09 -	- -	17136	-	- -	- -	- -
39	С113-2267 варіант 2	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	18257,07 -	- -	18257	-	- -	- -	- -
40	*КМ11-350-1*	*Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм*	*шт*	*7*	*279,04 229,22*	-	*1953*	*1605*	- -	*1,6000* -	*11,20* -
41	& С113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	270,39 -	- -	1352	-	- -	- -	- -
42	С1630-981 варіант 26	Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado	шт	2	332,12 -	- -	664	-	- -	- -	- -
43	& С113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	192,87 -	- -	964	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

44	& С113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	239,79 -	- -	480	-	- -	- -	-
45	& С113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	39,87 -	- -	159	-	- -	- -	-
46	& С130-917-2 варіант 11	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	54,58 -	- -	109	-	- -	- -	-
47	& С111-62-41-Й варіант 9	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	136,69 -	- -	273	-	- -	- -	-
48	С1630-981 варіант 15	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2	34,28 -	- -	69	-	- -	- -	-
49	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*113,16* *95,98*	*9,12* *3,90*	*113*	*96*	*9* *4*	*0,6700* *0,0266*	*0,67* *0,03*
50	& С111-62-41-Й варіант 7	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	999,61 -	- -	1000	-	- -	- -	-
51	& С111-62-41-Й варіант 8	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	153,01 -	- -	153	-	- -	- -	-
52	& С130-917-2 варіант 13	Кутник 1/2" В3 нікель	шт	4	89,97 -	- -	360	-	- -	- -	-
53	С1630-981 варіант 27	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	88,55 -	- -	177	-	- -	- -	-
54	С1630-981 варіант 28	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	113,84 -	- -	114	-	- -	- -	-
55	С1630-981 варіант 16	Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель	шт	2	66,92 -	- -	134	-	- -	- -	-
56	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	290,30 229,22	11,26 5,42	871	688	34 16	1,6000 0,0378	4,80 0,11
57	С1630-981 варіант 17	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2	438,20 -	- -	876	-	- -	- -	-
58	& С1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1	484,54 -	- -	485	-	- -	- -	-
59	& С130-917-2	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП КАН	шт	1	67,94 -	- -	68	-	- -	- -	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 12											
60	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2782,49* *1762,10*	*899,43* *296,37*	*278*	*176*	*90* *30*	*12,3000* *2,0206*	*1,23* *0,20*
61	С113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	558,11 -	- -	558	-	- -	- -	- -
62	*КБ18-10-9*	*Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3*	*1 бак*	*1*	*2790,56* *2434,32*	*222,69* *96,11*	*2791*	*2434*	*223* *96*	*18,0400* *0,6224*	*18,04* *0,62*
63	560110-55 варіант 1	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1	15970,00 -	- -	15970	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					132695	34799	5690 3235		241,36 22,74
		Разом устаткування, грн.					15970				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					516				
		Всього устаткування, грн.					**16486**				
		Разом будівельні роботи, грн.					116725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76236				
		всього заробітна плата, грн.					38034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11669				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**128394**				
		Всього по розділу 1					**144880**				
		Розділ 2. Пожежний водопровід В 2									
64	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм*	*1 кран*	*2*	*248,99* *214,63*	*31,34* *14,22*	*498*	*429*	*63* *28*	*1,4800* *0,0937*	*2,96* *0,19*
65	& 290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	2961,00 -	- -	5922	-	- -	- -	- -
66	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,32*	*17373,69* *15792,99*	*1580,70* *974,95*	*5560*	*5054*	*506* *312*	*106,1000* *6,9660*	*33,95* *2,23*
67	& С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	32	168,45 -	- -	5390	-	- -	- -	- -
68	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*3,2*	*486,96* *486,96*	- -	*1558*	*1558*	- -	*3,5200* -	*11,26* -
69	& С114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	32,64	30,56 -	- -	997	-	- -	- -	- -
70	& С1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	40	2,33 -	- -	93	-	- -	- -	- -
71	С1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	9	27,14	-	244	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 10				-	-			-	-	
72	С1630-981 варіант 30	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	34,72 -	- -	139	-	- -	- -	- -
73	С1630-981 варіант 21	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	36,80 -	- -	74	-	- -	- -	- -
74	С113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	1	138,81 -	- -	139	-	- -	- -	- -
75	С1630-981 варіант 25	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	22,52 -	- -	180	-	- -	- -	- -
76	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	452,97 -	- -	453	-	- -	- -	- -
77	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	398,91 -	- -	1197	-	- -	- -	- -
78	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	309,14 229,22	11,26 5,42	309	229	11 5	1,6000 0,0378	1,60 0,04
79	& С130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	495,69 -	- -	496	-	- -	- -	- -
80	& С1545-179-1-1Л варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,01 -	- -	439	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23688	7270	580 345		49,77 2,46
		Разом устаткування, грн.					5922				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					233				
		Всього устаткування, грн.					**6155**				
		Разом будівельні роботи, грн.					17766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9916				
		всього заробітна плата, грн.					7615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1777				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19543**				
		Всього по розділу 2					**25698**				
		Розділ 3. Внутрішня каналізація									
81	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску*	*100м*	*0,06*	*14846,36* *14477,15*	*96,61* *41,34*	*891*	*869*	*6* *2*	*95,7800* *0,2700*	*5,75* *0,02*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		діаметром 50 мм										
82	& С113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2, 5х1000 Wavin	шт	6	152,92 -	- -	918	-	- -	- -	- -	
83	& С113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	67,00 -	- -	402	-	- -	- -	- -	
84	& С113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	58,44 -	- -	701	-	- -	- -	- -	
85	С113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	52,64 -	- -	526	-	- -	- -	- -	
86	С113-1883 варіант 2	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	6	86,79 -	- -	521	-	- -	- -	- -	
87	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм*	*100м*	*0,428*	*14726,92 13881,62*	*199,07 85,98*	*6303*	*5941*	*85 37*	*91,8400 0,5652*	*39,31 0,24*	
88	& С113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х2000 мм Wavin	шт	6	662,19 -	- -	3973	-	- -	- -	- -	
89	& С113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х500 мм Wavin	шт	10	220,63 -	- -	2206	-	- -	- -	- -	
90	& С113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х315 мм Wavin	шт	16	176,33 -	- -	2821	-	- -	- -	- -	
91	& С113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х250 мм Wavin	шт	15	100,62 -	- -	1509	-	- -	- -	- -	
92	& С113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2. 6х1000 мм Wavin	шт	17	352,52 -	- -	5993	-	- -	- -	- -	
93	С113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	133,07 -	- -	1464	-	- -	- -	- -	
94	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	118,08 -	- -	5432	-	- -	- -	- -	
95	& С113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	246,09 -	- -	5414	-	- -	- -	- -	
96	& С113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	188,97 -	- -	567	-	- -	- -	- -	
97	& С113-1484-1	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	120,94 -	- -	847	-	- -	- -	- -	
98	& С113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	335,85 -	- -	336	-	- -	- -	- -	
99	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	109,23 -	- -	1748	-	- -	- -	- -	
100	& С113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	140,75 -	- -	4223	-	- -	- -	- -	
101	*КБ16-14-22 Заст.*	*Прокладання трубопроводів каналізації з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм*	*100м*	*0,2*	*32009,01 23652,76*	*5932,99 3421,54*	*6402*	*4731*	*1187 684*	*163,1000 24,0910*	*32,62 4,82*	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

102	& С113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	579,26 -	- -	5793	-	- -	- -	-
103	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*1,1*	*7220,50* *5280,18*	*515,32* *226,93*	*7943*	*5808*	*567* *250*	*36,4100* *1,5210*	*40,05* *1,67*
104	& С130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	6096,02 -	- -	67056	-	- -	- -	- -
105	& С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	11	185,76 -	- -	2043	-	- -	- -	- -
106	& С113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	413,41 -	- -	4548	-	- -	- -	- -
107	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,6*	*5428,67* *4690,19*	*294,16* *129,07*	*3257*	*2814*	*176* *77*	*31,9800* *0,8669*	*19,19* *0,52*
108	& С130-644-2	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	5701,55 -	- -	34209	-	- -	- -	- -
109	& С1630-973-15-В2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	242,83 -	- -	1457	-	- -	- -	- -
110	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,8*	*1838,96* *1708,80*	- -	*1471*	*1367*	- -	*11,4800* -	*9,18* -
111	& С130-616-1	Змішувач для умивальників	комплект	6	3577,73 -	- -	21466	-	- -	- -	- -
112	& С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	6	185,76 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
113	& С130-616-1 варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	5028,17 -	- -	5028	-	- -	- -	- -
114	& С130-616-1 варіант 2	Змішувач для гігієнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	4899,65 -	- -	4900	-	- -	- -	- -
115	*КБ17-1-11*	*Установлення трапів діаметром 50 мм*	*10компл.*	*0,4*	*1323,15* *1093,45*	*76,96* *33,73*	*529*	*437*	*31* *13*	*7,5400* *0,2267*	*3,02* *0,09*
116	& С113-2294-1 варіант 1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	762,03 -	- -	3048	-	- -	- -	- -
117	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)*	*1000м*	*0,01*	*1241579,8* *8* *74783,92*	*30436,19* *1354,94*	*12416*	*748*	*304* *14*	*487,7000* *8,2334*	*4,88* *0,08*
118	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	2	2652,25 1463,64	368,55 26,82	5305	2927	737 54	10,5800 0,1587	21,16 0,32
119	КБ46-64-4 Н1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS ,	1 отвір	-2	909,66 464,82	117,05 8,52	-1819	-930	-234 -17	3,3600 0,0504	-6,72 -0,10

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		діаметр отворів 202 мм										
120	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	1091,35 535,38	- -	2183	1071	- -	3,8700 -	7,74 -
121	*КБ16-27-6*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*1896,61* *1356,61*	*128,91* *37,43*	*1897*	*1357*	*129* *37*	*9,2500* *0,2552*	*9,25* *0,26*
122	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	1 шт	1	2969,96 1904,33	13,69 5,85	2970	1904	14 6	14,6600 0,0399	14,66 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					240012	29044	3002 1157		200,09 7,96
		Разом будівельні роботи, грн.					240012				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207966				
		всього заробітна плата, грн.					30201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24001				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**264013**				
		Всього по розділу 3					**264013**				
		Разом прямі витрати по кошторису					396395	71113	9272 4737		491,22 33,16
		Разом устаткування, грн.					21892				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					749				
		Всього устаткування, грн.					**22641**				
		Разом будівельні роботи, грн.					374503				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					294118				
		всього заробітна плата, грн.					75850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**411950**				
		Всього по кошторису					**434591**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**524,38**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**75850**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
система водопостачання та каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	473,62	144,83				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17,60	143,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	33,16	142,96				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	524,38					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,12	375,34 45,04				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	5,19592	456,18 2370,27				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6646	426,67 283,56				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,31744	754,36 239,46				
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	348,25 284,52				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,604	59,24 272,74				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	14,832	22,54 334,31				
17	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	23,0576	214,16 4938,02				
18	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	7,22	69,67 503,02				
		Разом по розділу II	**грн.**		**9270,94**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	20,24					
		Дизельне паливо	кг	1,809					
		Електроенергія	кВт-год	84,347					
		Мастильні матеріали	кг	1,405					
		Гідравлічна рідина	кг	0,049					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
19	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	6,8					
20	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,254					
21	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	11,968					
22	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,87					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	&С1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	2,33 302,90	2,25 292,50	0,03 3,90	0,05 6,50	30 км.
24	&С1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1	484,54 484,54	475,00 475,00	0,04 0,04	9,5 9,50	30 км.
25	&С11-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 Мм	м.	10	1101,67 11016,70	1078,06 10780,60	2,01 20,10	21,6 216,00	30 км.
26	С111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	83902,6 785,33	81365,61 761,58	891,84 8,35	1645,15 15,40	30 км.
27	&С111-62-41-	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2",	шт	29	118,33	116,00	0,01	2,32	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Й варіант 5	ПП КАН			3431,57	3364,00	0,29	67,28	
28	&C111-62-41-Й варіант 7	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	999,61 999,61	980,00 980,00	0,01 0,01	19,6 19,60	30 км.
29	&C111-62-41-Й варіант 8	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	153,01 153,01	150,00 150,00	0,01 0,01	3 3,00	30 км.
30	&C111-62-41-Й варіант 9	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	4	136,69 546,76	134,00 536,00	0,01 0,04	2,68 10,72	30 км.
31	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,00064	89229,15 57,11	87079,93 55,73	399,63 0,26	1749,59 1,12	30 км.
32	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,2748	227,03 62,39	222,13 61,04	0,45 0,12	4,45 1,23	30 км.
33	C111-311	Каболка	т	0,00138	166513,05 229,79	162712,64 224,54	535,45 0,74	3264,96 4,51	30 км.
34	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000928	208254,7 193,26	203576,92 188,92	594,35 0,55	4083,43 3,79	30 км.
35	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00156	33971,16 53,00	32700,00 51,01	605,06 0,94	666,1 1,05	30 км.
36	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	51518,54 111,28	50108,74 108,23	399,63 0,86	1010,17 2,19	30 км.
37	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	344,92 303,53	337,71 297,18	0,45 0,40	6,76 5,95	30 км.
38	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00576	18092,74 104,21	17297,79 99,64	440,19 2,54	354,76 2,03	30 км.
39	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00058	65927,43 38,24	64235,11 37,26	399,63 0,23	1292,69 0,75	30 км.
40	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00007	172794,9 12,10	169000,00 11,83	406,76 0,03	3388,14 0,24	30 км.
41	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0032	172794,9 552,94	169000,00 540,80	406,76 1,30	3388,14 10,84	30 км.
42	C111-1608	Дрантя	кг	0,565	18,41 10,40	17,17 9,70	0,88 0,50	0,36 0,20	30 км.
43	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	180,55 794,42	176,34 775,90	0,67 2,95	3,54 15,57	30 км.
44	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,444	351,26 155,96	343,75 152,63	0,62 0,28	6,89 3,05	30 км.
45	C111-1708	Клоччя просочене	кг	14,32	73,82 1057,10	71,76 1027,60	0,61 8,74	1,45 20,76	30 км.
46	&C111-1722-4-1E варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	2,67 160,20	1,80 108,00	0,82 49,20	0,05 3,00	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

47	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0034	144196,64 490,27	141000,00 479,40	369,25 1,26	2827,39 9,61	30 км.
48	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	2,4	63,51 152,42	62,24 149,38	0,02 0,05	1,25 2,99	30 км.
49	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0192	8745,52 167,91	8573,97 164,62	0,07 -	171,48 3,29	30 км.
50	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,01644	40266,64 661,98	39472,15 648,92	4,95 0,08	789,54 12,98	30 км.
51	&С111-1683Т1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	35,7 214,20	35,00 210,00	- -	0,7 4,20	
52	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	12101,18 24,20	11600,00 23,20	263,9 0,53	237,28 0,47	30 км.
53	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	370,39 148,16	366,17 146,47	1,46 0,58	2,76 1,11	30 км.
54	&С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	76,91 5229,88	75,25 5117,00	0,15 10,20	1,51 102,68	30 км.
55	&С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	106,59 2131,80	104,35 2087,00	0,15 3,00	2,09 41,80	30 км.
56	&С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	68	168,45 11454,60	165,00 11220,00	0,15 10,20	3,3 224,40	30 км.
57	&С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5	14,48 72,40	14,00 70,00	0,2 1,00	0,28 1,40	30 км.
58	&С113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	579,26 5792,60	565,69 5656,90	2,21 22,10	11,36 113,60	30 км.
59	&С113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х1000 мм Wavin	шт	17	352,52 5992,84	343,00 5831,00	2,61 44,37	6,91 117,47	30 км.
60	&С113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin	шт	6	662,19 3973,14	644,00 3864,00	5,21 31,26	12,98 77,88	30 км.
61	&С113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х500 мм Wavin	шт	10	220,63 2206,30	215,00 2150,00	1,3 13,00	4,33 43,30	30 км.
62	&С113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	шт	16	176,33 2821,28	172,00 2752,00	0,87 13,92	3,46 55,36	30 км.
63	&С113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin	шт	15	100,62 1509,30	98,00 1470,00	0,65 9,75	1,97 29,55	30 км.
64	&С113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	413,41 4547,51	404,00 4444,00	1,3 14,30	8,11 89,21	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

65	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	188,97	185,00	0,26	3,71	30 км.
					566,91	555,00	0,78	11,13	
66	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	246,09	241,00	0,26	4,83	30 км.
					5413,98	5302,00	5,72	106,26	
67	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	118,08	115,50	0,26	2,32	30 км.
					5431,68	5313,00	11,96	106,72	
68	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	133,07	130,20	0,26	2,61	30 км.
					1463,77	1432,20	2,86	28,71	
69	+C113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	558,11	547,00	0,17	10,94	30 км.
					558,11	547,00	0,17	10,94	
70	&C113-1484-1	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	120,94	118,31	0,26	2,37	30 км.
					846,58	828,17	1,82	16,59	
71	&C113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	335,85	329,00	0,26	6,59	30 км.
					335,85	329,00	0,26	6,59	
72	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	109,23	107,00	0,09	2,14	30 км.
					1747,68	1712,00	1,44	34,24	
73	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	67	65,60	0,09	1,31	30 км.
					402,00	393,60	0,54	7,86	
74	&C113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	58,44	57,20	0,09	1,15	30 км.
					701,28	686,40	1,08	13,80	
75	&C113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	270,39	265,00	0,09	5,3	30 км.
					1351,95	1325,00	0,45	26,50	
76	&C113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	192,87	189,00	0,09	3,78	30 км.
					964,35	945,00	0,45	18,90	
77	&C113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	39,87	39,00	0,09	0,78	30 км.
					159,48	156,00	0,36	3,12	
78	&C113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	239,79	235,00	0,09	4,7	30 км.
					479,58	470,00	0,18	9,40	
79	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	398,91	391,00	0,09	7,82	30 км.
					1196,73	1173,00	0,27	23,46	
80	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	452,97	444,00	0,09	8,88	30 км.
					452,97	444,00	0,09	8,88	
81	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	52,64	51,52	0,09	1,03	30 км.
					526,40	515,20	0,90	10,30	
82	+C113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	1	138,81	136,00	0,09	2,72	30 км.
					138,81	136,00	0,09	2,72	
83	+C113-1883 варіант 2	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	6	86,79	85,00	0,09	1,7	30 км.
					520,74	510,00	0,54	10,20	
84	&C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	140,75	137,90	0,09	2,76	30 км.
					4222,50	4137,00	2,70	82,80	
85	&C113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2,5х1000 Wavin	шт	6	152,92	149,40	0,52	3	30 км.
					917,52	896,40	3,12	18,00	
86	+C113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	17136,09	16800,00	0,09	336	30 км.
					17136,09	16800,00	0,09	336,00	
87	+C113-2267	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO	шт	1	18257,07	17899,00	0,09	357,98	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 2	POWER 100л			18257,07	17899,00	0,09	357,98	
88	&C113-2294-1 варіант 1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	762,03 3048,12	747,00 2988,00	0,09 0,36	14,94 59,76	30 км.
89	&C114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	25,46 1765,91	24,90 1727,06	0,06 4,16	0,5 34,69	30 км.
90	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	27,91 569,36	27,30 556,92	0,06 1,22	0,55 11,22	30 км.
91	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	69,36	30,56 2119,64	29,90 2073,86	0,06 4,16	0,6 41,62	30 км.
92	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0075305	144280,1 1086,50	141000,00 1061,80	451,08 3,40	2829,02 21,30	30 км.
93	&C130-616-1	Змішувач для умивальників	комплект	6	3577,73 21466,38	3507,00 21042,00	0,58 3,48	70,15 420,90	30 км.
94	&C130-616-1 варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	5028,17 5028,17	4929,00 4929,00	0,58 0,58	98,59 98,59	30 км.
95	&C130-616-1 варіант 2	Змішувач для гігієнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	4899,65 4899,65	4803,00 4803,00	0,58 0,58	96,07 96,07	30 км.
96	&C130-644-2	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	5701,55 34209,30	5582,50 33495,00	7,25 43,50	111,8 670,80	30 км.
97	&C130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	6096,02 67056,22	5964,00 65604,00	12,49 137,39	119,53 1314,83	30 км.
98	C130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	262,12 262,12	255,33 255,33	1,65 1,65	5,14 5,14	30 км.
99	&C130-917-2 варіант 5	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	88,14 881,40	85,20 852,00	1,21 12,10	1,73 17,30	30 км.
100	&C130-917-2 варіант 11	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	54,58 109,16	52,30 104,60	1,21 2,42	1,07 2,14	30 км.
101	&C130-917-2 варіант 12	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП КАН	шт	1	67,94 67,94	65,40 65,40	1,21 1,21	1,33 1,33	30 км.
102	&C130-917-2 варіант 13	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4	89,97 359,88	87,00 348,00	1,21 4,84	1,76 7,04	30 км.
103	&C130-917-2 варіант 14	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	13,47 417,57	12,00 372,00	1,21 37,51	0,26 8,06	30 км.
104	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	345,27 345,27	335,40 335,40	3,1 3,10	6,77 6,77	30 км.
105	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	324,7 1948,20	317,50 1905,00	0,83 4,98	6,37 38,22	30 км.
106	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	392,67 1570,68	383,84 1535,36	1,13 4,52	7,7 30,80	30 км.
107	&C130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	495,69 495,69	485,14 485,14	0,83 0,83	9,72 9,72	30 км.
108	C130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	356,66 356,66	348,30 348,30	1,37 1,37	6,99 6,99	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

109	С142-10-2	Вода	м3	10,15631	80,4	80,40	-	-	
					816,57	816,57	-	-	
110	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00088	165134,22	161173,43	722,86	3237,93	30 км.
					145,32	141,83	0,64	2,85	
111	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007	3739,84	3656,51	10	73,33	30 км.
					26,18	25,60	0,07	0,51	
112	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004	6775,51	6626,57	16,09	132,85	30 км.
					27,10	26,51	0,06	0,53	
113	&С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	17	185,76	182,00	0,12	3,64	30 км.
					3157,92	3094,00	2,04	61,88	
114	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000398	38382,59	37162,80	467,19	752,6	30 км.
					15,28	14,79	0,19	0,30	
115	&С1545-179-1-1Л варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,01	430,00	0,4	8,61	30 км.
					439,01	430,00	0,40	8,61	
116	С1546-54	Пароніт	т	0,0001	239295,54	234014,47	589	4692,07	30 км.
					23,93	23,40	0,06	0,47	
117	&С1630-973-15-В2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	242,83	238,00	0,07	4,76	30 км.
					1456,98	1428,00	0,42	28,56	
118	+С1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	20	18,00	1,61	0,39	30 км.
					160,00	144,00	12,88	3,12	
119	+С1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	25,1	23,00	1,61	0,49	30 км.
					200,80	184,00	12,88	3,92	
120	+С1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	10,24	10,00	0,04	0,2	30 км.
					204,80	200,00	0,80	4,00	
121	+С1630-981 варіант 7	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	13,3	13,00	0,04	0,26	30 км.
					66,50	65,00	0,20	1,30	
122	+С1630-981 варіант 9	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	20	18,00	1,61	0,39	30 км.
					320,00	288,00	25,76	6,24	
123	+С1630-981 варіант 10	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	13	27,14	25,00	1,61	0,53	30 км.
					352,82	325,00	20,93	6,89	
124	+С1630-981 варіант 11	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	62,26	61,00	0,04	1,22	30 км.
					311,30	305,00	0,20	6,10	
125	+С1630-981 варіант 12	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	73,04	70,00	1,61	1,43	30 км.
					292,16	280,00	6,44	5,72	
126	+С1630-981 варіант 13	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	22,04	20,00	1,61	0,43	30 км.
					44,08	40,00	3,22	0,86	
127	+С1630-981 варіант 14	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	20,44	20,00	0,04	0,4	30 км.
					81,76	80,00	0,16	1,60	
128	+С1630-981 варіант 15	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2	34,28	32,00	1,61	0,67	30 км.
					68,56	64,00	3,22	1,34	
129	+С1630-981 варіант 16	Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель	шт	2	66,92	64,00	1,61	1,31	30 км.
					133,84	128,00	3,22	2,62	
130	+С1630-981	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA,	шт	2	438,2	428,00	1,61	8,59	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 17	метелик			876,40	856,00	3,22	17,18	
131	+С1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	15,92	14,00	1,61	0,31	30 км.
	варіант 19				1432,80	1260,00	144,90	27,90	
132	+С1630-981	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	18,44	18,00	0,08	0,36	30 км.
	варіант 20				295,04	288,00	1,28	5,76	
133	+С1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	5	36,8	36,00	0,08	0,72	30 км.
	варіант 21				184,00	180,00	0,40	3,60	
134	+С1630-981	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	41,42	39,00	1,61	0,81	30 км.
	варіант 22				41,42	39,00	1,61	0,81	
135	+С1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	16,94	15,00	1,61	0,33	30 км.
	варіант 23				50,82	45,00	4,83	0,99	
136	+С1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	15,92	14,00	1,61	0,31	30 км.
	варіант 24				31,84	28,00	3,22	0,62	
137	+С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	22,52	22,00	0,08	0,44	30 км.
	варіант 25				405,36	396,00	1,44	7,92	
138	+С1630-981	Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado	шт	2	332,12	324,00	1,61	6,51	30 км.
	варіант 26				664,24	648,00	3,22	13,02	
139	+С1630-981	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	88,55	85,20	1,61	1,74	30 км.
	варіант 27				177,10	170,40	3,22	3,48	
140	+С1630-981	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	113,84	110,00	1,61	2,23	30 км.
	варіант 28				113,84	110,00	1,61	2,23	
141	+С1630-981	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	40,4	38,00	1,61	0,79	30 км.
	варіант 29				242,40	228,00	9,66	4,74	
142	+С1630-981	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	34,72	34,00	0,04	0,68	30 км.
	варіант 30				138,88	136,00	0,16	2,72	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
143	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,0432	8,43544	8,43544			
					0,36	0,36			
144	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	428,4	0,07223	0,07223			
					30,94	30,94			
145	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1411	159,41	159,41			
					22,49	22,49			
		Разом	грн.		53,79	53,79			
		Разом по розділу III	**грн.**		**294115,83**	**287507,61**	**859,86**	**5748,36**	
		IV. Устаткування							
146	&290518-4149-1-1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	3077,28	2961,00	88,83	27,45	3%
	варіант 1				6154,56	5922,00	177,66	54,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3077,28	2961,00	88,83	27,45	
					6154,56	5922,00	177,66	54,90	
147	+560110-55	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з	шт	1	16485,63	15970,00	479,10	36,53	3%

	варіант 1	краном			16485,63	15970,00	479,10	36,53	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	16485,63	15970,00	479,10	36,53	
		устаткування, що монтується			16485,63	15970,00	479,10	36,53	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**22640,19**	**21892,00**	**656,76**	**91,43**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**22640,19**	**21892,00**	**656,76**	**91,43**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	84,391					
		Стиснене повітря	м3	428,4					
		Мастильні матеріали	кг	1,546					
		Гідравлічна рідина	кг	0,049					
		Бензин	л	27,352					
		Дизельне паливо	л	2,129					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09
на система водопостачання та каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 20 мм 100м	0,68	17591,98 11963	16164,15 10992	0 0	227,27	0 0	1759,20 1196
2	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб зовнішнім діаметром 25 мм 100м	0,2	16425,83 3285	15465,97 3093	0 0	227,27	0 0	1642,58 329
3	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм 100м	0,36	17373,69 6255	16767,94 6036	0 0	227,27	0 0	1737,37 625
4	С113-954-3	Труба ф20х3.4 РN20,ПП КАН м	68	76,91 5230	0 0	0 0	227,27	0 0	7,69 523
5	С113-954-3	Труба ф25х4.2 РN20, ПП КАН м	20	106,59 2132	0 0	0 0	227,27	0 0	10,66 213
6	С113-954-	Труба ф32х5.4 РN20,ПП КАН	36	168,45	0	0	227,27	0	16,85

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	3				6064	0	0		0	07
			м							
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	12,4	486,96 6038	486,96 6038	0 0	227,27	0 0	48,70 604
			10 м							
8	С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 22/6	69,36	25,46 1766	0 0	0 0	227,27	0 0	2,55 177
			м							
9	С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 28/6	20,4	27,91 569	0 0	0 0	227,27	0 0	2,79 57
			м							
10	С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	36,72	30,56 1122	0 0	0 0	227,27	0 0	3,06 112
			м							
11	С111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	29	118,33 3432	0 0	0 0	227,27	0 0	11,83 343
			шт							
12	С111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	2	136,69 273	0 0	0 0	227,27	0 0	13,67 27
			шт							
13	С111-1722-4-1Е	Дюбель F1 8 x 4 x 45	60	2,67 160	0 0	0 0	227,27	0 0	0,27 16
			шт							
14	С130-917-2	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	31	13,47 418	0 0	0 0	227,27	0 0	1,35 42
			шт							
15	С130-917-2	Пластина монтажна, ПП КАН	10	88,14 881	0 0	0 0	227,27	0 0	8,81 88
			шт							
16	С1630-981	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	90	15,92 1433	0 0	0 0	227,27	0 0	1,59 143
			шт							
17	С1630-981	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	16	20,00 320	0 0	0 0	227,27	0 0	2,00 32
			шт							
18	С1630-981	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	16	18,44 295	0 0	0 0	227,27	0 0	1,84 29
			шт							
19	С1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	4	27,14 109	0 0	0 0	227,27	0 0	2,71 11
			шт							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

20	С1630-981	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4 82	20,44 0	0 0	0 0	227,27	0 0	04
21	С1630-981	Трійник 20, ПП КАН	шт	8 160	20,00 0	0 0	0 0	227,27	0 0	2,00 16
22	С1630-981	Трійник 25, ПП КАН	шт	2 44	22,04 0	0 0	0 0	227,27	0 0	2,20 4
23	С1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	3 110	36,80 0	0 0	0 0	227,27	0 0	3,68 11
24	С1630-981	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8 201	25,10 0	0 0	0 0	227,27	0 0	2,51 20
25	С1630-981	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6 242	40,40 0	0 0	0 0	227,27	0 0	4,04 24
26	С1630-981	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1 41	41,42 0	0 0	0 0	227,27	0 0	4,14 4
27	С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	5 72	14,48 0	0 0	0 0	227,27	0 0	1,45 7
28	С1630-981	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3 51	16,94 0	0 0	0 0	227,27	0 0	1,69 5
29	С1630-981	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2 32	15,92 0	0 0	0 0	227,27	0 0	1,59 3
30	С1630-981	Обвід 25, ПП КАН	шт	4 292	73,04 0	0 0	0 0	227,27	0 0	7,30 29
31	С1630-981	Обвід 20, ПП КАН	шт	5 311	62,26 0	0 0	0 0	227,27	0 0	6,23 31
32	С1630-981	Муфта 20, ПП КАН	шт	20 205	10,24 0	0 0	0 0	227,27	0 0	1,02 20

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

33	С1630-981	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	13,30 67	0 0	0 0	227,27	0 0	33
34	С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	10	22,52 225	0 0	0 0	227,27	0 0	2,25 23
35	С1-1-10	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	90	2,33 210	0 0	0 0	227,27	0 0	0,23 21
36	С111-1683Т1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	35,70 214	0 0	0 0	227,27	0 0	3,57 21
37	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	1 шт	2	6513,37 13027	3364,94 6730	0 0	227,27	0 0	651,34 1303
38	С113-2267	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	17136,09 17136	0 0	0 0	227,27	0 0	1713,61 1714
39	С113-2267	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	18257,07 18257	0 0	0 0	227,27	0 0	1825,71 1826
40	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	279,04 1953	229,22 1605	0 0	227,27	0 0	27,90 195
41	С113-1794-1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	270,39 1352	0 0	0 0	227,27	0 0	27,04 135
42	С1630-981	Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado	шт	2	332,12 664	0 0	0 0	227,27	0 0	33,21 66
43	С113-1794-1	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	192,87 964	0 0	0 0	227,27	0 0	19,29 96
44	С113-1794-1	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	239,79 480	0 0	0 0	227,27	0 0	23,98 48

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

45	С113-1794-1	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	39,87 159	0 0	0 0	227,27	0 0	9 1
46	С130-917-2	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	54,58 109	0 0	0 0	227,27	0 0	5,46 11
47	С111-62-41-Й	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	2	136,69 273	0 0	0 0	227,27	0 0	13,67 27
48	С1630-981	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2	34,28 69	0 0	0 0	227,27	0 0	3,43 7
49	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1 шт	1	113,16 113	99,88 100	0 0	227,27	0 0	11,32 11
50	С111-62-41-Й	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	999,61 1000	0 0	0 0	227,27	0 0	99,96 100
51	С111-62-41-Й	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	153,01 153	0 0	0 0	227,27	0 0	15,30 15
52	С130-917-2	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4	89,97 360	0 0	0 0	227,27	0 0	9,00 36
53	С1630-981	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	88,55 177	0 0	0 0	227,27	0 0	8,86 18
54	С1630-981	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	113,84 114	0 0	0 0	227,27	0 0	11,38 11
55	С1630-981	Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель	шт	2	66,92 134	0 0	0 0	227,27	0 0	6,69 13
56	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	3	290,30 871	234,64 704	0 0	227,27	0 0	29,03 87

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

57	С1630-981	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	2	438,20 876	0 0	0 0	227,27	0 0	82 8
		шт							
58	С1-1848-2	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	1	484,54 485	0 0	0 0	227,27	0 0	48,45 48
		шт							
59	С130-917-2	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП КАН	1	67,94 68	0 0	0 0	227,27	0 0	6,79 7
		шт							
60	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	0,1	2782,49 278	2058,47 206	0 0	227,27	0 0	278,25 28
		10 шт							
61	С113-1478	Фільтр грубої очистки 3/4"	1	558,11 558	0 0	0 0	227,27	0 0	55,81 56
		шт							
62	КБ18-10-9	Установлення баків запасу питної води місткістю 1 м3	1	2790,56 2791	2530,43 2530	0 0	227,27	0 0	279,06 279
		1 бак							
64	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	2	248,99 498	228,85 457	0 0	227,27	0 0	24,90 50
		1 кран							
66	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліпропіленових труб діаметром 32 мм	0,32	17373,69 5560	16767,94 5366	0 0	227,27	0 0	1737,37 556
		100м							
67	С113-954-3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	32	168,45 5390	0 0	0 0	227,27	0 0	16,85 539
		м							
68	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	3,2	486,96 1558	486,96 1558	0 0	227,27	0 0	48,70 156
		10 м							
69	С114-102-3	Термоізоляція Climaflex 35/6	32,64	30,56 997	0 0	0 0	227,27	0 0	3,06 100
		м							
70	С1-1-10	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	40	2,33 93	0 0	0 0	227,27	0 0	0,23 9
		шт							
71	С1630-981	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	9	27,14 244	0 0	0 0	227,27	0 0	2,71 24
		шт							

72	С1630-981	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	34,72 139	0 0	0 0	227,27	0 0	47 1
73	С1630-981	Трійник 32, ПП КАН	шт	2	36,80 74	0 0	0 0	227,27	0 0	3,68 7
74	С113-1871	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	1	138,81 139	0 0	0 0	227,27	0 0	13,88 14
75	С1630-981	Муфта 32, ПП КАН	шт	8	22,52 180	0 0	0 0	227,27	0 0	2,25 18
76	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	452,97 453	0 0	0 0	227,27	0 0	45,30 45
77	С113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	398,91 1197	0 0	0 0	227,27	0 0	39,89 120
78	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	309,14 309	234,64 234	0 0	227,27	0 0	30,91 31
79	С130-1107-2	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	495,69 496	0 0	0 0	227,27	0 0	49,57 50
80	С1545-179-1-1Л	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,01 439	0 0	0 0	227,27	0 0	43,90 44
81	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,06	14846,36 891	14518,49 871	0 0	227,27	0 0	1484,64 89
82	С113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2, 5х1000 Wavin	шт	6	152,92 918	0 0	0 0	227,27	0 0	15,29 92
83	С113-1709-1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin		6	67,00 402	0 0	0 0	227,27	0 0	6,70 40

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			шт								
84	С113-1717-2	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin		12	58,44 701	0 0	0 0	227,27	0 0	5,8 70
			шт								
85	С113-1866	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin		10	52,64 526	0 0	0 0	227,27	0 0	5,26 53
			шт								
86	С113-1883	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм		6	86,79 521	0 0	0 0	227,27	0 0	8,68 52
			шт								
87	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм		0,428	14726,92 6303	13967,60 5978	0 0	227,27	0 0	1472,69 630
			100м								
88	С113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin		6	662,19 3973	0 0	0 0	227,27	0 0	66,22 397
			шт								
89	С113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х500 мм Wavin		10	220,63 2206	0 0	0 0	227,27	0 0	22,06 221
			шт								
90	С113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin		16	176,33 2821	0 0	0 0	227,27	0 0	17,63 282
			шт								
91	С113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin		15	100,62 1509	0 0	0 0	227,27	0 0	10,06 151
			шт								
92	С113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х1000 мм Wavin		17	352,52 5993	0 0	0 0	227,27	0 0	35,25 599
			шт								
93	С113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90		11	133,07 1464	0 0	0 0	227,27	0 0	13,31 146
			шт								
94	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45		46	118,08 5432	0 0	0 0	227,27	0 0	11,81 543
			шт								
95	С113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin		22	246,09 5414	0 0	0 0	227,27	0 0	24,61 541
			шт								
96	С113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin		3	188,97 567	0 0	0 0	227,27	0 0	18,90 57
			шт								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

97	С113-1484-1	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin шт	7	120,94 847	0 0	0 0	227,27	0 0	09 3
98	С113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin шт	1	335,85 336	0 0	0 0	227,27	0 0	33,59 34
99	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм шт	16	109,23 1748	0 0	0 0	227,27	0 0	10,92 175
100	С113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм шт	30	140,75 4223	0 0	0 0	227,27	0 0	14,08 422
101	КБ16-14-22	Прокладання трубопроводів каналізації з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 160 мм 100м	0,2	32009,01 6402	27074,30 5415	0 0	227,27	0 0	3200,90 640
102	С113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. канализ., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin шт	10	579,26 5793	0 0	0 0	227,27	0 0	57,93 579
103	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним 10компл.	1,1	7220,50 7943	5507,11 6058	0 0	227,27	0 0	722,05 794
104	С130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень шт	11	6096,02 67056	0 0	0 0	227,27	0 0	609,60 6706
105	С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см шт	11	185,76 2043	0 0	0 0	227,27	0 0	18,58 204
106	С113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм шт	11	413,41 4548	0 0	0 0	227,27	0 0	41,34 455
107	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води 10компл.	0,6	5428,67 3257	4819,26 2891	0 0	227,27	0 0	542,87 326
108	С130-644-2	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал комплект	6	5701,55 34209	0 0	0 0	227,27	0 0	570,16 3421
109	С1630-973-15-В2	Сифон пляшковий для умивальника шт	6	242,83 1457	0 0	0 0	227,27	0 0	24,28 146

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

110	КБ17-2-3	Установлення змішувачів 10шт	0,8	1838,96 1471	1708,80 1367	0 0	227,27	0 0	1[illegible]90 14[illegible]
111	С130-616-1	Змішувач для умивальників комплект	6	3577,73 21466	0 0	0 0	227,27	0 0	357,77 2147
112	С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см шт	6	185,76 1115	0 0	0 0	227,27	0 0	18,58 111
113	С130-616-1	Змішувач для душу з лійкою комплект	1	5028,17 5028	0 0	0 0	227,27	0 0	502,82 503
114	С130-616-1	Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на шланзі комплект	1	4899,65 4900	0 0	0 0	227,27	0 0	489,97 490
115	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм 10компл.	0,4	1323,15 529	1127,18 450	0 0	227,27	0 0	132,32 53
116	С113-2294-1	Трап стічний прямий діам. 50 мм шт	4	762,03 3048	0 0	0 0	227,27	0 0	76,20 305
117	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр) 1000м	0,01	1241579,88 12416	76138,86 762	0 0	227,27	0 0	124157,99 1242
118	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм 1 отвір	2	2652,25 5305	1490,46 2981	0 0	227,27	0 0	265,23 530
119	КБ46-64-4	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм 1 отвір	-2	909,66 -1819	473,34 -947	0 0	227,27	0 0	90,97 -182
120	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм 1сальник	2	1091,35 2183	535,38 1071	0 0	227,27	0 0	109,14 218

121	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм 1 шт	1	1896,61 1897	1394,04 1394	0 0	227,27	0 0	1[illegible]66 1[illegible]
122	КБ16-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм 1 шт	1	2969,96 2970	1910,18 1910	0 0	227,27	0 0	297,00 297
Разом				**374503**	**75850**	**0**		**0**	**37447**

Примітки:

1. H19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (H19 = 0)
2. H20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (H20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на система опалення
Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Система опалення			
1	Установлення радіаторів стальних	кВт	39,75	
2	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0,93 кВт	шт	1	
3	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1,11 кВт	шт	1	
4	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1,3 кВт	шт	1	
5	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1,49 кВт	шт	1	
6	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1000 мм 1,86 кВт	шт	2	
7	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 1400 мм 2,6 кВт	шт	12	
8	Установлення головки повітряної	шт	18	
9	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	
10	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36	
11	Клапан термостатичний кутовий 1/2’’ TS-90 HERZ	шт	18	
12	Вентиль запірний кут. 1/2’’ RL-1 HERZ	шт	18	
13	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	
14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	68	
15	Труба stabi Д 20x2,8 PN20, ПП КАН	м	68	
16	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	
17	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	
18	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	
19	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	
20	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	120	
21	Труба stabi Д 25x3,5 PN20, ПП КАН	м	120	
22	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	
23	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	
24	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	
25	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	
26	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	
27	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	
28	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	
29	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36	
30	Труба stabi Д 32x4,4 PN20, ПП КАН	м	36	
31	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	
32	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	
33	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	
34	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	
35	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	
36	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	24	
37	Труба stabi Д40x6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

38	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6
39	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4
40	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	2
41	Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм	шт	12
42	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN	шт	4
43	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2
44	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20
45	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4
46	Установлення кранів діаметром 32 мм	кран	2
47	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2
48	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	2
49	Різьба Д 40мм	шт	2
50	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4
51	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4
52	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	248
53	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68
54	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120
55	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36
56	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24
	Розділ 2. Тепловий насос на опалення		
57	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т	агрегат	1
58	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1
59	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	150
60	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1
61	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3	бак	1
62	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYDYCH	шт	1
63	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм	шт	2
64	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2
65	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1
66	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1
67	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	бак	1
68	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1
69	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1
70	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1
71	Установлення групи безпеки котла	комплект	1
72	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1
73	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2
74	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2
75	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1
76	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1
77	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для манометра	шт	2
78	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1
79	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7
80	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	2
81	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик	шт	2
82	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3
83	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1
84	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

85	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1
86	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2
87	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2
88	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	1
89	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1
90	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	4
91	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4
92	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1
93	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	шт	2
94	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2
95	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	16
96	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16
97	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16
98	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16
99	Муфта 63, ПП КАН	шт	4
100	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10
101	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2
102	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2
103	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6
104	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	10
	Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення		
105	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм	шт	1
106	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1
107	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2
108	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	4
109	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2
110	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2
111	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4
112	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2
113	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2
114	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4
115	Установлення повітровідвідників	шт	2
116	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2
117	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	отвір	1
118	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	отвір	-1
119	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)	м	10
120	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1
121	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	1

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на система опалення

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1200,980	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,76777	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	110,346	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Система опалення									
1	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,3975*	*17307,46*	*2566,25*	*6880*	*5262*	*1020*	*96,9200*	*38,53*
					13237,33	*1117,23*			*444*	*7,4618*	*2,97*
2	& С130-559-6	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0,93 кВт	шт	1	6951,89 -	- -	6952	-	- -	- -	- -
3	& С130-559-7	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1,11 кВт	шт	1	7565,02 -	- -	7565	-	- -	- -	- -
4	& С130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1,3 кВт	шт	1	8156,75 -	- -	8157	-	- -	- -	- -
5	& С130-559-8 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1,49 кВт	шт	1	9705,11 -	- -	9705	-	- -	- -	- -
6	& С130-559-9 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1,86 кВт	шт	2	11325,34 -	- -	22651	-	- -	- -	- -
7	& С130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2,6 кВт	шт	12	14145,76 -	- -	169749	-	- -	- -	- -
8	*КБ19-12-1*	*Установлення головки повітряної*	*1 шт*	*18*	*482,32*	*4,56*	*8682*	*2534*	*82*	*0,9600*	*17,28*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					140,79	*1,95*			*35*	*0,0133*		
9	& С130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	1562,97 -	- -	28133	-	- -	- -	- -	
10	КМ11-350-1	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	36	290,30 229,22	11,26 5,42	10451	8252	405 195	1,6000 0,0378	57,60 1,36	
11	& С1630-536-1	Клапан термостатичний кутовий 1/2'' TS-90 HERZ	шт	18	831,42 -	- -	14966	-	- -	- -	- -	
12	& С130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2'' RL-1 HERZ	шт	18	522,34 -	- -	9402	-	- -	- -	- -	
13	С113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	119,64 -	- -	4307	-	- -	- -	- -	
14	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,68*	*19312,23* *13381,62*	*5892,82* *3502,83*	*13132*	*9100*	*4007* *2382*	*89,9000* *24,7574*	*61,13* *16,84*	
15	& С113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	125,77 -	- -	8552	-	- -	- -	- -	
16	С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	13,96 -	- -	1228	-	- -	- -	- -	
17	С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	18,04 -	- -	216	-	- -	- -	- -	
18	С113-1792 варіант 2	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	9,88 -	- -	158	-	- -	- -	- -	
19	С113-1880 варіант 2	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	7,03 -	- -	141	-	- -	- -	- -	
20	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*1,2*	*17541,60* *13753,74*	*3728,36* *2166,77*	*21050*	*16504*	*4474* *2600*	*92,4000* *15,2947*	*110,88* *18,35*	
21	& С113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	173,50 -	- -	20820	-	- -	- -	- -	
22	С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	18,04 -	- -	144	-	- -	- -	- -	
23	С113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	19,68 -	- -	79	-	- -	- -	- -	
24	& С113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	23,05 -	- -	507	-	- -	- -	- -	
25	С113-1793 варіант 1	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	13,15 -	- -	395	-	- -	- -	- -	
26	& С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	14,48 -	- -	87	-	- -	- -	- -	
27	С113-1870	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	70,68	-	777	-	-	-	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 1				-	-			-	-	-
28	С113-1880 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	10,25 -	- -	308	-	- -	- -	- -
29	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,36*	*18227,39 15792,99*	*2337,12 1299,28*	*6562*	*5685*	*841 468*	*106,1000 9,1445*	*38,20 3,29*
30	& С113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	258,92 -	- -	9321	-	- -	- -	- -
31	С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	24,57 -	- -	197	-	- -	- -	- -
32	& С113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	37,90 -	- -	227	-	- -	- -	- -
33	С113-1794 варіант 1	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	21,72 -	- -	195	-	- -	- -	- -
34	& С113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	19,99 -	- -	240	-	- -	- -	- -
35	С113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	138,81 -	- -	416	-	- -	- -	- -
36	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,24*	*20088,48 17147,52*	*2789,81 1583,33*	*4821*	*4115*	*670 380*	*115,2000 11,1495*	*27,65 2,68*
37	& С113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	457,35 -	- -	10976	-	- -	- -	- -
38	С113-1795 варіант 1	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	36,94 -	- -	222	-	- -	- -	- -
39	& С113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	33,33 -	- -	133	-	- -	- -	- -
40	& С113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	2	659,37 -	- -	1319	-	- -	- -	- -
41	& С113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм	шт	12	42,93 -	- -	515	-	- -	- -	- -
42	& С113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN	шт	4	68,96 -	- -	276	-	- -	- -	- -
43	& С113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2	166,56 -	- -	333	-	- -	- -	- -
44	С113-1882 варіант 1	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	38,85 -	- -	777	-	- -	- -	- -
45	С1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	813,50 -	- -	3254	-	- -	- -	- -
46	*КБ16-20-3*	*Установлення кранів діаметром 32 мм*	*1 кран*	*2*	*72,94* -	-	*146*	*146*	-	*0,4900*	*0,98*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					72,94	-			-	-	
47	С113-2157 варіант 2	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	752,68	-	1505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	С1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	2	813,50	-	1627	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& С113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	44,40	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	667,27	-	2669	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& С113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	4	659,37	-	2637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*24,8*	*1000,56*	-	*24814*	*12077*	-	*3,5200*	*87,30*
					486,96	-			-	-	-
53	& С113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	29,59	-	2012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	& С113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	35,71	-	4285	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& С113-2440-1	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	41,83	-	1506	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	& С113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	76,51	-	1836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					458104	63675	11499		439,55
									6504		45,73
		Разом будівельні роботи, грн.					458104				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					382930				
		всього заробітна плата, грн.					70179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45814				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503918**				
		Всього по розділу 1					**503918**				
		Розділ 2. Тепловий насос на опалення									
57	*КБ20-34-3*	*Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т*	*1агрегат*	*1*	*6157,61*	*1202,77*	*6158*	*4238*	*1203*	*31,7900*	*31,79*
					4237,61	*494,44*			*494*	*3,2686*	*3,27*
58	& 1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	391500,00	-	391500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	*КБ20-30-1*	*Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування*	*100кг*	*1,5*	*1691,50*	*258,30*	*2537*	*1791*	*387*	*8,5300*	*12,80*
					1194,03	*78,80*			*118*	*0,5244*	*0,79*
60	& С1551-13-	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ	шт	1	15009,83	-	15010	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	СП1	БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ			-	-			-	-	
61	*КБ18-11-3*	*Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3*	*1 бак*	*1*	*3130,31* *2442,05*	*350,88* *122,56*	*3130*	*2442*	*351* *123*	*17,8800* *0,8060*	*17,88* *0,81*
62	& 15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYDYCH	шт	1	22952,00 -	- -	22952	-	- -	- -	- -
63	*КБ24-11-1*	*Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм*	*1 шт*	*2*	*1504,48* *819,30*	*461,31* *26,66*	*3009*	*1639*	*923* *53*	*5,1200* *0,1708*	*10,24* *0,34*
64	С113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	882,39 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
65	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*1*	*4353,94* *3019,34*	*215,53* *76,45*	*4354*	*3019*	*216* *76*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
66	& 1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	37152,00 -	- -	37152	-	- -	- -	- -
67	*КБ18-10-1*	*Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3*	*1 бак*	*1*	*1000,69* *842,64*	*100,88* *43,57*	*1001*	*843*	*101* *44*	*5,9500* *0,2836*	*5,95* *0,28*
68	& 15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1	4389,00 -	- -	4389	-	- -	- -	- -
69	*КБ16-15-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм*	*1 шт*	*1*	*655,59* *345,26*	*79,21* *22,90*	*656*	*345*	*79* *23*	*2,4100* *0,1561*	*2,41* *0,16*
70	& С113-2301-1 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1	996,82 -	- -	997	-	- -	- -	- -
71	*КБ18-22-2 Заст.*	*Установлення групи безпеки котла*	*комплект*	*1*	*90,25* *54,41*	- -	*90*	*54*	- -	*0,3600* -	*0,36* -
72	С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	1975,83 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
73	*КБ18-22-4*	*Установлення термометрів в оправі прямих та кутових*	*комплект*	*2*	*79,04* *73,06*	- -	*158*	*146*	- -	*0,5100* -	*1,02* -
74	С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	749,06 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
75	*КБ18-22-2*	*Установлення манометрів з триходовим краном*	*комплект*	*1*	*90,25* *54,41*	- -	*90*	*54*	- -	*0,3600* -	*0,36* -
76	С1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	833,43 -	- -	833	-	- -	- -	- -
77	С130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для манометра	шт	2	987,90 -	- -	1976	-	- -	- -	- -
78	С113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	122,49 -	- -	122	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

79	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	7	290,30 229,22	11,26 5,42	2032	1605	79 38	1,6000 0,0378	0,26
80	& С113-2154-1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	2	270,38 -	- -	541	-	- -	- -	- -
81	& С113-2154-1 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик	шт	2	360,14 -	- -	720	-	- -	- -	- -
82	& С113-2154-1 варіант 2	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3	1674,92 -	- -	5025	-	- -	- -	- -
83	& С1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	237,99 -	- -	238	-	- -	- -	- -
84	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2791,02* *1762,10*	*907,96* *300,84*	*279*	*176*	*91* *30*	*12,3000* *2,0478*	*1,23* *0,20*
85	С1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	393,94 -	- -	394	-	- -	- -	- -
86	С1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,84 -	- -	388	-	- -	- -	- -
87	С113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	100,19 -	- -	200	-	- -	- -	- -
88	*КБ18-21-4*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм*	*10 шт*	*0,1*	*3566,07* *2112,97*	*1280,31* *433,19*	*357*	*211*	*128* *43*	*14,9200* *2,9403*	*1,49* *0,29*
89	С1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	1732,09 -	- -	1732	-	- -	- -	- -
90	& С1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	4	2239,60 -	- -	8958	-	- -	- -	- -
91	С113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	462,15 -	- -	1849	-	- -	- -	- -
92	С113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	161,25 -	- -	161	-	- -	- -	- -
93	С1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	164,24 -	- -	33	-	- -	- -	- -
94	С113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	153,36 -	- -	307	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

95	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,16*	*24295,94* *18361,83*	*5558,64* *3356,67*	*3887*	*2938*	*889* *537*	*125,2000* *23,7433*	*3,80*
96	& С113-1356-1 варіант 1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	791,09 -	- -	12657	-	- -	- -	- -
97	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*1,6*	*1000,56* *486,96*	- -	*1601*	*779*	- -	*3,5200* -	*5,63* -
98	& С113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	165,25 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
99	С113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	113,31 -	- -	453	-	- -	- -	- -
100	С113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	181,65 -	- -	1817	-	- -	- -	- -
101	С113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	210,25 -	- -	421	-	- -	- -	- -
102	С113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	1433,19 -	- -	2866	-	- -	- -	- -
103	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6	1434,21 -	- -	8605	-	- -	- -	- -
104	С113-1883 варіант 2	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	10	86,79 -	- -	868	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					560386	20280	4447 1579		143,71 10,70
		Разом устаткування, грн.					455993				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					17906				
		Всього устаткування, грн.					**473899**				
		Разом будівельні роботи, грн.					104393				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79666				
		всього заробітна плата, грн.					21859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**114834**				
		Всього по розділу 2					**588733**				
		Розділ 3. Розподільча гребінка на опалення									
105	*КБ18-15-1*	*Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб,*	*1 шт*	*1*	*1836,27* *1649,93*	*131,80* *46,53*	*1836*	*1650*	*132* *47*	*11,2500* *0,3054*	*11,25* *0,31*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		зовнішній діаметр корпуса 108 мм										
106	& С130-254-1 варіант 1	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	15128,57 -	- -	15129	-	- -	- -	- -
107	С113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	121,47 -	- -	243	-	- -	- -	- -
108	*КБ18-13-1*	*Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т*	*1 насос*	*4*	*4353,94* *3019,34*	*215,53* *76,45*	*17416*	*12077*	*862* *306*	*21,3200* *0,5002*	*85,28* *2,00*
109	& 1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насособазою 180мм НГ - 51	шт	2	8370,00 -	- -	16740	-	- -	- -	- -
110	& 1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	8580,40 -	- -	17161	-	- -	- -	- -
111	С1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	4	813,50 -	- -	3254	-	- -	- -	- -
112	& С1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	2	2239,60 -	- -	4479	-	- -	- -	- -
113	& С130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	1313,68 -	- -	2627	-	- -	- -	- -
114	С113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	654,93 -	- -	2620	-	- -	- -	- -
115	*КБ18-17-10*	*Установлення повітровідвідників*	*1 шт*	*2*	*317,91* *240,73*	*47,02* *19,31*	*636*	*481*	*94* *39*	*1,6600* *0,1231*	*3,32* *0,25*
116	& С130-474-1 варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	532,44 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
117	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм	1 отвір	1	2652,25 1463,64	368,55 26,82	2652	1464	369 27	10,5800 0,1587	10,58 0,16
118	КБ46-64-4 Н1=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм	1 отвір	-1	909,66 464,82	117,05 8,52	-910	-465	-117 -9	3,3600 0,0504	-3,36 -0,05
119	*КБ22-8-5*	*Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр)*	*1000м*	*0,01*	*1241579,8* *8* *74783,92*	*30436,19* *1354,94*	*12416*	*748*	*304* *14*	*487,7000* *8,2334*	*4,88* *0,08*
120	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	1	1091,35 535,38	- -	1091	535	- -	3,8700 -	3,87 -
121	*КБ16-27-6*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*1896,61* *1356,61*	*128,91* *37,43*	*1897*	*1357*	*129* *37*	*9,2500* *0,2552*	*9,25* *0,26*
		Разом прямі витрати по розділу 3					100352	17847	1773		125,07

						461	
		Разом устаткування, грн.	33901				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	1331				
		Всього устаткування, грн.	**35232**				
		Разом будівельні роботи, грн.	66451				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	46831				
		всього заробітна плата, грн.	18308				
		Загальновиробничі витрати, грн.	6646				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**73097**				
		– – –

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
система опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	у тому числі: транспортна складова, грн.	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн.	Обґрунтування ціни
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	639,53	143,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	68,80	143,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	59,44	143,78				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	767,77					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,29	375,34 484,19				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	14,2897	456,18				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					6518,68
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,79448	426,67
					338,98
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,781675	754,36
					589,66
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,817	348,25
					284,52
15	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	293,41
					780,47
16	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	10,069	59,24
					596,49
17	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	20,488	22,54
					461,80
18	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	1015,35
					142,15
19	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	33,948	214,16
					7270,30
20	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	3,61	69,67
					251,51
		Разом по розділу II	**грн.**		**17718,75**
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	50,943	
		Дизельне паливо	кг	18,778	
		Електроенергія	кВт-год	121,733	
		Мастильні матеріали	кг	3,689	
		Гідравлічна рідина	кг	0,093	
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
21	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	25,8	
22	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,127	
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	17,952	
24	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	7,94	
25	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14	
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,47	
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,21515	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
28	&C111-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 мм	м.	10	1101,67 11016,70	1078,06 10780,60	2,01 20,10	21,6 216,00	30 км.
29	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08	227,03 18,16	222,13 17,77	0,45 0,04	4,45 0,35	30 км.
30	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,84	15,98 13,42	9,03 7,59	6,64 5,58	0,31 0,25	30 км.
31	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00035	208254,7 72,89	203576,92 71,25	594,35 0,21	4083,43 1,43	30 км.
32	+C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00078	33971,16 26,50	32700,00 25,51	605,06 0,47	666,1 0,52	30 км.
33	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00152	18092,74 27,50	17297,79 26,29	440,19 0,67	354,76 0,54	30 км.
34	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0017888	65927,43 117,93	64235,11 114,90	399,63 0,71	1292,69 2,32	30 км.
35	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0024	172794,9 414,71	169000,00 405,60	406,76 0,98	3388,14 8,13	30 км.
36	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00027	172794,9 46,65	169000,00 45,63	406,76 0,11	3388,14 0,91	30 км.
37	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0012	172794,9 207,35	169000,00 202,80	406,76 0,49	3388,14 4,06	30 км.
38	+C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00304	172794,9 525,30	169000,00 513,76	406,76 1,24	3388,14 10,30	30 км.
39	+C111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0032	172794,9 552,94	169000,00 540,80	406,76 1,30	3388,14 10,84	30 км.
40	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02	430,97 8,62	422,22 8,44	0,3 0,01	8,45 0,17	30 км.
41	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,436	351,26 153,15	343,75 149,88	0,62 0,27	6,89 3,00	30 км.
42	&C111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм х 50 мм	м	364,6896	29,35 10703,64	28,60 10430,12	0,17 62,00	0,58 211,52	30 км.
43	C111-1708	Ключчя просочене	кг	6,8	73,82 501,98	71,76 487,97	0,61 4,15	1,45 9,86	30 км.
44	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	122,77 42,97	119,91 41,97	0,45 0,16	2,41 0,84	30 км.
45	+C111-1846	Болти анкерні	т	0,0014	178873,28 250,42	175000,00 245,00	365,96 0,51	3507,32 4,91	30 км.
46	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01665	144196,64 2400,87	141000,00 2347,65	369,25 6,15	2827,39 47,07	30 км.
47	C111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	1,2	63,51 76,21	62,24 74,69	0,02 0,02	1,25 1,50	30 км.
48	C111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0096	8745,52 83,96	8573,97 82,31	0,07 -	171,48 1,65	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

49	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,00822	40266,64	39472,15	4,95	789,54	30 км.
					330,99	324,46	0,04	6,49	
50	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,002	12101,18	11600,00	263,9	237,28	30 км.
					24,20	23,20	0,53	0,47	
51	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,4	370,39	366,17	1,46	2,76	30 км.
					148,16	146,47	0,58	1,11	
52	&С113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	23,05	22,40	0,2	0,45	30 км.
					507,10	492,80	4,40	9,90	
53	&С113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	37,9	36,80	0,36	0,74	30 км.
					227,40	220,80	2,16	4,44	
54	&С113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN	шт	4	68,96	67,00	0,61	1,35	30 км.
					275,84	268,00	2,44	5,40	
55	&С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	6	14,48	14,00	0,2	0,28	30 км.
					86,88	84,00	1,20	1,68	
56	&С113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	19,99	19,40	0,2	0,39	30 км.
					239,88	232,80	2,40	4,68	
57	&С113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	33,33	32,48	0,2	0,65	30 км.
					133,32	129,92	0,80	2,60	
58	+С113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	153,36	150,00	0,35	3,01	30 км.
					306,72	300,00	0,70	6,02	
59	&С113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	125,77	123,20	0,1	2,47	30 км.
					8552,36	8377,60	6,80	167,96	
60	&С113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	173,5	170,00	0,1	3,4	30 км.
					20820,00	20400,00	12,00	408,00	
61	&С113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	258,92	253,60	0,24	5,08	30 км.
					9321,12	9129,60	8,64	182,88	
62	&С113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	457,35	448,00	0,38	8,97	30 км.
					10976,40	10752,00	9,12	215,28	
63	&С113-1356-1 варіант 1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	791,09	775,00	0,58	15,51	30 км.
					12657,44	12400,00	9,28	248,16	
64	+С113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	13,96	13,60	0,09	0,27	30 км.
					1228,48	1196,80	7,92	23,76	
65	&С113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм	шт	12	42,93	42,00	0,09	0,84	30 км.
					515,16	504,00	1,08	10,08	
66	+С113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	18,04	17,60	0,09	0,35	30 км.
					144,32	140,80	0,72	2,80	
67	+С113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	24,57	24,00	0,09	0,48	30 км.
					196,56	192,00	0,72	3,84	
68	+С113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	181,65	178,00	0,09	3,56	30 км.
					1816,50	1780,00	0,90	35,60	
69	+С113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	18,04	17,60	0,09	0,35	30 км.
					216,48	211,20	1,08	4,20	
70	+С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	19,68	19,20	0,09	0,39	30 км.

	варіант 1	КАН			78,72	76,80	0,36	1,56	
71	+С113-1718	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	210,25	206,00	0,13	4,12	30 км.
	варіант 1				420,50	412,00	0,26	8,24	
72	+С113-1792	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	119,64	117,20	0,09	2,35	30 км.
	варіант 1				4307,04	4219,20	3,24	84,60	
73	+С113-1792	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	9,88	9,60	0,09	0,19	30 км.
	варіант 2				158,08	153,60	1,44	3,04	
74	+С113-1793	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	13,15	12,80	0,09	0,26	30 км.
	варіант 1				394,50	384,00	2,70	7,80	
75	+С113-1794	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	21,72	21,20	0,09	0,43	30 км.
	варіант 1				195,48	190,80	0,81	3,87	
76	+С113-1795	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	36,94	36,13	0,09	0,72	30 км.
	варіант 1				221,64	216,78	0,54	4,32	
77	&С113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	6	659,37	646,35	0,09	12,93	30 км.
					3956,22	3878,10	0,54	77,58	
78	+С113-1797	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	113,31	111,00	0,09	2,22	30 км.
	варіант 1				453,24	444,00	0,36	8,88	
79	+С113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	1433,19	1405,00	0,09	28,1	30 км.
					2866,38	2810,00	0,18	56,20	
80	+С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	654,93	642,00	0,09	12,84	30 км.
	варіант 1				2619,72	2568,00	0,36	51,36	
81	+С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6	1434,21	1406,00	0,09	28,12	30 км.
					8605,26	8436,00	0,54	168,72	
82	&С113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	44,4	43,44	0,09	0,87	30 км.
					88,80	86,88	0,18	1,74	
83	+С113-1849	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	122,49	120,00	0,09	2,4	30 км.
	варіант 1				122,49	120,00	0,09	2,40	
84	+С113-1866	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	121,47	119,00	0,09	2,38	30 км.
	варіант 2				242,94	238,00	0,18	4,76	
85	+С113-1870	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	70,68	69,20	0,09	1,39	30 км.
	варіант 1				777,48	761,20	0,99	15,29	
86	+С113-1871	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	3	138,81	136,00	0,09	2,72	30 км.
	варіант 1				416,43	408,00	0,27	8,16	
87	&С113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2	166,56	163,20	0,09	3,27	30 км.
					333,12	326,40	0,18	6,54	
88	+С113-1877	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	882,39	865,00	0,09	17,3	30 км.
	варіант 1				1764,78	1730,00	0,18	34,60	
89	С113-1880	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	10,25	9,96	0,09	0,2	30 км.
	варіант 1				307,50	298,80	2,70	6,00	
90	+С113-1880	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	7,03	6,80	0,09	0,14	30 км.
	варіант 2				140,60	136,00	1,80	2,80	
91	+С113-1882	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	38,85	38,00	0,09	0,76	30 км.
	варіант 1				777,00	760,00	1,80	15,20	
92	+С113-1883	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	10	86,79	85,00	0,09	1,7	30 км.
	варіант 2				867,90	850,00	0,90	17,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

93	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	100,19 200,38	98,14 196,28	0,09 0,18	1,96 3,92	30 км.
94	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	462,15 1848,60	453,00 1812,00	0,09 0,36	9,06 36,24	30 км.
95	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	161,25 161,25	158,00 158,00	0,09 0,09	3,16 3,16	30 км.
96	&C113-2154-1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	2	270,38 540,76	265,00 530,00	0,08 0,16	5,3 10,60	30 км.
97	&C113-2154-1 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик	шт	2	360,14 720,28	353,00 706,00	0,08 0,16	7,06 14,12	30 км.
98	&C113-2154-1 варіант 2	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3	1674,92 5024,76	1642,00 4926,00	0,08 0,24	32,84 98,52	30 км.
99	+C113-2157 варіант 2	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	752,68 1505,36	737,84 1475,68	0,08 0,16	14,76 29,52	30 км.
100	&C113-2301-1 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"x1"	шт	1	996,82 996,82	975,00 975,00	2,27 2,27	19,55 19,55	30 км.
101	&C113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	29,59 2012,12	29,00 1972,00	0,01 0,68	0,58 39,44	30 км.
102	&C113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	35,71 4285,20	35,00 4200,00	0,01 1,20	0,7 84,00	30 км.
103	&C113-2440-1	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	41,83 1505,88	41,00 1476,00	0,01 0,36	0,82 29,52	30 км.
104	&C113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	76,51 1836,24	75,00 1800,00	0,01 0,24	1,5 36,00	30 км.
105	&C113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	165,25 2644,00	162,00 2592,00	0,01 0,16	3,24 51,84	30 км.
106	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	106946,24 1176,41	104534,21 1149,88	315,04 3,47	2096,99 23,06	30 км.
107	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0423	144280,1 6103,05	141000,00 5964,30	451,08 19,08	2829,02 119,67	30 км.
108	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00635	144280,1 916,18	141000,00 895,35	451,08 2,86	2829,02 17,97	30 км.
109	&C130-254-1 варіант 1	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	15128,57 15128,57	14830,00 14830,00	1,93 1,93	296,64 296,64	30 км.
110	&C130-474-1 варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	532,44 1064,88	522,00 1044,00	- -	10,44 20,88	
111	&C130-559-6	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	6951,89 6951,89	6810,00 6810,00	5,58 5,58	136,31 136,31	30 км.
112	&C130-559-7	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	7565,02 7565,02	7410,00 7410,00	6,69 6,69	148,33 148,33	30 км.
113	&C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	8156,75 8156,75	7989,00 7989,00	7,81 7,81	159,94 159,94	30 км.
114	&C130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 x 800 мм 1,	шт	1	9705,11	9507,00	7,81	190,3	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 1	49 кВт			9705,11	9507,00	7,81	190,30	
115	&C130-559-9 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	11325,34 22650,68	11091,00 22182,00	12,27 24,54	222,07 444,14	30 км.
116	&C130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	14145,76 169749,12	13855,00 166260,00	13,39 160,68	277,37 3328,44	30 км.
117	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	293,16 2931,60	286,72 2867,20	0,69 6,90	5,75 57,50	30 км.
118	&C130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2'' RL-1 HERZ	шт	18	522,34 9402,12	512,00 9216,00	0,1 1,80	10,24 184,32	30 км.
119	&C130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	1562,97 28133,46	1532,00 27576,00	0,32 5,76	30,65 551,70	30 км.
120	+C130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для манометра	шт	2	987,9 1975,80	968,33 1936,66	0,2 0,40	19,37 38,74	30 км.
121	&C130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	1313,68 2627,36	1287,50 2575,00	0,42 0,84	25,76 51,52	30 км.
122	C142-10-2	Вода	м3	10,09057	80,4 811,28	80,40 811,28	- -	- -	
123	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2732,06 204,90	1816,66 136,25	861,83 64,64	53,57 4,01	30 км.
124	+C1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	164,24 32,85	161,00 32,20	0,02 -	3,22 0,65	30 км.
125	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,075	3739,84 280,49	3656,51 274,24	10 0,75	73,33 5,50	30 км.
126	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	6775,51 13,55	6626,57 13,25	16,09 0,03	132,85 0,27	30 км.
127	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4238,8 8,48	4115,41 8,23	40,28 0,08	83,11 0,17	30 км.
128	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00039	38382,59 14,97	37162,80 14,49	467,19 0,18	752,6 0,30	30 км.
129	C1546-54	Пароніт	т	0,000344	239295,54 82,32	234014,47 80,50	589 0,20	4692,07 1,62	30 км.
130	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,12	79 9,48	67,51 8,10	9,94 1,19	1,55 0,19	30 км.
131	&C1551-13-СП1	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	15009,83 15009,83	14662,00 14662,00	53,52 53,52	294,31 294,31	30 км.
132	&C1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалов	л	3,7488	571,71 2143,23	560,00 2099,33	0,5 1,87	11,21 42,03	30 км.
133	&C1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	870,12 712,11	853,00 698,10	0,06 0,05	17,06 13,96	30 км.
134	+C1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	393,94 393,94	384,00 384,00	2,22 2,22	7,72 7,72	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

135	+С1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	1732,09 1732,09	1681,50 1681,50	16,63 16,63	33,96 33,96	30 км.
136	+С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	1975,83 1975,83	1936,00 1936,00	1,09 1,09	38,74 38,74	30 км.
137	+С1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	833,43 833,43	816,00 816,00	1,09 1,09	16,34 16,34	30 км.
138	+С1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,84 387,68	190,00 380,00	0,04 0,08	3,8 7,60	30 км.
139	+С1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	10	813,5 8135,00	797,00 7970,00	0,55 5,50	15,95 159,50	30 км.
140	&С1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	667,27 2669,08	653,50 2614,00	0,69 2,76	13,08 52,32	30 км.
141	&С1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	6	2239,6 13437,60	2195,00 13170,00	0,69 4,14	43,91 263,46	30 км.
142	&С1630-536-1	Клапан термостатичний кутовий 1/2'' TS-90 HERZ	шт	18	831,42 14965,56	815,00 14670,00	0,12 2,16	16,3 293,40	30 км.
143	&С1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	237,99 237,99	233,00 233,00	0,32 0,32	4,67 4,67	30 км.
144	+С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	749,06 1498,12	733,82 1467,64	0,55 1,10	14,69 29,38	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
145	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,238	8,43544 2,01	8,43544 2,01			
146	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	1625,4	0,07223 117,40	0,07223 117,40			
147	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6007	159,41 95,76	159,41 95,76			
		Разом	грн.		215,17	215,17			
		Разом по розділу III	**грн.**		**509427,63**	**498838,17**	**621,29**	**9968,17**	
		IV. Устаткування							
148	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	406874,21 406874,21	391500,00 391500,00	11745,00 11745,00	3629,21 3629,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	406874,21 406874,21	391500,00 391500,00	11745,00 11745,00	3629,21 3629,21	
149	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	38610,96 38610,96	37152,00 37152,00	1114,56 1114,56	344,40 344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	38610,96 38610,96	37152,00 37152,00	1114,56 1114,56	344,40 344,40	
150	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі	шт	2	8698,69	8370,00	251,10	77,59	3%

		під насосбазою 180мм НГ - 51			17397,38	16740,00	502,20	155,18	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8698,69 17397,38	8370,00 16740,00	251,10 502,20	77,59 155,18	
151	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	8917,35 17834,70	8580,40 17160,80	257,41 514,82	79,54 159,08	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8917,35 17834,70	8580,40 17160,80	257,41 514,82	79,54 159,08	
152	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYDYCH	шт	1	23853,33 23853,33	22952,00 22952,00	688,56 688,56	212,77 212,77	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23853,33 23853,33	22952,00 22952,00	688,56 688,56	212,77 212,77	
153	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1	4561,36 4561,36	4389,00 4389,00	131,67 131,67	40,69 40,69	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4561,36 4561,36	4389,00 4389,00	131,67 131,67	40,69 40,69	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**509131,94**	**489893,80**	**14696,81**	**4541,33**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**509131,94**	**489893,80**	**14696,81**	**4541,33**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	121,971					
		Стиснене повітря	м3	1625,4					
		Мастильні матеріали	кг	4,29					
		Гідравлічна рідина	кг	0,093					
		Бензин	л	68,842					
		Дизельне паливо	л	22,091					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на система опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних 100кВт	0,3975	17307,46 6880	14354,56 5706	0 0	227,27	0 0	1730,75 688
2	С130-559-6	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0,93 кВт шт	1	6951,89 6952	0 0	0 0	227,27	0 0	695,19 695
3	С130-559-7	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1,11 кВт шт	1	7565,02 7565	0 0	0 0	227,27	0 0	756,50 757
4	С130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1,3 кВт шт	1	8156,75 8157	0 0	0 0	227,27	0 0	815,68 816
5	С130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1,49 кВт шт	1	9705,11 9705	0 0	0 0	227,27	0 0	970,51 971

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	С130-559-9	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1,86 кВт шт	2	11325,34 22651	0 0	0 0	227,27	0 0	1132,53 2265
7	С130-559-10	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2,6 кВт шт	12	14145,76 169749	0 0	0 0	227,27	0 0	1414,58 16975
8	КБ19-12-1	Установлення головки повітряної 1 шт	18	482,32 8682	142,74 2569	0 0	227,27	0 0	48,23 868
9	С130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ шт	18	1562,97 28133	0 0	0 0	227,27	0 0	156,30 2813
10	КМ11-350-1	Установлення вентилів, клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм шт	36	290,30 10451	234,64 8447	0 0	227,27	0 0	29,03 1045
11	С1630-536-1	Клапан термостатичний кутовий 1/2'' TS-90 HERZ шт	18	831,42 14966	0 0	0 0	227,27	0 0	83,14 1497
12	С130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2'' RL-1 HERZ шт	18	522,34 9402	0 0	0 0	227,27	0 0	52,23 940
13	С113-1792	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН шт	36	119,64 4307	0 0	0 0	227,27	0 0	11,96 431
14	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м	0,68	19312,23 13132	16884,45 11482	0 0	227,27	0 0	1931,22 1313
15	С113-1352-1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН м	68	125,77 8552	0 0	0 0	227,27	0 0	12,58 855
16	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН шт	88	13,96 1228	0 0	0 0	227,27	0 0	1,40 123

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	С113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН шт	12	18,04 216	0 0	0 0	227,27	0 0	1,80 22
18	С113-1792	Муфта Д 20 мм, ПП КАН шт	16	9,88 158	0 0	0 0	227,27	0 0	0,99 16
19	С113-1880	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк) шт	20	7,03 141	0 0	0 0	227,27	0 0	0,70 14
20	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м	1,2	17541,60 21050	15920,51 19104	0 0	227,27	0 0	1754,16 2105
21	С113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН м	120	173,50 20820	0 0	0 0	227,27	0 0	17,35 2082
22	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН шт	8	18,04 144	0 0	0 0	227,27	0 0	1,80 14
23	С113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН шт	4	19,68 79	0 0	0 0	227,27	0 0	1,97 8
24	С113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН шт	22	23,05 507	0 0	0 0	227,27	0 0	2,31 51
25	С113-1793	Муфта Д 25 мм, ПП КАН шт	30	13,15 395	0 0	0 0	227,27	0 0	1,32 40
26	С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН шт	6	14,48 87	0 0	0 0	227,27	0 0	1,45 9
27	С113-1870	Обвід Д 25мм, ПП КАН шт	11	70,68 777	0 0	0 0	227,27	0 0	7,07 78

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	С113-1880	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк) шт	30	10,25 308	0 0	0 0	227,27	0 0	1,03 31
29	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м	0,36	18227,39 6562	17092,27 6153	0 0	227,27	0 0	1822,74 656
30	С113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН м	36	258,92 9321	0 0	0 0	227,27	0 0	25,89 932
31	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН шт	8	24,57 197	0 0	0 0	227,27	0 0	2,46 20
32	С113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН шт	6	37,90 227	0 0	0 0	227,27	0 0	3,79 23
33	С113-1794	Муфта Д 32 мм, ПП КАН шт	9	21,72 195	0 0	0 0	227,27	0 0	2,17 20
34	С113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН шт	12	19,99 240	0 0	0 0	227,27	0 0	2,00 24
35	С113-1871	Обвід Д 32 мм, ПП КАН шт	3	138,81 416	0 0	0 0	227,27	0 0	13,88 42
36	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням 100м	0,24	20088,48 4821	18730,85 4495	0 0	227,27	0 0	2008,85 482
37	С113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН м	24	457,35 10976	0 0	0 0	227,27	0 0	45,74 1098
38	С113-1795	Муфта Д 40 мм, ПП КАН шт	6	36,94 222	0 0	0 0	227,27	0 0	3,69 22

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	С113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН шт	4	33,33 133	0 0	0 0	227,27	0 0	3,33 13
40	С113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН шт	2	659,37 1319	0 0	0 0	227,27	0 0	65,94 132
41	С113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) KAN Д 40 мм шт	12	42,93 515	0 0	0 0	227,27	0 0	4,29 51
42	С113-1042-1	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN шт	4	68,96 276	0 0	0 0	227,27	0 0	6,90 28
43	С113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН шт	2	166,56 333	0 0	0 0	227,27	0 0	16,66 33
44	С113-1882	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем шт	20	38,85 777	0 0	0 0	227,27	0 0	3,89 78
45	С1630-129	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт	4	813,50 3254	0 0	0 0	227,27	0 0	81,35 325
46	КБ16-20-3	Установлення кранів діаметром 32 мм 1 кран	2	72,94 146	72,94 146	0 0	227,27	0 0	7,29 15
47	С113-2157	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка шт	2	752,68 1505	0 0	0 0	227,27	0 0	75,27 151
48	С1630-129	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт	2	813,50 1627	0 0	0 0	227,27	0 0	81,35 163
49	С113-1844-1	Різьба Д 40мм шт	2	44,40 89	0 0	0 0	227,27	0 0	4,44 9
50	С1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado шт	4	667,27 2669	0 0	0 0	227,27	0 0	66,73 267

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	С113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН шт	4	659,37 2637	0 0	0 0	227,27	0 0	65,94 264
52	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену 10 м	24,8	1000,56 24814	486,96 12077	0 0	227,27	0 0	100,06 2481
53	С113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex м	68	29,59 2012	0 0	0 0	227,27	0 0	2,96 201
54	С113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex м	120	35,71 4285	0 0	0 0	227,27	0 0	3,57 428
55	С113-2440-1	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex м	36	41,83 1506	0 0	0 0	227,27	0 0	4,18 150
56	С113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex м	24	76,51 1836	0 0	0 0	227,27	0 0	7,65 184
57	КБ20-34-3	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,8 т 1агрегат	1	6157,61 6158	4732,05 4732	0 0	227,27	0 0	615,76 616
59	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування 100кг	1,5	1691,50 2537	1272,83 1909	0 0	227,27	0 0	169,15 254
60	С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ шт	1	15009,83 15010	0 0	0 0	227,27	0 0	1500,98 1501
61	КБ18-11-3	Установлення баків конденсаційних місткістю 0,6 м3 1 бак	1	3130,31 3130	2564,61 2565	0 0	227,27	0 0	313,03 313
63	КБ24-11-1	Установлення вібро- компенсаторів з труб діаметром до 100 мм 1 шт	2	1504,48 3009	845,96 1692	0 0	227,27	0 0	150,45 301
64	С113-1877	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм шт	2	882,39 1765	0 0	0 0	227,27	0 0	88,24 176

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 1 насос	1	4353,94 4354	3095,79 3095	0 0	227,27	0 0	435,39 435
67	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3 1 бак	1	1000,69 1001	886,21 887	0 0	227,27	0 0	100,07 100
69	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм 1 шт	1	655,59 656	368,16 368	0 0	227,27	0 0	65,56 66
70	С113-2301-1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1" шт	1	996,82 997	0 0	0 0	227,27	0 0	99,68 100
71	КБ18-22-2	Установлення групи безпеки котла комплект	1	90,25 90	54,41 54	0 0	227,27	0 0	9,03 9
72	С1630-113	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт комплект	1	1975,83 1976	0 0	0 0	227,27	0 0	197,58 198
73	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових комплект	2	79,04 158	73,06 146	0 0	227,27	0 0	7,90 16
74	С1630-986	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий шт	2	749,06 1498	0 0	0 0	227,27	0 0	74,91 150
75	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном комплект	1	90,25 90	54,41 54	0 0	227,27	0 0	9,03 9
76	С1630-113	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4" комплект	1	833,43 833	0 0	0 0	227,27	0 0	83,34 83
77	С130-1178	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для манометра шт	2	987,90 1976	0 0	0 0	227,27	0 0	98,79 198
78	С113-1849	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ шт	1	122,49 122	0 0	0 0	227,27	0 0	12,25 12

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

79	КМ11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм шт	7	290,30 2032	234,64 1643	0 0	227,27	0 0	23 203
80	С113-2154-1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик шт	2	270,38 541	0 0	0 0	227,27	0 0	27,04 54
81	С113-2154-1	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик шт	2	360,14 720	0 0	0 0	227,27	0 0	36,01 72
82	С113-2154-1	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик шт	3	1674,92 5025	0 0	0 0	227,27	0 0	167,49 502
83	С1630-540-9	Клапан зворотній 1/2" FADO шт	1	237,99 238	0 0	0 0	227,27	0 0	23,80 24
84	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм 10 шт	0,1	2791,02 279	2062,94 206	0 0	227,27	0 0	279,10 28
85	С1630-103	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO шт	1	393,94 394	0 0	0 0	227,27	0 0	39,39 39
86	С1630-118	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01 шт	2	193,84 388	0 0	0 0	227,27	0 0	19,38 39
87	С113-2062	Ніпель 1/2" з/з нікель fado шт	2	100,19 200	0 0	0 0	227,27	0 0	10,02 20
88	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм 10 шт	0,1	3566,07 357	2546,16 254	0 0	227,27	0 0	356,61 36
89	С1630-106	Фільтр гр. очистки 2" FADO шт	1	1732,09 1732	0 0	0 0	227,27	0 0	173,21 173

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

90	С1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	4	2239,60 8958	0 0	0 0	227,27	0 0	223 896
91	С113-2064	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	462,15 1849	0 0	0 0	227,27	0 0	46,22 185
92	С113-2064	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	161,25 161	0 0	0 0	227,27	0 0	16,13 16
93	С1530-155	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	164,24 33	0 0	0 0	227,27	0 0	16,42 3
94	С113-1201	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	153,36 307	0 0	0 0	227,27	0 0	15,34 31
95	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	24295,94 3887	21718,50 3475	0 0	227,27	0 0	2429,59 389
96	С113-1356-1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	791,09 12657	0 0	0 0	227,27	0 0	79,11 1266
97	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	1000,56 1601	486,96 779	0 0	227,27	0 0	100,06 160
98	С113-2447-2	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	165,25 2644	0 0	0 0	227,27	0 0	16,53 264
99	С113-1797	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	113,31 453	0 0	0 0	227,27	0 0	11,33 45
100	С113-1710	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	181,65 1817	0 0	0 0	227,27	0 0	18,17 182
101	С113-1718	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	210,25 421	0 0	0 0	227,27	0 0	21,03 42
102	С113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	1433,19 2866	0 0	0 0	227,27	0 0	143,32 287

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

103	С113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм шт	6	1434,21 8605	0 0	0 0	227,27	0 0	143,42 861
104	С113-1883	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм шт	10	86,79 868	0 0	0 0	227,27	0 0	8,68 87
105	КБ18-15-1	Установлення гребінок пароводорозподільних зі стальних труб, зовнішній діаметр корпуса 108 мм 1 шт	1	1836,27 1836	1696,46 1697	0 0	227,27	0 0	183,63 184
106	С130-254-1	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз) комплект	1	15128,57 15129	0 0	0 0	227,27	0 0	1512,86 1513
107	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм оцинкована шт	2	121,47 243	0 0	0 0	227,27	0 0	12,15 24
108	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т 1 насос	4	4353,94 17416	3095,79 12383	0 0	227,27	0 0	435,39 1742
111	С1630-129	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado шт	4	813,50 3254	0 0	0 0	227,27	0 0	81,35 325
112	С1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado шт	2	2239,60 4479	0 0	0 0	227,27	0 0	223,96 448
113	С130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка шт	2	1313,68 2627	0 0	0 0	227,27	0 0	131,37 263
114	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм, ПП КАН шт	4	654,93 2620	0 0	0 0	227,27	0 0	65,49 262
115	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників 1 шт	2	317,91 636	260,04 520	0 0	227,27	0 0	31,79 64
116	С130-474-1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2" шт	2	532,44 1065	0 0	0 0	227,27	0 0	53,24 106

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

117	КБ46-64-2	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 202 мм 1 отвір	1	2652,25 2652	1490,46 1491	0 0	227,27	0 0	265 265
118	КБ46-64-4	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 202 мм 1 отвір	-1	909,66 -910	473,34 -474	0 0	227,27	0 0	90,97 -91
119	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб , діаметр труб 160 мм (футляр) 1000м	0,01	1241579,88 12416	76138,86 762	0 0	227,27	0 0	124157,99 1242
120	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм 1сальник	1	1091,35 1091	535,38 535	0 0	227,27	0 0	109,14 109
121	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм 1 шт	1	1896,61 1897	1394,04 1394	0 0	227,27	0 0	189,66 190
Разом				**628948**	**110346**	**0**		**0**	**62901**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Система П-1			
1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1	
2	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	
3	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	
5	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,57	
6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	
7	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
8	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1	
9	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1	
10	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/1000	шт	1	
11	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
12	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	
13	Установлення фільтрів канальних	м2	0,465	
14	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4	шт	1	
15	Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	
16	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	грата	5	
17	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	
18	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 350х100 мм	грата	1	
19	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	
20	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	грата	8	
21	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	шт	8	
22	Установлення адаптерів до решіток	грата	14	
23	Адаптер для решітки	шт	14	
24	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	11,05	
25	Дросель-клапан 150х150 мм	шт	1	
26	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	15,2	
27	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	49,21	
28	Дросель-клапан 400х200	шт	1	
29	Дросель-клапан 600х200	шт	1	
30	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	31,54	
31	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20	
32	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	6,88	
33	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	6,88	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

34	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	м2	6,91
35	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	м2	1,83
36	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	зонт	1
	Розділ 2. Системи П-1,П-2		
37	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	2
38	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2
39	Установлення віброізоляторів номер 40	шт	10
40	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,72
41	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2
42	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2
43	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2
44	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	2
45	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2
46	Установлення фільтрів канальних	м2	0,6
47	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2
48	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	110
49	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грата	8
50	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8
51	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	54,65
52	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20
53	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	10,8
54	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	2
	Розділ 3. Система В-1		
55	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	шт	1
56	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1
57	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
58	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1
59	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,57
60	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2
61	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1
62	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1
63	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	шт	1
64	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/600	шт	1
65	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	грата	5
66	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5
67	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	грата	4
68	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4
69	Установлення адаптерів до решіток	грата	9
70	Адаптер для решітки	шт	9
71	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	8
72	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	48,31
73	Дросель-клапан 400х200	шт	2
74	Дросель-клапан 500х200	шт	3
75	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	35,95
76	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2	8,5

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м		
77	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	20
78	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	м2	6,88
79	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	1
	Розділ 4. Система В2		
80	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
81	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1
82	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
83	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1
84	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,24
85	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2
86	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
87	Клапан зворотній Д 250	шт	1
88	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	шт	1
89	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1
90	Установлення анемостатів	грата	11
91	Анемостат А125ВРФ	шт	11
92	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	20,18
93	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11
94	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	2,92
95	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	3,95
96	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1
	Розділ 5. Система В3		
97	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
98	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1
99	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
100	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1
101	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,0942
102	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2
103	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
104	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1
105	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	1,5
106	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	2,85
107	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,57
108	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	2
109	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	2
110	Установлення адаптерів до решіток	грата	2
111	Адаптер для решітки	шт	2
112	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 6. Система В4		
113	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
114	Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1
115	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
116	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1
117	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,12

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

118	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2
119	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
120	Клапан зворотній Д 125	шт	1
121	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	3,6
122	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,58
123	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,95
124	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	4
125	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4
126	Установлення адаптерів до решіток	грата	4
127	Адаптер для решітки	шт	4
128	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 7. Система В5		
129	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	шт	1
130	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1
131	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1
132	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1
133	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	м2	0,0942
134	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2
135	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1
136	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1
137	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2	0,5
138	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	0,45
139	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	м2	1,57
140	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	грата	1
141	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1
142	Установлення адаптерів до решіток	грата	1
143	Адаптер для решітки	шт	1
144	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1
	Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8		
145	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3
146	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3
147	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грата	3
148	Решітка фасадна Д 500	шт	3
149	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	м2	4,71
150	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	м2	0,7065
151	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6
	Розділ 9. Димохід від дизельгенератора		
152	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	м2	6,75
153	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9
154	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1
155	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1
156	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1
157	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9
158	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	зонт	1
	Розділ 10. Пусконалагоджувальні роботи		

159	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	
160	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	
161	Вентилятор канальний	пристр.	6	
162	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	6	
163	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	
164	Фільтр повітряний	пристр.	4	
165	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	
166	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	
167	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції
Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1261,461	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,44413	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	214,111	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат									
		Розділ 1. Система П-1									
1	КБ20-31-1	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*2404,31*	*60,71*	*2404*	*1445*	*61*	*10,2000*	*10,20*
	Заст.				*1444,52*	*25,16*			*25*	*0,1630*	*0,16*
2	& 2308-1087-19	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	40226,00	-	40226	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06*	*89,93*	*1960*	*1160*	*90*	*8,0000*	*8,00*
					1160,16	*28,74*			*29*	*0,1736*	*0,17*
4	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4530,00	-	4530	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,57*	*1341,63*	*9,12*	*765*	*743*	*5*	*9,7800*	*5,57*
					1303,67	*3,90*			*2*	*0,0266*	*0,02*
6	& С130-231-6 варіант 3	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	1312,20	-	2624	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*1*	*747,76*	*13,69*	*748*	*341*	*14*	*2,5000*	*2,50*
					341,45	*5,85*			*6*	*0,0399*	*0,04*
8	& 1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1	3525,00	-	3525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

9	*КБ20-26-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм*	*1 шт*	*1*	*870,76* *416,96*	*22,81* *9,75*	*871*	*417*	*23* *10*	*3,0900* *0,0665*	*09* *0*
10	С130-248 варіант 1	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/1000	шт	1	12375,56 -	- -	12376	-	- -	- -	- -
11	*КБ20-35-1*	*Установлення калориферів масою до 0,1 т*	*1 шт*	*1*	*1836,53* *1075,57*	*221,92* *73,55*	*1837*	*1076*	*222* *74*	*8,2800* *0,4886*	*8,28* *0,49*
12	& 2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	27572,00 -	- -	27572	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-37-1*	*Установлення фільтрів канальних*	*1 м2*	*0,465*	*1510,39* *1008,55*	*63,87* *27,31*	*702*	*469*	*30* *13*	*7,0400* *0,1862*	*3,27* *0,09*
14	& 1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4	шт	1	6000,69 -	- -	6001	-	- -	- -	- -
15	& 1704-20642-5	Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	4658,37 -	- -	4658	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-12-8*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм*	*1 грата*	*5*	*311,35* *248,58*	*36,08* *10,85*	*1557*	*1243*	*180* *54*	*1,8200* *0,0745*	*9,10* *0,37*
17	& С111-1756-8-1Н варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	937,04 -	- -	4685	-	- -	- -	- -
18	*КБ20-12-6*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 350х100 мм*	*1 грата*	*1*	*310,90* *248,58*	*36,08* *10,85*	*311*	*249*	*36* *11*	*1,8200* *0,0745*	*1,82* *0,07*
19	& С111-1756-16 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	561,68 -	- -	562	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм*	*1 грата*	*8*	*315,11* *248,58*	*36,08* *10,85*	*2521*	*1989*	*289* *87*	*1,8200* *0,0745*	*14,56* *0,60*
21	& С111-1756-8-1Н варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	шт	8	1010,48 -	- -	8084	-	- -	- -	- -
22	*КБ20-12-6 Заст.*	*Установлення адаптерів до решіток*	*1 грата*	*14*	*294,06* *248,58*	*36,08* *10,85*	*4117*	*3480*	*505* *152*	*1,8200* *0,0745*	*25,48* *1,04*
23	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	14	296,63 -	- -	4153	-	- -	- -	- -
24	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,1105*	*178388,16* *34897,94*	*748,34* *306,19*	*19712*	*3856*	*83* *34*	*261,8000* *2,0876*	*28,93* *0,23*
25	& С1630-460-5	Дросель-клапан 150х150 мм	шт	1	760,52 -	- -	761	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

26	КБ20-3-3	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,152*	*169791,98* *31952,01*	*661,67* *269,12*	*25808*	*4857*	*101* *41*	*239,7000* *1,8349*	*43* *0*
27	КБ20-3-10	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,4921*	*171810,75* *27646,42*	*606,93* *245,72*	*84548*	*13605*	*299* *121*	*207,4000* *1,6753*	*102,06* *0,82*
28	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	1	1133,85 -	- -	1134	-	- -	- -	- -
29	С1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600х200	шт	1	1683,07 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
30	КБ20-3-11	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,3154*	*160904,28* *20802,80*	*468,66* *183,65*	*50749*	*6561*	*148* *58*	*156,0600* *1,2521*	*49,22* *0,39*
31	КБ26-27-1	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*2*	*5602,37* *922,73*	- -	*11205*	*1845*	- -	*6,6700* -	*13,34* -
32	КБ20-3-6	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,0688*	*170238,23* *27646,42*	*606,93* *245,72*	*11712*	*1902*	*42* *17*	*207,4000* *1,6753*	*14,27* *0,12*
33	КБ26-27-1	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*0,688*	*5602,37* *922,73*	- -	*3854*	*635*	- -	*6,6700* -	*4,59* -
34	КБ26-26-1	*Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими*	*10 м2*	*0,691*	*7929,34* *1684,98*	*351,26* *150,20*	*5479*	*1164*	*243* *104*	*12,1800* *1,0241*	*8,42* *0,71*
35	КБ26-26-2	*Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими*	*10 м2*	*0,183*	*11602,33* *5316,92*	*392,31* *167,75*	*2123*	*973*	*72* *31*	*35,7200* *1,1438*	*6,54* *0,21*
36	КБ20-20-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	1 зонт	1	1626,59 183,37	19,61 6,15	1627	183	20 6	1,3100 0,0419	1,31 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 1					357184	48193	2463 875		356,98 5,92
		Разом устаткування, грн.					75853				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2979				
		Всього устаткування, грн.					**78832**				
		Разом будівельні роботи, грн.					281331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					230675				
		всього заробітна плата, грн.					49068				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**309462**				
		Всього по розділу 1					**388294**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Розділ 2. Системи П-1,П-2										
37	*КБ20-31-2*	*Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т*	*1 шт*	*2*	*2738,84* *1894,56*	*141,24* *59,20*	*5478*	*3789*	*282* *118*	*14,0400* *0,3908*	*20,* *0,78*
38	& 2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	23933,00 -	- -	47866	-	- -	- -	- -
39	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	10шт	1	5387,33 1233,38	9,12 3,90	5387	1233	9 4	8,1600 0,0266	8,16 0,03
40	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,72*	*1341,63* *1303,67*	*9,12* *3,90*	*966*	*939*	*7* *3*	*9,7800* *0,0266*	*7,04* *0,02*
41	& С130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	1144,72 -	- -	2289	-	- -	- -	- -
42	& С130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	656,89 -	- -	1314	-	- -	- -	- -
43	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	3622,00 -	- -	7244	-	- -	- -	- -
44	*КБ20-13-6*	*Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*563,32* *294,17*	*13,69* *5,85*	*1127*	*588*	*27* *12*	*2,1800* *0,0399*	*4,36* *0,08*
45	& 1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	2	3622,00 -	- -	7244	-	- -	- -	- -
46	*КБ20-37-1*	*Установлення фільтрів канальних*	*1 м2*	*0,6*	*1510,39* *1008,55*	*63,87* *27,31*	*906*	*605*	*38* *16*	*7,0400* *0,1862*	*4,22* *0,11*
47	& 1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	8238,57 -	- -	16477	-	- -	- -	- -
48	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,1	9943,50 1194,03	258,30 78,80	10938	1313	284 87	8,5300 0,5244	9,38 0,58
49	*КБ20-11-2*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*8*	*470,39* *322,33*	*55,30* *18,84*	*3763*	*2579*	*442* *151*	*2,3600* *0,1291*	*18,88* *1,03*
50	& С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	2699,12 -	- -	21593	-	- -	- -	- -
51	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,5465*	*160221,95* *20802,80*	*468,66* *183,65*	*87561*	*11369*	*256* *100*	*156,0600* *1,2521*	*85,29* *0,68*
52	*КБ26-27-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*2*	*5602,37* *922,73*	- -	*11205*	*1845*	- -	*6,6700* -	*13,34* -
53	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,108*	*160625,90* *27646,42*	*606,93* *245,72*	*17348*	*2986*	*66* *27*	*207,4000* *1,6753*	*22,40* *0,18*
54	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	1 зонт	2	1422,97 135,78	19,61 6,15	2846	272	39 12	0,9700 0,0419	1,94 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					251552	27518	1450		203,09

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

										530		57
		Разом устаткування, грн.					62354					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2448					
		Всього устаткування, грн.					**64802**					
		Разом будівельні роботи, грн.					189198					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					160230					
		всього заробітна плата, грн.					28048					
		Загальновиробничі витрати, грн.					18921					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**208119**					
		Всього по розділу 2					**272921**					
		Розділ 3. Система В-1										
55	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів канальних*	*1 шт*	*1*	*2404,31*	*60,71*	*2404*	*1445*	*61*	*10,2000*	*10,20*	
	Заст.	*масою до 0,05 т*			*1444,52*	*25,16*			*25*	*0,1630*	*0,16*	
56	& 2308-1087-19	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	1	40226,00 -	- -	40226	-	- -	- -	- -	
57	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06*	*89,93*	*1960*	*1160*	*90*	*8,0000*	*8,00*	
					1160,16	*28,74*			*29*	*0,1736*	*0,17*	
58	& 1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	1	4530,00 -	- -	4530	-	- -	- -	- -	
59	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,57*	*1341,63*	*9,12*	*765*	*743*	*5*	*9,7800*	*5,57*	
					1303,67	*3,90*			*2*	*0,0266*	*0,02*	
60	& С130-231-6 варіант 3	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	2	1312,20 -	- -	2624	-	- -	- -	- -	
61	*КБ20-14-8*	*Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм*	*1 шт*	*1*	*747,76*	*13,69*	*748*	*341*	*14*	*2,5000*	*2,50*	
					341,45	*5,85*			*6*	*0,0399*	*0,04*	
62	& 1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	1	3525,00 -	- -	3525	-	- -	- -	- -	
63	*КБ20-26-5*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм*	*1 шт*	*1*	*870,76*	*22,81*	*871*	*417*	*23*	*3,0900*	*3,09*	
					416,96	*9,75*			*10*	*0,0665*	*0,07*	
64	С130-248 варіант 2	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/600	шт	1	7841,66 -	- -	7842	-	- -	- -	- -	
65	*КБ20-12-8*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм*	*1 грата*	*5*	*311,35*	*36,08*	*1557*	*1243*	*180*	*1,8200*	*9,10*	
					248,58	*10,85*			*54*	*0,0745*	*0,37*	
66	& С111-1756-8-1Н	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	5	937,04 -	- -	4685	-	- -	- -	- -	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 1										
67	*КБ20-12-9*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм*	*1 грата*	*4*	*317,93* *248,58*	*36,08* *10,85*	*1272*	*994*	*144* *43*	*1,8200* *0,0745*	*7* *0,30*
68	& С111-1756-8-1Н	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	1347,08 -	- -	5388	-	- -	- -	- -
	варіант 3										
69	*КБ20-12-6 Заст.*	*Установлення адаптерів до решіток*	*1 грата*	*9*	*294,06* *248,58*	*36,08* *10,85*	*2647*	*2237*	*325* *98*	*1,8200* *0,0745*	*16,38* *0,67*
70	& С1534-389-5	Адаптер для решітки	шт	9	296,63 -	- -	2670	-	- -	- -	- -
	варіант 1										
71	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,08*	*171734,87* *31952,01*	*661,67* *269,12*	*13739*	*2556*	*53* *22*	*239,7000* *1,8349*	*19,18* *0,15*
72	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм*	*100м2*	*0,4831*	*166793,56* *27646,42*	*606,93* *245,72*	*80578*	*13356*	*293* *119*	*207,4000* *1,6753*	*100,19* *0,81*
73	& С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	2	1133,85 -	- -	2268	-	- -	- -	- -
74	С1630-466	Дросель-клапан 500х200	шт	3	1393,39 -	- -	4180	-	- -	- -	- -
	варіант 2										
75	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,3595*	*159336,21* *20802,80*	*468,66* *183,65*	*57281*	*7479*	*168* *66*	*156,0600* *1,2521*	*56,10* *0,45*
76	*КБ20-3-11 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,085*	*164752,16* *22050,97*	*468,66* *183,65*	*14004*	*1874*	*40* *16*	*165,4236* *1,2521*	*14,06* *0,11*
77	*КБ26-27-1*	*Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м2*	*2*	*5602,37* *922,73*	- -	*11205*	*1845*	- -	*6,6700* -	*13,34* -
78	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм*	*100м2*	*0,0688*	*170238,23* *27646,42*	*606,93* *245,72*	*11712*	*1902*	*42* *17*	*207,4000* *1,6753*	*14,27* *0,12*
79	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	1 зонт	1	1623,06 210,51	32,88 10,25	1623	211	33 10	1,5600 0,0699	1,56 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 3					280304	37803	1471 517		280,82 3,51
		Разом устаткування, грн.					48281				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1896				
		Всього устаткування, грн.					**50177**				
		Разом будівельні роботи, грн.					232023				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					192749					
		всього заробітна плата, грн.					38320					
		Загальновиробничі витрати, грн.					23201					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**255224**					
		Всього по розділу 3					**305401**					
		Розділ 4. Система В2										
80	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*945,16* *910,76*	*31,93* *13,65*	*945*	*911*	*32* *14*	*6,2100* *0,0931*	*6,21* *0,09*
81	& 2308-1087-20	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	8918,00 -	- -	8918	-	- -	- -	- -
82	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06* *1160,16*	*89,93* *28,74*	*1960*	*1160*	*90* *29*	*8,0000* *0,1736*	*8,00* *0,17*
83	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
84	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,24*	*1341,63* *1303,67*	*9,12* *3,90*	*322*	*313*	*2* *1*	*9,7800* *0,0266*	*2,35* *0,01*
85	& С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	436,72 -	- -	873	-	- -	- -	- -
86	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*524,51* *236,15*	*9,12* *3,90*	*525*	*236*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
87	& С1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	562,03 -	- -	562	-	- -	- -	- -
88	*КБ20-25-3*	*Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм*	*1 шт*	*1*	*772,12* *249,64*	*13,69* *5,85*	*772*	*250*	*14* *6*	*1,8500* *0,0399*	*1,85* *0,04*
89	С130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	4605,24 -	- -	4605	-	- -	- -	- -
90	*КБ20-11-1*	*Установлення анемостатів*	*1 грата*	*11*	*294,06* *248,58*	*36,08* *10,85*	*3235*	*2734*	*397* *119*	*1,8200* *0,0745*	*20,02* *0,82*
91	& С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	331,62 -	- -	3648	-	- -	- -	- -
92	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,2018*	*146626,80* *34897,94*	*748,34* *306,19*	*29589*	*7042*	*151* *62*	*261,8000* *2,0876*	*52,83* *0,42*
93	& С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	193,19 -	- -	2125	-	- -	- -	- -
94	*КБ20-3-4*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої*	*100м2*	*0,0292*	*163361,82*	*748,34*	*4770*	*1019*	*22*	*261,8000*	*7,64*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм			*34897,94*	*306,19*			*9*	*2,0876*	*06*
95	*КБ20-3-4 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,0395*	*179960,56* *36991,82*	*748,34* *306,19*	*7108*	*1461*	*30* *12*	*277,5080* *2,0876*	*10,96* *0,08*
96	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	1 зонт	1	715,44 85,39	13,27 4,11	715	85	13 4	0,6100 0,0280	0,61 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 4					71613	15211	760 260		112,22 1,75
		Разом устаткування, грн.					9859				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					387				
		Всього устаткування, грн.					**10246**				
		Разом будівельні роботи, грн.					61754				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45783				
		всього заробітна плата, грн.					15471				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6177				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**67931**				
		Всього по розділу 4					**78177**				
		Розділ 5. Система ВЗ									
97	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*945,16* *910,76*	*31,93* *13,65*	*945*	*911*	*32* *14*	*6,2100* *0,0931*	*6,21* *0,09*
98	& 2308-1087-13	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	5709,00 -	- -	5709	-	- -	- -	- -
99	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06* *1160,16*	*89,93* *28,74*	*1960*	*1160*	*90* *29*	*8,0000* *0,1736*	*8,00* *0,17*
100	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
101	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,0942*	*1341,63* *1303,67*	*9,12* *3,90*	*126*	*123*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*0,92* -
102	& С130-231-8 варіант 4	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	245,98 -	- -	492	-	- -	- -	- -
103	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*413,21* *236,15*	*9,12* *3,90*	*413*	*236*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
104	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	279,68 -	- -	280	-	- -	- -	- -
105	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої*	*100м2*	*0,015*	*185771,12*	*748,34*	*2787*	*523*	*11*	*261,8000*	*3,93*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм			*34897,94*	*306,19*			*5*	*2,0876*	*03*
106	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0285*	*173262,97* *34897,94*	*748,34* *306,19*	*4938*	*995*	*21* *9*	*261,8000* *2,0876*	*7,46* *0,06*
107	*КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,0157*	*185440,30* *36991,82*	*748,34* *306,19*	*2911*	*581*	*12* *5*	*277,5080* *2,0876*	*4,36* *0,03*
108	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*1 грата*	*2*	*311,79* *248,58*	*36,08* *10,85*	*624*	*497*	*72* *22*	*1,8200* *0,0745*	*3,64* *0,15*
109	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	2	230,18 -	- -	460	-	- -	- -	- -
110	*КБ20-12-6 Заст.*	*Установлення адаптерів до решіток*	*1 грата*	*2*	*294,06* *248,58*	*36,08* *10,85*	*588*	*497*	*72* *22*	*1,8200* *0,0745*	*3,64* *0,15*
111	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	2	296,63 -	- -	593	-	- -	- -	- -
112	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	437,43 85,39	13,27 4,11	437	85	13 4	0,6100 0,0280	0,61 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 5					24204	5608	333 114		40,52 0,74
		Разом устаткування, грн.					6650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					261				
		Всього устаткування, грн.					**6911**				
		Разом будівельні роботи, грн.					17554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11613				
		всього заробітна плата, грн.					5722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1756				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19310**				
		Всього по розділу 5					**26221**				
		Розділ 6. Система В4									
113	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*945,16* *910,76*	*31,93* *13,65*	*945*	*911*	*32* *14*	*6,2100* *0,0931*	*6,21* *0,09*
114	& 2308-1087-21	Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	5886,00 -	- -	5886	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

115	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06*	*89,93*	*1960*	*1160*	*90*	*8,0000*	*00*
					1160,16	*28,74*			*29*	*0,1736*	
116	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	941,00	-	941	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,12*	*1341,63*	*9,12*	*161*	*156*	*1*	*9,7800*	*1,17*
					1303,67	*3,90*			-	*0,0266*	-
118	& С130-231-8 варіант 5	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	285,76	-	572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*413,21*	*9,12*	*413*	*236*	*9*	*1,7500*	*1,75*
					236,15	*3,90*			*4*	*0,0266*	*0,03*
120	& С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	307,14	-	307	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,036*	*180849,12*	*748,34*	*6511*	*1256*	*27*	*261,8000*	*9,42*
					34897,94	*306,19*			*11*	*2,0876*	*0,08*
122	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0058*	*166578,61*	*748,34*	*966*	*202*	*4*	*261,8000*	*1,52*
					34897,94	*306,19*			*2*	*2,0876*	*0,01*
123	*КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,0195*	*181976,69*	*748,34*	*3549*	*721*	*15*	*277,5080*	*5,41*
					36991,82	*306,19*			*6*	*2,0876*	*0,04*
124	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*1 грата*	*4*	*311,79*	*36,08*	*1247*	*994*	*144*	*1,8200*	*7,28*
					248,58	*10,85*			*43*	*0,0745*	*0,30*
125	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	4	230,18	-	921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
126	*КБ20-12-6 Заст.*	*Установлення адаптерів до решіток*	*1 грата*	*4*	*294,06*	*36,08*	*1176*	*994*	*144*	*1,8200*	*7,28*
					248,58	*10,85*			*43*	*0,0745*	*0,30*
127	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	4	296,63	-	1187	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	457,83	13,27	458	85	13	0,6100	0,61
					85,39	4,11			4	0,0280	0,03
		Разом прямі витрати по розділу 6					27200	6715	479		48,65
									156		1,05
		Разом устаткування, грн.					6827				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					268				
		Всього устаткування, грн.					**7095**				
		Разом будівельні роботи, грн.					20373				
		в тому числі:									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13179					
		всього заробітна плата, грн.					6871					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2039					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**22412**					
		Всього по розділу 6					**29507**					
		Розділ 7. Система В5										
129	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т*	*1 шт*	*1*	*945,16* *910,76*	*31,93* *13,65*	*945*	*911*	*32* *14*	*6,2100* *0,0931*	*6,21* *0,09*
130	& 2308-1087-13	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	1	5709,00 -	- -	5709	-	- -	- -	- -
131	*КМ11-168-1*	*Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг*	*шт*	*1*	*1960,06* *1160,16*	*89,93* *28,74*	*1960*	*1160*	*90* *29*	*8,0000* *0,1736*	*8,00* *0,17*
132	& 1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	1	941,00 -	- -	941	-	- -	- -	- -
133	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів*	*1 м2*	*0,0942*	*1341,63* *1303,67*	*9,12* *3,90*	*126*	*123*	*1* -	*9,7800* *0,0266*	*0,92* -
134	& С130-231-8 варіант 4	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	2	245,98 -	- -	492	-	- -	- -	- -
135	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*413,21* *236,15*	*9,12* *3,90*	*413*	*236*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
136	& С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	1	279,68 -	- -	280	-	- -	- -	- -
137	*КБ20-3-2*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм*	*100м2*	*0,005*	*185771,12* *34897,94*	*748,34* *306,19*	*929*	*174*	*4* *2*	*261,8000* *2,0876*	*1,31* *0,01*
138	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,0045*	*171151,62* *34897,94*	*748,34* *306,19*	*770*	*157*	*3* *1*	*261,8000* *2,0876*	*1,18* *0,01*
139	*КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1, 06*	*Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м*	*100м2*	*0,0157*	*185440,30* *36991,82*	*748,34* *306,19*	*2911*	*581*	*12* *5*	*277,5080* *2,0876*	*4,36* *0,03*
140	*КБ20-12-5*	*Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм*	*1 грата*	*1*	*311,79* *248,58*	*36,08* *10,85*	*312*	*249*	*36* *11*	*1,8200* *0,0745*	*1,82* *0,07*
141	& С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	1	230,18 -	- -	230	-	- -	- -	- -
142	*КБ20-12-6 Заст.*	*Установлення адаптерів до решіток*	*1 грата*	*1*	*294,06* *248,58*	*36,08* *10,85*	*294*	*249*	*36* *11*	*1,8200* *0,0745*	*1,82* *0,07*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

143	& С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	1	296,63 -	- -	297	-	- -	- -	
144	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1 зонт	1	437,43 85,39	13,27 4,11	437	85	13 4	0,6100 0,0280	0,61 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 7					17046	3925	236 81		27,98 0,51
		Разом устаткування, грн.					6650				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					261				
		Всього устаткування, грн.					**6911**				
		Разом будівельні роботи, грн.					10396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6235				
		всього заробітна плата, грн.					4006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11436**				
		Всього по розділу 7					**18347**				
		Розділ 8. Системи В-6,В-7,В-8									
145	*КБ20-32-1*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т*	*1 шт*	*3*	*960,25* *910,76*	*47,02* *19,31*	*2881*	*2732*	*141* *58*	*6,2100* *0,1231*	*18,63* *0,37*
146	& 2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	7956,00 -	- -	23868	-	- -	- -	- -
147	*КБ20-11-1*	*Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2*	*1 грата*	*3*	*319,74* *248,58*	*36,08* *10,85*	*959*	*746*	*108* *33*	*1,8200* *0,0745*	*5,46* *0,22*
148	& С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	3725,73 -	- -	11177	-	- -	- -	- -
149	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,0471*	*154303,78* *27646,42*	*531,88* *211,47*	*7268*	*1302*	*25* *10*	*207,4000* *1,4418*	*9,77* *0,07*
150	*КБ20-29-1*	*Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів*	*1 м2*	*0,7065*	*1341,63* *1303,67*	*9,12* *3,90*	*948*	*921*	*6* *3*	*9,7800* *0,0266*	*6,91* *0,02*
151	& С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	836,41 -	- -	5018	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					52119	5701	280 104		40,77 0,68
		Разом устаткування, грн.					23868				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					937				
		Всього устаткування, грн.					**24805**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Разом будівельні роботи, грн.					28251					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22270					
		всього заробітна плата, грн.					5805					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2826					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**31077**					
		Всього по розділу 8					**55882**					
		Розділ 9. Димохід від дизельгенератора										
152	*КБ20-5-4*	*Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм*	*100м2*	*0,0675*	*41208,38*	*748,34*	*2782*	*2585*	*51*	*287,3000*	*19,39*
					38297,09	*306,19*			*21*	*2,0876*	*0,14*
153	& С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	1293,23 -	- -	11639	-	- -	- -	- -
154	& С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	1666,00 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
155	& С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	1393,98 -	- -	1394	-	- -	- -	- -
156	& С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	910,38 -	- -	910	-	- -	- -	- -
157	& С113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	185,73 -	- -	1672	-	- -	- -	- -
158	КБ20-20-1 Заст.	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	1 зонт	1	659,79 85,39	13,27 4,11	660	85	13 4	0,6100 0,0280	0,61 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					20723	2670	64 25		20,00 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					20723				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17989				
		всього заробітна плата, грн.					2695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22795**				
		Всього по розділу 9					**22795**				
		Розділ 10. Пусконалагоджувальні									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		роботи									
159	КП3-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	пристр.	3	787,32 787,32	-	2362	2362	- -	4,0000 -	12 -
160	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	пристр.	2	2361,96 2361,96	-	4724	4724	- -	12,0000 -	24,00 -
161	*КП3-2-1*	*Вентилятор канальний*	*пристр.*	*6*	*1062,88* *1062,88*	-	*6377*	*6377*	- -	*5,4000* -	*32,40* -
162	*КП3-11-5*	*Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний*	*пристр.*	*6*	*354,29* *354,29*	-	*2126*	*2126*	- -	*1,8000* -	*10,80* -
163	КП3-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	установ.	1	2558,79 2558,79	-	2559	2559	- -	13,0000 -	13,00 -
164	КП3-13-1	Фільтр повітряний	пристр.	4	984,15 984,15	-	3937	3937	- -	5,0000 -	20,00 -
165	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	3936,60 3936,60	-	23620	23620	- -	20,0000 -	120,00 -
166	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	вен.мер.	1	5511,24 5511,24	-	5511	5511	- -	28,0000 -	28,00 -
167	КП3-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	6889,05 6889,05	-	6889	6889	- -	35,0000 -	35,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					58105	58105	- -		295,20 -
		Разом будівельні роботи, грн.					58105				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					58105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63916**				
		Всього по розділу 10					**63916**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1160050	211449	7536 2662		1426,23 17,90
		Разом устаткування, грн.					240342				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9437				
		Всього устаткування, грн.					**249779**				
		Разом будівельні роботи, грн.					919708				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					700723				
		всього заробітна плата, грн.					214111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91974				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**1011682**				
		– – –

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1083,03	135,16				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	48,00	145,02				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,90	148,19				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	295,20	196,83				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1444,13					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,3	375,34 112,60				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	10,37593	456,18 4733,29				

12	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,36	773,6 278,50				
13	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,223	754,36 168,22				
14	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,58449	220,4 349,22				
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,82237	59,24 1588,96				
16	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	38,84	6,95 269,94				
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,44	7,82 34,72				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7535,45**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	32,568					
		Дизельне паливо	кг	3,323					
		Електроенергія	кВт-год	150,57					
		Мастильні матеріали	кг	3,363					
		Гідравлічна рідина	кг	0,38					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	58,723597					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00079564	606571,74 482,61	594107,16 472,70	571,02 0,45	11893,56 9,46	30 км.
20	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,33702	227,03 984,63	222,13 963,38	0,45 1,95	4,45 19,30	30 км.
21	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,042	47276,93 1985,63	46609,95 1957,62	315,04 13,23	351,94 14,78	30 км.
22	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01462	39166,6 572,62	38560,00 563,75	315,04 4,61	291,56 4,26	30 км.
23	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0012323	172794,9 212,94	169000,00 208,26	406,76 0,50	3388,14 4,18	30 км.
24	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00048	172794,9 82,94	169000,00 81,12	406,76 0,20	3388,14 1,62	30 км.
25	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00321	172794,9 554,67	169000,00 542,49	406,76 1,31	3388,14 10,87	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

26	&С111-1683-2-3Р	Скотч фольгований 50 мм	м	229,1784	9,7 2223,03	9,50 2177,19	0,01 2,29	0,19 43,55	30 км.
27	&С111-1756-8-1Н варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	10	937,04 9370,40	918,00 9180,00	0,67 6,70	18,37 183,70	30 км.
28	&С111-1756-8-1Н варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	шт	8	1010,48 8083,84	990,00 7920,00	0,67 5,36	19,81 158,48	30 км.
29	&С111-1756-8-1Н варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	1347,08 5388,32	1320,00 5280,00	0,67 2,68	26,41 105,64	30 км.
30	&С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	2699,12 21592,96	2645,00 21160,00	1,2 9,60	52,92 423,36	30 км.
31	&С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	7	230,18 1611,26	225,00 1575,00	0,67 4,69	4,51 31,57	30 км.
32	&С111-1756-16 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	561,68 561,68	550,00 550,00	0,67 0,67	11,01 11,01	30 км.
33	&С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	3725,73 11177,19	3650,00 10950,00	2,68 8,04	73,05 219,15	30 км.
34	&С111-1800-1-1 варіант 1	Металеве покриття з оцинкованої сталі для окожушки	м2	8,74	570,51 4986,26	565,00 4938,10	1,26 11,01	4,25 37,15	30 км.
35	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	178873,28 1001,69	175000,00 980,00	365,96 2,05	3507,32 19,64	30 км.
36	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,05494188	144196,64 7922,43	141000,00 7746,81	369,25 20,29	2827,39 155,33	30 км.
37	&С111-1867-1-14	L- кріплення для повітропроводів	шт	327,41005	25,69 8411,16	25,00 8185,25	0,19 62,21	0,5 163,70	30 км.
38	&С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	1293,23 11639,07	1280,00 11520,00	3,6 32,40	9,63 86,67	30 км.
39	&С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	1666 1666,00	1650,00 1650,00	3,6 3,60	12,4 12,40	30 км.
40	&С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	1393,98 1393,98	1380,00 1380,00	3,6 3,60	10,38 10,38	30 км.
41	&С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	910,38 910,38	900,00 900,00	3,6 3,60	6,78 6,78	30 км.
42	&С113-1885-1	Хомут Д 100 мм	шт	21	90,26	88,40	0,09	1,77	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					1895,46	1856,40	1,89	37,17	
43	&C113-1885-2	Хомут Д 125 мм	шт	36	110,25	108,00	0,09	2,16	30 км.
					3969,00	3888,00	3,24	77,76	
44	&C113-1885-3	Хомут Д 160 мм	шт	3	138,81	136,00	0,09	2,72	30 км.
					416,43	408,00	0,27	8,16	
45	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	2	170,94	167,50	0,09	3,35	30 км.
					341,88	335,00	0,18	6,70	
46	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	185,73	182,00	0,09	3,64	30 км.
					1671,57	1638,00	0,81	32,76	
47	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	10	201,56	197,52	0,09	3,95	30 км.
					2015,60	1975,20	0,90	39,50	
48	&C113-1885-9	Хомут Д 400 мм	шт	6	353,98	345,30	1,74	6,94	30 км.
					2123,88	2071,80	10,44	41,64	
49	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	8	501,44	489,00	2,61	9,83	30 км.
					4011,52	3912,00	20,88	78,64	
50	&C114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	68,35136	433,64	425,00	0,14	8,5	30 км.
					29639,88	29049,33	9,57	580,98	
51	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	107622,38	106407,64	413,58	801,16	30 км.
					1937,20	1915,34	7,44	14,42	
52	+С130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	367,85	360,00	0,64	7,21	30 км.
					3678,50	3600,00	6,40	72,10	
53	&С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	331,62	325,00	0,12	6,5	30 км.
					3647,82	3575,00	1,32	71,50	
54	&С130-231-6 варіант 3	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	4	1312,2	1285,00	1,47	25,73	30 км.
					5248,80	5140,00	5,88	102,92	
55	&С130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	436,72	428,00	0,16	8,56	30 км.
					873,44	856,00	0,32	17,12	
56	&С130-231-8 варіант 4	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	4	245,98	241,00	0,16	4,82	30 км.
					983,92	964,00	0,64	19,28	
57	&С130-231-8 варіант 5	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	285,76	280,00	0,16	5,6	30 км.
					571,52	560,00	0,32	11,20	
58	&С130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	1144,72	1120,00	2,27	22,45	30 км.
					2289,44	2240,00	4,54	44,90	
59	&С130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	656,89	642,00	2,01	12,88	30 км.
					1313,78	1284,00	4,02	25,76	
60	&С130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	836,41	818,00	2,01	16,4	30 км.
					5018,46	4908,00	12,06	98,40	
61	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	4605,24	4506,00	8,94	90,3	30 км.
					4605,24	4506,00	8,94	90,30	
62	+С130-248 варіант 1	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/1000	шт	1	12375,56	12112,00	20,9	242,66	30 км.
					12375,56	12112,00	20,90	242,66	
63	+С130-248 варіант 2	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/600	шт	1	7841,66	7667,00	20,9	153,76	30 км.
					7841,66	7667,00	20,90	153,76	
64	+С130-277 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр	шт	2	331,62	324,00	1,12	6,5	30 км.
					663,24	648,00	2,24	13,00	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		шахт 100 мм							
65	+С130-277 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр шахт 125 мм	шт	1	352,02 352,02	344,00 344,00	1,12 1,12	6,9 6,90	30 км.
66	+С130-277 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	553,98 553,98	542,00 542,00	1,12 1,12	10,86 10,86	30 км.
67	+С130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	609,63 609,63	596,00 596,00	1,68 1,68	11,95 11,95	30 км.
68	+С130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	2	1256,83 2513,66	1228,00 2456,00	4,19 8,38	24,64 49,28	30 км.
69	+С130-281	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр шахт 450 мм	шт	1	1412,73 1412,73	1380,00 1380,00	5,03 5,03	27,7 27,70	30 км.
70	+С130-291 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП600х250Ц, периметр шахт 1700 мм	шт	1	1283,9 1283,90	1252,00 1252,00	6,73 6,73	25,17 25,17	30 км.
71	+С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	24,86	994,43 24721,53	972,80 24183,81	2,13 52,95	19,5 484,77	30 км.
72	&С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	193,19 2125,09	189,00 2079,00	0,4 4,40	3,79 41,69	30 км.
73	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	39,85	1102,84 43948,17	1078,40 42974,24	2,82 112,38	21,62 861,55	30 км.
74	+С130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,43	1083,79 34063,52	1060,00 33315,80	2,54 79,83	21,25 667,89	30 км.
75	+С130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	4,71	1176,08 5539,34	1150,00 5416,50	3,02 14,22	23,06 108,62	30 км.
76	+С130-1128 варіант 1	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм	м2	97,52	1241,56 121076,93	1214,40 118428,29	2,82 275,01	24,34 2373,63	30 км.
77	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм	м2	130,64	1241,56 162197,40	1214,40 158649,22	2,82 368,40	24,34 3179,78	30 км.
78	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00736	3208,89 23,62	2284,14 16,81	861,83 6,34	62,92 0,47	30 км.
79	&С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	296,63 8898,90	290,00 8700,00	0,81 24,30	5,82 174,60	30 км.
80	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,6	441,98	431,81	1,5	8,67	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					265,19	259,09	0,90	5,20	
81	&C1545-291-2-Ю	Шпилька 8х1000 мм	шт	389,25531	39,98 15562,43	39,00 15180,96	0,2 77,85	0,78 303,62	30 км.
82	&C1545-291-5	Шпилька 10х1000 мм	шт	24,26	70,62 1713,24	69,00 1673,94	0,24 5,82	1,38 33,48	30 км.
83	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00072	99725,31 71,80	97310,77 70,06	459,14 0,33	1955,4 1,41	30 км.
84	&C1555-217-3	Саморіз 4,2х16 мм	шт	6305	0,94 5926,70	0,90 5674,50	0,02 126,10	0,02 126,10	30 км.
85	+C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	110	82,52 9077,20	80,50 8855,00	0,4 44,00	1,62 178,20	30 км.
86	&C1630-460-5	Дросель-клапан 150х150 мм	шт	1	760,52 760,52	744,00 744,00	1,61 1,61	14,91 14,91	30 км.
87	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	шт	3	1133,85 3401,55	1108,00 3324,00	3,62 10,86	22,23 66,69	30 км.
88	+C1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600х200	шт	1	1683,07 1683,07	1640,00 1640,00	10,07 10,07	33 33,00	30 км.
89	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500х200	шт	3	1393,39 4180,17	1356,00 4068,00	10,07 30,21	27,32 81,96	30 км.
90	&C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	307,14 307,14	301,00 301,00	0,12 0,12	6,02 6,02	30 км.
91	&C1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	562,03 562,03	549,00 549,00	2,01 2,01	11,02 11,02	30 км.
92	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	279,68 559,36	274,00 548,00	0,2 0,40	5,48 10,96	30 км.
93	&C1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	15,00856	1118,91 16793,23	1096,43 16455,84	0,54 8,10	21,94 329,29	30 км.
94	&C188888-4-5	Дюбель М 8х28	шт	393,51531	8,16 3211,08	8,00 3148,12	- -	0,16 62,96	
95	&C188888-4-6	Дюбель розпірний М 10х80 мм	шт	20	7,16 143,20	7,00 140,00	0,02 0,40	0,14 2,80	30 км.
96	&1704-20642-5	Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	4658,37 4658,37	4563,00 4563,00	4,03 4,03	91,34 91,34	30 км.
97	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4	шт	1	6000,69 6000,69	5879,00 5879,00	4,03 4,03	117,66 117,66	30 км.
98	&1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	8238,57 16477,14	8073,00 16146,00	4,03 8,06	161,54 323,08	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
99	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,5872	159,41 93,61	159,41 93,61			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Разом	грн.		93,61	93,61			
		Разом по розділу III	**грн.**		**700717,63**	**685637,53**	**1641,93**	**13438,17**	
		IV. Устаткування							
100	&1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	2	4707,89 9415,78	4530,00 9060,00	135,90 271,80	41,99 83,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	4707,89 9415,78	4530,00 9060,00	135,90 271,80	41,99 83,98	
101	&1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	4	977,95 3911,80	941,00 3764,00	28,23 112,92	8,72 34,88	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	977,95 3911,80	941,00 3764,00	28,23 112,92	8,72 34,88	
102	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	4	3764,24 15056,96	3622,00 14488,00	108,66 434,64	33,58 134,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	3764,24 15056,96	3622,00 14488,00	108,66 434,64	33,58 134,32	
103	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	2	3663,43 7326,86	3525,00 7050,00	105,75 211,50	32,68 65,36	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3663,43 7326,86	3525,00 7050,00	105,75 211,50	32,68 65,36	
104	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	24872,85 49745,70	23933,00 47866,00	717,99 1435,98	221,86 443,72	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	24872,85 49745,70	23933,00 47866,00	717,99 1435,98	221,86 443,72	
105	&2308-1087-13	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	5933,19 11866,38	5709,00 11418,00	171,27 342,54	52,92 105,84	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	5933,19 11866,38	5709,00 11418,00	171,27 342,54	52,92 105,84	
106	&2308-1087-19	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	41805,68 83611,36	40226,00 80452,00	1206,78 2413,56	372,90 745,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	41805,68 83611,36	40226,00 80452,00	1206,78 2413,56	372,90 745,80	
107	&2308-1087-20	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	9268,21 9268,21	8918,00 8918,00	267,54 267,54	82,67 82,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21 9268,21	8918,00 8918,00	267,54 267,54	82,67 82,67	
108	&2308-1087-21	Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	6117,14 6117,14	5886,00 5886,00	176,58 176,58	54,56 54,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6117,14 6117,14	5886,00 5886,00	176,58 176,58	54,56 54,56	
109	&2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	8268,43 24805,29	7956,00 23868,00	238,68 716,04	73,75 221,25	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	8268,43 24805,29	7956,00 23868,00	238,68 716,04	73,75 221,25	
110	&2308-5001-2	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3	шт	1	28654,75	27572,00	827,16	255,59	3%

	варіант 1	У (з управлінням)			28654,75	27572,00	827,16	255,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	28654,75	27572,00	827,16	255,59	
					28654,75	27572,00	827,16	255,59	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**249780,23**	**240342,00**	**7210,26**	**2227,97**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**249780,23**	**240342,00**	**7210,26**	**2227,97**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	150,57					
		Мастильні матеріали	кг	3,951					
		Гідравлічна рідина	кг	0,38					
		Бензин	л	44,011					
		Дизельне паливо	л	3,91					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 на влаштування припливно-витяжної системи вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	1	2404,31 2404	1469,68 1470	0 0	227,27	0 0	240,43 240
1 шт 3	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196
шт 5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	0,57	1341,63 765	1307,57 745	0 0	227,27	0 0	134,16 76
1 м2 6	С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	2	1312,20 2624	0 0	0 0	227,27	0 0	131,22 262
шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1	747,76 748	347,30 347	0 0	227,27	0 0	74,78 75
1 шт 9	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	1	870,76 871	426,71 427	0 0	227,27	0 0	87,08 87
1 шт 10	С130-248	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/1000	1	12375,56 12376	0 0	0 0	227,27	0 0	1237,56 1238
шт 11	КБ20-35-1	Установлення калориферів масою до 0,1 т	1	1836,53 1837	1149,12 1150	0 0	227,27	0 0	183,65 184
1 шт 13	КБ20-37-1	Установлення фільтрів канальних	0,465	1510,39 702	1035,86 482	0 0	227,27	0 0	151,04 70
1 м2 14	1704-20642-7	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4	1	6000,69 6001	0 0	0 0	227,27	0 0	600,07 600
шт 15	1704-20642-5	Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600	1	4658,37 4658	0 0	0 0	227,27	0 0	465,84 466
шт 16	КБ20-12-8	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	5	311,35 1557	259,43 1297	0 0	227,27	0 0	31,14 156
1 грата 17	С111-1756-8-1Н	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	5	937,04 4685	0 0	0 0	227,27	0 0	93,70 469

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

18	КБ20-12-6	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних, розмір 350х100 мм	1	310,90 311	259,43 260	0 0	227,27	0 0	31,09 31	шт 1 грата
19	С111-1756-16	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм	1	561,68 562	0 0	0 0	227,27	0 0	56,17 56	
20	КБ20-12-9	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 500х200 мм	8	315,11 2521	259,43 2076	0 0	227,27	0 0	31,51 252	шт 1 грата

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	С111-1756-8-1Н	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	8	1010,48 8084	0 0	0 0	227,27	0 0	101,05 808
шт 22	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	14	294,06 4117	259,43 3632	0 0	227,27	0 0	29,41 412
1 грата 23	С1534-389-5	Адаптер для решітки	14	296,63 4153	0 0	0 0	227,27	0 0	29,66 415
шт 24	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	0,1105	178388,16 19712	35204,13 3890	0 0	227,27	0 0	17838,82 1971
100м2 25	С1630-460-5	Дросель-клапан 150х150 мм	1	760,52 761	0 0	0 0	227,27	0 0	76,05 76
шт 26	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	0,152	169791,98 25808	32221,13 4898	0 0	227,27	0 0	16979,20 2581
100м2 27	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	0,4921	171810,75 84548	27892,14 13726	0 0	227,27	0 0	17181,08 8455
100м2 28	С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	1	1133,85 1134	0 0	0 0	227,27	0 0	113,39 113
шт									

29	С1630-466	Дросель-клапан 600х200	1	1683,07 1683	0 0	0 0	227,27	0 0	168	
30	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	0,3154	160904,28 50749	20986,45 6619	0 0	227,27	0 0	16090,43 5075	
31	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	2	5602,37 11205	922,73 1845	0 0	227,27	0 0	560,24 1120	

шт										
100м2										
10 м2										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	0,0688	170238,23 11712	27892,14 1919	0 0	227,27	0 0	17023,82 1171
100м2 33	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	0,688	5602,37 3854	922,73 635	0 0	227,27	0 0	560,24 385
10 м2 34	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	0,691	7929,34 5479	1835,18 1268	0 0	227,27	0 0	792,93 548
10 м2 35	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	0,183	11602,33 2123	5484,67 1004	0 0	227,27	0 0	1160,23 212
10 м2 36	КБ20-20-5	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 450 мм	1	1626,59 1627	189,52 189	0 0	227,27	0 0	162,66 163
1 зонт 37	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	2	2738,84 5478	1953,76 3907	0 0	227,27	0 0	273,88 548
1 шт 39	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів номер 40	1	5387,33 5387	1237,28 1237	0 0	227,27	0 0	538,73 539
10шт 40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	0,72	1341,63 966	1307,57 942	0 0	227,27	0 0	134,16 97
1 м2 41	С130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	2	1144,72 2289	0 0	0 0	227,27	0 0	114,47 229

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

42	шт	С130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	2	656,89 1314	0 0	0 0	227,27	0 0	65,69 131
44	шт	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	2	563,32 1127	300,02 600	0 0	227,27	0 0	56,33 113
1	клапан									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	КБ20-37-1	Установлення фільтрів канальних	0,6	1510,39 906	1035,86 621	0 0	227,27	0 0	151,04 91
1 м2 47	1704-20642-7	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	2	8238,57 16477	0 0	0 0	227,27	0 0	823,86 1648
шт 48	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	1,1	9943,50 10938	1272,83 1400	0 0	227,27	0 0	994,35 1094
100кг 49	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	8	470,39 3763	341,17 2730	0 0	227,27	0 0	47,04 376
1 грата 50	С111-1756-9	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	8	2699,12 21593	0 0	0 0	227,27	0 0	269,91 2159
шт 51	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	0,5465	160221,95 87561	20986,45 11469	0 0	227,27	0 0	16022,20 8756
100м2 52	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	2	5602,37 11205	922,73 1845	0 0	227,27	0 0	560,24 1120
10 м2 53	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	0,108	160625,90 17348	27892,14 3013	0 0	227,27	0 0	16062,59 1735
100м2 54	КБ20-20-4	Установлення над шахтами зонтів із листової	2	1422,97	141,93	0	227,27	0	142,30

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 400 мм		2846	284	0		0		
55	1 зонт	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т	1	2404,31 2404	1469,68 1470	0 0	227,27	0 0	240,43 240	
57	1 шт	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196	
	шт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	0,57	1341,63 765	1307,57 745	0 0	227,27	0 0	134,16 76
1 м2 60	С130-231-6	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	2	1312,20 2624	0 0	0 0	227,27	0 0	131,22 262
шт 61	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	1	747,76 748	347,30 347	0 0	227,27	0 0	74,78 75
1 шт 63	КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-5 перерізом 600х350 мм	1	870,76 871	426,71 427	0 0	227,27	0 0	87,08 87
1 шт 64	С130-248	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/600	1	7841,66 7842	0 0	0 0	227,27	0 0	784,17 784
шт 65	КБ20-12-8	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 4, розмір 450х200 мм	5	311,35 1557	259,43 1297	0 0	227,27	0 0	31,14 156
1 грата 66	С111-1756-8-1Н	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	5	937,04 4685	0 0	0 0	227,27	0 0	93,70 469
шт 67	КБ20-12-9	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 5, розмір 600х250 мм	4	317,93 1272	259,43 1037	0 0	227,27	0 0	31,79 127
1 грата 68	С111-	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	4	1347,08	0	0	227,27	0	134,71

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	1756-8-1H			5388	0	0		0		
69	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	9	294,06 2647	259,43 2335	0 0	227,27	0 0	29,41 265	
70	С1534-389-5	Адаптер для решітки	9	296,63 2670	0 0	0 0	227,27	0 0	29,66 267	

шт 1 грата										
шт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, периметром 800, 1000 мм	0,08	171734,87 13739	32221,13 2578	0 0	227,27	0 0	17173,49 1374
100м2 72	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	0,4831	166793,56 80578	27892,14 13475	0 0	227,27	0 0	16679,36 8058
100м2 73	С1630-463-1	Дросель-клапан 400х200	2	1133,85 2268	0 0	0 0	227,27	0 0	113,39 227
шт 74	С1630-466	Дросель-клапан 500х200	3	1393,39 4180	0 0	0 0	227,27	0 0	139,34 418
шт 75	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	0,3595	159336,21 57281	20986,45 7545	0 0	227,27	0 0	15933,62 5728
100м2 76	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	0,085	164752,16 14004	22234,62 1890	0 0	227,27	0 0	16475,22 1400
100м2 77	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	2	5602,37 11205	922,73 1845	0 0	227,27	0 0	560,24 1120
10 м2 78	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	0,0688	170238,23 11712	27892,14 1919	0 0	227,27	0 0	17023,82 1171

100м2											
79	КБ20-21-4	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	1	1623,06 1623	220,76 221	0 0	227,27	0 0	162,31 162		
1 зонт											
80	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	1	945,16 945	924,41 925	0 0	227,27	0 0	94,52 95		
1 шт											

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196
шт 84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	0,24	1341,63 322	1307,57 314	0 0	227,27	0 0	134,16 32
1 м2 85	С130-231-8	Гнучка вставка Д 250 мм	2	436,72 873	0 0	0 0	227,27	0 0	43,67 87
шт 86	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1	524,51 525	240,05 240	0 0	227,27	0 0	52,45 52
1 клапан 87	С1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	1	562,03 562	0 0	0 0	227,27	0 0	56,20 56
шт 88	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-3 діаметром обичайки 250 мм	1	772,12 772	255,49 256	0 0	227,27	0 0	77,21 77
1 шт 89	С130-234	Шумоглушник Д 250/1000	1	4605,24 4605	0 0	0 0	227,27	0 0	460,52 461
шт 90	КБ20-11-1	Установлення анемостатів	11	294,06 3235	259,43 2853	0 0	227,27	0 0	29,41 324
1 грата									

91	С130-163-6	Анемостат А125ВРФ	11	331,62 3648	0 0	0 0	227,27	0 0	36,5
шт										
92	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	0,2018	146626,80 29589	35204,13 7104	0 0	227,27	0 0	14662,68 2959
100м2										
93	С130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	11	193,19 2125	0 0	0 0	227,27	0 0	19,32 213
м										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	0,0292	163361,82 4770	35204,13 1028	0 0	227,27	0 0	16336,18 477
100м2 95	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	0,0395	179960,56 7108	37298,01 1473	0 0	227,27	0 0	17996,06 711
100м2 96	КБ20-20-2	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	1	715,44 715	89,50 89	0 0	227,27	0 0	71,54 72
1 зонт 97	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	1	945,16 945	924,41 925	0 0	227,27	0 0	94,52 95
1 шт 99	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196
шт 101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	0,0942	1341,63 126	1307,57 123	0 0	227,27	0 0	134,16 13
1 м2 102	С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	2	245,98 492	0 0	0 0	227,27	0 0	24,60 49
шт 103	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1	413,21 413	240,05 240	0 0	227,27	0 0	41,32 41
1									

104	Клапан С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	1	279,68 280	0 0	0 0	227,27	0 0	27,97 28	шт
105	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	0,015	185771,12 2787	35204,13 528	0 0	227,27	0 0	18577,11 279	100м2

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	0,0285	173262,97 4938	35204,13 1004	0 0	227,27	0 0	17326,30 494
100м2 107	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	0,0157	185440,30 2911	37298,01 586	0 0	227,27	0 0	18544,03 291
100м2 108	КБ20-12-5	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	2	311,79 624	259,43 519	0 0	227,27	0 0	31,18 62
1 грата 109	С111-1756-15	Решітка однорядна регульована 200х100	2	230,18 460	0 0	0 0	227,27	0 0	23,02 46
шт 110	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	2	294,06 588	259,43 519	0 0	227,27	0 0	29,41 59
1 грата 111	С1534-389-5	Адаптер для решітки	2	296,63 593	0 0	0 0	227,27	0 0	29,66 59
шт 112	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1	437,43 437	89,50 89	0 0	227,27	0 0	43,74 44
1 зонт 113	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	1	945,16 945	924,41 925	0 0	227,27	0 0	94,52 95

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

115	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1 шт	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196
117	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	шт	0,12	1341,63 161	1307,57 156	0 0	227,27	0 0	134,16 16
118	С130-231-8	Гнучка вставка Д 125 мм	1 м2	2	285,76 572	0 0	0 0	227,27	0 0	28,58 57
			шт							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1	413,21 413	240,05 240	0 0	227,27	0 0	41,32 41
1 клапан 120	С1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	1	307,14 307	0 0	0 0	227,27	0 0	30,71 31
шт 121	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	0,036	180849,12 6511	35204,13 1267	0 0	227,27	0 0	18084,91 651
100м2 122	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	0,0058	166578,61 966	35204,13 204	0 0	227,27	0 0	16657,86 97
100м2 123	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	0,0195	181976,69 3549	37298,01 727	0 0	227,27	0 0	18197,67 355
100м2 124	КБ20-12-5	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	4	311,79 1247	259,43 1037	0 0	227,27	0 0	31,18 125
1 грата 125	С111-1756-15	Решітка однорядна регульована 200х100	4	230,18 921	0 0	0 0	227,27	0 0	23,02 92
шт 126	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	4	294,06 1176	259,43 1037	0 0	227,27	0 0	29,41 118

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1 грата										
127	С1534-389-5	Адаптер для решітки	4	296,63 1187	0 0	0 0	227,27	0 0	29,66 119
шт										
128	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1	457,83 458	89,50 89	0 0	227,27	0 0	45,78 46
1 зонт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів канальних масою до 0,025 т	1	945,16 945	924,41 925	0 0	227,27	0 0	94,52 95
1 шт 131	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	1	1960,06 1960	1188,90 1189	0 0	227,27	0 0	196,01 196
шт 133	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до канальних вентиляторів	0,0942	1341,63 126	1307,57 123	0 0	227,27	0 0	134,16 13
1 м2 134	С130-231-8	Гнучка вставка Д 100 мм	2	245,98 492	0 0	0 0	227,27	0 0	24,60 49
шт 135	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	1	413,21 413	240,05 240	0 0	227,27	0 0	41,32 41
1 клапан 136	С1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	1	279,68 280	0 0	0 0	227,27	0 0	27,97 28
шт 137	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	0,005	185771,12 929	35204,13 176	0 0	227,27	0 0	18577,11 93
100м2 138	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	0,0045	171151,62 770	35204,13 158	0 0	227,27	0 0	17115,16 77
100м2									

139	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів гнучких, з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	0,0157	185440,30 2911	37298,01 586	0 0	227,27	0 0	1854 291
100м2 140	КБ20-12-5	Установлення грат жалюзійних стальних регулювальних [РР] номер 1, розмір 100х200 мм	1	311,79 312	259,43 260	0 0	227,27	0 0	31,18 31
1 грата 141	С111-1756-15	Решітка однорядна регульована 200х100	1	230,18 230	0 0	0 0	227,27	0 0	23,02 23
шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142	КБ20-12-6	Установлення адаптерів до решіток	1	294,06 294	259,43 260	0 0	227,27	0 0	29,41 29
1 грата 143	С1534-389-5	Адаптер для решітки	1	296,63 297	0 0	0 0	227,27	0 0	29,66 30
шт 144	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	1	437,43 437	89,50 89	0 0	227,27	0 0	43,74 44
1 зонт 145	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	3	960,25 2881	930,07 2790	0 0	227,27	0 0	96,03 288
1 шт 147	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	3	319,74 959	259,43 779	0 0	227,27	0 0	31,97 96
1 грата 148	С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	3	3725,73 11177	0 0	0 0	227,27	0 0	372,57 1118
шт 149	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	0,0471	154303,78 7268	27857,89 1312	0 0	227,27	0 0	15430,38 727
100м2 150	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до осьових вентиляторів	0,7065	1341,63 948	1307,57 924	0 0	227,27	0 0	134,16 95
1 м2									

151	С130-231-11	Гнучка вставка Д 500 мм	6	836,41 5018	0 0	0 0	227,27	0 0	502
шт 152	КБ20-5-4	Прокладання повітроводів із корозійностійкої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	0,0675	41208,38 2782	38603,28 2606	0 0	227,27	0 0	4120,84 278
100м2 153	С113-48-2	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	9	1293,23 11639	0 0	0 0	227,27	0 0	129,32 1164
шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	С113-48-2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	1	1666,00 1666	0 0	0 0	227,27	0 0	166,60 167
шт 155	С113-48-2	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	1	1393,98 1394	0 0	0 0	227,27	0 0	139,40 139
шт 156	С113-48-2	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0,8мм/нерж.0,5	1	910,38 910	0 0	0 0	227,27	0 0	91,04 91
шт 157	С113-1885-5	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	9	185,73 1672	0 0	0 0	227,27	0 0	18,57 167
шт 158	КБ20-20-1	Установлення над шахтами зонтів із листової нержавіючої сталі круглого перерізу діаметром 115/215 мм	1	659,79 660	89,50 89	0 0	227,27	0 0	65,98 66
1 зонт 159	КП3-2-9	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	3	787,32 2362	787,32 2362	0 0	227,27	0 0	78,73 236
прист р. 160	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], електроручний, N до 5	2	2361,96 4724	2361,96 4724	0 0	227,27	0 0	236,20 472
прист р. 161	КП3-2-1	Вентилятор канальний	6	1062,88 6377	1062,88 6377	0 0	227,27	0 0	106,29 638
прист р.									

162	КП3-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	6	354,29 2126	354,29 2126	0 0	227,27	0 0	[illegible] 213
прист р.									
163	КП3-4-2	Калорифер електричний трьохрядний	1	2558,79 2559	2558,79 2559	0 0	227,27	0 0	255,88 256
устан ов.									
164	КП3-13-1	Фільтр повітряний	4	984,15 3937	984,15 3937	0 0	227,27	0 0	98,42 394
прист р.									
165	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	6	3936,60 23620	3936,60 23620	0 0	227,27	0 0	393,66 2362
вен.м ер.									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	1	5511,24 5511	5511,24 5511	0 0	227,27	0 0	551,12 551
вен.мер.									
167	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	1	6889,05 6889	6889,05 6889	0 0	227,27	0 0	688,91 689
вен.мер.									
Разом				**919708**	**214111**	**0**		**0**	**91974**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання технологічного обладнання

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 983,318тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 560110-14-1	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів); (маса=0,00296)	шт	50	939,00	46950
2	& 560110-14-2	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів); (маса=0,00464)	шт	178	1087,00	193486
3	& 560110-14-3	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих); (маса=0,00477)	шт	37	1185,00	43845
4	& 560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200х500х700 (Н); (маса=0,01743)	шт	89	1865,00	165985
5	& 560110-222-1-1С	Ліжко дитяче триярусне 1550х650х1850 (Н); (маса=0,054)	шт	17	8670,00	147390
6	& 290220-3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400х400х2000 (Н); (маса=0,03)	шт	15	2691,00	40365
7	& 550101-144-3	Лава 1800х400х430 (Н); (маса=0,015)	шт	4	1638,00	6552
8	& 560103-21-1 варіант 1	Парта шкільна подвійна 1200х500х640 (Н); (маса=0,01743)	шт	25	1677,00	41925
9	& 560110-233-1	Тумба для бутлів 965х600х980 (Н) 03-11.221; (маса=0,025)	шт	2	14970,00	29940
10	560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600х600х1800(h); (маса=0)	шт	1	12045,00	12045
11	560110-170 варіант 2	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000х600х1800(h); (маса=0)	шт	5	30114,00	150570
12	560110-50 варіант 2	Стіл харчовий 1100х600х850(h); (маса=0)	шт	1	6030,00	6030
13	560110-69 варіант 2	Шафа для медикаментів 900х400х1800(h) ШМ4.121; (маса=0)	шт	1	23484,00	23484
14	& 2407-1403-4-1	Піддон з водою для дезактивації взуття 1000х700х250; (маса=0,02)	шт	1	4572,00	4572

1	2	3	4	5	6	7
15	& 1601-2153-1	Урна для сміття; (маса=0,009)	шт	10	650,00	6
16	& 2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	5	960,00	4800
17	& 2402-3001-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні); (маса=0,007)	шт	1	790,00	790
18	& 2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепровес 1500х500 мм; (маса=0,025)	шт	3	4990,00	14970
Разом				**940199**		

Транспортні та заготівельно-складські витрати					35776	
Настанова п. 3.14	Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.		953608	0,007	6675
Всього вартість устаткування					**975975**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Всього вартість будівельних робіт					**6675**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Всього по кошторису					**983318**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування електричних мереж

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція			
1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	655	
2	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	
3	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	
4	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	65	
5	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику , діам.40 мм	м	65,65	
6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	475	
7	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	м	478,95	
8	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	м	10,3	
9	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	180	
10	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	м	142,8	
11	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	м	35,7	
12	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	м	5,1	
13	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	80	
14	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	м	15,3	
15	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	м	35,7	
16	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	м	30,6	
	Розділ 2. Заземлення			
	Заземлення			
17	Заземлювач горизонтальний	м	30	
18	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	8	
19	Сталь кругла діам. 16	м	24	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

20	Сталь кругла діам. 10	м	30
21	Монтаж сигналізатора газу	шт	1
22	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1
23	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	2
24	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2
	Футляр для труб		
25	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	10
26	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10
	Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби		
27	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	11
28	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11
29	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	31
30	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25
31	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6
32	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42
33	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60
	Розділ 4. Освітлювальне обладнання		
34	Монтаж світильників	шт	65
35	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1
36	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3
37	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2
38	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2
39	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19
40	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9
41	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5
42	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2
43	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17
44	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	шт	5
	Розділ 5. Резервне джерело живлення:		
45	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1,662
46	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1
	Розділ 6. Електрощитове обладнання		
	ГРЩ		
	Щит індивідуального виготовлення в складі:		
47	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
48	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1
49	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	3
50	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1
51	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1
52	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	1
53	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4
54	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

55	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1
56	Незалежний розчіплювач, 220В MX	шт	2
57	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2
	ЩР1		
	Щит індивідуального виготовлення в складі:		
58	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
59	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1
60	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2
61	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	2
62	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4
63	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	1
64	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3
65	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2
	АВР		
66	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1
67	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, У3.1 АВР-300-100-54 У3	шт	1
68	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1
69	Автоматичний вимикач 100А, 4р, С120N	шт	1
	ЩО		
70	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1
71	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1
72	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10
73	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	1
74	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3
75	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2
76	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	4
77	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	2
	КМ1		
78	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1
79	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1
	КМ 2		
80	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1
81	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1
	КМ3		
82	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1
83	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на влаштування електричних мереж

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2364,679	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,21215	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	177,698	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)		Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Найменування робіт і витрат									
		Розділ 1. Кабельно-провідникова продукція									
1	КБ21-2-1	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм*	*100м*	*6,55*	*8286,01* *5568,51*	*1103,64* *482,80*	*54273*	*36474*	*7229* *3162*	*42,3300* *3,2250*	*277,26* *21,12*
2	& С1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	20,52 -	- -	12746	-	- -	- -	- -
3	& С1545-262И4 варіант 3	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	25,62 -	- -	1035	-	- -	- -	- -
4	КБ21-2-3	*Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм*	*100м*	*0,65*	*8725,34* *6288,09*	*1599,12* *625,73*	*5671*	*4087*	*1039* *407*	*47,8000* *3,9962*	*31,07* *2,60*
5	С1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ	10м	6,565	50,53	-	332	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 4	пластику ,діам.40 мм			-	-			-	-	
6	КБ21-4-2	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2*	*100м*	*4,75*	*2089,42*	-	*9925*	*5374*	-	*8,6000*	*40*
					1131,33	-			-	-	-
7	15093-34013 варіант 16	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	47049,52	-	22534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	15093-34013 варіант 18	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	1000м	0,0103	161911,72	-	1668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КБ21-4-3	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2*	*100м*	*1,8*	*2865,90*	*221,37*	*5159*	*2889*	*398*	*12,2000*	*21,96*
					1604,91	*153,05*			*275*	*1,0147*	*1,83*
10	15093-34013 варіант 17	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	58381,72	-	8337	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	15093-33243 варіант 3	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	54993,23	-	1963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	63438,83	-	324	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	КБ21-4-5	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2*	*100м*	*0,8*	*3915,41*	*488,40*	*3132*	*1775*	*391*	*16,8700*	*13,50*
					2219,25	*303,76*			*243*	*1,9731*	*1,58*
14	15093-33243 варіант 5	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	1288662,83	-	19717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	15093-33243 варіант 6	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	319122,23	-	11393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	15093-33243 варіант 7	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	684955,43	-	20960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					179169	50599	9057		384,64
									4087		27,13
		Разом будівельні роботи, грн.					179169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119513				
		всього заробітна плата, грн.					54686				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17913				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Всього будівельні роботи, грн.					**197082**					
		Всього по розділу 1					**197082**					
		Розділ 2. Заземлення										
		Заземлення										
17	*КМ8-472-2*	*Заземлювач горизонтальний*	*100 м*	*0,3*	*3464,94*	*255,92*	*1039*	*963*	*76*	*22,4000*	*6,72*
					3209,02	*12,70*			*4*	*0,0864*	*0,03*
18	*КМ8-471-4*	*Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм*	*10 шт*	*0,8*	*1811,85*	*207,34*	*1449*	*1284*	*165*	*11,2000*	*8,96*
					1604,51	*10,29*			*8*	*0,0700*	*0,06*
19	С1630-1466 варіант 14	Сталь кругла діам. 16	м	24	69,30	-	1663	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	С1630-1466 варіант 15	Сталь кругла діам. 10	м	30	26,36	-	791	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	*КМ10-386-15*	*Монтаж сигналізатора газу*	*шт*	*1*	*469,31*	-	*469*	*469*	-	*3,2000*	*3,20*
					469,31	-			-	-	-
22	1602-30066 варіант 3	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	2988,00	-	2988	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*2*	*207,84*	-	*416*	*416*	-	*1,6000*	*3,20*
					207,84	-			-	-	-
24	1602-30066 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	1212,50	-	2425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Футляр для труб									
25	*КБ16-10-1*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм*	*100м*	*0,1*	*15121,79*	*1622,58*	*1512*	*1350*	*162*	*90,6900*	*9,07*
					13499,21	*80,53*			*8*	*0,5478*	*0,05*
26	С1630-1466 варіант 16	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	158,96	-	1590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					14342	4482	403		31,15
									20		0,14
		Разом устаткування, грн.					5413				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					212				
		Всього устаткування, грн.					**5625**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4044				
		всього заробітна плата, грн.					4502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					893				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9822**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Всього по розділу 2					**15447**					
		Розділ 3. Електроустановчі та електромонтажні вироби										
27	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,11*	*3624,31* *3613,82*	- -	*399*	*398*	- -	*27,8200* -	*3,06* -
28	С113-2106 варіант 3	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	249,99 -	- -	2750	-	- -	- -	- -
29	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,31*	*3774,81* *3287,77*	- -	*1170*	*1019*	- -	*25,3100* -	*7,85* -
30	& 1507-3081-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	191,59 -	- -	4790	-	- -	- -	- -
31	С113-2106 варіант 5	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	222,45 -	- -	1335	-	- -	- -	- -
32	290902-256 варіант 3	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	20,47 -	- -	860	-	- -	- -	- -
33	290902-256 варіант 4	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	25,57 -	- -	1534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					12838	1417	- -		10,91 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					12838 11421 1417 1285 - - **14123**					
		Всього по розділу 3					**14123**					
		Розділ 4. Освітлювальне обладнання										
34	*КБ21-17-4*	*Монтаж світильників*	*100шт*	*0,65*	*24251,69* *23700,32*	*175,35* *8,70*	*15764*	*15405*	*114* *6*	*156,8000* *0,0592*	*101,92* *0,04*
35	& С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	3477,79 -	- -	3478	-	- -	- -	- -
36	& С1-22-Л варіант 3	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	3477,79 -	- -	10433	-	- -	- -	- -
37	& С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	3513,00 -	- -	7026	-	- -	- -	- -
38	& С1-1-7-1 варіант 9	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	1635,34 -	- -	3271	-	- -	- -	- -
39	& С1-1-7-29-	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт,	шт	19	1548,64	-	29424	-	-	-	-

	99 варіант 7	IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED			-	-			-	-		
40	& С1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	2478,63 -	- -	22308	-	- -	- -	- -	
41	& С1-1-7-1 варіант 10	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	1851,64 -	- -	9258	-	- -	- -	- -	
42	& С1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2	6460,68 -	- -	12921	-	- -	- -	- -	
43	& С1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	4106,76 -	- -	69815	-	- -	- -	- -	
44	& С1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	шт	5	9010,26 -	- -	45051	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 4					228749	15405	114 6		101,92 0,04	
		Разом будівельні роботи, грн.					228749					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213230					
		всього заробітна плата, грн.					15411					
		Загальновиробничі витрати, грн.					22875					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**251624**					
		Всього по розділу 4					**251624**					
		Розділ 5. Резервне джерело живлення:										
45	*КМ6-407-2*	*Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т*	*т*	*1,662*	*107942,66 41263,95*	*19329,33 10104,02*	*179401*	*68581*	*32125 16793*	*273,0000 54,6713*	*453,73 90,86*	
46	& 1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	1408282,76 -	- -	1408283	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 5					1587684	68581	32125 16793		453,73 90,86	
		Разом будівельні роботи, грн.					1587684					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1486978					
		всього заробітна плата, грн.					85374					
		Загальновиробничі витрати, грн.					158768					

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**1746452**					
		Всього по розділу 5					**1746452**					
		Розділ 6. Електрощитове обладнання										
		ГРЩ Щит індивідуального виготовлення в складі:										
47	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*3298,30* *1561,38*	*921,82* *292,41*	*3298*	*1561*	*922* *292*	*10,3300* *1,7521*	*10,33* *1,75*
48	1504-2004 варіант 13	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн- 24з-074 У2	шт	1	2570,00 -	- -	2570	-	- -	- -	- -
49	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,03*	*61964,78* *40452,34*	*1544,30* *1354,89*	*1859*	*1214*	*46* *41*	*285,6400* *9,7940*	*8,57* *0,29*
50	1504-2004 варіант 15	Автоматичний вимикач 100А, 3р, C120N	шт	1	4490,00 -	- -	4490	-	- -	- -	- -
51	& 1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, C60N	шт	1	1511,50 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
52	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N	шт	1	1151,14 -	- -	1151	-	- -	- -	- -
53	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*46500,46* *29003,86*	*1544,30* *1354,89*	*1860*	*1160*	*62* *54*	*207,2000* *9,7940*	*8,29* *0,39*
54	& 1504-1006-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N	шт	1	959,12 -	- -	959	-	- -	- -	- -
55	& 1504-1006-3 варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N	шт	1	855,80 -	- -	856	-	- -	- -	- -
56	& 1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В MX	шт	2	1715,60 -	- -	3431	-	- -	- -	- -
57	& C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС- 4А8 ЩР1	шт	2	110,19 -	- -	220	-	- -	- -	- -
		Щит індивідуального виготовлення в складі:									
58	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*3298,30*	*921,82*	*3298*	*1561*	*922*	*10,3300*	*10,33*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					1561,38	*292,41*			*292*	*1,7521*	*75*
59	1504-2004 варіант 13	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1	2570,00 -	- -	2570	-	- -	- -	- -
60	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,02*	*61964,78 40452,34*	*1544,30 1354,89*	*1239*	*809*	*31 27*	*285,6400 9,7940*	*5,71 0,20*
61	& 1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, C60N	шт	2	1151,14 -	- -	2302	-	- -	- -	- -
62	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А*	*100шт*	*0,04*	*46500,46 29003,86*	*1544,30 1354,89*	*1860*	*1160*	*62 54*	*207,2000 9,7940*	*8,29 0,39*
63	& 1504-1006-3 варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, C60N	шт	1	855,80 -	- -	856	-	- -	- -	- -
64	1504-2004 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	3	950,83 -	- -	2852	-	- -	- -	- -
65	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 АВР	шт	2	110,19 -	- -	220	-	- -	- -	- -
66	*КБ21-23-1*	*Монтаж ввідно-розподільних пристроїв*	*1 шафа*	*1*	*3298,30 1561,38*	*921,82 292,41*	*3298*	*1561*	*922 292*	*10,3300 1,7521*	*10,33 1,75*
67	& 1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, У3.1 АВР-300-100-54 У3	шт	1	47379,55 -	- -	47380	-	- -	- -	- -
68	*КБ21-22-13*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А*	*100шт*	*0,01*	*61964,78 40452,34*	*1544,30 1354,89*	*620*	*405*	*15 14*	*285,6400 9,7940*	*2,86 0,10*
69	1504-2004 варіант 23	Автоматичний вимикач 100А, 4р, C120N ЩО	шт	1	7157,30 -	- -	7157	-	- -	- -	- -
70	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*1019,18 553,73*	*50,43 26,45*	*1019*	*554*	*50 26*	*3,9100 0,1690*	*3,91 0,17*
71	1504-2004 варіант 13	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	1	2570,00 -	- -	2570	-	- -	- -	- -
72	*КБ21-22-12*	*Установлення вимикачів, перемикачів*	*100шт*	*0,1*	*46500,46*	*1544,30*	*4650*	*2900*	*154*	*207,2000*	*20,72*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			*29003,86*	*1354,89*			*135*	*9,7940*	*98*
73	& 1504-1006-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, C60N	шт	1	959,12 -	- -	959	-	- -	- -	- -
74	& 1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р C60N	шт	3	1215,65 -	- -	3647	-	- -	- -	- -
75	& 1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р C60N	шт	2	1098,72 -	- -	2197	-	- -	- -	- -
76	1504-2004 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	4	950,83 -	- -	3803	-	- -	- -	- -
77	& С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8 КМ1	шт	2	110,19 -	- -	220	-	- -	- -	- -
78	*КМ8-529-1*	*Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*1945,28* *725,52*	*25,02* *6,27*	*1945*	*726*	*25* *6*	*4,8000* *0,0393*	*4,80* *0,04*
79	1504-2004 варіант 22	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09 КМ 2	шт	1	2979,00 -	- -	2979	-	- -	- -	- -
80	*КМ8-529-1*	*Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*1945,28* *725,52*	*25,02* *6,27*	*1945*	*726*	*25* *6*	*4,8000* *0,0393*	*4,80* *0,04*
81	1504-2004 варіант 21	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65 КМ3	шт	1	3831,97 -	- -	3832	-	- -	- -	- -
82	*КМ8-529-1*	*Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А*	*шт*	*1*	*1945,28* *725,52*	*25,02* *6,27*	*1945*	*726*	*25* *6*	*4,8000* *0,0393*	*4,80* *0,04*
83	1504-2004 варіант 24	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	2600,00 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					130169	15063	3261 1245		103,74 7,89
		Разом устаткування, грн.					53293				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2092				
		Всього устаткування, грн.					**55385**				
		Разом будівельні роботи, грн.					76876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58552				

		всього заробітна плата, грн.	16308				
		Загальновиробничі витрати, грн.	7690				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**84566**				
		Всього по розділу 6	**139951**				
		Разом прямі витрати по кошторису	2152951	155547	44960		1086,09
					22151		126,06
		Разом устаткування, грн.	58706				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.	2304				
		Всього устаткування, грн.	**61010**				
		Разом будівельні роботи, грн.	2094245				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	1893738				
		всього заробітна плата, грн.	177698				
		Загальновиробничі витрати, грн.	209424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**2303669**				
		Всього по кошторису	**2364679**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	**1212,15**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	**177698**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
влаштування електричних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,07	148,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1077,02	143,17				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	126,06	175,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1212,15					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,4025	375,34 1277,09				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування,	маш. год	3,62	773,6 2800,43				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		вантажопідйомність 10 т				
12	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	2062,19 30709,14	
13	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	19,746	204,23 4032,73	
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,722	185,68 134,06	
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	47,375	59,24 2806,50	
16	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	117,65 948,34	
17	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,04	155,2 1868,61	
18	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,36	6,95 2,50	
19	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	1,992	186,06 370,63	
20	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	2,34	5,64 13,20	
		Разом по розділу II	**грн.**		**44963,23**	
		в тому числі енергоносії:				
		Бензин	кг	8,098		
		Дизельне паливо	кг	110,579		
		Електроенергія	кВт-год	510,674		
		Мастильні матеріали	кг	10,568		
		Гідравлічна рідина	кг	3,505		
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат				
21	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,36		
22	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,6953		
23	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	66,77916		
24	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,56228		
25	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,0607		
26	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,4986		
27	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	27,4567		
28	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	4,969		
		III. Будівельні матеріали, вироби і				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		комплекти							
29	&С1-1-7-1 варіант 9	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	1635,34 3270,68	1603,00 3206,00	0,27 0,54	32,07 64,14	30 км.
30	&С1-1-7-1 варіант 10	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	1851,64 9258,20	1815,06 9075,30	0,27 1,35	36,31 181,55	30 км.
31	&С1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	4106,76 69814,92	4025,97 68441,49	0,27 4,59	80,52 1368,84	30 км.
32	&С1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	шт	5	9010,26 45051,30	8833,32 44166,60	0,27 1,35	176,67 883,35	30 км.
33	&С1-1-7-29-99 варіант 7	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	1548,64 29424,16	1518,00 28842,00	0,27 5,13	30,37 577,03	30 км.
34	&С1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	2478,63 22307,67	2430,00 21870,00	0,03 0,27	48,6 437,40	30 км.
35	&С1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	110,19 661,14	108,00 648,00	0,03 0,18	2,16 12,96	30 км.
36	&С1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	3513 7026,00	3444,10 6888,20	0,02 0,04	68,88 137,76	30 км.
37	&С1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	3477,79 3477,79	3409,56 3409,56	0,04 0,04	68,19 68,19	30 км.
38	&С1-22-Л варіант 3	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	3477,79 10433,37	3409,56 10228,68	0,04 0,12	68,19 204,57	30 км.
39	&С1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2	6460,68 12921,36	6334,00 12668,00	- -	126,68 253,36	
40	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00099	144227,62 142,79	141000,00 139,59	399,63 0,40	2827,99 2,80	30 км.
41	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002075	8074,12 16,75	7375,00 15,30	540,8 1,12	158,32 0,33	30 км.
42	+С111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,004585	10241,62 46,96	9500,00 43,56	540,8 2,48	200,82 0,92	30 км.
43	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,28254	15,98 4,51	9,03 2,55	6,64 1,88	0,31 0,08	30 км.
44	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	80348,77 12,05	78178,95 11,73	594,35 0,09	1575,47 0,23	30 км.
45	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	104413,52 20,88	101771,85 20,35	594,35 0,12	2047,32 0,41	30 км.
46	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	62152,68 1032,98	60184,97 1000,27	749,03 12,45	1218,68 20,26	30 км.
47	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного	т	0,01512	48952,13	47677,24	315,04	959,85	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		призначення чорний, діаметр 1,6 мм			740,16	720,88	4,76	14,52	
48	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	7,8	168,32	164,57	0,45	3,3	30 км.
					1312,90	1283,65	3,51	25,74	
49	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	64370,7	62413,49	695,04	1262,17	30 км.
					31025,39	30082,05	335,00	608,34	
50	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,018015	81695,32	79693,82	399,63	1601,87	30 км.
					1471,74	1435,68	7,20	28,86	
51	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00005	172794,9	169000,00	406,76	3388,14	30 км.
					8,64	8,45	0,02	0,17	
52	+С111-1518 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0054846	172794,9	169000,00	406,76	3388,14	30 км.
					947,71	926,90	2,23	18,58	
53	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0006	172794,9	169000,00	406,76	3388,14	30 км.
					103,68	101,40	0,24	2,04	
54	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Монолiт	т	0,00021	172794,9	169000,00	406,76	3388,14	30 км.
					36,29	35,49	0,09	0,71	
55	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,15	984,93	964,74	0,88	19,31	30 км.
					147,74	144,71	0,13	2,90	
56	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,048	30490,31	29892,06	0,4	597,85	30 км.
					1463,53	1434,82	0,02	28,69	
57	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	52427,31	51721,99	315,04	390,28	30 км.
					9584,76	9455,81	57,60	71,35	
58	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	144196,64	141000,00	369,25	2827,39	30 км.
					220,62	215,73	0,56	4,33	
59	С113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	52,4	6,97	6,74	0,09	0,14	30 км.
					365,23	353,18	4,72	7,33	
60	С113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	65,5	6,23	6,02	0,09	0,12	30 км.
					408,07	394,31	5,90	7,86	
61	+С113-2106 варіант 3	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	249,99	245,00	0,09	4,9	30 км.
					2749,89	2695,00	0,99	53,90	
62	+С113-2106 варіант 5	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	222,45	218,00	0,09	4,36	30 км.
					1334,70	1308,00	0,54	26,16	
63	С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	10,6368	1559,2	1486,23	42,4	30,57	30 км.
					16584,90	15808,73	451,00	325,17	
64	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	2018,85	1964,51	14,75	39,59	30 км.
					19125,37	18610,59	139,73	375,05	
65	+С118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	720,5	5,38	4,80	0,47	0,11	30 км.
					3876,29	3458,40	338,64	79,25	
66	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0261	107622,38	106407,64	413,58	801,16	30 км.
					2808,94	2777,24	10,79	20,91	
67	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	53129,22	51772,43	315,04	1041,75	30 км.
					106,26	103,54	0,63	2,09	
68	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	102,05	26,5	25,94	0,04	0,52	30 км.
					2704,33	2647,18	4,08	53,07	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

69	С1110-177 варіант 1	Втулки ізолюючи	шт	87,08235	26,5 2307,68	25,94 2258,92	0,04 3,48	0,52 45,28	30 км.
70	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00058	49423,14 28,67	47779,39 27,71	674,67 0,39	969,08 0,57	30 км.
71	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00045	147203,02 66,24	143642,02 64,64	674,67 0,30	2886,33 1,30	30 км.
72	+С1530-64 варіант 4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	50,53 331,73	48,50 318,40	1,04 6,83	0,99 6,50	30 км.
73	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,827	1235,93 2258,04	1210,80 2212,13	0,9 1,64	24,23 44,27	30 км.
74	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0812	239,07 19,41	234,25 19,02	0,13 0,01	4,69 0,38	30 км.
75	&С1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	24	24,72 593,28	24,00 576,00	0,24 5,76	0,48 11,52	30 км.
76	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0429	789,38 33,86	773,54 33,18	0,36 0,02	15,48 0,66	30 км.
77	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0396	1781,1 70,53	1745,82 69,13	0,36 0,01	34,92 1,39	30 км.
78	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	1169,43 143,14	1145,41 140,20	1,09 0,13	22,93 2,81	30 км.
79	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	26,61 1676,43	26,07 1642,41	0,02 1,26	0,52 32,76	30 км.
80	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	51,42 308,52	50,14 300,84	0,27 1,62	1,01 6,06	30 км.
81	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	45,67 75,90	44,33 73,68	0,44 0,73	0,9 1,49	30 км.
82	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	263621,62 31,63	258009,54 30,96	443,03 0,05	5169,05 0,62	30 км.
83	&С1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	92,2	36,77 3390,19	36,00 3319,20	0,05 4,61	0,72 66,38	30 км.
84	&С1545-44И7	Дюбель монтажний	шт	73,2	9,56 699,79	9,33 682,96	0,04 2,93	0,19 13,90	30 км.
85	&С1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	20,52 12746,00	20,00 12423,00	0,12 74,54	0,4 248,46	30 км.
86	&С1545-262И4 варіант 3	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	25,62 1035,05	25,00 1010,00	0,12 4,85	0,5 20,20	30 км.
87	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00006	333152,28 19,99	325945,21 19,56	674,67 0,04	6532,4 0,39	30 км.
88	&С1555-303-2 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	1441	0,87 1253,67	0,70 1008,70	0,15 216,15	0,02 28,82	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

89	+С1630-1466 варіант 14	Сталь кругла діам. 16	м	24	69,3 1663,20	67,10 1610,40	0,84 20,16	1,36 32,64	30 км.
90	+С1630-1466 варіант 15	Сталь кругла діам. 10	м	30	26,36 790,80	25,00 750,00	0,84 25,20	0,52 15,60	30 км.
91	+С1630-1466 варіант 16	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	158,96 1589,60	155,00 1550,00	0,84 8,40	3,12 31,20	30 км.
92	&С188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	35,62	1,31 46,66	1,24 44,17	0,04 1,42	0,03 1,07	30 км.
93	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	1408282,76 1408282,76	1380000,00 1380000,00	669,37 669,37	27613,39 27613,39	30 км.
94	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, У3.1 АВР-300-100-54 У3	шт	1	47379,55 47379,55	46430,00 46430,00	20,54 20,54	929,01 929,01	30 км.
95	&1507-3081-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	191,59 4789,75	184,00 4600,00	3,83 95,75	3,76 94,00	30 км.
96	+15093-33243 варіант 3	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	54993,23 1963,26	52900,00 1888,53	1014,93 36,23	1078,3 38,50	30 км.
97	+15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	63438,83 323,54	61180,00 312,02	1014,93 5,18	1243,9 6,34	30 км.
98	+15093-33243 варіант 5	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	1288662,83 19716,54	1262380,00 19314,41	1014,93 15,53	25267,9 386,60	30 км.
99	+15093-33243 варіант 6	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	319122,23 11392,66	311850,00 11133,05	1014,93 36,23	6257,3 223,38	30 км.
100	+15093-33243 варіант 7	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	684955,43 20959,64	670510,00 20517,61	1014,93 31,06	13430,5 410,97	30 км.
101	+15093-34013 варіант 16	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	47049,52 22534,37	46100,00 22079,60	26,98 12,92	922,54 441,85	30 км.
102	+15093-34013 варіант 17	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	58381,72 8336,91	57210,00 8169,59	26,98 3,85	1144,74 163,47	30 км.
103	+15093-34013 варіант 18	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	1000м	0,0103	161911,72 1667,69	158710,00 1634,71	26,98 0,28	3174,74 32,70	30 км.
104	+290902-256 варіант 3	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	20,47 859,74	20,00 840,00	0,07 2,94	0,4 16,80	30 км.
105	+290902-256 варіант 4	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	25,57 1534,20	25,00 1500,00	0,07 4,20	0,5 30,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
106	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	31,3263	8,43544	8,43544			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					264,25	264,25			
107	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9506	159,41	159,41			
					310,95	310,95			
108	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,3356	142,97	142,97			
					190,95	190,95			
		Разом	грн.		766,15	766,15			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1893737,42**	**1854049,80**	**2715,14**	**36972,48**	
		IV. Устаткування							
109	&1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	1263,39	1215,65	36,47	11,27	3%
					3790,17	3646,95	109,41	33,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1263,39	1215,65	36,47	11,27	
					3790,17	3646,95	109,41	33,81	
110	&1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19	3%
					2283,74	2197,44	65,92	20,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19	
					2283,74	2197,44	65,92	20,38	
111	&1504-1006-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89	3%
					1993,56	1918,24	57,54	17,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89	
					1993,56	1918,24	57,54	17,78	
112	&1504-1006-3 варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93	3%
					1778,80	1711,60	51,34	15,86	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93	
					1778,80	1711,60	51,34	15,86	
113	&1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	1570,86	1511,50	45,35	14,01	3%
					1570,86	1511,50	45,35	14,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1570,86	1511,50	45,35	14,01	
					1570,86	1511,50	45,35	14,01	
114	&1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	1196,34	1151,14	34,53	10,67	3%
					3589,02	3453,42	103,59	32,01	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1196,34	1151,14	34,53	10,67	
					3589,02	3453,42	103,59	32,01	
115	+1504-2004 варіант 13	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	3	2670,92	2570,00	77,10	23,82	3%
					8012,76	7710,00	231,30	71,46	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	2670,92	2570,00	77,10	23,82	
					8012,76	7710,00	231,30	71,46	
116	+1504-2004 варіант 15	Автоматичний вимикач 100А, 3р, С120N	шт	1	4666,32	4490,00	134,70	41,62	3%
					4666,32	4490,00	134,70	41,62	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	4666,32	4490,00	134,70	41,62	

		устаткування, що монтується			4666,32	4490,00	134,70	41,62	
117	+1504-2004 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	7	988,16 6917,12	950,83 6655,81	28,52 199,64	8,81 61,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	988,16 6917,12	950,83 6655,81	28,52 199,64	8,81 61,67	
118	+1504-2004 варіант 21	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	3982,45 3982,45	3831,97 3831,97	114,96 114,96	35,52 35,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3982,45 3982,45	3831,97 3831,97	114,96 114,96	35,52 35,52	
119	+1504-2004 варіант 22	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	3095,99 3095,99	2979,00 2979,00	89,37 89,37	27,62 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3095,99 3095,99	2979,00 2979,00	89,37 89,37	27,62 27,62	
120	+1504-2004 варіант 23	Автоматичний вимикач 100А, 4р, C120N	шт	1	7438,37 7438,37	7157,30 7157,30	214,72 214,72	66,35 66,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7438,37 7438,37	7157,30 7157,30	214,72 214,72	66,35 66,35	
121	+1504-2004 варіант 24	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	2702,1 2702,10	2600,00 2600,00	78,00 78,00	24,10 24,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2702,1 2702,10	2600,00 2600,00	78,00 78,00	24,10 24,10	
122	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В MX	шт	2	1782,97 3565,94	1715,60 3431,20	51,47 102,94	15,90 31,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1782,97 3565,94	1715,60 3431,20	51,47 102,94	15,90 31,80	
123	+1602-30066 варіант 3	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	3105,34 3105,34	2988,00 2988,00	89,64 89,64	27,70 27,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3105,34 3105,34	2988,00 2988,00	89,64 89,64	27,70 27,70	
124	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	1260,12 2520,24	1212,50 2425,00	36,38 72,76	11,24 22,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1260,12 2520,24	1212,50 2425,00	36,38 72,76	11,24 22,48	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**61012,78**	**58707,43**	**1761,18**	**544,17**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**61012,78**	**58707,43**	**1761,18**	**544,17**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	542					
		Мастильні матеріали	кг	12,519					
		Гідравлічна рідина	кг	4,84					
		Бензин	л	10,943					

	Дизельне паливо	л	130,093					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013 на влаштування електричних мереж

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	6,55	8286,01 54273	6051,31 39636	0 0	227,27	0 0	828,60 5427
100м 2	С1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	621,15	20,52 12746	0 0	0 0	227,27	0 0	2,05 1273
м 3	С1545-262И4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	40,4	25,62 1035	0 0	0 0	227,27	0 0	2,56 103
м									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	КБ21-2-3	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	0,65	8725,34 5671	6913,82 4494	0 0	227,27	0 0	872 567
100м 5	С1530-64	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	6,565	50,53 332	0 0	0 0	227,27	0 0	5,05 33
10м 6	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	4,75	2089,42 9925	1131,33 5374	0 0	227,27	0 0	208,94 992
100м 7	15093- 34013	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	0,47895	47049,52 22534	0 0	0 0	227,27	0 0	4704,95 2253
1000м 8	15093- 34013	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	0,0103	161911,72 1668	0 0	0 0	227,27	0 0	16191,17 167
1000м 9	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	1,8	2865,90 5159	1757,96 3164	0 0	227,27	0 0	286,59 516
100м 10	15093- 34013	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	0,1428	58381,72 8337	0 0	0 0	227,27	0 0	5838,17 834
1000м 11	15093-	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер.	0,0357	54993,23	0	0	227,27	0	5499,32

	33243	5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ		1963	0	0		0	196
1000м										
12	15093-33243	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	0,0051	63438,83 324	0 0	0 0	227,27	0 0	6343,88 32
1000м										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	0,8	3915,41 3132	2523,01 2018	0 0	227,27	0 0	39 313
100м 14	15093-33243	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	0,0153	1288662,83 19717	0 0	0 0	227,27	0 0	128866,28 1972
1000м 15	15093-33243	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	0,0357	319122,23 11393	0 0	0 0	227,27	0 0	31912,22 1139
1000м 16	15093-33243	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	0,0306	684955,43 20960	0 0	0 0	227,27	0 0	68495,54 2096
1000м 17	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний	0,3	3464,94 1039	3221,72 967	0 0	227,27	0 0	346,49 104
100 м 18	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	0,8	1811,85 1449	1614,80 1292	0 0	227,27	0 0	181,19 145
10 шт 19	С1630-1466	Сталь кругла діам. 16	24	69,30 1663	0 0	0 0	227,27	0 0	6,93 166
м 20	С1630-1466	Сталь кругла діам. 10	30	26,36 791	0 0	0 0	227,27	0 0	2,64 79
м 21	КМ10-386-15	Монтаж сигналізатора газу	1	469,31 469	469,31 469	0 0	227,27	0 0	46,93 47

	шт										
23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	2	207,84 416	207,84 416	0 0	227,27	0 0	20,78 42		
	шт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром до 40 мм	0,1	15121,79 1512	13579,74 1358	0 0	227,27	0 0	1512 151
100м 26	С1630-1466	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	10	158,96 1590	0 0	0 0	227,27	0 0	15,90 159
м 27	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	0,11	3624,31 399	3613,82 398	0 0	227,27	0 0	362,43 40
100шт 28	С113-2106	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	11	249,99 2750	0 0	0 0	227,27	0 0	25,00 275
шт 29	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	0,31	3774,81 1170	3287,77 1019	0 0	227,27	0 0	377,48 117
100шт 30	1507-3081-1	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	25	191,59 4790	0 0	0 0	227,27	0 0	19,16 479
шт 31	С113-2106	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	6	222,45 1335	0 0	0 0	227,27	0 0	22,25 134
шт 32	290902-256	Коробка установча діам. 60 мм	42	20,47 860	0 0	0 0	227,27	0 0	2,05 86
шт 33	290902-256	Коробка розподільна діам.60 мм	60	25,57 1534	0 0	0 0	227,27	0 0	2,56 154

	шт											
34	КБ21-17-4	Монтаж світильників		0,65	24251,69 15764	23709,02 15411	0 0	227,27	0 0	242 1576
	100шт											
35	С1-22-Л	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ 02ВСП-6-а-104 „Вихід”	ДБО-	1	3477,79 3478	0 0	0 0	227,27	0 0	347,78 348
	шт											
36	С1-22-Л	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ 02ВСП-6-а-105 „Вхід”	ДБО-	3	3477,79 10433	0 0	0 0	227,27	0 0	347,78 1043
	шт											

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	С1-1-104-1-2	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	2	3513,00 7026	0 0	0 0	227,27	0 0	351 703
шт									
38	С1-1-7-1	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	2	1635,34 3271	0 0	0 0	227,27	0 0	163,53 327
шт									
39	С1-1-7-29-99	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	19	1548,64 29424	0 0	0 0	227,27	0 0	154,86 2942
шт									
40	С1-1-10	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	9	2478,63 22308	0 0	0 0	227,27	0 0	247,86 2231
шт									
41	С1-1-7-1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	5	1851,64 9258	0 0	0 0	227,27	0 0	185,16 926
шт									
42	С1-1075	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	2	6460,68 12921	0 0	0 0	227,27	0 0	646,07 1292
шт									
43	С1-1-7-29-59-17	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	17	4106,76 69815	0 0	0 0	227,27	0 0	410,68 6982
шт									
44	С1-1-7-29-59-17	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	5	9010,26 45051	0 0	0 0	227,27	0 0	901,03 4505
шт									
45	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	1,662	107942,66 179401	51367,97 85374	0 0	227,27	0 0	10794,27 17940
т									

46	1501-9070-2	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2, 6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	1	1408282,76 1408283	0 0	0 0	227,27	0 0	1408 140	28
47	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1	3298,30 3298	1853,79 1853	0 0	227,27	0 0	329,83 330	

шт	
1	
шафа	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	0,03	61964,78 1859	41807,23 1255	0 0	227,27	0 0	619 186
100шт 53	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	0,04	46500,46 1860	30358,75 1214	0 0	227,27	0 0	4650,05 186
100шт 57	С1-1-10	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	2	110,19 220	0 0	0 0	227,27	0 0	11,02 22
шт 58	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1	3298,30 3298	1853,79 1853	0 0	227,27	0 0	329,83 330
1 шафа 60	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	0,02	61964,78 1239	41807,23 836	0 0	227,27	0 0	6196,48 124
100шт 62	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	0,04	46500,46 1860	30358,75 1214	0 0	227,27	0 0	4650,05 186
100шт 65	С1-1-10	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	2	110,19 220	0 0	0 0	227,27	0 0	11,02 22
шт 66	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1	3298,30 3298	1853,79 1853	0 0	227,27	0 0	329,83 330
1 шафа 67	1503-8486-2	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, У3.1 АВР-300-100-54 У3	1	47379,55 47380	0 0	0 0	227,27	0 0	4737,96 4738

шт									
68	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	0,01	61964,78 620	41807,23 419	0 0	227,27	0 0	6196,48 62
100шт									
70	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1	1019,18 1019	580,18 580	0 0	227,27	0 0	101,92 102
1 шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	0,1	46500,46 4650	30358,75 3035	0 0	227,27	0 0	465 465
100шт 77	С1-1-10	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	2	110,19 220	0 0	0 0	227,27	0 0	11,02 22
шт 78	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	1	1945,28 1945	731,79 732	0 0	227,27	0 0	194,53 195
шт 80	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	1	1945,28 1945	731,79 732	0 0	227,27	0 0	194,53 195
шт 82	КМ8-529-1	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	1	1945,28 1945	731,79 732	0 0	227,27	0 0	194,53 195
шт									
Разом				**2094245**	**177698**	**0**		**0**	**209424**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Монтаж системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, передавання тривожних сповіщень

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Пожежна сигналізація			
1	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
2	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п"	шт	1	
3	Монтаж акумулятора	шт	1	
4	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	
5	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	20	
6	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	20	
7	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	3	
8	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	
	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуванням людей.			
9	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	6	
10	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	
11	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	
12	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	
13	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
14	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	
15	Монтаж акумулятора	шт	1	
16	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	
	Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння			
17	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
18	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	
19	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
20	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	
21	Монтаж акумулятора	шт	1	
22	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	
23	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	
24	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	
25	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	
26	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	
27	Монтаж модуля	шт	1	
28	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	
29	Монтаж пристрою управління і зупинки	шт	2	
30	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	
31	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	
32	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	
33	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	
34	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.	шт	1	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	Виходь"			
	Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень			
35	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
36	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	
37	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	
38	Антена зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	
	Розділ 5. Керування виконавчими механізмами			
39	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	
40	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12"	шт	1	
	Розділ 6. Кабельні вироби			
41	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	130	
42	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	
43	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	м	500	
44	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	
45	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5	м	50	
46	Кабель FTP 5e PE зовнішній	м	50	
47	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	
	Розділ 7. Інші матеріали			
48	Прокладання коробів пластикових	м	210	
49	Короб пластиковий 10х20	м	150	
50	Короб пластиковий 16х25	м	60	
	Розділ 8. Резервне обладнання			
51	Опір 0,56	шт	30	
52	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	
53	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	2	
54	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	
55	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	1	
56	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	1	
	Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною			
57	Піростікер АСТ 45	шт	1	
	Розділ 10. Пусконалагоджувальні роботи			
58	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	
59	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на влаштування системи протипожежного захисту
Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	266,917	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80504	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	122,383	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн. Всього	Вартість одиниці, грн. експлуатації машин	Загальна вартість, грн. Всього	Загальна вартість, грн. заробітної плати	Загальна вартість, грн. експлуатації машин	Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини на одиницю	Витрати труда робітників, люд.год. тих, що обслуговують машини всього
					в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати			
Ч1ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Пожежна сигналізація										
1	КМ10-667-2	*Монтаж прилада приймально-контрольного*	*шт*	*1*	*8411,07*	*-*	*8411*	*8411*	*-*	*60,8000*	*60,80*	
					8411,07	*-*			*-*	*-*	*-*	
2	1704-10001 варіант 2	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п"	шт	1	7935,00	-	7935	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
3	КМ8-121-1	*Монтаж акумулятора*	*шт*	*1*	*469,31*	*-*	*469*	*469*	*-*	*3,2000*	*3,20*	
					469,31	*-*			*-*	*-*	*-*	
4	& 1504-1011-1-23 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84	-	1558	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	КМ10-668-1	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*20*	*207,84*	*-*	*4157*	*4157*	*-*	*1,6000*	*32,00*	
					207,84	*-*			*-*	*-*	*-*	
6	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	20	345,00	-	6900	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
7	КМ8-531-1	*Монтаж сповіщувача пожежного ручного*	*шт*	*3*	*913,76*	*19,43*	*2741*	*968*	*58*	*2,2000*	*6,60*	
					322,65	*5,12*			*15*	*0,0311*	*0,09*	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8	& 1602-10947-1-2Г варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	291,00 -	- -	873	-	- -	- -	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					33044	14005	58 15		102,60 0,09
		Разом устаткування, грн.					17266				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					678				
		Всього устаткування, грн.					**17944**				
		Разом будівельні роботи, грн.					15778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1715				
		всього заробітна плата, грн.					14020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1578				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17356**				
		Всього по розділу 1					**35300**				
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуванням людей.									
9	*КМ10-386-15*	*Монтаж оповіщувача світлозвукового*	*шт*	*6*	*489,01* *469,31*	- -	*2934*	*2816*	- -	*3,2000* -	*19,20* -
10	1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	1182,85 -	- -	1183	-	- -	- -	- -
11	1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	1125,00 -	- -	3375	-	- -	- -	- -
12	1701-2020 варіант 12	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	912,00 -	- -	1824	-	- -	- -	- -
13	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	2076,34 1173,28	1,46 0,27	2076	1173	1 -	8,0000 0,0021	8,00 -
14	& 1504-1271-1-1К варіант 2	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	3794,00 -	- -	3794	-	- -	- -	- -
15	*КМ8-121-1*	*Монтаж акумулятора*	*шт*	*1*	*469,31* *469,31*	- -	*469*	*469*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
16	& 1504-1011-1-23 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17213	4458	1 -		30,40 -
		Разом устаткування, грн.					11734				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					461					
		Всього устаткування, грн.					**12195**					
		Разом будівельні роботи, грн.					5479					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1020					
		всього заробітна плата, грн.					4458					
		Загальновиробничі витрати, грн.					548					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**6027**					
		Всього по розділу 2					**18222**					
		Розділ 3. Система автоматичного порошкового пожежогасіння										
17	*КМ10-667-2*	*Монтаж прилада приймально-контрольного*	*шт*	*1*	*8411,07* *8411,07*	*-* -	*8411*	*8411*	*-* -	*60,8000* -	*60,80* -
18	1704-10001 варіант 3	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	6367,00 -	- -	6367	-	- -	- -	- -
19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	2076,34 1173,28	1,46 0,27	2076	1173	1 -	8,0000 0,0021	8,00 -
20	& 1504-1271-1-1К варіант 2	Блок живлення БЖ-1215	шт	1	3794,00 -	- -	3794	-	- -	- -	- -
21	*КМ8-121-1*	*Монтаж акумулятора*	*шт*	*1*	*469,31* *469,31*	*-* -	*469*	*469*	*-* -	*3,2000* -	*3,20* -
22	& 1504-1011-1-23 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	1	1557,84 -	- -	1558	-	- -	- -	- -
23	*КМ10-668-1*	*Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магніторконтактний у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*207,84* *207,84*	*-* -	*1039*	*1039*	*-* -	*1,6000* -	*8,00* -
24	& 2203-3072-52 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	2	276,40 -	- -	553	-	- -	- -	- -
25	1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	2	262,00 -	- -	524	-	- -	- -	- -
26	1701-2020 варіант 8	Сповіщувач магніторконтактний СОМК-1-8	шт	1	183,00 -	- -	183	-	- -	- -	- -
27	*КМ10-668-6*	*Монтаж модуля*	*шт*	*1*	*244,35* *72,74*	*59,20* *1,25*	*244*	*73*	*59* *1*	*0,5600* *0,0085*	*0,56* *0,01*
28	1701-2020 варіант 13	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	6561,00 -	- -	6561	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

29	*КМ8-531-1*	*Монтаж пристрою управління і зупинки*	*шт*	*2*	*838,63*	*7,94*	*1677*	*645*	*16*	*2,2000*	*-*
					322,65	*0,51*			*1*	*0,0036*	*0,01*
30	1602-30066 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	724,00	-	724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	1704-10001 варіант 4	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	625,00	-	625	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	*КМ10-386-15*	*Монтаж оповіщувача світлозвукового*	*шт*	*2*	*489,01*	*-*	*978*	*939*	*-*	*3,2000*	*6,40*
					469,31	-			-	-	-
33	1701-2020 варіант 6	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	912,00	-	912	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	1701-2020 варіант 7	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	948,00	-	948	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					37643	12749	76		91,36
									2		0,02
		Разом устаткування, грн.					22749				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					894				
		Всього устаткування, грн.					**23643**				
		Разом будівельні роботи, грн.					14894				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2069				
		всього заробітна плата, грн.					12751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16384**				
		Всього по розділу 3					**40027**				
		Розділ 4. Устаткування передавання тривожних сповіщень									
35	*КМ10-667-2*	*Монтаж прилада приймально-контрольного*	*шт*	*1*	*8411,07*	*-*	*8411*	*8411*	*-*	*60,8000*	*60,80*
					8411,07	-			-	-	-
36	1704-10001 варіант 5	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4146,00	-	4146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	КМ10-372-2	Монтаж пристрою антенного	пристрій	1	4106,40	114,89	4106	3285	115	22,4000	22,40
					3285,18	46,14			46	0,2750	0,28
38	1701-2020 варіант 11	Антена зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	2440,00	-	2440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					19103	11696	115		83,20
									46		0,28
		Разом устаткування, грн.					6586				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					259				
		Всього устаткування, грн.					**6845**				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Разом будівельні роботи, грн.					12517					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					706					
		всього заробітна плата, грн.					11742					
		Загальновиробничі витрати, грн.					1252					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**13769**					
		Всього по розділу 4					**20614**					
		Розділ 5. Керування виконавчими механізмами										
39	*КМ10-667-2*	*Монтаж прилада приймально-контрольного*	*шт*	*1*	*8411,07* *8411,07*	- -	*8411*	*8411*	- -	*60,8000* -	*60,80* -
40	1701-2020 варіант 10	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12"	шт	1	924,00 -	- -	924	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					9335	8411	- -		60,80 -
		Разом устаткування, грн.					924				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					36				
		Всього устаткування, грн.					**960**				
		Разом будівельні роботи, грн.					8411				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9252**				
		Всього по розділу 5					**10212**				
		Розділ 6. Кабельні вироби									
41	*КМ10-671-2*	*Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних*	*100 м*	*1,3*	*8284,90* *6197,63*	*64,08* *11,99*	*10770*	*8057*	*83* *16*	*44,8000* *0,0922*	*58,24* *0,12*
42	& С172-1280-1 варіант 4	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	м	130	22,90 -	- -	2977	-	- -	- -	- -
43	*КМ8-146-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг*	*100 м*	*5*	*9604,34* *2750,59*	*4317,07* *1371,72*	*48022*	*13753*	*21585* *6859*	*19,2000* *9,4105*	*96,00* *47,05*
44	& С172-1280-1	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	14,13 -	- -	5087	-	- -	- -	- -

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 3											
45	& С172-1280-1	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5	м	50	68,39 -	- -	3420	-	- -	- -	- -
	варіант 5											
46	& С172-1280-1	Кабель FTP 5e PE зовнішній	м	50	28,61 -	- -	1431	-	- -	- -	- -
	варіант 6											
47	& С172-1280-1	Кабель ШВВП-2x1,0	м	40	18,92 -	- -	757	-	- -	- -	- -
	варіант 7											
		Разом прямі витрати по розділу 6					72464	21810	21668 6875		154,24 47,17
		Разом будівельні роботи, грн.					72464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28986				
		всього заробітна плата, грн.					28685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7246				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79710**				
		Всього по розділу 6					**79710**				
		Розділ 7. Інші матеріали									
48	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,1*	*6233,05* *4591,34*	- -	*13089*	*9642*	- -	*32,8000* -	*68,88* -
49	& С172-1280-1	Короб пластиковий 10x20	м	150	17,53 -	- -	2630	-	- -	- -	- -
	варіант 8											
50	& С172-1280-1	Короб пластиковий 16x25	м	60	36,77 -	- -	2206	-	- -	- -	- -
	варіант 9											
51	1602-30066	Опір 0,56	шт	30	31,60 -	- -	948	-	- -	- -	- -
	варіант 4											
52	& С1-1-7-29-17	Дюбель - шуруп 6x60мм	уп	9	260,38 -	- -	2343	-	- -	- -	- -
	варіант 1											
		Разом прямі витрати по розділу 7					21216	9642	- -		68,88 -
		Разом будівельні роботи, грн.					21216				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11574				
		всього заробітна плата, грн.					9642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2122				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23338**				
		Всього по розділу 7					**23338**				
		Розділ 8. Резервне обладнання									
53	& 2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	2	345,00 -	- -	690	-	- -	- -	- -
54	& 1602-10947-1-2Г варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	1	291,00 -	- -	291	-	- -	- -	- -
55	& 2203-3072-52 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Tipac Ex	шт	1	276,40 -	- -	276	-	- -	- -	- -
56	1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Tipac Ex	шт	1	262,00 -	- -	262	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					1519	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1519				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					59				
		Всього устаткування, грн.					**1578**				
		Всього по розділу 8					**1578**				
		Розділ 9. Система газового пожежогасіння з термоактивованою мікрокапсульованою вогнегасною речовиною									
57	1602-30066 варіант 7	Піростікер АСТ 45	шт	1	1899,99 -	- -	1900	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					1900	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1900				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					75				
		Всього устаткування, грн.					**1975**				
		Всього по розділу 9					**1975**				
		Розділ 10. Пусконалагоджувальні роботи									
58	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	3	5511,24 5511,24	- -	16534	16534	- -	28,0000 -	84,00 -

59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	сигнал	41	393,66 393,66	- -	16140	16140	- -	2,0000 -	8 -
		Разом прямі витрати по розділу 10					32674	32674	- -		166,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					32674				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32674				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3267				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**35941**				
		Всього по розділу 10					**35941**				
		Разом прямі витрати по кошторису					246111	115445	21918 6938		757,48 47,56
		Разом устаткування, грн.					62678				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2462				
		Всього устаткування, грн.					**65140**				
		Разом будівельні роботи, грн.					183433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46070				
		всього заробітна плата, грн.					122383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**201777**				
		Всього по кошторису					**266917**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**805,04**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**122383**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
влаштування системи протипожежного захисту

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	-	-				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	-					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	591,48	139,94				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	47,56	145,89				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	166,00	196,83				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	805,04					
	Середній розряд робіт		розряд	4,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	1,88	375,34 705,64				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування,	маш. год	1,88	773,6 1454,37				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		вантажопідйомність 10 т							
12	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	32	611,71 19574,72				
13	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,17	348,25 59,20				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,6	59,24 35,54				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	13,006	6,95 90,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**21919,86**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	172,667					
		Дизельне паливо	кг	10,716					
		Електроенергія	кВт-год	5,001					
		Мастильні матеріали	кг	9,802					
		Гідравлічна рідина	кг	2,202					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	50,524					
17	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	24					
18	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	24					
19	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	3,1					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,114					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
21	&С1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	260,38 2343,42	255,00 2295,00	0,27 2,43	5,11 45,99	30 км.
22	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00025	144227,62 36,06	141000,00 35,25	399,63 0,10	2827,99 0,71	30 км.
23	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00752	104926,4 789,05	102469,39 770,57	399,63 3,01	2057,38 15,47	30 км.
24	+С111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,0016	10241,62 16,39	9500,00 15,20	540,8 0,87	200,82 0,32	30 км.
25	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00032	503480,99 161,11	492939,50 157,74	669,31 0,21	9872,18 3,16	30 км.
26	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00015	80348,77 12,05	78178,95 11,73	594,35 0,09	1575,47 0,23	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

27	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00036	172794,9 62,21	169000,00 60,84	406,76 0,15	3388,14 1,22	30 км.
28	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0144	174732,74 2516,15	170631,94 2457,10	674,67 9,72	3426,13 49,33	30 км.
29	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,21	984,93 206,84	964,74 202,60	0,88 0,18	19,31 4,06	30 км.
30	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0225	107622,38 2421,50	106407,64 2394,17	413,58 9,31	801,16 18,02	30 км.
31	&С172-1280-1 варіант 3	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	14,13 5086,80	13,80 4968,00	0,05 18,00	0,28 100,80	30 км.
32	&С172-1280-1 варіант 4	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1х2х0.8	м	130	22,9 2977,00	22,40 2912,00	0,05 6,50	0,45 58,50	30 км.
33	&С172-1280-1 варіант 5	Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1.5	м	50	68,39 3419,50	67,00 3350,00	0,05 2,50	1,34 67,00	30 км.
34	&С172-1280-1 варіант 6	Кабель FTP 5e PE зовнішній	м	50	28,61 1430,50	28,00 1400,00	0,05 2,50	0,56 28,00	30 км.
35	&С172-1280-1 варіант 7	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	18,92 756,80	18,50 740,00	0,05 2,00	0,37 14,80	30 км.
36	&С172-1280-1 варіант 8	Короб пластиковий 10х20	м	150	17,53 2629,50	17,14 2571,00	0,05 7,50	0,34 51,00	30 км.
37	&С172-1280-1 варіант 9	Короб пластиковий 16х25	м	60	36,77 2206,20	36,00 2160,00	0,05 3,00	0,72 43,20	30 км.
38	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00004	1238870,29 49,55	1214263,68 48,57	315,04 0,01	24291,57 0,97	30 км.
39	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	957447,35 134,04	938358,83 131,37	315,04 0,04	18773,48 2,63	30 км.
40	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,0212	239,07 244,14	234,25 239,22	0,13 0,13	4,69 4,79	30 км.
41	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,624	789,38 5228,85	773,54 5123,93	0,36 2,38	15,48 102,54	30 км.
42	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,9	1783,09 1604,78	1747,65 1572,89	0,48 0,43	34,96 31,46	30 км.
43	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,357	1781,1 635,85	1745,82 623,26	0,36 0,13	34,92 12,46	30 км.
44	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,04	29,63 30,82	28,83 29,98	0,22 0,23	0,58 0,61	30 км.
45	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	64,37 799,15	63,05 782,77	0,06 0,74	1,26 15,64	30 км.
46	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,1225	868,48 106,39	850,95 104,24	0,5 0,06	17,03 2,09	30 км.
47	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	1010,31 454,64	989,84 445,43	0,66 0,30	19,81 8,91	30 км.
48	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,757	263,23 3358,03	256,74 3275,23	1,33 16,97	5,16 65,83	30 км.
49	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	3	51,42	50,14	0,27	1,01	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					154,26	150,42	0,81	3,03	
50	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	3,12	29,94	28,91	0,44	0,59	30 км.
					93,41	90,20	1,37	1,84	
51	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	5,1	425,53	414,77	2,42	8,34	30 км.
					2170,20	2115,33	12,34	42,53	
52	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,556	371,12	363,40	0,44	7,28	30 км.
					206,34	202,05	0,24	4,05	
53	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00003	333152,28	325945,21	674,67	6532,4	30 км.
					9,99	9,78	0,02	0,19	
54	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0025	888779,44	870816,94	535,45	17427,05	30 км.
					2221,95	2177,04	1,34	43,57	
55	+1602-30066 варіант 4	Опір 0,56	шт	30	31,6	30,70	0,28	0,62	30 км.
					948,00	921,00	8,40	18,60	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	47,7579	8,43544	8,43544			
					402,86	402,86			
57	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,48	159,41	159,41			
					76,52	76,52			
58	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,48	142,97	142,97			
					68,63	68,63			
		Разом	грн.		548,01	548,01			
		Разом по розділу III	**грн.**		**46069,48**	**45091,92**	**114,01**	**863,55**	
		IV. Устаткування							
59	&1504-1011-1-23 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	1619,02	1557,84	46,74	14,44	3%
					4857,06	4673,52	140,22	43,32	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1619,02	1557,84	46,74	14,44	
					4857,06	4673,52	140,22	43,32	
60	&1504-1271-1-1К варіант 2	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	3942,99	3794,00	113,82	35,17	3%
					7885,98	7588,00	227,64	70,34	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3942,99	3794,00	113,82	35,17	
					7885,98	7588,00	227,64	70,34	
61	&1602-10947-1-2Г варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	302,43	291,00	8,73	2,70	3%
					1209,72	1164,00	34,92	10,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	302,43	291,00	8,73	2,70	
					1209,72	1164,00	34,92	10,80	
62	+1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	3	272,29	262,00	7,86	2,43	3%
					816,87	786,00	23,58	7,29	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	272,29	262,00	7,86	2,43	
					816,87	786,00	23,58	7,29	
63	+1602-30066 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	752,43	724,00	21,72	6,71	3%
					752,43	724,00	21,72	6,71	

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	752,43	724,00	21,72	6,71	
					752,43	724,00	21,72	6,71	
64	+1602-30066 варіант 7	Піростікер АСТ 45	шт	1	1974,6	1899,99	57,00	17,61	3%
					1974,60	1899,99	57,00	17,61	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1974,6	1899,99	57,00	17,61	
					1974,60	1899,99	57,00	17,61	
65	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	1229,31	1182,85	35,49	10,97	3%
					1229,31	1182,85	35,49	10,97	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1229,31	1182,85	35,49	10,97	
					1229,31	1182,85	35,49	10,97	
66	+1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	1169,18	1125,00	33,75	10,43	3%
					3507,54	3375,00	101,25	31,29	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1169,18	1125,00	33,75	10,43	
					3507,54	3375,00	101,25	31,29	
67	+1701-2020 варіант 6	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	947,81	912,00	27,36	8,45	3%
					947,81	912,00	27,36	8,45	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	947,81	912,00	27,36	8,45	
					947,81	912,00	27,36	8,45	
68	+1701-2020 варіант 7	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	985,23	948,00	28,44	8,79	3%
					985,23	948,00	28,44	8,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	985,23	948,00	28,44	8,79	
					985,23	948,00	28,44	8,79	
69	+1701-2020 варіант 8	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	190,19	183,00	5,49	1,70	3%
					190,19	183,00	5,49	1,70	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	190,19	183,00	5,49	1,70	
					190,19	183,00	5,49	1,70	
70	+1701-2020 варіант 10	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12"	шт	1	960,29	924,00	27,72	8,57	3%
					960,29	924,00	27,72	8,57	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	960,29	924,00	27,72	8,57	
					960,29	924,00	27,72	8,57	
71	+1701-2020 варіант 11	Антена зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	2535,82	2440,00	73,20	22,62	3%
					2535,82	2440,00	73,20	22,62	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2535,82	2440,00	73,20	22,62	
					2535,82	2440,00	73,20	22,62	
72	+1701-2020 варіант 12	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	947,81	912,00	27,36	8,45	3%
					1895,62	1824,00	54,72	16,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	947,81	912,00	27,36	8,45	
					1895,62	1824,00	54,72	16,90	
73	+1701-2020 варіант 13	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	6818,65	6561,00	196,83	60,82	3%
					6818,65	6561,00	196,83	60,82	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6818,65	6561,00	196,83	60,82	
					6818,65	6561,00	196,83	60,82	
74	+1704-10001 варіант 2	Прилад приймо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п"	шт	1	8246,61	7935,00	238,05	73,56	3%
					8246,61	7935,00	238,05	73,56	
		у тому числі витрати підрядника на	шт	1	8246,61	7935,00	238,05	73,56	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		устаткування, що монтується			8246,61	7935,00	238,05	73,56	
75	+1704-10001 варіант 3	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	6617,03	6367,00	191,01	59,02	3%
					6617,03	6367,00	191,01	59,02	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6617,03	6367,00	191,01	59,02	
					6617,03	6367,00	191,01	59,02	
76	+1704-10001 варіант 4	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79	3%
					649,54	625,00	18,75	5,79	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	649,54	625,00	18,75	5,79	
					649,54	625,00	18,75	5,79	
77	+1704-10001 варіант 5	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43	3%
					4308,81	4146,00	124,38	38,43	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4308,81	4146,00	124,38	38,43	
					4308,81	4146,00	124,38	38,43	
78	&2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	22	358,55	345,00	10,35	3,20	3%
					7888,10	7590,00	227,70	70,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	358,55	345,00	10,35	3,20	
					7888,10	7590,00	227,70	70,40	
79	&2203-3072-52 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Тірас Ех	шт	3	287,25	276,40	8,29	2,56	3%
					861,75	829,20	24,87	7,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	287,25	276,40	8,29	2,56	
					861,75	829,20	24,87	7,68	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**65138,96**	**62677,56**	**1880,34**	**581,06**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**65138,96**	**62677,56**	**1880,34**	**581,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	52,759					
		Мастильні матеріали	кг	10,282					
		Гідравлічна рідина	кг	2,682					
		Бензин	л	233,334					
		Дизельне паливо	л	12,607					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 на влаштування системи протипожежного захисту

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	1	8411,07 8411	8411,07 8411	0 0	227,27	0 0	841,11 841
шт 3	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	1	469,31 469	469,31 469	0 0	227,27	0 0	46,93 47
шт 5	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	20	207,84 4157	207,84 4157	0 0	227,27	0 0	20,78 416
шт 7	КМ8-531-1	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	3	913,76 2741	327,77 983	0 0	227,27	0 0	91,38 274
шт									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	6	489,01 2934	469,31 2816	0 0	227,27	0 0	48,90 293
шт 13	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	1	2076,34 2076	1173,55 1173	0 0	227,27	0 0	207,63 208
шт 15	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	1	469,31 469	469,31 469	0 0	227,27	0 0	46,93 47
шт 17	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	1	8411,07 8411	8411,07 8411	0 0	227,27	0 0	841,11 841
шт 19	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	1	2076,34 2076	1173,55 1173	0 0	227,27	0 0	207,63 208
шт 21	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	1	469,31 469	469,31 469	0 0	227,27	0 0	46,93 47
шт 23	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	5	207,84 1039	207,84 1039	0 0	227,27	0 0	20,78 104
шт 27	КМ10-668-6	Монтаж модуля	1	244,35 244	73,99 74	0 0	227,27	0 0	24,44 24
шт 29	КМ8-531-1	Монтаж пристрою управління і зупинки	2	838,63 1677	323,16 646	0 0	227,27	0 0	83,86 168

32	КМ10-386-15	Монтаж оповіщувача світлозвукового	шт	2	489,01 978	469,31 939	0 0	227,27	0 0	48,90 98
35	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	шт	1	8411,07 8411	8411,07 8411	0 0	227,27	0 0	841,11 841
37	КМ10-372-2	Монтаж пристрою антенного	шт	1	4106,40 4106	3331,32 3331	0 0	227,27	0 0	410,64 411
			пристрій							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	КМ10-667-2	Монтаж прилада приймально-контрольного	1	8411,07 8411	8411,07 8411	0 0	227,27	0 0	841,11 841
41 шт	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	1,3	8284,90 10770	6209,62 8073	0 0	227,27	0 0	828,49 1077
42 100 м	С172-1280-1	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1x2x0.8	130	22,90 2977	0 0	0 0	227,27	0 0	2,29 298
43 м	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0, 5 кг	5	9604,34 48022	4122,31 20612	0 0	227,27	0 0	960,43 4802
44 100 м	С172-1280-1	Кабель ПСВВ-4х0,22	360	14,13 5087	0 0	0 0	227,27	0 0	1,41 508
45 м	С172-1280-1	Кабель (N)HXH FE180/E30 3x1.5	50	68,39 3420	0 0	0 0	227,27	0 0	6,84 342
46 м	С172-1280-1	Кабель FTP 5e PE зовнішній	50	28,61 1431	0 0	0 0	227,27	0 0	2,86 143
47 м	С172-1280-1	Кабель ШВВП-2х1,0	40	18,92 757	0 0	0 0	227,27	0 0	1,89 76
48 м	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	2,1	6233,05 13089	4591,34 9642	0 0	227,27	0 0	623,31 1309

49	100м С172-1280-1	Короб пластиковий 10х20	150	17,53 2630	0 0	0 0	227,27	0 0	1,75 263
50	м С172-1280-1	Короб пластиковий 16х25	60	36,77 2206	0 0	0 0	227,27	0 0	3,68 221
51	м 1602-30066	Опір 0,56	30	31,60 948	0 0	0 0	227,27	0 0	3,16 95
	шт								

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	С1-1-7-29-17	Дюбель - шуруп 6х60мм	9	260,38 2343	0 0	0 0	227,27	0 0	26,04 234
уп 58	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	3	5511,24 16534	5511,24 16534	0 0	227,27	0 0	551,12 1653
ділянка 59	КП1-58-1	Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і технологічних режимів	41	393,66 16140	393,66 16140	0 0	227,27	0 0	39,37 1614
сигнал									
Разом				**183433**	**122383**	**0**		**0**	**18344**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування структурованої кабельної системи

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	1	
2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	
3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5e, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	
4	Комутатор мережевий	шт	1	
5	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	
6	Прокладання коробів пластикових	м	30	
7	Короб пластиковий 16x25 мм	м	30	
8	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	160	
9	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	
10	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	
11	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	
12	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
13	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	
14	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	
15	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
16	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	
17	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на влаштування структурованої кабельної системи

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 77,920 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,18242 тис.люд.год.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Кошторисна заробітна плата 25,930 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда робітників, люд.год.
Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслугову ванням машин		
заро біт-ної плат и	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслугову ють машини		
на один и-цю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	1015,20 483,68	172,95 49,02	1015	484	173 49	3,2000 0,2946	3,20 0,29
2	& 1503-	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5519,00	-	5519	-	-	-	-

	1270-2				-	-			-	-		
3	& 1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5e, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	1258,00	-	1258	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
4	*КМ10-184-5*	*Комутатор мережевий*	*шт*	*1*	*1407,94*	-	*1408*	*1408*	-	*9,6000*	*9,60*	
					1407,94	-			-	-	-	
5	& 1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2699,00	-	2699	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
6	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*0,3*	*4591,34*	-	*1377*	*1377*	-	*32,8000*	*9,84*	
					4591,34	-			-	-	-	
7	& С113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	37,83	-	1135	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ21-11-1	*Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами*	*100м*	*1,6*	*20418,96* *10240,22*	*5356,97* *2055,48*	*32670*	*16384*	*8571* *3289*	*71,4800* *14,0637*	*114,37* *22,50*
9	& 1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	19,07 -	- -	3051	-	- -	- -	- -
10	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь	шт	3	935,97 831,36	1,46 0,27	2808	2494	4 1	6,4000 0,0021	19,20 0,01
11	& 1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	4956,59 -	- -	14870	-	- -	- -	- -
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	106,08 103,92	- -	318	312	- -	0,8000 -	2,40 -
13	& С113-1519-3 варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	136,85 -	- -	411	-	- -	- -	- -
14	& С113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	946,72 -	- -	947	-	- -	- -	- -
15	КБ21-22-7	*Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,04*	*3595,27* *3287,77*	- -	*144*	*132*	- -	*25,3100* -	*1,01* -
16	& С113-2106-1-1Ж варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	224,49 -	- -	898	-	- -	- -	- -
17	& С113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	59,32 -	- -	830	-	- -	- -	- -

Разом прямі витрати по кошторису	71358					22591	8748 3339		159,62 22,80		

Разо	9476										

уста ткув ання , грн.						
Тра нспо ртні та заго тіве льно - скла дські витр ати, грн.	372					
Всь ого уста ткув анн я, грн.	**9848**					
Разо м буді вель ні робо ти, грн.	61882					
в тому						

числі:						
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	30543					
всього заробітна плата, грн.	25930					
Загальновиробничі витрати, грн.	6190					
трудомісткість в зага	-					

льно виробничих витратах, люд. год.						
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього будівельні роботи, грн.	**68072**										

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

	Всього по кошторису		**77920**				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	**182,42**					
		Кошторисна заробітна плата, грн.		**25930**			

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
влаштування структурованої кабельної системи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9,84	139,98				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	149,78	141,63				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,80	146,41				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	182,42					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,692	375,34 259,74				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі	маш. год	0,692	773,6				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т			535,33				
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	6,528	204,23 1333,21				
13	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	10,192	611,71 6234,55				
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,436	59,24 381,27				
15	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,63	6,95 4,38				
		Разом по розділу II	**грн.**		**8748,48**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	54,951					
		Дизельне паливо	кг	3,944					
		Електроенергія	кВт-год	38,769					
		Мастильні матеріали	кг	3,399					
		Гідравлічна рідина	кг	1,695					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	5,7544					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,3					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00021	8074,12 1,70	7375,00 1,55	540,8 0,11	158,32 0,04	30 км.
19	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00048	81695,32 39,21	79693,82 38,25	399,63 0,19	1601,87 0,77	30 км.
20	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	69747,26 2,09	67980,04 2,04	399,63 0,01	1367,59 0,04	30 км.
21	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00602	172794,9 1040,23	169000,00 1017,38	406,76 2,45	3388,14 20,40	30 км.
22	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00976	67963,83 663,33	67142,86 655,31	315,04 3,07	505,93 4,95	30 км.
23	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001	144196,64 14,42	141000,00 14,10	369,25 0,04	2827,39 0,28	30 км.
24	&С113-1519-3 варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	136,85 410,55	130,00 390,00	4,17 12,51	2,68 8,04	30 км.
25	&С113-2106-1-1Ж варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	224,49 897,96	220,00 880,00	0,09 0,36	4,4 17,60	30 км.
26	&С113-2110-1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	37,83	37,00	0,09	0,74	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 1				1134,90	1110,00	2,70	22,20	
27	&C113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	946,72 946,72	927,00 927,00	1,16 1,16	18,56 18,56	30 км.
28	&C113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	59,32 830,48	57,00 798,00	1,16 16,24	1,16 16,24	30 км.
29	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,003	107622,38 322,87	106407,64 319,22	413,58 1,24	801,16 2,41	30 км.
30	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	32	26,5 848,00	25,94 830,08	0,04 1,28	0,52 16,64	30 км.
31	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,004608	49423,14 227,74	47779,39 220,17	674,67 3,11	969,08 4,46	30 км.
32	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00002	147203,02 2,94	143642,02 2,87	674,67 0,01	2886,33 0,06	30 км.
33	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00003	1238870,29 37,17	1214263,68 36,43	315,04 0,01	24291,57 0,73	30 км.
34	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	617814,89 494,25	605385,83 484,31	315,04 0,25	12114,02 9,69	30 км.
35	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,992	1235,93 1226,04	1210,80 1201,11	0,9 0,89	24,23 24,04	30 км.
36	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,16	239,07 38,25	234,25 37,48	0,13 0,02	4,69 0,75	30 км.
37	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,09	1783,09 160,48	1747,65 157,29	0,48 0,04	34,96 3,15	30 км.
38	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,264	29,63 96,71	28,83 94,10	0,22 0,72	0,58 1,89	30 км.
39	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,48	868,48 416,87	850,95 408,46	0,5 0,24	17,03 8,17	30 км.
40	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,592	850,17 2203,64	833,31 2159,94	0,19 0,49	16,67 43,21	30 км.
41	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,3	371,12 111,34	363,40 109,02	0,44 0,13	7,28 2,19	30 км.
42	&C188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	330,48	1,31 432,93	1,24 409,80	0,04 13,22	0,03 9,91	30 км.
43	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	4956,59 14869,77	4859,00 14577,00	0,4 1,20	97,19 291,57	30 км.
44	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	19,07 3051,20	18,70 2992,00	- -	0,37 59,20	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

45	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,5428	8,43544 21,45	8,43544 21,45			
		Разом	грн.		21,45	21,45			
		Разом по розділу III	**грн.**		**30543,24**	**29894,36**	**61,69**	**587,19**	
		IV. Устаткування							
46	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5735,73 5735,73	5519,00 5519,00	165,57 165,57	51,16 51,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5735,73 5735,73	5519,00 5519,00	165,57 165,57	51,16 51,16	
47	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5e, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	1307,4 1307,40	1258,00 1258,00	37,74 37,74	11,66 11,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1307,4 1307,40	1258,00 1258,00	37,74 37,74	11,66 11,66	
48	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2804,99 2804,99	2699,00 2699,00	80,97 80,97	25,02 25,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2804,99 2804,99	2699,00 2699,00	80,97 80,97	25,02 25,02	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**9848,12**	**9476,00**	**284,28**	**87,84**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**9848,12**	**9476,00**	**284,28**	**87,84**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	41,311					
		Мастильні матеріали	кг	3,399					
		Гідравлічна рідина	кг	1,695					
		Бензин	л	74,258					
		Дизельне паливо	л	4,64					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015
на влаштування структурованої кабельної системи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм шт	1	1015,20 1015	532,70 533	0 0	227,27	0 0	101,52 102
4	КМ10-184-5	Комутатор мережевий шт	1	1407,94 1408	1407,94 1408	0 0	227,27	0 0	140,79 141
6	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових 100м	0,3	4591,34 1377	4591,34 1377	0 0	227,27	0 0	459,13 138
7	С113-2110-1	Короб пластиковий 16х25 мм м	30	37,83 1135	0 0	0 0	227,27	0 0	3,78 113
8	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами 100м	1,6	20418,96 32670	12295,70 19673	0 0	227,27	0 0	2041,90 3267
9	1804-2	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	160	19,07 3051	0 0	0 0	227,27	0 0	1,91 306

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			м							
10	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь		3	935,97 2808	831,63 2495	0 0	227,27	0 0	93,60 281
			шт							
11	1602-30002-8	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X		3	4956,59 14870	0 0	0 0	227,27	0 0	495,66 1487
			шт							
12	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні		3	106,08 318	103,92 312	0 0	227,27	0 0	10,61 32
			шт							
13	С113-1519-3	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A		3	136,85 411	0 0	0 0	227,27	0 0	13,69 41
			шт							
14	С113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14		1	946,72 947	0 0	0 0	227,27	0 0	94,67 95
			шт							
15	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці		0,04	3595,27 144	3287,77 132	0 0	227,27	0 0	359,53 14
			100шт							
16	С113-2106-1-1Ж	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1		4	224,49 898	0 0	0 0	227,27	0 0	22,45 90
			шт							
17	С113-2168-2	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN		14	59,32 830	0 0	0 0	227,27	0 0	5,93 83
			шт							
Разом					**61882**	**25930**	**0**		**0**	**6190**

Примітки:

1. H19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (H19 = 0)
2. H20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (H20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні мережі електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	189,327 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11914 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,951 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на влаштування зовнішніх електричних мереж	189,327	-	189,327	0,11914	16,951	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	189,327	-	189,327	0,11900	16,951	-

Головний інженер проєкту _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Люшин В. М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування зовнішніх електричних мереж

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в грунті			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	140	
2	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	14	
3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	м	110	
4	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	70	
5	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	127,4	
7	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	м	30	
8	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	
9	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	м	30	
10	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	м.пог	140	
11	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
12	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	шт	2	
13	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	2	
	Розділ 2. ПЛІ			
14	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	км	0,22	
15	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	м	220	
16	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	
17	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	
18	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	
19	Кутник 63х63х5 мм	м	5	
	Розділ 3. ТП-4 (існуюча)			
20	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	2	
21	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	
22	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій	шт	2	

	основі			
23	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	
24	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	шт	2	
25	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на влаштування зовнішніх електричних мереж
Зовнішні мережі електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	189,327	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,11914	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	16,951	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Чч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Протяжка кабельної лінії в грунті									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,14	46568,99 2191,91	44377,08 17117,41	6520	307	6213 2396	18,5300 110,0580	2,59 15,41
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4	10900,55 2025,31	- -	15261	2835	- -	16,3200 -	22,85 -
3	*КМ8-141-2*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*1,1*	*6580,73* *2750,59*	*1008,42* *390,26*	*7239*	*3026*	*1109* *429*	*19,2000* *2,3124*	*21,12* *2,54*
4	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,7*	*524,82* *487,08*	*37,74* *15,39*	*367*	*341*	*26* *11*	*3,4000* *0,0915*	*2,38* *0,06*
5	& С1-1-259-12 варіант 2	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	17,86 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1274	7861,81 -	7861,81 2458,69	1002	-	1002 313	- 15,1575	- 1,93
7	*КБ21-3-6*	*Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм*	*100м*	*0,3*	*2904,53* *2536,87*	*367,66* *147,64*	*871*	*761*	*110* *44*	*18,8000* *0,8800*	*5,64* *0,26*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

8	& С113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	46,79 -	- -	1418	-	- -	- -	
9	*КМ8-148-2*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг*	*100 м*	*0,3*	*5728,61* *3438,24*	*942,13* *378,33*	*1719*	*1031*	*283* *113*	*24,0000* *2,2550*	*7,20* *0,68*
10	& С1-372-3 варіант 2	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	м.пог	140	212,32 -	- -	29725	-	- -	- -	- -
11	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	18380,06 17990,16	389,90 72,93	368	360	8 1	115,6700 0,5610	2,31 0,01
12	КР20-27-8 Н1=4	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	100шт	0,02	13471,15 13157,84	313,31 58,60	269	263	6 1	84,6000 0,4508	1,69 0,01
13	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	2	569,20 408,10	- -	1138	816	- -	2,9500 -	5,90 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					67147	9740	8757 3308		71,68 20,90
		Разом будівельні роботи, грн.					67147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48650				
		всього заробітна плата, грн.					13048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6715				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**73862**				
		Всього по розділу 1					**73862**				
		Розділ 2. ПЛІ									
14	*КБ33-108-2*	*Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну*	*1 км*	*0,22*	*6574,16* *5464,82*	*985,35* *421,33*	*1446*	*1202*	*217* *93*	*39,0400* *2,8728*	*8,59* *0,63*
15	С157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	122790,23 -	- -	27014	-	- -	- -	- -
16	С1510-3 варіант 2	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	3743,97 -	- -	7488	-	- -	- -	- -
17	С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1443,90 -	- -	11551	-	- -	- -	- -
18	С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	255,18 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
19	& С111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	198,11 -	- -	991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					49511	1202	217 93		8,59 0,63

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					49511 48092 1295 4951 - - **54462**				
		Всього по розділу 2					**54462**				
		Розділ 3. ТП-4 (існуюча)									
20	*КМ8-524-1*	*Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*1726,46* *469,31*	*53,44* *11,61*	*3453*	*939*	*107* *23*	*3,2000* *0,0716*	*6,40* *0,14*
21	1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1	шт	2	11335,26 -	- -	22671	-	- -	- -	- -
22	*КМ8-600-2*	*Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі*	*шт*	*2*	*272,84* *241,84*	*11,49* *4,61*	*546*	*484*	*23* *9*	*1,6000* *0,0275*	*3,20* *0,06*
23	1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	4647,12 -	- -	9294	-	- -	- -	- -
24	*КБ21-22-14*	*Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А*	*100шт*	*0,02*	*81160,75* *56281,91*	*1544,30* *1354,89*	*1623*	*1126*	*31* *27*	*367,0400* *9,7940*	*7,34* *0,20*
25	& 1504-1006-1-6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	8935,31 -	- -	17871	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					55458	2549	161 59		16,94 0,40
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					55458 52748 2608 5545 - - **61003**				

		– – –

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
Зовнішні мережі електропостачання

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 04-01-01
влаштування зовнішніх електричних мереж

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	35,34	129,61				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	61,87	144,00				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,93	157,86				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	119,14					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,402	375,34 150,89				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,3772	456,18 628,25					
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,021	484,45 10,17					
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,325	773,6 1025,02					
14	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,88	59,24 52,13					
15	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	11,8524	524,18 6212,79					
16	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,49695	669,09 1001,59					
17	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,0236	6,95 14,06					
18	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	0,166	186,06 30,89					
19	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,56	5,64 8,80					
		Разом по розділу II	**грн.**		**9134,59**					
		в тому числі енергоносії:								
		Бензин	кг	5,185						
		Дизельне паливо	кг	66,14						
		Електроенергія	кВт-год	5,294						
		Мастильні матеріали	кг	4,262						
		Гідравлічна рідина	кг	0,511						
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат								
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	1,422						
21	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	6,634						
22	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	6,634						
23	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	1,302						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
24	&С1-1-259-12 варіант 2	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	17,86 1250,20	16,20 1134,00	1,31 91,70	0,35 24,50	30 км.	
25	&С1-372-3	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35	м.пог	140	212,32	208,00	0,16	4,16	30 км.	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 2	мм			29724,80	29120,00	22,40	582,40	
26	+С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00054	144227,62 77,88	141000,00 76,14	399,63 0,22	2827,99 1,52	30 км.
27	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000084	503480,99 42,29	492939,50 41,41	669,31 0,06	9872,18 0,82	30 км.
28	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	80348,77 11,25	78178,95 10,95	594,35 0,08	1575,47 0,22	30 км.
29	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000275	169184,28 46,53	165272,59 45,45	594,35 0,16	3317,34 0,92	30 км.
30	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00098	33971,16 33,29	32700,00 32,05	605,06 0,59	666,1 0,65	30 км.
31	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,2	168,32 201,98	164,57 197,48	0,45 0,54	3,3 3,96	30 км.
32	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0011	45250,02 49,78	44598,13 49,06	315,04 0,35	336,85 0,37	30 км.
33	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00128	18092,74 23,16	17297,79 22,14	440,19 0,56	354,76 0,46	30 км.
34	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00014	172794,9 24,19	169000,00 23,66	406,76 0,06	3388,14 0,47	30 км.
35	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0000044	24248,4 0,11	23167,88 0,10	605,06 -	475,46 0,01	30 км.
36	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000084	174732,74 14,68	170631,94 14,33	674,67 0,06	3426,13 0,29	30 км.
37	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04	984,93 39,40	964,74 38,59	0,88 0,04	19,31 0,77	30 км.
38	С111-1708	Клоччя просочене	кг	3,6	73,82 265,75	71,76 258,34	0,61 2,20	1,45 5,21	30 км.
39	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	30490,31 121,96	29892,06 119,57	0,4 -	597,85 2,39	30 км.
40	&С111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	198,11 990,55	195,00 975,00	1,64 8,20	1,47 7,35	30 км.
41	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,432	424,87 1458,15	419,08 1438,28	2,63 9,03	3,16 10,84	30 км.
42	&С113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	46,79 1417,74	45,00 1363,50	0,87 26,36	0,92 27,88	30 км.
43	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,018	107622,38 1937,20	106407,64 1915,34	413,58 7,44	801,16 14,42	30 км.
44	+С157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-	1000м	0,22	122790,23 27013,85	120180,00 26439,60	202,58 44,57	2407,65 529,68	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		5нг, переріз 4х35 мм2							
45	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,011	51262,03	49941,85	315,04	1005,14	30 км.
					563,88	549,36	3,47	11,05	
46	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	58,81	57,63	0,03	1,15	30 км.
					27,17	26,63	0,01	0,53	
47	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	15,4	806,84	230,73	560,29	15,82	30 км.
					12425,34	3553,24	8628,47	243,63	
48	+С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1443,9	1400,00	15,59	28,31	30 км.
					11551,20	11200,00	124,72	226,48	
49	+С1510-3 варіант 2	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	3743,97	3667,00	3,56	73,41	30 км.
					7487,94	7334,00	7,12	146,82	
50	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00112	360353,56	352972,76	315,04	7065,76	30 км.
					403,60	395,33	0,35	7,92	
51	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,204	239,07	234,25	0,13	4,69	30 км.
					48,77	47,79	0,03	0,95	
52	&С1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	2	24,72	24,00	0,24	0,48	30 км.
					49,44	48,00	0,48	0,96	
53	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0408	789,38	773,54	0,36	15,48	30 км.
					32,21	31,56	0,01	0,64	
54	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,11648	29,63	28,83	0,22	0,58	30 км.
					3,45	3,36	0,03	0,06	
55	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01344	868,48	850,95	0,5	17,03	30 км.
					11,67	11,44	0,01	0,22	
56	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0816	774,32	758,52	0,62	15,18	30 км.
					63,18	61,90	0,05	1,23	
57	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	51,42	50,14	0,27	1,01	30 км.
					205,68	200,56	1,08	4,04	
58	+С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	255,18	250,00	0,18	5	30 км.
					1020,72	1000,00	0,72	20,00	
59	&С1545-44И7	Дюбель монтажний	шт	9,76	9,56	9,33	0,04	0,19	30 км.
					93,31	91,06	0,39	1,86	
60	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002	333152,28	325945,21	674,67	6532,4	30 км.
					6,66	6,52	0,01	0,13	
61	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0007	888779,44	870816,94	535,45	17427,05	30 км.
					622,15	609,57	0,37	12,21	
62	С1546-83	Тавот	кг	2,472	52,18	50,54	0,62	1,02	30 км.
					128,99	124,93	1,53	2,53	
63	&1504-1006-1-6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	8935,31	8760,00	0,11	175,2	30 км.
					17870,62	17520,00	0,22	350,40	
64	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	4647,12	4556,00	-	91,12	
					9294,24	9112,00	-	182,24	
65	+1517-2432-6	Ящик обліку електроенергії заводського	шт	2	11335,26	11113,00	-	222,26	

	варіант 1	виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54УЗ.1			22670,52	22226,00	-	444,52	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
66	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	14,5911	8,43544 123,08	8,43544 123,08			
67	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1327	159,41 21,15	159,41 21,15			
68	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,1327	142,97 18,97	142,97 18,97			
		Разом	грн.		163,20	163,20			
		Разом по розділу III	**грн.**		**149488,68**	**137631,44**	**8983,69**	**2873,54**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	19,885					
		Мастильні матеріали	кг	4,395					
		Гідравлічна рідина	кг	0,643					
		Бензин	л	7,006					
		Дизельне паливо	л	77,812					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим
номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 04-01-01
на влаштування зовнішніх електричних мереж

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати, грн	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини), грн	Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн., гр.6 * Н19 / 100	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.люд. год.	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. гр.7 / гр.8	**Загальновиробничі витрати,** грн, гр.5 * Н20 / 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 1000м3	0,14	46568,99 6520	19309,32 2703	0 0	227,27	0 0	4656,90 652
2	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи 10м3	1,4	10900,55 15261	2025,31 2835	0 0	227,27	0 0	1090,06 1526
3	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг 100 м	1,1	6580,73 7239	3140,85 3455	0 0	227,27	0 0	658,07 724
4	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою 100 м	0,7	524,82 367	502,47 352	0 0	227,27	0 0	52,48 37

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

5	С1-1-259-12	Стрічка сигнальна 1х250	70	17,86 1250	0 0	0 0	227,27	0 0	79 12
		м							
6	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	0,1274	7861,81 1002	2458,69 313	0 0	227,27	0 0	786,18 100
		1000м3							
7	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	0,3	2904,53 871	2684,51 805	0 0	227,27	0 0	290,45 87
		100м							
8	С113-955-5	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	30,3	46,79 1418	0 0	0 0	227,27	0 0	4,68 142
		м							
9	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	0,3	5728,61 1719	3816,57 1144	0 0	227,27	0 0	572,86 172
		100 м							
10	С1-372-3	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	140	212,32 29725	0 0	0 0	227,27	0 0	21,23 2972
		м.пог							
11	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	0,02	18380,06 368	18063,09 361	0 0	227,27	0 0	1838,01 37
		100шт							
12	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до глибини 600 мм	0,02	13471,15 269	13216,44 264	0 0	227,27	0 0	1347,12 27
		100шт							
13	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	2	569,20 1138	408,10 816	0 0	227,27	0 0	56,92 114
		1сальник							
14	КБ33-108-2	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ вручну	0,22	6574,16 1446	5886,15 1295	0 0	227,27	0 0	657,42 145
		1 км							
15	С157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	0,22	122790,23 27014	0 0	0 0	227,27	0 0	12279,02 2701
		1000м							
16	С1510-3	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	2	3743,97 7488	0 0	0 0	227,27	0 0	374,40 749
		шт							
17	С1510-1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	8	1443,90 11551	0 0	0 0	227,27	0 0	144,39 1155

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

			шт							
18	С1545-400	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	4	255,18 1021	0 0	0 0	227,27	0 0	25,5 102
			шт							
19	С111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	5	198,11 991	0 0	0 0	227,27	0 0	19,81 99
			м							
20	КМ8-524-1	Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	2	1726,46 3453	480,92 962	0 0	227,27	0 0	172,65 345
			шт							
21	1517-2432-6	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,УЗ.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М-54УЗ.1	2	11335,26 22671	0 0	0 0	227,27	0 0	1133,53 2267
			шт							
22	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	2	272,84 546	246,45 493	0 0	227,27	0 0	27,28 55
			шт							
23	1517-1867	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	2	4647,12 9294	0 0	0 0	227,27	0 0	464,71 929
			шт							
24	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	0,02	81160,75 1623	57636,80 1153	0 0	227,27	0 0	8116,08 162
			100шт							
25	1504-1006-1-6А	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	2	8935,31 17871	0 0	0 0	227,27	0 0	893,53 1787
			шт							
Разом				**172116**	**16951**	**0**		**0**	**17211**

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 04-01

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати

Трудомісткість, тис.люд.год.										
Заробітна плата, тис. грн.										
04-01-01	влаштування зовнішніх електричних мереж	0,03534	0,06187	0,02193	-	-	0,11914	-	0,11914	
4,581	8,91	3,46	-	-	16,951	-	16,951			
Разом:		0,03534	0,062	0,02193	-	-	0,119	-	0,119	
4,581	8,91	3,46	-	-	16,951	-	16,951			

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Склав _____ Люшин В. М. Перевірив _____ Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Кошторисна вартість об`єкта	202,946 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,31855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	45,817 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	06-01-01	на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	62,792	-	62,792	0,09318	13,616	-
2	06-01-02	на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	140,154	-	140,154	0,22537	32,201	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	202,946	-	202,946	0,31900	45,817	-

Головний інженер проєкту _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Люшин В. М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Земляні роботи			
1	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	м3	24,5	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2,45	
3	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	м3	19,33	
5	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	2	
6	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	м3	2	
	Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1			
7	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	2	
8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	20	
9	Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin	шт	20	
10	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
11	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	
12	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	20	
13	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	20	
14	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм	м	3,5	
15	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	
16	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	
	Розділ 3. Колодязь КК-1			
17	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	0,77	
18	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	
19	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	
20	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	
21	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
22	Скоби ходові	шт	4	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

23	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	м3	0,25	
24	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0525	
25	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	
26	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2	
27	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2	
28	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2	

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1

Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	62,792	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09318	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,616	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,0245	32447,68 1456,15	30991,53 12675,82	795	36	759 311	12,3100 76,0410	0,30 1,86
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0245	30279,79 30279,79	- -	742	742	- -	261,8000 -	6,41 -
3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789	72,50 -	72,50 16,06	637	-	637 141	- 0,0990	- 0,87
4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,01933	9166,53 -	9166,53 2866,73	177	-	177 55	- 17,6730	- 0,34
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	100м3	0,02	17137,76 17137,76	- -	343	343	- -	150,4500 -	3,01 -
6	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,02	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	83	48	35 15	18,3600 5,1175	0,37 0,10
		Разом прямі витрати по розділу 1					2777	1169	1608 522		10,09 3,17
		Разом будівельні роботи, грн.					2777				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.					1691					
		Загальновиробничі витрати, грн.					277					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**3054**					
		Всього по розділу 1					**3054**					
		Розділ 2. Проектований трубопровід побутової каналізації К1										
7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,2	10900,55 2025,31	- -	2180	405	- -	16,3200 -	3,26 -
8	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,02*	*60971,75* *43958,85*	*15351,24* *6544,41*	*1219*	*879*	*307* *131*	*310,4000* *46,3270*	*6,21* *0,93*
9	& С113-1451-2-1 варіант 1	Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin	шт	20	247,46 -	- -	4949	-	- -	- -	- -
10	*КБ22-34-1*	*Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,1*	*7428,12* *3661,71*	*3766,41* *1609,86*	*743*	*366*	*377* *161*	*24,6000* *11,4566*	*2,46* *1,15*
11	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	338,81 -	- -	339	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,2*	*5986,46* *2521,38*	*688,68* *266,52*	*1197*	*504*	*138* *53*	*17,6000* *1,5792*	*3,52* *0,32*
13	& С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	20	57,38 -	- -	1148	-	- -	- -	- -
14	*КБ22-8-6*	*Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм*	*1000м*	*0,0035*	*112219,96* *87618,48*	*17132,12* *6674,47*	*393*	*307*	*60* *23*	*571,4000* *36,4908*	*2,00* *0,13*
15	С113-192 варіант 1	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	2290,16 -	- -	8016	-	- -	- -	- -
16	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	1091,35 535,38	- -	2183	1071	- -	3,8700 -	7,74 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22367	3532	882 368		25,19 2,53
		Разом будівельні роботи, грн.					22367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17953				
		всього заробітна плата, грн.					3900				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		Загальновиробничі витрати, грн.					2237					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**24604**					
		Всього по розділу 2					**24604**					
		Розділ 3. Колодязь КК-1										
17	*КБ23-13-3*	*Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,077*	*71626,86* *27889,34*	*21985,04* *8321,83*	*5515*	*2147*	*1693* *641*	*201,6000* *45,1454*	*15,52* *3,48*
18	К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	2591,00 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
19	К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	2411,20 -	- -	2411	-	- -	- -	- -
20	К585521-Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2354,82 -	- -	2355	-	- -	- -	- -
21	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6048,89 -	- -	6049	-	- -	- -	- -
22	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	312,60 -	- -	1250	-	- -	- -	- -
23	*КБ8-5-1*	*Цегляна кладка з цегли [керамічної]*	*1 м3*	*0,25*	*5064,00* *1119,96*	*-* -	*1266*	*280*	*-* -	*8,2000* -	*2,05* -
24	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)*	*1 т*	*0,0525*	*96681,32* *59756,82*	*36924,50* *1184,38*	*5076*	*3137*	*1939* *62*	*353,8000* *8,0707*	*18,57* *0,42*
25	& С1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	848,06 -	- -	2544	-	- -	- -	- -
26	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	18380,06 17990,16	389,90 72,93	368	360	8 1	115,6700 0,5610	2,31 0,01
27	КР20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	16600,12 16237,33	362,79 67,86	332	325	7 1	104,4000 0,5220	2,09 0,01
28	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	1091,35 535,38	- -	2183	1071	- -	3,8700 -	7,74 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					31940	7320	3647 705		48,28 3,92
		Разом будівельні роботи, грн.					31940				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20973				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		всього заробітна плата, грн.	8025				
		Загальновиробничі витрати, грн.	3194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**35134**				
		Всього по розділу 3	**35134**				
		Разом прямі витрати по кошторису	57084	12021	6137 1595		83,56 9,62
		Разом будівельні роботи, грн.	57084				
		в тому числі:					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	38926				
		всього заробітна плата, грн.	13616				
		Загальновиробничі витрати, грн.	5708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	-				
		Всього будівельні роботи, грн.	**62792**				
		Всього по кошторису	**62792**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.	**93,18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.	**13616**				

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-01
влаштування трубопроводу побутової каналізації К1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,04	143,85				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3,52	143,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	8,75	166,39				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,9					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,87	162,22				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	93,18					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,5016	456,18 228,82				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,112	773,6 86,64
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,11003	754,36 1591,72
13	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	1,7872	163,43 292,08
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	5,4159	348,25 1886,09
15	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,089	396,42 35,28
16	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	1,311975	578,74 759,29
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,26482	669,09 177,19
18	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,06776	747,82 50,67
19	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	1,7872	210,79 376,72
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,166	6,95 15,05
21	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	8,789	72,5 637,20
		Разом по розділу II	**грн.**		**6136,75**
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	31,831	
		Дизельне паливо	кг	20,332	
		Електроенергія	кВт-год	1,018	
		Мастильні матеріали	кг	2,524	
		Гідравлічна рідина	кг	0,264	
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
22	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	0,886	
23	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,886	
24	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-	маш. год	0,124	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		500 А							
25	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,357					
26	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,6					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&С1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	848,06 2544,18	831,16 2493,48	0,27 0,81	16,63 49,89	30 км.
28	&С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	20	57,38 1147,60	56,00 1120,00	0,25 5,00	1,13 22,60	
29	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00005	169184,28 8,46	165272,59 8,26	594,35 0,03	3317,34 0,17	30 км.
30	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00312	33971,16 105,99	32700,00 102,02	605,06 1,89	666,1 2,08	30 км.
31	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0002	45250,02 9,05	44598,13 8,92	315,04 0,06	336,85 0,07	30 км.
32	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00608	18092,74 110,00	17297,79 105,17	440,19 2,68	354,76 2,15	30 км.
33	С111-1708	Клоччя просочене	кг	27,2	73,82 2007,90	71,76 1951,87	0,61 16,59	1,45 39,44	30 км.
34	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	312,6 1250,40	305,87 1223,48	0,6 2,40	6,13 24,52	30 км.
35	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0007	12101,18 8,47	11600,00 8,12	263,9 0,18	237,28 0,17	30 км.
36	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001232	12101,18 14,91	11600,00 14,29	263,9 0,33	237,28 0,29	30 км.
37	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,624	424,87 265,12	419,08 261,51	2,63 1,64	3,16 1,97	30 км.
38	+С113-192 варіант 1	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	2290,16 8015,56	2260,00 7910,00	13,11 45,89	17,05 59,67	30 км.
39	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6048,89 6048,89	5890,00 5890,00	40,28 40,28	118,61 118,61	30 км.
40	&С113-1451-2-1 варіант 1	Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin	шт	20	247,46 4949,20	240,00 4800,00	2,61 52,20	4,85 97,00	30 км.
41	+С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	338,81 338,81	332,00 332,00	0,17 0,17	6,64 6,64	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

42	С142-10-2	Вода	м3	0,5798	80,4 46,62	80,40 46,62	- -	- -	
43	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,002	51262,03 102,52	49941,85 99,88	315,04 0,63	1005,14 2,01	30 км.
44	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,3232	806,84 1874,45	230,73 536,03	560,29 1301,67	15,82 36,75	30 км.
45	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,0985	8198,54 807,56	6842,05 673,94	1195,73 117,78	160,76 15,84	30 км.
46	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3157	4326,1 1365,75	3301,09 1042,15	940,18 296,81	84,83 26,79	30 км.
47	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,05929	2732,06 161,98	1816,66 107,71	861,83 51,10	53,57 3,17	30 км.
48	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,06	2974,24 178,45	2054,09 123,25	861,83 51,71	58,32 3,49	30 км.
49	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00924	3560,21 32,90	2628,57 24,29	861,83 7,96	69,81 0,65	30 км.
50	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00016	360353,56 57,66	352972,76 56,48	315,04 0,05	7065,76 1,13	30 км.
51	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00816	239,07 1,95	234,25 1,91	0,13 -	4,69 0,04	30 км.
52	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,01664	29,63 0,49	28,83 0,48	0,22 -	0,58 0,01	30 км.
53	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00192	868,48 1,67	850,95 1,63	0,5 -	17,03 0,04	30 км.
54	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0001	888779,44 88,88	870816,94 87,08	535,45 0,05	17427,05 1,75	30 км.
55	+К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	2591 2591,00	2382,00 2382,00	158,2 158,20	50,8 50,80	30 км.
56	+К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	2411,2 2411,20	2298,00 2298,00	65,92 65,92	47,28 47,28	30 км.
57	+К585521-Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2354,82 2354,82	2190,00 2190,00	118,65 118,65	46,17 46,17	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,6743	8,43544 14,12	8,43544 14,12			
59	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0177	159,41 2,82	159,41 2,82			
60	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0477	142,97 6,82	142,97 6,82			

		Разом	грн.		23,76	23,76		
		Разом по розділу III	**грн.**		**38926,20**	**35924,33**	**2340,68**	**661,19**
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	2,692				
		Мастильні матеріали	кг	2,541				
		Гідравлічна рідина	кг	0,312				
		Бензин	л	43,015				
		Дизельне паливо	л	23,92				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-01 на влаштування трубопроводу побутової каналізації К1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	0,0245	32447,68 795	14131,97 347	0 0	227,27	0 0	3244,77 79
1000м3 2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	0,0245	30279,79 742	30279,79 742	0 0	227,27	0 0	3027,98 74
100м3 3	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	8,789	72,50 637	16,06 141	0 0	227,27	0 0	7,25 64
т 4	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	0,01933	9166,53 177	2866,73 55	0 0	227,27	0 0	916,65 18
1000м3									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	0,02	17137,76 343	17137,76 343	0 0	227,27	0 0	1713,78 34
100м3 6	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	0,02	4149,03 83	3118,10 63	0 0	227,27	0 0	414,90 8
100м3 7	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	0,2	10900,55 2180	2025,31 405	0 0	227,27	0 0	1090,06 218
10м3 8	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	0,02	60971,75 1219	50503,26 1010	0 0	227,27	0 0	6097,18 122
1000м 9	С113-1451-2-1	Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin	20	247,46 4949	0 0	0 0	227,27	0 0	24,75 495
шт 10	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	0,1	7428,12 743	5271,57 527	0 0	227,27	0 0	742,81 74
10 шт 11	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	1	338,81 339	0 0	0 0	227,27	0 0	33,88 34
шт 12	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	0,2	5986,46 1197	2787,90 557	0 0	227,27	0 0	598,65 120
100 м 13	С111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	20	57,38 1148	0 0	0 0	227,27	0 0	5,74 115

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

14	КБ22-8-6	Укладання сталевих водопровідних труб (футляр), діаметр труб 200 мм	м	0,0035	112219,96 393	94292,95 330	0 0	227,27	0 0	11222,00 39
15	С113-192	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	1000м	3,5	2290,16 8016	0 0	0 0	227,27	0 0	229,02 802
			м							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	2	1091,35 2183	535,38 1071	0 0	227,27	0 0	109,14 218
1сальник 17	КБ23-13-3	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	0,077	71626,86 5515	36211,17 2788	0 0	227,27	0 0	7162,69 552
10м3 18	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	1	2591,00 2591	0 0	0 0	227,27	0 0	259,10 259
шт 19	К585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	1	2411,20 2411	0 0	0 0	227,27	0 0	241,12 241
шт 20	К585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	1	2354,82 2355	0 0	0 0	227,27	0 0	235,48 235
шт 21	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	1	6048,89 6049	0 0	0 0	227,27	0 0	604,89 605
шт 22	С111-1788	Скоби ходові	4	312,60 1250	0 0	0 0	227,27	0 0	31,26 125
шт 23	КБ8-5-1	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	0,25	5064,00 1266	1119,96 280	0 0	227,27	0 0	506,40 127
1 м3 24	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних	0,0525	96681,32	60941,20	0	227,27	0	9668,13

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		частин діаметром 100-250 мм (гільза)		5076	3199	0		0		99
25	С1-1-9	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	3	848,06 2544	0 0	0 0	227,27	0 0	84,81 254	
1 т										
26	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	0,02	18380,06 368	18063,09 361	0 0	227,27	0 0	1838,01 37	
шт										
100шт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	0,02	16600,12 332	16305,19 326	0 0	227,27	0 0	1660,01 33
100шт 28	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	2	1091,35 2183	535,38 1071	0 0	227,27	0 0	109,14 218
1сальник									
Разом				**57084**	**13616**	**0**		**0**	**5708**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com
PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати

Трудомісткість, тис.люд.год.										
Заробітна плата, тис. грн.										
06-01-01	влаштування трубопроводу побутової каналізації К1	0,08004	0,00352	0,00875	0,00087	-	0,09318	-	0,09318	
11,517	0,504	1,454	0,141	-	13,616	-	13,616			
06-01-02	влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1	0,18654	0,01786	0,01946	0,00151	-	0,22537	-	0,22537	
26,27	2,558	3,127	0,246	-	32,201	-	32,201			
Разом:		0,26658	0,021	0,02821	0,002	-	0,319	-	0,319	
37,787	3,062	4,581	0,387	-	45,817	-	45,817			

Склав _____ Люшин В. М. Перевірив _____ Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Земляні роботи			
1	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	м3	66	
2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	м3	9	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	6,6	
4	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	
5	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	5,8	
6	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	м3	51,3	
7	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	м3	5,7	
8	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	м3	5,8	
	Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1			
9	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	м	12	
10	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	12,12	
11	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	
12	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	10	
13	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	10	
14	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	10	
15	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	10	
16	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	
17	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	
18	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	шт	1	
19	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	
20	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	
21	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	
22	Клапан зворотній, 1"	шт	1	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

23	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1
24	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1
25	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1
26	Сідло для врізки на 1"	шт	1
27	Футорка НВ, д.1" х 1/2"	шт	2
28	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 25 мм	шт	1
29	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1
	Розділ 3. Проектований трубопровід водопостачання В1, що переноситься		
30	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	м	46
31	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	м	46
32	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46
33	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	46
34	Протягування у футляр полыетиленових труб діаметром 100 мм	м	46
35	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	м	46
36	Укладання сигнальної стрічки у траншею	м	46
37	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	46
38	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	м	46
39	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	46
40	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2
41	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	1
42	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1
43	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1
44	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1
45	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1
46	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1
47	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1
48	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1
49	Коліно кован ее ст. 100/108мм SAB	шт	1
	Розділ 4. Колодязь ВК-2		
50	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	1,05
51	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1
52	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1
53	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1
54	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1
55	Скоби ходові	шт	4
56	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	м3	0,25
57	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	т	0,0612
58	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2
59	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	2
60	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	шт	2
61	Замоноличення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	2

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02

на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1
Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	140,154	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,22537	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	32,201	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,066	32447,68 1456,15	30991,53 12675,82	2142	96	2046 837	12,3100 76,0410	0,81 5,02
2	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	1000м3	0,009	56658,53 3599,56	53058,97 20278,06	510	32	478 183	30,4300 122,4136	0,27 1,10
3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,066	30279,79 30279,79	- -	1998	1998	- -	261,8000 -	17,28 -
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	72,50 -	72,50 16,06	1109	-	1109 246	- 0,0990	- 1,51
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,58	10900,55 2025,31	- -	6322	1175	- -	16,3200 -	9,47 -
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	1000м3	0,0513	9166,53 -	9166,53 2866,73	470	-	470 147	- 17,6730	- 0,91
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і	100м3	0,057	17137,76	-	977	977	-	150,4500	8,58

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		ям, група грунтів 1			17137,76	-			-	-	
8	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,058	4149,03 2384,96	1764,07 733,14	241	138	103 43	18,3600 5,1175	1,06 0,30
		Разом прямі витрати по розділу 1					13769	4416	4206 1456		37,47 8,84
		Разом будівельні роботи, грн.					13769				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5147				
		всього заробітна плата, грн.					5872				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1377				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15146**				
		Всього по розділу 1					**15146**				
		Розділ 2. Проектований трубопровід господарчо-побутового водопостачання В1									
9	*КБ22-11-1*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,012*	*35657,17* *33932,15*	*1108,56* *188,35*	*428*	*407*	*13* *2*	*239,6000* *1,2163*	*2,88* *0,01*
10	С113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	12,12	53,46 -	- -	648	-	- -	- -	- -
11	& С1-1848-2-К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	510,29 -	- -	1021	-	- -	- -	- -
12	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,1*	*5986,46* *2521,38*	*688,68* *266,52*	*599*	*252*	*69* *27*	*17,6000* *1,5792*	*1,76* *0,16*
13	& С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	10	57,38 -	- -	574	-	- -	- -	- -
14	*КМ8-143-5 застосовн.*	*Укладання сигнальної стрічки у траншею*	*100 м*	*0,1*	*487,08* *487,08*	- -	*49*	*49*	- -	*3,4000* -	*0,34* -
15	& С111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	10	9,95 -	- -	100	-	- -	- -	- -
16	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	1	569,20 408,10	- -	569	408	- -	2,9500 -	2,95 -
17	*КБ16-26-1*	*Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм*	*1 шт*	*1*	*100,15* *95,98*	- -	*100*	*96*	- -	*0,6700* -	*0,67* -
18	& С130-917-	Вузол обліку води з лічильником "Apator-	шт	1	3153,03	-	3153	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	2 варіант 1	Dy15"			-	-			-	-	
19	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	4	309,14 229,22	11,26 5,42	1237	917	45 22	1,6000 0,0378	6,40 0,15
20	& С130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	444,93 -	- -	445	-	- -	- -	- -
21	& С1-1848-2-К варіант 5	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	1048,60 -	- -	2097	-	- -	- -	- -
22	& С111-62-41-Й варіант 10	Клапан зворотній, 1"	шт	1	448,81 -	- -	449	-	- -	- -	- -
23	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	452,97 -	- -	453	-	- -	- -	- -
24	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	34,55 -	- -	35	-	- -	- -	- -
25	& С1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,30 -	- -	439	-	- -	- -	- -
26	& С130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	166,47 -	- -	166	-	- -	- -	- -
27	& С111-62-41-Й варіант 4	Футорка НВ, д.1" х 1/2"	шт	2	149,00 -	- -	298	-	- -	- -	- -
28	*КБ18-21-1*	*Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 25 мм*	*10 шт*	*0,1*	*2782,49* *1762,10*	*899,43* *296,37*	*278*	*176*	*90* *30*	*12,3000* *2,0206*	*1,23* *0,20*
29	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1379,26 -	- -	1379	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14517	2305	217 81		16,23 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					14517				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11995				
		всього заробітна плата, грн.					2386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1452				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-					
		Всього будівельні роботи, грн.					**15969**					
		Всього по розділу 2					**15969**					
		Розділ 3. Проектований трубопровід водопостачання В1, що переноситься										
30	*КР16-4-2 к дем.=0,7*	*(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами*	*100м*	*0,46*	*6652,53 5397,82*	*1237,45 28,68*	*3060*	*2483*	*569 13*	*34,7060 0,1954*	*15,96 0,09*	
31	*КБ22-11-5*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)*	*1000м*	*0,046*	*81198,27 55320,10*	*21761,62 9277,74*	*3735*	*2545*	*1001 427*	*395,2000 65,6365*	*18,18 3,02*	
32	С113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	620,98 -	- -	28565	-	- -	- -	- -	
33	*КБ22-11-3*	*Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням*	*1000м*	*0,046*	*60971,75 43958,85*	*15351,24 6544,41*	*2805*	*2022*	*706 301*	*310,4000 46,3270*	*14,28 2,13*	
34	*КБ22-47-1 Заст.*	*Протягування у футляр полыетиленових труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,46*	*12181,56 12091,14*	*36,49 15,60*	*5604*	*5562*	*17 7*	*84,4000 0,1064*	*38,82 0,05*	
35	С113-1505 варіант 3	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	м	46	124,86 -	- -	5744	-	- -	- -	- -	
36	*КМ8-143-5 застосовн.*	*Укладання сигнальної стрічки у траншею*	*100 м*	*0,46*	*487,08 487,08*	- -	*224*	*224*	- -	*3,4000 -*	*1,56 -*	
37	& С111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	46	9,95 -	- -	458	-	- -	- -	- -	
38	*КМ8-141-1*	*Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг*	*100 м*	*0,46*	*6017,40 2521,38*	*688,68 266,52*	*2768*	*1160*	*317 123*	*17,6000 1,5792*	*8,10 0,73*	
39	& С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	46	57,38 -	- -	2639	-	- -	- -	- -	
40	& С1-1848-2-К варіант 11	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	1708,50 -	- -	3417	-	- -	- -	- -	
41	*КБ16-16-1*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм*	*1 шт*	*1*	*401,05 204,74*	*8,53 4,47*	*401*	*205*	*9 4*	*1,4800 0,0272*	*1,48 0,03*	
42	С1630-1385 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1	1450,86 -	- -	1451	-	- -	- -	- -	
43	С130-935 варіант 1	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1	365,34 -	- -	365	-	- -	- -	- -	
44	& С1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	230,95 -	- -	231	-	- -	- -	- -	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

45	С113-1787 варіант 2	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	336,87 -	- -	337	-	- -	- -	-
46	& С113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	17,43 -	- -	17	-	- -	- -	-
47	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	309,14 229,22	11,26 5,42	309	229	11 5	1,6000 0,0378	1,60 0,04
48	& С130-917-2 варіант 15	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	546,93 -	- -	547	-	- -	- -	-
49	С113-2387 варіант 1	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	шт	1	303,03 -	- -	303	-	- -	- -	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					62980	14430	2630 880		99,98 6,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					62980 45920 15310 6300 - - **69280**				
		Всього по розділу 3					**69280**				
		Розділ 4. Колодязь ВК-2									
50	*КБ22-41-1*	*Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах*	*10м3*	*0,105*	*50594,31* *18896,61*	*21768,33* *8402,90*	*5312*	*1984*	*2286* *882*	*141,7600* *47,7098*	*14,88* *5,01*
51	К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	4375,45 -	- -	4375	-	- -	- -	-
52	К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	4802,13 -	- -	4802	-	- -	- -	-
53	К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	3912,19 -	- -	3912	-	- -	- -	-
54	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6048,89 -	- -	6049	-	- -	- -	-
55	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	312,60	-	1250	-	-	-	-

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					-	-			-	-	
56	*КБ8-5-1*	*Цегляна кладка з цегли [керамічної]*	*1 м3*	*0,25*	*5064,00*	*-*	*1266*	*280*	*-*	*8,2000*	*2,05*
					1119,96	-			-	-	-
57	*КБ22-33-5*	*Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)*	*1 т*	*0,0612*	*96681,32*	*36924,50*	*5917*	*3657*	*2260*	*353,8000*	*21,65*
					59756,82	*1184,38*			*72*	*8,0707*	*0,49*
58	& С1-1-9 варіант 4	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	188,98	-	378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	18380,06	389,90	368	360	8	115,6700	2,31
					17990,16	72,93			1	0,5610	0,01
60	КР20-27-9 к=3	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	100шт	0,02	16600,12	362,79	332	325	7	104,4000	2,09
					16237,33	67,86			1	0,5220	0,01
61	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	1сальник	2	1091,35	-	2183	1071	-	3,8700	7,74
					535,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					36144	7677	4561		50,72
									956		5,52
		Разом будівельні роботи, грн.					36144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23906				
		всього заробітна плата, грн.					8633				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3615				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39759**				
		Всього по розділу 4					**39759**				
		Разом прямі витрати по кошторису					127410	28828	11614		204,40
									3373		20,97
		Разом будівельні роботи, грн.					127410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86968				
		всього заробітна плата, грн.					32201				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12744				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**140154**				
		Всього по кошторису					**140154**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**225,37**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**32201**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Зовнішні мережі господарчо-побутового водопостачання та побутової каналізації

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 06-01-02
влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	186,54	140,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	17,86	143,26				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	19,46	160,74				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,51	162,22				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	225,37					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,15	375,34 56,30				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,84247	456,18				

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

					840,50
12	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,02	426,67
					8,53
13	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3136	773,6
					242,60
14	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,41028	754,36
					1818,22
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1704	92,26
					15,72
16	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	4,33504	163,43
					708,48
17	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	7,93949	348,25
					2764,93
18	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,394	59,24
					23,34
19	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,2581	396,42
					102,32
20	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	4,12947	578,74
					2389,89
21	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,90171	669,09
					603,33
22	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	4,33504	210,79
					913,78
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	2,166	6,95
					15,05
24	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	15,3	72,5
					1109,25
		Разом по розділу II	**грн.**		**11612,24**
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	54,208	
		Дизельне паливо	кг	38,832	
		Електроенергія	кВт-год	4,301	
		Мастильні матеріали	кг	4,48	
		Гідравлічна рідина	кг	0,357	
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
25	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	4	
26	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,4808	
27	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до	маш. год	15,5618	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		14,72 кН [1,5 т]								
28	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,4808						
29	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,3472						
30	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1,0353						
31	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0504						
32	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,5069						
33	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,12						
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
34	&С1-1-9 варіант 4	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	188,98 377,96	185,00 370,00	0,27 0,54	3,71 7,42	30 км.	
35	&С1-1848-2-К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	510,29 1020,58	475,28 950,56	25 50,00	10,01 20,02		
36	&С1-1848-2-К варіант 5	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	1048,6 2097,20	1028,00 2056,00	0,04 0,08	20,56 41,12		
37	&С1-1848-2-К варіант 11	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	1708,5 3417,00	1650,00 3300,00	25 50,00	33,5 67,00		
38	&С111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	56	57,38 3213,28	56,00 3136,00	0,25 14,00	1,13 63,28		
39	&С111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	56	9,95 557,20	9,50 532,00	0,25 14,00	0,2 11,20		
40	&С111-62-41-Й варіант 4	Футорка НВ, д.1" х 1/2"	шт	2	149 298,00	146,00 292,00	0,08 0,16	2,92 5,84	30 км.	
41	&С111-62-41-Й варіант 10	Клапан зворотній, 1"	шт	1	448,81 448,81	440,00 440,00	0,01 0,01	8,8 8,80	30 км.	
42	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000276	503480,99 13,90	492939,50 13,61	669,31 0,02	9872,18 0,27	30 км.	
43	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002	208254,7 4,17	203576,92 4,07	594,35 0,01	4083,43 0,09	30 км.	
44	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00014	169184,28 23,69	165272,59 23,14	594,35 0,08	3317,34 0,47	30 км.	
45	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00205	33971,16 69,64	32700,00 67,04	605,06 1,24	666,1 1,36	30 км.	
46	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними	т	0,00056	45250,02 25,34	44598,13 24,97	315,04 0,18	336,85 0,19	30 км.	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп							
47	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00368	18092,74 66,58	17297,79 63,66	440,19 1,62	354,76 1,30	30 км.
48	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,00007	172794,9 12,10	169000,00 11,83	406,76 0,03	3388,14 0,24	30 км.
49	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0000276	174732,74 4,82	170631,94 4,71	674,67 0,02	3426,13 0,09	30 км.
50	С111-1708	Ключчя просочене	кг	15,4	73,82 1136,83	71,76 1105,10	0,61 9,39	1,45 22,34	30 км.
51	С111-1788	Скоби ходові	шт	4	312,6 1250,40	305,87 1223,48	0,6 2,40	6,13 24,52	30 км.
52	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	144196,64 288,39	141000,00 282,00	369,25 0,74	2827,39 5,65	30 км.
53	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,7472	424,87 742,33	419,08 732,22	2,63 4,60	3,16 5,51	30 км.
54	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	6048,89 6048,89	5890,00 5890,00	40,28 40,28	118,61 118,61	30 км.
55	+С113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	620,98 28565,08	605,00 27830,00	3,8 174,80	12,18 560,28	30 км.
56	+С113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (РN 10) д.32х2,0мм	м	12,12	53,46 647,94	48,00 581,76	4,41 53,45	1,05 12,73	30 км.
57	+С113-1505 варіант 3	Труба РЕ-100 (РN 10) д.110х6,6 мм	м	46	124,86 5743,56	118,00 5428,00	4,41 202,86	2,45 112,70	30 км.
58	+С113-1787 варіант 2	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	336,87 336,87	330,00 330,00	0,26 0,26	6,61 6,61	30 км.
59	+С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	452,97 452,97	444,00 444,00	0,09 0,09	8,88 8,88	30 км.
60	&С113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	17,43 17,43	17,00 17,00	0,09 0,09	0,34 0,34	30 км.
61	+С113-2387 варіант 1	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	шт	1	303,03 303,03	297,00 297,00	0,09 0,09	5,94 5,94	30 км.
62	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,126	939,02 118,32	911,96 114,91	8,65 1,09	18,41 2,32	30 км.
63	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0011	144280,1 158,71	141000,00 155,10	451,08 0,50	2829,02 3,11	30 км.
64	&С130-917-2 варіант 1	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	шт	1	3153,03 3153,03	3090,00 3090,00	1,21 1,21	61,82 61,82	30 км.
65	&С130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	166,47 166,47	162,00 162,00	1,21 1,21	3,26 3,26	30 км.
66	&С130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	444,93 444,93	435,00 435,00	1,21 1,21	8,72 8,72	30 км.
67	&С130-917-2	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	546,93	535,00	1,21	10,72	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 15				546,93	535,00	1,21	10,72	
68	С130-935	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм	шт	1	365,34	357,32	0,86	7,16	30 км.
	варіант 1	BLUCAST			365,34	357,32	0,86	7,16	
69	С142-10-2	Вода	м3	3,096	80,4	80,40	-	-	
					248,92	248,92	-	-	
70	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0056	51262,03	49941,85	315,04	1005,14	30 км.
					287,07	279,67	1,76	5,64	
71	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2373	1451,81	724,74	698,6	28,47	30 км.
					344,51	171,98	165,78	6,75	
72	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	6,38	806,84	230,73	560,29	15,82	30 км.
					5147,64	1472,06	3574,65	100,93	
73	С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,0985	8198,54	6842,05	1195,73	160,76	30 км.
					807,56	673,94	117,78	15,84	
74	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13965	3930,62	2913,37	940,18	77,07	30 км.
					548,91	406,85	131,30	10,76	
75	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0105	2937,33	2017,91	861,83	57,59	30 км.
					30,84	21,19	9,05	0,60	
76	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,06	2974,24	2054,09	861,83	58,32	30 км.
					178,45	123,25	51,71	3,49	
77	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000448	360353,56	352972,76	315,04	7065,76	30 км.
					161,44	158,13	0,14	3,17	
78	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	14536,54	14170,96	80,55	285,03	30 км.
					29,07	28,34	0,16	0,57	
79	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,00408	239,07	234,25	0,13	4,69	30 км.
					0,98	0,96	-	0,02	
80	&С1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	230,95	224,00	2,42	4,53	30 км.
					230,95	224,00	2,42	4,53	
81	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,04659	29,63	28,83	0,22	0,58	30 км.
					1,38	1,34	0,01	0,03	
82	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,00538	868,48	850,95	0,5	17,03	30 км.
					4,67	4,58	-	0,09	
83	С1546-54	Пароніт	т	0,0001	239295,54	234014,47	589	4692,07	30 км.
					23,93	23,40	0,06	0,47	
84	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00028	888779,44	870816,94	535,45	17427,05	30 км.
					248,86	243,83	0,15	4,88	
85	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1379,26	1350,00	2,22	27,04	30 км.
					1379,26	1350,00	2,22	27,04	
86	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	34,55	33,46	0,41	0,68	30 км.
					34,55	33,46	0,41	0,68	
87	&С1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,3	430,00	0,69	8,61	30 км.
					439,30	430,00	0,69	8,61	
88	+С1630-1385	Засувка чавунна фланцева з обгумованим	шт	1	1450,86	1415,00	7,41	28,45	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	варіант 1	клином, діаметр 50 мм Jafar			1450,86	1415,00	7,41	28,45	
89	+К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	4375,45 4375,45	4026,00 4026,00	263,66 263,66	85,79 85,79	30 км.
90	+К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	4802,13 4802,13	4530,00 4530,00	177,97 177,97	94,16 94,16	30 км.
91	+К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	3912,19 3912,19	3585,00 3585,00	250,48 250,48	76,71 76,71	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
92	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,8225	8,20035 39,55	8,20035 39,55			
93	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	252	0,07223 18,20	0,07223 18,20			
94	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,2852	159,41 45,47	159,41 45,47			
95	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,275	142,97 39,31	142,97 39,31			
		Разом	грн.		142,53	142,53			
		Разом по розділу III	**грн.**		**86969,17**	**79893,91**	**5386,14**	**1689,12**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	9,124					
		Стиснене повітря	м3	252					
		Мастильні матеріали	кг	4,765					
		Гідравлічна рідина	кг	0,632					
		Бензин	л	73,254					
		Дизельне паливо	л	45,685					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 06-01-02 на влаштування трубопроводу господарчо-побутового водопостачання В1

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КБ1-13-2	Розроблення грунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтів 2	0,066	32447,68 2142	14131,97 933	0 0	227,27	0 0	3244,77 214
1000м3 2	КБ1-18-2	Розроблення грунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група грунтів 2	0,009	56658,53 510	23877,62 215	0 0	227,27	0 0	5665,85 51
1000м3 3	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	0,066	30279,79 1998	30279,79 1998	0 0	227,27	0 0	3027,98 200
100м3									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	15,3	72,50 1109	16,06 246	0 0	227,27	0 0	1 111
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	0,58	10900,55 6322	2025,31 1175	0 0	227,27	0 0	1090,06 632
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням грунту до 5 м, група грунтів 2	0,0513	9166,53 470	2866,73 147	0 0	227,27	0 0	916,65 47
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 1	0,057	17137,76 977	17137,76 977	0 0	227,27	0 0	1713,78 98
8	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	0,058	4149,03 241	3118,10 181	0 0	227,27	0 0	414,90 24
9	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	0,012	35657,17 428	34120,50 409	0 0	227,27	0 0	3565,72 43
10	С113-1505	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	12,12	53,46 648	0 0	0 0	227,27	0 0	5,35 65
11	С1-1848-2-К	Коліно РЕ 90 д.32мм	2	510,29 1021	0 0	0 0	227,27	0 0	51,03 102
12	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	0,1	5986,46 599	2787,90 279	0 0	227,27	0 0	598,65 60

100 м											
13	С111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	10	57,38 574	0 0	0 0	227,27	0 0	5,74 57
м											
14	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки у траншею	0,1	487,08 49	487,08 49	0 0	227,27	0 0	48,71 5
100 м											

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	С111-62-26	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	10	9,95 100	0 0	0 0	227,27	0 0	1 10
м 16	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1	569,20 569	408,10 408	0 0	227,27	0 0	56,92 57
1сальник 17	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	1	100,15 100	95,98 96	0 0	227,27	0 0	10,02 10
1 шт 18	С130-917-2	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	1	3153,03 3153	0 0	0 0	227,27	0 0	315,30 315
шт 19	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	4	309,14 1237	234,64 939	0 0	227,27	0 0	30,91 124
шт 20	С130-917-2	Кран кульовий д.1" (ручка)	1	444,93 445	0 0	0 0	227,27	0 0	44,49 44
шт 21	С1-1848-2-К	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	2	1048,60 2097	0 0	0 0	227,27	0 0	104,86 210
шт 22	С111-62-41-Й	Клапан зворотній, 1"	1	448,81 449	0 0	0 0	227,27	0 0	44,88 45

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

	шт										
23	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	1	452,97 453	0 0	0 0	227,27	0 0	45,30 45
	шт										
24	С1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	1	34,55 35	0 0	0 0	227,27	0 0	3,46 3
	шт										

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	С1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	1	439,30 439	0 0	0 0	227,27	0 0	44
шт 26	С130-917-2	Сідло для врізки на 1"	1	166,47 166	0 0	0 0	227,27	0 0	16,65 17
шт 27	С111-62-41-Й	Футорка НВ, д.1" х 1/2"	2	149,00 298	0 0	0 0	227,27	0 0	14,90 30
шт 28	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем водопостачання діаметром 25 мм	0,1	2782,49 278	2058,47 206	0 0	227,27	0 0	278,25 28
10 шт 29	С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	1	1379,26 1379	0 0	0 0	227,27	0 0	137,93 138
шт 30	КР16-4-2	(Демонтаж) Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 100 мм у траншеї з розпорами	0,46	6652,53 3060	5426,50 2496	0 0	227,27	0 0	665,25 306
100м 31	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм (футляр)	0,046	81198,27 3735	64597,84 2972	0 0	227,27	0 0	8119,83 374
1000м 32	С113-972	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	46	620,98 28565	0 0	0 0	227,27	0 0	62,10 2857
м 33	КБ22-11-3	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	0,046	60971,75 2805	50503,26 2323	0 0	227,27	0 0	6097,18 280

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

34	КБ22-47-1	Протягування у футляр полыетиленових труб діаметром 100 мм	1000м	0,46	12181,56 5604	12106,74 5569	0 0	227,27	0 0	1218,16 560
35	С113-1505	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	100м	46	124,86 5744	0 0	0 0	227,27	0 0	12,49 575
			м							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	КМ8-143-5	Укладання сигнальної стрічки у траншею	0,46	487,08 224	487,08 224	0 0	227,27	0 0	4 22
100 м 37	С111-62-26	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	46	9,95 458	0 0	0 0	227,27	0 0	1,00 46
м 38	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	0,46	6017,40 2768	2787,90 1283	0 0	227,27	0 0	601,74 277
100 м 39	С111-62-26	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	46	57,38 2639	0 0	0 0	227,27	0 0	5,74 264
м 40	С1-1848-2-К	Коліно РЕ 100 д.110мм	2	1708,50 3417	0 0	0 0	227,27	0 0	170,85 342
шт 41	КБ16-16-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	1	401,05 401	209,21 209	0 0	227,27	0 0	40,11 40
1 шт 42	С1630-1385	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	1	1450,86 1451	0 0	0 0	227,27	0 0	145,09 145
шт 43	С130-935	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	1	365,34 365	0 0	0 0	227,27	0 0	36,53 37
шт 44	С1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	1	230,95 231	0 0	0 0	227,27	0 0	23,10 23

45	С113-1787	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	336,87 337	0 0	0 0	227,27	0 0	33,69 34
46	С113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	17,43 17	0 0	0 0	227,27	0 0	1,74 2
			шт							

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	1	309,14 309	234,64 234	0 0	227,27	0 0	31
шт 48	С130-917-2	Кран кульовий д.1" (спускний)	1	546,93 547	0 0	0 0	227,27	0 0	54,69 55
шт 49	С113-2387	Коліно коване ст. 100/108мм SAB	1	303,03 303	0 0	0 0	227,27	0 0	30,30 30
шт 50	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	0,105	50594,31 5312	27299,51 2866	0 0	227,27	0 0	5059,43 531
10м3 51	К585521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	1	4375,45 4375	0 0	0 0	227,27	0 0	437,55 438
шт 52	К585521-Л035	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	1	4802,13 4802	0 0	0 0	227,27	0 0	480,21 480
шт 53	К585521-Л049	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	1	3912,19 3912	0 0	0 0	227,27	0 0	391,22 391
шт 54	С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	1	6048,89 6049	0 0	0 0	227,27	0 0	604,89 605
шт									

55	С111-1788	Скоби ходові	4	312,60 1250	0 0	0 0	227,27	0 0	26 -
56	КБ8-5-1	Цегляна кладка з цегли [керамічної]	0,25	5064,00 1266	1119,96 280	0 0	227,27	0 0	506,40 127

шт 1 м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (гільза)	0,0612	96681,32 5917	60941,20 3729	0 0	227,27	0 0	966 592
1 т 58	С1-1-9	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	2	188,98 378	0 0	0 0	227,27	0 0	18,90 38
шт 59	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	0,02	18380,06 368	18063,09 361	0 0	227,27	0 0	1838,01 37
100шт 60	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до Д 200 мм	0,02	16600,12 332	16305,19 326	0 0	227,27	0 0	1660,01 33
100шт 61	КБ16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	2	1091,35 2183	535,38 1071	0 0	227,27	0 0	109,14 218
1саль ник									
Разом				**127410**	**32201**	**0**		**0**	**12744**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта	411,801 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,40260 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,962 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 16 січня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на влаштування благоустрою території	411,801	-	411,801	0,40260	54,962	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	411,801	-	411,801	0,40300	54,962	-

Головний інженер проєкту _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Люшин В. М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Кавун Р. С.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об`єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати

Трудомісткість, тис.люд.год.									
Заробітна плата, тис. грн.									
07-01-01	влаштування благоустрою території	0,37475	-	0,02785	-	-	0,4026	-	0,4026
50,639	-	4,323	-	-	54,962	-	54,962		
Разом:		0,37475	-	0,02785	-	-	0,403	-	0,403
50,639	-	4,323	-	-	54,962	-	54,962		

Склав _____ Люшин В. М. Перевірив _____ Кавун Р. С.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

ЗАТВЕРДЖЕНО

Здолбунівський ліцей №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування благоустрою території

Умови виконання робіт : звичайні

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ 1. Тротуари та відмостка Тип І (164 м2)			
1	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	м2	164	
2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	164	
3	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	м2	-164	
4	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	11,48	
5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	164	
6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	155	
7	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
936862-23010

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на влаштування благоустрою території
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	411,801	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,4026	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	54,962	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений за поточними цінами станом на “16 січня” 2026 р.

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
Ч.ч.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тротуари та відмостка									
		Тип I (164 м2)									
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,64	3775,77 437,67	3338,10 1279,20	6192	718	5474 2098	3,7000 8,2080	6,07 13,46
2	*КБ27-15-1*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см*	*1000м2*	*0,164*	*326045,62* *3242,16*	*11264,05* *3186,56*	*53471*	*532*	*1847* *523*	*25,6500* *17,3387*	*4,21* *2,84*
3	*КБ27-15-2 Н1=3*	*Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)*	*1000м2*	*-0,164*	*62980,30* *-*	*672,42* *158,93*	*-10329*	*-*	*-110* *-26*	*-* *0,9204*	*-* *-0,15*
4	*КБ11-2-9*	*Улаштування підстилаючих бетонних шарів*	*1 м3*	*11,48*	*5392,03* *724,84*	*6,08* *2,04*	*61901*	*8321*	*70* *23*	*5,5800* *0,0139*	*64,06* *0,16*
5	*КБ27-65-4*	*Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м*	*1000 м2*	*0,164*	*1217076,04* *150665,27*	*19150,00* *7804,53*	*199600*	*24709*	*3141* *1280*	*1063,8700* *56,6153*	*174,47* *9,28*
6	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*1,55*	*12157,07* *10554,38*	*731,73* *274,27*	*18843*	*16359*	*1134* *425*	*81,2500* *1,4550*	*125,94* *2,26*

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

7	& С188888-35-1-Я варіант 2	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	288,30 -	- -	44687	-	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					374365	50639	11556 4323		374,75 27,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					374365 312170 54962 37436 - - **411801**				
		Всього по розділу 1					**411801**				
		Разом прямі витрати по кошторису					374365	50639	11556 4323		374,75 27,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					374365 312170 54962 37436 - - **411801**				
		Всього по кошторису					**411801**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**402,60** **54962**				

Склав Кошторисник Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)
Благоустрій

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 07-01-01
влаштування благоустрою території

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	374,75	135,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	27,85	155,20				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	-	-				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	402,60					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,20828	456,18 95,01				
11	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність	маш. год	0,328	631,67				

		59 кВт [80 к.с.]			207,19				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,5035	754,36 1134,18				
13	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1148	608,36 69,84				
14	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	1072,78 494,38				
15	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,25492	92,26 946,12				
16	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	10,004	524,18 5243,90				
17	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	1018,83 269,01				
18	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	142,49 899,45				
19	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,3772	1136,12 428,54				
20	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	71,34 23,40				
21	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	546,14 249,00				
22	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	719,23 614,54				
23	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	82,42 37,98				
24	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,92004	916,91 843,59				
		Разом по розділу II	**грн.**		**11556,13**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	20,873					
		Дизельне паливо	кг	72,733					
		Електроенергія	кВт-год	12,625					
		Мастильні матеріали	кг	5,272					
		Гідравлічна рідина	кг	0,754					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
26	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	7,462					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70	т	0,00155	64667,62	63000,00	399,63	1267,99	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		мм			100,23	97,65	0,62	1,96	
28	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,02296	41147,62	39800,00	540,8	806,82	30 км.
					944,75	913,81	12,42	18,52	
29	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	5956,99	5400,00	440,19	116,8	30 км.
					5959,37	5402,16	440,37	116,84	
30	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	1753,88	1719,41	0,08	34,39	30 км.
					4602,18	4511,73	0,21	90,24	
31	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	12101,18	11600,00	263,9	237,28	30 км.
					1125,41	1078,80	24,54	22,07	
32	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01148	8542,14	8110,75	263,9	167,49	30 км.
					98,06	93,11	3,03	1,92	
33	С142-10-2	Вода	м3	14,4156	80,4	80,40	-	-	
					1159,01	1159,01	-	-	
34	С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	1241,98	692,36	525,27	24,35	30 км.
					631,42	352,00	267,05	12,37	
35	С1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	1643,89	866,49	745,17	32,23	30 км.
					40763,21	21486,18	18477,83	799,20	
36	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12,6608	806,84	230,73	560,29	15,82	30 км.
					10215,24	2921,23	7093,72	200,29	
37	+С1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12, 5 W6 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,7096	4203,78	3181,17	940,18	82,43	30 км.
					49224,58	37250,23	11009,13	965,22	
38	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,03875	3208,89	2284,14	861,83	62,92	30 км.
					124,34	88,51	33,40	2,43	
39	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	888,07	810,00	60,66	17,41	30 км.
					152488,72	139083,48	10415,81	2989,43	
40	&С188888-35-1-Я варіант 2	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	288,3	275,00	7,65	5,65	30 км.
					44686,50	42625,00	1185,75	875,75	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
41	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,4063	3,4478	3,4478			
					35,88	35,88			
42	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0746	159,41	159,41			
					11,90	11,90			
		Разом	грн.		47,78	47,78			
		Разом по розділу III	**грн.**		**312170,80**	**257110,68**	**48963,88**	**6096,24**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	23,031					

		Мастильні матеріали	кг	5,347				
		Гідравлічна рідина	кг	0,754				
		Бензин	л	28,206				
		Дизельне паливо	л	85,568				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 07-01-01 на влаштування благоустрою території

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції норматив у	Найменування кошторисної позиції	Кількість	Прямі витрати,	Заробітна плата в прямих витратах, (зарплата робітників - будівельників і робочих, що обслуговують машини),	Заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Тарифна ставка, по якій розраховується заробітна плата в загальновиробничих витратах,	Трудомісткість в загальновиробничих витратах,	**Загальновиробничі витрати,**

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

грн	грн	грн., гр.6 * Н19 / 100	грн.люд. год.	люд.год. гр.7 / гр.8	грн, гр.5 * Н20 / 100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	1,64	3775,77 6192	1716,87 2816	0 0	227,27	0 0	377,58 619
100м2 2	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	0,164	326045,62 53471	6428,72 1055	0 0	227,27	0 0	32604,56 5347
1000м2 3	КБ27-15-2	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 (до товщ. 12 см)	-0,164	62980,30 -10329	158,93 -26	0 0	227,27	0 0	6298,03 -1033
1000м2 4	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	11,48	5392,03 61901	726,88 8344	0 0	227,27	0 0	539,20 6190
1 м3									

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	0,164	1217076,04 199600	158469,80 25989	0 0	227,27	0 0	121707,60 19960
1000 м2 6	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	1,55	12157,07 18843	10828,65 16784	0 0	227,27	0 0	1215,71 1884
100 м 7	С188888-35-1-Я	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	155	288,30 44687	0 0	0 0	227,27	0 0	28,83 4469
шт									
Разом				**374365**	**54962**	**0**		**0**	**37436**

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Склав Кошторисник Люшин В. М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

Перевірив ГІП Кавун Р. С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.pdf-xchange.com

Нове будівництво споруди цивільного захисту Здолбунівського ліцею №5 Здолбунівської міської ради Рівненської області на земельній ділянці з кадастровим номером 5622610100 : 00 : 009 : 0176 (коригування проекту)

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20965,98	138,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2207,41	142,41				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1464,95	160,15				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	65,66	162,22				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	461,20	196,83				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	25165,20					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

		II. Будівельні машини і механізми			
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	8,2365	375,34 3091,49
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	46,15477	456,18 21054,88
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	0,021	484,45 10,17
13	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	0,328	631,67 207,19
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	64,42442	426,67 27487,97
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	263,68059	500,78 132045,97
16	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,76608	716,66 549,02
17	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,3807	150,12 1107,99
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	8,3026	773,6 6422,89
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	4,4982	765,15 3441,80
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	52,73054	754,36 39777,81
21	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	14,89152	2062,19 30709,14
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,89622	711,5 637,66
23	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	7,94808	2367,2 18814,69
24	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	38,947736	608,36 23694,24
25	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,46084	1072,78 494,38
26	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	26,274	204,23 5365,94
27	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,58449	220,4 349,22
28	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	42,192	611,71 25809,27
29	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	99,77777	185,68 18526,74

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

30	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	10,42532	92,26 961,84
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6,12224	163,43 1000,56
32	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	21,40899	348,25 7455,68
33	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,66	293,41 780,47
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	285,4021	59,24 16907,22
35	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	13,10084	26,19 343,11
36	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,0607	117,65 948,34
37	КБМ204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш. год	12,04	155,2 1868,61
38	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	4,40496	79,06 348,26
39	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	35,32	22,54 796,11
40	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	10,86829	396,42 4308,41
41	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	141,00908	448,78 63282,05
42	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш. год	5,44145	578,74 3149,18
43	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш. год	2,10392	1306,2 2748,14
44	КБМ206-251	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,6 м3	маш. год	6,90336	1723,69 11899,25
45	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	21,8564	524,18 11456,69
46	КБМ206-411	Екскаватори одноковшеві електричні на гусеничному ходу, місткість ковша 2,5 м3	маш. год	4,67328	1198,75 5602,09

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

47	КБМ207-121	Бульдозери при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів, потужність 303 кВт [410 к.с.]	маш. год	0,1768	3333,59 589,38
48	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	10,11468	669,09 6767,63
49	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	9,22864	873,5 8061,22
50	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	0,26404	1018,83 269,01
51	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	2,48223	28,06 69,65
52	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	31,95696	147,5 4713,65
53	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,31236	142,49 899,45
54	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,3772	1136,12 428,54
55	КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	0,328	71,34 23,40
56	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	0,45592	546,14 249,00
57	КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш. год	0,85444	719,23 614,54
58	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,46084	82,42 37,98
59	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	0,92004	916,91 843,59
60	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,06776	747,82 50,67
61	КБМ215-2701	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш. год	0,14	1015,35 142,15
62	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	57,0056	214,16 12208,32
63	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6,12224	210,79 1290,51
64	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	59,58832	6,95 414,14
65	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	23,71337	23,03 546,12

66	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,158	186,06 401,52
67	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	3,9	5,64 22,00
68	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	43,79245	123,28 5398,73
69	КБМ233-601	Свердлильний пристрій НССВ-6D HIDROSTRESS	маш. год	10,83	69,67 754,53
70	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	4,44	7,82 34,72
71	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	500,089	72,5 36256,45
72	С311-5 варіант 1	Перевезення ґрунту до 5 км (верхній рослинний шар)	т	163,2	72,5 11832,00
		Разом по розділу II	**грн.**		**586373,37**
		в тому числі енергоносії:			
		Бензин	кг	546,098	
		Дизельне паливо	кг	1782,74	
		Електроенергія	кВт-год	5837,741	
		Мастильні матеріали	кг	153,538	
		Гідравлічна рідина	кг	23,425	
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат			
73	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	33,889762	
74	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	36,6	
75	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	63,741	
76	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	132,5613	
77	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	100,97148	
78	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	82,225397	
79	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	92,38264	
80	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	40,77667	
81	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,74012	
82	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	34,0008	
83	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,8732	
84	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	37,39062	

85	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	221,480836					
86	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,85936					
87	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,14					
88	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	165,568176					
89	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	20,50984					
90	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,3822					
91	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	14,11508					
92	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	224,58486					
93	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	175,80387					
94	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	117,597052					
95	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	65,066181					
96	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	18,04707					
97	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	112,101094					
98	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	192,262063					
99	КБМ270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0504					
100	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	5,1069					
101	КБМ270-163	Прес ручний	маш. год	3,17399					
102	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	5,868					
103	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	16,375414					
104	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,12					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
105	&С1-1-7-1 варіант 9	Світильник із світлодіодною лампою 12Вт, Е27, 12В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	1635,34 3270,68	1603,00 3206,00	0,27 0,54	32,07 64,14	30 км.
106	&С1-1-7-1 варіант 10	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65 ДББ26У-20-106 У1 Селена-LED	шт	5	1851,64 9258,20	1815,06 9075,30	0,27 1,35	36,31 181,55	30 км.
107	&С1-1-7-2 варіант 1	Дюбель покрівельний телескопічний StarFix LDTK525	шт	5348	29,35 156963,80	28,50 152418,00	0,27 1443,96	0,58 3101,84	30 км.
108	&С1-1-7-2 варіант 2	Дюбель для утеплювача на плоскій покрівлі Wkret-Met Lino 13х235мм для товщини утеплення від 250мм	шт	60	16,39 983,40	15,80 948,00	0,27 16,20	0,32 19,20	30 км.
109	&С1-1-7-29-17 варіант 1	Дюбель - шуруп 6х60мм	уп	9	260,38 2343,42	255,00 2295,00	0,27 2,43	5,11 45,99	30 км.
110	&С1-1-7-29-59-17 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-30-023-У2	шт	17	4106,76 69814,92	4025,97 68441,49	0,27 4,59	80,52 1368,84	30 км.
111	&С1-1-7-29-59-17 варіант 2	Світильник із світлодіодним блоком 30Вт, IP65 ДСПО7У-40-115 з БАЖ	шт	5	9010,26 45051,30	8833,32 44166,60	0,27 1,35	176,67 883,35	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

112	&C1-1-7-29-99 варіант 7	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65 ДББ26У-12-102 У1 Селена-LED	шт	19	1548,64 29424,16	1518,00 28842,00	0,27 5,13	30,37 577,03	30 км.
113	&C1-1-9 варіант 1	Патрубок сталевий (гільза) д.219мм, L = 400мм	шт	3	848,06 2544,18	831,16 2493,48	0,27 0,81	16,63 49,89	30 км.
114	&C1-1-9 варіант 3	Дюбель забивний 6х40мм	шт	588	1,55 911,40	1,25 735,00	0,27 158,76	0,03 17,64	30 км.
115	&C1-1-9 варіант 4	Патрубок сталевий (гільза) д.100мм, L = 400мм	шт	2	188,98 377,96	185,00 370,00	0,27 0,54	3,71 7,42	30 км.
116	&C1-1-10 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 12Вт, IP65, АКБ ДББ26У-12-БАЖ-102 У1 Селена-LED	шт	9	2478,63 22307,67	2430,00 21870,00	0,03 0,27	48,6 437,40	30 км.
117	&C1-1-10 варіант 2	Шина універсальна на DIN-рейку, 8клем ВС-4А8	шт	6	110,19 661,14	108,00 648,00	0,03 0,18	2,16 12,96	30 км.
118	&C1-1-10 варіант 3	Фіксатор подв. для труб до 32мм з дюбелем (крюк)	шт	130	2,33 302,90	2,25 292,50	0,03 3,90	0,05 6,50	30 км.
119	&C1-1-104-1-2 варіант 1	Світильник із світлодіодною лампою 20Вт, Е27, 230В, IP54 ДСП11-801-У2	шт	2	3513 7026,00	3444,10 6888,20	0,02 0,04	68,88 137,76	30 км.
120	&C1-1-259-12 варіант 2	Стрічка сигнальна 1х250	м	70	17,86 1250,20	16,20 1134,00	1,31 91,70	0,35 24,50	30 км.
121	&C1-22-Л варіант 2	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-104 „Вихід”	шт	1	3477,79 3477,79	3409,56 3409,56	0,04 0,04	68,19 68,19	30 км.
122	&C1-22-Л варіант 3	Світловий вказівник виходу, IP65, АКБ ДБО-02ВСП-6-а-105 „Вхід”	шт	3	3477,79 10433,37	3409,56 10228,68	0,04 0,12	68,19 204,57	30 км.
123	&C1-180-60-1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	873	0,97 846,81	0,95 829,35	- -	0,02 17,46	
124	&C1-372-3 варіант 2	Кабель силовий броньований АВБбШв 4х35 мм	м.пог	140	212,32 29724,80	208,00 29120,00	0,16 22,40	4,16 582,40	30 км.
125	&C1-939-1-3Н	Шпаклівка Thomsit PS - 88	кг	40,24226	58,51 2354,57	56,72 2282,54	0,64 25,76	1,15 46,27	30 км.
126	&C1-1075 варіант 1	Світильник із світлодіодним блоком, 20Вт, IP65, АКБ ДББ26У-20-БАЖ-106 У1 Селена-LED	шт	2	6460,68 12921,36	6334,00 12668,00	- -	126,68 253,36	
127	&C1-1848-2 варіант 1	Клапан зворотній 3/4" KFA пласт.шток	шт	1	484,54 484,54	475,00 475,00	0,04 0,04	9,5 9,50	30 км.
128	&C1-1848-2-К варіант 1	Коліно РЕ 90 д.32мм	шт	2	510,29 1020,58	475,28 950,56	25 50,00	10,01 20,02	
129	&C1-1848-2-К варіант 5	Кран кульовий с полусгоном, д.1" ВН	шт	2	1048,6 2097,20	1028,00 2056,00	0,04 0,08	20,56 41,12	
130	&C1-1848-2-К варіант 11	Коліно РЕ 100 д.110мм	шт	2	1708,5 3417,00	1650,00 3300,00	25 50,00	33,5 67,00	
131	&C11-16-1 варіант 2	Дюбель для монтажу підлогових плінтусів	шт	595	2,03 1207,85	1,75 1041,25	0,24 142,80	0,04 23,80	30 км.
132	&C11-12549-27 варіант 1	Труба сталева водогазопроводна Д 168х5,0 мм	м.	20	1101,67 22033,40	1078,06 21561,20	2,01 40,20	21,6 432,00	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

133	&C103-2669-449	Пластина монтажна універсальна	шт	180,1498	35,75 6440,36	35,00 6305,24	0,05 9,01	0,7 126,11	30 км.
134	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30	т	0,01488	7723,52 114,93	7031,28 104,63	540,8 8,05	151,44 2,25	30 км.
135	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,00936	83902,6 785,33	81365,61 761,58	891,84 8,35	1645,15 15,40	30 км.
136	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00079564	606571,74 482,61	594107,16 472,70	571,02 0,45	11893,56 9,46	30 км.
137	&C111-62-26 варіант 1	Сигнальний кабель ВВГ 2 х 2,5 мм. кв. (для прозвона)	м	76	57,38 4360,88	56,00 4256,00	0,25 19,00	1,13 85,88	
138	&C111-62-26 варіант 2	Поліетиленова плівка В=0,2м з написом "Вода"	м	56	9,95 557,20	9,50 532,00	0,25 14,00	0,2 11,20	
139	&C111-62-41-Й варіант 4	Футорка НВ, д.1" х 1/2"	шт	2	149 298,00	146,00 292,00	0,08 0,16	2,92 5,84	30 км.
140	&C111-62-41-Й варіант 5	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 20-1/2", ПП КАН	шт	29	118,33 3431,57	116,00 3364,00	0,01 0,29	2,32 67,28	30 км.
141	&C111-62-41-Й варіант 7	Водолічильник хол. води 15мм. "Apator-15"	шт	1	999,61 999,61	980,00 980,00	0,01 0,01	19,6 19,60	30 км.
142	&C111-62-41-Й варіант 8	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	153,01 153,01	150,00 150,00	0,01 0,01	3 3,00	30 км.
143	&C111-62-41-Й варіант 9	Коліно фікс. з вушками з різьб.внутр. 25-1/2", ПП КАН	шт	4	136,69 546,76	134,00 536,00	0,01 0,04	2,68 10,72	30 км.
144	&C111-62-41-Й варіант 10	Клапан зворотній, 1"	шт	1	448,81 448,81	440,00 440,00	0,01 0,01	8,8 8,80	30 км.
145	+C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,2914	51645,87 15049,61	50000,00 14570,00	633,21 184,52	1012,66 295,09	30 км.
146	+C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,02356	46545,87 1096,62	45000,00 1060,20	633,21 14,92	912,66 21,50	30 км.
147	+C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,1671025	49618,42 8291,36	48000,00 8020,92	645,51 107,87	972,91 162,57	30 км.
148	+C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,377135	50638,42 19097,52	49000,00 18479,62	645,51 243,44	992,91 374,46	30 км.
149	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0023819	144227,62 343,54	141000,00 335,85	399,63 0,95	2827,99 6,74	30 км.
150	&C111-125-7 варіант 1	Дюбель фасадний CERESIT CT 335 з метал. цвяхом 10х220 мм	шт	2343,2	9,7 22729,04	9,50 22260,40	0,01 23,43	0,19 445,21	30 км.
151	&C111-125-7 варіант 2	Дюбель фасадний CERESIT CT 335 з метал. цвяхом 10х120 мм	шт	2731,08	9,7 26491,48	9,50 25945,26	0,01 27,31	0,19 518,91	30 км.
152	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00096	89229,15 85,66	87079,93 83,60	399,63 0,38	1749,59 1,68	30 км.

153	С111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00752	104926,4 789,05	102469,39 770,57	399,63 3,01	2057,38 15,47	30 км.
154	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,1846406	64667,62 11940,27	63000,00 11632,36	399,63 73,79	1267,99 234,12	30 км.
155	+С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00155	64667,62 100,23	63000,00 97,65	399,63 0,62	1267,99 1,96	30 км.
156	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	5,823017	8074,12 47015,74	7375,00 42944,75	540,8 3149,09	158,32 921,90	30 км.
157	+С111-219 варіант 1	Гіпс будівельний	т	0,009612	10241,62 98,44	9500,00 91,31	540,8 5,20	200,82 1,93	30 км.
158	&С111-219-8 варіант 1	Шпаклівка Sniezka ACRYL-PUTZ ST10	кг	2806,56	31,04 87115,62	29,95 84056,47	0,48 1347,15	0,61 1712,00	30 км.
159	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,4361392	18702,16 8156,75	17800,00 7763,28	535,45 233,53	366,71 159,94	30 км.
160	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,69182	227,03 1065,18	222,13 1042,19	0,45 2,11	4,45 20,88	30 км.
161	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0001368	228324,52 31,23	223487,19 30,57	360,38 0,05	4476,95 0,61	30 км.
162	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0004316	503480,99 217,30	492939,50 212,75	669,31 0,29	9872,18 4,26	30 км.
163	С111-311	Каболка	т	0,00138	166513,05 229,79	162712,64 224,54	535,45 0,74	3264,96 4,51	30 км.
164	С111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,389278	24979,56 9723,99	23938,25 9318,63	551,51 214,69	489,8 190,67	30 км.
165	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	3,79014	15,98 60,57	9,03 34,22	6,64 25,17	0,31 1,18	30 км.
166	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,001298	208254,7 270,31	203576,92 264,24	594,35 0,77	4083,43 5,30	30 км.
167	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00044	80348,77 35,35	78178,95 34,40	594,35 0,26	1575,47 0,69	30 км.
168	С111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,000465	169184,28 78,67	165272,59 76,85	594,35 0,28	3317,34 1,54	30 км.
169	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0002	104413,52 20,88	101771,85 20,35	594,35 0,12	2047,32 0,41	30 км.
170	С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,01662	62152,68 1032,98	60184,97 1000,27	749,03 12,45	1218,68 20,26	30 км.
171	+С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,8833875	46655,62 134526,23	45200,00 130329,12	540,8 1559,34	914,82 2637,77	30 км.
172	+С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,02296	41147,62 944,75	39800,00 913,81	540,8 12,42	806,82 18,52	30 км.
173	+С111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00849	33971,16 288,42	32700,00 277,62	605,06 5,14	666,1 5,66	30 км.
174	+С111-598 варіант 1	Мастика герметизувальна бутилкаучукова	кг	587,568	68,51 40254,28	66,56 39108,53	0,61 358,42	1,34 787,33	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

175	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2728	60287,16 16446,34	58500,00 15958,80	605,06 165,06	1182,1 322,48	30 км.
176	+С111-741 варіант 1	Гіпсокартон вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1218,378	223,74 272599,89	215,00 261951,27	4,35 5299,94	4,39 5348,68	30 км.
177	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00216	51518,54 111,28	50108,74 108,23	399,63 0,86	1010,17 2,19	30 км.
178	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,234215	38155,53 8936,60	37092,34 8687,58	315,04 73,79	748,15 175,23	30 км.
179	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1503607	57680,18 8672,83	56234,16 8455,41	315,04 47,37	1130,98 170,05	30 км.
180	+С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,059668	47608,54 2840,71	46360,00 2766,21	315,04 18,80	933,5 55,70	30 км.
181	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,01512	48952,13 740,16	47677,24 720,88	315,04 4,76	959,85 14,52	30 км.
182	&С111-825-3-1О варіант 1	Система поручнів (інформаційних направляючих)	пм	24	1379,38 33105,12	1350,00 32400,00	2,33 55,92	27,05 649,20	30 км.
183	&С111-829-1-Р	Профіль цокольний	м	51,1	120,41 6152,95	118,00 6029,80	0,05 2,56	2,36 120,59	30 км.
184	&С111-829-1-Р варіант 1	Профіль цокольний для утеплювача 50 мм	м	75	63,29 4746,75	62,00 4650,00	0,05 3,75	1,24 93,00	30 км.
185	&С111-829-2 варіант 2	Профіль для гіпсокартону UD 27/3 м (0,6мм)	м	63,4032	45,95 2913,38	45,00 2853,14	0,05 3,17	0,9 57,07	30 км.
186	&С111-829-3 варіант 2	Профіль CD 60/3 м (0,6мм)	м	87,2032	70,43 6141,72	69,00 6017,02	0,05 4,36	1,38 120,34	30 км.
187	&С111-829-4 варіант 2	Профіль фасадний перфорований з сіткою 100х100 мм	м	282,4191	45,95 12977,16	45,00 12708,86	0,05 14,12	0,9 254,18	30 км.
188	&С111-829-8	Профіль цокольний для утеплювача 150 м	м	51,1	168,35 8602,69	165,00 8431,50	0,05 2,56	3,3 168,63	30 км.
189	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,88	344,92 303,53	337,71 297,18	0,45 0,40	6,76 5,95	30 км.
190	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	9	168,32 1514,88	164,57 1481,13	0,45 4,05	3,3 29,70	30 км.
191	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0026539	33506,93 88,92	32942,46 87,43	315,04 0,84	249,43 0,65	30 км.
192	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,042	47276,93 1985,63	46609,95 1957,62	315,04 13,23	351,94 14,78	30 км.
193	С111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00186	45250,02 84,17	44598,13 82,95	315,04 0,59	336,85 0,63	30 км.

194	+С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,01462	39166,6 572,62	38560,00 563,75	315,04 4,61	291,56 4,26	30 км.
195	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,48198	64370,7 31025,39	62413,49 30082,05	695,04 335,00	1262,17 608,34	30 км.
196	&С111-1303-3	Труба водостічна Ruukki 120 мм	м	16	488,87 7821,92	478,00 7648,00	1,28 20,48	9,59 153,44	30 км.
197	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,0004	5956,99 5959,37	5400,00 5402,16	440,19 440,37	116,8 116,84	30 км.
198	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01832	18092,74 331,46	17297,79 316,90	440,19 8,06	354,76 6,50	30 км.
199	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,018495	81695,32 1510,95	79693,82 1473,94	399,63 7,39	1601,87 29,62	30 км.
200	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00003	69747,26 2,09	67980,04 2,04	399,63 0,01	1367,59 0,04	30 км.
201	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00268875	65927,43 177,26	64235,11 172,71	399,63 1,07	1292,69 3,48	30 км.
202	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0005009	60251,61 30,18	58670,58 29,39	399,63 0,20	1181,4 0,59	30 км.
203	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0018295	172794,9 316,13	169000,00 309,19	406,76 0,74	3388,14 6,20	30 км.
204	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,1483064	172794,9 25626,59	169000,00 25063,78	406,76 60,33	3388,14 502,48	30 км.
205	+С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,031464	172794,9 5436,82	169000,00 5317,42	406,76 12,80	3388,14 106,60	30 км.
206	+С111-1518 варіант 2	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0054846	172794,9 947,71	169000,00 926,90	406,76 2,23	3388,14 18,58	30 км.
207	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00075	172794,9 129,60	169000,00 126,75	406,76 0,31	3388,14 2,54	30 км.
208	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,00441	172794,9 762,03	169000,00 745,29	406,76 1,79	3388,14 14,95	30 км.
209	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00987	172794,9 1705,49	169000,00 1668,03	406,76 4,01	3388,14 33,45	30 км.
210	+С111-1522 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Моноліт	т	0,0119792	172794,9 2069,94	169000,00 2024,48	406,76 4,87	3388,14 40,59	30 км.
211	С111-1600	Бензин розчинник	т	0,0706844	24248,4 1713,98	23167,88 1637,61	605,06 42,77	475,46 33,60	30 км.
212	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	74,58871	352,14 26265,67	345,18 25746,53	0,06 4,48	6,9 514,66	30 км.
213	С111-1608	Дрантя	кг	12,98227	18,41 239,00	17,17 222,91	0,88 11,42	0,36 4,67	30 км.
214	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	313,02757	48,1 15056,63	46,30 14493,18	0,86 269,20	0,94 294,25	30 км.
215	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна Непластифікована	кг	335,7963	259,98 87300,32	254,21 85362,78	0,67 224,98	5,1 1712,56	30 км.

216	+С111-1626-1 варіант 2	Фарба акрилова водоемульсійна, стійка до миття	кг	731,0268	332,18 242832,48	325,00 237583,71	0,67 489,79	6,51 4758,98	30 км.
217	&С111-1628-1-3 варіант 1	Водовідливи металеві R=780 мм, лист з полімерним покриттям	м/п	72,38	586,68 42463,90	575,00 41618,50	0,18 13,03	11,5 832,37	30 км.
218	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,4	180,55 794,42	176,34 775,90	0,67 2,95	3,54 15,57	30 км.
219	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,11576	430,97 49,89	422,22 48,88	0,3 0,03	8,45 0,98	30 км.
220	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0456528	305840,64 13962,48	299281,54 13663,04	562,22 25,67	5996,88 273,77	30 км.
221	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0145116	174732,74 2535,65	170631,94 2476,14	674,67 9,79	3426,13 49,72	30 км.
222	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,88	351,26 309,11	343,75 302,50	0,62 0,55	6,89 6,06	30 км.
223	&С111-1678-2-3П	Стрічка армувальна	м	1004,3616	8,79 8828,34	8,45 8486,86	0,17 170,74	0,17 170,74	30 км.
224	&С111-1678-3	Стрічка зі спіненого каучуку самоклеюча K-FLEX ST 3 мм х 50 мм	м	364,6896	29,35 10703,64	28,60 10430,12	0,17 62,00	0,58 211,52	30 км.
225	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	79,498684	984,93 78300,64	964,74 76695,56	0,88 69,96	19,31 1535,12	30 км.
226	&С111-1683-2-3Р	Скотч фольгований 50 мм	м	229,1784	9,7 2223,03	9,50 2177,19	0,01 2,29	0,19 43,55	30 км.
227	С111-1708	Ключчя просочене	кг	67,32	73,82 4969,56	71,76 4830,88	0,61 41,07	1,45 97,61	30 км.
228	+С111-1720 варіант 1	Пароізоляційна плівка (Masterplast MASTERFOL WHITE FOIL, щільність . 90 г/кв.м)	м2	735,251	69,59 51166,12	68,00 49997,07	0,23 169,11	1,36 999,94	30 км.
229	+С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка під фундамент і стяжку підлоги Wkret-met	м2	1362,323	53,27 72570,95	52,00 70840,80	0,23 313,33	1,04 1416,82	30 км.
230	+С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	403,2627	55,92 22550,45	54,00 21776,19	0,82 330,68	1,1 443,58	30 км.
231	&С111-1722-4-1Е варіант 1	Дюбель F1 8 x 4 x 45	шт	60	2,67 160,20	1,80 108,00	0,82 49,20	0,05 3,00	30 км.
232	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,35	122,77 42,97	119,91 41,97	0,45 0,16	2,41 0,84	30 км.
233	&С111-1756-8-1Н варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 450х200	шт	10	937,04 9370,40	918,00 9180,00	0,67 6,70	18,37 183,70	30 км.
234	&С111-1756-8-1Н варіант 2	Решітка двохрядна регульована РДР 500х200	шт	8	1010,48 8083,84	990,00 7920,00	0,67 5,36	19,81 158,48	30 км.
235	&С111-1756-8-1Н варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 600х250	шт	4	1347,08 5388,32	1320,00 5280,00	0,67 2,68	26,41 105,64	30 км.

236	&С111-1756-9 варіант 1	Решітка двохрядна регульована РДР 1000х400	шт	8	2699,12 21592,96	2645,00 21160,00	1,2 9,60	52,92 423,36	30 км.
237	&С111-1756-15 варіант 4	Решітка однорядна регульована 200х100	шт	7	230,18 1611,26	225,00 1575,00	0,67 4,69	4,51 31,57	30 км.
238	&С111-1756-16 варіант 3	Решітка двохрядна регульована РДР 350х100 мм	шт	1	561,68 561,68	550,00 550,00	0,67 0,67	11,01 11,01	30 км.
239	&С111-1756-25	Решітка фасадна Д 500	шт	3	3725,73 11177,19	3650,00 10950,00	2,68 8,04	73,05 219,15	30 км.
240	С111-1757	Рядно	м2	191,71602	87,89 16849,92	86,01 16489,49	0,16 30,67	1,72 329,76	30 км.
241	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,052	30490,31 1585,50	29892,06 1554,39	0,4 0,02	597,85 31,09	30 км.
242	С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,624	1753,88 4602,18	1719,41 4511,73	0,08 0,21	34,39 90,24	30 км.
243	С111-1788	Скоби ходові	шт	8	312,6 2500,80	305,87 2446,96	0,6 4,80	6,13 49,04	30 км.
244	&С111-1800-1-1 варіант 1	Металеве покриття з оцинкованої сталі для окожушки	м2	8,74	570,51 4986,26	565,00 4938,10	1,26 11,01	4,25 37,15	30 км.
245	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00976	67963,83 663,33	67142,86 655,31	315,04 3,07	505,93 4,95	30 км.
246	&С111-1823-4	Кутник 63х63х5 мм	м	5	198,11 990,55	195,00 975,00	1,64 8,20	1,47 7,35	30 км.
247	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,18282	52427,31 9584,76	51721,99 9455,81	315,04 57,60	390,28 71,35	30 км.
248	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,1073	144032,1 15454,64	142588,53 15299,75	371,37 39,85	1072,2 115,04	30 км.
249	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	13,44	7,01 94,21	6,79 91,26	0,08 1,08	0,14 1,87	30 км.
250	+С111-1846	Болти анкерні	т	0,007	178873,28 1252,11	175000,00 1225,00	365,96 2,56	3507,32 24,55	30 км.
251	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1300035	144196,64 18746,07	141000,00 18330,49	369,25 48,00	2827,39 367,58	30 км.
252	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00037842	640818,48 242,50	627887,45 237,61	365,96 0,14	12565,07 4,75	30 км.
253	+С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,2472802	64636,64 15983,36	63000,00 15578,65	369,25 91,31	1267,39 313,40	30 км.
254	&С111-1867-1-14	L- кріплення для повітропроводів	шт	327,41005	25,69 8411,16	25,00 8185,25	0,19 62,21	0,5 163,70	30 км.
255	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	7,04591	987,57 6958,33	965,11 6800,08	3,1 21,84	19,36 136,41	30 км.
256	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0846685	32495,83 2751,37	31216,12 2643,02	642,54 54,40	637,17 53,95	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

257	&С111-1896-25 варіант 1	Лійка Ruukki 150/120 мм	шт	6	459,18 2755,08	450,00 2700,00	0,18 1,08	9 54,00	30 км.
258	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	3,6	63,51 228,64	62,24 224,06	0,02 0,07	1,25 4,51	30 км.
259	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,0288	8745,52 251,87	8573,97 246,93	0,07 -	171,48 4,94	30 км.
260	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	0,02466	40266,64 992,98	39472,15 973,38	4,95 0,12	789,54 19,48	30 км.
261	С111-2003-9	Ґрунтовка для підготовки основ під гідроізоляційні матеріали Ceresit BT 26	кг	362,9585	391,12 141960,33	382,86 138962,29	0,59 214,15	7,67 2783,89	30 км.
262	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	19188,36	20,8 399117,89	19,83 380505,18	0,56 10745,48	0,41 7867,23	30 км.
263	+С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	105,00297	159,42 16739,57	155,70 16348,96	0,59 61,95	3,13 328,66	30 км.
264	+С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98	82,2 8055,60	80,00 7840,00	0,59 57,82	1,61 157,78	30 км.
265	+С111-2014-6 варіант 2	Ґрунт-фарба адгезійна Ceresit CT 16 СУПЕР QUARTZCONTACT	л	0,68	90,36 61,44	88,00 59,84	0,59 0,40	1,77 1,20	30 км.
266	&С111-1683Т1 варіант 1	1" 32 - 36 мм Хомут мет. (2 в.) з проклад. та дюб.	шт	6	35,7 214,20	35,00 210,00	- -	0,7 4,20	
267	+С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001409	12101,18 17,05	11600,00 16,34	263,9 0,37	237,28 0,34	30 км.
268	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,35022	12101,18 4238,08	11600,00 4062,55	263,9 92,42	237,28 83,11	30 км.
269	+С112-26 варіант 1	Бруски обрізні 150х150 мм	м3	0,92	12101,18 11133,09	11600,00 10672,00	263,9 242,79	237,28 218,30	30 км.
270	+С112-52 варіант 1	Бруски обрізні 50х50 мм	м3	0,11	12101,18 1331,13	11600,00 1276,00	263,9 29,03	237,28 26,10	30 км.
271	+С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6,97163	12101,18 84364,95	11600,00 80870,91	263,9 1839,81	237,28 1654,23	30 км.
272	+С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,185672	12101,18 2246,85	11600,00 2153,80	263,9 49,00	237,28 44,05	30 км.
273	+С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,093	12101,18 1125,41	11600,00 1078,80	263,9 24,54	237,28 22,07	30 км.
274	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,396085	12101,18 137906,08	11600,00 132194,59	263,9 3007,43	237,28 2704,06	30 км.
275	+С112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,71269	9959,18 7097,81	9500,00 6770,56	263,9 188,08	195,28 139,17	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

276	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,01148	8542,14 98,06	8110,75 93,11	263,9 3,03	167,49 1,92	30 км.
277	+С112-285	Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт	м3	0,0589	12101,18 712,76	11600,00 683,24	263,9 15,54	237,28 13,98	30 км.
278	С113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	5,8032	424,87 2465,61	419,08 2432,01	2,63 15,26	3,16 18,34	30 км.
279	&С113-48-2 варіант 1	Труба димова Д 115/215 мм нерж.0, 8мм/нерж.0,5 L=1,0 м	шт	9	1293,23 11639,07	1280,00 11520,00	3,6 32,40	9,63 86,67	30 км.
280	&С113-48-2 варіант 2	Трійник з лійкою для зливу конденсату Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж.0,5	шт	1	1666 1666,00	1650,00 1650,00	3,6 3,60	12,4 12,40	30 км.
281	&С113-48-2 варіант 3	Відвід 90 гр. Д 115/215 мм нерж.0,8мм/нерж. 0,5	шт	1	1393,98 1393,98	1380,00 1380,00	3,6 3,60	10,38 10,38	30 км.
282	&С113-48-2 варіант 4	Перехід Д 115/215 мм-Д114 нерж.0, 8мм/нерж.0,5	шт	1	910,38 910,38	900,00 900,00	3,6 3,60	6,78 6,78	30 км.
283	&С113-123-19	Шайба прижимна	шт	60	2,4 144,00	2,35 141,00	- -	0,05 3,00	
284	+С113-192 варіант 1	Труби сталеві ВГП, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм	м	3,5	2290,16 8015,56	2260,00 7910,00	13,11 45,89	17,05 59,67	30 км.
285	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	0,8	370,39 296,31	366,17 292,94	1,46 1,17	2,76 2,20	30 км.
286	+С113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	6048,89 12097,78	5890,00 11780,00	40,28 80,56	118,61 237,22	30 км.
287	&С113-954-3 варіант 1	Труба ф20х3.4 PN20,ПП КАН	м	68	76,91 5229,88	75,25 5117,00	0,15 10,20	1,51 102,68	30 км.
288	&С113-954-3 варіант 2	Труба ф25х4.2 PN20, ПП КАН	м	20	106,59 2131,80	104,35 2087,00	0,15 3,00	2,09 41,80	30 км.
289	&С113-954-3 варіант 3	Труба ф32х5.4 PN20,ПП КАН	м	68	168,45 11454,60	165,00 11220,00	0,15 10,20	3,3 224,40	30 км.
290	&С113-955-5 варіант 1	Труба гнучка двошарова з поліетилену діам. 50мм	м	30,3	46,79 1417,74	45,00 1363,50	0,87 26,36	0,92 27,88	30 км.
291	+С113-972 варіант 1	Труби поліетиленові (футляр) РЕ 80 , зовнішній діаметр 160х9,1мм	м	46	620,98 28565,08	605,00 27830,00	3,8 174,80	12,18 560,28	30 км.
292	&С113-1040-1	Трійник редукційний Д 25/20/25 мм, ПП КАН	шт	22	23,05 507,10	22,40 492,80	0,2 4,40	0,45 9,90	30 км.
293	&С113-1041-1	Трійник редукційний Д 32/20/32 мм, ПП КАН	шт	6	37,9 227,40	36,80 220,80	0,36 2,16	0,74 4,44	30 км.
294	&С113-1042-1 варіант 1	Трійник ПП 40х20х40 (PN 20) KAN	шт	4	68,96 275,84	67,00 268,00	0,61 2,44	1,35 5,40	30 км.
295	&С113-1194-11Д-1	Перехідник Д 25/20 мм, нв ПП КАН	шт	11	14,48 159,28	14,00 154,00	0,2 2,20	0,28 3,08	30 км.
296	&С113-1196-1	Перехідник Д 32/25 мм, нв ПП КАН	шт	12	19,99 239,88	19,40 232,80	0,2 2,40	0,39 4,68	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

297	&C113-1198-1	Перехідник Д 40/32, НВ ПП КАН	шт	4	33,33	32,48	0,2	0,65	30 км.
					133,32	129,92	0,80	2,60	
298	+C113-1201 варіант 1	Перехід приварний 50/40 мм	шт	2	153,36	150,00	0,35	3,01	30 км.
					306,72	300,00	0,70	6,02	
299	&C113-1352-1 варіант 1	Труба stabi Д 20х2,8 PN20, ПП КАН	м	68	125,77	123,20	0,1	2,47	30 км.
					8552,36	8377,60	6,80	167,96	
300	&C113-1353-2	Труба stabi Д 25х3,5 PN20, ПП КАН	м	120	173,5	170,00	0,1	3,4	30 км.
					20820,00	20400,00	12,00	408,00	
301	&C113-1354-1	Труба stabi Д 32х4,4 PN20, ПП КАН	м	36	258,92	253,60	0,24	5,08	30 км.
					9321,12	9129,60	8,64	182,88	
302	&C113-1355-1	Труба stabi Д40х6,7мм PN20, ПП КАН	м	24	457,35	448,00	0,38	8,97	30 км.
					10976,40	10752,00	9,12	215,28	
303	&C113-1356-1 варіант 1	Труба stabi Д 63х10,5 PN20, ПП КАН	м	16	791,09	775,00	0,58	15,51	30 км.
					12657,44	12400,00	9,28	248,16	
304	&C113-1439-3-1	Труба ПВХ зовн. каналіз., класс S; 160х4.7 (2м); MLWavin	шт	10	579,26	565,69	2,21	11,36	30 км.
					5792,60	5656,90	22,10	113,60	
305	&C113-1451-2-1	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х1000 мм Wavin	шт	17	352,52	343,00	2,61	6,91	30 км.
					5992,84	5831,00	44,37	117,47	
306	&C113-1451-2-1 варіант 1	Труба пластмасова каналізаційна з ПВХ SN8 Д=110мм Wavin	шт	20	247,46	240,00	2,61	4,85	30 км.
					4949,20	4800,00	52,20	97,00	
307	&C113-1451-2-2	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х2000 мм Wavin	шт	6	662,19	644,00	5,21	12,98	30 км.
					3973,14	3864,00	31,26	77,88	
308	&C113-1451-2-3	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х500 мм Wavin	шт	10	220,63	215,00	1,3	4,33	30 км.
					2206,30	2150,00	13,00	43,30	
309	&C113-1451-2-4	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х315 мм Wavin	шт	16	176,33	172,00	0,87	3,46	30 км.
					2821,28	2752,00	13,92	55,36	
310	&C113-1451-2-5	Труба ПВХ внутрішньої каналізації 110х2.6х250 мм Wavin	шт	15	100,62	98,00	0,65	1,97	30 км.
					1509,30	1470,00	9,75	29,55	
311	&C113-1451-2-6	Труба гофрована для унітазу Alcaplast Д 110 мм	шт	11	413,41	404,00	1,3	8,11	30 км.
					4547,51	4444,00	14,30	89,21	
312	&C113-1458-2	Трійник ВТ/ПВХ 110х50/45° Wavin	шт	3	188,97	185,00	0,26	3,71	30 км.
					566,91	555,00	0,78	11,13	
313	&C113-1458-3	Трійник ВТ/ПВХ 110х110/45° Wavin	шт	22	246,09	241,00	0,26	4,83	30 км.
					5413,98	5302,00	5,72	106,26	
314	+C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	46	118,08	115,50	0,26	2,32	30 км.
					5431,68	5313,00	11,96	106,72	
315	+C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	11	133,07	130,20	0,26	2,61	30 км.
					1463,77	1432,20	2,86	28,71	
316	&C113-1466-2-1П	Коліно метал 70* Ruukki Д120 мм	шт	18	399,16	390,55	0,78	7,83	30 км.
					7184,88	7029,90	14,04	140,94	
317	+C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	1	338,81	332,00	0,17	6,64	30 км.
					338,81	332,00	0,17	6,64	
318	+C113-1478 варіант 1	Фільтр грубої очистки 3/4"	шт	1	558,11	547,00	0,17	10,94	30 км.
					558,11	547,00	0,17	10,94	

319	&C113-1484-1	Перехід ВТ/ПВХ 110х50 мм Wavin	шт	7	120,94	118,31	0,26	2,37	30 км.
					846,58	828,17	1,82	16,59	
320	&C113-1485-2	Перехід з одним раструбом, клас N 160/110 Wavin	шт	1	335,85	329,00	0,26	6,59	30 км.
					335,85	329,00	0,26	6,59	
321	+C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	16	109,23	107,00	0,09	2,14	30 км.
					1747,68	1712,00	1,44	34,24	
322	+C113-1505 варіант 1	Труба РЕ-80 (PN 10) д.32х2,0мм	м	12,12	53,46	48,00	4,41	1,05	30 км.
					647,94	581,76	53,45	12,73	
323	+C113-1505 варіант 3	Труба РЕ-100 (PN 10) д.110х6,6 мм	м	46	124,86	118,00	4,41	2,45	30 км.
					5743,56	5428,00	202,86	112,70	
324	&C113-1519-3 варіант 1	Кронштейн з розподільною коробкою DH-PFA12A	шт	3	136,85	130,00	4,17	2,68	30 км.
					410,55	390,00	12,51	8,04	
325	+C113-1705 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	88	13,96	13,60	0,09	0,27	30 км.
					1228,48	1196,80	7,92	23,76	
326	&C113-1705-7	Коліно ПП 90° (PN20) КАN Д 40 мм	шт	12	42,93	42,00	0,09	0,84	30 км.
					515,16	504,00	1,08	10,08	
327	+C113-1706 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	8	18,04	17,60	0,09	0,35	30 км.
					144,32	140,80	0,72	2,80	
328	+C113-1707 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм КАН	шт	8	24,57	24,00	0,09	0,48	30 км.
					196,56	192,00	0,72	3,84	
329	&C113-1709-1 варіант 1	Коліно 90 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	6	67	65,60	0,09	1,31	30 км.
					402,00	393,60	0,54	7,86	
330	+C113-1710 варіант 1	Коліно 90 ° 63, ПП КАН	шт	10	181,65	178,00	0,09	3,56	30 км.
					1816,50	1780,00	0,90	35,60	
331	+C113-1713 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм КАН	шт	12	18,04	17,60	0,09	0,35	30 км.
					216,48	211,20	1,08	4,20	
332	+C113-1714 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм КАН	шт	4	19,68	19,20	0,09	0,39	30 км.
					78,72	76,80	0,36	1,56	
333	&C113-1717-2 варіант 1	Коліно 45 град. ПВХ діам. 50 мм Wavin	шт	12	58,44	57,20	0,09	1,15	30 км.
					701,28	686,40	1,08	13,80	
334	+C113-1718 варіант 1	Коліно 45 ° 63, ПП КАН	шт	2	210,25	206,00	0,13	4,12	30 км.
					420,50	412,00	0,26	8,24	
335	+C113-1787 варіант 2	Муфта терморезисторна ПЕ100 Д110	шт	1	336,87	330,00	0,26	6,61	30 км.
					336,87	330,00	0,26	6,61	
336	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	52,4	6,97	6,74	0,09	0,14	30 км.
					365,23	353,18	4,72	7,33	
337	+C113-1792 варіант 1	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	36	119,64	117,20	0,09	2,35	30 км.
					4307,04	4219,20	3,24	84,60	
338	+C113-1792 варіант 2	Муфта Д 20 мм, ПП КАН	шт	16	9,88	9,60	0,09	0,19	30 км.
					158,08	153,60	1,44	3,04	
339	+C113-1793 варіант 1	Муфта Д 25 мм, ПП КАН	шт	30	13,15	12,80	0,09	0,26	30 км.
					394,50	384,00	2,70	7,80	
340	+C113-1794 варіант 1	Муфта Д 32 мм, ПП КАН	шт	9	21,72	21,20	0,09	0,43	30 км.
					195,48	190,80	0,81	3,87	
341	&C113-1794-1 варіант 1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	5	270,39	265,00	0,09	5,3	30 км.
					1351,95	1325,00	0,45	26,50	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

342	&C113-1794-1 варіант 2	Американка-згін 1/2" пряма нікель	шт	5	192,87 964,35	189,00 945,00	0,09 0,45	3,78 18,90	30 км.
343	&C113-1794-1 варіант 3	Ніпель 1/2" з/з нікель	шт	4	39,87 159,48	39,00 156,00	0,09 0,36	0,78 3,12	30 км.
344	&C113-1794-1 варіант 4	Американка-згін 3/4" пряма нікель	шт	2	239,79 479,58	235,00 470,00	0,09 0,18	4,7 9,40	30 км.
345	+C113-1795 варіант 1	Муфта Д 40 мм, ПП КАН	шт	6	36,94 221,64	36,13 216,78	0,09 0,54	0,72 4,32	30 км.
346	&C113-1795-2	Муфта з різьбою зовнішньою Д 40-1 1/4", ПП КАН	шт	6	659,37 3956,22	646,35 3878,10	0,09 0,54	12,93 77,58	30 км.
347	+C113-1797 варіант 1	Муфта 63, ПП КАН	шт	4	113,31 453,24	111,00 444,00	0,09 0,36	2,22 8,88	30 км.
348	+C113-1804	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	3	398,91 1196,73	391,00 1173,00	0,09 0,27	7,82 23,46	30 км.
349	+C113-1807	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	2	1433,19 2866,38	1405,00 2810,00	0,09 0,18	28,1 56,20	30 км.
350	+C113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	2	452,97 905,94	444,00 888,00	0,09 0,18	8,88 17,76	30 км.
351	+C113-1814 варіант 1	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм, ПП КАН	шт	4	654,93 2619,72	642,00 2568,00	0,09 0,36	12,84 51,36	30 км.
352	+C113-1816	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63х2" мм	шт	6	1434,21 8605,26	1406,00 8436,00	0,09 0,54	28,12 168,72	30 км.
353	&C113-1844-1	Різьба Д 40мм	шт	2	44,4 88,80	43,44 86,88	0,09 0,18	0,87 1,74	30 км.
354	+C113-1849 варіант 1	Перехідник для манометра 1/2" х М12" ПМ	шт	1	122,49 122,49	120,00 120,00	0,09 0,09	2,4 2,40	30 км.
355	&C113-1852-4	Різьба приварна сталева (ЗР) 1"	шт	1	17,43 17,43	17,00 17,00	0,09 0,09	0,34 0,34	30 км.
356	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	65,5	6,23 408,07	6,02 394,31	0,09 5,90	0,12 7,86	30 км.
357	+C113-1866 варіант 1	Заглушка ВТ/ПВХ Д 50 мм Wavin	шт	10	52,64 526,40	51,52 515,20	0,09 0,90	1,03 10,30	30 км.
358	+C113-1866 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм оцинкована	шт	2	121,47 242,94	119,00 238,00	0,09 0,18	2,38 4,76	30 км.
359	+C113-1870 варіант 1	Обвід Д 25мм, ПП КАН	шт	11	70,68 777,48	69,20 761,20	0,09 0,99	1,39 15,29	30 км.
360	+C113-1871 варіант 1	Обвід Д 32 мм, ПП КАН	шт	4	138,81 555,24	136,00 544,00	0,09 0,36	2,72 10,88	30 км.
361	&C113-1871-1	Обвід Д 40 мм ПП КАН	шт	2	166,56 333,12	163,20 326,40	0,09 0,18	3,27 6,54	30 км.
362	+C113-1877 варіант 1	Віброкомпенсатор муфтовий Д 50 мм	шт	2	882,39 1764,78	865,00 1730,00	0,09 0,18	17,3 34,60	30 км.
363	C113-1880 варіант 1	Фіксатор подв. для труб до 25мм з дюбелем (крюк)	шт	30	10,25 307,50	9,96 298,80	0,09 2,70	0,2 6,00	30 км.
364	+C113-1880 варіант 2	Фіксатор подв. для труб до 20мм з дюбелем (крюк)	шт	20	7,03 140,60	6,80 136,00	0,09 1,80	0,14 2,80	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

365	&C113-1881-2 варіант 1	Кріплення на цегляну стіну метал Ruukki d120	шт	16	82,07 1313,12	80,37 1285,92	0,09 1,44	1,61 25,76	30 км.
366	+C113-1882 варіант 1	Хомут мет. (2 в.) 1 1/2" 48-53 мм з прокладкою та дюбелем	шт	20	38,85 777,00	38,00 760,00	0,09 1,80	0,76 15,20	30 км.
367	+C113-1883 варіант 2	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 2" Д 59-63 мм	шт	16	86,79 1388,64	85,00 1360,00	0,09 1,44	1,7 27,20	30 км.
368	&C113-1885-1	Хомут Д 100 мм	шт	21	90,26 1895,46	88,40 1856,40	0,09 1,89	1,77 37,17	30 км.
369	&C113-1885-2	Хомут Д 125 мм	шт	36	110,25 3969,00	108,00 3888,00	0,09 3,24	2,16 77,76	30 км.
370	&C113-1885-3	Хомут Д 160 мм	шт	3	138,81 416,43	136,00 408,00	0,09 0,27	2,72 8,16	30 км.
371	&C113-1885-4	Хомут металевий з прокладкою та дюбелем 4" 108 - 115 мм	шт	30	140,75 4222,50	137,90 4137,00	0,09 2,70	2,76 82,80	30 км.
372	&C113-1885-5	Хомут Д 200 мм	шт	2	170,94 341,88	167,50 335,00	0,09 0,18	3,35 6,70	30 км.
373	&C113-1885-5 варіант 1	Скоба димохідна с. нерж. Д 215 мм	шт	9	185,73 1671,57	182,00 1638,00	0,09 0,81	3,64 32,76	30 км.
374	&C113-1885-6	Хомут Д 250 мм	шт	10	201,56 2015,60	197,52 1975,20	0,09 0,90	3,95 39,50	30 км.
375	&C113-1885-9	Хомут Д 400 мм	шт	6	353,98 2123,88	345,30 2071,80	1,74 10,44	6,94 41,64	30 км.
376	&C113-1885-70	Хомут Д 550 мм	шт	8	501,44 4011,52	489,00 3912,00	2,61 20,88	9,83 78,64	30 км.
377	C113-2062 варіант 1	Ніпель 1/2" з/з нікель fado	шт	2	100,19 200,38	98,14 196,28	0,09 0,18	1,96 3,92	30 км.
378	+C113-2064 варіант 1	Ніпель 2" з/з нікель fado N06	шт	4	462,15 1848,60	453,00 1812,00	0,09 0,36	9,06 36,24	30 км.
379	+C113-2064 варіант 2	Ніпель 1" з/з нікель fado	шт	1	161,25 161,25	158,00 158,00	0,09 0,09	3,16 3,16	30 км.
380	+C113-2106 варіант 3	Штепсельна розетка з заземлюючим контактом прихованої проводки, 220В, 16А, IP54	шт	11	249,99 2749,89	245,00 2695,00	0,09 0,99	4,9 53,90	30 км.
381	+C113-2106 варіант 5	Вимикач двоклавішний відкритої проводки, IP44	шт	6	222,45 1334,70	218,00 1308,00	0,09 0,54	4,36 26,16	30 км.
382	&C113-2106-1-1Ж варіант 1	Розетка 1-портова RJ45 UTP, біла, 5E MB-UTP1	шт	4	224,49 897,96	220,00 880,00	0,09 0,36	4,4 17,60	30 км.
383	&C113-2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16х25 мм	м	30	37,83 1134,90	37,00 1110,00	0,09 2,70	0,74 22,20	30 км.
384	&C113-2154-1	Кран кульовий 1/2" нв, KFA метелик	шт	2	270,38 540,76	265,00 530,00	0,08 0,16	5,3 10,60	30 км.
385	&C113-2154-1 варіант 1	Кран кульовий 3/4" нв, KFA метелик	шт	2	360,14 720,28	353,00 706,00	0,08 0,16	7,06 14,12	30 км.
386	&C113-2154-1 варіант 2	Кран кульовий 2" нв, KFA метелик	шт	3	1674,92 5024,76	1642,00 4926,00	0,08 0,24	32,84 98,52	30 км.

387	+С113-2157 варіант 2	Кран кульовий 1 1/4" НВ KFA, ручка	шт	2	752,68 1505,36	737,84 1475,68	0,08 0,16	14,76 29,52	30 км.
388	&С113-2168-2	Блок 19" на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1008WKPB19A-C14	шт	1	946,72 946,72	927,00 927,00	1,16 1,16	18,56 18,56	30 км.
389	&С113-2168-2 варіант 1	Патч-корд литой зеленый UTP, RJ45 1m, кат. 5E PC-UTP-1M-GN	шт	14	59,32 830,48	57,00 798,00	1,16 16,24	1,16 16,24	30 км.
390	&С113-2226-5	Труба ПВХ внутрішня каналізаційна. 50х2, 5х1000 Wavin	шт	6	152,92 917,52	149,40 896,40	0,52 3,12	3 18,00	30 км.
391	+С113-2267 варіант 1	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 80л	шт	1	17136,09 17136,09	16800,00 16800,00	0,09 0,09	336 336,00	30 км.
392	+С113-2267 варіант 2	Електробойлер Ariston ABS VELIS EVO POWER 100л	шт	1	18257,07 18257,07	17899,00 17899,00	0,09 0,09	357,98 357,98	30 км.
393	&С113-2294-1 варіант 1	Трап стічний прямий діам. 50 мм	шт	4	762,03 3048,12	747,00 2988,00	0,09 0,36	14,94 59,76	30 км.
394	&С113-2301-1 варіант 1	Клапан для підключення розширювального бака 1"х1"	шт	1	996,82 996,82	975,00 975,00	2,27 2,27	19,55 19,55	30 км.
395	+С113-2387 варіант 1	Коліно кован е ст. 100/108мм SAB	шт	1	303,03 303,03	297,00 297,00	0,09 0,09	5,94 5,94	30 км.
396	&С113-2438-1	Термоізоляція Д 22/6 мм Climaflex	м	68	29,59 2012,12	29,00 1972,00	0,01 0,68	0,58 39,44	30 км.
397	&С113-2439-1	Термоізоляція Д 28/6 мм Climaflex	м	120	35,71 4285,20	35,00 4200,00	0,01 1,20	0,7 84,00	30 км.
398	&С113-2440-1	Термоізоляція Д 35/6 мм Climaflex	м	36	41,83 1505,88	41,00 1476,00	0,01 0,36	0,82 29,52	30 км.
399	&С113-2446-1	Термоізоляція 42/9 Climaflex	м	24	76,51 1836,24	75,00 1800,00	0,01 0,24	1,5 36,00	30 км.
400	&С113-2447-2 варіант 1	Термоізоляція каучук. K-FLEX 64/13 ST	м	16	165,25 2644,00	162,00 2592,00	0,01 0,16	3,24 51,84	30 км.
401	+С114-4-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75	м3	0,97104	5303,66 5150,07	5150,00 5000,86	49,67 48,23	103,99 100,98	30 км.
402	+С114-97 варіант 2	Пінопласт 35 Eurobud EPS-120 Gold 100 мм	м3	54,36702	3685,91 200391,94	3600,00 195721,27	13,64 741,57	72,27 3929,10	30 км.
403	&С114-97-2-3Т	Екструдований пінополістирол (Penoboard) товщ. 100 мм	м2	1235,6704	789,51 975574,14	772,67 954765,45	1,36 1680,51	15,48 19128,18	30 км.
404	&С114-97-2-3Т варіант 2	Екструдований пінополістирол (Penoboard XPS) 45 кг/м3 товщ. 50 мм	м2	447,7621	316,57 141748,05	309,00 138358,49	1,36 608,96	6,21 2780,60	30 км.
405	&С114-97-3-1Р варіант 1	Пінопласт Століт ПСБ-С-25 EPS-80 50 мм	м2	269,5	96,76 26076,82	93,50 25198,25	1,36 366,52	1,9 512,05	30 км.
406	&С114-97-14 варіант 1	Теплова ізоляція 50 мм ALU LAMELLA MAT Rockwool	м2	68,35136	433,64 29639,88	425,00 29049,33	0,14 9,57	8,5 580,98	30 км.
407	&С114-102-3 варіант 1	Термоізоляція Climaflex 22/6	м	69,36	25,46 1765,91	24,90 1727,06	0,06 4,16	0,5 34,69	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

408	&C114-102-3 варіант 2	Термоізоляція Climaflex 28/6	м	20,4	27,91 569,36	27,30 556,92	0,06 1,22	0,55 11,22	30 км.
409	&C114-102-3 варіант 3	Термоізоляція Climaflex 35/6	м	69,36	30,56 2119,64	29,90 2073,86	0,06 4,16	0,6 41,62	30 км.
410	C115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	10,6368	1559,2 16584,90	1486,23 15808,73	42,4 451,00	30,57 325,17	30 км.
411	&C115-125-1	Тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	16	857,17 13714,72	840,00 13440,00	0,36 5,76	16,81 268,96	30 км.
412	C115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	9,4734	2018,85 19125,37	1964,51 18610,59	14,75 139,73	39,59 375,05	30 км.
413	+C118-61 варіант 1	Скоби дволапкові	шт	720,5	5,38 3876,29	4,80 3458,40	0,47 338,64	0,11 79,25	30 км.
414	&C119-305-1	Кріплення анкерне	т	0,0060692	95616,69 580,32	93320,00 566,38	421,85 2,56	1874,84 11,38	30 км.
415	&C121-242-1	Стійка для опалубки телескопічна оцинкована 3.5 (м)	шт	0,534092	2403,4 1283,64	2344,00 1251,91	12,27 6,55	47,13 25,18	30 км.
416	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0876	107622,38 9427,72	106407,64 9321,31	413,58 36,23	801,16 70,18	30 км.
417	&C122-41-1	Двері герметичні ДУ-ІУ-2 (1200х2000)	шт	4	139319,97 557279,88	138200,00 552800,00	82,85 331,40	1037,12 4148,48	30 км.
418	&C123-199-1-О-5-ИН-Б варіант 1	Двері з ПВХ-профілю , одностулкові	м2	31,19	8045,65 250943,82	7867,67 245392,63	20,22 630,66	157,76 4920,53	30 км.
419	&C123-247-2 варіант 2	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові EI60 900*2100	шт	1	16158,72 16158,72	15800,00 15800,00	41,88 41,88	316,84 316,84	30 км.
420	&C123-247-2 варіант 4	Двері металеві ,протипожежні ,двостулкові ДМП EI60 1200*2100	шт	2	21929,88 43859,76	21458,00 42916,00	41,88 83,76	430 860,00	30 км.
421	&C123-247-2 варіант 5	Двері металеві ,протипожежні ,одностулкові ДМП EI60 1000*2100	шт	2	16158,72 32317,44	15800,00 31600,00	41,88 83,76	316,84 633,68	30 км.
422	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	377,04921	679,52 256212,48	660,14 248905,27	6,06 2284,92	13,32 5022,29	30 км.
423	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	41,429582	939,02 38903,21	911,96 37782,12	8,65 358,37	18,41 762,72	30 км.
424	C123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	3,48	963,42 3352,70	935,88 3256,86	8,65 30,10	18,89 65,74	30 км.
425	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0174	14191,79 246,94	13614,03 236,88	299,49 5,21	278,27 4,85	30 км.
426	C123-526	Стояки інвентарні дерево-металеві розсувні	шт	0,04611	5932,81 273,56	5793,02 267,12	23,46 1,08	116,33 5,36	30 км.
427	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,011	106946,24 1176,41	104534,21 1149,88	315,04 3,47	2096,99 23,06	30 км.
428	&C126-931-11 варіант 1	Водовідливи металеві R=1250 мм, лист з полімерним покриттям	п.м.	88	953,72 83927,36	946,00 83248,00	0,62 54,56	7,1 624,80	30 км.

429	&C126-1317-16 варіант 1	Заглушка ринви «RUUKKI 150»	шт	4	151,82 607,28	149,50 598,00	1,19 4,76	1,13 4,52	30 км.
430	+C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0423	144280,1 6103,05	141000,00 5964,30	451,08 19,08	2829,02 119,67	30 км.
431	+C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0149805	144280,1 2161,39	141000,00 2112,25	451,08 6,76	2829,02 42,38	30 км.
432	+C130-146	Віброізолятори пружинні ДО 40	шт	10	367,85 3678,50	360,00 3600,00	0,64 6,40	7,21 72,10	30 км.
433	&C130-163-6	Анемостат А125ВРФ	шт	11	331,62 3647,82	325,00 3575,00	0,12 1,32	6,5 71,50	30 км.
434	&C130-231-6 варіант 3	Гнучка вставка ГВП 600х350 мм	шт	4	1312,2 5248,80	1285,00 5140,00	1,47 5,88	25,73 102,92	30 км.
435	&C130-231-8 варіант 3	Гнучка вставка Д 250 мм	шт	2	436,72 873,44	428,00 856,00	0,16 0,32	8,56 17,12	30 км.
436	&C130-231-8 варіант 4	Гнучка вставка Д 100 мм	шт	4	245,98 983,92	241,00 964,00	0,16 0,64	4,82 19,28	30 км.
437	&C130-231-8 варіант 5	Гнучка вставка Д 125 мм	шт	2	285,76 571,52	280,00 560,00	0,16 0,32	5,6 11,20	30 км.
438	&C130-231-9	Гнучка вставка 280х280 мм	шт	2	1144,72 2289,44	1120,00 2240,00	2,27 4,54	22,45 44,90	30 км.
439	&C130-231-11	Гнучка вставка Д 400 мм	шт	2	656,89 1313,78	642,00 1284,00	2,01 4,02	12,88 25,76	30 км.
440	&C130-231-11 варіант 1	Гнучка вставка Д 500 мм	шт	6	836,41 5018,46	818,00 4908,00	2,01 12,06	16,4 98,40	30 км.
441	+C130-234 варіант 1	Шумоглушник Д 250/1000	шт	1	4605,24 4605,24	4506,00 4506,00	8,94 8,94	90,3 90,30	30 км.
442	+C130-248 варіант 1	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/1000	шт	1	12375,56 12375,56	12112,00 12112,00	20,9 20,90	242,66 242,66	30 км.
443	+C130-248 варіант 2	Шумопоглинач канальний прямокутний 600х350/600	шт	1	7841,66 7841,66	7667,00 7667,00	20,9 20,90	153,76 153,76	30 км.
444	&C130-254-1 варіант 1	Розподільча гребінка К52В.150(300) (К-2+1 вниз)	комплект	1	15128,57 15128,57	14830,00 14830,00	1,93 1,93	296,64 296,64	30 км.
445	&C130-262-1 варіант 1	Покрівельна ТПЕ флюгарка 175х200 мм. з фартухом	шт	10	878,19 8781,90	856,50 8565,00	4,47 44,70	17,22 172,20	30 км.
446	+C130-277 варіант 2	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК100Ц, діаметр шахт 100 мм	шт	2	331,62 663,24	324,00 648,00	1,12 2,24	6,5 13,00	30 км.
447	+C130-277 варіант 3	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК125Ц, діаметр шахт 125 мм	шт	1	352,02 352,02	344,00 344,00	1,12 1,12	6,9 6,90	30 км.
448	+C130-277 варіант 4	Зонти вентиляційних систем круглі із нержавіючої сталі, діаметр шахт 115/215 мм	шт	1	553,98 553,98	542,00 542,00	1,12 1,12	10,86 10,86	30 км.
449	+C130-278	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК250Ц, діаметр шахт 250 мм	шт	1	609,63 609,63	596,00 596,00	1,68 1,68	11,95 11,95	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

450	+С130-280	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК400Ц, діаметр шахт 400 мм	шт	2	1256,83 2513,66	1228,00 2456,00	4,19 8,38	24,64 49,28	30 км.
451	+С130-281	Зонти вентиляційних систем круглі із оцинкованої сталі, марка ЗК450Ц, діаметр шахт 450 мм	шт	1	1412,73 1412,73	1380,00 1380,00	5,03 5,03	27,7 27,70	30 км.
452	+С130-291 варіант 1	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, марка ЗП600х250Ц, периметр шахт 1700 мм	шт	1	1283,9 1283,90	1252,00 1252,00	6,73 6,73	25,17 25,17	30 км.
453	&С130-474-1 варіант 1	Повітровідвідник Herz dn15 з відсікаючим клапаном 1/2"	шт	2	532,44 1064,88	522,00 1044,00	- -	10,44 20,88	
454	&С130-559-6	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 500 мм 0, 93 кВт	шт	1	6951,89 6951,89	6810,00 6810,00	5,58 5,58	136,31 136,31	30 км.
455	&С130-559-7	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 600 мм 1, 11 кВт	шт	1	7565,02 7565,02	7410,00 7410,00	6,69 6,69	148,33 148,33	30 км.
456	&С130-559-8	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 700 мм 1, 3 кВт	шт	1	8156,75 8156,75	7989,00 7989,00	7,81 7,81	159,94 159,94	30 км.
457	&С130-559-8 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 800 мм 1, 49 кВт	шт	1	9705,11 9705,11	9507,00 9507,00	7,81 7,81	190,3 190,30	30 км.
458	&С130-559-9 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1000 мм 1, 86 кВт	шт	2	11325,34 22650,68	11091,00 22182,00	12,27 24,54	222,07 444,14	30 км.
459	&С130-559-10 варіант 1	Радіатор Purmo Compact 22 500 х 1400 мм 2, 6 кВт	шт	12	14145,76 169749,12	13855,00 166260,00	13,39 160,68	277,37 3328,44	30 км.
460	&С130-616-1	Змішувач для умивальників	комплект	6	3577,73 21466,38	3507,00 21042,00	0,58 3,48	70,15 420,90	30 км.
461	&С130-616-1 варіант 1	Змішувач для душу з лійкою	комплект	1	5028,17 5028,17	4929,00 4929,00	0,58 0,58	98,59 98,59	30 км.
462	&С130-616-1 варіант 2	Змішувач для гігеєнічного душа з лійкою на шланзі	комплект	1	4899,65 4899,65	4803,00 4803,00	0,58 0,58	96,07 96,07	30 км.
463	&С130-644-2	Умивальник EGO ART 60 см + п'єдестал	комплект	6	5701,55 34209,30	5582,50 33495,00	7,25 43,50	111,8 670,80	30 км.
464	&С130-904-2	Унітаз-компакт Cersanit Eko 2000 E021 3/6 л з сидінням і комплектом кріплень	шт	11	6096,02 67056,22	5964,00 65604,00	12,49 137,39	119,53 1314,83	30 км.
465	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	262,12 262,12	255,33 255,33	1,65 1,65	5,14 5,14	30 км.
466	&С130-917-2 варіант 1	Вузол обліку води з лічильником "Apator-Dy15"	шт	1	3153,03 3153,03	3090,00 3090,00	1,21 1,21	61,82 61,82	30 км.
467	&С130-917-2 варіант 2	Сідло для врізки на 1"	шт	1	166,47 166,47	162,00 162,00	1,21 1,21	3,26 3,26	30 км.
468	&С130-917-2 варіант 3	Кран кульовий д.1" (ручка)	шт	1	444,93 444,93	435,00 435,00	1,21 1,21	8,72 8,72	30 км.
469	&С130-917-2 варіант 5	Пластина монтажна, ПП КАН	шт	10	88,14 881,40	85,20 852,00	1,21 12,10	1,73 17,30	30 км.
470	&С130-917-2 варіант 11	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	54,58 109,16	52,30 104,60	1,21 2,42	1,07 2,14	30 км.

471	&C130-917-2 варіант 12	Муфта ПЕ з різьбою зовніш. 32 х 3/4" ПП КАН	шт	1	67,94 67,94	65,40 65,40	1,21 1,21	1,33 1,33	30 км.
472	&C130-917-2 варіант 13	Кутник 1/2" ВЗ нікель	шт	4	89,97 359,88	87,00 348,00	1,21 4,84	1,76 7,04	30 км.
473	&C130-917-2 варіант 14	Заглушка для перевірки герметичності 1/2", ПП КАН	шт	31	13,47 417,57	12,00 372,00	1,21 37,51	0,26 8,06	30 км.
474	&C130-917-2 варіант 15	Кран кульовий д.1" (спускний)	шт	1	546,93 546,93	535,00 535,00	1,21 1,21	10,72 10,72	30 км.
475	C130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	345,27 345,27	335,40 335,40	3,1 3,10	6,77 6,77	30 км.
476	C130-935 варіант 1	Фланець стал. під буртову втулку Д100мм BLUCAST	шт	1	365,34 365,34	357,32 357,32	0,86 0,86	7,16 7,16	30 км.
477	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	10	293,16 2931,60	286,72 2867,20	0,69 6,90	5,75 57,50	30 км.
478	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	324,7 1948,20	317,50 1905,00	0,83 4,98	6,37 38,22	30 км.
479	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	392,67 1570,68	383,84 1535,36	1,13 4,52	7,7 30,80	30 км.
480	&C130-1104-1	Вентиль запірний кут. 1/2'' RL-1 HERZ	шт	18	522,34 9402,12	512,00 9216,00	0,1 1,80	10,24 184,32	30 км.
481	&C130-1107-2 варіант 1	Кран кульовий повнопрох. 1" нв KFA, ручка	шт	1	495,69 495,69	485,14 485,14	0,83 0,83	9,72 9,72	30 км.
482	+C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	24,86	994,43 24721,53	972,80 24183,81	2,13 52,95	19,5 484,77	30 км.
483	&C130-1124-24	Повітропровід гнучкий Д125мм	м	11	193,19 2125,09	189,00 2079,00	0,4 4,40	3,79 41,69	30 км.
484	+C130-1125 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	39,85	1102,84 43948,17	1078,40 42974,24	2,82 112,38	21,62 861,55	30 км.
485	+C130-1126	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	31,43	1083,79 34063,52	1060,00 33315,80	2,54 79,83	21,25 667,89	30 км.
486	+C130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	4,71	1176,08 5539,34	1150,00 5416,50	3,02 14,22	23,06 108,62	30 км.
487	+C130-1128 варіант 1	Повітроводи Р 1200-1600 ст. оц. 0,7 мм	м2	97,52	1241,56 121076,93	1214,40 118428,29	2,82 275,01	24,34 2373,63	30 км.

488	+С130-1128 варіант 2	Повітроводи до Р 2400 ст. оц. 0,7 мм	м2	130,64	1241,56 162197,40	1214,40 158649,22	2,82 368,40	24,34 3179,78	30 км.
489	&С130-1158-1	Міні термоголовка з поз "0" (6-30) HERZ	шт	18	1562,97 28133,46	1532,00 27576,00	0,32 5,76	30,65 551,70	30 км.
490	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	356,66 356,66	348,30 348,30	1,37 1,37	6,99 6,99	30 км.
491	+С130-1178 варіант 1	Кран 3-ход. 15мм без ручки 1/2"х1/2" для манометра	шт	2	987,9 1975,80	968,33 1936,66	0,2 0,40	19,37 38,74	30 км.
492	&С130-1181-2	Кран кульовий 2" нв fado, ручка	шт	2	1313,68 2627,36	1287,50 2575,00	0,42 0,84	25,76 51,52	30 км.
493	С142-10-2	Вода	м3	170,18928	80,4 13683,22	80,40 13683,22	- -	- -	
494	&С147-1-6-9	Арматура А240С Д 8 мм	кг	4439	32,25 143157,75	31,30 138940,70	0,32 1420,48	0,63 2796,57	30 км.
495	&С147-1-6-3Л	Арматура А240С Д 6 мм	кг	433,1	32,37 14019,45	31,42 13608,00	0,32 138,59	0,63 272,86	30 км.
496	&С147-1-10-1	Арматура А400С Д 10 мм	кг	454,8	34,39 15640,57	33,40 15190,32	0,32 145,54	0,67 304,71	30 км.
497	&С147-1-10-1 варіант 1	Арматура А240С Д 10 мм	кг	1181,8	32,37 38254,87	31,42 37132,16	0,32 378,18	0,63 744,53	30 км.
498	&С147-1-10-7	Арматура А400С Д 16 мм	кг	7305,9	34,17 249642,60	33,18 242409,76	0,32 2337,89	0,67 4894,95	30 км.
499	&С147-1-10-8	Арматура А400С Д 14 мм	кг	19117,4	34,17 653241,56	33,18 634315,33	0,32 6117,57	0,67 12808,66	30 км.
500	&С147-1-10-9	Арматура А400С Д 12 мм	кг	14589,8	33,49 488612,40	32,51 474314,40	0,32 4668,74	0,66 9629,26	30 км.
501	&С147-1-10-10	Арматура А400С Д 20 мм	кг	13382,8	34,17 457290,28	33,18 444041,30	0,32 4282,50	0,67 8966,48	30 км.
502	&С147-1-10-14	Арматура А400С Д 18 мм	кг	2986,2	34,17 102038,45	33,18 99082,12	0,32 955,58	0,67 2000,75	30 км.
503	&С147-1-10-15	Арматура А500С Д 25 мм	кг	478	33,49 16008,22	32,51 15539,78	0,32 152,96	0,66 315,48	30 км.
504	&С147-1-10-16	Арматура А400С Д 8 мм	кг	7,5	34,17 256,28	33,18 248,85	0,32 2,40	0,67 5,03	30 км.
505	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,252298	9164,68 2312,23	8953,48 2258,95	31,5 7,95	179,7 45,33	30 км.
506	+С157-407	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-5нг, переріз 4х35 мм2	1000м	0,22	122790,23 27013,85	120180,00 26439,60	202,58 44,57	2407,65 529,68	30 км.
507	&С172-1280-1 варіант 3	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	360	14,13 5086,80	13,80 4968,00	0,05 18,00	0,28 100,80	30 км.
508	&С172-1280-1 варіант 4	Кабель JE-H(St) FE180/E30 1х2х0.8	м	130	22,9 2977,00	22,40 2912,00	0,05 6,50	0,45 58,50	30 км.
509	&С172-1280-1 варіант 5	Кабель (N)HXH FE180/E30 3х1.5	м	50	68,39 3419,50	67,00 3350,00	0,05 2,50	1,34 67,00	30 км.
510	&С172-1280-1 варіант 6	Кабель FTP 5e PE зовнішній	м	50	28,61 1430,50	28,00 1400,00	0,05 2,50	0,56 28,00	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

511	&С172-1280-1 варіант 7	Кабель ШВВП-2х1,0	м	40	18,92 756,80	18,50 740,00	0,05 2,00	0,37 14,80	30 км.
512	&С172-1280-1 варіант 8	Короб пластиковий 10х20	м	150	17,53 2629,50	17,14 2571,00	0,05 7,50	0,34 51,00	30 км.
513	&С172-1280-1 варіант 9	Короб пластиковий 16х25	м	60	36,77 2206,20	36,00 2160,00	0,05 3,00	0,72 43,20	30 км.
514	&С1С8-20-9 варіант 1	Кронштейн ринви короткий Ruukki 150 мм	шт	110	121,09 13319,90	118,61 13047,10	0,11 12,10	2,37 260,70	30 км.
515	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002	53129,22 106,26	51772,43 103,54	315,04 0,63	1041,75 2,09	30 км.
516	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0186	51262,03 953,47	49941,85 928,92	315,04 5,86	1005,14 18,69	30 км.
517	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	134,05	26,5 3552,33	25,94 3477,26	0,04 5,36	0,52 69,71	30 км.
518	С1110-177 варіант 1	Втулки ізолюючи	шт	87,08235	26,5 2307,68	25,94 2258,92	0,04 3,48	0,52 45,28	30 км.
519	С1110-186	З'єднувачі овальні сталеві, марка СОС-25-1а	шт	0,462	58,81 27,17	57,63 26,63	0,03 0,01	1,15 0,53	30 км.
520	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0004241	120877,08 51,26	117832,27 49,97	674,67 0,29	2370,14 1,00	30 км.
521	С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00088	165134,22 145,32	161173,43 141,83	722,86 0,64	3237,93 2,85	30 км.
522	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,005188	49423,14 256,41	47779,39 247,88	674,67 3,50	969,08 5,03	30 км.
523	С1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	0,23312	5674,85 1322,92	5012,07 1168,41	551,51 128,57	111,27 25,94	30 км.
524	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00047	147203,02 69,19	143642,02 67,51	674,67 0,32	2886,33 1,36	30 км.
525	С1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,2373	1451,81 344,51	724,74 171,98	698,6 165,78	28,47 6,75	30 км.
526	С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,01128	1277,63 14,41	553,98 6,25	698,6 7,88	25,05 0,28	30 км.
527	С1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	м3	5,886	1741,83 10252,41	1055,66 6213,61	652,02 3837,79	34,15 201,01	30 км.
528	С1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	18,564	1516,6 28154,16	834,84 15497,97	652,02 12104,10	29,74 552,09	30 км.
529	С1421-9477	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М200-300	м3	101,538405	1315,89 133613,37	638,07 64788,61	652,02 66205,07	25,8 2619,69	30 км.
530	С1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	м3	32,7	1171,17 38297,26	496,19 16225,41	652,02 21321,05	22,96 750,80	30 км.

531	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	м3	11,49554	1836,85 21115,58	1055,66 12135,38	745,17 8566,13	36,02 414,07	30 км.
532	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	м3	22,991076	1836,85 42231,16	1055,66 24270,76	745,17 17132,26	36,02 828,14	30 км.
533	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,5084	1241,98 631,42	692,36 352,00	525,27 267,05	24,35 12,37	30 км.
534	C1421-9606	Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000	м3	24,7968	1643,89 40763,21	866,49 21486,18	745,17 18477,83	32,23 799,20	30 км.
535	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	119,8756	806,84 96720,43	230,73 27658,90	560,29 67165,10	15,82 1896,43	30 км.
536	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	19,920542	9354,2 186340,73	7975,05 158867,32	1195,73 23819,59	183,42 3653,82	30 км.
537	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,197	8198,54 1615,11	6842,05 1347,88	1195,73 235,56	160,76 31,67	30 км.
538	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,13965	3930,62 548,91	2913,37 406,85	940,18 131,30	77,07 10,76	30 км.
539	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3157	4326,1 1365,75	3301,09 1042,15	940,18 296,81	84,83 26,79	30 км.
540	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	345,37405	5383,59 1859352,28	4337,85 1498180,82	940,18 324713,77	105,56 36457,69	30 км.
541	C1424-11605	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	5,38965	5559,18 29962,03	4510,00 24307,32	940,18 5067,24	109 587,47	30 км.
542	C1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	39,627	4203,78 166583,19	3181,17 126060,22	940,18 37256,51	82,43 3266,46	30 км.
543	+C1424-11611 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В12,5 W6 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,7096	4203,78 49224,58	3181,17 37250,23	940,18 11009,13	82,43 965,22	30 км.
544	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,37815	4721,85 53725,92	3689,08 41974,91	940,18 10697,51	92,59 1053,50	30 км.
545	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,5021	5559,18 136211,58	4510,00 110504,47	940,18 23036,38	109 2670,73	30 км.
546	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0071	4354,54 30,92	3328,98 23,64	940,18 6,68	85,38 0,60	30 км.
547	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	208,5013	5786,19 1206428,14	4732,56 986744,91	940,18 196028,75	113,45 23654,48	30 км.
548	C1424-11632	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і Менше	м3	43,493616	4512,61 196269,73	3483,95 151529,58	940,18 40891,83	88,48 3848,32	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

549	С1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	135,269136	4837,15 654317,10	3802,12 514309,49	940,18 127177,34	94,85 12830,27	30 км.
550	С1424-11672	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому гравії, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	155,9584	5428,84 846673,20	4617,26 720100,48	705,13 109970,95	106,45 16601,77	30 км.
551	С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	3,1	2498,72 7746,03	1587,90 4922,49	861,83 2671,67	48,99 151,87	30 км.
552	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,204948	2732,06 27880,53	1816,66 18538,92	861,83 8794,93	53,57 546,68	30 км.
553	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,0105	2937,33 30,84	2017,91 21,19	861,83 9,05	57,59 0,60	30 км.
554	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,15423	3208,89 3703,80	2284,14 2636,42	861,83 994,75	62,92 72,63	30 км.
555	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,748535	3589,95 6277,15	2657,73 4647,13	861,83 1506,94	70,39 123,08	30 км.
556	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,12	2974,24 356,91	2054,09 246,49	861,83 103,42	58,32 7,00	30 км.
557	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,00924	3560,21 32,90	2628,57 24,29	861,83 7,96	69,81 0,65	30 км.
558	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,684792	3348,17 2292,80	2420,69 1657,67	861,83 590,17	65,65 44,96	30 км.
559	+С1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 80 мм	м2	171,708	888,07 152488,72	810,00 139083,48	60,66 10415,81	17,41 2989,43	30 км.
560	+С1510-1 варіант 1	Муфта для кабелів кінцева перетином 35 мм2	шт	8	1443,9 11551,20	1400,00 11200,00	15,59 124,72	28,31 226,48	30 км.
561	+С1510-3 варіант 2	Муфта кабельна з'єднувальна (ПЛ-КЛ) перетином 35 мм2	шт	2	3743,97 7487,94	3667,00 7334,00	3,56 7,12	73,41 146,82	30 км.
562	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,001728	360353,56 622,69	352972,76 609,94	315,04 0,54	7065,76 12,21	30 км.
563	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00007	1238870,29 86,72	1214263,68 85,00	315,04 0,02	24291,57 1,70	30 км.
564	С1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30	т	0,00014	957447,35 134,04	938358,83 131,37	315,04 0,04	18773,48 2,63	30 км.
565	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0008	617814,89 494,25	605385,83 484,31	315,04 0,25	12114,02 9,69	30 км.
566	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	20,58372	199,81 4112,83	194,59 4005,39	1,3 26,76	3,92 80,68	30 км.
567	+С1530-64 варіант 4	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластику ,діам.40 мм	10м	6,565	50,53 331,73	48,50 318,40	1,04 6,83	0,99 6,50	30 км.
568	+С1530-155 варіант 1	Перехід (футорка) 1"х1/2" з/в нікель fado	10шт	0,2	164,24 32,85	161,00 32,20	0,02 -	3,22 0,65	30 км.
569	&С1534-389-5 варіант 1	Адаптер для решітки	шт	30	296,63 8898,90	290,00 8700,00	0,81 24,30	5,82 174,60	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

570	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,02558	697,62 17,85	673,85 17,24	10,09 0,26	13,68 0,35	30 км.
571	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,082	3739,84 306,67	3656,51 299,83	10 0,82	73,33 6,02	30 км.
572	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	6775,51 40,65	6626,57 39,76	16,09 0,10	132,85 0,79	30 км.
573	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002	4238,8 8,48	4115,41 8,23	40,28 0,08	83,11 0,17	30 км.
574	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	14536,54 29,07	14170,96 28,34	80,55 0,16	285,03 0,57	30 км.
575	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	3,059	1235,93 3780,71	1210,80 3703,84	0,9 2,75	24,23 74,12	30 км.
576	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,47864	239,07 353,50	234,25 346,37	0,13 0,19	4,69 6,94	30 км.
577	&С1545-13-1-3М	Гнучкий шланг Д15 в металевому оплетінні l=30см	шт	17	185,76 3157,92	182,00 3094,00	0,12 2,04	3,64 61,88	30 км.
578	&С1545-19-1	Втулка ізолююча	шт	26	24,72 642,72	24,00 624,00	0,24 6,24	0,48 12,48	30 км.
579	&С1545-19-2	Буртова втулка під фланець Д110, ПЕ 100	шт	1	230,95 230,95	224,00 224,00	2,42 2,42	4,53 4,53	30 км.
580	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	6,7077	789,38 5294,92	773,54 5188,67	0,36 2,41	15,48 103,84	30 км.
581	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,99	1783,09 1765,26	1747,65 1730,17	0,48 0,48	34,96 34,61	30 км.
582	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,3966	1781,1 706,38	1745,82 692,39	0,36 0,14	34,92 13,85	30 км.
583	&С1545-44-5-1И	Дюбель для кріплення на цегляну стіну метал 175мм Ruukki	шт	378	60,26 22778,28	59,00 22302,00	0,08 30,24	1,18 446,04	30 км.
584	С1545-70	Кнопка К227	100шт	4,48371	29,63 132,85	28,83 129,27	0,22 0,99	0,58 2,59	30 км.
585	С1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	12,415	64,37 799,15	63,05 782,77	0,06 0,74	1,26 15,64	30 км.
586	&С1545-89-2-1М варіант 1	Ринва водостічна Ruukki 150 мм	м	66	471,14 31095,24	460,33 30381,78	1,57 103,62	9,24 609,84	30 км.
587	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,62324	868,48 541,27	850,95 530,35	0,5 0,31	17,03 10,61	30 км.
588	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,0816	774,32 63,18	758,52 61,90	0,62 0,05	15,18 1,23	30 км.
589	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,1224	1169,43 143,14	1145,41 140,20	1,09 0,13	22,93 2,81	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

590	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,45	1010,31 454,64	989,84 445,43	0,66 0,30	19,81 8,91	30 км.
591	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	63	26,61 1676,43	26,07 1642,41	0,02 1,26	0,52 32,76	30 км.
592	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000788	38382,59 30,25	37162,80 29,28	467,19 0,37	752,6 0,60	30 км.
593	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	12,757	263,23 3358,03	256,74 3275,23	1,33 16,97	5,16 65,83	30 км.
594	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	13	51,42 668,46	50,14 651,82	0,27 3,51	1,01 13,13	30 км.
595	&С1545-179-1-1Л варіант 1	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,01 439,01	430,00 430,00	0,4 0,40	8,61 8,61	30 км.
596	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,6	441,98 265,19	431,81 259,09	1,5 0,90	8,67 5,20	30 км.
597	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,10695	763,82 81,69	746,33 79,82	2,51 0,27	14,98 1,60	30 км.
598	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	3,12	29,94 93,41	28,91 90,20	0,44 1,37	0,59 1,84	30 км.
599	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,592	850,17 2203,64	833,31 2159,94	0,19 0,49	16,67 43,21	30 км.
600	С1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	5,1	425,53 2170,20	414,77 2115,33	2,42 12,34	8,34 42,53	30 км.
601	С1545-248	Скоби будівельні	кг	1,662	45,67 75,90	44,33 73,68	0,44 0,73	0,9 1,49	30 км.
602	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,856	371,12 317,68	363,40 311,07	0,44 0,38	7,28 6,23	30 км.
603	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,00012	263621,62 31,63	258009,54 30,96	443,03 0,05	5169,05 0,62	30 км.
604	&С1545-291-2-Ю	Шпилька 8х1000 мм	шт	389,25531	39,98 15562,43	39,00 15180,96	0,2 77,85	0,78 303,62	30 км.
605	&С1545-291-5	Шпилька 10х1000 мм	шт	24,26	70,62 1713,24	69,00 1673,94	0,24 5,82	1,38 33,48	30 км.
606	С1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00072	99725,31 71,80	97310,77 70,06	459,14 0,33	1955,4 1,41	30 км.
607	+С1545-400 варіант 1	Затискач анкерний [натяжний] 35 мм.кв. GUKp4	шт	4	255,18 1020,72	250,00 1000,00	0,18 0,72	5 20,00	30 км.
608	&С1545-414-1	Стиски відгалужувальні	шт	92,2	36,77 3390,19	36,00 3319,20	0,05 4,61	0,72 66,38	30 км.
609	&С1545-44И7	Дюбель монтажний	шт	582,96	9,56 5573,10	9,33 5439,02	0,04 23,32	0,19 110,76	30 км.
610	&С1545-262И4 варіант 1	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 20мм	м	621,15	20,52 12746,00	20,00 12423,00	0,12 74,54	0,4 248,46	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

611	&С1545-262И4 варіант 3	Труба гнучка гофрована з негорючого ПВХ пластикату діам. 25мм	м	40,4	25,62 1035,05	25,00 1010,00	0,12 4,85	0,5 20,20	30 км.
612	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00011	333152,28 36,65	325945,21 35,85	674,67 0,07	6532,4 0,73	30 км.
613	С1546-54	Пароніт	т	0,000544	239295,54 130,18	234014,47 127,30	589 0,32	4692,07 2,56	30 км.
614	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00358	888779,44 3181,83	870816,94 3117,52	535,45 1,92	17427,05 62,39	30 км.
615	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	13,01412	79 1028,12	67,51 878,58	9,94 129,36	1,55 20,18	30 км.
616	С1546-73	Мастило "Циатим-201"	т	0,00176	104324,79 183,61	101609,90 178,83	669,31 1,18	2045,58 3,60	30 км.
617	С1546-83	Тавот	кг	2,472	52,18 128,99	50,54 124,93	0,62 1,53	1,02 2,53	30 км.
618	+С1550-12	Штукатурка декоративна силікон-силікатна "камінцева" Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм	кг	1509	179,05 270186,45	175,00 264075,00	0,54 814,86	3,51 5296,59	30 км.
619	С1550-20	Розчинова суміш Ceresit CT 180 pro для приклеювання мінераловатних плит	кг	1764,4	22,35 39434,34	21,64 38181,62	0,27 476,39	0,44 776,33	30 км.
620	+С1550-21	Розчинова суміш Ceresit CT 190 pro для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1764,4	27,29 48150,48	26,48 46721,31	0,27 476,39	0,54 952,78	30 км.
621	+С1550-22	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 Pro для підготовки основ під декоративні тонкошарові штукатурки та фарби	кг	401,25	100,37 40273,46	97,85 39262,31	0,55 220,69	1,97 790,46	30 км.
622	С1550-23	Розчинова суміш Ceresit CT 83 pro для приклеювання пінополістирольних плит	кг	2010	18,5 37185,00	17,60 35376,00	0,54 1085,40	0,36 723,60	30 км.
623	С1550-24	Розчинова суміш Ceresit CT 85 pro для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	2010	23,85 47938,50	22,84 45908,40	0,54 1085,40	0,47 944,70	30 км.
624	+С1550-25	Армуюча сітка Ceresit CT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	723,87	54,47 39429,20	53,36 38625,70	0,04 28,95	1,07 774,55	30 км.
625	С1550-32	Силікатна фарба Ceresit CT 54	кг	513,6	350,9 180222,24	343,75 176550,00	0,27 138,67	6,88 3533,57	30 км.
626	&С1551-13-СП1	ПІДСТАВКА TERMOJET ДЛЯ ЗОВНІШНІХ БЛОКІВ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ТА КОНДИЦІОНЕРІВ ДО 430 КГ	шт	1	15009,83 15009,83	14662,00 14662,00	53,52 53,52	294,31 294,31	30 км.
627	&С1551-40-СП1	Клей монтажний для спінених теплоізоляційних матеріалов	л	3,7488	571,71 2143,23	560,00 2099,33	0,5 1,87	11,21 42,03	30 км.
628	&С1551-41-СП1	Очищувач для клею	л	0,8184	870,12 712,11	853,00 698,10	0,06 0,05	17,06 13,96	30 км.
629	&С1555-13-1 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Технониколь Техноплекс 1180х580х100мм 30 кг/м3	м2	99	663,53 65689,47	650,00 64350,00	0,52 51,48	13,01 1287,99	30 км.
630	+С1555-100	Фарба акрилова Cerezit CT 44	кг	2,008	291,26 584,85	285,00 572,28	0,55 1,10	5,71 11,47	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

631	С1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	1470,502	72,4 106464,34	70,84 104170,36	0,14 205,87	1,42 2088,11	30 км.
632	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	721,8828	620,83 448166,50	607,64 438644,86	1,02 736,32	12,17 8785,32	30 км.
633	+С1555-108 варіант 3	Шипоподібна геомембрана Ізолит Profi Geo 6мм (з геотекстилем)	м2	99	261,3 25868,70	255,16 25260,84	1,02 100,98	5,12 506,88	30 км.
634	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	3,34205	1135,64 3795,37	1112,78 3718,97	0,59 1,97	22,27 74,43	30 км.
635	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1	647,92 647,92	634,47 634,47	0,75 0,75	12,7 12,70	30 км.
636	&С1555-217-2 варіант 1	Саморіз 3,5х9,5	шт	317	0,89 282,13	0,85 269,45	0,02 6,34	0,02 6,34	30 км.
637	&С1555-217-3	Саморіз 4,2х16 мм	шт	6305	0,94 5926,70	0,90 5674,50	0,02 126,10	0,02 126,10	30 км.
638	&С1555-217-4	Саморіз покрівельний 4.8х35 мм	шт	60	2,62 157,20	2,55 153,00	0,02 1,20	0,05 3,00	30 км.
639	&С1555-217-4 варіант 1	Саморіз покрівельний 4.8х50мм	шт	320,76	3,13 1003,98	3,05 978,32	0,02 6,42	0,06 19,24	30 км.
640	+С1555-291 варіант 1	Плити мінераловатні ТЕХНОФАС ЕФЕКТ, товщиною 30 мм,шільність 135 кг/м2	м2	4,28	276,74 1184,45	260,70 1115,80	10,61 45,41	5,43 23,24	30 км.
641	+С1555-293 варіант 1	Плити мінераловатні, товщиною 150 мм Технофас Технониколь Premium, щільність 145 кг/м3	м2	310,3	914,06 283632,82	883,00 273994,90	13,14 4077,34	17,92 5560,58	30 км.
642	&С1555-303-2 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	1441	0,87 1253,67	0,70 1008,70	0,15 216,15	0,02 28,82	30 км.
643	&С1555-330-1	Шпаклівка для швів Knauf Fugenfuller	кг	362,48323	27,68 10033,54	26,60 9642,05	0,54 195,74	0,54 195,75	30 км.
644	С1555-362	Ґрунтовка бітумна Idroprimer	кг	28,8	161,73 4657,82	158,00 4550,40	0,56 16,13	3,17 91,29	30 км.
645	+С1555-386 варіант 2	Сітка армувальна А 240, чарунка 300 мм х 300 мм, діаметр арматурного прокату 6,0 мм	м2	1246,135	218,44 272205,73	212,75 265115,22	1,41 1757,05	4,28 5333,46	30 км.
646	+С1555-386 варіант 6	Сітка армувальна , склокомпозитна 100х100 мм Д 8 АКС	м2	75,427	472,68 35652,83	462,00 34847,27	1,41 106,35	9,27 699,21	30 км.
647	С1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	2399	2,59 6213,41	2,54 6093,46	- -	0,05 119,95	
648	+С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	110	82,52 9077,20	80,50 8855,00	0,4 44,00	1,62 178,20	30 км.
649	+С1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1	1379,26 1379,26	1350,00 1350,00	2,22 2,22	27,04 27,04	30 км.
650	+С1630-103 варіант 1	Фільтр гр. очистки 1/2" FADO	шт	1	393,94 393,94	384,00 384,00	2,22 2,22	7,72 7,72	30 км.
651	+С1630-106 варіант 1	Фільтр гр. очистки 2" FADO	шт	1	1732,09 1732,09	1681,50 1681,50	16,63 16,63	33,96 33,96	30 км.
652	+С1630-113 варіант 1	Група безпеки котла FADO 1" BG01NEW, до 50 кВт	комплект	1	1975,83 1975,83	1936,00 1936,00	1,09 1,09	38,74 38,74	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

653	+C1630-113 варіант 2	Манометр RF 63 AX 0-6 бар осьовий 1/4"	комплект	1	833,43 833,43	816,00 816,00	1,09 1,09	16,34 16,34	30 км.
654	+C1630-118 варіант 1	Американка-згін 1/2" пряма нікель fado SN01	шт	2	193,84 387,68	190,00 380,00	0,04 0,08	3,8 7,60	30 км.
655	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	34,55 34,55	33,46 33,46	0,41 0,41	0,68 0,68	30 км.
656	+C1630-129 варіант 1	Американка-згін 1 1/4" пряма нікель Fado	шт	10	813,5 8135,00	797,00 7970,00	0,55 5,50	15,95 159,50	30 км.
657	&C1630-130-1	Американка-згін 1 1/2" пряма нікель Fado	шт	4	667,27 2669,08	653,50 2614,00	0,69 2,76	13,08 52,32	30 км.
658	&C1630-130-5	Американка-згін 2" пряма нікель Fado	шт	6	2239,6 13437,60	2195,00 13170,00	0,69 4,14	43,91 263,46	30 км.
659	&C1630-130-6	Американка-згін 1" пряма нікель	шт	1	439,3 439,30	430,00 430,00	0,69 0,69	8,61 8,61	30 км.
660	&C1630-460-5	Дросель-клапан 150x150 мм	шт	1	760,52 760,52	744,00 744,00	1,61 1,61	14,91 14,91	30 км.
661	&C1630-463-1	Дросель-клапан 400x200	шт	3	1133,85 3401,55	1108,00 3324,00	3,62 10,86	22,23 66,69	30 км.
662	+C1630-466 варіант 1	Дросель-клапан 600x200	шт	1	1683,07 1683,07	1640,00 1640,00	10,07 10,07	33 33,00	30 км.
663	+C1630-466 варіант 2	Дросель-клапан 500x200	шт	3	1393,39 4180,17	1356,00 4068,00	10,07 30,21	27,32 81,96	30 км.
664	&C1630-470-4	Клапан зворотній Д 125	шт	1	307,14 307,14	301,00 301,00	0,12 0,12	6,02 6,02	30 км.
665	&C1630-470-5	Клапан зворотній Д 250	шт	1	562,03 562,03	549,00 549,00	2,01 2,01	11,02 11,02	30 км.
666	&C1630-470-6	Клапан зворотній Д 100 мм	шт	2	279,68 559,36	274,00 548,00	0,2 0,40	5,48 10,96	30 км.
667	&C1630-536-1	Клапан термостатичний кутовий 1/2'' TS-90 HERZ	шт	18	831,42 14965,56	815,00 14670,00	0,12 2,16	16,3 293,40	30 км.
668	&C1630-540-9 варіант 1	Клапан зворотній 1/2" FADO	шт	1	237,99 237,99	233,00 233,00	0,32 0,32	4,67 4,67	30 км.
669	&C1630-973-15-B2	Сифон пляшковий для умивальника	шт	6	242,83 1456,98	238,00 1428,00	0,07 0,42	4,76 28,56	30 км.
670	+C1630-981 варіант 1	Трійник 20, ПП КАН	шт	8	20 160,00	18,00 144,00	1,61 12,88	0,39 3,12	30 км.
671	+C1630-981 варіант 2	Трійник редукційний 25/20/25, ПП КАН	шт	8	25,1 200,80	23,00 184,00	1,61 12,88	0,49 3,92	30 км.
672	+C1630-981 варіант 3	Муфта 20, ПП КАН	шт	20	10,24 204,80	10,00 200,00	0,04 0,80	0,2 4,00	30 км.
673	+C1630-981 варіант 7	Муфта 25, ПП КАН	шт	5	13,3 66,50	13,00 65,00	0,04 0,20	0,26 1,30	30 км.
674	+C1630-981 варіант 9	Коліно 45 ° 20, ПП КАН	шт	16	20 320,00	18,00 288,00	1,61 25,76	0,39 6,24	30 км.
675	+C1630-981 варіант 10	Коліно 90 ° 32, ПП КАН	шт	13	27,14 352,82	25,00 325,00	1,61 20,93	0,53 6,89	30 км.

676	+С1630-981 варіант 11	Обвід 20, ПП КАН	шт	5	62,26 311,30	61,00 305,00	0,04 0,20	1,22 6,10	30 км.	
677	+С1630-981 варіант 12	Обвід 25, ПП КАН	шт	4	73,04 292,16	70,00 280,00	1,61 6,44	1,43 5,72	30 км.	
678	+С1630-981 варіант 13	Трійник 25, ПП КАН	шт	2	22,04 44,08	20,00 40,00	1,61 3,22	0,43 0,86	30 км.	
679	+С1630-981 варіант 14	Коліно 45 ° 25, ПП КАН	шт	4	20,44 81,76	20,00 80,00	0,04 0,16	0,4 1,60	30 км.	
680	+С1630-981 варіант 15	Трійник 1/2",ВВВ нікель	шт	2	34,28 68,56	32,00 64,00	1,61 3,22	0,67 1,34	30 км.	
681	+С1630-981 варіант 16	Перехід (футорка) 3/4" х 1/2" з/в нікель	шт	2	66,92 133,84	64,00 128,00	1,61 3,22	1,31 2,62	30 км.	
682	+С1630-981 варіант 17	Кран кульовий повнопрох. 3/4" нв KFA, метелик	шт	2	438,2 876,40	428,00 856,00	1,61 3,22	8,59 17,18	30 км.	
683	+С1630-981 варіант 19	Коліно 90 ° 20, ПП КАН	шт	90	15,92 1432,80	14,00 1260,00	1,61 144,90	0,31 27,90	30 км.	
684	+С1630-981 варіант 20	Коліно 90 ° 25, ПП КАН	шт	16	18,44 295,04	18,00 288,00	0,08 1,28	0,36 5,76	30 км.	
685	+С1630-981 варіант 21	Трійник 32, ПП КАН	шт	5	36,8 184,00	36,00 180,00	0,08 0,40	0,72 3,60	30 км.	
686	+С1630-981 варіант 22	Трійник редукційний 32/25/32, ПП КАН	шт	1	41,42 41,42	39,00 39,00	1,61 1,61	0,81 0,81	30 км.	
687	+С1630-981 варіант 23	Перехідник 32/25, нв ПП КАН	шт	3	16,94 50,82	15,00 45,00	1,61 4,83	0,33 0,99	30 км.	
688	+С1630-981 варіант 24	Перехідник 32/20, нв ПП КАН	шт	2	15,92 31,84	14,00 28,00	1,61 3,22	0,31 0,62	30 км.	
689	+С1630-981 варіант 25	Муфта 32, ПП КАН	шт	18	22,52 405,36	22,00 396,00	0,08 1,44	0,44 7,92	30 км.	
690	+С1630-981 варіант 26	Кран кульовий кут 1/2"х1/2" Fado	шт	2	332,12 664,24	324,00 648,00	1,61 3,22	6,51 13,02	30 км.	
691	+С1630-981 варіант 27	Муфта з різьбою зовніш. 20-1/2", ПП КАН	шт	2	88,55 177,10	85,20 170,40	1,61 3,22	1,74 3,48	30 км.	
692	+С1630-981 варіант 28	Муфта з різьбою зовніш. 25-3/4", ПП КАН	шт	1	113,84 113,84	110,00 110,00	1,61 1,61	2,23 2,23	30 км.	
693	+С1630-981 варіант 29	Трійник редукційний 32/20/32, ПП КАН	шт	6	40,4 242,40	38,00 228,00	1,61 9,66	0,79 4,74	30 км.	
694	+С1630-981 варіант 30	Коліно 45 ° 32, ПП КАН	шт	4	34,72 138,88	34,00 136,00	0,04 0,16	0,68 2,72	30 км.	
695	+С1630-986 варіант 1	Термоманометр 1/2" ДМТ 05080-1МПа,0-120оС осьовий	шт	2	749,06 1498,12	733,82 1467,64	0,55 1,10	14,69 29,38	30 км.	
696	+С1630-1385 варіант 1	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином, діаметр 50 мм Jafar	шт	1	1450,86 1450,86	1415,00 1415,00	7,41 7,41	28,45 28,45	30 км.	
697	+С1630-1466 варіант 14	Сталь кругла діам. 16	м	24	69,3 1663,20	67,10 1610,40	0,84 20,16	1,36 32,64	30 км.	
698	+С1630-1466 варіант 15	Сталь кругла діам. 10	м	30	26,36 790,80	25,00 750,00	0,84 25,20	0,52 15,60	30 км.	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

699	+С1630-1466 варіант 16	Труба сталева водогазопровідна діам. 32мм	м	10	158,96 1589,60	155,00 1550,00	0,84 8,40	3,12 31,20	30 км.
700	&С1632-102-2 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий	л	15,00856	1118,91 16793,23	1096,43 16455,84	0,54 8,10	21,94 329,29	30 км.
701	&С188888-4-2	Дюбель рамний з універсальним шурупом 14х180 мм	шт	139,8592	65,28 9130,01	64,00 8950,99	- -	1,28 179,02	
702	&С188888-4-2 варіант 1	Дюбель рамний з універсальним шурупом 10х200 мм	шт	40,2906	67,49 2719,21	66,17 2666,03	- -	1,32 53,18	
703	&С188888-4-5	Дюбель М 8х28	шт	393,51531	8,16 3211,08	8,00 3148,12	- -	0,16 62,96	
704	&С188888-4-6	Дюбель розпірний М 10х80 мм	шт	312	7,16 2233,92	7,00 2184,00	0,02 6,24	0,14 43,68	30 км.
705	&С188888-4-8	Дюбель розпірний поліпропіленовий	компл.	366,1	1,31 479,59	1,24 453,96	0,04 14,64	0,03 10,99	30 км.
706	&С188888-21-1	Піна монтажна	л	7,40255	595,6 4408,96	583,33 4318,13	0,59 4,37	11,68 86,46	30 км.
707	&С188888-35-1-Я варіант 2	Бордюр тротуарний БР 100.20.80 мм	шт	155	288,3 44686,50	275,00 42625,00	7,65 1185,75	5,65 875,75	30 км.
708	+К581121-А001 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	1	1718,5 1718,50	1428,00 1428,00	256,8 256,80	33,7 33,70	30 км.
709	+К582821-553 варіант 1	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	250,18 500,36	240,00 480,00	5,27 10,54	4,91 9,82	30 км.
710	+К582821-559 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	8	308,28 2466,24	288,00 2304,00	14,24 113,92	6,04 48,32	30 км.
711	+К582821-561 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	3	360,2 1080,60	336,00 1008,00	17,14 51,42	7,06 21,18	30 км.
712	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4	426,07 1704,28	399,00 1596,00	18,72 74,88	8,35 33,40	30 км.
713	+К585521-Л005 варіант 6	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	1	2591 2591,00	2382,00 2382,00	158,2 158,20	50,8 50,80	30 км.
714	+К585521-Л008 варіант 2	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	1	4375,45 4375,45	4026,00 4026,00	263,66 263,66	85,79 85,79	30 км.
715	+К585521-Л031 варіант 2	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	2411,2 2411,20	2298,00 2298,00	65,92 65,92	47,28 47,28	30 км.
716	+К585521-Л035 варіант 2	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	1	4802,13 4802,13	4530,00 4530,00	177,97 177,97	94,16 94,16	30 км.
717	+К585521-Л048 варіант 6	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	2354,82 2354,82	2190,00 2190,00	118,65 118,65	46,17 46,17	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

718	+К585521-Л049 варіант 2	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	1	3912,19 3912,19	3585,00 3585,00	250,48 250,48	76,71 76,71	30 км.
719	&1501-9070-2 варіант 1	Дизель-генератор в шумозахисному виконанні "Silent" із збільшеним баком (825 л-48 годин), 400/230В потужністю 80/64 кВА/кВт, габарити 2,6*1,15*1,86 KOHLER J88 M138	шт	1	1408282,76 1408282,76	1380000,00 1380000,00	669,37 669,37	27613,39 27613,39	30 км.
720	&1503-8486-2 варіант 1	Щит автоматичного переключення на резерв, заводського виготовлення навісного виконання 100А, IP54, У3.1 АВР-300-100-54 У3	шт	1	47379,55 47379,55	46430,00 46430,00	20,54 20,54	929,01 929,01	30 км.
721	&1504-1006-1-6А варіант 1	Вимикач автоматичний 4Р 125 А 25 кА	шт	2	8935,31 17870,62	8760,00 17520,00	0,11 0,22	175,2 350,40	30 км.
722	&1507-3081-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний відкритої проводки, IP44	шт	25	191,59 4789,75	184,00 4600,00	3,83 95,75	3,76 94,00	30 км.
723	+1517-1867 варіант 1	Лічильник обліку електроенергії прямого ввімкнення НІК 2303 АПЗ 3*220/380В 5(120А)	шт	2	4647,12 9294,24	4556,00 9112,00	- -	91,12 182,24	
724	+1517-2432-6 варіант 1	Ящик обліку електроенергії заводського виготовлення 0,4кВ, 100А, IP54,У3.1 з рубільником і запобіжниками на 100А ЯУР-100М- 54У3.1	шт	2	11335,26 22670,52	11113,00 22226,00	- -	222,26 444,52	
725	&1602-30002-8 варіант 1	Двохдіапазонна Wi-Fi точка доступу cAP XL ac MikroTik RBcAPGi-5acD2nD-X	шт	3	4956,59 14869,77	4859,00 14577,00	0,4 1,20	97,19 291,57	30 км.
726	+1602-30066 варіант 4	Опір 0,56	шт	30	31,6 948,00	30,70 921,00	0,28 8,40	0,62 18,60	30 км.
727	&1704-20642-5	Фільтр ячейковий уніфікований ФЯР 600х600	шт	1	4658,37 4658,37	4563,00 4563,00	4,03 4,03	91,34 91,34	30 км.
728	&1704-20642-7 варіант 1	Фільтр прямокутний ФБК 600х350-4	шт	1	6000,69 6000,69	5879,00 5879,00	4,03 4,03	117,66 117,66	30 км.
729	&1704-20642-7 варіант 2	Фільтр прямокутний ФБК 600х500-4	шт	2	8238,57 16477,14	8073,00 16146,00	4,03 8,06	161,54 323,08	30 км.
730	&1804-2 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	м	160	19,07 3051,20	18,70 2992,00	- -	0,37 59,20	
731	+15093-33243 варіант 3	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х1,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	54993,23 1963,26	52900,00 1888,53	1014,93 36,23	1078,3 38,50	30 км.
732	+15093-33243 варіант 4	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х2,5 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0051	63438,83 323,54	61180,00 312,02	1014,93 5,18	1243,9 6,34	30 км.
733	+15093-33243 варіант 5	Кабель чотирижильний з алюмінієвими жилами, перерізом 4*50 АВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,0153	1288662,83 19716,54	1262380,00 19314,41	1014,93 15,53	25267,9 386,60	30 км.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

734	+15093-33243 варіант 6	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х10 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0357	319122,23 11392,66	311850,00 11133,05	1014,93 36,23	6257,3 223,38	30 км.
735	+15093-33243 варіант 7	Кабель п"ятижильний з мідними жилами пер. 5х16 ВВГнгд-1,0 кВ	1000м	0,0306	684955,43 20959,64	670510,00 20517,61	1014,93 31,06	13430,5 410,97	30 км.
736	+15093-34013 варіант 16	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,47895	47049,52 22534,37	46100,00 22079,60	26,98 12,92	922,54 441,85	30 км.
737	+15093-34013 варіант 17	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х2,5 ВВГнгд-1,0кВ	1000м	0,1428	58381,72 8336,91	57210,00 8169,59	26,98 3,85	1144,74 163,47	30 км.
738	+15093-34013 варіант 18	Кабель трьохжильний з мідними жилами, перерізом 3х1,5 вогнетривкий ВВГнг-FRLS	1000м	0,0103	161911,72 1667,69	158710,00 1634,71	26,98 0,28	3174,74 32,70	30 км.
739	+290902-256 варіант 3	Коробка установча діам. 60 мм	шт	42	20,47 859,74	20,00 840,00	0,07 2,94	0,4 16,80	30 км.
740	+290902-256 варіант 4	Коробка розподільна діам.60 мм	шт	60	25,57 1534,20	25,00 1500,00	0,07 4,20	0,5 30,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
741	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1077,2953	8,38621 9034,42	8,38621 9034,42			
742	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	2305,8	0,07223 166,55	0,07223 166,55			
743	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	15,9375	159,41 2540,60	159,41 2540,60			
744	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	2,2748	142,97 325,22	142,97 325,22			
745	С1999-9009	Дрова	м3	1,6938	119,13 201,78	119,13 201,78			
		Разом	грн.		12268,57	12268,57			
		Разом по розділу III	**грн.**		**19298807,54**	**17694238,27**	**1235228,54**	**369340,73**	
		IV. Устаткування							
746	&1503-1270-2	Шафа настінна WMNC 6U FLAT	шт	1	5735,73 5735,73	5519,00 5519,00	165,57 165,57	51,16 51,16	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	5735,73 5735,73	5519,00 5519,00	165,57 165,57	51,16 51,16	
747	&1503-1270-3	Патч-панель 19" 24xRJ-45 UTP кат.5е, із заднім організатором, Kingda KDPA6043	шт	1	1307,4 1307,40	1258,00 1258,00	37,74 37,74	11,66 11,66	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1307,4 1307,40	1258,00 1258,00	37,74 37,74	11,66 11,66	
748	&1503-8874-4	Трансформаторний регулятор швидкості РСА5Е-2-П	шт	2	4707,89 9415,78	4530,00 9060,00	135,90 271,80	41,99 83,98	3%
		у тому числі витрати підрядника на	шт	2	4707,89	4530,00	135,90	41,99	

		устаткування, що монтується			9415,78	9060,00	271,80	83,98		
749	&1503-8874-5	Регулятор швидкості РС-1-300	шт	4	977,95	941,00	28,23	8,72	3%	
					3911,80	3764,00	112,92	34,88		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	977,95	941,00	28,23	8,72		
					3911,80	3764,00	112,92	34,88		
750	&1504-1006-1-4Т варіант 1	Вимикач автоматичний 10А,3р С60N	шт	3	1263,39	1215,65	36,47	11,27	3%	
					3790,17	3646,95	109,41	33,81		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1263,39	1215,65	36,47	11,27		
					3790,17	3646,95	109,41	33,81		
751	&1504-1006-1-4Т варіант 2	Вимикач автоматичний 6А,3р С60N	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19	3%	
					2283,74	2197,44	65,92	20,38		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1141,87	1098,72	32,96	10,19		
					2283,74	2197,44	65,92	20,38		
752	&1504-1006-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 25А, 3р, С60N	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89	3%	
					1993,56	1918,24	57,54	17,78		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	996,78	959,12	28,77	8,89		
					1993,56	1918,24	57,54	17,78		
753	&1504-1006-3 варіант 2	Вимикач автоматичний 16А, 3р, С60N	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93	3%	
					1778,80	1711,60	51,34	15,86		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	889,4	855,80	25,67	7,93		
					1778,80	1711,60	51,34	15,86		
754	&1504-1011-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 63А, 3р, С60N	шт	1	1570,86	1511,50	45,35	14,01	3%	
					1570,86	1511,50	45,35	14,01		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1570,86	1511,50	45,35	14,01		
					1570,86	1511,50	45,35	14,01		
755	&1504-1011-1 варіант 2	Вимикач автоматичний 40А, 3р, С60N	шт	3	1196,34	1151,14	34,53	10,67	3%	
					3589,02	3453,42	103,59	32,01		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1196,34	1151,14	34,53	10,67		
					3589,02	3453,42	103,59	32,01		
756	&1504-1011-1-23 варіант 3	Акумуляторна батарея 12В 7А/г	шт	3	1619,02	1557,84	46,74	14,44	3%	
					4857,06	4673,52	140,22	43,32		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1619,02	1557,84	46,74	14,44		
					4857,06	4673,52	140,22	43,32		
757	&1504-1271-1-1К варіант 2	Блок живлення БЖ-1215	шт	2	3942,99	3794,00	113,82	35,17	3%	
					7885,98	7588,00	227,64	70,34		
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3942,99	3794,00	113,82	35,17		
					7885,98	7588,00	227,64	70,34		
758	+1504-2004 варіант 13	Корпус розподільного щита навісного виконання, металевий, на 24 модулі, з замком, 0,4кВ, до 100А, IP54, У2 ЩРн-24з-074 У2	шт	3	2670,92	2570,00	77,10	23,82	3%	
					8012,76	7710,00	231,30	71,46		

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	2670,92 8012,76	2570,00 7710,00	77,10 231,30	23,82 71,46	
759	+1504-2004 варіант 15	Автоматичний вимикач 100А, 3р, C120N	шт	1	4666,32 4666,32	4490,00 4490,00	134,70 134,70	41,62 41,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4666,32 4666,32	4490,00 4490,00	134,70 134,70	41,62 41,62	
760	+1504-2004 варіант 17	Диференційний автоматичний вимикач 16А, 2р, 30мА DPN N Vigi	шт	7	988,16 6917,12	950,83 6655,81	28,52 199,64	8,81 61,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	7	988,16 6917,12	950,83 6655,81	28,52 199,64	8,81 61,67	
761	+1504-2004 варіант 21	Контактор в оболонці, 40А, 0,4кВ, IP65 в комплекті з тепловим реле РТ-3359 48-65А ПМК-65	шт	1	3982,45 3982,45	3831,97 3831,97	114,96 114,96	35,52 35,52	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3982,45 3982,45	3831,97 3831,97	114,96 114,96	35,52 35,52	
762	+1504-2004 варіант 22	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1309 2,5-4А ПМК-09	шт	1	3095,99 3095,99	2979,00 2979,00	89,37 89,37	27,62 27,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3095,99 3095,99	2979,00 2979,00	89,37 89,37	27,62 27,62	
763	+1504-2004 варіант 23	Автоматичний вимикач 100А, 4р, C120N	шт	1	7438,37 7438,37	7157,30 7157,30	214,72 214,72	66,35 66,35	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	7438,37 7438,37	7157,30 7157,30	214,72 214,72	66,35 66,35	
764	+1504-2004 варіант 24	Контактор в оболонці, 9А, 0,4кВ, IP54 в комплекті з тепловим реле РТ-1306 1,0-1,7А ПМК-09	шт	1	2702,1 2702,10	2600,00 2600,00	78,00 78,00	24,10 24,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2702,1 2702,10	2600,00 2600,00	78,00 78,00	24,10 24,10	
765	&1504-19122-1	Тепловий насос "повітря-вода" EVIPOWER CH-HP42UMNM (16,7 кВт, 25,8А) CH-HP42 Cooper&Hunter	шт	1	406874,21 406874,21	391500,00 391500,00	11745,00 11745,00	3629,21 3629,21	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	406874,21 406874,21	391500,00 391500,00	11745,00 11745,00	3629,21 3629,21	
766	&1507-3034-1-4Ш	Незалежний розчіплювач, 220В MX	шт	2	1782,97 3565,94	1715,60 3431,20	51,47 102,94	15,90 31,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1782,97 3565,94	1715,60 3431,20	51,47 102,94	15,90 31,80	
767	&1517-1001-859 варіант 1	Комутатор мережевий TP LINK TL SG1016D	шт	1	2804,99 2804,99	2699,00 2699,00	80,97 80,97	25,02 25,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2804,99 2804,99	2699,00 2699,00	80,97 80,97	25,02 25,02	
768	&*1601-2153-1	Урна для сміття	шт	10	675,53 6755,30	650,00 6500,00	19,50 195,00	6,03 60,30	3%

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	10	675,53 6755,30	650,00 6500,00	19,50 195,00	6,03 60,30	
769	&1602-10947-1-2Г варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4	302,43 1209,72	291,00 1164,00	8,73 34,92	2,70 10,80	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	302,43 1209,72	291,00 1164,00	8,73 34,92	2,70 10,80	
770	+1602-30066 варіант 3	Сигналізатор газу Варта 2-03А	шт	1	3105,34 3105,34	2988,00 2988,00	89,64 89,64	27,70 27,70	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	3105,34 3105,34	2988,00 2988,00	89,64 89,64	27,70 27,70	
771	+1602-30066 варіант 4	Сповіщувач світло-звуковий ОПОК-4-1	шт	2	1260,12 2520,24	1212,50 2425,00	36,38 72,76	11,24 22,48	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	1260,12 2520,24	1212,50 2425,00	36,38 72,76	11,24 22,48	
772	+1602-30066 варіант 5	Сповіщувач пожежний тепловий СПТ Тірас Ех	шт	3	272,29 816,87	262,00 786,00	7,86 23,58	2,43 7,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	272,29 816,87	262,00 786,00	7,86 23,58	2,43 7,29	
773	+1602-30066 варіант 6	Пристрій аварійної зупинки ПАЗ	шт	1	752,43 752,43	724,00 724,00	21,72 21,72	6,71 6,71	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	752,43 752,43	724,00 724,00	21,72 21,72	6,71 6,71	
774	+1602-30066 варіант 7	Піростікер АСТ 45	шт	1	1974,6 1974,60	1899,99 1899,99	57,00 57,00	17,61 17,61	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1974,6 1974,60	1899,99 1899,99	57,00 57,00	17,61 17,61	
775	+1701-2020 варіант 1	Пристрій світло - звуковий сигнальний ОСЗ "Джміль"	шт	1	1229,31 1229,31	1182,85 1182,85	35,49 35,49	10,97 10,97	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	1229,31 1229,31	1182,85 1182,85	35,49 35,49	10,97 10,97	
776	+1701-2020 варіант 4	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	3	1169,18 3507,54	1125,00 3375,00	33,75 101,25	10,43 31,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	1169,18 3507,54	1125,00 3375,00	33,75 101,25	10,43 31,29	
777	+1701-2020 варіант 6	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-1 "Порошок.Не входити"	шт	1	947,81 947,81	912,00 912,00	27,36 27,36	8,45 8,45	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	947,81 947,81	912,00 912,00	27,36 27,36	8,45 8,45	
778	+1701-2020 варіант 7	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ 3-6 Ех "Порошок.Виходь"	шт	1	985,23 985,23	948,00 948,00	28,44 28,44	8,79 8,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	985,23 985,23	948,00 948,00	28,44 28,44	8,79 8,79	
779	+1701-2020 варіант 8	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК-1-8	шт	1	190,19 190,19	183,00 183,00	5,49 5,49	1,70 1,70	3%

		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	190,19 190,19	183,00 183,00	5,49 5,49	1,70 1,70	
780	+1701-2020 варіант 10	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 ВОХ ТОВ «Тірас-12"	шт	1	960,29 960,29	924,00 924,00	27,72 27,72	8,57 8,57	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	960,29 960,29	924,00 924,00	27,72 27,72	8,57 8,57	
781	+1701-2020 варіант 11	Антена зовнішня Антена А6 SMA 15	шт	1	2535,82 2535,82	2440,00 2440,00	73,20 73,20	22,62 22,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	2535,82 2535,82	2440,00 2440,00	73,20 73,20	22,62 22,62	
782	+1701-2020 варіант 12	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-2 "ПОЖЕЖА"	шт	2	947,81 1895,62	912,00 1824,00	27,36 54,72	8,45 16,90	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	947,81 1895,62	912,00 1824,00	27,36 54,72	8,45 16,90	
783	+1701-2020 варіант 13	Модуль порошкового пожежогасіння Спрут-6П	шт	1	6818,65 6818,65	6561,00 6561,00	196,83 196,83	60,82 60,82	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6818,65 6818,65	6561,00 6561,00	196,83 196,83	60,82 60,82	
784	+1704-10001 варіант 2	Прилад прийомо-контрольний охоронно - пожежний ППКП «Тірас-8п"	шт	1	8246,61 8246,61	7935,00 7935,00	238,05 238,05	73,56 73,56	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	8246,61 8246,61	7935,00 7935,00	238,05 238,05	73,56 73,56	
785	+1704-10001 варіант 3	Пристрій управління і затримки Тірас-1	шт	1	6617,03 6617,03	6367,00 6367,00	191,01 191,01	59,02 59,02	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6617,03 6617,03	6367,00 6367,00	191,01 191,01	59,02 59,02	
786	+1704-10001 варіант 4	Пристрій ручного запуску ПРЗ	шт	1	649,54 649,54	625,00 625,00	18,75 18,75	5,79 5,79	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	649,54 649,54	625,00 625,00	18,75 18,75	5,79 5,79	
787	+1704-10001 варіант 5	Модуль цифрового автодозвону МЦА-GSM	шт	1	4308,81 4308,81	4146,00 4146,00	124,38 124,38	38,43 38,43	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4308,81 4308,81	4146,00 4146,00	124,38 124,38	38,43 38,43	
788	&1704-50081-3	Клапан зворотний КЗП 600х500 мм	шт	4	3764,24 15056,96	3622,00 14488,00	108,66 434,64	33,58 134,32	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	3764,24 15056,96	3622,00 14488,00	108,66 434,64	33,58 134,32	
789	&1808-1001-5	Насос циркуляційний WILO TOP-S 40/10F	шт	1	38610,96 38610,96	37152,00 37152,00	1114,56 1114,56	344,40 344,40	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	38610,96 38610,96	37152,00 37152,00	1114,56 1114,56	344,40 344,40	
790	&1808-1001-6	Насосная группа 1" без змішувача в кожусі під насосбазою 180мм НГ - 51	шт	2	8698,69 17397,38	8370,00 16740,00	251,10 502,20	77,59 155,18	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8698,69 17397,38	8370,00 16740,00	251,10 502,20	77,59 155,18	

791	&1808-1001-7	Циркуляционный насос Grundfos UPS 32/7 180мм	шт	2	8917,35	8580,40	257,41	79,54	3%
					17834,70	17160,80	514,82	159,08	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	8917,35	8580,40	257,41	79,54	
					17834,70	17160,80	514,82	159,08	
792	&1808-6042-1 варіант 1	Клапан жалюзійний прямокутний 600х300	шт	2	3663,43	3525,00	105,75	32,68	3%
					7326,86	7050,00	211,50	65,36	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3663,43	3525,00	105,75	32,68	
					7326,86	7050,00	211,50	65,36	
793	&2203-3072-52 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД -3	шт	22	358,55	345,00	10,35	3,20	3%
					7888,10	7590,00	227,70	70,40	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	22	358,55	345,00	10,35	3,20	
					7888,10	7590,00	227,70	70,40	
794	&2203-3072-52 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий СПД -2 Tipac Ex	шт	3	287,25	276,40	8,29	2,56	3%
					861,75	829,20	24,87	7,68	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	287,25	276,40	8,29	2,56	
					861,75	829,20	24,87	7,68	
795	&2308-1003-4 варіант 1	Вентилятор радіальний ВР-287-46.1-4.5,5 кВт /1500 об/хв	шт	2	24872,85	23933,00	717,99	221,86	3%
					49745,70	47866,00	1435,98	443,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	24872,85	23933,00	717,99	221,86	
					49745,70	47866,00	1435,98	443,72	
796	&2308-1087-13	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 100	шт	2	5933,19	5709,00	171,27	52,92	3%
					11866,38	11418,00	342,54	105,84	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	5933,19	5709,00	171,27	52,92	
					11866,38	11418,00	342,54	105,84	
797	&2308-1087-19	Вентилятор канальний Вентс ВКПФ 4Д 600х350	шт	2	41805,68	40226,00	1206,78	372,90	3%
					83611,36	80452,00	2413,56	745,80	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	41805,68	40226,00	1206,78	372,90	
					83611,36	80452,00	2413,56	745,80	
798	&2308-1087-20	Вентилятор канальний ВЕНТС ВКМ 250	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	3%
					9268,21	8918,00	267,54	82,67	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	9268,21	8918,00	267,54	82,67	
					9268,21	8918,00	267,54	82,67	
799	&2308-1087-21	Вентилятор канальний ВКМ 125 ВЕНТС	шт	1	6117,14	5886,00	176,58	54,56	3%
					6117,14	5886,00	176,58	54,56	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	6117,14	5886,00	176,58	54,56	
					6117,14	5886,00	176,58	54,56	
800	&2308-1087-22	Вентилятор осьовий ВО-12-300-5 "Інтеркондиціонер"	шт	3	8268,43	7956,00	238,68	73,75	3%
					24805,29	23868,00	716,04	221,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	8268,43	7956,00	238,68	73,75	
					24805,29	23868,00	716,04	221,25	
801	&2308-5001-2 варіант 1	Калорифер електричний НК 600х350-24,0-3 У (з управлінням)	шт	1	28654,75	27572,00	827,16	255,59	3%
					28654,75	27572,00	827,16	255,59	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	28654,75	27572,00	827,16	255,59	
					28654,75	27572,00	827,16	255,59	

302	&*2402-3001-1	Вогнегасник ВВК-2 (сертифікований в Україні)	шт	5	997,7	960,00	28,80	8,90	3%
					4988,50	4800,00	144,00	44,50	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	997,7	960,00	28,80	8,90	
					4988,50	4800,00	144,00	44,50	
803	&*2402-3001-1 варіант 1	Вогнегасник ВП-5 (сертифікований в Україні)	шт	1	821,02	790,00	23,70	7,32	3%
					821,02	790,00	23,70	7,32	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	821,02	790,00	23,70	7,32	
					821,02	790,00	23,70	7,32	
804	&2406-14028-5	Пандус для заїзду Днепровес 1500х500 мм	шт	3	5185,96	4990,00	149,70	46,26	3%
					15557,88	14970,00	449,10	138,78	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	3	5185,96	4990,00	149,70	46,26	
					15557,88	14970,00	449,10	138,78	
805	&*2407-1403-4-1	Піддон з водою для дезактивації взуття 1000х700х250	шт	1	4751,54	4572,00	137,16	42,38	3%
					4751,54	4572,00	137,16	42,38	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	4751,54	4572,00	137,16	42,38	
					4751,54	4572,00	137,16	42,38	
806	&15062-6048-2	Бак-накопичувач під тепловий насос "KUYDYCH" 500л.в посиленій ізоляції, підключення ф2" "KUYDYCH	шт	1	23853,33	22952,00	688,56	212,77	3%
					23853,33	22952,00	688,56	212,77	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	23853,33	22952,00	688,56	212,77	
					23853,33	22952,00	688,56	212,77	
807	&15062-6048-3	Розширювальний бак Aquasystem VRV 100 л д/опалення(вертик.) 1" VRV 100	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	3%
					4561,36	4389,00	131,67	40,69	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	4561,36	4389,00	131,67	40,69	
					4561,36	4389,00	131,67	40,69	
808	&*290220-3208-1	Шафа для зберігання брудного одягу 400х400х2000 (Н)	шт	15	2796,68	2691,00	80,73	24,95	3%
					41950,20	40365,00	1210,95	374,25	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	15	2796,68	2691,00	80,73	24,95	
					41950,20	40365,00	1210,95	374,25	
809	&290518-4149-1-1 варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду-25 HW-25N-20	шт	2	3077,28	2961,00	88,83	27,45	3%
					6154,56	5922,00	177,66	54,90	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	3077,28	2961,00	88,83	27,45	
					6154,56	5922,00	177,66	54,90	
810	&550101-144-3	Лава 1800х400х430 (Н)	шт	4	1702,32	1638,00	49,14	15,18	3%
					6809,28	6552,00	196,56	60,72	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	4	1702,32	1638,00	49,14	15,18	
					6809,28	6552,00	196,56	60,72	
811	&*560103-21-1	Парта шкільна подвійна 1200х500х700 (Н)	шт	89	1938,24	1865,00	55,95	17,29	3%
					172503,36	165985,00	4979,55	1538,81	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	89	1938,24	1865,00	55,95	17,29	
					172503,36	165985,00	4979,55	1538,81	
812	&*560103-21-1 варіант 1	Парта шкільна подвійна 1200х500х640 (Н)	шт	25	1742,86	1677,00	50,31	15,55	3%
					43571,50	41925,00	1257,75	388,75	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	25	1742,86	1677,00	50,31	15,55	
					43571,50	41925,00	1257,75	388,75	

313	&*560110-14-1	Стілець, висота сидіння 300 мм (для 1-2 класів)	шт	50	975,87 48793,50	939,00 46950,00	28,17 1408,50	8,70 435,00	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	50	975,87 48793,50	939,00 46950,00	28,17 1408,50	8,70 435,00	
814	&*560110-14-2	Стілець, висота сидіння 420 мм (для 5-11 класів)	шт	178	1129,69 201084,82	1087,00 193486,00	32,61 5804,58	10,08 1794,24	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	178	1129,69 201084,82	1087,00 193486,00	32,61 5804,58	10,08 1794,24	
815	&*560110-14-3	Стілець, висота сидіння 485 мм (для дорослих)	шт	37	1231,53 45566,61	1185,00 43845,00	35,55 1315,35	10,98 406,26	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	37	1231,53 45566,61	1185,00 43845,00	35,55 1315,35	10,98 406,26	
816	+*560110-50 варіант 2	Стіл харчовий 1100х600х850(h)	шт	1	6254,47 6254,47	6030,00 6030,00	171,20 171,20	53,27 53,27	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	6254,47 6254,47	6030,00 6030,00	171,20 171,20	53,27 53,27	
817	+560110-55 варіант 1	Бак-запасу питної води 1000л. в к-ті з краном	шт	1	16485,63 16485,63	15970,00 15970,00	479,10 479,10	36,53 36,53	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	16485,63 16485,63	15970,00 15970,00	479,10 479,10	36,53 36,53	
818	+*560110-69 варіант 2	Шафа для медикаментів 900х400х1800(h) ШМ4.121	шт	1	24357,51 24357,51	23484,00 23484,00	704,52 704,52	168,99 168,99	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	24357,51 24357,51	23484,00 23484,00	704,52 704,52	168,99 168,99	
819	+*560110-170 варіант 2	Шафа для зберігання продуктів харчування 1000х600х1800(h)	шт	5	31090,84 155454,20	30114,00 150570,00	903,42 4517,10	73,42 367,10	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	5	31090,84 155454,20	30114,00 150570,00	903,42 4517,10	73,42 367,10	
820	+*560110-222 варіант 1	Шафа для зберігання одягу 1600х600х1800(h)	шт	1	12460,02 12460,02	12045,00 12045,00	361,35 361,35	53,67 53,67	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	1	12460,02 12460,02	12045,00 12045,00	361,35 361,35	53,67 53,67	
821	&*560110-222-1-1С	Ліжко дитяче триярусне 1550х650х1850 (Н)	шт	17	9010,47 153177,99	8670,00 147390,00	260,10 4421,70	80,37 1366,29	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	17	9010,47 153177,99	8670,00 147390,00	260,10 4421,70	80,37 1366,29	
822	&*560110-233-1	Тумба для бутлів 965х600х980 (Н) 03-11.221	шт	2	15557,87 31115,74	14970,00 29940,00	449,10 898,20	138,77 277,54	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	шт	2	15557,87 31115,74	14970,00 29940,00	449,10 898,20	138,77 277,54	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**1893525,66**	**1823187,79**	**54685,90**	**15651,97**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**953606,28**	**918677,00**	**27550,61**	**7378,67**	
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	**грн.**		**939919,38**	**904510,79**	**27135,29**	**8273,30**	

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.pdf-xchange.com

		в тому числі витрати підрядника на устаткування, що не монтується	грн.		953606,28	918677,00	27550,61	7378,67
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин						
		Електроенергія	кВт-год	6915,037				
		Стиснене повітря	м3	2305,8				
		Мастильні матеріали	кг	169,475				
		Гідравлічна рідина	кг	25,699				
		Дрова	м3	1,694				
		Бензин	л	737,971				
		Дизельне паливо	л	2097,342				

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "16 січня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав Кошторисник_____Люшин В. М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Кавун Р. С.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ПОГОДЖЕНО: