

01

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська область (коригування)
1111

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Капітальний ремонт паркану
Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості" КМР

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 513,876 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 184,989 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ7-53-8 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення екранів огорожі площею до 10 м2	100шт	0,8	<u>19995,85</u> 11418,12	<u>8577,73</u> 3217,85	15997	9134	<u>6863</u> 2574	<u>102,5150</u> 26,9041	<u>82,01</u> 21,52
2	КБ27-51-2 к дем.=0,7, прим.	(Демонтаж) Установлення стовпчиків	10стовп.	8,3	<u>1741,13</u> 745,22	<u>995,91</u> 334,36	14451	6185	<u>8266</u> 2775	<u>7,0350</u> 2,2386	<u>58,39</u> 18,58
3	КР18-76-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування хвіртки із готових глухих полотен висотою до 2,0 м при встановлених стовпах	100м2	0,02	<u>6488,95</u> 6488,95	- -	130	130	- -	<u>61,2570</u> -	<u>1,23</u> -
4	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	2,49	<u>2992,93</u> 921,59	<u>2071,34</u> 765,60	7452	2295	<u>5157</u> 1906	<u>8,7000</u> 6,5276	<u>21,66</u> 16,25
5	КР18-49-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	1,16	<u>11378,22</u> 11198,86	<u>179,36</u> 68,06	13199	12991	<u>208</u> 79	<u>95,8560</u> 0,5215	<u>111,19</u> 0,60
6	КР18-1-3	Розбирання щибених покриттів та основ	100м3	0,0752	<u>8387,10</u> 2500,50	<u>5886,60</u> 1276,13	631	188	<u>443</u> 96	<u>25,9200</u> 8,6041	<u>1,95</u> 0,65

01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,02507	<u>29471,59</u> 29471,59	-	739	739	-	<u>305,5000</u>	<u>7,66</u>
8	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,131	<u>3522,86</u> 319,32	<u>3203,54</u> 1084,84	461	42	<u>419</u> 142	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,43</u> 1,12
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10	<u>157,25</u> 157,25	-	1573	1573	-	<u>1,6300</u>	<u>16,30</u>
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	23,1	<u>145,88</u> -	<u>145,88</u> 21,30	3370	-	<u>3370</u> 492	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 3,72
		Разом прямі витрати по розділу 1					58003	33277	<u>24726</u> 8064		<u>300,82</u> 62,44
		Разом будівельні роботи, грн.					58003				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					41341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8251				
		Всього будівельні роботи, грн.					80669				

		Всього по розділу 1					80669				
		Розділ 2. Встановлення огорожі									
11	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,28	<u>52807,68</u> 52807,68	-	14786	14786	-	<u>547,4000</u>	<u>153,27</u>
12	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,11	<u>16727,90</u> 16727,90	-	1840	1840	-	<u>173,4000</u>	<u>19,07</u>
13	КБ9-72-1	Стовпчики Ст-1 (7шт) <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	1т	0,30058	<u>25375,68</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	7627	5234	<u>1588</u> 480	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>43,76</u> 3,25
14	& С1-111-16-1 варіант 1	Труба сталева профільна 80x80x7	т	0,2781	<u>55860,05</u> -	-	15535	-	-	-	-
15	& С1-111-16-6-1	Труба сталева профільна 40x40x4	т	0,0249	<u>56092,61</u> -	-	1397	-	-	-	-
16	& С111-965-9-1 варіант 1	Технічна пластина 200x200x3 Стовпчики Ст-2 (8шт)	т	0,0069	<u>110022,06</u> -	-	759	-	-	-	-

01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,15592	<u>25397,01</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	3960	2715	<u>824</u> 249	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>22,70</u> 1,68
18	& С1-111-16-3 варіант 1	Труба сталевая профільна 50x50x5	т	0,1389	<u>56510,81</u>	-	7849	-	-	-	-
19	& С1-111-16-7	Труба сталевая профільна 40x20x3	т	0,02	<u>56612,81</u>	-	1132	-	-	-	-
20	& С111-965-9-2	Технічна пластина 100x100x3	т	0,002	<u>110022,06</u>	-	220	-	-	-	-
21	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,60544	<u>25357,68</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	15353	10543	<u>3199</u> 966	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>88,15</u> 6,54
22	& С1-111-16-3 варіант 1	Труба сталевая профільна 50x50x5	т	0,613	<u>56510,81</u>	-	34641	-	-	-	-
23	& С1-111-16-11	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,0091	<u>59698,31</u>	-	543	-	-	-	-
24	& С111-965-9-3	Технічна пластина 50x50x3	т	0,0027	<u>110022,06</u>	-	297	-	-	-	-
25	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,0847	<u>25331,72</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	2146	1475	<u>448</u> 135	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,33</u> 0,92
26	& С1-111-16-1 варіант 1	Труба сталевая профільна 80x80x7	т	0,0795	<u>55860,05</u>	-	4441	-	-	-	-
27	& С1-111-16-6-1	Труба сталевая профільна 40x40x4	т	0,0035	<u>56092,61</u>	-	196	-	-	-	-
28	& С1-111-16-7	Труба сталевая профільна 40x20x3	т	0,0025	<u>56612,81</u>	-	142	-	-	-	-
29	& С111-965-9-1 варіант 1	Технічна пластина 200x200x3	т	0,002	<u>110022,06</u>	-	220	-	-	-	-
30	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,03932	<u>25225,12</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	992	685	<u>208</u> 63	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>5,72</u> 0,42
31	& С1-111-16-3 варіант 1	Труба сталевая профільна 50x50x5	т	0,0368	<u>56510,81</u>	-	2080	-	-	-	-
32	& С1-111-16-7	Труба сталевая профільна 40x20x3	т	0,0025	<u>56612,81</u>	-	142	-	-	-	-
33	& С1-111-16-11	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,0008	<u>59698,31</u>	-	48	-	-	-	-

01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& С111-965-9-2	Технічна пластина 100x100x3	т	0,0005	<u>110022,06</u>	-	55	-	-	-	-
		Стовпчики Ст3а (11шт)			-	-			-	-	-
35	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,16236	<u>25367,69</u>	<u>5283,55</u>	4119	2827	<u>858</u>	<u>145,6000</u>	<u>23,64</u>
					17413,76	1596,11			259	10,8062	1,75
36	& С1-111-16-3	Труба сталевая профільна 50x50x5	т	0,1646	<u>56510,81</u>	-	9302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
37	& С1-111-16-11	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,0023	<u>59698,31</u>	-	137	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& С111-965-9-3	Технічна пластина 50x50x3	т	0,0007	<u>110022,06</u>	-	77	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КБ27-51-2 прим.	Установлення напрямних стовпчиків	10стовп.	7,4	<u>4100,75</u>	<u>1422,73</u>	30346	7878	<u>10528</u>	<u>10,0500</u>	<u>74,37</u>
		Габіони (14шт)			1064,60	477,65			3535	3,1980	23,67
40	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,07	<u>52807,68</u>	-	3697	3697	-	<u>547,4000</u>	<u>38,32</u>
					52807,68	-			-	-	-
41	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,038	<u>16727,90</u>	-	636	636	-	<u>173,4000</u>	<u>6,59</u>
					16727,90	-			-	-	-
42	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під габіони	100 м3	0,0322	<u>480369,78</u>	<u>54684,40</u>	15468	2220	<u>1761</u>	<u>657,0000</u>	<u>21,16</u>
					68952,15	16682,05			537	108,5551	3,50
43	ДБ4-18-1	Виготовлення габіонних ящиків з дроту діаметром 3 мм за розмірами до 1 м x 1 м x 0,25 м	1 ящ.	14	<u>794,84</u>	-	11128	3127	-	<u>1,9800</u>	<u>27,72</u>
					223,36	-			-	-	-
44	ДБ4-19-1	Встановлення габіонних ящиків з розмірами до 1 м x 1 м x 0,25 м з завантаженням каменем	1 м3	3,36	<u>549,82</u>	-	1847	1744	-	<u>4,8400</u>	<u>16,26</u>
					519,19	-			-	-	-
45	С1421-9474	Щебінь із природного каменю, фракція 60 мм	м3	3,86	<u>1226,06</u>	-	4733	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
46	КБ9-72-1	Решітка огорожі звичайна (59 шт) Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,6396	<u>25370,08</u>	<u>5283,55</u>	16227	11138	<u>3379</u>	<u>145,6000</u>	<u>93,13</u>
					17413,76	1596,11			1021	10,8062	6,91
47	& С1-111-16-11	Труба сталевая профільна 40x20x3	т	0,3118	<u>59698,31</u>	-	18614	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
48	& С1-111-16-10	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,3483	<u>60703,01</u>	-	21143	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,6396	<u>18035,31</u>	<u>4275,84</u>	11535	7607	<u>2735</u>	<u>88,7100</u>	<u>56,74</u>
		Решітка огорожі з поличкою (8 шт)			11893,35	808,92			517	5,3174	3,40

01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,4144	<u>25358,25</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	10508	7216	<u>2190</u> 661	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>60,34</u> 4,48
51	& С1-111-16-6-1	Труба сталевая профільна 40x40x4	т	0,2568	<u>56092,61</u>	-	14405	-	-	-	-
52	& С111-1081-2-2 варіант 1	Прокат гарячекатаний, товщина 4 мм	т	0,1709	<u>34572,40</u>	-	5908	-	-	-	-
53	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Ворота (1шт)	1m	0,4144	<u>18030,09</u> 11893,35	<u>4275,84</u> 808,92	7472	4929	<u>1772</u> 335	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>36,76</u> 2,20
54	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,0891	<u>25340,30</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	2258	1552	<u>471</u> 142	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>12,97</u> 0,96
55	& С1-111-16-6-1 варіант 1	Труба сталевая профільна 20x40x3	т	0,0675	<u>56092,61</u>	-	3786	-	-	-	-
56	& С1-111-16-11 варіант 3	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,0245	<u>59647,31</u>	-	1461	-	-	-	-
57	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Ворота2 (2шт)	1m	0,0891	<u>38329,95</u> 11893,35	<u>4275,84</u> 808,92	3415	1060	<u>381</u> 72	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>7,90</u> 0,47
58	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,1254	<u>25364,64</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	3181	2184	<u>663</u> 200	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>18,26</u> 1,36
59	& С1-111-16-6-1	Труба сталевая профільна 40x40x4	т	0,1073	<u>56092,61</u>	-	6019	-	-	-	-
60	& С1-111-16-11	Труба сталевая профільна 20x10x2	т	0,0222	<u>59698,31</u>	-	1325	-	-	-	-
61	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т Хвіртка (3шт)	1m	0,1254	<u>46937,04</u> 11893,35	<u>4275,84</u> 808,92	5886	1491	<u>536</u> 101	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>11,12</u> 0,67
62	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1m	0,10572	<u>25391,06</u> 17413,76	<u>5283,55</u> 1596,11	2684	1841	<u>559</u> 169	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>15,39</u> 1,14
63	& С1-111-16-6-1	Труба сталевая профільна 40x40x4	т	0,0905	<u>56092,61</u>	-	5076	-	-	-	-
64	& С1-111-16-11 варіант 1	Труба сталевая профільна 20x20x2	т	0,0186	<u>59647,31</u>	-	1109	-	-	-	-
65	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1m	0,07048	<u>43730,45</u> 11893,35	<u>4275,84</u> 808,92	3082	838	<u>301</u> 57	<u>88,7100</u> 5,3174	<u>6,25</u> 0,37
66	КБ13-17-5 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою	100м2	1,3	<u>2888,74</u> 743,15	<u>61,18</u> 7,93	3755	966	<u>80</u> 10	<u>5,5430</u> 0,0668	<u>7,21</u> 0,09

01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ13-26-6 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю	100м2	1,3	<u>16557,74</u> 543,27	<u>42,37</u> 7,20	21525	706	<u>55</u> 9	<u>4,1630</u> 0,0605	<u>5,41</u> 0,08
		Разом прямі витрати по розділу 2					368265	100935	<u>32536</u> 9518		<u>884,54</u> 63,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					368265 234794 110453 59387 115,10 21333 427652				
		Всього по розділу 2					427652				
		Розділ 3. Інші роботи									
68	КР18-79-4	Очищення ділянки під озеленення від сміття	100м2	2,6	<u>681,08</u> 681,08	-	1771	1771	-	<u>7,0600</u>	<u>18,36</u>
69	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,056	<u>157,25</u> 157,25	-	1110	1110	-	<u>1,6300</u>	<u>11,50</u>
70	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	7,056	<u>145,88</u> -	<u>145,88</u> 21,30	1029	-	<u>1029</u> 150	-	<u>-</u> 1,14
		Разом прямі витрати по розділу 3					3910	2881	<u>1029</u> 150		<u>29,86</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3910 3031 1645 3,14 580 5555				
		Всього по розділу 3					5555				
		Разом прямі витрати по кошторису					430178	137093	<u>58291</u> 17732		<u>1215,22</u> 127,44


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					430178 234794 154825 83698 162,77 30164 513876				
		----- Всього по кошторису					513876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1505,43 184989				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська область (коригування)
1111

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на благоустрій (мощення)
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 401,773 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71797 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 85,613 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Розділ 1. Демонтажні роботи										
1	КБ27-65-3 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,15415	<u>67360,78</u> 65538,27	<u>1822,51</u> 409,13	10384	10103	<u>281</u> 63	<u>567,4800</u> 2,8342	<u>87,48</u> 0,44	
2	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,15	<u>11302,45</u> 9841,87	<u>1460,58</u> 494,61	1695	1476	<u>219</u> 74	<u>102,0200</u> 3,9000	<u>15,30</u> 0,59	
		Разом прямі витрати по розділу 1					12079	11579	<u>500</u> 137		<u>102,78</u> 1,03	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					12079					
							11716					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6747 13,51 2504 18826				
		----- Всього по розділу 1					18826				
		Розділ 2. Мощення									
3	KP18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	2,032	<u>3458,93</u> 356,94	<u>3101,99</u> 1043,09	7029	725	<u>6304</u> 2120	<u>3,7000</u> 8,2080	<u>7,52</u> 16,68
4	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	76,1	<u>69,54</u> -	<u>69,54</u> 13,10	5292	-	<u>5292</u> 997	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 7,53
5	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,2032	<u>95407,46</u> 2582,32	<u>7560,77</u> 1694,55	19387	525	<u>1536</u> 344	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>5,28</u> 2,31
6	KB27-17-1 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	2,032	<u>24248,04</u> 3017,31	<u>1253,07</u> 428,03	49272	6131	<u>2546</u> 870	<u>28,7500</u> 3,1867	<u>58,42</u> 6,48
7	KB27-17-2 К=2, к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см віднімати від норми 27-17-1 (до товщ. 10 см)	100м2	-2,032	<u>3466,62</u> -	<u>137,01</u> 47,99	-7044	-	<u>-278</u> -98	<u>-</u> 0,3694	<u>-</u> -0,75
8	KB27-14-1 К=1,15	Улаштування основи з гранітного відсіву, обробленого піщано-цементною сумішшю, за товщини шару 18 см	1000м2	0,2272	<u>485054,65</u> 4420,61	<u>16676,45</u> 3980,80	110204	1004	<u>3789</u> 904	<u>43,2630</u> 27,1889	<u>9,83</u> 6,18
9	KB27-14-2 К=13, К=1,15	Улаштування основи з гранітного відсіву, обробленого піщано-цементною сумішшю, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-14-1 до товщ. 5 см	1000м2	-0,2272	<u>337291,35</u> -	<u>2106,51</u> 383,29	-76633	-	<u>-479</u> -87	<u>-</u> 3,1096	<u>-</u> -0,71
10	KB27-65-4 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,075	<u>801798,05</u> 141296,30	<u>15870,45</u> 6501,58	60135	10597	<u>1190</u> 488	<u>1223,4505</u> 58,4698	<u>91,76</u> 4,39
11	KB27-65-3 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,1282	<u>720172,44</u> 94211,26	<u>16561,90</u> 6763,65	92326	12078	<u>2123</u> 867	<u>815,7525</u> 60,8590	<u>104,58</u> 7,80
12	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	156	<u>360,67</u> 137,36	<u>-</u> -	56265	21428	<u>-</u> -	<u>1,3200</u> -	<u>205,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& С1416-868-4	Порєбрик, БР100.20.8	шт	156	212,07	-	33083	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					349316	52488	22023 6405		483,31 49,91
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					349316 274805 58893 33631 67,43 12500 382947				
		----- Всього по розділу 2					382947				
		Разом прямі витрати по кошторису					361395	64067	22523 6542		586,09 50,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					361395 274805 70609 40378 80,94 15004 401773				
		----- Всього по кошторису					401773				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					717,97				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85613				

Склав

Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Назаренко К. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська область (коригування)
1111

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на МАФ
Благоустрій території**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,595 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04916 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,708 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Встановлення МАФ											
1	КР1-19-2	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,03	<u>52807,68</u>	-	1584	1584	-	<u>547,4000</u>	<u>16,42</u>
					52807,68	-			-	-	-
2	КБ6-1-13 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,02	<u>569500,16</u>	<u>59,07</u>	11390	1514	<u>1</u>	<u>687,9070</u>	<u>13,76</u>
					75697,29	17,21			-	0,1439	-
3	КБ6-11-6 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Установлення конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 м	0,22	<u>8264,09</u>	<u>2333,37</u>	1818	1305	<u>513</u>	<u>49,5880</u>	<u>10,91</u>
					5930,72	738,41			162	4,8592	1,07
4	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,01	<u>16727,90</u>	-	167	167	-	<u>173,4000</u>	<u>1,73</u>
					16727,90	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					14959	4570	<u>514</u>		<u>42,82</u>
									162		1,07
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9875 4732 2636 5,27 976 17595				
		----- Всього по розділу 1					17595				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14959 14959 9875 4732 2636 5,27 976 17595	4570	514 162		42,82 1,07
		----- Всього по кошторису					17595				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					49,16 5708				

Склав

Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Назаренко К. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська область (коригування)
1111

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на озеленення
Озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість 17,838 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3,071 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,176	<u>5457,85</u>	<u>109,45</u>	961	659	<u>19</u>	<u>32,8000</u>	<u>5,77</u>
					3744,12	47,11			8	0,4032	0,07
2	& С118-37-2-1ЭХ	Балконна скринька Агро 70 см Антрацит	шт	16	<u>254,96</u>	-	4079	-	-	-	-
3	& С118-37-4-1ЭЦ	Балконний ящик Агро 80см Коричневий	шт	8	<u>244,98</u>	-	1960	-	-	-	-
4	КР18-91-1	Садіння кущів-саджанців у групи	10шт	6	<u>334,14</u>	-	2005	2005	-	<u>3,0000</u>	<u>18,00</u>
					334,14	-			-	-	-
5	& С1429-7-1 варіант 1	Осока охіменська "Мунлайт"	шт	60	<u>76,87</u>	-	4612	-	-	-	-
6	& С1429-112-1-1ЭШ	Субстрат торф'яний Durpeta Профі універсальний 250л	л	228	<u>6,43</u>	-	1466	-	-	-	-
7	& С1423-11194-2	Керамзит Дренаж	л	76	<u>19,34</u>	-	1470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					16553	2664	<u>19</u>		<u>23,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16553		8		0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13870 2672 1285 2,15 399 17838				
		----- Всього по кошторису					17838				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					25,99 3071				

Склав


Свиридчук О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Назаренко К. Ю.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська область (коригування)
1111

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на зовнішнє освітлення
Зовнішнє освітлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 102,549 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 23,548 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>363,48</u> 346,99	<u>16,49</u> 13,92	363	347	<u>16</u> 14	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
2 &	1517-2242-16	Щит навісний в нормальному виконанні, ІР40, розм .100*100(Н)*140мм для встановлення 2-х модульних пристроїв, в комплекті з РЕ- та N-шинками, Viko	шт	1	<u>194,33</u> -	-	194	-	-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>29884,07</u> 24834,47	-	299	248	-	<u>217,5600</u> -	<u>2,18</u> -
4 &	С1-393-5-7-4	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ін = 4А, іС60N-1р, Schneider Electric	шт	1	<u>615,95</u> -	-	616	-	-	-	-
5	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	14	<u>1547,29</u> 358,64	<u>1188,65</u> 295,92	21662	5021	<u>16641</u> 4143	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>45,08</u> 28,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1547-3-4	Світильник вуличний в герметичному виконанні IP65 розм. 20*20*26 мм з LED лампою потужністю 10 Вт, напругою ~220В , РН-0812-1	шт	14	<u>3500,00</u> -	-	49000	-	-	-	-
7	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>3735,09</u> 3735,09	-	37	37	-	<u>35,2600</u>	<u>0,35</u>
8	& C1547-6-2-1ЭТ	Вимикач одно-клавішний в нормальному виконанні для прихованого встановлення 10А, 250В, ЕРН0100121 Asfora	шт	1	<u>178,69</u> -	-	179	-	-	-	-
9	KP1-16-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,084	<u>38387,73</u> 38387,73	-	3225	3225	-	<u>368,9000</u>	<u>30,99</u>
10	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,084	<u>16727,90</u> 16727,90	-	1405	1405	-	<u>173,4000</u>	<u>14,57</u>
11	KБ21-2-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,4	<u>6273,20</u> 5221,85	<u>169,03</u> 29,36	2509	2089	<u>68</u> 12	<u>48,6795</u> 0,2468	<u>19,47</u> 0,10
12	& C113-2127-2-1ЭФ	Труба гофрована двостінна діаметром 25 мм, серія 12, ДКС	м	40,4	<u>18,33</u> -	-	741	-	-	-	-
13	KБ21-14-1 К=1,15; (Н2, Н3, Н4, Н5)	Прокладання лотків	100м	0,2	<u>8632,95</u> 6342,88	<u>1516,46</u> 838,73	1727	1269	<u>303</u> 168	<u>54,2915</u> 6,5157	<u>10,86</u> 1,30
14	& C113-2110-3	Міні-канал 1-но секційний з кришкою, білого кольору, L=2000, розм. 22/1*10, ТМ код 00317, ДКС	м	20	<u>55,17</u> -	-	1103	-	-	-	-
15	KM8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,4	<u>3206,34</u> 2243,14	<u>936,41</u> 318,25	1283	897	<u>375</u> 127	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>7,68</u> 0,92
16	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,62	<u>1790,95</u> 1638,01	<u>25,66</u> 23,26	1110	1016	<u>16</u> 14	<u>15,2700</u> 0,1887	<u>9,47</u> 0,12
17	& C172-1280-2	Кабель з мідними жилами в ізоляції та оболонці ВВГ 3х2,5	м	105	<u>57,38</u> -	-	6025	-	-	-	-
18	KM8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,4	<u>397,22</u> 397,22	-	159	159	-	<u>3,4000</u>	<u>1,36</u>
19	& C1-1-259-12 варіант 1	Стрічка сигнальна поліетиленова синього кольору	м	40	<u>17,86</u> -	-	714	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					92351	15713	<u>17419</u> 4478		<u>144,98</u> 30,99
		Разом устаткування, грн.					194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					8 202				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					92157				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59025				
		всього заробітна плата, грн.					20191				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10190				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3357				
		Всього будівельні роботи, грн.					102347				

		Всього по кошторису					102549				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					194,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					23548				

Склав

Свиридюк О.Б.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Назаренко К. Ю.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт паркану КЗПО " Центр дитячої та юнацької творчості "КМР
за адресою: вул. Незалежності,9, м. Костопіль, Рівненський район, Рівненська
область (коригування)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02
придбання устаткування (МАФ)
Благоустрій території


Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 20,636 тис. грн.


Складений за поточними цінами станом на "23 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 550101-1-26-1 варіант 1	Лавочка садова паркова лоф зі спинкою та підлокітниками коричнева; (маса=0,12)	шт	4	3984,00	15936
2	& 550101-1-25 варіант 1	Урна вулична Artel Masterov У032 ; (маса=0,049)	шт	2	1960,00	3920
		Разом				19856
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				780
		Всього по кошторису				20636

Склав


Свиридюк О.Б.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


Назаренко К. Ю
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]