

"Капітальний ремонт Малинського ліцею №2 Малинської міської ради за адресою: вул. Степана Бандери, 5 м. Малин, Коростенського району, Житомирської області" (коригування)

372/22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Благоустрій
Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1658,748 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,34315 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 251,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "17 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтаж									
		Разом прями витрати по розділу 1					-	-	-		-
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. Озеленення									
1	КР18-97-3	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	7,1	<u>4394,58</u> 4343,28	<u>51,30</u> 14,44	31202	30837	<u>365</u> 103	<u>48,3500</u> 0,1179	<u>343,29</u> 0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	KP1-9-9	Розробка ґрунту екскаваторами з резерву місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	1,065	<u>7045,35</u> 372,79	<u>6669,05</u> 2007,98	7503	397	<u>7103</u> 2138	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>4,42</u> 18,29
3	C311-1 варіант 2	Перевезення непридатного ґрунту з резерву ґрунту до 1 км	т	106,5	<u>13,59</u> -	<u>13,59</u> 5,80	1447	-	<u>1447</u> 618	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 5,11
4	KP18-97-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	14,2	<u>3636,13</u> 908,85	-	51633	12906	-	<u>9,4800</u> -	<u>134,62</u> -
5	KP18-82-6	Підготовка вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3 x 0,3 м в природному ґрунті	10 ям	1,1	<u>1540,34</u> 1540,34	-	1694	1694	-	<u>17,4800</u> -	<u>19,23</u> -
6	KP18-85-2	Садіння дерев та кущів з круглою грудкою землі розміром 0,3x0,3 м вручну	10шт	1,1	<u>1680,15</u> 1186,73	<u>407,39</u> 68,79	1848	1305	<u>448</u> 76	<u>11,1200</u> 0,6110	<u>12,23</u> 0,67
7	C1429-33 варіант 2	Саджанці ялини західної, 5-6 річні	шт	5	<u>3871,62</u> -	-	19358	-	-	-	-
8	C1429-5 варіант 3	Саджанці берези бородавчастої, 5-6 річні	шт	4	<u>5035,23</u> -	-	20141	-	-	-	-
9	C1429-13 варіант 2	Саджанці липи серцеподібної європейської, 5-6 річні	шт	2	<u>9679,58</u> -	-	19359	-	-	-	-
10	KP18-89-6	Підготовка вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи в природному ґрунті	10 ям	2,1	<u>386,85</u> 386,85	-	812	812	-	<u>4,3900</u> -	<u>9,22</u> -
11	KP18-91-1	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5x0,5 м	10шт	2,1	<u>334,16</u> 305,22	-	702	641	-	<u>3,0000</u> -	<u>6,30</u> -
12	C1429-62 варіант 2	Саджанці чагарників туї східної, 3-4річні	шт	9	<u>581,10</u> -	-	5230	-	-	-	-
13	C1429-60 варіант 2	Саджанці чагарників ялівцю козацького, 3-4 річні	шт	12	<u>3388,14</u> -	-	40658	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					201587	48592	<u>9363</u> 2935		<u>529,31</u> 24,91
		Разом будівельні роботи, грн.					201587				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143632				
		всього заробітна плата, грн.					51527				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8407				
		Всього будівельні роботи, грн.					227863				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						227863				
		Розділ 3. Малі архітектурні форми										
14	KM18-126-6	Монтаж стенда пожежного, маса 0,064 т	шт	1	<u>659,41</u> 577,08	<u>82,33</u> 33,62	659	577	<u>82</u> 34	<u>5,6000</u> 0,3150	<u>5,60</u> 0,32	
15	KM18-126-6	Монтаж контейнера для сміття, маса 0,030 т	шт	2	<u>659,41</u> 577,08	<u>82,33</u> 33,62	1319	1154	<u>165</u> 67	<u>5,6000</u> 0,3150	<u>11,20</u> 0,63	
		Разом прямі витрати по розділу 3						1978	1731	<u>247</u> 101		<u>16,80</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						1978				

		Всього по розділу 3						2809				
		Розділ 4. А/бетонне покриття проїздів 590м2										
16	KP18-58-1	Розливання в'язучих матеріалів	1т	0,3894	<u>21767,67</u> -	<u>508,44</u> 124,72	8476	-	<u>198</u> 49	<u>-</u> 1,1077	<u>-</u> 0,43	
17	KP18-43-1	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100м2	5,9	<u>2550,19</u> 663,15	<u>1718,50</u> 507,23	15046	3913	<u>10139</u> 2993	<u>6,0700</u> 3,7562	<u>35,81</u> 22,16	
18	KP18-43-2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до товщ. 5см	100м2	5,9	<u>10,56</u> 4,37	<u>-</u> -	62	26	<u>-</u> -	<u>0,0400</u> -	<u>0,24</u> -	
19	C1421-9837 варіант 2	Суміші асфальтобетонні гарячі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, середньозернисті, тип Б, марка 1	т	71,272	<u>2873,54</u> -	<u>-</u> -	204803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 4						228387	3939	<u>10337</u> 3042		<u>36,05</u> 22,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						228387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					214111 6981 3537 7,04 1192 231924				
		----- Всього по розділу 4					231924				
		Розділ 5. Покриття з гранвідсіву 170м2									
20	KP18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	1,7	<u>1967,30</u> 326,04	<u>1641,26</u> 516,13	3344	554	<u>2790</u> 877	<u>3,7000</u> 4,4380	<u>6,29</u> 7,54
21	KP18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,34	<u>112310,12</u> 2358,98	<u>7414,14</u> 1547,92	38185	802	<u>2521</u> 526	<u>26,0000</u> 11,3877	<u>8,84</u> 3,87
22	KP18-23-5	Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,7	<u>29408,28</u> 550,94	<u>3747,11</u> 970,18	49994	937	<u>6370</u> 1649	<u>5,9600</u> 7,2617	<u>10,13</u> 12,34
23	KP18-23-8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-5, 18-23-6, 18-23-7 до товщ. 10см	100м2	-1,7	<u>7890,56</u> -	<u>130,02</u> 21,96	-13414	-	<u>-221</u> -37	<u>-</u> 0,1950	<u>-</u> -0,33
24	KP18-22-1	Улаштування основ та покриттів з гранітного відсіву оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см	100м2	1,7	<u>36566,05</u> 713,83	<u>2155,28</u> 533,43	62162	1214	<u>3664</u> 907	<u>7,5100</u> 3,9873	<u>12,77</u> 6,78
25	KP18-22-4	На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з гранітного відсіву додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до товщ. 7см	100м2	-1,7	<u>14050,35</u> -	<u>86,68</u> 14,64	-23886	-	<u>-147</u> -25	<u>-</u> 0,1300	<u>-</u> -0,22
		Разом прямі витрати по розділу 5					116385	3507	<u>14977</u> 3897		<u>38,03</u> 29,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					116385 97901 7404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3939 8,17 1382 120324				
		Всього по розділу 5					120324				
		Розділ 6. Бортові камені									
26	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	225	<u>364,73</u> 125,47	-	82064	28231	-	<u>1,3200</u>	<u>297,00</u>
27	& C1416-8684-2-1	Камені бортові (поребрики) БР100.20.8	шт	225	<u>222,33</u>	-	50024	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					132088	28231	-		<u>297,00</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					132088 103857 28231 16247 35,64 6035 148335				
		Всього по розділу 6					148335				
		Розділ 7. Підпірна стінка, огорожа									
28	KБ7-53-11	ПС-1 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,52	<u>31636,76</u> 17699,10	<u>2684,76</u> 1014,83	16451	9204	<u>1396</u> 528	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>89,31</u> 4,69
29	& K589421-1527-2	Плита на огорожу парпетна 450x500	шт	52	<u>138,93</u>	-	7224	-	-	-	-
30	KB6-11-8	Установлення металевих стовпів огорожі з профільної труби понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,1317	<u>14932,86</u> 14148,61	<u>321,68</u> 99,31	1967	1863	<u>42</u> 13	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>18,08</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80x60x2,5 мм 14,53кг)	шт	15	<u>1534,49</u>	-	23017	-	-	-	-
32	КБ6-11-9	Установлення металевий стовпів воріт та фіртки вагою з профільної труби понад 10 кг до 20 кг	1 м	0,02906	<u>10579,72</u> 8342,93	<u>1804,52</u> 557,12	307	242	<u>52</u> 16	<u>80,9600</u> 3,9675	<u>2,35</u> 0,12
33	& C111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80x60x2,5 мм 14,53кг)	шт	2	<u>1534,49</u>	-	3069	-	-	-	-
34	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,315	<u>16477,62</u> 15998,76	<u>407,60</u> 158,99	5190	5040	<u>128</u> 50	<u>159,1600</u> 1,4389	<u>50,14</u> 0,45
35	& C111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	14	<u>5009,51</u>	-	70133	-	-	-	-
36	& C111-1755-1-1-5 варіант 2	Набір кріплення	шт	60	<u>45,14</u>	-	2708	-	-	-	-
37	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>17181,22</u> 11456,84	<u>2452,08</u> 564,37	172	115	<u>25</u> 6	<u>118,3925</u> 5,1667	<u>1,18</u> 0,05
38	& C111-1755-1-1-6 варіант 2	Фіртка 1500x1000мм (в комплекті з замком, петлями) Industry	шт	1	<u>13476,38</u>	-	13476	-	-	-	-
39	КР18-74-7	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м при встановлених стовпах	100м2	0,06	<u>10834,27</u> 10834,27	-	650	650	-	<u>113,0100</u>	<u>6,78</u>
40	& C111-1755-1-1-7 варіант 2	Ворота 1500x4000мм (в комплекті з замком, стопором,петлями)	шт	1	<u>26081,35</u>	-	26081	-	-	-	-
41	КБ7-53-11	ПС-2 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,97	<u>31636,76</u> 17699,10	<u>2684,76</u> 1014,83	30688	17168	<u>2604</u> 984	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>166,60</u> 8,76
42	& K589421-1527-2 варіант 1	Плита на огорожу парпетна 450x500	шт	97	<u>138,93</u>	-	13476	-	-	-	-
43	КБ6-11-8	Установлення металевих стовпів огорожі з профільної труби понад 5 кг до 10 кг	1 м	0,23706	<u>14932,86</u> 14148,61	<u>321,68</u> 99,31	3540	3354	<u>76</u> 24	<u>137,2985</u> 0,7073	<u>32,55</u> 0,17
44	& C111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80x60x2,5 мм 14,53кг)	шт	26	<u>1534,49</u>	-	39897	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,585	<u>16477,62</u> 15998,76	<u>407,60</u> 158,99	9639	9359	<u>238</u> 93	<u>159,1600</u> 1,4389	<u>93,11</u> 0,84
46	& С111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	26	<u>5009,51</u>	-	130247	-	-	-	-
47	& С111-1755-1-1-5 варіант 2	Набір кріплення	шт	104	<u>45,14</u>	-	4695	-	-	-	-
48	КБ7-53-11	ПС-3 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,43	<u>31636,76</u> 17699,10	<u>2684,76</u> 1014,83	13604	7611	<u>1154</u> 436	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>73,85</u> 3,88
49	& К589421-1527-2 варіант 1	Плита на огорожу парпетна 450х500	шт	43	<u>138,93</u>	-	5974	-	-	-	-
50	КБ7-53-11	ПС-4 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,6	<u>31636,76</u> 17699,10	<u>2684,76</u> 1014,83	18982	10619	<u>1611</u> 609	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>103,05</u> 5,42
51	& К589421-1527-2 варіант 1	Плита на огорожу парпетна 450х500	шт	60	<u>138,93</u>	-	8336	-	-	-	-
52	КБ7-53-11	ПС-5 Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,16	<u>31636,76</u> 17699,10	<u>2684,76</u> 1014,83	5062	2832	<u>430</u> 162	<u>171,7525</u> 9,0261	<u>27,48</u> 1,44
53	& К589421-1527-2 варіант 1	Плита на огорожу парпетна 450х500	шт	16	<u>138,93</u>	-	2223	-	-	-	-
54	КР1-19-2	П-1 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>48236,89</u> 48236,89	-	579	579	-	<u>547,4000</u>	<u>6,57</u>
55	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,012	<u>598709,46</u> 62986,59	<u>53241,49</u> 15239,15	7185	756	<u>639</u> 183	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>7,88</u> 1,30
56	КБ6-11-9	Установлення металевий стовпів огорожі вагою з профільної труби понад 10 кг до 20 кг	1 m	0,1353	<u>10579,72</u> 8342,93	<u>1804,52</u> 557,12	1431	1129	<u>244</u> 75	<u>80,9600</u> 3,9675	<u>10,95</u> 0,54
57	& С111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80х60х2,5 мм 14,53кг)	шт	11	<u>1534,49</u>	-	16879	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,225	<u>16477,62</u> 15998,76	<u>407,60</u> 158,99	3707	3600	<u>92</u> 36	<u>159,1600</u> 1,4389	<u>35,81</u> 0,32
59	& С111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	9	<u>5009,51</u>	-	45086	-	-	-	-
60	& С111-1755-1-1-5 варіант 2	Набір кріплення	шт	40	<u>45,14</u>	-	1806	-	-	-	-
61	КР1-19-2	П-2 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,018	<u>48236,89</u> 48236,89	-	868	868	-	<u>547,4000</u>	<u>9,85</u>
62	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,018	<u>598709,46</u> 62986,59	<u>53241,49</u> 15239,15	10777	1134	<u>958</u> 274	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>11,83</u> 1,95
63	КБ6-11-9	Установлення металевий стовпів огорожі, воріт та фіртки вагою з профільної труби понад 10 кг до 20 кг	1 m	0,0738	<u>10579,72</u> 8342,93	<u>1804,52</u> 557,12	781	616	<u>133</u> 41	<u>80,9600</u> 3,9675	<u>5,97</u> 0,29
64	& С111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80х60х2,5 мм 14,53кг)	шт	6	<u>1534,49</u>	-	9207	-	-	-	-
65	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,1125	<u>16477,62</u> 15998,76	<u>407,60</u> 158,99	1854	1800	<u>46</u> 18	<u>159,1600</u> 1,4389	<u>17,91</u> 0,16
66	& С111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	5	<u>5009,51</u>	-	25048	-	-	-	-
67	& С111-1755-1-1-5 варіант 2	Набір кріплення	шт	16	<u>45,14</u>	-	722	-	-	-	-
68	КБ7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02	<u>17181,22</u> 11456,84	<u>2452,08</u> 564,37	344	229	<u>49</u> 11	<u>118,3925</u> 5,1667	<u>2,37</u> 0,10
69	& С111-1755-1-1-6 варіант 2	Фіртка 1500х1000мм (в комплекті з замком, петлями) Industry	шт	2	<u>13476,38</u>	-	26953	-	-	-	-
70	КР1-19-2	П-3 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,027	<u>48236,89</u> 48236,89	-	1302	1302	-	<u>547,4000</u>	<u>14,78</u>
71	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,027	<u>598709,46</u> 62986,59	<u>53241,49</u> 15239,15	16165	1701	<u>1438</u> 411	<u>657,0000</u> 108,5551	<u>17,74</u> 2,93
72	КБ6-11-9	Установлення металевий стовпів огорожі, воріт та фіртки вагою з профільної труби понад 10 кг до 20 кг	1 m	0,0984	<u>10579,72</u> 8342,93	<u>1804,52</u> 557,12	1041	821	<u>178</u> 55	<u>80,9600</u> 3,9675	<u>7,97</u> 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& С111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80х60х2,5 мм 14,53кг)	шт	8	<u>1534,49</u>	-	12276	-	-	-	-
74	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,0675	<u>16477,62</u>	<u>407,60</u>	1112	1080	<u>28</u>	<u>159,1600</u>	<u>10,74</u>
					15998,76	158,99			11	1,4389	0,10
75	& С111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	3	<u>5009,51</u>	-	15029	-	-	-	-
76	& С111-1755-1-1-5 варіант 2	Набір кріплення	шт	24	<u>45,14</u>	-	1083	-	-	-	-
77	КБ7-25-9	Улаштування хвртков без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,01	<u>17181,22</u>	<u>2452,08</u>	172	115	<u>25</u>	<u>118,3925</u>	<u>1,18</u>
					11456,84	564,37			6	5,1667	0,05
78	& С111-1755-1-1-6 варіант 2	Фіртка 1500х1000мм (в комплекті з замком, петлями) Industry	шт	1	<u>13476,38</u>	-	13476	-	-	-	-
79	КР18-74-7	Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м при встановлених стовпах	100м2	0,06	<u>10834,27</u>	-	650	650	-	<u>113,0100</u>	<u>6,78</u>
					10834,27	-			-	-	-
80	& С111-1755-1-1-7 варіант 2	Ворота 1500х4000мм (в комплекті з замком, стопором, петлями)	шт	1	<u>26081,35</u>	-	26081	-	-	-	-
81	КР1-19-2	П-4 Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2	100 м3	0,012	<u>48236,89</u>	-	579	579	-	<u>547,4000</u>	<u>6,57</u>
					48236,89	-			-	-	-
82	КР2-15-1	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3	100 м3	0,012	<u>598709,46</u>	<u>53241,49</u>	7185	756	<u>639</u>	<u>657,0000</u>	<u>7,88</u>
					62986,59	15239,15			183	108,5551	1,30
83	КБ6-11-9	Установлення металевий стовпів огорожі, воріт та фіртки вагою з профільної труби понад 10 кг до 20 кг	1 m	0,08718	<u>10579,72</u>	<u>1804,52</u>	922	727	<u>157</u>	<u>80,9600</u>	<u>7,06</u>
					8342,93	557,12			49	3,9675	0,35
84	& С111-1755-1-1-4 варіант 1	Стовп огорожі довж. 2600мм (80х60х2,5 мм 14,53кг)	шт	6	<u>1534,49</u>	-	9207	-	-	-	-
85	КБ9-35-1	Монтаж панелей огорожі	1m	0,10032	<u>16477,62</u>	<u>407,60</u>	1653	1605	<u>41</u>	<u>159,1600</u>	<u>15,97</u>
					15998,76	158,99			16	1,4389	0,14
86	& С111-1755-1-1-3 варіант 2	Панель огорожі (1500Нх2500 мм вага 45, 45кг)	шт	2	<u>5009,51</u>	-	10019	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	KP1-9-9	Розробка витісненого непридатного ґрунту НАВАНТАЖЕННЯ екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	3,81	<u>7045,35</u> 372,79	<u>6669,05</u> 2007,98	26843	1420	<u>25409</u> 7650	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>15,81</u> 65,42
96	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	628,65	<u>68,40</u> -	<u>68,40</u> 11,96	43000	-	<u>43000</u> 7519	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 62,24
97	KP1-9-9	Розробка витісненого придатного ґрунту НАВАНТАЖЕННЯ екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	100 м3	0,3	<u>7045,35</u> 372,79	<u>6669,05</u> 2007,98	2114	112	<u>2001</u> 602	<u>4,1500</u> 17,1699	<u>1,25</u> 5,15
98	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	49,5	<u>13,59</u> -	<u>13,59</u> 5,80	673	-	<u>673</u> 287	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,38
Разом прямі витрати по розділу 8							72630	1532	<u>71083</u> 16058		<u>17,06</u> 135,19
Разом будівельні роботи, грн.							72630				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15				
всього заробітна плата, грн.							17590				
Загальновиборничі витрати, грн.							9052				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							18,28				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							3093				
Всього будівельні роботи, грн.							81682				
Всього по розділу 8							81682				
Разом прямі витрати по кошторису							1544825	180766	<u>119311</u> 30589		<u>1856,40</u> 251,39
Разом будівельні роботи, грн.							1544825				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1244748				
всього заробітна плата, грн.							211355				
Загальновиборничі витрати, грн.							113923				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							235,36				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							39847				
Всього будівельні роботи, грн.							1658748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						1658748				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						2343,15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						251202				

Склав _____ Мальська Ж.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Пустовіт О.Ф.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]