

Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради Березівського району Одеської області, що знаходиться за адресою: Одеська область, Березівський район, смт.Миколаївка, вул.Шкільна,22 проект

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ВК**

**Споруда цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю Миколаївського ліцею Миколаївської селищної ради
Березівського району**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	346,939 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,81503 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	61,672 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "10 липня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. ВК									
1	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	3731,12	-	1492	1492	-	50,2440	20,1
					3731,12	-			-	-	-
2	& C130-901-2	Унітази	шт	4	3594,04	-	14376	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C130-144-1 варіант 1	Гофра для підключення унітаза	шт	4	<u>306,90</u> -	- -	1228	-	- -	- -	- -
4	& C130-887-1 варіант 1	Шланг	шт	4	<u>256,00</u> -	- -	1024	-	- -	- -	- -
5	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6	<u>3314,61</u> 3314,61	- -	1989	1989	- -	<u>44,1360</u> -	<u>26,48</u> -
6	C130-644 варіант 1	Умивальники	комплект	6	<u>2160,33</u> -	- -	12962	-	- -	- -	- -
7	C1630-973 варіант 1	Сифони для умивальника	шт	6	<u>361,40</u> -	- -	2168	-	- -	- -	- -
8	& C130-483-2	Кріплення для умивальника	шт	6	<u>92,79</u> -	- -	557	-	- -	- -	- -
9	& C130-616-1 варіант 1	Змішувачі	комплект	6	<u>1327,36</u> -	- -	7964	-	- -	- -	- -
10	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,22	<u>6113,36</u> 6113,36	- -	1345	1345	- -	<u>78,9840</u> -	<u>17,38</u> -
11	C130-1199 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	22	<u>480,33</u> -	- -	10567	-	- -	- -	- -
12	& C113-1121-135-C варіант 1	Хомут	шт	22	<u>114,98</u> -	- -	2530	-	- -	- -	- -
13	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>5869,09</u> 5869,09	- -	352	352	- -	<u>75,8280</u> -	<u>4,55</u> -
14	C1630-1 варіант 4	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	6	<u>512,55</u> -	- -	3075	-	- -	- -	- -
15	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,4	<u>13068,37</u> 13068,37	- -	5227	5227	- -	<u>178,1160</u> -	<u>71,25</u> -
16	& C113-1731-1 варіант 1	Крючки для кріплення бойлера	шт	4	<u>99,68</u> -	- -	399	-	- -	- -	- -
17	& C130-157-1 варіант 1	Бойлер	шт	4	<u>8204,85</u> -	- -	32819	-	- -	- -	- -
18	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35	<u>5176,63</u> 5176,63	- -	1812	1812	- -	<u>67,9080</u> -	<u>23,77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С113-1673-3 варіант 1	Труби діам. 20 мм	м	35	<u>43,84</u> -	- -	1534	-	- -	- -	- -
20	& С113-1731-1 варіант 3	Кутики, трійники та інше	шт	40	<u>25,73</u> -	- -	1029	-	- -	- -	- -
21	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,65	<u>5489,66</u> <u>5402,57</u>	- -	3568	3512	- -	<u>70,8720</u> -	<u>46,07</u> -
22	& С113-1673-3 варіант 2	Труби діам. 25 мм	м	65	<u>64,24</u> -	- -	4176	-	- -	- -	- -
23	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>6047,67</u> <u>5960,58</u>	- -	4838	4768	- -	<u>78,1920</u> -	<u>62,55</u> -
24	& С113-1673-3 варіант 3	Труби діам. 32 мм	м	80	<u>84,64</u> -	- -	6771	-	- -	- -	- -
25	& С113-1731-1 варіант 5	Кран 15	шт	9	<u>229,73</u> -	- -	2068	-	- -	- -	- -
26	& С113-1731-1 варіант 8	Кран 15 для поливу	шт	1	<u>275,63</u> -	- -	276	-	- -	- -	- -
27	& С113-1731-1 варіант 6	Кран 20	шт	2	<u>331,73</u> -	- -	663	-	- -	- -	- -
28	& С113-1731-1 варіант 7	Кран 32	шт	5	<u>433,73</u> -	- -	2169	-	- -	- -	- -
29	& С113-1731-1 варіант 4	Кутики, трійники та інше	шт	60	<u>35,93</u> -	- -	2156	-	- -	- -	- -
30	КР15-87-1	Установлення клапанів запобіжних однаважільних діаметром до 25 мм	клапан	6	<u>310,09</u> <u>305,45</u>	- -	1861	1833	- -	<u>4,2120</u> -	<u>25,27</u> -
31	С113-2301 варіант 1	Клапан поплавковий діам. 20	шт	6	<u>822,87</u> -	- -	4937	-	- -	- -	- -
32	КР16-26-1	Установлення клапанів зворотних діаметром 32 мм	шт	4	<u>177,42</u> <u>169,45</u>	- -	710	678	- -	<u>2,3640</u> -	<u>9,46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-2301 варіант 2	Клапан зворотній діам. 32 мм	шт	4	<u>822,87</u> -	-	3291	-	-	-	-
34	КБ17-7-1 к=1,15	Установлення баків для води	10шт	0,6	<u>21010,70</u> 20955,87	-	12606	12574	-	<u>303,2688</u> -	<u>181,96</u> -
35	С130-18 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Баки пластикові	шт	6	<u>7051,85</u> -	-	42311	-	-	-	-
36	КР15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	4	<u>2133,83</u> 2133,83	-	8535	8535	-	<u>29,4240</u> -	<u>117,7</u> -
37	& С130-508- 1-1 варіант 2	Каналізаційний насос 0,7 кВт	шт	2	<u>26521,00</u> -	-	53042	-	-	-	-
38	& С130-508- 1-1 варіант 3	Каналізаційний насос 0,3 кВт	шт	2	<u>18963,82</u> -	-	37928	-	-	-	-
39	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах (стінах)	шт	12	<u>1137,41</u> 355,19	<u>222,27</u> 57,00	13649	4262	<u>2667</u> 684	<u>5,4360</u> 0,7788	<u>65,23</u> 9,35
40	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,12	<u>10154,70</u> 8392,41	-	1219	1007	-	<u>132,0600</u> -	<u>15,85</u> -
41	КР19-5-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм циліндрами, напівциліндрами та сегментами	100м	1,05	<u>2776,82</u> 2776,82	-	2916	2916	-	<u>40,6800</u> -	<u>42,71</u> -
42	С114-96-У варіант 1	Теплоізоляція 22	пм	36	<u>16,10</u> -	-	580	-	-	-	-
43	С114-96-У варіант 4	Теплоізоляція 28	пм	66	<u>28,98</u> -	-	1913	-	-	-	-
44	С114-96-У варіант 3	Теплоізоляція 35	пм	6	<u>39,84</u> -	-	239	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					316871	52302	<u>2667</u> 684		<u>730,33</u> 9,35
		Разом будівельні роботи, грн.					316871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					261902				
		всього заробітна плата, грн.					52986				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8569				
		Всього будівельні роботи, грн.					345598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- --									
		Всього по розділу 1					345598				
		Розділ 2. Інші роботи									
45	KP20-17-16	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	100м3	0,00312	<u>358892,34</u> 22458,70	<u>4121,02</u> 3767,71	1120	70	<u>13</u> 12	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>1,16</u> 0,18
46	KP20-15-8	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5	100м3	0,00037	<u>432894,88</u> 31365,42	<u>3162,21</u> 2514,65	160	12	<u>1</u> 1	<u>517,7520</u> 37,8010	<u>0,19</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					1280	82	<u>14</u> 13		<u>1,35</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					1280				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1184				
		всього заробітна плата, грн.					95				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22				
		Всього будівельні роботи, грн.					1340				
		----- --									
		Всього по розділу 2					1340				
		Разом прямі витрати по кошторису					318151	52384	<u>2681</u> 697		<u>731,68</u> 9,54
		Разом будівельні роботи, грн.					318151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					263086				
		всього заробітна плата, грн.					53081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					73,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8591				
		Всього будівельні роботи, грн.					346939				
		----- --									
		Всього по кошторису					346939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					815,03					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					61672					

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]