

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52/А.
02/08-2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
Протирадіаційне укриття у Прибузькому ліцеї

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 27782,374 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 29,3386 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2256,936 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 березня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Земляні роботи											
1	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,08	<u>26387,93</u> 749,80	<u>25638,13</u> 6527,75	160439	4559	<u>155880</u> 39689	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>74,84</u> 462,33
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,4	<u>18711,37</u> 18711,37	<u>-</u> -	26196	26196	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>439,82</u> -
3	КБ1-27-5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	2,238	<u>8184,00</u> -	<u>8184,00</u> 1347,89	18316	-	<u>18316</u> 3017	<u>-</u> 13,6884	<u>-</u> 30,63
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,42	<u>8825,40</u> 8825,40	<u>-</u> -	30183	30183	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>514,54</u> -
5	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	22,38	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	60531	27485	<u>33046</u> 8448	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>410,9</u> 114,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-73-2	Улаштування обвалування екскаваторами одноковшовими електричними на гусеничному ході з ковшом місткістю 2,5 м ³ у ґрунтах 2 групи	1000м ³	0,58	<u>12501,94</u> 440,99	<u>12060,95</u> 4152,04	7251	256	<u>6995</u> 2408	<u>7,2400</u> 47,7402	<u>4,2</u> 27,69
7	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м ³	5,8	<u>2704,70</u> 1228,10	<u>1476,60</u> 377,49	15687	7123	<u>8564</u> 2189	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>106,49</u> 29,68
8	КБ1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2 (надлишки ґрунту)	1000м ³	3,06	<u>44920,33</u> 1346,11	<u>43500,60</u> 8611,30	137456	4119	<u>133112</u> 26351	<u>22,1000</u> 91,5654	<u>67,63</u> 280,19
9	С311-20	Перевезення ґрунту до 20 км	т	5355	<u>180,05</u> -	<u>180,05</u> 23,97	964168	-	<u>964168</u> 128359	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 1536,89
Разом прямі витрати по розділу 1							1420227	99921	<u>1320081</u> 210461		<u>1618,42</u> 2481,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1420227				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							225				
всього заробітна плата, грн.							310382				
Загальновиробничі витрати, грн.							174099				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							492,05				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							57582				
Всього будівельні роботи, грн.							1594326				

Всього по розділу 1							1594326				
Розділ 2. Фундаментна плита ФП-1											
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м ³	0,904	<u>475533,72</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	429882	8705	<u>2118</u> 816	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>136,23</u> 9,64
11	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м ³	2,671	<u>742850,27</u> 17329,01	<u>8528,59</u> 2748,61	1984153	46286	<u>22780</u> 7342	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>666,17</u> 87,4
12	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,9636	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	37493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 18 мм	т	46,1582	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	1795964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С124-15 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20 мм	т	9,1801	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	357187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,05854	<u>20831,46</u> 12983,52	<u>5210,33</u> 349,77	1219	760	<u>305</u> 20	<u>176,0000</u> 4,1760	<u>10,3</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,002968	<u>38908.88</u>	-	115	-	-	-	-
17	& C111-1803-5 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,014988	<u>47993.68</u>	-	719	-	-	-	-
18	& C111-965-44	Труба сталева д-108х3,5мм	т	0,0416	<u>40863.88</u>	-	1700	-	-	-	-
19	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,05854	<u>17367.71</u>	<u>264.83</u>	1017	963	<u>16</u>	<u>231.0000</u>	<u>13.52</u>
					<u>16454,13</u>	<u>59,69</u>			<u>3</u>	<u>0,6150</u>	<u>0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					4609449	56714	<u>25219</u>		<u>826.22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4609449		8181		97,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4527516				
		всього заробітна плата, грн.					64895				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38040				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12970				
		Всього будівельні роботи, грн.					4647489				
		Всього по розділу 2					4647489				
		Розділ 3. Стіни та перегородки									
20	КБ6-13-4	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	2,631	<u>817818.97</u>	<u>16918.74</u>	2151682	132392	<u>44513</u>	<u>724.2400</u>	<u>1905.48</u>
					<u>50320,20</u>	<u>5737,63</u>			<u>15096</u>	<u>68,0511</u>	<u>179,04</u>
21	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	1,5533	<u>38908.88</u>	-	60437	-	-	-	-
22	C124-15	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 20 мм	т	58,1616	<u>38908.88</u>	-	2263003	-	-	-	-
23	& C111-965-44 варіант 3	Труба сталева д-76х3,5мм	т	0,00188	<u>40863.88</u>	-	77	-	-	-	-
24	& C111-965-44 варіант 4	Труба сталева д-89х3,5мм	т	0,00442	<u>40863.88</u>	-	181	-	-	-	-
25	& C111-965-44 варіант 1	Труба сталева д-108х3,5мм	т	0,00632	<u>40863.88</u>	-	258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
26	& С111-965-44 варіант 2	Труба сталева д-219х6,0мм	т	0,01261	<u>40863.88</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
27	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,22	<u>23849.69</u> 13942,76	<u>1190.50</u> 485,89	29097	17010	<u>1452</u> 593	<u>191.1800</u> 5,7392	<u>233.24</u> 7		
28	С1422-10932	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	6,1488	<u>9714.13</u> -	<u>-</u> -	59730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
29	КБ8-22-2	Мурування перегородок в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	17	<u>1035.25</u> 315,74	<u>57.13</u> 22,02	17599	5368	<u>971</u> 374	<u>4.6000</u> 0,2601	<u>78.2</u> 4,42		
30	& С1427-11804-7 варіант 2	Блоки газобетоні 600х200х100	м3	5,148	<u>4033.44</u> -	<u>-</u> -	20764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
31	& С1427-11804-7 варіант 3	Блоки газобетоні 600х200х200	м3	11,682	<u>4033.44</u> -	<u>-</u> -	47119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
32	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,079	<u>4669.26</u> 4539,49	<u>129.77</u> 52,96	369	359	<u>10</u> 4	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>5.03</u> 0,05		
33	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,079	<u>38908.88</u> -	<u>-</u> -	3074	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
34	КБ46-31-1	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2	100м	2	<u>2905.17</u> 1603,06	<u>1302.11</u> 337,63	5810	3206	<u>2604</u> 675	<u>22.2400</u> 4,5980	<u>44.48</u> 9,2		
		Разом прямі витрати по розділу 3					4659715	158335	<u>49550</u> 16742		<u>2266.43</u> 199,71		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4659715	4451830	175077	101997	295,93	34633	4761712
		Всього по розділу 3					4761712						
		Розділ 4. Перемички											
35	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,1	<u>7416.10</u> 1473,01	<u>4997.02</u> 1618,46	742	147	<u>500</u> 162	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>2.15</u> 2,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	K582821-577 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ16-2	шт	10	<u>246.01</u>	-	2460	-	-	-	-
37	КБ6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,00192	<u>947690.95</u>	<u>29360.21</u>	1820	220	<u>56</u>	<u>1593.0000</u>	<u>3.06</u>
					114823,44	8912,99			17	106,1401	0,2
38	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00672	<u>38908.88</u>	-	261	-	-	-	-
39	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0084	<u>38908.88</u>	-	327	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					5610	367	<u>556</u>		<u>5.21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5610		179		2,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4687				
		всього заробітна плата, грн.					546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105				
		Всього будівельні роботи, грн.					5922				
		Всього по розділу 4					5922				
		Розділ 5. Перекриття									
40	КБ6-22-12	Улаштування перекриттів по сталевих балках приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	3,31	<u>852157.20</u>	<u>14423.21</u>	2820640	176620	<u>47741</u>	<u>758.7000</u>	<u>2511.3</u>
					53359,37	5037,42			16674	59,7528	197,78
41	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,9173	<u>38908.88</u>	-	74600	-	-	-	-
42	C124-15 варіант 3	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 22 мм	т	60,8575	<u>38908.88</u>	-	2367897	-	-	-	-
43	C124-16 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 28 мм	т	8,5781	<u>38908.88</u>	-	333764	-	-	-	-
44	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,7515	<u>20831.46</u>	<u>5210.33</u>	15655	9757	<u>3916</u>	<u>176.0000</u>	<u>132.26</u>
					12983,52	349,77			263	4,1760	3,14
45	C124-14 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 16 мм	т	0,21306	<u>38908.88</u>	-	8290	-	-	-	-
46	C124-11	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-II, діаметр 10 мм	т	0,060526	<u>38908.88</u>	-	2355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С111-1803-5 варіант 2	Лист сталевий товщ.10мм	тн	0,29415	<u>47993.68</u>	-	14117	-	-	-	-
48	& С1110-100-17-1А	Кутик 100x7	т	0,228854	<u>41036.44</u>	-	9391	-	-	-	-
49	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,7515	<u>17367.71</u>	<u>264.83</u>	13052	12365	<u>199</u>	<u>231.0000</u>	<u>173.6</u>
50	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнотозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	12,8887	<u>10271.73</u>	<u>3768.42</u>	132389	79975	<u>48570</u>	<u>90.4000</u>	<u>1165.14</u>
51	& С1110-100-24	Двотавр №36	т	12,8887	<u>42610.30</u>	-	549191	-	-	-	-
52	КБ10-14-5	Підшивання сталевим листом	100м2	7,63	<u>17435.21</u>	-	133031	26054	-	<u>52.4600</u>	<u>400.27</u>
53	С111-1795 варіант 1	Лист сталевий товщ.10мм	т	59,1268	<u>47405.52</u>	-	2802937	-	-	-	-
54	КБ13-74-5	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	7,63	<u>38463.12</u>	<u>1026.99</u>	293474	18808	<u>7836</u>	<u>33.8000</u>	<u>257.89</u>
55	& С111-1656-2-В варіант 1	Вогнезахисний матеріал АК-121	кг	1983,8	<u>31.17</u>	-	61835	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							9632618	323579	<u>108262</u>		<u>4640.46</u>
Разом будівельні роботи, грн.							9632618		31581		358,5
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9200777				
всього заробітна плата, грн.							355160				
Загальновиробничі витрати, грн.							205391				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							591,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							69187				
Всього будівельні роботи, грн.							9838009				
Всього по розділу 5							9838009				
Розділ 6. Лотки, канали											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1	<u>15592,81</u> 15592,81	<u>-</u> -	15593	15593	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>261,8</u> -
57	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,81	<u>8825,40</u> 8825,40	<u>-</u> -	7149	7149	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>121,86</u> -
58	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,018	<u>475533,72</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	8560	173	<u>42</u> 16	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>2,71</u> 0,19
59	КБ6-35-2	Улаштування лотків між ємкісними спорудами при товщині стін до 100 мм	100 м3	0,045	<u>1012771,3</u> 0 112949,98	<u>93793,72</u> 28996,38	45575	5083	<u>4221</u> 1305	<u>1606.0000</u> 303,7214	<u>72,27</u> 13,67
60	& С111-1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,74207	<u>41231,08</u> -	<u>-</u> -	30596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ6-22-1	Улаштування монолітних участків перекриттів каналів	100м3	0,0035	<u>874788,12</u> 67852,27	<u>15648,87</u> 5664,60	3062	237	<u>55</u> 20	<u>964.7700</u> 67,3508	<u>3,38</u> 0,24
62	& С111-1780-2-30 варіант 1	Сітка з арматурі Ф-12 мм	т	0,0622	<u>41231,08</u> -	<u>-</u> -	2565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,28	<u>2502,76</u> 2501,45	<u>-</u> -	701	700	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>9,38</u> -
64	С111-1624 варіант 4	Ґрунтовка бітумна	т	0,0224	<u>103789,99</u> -	<u>-</u> -	2325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,14	<u>24292,67</u> 6596,30	<u>16771,47</u> 5223,11	3401	923	<u>2348</u> 731	<u>96.1000</u> 55,2938	<u>13,45</u> 7,74
66	К582821-577 варіант 5	Плити перекриття П8д-8	шт	14	<u>1014,41</u> -	<u>-</u> -	14202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					133729	29858	<u>6666</u> 2072		<u>484,85</u> 21,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					133729	97205 31930 20014 60,8 7117 153743			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						153743				
		Розділ 7. Вентиляційна шахта 1										
67	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>475533,72</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	2853	58	<u>14</u> 5	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>0,9</u> 0,06	
68	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	4	<u>1862,53</u> 818,47	<u>112,84</u> 46,06	7450	3274	<u>451</u> 184	<u>11,7800</u> 0,5440	<u>47,12</u> 2,18	
69	С1422-10932 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	1,6	<u>9714,13</u> -	<u>-</u> -	15543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
70	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,02	<u>7416,10</u> 1473,01	<u>4997,02</u> 1618,46	148	29	<u>100</u> 32	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>0,43</u> 0,41	
71	К582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	2	<u>401,05</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
72	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,18	<u>26360,30</u> 3843,84	<u>16173,51</u> 4890,43	4745	692	<u>2911</u> 880	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>10,08</u> 9,97	
73	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	4	<u>1406,02</u> -	<u>-</u> -	5624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
74	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	14	<u>1049,29</u> -	<u>-</u> -	14690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
75	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,004	<u>760454,96</u> 25888,94	<u>8195,09</u> 3142,35	3042	104	<u>33</u> 13	<u>372,6100</u> 37,1413	<u>1,49</u> 0,15	
76	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	<u>50532,35</u> 1619,06	<u>-</u> -	3537	113	<u>-</u> -	<u>22,7300</u> -	<u>1,59</u> -	
77	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,16	<u>2502,76</u> 2501,45	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>33,5000</u> -	<u>5,36</u> -	
78	С111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна	т	0,0128	<u>103789,99</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0441	<u>12714,74</u> 3762,56	<u>96,17</u> 80,34	561	166	<u>4</u> 4	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>2,48</u> 0,05	
80	КБ11-11-2 к=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Плита ПМ-1	100м2	0,0441	<u>16266,16</u> 880,27	<u>173,73</u> 145,14	717	39	<u>8</u> 6	<u>13,1600</u> 1,8648	<u>0,58</u> 0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>818428,29</u> 47718,91	<u>12836,70</u> 4670,54	8184	477	<u>128</u> 47	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
82	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Плита ПМ-3	т	0,048	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0046	<u>818428,29</u> 47718,91	<u>12836,70</u> 4670,54	3765	220	<u>59</u> 21	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.12</u> 0,26
84	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07144	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	2780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>38908,88</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					78215	5572	<u>3708</u> 1192		<u>79.94</u> 13,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					78215		68935		6764
									3899		11,25
									1314		82114
		Всього по розділу 7					82114				
		Розділ 8. Вентиляційна шахта 2									
86	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,006	<u>475533,72</u> 9629,73	<u>2342,48</u> 902,82	2853	58	<u>14</u> 5	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>0.9</u> 0,06
87	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	5,8	<u>1862,53</u> 818,47	<u>112,84</u> 46,06	10803	4747	<u>654</u> 267	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>68.32</u> 3,16
88	С1422-10932 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	2,32	<u>9714,13</u> -	<u>-</u> -	22537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,04	<u>7416,10</u> 1473,01	<u>4997,02</u> 1618,46	297	59	<u>200</u> 65	<u>21.4600</u> 20,4483	<u>0.86</u> 0,82
90	К582821-577 варіант 3	Перемички з/б марки ЗПБ18-37-П	шт	4	<u>401,05</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,18	<u>26360.30</u> 3843,84	<u>16173.51</u> 4890,43	4745	692	<u>2911</u> 880	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>10.08</u> 9,97
92	К581121- А005 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6	шт	4	<u>1406.02</u> -	<u>-</u> -	5624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	К581121- А011 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6	шт	14	<u>1049.29</u> -	<u>-</u> -	14690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ6-13-1	Улаштування бетонних підірних стін і стін підвалів (монолітні ділянки)	100м3	0,003	<u>760454.96</u> 25888,94	<u>8195.09</u> 3142,35	2281	78	<u>25</u> 9	<u>372.6100</u> 37,1413	<u>1.12</u> 0,11
95	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 3 мм	100м2	0,07	<u>50532.35</u> 1619,06	<u>-</u> -	3537	113	<u>-</u> -	<u>22.7300</u> -	<u>1.59</u> -
96	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,16	<u>2502.76</u> 2501,45	<u>-</u> -	400	400	<u>-</u> -	<u>33.5000</u> -	<u>5.36</u> -
97	С111-1624 варіант 4	Грунтовка бітумна	т	0,0128	<u>103789.99</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0441	<u>12714.74</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	561	166	<u>4</u> 4	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>2.48</u> 0,05
99	КБ11-11-2 к=7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних Плита ПМ-1 =====	100м2	0,0441	<u>16266.16</u> 880,27	<u>173.73</u> 145,14	717	39	<u>8</u> 6	<u>13.1600</u> 1,8648	<u>0.58</u> 0,08
100	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01	<u>818428.29</u> 47718,91	<u>12836.70</u> 4670,54	8184	477	<u>128</u> 47	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>6.79</u> 0,55
101	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Плита ПМ-2 =====	т	0,048	<u>38908.88</u> -	<u>-</u> -	1868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ6-22-3	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0053	<u>818428.29</u> 47718,91	<u>12836.70</u> 4670,54	4338	253	<u>68</u> 25	<u>678.5000</u> 55,4895	<u>3.6</u> 0,29
103	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0435	<u>38908.88</u> -	<u>-</u> -	1693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,00456	<u>38908.88</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					88238	7082	<u>4012</u> 1308		<u>101.68</u> 15,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					88238 77144 8390 4851 14,02 1640 93089				
		Всього по розділу 8					93089				
		Розділ 9. Вхід в ПРУ №1									
105	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,8	<u>1613.73</u> 576,71	<u>126.95</u> 51,81	7746	2768	<u>609</u> 249	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>39.36</u> 2,94
106	С1422-10932 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	1,8912	<u>9714.13</u> -	<u>-</u> -	18371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ46-26-1	Свердління горизонтальних отворів в цегляних стінах глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,18	<u>20900.57</u> 5986,73	<u>4033.58</u> 3149,45	3762	1078	<u>726</u> 567	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>13.46</u> 7,94
108	КБ9-25-1	Монтаж прогонів	т	0,135	<u>3824.92</u> 1548,52	<u>1909.04</u> 516,43	516	209	<u>258</u> 70	<u>22.5600</u> 5,6596	<u>3.05</u> 0,76
109	& С111-1139-5-Р варіант 1	Труба профільна 60x60x4,0	т	0,135	<u>50941.85</u> -	<u>-</u> -	6877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С1545-10-В1 варіант 1	Анкер М10x150	шт	18	<u>19.89</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ6-19-1	Улаштування сходового маршу	100м3	0,028	<u>860834.61</u> 73254,90	<u>29473.54</u> 8768,14	24103	2051	<u>825</u> 246	<u>1016.3000</u> 104,2680	<u>28.46</u> 2,92
112	С124-24 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,32746	<u>38908.88</u> -	<u>-</u> -	12741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	С111-818-1 варіант 3	Дріт сталевий, діаметр 5,0Вр	т	0,0424	<u>95901.38</u> -	<u>-</u> -	4066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,155	<u>8825.40</u> 8825,40	<u>-</u> -	1368	1368	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>23.32</u> -
115	КБ9-73-2	Виготовлення сходових огорож	т	0,05908	<u>22663.11</u> 14499,84	<u>5886.77</u> 399,75	1339	857	<u>348</u> 24	<u>192.0000</u> 4,8160	<u>11.34</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	& С111-1139-5-Р варіант 2	Труба д-38х2,5мм	т	0,038584	<u>49262,68</u>	-	1901	-	-	-	-
117	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,024040	<u>38908,88</u>	-	935	-	-	-	-
118	КБ9-29-1	Монтаж сходової огорожі	т	0,05908	<u>9694,37</u>	<u>5301,68</u>	573	202	<u>313</u>	<u>46.2400</u>	<u>2,73</u>
119	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,058	<u>511,08</u>	<u>78,48</u>	30	23	<u>5</u>	<u>4.7800</u>	<u>0,28</u>
120	С1113-21 варіант 5	Грунтовка ГФ-021	т	0,0005	<u>134631,53</u>	-	67	-	-	-	-
121	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,058	<u>850,22</u>	<u>106,26</u>	49	35	<u>6</u>	<u>7.2400</u>	<u>0,42</u>
122	С1113-246 варіант 2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0022	<u>140394,53</u>	-	309	-	-	-	-
123	КБ10-39-1	Установлення піддону пластикового	100шт	0,02	<u>20747,91</u>	-	415	143	-	<u>106.9700</u>	<u>2,14</u>
124	& С130-487-В1-10	Піддон пластиковий длябрудоочисних покриттів 600х400х65	шт	1	<u>602,54</u>	-	603	-	-	-	-
125	& С130-487-В1-11	Решітка придверна для піддону 600х400	шт	1	<u>1285,94</u>	-	1286	-	-	-	-
126	ХБ1-5-1	Підлога та сходи =====	100м2	0,233	<u>2574,62</u>	-	600	377	-	<u>22.7300</u>	<u>5,3</u>
127	С1550-43	Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	кг	116,5	<u>27,39</u>	-	3191	-	-	-	-
128	КБ11-11-1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	100м2	0,233	<u>12714,74</u>	<u>96,17</u>	2963	877	<u>22</u>	<u>56.2500</u>	<u>13,11</u>
129	КБ11-11-2 к=8	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,233	<u>18589,91</u>	<u>198,55</u>	4331	234	<u>46</u>	<u>15.0400</u>	<u>3,5</u>
130	КБ11-29-1	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,233	<u>11637,57</u>	<u>37,23</u>	2712	2644	<u>9</u>	<u>155.6000</u>	<u>36,25</u>
131	С111-2014-6	Улаштування плиток з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	л	4,66	<u>47,47</u>	-	221	-	-	-	-
132	& С111-256-П-2-1 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	шт	99	<u>0,23</u>	-	23	-	-	-	-
133		Хрестики пластмасові	шт	99	<u>0,23</u>	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
133	C111-2000-2 варіант 2	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	151,45	<u>12,32</u>	-	1866	-	-	-	-		
134	C111-2001-2 варіант 2	Шпарування для швів CE33	кг	9,46	<u>61,97</u>	-	586	-	-	-	-		
135	C111-283 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	23,77	<u>341,36</u>	-	8114	-	-	-	-		
		Покрівля =====											
136	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,17	<u>7867,47</u> 3481,42	<u>3195,16</u> 854,06	1337	592	<u>543</u> 145	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>8.62</u> 1,59		
137	& C111-964-3-1ЩО варіант 1	Профнастил НС55 товщ.0,5	м2	18,7	<u>246,26</u>	-	4605	-	-	-	-		
138	& C1545-44-2-5С варіант 5	Саморізи	шт	102	<u>0,86</u>	-	88	-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 9					118052	13458	<u>3710</u> 1455		<u>191,34</u> 18,22		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					118052	100884	14913	8672	25,14	2939	126724
		Всього по розділу 9					126724						
		Розділ 10. Вхід в ПРУ №2											
139	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,6	<u>1613,73</u> 576,71	<u>126,95</u> 51,81	5809	2076	<u>457</u> 187	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>29,52</u> 2,2		
140	C1422-10932 варіант 2	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	1,4184	<u>9714,13</u>	-	13779	-	-	-	-		
141	КБ46-26-1	Свердління горизонтальних отворів в цегляних стінах глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,18	<u>20900,57</u> 5986,73	<u>4033,58</u> 3149,45	3762	1078	<u>726</u> 567	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>13,46</u> 7,94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7853 22,76 2665 113087				
		Всього по розділу 10					113087				
		Розділ 11. Вентиляційні канали в осях 1-2/А-Б									
173	КБ8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	9,6	<u>1862.53</u> 818,47	<u>112.84</u> 46,06	17880	7857	<u>1083</u> 442	<u>11.7800</u> 0,5440	<u>113.09</u> 5,22
174	С1422-10932 варіант 3	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	3,84	<u>9714.13</u> -	<u>-</u> -	37302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,0075	<u>4669.26</u> 4539,49	<u>129.77</u> 52,96	35	34	<u>1</u> -	<u>63.7300</u> 0,6256	<u>0.48</u> -
176	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,0075	<u>37753.04</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,12	<u>32746.29</u> 10559,72	<u>298.52</u> 245,00	3930	1267	<u>36</u> 29	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>17.58</u> 0,45
178	КБ15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоємльсійними сумішами по штукатурці	100м2	0,12	<u>16344.67</u> 4583,65	<u>2.07</u> 1,73	1961	550	<u>-</u> -	<u>64.3500</u> 0,0222	<u>7.72</u> -
179	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,015	<u>12714.74</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	191	56	<u>1</u> 1	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>0.84</u> 0,02
180	КБ11-11-2 к=80	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,015	<u>185899.02</u> 10060,26	<u>1985.47</u> 1658,69	2788	151	<u>30</u> 25	<u>150.4000</u> 21,3120	<u>2.26</u> 0,32
181	КБ7-53-11	Установлення дрібних конструкцій [плит перекриття вентканалів] масою до 0,5 т	100шт	0,03	<u>25119.41</u> 10638,20	<u>1993.15</u> 610,02	754	319	<u>60</u> 18	<u>149.3500</u> 7,8488	<u>4.48</u> 0,24
182	К585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття каналів марки ПТ12.5-6.8	шт	3	<u>388.95</u> -	<u>-</u> -	1167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					66291	10234	<u>1211</u> 515		<u>146.45</u> 6,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					66291 54846 10749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6294 18,33 2143 72585				

		Всього по розділу 11					72585				
		Розділ 12. Покрівля									
183	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (паралет)	1 м3	39,9	<u>705.51</u> 576,71	<u>126.95</u> 51,81	28150	23011	<u>5065</u> 2067	<u>8.2000</u> 0,6120	<u>327.18</u> 24,42
184	С1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	15,721	<u>9714.13</u> -	<u>-</u> -	152716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	9,58	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	40821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КБ11-11-1	Улаштування покриття паралету із цементного розчину товщиною 20 мм	100м2	0,114	<u>4022.07</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	459	429	<u>11</u> 9	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.41</u> 0,12
187	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 Покрівля з акваізолу (794,20 м2) =====	м3	0,23	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	КБ12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	79,42	<u>1106.47</u> 341,87	<u>271.45</u> 72,63	87876	27151	<u>21559</u> 5768	<u>5.7400</u> 0,8446	<u>455.87</u> 67,08
189	С1424-11670 варіант 2	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	82,6	<u>3480.86</u> -	<u>-</u> -	287519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,942	<u>4616.34</u> 2321,06	<u>1936.82</u> 554,36	36663	18434	<u>15382</u> 4403	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>304.89</u> 51,37
191	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,942	<u>170.86</u> 42,32	<u>128.54</u> 36,12	1357	336	<u>1021</u> 287	<u>0.7000</u> 0,4190	<u>5.56</u> 3,33
192	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	16,2	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	69030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,942	<u>971.17</u> 781,39	<u>120.70</u> 33,92	7713	6206	<u>959</u> 269	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>87.12</u> 3,19
194	С111-856 варіант 1	Пароізоляція Біполь ЕПП	м2	873,62	<u>143.31</u> -	<u>-</u> -	125198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	7,942	<u>4679.71</u> 3058,25	<u>1621.46</u> 480,35	37166	24289	<u>12877</u> 3815	<u>47.4000</u> 5,5893	<u>376.45</u> 44,39
196	& С1-1-234-32 варіант 1	Теплоізоляційні мінераловатні плити Izovat 160 товщ.100мм	м2	818,03	<u>430.43</u> -	<u>-</u> -	352105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КБ12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	7,942	<u>4188.02</u> 781,39	<u>120.70</u> 33,92	33261	6206	<u>959</u> 269	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>87.12</u> 3,19
198	С111-856 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	873,62	<u>15.78</u> -	<u>-</u> -	13786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	7,942	<u>4616.34</u> 2321,06	<u>1936.82</u> 554,36	36663	18434	<u>15382</u> 4403	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>304.89</u> 51,37
200	КБ12-22-2 к=65	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	7,942	<u>2221.22</u> 550,19	<u>1671.03</u> 469,52	17641	4370	<u>13271</u> 3729	<u>9.1000</u> 5,4470	<u>72.27</u> 43,26
201	С1425-11681 варіант 3	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	64,8	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	276120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,942	<u>1209.52</u> 1035,18	<u>52.74</u> 44,06	9606	8221	<u>419</u> 350	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>128.66</u> 4,5
203	& С111-1781-1-5Е варіант 2	Сітка плетена з дроту 150х150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	873,62	<u>59.32</u> -	<u>-</u> -	51823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ12-20-4	Улаштування пароізоляції обмазувальної в один шар	100м2	7,942	<u>2615.78</u> 1008,32	<u>57.12</u> 16,05	20775	8008	<u>454</u> 127	<u>14.6900</u> 0,1829	<u>116.67</u> 1,45
205	С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,83391	<u>103789.99</u> -	<u>-</u> -	86552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ12-1-6	Улаштування покрівель із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	8,42	<u>3116.76</u> 1608,19	<u>350.81</u> 103,95	26243	13541	<u>2954</u> 875	<u>21.8000</u> 1,2096	<u>183.56</u> 10,18
207	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	951,46	<u>86.37</u> -	<u>-</u> -	82178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С111-852-4 варіант 1	Руберойд наплавляємий Акваізол ПС	м2	968,3	<u>121.67</u> -	<u>-</u> -	117813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ12-7-1	Улаштування примикань рулонних і мастичних покрівель до стін і парпетів висотою до 600 мм без фартухів	100м	1,398	<u>44769.39</u> 2630,92	<u>439.35</u> 128,83	62588	3678	<u>614</u> 180	<u>36.5000</u> 1,4916	<u>51.03</u> 2,09
210	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	352,3	<u>86.37</u> -	<u>-</u> -	30428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	1,603	<u>1429.35</u> 676,47	<u>174.00</u> 51,40	2291	1084	<u>279</u> 82	<u>9.1700</u> 0,5980	<u>14.7</u> 0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	& С111-852-4	Руберойд наплавляємий Акваізол ПЕ	м2	184,35	<u>86.37</u>	-	15922	-	-	-	-
213	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,122	<u>10839.06</u> 8882,99	<u>206.56</u> 48,35	1322	1084	<u>25</u> 6	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>16.2</u> 0,06
214	& С111-1802-ЦГ-5Ж варіант 1	Рейка крайова	м	20,4	<u>98.83</u>	-	2016	-	-	-	-
215	& С1545-44-2-5С варіант 2	Саморізи	шт	102	<u>0.86</u>	-	88	-	-	-	-
216	& С111-1802-ЦГ-5Ж варіант 2	Герметик покрівельний	м	20,4	<u>25.84</u>	-	527	-	-	-	-
217	КБ27-20-4	Улаштування прошарку з геомату в земляному полотні	1000м2	0,8587	<u>8484.07</u> 2700,73	<u>5783.34</u> 787,86	7285	2319	<u>4966</u> 677	<u>43.4900</u> 8,0912	<u>37.34</u> 6,95
218	& С111-542-1-1Э0 варіант 1	Геомат К-МАТ L	м2	858,7	<u>171.07</u>	-	146898	-	-	-	-
219	КБ1-151-1	Укріплення бровки укосів земляних споруд георешіткою	100м	5,662	<u>1665.25</u> 1662,88	<u>2.37</u> 1,64	9429	9415	<u>14</u> 9	<u>27.7100</u> 0,0188	<u>156.89</u> 0,11
220	& С130-595-4-1Н	Георешітка ГР-30.15-ПП пластикова	м	566,2	<u>144.93</u>	-	82059	-	-	-	-
221	& С1545-1-3-ЖСТ	Анкер АГР-72-ОС J-подібний	шт	145	<u>34.95</u>	-	5068	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							2366135	176216	<u>96211</u> 27325		<u>2732.81</u> 318,02
Разом будівельні роботи, грн.							2366135				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2093708				
всього заробітна плата, грн.							203541				
Загальновиробничі витрати, грн.							123285				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							366,62				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							42906				
Всього будівельні роботи, грн.							2489420				
Всього по розділу 12							2489420				
Розділ 13. Двері											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Двері металеві зовнішні =====									
222	КБ9-61-10	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,2	<u>5588.86</u> 4142,92	<u>204.81</u> 41,70	1118	829	<u>41</u> 8	<u>56.1600</u> 0,4296	<u>11.23</u> 0,09
223	& С1-1-234-22	Двері металеві зовнішні в комплекті з ущільненими притворами та пристроями для закривання	шт	2	<u>89358.61</u> -	<u>-</u> -	178717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С1550-38-5	Монтажна піна	л	3,2	<u>347.80</u> -	<u>-</u> -	1113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Двері металеві протипожежні =====									
225	КБ9-61-10	Встановлення металевих дверних блоків	т	0,2	<u>4551.12</u> 4142,92	<u>204.81</u> 41,70	910	829	<u>41</u> 8	<u>56.1600</u> 0,4296	<u>11.23</u> 0,09
226	& С1-1-234-22	Двері металеві протипожежні	шт	2	<u>72783.61</u> -	<u>-</u> -	145567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С1550-38-5	Монтажна піна	л	2,53	<u>347.80</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Двері металопластикові =====									
228	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0567	<u>13705.00</u> 7237,57	<u>6394.71</u> 1441,34	777	410	<u>363</u> 82	<u>98.1100</u> 14,8500	<u>5.56</u> 0,84
229	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,4158	<u>10666.83</u> 5848,49	<u>4760.50</u> 1073,00	4435	2432	<u>1979</u> 446	<u>79.2800</u> 11,0550	<u>32.96</u> 4,6
230	С123-96-1	Блоки дверні металопластикові	м2	47,25	<u>4414.29</u> -	<u>-</u> -	208575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& С1550-38-1-ИНБ	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	7,4	<u>347.80</u> -	<u>-</u> -	2574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& С111-138-4-А	Дюбель-шуруп	шт	177	<u>1.92</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ11-43-3	Улаштування протиударної смуги шириною 300мм	100м	0,264	<u>940.01</u> 931,92	<u>2.07</u> 1,73	248	246	<u>1</u> -	<u>12.3400</u> 0,0222	<u>3.26</u> 0,01
234	& С130-595-5-И	Протиударна смуга з нержавіючої сталі шириною 300мм	м	26,4	<u>1552.77</u> -	<u>-</u> -	40993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	& С111-1485-100	Шурупи самонарізаючі	шт	79	<u>1.18</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ10-40-1	Установлення контрастної смуги по висоті дверей	100м	3,18	474,14	-	1508	1508	-	7.4200	23,6
237	& С130-595-5-І варіант 2	Смуга контрастного кольору шириною 100мм	м	318	119,67	-	38055	-	-	-	-
238	КР6-27-2	Установлення дверних доводчиків	100 шт	0,04	1565,23	-	63	63	-	23.4000	0,94
239	& С1-1-235	Доводчик вхідних дверей	шт	4	2838,85	-	11355	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							637321	6317	2425		88,78
Разом будівельні роботи, грн.							637321		544		5,63
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							628579				
всього заробітна плата, грн.							6861				
Загальновиробничі витрати, грн.							3943				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1325				
Всього будівельні роботи, грн.							641264				
Всього по розділу 13							641264				
Розділ 14. Внутрішнє опорядження.											
СТІНИ											
=====											
240	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін грибкопроникною грунтовкою	100м2	15,281	492,76	-	7530	7530	-	8.0900	123,62
241	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	305,62	47,47	-	14508	-	-	-	-
242	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-цезезитове по каменю і бетону	100м2	15,281	9511,94	287,21	145352	137437	4389	120.4500	1840,6
243	& С1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Цезезит СТ-25	кг	27505,8	8,93	-	245627	-	3602	3,5849	54,78
244	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Цезезит СТ325	м2	1680,91	36,93	-	62076	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	15,281	<u>3174,75</u> 2984,55	<u>3,10</u> 2,59	48513	45607	<u>47</u> 40	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>603,91</u> 0,51
246	КБ15-56-4 к=8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	15,281	<u>7091,45</u> 6325,56	<u>16,55</u> 13,82	108364	96661	<u>253</u> 211	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>1279,94</u> 2,71
247	& С111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	220,35	<u>48,13</u> -	<u>-</u> -	10605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& С111-1896-2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	7640,5	<u>15,86</u> -	<u>-</u> -	121178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,399	<u>1790,69</u> 1621,91	<u>1,03</u> 0,86	9668	8757	<u>6</u> 5	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>122,94</u> 0,06
250	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,953	<u>2886,12</u> 2714,58	<u>1,03</u> 0,86	22953	21589	<u>8</u> 7	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>303,09</u> 0,09
251	С111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	781,79	<u>43,74</u> -	<u>-</u> -	34195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін сіліконовими сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,929	<u>2886,12</u> 2714,58	<u>1,03</u> 0,86	5567	5236	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>73,51</u> 0,02
253	С1550-31	Силіконова фарба Ceresit СТ 48	кг	38,58	<u>260,50</u> -	<u>-</u> -	10050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		НИЗ СТІН АБО ПЕРЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ) =====									
		=									
254	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін грибокпроникною грунтовкою	100м2	0,189	<u>492,76</u> 492,76	<u>-</u> -	93	93	<u>-</u> -	<u>8,0900</u> -	<u>1,53</u> -
255	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,78	<u>47,47</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,189	<u>9511,94</u> 8994,00	<u>287,21</u> 235,70	1798	1700	<u>54</u> 45	<u>120,4500</u> 3,5849	<u>22,77</u> 0,68
257	& С1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	340,2	<u>8,93</u> -	<u>-</u> -	3038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	20,79	<u>36.93</u>	-	768	-	-	-	-
259	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	0,945	<u>2764.88</u> 2421,17	-	2613	2288	-	<u>32.0600</u>	<u>30.3</u>
260	& С111-1-1-1Ш	Смесь клеевая церезит СТ-190	кг	113,4	<u>15.49</u>	-	1757	-	-	-	-
261	& С111-654-89-2 варіант 1	Базальтова вата ROCKWOOL RockSlab Acoustic 50 мм	м3	0,92	<u>4347.85</u>	-	4000	-	-	-	-
262	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	20,79	<u>36.93</u>	-	768	-	-	-	-
263	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,189	<u>3174.75</u> 2984,55	<u>3.10</u> 2,59	600	564	1	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>7.47</u> 0,01
264	КБ15-56-4 к=8	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,189	<u>7091.45</u> 6325,56	<u>16.55</u> 13,82	1340	1196	3 3	<u>83.7600</u> 0,1776	<u>15.83</u> 0,03
265	& С111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	2,73	<u>48.13</u>	-	131	-	-	-	-
266	& С111-1896-2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	94,5	<u>15.86</u>	-	1499	-	-	-	-
267	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,189	<u>1790.69</u> 1621,91	<u>1.03</u> 0,86	338	307	-	<u>22.7700</u> 0,0111	<u>4.3</u> -
268	С111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба УКОСИ =====	кг	9,83	<u>43.74</u>	-	430	-	-	-	-
269	КР12-66-1	Грунтування поверхонь стін грибокпроникною грунтовкою	100м2	0,7176	<u>492.76</u> 492,76	-	354	354	-	<u>8.0900</u>	<u>5.81</u>
270	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	14,352	<u>47.47</u>	-	681	-	-	-	-
271	КБ15-59-1	Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону	100м2	0,7176	<u>9511.94</u> 8994,00	<u>287.21</u> 235,70	6826	6454	206 169	<u>120.4500</u> 3,5849	<u>86.43</u> 2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	& С1-1-234-51 варіант 1	Штукатурка Церезит СТ-25	кг	1291,68	<u>8,93</u> -	<u>-</u> -	11535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& С111-1780-5	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	78,936	<u>36,93</u> -	<u>-</u> -	2915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ15-56-3	<i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази</i>	100 м2	0,7176	<u>3174,75</u> 2984,55	<u>3,10</u> 2,59	2278	2142	<u>2</u> 2	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>28,36</u> 0,02
275	КБ15-56-4 к=8	<i>Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати</i>	100 м2	0,7176	<u>7091,45</u> 6325,56	<u>16,55</u> 13,82	5089	4539	<u>12</u> 10	<u>83,7600</u> 0,1776	<u>60,11</u> 0,13
276	& С111-220-1-Т1	Грунтовка СТ-17	л	10,35	<u>48,13</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& С111-1896-2-1Д варіант 1	Шпаклівка Сатенгіпс фінішна	кг	352,8	<u>15,86</u> -	<u>-</u> -	5595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ15-179-5	<i>Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,7176	<u>2886,12</u> 2714,58	<u>1,03</u> 0,86	2071	1948	<u>1</u> 1	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>27,35</u> 0,01
279	С111-1626-1 варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	45,21	<u>43,74</u> -	<u>-</u> -	1977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,426	<u>2561,70</u> 1553,70	<u>-</u> -	6215	3769	<u>-</u> -	<u>20,2700</u> -	<u>49,18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					911572	348171	<u>4984</u> 4097		<u>4687,05</u> 61,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					911572				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					558417				
		всього заробітна плата, грн.					352268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					199798				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					568,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66589				
		Всього будівельні роботи, грн.					1111370				

		Всього по розділу 14					1111370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 15. Підлоги									
		Тип 1 (542,10 м2)									
		=====									
281	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	5,421	<u>2298.23</u> 2277,55	<u>20.68</u> 17,28	12459	12347	<u>112</u> 94	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>177.7</u> 1,2
282	& С114-97-12 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	552,94	<u>271.04</u> -	<u>-</u> -	149869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,421	<u>4022.07</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	21804	20397	<u>521</u> 436	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>304.93</u> 5,6
284	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,421	<u>602.28</u> 503,01	<u>99.27</u> 82,93	3265	2727	<u>538</u> 450	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>40.77</u> 5,78
285	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	22,12	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	94256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,421	<u>1209.52</u> 1035,18	<u>52.74</u> 44,06	6557	5612	<u>286</u> 239	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>87.82</u> 3,07
287	& С111-1781-1-5Е варіант 1	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	596,31	<u>59.32</u> -	<u>-</u> -	35373	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,421	<u>11637.57</u> 11347,91	<u>37.23</u> 31,10	63087	61517	<u>202</u> 169	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>843.51</u> 2,17
289	& С111-220-1-Т1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	108,42	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	5218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	2299	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	3523,65	<u>12.32</u> -	<u>-</u> -	43411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	С111-2001-2 варіант 1	Шпарування для швів СЕ33	кг	220,09	<u>61.97</u> -	<u>-</u> -	13639	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	552,94	<u>341.36</u> -	<u>-</u> -	188752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Тип 2 (50,20 м2)									
		=====									
294	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,502	<u>5018.61</u> 4755,88	<u>96.17</u> 80,34	2519	2387	<u>48</u> 40	<u>71.1000</u> 1,0323	<u>35.69</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,502	<u>758.95</u> 610,04	<u>148.91</u> 124,40	381	306	<u>75</u> 62	<u>9.1200</u> 1,5984	<u>4.58</u> 0,8
296	С1424-11670 варіант 1	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,564	<u>3480.85</u> -	<u>-</u> -	8925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,502	<u>4022.07</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	2019	1889	<u>48</u> 40	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>28.24</u> 0,52
298	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,502	<u>903.43</u> 754,52	<u>148.91</u> 124,40	454	379	<u>75</u> 62	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>5.66</u> 0,8
299	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,564	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	10925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,502	<u>1209.52</u> 1035,18	<u>52.74</u> 44,06	607	520	<u>26</u> 22	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>8.13</u> 0,28
301	& С111-1781-1-5Е варіант 1	Сітка плетена з дроту 150x150мм, діаметр 4 мм Вр-1	м2	55,22	<u>59.32</u> -	<u>-</u> -	3276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних товщиною 5 мм	100м2	0,502	<u>4954.37</u> 4900,03	<u>23.78</u> 19,87	2487	2460	<u>12</u> 10	<u>73.2550</u> 0,2553	<u>36.77</u> 0,13
303	& С111-327-9 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Siltec F-50 Тип 3 (110,80 м2) =====	кг	451,8	<u>12.32</u> -	<u>-</u> -	5566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ8-3-3	Гідроізоляція фундаментної плити горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	1,108	<u>2159.69</u> 2159,69	<u>-</u> -	2393	2393	<u>-</u> -	<u>30.3200</u> -	<u>33.59</u> -
305	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,77	<u>4261.11</u> -	<u>-</u> -	11803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	С111-1564	Гідроізол	м2	243,76	<u>23.57</u> -	<u>-</u> -	5745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,089	<u>103789.99</u> -	<u>-</u> -	9237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,108	<u>2298.23</u> 2277,55	<u>20.68</u> 17,28	2546	2524	<u>22</u> 19	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>36.32</u> 0,25
309	& С114-97-12 варіант 1	Плити пінополістирольні товщ.50мм	м2	113,02	<u>271.04</u> -	<u>-</u> -	30633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,108	<u>4022.07</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	4456	4169	<u>107</u> 89	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>62.33</u> 1,14
311	КБ11-11-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,108	<u>301.15</u> 251,51	<u>49.64</u> 41,47	334	279	<u>55</u> 46	<u>3.7600</u> 0,5328	<u>4.17</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	C1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,39	<u>4261,11</u>	-	14445	-	-	-	-
313	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,108	<u>11637,57</u> 11347,91	<u>37,23</u> 31,10	12894	12573	<u>41</u> 34	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>172,4</u> 0,44
314	& С111-220-1-Т1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	22,16	<u>48.13</u>	-	1067	-	-	-	-
315	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	470	<u>0.23</u>	-	108	-	-	-	-
316	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	720,2	<u>12.32</u>	-	8873	-	-	-	-
317	С111-2001-2 варіант 1	Шпарування для швів СЕ33	кг	44,99	<u>61,97</u>	-	2788	-	-	-	-
318	С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог Тип 4 (12,0 м2) =====	м2	113,02	<u>341.36</u>	-	38581	-	-	-	-
319	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит газобетонних	100м2	0,12	<u>2298.23</u> 2277,55	<u>20.68</u> 17,28	276	273	<u>3</u> 2	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>3.93</u> 0,03
320	& С1427-11804-7 варіант 1	Блоки газобетоні	м3	3,5	<u>4033.44</u>	-	14117	-	-	-	-
321	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,12	<u>4022.07</u> 3762,56	<u>96.17</u> 80,34	483	452	<u>12</u> 10	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>6.75</u> 0,12
322	КБ11-11-2 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,12	<u>602.28</u> 503,01	<u>99.27</u> 82,93	72	60	<u>12</u> 10	<u>7.5200</u> 1,0656	<u>0.9</u> 0,13
323	С1425-11681 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5	<u>4261,11</u>	-	2131	-	-	-	-
324	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,12	<u>11637,57</u> 11347,91	<u>37,23</u> 31,10	1397	1362	<u>4</u> 4	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>18.67</u> 0,05
325	& С111-220-1-Т1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	л	2,4	<u>48.13</u>	-	116	-	-	-	-
326	& С111-256-П-2-1 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	51	<u>0.23</u>	-	12	-	-	-	-
327	С111-2000-2 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM 11	кг	78	<u>12.32</u>	-	961	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	C111-2001-2 варіант 1	Шпарування для швів СЕЗЗ	кг	4,87	<u>61,97</u>	-	302	-	-	-	-
329	C111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	12,24	<u>341,36</u>	-	4178	-	-	-	-
		Плінтуса =====			-	-			-	-	-
330	КБ11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	4,37	<u>8390,20</u>	<u>11,38</u>	36665	9740	<u>50</u>	<u>29,8500</u>	<u>130,44</u>
					<u>2228,90</u>	<u>9,50</u>			<u>42</u>	<u>0,1221</u>	<u>0,53</u>
		Разом прямі витрати по розділу 15					881991	144366	<u>2249</u>		<u>2043,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					881991		1880		24,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					735376				
		всього заробітна плата, грн.					146246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					248,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29035				
		Всього будівельні роботи, грн.					967373				
		Всього по розділу 15					967373				
		Розділ 16. Маркування для МГН									
331	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,568	<u>21882,26</u>	<u>42,81</u>	12429	7858	<u>24</u>	<u>189,6925</u>	<u>107,75</u>
					<u>13834,27</u>	<u>35,77</u>			<u>20</u>	<u>0,4595</u>	<u>0,26</u>
332	& C111-256-4-5К варіант 1	Тактильна плитка направляюча з повздовжніми рифами 300x300мм	шт	390	<u>76,09</u>	-	29675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
333	& C111-256-5-5Л варіант 1	Тактильна плитка з рифами зрізаного конусу 300x300мм	шт	242	<u>76,09</u>	-	18414	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	ПР10-2019	Встановлення табличок інформаційних та маяків	100 шт	0,71	<u>890,10</u>	-	632	628	-	<u>11,8300</u>	<u>8,4</u>
					<u>884,41</u>	-			-	-	-
335	& C111-1809-4 варіант 1	Інформаційні тактильні таблички шрифтом Брайля	шт	44	<u>332,03</u>	-	14609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
336	& C111-1809-4 варіант 2	Безшумний звуковий маяк для сліпих Mobilis (комплект)	шт	27	<u>3190,98</u>	-	86156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КБ13-21-2	Фарбування поверхонь підлог червоною фарбою	100м2	0,009	517,13 426,01	90,97 7,47	5	4	1	5.1700 0,0992	0,05 -
338	& С111-1624-16 варіант 1	Фарба акрилова червоного кольору	кг	0,54	113,70 -	- -	61	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 16							161981	8490	25 20		116,2 0,26
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							161981				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							153466				
всього заробітна плата, грн.							8510				
Загальновиробничі витрати, грн.							4873				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1635				
Всього будівельні роботи, грн.							166854				
Всього по розділу 16							166854				
Розділ 17. Зовнішні оздоблювальні роботи											
339	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,907	2502,76 2501,45	- -	12281	12275	- -	33.5000 -	164,38 -
340	С111-1624 варіант 3	Грунтовка бітумна Акваізол	т	0,39256	66230,61 -	- -	25999	-	- -	- -	- -
341	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	5,437	11583,45 10559,72	298,52 245,00	62979	57413	1623 1332	146.5000 3,7244	796,52 20,25
342	С111-874 варіант 2	Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	587,2	87,33 -	- -	51280	-	- -	- -	- -
343	С1425-11681 варіант 6	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	16,86	3557,31 -	- -	59976	-	- -	- -	- -
344	ХБ4-9-1	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	100 м2	5,073	19601,06 19416,22	- -	99436	98498	- -	242.4300 -	1229,85 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& С111-220-1-Т1 варіант 2	Грунтовка СТ-17	л	202,92	<u>48.13</u> -	<u>-</u> -	9767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	С1550-20 варіант 1	Розчинова суміш Ceresit СТ 85	кг	3043,8	<u>14.07</u> -	<u>-</u> -	42826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	& С111-1780-5 варіант 1	Сітка ПВХ Церезіт СТ325	м2	583,4	<u>36.93</u> -	<u>-</u> -	21545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	& С114-97-12 варіант 3	Плити пінополістирольні товщ.100мм	м2	558,03	<u>299.60</u> -	<u>-</u> -	167186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 17					553275	168186	<u>1623</u> 1332		<u>2190.75</u> 20,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					553275				
							383466				
							169518				
							94371				
							265,32				
							31050				
							647646				
		Всього по розділу 17					647646				
		Розділ 18. Вимощення (207,9 м2)									
349	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	2,079	<u>10310.31</u> 530,94	<u>383.81</u> 85,47	21435	1104	<u>798</u> 178	<u>8.0800</u> 1,1053	<u>16.8</u> 2,3
350	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,2079	<u>41740.00</u> 4465,27	<u>31411.78</u> 4832,36	8678	928	<u>6531</u> 1005	<u>67.3800</u> 57,3479	<u>14.01</u> 11,92
351	КБ27-30-5 к=22	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,2079	<u>2534.24</u> -	<u>2534.24</u> 552,53	-527	-	<u>-527</u> -115	<u>-</u> 6,7056	<u>-</u> -1,39
352	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	31,81	<u>4898.17</u> -	<u>-</u> -	155811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
353	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,287	<u>1492.59</u>	<u>264.83</u>	428	270	<u>76</u>	<u>13.5300</u>	<u>3.88</u>
					940,06	59,69			17	0,6150	0,18
354	& С111-15871 варіант 1	Сітка д-4мм Вр-1 150x150мм	м2	207,9	<u>163.66</u>	-	34025	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					219850	2302	<u>6878</u>		<u>34.69</u>
									1085		13,01
		Разом будівельні роботи, грн.					219850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210670				
		всього заробітна плата, грн.					3387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2057				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					704				
		Всього будівельні роботи, грн.					221907				

		Всього по розділу 18					221907				
		Розділ 19. Майданчик для дизель-генератора									
355	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,001	<u>475533.72</u>	<u>2342.48</u>	476	10	<u>2</u>	<u>150.7000</u>	<u>0.15</u>
					9629,73	902,82			1	10,6641	0,01
356	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0033	<u>607024.77</u>	<u>9078.55</u>	2003	137	<u>30</u>	<u>598.1800</u>	<u>1.97</u>
					41561,55	3489,92			12	41,2362	0,14
357	КБ9-75-2	Виготовлення закладних деталей	т	0,00812	<u>20831.46</u>	<u>5210.33</u>	169	105	<u>42</u>	<u>176.0000</u>	<u>1.43</u>
					12983,52	349,77			3	4,1760	0,03
358	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,010515	<u>38908.88</u>	-	409	-	-	-	-
					2	-			-	-	-
359	& С111-1803-5 варіант 4	Лист сталевий товщ.8мм	тн	0,005978	<u>47993.68</u>	-	287	-	-	-	-
					4	-			-	-	-
360	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00812	<u>17367.71</u>	<u>264.83</u>	141	134	<u>2</u>	<u>231.0000</u>	<u>1.88</u>
					16454,13	59,69			-	0,6150	-
361	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0551	<u>10310.31</u>	<u>383.81</u>	568	29	<u>21</u>	<u>8.0800</u>	<u>0.45</u>
					530,94	85,47			5	1,1053	0,06
362	КБ6-1-15	Улаштування фундаментних плит бетонних плоских	100м3	0,005	<u>519461.93</u>	<u>5459.92</u>	2597	49	<u>27</u>	<u>140.6500</u>	<u>0.7</u>
					9772,36	2103,32			11	24,8458	0,12
363	КБ9-72-1	Виготовлення металевого каркасу	т	0,26904	<u>20992.19</u>	<u>6932.09</u>	5648	2958	<u>1865</u>	<u>145.6000</u>	<u>39.17</u>
					10995,71	1007,97			271	10,8062	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& С1545-286-1 варіант 1	Металопрокат для виготовлення каркасу	т	0,277649 28	<u>51746.44</u> -	- -	14367	-	- -	- -	- -
365	КБ9-35-1	Монтаж захисної споруди устаткування	т	0,26904	<u>11902.98</u> 9616,03	<u>358.59</u> 97,09	3202	2587	<u>96</u> 26	<u>138.4000</u> 1,2712	<u>37.24</u> 0,34
366	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,09	<u>511.08</u> 399,27	<u>78.48</u> 4,41	46	36	<u>7</u> -	<u>4.7800</u> 0,0587	<u>0.43</u> 0,01
367	С1113-21 варіант 6	Грунтовка ГФ-021	т	0,0008	<u>134631.53</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
368	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,09	<u>850.22</u> 596,58	<u>106.26</u> 8,10	77	54	<u>10</u> 1	<u>7.2400</u> 0,1076	<u>0.65</u> 0,01
369	С1113-246 варіант 3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00342	<u>140394.53</u> -	- -	480	-	- -	- -	- -
370	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,0812	<u>7867.47</u> 3481,42	<u>3195.16</u> 854,06	639	283	<u>259</u> 69	<u>50.7200</u> 9,3275	<u>4.12</u> 0,76
371	& С121-258-15 варіант 1	Профлист С44 товщ.0,5мм	м2	9,338	<u>594.80</u> -	- -	5554	-	- -	- -	- -
372	& С1-180-60-1ЦМ варіант 1	Саморізи	шт	50	<u>1.09</u> -	- -	55	-	- -	- -	- -
373	КБ9-47-1	Облицювання стінок сталевим профільованим листом	100м2	0,1676	<u>3824.97</u> 3323,92	<u>310.02</u> 79,85	641	557	<u>52</u> 13	<u>47.8400</u> 1,0649	<u>8.02</u> 0,18
374	& С121-258-15 варіант 2	Профлист С21 товщ.0,5мм	м2	19,274	<u>308.87</u> -	- -	5953	-	- -	- -	- -
375	& С1-180-60-1ЦМ варіант 1	Саморізи	шт	102	<u>1.09</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 19					43531	6939	<u>2413</u> 412		<u>96.21</u> 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					43531				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34179				
		всього заробітна плата, грн.					7351				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4207				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1411				
		Всього будівельні роботи, грн.					47738				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 19						47738				
		Разом прямі витрати по кошторису						26693034	1578285	<u>1643088</u>		<u>22523.93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						26693034		311701		<u>3679,03</u>
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						23471661				
		всього заробітна плата, грн.						1889986				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1089340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						3135,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						366950				
		Всього будівельні роботи, грн.						27782374				

		Всього по кошторису						27782374				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						29338,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2256936				

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]