

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка (на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору). Черга 1
589-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Опорядження павільйонів (загальні) (перша черга)

Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту Мотель (на Автовокзал), 4-а Поліклініка(на Центр), 4-а Поліклініка (на Автовокзал), Парк Котляревського, 27-Школа, груз двір Супрунівка (поворот на с. Яр), вул. Половка, с. Яр (Кінцева) з установленням нових та заміною існуючих павільйонів у місті Полтава. Коригування (заходи зі створення безбар'єного простору)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	773,242 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27404 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	76,255 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
Розділ 1. Брендкування зупинок											
1	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,172	<u>28428,43</u>	<u>2,87</u>	4890	2559	-	<u>71,4840</u>	<u>12,30</u>
		H2=1,15 H5=1,15			14877,25	2,66			-	0,0128	-
2	С111-1720 варіант 1	Оракал 641 025 мат	м2	18,404	<u>203,41</u>	-	3744	-	-	-	-
		кількість: 1,07*4,3			-	-			-	-	-
3	КБ15-253-1	Приклеювання плівки	100м2	0,128	<u>28428,43</u>	<u>2,87</u>	3639	1904	-	<u>71,4840</u>	<u>9,15</u>
					14877,25	2,66			-	0,0128	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С111-1720 варіант 2	Н2=1,15 Н5=1,15 Оракал 641 071 мат кількість: 1,07*3,2	м2	13,696	<u>203,41</u> -	<u>-</u> -	2786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					15059	4463	<u>-</u> -		<u>21,45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					15059 10596 4463 2195 2,58 806 17254				
		Всього по розділу 1					17254				
		Розділ 2. Освітлення зупинок									
5	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм Н2=1,15 Н5=1,15	100м	0,6	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	6539	4400	<u>663</u> 508	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>24,60</u> 2,47
6	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*15	м	60,6	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,6	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	1136	841	<u>7</u> 7	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>4,64</u> 0,03
8	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*15	м	61,8	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	3049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-594-9	Світильник з люмінесцентними лампами, що встановлюється окремо, на кронштейнах	100 шт	0,08	<u>99834,96</u> 49948,80	<u>26223,58</u> 19445,75	7987	3996	<u>2098</u> 1556	<u>240,0000</u> 95,2015	<u>19,20</u> 7,62
10	& С1547-7- 87 варіант 1	Світильник (з кріпленням) 600х80х74 мм	шт	8	<u>2066,30</u> -	<u>-</u> -	16530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					35559	9237	<u>2768</u>		<u>48,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					35559		2071		10,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23554				
		всього заробітна плата, грн.					11308				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5278				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1778				
		Всього будівельні роботи, грн.					40837				

		Всього по розділу 2					40837				
		Розділ 3. Монітор									
11	КМ8-818-1	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	4	<u>9682,34</u>	<u>40,64</u>	38729	12682	<u>163</u>	<u>6,2400</u>	<u>24,96</u>
					3170,55	19,06			76	0,0825	0,33
12	1507-2021 варіант 1	LED-табло прогнозування приїзду вуличне	шт	4	<u>53000,00</u>	<u>-</u>	212000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898,30</u>	<u>1104,81</u>	2616	1760	<u>265</u>	<u>41,0000</u>	<u>9,84</u>
					7333,26	846,80			203	4,1090	0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
14	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5,25</u>	<u>-</u>	127	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>1893,15</u>	<u>12,49</u>	454	336	<u>3</u>	<u>7,7400</u>	<u>1,86</u>
					1401,87	11,55			3	0,0555	0,01
16	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49,34</u>	<u>-</u>	1220	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					255146	14778	<u>431</u>		<u>36,66</u>
		Разом устаткування, грн.					212000		282		1,33
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					220325				
		Разом будівельні роботи, грн.					43146				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27937				
		всього заробітна плата, грн.					15060				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6269				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2056				
		Всього будівельні роботи, грн.					49415				

		Всього по розділу 3					269740				
		Розділ 4. Сітілайт									
17	КМ8-818-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.2,к=1,45	Прилади, апарати і світлове табло	1 шт	4	<u>14039.40</u> 4597,30	<u>58.93</u> 27,63	56158	18389	<u>236</u> 111	<u>9,0480</u> 0,1196	<u>36.19</u> 0,48
18	1507-2021 варіант 5	Сітілайт розміром 1300x1900 мм (двосторонній з металевої основи)	шт	4	<u>60000.00</u> -	<u>-</u> -	240000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм H5=1,15 H2=1,15	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
20	& С1-13-14- 222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
22	& С1-1-1-6- 37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					300575	20485	<u>504</u> 317		<u>47,89</u> 1,48
		Разом устаткування, грн.					240000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9425				
		Всього устаткування, грн.					249425				
		Разом будівельні роботи, грн.					60575				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39586				
		всього заробітна плата, грн.					20802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8590				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2807				
		Всього будівельні роботи, грн.					69165				

		Всього по розділу 4					318590				
		Розділ 5. Комунікаційний бокс									
23	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	4	<u>1244.83</u> 665,98	<u>197.50</u> 67,49	4979	2664	<u>790</u> 270	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>12.80</u> 1,18
24	1507-2021 варіант 4	Комунікаційний бокс	шт	4	<u>7200.00</u> -	<u>-</u> -	28800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
26	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
28	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3x1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					38196	4760	<u>1058</u> 476		<u>24,50</u> 2,18
		Разом устаткування, грн.					28800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1131				
		Всього устаткування, грн.					29931				
		Разом будівельні роботи, грн.					9396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3578				
		всього заробітна плата, грн.					5236				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					810				
		Всього будівельні роботи, грн.					11820				

		Всього по розділу 5					41751				
		Розділ 6. Вулична IP камера для огляду									
29	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	4	<u>758,36</u> 744,16	<u>14,20</u> 5,61	3033	2977	<u>56</u> 22	<u>3,2000</u> 0,0278	<u>12,80</u> 0,11
30	1507-2021 варіант 3	Вулична IP камера для огляду	шт	4	<u>6500,00</u> -	<u>-</u> -	26000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898,30</u> 7333,26	<u>1104,81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41,0000</u> 4,1090	<u>9,84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
32	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5,25</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>1893,15</u> 1401,87	<u>12,49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,86</u> 0,01
34	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49,34</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					33450	5073	<u>324</u> 228		<u>24,50</u> 1,11
		Разом устаткування, грн.					26000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1021				
		Всього устаткування, грн.					27021				
		Разом будівельні роботи, грн.					7450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2053				
		всього заробітна плата, грн.					5301				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					9722				

		Всього по розділу 6					36743				
		Розділ 7. Бездротова вулична точка доступу wAP									
35	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	<u>424.70</u> 166,50	-	1699	666	-	<u>0.8000</u>	<u>3.20</u>
36	1507-2021 варіант 2	Бездротова вулична точка доступу wAP	шт	4	<u>2200.00</u> -	-	8800	-	-	-	-
37	КБ21-2-7	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,24	<u>10898.30</u> 7333,26	<u>1104.81</u> 846,80	2616	1760	<u>265</u> 203	<u>41.0000</u> 4,1090	<u>9.84</u> 0,99
		H5=1,15 H2=1,15									
38	& С1-13-14-222 варіант 1	Труба гофрована кількість: 1,01*6	м	24,24	<u>5.25</u> -	-	127	-	-	-	-
39	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,24	<u>1893.15</u> 1401,87	<u>12.49</u> 11,55	454	336	<u>3</u> 3	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.86</u> 0,01
40	& С1-1-1-6-37 варіант 1	Провід ПВС 3х1,5 кількість: 1,03*6	м	24,72	<u>49.34</u> -	-	1220	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					14916	2762	<u>268</u> 206		<u>14,90</u> 1,00
		Разом устаткування, грн.					8800				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					346				
		Всього устаткування, грн.					9146				
		Разом будівельні роботи, грн.					6116				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3086				
		всього заробітна плата, грн.					2968				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					465				
		Всього будівельні роботи, грн.					7499				

		—									
		Всього по розділу 7					16645				
41	КБ10-39-1	Розділ 8. Вивіски на нових зупинках Установлення вивісок	100шт	0,04	<u>44806.14</u> 22002,55	<u>-</u> -	1792	880	<u>-</u> -	<u>123.0155</u> -	<u>4.92</u> -
42	1507-8044-11 варіант 1	Н2=1,15 Н5=1,15 Вивіска з назвою зупинки	шт	4	<u>5713.28</u> -	<u>-</u> -	22853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					24645	880	<u>-</u> -		<u>4.92</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					24645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23765				
		всього заробітна плата, грн.					880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					470				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					185				
		Всього будівельні роботи, грн.					25115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 8						25115				
43	КБ15-253-1	Розділ 9. Схема руху транспорту Приклеювання плівки Н2=1,15 Н5=1,15	100м2	0,036	<u>28428,43</u> 14877,25	<u>2,87</u> 2,66	1023	536	<u>-</u> -	<u>71.4840</u> 0,0128	<u>2,57</u> -	
44	С111-1720 варіант 3	Схема руху транспорту кількість: 1,07*0,9	м2	3,852	<u>1370,81</u> -	<u>-</u> -	5280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 9						6303	536	<u>-</u> -	<u>2,57</u> -	
		Разом будівельні роботи, грн.						6303				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						5767				
		всього заробітна плата, грн.						536				
		Загальновиробничі витрати, грн.						263				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						0,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						97				
		Всього будівельні роботи, грн.						6566				

		Всього по розділу 9						6566				
		Разом прямі витрати по кошторису						723849	62974	<u>5353</u> 3580		<u>225,83</u> 17,22
		Разом устаткування, грн.						515600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.						20248				
		Всього устаткування, грн.						535848				
		Разом будівельні роботи, грн.						208249				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						139922				
		всього заробітна плата, грн.						66554				
		Загальновиробничі витрати, грн.						29145				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						30,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9701				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					237394				

		Всього по кошторису					773242				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					274,04				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76255				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]