

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 32578,028 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 10,149 тис. грн.

(посилення на документ про затвердження)

" " _____ 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга

Складений за поточними цінами станом на 9 травня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Ремонт під'їздів та квартир	15586,577	-	-	15586,577
2	02-02	Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання	2528,482	195,017	-	2723,499
3	02-03	Заміна мереж опалення, водозабезпечення та каналізації у квартирах	1201,015	-	-	1201,015
		Разом по главі 2:	19316,074	195,017	-	19511,091
		Разом по главах 1-7:	19316,074	195,017	-	19511,091
		Разом по главах 1-8:	19316,074	195,017	-	19511,091
		Разом по главах 1-9:	19316,074	195,017	-	19511,091
4	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги Кошти на утримання служби замовника та здійснення технічного нагляду (2,125 %)	-	-	414,611	414,611

1	2	3	4	5	6	7
5	Розрахунок N П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	10,290	10,290
6	Розрахунок N П-104-1	Утилізація сміття	-	-	45,739	45,739
		Разом по главі 10:	-	-	470,640	470,640
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,340	5,340
		Разом по главі 12:	-	-	5,340	5,340
		Разом по главах 1-12:	19316,074	195,017	475,980	19987,071
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	333,542	-	-	333,542
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	169,605	169,605
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	463,586	4,680	11,424	479,690
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	6114,561	64,687	-	6179,248
		Разом	26227,763	264,384	657,009	27149,156
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	0,109	0,109
		у тому числі:				
	Настанова [4.43]	- Єдиний податок 2% на кошти авторського нагляду	-	-	0,109	0,109
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	5428,763	5428,763
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	26227,763	264,384	6085,881	32578,028
		Зворотні суми	-	-	-	10,149
		у тому числі:				
	Настанова [3.39]	- Зворотні суми, що враховують реалізацію матеріалів і виробів у розмірі, що визначається за розрахунком	-	-	-	10,149

Керівник проектної організації

О.О.Маринюк

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Белова О.В.

Керівник відділу

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | | |
|----|--|-------|--------------|
| 1. | Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 2,13 | % |
| 2. | Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у | | |
| 3. | Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт, Настанова [4.41] | 1,322 | |
| 4. | Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 5. | Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість	43,60028	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	39,082	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	3851,77	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8	14627,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 169 люд.год та розряді робіт 3,8	14627,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

інші витрати -

податок на додану вартість -

32578,028 тис.грн.

26227,763 тис.грн.

264,384 тис.грн.

657,118 тис.грн.

5428,763 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:



кошторисник О.А.Храпко

Перевірила:



ІП О.В.Белова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Ремонт під'їздів та квартир

Кошторисна вартість об'єкта 15586,577 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 32,26959 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2869,423 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 9 травня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на ремонт під'їзду №1	643,365	-	643,365	2,07021	186,517	-
2	02-01-02	на ремонт квартири 1	661,448	-	661,448	1,41395	126,294	-
3	02-01-03	на ремонт квартири 2	795,728	-	795,728	1,59622	142,082	-
4	02-01-04	на ремонт квартири 3	510,377	-	510,377	1,06323	94,362	-
5	02-01-05	на ремонт квартири 4	777,535	-	777,535	1,79414	158,537	-
6	02-01-06	на ремонт квартири 5	637,978	-	637,978	1,29319	115,034	-
7	02-01-07	на ремонт квартири 6	802,807	-	802,807	1,64898	146,463	-
8	02-01-08	на ремонт квартири 7	469,696	-	469,696	1,01713	90,393	-
9	02-01-09	на ремонт квартири 8	786,648	-	786,648	1,82249	161,016	-
10	02-01-010	на ремонт квартири 9	644,491	-	644,491	1,33884	118,817	-
11	02-01-011	на ремонт квартири 10	763,119	-	763,119	1,60939	142,647	-
12	02-01-012	на ремонт квартири 11	469,789	-	469,789	1,04157	92,257	-
13	02-01-013	на ремонт квартири 12	798,484	-	798,484	1,87647	165,824	-
14	02-01-014	на ремонт квартири 13	648,91	-	648,91	1,35258	120,316	-
15	02-01-015	на ремонт квартири 14	728,61	-	728,61	1,54009	136,774	-
16	02-01-016	на ремонт квартири 15	518,96	-	518,96	1,08741	96,579	-
17	02-01-017	на ремонт квартири 16	780,11	-	780,11	1,79600	158,52	-
18	02-01-018	на ремонт квартири 17	672,243	-	672,243	1,37847	122,483	-
19	02-01-019	на ремонт квартири 18	799,736	-	799,736	1,66542	147,927	-
20	02-01-020	на ремонт квартири 19	516,701	-	516,701	1,03951	92,615	-
21	02-01-021	на ремонт квартири 20	803,996	-	803,996	1,84149	162,172	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	02-01-022	на заміна ушкоджених вікон 2,3,4 під'їзди	1355,846	-	1355,846	0,98281	91,794	-
		Всього:	15586,577	-	15586,577	32,26959	2869,423	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Белова О.В.

Керівник відділу

Склав

О.А.Храпко

Перевірив

О.В.Белова



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонт під'їзду №1
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 643,365 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,07021 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 186,517 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Під'їзд №1													
		Прорізи											
1	КБ10-96-2 К2, К3, К5=1, 15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0289	<u>33382,86</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	965	857	<u>63</u> 16	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>9,39</u> 0,14		
2	& С121-250- 2-ИНБ варіант 1	Блоки дверні металеві утеплені 2140x1350 мм з приладом самозачинення	шт	1	<u>26189,29</u> -	-	26189	-	-	-	-		
3	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0283	<u>3905,93</u> 3905,93	-	111	111	-	<u>53,6160</u>	<u>1,52</u>		
4	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163,48</u>	<u>1559,36</u>	182	166	<u>16</u>	<u>221,2440</u>	<u>2,21</u>		
5	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	0,0348	<u>16586,66</u> 581,34	<u>466,56</u> -	20	20	<u>5</u> -	<u>4,8265</u> 7,9800	<u>0,05</u> 0,28		
6	КБ10-28-2 К2, К3, К5=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0283	<u>16375,04</u> 9469,12	<u>6826,10</u> 1737,34	463	268	<u>193</u> 49	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>3,1</u> 0,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С123-221-3 варіант 1	Блоки дверні металопластикові повної комплектації 1300x2180 (h) м	м2	2,83	<u>10878,82</u>	-	30787	-	-	-	-
8	& С111-93-Ш	Дюбель шуруп 100x10	шт	10	<u>15,36</u>	-	154	-	-	-	-
9	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>255,40</u>	-	255	-	-	-	-
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>15837,67</u>	<u>1463,98</u>	792	718	<u>73</u>	<u>191,4960</u>	<u>9,57</u>
11	КР3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін /тимчасової обшивки вікон з OSB/	100 м2	0,1291	<u>14356,46</u>	<u>438,03</u>	569	547	<u>22</u>	<u>4,5313</u>	<u>0,23</u>
12	КБ10-20-2 К2, К3, К5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0107	<u>4410,39</u>	<u>171,67</u>	4238,72	51,36	<u>22</u>	<u>59,3160</u>	<u>7,66</u>
13	& С126-954-ИНБ1 варіант 1	Металопластиковий віконний блок 1300x820 (h) (R=0,7м2 *С/Вт)	м2	1,07	<u>6601,04</u>	-	7063	-	-	-	-
14	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	5	<u>6,14</u>	-	31	-	-	-	-
15	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>255,40</u>	-	255	-	-	-	-
16	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1	<u>306,05</u>	-	306	-	-	-	-
17	КБ10-20-3 К2, К5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,1184	<u>15436,78</u>	<u>1075,80</u>	1828	1691	<u>127</u>	<u>156,4230</u>	<u>18,52</u>
18	& С126-954-ИНБ1 варіант 2	Металопластиковий віконний блок 1300x2280 (h) (R=0,7м2 *С/Вт)	м2	11,84	<u>14282,98</u>	<u>699,74</u>	216590	-	-	-	-
19	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	46	<u>6,14</u>	-	282	-	-	-	-
20	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	<u>255,40</u>	-	1277	-	-	-	-
21	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	7	<u>306,05</u>	-	2142	-	-	-	-
22	КБ10-25-3 К2, К5=1, 15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,06	<u>3502,86</u>	-	210	210	-	<u>43,4976</u>	<u>2,61</u>
					<u>3502,86</u>	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	6,12	566,73	-	3468	-	-	-	-
24	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	255,40	-	255	-	-	-	-
25	КБ10-25-4 К2, К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,075	3044,84	-	228	228	-	37,6740	2,83
26	& C111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	7,78	3033,89 250,04	-	1945	-	-	-	-
27	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	26	0,61	-	16	-	-	-	-
28	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,1028	62966,60	343,75	6473	3484	35	360,6600	37,08
29	КБ15-182-1 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Старт"	100м2	0,1028	33887,61 9140,95	294,32	940	911	30	3,2234	0,33
30	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,48	8859,39 52,49	-	78	-	-	-	-
31	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	12,34	12,31	-	152	-	-	-	-
32	КБ15-182-3 К2, К5=1,15, К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до товщини 3мм	100м2	0,1028	5266,07 5252,63	9,80 8,39	541	540	1 1	59,2848 0,0919	6,09 0,01
33	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	24,67	12,31	-	304	-	-	-	-
34	КБ15-182-1 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Фініш"	100м2	0,1028	9140,95	-	940	911	-	106,0116	10,9
35	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,48	8859,39 52,49	-	78	-	-	-	-
36	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	12,34	15,83	-	195	-	-	-	-
37	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1028	4600,64 4395,45	1,42 1,22	473	452	-	52,5960 0,0133	5,41
38	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	6,48	189,31	-	1227	-	-	-	-
39	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /вхід до підвалу/	1 м3	0,1	10576,87 4380,29	286,02 130,68	1058	438	29 13	53,0880 1,3939	5,31 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	KP12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [вхідних дверей у підвал] з землі та рихтувань	100м2	0,019	<u>3338,68</u> 3338,68	-	63	63	-	<u>40,4640</u>	<u>0,77</u>
41	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,000513	<u>190255,21</u>	-	98	-	-	-	-
42	KP15-127-7 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверцят на ел.щитки 480х630мм	шт	5	<u>233,02</u> 194,16	<u>38,86</u> 1,72	1165	971	<u>194</u> 9	<u>2,0664</u> 0,0193	<u>10,33</u> 0,1
43	KP15-127-7	Установлення металевих дверцят на ел.щитки	шт	5	<u>833,85</u> 277,37	<u>55,52</u> 2,46	4169	1387	<u>278</u> 12	<u>2,9520</u> 0,0276	<u>14,76</u> 0,14
44	C111-953-1 варіант 2	Дверцята на щиток 480х360мм у комплекті з замком	шт	5	<u>1928,06</u>	-	9640	-	-	-	-
45	KP12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,0323	<u>11315,95</u> 10570,52	-	366	341	-	<u>128,1120</u>	<u>4,14</u>
46	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,0008721	<u>190255,21</u>	-	166	-	-	-	-
47	KP12-16-3	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	100м2	0,0296	<u>19234,55</u> 18177,23	-	569	538	-	<u>225,7200</u>	<u>6,68</u>
48	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,0007992	<u>190255,21</u>	-	152	-	-	-	-
49	KP12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож /огорожа сходових маршей/	100м2	0,1519	<u>12099,27</u> 12099,27	-	1838	1838	-	<u>146,6400</u>	<u>22,27</u>
50	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,0041	<u>190255,21</u>	-	780	-	-	-	-
51	KP11-4-11	Стелі Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1589	<u>42988,68</u> 30793,39	<u>678,77</u> 299,62	6831	4893	<u>108</u> 48	<u>359,9040</u> 3,1896	<u>57,19</u> 0,51
52	KP11-4-9	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,1	<u>44835,75</u> 32640,46	<u>678,77</u> 299,62	4484	3264	<u>68</u> 30	<u>381,4920</u> 3,1896	<u>38,15</u> 0,32
53	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /антисептування поверхні/	100м2	0,1518	<u>693,73</u> 693,73	-	105	105	-	<u>9,7080</u>	<u>1,47</u>
54	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	1,37	<u>276,95</u>	-	379	-	-	-	-
55	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	0,3459	<u>3198,55</u> 3198,55	-	1106	1106	-	<u>44,7600</u>	<u>15,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби /низ сходових маршей/	100м2	0,3031	<u>3198,55</u> 3198,55	-	969	969	-	<u>44.7600</u>	<u>13,57</u>
57	КБ15-182-2 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Старт"	100м2	0,9078	<u>11877,06</u> 11581,10	<u>6,53</u> 5,59	10782	10513	6 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>125,8</u> 0,06
58	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер варіант 3	кг	13,1	<u>52,49</u>	-	688	-	-	-	-
59	С111-2015-3	Шпатлівка Старт варіант 1	кг	108,94	<u>12,31</u>	-	1341	-	-	-	-
60	КБ15-182-3 К2, К5=1,15, К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до товщини 3мм	100м2	0,9078	<u>5266,07</u> 5252,63	<u>9,80</u> 8,39	4781	4768	9 8	<u>59,2848</u> 0,0919	<u>53,82</u> 0,08
61	С111-2015-3	Шпатлівка Старт варіант 1	кг	217,87	<u>12,31</u>	-	2682	-	-	-	-
62	КБ15-182-2 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,9078	<u>11877,06</u> 11581,10	<u>6,53</u> 5,59	10782	10513	6 5	<u>138,5796</u> 0,0613	<u>125,8</u> 0,06
63	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер варіант 3	кг	13,1	<u>52,49</u>	-	688	-	-	-	-
64	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш варіант 2	кг	108,94	<u>15,83</u>	-	1725	-	-	-	-
65	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9078	<u>3155,50</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	2865	2660	1 1	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>31,83</u> 0,01
66	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка варіант 1	кг	51,74	<u>189,31</u>	-	9795	-	-	-	-
67	КР20-5-3	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м Стіни	100м2	0,08	<u>14164,29</u> 11159,50	-	1133	893	-	<u>140,4240</u>	<u>11,23</u>
68	КР11-9-1	Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок всередині будівлі	100м2	0,45	<u>67135,90</u> 46822,26	<u>1175,32</u> 512,27	30211	21070	529 231	<u>528,4680</u> 5,4493	<u>237,81</u> 2,45
69	КР11-2-9	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,41	<u>37916,92</u> 26300,59	<u>670,25</u> 292,32	15546	10783	275 120	<u>310,9920</u> 3,1097	<u>127,51</u> 1,27
70	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	0,4825	<u>2518,54</u> 2518,54	-	1215	1215	-	<u>35,2440</u>	<u>17,01</u>
71	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,6434	<u>3636,74</u> 3636,74	-	2340	2340	-	<u>50,8920</u>	<u>32,74</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КР12-66-1	Протраєлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином / антисептування поверхні/	100м2	0,98	693,73 693,73	-	680	680	-	9,7080	9,51
73	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	8,82	276,95	-	2443	-	-	-	-
74	КБ15-182-1 К2, К5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Старт"	100м2	1,9859	9140,95 8859,39	-	18153	17594	-	106,0116	210,53
75	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер варіант 3	кг	28,66	52,49	-	1504	-	-	-	-
76	С111-2015-3	Шпатлівка Старт варіант 1	кг	238,31	12,31	-	2934	-	-	-	-
77	КБ15-182-3 К2, К5=1,15, К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до товщини 3мм	100м2	1,9859	5266,07 5252,63	9,80 8,39	10458	10431	19 17	59,2848 0,0919	117,73 0,18
78	С111-2015-3	Шпатлівка Старт варіант 1	кг	476,62	12,31	-	5867	-	-	-	-
79	КБ15-182-1 К2, К5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Фініш"	100м2	1,9859	9140,95 8859,39	-	18153	17594	-	106,0116	210,53
80	С111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер варіант 3	кг	28,66	52,49	-	1504	-	-	-	-
81	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш варіант 2	кг	238,31	15,83	-	3772	-	-	-	-
82	КР12-39-8	Просте фарбування колером олійним стін, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях	100м2	1,0534	3799,26 3560,08	1,42 1,22	4002	3750	1 1	42,6000 0,0133	44,87 0,01
83	С111-387-1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 варіант 1	т	0,0284	190255,21	-	5403	-	-	-	-
84	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,9325	2831,63 2626,44	1,42 1,22	2640	2449	1 1	31,4280 0,0133	29,31 0,01
85	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка варіант 1	кг	47,97	189,31	-	9081	-	-	-	-
86	КР7-2-7	Підлоги Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,0552	8876,20 8740,47	135,73 31,72	490	482	8 2	111,3720 0,3326	6,15 0,02
87	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0552	6410,51 4791,67	1618,84 459,27	354	265	89 25	61,0560 5,2783	3,37 0,29
88	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0552	15958,31 6718,52	151,99 130,13	881	371	8 7	85,6080 1,4252	4,73 0,08
89	КР7-17-9 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,0552	5014,38 406,84	79,54 68,11	277	22	4 4	5,1840 0,7459	0,29 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	КБ11-29-2 К2, К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0552	<u>19735.52</u> 19476,11	<u>58.81</u> 50,35	1089	1075	<u>3</u> 3	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>12.57</u> 0,03
91	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,1	<u>52.49</u>	-	58	-	-	-	-
92	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	28,7	<u>36.21</u>	-	1039	-	-	-	-
93	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,63	<u>632.64</u>	-	3562	-	-	-	-
94	С111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	2,51	<u>138.21</u>	-	347	-	-	-	-
95	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	<u>0.12</u>	-	5	-	-	-	-
96	КР12-6-3	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих підлог усередині будівлі з розчищенням старої фарби понад 35%	100м2	0,8251	<u>9171.11</u> 8790,65	-	7567	7253	-	<u>110.6160</u>	<u>91.27</u>
97	С111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,	<u>190255.21</u>	-	4238	-	-	-	-
98	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,01625	<u>8781.04</u> 8777,41	-	143	143	-	<u>106.3800</u>	<u>1.73</u>
99	С111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,	<u>190255.21</u>	-	83	-	-	-	-
100	КБ10-38-2 к2=1,15, Кдем=0,7	Заміна поштових скриньок Демонтаж існуючих поштових скриньок	10шт	0,6	<u>337.10</u> 337,10	-	202	202	-	<u>4.4146</u>	<u>2.65</u>
101	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,08	<u>13042.02</u> 13042,02	-	1043	1043	-	<u>138.8040</u>	<u>11.1</u>
102	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	-0,08	<u>2384.70</u> 2384,70	-	-191	-191	-	<u>25.3800</u>	<u>-2.03</u>
103	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	-0,08	<u>3923.77</u> 3923,77	-	-314	-314	-	<u>41.7600</u>	<u>-3.34</u>
104	КБ10-38-2 к2,к5,к3=1, 15	Навішування поштових скриньок	10шт	0,4	<u>481.57</u> 481,57	-	193	193	-	<u>6.3066</u>	<u>2.52</u>
105	С111-1756 варіант 3	Скриньки поштові 390x650x200мм (на 5 квартир) Інші роботи	шт	4	<u>1849.82</u>	-	7399	-	-	-	-
106	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,061907	<u>3275.04</u> 236,53	<u>3038.51</u> 803,75	203	15	<u>188</u> 50	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.2</u> 0,53
107	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,1907	<u>293.46</u>	<u>293.46</u>	1817	-	<u>1817</u>	-	-

		-	40,28			249	0,4110	2,54	
	Разом прямі витрати по розділу 1		555592	155041		<u>4185</u>		<u>1837,64</u>	
	Разом будівельні роботи, грн.		555592			1063		11,11	
	в тому числі:								
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		396366						
	всього заробітна плата, грн.		156104						
	Загальновиробничі витрати, грн.		87773						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.		221,46						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		30413						
	Всього будівельні роботи, грн.		643365						

	Всього по розділу 1		643365						
	Разом прямі витрати по кошторису		555592	155041		<u>4185</u>		<u>1837,64</u>	
	Разом будівельні роботи, грн.		555592			1063		11,11	
	в тому числі:								
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.		396366						
	всього заробітна плата, грн.		156104						
	Загальновиробничі витрати, грн.		87773						
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.		221,46						
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.		30413						
	Всього будівельні роботи, грн.		643365						

	Всього по кошторису		643365						
	Кошторисна трудоємність, люд.год.		2070,21						
	Кошторисна заробітна плата, грн.		186517						

Склад

кошторисник

О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП

О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на ремонт квартири 1
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 661,448 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41395 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 126,294 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>18056,81</u>	-	360	360	-	<u>197,7528</u>	<u>3,95</u>
2	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,05	<u>8611,68</u>	<u>271,81</u>	431	417	-	-	-
3	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,2302	<u>8339,87</u>	<u>81,33</u>	1490	1122	<u>14</u>	<u>0,8413</u>	<u>5,72</u>
4	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,68	<u>6470,93</u>	<u>1596,79</u>	522	470	<u>4</u>	<u>68,2080</u>	<u>0,04</u>
5	КБ10-91-5 к дем.=0,8	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,68	<u>4874,14</u>	<u>681,89</u>	522	470	<u>368</u>	<u>68,2080</u>	<u>15,7</u>
		(Демонтаж) перегородок на дерев'яному каркасі з обшиванням гіпсокартонними листами в один шар з ізоляційною прокладкою у житлових і громадських будівлях, товщина перегородки 75 мм	100м2	0,0551	<u>768,17</u>	<u>77,01</u>	1182	1147	<u>157</u>	<u>7,2446</u>	<u>1,67</u>
					<u>691,16</u>	<u>42,03</u>			<u>52</u>	<u>9,6720</u>	<u>6,58</u>
					<u>21455,07</u>	<u>533,18</u>			<u>29</u>	<u>0,4525</u>	<u>0,31</u>
					<u>20819,45</u>	<u>247,31</u>			<u>14</u>	<u>2,5131</u>	<u>0,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0856	<u>6956,27</u> 6426,57	<u>410,15</u> 128,96	595	550	<u>35</u> 11	<u>81,8880</u> 1,4556	<u>7,01</u> 0,12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>15837,67</u> 14356,46	<u>1463,98</u> 438,03	475	431	<u>44</u> 13	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>5,74</u> 0,14
8	КР6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0077	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	227	225	<u>2</u> 2	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>3,19</u> 0,02
9	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
10	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>779,78</u> 779,78	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
11	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів /точкових світильників у підвісних стелях/	100шт	0,07	<u>1333,53</u> 1333,53	-	93	93	-	<u>16,9920</u>	<u>1,19</u>
12	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1333,53</u> 1333,53	-	13	13	-	<u>16,9920</u>	<u>0,17</u>
13	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	<u>688,22</u> 688,22	-	89	89	-	<u>9,1800</u>	<u>1,19</u>
14	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /туалет 2, кімната 5/	100м2	0,12	<u>4618,60</u> 4618,60	-	554	554	-	<u>64,6320</u>	<u>7,76</u>
15	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /коридор 1, ванна 3, кухня 4/	100м2	0,151	<u>22508,17</u> 22508,17	-	3399	3399	-	<u>263,0688</u>	<u>39,72</u>
16	КБ15-66-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами /кімната 7/	100 м2	0,134	<u>12554,29</u> 12482,76	<u>23,86</u> 20,43	1682	1673	<u>3</u> 3	<u>130,9152</u> 0,2238	<u>17,54</u> 0,03
17	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0218	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	144	142	<u>2</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>1,99</u> 0,01
18	КБ15-77-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) стін з пластикових панелей шириною до 400 мм	100м2	0,0128	<u>16903,51</u> 16849,59	<u>20,45</u> 17,51	216	216	-	<u>199,2384</u> 0,1918	<u>2,55</u> -
19	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0276	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	158	144	<u>14</u> 4	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>2,02</u> 0,04
20	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3798	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	1916	1724	<u>192</u> 57	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>24,12</u> 0,59
21	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0945	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	749	620	<u>129</u> 38	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>8,43</u> 0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3341	511,08	-	171	171	-	7.1520	2,39	
23	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1/	100м2	0,058	511,08 1599,06	- 55,52	93	90	-	-	-	
24	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /туалет 2, ванна 3, кухня 4/	100м2	0,0945	1543,54 8876,20	12,98 135,73	839	826	3	21,6000	1,25	
25	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 5, кімната 7/	100м2	0,244	8740,47 6810,97	31,72 178,91	1662	1618	1 3	0,1361 0,3326	0,01 0,03	
26	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,405	6632,06 6410,51	41,81 1618,84	2596	1941	44 655	92,8080 61,0560	22,65 24,73	
27	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,7344	4791,67 65,34 65,34	459,27 - -	48	48	186 -	5,2783 0,8880	2,14 0,65	
28	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	22,49	-	22	22	-	0,3000	0,3	
29	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	22,49 27694,36	-	277	256	-	-	-	
30	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	25608,34 1257,71	658,71 4,55	126	125	21 7	326,3040 7,2140	3,26 0,07	
31	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	1251,17 3567,90	3,89 55,14	36	35	-	0,0426	-	
32	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	3512,76 10850,22	15,90 1104,50	543	487	1 -	44,7600 0,1741	0,45 -	
33	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	9745,72 28051,19	472,89 -	281	281	56 24	126,4200 5,0249	6,32 0,25	
34	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,019	28051,19 116,48	-	1051	1051	-	392,5440	3,93	
35	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,019	116,48 293,46	-	2647	-	-	1,6300	14,7	
Разом прямі витрати по розділу 1							40,28	-	2647	-	-	
Разом будівельні роботи, грн.							-	24727	20380	4324	0,4110	3,71
в тому числі:							-	24727	-	927	-	261,53
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							-	-	-	-	-	9,86
всього заробітна плата, грн.							-	23	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							-	21307	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-	12488	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-	32,34	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							-	4435	-	-	-	-
							-	37215	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 1							37215					
Розділ 2. Монтажні роботи												
36	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,4838	<u>1604,16</u> 1604,16	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>	
37	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	<u>255,40</u>	-	1277	-	-	-	-	
38	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5571	<u>693,73</u> 693,73	-	386	386	-	<u>9,7080</u>	<u>5,41</u>	
39	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,01	<u>276,95</u>	-	1388	-	-	-	-	
40	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,4838	<u>1604,16</u> 1604,16	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>	
41	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	5	<u>255,40</u>	-	1277	-	-	-	-	
42	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,4838	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2431	524	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,28</u> 0,01	
43	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4261	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	48262	6707	<u>327</u> 146	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>74,58</u> 1,47	
44	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4101	<u>693,73</u> 693,73	-	284	284	-	<u>9,7080</u>	<u>3,98</u>	
45	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	3,69	<u>276,95</u>	-	1022	-	-	-	-	
46	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4187	<u>693,73</u> 693,73	-	290	290	-	<u>9,7080</u>	<u>4,06</u>	
47	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	3,77	<u>276,95</u>	-	1044	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							59213	9743	<u>328</u> 147		<u>113,59</u> 1,48	
Разом будівельні роботи, грн.							59213					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49142					
всього заробітна плата, грн.							9890					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5506 13,82 1897 64719				

		Всього по розділу 2					64719				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 1м2									
48	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0862	<u>693,73</u>	-	60	60	-	<u>9,7080</u>	<u>0,84</u>
49	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,02	<u>693,73</u> <u>97,43</u>	-	294	-	-	-	-
50	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0862	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	1478	1458	<u>20</u>	<u>199,9680</u>	<u>17,24</u>
51	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,48	<u>16911,29</u> <u>32,68</u>	<u>201,89</u>	310	-	<u>17</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,19</u>
52	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	258,6	<u>16,62</u>	-	4298	-	-	-	-
53	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0862	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	652	627	-	<u>87,0228</u>	<u>7,5</u>
54	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,16	<u>7272,50</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u>	113	-	-	<u>0,0306</u>	-
55	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,34	<u>15,83</u>	-	164	-	-	-	-
56	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0862	<u>693,73</u>	-	60	60	-	<u>9,7080</u>	<u>0,84</u>
57	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,16	<u>693,73</u> <u>52,49</u>	-	113	-	-	-	-
58	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0862	<u>21842,15</u> <u>4855,36</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	1883	419	-	<u>56,7480</u> <u>0,0133</u>	<u>4,89</u>
59	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	СТІНИ. Оздоблення Тип III Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,077	<u>5521,73</u> <u>2515,58</u>	-	425	194	-	<u>27,9726</u>	<u>2,15</u>
60	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1233	<u>693,73</u>	-	86	86	-	<u>9,7080</u>	<u>1,2</u>
61	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,08	<u>693,73</u> <u>52,49</u>	-	162	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1233	<u>3647,37</u>	-	450	450	-	<u>35,7480</u>	4,41
63	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	13,56	<u>3647,37</u> <u>32,68</u>	-	443	-	-	-	-
64	KP11-29-1	Суцїльне вирїенювання бетонних поверхонь стїн [одношарсее штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1233	<u>5003,82</u> <u>4958,37</u>	<u>45,45</u> <u>38,92</u>	617	611	<u>6</u> <u>5</u>	<u>63,1800</u> <u>0,4262</u>	<u>7,79</u> <u>0,05</u>
65	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	61,65	<u>16,62</u>	-	1025	-	-	-	-
66	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,1233	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	933	897	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>10,73</u>
67	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	3,08	<u>52,49</u>	-	162	-	-	-	-
68	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	14,8	<u>15,83</u>	-	234	-	-	-	-
69	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1233	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	86	86	-	<u>9,7080</u>	<u>1,2</u>
70	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	3,08	<u>52,49</u>	-	162	-	-	-	-
71	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,1233	<u>21842,15</u> <u>4855,36</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	2693	599	-	<u>56,7480</u> <u>0,0133</u>	<u>7</u>
72	KP17-15-2	Установлення електролїчильникїв побутових однофазових /ранїше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	шт	1	<u>141,79</u> <u>100,81</u>	<u>8,52</u> <u>7,30</u>	142	101	<u>9</u> <u>7</u>	<u>1,1040</u> <u>0,0799</u>	<u>1,1</u> <u>0,08</u>
73	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0613	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	224	224	-	<u>35,7480</u>	<u>2,19</u>
74	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,74	<u>32,68</u>	-	220	-	-	-	-
75	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0613	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	610	592	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>7,09</u>
76	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	1,53	<u>52,49</u>	-	80	-	-	-	-
77	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	7,36	<u>12,31</u>	-	91	-	-	-	-
78	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0613	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	426	425	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>4,8</u>
79	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	7,36	<u>12,31</u>	-	91	-	-	-	-
80	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0613	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	610	592	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>7,09</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,53	52,49	-	80	-	-	-	-
82	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,36	15,83	-	117	-	-	-	-
83	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1151	3579,57	36,12	412	408	4	39,4080	4,54
84	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,63	3543,45 181,93	13,09	2116	-	2	0,1512	0,02
85	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,5	193,28	-	483	-	-	-	-
86	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0717	13946,17 2930,30	1,42 1,22	1000	210	-	35,0640 0,0133	2,51
87	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0613	2352,64	170,49	144	48	10	10,0080	0,61
88	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0613	785,43 14493,59	48,97 83,31	888	103	3 5	0,5658 22,3560	0,03 1,37
89	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0613	1676,03 15958,31	71,33 151,99	978	412	4 9	0,7812 85,6080	0,05 5,25
90	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0613	6718,52 15043,16	130,13 238,63	922	75	8 15	1,4252 15,5520	0,09 0,95
91	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0613	1220,52 18559,28 18372,13	204,32	1138	1126	13	2,2378 214,7280	0,14 13,16
92	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,23	52,49	-	65	-	-	-	-
93	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39,85	36,21	-	1443	-	-	-	-
94	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	6,25	632,64	-	3954	-	-	-	-
95	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,49	138,21	-	344	-	-	-	-
96	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25,99	0,12	-	3	-	-	-	-
97	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРИЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	31844,14 29664,76	2167,31 551,61	635	592	43 11	324,8796 4,8438	6,48 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	22171,66	-	22172	-	-	-	-
99	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	62966,60 33887,61	343,75 294,32	485	261	3 2	360,6600 3,2234	2,78 0,02
100	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	7565,41 7272,50	3,27 2,80	58	56	-	87,0228 0,0306	0,67
101	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	-	10	-	-	-	-
102	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	12,31	-	11	-	-	-	-
103	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	7565,41 7272,50	3,27 2,80	58	56	-	87,0228 0,0306	0,67
104	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	52,49	-	10	-	-	-	-
105	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	15,83	-	15	-	-	-	-
106	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	4600,64 4395,45	1,42 1,22	35	34	-	52,5960 0,0133	0,4
107	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	189,31	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							57066	10862	124 72	127,45 0,77	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							57066		46080 10934 6081 15,21 2090 63147		
Всього по розділу 3							63147				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Туалет (Приміщення №2) - 1, 0м2									
		СТІНИ									
108	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0107	<u>3746.50</u> 3740,70	-	40	40	-	<u>44.2320</u>	<u>0.47</u>
109	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,49	<u>171,74</u>	-	771	-	-	-	-
110	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0201	<u>693.73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9.7080</u>	<u>0.2</u>
111	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	0,7	<u>97.43</u>	-	68	-	-	-	-
112	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0201	<u>17147.08</u> 16911,29	<u>235.79</u> 201,89	345	340	<u>5</u> 4	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>4.02</u> 0,04
113	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,21	<u>32.68</u>	-	72	-	-	-	-
114	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	60,3	<u>16.62</u>	-	1002	-	-	-	-
115	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0201	<u>27792.05</u> 27696,34	<u>55.54</u> 47,55	559	557	<u>1</u> 1	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>6.51</u> 0,01
116	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,4	<u>52.49</u>	-	21	-	-	-	-
117	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,07	<u>36.21</u>	-	473	-	-	-	-
118	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	2,03	<u>632.64</u>	-	1284	-	-	-	-
119	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,82	<u>138.21</u>	-	113	-	-	-	-
120	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0.12</u>	-	1	-	-	-	-
121	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0743	<u>693.73</u> 693,73	-	52	52	-	<u>9.7080</u>	<u>0.72</u>
122	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,86	<u>52.49</u>	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0743	<u>3647,37</u> 3647,37	-	271	271	-	<u>35,7480</u>	<u>2,66</u>
124	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	8,17	<u>32,68</u>	-	267	-	-	-	-
125	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0743	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	372	368	<u>4</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,69</u> 0,03
126	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	37,15	<u>16,62</u>	-	617	-	-	-	-
127	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0743	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2065	2058	<u>4</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>24,05</u> 0,04
128	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,49	<u>52,49</u>	-	78	-	-	-	-
129	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	48,3	<u>36,21</u>	-	1749	-	-	-	-
130	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес	м2	7,5	<u>632,64</u>	-	4745	-	-	-	-
131	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,02	<u>138,21</u>	-	417	-	-	-	-
132	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	32	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
133	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0107	<u>3647,37</u> 3647,37	-	39	39	-	<u>35,7480</u>	<u>0,38</u>
134	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,18	<u>32,68</u>	-	39	-	-	-	-
135	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0107	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	106	103	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,24</u>
136	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,27	<u>52,49</u>	-	14	-	-	-	-
137	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,28	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
138	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0107	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	74	74	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,84</u>
139	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,28	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
140	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0107	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	106	103	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,24</u>
141	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,27	<u>52,49</u>	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,28	15,83	-	20	-	-	-	-
143	ПР15-3023	Встановлення пінопістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0428	3579,57	36,12	153	152	1	39,4080	1,69
144	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,32	3543,45	13,09	786	-	1	0,1512	0,01
145	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	181,93	-	174	-	-	-	-
146	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0146	13946,17	1,42	204	43	-	35,0640	0,51
147	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0107	2930,30	1,22	32	32	-	0,0133	0,37
148	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,49	2961,88	-	771	-	-	-	-
149	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см.у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0358	2951,15	-	91	89	-	29,6640	1,06
150	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,62	120,19	-	435	-	-	-	-
151	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,66	171,74	-	1144	-	-	-	-
152	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0107	2352,64	170,49	25	8	2	10,0080	0,11
153	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0107	785,43	48,97	155	18	1	0,5658	0,01
154	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0107	14493,59	83,31	171	72	1	22,3560	0,24
155	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0107	1676,03	71,33	161	13	1	0,7812	0,01
156	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0107	15958,31	151,99	199	197	2	85,6080	0,92
					6713,52	130,13			1	1,4252	0,02
					15043,16	238,63			3	15,5520	0,17
					1220,52	204,32			2	2,2378	0,02
					18559,28	-			-	214,7280	2,3
					18372,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,21	<u>52,49</u>	-	11	-	-	-	-
158	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	6,96	<u>36,21</u>	-	252	-	-	-	-
159	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,09	<u>632,64</u>	-	690	-	-	-	-
160	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,43	<u>138,21</u>	-	59	-	-	-	-
161	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4,54	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
162	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04
163	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
164	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защипкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
165	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	3	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
166	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
167	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
168	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
169	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	10	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
170	C111-1756 варіант 4.	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					39081	5660	44		66,23
		Разом будівельні роботи, грн.					39081		27		0,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33377				
		всього заробітна плата, грн.					5687				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					3154				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					7,82				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42235				
		Всього по розділу 4					42235				
		Розділ 5. Ванна кімната (Приміщення №3) - 2,1м2									
		СТІНИ									
171	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0149	<u>3746.50</u> 3740,70	-	56	56	-	<u>44,2320</u>	<u>0,66</u>
172	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,26	<u>171.74</u>	-	1075	-	-	-	-
173	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0347	<u>693.73</u> 693,73	-	24	24	-	<u>9,7080</u>	<u>0,34</u>
174	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,21	<u>97.43</u>	-	118	-	-	-	-
175	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0347	<u>17147.08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	595	587	<u>8</u> 7	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>6,94</u> 0,08
176	С111-874 варіант 1	Скляса штукатурна лугостійка	м2	3,82	<u>32.68</u>	-	125	-	-	-	-
177	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	104,1	<u>16.62</u>	-	1730	-	-	-	-
178	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0347	<u>27792.05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	964	961	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>11,23</u> 0,02
179	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,69	<u>52.49</u>	-	36	-	-	-	-
180	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	22,56	<u>36.21</u>	-	817	-	-	-	-
181	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	3,5	<u>632.64</u>	-	2214	-	-	-	-
182	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,41	<u>138.21</u>	-	195	-	-	-	-
183	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	15	<u>0.12</u>	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0955	<u>693,73</u> 693,73	-	66	66	-	<u>9,7080</u>	<u>0,93</u>
185	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,39	<u>52,49</u>	-	125	-	-	-	-
186	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0955	<u>3647,37</u> 3647,37	-	348	348	-	<u>35,7480</u>	<u>3,41</u>
187	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,51	<u>32,68</u>	-	343	-	-	-	-
188	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0955	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	478	474	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,03</u> 0,04
189	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	47,75	<u>16,62</u>	-	794	-	-	-	-
190	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0955	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2654	2645	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>30,91</u> 0,05
191	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,91	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
192	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	62,08	<u>36,21</u>	-	2248	-	-	-	-
193	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,65	<u>632,64</u>	-	6105	-	-	-	-
194	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,88	<u>138,21</u>	-	536	-	-	-	-
195	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
196	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0206	<u>3647,37</u> 3647,37	-	75	75	-	<u>35,7480</u>	<u>0,74</u>
197	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,27	<u>32,68</u>	-	74	-	-	-	-
198	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	205	199	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,38</u>
199	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
200	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
201	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0206	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	143	143	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
203	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	205	199	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,38</u>
204	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
205	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,47	<u>15,83</u>	-	39	-	-	-	-
206	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0568	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	203	201	<u>2</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>2,24</u> 0,01
207	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,74	<u>181,93</u>	-	1044	-	-	-	-
208	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193,28</u>	-	251	-	-	-	-
209	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0257	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	358	75	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,9</u>
210	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ-17	100м2	0,0206	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	48	16	<u>4</u> 1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,21</u> 0,01
211	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0206	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	299	35	<u>2</u> 1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,46</u> 0,02
212	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20-мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0206	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	329	138	<u>3</u> 3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,76</u> 0,03
213	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм	100м2	0,0206	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	310	25	<u>5</u> 4	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,32</u> 0,05
214	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0206	<u>18559,28</u> 18372,13	-	382	378	-	<u>214,7280</u>	<u>4,42</u>
215	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,41	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
216	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,39	<u>36,21</u>	-	485	-	-	-	-
217	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,1	<u>632,64</u>	-	1329	-	-	-	-
218	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,84	<u>138,21</u>	-	116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	8,73	0,12	-	1	-	-	-	-
220	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0206	2961,88 2951,15	-	61	61	-	34,8960	0,72
221	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,652	171,74	-	1486	-	-	-	-
222	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0498	2552,79 2479,02	-	127	123	-	29,6640	1,48
223	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,03	120,19	-	605	-	-	-	-
224	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,26	171,74	-	1590	-	-	-	-
225	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45 10821,76	281,25 240,81	396	159	4	137,8920 2,6374	2,03 0,04
226	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20 21129,70	387,78 332,02	217	211	4 3	228,0840 3,6364	2,28 0,04
227	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	-	-	-
228	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4254,64 3910,45	12,78 10,95	425	391	1 1	44,1360 0,1199	4,41 0,01
229	С130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	2557,79	-	2558	-	-	-	-
230	С130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	1421,51	-	1422	-	-	-	-
231	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	1939,37	-	1939	-	-	-	-
232	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	4335,07 3732,58	167,65 56,82	434	373	17 6	44,1360 0,5465	4,41 0,05
233	С130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	6239,55	-	6240	-	-	-	-
234	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1498,10 1424,49	-	150	142	-	15,8400	1,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
235	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346.70</u>	-	2347	-	-	-	-	
236	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232.32</u> 206,94	<u>9.66</u> 0,43	232	207	<u>10</u>	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u>	
237	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357.60</u>	-	358	-	-	-	-	
238	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619.12</u> 15415,94	<u>53.98</u> 46,22	1562	1542	<u>5</u> 5	<u>178.1160</u> 0,5062	<u>17.81</u> 0,05	
239	& C1115-141-1 варіант 2	Бойлер 80л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>15767.40</u>	-	15767	-	-	-	-	
240	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316.54</u>	-	15317	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 5						92531	9854	<u>76</u> 47		<u>115.1</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						92531				
		-----						82601				
								9901				
								5468				
								13,37				
								1832				
								97999				
		Всього по розділу 5						97999				
241	XB4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 7,1м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,022	<u>3746.50</u> 3740,70	-	82	82	-	<u>44.2320</u>	<u>0.97</u>	
242	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,24	<u>171.74</u>	-	1587	-	-	-	-	
243	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1109	<u>693.73</u> 693,73	-	77	77	-	<u>9.7080</u>	<u>1.08</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	3,88	<u>97,43</u>	-	378	-	-	-	-
245	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1109	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1902	1875	<u>27</u> 22	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>22,18</u> 0,25
246	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	12,2	<u>32,68</u>	-	399	-	-	-	-
247	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	332,7	<u>16,62</u>	-	5529	-	-	-	-
248	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1109	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	3082	3072	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>35,9</u> 0,06
249	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,22	<u>52,49</u>	-	117	-	-	-	-
250	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	72,09	<u>36,21</u>	-	2610	-	-	-	-
251	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	11,2	<u>632,64</u>	-	7086	-	-	-	-
252	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,5	<u>138,21</u>	-	622	-	-	-	-
253	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	47	<u>0,12</u>	-	6	-	-	-	-
254	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1395	<u>693,73</u> 693,73	-	97	97	-	<u>9,7080</u>	<u>1,35</u>
255	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,49	<u>52,49</u>	-	183	-	-	-	-
256	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1395	<u>3647,37</u> 3647,37	-	509	509	-	<u>35,7480</u>	<u>4,99</u>
257	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	15,35	<u>32,68</u>	-	502	-	-	-	-
258	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1395	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	698	692	<u>6</u> 5	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>8,81</u> 0,06
259	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	69,75	<u>16,62</u>	-	1159	-	-	-	-
260	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1395	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	3877	3864	<u>8</u> 7	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>45,16</u> 0,07
261	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,79	<u>52,49</u>	-	146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	90,68	<u>36,21</u>	-	3284	-	-	-	-
263	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	14,09	<u>632,64</u>	-	8914	-	-	-	-
264	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	5,66	<u>138,21</u>	-	782	-	-	-	-
265	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	59	<u>0,12</u>	-	7	-	-	-	-
266	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0711	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	259	259	-	<u>35,7480</u>	<u>2,54</u>
267	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,82	<u>32,68</u>	-	256	-	-	-	-
268	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0711	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	708	687	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>8,22</u>
269	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,78	<u>52,49</u>	-	93	-	-	-	-
270	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8,53	<u>12,31</u>	-	105	-	-	-	-
271	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0711	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	494	493	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>5,57</u>
272	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	8,53	<u>12,31</u>	-	105	-	-	-	-
273	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0711	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	708	687	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>8,22</u>
274	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,78	<u>52,49</u>	-	93	-	-	-	-
275	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,53	<u>15,83</u>	-	135	-	-	-	-
276	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1128	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	404	400	4 1	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	<u>4,45</u> <u>0,02</u>
277	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Hampton K-212 46x46 мм	м	11,39	<u>181,93</u>	-	2072	-	-	-	-
278	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,5	<u>193,28</u>	-	483	-	-	-	-
279	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0813	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	1134	238	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>2,85</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	XB4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0732	<u>2961,88</u> 2951,15	-	217	216	-	<u>34.8960</u>	<u>2.55</u>
281	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	30,74	<u>171,74</u>	-	5279	-	-	-	-
282	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,1078	<u>2552,79</u> 2479,02	-	275	267	-	<u>29.6640</u>	<u>3.2</u>
283	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	10,89	<u>120,19</u>	-	1309	-	-	-	-
284	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	20,05	<u>171,74</u>	-	3443	-	-	-	-
285	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0732	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	172	57	<u>12</u>	<u>10.0080</u>	<u>0.73</u>
286	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0732	<u>785,43</u> <u>14493,59</u>	<u>48,97</u> <u>83,31</u>	1061	123	<u>4</u> <u>6</u>	<u>0,5658</u> <u>22,3560</u>	<u>0,04</u> <u>1,64</u>
287	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0732	<u>1676,03</u> <u>15958,31</u>	<u>71,33</u> <u>151,99</u>	1168	492	<u>5</u> <u>11</u>	<u>0,7812</u> <u>85,6080</u>	<u>0,06</u> <u>6,27</u>
288	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0732	<u>6718,52</u> <u>15043,16</u>	<u>130,13</u> <u>238,63</u>	1101	89	<u>10</u> <u>17</u>	<u>1,4252</u> <u>15,5520</u>	<u>0,1</u> <u>1,14</u>
289	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0732	<u>1220,52</u> <u>18559,28</u> <u>18372,13</u>	<u>204,32</u>	1359	1345	<u>15</u>	<u>2,2378</u> <u>214,7280</u>	<u>0,16</u> <u>15,72</u>
290	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,46	<u>52,49</u>	-	77	-	-	-	-
291	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	47,58	<u>36,21</u>	-	1723	-	-	-	-
292	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	7,47	<u>632,64</u>	-	4726	-	-	-	-
293	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,97	<u>138,21</u>	-	410	-	-	-	-
294	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	31,04	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
295	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
314	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
315	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
316	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
317	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	100м2	0,0095	<u>7716,66</u> 7421,02	-	73	70	-	<u>88,8000</u>	<u>0,84</u>
318	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
319	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
320	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотиріпальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
321	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
322	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
323	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплект	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
324	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>
325	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							129371	17609	<u>132</u> 99		<u>206,26</u> 1,09
Разом будівельні роботи, грн.							129371				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							111630				
всього заробітна плата, грн.							17708				
Загальновиробничі витрати, грн.							9855				
трудоємність в загальновиробничих витратах, пюд.год.							24,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3382				
Всього будівельні роботи, грн.							139226				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						139226				
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 11,1м2										
		СТІНИ. Оздоблення Тип I										
326	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1456	693,73	-	101	101	-	9,7080	1,41	
					693,73	-						
327	S111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,1	97,43	-	497	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
328	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1456	17147,08	235,79	2497	2462	35	199,9680	29,12	
					16911,29	201,89			29	2,2111	0,32	
329	S111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,02	32,68	-	524	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
330	S111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	436,8	16,62	-	7260	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
331	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1456	7565,41	3,27	1102	1059	-	87,0228	12,67	
	K2, K5=1,15				7272,50	2,80				0,0306		
332	S111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,64	52,49	-	191	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-						
333	S111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	17,47	15,83	-	277	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-						
334	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1456	693,73	-	101	101	-	9,7080	1,41	
					693,73	-						
335	S111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,64	52,49	-	191	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-						
336	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1456	21842,15	1,42	3180	707	-	56,7480	8,26	
					4855,36	1,22				0,0133		
337	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1479	693,73	-	103	103	-	9,7080	1,44	
					693,73	-						
338	S111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,7	52,49	-	194	-	-	-	-	
	варіант 3				-	-						
339	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1479	3647,37	-	539	539	-	35,7480	5,29	
					3647,37	-						
340	S111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	16,27	32,68	-	532	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						
341	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1479	5003,82	45,45	740	733	7	63,1800	9,34	
					4958,37	38,92			6	0,4262	0,06	
342	S111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	73,95	16,62	-	1229	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1479	<u>7565.41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1119	1076	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>12,87</u> -
344	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,7	<u>52.49</u>	-	194	-	-	-	-
345	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,75	<u>15,83</u>	-	281	-	-	-	-
346	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1479	<u>693.73</u> 693,73	-	103	103	-	<u>9.7080</u>	<u>1,44</u>
347	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,7	<u>52.49</u>	-	194	-	-	-	-
348	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1479	<u>21842.15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3230	718	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8,39</u> -
349	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,111	<u>693.73</u> 693,73	-	77	77	-	<u>9.7080</u>	<u>1,08</u>
350	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,78	<u>52.49</u>	-	146	-	-	-	-
351	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,111	<u>16182.97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1796	1792	1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>21,44</u> 0,01
352	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,111	<u>4149.61</u> 4134,09	<u>15.52</u> 4,88	461	459	2	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5,7</u> 0,01
353	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,66	<u>306.07</u>	-	3569	-	-	-	-
354	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,111	<u>1001.08</u> 263,17	<u>496.50</u> 156,11	111	29	55 17	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0,37</u> 0,2
355	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,57	<u>232.72</u>	-	3391	-	-	-	-
356	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,57	<u>26.18</u>	-	381	-	-	-	-
357	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з пласкою головкою для монтажу натяжних стель	шт	174	<u>0,71</u>	-	124	-	-	-	-
358	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28.13</u>	-	56	-	-	-	-
359	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u>	-	29	-	-	-	-
360	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
362	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1142	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	269	90	19	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,14</u> 0,06
363	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1142	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1655	191	10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,55</u> 0,09
364	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1142	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1822	767	17	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,78</u> 0,16
365	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ 50мм	100м2	0,1142	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1718	139	27	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,78</u> 0,26
366	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1142	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1097	1082	11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,03</u> 0,1
367	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,86	<u>52,49</u>	-	98	-	-	-	-
368	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	11,65	<u>259,60</u>	-	3024	-	-	-	-
369	& С111-742-1	Ламінат	м2	11,65	<u>1048,06</u>	-	12210	-	-	-	-
370	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,9	<u>86,02</u>	-	77	-	-	-	-
371	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1328	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	202	200	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,26</u>
372	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,41	<u>56,83</u>	-	762	-	-	-	-
373	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	40	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-
374	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
375	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
376	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
377	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	5	<u>137,8920</u>	2,61
379	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	5 4	<u>2,6374</u> <u>228,0840</u>	0,05 2,28
380	& С123-178-1	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	3	<u>3,6364</u>	0,04
381	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	371	343	26 17	<u>119,6046</u> 5,8276	3,76 0,18
382	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>19607,64</u>	-	19608	-	-	-	-
383	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	<u>6,14</u>	-	55	-	-	-	-
384	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	<u>255,40</u>	-	255	-	-	-	-
385	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1	<u>306,05</u>	-	306	-	-	-	-
386	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	1,02
387	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-
388	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,4	<u>255,40</u>	-	102	-	-	-	-
389	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044,84</u> 3033,89	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	0,89
390	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250,04</u>	-	610	-	-	-	-
391	& С111-136-1-2Н	Шуруп самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-
392	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521,73</u> 2515,58	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	1,42
393	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	4 3	<u>360,6600</u> 3,2234	4,04 0,04
394	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	0,97 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
396	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-
397	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	85	81	-	<u>87,0228</u>	<u>0,97</u>
398	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-
399	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-
400	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	100м2	0,0112	<u>7716,66</u>	-	86	83	-	<u>88,8000</u>	<u>0,99</u>
401	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							95834	14193	<u>223</u>		<u>168,72</u>
Разом будівельні роботи, грн.							95834		142		1,58
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81418				
всього заробітна плата, грн.							14335				
Загальновиробничі витрати, грн.							8077				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2803				
Всього будівельні роботи, грн.							103911				

Всього по розділу 7							103911				
Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 13,6м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип I											
402	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків грунтовкою	100м2	0,1596	<u>693,73</u>	-	111	111	-	<u>9,7080</u>	<u>1,55</u>
403	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,59	<u>97,43</u>	-	545	-	-	-	-
404	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1596	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2737	2699	<u>38</u>	<u>199,9680</u>	<u>31,91</u>
405	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,56	<u>32,68</u>	-	574	-	-	<u>2,2111</u>	<u>0,35</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
406	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	478,8	<u>16,62</u>	-	7958	-	-	-	-
407	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1596	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1207	1161	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>13,89</u>
408	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,99	<u>52,49</u>	-	209	-	-	-	-
409	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,15	<u>15,83</u>	-	303	-	-	-	-
410	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1596	<u>693,73</u> 693,73	-	111	111	-	<u>9,7080</u>	<u>1,55</u>
411	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,99	<u>52,49</u>	-	209	-	-	-	-
412	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1596	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3486	775	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,06</u>
413	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1532	<u>693,73</u> 693,73	-	106	106	-	<u>9,7080</u>	<u>1,49</u>
414	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,83	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
415	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1532	<u>3647,37</u> 3647,37	-	559	559	-	<u>35,7480</u>	<u>5,48</u>
416	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	16,85	<u>32,68</u>	-	551	-	-	-	-
417	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1532	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	767	760	7 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>9,68</u> 0,07
418	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	76,6	<u>16,62</u>	-	1273	-	-	-	-
419	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1532	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1159	1114	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>13,33</u>
420	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,83	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
421	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,38	<u>15,83</u>	-	291	-	-	-	-
422	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1532	<u>693,73</u> 693,73	-	106	106	-	<u>9,7080</u>	<u>1,49</u>
423	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,83	<u>52,49</u>	-	201	-	-	-	-
424	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1532	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3346	744	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
425	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1354	<u>693,73</u> 693,73	-	94	94	-	<u>9,7080</u>	<u>1,31</u>
426	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,39	<u>52,49</u>	-	178	-	-	-	-
427	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1354	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2191	2185	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,15</u> 0,01
428	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1354	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	562	560	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,95</u> 0,01
429	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,22	<u>306,07</u>	-	4352	-	-	-	-
430	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1354	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	136	36	<u>67</u> 21	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,45</u> 0,24
431	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,73	<u>232,72</u>	-	3661	-	-	-	-
432	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,73	<u>26,18</u>	-	412	-	-	-	-
433	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	187	<u>0,71</u>	-	133	-	-	-	-
434	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
435	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
436	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
437	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
438	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1386	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	326	109	<u>24</u> 7	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,39</u> 0,08
439	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1386	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2009	232	<u>12</u> 10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,1</u> 0,11
440	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1386	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2212	931	<u>21</u> 18	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>11,87</u> 0,2
441	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1386	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2085	169	<u>33</u> 28	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,16</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1386	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1331	1313	<u>13</u> 11	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>14,61</u> 0,12
443	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,26	<u>52,49</u>	-	119	-	-	-	-
444	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14,14	<u>259,60</u>	-	3671	-	-	-	-
445	& С111-742-1	Ламінат	м2	14,14	<u>1048,06</u>	-	14820	-	-	-	-
446	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,1	<u>86,02</u>	-	95	-	-	-	-
447	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1348	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	205	203	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,3</u>
448	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,61	<u>56,83</u>	-	773	-	-	-	-
449	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	40	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-
450	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
451	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
452	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
453	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
454	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
455	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
456	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100х900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
457	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	371	343	<u>26</u> 17	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>3,76</u> 0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	19607,64	-	19608	-	-	-	-
459	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	6,14	-	55	-	-	-	-
460	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1	255,40	-	255	-	-	-	-
461	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1	306,05	-	306	-	-	-	-
462	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	3502,86	-	82	82	-	43,4976	1,02
463	& С126-933- 2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	566,73	-	1360	-	-	-	-
464	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,4	255,40	-	102	-	-	-	-
465	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	3044,84	-	72	71	-	37,6740	0,89
466	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	250,04	-	610	-	-	-	-
467	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-
468	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73	-	280	128	-	27,9726	1,42
469	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	62966,60	343,75	705	380	4	360,6600	4,04
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,04
470	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
471	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	-	-
472	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	12,31	-	16	-	-	-	-
473	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
474	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	-	-
475	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	15,83	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	100м2	0,0112	7716,66 7421,02	-	86	83	-	88.8000	0,99
477	C111-1623-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	189,31	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							104033	15743	259 163		187,36 1,81
Разом будівельні роботи, грн.							104033				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							88031				
всього заробітна плата, грн.							15906				
Загальновиробничі витрати, грн.							8964				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3117				
Всього будівельні роботи, грн.							112997				

Всього по розділу 8							112997				
Разом прямі витрати по кошторису							601856	104044	5510 1624		1246,24 17,38
Разом будівельні роботи, грн.							601856				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							492302				
всього заробітна плата, грн.							105668				
Загальновиробничі витрати, грн.							59592				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							150,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							20626				
Всього будівельні роботи, грн.							661448				

Всього по кошторису							661448				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1413,95				
Кошторисна заробітна плата, грн.							126294				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на ремонт квартири 2
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 795,728 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,59622 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 142,082 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>18056,81</u>	-	360	360	-	<u>197,7528</u>	<u>3,95</u>
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0557	<u>18056,81</u>	-	218	218	-	<u>53,6160</u>	<u>2,99</u>
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,03	<u>3905,93</u>	-	258	250	-	-	-
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,2971	<u>8611,68</u>	<u>271,81</u>	1923	1448	<u>8</u>	<u>114,4800</u>	<u>3,43</u>
5	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,01	<u>8339,87</u>	<u>81,33</u>	38	36	<u>2</u>	<u>0,8413</u>	<u>0,03</u>
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами	100м2	0,1036	<u>6470,93</u>	<u>1596,79</u>	721	666	<u>475</u>	<u>68,2080</u>	<u>20,26</u>
7	КР6-1-1	деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/ Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>4874,14</u>	<u>681,89</u>	634	574	<u>203</u>	<u>7,2446</u>	<u>2,15</u>
					<u>3779,19</u>	<u>151,99</u>			<u>2</u>	<u>49,2960</u>	<u>0,49</u>
					<u>3627,20</u>	<u>130,13</u>			<u>1</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,01</u>
					<u>6956,27</u>	<u>410,15</u>			<u>42</u>	<u>81,8880</u>	<u>8,48</u>
					<u>6426,57</u>	<u>128,96</u>			<u>13</u>	<u>1,4556</u>	<u>0,15</u>
					<u>15837,67</u>	<u>1463,98</u>			<u>59</u>	<u>191,4960</u>	<u>7,66</u>
					<u>14356,46</u>	<u>438,03</u>			<u>18</u>	<u>4,5313</u>	<u>0,18</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,0049	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	144	143	<u>1</u> 1	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,01
9	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
10	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
11	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	<u>1333,53</u> 1333,53	-	27	27	-	<u>16,9920</u>	<u>0,34</u>
12	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,08	<u>688,22</u> 688,22	-	55	55	-	<u>9,1800</u>	<u>0,73</u>
13	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /санвузол 8/	100м2	0,032	<u>4618,60</u> 4618,60	-	148	148	-	<u>64,6320</u>	<u>2,07</u>
14	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених зі стель /кімната 3, кімната 4, кімната 6/	100м2	0,358	<u>1655,87</u> 1655,87	-	593	593	-	<u>23,1720</u>	<u>8,3</u>
15	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополистирольні/ /коридор 1, кухня 7/	100м2	0,0909	<u>1655,87</u> 1655,87	-	151	151	-	<u>23,1720</u>	<u>2,11</u>
16	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0474	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	313	309	<u>4</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>4,32</u> 0,01
17	КБ10-9-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,0774	<u>15797,79</u> 15737,56	-	1223	1218	-	<u>183,9360</u>	<u>14,24</u>
18	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,1131	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	648	591	<u>57</u> 17	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>8,27</u> 0,18
19	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,2721	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	1373	1235	<u>138</u> 41	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>17,28</u> 0,43
20	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1774	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1406	1164	<u>242</u> 72	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>15,82</u> 0,82
21	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3912	<u>511,08</u> 511,08	-	200	200	-	<u>7,1520</u>	<u>2,8</u>
22	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня 7/	100м2	0,103	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	165	159	<u>6</u> 1	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,22</u> 0,01
23	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 8/	100м2	0,0235	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	209	205	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>2,62</u> 0,01
24	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 3,4,6, шафа 5/	100м2	0,369	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2513	2447	<u>66</u> 15	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>34,25</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, шафа 2/	100м2	0,113	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	384	378	<u>6</u> 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,29</u> 0,02
26	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,514	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3295	2463	<u>832</u> 236	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>31,38</u> 2,71
27	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u> 22,49	<u>-</u> -	45	45	<u>-</u> -	<u>0,3000</u> -	<u>0,6</u> -
28	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
29	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
30	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення к дем.=0,4	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	<u>-</u> -	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -
31	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>6053,32</u> 5752,27	<u>301,05</u> 96,71	61	58	<u>3</u> 1	<u>73,2960</u> 1,0591	<u>0,73</u> 0,01
32	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,03	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	107	105	<u>2</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>1,34</u> 0,01
33	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	<u>44</u> 19	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2
34	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	<u>-</u> -	281	281	<u>-</u> -	<u>392,5440</u> -	<u>3,93</u> -
35	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,544	<u>116,48</u> 116,48	<u>-</u> -	1112	1112	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>15,56</u> -
36	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,544	<u>293,46</u> -	<u>293,46</u> 40,28	2801	-	<u>2801</u> 384	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,92
Разом прямі витрати по розділу 1							22435	17596	<u>4819</u> 1036		<u>235,58</u> 11,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							22435				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20				
всього заробітна плата, грн.							18632				
Загальновиробничі витрати, грн.							11181				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							29,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4031				
Всього будівельні роботи, грн.							33616				
Всього по розділу 1							33616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
37	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,479	<u>1604,16</u> 1604,16	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
38	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
39	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,6549	<u>693,73</u> 693,73	-	454	454	-	<u>9,7080</u>	<u>6,36</u>
40	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,89	<u>276,95</u>	-	1631	-	-	-	-
41	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,479	<u>1604,16</u> 1604,16	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
42	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
43	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,479	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2407	519	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,21</u> 0,01
44	КБ8-25-1 К2, К5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,4435	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	50233	6981	<u>340</u> 152	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>77,63</u> 1,53
45	КБ10-94-3 К2, К5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/	100м2	0,0557	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	2045	2013	<u>23</u> 15	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>23,53</u> 0,16
46	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	11,7	<u>182,40</u>	-	2134	-	-	-	-
47	& C114-32-Т варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	5,74	<u>364,50</u>	-	2092	-	-	-	-
48	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	11,36	<u>63,66</u>	-	723	-	-	-	-
49	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	8,41	<u>75,81</u>	-	638	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпирний універсальний з шурупом 60х40 мм	шт.	14	1,58	-	22	-	-	-	-
51	& С111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм	м	8,02	17,49	-	140	-	-	-	-
52	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,09	52,49	-	5	-	-	-	-
53	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	9,47	20,98	-	199	-	-	-	-
54	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,208	228,21	-	47	-	-	-	-
55	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	4,07	21,85	-	89	-	-	-	-
56	КБ10-95-2 К2,К5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,204	2744,56 2715,94	7,24 4,71	560	554	1 1	32,4990 0,0501	6,63 0,01
57	& С111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	26,36	63,66	-	1678	-	-	-	-
58	& С112-43-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід 50х50мм	м.п.	3,71	68,68	-	255	-	-	-	-
59	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,237	228,21	-	54	-	-	-	-
60	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,506	693,73	-	351	351	-	9,7080	4,91
61	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	4,55	693,73 276,95	-	1260	-	-	-	-
62	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5146	693,73	-	357	357	-	9,7080	5
63	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	4,63	693,73 276,95	-	1282	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							72638	12765	365	-	149,35
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							72638	-	169	-	1,71
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							59508	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							12934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7215 18,14 2488 79853				

		Всього по розділу 2					79853				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 6, 4м2									
64	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0494	<u>693,73</u> 693,73	-	34	34	-	<u>9,7080</u>	<u>0,48</u>
65	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,73	<u>97,43</u>	-	169	-	-	-	-
66	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0494	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	847	835	<u>12</u> 10	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>9,88</u> 0,11
67	C111-874 варіант 1	Склястітка штукатурна лугостійка	м2	5,43	<u>32,68</u>	-	177	-	-	-	-
68	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	148,2	<u>16,62</u>	-	2463	-	-	-	-
69	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0494	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	374	359	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>4,3</u>
70	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,24	<u>52,49</u>	-	65	-	-	-	-
71	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,93	<u>15,83</u>	-	94	-	-	-	-
72	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0494	<u>693,73</u> 693,73	-	34	34	-	<u>9,7080</u>	<u>0,48</u>
73	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,24	<u>52,49</u>	-	65	-	-	-	-
74	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0494	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1079	240	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,8</u>
75	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,128	<u>5521,73</u> 2515,58	-	707	322	-	<u>27,9726</u>	<u>3,58</u>
76	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1493	<u>693,73</u> 693,73	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,45</u>
77	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,73	<u>52,49</u>	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1493	3647,37	-	545	545	-	35,7480	5,34
79	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	16,42	3647,37 32,68	-	537	-	-	-	-
80	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1493	5003,82 4958,37	45,45 38,92	747	740	7 6	63,1800 0,4262	9,43 0,06
81	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	74,65	16,62	-	1241	-	-	-	-
82	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,1493	-	-	-	-	-	-	-
83	С111-1624-1 варіант 3	модифікованою цементною /Фініш/ Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,73	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1130	1086	-	87,0228 0,0306	12,99
84	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,92	52,49	-	196	-	-	-	-
85	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1493	-	-	-	-	-	-	-
86	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,73	693,73 52,49	-	104	104	-	9,7080	1,45
87	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1493	-	-	-	-	-	-	-
88	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ Оздоблення стін - Тип Y	шт	1	21842,15 4855,36 141,79 100,81	1,42 1,22 8,52 7,30	3261	725	-	56,7480 0,0133 1,1040 0,0799	8,47 1,1 0,08
89	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0298	-	-	-	-	-	-	-
90	С111-1624-1 варіант 3	модифікованою цементною /Фініш/ Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,75	7565,41 7272,50	3,27 2,80	225	217	-	87,0228 0,0306	2,59
91	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,58	52,49	-	39	-	-	-	-
92	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0298	-	-	-	-	-	-	-
93	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,75	693,73 52,49	-	21	21	-	9,7080	0,29
94	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0298	-	-	-	-	-	-	-
95	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,064	21842,15 4855,36	1,42 1,22	651	145	-	56,7480 0,0133	1,69
96	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	7,04	3647,37 32,68	-	233	233	-	35,7480	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,064	9952,67 9659,76	3,27 2,80	637	618	-	115,5888 0,0306	7,4
98	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,6	52,49	-	84	-	-	-	-
99	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,68	12,31	-	95	-	-	-	-
100	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,064	6941,55 6936,26	3,27 2,80	444	444	-	78,2874 0,0306	5,01
101	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,68	12,31	-	95	-	-	-	-
102	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,064	9952,67 9659,76	3,27 2,80	637	618	-	115,5888 0,0306	7,4
103	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,6	52,49	-	84	-	-	-	-
104	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,68	15,83	-	122	-	-	-	-
105	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1254	3579,57 3543,45	36,12 13,09	449	444	5 2	39,4080 0,1512	4,94 0,02
106	& С1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	12,67	181,93	-	2305	-	-	-	-
107	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,8	193,28	-	541	-	-	-	-
108	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0753	13946,17 2930,30	1,42 1,22	1050	221	-	35,0640 0,0133	2,64
109	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,064	2352,64 785,43	170,49 48,97	151	50	11 3	10,0080 0,5658	0,64 0,04
110	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,064	14493,59 1676,03	83,31 71,33	928	107	5 5	22,3560 0,7812	1,43 0,05
111	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,064	15958,31 6718,52	151,99 130,13	1021	430	10 8	85,6080 1,4252	5,48 0,09
112	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,064	15043,16 1220,52	238,63 204,32	963	78	15 13	15,5520 2,2378	1 0,14
113	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,064	18559,28 18372,13	-	1188	1176	-	214,7280	13,74
114	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,28	52,49	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	41,6	36,21	-	1506	-	-	-	-
116	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	6,53	632,64	-	4131	-	-	-	-
117	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,6	138,21	-	359	-	-	-	-
118	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	27,14	0,12	-	3	-	-	-	-
119	KB10-96-2 K2, K5=1, 15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	31844,14	2167,31	635	592	43	324,8796	6,48
120	& C123-178- 1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	29664,76 22171,66	551,61	22172	-	11	4,8438	0,1
121	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	62966,60 33887,61	343,75 294,32	485	261	3 2	360,6600 3,2234	2,78 0,02
122	KB15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	7565,41	3,27	58	56	-	87,0228	0,67
123	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	7272,50 52,49	2,80	10	-	-	0,0306	-
124	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	12,31	-	11	-	-	-	-
125	KB15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	7565,41	3,27	58	56	-	87,0228	0,67
126	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	7272,50 52,49	2,80	10	-	-	0,0306	-
127	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	15,83	-	15	-	-	-	-
128	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	4600,64 4395,45	1,42 1,22	35	34	-	52,5960 0,0133	0,4
129	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	189,31	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							56728	11030	120	-	129,29
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							56728		67		0,71
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45578				
всього заробітна плата, грн.							11097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6163 15,43 2119 62891				

		Всього по розділу 3					62891				
		Розділ 4. Комора (Приміщення №2) - 1, 0м2									
130	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0514	693,73 693,73	-	36	36	-	9,7080	0,5
131	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	1,8	97,43	-	175	-	-	-	-
132	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0514	17147,08 16911,29	235,79 201,89	881	869	12 10	199,9680 2,2111	10,28 0,11
133	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	5,65	32,68	-	185	-	-	-	-
134	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	154,2	16,62	-	2563	-	-	-	-
135	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0514	7565,41 7272,50	3,27 2,80	389	374	-	87,0228 0,0306	4,47
136	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,29	52,49	-	68	-	-	-	-
137	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш	кг	6,17	15,83	-	98	-	-	-	-
138	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0514	693,73 693,73	-	36	36	-	9,7080	0,5
139	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,29	52,49	-	68	-	-	-	-
140	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,0514	21842,15 4855,36	1,42 1,22	1123	250	-	56,7480 0,0133	2,92
141	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0124	693,73 693,73	-	9	9	-	9,7080	0,12
142	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,31	52,49	-	16	-	-	-	-
143	KP12-46-4	Оклеювання стїн /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0124	3647,37 3647,37	-	45	45	-	35,7480	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,36	<u>32,68</u>	-	44	-	-	-	-
145	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0124	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	62	61	1	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,78</u> 0,01
146	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	6,2	<u>16,62</u>	-	103	-	-	-	-
147	КБ15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0124	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	94	90	-	<u>87,0228</u>	<u>1,08</u>
148	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,31	<u>52,49</u>	-	16	-	-	<u>0,0306</u>	-
149	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,49	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-
150	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0124	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
151	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,31	<u>52,49</u>	-	16	-	-	-	-
152	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0124	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	271	60	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,7</u>
153	КБ15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,026	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	197	189	-	<u>87,0228</u>	<u>2,26</u>
154	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	<u>0,0306</u>	-
155	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,12	<u>15,83</u>	-	49	-	-	-	-
156	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,026	<u>693,73</u>	-	18	18	-	<u>9,7080</u>	<u>0,25</u>
157	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	-	-
158	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,026	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	568	126	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,48</u>
159	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0098	<u>3647,37</u>	-	36	36	-	<u>35,7480</u>	<u>0,35</u>
160	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,08	<u>32,68</u>	-	35	-	-	-	-
161	КБ15-182-5 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0098	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	98	95	-	<u>115,5888</u>	<u>1,13</u>
162	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,25	<u>9659,76</u> 52,49	<u>2,80</u>	13	-	-	<u>0,0306</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,18	<u>12,31</u>	-	15	-	-	-	-
164	КБ15-182-7 К2, К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0098	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	68	68	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,77</u>
165	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,18	<u>12,31</u>	-	15	-	-	-	-
166	КБ15-182-5 К2, К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0098	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	98	95	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,13</u>
167	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,25	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
168	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,18	<u>15,83</u>	-	19	-	-	-	-
169	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0098	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	23	8	2	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,1</u> 0,01
170	КБ11-11-18 К2, К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0098	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	142	16	1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,22</u> 0,01
171	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0098	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	156	66	1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,84</u> 0,01
172	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0098	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	147	12	2	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,15</u> 0,02
173	КБ11-29-1 К2, К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0098	<u>18559,28</u> 18372,13	-	182	180	-	<u>214,7280</u>	<u>2,1</u>
174	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,2	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
175	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	6,37	<u>36,21</u>	-	231	-	-	-	-
176	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	1	<u>632,64</u>	-	633	-	-	-	-
177	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,4	<u>138,21</u>	-	55	-	-	-	-
178	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4,16	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
179	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0378	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	1018	409	11	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>5,21</u> 0,1
180	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	434	423	8	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>4,56</u> 0,07
181	& C123-178- 1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100х900мм	шт	2	<u>13042,66</u>	-	26085	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					36757	3580	38		42,46
		Разом будівельні роботи, грн.					36757		30		0,34
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33139				
		всього заробітна плата, грн.					3610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2033				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					707				
		Всього будівельні роботи, грн.					38790				

		Всього по розділу 4					38790				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 14,4м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
182	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1665	693,73	-	116	116	-	9,7080	1,62
					693,73	-					
183	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,83	97,43	-	568	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
184	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці	100м2	0,1665	17147,08	235,79	2855	2816	39	199,9680	33,29
		без улаштування каркасу			16911,29	201,89			34	2,2111	0,37
185	C111-874	Скляса штукатурна лугостійка	м2	18,32	32,68	-	599	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
186	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	499,5	16,62	-	8302	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
187	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,1665	7565,41	3,27	1260	1211	1	87,0228	14,49
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	2,80					
188	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,16	52,49	-	218	-	-	0,0306	0,01
	варіант 3				-	-					
189	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	19,98	15,83	-	316	-	-	-	-
	варіант 2				-	-					
190	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1665	693,73	-	116	116	-	9,7080	1,62
					693,73	-					
191	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,16	52,49	-	218	-	-	-	-
	варіант 3				-	-					
192	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1665	21842,15	1,42	3637	808	-	56,7480	9,45
					4855,36	1,22				0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1601	693,73 693,73	-	111	111	-	9,7080	1,55
194	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4	52,49	-	210	-	-	-	-
195	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1601	3647,37 3647,37	-	584	584	-	35,7480	5,72
196	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,61	32,68	-	575	-	-	-	-
197	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1601	5003,82 4958,37	45,45 38,92	801	794	7 6	63,1800 0,4262	10,12 0,07
198	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	80,05	16,62	-	1330	-	-	-	-
199	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1601	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1211	1164	1	87,0228 0,0306	13,93
200	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4	52,49	-	210	-	-	-	-
201	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,21	15,83	-	304	-	-	-	-
202	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1601	693,73 693,73	-	111	111	-	9,7080	1,55
203	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4	52,49	-	210	-	-	-	-
204	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1601	21842,15 4855,36	1,42 1,22	3497	777	-	56,7480 0,0133	9,09
205	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1437	693,73 693,73	-	100	100	-	9,7080	1,4
206	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,59	52,49	-	188	-	-	-	-
207	КБ15-76-1 К2, К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1437	16182,97 16139,96	4,90 4,20	2325	2319	1 1	193,1310 0,0460	27,75 0,01
208	КБ34-58-2 К2, К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1437	4149,61 4134,09	15,52 4,88	596	594	2 1	51,3360 0,0551	7,38 0,01
209	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,09	306,07	-	4619	-	-	-	-
210	КБ13-50-1 К2, К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1437	1001,08 263,17	496,50 156,11	144	38	71 22	3,3534 1,7620	0,48 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	16,3	<u>232,72</u>	-	3793	-	-	-	-
212	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,3	<u>26,18</u>	-	427	-	-	-	-
213	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	194	<u>0,71</u>	-	138	-	-	-	-
214	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
215	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
216	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
217	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
218	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1469	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	346	115	<u>25</u> 7	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,47</u> 0,08
219	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1469	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2129	246	<u>12</u> 10	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,28</u> 0,11
220	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1469	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2344	987	<u>22</u> 19	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>12,58</u> 0,21
221	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1469	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2210	179	<u>35</u> 30	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,28</u> 0,33
222	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1469	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1411	1392	<u>14</u> 12	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>15,48</u> 0,13
223	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,39	<u>52,49</u>	-	125	-	-	-	-
224	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14,98	<u>259,60</u>	-	3889	-	-	-	-
225	& С111-742-1	Ламінат	м2	14,98	<u>1048,06</u>	-	15700	-	-	-	-
226	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,16	<u>86,02</u>	-	100	-	-	-	-
227	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1402	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	213	212	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,16	<u>56,83</u>	-	805	-	-	-	-
229	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	42	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
230	& C126-917-1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
231	варіант 1 & C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
232	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
233	варіант 1 & C126-950-1П	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
234	варіант 2 КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	5 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
235	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
236	& C123-178-1	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
237	варіант 5 КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	371	343	26 17	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>3,76</u> 0,18
238	& C123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>19607,64</u>	-	19608	-	-	-	-
239	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	<u>6,14</u>	-	55	-	-	-	-
240	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	<u>255,40</u>	-	230	-	-	-	-
241	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	<u>306,05</u>	-	450	-	-	-	-
242	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>
243	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	255,40	-	110	-	-	-	-
245	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	3044,84	-	72	71	-	-	-
246	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	3033,89 250,04	-	610	-	-	-	-
247	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-
248	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73	-	280	128	-	-	-
249	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	2515,58 62966,60 33887,61	343,75 294,32	705	380	4 3	360,6600 3,2234	4,04 0,04
250	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
251	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	7272,50 52,49	2,80	15	-	-	0,0306	-
252	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	12,31	-	16	-	-	-	-
253	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
254	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	7272,50 52,49	2,80	15	-	-	0,0306	-
255	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	15,83	-	21	-	-	-	-
256	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	4600,64 4395,45	1,42 1,22	52	49	-	52,5960 0,0133	0,59
257	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	189,31	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							107541	16421	269		195,47
Разом будівельні роботи, грн.							107541		170		1,89
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							90851				
всього заробітна плата, грн.							16591				
Загальновиробничі витрати, грн.							9352				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3252				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					116893				
		Всього по розділу 5					116893				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 10,4м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
258	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1384	<u>693,73</u> 693,73	-	96	96	-	<u>9.7080</u>	<u>1,34</u>
259	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	4,84	<u>97,43</u>	-	472	-	-	-	-
260	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1384	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	2373	2341	<u>32</u> 28	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>27,68</u> 0,31
261	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	15,22	<u>32,68</u>	-	497	-	-	-	-
262	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	415,2	<u>16,62</u>	-	6901	-	-	-	-
263	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1384	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1047	1007	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>12,04</u>
264	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,46	<u>52,49</u>	-	182	-	-	-	-
265	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	16,61	<u>15,83</u>	-	263	-	-	-	-
266	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1384	<u>693,73</u> 693,73	-	96	96	-	<u>9.7080</u>	<u>1,34</u>
267	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,46	<u>52,49</u>	-	182	-	-	-	-
268	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1384	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3023	672	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>7,85</u>
269	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0872	<u>693,73</u> 693,73	-	60	60	-	<u>9.7080</u>	<u>0,85</u>
270	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,18	<u>52,49</u>	-	114	-	-	-	-
271	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0872	<u>3647,37</u> 3647,37	-	318	318	-	<u>35,7480</u>	<u>3,12</u>
272	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,59	<u>32,68</u>	-	313	-	-	-	-
273	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0872	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	436	432	<u>4</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>5,51</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	43,6	<u>16,62</u>	-	725	-	-	-	-
275	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0872	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	660	634	-	<u>87,0228</u>	<u>7,59</u>
276	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,18	<u>52,49</u>	-	114	-	-	<u>0,0306</u>	-
277	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,46	<u>15,83</u>	-	166	-	-	-	-
278	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0872	<u>693,73</u>	-	60	60	-	<u>9,7080</u>	<u>0,85</u>
279	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,18	<u>52,49</u>	-	114	-	-	-	-
280	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0872	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	1905	423	-	<u>56,7480</u>	<u>4,95</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4855,36	1,22			-	0,0133	-
281	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,026	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	197	189	-	<u>87,0228</u>	<u>2,26</u>
282	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	<u>0,0306</u>	-
283	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,12	<u>15,83</u>	-	49	-	-	-	-
284	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,026	<u>693,73</u>	-	18	18	-	<u>9,7080</u>	<u>0,25</u>
285	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	-	-
286	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,026	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	568	126	-	<u>56,7480</u>	<u>1,48</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4855,36	1,22			-	0,0133	-
287	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,104	<u>693,73</u>	-	72	72	-	<u>9,7080</u>	<u>1,01</u>
288	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,6	<u>52,49</u>	-	136	-	-	-	-
289	КБ15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,104	<u>16182,97</u>	<u>4,90</u>	1683	1679	1	<u>193,1310</u>	<u>20,09</u>
290	КБ34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,104	<u>16139,96</u>	<u>4,20</u>			-	<u>0,0460</u>	-
291	& C101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,92	<u>4149,61</u>	<u>15,52</u>	432	430	2	<u>51,3360</u>	<u>5,34</u>
					<u>4134,09</u>	<u>4,88</u>			1	<u>0,0551</u>	<u>0,01</u>
292	КБ13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,104	<u>306,07</u>	-	3342	-	-	-	-
					<u>1001,08</u>	<u>496,50</u>	104	27	52	<u>3,3534</u>	<u>0,35</u>
					263,17	156,11			16	1,7620	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	13,99	<u>232,72</u>	-	3256	-	-	-	-
294	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	13,99	<u>26,18</u>	-	366	-	-	-	-
295	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	167	<u>0,71</u>	-	119	-	-	-	-
296	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
297	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
298	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
299	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
300	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1072	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	252	84	<u>18</u>	<u>10,0080</u>	<u>1,07</u>
					785,43	48,97			5	0,5658	0,06
301	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1072	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	1554	180	<u>9</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,4</u>
					1676,03	71,33			8	0,7812	0,08
302	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1072	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	1711	720	<u>16</u>	<u>85,6080</u>	<u>9,18</u>
					6718,52	130,13			14	1,4252	0,15
303	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1072	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	1613	131	<u>26</u>	<u>15,5520</u>	<u>1,67</u>
					1220,52	204,32			22	2,2378	0,24
304	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1072	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	1029	1016	<u>10</u>	<u>105,3768</u>	<u>11,3</u>
					9476,54	81,12			9	0,8884	0,1
305	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,74	<u>52,49</u>	-	91	-	-	-	-
306	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	10,93	<u>259,60</u>	-	2837	-	-	-	-
307	& С111-742-1	Ламінат	м2	10,93	<u>1048,06</u>	-	11455	-	-	-	-
308	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,85	<u>86,02</u>	-	73	-	-	-	-
309	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1092	<u>1520,37</u>	<u>3,27</u>	166	165	-	<u>17,0292</u>	<u>1,86</u>
					1508,79	2,80			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	255,40	-	110	-	-	-	-
327	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	3044,84	-	72	71	-	37,6740	0,89
328	& C111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	250,04	-	610	-	-	-	-
329	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-
330	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73	-	280	128	-	27,9726	1,42
331	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	62966,60	343,75	705	380	4	360,6600	4,04
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,04
332	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
333	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	0,0306	-
334	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	12,31	-	16	-	-	-	-
335	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	7565,41	3,27	85	81	-	87,0228	0,97
336	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	0,0306	-
337	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	15,83	-	21	-	-	-	-
338	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	4600,64	1,42	52	49	-	52,5960	0,59
					4395,45	1,22			-	0,0133	-
339	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	189,31	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							90478	12607	209		149,93
Разом будівельні роботи, грн.							90478		134		1,48
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							77662				
всього заробітна плата, грн.							12741				
Загальновиробничі витрати, грн.							7180				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2492				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97658				
		Всього по розділу 6					97658				
		Розділ 7. Комора (Приміщення №5) - 1, 2м2									
340	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0121	<u>693,73</u> 693,73	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
341	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,42	<u>97,43</u>	-	41	-	-	-	-
342	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0121	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	207	205	<u>2</u> 2	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2,42</u> 0,03
343	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,33	<u>32,68</u>	-	43	-	-	-	-
344	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	36,3	<u>16,62</u>	-	603	-	-	-	-
345	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0121	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	92	88	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,05</u>
346	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,3	<u>52,49</u>	-	16	-	-	-	-
347	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,45	<u>15,83</u>	-	23	-	-	-	-
348	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0121	<u>693,73</u> 693,73	-	8	8	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
349	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,3	<u>52,49</u>	-	16	-	-	-	-
350	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0121	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	264	59	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,69</u>
351	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0759	<u>693,73</u> 693,73	-	53	53	-	<u>9,7080</u>	<u>0,74</u>
352	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
353	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0759	<u>3647,37</u> 3647,37	-	277	277	-	<u>35,7480</u>	<u>2,71</u>
354	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,35	<u>32,68</u>	-	273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0759	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	380	376	<u>4</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,8</u> 0,03
356	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	37,95	<u>16,62</u>	-	631	-	-	-	-
357	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0759	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	574	552	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>6,61</u>
358	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
359	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,11	<u>15,83</u>	-	144	-	-	-	-
360	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0759	<u>693,73</u> 693,73	-	53	53	-	<u>9,7080</u>	<u>0,74</u>
361	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
362	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0759	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1658	369	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>4,31</u>
363	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,026	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	197	189	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,26</u>
364	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	-	-
365	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,12	<u>15,83</u>	-	49	-	-	-	-
366	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,026	<u>693,73</u> 693,73	-	18	18	-	<u>9,7080</u>	<u>0,25</u>
367	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,65	<u>52,49</u>	-	34	-	-	-	-
368	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,026	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	568	126	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,48</u>
369	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0119	<u>3647,37</u> 3647,37	-	43	43	-	<u>35,7480</u>	<u>0,43</u>
370	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	1,31	<u>32,68</u>	-	43	-	-	-	-
371	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0119	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	118	115	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,38</u>
372	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,3	<u>52,49</u>	-	16	-	-	-	-
373	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,43	<u>12,31</u>	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0119	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	83	83	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,93</u> -
375	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,43	<u>12,31</u> -	-	18	-	-	-	-
376	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0119	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	118	115	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,38</u> -
377	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,3	<u>52,49</u> -	-	16	-	-	-	-
378	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,43	<u>15,83</u> -	-	23	-	-	-	-
379	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0119	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	28	9	2	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,12</u> 0,01
380	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0119	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	172	20	1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,27</u> 0,01
381	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0119	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	190	80	2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,02</u> 0,02
382	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0119	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	179	15	3	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,19</u> 0,03
383	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0119	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	114	113	1	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>1,25</u> 0,01
384	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,19	<u>52,49</u> -	-	10	-	-	-	-
385	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	1,21	<u>259,60</u> -	-	314	-	-	-	-
386	& С111-742-1	Ламінат	м2	1,21	<u>1048,06</u> -	-	1268	-	-	-	-
387	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,09	<u>86,02</u> -	-	8	-	-	-	-
388	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0378	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	1018	409	11	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>5,21</u> 0,1
389	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	434	423	8	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>4,56</u> 0,07
390	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100х900мм	шт	2	<u>13042,66</u> -	-	26085	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							36880	3806	34		45,04
Разом будівельні роботи, грн.							36880		28		0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33040 3834 2154 5,45 746 39034				

		Всього по розділу 7					39034				
		Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 8,4м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I									
391	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0423	693,73 693,73	-	29	29	-	9,7080	0,41
392	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,48	97,43	-	144	-	-	-	-
393	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0423	17147,08 16911,29	235,79 201,89	725	715	10 9	199,9680 2,2111	8,46 0,09
394	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	4,65	32,68	-	152	-	-	-	-
395	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	126,9	16,62	-	2109	-	-	-	-
396	KB15-182-4 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0423	7565,41 7272,50	3,27 2,80	320	308	-	87,0228 0,0306	3,68
397	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,06	52,49	-	56	-	-	-	-
398	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,08	15,83	-	80	-	-	-	-
399	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0423	693,73 693,73	-	29	29	-	9,7080	0,41
400	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,06	52,49	-	56	-	-	-	-
401	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0423	21842,15 4855,36	1,42 1,22	924	205	-	56,7480 0,0133	2,4
402	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,2204	693,73 693,73	-	153	153	-	9,7080	2,14
403	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,51	52,49	-	289	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,2204	<u>3647,37</u>	-	804	804	-	<u>35,7480</u>	<u>7,88</u>
405	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	24,24	<u>32,68</u>	-	792	-	-	-	-
406	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2204	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	1103	1093	<u>10</u> 9	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>13,92</u> 0,09
407	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	110,2	<u>16,62</u>	-	1832	-	-	-	-
408	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,2204	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1667	1603	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>19,18</u>
409	С111-1624-1	модифікованою цементною /Фініш/ Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,51	<u>52,49</u>	<u>2,80</u>	289	-	<u>1</u>	<u>0,0306</u>	<u>0,01</u>
410	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	26,45	<u>15,83</u>	-	419	-	-	-	-
411	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2204	<u>693,73</u>	-	153	153	-	<u>9,7080</u>	<u>2,14</u>
412	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,51	<u>52,49</u>	-	289	-	-	-	-
413	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2204	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	4814	1070	-	<u>56,7480</u>	<u>12,51</u>
414	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,0841	<u>693,73</u>	-	58	58	-	<u>9,7080</u>	<u>0,82</u>
415	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,1	<u>52,49</u>	-	110	-	-	-	-
416	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0841	<u>16182,97</u>	<u>4,90</u>	1361	1357	-	<u>193,1310</u>	<u>16,24</u>
417	КБ34-58-2	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,0841	<u>16139,96</u>	<u>4,20</u>	349	348	<u>1</u>	<u>0,0460</u>	-
418	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	8,83	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	2703	-	-	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,32</u>
419	КБ13-50-1	Сушіння стелі феном	100м2	0,0841	<u>1001,08</u>	<u>496,50</u>	84	22	<u>42</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,28</u>
420	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	12,35	<u>263,17</u> <u>232,72</u>	<u>156,11</u>	2874	-	<u>13</u>	<u>1,7620</u>	<u>0,15</u>
421	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	12,35	<u>26,18</u>	-	323	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою голівкою для монтажу натяжних стель	шт	147	0,71	-	104	-	-	-	-
423	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	28,13	-	28	-	-	-	-
424	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28,64	-	29	-	-	-	-
425	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
426	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
427	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0862	2352,64 785,43	170,49 48,97	203	68	15 4	10,0080 0,5658	0,86 0,05
428	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0862	14493,59 1676,03	83,31 71,33	1249	144	7 6	22,3560 0,7812	1,93 0,07
429	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0862	15958,31 6718,52	151,99 130,13	1376	579	13 11	85,6080 1,4252	7,38 0,12
430	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0862	15043,16 1220,52	238,63 204,32	1297	105	21 18	15,5520 2,2378	1,34 0,19
431	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0862	9602,55 9476,54	94,74 81,12	828	817	8 7	105,3768 0,8884	9,08 0,08
432	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,4	52,49	-	73	-	-	-	-
433	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	8,79	259,60	-	2282	-	-	-	-
434	& С111-742-1	Ламінат	м2	8,79	1048,06	-	9212	-	-	-	-
435	& С111-1804-5А варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,68	86,02	-	58	-	-	-	-
436	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1126	1520,37 1508,79	3,27 2,80	171	170	-	17,0292 0,0306	1,92
437	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	11,37	56,83	-	646	-	-	-	-
438	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	34	0,61	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
440	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
441	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
442	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
443	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
444	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
445	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний Д3 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
446	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u>	<u>1075,80</u>	316	292	22	<u>156,4230</u>	<u>3,2</u>
					<u>14282,98</u>	<u>699,74</u>			14	<u>7,4473</u>	<u>0,15</u>
447	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
448	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
449	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
450	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
451	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
452	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
453	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
454	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
					<u>3033,89</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250.04</u>	-	415	-	-	-	-
456	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0.61</u>	-	4	-	-	-	-
457	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27.9726</u>	<u>1.21</u>
458	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	<u>62966.60</u> <u>33887,61</u>	<u>343.75</u> <u>294,32</u>	598	322	<u>3</u> <u>3</u>	<u>360.6600</u> <u>3,2234</u>	<u>3.43</u> <u>0,03</u>
459	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565.41</u> <u>7272.50</u>	<u>3.27</u> <u>2,80</u>	72	69	-	<u>87.0228</u> <u>0,0306</u>	<u>0.83</u> <u>-</u>
460	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52.49</u>	-	13	-	-	-	-
461	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12.31</u>	-	14	-	-	-	-
462	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565.41</u> <u>7272.50</u>	<u>3.27</u> <u>2,80</u>	72	69	-	<u>87.0228</u> <u>0,0306</u>	<u>0.83</u> <u>-</u>
463	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52.49</u>	-	13	-	-	-	-
464	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15.83</u>	-	18	-	-	-	-
465	КР12-49-5	Поліішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600.64</u> <u>4395,45</u>	<u>1.42</u> <u>1,22</u>	44	42	-	<u>52.5960</u> <u>0,0133</u>	<u>0.5</u> <u>-</u>
466	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189.31</u>	-	114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							73113	11231	<u>162</u> <u>102</u>		<u>133.2</u> <u>1,11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							73113				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							61720				
всього заробітна плата, грн.							11333				
Загальновиробничі витрати, грн.							6376				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2212				
Всього будівельні роботи, грн.							79489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 8							79489					
		Розділ 9. Кухня (Приміщення №7) - 5,5м2										
467	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0267	<u>3746,50</u> 3740,70	-	100	100	-	<u>44,2320</u>	<u>1,18</u>	
468	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,21	<u>171,74</u>	-	1925	-	-	-	-	
469	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0994	<u>693,73</u> 693,73	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,96</u>	
470	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,48	<u>97,43</u>	-	339	-	-	-	-	
471	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0994	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1704	1681	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19,88</u> 0,22	
472	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,93	<u>32,68</u>	-	357	-	-	-	-	
473	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	298,2	<u>16,62</u>	-	4956	-	-	-	-	
474	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0994	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2763	2753	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,18</u> 0,05	
475	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-	
476	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	64,61	<u>36,21</u>	-	2340	-	-	-	-	
477	& C111-287-5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,04	<u>632,64</u>	-	6352	-	-	-	-	
478	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,04	<u>138,21</u>	-	558	-	-	-	-	
479	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-	
480	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0971	<u>693,73</u> 693,73	-	67	67	-	<u>9,7080</u>	<u>0,94</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,43	<u>52,49</u>	-	128	-	-	-	-
482	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0971	<u>3647,37</u> 3647,37	-	354	354	-	<u>35,7480</u>	<u>3,47</u>
483	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,68	<u>32,68</u>	-	349	-	-	-	-
484	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0971	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	486	481	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,13</u> 0,04
485	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	48,55	<u>16,62</u>	-	807	-	-	-	-
486	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0971	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2699	2689	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,43</u> 0,05
487	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,94	<u>52,49</u>	-	102	-	-	-	-
488	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	63,12	<u>36,21</u>	-	2286	-	-	-	-
489	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,81	<u>632,64</u>	-	6206	-	-	-	-
490	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,94	<u>138,21</u>	-	545	-	-	-	-
491	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
492	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0546	<u>3647,37</u> 3647,37	-	199	199	-	<u>35,7480</u>	<u>1,95</u>
493	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,01	<u>32,68</u>	-	196	-	-	-	-
494	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0546	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	543	527	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,31</u>
495	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
496	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,55	<u>12,31</u>	-	81	-	-	-	-
497	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0546	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	379	379	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,27</u>
498	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,55	<u>12,31</u>	-	81	-	-	-	-
499	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0546	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	543	527	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,31</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
500	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
501	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,55	<u>15,83</u>	-	104	-	-	-	-
502	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,094	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	336	333	<u>3</u>	<u>39,4080</u>	<u>3,7</u>
503	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,49	<u>181,93</u>	-	1727	-	-	-	-
504	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
505	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0631	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	880	185	-	<u>35,0640</u>	<u>2,21</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>				<u>0,0133</u>	
506	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0567	<u>2961,88</u>	-	168	167	-	<u>34,8960</u>	<u>1,98</u>
					<u>2951,15</u>						
507	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	23,81	<u>171,74</u>	-	4089	-	-	-	-
508	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,089	<u>2552,79</u>	-	227	221	-	<u>29,6640</u>	<u>2,64</u>
					<u>2479,02</u>						
509	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	8,99	<u>120,19</u>	-	1081	-	-	-	-
510	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,55	<u>171,74</u>	-	2842	-	-	-	-
511	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0567	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	133	45	<u>10</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,57</u>
					<u>785,43</u>	<u>48,97</u>			<u>3</u>	<u>0,5658</u>	<u>0,03</u>
512	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0567	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	822	95	<u>5</u>	<u>22,3560</u>	<u>1,27</u>
					<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>			<u>4</u>	<u>0,7812</u>	<u>0,04</u>
513	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0567	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	905	381	<u>9</u>	<u>85,6080</u>	<u>4,85</u>
					<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>			<u>7</u>	<u>1,4252</u>	<u>0,08</u>
514	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0567	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	853	69	<u>14</u>	<u>15,5520</u>	<u>0,88</u>
					<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>			<u>12</u>	<u>2,2378</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0567	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1052	1042	-	<u>214,7280</u>	<u>12,18</u>
516	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,13	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
517	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	36,86	<u>36,21</u>	-	1335	-	-	-	-
518	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,78	<u>632,64</u>	-	3657	-	-	-	-
519	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,3	<u>138,21</u>	-	318	-	-	-	-
520	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24,04	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
521	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
522	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
523	& С123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
524	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	22 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
525	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
526	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
527	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
528	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт.	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
529	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
530	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
531	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	0,6
533	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
534	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
535	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u> 2515,58	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	1,21
536	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03
537	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
538	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
539	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
540	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
541	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
542	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
543	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u>
544	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
545	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
546	С130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
547	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	<u>1</u> 1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
548	С130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
549	С130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,008805	<u>8781,04</u> 8777,41	-	77	77	-	<u>106.3800</u>	<u>0,94</u>
551	С111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00024	<u>190255,21</u>	-	46	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9								115180	14375	<u>115</u> 86	<u>168,29</u> 0,92
Разом будівельні роботи, грн.								115180			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								100690			
всього заробітна плата, грн.								14461			
Загальновиробничі витрати, грн.								8045			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								20,1			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								2759			
Всього будівельні роботи, грн.								123225			

Всього по розділу 9								123225			
Розділ 10. Санвузол (Приміщення №8) - 3,4м2											
СТІНИ											
552	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0203	<u>3746,50</u> 3740,70	-	76	76	-	<u>44.2320</u>	<u>0,9</u>
553	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,53	<u>171,74</u>	-	1465	-	-	-	-
554	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0954	<u>693,73</u> 693,73	-	66	66	-	<u>9.7080</u>	<u>0,93</u>
555	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,34	<u>97,43</u>	-	325	-	-	-	-
556	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0954	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1636	1613	<u>23</u> 19	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>19,08</u> 0,21
557	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	10,49	<u>32,68</u>	-	343	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	286,2	<u>16,62</u>	-	4757	-	-	-	-
559	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0954	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2651	2642	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>30,88</u> 0,05
560	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,91	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
561	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	62,01	<u>36,21</u>	-	2245	-	-	-	-
562	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,64	<u>632,64</u>	-	6099	-	-	-	-
563	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,87	<u>138,21</u>	-	535	-	-	-	-
564	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
565	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0768	<u>693,73</u> 693,73	-	53	53	-	<u>9,7080</u>	<u>0,75</u>
566	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,92	<u>52,49</u>	-	101	-	-	-	-
567	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0768	<u>3647,37</u> 3647,37	-	280	280	-	<u>35,7480</u>	<u>2,75</u>
568	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,45	<u>32,68</u>	-	276	-	-	-	-
569	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0768	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	384	381	<u>3</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,85</u> 0,03
570	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	38,4	<u>16,62</u>	-	638	-	-	-	-
571	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0768	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2134	2127	<u>4</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>24,86</u> 0,04
572	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,54	<u>52,49</u>	-	81	-	-	-	-
573	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	49,92	<u>36,21</u>	-	1808	-	-	-	-
574	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	7,76	<u>632,64</u>	-	4909	-	-	-	-
575	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,12	<u>138,21</u>	-	431	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	33	0,12	-	4	-	-	-	-
577	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,034	3647,37	-	124	124	-	35,7480	1,22
578	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,74	32,68	-	122	-	-	-	-
579	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,034	9952,67	3,27	338	328	-	115,5888	3,93
580	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,85	52,49	-	45	-	-	0,0306	-
581	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,08	12,31	-	50	-	-	-	-
582	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,034	6941,55	3,27	236	236	-	78,2874	2,66
583	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,08	12,31	-	50	-	-	0,0306	-
584	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,034	9952,67	3,27	338	328	-	115,5888	3,93
585	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,85	52,49	-	45	-	-	0,0306	-
586	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,08	15,83	-	65	-	-	-	-
587	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0748	3579,57	36,12	268	265	3	39,4080	2,95
588	& С1545-269П варіант 1	Стебельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,55	3543,45	13,09	1374	-	1	0,1512	0,01
589	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,7	181,93	-	329	-	-	-	-
590	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0407	13946,17	1,42	568	119	-	35,0640	1,43
591	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,034	2930,30	1,22	101	100	-	0,0133	-
					2961,88	-				34,8960	1,19
					2951,15	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
592	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	14,28	171,74	-	2452	-	-	-	-
593	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0678	2552,79 2479,02	-	173	168	-	29,6640	2,01
594	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	6,85	120,19	-	823	-	-	-	-
595	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,61	171,74	-	2166	-	-	-	-
596	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,034	2352,64 785,43	170,49 48,97	80	27	6	10,0080	0,34
597	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,034	14493,59 1676,03	83,31 71,33	493	57	2	0,5658	0,02
598	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,034	15958,31 6718,52	151,99 130,13	543	228	2	0,7812	0,03
599	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,034	15043,16 1220,52	238,63 204,32	511	41	4	1,4252	0,05
600	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,034	18559,28 18372,13	-	631	625	7	2,2378	0,08
601	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,68	52,49	-	36	-	-	-	-
602	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	22,1	36,21	-	800	-	-	-	-
603	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	3,47	632,64	-	2195	-	-	-	-
604	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,38	138,21	-	191	-	-	-	-
605	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	14,42	0,12	-	2	-	-	-	-
606	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45 10821,76	281,25 240,81	396	159	4	137,8920	2,03
607	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20 21129,70	387,78 332,02	217	211	4	2,6374	0,04
608	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	3	3,6364	0,04
609	KB10-20-1 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	25556,63 23744,70	1616,11 1051,18	110	102	7	264,0354	1,13
									5	11,1877	0,05

610	& C123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	
611	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	
612	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	
613	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	
614	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	<u>3</u> 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
615	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	
616	& C1545-89- 10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	
617	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	
618	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	<u>10</u> -	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
619	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	
620	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u> 3910,45	<u>12,78</u> 10,95	425	391	<u>1</u> 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
621	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	
622	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	
623	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	
624	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> 3732,58	<u>167,65</u> 56,82	434	373	<u>17</u> 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05
625	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	
626	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> 1424,49	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
627	C130-613 варіант 1	Змішувач з лейкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	
628	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> 15415,94	<u>53,98</u> 46,22	1562	1542	<u>5</u> 5	<u>178,1160</u> 0,5062	<u>17,81</u> 0,05
629	& C1115- 141-1 варіант 3	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>17604,86</u>	-	17605	-	-	-	
630	& C1115-	Машина пральна, клас енергоспоживання	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на ремонт квартири 3
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

510,377 тис. грн.
1,06323 тис.люд.год.
94,362 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	18056,81	-	360	360	-	197,7528	3,95
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0647	18056,81	-	-	-	-	-	-
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	3905,93	-	253	253	-	53,6160	3,47
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1729	3905,93	-	-	-	-	-	-
5	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,00429	8611,68	271,81	344	334	10	114,4800	4,58
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами	100м2	0,0518	8339,87	81,33	-	-	3	0,8413	0,03
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	6470,93	1596,79	1119	843	276	68,2080	11,79
					4874,14	681,89	16	16	118	7,2446	1,25
					3779,19	151,99	360	333	-	49,2960	0,21
					3627,20	130,13	360	333	1	1,4252	0,01
					6956,27	410,15	360	333	21	81,8880	4,24
					6426,57	128,96			7	1,4556	0,08
					15837,67	1463,98	158	144	15	191,4960	1,91
					14356,46	438,03			4	4,5313	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0204	<u>10017,78</u> 9998,09	-	204	204	-	<u>109,4961</u>	<u>2,23</u>
9	КБ10-25-3 Кдем=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,014	<u>2571,01</u> 2436,77	<u>134,24</u> 87,31	36	34	<u>2</u> 1	<u>30,2592</u> 0,9293	<u>0,42</u> 0,01
10	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
11	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>779,78</u> 779,78	-	8	8	-	<u>9,9360</u>	<u>0,1</u>
12	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1333,53</u> 1333,53	-	13	13	-	<u>16,9920</u>	<u>0,17</u>
13	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05	<u>688,22</u> 688,22	-	34	34	-	<u>9,1800</u>	<u>0,46</u>
14	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, санвузол 2, кухня 3, кімната 4, шафа 5/	100м2	0,3	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1386	1386	-	<u>64,6320</u>	<u>19,39</u>
15	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0369	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	243	240	<u>3</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>3,37</u> 0,01
16	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0147	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	84	77	<u>7</u> 2	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>1,07</u> 0,02
17	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4711	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	2376	2138	<u>238</u> 71	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>29,92</u> 0,74
18	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1309	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1038	859	<u>179</u> 53	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>11,67</u> 0,6
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3225	<u>511,08</u> 511,08	-	165	165	-	<u>7,1520</u>	<u>2,31</u>
20	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 2/	100м2	0,028	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	249	245	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,12</u> 0,01
21	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 4, шафа 5/	100м2	0,165	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	1124	1094	<u>30</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,31</u> 0,07
22	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 3/	100м2	0,112	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	381	375	<u>6</u> 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,24</u> 0,02
23	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,305	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	1955	1461	<u>494</u> 140	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>18,62</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u>	-	45	45	-	<u>0,3000</u>	<u>0,6</u>
25	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>22,49</u>	-	-	-	-	-	-
26	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>14434,44</u>	<u>604,69</u>	144	138	6	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
27	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення	100к-т	0,01	<u>13829,75</u>	<u>191,17</u>	-	-	2	<u>2,0936</u>	<u>0,02</u>
28	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	10к-т	0,1	<u>27694,36</u>	<u>2086,02</u>	277	256	21	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
29	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>25608,34</u>	<u>658,71</u>	-	-	7	<u>7,2140</u>	<u>0,07</u>
30	KP15-142-2	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>1257,71</u>	<u>4,55</u>	126	125	-	<u>14,1216</u>	<u>1,41</u>
31	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>1251,17</u>	<u>3,89</u>	-	-	-	<u>0,0426</u>	-
32	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100шт	0,02	<u>3567,90</u>	<u>55,14</u>	71	70	1	<u>44,7600</u>	<u>0,9</u>
33	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,869	<u>3512,76</u>	<u>15,90</u>	-	-	-	<u>0,1741</u>	-
34	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,869	<u>10850,22</u>	<u>1104,50</u>	217	195	22	<u>126,4200</u>	<u>2,53</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1			<u>9745,72</u>	<u>472,89</u>	479	479	9	<u>5,0249</u>	<u>0,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			<u>479,29</u>	-	-	-	-	<u>5,4096</u>	<u>5,41</u>
		в тому числі:			<u>9956,04</u>	<u>211,65</u>	100	97	3	<u>124,1640</u>	<u>1,24</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			<u>9744,39</u>	<u>181,21</u>	281	281	2	<u>1,9847</u>	<u>0,02</u>
		всього заробітна плата, грн.			<u>28051,19</u>	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.			<u>28051,19</u>	-	800	800	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			<u>116,48</u>	-	-	-	-	<u>1,6300</u>	<u>11,2</u>
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			<u>116,48</u>	-	-	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	2016	-	2016	-	-
		Всього по розділу 1			-	<u>40,28</u>	-	-	277	<u>0,4110</u>	<u>2,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.			-	-	16494	13134	3354	-	<u>176,19</u>
		в тому числі:			-	-	16494	-	707	-	<u>7,54</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			-	-	6	-	-	-	-
		всього заробітна плата, грн.			-	-	6	-	-	-	-
		Загальновиробничі витрати, грн.			-	-	13841	-	-	-	-
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.			-	-	8312	-	-	-	-
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.			-	-	21,79	-	-	-	-
		Всього будівельні роботи, грн.			-	-	2989	-	-	-	-
		Всього по розділу 1			-	-	24806	-	-	-	-
		Розділ 2. Монтажні роботи			-	-	24806	-	-	-	-
35	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,384	<u>1604,16</u>	-	616	616	-	<u>19,9200</u>	<u>7,65</u>
					<u>1604,16</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u>	-	981	-	-	-	-
37	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,6143	<u>693,73</u>	-	426	426	-	<u>9,7080</u>	<u>5,96</u>
38	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	5,53	<u>276,95</u>	-	1532	-	-	-	-
39	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,384	<u>1604,16</u>	-	616	616	-	<u>19,9200</u>	<u>7,65</u>
40	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	<u>255,40</u>	-	981	-	-	-	-
41	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,384	<u>5024,04</u>	<u>2,84</u>	1929	416	<u>1</u>	<u>12,9720</u>	<u>4,98</u>
42	KБ8-25-1 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1612	<u>113264,86</u>	<u>766,94</u>	18258	2537	<u>124</u>	<u>175,0392</u>	<u>28,22</u>
		Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/			<u>15741,28</u>	<u>342,97</u>			<u>55</u>	<u>3,4533</u>	<u>0,56</u>
43	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0319	<u>36718,49</u>	<u>405,23</u>	1171	1153	<u>13</u>	<u>422,3628</u>	<u>13,47</u>
					<u>36137,36</u>	<u>263,58</u>			<u>8</u>	<u>2,8053</u>	<u>0,09</u>
44	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,7	<u>182,40</u>	-	1222	-	-	-	-
45	& C114-32-T варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,29	<u>364,50</u>	-	1199	-	-	-	-
46	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,51	<u>63,66</u>	-	414	-	-	-	-
47	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,82	<u>75,81</u>	-	365	-	-	-	-
48	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм	шт.	8	<u>1,58</u>	-	13	-	-	-	-
49	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм	м	4,59	<u>17,49</u>	-	80	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	52,49	-	3	-	-	-	-
51	& C111-1683-2-B1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,42	20,98	-	114	-	-	-	-
52	& C111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,119	228,21	-	27	-	-	-	-
53	& C111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,33	21,85	-	51	-	-	-	-
54	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,3019	693,73	-	209	209	-	9,7080	2,93
55	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	2,72	276,95	-	753	-	-	-	-
56	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,3073	693,73	-	213	213	-	9,7080	2,98
57	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	2,77	276,95	-	767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								31940	6186	138	73,84
Разом будівельні роботи, грн.								31940		64	0,66
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								25616			
всього заробітна плата, грн.								6250			
Загальновиробничі витрати, грн.								3528			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								8,95			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1226			
Всього будівельні роботи, грн.								35468			
Всього по розділу 2								35468			
Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4, 8м2											
58	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I	100м2	0,0793	693,73	-	55	55	-	9,7080	0,77
59	C111-2014-6 варіант 1	Протравлення стін з блоків та існуючих перегородок грунтовкою	л	2,78	693,73	-	271	-	-	-	-
		Грунтовка глибокопроникна Бетонконтакт			97,43	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0793	17147,08	235,79	1360	1341	19	199,9680	15,86
61	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	8,72	16911,29	201,89	285	-	16	2,2111	0,18
62	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	237,9	32,68	-	3954	-	-	-	-
63	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0793	16,62	-	600	577	-	87,0228	6,9
64	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,98	7272,50	2,80	104	-	-	0,0306	-
65	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,52	52,49	-	151	-	-	-	-
66	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0793	693,73	-	55	55	-	9,7080	0,77
67	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	1,98	693,73	-	104	-	-	-	-
68	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0793	21842,15	1,42	1732	385	-	56,7480	4,5
69	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	4855,36	1,22	566	258	-	27,9726	2,87
70	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,122	5521,73	-	85	85	-	9,7080	1,18
71	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,05	693,73	-	160	-	-	-	-
72	КР12-46-4	Оклеювання стїн /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,122	3647,37	-	445	445	-	35,7480	4,36
73	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	13,42	3647,37	-	439	-	-	-	-
74	КР11-29-1	Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,122	5003,82	45,45	610	605	5	63,1800	7,71
75	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	61	4958,37	38,92	1014	-	5	0,4262	0,05
76	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,122	16,62	-	923	887	-	87,0228	10,62
77	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,05	7272,50	2,80	160	-	-	0,0306	-
78	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,64	52,49	-	232	-	-	-	-
79	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,122	693,73	-	85	85	-	9,7080	1,18
					693,73	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,05	52,49	-	160	-	-	-	-
81	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,122	21842,15	1,42	2665	592	-	-	-
82	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/	шт	1	4855,36	1,22	142	101	-	56,7480	6,92
83	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0484	141,79	8,52	142	101	9	1,1040	1,1
84	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	5,32	100,81	7,30	177	177	7	0,0799	0,08
85	KB15-182-5 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0484	3647,37	-	174	-	-	35,7480	1,73
86	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,21	32,68	-	64	-	-	-	-
87	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,81	9952,67	3,27	72	-	-	-	-
88	KB15-182-7 K2, K5=1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0484	9659,76	2,80	336	336	-	115,5888	5,59
89	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,81	52,49	-	72	-	-	0,0306	-
90	KB15-182-5 K2, K5=1, 15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0484	12,31	-	72	-	-	-	-
91	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,21	6941,55	3,27	64	-	-	-	-
92	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,81	6936,26	2,80	92	-	-	-	-
93	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1111	52,49	-	398	394	4	39,4080	4,38
94	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,22	3543,45	13,09	2041	-	1	0,1512	0,02
95	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,5	181,93	-	483	-	-	-	-
96	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0584	193,28	-	814	171	-	35,0640	2,05
					2930,30	1,22				0,0133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0484	<u>2352.64</u> 785,43	<u>170.49</u> 48,97	114	38	<u>8</u> 2	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0.48</u> 0,03
98	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0484	<u>14493.59</u> 1676,03	<u>83.31</u> 71,33	701	81	<u>4</u> 3	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1.08</u> 0,04
99	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0484	<u>15958.31</u> 6718,52	<u>151.99</u> 130,13	772	325	<u>7</u> 6	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4.14</u> 0,07
100	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0484	<u>15043.16</u> 1220,52	<u>238.63</u> 204,32	728	59	<u>12</u> 10	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0.75</u> 0,11
101	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток є 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0484	<u>18559.28</u> 18372,13	-	898	889	-	<u>214.7280</u>	<u>10.39</u>
102	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,97	<u>52.49</u>	-	51	-	-	-	-
103	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	31,46	<u>36.21</u>	-	1139	-	-	-	-
104	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	4,94	<u>632.64</u>	-	3125	-	-	-	-
105	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,97	<u>138.21</u>	-	272	-	-	-	-
106	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20,52	<u>0.12</u>	-	2	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
107	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844.14</u> 29664,76	<u>2167.31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6.48</u> 0,1
108	& С123-178- 1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u>	-	22172	-	-	-	-
109	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966.60</u> 33887,61	<u>343.75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2.78</u> 0,02
110	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565.41</u> 7272,50	<u>3.27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0.67</u>
111	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52.49</u>	-	10	-	-	-	-
112	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12.31</u>	-	11	-	-	-	-
113	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565.41</u> 7272,50	<u>3.27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0.67</u>
114	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52.49</u>	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	15,83	-	15	-	-	-	-
116	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	4600,64 4395,45	1,42 1,22	35	34	-	52,5960 0,0133	0,4
117	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	189,31	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3								53492	9876	114 63	115,71 0,7
Разом будівельні роботи, грн.								53492			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								43502			
всього заробітна плата, грн.								9939			
Загальновиробничі витрати, грн.								5517			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								13,78			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1895			
Всього будівельні роботи, грн.								59009			
Всього по розділу 3								59009			
Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 9м2											
СТІНИ											
118	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0181	3746,50 3740,70	-	68	68	-	44,2320	0,8
119	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,6	171,74	-	1305	-	-	-	-
120	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0477	693,73	-	33	33	-	9,7080	0,46
121	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,67	97,43	-	163	-	-	-	-
122	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0477	17147,08 16911,29	235,79 201,89	818	807	11 10	199,9680 2,2111	9,54 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	5,25	<u>32,68</u>	-	172	-	-	-	-
124	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	143,1	<u>16,62</u>	-	2378	-	-	-	-
125	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0477	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1326	1321	<u>3</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>15,44</u> 0,02
126	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,95	<u>52,49</u>	-	50	-	-	-	-
127	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	31,01	<u>36,21</u>	-	1123	-	-	-	-
128	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	4,82	<u>632,64</u>	-	3049	-	-	-	-
129	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,94	<u>138,21</u>	-	268	-	-	-	-
130	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
131	КР12-66-1	Оздоблення стїн - Тип ІУ Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1051	<u>693,73</u> 693,73	-	73	73	-	<u>9,7080</u>	<u>1,02</u>
132	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,63	<u>52,49</u>	-	138	-	-	-	-
133	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,1051	<u>3647,37</u> 3647,37	-	383	383	-	<u>35,7480</u>	<u>3,76</u>
134	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,56	<u>32,68</u>	-	378	-	-	-	-
135	КР11-29-1	Суцїльне вирїнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1051	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	526	521	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,64</u> 0,04
136	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	52,55	<u>16,62</u>	-	873	-	-	-	-
137	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1051	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2921	2911	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>34,02</u> 0,05
138	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,1	<u>52,49</u>	-	110	-	-	-	-
139	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	68,32	<u>36,21</u>	-	2474	-	-	-	-
140	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	10,62	<u>632,64</u>	-	6719	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,27	<u>138,21</u>	-	590	-	-	-	-
142	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	45	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
143	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0286	<u>3647,37</u>	-	104	104	-	<u>35,7480</u>	<u>1,02</u>
144	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,15	<u>32,68</u>	-	103	-	-	-	-
145	КБ15-182-5 K2, K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0286	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	285	276	-	<u>115,5888</u>	<u>3,31</u>
146	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,72	<u>52,49</u>	-	38	-	-	<u>0,0306</u>	-
147	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,43	<u>12,31</u>	-	42	-	-	-	-
148	КБ15-182-7 K2, K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0286	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	199	198	-	<u>78,2874</u>	<u>2,24</u>
149	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,43	<u>12,31</u>	-	42	-	-	<u>0,0306</u>	-
150	КБ15-182-5 K2, K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0286	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	285	276	-	<u>115,5888</u>	<u>3,31</u>
151	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,72	<u>52,49</u>	-	38	-	-	<u>0,0306</u>	-
152	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,43	<u>15,83</u>	-	54	-	-	-	-
153	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0672	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	241	238	3	<u>39,4080</u>	<u>2,65</u>
154	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,79	<u>181,93</u>	-	1235	-	-	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
155	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
156	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0346	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	483	101	-	<u>35,0640</u>	<u>1,21</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0286	<u>2961,88</u> 2951,15	-	85	84	-	<u>34,8960</u>	1
158	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,01	<u>171,74</u>	-	2063	-	-	-	-
159	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0602	<u>2552,79</u> 2479,02	-	154	149	-	<u>29,6640</u>	1,79
160	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	6,08	<u>120,19</u>	-	731	-	-	-	-
161	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,2	<u>171,74</u>	-	1923	-	-	-	-
162	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0286	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	67	22	5	<u>10,0080</u> 0,5658	0,29
163	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0286	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	415	48	2	<u>22,3560</u> 0,7812	0,64
164	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0286	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	456	192	4	<u>85,6080</u> 1,4252	2,45
165	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0286	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	430	35	7	<u>15,5520</u> 2,2378	0,44
166	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0286	<u>18559,28</u> 18372,13	-	531	525	-	<u>214,7280</u>	6,14
167	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,57	<u>52,49</u>	-	30	-	-	-	-
168	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,59	<u>36,21</u>	-	673	-	-	-	-
169	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,92	<u>632,64</u>	-	1847	-	-	-	-
170	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,16	<u>138,21</u>	-	160	-	-	-	-
171	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,13	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
172	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	2,03
									4		0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
174	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
175	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u> 23744,70	<u>1616,11</u> 1051,18	110	102	7 5	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>1,13</u> 0,05
176	& С123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
177	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
178	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
179	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
180	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	3 2	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
181	С130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
182	& С1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
183	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
184	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	10	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
185	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
186	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u> 3910,45	<u>12,78</u> 10,95	425	391	1 1	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>4,41</u> 0,01
187	С130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
188	С130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
189	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
190	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> 3732,58	<u>167,65</u> 56,82	434	373	17 6	<u>44,1360</u> 0,5465	<u>4,41</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
191	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	6239,55	-	6240	-	-	-	-	
192	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1498,10	-	150	142	-	15,8400	1,58	
193	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	2346,70	-	2347	-	-	-	-	
194	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	15619,12	53,98	1562	1542	5	178,1160	17,81	
195	& C1115-141-1 варіант 1	Бойлер 50л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	12246,97	46,22	12247	-	5	0,5062	0,05	
196	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 4							103837	11932	97		139,35	
Разом будівельні роботи, грн.							103837		61		0,63	
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							91808					
всього заробітна плата, грн.							11993					
Загальновиробничі витрати, грн.							6626					
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,2					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2219					
Всього будівельні роботи, грн.							110463					
Всього по розділу 4							110463					
Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2												
197	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0277	3746,50	-	104	104	-	44,2320	1,23	
					3740,70	-			-			
198	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,63	171,74	-	1997	-	-	-	-	
199	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II										
		Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1636	693,73	-	113	113	-	9,7080	1,59	
					693,73	-			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,73	<u>97,43</u>	-	558	-	-	-	-
201	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1636	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2805	2767	38	<u>199,9680</u>	<u>32,71</u>
		Склясїтка штукатурна лугостїйка			16911,29	201,89			33	2,2111	0,36
202	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	18	<u>32,68</u>	-	588	-	-	-	-
203	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	490,8	<u>16,62</u>	-	8157	-	-	-	-
204	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1636	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	4547	4531	9	<u>323,7066</u>	<u>52,96</u>
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			27696,34	47,55			8	0,5208	0,09
205	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,27	<u>52,49</u>	-	172	-	-	-	-
206	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	106,34	<u>36,21</u>	-	3851	-	-	-	-
207	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	16,52	<u>632,64</u>	-	10451	-	-	-	-
208	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,64	<u>138,21</u>	-	918	-	-	-	-
209	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	69	<u>0,12</u>	-	8	-	-	-	-
210	KB15-47-5 K2,K5=1,15	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u>	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
211	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0436	<u>693,73</u>	-	30	30	-	<u>9,7080</u>	<u>0,42</u>
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			693,73	-			-	-	-
212	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,09	<u>52,49</u>	-	57	-	-	-	-
213	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0436	<u>3647,37</u>	-	159	159	-	<u>35,7480</u>	<u>1,56</u>
		Склясїтка штукатурна лугостїйка			3647,37	-			-	-	-
214	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,8	<u>32,68</u>	-	157	-	-	-	-
215	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0436	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	218	216	2	<u>63,1800</u>	<u>2,75</u>
		Суміші сухі штукатурні			4958,37	38,92			2	0,4262	0,02
216	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	21,8	<u>16,62</u>	-	362	-	-	-	-
217	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0436	<u>27792,05</u>	<u>55,54</u>	1212	1208	2	<u>323,7066</u>	<u>14,11</u>
		Грунтовка вододисперсійна СТ-17			27696,34	47,55			2	0,5208	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,87	<u>52,49</u>	-	46	-	-	-	-
219	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	28,34	<u>36,21</u>	-	1026	-	-	-	-
220	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,4	<u>632,64</u>	-	2784	-	-	-	-
221	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,77	<u>138,21</u>	-	245	-	-	-	-
222	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	18	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
223	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0592	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	216	216	-	<u>35,7480</u>	<u>2,12</u>
224	C111-874 варіант 1	Склясїтка шпакатурна лугостїйка	м2	6,51	<u>32,68</u>	-	213	-	-	-	-
225	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0592	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	589	572	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>6,84</u>
226	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,48	<u>52,49</u>	-	78	-	-	-	-
227	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,1	<u>12,31</u>	-	87	-	-	-	-
228	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0592	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	411	411	-	<u>78,2874</u> <u>0,0306</u>	<u>4,63</u>
229	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,1	<u>12,31</u>	-	87	-	-	-	-
230	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0592	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	589	572	-	<u>115,5888</u> <u>0,0306</u>	<u>6,84</u>
231	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,48	<u>52,49</u>	-	78	-	-	-	-
232	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,1	<u>15,83</u>	-	112	-	-	-	-
233	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0974	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	349	345	4 1	<u>39,4080</u> <u>0,1512</u>	<u>3,84</u> <u>0,01</u>
234	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плїнтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,84	<u>181,93</u>	-	1790	-	-	-	-
235	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,2	<u>193,28</u>	-	425	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,068	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	948	199	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,38</u> -
237	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0613	<u>2961,88</u> 2951,15	- -	182	181	-	<u>34,8960</u>	<u>2,14</u> -
238	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	25,75	<u>171,74</u>	-	4422	-	-	-	-
239	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0924	<u>2552,79</u> 2479,02	-	236	229	-	<u>29,6640</u>	<u>2,74</u> -
240	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,33	<u>120,19</u>	-	1121	-	-	-	-
241	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	17,19	<u>171,74</u>	-	2952	-	-	-	-
242	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0613	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	144	48	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,61</u> 0,03
243	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0613	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	888	103	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,37</u> 0,05
244	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0613	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	978	412	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,25</u> 0,09
245	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0613	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	922	75	<u>15</u> 13	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,95</u> 0,14
246	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0613	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1138	1126	-	<u>214,7280</u>	<u>13,16</u> -
247	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,23	<u>52,49</u>	-	65	-	-	-	-
248	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39,85	<u>36,21</u>	-	1443	-	-	-	-
249	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,25	<u>632,64</u>	-	3954	-	-	-	-
250	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,49	<u>138,21</u>	-	344	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25,99	0,12	-	3	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
252	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	26922,45	281,25	452	182	5	137,8920	2,32
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
253	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
254	& С123-178-1	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	15337,66	-	15338	-	-	-	-
	варіант 3										
255	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	15436,78	1075,80	316	292	22	156,4230	3,2
	К2,К5=1,15				14282,98	699,74			14	7,4473	0,15
256	& С123-40-1	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	12771,60	-	12772	-	-	-	-
	варіант 2										
257	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	6,14	-	49	-	-	-	-
258	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	255,40	-	204	-	-	-	-
259	& С1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	306,05	-	352	-	-	-	-
	варіант 1										
260	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	3502,86	-	56	56	-	43,4976	0,7
	К2,К5=1,15				3502,86						
261	& С126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	566,73	-	924	-	-	-	-
	варіант 1										
262	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	255,40	-	77	-	-	-	-
263	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3044,84	-	49	49	-	37,6740	0,6
	К2,К5=1,15				3033,89						
264	& С111-1797-1-У	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	250,04	-	415	-	-	-	-
	варіант 2										
265	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
266	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73	-	239	109	-	27,9726	1,21
	К2,К5=1,15				2515,58						
267	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	62966,60	343,75	598	322	3	360,6600	3,43
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
269	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
270	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
271	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
272	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	<u>0,0306</u>	-
273	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
274	КР12-49-5	Поліпшене фарбування поліеїнілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>0,5</u>
275	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
276	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
277	С130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотиріпальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
278	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
279	С130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
280	С130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
281	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>
282	С111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							121801	15641	<u>129</u> 99		<u>183,29</u> 1,08
Разом будівельні роботи, грн.							121801				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106031				
всього заробітна плата, грн.							15740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8763 21,93 3009 130564				

		Всього по розділу 5					130564				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I									
283	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,311	<u>693,73</u> 693,73	-	216	216	-	<u>9,7080</u>	<u>3,02</u>
284	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	10,89	<u>97,43</u>	-	1061	-	-	-	-
285	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,311	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	5333	5259	<u>74</u> 63	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>62,19</u> 0,69
286	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостійка	м2	34,21	<u>32,68</u>	-	1118	-	-	-	-
287	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	933	<u>16,62</u>	-	15506	-	-	-	-
288	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,311	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	2353	2262	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>27,06</u> 0,01
289	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,78	<u>52,49</u>	-	408	-	-	-	-
290	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	37,32	<u>15,83</u>	-	591	-	-	-	-
291	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,311	<u>693,73</u> 693,73	-	216	216	-	<u>9,7080</u>	<u>3,02</u>
292	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	7,78	<u>52,49</u>	-	408	-	-	-	-
293	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,311	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	6793	1510	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>17,65</u>
294	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0446	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>
295	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,12	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
296	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0446	<u>3647,37</u> 3647,37	-	163	163	-	<u>35,7480</u>	<u>1,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,91	<u>32,68</u>	-	160	-	-	-	-
298	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0446	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	223	221	<u>2</u> 2	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>2,82</u> 0,02
299	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	22,3	<u>16,62</u>	-	371	-	-	-	-
300	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0446	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	337	324	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,88</u>
301	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	1,12	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
302	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	5,35	<u>15,83</u>	-	85	-	-	-	-
303	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0446	<u>693,73</u> 693,73	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>
304	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	1,12	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
305	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними Оздоблення стїн - Тип Y	100м2	0,0446	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	974	217	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,53</u>
306	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутикїв	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
307	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0319	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	241	232	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,78</u>
308	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
309	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	3,83	<u>15,83</u>	-	61	-	-	-	-
310	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0319	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	<u>0,31</u>
311	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
312	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0319	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	697	155	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,81</u>
313	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1627	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
314	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	4,07	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
315	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,1627	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2633	2626	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>31,42</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1627	4149,61	15,52	675	673	2	51,3360	8,35
					4134,09	4,88			1	0,0551	0,01
317	& С101-111-15	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,08	306,07	-	5228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
318	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1627	1001,08	496,50	163	43	81	3,3534	0,55
					263,17	156,11			25	1,7620	0,29
319	& С111-1923-ИНБ1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18,02	232,72	-	4194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
320	& С111-1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,02	26,18	-	472	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
321	С113-1869	Обвід труб для натяжних стель	шт	1	28,13	-	28	-	-	-	-
	варіант 1	декоративний 27-32мм			-	-			-	-	-
322	& С111-1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	215	0,71	-	153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
323	С113-2304	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28,64	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
324	С113-2304	Термокольце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
325	& С121-772-1	Гідвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II									
326	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,166	2352,64	170,49	391	130	28	10,0080	1,66
					785,43	48,97			8	0,5658	0,09
327	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко	100м2	0,166	14493,59	83,31	2406	278	14	22,3560	3,71
	К2,К5=1,15	100х100мм, діам. 3мм/			1676,03	71,33			12	0,7812	0,13
328	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,166	15958,31	151,99	2649	1115	25	85,6080	14,21
					6718,52	130,13			22	1,4252	0,24
329	КР7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,166	15043,16	238,63	2497	203	40	15,5520	2,58
	К=6				1220,52	204,32			34	2,2378	0,37
330	КБ11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,166	9602,55	94,74	1594	1573	16	105,3768	17,49
	К2,К5=1,15				9476,54	81,12			13	0,8884	0,15
331	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,7	52,49	-	142	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
332	& С111-742-2	Подложка під ламінат 2мм	м2	16,93	259,60	-	4395	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& С111-742-1	Ламінат	м2	16,93	1048,06	-	17744	-	-	-	-
334	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,31	86,02	-	113	-	-	-	-
335	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1656	1520,37	3,27	252	250	1	17,0292	2,82
336	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	16,73	1508,79	2,80	951	-	-	0,0306	0,01
337	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	46	0,61	-	28	-	-	-	-
338	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	12,89	-	39	-	-	-	-
339	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	7	11,10	-	78	-	-	-	-
340	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	10,10	-	20	-	-	-	-
341	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	11,10	-	67	-	-	-	-
342	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	26922,45	281,25	509	205	5	137,8920	2,61
343	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76	240,81	217	211	5	2,6374	0,05
344	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	21706,20	387,78	13043	-	4	228,0840	2,28
345	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	21129,70	332,02	371	343	3	3,6364	0,04
346	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	13042,66	-	19608	-	-	-	-
347	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	11811,76	841,82	55	-	-	-	-
348	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	10921,10	547,55	230	-	26	119,6046	3,76
									17	5,8276	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	<u>306.05</u>	-	450	-	-	-	-
350	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502.86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43.4976</u>	<u>1.02</u>
351	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566.73</u>	-	1360	-	-	-	-
352	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>255.40</u>	-	110	-	-	-	-
353	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044.84</u> 3033.89	-	72	71	-	<u>37.6740</u>	<u>0.89</u>
354	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250.04</u>	-	610	-	-	-	-
355	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0.61</u>	-	5	-	-	-	-
356	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521.73</u> 2515.58	-	280	128	-	<u>27.9726</u>	<u>1.42</u>
357	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966.60</u> 33887.61	<u>343.75</u> 294,32	705	380	4 3	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.04</u> 0,04
358	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565.41</u> 7272.50	<u>3.27</u> 2,80	85	81	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>0.97</u>
359	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52.49</u>	-	15	-	-	-	-
360	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12.31</u>	-	16	-	-	-	-
361	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565.41</u> 7272.50	<u>3.27</u> 2,80	85	81	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>0.97</u>
362	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52.49</u>	-	15	-	-	-	-
363	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15.83</u>	-	21	-	-	-	-
364	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600.64</u> 4395.45	<u>1.42</u> 1,22	52	49	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.59</u>
365	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189.31</u>	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							123361	19558	<u>324</u> 210	<u>233.15</u> 2,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					123361 103479 19768 11152 28,23 3879 134513				

		Всього по розділу 6					134513				
		Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I									
366	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0128	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
					<u>693,73</u>	-			-	-	-
367	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтант	л	0,45	<u>97,43</u>	-	44	-	-	-	-
368	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0128	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	219	216	<u>3</u>	<u>199,9680</u>	<u>2,56</u>
					<u>16911,29</u>	<u>201,89</u>			<u>3</u>	<u>2,2111</u>	<u>0,03</u>
369	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	1,41	<u>32,68</u>	-	46	-	-	-	-
370	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	38,4	<u>16,62</u>	-	638	-	-	-	-
371	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною./Фініш/	100м2	0,0128	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	97	93	-	<u>87,0228</u>	<u>1,11</u>
					<u>7272,50</u>	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
372	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
373	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,54	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-
374	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0128	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,12</u>
					<u>693,73</u>	-			-	-	-
375	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
376	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0128	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	280	62	-	<u>56,7480</u>	<u>0,73</u>
					<u>4855,36</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
377	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0027	<u>693,73</u>	-	2	2	-	<u>9,7080</u>	<u>0,03</u>
					<u>693,73</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
379	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0027	<u>3647,37</u> 3647,37	-	10	10	-	<u>35,7480</u>	<u>0,1</u>
380	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,3	<u>32,68</u>	-	10	-	-	-	-
381	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0027	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	14	13	<u>1</u>	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,17</u>
382	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1,35	<u>16,62</u>	-	22	-	-	-	-
383	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0027	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	20	20	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,23</u>
384	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
385	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,32	<u>15,83</u>	-	5	-	-	-	-
386	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовою	100м2	0,0027	<u>693,73</u> 693,73	-	2	2	-	<u>9,7080</u>	<u>0,03</u>
387	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
388	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0027	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	59	13	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,15</u>
389	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0281	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	213	204	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,45</u>
390	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
391	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,37	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
392	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовою	100м2	0,0281	<u>693,73</u> 693,73	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
393	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
394	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0281	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	614	136	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,59</u>
395	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,003	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,11</u>
396	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,33	<u>32,68</u>	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,003	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	30	29	-	<u>115,5888</u>	<u>0,35</u>
398	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,08	<u>9659,76</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u> -	4	-	-	<u>0,0306</u>	-
399	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
400	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,003	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	21	21	-	<u>78,2874</u>	<u>0,23</u>
401	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	<u>0,0306</u>	-
402	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,003	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	30	29	-	<u>115,5888</u>	<u>0,35</u>
403	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,08	<u>9659,76</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u> -	4	-	-	<u>0,0306</u>	-
404	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,36	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
405	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,003	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	42	9	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>0,11</u>
406	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,003	<u>2352,64</u> <u>785,43</u>	<u>170,49</u> <u>48,97</u>	7	2	<u>1</u>	<u>10,0080</u> <u>0,5658</u>	<u>0,03</u>
407	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,003	<u>14493,59</u> <u>1676,03</u>	<u>83,31</u> <u>71,33</u>	43	5	-	<u>22,3560</u> <u>0,7812</u>	<u>0,07</u>
408	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,003	<u>15958,31</u> <u>6718,52</u>	<u>151,99</u> <u>130,13</u>	48	20	-	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>0,26</u>
409	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,003	<u>15043,16</u> <u>1220,52</u>	<u>238,63</u> <u>204,32</u>	45	4	<u>1</u>	<u>15,5520</u> <u>2,2378</u>	<u>0,05</u> <u>0,01</u>
410	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,003	<u>18559,28</u> <u>18372,13</u>	-	56	55	-	<u>214,7280</u>	<u>0,64</u>
411	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
412	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	1,95	<u>36,21</u>	-	71	-	-	-	-
413	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	0,31	<u>632,64</u>	-	196	-	-	-	-
414	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-
415	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1,27	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
416	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних	100 м2	0,0126	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	339	136	<u>4</u>	<u>137,8920</u>	<u>1,74</u>

417	КР6-25-5	стінах Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76 <u>21706,20</u>	240,81 <u>387,78</u>	217	211	3 4 3	2,6374 <u>228,0840</u> 3,6364	0,03 <u>2,28</u> 0,04
418	& С123-178-1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100х600мм	шт	1	<u>21129,70</u> <u>11053,66</u>	<u>332,02</u> -	11054	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 7							14792	1340	14 10		<u>15,88</u> 0,11
Разом будівельні роботи, грн.							14792				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13438				
всього заробітна плата, грн.							1350				
Загальновиборничі витрати, грн.							760				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							1,89				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							264				
Всього будівельні роботи, грн.							15552				
Всього по розділу 7							15552				
Разом прямі витрати по кошторису							465717	77667	4170 1214		<u>937,41</u> 13,05
Разом будівельні роботи, грн.							465717				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							383880				
всього заробітна плата, грн.							78881				
Загальновиборничі витрати, грн.							44660				
трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.							112,77				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							15481				
Всього будівельні роботи, грн.							510377				
Всього по кошторису							510377				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1063,23				
Кошторисна заробітна плата, грн.							94362				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на ремонт квартири 4
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 777,535 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,79414 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 158,537 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,129	3905,93	-	504	504	-	53,6160	6,92
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	18163,48	1559,36	363	332	31	221,2440	4,42
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,06	16586,66	466,56	517	500	9	4,8265	0,1
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,3115	8611,68	271,81	517	500	17	114,4800	6,87
5	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,00858	8339,87	81,33	2016	1518	5	0,8413	0,05
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0204	6470,93	1596,79	32	31	498	68,2080	21,25
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	4874,14	681,89	142	131	212	7,2446	2,26
					3779,19	151,99	158	144	1	49,2960	0,42
					3627,20	130,13	158	144	1	1,4252	0,01
					6956,27	410,15	158	144	8	81,8880	1,67
					6426,57	128,96	158	144	3	1,4556	0,03
					15837,67	1463,98	158	144	15	191,4960	1,91
					14356,46	438,03			4	4,5313	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,00525	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	155	153	<u>1</u> 1	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>2,18</u> 0,01
9	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
10	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	<u>779,78</u> 779,78	-	23	23	-	<u>9,9360</u>	<u>0,3</u>
11	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,01	<u>440,82</u> 440,82	-	4	4	-	<u>5,8800</u>	<u>0,06</u>
12	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	<u>1333,53</u> 1333,53	-	27	27	-	<u>16,9920</u>	<u>0,34</u>
13	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	<u>688,22</u> 688,22	-	89	89	-	<u>9,1800</u>	<u>1,19</u>
14	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімнати 2,4, шафа 5/	100м2	0,246	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1136	1136	-	<u>64,6320</u>	<u>15,9</u>
15	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля/ коридор 1, кімната 3, кухня 6, туалет 8/	100м2	0,3157	<u>1655,87</u> 1655,87	-	523	523	-	<u>23,1720</u>	<u>7,32</u>
16	KB15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /ванна 7/	100м2	0,021	<u>22508,17</u> 22508,17	-	473	473	-	<u>263,0688</u>	<u>5,52</u>
17	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0372	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	245	242	<u>3</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>3,39</u> 0,01
18	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,153	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	877	800	<u>77</u> 23	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>11,19</u> 0,24
19	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,8563	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	4319	3887	<u>432</u> 130	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>54,39</u> 1,34
20	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,15	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	1189	984	<u>205</u> 61	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>13,37</u> 0,69
21	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,6282	<u>511,08</u> 511,08	-	321	321	-	<u>7,1520</u>	<u>4,49</u>
22	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1, кухня 6/	100м2	0,128	<u>1599,06</u> 1543,54	<u>55,52</u> 12,98	205	198	<u>7</u> 2	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>2,76</u> 0,02
23	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна 7, туалет 8/	100м2	0,031	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	275	271	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,45</u> 0,01
24	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 2,3,4, шафа 5/	100м2	0,432	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	2942	2865	<u>77</u> 18	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>40,09</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 6/	100м2	0,128	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	435	428	<u>7</u> 2	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,99</u> 0,02
26	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,591	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	3789	2832	<u>957</u> 271	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>36,08</u> 3,12
27	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	1,37	<u>65,34</u> 65,34	-	90	90	-	<u>0,8880</u>	<u>1,22</u>
28	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>
29	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
30	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
31	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -
32	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	71	70	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -
33	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	543	487	<u>56</u> 24	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>6,32</u> 0,25
34	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	<u>211,65</u> 181,21	100	97	<u>3</u> 2	<u>124,1640</u> 1,9847	<u>1,24</u> 0,02
35	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
36	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	12,1685	<u>116,48</u> 116,48	-	1417	1417	-	<u>1,6300</u>	<u>19,83</u>
37	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	12,1685	<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	3571	-	<u>3571</u> 490	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5
Разом прямі витрати по розділу 1							27433	21431	<u>5998</u> 1269		<u>292,04</u> 13,51
Разом будівельні роботи, грн.							27433				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4				
всього заробітна плата, грн.							22700				
Загальновиробничі витрати, грн.							13760				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							36,37				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4994				
Всього будівельні роботи, грн.							41193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 1							41193					
Розділ 2. Монтажні роботи												
38	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>	
39	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-	
40	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	1,1551	<u>693,73</u> 693,73	-	801	801	-	<u>9,7080</u>	<u>11,21</u>	
41	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	10,4	<u>276,95</u>	-	2880	-	-	-	-	
42	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,6586	<u>1604,16</u> 1604,16	-	1056	1056	-	<u>19,9200</u>	<u>13,12</u>	
43	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	6,59	<u>255,40</u>	-	1683	-	-	-	-	
44	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,6586	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	3309	714	2 2	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>8,54</u> 0,02	
45	KB8-25-1 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3123	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	35373	4916	240 107	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>54,66</u> 1,08	
46	KB10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0319	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1171	1153	13 8	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>13,47</u> 0,09	
47	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,7	<u>182,40</u>	-	1222	-	-	-	-	
48	& C114-32-T варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,29	<u>364,50</u>	-	1199	-	-	-	-	
49	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,51	<u>63,66</u>	-	414	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,82	<u>75,81</u>	-	365	-	-	-	-
51	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм	шт.	8	<u>1,58</u>	-	13	-	-	-	-
52	& С111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм	м	4,59	<u>17,49</u>	-	80	-	-	-	-
53	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
54	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,42	<u>20,98</u>	-	114	-	-	-	-
55	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,119	<u>228,21</u>	-	27	-	-	-	-
56	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,33	<u>21,85</u>	-	51	-	-	-	-
57	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,5929	<u>693,73</u>	-	411	411	-	<u>9,7080</u>	<u>5,76</u>
58	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	5,34	<u>276,95</u>	-	1479	-	-	-	-
59	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною грунтовкою	100м2	0,6025	<u>693,73</u>	-	418	418	-	<u>9,7080</u>	<u>5,85</u>
60	С111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	5,42	<u>276,95</u>	-	1501	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							56309	10525	<u>255</u>		<u>125,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							56309		117		1,19
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							45529				
всього заробітна плата, грн.							10642				
Загальновиробничі витрати, грн.							6012				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2090				
Всього будівельні роботи, грн.							62321				
Всього по розділу 2							62321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 7, 6м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
61	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1838	<u>693,73</u> 693,73	-	128	128	-	<u>9,7080</u>	<u>1,78</u>
62	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	6,43	<u>97,43</u>	-	626	-	-	-	-
63	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1838	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	3152	3108	<u>44</u> 37	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>36,75</u> 0,41
64	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	20,22	<u>32,68</u>	-	661	-	-	-	-
65	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	551,4	<u>16,62</u>	-	9164	-	-	-	-
66	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1838	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1391	1337	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>15,99</u> 0,01
67	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,6	<u>52,49</u>	-	241	-	-	-	-
68	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	22,06	<u>15,83</u>	-	349	-	-	-	-
69	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1838	<u>693,73</u> 693,73	-	128	128	-	<u>9,7080</u>	<u>1,78</u>
70	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,6	<u>52,49</u>	-	241	-	-	-	-
71	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1838	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	4015	892	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>10,43</u>
72	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,128	<u>5521,73</u> 2515,58	-	707	322	-	<u>27,9726</u>	<u>3,58</u>
73	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0897	<u>693,73</u> 693,73	-	62	62	-	<u>9,7080</u>	<u>0,87</u>
74	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,24	<u>52,49</u>	-	118	-	-	-	-
75	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0897	<u>3647,37</u> 3647,37	-	327	327	-	<u>35,7480</u>	<u>3,21</u>
76	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	9,87	<u>32,68</u>	-	323	-	-	-	-
77	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0897	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	449	445	<u>4</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>5,67</u> 0,04
78	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	44,85	<u>16,62</u>	-	745	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0897	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	679	652	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>7,81</u> -
80	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,24	<u>52,49</u>	-	118	-	-	-	-
81	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,76	<u>15,83</u>	-	170	-	-	-	-
82	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0897	<u>693,73</u> 693,73	-	62	62	-	<u>9,7080</u>	<u>0,87</u>
83	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,24	<u>52,49</u>	-	118	-	-	-	-
84	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0897	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	1959	436	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>5,09</u> -
85	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
86	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,076	<u>3647,37</u> 3647,37	-	277	277	-	<u>35,7480</u>	<u>2,72</u>
87	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	8,36	<u>32,68</u>	-	273	-	-	-	-
88	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,076	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	756	734	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>8,78</u> -
89	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
90	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	9,12	<u>12,31</u>	-	112	-	-	-	-
91	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,076	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	528	527	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>5,95</u> -
92	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	9,12	<u>12,31</u>	-	112	-	-	-	-
93	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,076	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	756	734	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>8,78</u> -
94	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,9	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
95	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,12	<u>15,83</u>	-	144	-	-	-	-
96	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1517	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	543	538	<u>5</u> 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>5,98</u> 0,02
97	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	15,32	<u>181,93</u>	-	2787	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	3,4	<u>193,28</u>	-	657	-	-	-	-
99	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0897	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	1251	263	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>3,15</u> -
100	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,076	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	179	60	<u>13</u> 4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,76</u> 0,04
101	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,076	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1102	127	<u>6</u> 5	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,7</u> 0,06
102	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,076	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1213	511	<u>12</u> 10	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>6,51</u> 0,11
103	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,076	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1143	93	<u>18</u> 16	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,18</u> 0,17
104	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,076	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1411	1396	-	<u>214,7280</u>	<u>16,32</u>
105	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,52	<u>52,49</u>	-	80	-	-	-	-
106	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	49,4	<u>36,21</u>	-	1789	-	-	-	-
107	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	7,75	<u>632,64</u>	-	4903	-	-	-	-
108	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,09	<u>138,21</u>	-	427	-	-	-	-
109	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	32,22	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
110	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
111	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
112	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
113	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
115	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
116	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>
117	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
118	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
119	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u>
120	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							70304	14259	<u>158</u> 98		<u>167,76</u> 1,06
Разом будівельні роботи, грн.							70304				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55887				
всього заробітна плата, грн.							14357				
Загальновиробничі витрати, грн.							7996				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2752				
Всього будівельні роботи, грн.							78300				

Всього по розділу 3							78300				
Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 14,0м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
121	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків грунтовкою	100м2	0,3764	<u>693,73</u> 693,73	-	261	261	-	<u>9,7080</u>	<u>3,65</u>
122	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	13,17	<u>97,43</u>	-	1283	-	-	-	-
123	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3764	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	6454	6365	<u>89</u> 76	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>75,27</u> 0,83
124	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	41,4	<u>32,68</u>	-	1353	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1129,2	<u>16,62</u>	-	18767	-	-	-	-
126	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3764	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	2848	2737	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>32,76</u> 0,01
127	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,41	<u>52,49</u>	-	494	-	-	-	-
128	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	45,17	<u>15,83</u>	-	715	-	-	-	-
129	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3764	<u>693,73</u> 693,73	-	261	261	-	<u>9,7080</u>	<u>3,65</u>
130	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	9,41	<u>52,49</u>	-	494	-	-	-	-
131	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,3764	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	8221	1828	<u>1</u>	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>21,36</u> 0,01
132	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1403	<u>693,73</u> 693,73	-	97	97	-	<u>9,7080</u>	<u>1,36</u>
133	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,51	<u>52,49</u>	-	184	-	-	-	-
134	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1403	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2270	2264	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>27,1</u> 0,01
135	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1403	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	582	580	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,2</u> 0,01
136	& C101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,73	<u>306,07</u>	-	4508	-	-	-	-
137	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1403	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	140	37	<u>70</u> 22	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,47</u> 0,25
138	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	17,03	<u>232,72</u>	-	3963	-	-	-	-
139	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,03	<u>26,18</u>	-	446	-	-	-	-
140	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	203	<u>0,71</u>	-	144	-	-	-	-
141	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
142	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
144	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
145	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1424	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	335	112	24	10,0080	1,43
146	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1424	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2064	239	7	0,5658	0,08
147	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1424	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2272	957	10	0,7812	0,11
148	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1424	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2142	174	19	1,4252	0,2
149	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1424	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1367	1349	22	85,6080	12,19
150	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,32	52,49	-	122	-	29	2,2378	0,32
151	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14,52	259,60	-	3769	-	13	105,3768	15,01
152	& C111-742-1	Ламінат	м2	14,52	1048,06	-	15218	-	12	0,8884	0,13
153	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,13	86,02	-	97	-	-	-	-
154	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1572	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	239	237	1	17,0292	2,68
155	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,88	56,83	-	902	-	-	-	-
156	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	47	0,61	-	29	-	-	-	-
157	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	12,89	-	26	-	-	-	-
158	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	11,10	-	67	-	-	-	-
159	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	10,10	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	11.10	-	89	-	-	-	-
161	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	26922.45	281.25	452	182	5	137.8920	2.32
162	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706.20	387.78	217	211	4	2,6374	0,04
163	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	21129,70	332,02	13043	-	3	228.0840	2.28
164	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0204	13042.66	-	315	291	22	3,6364	0,04
165	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	15436.78	1075.80	12772	-	14	156.4230	3.19
166	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	14282,98	699,74	49	-	-	7,4473	0,15
167	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	255.40	-	204	-	-	-	-
168	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,14	306.05	-	349	-	-	-	-
169	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	3502.86	-	56	56	-	43.4976	0.7
170	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м п.	1,63	3502.86	-	924	-	-	-	-
171	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	566.73	-	49	49	-	37.6740	0.6
172	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	3044.84	-	415	-	-	-	-
173	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	3033.89	-	239	109	-	27.9726	1.21
174	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0095	5521.73	343.75	598	322	3	360.6600	3.43
175	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	33887,61	294,32	72	69	-	3,2234	0,03
					7565.41	3.27				87.0228	0.83
					7272,50	2,80				0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
177	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
178	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	72	69	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>0,83</u>
179	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
180	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
181	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> <u>4395,45</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	44	42	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>0,5</u>
182	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							112504	18898	<u>304</u> <u>202</u>		<u>225,41</u> <u>2,22</u>
Разом будівельні роботи, грн.							112504				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							93302				
всього заробітна плата, грн.							19100				
Загальновиробничі витрати, грн.							10777				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							27,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3747				
Всього будівельні роботи, грн.							123281				

Всього по розділу 4							123281				
Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 18,5м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
183	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків грунтовою	100м2	0,2746	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	190	190	-	<u>9,7080</u>	<u>2,67</u>
184	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	9,61	<u>97,43</u>	-	936	-	-	-	-
185	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2746	<u>17147,08</u> <u>16911,29</u>	<u>235,79</u> <u>201,89</u>	4709	4644	<u>65</u> <u>55</u>	<u>199,9680</u> <u>2,2111</u>	<u>54,91</u> <u>0,61</u>
186	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	30,21	<u>32,68</u>	-	987	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	823,8	16,62	-	13692	-	-	-	-
188	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2746	7565,41 7272,50	3,27 2,80	2077	1997	1 1	87,0228 0,0306	23,9 0,01
189	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,87	52,49	-	361	-	-	-	-
190	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	32,95	15,83	-	522	-	-	-	-
191	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовою	100м2	0,2746	693,73 693,73	-	190	190	-	9,7080	2,67
192	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,87	52,49	-	361	-	-	-	-
193	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,2746	21842,15 4855,36	1,42 1,22	5998	1333	-	56,7480 0,0133	15,58
194	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	5521,73 2515,58	-	141	64	-	27,9726	0,71
195	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовою	100м2	0,1448	693,73 693,73	-	100	100	-	9,7080	1,41
196	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,62	52,49	-	190	-	-	-	-
197	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1448	3647,37 3647,37	-	528	528	-	35,7480	5,18
198	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна пугостійка	м2	15,93	32,68	-	521	-	-	-	-
199	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1448	5003,82 4958,37	45,45 38,92	725	718	7 6	63,1800 0,4262	9,15 0,06
200	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	72,4	16,62	-	1203	-	-	-	-
201	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1448	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1095	1053	-	87,0228 0,0306	12,6
202	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,62	52,49	-	190	-	-	-	-
203	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,38	15,83	-	275	-	-	-	-
204	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовою	100м2	0,1448	693,73 693,73	-	100	100	-	9,7080	1,41
205	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,62	52,49	-	190	-	-	-	-
206	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1448	21842,15 4855,36	1,42 1,22	3163	703	-	56,7480 0,0133	8,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1851	<u>693,73</u> 693,73	-	128	128	-	<u>9,7080</u>	1,8
208	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,63	<u>52,49</u>	-	243	-	-	-	-
209	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1851	<u>16182,97</u> 16139,96	4,90 4,20	2995	2988	1	<u>193,1310</u> 0,0460	35,75 0,01
210	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1851	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	768	765	3 1	<u>51,3360</u> 0,0551	9,5 0,01
211	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,44	<u>306,07</u>	-	5950	-	-	-	-
212	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1851	<u>1001,08</u> 263,17	496,50 156,11	185	49	92 29	<u>3,3534</u> 1,7620	0,62 0,33
213	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	20,12	<u>232,72</u>	-	4682	-	-	-	-
214	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	20,12	<u>26,18</u>	-	527	-	-	-	-
215	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	240	<u>0,71</u>	-	170	-	-	-	-
216	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
217	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
218	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
219	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
220	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1884	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	443	148	32 9	<u>10,0080</u> 0,5658	1,89 0,11
221	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1884	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2731	316	16 13	<u>22,3560</u> 0,7812	4,21 0,15
222	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1884	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	3007	1266	29 25	<u>85,6080</u> 1,4252	16,13 0,27
223	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1884	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2834	230	45 38	<u>15,5520</u> 2,2378	2,93 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клесм	100м2	0,1884	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1809	1785	<u>18</u> 15	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>19,85</u> 0,17
225	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,07	<u>52,49</u>	-	161	-	-	-	-
226	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	19,22	<u>259,60</u>	-	4990	-	-	-	-
227	& С111-742-1	Ламінат	м2	19,22	<u>1048,06</u>	-	20144	-	-	-	-
228	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,49	<u>86,02</u>	-	128	-	-	-	-
229	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1776	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	270	268	<u>1</u>	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>3,02</u> 0,01
230	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	17,94	<u>56,83</u>	-	1020	-	-	-	-
231	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	53	<u>0,61</u>	-	32	-	-	-	-
232	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u>	-	39	-	-	-	-
233	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u>	-	78	-	-	-	-
234	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
235	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
236	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
237	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
238	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
239	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
240	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	566,73	-	1360	-	-	-	-	
241	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	255,40	-	110	-	-	-	-	
242	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	3044,84 3033,89	-	72	71	-	37,6740	0,89	
243	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	250,04	-	610	-	-	-	-	
244	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	0,61	-	5	-	-	-	-	
245	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	5521,73 2515,58	-	280	128	-	27,9726	1,42	
246	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	62966,60 33887,61	343,75 294,32	705	380	4 3	360,6600 3,2234	4,04 0,04	
247	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	7565,41 7272,50	3,27 2,80	85	81	-	87,0228 0,0306	0,97	
248	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	-	-	
249	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	12,31	-	16	-	-	-	-	
250	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	7565,41 7272,50	3,27 2,80	85	81	-	87,0228 0,0306	0,97	
251	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	52,49	-	15	-	-	-	-	
252	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	15,83	-	21	-	-	-	-	
253	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	4600,64 4395,45	1,42 1,22	52	49	-	52,5960 0,0133	0,59	
254	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	189,31	-	134	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 5								109548	20851	323 204		248,9 2,29
Разом будівельні роботи, грн.								109548				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								88374				
всього заробітна плата, грн.								21055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11886 30,12 4135 121434				

		Всього по розділу 5					121434				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 10,2м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І									
255	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0436	<u>693,73</u> 693,73	-	30	30	-	<u>9,7080</u>	<u>0,42</u>
256	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	1,53	<u>97,43</u>	-	149	-	-	-	-
257	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0436	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	748	737	<u>11</u> 9	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>8,72</u> 0,1
258	C111-874 варіант 1	Скляса штукатурна лугостійка	м2	4,8	<u>32,68</u>	-	157	-	-	-	-
259	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	130,8	<u>16,62</u>	-	2174	-	-	-	-
260	KB15-182-4 K2 K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0436	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	330	317	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,79</u>
261	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,09	<u>52,49</u>	-	57	-	-	-	-
262	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,23	<u>15,83</u>	-	83	-	-	-	-
263	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0436	<u>693,73</u> 693,73	-	30	30	-	<u>9,7080</u>	<u>0,42</u>
264	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,09	<u>52,49</u>	-	57	-	-	-	-
265	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ	100м2	0,0436	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	952	212	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,47</u>
266	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2295	<u>693,73</u> 693,73	-	159	159	-	<u>9,7080</u>	<u>2,23</u>
267	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,74	<u>52,49</u>	-	301	-	-	-	-
268	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,2295	<u>3647,37</u> 3647,37	-	837	837	-	<u>35,7480</u>	<u>8,2</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	25,25	<u>32,68</u>	-	825	-	-	-	-
270	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2295	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	1148	1138	<u>10</u> 9	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>14,5</u> 0,1
271	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	114,75	<u>16,62</u>	-	1907	-	-	-	-
272	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2295	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1736	1669	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>19,97</u> 0,01
273	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,74	<u>52,49</u>	-	301	-	-	-	-
274	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	27,54	<u>15,83</u>	-	436	-	-	-	-
275	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2295	<u>693,73</u> 693,73	-	159	159	-	<u>9,7080</u>	<u>2,23</u>
276	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,74	<u>52,49</u>	-	301	-	-	-	-
277	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,2295	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	5013	1114	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>13,02</u>
278	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0319	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	241	232	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,78</u>
279	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
280	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,83	<u>15,83</u>	-	61	-	-	-	-
281	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0319	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	<u>0,31</u>
282	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,8	<u>52,49</u>	-	42	-	-	-	-
283	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0319	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	697	155	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,81</u>
284	KB15-47-5 K2, K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
285	KP12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1015	<u>693,73</u> 693,73	-	70	70	-	<u>9,7080</u>	<u>0,99</u>
286	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,54	<u>52,49</u>	-	133	-	-	-	-
287	KB15-76-1 K2, K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1015	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1643	1638	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>19,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1015	4149.61	15.52	421	420	1	51.3360	5.21
					4134.09	4.88				0.0551	0.01
289	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	10,66	306.07	-	3263	-	-	-	-
290	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1015	1001.08	496.50	102	27	50	3.3534	0.34
					263.17	156.11			16	1,7620	0,18
291	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,09	232.72	-	3279	-	-	-	-
292	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,09	26.18	-	369	-	-	-	-
293	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	168	0.71	-	119	-	-	-	-
294	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	28.13	-	28	-	-	-	-
295	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	28.64	-	29	-	-	-	-
296	С113-2304 варіант 2	Термокольце для натяжних стель	шт	1	61.28	-	61	-	-	-	-
297	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50.42	-	101	-	-	-	-
		ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II									
298	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1036	2352.64	170.49	244	81	18	10.0080	1.04
					785.43	48.97			5	0.5658	0.06
299	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1036	14493.59	83.31	1502	174	9	22.3560	2.32
					1676.03	71.33			7	0,7812	0,08
300	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1036	15958.31	151.99	1653	696	16	85.6080	8.87
					6718.52	130.13			13	1,4252	0,15
301	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1036	15043.16	238.63	1558	126	25	15.5520	1.61
					1220.52	204.32			21	2,2378	0,23
302	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1036	9602.55	94.74	995	982	10	105.3768	10.92
					9476.54	81.12			8	0,8884	0,09
303	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,69	52.49	-	89	-	-	-	-
304	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	10,57	259.60	-	2744	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& С111-742-1	Ламінат	м2	10,57	<u>1048.06</u>	-	11078	-	-	-	-
306	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,82	<u>86.02</u>	-	71	-	-	-	-
307	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1292	<u>1520.37</u>	<u>3.27</u>	196	195	-	<u>17.0292</u>	<u>2.2</u>
308	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,05	<u>56.83</u>	-	742	-	-	<u>0.0306</u>	-
309	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	39	<u>0.61</u>	-	24	-	-	-	-
310	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12.89</u>	-	39	-	-	-	-
311	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u>	-	78	-	-	-	-
312	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u>	-	20	-	-	-	-
313	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u>	-	44	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
314	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922.45</u>	<u>281.25</u>	452	182	5	<u>137.8920</u>	<u>2.32</u>
315	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706.20</u>	<u>387.78</u>	217	211	4	<u>228.0840</u>	<u>2.28</u>
316	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042.66</u>	-	13043	-	3	<u>3.6364</u>	<u>0.04</u>
317	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502.86</u>	-	56	56	-	<u>43.4976</u>	<u>0.7</u>
318	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566.73</u>	-	924	-	-	-	-
319	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255.40</u>	-	77	-	-	-	-
320	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044.84</u>	-	49	49	-	<u>37.6740</u>	<u>0.6</u>
321	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250.04</u>	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	К С111-136-1-2Н	Шурупн самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
323	КБ15-47-5 К2, К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73 2515,58	-	239	109	-	27,9726	1,21
324	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	62966,60 33887,61	343,75 294,32	598	322	3 3	360,6600 3,2234	3,43 0,03
325	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
326	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
327	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
328	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	87,0228 0,0306	0,83
329	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
330	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
331	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64 4395,45	1,42 1,22	44	42	-	52,5960 0,0133	0,5
332	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 6							66265	12393	163 99	147,38 1,12	
Разом будівельні роботи, грн.							66265				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							53709				
всього заробітна плата, грн.							12492				
Загальновиробничі витрати, грн.							7036				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							17,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2445				
Всього будівельні роботи, грн.							73301				

Всього по розділу 6							73301				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
333	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0155	<u>693,73</u>	-	11	11	-	<u>9,7080</u>	<u>0,15</u>
					693,73	-			-	-	-
334	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,39	<u>52,49</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
335	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних	100м2	0,0155	<u>3647,37</u>	-	57	57	-	<u>35,7480</u>	<u>0,55</u>
		перегородок/ сіткою штукатурною			3647,37	-			-	-	-
336	C111-874	Скляна штукатурна лугостійка	м2	1,71	<u>32,68</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
337	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних	100м2	0,0155	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	78	77	<u>1</u>	<u>63,1800</u>	<u>0,98</u>
		поверхонь стін [одношарове			4958,37	<u>38,92</u>			<u>1</u>	<u>0,4262</u>	<u>0,01</u>
		штукатурення], товщина шару 5 мм									
338	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	7,75	<u>16,62</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
339	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0155	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	117	113	-	<u>87,0228</u>	<u>1,35</u>
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
340	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,39	<u>52,49</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
341	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,86	<u>15,83</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
342	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0155	<u>693,73</u>	-	11	11	-	<u>9,7080</u>	<u>0,15</u>
					693,73	-			-	-	-
343	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,39	<u>52,49</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
344	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та	100м2	0,0155	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	339	75	-	<u>56,7480</u>	<u>0,88</u>
		щільними			4855,36	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
		Оздоблення стін - Тип Y									
345	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0281	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	213	204	-	<u>87,0228</u>	<u>2,45</u>
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	<u>2,80</u>			-	<u>0,0306</u>	-
346	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
347	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,37	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
348	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0281	<u>693,73</u>	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
					693,73	-			-	-	-
349	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
350	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та	100м2	0,0281	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	614	136	-	<u>56,7480</u>	<u>1,59</u>
		щільними			4855,36	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,003	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,11</u>
352	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	0,33	<u>32,68</u>	-	11	-	-	-	-
353	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
354	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
355	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
356	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,003	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	21	21	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,23</u>
357	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,36	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
358	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,003	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	30	29	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,35</u>
359	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
360	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,36	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
361	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,003	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	7	2	<u>1</u>	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,03</u>
362	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,003	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	43	5	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,07</u>
363	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,003	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	48	20	-	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,26</u>
364	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,003	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	45	4	<u>1</u> 1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,05</u> 0,01
365	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,003	<u>18559,28</u> 18372,13	-	56	55	-	<u>214,7280</u>	<u>0,64</u>
366	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
367	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	1,95	<u>36,21</u>	-	71	-	-	-	-
368	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	0,31	<u>632,64</u>	-	196	-	-	-	-
369	C111-2001-1 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1	0,12	-	-	-	-	-	-
371	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0126	26922,45	281,25	339	136	4	137,8920	1,74
372	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	10821,76	240,81	-	-	3	2,6374	0,03
373	& С123-178-1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100x600мм	шт	1	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
					21129,70	332,02	-	-	3	3,6364	0,04
					11053,66	-	11054	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					14081	1226	11		14,48
		Разом будівельні роботи, грн.					14081		8		0,09
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12844				
		всього заробітна плата, грн.					1234				
		Загальновиробничі витрати, грн.					694				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					238				
		Всього будівельні роботи, грн.					14775				
		Всього по розділу 7					14775				
374	ХБ4-1-2	Розділ 8. Кухня (Приміщення №6) - 5,5м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0268	3746,50	-	100	100	-	44,2320	1,19
					3740,70	-	-	-	-	-	-
375	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,26	171,74	-	1934	-	-	-	-
376	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0997	693,73	-	69	69	-	9,7080	0,97
					693,73	-	-	-	-	-	-
377	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,49	97,43	-	340	-	-	-	-
378	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0997	17147,08	235,79	1710	1686	24	199,9680	19,94
					16911,29	201,89	-	-	20	2,2111	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
379	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,97	<u>32,68</u>	-	358	-	-	-	-
380	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	299,1	<u>16,62</u>	-	4971	-	-	-	-
381	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0997	<u>27792,05</u> <u>27696,34</u>	<u>55,54</u> <u>47,55</u>	2771	2761	<u>6</u> <u>5</u>	<u>323,7066</u> <u>0,5208</u>	<u>32,27</u> <u>0,05</u>
382	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-
383	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	64,81	<u>36,21</u>	-	2347	-	-	-	-
384	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,07	<u>632,64</u>	-	6371	-	-	-	-
385	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,05	<u>138,21</u>	-	560	-	-	-	-
386	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
387	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0995	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	69	69	-	<u>9,7080</u>	<u>0,97</u>
388	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,49	<u>52,49</u>	-	131	-	-	-	-
389	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0995	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	363	363	-	<u>35,7480</u>	<u>3,56</u>
390	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,95	<u>32,68</u>	-	358	-	-	-	-
391	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0995	<u>5003,82</u> <u>4958,37</u>	<u>45,45</u> <u>38,92</u>	498	493	<u>5</u> <u>4</u>	<u>63,1800</u> <u>0,4262</u>	<u>6,29</u> <u>0,04</u>
392	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	49,75	<u>16,62</u>	-	827	-	-	-	-
393	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0995	<u>27792,05</u> <u>27696,34</u>	<u>55,54</u> <u>47,55</u>	2765	2756	<u>6</u> <u>5</u>	<u>323,7066</u> <u>0,5208</u>	<u>32,21</u> <u>0,05</u>
394	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,99	<u>52,49</u>	-	104	-	-	-	-
395	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	64,68	<u>36,21</u>	-	2342	-	-	-	-
396	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,05	<u>632,64</u>	-	6358	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
397	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,04	<u>138,21</u>	-	558	-	-	-	-
398	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	42	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
399	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0548	<u>3647,37</u> <u>3647,37</u>	-	200	200	-	<u>35.7480</u>	<u>1,96</u>
400	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,03	<u>32,68</u>	-	197	-	-	-	-
401	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0548	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	545	529	-	<u>115.5888</u> <u>0,0306</u>	<u>6,33</u>
402	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
403	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,58	<u>12,31</u>	-	81	-	-	-	-
404	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0548	<u>6941,55</u> <u>6936,26</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	380	380	-	<u>78.2874</u> <u>0,0306</u>	<u>4,29</u>
405	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,58	<u>12,31</u>	-	81	-	-	-	-
406	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0548	<u>9952,67</u> <u>9659,76</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	545	529	-	<u>115.5888</u> <u>0,0306</u>	<u>6,33</u>
407	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,37	<u>52,49</u>	-	72	-	-	-	-
408	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,58	<u>15,83</u>	-	104	-	-	-	-
409	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0942	<u>3579,57</u> <u>3543,45</u>	<u>36,12</u> <u>13,09</u>	337	334	3 1	<u>39.4080</u> <u>0,1512</u>	<u>3,71</u> <u>0,01</u>
410	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,51	<u>181,93</u>	-	1730	-	-	-	-
411	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
412	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0633	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	883	185	-	<u>35.0640</u> <u>0,0133</u>	<u>2,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0569	<u>2961,88</u> 2951,15	-	169	168	-	<u>34,8960</u>	<u>1,99</u>
414	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	23,9	<u>171,74</u>	-	4105	-	-	-	-
415	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0892	<u>2552,79</u> 2479,02	-	228	221	-	<u>29,6640</u>	<u>2,65</u>
416	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	9,01	<u>120,19</u>	-	1083	-	-	-	-
417	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,59	<u>171,74</u>	-	2849	-	-	-	-
418	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0569	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	134	45	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,57</u> 0,03
419	КБ11-11-18 К2, К5=1,15	Армування стяжки дрібною сіткою /єчкo 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0569	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	825	95	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,27</u> 0,04
420	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0569	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	908	382	<u>9</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,87</u> 0,08
421	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0569	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	856	69	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,88</u> 0,13
422	КБ11-29-1 К2, К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0569	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1056	1045	-	<u>214,7280</u>	<u>12,22</u>
423	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,14	<u>52,49</u>	-	60	-	-	-	-
424	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	36,99	<u>36,21</u>	-	1339	-	-	-	-
425	& С111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,8	<u>632,64</u>	-	3669	-	-	-	-
426	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,31	<u>138,21</u>	-	319	-	-	-	-
427	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24,13	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
428	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
429	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
430	& C123-178-1	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
431	KB10-20-1 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	7	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
					23744,70	1051,18			5	11,1877	0,05
432	& C123-40-1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
433	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
434	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
435	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
436	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
					3502,86	-			-	-	-
437	& C126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
438	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
439	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
					3033,89	-			-	-	-
440	& C111-1797-1-У	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
441	& C111-136-1-2Н	Шурупні самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
442	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
					2515,58	-			-	-	-
443	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	598	322	3	<u>360,6600</u>	<u>3,43</u>
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,03
444	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	72	69	-	<u>87,0228</u>	<u>0,83</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
445	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
446	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
447	КБ15-182-4 К2;К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	3,27 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
448	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
449	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
450	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	1,42 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u>
451	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
452	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
453	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотиріпальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
454	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	11,36 9,73	370	313	1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
455	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
456	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплект	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
457	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>
458	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255,21</u>	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					104511	14249	<u>102</u> 77		<u>167</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					104511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90160				
		всього заробітна плата, грн.					14326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7972				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2738				
		Всього будівельні роботи, грн.					112483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 8							112483					
Розділ 9. Ванна кімната (Приміщення №7) - 2,2м2												
СТІНИ												
459	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0155	<u>3746,50</u> 3740,70	-	58	58	-	<u>44,2320</u>	<u>0,69</u>	
460	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,51	<u>171,74</u>	-	1118	-	-	-	-	
Оздоблення стін - Тип II												
461	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0896	<u>693,73</u> 693,73	-	62	62	-	<u>9,7080</u>	<u>0,87</u>	
462	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,14	<u>97,43</u>	-	306	-	-	-	-	
463	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0896	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1536	1515	<u>21</u> 18	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>17,92</u> 0,2	
464	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	9,86	<u>32,68</u>	-	322	-	-	-	-	
465	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	268,8	<u>16,62</u>	-	4467	-	-	-	-	
466	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0896	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2490	2482	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>29</u> 0,05	
467	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,79	<u>52,49</u>	-	94	-	-	-	-	
468	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	58,24	<u>36,21</u>	-	2109	-	-	-	-	
469	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,05	<u>632,64</u>	-	5725	-	-	-	-	
470	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,64	<u>138,21</u>	-	503	-	-	-	-	
471	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	38	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протраєлення стін ґрунтовою	100м2	0,0377	<u>693,73</u> 693,73	-	26	26	-	<u>9.7080</u>	<u>0,37</u>
473	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,94	<u>52,49</u>	-	49	-	-	-	-
474	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0377	<u>3647,37</u> 3647,37	-	138	138	-	<u>35.7480</u>	<u>1,35</u>
475	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,15	<u>32,68</u>	-	136	-	-	-	-
476	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0377	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	189	187	<u>2</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>2,38</u> 0,02
477	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	18,85	<u>16,62</u>	-	313	-	-	-	-
478	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамїчними плїтками на розчинї їз сухої клеючої сумїші, число плїток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0377	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1048	1044	<u>2</u> 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>12,2</u> 0,02
479	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,75	<u>52,49</u>	-	39	-	-	-	-
480	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плїтки Ceresit CM 117	кг	24,51	<u>36,21</u>	-	888	-	-	-	-
481	& C111-287- 5 варіант 4	Плїтки керамїчнї для стїн 400x400мм Грес	м2	3,81	<u>632,64</u>	-	2410	-	-	-	-
482	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,53	<u>138,21</u>	-	211	-	-	-	-
483	& C113- 2085-1	Хрестики для плїтки	шт	16	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
484	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0217	<u>3647,37</u> 3647,37	-	79	79	-	<u>35.7480</u>	<u>0,78</u>
485	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	2,39	<u>32,68</u>	-	78	-	-	-	-
486	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0217	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	216	210	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2,51</u>
487	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,54	<u>52,49</u>	-	28	-	-	-	-
488	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	2,6	<u>12,31</u>	-	32	-	-	-	-
489	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0217	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	151	151	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,6	<u>12,31</u>	-	32	-	-	-	-
491	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0217	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	216	210	-	<u>115,5888</u>	<u>2,51</u>
492	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,54	<u>52,49</u>	-	28	-	-	<u>0,0306</u>	-
493	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,6	<u>15,83</u>	-	41	-	-	-	-
494	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0587	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	210	208	2	<u>39,4080</u>	<u>2,31</u>
495	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Нагпопу К-212 46x46 мм	м	5,93	<u>3543,45</u>	<u>13,09</u>	1079	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
496	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193,28</u>	-	251	-	-	-	-
497	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,027	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	377	79	-	<u>35,0640</u>	<u>0,95</u>
498	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0217	<u>2961,88</u>	-	64	64	-	<u>34,8960</u>	<u>0,76</u>
499	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,114	<u>171,74</u>	-	1565	-	-	-	-
500	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0517	<u>2552,79</u>	-	132	128	-	<u>29,6640</u>	<u>1,53</u>
501	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,22	<u>120,19</u>	-	627	-	-	-	-
502	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,62	<u>171,74</u>	-	1652	-	-	-	-
503	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0217	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	51	17	4	<u>10,0080</u>	<u>0,22</u>
504	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0217	<u>785,43</u>	<u>48,97</u>	315	36	1	<u>0,5658</u>	<u>0,01</u>
					<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>			2	<u>22,3560</u>	<u>0,49</u>
					<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>			2	<u>0,7812</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0217	15958,31	151,99	346	146	3	85,6080	1,86
					6718,52	130,13			3	1,4252	0,03
506	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0217	15043,16	238,63	326	26	5	15,5520	0,34
	K=6				1220,52	204,32			4	2,2378	0,05
507	KБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0217	18559,28	-	403	399	-	214,7280	4,66
	K2,K5=1,15				18372,13	-			-	-	-
508	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,43	52,49	-	23	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
509	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	14,11	36,21	-	511	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
510	& C111-287-5	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,21	632,64	-	1398	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
511	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,88	138,21	-	122	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
512	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9,2	0,12	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПРОРІЗИ									
513	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45	281,25	396	159	4	137,8920	2,03
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
514	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
515	& C123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
516	KБ10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	25556,63	1616,11	110	102	7	264,0354	1,13
	K2,K5=1,15				23744,70	1051,18			5	11,1877	0,05
517	& C123-40-1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	2297,22	-	2297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
518	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	6,14	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
519	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	255,40	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
520	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	306,05	-	107	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
521	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	232,32	9,66	232	207	10	2,5080	2,51
					206,94	0,43			-	0,0048	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
522	С111-1756 варіант 4	Грати вентиляційні 150x150мм	шт	1	357,60	-	358	-	-	-	-	
523	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	4254,64	12,78	425	391	1	44,1360	4,41	
		Умивальник	шт	1	3910,45	10,95			1	0,1199	0,01	
524	С130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	2557,79	-	2558	-	-	-	-	
525	С130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	1421,51	-	1422	-	-	-	-	
526	С130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	1939,37	-	1939	-	-	-	-	
527	КР15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	4335,07	167,65	434	373	17	44,1360	4,41	
528	С130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	3732,58	56,82	6240	-	6	0,5465	0,05	
529	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	1498,10	-	150	142	-	15,8400	1,58	
					1424,49	-			-	-	-	
530	С130-613 варіант 1	Змішувач з лейкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	2346,70	-	2347	-	-	-	-	
531	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	15619,12	53,98	1562	1542	5	178,1160	17,81	
					15415,94	46,22			5	0,5062	0,05	
532	& С1115-141-1 варіант 3	Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	17604,86	-	17605	-	-	-	-	
533	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	15316,54	-	15317	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 9					99934	10392	94		121,56	
		Разом будівельні роботи, грн.					99934		60		0,65	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					89448					
		всього заробітна плата, грн.					10452					
		Загальновиробничі витрати, грн.					5778					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,11					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1937					
		Всього будівельні роботи, грн.					105712					

		Всього по розділу 9					105712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Туалет (Приміщення №7) - 1, 0м2									
		СТІНИ									
534	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0104	<u>3746,50</u> 3740,70	-	39	39	-	<u>44.2320</u>	<u>0,46</u>
535	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,37	<u>171,74</u>	-	751	-	-	-	-
536	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0875	<u>693,73</u> 693,73	-	61	61	-	<u>9,7080</u>	<u>0,85</u>
537	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	3,06	<u>97,43</u>	-	298	-	-	-	-
538	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0875	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1500	1480	<u>20</u> 18	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>17,5</u> 0,19
539	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,63	<u>32,68</u>	-	315	-	-	-	-
540	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	262,5	<u>16,62</u>	-	4363	-	-	-	-
541	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0875	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2432	2423	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>28,32</u> 0,05
542	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,75	<u>52,49</u>	-	92	-	-	-	-
543	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	56,88	<u>36,21</u>	-	2060	-	-	-	-
544	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	8,84	<u>632,64</u>	-	5593	-	-	-	-
545	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,55	<u>138,21</u>	-	491	-	-	-	-
546	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	37	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
547	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0104	<u>3647,37</u> 3647,37	-	38	38	-	<u>35,7480</u>	<u>0,37</u>
548	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,14	<u>32,68</u>	-	37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0104	9952,67	3,27	104	100	-	115,5888	1,2
550	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,26	52,49	-	14	-	-	0,0306	-
551	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,25	12,31	-	15	-	-	-	-
552	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0104	6941,55	3,27	72	72	-	78,2874	0,81
553	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,25	12,31	-	15	-	-	0,0306	-
554	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0104	9952,67	3,27	104	100	-	115,5888	1,2
555	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,26	52,49	-	14	-	-	0,0306	-
556	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,25	15,83	-	20	-	-	-	-
557	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0416	3579,57	36,12	149	147	2	39,4080	1,64
558	& С1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,2	181,93	-	764	-	1	0,1512	0,01
559	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	193,28	-	174	-	-	-	-
560	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0141	13946,17	1,42	197	41	-	35,0640	0,49
561	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0104	2961,88	-	31	31	-	34,8960	0,36
562	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,37	171,74	-	751	-	-	-	-
563	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0346	2552,79	-	88	86	-	29,6640	1,03
					2479,02	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для вляштування деформаційних швів	пм	3,49	120,19	-	419	-	-	-	-
565	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,44	171,74	-	1106	-	-	-	-
566	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0104	2352,64	170,49	24	8	2	10,0080	0,1
					785,43	48,97			1	0,5658	0,01
567	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0104	14493,59	83,31	151	17	1	22,3560	0,23
568	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0104	1676,03	71,33	166	70	2	85,6080	0,89
569	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0104	15958,31	151,99	156	13	2	1,4252	0,01
570	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0104	6718,52	130,13	193	191	2	15,5520	0,16
					1220,52	204,32			2	2,2378	0,02
					18559,28	-			-	214,7280	2,23
					18372,13	-			-	-	-
571	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,21	52,49	-	11	-	-	-	-
572	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	6,76	36,21	-	245	-	-	-	-
573	& C111-287- 5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,06	632,64	-	671	-	-	-	-
574	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,42	138,21	-	58	-	-	-	-
575	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4,41	0,12	-	1	-	-	-	-
576	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	26922,45	281,25	396	159	4	137,8920	2,03
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
577	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
578	& C123-178- 1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	11512,66	-	11513	-	-	-	-
579	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	7792,21	25,57	779	440	3	50,2440	5,02
580	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	4401,88	21,89	3783	-	2	0,2398	0,02
581	& C1545-89- 10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	3783,15	-	191	-	-	-	-
582	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	191,11	-	156	-	-	-	-
					156,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	232,32 206,94	9,66 0,43	232	207	10 -	2.5080 0,0048	2,51 -
584	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	357,60	-	358	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							41412	5934	55 37		69,68 0,4
Разом будівельні роботи, грн.							41412				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							35423				
всього заробітна плата, грн.							5971				
Загальновиробничі витрати, грн.							3322				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1132				
Всього будівельні роботи, грн.							44734				

Всього по розділу 10							44734				
Разом прямі витрати по кошторису							702301	130158	7463 2171		1579,94 23,35
Разом будівельні роботи, грн.							702301				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							564680				
всього заробітна плата, грн.							132329				
Загальновиробничі витрати, грн.							75234				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							190,85				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26208				
Всього будівельні роботи, грн.							777535				

Всього по кошторису							777535				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1794,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							158537				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ПП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Белова

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на ремонт квартири 5
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 637,978 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,29319 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 115,034 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0349	<u>3905,93</u> 3905,93	-	136	136	-	<u>53,6160</u>	<u>1,87</u>
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>18163,48</u> 16586,66	<u>1559,36</u> 466,56	182	166	<u>16</u> 5	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>2,21</u> 0,05
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,03	<u>8611,68</u> 8339,87	<u>271,81</u> 81,33	258	250	<u>8</u> 2	<u>114,4800</u> 0,8413	<u>3,43</u> 0,03
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1883	<u>6470,93</u> 4874,14	<u>1596,79</u> 681,89	1218	918	<u>300</u> 128	<u>68,2080</u> 7,2446	<u>12,84</u> 1,36
5	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,00858	<u>3779,19</u> 3627,20	<u>151,99</u> 130,13	32	31	<u>1</u> 1	<u>49,2960</u> 1,4252	<u>0,42</u> 0,01
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0903	<u>6956,27</u> 6426,57	<u>410,15</u> 128,96	628	580	<u>37</u> 12	<u>81,8880</u> 1,4556	<u>7,39</u> 0,13
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>15837,67</u> 14356,46	<u>1463,98</u> 438,03	475	431	<u>44</u> 13	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>5,74</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP6-3-1	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	100 м2	0,01015	<u>29474,84</u> 29178,55	<u>281,25</u> 240,81	299	296	3 2	<u>414,4680</u> 2,6374	<u>4,21</u> 0,03
9	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3172,79</u> 3172,79	-	32	32	-	<u>40,4280</u>	<u>0,4</u>
10	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>779,78</u> 779,78	-	16	16	-	<u>9,9360</u>	<u>0,2</u>
11	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,03	<u>1333,53</u> 1333,53	-	40	40	-	<u>16,9920</u>	<u>0,51</u>
12	KP17-4-2	Демонтаж патронів, підвісів	100шт	0,01	<u>440,82</u> 440,82	-	4	4	-	<u>5,8800</u>	<u>0,06</u>
13	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	<u>688,22</u> 688,22	-	28	28	-	<u>9,1800</u>	<u>0,37</u>
14	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, туалет 2, ванна 3, кухня 4, кімната 6/	100м2	0,288	<u>4618,60</u> 4618,60	-	1330	1330	-	<u>64,6320</u>	<u>18,61</u>
15	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /кімната 5/	100м2	0,121	<u>1655,87</u> 1655,87	-	200	200	-	<u>23,1720</u>	<u>2,8</u>
16	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0093	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	61	61	-	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>0,85</u> -
17	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0845	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	484	442	42 13	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>6,18</u> 0,13
18	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3774	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	1904	1713	191 57	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>23,97</u> 0,59
19	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0519	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	411	340	71 21	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>4,63</u> 0,24
20	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2166	<u>511,08</u> 511,08	-	111	111	-	<u>7,1520</u>	<u>1,55</u>
21	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /туалет 2, ванна 3/	100м2	0,03	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	266	262	4 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,34</u> 0,01
22	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 5 та 6/	100м2	0,261	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	1778	1731	47 11	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>24,22</u> 0,11
23	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 4/	100м2	0,118	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	401	395	6 2	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>5,53</u> 0,02
24	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,409	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	2622	1960	662 188	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>24,97</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	0,7236	<u>65,34</u> 65,34	-	47	47	-	<u>0,8880</u>	<u>0,64</u>
26	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>22,49</u> 22,49	-	22	22	-	<u>0,3000</u>	<u>0,3</u>
27	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	6	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
28	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	21	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
29	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -
30	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	36	35	1	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,45</u> -
31	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,04	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	434	390	44	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>5,06</u> 0,2
32	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9956,04</u> 9744,39	<u>211,65</u> 181,21	100	97	3	<u>124,1640</u> 1,9847	<u>1,24</u> 0,02
33	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u> 28051,19	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
34	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,575	<u>116,48</u> 116,48	-	882	882	-	<u>1,6300</u>	<u>12,35</u>
35	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,575	<u>293,46</u> -	<u>293,46</u> 40,28	2223	-	<u>2223</u> 305	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,11
Разом прямі витрати по розділу 1							17488	13746	<u>3730</u> 791		<u>186,7</u> 8,43
Разом будівельні роботи, грн.							17488				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12				
всього заробітна плата, грн.							14537				
Загальновиробничі витрати, грн.							8791				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,18				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3181				
Всього будівельні роботи, грн.							26279				

Всього по розділу 1							26279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
36	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,4838	<u>1604,16</u> 1604,16	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>
37	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,84	<u>255,40</u>	-	1236	-	-	-	-
38	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5513	<u>693,73</u> 693,73	-	382	382	-	<u>9,7080</u>	<u>5,35</u>
39	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	4,96	<u>276,95</u>	-	1374	-	-	-	-
40	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,4838	<u>1604,16</u> 1604,16	-	776	776	-	<u>19,9200</u>	<u>9,64</u>
41	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,84	<u>255,40</u>	-	1236	-	-	-	-
42	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,4838	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2431	524	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,28</u> 0,01
43	КБ8-25-1 К2,К5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3717	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	42101	5851	<u>285</u> 127	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>65,06</u> 1,28
44	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4002	<u>693,73</u> 693,73	-	278	278	-	<u>9,7080</u>	<u>3,89</u>
45	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	3,6	<u>276,95</u>	-	997	-	-	-	-
46	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4089	<u>693,73</u> 693,73	-	284	284	-	<u>9,7080</u>	<u>3,97</u>
47	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	3,68	<u>276,95</u>	-	1019	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					52890	8871	<u>286</u> 128		<u>103,83</u> 1,29
		Разом будівельні роботи, грн.					52890				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43733				
		всього заробітна плата, грн.					8999				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5022				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1732				
		Всього будівельні роботи, грн.					57912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						57912				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 7м2										
		СТІНИ. Оздоблення Тип I										
48	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0876	693,73	-	61	61	-	9,7080	0,85	
					693,73	-			-	-	-	
49	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,07	97,43	-	299	-	-	-	-	
50	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0876	17147,08	235,79	1502	1481	21	199,9680	17,52	
					16911,29	201,89			18	2,2111	0,19	
51	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	9,64	32,68	-	315	-	-	-	-	
52	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	262,8	16,62	-	4368	-	-	-	-	
53	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0876	7565,41	3,27	663	637	-	87,0228	7,62	
					7272,50	2,80			-	0,0306	-	
54	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,19	52,49	-	115	-	-	-	-	
55	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,51	15,83	-	166	-	-	-	-	
56	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0876	693,73	-	61	61	-	9,7080	0,85	
					693,73	-			-	-	-	
57	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,19	52,49	-	115	-	-	-	-	
58	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0876	21842,15	1,42	1913	425	-	56,7480	4,97	
					4855,36	1,22			-	0,0133	-	
59	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	СТІНИ. Оздоблення Тип III Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,128	5521,73	-	707	322	-	27,9726	3,58	
					2515,58	-			-	-	-	
60	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1466	693,73	-	102	102	-	9,7080	1,42	
					693,73	-			-	-	-	
61	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,67	52,49	-	193	-	-	-	-	
62	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1466	3647,37	-	535	535	-	35,7480	5,24	
					3647,37	-			-	-	-	
63	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	16,13	32,68	-	527	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1466	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	734	727	<u>7</u> 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>9,26</u> 0,06
65	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	73,3	<u>16,62</u>	-	1218	-	-	-	-
66	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1466	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1109	1066	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>12,76</u>
67	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,67	<u>52,49</u>	-	193	-	-	-	-
68	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,59	<u>15,83</u>	-	278	-	-	-	-
69	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1466	<u>693,73</u> 693,73	-	102	102	-	<u>9,7080</u>	<u>1,42</u>
70	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,67	<u>52,49</u>	-	193	-	-	-	-
71	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1466	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3202	712	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,32</u>
72	КР17-15-2	Установлення електрорічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>141,79</u> 100,81	<u>8,52</u> 7,30	142	101	<u>9</u> 7	<u>1,1040</u> 0,0799	<u>1,1</u> 0,08
73	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0567	<u>3647,37</u> 3647,37	-	207	207	-	<u>35,7480</u>	<u>2,03</u>
74	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	6,24	<u>32,68</u>	-	204	-	-	-	-
75	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0567	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	564	548	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,55</u>
76	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,42	<u>52,49</u>	-	75	-	-	-	-
77	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,8	<u>12,31</u>	-	84	-	-	-	-
78	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0567	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	394	393	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,44</u>
79	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,8	<u>12,31</u>	-	84	-	-	-	-
80	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0567	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	564	548	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,55</u>
81	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,42	<u>52,49</u>	-	75	-	-	-	-
82	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,8	<u>15,83</u>	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1248	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	447	442	5 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>4,92</u> 0,02
84	& С1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	12,6	<u>181,93</u>	-	2292	-	-	-	-
85	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,8	<u>193,28</u>	-	541	-	-	-	-
86	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0679	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	947	199	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,38</u> -
87	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0567	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	133	45	10 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,57</u> 0,03
88	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0567	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	822	95	5 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,27</u> 0,04
89	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0567	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	905	381	9 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,85</u> 0,08
90	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0567	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	853	69	14 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,88</u> 0,13
91	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0567	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1052	1042	-	<u>214,7280</u>	<u>12,18</u>
92	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,13	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
93	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	36,86	<u>36,21</u>	-	1335	-	-	-	-
94	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,78	<u>632,64</u>	-	3657	-	-	-	-
95	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,3	<u>138,21</u>	-	318	-	-	-	-
96	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24,04	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
97	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРИЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	43 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
98	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
100	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -
101	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u> -	-	10	-	-	-	-
102	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u> -	-	11	-	-	-	-
103	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -
104	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u> -	-	10	-	-	-	-
105	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u> -	-	15	-	-	-	-
106	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u> -
107	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u> -	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							58118	11300	<u>126</u> 72		<u>132,53</u> 0,75
Разом будівельні роботи, грн.							58118				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							46692				
всього заробітна плата, грн.							11372				
Загальновиробничі витрати, грн.							6322				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2171				
Всього будівельні роботи, грн.							64440				

Всього по розділу 3							64440				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Туалет (Приміщення №2) - 1, 0м2									
		СТІНИ									
108	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0103	<u>3746,50</u> 3740,70	-	39	39	-	<u>44,2320</u>	<u>0,46</u>
109	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,33	<u>171,74</u>	-	744	-	-	-	-
110	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0204	<u>693,73</u> 693,73	-	14	14	-	<u>9,7080</u>	<u>0,2</u>
111	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,71	<u>97,43</u>	-	69	-	-	-	-
112	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0204	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	350	345	<u>5</u> 4	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>4,08</u> 0,05
113	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	2,24	<u>32,68</u>	-	73	-	-	-	-
114	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	61,2	<u>16,62</u>	-	1017	-	-	-	-
115	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0204	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	567	565	<u>1</u> 1	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>6,6</u> 0,01
116	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,41	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
117	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,26	<u>36,21</u>	-	480	-	-	-	-
118	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	2,06	<u>632,64</u>	-	1303	-	-	-	-
119	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,83	<u>138,21</u>	-	115	-	-	-	-
120	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
121	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0702	<u>693,73</u> 693,73	-	49	49	-	<u>9,7080</u>	<u>0,68</u>
122	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,76	<u>52,49</u>	-	92	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0702	<u>3647,37</u> 3647,37	-	256	256	-	<u>35,7480</u>	<u>2,51</u>
124	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,72	<u>32,68</u>	-	252	-	-	-	-
125	KP11-29-1	Суцїльне вирїенювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0702	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	351	348	<u>3</u> 3	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>4,44</u> 0,03
126	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	35,1	<u>16,62</u>	-	583	-	-	-	-
127	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0702	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1951	1944	<u>4</u> 3	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>22,72</u> 0,04
128	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,4	<u>52,49</u>	-	73	-	-	-	-
129	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	45,63	<u>36,21</u>	-	1652	-	-	-	-
130	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	7,09	<u>632,64</u>	-	4485	-	-	-	-
131	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,85	<u>138,21</u>	-	394	-	-	-	-
132	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	30	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
133	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0097	<u>3647,37</u> 3647,37	-	35	35	-	<u>35,7480</u>	<u>0,35</u>
134	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,07	<u>32,68</u>	-	35	-	-	-	-
135	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0097	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	97	94	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,12</u>
136	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
137	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,16	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
138	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0097	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	67	67	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,76</u>
139	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,16	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
140	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0097	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	97	94	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,12</u>
141	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,16	<u>15.83</u>	-	18	-	-	-	-
143	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0413	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	148	146	<u>2</u> 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>1,63</u> 0,01
144	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	4,17	<u>181,93</u>	-	759	-	-	-	-
145	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	0,9	<u>193,28</u>	-	174	-	-	-	-
146	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0134	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	187	39	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,47</u> -
147	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0097	<u>2961,88</u> 2951,15	-	29	29	-	<u>34,8960</u>	<u>0,34</u>
148	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	4,07	<u>171,74</u>	-	699	-	-	-	-
149	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0343	<u>2552,79</u> 2479,02	-	88	85	-	<u>29,6640</u>	<u>1,02</u>
150	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	3,46	<u>120,19</u>	-	416	-	-	-	-
151	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,38	<u>171,74</u>	-	1096	-	-	-	-
152	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0097	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	23	8	<u>2</u>	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,1</u> 0,01
153	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0097	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	141	16	<u>1</u> 1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,22</u> 0,01
154	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0097	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	155	65	<u>1</u> 1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,83</u> 0,01
155	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0097	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	146	12	<u>2</u> 2	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,15</u> 0,02
156	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0097	<u>18559,28</u> 18372,13	-	180	178	-	<u>214,7280</u>	<u>2,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
158	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	6,31	<u>36,21</u>	-	228	-	-	-	-
159	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	0,99	<u>632,64</u>	-	626	-	-	-	-
160	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,39	<u>138,21</u>	-	54	-	-	-	-
161	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	4,11	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
ПРОРІЗИ											
162	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04
163	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
164	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защипкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
165	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u> 4401,88	<u>25,57</u> 21,89	779	440	3	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>5,02</u> 0,02
166	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
167	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
168	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
169	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> 206,94	<u>9,66</u> 0,43	232	207	10	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
170	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							38123	5445	<u>42</u> 25		<u>63,72</u> 0,29
Разом будівельні роботи, грн.							38123				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							32636				
всього заробітна плата, грн.							5470				
Загальновиробничі витрати, грн.							3038				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1033				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					41161				

		Всього по розділу 4					41161				
		Розділ 5. Ванна кімната (Приміщення №3) - 2,1м2									
		СТІНИ									
171	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0152	<u>3746.50</u> 3740,70	-	57	57	-	<u>44,2320</u>	<u>0,67</u>
172	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	6,38	<u>171,74</u>	-	1096	-	-	-	-
		Оздоблення стін - Тип II									
173	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0342	<u>693,73</u> 693,73	-	24	24	-	<u>9,7080</u>	<u>0,33</u>
174	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,2	<u>97,43</u>	-	117	-	-	-	-
175	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0342	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	586	578	<u>8</u> 7	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>6,84</u> 0,08
176	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,76	<u>32,68</u>	-	123	-	-	-	-
177	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	102,6	<u>16,62</u>	-	1705	-	-	-	-
178	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0342	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	950	947	<u>2</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>11,07</u> 0,02
179	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,68	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
180	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	22,23	<u>36,21</u>	-	805	-	-	-	-
181	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	3,45	<u>632,64</u>	-	2183	-	-	-	-
182	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,39	<u>138,21</u>	-	192	-	-	-	-
183	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	15	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0944	<u>693,73</u> 693,73	-	65	65	-	<u>9,7080</u>	<u>0,92</u>
185	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,36	<u>52,49</u>	-	124	-	-	-	-
186	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0944	<u>3647,37</u> 3647,37	-	344	344	-	<u>35,7480</u>	<u>3,37</u>
187	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,38	<u>32,68</u>	-	339	-	-	-	-
188	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0944	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	472	468	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>5,96</u> 0,04
189	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	47,2	<u>16,62</u>	-	784	-	-	-	-
190	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0944	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2624	2615	<u>5</u> 4	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>30,56</u> 0,05
191	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,89	<u>52,49</u>	-	99	-	-	-	-
192	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	61,36	<u>36,21</u>	-	2222	-	-	-	-
193	& C111-287- 5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,53	<u>632,64</u>	-	6029	-	-	-	-
194	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,83	<u>138,21</u>	-	529	-	-	-	-
195	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	40	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
196	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0207	<u>3647,37</u> 3647,37	-	76	76	-	<u>35,7480</u>	<u>0,74</u>
197	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,28	<u>32,68</u>	-	75	-	-	-	-
198	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0207	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	206	200	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,39</u>
199	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
200	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,48	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
201	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0207	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	144	144	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,62</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,48	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
203	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0207	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	206	200	-	<u>115,5888</u>	<u>2,39</u>
204	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
205	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,48	<u>15,83</u>	-	39	-	-	-	-
206	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0578	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	207	205	2	<u>39,4080</u>	<u>2,28</u>
207	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,84	<u>3543,45</u>	<u>13,09</u>	1062	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
208	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>181,93</u>	-	251	-	-	-	-
209	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0259	<u>193,28</u>	<u>1,42</u>	361	76	-	<u>35,0640</u>	<u>0,91</u>
210	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0207	<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>	61	61	-	<u>0,0133</u>	-
211	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,694	<u>2961,88</u>	-	1493	-	-	-	-
212	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0508	<u>2951,15</u>	-	130	126	-	<u>34,8960</u>	<u>0,72</u>
213	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,13	<u>171,74</u>	-	617	-	-	-	-
214	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,45	<u>171,74</u>	-	1623	-	-	-	-
215	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0207	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	49	16	4	<u>10,0080</u>	<u>0,21</u>
216	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0207	<u>785,43</u>	<u>48,97</u>	300	35	1	<u>0,5658</u>	<u>0,01</u>
					<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>			2	<u>22,3560</u>	<u>0,46</u>
					<u>1676,03</u>	<u>71,33</u>			1	<u>0,7812</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0207	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	330	139	3	<u>85,6080</u>	<u>1,77</u>
218	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50мм	100м2	0,0207	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	311	25	3	<u>1,4252</u>	<u>0,03</u>
219	KB11-29-1 K2, K5=1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0207	<u>18559,28</u>	<u>204,32</u>	384	380	5	<u>15,5520</u>	<u>0,32</u>
220	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовака вододисперсійна СТ-17	кг	0,41	<u>52,49</u>	-	22	-	4	<u>2,2378</u>	<u>0,05</u>
221	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,46	<u>36,21</u>	-	487	-	-	<u>214,7280</u>	<u>4,44</u>
222	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,11	<u>632,64</u>	-	1335	-	-	-	-
223	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,84	<u>138,21</u>	-	116	-	-	-	-
224	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	8,78	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
225	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	396	159	4	<u>137,8920</u>	<u>2,03</u>
226	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>2,6374</u>	<u>0,04</u>
227	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>	11513	-	3	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
228	KB10-20-1 K2, K5=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	7	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
229	& C123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	5	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
230	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	<u>11,1877</u>	<u>0,05</u>
231	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
232	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
233	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
					<u>3910,45</u>	<u>10,95</u>			1	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
235	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
236	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
237	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u> <u>3732,58</u>	<u>167,65</u> <u>56,82</u>	434	373	<u>17</u> <u>6</u>	<u>44.1360</u> <u>0,5465</u>	<u>4,41</u> <u>0,05</u>
238	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	6240	-	-	-	-
239	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u> <u>1424,49</u>	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
240	C130-613 варіант 1	Змішувач з лейкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346,70</u>	-	2347	-	-	-	-
241	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u> <u>206,94</u>	<u>9,66</u> <u>0,43</u>	232	207	<u>10</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>2,51</u>
242	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
243	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u> <u>15415,94</u>	<u>53,98</u> <u>46,22</u>	1562	1542	<u>5</u> <u>5</u>	<u>178,1160</u> <u>0,5062</u>	<u>17,81</u> <u>0,05</u>
244	& C1115-141-1 варіант 2	Бойлер 80л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>15767,40</u>	-	15767	-	-	-	-
245	& C1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							95012	9908	<u>83</u> <u>51</u>		<u>115,64</u> <u>0,55</u>
Разом будівельні роботи, грн.							95012				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							85021				
всього заробітна плата, грн.							9959				
Загальновиробничі витрати, грн.							5496				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1841				
Всього будівельні роботи, грн.							100508				

Всього по розділу 5							100508				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 5,3м2									
246	XB4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0262	<u>3746.50</u> 3740,70	-	98	98	-	<u>44.2320</u>	<u>1.16</u>
247	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11	<u>171.74</u>	-	1889	-	-	-	-
248	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0974	<u>693.73</u> 693.73	-	68	68	-	<u>9.7080</u>	<u>0.95</u>
249	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,41	<u>97.43</u>	-	332	-	-	-	-
250	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0974	<u>17147.08</u> 16911,29	<u>235.79</u> 201,89	1670	1647	<u>23</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>19.48</u> 0,22
251	C111-874 варіант 1	Склясітка штукатурна лугостійка	м2	10,71	<u>32.68</u>	-	350	-	-	-	-
252	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	292,2	<u>16.62</u>	-	4856	-	-	-	-
253	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0974	<u>27792.05</u> 27696,34	<u>55.54</u> 47,55	2707	2698	<u>5</u> 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>31.53</u> 0,05
254	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,95	<u>52.49</u>	-	102	-	-	-	-
255	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	63,31	<u>36.21</u>	-	2292	-	-	-	-
256	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,84	<u>632.64</u>	-	6225	-	-	-	-
257	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,95	<u>138.21</u>	-	546	-	-	-	-
258	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0.12</u>	-	5	-	-	-	-
259	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІV Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0969	<u>693.73</u> 693,73	-	67	67	-	<u>9.7080</u>	<u>0.94</u>
260	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,42	<u>52.49</u>	-	127	-	-	-	-
261	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0969	<u>3647.37</u> 3647,37	-	353	353	-	<u>35.7480</u>	<u>3.46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	10,66	<u>32,68</u>	-	348	-	-	-	-
263	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0969	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	485	480	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,12</u> 0,04
264	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	48,45	<u>16,62</u>	-	805	-	-	-	-
265	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0969	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2693	2684	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,37</u> 0,05
266	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,94	<u>52,49</u>	-	102	-	-	-	-
267	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	62,99	<u>36,21</u>	-	2281	-	-	-	-
268	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,79	<u>632,64</u>	-	6194	-	-	-	-
269	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,93	<u>138,21</u>	-	543	-	-	-	-
270	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
271	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,053	<u>3647,37</u> 3647,37	-	193	193	-	<u>35,7480</u>	<u>1,89</u>
272	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,83	<u>32,68</u>	-	191	-	-	-	-
273	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,053	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	527	512	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,13</u>
274	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,33	<u>52,49</u>	-	70	-	-	-	-
275	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,36	<u>12,31</u>	-	78	-	-	-	-
276	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,053	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	368	368	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,15</u>
277	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,36	<u>12,31</u>	-	78	-	-	-	-
278	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,053	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	527	512	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,13</u>
279	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,33	<u>52,49</u>	-	70	-	-	-	-
280	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,36	<u>15,83</u>	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0924	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	331	327	<u>4</u>	<u>39,4080</u>	<u>3,64</u>
282	& С1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,33	<u>3543,45</u> <u>181,93</u>	<u>13,09</u>	1697	-	<u>1</u>	<u>0,1512</u>	<u>0,01</u>
283	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2	<u>193,28</u>	-	387	-	-	-	-
284	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,0613	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	855	180	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>2,15</u>
285	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0551	<u>2961,88</u> <u>2951,15</u>	-	163	163	-	<u>34,8960</u>	<u>1,92</u>
286	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	23,14	<u>171,74</u>	-	3974	-	-	-	-
287	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0874	<u>2552,79</u> <u>2479,02</u>	-	223	217	-	<u>29,6640</u>	<u>2,59</u>
288	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	8,83	<u>120,19</u>	-	1061	-	-	-	-
289	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,26	<u>171,74</u>	-	2792	-	-	-	-
290	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0551	<u>2352,64</u> <u>785,43</u>	<u>170,49</u> <u>48,97</u>	130	43	<u>9</u> <u>3</u>	<u>10,0080</u> <u>0,5658</u>	<u>0,55</u> <u>0,03</u>
291	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0551	<u>14493,59</u> <u>1676,03</u>	<u>83,31</u> <u>71,33</u>	799	92	<u>5</u> <u>4</u>	<u>22,3560</u> <u>0,7812</u>	<u>1,23</u> <u>0,04</u>
292	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0551	<u>15958,31</u> <u>6718,52</u>	<u>151,99</u> <u>130,13</u>	879	370	<u>8</u> <u>7</u>	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>4,72</u> <u>0,08</u>
293	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0551	<u>15043,16</u> <u>1220,52</u>	<u>238,63</u> <u>204,32</u>	829	67	<u>13</u> <u>11</u>	<u>15,5520</u> <u>2,2378</u>	<u>0,86</u> <u>0,12</u>
294	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0551	<u>18559,28</u> <u>18372,13</u>	-	1023	1012	-	<u>214,7280</u>	<u>11,83</u>
295	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,1	<u>52,49</u>	-	58	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	35,82	<u>36,21</u>	-	1297	-	-	-	-
297	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,62	<u>632,64</u>	-	3555	-	-	-	-
298	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,24	<u>138,21</u>	-	310	-	-	-	-
299	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	23,36	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
300	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
301	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
302	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
303	KB10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	22 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
304	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
305	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
306	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
307	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
308	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
309	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
310	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
311	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
312	& C111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
314	КБ15-47-5 К2, К5=1, 15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73	-	239	109	-	27,9726	1,21
315	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	62966,60	343,75	598	322	3	360,6600	3,43
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,03
316	КБ15-182-4 К2, К5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
317	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	7272,50	2,80	13	-	-	0,0306	-
318	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,14	52,49	-	14	-	-	-	-
319	КБ15-182-4 К2, К5=1, 15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
320	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	7272,50	2,80	13	-	-	0,0306	-
321	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	52,49	-	18	-	-	-	-
322	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	4600,64	1,42	44	42	-	52,5960	0,5
					4395,45	1,22			-	0,0133	-
323	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
324	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотирьоконфоркових	прилад	1	559,55	-	560	220	-	2,6280	2,63
325	С130-535	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирьопальникові	шт	1	219,62	-	18895	-	-	-	-
326	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	18894,60	-	370	313	1	35,3040	3,53
327	С130-487	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	3127,93	9,73	2153	-	1	0,1066	0,01
328	С130-615	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	2153,10	-	1888	-	-	-	-
329	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	1888,37	-	26	26	-	106,3800	0,32
					8781,04	-			-	-	-
					8777,41	-			-	-	-
330	С111-387-1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					114041	14111	<u>112</u>		<u>165,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					114041		85		0,91
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					99818				
		всього заробітна плата, грн.					14196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7894				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2707				
		Всього будівельні роботи, грн.					121935				

		Всього по розділу 6					121935				
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 12,1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
331	KP12-66-1	Протраєлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1499	<u>693,73</u>	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,46</u>
					693,73	-			-	-	-
332	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,25	<u>97,43</u>	-	512	-	-	-	-
333	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1499	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2570	2535	<u>35</u>	<u>199,9680</u>	<u>29,98</u>
					16911,29	201,89			30	2,2111	0,33
334	C111-874 варіант 1	Склястітка штукатурна лугостійка	м2	16,49	<u>32,68</u>	-	539	-	-	-	-
335	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	449,7	<u>16,62</u>	-	7474	-	-	-	-
336	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,1499	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1134	1090	-	<u>87,0228</u>	<u>13,04</u>
		модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	2,80			-	0,0306	-
337	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,75	<u>52,49</u>	-	197	-	-	-	-
338	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,99	<u>15,83</u>	-	285	-	-	-	-
339	KP12-66-1	Протраєлення стін ґрунтовою	100м2	0,1499	<u>693,73</u>	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,46</u>
					693,73	-			-	-	-
340	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,75	<u>52,49</u>	-	197	-	-	-	-
341	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1499	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3274	728	-	<u>56,7480</u>	<u>8,51</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1695	<u>693,73</u> 693,73	-	118	118	-	<u>9,7080</u>	<u>1,65</u>
343	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,24	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
344	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1695	<u>3647,37</u> 3647,37	-	618	618	-	<u>35,7480</u>	<u>6,06</u>
345	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	18,65	<u>32,68</u>	-	609	-	-	-	-
346	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1695	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	848	840	<u>8</u> 7	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,71</u> 0,07
347	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	84,75	<u>16,62</u>	-	1409	-	-	-	-
348	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїнїш/	100м2	0,1695	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1282	1233	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,75</u> 0,01
349	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,24	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
350	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїнїш	кг	20,34	<u>15,83</u>	-	322	-	-	-	-
351	КР12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,1695	<u>693,73</u> 693,73	-	118	118	-	<u>9,7080</u>	<u>1,65</u>
352	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,24	<u>52,49</u>	-	223	-	-	-	-
353	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,1695	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3702	823	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,62</u>
354	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,121	<u>693,73</u> 693,73	-	84	84	-	<u>9,7080</u>	<u>1,17</u>
355	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,03	<u>52,49</u>	-	159	-	-	-	-
356	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,121	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1958	1953	1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>23,37</u> 0,01
357	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плївки натяжної стелї	100м2	0,121	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	502	500	2	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>6,21</u> 0,01
358	& С101-111- 15 варіант 1	Плївка ПВХ натяжної стелї	м2	12,71	<u>306,07</u>	-	3890	-	-	-	-
359	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелї феном	100м2	0,121	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	121	32	60 19	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,41</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,52	<u>232,72</u>	-	3612	-	-	-	-
361	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,52	<u>26,18</u>	-	406	-	-	-	-
362	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	185	<u>0,71</u>	-	131	-	-	-	-
363	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
364	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
365	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
366	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
367	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1243	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	292	98	<u>21</u>	<u>10,0080</u>	<u>1,24</u>
					785,43	48,97			6	0,5658	0,07
368	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1243	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	1802	208	<u>10</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,78</u>
					1676,03	71,33			9	0,7812	0,1
369	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1243	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	1984	835	<u>19</u>	<u>85,6080</u>	<u>10,64</u>
					6718,52	130,13			16	1,4252	0,18
370	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1243	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	1870	152	<u>30</u>	<u>15,5520</u>	<u>1,93</u>
					1220,52	204,32			25	2,2378	0,28
371	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1243	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	1194	1178	<u>12</u>	<u>105,3768</u>	<u>13,1</u>
					9476,54	81,12			10	0,8884	0,11
372	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,02	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
373	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	12,68	<u>259,60</u>	-	3292	-	-	-	-
374	& С111-742-1	Ламінат	м2	12,68	<u>1048,06</u>	-	13289	-	-	-	-
375	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,98	<u>86,02</u>	-	84	-	-	-	-
376	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1333	<u>1520,37</u>	<u>3,27</u>	203	201	-	<u>17,0292</u>	<u>2,27</u>
					1508,79	2,80			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,46	<u>56,83</u>	-	765	-	-	-	-
378	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	40	<u>0,61</u>	-	24	-	-	-	-
379	& C126-917-1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
380	варіант 1 & C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
381	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
382	варіант 1 & C126-950-1П	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
		варіант 2									
		ПРОРІЗИ									
383	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	509	205	<u>5</u>	<u>137,8920</u>	<u>2,61</u>
384	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>10821,76</u>	<u>240,81</u>	217	211	<u>5</u>	<u>2,6374</u>	<u>0,05</u>
385	& C123-178-1	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	13043	-	<u>4</u>	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
		варіант 5			<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>			<u>3</u>	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
386	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>13042,66</u>	-	455	420	-	-	-
387	& C123-40-1	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>11811,76</u>	<u>841,82</u>	21861	-	<u>32</u>	<u>119,6046</u>	<u>4,6</u>
388	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	11	<u>10921,10</u>	<u>547,55</u>	68	-	<u>21</u>	<u>5,8276</u>	<u>0,22</u>
389	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>21860,82</u>	-	281	-	-	-	-
390	& C1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>6,14</u>	-	551	-	-	-	-
		варіант 1			<u>255,40</u>	-			-	-	-
391	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>306,05</u>	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
392	& C126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>3502,86</u>	-	924	-	-	-	-
		варіант 1			<u>3502,86</u>	-			-	-	-
					<u>566,73</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	255,40	-	77	-	-	-	-
394	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	3044,84	-	49	49	-	37,6740	0,6
395	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	250,04	-	415	-	-	-	-
396	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
397	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0596	5521,73	-	329	150	-	27,9726	1,67
398	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0131	62966,60	343,75	825	444	5	360,6600	4,72
					33887,61	294,32			4	3,2234	0,04
399	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0131	7565,41	3,27	99	95	-	87,0228	1,14
400	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,33	7272,50	2,80	17	-	-	0,0306	-
401	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,57	52,49	-	19	-	-	-	-
402	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0131	12,31	-	19	-	-	-	-
403	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,33	7565,41	3,27	99	95	-	87,0228	1,14
404	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,57	7272,50	2,80	17	-	-	0,0306	-
405	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0131	52,49	-	17	-	-	-	-
406	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоємльсійна водостійка	кг	0,83	15,83	-	25	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7			4600,64	1,42	60	58	-	52,5960	0,69
					4395,45	1,22			-	0,0133	-
		Разом будівельні роботи, грн.			189,31	-	157	-	-	-	-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102414	15335	245		182,16
		всього заробітна плата, грн.							157		1,73
		Загальноновиробничі витрати, грн.					86834				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					15492				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					8719				
							22,05				
							3025				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					111133				

		Всього по розділу 7					111133				
		Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 13,9м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
407	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1619	<u>693,73</u>	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,57</u>
					693,73	-			-	-	-
408	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,67	<u>97,43</u>	-	552	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
409	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1619	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2776	2738	<u>38</u>	<u>199,9680</u>	<u>32,37</u>
					16911,29	201,89			33	2,2111	0,36
410	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,81	<u>32,68</u>	-	582	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
411	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	485,7	<u>16,62</u>	-	8072	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
412	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1619	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1225	1177	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>14,09</u>
	K2, K5=1,15				7272,50	2,80			-	0,0306	-
413	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,05	<u>52,49</u>	-	213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
414	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	19,43	<u>15,83</u>	-	308	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
415	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1619	<u>693,73</u>	-	112	112	-	<u>9,7080</u>	<u>1,57</u>
					693,73	-			-	-	-
416	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,05	<u>52,49</u>	-	213	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
417	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1619	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	3536	786	-	<u>56,7480</u>	<u>9,19</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
		СТІНИ. Оздоблення Тип III									
418	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1555	<u>693,73</u>	-	108	108	-	<u>9,7080</u>	<u>1,51</u>
					693,73	-			-	-	-
419	C111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,89	<u>52,49</u>	-	204	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
420	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1555	<u>3647,37</u>	-	567	567	-	<u>35,7480</u>	<u>5,56</u>
					3647,37	-			-	-	-
421	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,11	<u>32,68</u>	-	559	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
422	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1555	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	778	771	<u>7</u>	<u>63,1800</u>	<u>9,82</u>
					4958,37	38,92			6	0,4262	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
423	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	77,75	<u>16,62</u>	-	1292	-	-	-	-
424	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1555	<u>7565,41</u>	3,27	1176	1131	1	<u>87,0228</u>	<u>13,53</u>
425	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,89	<u>52,49</u>	-	204	-	-	-	-
426	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,66	<u>15,83</u>	-	295	-	-	-	-
427	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1555	<u>693,73</u>	-	108	108	-	<u>9,7080</u>	<u>1,51</u>
428	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,89	<u>52,49</u>	-	204	-	-	-	-
429	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1555	<u>21842,15</u>	1,42	3396	755	-	<u>56,7480</u>	<u>8,82</u>
430	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1392	<u>693,73</u>	-	97	97	-	<u>9,7080</u>	<u>1,35</u>
431	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,48	<u>52,49</u>	-	183	-	-	-	-
432	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1392	<u>16182,97</u>	4,90	2253	2247	1	<u>193,1310</u>	<u>26,88</u>
433	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1392	<u>4149,61</u>	15,52	578	575	3	<u>51,3360</u>	<u>7,15</u>
434	& С101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14,62	<u>306,07</u>	-	4475	-	-	-	-
435	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1392	<u>1001,08</u>	496,50	139	37	69	<u>3,3534</u>	<u>0,47</u>
436	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,92	<u>232,72</u>	-	3705	-	-	-	-
437	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,92	<u>26,18</u>	-	417	-	-	-	-
438	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	190	<u>0,71</u>	-	135	-	-	-	-
439	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
440	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	61,28	-	61	-	-	-	-
442	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	50,42	-	101	-	-	-	-
443	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1424	2352,64	170,49	335	112	24	10,0080	1,43
444	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко	100м2	0,1424	785,43	48,97	-	-	7	0,5658	0,08
	K2,K5=1,15	100x100мм, діам. 3мм/			14493,59	83,31	2064	239	12	22,3560	3,18
445	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною	100м2	0,1424	1676,03	71,33	-	-	10	0,7812	0,11
		20 мм по бетонній основі площею до 20 м2			15958,31	151,99	2272	957	22	85,6080	12,19
446	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару	100м2	0,1424	6718,52	130,13	-	-	19	1,4252	0,2
	K=6	цементної стяжки додавати до товщ.50мм			15043,16	238,63	2142	174	34	15,5520	2,21
447	KB11-38-2	Улаштування покриттів з ламінату на	100м2	0,1424	1220,52	204,32	-	-	29	2,2378	0,32
	K2,K5=1,15	шумогідроізоляційній прокладці без			9602,55	94,74	1367	1349	13	105,3768	15,01
		проклеювання швів клеєм			9476,54	81,12	-	-	12	0,8884	0,13
448	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,32	52,49	-	122	-	-	-	-
449	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14,52	259,60	-	3769	-	-	-	-
450	& C111-742-1	Ламінат	м2	14,52	1048,06	-	15218	-	-	-	-
451	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,13	86,02	-	97	-	-	-	-
452	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,1366	1520,37	3,27	208	206	-	17,0292	2,33
	k2,k5=1,15	на шурупах			1508,79	2,80	-	-	-	0,0306	-
453	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,8	56,83	-	784	-	-	-	-
454	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	41	0,61	-	25	-	-	-	-
455	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	12,89	-	26	-	-	-	-
456	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	11,10	-	67	-	-	-	-
457	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	10,10	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
459	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	509	205	5	<u>137,8920</u>	<u>2,61</u>
460	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	5	<u>2,6374</u>	<u>0,05</u>
461	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>21129,70</u>	<u>332,02</u>	-	-	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
462	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	3	<u>3,6364</u>	<u>0,04</u>
463	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	-	-	19608	-	-	-	-
464	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	<u>11811,76</u>	<u>841,82</u>	371	343	26	<u>119,6046</u>	<u>3,76</u>
465	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,0314	<u>10921,10</u>	<u>547,55</u>	-	-	17	<u>5,8276</u>	<u>0,18</u>
466	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	<u>306,05</u>	-	450	-	-	-	-
467	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u>	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>
468	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>3502,86</u>	-	1360	-	-	-	-
469	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>566,73</u>	-	110	-	-	-	-
470	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>255,40</u>	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	<u>0,89</u>
471	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>3044,84</u>	-	610	-	-	-	-
472	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>3033,89</u>	-	5	-	-	-	-
473	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>250,04</u>	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,42</u>
					<u>2515,58</u>	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	4 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04
475	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u> -
476	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u> -	-	15	-	-	-	-
477	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u> -	-	16	-	-	-	-
478	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u> -
479	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u> -	-	15	-	-	-	-
480	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u> -	-	21	-	-	-	-
481	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,59</u> -
482	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u> -	-	134	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							105503	15989	264 168		190,29 1,85
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							105503	89250 16157 9106 23,05 3162			114609
Всього по розділу 8							114609				
Разом прямі витрати по кошторису							583589	94705	4888 1477		1140,05 15,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.							583589	483996 96182			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54389 137,34 18852 637978				
		----- Всього по кошторису					637978				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1293,19 115034				

Склав

кошторисник



О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

ГП



О.В.Белова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Зестафонська, 10 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя. Друга черга 1012-22

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на ремонт квартири 6
Ремонт під'їздів та квартир**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 802,807 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,64898 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 146,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен	100м2	0,01995	18056,81	-	360	360	-	197,7528	3,95
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0758	3905,93	-	296	296	-	53,6160	4,06
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,08	8611,68	271,81	689	667	22	114,4800	9,16
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,4356	8339,87	81,33	2819	2123	7	0,8413	0,07
5	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам	100 м2	0,02	6470,93	1596,79	76	73	696	68,2080	29,71
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,1107	4874,14	681,89	770	711	297	7,2446	3,16
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	3779,19	151,99	634	574	3	49,2960	0,99
					3627,20	130,13			3	1,4252	0,03
					6956,27	410,15			45	81,8880	9,07
					6426,57	128,96			14	1,4556	0,16
					15837,67	1463,98			59	191,4960	7,66
					14356,46	438,03			18	4,5313	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	3172,79	-	32	32	-	40,4280	0,4
					3172,79	-			-	-	-
9	КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	342,23	-	342	342	-	4,5209	4,52
					342,23	-			-	-	-
10	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	779,78	-	23	23	-	9,9360	0,3
					779,78	-			-	-	-
11	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,04	1333,53	-	53	53	-	16,9920	0,68
					1333,53	-			-	-	-
12	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,11	688,22	-	76	76	-	9,1800	1,01
					688,22	-			-	-	-
13	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби коридор 1, шафа 2, шафа 3, кімната 4, 6, кухня 5,6, ванна 8, туалет 9/	100м2	0,386	4618,60	-	1783	1783	-	64,6320	24,95
					4618,60	-			-	-	-
14	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля кімната 5/	100м2	0,114	1655,87	-	189	189	-	23,1720	2,64
					1655,87	-			-	-	-
15	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0316	6598,22	81,07	209	206	3	91,2000	2,88
					6517,15	24,26			1	0,2509	0,01
16	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,085	5731,21	505,48	487	444	43	73,1280	6,22
					5225,73	151,24			13	1,5646	0,13
17	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,528	5044,33	505,48	2663	2397	266	63,5160	33,54
					4538,85	151,24			80	1,5646	0,83
18	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,032	7926,54	1366,15	254	210	44	89,1600	2,85
					6560,39	406,29			13	4,6028	0,15
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,5564	511,08	-	284	284	-	7,1520	3,98
					511,08	-			-	-	-
20	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /ванна 8, туалет 9/	100м2	0,03	8876,20	135,73	266	262	4	111,3720	3,34
					8740,47	31,72			1	0,3326	0,01
21	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /шафа 3, кімната 4,5,6/	100м2	0,357	6810,97	178,91	2432	2368	64	92,8080	33,13
					6632,06	41,81			15	0,4385	0,16
22	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, шафа 2, кухня 7/	100м2	0,113	3401,56	55,52	384	378	6	46,8240	5,29
					3346,04	12,98			1	0,1361	0,02
23	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,5	6410,51	1618,84	3205	2396	809	61,0560	30,53
					4791,67	459,27			230	5,2783	2,64
24	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	22,49	-	45	45	-	0,3000	0,6
					22,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u>	<u>604,69</u>	144	138	6	<u>176,2200</u>	<u>1,76</u>
					13829,75	191,17			2	2,0936	0,02
26	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u>	<u>2086,02</u>	277	256	21	<u>326,3040</u>	<u>3,26</u>
					25608,34	658,71			7	7,2140	0,07
27	KP15-36-1	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u>	<u>4,55</u>	126	125	-	<u>14,1216</u>	<u>1,41</u>
	к дем.=0,4				1251,17	3,89			-	0,0426	-
28	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u>	<u>55,14</u>	71	70	1	<u>44,7600</u>	<u>0,9</u>
					3512,76	15,90			-	0,1741	-
29	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	<u>10850,22</u>	<u>1104,50</u>	543	487	56	<u>126,4200</u>	<u>6,32</u>
					9745,72	472,89			24	5,0249	0,25
30	KP15-142-2	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>479,29</u>	-	479	479	-	<u>5,4096</u>	<u>5,41</u>
	к дем.=0,4				479,29	-			-	-	-
31	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	<u>28051,19</u>	-	281	281	-	<u>392,5440</u>	<u>3,93</u>
					28051,19	-			-	-	-
32	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,788	<u>116,48</u>	-	1257	1257	-	<u>1,6300</u>	<u>17,58</u>
					116,48	-			-	-	-
33	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	10,788	<u>293,46</u>	<u>293,46</u>	3166	-	3166	-	-
					-	40,28			435	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					24715	19385	5314	0,4110	<u>262,03</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24715		1161		12,32
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16				
		всього заробітна плата, грн.					20546				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12352				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4447				
		Всього будівельні роботи, грн.					37067				
		Всього по розділу 1					37067				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
34	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,479	<u>1604,16</u>	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
					1604,16	-			-	-	-
35	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,6452	<u>693,73</u>	-	448	448	-	<u>9,7080</u>	<u>6,26</u>
					693,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	5,81	<u>276,95</u>	-	1609	-	-	-	-
38	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,479	<u>1604,16</u> 1604,16	-	768	768	-	<u>19,9200</u>	<u>9,54</u>
39	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	4,79	<u>255,40</u>	-	1223	-	-	-	-
40	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,479	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	2407	519	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>6,21</u> 0,01
41	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/	100м2	0,4561	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	51660	7180	<u>350</u> 156	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>79,84</u> 1,58
42	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволоконистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0656	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	2409	2371	<u>27</u> 17	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>27,71</u> 0,18
43	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	13,78	<u>182,40</u>	-	2513	-	-	-	-
44	& C114-32-Т варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	6,76	<u>364,50</u>	-	2464	-	-	-	-
45	& C111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	13,38	<u>63,66</u>	-	852	-	-	-	-
46	& C1545-203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	9,91	<u>75,81</u>	-	751	-	-	-	-
47	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60x40 мм	шт.	16	<u>1,58</u>	-	25	-	-	-	-
48	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50x3,2мм	м	9,45	<u>17,49</u>	-	165	-	-	-	-
49	C111-1624-1 варіант 3	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,11	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	11,15	<u>20,98</u>	-	234	-	-	-	-
51	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,245	<u>228,21</u>	-	56	-	-	-	-
52	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	4,79	<u>21,85</u>	-	105	-	-	-	-
53	КБ10-95-2 К2,К5=1,15	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів з додатковим підсиленням стояків дерев'яними брусами	100 м	0,05	<u>2744,56</u> <u>2715,94</u>	<u>7,24</u> <u>4,71</u>	137	136	-	<u>32,4990</u> <u>0,0501</u>	<u>1,62</u>
54	& С111-15-101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,46	<u>63,66</u>	-	411	-	-	-	-
55	& С112-43-1 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід 50х50мм	м.п.	0,91	<u>68,68</u>	-	62	-	-	-	-
56	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,058	<u>228,21</u>	-	13	-	-	-	-
57	КР12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5056	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	351	351	-	<u>9,7080</u>	<u>4,91</u>
58	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,55	<u>276,95</u>	-	1260	-	-	-	-
59	КР12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5163	<u>693,73</u> <u>693,73</u>	-	358	358	-	<u>9,7080</u>	<u>5,01</u>
60	С111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	4,65	<u>276,95</u>	-	1288	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							73566	12899	<u>378</u> <u>174</u>		<u>150,64</u> <u>1,77</u>
Разом будівельні роботи, грн.							73566				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							60289				
всього заробітна плата, грн.							13073				
Загальновиробничі витрати, грн.							7287				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2512				
Всього будівельні роботи, грн.							80853				

Всього по розділу 2							80853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип I									
61	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0762	<u>693,73</u>	-	53	53	-	<u>9,7080</u>	<u>0,74</u>
					693,73	-			-	-	-
62	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,67	<u>97,43</u>	-	260	-	-	-	-
63	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0762	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	1307	1289	<u>18</u>	<u>199,9680</u>	<u>15,24</u>
					16911,29	201,89			15	2,2111	0,17
64	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,38	<u>32,68</u>	-	274	-	-	-	-
65	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	228,6	<u>16,62</u>	-	3799	-	-	-	-
66	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0762	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	576	554	-	<u>87,0228</u>	<u>6,63</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
67	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,91	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
68	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,14	<u>15,83</u>	-	145	-	-	-	-
69	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0762	<u>693,73</u>	-	53	53	-	<u>9,7080</u>	<u>0,74</u>
					693,73	-			-	-	-
70	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,91	<u>52,49</u>	-	100	-	-	-	-
71	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0762	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	1664	370	-	<u>56,7480</u>	<u>4,32</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
72	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,128	<u>5521,73</u>	-	707	322	-	<u>27,9726</u>	<u>3,58</u>
					2515,58	-			-	-	-
73	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1089	<u>693,73</u>	-	76	76	-	<u>9,7080</u>	<u>1,06</u>
					693,73	-			-	-	-
74	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,72	<u>52,49</u>	-	143	-	-	-	-
75	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1089	<u>3647,37</u>	-	397	397	-	<u>35,7480</u>	<u>3,89</u>
					3647,37	-			-	-	-
76	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,98	<u>32,68</u>	-	392	-	-	-	-
77	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1089	<u>5003,82</u>	<u>45,45</u>	545	540	<u>5</u>	<u>63,1800</u>	<u>6,88</u>
					4958,37	38,92			4	0,4262	0,05
78	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	54,45	<u>16,62</u>	-	905	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1089	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	824	792	-	<u>87,0228</u>	<u>9,48</u>
80	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,72	<u>7272,50</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u>	143	-	-	<u>0,0306</u>	-
81	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,07	<u>15,83</u>	-	207	-	-	-	-
82	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1089	<u>693,73</u>	-	76	76	-	<u>9,7080</u>	<u>1,06</u>
83	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,72	<u>693,73</u> <u>52,49</u>	-	143	-	-	-	-
84	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1089	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	2379	529	-	<u>56,7480</u>	<u>6,18</u>
85	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>4855,36</u> <u>141,79</u> <u>100,81</u>	<u>1,22</u> <u>8,52</u> <u>7,30</u>	142	101	9	<u>0,0133</u> <u>1,1040</u> <u>0,0799</u>	<u>1,1</u> <u>0,08</u>
86	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0534	<u>3647,37</u>	-	195	195	-	<u>35,7480</u>	<u>1,91</u>
87	С111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	5,87	<u>3647,37</u> <u>32,68</u>	-	192	-	-	-	-
88	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0534	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	531	516	-	<u>115,5888</u>	<u>6,17</u>
89	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,34	<u>9659,76</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u>	70	-	-	<u>0,0306</u>	-
90	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,41	<u>12,31</u>	-	79	-	-	-	-
91	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ 2мм	100м2	0,0534	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	371	370	-	<u>78,2874</u>	<u>4,18</u>
92	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,41	<u>6936,26</u> <u>12,31</u>	<u>2,80</u>	79	-	-	<u>0,0306</u>	-
93	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0534	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	531	516	-	<u>115,5888</u>	<u>6,17</u>
94	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,34	<u>9659,76</u> <u>52,49</u>	<u>2,80</u>	70	-	-	<u>0,0306</u>	-
95	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,41	<u>15,83</u>	-	101	-	-	-	-
96	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площу підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1187	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	425	421	4	<u>39,4080</u>	<u>4,68</u>
97	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,99	<u>3543,45</u> <u>181,93</u>	<u>13,09</u>	2181	-	2	<u>0,1512</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,6	<u>193,28</u>	-	503	-	-	-	-
99	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0641	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	894	188	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,25</u> -
100	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0534	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	126	42	<u>9</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,53</u> 0,03
101	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0534	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	774	90	<u>4</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,19</u> 0,04
102	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0534	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	852	359	<u>8</u> 7	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,57</u> 0,08
103	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ 50мм	100м2	0,0534	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	803	65	<u>13</u> 11	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,83</u> 0,12
104	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0534	<u>18559,28</u> 18372,13	-	991	981	-	<u>214,7280</u>	<u>11,47</u>
105	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,07	<u>52,49</u>	-	56	-	-	-	-
106	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	34,71	<u>36,21</u>	-	1257	-	-	-	-
107	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,45	<u>632,64</u>	-	3448	-	-	-	-
108	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,17	<u>138,21</u>	-	300	-	-	-	-
109	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	22,64	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
110	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u> 29664,76	<u>2167,31</u> 551,61	635	592	<u>43</u> 11	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>6,48</u> 0,1
111	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	-	22172	-	-	-	-
112	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	485	261	<u>3</u> 2	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>2,78</u> 0,02
113	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
115	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
116	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	58	56	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,67</u>
117	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
118	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
119	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	35	34	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,4</u>
120	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							53824	9894	<u>116</u> 66		<u>115,85</u> 0,71
Разом будівельні роботи, грн.							53824				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							43814				
всього заробітна плата, грн.							9960				
Загальновиробничі витрати, грн.							5528				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1895				
Всього будівельні роботи, грн.							59352				

Всього по розділу 3							59352				
Розділ 4. Шафа (Приміщення №2) - 0,5м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип I											
121	КР12-66-1	Протраєлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0133	<u>693,73</u> 693,73	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
122	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,47	<u>97,43</u>	-	46	-	-	-	-
123	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0133	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	228	225	<u>3</u> 3	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>2,66</u> 0,03
124	C111-874 варіант 1	Склястітка штукатурна лугостійка	м2	1,46	<u>32,68</u>	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	39,9	<u>16.62</u>	-	663	-	-	-	-
126	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0133	<u>7565.41</u> 7272.50	<u>3.27</u> 2,80	101	97	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.16</u>
127	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52.49</u>	-	17	-	-	-	-
128	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,6	<u>15.83</u>	-	25	-	-	-	-
129	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0133	<u>693.73</u> 693.73	-	9	9	-	<u>9.7080</u>	<u>0.13</u>
130	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52.49</u>	-	17	-	-	-	-
131	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0.0133	<u>21842.15</u> 4855,36	<u>1.42</u> 1,22	291	65	-	<u>56.7480</u> 0.0133	<u>0.75</u>
132	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0092	<u>693.73</u> 693.73	-	6	6	-	<u>9.7080</u>	<u>0.09</u>
133	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,23	<u>52.49</u>	-	12	-	-	-	-
134	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0092	<u>3647.37</u> 3647.37	-	34	34	-	<u>35.7480</u>	<u>0.33</u>
135	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	1,01	<u>32.68</u>	-	33	-	-	-	-
136	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0092	<u>5003.82</u> 4958,37	<u>45.45</u> 38,92	46	46	-	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>0.58</u>
137	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	4,6	<u>16.62</u>	-	76	-	-	-	-
138	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0092	<u>7565.41</u> 7272.50	<u>3.27</u> 2,80	70	67	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>0.8</u>
139	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,23	<u>52.49</u>	-	12	-	-	-	-
140	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,1	<u>15.83</u>	-	17	-	-	-	-
141	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0092	<u>693.73</u> 693.73	-	6	6	-	<u>9.7080</u>	<u>0.09</u>
142	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,23	<u>52.49</u>	-	12	-	-	-	-
143	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0092	<u>21842.15</u> 4855,36	<u>1.42</u> 1,22	201	45	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>0.52</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Оздоблення стін - Тип У Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0393	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	297	286	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,42</u> -
145	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,98	<u>52,49</u>	-	51	-	-	-	-
146	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,72	<u>15,83</u>	-	75	-	-	-	-
147	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0393	<u>693,73</u> 693,73	-	27	27	-	<u>9,7080</u>	<u>0,38</u> -
148	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,98	<u>52,49</u>	-	51	-	-	-	-
149	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м2	0,0393	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	858	191	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,23</u> -
150	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0049	<u>3647,37</u> 3647,37	-	18	18	-	<u>35,7480</u>	<u>0,18</u> -
151	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	0,54	<u>32,68</u>	-	18	-	-	-	-
152	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0049	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	49	47	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,57</u> -
153	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,12	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-
154	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,59	<u>12,31</u>	-	7	-	-	-	-
155	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0049	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	34	34	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,38</u> -
156	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,59	<u>12,31</u>	-	7	-	-	-	-
157	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0049	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	49	47	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,57</u> -
158	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,12	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-
159	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,59	<u>15,83</u>	-	9	-	-	-	-
160	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0049	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	12	4	1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,05</u> -
161	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0049	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	71	8	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,11</u> -
162	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0049	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	78	33	1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,42</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0049	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	74	6	1	<u>15,5520</u>	<u>0,08</u>
					1220,52	204,32			1	2,2378	0,01
164	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0049	<u>18559,28</u>	-	91	90	-	<u>214,7280</u>	<u>1,05</u>
					18372,13	-			-	-	-
165	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,1	<u>52,49</u>	-	5	-	-	-	-
166	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	3,19	<u>36,21</u>	-	116	-	-	-	-
167	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	0,5	<u>632,64</u>	-	316	-	-	-	-
168	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,2	<u>138,21</u>	-	28	-	-	-	-
169	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	2,08	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
170	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	452	182	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
171	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх мжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	4	<u>228,0640</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
172	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					18044	1793	15		<u>21,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18044		12		<u>0,13</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16236				
		всього заробітна плата, грн.					1805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1017				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					349				
		Всього будівельні роботи, грн.					19061				

		Всього по розділу 4					19061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Шафа (Приміщення №3) - 0,5м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
173	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0133	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
					693,73	-			-	-	-
174	C111-2014-6	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,47	<u>97,43</u>	-	46	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
175	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0133	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	228	225	<u>3</u>	<u>199,9680</u>	<u>2,66</u>
					16911,29	201,89			3	2,2111	0,03
176	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,46	<u>32,68</u>	-	48	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
177	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	39,9	<u>16,62</u>	-	663	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
178	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0133	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	101	97	-	<u>87,0228</u>	<u>1,16</u>
	K2, K5=1,15				7272,50	2,80			-	0,0306	-
179	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
180	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,6	<u>15,83</u>	-	25	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
181	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0133	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
					693,73	-			-	-	-
182	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
183	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0133	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	291	65	-	<u>56,7480</u>	<u>0,75</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
184	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0447	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	338	325	-	<u>87,0228</u>	<u>3,89</u>
	K2, K5=1,15				7272,50	2,80			-	0,0306	-
185	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,12	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
186	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	5,36	<u>15,83</u>	-	85	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
187	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0447	<u>693,73</u>	-	31	31	-	<u>9,7080</u>	<u>0,43</u>
					693,73	-			-	-	-
188	C111-1624-1	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,12	<u>52,49</u>	-	59	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
189	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0447	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	976	217	-	<u>56,7480</u>	<u>2,54</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І									
190	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0049	<u>3647,37</u>	-	18	18	-	<u>35,7480</u>	<u>0,18</u>
					3647,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	0,54	<u>32,68</u>	-	18	-	-	-	-
192	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0049	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	49	47	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,57</u>
193	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,12	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-
194	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,59	<u>12,31</u>	-	7	-	-	-	-
195	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0049	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	34	34	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,38</u>
196	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,59	<u>12,31</u>	-	7	-	-	-	-
197	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0049	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	49	47	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,57</u>
198	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,12	<u>52,49</u>	-	6	-	-	-	-
199	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,59	<u>15,83</u>	-	9	-	-	-	-
200	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0049	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	12	4	1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,05</u>
201	КБ11-11-18 К2 К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0049	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	71	8	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,11</u>
202	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0049	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	78	33	1	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,42</u> 0,01
203	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0049	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	74	6	1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,08</u> 0,01
204	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0049	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	47	46	-	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>0,52</u>
205	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,08	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
206	& C111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	0,5	<u>259,60</u>	-	130	-	-	-	-
207	& C111-742- 1	Ламінат	м2	0,5	<u>1048,06</u>	-	524	-	-	-	-
208	& C111- 1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,04	<u>86,02</u>	-	3	-	-	-	-
209	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	<u>4</u>	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
211	& C123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					17860	1614	<u>15</u>		<u>19,17</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17860		12		0,13
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16231				
		всього заробітна плата, грн.					1626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					916				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					316				
		Всього будівельні роботи, грн.					18776				

		Всього по розділу 5					18776				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 15,1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
212	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,1545	<u>693,73</u>	-	107	107	-	<u>9,7080</u>	<u>1,5</u>
					693,73	-			-	-	-
213	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,41	<u>97,43</u>	-	527	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
214	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1545	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	2649	2613	<u>36</u>	<u>199,9680</u>	<u>30,9</u>
					16911,29	201,89			31	2,2111	0,34
215	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	17	<u>32,68</u>	-	556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	463,5	<u>16,62</u>	-	7703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1545	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	1169	1124	<u>1</u>	<u>87,0228</u>	<u>13,45</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
218	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,86	<u>52,49</u>	-	203	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,54	<u>15,83</u>	-	293	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1545	<u>693,73</u>	-	107	107	-	<u>9,7080</u>	<u>1,5</u>
					693,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,86	<u>52,49</u>	-	203	-	-	-	-
222	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1545	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3375	750	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,77</u>
223	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1603	<u>693,73</u> 693,73	-	111	111	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
224	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,01	<u>52,49</u>	-	210	-	-	-	-
225	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1603	<u>3647,37</u> 3647,37	-	585	585	-	<u>35,7480</u>	<u>5,73</u>
226	C111-874 варіант 1	Скляса штукатурна лугостійка	м2	17,63	<u>32,68</u>	-	576	-	-	-	-
227	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1603	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	802	795	7 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,13</u> 0,07
228	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	80,15	<u>16,62</u>	-	1332	-	-	-	-
229	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1603	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1213	1166	1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>13,95</u>
230	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,01	<u>52,49</u>	-	210	-	-	-	-
231	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,24	<u>15,83</u>	-	305	-	-	-	-
232	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1603	<u>693,73</u> 693,73	-	111	111	-	<u>9,7080</u>	<u>1,56</u>
233	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,01	<u>52,49</u>	-	210	-	-	-	-
234	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,1603	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3501	778	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,1</u>
235	KB15-47-5 K2, K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
236	KB15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0396	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	300	288	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,45</u>
237	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,99	<u>52,49</u>	-	52	-	-	-	-
238	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,75	<u>15,83</u>	-	75	-	-	-	-
239	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0396	<u>693,73</u> 693,73	-	27	27	-	<u>9,7080</u>	<u>0,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,99	<u>52,49</u>	-	52	-	-	-	-
241	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0396	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	865	192	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2,25</u>
242	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовою	100м2	0,151	<u>693,73</u> 693,73	-	105	105	-	<u>9,7080</u>	<u>1,47</u>
243	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,78	<u>52,49</u>	-	198	-	-	-	-
244	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,151	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2444	2437	1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>29,16</u> 0,01
245	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,151	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	627	624	3 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>7,75</u> 0,01
246	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,86	<u>306,07</u>	-	4854	-	-	-	-
247	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,151	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	151	40	75 24	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,51</u> 0,27
248	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18,43	<u>232,72</u>	-	4289	-	-	-	-
249	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,43	<u>26,18</u>	-	482	-	-	-	-
250	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	219	<u>0,71</u>	-	155	-	-	-	-
251	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
252	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
253	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
254	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
255	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1543	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	363	121	26 8	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,54</u> 0,09
256	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1543	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2236	259	13 11	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,45</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1543	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2462	1037	<u>23</u> 20	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>13,21</u> 0,22
258	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1543	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2321	188	<u>37</u> 32	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,4</u> 0,35
259	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1543	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1482	1462	<u>15</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>16,26</u> 0,14
260	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,51	<u>52,49</u>	-	132	-	-	-	-
261	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	15,74	<u>259,60</u>	-	4086	-	-	-	-
262	& C111-742-1	Ламінат	м2	15,74	<u>1048,06</u>	-	16496	-	-	-	-
263	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,22	<u>86,02</u>	-	105	-	-	-	-
264	KB11-43-3 k2,k5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,144	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	219	217	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,45</u>
265	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,54	<u>56,83</u>	-	826	-	-	-	-
266	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	43	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
267	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12,89</u>	-	52	-	-	-	-
268	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u>	-	89	-	-	-	-
269	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u>	-	61	-	-	-	-
270	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
271	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
272	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
273	& C123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0385	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	455	420	<u>32</u> 21	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,6</u> 0,22
275	& С123-40-1 варіант 5	Балконний блок металопластиковий Б2 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>21860,82</u>	-	21861	-	-	-	-
276	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	11	<u>6,14</u>	-	68	-	-	-	-
277	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,1	<u>255,40</u>	-	281	-	-	-	-
278	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,8	<u>306,05</u>	-	551	-	-	-	-
279	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
280	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
281	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
282	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
283	& С111- 1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
284	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
285	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> 2515,58	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
286	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	913	491	<u>5</u> 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>5,23</u> 0,05
287	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
288	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
289	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
290	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	110	105	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,26</u>
291	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	15.83	-	28	-	-	-	-
293	КР12-49-5	Полііміне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосіє по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	4600.64 4395,45	1,42 1,22	67	64	-	52.5960 0,0133	0,76
294	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	189.31	-	172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							112455	17180	284 180		204,29 1,98
Разом будівельні роботи, грн.							112455				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							94991				
всього заробітна плата, грн.							17360				
Загальновиробничі витрати, грн.							9777				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3396				
Всього будівельні роботи, грн.							122232				

Всього по розділу 6							122232				
Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 11,5м2											
СТІНИ Оздоблення Тип І											
295	КР12-66-1	Гротравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1502	693.73 693,73	-	104	104	-	9.7080	1,46
296	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,26	97.43	-	512	-	-	-	-
297	КР11-35-1	Полііміне штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1502	17147.08 16911,29	235,79 201,89	2575	2540	35 30	199.9660 2,2111	30,04 0,33
298	С111-874 варіант 1	Скляшка штукатурна лугостійка	м2	16,52	32.68	-	540	-	-	-	-
299	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	450,6	16.62	-	7489	-	-	-	-
300	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклювою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1502	7565.41 7272,50	3,27 2,80	1136	1092	-	87.0228 0,0306	13,07
301	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,76	52.49	-	197	-	-	-	-
302	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,02	15.83	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1502	<u>693,73</u> 693,73	-	104	104	-	<u>9,7080</u>	<u>1,46</u>
304	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,76	<u>52,49</u>	-	197	-	-	-	-
305	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1502	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3281	729	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>8,52</u>
306	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1627	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
307	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,07	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
308	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1627	<u>3647,37</u> 3647,37	-	593	593	-	<u>35,7480</u>	<u>5,82</u>
309	C111-874 варіант 1	Склясїтка шпукатурна лугостїйка	м2	17,9	<u>32,68</u>	-	585	-	-	-	-
310	KP11-29-1	Суцїльне вирїенювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1627	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	814	807	<u>7</u> 6	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>10,28</u> 0,07
311	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї шпукатурнї	кг	81,35	<u>16,62</u>	-	1352	-	-	-	-
312	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,1627	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1231	1183	<u>1</u>	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>14,16</u>
313	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,07	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
314	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	19,52	<u>15,83</u>	-	309	-	-	-	-
315	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовою	100м2	0,1627	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
316	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,07	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
317	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1627	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	3554	790	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>9,23</u>
318	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1151	<u>693,73</u> 693,73	-	80	80	-	<u>9,7080</u>	<u>1,12</u>
319	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,88	<u>52,49</u>	-	151	-	-	-	-
320	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,1151	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1863	1858	<u>1</u>	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>22,23</u> 0,01
321	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плївки натяжної стелї	100м2	0,1151	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	478	476	<u>2</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>5,91</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,09	<u>306,07</u>	-	3700	-	-	-	-
323	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1151	<u>1001,08</u>	<u>496,50</u>	115	30	<u>57</u>	<u>3,3534</u>	<u>0,39</u>
324	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,95	<u>232,72</u>	-	3479	-	-	-	-
325	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,95	<u>26,18</u>	-	391	-	-	-	-
326	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	178	<u>0,71</u>	-	126	-	-	-	-
327	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	2	<u>28,13</u>	-	56	-	-	-	-
328	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
329	С113-2304 варіант 2	Термокольце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
330	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
331	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1183	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	278	93	<u>20</u>	<u>10,0080</u>	<u>1,18</u>
332	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1183	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	1715	198	<u>10</u>	<u>22,3560</u>	<u>2,64</u>
333	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1183	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	1888	785	<u>18</u>	<u>85,6080</u>	<u>10,13</u>
334	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1183	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	1780	144	<u>28</u>	<u>15,5520</u>	<u>1,84</u>
335	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клесм	100м2	0,1183	<u>9602,55</u>	<u>94,74</u>	1136	1121	<u>11</u>	<u>105,3768</u>	<u>12,47</u>
336	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,92	<u>52,49</u>	-	101	-	-	-	-
337	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	12,07	<u>259,60</u>	-	3133	-	-	-	-
338	& С111-742-1	Ламінат	м2	12,07	<u>1048,06</u>	-	12650	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,94	<u>86,02</u>	-	81	-	-	-	-
340	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1364	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	207	206	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,32</u>
341	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,78	<u>56,83</u>	-	783	-	-	-	-
342	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	41	<u>0,61</u>	-	25	-	-	-	-
343	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
344	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
345	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
346	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
347	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
348	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
349	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
350	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0314	<u>11811,76</u> 10921,10	<u>841,82</u> 547,55	371	343	26	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>3,76</u> 0,18
351	& С123-40-1 варіант 4	Віконний блок металопластиковий В1 2150x1460мм(Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>19607,64</u>	-	19608	-	-	-	-
352	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	9	<u>6,14</u>	-	55	-	-	-	-
353	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	<u>255,40</u>	-	230	-	-	-	-
354	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,47	<u>306,05</u>	-	450	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
355	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0235	<u>3502,86</u> 3502,86	-	82	82	-	<u>43,4976</u>	<u>1,02</u>	
356	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,4	<u>566,73</u>	-	1360	-	-	-	-	
357	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,43	<u>255,40</u>	-	110	-	-	-	-	
358	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0235	<u>3044,84</u> 3033,89	-	72	71	-	<u>37,6740</u>	<u>0,89</u>	
359	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,44	<u>250,04</u>	-	610	-	-	-	-	
360	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	8	<u>0,61</u>	-	5	-	-	-	-	
361	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0507	<u>5521,73</u> 2515,58	-	280	128	-	<u>27,9726</u>	<u>1,42</u>	
362	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0112	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	705	380	<u>4</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,04</u> 0,04	
363	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>	
364	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-	
365	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,34	<u>12,31</u>	-	16	-	-	-	-	
366	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0112	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	85	81	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,97</u>	
367	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,28	<u>52,49</u>	-	15	-	-	-	-	
368	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,34	<u>15,83</u>	-	21	-	-	-	-	
369	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0112	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	52	49	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,59</u>	
370	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,71	<u>189,31</u>	-	134	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 7						98420	14800	<u>229</u> 146		<u>175,98</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:						98420				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						83391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14946 8419 21,29 2922 106839				

		Всього по розділу 7					106839				
		Розділ 8. Кімната (Приміщення 6) - 8,7м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І									
371	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,042	693,73	-	29	29	-	9,7080	0,41
					693,73	-			-	-	-
372	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,47	97,43	-	143	-	-	-	-
373	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,042	17147,08	235,79	720	710	10	199,9680	8,4
					16911,29	201,89			8	2,2111	0,09
374	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,62	32,68	-	151	-	-	-	-
375	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	126	16,62	-	2094	-	-	-	-
376	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,042	7565,41	3,27	318	305	-	87,0228	3,65
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
377	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,05	52,49	-	55	-	-	-	-
378	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,04	15,83	-	80	-	-	-	-
379	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,042	693,73	-	29	29	-	9,7080	0,41
					693,73	-			-	-	-
380	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,05	52,49	-	55	-	-	-	-
381	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,042	21842,15	1,42	917	204	-	56,7480	2,38
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
382	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2257	693,73	-	157	157	-	9,7080	2,19
					693,73	-			-	-	-
383	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,64	52,49	-	296	-	-	-	-
384	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,2257	3647,37	-	823	823	-	35,7480	8,07
					3647,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	24,83	<u>32,68</u>	-	811	-	-	-	-
386	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,2257	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	1129	1119	<u>10</u> 9	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>14,26</u> 0,1
387	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	112,85	<u>16,62</u>	-	1876	-	-	-	-
388	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2257	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	1708	1641	<u>1</u> 1	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>19,64</u> 0,01
389	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,64	<u>52,49</u>	-	296	-	-	-	-
390	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	27,08	<u>15,83</u>	-	429	-	-	-	-
391	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2257	<u>693,73</u> 693,73	-	157	157	-	<u>9,7080</u>	<u>2,19</u>
392	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	5,64	<u>52,49</u>	-	296	-	-	-	-
393	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,2257	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	4930	1096	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>12,81</u>
394	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,0865	<u>693,73</u> 693,73	-	60	60	-	<u>9,7080</u>	<u>0,84</u>
395	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,16	<u>52,49</u>	-	113	-	-	-	-
396	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0865	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	1400	1396	-	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>16,71</u>
397	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,0865	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	359	358	<u>1</u>	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>4,44</u>
398	& C101-111- 15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	9,08	<u>306,07</u>	-	2779	-	-	-	-
399	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,0865	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	87	23	<u>43</u> 14	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,29</u> 0,15
400	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	12,56	<u>232,72</u>	-	2923	-	-	-	-
401	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	12,56	<u>26,18</u>	-	329	-	-	-	-
402	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	150	<u>0,71</u>	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
404	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
405	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
406	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
407	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0886	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	208	70	<u>15</u> 4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,89</u> 0,05
408	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0886	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	1284	148	<u>7</u> 6	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,98</u> 0,07
409	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0886	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	1414	595	<u>13</u> 12	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>7,58</u> 0,13
410	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0886	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	1333	108	<u>21</u> 18	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,38</u> 0,2
411	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0886	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	851	840	<u>8</u> 7	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>9,34</u> 0,08
412	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,44	<u>52,49</u>	-	76	-	-	-	-
413	& С111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	9,04	<u>259,60</u>	-	2347	-	-	-	-
414	& С111-742- 1	Ламінат	м2	9,04	<u>1048,06</u>	-	9474	-	-	-	-
415	& С111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,7	<u>86,02</u>	-	60	-	-	-	-
416	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1146	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	174	173	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,95</u> -
417	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	11,57	<u>56,83</u>	-	658	-	-	-	-
418	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	34	<u>0,61</u>	-	21	-	-	-	-
419	& С126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	-	26	-	-	-	-
420	& С126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
422	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
423	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
424	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
425	& С123-178-1 варіант 4	Блок дверний ДЗ 2100x800мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
426	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	<u>22</u> 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
427	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
428	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
429	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
430	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
431	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
432	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
433	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
434	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
435	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
436	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
437	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих шпукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u> 2515,58	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>		
438	КР11-30-1	Шпукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03		
439	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>		
440	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-		
441	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-		
442	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>		
443	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-		
444	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-		
445	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u>		
446	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 8							74059	11442	<u>163</u> 103		<u>135,71</u> 1,14		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							74059	62454	11545	6495	16,41	2252	80554
Всього по розділу 8							80554						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Кухня (Приміщення №7) - 5,6м2									
447	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0272	<u>3746,50</u> 3740,70	-	102	102	-	<u>44,2320</u>	<u>1,2</u>
448	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,42	<u>171,74</u>	-	1961	-	-	-	-
449	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1015	<u>693,73</u> 693,73	-	70	70	-	<u>9,7080</u>	<u>0,99</u>
450	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	3,55	<u>97,43</u>	-	346	-	-	-	-
451	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1015	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1740	1716	<u>24</u> 20	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>20,3</u> 0,22
452	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,17	<u>32,68</u>	-	365	-	-	-	-
453	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	304,5	<u>16,62</u>	-	5061	-	-	-	-
454	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1015	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2821	2811	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,86</u> 0,05
455	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,03	<u>52,49</u>	-	107	-	-	-	-
456	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	65,98	<u>36,21</u>	-	2389	-	-	-	-
457	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	10,25	<u>632,64</u>	-	6485	-	-	-	-
458	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,12	<u>138,21</u>	-	569	-	-	-	-
459	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	43	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
460	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,101	<u>693,73</u> 693,73	-	70	70	-	<u>9,7080</u>	<u>0,98</u>
461	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,53	<u>52,49</u>	-	133	-	-	-	-
462	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,101	<u>3647,37</u> 3647,37	-	368	368	-	<u>35,7480</u>	<u>3,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,11	<u>32,68</u>	-	363	-	-	-	-
464	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,101	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	505	501	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,38</u> 0,04
465	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	50,5	<u>16,62</u>	-	839	-	-	-	-
466	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,101	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2807	2797	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>32,69</u> 0,05
467	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,02	<u>52,49</u>	-	106	-	-	-	-
468	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	65,65	<u>36,21</u>	-	2377	-	-	-	-
469	& C111-287- 5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,2	<u>632,64</u>	-	6453	-	-	-	-
470	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,1	<u>138,21</u>	-	567	-	-	-	-
471	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	43	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
472	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0563	<u>3647,37</u> 3647,37	-	205	205	-	<u>35,7480</u>	<u>2,01</u>
473	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,19	<u>32,68</u>	-	202	-	-	-	-
474	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0563	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	560	544	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,51</u>
475	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,41	<u>52,49</u>	-	74	-	-	-	-
476	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,76	<u>12,31</u>	-	83	-	-	-	-
477	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0563	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	391	391	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,41</u>
478	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,76	<u>12,31</u>	-	83	-	-	-	-
479	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0563	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	560	544	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,51</u>
480	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,41	<u>52,49</u>	-	74	-	-	-	-
481	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,76	<u>15,83</u>	-	107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
482	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0956	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	342	339	3	<u>39,4080</u>	<u>3,77</u>
483	& С1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,66	<u>3543,45</u> <u>181,93</u>	<u>13,09</u> -	1757	-	1	<u>0,1512</u> -	<u>0,01</u> -
484	& С1111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
485	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0649	<u>13946,17</u> <u>2930,30</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	905	190	-	<u>35,0640</u> <u>0,0133</u>	<u>2,28</u> -
486	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0584	<u>2961,88</u> <u>2951,15</u>	-	173	172	-	<u>34,8960</u>	<u>2,04</u>
487	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	24,53	<u>171,74</u>	-	4213	-	-	-	-
488	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0906	<u>2552,79</u> <u>2479,02</u>	-	231	225	-	<u>29,6640</u>	<u>2,69</u>
489	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,15	<u>120,19</u>	-	1100	-	-	-	-
490	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	16,85	<u>171,74</u>	-	2894	-	-	-	-
491	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0584	<u>2352,64</u> <u>785,43</u>	<u>170,49</u> <u>48,97</u>	137	46	10	<u>10,0080</u> <u>0,5658</u>	<u>0,58</u> <u>0,03</u>
492	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0584	<u>14493,59</u> <u>1676,03</u>	<u>83,31</u> <u>71,33</u>	846	98	5	<u>22,3560</u> <u>0,7812</u>	<u>1,31</u> <u>0,05</u>
493	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0584	<u>15958,31</u> <u>6718,52</u>	<u>151,99</u> <u>130,13</u>	932	392	9	<u>85,6080</u> <u>1,4252</u>	<u>5</u> <u>0,08</u>
494	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0584	<u>15043,16</u> <u>1220,52</u>	<u>238,63</u> <u>204,32</u>	879	71	14	<u>15,5520</u> <u>2,2378</u>	<u>0,91</u> <u>0,13</u>
495	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0584	<u>18559,28</u> <u>18372,13</u>	-	1084	1073	-	<u>214,7280</u>	<u>12,54</u>
496	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,17	<u>52,49</u>	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
497	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	37,96	<u>36,21</u>	-	1375	-	-	-	-
498	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,96	<u>632,64</u>	-	3771	-	-	-	-
499	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,37	<u>138,21</u>	-	328	-	-	-	-
500	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	24,76	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
501	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	5 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
502	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
503	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
504	KB10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,02044	<u>15436,78</u> 14282,98	<u>1075,80</u> 699,74	316	292	22 14	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>3,2</u> 0,15
505	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1400x1460мм (Н) (R=0, 7м2 °С/Вт)	шт	1	<u>12771,60</u>	-	12772	-	-	-	-
506	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	8	<u>6,14</u>	-	49	-	-	-	-
507	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,8	<u>255,40</u>	-	204	-	-	-	-
508	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,15	<u>306,05</u>	-	352	-	-	-	-
509	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>
510	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
511	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
512	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
513	& C111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
514	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	0,61	-	4	-	-	-	-
515	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	5521,73	-	239	109	-	27,9726	1,21
	К2,К5=1,15				2515,58	-			-	-	-
516	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	62966,60	343,75	598	322	3	360,6600	3,43
					33887,61	294,32			3	3,2234	0,03
517	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			7272,50	2,80			-	0,0306	-
518	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
519	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,14	12,31	-	14	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
520	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0095	7565,41	3,27	72	69	-	87,0228	0,83
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7272,50	2,80			-	0,0306	-
521	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	52,49	-	13	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
522	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	15,83	-	18	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
523	КР12-49-5	Поліпшене фарбування	100м2	0,0095	4600,64	1,42	44	42	-	52,5960	0,5
		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосіє по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			4395,45	1,22			-	0,0133	-
524	С111-1626-1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	189,31	-	114	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
525	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотиріконфоркових	прилад	1	559,55	-	560	220	-	2,6280	2,63
					219,62	-			-	-	-
526	С130-535	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотиріпальникові	шт	1	18894,60	-	18895	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
527	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	3697,85	11,36	370	313	1	35,3040	3,53
					3127,93	9,73			1	0,1066	0,01
528	С130-487	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	2153,10	-	2153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
529	С130-615	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	1888,37	-	1888	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
530	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	8781,04	-	26	26	-	106,3800	0,32
					8777,41	-			-	-	-
531	С111-387-1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					116719	14685	<u>116</u> 87		<u>171,95</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					116719 101918 14772 8218 20,49 2819 124937				
		----- Всього по розділу 9					124937				
		Розділ 10. Ванна кімната (Приміщення №8) - 2,1м2									
532	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0153	<u>3746,50</u> 3740,70	-	57	57	-	44,2320	<u>0,68</u> -
533	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 Оздоблення стін - Тип II	кг	6,43	<u>171,74</u> -	-	1104	-	-	-	-
534	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0332	<u>693,73</u> 693,73	-	23	23	-	9,7080	<u>0,32</u> -
535	С111-2014-6 варіант 1	ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	1,16	<u>97,43</u> -	-	113	-	-	-	-
536	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0332	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	569	561	8 7	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>6,64</u> 0,07
537	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,65	<u>32,68</u> -	-	119	-	-	-	-
538	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	99,6	<u>16,62</u> -	-	1655	-	-	-	-
539	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0332	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	923	920	2 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>10,75</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,66	<u>52,49</u>	-	35	-	-	-	-
541	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	21,58	<u>36,21</u>	-	781	-	-	-	-
542	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	3,35	<u>632,64</u>	-	2119	-	-	-	-
543	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,35	<u>138,21</u>	-	187	-	-	-	-
544	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	14	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
545	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін грунтовою	100м2	0,0959	<u>693,73</u> 693,73	-	67	67	-	<u>9,7080</u>	<u>0,93</u>
546	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,4	<u>52,49</u>	-	126	-	-	-	-
547	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0959	<u>3647,37</u> 3647,37	-	350	350	-	<u>35,7480</u>	<u>3,43</u>
548	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	10,55	<u>32,68</u>	-	345	-	-	-	-
549	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0959	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	480	476	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,06</u> 0,04
550	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	47,95	<u>16,62</u>	-	797	-	-	-	-
551	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0959	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2665	2656	<u>5</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>31,04</u> 0,05
552	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,92	<u>52,49</u>	-	101	-	-	-	-
553	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	62,34	<u>36,21</u>	-	2257	-	-	-	-
554	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	9,69	<u>632,64</u>	-	6130	-	-	-	-
555	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,89	<u>138,21</u>	-	538	-	-	-	-
556	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	41	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
557	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0208	<u>3647,37</u> 3647,37	-	76	76	-	<u>35,7480</u>	<u>0,74</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
558	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	2,29	<u>32.68</u>	-	75	-	-	-	-
559	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0208	<u>9952.67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	207	201	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2,4</u>
560	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52.49</u>	-	27	-	-	-	-
561	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,5	<u>12.31</u>	-	31	-	-	-	-
562	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0208	<u>6941.55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	144	144	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1,63</u>
563	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,5	<u>12.31</u>	-	31	-	-	-	-
564	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0208	<u>9952.67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	207	201	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2,4</u>
565	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,52	<u>52.49</u>	-	27	-	-	-	-
566	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,5	<u>15.83</u>	-	40	-	-	-	-
567	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,058	<u>3579.57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	208	206	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2,29</u> 0,01
568	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	5,86	<u>181.93</u>	-	1066	-	-	-	-
569	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193.28</u>	-	251	-	-	-	-
570	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,026	<u>13946.17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	363	76	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0,91</u>
571	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0208	<u>2961.88</u> 2951,15	-	62	61	-	<u>34.8960</u>	<u>0,73</u>
572	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	8,736	<u>171.74</u>	-	1500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,051	<u>2552,79</u> 2479,02	-	130	126	-	<u>29,6640</u>	<u>1,51</u>
574	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	5,15	<u>120,19</u>	-	619	-	-	-	-
575	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	9,49	<u>171,74</u>	-	1630	-	-	-	-
576	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,0208	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	49	16	4	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,21</u> 0,01
577	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0208	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	301	35	2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,47</u> 0,02
578	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0208	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	332	140	3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,78</u> 0,03
579	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ 50мм	100м2	0,0208	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	313	25	5	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,32</u> 0,05
580	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0208	<u>18559,28</u> 18372,13	-	386	382	-	<u>214,7280</u>	<u>4,47</u>
581	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,42	<u>52,49</u>	-	22	-	-	-	-
582	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	13,52	<u>36,21</u>	-	490	-	-	-	-
583	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,12	<u>632,64</u>	-	1341	-	-	-	-
584	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,84	<u>138,21</u>	-	116	-	-	-	-
585	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	8,82	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
586	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	396	159	4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,03</u> 0,04
587	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	4	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
588	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
589	KB10-20-1 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u> 23744,70	<u>1616,11</u> 1051,18	110	102	7	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>1,13</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
590	& С123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
591	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
592	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
593	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
594	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	1	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
		Умивальник	шт	1	<u>3910,45</u>	<u>10,95</u>	2558	-	1	<u>0,1199</u>	<u>0,01</u>
595	С130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>2557,79</u>	-	-	-	-	-	-
596	С130-554 варіант 2	Змішувач для умивальника настінний	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
597	С130-615 варіант 1	Установлення ванн купальних сталевих	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
598	КР15-32-2	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	10к-т	0,1	<u>4335,07</u>	<u>167,65</u>	434	373	17	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
		Установлення ванн купальних сталевих	шт	1	<u>3732,58</u>	<u>56,82</u>	6240	-	6	<u>0,5465</u>	<u>0,05</u>
599	С130-44 варіант 1	Установлення змішувачів	комплект	1	<u>6239,55</u>	-	-	-	-	-	-
600	КР15-33-3	Змішувач з лейкою для душа з монтажним комплектом	10шт	0,1	<u>1498,10</u>	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
		Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	комплект	1	<u>1424,49</u>	-	2347	-	-	-	-
601	С130-613 варіант 1	Грати вентиляційні 150x150мм	грати	1	<u>2346,70</u>	-	-	207	10	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
602	КР15-122-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	шт	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	-	-	<u>0,0048</u>	-
		Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>206,94</u>	<u>0,43</u>	-	-	-	-	-
603	С111-1756 варіант 4	Установлення пральної машини класу енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
604	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u>	<u>53,98</u>	1562	1542	5	<u>178,1160</u>	<u>17,81</u>
		Бойлер 100л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>15415,94</u>	<u>46,22</u>	17605	-	5	<u>0,5062</u>	<u>0,05</u>
605	& С1115- 141-1 варіант 3	Установлення пральної машини класу енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>17604,86</u>	-	-	-	-	-	-
606	& С1115- 141-2 варіант 1	Установлення пральної машини класу енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>15316,54</u>	-	15317	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					96929	9926	83		115,87
		Разом будівельні роботи, грн.					96929		52		0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					86920 9978 5510 13,45 1845 102439					
		Всього по розділу 10					102439					
		Розділ 11. Туалет (Приміщення №9) - 1, 2м2										
607	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit", вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкції від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0123	3746,50 3740,70	-	46	46	-	44.2320	0,54	
608	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	5,17	171,74	-	888	-	-	-	-	
609	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0612	693,73 693,73	-	42	42	-	9.7080	0,59	
610	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,14	97,43	-	209	-	-	-	-	
611	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0612	17147,08 16911,29	235,79 201,69	1049	1035	14 12	199,9680 2,2111	12,24 0,14	
612	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,73	32,68	-	220	-	-	-	-	
613	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	183,6	16,62	-	3051	-	-	-	-	
614	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0612	27792,05 27696,34	55,54 47,55	1701	1695	3 3	323,7066 0,5208	19,81 0,03	
615	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,22	52,49	-	64	-	-	-	-	
616	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39,78	36,21	-	1440	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
617	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	6,18	<u>632,64</u>	-	3910	-	-	-	-
618	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,48	<u>138,21</u>	-	343	-	-	-	-
619	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
620	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протраєлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0465	<u>693,73</u> 693,73	-	32	32	-	<u>9,7080</u>	<u>0,45</u>
621	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,16	<u>52,49</u>	-	61	-	-	-	-
622	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0465	<u>3647,37</u> 3647,37	-	170	170	-	<u>35,7480</u>	<u>1,66</u>
623	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,12	<u>32,68</u>	-	167	-	-	-	-
624	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0465	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	233	231	2 2	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>2,94</u> 0,02
625	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	23,25	<u>16,62</u>	-	386	-	-	-	-
626	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0465	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1292	1288	3 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>15,05</u> 0,02
627	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,93	<u>52,49</u>	-	49	-	-	-	-
628	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	30,23	<u>36,21</u>	-	1095	-	-	-	-
629	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,7	<u>632,64</u>	-	2973	-	-	-	-
630	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,89	<u>138,21</u>	-	261	-	-	-	-
631	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
632	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0128	<u>3647,37</u> 3647,37	-	47	47	-	<u>35,7480</u>	<u>0,46</u>
633	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,41	<u>32,68</u>	-	46	-	-	-	-
634	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0128	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	127	124	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
636	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,54	<u>12,31</u>	-	19	-	-	-	-
637	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0128	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	89	89	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1</u>
638	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,54	<u>12,31</u>	-	19	-	-	-	-
639	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0128	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	127	124	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>1,48</u>
640	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,32	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
641	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,54	<u>15,83</u>	-	24	-	-	-	-
642	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,048	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	172	170	2 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>1,89</u> 0,01
643	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony К-212 46x46 мм	м	4,85	<u>181,93</u>	-	882	-	-	-	-
644	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	цп	1,1	<u>193,28</u>	-	213	-	-	-	-
645	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0171	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	238	50	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,6</u>
646	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0128	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	30	10	2 1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,13</u> 0,01
647	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0128	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	186	21	1 1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,29</u> 0,01
648	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0128	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	204	86	2 2	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,1</u> 0,02
649	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0128	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	193	16	3 3	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,2</u> 0,03
650	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0128	<u>18559,28</u> 18372,13	-	238	235	-	<u>214,7280</u>	<u>2,75</u>
651	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,26	<u>52,49</u>	-	14	-	-	-	-
652	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	8,32	<u>36,21</u>	-	301	-	-	-	-

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	& С111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,31	<u>632,64</u>	-	829	-	-	-	-
654	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,52	<u>138,21</u>	-	72	-	-	-	-
655	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	5,43	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
656	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0128	<u>2961,88</u> <u>2951,15</u>	-	38	38	-	<u>34.8960</u>	<u>0,45</u>
657	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	5,38	<u>171,74</u>	-	924	-	-	-	-
658	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,041	<u>2552,79</u> <u>2479,02</u>	-	105	102	-	<u>29.6640</u>	<u>1,22</u>
659	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	мм	4,14	<u>120,19</u>	-	498	-	-	-	-
660	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,63	<u>171,74</u>	-	1310	-	-	-	-
661	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u> <u>10821,76</u>	<u>281,25</u> <u>240,81</u>	396	159	4	<u>137.8920</u> <u>2,6374</u>	<u>2,03</u> <u>0,04</u>
662	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> <u>21129,70</u>	<u>387,78</u> <u>332,02</u>	217	211	4	<u>228.0840</u> <u>3,6364</u>	<u>2,28</u> <u>0,04</u>
663	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защипкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
664	КБ10-20-1 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,00429	<u>25556,63</u> <u>23744,70</u>	<u>1616,11</u> <u>1051,18</u>	110	102	7	<u>264.0354</u> <u>11.1877</u>	<u>1,13</u> <u>0,05</u>
665	& С123-40-1 варіант 1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
666	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
667	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	306,05	-	107	-	-	-	-
669	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	7792,21	25,57	779	440	3	50,2440	5,02
670	С130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	4401,88 3783,15	21,89	3783	-	2	0,2398	0,02
671	& С1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	191,11	-	191	-	-	-	-
672	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	156,13	-	156	-	-	-	-
673	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	232,32 206,94	9,66 0,43	232	207	10	2,5080 0,0048	2,51
674	С111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	357,60	-	358	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							46913	6770	60		79,3
Разом будівельні роботи, грн.							46913		41		0,44
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40083				
всього заробітна плата, грн.							6811				
Загальновиробничі витрати, грн.							3784				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1288				
Всього будівельні роботи, грн.							50697				

Всього по розділу 11							50697				
Разом прямі витрати по кошторису							733504	120388	6773		1452,07
Разом будівельні роботи, грн.							733504		2034		21,72
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							606343				
всього заробітна плата, грн.							122422				
Загальновиробничі витрати, грн.							69303				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							175,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24041				
Всього будівельні роботи, грн.							802807				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						802807				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1648,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						146463				

Склав

кошторисник



О.А.Храпко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП



О.В.Бєлова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на ремонт квартири 7
Ремонт під'їздів та квартир

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 469,696 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,01713 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 90,393 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "9 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,063	3905,93	-	246	246	-	53,6160	3,38
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	3905,93	-			-	-	-
3	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	18163,48	1559,36	182	166	16	221,2440	2,21
4	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 шт	0,04	16586,66	466,56			5	4,8265	0,05
5	KP6-2-1	Знімання незасклених віконних рам	100 м2	0,2171	8611,68	271,81	344	334	10	114,4800	4,58
6	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,00429	8339,87	81,33			3	0,8413	0,03
7	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	6470,93	1596,79	1405	1058	347	68,2080	14,81
8	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	4874,14	681,89	16	16	148	7,2446	1,57
					3779,19	151,99			-	49,2960	0,21
					3627,20	130,13			1	1,4252	0,01
					3172,79	-	32	32	-	40,4280	0,4
					3172,79	-			-	-	-
					779,78	-	16	16	-	9,9360	0,2
					779,78	-			-	-	-
					1333,53	-	27	27	-	16,9920	0,34
					1333,53	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07	<u>688,22</u> 688,22	-	48	48	-	<u>9,1800</u>	0,64
10	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 4, шафа 5/	100м2	0,166	<u>4618,60</u> 4618,60	-	767	767	-	<u>64,6320</u>	10,73
11	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля/ коридор 1, санвузол 2, кухня 3/	100м2	0,1289	<u>1655,87</u> 1655,87	-	213	213	-	<u>23,1720</u>	2,99
12	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0342	<u>6598,22</u> 6517,15	<u>81,07</u> 24,26	226	223	<u>3</u> 1	<u>91,2000</u> 0,2509	<u>3,12</u> 0,01
13	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0429	<u>5731,21</u> 5225,73	<u>505,48</u> 151,24	246	224	<u>22</u> 6	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>3,14</u> 0,07
14	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,4251	<u>5044,33</u> 4538,85	<u>505,48</u> 151,24	2144	1929	<u>215</u> 64	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>27</u> 0,67
15	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0157	<u>7926,54</u> 6560,39	<u>1366,15</u> 406,29	124	103	<u>21</u> 6	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>1,4</u> 0,07
16	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3211	<u>511,08</u> 511,08	-	164	164	-	<u>7,1520</u>	<u>2,3</u>
17	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол 2/	100м2	0,028	<u>8876,20</u> 8740,47	<u>135,73</u> 31,72	249	245	<u>4</u> 1	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>3,12</u> 0,01
18	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 4, шафа 5/	100м2	0,166	<u>6810,97</u> 6632,06	<u>178,91</u> 41,81	1131	1101	<u>30</u> 7	<u>92,8080</u> 0,4385	<u>15,41</u> 0,07
19	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток /коридор 1, кухня 3/	100м2	0,106	<u>3401,56</u> 3346,04	<u>55,52</u> 12,98	361	355	<u>6</u> 1	<u>46,8240</u> 0,1361	<u>4,96</u> 0,01
20	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3	<u>6410,51</u> 4791,67	<u>1618,84</u> 459,27	1923	1438	<u>485</u> 138	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>18,32</u> 1,58
21	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>22,49</u> 22,49	-	45	45	-	<u>0,3000</u>	<u>0,6</u>
22	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>14434,44</u> 13829,75	<u>604,69</u> 191,17	144	138	<u>6</u> 2	<u>176,2200</u> 2,0936	<u>1,76</u> 0,02
23	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>27694,36</u> 25608,34	<u>2086,02</u> 658,71	277	256	<u>21</u> 7	<u>326,3040</u> 7,2140	<u>3,26</u> 0,07
24	KP15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1257,71</u> 1251,17	<u>4,55</u> 3,89	126	125	-	<u>14,1216</u> 0,0426	<u>1,41</u> -
25	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>3567,90</u> 3512,76	<u>55,14</u> 15,90	71	70	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -
26	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>10850,22</u> 9745,72	<u>1104,50</u> 472,89	217	195	<u>22</u> 9	<u>126,4200</u> 5,0249	<u>2,53</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	9956,04	211,65	100	97	3	124,1640	1,24
28	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,01	9744,39	181,21	281	281	2	1,9847	0,02
29	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,695	28051,19	-	780	780	-	392,5440	3,93
30	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,695	28051,19	-	1965	-	-	-	-
					116,48	-			-	1,6300	10,91
					116,48	-			-	-	-
					293,46	293,46			1965	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	40,28	13870	10692	270	0,4110	2,75
		Разом будівельні роботи, грн.					13870		671		7,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					11363				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2494				
		Всього будівельні роботи, грн.					20750				
		Всього по розділу 1					20750				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
31	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/	100м	0,384	1604,16	-	616	616	-	19,9200	7,65
32	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	1604,16	-	981	-	-	-	-
33	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною грунтовкою	100м2	0,6143	255,40	-	426	426	-	9,7080	5,96
34	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99	л	5,53	693,73	-	1532	-	-	-	-
35	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,384	693,73	-	616	616	-	19,9200	7,65
36	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	3,84	1604,16	-	981	-	-	-	-
					276,95	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,384	<u>5024,04</u> 1084,07	<u>2,84</u> 2,43	1929	416	<u>1</u> 1	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>4,98</u> 0,01
38	КБ8-25-1 К2,К5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,2246	<u>113264,86</u> 15741,28	<u>766,94</u> 342,97	25439	3535	<u>172</u> 77	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>39,31</u> 0,78
39	КБ10-94-3 К2, К5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /шафа/ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0314	<u>36718,49</u> 36137,36	<u>405,23</u> 263,58	1153	1135	<u>13</u> 8	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>13,26</u> 0,09
40	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм	м2	6,59	<u>182,40</u> -	-	1202	-	-	-	-
41	& С114-32-Т варіант 1	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 50мм	м2	3,23	<u>364,50</u> -	-	1177	-	-	-	-
42	& С111-15- 101 варіант 1	Профіль стійковий ПС 50/50	м	6,41	<u>63,66</u> -	-	408	-	-	-	-
43	& С1545- 203-2-Л варіант 1	Профіль напрямний КНАУФ U/40/50/40/06	м	4,74	<u>75,81</u> -	-	359	-	-	-	-
44	& С10-27- 12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм	шт.	8	<u>1,58</u> -	-	13	-	-	-	-
45	& С111-541- ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм	м	4,52	<u>17,49</u> -	-	79	-	-	-	-
46	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,05	<u>52,49</u> -	-	3	-	-	-	-
47	& С111- 1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм	м	5,34	<u>20,98</u> -	-	112	-	-	-	-
48	& С111- 1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм	1000шт	0,117	<u>228,21</u> -	-	27	-	-	-	-
49	& С111- 1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген	кг	2,29	<u>21,85</u> -	-	50	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3033	<u>693,73</u>	-	210	210	-	<u>9,7080</u>	<u>2,94</u>
51	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	2,73	<u>276,95</u>	-	756	-	-	-	-
52	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,3087	<u>693,73</u>	-	214	214	-	<u>9,7080</u>	<u>3</u>
53	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	2,78	<u>276,95</u>	-	770	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							39053	7168	<u>186</u>		<u>84,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							39053		86		0,88
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							31699				
всього заробітна плата, грн.							7254				
Загальновиробничі витрати, грн.							4072				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1411				
Всього будівельні роботи, грн.							43125				
Всього по розділу 2							43125				
Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 1м2											
54	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0785	<u>693,73</u>	-	54	54	-	<u>9,7080</u>	<u>0,76</u>
55	C111-2014-6 варіант 1	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,75	<u>97,43</u>	-	268	-	-	-	-
56	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0785	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	1346	1328	18	<u>199,9680</u>	<u>15,7</u>
57	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	8,64	<u>32,68</u>	-	282	-	16	<u>2,2111</u>	<u>0,17</u>
58	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	235,5	<u>16,62</u>	-	3914	-	-	-	-
59	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0785	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	594	571	-	<u>87,0228</u>	<u>6,83</u>
60	C111-1624-1 варіант 3	ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,96	<u>52,49</u>	-	103	-	-	<u>0,0306</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,42	15,83	-	149	-	-	-	-
62	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0785	693,73	-	54	54	-	9,7080	0,76
63	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,96	52,49	-	103	-	-	-	-
64	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,0785	21842,15 4855,36	1,42 1,22	1715	381	-	56,7480 0,0133	4,45
65	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,1025	5521,73 2515,58	-	566	258	-	27,9726	2,87
66	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1242	693,73	-	86	86	-	9,7080	1,21
67	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,11	52,49	-	163	-	-	-	-
68	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1242	3647,37	-	453	453	-	35,7480	4,44
69	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	13,66	32,68	-	446	-	-	-	-
70	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1242	5003,82 4958,37	45,45 38,92	621	616	5 5	63,1800 0,4262	7,85 0,05
71	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	62,1	16,62	-	1032	-	-	-	-
72	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1242	7565,41 7272,50	3,27 2,80	940	903	-	87,0228 0,0306	10,81
73	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,11	52,49	-	163	-	-	-	-
74	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,9	15,83	-	236	-	-	-	-
75	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1242	693,73	-	86	86	-	9,7080	1,21
76	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	3,11	52,49	-	163	-	-	-	-
77	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1242	21842,15 4855,36	1,42 1,22	2713	603	-	56,7480 0,0133	7,05
78	KP17-15-2	Установлення електрорічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	шт	1	141,79 100,81	8,52 7,30	142	101	9 7	1,1040 0,0799	1,1 0,08
79	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0514	3647,37	-	187	187	-	35,7480	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,65	<u>32,68</u>	-	185	-	-	-	-
81	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0514	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	512	497	-	<u>115,5888</u>	<u>5,94</u>
82	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,29	<u>52,49</u>	-	68	-	-	<u>0,0306</u>	-
83	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,17	<u>12,31</u>	-	76	-	-	-	-
84	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0514	<u>6941,55</u>	<u>3,27</u>	357	357	-	<u>78,2874</u>	<u>4,02</u>
85	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,17	<u>12,31</u>	-	76	-	-	<u>0,0306</u>	-
86	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0514	<u>9952,67</u>	<u>3,27</u>	512	497	-	<u>115,5888</u>	<u>5,94</u>
87	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,29	<u>52,49</u>	-	68	-	-	<u>0,0306</u>	-
88	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,17	<u>15,83</u>	-	98	-	-	-	-
89	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1116	<u>3579,57</u>	<u>36,12</u>	399	395	4	<u>39,4080</u>	<u>4,4</u>
90	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	11,27	<u>181,93</u>	-	2050	-	1	<u>0,1512</u>	<u>0,02</u>
91	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,5	<u>193,28</u>	-	483	-	-	-	-
92	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0614	<u>13946,17</u>	<u>1,42</u>	856	180	-	<u>35,0640</u>	<u>2,15</u>
					<u>2930,30</u>	<u>1,22</u>				<u>0,0133</u>	
93	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0514	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	121	40	9	<u>10,0080</u>	<u>0,51</u>
					<u>785,43</u>	<u>48,97</u>			3	<u>0,5658</u>	<u>0,03</u>
94	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0514	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	745	86	4	<u>22,3560</u>	<u>1,15</u>
95	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0514	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	820	345	4	<u>0,7812</u>	<u>0,04</u>
					<u>6718,52</u>	<u>130,13</u>			8	<u>85,6080</u>	<u>4,4</u>
96	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0514	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	773	63	7	<u>1,4252</u>	<u>0,07</u>
					<u>1220,52</u>	<u>204,32</u>			12	<u>15,5520</u>	<u>0,8</u>
97	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0514	<u>18559,28</u>	-	954	944	11	<u>2,2378</u>	<u>0,12</u>
					<u>18372,13</u>	-			-	<u>214,7280</u>	<u>11,04</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,03	<u>52,49</u>	-	54	-	-	-	-
99	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	33,41	<u>36,21</u>	-	1210	-	-	-	-
100	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	5,24	<u>632,64</u>	-	3315	-	-	-	-
101	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,09	<u>138,21</u>	-	289	-	-	-	-
102	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	21,79	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
		ПРОРІЗИ									
103	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01995	<u>31844,14</u>	<u>2167,31</u>	635	592	<u>43</u>	<u>324,8796</u>	<u>6,48</u>
104	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x950мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u>	<u>551,61</u>	22172	-	<u>11</u>	<u>4,8438</u>	<u>0,1</u>
105	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0077	<u>62966,60</u>	<u>343,75</u>	485	261	<u>3</u>	<u>360,6600</u>	<u>2,78</u>
					<u>33887,61</u>	<u>294,32</u>			<u>2</u>	<u>3,2234</u>	<u>0,02</u>
106	КБ15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	58	56	-	<u>87,0228</u>	<u>0,67</u>
107	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
108	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,92	<u>12,31</u>	-	11	-	-	-	-
109	КБ15-182-4 K2, K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0077	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	58	56	-	<u>87,0228</u>	<u>0,67</u>
110	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,19	<u>52,49</u>	-	10	-	-	-	-
111	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,92	<u>15,83</u>	-	15	-	-	-	-
112	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0077	<u>4600,64</u>	<u>1,42</u>	35	34	-	<u>52,5960</u>	<u>0,4</u>
					<u>4395,45</u>	<u>1,22</u>			-	<u>0,0133</u>	-
113	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,49	<u>189,31</u>	-	93	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					54185	10084	<u>115</u>		<u>118,23</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					54185		<u>67</u>		<u>0,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43986 10151 5638 14,08 1936 59823				

		Всього по розділу 3					59823				
		Розділ 4. Ванна кімната (Приміщення №2) - 2,8м2									
		СТІНИ									
114	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0182	<u>3746,50</u> 3740,70	-	68	68	-	<u>44,2320</u>	<u>0,81</u>
115	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,64	<u>171,74</u>	-	1312	-	-	-	-
116	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0474	<u>693,73</u> 693,73	-	33	33	-	<u>9,7080</u>	<u>0,46</u>
117	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,66	<u>97,43</u>	-	162	-	-	-	-
118	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0474	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	813	802	<u>11</u> 10	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>9,48</u> 0,1
119	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	5,21	<u>32,68</u>	-	170	-	-	-	-
120	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	142,2	<u>16,62</u>	-	2363	-	-	-	-
121	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0474	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	1317	1313	<u>3</u> 2	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>15,34</u> 0,02
122	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,95	<u>52,49</u>	-	50	-	-	-	-
123	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	30,81	<u>36,21</u>	-	1116	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,79	<u>632,64</u>	-	3030	-	-	-	-
125	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,92	<u>138,21</u>	-	265	-	-	-	-
126	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
127	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1061	<u>693,73</u> 693,73	-	74	74	-	<u>9,7080</u>	<u>1,03</u>
128	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,65	<u>52,49</u>	-	139	-	-	-	-
129	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1061	<u>3647,37</u> 3647,37	-	387	387	-	<u>35,7480</u>	<u>3,79</u>
130	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,67	<u>32,68</u>	-	381	-	-	-	-
131	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1061	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	531	526	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,7</u> 0,05
132	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	53,05	<u>16,62</u>	-	882	-	-	-	-
133	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1061	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2949	2939	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>34,35</u> 0,06
134	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,12	<u>52,49</u>	-	111	-	-	-	-
135	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	68,97	<u>36,21</u>	-	2497	-	-	-	-
136	& С111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,72	<u>632,64</u>	-	6782	-	-	-	-
137	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,31	<u>138,21</u>	-	596	-	-	-	-
138	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	45	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
139	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0278	<u>3647,37</u> 3647,37	-	101	101	-	<u>35,7480</u>	<u>0,99</u>
140	С111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,06	<u>32,68</u>	-	100	-	-	-	-
141	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0278	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	277	269	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
143	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,34	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
144	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0278	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	193	193	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>2,18</u>
145	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,34	<u>12,31</u>	-	41	-	-	-	-
146	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0278	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	277	269	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,21</u>
147	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,7	<u>52,49</u>	-	37	-	-	-	-
148	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,34	<u>15,83</u>	-	53	-	-	-	-
149	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0676	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	242	240	2 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>2,66</u> 0,01
150	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony К-212 46х46 мм	м	6,83	<u>181,93</u>	-	1243	-	-	-	-
151	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
152	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоємільсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0339	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	473	99	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>1,19</u>
153	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0278	<u>2961,88</u> 2951,15	-	82	82	-	<u>34,8960</u>	<u>0,97</u>
154	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,68	<u>171,74</u>	-	2006	-	-	-	-
155	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0606	<u>2552,79</u> 2479,02	-	155	150	-	<u>29,6640</u>	<u>1,8</u>
156	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для улаштування деформаційних швів	пм	6,12	<u>120,19</u>	-	736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,27	<u>171,74</u>	-	1936	-	-	-	-
158	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0278	<u>2352,64</u>	<u>170,49</u>	65	22	<u>5</u>	<u>10,0080</u>	<u>0,28</u>
					785,43	48,97			1	0,5658	0,02
159	KB11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко	100м2	0,0278	<u>14493,59</u>	<u>83,31</u>	403	47	<u>2</u>	<u>22,3560</u>	<u>0,62</u>
	K2,K5=1,15	100x100мм, діам. 3мм/			1676,03	71,33			2	0,7812	0,02
160	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0278	<u>15958,31</u>	<u>151,99</u>	444	187	<u>4</u>	<u>85,6080</u>	<u>2,38</u>
					6718,52	130,13			4	1,4252	0,04
161	KP7-17-9	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0278	<u>15043,16</u>	<u>238,63</u>	418	34	<u>7</u>	<u>15,5520</u>	<u>0,43</u>
	K=6				1220,52	204,32			6	2,2378	0,06
162	KB11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші,	100м2	0,0278	<u>18559,28</u>	-	516	511	-	<u>214,7280</u>	<u>5,97</u>
	K2,K5=1,15	кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			18372,13	-			-	-	-
163	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,56	<u>52,49</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
164	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,07	<u>36,21</u>	-	654	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
165	& C111-287-5	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	2,84	<u>632,64</u>	-	1797	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
166	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,13	<u>138,21</u>	-	156	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
167	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	11,79	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПРОРІЗИ									
168	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26922,45</u>	<u>281,25</u>	396	159	<u>4</u>	<u>137,8920</u>	<u>2,03</u>
					10821,76	240,81			4	2,6374	0,04
169	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u>	<u>387,78</u>	217	211	<u>4</u>	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					21129,70	332,02			3	3,6364	0,04
170	& C123-178-1	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512,66</u>	-	11513	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
171	KB10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з	100м2	0,00429	<u>25556,63</u>	<u>1616,11</u>	110	102	<u>7</u>	<u>264,0354</u>	<u>1,13</u>
	K2,K5=1,15	металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель			23744,70	1051,18			5	11,1877	0,05
172	& C123-40-1	Внутрішній віконний блок ВВ1 780x550мм (Н)	шт	1	<u>2297,22</u>	-	2297	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
173	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм	шт	4	<u>6,14</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,32	<u>255,40</u>	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	0,35	<u>306,05</u>	-	107	-	-	-	-
176	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7792,21</u>	<u>25,57</u>	779	440	<u>3</u>	<u>50,2440</u>	<u>5,02</u>
177	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783,15</u>	-	3783	-	-	-	-
178	& С1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191,11</u>	-	191	-	-	-	-
179	& С101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156,13</u>	-	156	-	-	-	-
180	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>232,32</u>	<u>9,66</u>	232	207	<u>10</u>	<u>2,5080</u>	<u>2,51</u>
181	C111-1756 варіант 4	ґрати вентиляційні 150x150мм	шт	1	<u>357,60</u>	-	358	-	-	-	-
182	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4254,64</u>	<u>12,78</u>	425	391	<u>1</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
183	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557,79</u>	-	2558	-	-	-	-
184	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421,51</u>	-	1422	-	-	-	-
185	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939,37</u>	-	1939	-	-	-	-
186	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4335,07</u>	<u>167,65</u>	434	373	<u>17</u>	<u>44,1360</u>	<u>4,41</u>
187	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>3732,58</u>	<u>56,82</u>	6240	-	<u>6</u>	<u>0,5465</u>	<u>0,05</u>
188	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1498,10</u>	-	150	142	-	<u>15,8400</u>	<u>1,58</u>
189	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1424,49</u>	-	2347	-	-	-	-
190	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1	<u>15619,12</u>	<u>53,98</u>	1562	1542	<u>5</u>	<u>178,1160</u>	<u>17,81</u>
191	& С1115-141-1 варіант 1	Бойлер 50л накопичувальний, тен сухий, керування електронне, потужність 2000Вт	шт	1	<u>15415,94</u>	<u>46,22</u>	12247	-	<u>5</u>	<u>0,5062</u>	<u>0,05</u>
192	& С1115-141-2 варіант 1	Машина пральна, клас енергоспоживання не нижче А++	шт	1	<u>12246,97</u>	-	15317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					103725	11913	<u>96</u> 61		<u>139,03</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					103725 91716 11974 6612 16,18 2216 110337				
		----- Всього по розділу 4					110337				
193	XB4-1-2	Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,8м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0274	<u>3746,50</u> 3740,70	-	103	102	-	<u>44,2320</u>	<u>1,21</u>
194	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,51	<u>171,74</u>	-	1977	-	-	-	-
195	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1025	<u>693,73</u> 693,73	-	71	71	-	<u>9,7080</u>	<u>1</u>
196	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетонконтакт	л	3,59	<u>97,43</u>	-	350	-	-	-	-
197	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1025	<u>17147,08</u> 16911,29	<u>235,79</u> 201,89	1758	1733	<u>25</u> 21	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>20,5</u> 0,23
198	C111-874 варіант 1	Скляна штукатурна лугостійка	м2	11,28	<u>32,68</u>	-	369	-	-	-	-
199	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	307,5	<u>16,62</u>	-	5111	-	-	-	-
200	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1025	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2849	2839	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>33,18</u> 0,05
201	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,05	<u>52,49</u>	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	66,63	<u>36,21</u>	-	2413	-	-	-	-
203	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,35	<u>632,64</u>	-	6548	-	-	-	-
204	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,16	<u>138,21</u>	-	575	-	-	-	-
205	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	43	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
206	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
207	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,102	<u>693,73</u> 693,73	-	71	71	-	<u>9,7080</u>	<u>0,99</u>
208	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,55	<u>52,49</u>	-	134	-	-	-	-
209	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,102	<u>3647,37</u> 3647,37	-	372	372	-	<u>35,7480</u>	<u>3,65</u>
210	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	11,22	<u>32,68</u>	-	367	-	-	-	-
211	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,102	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	510	506	<u>4</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,44</u> 0,04
212	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	51	<u>16,62</u>	-	848	-	-	-	-
213	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,102	<u>27792,05</u> 27696,34	<u>55,54</u> 47,55	2835	2825	<u>6</u> 5	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>33,02</u> 0,05
214	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,04	<u>52,49</u>	-	107	-	-	-	-
215	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	66,3	<u>36,21</u>	-	2401	-	-	-	-
216	& C111-287-5 варіант 4	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,3	<u>632,64</u>	-	6516	-	-	-	-
217	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,14	<u>138,21</u>	-	572	-	-	-	-
218	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	43	<u>0,12</u>	-	5	-	-	-	-
219	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,058	<u>3647,37</u> 3647,37	-	212	212	-	<u>35,7480</u>	<u>2,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	C111-874 варіант 1	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	6,38	<u>32,68</u>	-	208	-	-	-	-
221	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,058	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	577	560	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,7</u>
222	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,45	<u>52,49</u>	-	76	-	-	-	-
223	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,96	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
224	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,058	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	403	402	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>4,54</u>
225	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,96	<u>12,31</u>	-	86	-	-	-	-
226	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,058	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	577	560	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>6,7</u>
227	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,45	<u>52,49</u>	-	76	-	-	-	-
228	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,96	<u>15,83</u>	-	110	-	-	-	-
229	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0964	<u>3579,57</u> 3543,45	<u>36,12</u> 13,09	345	342	3	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,8</u> 0,01
230	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	9,74	<u>181,93</u>	-	1772	-	-	-	-
231	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,1	<u>193,28</u>	-	406	-	-	-	-
232	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0667	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	930	195	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2,34</u>
233	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0601	<u>2961,88</u> 2951,15	-	178	177	-	<u>34,8960</u>	<u>2,1</u>
234	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	25,24	<u>171,74</u>	-	4335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0914	<u>2552,79</u> 2479,02	-	233	227	-	<u>29,6640</u>	<u>2,71</u>
236	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	9,23	<u>120,19</u>	-	1109	-	-	-	-
237	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	17	<u>171,74</u>	-	2920	-	-	-	-
238	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0601	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	141	47	<u>10</u> 3	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,6</u> 0,03
239	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0601	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	871	101	<u>5</u> 4	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,34</u> 0,05
240	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0601	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	959	404	<u>9</u> 8	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>5,15</u> 0,09
241	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0601	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	904	73	<u>14</u> 12	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,93</u> 0,13
242	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0601	<u>18559,28</u> 18372,13	-	1115	1104	-	<u>214,7280</u>	<u>12,91</u>
243	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	1,2	<u>52,49</u>	-	63	-	-	-	-
244	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39,07	<u>36,21</u>	-	1415	-	-	-	-
245	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,13	<u>632,64</u>	-	3878	-	-	-	-
246	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,44	<u>138,21</u>	-	337	-	-	-	-
247	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25,48	<u>0,12</u>	-	3	-	-	-	-
248	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	452	182	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
249	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
250	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
251	KB10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> 3033,89	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
253	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
254	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0432	<u>5521,73</u>	-	239	109	-	<u>27,9726</u>	<u>1,21</u>
255	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0095	<u>62966,60</u> 33887,61	<u>343,75</u> 294,32	598	322	<u>3</u> 3	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>3,43</u> 0,03
256	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
257	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
258	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,14	<u>12,31</u>	-	14	-	-	-	-
259	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0095	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	72	69	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,83</u>
260	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,24	<u>52,49</u>	-	13	-	-	-	-
261	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,14	<u>15,83</u>	-	18	-	-	-	-
262	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0095	<u>4600,64</u> 4395,45	<u>1,42</u> 1,22	44	42	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,5</u>
263	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,6	<u>189,31</u>	-	114	-	-	-	-
264	КР15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>559,55</u> 219,62	-	560	220	-	<u>2,6280</u>	<u>2,63</u>
265	С130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирিপальникові	шт	1	<u>18894,60</u>	-	18895	-	-	-	-
266	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3697,85</u> 3127,93	<u>11,36</u> 9,73	370	313	<u>1</u> 1	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>3,53</u> 0,01
267	С130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153,10</u>	-	2153	-	-	-	-
268	С130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888,37</u>	-	1888	-	-	-	-
269	КР12-31-11	<i>Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/</i>	100м2	0,00297	<u>8781,04</u> 8777,41	-	26	26	-	<u>106,3800</u>	<u>0,32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115	т	0,00008	190255,21	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							103020	14599	95 74	-	171,07 0,8
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							103020		88326 14673 8164 20,45 2803		111184
Всього по розділу 5							111184				
Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,3м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
271	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,2412	693,73 693,73	-	167	167	-	9,7080	2,34
272	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,44	97,43	-	822	-	-	-	-
273	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2412	17147,08 16911,29	235,79 201,89	4136	4079	57 49	199,9680 2,2111	48,23 0,53
274	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка	м2	26,53	32,68	-	867	-	-	-	-
275	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	723,6	16,62	-	12026	-	-	-	-
276	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2412	7565,41 7272,50	3,27 2,80	1825	1754	1 1	87,0228 0,0306	20,99 0,01
277	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,03	52,49	-	317	-	-	-	-
278	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	28,94	15,83	-	458	-	-	-	-
279	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,2412	693,73 693,73	-	167	167	-	9,7080	2,34
280	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	6,03	52,49	-	317	-	-	-	-
281	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2412	21842,15 4855,36	1,42 1,22	5268	1171	-	56,7480 0,0133	13,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1081	<u>693,73</u> 693,73	-	75	75	-	<u>9,7080</u>	<u>1,05</u>
283	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,7	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
284	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1081	<u>3647,37</u> 3647,37	-	394	394	-	<u>35,7480</u>	<u>3,86</u>
285	С111-874 варіант 1	Скляса сітка штукатурна лугостійка	м2	11,89	<u>32,68</u>	-	389	-	-	-	-
286	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1081	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	541	536	<u>5</u> 4	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>6,83</u> 0,05
287	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	54,05	<u>16,62</u>	-	898	-	-	-	-
288	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1081	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	818	786	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>9,41</u>
289	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,7	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
290	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	12,97	<u>15,83</u>	-	205	-	-	-	-
291	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1081	<u>693,73</u> 693,73	-	75	75	-	<u>9,7080</u>	<u>1,05</u>
292	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,7	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
293	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,1081	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	2361	525	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>6,13</u>
294	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5521,73</u> 2515,58	-	141	64	-	<u>27,9726</u>	<u>0,71</u>
295	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0314	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	238	228	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,73</u>
296	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,79	<u>52,49</u>	-	41	-	-	-	-
297	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,77	<u>15,83</u>	-	60	-	-	-	-
298	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0314	<u>693,73</u> 693,73	-	22	22	-	<u>9,7080</u>	<u>0,3</u>
299	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,79	<u>52,49</u>	-	41	-	-	-	-
300	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0314	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	686	152	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовою	100м2	0,1631	<u>693,73</u> 693,73	-	113	113	-	<u>9,7080</u>	<u>1,58</u>
302	С111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	4,08	<u>52,49</u>	-	214	-	-	-	-
303	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1631	<u>16182,97</u> 16139,96	<u>4,90</u> 4,20	2639	2632	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>31,5</u> 0,01
304	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1631	<u>4149,61</u> 4134,09	<u>15,52</u> 4,88	677	674	<u>3</u> 1	<u>51,3360</u> 0,0551	<u>8,37</u> 0,01
305	& С101-111-15 варіант 1	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,13	<u>306,07</u>	-	5243	-	-	-	-
306	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1631	<u>1001,08</u> 263,17	<u>496,50</u> 156,11	163	43	<u>81</u> 25	<u>3,3534</u> 1,7620	<u>0,55</u> 0,29
307	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18,04	<u>232,72</u>	-	4198	-	-	-	-
308	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,04	<u>26,18</u>	-	472	-	-	-	-
309	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою голівкою для монтажу натяжних стель	шт	215	<u>0,71</u>	-	153	-	-	-	-
310	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28,13</u>	-	28	-	-	-	-
311	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
312	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
313	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
314	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовою СТ 17	100м2	0,1664	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	391	131	<u>28</u> 8	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,67</u> 0,09
315	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1664	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	2412	279	<u>14</u> 12	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>3,72</u> 0,13
316	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1664	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	2655	1118	<u>25</u> 22	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>14,25</u> 0,24
317	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1664	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	2503	203	<u>40</u> 34	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,59</u> 0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1664	<u>9602,55</u> 9476,54	<u>94,74</u> 81,12	1598	1577	<u>16</u> 13	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>17,53</u> 0,15
319	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	2,71	<u>52,49</u>	-	142	-	-	-	-
320	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	16,97	<u>259,60</u>	-	4405	-	-	-	-
321	& С111-742-1	Ламінат	м2	16,97	<u>1048,06</u>	-	17786	-	-	-	-
322	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,32	<u>86,02</u>	-	114	-	-	-	-
323	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1573	<u>1520,37</u> 1508,79	<u>3,27</u> 2,80	239	237	<u>1</u>	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,68</u>
324	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	15,89	<u>56,83</u>	-	903	-	-	-	-
325	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	47	<u>0,61</u>	-	29	-	-	-	-
326	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u>	-	39	-	-	-	-
327	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u>	-	78	-	-	-	-
328	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
329	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
330	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	509	205	<u>5</u> 5	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
331	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>21706,20</u> 21129,70	<u>387,78</u> 332,02	217	211	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
332	& С123-178-1 варіант 5	Блок дверний Д2 2100x900мм	шт	1	<u>13042,66</u>	-	13043	-	-	-	-
333	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>3502,86</u> 3502,86	-	56	56	-	<u>43,4976</u>	<u>0,7</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,63	<u>566,73</u>	-	924	-	-	-	-
335	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,3	<u>255,40</u>	-	77	-	-	-	-
336	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,016	<u>3044,84</u> <u>3033,89</u>	-	49	49	-	<u>37,6740</u>	<u>0,6</u>
337	& С111-1797-1-У варіант 2	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,66	<u>250,04</u>	-	415	-	-	-	-
338	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	6	<u>0,61</u>	-	4	-	-	-	-
339	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,066	<u>5521,73</u> <u>2515,58</u>	-	364	166	-	<u>27,9726</u>	<u>1,85</u>
340	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0145	<u>62966,60</u> <u>33887,61</u>	<u>343,75</u> <u>294,32</u>	913	491	<u>5</u> <u>4</u>	<u>360,6600</u> <u>3,2234</u>	<u>5,23</u> <u>0,05</u>
341	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	110	105	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>1,26</u>
342	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
343	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,74	<u>12,31</u>	-	21	-	-	-	-
344	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0145	<u>7565,41</u> <u>7272,50</u>	<u>3,27</u> <u>2,80</u>	110	105	-	<u>87,0228</u> <u>0,0306</u>	<u>1,26</u>
345	С111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,36	<u>52,49</u>	-	19	-	-	-	-
346	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,74	<u>15,83</u>	-	28	-	-	-	-
347	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0145	<u>4600,64</u> <u>4395,45</u>	<u>1,42</u> <u>1,22</u>	67	64	-	<u>52,5960</u> <u>0,0133</u>	<u>0,76</u>
348	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,91	<u>189,31</u>	-	172	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6								98370	18654	<u>286</u> <u>182</u>	<u>222,43</u> <u>2,02</u>
Разом будівельні роботи, грн.								98370			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								79430			
всього заробітна плата, грн.								18836			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10628 26,91 3694 108998				

		Всього по розділу 6					108998				
		Розділ 7. Шафа (Приміщення №5) - 0,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип I									
349	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,0131	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
					693,73	-			-	-	-
350	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,46	<u>97,43</u>	-	45	-	-	-	-
351	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0131	<u>17147,08</u>	<u>235,79</u>	225	222	<u>3</u>	<u>199,9680</u>	<u>2,62</u>
					16911,29	201,89			3	2,2111	0,03
352	C111-874 варіант 1	Скляса штукатурна лугостійка	м2	1,44	<u>32,68</u>	-	47	-	-	-	-
353	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	39,3	<u>16,62</u>	-	653	-	-	-	-
354	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0131	<u>7565,41</u>	<u>3,27</u>	99	95	-	<u>87,0228</u>	<u>1,14</u>
					7272,50	2,80			-	0,0306	-
355	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
356	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,57	<u>15,83</u>	-	25	-	-	-	-
357	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0131	<u>693,73</u>	-	9	9	-	<u>9,7080</u>	<u>0,13</u>
					693,73	-			-	-	-
358	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,33	<u>52,49</u>	-	17	-	-	-	-
359	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0131	<u>21842,15</u>	<u>1,42</u>	286	64	-	<u>56,7480</u>	<u>0,74</u>
					4855,36	1,22			-	0,0133	-
360	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0018	<u>693,73</u>	-	1	1	-	<u>9,7080</u>	<u>0,02</u>
					693,73	-			-	-	-
361	C111-1624-1 варіант 3	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
362	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0018	<u>3647,37</u>	-	7	7	-	<u>35,7480</u>	<u>0,06</u>
					3647,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	0,2	<u>32,68</u>	-	7	-	-	-	-
364	KP11-29-1	Суцїльне вирїенювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0018	<u>5003,82</u> 4958,37	<u>45,45</u> 38,92	9	9	-	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>0,11</u>
365	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	0,9	<u>16,62</u>	-	15	-	-	-	-
366	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0018	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	14	13	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>0,16</u>
367	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
368	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	0,22	<u>15,83</u>	-	3	-	-	-	-
369	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0018	<u>693,73</u> 693,73	-	1	1	-	<u>9,7080</u>	<u>0,02</u>
370	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,05	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
371	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними Оздоблення стїн - Тип Y	100м2	0,0018	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	39	9	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>0,1</u>
372	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0275	<u>7565,41</u> 7272,50	<u>3,27</u> 2,80	208	200	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>2,39</u>
373	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,69	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
374	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	3,3	<u>15,83</u>	-	52	-	-	-	-
375	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0275	<u>693,73</u> 693,73	-	19	19	-	<u>9,7080</u>	<u>0,27</u>
376	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,69	<u>52,49</u>	-	36	-	-	-	-
377	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0275	<u>21842,15</u> 4855,36	<u>1,42</u> 1,22	601	134	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,56</u>
378	KP12-46-4	Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,0029	<u>3647,37</u> 3647,37	-	11	11	-	<u>35,7480</u>	<u>0,1</u>
379	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	0,32	<u>32,68</u>	-	10	-	-	-	-
380	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0029	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	29	28	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,34</u>
381	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсїйна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,35	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
383	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0029	<u>6941,55</u> 6936,26	<u>3,27</u> 2,80	20	20	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>0,23</u>
384	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,35	<u>12,31</u>	-	4	-	-	-	-
385	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0029	<u>9952,67</u> 9659,76	<u>3,27</u> 2,80	29	28	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>0,34</u>
386	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,07	<u>52,49</u>	-	4	-	-	-	-
387	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,35	<u>15,83</u>	-	6	-	-	-	-
388	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип I	100м2	0,003	<u>13946,17</u> 2930,30	<u>1,42</u> 1,22	42	9	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,11</u>
389	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0029	<u>2352,64</u> 785,43	<u>170,49</u> 48,97	7	2	-	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,03</u>
390	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0029	<u>14493,59</u> 1676,03	<u>83,31</u> 71,33	42	5	-	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,06</u>
391	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0029	<u>15958,31</u> 6718,52	<u>151,99</u> 130,13	46	19	-	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>0,25</u>
392	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0029	<u>15043,16</u> 1220,52	<u>238,63</u> 204,32	44	4	<u>1</u> 1	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,05</u> 0,01
393	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0029	<u>18559,28</u> 18372,13	-	54	53	-	<u>214,7280</u>	<u>0,62</u>
394	C111-1624-1 варіант 3	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	0,06	<u>52,49</u>	-	3	-	-	-	-
395	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	1,89	<u>36,21</u>	-	68	-	-	-	-
396	& C111-287-5 варіант 3	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	0,3	<u>632,64</u>	-	190	-	-	-	-
397	C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,12	<u>138,21</u>	-	17	-	-	-	-
398	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	1,23	<u>0,12</u>	-	-	-	-	-	-
399	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0126	<u>26922,45</u> 10821,76	<u>281,25</u> 240,81	339	136	<u>4</u> 3	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>1,74</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	21706,20	387,78	217	211	4	228,0840	2,28
401	& С123-178-1 варіант 6	Блок дверний Д6 2100х600мм	шт	1	21129,70	332,02	11054	-	3	3,6364	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 7			11053,66	-			-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					14733	1318	12		15,6
		в тому числі:							10		0,11
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13403				
		всього заробітна плата, грн.					1328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					746				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					260				
		Всього будівельні роботи, грн.					15479				

		Всього по розділу 7					15479				
		Разом прямі витрати по кошторису					426956	74428	3967		896,91
		Разом будівельні роботи, грн.					426956		1151		12,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					348561				
		всього заробітна плата, грн.					75579				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42740				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					107,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14814				
		Всього будівельні роботи, грн.					469696				

		Всього по кошторису					469696				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1017,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90393				

Склав

кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

ГП

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Бєлова