

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"  
(коригування 2)  
1575/21

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на опорядження приміщень**  
**Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 8140,270 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 12,93292 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1092,169 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтаж</b>											
1	КБ11-28-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	3,9691	<u>5726,14</u> 5726,14	-	22728	22728	-	<u>75,3340</u>	<u>299,01</u>
2	КБ11-39-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного	100м2	4,66	<u>3043,40</u> 3043,40	-	14182	14182	-	<u>39,0530</u>	<u>181,99</u>
3	КБ15-25-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,546	<u>13099,80</u> 13099,80	-	125051	125051	-	<u>164,1990</u>	<u>1567,44</u>
4	КБ15-76-1 к=0,8	Демонтаж каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	8,4306	<u>10061,25</u> 10033,64	-	84822	84590	-	<u>128,7520</u>	<u>1085,46</u>
5	КБ15-76-2 к=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	8,4306	<u>1203,24</u> 1203,24	-	10144	10144	-	<u>15,4400</u>	<u>130,17</u>
Разом прями витрати по розділу 1							256927	256695	-		<u>3264,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					256927 232 256695 146134 391,68 50148 <b>403061</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>403061</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни</b>									
		----- Стіни (латексна фарба)									
6	КБ15-47-1	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МП-75 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	16,7516	<u>56462,60</u> 8141,19	<u>505,83</u> 62,26	945839	136378	<u>8473</u> 1043	<u>95,6100</u> 0,7430	<u>1601,62</u> 12,45
7	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ-17 (або еквівалент)	т	0,335032	<u>40435,90</u> -	<u>-</u> -	13547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	16,0516	<u>28953,16</u> 2969,91	<u>1,12</u> 0,95	464745	47672	<u>18</u> 15	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>611,73</u> 0,18
		----- Стіни (баритова штукатурка)									
9	КБ15-60-1	Штукатурення стін рентгенозахисним розчином товщиною 30 мм по бетону, каменю або цеглі	100м2	0,6926	<u>31625,10</u> 29842,99	<u>1770,55</u> 1563,09	21904	20669	<u>1226</u> 1083	<u>365,3200</u> 21,3616	<u>253,02</u> 14,8
10	КБ15-60-2	При збільшенні товщини ґрунту на кожні 10 мм додавати до норми 15-60-1	100м2	-0,6926	<u>2292,64</u> 1628,90	<u>663,74</u> 585,97	-1588	-1128	<u>-460</u> -406	<u>19,9400</u> 8,0080	<u>-13,81</u> -5,55
11	& С111-329-310-1	Пластифікатор Sika	л	26,3188	<u>78,93</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1421-10602-1 варіант 1	Пісок річковий	т	0,27704	<u>726,86</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1604-33 варіант 1	Цемент ПЦ 500	кг	290,892	<u>4,19</u> -	<u>-</u> -	1219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С111-2012-6-12 варіант 1	Штукатурка баритова захисна	кг	2770,4	<u>40,60</u>	-	112478	-	-	-	-
15	& С111-1724-10 варіант 1	Маяк штукатурний	м.п.	49	<u>10,14</u>	-	497	-	-	-	-
16	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,07	<u>4841,24</u>	-	339	119	-	<u>20,2700</u>	<u>1,42</u>
17	КР12-66-1 заст.	Грунтування стін ґрунтовою	100м2	0,7	<u>539,12</u>	-	377	377	-	<u>8,0900</u>	<u>5,66</u>
18	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	13,852	<u>27,81</u>	-	385	-	-	-	-
19	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,6926	<u>6548,26</u>	-	4535	4146	-	<u>76,8200</u>	<u>53,21</u>
20	КБ15-182-3 К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,6926	<u>3549,36</u>	-	2458	2458	-	<u>42,9600</u>	<u>29,75</u>
21	& С111-1375-9 варіант 1	Шпаклівка	кг	378	<u>9,80</u>	-	3704	-	-	-	-
22	КР12-66-1 заст.	Грунтування стін ґрунтовою	100м2	0,7	<u>539,12</u>	-	377	377	-	<u>8,0900</u>	<u>5,66</u>
23	КБ15-179-9	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7	<u>6191,06</u>	-	4334	4210	-	<u>69,6300</u>	<u>48,74</u>
24	С111-1626-1 варіант 2	Фарба Colorit History (або еквівалент)	кг	32,2	<u>275,50</u>	-	8871	-	-	-	-
25	КБ15-25-1	----- Стіни (фартухи з керамічної плитки) Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,263	<u>71129,58</u>	-	18707	4922	-	<u>234,5700</u>	<u>61,69</u>
26	& С1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Baumit ProPlus (або еквівалент)	кг	197,25	<u>8,77</u>	-	1730	-	-	-	-
27	КБ15-47-1	----- Стіни (плитка керамічна) Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами МПІ-25 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	4,1224	<u>56462,60</u>	<u>505,83</u>	232761	33561	<u>2085</u>	<u>95,6100</u>	<u>394,14</u>
28	С111-1624 варіант 1	Грунтовка Ceresit СТ-17 (або еквівалент)	т	0,082448	<u>40435,90</u>	-	3334	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	4,1224	<u>71129,58</u> 18713,99	-	293225	77147	-	<u>234,5700</u>	<u>966,99</u>
30	& С1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Ваumit ProPlus (або еквівалент) ----- Відбійники для каталог	кг	2679,56	<u>8,77</u>	-	23500	-	-	-	-
31	КБ11-42-5 заст.	Влаштування відбійника для каталог	100м	1,9	<u>2438,45</u> 2438,45	-	4633	4633	-	<u>29,8500</u>	<u>56,72</u>
32	С111-1724 варіант 2	Відбійник для каталог	м	199,5	<u>771,72</u>	-	153958	-	-	-	-
33	& С111-156-1 варіант 2	Дюбель-шуруп	шт	1900	<u>1,23</u>	-	2337	-	-	-	-
34	& С1-10-150 варіант 2	Клейова суміш	кг	570	<u>6,61</u>	-	3768	-	-	-	-
35	& С111-196-ЦГ-1	Герметик 250мл	шт	47,5	<u>179,13</u>	-	8509	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					2332761	335541	<u>11342</u> 1992		<u>4076,54</u> 24,94
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2332761				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2519883</b>				
		<b>Розділ 3. Стеля</b> ----- Стеля ( мед.армс)									
36	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "BIOGUARD PLAN"	100м2	5,815	<u>10933,91</u> 10906,30	-	63581	63420	-	<u>139,9500</u>	<u>813,81</u>
37	& С111-5014-10 варіант 3	Каркас з підвісної системи PRELUDE (в комплекті)(або еквівалент)	м2	581,5	<u>329,35</u>	-	191517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "BIOGUARD PLAN"	100м2	5,815	<u>1307,67</u> 1307,67	-	7604	7604	-	<u>16,7800</u>	<u>97,58</u>
39	& С111-5014-10 варіант 4	Плита стельова "BIOGUARD PLAN" 600х600 мм (або еквівалент) ----- Стеля (антикорозійна)	м2	575	<u>361,99</u>	-	208144	-	-	-	-
40	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,3486	<u>10933,91</u> 10906,30	-	3812	3802	-	<u>139,9500</u>	<u>48,79</u>
41	& С111-5014-10 варіант 2	Каркас підвісної стелі АРМСТРОНГ АНТИКОРОЗІЙНИЙ NEWTONE (в комплекті) (або еквівалент)	м2	36,603	<u>583,33</u>	-	21352	-	-	-	-
42	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,3486	<u>1307,67</u> 1307,67	-	456	456	-	<u>16,7800</u>	<u>5,85</u>
43	& С111-5014-10 варіант 1	Плита стельова 600х600х6 мм NEWTONE (або еквівалент)	м2	36,603	<u>1338,67</u>	-	48999	-	-	-	-
44	КБ7-57-7	Герметизація горизонтальних і вертикальних стиків панелей герметиком	100м шва	1,3944	<u>4835,58</u> 1977,86	<u>2857,72</u> 780,53	6743	2758	<u>3985</u> 1088	<u>25,3800</u> 9,6715	<u>35,39</u> 13,49
45	& С111-196-ЦГ-К варіант 1	Герметик силіконовий, тюб. 330 мл.(або еквівалент) ----- Стеля (фарбування)	шт	4,5	<u>374,96</u>	-	1687	-	-	-	-
46	КБ29-164-1	Затирання бетонних поверхонь	100м2	1,327	<u>4191,52</u> 3035,58	-	5562	4028	-	<u>41,8700</u>	<u>55,56</u>
47	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit" Ізогіпс з попереднім ґрунтуванням СТ-17	100м2	1,327	<u>11417,14</u> 7825,73	-	15151	10385	-	<u>100,4200</u>	<u>133,26</u>
48	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (Сатенгіпс)	100м2	1,327	<u>3916,68</u> 1774,68	-	5197	2355	-	<u>21,4800</u>	<u>28,5</u>
49	КБ15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці з попереднім ґрунтуванням	100м2	1,327	<u>35855,74</u> 6300,64	-	47581	8361	-	<u>80,8500</u>	<u>107,29</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					627386	103169	<u>3985</u> 1088		<u>1326,03</u> 13,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					627386				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					520232				
		всього заробітна плата, грн.					104257				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					61415 167,18 21405 <b>688801</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>688801</b>				
		<b>Розділ 4. Підлоги</b>									
		----- Тип 1									
50	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2748	<u>5284,23</u> 580,79	<u>391,85</u> 93,50	6736	740	<u>500</u> 119	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>10,3</u> 1,41
51	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2748	<u>4132,37</u> 4116,38	-	5268	5248	-	<u>56,2500</u>	<u>71,71</u>
52	КБ11-11-2 Н1=16 (товщ 100 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	1,2748	<u>2201,25</u> 2201,25	-	2806	2806	-	<u>30,0800</u>	<u>38,35</u>
53	& С1424-11598-20 варіант 1	Пінополістиролбетон	м3	45,63784	<u>3873,79</u>	-	176791	-	-	-	-
54	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	1,2748	<u>22648,25</u> 7811,23	-	28872	9958	-	<u>106,7400</u>	<u>136,07</u>
55	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2748	<u>118205,03</u> 13159,71	-	150688	16776	-	<u>164,9500</u>	<u>210,28</u>
56	& С1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Baumit ProPlus (або еквівалент)	кг	828,62	<u>8,77</u>	-	7267	-	-	-	-
57	& С111-2245 варіант 1	Еластична затирка для швів Baumit Premium Fuge (або еквівалент)	кг	57,366	<u>105,50</u>	-	6052	-	-	-	-
		----- Тип 2									
58	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,7823	<u>5284,23</u> 580,79	<u>391,85</u> 93,50	4134	454	<u>307</u> 73	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>6,32</u> 0,86
59	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7823	<u>4132,37</u> 4116,38	-	3233	3220	-	<u>56,2500</u>	<u>44</u>
60	КБ11-11-2 Н1=4 (товщ 40 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,7823	<u>550,31</u> 550,31	-	431	431	-	<u>7,5200</u>	<u>5,88</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С1424-11598-20 варіант 1	Пінополистиролбетон	м3	28,00634	<u>3873,79</u>	-	108491	-	-	-	-
62	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної з евроруберойду в один шар	100м2	2,4022	<u>10446,77</u>	-	25095	2054	-	<u>10,9700</u>	<u>26,35</u>
63	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,7823	<u>22648,25</u>	-	17718	6111	-	<u>106,7400</u>	<u>83,5</u>
64	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,7823	<u>118205,03</u>	-	92472	10295	-	<u>164,9500</u>	<u>129,04</u>
65	& С1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Baumit ProPlus (або еквівалент)	кг	508,495	<u>8,77</u>	-	4460	-	-	-	-
66	& С111-2245 варіант 1	Еластична затирка для швів Baumit Premium Fuge (або еквівалент) ----- Тип 3	кг	35,2035	<u>105,50</u>	-	3714	-	-	-	-
67	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,3265	<u>5284,23</u>	<u>391,85</u>	28146	3094	<u>2087</u>	<u>8,0800</u>	<u>43,04</u>
68	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,3265	<u>4132,37</u>	-	22011	21926	-	<u>56,2500</u>	<u>299,62</u>
69	КБ11-11-2 Н1=4 (товщ 40 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,3265	<u>550,31</u>	-	2931	2931	-	<u>7,5200</u>	<u>40,06</u>
70	& С1424-11598-20 варіант 1	Пінополистиролбетон	м3	190,6887	<u>3873,79</u>	-	738688	-	-	-	-
71	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	5,3265	<u>22648,25</u>	-	120636	41607	-	<u>106,7400</u>	<u>568,55</u>
72	& С111-765-28 варіант 1	Ґрунтовка Thomsit R 777( або еквівалент)	кг	106,53	<u>160,60</u>	-	17109	-	-	-	-
73	& С111-2005-5-2 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Baumit Nivello Uno (або еквівалент)	кг	9161,58	<u>11,78</u>	-	107923	-	-	-	-
74	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	5,7765	<u>17095,86</u>	-	98754	32282	-	<u>70,0500</u>	<u>404,64</u>
75	С111-1714 варіант 1	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) Gerflor mirolan elegance (або еквівалент)	м	80,871	<u>64,49</u>	-	5215	-	-	-	-
76	& С111-765-28 варіант 1	Ґрунтовка Thomsit R 777( або еквівалент)	кг	115,413	<u>160,60</u>	-	18535	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& С111-570-1 варіант 1	Комерційний зностійкий лінолеум Gerflor tirolan elegance (або еквівалент) (в кількість лінолеума додані витрати на захід на 0,1м стіни та витрати на підрізання та відходи) ----- Тип 4	м2	589,203	<u>1935,05</u>	-	1140137	-	-	-	-
78	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,45	<u>5284,23</u> 580,79	<u>391,85</u> 93,50	2378	261	<u>176</u> 42	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>3,64</u> 0,5
79	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,45	<u>4132,37</u> 4116,38	-	1860	1852	-	<u>56,2500</u>	<u>25,31</u>
80	КБ11-11-2 Н1=4 (товщ 40 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,45	<u>550,31</u> 550,31	-	248	248	-	<u>7,5200</u>	<u>3,38</u>
81	& С1424-11598-20 варіант 1	Пінополистиролбетон	м3	16,11	<u>3873,79</u>	-	62407	-	-	-	-
82	КБ8-3-4	Гідроізоляція підлог гідроізоляційним розчином Аквафін-2к. 1 шар	100м2	0,45	<u>42028,31</u> 9026,63	-	18913	4062	-	<u>115,8300</u>	<u>52,12</u>
83	КБ8-3-4	Гідроізоляція підлог гідроізоляційним розчином Аквафін-2к. 2 шар	100м2	0,45	<u>42028,31</u> 9026,63	-	18913	4062	-	<u>115,8300</u>	<u>52,12</u>
84	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,45	<u>22648,25</u> 7811,23	-	10192	3515	-	<u>106,7400</u>	<u>48,03</u>
85	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із Cerezit CM-11, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,45	<u>118205,03</u> 13159,71	-	53192	5922	-	<u>164,9500</u>	<u>74,23</u>
86	& С1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Baumit ProPlus (або еквівалент)	кг	292,5	<u>8,77</u>	-	2565	-	-	-	-
87	& С111-2245 варіант 1	Еластична затирка для швів Baumit Premium Fuge (або еквівалент) ----- Тип 5	кг	20,25	<u>105,50</u>	-	2136	-	-	-	-
88	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,9	<u>5284,23</u> 580,79	<u>391,85</u> 93,50	4756	523	<u>353</u> 84	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>7,27</u> 0,99
89	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,9	<u>4132,37</u> 4116,38	-	3719	3705	-	<u>56,2500</u>	<u>50,63</u>
90	КБ11-11-2 Н1=4 (товщ 40 мм)	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,9	<u>550,31</u> 550,31	-	495	495	-	<u>7,5200</u>	<u>6,77</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C1424-11598-20 варіант 1	Пінополистиролбетон	м3	32,22	<u>3873,79</u>	-	124814	-	-	-	-
92	КБ11-11-3	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,9	<u>22648,25</u>	-	20383	7030	-	<u>106,7400</u>	<u>96,07</u>
93	& C111-765-28 варіант 1	Грунтовка Thomsit R 777( або еквівалент)	кг	18	<u>160,60</u>	-	2891	-	-	-	-
94	& C111-2005-5-2 варіант 1	Самовирівнювальна підлога Baumit Nivello Uno (або еквівалент)	кг	1548	<u>11,78</u>	-	18235	-	-	-	-
95	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму FORBO вініл на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,94	<u>6106,89</u>	-	5740	5253	-	<u>70,0500</u>	<u>65,85</u>
96	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка струмопровідна Forbo 041EL (або аналог)	кг	14,1	<u>405,10</u>	-	5712	-	-	-	-
97	C111-1714 варіант 3	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) Forbo струмопровідний sfera EC (або еквівалент)	м	16,92	<u>79,79</u>	-	1350	-	-	-	-
98	C111-1714 варіант 2	Стрічка мідна самоклеїка Forbo 801 (або еквівалент)	м	1128	<u>30,30</u>	-	34178	-	-	-	-
99	& C111-1650-60 варіант 1	Клей струмопровідний Forbo 579 EL (або еквівалент)	кг	1128	<u>521,53</u>	-	588286	-	-	-	-
100	& C111-570-1 варіант 2	Струмопровідний лінолеум Forbo sfera EC (абоеквівалент) (в кількість лінолеума додані витрати на захід на стіни 0,1 м та витрати на підрізання та відходи) ----- ПВХ плінтуса - галтелі	м2	94	<u>1446,26</u>	-	135948	-	-	-	-
101	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів (галтель) полівінілхлоридних	100м	0,4802	<u>1025,55</u>	-	492	490	-	<u>12,3400</u>	<u>5,93</u>
102	C111-1724 варіант 1	Спеціальний плінтус-галтель (заворот на стіну) 25x100 мм (або еквівалент)	м	48,5002	<u>119,97</u>	-	5819	-	-	-	-
103	& C111-2245 варіант 2	Клей контактний Forbo 650 (або еквівалент)	кг	336,14	<u>809,47</u>	-	272095	-	-	-	-
104	& C111-156-1 варіант 1	Клей монтажний 310 мл Titan Fix (або еквівалент)	шт	6	<u>164,59</u>	-	988	-	-	-	-
105	КБ15-26-2	----- Чобіток з керамічної плитки Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25,2	<u>2346,23</u>	-	59125	17370	-	<u>8,6400</u>	<u>217,73</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C1-10-150 варіант 1	Клей для керамогранита Baumit ProPlus (або еквівалент)	кг	131,04	8,77	-	1149	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					4403292	214721	3423 816		2826,79 9,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4403292 4185148 215537 125233 340,37 43580 <b>4528525</b>				
		----- -									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>4528525</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					7620366	910126	18750 3896		11493,43 48,08
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					7620366 6691490 914022 519904 1391,41 178147 <b>8140270</b>				
		----- -									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>8140270</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					12932,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1092169				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]