

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-012
на Телефонізація

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	14,049	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0850342	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	6,192	тис. грн
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год, не зайнятих обслуговуванням машин, що обслуговують машини	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	обслуговуванням машин, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Провідний телефоний зв'язок											
1	КМ10-111-1	Апарат телефонний настільний	шт	1	<u>383.82</u> 105,73	- -	384	106	- -	<u>1.4000</u> -	<u>1.4000</u> -
2	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	1	<u>3336.47</u> 3336,47	- -	3336	3336	- -	<u>49.8800</u> -	<u>49.8800</u> -
3	С100-290902-226	Розетка ТР4-034	шт	1	<u>158.49</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
4	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	0,4	<u>4858.90</u> 2364,22	<u>2274.42</u> 444,08	1944	946	<u>910</u> 178	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>13.1200</u> 2,3478
5	С1530-144	Короб ПВХ 20x10 мм	м	40	<u>35.80</u> -	- -	1432	-	- -	- -	- -
6	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>1327.75</u> 160,82	<u>19.04</u> 4,75	664	80	<u>10</u> 2	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>1.0900</u> 0,0275
7	С100-15093-3502-3	Провід ПСВВ 1x2x0,5	1000м	0,05	<u>12289.85</u> -	- -	614	-	- -	- -	- -

		Всього прямі витрати по розділу 1				8532	4468	920		65,4900	
								180		2,3753	
		Розділ 2. СДМА телефонний зв'язок									
8	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3633,49</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	1090	494	<u>46</u> 11	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>7,1940</u> 0,1320
9	С1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	30	<u>11,32</u> -	- -	340	-	- -	- -	- -
10	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>643,18</u> 501,95	<u>59,10</u> 31,89	193	151	<u>18</u> 10	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>2,2230</u> 0,1239
11	С100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 58	1000м	0,03	<u>32689,85</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
		Всього прямі витрати по розділу 2				2604	645	64		9,4170	
		Разом прямі витрати				11136	5113	21		0,2559	
		у тому числі:						984		74,9070	
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				5039					
		всього заробітна плата					5314				
		Загальновиробничі витрати				2913					
		трудоємність в загальновиробничих витратах								7,4960	
		заробітна плата в загальновиробничих витратах					878				
		Всього по кошторису				14049					
		Кошторисна трудоємність								85,0342	
		Кошторисна заробітна плата					6192				

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]