

Капітальний ремонт на землі комунальної власності з благоустроєм та облаштуванням Алеї пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області I-ша ЧЕРГА
001/2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на озеленення

Алея пам'яті від вул. Лесі Українки до буд. №8 по вул. Героїв України в с. Сенча Миргородського району Полтавської області

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

117.764 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0.64475 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

43.798 тис. грн.

Середній розряд робіт

2.4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 листопада" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		== газон Примітка: роботи 0,309*423м2=130,7 м3 враховано в рекультивациі									
1	КР1-7-5	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0.423	<u>15996.06</u> 15996.06	-	6766	6766	-	<u>240.4700</u> -	<u>101.72</u> -
2	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1.27	<u>2695.86</u> 1221.31	<u>1474.55</u> 375.45	3424	1551	<u>1873</u> 477	<u>18.3600</u> 5.1175	<u>23.32</u> 6.5
3	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (з ущільненням)	100м3	0.423	<u>111501.33</u> 1621.62	<u>7249.31</u> 1064.07	47165	686	<u>3066</u> 450	<u>26.0000</u> 11.3877	<u>11</u> 4.82
4	КБ47-3-2	Планування ділянки вручну	100м2	4.23	<u>969.89</u> 969.89	-	4103	4103	-	<u>16.0100</u> -	<u>67.72</u> -
5	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	4.23	<u>3878.53</u> 3878.53	-	16406	16406	-	<u>62.8000</u> -	<u>265.64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1429-110	Земля рослинна	м3	63.7	-	-	-	-	-	-	-
7	КБ47-25-5	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до загальної 25 см)	100м2	4.23	<u>1061.04</u> 1061.04	-	4488	4488	-	<u>17.1800</u>	<u>72.67</u>
8	С1429-110	Земля рослинна	м3	42.3	-	-	-	-	-	-	-
9	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	4.23	<u>3413.08</u> 543.10	-	14437	2297	-	<u>8.2400</u>	<u>34.86</u>
Разом прямі витрати по кошторису							96789	36297	<u>4939</u> 927		<u>576.93</u> 11.32
Разом будівельні роботи, грн.							96789				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55553				
всього заробітна плата, грн.							37224				
Загальновиробничі витрати, грн.							20975				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							56.5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6574				
Всього будівельні роботи, грн.							117764				

Всього по кошторису							117764				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							644.75				
Кошторисна заробітна плата, грн.							43798				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер проекту

Коваленко В.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]