

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопровода господарсько-питної води (В-1)
Зовнішні мережі водопровода.**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 54,311 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,10322 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7,496 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,078	15592,81 15592,81	- -	1216	1216	- -	261,8000	20,42	-
2	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (під колодязі)	100м3	0,013	15592,81 15592,81	- -	203	203	- -	261,8000	3,4	-
3	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0775	8825,40 8825,40	- -	684	684	- -	150,4500	11,66	-
4	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,05	17966,57 1042,85	- -	898	52	- -	16,3200	0,82	-
5	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром до 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,12	18986,05 17474,03	1022,38 96,95	2278	2097	123 12	239,6000 1,2163	28,75	0,15
6	С113-1392 варіант 2	Труба ПЕ 100 SDR-17 д- 50х6,9 мм питна	м	121,2	167,67 -	- -	20322	-	- -	- -	- -	- -
7	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,2	4834,46 1885,59	2948,87 828,92	967	377	590 166	24,6000 11,4566	4,92	2,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С1630-1432-17 варіант 1	Кран запірний кульовий д=32мм	шт	1	<u>573.72</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1530-125-М1 варіант 2	Седелка зі штуцером 50х40мм	шт	1	<u>27.70</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,0693	<u>38882.41</u> 9730,41	<u>18291.41</u> 4326,74	2695	674	<u>1268</u> 300	<u>141,7600</u> 47,7098	<u>9.82</u> 3,31
11	К585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10	шт	1	<u>1841.18</u> -	<u>-</u> -	1841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	К585521-Л005 варіант 1	Кільця КС10.6	шт	2	<u>1141.15</u> -	<u>-</u> -	2282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	К585521-Л032 варіант 2	Плита покриття 1ПП8	шт	1	<u>1260.88</u> -	<u>-</u> -	1261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	К585521-Л052 варіант 1	Кільця КС7.3	шт	1	<u>789.71</u> -	<u>-</u> -	790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	К585521-Л052 варіант 2	Кільце КО6	шт	1	<u>546.95</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С113-753 варіант 2	Люк С (В-125)	шт	1	<u>7112.02</u> -	<u>-</u> -	7112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,09	<u>60268.34</u> -	<u>-</u> -	5424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,027	<u>9167.13</u> 7568,90	<u>1,03</u> 0,86	248	204	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>2,87</u> -
19	КБ6-33-1	Улаштування бетонного упору	100 м3	0,001	<u>830342.02</u> 159859,59	<u>87924.48</u> 26971,79	830	160	<u>88</u> 27	<u>2167,0000</u> 282,6380	<u>2,17</u> 0,28
20	КБ22-38-2	Врізування в існуючі мережі діаметром до 80 мм	шт	1	<u>665.58</u> 248,92	<u>379.11</u> 37,95	666	249	<u>379</u> 38	<u>2,9800</u> 0,5025	<u>2,98</u> 0,5
		Разом прямі витрати по кошторису					50866	5916	<u>2448</u> 543		<u>87,81</u> 6,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					50866				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42502				
		всього заробітна плата, грн.					6459				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					3445					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,88					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1037					
		Всього будівельні роботи, грн.					54311					

		Всього по кошторису					54311					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					103,22					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7496					

Склав _____ Іщук Л.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Дишловий В.В.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]