

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1снт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на загальнобудівельні роботи  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10295,035 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 16,15941 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1218,608 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Земляні роботи</b>											
1	КБ1-12-7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>21017,36</u> 717,60	<u>20299,76</u> 3535,54	34952	1193	<u>33759</u> 5880	<u>11,9500</u> 39,2751	<u>19,87</u> 65,31
2	КБ1-164-1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,72	<u>11777,23</u> 11777,23	-	8480	8480	-	<u>200,6000</u> -	<u>144,43</u> -
3	КБ1-17-7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 1	1000м3	2,054	<u>31701,87</u> 816,68	<u>30849,38</u> 5284,27	65116	1677	<u>63365</u> 10854	<u>13,6000</u> 57,6810	<u>27,93</u> 118,48
4	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	3389,1	<u>58,50</u> -	<u>58,50</u> 8,15	198262	-	<u>198262</u> 27621	<u>-</u> 0,0990	<u>-</u> 335,52
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	2,054	<u>4409,66</u> 277,43	<u>4132,23</u> 512,49	9057	570	<u>8487</u> 1053	<u>4,6200</u> 5,4650	<u>9,49</u> 11,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ1-26-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ в резерв	1000м3	1,663	<u>4981,81</u> -	<u>4981,81</u> 607,19	8285	-	<u>8285</u> 1010	<u>-</u> 6,4432	<u>-</u> 10,71
7	КБ1-26-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/ з резерву для зворотньої засипки	1000м3	1,663	<u>4981,81</u> -	<u>4981,81</u> 607,19	8285	-	<u>8285</u> 1010	<u>-</u> 6,4432	<u>-</u> 10,71
8	КБ1-29-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 132 кВт [180 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	1,663	<u>3572,61</u> -	<u>3572,61</u> 435,44	5941	-	<u>5941</u> 724	<u>-</u> 4,6206	<u>-</u> 7,68
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	16,63	<u>2681,96</u> 1210,66	<u>1471,30</u> 372,20	44601	20133	<u>24468</u> 6190	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>305,33</u> 85,1
10	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,72	<u>8699,02</u> 8699,02	<u>-</u> -	6263	6263	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>108,32</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							389242	38316	<u>350852</u> 54342		<u>615,37</u> 644,74
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							389242			74 92658 52535 151,22 17443	<b>441777</b>
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>441777</b>				
<b>Розділ 2. Залізобетонні конструкції</b>											
11	КБ6-1-1	Монолітна фундаментна плита МФП-1 Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,986	<u>27002,68</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	26625	9360	<u>2297</u> 878	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>148,59</u> 10,51
12	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	100,08	<u>3686,84</u> -	<u>-</u> -	368979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	6,58	<u>9770,85</u> 2129,07	-	64292	14009	-	<u>30,3200</u>	<u>199,51</u>
14	& С111-859-3/5	Техноеласт ЕПП	м2	1447,6	<u>150,76</u>	-	218240	-	-	-	-
15	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,58	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	67382	24406	<u>625</u> 521	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>370,13</u> 6,79
16	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	6,58	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	69231	4894	<u>968</u> 807	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>74,22</u> 10,52
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	1,94	<u>33156,24</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	64323	33144	<u>16469</u> 5256	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>483,86</u> 63,48
18	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	196,91	<u>3746,35</u>	-	737694	-	-	-	-
19	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,786	<u>39298,95</u>	-	70188	-	-	-	-
20	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,23	<u>39300,99</u>	-	244845	-	-	-	-
21	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,802	<u>40035,39</u>	-	32108	-	-	-	-
22	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни до відм. +2,500 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	1,343	<u>528204,31</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	709378	99083	<u>31999</u> 10930	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>1446,46</u> 131,45
23	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	136,31	<u>3746,35</u>	-	510665	-	-	-	-
24	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,586	<u>39298,95</u>	-	23029	-	-	-	-
25	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,555	<u>39300,99</u>	-	218317	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-14-5	Монолітні з/бетонні пілони до відм. +2,500 Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,074	<u>144926,38</u> 75261,64	<u>26871,09</u> 9512,06	10725	5569	<u>1988</u> 704	<u>1046,9000</u> 114,3237	<u>77,47</u> 8,46
27	С1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,51	<u>3888,71</u> -	-	29204	-	-	-	-
28	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,623	<u>39298,95</u> -	-	24483	-	-	-	-
29	С124-24/1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16- 18 мм	т	0,447	<u>40035,39</u> -	-	17896	-	-	-	-
30	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни вище відм. +2,800 Улаштування залізобетонних підпірних стіл і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,5	<u>149676,30</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	74838	36889	<u>11913</u> 4069	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>538,52</u> 48,94
31	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	50,75	<u>3746,35</u> -	-	190127	-	-	-	-
32	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,777	<u>39215,31</u> -	-	30470	-	-	-	-
33	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,586	<u>39298,95</u> -	-	23029	-	-	-	-
34	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,918	<u>39300,99</u> -	-	75379	-	-	-	-
35	КБ6-22-3	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП- 1 Улаштування перекриттів безбалкових товщиною понад 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10- 20мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,94	<u>130030,64</u> 47040,41	<u>12770,66</u> 4604,50	252259	91258	<u>24775</u> 8933	<u>678,5000</u> 55,4895	<u>1316,29</u> 107,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	196,91	<u>3838,15</u>	-	755770	-	-	-	-
37	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,533	<u>39298,95</u>	-	20946	-	-	-	-
38	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	13,1	<u>39300,99</u>	-	514843	-	-	-	-
39	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-2 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,029	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	5501	1940	<u>451</u> 162	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>27,98</u> 1,95
40	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,94	<u>3838,15</u>	-	11284	-	-	-	-
41	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,119	<u>39298,95</u>	-	4677	-	-	-	-
42	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,019	<u>39300,99</u>	-	747	-	-	-	-
43	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плита перекриття МПП-3 <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0331	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	6279	2214	<u>515</u> 185	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>31,93</u> 2,23
44	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,36	<u>3838,15</u>	-	12896	-	-	-	-
45	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,136	<u>39298,95</u>	-	5345	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					5491994	322766	<u>92000</u> 32445		<u>4714,96</u> 391,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					5491994				
							5077228				
							355211				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					208249 612,83 70703 <b>5700243</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>5700243</b>				
		<b>Розділ 3. Залізобетонні конструкції входу</b>									
		Монолітна фундаментна плита входів ПФВ-1 (2 шт.)									
46	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,019	<u>27002,68</u> 9492,59	<u>2329,72</u> 890,07	513	180	<u>44</u> 17	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>2,86</u> 0,2
47	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,92	<u>3686,84</u> -	<u>-</u> -	7079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ8-3-3	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100м2	0,1772	<u>9770,85</u> 2129,07	<u>-</u> -	1731	377	<u>-</u> -	<u>30,3200</u> -	<u>5,37</u> -
49	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	38,98	<u>18,89</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0344	<u>33156,24</u> 17084,59	<u>8489,25</u> 2709,27	1141	588	<u>292</u> 93	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>8,58</u> 1,13
51	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,4916	<u>3746,35</u> -	<u>-</u> -	13081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,32	<u>39300,99</u> -	<u>-</u> -	12576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монолітні з/бетонні стіни входів (2 шт.)									
53	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,1652	<u>149676,30</u> 73777,24	<u>23826,78</u> 8138,47	24727	12188	<u>3936</u> 1344	<u>1077,0400</u> 97,8795	<u>177,93</u> 16,17
54	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	16,76	<u>3746,35</u> -	<u>-</u> -	62789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,018	<u>39215,31</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,26	<u>39298,95</u>	-	10218	-	-	-	-
57	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,746	<u>39300,99</u>	-	29319	-	-	-	-
58	КБ6-22-1	Монолітна з/бетонна плити перекриття входів ППВ-1 (2 шт.) <i>Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 10-20мм</i>	100м3	0,0344	<u>189692,02</u> 66887,50	<u>15568,78</u> 5584,50	6525	2301	<u>536</u> 192	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>33,19</u> 2,32
59	C1424-11623	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,5	<u>3838,15</u>	-	13434	-	-	-	-
60	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,142	<u>39298,95</u>	-	5580	-	-	-	-
61	КБ8-5-1	Сходи (2 шт.) <i>Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м</i>	1 м3	16	<u>5688,93</u> 568,51	<u>126,21</u> 51,08	91023	9096	<u>2019</u> 817	<u>8,2000</u> 0,6120	<u>131,2</u> 9,79
62	КБ6-11-7	<i>Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (кріплення стін)</i>	т	0,022	<u>16626,15</u> 16220,82	<u>263,99</u> 58,85	366	357	<u>6</u> 1	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>5,08</u> 0,01
63	КБ9-75-2	<i>Виготовлення елементів кріплення цегляної кладки</i>	т	0,022	<u>14894,88</u> 12800,48	<u>73,12</u> 6,86	328	282	<u>2</u> -	<u>176,0000</u> 0,1040	<u>3,87</u> -
64	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,022	<u>39298,95</u>	-	865	-	-	-	-
65	КБ7-59-1	Укладання сходів по готовій основі з окремих східців гладких	100м	1,44	<u>13336,51</u> 10996,45	<u>1575,88</u> 417,39	19205	15835	<u>2269</u> 601	<u>156,6000</u> 5,3538	<u>225,5</u> 7,71
66	& C188888-35-11/2	Сходина з/бетонна СХ-1 (1800x350x140мм)	шт	80	<u>785,47</u>	-	62838	-	-	-	-
67	КБ7-60-4	<i>Установлення металеві огорожі без поручня</i>	100м	0,44	<u>7044,75</u> 4376,89	<u>851,89</u> 167,18	3100	1926	<u>375</u> 74	<u>60,1800</u> 2,2464	<u>26,48</u> 0,99
68	КБ9-73-2	<i>Виготовлення м/конструкцій поручнів</i>	т	0,262	<u>17341,56</u> 14294,40	<u>1249,15</u> 252,79	4543	3745	<u>327</u> 66	<u>192,0000</u> 2,9240	<u>50,3</u> 0,77
69	C111-1804/5	Сталь листова товщ. 6мм	т	0,022	<u>68686,70</u>	-	1511	-	-	-	-
70	C113-134/1	Труби сталеві електрозварні діаметр 40x3 мм	м	93,28	<u>113,84</u>	-	10619	-	-	-	-
71	КБ9-49-2	<i>Ставлення високотривких болтів</i>	100шт	1,76	<u>2205,51</u> 2205,51	-	3882	3882	-	<u>29,6240</u>	<u>52,14</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	176	<u>21,56</u>	-	3795	-	-	-	-
73	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,131	<u>1574,50</u>	<u>81,96</u>	206	52	<u>11</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,63</u>
					393,59	5,32			1	0,0720	0,01
74	КБ13-26-6	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,131	<u>10388,46</u>	<u>120,36</u>	1361	77	<u>16</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,95</u>
					588,11	11,92			2	0,1608	0,02
75	КБ11-41-1	Улаштування покриттів із плиток застос тактильних	100м2	0,0288	<u>4326,98</u>	<u>9,20</u>	125	124	<u>1</u>	<u>54,6900</u>	<u>1,58</u>
					4317,78	7,67			-	0,0999	-
76	С111-567/1	Тактильна плитка	м2	2,88	<u>3197,26</u>	-	9208	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	КБ27-44-7	Нанесення контрастних смуг фарбою вручну на сходинках	10 м2	0,18	<u>365,31</u>	-	66	47	-	<u>3,8900</u>	<u>0,7</u>
					259,77	-			-	-	-
78	С111-1672-1	Емаль	т	0,0015	<u>80849,64</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					403317	51057	<u>9834</u>		<u>726,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					403317		3208		39,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					342426				
		всього заробітна плата, грн.					54265				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31447				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10593				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>434764</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>434764</b>				
		<b>Розділ 4. Прямок</b>									
		Монолітна фундаментна плита прямока ПП-1									
79	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0042	<u>27002,68</u>	<u>2329,72</u>	113	40	<u>10</u>	<u>150,7000</u>	<u>0,63</u>
					9492,59	890,07			4	10,6641	0,04
80	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,43	<u>3686,84</u>	-	1585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0068	<u>33156,24</u>	<u>8489,25</u>	225	116	<u>58</u>	<u>249,4100</u>	<u>1,7</u>
					17084,59	2709,27			18	32,7235	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,69	<u>3746,35</u>	-	2585	-	-	-	-
83	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,021	<u>39298,95</u>	-	825	-	-	-	-
84	КБ6-13-3	Монолітні з/бетонні стіни приямка СП-1 Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0092	<u>149676,30</u> <u>73777,24</u>	<u>23826,78</u> <u>8138,47</u>	1377	679	<u>219</u> <u>75</u>	<u>1077,0400</u> <u>97,8795</u>	<u>9,91</u> <u>0,9</u>
85	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,93	<u>3746,35</u>	-	3484	-	-	-	-
86	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02	<u>39298,95</u>	-	786	-	-	-	-
87	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (ЗД-1 - 2шт.)	т	0,002	<u>16362,16</u> <u>16220,82</u>	-	33	32	-	<u>231,0000</u>	<u>0,46</u>
88	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т	т	0,002	<u>29086,79</u> <u>18735,25</u>	<u>5564,07</u> <u>1204,41</u>	58	37	<u>11</u> <u>2</u>	<u>257,6000</u> <u>12,7340</u>	<u>0,52</u> <u>0,03</u>
89	C111-1804/4	Сталь листовая товщ. 8мм	т	0,001	<u>68686,70</u>	-	69	-	-	-	-
90	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,001	<u>39298,95</u>	-	39	-	-	-	-
91	КБ9-29-1	Сходи СхМ-1 Монтаж сходів прямолінійних з огорожею	т	0,01	<u>4932,09</u> <u>3363,04</u>	<u>871,05</u> <u>120,52</u>	49	34	<u>9</u> <u>1</u>	<u>46,2400</u> <u>1,6008</u>	<u>0,46</u> <u>0,02</u>
92	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкцій сходів з огорожею	т	0,01	<u>17341,56</u> <u>14294,40</u>	<u>1249,15</u> <u>252,79</u>	173	143	<u>12</u> <u>3</u>	<u>192,0000</u> <u>2,9240</u>	<u>1,92</u> <u>0,03</u>
93	C1110-173/1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,007	<u>54850,89</u>	-	384	-	-	-	-
94	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,004	<u>39308,51</u>	-	157	-	-	-	-
95	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0071	<u>1574,50</u> <u>393,59</u>	<u>81,96</u> <u>5,32</u>	11	3	<u>1</u>	<u>4,7800</u> <u>0,0720</u>	<u>0,03</u> <u>-</u>
96	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0071	<u>10388,46</u> <u>588,11</u>	<u>120,36</u> <u>11,92</u>	74	4	<u>1</u>	<u>7,2400</u> <u>0,1608</u>	<u>0,05</u> <u>-</u>
97	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,02	<u>1917,83</u> <u>1917,83</u>	-	38	38	-	<u>25,7600</u>	<u>0,52</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	2	<u>21,56</u>	-	43	-	-	-	-
99	КБ9-29-1	Огорожа ОГ-1 Монтаж сходів прямолінійних з огорожею	т	0,032	<u>4932,09</u>	<u>871,05</u>	158	108	<u>28</u>	<u>46,2400</u>	<u>1,48</u>
100	КБ9-73-2	Виготовлення м/конструкцій сходів з огорожею	т	0,032	<u>17341,56</u>	<u>1249,15</u>	555	457	<u>40</u>	<u>192,0000</u>	<u>6,14</u>
101	C1110-173/1	Сталь кутова 50x50x5 мм	т	0,022	<u>54850,89</u>	-	1207	-	-	-	-
102	C124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,012	<u>39308,51</u>	-	472	-	-	-	-
103	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,0159	<u>1574,50</u>	<u>81,96</u>	25	6	<u>1</u>	<u>4,7800</u>	<u>0,08</u>
104	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0159	<u>10388,46</u>	<u>120,36</u>	165	9	<u>2</u>	<u>7,2400</u>	<u>0,12</u>
105	КБ9-49-2	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,02	<u>2205,51</u>	-	44	44	-	<u>29,6240</u>	<u>0,59</u>
106	& C111-150-4/2	Анкер-шпилька HSL M8/20 (HILTI)	шт	2	<u>21,56</u>	-	43	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 4							14777	1750	<u>392</u>		<u>24,61</u>
Разом будівельні роботи, грн.							14777		<u>115</u>		<u>1,38</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12635				
всього заробітна плата, грн.							1865				
Загальновиробничі витрати, грн.							1070				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,1				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							358				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>15847</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>15847</b>				
<b>Розділ 5. Перегородки</b>											
107	КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху дкко 4 м	100м2	1,2012	<u>76458,64</u>	<u>1183,58</u>	91842	16509	<u>1422</u>	<u>191,1800</u>	<u>229,65</u>
108	КР3-31-1	Розшивання швів кладки із цегли	100 м2	3,0732	<u>2034,98</u>	-	6254	6254	-	<u>28,9800</u>	<u>89,06</u>
					2034,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,696	<u>9584,03</u> 9584,03	-	6670	6670	-	<u>126,8400</u>	<u>88,28</u>
110	& С1427-11803-1-Щ/2	Блоки газобетонні 150x300x600 D400	м3	68,9	<u>4722,79</u>	-	325400	-	-	-	-
111	& С111-327-1-1Ю/1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	158,69	<u>6,61</u>	-	1049	-	-	-	-
112	КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,14	<u>7185,70</u> 1452,20	<u>4974,06</u> 1595,51	1006	203	<u>696</u> 223	<u>21,4600</u> 20,4483	<u>3</u> 2,86
113	К582821-557/1	Перемички з/б марки 2ПБ10-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	6	<u>124,03</u>	-	744	-	-	-	-
114	К582821-559/1	Відпускна ціна: 108,24x1,03 Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1(Ф309)	шт	8	<u>155,38</u>	-	1243	-	-	-	-
115	КБ10-12-1	Відпускна ціна: 108,24x1,29 Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах	100м2	0,11	<u>9504,93</u> 9504,93	-	1046	1046	-	<u>140,4600</u>	<u>15,45</u>
116	& С123-199-8/2	Перегородки кабін санвузлів з НРL-панелей (к-т)	м2	11	<u>2909,92</u>	-	32009	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					467263	30682	<u>2118</u> 798		<u>425,44</u> 9,75
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					467263				
		----- <b>Всього по розділу 5</b>					<b>485292</b>				
		<b>Розділ 6. Підлоги</b>									
117	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	5,6136	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	57486	20822	<u>534</u> 445	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>315,77</u> 5,79
118	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	5,6136	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	59063	4175	<u>826</u> 688	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>63,32</u> 8,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,6136	<u>13783,30</u> 13636,99	-	77374	76553	-	<u>189,6925</u>	<u>1064,86</u>
120	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	112,27	<u>40,56</u>	-	4554	-	-	-	-
121	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ-11	кг	2919,07	<u>8,84</u>	-	25805	-	-	-	-
122	С111-2001-1/1	Затирка швів Ceresit CE 33	кг	254,86	<u>67,32</u>	-	17157	-	-	-	-
123	С111-283/2	Плитки керамогранітні для підлог з незковзькою поверхнею	м2	572,59	<u>442,67</u>	-	253468	-	-	-	-
124	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3024	<u>10240,49</u> 3709,13	<u>95,04</u> 79,21	3097	1122	<u>29</u> 24	<u>56,2500</u> 1,0323	<u>17,01</u> 0,31
125	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,3024	<u>10521,44</u> 743,80	<u>147,15</u> 122,64	3182	225	<u>44</u> 37	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>3,41</u> 0,48
126	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	45,36	<u>440,18</u> 439,00	-	19967	19913	-	<u>6,1065</u>	<u>276,99</u>
127	С111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	9,07	<u>40,56</u>	-	368	-	-	-	-
128	С111-2000-1/1	Клеюча суміш для керамічної плитки СМ-11	кг	235,87	<u>8,84</u>	-	2085	-	-	-	-
129	С111-2001-1/1	Затирка швів Ceresit CE 33	кг	20,68	<u>67,32</u>	-	1392	-	-	-	-
130	С111-283/2	Плитки керамогранітні для підлог з незковзькою поверхнею	м2	46,27	<u>442,67</u>	-	20482	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					545480	122810	<u>1433</u> 1194		<u>1741,36</u> 15,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					545480 421237 124004 72064 210,84 24324 <b>617544</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>617544</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 7. Двері</b>									
131	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,4844	<u>18072,52</u> 18063,78	-	8754	8750	-	<u>235,4200</u>	<u>114,04</u>
132	& С123-240-7-46/10	Блок дверний зовнішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-18 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	4	<u>16146,50</u>	-	64586	-	-	-	-
133	& С123-240-7-46/11	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-15 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	2	<u>15534,50</u>	-	31069	-	-	-	-
134	& С123-240-7-46/12	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-10 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	3	<u>14163,11</u>	-	42489	-	-	-	-
135	& С123-240-7-46/13	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ60-1-21-10 сендвіч-панель з утеплювачем	шт	1	<u>15126,50</u>	-	15127	-	-	-	-
136	& С123-240-7-46/14	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ60-1-21-9 (з замковим механізмом самовідмикання, замикання без ключа)	шт	1	<u>15228,50</u>	-	15229	-	-	-	-
137	& С123-240-7-46/15	Блок дверний внутрішній металевий ДМ-21-9 герметичний	шт	2	<u>11046,50</u>	-	22093	-	-	-	-
138	& С123-240-7-46/16	Блок дверний внутрішній протипожежний ДМП ЕІ30-1-21-10	шт	6	<u>14310,50</u>	-	85863	-	-	-	-
139	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,265	<u>1123,32</u> 1123,32	-	1421	1421	-	<u>16,6000</u>	<u>21</u>
140	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	65	<u>224,62</u>	-	14600	-	-	-	-
141	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,104	<u>13582,57</u> 7135,54	<u>6374,31</u> 1420,95	1413	742	<u>663</u> 148	<u>98,1100</u> 14,8500	<u>10,2</u> 1,54
142	& С111-152-1/2	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	47	<u>6,94</u>	-	326	-	-	-	-
143	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	1,93	<u>224,62</u>	-	434	-	-	-	-
144	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0212	<u>10569,19</u> 5766,03	<u>4745,32</u> 1057,82	224	122	<u>101</u> 22	<u>79,2800</u> 11,0550	<u>1,68</u> 0,23
145	& С111-152-1/2	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	8	<u>6,94</u>	-	56	-	-	-	-
146	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	0,32	<u>224,62</u>	-	72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С126-1-2/1	Двері металопластикові (двокамерний склопакет, п'ятикамерний металопрофіль)	м2	12,52	<u>4438,01</u>	-	55564	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					359320	11035	<u>764</u> 170		<u>146,92</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					359320 347521 11205 6264 17,84 2060 <b>365584</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>365584</b>				
		<b>Розділ 8. Покрівля</b>									
148	КБ12-20-3	Надземна частина б3м2 Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,63	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	561	485	<u>76</u> 21	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,91</u> 0,25
149	& С111-859-3/4	Бікроеласт ТПП	м2	69,3	<u>42,64</u>	-	2955	-	-	-	-
150	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	0,63	<u>2829,85</u> 1937,98	<u>576,62</u> 168,53	1783	1221	<u>363</u> 106	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>18,52</u> 1,25
151	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	6,49	<u>5206,89</u>	-	33793	-	-	-	-
152	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,63	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	561	485	<u>76</u> 21	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>6,91</u> 0,25
153	С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	69,3	<u>18,89</u>	-	1309	-	-	-	-
154	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих шарів з цементного розчину по ухилу	м3	3,78	<u>3736,79</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	14125	1391	<u>20</u> 4	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>21,09</u> 0,05
155	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,63	<u>9255,27</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	5831	1441	<u>1215</u> 344	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>24,19</u> 4,08
156	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,63	<u>1774,83</u> 41,72	<u>128,03</u> 35,61	1118	26	<u>81</u> 22	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>0,44</u> 0,26
157	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,63	<u>1433,93</u> 1020,44	-	903	643	-	<u>16,2000</u>	<u>10,21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C124-65-П/2	Сітка дротяна ф4 Вр1 200х200	м2	69,3	<u>56,82</u>	-	3938	-	-	-	-
159	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлених матеріалів у два шари	100м2	0,63	<u>3234,27</u> 1585,51	<u>349,34</u> 102,48	2038	999	<u>220</u> 65	<u>21,8000</u> 1,2096	<u>13,73</u> 0,76
160	& C111-72-1/1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	50,4	<u>76,26</u>	-	3844	-	-	-	-
161	& C111-859-3/2	Уніфлекс ВЕНТ ЕПВ	м2	72,45	<u>17,89</u>	-	1296	-	-	-	-
162	& C111-859-3/3	Техноеласт ЕКП-5	м2	71,19	<u>220,12</u>	-	15670	-	-	-	-
163	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [парапети] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3812	<u>9861,96</u> 8756,83	<u>205,88</u> 47,66	3759	3338	<u>78</u> 18	<u>132,8000</u> 0,5247	<u>50,62</u> 0,2
164	& C111-35-6	Плоский лист поліестер 0,5 мм	м2	40,4	<u>310,47</u>	-	12543	-	-	-	-
165	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,066	<u>4026,33</u> 4026,33	-	266	266	-	<u>55,3600</u>	<u>3,65</u>
166	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [відлив воронки 4 шт.]	т	0,012	<u>18735,25</u> 18735,25	-	225	225	-	<u>257,6000</u>	<u>3,09</u>
167	& C111-1137-1/1	Сталь листова оцинкована товщ. 0,7мм	м2	2,04	<u>377,79</u>	-	771	-	-	-	-
168	& C113-954-25/1	Труба водостічна 100	м	7	<u>408,13</u>	-	2857	-	-	-	-
169	& C113-1466-89/1	Хомут труби	шт	12	<u>61,89</u>	-	743	-	-	-	-
170	& C113-1466-9/1	Коліно зливу	шт	4	<u>355,65</u>	-	1423	-	-	-	-
171	& C111-782-581/1	Муфта	шт	4	<u>200,64</u>	-	803	-	-	-	-
172	& C1530-102-16/2	Воронка	шт	4	<u>373,76</u>	-	1495	-	-	-	-
173	КБ11-2-9	Підземна частина 593,88м2 Улаштування підстиляючих шарів з цементного розчину по ухилу	м3	53,45	<u>3736,79</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	199731	19667	<u>285</u> 55	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>298,25</u> 0,74
174	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,9388	<u>9255,27</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	54965	13588	<u>11456</u> 3245	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>227,99</u> 38,42
175	КБ12-22-2 К=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	5,9388	<u>1774,83</u> 41,72	<u>128,03</u> 35,61	10540	248	<u>760</u> 211	<u>0,7000</u> 0,4190	<u>4,16</u> 2,49
176	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
177	C1555-106/2	Геотекстиль	м2	653,27	<u>46,46</u>	-	30351	-	-	-	-	
178	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39	
179	C1555-108/2	Дренажна мембрана Logicroof T-SL	м2	653,27	<u>149,64</u>	-	97755	-	-	-	-	
180	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>890,53</u> 770,31	<u>120,22</u> 33,44	5289	4575	<u>714</u> 199	<u>10,9700</u> 0,4017	<u>65,15</u> 2,39	
181	C1555-106/2	Геотекстиль	м2	653,27	<u>46,46</u>	-	30351	-	-	-	-	
182	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного в один шар	100м2	5,9388	<u>2829,85</u> 1937,98	<u>576,62</u> 168,53	16806	11509	<u>3424</u> 1001	<u>29,3900</u> 1,9888	<u>174,54</u> 11,81	
183	& C1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	61,17	<u>5206,89</u>	-	318505	-	-	-	-	
184	КБ12-20-3	Улаштування ізоляції прокладної в один шар	100м2	5,9388	<u>1829,97</u> 770,31	<u>97,78</u> 24,36	10868	4575	<u>581</u> 145	<u>10,9700</u> 0,2929	<u>65,15</u> 1,74	
185	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	653,27	<u>18,89</u>	-	12340	-	-	-	-	
186	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,9388	<u>9255,27</u> 2288,04	<u>1928,95</u> 546,49	54965	13588	<u>11456</u> 3245	<u>38,3900</u> 6,4686	<u>227,99</u> 38,42	
187	КБ12-22-2 К=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	5,9388	<u>15973,48</u> 375,48	<u>1152,26</u> 320,45	94863	2230	<u>6843</u> 1903	<u>6,3000</u> 3,7710	<u>37,41</u> 22,4	
188	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9388	<u>1433,93</u> 1020,44	-	8516	6060	-	<u>16,2000</u>	<u>96,21</u>	
189	C124-65-П/2	Сітка дротяна ф4 Вр1 200x200	м2	653,27	<u>56,82</u>	-	37119	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 8					1108152	95710	<u>39076</u> 11003		<u>1486,51</u> 130,29	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1108152	973366	106713	64592	194,01	22384
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>1172744</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 9. Опорядження внутрішнє</b>									
		стелі									
190	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,916	<u>7280,01</u> 7051,49	-	43069	41717	-	<u>100,4200</u>	<u>594,08</u>
191	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	147,9	<u>74,95</u>	-	11085	-	-	-	-
192	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	1064,88	<u>14,76</u>	-	15718	-	-	-	-
193	КБ15-179-2	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,916	<u>1983,45</u> 1784,29	<u>1,02</u> 0,85	11734	10556	<u>6</u> 5	<u>25,4100</u> 0,0111	<u>150,33</u> 0,07
194	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	266,22	<u>104,65</u>	-	27860	-	-	-	-
		стіни									
195	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,4988	<u>5622,82</u> 5394,30	-	47787	45845	-	<u>76,8200</u>	<u>652,88</u>
196	С111-1624-2/3	Грунтовка бетоноконтакт СТ-19	л	212,47	<u>74,95</u>	-	15925	-	-	-	-
197	& С111-2015-3-В4/1	Мінеральна шпаклівка СТ-29	кг	1529,78	<u>14,76</u>	-	22580	-	-	-	-
198	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	10,7355	<u>1780,06</u> 1598,91	<u>1,02</u> 0,85	19110	17165	<u>11</u> 9	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>244,45</u> 0,12
199	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	483,1	<u>104,65</u>	-	50556	-	-	-	-
200	КБ26-34-1	Улаштування утеплення стін на розчині ( звукоізоляційна перегородка)	1 м3	0,87	<u>1184,33</u> 1177,50	-	1030	1024	-	<u>16,1900</u>	<u>14,09</u>
201	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	52,2	<u>14,71</u>	-	768	-	-	-	-
202	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	0,9	<u>5206,89</u>	-	4686	-	-	-	-
203	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,087	<u>19945,30</u> 10410,29	<u>295,00</u> 241,48	1735	906	<u>26</u> 21	<u>146,5000</u> 3,7244	<u>12,75</u> 0,32
204	& С111-17812/1	Сітка штукатурна	м2	9,4	<u>46,67</u>	-	439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ15-179-1	Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,087	<u>1780,06</u> 1598,91	<u>1,02</u> 0,85	155	139	-	<u>22,7700</u> 0,0111	<u>1,98</u> -
206	& С111-1626-2/1	Фарби водоемульсійні	кг	3,92	<u>104,65</u> -	-	410	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							274647	117352	43 35		<u>1670,56</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							274647				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157252				
всього заробітна плата, грн.							117387				
Загальновиробничі витрати, грн.							68350				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							200,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							23090				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>342997</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 9</b>							<b>342997</b>				
<b>Розділ 10. Утеплення зовнішніх стін</b>											
Зовнішні стіни в ґрунті 474 м2											
207	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,74	<u>2465,94</u> 2465,94	-	11689	11689	-	<u>33,5000</u>	<u>158,79</u> -
208	& С111-72-1/1	Праймер бітумний Техноніколь №01	кг	379,2	<u>76,26</u> -	-	28918	-	-	-	-
209	КБ26-34-1	Улаштування утеплення стін на розчині	1 м3	47,4	<u>1184,33</u> 1177,50	-	56137	55814	-	<u>16,1900</u>	<u>767,41</u> -
210	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	2844	<u>14,71</u> -	-	41835	-	-	-	-
211	& С1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	48,82	<u>5206,89</u> -	-	254200	-	-	-	-
212	КБ15-78-1	Зовнішні стіни вище вимощення 152,8 м2 Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі.	100 м2	1,528	<u>38500,78</u> 38500,78	-	58829	58829	-	<u>480,5390</u>	<u>734,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	C111-1624-2/1	Грунтовка глибокого проникнення СТ-17	л	22,92	<u>40,56</u>	-	930	-	-	-	-
214	& C1-3256-11/1	Екструзійний пінополістирол, теплопровідність 0,036 Вт/мК	м3	15,74	<u>5206,89</u>	-	81956	-	-	-	-
215	& C111-136-3-1М/1	Термодюбель 10_220	шт	1235	<u>5,06</u>	-	6249	-	-	-	-
216	C111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	1833,6	<u>14,71</u>	-	26972	-	-	-	-
217	& C111-874-6-1У	Скловітка лужностійка щільн.160 г/м2	м2	175,72	<u>127,81</u>	-	22459	-	-	-	-
218	& C1113-296-21-2Ш/1	Фарба ґрунтуюча	кг	25,98	<u>86,38</u>	-	2244	-	-	-	-
219	C111-2012-10/1	Полімерна штукатурка Siltek Dekor Mosaic	кг	504,24	<u>116,81</u>	-	58900	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					651318	126332	-		<u>1660,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					651318				
		-----									
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>718245</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					9705510	917810	<u>496512</u>		<u>13212,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9705510		103310		1235,09
							8291188				
							1021120				
							589525				
							1711,77				
							197488				
							<b>10295035</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>10295035</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>16159,41</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1218608</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02**  
**на водопровід та каналізація**  
**Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 222,394 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,37037 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 29,042 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В-1</b>											
1	КБ16-15-2	Установлення вентилів на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	1	309,41	35,54	309	175	36	2,4100	2,41
					175,28	1,32			1	0,0178	0,02
2	С113-2301/3	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	374,42	-	374	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	С113-2301/2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	6	145,61	-	874	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,02	3685,28	-	74	74	-	49,5000	0,99
					3685,28	-			-	-	-
5	& С1630-6338	Кран дозатор для пісуара	шт	2	234,70	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ18-21-2	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 32 мм	10шт	0,1	978,51	-	98	89	-	12,3000	1,23
					894,58	-			-	-	-
7	С1630-104/1	Фільтр механічний діаметром 32 мм	шт	1	1538,40	-	1538	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	<u>48,73</u> 48,73	-	49	49	-	<u>0,6700</u>	<u>0,67</u>
9	& С1630-981-7-1/1	Лічильники холодної води КВ-1,5	шт	1	<u>428,52</u>	-	429	-	-	-	-
10	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,25	<u>23020,99</u> 20322,62	<u>2698,37</u> 1412,46	5755	5081	<u>674</u> 353	<u>268,9600</u> 19,8790	<u>67,24</u> 4,97
11	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>17677,06</u> 15985,47	<u>1691,59</u> 861,98	884	799	<u>85</u> 43	<u>211,5600</u> 12,1320	<u>10,58</u> 0,61
12	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм	100м	0,09	<u>21942,30</u> 17348,58	<u>1911,82</u> 803,73	1975	1561	<u>172</u> 72	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>20,66</u> 1
13	С113-1681/5	Труби поліпропіленові PN10 для води, 20x3, 4мм з фасонними виробами	м	25	<u>94,89</u>	-	2372	-	-	-	-
14	С113-1681/4	Труби поліпропіленові PN10 для води, 25x4, 2мм з фасонними виробами	м	5	<u>142,88</u>	-	714	-	-	-	-
15	С113-1681/6	Труби поліпропіленові PN10 для води, 40x4, 8мм з фасонними виробами	м	4	<u>200,00</u>	-	800	-	-	-	-
16	С113-1681/7	Труби поліетиленові ПЕ-80, PN10 для води, 40мм з фасонними виробами	м	5	<u>67,40</u>	-	337	-	-	-	-
17	С111-1867/4	Хомут із шурупом діам. 20мм	шт	60	<u>6,29</u>	-	377	-	-	-	-
18	С111-1867/6	Хомут із шурупом діам. 25мм	шт	10	<u>8,33</u>	-	83	-	-	-	-
19	С111-1867/7	Хомут із шурупом діам. 40мм	шт	20	<u>15,47</u>	-	309	-	-	-	-
20	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	<u>247,17</u> 247,17	-	593	593	-	<u>3,5200</u>	<u>8,45</u>
21	& С114-13-6-1Д/1	Трубна ізоляція D 22/9 Thermoflex FRZ	м	15	<u>20,91</u>	-	314	-	-	-	-
22	& С114-13-6-1Д/3	Трубна ізоляція D 28/9 Thermoflex FRZ	м	5	<u>23,77</u>	-	119	-	-	-	-
23	& С114-13-6-1Д/4	Трубна ізоляція D 42/9 Thermoflex FRZ	м	4	<u>33,76</u>	-	135	-	-	-	-
24	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,39	<u>767,68</u> 739,96	<u>23,21</u> 1,05	299	289	<u>9</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,21</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					19280	8710	<u>976</u>		<u>115,44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19280		469		6,61
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9594				
		всього заробітна плата, грн.					9179				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4997				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1465				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>24277</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>24277</b>				
		<b>Розділ 2. Побутова каналізація К1</b>									
25	КМ38-1-3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 0,1 т	шт	1	<u>3193,86</u> 1314,61	<u>415,33</u> 86,62	3194	1315	<u>415</u> 87	<u>18,5000</u> 1,0678	<u>18,5</u> 1,07
26	КМ38-2-2	Монтаж корпусу	шт	1	<u>2885,29</u> 1314,61	<u>102,22</u> 3,79	2885	1315	<u>102</u> 4	<u>18,5000</u> 0,0512	<u>18,5</u> 0,05
27	& 2413-11-3А/2	Герметична насосна станція з одним насосом SANIFOS 250 Q=6 Н=9 V=220В N=1500Вт	шт	1	<u>99262,05</u> -	-	99262	-	-	-	-
28	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	1	<u>471,04</u> 306,25	<u>35,54</u> 1,32	471	306	<u>36</u> 1	<u>4,2600</u> 0,0178	<u>4,26</u> 0,02
29	С1630-67/1	Засувка шиберна SANIFOS, діаметр 100 мм	шт	1	<u>2923,38</u> -	-	2923	-	-	-	-
30	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2	<u>7453,61</u> 7349,20	-	1491	1470	-	<u>95,7800</u> -	<u>19,16</u> -
31	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,29	<u>7269,83</u> 7046,88	-	2108	2044	-	<u>91,8400</u> -	<u>26,63</u> -
32	С113-1681/8	Труби поліетиленові ПЕ-80, PN10 для води, 50мм з фасонними виробами	м	5	<u>83,72</u> -	-	419	-	-	-	-
33	& С113-1356-5/1	Труби каналізаційні ПП д=50мм	м	15	<u>96,40</u> -	-	1446	-	-	-	-
34	& С113-1360-6/1	Труби каналізаційні ПП д=110мм	м	29	<u>191,47</u> -	-	5553	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4903 12,2 1408 <b>165883</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>165883</b>				
		<b>Розділ 3. Гаряче водопостачання ТЗ</b>									
52	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	<u>9387,26</u>	-	939	939	-	<u>129,0700</u>	<u>12,91</u>
					9387,26	-			-	-	-
53	С113-2301/2	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	1	<u>145,61</u>	-	146	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	С130-616/1	Змішувачі для умивальників	комплект	5	<u>850,52</u>	-	4253	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	0,22	<u>23020,99</u>	<u>2698,37</u>	5065	4471	<u>594</u>	<u>268,9600</u>	<u>59,17</u>
					20322,62	1412,46			311	19,8790	4,37
56	С113-1681/5	Труби поліпропіленові PN10 для води, 20х3, 4мм з фасонними виробами	м	22	<u>94,89</u>	-	2088	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С111-1867/4	Хомут із шурупом діам. 20мм	шт	50	<u>6,29</u>	-	315	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,2	<u>247,17</u>	-	544	544	-	<u>3,5200</u>	<u>7,74</u>
					247,17	-			-	-	-
59 &	С114-13-6-1Д/1	Трубна ізоляція D 22/9 Thermoflex FRZ	м	22	<u>20,91</u>	-	460	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,22	<u>767,68</u>	<u>23,21</u>	169	163	<u>5</u>	<u>8,2200</u>	<u>1,81</u>
					739,96	1,05			-	0,0150	-
		Разом прями витрати по розділу 3					13979	6117	<u>599</u>		<u>81,63</u>
									311		4,37
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13979 7263 6428 3506 8,93 1030				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					11123 196 108 0,28 32 <b>11427</b>					
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>14748</b>					
		Разом прями витрати по кошторису  Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. <b>Всього устаткування, грн.</b> Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					208834  3276 47 <b>3323</b> 205558  179171 25107 13515 34,11 3935 <b>219073</b>	24225	<u>2162</u> 882		<u>324,01</u> 12,25	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>222394</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>370,37</b> <b>29042</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на вентиляція  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 648,290 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,96986 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 71,505 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. П1</b>											
1	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u>	<u>66,27</u>	698	628	<u>66</u>	<u>8,4300</u>	<u>8,43</u>
					627,61	17,72			18	0,2295	0,23
2	& С130-60-2-М/1	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1980м/год, Р=215Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u>	-	29765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u>	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>
					661,81	-			-	-	-
4	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u>	-	1999	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u>	-	1145	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u>	<u>10,68</u>	237	167	<u>11</u>	<u>2,4100</u>	<u>2,41</u>
					167,09	2,97			3	0,0399	0,04
7	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u>	-	633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР15-149-3	Установлення фільтрів	фільтр	1	<u>1064,85</u> 1064,85	-	1065	1065	-	<u>13,6800</u>	<u>13,68</u>
9	& С1630-104-4/1	Фільтр ячеювий ФЯРБ 514x514x50	шт	1	<u>5901,35</u>	-	5901	-	-	-	-
10	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>126,18</u> 126,18	-	2145	2145	-	<u>1,8200</u>	<u>30,94</u>
11	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u>	-	8354	-	-	-	-
12	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,054	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	6352	957	<u>6</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>14,14</u> -
13	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,149	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	17360	2417	<u>72</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>35,72</u> 0,27
14	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,336	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	47805	4716	<u>148</u> 42	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>69,69</u> 0,56
15	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,011	<u>19634,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	216	154	<u>4</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>2,28</u> 0,02
16	& С113-1738-11/1	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 514x514 на діам.400 L=300мм	шт	1	<u>1065,43</u>	-	1065	-	-	-	-
17	& С113-1738-11/4	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на 450x250 L=300мм	шт	1	<u>830,83</u>	-	831	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					125955	12633	<u>307</u> 84		<u>182,97</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					125955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113015				
		всього заробітна плата, грн.					12717				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2223				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>133258</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>133258</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. П2</b>									
18	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
19	& С130-60-2-М/2	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1720м/год, Р=240Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u>	-	29765	-	-	-	-
20	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	-	384	384	-	<u>9,7800</u>	<u>5,68</u>
21	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u>	-	1999	-	-	-	-
22	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u>	-	1145	-	-	-	-
23	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
24	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u>	-	633	-	-	-	-
25	КР15-149-3	Установлення фільтрів	фільтр	1	<u>1064,85</u> 1064,85	-	1065	1065	-	<u>13,6800</u>	<u>13,68</u>
26	& С1630-104-4/1	Фільтр ячеювий ФЯРБ 514x514x50	шт	1	<u>5901,35</u>	-	5901	-	-	-	-
27	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	10	<u>126,18</u> 126,18	-	1262	1262	-	<u>1,8200</u>	<u>18,2</u>
28	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	1	<u>491,42</u>	-	491	-	-	-	-
29	& С111-1756-2/5	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1300x100h (Фж.п.0,0226м2)	шт	9	<u>522,19</u>	-	4700	-	-	-	-
30	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,052	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	6059	843	<u>25</u> 7	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>12,46</u> 0,1
31	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,376	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	53496	5277	<u>165</u> 47	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>77,98</u> 0,63
32	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,011	<u>19634,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	216	154	<u>4</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>2,28</u> 0,02
33	& С113-1738-11/1	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 514x514 на діам.400 L=300мм	шт	1	<u>1065,43</u>	-	1065	-	-	-	-
34	& С113-1738-11/4	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на 450x250 L=300мм	шт	1	<u>830,83</u>	-	831	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					109947	9780	<u>271</u>		<u>141,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					109947		76		1,02
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>115590</b>				
		<b>Розділ 3. П1, П2</b>									
35	КБ20-3-11	воздухозабірня шахта Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром до 2400 мм (повітрязабірня шахта)	100м2	0,072	<u>16924,52</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	1219	760	<u>25</u> 7	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>11,24</u> 0,09
36	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,115	<u>23330,57</u> 18735,25	-	2683	2155	-	<u>257,6000</u>	<u>29,62</u>
37	С111-1804/2	Сталь листовая товщ. 2мм	т	0,076	<u>69089,70</u>	-	5251	-	-	-	-
38	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>126,18</u> 126,18	-	505	505	-	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
39	& С111-1756-2/3	Зовнішні відкидні ґрати РВ 3070-1Н 500х500h (Фж.п.0,1349м2)	шт	4	<u>949,57</u>	-	3798	-	-	-	-
40	КБ20-28-1	Установлення дверей герметичних штампованих розміром 1250х500 мм	шт	1	<u>1496,82</u> 268,43	<u>187,60</u> 38,71	1497	268	<u>188</u> 39	<u>3,4000</u> 0,5201	<u>3,4</u> 0,52
41	& С123-240-7-46/5	Двері герметичні утеплені ДУС 1,25х0,5 серія 5.904-4 (форкамера)	шт	1	<u>6048,50</u>	-	6049	-	-	-	-
42	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,035	<u>1123,32</u> 1123,32	-	39	39	-	<u>16,6000</u>	<u>0,58</u>
43	& С111-1614-5/1	Монтажна піна	л	0,75	<u>224,62</u>	-	168	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					21209	3727	<u>213</u>		<u>52,12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					21209		46		0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17269 3773 2156 5,98 690 <b>23365</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>23365</b>				
		<b>Розділ 4. В1</b>									
44	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
45	& С130-60-2-М/1	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1980м/год, Р=215Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u> -	- -	29765	-	- -	- -	- -
46	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	- -	384	384	- -	<u>9,7800</u> -	<u>5,68</u> -
47	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u> -	- -	1999	-	- -	- -	- -
48	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u> -	- -	1145	-	- -	- -	- -
49	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
50	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
51	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	17	<u>126,18</u> 126,18	- -	2145	2145	- -	<u>1,8200</u> -	<u>30,94</u> -
52	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u> -	- -	8354	-	- -	- -	- -
53	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,054	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	6352	957	<u>6</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>14,14</u> -
54	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,149	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	17360	2417	<u>72</u> 20	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>35,72</u> 0,27
55	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,396	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	56342	5558	<u>174</u> 49	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>82,13</u> 0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,007	<u>121852,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	853	98	<u>3</u> 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,45</u> 0,01
		Разом прями витрати по розділу 4					126267	12354	<u>332</u> 91		<u>180,9</u> 1,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					126267 113581 12445 7192 19,05 2199 <b>133459</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>133459</b>				
		<b>Розділ 5. В2</b>									
57	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
58	& С130-60-2-М/2	Вентилятор електроручний ERV-4, L=1720м/год, Р=240Па N=0,37кВт n=1000об/хв, 380В	к-т	1	<u>29764,70</u> -	- -	29765	-	- -	- -	- -
59	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5808	<u>661,81</u> 661,81	- -	384	384	- -	<u>9,7800</u> -	<u>5,68</u> -
60	& С130-231-10/1	Гнучка вставка Вентс ВВГФ -400	шт	1	<u>1998,51</u> -	- -	1999	-	- -	- -	- -
61	& С130-231-10/2	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280x280	шт	1	<u>1145,10</u> -	- -	1145	-	- -	- -	- -
62	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
63	С130-383/2	Клапан витратомір-відсікач прямокутний К-ВВ-3	шт	1	<u>632,82</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
64	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	26	<u>126,18</u> 126,18	- -	3281	3281	- -	<u>1,8200</u> -	<u>47,32</u> -
65	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200x100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	17	<u>491,42</u> -	- -	8354	-	- -	- -	- -
66	& С111-1756-2/5	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1300x100h (Фж.п.0,0226м2)	шт	9	<u>522,19</u> -	- -	4700	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,052	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	6117	921	5	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>13,61</u> -
68	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,36	<u>142277,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	51220	5053	158 45	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>74,66</u> 0,6
69	КБ20-3-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,007	<u>121852,14</u> 14034,76	<u>439,41</u> 124,71	853	98	3 1	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1,45</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 5							109386	10532	243 67		<u>153,56</u> 0,88
Разом будівельні роботи, грн.							109386				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							98611				
всього заробітна плата, грн.							10599				
Загальновиробничі витрати, грн.							6108				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1864				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>115494</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>115494</b>				
<b>Розділ 6. В1, В2</b>											
70	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2,0 мм, периметром до 2400 мм (повітрявикидна шахта)	100м2	0,072	<u>16924,52</u> 10560,58	<u>345,84</u> 93,21	1219	760	25 7	<u>156,0600</u> 1,2521	<u>11,24</u> 0,09
71	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,115	<u>23330,57</u> 18735,25	-	2683	2155	-	<u>257,6000</u>	<u>29,62</u>
72	С111-1804/2	Сталь листовая товщ. 2мм	т	0,076	<u>69089,70</u>	-	5251	-	-	-	-
73	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 0,25 м2	ґрати	4	<u>126,18</u> 126,18	-	505	505	-	<u>1,8200</u>	<u>7,28</u>
74	& С111-1756-2/3	Зовнішні відкидні ґрати РВ 3070-1Н 500х500h (Фж.п.0,1349м2)	шт	4	<u>949,57</u>	-	3798	-	-	-	-
75	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,112	<u>137201,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	15367	1572	44 12	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>23,23</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
76	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	10 м2	0,3	<u>2056,81</u> 570,81	<u>968,18</u> 269,33	617	171	<u>290</u> 81	<u>7,9400</u> 3,6176	<u>2,38</u> 1,09	
77	& С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	3	<u>237,79</u>	-	713	-	-	-	-	
78	КБ20-3-3	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,034	<u>18019,99</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	613	551	<u>16</u> 5	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>8,15</u> 0,06	
79	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,016	<u>23330,57</u> 18735,25	-	373	300	-	<u>257,6000</u>	<u>4,12</u>	
80	С114-145-У/1	Сталь листова оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	3,604	<u>637,96</u>	-	2299	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 6							33438	6014	<u>375</u> 105		<u>86,02</u> 1,4	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							33438					
-----							27049					
							6119					
							3512					
							9,63					
							1111					
							<b>36950</b>					
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>36950</b>					
<b>Розділ 7. В3</b>												
81	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>502,98</u> 462,33	<u>37,79</u> 9,80	503	462	<u>38</u> 10	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12	
82	& С130-63-73/3	Вентилятор каналний витяжний Вентс ВКМ-200 з електродвигуном N=0,135кВт, n=2710 об/хв, L=500м3/год, Р=270Па	шт	1	<u>7825,53</u>	-	7826	-	-	-	-	
83	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у провітрі до 0,25 м2	ґрати	5	<u>126,18</u> 126,18	-	631	631	-	<u>1,8200</u>	<u>9,1</u>	
84	& С111-1756-2/1	Решітка однорядна регулюєма типу РВ 2535-1200х100h (Фж.п.0,0148м2)	шт	5	<u>491,42</u>	-	2457	-	-	-	-	
85	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,024	<u>117633,10</u> 17716,01	<u>104,62</u> 3,88	2823	425	<u>3</u> -	<u>261,8000</u> 0,0524	<u>6,28</u> -	
86	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,018	<u>116510,92</u> 16220,50	<u>482,13</u> 136,59	2097	292	<u>9</u> 2	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>4,31</u> 0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0063	<u>110878,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	699	112	<u>3</u> 1	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>1,65</u> 0,01
88	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,025	<u>28499,43</u> 20039,59	<u>6697,25</u> 1466,81	712	501	<u>167</u> 37	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>6,81</u> 0,48
89	С113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5	<u>736,08</u> -	-	1840	-	-	-	-
90	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	1	<u>1077,37</u> -	-	1077	-	-	-	-
91	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,01	<u>9709,92</u> 8372,65	-	97	84	-	<u>112,4600</u> -	<u>1,12</u> -
92 &	С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	1	<u>237,79</u> -	-	238	-	-	-	-
93	КБ20-3-1	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,011	<u>23989,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	264	195	<u>6</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>2,88</u> 0,02
94	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,005	<u>23330,57</u> 18735,25	-	117	94	-	<u>257,6000</u> -	<u>1,29</u> -
95	С114-145-У/1	Сталь листова оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	1,166	<u>637,96</u> -	-	744	-	-	-	-
96 &	С111-1781-3/5	Сітка сталева оцинкована №10	м2	0,1	<u>238,56</u> -	-	24	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 7							22149	2796	<u>226</u> 52		<u>39,65</u> 0,66
Разом будівельні роботи, грн.							22149				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							19127				
всього заробітна плата, грн.							2848				
Загальновиробничі витрати, грн.							1614				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							489				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>23763</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 7</b>							<b>23763</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 8. В4</b>									
97	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>697,77</u> 627,61	<u>66,27</u> 17,72	698	628	<u>66</u> 18	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>8,43</u> 0,23
98	& С130-63-73/4	Вентилятор каналний витяжний Вентс ВКМ-400 з електродвигуном N=0,460кВт, n=1370 об/хв, L=1963м3/год, P=400Па	шт	1	<u>29990,13</u>	-	29990	-	-	-	-
99	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом	шт	1	<u>236,72</u> 167,09	<u>10,68</u> 2,97	237	167	<u>11</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0399	<u>2,41</u> 0,04
100	С130-383/3	Клапан переточний (протипожежний) типу КРУ-1N-0-N-500x500 з електроприводом МР220-Т	шт	1	<u>1511,04</u>	-	1511	-	-	-	-
101	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм (перехіди)	100м2	0,005	<u>19634,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	98	70	<u>2</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>1,04</u> 0,01
102	& С113-1738-11/5	Перехід з тонколистової оцинкованої товщиною 0,7 мм 400x400 на діам.315 L=300мм	шт	1	<u>769,63</u>	-	770	-	-	-	-
103	КБ20-3-7	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 315 мм	100м2	0,009	<u>137201,28</u> 14034,76	<u>390,17</u> 107,33	1235	126	<u>4</u> 1	<u>207,4000</u> 1,4418	<u>1,87</u> 0,01
104	КБ16-10-10	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 300 мм	100м	0,025	<u>45798,48</u> 27886,41	<u>12744,33</u> 2758,37	1145	697	<u>319</u> 69	<u>378,8400</u> 36,4755	<u>9,47</u> 0,91
105	С113-199	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,5	<u>1077,37</u>	-	2693	-	-	-	-
106	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,0135	<u>9709,92</u> 8372,65	-	131	113	-	<u>112,4600</u>	<u>1,52</u>
107	& С126-1101-1-К/4	Теплова ізоляція мінеральна вата базальтова 30мм	м2	1,35	<u>237,79</u>	-	321	-	-	-	-
108	КБ20-3-1	Улаштування покривного шару з тонколистової сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0145	<u>23989,24</u> 17716,01	<u>549,76</u> 155,40	348	257	<u>8</u> 2	<u>261,8000</u> 2,0876	<u>3,8</u> 0,03
109	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій	т	0,007	<u>23330,57</u> 18735,25	-	163	131	-	<u>257,6000</u>	<u>1,8</u>
110	С114-145-У/1	Сталь листовая оцинкована, товщ 0,5 мм	м2	1,537	<u>637,96</u>	-	981	-	-	-	-
111	& С111-1781-3/5	Сітка сталева оцинкована №10	м2	0,2	<u>238,56</u>	-	48	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					40369	2189	<u>410</u> 94		<u>30,34</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					40369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					37770 2283 1260 3,26 376 <b>41629</b>				
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>41629</b>				
		<b>Розділ 9. Опалення</b>									
112	KP15-90-3	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,0144	<u>12801,51</u>	<u>448,69</u>	184	168	<u>6</u>	<u>164,0800</u>	<u>2,36</u>
					<u>11659,52</u>	<u>96,47</u>			<u>1</u>	<u>1,0082</u>	<u>0,01</u>
113	& C130-420-1/2	Радіатори електричні "Standard" 12секц.N=1440 Вт	шт	4	<u>6125,80</u>	<u>-</u>	24503	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					<u>-</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 9					24687	168	<u>6</u>		<u>2,36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					24687		<u>1</u>		<u>0,01</u>
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					24513 169 96 0,25 29 <b>24783</b>				
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>24783</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					613407	60193	<u>2383</u>		<u>869,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					613407		<u>616</u>		<u>8,14</u>
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					550831 60809 34883 92,68 10696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>648290</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>648290</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>969,86</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>71505</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на електроосвітлення  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 198,218 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,56746 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 41,231 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Розділ 1. Апарати низької напруги</b>										
1	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	2	474,21	31,25	948	277	63	1,8600	3,72	
					138,48	7,13			14	0,0839	0,17	
2	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	2	2605,16	-	5210	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 1					6158	277	63		3,72	
									14		0,17	
		Разом будівельні роботи, грн.					6158					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5818					
		всього заробітна плата, грн.					291					
		Загальновиробничі витрати, грн.					152					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,38					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6310</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>6310</b>				
		<b>Розділ 2. Освітлювальна арматура</b>										
3	КБ21-18-5	Монтаж світильників світлодіодних	100шт	0,34	<u>17463,42</u> 11171,33	<u>5454,86</u> 2439,87	5938	3798	<u>1855</u> 830	<u>153,6000</u> 31,4660	<u>52,22</u> 10,7	
4 &	1507-1014-8/2	Світлодіодний світильник ДСПО7У 30Вт, 220В, IP65 "Ватра"	шт	2	<u>3526,94</u>	-	7054	-	-	-	-	
5 &	1507-1014-8/4	Світлодіодний світильник стельвий 18Вт, 220В, IP65 Horoz Elektric	шт	3	<u>268,64</u>	-	806	-	-	-	-	
6 &	1507-1014-8/6	Світлодіодний світильник стельвий 8Вт, 220В, 640лм, IP65 Feron AL3005	шт	15	<u>165,79</u>	-	2487	-	-	-	-	
7 &	1507-1014-8/5	Світлодіодний світильник стельвий 15Вт, 220В, 1200лм, IP65 Feron AL3005	шт	74	<u>165,79</u>	-	12268	-	-	-	-	
8	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід"	100шт	0,13	<u>10141,16</u> 10066,98	-	1318	1309	-	<u>131,2000</u>	<u>17,06</u>	
9 &	1507-3076-2-АЦ/1	Світильник світлодіодний аварійного освітлення універсальний е emerg 507L-50 "E NEXТ" з акумуляторною батареєю	к-т	13	<u>889,32</u>	-	11561	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2						41432	5107	<u>1855</u> 830		<u>69,28</u> 10,7
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						41432				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>44533</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>44533</b>				
		<b>Розділ 3. Кабельно-провідникові вироби</b>										
10	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,2	<u>4277,15</u> 2826,80	<u>300,71</u> 43,00	30795	20353	<u>2165</u> 310	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>304,78</u> 3,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	7,2	<u>728,17</u> 574,31	<u>28,46</u> 7,03	5243	4135	<u>205</u> 51	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>61,92</u> 0,59	
12	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	1,28	<u>450,21</u> 247,75	<u>81,36</u> 43,01	576	317	<u>104</u> 55	<u>3,7100</u> 0,5634	<u>4,75</u> 0,72	
13	С113-965/1	Труба вініпластова гофрована ф=18мм, товщ. стінки 1,9мм (В18 ТУ6-19-215-83)	м	727,2	<u>26,76</u> -	-	19460	-	-	-	-	
14	15093-35263/3	Чотирижильний кабель напругою 6000в перерізом 4.1,5мм <sup>2</sup> ВВГ нгд	1000м	0,0618	<u>33010,25</u> -	-	2040	-	-	-	-	
15	& 15096-39031-21/1	Трижильний кабель вогнестійкий з мідними жилами 3.1,5мм <sup>2</sup> ВВГ нгд	1000м	0,1854	<u>29135,85</u> -	-	5402	-	-	-	-	
16	& 15096-39031-21/2	Двожильний кабель вогнестійкий з мідними жилами 2.1,5мм <sup>2</sup> ВВГ нгд	1000м	0,0237	<u>16015,25</u> -	-	380	-	-	-	-	
17	& 15096-1011-3/3	Кабель з мідними жилами безгалогенний вогнестійкий пер.4x1,5 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0979	<u>53435,24</u> -	-	5231	-	-	-	-	
18	& 15096-1011-3/1	Кабель з мідними жилами безгалогенний вогнестійкий пер.3x1,5 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,4429	<u>42021,44</u> -	-	18611	-	-	-	-	
19	& 15096-1011-3/2	Кабель з мідними жилами безгалогенний вогнестійкий пер.2x1,5 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0412	<u>32270,24</u> -	-	1330	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3					89068	24805	<u>2474</u> 416		<u>371,45</u> 5,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					89068	61789	25221	13962	36,51	4213
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>103030</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 4. Вимикачі, розетки</b>											
20	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,51	<u>1971,97</u> 1668,94	-	1006	851	-	<u>25,3100</u>	<u>12,91</u>
21	& С1547-1616/1	Вимикач 1-клавішний для відкритої установки 220В, 6А, ІР44	шт	51	<u>112,52</u>	-	5739	-	-	-	-
22	& С1512-89/2	Коробка розгалужувальна з клемником для електропроводки в трубах 88x88x60мм ІР55 ЕР-LUX РК-0 (0224-00)	шт	124	<u>67,07</u>	-	8317	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							15062	851	-		<u>12,91</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							15062				
-----							14211	851			
							476				
							1,25				
							144				
							<b>15538</b>				
<b>Всього по розділу 4</b>							<b>15538</b>				
<b>Розділ 5. Щити розподільчі та управління</b>											
23	КБ21-24-1	ЩВР-0,4кВ Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>409,85</u> 244,43	<u>34,16</u> 12,57	410	244	<u>34</u> 13	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,4</u> 0,16
24	& 1517-22449/1	Щит 36-модульний навісний ЩРН-36/з ІЕК	шт	1	<u>1715,01</u>	-	1715	-	-	-	-
25	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>21506,14</u> 14723,63	<u>832,32</u> 687,74	2151	1472	<u>83</u> 69	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
26	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>28286,47</u> 20534,66	<u>832,32</u> 687,74	283	205	<u>8</u> 7	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
27	& 1504-1006-11/1	Автоматичний вимикачач-роз"єднувач ВРП-2, Ін=63А	шт	1	<u>683,49</u>	-	683	-	-	-	-
28	& 1504-1059-7/2	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 16А	шт	2	<u>213,49</u>	-	427	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 1504-1059-7/1	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 10А	шт	2	<u>186,80</u>	-	374	-	-	-	-
30	& 1504-1059-4/1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 10А	шт	1	<u>63,36</u>	-	63	-	-	-	-
31	& 1504-1059-4/2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	3	<u>60,64</u>	-	182	-	-	-	-
32	& С1547-16216/1	Диференційний автоматичний вимикач АД1-1,,2 2Р 220В,30мА Ір=16А ЩАО	шт	2	<u>745,81</u>	-	1492	-	-	-	-
33	КБ21-24-1	Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>409,85</u> <u>244,43</u>	<u>34,16</u> <u>12,57</u>	410	244	<u>34</u> <u>13</u>	<u>3,4000</u> <u>0,1579</u>	<u>3,4</u> <u>0,16</u>
34	& 1517-22449/3	Бокс монтажний БМ-800	шт	1	<u>6034,28</u>	-	6034	-	-	-	-
35	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>21506,14</u> <u>14723,63</u>	<u>832,32</u> <u>687,74</u>	430	294	<u>17</u> <u>14</u>	<u>207,2000</u> <u>9,7940</u>	<u>4,14</u> <u>0,2</u>
36	& 1504-1059-4/2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	2	<u>60,64</u>	-	121	-	-	-	-
37	КМ10-3-8 прист.	Монтаж блоку живлення	ящик	1	<u>348,39</u> <u>337,06</u>	-	348	337	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
38	& 1602-30037-3/1	Блок безперебійного живлення Р=5,0кВт, 220В	шт	1	<u>6885,32</u>	-	6885	-	-	-	-
39	КМ8-524-1	Ящик силовий, що встановлюється на конструкції на підлозі, струм до 100 А	шт	1	<u>249,57</u> <u>238,24</u>	-	250	238	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
40	& 1503-1271-3/3	Ящик силовий Я5111-2074	шт	1	<u>4888,64</u>	-	4889	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							27147	3034	<u>176</u> <u>116</u>		<u>42,52</u> <u>1,6</u>
Разом будівельні роботи, грн.							27147				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23937				
всього заробітна плата, грн.							3150				
Загальновиробничі витрати, грн.							1662				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							485				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>28809</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>							<b>28809</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							178867	34074	<u>4568</u> <u>1376</u>		<u>499,88</u> <u>17,49</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					178867 140225 35450 19351 50,09 5781 <b>198218</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>198218</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>567,46</b> <b>41231</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05  
на електрообладнання  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 158,056 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,48229 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 35,274 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Щити розподільчі та управління</b>											
		ЩРН-36/з									
1	КБ21-24-1	Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	409,85	34,16	410	244	34	3,4000	3,4
					244,43	12,57			13	0,1579	0,16
2	& 1517-22449/1	Щит 36-модульний навісний ЩРН-36/з ІЕК	шт	1	1715,01	-	1715	-	-	-	-
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	21506,14	832,32	2796	1914	108	207,2000	26,94
					14723,63	687,74			89	9,7940	1,27
4	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	28286,47	832,32	566	411	17	285,6400	5,71
					20534,66	687,74			14	9,7940	0,2
5	& 1504-1006-11/2	Автоматичний вимикач-роз'єднувач ВН-32, 3Р, Ін=63А	шт	1	278,04	-	278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	& 1504-1059-7/3	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 40А	шт	1	351,02	-	351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& 1504-1059-7/4	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 20А	шт	1	<u>284,90</u>	-	285	-	-	-	-
8	& 1504-1059-4/3	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 16А	шт	2	<u>84,78</u>	-	170	-	-	-	-
9	& 1504-1059-4/1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 10А	шт	1	<u>63,36</u>	-	63	-	-	-	-
10	& 1504-1059-4/2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	1	<u>60,64</u>	-	61	-	-	-	-
11	& С1547-16216/2	Диференційний автоматичний вимикач АД1-12,,2 2Р 220В,30мА, Ір=16А, ІР44 АВР-100-25	шт	8	<u>390,17</u>	-	3121	-	-	-	-
12	КБ21-24-1	Установлення щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	<u>409,85</u>	<u>34,16</u>	410	244	<u>34</u>	<u>3,4000</u>	<u>3,4</u>
13	& 1517-22449/3	Бокс монтажний БМ-800	шт	1	<u>244,43</u>	<u>12,57</u>	6034	-	<u>13</u>	<u>0,1579</u>	<u>0,16</u>
14	КМ8-526-3 прист.	Монтаж блоку управління АВР	шт	1	<u>261,15</u>	<u>0,25</u>	261	238	-	<u>3,2000</u>	<u>3,2</u>
15	& С1547-16215/1	Блок АВР 3р/ПЕФ-321АВР	шт	1	<u>238,24</u>	<u>0,03</u>	6307	-	-	<u>0,0004</u>	-
16	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>6307,40</u>	-	2581	1767	<u>100</u>	<u>207,2000</u>	<u>24,86</u>
17	& 1504-1059-7/4	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 20А	шт	1	<u>21506,14</u>	<u>832,32</u>	2581	1767	<u>83</u>	<u>9,7940</u>	<u>1,18</u>
18	& 1504-1059-7/2	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 16А	шт	1	<u>14723,63</u>	<u>687,74</u>	213	-	-	-	-
19	& 1504-1059-7/1	Автоматичний вимикач ВА47-29М 3Р 10А	шт	2	<u>284,90</u>	-	374	-	-	-	-
20	& 1504-1059-4/1	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 10А	шт	2	<u>213,49</u>	-	127	-	-	-	-
21	& 1504-1059-4/2	Автоматичний вимикач ВА47-29 1Р 6А	шт	5	<u>186,80</u>	-	303	-	-	-	-
22	& 1504-1010-4-1/2	Незалежний розчіплювач РН	шт	1	<u>63,36</u>	-	408	-	-	-	-
23	КМ39-51-6	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5111-2074, 2974	пристрій	5	<u>408,36</u>	-	4397	3560	<u>256</u>	<u>10,0200</u>	<u>50,1</u>
24	& 1503-1271-3/3	Ящик силовий Я5111-2074	шт	4	<u>712,02</u>	<u>51,13</u>	19555	-	<u>14</u>	<u>0,0380</u>	<u>0,19</u>
25	& 1503-1271-3/4	Ящик силовий Я5111-2974	шт	1	<u>4888,64</u>	-	5003	-	-	-	-
					<u>5002,71</u>	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					56074	8378	<u>549</u> 226		<u>117,61</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					56074 47147 8604 4598 11,73 1352 <b>60672</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>60672</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельно-провідникові вироби</b>									
26	КБ21-2-1	Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,43	<u>4097,67</u> 2826,80	<u>300,71</u> 43,00	18153	12523	<u>1332</u> 190	<u>42,3300</u> 0,5146	<u>187,52</u> 2,28
27	С113-965/2	Труба вінілплатова гофрована ф=25мм товщ. стінки 1,9мм (В18 ТУ6-19-215-83)	м	28,28	<u>30,84</u> -	-	872	-	-	-	-
28	С113-965/5	Труба вінілплатова гофрована ф=20мм товщ. стінки 1,9мм (В18 ТУ6-19-215-83)	м	373,7	<u>28,80</u> -	-	10763	-	-	-	-
29	С113-965/1	Труба вінілплатова гофрована ф=18мм, товщ. стінки 1,9мм (В18 ТУ6-19-215-83)	м	45,45	<u>26,76</u> -	-	1216	-	-	-	-
30	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,63	<u>4204,49</u> 3433,58	<u>177,29</u> 6,57	2649	2163	<u>112</u> 4	<u>47,2100</u> 0,0888	<u>29,74</u> 0,06
31	& С113-2422-1-1/1	Лоток перфорований 100x35x3000мм	шт	12	<u>461,03</u> -	-	5532	-	-	-	-
32	& С113-2422-1-1/2	Лоток перфорований 50x35x3000мм	шт	9	<u>420,89</u> -	-	3788	-	-	-	-
33	& С121-792-2/1	Кронштейн лотка 100мм	шт	63	<u>41,06</u> -	-	2587	-	-	-	-
34	& С1-1071-1-1/1	Дюбель-цвях 6x40 мм	шт	126	<u>0,61</u> -	-	77	-	-	-	-
35	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм <sup>2</sup> у лотках	100м	0,79	<u>249,70</u> 228,37	-	197	180	-	<u>3,1400</u> -	<u>2,48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу або кабелю першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	1,06	<u>728,17</u> 574,31	<u>28,46</u> 7,03	772	609	<u>30</u> 7	<u>8,6000</u> 0,0825	<u>9,12</u> 0,09
37	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	4,16	<u>1061,20</u> 814,72	<u>72,24</u> 26,83	4415	3389	<u>301</u> 112	<u>12,2000</u> 0,3315	<u>50,75</u> 1,38
38	15093-35263/4	Чотирижильний кабель напругою 6000в перерізом 4.4.0мм2 ВВГ нгд	1000м	0,0185	<u>68975,45</u> -	-	1276	-	-	-	-
39	15093-35263/5	Чотирижильний кабель напругою 6000в перерізом 4.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,1082	<u>55264,95</u> -	-	5980	-	-	-	-
40	15093-35263/3	Чотирижильний кабель напругою 6000в перерізом 4.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,0134	<u>33010,25</u> -	-	442	-	-	-	-
41	& 15093-35023-1/1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,3018	<u>40003,41</u> -	-	12073	-	-	-	-
42	& 15096-39031-21/1	Трижильний кабель вогнестійкий з мідними жилами 3.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,0412	<u>29135,85</u> -	-	1200	-	-	-	-
43	& 15096-39031-21/2	Двожильний кабель вогнестійкий з мідними жилами 2.1,5мм2 ВВГ нгд	1000м	0,0031	<u>16015,25</u> -	-	50	-	-	-	-
44	& 15096-1011-3/1	Кабель з мідними жилами безгалогенний вогнестійкий пер.3x1,5 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0155	<u>42021,44</u> -	-	651	-	-	-	-
45	& 15096-1011-3/2	Кабель з мідними жилами безгалогенний вогнестійкий пер.2x1,5 FLAME-X-950 (N)HXH FE180/E30	1000м	0,0155	<u>32270,24</u> -	-	500	-	-	-	-
46	& С1545-66-4/1	Провід ПВ1, переріз.1x6 мм	м	20,6	<u>52,69</u> -	-	1085	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					74278	18864	<u>1775</u> 313		<u>279,61</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					74278				
							53639				
							19177				
							10556				
							27,49				
							3171				
							<b>84834</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>84834</b>					
		<b>Розділ 3. Вимикачі, розетки</b>											
47	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1971,97</u> 1668,94	-	20	17	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>		
48	& С1547-1616/1	Вимикач 1-клавішний для відкритої установки 220В, 6А, IP44	шт	1	<u>112,52</u>	-	113	-	-	-	-		
49	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	<u>1818,66</u> 1668,94	-	36	33	-	<u>25,3100</u>	<u>0,51</u>		
50	& 1504-1715/1	Розетка штепсельна, одинарна з захисним контактом 220В, 16А, відкритої установки з захисним пристроєм, що закриває гніздо розетки, IP44	шт	2	<u>217,76</u>	-	436	-	-	-	-		
51	& С1512-89/5	Коробка розгалужувальна для відкритої електропроводки LK80/2HB КОРОС	шт	3	<u>169,07</u>	-	507	-	-	-	-		
52	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм <sup>2</sup>	100 м	1,35	<u>7464,14</u> 1861,89	<u>185,28</u> 6,87	10077	2514	<u>250</u> 9	<u>25,6000</u> 0,0928	<u>34,56</u> 0,13		
		Разом прямі витрати по розділу 3						11189	2564	<u>250</u> 9		<u>35,32</u> 0,13	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						11189					
		-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>12549</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису						141541	29806	<u>2574</u> 548		<u>432,54</u> 7,1	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						141541					
								109161					
								30354					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					16515 42,65 4920 <b>158056</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>158056</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>482,29</b> <b>35274</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на автоматичній контроль довибухонебезпечних концентрацій паливного газу**  
**Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5,847 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,04214 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 3,078 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-4	Блок управління газосигналізатора	шт	1	<u>1277,48</u>	<u>1,31</u>	1277	1206	<u>1</u>	<u>17,6000</u>	<u>17,6</u>
					1205,60	0,14			-	0,0021	-
2	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>107,89</u>	-	324	104	-	<u>0,4500</u>	<u>1,35</u>
					34,53	-			-	-	-
3	КМ10-668-2	Оповіщувачі світлові, світлозвукові у нормальному виконанні ( ОСЗ-11)	шт	2	<u>268,96</u>	<u>1,62</u>	538	422	<u>3</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					211,01	0,17			-	0,0026	0,01
4	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	1	<u>44,94</u>	-	45	45	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					44,94	-			-	-	-
5	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>2339,78</u>	-	468	466	-	<u>32,8000</u>	<u>6,56</u>
					2330,77	-			-	-	-
6 &	С1545-490-3-М/1	Кабельний канал 12x15	м	20	<u>30,81</u>	-	616	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
7	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	1	<u>455,29</u>	-	455	455	-	<u>6,2600</u>	<u>6,26</u>
					455,29	-			-	-	-
8	С157-325/2	Провід з мідними жилами 4x0,4 ПСВВ	1000м	0,1	<u>5673,77</u>	-	567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С1512-89/4	Коробка розподільча IP44	шт	1	84,53	-	85	-	-	-	-
10	С121-783/3	Металоконструкції	т	0,002	54948,87	-	110	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							4485	2698	4		38,81
Разом будівельні роботи, грн.							4485				0,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1783				
всього заробітна плата, грн.							2698				
Загальновиробничі витрати, грн.							1362				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>5847</b>				
-----											
<b>Всього по кошторису</b>							<b>5847</b>				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							42,14				
Кошторисна заробітна плата, грн.							3078				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, систему модульного порошкового пожежогасіння  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 63,110 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,40049 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 29,230 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Засоби системи пожежної сигналізації</b>											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 8 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас-8П)	шт	1	<u>2585,72</u> 2584,10	<u>1,62</u> 0,17	2586	2584	<u>2</u> -	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,8</u> -
2	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МЦА-GSM, МБІ-2, МРЛ-2.1)	шт	2	<u>117,86</u> 115,02	<u>2,84</u> 0,92	236	230	<u>6</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03
3	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора 12В, 7А/год.	шт	1	<u>44,94</u> 44,94	-	45	45	-	<u>0,6400</u> -	<u>0,64</u> -
4	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3)	шт	26	<u>220,08</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	5722	5486	<u>42</u> 4	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>83,2</u> 0,07
5	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні (СПД2-Тірас-Ех, СПТ-Тірас-Ех)	шт	4	<u>212,88</u> 211,01	<u>1,87</u> 0,20	852	844	<u>8</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,8</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний ручний електроконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	3	<u>119,23</u> 105,50	<u>6,28</u> 0,67	358	317	<u>19</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>4,8</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					9799	9506	<u>77</u> 9		<u>141,44</u> 0,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9799 216 9515 4696 11,19 1291 <b>14495</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>14495</b>				
7	КМ10-668-2	<b>Розділ 2. Засоби системи оповіщення про пожежу</b> Оповіщувачі світлові, світлозвукові у нормальному виконанні (ОС-1, ОС, ОС-6.1, ОСЗ "Джміль")	шт	6	<u>268,96</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	1614	1266	<u>10</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>19,2</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					1614	1266	<u>10</u> 1		<u>19,2</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1614 338 1267 630 1,52 175 <b>2244</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2244</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Кабелі та монтажні вироби для системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу</b>									
8	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>2339,78</u> 2330,77	-	4680	4662	-	<u>32,8000</u>	<u>65,6</u>
9	& С1545-490-2-1У/1	Короб (кабельний канал) пластиковий 25x16 Корос	м	200	<u>45,91</u>	-	9182	-	-	-	-
10	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	1,48	<u>455,29</u> 455,29	-	674	674	-	<u>6,2600</u>	<u>9,26</u>
11	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>119,37</u> 119,12	<u>0,25</u> 0,03	119	119	-	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u>
12	С157-325/2	Провід з мідними жилами 4x0,4 ПСВВ	1000м	0,2	<u>5673,77</u>	-	1135	-	-	-	-
13	& 15092-14-1-Ц/1	Кабель вогнестійкий КОВ ЗВнг-FRHF FE180/E30 перерізом 3*1.5 мм <sup>2</sup>	1000м	0,008	<u>69694,94</u>	-	558	-	-	-	-
14	& С1545-62-3/5	Кабель для інтерфейсу RS-485 2м	шт	1	<u>331,53</u>	-	332	-	-	-	-
15	& 1704-501/1	Автоматичний вимикач однофазний АВ 2000/1-С16	шт.	1	<u>89,83</u>	-	90	-	-	-	-
16	С1547-16/3	Коробка для автомата	шт	1	<u>44,19</u>	-	44	-	-	-	-
17	& С1545-62-3/4	Кабельна стяжка з кільцем 3,5x180	шт	200	<u>5,36</u>	-	1072	-	-	-	-
18	& С1545-1701/1	Дюбель пластмасовий розпірний діаметром 6 мм довжиною 30	100шт	2	<u>41,18</u>	-	82	-	-	-	-
19	& С111-14825/1	Саморізи 4,5x35 мм	100шт	0,5	<u>44,89</u>	-	22	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					17990	5455	-		<u>76,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					17990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12535				
		всього заробітна плата, грн.					5455				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2914				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>20904</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 3</b>						<b>20904</b>				
		<b>Розділ 4. Засоби системи мовного оповіщення</b>										
20	КМ10-397-11	Шафа комутації мікрофонних ліній на стіні, кількість ліній до 10 (Моноблок системи мовленевого оповіщення UKIMO BRAND-AUDIO-2-240-WM)	шт	1	<u>447,21</u> 384,58	-	447	385	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>	
21	КМ10-514-19	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв	канал	2	<u>266,80</u> 266,80	-	534	534	-	<u>3,3300</u>	<u>6,66</u>	
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	6	<u>256,47</u> 224,70	-	1539	1348	-	<u>3,2000</u>	<u>19,2</u>	
23 & 1602-6-1-Ф/1		Резистор 2,7 кОм	шт	9	<u>2,06</u> -	-	19	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4						2539	2267	-		<u>30,66</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2539				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						272				
		всього заробітна плата, грн.						2267				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1053				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						2,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						273				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>3592</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>						<b>3592</b>				
		<b>Розділ 5. Кабелі та монтажні вироби для системи мовного оповіщення</b>										
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>2339,78</u> 2330,77	-	2340	2331	-	<u>32,8000</u>	<u>32,8</u>	
25 & С1545-490-2-1У/1		Короб (кабельний канал) пластиковий 25x16 Корос	м	100	<u>45,91</u> -	-	4591	-	-	-	-	
26	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	1,48	<u>455,29</u> 455,29	-	674	674	-	<u>6,2600</u>	<u>9,26</u>	
27 & 15092-34/1		Кабель вогнестійкий КОВ ЗВнг-FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,14	<u>14863,13</u> -	-	2081	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 15092-14-1-Ц/1	Кабель вогнестійкий КОВ ЗВнг-FRHF FE180/E30 перерізом 3*1.5 мм2	1000м	0,008	<u>69694,94</u>	-	558	-	-	-	-
29	& С1545-1701/1	Дюбель пластмасовий розпірний діаметром 6 мм довжиною 30	100шт	1	<u>41,18</u>	-	41	-	-	-	-
30	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>1818,66</u>	-	18	17	-	<u>25,3100</u>	<u>0,25</u>
31	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,12	<u>4882,88</u>	-	586	220	-	<u>27,8200</u>	<u>3,34</u>
32	& С171-640П/2	Розетка накладна з заземленням	шт	1	<u>127,50</u>	-	128	-	-	-	-
33	& С171-640П/3	Вилка штепсельна з заземленням	шт	1	<u>77,52</u>	-	78	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5								11095	3242	-	<u>45,65</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>								11095			
								7853			
								3242			
								1736			
								4,42			
								511			
								<b>12831</b>			
-----											
<b>Всього по розділу 5</b>								<b>12831</b>			
<b>Розділ 6. Засоби системи автоматичного пожежогасіння</b>											
34	КМ10-667-5	Прилад ПС на 1 промінь (ПУІЗ Тірас-1)	шт	1	<u>686,93</u>	<u>1,31</u>	687	658	<u>1</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,6</u>
					<u>657,60</u>	<u>0,14</u>				<u>0,0021</u>	
35	КМ10-3-8	Блок живлення (БЖ-1215)	ящик	1	<u>348,39</u>	-	348	337	-	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					<u>337,06</u>	-					
36	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора 12В, 7А/год.	шт	1	<u>44,94</u>	-	45	45	-	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					<u>44,94</u>	-					
37	КМ10-668-1	Сповісуювач магнітоконтактний у нормальному виконанні (СОМК-8-1)	шт	1	<u>105,50</u>	-	106	106	-	<u>1,6000</u>	<u>1,6</u>
					<u>105,50</u>	-					
38	КМ10-668-2	Оповісуювачі світлові, світлозвукові у нормальному виконанні (ОС3-5, ОС3-6 Ех, ОС)	шт	3	<u>268,96</u>	<u>1,62</u>	807	633	<u>5</u>	<u>3,2000</u>	<u>9,6</u>
					<u>211,01</u>	<u>0,17</u>			<u>1</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	КМ10-668-2	Сповіщувачі ручні ПАЗ, ПРЗ	шт	2	<u>220,08</u> 211,01	<u>1,62</u> 0,17	440	422	<u>3</u> -	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01	
40	КМ12-594-9	Монтаж модуля порошкового застос	10 шт	0,1	<u>3409,12</u> 2978,00	<u>431,12</u> 139,29	341	298	<u>43</u> 14	<u>40,0000</u> 1,9152	<u>4</u> 0,19	
41	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (МБІ-2)	шт	2	<u>117,86</u> 115,02	<u>2,84</u> 0,92	236	230	<u>6</u> 2	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>3,2</u> 0,03	
Разом прямі витрати по розділу 6							3010	2729	<u>58</u> 17		<u>39,84</u> 0,24	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							3010					<b>4352</b>
<b>Всього по розділу 6</b>							<b>4352</b>					
<b>Розділ 7. Кабелі та монтажні вироби для системи автоматичного пожежогасіння</b>												
42	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,35	<u>2339,78</u> 2330,77	-	819	816	-	<u>32,8000</u>	<u>11,48</u>	
43	& С1545-490-2-1У/1	Короб (кабельний канал) пластиковий 25x16 Корос	м	30	<u>45,91</u>	-	1377	-	-	-	-	
44	& С1545-490-7/1	Короб (кабельний канал) пластиковий 40x25 Корос	м	5	<u>66,83</u>	-	334	-	-	-	-	
45	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	0,35	<u>455,29</u> 455,29	-	159	159	-	<u>6,2600</u>	<u>2,19</u>	
46	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>119,37</u> 119,12	<u>0,25</u> 0,03	119	119	-	<u>1,6000</u> 0,0004	<u>1,6</u>	
47	С157-325/2	Провід з мідними жилами 4x0,4 ПСВВ	1000м	0,02	<u>5673,77</u>	-	113	-	-	-	-	
48	& 15092-34/1	Кабель вогнестійкий КОВ ЗВнг-FRHF FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,01	<u>14863,13</u>	-	149	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 15092-14-1-Ц/1	Кабель вогнестійкий КОВ ЗВнг-FRHF FE180/E30 перерізом 3*1.5 мм2	1000м	0,005	<u>69694,94</u>	-	348	-	-	-	-
50	& 1704-501/1	Автоматичний вимикач однофазний АВ 2000/1-С16	шт.	1	<u>89,83</u>	-	90	-	-	-	-
51	& С1545-1701/1	Дюбель пластмасовий розпірний діаметром 6 мм довжиною 30	100шт	1	<u>41,18</u>	-	41	-	-	-	-
52	& С111-14825/1	Саморізи 4,5x35 мм	100шт	0,5	<u>44,89</u>	-	22	-	-	-	-
53	& С1545-62-3/4	Кабельна стяжка з кільцем 3,5x180	шт	100	<u>5,36</u>	-	536	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					4107	1094	-		<u>15,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4107				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3013				
		всього заробітна плата, грн.					1094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					583				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					171				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>4690</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>4690</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					50154	25559	<u>145</u>		<u>368,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					50154		27		0,4
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24450				
		всього заробітна плата, грн.					25586				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3644				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>63110</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>63110</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>400,49</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>29230</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на монтаж устаткування  
Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3,488 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,0201 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1,494 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-2-1	Монтаж сходового підйомника маса устаткування 0,03 т	шт	1	<u>2852,25</u> 1293,29	<u>187,31</u> 31,28	2852	1293	<u>187</u> 31	<u>18,2000</u> 0,4292	<u>18,2</u> 0,43
		Разом прямі витрати по кошторису					2852	1293	<u>187</u> 31		<u>18,2</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2852				
							1372				
							1324				
							636				
							1,47				
							170				
							<b>3488</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>3488</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					20,1 1494				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013**  
**на на пусконаладжувальні роботи системи вентиляції**  
**Захисна споруда цивільного захисту**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17,365 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,13261 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 13,414 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	5	<u>1998,20</u> 1998,20	- -	9991	9991	- -	<u>20,0000</u> -	<u>100</u> -	
2	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	2	<u>1099,01</u> 1099,01	- -	2198	2198	- -	<u>11,0000</u> -	<u>22</u> -	
Разом прямі витрати по кошторису							12189	12189	-		<u>122</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							12189					-
в тому числі:												
всього заробітна плата, грн.							12189					
Загальновиробничі витрати, грн.							5176					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,61					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1225					
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>17365</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>17365</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>132,61</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>13414</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01  
на електропостачання  
Електропостачання**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41,388 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,10992 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 8,039 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. КЛ-0,4кВ</b>											
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,036	<u>15370,28</u> 15370,28	- -	553	553	- -	<u>261,8000</u> -	<u>9,42</u> -
2	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,028	<u>9554,18</u> 9554,18	- -	268	268	- -	<u>165,2400</u> -	<u>4,63</u> -
3	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,1	<u>698,21</u> 698,21	- -	70	70	- -	<u>9,6000</u> -	<u>0,96</u> -
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,01	<u>15776,69</u> 14503,26	- -	158	145	- -	<u>222,0000</u> -	<u>2,22</u> -
5	С1630-1/2	Труба гофрована ПВХ 50мм	м	10	<u>41,65</u> -	- -	417	-	- -	- -	- -
6	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1	<u>1163,68</u> 1163,68	- -	116	116	- -	<u>16,0000</u> -	<u>1,6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,02	<u>2001,19</u> 1629,15	-	40	33	-	<u>22,4000</u>	<u>0,45</u>	
8	КМ8-146-2 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,07	<u>5824,78</u> 1710,61	<u>3742,13</u> 691,20	408	120	<u>262</u> 48	<u>23,5200</u> 9,5040	<u>1,65</u> 0,67	
9	КМ8-145-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,01	<u>698,21</u> 698,21	-	7	7	-	<u>9,6000</u>	<u>0,1</u>	
10	С151-543/2	Чотирижильний кабель 4.10мм2 ВВГнг	1000м	0,02	<u>195579,83</u>	-	3912	-	-	-	-	
11	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	0,1	<u>247,28</u> 247,28	-	25	25	-	<u>3,4000</u>	<u>0,34</u>	
12	С111-1721-11В/1	Стрічка сигнальна	м	10	<u>5,03</u>	-	50	-	-	-	-	
13	КМ8-165-1	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2	шт	1	<u>494,56</u> 476,48	-	495	476	-	<u>6,4000</u>	<u>6,4</u>	
14	КМ8-165-1 т.ч. п.1.4 к(труд)=1, 05	Монтаж муфти кінцевої для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] / на опорі	шт	1	<u>3179,45</u> 500,30	<u>2661,07</u> 491,52	3179	500	<u>2661</u> 492	<u>6,7200</u> 6,7584	<u>6,72</u> 6,76	
15	С100-1504-1602-2/1	Муфта кінцева Т4ТНС 35-70	шт	2	<u>3021,05</u>	-	6042	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 1					15740	2313	<u>2923</u> 540		<u>34,49</u> 7,43	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					15740	10504	2853	1616	4,44	513
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>17356</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 2. ПЛІ-0,4кВ</b>									
16	КБ33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	опора	1	<u>1712,34</u> 339,72	<u>1372,62</u> 259,84	1712	340	<u>1372</u> 260	<u>4,9000</u> 3,0222	<u>4,9</u> 3,02
17	С1416-8535	Стояки вібровані для опор повітряних ліній електропередачі напругою 0,38 кВ, довжина 9,5 м, (СВ 95-1А)(СВ 95-2)	шт	1	<u>5364,62</u>	-	5365	-	-	-	-
18	КБ33-110-3 застос.	Підвішування самонесучого ізольованого провoda на опорах	км	0,055	<u>5678,08</u> 4300,23	<u>1377,85</u> 235,22	312	237	<u>75</u> 13	<u>57,7600</u> 2,5622	<u>3,18</u> 0,14
19	КБ33-111-13 застос.	При кількості опор більше 5 на 1 км лінії	опора	1	<u>387,14</u> 387,14	-	387	387	-	<u>5,2000</u>	<u>5,2</u>
20	С157-379	Самонесучий ізольований провід, марка AsXSn, переріз 4x25 мм2	1000м	0,057	<u>91890,56</u>	-	5238	-	-	-	-
21	КМ8-305-4	Гак на опорі	шт	1	<u>207,06</u> 44,94	<u>162,12</u> 30,19	207	45	<u>162</u> 30	<u>0,6400</u> 0,3666	<u>0,64</u> 0,37
22	& С1545-479-60/1	Гак універсальний CSC16uz	шт	1	<u>128,21</u>	-	128	-	-	-	-
23	& С1545-489-1-ИНБ-4/1	Пряжка [скріпка] Sicame CF 20	шт	8	<u>10,21</u>	-	82	-	-	-	-
24	& С1545-488-1-ИНБ-5/1	Стальна бандажна стрічка для кріплення гаків Sicame IF 207	м	8	<u>47,13</u>	-	377	-	-	-	-
25	С157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,00013	<u>205795,09</u>	-	27	-	-	-	-
26	С1545-539	Затискач плашковий ПС 1-1	шт	3	<u>22,70</u>	-	68	-	-	-	-
27	С1545-413-13/1	Затискач для повторних заземлень ТТD151	шт	3	<u>181,12</u>	-	543	-	-	-	-
28	С1545-400/1	Затискач підтримуючий PSP120	шт	1	<u>167,44</u>	-	167	-	-	-	-
29	С1545-404/1	Затискач анкерний [натяжний] GUKo1	шт	2	<u>413,18</u>	-	826	-	-	-	-
30	КМ10-898-15	Захист кабеля по опорі	м	2,75	<u>41,00</u> 28,35	-	113	78	-	<u>0,4300</u>	<u>1,18</u>
31	& С1547-23-6/1	Захисна накладка для кабелів GPC 60-60	шт	1	<u>684,99</u>	-	685	-	-	-	-
32	& С111-950-11/1	Кабельний хомут ВІС 30-50	шт	6	<u>49,28</u>	-	296	-	-	-	-
33	& С1110-132-С7/1	Стяжний хомут ССD 9-62	шт	3	<u>10,60</u>	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Контур заземлення									
34	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>15370,28</u> 15370,28	-	769	769	-	<u>261,8000</u>	<u>13,09</u>
35	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,05	<u>9554,18</u> 9554,18	-	478	478	-	<u>165,2400</u>	<u>8,26</u>
36	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,25	<u>5402,09</u> 1629,15	<u>172,50</u> 6,39	1351	407	<u>43</u> 2	<u>22,4000</u> 0,0864	<u>5,6</u> 0,02
37	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,6	<u>2983,35</u> 814,58	<u>139,76</u> 5,18	1790	489	<u>84</u> 3	<u>11,2000</u> 0,0700	<u>6,72</u> 0,04
38	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,11	<u>5831,92</u> 1978,26	<u>185,28</u> 6,87	642	218	<u>20</u> 1	<u>27,2000</u> 0,0928	<u>2,99</u> 0,01
39	КП1-61-2	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м	Вимір.	1	<u>199,82</u> 199,82	-	200	200	-	<u>2,0000</u>	<u>2</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							21795	3648	<u>1756</u> 309		<u>53,76</u> 3,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							21795				<b>24031</b>
<b>Всього по розділу 2</b>							<b>24031</b>				
Разом прямі витрати по кошторису							37535	5961	<u>4679</u> 849		<u>88,25</u> 11,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37535				
							26895				
							6810				
							3853				
							10,64				
							1229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41388</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41388</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>					<b>109,92</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>8039</b>				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01  
на Зовнішні мережі водопроводу, каналізації  
ЗВК**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 105,905 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,2349 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 17,251 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1</b>											
1	КБ27-31-1	Нарізування, очищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні	100 м	0,56	<u>3796,81</u> 145,49	<u>3157,97</u> 462,24	2126	81	<u>1768</u> 259	<u>2,1500</u> 5,9781	<u>1,2</u> 3,35
2	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,013	<u>31185,07</u> 13082,22	<u>18102,85</u> 4344,88	405	170	<u>235</u> 56	<u>203,9000</u> 59,0153	<u>2,65</u> 0,77
3	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	100 м3	0,039	<u>5058,90</u> 1103,12	<u>3955,78</u> 560,02	197	43	<u>154</u> 22	<u>18,3700</u> 6,1131	<u>0,72</u> 0,24
4	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,072	<u>35951,83</u> 1035,50	<u>34916,33</u> 8103,22	2589	75	<u>2514</u> 583	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>1,24</u> 7,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,008	<u>35951,83</u> 1035,50	<u>34916,33</u> 8103,22	288	8	<u>280</u> 65	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,14</u> 0,82
6	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,08	<u>14132,67</u> 14132,67	- -	1131	1131	- -	<u>240,7200</u> -	<u>19,26</u> -
7	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,082	<u>8108,62</u> -	<u>8108,62</u> 1455,21	665	-	<u>665</u> 119	- 17,6730	- 1,45
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,06	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	522	522	- -	<u>150,4500</u> -	<u>9,03</u> -
9	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,026	<u>272912,27</u> 2055,04	<u>17487,19</u> 2695,50	7096	53	<u>455</u> 70	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>0,83</u> 0,77
10	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,026	<u>1055874,</u> 21 4401,94	<u>31343,34</u> 4763,92	27453	114	<u>815</u> 124	<u>67,3800</u> 57,3479	<u>1,75</u> 1,49
11	КБ27-30-5 К=8	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,026	<u>157861,60</u> -	<u>918,69</u> 198,07	-4104	-	<u>-24</u> -5	- 2,4384	- -0,06
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,05	<u>97,88</u> 97,88	- -	886	886	- -	<u>1,6300</u> -	<u>14,75</u> -
13	С311-25-М	Перевезення сміття до 25 км	т	9,05	<u>242,67</u> -	<u>242,67</u> 28,98	2196	-	<u>2196</u> 262	- 0,3520	- 3,19
14	КБ16-15-2	Установлення вентилів на трубопроводах із труб діаметром до 50 мм	шт	2	<u>309,41</u> 175,28	<u>35,54</u> 1,32	619	351	<u>71</u> 3	<u>2,4100</u> 0,0178	<u>4,82</u> 0,04
15	С113-2301/3	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	<u>374,42</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
16	С113-2301/4	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	1	<u>410,12</u> -	- -	410	-	- -	- -	- -
17	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,08	<u>18525,03</u> 17224,84	<u>1021,05</u> 95,63	1482	1378	<u>82</u> 8	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>19,17</u> 0,1
18	С113-1681/7	Труби поліетиленові ПЕ-80, РН10 для води, 40мм з фасонними виробами	м	80	<u>67,40</u> -	- -	5392	-	- -	- -	- -
19	КБ22-47-1	Протягування у футляр труб діаметром до 100 мм	100м	0,175	<u>11263,06</u> 6138,41	<u>28,48</u> 7,92	1971	1074	<u>5</u> 1	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>14,77</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C113-1681/9	Труби поліетиленові ПЕ-80, PN10 для води, 90мм	м	17,5	<u>114,32</u>	-	2001	-	-	-	-
21	KB22-39-1	Врізування в існуючі мережі з чавунних труб чавунних трійників діаметром 50 мм	шт	1	<u>1394,61</u>	<u>49,83</u>	1395	365	<u>50</u>	<u>4,9000</u>	<u>4,9</u>
22	KB22-31-3	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	1000м	0,08	<u>5383,19</u>	-	431	431	-	<u>82,4000</u>	<u>6,59</u>
23	KP20-23-3	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	1	<u>210,27</u>	<u>137,77</u>	210	73	<u>137</u>	<u>1,1300</u>	<u>1,13</u>
		Колодязь водорівідний Д=1500мм, Нзаг=2350мм, Нраб.=1800мм (1 шт.)			<u>72,50</u>	<u>35,10</u>			<u>35</u>	<u>0,4838</u>	<u>0,48</u>
24	KB22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,151	<u>36344,81</u>	<u>18230,21</u>	5488	1449	<u>2753</u>	<u>141,7600</u>	<u>21,41</u>
					<u>9592,90</u>	<u>4265,53</u>			<u>644</u>	<u>47,7098</u>	<u>7,2</u>
25	K585521-Л049/1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>2583,46</u>	-	2583	-	-	-	-
26	K585521-Л007/1	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>1273,14</u>	-	1273	-	-	-	-
	C1415-8033	Відпускна ціна: 1851,35x0,59			-	-			-	-	-
27	K585521-Л008/1	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	2	<u>2277,23</u>	-	4554	-	-	-	-
28	K585521-Л038/1	Плити покриття 2ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>1854,35</u>	-	1854	-	-	-	-
	C1415-7976	Відпускна ціна: (3826,09x1,05-(0,77+0,74)x75,6892)x0,27+24,95:100x1838,19+5,05:100x1713,99+1,63:100x2532,72+1,08:100x1757,7			-	-			-	-	-
29	K585521-Л052/1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>215,69</u>	-	216	-	-	-	-
	C1415-7976	Відпускна ціна: (3826,09x1,05-(0,77+0,74)x75,6892)x0,02+1,10:100x2532,72			-	-			-	-	-
30	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,0203	<u>13663,28</u>	-	277	-	-	-	-
31	KB15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,01056	<u>9134,14</u>	<u>1,02</u>	96	79	-	<u>106,2600</u>	<u>1,12</u>
					<u>7461,58</u>	<u>0,85</u>			-	<u>0,0111</u>	-
32	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1988,68</u>	-	1989	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					74065	8283	<u>12156</u>		<u>125,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74065		<u>2260</u>		<u>27,44</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					10543 5939 16,48 1898 <b>80004</b>					
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>80004</b>					
		<b>Розділ 2. Каналізація побутова К1</b>										
33	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/	1000м3	0,028	<u>35951,83</u> 1035,50	<u>34916,33</u> 8103,22	1007	29	<u>978</u> 227	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,48</u> 2,87	
34	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при площі котлована до 100 м2/	1000м3	0,0077	<u>35951,83</u> 1035,50	<u>34916,33</u> 8103,22	277	8	<u>269</u> 62	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,13</u> 0,79	
35	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,028	<u>14132,67</u> 14132,67	- -	396	396	- -	<u>240,7200</u> -	<u>6,74</u> -	
36	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,003	<u>8108,62</u> -	<u>8108,62</u> 1455,21	24	-	<u>24</u> 4	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,05	
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,017	<u>8699,02</u> 8699,02	- -	148	148	- -	<u>150,4500</u> -	<u>2,56</u> -	
38	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,027	<u>18525,03</u> 17224,84	<u>1021,05</u> 95,63	500	465	<u>28</u> 3	<u>239,6000</u> 1,2163	<u>6,47</u> 0,03	
39	С113-1681/8	Труби поліетиленові ПЕ-80, РН10 для води, 50мм з фасонними виробами	м	27	<u>83,72</u> -	- -	2260	-	- -	- -	- -	
40	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм - труб ПВХ	1000м	0,005	<u>36384,80</u> 28082,91	<u>7966,93</u> 4196,50	182	140	<u>40</u> 21	<u>395,2000</u> 58,6890	<u>1,98</u> 0,29	
41	С113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм	м	5	<u>305,53</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ23-13-3	Колодязь каналізаційний Д=1000мм, Нзаг=2360мм, Нраб.=1800мм (1 шт.) <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	0,078	<u>49779,13</u> 14156,35	<u>17448,88</u> 3889,66	3883	1104	<u>1361</u> 303	<u>201,6000</u> 40,6500	<u>15,72</u> 3,17
43	К585521- Л005/1	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	2	<u>1824,53</u> -	-	3649	-	-	-	-
44	С1415-8014 К585521- Л031/1	Відпускна ціна: 1830,76х0,9 Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	1	<u>1167,37</u> -	-	1167	-	-	-	-
45	С1415-7976 К585521- Л048/1	Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0, 74)х146,4657)х0,10+0:100х3209,39+2, 21:100х2992,56+0:100х3068,84+5, 56:100х4421,99+0,6:100х3068,84 Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	1	<u>2094,63</u> -	-	2095	-	-	-	-
46	С1415-7976 К585521- Л052/1	Відпускна ціна: (7403,84-(0,77+0,74)х146, 4657)х0,18+0:100х3209,39+0:100х3068, 84+14,06:100х4421,99+1,08:100х3068,84 Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	1	<u>215,69</u> -	-	216	-	-	-	-
47	С113-753	Відпускна ціна: (7403,84х1,05-(0,77+0, 74)х146,4657)х0,02+1,10:100х4421,99 Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1	<u>1988,68</u> -	-	1989	-	-	-	-
48	С111-1789	Скоби ходові	кг	7,38	<u>39,87</u> -	-	294	-	-	-	-
49	КБ11-2-9	<i>Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів</i>	м3	0,31	<u>4527,65</u> 367,95	-	1404	114	-	<u>5,5800</u>	<u>1,73</u>
50	КБ16-28-2	<i>Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 160 мм</i>	шт	1	<u>1190,93</u> 966,68	-	1191	967	-	<u>14,6600</u>	<u>14,66</u>
51	КБ11-2-9	<i>Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів</i>	м3	0,31	<u>4574,36</u> 367,95	<u>5,33</u> 1,03	1418	114	<u>2</u> -	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>1,73</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					23628	3485	<u>2702</u> 620		<u>52,2</u> 7,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					23628				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4105 2272 6,1 705 <b>25900</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>25900</b>				
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97693 97693 71067 14648 8212 22,58 2603 <b>105905</b>	11768	14858 2880		177,68 34,64
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>105905</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>234,9</b> <b>17251</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Благоустрій  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 624,654 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,4105 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 30,877 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Проїзди</b>											
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,298	<u>47803,42</u> 876,73	<u>46015,86</u> 6328,94	14245	261	<u>13713</u> 1886	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>4,35</u> 19,93
2	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двохшарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,298	<u>272912,27</u> 2055,04	<u>17487,19</u> 2695,50	81328	612	<u>5211</u> 803	<u>32,0300</u> 29,5618	<u>9,54</u> 8,81
3	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,298	<u>80000,98</u> -	<u>1754,35</u> 224,24	23840	-	<u>523</u> 67	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> 0,81
4	КБ27-30-1	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником за ширини укладання 6 м	1000 м2	0,298	<u>1055874,</u> 21 4401,94	<u>31343,34</u> 4763,92	314651	1312	<u>9340</u> 1420	<u>67,3800</u> 57,3479	<u>20,08</u> 17,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-30-5 К=8	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-30-1 - 27-30-4	1000 м2	-0,298	<u>157861,60</u>	<u>918,69</u> 198,07	-47043	-	<u>-274</u> -59	<u>-</u> 2,4384	<u>-</u> -0,73
6	С111-1720/3	Плівка поліетиленова 200 Мкм	м2	327,8	<u>18,89</u>	-	6192	-	-	-	-
7	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,839	<u>40392,39</u>	-	74282	-	-	-	-
8	КБ27-66-3	Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	1,36	<u>15604,82</u> 3137,32	<u>4539,28</u> 1011,89	21223	4267	<u>6173</u> 1376	<u>46,9800</u> 10,5750	<u>63,89</u> 14,38
9	К589921- А001/1	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону М 300 (МРЗ-150)(Ф70)	шт	136	<u>395,11</u>	-	53735	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					542453	6452	<u>34686</u> 5493		<u>97,86</u> 60,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					542453		501315 11945 7209 20,87 2409		<b>549662</b>
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>549662</b>				
		<b>Розділ 2. Вимощення</b>									
10	КР18-50-2	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	63	<u>665,42</u> 101,51	-	41921	6395	-	<u>1,5000</u>	<u>94,5</u>
11	КР18-30-2	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	71	<u>185,89</u> 102,34	-	13198	7266	-	<u>1,5800</u>	<u>112,18</u>
12 &	С1416- 86905	Поребрик БР 100.20.8	шт	71	<u>163,56</u>	-	11613	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					66732	13661	-		<u>206,68</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					66732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					53071 13661 8261 24,8 2862 <b>74993</b>					
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>74993</b>					
		Разом прями витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					609185  609185  554386 25606 15469 45,67 5271 <b>624654</b>	20113	<u>34686</u> 5493		<u>304,54</u> 60,29	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>624654</b>					
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					<b>410,5</b> <b>30877</b>					

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область  
15-23

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02  
на Озеленення  
Благоустрій**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 97,861 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,93911 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 62,340 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ47-25-4	Газон -1429м2 Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	8,79	<u>3844,62</u> 3844,62	-	33794	33794	-	<u>62,8000</u>	<u>552,01</u>
2	КБ47-25-5 К=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати за нормами 47-25-3, 47-25-4 до товщини 30см	100м2	8,79	<u>1577,64</u> 1577,64	-	13867	13867	-	<u>25,7700</u>	<u>226,52</u>
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	8,79	<u>1545,75</u> 538,32	-	13587	4732	-	<u>8,2400</u>	<u>72,43</u>
4	КБ47-34-1	Заготовлення рослинної землі механізованим способом	10м3	26,4	<u>275,58</u> -	<u>275,58</u> 44,85	7275	-	<u>7275</u> 1184	- 0,4620	- 12,2
		Разом прями витрати по кошторису					68523	52393	<u>7275</u> 1184		<u>850,96</u> 12,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					68523				
							8855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					53577				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29338				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8763				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>97861</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>97861</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					939,11				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					62340				

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1 смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06

придбання дизель-генератору  
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 462,432 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2202-1010/1	Дизель-генератор SDMO T12K; ( маса=0) <b>Разом</b>	шт	1	452856,67	452857
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) <b>Всього вартість устаткування</b> <b>Всього вартість будівельних робіт</b>  <b>Всього по кошторису</b>	грн.	459217	0,007	6360 3215 <b>459217</b> <b>3215</b>  <b>462432</b>

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08**  
устаткування автоматичного контролю довибухонебезпечних концентрацій паливного газу  
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 13,353 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	15011-4041/2	Датчик побутовий витоку газу Лелека 1 СЗМ-ІР-12В; ( маса=0,001)	шт	3	1458,33	4375
2	1602-30071/2	Пульт контролю датчиків загазованості "Сигнал-31/4"; ( маса=0,003)	комплект	1	6450,00	6450
3	& 1511-2002-1/1	Акумуляторна батарея 12 V 7 Ah FG 20721 ; ( маса=0,0025)	шт.	1	822,50	823
4	& 1602-56/1	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-11 ТОВ "Тірас-12"; ( маса=0,0001)	шт.	2	760,00	1520
		<b>Разом</b>				<b>13168</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				185
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>13353</b>

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010**  
устаткування системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи модульного порошкового пожежогасіння  
Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 78,394 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1602-10	Прилад приймально-контрольний пожежний "Тірас-8П"; ( маса=0,001)	шт	1	6610,00	6610
2	& 1602-179	Комунікатор GSM зв'язку "МЦА-GSM"; ( маса=0,0002)	шт.	1	3455,00	3455
3	& 1511-2002-1/2	Акумуляторна батарея АКБ 12В 7 А/год; ( маса=0,0025)	шт.	2	822,50	1645
4	& 1602-38	Модуль розширення на 2 релейних виходи МРЛ-2.1; ( маса=0,0001)	шт.	1	505,00	505
5	& 1602-300149/1	Сповіщувач пожежний димовий оптичний СПД-3; ( маса=0,0005)	шт.	26	187,50	4875
6	& 1602-300146	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищеного виконання СПТ-Тірас Ех; ( маса=0,0001)	шт.	3	785,00	2355
7	& 1602-181	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1; ( маса=0,0001)	шт	3	154,00	462
8	& 1602-56/2	Оповіщувач світловий показчик "ВИХІД" ОС-1; ( маса=0,0001)	шт.	2	585,00	1170
9	& 1602-56/3	Оповіщувач світловий ОС показчик "Напрямок евакуації; ( маса=0,0001)	шт.	2	585,00	1170
10	& 1602-302	Оповіщувач світловий "Аварійне освітлення" "ОС-6.1" 12 В; ( маса=0,0001)	шт.	1	585,00	585
11	& 1601-23620/1	Оповіщувач світло-звуковий ОС3 "Джміль-1"; ( маса=0,0005)	шт.	1	915,00	915
12	& 1601-2215-6	Пристрій керування та індикації мовленнєвого оповіщування (моноблочного виконання) UKiMO BRAND-AUDIO-2-240-WM; ( маса=0,0037)	шт	1	23833,33	23833
13	& 1601-2215-1	Настінний гучномовець Brand-Audio-WL-3 3Вт; ( маса=0,0037)	шт	4	315,00	1260
14	& 1601-2215-23	Настінний гучномовець Brand-Audio-WL-10 10Вт; ( маса=0,0037)	шт	3	654,17	1963
15	& 1602-86	Прилад управління та запуску ПУіЗ "Тірас-1"; ( маса=0,001)	шт.	1	5305,00	5305
16	& 1602-500924/1	Блок живлення БЖ-1215 "Тірас-12"; ( маса=0,001)	шт.	1	4800,00	4800
17	& 1602-28/1	Сповіщувач магніто-контактний СОМК-1-8; ( маса=0,00005)	шт.	1	112,50	113

1	2	3	4	5	6	7
18	& 1602-200	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-5 Ех "Порошок, не входь"; ( маса=0,0001)	шт.	1	980,00	980
19	& 1602-201	Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-6 Ех "Порошок, виходь"; ( маса=0,0001)	шт.	1	980,00	980
20	& 1602-27	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ; ( маса=0,00005)	шт.	1	520,00	520
21	& 1602-26	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ; ( маса=0,00005)	шт.	1	520,00	520
22	& 2402-40002/1	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищеного виконання "Бранд-6" ВЗ; ( маса=0,0103)	шт.	1	5880,00	5880
23	& 1602-300156	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2; ( маса=0,001)	шт.	2	1605,00	3210
24	& 1602-180	Антенa зовнішня GSM зв'язку "AG-6P"; ( маса=0,0002)	шт.	1	1200,00	1200
25	& 1602-300147	Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищеного виконання СПД2-Тірас Ех; ( маса=0,0001)	шт.	3	955,00	2865
26	& 1704-501	Автоматичний вимикач однофазний ІЕК ВА47-29М 1р D 16А; ( маса=0,0002)	шт.	1	130,50	131
		<b>Разом</b>				<b>77307</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1087
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>78394</b>

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

"Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) на території Єрківського ліцею імені Героя України В.М. Чорновола Єрківської селищної ради Черкаської області" за адресою: вул. Чорновола, 1смт. Єрки Звенигородський район, Черкаська область

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-012

придбання устаткування, меблів, інвентарю

Захисна споруда цивільного захисту

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 798,128 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "1 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розділ 1. Устаткування що монтується</b>						
1	& 1906-14001-1/1	Сходовий гусеничний підйомник «PTR-130» (до 130 кг); ( маса=0,04)	шт	1	141667,00	141667
		Разом по розділу 1				141667
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2704
		<b>Всього по розділу 1</b>				<b>144371</b>
<b>Розділ 2. Устаткування що не монтується</b>						
2	560110-223/3	Одноручне ліжко (1800x600x450) для МГН, (металеве); ( маса=0)	шт	4	2900,00	11600
3	560110-223/2	Дворучне ліжко (1800x600x1500), (металеве); ( маса=0)	шт	34	4785,00	162690
4	560110-223/4	Ліжко 2-го ярусу з місцями для сидіння (1800x600x450) для МГН, (металеве); ( маса=0)	шт	34	5000,00	170000
5	560103-44/3	Лава на 4 місця зі спинкою (метал.) Аліса; ( маса=0)	шт	32	2083,33	66667
6	241996-20220/3	Настінна вішалка з гачками для верхнього одягу Arino Mobile 10; ( маса=0)	шт	12	424,16	5090
7	560103-6/2	Металевий стелаж для ємкостей питної води MRL-1800 (900x 450); ( маса=0)	шт	8	1950,83	15607
8	560103-6/3	Металевий стелаж для контейнерів продуктів MRL-1800 (900x 600); ( маса=0)	шт	12	2750,83	33010
9	& 550101-2-18/2	Харчові контейнери антибактеріальні Lux №4 (1,5л.); ( маса=0,001)	шт	180	24,75	4455
10	241996-18014-1/2	Стіл виробничий СН-1600x500-БП; ( маса=0)	шт	2	6383,45	12767
11	560103-44/4	Лава гардеробна з вішалками (1500x380x1650) LO151; ( маса=0)	шт	9	2250,00	20250

1	2	3	4	5	6	7
12	280222-14094/1	Металева шафа для зберігання одягу (600x500x1800) Sum 320; ( маса=0,055)	шт	5	2985,00	14925
13	560103-9/2	Стелаж пожежний (1500x560x2000); ( маса=0) комплектація:	шт	1	5149,35	5149
14	1507-2031/1	Ліхтарь акумуляторний TIROSS 3W LED+24W LED ; ( маса=0,00085)	шт	4	972,00	3888
15	1507-2032/1	Гасова Лампа 24,5 см (2345432у); ( маса=0,00235)	шт	2	750,00	1500
16	1802-22048/1	Ручна пила по металу Dnipro-M 400; ( маса=0,0105)	шт	2	558,00	1116
17	1802-22049/1	Ручна пила по дереву Dnipro-M 400; ( маса=0,0145)	шт	2	468,00	936
18	560103-9/3	Щит пожежний (1250x25x1250) МР 5696474 (комплект); ( маса=0)	шт	1	5738,83	5739
19	2402-3013/2	Вогнегасник пінний ВВП-6; ( маса=0,0035)	шт	5	870,00	4350
20	2402-3013/3	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5 (ОУ-5); ( маса=0,0035)	шт	3	1270,00	3810
21	280222-14091/2	Шафа металева для інструменту (800x300x1800) ТС 1095-002000; ( маса=0)	шт	1	5095,00	5095
22	560110-20/2	Стелаж для зібраного сухого сміття (1000x500x1800) ; ( маса=0)	шт	2	2192,00	4384
23	280222-14094/2	Шафа для медикаментів (1200x500x1800) ; ( маса=0,055)	шт	1	4562,50	4563
24	280222-14016/2	Медична кушетка (1900x580x530) ; ( маса=0,155)	КОМПЛЕКТ	1	4800,00	4800
25	560103-19/2	Стіл одностумбовий (1200x600x750); ( маса=0)	шт	1	3250,00	3250
26	560110-170/2	Стілець напівжорсткий ; ( маса=0)	шт	14	1200,00	16800
27	560110-20/3	Шафа для прибирального інвентарю ( 750x600x1650) ; ( маса=0)	шт	1	2472,45	2472
28	241996-14015/2	Тримач паперових рушників (240x120x255) K40; ( маса=0)	шт	4	305,00	1220
29	241996-14015/5	Відро для сміття з педаллю 4л (21x21x25) JAN; ( маса=0)	шт	8	450,00	3600
30	241996-14015/3	Тримач для туалетного паперу (12x12,5) 350674569; ( маса=0)	шт	5	171,00	855
31	241996-14015/4	Мішок паперовий для збирання сухих відходів; ( маса=0)	шт	10	50,00	500
32	& 2407-2510-1/1	Ємності для питної води бутильовані 18,9л; ( маса=0,013)	шт	118	275,00	32450
33	2406-11003/2	Плита індукційна на 2 конфорки Rainberg RB-817; ( маса=0,11)	шт	2	1865,00	3730
34	2406-11003/3	Електрочайник металевий на 2л RAF.7815 1500 Вт; ( маса=0,11)	шт	4	332,50	1330
35	560110-4/2	Стіл для шкільної їдальні (1500x600x700) 5 зрост.гр. U14848; ( маса=0)	шт	3	1313,33	3940
36	241996-14015/6	Урна для сміття ; ( маса=0)	шт	4	250,00	1000
37	560103-10/1	Прибиральний інвентар (швабра з mop, мийні і дезінфекційні засоби) ; ( маса=0)	шт	2	2258,00	4516
38	1704-10008/2	Термометр кімнатний; ( маса=0,0003)	шт	3	130,00	390

1	2	3	4	5	6	7
39	1704-10008/3	Аптечка колективна; ( маса=0,0003) Разом по розділу 2	шт	2	1000,00	2000 640444
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	614937	0,007	9008 4305
		<b>Всього по розділу 2</b>				<b>653757</b>
		<b>Разом</b>				<b>782111</b>
	Порядок, п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	614937	0,007	11712 4305
		<b>Всього вартість устаткування</b>				<b>793823</b>
		<b>Всього вартість будівельних робіт</b>				<b>4305</b>
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>798128</b>

Склав \_\_\_\_\_ Н.В.Білецька  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив \_\_\_\_\_ М.В.Дараєв  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]