

Об'єктний кошторис № 03-01

на Мости
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 81 982,849 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 92,61401 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 10 156,118 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-01-01	Міст км 45+661	5 382,914		5 382,914	5,67371	635,399	
2	03-01-02	Міст км 47+263	3 517,074		3 517,074	3,79321	415,036	
3	03-01-03	Міст км 48+515	3 711,474		3 711,474	3,28527	363,392	
4	03-01-04	Міст км 51+424	5 260,377		5 260,377	4,96317	557,679	
5	03-01-05	Міст км 52+844	17 623,543		17 623,543	25,64344	2 726,433	
6	03-01-06	Міст км 53+586	9 501,643		9 501,643	8,73828	985,965	
7	03-01-07	Міст км 55+750	1 717,770		1 717,770	1,62836	176,950	
8	03-01-08	Міст км 56+919	7 638,887		7 638,887	7,84306	884,203	
9	03-01-09	Міст км 58+380	3 250,643		3 250,643	2,94150	319,509	
10	03-01-10	Міст км 61+080	8 006,604		8 006,604	7,67319	866,821	
11	03-01-11	Міст км 64+045	7 674,285		7 674,285	10,52689	1 131,036	
12	03-01-12	Міст км 65+288	2 789,795		2 789,795	2,61717	287,448	
13	03-01-13	Міст км 65+400	4 872,967		4 872,967	6,20190	688,255	
14	03-01-14	Міст км 65+559	1 034,873		1 034,873	1,08486	117,992	
		Всього по кошторису	81 982,849		81 982,849	92,61401	10 156,118	
		в т.ч. зворотні суми			77,220			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 03-01

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	77 908,48	106,62	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	14 389,00	125,8672	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	316,53	121,4419	-	-	-
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	92 614,01	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м ³	маш-г	26,603962	410,66	-	-	-
					10 925			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	106,415848	686,65	-	-	-
					73 070			
3	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,357132	1 078,67	-	-	-
					2 543			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,61464	1 723,69	-	-	-
					1 059			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,23232	1 723,69	-	-	-
					400			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	146,8658	851,79	-	-	-
					125 099			
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	77,440555225	411,12	-	-	-
					31 837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	14,0436	467,59	-	-	-
					6 567			
9	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	12,32775	1 158,56	-	-	-
					14 282			
10	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	159,547136	415,63	-	-	-
					66 313			
11	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	148,2499	467,59	-	-	-
					69 320			
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	46,15962	427,89	-	-	-
					19 751			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,4622195	560,57	-	-	-
					259			
14	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	229,767678	299,41	-	-	-
					68 795			
15	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	232,02	5,62	-	-	-
					1 304			
16	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	46,38207	2 014,36	-	-	-
					93 430			
17	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	68,80335	1 748,18	-	-	-
					120 281			
18	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	5,1912	1 220,29	-	-	-
					6 335			
19	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	1,970939	1 189,24	-	-	-
					2 344			
20	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	14,25195	815,47	-	-	-
					11 622			
21	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	1,634097675	116,12	-	-	-
					190			
22	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	32,9932102	22,13	-	-	-
					730			
23	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	320,787348	113,61	-	-	-
					36 445			
24	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	36,4756	83,74	-	-	-
					3 054			
25	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш-год	44,6319	1 099,67	-	-	-
					49 080			
26	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	10,27532	771,47	-	-	-
					7 927			
27	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	23,9292	521,84	-	-	-
					12 487			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш.год	15,747525	1 195,46 18 826	-	-	-
29	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	30,03156	76,35 2 293	-	-	-
30	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	370,22376	161,99 59 973	-	-	-
31	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	25,230218	163,20 4 118	-	-	-
32	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	1 975,1826460 5	409,61 809 055	-	-	-
33	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	734,612	406,89 298 906	-	-	-
34	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	152,3264	406,89 61 980	-	-	-
35	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	134,4	358,00 48 115	-	-	-
36	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	231,94084	357,09 82 824	-	-	-
37	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	4,4732815	617,76 2 763	-	-	-
38	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	16,51845	1 043,21 17 232	-	-	-
39	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	0,76728	496,61 381	-	-	-
40	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	21,20508	799,08 16 945	-	-	-
41	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	20,05263	1 002,20 20 097	-	-	-
42	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	11,87736	1 043,21 12 391	-	-	-
43	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	2,35224	1 042,81 2 453	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	11,26752	799,08 9 004	-	-	-
45	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	2,977074	1 303,67 3 881	-	-	-
46	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	2,1015	1 289,52 2 710	-	-	-
47	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	5,6628	1 002,20 5 675	-	-	-
48	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш.год	2,11992	1 501,01 3 182	-	-	-
49	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	29,193774075	461,31 13 467	-	-	-
50	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	27,2474445	435,38 11 863	-	-	-
51	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	7,22982	635,87 4 597	-	-	-
52	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	638,3831953	687,49 438 882	-	-	-
53	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-г	368,3302639	894,02 329 295	-	-	-
54	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	26,85072	1 102,90 29 614	-	-	-
55	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	76,755148	742,01 56 953	-	-	-
56	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-год	21,286	997,09 21 224	-	-	-
57	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 25 т	маш.год	0,5313	1 430,70 760	-	-	-
58	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	187,48	751,94 140 974	-	-	-
59	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1 552,952709	727,91 1 130 410	-	-	-
60	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	10,649	628,43 6 692	-	-	-
61	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	141,6524	1 303,42 184 633	-	-	-
62	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	707,5850157	893,78 632 425	-	-	-
63	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	44,8632	492,19 22 081	-	-	-
64	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	21,663966	6 132,11 132 846	-	-	-
65	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	14,31672	899,65 12 880	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	КБМ225-3402	Машины електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	45,91036325	665,15 30 537	-	-	-
67	КБМ212-1601-ДР	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	4,157298	1 011,43 4 205	-	-	-
68	КБМ212-1601	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	10,615213	879,86 9 340	-	-	-
69	КБМ212-1601-ДР	Машины поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,98736	1 011,43 999	-	-	-
70	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	3 847,9108800 5	6,40 24 627	-	-	-
71	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	568,42	6,95 3 951	-	-	-
72	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	3,98805165	250,80 1 000	-	-	-
73	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,31257	59,90 19	-	-	-
74	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	35,1865362	86,31 3 037	-	-	-
75	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,8564556	19,98 17	-	-	-
76	КБМ203-1080-ДР	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,174	155,33 493	-	-	-
77	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетономашини для будівництва набрызк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м3 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м3/хв	маш.год	47,96	108,20 5 189	-	-	-
78	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	53,91814905	117,81 6 352	-	-	-
79	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	12,941985	33,11 429	-	-	-
80	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	897,517983	57,48 51 589	-	-	-
81	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	616,968	144,69 89 269	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	337,8625	140,47 47 460	-	-	-
83	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	631,1808	14,33 9 045	-	-	-
84	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1 137,727	144,13 163 981	-	-	-
85	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1 689,05	27,34 46 179	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	357,338452				
2	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	38,4				
3	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	370,3752				
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	30,371385				
5	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	491,281725				
6	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	15,133706				
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1 640,765365				
8	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	50,456728				
9	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	51,248508				
10	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	3,25675				
11	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	281,96298				
12	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	47,797892				
13	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	288,146185				
14	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,026795				
15	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	2 412,4976				
16	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	5 226,4056				
17	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	32,28576				
18	КБМ204-1100	Термопелани з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	869,141388				
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	344,056586				
20	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	164,654794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, виробы та комплекти								
1	C1555-66	Sikagard®-680 S Betoncolor	кг	1 269,6	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
2	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,02052	1 295 703	1 269 600	698	25 405
3	C111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,7803	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
4	C1113-210-П	Антикорозійна грунт-емаль для металу	л	468,5	2 565	2 503	11	50
5	C1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	6 563,4565	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
6	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	8,334	12 518	11 839	433	245
7	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,78162	184,30	180,00	0,69	3,61
8	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	2,601	86 345	84 330	323	1 691
9	C111-859	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	15 730,88	1,17	1,00	0,15	0,02
10	C1411-92	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	267,0	7 679	6 563	985	131
11	C1411-91	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	398,0	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
12	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,148095	260 822	250 895	4 813	5 114
13	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01518	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
14	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	6,753132	19 639	18 824	430	385
15	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	2,268	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
16	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,035535	71 156	68 288	1 473	1 395
17	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,499438	215,03	208,75	2,06	4,22
18	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00971	3 382 611	3 283 821	32 406	66 384
19	C142-10-2	Вода	м3	835,118386	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
20	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,8184	3 851 568	3 225 360	550 688	75 521
					8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					3 514 093	3 034 750	410 438	68 906
					174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					25 820	25 222	91	506
					82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					1 251	1 214	12	25
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					44 214	41 081	2 266	867
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					14 849	13 797	761	291
					6 775,32	6 083,28	559,19	132,85
					241	216	20	5
					6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					3 211	2 980	168	63
					10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					107	93	11	2
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					23 415	22 506	450	459

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,9803	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
22	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	13,102747	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
23	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,75732	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
24	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	82,198756	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
25	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,1883	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
26	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,2073	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
27	C124-26 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,4854	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
28	C124-27 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	1,5842	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
29	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	74,52	51,06	50,00	0,06	1,00
30	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	100,674	1 209,67	870,00	315,95	23,72
31	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,010695	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
32	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	11,195	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
33	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,27084	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
34	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,65182	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
35	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	8,405766	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
36	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	5,033572	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
37	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,544134	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,03884	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					259	232	22	5
39	C111-1608	Дрантя	кг	6,348	22,35	20,00	1,91	0,44
					142	127	12	3
40	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0935325	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					5 584	5 423	51	109
41	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,228442493	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					10 460	10 129	126	205
42	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,019344	128 139,54	125 000,00	627,00	2 512,54
					2 479	2 418	12	49
43	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3711215	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					36 201	35 259	233	710
44	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,286208029	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					27 652	26 931	179	542
45	C111-1533	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50	т	0,018	102 831,67	100 000,00	815,36	2 016,31
					1 851	1 800	15	36
46	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Дорожне	т	16,74	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					1 464 164	1 426 248	9 207	28 709
47	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Мостове	т	42,9142	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					4 689 956	4 574 393	23 603	91 960
48	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	4,8888	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					122 836	117 739	2 689	2 409
49	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	3,1698	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					79 321	76 022	1 743	1 555
50	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	23,76046	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					69 413	68 034	18	1 361
51	C1536-1	З'єднувальні стержні	шт	3,036	5,46	5,00	0,35	0,11
					17	15	1	-
52	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,7925424	6 176,10	6 000,00	55,00	121,10
					4 895	4 755	44	96
53	C1415-8232 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-12	шт	13,0	113 346,99	68 472,00	42 652,50	2 222,49
					1 473 511	890 136	554 483	28 892
54	C1415-8233 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-18	шт	13,0	184 795,44	144 872,00	36 300,00	3 623,44
					2 402 341	1 883 336	471 900	47 105
55	C1415-8230 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-6	шт	28,0	54 410,63	42 000,00	11 343,75	1 066,88
					1 523 498	1 176 000	317 625	29 873
56	C111-311	Каболка	т	0,01512	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					3 000	2 933	8	59
57	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	601,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					203 931	160 269	39 666	3 997
58	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	4,5	872,56	500,00	355,45	17,11
					3 927	2 250	1 600	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,64515	385,22	358,00	19,67	7,55
					249	231	13	5
60	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0039082	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					601	586	3	12
61	C1112-27	Карборунд	кг	131,114	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				21 083	20 590	80	413
62	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001035	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					22	21	1	-
63	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	406,6953915	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				27 297	23 987	2 774	537
64	K58-5521-ЛЮ08	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	6,0	3 281,98	2 667,63	550,00	64,35
	++				19 692	16 006	3 300	386
65	C111-1708	Клоччя просочене	кг	111,84	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				13 476	13 142	69	264
66	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	54,0	61,76	60,00	0,55	1,21
					3 335	3 240	30	65
67	C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	4,0	357,98	350,00	0,96	7,02
					1 432	1 400	4	28
68	C113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	9,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					4 595	4 500	5	90
69	C1555-229	Конструкція деформаційний швів MAURER типу DS 80	м	36,0	18 121,15	17 683,33	82,50	355,32
	+				652 361	636 600	2 970	12 792
70	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,96304	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				81 721	79 451	667	1 602
71	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,2601	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
	+				23 899	23 250	180	469
72	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	6,681046	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				30 601	27 392	2 609	600
73	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	1,46308	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				133 864	130 354	885	2 625
74	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,5202	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					8 522	8 323	32	167
75	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	6,97822	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				343 358	332 289	4 337	6 733
76	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,02601	93,14	90,00	1,31	1,83
					2	2	-	-
77	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	66,8972	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				15 280	14 943	37	300
78	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	33,0915	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				3 675 175	3 584 912	18 200	72 062
79	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колоні, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0345	103 319,13	102 000,00	550,00	769,13
					3 565	3 519	19	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C121-768 +	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,756	72 563,86 54 858	71 473,68 54 034	550,00 416	540,18 408
81	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,1112	69 881,83 77 653	67 945,10 75 501	566,50 629	1 370,23 1 523
82	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	66,3255	33,20	32,00	0,55	0,65
83	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	153,0	2 202 11 926,56	2 122 10 523,96	36 1 168,75	43 233,85
84	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	251,73345	1 824 764 1 427,86	1 610 166 452,00	178 819 947,86	35 779 28,00
85	K58-5521-Л03 5	Плити покриття ІПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	3,0	359 440 3 234,68	113 784 2 800,00	238 608 371,25	7 049 63,43
86	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	204,86378	9 704 7,30	8 400 6,99	1 114 0,17	190 0,14
87	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,3226465	1 496 67 577,13	1 432 65 636,09	35 616,00	29 1 325,04
88	C1633-45ВД	Покриття антикорозійне для арматури Sika Mono Top 610	т	0,0328	21 804 115 762,86	21 177 112 800,00	199 693,00	428 2 269,86
89	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	24,40658	3 797 471,03	3 700 458,42	23 3,37	74 9,24
90	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,92581584	11 496 4 238,61	11 188 3 600,00	82 555,50	226 83,11
91	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	4,622912	3 924 95 050,61	3 333 92 609,37	514 577,50	77 1 863,74
92	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,13005	439 411 35 816,63	428 125 35 000,00	2 670 550,00	8 616 266,63
93	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	3 432,6276463	4 658 144,46	4 552 131,42	72 10,21	35 2,83
94	C113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	6,0	495 877 714,56	451 116 700,00	35 047 0,55	9 714 14,01
95	C1633-126ВД +	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	16 742,4	4 287 106,03	4 200 103,33	3 0,62	84 2,08
96	C1425-11696- 2 +	Розчин азбоцементний	м3	0,03852	1 775 197 2 073,41	1 729 992 1 700,00	10 380 332,75	34 824 40,66
97	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,9271	80 2 651,41	65 2 266,67	13 332,75	2 51,99
98	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	53,388	5 110 2 804,41	4 368 2 416,67	641 332,75	100 54,99
99	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	9,6309	149 722 2 060,66	129 021 1 687,50	17 765 332,75	2 936 40,41
					19 846	16 252	3 205	389

1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,26322	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					550	447	92	11
101	C1425-11701 ++	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,09672	2 381,92	2 002,47	332,75	46,70
					230	194	32	5
102	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0814896	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					7 538	7 334	56	148
103	C111-1757 +	Рядно	м2	207,33202	50,88	49,71	0,17	1,00
					10 549	10 306	35	207
104	C111-1776 +	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	60,9104952	662,55	649,48	0,08	12,99
					40 356	39 560	5	791
105	C1113-170 +	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,7456	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
					21 383	20 504	459	419
106	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,02563	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					9 431	9 227	19	185
107	C111-1804 +	Сталь листова	т	34,5	30 905,06	30 125,00	550,00	230,06
					1 066 225	1 039 313	18 975	7 937
108	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	643,6896	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					3 386 013	3 192 514	127 109	66 390
109	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	1 045,3491	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					4 386 724	4 094 287	206 425	86 011
110	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	124,01704	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					520 428	485 734	24 490	10 204
111	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	66,05	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					210 849	182 739	23 976	4 134
112	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,6692	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					5 329	4 618	606	104
113	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	37,7145	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					146 201	129 644	13 690	2 867

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	731,0671	3 876,51 2 833 989	3 437,50 2 513 043	363,00 265 377	76,01 55 568
115	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	586,7588	3 876,51 2 274 576	3 437,50 2 016 983	363,00 212 993	76,01 44 600
116	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	713,592	4 404,36 3 142 916	3 955,00 2 822 256	363,00 259 034	86,36 61 626
117	C113-2294 +	Трап водозбірний	шт	36,0	8 165,61 293 962	8 000,00 288 000	5,50 198	160,11 5 764
118	C113-1464	Трійник ПВХ діам. 200х200/90	шт	6,0	561,56 3 369	550,00 3 300	0,55 3	11,01 66
119	C113-1463 +	Трійник ПВХ діам. 110х200/90	шт	54,0	394,90 21 325	386,88 20 892	0,28 15	7,74 418
120	C1416-8416 +	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 1000 мм, (ТБ 100.30-3)	м	17,946	9 815,77 176 154	4 269,05 76 612	5 354,25 96 087	192,47 3 454
121	C113-1451 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	65,7	193,50 12 713	188,06 12 356	1,65 108	3,79 249
122	C113-1454 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм	м	345,564384	582,80 201 395	569,17 196 685	2,20 760	11,43 3 950
123	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	39,22192	1 047,36 41 079	1 025,83 40 235	0,99 39	20,54 806
124	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,794196	97 943,04 77 786	95 412,09 75 776	610,50 485	1 920,45 1 525
125	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,021396	48 701,05 1 042	47 000,00 1 006	746,13 16	954,92 20
126	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0016507	49 777,08 82	48 000,00 79	801,06 1	976,02 2
127	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000345	65 077,08 22	63 000,00 22	801,06 -	1 276,02 -
128	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,6693428	61 039,56 40 856	59 226,71 39 643	616,00 412	1 196,85 801
129	C118-69 +	Частини опорні РОЧ	шт	102,0	4 902,73 500 078	4 800,00 489 600	6,60 673	96,13 9 805
130	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,06693	46 899,13 3 139	46 000,00 3 079	550,00 37	349,13 23
131	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	44,0	421,47 18 545	412,80 18 163	0,41 18	8,26 363
132	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,027492	41 617,08 1 144	40 000,00 1 100	801,06 22	816,02 22
133	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	506,72	537,62 272 423	418,75 212 189	108,33 54 893	10,54 5 341

1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	5,55	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					6 651	4 767	1 754	130
135	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,4956	528,70	500,00	18,33	10,37
					1 848	1 748	64	36
136	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	658,6272	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					1 697 941	1 430 538	234 109	33 294
V. Зворотні матеріали								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	19,8	3 900,00	-	-	-
					77 220			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,24	2 155,35	2 155,35	2 673	-	2 673	-	-
					-	689,74			855	5,5272	6,85
7	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,128	110 369,06	5 402,96	14 127	4 490	692	377,6025	48,33
					35 075,50	1 640,90			210	15,3010	1,96
8	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,096	358 125,71	3 489,79	34 380	1 545	335	173,3050	16,64
					16 098,30	1 509,32			145	12,2637	1,18
9	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 60,0) + (1,2 * 22,0)) / 100,0	100 м3 збірних конструкцій	0,624	292 378,50	164 542,37	182 444	60 441	102 674	903,2100	563,60
					96 860,24	60 352,78			37 660	434,7288	271,27
10	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	60,0	8 829,38		529 763				
11	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	22,0	14 425,35		317 358				
12	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,1646	38 525,96	-	6 341	1 603	-	91,8390	15,12
					9 735,85	-			-	-	-
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,2226	38 525,96	-	8 576	2 167	-	91,8390	20,44
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,7829	36 783,46	-	28 798	7 622	-	91,8390	71,90
					9 735,85	-			-	-	-
15	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматури	0,0322	36 783,46	-	1 184	313	-	91,8390	2,96
					9 735,85	-			-	-	-
16	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м3 бетону в ділі	0,5843	486 889,39	54 194,76	284 489	20 959	31 666	303,6000	177,39
					35 870,34	20 298,08			11 860	148,8883	87,00
17	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкритків (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,3514	560 195,90	73 939,47	196 853	18 457	25 982	483,8625	170,03
					52 523,27	22 905,34			8 049	164,8424	57,93
18	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0436	38 525,96	-	1 680	424	-	91,8390	4,00
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,3186	38 525,9 6	-	12 274	3 102	-	91,8390	29,26
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,6416	36 783,4 6	-	23 600	6 247	-	91,8390	58,92
					9 735,85	-			-	-	-
21	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів насадки тіла опор і шафових стінок (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,0624	560 195, 90	73 939,4 7	34 956	3 277	4 614	483,8625	30,19
					52 523,2 7	22 905,3 4			1 429	164,8424	10,29
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,181	38 525,9 6	-	6 973	1 762	-	91,8390	16,62
					9 735,85	-			-	-	-
23	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,2645	36 783,4 6	-	9 729	2 575	-	91,8390	24,29
					9 735,85	-			-	-	-
24	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	2,42	49 339,9 2	2 352,72	119 403	29 108	5 694	114,7930	277,80
					12 028,0 1	753,58			1 824	6,6902	16,19
25	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,55	341,68	341,68	188	-	188	-	-
					-	56,24			31	0,4172	0,23
26	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,55	170,84	170,84	94	-	94	-	-
					-	28,12			15	0,2086	0,11
27	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,55	3 880,54	1 827,41	2 134	1 129	1 005	21,1140	11,61
					2 053,13	631,14			347	5,8851	3,24
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 818 01 7	165 221	175 617		1 539,10
									62 425		456,25
		Розділ № 3 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
28	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,295	110 369, 06	5 402,96	32 559	10 347	1 594	377,6025	111,39
					35 075,5 0	1 640,90			484	15,3010	4,51
29	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобе тонних констру кцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
30	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	11 926,5 6		214 678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
32	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
33	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
34	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільном у тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 3					383 493	37 644	14 455	366,48	
									4 412	33,76	
		Розділ № 4 Влаштування нової прогонової будови									
35	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,144	84 338,68	-	12 145	520	-	34,8680	5,02
					3 610,58	-			-	-	-
36	КБ30-23-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 9 м (Плити П-6)	1 балка (плити) прогонової будови	12,0	61 902,13	3 894,72	742 826	22 563	46 737	16,6175	199,41
					1 880,27	1 211,56			14 539	8,7246	104,70
37	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омоноличування повздовжніх стиків між плитами П-6 монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,025	560 195,90	73 939,47	14 005	1 313	1 848	483,8625	12,10
					52 523,27	22 905,34			573	164,8424	4,12
38	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,01	38 525,96	-	385	97	-	91,8390	0,92
					9 735,85	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					769 361	24 493	48 585	217,45	
									15 112	108,82	
		Розділ № 5 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
39	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	16,0	1 206,79	34,20	19 309	16 155	547	9,0620	144,99
					1 009,69	12,73			204	0,1025	1,64
40	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 14 мм)	1 т	0,024	79 795,49	-	1 915	1 045	-	420,4200	10,09
					43 534,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,26	84 338,6 8	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-
42	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонних будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	1,418	41 470,6 5	3 908,57	58 805	14 069	5 542	91,4020	129,61
					9 921,69	1 102,07			1 563	7,9061	11,21
43	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонних будов	1 м3 залізобе тону	17,8	5 070,18	385,46	90 249	3 330	6 861	1,6790	29,89
					187,07	89,43			1 592	0,7033	12,52
44	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,63	11 645,4 2	367,42	7 337	6 786	231	104,0290	65,54
					10 772,2 0	111,59			70	1,0405	0,66
45	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	7,56	4 115,40	8,14	31 112	8 008	62	10,2300	77,34
					1 059,32	2,49			19	0,0232	0,18
46	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренажної суміші	1 м3	0,1	19 758,4 5	1 941,81	1 976	339	194	26,8410	2,68
					3 393,51	648,15			65	5,9423	0,59
47	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,1	1 861,63	160,75	186	169	16	15,3755	1,54
					1 687,92	57,09			6	0,5200	0,05
		Разом прямих витрат по розділу № 5					232 817	50 840	13 453		470,75
									3 519		26,85
		Розділ № 6 Влаштування монолітних тротуарів в межах прогону будови									
48	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,123	43 230,5 8	3 908,57	5 317	1 220	481	91,4020	11,24
					9 921,69	1 102,07			136	7,9061	0,97
49	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,394	41 470,6 5	3 908,57	16 339	3 909	1 540	91,4020	36,01
					9 921,69	1 102,07			434	7,9061	3,12
50	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізобе тону	6,6	4 531,77	385,46	29 910	1 235	2 544	1,6790	11,08
					187,07	89,43			590	0,7033	4,64
51	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 8,0 * 0,01	1 т	0,08	68 191,6 4	324,15	5 455	1 137	26	137,2985	10,98
					14 217,2 6	99,79			8	0,7073	0,06
52	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 20,0 * 0,005	1 т	0,1	81 513,7 2	324,15	8 151	2 751	32	265,6500	26,57
					27 508,0 6	99,79			10	0,7073	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортового каменю	12,0	563,92 154,74	17,11 4,65	6 767	1 857	205 56	1,6200 0,0362	19,44 0,43
54	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,276	11 645,42 10 772,20	367,42 111,59	3 214	2 973	101 31	104,0290 1,0405	28,71 0,29
55	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	2,76	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	11 359	2 924	22 7	10,2300 0,0232	28,23 0,06
Разом прямих витрат по розділу № 6							86 512	18 006	4 951 1 272		172,26 9,64
Розділ № 7 Влаштування монолітних тротуарів на підходах											
56	КБ6-11-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,147	441 976,04 28 971,84	12 853,98 4 594,72	64 970	4 259	1 890 675	286,8215 37,6320	42,16 5,53
57	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1256	28 611,00		3 594				
58	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2681	26 868,50		7 203				
59	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 10,0	1 т	0,1	68 191,64 14 217,26	324,15 99,79	6 819	1 422	32 10	137,2985 0,7073	13,73 0,07
60	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 25,0	1 т	0,125	81 513,72 27 508,06	324,15 99,79	10 189	3 439	41 12	265,6500 0,7073	33,21 0,09
61	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	27,0	690,62 138,15	- -	18 647	3 730	- -	1,4600 -	39,42 -
62	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,713	11 645,42 10 772,20	367,42 111,59	8 303	7 681	262 80	104,0290 1,0405	74,17 0,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	7,13	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	29 343	7 553	58 18	10,2300 0,0232	72,94 0,17
		Разом прямих витрат по розділу № 7					149 068	28 084	2 283 795		275,63 6,60
		Розділ № 8 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна									
64	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,063	541 428,43 2 620,20	13 447,96 2 893,60	34 110	165	847 182	25,9400 18,8762	1,63 1,19
65	ДБ2-1-10 K0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покриття	0,063	101 559,42 6,06	- -	6 398	-	- -	0,0600 -	- -
66	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,063	670 737,47 2 620,20	13 447,96 2 893,60	42 256	165	847 182	25,9400 18,8762	1,63 1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 8					82 764	330	1 694 364		3,26 2,38
		Розділ № 9 Влаштування нового дорожнього одягу на підходах по 10 м від початку і кінця моста									
67	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	605 865,06 2 196,09	18 655,46 4 195,72	136 320	494	4 197 944	19,7100 26,4783	4,43 5,96
68	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	1 054 233,09 2 859,59	14 081,50 3 033,34	237 202	643	3 168 683	28,3100 19,7420	6,37 4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	670 737,47	13 447,96	150 916	590	3 026	25,9400	5,84
					2 620,20	2 893,60			651	18,8762	4,25
		Разом прямих витрат по розділу № 9						524 438	1 727	10 391	16,64
									2 278		14,65
		Розділ № 10 Влаштування покриття на тротуарах									
70	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,558	32 592,93	234,47	18 187	496	131	8,6900	4,85
					888,47	11,76			7	0,1120	0,06
71	ДБ2-57-2 K0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,558	10 117,46	-	5 646	73	-	1,3200	0,74
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10						23 833	569	131	5,59
									7		0,06
		Розділ № 11 Влаштування перильного огороження на мосту									
72	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	1 т	1,33	121 642,32	1 860,90	161 784	7 528	2 475	54,6600	72,70
					5 660,04	83,93			112	0,6702	0,89
		Разом прямих витрат по розділу № 11						161 784	7 528	2 475	72,70
									112		0,89
		Розділ № 12 Влаштування мостового огороження									
73	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,27	674 187,88	16 683,91	182 031	9 806	4 505	346,6100	93,58
					36 317,80	6 766,43			1 827	63,5887	17,17
		Разом прямих витрат по розділу № 12						182 031	9 806	4 505	93,58
									1 827		17,17
		Розділ № 13 Влаштування дорожнього огороження									
74	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 13						136 233	3 743	6 540	38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису						4 893 553	480 313	495 960	4 424,18
		Разом прямі витрати						грн.	4 893 553	155 086	1 249,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	3 917 280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		635 399			
		Загальновиробничі витрати				грн.	489 361				
		Всього по кошторису				грн.	5 382 914				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					5 673,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		635 399			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-01
на Міст км 45+661

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	4 424,18	108,57	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 206,05	124,2129	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	43,48	121,4121	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	5 673,71	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	0,81374	410,66	-	-	-
					334			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	3,25496	686,65	-	-	-
					2 235			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02808	1 723,69	-	-	-
					48			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69	-	-	-
					31			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,29918875	411,12	-	-	-
					1 767			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	47,334	415,63	-	-	-
					19 673			
9	КБМ201-12-Д Р	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7287	467,59	-	-	-
					341			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0234715	560,57	-	-	-
					13			
11	КБМ204-202- ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	7,5411	299,41	-	-	-
					2 258			
12	КБМ212-2207 -ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	2,87793	2 014,36	-	-	-
					5 797			
13	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	2,1045	1 748,18	-	-	-
					3 679			
14	КБМ207-152- ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,231	1 220,29	-	-	-
					282			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
16	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,04673025	116,12	-	-	-
					5			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,943506	22,13	-	-	-
					21			
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	24,979656	113,61	-	-	-
					2 838			
19	КБМ212-1560 -ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,5624	83,74	-	-	-
					131			
20	КБМ206-249- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	4,5454	1 099,67	-	-	-
					4 998			
21	КБМ206-340- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	2,4225	771,47	-	-	-
					1 869			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
23	КБМ204-102- ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	12,0852	161,99	-	-	-
					1 958			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	387,70252335	409,61	-	-	-
					158 807			
25	КБМ205-102- ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,327	406,89	-	-	-
					1 761			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2,814625	357,09 1 005	-	-	-
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
28	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,75465	1 043,21 787	-	-	-
29	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,96876	799,08 774	-	-	-
30	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,91611	1 002,20 918	-	-	-
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21 960	-	-	-
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81 190	-	-	-
33	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08 698	-	-	-
34	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
35	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20 440	-	-	-
36	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01 247	-	-	-
37	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,94612225	461,31 436	-	-	-
38	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	4,2197985	435,38 1 837	-	-	-
39	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,8254183	687,49 6 755	-	-	-
40	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	10,445887	894,02 9 339	-	-	-
41	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,2926	742,01 217	-	-	-
42	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	0,7164	997,09 714	-	-	-
43	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	174,894093	727,91 127 307	-	-	-
44	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	1,3915	628,43 874	-	-	-
45	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	91,2644922	893,78 81 570	-	-	-
46	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19 1 899	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10925	899,65	-	-	-
					998			
48	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	1,3128975	665,15			
					873			
49	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,11934	1 011,43			
					121			
50	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0765	1 011,43			
					77			
51	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,386538	879,86			
					340			
52	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	733,08796885	6,40			
					4 692			
53	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,46364205	250,80			
					116			
54	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	3,2710692	86,31			
					282			
55	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,563419	117,81			
					302			
56	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,55545	33,11			
					18			
57	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	29,087571	57,48			
					1 672			
58	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	12,0825	140,47			
					1 697			
59	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	195,0	144,13	-	-	-
					28 105			
60	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	198,0	27,34			
					5 413			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,384968				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	6,3153				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	4,747545				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	57,115325				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	1,135722				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	164,167856				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	4,15656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,1395				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	5,315374				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	35,95751				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00115				
12	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш-г	59,5792				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	89,1159				
14	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	24,979656				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	22,444424				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	4,708629				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-4 +	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
					1 473	1 393	51	29
2	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	187,695	1,17	1,00	0,15	0,02
					220	188	28	4
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,089	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					34 081	32 784	629	668
4	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03348	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					841	806	18	16
5	C111-72 +	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
					8 371	8 034	173	164
6	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	346,17	215,03	208,75	2,06	4,22
					74 437	72 263	713	1 461
7	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	22,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					317 358	265 760	45 375	6 223
8	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	60,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					529 763	457 500	61 875	10 388
9	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01187	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					2 069	2 022	7	41
10	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,541272	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					3 544	3 293	182	69
11	C112-29 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,504	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					3 300	3 066	169	65
12	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01744	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					112	104	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00147	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					16	14	2	-
14	C142-10-2	Вода	м3	19,517054	-	-	-	-
					-	-	-	-
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2182	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				6 243	6 001	120	122
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,97203	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				27 811	26 731	535	545
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	4,05522	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				108 958	104 591	2 230	2 136
18	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,024	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					870	840	13	17
19	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0322	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				865	830	18	17
20	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				14 327	10 304	3 742	281
21	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,405	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				21 571	20 925	223	423
22	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0297	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				160	147	10	3
23	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02358	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				127	117	8	2
24	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,650476	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				4 190	3 890	218	82
25	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,896456	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				5 771	5 357	301	113
26	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,05392	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				347	322	18	7
27	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00588	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
	+				39	35	3	1
28	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0087888	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
	+				525	510	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,009632805	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					441	427	5	9
30	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,030218	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					2 948	2 871	19	58
31	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002652885	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					256	250	2	5
32	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожне	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
33	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Мостове	т	1,53468	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					167 720	163 588	844	3 289
34	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3078	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					7 734	7 413	169	152
35	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1728	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					4 324	4 144	95	85
36	C1415-8230 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-6	шт	12,0	54 410,63	42 000,00	11 343,75	1 066,88
					652 928	504 000	136 125	12 803
37	C1416-8685 +	Каміні бортові, БР100.30.18	шт	39,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					13 233	10 400	2 574	259
38	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000016	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					2	2	-	-
39	C1112-27 +	Карборунд	кг	3,238	160,80	157,04	0,61	3,15
					521	508	2	10
40	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,245745	67,12	58,98	6,82	1,32
					16	14	2	-
41	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	12,48	120,49	117,51	0,62	2,36
					1 504	1 467	8	29
42	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,12584	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					10 678	10 382	87	209
43	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55
44	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,460556	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					2 109	1 888	180	41
45	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,19118	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					17 492	17 033	116	343
46	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20
47	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,87068	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					42 841	41 460	541	840
48	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
49	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	2,336	228,41	223,38	0,55	4,48
					534	522	1	10
50	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,33	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
					147 711	144 083	732	2 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	C121-768 +	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,168	72 563,86 12 191	71 473,68 12 008	550,00 92	540,18 91
52	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1452	69 881,83 10 147	67 945,10 9 866	566,50 82	1 370,23 199
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20	32,00	0,55	0,65
54	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	259 11 926,56	250 10 523,96	4 1 168,75	5 233,85
55	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	14,76628	214 678 7,30	189 431 6,99	21 038 0,17	4 209 0,14
56	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0244522	108 67 577,13	103 65 636,09	3 616,00	2 1 325,04
57	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	1,932382	1 652 471,03	1 605 458,42	15 3,37	32 9,24
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02684	910 4 238,61	886 3 600,00	7 555,50	18 83,11
59	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,107168	114 95 050,61	97 92 609,37	15 577,50	2 1 863,74
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	10 186 35 816,63	9 925 35 000,00	62 550,00	200 266,63
61	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	56,621989	548 144,46	535 131,42	8 10,21	4 2,83
62	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0561	8 180 2 651,41	7 441 2 266,67	578 332,75	160 51,99
63	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,616	149 2 804,41	127 2 416,67	19 332,75	3 54,99
64	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,2854	15 750 2 060,66	13 572 1 687,50	1 869 332,75	309 40,41
65	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,003192	2 649 92 506,86	2 169 90 000,00	428 693,00	52 1 813,86
66	C111-1757 +	Рядно	м2	32,96754	295 50,88	287 49,71	2 0,17	6 1,00
67	C1113-170 +	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,032	1 677 28 678,32	1 639 27 500,00	6 616,00	33 562,32
68	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0011	918 367 957,35	880 360 000,00	20 742,50	18 7 214,85
					405	396	1	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	35,0208	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					184 221	173 693	6 916	3 612
70	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	63,1854	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					265 152	247 476	12 477	5 199
71	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	5,31216	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					22 292	20 806	1 049	437
72	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	11,358	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					36 258	31 424	4 123	711
73	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					17 200	15 252	1 611	337
74	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	66,4101	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					257 439	228 285	24 107	5 048
75	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	59,5986	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					231 035	204 870	21 634	4 530
76	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	18,156	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					79 966	71 807	6 591	1 568
77	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	1,3696	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					1 434	1 405	1	28
78	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,03192	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					3 126	3 046	19	61
79	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000774	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					38	36	1	1
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0002499	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					12	12	-	-
81	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0506696	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					3 093	3 001	31	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C1633-116ВД	Шовний герметик	л	1,2	421,47	412,80	0,41	8,26
	+				506	495	-	10
83	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00096	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					40	38	1	1
84	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	54,99	537,62	418,75	108,33	10,54
	+				29 564	23 027	5 957	580
85	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,64	1 198,41	858,96	315,95	23,50
	++				767	550	202	15
86	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5292	528,70	500,00	18,33	10,37
					280	265	10	5
87	C1421-9622	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
	+				131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фєнин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-02

на Міст км 47+263. Мости
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	3 517,074	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,79321	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	415,036	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	ДБ4-40-1 Вказ. заст. п. 2.8д; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70 С314-10	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах (Демонтаж)	1 т	2,4	5 264,66	1 302,63	12 635	9 509	3 126	38,2620	91,83
					3 962,03	58,75				0,4691	1,13
2	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,4	144,13	144,13	346	-	346	-	-
					-	19,55				0,1610	0,39
3	КБ30-15-1 K149=1,15; K150=1,15	Розбирання кладки опор мостів і труб бетонної	100 м3 кладки	0,12	603 423,72	386 916,58	72 411	25 981	46 430 14 513	1 886,1150	226,33
					216 507,14	120 944,30				1 123,1420	134,78
4	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішневим, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3 сипких матеріалів	0,12	2 491,85	2 491,85	299	-	299	-	-
					-	604,56				4,5543	0,55
5	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	28,8	144,13	144,13	4 151	-	4 151	-	-
					-	19,55				0,1610	4,64
6	ДБ2-32-5	Обсяг = 2,4 * 12,0 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 8 см	1000 м2	0,259	46 494,70	45 230,58	12 042	327	11 715 1 498	13,0000	3,37
					1 264,12	5 783,58				35,0514	9,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	49,728	14,33	14,33	713	-	713	-	-
8	ДБ1-23-58	Обсяг = 0,08 * 2,4 * 259,0 Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,75	-	5,83	1 617	-	290	0,0480	2,39
					2 155,35	2 155,35			1 617	-	-
					-	689,74			517	5,5272	4,15
Разом прямих витрат по розділу № 1							104 214	35 817	68 397		321,53
									17 642		157,11
Розділ № 2 Відновлення поверхні існуючої арки											
9	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м2 поверхні	36,0	658,02	453,10	23 689	4 396	16 312	1,2400	44,64
					122,10	139,54			5 023	1,3027	46,90
10	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	3,6	326,25	231,93	1 175	340	835	0,9700	3,49
					94,32	70,91			255	0,6612	2,38
11	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м2 поверхні	36,0	4 764,96	431,43	171 539	9 431	15 531	2,5300	91,08
					261,98	118,08			4 251	0,9032	32,52
Разом прямих витрат по розділу № 2							196 403	14 167	32 678		139,21
									9 529		81,80
Розділ № 3 Одностороннє розширення арки існуючого мосту											
12	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,98	2 155,35	2 155,35	2 112	-	2 112	-	-
					-	689,74			676	5,5272	5,42
13	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів поширення арки і порталної стіни (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,653	560 195,90	73 939,47	365 808	34 298	48 282	483,8625	315,96
					52 523,27	22 905,34			14 957	164,8424	107,64
14	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла поширення арки і порталної стіни (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,708	560 195,90	73 939,47	396 619	37 186	52 349	483,8625	342,57
					52 523,27	22 905,34			16 217	164,8424	116,71
15	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,32	12 066,67	3 923,53	3 861	2 072	1 256	55,6000	17,79
					6 473,51	3 309,38			1 059	31,9574	10,23
16	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 16 мм)	1 т	0,0607	174 988,39	-	10 622	2 643	-	420,4200	25,52
					43 534,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0713	38 525,9 6	-	2 747	694	-	91,8390	6,55
					9 735,85	-			-	-	-
18	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,2376	38 525,9 6	-	9 154	2 313	-	91,8390	21,82
					9 735,85	-			-	-	-
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,5168	36 783,4 6	-	19 010	5 031	-	91,8390	47,46
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	1,0463	36 783,4 6	-	38 487	10 187	-	91,8390	96,09
					9 735,85	-			-	-	-
21	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,1982	38 525,9 6	-	7 636	1 930	-	91,8390	18,20
					9 735,85	-			-	-	-
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Обсяг = 0,0322 + 0,166 Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,3361	36 783,4 6	-	12 363	3 272	-	91,8390	30,87
					9 735,85	-			-	-	-
23	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонної підбетонки по верху існуючої та поширеної частини арки для опирання перехідних плит (бетон С20/25 , арматура А240С - 8 мм)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,074	441 976, 04	12 853,9 8	32 706	2 144	951	286,8215	21,22
					28 971,8 4	4 594,72			340	37,6320	2,78
24	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм Обсяг = (0,074) * 4,703	т	0,348022	28 611,0 0		9 957				
25	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	1,23	49 339,9 2	2 352,72	60 688	14 794	2 894	114,7930	141,20
					12 028,0 1	753,58			927	6,6902	8,23
26	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,22	341,68	341,68	417	-	417	-	-
					-	56,24			69	0,4172	0,51
27	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,22	170,84	170,84	208	-	208	-	-
					-	28,12			34	0,2086	0,25
28	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	1,22	3 880,54	1 827,41	4 734	2 505	2 229	21,1140	25,76
					2 053,13	631,14			770	5,8851	7,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 3						977 129	119 069	110 698	1 111,01
									35 049		258,95
		Розділ № 4 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
29	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,318	110 369,06	5 402,96	35 097	11 154	1 718	377,6025	120,08
					35 075,50	1 640,90			522	15,3010	4,87
30	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
31	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АПІ	шт	18,0	11 926,56		214 678				
32	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
33	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
34	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
35	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільному тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 4						386 031	38 451	14 579	375,17
									4 450		34,12
		Розділ № 5 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
36	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	20,8	1 206,79	34,20	25 101	21 002	711	9,0620	188,49
					1 009,69	12,73			265	0,1025	2,13
37	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 14 мм)	1 т	0,0053	79 795,49	-	423	231	-	420,4200	2,23
					43 534,49	-			-	-	-
38	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,26	84 338,68	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	1,3529	41 470,6 5	3 908,57	56 106	13 423	5 288	91,4020	123,66
					9 921,69	1 102,07			1 491	7,9061	10,70
40	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобе тону	15,6	5 070,18	385,46	79 095	2 918	6 013	1,6790	26,19
					187,07	89,43			1 395	0,7033	10,97
41	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,63	11 645,4 2	367,42	7 337	6 786	231	104,0290	65,54
					10 772,2 0	111,59			70	1,0405	0,66
42	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	8,46	4 115,40	8,14	34 816	8 962	69	10,2300	86,55
					1 059,32	2,49			21	0,0232	0,20
43	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренауючої суміші	1 м3	0,06	19 758,4 5	1 941,81	1 186	204	117	26,8410	1,61
					3 393,51	648,15			39	5,9423	0,36
44	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,06	1 861,63	160,75	112	101	10	15,3755	0,92
					1 687,92	57,09			3	0,5200	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 5					226 104	54 566	12 439	504,26	
									3 284	25,05	
		Розділ № 6 Влаштування монолітних тротуарів в межах порталних стін									
45	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,4771	41 470,6 5	3 908,57	19 786	4 734	1 865	91,4020	43,61
					9 921,69	1 102,07			526	7,9061	3,77
46	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,3104	43 230,5 8	3 908,57	13 419	3 080	1 213	91,4020	28,37
					9 921,69	1 102,07			342	7,9061	2,45
47	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізобе тону	18,3	4 531,77	385,46	82 931	3 423	7 054	1,6790	30,73
					187,07	89,43			1 637	0,7033	12,87
48	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 23,0	1 т	0,23	68 191,6 4	324,15	15 684	3 270	75	137,2985	31,58
					14 217,2 6	99,79			23	0,7073	0,16
49	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 58,0	1 т	0,29	81 513,7 2	324,15	23 639	7 977	94	265,6500	77,04
					27 508,0 6	99,79			29	0,7073	0,21
50	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	36,0	563,92	17,11	20 301	5 571	616	1,6200	58,32
					154,74	4,65			167	0,0362	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,804	11 645,42	367,42	9 363	8 661	295	104,0290	83,64
10 772,20					111,59	90			1,0405	0,84	
52	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	8,04	4 115,40	8,14	33 088	8 517	65	10,2300	82,25
1 059,32					2,49	20			0,0232	0,19	
		Разом прямих витрат по розділу № 6						218 211	45 233	11 277	435,54
										2 834	21,79
		Розділ № 7 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна									
53	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,0495	541 367,23	13 447,96	26 798	130	666	25,9400	1,28
					2 620,20	2 893,60			143	18,8762	0,93
54	ДБ2-1-10 K0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покриття	0,0495	101 559,42	-	5 027	-	-	0,0600	-
					6,06	-			-	-	-
55	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,0495	670 737,47	13 447,96	33 202	130	666	25,9400	1,28
					2 620,20	2 893,60			143	18,8762	0,93
		Разом прямих витрат по розділу № 7						65 027	260	1 332	2,56
										286	1,86
		Розділ № 8 Влаштування нового дорожнього одягу на підходах по 10 м від початку і кінця моста									
56	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,18	605 865,06	18 655,46	109 056	395	3 358	19,7100	3,55
					2 196,09	4 195,72			755	26,4783	4,77
57	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,18	1 054 233,09	14 081,50	189 762	515	2 535	28,3100	5,10
					2 859,59	3 033,34			546	19,7420	3,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,18	665 732,67	13 447,96	119 832	472	2 421	25,9400	4,67
					2 620,20	2 893,60			521	18,8762	3,40
		Разом прямих витрат по розділу № 8					418 650	1 382	8 314		13,32
									1 822		11,72
		Розділ № 9 Влаштування покриття на тротуарах									
59	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,621	32 592,93	234,47	20 240	552	146	8,6900	5,40
					888,47	11,76			7	0,1120	0,07
60	ДБ2-57-2 K0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,621	10 117,46	-	6 283	81	-	1,3200	0,82
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 9					26 523	633	146		6,22
									7		0,07
		Розділ № 10 Влаштування перильного огороження на мосту									
61	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	1 т	1,645	121 642,32	1 860,90	200 102	9 311	3 061	54,6600	89,92
					5 660,04	83,93			138	0,6702	1,10
		Разом прямих витрат по розділу № 10					200 102	9 311	3 061		89,92
									138		1,10
		Розділ № 11 Влаштування мостового огороження									
62	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,36	674 187,88	16 683,91	242 708	13 074	6 006	346,6100	124,78
					36 317,80	6 766,43			2 436	63,5887	22,89
		Разом прямих витрат по розділу № 11					242 708	13 074	6 006		124,78
									2 436		22,89
		Розділ № 12 Влаштування дорожнього огороження									
63	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 12					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису					3 197 335	335 706	275 467		3 161,53
									79 330		631,68
		Разом прямі витрати					грн. 3 197 335				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 2 586 162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		415 036			
		Загальновиробничі витрати				грн.	319 739				
		Всього по кошторису				грн.	3 517 074				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 793,21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		415 036			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-02
на Міст км 47+263

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 161,53	106,18	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	624,26	125,6368	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	7,42	121,2938	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 793,21	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	1,130565	410,66	-	-	-
					464			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	4,52226	686,65	-	-	-
					3 105			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02232	1 723,69	-	-	-
					38			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,0144	1 723,69	-	-	-
					25			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	3,79010838	411,12	-	-	-
					1 558			
8	КБМ201-24-Д Р	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,97125	1 158,56	-	-	-
					1 125			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	7,57344	415,63	-	-	-
					3 148			
10	КБМ201-12-Д Р	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	6,5916	467,59	-	-	-
					3 082			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,013593	560,57	-	-	-
					8			
12	КБМ204-202- ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	18,85275	299,41	-	-	-
					5 645			
13	КБМ233-151- ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	3,6	5,62	-	-	-
					20			
14	КБМ212-2207 -ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	2,29707	2 014,36	-	-	-
					4 627			
15	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	2,923875	1 748,18	-	-	-
					5 111			
16	КБМ207-152- ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,5124	1 220,29	-	-	-
					625			
17	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
18	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,05169066	116,12	-	-	-
					6			
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,04365904	22,13	-	-	-
					23			
20	КБМ212-1560 -ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,7388	83,74	-	-	-
					146			
21	КБМ206-249- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	3,3908	1 099,67	-	-	-
					3 729			
22	КБМ206-340- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,3876	771,47	-	-	-
					299			
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
24	КБМ204-102- ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	16,1136	161,99	-	-	-
					2 610			
25	КБМ205-102- ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	43,812	406,89	-	-	-
					17 827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	113,688747	409,61 46 568	-	-	-
27	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,308	406,89 1 753	-	-	-
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	6,24335	357,09 2 229	-	-	-
29	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
30	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,59985	1 043,21 626	-	-	-
31	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,77004	799,08 615	-	-	-
32	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,72819	1 002,20 730	-	-	-
33	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,7362	1 043,21 768	-	-	-
34	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,1458	1 042,81 152	-	-	-
35	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,6984	799,08 558	-	-	-
36	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
37	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,351	1 002,20 352	-	-	-
38	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,1314	1 501,01 197	-	-	-
39	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,16568554	461,31 538	-	-	-
40	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,736891	435,38 756	-	-	-
41	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,867322	687,49 6 784	-	-	-
42	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	12,51252808	894,02 11 186	-	-	-
43	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,7315	742,01 543	-	-	-
44	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	1,1952	997,09 1 192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	15,48	751,94		-	-
					11 640			
46	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,70725	628,43		-	-
					444			
47	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	115,0450455	893,78		-	-
					102 825			
48	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19		-	-
					1 899			
49	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	1,70681	6 132,11		-	-
					10 466			
50	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	0,8874	899,65		-	-
					798			
51	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	1,4522614	665,15		-	-
					966			
52	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,21659	1 011,43		-	-
					219			
53	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0612	1 011,43		-	-
					62			
54	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,495788	879,86		-	-
					436			
55	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	204,93	6,40		-	-
					1 312			
56	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	34,2	6,95		-	-
					238			
57	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	4,916043	86,31		-	-
					424			
58	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетономашини для будівництва набризк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м3 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м3/хв	маш.год	3,96	108,20		-	-
					428			
59	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,07641056	117,81		-	-
					245			
60	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,33327	33,11		-	-
					11			
61	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,06793	57,48		-	-
					119			
62	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	8,6592	144,69		-	-
					1 253			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	16,11	140,47 2 263	-	-	-
64	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	49,728	14,33 713	-	-	-
65	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	31,2	144,13 4 497	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,425833				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	6,0588				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	1,77859				
4	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	3,341624				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	139,165353				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	1,40346				
7	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,15525				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	7,518654				
9	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	25,80324				
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00069				
11	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	52,7712				
12	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	85,4964				
13	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	33,429051				
14	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	5,208449				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26 1 473	15 172,21 1 393	555,50 51	314,55 29
2	С1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	207,6188	1,17 243	1,00 208	0,15 31	0,02 4
3	С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,5535	31 296,09 17 322	30 104,94 16 663	577,50 320	613,65 340
4	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03726	25 125,90 936	24 083,24 897	550,00 20	492,66 18
5	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36 8 371	26 254,44 8 034	566,50 173	536,42 164
6	С111-859	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	304,04	215,03 65 378	208,75 63 468	2,06 626	4,22 1 283

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,034925	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				6 089	5 948	22	119
8	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,59258	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				10 427	9 688	534	204
9	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,022672	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				146	135	8	3
10	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00074	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					8	7	1	-
11	C142-10-2	Вода	м3	20,39477	-	-	-	-
					-	-	-	-
12	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм	т	0,2695	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				7 711	7 411	148	151
13	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,899126	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				25 725	24 726	495	504
14	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,9692	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				79 778	76 581	1 633	1 564
15	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,0053	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					192	186	3	4
16	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,107	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				29 743	28 551	609	583
17	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				14 327	10 304	3 742	281
18	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,52	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				27 696	26 867	286	543
19	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0108	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				58	53	4	1
20	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,03028	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				163	150	10	3
21	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,91389	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				12 329	11 445	642	242
22	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,30734	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				1 978	1 836	103	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,070096	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					451	419	24	9
24	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00296	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					20	18	2	-
25	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0080229	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					479	465	4	9
26	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,008351621	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					382	370	5	7
27	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,009409	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					918	894	6	18
28	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002934488	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					284	276	2	6
29	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевих бар'єрного типу Дорожні	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
30	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевих бар'єрного типу Мостові	т	2,04624	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					223 627	218 117	1 125	4 385
31	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,216	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					5 427	5 202	119	106
32	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1314	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					3 288	3 151	72	64
33	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	2,17306	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					6 348	6 222	2	124
34	C1416-8685 +	Каміні бортові, БР100.30.18	шт	36,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					12 216	9 600	2 376	239
35	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000208	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					3	3	-	-
36	C1112-27 +	Карборунд	кг	2,868	160,80	157,04	0,61	3,15
					461	450	2	9
37	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2718308	67,12	58,98	6,82	1,32
					18	16	2	-
38	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,06396	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					5 427	5 277	44	106
39	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55
40	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,35509	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					6 207	5 556	529	122
41	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,09717	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					8 891	8 657	59	174
42	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,6912	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
44	C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	34 010	32 914	430	667
					93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
45	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	3,0368	228,41	223,38	0,55	4,48
46	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,645	694	678	2	14
					111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
47	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0738	182 695	178 208	905	3 582
48	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					5 157	5 014	42	101
49	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	33,20	32,00	0,55	0,65
50	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	2,088	259	250	4	5
51	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	43,4467	11 926,56	10 523,96	1 168,75	233,85
52	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0719455	214 678	189 431	21 038	4 209
53	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	4,34467	1 427,86	452,00	947,86	28,00
54	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03729	2 981	944	1 979	58
					7,30	6,99	0,17	0,14
					317	304	7	6
55	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,092608	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
56	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	4 862	4 722	44	95
					471,03	458,42	3,37	9,24
					2 046	1 992	15	40
57	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	54,32491976	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
58	C1633-126ВД +	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	1 382,4	158	134	21	3
59	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,144	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
60	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9254	8 802	8 576	53	173
61	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,003948	35 816,63	35 000,00	550,00	266,63
62	C111-1757 +	Рядно	м2	2,22	548	535	8	4
63	C111-1776 +	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,8064	144,46	131,42	10,21	2,83
64	C1113-170 +	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,0192	7 848	7 139	555	154
65	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00066	106,03	103,33	0,62	2,08
					146 576	142 843	857	2 875
					2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					382	326	48	7
					2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
					1 907	1 562	308	37
					92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					365	355	3	7
					50,88	49,71	0,17	1,00
					113	110	-	2
					662,55	649,48	0,08	12,99
					534	524	-	10
					28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
					551	528	12	11
					367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					243	238	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	27,9072	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					146 801	138 412	5 511	2 878
67	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	50,4171	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					211 571	197 467	9 956	4 148
68	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	5,91192	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					24 809	23 155	1 167	486
69	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					17 200	15 252	1 611	337
70	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	90,882	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					352 305	312 407	32 990	6 908
71	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	74,117	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					287 315	254 777	26 904	5 634
72	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15,912	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					70 082	62 932	5 776	1 374
73	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	1,78048	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					1 865	1 826	2	37
74	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,03948	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					3 867	3 767	24	76
75	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000994	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					48	47	1	1
76	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001258	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					6	6	-	-
77	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,145406	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					8 876	8 612	90	174
78	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	3,6	421,47	412,80	0,41	8,26
					1 517	1 486	1	30
79	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,001248	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					52	50	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	41,34	537,62	418,75	108,33	10,54
					22 225	17 311	4 478	436
81	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,06	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					72	52	19	1
82	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2664	528,70	500,00	18,33	10,37
					141	133	5	3
83	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	40,824	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					105 244	88 670	14 511	2 064

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-03на Міст км 48+515. Мости
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	3 711,474	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,28527	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	363,392	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	КБ30-86-1 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15 С314-10	Установлення залізобетонних збірних поручнів (Демонтаж)	1 м3 поручнів	3,0	15 960,3 9	9 776,34	47 881	18 546	29 329	56,3132	168,94
					6 182,06	2 665,55			7 997	19,5397	58,62
2		Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,4 * 3,0	т	7,2	144,13	144,13	1 038	-	1 038	-	-
					-	19,55			141	0,1610	1,16
3	ДБ2-32-5	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезю шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 8 см	1000 м2	0,156	46 494,7 0	45 230,5 8	7 253	197	7 056	13,0000	2,03
					1 264,12	5 783,58			902	35,0514	5,47
4	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км Обсяг = 0,08 * 2,4 * 156,0	т	29,952	14,33	14,33	429	-	429	-	-
					-	5,83			175	0,0480	1,44
5	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,4	2 155,35	2 155,35	862	-	862	-	-
					-	689,74			276	5,5272	2,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1						57 463	18 743	38 714	170,97
									9 491		68,90
		Розділ № 2 Поширення берегових опор									
6	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,38	2 155,35	2 155,35	819	-	819	-	-
					-	689,74			262	5,5272	2,10
7	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м ³ шару основи	0,064	110 369,06	5 402,96	7 064	2 245	346	377,6025	24,17
					35 075,50	1 640,90			105	15,3010	0,98
8	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,06	358 125,71	3 489,79	21 488	966	209	173,3050	10,40
					16 098,30	1 509,32			91	12,2637	0,74
9	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 24,0) + (1,2 * 16,0)) / 100,0	100 м ³ збірних конструкцій	0,336	292 378,50	164 542,37	98 239	32 545	55 286	903,2100	303,48
					96 860,24	60 352,78			20 279	434,7288	146,07
10	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м ³ /шт	шт	24,0	8 829,38		211 905				
11	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м ³ /шт	шт	16,0	14 425,35		230 806				
12	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,1127	38 525,96	-	4 342	1 097	-	91,8390	10,35
					9 735,85	-			-	-	-
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,1154	38 525,96	-	4 446	1 124	-	91,8390	10,60
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,4065	36 783,46	-	14 952	3 958	-	91,8390	37,33
					9 735,85	-			-	-	-
15	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматури	0,072	36 783,46	-	2 648	701	-	91,8390	6,61
					9 735,85	-			-	-	-
16	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м ³ бетону в ділі	0,319	486 889,39	54 194,76	155 318	11 443	17 288	303,6000	96,85
					35 870,34	20 298,08			6 475	148,8883	47,50
17	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкритків (бетон С20/25)	100 м ³ бетону в ділі	0,1996	560 195,90	73 939,47	111 815	10 484	14 758	483,8625	96,58
					52 523,27	22 905,34			4 572	164,8424	32,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,032	38 525,9 6	-	1 233	312	-	91,8390	2,94
					9 735,85	-			-	-	-
19	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,1806	38 525,9 6	-	6 958	1 758	-	91,8390	16,59
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 12 мм)	1 т арматур и	0,3188	36 783,4 6	-	11 727	3 104	-	91,8390	29,28
					9 735,85	-			-	-	-
21	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 16 мм)	1 т арматур и	0,0152	36 783,4 6	-	559	148	-	91,8390	1,40
					9 735,85	-			-	-	-
22	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів насадки тіла опор і шафових стінок (бетон C20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,0468	560 195, 90	73 939,4 7	26 217	2 458	3 460	483,8625	22,64
					52 523,2 7	22 905,3 4			1 072	164,8424	7,71
23	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,1118	38 525,9 6	-	4 307	1 088	-	91,8390	10,27
					9 735,85	-			-	-	-
24	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 12 мм)	1 т арматур и	0,225	36 783,4 6	-	8 276	2 191	-	91,8390	20,66
					9 735,85	-			-	-	-
25	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон C20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,009	560 195, 90	73 939,4 7	5 042	473	665	483,8625	4,35
					52 523,2 7	22 905,3 4			206	164,8424	1,48
26	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,0497	38 525,9 6	-	1 915	484	-	91,8390	4,56
					9 735,85	-			-	-	-
27	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	1,51	49 339,9 2	2 352,72	74 503	18 162	3 553	114,7930	173,34
					12 028,0 1	753,58			1 138	6,6902	10,10
28	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,63	341,68	341,68	215	-	215	-	-
					-	56,24			35	0,4172	0,26
29	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,63	170,84	170,84	108	-	108	-	-
					-	28,12			18	0,2086	0,13
30	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,63	3 880,54	1 827,41	2 445	1 293	1 152	21,1140	13,30
					2 053,13	631,14			398	5,8851	3,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						1 007 347	96 034	97 859	895,70
									34 651		253,68
		Розділ № 3 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
31	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебенева фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,295	110 369,06	5 402,96	32 559	10 347	1 594	377,6025	111,39
					35 075,50	1 640,90			484	15,3010	4,51
32	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
33	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	11 926,56		214 678				
34	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
35	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
36	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
37	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаною сумішшю С-5	100 м3 основи (у щільному тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 3						383 493	37 644	14 455	366,48
									4 412		33,76
		Розділ № 4 Поширення прогонової будови									
38	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,048	84 338,68	-	4 048	173	-	34,8680	1,67
					3 610,58	-			-	-	-
39	КБ30-23-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 9 м (Плити П-6)	1 балка (плити) прогонової будови	4,0	61 902,13	3 894,72	247 609	7 521	15 579	16,6175	66,47
					1 880,27	1 211,56			4 846	8,7246	34,90
40	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омонолічування повздовжніх стиків між плитами П-6 монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,01	560 195,90	73 939,47	5 602	525	739	483,8625	4,84
					52 523,27	22 905,34			229	164,8424	1,65

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,1691	41 470,6 5	3 908,57	7 013	1 678	661	91,4020	15,46
					9 921,69	1 102,07			186	7,9061	1,34
52	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,0994	43 230,5 8	3 908,57	4 297	986	389	91,4020	9,09
					9 921,69	1 102,07			110	7,9061	0,79
53	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізо бето н	7,5	4 531,77	385,46	33 988	1 403	2 891	1,6790	12,59
187,07					89,43	671			0,7033	5,27	
54	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 12,0 * 0,01	1 т	0,12	68 191,6 4	324,15	8 183	1 706	39	137,2985	16,48
					14 217,2 6	99,79			12	0,7073	0,08
55	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 32,0 * 0,005	1 т	0,16	81 513,7 2	324,15	13 042	4 401	52	265,6500	42,50
					27 508,0 6	99,79			16	0,7073	0,11
56	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м борто во го каменю	20,0	563,92	17,11	11 278	3 095	342	1,6200	32,40
					154,74	4,65			93	0,0362	0,72
57	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,372	11 645,4 2	367,42	4 332	4 007	137	104,0290	38,70
					10 772,2 0	111,59			42	1,0405	0,39
58	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	3,72	4 115,40	8,14	15 309	3 941	30	10,2300	38,06
					1 059,32	2,49			9	0,0232	0,09
		Разом прямих витрат по розділу № 6					97 442	21 217	4 541	205,28	
									1 139		8,79
		Розділ № 7 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна									
59	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покритт я	0,063	541 428, 43	13 447,9 6	34 110	165	847	25,9400	1,63
					2 620,20	2 893,60			182	18,8762	1,19
60	ДБ2-1-10 К0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покритт я	0,063	101 559, 42	-	6 398	-	-	0,0600	-
					6,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	1 т	1,001	121 642,32	1 860,90	121 764	5 666	1 863	54,6600	54,71
					5 660,04	83,93			84	0,6702	0,67
		Разом прямих витрат по розділу № 10					121 764	5 666	1 863		54,71
									84		0,67
		Розділ № 11 Влаштування мостового огороження									
68	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,2	674 187,88	16 683,91	134 838	7 264	3 337	346,6100	69,32
					36 317,80	6 766,43			1 353	63,5887	12,72
		Разом прямих витрат по розділу № 11					134 838	7 264	3 337		69,32
									1 353		12,72
		Розділ № 12 Влаштування дорожнього огороження									
69	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,24	283 818,39	13 625,55	68 116	1 871	3 270	79,1900	19,01
					7 797,84	3 861,27			927	31,7087	7,61
		Разом прямих витрат по розділу № 12					68 116	1 871	3 270		19,01
									927		7,61
		Розділ № 13 Ремонтні роботи окремих елементів мосту									
70	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м2 поверхні	82,0	658,02	453,10	53 958	10 012	37 154	1,2400	101,68
					122,10	139,54			11 442	1,3027	106,82
71	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	8,2	326,25	231,93	2 675	773	1 902	0,9700	7,95
					94,32	70,91			581	0,6612	5,42
72	ДБ4-3-1	Очищення арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	1 м2 поверхні	8,2	740,45	59,95	6 072	378	492	0,4300	3,53
					46,11	18,60			153	0,1722	1,41
73	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м2 поверхні	82,0	4 764,96	431,43	390 727	21 482	35 377	2,5300	207,46
					261,98	118,08			9 683	0,9032	74,06
		Разом прямих витрат по розділу № 13					453 432	32 645	74 925		320,62
									21 859		187,71
		Разом прямих витрат по кошторису					3 374 060	278 754	278 759		2 634,73
									84 638		650,54
		Разом прямі витрати				грн.	3 374 060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 816 547				
		всього заробітна плата				грн.		363 392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати				грн.	337 414				
		Всього по кошторису				грн.	3 711 474				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 285,27
		Кошторисна заробітна плата				грн.		363 392			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-03
на Міст км 48+515

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 634,73	105,80	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	647,94	130,1386	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,60	121,5385	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 285,27	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	0,770385	410,66	-	-	-
					316			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	3,08154	686,65	-	-	-
					2 116			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02664	1 723,69	-	-	-
					46			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,01656	1 723,69	-	-	-
					29			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,8024	851,79	-	-	-
					1 535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	9,44156233	411,12	-	-	-
					3 882			
8	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,585	1 158,56	-	-	-
					678			
9	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	13,29	467,59	-	-	-
					6 214			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,01104	560,57	-	-	-
					6			
11	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	5,67567	299,41	-	-	-
					1 699			
12	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	9,02	5,62	-	-	-
					51			
13	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	2,67723	2 014,36	-	-	-
					5 393			
14	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	1,992375	1 748,18	-	-	-
					3 483			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2646	1 220,29	-	-	-
					323			
16	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
17	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,03891531	116,12	-	-	-
					5			
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,78571864	22,13	-	-	-
					17			
19	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	37,683384	113,61	-	-	-
					4 281			
20	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	0,728	83,74	-	-	-
					61			
21	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш-год	1,5288	1 099,67	-	-	-
					1 681			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
23	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	8,952	161,99	-	-	-
					1 450			
24	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	100,614	406,89	-	-	-
					40 939			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	15,960344	409,61	-	-	-
					6 538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	2,274	406,89 925	-	-	-
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,224025	357,09 1 151	-	-	-
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,71595	1 043,21 747	-	-	-
30	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,91908	799,08 734	-	-	-
31	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,86913	1 002,20 871	-	-	-
32	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,84663	1 043,21 883	-	-	-
33	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,16767	1 042,81 175	-	-	-
34	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,80316	799,08 642	-	-	-
35	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
36	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,40365	1 002,20 405	-	-	-
37	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,15111	1 501,01 227	-	-	-
38	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,81385339	461,31 375	-	-	-
39	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,48093	435,38 209	-	-	-
40	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	42,9470444	687,49 29 526	-	-	-
41	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	9,07774028	894,02 8 116	-	-	-
42	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,22022	742,01 163	-	-	-
43	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	0,664	997,09 662	-	-	-
44	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	35,26	751,94 26 513	-	-	-
45	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	94,47273	727,91 68 768	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,86825	628,43		-	-
					546			
47	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	42,2087421	893,78		-	-
					37 725			
48	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	1,9296	492,19		-	-
					950			
49	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	1,02804	6 132,11		-	-
					6 304			
50	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,02051	899,65		-	-
					918			
51	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	1,0933349	665,15		-	-
					727			
52	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,18654	1 011,43		-	-
					189			
53	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,371588	879,86		-	-
					327			
54	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,07038	1 011,43		-	-
					71			
55	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	3,2759705	6,40		-	-
					21			
56	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	77,9	6,95		-	-
					541			
57	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,2531265	250,80		-	-
					63			
58	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	1,9222986	86,31		-	-
					166			
59	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетономашини для будівництва набризк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м3 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м3/хв	маш.год	9,02	108,20		-	-
					976			
60	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	1,08592246	117,81		-	-
					128			
61	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,33327	33,11		-	-
					11			
62	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	37,683384	57,48		-	-
					2 166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	8,95	140,47	-	-	-
					1 257			
64	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	29,952	14,33	-	-	-
					429			
65	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	7,2	144,13	-	-	-
					1 038			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,320588				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	4,6494				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	0,759				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	31,18225				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,720949				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	93,525153				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	2,92284				
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,065				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	2,542135				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	28,19248				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00069				
12	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	36,8736				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	65,6082				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	37,683384				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	22,398976				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	3,921181				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
	+				1 473	1 393	51	29
2	С1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	156,3058	1,17	1,00	0,15	0,02
	+				183	156	23	3
3	С111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,6795	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
	+				21 266	20 456	392	417
4	С111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0156	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
	++				392	376	9	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	C111-72 +	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
					8 371	8 034	173	164
6	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	261,58	215,03	208,75	2,06	4,22
					56 248	54 605	539	1 104
7	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	16,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					230 806	193 280	33 000	4 526
8	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	24,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					211 905	183 000	24 750	4 155
9	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,007535	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					1 314	1 283	5	26
10	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,343596	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					2 250	2 090	115	44
11	C112-29 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,168	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					1 100	1 022	56	22
12	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01526	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					98	91	5	2
13	C142-10-2	Вода	м3	15,764792	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,1984	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					5 676	5 456	109	111
15	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,508194	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					14 540	13 975	280	285
16	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,74542	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					73 765	70 809	1 510	1 446
17	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,017	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					616	595	9	12
18	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0872	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					2 343	2 249	48	46
19	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
					14 327	10 304	3 742	281
20	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,28	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					14 913	14 467	154	292
21	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,01242	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					67	61	4	1
22	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01632	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					88	81	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,412918	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					2 660	2 469	139	52
24	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,330308	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					2 126	1 974	111	42
25	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,04718	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					304	282	16	6
26	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0057351	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					342	333	3	7
27	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,004839034	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					222	215	3	4
28	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016429	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					1 603	1 561	10	31
29	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002209229	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					213	208	1	4
30	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожнє	т	0,72	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					62 975	61 344	396	1 235
31	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Мостове	т	1,1368	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					124 237	121 176	625	2 436
32	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,2862	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					7 191	6 893	157	141
33	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,162	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					4 054	3 885	89	79
34	C1415-8230 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-6	шт	4,0	54 410,63	42 000,00	11 343,75	1 066,88
					217 643	168 000	45 375	4 268
35	C1416-8685 +	Кам'яні бортові, БР100.30.18	шт	20,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					6 786	5 333	1 320	133
36	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000014	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					2	2	-	-
37	C1112-27 +	Карборунд	кг	2,004	160,80	157,04	0,61	3,15
					322	315	1	6
38	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2046478	67,12	58,98	6,82	1,32
					14	12	1	-
39	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	6,72	120,49	117,51	0,62	2,36
					810	790	4	16
40	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,07852	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					6 663	6 478	54	131
41	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,292358	4 580,31 1 339	4 100,00 1 199	390,50 114	89,81 26
43	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,11929	91 494,54 10 914	89 095,53 10 628	605,00 72	1 794,01 214
44	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27 1 003	16 000,00 979	61,05 4	321,22 20
45	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,74776	49 204,29 36 793	47 618,00 35 607	621,50 465	964,79 721
46	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14 -	90,00 -	1,31 -	1,83 -
47	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	2,044	228,41 467	223,38 457	0,55 1	4,48 9
48	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,001	111 061,00 111 172	108 333,33 108 442	550,00 551	2 177,67 2 180
49	C121-768 +	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,056	72 563,86 4 064	71 473,68 4 003	550,00 31	540,18 30
50	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0906	69 881,83 6 331	67 945,10 6 156	566,50 51	1 370,23 124
51	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20 259	32,00 250	0,55 4	0,65 5
52	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	11 926,56 214 678	10 523,96 189 431	1 168,75 21 038	233,85 4 209
53	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	5,74	1 427,86 8 196	452,00 2 594	947,86 5 441	28,00 161
54	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	9,37354	7,30 68	6,99 66	0,17 2	0,14 1
55	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0155221	67 577,13 1 049	65 636,09 1 019	616,00 10	1 325,04 21
56	C1633-45ВД	Покриття антикорозійне для арматури Sika Mono Top 610	т	0,0328	115 762,86 3 797	112 800,00 3 700	693,00 23	2 269,86 74
57	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	1,186174	471,03 559	458,42 544	3,37 4	9,24 11
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02541	4 238,61 108	3 600,00 91	555,50 14	83,11 2
59	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,081344	95 050,61 7 732	92 609,37 7 533	577,50 47	1 863,74 152
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	35 816,63 548	35 000,00 535	550,00 8	266,63 4
61	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	41,68754716	144,46 6 022	131,42 5 479	10,21 426	2,83 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C1633-126ВД	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	3 148,8	106,03	103,33	0,62	2,08
	+				333 867	325 366	1 952	6 550
63	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				212	181	27	4
64	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3,024	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				8 481	7 308	1 006	166
65	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,0954	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
	++				2 257	1 848	364	44
66	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0024024	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					222	216	2	4
67	C111-1757	Рядно	м2	17,4882	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				890	869	3	17
68	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,0192	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				551	528	12	11
69	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00066	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					243	238	-	5
70	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	32,832	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				172 707	162 837	6 483	3 386
71	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	58,8654	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				247 024	230 556	11 624	4 843
72	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	2,4752	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				10 387	9 695	489	204
73	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,12	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				19 537	16 932	2 222	383
74	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				17 200	15 252	1 611	337
75	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	34,7208	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				134 596	119 353	12 604	2 639

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	32,538	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					126 134	111 849	11 811	2 473
77	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	15,912	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					70 082	62 932	5 776	1 374
78	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	1,1984	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
79	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,024024	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					2 353	2 292	15	46
80	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000536	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
81	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0327028	26	25	-	1
					61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
82	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	2,0	1 996	1 937	20	39
83	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00084	421,47	412,80	0,41	8,26
					843	826	1	17
84	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	46,67	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					35	34	1	1
85	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,06	537,62	418,75	108,33	10,54
					25 091	19 543	5 056	492
86	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	46,9476	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					72	52	19	1
86	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	46,9476	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					121 031	101 970	16 688	2 373

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-04

на

Міст км 51+424. Мости

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	5 260,377	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,96317	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	557,679	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ № 1 Земляні роботи										
1	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (3,0 * 6,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,18	1 081 260,01	30 937,94	194 627	6 821	5 569	345,1840	62,13
					37 894,30	9 549,56			1 719	67,8133	12,21
2	КБ1-33-3 К149=1,15; К150=1,15	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 3	1000м3 ґрунту	0,45	68 374,11	67 661,28	30 768	321	30 447	8,0500	3,62
					712,83	18 299,15			8 235	140,4902	63,22
3	ДБ1-7-1	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним вібраційним ґрунтовим масою 19 т	1000 м3 ущільненого ґрунту	0,45	4 036,20	4 036,20	1 816	-	1 816	-	-
					-	576,08			259	3,8499	1,73
4	ДБ1-7-2 К0=2	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-1 (додати до 6 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	0,45	1 985,86	1 985,86	894	-	894	-	-
					-	283,44			128	1,8942	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-12-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебеню фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 основи (у щільном у тілі)	0,48	79 666,54 2 036,59	9 889,83 2 205,66	38 240	978	4 747 1 059	21,7120 16,2607	10,42 7,81
		Разом прямих витрат по розділу № 1						266 345	8 120	43 473	76,17
									11 400		85,82
		Розділ № 2 Демонтаж існуючого мосту									
6	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,09	2 155,35 -	2 155,35 689,74	194	-	194 62	- 5,5272	- 0,50
7	КБ30-23-1 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 9 м (Плити П-6) (Демонтаж)	1 балка (плити) прогонової будови	7,0	4 620,62 1 504,22	3 115,77 969,25	32 344	10 530	21 810 6 785	13,2940 6,9797	93,06 48,86
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,5 * 7,0	т	17,5	144,13 -	144,13 19,55	2 522	-	2 522 342	- 0,1610	- 2,82
9	КБ30-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Розбирання кладки опор мостів і труб бетонної	100 м3 кладки	0,31	603 423,72 216 507,14	386 916,58 120 944,30	187 061	67 117	119 944 37 493	1 886,1150 1 123,1420	584,70 348,17
10	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	3,0	4 474,82 2 200,00	2 274,82 794,27	13 424	6 600	6 824 2 383	21,7800 7,4415	65,34 22,32
11	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшевим, місткістю ковша 0,65 м3 Обсяг = (31,0 + 3,0) / 100,0	100 м3 сипких матеріалів	0,34	2 491,85 -	2 491,85 604,56	847	-	847 206	- 4,5543	- 1,55
12	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,4 * 34,0	т	81,6	144,13 -	144,13 19,55	11 761	-	11 761 1 595	- 0,1610	- 13,14
		Разом прямих витрат по розділу № 2						248 153	84 247	163 902	743,10
									48 866		437,36
		Розділ № 3 Спорудження берегових опор									
13	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,6	2 155,35 -	2 155,35 689,74	1 293	-	1 293 414	- 5,5272	- 3,32
14	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,117	110 369,06 35 075,50	5 402,96 1 640,90	12 913	4 104	632 192	377,6025 15,3010	44,18 1,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,088	358 125, 71	3 489,79	31 515	1 417	307	173,3050	15,25
					16 098,3 0	1 509,32			133	12,2637	1,08
16	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 58,0) + (1,2 * 20,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	0,588	292 378, 50	164 542, 37	171 919	56 954	96 751	903,2100	531,09
					96 860,2 4	60 352,7 8			35 487	434,7288	255,62
17	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	58,0	8 829,38		512 104				
18	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	20,0	14 425,3 5		288 507				
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,2041	38 525,9 6	-	7 863	1 987	-	91,8390	18,74
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,2076	38 525,9 6	-	7 998	2 021	-	91,8390	19,07
					9 735,85	-			-	-	-
21	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,8207	36 783,4 6	-	30 188	7 990	-	91,8390	75,37
					9 735,85	-			-	-	-
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,0569	36 783,4 6	-	2 093	554	-	91,8390	5,23
					9 735,85	-			-	-	-
23	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м3 бетону в ділі	0,543	486 889, 39	54 194,7 6	264 381	19 478	29 428	303,6000	164,85
					35 870,3 4	20 298,0 8			11 022	148,8883	80,85
24	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкрилків (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,304	560 195, 90	73 939,4 7	170 300	15 967	22 478	483,8625	147,09
					52 523,2 7	22 905,3 4			6 963	164,8424	50,11
25	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0392	38 525,9 6	-	1 510	382	-	91,8390	3,60
					9 735,85	-			-	-	-
26	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,264	38 525,9 6	-	10 171	2 570	-	91,8390	24,25
					9 735,85	-			-	-	-
27	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,5222	36 783,4 6	-	19 208	5 084	-	91,8390	47,96
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів насадки тіла опор і шафових стінок (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,065	560 195,90	73 939,47	36 413	3 414	4 806	483,8625	31,45
					52 523,27	22 905,34			1 489	164,8424	10,71
29	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,1854	38 525,96	-	7 143	1 805	-	91,8390	17,03
					9 735,85	-			-	-	-
30	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,2709	36 783,46	-	9 965	2 637	-	91,8390	24,88
					9 735,85	-			-	-	-
31	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	2,08	49 339,92	2 352,72	102 627	25 018	4 894	114,7930	238,77
					12 028,01	753,58			1 567	6,6902	13,92
32	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,44	341,68	341,68	492	-	492	-	-
					-	56,24			81	0,4172	0,60
33	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,44	170,84	170,84	246	-	246	-	-
					-	28,12			40	0,2086	0,30
34	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	1,44	3 880,54	1 827,41	5 588	2 957	2 631	21,1140	30,40
					2 053,13	631,14			909	5,8851	8,47
Разом прямих витрат по розділу № 3							1 694 437	154 339	163 958		1 439,21
									58 297		426,77
Розділ № 4 Влаштування спряження мосту з насипом підходів											
35	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,295	110 369,06	5 402,96	32 559	10 347	1 594	377,6025	111,39
					35 075,50	1 640,90			484	15,3010	4,51
36	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
37	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	11 926,56		214 678				
38	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
39	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
41	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільном у тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 4						383 493	37 644	14 455	366,48
										4 412	33,76
		Розділ № 5 Влаштування нової прогонової будови									
42	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,144	84 338,68	-	12 145	520	-	34,8680	5,02
					3 610,58	-			-	-	-
43	КБ30-23-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 9 м (Плити П-6)	1 балка (плити) прогонової будови	12,0	61 902,13	3 894,72	742 826	22 563	46 737	16,6175	199,41
					1 880,27	1 211,56			14 539	8,7246	104,70
44	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омонолічування повздовжніх стиків між плитами П-6 монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,025	560 195,90	73 939,47	14 005	1 313	1 848	483,8625	12,10
					52 523,27	22 905,34			573	164,8424	4,12
45	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,01	38 525,96	-	385	97	-	91,8390	0,92
					9 735,85	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5						769 361	24 493	48 585	217,45
										15 112	108,82
		Розділ № 6 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
46	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	16,0	1 206,79	34,20	19 309	16 155	547	9,0620	144,99
					1 009,69	12,73			204	0,1025	1,64
47	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 14 мм)	1 т	0,024	79 795,49	-	1 915	1 045	-	420,4200	10,09
					43 534,49	-			-	-	-
48	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,26	84 338,68	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
49	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм) Обсяг = 0,784 + 0,634	1 т установл еної арматур и	1,418	41 470,6 5	3 908,57	58 805	14 069	5 542	91,4020	129,61	
					9 921,69	1 102,07			1 563	7,9061	11,21	
50	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізо бето н	17,8	5 070,18	385,46	90 249	3 330	6 861	1,6790	29,89	
					187,07	89,43			1 592	0,7033	12,52	
51	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,63	11 645,4 2	367,42	7 337	6 786	231	104,0290	65,54	
					10 772,2 0	111,59			70	1,0405	0,66	
52	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	7,56	4 115,40	8,14	31 112	8 008	62	10,2300	77,34	
					1 059,32	2,49			19	0,0232	0,18	
53	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренажної суміші	1 м3	0,1	19 758,4 5	1 941,81	1 976	339	194	26,8410	2,68	
					3 393,51	648,15			65	5,9423	0,59	
54	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,1	1 861,63	160,75	186	169	16	15,3755	1,54	
					1 687,92	57,09			6	0,5200	0,05	
		Разом прямих витрат по розділу № 6					232 817	50 840	13 453	470,75		
									3 519		26,85	
		Розділ № 7 Влаштування монолітного тротуару										
55	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,1682	41 470,6 5	3 908,57	6 975	1 669	657	91,4020	15,37	
					9 921,69	1 102,07			185	7,9061	1,33	
56	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,123	43 230,5 8	3 908,57	5 317	1 220	481	91,4020	11,24	
					9 921,69	1 102,07			136	7,9061	0,97	
57	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізо бето н	6,6	4 531,77	385,46	29 910	1 235	2 544	1,6790	11,08	
					187,07	89,43			590	0,7033	4,64	
58	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 8,0 * 0,01	1 т	0,08	68 191,6 4	324,15	5 455	1 137	26	137,2985	10,98	
					14 217,2 6	99,79			8	0,7073	0,06	
59	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 20,0 * 0,005	1 т	0,1	81 513,7 2	324,15	8 151	2 751	32	265,6500	26,57	
					27 508,0 6	99,79			10	0,7073	0,07	
60	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	12,0	563,92	17,11	6 767	1 857	205	1,6200	19,44	
					154,74	4,65			56	0,0362	0,43	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,336	32 592,93	234,47	10 951	299	79	8,6900	2,92
					888,47	11,76			4	0,1120	0,04
78	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,336	10 117,46	-	3 399	44	-	1,3200	0,44
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 11					14 350	343	79		3,36
									4		0,04
		Розділ № 12 Влаштування перильного огороження на мосту									
79	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	1 т	1,144	121 642,32	1 860,90	139 159	6 475	2 129	54,6600	62,53
					5 660,04	83,93			96	0,6702	0,77
		Разом прямих витрат по розділу № 12					139 159	6 475	2 129		62,53
									96		0,77
		Розділ № 13 Влаштування мостового огороження									
80	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,24	674 187,88	16 683,91	161 805	8 716	4 004	346,6100	83,19
					36 317,80	6 766,43			1 624	63,5887	15,26
		Разом прямих витрат по розділу № 13					161 805	8 716	4 004		83,19
									1 624		15,26
		Розділ № 14 Влаштування дорожнього огороження									
81	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 14					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису					4 782 152	408 278	478 937		3 783,35
									149 401		1 179,82
		Разом прямі витрати					грн.	4 782 152			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	3 894 937			
		всього заробітна плата					грн.	557 679			
		Загальновиробничі витрати					грн.	478 225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	5 260 377			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		4 963,17		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	557 679			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-04
на Міст км 51+424

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 783,35	107,91	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 163,86	126,7025	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	15,96	121,3659	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 963,17	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м ³	маш-г	0,937802	410,66	-	-	-
					385			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	3,751208	686,65	-	-	-
					2 576			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,124792	1 078,67	-	-	-
					1 213			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02808	1 723,69	-	-	-
					48			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69	-	-	-
					31			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,373799945	411,12	-	-	-
					1 798			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	19,56472	415,63	-	-	-
					8 132			
9	КБМ201-12-Д Р	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7944	467,59	-	-	-
					371			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0184	560,57	-	-	-
					10			
11	КБМ204-202- ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	6,48648	299,41	-	-	-
					1 942			
12	КБМ212-2207 -ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	2,87793	2 014,36	-	-	-
					5 797			
13	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	2,42535	1 748,18	-	-	-
					4 240			
14	КБМ207-152- ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,6048	1 220,29	-	-	-
					738			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,884534	1 189,24	-	-	-
					1 052			
16	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	14,25195	815,47	-	-	-
					11 622			
17	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,043907115	116,12	-	-	-
					5			
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,88650556	22,13	-	-	-
					20			
19	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	23,538522	113,61	-	-	-
					2 674			
20	КБМ212-1560 -ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	0,9408	83,74	-	-	-
					79			
21	КБМ206-249- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	1,3524	1 099,67	-	-	-
					1 487			
22	КБМ206-340- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	1,0982	771,47	-	-	-
					847			
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
24	КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш.год	15,747525	1 195,46	-	-	-
					18 826			
25	КБМ204-102- ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	10,7424	161,99	-	-	-
					1 740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	286,4031185	409,61 117 314	-	-	-
27	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,2216	406,89 1 718	-	-	-
28	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	25,8192	357,09 9 220	-	-	-
29	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	3,346339	617,76 2 067	-	-	-
30	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,75465	1 043,21 787	-	-	-
31	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	0,76728	496,61 381	-	-	-
32	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,96876	799,08 774	-	-	-
33	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,91611	1 002,20 918	-	-	-
34	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21 960	-	-	-
35	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81 190	-	-	-
36	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08 698	-	-	-
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
38	КБМ212-931-ДР	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	2,1015	1 289,52 2 710	-	-	-
39	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20 440	-	-	-
40	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ході з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01 247	-	-	-
41	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,926091435	461,31 427	-	-	-
42	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,705364	435,38 307	-	-	-
43	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	17,8595	687,49 12 278	-	-	-
44	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т	маш-г	10,51893362	894,02 9 404	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,361711				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	4,8924				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	1,1132				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	53,07825				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	1,02856				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	150,226236				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	4,048368				
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,084				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	6,36226				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	33,05629				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00115				
12	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	40,1856				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	69,0372				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	23,538522				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	40,423834				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	4,424165				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,02052	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 565	2 503	11	50
2	C111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
	+				1 473	1 393	51	29
3	C1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	176,3557	1,17	1,00	0,15	0,02
	+				206	176	26	4
4	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,936	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
	+				29 293	28 178	541	574
5	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,02016	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
	++				507	486	11	10
6	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
	+				8 371	8 034	173	164
7	C111-859	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	288,2	215,03	208,75	2,06	4,22
	+				61 972	60 162	594	1 216
8	C1411-92	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	20,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
	++				288 507	241 600	41 250	5 657
9	C1411-91	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	58,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
	++				512 104	442 250	59 813	10 042

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01075	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				1 874	1 831	7	37
11	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,4902	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				3 209	2 982	164	63
12	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,504	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				3 300	3 066	169	65
13	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01744	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				112	104	6	2
14	C142-10-2	Вода	м3	34,19646	-	-	-	-
					-	-	-	-
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2533	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				7 247	6 966	139	142
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,827488	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				23 675	22 756	455	464
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,547593	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				95 319	91 498	1 951	1 869
18	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,024	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					870	840	13	17
19	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0569	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				1 529	1 468	31	30
20	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				14 327	10 304	3 742	281
21	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,36	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				19 174	18 600	198	376
22	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0135	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				73	67	5	1
23	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02096	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				113	104	7	2
24	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,5891	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				3 795	3 523	198	74
25	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,8866	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				5 707	5 298	297	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,05392	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					347	322	18	7
27	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,008547	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					510	496	5	10
28	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005459754	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					250	242	3	5
29	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,025712	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					2 508	2 443	16	49
30	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002492615	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					241	235	2	5
31	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевих барерного типу Дорожнє	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
32	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевих барерного типу Мостове	т	1,36416	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					149 085	145 411	750	2 923
33	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3078	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					7 734	7 413	169	152
34	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1728	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					4 324	4 144	95	85
35	C1415-8230 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-6	шт	12,0	54 410,63	42 000,00	11 343,75	1 066,88
					652 928	504 000	136 125	12 803
36	C111-311	Каболка	т	0,01512	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					3 000	2 933	8	59
37	C1416-8685 +	Каміні бортові, БР100.30.18	шт	24,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					8 144	6 400	1 584	160
38	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000016	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					2	2	-	-
39	C1112-27 +	Карборунд	кг	2,184	160,80	157,04	0,61	3,15
					351	343	1	7
40	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2308987	67,12	58,98	6,82	1,32
					15	14	2	-
41	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	11,76	120,49	117,51	0,62	2,36
					1 417	1 382	7	28
42	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,10816	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					9 178	8 923	75	180
43	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55
44	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,4171	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					1 910	1 710	163	37
45	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,16432	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					15 034	14 640	99	295
46	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,83668	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
48	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	41 168 93,14	39 841 90,00	520 1,31	807 1,83
					-	-	-	-
49	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	2,336	228,41	223,38	0,55	4,48
50	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,144	534 111 061,00	522 108 333,33	1 550,00	10 2 177,67
51	C121-768 +	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,168	127 054 72 563,86	123 933 71 473,68	629 550,00	2 491 540,18
					12 191	12 008	92	91
52	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1248	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	8 721 33,20	8 480 32,00	71 0,55	171 0,65
54	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АПП	шт	18,0	259 11 926,56	250 10 523,96	4 1 168,75	5 233,85
55	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	13,373	214 678 7,30	189 431 6,99	21 038 0,17	4 209 0,14
56	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,022145	98 67 577,13	93 65 636,09	2 616,00	2 1 325,04
57	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	1,76084	1 496 471,03	1 454 458,42	14 3,37	29 9,24
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,07874	829 4 238,61	807 3 600,00	6 555,50	16 83,11
					334	283	44	7
59	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,090304	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	8 583 35 816,63	8 363 35 000,00	52 550,00	168 266,63
					548	535	8	4
61	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	43,86749014	144,46	131,42	10,21	2,83
62	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2148	6 337 2 651,41	5 765 2 266,67	448 332,75	124 51,99
					570	487	71	11
63	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	5,292	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					14 841	12 789	1 761	291
64	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	1,2854	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
					2 649	2 169	428	52
65	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0027456	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					254	247	2	5
66	C111-1757 +	Рядно	м2	26,2354	50,88	49,71	0,17	1,00
					1 335	1 304	4	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,032	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				918	880	20	18
68	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0011	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					405	396	1	8
69	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	35,0208	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				184 221	173 693	6 916	3 612
70	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	63,1854	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				265 152	247 476	12 477	5 199
71	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	3,19872	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				13 423	12 528	632	263
72	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,976	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				28 654	24 834	3 258	562
73	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				17 200	15 252	1 611	337
74	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	50,7144	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				196 595	174 331	18 409	3 855
75	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	55,386	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				214 704	190 389	20 105	4 210
76	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	18,156	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
	++				79 966	71 807	6 591	1 568
77	C1416-8416	Труби безнапірні круглі, діаметр умовного проходу 1000 мм, (ТБ 100.30-3)	м	17,946	9 815,77	4 269,05	5 354,25	192,47
	+				176 154	76 612	96 087	3 454
78	C111-1729	Фанера водостійка, 21 мм	м2	1,3696	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
	+				1 434	1 405	1	28
79	C111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,027456	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
	+				2 689	2 620	17	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000688	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
81	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0461	34 61 039,56	32 59 226,71	1 616,00	1 1 196,85
82	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	2,4	2 814 421,47	2 730 412,80	28 0,41	55 8,26
83	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00096	1 012 41 617,08	991 40 000,00	1 801,06	20 816,02
84	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	114,04	40 537,62	38 418,75	1 108,33	1 10,54
85	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,1	61 310 1 198,41	47 754 858,96	12 354 315,95	1 202 23,50
86	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	120 2 578,00	86 2 172,00	32 355,45	2 50,55
					131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	1,25	2 584,22	2 584,22	3 230	-	3 230	-	-
					-	826,99			1 034	6,6270	8,28
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 125,0	т	218,75	27,34	27,34	5 981	-	5 981	-	-
					-	7,41			1 621	0,0610	13,34
9	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонної плити	м ³	7,4	3 085,14	1 146,66	22 830	12 924	8 485	17,2900	127,95
					1 746,46	400,37			2 963	3,7510	27,76
10	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшею, місткістю ковша 0,65 м ³	100 м ³ сипких матеріалів	0,074	2 491,85	2 491,85	184	-	184	-	-
					-	604,56			45	4,5543	0,34
11	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,5 * 7,4	т	18,5	144,13	144,13	2 666	-	2 666	-	-
					-	19,55			362	0,1610	2,98
12	КБ30-28-2	Встановлення водовідвідних трубок (Демонтаж)	1 трубка	24,0	1 139,45	17,96	27 347	26 916	431	9,1126	218,70
	Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15				1 121,49	4,87			117	0,0363	0,87
13	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 0,01 * 24,0	т	0,24	144,13	144,13	35	-	35	-	-
					-	19,55			5	0,1610	0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 1					330 316	99 793	214 787		963,52
									46 539		377,00
		Розділ № 2 Часткове розбирання насипу									
14	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,4	2 155,35	2 155,35	862	-	862	-	-
					-	689,74			276	5,5272	2,21
15	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м ² поверхні ізолювання	0,15	49 339,92	2 352,72	7 401	1 804	353	114,7930	17,22
					12 028,01	753,58			113	6,6902	1,00
16	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м ³ ґрунту	0,2	341,68	341,68	68	-	68	-	-
					-	56,24			11	0,4172	0,08
17	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м ³ ґрунту	0,2	170,84	170,84	34	-	34	-	-
					-	28,12			6	0,2086	0,04
18	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м ³ ущільненого ґрунту	0,2	3 880,54	1 827,41	776	411	365	21,1140	4,22
					2 053,13	631,14			126	5,8851	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						9 141	2 215	1 682	21,44
										532	4,51
		Розділ № 3 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
19	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,276	110 369,06	5 402,96	30 462	9 681	1 491	377,6025	104,22
					35 075,50	1 640,90			453	15,3010	4,22
20	ДБ1-31-2	Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу	1000 м2 основи	0,069	55 758,44	-	3 847	26	-	3,8400	0,26
					373,40	-			-	-	-
21	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 9,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	7,65	4 332,74	598,60	33 145	8 165	4 579	9,8325	75,22
					1 067,32	190,91			1 460	1,4375	11,00
22	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	9,0	11 926,56		107 339				
23	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,018	560 195,90	73 939,47	10 084	945	1 331	483,8625	8,71
					52 523,27	22 905,34			412	164,8424	2,97
24	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,134	36 783,46	-	4 929	1 305	-	91,8390	12,31
					9 735,85	-			-	-	-
25	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	2,97	4 115,40	8,14	12 223	3 146	24	10,2300	30,38
					1 059,32	2,49			7	0,0232	0,07
26	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільному у тілі)	0,047	164 836,00	10 554,70	7 747	88	496	19,6880	0,93
					1 862,88	1 776,02			83	12,6560	0,59
		Разом прямих витрат по розділу № 3						209 776	23 356	7 921	232,03
										2 415	18,85
		Розділ № 4 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
27	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	161,0	1 206,79	34,20	194 293	162 560	5 506	9,0620	1 458,98
					1 009,69	12,73			2 050	0,1025	16,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	12,96	12 066,67	3 923,53	156 384	83 897	50 849	55,6000	720,58
					6 473,51	3 309,38			42 890	31,9574	414,17
29	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 12 мм)	1 т	0,288	174 988,39	-	50 397	12 538	-	420,4200	121,08
					43 534,49	-			-	-	-
30	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	97,2	326,25	231,93	31 712	9 168	22 544	0,9700	94,28
					94,32	70,91			6 892	0,6612	64,27
31	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	21,319	41 470,65	3 908,57	884 113	211 521	83 327	91,4020	1 948,60
					9 921,69	1 102,07			23 495	7,9061	168,55
32	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування температурно-нерозрізних швів (арматура А400С - 10 мм)	1 т установл еної арматур и	0,888	41 728,20	3 908,57	37 055	8 810	3 471	91,4020	81,16
					9 921,69	1 102,07			979	7,9061	7,02
33	КБ30-94-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування деформаційних швів MAURER типу DS 80, при довжині шва до 11 м Обсяг = 27,0 + 9,0	1 пог.м деформа ційного шва	36,0	18 958,61	279,58	682 510	18 233	10 065	5,0140	180,50
					506,46	78,94			2 842	0,5596	20,15
34	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобе тону	183,4	5 070,18	385,46	929 871	34 309	70 693	1,6790	307,93
					187,07	89,43			16 401	0,7033	128,99
35	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	12,644	11 645,42	367,42	147 245	136 204	4 646	104,0290	1 315,34
					10 772,20	111,59			1 411	1,0405	13,16
36	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	1 002,6	4 115,40	8,14	4 126 100	1 062 074	8 161	10,2300	10 256,60
					1 059,32	2,49			2 496	0,0232	23,26
37	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренажної суміші	1 м3	0,9	19 758,45	1 941,81	17 783	3 054	1 748	26,8410	24,16
					3 393,51	648,15			583	5,9423	5,35
38	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,9	1 861,63	160,75	1 675	1 519	145	15,3755	13,84
					1 687,92	57,09			51	0,5200	0,47
Разом прямих витрат по розділу № 4							7 259 138	1 743 887	261 155	16 523,05	
									100 090	861,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 5 Влаштування монолітних тротуарів в межах прогонової будови									
39	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	3,067	41 470,6 5	3 908,57	127 190	30 430	11 988	91,4020	280,33
					9 921,69	1 102,07			3 380	7,9061	24,25
40	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	1,7424	43 230,5 8	3 908,57	75 325	17 288	6 810	91,4020	159,26
					9 921,69	1 102,07			1 920	7,9061	13,78
41	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів	1 м3 залізобе тону	129,6	5 070,18	385,46	657 095	24 244	49 956	1,6790	217,60
					187,07	89,43			11 590	0,7033	91,15
42	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 144,0	1 т	1,44	68 191,6 4	324,15	98 196	20 473	467	137,2985	197,71
					14 217,2 6	99,79			144	0,7073	1,02
43	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 360,0	1 т	1,8	81 513,7 2	324,15	146 725	49 515	583	265,6500	478,17
					27 508,0 6	99,79			180	0,7073	1,27
44	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	216,0	563,92	17,11	121 807	33 424	3 696	1,6200	349,92
					154,74	4,65			1 004	0,0362	7,82
45	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	4,968	11 645,4 2	367,42	57 854	53 516	1 825	104,0290	516,82
					10 772,2 0	111,59			554	1,0405	5,17
46	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	49,68	4 115,40	8,14	204 453	52 627	404	10,2300	508,23
					1 059,32	2,49			124	0,0232	1,15
		Разом прямих витрат по розділу № 5					1 488 64 5	281 517	75 729		2 708,04
									18 896		145,61
		Розділ № 6 Влаштування закритого водовідведення в монолітних тротуарах									
47	КБ30-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення водовідвідних трапів	1 трубка	24,0	9 793,39	25,65	235 041	38 451	616	13,0180	312,43
					1 602,13	6,96			167	0,0519	1,25
48	ДБ4-48-1	Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань	100 м водовідв едення	0,432	21 451,6 3	8 590,64	9 267	4 791	3 711	109,7900	47,43
					11 089,8 9	2 384,97			1 030	17,0678	7,37
49	С113-1451 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм Обсяг = ((0,432) * 101,398) ^ 1,0	м	43,8	193,50		8 475				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 6						252 783	43 242	4 327	359,86
									1 197		8,62
		Розділ № 7 Влаштування закритого водовідведення під тротуарами на мосту і біля опор									
50	ДБ4-48-1	Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань Обсяг = (188,0 + 3,2 + 36,0) / 100,0	100 м водовідв едення	2,272	21 451,63	8 590,64	48 738	25 196	19 518	109,7900	249,44
					11 089,89	2 384,97			5 419	17,0678	38,78
51	C113-1454 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм Обсяг = 1,01398 * (188,0 + 3,2 + 36,0)	м	230,376256	582,80		134 263				
52	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	36,0	61,76		2 223				
53	C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	2,0	357,98		716				
54	C113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	6,0	510,56		3 063				
55	C113-1463 +	Трійник ПВХ діам. 110х200/90	шт	36,0	394,90		14 216				
56	C113-1464	Трійник ПВХ діам. 200х200/90	шт	4,0	561,56		2 246				
57	C113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	4,0	714,56		2 858				
58	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,06	2 155,35	2 155,35	129	-	129	-	-
					-	689,74			41	5,5272	0,33
59	КБ1-164-2 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,01	26 066,64	-	261	261	-	301,0700	3,01
					26 066,64	-			-	-	-
60	КБ23-13-5 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах Обсяг = ((0,4 * 4,0) + (0,27 * 2,0)) / 10,0	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,214	49 768,34	11 504,60	10 650	3 751	2 462	169,2800	36,23
					17 528,94	3 592,33			769	26,2267	5,61
61	К58-5521-ЛЮ08 ++	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4,0	3 281,98		13 128				
62	К58-5521-ЛЮ35	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	3 234,68		6 469				
63	КБ1-166-3 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = (3,0 + 3,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,06	20 171,04	-	1 210	1 210	-	236,5550	14,19
					20 171,04	-			-	-	-
64	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,0	872,56		2 618				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	4,32	32 592,93	234,47	140 801	3 838	1 013	8,6900	37,54
					888,47	11,76			51	0,1120	0,48
81	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	4,32	10 117,46	-	43 707	562	-	1,3200	5,70
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 11					184 508	4 400	1 013		43,24
									51		0,48
		Розділ № 12 Влаштування перильного огороження на мосту									
82	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах Обсяг = 10,868 + 0,606	1 т	11,474	121 642,32	1 860,90	1 395 724	64 943	21 352	54,6600	627,17
					5 660,04	83,93			963	0,6702	7,69
		Разом прямих витрат по розділу № 12					1 395 724	64 943	21 352		627,17
									963		7,69
		Розділ № 13 Влаштування мостового огороження									
83	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	2,4	674 187,88	16 683,91	1 618 051	87 163	40 041	346,6100	831,86
					36 317,80	6 766,43			16 239	63,5887	152,61
		Разом прямих витрат по розділу № 13					1 618 051	87 163	40 041		831,86
									16 239		152,61
		Розділ № 14 Влаштування дорожнього огороження									
84	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 14					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Розділ № 15 Ремонтні роботи									
85	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м2 поверхні	122,0	658,02	453,10	80 278	14 896	55 278	1,2400	151,28
					122,10	139,54			17 024	1,3027	158,93
86	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	12,2	326,25	231,93	3 980	1 151	2 829	0,9700	11,83
					94,32	70,91			865	0,6612	8,07
87	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м2 поверхні	122,0	4 764,96	431,43	581 325	31 962	52 634	2,5300	308,66
					261,98	118,08			14 406	0,9032	110,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ДБ4-43-1	Фарбування поверхонь транспортних споруд	100 м2 поверхні покриття	1,84	44 744,03	15,53	82 329	7 179	29	30,8600	56,78
					3 901,63	12,56			23	0,1110	0,20
		Разом прямих витрат по розділу № 15					747 912	55 188	110 770		528,55
									32 318		277,39
		Разом прямих витрат по кошторису					16 021 396	2 489 763	809 145		23 666,76
									236 670		1 976,68
		Разом прямі витрати				грн.	16 021 396				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	12 722 488				
		всього заробітна плата				грн.		2 726 433			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 602 147				
		Всього по кошторису				грн.	17 623 543				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					25 643,44
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 726 433			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-05
на Міст км 52+844

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	23 666,76	105,20	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 924,84	119,6848	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	51,84	121,4506	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	25 643,44	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	10,43855	410,66	-	-	-
					4 287			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	41,7542	686,65	-	-	-
					28 671			
3	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,082156	1 078,67	-	-	-
					89			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,17928	1 723,69	-	-	-
					309			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,02232	1 723,69	-	-	-
					38			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	62,6448	851,79	-	-	-
					53 360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	12,15506358	411,12	-	-	-
					4 997			
8	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	7,68	467,59	-	-	-
					3 591			
9	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	4,70625	1 158,56	-	-	-
					5 452			
10	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	18,3	467,59	-	-	-
					8 557			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,170568	560,57	-	-	-
					96			
12	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	82,989522	299,41	-	-	-
					24 848			
13	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	12,2	5,62	-	-	-
					69			
14	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	8,85951	2 014,36	-	-	-
					17 846			
15	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	26,99625	1 748,18	-	-	-
					47 194			
16	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,084	1 220,29	-	-	-
					103			
17	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,072427	1 189,24	-	-	-
					86			
18	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,65244606	116,12	-	-	-
					76			
19	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	13,17319664	22,13	-	-	-
					292			
20	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	12,096	83,74	-	-	-
					1 013			
21	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	3,8391	1 099,67	-	-	-
					4 222			
22	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,23902	771,47	-	-	-
					184			
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	1,4076	521,84	-	-	-
					735			
24	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	128,94784	161,99	-	-	-
					20 888			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	20,634036	409,61	-	-	-
					8 452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	148,474	406,89 60 413	-	-	-
27	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	80,4786	406,89 32 746	-	-	-
28	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	75,6	358,00 27 065	-	-	-
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	23,9635	357,09 8 557	-	-	-
30	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,0751295	617,76 46	-	-	-
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	4,81815	1 043,21 5 026	-	-	-
32	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	6,18516	799,08 4 942	-	-	-
33	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	5,84901	1 002,20 5 862	-	-	-
34	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	1,14111	1 043,21 1 190	-	-	-
35	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,22599	1 042,81 236	-	-	-
36	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,08252	799,08 865	-	-	-
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,175122	1 303,67 228	-	-	-
38	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,54405	1 002,20 545	-	-	-
39	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,20367	1 501,01 306	-	-	-
40	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,81327014	461,31 4 988	-	-	-
41	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	3,379896	435,38 1 472	-	-	-
42	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,043778	687,49 6 905	-	-	-
43	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	152,95888628	894,02 136 748	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-год	17,90048	1 102,90	-	-	-
					19 742			
45	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	41,380052	742,01	-	-	-
					30 704			
46	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	7,68	997,09	-	-	-
					7 658			
47	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	0,41055	1 430,70	-	-	-
					587			
48	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	52,46	751,94	-	-	-
					39 447			
49	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,08625	628,43	-	-	-
					54			
50	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,482327	893,78	-	-	-
					1 325			
51	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19	-	-	-
					1 899			
52	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	8,27045	6 132,11	-	-	-
					50 715			
53	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,37547	899,65	-	-	-
					1 237			
54	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	18,3306274	665,15	-	-	-
					12 193			
55	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,35179	1 011,43	-	-	-
					1 367			
56	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	3,652469	879,86	-	-	-
					3 214			
57	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,09486	1 011,43	-	-	-
					96			
58	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	45,88	6,40	-	-	-
					294			
59	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	201,58	6,95	-	-	-
					1 401			
60	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,063342	86,31	-	-	-
					5			
61	КБМ203-1080-ДР	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,184	155,33	-	-	-
					29			
62	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетонашини для будівництва набризк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м3 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м3/хв	маш.год	13,42	108,20	-	-	-
					1 452			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	19,44007196	117,81	-	-	-
					2 290			
64	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	4,99905	33,11	-	-	-
					166			
65	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,26608	57,48	-	-	-
					303			
66	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	350,6976	144,69	-	-	-
					50 742			
67	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	107,4	140,47	-	-	-
					15 086			
68	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	240,96	14,33	-	-	-
					3 453			
69	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	167,258	144,13	-	-	-
					24 107			
70	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	218,75	27,34	-	-	-
					5 981			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	30,978913				
2	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	21,6				
3	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	286,4079				
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	3,46104				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,043056				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	32,947155				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	12,9582				
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	1,08				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,096876				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	8,933775				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,01035				
12	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	668,4352				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	4 041,5337				
14	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	21,52384				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	11,383482				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	65,741708				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C1555-66	Sikagard®-680 S Betoncolor	кг	73,6	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					75 113	73 600	40	1 473
2	C111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0459	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
	+				736	696	25	14
3	C1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	2 620,5908	1,17	1,00	0,15	0,02
	+				3 066	2 621	393	52
4	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,0675	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
	+				2 112	2 032	39	41
5	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,2592	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
	++				6 513	6 242	143	128
6	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНІ-IV-3, БНІ-IV, БНІ-V	т	0,153	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
	+				4 186	4 017	87	82
7	C111-859	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	11 668,47	215,03	208,75	2,06	4,22
	+				2 509 071	2 435 793	24 037	49 241
8	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00045	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				78	77	-	2
9	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02052	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				134	125	7	3
10	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,17549	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				1 128	1 047	59	22
11	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00144	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					16	14	2	-
12	C142-10-2	Вода	м3	483,10241	-	-	-	-
					-	-	-	-
13	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	1,953424	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				55 889	53 719	1 074	1 096
14	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,89688	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
	+				24 327	23 356	493	477
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	25,39266	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				682 263	654 919	13 966	13 378
16	C1555-106	Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2	м2	74,52	51,06	50,00	0,06	1,00
					3 805	3 726	4	75
17	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	5,922	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				7 164	5 152	1 871	140
18	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	4,32	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				230 088	223 200	2 376	4 512

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,03114	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					168	154	10	3
20	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,25152	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					1 354	1 244	84	27
21	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,02466	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					159	147	8	3
22	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,007384	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					48	44	2	1
23	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,54257	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					3 493	3 242	182	68
24	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00576	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					38	34	3	1
25	C111-1608	Дрантя	кг	0,368	22,35	20,00	1,91	0,44
					8	7	1	-
26	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000402	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					24	23	-	-
27	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,084874249	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					3 886	3 763	47	76
28	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,059674	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					5 821	5 669	37	114
29	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,037039484	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					3 579	3 485	23	70
30	C111-1533	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э50	т	0,018	102 831,67	100 000,00	815,36	2 016,31
					1 851	1 800	15	36
31	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Дорожне	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
32	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Мостове	т	13,6416	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					1 490 847	1 454 112	7 503	29 232
33	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,9234	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					23 201	22 239	508	455
34	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,756	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					18 918	18 131	416	371
35	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	10,3104	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					30 121	29 522	8	591
36	C1536-1	З'єднувальні стержні	шт	3,036	5,46	5,00	0,35	0,11
					17	15	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,5283616	6 176,10	6 000,00	55,00	121,10
					3 263	3 170	29	64
38	C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18	шт	240,0	339,32	266,67	66,00	6,65
	+				81 437	64 001	15 840	1 596
39	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	3,0	872,56	500,00	355,45	17,11
					2 618	1 500	1 066	51
40	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000161	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					25	24	-	-
41	C1112-27	Карборунд	кг	36,328	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				5 842	5 705	22	114
42	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	147,8310828	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				9 922	8 719	1 008	195
43	K58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	4,0	3 281,98	2 667,63	550,00	64,35
	++				13 128	10 671	2 200	257
44	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	36,0	61,76	60,00	0,55	1,21
					2 223	2 160	20	44
45	C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	2,0	357,98	350,00	0,96	7,02
					716	700	2	14
46	C113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	6,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					3 063	3 000	3	60
47	C1555-229	Конструкція деформаційний швів MAURER типу DS 80	м	36,0	18 121,15	17 683,33	82,50	355,32
	+				652 361	636 600	2 970	12 792
48	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0078	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				662	643	5	13
49	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0153	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
	+				1 406	1 368	11	28
50	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01746	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				80	72	7	2
51	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,01185	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				1 084	1 056	7	21
52	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0306	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					501	490	2	10
53	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,2445	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				12 030	11 643	152	236
54	C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00153	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
55	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	23,506	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				5 369	5 251	13	105
56	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	11,474	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				1 274 314	1 243 017	6 311	24 987
57	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,009	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				629	612	5	12
58	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	3,9015	33,20	32,00	0,55	0,65
					130	125	2	3
59	C1411-91	Перехідна плита П 400.98.25-АПІ	шт	9,0	11 926,56	10 523,96	1 168,75	233,85
	++				107 339	94 716	10 519	2 105
60	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7,3863	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				10 547	3 339	7 001	207

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	K58-5521-Л03 5	Плити покриття ІПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	3 234,68	2 800,00	371,25	63,43
					6 469	5 600	743	127
62	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,5598	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				4	4	-	-
63	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000927	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				63	61	1	1
64	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,05598	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				26	26	-	1
65	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,3443	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					1 459	1 239	191	29
66	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	3,394464	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				322 646	314 359	1 960	6 326
67	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,00765	35 816,63	35 000,00	550,00	266,63
					274	268	4	2
68	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2 609,1573541 6	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				376 919	342 895	26 639	7 384
69	C113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	4,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					2 858	2 800	2	56
70	C1633-126ВД	Ремонтна суміш SikaMonotor-412N	кг	4 684,8	106,03	103,33	0,62	2,08
	+				496 729	484 080	2 905	9 744
71	C1425-11696- 2	Розчин азбоцементний	м3	0,02568	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	+				53	44	9	1
72	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,8712	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					2 310	1 975	290	45
73	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,1377	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
					284	232	46	6
74	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,17548	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					367	298	61	7
75	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0275376	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					2 547	2 478	19	50
76	C111-1757	Рядно	м2	4,32	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				220	215	1	4
77	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	34,9621968	662,55	649,48	0,08	12,99
	+				23 164	22 707	3	454
78	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,288	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				8 259	7 920	177	162
79	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0099	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					3 643	3 564	7	71
80	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	153,216	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					805 965	759 907	30 256	15 803

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	209,9898	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					881 205	822 461	41 467	17 278
82	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	41,1264	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					172 584	161 079	8 121	3 384
83	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,392	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					4 444	3 851	505	87
84	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,1128	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					3 552	3 079	404	70
85	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,2185	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					8 600	7 626	805	169
86	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,616	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					56 659	50 242	5 306	1 111
87	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	319,26	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					1 406 136	1 262 673	115 891	27 571
88	C113-2294 +	Трап водозбірний	шт	24,0	8 165,61	8 000,00	5,50	160,11
					195 975	192 000	132	3 843
89	C113-1464	Трійник ПВХ діам. 200x200/90	шт	4,0	561,56	550,00	0,55	11,01
					2 246	2 200	2	44
90	C113-1463 +	Трійник ПВХ діам. 110x200/90	шт	36,0	394,90	386,88	0,28	7,74
					14 216	13 928	10	279
91	C113-1451 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	43,8	193,50	188,06	1,65	3,79
					8 475	8 237	72	166
92	C113-1454 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	230,376256	582,80	569,17	2,20	11,43
					134 263	131 123	507	2 633
93	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	13,7816	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					14 434	14 138	14	283
94	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,275376	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					26 971	26 274	168	529
95	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,008256	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					402	388	6	8
96	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0002448	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					12	12	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,024376	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				1 488	1 444	15	29
98	C1633-116ВД	Шовний герметик	л	21,6	421,47	412,80	0,41	8,26
	+				9 104	8 916	9	178
99	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00966	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					402	386	8	8
100	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	38,88	537,62	418,75	108,33	10,54
	+				20 903	16 281	4 212	410
101	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	1,38	1 198,41	858,96	315,95	23,50
	++				1 654	1 185	436	32
102	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,5184	528,70	500,00	18,33	10,37
					274	259	10	5
103	C1421-9622	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	63,2772	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
	+				163 129	137 438	22 492	3 199

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-06

на

Міст км 53+586. Мости

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	9 501,643	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	8,73828	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	985,965	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	КБ30-86-1 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15 С314-10	Установлення залізобетонних збірних поручнів (Демонтаж)	1 м3 поручнів	9,0	15 960,39	9 776,34	143 644	55 639	87 987	56,3132	506,82
					6 182,06	2 665,55			23 990	19,5397	175,86
2	КБ46-35-2	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,4 * 9,0	т	21,6	144,13	144,13	3 113	-	3 113	-	-
					-	19,55			422	0,1610	3,48
3	ДБ5-6-4	Розбирання монолітних залізобетонних тротуарів	м3	10,8	3 085,14	1 146,66	33 320	18 862	12 384	17,2900	186,73
					1 746,46	400,37			4 324	3,7510	40,51
4	С314-10	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3 сипких матеріалів	0,108	2 491,85	2 491,85	269	-	269	-	-
					-	604,56			65	4,5543	0,49
5	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,5 * 10,8	т	27,0	144,13	144,13	3 892	-	3 892	-	-
					-	19,55			528	0,1610	4,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи Обсяг = (43,0 + 65,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	1,08	2 155,35	2 155,35	2 328	-	2 328	-	-
					-	689,74			745	5,5272	5,97
19	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,054	110 369, 06	5 402,96	5 960	1 894	292	377,6025	20,39
					35 075,5 0	1 640,90			89	15,3010	0,83
20	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,04	358 125, 71	3 489,79	14 325	644	140	173,3050	6,93
					16 098,3 0	1 509,32			60	12,2637	0,49
21	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 15,0) + (1,2 * 15,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	0,27	292 378, 50	164 542, 37	78 942	26 152	44 426	903,2100	243,87
		Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт			96 860,2 4	60 352,7 8			16 295	434,7288	117,38
22	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	15,0	8 829,38		132 441				
23	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	15,0	14 425,3 5		216 380				
24	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 20,0) + (1,2 * 50,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	0,72	292 378, 50	164 542, 37	210 513	69 739	118 471	903,2100	650,31
					96 860,2 4	60 352,7 8			43 454	434,7288	313,00
25	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	20,0	8 829,38		176 588				
26	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	50,0	14 425,3 5		721 268				
27	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,132	38 525,9 6	-	5 085	1 285	-	91,8390	12,12
					9 735,85	-			-	-	-
28	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,3531	38 525,9 6	-	13 604	3 438	-	91,8390	32,43
					9 735,85	-			-	-	-
29	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	1,3489	36 783,4 6	-	49 617	13 133	-	91,8390	123,88
					9 735,85	-			-	-	-
30	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м3 бетону в ділі	0,866	486 889, 39	54 194,7 6	421 646	31 064	46 933	303,6000	262,92
					35 870,3 4	20 298,0 8			17 578	148,8883	128,94

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	25,0	1 206,79 1 009,69	34,20 12,73	30 170	25 242	855 318	9,0620 0,1025	226,55 2,56
55	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 14 мм)	1 т	0,057	79 795,4 9	-	4 548	2 481	-	420,4200	23,96
					43 534,4 9	-			-	-	-
56	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,26	84 338,6 8	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-
57	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	3,7333	41 470,6 5	3 908,57	154 822	37 041	14 592 4 114	91,4020 7,9061	341,23 29,52
					9 921,69	1 102,07					
58	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобетону	43,8	5 070,18 187,07	385,46 89,43	222 074	8 194	16 883 3 917	1,6790 0,7033	73,54 30,80
59	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	1,71	11 645,4 2	367,42	19 914	18 420	628 191	104,0290 1,0405	177,89 1,78
					10 772,2 0	111,59					
60	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	18,36	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	75 559	19 449	149 46	10,2300 0,0232	187,82 0,43
61	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренажної суміші	1 м3	0,2	19 758,4 5	1 941,81	3 952	679	388 130	26,8410 5,9423	5,37 1,19
					3 393,51	648,15					
62	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,2	1 861,63 1 687,92	160,75 57,09	372	338	32 11	15,3755 0,5200	3,08 0,10
		Разом прямих витрат по розділу № 5					533 339	112 783	33 527 8 727		1 048,51 66,38
		Розділ № 6 Влаштування монолітних тротуарів в межах прогонової будови									
63	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,963	41 470,6 5	3 908,57	39 936	9 555	3 764 1 061	91,4020 7,9061	88,02 7,61
					9 921,69	1 102,07					
64	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,3982	43 230,5 8	3 908,57	17 214	3 951	1 556 439	91,4020 7,9061	36,40 3,15
					9 921,69	1 102,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізобе тону	21,6	4 531,77 187,07	385,46 89,43	97 886	4 041	8 326 1 932	1,6790 0,7033	36,27 15,19
66	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 24,0 * 0,01	1 т	0,24	68 191,6 4	324,15	16 366	3 412	78 24	137,2985 0,7073	32,95 0,17
67	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 60,0 * 0,005	1 т	0,3	81 513,7 2	324,15	24 454	8 252	97 30	265,6500 0,7073	79,70 0,21
68	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	36,0	563,92 154,74	17,11 4,65	20 301	5 571	616 167	1,6200 0,0362	58,32 1,30
69	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,936	11 645,4 2	367,42	10 900	10 083	344 104	104,0290 1,0405	97,37 0,97
70	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	9,36	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	38 520	9 915	76 23	10,2300 0,0232	95,75 0,22
		Разом прямих витрат по розділу № 6					265 577	54 780	14 857		524,78
									3 780		28,82
		Розділ № 7 Влаштування монолітних тротуарів на підходах									
71	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,072	441 976,04 28 971,84	12 853,98 4 594,72	31 822	2 086	925 331	286,8215 37,6320	20,65 2,71
72	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм Обсяг = (0,072) * 3,373	т	0,242856	26 868,50		6 525				
73	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3982	28 611,00		11 393				
74	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,321	26 868,50		8 625				
75	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 8,0	1 т	0,08	68 191,6 4	324,15	5 455	1 137	26 8	137,2985 0,7073	10,98 0,06
76	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 20,0	1 т	0,1	81 513,7 2	324,15	8 151	2 751	32 10	265,6500 0,7073	26,57 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,312	11 645,42	367,42	3 633	3 361	115	104,0290	32,46
					10 772,20	111,59			35	1,0405	0,32
78	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	3,12	4 115,40	8,14	12 840	3 305	25	10,2300	31,92
					1 059,32	2,49			8	0,0232	0,07
		Разом прямих витрат по розділу № 7					88 444	12 640	1 123		122,58
									392		3,23
		Розділ № 8 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна									
79	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,171	541 428,43	13 447,96	92 584	448	2 300	25,9400	4,44
					2 620,20	2 893,60			495	18,8762	3,23
80	ДБ2-1-10 K0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покриття	0,171	101 559,42	-	17 367	1	-	0,0600	0,01
					6,06	-			-	-	-
81	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,171	670 737,47	13 447,96	114 696	448	2 300	25,9400	4,44
					2 620,20	2 893,60			495	18,8762	3,23
		Разом прямих витрат по розділу № 8					224 647	897	4 600		8,89
									990		6,46
		Розділ № 9 Влаштування нового дорожнього одягу на підходах по 10 м від початку і кінця моста									
82	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	605 865,06	18 655,46	136 320	494	4 197	19,7100	4,43
					2 196,09	4 195,72			944	26,4783	5,96
83	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	1 054 233,09	14 081,50	237 202	643	3 168	28,3100	6,37
					2 859,59	3 033,34			683	19,7420	4,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	7 116 325				
		всього заробітна плата				грн.		985 965			
		Загальновиробничі витрати				грн.	863 788				
		Всього по кошторису				грн.	9 501 643				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					8 738,28
		Кошторисна заробітна плата				грн.		985 965			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-06
на Міст км 53+586

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	6 794,17	107,85	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 893,71	130,4677	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	50,40	121,4286	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 738,28	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	2,18109	410,66	-	-	-
					896			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	8,72436	686,65	-	-	-
					5 991			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,04536	1 723,69	-	-	-
					78			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69	-	-	-
					31			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	22,662973525	411,12	-	-	-
					9 317			
8	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	1,18275	1 158,56	-	-	-
					1 370			
9	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	26,002144	415,63	-	-	-
					10 807			
10	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,4568	467,59	-	-	-
					681			
11	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,039284	560,57	-	-	-
					22			
12	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	13,16574	299,41	-	-	-
					3 942			
13	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	3,51081	2 014,36	-	-	-
					7 072			
14	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	5,64075	1 748,18	-	-	-
					9 861			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,8652	1 220,29	-	-	-
					1 056			
16	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
17	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,123032175	116,12	-	-	-
					14			
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	2,4840782	22,13	-	-	-
					55			
19	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	112,329585	113,61	-	-	-
					12 762			
20	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	2,8224	83,74	-	-	-
					236			
21	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш-год	3,0568	1 099,67	-	-	-
					3 361			
22	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	2,1641	771,47	-	-	-
					1 670			
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
24	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	21,4848	161,99	-	-	-
					3 480			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	231,974458	409,61	-	-	-
					95 019			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,5948	406,89 1 870	-	-	-
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	90,52205	357,09 32 325	-	-	-
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	1,21905	1 043,21 1 272	-	-	-
30	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,56492	799,08 1 250	-	-	-
31	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	1,47987	1 002,20 1 483	-	-	-
32	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21 960	-	-	-
33	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81 190	-	-	-
34	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08 698	-	-	-
35	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
36	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20 440	-	-	-
37	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01 247	-	-	-
38	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,833192575	461,31 846	-	-	-
39	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,010568	435,38 875	-	-	-
40	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	109,7070974	687,49 75 423	-	-	-
41	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	27,4578439	894,02 24 548	-	-	-
42	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,51084	742,01 379	-	-	-
43	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	1,4496	997,09 1 445	-	-	-
44	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	273,30831	727,91 198 944	-	-	-
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	1,8975	628,43 1 192	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	89,9254	1 303,42	-	-	-
					117 211			
47	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	88,52597535	893,78	-	-	-
					79 123			
48	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19	-	-	-
					1 899			
49	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	2,078486	6 132,11	-	-	-
					12 746			
50	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10925	899,65	-	-	-
					998			
51	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	3,45661825	665,15	-	-	-
					2 299			
52	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,341018	1 011,43	-	-	-
					345			
53	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,858038	879,86	-	-	-
					755			
54	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0765	1 011,43	-	-	-
					77			
55	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	568,266787	6,40	-	-	-
					3 637			
56	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,687171	250,80	-	-	-
					172			
57	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	4,3226361	86,31	-	-	-
					373			
58	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	4,05004355	117,81	-	-	-
					477			
59	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	1,1109	33,11	-	-	-
					37			
60	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	114,341625	57,48	-	-	-
					6 572			
61	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	21,48	140,47	-	-	-
					3 017			
62	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	60,5568	14,33	-	-	-
					868			
63	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	268,42	144,13	-	-	-
					38 687			
64	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	70,0	27,34	-	-	-
					1 914			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	90,281551				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	9,9306				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,23652				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	84,6515				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	1,212505				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	225,045081				
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	4,01856				
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,252				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	7,926136				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	43,46655				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,0023				
12	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	108,8544				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	140,1318				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	112,329585				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	53,098145				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	12,396956				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-4 +	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
					1 473	1 393	51	29
2	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	494,1665	1,17	1,00	0,15	0,02
					578	494	74	10
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,485	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					46 475	44 706	858	911
4	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,06048	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					1 520	1 457	33	30
5	C111-72 +	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
					8 371	8 034	173	164
6	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	461,78	215,03	208,75	2,06	4,22
					99 297	96 397	951	1 949
7	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	65,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					937 648	785 200	134 063	18 385
8	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	35,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					309 028	266 875	36 094	6 060
9	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0126725	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					2 209	2 158	8	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,577866	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					3 783	3 515	194	74
11	C112-29 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,546	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					3 575	3 321	183	70
12	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02725	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					175	163	9	3
13	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00072	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					8	7	1	-
14	C142-10-2	Вода	м3	34,136959	-	-	-	-
					-	-	-	-
15	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 6 мм	т	0,1974	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					5 648	5 428	109	111
16	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	1,843482	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					52 744	50 696	1 014	1 034
17	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	7,999919	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					214 946	206 331	4 400	4 215
18	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,057	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					2 067	1 995	31	41
19	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0831	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					2 233	2 143	46	44
20	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
					14 327	10 304	3 742	281
21	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,72	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					38 348	37 200	396	752
22	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0135	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					73	67	5	1
23	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,04192	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					226	207	14	4
24	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,694453	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					4 473	4 153	233	88
25	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,969518	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					6 241	5 793	325	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08425	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					542	503	28	11
27	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00288	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					19	17	2	-
28	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0120492	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					719	699	7	14
29	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,017170783	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					786	761	9	15
30	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,046422	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					4 528	4 410	29	89
31	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,006984559	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					675	657	4	13
32	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Дорожнє	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
33	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Мостове	т	2,72832	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					298 169	290 822	1 501	5 846
34	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3726	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					9 362	8 973	205	184
35	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,2376	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					5 946	5 698	131	117
36	C1415-8233 +	Збірні плити прогонових споруд типу П-18	шт	13,0	184 795,44	144 872,00	36 300,00	3 623,44
					2 402 341	1 883 336	471 900	47 105
37	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	36,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					12 216	9 600	2 376	239
38	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000025	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
39	C1112-27 +	Карборунд	кг	5,916	160,80	157,04	0,61	3,15
					951	929	4	19
40	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	52,2470015	67,12	58,98	6,82	1,32
					3 507	3 082	356	69
41	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	19,8	120,49	117,51	0,62	2,36
					2 386	2 327	12	47
42	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,1716	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					14 561	14 157	119	286
43	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55
44	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,491693	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					2 252	2 016	192	44
45	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,2607	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					23 853	23 227	158	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20
47	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8982	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				44 195	42 770	558	867
48	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
49	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	3,65	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				834	815	2	16
50	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	2,322	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				257 884	251 550	1 277	5 057
51	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,182	72 563,86	71 473,68	550,00	540,18
	+				13 207	13 008	100	98
52	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,198	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				13 837	13 453	112	271
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20	32,00	0,55	0,65
					259	250	4	5
54	C1411-91	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	11 926,56	10 523,96	1 168,75	233,85
	++				214 678	189 431	21 038	4 209
55	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	15,76459	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				115	110	3	2
56	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02610535	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				1 764	1 713	16	35
57	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	2,251939	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				1 061	1 032	8	21
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,07194	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					305	259	40	6
59	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,138496	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				13 164	12 826	80	258
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	35 816,63	35 000,00	550,00	266,63
					548	535	8	4
61	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	99,3754883	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				14 356	13 060	1 015	281
62	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,144	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				382	326	48	7
63	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	9,93	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				27 848	23 998	3 304	546
64	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9254	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
	++				1 907	1 562	308	37
65	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0055728	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					516	502	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-1757	Рядно	м2	18,9148	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				962	940	3	19
67	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,064	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				1 835	1 760	39	36
68	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0022	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					810	792	2	16
69	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	48,1536	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				253 303	238 828	9 509	4 967
70	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	78,9318	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				331 231	309 150	15 587	6 495
71	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	9,59616	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				40 270	37 585	1 895	790
72	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,08	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				13 024	11 288	1 481	255
73	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				17 200	15 252	1 611	337
74	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	77,3718	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				299 933	265 966	28 086	5 881
75	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	88,332	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				342 420	303 641	32 065	6 714
76	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	44,676	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
	++				196 769	176 694	16 217	3 858
77	C111-1729	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,14	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
	+				2 241	2 195	2	44
78	C111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,055728	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
	+				5 458	5 317	34	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001376	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					67	65	1	1
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001224	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					6	6	-	-
81	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0552038	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					3 370	3 270	34	66
82	C118-69 +	Частини опорні РОЧ	шт	34,0	4 902,73	4 800,00	6,60	96,13
					166 693	163 200	224	3 268
83	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	3,6	421,47	412,80	0,41	8,26
					1 517	1 486	1	30
84	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					62	60	1	1
85	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	53,3	537,62	418,75	108,33	10,54
					28 655	22 319	5 774	562
86	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,2	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					240	172	63	5
87	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2592	528,70	500,00	18,33	10,37
					137	130	5	3
88	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склад

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-07

на

Міст км 55+750. Мости

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 717,770	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,62836	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	176,950	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підготовчі роботи									
1	КБ30-15-1 К149=1,15; К150=1,15	Розбирання кладки опор мостів і труб бетонної	100 м3 кладки	0,016	603 423, 72	386 916, 58	9 655	3 464	6 191	1 886,11 50	30,18
					216 507, 14	120 944, 30			1 935	1 123,14 20	17,97
2	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішцевим, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3 сипких матеріал ів	0,016	2 491,85	2 491,85	40	-	40	-	-
					-	604,56			10	4,5543	0,07
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,4 * 1,6	т	3,84	144,13	144,13	553	-	553	-	-
					-	19,55			75	0,1610	0,62
4	ДБ2-32-5	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 8 см	1000 м2	0,054	46 494,7 0	45 230,5 8	2 511	68	2 443	13,0000	0,70
					1 264,12	5 783,58			312	35,0514	1,89
5	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км Обсяг = 0,08 * 2,4 * 54,0	т	10,368	14,33	14,33	149	-	149	-	-
					-	5,83			60	0,0480	0,50
6	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,48	2 584,22	2 584,22	1 240	-	1 240	-	-
					-	826,99			397	6,6270	3,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	48,0	27,34	27,34	1 312	-	1 312	-	-
					-	7,41			356	0,0610	2,93
		Разом прямих витрат по розділу № 1					15 460	3 532	11 928		30,88
									3 145		27,16
		Розділ № 2 Ремонтні роботи									
8	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м2 поверхні	24,0	658,02	453,10	15 792	2 930	10 874	1,2400	29,76
					122,10	139,54			3 349	1,3027	31,26
9	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненням повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	2,4	326,25	231,93	783	226	557	0,9700	2,33
					94,32	70,91			170	0,6612	1,59
10	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м2 поверхні	24,0	4 764,96	431,43	114 359	6 288	10 354	2,5300	60,72
					261,98	118,08			2 834	0,9032	21,68
		Разом прямих витрат по розділу № 2					130 934	9 444	21 785		92,81
									6 353		54,53
		Розділ № 3 Поширення берегових опор									
11	ДБ1-23-52	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,75 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,26	1 890,10	1 890,10	491	-	491	-	-
					-	458,57			119	3,4545	0,90
12	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,24	12 066,67	3 923,53	2 896	1 554	942	55,6000	13,34
					6 473,51	3 309,38			794	31,9574	7,67
13	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 16 мм)	1 т	0,0398	70 402,99	-	2 802	1 733	-	420,4200	16,73
					43 534,49	-			-	-	-
14	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів опор (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,334	560 195,90	73 939,47	187 105	17 543	24 696	483,8625	161,61
					52 523,27	22 905,34			7 650	164,8424	55,06
15	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0414	38 525,96	-	1 595	403	-	91,8390	3,80
					9 735,85	-			-	-	-
16	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,1343	38 525,96	-	5 174	1 308	-	91,8390	12,33
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,3851	36 783,4 6	-	14 165	3 749	-	91,8390	35,37
					9 735,85	-			-	-	
18	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,6091	36 783,4 6	-	22 405	5 930	-	91,8390	55,94
					9 735,85	-			-	-	
19	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкритків (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,459	560 195, 90	73 939,4 7	257 130	24 108	33 938	483,8625	222,09
					52 523,2 7	22 905,3 4			10 514	164,8424	75,66
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0394	38 525,9 6	-	1 518	384	-	91,8390	3,62
					9 735,85	-			-	-	
21	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,1131	38 525,9 6	-	4 357	1 101	-	91,8390	10,39
					9 735,85	-			-	-	
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,3606	36 783,4 6	-	13 264	3 511	-	91,8390	33,12
					9 735,85	-			-	-	
23	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	1,11	49 339,9 2	2 352,72	54 767	13 351	2 612	114,7930	127,42
					12 028,0 1	753,58			836	6,6902	7,43
24	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт ІІ групи	100 м3 грунту	1,16	341,68	341,68	396	-	396	-	-
					-	56,24			65	0,4172	0,48
25	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт ІІ групи	100 м3 грунту	1,16	170,84	170,84	198	-	198	-	-
					-	28,12			33	0,2086	0,24
26	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	1,16	3 880,54	1 827,41	4 501	2 382	2 119	21,1140	24,49
					2 053,13	631,14			732	5,8851	6,83
		Разом прямих витрат по розділу № 3					572 764	77 057	65 392	720,25	
									20 743	154,27	
		Розділ № 4 Влаштування монолітних тротуарів									
27	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,096	110 369, 06	5 402,96	10 595	3 367	519	377,6025	36,25
									158	15,3010	1,47
					35 075,5 0	1 640,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,127	441 976,04	12 853,98	56 131	3 679	1 632	286,8215	36,43
					28 971,84	4 594,72			584	37,6320	4,78
29	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,4149	26 868,50		11 148				
30	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1944	28 611,00		5 562				
31	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 16,0	1 т	0,16	68 191,64	324,15	10 911	2 275	52	137,2985	21,97
					14 217,26	99,79			16	0,7073	0,11
32	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 40,0	1 т	0,2	81 513,72	324,15	16 303	5 502	65	265,6500	53,13
					27 508,06	99,79			20	0,7073	0,14
33	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	24,0	690,62	-	16 575	3 316	-	1,4600	35,04
					138,15	-			-	-	-
34	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,6	11 645,42	367,42	6 987	6 463	220	104,0290	62,42
					10 772,20	111,59			67	1,0405	0,62
35	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	6,0	4 115,40	8,14	24 692	6 356	49	10,2300	61,38
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
		Разом прямих витрат по розділу № 4					158 904	30 958	2 537		306,62
									860		7,26
		Розділ № 5 Влаштування нового дорожнього одягу									
36	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,096	605 865,06	18 655,46	58 163	211	1 791	19,7100	1,89
					2 196,09	4 195,72			403	26,4783	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	ДБЗ-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стоек однобічного з відстанню між стойками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 9					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису					1 561 606	141 296	118 913		1 347,57
									35 654		280,79
		Разом прямі витрати					грн. 1 561 606				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 1 301 397				
		всього заробітна плата					грн.	176 950			
		Загальновиробничі витрати					грн. 156 164				
		Всього по кошторису					грн. 1 717 770				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				1 628,36
		Кошторисна заробітна плата					грн.	176 950			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-07
на Міст км 55+750

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	всього, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 347,57	104,85	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	276,74	127,0615	-	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	4,05	121,2346	-	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 628,36	-	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми									
1	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,00768	1 723,69	-	-	-	-
					13				
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,00768	1 723,69	-	-	-	-
					13				
3	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-	-
					3 071				
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,13245	411,12	-	-	-	-
					54				
5	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,5304	467,59	-	-	-	-
					248				
6	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,2025	1 158,56	-	-	-	-
					235				
7	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	1,009792	415,63	-	-	-	-
					420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,6	467,59	-	-	-
					1 683			
9	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0043815	560,57	-	-	-
					2			
10	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	6,67926	299,41	-	-	-
					2 000			
11	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	2,4	5,62	-	-	-
					13			
12	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1,0704	2 014,36	-	-	-
					2 156			
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,4872	1 220,29	-	-	-
					595			
14	КБМ212-1560-ДР	Віброушільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,2096	83,74	-	-	-
					101			
15	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	1,128	1 099,67	-	-	-
					1 240			
16	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,68868	771,47	-	-	-
					531			
17	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	10,7424	161,99	-	-	-
					1 740			
18	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	29,208	406,89	-	-	-
					11 884			
19	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	20,649078	409,61	-	-	-
					8 458			
20	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	3,9792	406,89	-	-	-
					1 619			
21	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	5,9363	357,09	-	-	-
					2 120			
22	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,2064	1 043,21	-	-	-
					215			
23	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,26496	799,08	-	-	-
					212			
24	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,25056	1 002,20	-	-	-
					251			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,39264	1 043,21	-	-	-
					410			
26	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,07776	1 042,81	-	-	-
					81			
27	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,37248	799,08	-	-	-
					298			
28	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколiсному ходу, маса 16 т	маш.год	0,1872	1 002,20	-	-	-
					188			
29	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколiсному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,07008	1 501,01	-	-	-
					105			
30	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,9808805	435,38	-	-	-
					1 298			
31	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,257278	687,49	-	-	-
					177			
32	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,25916	742,01	-	-	-
					192			
33	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	0,5088	997,09	-	-	-
					507			
34	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	10,32	751,94	-	-	-
					7 760			
35	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,63825	628,43	-	-	-
					401			
36	КБМ202-1439	Крани на пневмоколiсному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	65,3047395	893,78	-	-	-
					58 368			
37	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19	-	-	-
					1 899			
38	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	0,35586	6 132,11	-	-	-
					2 182			
39	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	0,47328	899,65	-	-	-
					426			
40	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,05802	1 011,43	-	-	-
					59			
41	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,03264	1 011,43	-	-	-
					33			
42	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	27,324	6,40	-	-	-
					175			
43	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	22,8	6,95	-	-	-
					158			
44	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	2,790567	86,31	-	-	-
					241			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетономашини для будівництва набризк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м ³ з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м ³ /хв	маш.год	2,64	108,20 286	-	-	-
46	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	1,0880725	117,81 128	-	-	-
47	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,549015	57,48 204	-	-	-
48	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	6,4944	144,69 940	-	-	-
49	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	10,74	140,47 1 509	-	-	-
50	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	10,368	14,33 149	-	-	-
51	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,84	144,13 553	-	-	-
52	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	48,0	27,34 1 312	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м ³ /год, номінальний тиск 50 МПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	1,62				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м ³	маш.год	3,052445				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	1,896856				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	78,347143				
5	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,108				
6	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	4,267926				
7	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	9,47163				
8	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	22,08				
9	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	22,86				
10	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	26,343372				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,4995	31 296,09 15 632	30 104,94 15 037	577,50 288	613,65 307

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,02592	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
3	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	66,0	651 215,03	624 208,75	14 2,06	13 4,22
4	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,019825	14 192 174 344,82	13 778 170 310,29	136 616,00	279 3 418,53
5	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,90402	3 456 6 547,16	3 376 6 083,28	12 335,50	68 128,38
6	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00127	5 919 10 971,65	5 499 9 600,00	303 1 156,52	116 215,13
7	C142-10-2	Вода	м3	5,53814	14 -	12 -	1 -	- -
8	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,0808	- 28 611,00	- 27 500,00	- 550,00	- 561,00
9	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0,4418	2 312 28 611,00	2 222 27 500,00	44 550,00	45 561,00
10	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,1606	12 640 26 868,50	12 149 25 791,67	243 550,00	248 526,83
11	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,6489	31 184 26 868,50	29 934 25 791,67	638 550,00	611 526,83
12	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,36	17 435 53 261,00	16 736 51 666,67	357 550,00	342 1 044,33
13	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,02016	19 174 5 385,09	18 600 4 944,00	198 335,50	376 105,59
14	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,02096	109 5 385,09	100 4 944,00	7 335,50	2 105,59
15	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,08641	113 6 441,75	104 5 979,94	7 335,50	2 126,31
16	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,17446	6 998 6 437,03	6 497 5 975,31	364 335,50	137 126,22
17	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00508	1 123 6 665,19	1 042 5 975,31	59 559,19	22 130,69
18	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,005049	34 59 704,00	30 57 983,33	3 550,00	1 1 170,67
					301	293	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,003302	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					151	146	2	3
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,007922	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					773	753	5	15
21	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевого барерного типу Дорожне	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
22	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевого барерного типу Мостове	т	1,36416	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					149 085	145 411	750	2 923
23	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,1152	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					2 895	2 774	63	57
24	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,0576	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					1 441	1 381	32	28
25	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	24,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					8 144	6 400	1 584	160
26	C1112-27 +	Карборунд	кг	1,2	160,80	157,04	0,61	3,15
					193	188	1	4
27	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,05772	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					4 898	4 762	40	96
28	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,76921	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					3 523	3 154	300	69
29	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,08769	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					8 023	7 813	53	157
30	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,111	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					5 462	5 286	69	107
31	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,178	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
					130 830	127 617	648	2 565
32	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0666	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					4 654	4 525	38	91
33	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	1,392	1 427,86	452,00	947,86	28,00
					1 988	629	1 319	39
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	24,6623	7,30	6,99	0,17	0,14
					180	172	4	3
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0408395	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					2 760	2 681	25	54
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	2,46623	471,03	458,42	3,37	9,24
					1 162	1 131	8	23
37	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,0192	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
					1 825	1 778	11	36
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	14,52	144,46	131,42	10,21	2,83
					2 098	1 908	148	41
39	C1633-126ВД +	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	921,6	106,03	103,33	0,62	2,08
					97 717	95 229	571	1 917
40	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0072	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					19	16	2	-
41	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0028272	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					262	254	2	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	C111-1757	Рядно	м2	3,81	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				194	189	1	4
43	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,6048	662,55	649,48	0,08	12,99
	+				401	393	-	8
44	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	11,6736	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				61 407	57 898	2 305	1 204
45	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	23,04	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				96 686	90 240	4 550	1 896
46	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	4,11264	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				17 258	16 108	812	338
47	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,392	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				4 444	3 851	505	87
48	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	93,7765	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				363 526	322 357	34 041	7 128
49	C111-334	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,028272	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
	+				2 769	2 697	17	54
50	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000688	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					34	32	1	1
51	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0002159	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					11	10	-	-
52	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,080886	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				4 937	4 791	50	97
53	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	12,48	537,62	418,75	108,33	10,54
	+				6 709	5 226	1 352	132
54	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,48	1 198,41	858,96	315,95	23,50
	++				575	412	152	11
55	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,4572	528,70	500,00	18,33	10,37
					242	229	8	5
56	C1421-9622	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	21,7728	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
	+				56 130	47 291	7 739	1 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-08

на Міст км 56+919. Мости
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

OCHOBA:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	7 638,887 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість	7,84306 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата	884,203 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати		
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Підготовчі роботи									
1	КБ30-15-1 K149=1,15; K150=1,15	Розбирання кладки опор мостів і труб бетонної	100 м3 кладки	0,27	603 423, 72	386 916, 58	162 924	58 457	104 467	1 886,11 50	509,25
					216 507, 14	120 944, 30			32 655	1 123,14 20	303,25
2	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3 сипких матеріал ів	0,27	2 491,85	2 491,85	673	-	673	-	-
					-	604,56			163	4,5543	1,23
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,4 * 27,0	т	64,8	144,13	144,13	9 340	-	9 340	-	-
					-	19,55			1 267	0,1610	10,43
4	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	2,5	2 584,22	2 584,22	6 461	-	6 461	-	-
					-	826,99			2 067	6,6270	16,57
5	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 250,0	т	437,5	27,34	27,34	11 961	-	11 961	-	-
					-	7,41			3 242	0,0610	26,69
		Разом прямих витрат по розділу № 1					191 359	58 457	132 902	509,25	
									39 394	358,17	
		Розділ № 2 Спорудження берегових опор									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	3,66	2 155,35	2 155,35	7 889	-	7 889	-	-
					-	689,74			2 524	5,5272	20,23
7	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м ³ шару основи	0,18	110 369,06	5 402,96	19 866	6 314	973	377,6025	67,97
					35 075,50	1 640,90			295	15,3010	2,75
8	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,135	358 125,71	3 489,79	48 347	2 173	471	173,3050	23,40
					16 098,30	1 509,32			204	12,2637	1,66
9	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 90,0) + (0,6 * 70,0)) / 100,0	100 м ³ збірних конструкцій	1,5	292 378,50	164 542,37	438 568	145 290	246 814	903,2100	1 354,82
					96 860,24	60 352,78			90 529	434,7288	652,09
10	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м ³ /шт	шт	90,0	14 425,35		1 298 282				
11	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м ³ /шт	шт	70,0	8 829,38		618 057				
12	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,1878	38 525,96	-	7 235	1 828	-	91,8390	17,25
					9 735,85	-			-	-	-
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,2796	38 525,96	-	10 772	2 722	-	91,8390	25,68
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	1,9425	36 783,46	-	71 452	18 912	-	91,8390	178,40
					9 735,85	-			-	-	-
15	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м ³ бетону в ділі	1,3436	486 889,39	54 194,76	654 185	48 195	72 816	303,6000	407,92
					35 870,34	20 298,08			27 273	148,8883	200,05
16	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного бандажу камяної кладки (бетон С20/25)	100 м ³ бетону в ділі	0,121	560 195,90	73 939,47	67 784	6 355	8 947	483,8625	58,55
					52 523,27	22 905,34			2 772	164,8424	19,95
17	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 10 мм)	1 т арматури	0,412	37 038,46	-	15 260	4 011	-	91,8390	37,84
					9 735,85	-			-	-	-
18	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити (бетон С20/25)	100 м ³ бетону в ділі	0,258	640 217,78	98 523,73	165 176	27 815	25 419	925,9800	238,90
					107 811,85	27 131,77			7 000	197,4726	50,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,207	38 525,9 6	-	7 975	2 015	-	91,8390	19,01
					9 735,85	-			-		
20	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 10 мм)	1 т арматур и	0,6547	38 525,9 6	-	25 223	6 374	-	91,8390	60,13
					9 735,85	-			-		
21	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 25 мм)	1 т арматур и	1,1883	38 525,9 6	-	45 780	11 569	-	91,8390	109,13
					9 735,85	-			-		
22	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 32 мм)	1 т арматур и	1,2698	36 783,4 6	-	46 708	12 363	-	91,8390	116,62
					9 735,85	-			-		
23	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкріпків (бетон C20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,911	560 195, 90	73 939,4 7	510 338	47 849	67 359	483,8625	440,80
					52 523,2 7	22 905,3 4			20 867		
24	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,0938	38 525,9 6	-	3 614	913	-	91,8390	8,61
					9 735,85	-			-		
25	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,4508	38 525,9 6	-	17 368	4 389	-	91,8390	41,40
					9 735,85	-			-		
26	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 12 мм)	1 т арматур и	1,0157	36 783,4 6	-	37 361	9 889	-	91,8390	93,28
					9 735,85	-			-		
27	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів насадки тіла опор і шафових стінок (бетон C20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,1088	560 195, 90	73 939,4 7	60 949	5 715	8 045	483,8625	52,64
					52 523,2 7	22 905,3 4			2 492		
28	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,3437	38 525,9 6	-	13 241	3 346	-	91,8390	31,57
					9 735,85	-			-		
29	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 12 мм)	1 т арматур и	0,2857	36 783,4 6	-	10 509	2 782	-	91,8390	26,24
					9 735,85	-			-		
30	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двохшарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	2,42	49 339,9 2	2 352,72	119 403	29 108	5 694	114,7930	277,80
					12 028,0 1	753,58			1 824		
31	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	2,88	341,68	341,68	984	-	984	-	-
					-	56,24			162		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	2,88	170,84	170,84	492	-	492	-	-
					-	28,12			81	0,2086	0,60
33	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	2,88	3 880,54	1 827,41	11 176	5 913	5 263	21,1140	60,81
					2 053,13	631,14			1 818	5,8851	16,95
		Разом прямих витрат по розділу № 2					4 333 994	405 840	451 166		3 748,77
									157 841		1 150,72
		Розділ № 3 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
34	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,292	110 369,06	5 402,96	32 228	10 242	1 578	377,6025	110,26
					35 075,50	1 640,90			479	15,3010	4,47
35	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
36	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АП	шт	18,0	11 926,56		214 678				
37	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
38	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
39	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
40	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільному у тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 3					383 162	37 539	14 439		365,35
									4 407		33,72
		Розділ № 4 Влаштування нової прогонової будови									
41	КБ30-17-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення опорних частин	1 опорна частина	32,0	5 107,95	-	163 454	3 875	-	1,1155	35,70
					121,09	-			-	-	-
42	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омонолічування повздовжніх стиків між плитами монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,055	560 195,90	73 939,47	30 811	2 889	4 067	483,8625	26,61
					52 523,27	22 905,34			1 260	164,8424	9,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,3364	41 470,6 5	3 908,57	13 951	3 338	1 315	91,4020	30,75
					9 921,69	1 102,07			371	7,9061	2,66
54	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,3544	43 230,5 8	3 908,57	15 321	3 516	1 385	91,4020	32,39
					9 921,69	1 102,07			391	7,9061	2,80
55	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізобе тону	14,4	4 531,77	385,46	65 257	2 694	5 551	1,6790	24,18
56	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 16,0 * 0,01	1 т	0,16	68 191,6 4	324,15	10 911	2 275	52	137,2985	21,97
					14 217,2 6	99,79			16	0,7073	0,11
57	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 40,0 * 0,005	1 т	0,2	81 513,7 2	324,15	16 303	5 502	65	265,6500	53,13
					27 508,0 6	99,79			20	0,7073	0,14
58	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	24,0	563,92	17,11	13 534	3 714	411	1,6200	38,88
					154,74	4,65			112	0,0362	0,87
59	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,552	11 645,4 2	367,42	6 428	5 946	203	104,0290	57,42
					10 772,2 0	111,59			62	1,0405	0,57
60	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,52	4 115,40	8,14	22 717	5 847	45	10,2300	56,47
					1 059,32	2,49			14	0,0232	0,13
		Разом прямих витрат по розділу № 6					164 422	32 832	9 027	315,19	
									2 274	17,41	
		Розділ № 7 Влаштування монолітних тротуарів на підходах									
61	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,072	441 976, 04	12 853,9 8	31 822	2 086	925	286,8215	20,65
					28 971,8 4	4 594,72			331	37,6320	2,71
62	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1682	26 868,5 0		4 519				
63	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1772	28 611,0 0		5 070				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	605 865,06	18 655,46	136 320	494	4 197	19,7100	4,43
					2 196,09	4 195,72			944	26,4783	5,96
73	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	1 054 233,09	14 081,50	237 202	643	3 168	28,3100	6,37
					2 859,59	3 033,34			683	19,7420	4,44
74	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,225	670 737,47	13 447,96	150 916	590	3 026	25,9400	5,84
					2 620,20	2 893,60			651	18,8762	4,25
		Разом прямих витрат по розділу № 9					524 438	1 727	10 391		16,64
									2 278		14,65
		Розділ № 10 Влаштування покриття на тротуарах									
75	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,648	32 592,93	234,47	21 120	576	152	8,6900	5,63
					888,47	11,76			8	0,1120	0,07
76	ДБ2-57-2 K0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,648	10 117,46	-	6 556	84	-	1,3200	0,86
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10					27 676	660	152		6,49
									8		0,07
		Розділ № 11 Влаштування перильного огороження на мосту									
77	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах Обсяг = 1,144 + 0,606	1 т	1,75	121 642,32	1 860,90	212 874	9 905	3 257	54,6600	95,66
					5 660,04	83,93			147	0,6702	1,17
		Разом прямих витрат по розділу № 11					212 874	9 905	3 257		95,66
									147		1,17
		Розділ № 12 Влаштування мостового огороження									
78	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,24	674 187,88	16 683,91	161 805	8 716	4 004	346,6100	83,19
					36 317,80	6 766,43			1 624	63,5887	15,26
		Разом прямих витрат по розділу № 12					161 805	8 716	4 004		83,19
									1 624		15,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 13 Влаштування дорожнього огороження									
79	ДБЗ-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 13						136 233	3 743	6 540	38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису						6 944 439	666 012	663 310	6 174,05
		Разом прямі витрати								218 191	1 669,01
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	5 615 117		
		всього заробітна плата						грн.	884 203		
		Загальновиробничі витрати						грн.	694 448		
		Всього по кошторису						грн.	7 638 887		
		Кошторисна трудомісткість						люд-г			7 843,06
		Кошторисна заробітна плата						грн.	884 203		

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-08
на Міст км 56+919

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	6 174,05	107,87	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 631,89	130,9414	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	37,12	121,4709	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	7 843,06	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	1,477405	410,66 607	-	-	-
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	5,90962	686,65 4 058	-	-	-
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67 177	-	-	-
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,03672	1 723,69 63	-	-	-
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69 31	-	-	-
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79 3 071	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,304662865	411,12	-	-	-
					1 770			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	17,04024	415,63	-	-	-
					7 082			
9	КБМ201-12-Д Р	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,7944	467,59	-	-	-
					371			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,019044	560,57	-	-	-
					11			
11	КБМ204-202- ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	9,9225	299,41	-	-	-
					2 971			
12	КБМ212-2207 -ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	3,19437	2 014,36	-	-	-
					6 435			
13	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	3,820875	1 748,18	-	-	-
					6 680			
14	КБМ207-152- ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	1,2096	1 220,29	-	-	-
					1 476			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
16	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,078528555	116,12	-	-	-
					9			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,58552892	22,13	-	-	-
					35			
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	60,04725	113,61	-	-	-
					6 822			
19	КБМ212-1560 -ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,8144	83,74	-	-	-
					152			
20	КБМ206-249- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	13,0486	1 099,67	-	-	-
					14 349			
21	КБМ206-340- ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,8721	771,47	-	-	-
					673			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
23	КБМ204-102- ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	10,7424	161,99	-	-	-
					1 740			
24	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	20,190435	163,20	-	-	-
					3 295			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	266,9399872	409,61	-	-	-
					109 341			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,4028	406,89 1 791	-	-	-
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	14,7384	357,09 5 263	-	-	-
28	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,98685	1 043,21 1 029	-	-	-
30	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,26684	799,08 1 012	-	-	-
31	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	1,19799	1 002,20 1 201	-	-	-
32	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21 960	-	-	-
33	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81 190	-	-	-
34	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08 698	-	-	-
35	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
36	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20 440	-	-	-
37	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01 247	-	-	-
38	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,517428795	461,31 700	-	-	-
39	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,7720405	435,38 1 207	-	-	-
40	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	40,1279528	687,49 27 588	-	-	-
41	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	17,97179934	894,02 16 067	-	-	-
42	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,385	742,01 286	-	-	-
43	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	0,7968	997,09 794	-	-	-
44	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	416,253816	727,91 302 995	-	-	-
45	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	1,3915	628,43 874	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	101,4405777	893,78	-	-	-
					90 666			
47	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19	-	-	-
					1 899			
48	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10925	899,65	-	-	-
					998			
49	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	2,20627845	665,15	-	-	-
					1 468			
50	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,15606	1 011,43	-	-	-
					158			
51	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,615388	879,86	-	-	-
					541			
52	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0765	1 011,43	-	-	-
					77			
53	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	474,8906002	6,40	-	-	-
					3 039			
54	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	1,0661466	250,80	-	-	-
					267			
55	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	8,1814542	86,31	-	-	-
					706			
56	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,685377	19,98	-	-	-
					14			
57	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,80818063	117,81	-	-	-
					331			
58	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,499905	33,11	-	-	-
					17			
59	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	62,05929	57,48	-	-	-
					3 567			
60	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	10,74	140,47	-	-	-
					1 509			
61	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	64,8	144,13	-	-	-
					9 340			
62	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	437,5	27,34	-	-	-
					11 961			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,646926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	7,3386				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	3,43827				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	131,3369				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	3,717886				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	386,170223				
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	40,377903				
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	6,258645				
9	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,162				
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	6,629548				
11	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	35,95751				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,001035				
13	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	73,5264				
14	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	103,5558				
15	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	60,04725				
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	71,565604				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	7,912687				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
	+				1 473	1 393	51	29
2	C1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	315,4149	1,17	1,00	0,15	0,02
	+				369	315	47	6
3	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,089	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
	+				34 081	32 784	629	668
4	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03888	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
	++				977	936	21	19
5	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
	+				8 371	8 034	173	164
6	C111-859	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	356,18	215,03	208,75	2,06	4,22
	+				76 589	74 353	734	1 503
7	C1411-92	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	90,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
	++				1 298 282	1 087 200	185 625	25 457
8	C1411-91	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	70,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
	++				618 057	533 750	72 188	12 119

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,030795	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				5 369	5 245	19	105
10	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	1,404252	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				9 194	8 542	471	180
11	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02725	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				175	163	9	3
12	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00072	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					8	7	1	-
13	C142-10-2	Вода	м3	29,177954	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,6547	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				18 732	18 004	360	367
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,3146	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				9 001	8 651	173	176
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,816244	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				51 965	49 947	999	1 019
17	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,412	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
	+				11 175	10 729	227	219
18	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	6,606373	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				177 503	170 389	3 634	3 480
19	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,032	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					1 160	1 120	18	23
20	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	1,1883	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				33 998	32 678	654	667
21	C124-27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	1,2698	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				34 118	32 750	698	669
22	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				14 327	10 304	3 742	281
23	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,54	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				28 761	27 900	297	564
24	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0207	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				111	102	7	2
25	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,03144	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				169	155	11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,919766	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					12 367	11 480	644	242
27	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,399996	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					2 575	2 390	134	50
28	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08425	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					542	503	28	11
29	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00288	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					19	17	2	-
30	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0258972	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					1 546	1 502	14	30
31	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,011636855	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					533	516	6	10
32	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,060902	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					5 941	5 786	38	116
33	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004458081	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					431	419	3	8
34	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Дорожне	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
35	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Мостове	т	1,36416	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					149 085	145 411	750	2 923
36	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3402	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					8 548	8 193	187	168
37	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,2052	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					5 135	4 921	113	101
38	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	36,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					12 216	9 600	2 376	239
39	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000025	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
40	C1112-27 +	Карборунд	кг	3,996	160,80	157,04	0,61	3,15
					643	628	2	13
41	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,4129659	67,12	58,98	6,82	1,32
					28	24	3	1
42	C111-1708 +	Клоччя просочене	кг	30,0	120,49	117,51	0,62	2,36
					3 615	3 525	19	71
43	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,12584	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					10 678	10 382	87	209
44	C111-497 +	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
					2 812	2 735	21	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,943046	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					8 900	7 966	759	175
46	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,19118	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					17 492	17 033	116	343
47	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20
48	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8102	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					39 865	38 580	504	782
49	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
50	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	3,65	228,41	223,38	0,55	4,48
					834	815	2	16
51	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,75	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
					194 357	189 583	963	3 811
52	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1452	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					10 147	9 866	82	199
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20	32,00	0,55	0,65
					259	250	4	5
54	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	11 926,56	10 523,96	1 168,75	233,85
					214 678	189 431	21 038	4 209
55	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	54,82098	7,30	6,99	0,17	0,14
					400	383	9	8
56	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0774987	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					5 237	5 087	48	103
57	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	6,530106	471,03	458,42	3,37	9,24
					3 076	2 994	22	60
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0491428	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					208	177	27	4
59	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,107776	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
					10 244	9 981	62	201
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	35 816,63	35 000,00	550,00	266,63
					548	535	8	4
61	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	65,80616598	144,46	131,42	10,21	2,83
					9 506	8 648	672	186
62	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0996	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					264	226	33	5
63	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	14,46	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					40 552	34 945	4 812	795
64	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9254	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
					1 907	1 562	308	37
65	C1425-11701 ++	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,0774	2 381,92	2 002,47	332,75	46,70
					184	155	26	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0042	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					389	378	3	8
67	C111-1757	Рядно	м2	46,39008	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				2 360	2 306	8	46
68	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,0288	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				826	792	18	16
69	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00099	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					364	356	1	7
70	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	41,5872	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				218 762	206 260	8 212	4 289
71	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	71,0586	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				298 192	278 313	14 032	5 847
72	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	6,16896	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				25 888	24 162	1 218	508
73	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	14,466	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				46 179	40 023	5 251	905
74	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				17 200	15 252	1 611	337
75	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	170,7996	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				662 106	587 124	62 000	12 982
76	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	137,0472	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				531 265	471 100	49 748	10 417
77	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	30,498	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
	++				134 324	120 620	11 071	2 634
78	C111-1729	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,14	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
	+				2 241	2 195	2	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,042	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
80	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001032	4 114	4 007	26	81
81	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001224	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
82	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,1299176	50	49	1	1
83	C118-69 +	Частини опорні РОЧ	шт	32,0	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
84	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	2,4	6	6	-	-
85	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
86	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	61,36	7 930	7 695	80	155
87	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,33	4 902,73	4 800,00	6,60	96,13
88	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2592	156 887	153 600	211	3 076
89	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	421,47	412,80	0,41	8,26
					1 012	991	1	20
					41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					62	60	1	1
					537,62	418,75	108,33	10,54
					32 988	25 694	6 647	647
					1 198,41	858,96	315,95	23,50
					395	283	104	8
					528,70	500,00	18,33	10,37
					137	130	5	3
					2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-09

на

Міст км 58+380. Мости

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	3 250,643	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,94150	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	319,509	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	ДБ4-40-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70 С314-10	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах (Демонтаж)	1 т	0,36	5 264,66	1 302,63	1 895	1 426	469	38,2620	13,77
					3 962,03	58,75			21	0,4691	0,17
2	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,36	144,13	144,13	52	-	52	-	-
					-	19,55			7	0,1610	0,06
3	ДБ4-27-3	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,5 м	1 шт.	8,0	2 236,76	1 475,90	17 894	4 496	11 807	5,9400	47,52
					562,04	396,68			3 173	3,3584	26,87
4	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	16,0	144,13	144,13	2 306	-	2 306	-	-
					-	19,55			313	0,1610	2,58
5	ДБ2-32-5	Обсяг = 2,0 * 8,0 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 8 см	1000 м2	0,224	46 494,7 0	45 230,5 8	10 415	283	10 132	13,0000	2,91
					1 264,12	5 783,58			1 296	35,0514	7,85
6	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км Обсяг = 0,08 * 2,4 * 224,0	т	43,008	14,33	14,33	616	-	616	-	-
					-	5,83			251	0,0480	2,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	1,2	2 584,22	2 584,22	3 101	-	3 101	-	-
					-	826,99			992	6,6270	7,95
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 120,0	т	210,0	27,34	27,34	5 741	-	5 741	-	-
					-	7,41			1 556	0,0610	12,81
		Разом прямих витрат по розділу № 1					42 020	6 205	34 224		64,20
									7 609		60,35
		Розділ № 2 Ремонтні роботи									
9	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м ² поверхні	15,0	658,02	453,10	9 870	1 832	6 797	1,2400	18,60
					122,10	139,54			2 093	1,3027	19,54
10	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м ²	1,5	326,25	231,93	489	141	348	0,9700	1,46
					94,32	70,91			106	0,6612	0,99
11	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м ² поверхні	15,0	4 764,96	431,43	71 474	3 930	6 471	2,5300	37,95
					261,98	118,08			1 771	0,9032	13,55
		Разом прямих витрат по розділу № 2					81 833	5 903	13 616		58,01
									3 970		34,08
		Розділ № 3 Влаштування опирання додаткових плит									
12	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м ³	5,9	4 474,82	2 274,82	26 401	12 980	13 421	21,7800	128,50
		Обсяг = 3,2 + 2,7			2 200,00	794,27			4 686	7,4415	43,90
13	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором однокішшею, місткістю ковша 0,65 м ³	100 м ³ сипких матеріалів	0,059	2 491,85	2 491,85	147	-	147	-	-
					-	604,56			36	4,5543	0,27
14	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	14,16	144,13	144,13	2 041	-	2 041	-	-
		Обсяг = 2,4 * 5,9			-	19,55			277	0,1610	2,28
15	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,82	12 066,67	3 923,53	9 895	5 308	3 217	55,6000	45,59
					6 473,51	3 309,38			2 714	31,9574	26,21
16	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 16 мм)	1 т	0,039	174 988,39	-	6 825	1 698	-	420,4200	16,40
					43 534,49	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = $((0,6 * 16,0)) / 100,0$	100 м3 збірних конструкцій	0,096	292 378,50	164 542,37	28 068	9 299	15 796	903,2100	86,71
					96 860,24	60 352,78			5 794	434,7288	41,73
18	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	16,0	8 829,38		141 270				
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0176	38 525,96	-	678	171	-	91,8390	1,62
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,0433	38 525,96	-	1 668	422	-	91,8390	3,98
					9 735,85	-			-	-	-
21	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,1324	36 783,46	-	4 870	1 289	-	91,8390	12,16
					9 735,85	-			-	-	-
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматури	0,0797	36 783,46	-	2 932	776	-	91,8390	7,32
					9 735,85	-			-	-	-
23	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м3 бетону в ділі	0,084	486 889,39	54 194,76	40 899	3 013	4 552	303,6000	25,50
					35 870,34	20 298,08			1 705	148,8883	12,51
24	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкритків (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,077	560 195,90	73 939,47	43 135	4 044	5 693	483,8625	37,26
					52 523,27	22 905,34			1 764	164,8424	12,69
25	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,053	38 525,96	-	2 042	516	-	91,8390	4,87
					9 735,85	-			-	-	-
26	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,119	36 783,46	-	4 377	1 159	-	91,8390	10,93
					9 735,85	-			-	-	-
27	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів шафових стінок (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,0054	560 195,90	73 939,47	3 025	284	399	483,8625	2,61
					52 523,27	22 905,34			124	164,8424	0,89
28	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,024	38 525,96	-	925	234	-	91,8390	2,20
					9 735,85	-			-	-	-
29	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	0,34	49 339,92	2 352,72	16 776	4 090	800	114,7930	39,03
					12 028,01	753,58			256	6,6902	2,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	341,68	341,68	232	-	232	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
31	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	170,84	170,84	116	-	116	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
32	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,68	3 880,54	1 827,41	2 639	1 396	1 243	21,1140	14,36
					2 053,13	631,14			429	5,8851	4,00
		Разом прямих витрат по розділу № 3					338 961	46 679	47 657	439,04	
									17 842	147,17	
		Розділ № 4 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
33	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,225	110 369,06	5 402,96	24 833	7 892	1 216	377,6025	84,96
					35 075,50	1 640,90			369	15,3010	3,44
34	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобетонних конструкцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
35	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	11 926,56		214 678				
36	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
37	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
38	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
39	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільному тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 4					375 767	35 189	14 077	340,05	
									4 297	32,69	
		Розділ № 5 Поширення прогонової будови									
40	КБ30-17-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення опорних частин	1 опорна частина	8,0	5 107,95	-	40 864	969	-	1,1155	8,92
					121,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ30-23-3 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 18 м (Плити П-12)	1 балка (плити) прогонової будови	2,0	124 864,94	7 045,89	249 730	5 511	14 092	23,6670	47,33
					2 755,55	2 708,89			5 418	19,7285	39,46
42	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омоноличування повздожніх стиків між плитами монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,01	560 195,90	73 939,47	5 602	525	739	483,8625	4,84
					52 523,27	22 905,34			229	164,8424	1,65
43	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,006	38 525,96	-	231	58	-	91,8390	0,55
					9 735,85	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5					296 427	7 063	14 831	61,64	
									5 647	41,11	
		Розділ № 6 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
44	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	25,0	1 206,79	34,20	30 170	25 242	855	9,0620	226,55
					1 009,69	12,73			318	0,1025	2,56
45	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,8	12 066,67	3 923,53	9 653	5 179	3 139	55,6000	44,48
					6 473,51	3 309,38			2 648	31,9574	25,57
46	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 14 мм)	1 т	0,029	79 795,49	-	2 314	1 263	-	420,4200	12,19
					43 534,49	-			-	-	-
47	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,26	84 338,68	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-
48	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установленої арматури	2,5388	41 470,65	3 908,57	105 286	25 189	9 923	91,4020	232,05
					9 921,69	1 102,07			2 798	7,9061	20,07
49	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобетону	26,5	5 070,18	385,46	134 360	4 957	10 215	1,6790	44,49
					187,07	89,43			2 370	0,7033	18,64
50	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	1,17	11 645,42	367,42	13 625	12 603	430	104,0290	121,71
					10 772,20	111,59			131	1,0405	1,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ6-1-16 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон C20/25)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,064	441 976,04	12 853,98	28 286	1 854	823	286,8215	18,36
					28 971,84	4 594,72			294	37,6320	2,41
63	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2074	26 868,50		5 573				
64	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0972	28 611,00		2 781				
65	КБ6-11-8 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 8,0	1 т	0,08	68 191,64	324,15	5 455	1 137	26	137,2985	10,98
					14 217,26	99,79			8	0,7073	0,06
66	КБ6-11-7 K149=1,15; K150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 20,0	1 т	0,1	81 513,72	324,15	8 151	2 751	32	265,6500	26,57
					27 508,06	99,79			10	0,7073	0,07
67	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортово го каменю	12,0	690,62	-	8 287	1 658	-	1,4600	17,52
					138,15	-			-	-	-
68	КБ11-15-7 K149=1,15; K150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,276	11 645,42	367,42	3 214	2 973	101	104,0290	28,71
					10 772,20	111,59			31	1,0405	0,29
69	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	2,76	4 115,40	8,14	11 359	2 924	22	10,2300	28,23
					1 059,32	2,49			7	0,0232	0,06
Разом прямих витрат по розділу № 8							73 106	13 297	1 004		130,37
									350		2,89
Розділ № 9 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна											
70	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покритт я	0,117	541 428,43	13 447,96	63 347	307	1 573	25,9400	3,03
					2 620,20	2 893,60			339	18,8762	2,21
71	ДБ2-1-10 K0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покритт я	0,117	101 559,42	-	11 882	1	-	0,0600	0,01
					6,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах Обсяг = 1,144 + 0,606	1 т	1,75	121 642,32 5 660,04	1 860,90 83,93	212 874	9 905	3 257 147	54,6600 0,6702	95,66 1,17
		Разом прямих витрат по розділу № 12					212 874	9 905	3 257 147		95,66 1,17
		Розділ № 13 Влаштування мостового огороження									
79	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,24	674 187,88 36 317,80	16 683,91 6 766,43	161 805	8 716	4 004 1 624	346,6100 63,5887	83,19 15,26
		Разом прямих витрат по розділу № 13					161 805	8 716	4 004 1 624		83,19 15,26
		Розділ № 14 Влаштування дорожнього огороження									
80	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стоек однобічного з відстанню між стойками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39 7 797,84	13 625,55 3 861,27	136 233	3 743	6 540 1 853	79,1900 31,7087	38,01 15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 14					136 233	3 743	6 540 1 853		38,01 15,22
		Разом прямих витрат по кошторису					2 955 123	262 673	186 262 56 836		2 486,94 454,56
		Разом прямі витрати					грн.	2 955 123			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	2 506 188			
		всього заробітна плата					грн.	319 509			
		Загальновиробничі витрати					грн.	295 520			
		Всього по кошторису					грн.	3 250 643			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				2 941,50
		Кошторисна заробітна плата					грн.	319 509			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-09
на Міст км 58+380

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 486,94	105,62	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	434,77	125,1972	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	19,79	121,4755	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 941,50	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	1,283975	410,66	-	-	-
					527			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	5,1359	686,65	-	-	-
					3 527			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,03672	1 723,69	-	-	-
					63			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69	-	-	-
					31			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	10,1648	851,79	-	-	-
					8 658			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,09916823	411,12	-	-	-
					1 685			
8	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,84	1 158,56	-	-	-
					973			
9	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	3,0444	467,59	-	-	-
					1 424			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,018768	560,57	-	-	-
					11			
11	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	11,35134	299,41	-	-	-
					3 399			
12	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	1,5	5,62	-	-	-
					8			
13	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	3,19437	2 014,36	-	-	-
					6 435			
14	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	3,320625	1 748,18	-	-	-
					5 805			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2856	1 220,29	-	-	-
					349			
16	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
17	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,08050161	116,12	-	-	-
					9			
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,62536584	22,13	-	-	-
					36			
19	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	3,843024	113,61	-	-	-
					437			
20	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,8144	83,74	-	-	-
					152			
21	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м3	маш-год	2,82	1 099,67	-	-	-
					3 101			
22	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,19057	771,47	-	-	-
					147			
23	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
24	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	10,7424	161,99	-	-	-
					1 740			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	7,2101665	409,61	-	-	-
					2 953			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	18,255	406,89		-	-
					7 428			
27	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	4,4028	406,89		-	-
					1 791			
28	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	8,4	358,00		-	-
					3 007			
29	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	39,7649	357,09		-	-
					14 200			
30	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76		-	-
					93			
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,98685	1 043,21		-	-
					1 029			
32	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,26684	799,08		-	-
					1 012			
33	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	1,19799	1 002,20		-	-
					1 201			
34	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21		-	-
					960			
35	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81		-	-
					190			
36	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08		-	-
					698			
37	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67		-	-
					457			
38	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20		-	-
					440			
39	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01		-	-
					247			
40	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,53142809	461,31		-	-
					706			
41	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,502176	435,38		-	-
					654			
42	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,7774564	687,49		-	-
					6 722			
43	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	17,49384968	894,02		-	-
					15 640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,68044	742,01			
					3 473			
45	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	0,7968	997,09			
					794			
46	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	6,45	751,94			
					4 850			
47	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	26,50428	727,91			
					19 293			
48	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,1955	628,43			
					123			
49	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	7,958	1 303,42			
					10 373			
50	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	14,7139326	893,78			
					13 151			
51	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19			
					1 899			
52	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	1,47616	6 132,11			
					9 052			
53	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10925	899,65			
					998			
54	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	2,2617119	665,15			
					1 504			
55	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,26134	1 011,43			
					264			
56	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,548688	879,86			
					483			
57	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0765	1 011,43			
					77			
58	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	73,432638	6,40			
					470			
59	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	23,77	6,95			
					165			
60	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,066654	250,80			
					17			
61	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,6980316	86,31			
					60			
62	КБМ226-3000-ДР	Пневмобетономашини для будівництва набризк-бетонного кріплення в горизонтальних виробках, для укладання бетонної суміші за опалубку та тампонажу простору за кріпленням, місткість робочої камери 2 м3 з пневмоприводом, витрата стисненого повітря 0,25 м3/хв	маш.год	1,65	108,20			
					179			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,79469826	117,81	-	-	-
					329			
64	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,499905	33,11	-	-	-
					17			
65	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	5,631504	57,48	-	-	-
					324			
66	КБМ233-325	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	43,8372	144,69	-	-	-
					6 343			
67	КБМ233-325-ДР	Установки для свердління отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	10,74	140,47	-	-	-
					1 509			
68	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	43,008	14,33	-	-	-
					616			
69	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	30,52	144,13	-	-	-
					4 399			
70	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	210,0	27,34	-	-	-
					5 741			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,66318				
2	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,4				
3	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	7,3386				
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	1,53824				
5	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	8,211				
6	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,307133				
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	33,152108				
8	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	1,5939				
9	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,162				
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	1,151049				
11	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	18,20887				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,001035				
13	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	73,5264				
14	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	103,5558				
15	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	3,843024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	19,891838				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	8,111496				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-4	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
	+				1 473	1 393	51	29
2	C1111-91	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	323,3398	1,17	1,00	0,15	0,02
	+				378	323	49	6
3	C111-80	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,153	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
	+				4 788	4 606	88	94
4	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03888	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
	++				977	936	21	19
5	C111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
	+				8 371	8 034	173	164
6	C111-859	Бітумна мембрана Техноластміст	м2	356,18	215,03	208,75	2,06	4,22
	+				76 589	74 353	734	1 503
7	C1411-91	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	16,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
	++				141 270	122 000	16 500	2 770
8	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00321	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				560	547	2	11
9	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,146376	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				958	890	49	19
10	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,084	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				550	511	28	11
11	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,02725	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				175	163	9	3
12	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00064	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					7	6	1	-
13	C142-10-2	Вода	м3	23,857062	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0236	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				675	649	13	13
15	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,466465	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				13 346	12 828	257	262
16	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,844569	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				103 298	99 158	2 115	2 025
17	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,029	36 261,00	35 000,00	550,00	711,00
					1 052	1 015	16	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1187	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					3 189	3 061	65	63
19	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
					14 327	10 304	3 742	281
20	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,54	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					28 761	27 900	297	564
21	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0207	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					111	102	7	2
22	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,03144	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					169	155	11	3
23	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,175908	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					1 133	1 052	59	22
24	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,160248	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					1 032	958	54	20
25	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08425	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					542	503	28	11
26	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00256	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					17	15	1	-
27	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,002229	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					133	129	1	3
28	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0116742	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					535	518	6	10
29	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,013038	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					1 272	1 239	8	25
30	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004570091	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					442	430	3	9
31	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Дорожнє	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
32	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго бар'єрного типу Мостове	т	1,36416	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					149 085	145 411	750	2 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	C111-1900	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3402	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
	+				8 548	8 193	187	168
34	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,2052	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
	+				5 135	4 921	113	101
35	C1555-111	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	1,3962	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
	+				4 079	3 998	1	80
36	C1415-8232	Збірні плити прогонових споруд типу П-12	шт	2,0	113 346,99	68 472,00	42 652,50	2 222,49
	+				226 694	136 944	85 305	4 445
37	C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18	шт	36,0	339,32	266,67	66,00	6,65
	+				12 216	9 600	2 376	239
38	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000025	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
39	C1112-27	Карборунд	кг	3,996	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				643	628	2	13
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	14,8233418	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				995	874	101	20
41	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,92	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				231	226	1	5
42	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,01768	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				1 500	1 459	12	29
43	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
	+				2 812	2 735	21	55
44	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,124548	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				570	511	49	11
45	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,02686	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				2 458	2 393	16	48
46	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20
47	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,6022	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				29 631	28 676	374	581
48	C111-617	Мастика тіколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
49	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	3,65	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				834	815	2	16
50	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,75	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				194 357	189 583	963	3 811
51	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонн, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,028	72 563,86	71 473,68	550,00	540,18
	+				2 032	2 001	15	15
52	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0204	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				1 426	1 386	12	28
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20	32,00	0,55	0,65
					259	250	4	5
54	C1411-91	Перехідна плита П 400.98.25-АІІ	шт	18,0	11 926,56	10 523,96	1 168,75	233,85
	++				214 678	189 431	21 038	4 209

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	0,87	1 427,86	452,00	947,86	28,00
56	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	3,99324	1 242	393	825	24
57	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0066126	7,30	6,99	0,17	0,14
58	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,464844	29	28	1	1
59	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,04235	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
60	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,107776	447	434	4	9
61	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	471,03	458,42	3,37	9,24
62	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	70,12693396	219	213	2	4
63	C1633-126ВД +	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	576,0	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
64	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0996	180	152	24	4
65	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,104	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
66	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9254	10 244	9 981	62	201
67	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0042	35 816,63	35 000,00	550,00	266,63
68	C111-1757 +	Рядно	м2	2,5752	548	535	8	4
69	C111-1776 +	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	4,0824	144,46	131,42	10,21	2,83
70	C1113-170 +	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,0288	10 131	9 216	716	198
71	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00099	106,03	103,33	0,62	2,08
72	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	41,5872	61 073	59 518	357	1 198
					2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					264	226	33	5
					2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					3 096	2 668	367	61
					2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
					1 907	1 562	308	37
					92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					389	378	3	8
					50,88	49,71	0,17	1,00
					131	128	-	3
					662,55	649,48	0,08	12,99
					2 705	2 651	-	53
					28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
					826	792	18	16
					367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					364	356	1	7
					5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					218 762	206 260	8 212	4 289

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	71,0586	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					298 192	278 313	14 032	5 847
74	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	6,16896	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					25 888	24 162	1 218	508
75	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,696	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					2 222	1 926	253	44
76	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					17 200	15 252	1 611	337
77	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	28,1608	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					109 166	96 803	10 222	2 141
78	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,568	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					33 214	29 453	3 110	651
79	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	27,03	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					119 050	106 904	9 812	2 334
80	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,14	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					2 241	2 195	2	44
81	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,042	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					4 114	4 007	26	81
82	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001032	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					50	49	1	1
83	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001088	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					5	5	-	-
84	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0165968	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					1 013	983	10	20
85	C118-69 +	Частини опорні РОЧ	шт	8,0	4 902,73	4 800,00	6,60	96,13
					39 222	38 400	53	769
86	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	2,4	421,47	412,80	0,41	8,26
					1 012	991	1	20
87	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					62	60	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	29,25	537,62	418,75	108,33	10,54
					15 725	12 248	3 169	308
89	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,33	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					395	283	104	8
90	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2304	528,70	500,00	18,33	10,37
					122	115	4	2
91	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	1,56	2 155,35	2 155,35	3 362	-	3 362	-	-
					-	689,74			1 076	5,5272	8,62
7	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м ³ шару основи	0,156	110 369,06	5 402,96	17 218	5 472	843	377,6025	58,91
					35 075,50	1 640,90			256	15,3010	2,39
8	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100 м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,117	358 125,71	3 489,79	41 901	1 884	408	173,3050	20,28
					16 098,30	1 509,32			177	12,2637	1,43
9	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 120,0) + (1,2 * 40,0)) / 100,0	100 м ³ збірних конструкцій	1,2	292 378,50	164 542,37	350 854	116 232	197 451	903,2100	1 083,85
					96 860,24	60 352,78			72 423	434,7288	521,67
10	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м ³ /шт	шт	120,0	8 829,38		1 059 526				
11	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м ³ /шт	шт	40,0	14 425,35		577 014				
12	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,178	38 525,96	-	6 858	1 733	-	91,8390	16,35
					9 735,85	-			-	-	-
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,482	38 525,96	-	18 570	4 693	-	91,8390	44,27
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	1,5254	36 783,46	-	56 109	14 851	-	91,8390	140,09
					9 735,85	-			-	-	-
15	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 16 мм)	1 т	0,0607	174 988,39	-	10 622	2 643	-	420,4200	25,52
					43 534,49	-			-	-	-
16	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м ³ бетону в ділі	1,05	486 889,39	54 194,76	511 234	37 664	56 904	303,6000	318,78
					35 870,34	20 298,08			21 313	148,8883	156,33
17	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів тіла опор та відкритків (бетон С20/25)	100 м ³ бетону в ділі	0,3765	560 195,90	73 939,47	210 914	19 775	27 838	483,8625	182,17
					52 523,27	22 905,34			8 624	164,8424	62,06
18	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0524	38 525,96	-	2 019	510	-	91,8390	4,81
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,2652	38 525,9 6	-	10 217	2 582	-	91,8390	24,36
					9 735,85	-			-	-	
20	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,583	36 783,4 6	-	21 445	5 676	-	91,8390	53,54
					9 735,85	-			-	-	
21	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів насадки тіла опор і шафових стінок (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,086	560 195, 90	73 939,4 7	48 177	4 517	6 359	483,8625	41,61
					52 523,2 7	22 905,3 4			1 970	164,8424	14,18
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,3023	38 525,9 6	-	11 646	2 943	-	91,8390	27,76
					9 735,85	-			-	-	
23	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,2627	36 783,4 6	-	9 663	2 558	-	91,8390	24,13
					9 735,85	-			-	-	
24	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	2,88	49 339,9 2	2 352,72	142 099	34 641	6 776	114,7930	330,60
					12 028,0 1	753,58			2 170	6,6902	19,27
25	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт ІІ групи	100 м3 грунту	1,3	341,68	341,68	444	-	444	-	-
					-	56,24			73	0,4172	0,54
26	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт ІІ групи	100 м3 грунту	1,3	170,84	170,84	222	-	222	-	-
					-	28,12			37	0,2086	0,27
27	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	1,3	3 880,54	1 827,41	5 045	2 669	2 376	21,1140	27,45
					2 053,13	631,14			820	5,8851	7,65
		Разом прямих витрат по розділу № 2					3 115 15 9	261 043	302 983	2 424,48	
									108 939		794,41
		Розділ № 3 Влаштування спряження мосту з насипом підходів									
28	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м3 шару основи	0,225	110 369, 06	5 402,96	24 833	7 892	1 216	377,6025	84,96
					35 075,5 0	1 640,90			369	15,3010	3,44
29	КБ30-36-4 К149=1,15; К150=1,15	Укладання перехідних плит збірних, довжиною до 5 м Обсяг = 0,85 * 18,0	1 м3 залізобе тонних констру кцій	15,3	4 332,74	598,60	66 291	16 330	9 159	9,8325	150,44
					1 067,32	190,91			2 921	1,4375	21,99
30	С1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	11 926,5 6		214 678				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,036	560 195,90	73 939,47	20 167	1 891	2 662	483,8625	17,42
					52 523,27	22 905,34			825	164,8424	5,93
32	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматури	0,268	36 783,46	-	9 858	2 609	-	91,8390	24,61
					9 735,85	-			-	-	-
33	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,94	4 115,40	8,14	24 445	6 292	48	10,2300	60,77
					1 059,32	2,49			15	0,0232	0,14
34	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5	100 м3 основи (у щільном у тілі)	0,094	164 836,00	10 554,70	15 495	175	992	19,6880	1,85
					1 862,88	1 776,02			167	12,6560	1,19
		Разом прямих витрат по розділу № 3					375 767	35 189	14 077	340,05	
									4 297	32,69	
		Розділ № 4 Влаштування прогонової будови									
35	КБ30-17-1 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення опорних частин	1 опорна частина	28,0	5 107,95	-	143 023	3 391	-	1,1155	31,23
					121,09	-			-	-	-
36	КБ30-23-3 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення стріловими кранами на опори автодорожніх мостів залізобетонних прогонових будов плитних, довжиною до 18 м (Плити П-12)	1 балка (плити) прогонової будови	11,0	124 864,94	7 045,89	1 373 514	30 311	77 505	23,6670	260,34
					2 755,55	2 708,89			29 798	19,7285	217,01
37	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Омонолічування повздовжніх стиків між плитами монолітним бетоном (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,052	560 195,90	73 939,47	29 130	2 731	3 845	483,8625	25,16
					52 523,27	22 905,34			1 191	164,8424	8,57
38	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,018	38 525,96	-	693	175	-	91,8390	1,65
					9 735,85	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					1 546 360	36 608	81 350	318,38	
									30 989	225,58	
		Розділ № 5 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
39	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	25,0	1 206,79	34,20	30 170	25 242	855	9,0620	226,55
					1 009,69	12,73			318	0,1025	2,56
40	КБ8-3-3 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,26	84 338,68	-	21 928	939	-	34,8680	9,07
					3 610,58	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
41	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	2,4957	41 470,6 5	3 908,57	103 498	24 762	9 755	91,4020	228,11	
					9 921,69	1 102,07			2 750	7,9061	19,73	
42	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобе тону	26,4	5 070,18	385,46	133 853	4 939	10 176	1,6790	44,33	
					187,07	89,43			2 361	0,7033	18,57	
43	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	1,17	11 645,4 2	367,42	13 625	12 603	430	104,0290	121,71	
					10 772,2 0	111,59			131	1,0405	1,22	
44	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	12,96	4 115,40	8,14	53 336	13 729	105	10,2300	132,58	
					1 059,32	2,49			32	0,0232	0,30	
45	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренауючої суміші	1 м3	0,09	19 758,4 5	1 941,81	1 778	305	175	26,8410	2,42	
					3 393,51	648,15			58	5,9423	0,53	
46	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,09	1 861,63	160,75	168	152	14	15,3755	1,38	
					1 687,92	57,09			5	0,5200	0,05	
		Разом прямих витрат по розділу № 5					358 356	82 671	21 510		766,15	
									5 655			42,96
		Розділ № 6 Влаштування монолітних службових проходів в межах прогонової будови										
47	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,1262	41 470,6 5	3 908,57	5 234	1 252	493	91,4020	11,53	
					9 921,69	1 102,07			139	7,9061	1,00	
48	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,0916	43 230,5 8	3 908,57	3 960	909	358	91,4020	8,37	
					9 921,69	1 102,07			101	7,9061	0,72	
49	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів (бетон С20/25)	1 м3 залізобе тону	7,4	4 531,77	385,46	33 535	1 384	2 852	1,6790	12,42	
					187,07	89,43			662	0,7033	5,20	
50	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 16,0 * 0,01	1 т	0,16	68 191,6 4	324,15	10 911	2 275	52	137,2985	21,97	
					14 217,2 6	99,79			16	0,7073	0,11	
51	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 40,0 * 0,005	1 т	0,2	81 513,7 2	324,15	16 303	5 502	65	265,6500	53,13	
					27 508,0 6	99,79			20	0,7073	0,14	
52	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	24,0	563,92	17,11	13 534	3 714	411	1,6200	38,88	
					154,74	4,65			112	0,0362	0,87	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,44	32 592,93	234,47	14 341	391	103	8,6900	3,82
					888,47	11,76			5	0,1120	0,05
70	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,44	10 117,46	-	4 452	57	-	1,3200	0,58
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 10					18 793	448	103		4,40
									5		0,05
		Розділ № 11 Влаштування перильного огороження на мосту									
71	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	1 т	1,716	121 642,32	1 860,90	208 738	9 713	3 193	54,6600	93,80
					5 660,04	83,93			144	0,6702	1,15
		Разом прямих витрат по розділу № 11					208 738	9 713	3 193		93,80
									144		1,15
		Розділ № 12 Влаштування мостового огороження									
72	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,36	674 187,88	16 683,91	242 708	13 074	6 006	346,6100	124,78
					36 317,80	6 766,43			2 436	63,5887	22,89
		Разом прямих витрат по розділу № 12					242 708	13 074	6 006		124,78
									2 436		22,89
		Розділ № 13 Влаштування дорожнього огороження									
73	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 13					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Разом прямих витрат по кошторису					7 278 730	623 437	739 878		5 728,44
		Разом прямі витрати					грн.	7 278 730	243 384		1 944,75
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	5 915 415			
		всього заробітна плата					грн.	866 821			
		Загальновиробничі витрати					грн.	727 874			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	8 006 604			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	7 673,19			
		Кошторисна заробітна плата					грн.	866 821			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-10
на Міст км 61+080

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	5 728,44	108,83	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 905,78	125,2248	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	38,97	121,4524	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	7 673,19	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	1,12723	410,66	-	-	-
					463			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	4,50892	686,65	-	-	-
					3 096			
3	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,164312	1 078,67	-	-	-
					177			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,03672	1 723,69	-	-	-
					63			
5	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,018	1 723,69	-	-	-
					31			
6	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,6048	851,79	-	-	-
					3 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	4,530529075	411,12	-	-	-
					1 863			
8	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	41,0228	415,63	-	-	-
					17 050			
9	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,0596	467,59	-	-	-
					495			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0181815	560,57	-	-	-
					10			
11	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	9,72972	299,41	-	-	-
					2 913			
12	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	3,19437	2 014,36	-	-	-
					6 435			
13	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	2,91525	1 748,18	-	-	-
					5 096			
14	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,546	1 220,29	-	-	-
					666			
15	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,144854	1 189,24	-	-	-
					172			
16	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,065531025	116,12	-	-	-
					8			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,3231026	22,13	-	-	-
					29			
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	48,0378	113,61	-	-	-
					5 458			
19	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,232	83,74	-	-	-
					103			
20	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	5,8776	1 099,67	-	-	-
					6 463			
21	КБМ206-340-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	2,0995	771,47	-	-	-
					1 620			
22	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	2,8152	521,84	-	-	-
					1 469			
23	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	16,1136	161,99	-	-	-
					2 610			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	585,9370635	409,61	-	-	-
					240 006			
25	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	4,378	406,89	-	-	-
					1 781			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	6,65275	357,09 2 376	-	-	-
27	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,150259	617,76 93	-	-	-
28	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,98685	1 043,21 1 029	-	-	-
29	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,26684	799,08 1 012	-	-	-
30	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	1,19799	1 002,20 1 201	-	-	-
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,92025	1 043,21 960	-	-	-
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18225	1 042,81 190	-	-	-
33	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,873	799,08 698	-	-	-
34	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	0,350244	1 303,67 457	-	-	-
35	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,43875	1 002,20 440	-	-	-
36	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16425	1 501,01 247	-	-	-
37	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,425208225	461,31 657	-	-	-
38	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,040974	435,38 889	-	-	-
39	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,913713	687,49 6 816	-	-	-
40	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	14,6227077	894,02 13 073	-	-	-
41	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,37752	742,01 280	-	-	-
42	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	1,0512	997,09 1 048	-	-	-
43	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	331,3035	727,91 241 159	-	-	-
44	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	1,656	628,43 1 041	-	-	-
45	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	43,769	1 303,42 57 049	-	-	-
46	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	68,10450075	893,78 60 870	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	3,8592	492,19		-	-
					1 899			
48	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10925	899,65			
					998		-	-
49	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	1,84110975	665,15			
					1 225			
50	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,15606	1 011,43		-	-
					158			
51	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,494638	879,86			
					435		-	-
52	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0765	1 011,43			
					77		-	-
53	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	1 120,820475	6,40			
					7 173		-	-
54	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,833175	250,80			
					209		-	-
55	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	5,0146095	86,31			
					433		-	-
56	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,23130015	117,81			
					263		-	-
57	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,499905	33,11			
					17		-	-
58	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	49,351215	57,48			
					2 837		-	-
59	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	16,11	140,47			
					2 263		-	-
60	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	162,5	144,13			
					23 421		-	-
61	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	210,0	27,34			
					5 741			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,539851				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	7,0038				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,609695				
4	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	102,6375				
5	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	1,316796				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	261,793101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	5,233995				
8	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,11				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	5,492791				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	39,88269				
11	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,001035				
12	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	68,2272				
13	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	98,8314				
14	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	48,0378				
15	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	36,73253				
16	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	6,603031				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-4 +	Азбест хризолітовий, марка П-6-30	т	0,0918	16 042,26	15 172,21	555,50	314,55
2	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	263,2095	1 473	1 393	51	29
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,296	1,17	1,00	0,15	0,02
4	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0264	308	263	39	5
5	C111-72 +	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	1,296	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
6	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	0,0264	40 560	39 016	748	795
7	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	0,0264	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
8	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	0,306	663	636	15	13
9	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,306	27 357,36	26 254,44	566,50	536,42
10	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	342,54	8 371	8 034	173	164
11	C112-29 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	0,0137625	215,03	208,75	2,06	4,22
12	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,62757	73 656	71 505	706	1 446
					14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					577 014	483 200	82 500	11 314
					8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					1 059 526	915 000	123 750	20 776
					174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					2 399	2 344	8	47
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					4 109	3 818	211	81
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					3 025	2 810	155	59
					6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					175	163	9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00047	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					5	5	1	-
14	C142-10-2	Вода	м3	22,965525	-	-	-	-
					-	-	-	-
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2484	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				7 107	6 831	137	139
16	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,199316	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				34 314	32 981	660	673
17	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	5,366119	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				144 180	138 401	2 951	2 827
18	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0607	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				1 631	1 566	33	32
19	C1421-9601	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11,844	1 209,67	870,00	315,95	23,72
	++				14 327	10 304	3 742	281
20	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,54	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
	+				28 761	27 900	297	564
21	C112-135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0255	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				137	126	9	3
22	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,03144	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
	++				169	155	11	3
23	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,754185	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				4 858	4 510	253	95
24	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,84711	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				5 453	5 062	284	107
25	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,08425	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				542	503	28	11
26	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00188	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
	+				13	11	1	-
27	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,011811	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
	+				705	685	6	14
28	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00937064	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
	+				429	416	5	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,050132	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
	+				4 890	4 763	31	96
30	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,003720208	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
	+				359	350	2	7
31	C1521-1	Елементи огороження дорожнього металевих барерного типу Дорожнє	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
	++				125 950	122 688	792	2 470
32	C1521-2	Елементи огороження дорожнього металевих барерного типу Мостове	т	2,04624	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
	+				223 627	218 117	1 125	4 385
33	C111-1900	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3402	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
	+				8 548	8 193	187	168
34	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,2052	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
	+				5 135	4 921	113	101
35	C1555-111	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	2,17306	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
	+				6 348	6 222	2	124
36	C1415-8232	Збірні плити прогонових споруд типу П-12	шт	11,0	113 346,99	68 472,00	42 652,50	2 222,49
	+				1 246 817	753 192	469 178	24 447
37	C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18	шт	44,0	339,32	266,67	66,00	6,65
	+				14 930	11 733	2 904	293
38	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000025	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
39	C1112-27	Карборунд	кг	3,708	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				596	582	2	12
40	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,3446145	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				23	20	2	-
41	C111-1708	Ключчя просочене	кг	24,0	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				2 892	2 820	15	57
42	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,14976	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				12 708	12 355	104	249
43	C111-497	Лак кам'яновугільний, марка А	т	0,0306	91 884,77	89 390,11	693,00	1 801,66
	+				2 812	2 735	21	55
44	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,533985	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				2 446	2 189	209	48
45	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	0,22752	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				20 817	20 271	138	408
46	C111-588	Масло кам'яновугільне для просочення деревини	т	0,0612	16 382,27	16 000,00	61,05	321,22
					1 003	979	4	20
47	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,8562	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				42 129	40 771	532	826
48	C111-617	Мастика тіоколова будівельного призначення КБ-0,5	кг	0,00306	93,14	90,00	1,31	1,83
					-	-	-	-
49	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	3,65	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				834	815	2	16
50	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,716	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				190 581	185 900	944	3 737

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	C121-768 +	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,154	72 563,86 11 175	71 473,68 11 007	550,00 85	540,18 83
52	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,1728	69 881,83 12 076	67 945,10 11 741	566,50 98	1 370,23 237
53	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	7,803	33,20	32,00	0,55	0,65
54	C1411-91 ++	Перехідна плита П 400.98.25-АІІІ	шт	18,0	259 11 926,56	250 10 523,96	4 1 168,75	5 233,85
55	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	17,12055	214 678 7,30	189 431 6,99	21 038 0,17	4 209 0,14
56	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,02835075	125 67 577,13	120 65 636,09	3 616,00	2 1 325,04
57	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	2,531055	1 916 471,03	1 861 458,42	17 3,37	38 9,24
58	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03718	1 192 4 238,61	1 160 3 600,00	9 555,50	23 83,11
59	C111-76 +	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,103808	158 95 050,61	134 92 609,37	21 577,50	3 1 863,74
60	C111-1150	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0153	9 867 35 816,63	9 614 35 000,00	60 550,00	193 266,63
61	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	62,8003069	548 144,46	535 131,42	8 10,21	4 2,83
62	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,102	9 072 2 651,41	8 253 2 266,67	641 332,75	178 51,99
63	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	11,64	270 2 804,41	231 2 416,67	34 332,75	5 54,99
64	C1425-11680 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,9254	32 643 2 060,66	28 130 1 687,50	3 873 332,75	640 40,41
65	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0041184	1 907 92 506,86	1 562 90 000,00	308 693,00	37 1 813,86
66	C111-1757 +	Рядно	м2	38,85	381 50,88	371 49,71	3 0,17	7 1,00
67	C1113-170 +	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,0288	1 977 28 678,32	1 931 27 500,00	7 616,00	39 562,32
68	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00099	826 367 957,35	792 360 000,00	18 742,50	16 7 214,85
					364	356	1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	41,5872	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					218 762	206 260	8 212	4 289
70	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	71,0586	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					298 192	278 313	14 032	5 847
71	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	4,1888	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					17 578	16 406	827	345
72	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,094	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					41 799	36 227	4 753	820
73	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,437	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					17 200	15 252	1 611	337
74	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	64,7975	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					251 188	222 741	23 521	4 925
75	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	107,1	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					415 174	368 156	38 877	8 141
76	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	26,928	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					118 601	106 500	9 775	2 326
77	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,14	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					2 241	2 195	2	44
78	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,041184	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					4 034	3 929	25	79
79	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001032	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					50	49	1	1
80	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0000799	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					4	4	-	-
81	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,059651	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					3 641	3 533	37	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	C118-69	Частини опорні РОЧ	шт	28,0	4 902,73	4 800,00	6,60	96,13
	+				137 276	134 400	185	2 692
83	C1633-116ВД	Шовний герметик	л	2,4	421,47	412,80	0,41	8,26
	+				1 012	991	1	20
84	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					62	60	1	1
85	C1421-9460	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	49,53	537,62	418,75	108,33	10,54
	+				26 628	20 741	5 366	522
86	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,49	1 198,41	858,96	315,95	23,50
	++				587	421	155	12
87	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1692	528,70	500,00	18,33	10,37
					89	85	3	2
88	C1421-9622	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	51,03	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
	+				131 555	110 837	18 139	2 580

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-11

на Міст км 64+045. Мости
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 7 674,285 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 10,52689 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 131,036 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	ДБ4-40-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70 С314-10	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах (Демонтаж)	1 т	2,259	5 264,66	1 302,63	11 893	8 950	2 943	38,2620	86,43
					3 962,03	58,75			133	0,4691	1,06
2	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,259	144,13	144,13	326	-	326	-	-
					-	19,55			44	0,1610	0,36
3	ДБ4-27-3	Розбирання тротуарних блоків шириною 1,5 м	1 шт.	36,0	2 236,76	1 475,90	80 523	20 233	53 132	5,9400	213,84
					562,04	396,68			14 280	3,3584	120,90
4	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	72,0	144,13	144,13	10 377	-	10 377	-	-
					-	19,55			1 408	0,1610	11,59
5	ДБ2-32-5	Обсяг = 2,0 * 36,0 Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття фрезою шириною фрезерування 2,1 м при глибині фрезерування 8 см	1000 м2	0,512	46 494,7 0	45 230,5 8	23 805	647	23 158	13,0000	6,66
					1 264,12	5 783,58			2 961	35,0514	17,95
6	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км Обсяг = 0,08 * 2,4 * 512,0	т	98,304	14,33	14,33	1 409	-	1 409	-	-
					-	5,83			573	0,0480	4,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,64	2 584,22	2 584,22	1 654	-	1 654	-	-
					-	826,99			529	6,6270	4,24
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 64,0	т	112,0	27,34	27,34	3 062	-	3 062	-	-
					-	7,41			830	0,0610	6,83
9	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних плит	м3	3,5	3 085,14	1 146,66	10 798	6 113	4 013	17,2900	60,52
					1 746,46	400,37			1 401	3,7510	13,13
10	ДБ5-6-4	Навантаження сипких матеріалів екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,65 м3	100 м3 сипких матеріалів	0,035	2 491,85	2 491,85	87	-	87	-	-
					-	604,56			21	4,5543	0,16
11	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = 2,5 * 3,5	т	8,75	144,13	144,13	1 261	-	1 261	-	-
					-	19,55			171	0,1610	1,41
		Разом прямих витрат по розділу № 1					145 195	35 943	101 422	367,45	
									22 351	182,35	
		Розділ № 2 Влаштування монолітної плити мостового полотна									
12	КБ30-56-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування і розбирання елементів опалубки	1 м2 поверхні опалубки, яка прилягає до бетону	80,0	1 206,79	34,20	96 543	80 775	2 736	9,0620	724,96
					1 009,69	12,73			1 018	0,1025	8,20
13	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	5,4	12 066,67	3 923,53	65 160	34 957	21 187	55,6000	300,24
					6 473,51	3 309,38			17 871	31,9574	172,57
14	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 12 мм)	1 т	0,12	174 988,39	-	20 999	5 224	-	420,4200	50,45
					43 534,49	-			-	-	-
15	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	43,2	326,25	231,93	14 094	4 075	10 019	0,9700	41,90
					94,32	70,91			3 063	0,6612	28,56
16	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит прогонових будов (арматура А400С - 12 мм)	1 т установленої арматури	9,5504	41 470,65	3 908,57	396 061	94 756	37 328	91,4020	872,93
					9 921,69	1 102,07			10 525	7,9061	75,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування температурно-нерозрізних швів (арматура А400С - 10 мм)	1 т установл еної арматур и	0,444	41 728,2 0	3 908,57	18 527	4 405	1 735	91,4020	40,58
					9 921,69	1 102,07			489	7,9061	3,51
18	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування плит прогонових будов	1 м3 залізобе тону	77,2	5 070,18	385,46	391 418	14 442	29 758	1,6790	129,62
					187,07	89,43			6 904	0,7033	54,29
19	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	4,4	11 645,4 2	367,42	51 240	47 398	1 617	104,0290	457,73
					10 772,2 0	111,59			491	1,0405	4,58
20	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	45,92	4 115,40	8,14	188 979	48 644	374	10,2300	469,76
					1 059,32	2,49			114	0,0232	1,07
21	КБ13-53-2 К149=1,15; К150=1,15	Приготування дренажної суміші	1 м3	0,44	19 758,4 5	1 941,81	8 694	1 493	854	26,8410	11,81
					3 393,51	648,15			285	5,9423	2,61
22	КБ13-54-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання повздовжнього дренажу	1 м3	0,44	1 861,63	160,75	819	743	71	15,3755	6,77
					1 687,92	57,09			25	0,5200	0,23
		Разом прямих витрат по розділу № 2					1 252 53 4	336 912	105 679	3 106,75	
									40 785		351,13
		Розділ № 3 Влаштування монолітних тротуарів в межах прогонової будови									
23	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	2,4664	41 470,6 5	3 908,57	102 283	24 471	9 640	91,4020	225,43
					9 921,69	1 102,07			2 718	7,9061	19,50
24	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	1,1518	43 230,5 8	3 908,57	49 793	11 428	4 502	91,4020	105,28
					9 921,69	1 102,07			1 269	7,9061	9,11
25	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів	1 м3 залізобе тону	58,9	5 070,18	385,46	298 634	11 018	22 704	1,6790	98,89
					187,07	89,43			5 267	0,7033	41,42
26	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 72,0	1 т	0,72	68 191,6 4	324,15	49 098	10 236	233	137,2985	98,85
					14 217,2 6	99,79			72	0,7073	0,51
27	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 180,0	1 т	0,9	81 513,7 2	324,15	73 362	24 757	292	265,6500	239,09
					27 508,0 6	99,79			90	0,7073	0,64
28	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	24,84	11 645,4 2	367,42	289 272	267 581	9 127	104,0290	2 584,08
					10 772,2 0	111,59			2 772	1,0405	25,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	24,84	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	102 227	26 314	202 62	10,2300 0,0232	254,11 0,58
		Разом прямих витрат по розділу № 3						964 669 375 805	46 700 12 250		3 605,73 97,61
		Розділ № 4 Влаштування закритого водовідведення в монолітних тротуарах									
30	КБ30-28-2 К149=1,15; К150=1,15	Встановлення водовідвідних трапів	1 трубка	12,0	9 793,39 1 602,13	25,65 6,96	117 521	19 226	308 84	13,0180 0,0519	156,22 0,62
31	ДБ4-48-1	Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань	100 м водовідведення	0,216	21 451,63 11 089,89	8 590,64 2 384,97	4 634	2 395	1 856 515	109,7900 17,0678	23,71 3,69
32	С113-1451 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм Обсяг = (1,01398 * 21,6) ^ 1,0	м	21,9	193,50		4 238				
		Разом прямих витрат по розділу № 4						126 393 21 621	2 164 599		179,93 4,31
		Розділ № 5 Влаштування закритого водовідведення під тротуарами на мосту і біля опор									
33	ДБ4-48-1	Улаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних трубок з риштувань Обсяг = (94,0 + 1,6 + 18,0) / 100,0	100 м водовідведення	1,136	21 451,63 11 089,89	8 590,64 2 384,97	24 369	12 598	9 759 2 709	109,7900 17,0678	124,72 19,39
34	С113-1454 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм Обсяг = 1,01398 * 113,6	м	115,188128	582,80		67 132				
35	С113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	18,0	61,76		1 112				
36	С113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	2,0	357,98		716				
37	С113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	3,0	510,56		1 532				
38	С113-1463 +	Трійник ПВХ діам. 110х200/90	шт	18,0	394,90		7 108				
39	С113-1464	Трійник ПВХ діам. 200х200/90	шт	2,0	561,56		1 123				
40	С113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	2,0	714,56		1 429				
41	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,03	2 155,35 -	2 155,35 689,74	65	-	65 21	- 5,5272	- 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-164-2 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,01	26 066,6 4	-	261	261	-	301,0700	3,01
					26 066,6 4	-			-	-	-
43	КБ23-13-5 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1,5 м у сухих ґрунтах Обсяг = $((0,4 * 2,0) + (0,27 * 1,0)) / 10,0$	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,107	49 768,3 4	11 504,6 0	5 325	1 876	1 231	169,2800	18,11
					17 528,9 4	3 592,33			384	26,2267	2,81
44	К58-5521-ЛЮ08 ++	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	3 281,98		6 564				
45	К58-5521-ЛЮ35	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 234,68		3 235				
46	КБ1-166-3 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = $(1,5 + 1,5) / 100,0$	100м3 ґрунту	0,03	20 171,0 4	-	605	605	-	236,5550	7,10
					20 171,0 4	-			-	-	-
47	С1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	1,5	872,56		1 309				
48	С1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	1,5	537,62		806				
Разом прямих витрат по розділу № 5							122 691	15 340	11 055		152,94
									3 114		22,37
Розділ № 6 Влаштування монолітних тротуарів на підходах											
49	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,095	441 976,04	12 853,98	41 988	2 752	1 221	286,8215	27,25
					28 971,84	4 594,72			436	37,6320	3,58
50	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,3112	26 868,50		8 361				
51	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1458	28 611,00		4 171				
52	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = $0,01 * 12,0$	1 т	0,12	68 191,64	324,15	8 183	1 706	39	137,2985	16,48
					14 217,26	99,79			12	0,7073	0,08
53	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = $0,005 * 30,0$	1 т	0,15	81 513,72	324,15	12 227	4 126	49	265,6500	39,85
					27 508,06	99,79			15	0,7073	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	18,0	690,62	-	12 431	2 487	-	1,4600	26,28
					138,15	-			-	-	-
55	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,414	11 645,42	367,42	4 821	4 460	152	104,0290	43,07
					10 772,20	111,59			46	1,0405	0,43
56	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	4,14	4 115,40	8,14	17 038	4 386	34	10,2300	42,35
					1 059,32	2,49			10	0,0232	0,10
Разом прямих витрат по розділу № 6							109 220	19 917	1 495		195,28
									519		4,30
Розділ № 7 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна											
57	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,44	541 428,43	13 447,96	238 229	1 153	5 917	25,9400	11,41
					2 620,20	2 893,60			1 273	18,8762	8,31
58	ДБ2-1-10 К0=2	При зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати (додати до товщини шару 6 см)	1000 м2 покриття	0,44	101 559,42	-	44 686	3	-	0,0600	0,03
					6,06	-			-	-	-
59	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,44	670 737,47	13 447,96	295 124	1 153	5 917	25,9400	11,41
					2 620,20	2 893,60			1 273	18,8762	8,31
Разом прямих витрат по розділу № 7							578 039	2 309	11 834		22,85
									2 546		16,62
Розділ № 8 Влаштування нового дорожнього одягу на підходах по 10 м від початку і кінця моста											
60	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,248	605 865,06	18 655,46	150 255	545	4 627	19,7100	4,89
					2 196,09	4 195,72			1 041	26,4783	6,57

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ДБ3-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стоек однобічного з відстанню між стойками 2 м	100 м огороження	0,48	283 818,39	13 625,55	136 233	3 743	6 540	79,1900	38,01
					7 797,84	3 861,27			1 853	31,7087	15,22
		Разом прямих витрат по розділу № 12					136 233	3 743	6 540		38,01
									1 853		15,22
		Розділ № 13 Ремонтні роботи									
68	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м2 поверхні	157,0	658,02	453,10	103 309	19 170	71 137	1,2400	194,68
					122,10	139,54			21 908	1,3027	204,52
69	ДУ6-3-1	Обсяг = 65,0 + 92,0 Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	15,7	326,25	231,93	5 122	1 481	3 641	0,9700	15,23
					94,32	70,91			1 113	0,6612	10,38
70	ДБ4-1-3	Улаштування поновленого захисного шару методом вологого або сухого торкретування при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм	1 м2 поверхні	157,0	4 764,96	431,43	748 099	41 131	67 735	2,5300	397,21
					261,98	118,08			18 539	0,9032	141,80
71	ДБ4-43-1	Фарбування поверхонь транспортних споруд	100 м2 поверхні покриття	8,64	44 744,03	15,53	386 588	33 710	134	30,8600	266,63
					3 901,63	12,56			109	0,1110	0,96
		Разом прямих витрат по розділу № 13					1 243 118	95 492	142 647		873,75
									41 669		357,66
		Разом прямих витрат по кошторису					6 976 621	993 374	474 769		9 370,94
									137 662		1 155,95
		Разом прямі витрати			грн.	6 976 621					
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів			грн.	5 508 478					
		всього заробітна плата			грн.			1 131 036			
		Загальновиробничі витрати			грн.	697 664					
		Всього по кошторису			грн.	7 674 285					
		Кошторисна трудомісткість			люд-г						10 526,89
		Кошторисна заробітна плата			грн.			1 131 036			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-11
на Міст км 64+045

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	9 370,94	106,01	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 131,04	119,0373	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	24,91	121,4773	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	10 526,89	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	4,538935	410,66	-	-	-
					1 864			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	18,15574	686,65	-	-	-
					12 467			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,09024	1 723,69	-	-	-
					156			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,01984	1 723,69	-	-	-
					34			
5	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	33,1248	851,79	-	-	-
					28 215			
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	5,23184547	411,12	-	-	-
					2 151			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,9172	467,59	-	-	-
					1 364			
8	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	1,92	1 158,56	-	-	-
					2 224			
9	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	23,55	467,59	-	-	-
					11 012			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0842375	560,57	-	-	-
					47			
11	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	43,164576	299,41	-	-	-
					12 924			
12	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	15,7	5,62	-	-	-
					88			
13	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	5,3436	2 014,36	-	-	-
					10 764			
14	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	11,738625	1 748,18	-	-	-
					20 521			
15	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,32874429	116,12	-	-	-
					38			
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	6,63750376	22,13	-	-	-
					147			
17	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	6,3504	83,74	-	-	-
					532			
18	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	1,5628	1 099,67	-	-	-
					1 719			
19	КБМ206-340-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	0,11305	771,47	-	-	-
					87			
20	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	69,84512	161,99	-	-	-
					11 314			
21	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	191,069	406,89	-	-	-
					77 744			
22	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	26,599638	409,61	-	-	-
					10 895			
23	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	29,9812	406,89	-	-	-
					12 199			
24	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	37,8	358,00	-	-	-
					13 532			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	10,85	357,09 3 874	-	-	-
26	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	2,4252	1 043,21 2 530	-	-	-
27	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	3,11328	799,08 2 488	-	-	-
28	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	2,94408	1 002,20 2 951	-	-	-
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	1,01432	1 043,21 1 058	-	-	-
30	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,20088	1 042,81 209	-	-	-
31	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,96224	799,08 769	-	-	-
32	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,4836	1 002,20 485	-	-	-
33	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,18104	1 501,01 272	-	-	-
34	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	5,40531901	461,31 2 494	-	-	-
35	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	2,2297925	435,38 971	-	-	-
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,515395	687,49 1 729	-	-	-
37	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	68,46877452	894,02 61 212	-	-	-
38	КБМ202-1105-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	8,95024	1 102,90 9 871	-	-	-
39	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	20,754816	742,01 15 400	-	-	-
40	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш.год	2,7984	997,09 2 790	-	-	-
41	КБМ202-1144	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	0,12075	1 430,70 173	-	-	-
42	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	67,51	751,94 50 763	-	-	-
43	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш.год	3,8592	492,19 1 899	-	-	-
44	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш.год	3,37408	6 132,11 20 690	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	14,818227				
2	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	10,8				
3	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	20,223				
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,283325				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	14,16593				
6	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	5,63454				
7	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,567				
8	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00506				
9	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	1 091,2672				
10	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	285,369				
11	КБМ270-135-ДР	Перфоратори електричні (працює від пересувної електростанції)	маш-год	10,76192				
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	33,124901				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C1555-66	Sikagard®-680 S Betoncolor	кг	345,6	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					352 706	345 600	190	6 915
2	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	1 320,4222	1,17	1,00	0,15	0,02
					1 545	1 320	198	26
3	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,13608	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					3 419	3 277	75	67
4	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	823,9	215,03	208,75	2,06	4,22
					177 163	171 989	1 697	3 477
5	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0872	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					561	520	29	11
6	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00095	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					10	9	1	-
7	C142-10-2	Вода	м3	110,58376	-	-	-	-
					-	-	-	-
8	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	1,309118	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					37 455	36 001	720	734
9	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,44844	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					12 163	11 678	247	238
10	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	12,568168	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					337 688	324 154	6 912	6 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	1,89	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					100 663	97 650	1 040	1 974
12	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,02568	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					138	127	9	3
13	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,11004	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					593	544	37	12
14	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,001712	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					11	10	1	-
15	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,2696	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					1 735	1 611	90	34
16	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0038	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					25	23	2	-
17	C111-1608	Дрантя	кг	1,728	22,35	20,00	1,91	0,44
					39	35	3	1
18	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,043348638	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					1 985	1 922	24	39
19	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0316775	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					3 090	3 010	20	61
20	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,018662875	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					1 803	1 756	12	35
21	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Дорожне	т	1,44	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					125 950	122 688	792	2 470
22	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевго барерного типу Мостове	т	7,50288	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					819 966	799 761	4 127	16 078
23	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,5616	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					14 111	13 525	309	277
24	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,4128	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					10 330	9 900	227	203
25	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	4,296	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					12 550	12 301	3	246
26	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,2641808	6 176,10	6 000,00	55,00	121,10
					1 632	1 585	15	32
27	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	18,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					6 108	4 800	1 188	120
28	C1421-9555	Камінь бутовий М400-600	м3	1,5	872,56	500,00	355,45	17,11
					1 309	750	533	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00008	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					12	12	-	-
30	C1112-27	Карборунд	кг	59,308	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				9 537	9 314	36	187
31	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	73,5288002	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				4 935	4 337	501	97
32	K58-5521-Л008	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	2,0	3 281,98	2 667,63	550,00	64,35
	++				6 564	5 335	1 100	129
33	C113-1466-1	Коліно ПВХ діам. 110/90	шт	18,0	61,76	60,00	0,55	1,21
					1 112	1 080	10	22
34	C113-1469	Коліно ПВХ діам. 200/45	шт	2,0	357,98	350,00	0,96	7,02
					716	700	2	14
35	C113-1469-1	Коліно ПВХ діам. 200/90	шт	3,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					1 532	1 500	2	30
36	C1546-73-1	Мастило для опалубки	кг	11,68	228,41	223,38	0,55	4,48
	+				2 668	2 609	6	52
37	C1521-3	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	6,0315	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
	+				669 864	653 412	3 317	13 135
38	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,26115	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				13 224	4 186	8 778	259
39	K58-5521-Л035	Плити покриття ІПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1,0	3 234,68	2 800,00	371,25	63,43
					3 235	2 800	371	63
40	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,14971	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					635	539	83	12
41	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,23968	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				22 782	22 197	138	447
42	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	202,22595844	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				29 214	26 577	2 065	572
43	C113-1481	Ревізія ПВХ діам. 200 мм	шт	2,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					1 429	1 400	1	28
44	C1633-126ВД	Ремонтна суміш SikaMonotop-412N	кг	6 028,8	106,03	103,33	0,62	2,08
	+				639 234	622 956	3 738	12 540
45	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,01284	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	+				27	22	4	1
46	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0054	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				14	12	2	-
47	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,08774	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					183	149	31	4
48	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0144756	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1 339	1 303	10	26
49	C111-1757	Рядно	м2	2,85	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				145	142	-	3
50	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	14,7594984	662,55	649,48	0,08	12,99
	+				9 779	9 586	1	192
51	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,1408	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				4 038	3 872	87	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,00484	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
53	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	83,6608	1 781	1 742	4	35
					5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
54	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	123,672	440 083	414 933	16 520	8 629
					4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
55	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	21,59136	518 980	484 382	24 422	10 176
					4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
56	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,044	90 606	84 566	4 264	1 777
					3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
57	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5564	3 333	2 888	379	65
					3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
58	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,6425	1 776	1 539	202	35
					3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
59	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	138,822	37 379	33 146	3 500	733
					4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
60	C113-2294 +	Трап водозбірний	шт	12,0	611 422	549 041	50 392	11 989
					8 165,61	8 000,00	5,50	160,11
61	C113-1464	Трійник ПВХ діам. 200x200/90	шт	2,0	97 987	96 000	66	1 921
					561,56	550,00	0,55	11,01
62	C113-1463 +	Трійник ПВХ діам. 110x200/90	шт	18,0	1 123	1 100	1	22
					394,90	386,88	0,28	7,74
63	C113-1451 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	21,9	7 108	6 964	5	139
					193,50	188,06	1,65	3,79
64	C113-1454 +	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200x4,9 мм	м	115,188128	4 238	4 119	36	83
					582,80	569,17	2,20	11,43
65	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	6,848	67 132	65 562	253	1 317
					1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					7 172	7 025	7	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,144756	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
67	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,003612	14 178	13 811	88	278
68	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001615	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
69	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0112	176	170	3	3
70	C111-1482	Шуруп з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0048	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
71	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	1,5	8	8	-	-
72	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,8	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
73	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,342	684	663	7	13
74	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	56,2464	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					200	192	4	4
					537,62	418,75	108,33	10,54
					806	628	162	16
					1 198,41	858,96	315,95	23,50
					959	687	253	19
					528,70	500,00	18,33	10,37
					181	171	6	4
					2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					145 003	122 167	19 993	2 843

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фєнин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи	100 м ³ ґрунту	0,96	2 584,22	2 584,22	2 481	-	2 481	-	-
					-	826,99			794	6,6270	6,36
8	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 96,0	т	168,0	27,34	27,34	4 593	-	4 593	-	-
					-	7,41			1 245	0,0610	10,25
		Разом прямих витрат по розділу № 1					52 941	11 347	39 208		115,93
									8 729		69,56
		Розділ № 2 Спорудження нового відкритка									
9	ДБ4-2-1	Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту	1 м ² поверхні	2,0	658,02	453,10	1 316	244	906	1,2400	2,48
					122,10	139,54			279	1,3027	2,61
10	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100 шт отворів	0,1	12 066,67	3 923,53	1 207	647	392	55,6000	5,56
					6 473,51	3 309,38			331	31,9574	3,20
11	ДБ4-42-1	Встановлення анкерів (арматура А400С - 16 мм)	1 т	0,0126	174 988,39	-	2 205	549	-	420,4200	5,30
					43 534,49	-			-	-	-
12	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебневих фракція 40-70 мм, марка М800	100 м ³ шару основи	0,026	110 369,06	5 402,96	2 870	912	140	377,6025	9,82
					35 075,50	1 640,90			43	15,3010	0,40
13	КБ6-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування бетонної підготовки С12/15	100м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,02	358 125,71	3 489,79	7 163	322	70	173,3050	3,47
					16 098,30	1 509,32			30	12,2637	0,25
14	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних опор мостів із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((0,6 * 15,0) + (1,2 * 14,0)) / 100,0	100 м ³ збірних конструкцій	0,258	292 378,50	164 542,37	75 434	24 990	42 452	903,2100	233,03
					96 860,24	60 352,78			15 571	434,7288	112,16
15	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м ³ /шт	шт	15,0	8 829,38		132 441				
16	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м ³ /шт	шт	14,0	14 425,35		201 955				
17	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0398	38 525,96	-	1 533	387	-	91,8390	3,66
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,1025	38 525,9 6	-	3 949	998	-	91,8390	9,41
					9 735,85	-			-	-	-
19	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 12 мм)	1 т арматур и	0,3285	36 783,4 6	-	12 083	3 198	-	91,8390	30,17
					9 735,85	-			-	-	-
20	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном С20/25	100 м3 бетону в ділі	0,236	486 889, 39	54 194,7 6	114 906	8 465	12 790	303,6000	71,65
					35 870,3 4	20 298,0 8			4 790	148,8883	35,14
21	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,0644	640 217, 78	98 523,7 3	41 230	6 943	6 345	925,9800	59,63
					107 811, 85	27 131,7 7			1 747	197,4726	12,72
22	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,0518	38 525,9 6	-	1 996	504	-	91,8390	4,76
					9 735,85	-			-	-	-
23	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 10 мм)	1 т арматур и	0,1637	38 525,9 6	-	6 307	1 594	-	91,8390	15,03
					9 735,85	-			-	-	-
24	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 25 мм)	1 т арматур и	0,2971	38 525,9 6	-	11 446	2 893	-	91,8390	27,29
					9 735,85	-			-	-	-
25	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 32 мм)	1 т арматур и	0,3144	36 783,4 6	-	11 565	3 061	-	91,8390	28,87
					9 735,85	-			-	-	-
26	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0133	38 525,9 6	-	512	129	-	91,8390	1,22
					9 735,85	-			-	-	-
27	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	0,62	49 339,9 2	2 352,72	30 591	7 457	1 459	114,7930	71,17
					12 028,0 1	753,58			467	6,6902	4,15
28	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,24	341,68	341,68	82	-	82	-	-
					-	56,24			13	0,4172	0,10
29	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,24	170,84	170,84	41	-	41	-	-
					-	28,12			7	0,2086	0,05
30	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,24	3 880,54	1 827,41	931	493	438	21,1140	5,07
					2 053,13	631,14			151	5,8851	1,41

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А240С - 8 мм)	1 т установл еної арматур и	0,256	43 230,5 8	3 908,57	11 067	2 540	1 001	91,4020	23,40
					9 921,69	1 102,07			282	7,9061	2,02
42	КБ30-57-1 К149=1,15; К150=1,15	Армування плит тротуарів (арматура А400С - 12 мм)	1 т установл еної арматур и	0,5481	41 470,6 5	3 908,57	22 730	5 438	2 142	91,4020	50,10
					9 921,69	1 102,07			604	7,9061	4,33
43	КБ30-58-1 К149=1,15; К150=1,15	Бетонування тротуарів	1 м3 залізобе тону	12,0	5 070,18	385,46	60 842	2 245	4 626	1,6790	20,15
					187,07	89,43			1 073	0,7033	8,44
44	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 16,0	1 т	0,16	68 191,6 4	324,15	10 911	2 275	52	137,2985	21,97
					14 217,2 6	99,79			16	0,7073	0,11
45	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 40,0	1 т	0,2	81 513,7 2	324,15	16 303	5 502	65	265,6500	53,13
					27 508,0 6	99,79			20	0,7073	0,14
46	ДБ4-39-1	Улаштування бортового каменю БР100.30.18 на мостових спорудах	1 м бортово го каменю	24,0	563,92	17,11	13 534	3 714	411	1,6200	38,88
					154,74	4,65			112	0,0362	0,87
47	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,552	11 645,4 2	367,42	6 428	5 946	203	104,0290	57,42
					10 772,2 0	111,59			62	1,0405	0,57
48	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	5,52	4 115,40	8,14	22 717	5 847	45	10,2300	56,47
					1 059,32	2,49			14	0,0232	0,13
Разом прямих витрат по розділу № 4							164 532	33 507	8 545		321,52
									2 183		16,61
Розділ № 5 Влаштування монолітних тротуарів на підходах											
49	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,064	441 976, 04	12 853,9 8	28 286	1 854	823	286,8215	18,36
					28 971,8 4	4 594,72			294	37,6320	2,41
50	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2074	26 868,5 0		5 573				
51	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0972	28 611,0 0		2 781				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,224	605 865,06	18 655,46	135 714	492	4 179	19,7100	4,42
					2 196,09	4 195,72			940	26,4783	5,93
61	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,224	1 054 233,09	14 081,50	236 148	641	3 154	28,3100	6,34
					2 859,59	3 033,34			679	19,7420	4,42
62	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,224	670 737,47	13 447,96	150 245	587	3 012	25,9400	5,81
					2 620,20	2 893,60			648	18,8762	4,23
		Разом прямих витрат по розділу № 7					522 107	1 720	10 345		16,57
									2 267		14,58
		Розділ № 8 Влаштування покриття на тротуарах									
63	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,648	32 592,93	234,47	21 120	576	152	8,6900	5,63
					888,47	11,76			8	0,1120	0,07
64	ДБ2-57-2 K0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,648	10 117,46	-	6 556	84	-	1,3200	0,86
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 8					27 676	660	152		6,49
									8		0,07
		Розділ № 9 Влаштування перильного огородження на мосту									
65	ДБ4-40-1	Встановлення металевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах Обсяг = 1,144 + 0,606	1 т	1,75	121 642,32	1 860,90	212 874	9 905	3 257	54,6600	95,66
					5 660,04	83,93			147	0,6702	1,17
		Разом прямих витрат по розділу № 9					212 874	9 905	3 257		95,66
									147		1,17
		Розділ № 10 Влаштування мостового огородження									
66	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огородження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,36	674 187,88	16 683,91	242 708	13 074	6 006	346,6100	124,78
					36 317,80	6 766,43			2 436	63,5887	22,89
		Разом прямих витрат по розділу № 10					242 708	13 074	6 006		124,78
									2 436		22,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 11 Влаштування дорожнього огороження									
67	ДБЗ-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків однобічного з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,3	283 818,39	13 625,55	85 146	2 339	4 088	79,1900	23,76
					7 797,84	3 861,27			1 158	31,7087	9,51
		Разом прямих витрат по розділу № 11						85 146	2 339	4 088	23,76
									1 158		9,51
		Разом прямих витрат по кошторису						2 536 174	237 076	165 575	2 227,64
									50 372		389,53
		Разом прямі витрати				грн.	2 536 174				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 133 523				
		всього заробітна плата				грн.		287 448			
		Загальновиробничі витрати				грн.	253 621				
		Всього по кошторису						грн.	2 789 795		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					2 617,17
		Кошторисна заробітна плата				грн.		287 448			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-12
на Міст км 65+288

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 227,64	106,42	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	376,11	129,5924	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	13,42	121,535	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 617,17	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	1,23395	410,66	-	-	-
					507			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	4,9358	686,65	-	-	-
					3 389			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,03456	1 723,69	-	-	-
					60			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,01792	1 723,69	-	-	-
					31			
5	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	12,093	851,79	-	-	-
					10 301			
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,30822153	411,12	-	-	-
					538			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,0596	467,59	-	-	-
					495			
8	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,96	1 158,56	-	-	-
					1 112			
9	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08	467,59	-	-	-
					37			
10	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,020608	560,57	-	-	-
					12			
11	КБМ204-202-ДР	Агрегати зварювальні пересувні з номінальним зварювальним струмом 250-400А з дизельним двигуном	маш-год	14,20902	299,41	-	-	-
					4 254			
12	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	0,2	5,62	-	-	-
					1			
13	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	3,10704	2 014,36	-	-	-
					6 259			
14	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	3,19125	1 748,18	-	-	-
					5 579			
15	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,1008	1 220,29	-	-	-
					123			
16	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,07900431	116,12	-	-	-
					9			
17	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	1,59513464	22,13	-	-	-
					35			
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	10,328127	113,61	-	-	-
					1 173			
19	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,8144	83,74	-	-	-
					152			
20	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	2,256	1 099,67	-	-	-
					2 481			
21	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	16,1136	161,99	-	-	-
					2 610			
22	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	5,039783	163,20	-	-	-
					822			
23	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	2,1	406,89	-	-	-
					854			
24	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	8,155294	409,61	-	-	-
					3 340			
25	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	2,7856	406,89	-	-	-
					1 133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ205-101-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	12,6	358,00 4 511	-	-	-
27	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	1,2282	357,09 439	-	-	-
28	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,9288	1 043,21 969	-	-	-
29	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,19232	799,08 953	-	-	-
30	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	1,12752	1 002,20 1 130	-	-	-
31	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,91616	1 043,21 956	-	-	-
32	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,18144	1 042,81 189	-	-	-
33	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,86912	799,08 694	-	-	-
34	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,4368	1 002,20 438	-	-	-
35	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,16352	1 501,01 245	-	-	-
36	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,52848639	461,31 705	-	-	-
37	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,662486	435,38 724	-	-	-
38	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	7,822438	687,49 5 378	-	-	-
39	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	17,07162028	894,02 15 262	-	-	-
40	КБМ202-1141-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	6,91132	742,01 5 128	-	-	-
41	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	1,0512	997,09 1 048	-	-	-
42	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	71,93043	727,91 52 359	-	-	-
43	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,3565	628,43 224	-	-	-
44	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	2,412	492,19 1 187	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	1,68704	6 132,11 10 345	-	-	-
46	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	1,10432	899,65 994	-	-	-
47	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	2,2196449	665,15 1 476	-	-	-
48	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,2672	1 011,43 270	-	-	-
49	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,07616	1 011,43 77	-	-	-
50	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,4255	879,86 374	-	-	-
51	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	2,423602	6,40 16	-	-	-
52	КБМ233-803-ДР	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	16,18	6,95 112	-	-	-
53	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,187266	250,80 47	-	-	-
54	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,661641	86,31 57	-	-	-
55	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,1710786	19,98 3	-	-	-
56	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	2,75291646	117,81 324	-	-	-
57	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,55545	33,11 18	-	-	-
58	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	12,116607	57,48 696	-	-	-
59	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	31,9308	144,69 4 620	-	-	-
60	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	16,11	140,47 2 263	-	-	-
61	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	49,152	14,33 704	-	-	-
62	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	5,08	144,13 732	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	168,0	27,34	-	-	-
					4 593			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,650845				
2	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,6				
3	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	5,0436				
4	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	1,79124				
5	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	23,069				
6	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,192556				
7	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	50,285176				
8	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	10,078825				
9	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	2,1873				
10	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,162				
11	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	5,29046				
12	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00115				
13	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш-г	68,7424				
14	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	71,1708				
15	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	10,328127				
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	5,612207				
17	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	7,960625				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	317,3258	1,17	1,00	0,15	0,02
					371	317	48	6
2	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,279	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					8 732	8 399	161	171
3	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,03888	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					977	936	21	19
4	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	258,28	215,03	208,75	2,06	4,22
					55 538	53 916	532	1 090
5	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	14,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					201 955	169 120	28 875	3 960
6	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	15,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					132 441	114 375	15 469	2 597

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,027468	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					177	164	9	3
8	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00064	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					7	6	1	-
9	C142-10-2	Вода	м3	20,6236	-	-	-	-
					-	-	-	-
10	C124-3 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1637	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					4 684	4 502	90	92
11	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0531	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 519	1 460	29	30
12	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,51006	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					14 593	14 027	281	286
13	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,620654	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					97 282	93 383	1 991	1 907
14	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0126	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					339	325	7	7
15	C124-26 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,2971	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					8 500	8 170	163	167
16	C124-27 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм	т	0,3144	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					8 447	8 109	173	166
17	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,54	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					28 761	27 900	297	564
18	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,02064	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					111	102	7	2
19	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,03144	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					169	155	11	3
20	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,05796	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					373	347	19	7
21	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0322	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					207	192	11	4
22	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,084924	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					547	507	28	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00256	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					17	15	1	-
24	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0039333	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					235	228	2	5
25	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,011488014	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					526	509	6	10
26	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,018546	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					1 809	1 762	12	35
27	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004485089	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					433	422	3	8
28	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевих бар'єрного типу Дорожні	т	0,9	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					78 718	76 680	495	1 543
29	C1521-2 +	Елементи огороження дорожнього металевих бар'єрного типу Мостове	т	2,04624	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
					223 627	218 117	1 125	4 385
30	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3312	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					8 322	7 976	182	163
31	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1968	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					4 925	4 720	108	97
32	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	1,85444	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					5 418	5 310	1	106
33	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	36,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					12 216	9 600	2 376	239
34	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000252	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
35	C1112-27 +	Карборунд	кг	3,736	160,80	157,04	0,61	3,15
					601	587	2	12
36	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	22,0154678	67,12	58,98	6,82	1,32
					1 478	1 298	150	29
37	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	5,16	120,49	117,51	0,62	2,36
					622	606	3	12
38	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,03224	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					2 736	2 660	22	54
39	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,18676	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					855	766	73	17
40	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,04898	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					4 481	4 364	30	88
41	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1628	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					8 010	7 752	101	157
42	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	3,6792	228,41	223,38	0,55	4,48
					840	822	2	16
43	C1521-3 +	Металева перильна огорожа оцинкована мостова	т	1,75	111 061,00	108 333,33	550,00	2 177,67
					194 357	189 583	963	3 811

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0372	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				2 600	2 528	21	51
45	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,116	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				166	52	110	3
46	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	4,1216	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				30	29	1	1
47	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0035098	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				237	230	2	5
48	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,59624	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				281	273	2	6
49	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,04080304	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					173	147	23	3
50	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,078976	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				7 507	7 314	46	147
51	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	51,71635116	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				7 471	6 797	528	146
52	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0996	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				264	226	33	5
53	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,322	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				6 512	5 612	773	128
54	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,6	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
	++				1 236	1 012	200	24
55	C1425-11701	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:2	м3	0,01932	2 381,92	2 002,47	332,75	46,70
	++				46	39	6	1
56	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0042	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					389	378	3	8
57	C111-1757	Рядно	м2	8,7608	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				446	435	1	9
58	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2,9736	662,55	649,48	0,08	12,99
	+				1 970	1 931	-	39
59	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,032	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				918	880	20	18
60	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0011	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					405	396	1	8
61	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	39,8848	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				209 807	197 817	7 876	4 114

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	68,9232	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					289 231	269 949	13 610	5 671
63	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	6,16896	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					25 888	24 162	1 218	508
64	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,736	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					8 734	7 570	993	171
65	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	13,1936	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					51 145	45 353	4 789	1 003
66	C1424-11603 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	24,072	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					93 315	82 747	8 738	1 830
67	C1424-11638 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	37,74	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
					166 221	149 262	13 700	3 259
68	C111-1729 +	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,15712	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
					2 259	2 213	2	44
69	C111-334 +	Фарба водно-дисперсійна акрілатна ВД-АК-111 біла	т	0,042	97 943,04	95 412,09	610,50	1 920,45
					4 114	4 007	26	81
70	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,001032	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
					50	49	1	1
71	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001088	49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
					5	5	-	-
72	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0037212	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					227	220	2	4
73	C1633-116ВД +	Шовний герметик	л	2,4	421,47	412,80	0,41	8,26
					1 012	991	1	20
74	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,001512	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					63	60	1	1
75	C1421-9460 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	3,38	537,62	418,75	108,33	10,54
					1 817	1 415	366	36
76	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,34	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					407	292	107	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,2304	528,70	500,00	18,33	10,37
					122	115	4	2
78	C1421-9622	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	50,8032	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
	+				130 971	110 345	18 058	2 568

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фєнин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-01-13

на Міст км 65+400. Мости
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 4 872,967 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 6,20190 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 688,255 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин			
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ № 1 Підготовчі роботи											
1	ДУ6-3-1	Очищення мостового полотна, металевих елементів моста нижче проїзної частини стисненим повітрям при розташуванні компресора на підході	10 м2	24,0	326,25	231,93	7 830	2 264	5 566	0,9700	23,28		
					94,32	70,91			1 702	0,6612	15,87		
2	ДБ4-3-1	Очищення арматури та металоконструкцій за допомогою піскоструменевого апарата з улаштуванням антикорозійного захисту	1 м2 поверхні	1 874,0	323,48	59,95	606 202	86 410	112 346	0,4300	805,82		
					46,11	18,60			34 856	0,1722	322,70		
3	КБ9-30-1	Монтаж настилу листової сталі (Демонтаж)	1 т конструкцій	19,8	9 823,29	4 500,03	194 501	95 930	89 101	46,2392	915,54		
	Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15				4 844,94	1 283,79			25 419	9,3546	185,22		
4	С1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	19,8	3 900,00		(77 220)						
5	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	19,8	144,13	144,13	2 854	-	2 854	-	-		
					-	19,55			387	0,1610	3,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 1						811 387	184 604	209 867	1 744,64
										62 364	526,98
		Розділ № 2 Влаштування нового настилу									
6	КБ9-30-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж настилу листової сталі	1 т констру кцій	34,5	45 221,88	6 428,62	1 560 155	238 787	221 787	66,0560	2 278,93
									63 273	13,3637	461,05
					6 921,35	1 833,99					
		Разом прямих витрат по розділу № 2						1 560 155	238 787	221 787	2 278,93
										63 273	461,05
		Розділ № 3 Фарбування елементів мосту									
7	ДБ4-43-1	Фарбування покриття нижніх (стельових) поверхонь транспортних споруд	100 м2 поверхні покритт я	21,26	44 744,03	15,53	951 258	82 949	330	30,8600	656,08
									267	0,1110	2,36
					3 901,63	12,56					
		Разом прямих витрат по розділу № 3						951 258	82 949	330	656,08
										267	2,36
		Розділ № 4 Влаштування монолітних тротуарів на підходах									
8	КБ6-1-16 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних тротуарів (бетон С20/25)	100м3 бетону, бутобето ну і залізобе тону в ділі	0,065	441 976,04	12 853,98	28 728	1 883	836	286,8215	18,64
									299	37,6320	2,45
					28 971,84	4 594,72					
9	С124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,394	26 868,50		10 586				
10	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,123	28 611,00		3 519				
11	КБ6-11-8 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-1 вагою понад 5 кг до 10 кг Обсяг = 0,01 * 8,0	1 т	0,08	68 191,64	324,15	5 455	1 137	26	137,2985	10,98
					14 217,26	99,79			8	0,7073	0,06
12	КБ6-11-7 К149=1,15; К150=1,15	Установлення закладних деталей ЗД-2 вагою до 5 кг Обсяг = 0,005 * 20,0	1 т	0,1	81 513,72	324,15	8 151	2 751	32	265,6500	26,57
					27 508,06	99,79			10	0,7073	0,07
13	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортово го каменю	12,0	690,62	-	8 287	1 658	-	1,4600	17,52
					138,15	-			-	-	-
14	КБ11-15-7 К149=1,15; К150=1,15	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покритт я	0,276	11 645,42	367,42	3 214	2 973	101	104,0290	28,71
					10 772,20	111,59			31	1,0405	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ДБ4-46-1	Улаштування гідроізоляції проїзної частини на мостах та шляхопроводах наплавної з промиванням та просушуванням обезпиленої поверхні	10 м2	2,76	4 115,40 1 059,32	8,14 2,49	11 359	2 924	22 7	10,2300 0,0232	28,23 0,06
		Разом прямих витрат по розділу № 4						79 299	13 326	1 017	130,65
									355		2,93
		Розділ № 5 Влаштування нового дорожнього одягу на підходах по 10 м від початку і кінця моста									
16	ДБ2-11-4	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,16	605 865,06 2 196,09	18 655,46 4 195,72	96 938	351	2 985 671	19,7100 26,4783	3,15 4,24
17	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,16	1 054 233,09 2 859,59	14 081,50 3 033,34	168 677	458	2 253 485	28,3100 19,7420	4,53 3,16
18	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,16	670 737,47 2 620,20	13 447,96 2 893,60	107 318	419	2 152 463	25,9400 18,8762	4,15 3,02
		Разом прямих витрат по розділу № 5						372 933	1 228	7 390	11,83
									1 619		10,42
		Розділ № 6 Влаштування покриття на тротуарах									
19	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,48	32 592,93 888,47	234,47 11,76	15 645	426	113 6	8,6900 0,1120	4,17 0,05
20	ДБ2-57-2 K0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,48	10 117,46 129,98	- -	4 856	62	- -	1,3200 -	0,63 -
		Разом прямих витрат по розділу № 6						20 501	488	113	4,80
									6		0,05
		Розділ № 7 Влаштування мостового огороження									
21	ДБ4-47-1	Улаштування оцинкованого бар'єрного огороження на транспортних спорудах з кріпленням на болтах	100 м.п.	0,84	674 187,88 36 317,80	16 683,91 6 766,43	566 318	30 507	14 014 5 684	346,6100 63,5887	291,15 53,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямих витрат по розділу № 7					566 318	30 507	14 014		291,15	
									5 684		53,41	
		Розділ № 8 Влаштування дорожнього огороження										
22	ДБЗ-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	0,24	283 818,39	13 625,55	68 116	1 871	3 270	79,1900	19,01	
									927	31,7087	7,61	
		Разом прямих витрат по розділу № 8					68 116	1 871	3 270		19,01	
									927		7,61	
		Разом прямих витрат по кошторису					4 429 967	553 760	457 788		5 137,09	
		Разом прямі витрати					грн.	4 429 967		134 495		1 064,81
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	3 418 419				
		вартість матеріалів, що повертаються					грн.	77 220				
		всього заробітна плата					грн.		688 255			
		Загальновиробничі витрати					грн.	443 000				
		Всього по кошторису					грн.	4 872 967				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					6 201,90
		Кошторисна заробітна плата					грн.		688 255			
		в т.ч. зворотні суми					грн.	77 220				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-13
на Міст км 65+400

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	5 137,09	107,80	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 061,62	126,3239	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3,19	121,3166	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 201,90	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,0128	1 723,69	-	-	-
					22			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,0128	1 723,69	-	-	-
					22			
3	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,8024	851,79	-	-	-
					1 535			
4	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	1,8564	467,59	-	-	-
					868			
5	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	74,96	467,59	-	-	-
					35 051			
6	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	46,15962	427,89	-	-	-
					19 751			
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0022425	560,57	-	-	-
					1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ233-151-ДР	Апарат піскоструменевий	маш.год	187,4	5,62	-	-	-
					1 053			
9	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1,784	2 014,36			
					3 594	-	-	-
10	КБМ212-1560-ДР	Віброуцілювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,344	83,74			
					113			
11	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	30,03156	76,35	-	-	-
					2 293			
12	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	37,5984	161,99			
					6 091	-	-	-
13	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	201,08	406,89			
					81 817			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	0,247572	409,61	-	-	-
					101			
15	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	1,9848	406,89			
					808	-	-	-
16	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,344	1 043,21			
					359			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,4416	799,08	-	-	-
					353			
18	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,4176	1 002,20			
					419	-	-	-
19	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,6544	1 043,21			
					683			
20	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,1296	1 042,81	-	-	-
					135			
21	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,6208	799,08			
					496	-	-	-
22	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	0,312	1 002,20			
					313			
23	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,1168	1 501,01	-	-	-
					175			
24	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,5256475	435,38			
					664			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	7,22982	635,87 4 597	-	-	-
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	367,69341	687,49 252 786	-	-	-
27	КБМ202-1143-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-год	1,7808	997,09 1 776	-	-	-
28	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	1,9296	492,19 950	-	-	-
29	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	0,7888	899,65 710	-	-	-
30	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,0544	1 011,43 55	-	-	-
31	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0544	1 011,43 55	-	-	-
32	КБМ203-1080-ДР	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,126	155,33 330	-	-	-
33	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	0,5568875	117,81 66	-	-	-
34	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	550,170465	57,48 31 624	-	-	-
35	КБМ233-325-ДР	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм (працює від пересувної електростанції)	маш-год	37,59	140,47 5 280	-	-	-
36	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	19,8	144,13 2 854	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	216,8946				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	0,7452				
3	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	1,562275				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	0,82225				
5	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,12				
6	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	281,96298				
7	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш-г	10,1568				
8	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	10,5156				
9	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	548,35404				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1555-66	Sikagard®-680 S Betoncolor	кг	850,4	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					867 884	850 400	468	17 017
2	C1113-210-П	Антикорозійна грунт-емаль для металу	л	468,5	184,30	180,00	0,69	3,61
					86 345	84 330	323	1 691
3	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0288	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					724	694	16	14
4	C111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	30,36	215,03	208,75	2,06	4,22
					6 528	6 338	63	128
5	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,01518	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					1 251	1 214	12	25
6	C112-23 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,035535	6 775,32	6 083,28	559,19	132,85
					241	216	20	5
7	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I	т	0,00065	10 971,65	9 600,00	1 156,52	215,13
					7	6	1	-
8	C142-10-2	Вода	м3	3,30617	-	-	-	-
					-	-	-	-
9	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 6 мм	т	0,123	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					3 519	3 382	68	69
10	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,394	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					10 586	10 162	217	208
11	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,010695	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					572	545	16	11
12	C124-64 +	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,18	53 261,00	51 666,67	550,00	1 044,33
					9 587	9 300	99	188
13	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0168	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					90	83	6	2
14	C112-70 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01048	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					56	52	4	1
15	C112-61 +	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,0026	6 665,19	5 975,31	559,19	130,69
					17	16	1	-
16	C111-1608	Дрантя	кг	4,252	22,35	20,00	1,91	0,44
					95	85	8	2
17	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00169	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					77	75	1	2
18	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,019344	128 139,54	125 000,00	627,00	2 512,54
					2 479	2 418	12	49
19	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00104	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					101	99	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,19344	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
	+				18 689	18 202	121	366
21	C1521-1	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожнє	т	0,72	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
	++				62 975	61 344	396	1 235
22	C1521-2	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Мостове	т	4,77456	109 286,80	106 593,92	550,00	2 142,88
	+				521 796	508 939	2 626	10 231
23	C111-1900	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,192	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
	+				4 824	4 624	106	95
24	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,096	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
	+				2 402	2 302	53	47
25	C1416-8685	Камені бортові, БР100.30.18	шт	12,0	339,32	266,67	66,00	6,65
	+				4 072	3 200	792	80
26	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,64515	385,22	358,00	19,67	7,55
					249	231	13	5
27	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00345	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					530	518	2	10
28	C1112-27	Карборунд	кг	0,552	160,80	157,04	0,61	3,15
	+				89	87	-	2
29	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001035	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					22	21	1	-
30	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	94,302	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				6 330	5 562	643	124
31	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,0345	103 319,13	102 000,00	550,00	769,13
					3 565	3 519	19	27
32	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	224,88	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				321 097	101 646	213 155	6 297
33	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,008832	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				839	818	5	16
34	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	35,2116	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				5 087	4 628	360	100
35	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0036	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				10	8	1	-
36	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00207	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					191	186	1	4
37	C111-1757	Рядно	м2	1,95	50,88	49,71	0,17	1,00
	+				99	97	-	2
38	C111-1804	Сталь листова	т	34,5	30 905,06	30 125,00	550,00	230,06
	+				1 066 225	1 039 313	18 975	7 937

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	19,456	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					102 345	96 496	3 842	2 007
40	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	38,4	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					161 143	150 400	7 583	3 160
41	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	4,5696	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					19 176	17 898	902	376
42	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,696	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					2 222	1 926	253	44
43	C1424-11615 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	6,5975	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					25 575	22 679	2 395	501
44	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,000344	48 701,05	47 000,00	746,13	954,92
45	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0001105	17	16	-	-
					49 777,08	48 000,00	801,06	976,02
46	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000345	6	5	-	-
					65 077,08	63 000,00	801,06	1 276,02
47	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,06693	22	22	-	-
					46 899,13	46 000,00	550,00	349,13
48	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,24	3 139	3 079	37	23
					1 198,41	858,96	315,95	23,50
49	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,234	288	206	76	6
					528,70	500,00	18,33	10,37
50	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	36,288	124	117	4	2
					2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					93 550	78 818	12 899	1 834
V. Зворотні матеріали								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	19,8	3 900,00	-	-	-
					77 220			

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

		Розділ № 3 Влаштування нового дорожнього одягу в межах влаштованої плити мостового полотна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	0,36	32 592,93	234,47	11 733	320	84	8,6900	3,13
					888,47	11,76			4	0,1120	0,04
22	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	0,36	10 117,46	-	3 642	47	-	1,3200	0,48
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 5					15 375	367	84		3,61
									4		0,04
		Розділ № 6 Укріплення опор									
23	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,06	42 297,44	-	2 538	2 538	-	484,8400	29,09
					42 297,44	-			-	-	-
24	КБ1-164-4 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 4	100м3 ґрунту	0,06	60 717,30	-	3 643	3 643	-	695,9800	41,76
					60 717,30	-			-	-	-
25	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного бандажу опор (бетон С20/25)	100 м3 бетону в ділі	0,092	560 195,90	73 939,47	51 538	4 832	6 802	483,8625	44,52
					52 523,27	22 905,34			2 107	164,8424	15,17
26	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,356	38 525,96	-	13 715	3 466	-	91,8390	32,69
					9 735,85	-			-	-	-
27	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	0,46	49 339,92	2 352,72	22 696	5 533	1 082	114,7930	52,80
					12 028,01	753,58			347	6,6902	3,08
28	КБ1-166-3 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,03	20 171,04	-	605	605	-	236,5550	7,10
					20 171,04	-			-	-	-
29	КБ1-134-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільненого ґрунту	0,03	4 637,02	2 184,68	139	74	65	25,2195	0,76
					2 452,34	754,53			23	7,0357	0,21
		Разом прямих витрат по розділу № 6					94 874	20 691	7 949		208,72
									2 477		18,46
		Разом прямих витрат по кошторису					940 792	103 356	52 029		971,09
									14 636		113,77
		Разом прямі витрати				грн.	940 792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	785 407				
		всього заробітна плата				грн.		117 992			
		Загальновиробничі витрати				грн.	94 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	1 034 873			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		1 084,86		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	117 992			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-01-14
на Міст км 65+559

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	971,09	106,43	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	110,39	128,8613	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3,38	121,5976	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 084,86	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ216-100	Автобетонозмішувачі на базі автомобіля, місткість барабана 2,7 м3	маш-г	0,670335	410,66	-	-	-
					275			
2	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	2,68134	686,65	-	-	-
					1 841			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02944	1 723,69	-	-	-
					51			
4	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,0128	1 723,69	-	-	-
					22			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	1,110981545	411,12	-	-	-
					457			
6	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,96	1 158,56	-	-	-
					1 112			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,0184	560,57	-	-	-
					10			
8	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	2,39344	2 014,36	-	-	-
					4 821			
9	КБМ211-210	Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год	маш-г	1,733625	1 748,18	-	-	-
					3 031			
10	КБМ233-251	Верстат для розмотування рулонного металу	маш-г	0,045066315	116,12	-	-	-
					5			
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-г	0,90991036	22,13	-	-	-
					20			
12	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	1,008	83,74	-	-	-
					84			
13	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	0,2256	1 099,67	-	-	-
					248			
14	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	3,08062	409,61	-	-	-
					1 262			
15	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	0,208	406,89	-	-	-
					85			
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,18354	357,09	-	-	-
					66			
17	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,7912	1 043,21	-	-	-
					825			
18	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	1,01568	799,08	-	-	-
					812			
19	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,96048	1 002,20	-	-	-
					963			
20	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,6544	1 043,21	-	-	-
					683			
21	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,1296	1 042,81	-	-	-
					135			
22	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,6208	799,08	-	-	-
					496			
23	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,312	1 002,20	-	-	-
					313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	0,1168	1 501,01	-	-	-
					175			
25	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,287688235	461,31	-	-	-
					594			
26	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,025392	687,49	-	-	-
					17			
27	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш-г	9,72969322	894,02	-	-	-
					8 699			
28	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	0,2645	628,43	-	-	-
					166			
29	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	7,576338	893,78	-	-	-
					6 772			
30	КБМ212-2213-ДР	Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, ширина фрезерування 2100 мм	маш-год	1,68704	6 132,11	-	-	-
					10 345			
31	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	0,7888	899,65	-	-	-
					710			
32	КБМ225-3402	Машини електрозварювальні автоматичні стаціонарні для контактного зварювання рейок	маш-г	1,26614885	665,15	-	-	-
					842			
33	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,24544	1 011,43	-	-	-
					248			
34	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,23115	879,86	-	-	-
					203			
35	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,0544	1 011,43	-	-	-
					55			
36	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,323748	86,31	-	-	-
					28			
37	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-г	1,25756479	117,81	-	-	-
					148			
38	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш-г	0,55545	33,11	-	-	-
					18			
39	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-г	29,2248	144,69	-	-	-
					4 229			
40	С314-1	Перевезення будівельного сміття до 1 км	т	49,152	14,33	-	-	-
					704			
41	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	16,8	27,34	-	-	-
					459			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	0,371261				
2	КБМ200-72-ДР	Апарати високого тиску з електродвигуном для гідроструменевого очищення поверхонь, подача 1,4 м3/год, номінальний тиск 50 мПа (500 ат), потужність 25,9 кВт	маш-год	2,808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,220064				
4	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	10,9526				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	0,83214				
6	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,09				
7	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,495144				
8	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	3,92518				
9	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	0,00115				
10	КБМ270-121	Машина мозаїчно-шліфувальні	маш-г	38,272				
11	КБМ270-224-ДР	Пальник газопламеневий	маш-год	39,624				
12	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	0,733125				
13	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	4,540968				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C1111-91 +	Бетонні підкладки для створення захисного шару бетону	шт	181,0117	1,17	1,00	0,15	0,02
					212	181	27	4
2	C1111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	0,207	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					6 478	6 232	120	127
3	C1111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0216	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					543	520	12	11
4	C1111-859 +	Бітумна мембрана Техноеластміст	м2	167,2	215,03	208,75	2,06	4,22
					35 953	34 903	344	706
5	C1111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0023	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					401	392	1	8
6	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,10488	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					687	638	35	13
7	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,027468	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					177	164	9	3
8	C142-10-2	Вода	м3	11,95373	-	-	-	-
					-	-	-	-
9	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,356	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					10 186	9 790	196	200
10	C124-22 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,928261	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					51 809	49 733	1 061	1 016
11	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,0096	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					52	47	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,12604	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					812	754	42	16
13	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,02024	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					130	121	7	3
14	C112-60 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,084924	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					547	507	28	11
15	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,001068	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					64	62	1	1
16	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005603898	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					257	248	3	5
17	C111-1515 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,002558423	96 615,77	94 094,34	627,00	1 894,43
					247	241	2	5
18	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,2544	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					6 392	6 127	140	125
19	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1584	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					3 964	3 799	87	78
20	C1555-111 +	Епоксидний анкер HILTI HIT-RE 500 V3	л	1,5573	2 921,38	2 863,33	0,77	57,28
					4 549	4 459	1	89
21	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,0000252	153 736,83	150 000,00	722,38	3 014,45
					4	4	-	-
22	C1112-27 +	Карборунд	кг	2,08	160,80	157,04	0,61	3,15
					334	327	1	7
23	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2369947	67,12	58,98	6,82	1,32
					16	14	2	-
24	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,02392	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					2 030	1 973	17	40
25	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,08924	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					409	366	35	8
26	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,03634	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					3 325	3 238	22	65
27	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,1468	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					7 223	6 990	91	142
28	C1546-73-1 +	Мастило для опалубки	кг	3,6792	228,41	223,38	0,55	4,48
					840	822	2	16
29	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0276	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					1 929	1 875	16	38
30	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	2,8612	7,30	6,99	0,17	0,14
					21	20	-	-
31	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,004738	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					320	311	3	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,28612	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				135	131	1	3
33	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02211	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					94	80	12	2
34	C111-76	Праймер бітумний Техноніколь №01	т	0,05248	95 050,61	92 609,37	577,50	1 863,74
	+				4 988	4 860	30	98
35	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	25,18554134	144,46	131,42	10,21	2,83
	+				3 638	3 310	257	71
36	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,6	2 060,66	1 687,50	332,75	40,41
	++				1 236	1 012	200	24
37	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	2,7216	662,55	649,48	0,08	12,99
	+				1 803	1 768	-	35
38	C1113-170	Скло натрієве рідке каустичне	т	0,032	28 678,32	27 500,00	616,00	562,32
	+				918	880	20	18
39	C111-1793	Спирт фуриловий, 1 сорт	т	0,0011	367 957,35	360 000,00	742,50	7 214,85
					405	396	1	8
40	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	32,1024	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				168 869	159 219	6 339	3 311
41	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	53,5632	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				224 774	209 789	10 577	4 407
42	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	3,4272	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
	++				14 382	13 423	677	282
43	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	9,384	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				36 377	32 258	3 406	713
44	C1424-11638	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В35 [М450], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	20,502	4 404,36	3 955,00	363,00	86,36
	++				90 298	81 085	7 442	1 771
45	C111-1729	Фанера водостійка, 21 мм	м2	2,15712	1 047,36	1 025,83	0,99	20,54
	+				2 259	2 213	2	44
46	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,012912	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				788	765	8	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,001512	41 617,08	40 000,00	801,06	816,02
					63	60	1	1
48	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,1	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					120	86	32	2
49	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	36,288	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					93 550	78 818	12 899	1 834

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об’єктний кошторис № 03-02

на

Підпірні стіни

(найменування об’єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість

352 790,270 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

437,18330 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

51 581,583 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-02-01	№1 км 43+750 - км 66+563	36 817,458		36 817,458	45,13671	5 326,405	
2	03-02-02	№2 км 59+079 - км 59+288	26 562,876		26 562,876	33,11596	3 938,603	
3	03-02-03	№3 км 60+016 - км 60+273	44 877,773		44 877,773	54,43810	6 401,879	
4	03-02-04	№4 км 62+064 - км 62+160	15 072,065		15 072,065	18,42177	2 170,804	
5	03-02-05	№5 км 60+954 - км 61+813	112 068,056		112 068,056	140,89969	16 679,094	
6	03-02-06	№6 км 64+221 - км 64+442	38 446,442		38 446,442	46,36401	5 458,653	
7	03-02-07	№7 км 64+471 - км 64+580	11 447,868		11 447,868	14,67703	1 739,562	
8	03-02-08	№8 км 64+830 - км 65+220	67 497,732		67 497,732	84,13003	9 866,583	
		Всього по кошторису	352 790,270		352 790,270	437,18330	51 581,583	
		в т.ч. зворотні суми			304,980			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 03-02

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	249 336,24	108,48	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	185 185,06	130,7329	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2 662,00	121,4313	-	-	-
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	437 183,30	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	20,7112125	1 078,67	-	-	-
					22 341			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	153,0909601	411,12	-	-	-
					62 939			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	341,77548567	415,63	-	-	-
				5	142 052			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4,48201	451,69	-	-	-
					2 024			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	523,77992	515,60	-	-	-
					270 061			
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	14 725,053549	293,85	-	-	-
				765	4 326 957			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	49,8458576	173,83 8 665	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	456,05	1 172,90 534 901	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	77,967763135	815,47 63 580	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	1 969,069422	113,61 223 706	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	13 750,736648 22	946,18 13 010 672	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	44,8115325	816,19 36 575	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1,25 м3	маш.год	939,4125	1 337,95 1 256 887	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	75,919389	556,57 42 254	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	3 719,0739571	163,20 606 953	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	1 872,4360547 5	409,61 766 969	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2 261,77975	357,09 807 659	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	5 498,1133127	687,49 3 779 898	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	10,3224	751,94 7 762	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	28 455,553313 22	727,91 20 713 082	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	102,787	628,43 64 594	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	20,29964475	893,78 18 143	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	441,99414525	6,40 2 829	-	-	-
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	34,15184325	250,80 8 565	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	193,4138195	86,31 16 694	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	124,5542529	19,98 2 489	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2 930,2055752	57,48 168 428	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	27 538,239971 97	1 756,75 48 377 803	-	-	-
29	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	15 457,75	137,03 2 118 175	-	-	-
30	C314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	78,2	218,63 17 097	-	-	-
31	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	3 143,06	13,62 42 808	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	512,15135				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	4 207,111125				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	163,428202				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	10 827,785944				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	19 245,569491				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	7 337,917003				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	14 725,05355				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	313,556263				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	27 538,239972				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1 525,35908				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	199,5411				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	32,69772				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	1 969,069422				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	7 191,43875				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	259,7413	44 581,86 11 579 750	43 157,71 11 209 840	550,00 142 858	874,15 227 053

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	391,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					4 563 283	4 174 480	354 833	33 970
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	80,442	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					2 517 520	2 421 702	46 455	49 363
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	3 767,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					54 340 293	45 505 360	7 769 438	1 065 496
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	664,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					5 862 708	5 063 000	684 750	114 958
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0539625	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					9 408	9 190	33	184
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,28101	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					1 840	1 709	94	36
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,90122	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					18 651	17 312	973	366
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	9,56	89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
					852 887	841 280	5 258	6 349
10	C142-10-2	Вода	м3	6 672,995865	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	28,8749	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					826 140	794 060	15 881	16 199
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	8,40405	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					227 947	218 855	4 622	4 470
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	10,42866	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					280 202	268 973	5 736	5 494
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	48,3585	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					1 299 320	1 247 246	26 597	25 477
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	1 095,95	1 111,40	412,57	677,04	21,79
					1 218 039	452 156	742 002	23 881
16	C119-39 -	Долота тришарові, тип Ш295,373-ЦВ	шт	25,03	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					2 401 251	2 352 820	1 348	47 083
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	42,535645	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					274 004	254 361	14 271	5 373
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	50,26553	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					323 561	300 352	16 864	6 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,43211277	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					25 799	25 055	238	506
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	1,672392	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					163 134	158 887	1 049	3 199
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	1,13642372	108 703,33	105 944,89	627,00	2 131,44
					123 533	120 398	713	2 422
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	5,64	46 027,91	45 000,00	125,40	902,51
					259 597	253 800	707	5 090
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	1 513,99	516,69	405,00	101,56	10,13
					782 263	613 166	153 761	15 337
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	121,90536	44 035,52	43 157,71	550,00	327,81
					5 368 166	5 261 156	67 048	39 962
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,03824	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					804	765	23	16
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	391,90712	67,12	58,98	6,82	1,32
					26 305	23 115	2 673	517
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	983,76	120,49	117,51	0,62	2,36
					118 533	115 602	610	2 322
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	7,957632	61 879,93	60 869,29	550,00	460,64
					492 418	484 375	4 377	3 666
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	9,29552	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					788 789	766 880	6 442	15 466
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	146,726245	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					672 052	601 578	57 297	13 177
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	14,12204	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					1 292 090	1 258 211	8 544	25 335
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	17,876	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					879 576	851 219	11 110	17 247
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	10,7256	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					749 525	728 752	6 076	14 697
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	3 008,40855	7,30	6,99	0,17	0,14
					21 961	21 029	511	421
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	2,56801445	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					173 539	168 554	1 582	3 403
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	334,411665	471,03	458,42	3,37	9,24
					157 518	153 301	1 127	3 090
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,07501856	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					318	270	42	6
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	48,98839	144,46	131,42	10,21	2,83
					7 077	6 438	500	139
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	16,99286	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
					544 283	530 885	9 346	4 052

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	78,2	3 900,00	-	-	-
					304 980			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г К2=0,90*1,13; К5=0,90*1,13; К149=1,15; К150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	158,8	53 850,8 9	48 176,1 6	8 551 52 1	842 059	7 650 37 4	48,3024	7 670,42
					5 302,64	11 273,2 0			1 790 18 4	87,0693	13 826,6 0
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,9 3		171 724				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,9 1		12 428				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	39,5	11 670,8 0		460 997				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	355,5	10 689,0 9		3 799 97 1				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	26,23985	44 581,8 6		1 169 82 1				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 79,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	158,8	3 876,51		615 590				
12	КБ34-53-1 К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	4,187	35 153,1 6	2 913,68	147 186	24 282	12 200	56,0050	234,49
					5 799,32	642,61			2 691	6,5624	27,48
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	4,187	6 753,49	2 039,58	28 277	16 997	8 540	39,2035	164,15
					4 059,52	449,83			1 883	4,5937	19,23
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішпівим, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	1,588	2 688,23	2 688,23	4 269	-	4 269	-	-
					-	731,84			1 162	6,3756	10,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = $((1,2 * 144,0) + (0,6 * 24,0)) / 100,0$	100 м3 збірних конструкцій	1,872	292 378,50	164 542,37	547 333	181 322	308 023	903,2100	1 690,81
		Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт			96 860,24	60 352,78			112 980	434,7288	813,81
29	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	144,0	14 425,35		2 077 250				
30	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	24,0	8 829,38		211 905				
31	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,63648 + 4,0664	1 т арматури	4,70288	53 950,48	-	253 723	45 787	-	91,8390	431,91
		Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,46176	38 525,96	-	17 790	4 496	-	91,8390	42,41
32	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,4032	36 783,46	-	14 831	3 925	-	91,8390	37,03
33	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	1,638	486 889,39	54 194,76	797 525	58 756	88 771	303,6000	497,30
34	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,8372	640 217,78	98 523,73	535 990	90 260	82 484	925,9800	775,23
		Сітка арматурна	т	10,16028	38 239,84		388 527				
35	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,6292	28 611,00		18 002				
36	С121-545 +	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	8,6	49 339,92	2 352,72	424 323	103 441	20 233	114,7930	987,22
37	С124-2 +	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 24,2 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0242	422 647,13	22 545,88	10 228	1 152	546	454,4800	11,00
38	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	32,0	2 345,41	234,07	75 053	26 663	7 490	9,3150	298,08
39	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,47	104 300,72	135,06	49 021	24 431	63	549,3550	258,20
40	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15				833,23	80,84			2 587	0,7538	24,12
41	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15				51 979,97	49,43			23	0,4126	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,01	560 195,90	73 939,47	5 602	525	739	483,8625	4,84
					52 523,27	22 905,34			229	164,8424	1,65
43	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,01428	38 525,96	-	550	139	-	91,8390	1,31
					9 735,85	-			-	-	-
44	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,02346	36 783,46	-	863	228	-	91,8390	2,15
					9 735,85	-			-	-	-
45	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,086	626 957,78	98 523,73	53 918	9 272	8 473	925,9800	79,63
					107 811,85	27 131,77			2 333	197,4726	16,98
46	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1677	28 611,00		4 798				
47	С124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,27924	27 123,50		7 574				
Разом прямих витрат по розділу № 3							5 494 806	550 397	516 822		5 117,12
									180 789		1 325,32
Розділ № 4 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 4,25 м											
48	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 247,0) + (0,6 * 36,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	3,18	292 378,50	164 542,37	929 764	308 016	523 245	903,2100	2 872,21
					96 860,24	60 352,78			191 922	434,7288	1 382,44
49	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	247,0	14 425,35		3 563 061				
50	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	36,0	8 829,38		317 858				
51	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 1,06848 + 7,0384	1 т арматур и	8,10688	53 950,48	-	437 370	78 927	-	91,8390	744,53
					9 735,85	-			-	-	-
52	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,7632	38 525,96	-	29 403	7 430	-	91,8390	70,09
					9 735,85	-			-	-	-
53	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматур и	0,6664	36 783,46	-	24 512	6 488	-	91,8390	61,20
					9 735,85	-			-	-	-
54	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,7825	486 889,39	54 194,76	1 354 770	99 809	150 797	303,6000	844,77
					35 870,34	20 298,08			56 479	148,8883	414,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	1,7066	640 217,78	98 523,73	1 092 596	183 992	168 141	925,9800	1 580,28
					107 811,85	27 131,77			46 303	197,4726	337,01
56	C121-545 +	Сітка арматурна	т	20,71876	38 239,84		792 282				
57	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	1,2826	28 611,00		36 696				
58	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	16,22	49 339,92	2 352,72	800 294	195 094	38 161	114,7930	1 861,94
					12 028,01	753,58			12 223	6,6902	108,52
59	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм	1 км трубопроводу	0,0484	422 647,13	22 545,88	20 456	2 305	1 091	454,4800	22,00
		Обсяг = 48,4 / 1 000,0			47 620,41	7 986,55			387	75,4820	3,65
60	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	63,0	2 345,41	234,07	147 761	52 493	14 746	9,3150	586,85
					833,23	80,84			5 093	0,7538	47,49
61	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,96	104 300,72	135,06	100 129	49 901	130	549,3550	527,38
					51 979,97	49,43			47	0,4126	0,40
62	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,01	560 195,90	73 939,47	5 602	525	739	483,8625	4,84
					52 523,27	22 905,34			229	164,8424	1,65
63	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,175	626 957,78	98 523,73	109 718	18 867	17 242	925,9800	162,05
					107 811,85	27 131,77			4 748	197,4726	34,56
64	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,34185	28 611,00		9 781				
65	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,56922	27 123,50		15 439				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					9 787 492	1 003 847	914 292		9 338,14
									317 431		2 330,00
		Розділ № 5 Земляні роботи									
66	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	19,5	1 311,19	1 311,19	25 568	-	25 568	-	-
					-	377,97			7 370	2,9400	57,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	19,5	3 880,54	1 827,41	75 671	40 036	35 635	21,1140	411,72	
					2 053,13	631,14			12 307	5,8851	114,76	
68	КБ1-145-10 К149=1,15; К150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланов аної площі	0,974	24 386,0 5	6 307,30	23 752	17 609	6 143	207,2300	201,84	
					18 078,7 5	1 405,82			1 369	10,2713	10,00	
69	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,065	104 300, 72	135,06	6 780	3 379	9 549,3550		35,71	
					51 979,9 7	49,43			3	0,4126	0,03	
70	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природн ому стані	29,2	621,64	621,64	18 152	-	18 152	-	-	
					-	105,33			3 076	0,7579	22,13	
71	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природн ому стані	29,2	457,43	457,43	13 357	-	13 357	-	-	
					-	77,50			2 263	0,5577	16,28	
72	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природн ому стані	29,2	539,53	539,53	15 754	-	15 754	-	-	
					-	91,42			2 669	0,6578	19,21	
73	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природн ому стані	29,2	433,97	433,97	12 672	-	12 672	-	-	
					-	73,53			2 147	0,5291	15,45	
		Разом прямих витрат по розділу № 5					191 706	61 024	127 290	649,27		
									31 204	255,19		
		Разом прямих витрат по кошторису					33 470 4 17	2 867 68 3	9 696 72 5	26 353,1 7		
									2 458 72 2	18 783,5 4		
		Разом прямі витрати					грн.	33 470 4 17				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	20 906 0 09				
		вартість матеріалів, що повертаються					грн.	30 810				
		всього заробітна плата					грн.	5 326 40 5				
		Загальновиробничі витрати					грн.	3 347 04 1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	36 817 458				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					45 136,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.	5 326 405				
		в т.ч. зворотні суми				грн.	30 810				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 03-02-01

на №1 км 43+750 - км 66+563

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	26 353,17	108,82	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	18 723,79	130,9279	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	59,75	121,4226	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	45 136,71	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,848165	1 078,67	-	-	-
					1 994			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	15,649453	411,12	-	-	-
					6 434			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	32,058918	415,63	-	-	-
					13 325			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,447005	451,69	-	-	-
					202			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	32,74234	515,60	-	-	-
					16 882			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	1 487,6535654	293,85 437 147	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,5819312	173,83 796	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	51,1	1 172,90 59 935	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	3,0642256	815,47 2 499	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	202,239138	113,61 22 976	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	1 389,2195592	946,18 1 314 452	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	3,998757	816,19 3 264	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	50,745	1 337,95 67 894	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	7,67004	556,57 4 269	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	446,6428972	163,20 72 892	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	233,06303075	409,61 95 465	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	162,06375	357,09 57 871	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	662,5278639	687,49 455 481	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,0428	751,94 784	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	2 889,8877942	727,91 2 103 578	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	14,2715	628,43 8 969	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	2,0587875	893,78 1 840	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	45,39632475	6,40 291	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	3,50766675	250,80 880	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	19,295229	86,31 1 665	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	15,0060372	19,98 300	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	262,3213319	57,48 15 078	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	2 782,1536092	1 756,75 4 887 548	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	262,5	137,03 35 970	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	7,9	218,63 1 727	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	317,0	13,62 4 318	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	51,739075				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	432,103875				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	19,081812				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	1 093,917541				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1 958,460337				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	884,056971				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	1 487,653565				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	29,52855				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	2 782,153609				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	211,78906				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	18,78525				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	3,00564				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	202,239138				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	462,55875				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	26,23985	44 581,86 1 169 821	43 157,71 1 132 452	550,00 14 432	874,15 22 938

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	39,5	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					460 997	421 719	35 846	3 432
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	11,169	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					349 546	336 242	6 450	6 854
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	391,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					5 640 312	4 723 280	806 438	110 594
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	60,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					529 763	457 500	61 875	10 388
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005125	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					894	873	3	18
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0285	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					187	173	10	4
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,29309	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					1 884	1 749	98	37
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,9	89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
					80 293	79 200	495	598
10	C142-10-2	Вода	м3	677,45941	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	3,66059	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					104 733	100 666	2 013	2 054
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,84846	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					23 013	22 095	467	451
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,099	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					29 528	28 345	604	579
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,8822	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					131 177	125 920	2 685	2 572
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	109,25	1 111,40	412,57	677,04	21,79
					121 420	45 073	73 967	2 381
16	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					171 724	168 260	96	3 367
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	5,11817	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					32 970	30 606	1 717	646
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	5,3499	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					34 437	31 967	1 795	675

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,045444	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					2 713	2 635	25	53
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,171768	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					16 755	16 319	108	329
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,07709394	108 703,33	105 944,89	627,00	2 131,44
					8 380	8 168	48	164
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,91	45 000,00	125,40	902,51
					12 428	12 150	34	244
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	150,995	516,69	405,00	101,56	10,13
					78 018	61 153	15 335	1 530
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	12,80976	44 035,52	43 157,71	550,00	327,81
					564 084	552 840	7 045	4 199
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0036	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					76	72	2	1
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	39,59164	67,12	58,98	6,82	1,32
					2 657	2 335	270	52
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	101,04	120,49	117,51	0,62	2,36
					12 174	11 873	63	238
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,803904	61 879,93	60 869,29	550,00	460,64
					49 746	48 933	442	370
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,29064	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					109 520	106 478	894	2 147
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	17,39577	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					79 678	71 323	6 793	1 562
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	1,96078	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					179 401	174 697	1 186	3 518
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,482	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					122 125	118 188	1 543	2 395
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,4892	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					104 068	101 184	844	2 041
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	362,3007	7,30	6,99	0,17	0,14
					2 645	2 532	62	51
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,3091471	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					20 891	20 291	190	410
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	39,67806	471,03	458,42	3,37	9,24
					18 690	18 189	134	367
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00903808	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					38	33	5	1
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	4,948955	144,46	131,42	10,21	2,83
					715	650	51	14
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	1,71667	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
					54 985	53 632	944	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	7,9	3 900,00	-	-	-
					30 810			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-02-02

на №2 км 59+079 - км 59+288. Підпірні стіни

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	26 562,876	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	33,11596	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3 938,603	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	ДБ1-23-30	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	6,5	1 980,17	1 980,17	12 871	-	12 871	-	-
					-	570,81			3 710	4,4400	28,86
		Разом прямих витрат по розділу № 1						12 871	12 871	-	
									3 710		28,86
		Розділ № 2 Влаштування підпірної стіни									
2	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у ґрунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру- ктивног о об'єму палі	140,7	53 850,89	48 176,16	7 576 820	746 081	6 778 386	48,3024	6 796,15
					5 302,64	11 273,20			1 586 139	87,0693	12 250,65
3	C119-39 -	Долота тришаровечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93		171 724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,9 1		12 428				
5	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	35,0	11 670,8 0		408 478				
6	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	315,0	10 689,0 9		3 367 06 3				
7	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	23,2505	44 581,8 6		1 036 55 1				
8	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 70,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	140,7	3 876,51		545 425				
9	КБ34-53-1 К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м ² настилу	3,71	35 153,1 6	2 913,68	130 418	21 515	10 810	56,0050	207,78
					5 799,32	642,61			2 384	6,5624	24,35
10	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м ² настилу	3,71	6 753,49	2 039,58	25 055	15 061	7 567	39,2035	145,44
					4 059,52	449,83			1 669	4,5937	17,04
11	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішневим, місткістю ковша 0,4 м ³	100 м ³ сипких матеріалів	1,407	2 688,23	2 688,23	3 782	-	3 782	-	-
					-	731,84			1 030	6,3756	8,97
12	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	281,4	13,62	13,62	3 833	-	3 833	-	-
					-	5,83			1 641	0,0480	13,51
13	КБ1-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м ³ ґрунту	0,1407	5 296,24	4 788,78	745	66	674	5,3130	0,75
					470,47	1 119,64			158	7,8581	1,11
14	КБ4-53-12 К0=1,139; К149=1,15; К150=1,15	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 820 мм	1різка	70,0	165,61	59,24	11 593	4 458	4 147	0,6549	45,84
					63,68	21,04			1 473	0,1916	13,41
15	C1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	7,0	3 900,00		(27 300)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ДБ5-2-1	Навантаження металевого бруксту загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,07	13 451,5 3	9 925,61	942	247	695	36,2600	2,54
					3 525,92	2 644,75			185	18,7440	1,31
17	С314-20	Перевезення металевого бруксту до 20 км	т	7,0	218,63	218,63	1 530	-	1 530	-	-
18	КБ30-2-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування тампонажного шару із бетону В15, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону	0,8	709 141, 94	101 029, 27	567 314	50 371	80 823	540,7875	432,63
					62 963,8 9	38 211,3 7			30 569	281,3332	225,07
19	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування з монолітного залізобетонного ростверку, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,52	640 217, 78	98 523,7 3	1 613 34 9	271 686	248 280	925,9800	2 333,47
					107 811, 85	27 131,7 7			68 372	197,4726	497,63
20	С121-545	Сітка арматурна	т	7,9044	38 239,8 4		302 263				
21	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,326	26 868,5 0		116 233				
22	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування монолітних залізобетонних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,002	560 195, 90	73 939,4 7	1 120	105	148	483,8625	0,97
					52 523,2 7	22 905,3 4			46	164,8424	0,33
23	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурни в монолітні фундаменти (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,00594	36 783,4 6	-	218	58	-	91,8390	0,55
24	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування монолітних залізобетонних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,005	560 195, 90	73 939,4 7	2 801	263	370	483,8625	2,42
					52 523,2 7	22 905,3 4			115	164,8424	0,82
		Разом прямих витрат по розділу № 2					15 899 6 85	1 109 91 1	7 141 04 5		9 968,54
									1 694 02 5		13 056,2 1
		Розділ № 3 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 3,0 м									
25	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 252,0) + (0,6 * 56,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	3,36	292 378, 50	164 542, 37	982 392	325 450	552 862	903,2100	3 034,79
					96 860,2 4	60 352,7 8			202 785	434,7288	1 460,69
26	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	252,0	14 425,3 5		3 635 18 8				
27	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	56,0	8 829,38		494 445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 1,008 + 6,58	1 т арматур и	7,588	53 950,4 8	-	409 376	73 876	-	91,8390	696,87
					9 735,85	-			-		
29	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,672	38 525,9 6	-	25 889	6 542	-	91,8390	61,72
					9 735,85	-			-		
30	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A400C - 18 мм)	1 т арматур и	0,7056	36 783,4 6	-	25 954	6 870	-	91,8390	64,80
					9 735,85	-			-		
31	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном B25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,94	486 889, 39	54 194,7 6	1 431 45 5	105 459	159 333	303,6000	892,58
					35 870,3 4	20 298,0 8			59 676		
32	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	8,61	49 339,9 2	2 352,72	424 817	103 561	20 257	114,7930	988,37
					12 028,0 1	753,58			6 488		
33	КБ22-11-5 K149=1,15; K150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 77,0 / 1 000,0	1 км трубопр оводу	0,077	422 647, 13	22 545,8 8	32 544	3 667	1 736	454,4800	34,99
					47 620,4 1	7 986,55			615		
34	КБ8-4-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолююч ого шару	63,0	2 345,41	234,07	147 761	52 493	14 746	9,3150	586,85
					833,23	80,84			5 093		
35	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,95	104 300, 72	135,06	99 086	49 381	128	549,3550	521,89
					51 979,9 7	49,43			47		
36	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,008	560 195, 90	73 939,4 7	4 482	420	592	483,8625	3,87
					52 523,2 7	22 905,3 4			183		
37	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,0082	38 525,9 6	-	316	80	-	91,8390	0,75
					9 735,85	-			-		
38	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A400C - 16 мм)	1 т арматур и	0,01398	36 783,4 6	-	514	136	-	91,8390	1,28
					9 735,85	-			-		
39	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,05	560 195, 90	73 939,4 7	28 010	2 626	3 697	483,8625	24,19
					52 523,2 7	22 905,3 4			1 145		
40	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону B20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,231	626 957, 78	98 523,7 3	144 827	24 905	22 759	925,9800	213,90
					107 811, 85	27 131,7 7			6 267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4515	28 611,00		12 918				
42	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7518	27 123,50		20 391				
Разом прямих витрат по розділу № 3							7 920 365	755 466	776 110		7 126,85
									282 299		2 064,89
Розділ № 4 Земляні роботи											
43	ДБ1-23-27	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	6,71	2 475,21	2 475,21	16 609	-	16 609	-	-
					-	713,51			4 788	5,5500	37,24
44	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км Обсяг = 671,0 * 1,75	т	1 174,25	137,03	137,03	160 907	-	160 907	-	-
					-	19,55			22 957	0,1610	189,05
45	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	12,6	1 311,19	1 311,19	16 521	-	16 521	-	-
					-	377,97			4 762	2,9400	37,04
46	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	12,6	3 880,54	1 827,41	48 895	25 869	23 026	21,1140	266,04
					2 053,13	631,14			7 952	5,8851	74,15
47	КБ1-145-10 К149=1,15; К150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланованої площі	0,841	24 386,05	6 307,30	20 509	15 204	5 305	207,2300	174,28
					18 078,75	1 405,82			1 182	10,2713	8,64
48	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 камення в ділі	0,05	104 300,72	135,06	5 215	2 599	7 549,3550		27,47
					51 979,97	49,43			2	0,4126	0,02
49	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природному стані	22,65	621,64	621,64	14 080	-	14 080	-	-
					-	105,33			2 386	0,7579	17,17
50	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	22,65	457,43	457,43	10 361	-	10 361	-	-
					-	77,50			1 755	0,5577	12,63
51	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природному стані	22,65	539,53	539,53	12 220	-	12 220	-	-
					-	91,42			2 071	0,6578	14,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природн ому стані	22,65	433,97	433,97	9 829	-	9 829	-	-
					-	73,53			1 665	0,5291	11,98
		Разом прямих витрат по розділу № 4					315 146	43 672	268 865		467,79
									49 520		402,82
		Разом прямих витрат по кошторису					24 148 0 67	1 909 04 9	8 198 89 1		17 563,1 8
									2 029 55 4		15 552,7 8
		Разом прямі витрати					грн. 24 148 0 67				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 14 040 1 27				
		вартість матеріалів, що повертаються					грн. 27 300				
		всього заробітна плата					грн. 3 938 60 3				
		Загальновиробничі витрати					грн. 2 414 80 9				
		Всього по кошторису					грн. 26 562 8 76				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				33 115,9 6
		Кошторисна заробітна плата					грн. 3 938 60 3				
		в т.ч. зворотні суми					грн. 27 300				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-02-02
на №2 км 59+079 - км 59+288

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	17 563,18	108,70	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	15 348,21	130,6154	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	204,57	121,4352	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	33 115,96	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,5957975	1 078,67	-	-	-
					1 721			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	12,2592645	411,12	-	-	-
					5 040			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	28,47067075	415,63	-	-	-
					11 833			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,299	451,69	-	-	-
					135			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	29,0122	515,60	-	-	-
					14 959			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	1 318,0910368 5	293,85 387 321	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,859624	173,83 845	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	39,6375	1 172,90 46 491	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	1,75201465	815,47 1 429	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	134,50584	113,61 15 281	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	1 230,8765238	946,18 1 164 631	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	3,4527255	816,19 2 818	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	34,3815	1 337,95 46 001	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	6,79581	556,57 3 782	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	220,1460065	163,20 35 928	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	105,3507525	409,61 43 153	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	105,777	357,09 37 772	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	322,5398905	687,49 221 743	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,924	751,94 695	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	2 252,6423238	727,91 1 639 721	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	4,95075	628,43 3 111	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	5,3528475	893,78 4 784	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	30,19233	6,40 193	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	2,33289	250,80 585	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	14,402255	86,31 1 243	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	7,3080315	19,98 146	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	187,743227	57,48 10 791	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	2 465,0441613	1 756,75 4 330 466	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1 174,25	137,03 160 907	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	7,0	218,63 1 530	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	281,4	13,62 3 833	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	45,84475				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	287,385				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	10,27617				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	969,232985				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1 548,906987				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	430,541129				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	1 318,091037				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	26,47783				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	2 465,044161				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	73,46913				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	16,698				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	3,1878				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	134,50584				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	299,943				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	23,2505	44 581,86 1 036 551	43 157,71 1 003 438	550,00 12 788	874,15 20 324

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	35,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					408 478	373 675	31 763	3 041
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	3,8745	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					121 257	116 642	2 238	2 378
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	252,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	56,0	3 635 188	3 044 160	519 750	71 278
					8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005625	494 445	427 000	57 750	9 695
					174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0741	981	958	3	19
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,2597	485	451	25	10
					6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,8	1 670	1 550	87	33
					89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
10	C142-10-2	Вода	м3	567,48565	71 371	70 400	440	531
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	1,1317	-	-	-	-
					28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,7518	32 379	31 122	622	635
					27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,72552	20 391	19 578	413	400
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,326	19 494	18 712	399	382
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	72,45	116 233	111 575	2 379	2 279
					1 111,40	412,57	677,04	21,79
16	C119-39 -	Долота тришарові, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	80 521	29 891	49 052	1 579
					95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,56495	171 724	168 260	96	3 367
					6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	3,6298	16 523	15 338	861	324
					6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					23 365	21 689	1 218	458

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,02698116	59 704,00 1 611	57 983,33 1 564	550,00 15	1 170,67 32
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,11424	97 545,25 11 144	95 005,60 10 853	627,00 72	1 912,65 219
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0683102	108 703,33 7 426	105 944,89 7 237	627,00 43	2 131,44 146
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,91 12 428	45 000,00 12 150	125,40 34	902,51 244
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	101,0	516,69 52 186	405,00 40 905	101,56 10 258	10,13 1 023
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	7,588	44 035,52 334 142	43 157,71 327 481	550,00 4 173	327,81 2 487
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0032	21 026,25 67	20 000,00 64	613,97 2	412,28 1
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	35,0812	67,12 2 355	58,98 2 069	6,82 239	1,32 46
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	67,2	120,49 8 097	117,51 7 897	0,62 42	2,36 159
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,71232	61 879,93 44 078	60 869,29 43 358	550,00 392	460,64 328
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,44772	84 856,86 37 992	82 500,00 36 937	693,00 310	1 663,86 745
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	8,92095	4 580,31 40 861	4 100,00 36 576	390,50 3 484	89,81 801
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,68019	91 494,54 62 234	89 095,53 60 602	605,00 412	1 794,01 1 220
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,861	49 204,29 42 365	47 618,00 40 999	621,50 535	964,79 831
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,5166	69 881,83 36 101	67 945,10 35 100	566,50 293	1 370,23 708
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	178,0855	7,30 1 300	6,99 1 245	0,17 30	0,14 25
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,153277	67 577,13 10 358	65 636,09 10 061	616,00 94	1 325,04 203
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	20,10175	471,03 9 469	458,42 9 215	3,37 68	9,24 186
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0044016	4 238,61 19	3 600,00 16	555,50 2	83,11 -
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	4,38515	144,46 633	131,42 576	10,21 45	2,83 12
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	1,5211	32 030,11 48 721	31 241,67 47 522	550,00 837	238,44 363

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	7,0	3 900,00	-	-	-
					27 300			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	174,87	53 850,8 9	48 176,1 6	9 416 90 5	927 273	8 424 56 5	48,3024	8 446,64
					5 302,64	11 273,2 0			1 971 34 4	87,0693	15 225,8 1
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,9 3		171 724				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,9 1		12 428				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	43,5	11 670,8 0		507 680				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	391,5	10 689,0 9		4 184 77 9				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	28,89705	44 581,8 6		1 288 28 4				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 87,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	174,87	3 876,51		677 885				
12	КБ34-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	4,611	35 153,1 6	2 913,68	162 091	26 741	13 435	56,0050	258,24
					5 799,32	642,61			2 963	6,5624	30,26
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	4,611	6 753,49	2 039,58	31 140	18 718	9 405	39,2035	180,77
					4 059,52	449,83			2 074	4,5937	21,18
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішпівим, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	1,7487	2 688,23	2 688,23	4 701	-	4 701	-	-
					-	731,84			1 280	6,3756	11,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	349,74	13,62	13,62	4 763	-	4 763	-	-
					-	5,83			2 039	0,0480	16,79
16	КБ1-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Робота на відвалі, група грунтів 1	1000 м3 грунту	0,17487	5 296,24	4 788,78	926	82	837	5,3130	0,93
					470,47	1 119,64			196	7,8581	1,37
17	КБ4-53-12 К0=1,139; К149=1,15; К150=1,15	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 820 мм	1різка	87,0	165,61	59,24	14 408	5 540	5 154	0,6549	56,98
					63,68	21,04			1 830	0,1916	16,67
18	С1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	8,7	3 900,00		(33 930)				
19	ДБ5-2-1	Навантажування металевого брухту загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,087	13 451,5 3	9 925,61	1 170	307	863	36,2600	3,15
					3 525,92	2 644,75			230	18,7440	1,63
20	C314-20	Перевезення металевого брухту до 20 км	т	8,7	218,63	218,63	1 902	-	1 902	-	-
					-	34,85			303	0,2870	2,50
21	КБ30-2-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування тампонажного шару із бетону В15, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону	0,995	709 141, 94	101 029, 27	705 596	62 649	100 524	540,7875	538,08
					62 963,8 9	38 211,3 7			38 020	281,3332	279,93
22	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування з монолітного залізобетонного ростверку, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	3,132	640 217, 78	98 523,7 3	2 005 16 2	337 667	308 576	925,9800	2 900,17
					107 811, 85	27 131,7 7			84 977	197,4726	618,48
23	C121-545 +	Сітка арматурна	т	9,82404	38 239,8 4		375 670				
24	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	5,3766	26 868,5 0		144 461				
25	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування монолітних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,001	560 195, 90	73 939,4 7	560	53	74	483,8625	0,48
					52 523,2 7	22 905,3 4			23	164,8424	0,16
		Разом прямих витрат по розділу № 2					19 712 2 35	1 379 03 0	8 874 79 9		12 385,4 4
									2 105 27 9		16 225,9 3
		Розділ № 3 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 5,75 м									
26	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 558,0) + (0,6 * 102,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	7,308	292 378, 50	164 542, 37	2 136 70 2	707 855	1 202 47 6	903,2100	6 600,66
					96 860,2 4	60 352,7 8			441 058	434,7288	3 177,00
27	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	558,0	14 425,3 5		8 049 34 5				
28	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	102,0	8 829,38		900 597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 2,38032 + 15,6774	1 т арматур и	18,05772	53 950,4 8	-	974 223	175 807	-	91,8390	1 658,40
					9 735,85	-			-	-	-
30	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	1,79568	38 525,9 6	-	69 180	17 482	-	91,8390	164,91
					9 735,85	-			-	-	-
31	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A400C - 18 мм)	1 т арматур и	1,5082	36 783,4 6	-	55 477	14 684	-	91,8390	138,51
					9 735,85	-			-	-	-
32	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном B25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	6,3945	486 889, 39	54 194,7 6	3 113 41 4	229 373	346 548	303,6000	1 941,37
					35 870,3 4	20 298,0 8			129 796	148,8883	952,07
33	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,8014	640 217, 78	98 523,7 3	1 793 50 6	302 024	276 004	925,9800	2 594,04
					107 811, 85	27 131,7 7			76 007	197,4726	553,20
34	C121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 13,80864 + 12,92298 + 7,12008 + 0,07308	т	33,92478	38 239,8 4		1 297 27 8				
35	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,1054	28 611,0 0		60 238				
36	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	25,2	49 339,9 2	2 352,72	1 243 36 6	303 106	59 289	114,7930	2 892,78
					12 028,0 1	753,58			18 990	6,6902	168,59
37	КБ22-11-5 K149=1,15; K150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 95,7 / 1 000,0	1 км трубопр оводу	0,0957	422 647, 13	22 545,8 8	40 447	4 557	2 158	454,4800	43,49
					47 620,4 1	7 986,55			764	75,4820	7,22
38	КБ8-4-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолююч ого шару	131,0	2 345,41	234,07	307 249	109 153	30 663	9,3150	1 220,27
					833,23	80,84			10 590	0,7538	98,75
39	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	1,96	104 300, 72	135,06	204 429	101 881	265	549,3550	1 076,74
					51 979,9 7	49,43			97	0,4126	0,81
40	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,006	560 195, 90	73 939,4 7	3 361	315	444	483,8625	2,90
					52 523,2 7	22 905,3 4			137	164,8424	0,99
41	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону B20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,2871	626 957, 78	98 523,7 3	180 000	30 953	28 286	925,9800	265,85
					107 811, 85	27 131,7 7			7 790	197,4726	56,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,56115	28 611,0 0		16 055				
43	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,93438	27 123,5 0		25 344				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					20 470 2 11	1 997 19 0	1 946 13 3		18 599,9 2
									685 229		5 015,32
		Розділ № 4 Земляні роботи									
44	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м ³ у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м ³ ґрунту	45,4	1 311,19 -	1 311,19 377,97	59 528	-	59 528 17 160	- 2,9400	- 133,48
45	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м ³ ущільненого ґрунту	45,4	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	176 177	93 212	82 965 28 654	21,1140 5,8851	958,58 267,18
46	КБ1-145-10 К149=1,15; К150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м ² спланованої площі	1,35	24 386,0 5 18 078,7 5	6 307,30 1 405,82	32 921	24 406	8 515 1 898	207,2300 10,2713	279,76 13,87
47	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м ³ каміння в ділі	0,065	104 300,72 51 979,9 7	135,06 49,43	6 780	3 379	9 549,3550 3		35,71 0,03
48	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м ³ ґрунту в природному стані	28,15	621,64 -	621,64 105,33	17 499	-	17 499 2 965	- 0,7579	- 21,33
49	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м ³ ґрунту в природному стані	28,15	457,43 -	457,43 77,50	12 877	-	12 877 2 182	- 0,5577	- 15,70
50	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м ³ ґрунту в природному стані	28,15	539,53 -	539,53 91,42	15 188	-	15 188 2 573	- 0,6578	- 18,52
51	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м ³ ґрунту в природному стані	28,15	433,97 -	433,97 73,53	12 216	-	12 216 2 070	- 0,5291	- 14,89
		Разом прямих витрат по розділу № 4					333 186	120 997	208 797 57 505		1 274,05 485,00
		Разом прямих витрат по кошторису					40 797 9 72	3 497 62 5	11 311 6 09		32 264,0 2
									2 904 25 4		22 174,0 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	40 797 972				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	25 988 738				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	33 930				
		всього заробітна плата				грн.		6 401 879			
		Загальновиробничі витрати				грн.	4 079 801				
		Всього по кошторису				грн.	44 877 773				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					54 438,10
		Кошторисна заробітна плата				грн.		6 401 879			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	33 930				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-02-03
на №3 км 60+016 - км 60+273

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	32 264,02	108,41	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	21 954,75	131,0705	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	219,33	121,4289	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	54 438,10	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,561625	1 078,67	-	-	-
					2 763			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	17,07638565	411,12	-	-	-
					7 020			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	35,549180075	415,63	-	-	-
					14 775			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,605475	451,69	-	-	-
					273			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	36,05802	515,60	-	-	-
					18 592			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	1 638,1988600 85	293,85 481 385	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	6,0398184	173,83 1 050	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	49,2625	1 172,90 57 780	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	7,530770515	815,47 6 141	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	292,550202	113,61 33 237	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	1 529,8036795 8	946,18 1 447 470	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	5,542425	816,19 4 524	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	124,819	1 337,95 167 002	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	8,446221	556,57 4 701	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	492,84059715	163,20 80 432	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	262,3741215	409,61 107 471	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	318,205	357,09 113 628	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	729,49448105	687,49 501 520	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,1484	751,94 864	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	3 664,4987695 8	727,91 2 667 425	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	14,49	628,43 9 106	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	0,5764605	893,78 515	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	65,66831775	6,40 420	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	5,07403575	250,80 1 273	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	25,677269	86,31 2 216	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	16,52475825	19,98 330	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	358,7166687	57,48 20 619	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	3 063,6977433 3	1 756,75 5 382 151	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	1 242,5	137,03 170 260	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	8,7	218,63 1 902	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	349,74	13,62 4 763	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	56,978475				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	625,062375				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	20,973194				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	1 204,618138				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	2 452,405289				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	973,530022				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	1 638,19886				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	32,534374				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	3 063,697743				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	215,0316				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	20,768138				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	3,96198				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	292,550202				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	1 017,819				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	28,89705	44 581,86 1 288 284	43 157,71 1 247 131	550,00 15 893	874,15 25 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	43,5	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					507 680	464 424	39 476	3 779
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	11,34	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					354 898	341 390	6 549	6 959
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	558,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	102,0	8 049 345	6 740 640	1 150 875	157 830
					8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00515	900 597	777 750	105 188	17 659
					174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,00798	898	877	3	18
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,32277	52	49	3	1
					6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,995	2 075	1 926	108	41
					89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
10	C142-10-2	Вода	м3	755,52781	88 768	87 560	547	661
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	4,46223	-	-	-	-
					28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,93438	127 669	122 711	2 454	2 503
					27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,5082	25 344	24 333	514	497
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	5,3766	40 523	38 899	830	795
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	150,65	144 461	138 671	2 957	2 833
					1 111,40	412,57	677,04	21,79
16	C119-39 -	Долота тришарові, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	167 432	62 154	101 996	3 283
					95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	5,60804	171 724	168 260	96	3 367
					6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	5,89779	36 126	33 536	1 881	708
					6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					37 964	35 241	1 979	744

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0640848	59 704,00 3 826	57 983,33 3 716	550,00 35	1 170,67 75
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,248472	97 545,25 24 237	95 005,60 23 606	627,00 156	1 912,65 475
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,08489982	108 703,33 9 229	105 944,89 8 995	627,00 53	2 131,44 181
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,91 12 428	45 000,00 12 150	125,40 34	902,51 244
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	204,525	516,69 105 676	405,00 82 833	101,56 20 772	10,13 2 072
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	18,05772	44 035,52 795 181	43 157,71 779 330	550,00 9 932	327,81 5 920
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00398	21 026,25 84	20 000,00 80	613,97 2	412,28 2
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	43,60092	67,12 2 926	58,98 2 572	6,82 297	1,32 58
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	146,16	120,49 17 611	117,51 17 175	0,62 91	2,36 345
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,885312	61 879,93 54 783	60 869,29 53 888	550,00 487	460,64 408
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,3104	84 856,86 111 196	82 500,00 108 108	693,00 908	1 663,86 2 180
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	19,14074	4 580,31 87 671	4 100,00 78 477	390,50 7 474	89,81 1 719
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	1,9908	91 494,54 182 147	89 095,53 177 371	605,00 1 204	1 794,01 3 572
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,52	49 204,29 123 995	47 618,00 119 997	621,50 1 566	964,79 2 431
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,512	69 881,83 105 661	67 945,10 102 733	566,50 857	1 370,23 2 072
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	398,3297	7,30 2 908	6,99 2 784	0,17 68	0,14 56
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,33937775	67 577,13 22 934	65 636,09 22 275	616,00 209	1 325,04 450
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	44,82068	471,03 21 112	458,42 20 547	3,37 151	9,24 414
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0099528	4 238,61 42	3 600,00 36	555,50 6	83,11 1
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	5,450115	144,46 787	131,42 716	10,21 56	2,83 15
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	1,89051	32 030,11 60 553	31 241,67 59 063	550,00 1 040	238,44 451

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	8,7	3 900,00	-	-	-
					33 930			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	64,32	53 850,8 9	48 176,1 6	3 463 68 9	341 066	3 098 69 1	48,3024	3 106,81
					5 302,64	11 273,2 0			725 092	87,0693	5 600,30
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,9 3		171 724				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,9 1		12 428				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	16,0	11 670,8 0		186 733				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	144,0	10 689,0 9		1 539 22 9				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	10,6288	44 581,8 6		473 852				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 32,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	64,32	3 876,51		249 337				
12	КБ34-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	1,696	35 153,1 6	2 913,68	59 620	9 836	4 942	56,0050	94,98
					5 799,32	642,61			1 090	6,5624	11,13
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	1,696	6 753,49	2 039,58	11 454	6 885	3 459	39,2035	66,49
					4 059,52	449,83			763	4,5937	7,79
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішплевим, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	0,6432	2 688,23	2 688,23	1 729	-	1 729	-	-
					-	731,84			471	6,3756	4,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 171,0) + (0,6 * 42,0)) / 100,0	100 м3 збірних конструкцій	2,304	292 378,50	164 542,37	673 640	223 166	379 106	903,2100	2 081,00
		Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт			96 860,24	60 352,78			139 053	434,7288	1 001,62
29	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	171,0	14 425,35		2 466 735				
30	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	42,0	8 829,38		370 834				
31	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,78336 + 5,0048	1 т арматури	5,78816	53 950,48	-	312 274	56 353	-	91,8390	531,58
		Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)			9 735,85	-			-	-	-
32	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,58032	38 525,96	-	22 357	5 650	-	91,8390	53,30
					9 735,85	-			-	-	-
33	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,4788	36 783,46	-	17 612	4 662	-	91,8390	43,97
					9 735,85	-			-	-	-
34	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,016	486 889,39	54 194,76	981 569	72 315	109 257	303,6000	612,06
					35 870,34	20 298,08			40 921	148,8883	300,16
35	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,5152	640 217,78	98 523,73	329 840	55 545	50 759	925,9800	477,06
					107 811,85	27 131,77			13 978	197,4726	101,74
36	С121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 2,53952 + 2,37664 + 1,30944 + 0,02688	т	6,25248	38 239,84		239 094				
37	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3872	28 611,00		11 078				
38	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	8,55	49 339,92	2 352,72	421 856	102 839	20 116	114,7930	981,48
					12 028,01	753,58			6 443	6,6902	57,20
39	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 27,5 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0275	422 647,13	22 545,88	11 623	1 310	620	454,4800	12,50
					47 620,41	7 986,55			220	75,4820	2,08
40	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	39,0	2 345,41	234,07	91 471	32 496	9 129	9,3150	363,29
					833,23	80,84			3 153	0,7538	29,40
41	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,58	104 300,72	135,06	60 494	30 148	78	549,3550	318,63
					51 979,97	49,43			29	0,4126	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,003	560 195,90	73 939,47	1 681	158	222	483,8625	1,45
					52 523,27	22 905,34			69	164,8424	0,49
43	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,005	560 195,90	73 939,47	2 801	263	370	483,8625	2,42
					52 523,27	22 905,34			115	164,8424	0,82
44	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,01343	38 525,96	-	517	131	-	91,8390	1,23
					9 735,85	-			-	-	-
45	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,02346	36 783,46	-	863	228	-	91,8390	2,15
					9 735,85	-			-	-	-
46	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,1056	626 957,78	98 523,73	66 207	11 385	10 404	925,9800	97,78
					107 811,85	27 131,77			2 865	197,4726	20,85
47	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,2064	28 611,00		5 905				
48	С124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм	т	0,34368	27 123,50		9 322				
Разом прямих витрат по розділу № 3							6 097 773	596 649	580 061		5 579,90
									206 846		1 514,60
Розділ № 4 Земляні роботи											
49	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт ІІ групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	15,4	1 311,19	1 311,19	20 192	-	20 192	-	-
					-	377,97			5 821	2,9400	45,28
50	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	15,4	3 880,54	1 827,41	59 760	31 618	28 142	21,1140	325,16
					2 053,13	631,14			9 720	5,8851	90,63
51	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,065	104 300,72	135,06	6 780	3 379	9 549,3550		35,71
					51 979,97	49,43			3	0,4126	0,03
52	КБ1-145-10 K149=1,15; K150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланованої площі	0,45	24 386,05	6 307,30	10 974	8 135	2 839	207,2300	93,25
					18 078,75	1 405,82			633	10,2713	4,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природному стані	10,5	621,64	621,64	6 527	-	6 527	-	-
					-	105,33			1 106	0,7579	7,96
54	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	10,5	457,43	457,43	4 803	-	4 803	-	-
					-	77,50			814	0,5577	5,86
55	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природному стані	10,5	539,53	539,53	5 665	-	5 665	-	-
					-	91,42			960	0,6578	6,91
56	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	10,5	433,97	433,97	4 557	-	4 557	-	-
					-	73,53			772	0,5291	5,56
		Разом прямих витрат по розділу № 4					119 258	43 132	72 734		454,12
									19 829		166,85
		Разом прямих витрат по кошторису					13 701 876	1 147 303	4 034 171		10 592,72
									1 023 501		7 829,05
		Разом прямі витрати				грн.	13 701 876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 520 402				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	12 480				
		всього заробітна плата				грн.		2 170 804			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 370 189				
		Всього по кошторису				грн.	15 072 065				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					18 421,77
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 170 804			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	12 480				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-02-04
на №4 км 62+064 - км 62+160

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	10 592,72	108,31	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	7 731,80	130,8481	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	97,25	121,4396	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	18 421,77	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,853875	1 078,67	-	-	-
					921			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	6,15981975	411,12	-	-	-
					2 532			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	13,0523252	415,63	-	-	-
					5 425			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,192855	451,69	-	-	-
					87			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	13,26272	515,60	-	-	-
					6 838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	602,55590256	293,85 177 061	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,73558	173,83 302	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	18,375	1 172,90 21 552	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	3,13355404	815,47 2 555	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	92,232576	113,61 10 479	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	562,68641088	946,18 532 403	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	1,847475	816,19 1 508	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	43,804	1 337,95 58 608	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	3,106656	556,57 1 729	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	140,470476	163,20 22 925	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	83,151118	409,61 34 060	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	104,374	357,09 37 271	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	207,96632775	687,49 142 975	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,4224	751,94 318	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1 241,72955588	727,91 903 867	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	4,91625	628,43 3 090	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	0,86469075	893,78 773	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	20,703312	6,40 133	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	1,599696	250,80	-	-	-
					401			
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	8,4808475	86,31	-	-	-
					732			
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,7094432	19,98	-	-	-
					94			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	116,5696672	57,48	-	-	-
					6 700			
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	1 126,8773308 8	1 756,75	-	-	-
					1 979 642			
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	560,0	137,03	-	-	-
					76 737			
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	3,2	218,63	-	-	-
					700			
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	128,64	13,62	-	-	-
					1 752			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	20,9576				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	197,064				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	6,190473				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	443,077936				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	837,271503				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	277,449405				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	602,555903				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	11,977411				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	1 126,877331				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	72,95715				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	7,618463				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	1,1385				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	92,232576				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	341,688				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	10,6288	44 581,86	43 157,71	550,00	874,15
					473 852	458 715	5 846	9 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	16,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					186 733	170 823	14 520	1 390
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	3,8475	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					120 412	115 829	2 222	2 361
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	171,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					2 466 735	2 065 680	352 688	48 367
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	42,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					370 834	320 250	43 313	7 271
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0020875	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					364	356	1	7
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,01197	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					78	73	4	2
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,11872	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					763	708	40	15
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,365	89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
					32 563	32 120	201	242
10	C142-10-2	Вода	м3	268,627825	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	1,18735	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					33 971	32 652	653	666
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,34368	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					9 322	8 950	189	183
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,5082	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					13 655	13 107	280	268
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,9776	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					53 135	51 006	1 088	1 042
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	44,85	1 111,40	412,57	677,04	21,79
					49 846	18 504	30 365	977
16	C119-39 -	Долота тришарові, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					171 724	168 260	96	3 367
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,609905	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					10 371	9 627	540	203
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,91071	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					12 299	11 417	641	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,02067033	59 704,00 1 234	57 983,33 1 199	550,00 11	1 170,67 24
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,078336	97 545,25 7 641	95 005,60 7 442	627,00 49	1 912,65 150
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,03122752	108 703,33 3 395	105 944,89 3 308	627,00 20	2 131,44 67
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,27	46 027,91 12 428	45 000,00 12 150	125,40 34	902,51 244
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	65,145	516,69 33 660	405,00 26 384	101,56 6 616	10,13 660
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	5,78816	44 035,52 254 885	43 157,71 249 804	550,00 3 183	327,81 1 897
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00146	21 026,25 31	20 000,00 29	613,97 1	412,28 1
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	16,03712	67,12 1 076	58,98 946	6,82 109	1,32 21
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	46,08	120,49 5 552	117,51 5 415	0,62 29	2,36 109
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,325632	61 879,93 20 150	60 869,29 19 821	550,00 179	460,64 150
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,4446	84 856,86 37 727	82 500,00 36 679	693,00 308	1 663,86 740
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	5,552805	4 580,31 25 434	4 100,00 22 767	390,50 2 168	89,81 499
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,67545	91 494,54 61 800	89 095,53 60 180	605,00 409	1 794,01 1 212
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,855	49 204,29 42 070	47 618,00 40 713	621,50 531	964,79 825
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,513	69 881,83 35 849	67 945,10 34 856	566,50 291	1 370,23 703
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	113,78575	7,30 831	6,99 795	0,17 19	0,14 16
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,09715835	67 577,13 6 566	65 636,09 6 377	616,00 60	1 325,04 129
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	12,951055	471,03 6 100	458,42 5 937	3,37 44	9,24 120
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00283648	4 238,61 12	3 600,00 10	555,50 2	83,11 -
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	2,00464	144,46 290	131,42 263	10,21 20	2,83 6
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,69536	32 030,11 22 272	31 241,67 21 724	550,00 382	238,44 166

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	3,2	3 900,00	-	-	-
					12 480			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	558,78	53 850,8 9	48 176,1 6	30 090 8 00	2 963 00 9	26 919 8 75	48,3024	26 990,4 2
					5 302,64	11 273,2 0			6 299 23 9	87,0693	48 652,5 8
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	12,5	95 934,9 3		1 199 18 7				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	1,89	46 027,9 1		86 993				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	139,0	11 670,8 0		1 622 24 1				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	1 251,0	10 689,0 9		13 372 0 52				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	92,3377	44 581,8 6		4 116 58 6				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 278,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	558,78	3 876,51		2 166 11 6				
12	КБ34-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	14,734	35 153,1 6	2 913,68	517 947	85 447	42 930	56,0050	825,18
					5 799,32	642,61			9 468	6,5624	96,69
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	14,734	6 753,49	2 039,58	99 506	59 813	30 051	39,2035	577,62
					4 059,52	449,83			6 628	4,5937	67,68
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішпівим, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	5,5878	2 688,23	2 688,23	15 021	-	15 021	-	-
					-	731,84			4 089	6,3756	35,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	1 117,56	13,62	13,62	15 221	-	15 221	-	-
					-	5,83			6 515	0,0480	53,64
16	КБ1-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Робота на відвалі, група грунтів 1	1000 м3 грунту	0,55878	5 296,24	4 788,78	2 959	263	2 676	5,3130	2,97
					470,47	1 119,64			626	7,8581	4,39
17	КБ4-53-12 K0=1,139; K149=1,15; K150=1,15	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 820 мм	1різка	278,0	165,61	59,24	46 040	17 703	16 469	0,6549	182,06
					63,68	21,04			5 849	0,1916	53,26
18	C1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	27,8	3 900,00		(108 420)				
19	ДБ5-2-1	Навантажування металевого брухту загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,278	13 451,5 3	9 925,61	3 740	980	2 760	36,2600	10,08
					3 525,92	2 644,75			735	18,7440	5,21
20	C314-20	Перевезення металевого брухту до 20 км	т	27,8	218,63	218,63	6 078	-	6 078	-	-
					-	34,85			969	0,2870	7,98
21	КБ30-2-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування тампонажного шару із бетону В15, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону	3,51	709 141, 94	101 029, 27	2 489 08 8	221 003	354 613	540,7875	1 898,16
					62 963,8 9	38 211,3 7			134 122	281,3332	987,48
22	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування з монолітного залізобетонного ростверку, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	10,026	640 217, 78	98 523,7 3	6 418 82 3	1 080 92 2	987 799	925,9800	9 283,88
					107 811, 85	27 131,7 7			272 023	197,4726	1 979,86
23	C121-545 +	Сітка арматурна	т	31,44822	38 239,8 4		1 202 57 5				
24	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	17,2113	26 868,5 0		462 442				
25	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування монолітних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,015	560 195, 90	73 939,4 7	8 403	788	1 109	483,8625	7,26
					52 523,2 7	22 905,3 4			344	164,8424	2,47
		Разом прямих витрат по розділу № 2					63 941 8 18	4 429 92 8	28 394 6 02		39 777,6 3
									6 740 60 7		51 946,8 7
		Розділ № 3 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 2,25 м									
26	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 409,0) + (0,6 * 58,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	5,256	292 378, 50	164 542, 37	1 536 74 1	509 097	864 835	903,2100	4 747,27
					96 860,2 4	60 352,7 8			317 214	434,7288	2 284,93
27	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	409,0	14 425,3 5		5 899 96 8				
28	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	58,0	8 829,38		512 104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 64,0) + (0,6 * 12,0)) / 100,0 Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	100 м3 збірних конструкцій	0,84	292 378,50	164 542,37	245 598	81 363	138 216	903,2100	758,70
					96 860,24	60 352,78			50 696	434,7288	365,17
42	С1411-92 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	64,0	14 425,35		923 222				
43	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	12,0	8 829,38		105 953				
44	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,252 + 1,631	1 т арматури	1,883	53 950,48	-	101 589	18 333	-	91,8390	172,93
					9 735,85	-			-	-	-
45	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,168	38 525,96	-	6 472	1 636	-	91,8390	15,43
					9 735,85	-			-	-	-
46	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,1792	36 783,46	-	6 592	1 745	-	91,8390	16,46
					9 735,85	-			-	-	-
47	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,735	486 889,39	54 194,76	357 864	26 365	39 833	303,6000	223,15
					35 870,34	20 298,08			14 919	148,8883	109,43
48	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	2,2	49 339,92	2 352,72	108 548	26 462	5 176	114,7930	252,54
					12 028,01	753,58			1 658	6,6902	14,72
49	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 17,6 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0176	422 647,13	22 545,88	7 439	838	397	454,4800	8,00
					47 620,41	7 986,55			141	75,4820	1,33
50	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	21,0	2 345,41	234,07	49 254	17 498	4 915	9,3150	195,62
					833,23	80,84			1 698	0,7538	15,83
51	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,32	104 300,72	135,06	33 376	16 634	43	549,3550	175,79
					51 979,97	49,43			16	0,4126	0,13
52	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,003	560 195,90	73 939,47	1 681	158	222	483,8625	1,45
					52 523,27	22 905,34			69	164,8424	0,49
53	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,058	626 957,78	98 523,73	36 364	6 253	5 714	925,9800	53,71
					107 811,85	27 131,77			1 574	197,4726	11,45
54	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,11288	28 611,00		3 230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,18795	27 123,5 0		5 098				
		Разом прямих витрат по розділу № 4						1 992 28 0	197 285	194 516	1 873,78
									70 771		518,55
		Розділ № 5 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 3,5 м									
56	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 36,0) + (0,6 * 8,0)) / 100,0	100 м3 збірних конструкцій	0,48	292 378,50	164 542,37	140 342	46 493	78 980	903,2100	433,54
					96 860,24	60 352,78			28 969	434,7288	208,67
57	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	36,0	14 425,35		519 313				
58	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	8,0	8 829,38		70 635				
59	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,1728 + 1,09	1 т арматури	1,2628	53 950,48	-	68 129	12 294	-	91,8390	115,97
					9 735,85	-			-	-	-
60	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,12	38 525,96	-	4 623	1 168	-	91,8390	11,02
					9 735,85	-			-	-	-
61	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,1008	36 783,46	-	3 708	981	-	91,8390	9,26
					9 735,85	-			-	-	-
62	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,42	486 889,39	54 194,76	204 494	15 066	22 762	303,6000	127,51
					35 870,34	20 298,08			8 525	148,8883	62,53
63	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,322	640 217,78	98 523,73	206 150	34 715	31 725	925,9800	298,17
					107 811,85	27 131,77			8 736	197,4726	63,59
64	C121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 1,5872 + 1,4854 + 0,8184 + 0,0168	т	3,9078	38 239,84		149 434				
65	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,242	28 611,00		6 924				
66	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	2,52	49 339,92	2 352,72	124 337	30 311	5 929	114,7930	289,28
					12 028,01	753,58			1 899	6,6902	16,86
67	КБ22-11-5 K149=1,15; K150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 8,8 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0088	422 647,13	22 545,88	3 719	419	198	454,4800	4,00
					47 620,41	7 986,55			70	75,4820	0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ8-4-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолююч ого шару	12,0	2 345,41 833,23	234,07 80,84	28 145	9 999	2 809	9,3150	111,78
69	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,18	104 300,72 51 979,97	135,06 49,43	18 774	9 356	24 9	549,3550 0,4126	98,88 0,07
70	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,005	560 195,90 52 523,27	73 939,47 22 905,34	2 801	263	370 115	483,8625 164,8424	2,42 0,82
71	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,033	626 957,78 107 811,85	98 523,73 27 131,77	20 690	3 558	3 251 895	925,9800 197,4726	30,56 6,52
72	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0645	28 611,00		1 845				
73	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1074	27 123,50		2 913				
Разом прямих витрат по розділу № 5							1 576 976	164 623	146 048		1 532,39
									50 188		368,77
Розділ № 6 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 4,25 м											
74	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 443,0) + (0,6 * 64,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	5,7	292 378,50 96 860,24	164 542,37 60 352,78	1 666 557	552 103	937 892	903,2100	5 148,30
75	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	443,0	14 425,35		6 390 430		344 011	434,7288	2 477,95
76	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	64,0	8 829,38		565 080				
77	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 1,9152 + 12,616	1 т арматур и	14,5312	53 950,48 9 735,85	-	783 965	141 474	-	91,8390	1 334,53
78	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	1,368	38 525,96 9 735,85	-	52 704	13 319	-	91,8390	125,64
79	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматур и	1,1956	36 783,46 9 735,85	-	43 978	11 640	-	91,8390	109,80
80	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	4,9875	486 889,39 35 870,34	54 194,76 20 298,08	2 428 361	178 903	270 296 101 237	303,6000 148,8883	1 514,21 742,58

		Розділ № 7 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 5,0 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = $((1,2 * 54,0) + (0,6 * 12,0)) / 100,0$	100 м3 збірних конструкцій	0,72	292 378,50	164 542,37	210 513	69 739	118 471	903,2100	650,31
					96 860,24	60 352,78			43 454	434,7288	313,00
93	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	54,0	14 425,35		778 969				
94	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	12,0	8 829,38		105 953				
95	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,2448 + 1,564	1 т арматури	1,8088	53 950,48	-	97 586	17 610	-	91,8390	166,12
					9 735,85	-			-	-	-
96	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,1824	38 525,96	-	7 027	1 776	-	91,8390	16,75
					9 735,85	-			-	-	-
97	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,1512	36 783,46	-	5 562	1 472	-	91,8390	13,89
					9 735,85	-			-	-	-
98	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,63	486 889,39	54 194,76	306 740	22 598	34 143	303,6000	191,27
					35 870,34	20 298,08			12 788	148,8883	93,80
99	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,322	640 217,78	98 523,73	206 150	34 715	31 725	925,9800	298,17
					107 811,85	27 131,77			8 736	197,4726	63,59
100	С121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 1,5872 + 1,4854 + 0,8184 + 0,0168	т	3,9078	38 239,84		149 434				
101	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,242	28 611,00		6 924				
102	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	3,0	49 339,92	2 352,72	148 020	36 084	7 058	114,7930	344,38
					12 028,01	753,58			2 261	6,6902	20,07
103	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 8,8 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0088	422 647,13	22 545,88	3 719	419	198	454,4800	4,00
					47 620,41	7 986,55			70	75,4820	0,66
104	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	12,0	2 345,41	234,07	28 145	9 999	2 809	9,3150	111,78
					833,23	80,84			970	0,7538	9,05
105	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,18	104 300,72	135,06	18 774	9 356	24	549,3550	98,88
					51 979,97	49,43			9	0,4126	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,033	626 957,78	98 523,73	20 690	3 558	3 251	925,9800	30,56
					107 811,85	27 131,77			895	197,4726	6,52
107	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0645	28 611,00		1 845				
108	С124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1074	27 123,50		2 913				
Разом прямих витрат по розділу № 7							2 098 964	207 326	197 679		1 926,11
									69 183		506,76
Розділ № 8 Земляні роботи											
109	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	94,5	1 311,19	1 311,19	123 907	-	123 907	-	-
					-	377,97			35 718	2,9400	277,83
110	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	94,5	3 880,54	1 827,41	366 711	194 021	172 690	21,1140	1 995,27
					2 053,13	631,14			59 643	5,8851	556,14
111	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,065	104 300,72	135,06	6 780	3 379	9 549,3550		35,71
					51 979,97	49,43			3	0,4126	0,03
112	КБ1-145-10 К149=1,15; К150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланованої площі	3,95	24 386,05	6 307,30	96 325	71 411	24 914	207,2300	818,56
					18 078,75	1 405,82			5 553	10,2713	40,57
113	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природному стані	92,0	621,64	621,64	57 191	-	57 191	-	-
					-	105,33			9 690	0,7579	69,73
114	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	92,0	457,43	457,43	42 084	-	42 084	-	-
					-	77,50			7 130	0,5577	51,31
115	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природному стані	92,0	539,53	539,53	49 637	-	49 637	-	-
					-	91,42			8 411	0,6578	60,52
116	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	92,0	433,97	433,97	39 925	-	39 925	-	-
					-	73,53			6 765	0,5291	48,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом прямих витрат по розділу № 8					782 560	268 811	510 357		2 849,54	
									132 913		1 104,81	
		Разом прямих витрат по кошторису					101 880 050	8 364 61 0	33 640 3 66		77 109,2 2	
									8 314 48 4		63 790,4 7	
		Разом прямі витрати					грн.	101 880 050				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	59 875 0 74				
		вартість матеріалів, що повертаються					грн.	108 420				
		всього заробітна плата					грн.		16 679 0 94			
		Загальновиробничі витрати					грн.	10 188 0 06				
		Всього по кошторису					грн.	112 068 056				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	140 899, 69				
		Кошторисна заробітна плата					грн.		16 679 0 94			
		в т.ч. зворотні суми					грн.	108 420				

Склад

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 03-02-05

на №5 км 60+954 - км 61+813

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	77 109,22	108,48	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	62 545,50	130,5179	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1 244,97	121,4302	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	140 899,69	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	7,495125	1 078,67	-	-	-
					8 085			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	50,36015025	411,12	-	-	-
					20 704			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	125,72606955	415,63	-	-	-
					52 256			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,520415	451,69	-	-	-
					687			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	115,21988	515,60	-	-	-
					59 407			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	5 234,7044034 9	293,85 1 538 218	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	17,5640696	173,83 3 053	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	161,0	1 172,90 188 837	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	37,29468791	815,47 30 413	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	520,249374	113,61 59 106	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	4 888,3381945 2	946,18 4 625 248	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	16,216725	816,19 13 236	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	310,17	1 337,95 414 992	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	26,989074	556,57 15 021	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	1 163,9034068 5	163,20 189 949	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	529,4627715	409,61 216 873	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	703,19625	357,09 251 104	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1 717,4189389 5	687,49 1 180 708	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	3,6696	751,94 2 759	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	8 889,2890495 2	727,91 6 470 602	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	27,899	628,43 17 533	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	4,611684	893,78 4 122	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	116,77961925	6,40 747	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	9,02328525	250,80 2 263	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	57,905766	86,31 4 998	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	38,91320895	19,98 777	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	731,6778538	57,48 42 057	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	9 789,7468120 2	1 756,75 17 198 138	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	7 350,0	137,03 1 007 171	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	27,8	218,63 6 078	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	1 117,56	13,62 15 221	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	182,06915				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	1 111,564125				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	52,247559				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	3 849,239568				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	6 072,425415				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	2 292,510219				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	5 234,704403				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	114,937992				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	9 789,746812				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	414,02116				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	73,262475				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	11,52162				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	520,249374				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	2 159,44125				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	92,3377	44 581,86 4 116 586	43 157,71 3 985 084	550,00 50 786	874,15 80 717

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	139,0	11 670,80 1 622 241	10 676,42 1 484 022	907,50 126 143	86,88 12 076
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	21,834	31 296,09 683 319	30 104,94 657 311	577,50 12 609	613,65 13 398
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	1 006,0	14 425,35 14 511 902	12 080,00 12 152 480	2 062,50 2 074 875	282,85 284 547
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	154,0	8 829,38 1 359 725	7 625,00 1 174 250	1 031,25 158 813	173,13 26 662
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01895	174 344,82 3 304	170 310,29 3 227	616,00 12	3 418,53 65
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,06384	6 547,16 418	6 083,28 388	335,50 21	128,38 8
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,03138	6 428,63 6 630	5 967,08 6 154	335,50 346	126,05 130
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	3,51	89 214,13 313 142	88 000,00 308 880	550,00 1 930	664,13 2 331
10	C142-10-2	Вода	м3	2 351,31154	- -	- -	- -	- -
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	7,46893	28 611,00 213 694	27 500,00 205 396	550,00 4 108	561,00 4 190
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,99109	27 123,50 81 129	26 041,67 77 893	550,00 1 645	531,83 1 591
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,6908	26 868,50 72 298	25 791,67 69 400	550,00 1 480	526,83 1 418
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	17,2113	26 868,50 462 442	25 791,67 443 908	550,00 9 466	526,83 9 067
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	385,25	1 111,40 428 167	412,57 158 943	677,04 260 830	21,79 8 395
16	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	12,5	95 934,93 1 199 187	94 000,00 1 175 000	53,85 673	1 881,08 23 513
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	13,26019	6 441,75 85 419	5 979,94 79 295	335,50 4 449	126,31 1 675
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	17,16447	6 437,03 110 488	5 975,31 102 563	335,50 5 759	126,22 2 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,11072916	59 704,00 6 611	57 983,33 6 420	550,00 61	1 170,67 130
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,441864	97 545,25 43 102	95 005,60 41 980	627,00 277	1 912,65 845
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,27128908	108 703,33 29 490	105 944,89 28 742	627,00 170	2 131,44 578
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	1,89	46 027,91 86 993	45 000,00 85 050	125,40 237	902,51 1 706
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	513,585	516,69 265 364	405,00 208 002	101,56 52 160	10,13 5 203
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	31,32932	44 035,52 1 379 603	43 157,71 1 352 102	550,00 17 231	327,81 10 270
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,01404	21 026,25 295	20 000,00 281	613,97 9	412,28 6
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	139,32248	67,12 9 351	58,98 8 217	6,82 950	1,32 184
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	259,92	120,49 31 318	117,51 30 543	0,62 161	2,36 613
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	2,828928	61 879,93 175 054	60 869,29 172 195	550,00 1 556	460,64 1 303
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	2,52304	84 856,86 214 097	82 500,00 208 151	693,00 1 748	1 663,86 4 198
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	46,39539	4 580,31 212 505	4 100,00 190 221	390,50 18 117	89,81 4 167
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	3,83308	91 494,54 350 706	89 095,53 341 510	605,00 2 319	1 794,01 6 877
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	4,852	49 204,29 238 739	47 618,00 231 043	621,50 3 016	964,79 4 681
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	2,9112	69 881,83 203 440	67 945,10 197 802	566,50 1 649	1 370,23 3 989
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	939,2328	7,30 6 856	6,99 6 565	0,17 160	0,14 131
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,80121635	67 577,13 54 144	65 636,09 52 589	616,00 494	1 325,04 1 062
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	102,79305	471,03 48 419	458,42 47 122	3,37 346	9,24 950
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02343728	4 238,61 99	3 600,00 84	555,50 13	83,11 2
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	17,41531	144,46 2 516	131,42 2 289	10,21 178	2,83 49
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	6,04094	32 030,11 193 492	31 241,67 188 729	550,00 3 323	238,44 1 440

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	27,8	3 900,00	-	-	-
					108 420			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витагання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	148,74	53 850,8 9	48 176,1 6	8 009 78 1	788 715	7 165 72 2	48,3024	7 184,50
					5 302,64	11 273,2 0			1 676 77 6	87,0693	12 950,6 9
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,9 3		171 724				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,9 1		40 965				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	37,0	11 670,8 0		431 820				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	333,0	10 689,0 9		3 559 46 7				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	24,5791	44 581,8 6		1 095 78 2				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 74,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	148,74	3 876,51		576 592				
12	КБ34-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	3,922	35 153,1 6	2 913,68	137 871	22 745	11 427	56,0050	219,65
					5 799,32	642,61			2 520	6,5624	25,74
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	3,922	6 753,49	2 039,58	26 487	15 921	7 999	39,2035	153,76
					4 059,52	449,83			1 764	4,5937	18,02
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішпівим, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	1,4874	2 688,23	2 688,23	3 998	-	3 998	-	-
					-	731,84			1 089	6,3756	9,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = $((1,2 * 126,0) + (0,6 * 36,0)) / 100,0$	100 м3 збірних конструкцій	1,728	292 378,50	164 542,37	505 230	167 374	284 329	903,2100	1 560,75
					96 860,24	60 352,78			104 290	434,7288	751,21
29	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	126,0	14 425,35		1 817 594				
30	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	36,0	8 829,38		317 858				
31	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,58752 + 3,7536	1 т арматури	4,34112	53 950,48	-	234 206	42 264	-	91,8390	398,68
					9 735,85	-			-	-	-
32	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,43776	38 525,96	-	16 865	4 262	-	91,8390	40,20
					9 735,85	-			-	-	-
33	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,3528	36 783,46	-	12 977	3 435	-	91,8390	32,40
					9 735,85	-			-	-	-
34	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	1,512	486 889,39	54 194,76	736 177	54 236	81 942	303,6000	459,04
					35 870,34	20 298,08			30 691	148,8883	225,12
35	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,7728	640 217,78	98 523,73	494 760	83 317	76 139	925,9800	715,60
					107 811,85	27 131,77			20 967	197,4726	152,61
36	C121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 3,80928 + 3,56496	т	9,37872	38 239,84		358 641				
37	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,5808	28 611,00		16 617				
38	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	6,42	49 339,92	2 352,72	316 762	77 220	15 104	114,7930	736,97
					12 028,01	753,58			4 838	6,6902	42,95
39	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 19,8 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,0198	422 647,13	22 545,88	8 368	943	446	454,4800	9,00
					47 620,41	7 986,55			158	75,4820	1,49
40	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	29,0	2 345,41	234,07	68 017	24 164	6 788	9,3150	270,14
					833,23	80,84			2 344	0,7538	21,86
41	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,44	104 300,72	135,06	45 892	22 871	59	549,3550	241,72
					51 979,97	49,43			22	0,4126	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,005	560 195,90	73 939,47	2 801	263	370	483,8625	2,42
					52 523,27	22 905,34			115	164,8424	0,82
43	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,02	560 195,90	73 939,47	11 204	1 050	1 479	483,8625	9,68
					52 523,27	22 905,34			458	164,8424	3,30
44	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,0275	38 525,96	-	1 059	268	-	91,8390	2,53
					9 735,85	-			-	-	-
45	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,04692	36 783,46	-	1 726	457	-	91,8390	4,31
					9 735,85	-			-	-	-
46	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,0792	626 957,78	98 523,73	49 655	8 539	7 803	925,9800	73,34
					107 811,85	27 131,77			2 149	197,4726	15,64
47	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1548	28 611,00		4 429				
48	С124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,25776	27 123,50		6 991				
Разом прямих витрат по розділу № 3							5 027 829	490 663	474 459		4 556,78
									166 032		1 215,18
Розділ № 4 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 5,75 м											
49	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпирних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 145,0) + (0,6 * 18,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	1,848	292 378,50	164 542,37	540 315	178 998	304 074	903,2100	1 669,13
					96 860,24	60 352,78			111 532	434,7288	803,38
50	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	145,0	14 425,35		2 091 676				
51	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	18,0	8 829,38		158 929				
52	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,60192 + 3,9644	1 т арматур и	4,56632	53 950,48	-	246 355	44 457	-	91,8390	419,37
					9 735,85	-			-	-	-
53	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,4752	38 525,96	-	18 308	4 626	-	91,8390	43,64
					9 735,85	-			-	-	-
54	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматур и	0,3976	36 783,46	-	14 625	3 871	-	91,8390	36,52
					9 735,85	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = $((1,2 * 204,0) + (0,6 * 40,0)) / 100,0$	100 м3 збірних конструкцій	2,688	292 378,50	164 542,37	785 913	260 360	442 290	903,2100	2 427,83
		Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт			96 860,24	60 352,78			162 228	434,7288	1 168,55
68	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	204,0	14 425,35		2 942 771				
69	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	40,0	8 829,38		353 175				
70	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = $0,44352 + 2,8532 + 0,44352 + 4,4604$	1 т арматури	8,20064	53 950,48	-	442 428	79 840	-	91,8390	753,14
		Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматури	0,672	38 525,96	-	25 889	6 542	-	91,8390	61,72
71	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматури в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматури	0,5712	36 783,46	-	21 011	5 561	-	91,8390	52,46
72	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	2,352	486 889,39	54 194,76	1 145 164	84 367	127 466	303,6000	714,07
73	КБ30-8-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,9016	640 217,78	98 523,73	577 220	97 203	88 829	925,9800	834,86
74	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Сітка арматурна Обсяг = $4,44416 + 4,15912 + 2,29152 + 0,04704$	т	10,94184	38 239,84		418 414				
75	С121-545 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,6776	28 611,00		19 387				
76	С124-2 +	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	8,75	49 339,92	2 352,72	431 724	105 245	20 586	114,7930	1 004,44
77	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = $30,8 / 1 000,0$	1 км трубопроводу	0,0308	422 647,13	22 545,88	13 018	1 467	694	454,4800	14,00
78	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	34,0	2 345,41	234,07	79 744	28 330	7 958	9,3150	316,71
79	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,51	104 300,72	135,06	53 193	26 510	69	549,3550	280,17
80	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15				51 979,97	49,43			25	0,4126	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,009	560 195,90	73 939,47	5 042	473	665	483,8625	4,35
					52 523,27	22 905,34			206	164,8424	1,48
82	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,094	626 957,78	98 523,73	58 934	10 134	9 261	925,9800	87,04
					107 811,85	27 131,77			2 550	197,4726	18,56
83	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1806	28 611,00		5 167				
84	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,30072	27 123,50		8 157				
Разом прямих витрат по розділу № 5							7 386 351	706 032	697 818		6 550,79
									246 801		1 803,52
Розділ № 6 Земляні роботи											
85	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	43,5	1 311,19	1 311,19	57 037	-	57 037	-	-
					-	377,97			16 442	2,9400	127,89
86	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	43,5	3 880,54	1 827,41	168 803	89 311	79 492	21,1140	918,46
					2 053,13	631,14			27 455	5,8851	256,00
87	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,065	104 300,72	135,06	6 780	3 379	9 549,3550		35,71
					51 979,97	49,43			3	0,4126	0,03
88	КБ1-145-10 K149=1,15; K150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланованої площі	1,05	24 386,05	6 307,30	25 605	18 983	6 622	207,2300	217,59
					18 078,75	1 405,82			1 476	10,2713	10,78
89	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природному стані	24,5	621,64	621,64	15 230	-	15 230	-	-
					-	105,33			2 581	0,7579	18,57
90	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	24,5	457,43	457,43	11 207	-	11 207	-	-
					-	77,50			1 899	0,5577	13,66
91	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природному стані	24,5	539,53	539,53	13 218	-	13 218	-	-
					-	91,42			2 240	0,6578	16,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природн ому стані	24,5	433,97	433,97	10 632	-	10 632	-	-
					-	73,53			1 801	0,5291	12,96
		Разом прямих витрат по розділу № 6					308 512	111 673	193 447		1 171,76
									53 897		456,01
		Разом прямих витрат по кошторису					34 951 3 03	2 983 42 8	9 604 66 1		27 470,3 5
									2 475 22 5		18 893,6 6
		Разом прямі витрати				грн.	34 951 3 03				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	22 363 2 14				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	28 860				
		всього заробітна плата				грн.		5 458 65 3			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 495 13 9				
		Всього по кошторису				грн.	38 446 4 42				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					46 364,0 1
		Кошторисна заробітна плата				грн.		5 458 65 3			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	28 860				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-02-06
на №6 км 64+221 - км 64+442

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	27 470,35	108,61	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	18 770,19	131,0712	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	123,47	121,4303	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	46 364,01	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1,992375	1 078,67	-	-	-
					2 149			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	14,5236582	411,12	-	-	-
					5 971			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	33,52446765	415,63	-	-	-
					13 934			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,423085	451,69	-	-	-
					191			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	30,67004	515,60	-	-	-
					15 813			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	1 393,4105246 7	293,85 409 454	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,7207776	173,83 821	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	42,875	1 172,90 50 288	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	4,71484153	815,47 3 845	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	250,757316	113,61 28 489	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	1 301,2123251 6	946,18 1 231 181	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	4,310775	816,19 3 518	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	114,04	1 337,95 152 580	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	7,184142	556,57 3 998	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	418,9064221	163,20 68 366	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	223,973034	409,61 91 742	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	281,60625	357,09 100 559	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	620,6793202	687,49 426 711	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,9768	751,94 734	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	3 141,2028951 6	727,91 2 286 513	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	12,36825	628,43 7 773	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	4,446981	893,78 3 975	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	56,2871295	6,40 360	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	4,3491735	250,80 1 091	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	22,783294	86,31 1 966	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	14,0597919	19,98 281	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	307,0368394	57,48 17 648	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	2 605,9038276 6	1 756,75 4 577 922	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	665,0	137,03 91 125	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	7,4	218,63 1 618	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	297,48	13,62 4 052	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	48,46445				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	535,76775				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	18,180902				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	1 024,617727				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	2 098,79465				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	828,310424				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	1 393,410525				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	30,991028				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	2 605,903828				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	183,54483				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	19,62015				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	3,09672				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	250,757316				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	951,94125				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	24,5791	44 581,86 1 095 782	43 157,71 1 060 778	550,00 13 519	874,15 21 486

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	37,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					431 820	395 028	33 578	3 215
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	9,6795	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					302 931	291 401	5 590	5 940
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	475,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					6 852 041	5 738 000	979 688	134 354
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	94,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					829 962	716 750	96 938	16 274
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00605	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					1 055	1 030	4	21
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,06156	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					403	374	21	8
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,27454	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					1 765	1 638	92	35
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,94	89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
					83 861	82 720	517	624
10	C142-10-2	Вода	м3	648,66154	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	3,88056	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					111 027	106 715	2 134	2 177
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,79476	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					21 557	20 697	437	423
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,3804	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					37 089	35 603	759	727
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	4,5732	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					122 875	117 950	2 515	2 409
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	103,5	1 111,40	412,57	677,04	21,79
					115 030	42 701	70 074	2 255
16	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					171 724	168 260	96	3 367
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	4,83732	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					31 161	28 927	1 623	611
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	5,29018	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					34 053	31 610	1 775	668

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,06030282	59 704,00 3 600	57 983,33 3 497	550,00 33	1 170,67 71
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,212976	97 545,25 20 775	95 005,60 20 234	627,00 134	1 912,65 407
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,07221364	108 703,33 7 850	105 944,89 7 651	627,00 45	2 131,44 154
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,91 40 965	45 000,00 40 050	125,40 112	902,51 803
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	142,915	516,69 73 843	405,00 57 881	101,56 14 514	10,13 1 448
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	17,10808	44 035,52 753 363	43 157,71 738 346	550,00 9 409	327,81 5 608
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00376	21 026,25 79	20 000,00 75	613,97 2	412,28 2
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	37,08584	67,12 2 489	58,98 2 187	6,82 253	1,32 49
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	125,28	120,49 15 095	117,51 14 722	0,62 78	2,36 296
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,753024	61 879,93 46 597	60 869,29 45 836	550,00 414	460,64 347
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,11852	84 856,86 94 914	82 500,00 92 278	693,00 775	1 663,86 1 861
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	16,43492	4 580,31 75 277	4 100,00 67 383	390,50 6 418	89,81 1 476
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	1,69929	91 494,54 155 476	89 095,53 151 399	605,00 1 028	1 794,01 3 049
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	2,151	49 204,29 105 838	47 618,00 102 426	621,50 1 337	964,79 2 075
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	1,2906	69 881,83 90 189	67 945,10 87 690	566,50 731	1 370,23 1 768
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	340,4058	7,30 2 485	6,99 2 379	0,17 58	0,14 48
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,2912277	67 577,13 19 680	65 636,09 19 115	616,00 179	1 325,04 386
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	38,31576	471,03 18 048	458,42 17 565	3,37 129	9,24 354
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00846816	4 238,61 36	3 600,00 30	555,50 5	83,11 1
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	4,63573	144,46 670	131,42 609	10,21 47	2,83 13
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	1,60802	32 030,11 51 505	31 241,67 50 237	550,00 884	238,44 383

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	7,4	3 900,00	-	-	-
					28 860			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-02-07

на

№7 км 64+471 - км 64+580. Підпірні стіни

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	11 447,868	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	14,67703	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	1 739,562	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ № 1 Земляні роботи											
1	ДБ1-23-30	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	6,7	1 980,17	1 980,17	13 267	-	13 267	-	-		
					-	570,81			3 824	4,4400	29,75		
		Разом прямих витрат по розділу № 1						13 267	13 267	-			
									3 824		29,75		
		Розділ № 2 Влаштування підпірної стіни											
2	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у ґрунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру- ктивног о об'єму палі	64,32	53 850,89	48 176,16	3 463 689	341 066	3 098 691	48,3024	3 106,81		
					5 302,64	11 273,20			725 092	87,0693	5 600,30		
3	C119-39 -	Долота тришаровечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93		171 724						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,9 1		40 965				
5	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	16,0	11 670,8 0		186 733				
6	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм ² , зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10 мм	м	144,0	10 689,0 9		1 539 22 9				
7	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	10,6288	44 581,8 6		473 852				
8	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 32,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м ³	64,32	3 876,51		249 337				
9	КБ34-53-1 К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м ² настилу	1,696	35 153,1 6	2 913,68	59 620	9 836	4 942	56,0050	94,98
					5 799,32	642,61			1 090	6,5624	11,13
10	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м ² настилу	1,696	6 753,49	2 039,58	11 454	6 885	3 459	39,2035	66,49
					4 059,52	449,83			763	4,5937	7,79
11	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором одноківшевим, місткістю ковша 0,4 м ³	100 м ³ сипких матеріалів	0,6432	2 688,23	2 688,23	1 729	-	1 729	-	-
					-	731,84			471	6,3756	4,10
12	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	128,64	13,62	13,62	1 752	-	1 752	-	-
					-	5,83			750	0,0480	6,17
13	КБ1-20-1 К149=1,15; К150=1,15	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м ³ ґрунту	0,06432	5 296,24	4 788,78	341	30	308	5,3130	0,34
					470,47	1 119,64			72	7,8581	0,51
14	КБ4-53-12 К0=1,139; К149=1,15; К150=1,15	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 820 мм	1різка	32,0	165,61	59,24	5 300	2 038	1 896	0,6549	20,96
					63,68	21,04			673	0,1916	6,13
15	C1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	3,2	3 900,00		(12 480)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ДБ5-2-1	Навантажування металевого бруксту загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,032	13 451,5 3	9 925,61	430	113	317	36,2600	1,16
					3 525,92	2 644,75			85	18,7440	0,60
17	С314-20	Перевезення металевого бруксту до 20 км	т	3,2	218,63	218,63	700	-	700	-	-
					-	34,85			112	0,2870	0,92
18	КБ30-2-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування тампонажного шару із бетону В15, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону	0,41	709 141, 94	101 029, 27	290 748	25 815	41 422	540,7875	221,72
					62 963,8 9	38 211,3 7			15 667	281,3332	115,35
19	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування з монолітного залізобетонного ростверку, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	1,152	640 217, 78	98 523,7 3	737 531	124 199	113 499	925,9800	1 066,73
					107 811, 85	27 131,7 7			31 256	197,4726	227,49
20	С121-545 +	Сітка арматурна	т	3,6134	38 239,8 4		138 176				
21	С124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,9776	26 868,5 0		53 135				
22	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування монолітних залізобетонних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,002	560 195, 90	73 939,4 7	1 120	105	148	483,8625	0,97
					52 523,2 7	22 905,3 4			46	164,8424	0,33
23	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурни в монолітні фундаменти (арматура А400С - 16 мм)	1 т арматур и	0,01188	36 783,4 6	-	437	116	-	91,8390	1,09
					9 735,85	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 2					7 428 00 2	510 203	3 268 86 3	4 581,25	
									776 077	5 980,82	
		Розділ № 3 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 2,25 м									
24	КБ30-7-4 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 90,0) + (0,6 * 12,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	1,152	292 378, 50	164 542, 37	336 820	111 583	189 553	903,2100	1 040,50
		Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт			96 860,2 4	60 352,7 8			69 526	434,7288	500,81
25	С1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	90,0	14 425,3 5		1 298 28 2				
26	С1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	12,0	8 829,38		105 953				
27	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,36864 + 2,2464	1 т арматур и	2,61504	53 950,4 8	-	141 083	25 460	-	91,8390	240,16
					9 735,85	-			-	-	-
28	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур и	0,2304	38 525,9 6	-	8 876	2 243	-	91,8390	21,16
					9 735,85	-			-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 923 10 8				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	12 480				
		всього заробітна плата				грн.		1 739 56 2			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 040 71 8				
		Всього по кошторису				грн.	11 447 8 68				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					14 677,0 3
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 739 56 2			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	12 480				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 03-02-07

на №7 км 64+471 - км 64+580

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	7 786,26	108,15	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	6 846,49	130,2973	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	44,28	121,4544	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	14 677,03	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,8633625	1 078,67	-	-	-
					931			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	5,6213472	411,12	-	-	-
					2 311			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	14,5898752	415,63	-	-	-
					6 064			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,183885	451,69	-	-	-
					83			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	13,26272	515,60	-	-	-
					6 838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	602,55590256	293,85 177 061	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	2,2215424	173,83 386	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	18,55	1 172,90 21 757	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	0,87961154	815,47 717	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	46,116288	113,61 5 239	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	562,68641088	946,18 532 403	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	1,8680025	816,19 1 525	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	20,198	1 337,95 27 024	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	3,106656	556,57 1 729	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	100,6381744	163,20 16 424	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	45,942408	409,61 18 818	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	67,16	357,09 23 982	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	147,4589708	687,49 101 377	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,4224	751,94 318	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	928,97222088	727,91 676 208	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	2,415	628,43 1 518	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	0,658812	893,78 589	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	10,351656	6,40 66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	0,799848	250,80	-	-	-
					201			
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	5,830316	86,31	-	-	-
					503			
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	3,3408144	19,98	-	-	-
					67			
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	70,4533792	57,48	-	-	-
					4 050			
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	1 126,8773308 8	1 756,75	-	-	-
					1 979 642			
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	231,0	137,03	-	-	-
					31 654			
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	3,2	218,63	-	-	-
					700			
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	128,64	13,62	-	-	-
					1 752			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	20,9576				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	98,532				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	4,75065				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	443,077936				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	640,440844				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	196,818802				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	602,555903				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	13,433656				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	1 126,877331				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	35,8386				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	8,557725				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	1,45728				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	46,116288				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	190,44				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	10,6288	44 581,86	43 157,71	550,00	874,15
					473 852	458 715	5 846	9 291

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	16,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					186 733	170 823	14 520	1 390
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	1,89	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					59 150	56 898	1 091	1 160
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	90,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	12,0	1 298 282	1 087 200	185 625	25 457
					8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00225	105 953	91 500	12 375	2 078
					174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,00912	392	383	1	8
					6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,11872	60	55	3	1
					6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	0,41	763	708	40	15
					89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
10	C142-10-2	Вода	м3	265,93416	36 578	36 080	225	272
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	0,44944	-	-	-	-
					28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,34368	12 859	12 360	247	252
					27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,26814	9 322	8 950	189	183
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,9776	7 205	6 916	147	141
					26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	46,0	53 135	51 006	1 088	1 042
					1 111,40	412,57	677,04	21,79
16	C119-39 -	Долота тришарові, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					171 724	168 260	96	3 367
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,1428	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					7 362	6 834	383	144
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,77856	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					11 449	10 627	597	224

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00937866	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					560	544	5	11
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,039168	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					3 821	3 721	25	75
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,03122752	108 703,33	105 944,89	627,00	2 131,44
					3 395	3 308	20	67
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,91	45 000,00	125,40	902,51
					40 965	40 050	112	803
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	62,115	516,69	405,00	101,56	10,13
					32 094	25 157	6 308	629
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	2,61504	44 035,52	43 157,71	550,00	327,81
					115 155	112 859	1 438	857
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00164	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					34	33	1	1
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	16,03712	67,12	58,98	6,82	1,32
					1 076	946	109	21
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	23,04	120,49	117,51	0,62	2,36
					2 776	2 707	14	54
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	0,325632	61 879,93	60 869,29	550,00	460,64
					20 150	19 821	179	150
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,2184	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					18 533	18 018	151	363
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	4,1058	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					18 806	16 834	1 603	369
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	0,3318	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					30 358	29 562	201	595
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,42	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					20 666	20 000	261	405
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,252	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					17 610	17 122	143	345
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	80,7352	7,30	6,99	0,17	0,14
					589	564	14	11
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0689512	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					4 660	4 526	42	91
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	8,85976	471,03	458,42	3,37	9,24
					4 173	4 061	30	82
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00201216	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					9	7	1	-
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	2,00464	144,46	131,42	10,21	2,83
					290	263	20	6
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,69536	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
					22 272	21 724	382	166

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	3,2	3 900,00	-	-	-
					12 480			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Дзеба М.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ5-32-4 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.9 тех.ч. табл.8 п.1.3.1.1г K2=0,90*1,13; K5=0,90*1,13; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування залізобетонних бурунабивних паль діаметром до 820 мм у грунтах групи 5 [облаштування бурунабивних залізобетонних паль з кріпленням свердловин обсадними трубами без витягання обсадних труб] [улаштування бурунабивних паль]	1м3 констру ктивног о об'єму палі	261,3	53 850,8 9	48 176,1 6	14 071 2 38	1 385 58 0	12 588 4 31	48,3024	12 621,4 2
					5 302,64	11 273,2 0			2 945 68 7	87,0693	22 751,2 1
6	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,9 3		171 724				
7	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,9 1		40 965				
8	C113-254 +	Башмаки з труб сталевих електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	65,0	11 670,8 0		758 602				
9	C113-254 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стілки 10 мм	м	585,0	10 689,0 9		6 253 11 8				
10	C111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	43,1795	44 581,8 6		1 925 02 2				
11	C1424-11615 ++	Обсяг = 0,33215 * 130,0 Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	261,3	3 876,51		1 012 93 2				
12	КБ34-53-1 K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини	10 м2 настилу	6,89	35 153,1 6	2 913,68	242 205	39 957	20 075	56,0050	385,87
					5 799,32	642,61			4 428	6,5624	45,21
13	КБ34-53-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15	Виготовлення і встановлення кришок (заглушки) на пробурені свердловини (Демонтаж)	10 м2 настилу	68,9	6 753,49	2 039,58	465 315	279 701	140 527	39,2035	2 701,12
					4 059,52	449,83			30 993	4,5937	316,51
14	ДБ5-6-2	Навантаження шламу екскаватором однокішпівним, місткістю ковша 0,4 м3	100 м3 сипких матеріал ів	2,613	2 688,23	2 688,23	7 024	-	7 024	-	-
					-	731,84			1 912	6,3756	16,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	522,6	13,62	13,62	7 118	-	7 118	-	-
					-	5,83			3 047	0,0480	25,08
16	КБ1-20-1 K149=1,15; K150=1,15	Робота на відвалі, група грунтів 1	1000 м3 грунту	0,2613	5 296,24	4 788,78	1 384	123	1 251	5,3130	1,39
					470,47	1 119,64			293	7,8581	2,05
17	КБ4-53-12 K0=1,139; K149=1,15; K150=1,15	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 820 мм	Ірізка	130,0	165,61	59,24	21 529	8 278	7 701	0,6549	85,14
					63,68	21,04			2 735	0,1916	24,91
18	C1545-104 (повернення матеріалу)	Брухт металевий	т	13,0	3 900,00		(50 700)				
19	ДБ5-2-1	Навантажування металевого брухту загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т	100 т	0,13	13 451,5 3	9 925,61	1 749	458	1 291	36,2600	4,71
					3 525,92	2 644,75			344	18,7440	2,44
20	C314-20	Перевезення металевого брухту до 20 км	т	13,0	218,63	218,63	2 842	-	2 842	-	-
					-	34,85			453	0,2870	3,73
21	КБ30-2-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування тампонажного шару із бетону В15, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону	1,64	709 141, 94	101 029, 27	1 162 99 3	103 261	165 688	540,7875	886,89
					62 963,8 9	38 211,3 7			62 667	281,3332	461,39
22	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування з монолітного залізобетонного ростверку, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	4,68	640 217, 78	98 523,7 3	2 996 21 9	504 559	461 091	925,9800	4 333,59
					107 811, 85	27 131,7 7			126 977	197,4726	924,17
23	C121-545 +	Сітка арматурна	т	14,6796	38 239,8 4		561 346				
24	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	8,034	26 868,5 0		215 862				
25	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування монолітних ділянок ростверка із бетону В25, F200, W4, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,001	560 195, 90	73 939,4 7	560	53	74	483,8625	0,48
					52 523,2 7	22 905,3 4			23	164,8424	0,16
Разом прямих витрат по розділу № 2							29 919 7 47	2 321 97 0	13 403 1 13		21 020,6 1
									3 179 55 9		24 573,5 2
Розділ № 3 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 5,0 м											
26	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 75,0) + (0,6 * 18,0)) / 100,0	100 м3 збірних констру кцій	1,008	292 378, 50	164 542, 37	294 718	97 635	165 859	903,2100	910,44
					96 860,2 4	60 352,7 8			60 836	434,7288	438,21
27	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	75,0	14 425,3 5		1 081 90 1				
28	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	18,0	8 829,38		158 929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 0,34272 + 2,1896	1 т арматур и	2,53232	53 950,4 8	-	136 620	24 654	-	91,8390	232,57
					9 735,85	-			-	-	-
30	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A240C - 8 мм)	1 т арматур и	0,25536	38 525,9 6	-	9 838	2 486	-	91,8390	23,45
					9 735,85	-			-	-	-
31	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура A400C - 18 мм)	1 т арматур и	0,21	36 783,4 6	-	7 725	2 045	-	91,8390	19,29
					9 735,85	-			-	-	-
32	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном B25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,882	486 889, 39	54 194,7 6	429 436	31 638	47 800	303,6000	267,78
					35 870,3 4	20 298,0 8			17 903	148,8883	131,32
33	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,4508	640 217, 78	98 523,7 3	288 610	48 602	44 414	925,9800	417,43
					107 811, 85	27 131,7 7			12 231	197,4726	89,02
34	C121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 2,22208 + 2,07956 + 1,14576 + 0,02352	т	5,47092	38 239,8 4		209 207				
35	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3388	28 611,0 0		9 693				
36	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолюва ння	3,75	49 339,9 2	2 352,72	185 025	45 105	8 823	114,7930	430,47
					12 028,0 1	753,58			2 826	6,6902	25,09
37	КБ22-11-5 K149=1,15; K150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160x6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 12,1 / 1 000,0	1 км трубопр оводу	0,0121	422 647, 13	22 545,8 8	5 114	576	273	454,4800	5,50
					47 620,4 1	7 986,55			97	75,4820	0,91
38	КБ8-4-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолююч ого шару	17,0	2 345,41	234,07	39 872	14 165	3 979	9,3150	158,36
					833,23	80,84			1 374	0,7538	12,81
39	КБ1-156-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,56	104 300, 72	135,06	58 408	29 109	76	549,3550	307,64
					51 979,9 7	49,43			28	0,4126	0,23
40	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон B25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,003	560 195, 90	73 939,4 7	1 681	158	222	483,8625	1,45
					52 523,2 7	22 905,3 4			69	164,8424	0,49
41	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону B20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,0462	626 957, 78	98 523,7 3	28 965	4 981	4 552	925,9800	42,78
					107 811, 85	27 131,7 7			1 253	197,4726	9,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0903	28 611,0 0		2 584				
43	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,15036	27 123,5 0		4 078				
Разом прямих витрат по розділу № 3							2 952 40 4	301 154	275 998		2 817,16
									96 617		707,20
Розділ № 4 Влаштування тіла підпірної стіни висотою 5,75 м											
44	КБ30-7-4 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво збірних залізобетонних підпірних стін із контурних блоків масою до 5 т Обсяг = ((1,2 * 749,0) + (0,6 * 126,0)) / 100,0	100 м3 збірних конструкцій	9,744	292 378,50	164 542,37	2 848 936	943 806	1 603 301	903,2100	8 800,88
		Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт			96 860,24	60 352,78			588 077	434,7288	4 236,00
45	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	749,0	14 425,35		10 804 587				
46	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	126,0	8 829,38		1 112 502				
47	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах Обсяг = 3,17376 + 20,9032	1 т арматур	24,07696	53 950,48	-	1 298 964	234 410	-	91,8390	2 211,20
		Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур	2,39424	38 525,96	-	92 240	23 310	-	91,8390	219,88
48	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А240С - 8 мм)	1 т арматур	2,0384	36 783,46	-	74 979	19 846	-	91,8390	187,20
49	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурни в монолітних фундаментах (арматура А400С - 18 мм)	1 т арматур		9 735,85	-			-	-	-
50	КБ30-8-1 K149=1,15; K150=1,15	Заповнення ядра опор із контурних блоків бетоном В25, F200, W6, крупність заповнювача 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	8,526	486 889,39	54 194,76	4 151 219	305 831	462 065	303,6000	2 588,49
					35 870,34	20 298,08			173 061	148,8883	1 269,42
51	КБ30-12-1 K149=1,15; K150=1,15	Влаштування розвантажувальної плити, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	3,7352	640 217,78	98 523,73	2 391 341	402 699	368 006	925,9800	3 458,72
					107 811,85	27 131,77			101 343	197,4726	737,60
52	C121-545 +	Сітка арматурна Обсяг = 18,41152 + 17,23064 + 9,49344 + 0,19488	т	45,33048	38 239,84		1 733 430				
53	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	2,8072	28 611,00		80 317				
54	КБ30-91-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової	100 м2 поверхні ізолювання	33,6	49 339,92	2 352,72	1 657 821	404 141	79 051	114,7930	3 857,04
					12 028,01	753,58			25 320	6,6902	224,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ22-11-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання в тілі підпірних стін поліетиленових дренажних трубок діаметром 160х6,2 мм довжиною L=1100 мм Обсяг = 116,6 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,1166	422 647,13	22 545,88	49 281	5 553	2 629	454,4800	52,99
					47 620,41	7 986,55			931	75,4820	8,80
56	КБ8-4-1 К149=1,15; К150=1,15	Влаштування застінного дренажу із шару глини	1 м3 ізолюючого шару	143,0	2 345,41	234,07	335 394	119 152	33 472	9,3150	1 332,05
					833,23	80,84			11 560	0,7538	107,79
57	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування застінного дренажу із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	2,09	104 300,72	135,06	217 989	108 638	282	549,3550	1 148,15
					51 979,97	49,43			103	0,4126	0,86
58	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних ділянок тіла підпірної стіни, бетон В25, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,017	560 195,90	73 939,47	9 523	893	1 257	483,8625	8,23
					52 523,27	22 905,34			389	164,8424	2,80
59	КБ30-12-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітного залізобетонного козирька, з бетону В20, F200, W6, крупність заповнення 20-40 мм	100 м3 бетону в ділі	0,3828	626 957,78	98 523,73	239 999	41 270	37 715	925,9800	354,47
					107 811,85	27 131,77			10 386	197,4726	75,59
60	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,7482	28 611,00		21 407				
61	С124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,24584	27 123,50		33 792				
Разом прямих витрат по розділу № 4							27 153 721	2 609 549	2 587 778		24 219,30
									911 170		6 663,65
Розділ № 5 Земляні роботи											
62	ДБ1-23-29	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 1,3 м3 у відвал ґрунт II групи (зворотня засипка підпірної стіни)	100 м3 ґрунту	81,0	1 311,19	1 311,19	106 206	-	106 206	-	-
					-	377,97			30 616	2,9400	238,14
63	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	81,0	3 880,54	1 827,41	314 324	166 304	148 020	21,1140	1 710,23
					2 053,13	631,14			51 122	5,8851	476,69
64	КБ1-156-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування кам'яного накиду із негабаритного каменю	100м3 каміння в ділі	0,06	104 300,72	135,06	6 258	3 119	8	549,3550	32,96
					51 979,97	49,43			3	0,4126	0,02
65	КБ1-145-10 К149=1,15; К150=1,15	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 3	1000м2 спланованої площі	1,845	24 386,05	6 307,30	44 992	33 355	11 637	207,2300	382,34
					18 078,75	1 405,82			2 594	10,2713	18,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ДБ1-19-15	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт III групи (спрямовування русла)	100 м3 ґрунту в природному стані	43,0	621,64	621,64	26 731	-	26 731	-	-
					-	105,33			4 529	0,7579	32,59
67	ДБ1-19-18	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-15 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	43,0	457,43	457,43	19 669	-	19 669	-	-
					-	77,50			3 333	0,5577	23,98
68	ДБ1-19-14	Розробка ґрунту бульдозером потужністю 118 кВт [160 к.с.] з його переміщенням на відстань до 10 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту в природному стані	43,0	539,53	539,53	23 200	-	23 200	-	-
					-	91,42			3 931	0,6578	28,29
69	ДБ1-19-17	На кожні наступні 10 м переміщення додавати до РВР 1-19-14 (додати до 20 м)	100 м3 ґрунту в природному стані	43,0	433,97	433,97	18 661	-	18 661	-	-
					-	73,53			3 162	0,5291	22,75
		Разом прямих витрат по розділу № 5					560 041	202 778	354 132		2 125,53
									99 290		841,41
		Разом прямих витрат по кошторису					61 361 573	5 436 755	17 395 209		50 197,32
									4 429 828		33 932,71
		Разом прямі витрати				грн.	61 361 573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	38 529 609				
		вартість матеріалів, що повертаються				грн.	50 700				
		всього заробітна плата				грн.		9 866 583			
		Загальновиробничі витрати				грн.	6 136 159				
		Всього по кошторису				грн.	67 497 732				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					84 130,03
		Кошторисна заробітна плата				грн.		9 866 583			
		в т.ч. зворотні суми				грн.	50 700				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-02-08
на №8 км 64+830 - км 65+220

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	50 197,32	108,31	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,90	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	33 264,33	130,7306	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	668,38	121,4309	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	84 130,03	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	3,5008875	1 078,67	-	-	-
					3 776			
2	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	31,44088155	411,12	-	-	-
					12 926			
3	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-г	58,80397925	415,63	-	-	-
					24 441			
4	КБМ201-23	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,81029	451,69	-	-	-
					366			
5	КБМ203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш.год	253,552	515,60	-	-	-
					130 731			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	2 447,8833541 5	293,85 719 311	-	-	-
7	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	8,1225144	173,83 1 412	-	-	-
8	КБМ207-151-ДР	Бульдозери, потужність 118 кВт [160 к.с.]	маш.год	75,25	1 172,90 88 261	-	-	-
9	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	19,59805735	815,47 15 982	-	-	-
10	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	430,418688	113,61 48 900	-	-	-
11	КБМ214-411	Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонки	маш.год	2 285,9135442	946,18 2 162 886	-	-	-
12	КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м³	маш.год	7,5746475	816,19 6 182	-	-	-
13	КБМ206-250-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1,25 м³	маш.год	241,255	1 337,95 322 787	-	-	-
14	КБМ206-338-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м³	маш.год	12,62079	556,57 7 024	-	-	-
15	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	735,5259769	163,20 120 038	-	-	-
16	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	389,1188185	409,61 159 387	-	-	-
17	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	519,3975	357,09 185 472	-	-	-
18	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1 090,0275195 5	687,49 749 383	-	-	-
19	КБМ202-1140-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,716	751,94 1 290	-	-	-
20	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	5 447,3307042	727,91 3 965 166	-	-	-
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	21,47625	628,43 13 496	-	-	-
22	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,7293815	893,78 1 546	-	-	-
23	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-г	96,615456	6,40 618	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	КБМ210-1302	Насоси бурові для нагнітання промивальної рідини, подача 32 м3/год, напір 400 м	маш.год	7,465248	250,80 1 872	-	-	-
25	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	39,038843	86,31 3 369	-	-	-
26	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м (працює від пересувної електростанції)	маш.год	24,6921675	19,98 493	-	-	-
27	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	895,686608	57,48 51 484	-	-	-
28	КБМ214-610	Установки бурові ударно-канатного буріння для буріння свердловин під палі глибиною до 20 м, діаметр до 1200 мм	маш.год	4 577,9391567	1 756,75 8 042 295	-	-	-
29	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	3 972,5	137,03 544 352	-	-	-
30	С314-20	Перевезення металевих брухтів до 20 км	т	13,0	218,63 2 842	-	-	-
31	С311-1	Перевезення шламу до 1 км	т	522,6	13,62 7 118	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-г	85,14025				
2	КБМ211-102	Бадді, місткість 4 м3	маш.год	919,632				
3	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	31,727442				
4	КБМ270-162	Бункер	маш.год	1 800,004114				
5	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	3 636,864465				
6	КБМ270-117	Вібратори глибинні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1 454,700033				
7	КБМ203-202	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 25 т	маш.год	2 447,883354				
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	53,675422				
9	КБМ270-160	Емкість 5 м3	маш.год	4 577,939157				
10	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	318,70755				
11	КБМ203-306	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	34,2309				
12	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	5,32818				
13	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	430,418688				
14	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	1 767,6075				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-1780 +	Арматурний каркас стовпів СБН-4,0	т	43,1795	44 581,86 1 925 022	43 157,71 1 863 528	550,00 23 749	874,15 37 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	C113-254 +	Башмаки з труб сталених електрозварних, зовнішній діаметр 820 мм, товщина стінки 10,0 мм (по 0,5 м на опору)	м	65,0	11 670,80	10 676,42	907,50	86,88
					758 602	693 967	58 988	5 647
3	C111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	16,8075	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					526 009	505 989	9 706	10 314
4	C1411-92 ++	Блоки БП 3-1 (3,0*1,0*0,75) 1,2 м3/шт	шт	824,0	14 425,35	12 080,00	2 062,50	282,85
					11 886 488	9 953 920	1 699 500	233 068
5	C1411-91 ++	Блоки БП 3-2 (1,5*1,0*0,75) 0,6 м3/шт	шт	144,0	8 829,38	7 625,00	1 031,25	173,13
					1 271 431	1 098 000	148 500	24 931
6	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008725	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
					1 521	1 486	5	30
7	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,02394	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
					157	146	8	3
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,4823	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					3 101	2 878	162	61
9	C121-700 -	Бункери, вбудовані в промислові будівлі [бункерні балки, стінки бункерів, футерування, течки, конструкції під встановлення завантажувальних пристроїв]	т	1,64	89 214,13	88 000,00	550,00	664,13
					146 311	144 320	902	1 089
10	C142-10-2	Вода	м3	1 137,98793	-	-	-	-
					-	-	-	-
11	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-I, діаметр 8 мм	т	6,6341	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					189 808	182 438	3 649	3 722
12	C124-21 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,3962	27 123,50	26 041,67	550,00	531,83
					37 870	36 359	768	743
13	C124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,2484	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					60 411	57 990	1 237	1 185
14	C124-25 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	8,034	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
					215 862	207 210	4 419	4 233
15	C142-10-1 +	Глина звичайна	м3	184,0	1 111,40	412,57	677,04	21,79
					204 498	75 913	124 575	4 009
16	C119-39 -	Долота тришарошечні, тип Ш295,373-ЦВ	шт	1,79	95 934,93	94 000,00	53,85	1 881,08
					171 724	168 260	96	3 367
17	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	8,39427	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
					54 074	50 197	2 816	1 060
18	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	9,24412	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					59 505	55 236	3 101	1 167

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,09452184	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					5 643	5 481	52	111
20	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,365568	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					35 659	34 731	229	699
21	C111-1529 +	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,500162	108 703,33	105 944,89	627,00	2 131,44
					54 369	52 990	314	1 066
22	C119-190 +	Желонки з плоским клапаном, тип ЖПК.01.01.00	шт	0,89	46 027,91	45 000,00	125,40	902,51
					40 965	40 050	112	803
23	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	273,71	516,69	405,00	101,56	10,13
					141 423	110 853	27 798	2 773
24	C121-546 +	Каркас арматурний	т	26,60928	44 035,52	43 157,71	550,00	327,81
					1 171 753	1 148 396	14 635	8 723
25	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00656	21 026,25	20 000,00	613,97	412,28
					138	131	4	3
26	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	65,1508	67,12	58,98	6,82	1,32
					4 373	3 843	444	86
27	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	215,04	120,49	117,51	0,62	2,36
					25 910	25 269	133	507
28	C121-780 +	Конструкції сталеві з одного профілю	т	1,32288	61 879,93	60 869,29	550,00	460,64
					81 860	80 523	728	609
29	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,9422	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					164 809	160 232	1 346	3 232
30	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	28,77987	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					131 821	117 997	11 239	2 585
31	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	2,95065	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					269 968	262 890	1 785	5 293
32	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,735	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					183 778	177 853	2 321	3 603
33	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	2,241	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					156 605	152 265	1 270	3 071
34	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	595,5331	7,30	6,99	0,17	0,14
					4 347	4 163	101	83
35	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,507659	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					34 306	33 321	313	673
36	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	66,89155	471,03	458,42	3,37	9,24
					31 508	30 664	225	618
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,014872	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					63	54	8	1
38	C1546-66 +	Пропан-бутан технічний	м3	8,14385	144,46	131,42	10,21	2,83
					1 176	1 070	83	23
39	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	2,8249	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
					90 482	88 255	1 554	674

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104	Брухт металевий	т	13,0	3 900,00	-	-	-
					50 700			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Об'єктний кошторис № 03-03

на Труби
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість 26 919,238 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 27,36389 тис. люд.-год
 Кошторисна заробітна плата 3 104,526 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03-03-01	Труба ПК43+756	494,498		494,498	0,29515	31,552	
2	03-03-02	Труба ПК44+780	766,524		766,524	0,43569	47,163	
3	03-03-03	Труба ПК44+796	490,926		490,926	0,28128	29,882	
4	03-03-04	Труба ПК45+079	1 169,647		1 169,647	1,23800	140,077	
5	03-03-05	Труба ПК45+447	595,172		595,172	0,77032	88,241	
6	03-03-06	Труба ПК45+952	767,658		767,658	0,44331	47,915	
7	03-03-07	Труба ПК46+540	488,313		488,313	0,26689	28,284	
8	03-03-08	Труба ПК47+920	488,313		488,313	0,26689	28,284	
9	03-03-09	Труба ПК50+235	488,313		488,313	0,26689	28,284	
10	03-03-10	Труба ПК51+700	488,386		488,386	0,26722	28,317	
11	03-03-11	Труба ПК52+177	488,313		488,313	0,26689	28,284	
12	03-03-13	Труба ПК53+932	496,329		496,329	0,30679	32,739	
13	03-03-14	Труба ПК54+699	497,151		497,151	0,30790	33,010	
14	03-03-15	Труба ПК54+927	496,932		496,932	0,30959	33,066	
15	03-03-16	Труба ПК56+129	495,696		495,696	0,30125	32,239	
16	03-03-17	Труба ПК56+228	5 431,190		5 431,190	13,90889	1 650,563	
17	03-03-18	Труба ПК56+707	485,951		485,951	0,23752	26,092	
18	03-03-19	Труба ПК56+993	487,150		487,150	0,25877	27,521	
19	03-03-20	Труба ПК57+222	491,480		491,480	0,28405	30,180	
20	03-03-21	Труба ПК57+318	488,098		488,098	0,26589	28,179	
21	03-03-22	Труба ПК57+717	502,638		502,638	0,33071	35,808	
22	03-03-23	Труба ПК58+736	424,481		424,481	0,30386	33,053	
23	03-03-24	Труба ПК59+613	488,098		488,098	0,26589	28,179	
24	03-03-25	Труба ПК60+150	377,164		377,164	0,26872	29,190	
25	03-03-26	Труба ПК60+522	487,415		487,415	0,26005	27,653	
26	03-03-27	Труба ПК61+092	499,239		499,239	0,31779	34,151	
27	03-03-28	Труба ПК61+648	391,998		391,998	0,29380	32,002	
28	03-03-29	Труба ПК61+867	499,214		499,214	0,31751	34,122	
29	03-03-30	Труба ПК62+550	487,415		487,415	0,26005	27,653	
30	03-03-31	Труба ПК63+120	488,098		488,098	0,26589	28,179	
31	03-03-32	Труба ПК65+150	440,707		440,707	0,31532	34,338	
32	03-03-33	Труба ПК65+945	494,749		494,749	0,29412	31,581	
33	03-03-34	Труба ПК66+430	495,304		495,304	0,29663	31,880	
34	03-03-35	Труба ПК66+671	492,417		492,417	0,28321	30,330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	03-03-36	Труба ПК66+720	791,774		791,774	0,48925	52,493	
36	03-03-37	Труба ПК67+155	488,090		488,090	0,26168	27,960	
37	03-03-38	Труба ПК53+932	491,531		491,531	0,28420	29,912	
38	03-03-39	Труба ПК54+045	754,078		754,078	0,37892	40,505	
39	03-03-40	Труба ПК55+274	488,313		488,313	0,26689	28,284	
40	03-03-41	Труба ПК55+449	752,089		752,089	0,36300	39,064	
41	03-03-42	Труба ПК65+486	488,386		488,386	0,26722	28,317	
		Всього по кошторису	26 919,238		26 919,238	27,36389	3 104,526	

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 03-03

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	18 683,64	102,83	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	8 646,41	136,3692	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	33,84	121,3948	-	-	-
6		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	27 363,89	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	7,102124	411,12	-	-	-
					2 920			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	3,561918	560,57	-	-	-
					1 997			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	12,2402	1 220,29	-	-	-
					14 937			
4	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	66,3852	1 099,67	-	-	-
					73 002			
5	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м³	маш.год	0,1863	476,16	-	-	-
					89			
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0,13455	357,09	-	-	-
					48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	51,4561405	409,61 21 077	-	-	-
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	138,223675	357,09 49 358	-	-	-
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	335,59346	687,49 230 717	-	-	-
10	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	602,896585	727,91 438 854	-	-	-
11	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	1 656,6279	1 303,42 2 159 282	-	-	-
12	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	1,6192	628,43 1 018	-	-	-
13	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	6,58812	893,78 5 888	-	-	-
14	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	15,344082	59,90 919	-	-	-
15	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,28152	86,31 24	-	-	-
16	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	210,2	144,13 30 296	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,19136				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	7,7418				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,43056				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	104,99937				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	657,584295				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,68028	125 006,61 85 039	122 000,00 82 994	555,50 378	2 451,11 1 667
2	С111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,002	174 344,82 349	170 310,29 341	616,00 1	3 418,53 7
3	С112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0912	6 547,16 597	6 083,28 555	335,50 31	128,38 12
4	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,78939	6 428,63 5 075	5 967,08 4 710	335,50 265	126,05 100
5	С142-10-2	Вода	м3	510,5684	- -	- -	- -	- -
6	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,178	28 611,00 5 093	27 500,00 4 895	550,00 98	561,00 100
7	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	1,46644	28 611,00 41 956	27 500,00 40 327	550,00 807	561,00 823

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,92	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
	+				26 322	25 300	506	516
9	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	7,67907	26 868,50	25 791,67	550,00	526,83
	+				206 325	198 056	4 223	4 046
10	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	2,90536	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					295 192	287 631	1 774	5 788
11	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,1096	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				706	655	37	14
12	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	32,161488	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				207 024	192 175	10 790	4 059
13	C111-1608	Дрантя	кг	3,6317	22,35	20,00	1,91	0,44
					81	73	7	2
14	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00439932	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
	+				263	255	2	5
15	C111-311	Каболка	т	0,49656	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					98 538	96 333	273	1 932
16	C1421-9556	Камінь негабаритний	м3	32,96	516,69	405,00	101,56	10,13
	+				17 030	13 349	3 347	334
17	K58-5521-Л100	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	2,0	1 208,70	965,00	220,00	23,70
	4				2 417	1 930	440	47
	+							
18	K58-5521-Л100	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	2,0	1 626,90	1 265,00	330,00	31,90
	5				3 254	2 530	660	64
	+							
19	C111-1708	Клоччя просочене	кг	239,948	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				28 911	28 196	149	566
20	C1411-108	Ланки труб З.КЗ.200	шт	6,0	21 080,85	12 500,00	8 167,50	413,35
					126 485	75 000	49 005	2 480
21	C1411-109	Ланки труб З.КЗ.300	шт	21,0	31 366,28	18 500,00	12 251,25	615,03
					658 692	388 500	257 276	12 916
22	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	32,0	22 836,91	11 000,00	11 389,13	447,78
					730 781	352 000	364 452	14 329
23	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	154,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					2 496 690	1 155 000	1 292 735	48 955
24	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	26,3756	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				120 808	108 140	10 300	2 369
25	C1411-110	Лоток Л-1	шт	3,0	2 205,24	1 700,00	462,00	43,24
					6 616	5 100	1 386	130
26	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				7 187	6 975	72	141
27	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	14,21037	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				699 211	676 669	8 832	13 710
28	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0553518	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				3 868	3 761	31	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,1888	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				270	85	179	5
30	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	2,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				3 606	3 040	495	71
	+							
31	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	2,488	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				18	17	-	-
32	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00412	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				278	270	3	5
33	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,2488	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				117	114	1	2
34	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	61,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					1 415 886	494 100	894 024	27 762
35	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	12,0	32 927,39	11 500,00	20 781,75	645,64
					395 129	138 000	249 381	7 748
36	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	4,0	23 926,33	12 000,00	11 457,19	469,14
					95 705	48 000	45 829	1 877
37	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,584576	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					6 716	5 704	880	132
38	C1425-11696-	Розчин азбоцементний	м3	0,01652	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	2				34	28	5	1
	+							
39	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,09154	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				10 848	9 274	1 361	213
40	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	14,7945	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				41 490	35 753	4 923	814
41	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2,1894	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					4 573	3 722	762	90
42	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	386,87	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				1 234 990	1 070 342	140 434	24 214
43	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,12272	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	+				392	340	45	8
44	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	23,088	3 749,01	3 312,50	363,00	73,51
	++				86 557	76 479	8 381	1 697
45	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	460,614	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					4 350 734	1 966 384	2 299 040	85 310
46	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	95,712	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					1 728 747	880 550	814 300	33 897
47	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	22,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
					641 907	242 000	387 321	12 586
48	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	128,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					2 917 201	1 408 000	1 452 000	57 201

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,651	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				39 737	38 557	401	779
50	C116-18	Шпали просочені із деревини хвойних порід, довжина 1200 мм, тип III для колії 600 мм	шт	54,6414	419,22	400,00	11,00	8,22
					22 907	21 857	601	449
51	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	571,414	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					646 001	452 794	180 538	12 668
52	C1421-9459	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,72	533,59	414,80	108,33	10,46
	+				384	299	78	8

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-01

на Труба ПК43+756. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	494,498	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,29515	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	31,552	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,75	2 155,35	2 155,35	1 617	-	1 617	-	-
					-	689,74			517	5,5272	4,15
2	КБ23-4-4 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 800 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,11	42 935,41	19 035,34	4 723	2 629	2 094	217,7088	23,95
					23 900,07	5 874,79			646	41,7137	4,59
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	144,13	1 225	-	1 225	-	-
					-	19,55			166	0,1610	1,37
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,44	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,66	341,68	341,68	226	-	226	-	-
					-	56,24			37	0,4172	0,28
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,66	170,84	170,84	113	-	113	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,66	3 880,54	1 827,41	2 561	1 355	1 206	21,1140	13,94
					2 053,13	631,14			417	5,8851	3,88
		Разом прямих витрат по кошторису					449 543	24 996	19 915		246,37
									6 556		48,78
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		449 543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		31 552			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 955				
		Всього по кошторису				грн.	494 498				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					295,15
		Кошторисна заробітна плата				грн.		31 552			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-01
на Труба ПК43+756

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	246,37	101,46	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	47,41	134,7817	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,37	121,1679	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	295,15	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2772	1 220,29	-	-	-
					338			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,47	1 099,67	-	-	-
					1 617			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,37755	357,09	-	-	-
					1 206			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,7635	687,49	-	-	-
					6 712			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,371795	59,90	-	-	-
					22			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	-	-	-
					1 225			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,736819				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	116	94	19	2
					3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	7 278	6 308	828	143
					9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	141 258	63 844	74 644	2 770
					22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-02

на Труба ПК44+780. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	766,524	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,43569	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	47,163	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	1,1	2 155,35	2 155,35	2 371	-	2 371	-	-
					-	689,74			759	5,5272	6,08
2	КБ23-4-7 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,11	90 540,41	42 966,50	9 959	5 233	4 726	433,3568	47,67
					47 573,91	14 670,43			1 614	104,9764	11,55
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	14,3	144,13	144,13	2 061	-	2 061	-	-
					-	19,55			280	0,1610	2,30
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,12	42 297,44	-	5 076	5 076	-	484,8400	58,18
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (5,4 + 4,4 + 1,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,108	187 447,36	5 402,96	20 244	3 788	584	377,6025	40,78
					35 075,50	1 640,90			177	15,3010	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	5,0	1 112,48	770,13	5 562	1 435	3 851	2,8405	14,20
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 470	2,1160	10,58
7	C1411-102		шт	5,0	22 836,91		114 185				
8	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 960 661,72	53 708,13	294 099	8 920	8 056	541,6960	81,25
					59 467,39	18 338,03			2 751	131,2205	19,68
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (4,0 * 1,55)	1 м3 збірних конструкцій	9,86	1 646,01	845,47	16 230	5 401	8 336	5,2900	52,16
					547,78	322,83			3 183	2,3230	22,90
10	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39		65 855				
11	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61		116 710				
12	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 1,7	м3	3,85	3 192,26		12 290				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0487	38 525,96	-	1 876	474	-	91,8390	4,47
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (77,5 + 36,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,135	24 121,37	-	27 378	4 746	-	38,5250	43,73
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,67	341,68	341,68	229	-	229	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,67	170,84	170,84	114	-	114	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,67	3 880,54	1 827,41	2 600	1 376	1 224	21,1140	14,15
					2 053,13	631,14			423	5,8851	3,94
		Разом прямих витрат по кошторису					696 839	36 449	31 552		356,59
									10 714		79,10
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		696 839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	628 838				
		всього заробітна плата				грн.		47 163			
		Загальновиробничі витрати				грн.	69 685				
		Всього по кошторису				грн.	766 524				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					435,69
		Кошторисна заробітна плата				грн.		47 163			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-02
на Труба ПК44+780

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	356,59	102,22	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	76,80	135,8594	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,30	121,7391	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	435,69	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2814	1 220,29	-	-	-
					343			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	2,156	1 099,67	-	-	-
					2 371			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,424574	409,61	-	-	-
					584			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,428725	357,09	-	-	-
					1 224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,31849	687,49	-	-	-
					7 094			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	24,4881	727,91	-	-	-
					17 825			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,842996	59,90	-	-	-
					50			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	14,3	144,13	-	-	-
					2 061			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,22678				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,601331				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,024	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					3 000	2 928	13	59
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00986	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					63	59	3	1
3	С142-10-2	Вода	м3	23,1	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 393	1 339	27	27
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0908	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					9 226	8 989	55	181
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,1135	22,35	20,00	1,91	0,44
					3	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					9	8	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,01695	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					3 364	3 288	9	66
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	4,944	120,49	117,51	0,62	2,36
					596	581	3	12
10	С1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91	11 000,00	11 389,13	447,78
					114 185	55 000	56 946	2 239
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,28226	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					13 888	13 441	175	272
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0011832	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					83	80	1	2
13	С1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39	11 500,00	20 781,75	645,64
					65 855	23 000	41 564	1 291
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05586	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					237	201	31	5
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,153	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					406	347	51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,493	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					1 383	1 191	164	27
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					157	127	26	3
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,85	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					12 290	10 652	1 398	241
19	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	14,955	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					270 117	137 586	127 234	5 296
20	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
					116 710	44 000	70 422	2 288
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,04	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 873	11 125	4 436	311

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-03

на Труба ПК44+796. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

490,926 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,28128 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

29,882 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,76	2 155,35	2 155,35	1 638	-	1 638	-	-
					-	689,74			524	5,5272	4,20
2	КБ23-4-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 500 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,09	24 826,7 5	8 909,98	2 234	1 433	801	150,1440	13,51
					15 916,7 7	2 756,28			248	19,6052	1,76
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,8	144,13	144,13	404	-	404	-	-
					-	19,55			55	0,1610	0,45
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,67	341,68	341,68	229	-	229	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,67	170,84	170,84	114	-	114	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,67	3 880,54	1 827,41	2 600	1 376	1 224	21,1140	14,15
					2 053,13	631,14			423	5,8851	3,94
		Разом прямих витрат по кошторису					446 297	23 821	17 844		236,14
									6 061		45,14
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	446 297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		29 882			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 629				
		Всього по кошторису				грн.	490 926				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					281,28
		Кошторисна заробітна плата				грн.		29 882			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-03
на Труба ПК44+796

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	236,14	100,88	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	44,69	134,3925	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,45	122,2222	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	281,28	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2814	1 220,29	-	-	-
					343			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,4896	1 099,67	-	-	-
					1 638			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,428725	357,09	-	-	-
					1 224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	7,8867	687,49	-	-	-
					5 422			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,343275	59,90	-	-	-
					21			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	2,8	144,13	-	-	-
					404			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,942094				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-04

на Труба ПК45+079. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 1 169,647 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,23800 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 140,077 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м³ у відвал ґрунт III групи	100 м³ ґрунту	2,06	2 155,35	2 155,35	4 440	-	4 440	-	-
					-	689,74			1 421	5,5272	11,39
2	КБ23-4-7 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,19	90 540,4 1	42 966,5 0	17 203	9 039	8 164	433,3568	82,34
					47 573,9 1	14 670,4 3			2 787	104,9764	19,95
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	24,7	144,13	144,13	3 560	-	3 560	-	-
					-	19,55			483	0,1610	3,98
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м³ ґрунту	0,2	42 297,4 4	-	8 459	8 459	-	484,8400	96,97
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (8,2 + 4,4 + 1,6) / 100,0	100 м³ шару основи	0,142	187 447, 36	5 402,96	26 618	4 981	767	377,6025	53,62
					35 075,5 0	1 640,90			233	15,3010	2,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 7,0 Лекальний блок Ф 20.1	1 м3 залізобетонних блоків	7,0	1 112,48	770,13	7 787	2 008	5 391	2,8405	19,88
					286,92	294,06			2 058	2,1160	14,81
7	C1411-102		шт	7,0	22 836,91		159 858				
8	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (7,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,21	1 960 661,72	53 708,13	411 739	12 488	11 279	541,6960	113,76
					59 467,39	18 338,03			3 851	131,2205	27,56
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (2,0 * 1,55)	1 м3 збірних конструкцій	6,76	1 646,01	845,47	11 127	3 703	5 715	5,2900	35,76
					547,78	322,83			2 182	2,3230	15,70
10	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39		65 855				
11	C1411-106	Укисні крила К 14л(п)	шт	2,0	29 177,61		58 355				
12	C1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 2,0	м3	4,15	3 192,26		13 248				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0487	38 525,96	-	1 876	474	-	91,8390	4,47
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (98,9 + 32,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,309	24 121,37	-	31 575	5 474	-	38,5250	50,43
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,66	341,68	341,68	567	-	567	-	-
					-	56,24			93	0,4172	0,69
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	1,66	170,84	170,84	284	-	284	-	-
					-	28,12			47	0,2086	0,35
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	1,66	3 880,54	1 827,41	6 442	3 408	3 034	21,1140	35,05
					2 053,13	631,14			1 048	5,8851	9,77
18	КБ30-89-6 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	1 м3 кладки	12,4	16 689,60	7 406,03	206 951	36 727	91 835	28,2670	350,51
					2 961,82	3 040,44			37 701	22,2153	275,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,49	28 611,0 0		14 019				
20	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,089	28 611,0 0		2 546				
21	KB23-18-3 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах Обсяг = (0,18 + 0,16 + 0,25) / 10,0	10 м3 залізобетонних, бетонних і цегляних конструкцій колодязів	0,059	43 573,5 5	17 858,6 6	2 571	1 085	1 054	186,7715	11,02
					18 391,3 9	5 538,65			327	39,8712	2,35
22	K58-5521-Л048 +	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	1,0	1 802,85		1 803				
23	K58-5521-Л004 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	1,0	1 208,70		1 209				
24	K58-5521-Л005 +	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	1,0	1 626,90		1 627				
25	C113-753 +	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	3 593,72		3 594				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 063 31 3	87 846	136 090		853,81
		Разом прямі витрати					грн.	1 063 31 3		52 231	384,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	839 377			
		всього заробітна плата					грн.		140 077		
		Загальновиробничі витрати					грн.	106 334			
		Всього по кошторису					грн.	1 169 64 7			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				1 238,00
		Кошторисна заробітна плата					грн.		140 077		

Склад

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-04
на Труба ПК45+079

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	853,81	102,89	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	380,21	136,1037	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	3,98	121,3568	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 238,00	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,408687	411,12	-	-	-
					168			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,151156	560,57	-	-	-
					85			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,6972	1 220,29	-	-	-
					851			
4	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	4,0376	1 099,67	-	-	-
					4 440			
5	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,873051	409,61	-	-	-
					767			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	8,49505	357,09 3 033	-	-	-
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	17,153285	687,49 11 793	-	-	-
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	27,03903	727,91 19 682	-	-	-
9	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	70,3018	1 303,42 91 633	-	-	-
10	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	1,282204	59,90 77	-	-	-
11	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	24,7	144,13 3 560	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	4,14828				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	37,820119				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0336	125 006,61 4 200	122 000,00 4 099	555,50 19	2 451,11 82
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00676	6 428,63 43	5 967,08 40	335,50 2	126,05 1
3	С142-10-2	Вода	м3	32,34	-	-	-	-
4	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,089	28 611,00 2 546	27 500,00 2 447	550,00 49	561,00 50
5	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00 1 393	27 500,00 1 339	550,00 27	561,00 27
6	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,49	28 611,00 14 019	27 500,00 13 475	550,00 269	561,00 275
7	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,10472	101 602,71 10 640	99 000,00 10 367	610,50 64	1 992,21 209
8	С112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,364944	6 437,03 8 786	5 975,31 8 156	335,50 458	126,22 172
9	С111-1608	Дрантя	кг	0,1309	22,35 3	20,00 3	1,91 -	0,44 -
10	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00 9	57 983,33 8	550,00 -	1 170,67 -
11	С111-311	Каболка	т	0,02373	198 441,00 4 709	194 000,00 4 604	550,00 13	3 891,00 92
12	К58-5521-Л00 4 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	1,0	1 208,70 1 209	965,00 965	220,00 220	23,70 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	K58-5521-Л00	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	1,0	1 626,90	1 265,00	330,00	31,90
	5				1 627	1 265	330	32
	+							
14	C111-1708	Ключчя просочене	кг	4,104	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				494	482	3	10
15	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	7,0	22 836,91	11 000,00	11 389,13	447,78
					159 858	77 000	79 724	3 134
16	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,116	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				5 112	4 576	436	100
17	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				3 594	3 488	36	70
18	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,53172	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				26 163	25 319	330	513
19	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0008112	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				57	55	-	1
20	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0944	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				135	43	89	3
21	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	1,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				1 803	1 520	248	35
	+							
22	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39	11 500,00	20 781,75	645,64
					65 855	23 000	41 564	1 291
23	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,078204	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					331	282	43	6
24	C1425-11696-	Розчин азбоцементний	м3	0,00826	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	2				17	14	3	-
	+							
25	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2437	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				646	552	81	13
26	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,338	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				948	817	112	19
27	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,105	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					219	178	37	4
28	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,15	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				13 248	11 482	1 506	260
29	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,06136	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	+				196	170	22	4
30	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,896	3 749,01	3 312,50	363,00	73,51
	++				48 347	42 718	4 681	948
31	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	20,937	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					378 163	192 620	178 128	7 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	2,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
33	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,02728	58 355	22 000	35 211	1 144
34	C116-18	Шпали просочені із деревини хвойних порід, довжина 1200 мм, тип III для колії 600 мм	шт	2,3188	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
35	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	21,188	1 665	1 616	17	33
					419,22	400,00	11,00	8,22
					972	928	26	19
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					23 954	16 790	6 694	470

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-05

на

Труба ПК45+447. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	595,172	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,77032	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	88,241	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,9	2 155,35	2 155,35	1 940	-	1 940	-	-
					-	689,74			621	5,5272	4,97
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,11	55 065,79	24 750,35	6 057	3 335	2 722	276,1472	30,38
					30 315,44	7 639,65			840	54,2507	5,97
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13	144,13	1 355	-	1 355	-	-
					-	19,55			184	0,1610	1,51
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,07	42 297,44	-	2 961	2 961	-	484,8400	33,94
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 1,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,087	187 447,36	5 402,96	16 308	3 052	470	377,6025	32,85
					35 075,50	1 640,90			143	15,3010	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 K149=1,15; K150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 4,0	1 м3 залізобетонних блоків	2,96	1 112,48	770,13	3 293	849	2 280	2,8405	8,41
					286,92	294,06			870	2,1160	6,26
7	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	4,0	16 212,2 ₇		64 849				
8	КБ23-4-5 K149=1,15; K150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (4,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,12	1 044 34 5,09	30 937,9 4	125 321	4 547	3 713	345,1840	41,42
					37 894,3 0	9 549,56			1 146	67,8133	8,14
9	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних конструкцій	4,54	1 646,01	845,47	7 473	2 487	3 838	5,2900	24,02
					547,78	322,83			1 466	2,3230	10,55
10	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
11	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 3		45 581				
12	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,5	м3	2,58	3 192,26		8 236				
13	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (45,1 + 26,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,711	24 121,3 7	-	17 150	2 973	-	38,5250	27,39
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,78	341,68	341,68	267	-	267	-	-
					-	56,24			44	0,4172	0,33
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,78	170,84	170,84	133	-	133	-	-
					-	28,12			22	0,2086	0,16
17	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,78	3 880,54	1 827,41	3 027	1 601	1 426	21,1140	16,47
					2 053,13	631,14			492	5,8851	4,59
18	КБ30-89-6 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	1 м3 кладки	9,8	16 689,6 0	7 406,03	163 558	29 026	72 579	28,2670	277,02
					2 961,82	3 040,44			29 796	22,2153	217,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,43	28 611,0 0		12 303				
20	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,089	28 611,0 0		2 546				
21	КБ23-18-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах Обсяг = (0,18 + 0,16 + 0,25) / 10,0	10 м3 залізобетонних, бетонних і цегляних конструкцій колодязів	0,059	43 573,5 5	17 858,6 6	2 571	1 085	1 054	186,7715	11,02
					18 391,3 9	5 538,65			327	39,8712	2,35
22	К58-5521-Л048 +	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	1,0	1 802,85		1 803				
23	К58-5521-Л004 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	1,0	1 208,70		1 209				
24	К58-5521-Л005 +	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	1,0	1 626,90		1 627				
25	C113-753 +	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	3 593,72		3 594				
		Разом прямих витрат по кошторису						541 065	52 290	91 777	506,45
									35 951		263,87
		Разом прямі витрати				грн.	541 065				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	396 998				
		всього заробітна плата				грн.		88 241			
		Загальновиробничі витрати				грн.	54 107				
		Всього по кошторису				грн.	595 172				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					770,32
		Кошторисна заробітна плата				грн.		88 241			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-05
на Труба ПК45+447

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	506,45	103,25	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	262,36	136,3279	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,51	121,8543	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	770,32	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,348887	411,12	-	-	-
					143			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,119462	560,57	-	-	-
					67			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,3276	1 220,29	-	-	-
					400			
4	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,764	1 099,67	-	-	-
					1 940			
5	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,1475735	409,61	-	-	-
					470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,99165	357,09 1 425	-	-	-
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,787575	687,49 7 416	-	-	-
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	8,40489	727,91 6 118	-	-	-
9	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	55,5611	1 303,42 72 419	-	-	-
10	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,361192	59,90 22	-	-	-
11	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13 1 355	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	3,26002				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	18,305597				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,01368	125 006,61 1 710	122 000,00 1 669	555,50 8	2 451,11 34
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00454	6 428,63 29	5 967,08 27	335,50 2	126,05 1
3	С142-10-2	Вода	м3	9,42	-	-	-	-
4	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,089	28 611,00 2 546	27 500,00 2 447	550,00 49	561,00 50
5	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
6	С124-2 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,43	28 611,00 12 303	27 500,00 11 825	550,00 236	561,00 241
7	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,05688	101 602,71 5 779	99 000,00 5 631	610,50 35	1 992,21 113
8	С112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	1,078944	6 437,03 6 945	5 975,31 6 447	335,50 362	126,22 136
9	С111-1608	Дрантя	кг	0,0711	22,35 2	20,00 1	1,91 -	0,44 -
10	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
11	С111-311	Каболка	т	0,01008	198 441,00 2 000	194 000,00 1 956	550,00 6	3 891,00 39
12	К58-5521-Л00 4 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	1,0	1 208,70 1 209	965,00 965	220,00 220	23,70 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	K58-5521-Л00	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	1,0	1 626,90	1 265,00	330,00	31,90
	5				1 627	1 265	330	32
	+							
14	C111-1708	Ключчя просочене	кг	2,408	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				290	283	1	6
15	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	4,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					64 849	30 000	33 578	1 272
16	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,882	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				4 040	3 616	344	79
17	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				3 594	3 488	36	70
18	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,34178	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				16 817	16 275	212	330
19	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0005448	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				38	37	-	1
20	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0944	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				135	43	89	3
21	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	1,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				1 803	1 520	248	35
	+							
22	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
23	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,031872	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					135	115	18	3
24	C1425-11696-	Розчин азбоцементний	м3	0,00826	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	2				17	14	3	-
	+							
25	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1087	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				288	246	36	6
26	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,227	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				637	549	76	12
27	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0444	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					93	75	15	2
28	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,58	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				8 236	7 138	937	161
29	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,06136	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	+				196	170	22	4
30	C1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	10,192	3 749,01	3 312,50	363,00	73,51
	++				38 210	33 761	3 700	749
31	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	11,964	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					113 006	51 075	59 715	2 216

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
33	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,02156	45 581	22 000	22 688	894
34	C116-18	Шпали просочені із деревини хвойних порід, довжина 1200 мм, тип III для колії 600 мм	шт	1,8326	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
35	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	13,466	1 316	1 277	13	26
					419,22	400,00	11,00	8,22
					768	733	20	15
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 224	10 671	4 255	299

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-06

на Труба ПК45+952. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 767,658 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,44331 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 47,915 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	1,06	2 155,35	2 155,35	2 285	-	2 285	-	-
					-	689,74			731	5,5272	5,86
2	КБ23-4-7 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,11	90 540,4 1	42 966,5 0	9 959	5 233	4 726	433,3568	47,67
					47 573,9 1	14 670,4 3			1 614	104,9764	11,55
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	13,2	144,13	144,13	1 903	-	1 903	-	-
					-	19,55			258	0,1610	2,13
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,12	42 297,4 4	-	5 076	5 076	-	484,8400	58,18
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (5,4 + 4,4 + 1,0) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,108	187 447, 36	5 402,96	20 244	3 788	584	377,6025	40,78
					35 075,5 0	1 640,90			177	15,3010	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	5,0	1 112,48 286,92	770,13 294,06	5 562	1 435	3 851 1 470	2,8405 2,1160	14,20 10,58
7	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,9 1		114 185				
8	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 960 66 1,72	53 708,1 3	294 099	8 920	8 056 2 751	541,6960 131,2205	81,25 19,68
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (4,0 * 1,55)	1 м3 збірних конструкцій	9,86	1 646,01 547,78	845,47 322,83	16 230	5 401	8 336 3 183	5,2900 2,3230	52,16 22,90
10	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,3 9		65 855				
11	C1411-106	Укисні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,6 1		116 710				
12	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 1,7	м3	3,85	3 192,26		12 290				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0487	38 525,9 6	-	1 876	474	-	91,8390	4,47
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (77,5 + 36,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,135	24 121,3 7	-	27 378	4 746	-	38,5250	43,73
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,96	341,68 -	341,68 56,24	328	-	328 54	-	-
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,96	170,84 -	170,84 28,12	164	-	164 27	-	-
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,96	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	3 725	1 971	1 754 606	21,1140 5,8851	20,27 5,65
		Разом прямих витрат по кошторису					697 869	37 044	31 987		362,71
									10 871		80,60
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		697 869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	628 838				
		всього заробітна плата				грн.		47 915			
		Загальновиробничі витрати				грн.	69 789				
		Всього по кошторису				грн.	767 658				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					443,31
		Кошторисна заробітна плата				грн.		47 915			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-06
на Труба ПК45+952

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	362,71	102,13	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	78,47	135,2491	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,13	121,1268	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	443,31	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,4032	1 220,29	-	-	-
					492			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	2,0776	1 099,67	-	-	-
					2 285			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	1,424574	409,61	-	-	-
					584			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	4,9128	357,09	-	-	-
					1 754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,31849	687,49	-	-	-
					7 094			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	24,4881	727,91	-	-	-
					17 825			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,842996	59,90	-	-	-
					50			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	13,2	144,13	-	-	-
					1 903			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,22678				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	22,554306				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,024	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					3 000	2 928	13	59
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00986	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					63	59	3	1
3	С142-10-2	Вода	м3	23,1	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 393	1 339	27	27
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0908	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					9 226	8 989	55	181
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,1135	22,35	20,00	1,91	0,44
					3	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					9	8	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,01695	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					3 364	3 288	9	66
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	4,944	120,49	117,51	0,62	2,36
					596	581	3	12
10	С1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91	11 000,00	11 389,13	447,78
					114 185	55 000	56 946	2 239
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,28226	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					13 888	13 441	175	272
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0011832	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					83	80	1	2
13	С1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39	11 500,00	20 781,75	645,64
					65 855	23 000	41 564	1 291
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05586	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					237	201	31	5
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,153	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					406	347	51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,493	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					1 383	1 191	164	27
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					157	127	26	3
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,85	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					12 290	10 652	1 398	241
19	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	14,955	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					270 117	137 586	127 234	5 296
20	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
					116 710	44 000	70 422	2 288
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,04	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 873	11 125	4 436	311

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-07

на Труба ПК46+540. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

488,313 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,26689 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

28,284 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м ³ залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних констру кцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,03842	38 525,9 6 9 735,85	- -	1 480	374	- -	91,8390 -	3,53 -
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,864	24 121,3 7 4 181,89	- -	20 841	3 613	- -	38,5250 -	33,29 -
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68 - 56,24	341,68	243	-	243 40	- 0,4172	- 0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	170,84 - 28,12	170,84	121	-	121 20	- 0,2086	- 0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					443 921	22 470	16 819		223,47
									5 814		43,42
		Разом прямі витрати				грн.	443 921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 284			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	488 313				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					266,89
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 284				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-07
на Труба ПК46+540

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,47	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,42	133,9014	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	266,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-08

на

Труба ПК47+920. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,313	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26689	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,284	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					443 921	22 470	16 819		223,47
									5 814		43,42
		Разом прямі витрати				грн.	443 921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 284			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	488 313				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					266,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		28 284			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-08
на Труба ПК47+920

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,47	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,42	133,9014	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	266,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-09

на Труба ПК50+235. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,313	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26689	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,284	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					443 921	22 470	16 819		223,47
									5 814		43,42
		Разом прямі витрати				грн.	443 921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 284			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	488 313				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					266,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		28 284			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-09
на Труба ПК50+235

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,47	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,42	133,9014	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	266,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-10

на

Труба ПК51+700. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,386	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26722	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,317	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,81	2 155,35	2 155,35	1 746	-	1 746	-	-
					-	689,74			559	5,5272	4,48
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,72	341,68	341,68	246	-	246	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,72	170,84	170,84	123	-	123	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,72	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 794	1 478	1 316 454	21,1140 5,8851	15,20 4,24
		Разом прямих витрат по кошторису					443 987	22 490	16 865	223,68	
									5 827	43,54	
		Разом прямі витрати				грн.	443 987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 317			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	488 386			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		267,22		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 317			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-10
на Труба ПК51+700

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,68	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,54	133,831	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	267,22	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,3024	1 220,29	-	-	-
					369			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5876	1 099,67	-	-	-
					1 746			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,6846	357,09	-	-	-
					1 316			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,968469				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-11

на

Труба ПК52+177. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,313	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26689	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,284	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					443 921	22 470	16 819		223,47
									5 814		43,42
		Разом прямі витрати				грн.	443 921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 284			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	488 313			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				266,89
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 284			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-11
на Труба ПК52+177

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,47	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,42	133,9014	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	266,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-13

на Труба ПК53+932. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	496,329	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30679	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	32,739	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,82	2 155,35	2 155,35	1 767	-	1 767	-	-
					-	689,74			566	5,5272	4,53
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,1	55 065,7 9	24 750,3 5	5 507	3 032	2 475	276,1472	27,61
					30 315,4 4	7 639,65			764	54,2507	5,43
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	144,13	1 225	-	1 225	-	-
					-	19,55			166	0,1610	1,37
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,1	42 297,4 4	-	4 230	4 230	-	484,8400	48,48
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,73	341,68	341,68	249	-	249	-	-
					-	56,24			41	0,4172	0,30
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,73	170,84	170,84	125	-	125	-	-
					-	28,12			21	0,2086	0,15
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,73	3 880,54	1 827,41	2 833	1 499	1 334	21,1140	15,41
					2 053,13	631,14			461	5,8851	4,30
		Разом прямих витрат по кошторису					451 207	25 966	20 609		256,34
									6 773		50,45
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		451 207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		32 739			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 122				
		Всього по кошторису				грн.	496 329				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					306,79
		Кошторисна заробітна плата				грн.		32 739			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-13
на Труба ПК53+932

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	256,34	101,30	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	49,08	134,617	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,37	121,1679	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	306,79	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,3066	1 220,29	-	-	-
					374			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,6072	1 099,67	-	-	-
					1 767			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,735775	357,09	-	-	-
					1 334			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,3155	687,49	-	-	-
					7 092			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,399395	59,90	-	-	-
					24			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	-	-	-
					1 225			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	17,173744				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-14

на Труба ПК54+699. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	497,151	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30790	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	33,010	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,12	55 065,7 9	24 750,3 5	6 608	3 638	2 970	276,1472	33,14
					30 315,4 4	7 639,65			917	54,2507	6,51
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	10,2	144,13	144,13	1 470	-	1 470	-	-
					-	19,55			199	0,1610	1,64
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,7	341,68	341,68	239	-	239	-	-
					-	56,24			39	0,4172	0,29
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,7	170,84	170,84	120	-	120	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,7	3 880,54	1 827,41	2 716	1 437	1 279	21,1140	14,78
					2 053,13	631,14			442	5,8851	4,12
		Разом прямих витрат по кошторису					451 955	26 087	21 236		256,40
									6 923		51,50
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		451 955				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		33 010			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 196				
		Всього по кошторису				грн.	497 151				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					307,90
		Кошторисна заробітна плата				грн.		33 010			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-14
на Труба ПК54+699

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	256,40	101,74	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	49,86	134,8576	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,64	121,3415	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	307,90	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,294	1 220,29	-	-	-
					359			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,58225	357,09	-	-	-
					1 279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	11,0331	687,49	-	-	-
					7 585			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,427179	59,90	-	-	-
					26			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	10,2	144,13	-	-	-
					1 470			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,557918				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-15

на Труба ПК54+927. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	496,932	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,30959	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	33,066	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,11	55 065,79	24 750,35	6 057	3 335	2 722	276,1472	30,38
					30 315,44	7 639,65			840	54,2507	5,97
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13	144,13	1 355	-	1 355	-	-
					-	19,55			184	0,1610	1,51
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,1	42 297,44	-	4 230	4 230	-	484,8400	48,48
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,71	3 880,54	1 827,41	2 755	1 458	1 297	21,1140	14,99
					2 053,13	631,14			448	5,8851	4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					451 756	26 228	20 896		258,69
									6 838		50,90
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		451 756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		33 066			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 176				
		Всього по кошторису				грн.	496 932				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					309,59
		Кошторисна заробітна плата				грн.		33 066			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-15
на Труба ПК54+927

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	258,69	101,39	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	49,39	134,7236	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,51	121,8543	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	309,59	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,6743	687,49	-	-	-
					7 338			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,413287	59,90	-	-	-
					25			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13	-	-	-
					1 355			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-16

на Труба ПК56+129. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

495,696 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30125 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

32,239 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,79	2 155,35	2 155,35	1 703	-	1 703	-	-
					-	689,74			545	5,5272	4,37
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,1	55 065,7 9	24 750,3 5	5 507	3 032	2 475	276,1472	27,61
					30 315,4 4	7 639,65			764	54,2507	5,43
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	144,13	1 225	-	1 225	-	-
					-	19,55			166	0,1610	1,37
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101	Обсяг = 0,74 * 5,0 Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,71	3 880,54	1 827,41	2 755	1 458	1 297	21,1140	14,99
					2 053,13	631,14			448	5,8851	4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					450 632	25 502	20 498		251,08
									6 737		50,17
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		450 632				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		32 239			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 064				
		Всього по кошторису				грн.	495 696				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					301,25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		32 239			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-16
на Труба ПК56+129

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	251,08	101,57	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	48,80	134,6516	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,37	121,1679	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	301,25	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5484	1 099,67	-	-	-
					1 703			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,3155	687,49	-	-	-
					7 092			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,399395	59,90	-	-	-
					24			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	-	-	-
					1 225			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-17

на Труба ПК56+228. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 5 431,190 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 13,90889 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 1 650,563 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин				
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,75	2 155,35	2 155,35	1 617	-	1 617	-	-			
					-	689,74			517	5,5272	4,15			
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,12	55 065,79	24 750,35	6 608	3 638	2 970	276,1472	33,14			
					30 315,44	7 639,65			917	54,2507	6,51			
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	10,2	144,13	144,13	1 470	-	1 470	-	-			
					-	19,55			199	0,1610	1,64			
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,08	42 297,44	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79			
					42 297,44	-			-	-	-			
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34			
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 ₇		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 1,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних конструкцій	3,25	1 646,01	845,47	5 350	1 780	2 748	5,2900	17,19
					547,78	322,83			1 049	2,3230	7,55
10	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	1,0	23 211,2 ₅		23 211				
11	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 ₃		45 581				
12	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 0,61 + 3,2	м3	3,81	3 192,26		12 163				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,02164	38 525,9 6	-	834	211	-	91,8390	1,99
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 15,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,714	24 121,3 ₇	-	17 223	2 986	-	38,5250	27,51
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,66	341,68	341,68	226	-	226	-	-
					-	56,24			37	0,4172	0,28
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,66	170,84	170,84	113	-	113	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,66	3 880,54	1 827,41	2 561	1 355	1 206	21,1140	13,94
					2 053,13	631,14			417	5,8851	3,88
18	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,64	2 155,35	2 155,35	3 535	-	3 535	-	-
					-	689,74			1 131	5,5272	9,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ30-89-6 K149=1,15; K150=1,15 C124-24 +	Улаштування підпірних стінок монолітних залізобетонних	1 м3 кладки	270,0	16 110,58	7 406,03	4 349 857	799 691	1 999 628	28,2670	7 632,09
20		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм Обсяг = (270,0) * 0,028441	т	7,67907	2 961,82 26 868,50	3 040,44	206 325		820 919	22,2153	5 998,13
		Разом прямих витрат по кошторису						4 937 445	822 702	2 021 451	7 858,28
									827 861		6 050,61
		Разом прямі витрати				грн.	4 937 445				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 093 292				
		всього заробітна плата				грн.		1 650 563			
		Загальновиробничі витрати				грн.	493 745				
		Всього по кошторису						грн.	5 431 190		
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					13 908,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		1 650 563			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-17
на Труба ПК56+228

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	7 858,28	104,69	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	6 048,97	136,8269	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,64	121,3415	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	13 908,89	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,60	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	6,21	411,12	-	-	-
					2 553			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-г	3,2913	560,57	-	-	-
					1 845			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2772	1 220,29	-	-	-
					338			
4	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	4,6844	1 099,67	-	-	-
					5 151			
5	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,37755	357,09 1 206	-	-	-
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	11,0331	687,49 7 585	-	-	-
8	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	7,689475	727,91 5 597	-	-	-
9	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	1 530,765	1 303,42 1 995 230	-	-	-
10	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,427179	59,90 26	-	-	-
11	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	10,2	144,13 1 470	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	87,01475				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,736819				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00325	6 428,63 21	5 967,08 19	335,50 1	126,05 -
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,02164	28 611,00 619	27 500,00 595	550,00 12	561,00 12
5	С124-24 +	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	7,67907	26 868,50 206 325	25 791,67 198 056	550,00 4 223	526,83 4 046
6	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,05712	101 602,71 5 804	99 000,00 5 655	610,50 35	1 992,21 114
7	С112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	29,7	6 437,03 191 180	5 975,31 177 467	335,50 9 964	126,22 3 749
8	С111-1608	Дрантя	кг	0,0714	22,35 2	20,00 1	1,91 -	0,44 -
9	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00006492	59 704,00 4	57 983,33 4	550,00 -	1 170,67 -
10	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
11	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	2,04	120,49 246	117,51 240	0,62 1	2,36 5
12	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	24,3	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					111 302	99 630	9 489	2 182
14	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	4,76461	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					234 439	226 881	2 961	4 597
15	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00039	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					27	26	-	1
16	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	1,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					23 211	8 100	14 656	455
17	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
18	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5
19	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1625	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					456	393	54	9
20	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
21	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	284,61	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					908 549	787 422	103 313	17 814
22	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
23	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					45 581	22 000	22 688	894
24	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,594	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					36 257	35 181	366	711
25	C116-18	Шпали просочені із деревини хвойних порід, довжина 1200 мм, тип ІІІ для колії 600 мм	шт	50,49	419,22	400,00	11,00	8,22
					21 166	20 196	555	415
26	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	70,19	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					79 352	55 619	22 177	1 556

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-18

на Труба ПК56+707. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	485,951	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,23752	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	26,092	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,15	2 155,35	2 155,35	323	-	323	-	-
					-	689,74			103	5,5272	0,83
2	КБ23-4-4 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 800 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,1	42 935,4 1	19 035,3 4	4 294	2 390	1 904	217,7088	21,77
					23 900,0 7	5 874,79			587	41,7137	4,17
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	6,3	144,13	144,13	908	-	908	-	-
					-	19,55			123	0,1610	1,01
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,02	42 297,4 4	-	846	846	-	484,8400	9,70
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101	Обсяг = 0,74 * 5,0 Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,03	341,68	341,68	10	-	10	-	-
					-	56,24			2	0,4172	0,01
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,03	170,84	170,84	5	-	5	-	-
					-	28,12			1	0,2086	0,01
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,03	3 880,54	1 827,41	116	62	54	21,1140	0,63
					2 053,13	631,14			19	5,8851	0,18
		Разом прямих витрат по кошторису					441 773	20 503	16 638		196,94
									5 589		40,58
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		441 773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		26 092			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 178				
		Всього по кошторису				грн.	485 951				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					237,52
		Кошторисна заробітна плата				грн.		26 092			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-18
на Труба ПК56+707

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	196,94	104,11	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	39,57	138,135	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,01	121,7822	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	237,52	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,50	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,0126	1 220,29	-	-	-
					15			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	0,294	1 099,67	-	-	-
					323			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0,153525	357,09	-	-	-
					55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,4875	687,49	-	-	-
					6 523			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,361675	59,90	-	-	-
					22			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	6,3	144,13	-	-	-
					908			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	2,804493				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-19

на

Труба ПК56+993. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	487,150	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,25877	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	27,521	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,71	2 155,35	2 155,35	1 530	-	1 530	-	-
					-	689,74			490	5,5272	3,92
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,08	42 297,4 4	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,61	341,68	341,68	208	-	208	-	-
					-	56,24			34	0,4172	0,25
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,61	170,84	170,84	104	-	104	-	-
					-	28,12			17	0,2086	0,13
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,61	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 367	1 252	1 115 385	21,1140 5,8851	12,88 3,59
		Разом прямих витрат по кошторису					442 864	21 841	16 391		216,51
									5 680		42,26
		Разом прямі витрати				грн.	442 864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		27 521			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	487 150			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		258,77		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	27 521			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-19
на Труба ПК56+993

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	216,51	100,88	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	42,26	134,4061	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	258,77	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2562	1 220,29	-	-	-
					313			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,3916	1 099,67	-	-	-
					1 530			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,121675	357,09	-	-	-
					1 115			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	14,710444				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-20

на Труба ПК57+222. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	491,480	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28405	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	30,180	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,79	2 155,35	2 155,35	1 703	-	1 703	-	-
					-	689,74			545	5,5272	4,37
2	КБ23-4-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 500 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,1	24 826,7 5	8 909,98	2 483	1 592	891	150,1440	15,01
					15 916,7 7	2 756,28			276	19,6052	1,96
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,2	144,13	144,13	461	-	461	-	-
					-	19,55			63	0,1610	0,52
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,7	341,68	341,68	239	-	239	-	-
					-	56,24			39	0,4172	0,29
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,7	170,84	170,84	120	-	120	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,7	3 880,54	1 827,41	2 716	1 437	1 279	21,1140	14,78
					2 053,13	631,14			442	5,8851	4,12
		Разом прямих витрат по кошторису					446 800	24 041	18 127		238,27
									6 139		45,78
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		446 800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		30 180			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 680				
		Всього по кошторису				грн.	491 480				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					284,05
		Кошторисна заробітна плата				грн.		30 180			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-20
на Труба ПК57+222

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	238,27	100,90	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	45,26	134,2466	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,52	121,1538	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	284,05	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,294	1 220,29	-	-	-
					359			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5484	1 099,67	-	-	-
					1 703			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,58225	357,09	-	-	-
					1 279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	8,0155	687,49	-	-	-
					5 511			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,352475	59,90	-	-	-
					21			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	3,2	144,13	-	-	-
					461			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,557918				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-21

на

Труба ПК57+318. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,098	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26589	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,179	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,77	2 155,35	2 155,35	1 660	-	1 660	-	-
					-	689,74			531	5,5272	4,26
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних констру кцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	341,68	341,68	232	-	232	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	170,84	170,84	116	-	116	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
15	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,68	3 880,54	1 827,41	2 639	1 396	1 243	21,1140	14,36
					2 053,13	631,14			429	5,8851	4,00
		Разом прямих витрат по кошторису						443 725	22 408	16 685	222,84
										5 771	43,05
		Разом прямі витрати	грн.					443 725			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.					404 632			
		всього заробітна плата	грн.					28 179			
		Загальновиробничі витрати	грн.					44 373			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	488 098			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				265,89
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 179			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-21
на Труба ПК57+318

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	222,84	100,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,05	134,0534	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	265,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2856	1 220,29	-	-	-
					349			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5092	1 099,67	-	-	-
					1 660			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,4799	357,09	-	-	-
					1 243			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,147369				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-22

на

Труба ПК57+717. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	502,638	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,33071	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	35,808	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,7	2 155,35	2 155,35	1 509	-	1 509	-	-
					-	689,74			483	5,5272	3,87
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,21	55 065,79	24 750,35	11 564	6 366	5 198	276,1472	57,99
					30 315,44	7 639,65			1 604	54,2507	11,39
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	17,9	144,13	144,13	2 580	-	2 580	-	-
					-	19,55			350	0,1610	2,88
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,08	42 297,44	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,6	341,68	341,68	205	-	205	-	-
					-	56,24			34	0,4172	0,25
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,6	170,84	170,84	103	-	103	-	-
					-	28,12			17	0,2086	0,13
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,6	3 880,54	1 827,41	2 328	1 232	1 096	21,1140	12,67
					2 053,13	631,14			379	5,8851	3,53
		Разом прямих витрат по кошторису					456 944	28 187	24 125		274,29
									7 621		56,42
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	456 944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		35 808			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 694				
		Всього по кошторису				грн.	502 638				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					330,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		35 808			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-22
на Труба ПК57+717

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	274,29	102,76	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	53,54	135,805	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,88	121,5278	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	330,71	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,252	1 220,29	-	-	-
					308			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,372	1 099,67	-	-	-
					1 509			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,0705	357,09	-	-	-
					1 096			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	14,2623	687,49	-	-	-
					9 805			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,552207	59,90	-	-	-
					33			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	17,9	144,13	-	-	-
					2 580			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	14,505169				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-23

на Труба ПК58+736. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

424,481 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,30386 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

33,053 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м³ у відвал ґрунт III групи	100 м³ ґрунту	0,4	2 155,35	2 155,35	862	-	862	-	-
					-	689,74			276	5,5272	2,21
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м³ ґрунту	0,02	42 297,44	-	846	846	-	484,8400	9,70
					42 297,44	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (9,6 + 4,2 + 0,3) / 100,0	100 м³ шару основи	0,141	187 447,36	5 402,96	26 430	4 946	762	377,6025	53,24
					35 075,50	1 640,90			231	15,3010	2,16
4	КБ30-65-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м Обсяг = (1,05 * 6,0) + (0,7 * 1,0)	1 м³ залізобетону ланок	7,0	5 565,52	2 678,71	38 959	10 853	18 751	14,9730	104,81
					1 550,45	1 022,82			7 160	7,3600	51,52
5	С1411-109	Ланки труб З.КЗ.300	шт	6,0	31 366,28		188 198				
6	С1411-108	Ланки труб З.КЗ.200	шт	1,0	21 080,85		21 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,05 * 1,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних конструкцій	3,01	1 646,01	845,47	4 954	1 649	2 545	5,2900	15,92
					547,78	322,83			972	2,3230	6,99
8	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,3 3		23 926				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 3		45 581				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	3 192,26		1 596				
11	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,742	24 121,3 7	-	17 898	3 103	-	38,5250	28,59
					4 181,89	-			-	-	-
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,2	341,68	341,68	68	-	68	-	-
					-	56,24			11	0,4172	0,08
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,2	170,84	170,84	34	-	34	-	-
					-	28,12			6	0,2086	0,04
14	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,2	3 880,54	1 827,41	776	411	365	21,1140	4,22
					2 053,13	631,14			126	5,8851	1,18
15	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000	100 м3 шару основи	0,026	187 447, 36	5 402,96	4 874	912	140	377,6025	9,82
					35 075,5 0	1 640,90			43	15,3010	0,40
16	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3 бетону в ділі	0,02	490 402, 40	73 939,4 7	9 808	1 050	1 479	483,8625	9,68
					52 523,2 7	22 905,3 4			458	164,8424	3,30
		Разом прямих витрат по кошторису					385 891	23 770	25 006		235,98
									9 283		67,88
		Разом прямі витрати				грн.	385 891				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	337 115				
		всього заробітна плата				грн.		33 053			
		Загальновиробничі витрати				грн.	38 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	424 481			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				303,86
		Кошторисна заробітна плата					грн.	33 053			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-23
на Труба ПК58+736

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	235,98	100,73	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	67,88	136,756	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	303,86	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,084	1 220,29	-	-	-
					103			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	0,784	1 099,67	-	-	-
					862			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	2,2028135	409,61	-	-	-
					902			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	1,0235	357,09	-	-	-
					365			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,00092	687,49	-	-	-
					1			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	29,256115	727,91	-	-	-
					21 296			
7	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,64703	893,78	-	-	-
					1 472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,07038	86,31	-	-	-
					6			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,04784				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,93545				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,10764				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1,35723				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	8,509207				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				87	85	-	2
2	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0228	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				149	139	8	3
3	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,14301	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				919	853	48	18
4	C142-10-2	Вода	м3	0,0146	-	-	-	-
					-	-	-	-
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,05936	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					6 031	5 877	36	118
6	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0274	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				177	164	9	3
7	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0044	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				28	26	1	1
8	C111-1608	Дрантя	кг	0,0742	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	1	-	-
9	C111-1708	Ключчя просочене	кг	29,204	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				3 519	3 432	18	69
10	C1411-108	Ланки труб 3.К3.200	шт	1,0	21 080,85	12 500,00	8 167,50	413,35
					21 081	12 500	8 168	413
11	C1411-109	Ланки труб 3.К3.300	шт	6,0	31 366,28	18 500,00	12 251,25	615,03
					188 198	111 000	73 508	3 690
12	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0194	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				89	80	8	2
13	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,25109	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				12 355	11 956	156	242
14	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0066612	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				465	453	4	9
15	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,622	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				5	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00103	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				70	68	1	1
17	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,0622	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				29	29	-	1
18	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,33	12 000,00	11 457,19	469,14
					23 926	12 000	11 457	469
19	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5705	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				1 600	1 379	190	31
20	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,54	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				8 108	7 027	922	159
21	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					45 581	22 000	22 688	894
22	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				125	121	1	2
23	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	21,71	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					24 544	17 203	6 859	481

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-24

на

Труба ПК59+613. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,098	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26589	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,179	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,77	2 155,35	2 155,35	1 660	-	1 660	-	-			
					-	689,74			531	5,5272	4,26			
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64			
					42 297,4 4	-			-	-	-			
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34			
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27			
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51			
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83			
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061							
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78			
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,68	341,68	341,68	232	-	232	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,68	170,84	170,84	116	-	116	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,68	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 639	1 396	1 243 429	21,1140 5,8851	14,36 4,00
		Разом прямих витрат по кошторису					443 725	22 408	16 685		222,84
									5 771		43,05
		Разом прямі витрати				грн.	443 725				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 179			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	488 098				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					265,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		28 179			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-24
на Труба ПК59+613

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	222,84	100,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,05	134,0534	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	265,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2856	1 220,29	-	-	-
					349			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5092	1 099,67	-	-	-
					1 660			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,4799	357,09	-	-	-
					1 243			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,147369				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-25

на

Труба ПК60+150. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	377,164	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26872	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	29,190	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,34	2 155,35	2 155,35	733	-	733	-	-
					-	689,74			235	5,5272	1,88
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,02	42 297,4 4	-	846	846	-	484,8400	9,70
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (7,8 + 4,2 + 0,3) / 100,0	100 м3 шару основи	0,123	187 447, 36	5 402,96	23 056	4 314	665	377,6025	46,45
					35 075,5 0	1 640,90			202	15,3010	1,88
4	КБ30-65-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м Обсяг = (1,05 * 5,0) + (0,7 * 1,0)	1 м3 залізобе тону ланок	5,95	5 565,52	2 678,71	33 115	9 225	15 938	14,9730	89,09
					1 550,45	1 022,82			6 086	7,3600	43,79
5	С1411-109	Ланки труб З.К3.300	шт	5,0	31 366,2 8		156 831				
6	С1411-108	Ланки труб З.К3.200	шт	1,0	21 080,8 5		21 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,05 * 1,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних констру кцій	3,01	1 646,01	845,47	4 954	1 649	2 545	5,2900	15,92
					547,78	322,83			972	2,3230	6,99
8	С1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,3 3		23 926				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 3		45 581				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	3 192,26		1 596				
11	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,652	24 121,3 7	-	15 727	2 727	-	38,5250	25,12
					4 181,89	-			-	-	-
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,17	341,68	341,68	58	-	58	-	-
					-	56,24			10	0,4172	0,07
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,17	170,84	170,84	29	-	29	-	-
					-	28,12			5	0,2086	0,04
14	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,17	3 880,54	1 827,41	660	349	311	21,1140	3,59
					2 053,13	631,14			107	5,8851	1,00
15	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000	100 м3 шару основи	0,026	187 447, 36	5 402,96	4 874	912	140	377,6025	9,82
					35 075,5 0	1 640,90			43	15,3010	0,40
16	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3 бетону в ділі	0,02	490 402, 40	73 939,4 7	9 808	1 050	1 479	483,8625	9,68
					52 523,2 7	22 905,3 4			458	164,8424	3,30
		Разом прямих витрат по кошторису					342 875	21 072	21 898		209,37
									8 118		59,35
		Разом прямі витрати				грн.	342 875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	299 905				
		всього заробітна плата				грн.		29 190			
		Загальновиробничі витрати				грн.	34 289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	377 164			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	268,72			
		Кошторисна заробітна плата					грн.	29 190			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-25
на Труба ПК60+150

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	209,37	100,64	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	59,35	136,7818	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	268,72	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,0714	1 220,29	-	-	-
					87			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	0,6664	1 099,67	-	-	-
					733			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,9653845	409,61	-	-	-
					805			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	0,869975	357,09	-	-	-
					311			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,00092	687,49	-	-	-
					1			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	25,392115	727,91	-	-	-
					18 483			
7	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,64703	893,78	-	-	-
					1 472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,07038	86,31 6	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,04784				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,93545				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,10764				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1,16403				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	7,418731				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				87	85	-	2
2	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0228	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				149	139	8	3
3	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,12201	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				784	728	41	15
4	C142-10-2	Вода	м3	0,0146	-	-	-	-
					-	-	-	-
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,05216	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					5 300	5 164	32	104
6	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0274	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				177	164	9	3
7	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0044	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				28	26	1	1
8	C111-1608	Дрантя	кг	0,0652	22,35	20,00	1,91	0,44
					1	1	-	-
9	C111-1708	Ключчя просочене	кг	25,004	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				3 013	2 938	16	59
10	C1411-108	Ланки труб 3.К3.200	шт	1,0	21 080,85	12 500,00	8 167,50	413,35
					21 081	12 500	8 168	413
11	C1411-109	Ланки труб 3.К3.300	шт	5,0	31 366,28	18 500,00	12 251,25	615,03
					156 831	92 500	61 256	3 075
12	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0194	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				89	80	8	2
13	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21899	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				10 775	10 428	136	211
14	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0057162	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				399	388	3	8
15	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,622	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				5	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00103	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				70	68	1	1
17	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,0622	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				29	29	-	1
18	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,33	12 000,00	11 457,19	469,14
					23 926	12 000	11 457	469
19	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5075	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				1 423	1 226	169	28
20	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,54	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				8 108	7 027	922	159
21	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					45 581	22 000	22 688	894
22	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				125	121	1	2
23	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	19,37	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					21 898	15 349	6 120	429

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-26

на

Труба ПК60+522. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	487,415	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26005	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	27,653	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,74	2 155,35	2 155,35	1 595	-	1 595	-	-
					-	689,74			510	5,5272	4,09
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,08	42 297,4 4	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,65	341,68	341,68	222	-	222	-	-
					-	56,24			37	0,4172	0,27
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,65	170,84	170,84	111	-	111	-	-
					-	28,12			18	0,2086	0,14
15	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,65	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 522	1 335	1 187 410	21,1140 5,8851	13,72 3,83
		Разом прямих витрат по кошторису					443 105	21 924	16 549		217,35
									5 729		42,70
		Разом прямі витрати				грн.	443 105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		27 653			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	487 415				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					260,05
		Кошторисна заробітна плата					грн.	27 653				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-26
на Труба ПК60+522

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	217,35	100,87	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	42,70	134,1686	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	260,05	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,273	1 220,29	-	-	-
					333			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,4504	1 099,67	-	-	-
					1 595			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,326375	357,09	-	-	-
					1 188			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,531544				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-27

на

Труба ПК61+092. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	499,239	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,31779	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	34,151	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,78	2 155,35	2 155,35	1 681	-	1 681	-	-
					-	689,74			538	5,5272	4,31
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,15	55 065,79	24 750,35	8 260	4 547	3 713	276,1472	41,42
					30 315,44	7 639,65			1 146	54,2507	8,14
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,5	144,13	144,13	1 802	-	1 802	-	-
					-	19,55			244	0,1610	2,01
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,44	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,69	341,68	341,68	236	-	236	-	-
					-	56,24			39	0,4172	0,29
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,69	170,84	170,84	118	-	118	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,69	3 880,54	1 827,41	2 678	1 417	1 261	21,1140	14,57
					2 053,13	631,14			435	5,8851	4,06
		Разом прямих витрат по кошторису					453 853	26 976	22 245		264,47
									7 175		53,32
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		453 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		34 151			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 386				
		Всього по кошторису				грн.	499 239				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					317,79
		Кошторисна заробітна плата				грн.		34 151			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-27
на Труба ПК61+092

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	264,47	102,00	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	51,31	135,0809	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,01	121,393	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	317,79	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2898	1 220,29	-	-	-
					354			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5288	1 099,67	-	-	-
					1 681			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,531075	357,09	-	-	-
					1 261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	12,1095	687,49	-	-	-
					8 325			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,468855	59,90	-	-	-
					28			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,5	144,13	-	-	-
					1 802			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,352644				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-28

на

Труба ПК61+648. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	391,998	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,29380	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	32,002	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,34	2 155,35	2 155,35	733	-	733	-	-
					-	689,74			235	5,5272	1,88
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,02	42 297,44	-	846	846	-	484,8400	9,70
					42 297,44	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (8,6 + 4,2 + 0,3) / 100,0	100 м3 шару основи	0,131	187 447,36	5 402,96	24 556	4 595	708	377,6025	49,47
					35 075,50	1 640,90			215	15,3010	2,00
4	КБ30-65-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м Обсяг = (1,05 * 5,0) + (0,7 * 1,0)	1 м3 залізобетону ланок	5,95	5 565,52	2 678,71	33 115	9 225	15 938	14,9730	89,09
					1 550,45	1 022,82			6 086	7,3600	43,79
5	С1411-109	Ланки труб З.КЗ.300	шт	5,0	31 366,28		156 831				
6	С1411-108	Ланки труб З.КЗ.200	шт	1,0	21 080,85		21 081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,05 * 1,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних конструкцій	3,01	1 646,01 547,78	845,47 322,83	4 954	1 649	2 545 972	5,2900 2,3230	15,92 6,99
8	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,3 3		23 926				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 3		45 581				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	3 192,26		1 596				
11	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,652	24 121,3 7 4 181,89	- -	15 727	2 727	- -	38,5250 -	25,12 -
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,17	341,68 -	341,68 56,24	58	-	58 10	- 0,4172	- 0,07
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,17	170,84 -	170,84 28,12	29	-	29 5	- 0,2086	- 0,04
14	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,17	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	660	349	311 107	21,1140 5,8851	3,59 1,00
15	КБ30-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка M1000	100 м3 шару основи	0,026	187 447,36 35 075,50	5 402,96 1 640,90	4 874	912	140 43	377,6025 15,3010	9,82 0,40
16	КБ30-5-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3 бетону в ділі	0,02	490 402,40 52 523,27	73 939,47 22 905,34	9 808	1 050	1 479 458	483,8625 164,8424	9,68 3,30
17	КБ27-4-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з лотків в укосах насипу	10 м лотка	0,9	5 966,07 1 573,99	3 953,01 1 222,87	5 369	1 417	3 558 1 101	15,5825 8,7991	14,02 7,92
18	C1411-110	Лоток Л-1	шт	3,0	2 205,24		6 616				
		Разом прямих витрат по кошторису					356 360	22 770	25 499		226,41
									9 232		67,39
		Разом прямі витрати				грн.	356 360				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	308 091				
		всього заробітна плата				грн.		32 002			
		Загальновиробничі витрати				грн.	35 638				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	391 998				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					293,80
		Кошторисна заробітна плата				грн.		32 002			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-28
на Труба ПК61+648

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	226,41	100,57	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	67,39	136,9936	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	293,80	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	0,13455	411,12	-	-	-
					55			
2	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,0714	1 220,29	-	-	-
					87			
3	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	0,6664	1 099,67	-	-	-
					733			
4	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	0,1863	476,16	-	-	-
					89			
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,13455	357,09	-	-	-
					48			
6	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	2,0709085	409,61	-	-	-
					848			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,869975	357,09 311	-	-	-
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	4,89647	687,49 3 366	-	-	-
9	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	25,392115	727,91 18 483	-	-	-
10	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,64703	893,78 1 472	-	-	-
11	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,07038	86,31 6	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,04784				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,93545				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,10764				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1,16403				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	7,898787				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	174 344,82 87	170 310,29 85	616,00 -	3 418,53 2
2	C112-28 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0228	6 547,16 149	6 083,28 139	335,50 8	128,38 3
3	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,12201	6 428,63 784	5 967,08 728	335,50 41	126,05 15
4	C142-10-2	Вода	м3	0,0146	- -	- -	- -	- -
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,05216	101 602,71 5 300	99 000,00 5 164	610,50 32	1 992,21 104
6	C112-56 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0274	6 441,75 177	5 979,94 164	335,50 9	126,31 3
7	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0044	6 437,03 28	5 975,31 26	335,50 1	126,22 1
8	C111-1608	Дрантя	кг	0,0652	22,35 1	20,00 1	1,91 -	0,44 -
9	C111-1708 +	Клоччя просочене	кг	25,004	120,49 3 013	117,51 2 938	0,62 16	2,36 59
10	C1411-108	Ланки труб 3.К3.200	шт	1,0	21 080,85 21 081	12 500,00 12 500	8 167,50 8 168	413,35 413
11	C1411-109	Ланки труб 3.К3.300	шт	5,0	31 366,28 156 831	18 500,00 92 500	12 251,25 61 256	615,03 3 075

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	C112-8 ++	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0194	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
					89	80	8	2
13	C1411-110	Лоток Л-1	шт	3,0	2 205,24	1 700,00	462,00	43,24
					6 616	5 100	1 386	130
14	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21899	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 775	10 428	136	211
15	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0057162	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					399	388	3	8
16	C111-1720 +	Плівка поліетиленова	м2	0,622	7,30	6,99	0,17	0,14
					5	4	-	-
17	C111-782 +	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00103	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
					70	68	1	1
18	C111-792 +	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,0622	471,03	458,42	3,37	9,24
					29	29	-	1
19	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,33	12 000,00	11 457,19	469,14
					23 926	12 000	11 457	469
20	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00414	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					11	9	1	-
21	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5075	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					1 423	1 226	169	28
22	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,54	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					8 108	7 027	922	159
23	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					45 581	22 000	22 688	894
24	C111-181 +	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
					125	121	1	2
25	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	20,41	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					23 074	16 173	6 449	452
26	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	0,72	533,59	414,80	108,33	10,46
					384	299	78	8

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-29

на

Труба ПК61+867. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	499,214	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,31751	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	34,122	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,77	2 155,35	2 155,35	1 660	-	1 660	-	-
					-	689,74			531	5,5272	4,26
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,15	55 065,79	24 750,35	8 260	4 547	3 713	276,1472	41,42
					30 315,44	7 639,65			1 146	54,2507	8,14
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,8	144,13	144,13	1 845	-	1 845	-	-
					-	19,55			250	0,1610	2,06
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,44	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	341,68	341,68	232	-	232	-	-
					-	56,24			38	0,4172	0,28
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,68	170,84	170,84	116	-	116	-	-
					-	28,12			19	0,2086	0,14
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,68	3 880,54	1 827,41	2 639	1 396	1 243	21,1140	14,36
					2 053,13	631,14			429	5,8851	4,00
		Разом прямих витрат по кошторису					453 830	26 955	22 243		264,26
									7 167		53,25
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		453 830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		34 122			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 384				
		Всього по кошторису				грн.	499 214				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					317,51
		Кошторисна заробітна плата				грн.		34 122			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 03-03-29

на Труба ПК61+867

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	264,26	102,00	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	51,19	135,124	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2,06	121,3592	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	317,51	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2856	1 220,29	-	-	-
					349			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5092	1 099,67	-	-	-
					1 660			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,4799	357,09	-	-	-
					1 243			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	12,1095	687,49	-	-	-
					8 325			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,468855	59,90	-	-	-
					28			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,8	144,13	-	-	-
					1 845			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,147369				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-30

на

Труба ПК62+550. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	487,415	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26005	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	27,653	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,74	2 155,35	2 155,35	1 595	-	1 595	-	-
					-	689,74			510	5,5272	4,09
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,08	42 297,4 4	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,65	341,68	341,68	222	-	222	-	-
					-	56,24			37	0,4172	0,27
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,65	170,84	170,84	111	-	111	-	-
					-	28,12			18	0,2086	0,14
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,65	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 522	1 335	1 187 410	21,1140 5,8851	13,72 3,83
		Разом прямих витрат по кошторису					443 105	21 924	16 549		217,35
									5 729		42,70
		Разом прямі витрати				грн.	443 105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		27 653			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	487 415			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				260,05
		Кошторисна заробітна плата					грн.	27 653			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-30
на Труба ПК62+550

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	217,35	100,87	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	42,70	134,1686	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	260,05	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,273	1 220,29	-	-	-
					333			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,4504	1 099,67	-	-	-
					1 595			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,326375	357,09	-	-	-
					1 188			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,531544				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-31

на

Труба ПК63+120. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,098	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26589	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,179	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,77	2 155,35	2 155,35	1 660	-	1 660	-	-
					-	689,74			531	5,5272	4,26
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних констру кцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10	
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423					
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163					
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278					
11	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,03842	38 525,9 6 9 735,85	- -	1 480	374	- -	91,8390 -	3,53 -	
12	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,864	24 121,3 7 4 181,89	- -	20 841	3 613	- -	38,5250 -	33,29 -	
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,68	341,68 -	341,68 56,24	232	-	232 38	- 0,4172	- 0,28	
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,68	170,84 -	170,84 28,12	116	-	116 19	- 0,2086	- 0,14	
15	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,68	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 639	1 396	1 243 429	21,1140 5,8851	14,36 4,00	
		Разом прямих витрат по кошторису						443 725	22 408	16 685	222,84	
										5 771	43,05	
		Разом прямі витрати	грн.					443 725				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.					404 632				
		всього заробітна плата	грн.					28 179				
		Загальновиробничі витрати	грн.					44 373				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	488 098			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				265,89
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 179			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-31
на Труба ПК63+120

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	222,84	100,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,05	134,0534	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	265,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2856	1 220,29	-	-	-
					349			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5092	1 099,67	-	-	-
					1 660			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,4799	357,09	-	-	-
					1 243			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,147369				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-32

на Труба ПК65+150. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

440,707 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,31532 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

34,338 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м ³ ґрунту	0,42	2 155,35	2 155,35	905	-	905	-	-
					-	689,74			290	5,5272	2,32
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,02	42 297,44	-	846	846	-	484,8400	9,70
					42 297,44	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (9,8 + 4,2 + 0,3) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,143	187 447,36	5 402,96	26 805	5 016	773	377,6025	54,00
					35 075,50	1 640,90			235	15,3010	2,19
4	КБ30-65-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання ланок одноочкових труб отвором 1 м при висоті насипу на залізницях/автомобільних дорогах до 3/4 м Обсяг = (1,05 * 5,0) + (0,7 * 3,0)	1 м ³ залізобетону ланок	7,35	5 565,52	2 678,71	40 907	11 396	19 689	14,9730	110,05
					1 550,45	1 022,82			7 518	7,3600	54,10
5	С1411-109	Ланки труб З.КЗ.300	шт	5,0	31 366,28		156 831				
6	С1411-108	Ланки труб З.КЗ.200	шт	3,0	21 080,85		63 243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,05 * 1,0) + (0,98 * 2,0)	1 м3 збірних констру кцій	3,01	1 646,01	845,47	4 954	1 649	2 545	5,2900	15,92
					547,78	322,83			972	2,3230	6,99
8	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,3 3		23 926				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,6 3		45 581				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,5	3 192,26		1 596				
11	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	0,806	24 121,3 7	-	19 442	3 371	-	38,5250	31,05
					4 181,89	-			-	-	-
12	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,21	341,68	341,68	72	-	72	-	-
					-	56,24			12	0,4172	0,09
13	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,21	170,84	170,84	36	-	36	-	-
					-	28,12			6	0,2086	0,04
14	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,21	3 880,54	1 827,41	815	431	384	21,1140	4,43
					2 053,13	631,14			133	5,8851	1,24
15	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебених фракція 20-40 мм, марка М1000	100 м3 шару основи	0,026	187 447, 36	5 402,96	4 874	912	140	377,6025	9,82
					35 075,5 0	1 640,90			43	15,3010	0,40
16	КБ30-5-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування монолітних фундаментів	100 м3 бетону в ділі	0,02	490 402, 40	73 939,4 7	9 808	1 050	1 479	483,8625	9,68
					52 523,2 7	22 905,3 4			458	164,8424	3,30
		Разом прямих витрат по кошторису					400 641	24 671	26 023		244,65
									9 667		70,67
		Разом прямі витрати				грн.	400 641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	349 947				
		всього заробітна плата				грн.		34 338			
		Загальновиробничі витрати				грн.	40 066				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	440 707			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				315,32
		Кошторисна заробітна плата					грн.	34 338			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-32
на Труба ПК65+150

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	244,65	100,84	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	70,67	136,7907	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	315,32	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,0882	1 220,29	-	-	-
					108			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	0,8232	1 099,67	-	-	-
					905			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	2,2291945	409,61	-	-	-
					913			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	1,074675	357,09	-	-	-
					384			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,00092	687,49	-	-	-
					1			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	30,544115	727,91	-	-	-
					22 233			
7	КБМ202-1439	Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	1,64703	893,78	-	-	-
					1 472			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ210-1401	Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м	маш.год	0,07038	86,31 6	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-107	Бензопилка	маш-г	0,04784				
2	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	1,93545				
3	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш-г	0,10764				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1,42163				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	8,767221				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				87	85	-	2
2	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,0228	6 547,16	6 083,28	335,50	128,38
	++				149	139	8	3
3	C112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,15001	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				964	895	50	19
4	C142-10-2	Вода	м3	0,0146	-	-	-	-
					-	-	-	-
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06448	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					6 551	6 384	39	128
6	C112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,0274	6 441,75	5 979,94	335,50	126,31
	++				177	164	9	3
7	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,0044	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				28	26	1	1
8	C111-1608	Дрантя	кг	0,0806	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
9	C111-1708	Ключчя просочене	кг	30,604	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				3 687	3 596	19	72
10	C1411-108	Ланки труб 3.К3.200	шт	3,0	21 080,85	12 500,00	8 167,50	413,35
					63 243	37 500	24 503	1 240
11	C1411-109	Ланки труб 3.К3.300	шт	5,0	31 366,28	18 500,00	12 251,25	615,03
					156 831	92 500	61 256	3 075
12	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,0194	4 580,31	4 100,00	390,50	89,81
	++				89	80	8	2
13	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,26995	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				13 283	12 854	168	260
14	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0069762	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				488	474	4	10
15	C111-1720	Плівка поліетиленова	м2	0,622	7,30	6,99	0,17	0,14
	+				5	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00103	67 577,13	65 636,09	616,00	1 325,04
	+				70	68	1	1
17	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва	10м2	0,0622	471,03	458,42	3,37	9,24
	+				29	29	-	1
18	C1411-107	Портальна стінка СТ-10	шт	1,0	23 926,33	12 000,00	11 457,19	469,14
					23 926	12 000	11 457	469
19	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,5915	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				1 659	1 429	197	33
20	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,54	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	++				8 108	7 027	922	159
21	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	2,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					45 581	22 000	22 688	894
22	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00204	61 039,56	59 226,71	616,00	1 196,85
	+				125	121	1	2
23	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	21,97	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					24 838	17 409	6 941	487

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-33

на Труба ПК65+945. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

494,749 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29412 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

31,581 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м³ у відвал ґрунт III групи	100 м³ ґрунту	0,73	2 155,35	2 155,35	1 573	-	1 573	-	-
					-	689,74			504	5,5272	4,03
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,1	55 065,7 9	24 750,3 5	5 507	3 032	2 475	276,1472	27,61
					30 315,4 4	7 639,65			764	54,2507	5,43
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	144,13	1 225	-	1 225	-	-
					-	19,55			166	0,1610	1,37
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м³ ґрунту	0,08	42 297,4 4	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,64	341,68	341,68	219	-	219	-	-
					-	56,24			36	0,4172	0,27
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,64	170,84	170,84	109	-	109	-	-
					-	28,12			18	0,2086	0,13
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,64	3 880,54	1 827,41	2 484	1 314	1 170	21,1140	13,51
					2 053,13	631,14			404	5,8851	3,77
		Разом прямих витрат по кошторису					449 772	24 935	20 205		244,75
									6 646		49,37
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	449 772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		31 581			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 977				
		Всього по кошторису				грн.	494 749				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					294,12
		Кошторисна заробітна плата				грн.		31 581			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-33
на Труба ПК65+945

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	244,75	101,88	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	48,00	135,00	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,37	121,1679	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	294,12	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2688	1 220,29	-	-	-
					328			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,4308	1 099,67	-	-	-
					1 573			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,2752	357,09	-	-	-
					1 170			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,3155	687,49	-	-	-
					7 092			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,399395	59,90	-	-	-
					24			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	8,5	144,13	-	-	-
					1 225			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	15,326269				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-34

на Труба ПК66+430. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість

495,304 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,29663 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

31,880 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м³ у відвал ґрунт III групи	100 м³ ґрунту	0,71	2 155,35	2 155,35	1 530	-	1 530	-	-
					-	689,74			490	5,5272	3,92
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,11	55 065,7 9	24 750,3 5	6 057	3 335	2 722	276,1472	30,38
					30 315,4 4	7 639,65			840	54,2507	5,97
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13	144,13	1 355	-	1 355	-	-
					-	19,55			184	0,1610	1,51
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м³ ґрунту	0,08	42 297,4 4	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м³ шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
					547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,61	341,68	341,68	208	-	208	-	-
					-	56,24			34	0,4172	0,25
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,61	170,84	170,84	104	-	104	-	-
					-	28,12			17	0,2086	0,13
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,61	3 880,54	1 827,41	2 367	1 252	1 115	21,1140	12,88
					2 053,13	631,14			385	5,8851	3,59
		Разом прямих витрат по кошторису					450 276	25 176	20 468		246,89
									6 704		49,74
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		450 276				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		31 880			
		Загальновиробничі витрати				грн.	45 028				
		Всього по кошторису				грн.	495 304				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					296,63
		Кошторисна заробітна плата				грн.		31 880			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-34
на Труба ПК66+430

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	246,89	101,97	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	48,23	135,1856	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,51	121,8543	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	296,63	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2562	1 220,29	-	-	-
					313			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,3916	1 099,67	-	-	-
					1 530			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,121675	357,09	-	-	-
					1 115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,6743	687,49	-	-	-
					7 338			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,413287	59,90	-	-	-
					25			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	9,4	144,13	-	-	-
					1 355			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	14,710444				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-35

на Труба ПК66+671. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	492,417	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,28321	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	30,330	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ у відвал ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,72	2 155,35	2 155,35	1 552	-	1 552	-	-
					-	689,74			497	5,5272	3,98
2	КБ23-4-5 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм (Демонтаж)	100 м трубопроводу	0,07	55 065,79	24 750,35	3 855	2 122	1 733	276,1472	19,33
					30 315,44	7 639,65			535	54,2507	3,80
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	6,0	144,13	144,13	865	-	865	-	-
					-	19,55			117	0,1610	0,97
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м ³ ґрунту	0,08	42 297,44	-	3 384	3 384	-	484,8400	38,79
					42 297,44	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,62	341,68	341,68	212	-	212	-	-
					-	56,24			35	0,4172	0,26
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,62	170,84	170,84	106	-	106	-	-
					-	28,12			17	0,2086	0,13
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,62	3 880,54	1 827,41	2 406	1 273	1 133	21,1140	13,09
					2 053,13	631,14			391	5,8851	3,65
		Разом прямих витрат по кошторису					447 651	23 984	19 035		236,05
									6 346		47,16
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	447 651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		30 330			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 766				
		Всього по кошторису				грн.	492 417				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					283,21
		Кошторисна заробітна плата				грн.		30 330			

Склав

_____ Фенин А.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

_____ Дзеба М.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-35
на Труба ПК66+671

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	236,05	101,61	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	46,19	134,856	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,97	120,6186	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	283,21	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2604	1 220,29	-	-	-
					318			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,4112	1 099,67	-	-	-
					1 552			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,17285	357,09	-	-	-
					1 133			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	9,2391	687,49	-	-	-
					6 352			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,357719	59,90	-	-	-
					21			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	6,0	144,13	-	-	-
					865			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	14,915719				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-36

на Труба ПК66+720. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 791,774 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,48925 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 52,493 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,06	2 155,35	2 155,35	2 285	-	2 285	-	-
					-	689,74			731	5,5272	5,86
2	КБ23-4-7 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,11	90 540,4 1	42 966,5 0	9 959	5 233	4 726	433,3568	47,67
					47 573,9 1	14 670,4 3			1 614	104,9764	11,55
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,3	144,13	144,13	1 773	-	1 773	-	-
					-	19,55			240	0,1610	1,98
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,12	42 297,4 4	-	5 076	5 076	-	484,8400	58,18
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (5,4 + 4,4 + 1,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,108	187 447, 36	5 402,96	20 244	3 788	584	377,6025	40,78
					35 075,5 0	1 640,90			177	15,3010	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 5,0 Лекальний блок Ф 20.1	1 м3 залізобетонних блоків	5,0	1 112,48	770,13	5 562	1 435	3 851	2,8405	14,20
					286,92	294,06			1 470	2,1160	10,58
7	C1411-102	Обсяг = 1,0 * 5,0 Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91		114 185				
8	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 960 661,72	53 708,13	294 099	8 920	8 056	541,6960	81,25
					59 467,39	18 338,03			2 751	131,2205	19,68
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (4,0 * 1,55)	1 м3 збірних конструкцій	9,86	1 646,01	845,47	16 230	5 401	8 336	5,2900	52,16
					547,78	322,83			3 183	2,3230	22,90
10	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39		65 855				
11	C1411-106	Укисні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61		116 710				
12	C1424-11612++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 1,7	м3	3,85	3 192,26		12 290				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,0487	38 525,96	-	1 876	474	-	91,8390	4,47
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (77,5 + 36,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	1,135	24 121,37	-	27 378	4 746	-	38,5250	43,73
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,85	341,68	341,68	290	-	290	-	-
					-	56,24			48	0,4172	0,35
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,85	170,84	170,84	145	-	145	-	-
					-	28,12			24	0,2086	0,18
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,85	3 880,54	1 827,41	3 298	1 745	1 553	21,1140	17,95
					2 053,13	631,14			536	5,8851	5,00
18	КБ42-4-4 К149=1,15; К150=1,15	Укріплення схилів кам'яним накидом насухо	100 м3 матеріалу по проекту	0,32	70 427,50	3 179,86	22 537	4 489	1 018	144,2675	46,17
					14 028,57	1 286,86			412	9,2598	2,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					719 792	41 307	32 617		406,56
									11 186		82,69
		Разом прямі витрати				грн.	719 792				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	645 868				
		всього заробітна плата				грн.		52 493			
		Загальновиробничі витрати				грн.	71 982				
		Всього по кошторису				грн.	791 774				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					489,25
		Кошторисна заробітна плата				грн.		52 493			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-36
на Труба ПК66+720

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	406,56	101,60	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	80,71	135,6214	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,98	121,2121	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	489,25	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,357	1 220,29	-	-	-
					436			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	2,0776	1 099,67	-	-	-
					2 285			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,424574	409,61	-	-	-
					584			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	4,349875	357,09	-	-	-
					1 553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	10,31849	687,49	-	-	-
					7 094			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	24,4881	727,91	-	-	-
					17 825			
7	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	1,6192	628,43	-	-	-
					1 018			
8	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,842996	59,90	-	-	-
					50			
9	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	12,3	144,13	-	-	-
					1 773			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,22678				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	20,296281				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,024	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					3 000	2 928	13	59
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00986	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					63	59	3	1
3	C142-10-2	Вода	м3	23,1	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 393	1 339	27	27
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0908	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					9 226	8 989	55	181
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,1135	22,35	20,00	1,91	0,44
					3	2	-	-
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					9	8	-	-
8	C111-311	Каболка	т	0,01695	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					3 364	3 288	9	66
9	C1421-9556 +	Камінь негабаритний	м3	32,96	516,69	405,00	101,56	10,13
					17 030	13 349	3 347	334
10	C111-1708 +	Клоччя просочене	кг	4,944	120,49	117,51	0,62	2,36
					596	581	3	12
11	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91	11 000,00	11 389,13	447,78
					114 185	55 000	56 946	2 239
12	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,28226	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					13 888	13 441	175	272
13	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0011832	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					83	80	1	2
14	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39	11 500,00	20 781,75	645,64
					65 855	23 000	41 564	1 291
15	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05586	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					237	201	31	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,153	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					406	347	51	8
17	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,493	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					1 383	1 191	164	27
18	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					157	127	26	3
19	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,85	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					12 290	10 652	1 398	241
20	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	14,955	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					270 117	137 586	127 234	5 296
21	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
					116 710	44 000	70 422	2 288
22	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,04	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 873	11 125	4 436	311

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-37

на Труба ПК67+155. Труби
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 488,090 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 0,26168 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 27,960 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,68	2 155,35	2 155,35	1 466	-	1 466	-	-
					-	689,74			469	5,5272	3,76
2	КБ23-4-2 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80; К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 500 мм (Демонтаж)	100 м трубопр оводу	0,05	24 826,7 5	8 909,98	1 241	796	445	150,1440	7,51
					15 916,7 7	2 756,28			138	19,6052	0,98
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1,6	144,13	144,13	231	-	231	-	-
					-	19,55			31	0,1610	0,26
4	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,07	42 297,4 4	-	2 961	2 961	-	484,8400	33,94
					42 297,4 4	-			-	-	-
5	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
		Лекальний блок Ф 20.1			286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
7	С1411-101		шт	5,0	16 212,27		81 061				
8	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17
9	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01	845,47	10 699	3 561	5 496	5,2900	34,39
		Портальна стінка П 10.15			547,78	322,83			2 098	2,3230	15,10
10	С1411-103		шт	2,0	23 211,25		46 423				
11	С1411-105	Укисні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63		91 163				
12	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
13	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,96	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
14	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,864	24 121,37	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
15	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,58	341,68	341,68	198	-	198	-	-
					-	56,24			33	0,4172	0,24
16	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	0,58	170,84	170,84	99	-	99	-	-
					-	28,12			16	0,2086	0,12
17	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,58	3 880,54	1 827,41	2 251	1 191	1 060	21,1140	12,25
					2 053,13	631,14			366	5,8851	3,41
		Разом прямих витрат по кошторису					443 718	22 153	16 933		218,54
									5 807		43,14
		Разом прямі витрати в тому числі:			грн.		443 718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		27 960			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 372				
		Всього по кошторису				грн.	488 090				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					261,68
		Кошторисна заробітна плата				грн.		27 960			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-37
на Труба ПК67+155

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	218,54	101,37	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	42,88	134,7015	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,26	119,2308	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	261,68	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2436	1 220,29	-	-	-
					297			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,3328	1 099,67	-	-	-
					1 466			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	2,96815	357,09	-	-	-
					1 060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	7,3715	687,49	-	-	-
					5 068			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,306475	59,90	-	-	-
					18			
8	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	1,6	144,13	-	-	-
					231			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	14,094619				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61	122 000,00	555,50	2 451,11
					2 138	2 086	9	42
2	С112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
					42	39	2	1
3	С142-10-2	Вода	м3	11,775	-	-	-	-
					-	-	-	-
4	С124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00	27 500,00	550,00	561,00
					1 099	1 057	21	22
5	С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71	99 000,00	610,50	1 992,21
					7 023	6 843	42	138
6	С111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
7	С111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00	57 983,33	550,00	1 170,67
					7	7	-	-
8	С111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00	194 000,00	550,00	3 891,00
					2 500	2 444	7	49
9	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49	117,51	0,62	2,36
					402	392	2	8
10	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27	7 500,00	8 394,38	317,89
					81 061	37 500	41 972	1 589
11	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					10 523	10 184	133	206
12	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					55	53	-	1
13	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25	8 100,00	14 656,13	455,12
					46 423	16 200	29 312	910
14	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					169	143	22	3
15	С1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					262	224	33	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					911	785	108	18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84	1 700,00	347,88	40,96
					116	94	19	2
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-38

на	Труба ПК53+932. Труби
	(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
ОСНОВА:	Кошторисна вартість 491,531 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість 0,28420 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 29,912 тис. грн.
	Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,06	2 155,35	2 155,35	2 285	-	2 285	-	-
					-	689,74			731	5,5272	5,86
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,12	42 297,44	-	5 076	5 076	-	484,8400	58,18
					42 297,44	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447,36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,50	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобетонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопроводу	0,15	1 044 345,09	30 937,94	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,30	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	7,11	170,84	170,84	1 215	-	1 215	-	-
					-	28,12			200	0,2086	1,48
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					446 845	23 739	18 474		238,01
									6 173		46,19
		Разом прямі витрати				грн.	446 845				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		29 912			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 686				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	491 531			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г		284,20		
		Кошторисна заробітна плата					грн.	29 912			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-38
на Труба ПК53+932

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	238,01	99,74	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	46,19	133,6436	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,30	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	284,20	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,20	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	1,1942	1 220,29	-	-	-
					1 457			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	2,0776	1 099,67	-	-	-
					2 285			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-39

на

Труба ПК54+045. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	754,078	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,37892	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	40,505	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	1,06	2 155,35	2 155,35	2 285	-	2 285	-	-
					-	689,74			731	5,5272	5,86
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,12	42 297,4 4	-	5 076	5 076	-	484,8400	58,18
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (5,4 + 4,4 + 1,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,108	187 447,36	5 402,96	20 244	3 788	584	377,6025	40,78
					35 075,50	1 640,90			177	15,3010	1,65
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	5,0	1 112,48	770,13	5 562	1 435	3 851	2,8405	14,20
					286,92	294,06			1 470	2,1160	10,58
5	С1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91		114 185				
6	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 960 661,72	53 708,13	294 099	8 920	8 056	541,6960	81,25
					59 467,39	18 338,03			2 751	131,2205	19,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (4,0 * 1,55)	1 м3 збірних констру кцій	9,86	1 646,01 547,78	845,47 322,83	16 230	5 401	8 336 3 183	5,2900 2,3230	52,16 22,90
8	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,3 9		65 855				
9	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,6 1		116 710				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 1,7	м3	3,85	3 192,26		12 290				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматур и	0,0487	38 525,9 6 9 735,85	- -	1 876	474	- -	91,8390 -	4,47 -
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (77,5 + 36,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	1,135	24 121,3 7 4 181,89	- -	27 378	4 746	- -	38,5250 -	43,73 -
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,85	341,68 - 56,24	341,68	290	-	290 48	- 0,4172	- 0,35
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,85	170,84 - 28,12	170,84	145	-	145 24	- 0,2086	- 0,18
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,85	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	3 298	1 745	1 553 536	21,1140 5,8851	17,95 5,00
		Разом прямих витрат по кошторису						685 523	31 585	25 100	312,72
									8 920		66,20
		Разом прямі витрати				грн.	685 523				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	628 838				
		всього заробітна плата				грн.		40 505			
		Загальновиробничі витрати				грн.	68 555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	754 078			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				378,92
		Кошторисна заробітна плата					грн.	40 505			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-39
на Труба ПК54+045

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	312,72	101,00	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	66,20	134,7432	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	378,92	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,357	1 220,29	-	-	-
					436			
2	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	2,0776	1 099,67	-	-	-
					2 285			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,424574	409,61	-	-	-
					584			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	4,349875	357,09	-	-	-
					1 553			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,50325	687,49	-	-	-
					4 471			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	21,62414	727,91	-	-	-
					15 740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,5313	59,90 32	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,22678				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	20,296281				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,024	125 006,61 3 000	122 000,00 2 928	555,50 13	2 451,11 59
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00986	6 428,63 63	5 967,08 59	335,50 3	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	23,1	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00 1 393	27 500,00 1 339	550,00 27	561,00 27
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0908	101 602,71 9 226	99 000,00 8 989	610,50 55	1 992,21 181
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,1135	22,35 3	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00 9	57 983,33 8	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,01695	198 441,00 3 364	194 000,00 3 288	550,00 9	3 891,00 66
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	4,944	120,49 596	117,51 581	0,62 3	2,36 12
10	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91 114 185	11 000,00 55 000	11 389,13 56 946	447,78 2 239
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,28226	49 204,29 13 888	47 618,00 13 441	621,50 175	964,79 272
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0011832	69 881,83 83	67 945,10 80	566,50 1	1 370,23 2
13	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39 65 855	11 500,00 23 000	20 781,75 41 564	645,64 1 291
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05586	4 238,61 237	3 600,00 201	555,50 31	83,11 5
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,153	2 651,41 406	2 266,67 347	332,75 51	51,99 8
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,493	2 804,41 1 383	2 416,67 1 191	332,75 164	54,99 27
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2 088,84 157	1 700,00 127	347,88 26	40,96 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,85	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					12 290	10 652	1 398	241
19	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	14,955	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					270 117	137 586	127 234	5 296
20	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,04	116 710	44 000	70 422	2 288
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 873	11 125	4 436	311

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-40

на

Труба ПК55+274. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,313	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26689	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,284	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати				на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,8	2 155,35	2 155,35	1 724	-	1 724	-	-
					-	689,74			552	5,5272	4,42
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	С1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	С1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	С1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура А240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	341,68	341,68	243	-	243	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,71	170,84	170,84	121	-	121	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,71	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 755	1 458	1 297 448	21,1140 5,8851	14,99 4,18
		Разом прямих витрат по кошторису					443 921	22 470	16 819		223,47
									5 814		43,42
		Разом прямі витрати				грн.	443 921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 284			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 392				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису				грн.	488 313				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					266,89
		Кошторисна заробітна плата				грн.		28 284			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-40
на Труба ПК55+274

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,47	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,42	133,9014	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	266,89	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,2982	1 220,29	-	-	-
					364			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,568	1 099,67	-	-	-
					1 724			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,633425	357,09	-	-	-
					1 297			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,763193				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
					91 163	44 000	45 375	1 788
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-41

на Труба ПК55+449. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	752,089	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,36300	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	39,064	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин			
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	0,81	2 155,35	2 155,35	1 746	-	1 746	-	-		
					-	689,74			559	5,5272	4,48		
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64		
					42 297,4 4	-			-	-	-		
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (5,4 + 4,4 + 1,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,108	187 447, 36	5 402,96	20 244	3 788	584	377,6025	40,78		
					35 075,5 0	1 640,90			177	15,3010	1,65		
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 1,0 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	5,0	1 112,48	770,13	5 562	1 435	3 851	2,8405	14,20		
					286,92	294,06			1 470	2,1160	10,58		
5	С1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,9 1		114 185						
6	КБ23-4-7 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1400 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 960 66 1,72	53 708,1 3	294 099	8 920	8 056	541,6960	81,25		
					59 467,3 9	18 338,0 3			2 751	131,2205	19,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ30-73-3 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (2,0 * 1,83) + (4,0 * 1,55)	1 м3 збірних констру кцій	9,86	1 646,01 547,78	845,47 322,83	16 230	5 401	8 336 3 183	5,2900 2,3230	52,16 22,90	
8	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,3 9		65 855					
9	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,6 1		116 710					
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 2,15 + 1,7	м3	3,85	3 192,26		12 290					
11	КБ30-6-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240C - 6 мм)	1 т арматур и	0,0487	38 525,9 6 9 735,85	- -	1 876	474	- -	91,8390 -	4,47 -	
12	КБ8-3-7 K149=1,15; K150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (77,5 + 36,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюєть ся	1,135	24 121,3 7 4 181,89	- -	27 378	4 746	- -	38,5250 -	43,73 -	
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,85	341,68 - 56,24	341,68	290	-	290 48	- 0,4172	- 0,35	
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,85	170,84 - 28,12	170,84	145	-	145 24	- 0,2086	- 0,18	
15	КБ1-134-1 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,85	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	3 298	1 745	1 553 536	21,1140 5,8851	17,95 5,00	
		Разом прямих витрат по кошторису						683 715	30 316	24 561	298,18	
										8 748	64,82	
		Разом прямі витрати	грн.					683 715				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів і комплектів	грн.					628 838				
		всього заробітна плата	грн.					39 064				
		Загальновиробничі витрати	грн.					68 374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	752 089			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				363,00
		Кошторисна заробітна плата					грн.	39 064			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-41
на Труба ПК55+449

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	298,18	101,67	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,40	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	64,82	134,9583	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	363,00	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,40	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,357	1 220,29	-	-	-
					436			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5876	1 099,67	-	-	-
					1 746			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	1,424574	409,61	-	-	-
					584			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	4,349875	357,09	-	-	-
					1 553			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,50325	687,49	-	-	-
					4 471			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	21,62414	727,91	-	-	-
					15 740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,5313	59,90 32	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,22678				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	20,296281				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,024	125 006,61 3 000	122 000,00 2 928	555,50 13	2 451,11 59
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,00986	6 428,63 63	5 967,08 59	335,50 3	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	23,1	-	-	-	-
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0487	28 611,00 1 393	27 500,00 1 339	550,00 27	561,00 27
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,0908	101 602,71 9 226	99 000,00 8 989	610,50 55	1 992,21 181
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,1135	22,35 3	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001461	59 704,00 9	57 983,33 8	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,01695	198 441,00 3 364	194 000,00 3 288	550,00 9	3 891,00 66
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	4,944	120,49 596	117,51 581	0,62 3	2,36 12
10	C1411-102	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	22 836,91 114 185	11 000,00 55 000	11 389,13 56 946	447,78 2 239
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,28226	49 204,29 13 888	47 618,00 13 441	621,50 175	964,79 272
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0011832	69 881,83 83	67 945,10 80	566,50 1	1 370,23 2
13	C1411-104	Портальна стінка П 14.20	шт	2,0	32 927,39 65 855	11 500,00 23 000	20 781,75 41 564	645,64 1 291
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,05586	4 238,61 237	3 600,00 201	555,50 31	83,11 5
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,153	2 651,41 406	2 266,67 347	332,75 51	51,99 8
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,493	2 804,41 1 383	2 416,67 1 191	332,75 164	54,99 27
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,075	2 088,84 157	1 700,00 127	347,88 26	40,96 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	3,85	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					12 290	10 652	1 398	241
19	C1416-8423	Труби ТС 140.30-3, діаметр умовного проходу 1400 мм, міцність труб третя	м	14,955	18 061,97	9 200,00	8 507,81	354,16
					270 117	137 586	127 234	5 296
20	C1411-106	Укісні крила К 14л(п)	шт	4,0	29 177,61	11 000,00	17 605,50	572,11
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	14,04	116 710	44 000	70 422	2 288
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					15 873	11 125	4 436	311

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 03-03-42

на

Труба ПК65+486. Труби

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	488,386	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,26722	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	28,317	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДБ1-23-58	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 у відвал ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	0,81	2 155,35	2 155,35	1 746	-	1 746	-	-
					-	689,74			559	5,5272	4,48
2	КБ1-164-3 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,09	42 297,4 4	-	3 807	3 807	-	484,8400	43,64
					42 297,4 4	-			-	-	-
3	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М1000 Обсяг = (4,1 + 3,6 + 0,6) / 100,0	100 м3 шару основи	0,083	187 447, 36	5 402,96	15 558	2 911	448	377,6025	31,34
					35 075,5 0	1 640,90			136	15,3010	1,27
4	КБ30-64-2 К149=1,15; К150=1,15	Укладання лекальних блоків під ланки труб отвором до 2 м Обсяг = 0,74 * 5,0	1 м3 залізобе тонних блоків	3,7	1 112,48	770,13	4 116	1 062	2 849	2,8405	10,51
					286,92	294,06			1 088	2,1160	7,83
5	С1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,2 7		81 061				
6	КБ23-4-5 К149=1,15; К150=1,15	Укладання трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 1000 мм Обсяг = (5,0 * 3,0) / 100,0	100 м трубопр оводу	0,15	1 044 34 5,09	30 937,9 4	156 652	5 684	4 641	345,1840	51,78
					37 894,3 0	9 549,56			1 432	67,8133	10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ30-73-3 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір до 2 м Обсяг = (1,29 * 2,0) + (0,98 * 4,0)	1 м3 збірних конструкцій	6,5	1 646,01 547,78	845,47 322,83	10 699	3 561	5 496 2 098	5,2900 2,3230	34,39 15,10
8	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,2 5		46 423				
9	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,6 3		91 163				
10	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм Обсяг = 1,08 + 1,2	м3	2,28	3 192,26		7 278				
11	КБ30-6-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення арматурних каркасів в монолітних фундаментах (арматура A240С - 6 мм)	1 т арматури	0,03842	38 525,9 6	-	1 480	374	-	91,8390	3,53
					9 735,85	-			-	-	-
12	КБ8-3-7 К149=1,15; К150=1,15	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари Обсяг = (56,4 + 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні , що ізолюється	0,864	24 121,3 7	-	20 841	3 613	-	38,5250	33,29
					4 181,89	-			-	-	-
13	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,72	341,68	341,68	246	-	246	-	-
					-	56,24			40	0,4172	0,30
14	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	0,72	170,84	170,84	123	-	123	-	-
					-	28,12			20	0,2086	0,15
15	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	0,72	3 880,54 2 053,13	1 827,41 631,14	2 794	1 478	1 316 454	21,1140 5,8851	15,20 4,24
		Разом прямих витрат по кошторису					443 987	22 490	16 865		223,68
									5 827		43,54
		Разом прямі витрати				грн.	443 987				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	404 632				
		всього заробітна плата				грн.		28 317			
		Загальновиробничі витрати				грн.	44 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	488 386			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				267,22
		Кошторисна заробітна плата					грн.	28 317			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 03-03-42
на Труба ПК65+486

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	223,68	100,55	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,30	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	43,54	133,831	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	267,22	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,30	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	0,3024	1 220,29	-	-	-
					369			
2	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м³	маш-год	1,5876	1 099,67	-	-	-
					1 746			
3	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м³/хв	маш.год	1,0948115	409,61	-	-	-
					448			
4	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м³/хв	маш.год	3,6846	357,09	-	-	-
					1 316			
5	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	6,7275	687,49	-	-	-
					4 625			
6	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,46435	727,91	-	-	-
					8 345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ231-101	Насоси для водозниження та водовідливу, потужність 2,8 кВт	маш.год	0,260475	59,90 16	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,1495				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,968469				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-10	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,0171	125 006,61 2 138	122 000,00 2 086	555,50 9	2 451,11 42
2	C112-26 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,0065	6 428,63 42	5 967,08 39	335,50 2	126,05 1
3	C142-10-2	Вода	м3	11,775	- -	- -	- -	- -
4	C124-1 +	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03842	28 611,00 1 099	27 500,00 1 057	550,00 21	561,00 22
5	C111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,06912	101 602,71 7 023	99 000,00 6 843	610,50 42	1 992,21 138
6	C111-1608	Дрантя	кг	0,0864	22,35 2	20,00 2	1,91 -	0,44 -
7	C111-811 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00011526	59 704,00 7	57 983,33 7	550,00 -	1 170,67 -
8	C111-311	Каболка	т	0,0126	198 441,00 2 500	194 000,00 2 444	550,00 7	3 891,00 49
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,34	120,49 402	117,51 392	0,62 2	2,36 8
10	C1411-101	Лекальний блок Ф 20.1	шт	5,0	16 212,27 81 061	7 500,00 37 500	8 394,38 41 972	317,89 1 589
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,21386	49 204,29 10 523	47 618,00 10 184	621,50 133	964,79 206
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,00078	69 881,83 55	67 945,10 53	566,50 -	1 370,23 1
13	C1411-103	Портальна стінка П 10.15	шт	2,0	23 211,25 46 423	8 100,00 16 200	14 656,13 29 312	455,12 910
14	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,03984	4 238,61 169	3 600,00 143	555,50 22	83,11 3
15	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,099	2 651,41 262	2 266,67 224	332,75 33	51,99 5
16	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,325	2 804,41 911	2 416,67 785	332,75 108	54,99 18
17	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0555	2 088,84 116	1 700,00 94	347,88 19	40,96 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,28	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					7 278	6 308	828	143
19	C1416-8417	Труби ТС 100.30-3, діаметр умовного проходу 1000 мм, міцність труб третя	м	14,955	9 445,51	4 269,05	4 991,25	185,21
					141 258	63 844	74 644	2 770
20	C1411-105	Укісні крила СТ 4л(п)	шт	4,0	22 790,63	11 000,00	11 343,75	446,88
21	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	10,79	91 163	44 000	45 375	1 788
					1 130,53	792,41	315,95	22,17
					12 198	8 550	3 409	239

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єктний кошторис № 04-01

на

Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість

431 568,073 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

148,31774 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

15 737,989 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-01-01	Дорожній одяг	313 591,546		313 591,546	39,30199	4 778,958	
2	04-01-02	Зізди	10 020,393		10 020,393	2,00122	211,707	
3	04-01-03	Узбіччя	2 643,204		2 643,204	3,04582	342,674	
4	04-01-04	Тротуари та пішохідні доріжки	34 050,214		34 050,214	51,64695	4 974,976	
5	04-01-05	Зізди в двори	8 080,037		8 080,037	7,04033	701,376	
6	04-01-06	Дощова каналізація	42 198,405		42 198,405	36,77112	3 826,387	
7	04-01-07	Огородження	11 164,083		11 164,083	4,23471	443,651	
8	04-01-08	Автобусні зупинки	2 532,652		2 532,652	1,32431	130,507	
9	04-01-09	ОДР	6 872,850		6 872,850	1,98223	210,486	
10	04-01-10	Розчистка площі від кущів	37,428		37,428	0,19515	21,921	
11	04-01-11	Земляні роботи	377,261		377,261	0,77391	95,346	
		Всього по кошторису	431 568,073		431 568,073	148,31774	15 737,989	

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 04-01

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	111 922,38	96,92	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,00	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	78,80	104,78	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	28 160,91	138,1849	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,60	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	8 155,65	121,4754	-	-	-
8		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	148 317,74	-	-	-	-
9		Середній розряд робіт	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1 081,8976345	1 078,67	-	-	-
				2	1 167 011	-	-	-
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	9,547648	1 723,69	-	-	-
					16 457	-	-	-
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	9,603808	1 723,69	-	-	-
					16 554	-	-	-
4	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	247,83	851,79	-	-	-
					211 099	-	-	-
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	68,04	425,83	-	-	-
					28 973	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	102,88340381	411,12	-	-	-
					42 297			
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	7,4	467,59	-	-	-
					3 460			
8	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	78,628	784,79	-	-	-
					61 706			
9	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	65,21992	1 158,56	-	-	-
					75 561			
10	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1 341,843272	2 014,36	-	-	-
					2 702 955			
11	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	55,82766	1 220,29	-	-	-
					68 126			
12	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	340,16163444	1 189,24	-	-	-
					404 534			
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	331,214405	1 220,29	-	-	-
					404 178			
14	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	47,336	1 517,59	-	-	-
					71 837			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	129,1403793	815,47	-	-	-
					105 310			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,30770343	82,43	-	-	-
					25			
17	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	599,494	83,74	-	-	-
					50 202			
18	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	1 795,121525	1 099,67	-	-	-
					1 974 041			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	6,84722259	91,05	-	-	-
					623			
20	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	14,04	161,99	-	-	-
					2 274			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	321,547015	409,61	-	-	-
					131 709			
22	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	265,32	406,89	-	-	-
					107 956			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	808,9706625	357,09	-	-	-
					288 875			
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	352,85423274	617,76	-	-	-
					217 979			
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	256,59304	1 043,21	-	-	-
					267 680			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	306,8670649	496,61	-	-	-
					152 393			
27	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	652,520496	799,08	-	-	-
					521 416			
28	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	311,492016	1 002,20	-	-	-
					312 177			
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	695,537308	1 043,21	-	-	-
					725 591			
30	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	98,104932	1 042,81	-	-	-
					102 305			
31	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	466,98264	799,08	-	-	-
					373 156			
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	1 018,98221304	1 303,67	-	-	-
					1 328 417			
33	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	234,09282	1 002,20	-	-	-
					234 608			
34	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	552,0572505	1 035,60	-	-	-
					571 710			
35	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	88,415556	1 501,01	-	-	-
					132 713			
36	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,48	707,35	-	-	-
					1 754			
37	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1 093,690526	687,49	-	-	-
					751 901			
38	КБМ202-1102-ДР	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,919	769,63	-	-	-
					5 325			
39	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	193,757613	705,94	-	-	-
					136 781			
40	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	439,80048	727,91	-	-	-
					320 135			
41	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	38,312825	628,43	-	-	-
					24 077			
42	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	265,32	492,19	-	-	-
					130 588			
43	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	597,107796	899,65	-	-	-
					537 188			
44	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш.год	146,668	768,14	-	-	-
					112 662			
45	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	114,001704	1 011,43	-	-	-
					115 305			
46	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	47,296184	1 011,43	-	-	-
					47 837			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	777,1963844	879,86	-	-	-
					683 824			
48	КБМ209-700-ДР	Мотокущорізи, потужність 2,6 кВт [3,5 к.с.]	маш.год	57,065	198,83	-	-	-
					11 346			
49	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	764,40578	484,43	-	-	-
					370 301			
50	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	23,1748	412,28	-	-	-
					9 555			
51	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	0,30770343	1 019,05	-	-	-
					314			
52	КБМ212-2203	Ресайклер з шириною фрезерування до 2,5 м	маш.год	287,1950016	7 261,62	-	-	-
					2 085 501			
53	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,21477047	108,28	-	-	-
					456			
54	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш.год	11,748	919,02	-	-	-
					10 797			
55	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	7,62	144,13	-	-	-
					1 098			
56	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	133 679,2625	27,34	-	-	-
					3 654 791			

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	13,135				
2	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш.год	63,03625				
3	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	14,04				
4	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	576,676723				
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2 185,712				
6	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13,694445				
7	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш.год	3,574				
8	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	3 061,476652				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	29,98395	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					938 380	902 665	17 316	18 400
2	С1555-18 +	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2,06367	27 820,33	26 708,33	566,50	545,50
					57 412	55 117	1 169	1 126
3	С111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	12,8463	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					322 775	309 381	7 065	6 329

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	C112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	35,76	5 938,04	5 486,11	335,50	116,43
					212 344	196 183	11 997	4 164
5	C1545-104 +	Брухт металевий	т	7,62	5 250,00	-	-	-
6	C142-10-2	Вода	м3	3 870,47056	-	-	-	-
					-	-	-	-
7	C1632-102-1 +	Герметик силіконовий водостійкий	кг	28,8632	344,29	336,99	0,55	6,75
					9 937	9 727	16	195
8	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11 294,8048	1 209,67	870,00	315,95	23,72
					13 662 987	9 826 480	3 568 594	267 913
9	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	7 412,06098	487,79	369,90	108,33	9,56
					3 615 529	2 741 721	802 949	70 859
10	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	13 036,9994	1 214,77	875,00	315,95	23,82
					15 836 956	11 407 374	4 119 040	310 541
11	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	17 807,11584	487,79	369,90	108,33	9,56
					8 686 133	6 586 852	1 929 045	170 236
12	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	22,87746	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					123 197	113 106	7 675	2 416
13	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,71936	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					4 631	4 298	241	91
14	C111-1608	Дрантя	кг	23,9991	22,35	20,00	1,91	0,44
					536	480	46	11
15	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожнє	т	99,0	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
					8 659 035	8 434 800	54 450	169 785
16	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	123,846	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					3 111 755	2 982 624	68 115	61 015
17	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	57,4482	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					1 437 584	1 377 799	31 597	28 188
18	C1633-117ВД +	Затверджувач	кг	478,913926	808,12	791,65	0,62	15,85
					387 020	379 132	297	7 591
19	C1633-117ВД	Затверджувач	кг	1,845792	715,34	700,00	1,31	14,03
					1 320	1 292	2	26
20	C1999-9012	Зріджений газ	л	15,466	15,00	15,00000	-	-
					232	232	-	-
21	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	14 189,0	172,38	125,00	44,00	3,38
					2 445 900	1 773 625	624 316	47 959
22	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	13 847,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					4 698 564	3 692 579	913 902	92 083
23	C111-324 +	Кисень технічний газоподібний	м3	8,177	67,12	58,98	6,82	1,32
					549	482	56	11
24	K58-5521-Л100 4 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	449,0	1 208,70	965,00	220,00	23,70
					542 706	433 285	98 780	10 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	K58-5521-ЛЮ05	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	449,0	1 626,90	1 265,00	330,00	31,90
	+				730 478	567 985	148 170	14 323
26	K58-5521-ЛЮ02	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	451,0	1 414,47	1 180,49	206,25	27,73
	+				637 926	532 401	93 019	12 506
27	K58-5521-ЛЮ02	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	1 800,0	486,04	449,01	27,50	9,53
	+				874 872	808 218	49 500	17 154
28	C111-1708	Ключчя просочене	кг	141,12	120,49	117,51	0,62	2,36
	+				17 004	16 583	87	333
29	C1110-11	Кріплення на стійку двохстороннє	шт	108,0	58,36	56,67	0,55	1,14
	+				6 303	6 120	59	123
30	C1110-10	Кріплення на стійку одностороннє	шт	908,0	59,96	58,33	0,45	1,18
	+				54 444	52 964	409	1 071
31	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,52352	322,50	316,03	0,15	6,32
					491	481	-	10
32	C1546-103	Кульки скляні імпортного виробництва	т	0,0054404	77 186,31	75 000,00	672,85	1 513,46
					420	408	4	8
33	C1546-103	Кульки скляні імпортного виробництва	т	1,3991915	58 425,45	56 724,35	555,50	1 145,60
	+				81 748	79 368	777	1 603
34	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	3,464812	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				294 013	285 847	2 401	5 765
35	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	449,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				1 613 580	1 565 888	16 052	31 641
36	C111-587	Масло індустриєне И-20А	т	5,263849	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				481 613	468 985	3 185	9 443
37	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	7,08646	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				348 684	337 443	4 404	6 837
38	C113-2	Металева пішохідне огороження	м	400,0	1 597,64	1 577,50	8,25	11,89
	+				639 056	631 000	3 300	4 756
39	C1545-8	Металоконструкції автопавільйонів	шт	4,0	95 081,85	92 942,50	275,00	1 864,35
	+				380 327	371 770	1 100	7 457
40	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	257,12	300,98	294,78	0,30	5,90
	+				77 388	75 794	77	1 517
41	C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	1 752,8	463,30	453,48	0,74	9,08
	+				812 072	794 860	1 297	15 915
42	C1546-52	Нітроемаль	т	0,072336	162 826,86	158 941,18	693,00	3 192,68
	+				11 778	11 497	50	231
43	C1416-8668	Опори дорожніх знаків, СКМ 1.25' (D-40; S-3; L-2,5)	шт	306,0	1 034,03	1 009,95	3,80	20,28
	+				316 413	309 045	1 163	6 206
44	C1416-8669	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.35' (D-53; S-3; L-3,5)	шт	100,0	1 448,44	1 413,93	6,11	28,40
	+				144 844	141 393	611	2 840
45	C1416-8670	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.40' (D-53; S-3; L-4,0)	шт	70,0	1 656,54	1 615,92	8,14	32,48
	+				115 958	113 114	570	2 274
46	C1416-8671	Опори дорожніх знаків, СКМ 3.45' (D-70; S-3; L-4,5)	шт	22,0	1 504,27	1 462,50	12,27	29,50
					33 094	32 175	270	649
47	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	4,0458408	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				282 731	274 895	2 292	5 544
48	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,295182	1 399,60	452,00	920,16	27,44
					413	133	272	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3 116,97351	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				4 450 602	1 408 872	2 954 455	87 275
50	C1633-118ВД	Пластик холодного нанесення	кг	24 037,9859	149,12	145,58	0,62	2,92
	+				3 584 544	3 499 450	14 904	70 191
51	K58-5521-Л05	Плити днищ КЦД-7залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	451,0	2 038,30	1 558,33	440,00	39,97
	3				919 273	702 807	198 440	18 026
	+							
52	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	449,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				809 480	682 480	111 128	15 872
	+							
53	K58-5521-Л03	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1 м3/шт)	шт	449,0	1 473,90	1 307,50	137,50	28,90
	2				661 781	587 068	61 738	12 976
	+							
54	C1426-11789	Плити тактильні 300*300	м2	99,69534	2 390,37	2 250,00	93,50	46,87
					238 309	224 315	9 322	4 673
55	C1415-8345	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	224,0	5 598,53	4 622,50	866,25	109,78
	+				1 254 071	1 035 440	194 040	24 591
56	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,580842	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					2 462	2 091	323	48
57	C113-750	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	451,0	3 289,51	3 157,91	67,10	64,50
	+				1 483 569	1 424 217	30 262	29 090
58	C1425-11696-	Розчин азбоцементний	м3	5,929	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	2				12 293	10 079	1 973	241
	+							
59	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	33,83535	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				89 711	76 694	11 259	1 759
60	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,4112	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
	+				3 958	3 410	470	78
61	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,957827852	255 706,86	250 000,00	693,00	5 013,86
	+				244 923	239 457	664	4 802
62	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,003691584	32 086,36	30 000,00	1 457,22	629,14
					118	111	5	2
63	C111-1788	Скоби ходові	шт	1 353,0	153,56	150,00	0,55	3,01
	+				207 767	202 950	744	4 073
64	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	13 410,212	1 228,82	256,87	947,86	24,09
	++				16 478 737	3 444 681	12 711 004	323 052
65	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(асеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	11 713,0052	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
	+				61 614 156	58 093 109	2 312 967	1 208 079

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	942,0092	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					3 953 066	3 689 539	186 019	77 509
67	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	2 038,2796	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					8 553 477	7 983 269	402 499	167 710
68	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	24 500,04	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					101 854 506	95 019 240	4 838 023	1 997 243
69	C1424-11620 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,0	2 988,26	2 566,67	363,00	58,59
					29 883	25 667	3 630	586
70	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1 599,841	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					5 107 108	4 426 232	580 742	100 134
71	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	43,4698	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					138 767	120 267	15 780	2 721
72	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,486	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					13 514	11 983	1 265	265
73	C117-9	Таблички до дорожніх знаків, типорозмір II, гарантія на півку 10 років	шт	12,0	379,37	370,83	1,10	7,44
					4 552	4 450	13	89
74	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	929,76	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					2 434 567	2 313 708	73 126	47 734
75	C113-1439-4 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	1 607,0	332,29	324,81	0,96	6,52
					533 990	521 970	1 543	10 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	C113-1439-6 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	10 955,0	825,60 9 044 448	806,93 8 839 918	2,48 27 168	16,19 177 361
77	C113-2341 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	514,24	32,22 16 569	31,58 16 240	0,01 5	0,63 324
78	C113-2343 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 315 мм	шт	3 505,6	95,99 336 503	94,05 329 702	0,06 210	1,88 6 591
79	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	392,645	533,59 209 511	414,80 162 869	108,33 42 535	10,46 4 107
80	C1421-9454 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	24,9	1 053,27 26 226	716,67 17 845	315,95 7 867	20,65 514
81	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	560,72	1 198,41 671 972	858,96 481 636	315,95 177 159	23,50 13 177
82	C117-2 +	Щити знаків пріоритету, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	57,0	1 871,68 106 686	1 833,33 104 500	1,65 94	36,70 2 092
83	C117-7 +	Щити інформаційно-вказівних знаків, ДЗІП, гарантія на плівку 10 років	м2	7,5142	2 416,46 18 158	2 333,33 17 533	35,75 269	47,38 356
84	C117-6 +	Щити інформаційно-вказівних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	124,0	2 381,68 295 328	2 333,33 289 333	1,65 205	46,70 5 791
85	C117-1 ++	Щити попереджувальних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	349,0	1 296,06 452 325	1 269,00 442 881	1,65 576	25,41 8 868
86	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	23 648,9908	2 578,00 60 967 098	2 172,00 51 365 608	355,45 8 406 034	50,55 1 195 456

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-01

на

Дорожній одяг. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	313 591,546	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	39,30199	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4 778,958	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Існуюче покриття											
1	КБ27-19-1 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування основи методом перемішування на дорозі з використанням ресайклера, за товщини влаштованого шару до 20 см /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2	68,458	44 925,06	42 811,99	3 075 480	144 657	2 930 823	21,4590	1 469,04
					2 113,07	4 070,25			278 641	27,6168	1 890,59
2	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (68 458,0 * 0,09) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	61,6122	167 962,11	12 665,64	10 348 515	137 731	780 358	23,6256	1 455,63
					2 235,45	2 131,22			131 309	15,1872	935,72

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (3,72 * 11 730,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	436,356	2 584,22	2 584,22	1 127 640	-	1 127 640	-	-
					-	826,99			360 862	6,6270	2 891,73
7	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 43 635,6	т	76 362,3	27,34	27,34	2 087 745	-	2 087 745	-	-
					-	7,41			565 845	0,0610	4 658,10
8	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	436,356	666,22	666,22	290 709	-	290 709	-	-
					-	110,03			48 012	0,8291	361,78
9	КБ1-145-3 К149=1,15; К150=1,15	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3 Обсяг = (6,34 * 11 730,0) / 1 000,0	1000м2 спланованої площі	74,3682	2 371,23	2 371,23	176 344	-	176 344	-	-
					-	501,78			37 316	3,5053	260,68
10	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м Обсяг = (0,3 * 74 368,2) / 1 000,0	1000 м3 ущільненого ґрунту	22,31046	4 172,84	4 172,84	93 098	-	93 098	-	-
					-	646,28			14 419	4,7200	105,31
11	ДБ1-7-6 К0=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 (додати до 8 проходів)	1000 м3 ущільненого ґрунту	22,31046	3 338,27	3 338,27	74 478	-	74 478	-	-
					-	517,02			11 535	3,7760	84,24
12	КР18-20-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 К2=1,20; К5=1,20	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] Обсяг = (0,15 * 70 404,0) / 100,0	100 м3 матеріал у основи	105,606	161 781,94	9 021,40	17 085 144	300 396	952 714	31,2000	3 294,91
					2 844,50	1 596,37			168 586	11,6207	1 227,22
13	С1421-9656-3 ++	Суміш піщано-гравійна природна	м3	526,28	1 228,82		646 703				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (0,21 * 38 788,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	81,4548	167 319,51	12 665,64	13 628 977	182 088	1 031 677	23,6256	1 924,42
	K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15				2 235,45	2 131,22			173 598	15,1872	1 237,07
15	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	1 031,5	1 209,67		1 247 775				
16	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (0,09 * 36 683,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	33,0147	167 962,11	12 665,64	5 545 219	73 803	418 152	23,6256	779,99
	K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15				2 235,45	2 131,22			70 362	15,1872	501,40
17	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	189,46	1 214,77		230 150				
18	ДБ2-11-4 т.ч. п.5.1.1	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	32,473	610 035,37	22 386,55	19 809 679	85 576	726 958	23,6520	768,05
	K2=1,20; K5=1,20				2 635,31	5 034,87			163 497	31,7740	1 031,80
19	C1421-9622 +	ЦПС.Кр.КВ.М20	м3	757,84	2 578,00		1 953 712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ДБ2-2-4 т.ч. п.5.1.1 K2=1,20; K5=1,20	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	27,21	1 048 23 7,31	16 897,8 0	28 522 5 37	93 371	459 789	33,9720	924,38
					3 431,51	3 640,01			99 045	23,6904	644,62
21	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	280,68	4 157,32		1 166 87 7				
22	ДБ2-1-4 т.ч. п.5.1.1 K2=1,20; K5=1,20	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	26,625	673 951, 10	16 137,5 5	17 943 9 48	83 715	429 662	31,1280	828,78
					3 144,24	3 472,32			92 451	22,6514	603,09
23	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	70,17	5 260,32		369 117				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					111 999 852	818 949	7 868 96 6		8 520,53
									1 805 52 8		13 607,0 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					285 083 222	1 731 90 7	15 374 2 19		17 520,9 9
									3 047 05 1		21 781,0 0
		Разом прямі витрати				грн.	285 083 222				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	267 977 096				
		всього заробітна плата				грн.		4 778 95 8			
		Загальновиробничі витрати				грн.	28 508 3 24				
		Всього по кошторису				грн.	313 591 546				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					39 301,9 9
		Кошторисна заробітна плата				грн.		4 778 95 8			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-01-01
на Дорожній одяг

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	17 520,99	98,85	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	17 122,90	144,9057	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	4 658,10	121,4755	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	39 301,99	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	968,26777902	1 078,67	-	-	-
					1 044 441			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	9,127968	1 723,69	-	-	-
					15 734			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	9,184128	1 723,69	-	-	-
					15 831			
4	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	34,90848	1 158,56	-	-	-
					40 444			
5	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1 309,685292	2 014,36	-	-	-
					2 638 178			
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	325,61027964	1 189,24	-	-	-
					387 229			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C142-10-2	Вода	м3	3 031,5894	-	-	-	-
2	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	11 294,8048	1 209,67	870,00	315,95	23,72
3	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	12 112,4494	1 214,77	875,00	315,95	23,82
4	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	6,05586	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
5	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	114,8016	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
6	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	57,0498	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
7	C1421-9656-3 ++	Суміш піщано-гравійна природна	м3	13 410,212	1 228,82	256,87	947,86	24,09
8	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	11 632,2628	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
9	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	23 241,0	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
10	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	23 648,9908	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					60 967 098	51 365 608	8 406 034	1 195 456

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-02

на

Зізди. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	10 020,393	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,00122	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	211,707	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Труби									
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (1,2 * 166,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	1,992	2 584,22	2 584,22	5 148	-	5 148	-	-
					-	826,99			1 647	6,6270	13,20
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 199,2	т	348,6	27,34	27,34	9 531	-	9 531	-	-
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,992	-	7,41	1 327	-	2 583	0,0610	21,26
					666,22	666,22			1 327	-	-
					-	110,03			219	0,8291	1,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,2 * 166,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,332	50 756,9 3	-	16 851	16 851	-	581,8080	193,16
					50 756,9 3	-			-	-	-
5	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби Обсяг = (0,2 * 166,0) / 10,0	10 м3 основи	3,32	17 449,8 2	-	57 933	5 788	-	18,7680	62,31
					1 743,36	-			-	-	-
6	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб SN16, діаметром 0,5 м	1 м труби	166,0	2 987,00	-	495 842	4 358	-	0,2700	44,82
					26,25	-			-	-	-
7	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки труби Обсяг = (0,75 * 166,0) / 10,0	10 м3 основи	12,45	17 449,8 2	-	217 250	21 705	-	18,7680	233,66
					1 743,36	-			-	-	-
8	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,6 * 17,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,102	50 756,9 3	-	5 177	5 177	-	581,8080	59,34
					50 756,9 3	-			-	-	-
9	КБ30-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М800 Обсяг = (0,6 * 17,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,102	109 845,16	5 402,96	11 204	3 578	551	377,6025	38,52
					35 075,50	1 640,90			167	15,3010	1,56
10	КБ30-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір 0,5 м Обсяг = 0,63 * 2,0 * 17,0	1 м3 збірних конструкцій	21,42	3 662,19	2 268,53	78 444	22 982	48 592	10,3615	221,94
					1 072,93	866,20			18 554	6,2330	133,51
11	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт) Обсяг = 2,0 * 17,0	шт	34,0	5 598,53		190 350				
12	КБ1-166-3 K149=1,15; K150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = (0,5 * 166,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,83	20 171,0 4	-	16 742	16 742	-	236,5550	196,34
					20 171,0 4	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	83,0	487,79		40 487				
14	КБ1-134-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільне ного ґрунту	0,83	4 637,02 2 452,34	2 184,68 754,53	3 849	2 035	1 814 626	25,2195 7,0357	20,93 5,84
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 150 13 5	99 216	66 963		1 071,02
									23 796		177,02
		Розділ № 2 Покриття									
15	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 Обсяг = (0,18 * 4 582,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	8,2476	73 879,1 2	10 554,7 0	609 325	15 364	87 051 14 648	19,6880 12,6560	162,38 104,38
16	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип А, марка І на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покритт я	4,582	1 044 84 9,09	14 081,5 0	4 787 49 9	13 103	64 521 13 899	28,3100 19,7420	129,72 90,46
17	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка І на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покритт я	4,582	541 428, 43	13 447,9 6	2 480 82 5	12 006	61 619 13 258	25,9400 18,8762	118,86 86,49
18	КБ27-21-1 К149=1,15; К150=1,15	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю за товщини шару 10 см	1000 м2 узбіч	0,743	79 160,9 6	13 358,3 9	58 817	3 950	9 925 2 404	57,2355 23,9598	42,53 17,80
19	КБ27-21-2 К0=5; К149=1,15; К150=1,15	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 (додати до товщини шару 15 см)	1000 м2 узбіч	0,743	30 748,9 0	505,92	22 846	-	376 63	- 0,7475	- 0,56
		Разом прямих витрат по розділу № 2					7 959 31 2	44 423	223 492		453,49
									44 272		299,69
		Разом прямих витрат по кошторису					9 109 44 7	143 639	290 455		1 524,51
									68 068		476,71
		Разом прямі витрати				грн.	9 109 44 7				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	8 675 35 3				
		всього заробітна плата				грн.		211 707			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати					грн.	910 946			
		Всього по кошторису					грн.	10 020 393			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	2 001,22			
		Кошторисна заробітна плата					грн.	211 707			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-02

на Зізди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 524,51	94,22	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	455,45	143,7809	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	21,26	121,4958	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 001,22	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	17,4159243	1 078,67	-	-	-
					18 786			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,36656	1 723,69	-	-	-
					632			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,36656	1 723,69	-	-	-
					632			
4	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,15936	1 158,56	-	-	-
					185			
5	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	28,08766	2 014,36	-	-	-
					56 579			
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	12,7095516	1 189,24	-	-	-
					15 115			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	0,93624	1 220,29	-	-	-
					1 142			
8	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	4,6812	1 099,67	-	-	-
					5 148			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	1,345431	409,61	-	-	-
					551			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	5,07794	357,09	-	-	-
					1 813			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	13,1837886	617,76	-	-	-
					8 144			
12	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	9,8513	1 043,21	-	-	-
					10 277			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	9,4758505	496,61	-	-	-
					4 706			
14	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	12,64632	799,08	-	-	-
					10 105			
15	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	11,95902	1 002,20	-	-	-
					11 985			
16	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	13,15034	1 043,21	-	-	-
					13 719			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	12,64632	799,08	-	-	-
					10 105			
18	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	30,7305576	1 303,67	-	-	-
					40 063			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,2047745	1 035,60	-	-	-
					1 248			
20	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	8,9349	1 002,20	-	-	-
					8 955			
21	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	66,75543	727,91	-	-	-
					48 592			
22	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,55788	1 011,43	-	-	-
					1 576			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	10,5596312	879,86	-	-	-
					9 291			
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,55788	1 011,43	-	-	-
					1 576			
25	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	348,6	27,34	-	-	-
					9 531			

III. Механізований інструмент

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	1,23165				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	22,972814				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	6,64	5 938,04	5 486,11	335,50	116,43
					39 429	36 428	2 228	773
2	C142-10-2	Вода	м3	65,5347	-	-	-	-
					-	-	-	-
3	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	138,198	487,79	369,90	108,33	9,56
					67 412	51 119	14 971	1 321
4	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	1 122,1976	487,79	369,90	108,33	9,56
					547 397	415 101	121 568	10 728
5	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКІІІ-55	т	8,2476	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					207 229	198 630	4 536	4 063
6	C111-1708 +	Клоччя просочене	кг	21,42	120,49	117,51	0,62	2,36
					2 581	2 517	13	51
7	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,06426	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					3 162	3 060	40	62
8	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0072828	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					509	495	4	10
9	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	173,47	1 427,86	452,00	947,86	28,00
					247 691	78 408	164 425	4 857
10	C1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	34,0	5 598,53	4 622,50	866,25	109,78
					190 350	157 165	29 453	3 733
11	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,2142	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					601	518	71	12
12	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	557,1712	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					2 338 124	2 182 256	110 025	45 844
13	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	1 099,68	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					4 571 722	4 264 922	217 154	89 646
14	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	172,64	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					452 056	429 615	13 578	8 863
15	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	13,26	533,59	414,80	108,33	10,46
					7 075	5 500	1 436	139

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-03

на

Узбіччя. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 643,204	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3,04582	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	342,674	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин			
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = ((19 432,0 * 0,29 * 1,05) / 100,0) ^ 3,0	100 м3 ґрунту	59,17	2 584,22	2 584,22	152 908	-	152 908	-	-		
					-	826,99			48 933	6,6270	392,12		
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 5 917,0	т	10 354,75	27,34	27,34	283 099	-	283 099	-	-		
					-	7,41			76 729	0,0610	631,64		
3	ДБ1-22-3	Розрівнювання ґрунту при відсипанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м ґрунт III групи	100 м3 ґрунту в неуцільненому стані	59,17	1 214,07	1 214,07	71 837	-	71 837	-	-		
					-	167,88			9 933	1,2080	71,48		
4	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ході масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3 ущільненого ґрунту	5,917	4 172,84	4 172,84	24 691	-	24 691	-	-		
					-	646,28			3 824	4,7200	27,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-7-6 K0=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 (додати до 8 проходів)	1000 м3 ущільне ного грунту	5,917	3 338,27	3 338,27	19 753	-	19 753	-	-
					-	517,02			3 059	3,7760	22,34
6	КБ27-21-1 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Укріплення узбіч щебеневно-піщаною сумішшю за товщини шару 10 см /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2 узбіч	19,432	82 895,9 6	16 030,0 7	1 610 83 4	123 975	311 496	68,6826	1 334,64
					6 379,93	3 881,86			75 432	28,7517	558,70
7	КБ27-21-2 тех.ч. табл.1 п.1 K0=2; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 (додати до товщини шару 12 см) /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2 узбіч	19,432	12 340,0 3	242,84	239 791	-	4 719	-	-
					-	40,60			789	0,3588	6,97
		Разом прямих витрат по кошторису					2 402 91 3	123 975	868 503		1 334,64
									218 699		1 711,18
		Разом прямі витрати				грн.	2 402 91 3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 410 43 5				
		всього заробітна плата				грн.		342 674			
		Загальновиробничі витрати				грн.	240 291				
		Всього по кошторису				грн.	2 643 20 4				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 045,82
		Кошторисна заробітна плата				грн.		342 674			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-01-03
на Узбіччя

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 334,64	92,89	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 079,54	131,5097	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	631,64	121,4758	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 045,82	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,50	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	94,1247216	1 078,67	-	-	-
					101 530			
2	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	47,336	1 517,59	-	-	-
					71 837			
3	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	139,0495	1 099,67	-	-	-
					152 909			
4	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	297,3912144	496,61	-	-	-
					147 687			
5	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	42,6024	1 043,21	-	-	-
					44 443			

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-04

на

Тротуари та пішохідні доріжки. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	34 050,214	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	51,64695	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4 974,976	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Тротуар									
1	ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (БР.100.20.8)	1 м бортового каменю	12 470,0	499,04	-	6 223 029	1 536 553	-	1,2900	16 086,30
					123,22	-			-		
									-		
2	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	13 568,0	690,62	-	9 370 332	1 874 419	-	1,4600	19 809,28
					138,15	-			-		
									-		
3	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-5 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	198,865	11 247,25	1 404,83	2 236 684	478 966	279 372	25,0000	4 971,63
					2 408,50	341,63			67 938		
4	ДБ2-55-2 К0=5	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-55-1 додавати або виключати (додати до товщини шару 17 см)	100 м2 основи тротуарів	198,865	3 438,70	341,23	683 837	-	67 859	-	-
					-	95,76			19 043		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (1,2 * 9,0) / 100,0	100 м ³ ґрунту	0,108	2 584,22	2 584,22	279	-	279	-	-
					-	826,99			89	6,6270	0,72
14	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 10,8	т	18,9	27,34	27,34	517	-	517	-	-
15	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	0,108	666,22	666,22	72	-	72	-	-
					-	110,03			12	0,8291	0,09
16	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,2 * 9,0) / 100,0	100м ³ ґрунту	0,018	50 756,9 3	-	914	914	-	581,8080	10,47
					50 756,9 3	-			-	-	-
17	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби Обсяг = (0,2 * 9,0) / 10,0	10 м ³ основи	0,18	17 449,8 2	-	3 141	314	-	18,7680	3,38
					1 743,36	-			-	-	-
18	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб SN16, діаметром 0,5 м	1 м труби	9,0	2 987,00	-	26 883	236	-	0,2700	2,43
					26,25	-			-	-	-
19	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки труби Обсяг = (0,75 * 9,0) / 10,0	10 м ³ основи	0,675	17 449,8 2	-	11 779	1 177	-	18,7680	12,67
					1 743,36	-			-	-	-
20	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,6 * 3,0) / 100,0	100м ³ ґрунту	0,018	50 756,9 3	-	914	914	-	581,8080	10,47
					50 756,9 3	-			-	-	-
21	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М800 Обсяг = (0,6 * 3,0) / 100,0	100 м ³ шару основи	0,018	109 845,16	5 402,96	1 977	631	97	377,6025	6,80
					35 075,5 0	1 640,90			30	15,3010	0,28
22	КБ30-73-1 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір 0,5 м Обсяг = 0,63 * 2,0 * 3,0	1 м ³ збірних конструкцій	3,78	3 662,19	2 268,53	13 843	4 056	8 575	10,3615	39,17
					1 072,93	866,20			3 274	6,2330	23,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт) Обсяг = 2,0 * 3,0	шт	6,0	5 598,53		33 591				
24	КБ1-166-3 K149=1,15; K150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100м3 ґрунту	0,045	20 171,04	-	908	908	-	236,5550	10,64
25	C1421-9610 +	Обсяг = (0,5 * 9,0) / 100,0 Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	4,5	20 171,04	-	2 195				
26	КБ1-134-2 K149=1,15; K150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільненого ґрунту	0,045	4 637,02	2 184,68	209	110	99	25,2195	1,13
					2 452,34	754,53			34	7,0357	0,32
Разом прямих витрат по розділу № 3							97 222	9 260	9 639		97,16
									3 579		26,12
Розділ № 4 Тактильна плитка											
27	КБ27-65-4 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування покриття з тактильної плитки з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м Обсяг = (0,3 * 0,3 * 1 058,0) / 1 000,0	1000 м2 покриття	0,09522	2 766 902,47	19 992,65	263 464	12 340	1 904	1 222,4500	116,40
					129 591,92	6 718,12			640	65,1076	6,20
Разом прямих витрат по розділу № 4							263 464	12 340	1 904		116,40
									640		6,20
Разом прямих витрат по кошторису							30 954 741	4 808 716	706 044		50 291,35
									166 260		1 355,60
Разом прямі витрати							грн.	30 954 741			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							грн.	25 439 981			
всього заробітна плата							грн.	4 974 976			
Загальновиробничі витрати							грн.	3 095 473			
Всього по кошторису							грн.	34 050 214			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				51 646,95
Кошторисна заробітна плата							грн.	4 974 976			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-01-04
на Тротуари та пішохідні доріжки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	50 291,35	95,62	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 354,45	122,6476	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,15	121,7391	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	51 646,95	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,13906881	411,12	-	-	-
					57			
2	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,00864	1 158,56	-	-	-
					10			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	0,05076	1 220,29	-	-	-
					62			
4	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,30770343	82,43	-	-	-
					25			
5	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	587,9664	83,74	-	-	-
					49 236			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	0,2538	1 099,67	-	-	-
					279			
7	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	6,84722259	91,05	-	-	-
					623			
8	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	0,237429	409,61	-	-	-
					97			
9	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,27531	357,09	-	-	-
					98			
10	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	294,37416	799,08	-	-	-
					235 229			
11	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	11,78037	727,91	-	-	-
					8 575			
12	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	67,62759	1 011,43	-	-	-
					68 401			
13	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,48619332	879,86	-	-	-
					428			
14	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	705,2293	484,43	-	-	-
					341 634			
15	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	0,30770343	1 019,05	-	-	-
					314			
16	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,21477047	108,28	-	-	-
					456			
17	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	18,9	27,34	-	-	-
					517			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	52,497				
2	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,21735				
3	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13,694445				
4	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	1,574339				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	12,59928	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					316 568	303 431	6 930	6 207
2	С112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	0,36	5 938,04	5 486,11	335,50	116,43
					2 138	1 975	121	42
3	С142-10-2	Вода	м3	497,19546	-	-	-	-
					-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	4 293,49535	487,79	369,90	108,33	9,56
					2 094 324	1 588 164	465 114	41 046
5	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	3 261,22196	487,79	369,90	108,33	9,56
					1 590 791	1 206 326	353 288	31 177
6	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	16,4874	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					88 786	81 514	5 532	1 741
7	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	13 911,0	172,38	125,00	44,00	3,38
					2 397 978	1 738 875	612 084	47 019
8	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	13 568,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					4 603 894	3 618 179	895 488	90 227
9	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	3,78	120,49	117,51	0,62	2,36
					455	444	2	9
10	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	1,52352	322,50	316,03	0,15	6,32
					491	481	-	10
11	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01134	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					558	540	7	11
12	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0012852	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					90	87	1	2
13	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,295182	1 399,60	452,00	920,16	27,44
					413	133	272	8
14	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	14,68971	1 427,86	452,00	947,86	28,00
					20 975	6 640	13 924	411
15	C1426-11789	Плити тактильні 300*300	м2	99,69534	2 390,37	2 250,00	93,50	46,87
					238 309	224 315	9 322	4 673
16	C1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	6,0	5 598,53	4 622,50	866,25	109,78
					33 591	27 735	5 198	659
17	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,580842	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					2 462	2 091	323	48
18	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	7,54815	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					20 013	17 109	2 512	392
19	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,0378	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					106	91	13	2
20	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	1 999,08576	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					8 389 003	7 829 759	394 759	164 485
21	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1 552,049	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					4 954 544	4 294 007	563 394	97 143
22	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	9,36	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					24 509	23 292	736	481

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	2,34	533,59	414,80	108,33	10,46
					1 249	971	253	24
24	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	549,58	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					658 622	472 067	173 640	12 915

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-05

на

Зізди в двори. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	8 080,037	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	7,04033	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	701,376	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Труби									
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (1,2 * 719,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	8,628	2 584,22	2 584,22	22 297	-	22 297	-	-
					-	826,99			7 135	6,6270	57,18
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 862,8	т	1 509,9	27,34	27,34	41 281	-	41 281	-	-
					-	7,41			11 188	0,0610	92,10
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	8,628	666,22	666,22	5 748	-	5 748	-	-
					-	110,03			949	0,8291	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,2 * 719,0) / 100,0	100м3 ґрунту	1,438	50 756,9 3	-	72 988	72 988	-	581,8080	836,64
					50 756,9 3	-			-	-	-
5	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби Обсяг = (0,2 * 719,0) / 10,0	10 м3 основи	14,38	17 449,8 2	-	250 928	25 070	-	18,7680	269,88
					1 743,36	-			-	-	-
6	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб SN16, діаметром 0,5 м	1 м труби	719,0	2 987,00	-	2 147 65 3	18 874	-	0,2700	194,13
					26,25	-			-	-	-
7	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки труби Обсяг = (0,75 * 719,0) / 10,0	10 м3 основи	53,925	17 449,8 2	-	940 982	94 011	-	18,7680	1 012,06
					1 743,36	-			-	-	-
8	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,6 * 92,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,552	50 756,9 3	-	28 018	28 018	-	581,8080	321,16
					50 756,9 3	-			-	-	-
9	КБ30-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М800 Обсяг = (0,6 * 92,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,552	109 845, 16	5 402,96	60 635	19 362	2 982	377,6025	208,44
					35 075,5 0	1 640,90			906	15,3010	8,45
10	КБ30-73-1 K149=1,15; K150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір 0,5 м Обсяг = 0,63 * 2,0 * 92,0	1 м3 збірних констру кцій	115,92	3 662,19	2 268,53	424 521	124 374	262 968	10,3615	1 201,11
					1 072,93	866,20			100 410	6,2330	722,53
11	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт) Обсяг = 2,0 * 92,0	шт	184,0	5 598,53		1 030 13 0				
12	КБ1-166-3 K149=1,15; K150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = (0,5 * 719,0) / 100,0	100м3 ґрунту	3,595	20 171,0 4	-	72 515	72 515	-	236,5550	850,42
					20 171,0 4	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	359,5	487,79		175 361				
14	КБ1-134-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільне ного ґрунту	3,595	4 637,02 2 452,34	2 184,68 754,53	16 670	8 816	7 854 2 713	25,2195 7,0357	90,66 25,29
		Разом прямих витрат по розділу № 1					5 289 72 7	464 028	343 130		4 984,50
									123 301		912,70
		Розділ № 2 Покриття									
15	ДБ2-55-1	Улаштування основи щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарі в	31,7	11 247,2 5 2 408,50	1 404,83 341,63	356 538	76 349	44 533 10 830	25,0000 2,7710	792,50 87,84
16	ДБ2-15-2	Укладання асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого за допомогою ручного гудронатора	100 м2 покритт я	31,7	53 603,2 1 847,57	- -	1 699 22 2	26 868	- -	8,2900 -	262,79 -
		Разом прямих витрат по розділу № 2					2 055 76 0	103 217	44 533 10 830		1 055,29 87,84
		Разом прямих витрат по кошторису					7 345 48 7	567 245	387 663 134 131		6 039,79 1 000,54
		Разом прямі витрати					грн. 7 345 48 7				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 6 390 57 9				
		всього заробітна плата					грн.	701 376			
		Загальновиробничі витрати					грн. 734 550				
		Всього по кошторису					грн. 8 080 03 7				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				7 040,33
		Кошторисна заробітна плата					грн.	701 376			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-05

на Зізди в двори

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	6 039,79	93,92	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	908,44	135,3342	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	92,10	121,4767	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	7 040,33	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,60	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,69024	1 158,56	-	-	-
					800			
2	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	4,05516	1 220,29	-	-	-
					4 948			
3	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 1 м ³	маш-год	20,2758	1 099,67	-	-	-
					22 297			
4	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-г	7,281156	409,61	-	-	-
					2 982			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	21,99421	357,09 7 854	-	-	-
6	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	22,824	799,08 18 238	-	-	-
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	361,26468	727,91 262 968	-	-	-
8	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	4,438	1 011,43 4 489	-	-	-
9	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	45,014	484,43 21 806	-	-	-
10	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	1 509,9	27,34 41 281	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	9,51				
2	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	6,6654				
3	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	102,408777				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	2,06367	27 820,33 57 412	26 708,33 55 117	566,50 1 169	545,50 1 126
2	С112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	28,76	5 938,04 170 778	5 486,11 157 781	335,50 9 649	116,43 3 349
3	С142-10-2	Вода	м3	31,7	- -	- -	- -	- -
4	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	842,608	487,79 411 016	369,90 311 681	108,33 91 280	9,56 8 055
5	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	115,92	120,49 13 967	117,51 13 622	0,62 72	2,36 274
6	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,34776	49 204,29 17 111	47 618,00 16 560	621,50 216	964,79 336
7	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0394128	69 881,83 2 754	67 945,10 2 678	566,50 22	1 370,23 54
8	С1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	751,355	1 427,86 1 072 830	452,00 339 612	947,86 712 179	28,00 21 038
9	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	184,0	5 598,53 1 030 130	4 622,50 850 540	866,25 159 390	109,78 20 200
10	С1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,1592	2 804,41 3 251	2 416,67 2 801	332,75 386	54,99 64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	384,838	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					1 614 942	1 507 283	75 994	31 664
12	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	747,76	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					1 958 002	1 860 801	58 811	38 390
13	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	71,76	533,59	414,80	108,33	10,46
					38 290	29 766	7 774	751

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-06

на

Дошова каналізація. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	42 198,405	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	36,77112	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3 826,387	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ № 1 700 мм												
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	10,373	2 584,22	2 584,22	26 806	-	26 806	-	-			
					-	826,99			8 578	6,6270	68,74			
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 1 037,3	т	1 815,27 5	27,34	27,34	49 630	-	49 630	-	-			
					-	7,41			13 451	0,0610	110,73			
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	10,373	666,22	666,22	6 911	-	6 911	-	-			
					-	110,03			1 141	0,8291	8,60			
4	КБ8-2-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фр. 20-40 мм М800	1 м3 основи	99,2	1 051,67	181,66	104 326	25 433	18 021	2,7600	273,79			
					256,38	63,20			6 269	0,5760	57,14			
5	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової Обсяг = (369,8 + 1 059,9 + 541,2) / 100,0	100 м2 поверхні ізолюва ння	19,709	49 339,9 2	2 352,72	972 440	237 060	46 370	114,7930	2 262,46			
					12 028,0 1	753,58			14 852	6,6902	131,86			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-18-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах Обсяг = (36,1 + 67,7 + 18,0) / 10,0	10 м3 залізобетонних, бетонних і цегляних конструкцій колодязів	12,18	42 150,20	16 705,84	513 389	219 497	203 477	183,0110	2 229,07
					18 021,09	5 185,30			63 157	37,3908	455,42
7	C111-1788	Скоби ходові Обсяг = 3,0 * 451,0	шт	1 353,0	153,56		207 767				
8	K58-5521-Л053	Плити днищ КЦД-7 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	451,0	2 038,30		919 273				
9	K58-5521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	451,0	1 414,47		637 926				
10	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	902,0	486,04		438 408				
11	C113-750	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	451,0	3 289,51		1 483 569				
12	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	45,1	887,24	-	40 015	38 626	-	9,2200	415,82
					856,45	-			-	-	-
13	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (0,7 * 902,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	6,314	2 584,22	2 584,22	16 317	-	16 317	-	-
					-	826,99			5 222	6,6270	41,84
14	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 631,4	т	1 104,95	27,34	27,34	30 209	-	30 209	-	-
15	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	6,314	666,22	666,22	4 207	-	8 188	0,0610	67,40
					-	110,03			4 207	-	-
16	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Обсяг = (0,05 * 902,0) / 10,0	10 м3 основи	4,51	17 449,82	-	78 699	7 863	-	18,7680	84,64
					1 743,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КГ23-1-4 тех.ч. п.3.3 К2=0,98	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм /у траншеях глибиною до 3м/ Обсяг = (451,0 * 2,0) / 100,0	100 м	9,02	41 122,6 4	472,91	370 926	13 675	4 266	15,3958	138,87
					1 516,02	134,22			1 211	0,9513	8,58
18	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсипки Обсяг = (0,16 * 902,0) / 10,0	10 м3 основи	14,432	17 449,8 2	-	251 836	25 160	-	18,7680	270,86
					1 743,36	-			-	-	-
19	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи Обсяг = ((1,15 * 451,0) + (0,45 * 902,0)) / 100,0	100 м3 грунту	9,2455	341,68	341,68	3 159	-	3 159	-	-
					-	56,24			520	0,4172	3,86
20	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	9,2455	170,84	170,84	1 580	-	1 580	-	-
					-	28,12			260	0,2086	1,93
21	С1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	924,55	1 214,77		1 123 11 6				
22	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	9,2455	3 880,54	1 827,41	35 878	18 982	16 896	21,1140	195,21
					2 053,13	631,14			5 835	5,8851	54,41
Разом прямих витрат по розділу № 1							7 316 38 7	586 296	427 849		5 870,72
									129 379		1 015,74
Розділ № 2 1000 мм											
23	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м3 грунту	10,373	2 584,22	2 584,22	26 806	-	26 806	-	-
					-	826,99			8 578	6,6270	68,74
24	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 1 037,3	т	1 815,27 5	27,34	27,34	49 630	-	49 630	-	-
					-	7,41			13 451	0,0610	110,73
25	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 грунту	10,373	666,22	666,22	6 911	-	6 911	-	-
					-	110,03			1 141	0,8291	8,60
26	КБ8-2-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фр. 20-40 мм М800	1 м3 основи	152,7	1 051,67	181,66	160 590	39 149	27 739	2,7600	421,45
					256,38	63,20			9 651	0,5760	87,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової Обсяг = (1 005,8 + 965,4 + 1 454,8 + 727,4 + 538,8) / 100,0	100 м2 поверхні ізолюва ння	46,922	49 339,9 2	2 352,72	2 315 12 8	564 378	110 394	114,7930	5 386,32
					12 028,0 1	753,58			35 359	6,6902	313,92
28	КБ23-18-3 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 1,0 м у сухих ґрунтах Обсяг = (80,8 + 71,8 + 112,3 + 44,9 + 18,0) / 10,0	10 м3 залізобе тонних, бетонни х і цегляни х констру кцій колодязі в	32,78	43 573,5 5	17 858,6 6	1 428 34 1	602 870	585 407	186,7715	6 122,37
					18 391,3 9	5 538,65			181 557	39,8712	1 306,98
29	К58-5521-Л048 +	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	449,0	1 802,85		809 480				
30	К58-5521-Л004 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	449,0	1 208,70		542 706				
31	К58-5521-Л005 +	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	449,0	1 626,90		730 478				
32	К58-5521-Л032 +	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1 м3/шт)	шт	449,0	1 473,90		661 781				
33	К58-5521-Л052 +	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт) Обсяг = 449,0 * 2,0	шт	898,0	486,04		436 464				
34	С113-753 +	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	449,0	3 593,72		1 613 58 0				
35	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	45,1	887,24	-	40 015	38 626	-	9,2200	415,82
					856,45	-			-	-	-
36	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 300х300 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах Обсяг = (449,0 * 2,0) / 10,0	10 отворів	89,8	1 507,65	-	135 387	130 628	-	15,6600	1 406,27
					1 454,66	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							8 957 29 7	1 375 65 1	806 887		13 752,2 3
									249 737		1 896,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (0,7 * 705,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	4,935	2 584,22	2 584,22	12 753	-	12 753	-	-
					-	826,99			4 081	6,6270	32,70
48	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	863,625	27,34	27,34	23 612	-	23 612	-	-
		Обсяг = 1,75 * 493,5			-	7,41			6 399	0,0610	52,68
49	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	4,935	666,22	666,22	3 288	-	3 288	-	-
					-	110,03			543	0,8291	4,09
50	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Обсяг = (0,05 * 705,0) / 10,0	10 м3 основи	3,525	17 449,8 2	-	61 511	6 145	-	18,7680	66,16
					1 743,36	-			-	-	-
51	КГ23-1-4 тех.ч. п.3.3 К2=0,98	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм /у траншеях глибиною до 3м/	100 м	7,05	41 122,6 4	472,91	289 915	10 688	3 334	15,3958	108,54
					1 516,02	134,22			946	0,9513	6,71
52	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки Обсяг = (0,16 * 705,0) / 10,0	10 м3 основи	11,28	17 449,8 2	-	196 834	19 665	-	18,7680	211,70
					1 743,36	-			-	-	-
53	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи Обсяг = (0,45 * 705,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	3,1725	341,68	341,68	1 084	-	1 084	-	-
					-	56,24			178	0,4172	1,32
54	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 ґрунту	3,1725	170,84	170,84	542	-	542	-	-
					-	28,12			89	0,2086	0,66
55	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	317,25	487,79		154 751				
56	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів I, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	3,1725	3 880,54	1 827,41	12 311	6 514	5 797	21,1140	66,98
					2 053,13	631,14			2 002	5,8851	18,67
		Разом прямих витрат по розділу № 4					756 601	43 012	50 410		453,38
									14 238		116,83
		Разом прямих витрат по кошторису					38 362 1 83	2 901 48 2	3 166 28 0		29 380,1 2
									924 905		7 391,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	38 362 1 83				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	32 294 4 21				
		всього заробітна плата				грн.		3 826 38 7			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 836 22 2				
		Всього по кошторису				грн.	42 198 4 05				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					36 771,1 2
		Кошторисна заробітна плата				грн.		3 826 38 7			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-06

на Дощова каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	29 380,12	98,76	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	5 096,48	126,7891	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	2 294,52	121,4751	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	36 771,12	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	102,744335	411,12	-	-	-
					42 240			
2	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	17,19548	1 158,56	-	-	-
					19 922			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	55,82766	1 220,29	-	-	-
					68 126			
4	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	101,023445	1 220,29	-	-	-
					123 278			
5	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	505,117225	1 099,67	-	-	-
					555 462			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	311,100139	409,61 127 430	-	-	-
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	781,6232025	357,09 279 110	-	-	-
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1 093,690526	687,49 751 901	-	-	-
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	193,757613	705,94 136 781	-	-	-
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	38,312825	628,43 24 077	-	-	-
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	23,1748	412,28 9 555	-	-	-
12	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	37 615,1125	27,34 1 028 397	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	568,562323				
2	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2 185,712				
3	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	2 931,356383				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	С111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	29,98395	31 296,09 938 380	30 104,94 902 665	577,50 17 316	613,65 18 400
2	С142-10-2	Вода	м3	62,975	-	-	-	-
3	С1632-102-1 +	Герметик силіконовий водостійкий	кг	28,8632	344,29 9 937	336,99 9 727	0,55 16	6,75 195
4	С1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	924,55	1 214,77 1 123 116	875,00 808 981	315,95 292 112	23,82 22 023
5	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	12 367,75	487,79 6 032 865	369,90 4 574 831	108,33 1 339 798	9,56 118 236
6	С112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,71936	6 437,03 4 631	5 975,31 4 298	335,50 241	126,22 91
7	С111-1608	Дрантя	кг	23,9991	22,35 536	20,00 480	1,91 46	0,44 11
8	К58-5521-ЛЮ0 4 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	449,0	1 208,70 542 706	965,00 433 285	220,00 98 780	23,70 10 641
9	К58-5521-ЛЮ0 5 +	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	449,0	1 626,90 730 478	1 265,00 567 985	330,00 148 170	31,90 14 323
10	К58-5521-ЛЮ0 2 +	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	451,0	1 414,47 637 926	1 180,49 532 401	206,25 93 019	27,73 12 506

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	K58-5521-Л05 2 +	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	1 800,0	486,04	449,01	27,50	9,53
					874 872	808 218	49 500	17 154
12	C111-1658 +	Лак бітумний, марка БТ-123	т	3,464812	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
					294 013	285 847	2 401	5 765
13	C113-753 +	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	449,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
					1 613 580	1 565 888	16 052	31 641
14	C111-587 +	Масло індустрієне И-20А	т	5,263849	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
					481 613	468 985	3 185	9 443
15	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	6,6631	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					327 853	317 283	4 141	6 428
16	C1545-119-4 +	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	257,12	300,98	294,78	0,30	5,90
					77 388	75 794	77	1 517
17	C1545-119-6 +	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	1 752,8	463,30	453,48	0,74	9,08
					812 072	794 860	1 297	15 915
18	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	3,99786	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					279 378	271 635	2 265	5 478
19	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	2 177,4588	1 427,86	452,00	947,86	28,00
					3 109 106	984 211	2 063 926	60 969
20	K58-5521-Л05 3 +	Плити днищ КЦД-7залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	451,0	2 038,30	1 558,33	440,00	39,97
					919 273	702 807	198 440	18 026
21	K58-5521-Л04 8 +	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	449,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
					809 480	682 480	111 128	15 872
22	K58-5521-Л03 2 +	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1 м3/шт)	шт	449,0	1 473,90	1 307,50	137,50	28,90
					661 781	587 068	61 738	12 976
23	C113-750 +	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	451,0	3 289,51	3 157,91	67,10	64,50
					1 483 569	1 424 217	30 262	29 090
24	C1425-11696- 2 +	Розчин азбоцементний	м3	5,929	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
					12 293	10 079	1 973	241
25	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	26,134	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					69 292	59 237	8 696	1 359
26	C111-1788 +	Скоби ходові	шт	1 353,0	153,56	150,00	0,55	3,01
					207 767	202 950	744	4 073
27	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	43,4698	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					138 767	120 267	15 780	2 721
28	C113-1439-4 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	1 607,0	332,29	324,81	0,96	6,52
					533 990	521 970	1 543	10 478

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C113-1439-6 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	10 955,0	825,60	806,93	2,48	16,19
					9 044 448	8 839 918	27 168	177 361
30	C113-2341 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	514,24	32,22	31,58	0,01	0,63
					16 569	16 240	5	324
31	C113-2343 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 315 мм	шт	3 505,6	95,99	94,05	0,06	1,88
					336 503	329 702	210	6 591
32	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	289,685	533,59	414,80	108,33	10,46
					154 573	120 161	31 382	3 030

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	9 367 605				
		всього заробітна плата				грн.		443 651			
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 014 917				
		Всього по кошторису				грн.	11 164 083				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					4 234,71
		Кошторисна заробітна плата				грн.		443 651			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-07

на Огородження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 152,74	98,90	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 080,78	121,8426	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,70	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1,19	121,8487	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 234,71	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	247,83	851,79	-	-	-
					211 099			
2	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	7,4	467,59	-	-	-
					3 460			
3	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	8,843	1 158,56	-	-	-
					10 245			
4	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	265,32	406,89	-	-	-
					107 956			
5	КБМ202-1102-ДР	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,919	769,63	-	-	-
					5 325			
6	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	265,32	492,19	-	-	-
					130 588			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	C314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	7,4	144,13	-	-	-
					1 067			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106-ДР	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	13,135				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	7,4	5 250,00	-	-	-
	+				38 850			
2	C1521-1	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожнє	т	99,0	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
	++				8 659 035	8 434 800	54 450	169 785
3	C1999-9012	Зріджений газ	л	15,466	15,00	15,00000	-	-
					232	232	-	-
4	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	8,177	67,12	58,98	6,82	1,32
	+				549	482	56	11
5	C113-2	Металева пішохідна огороження	м	400,0	1 597,64	1 577,50	8,25	11,89
	+				639 056	631 000	3 300	4 756
6	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,0	2 988,26	2 566,67	363,00	58,59
	++				29 883	25 667	3 630	586

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фєнин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-08

на

Автобусні зупинки. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 532,652	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,32431	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	130,507	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 Обсяг = (0,18 * 664,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	1,1952	73 879,12	10 554,70	88 300	2 227	12 615	19,6880	23,53			
					1 862,88	1 776,02			2 123	12,6560	15,13			
2	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,664	1 044 849,09	14 081,50	693 780	1 899	9 350	28,3100	18,80			
					2 859,59	3 033,34			2 014	19,7420	13,11			
3	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,664	670 737,47	13 447,96	445 370	1 740	8 929	25,9400	17,22			
					2 620,20	2 893,60			1 921	18,8762	12,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (БР.100.20.8)	1 м бортового каменю	278,0	499,04	-	138 733	34 255	-	1,2900	358,62
					123,22	-			-	-	-
5	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	279,0	690,62	-	192 683	38 544	-	1,4600	407,34
					138,15	-			-	-	-
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенєво-піщаної суміші С-5 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	4,117	11 247,25	1 404,83	46 305	9 916	5 784	25,0000	102,93
					2 408,50	341,63			1 406	2,7710	11,41
7	ДБ2-55-2 К0=5	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-55-1 додавати або виключати (додати до товщини шару 17 см)	100 м2 основи тротуарів	4,117	3 438,70	341,23	14 157	-	1 405	-	-
					-	95,76			394	0,8030	3,31
8	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенєво-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	4,117	11 247,25	1 404,83	46 305	9 916	5 784	25,0000	102,93
					2 408,50	341,63			1 406	2,7710	11,41
9	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка І)	100 м2 покриття	4,117	32 592,93	234,47	134 185	3 658	965	8,6900	35,78
					888,47	11,76			48	0,1120	0,46
10	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	4,117	10 117,46	-	41 654	535	-	1,3200	5,43
					129,98	-			-	-	-
11	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебенєвих Обсяг = (3,0 * 4,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,12	109 845,16	5 402,96	13 181	4 209	648	377,6025	45,31
					35 075,50	1 640,90			197	15,3010	1,84
12	ДУ6-44-1	Улаштування плити з бетону В15 Обсяг = 4,0 * 4,0	1 м3 бетону	16,0	3 588,67	-	57 419	5 321	-	3,4200	54,72
					332,56	-			-	-	-
13	КМ38-1-4	Монтаж зупинки громадського транспорту	шт	4,0	2 502,73	438,56	10 011	8 257	1 754	19,7000	78,80
					2 064,17	130,35			521	0,9238	3,70
14	С1545-8 +	Металоконструкції автопавільйонів	шт	4,0	95 081,85		380 327				
		Разом прямих витрат по кошторису					2 302 410	120 477	47 234		1 251,41
									10 030		72,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	2 302 410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	2 134 699				
		всього заробітна плата				грн.		130 507			
		Загальновиробничі витрати				грн.	230 242				
		Всього по кошторису				грн.	2 532 652				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 324,31
		Кошторисна заробітна плата				грн.		130 507			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-01-08
на Автобусні зупинки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 172,61	95,70	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	78,80	104,78	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	72,90	137,5857	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 324,31	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	2,0892096	1 078,67	-	-	-
					2 254			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,05312	1 723,69	-	-	-
					92			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,05312	1 723,69	-	-	-
					92			
4	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	4,07032	2 014,36	-	-	-
					8 199			
5	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	1,8418032	1 189,24	-	-	-
					2 190			
6	КБМ212-1560-ДР	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	11,5276	83,74	-	-	-
					965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	1,58286	409,61 648	-	-	-
8	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	1,9105272	617,76 1 180	-	-	-
9	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	1,4276	1 043,21 1 489	-	-	-
10	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	7,76112	799,08 6 202	-	-	-
11	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	1,73304	1 002,20 1 737	-	-	-
12	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	1,90568	1 043,21 1 988	-	-	-
13	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	1,83264	799,08 1 464	-	-	-
14	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	4,4533152	1 303,67 5 806	-	-	-
15	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	1,2948	1 002,20 1 298	-	-	-
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	2,48	707,35 1 754	-	-	-
17	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,58437	1 011,43 1 602	-	-	-
18	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,22576	1 011,43 228	-	-	-
19	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,3469904	879,86 1 185	-	-	-
20	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	14,16248	484,43 6 861	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	1,02925				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	3,16434				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,24702	25 125,90 6 207	24 083,24 5 949	550,00 136	492,66 122
2	C142-10-2	Вода	м³	18,2472	-	-	-	-
3	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м³	88,88603	487,79 43 358	369,90 32 879	108,33 9 629	9,56 850

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	213,33828	487,79	369,90	108,33	9,56
					104 064	78 914	23 111	2 040
5	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,3342	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					1 800	1 652	112	35
6	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,7968	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					20 020	19 190	438	393
7	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,3984	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					9 970	9 555	219	195
8	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	278,0	172,38	125,00	44,00	3,38
					47 922	34 750	12 232	940
9	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	279,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					94 670	74 401	18 414	1 855
10	C1545-8 +	Металоконструкції автопавільйонів	шт	4,0	95 081,85	92 942,50	275,00	1 864,35
					380 327	371 770	1 100	7 457
11	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1532	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					406	347	51	8
12	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	80,7424	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					424 731	400 459	15 944	8 328
13	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	39,19384	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					164 474	153 509	7 740	3 225
14	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	159,36	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					662 511	618 051	31 469	12 991
15	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,792	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					152 564	132 225	17 348	2 991
16	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	15,6	533,59	414,80	108,33	10,46
					8 324	6 471	1 690	163
17	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	11,14	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					13 350	9 569	3 520	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-09

на ОДР. Ділянка км 43+750 - км 55+743
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість 6 872,850 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість 1,98223 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата 210,486 тис. грн.

Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Демонтаж існуючих дорожніх знаків											
1	КБ27-52-1	Установлення однобічних дорожніх знаків на одному стояку під час копанні ям вручну (Демонтаж)	1 знак	22,0	111,16	-	2 446	2 446	-	1,1431	25,15
	Вказ. заст. п. 2.8д ; K2=0,70; K5=0,70; K6=0,70; K149=1,15; K150=1,15				111,16	-			-	-	-
2	С1545-104	Брухт металевий	т	0,22	5 250,00		1 155				
	Обсяг = 0,01 * 22,0										
3	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,22	144,13	144,13	32	-	32	-	-
					-	19,55			4	0,1610	0,04
Разом прямих витрат по розділу № 1							3 633	2 446	32		25,15
									4		0,04
Розділ № 2 Встановлення нових дорожніх знаків											
4	КБ27-52-1	Установлення однобічних дорожніх знаків на одному стояку під час копанні ям вручну	1 знак	424,0	358,51	-	152 008	67 327	-	1,6330	692,39
	K149=1,15; K150=1,15				158,79	-			-	-	-
5	ДБ3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	10,0	172,87	-	1 729	530	-	0,5700	5,70
					52,95	-			-	-	-

		Разом прямих витрат по розділу № 2	1 668 989	81 144	834,74
					-
		Розділ № 3 Нанесення дорожньої розмітки			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ДБЗ-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки Обсяг = 8,915 + 21,222 + 0,9 + 0,12 + 4,611 + 0,232 + 0,168	1 км лінії	36,168	702,94	-	25 424	13 646	-	3,8800	140,33
					377,29	-			-	-	-
20	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	8,915	109 880,73	2 501,84	979 587	5 409	22 304	6,2400	55,63
					606,78	953,31			8 499	7,5267	67,10
21	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	21,222	109 880,73	2 501,84	2 331 889	12 877	53 094	6,2400	132,43
					606,78	953,31			20 231	7,5267	159,73
22	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.5 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,9	38 712,96	2 501,84	34 842	546	2 252	6,2400	5,62
					606,78	953,31			858	7,5267	6,77
23	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.6 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,12	74 296,84	2 501,84	8 916	73	300	6,2400	0,75
					606,78	953,31			114	7,5267	0,90
24	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.7 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	4,611	56 503,45	2 501,84	260 537	2 798	11 536	6,2400	28,77
					606,78	953,31			4 396	7,5267	34,71
25	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.8 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,232	70 440,38	2 501,84	16 342	141	580	6,2400	1,45
					606,78	953,31			221	7,5267	1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1 (пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	10 м2 розмітки	64,0	12 841,16	1 708,22	821 834	14 003	109 326	2,2500	144,00
					218,79	579,78			37 106	4,5540	291,46
27	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.1 (пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	10 м2 розмітки	1,1	12 841,16	1 708,22	14 125	241	1 879	2,2500	2,48
					218,79	579,78			638	4,5540	5,01
28	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.16.4 (пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	10 м2 розмітки	4,7	12 841,16	1 708,22	60 353	1 028	8 029	2,2500	10,58
					218,79	579,78			2 725	4,5540	21,40
29	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.17.1 (пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	10 м2 розмітки	1,68	12 841,16	1 708,22	21 573	368	2 870	2,2500	3,78
					218,79	579,78			974	4,5540	7,65
		Разом прямих витрат по розділу № 3					4 575 422	51 130	212 170		525,82
									75 762		596,48
		Разом прямих витрат по кошторису					6 248 044	134 720	212 202		1 385,71
									75 766		596,52
		Разом прямі витрати				грн.	6 248 044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 901 122				
		всього заробітна плата				грн.		210 486			
		Загальновиробничі витрати				грн.	624 806				
		Всього по кошторису				грн.	6 872 850				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 982,23
		Кошторисна заробітна плата				грн.		210 486			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-09
на ОДР

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 385,71	97,22	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,00	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	596,48	127,0152	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	0,04	100,00	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 982,23	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	68,04	425,83	-	-	-
					28 973			
2	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	78,628	784,79	-	-	-
					61 706			
3	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	14,04	161,99	-	-	-
					2 274			
4	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш.год	146,668	768,14	-	-	-
					112 662			
5	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	6,48	1 011,43	-	-	-
					6 554			
6	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,22	144,13	-	-	-
					32			
III. Механізований інструмент								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	14,04				
2	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш.год	3,574				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	0,22	5 250,00	-	-	-
	+				1 155			
2	C1633-117ВД	Затверджувач	кг	478,913926	808,12	791,65	0,62	15,85
	+				387 020	379 132	297	7 591
3	C1633-117ВД	Затверджувач	кг	1,845792	715,34	700,00	1,31	14,03
					1 320	1 292	2	26
4	C1110-11	Кріплення на стійку двохстороннє	шт	108,0	58,36	56,67	0,55	1,14
	+				6 303	6 120	59	123
5	C1110-10	Кріплення на стійку одностороннє	шт	908,0	59,96	58,33	0,45	1,18
	+				54 444	52 964	409	1 071
6	C1546-103	Кульки скляні імпортного виробництва	т	1,3991915	58 425,45	56 724,35	555,50	1 145,60
	+				81 748	79 368	777	1 603
7	C1546-103	Кульки скляні імпортного виробництва	т	0,0054404	77 186,31	75 000,00	672,85	1 513,46
					420	408	4	8
8	C1546-52	Нітроемаль	т	0,072336	162 826,86	158 941,18	693,00	3 192,68
	+				11 778	11 497	50	231
9	C1416-8668	Опори дорожніх знаків, СКМ 1.25 (D-40; S-3; L-2,5)	шт	306,0	1 034,03	1 009,95	3,80	20,28
	+				316 413	309 045	1 163	6 206
10	C1416-8669	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.35 (D-53; S-3; L-3,5)	шт	100,0	1 448,44	1 413,93	6,11	28,40
	+				144 844	141 393	611	2 840
11	C1416-8670	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.40 (D-53; S-3; L-4,0)	шт	70,0	1 656,54	1 615,92	8,14	32,48
	+				115 958	113 114	570	2 274
12	C1416-8671	Опори дорожніх знаків, СКМ 3.45 (D-70; S-3; L-4,5)	шт	22,0	1 504,27	1 462,50	12,27	29,50
					33 094	32 175	270	649
13	C1633-118ВД	Пластик холодного нанесення	кг	24 037,9859	149,12	145,58	0,62	2,92
	+				3 584 544	3 499 450	14 904	70 191
14	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,003691584	32 086,36	30 000,00	1 457,22	629,14
					118	111	5	2
15	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,957827852	255 706,86	250 000,00	693,00	5 013,86
	+				244 923	239 457	664	4 802
16	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	3,486	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				13 514	11 983	1 265	265
17	C117-9	Таблички до дорожніх знаків, типорозмір II, гарантія на півку 10 років	шт	12,0	379,37	370,83	1,10	7,44
					4 552	4 450	13	89
18	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	24,9	1 053,27	716,67	315,95	20,65
	++				26 226	17 845	7 867	514
19	C117-2	Щити знаків пріорітету, типорозмір II, гарантія на півку 10 років	шт	57,0	1 871,68	1 833,33	1,65	36,70
	+				106 686	104 500	94	2 092
20	C117-7	Щити інформаційно-вказівних знаків, ДЗП, гарантія на півку 10 років	м2	7,5142	2 416,46	2 333,33	35,75	47,38
	+				18 158	17 533	269	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	С117-6 +	Щити інформаційно-вказівних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	124,0	2 381,68	2 333,33	1,65	46,70
					295 328	289 333	205	5 791
22	С117-1 ++	Щити попереджувальних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	349,0	1 296,06	1 269,00	1,65	25,41
					452 325	442 881	576	8 868

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-10

на

Розчистка площі від кущів. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	37,428	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,19515	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	21,921	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДУ5-8-1	Вирізання кущів кущорізом: м'яколистяні породи	100 м2	56,5	302,84	200,82	17 110	5 764	11 346	1,0100	57,07	
					102,02	140,23			7 923	1,0403	58,78	
2	ДУ5-21-1	Збирання зрізаних гілок листяних порід	100 м2	56,5	46,45	-	2 624	2 624	-	0,5000	28,25	
					46,45	-			-	-	-	
3	ДУ5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора з товщиною гілок до 5 см	10 м3 щільних гілок	1,78	8 029,16	6 065,53	14 292	3 495	10 797	19,4400	34,60	
					1 963,63	1 187,93			2 115	9,2400	16,45	
		Разом прямих витрат по кошторису					34 026	11 883	22 143	119,92		
									10 038	75,23		
		Разом прямі витрати					грн.	34 026				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата					грн.	21 921				
		Загальновиробничі витрати					грн.	3 402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	37 428				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					195,15
		Кошторисна заробітна плата					грн.	21 921				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-10
на Розчистка площі від кущів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	119,92	99,09	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	75,23	133,4308	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,30	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	195,15	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ209-700-ДР	Мотокущорізи, потужність 2,6 кВт [3,5 к.с.]	маш.год	57,065	198,83	-	-	-
					11 346			
2	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш.год	11,748	919,02	-	-	-
					10 797			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-01-11

на

Земляні роботи. Ділянка км 43+750 - км 55+743

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	377,261	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,77391	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	95,346	тис. грн.
	Середній розряд робіт		розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлу- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи Обсяг = (7 114,0 * 0,6) / 100,0	100 м3 ґрунту	42,684	2 584,22	2 584,22	110 305	-	110 305	-	-			
					-	826,99			35 299	6,6270	282,87			
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 4 268,4	т	7 469,7	27,34	27,34	204 222	-	204 222	-	-			
					-	7,41			55 350	0,0610	455,65			
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	42,684	666,22	666,22	28 437	-	28 437	-	-			
					-	110,03			4 697	0,8291	35,39			
		Разом прямих витрат по кошторису					342 964		342 964		-			
									95 346		773,91			
		Разом прямі витрати				грн.	342 964							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата				грн.		95 346						
		Загальновиробничі витрати				грн.	34 297							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	377 261				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					773,91
		Кошторисна заробітна плата					грн.	95 346				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-01-11
на Земляні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	318,26	125,6708	-	-	-
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	455,65	121,4748	-	-	-
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	773,91	-	-	-	-
5		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	3,41472	1 158,56	-	-	-
					3 956			
2	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	20,06148	1 220,29	-	-	-
					24 481			
3	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковшу 1 м3	маш-год	100,3074	1 099,67	-	-	-
					110 305			
4	СЗ11-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	7 469,7	27,34	-	-	-
					204 222			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єктний кошторис № 04-02

на

Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Кошторисна вартість

374 903,539 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

120,90368 тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата

13 030,653 тис. грн.

Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04-02-01	Дорожній одяг	279 495,891		279 495,891	38,84996	4 718,880	
2	04-02-02	Зізди	8 405,079		8 405,079	1,50707	160,557	
3	04-02-03	Узбіччя	2 658,439		2 658,439	3,06337	344,649	
4	04-02-04	Тротуари та пішохідні доріжки	21 563,139		21 563,139	32,86856	3 165,887	
5	04-02-05	Зізди в двори	4 632,533		4 632,533	4,91285	507,356	
6	04-02-06	Дощова каналізація	27 440,412		27 440,412	24,42407	2 492,959	
7	04-02-07	Огородження	21 854,131		21 854,131	8,36163	872,553	
8	04-02-08	Автобусні зупинки	1 264,716		1 264,716	0,74355	73,034	
9	04-02-09	Земляні роботи	849,551		849,551	1,74276	214,710	
10	04-02-10	ОДР	6 227,866		6 227,866	1,76168	180,338	
11	04-02-11	Розчистка площі від кущів	511,782		511,782	2,66818	299,730	
		Всього по кошторису	374 903,539		374 903,539	120,90368	13 030,653	

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 04-02

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	84 514,37	96,81	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,00	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	59,10	104,79	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	27 137,60	137,2894	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	9 192,61	121,4755	-	-	-
8		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	120 903,68	-	-	-	-
9		Середній розряд робіт	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	1 049,2835908 9	1 078,67	-	-	-
					1 131 831			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	8,280928	1 723,69	-	-	-
					14 274			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	8,334304	1 723,69	-	-	-
					14 366			
4	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	509,4784	851,79	-	-	-
					433 969			
5	КБМ201-11-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	64,48302	425,83	-	-	-
					27 459			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	53,940511145	411,12	-	-	-
					22 176			
7	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,773	467,59	-	-	-
					2 232			
8	КБМ201-13-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	12,1	784,79	-	-	-
					9 496			
9	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	64,040552	1 158,56	-	-	-
					74 195			
10	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1 168,724924	2 014,36	-	-	-
					2 354 233			
11	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	30,4647	1 220,29	-	-	-
					37 176			
12	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	300,52902528	1 189,24	-	-	-
					357 401			
13	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	376,238243	1 220,29	-	-	-
					459 120			
14	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	47,6088	1 517,59	-	-	-
					72 251			
15	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш.год	169,87953755	815,47	-	-	-
					138 532			
16	КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,134074935	82,43	-	-	-
					11			
17	КБМ212-1560-ДР	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	379,442	83,74	-	-	-
					31 774			
18	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	2 021,042065	1 099,67	-	-	-
					2 222 479			
19	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	2,983525155	91,05	-	-	-
					272			
20	КБМ204-102-ДР	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	13,30602	161,99	-	-	-
					2 155			
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	171,186171	409,61	-	-	-
					70 120			
22	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	545,4336	406,89	-	-	-
					221 931			
23	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	499,4198725	357,09	-	-	-
					178 338			
24	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	311,74279488	617,76	-	-	-
					192 582			
25	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	222,54994	1 043,21	-	-	-
					232 166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	306,7573848	496,61			
					152 339			
27	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	490,416816	799,08			
					391 882			
28	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	270,165276	1 002,20			
					270 760			
29	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	682,457332	1 043,21			
					711 946			
30	КБМ212-908-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	85,850928	1 042,81			
					89 526			
31	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	406,240944	799,08			
					324 619			
32	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	897,42958848	1 303,67			
					1 169 952			
33	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	550,007964	1 035,60			
					569 588			
34	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	203,14866	1 002,20			
					203 596			
35	КБМ212-802-ДР	Котки напівпричіпні на пневмоколісному ходу з тягачем, маса 25 т	маш.год	77,371824	1 501,01			
					116 136			
36	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,86	707,35			
					1 316			
37	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	569,915298	687,49			
					391 811			
38	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	105,073032	705,94			
					74 175			
39	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-г	447,65406	727,91			
					325 852			
40	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	20,1756	628,43			
					12 679			
41	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	545,4336	492,19			
					268 457			
42	КБМ212-3010-ДР	Машина дорожня комбінована	маш.год	522,524784	899,65			
					470 089			
43	КБМ212-1401-ДР	Машини маркірувальні самохідні	маш.год	76,58302	768,14			
					58 826			
44	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	81,777294	1 011,43			
					82 712			
45	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	719,1552729	879,86			
					632 756			
46	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	41,562032	1 011,43			
					42 037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	КБМ209-700-ДР	Мотокущорізи, потужність 2,6 кВт [3,5 к.с.]	маш.год	780,225	198,83	-	-	-
					155 132			
48	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	485,0718	484,43	-	-	-
					234 983			
49	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	25,714	412,28	-	-	-
					10 601			
50	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	0,134074935	1 019,05	-	-	-
					137			
51	КБМ212-2203	Ресайклер з шириною фрезерування до 2,5 м	маш.год	249,5976192	7 261,62	-	-	-
					1 812 483			
52	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,836492615	108,28	-	-	-
					199			
53	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш.год	160,644	919,02	-	-	-
					147 635			
54	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	74,02	144,13	-	-	-
					10 669			
55	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	150 503,1325	27,34	-	-	-
					4 114 756			
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	37,87175				
2	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13,30602				
3	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	307,665204				
4	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1 174,282				
5	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	5,96705				
6	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш.год	0,55				
7	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	1 791,478269				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	15,7896	31 296,09	30 104,94	577,50	613,65
					494 153	475 345	9 118	9 689
2	С1555-18 +	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,866481	27 820,33	26 708,33	566,50	545,50
					24 106	23 142	491	473
3	С111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	8,1309	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
					204 296	195 818	4 472	4 006
4	С112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	20,56	5 938,04	5 486,11	335,50	116,43
					122 086	112 794	6 898	2 394
5	С1545-104 +	Брухт металевий	т	17,22	5 250,00	-	-	-
					90 405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	C142-10-2	Вода	м3	3 425,81785	-	-	-	-
7	C1632-102-1 +	Герметик силіконовий водостійкий	кг	15,6424	344,29	336,99	0,55	6,75
8	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	10 195,9234	5 386	5 271	9	106
9	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	5 945,51605	1 209,67	870,00	315,95	23,72
10	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	11 231,885	12 333 703	8 870 453	3 221 402	241 847
11	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	10 146,685	487,79	369,90	108,33	9,56
12	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	15,94884	2 900 163	2 199 246	644 078	56 839
13	C112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,37632	1 214,77	875,00	315,95	23,82
14	C111-1608	Дрантя	кг	13,0068	13 644 157	9 827 899	3 548 714	267 544
15	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевих бар'єрного типу Дорожні	т	203,52	487,79	369,90	108,33	9,56
16	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	107,3796	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
17	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	49,812	85 886	78 851	5 351	1 684
18	C1633-117ВД +	Затверджувач	кг	399,079878	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
19	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	9 050,0	2 422	2 249	126	47
20	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	8 699,0	22,35	20,00	1,91	0,44
21	K58-5521-ЛЮ0 4	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	217,0	291	260	25	6
22	K58-5521-ЛЮ0 5	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	217,0	87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
23	K58-5521-ЛЮ0 2	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	284,0	17 800 877	17 339 904	111 936	349 037
24	K58-5521-ЛЮ5 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	1 002,0	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
25	C111-1708 +	Клоччя просочене	кг	143,64	2 698 020	2 586 058	59 059	52 903
					25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					1 246 495	1 194 658	27 397	24 441
					808,12	791,65	0,62	15,85
					322 504	315 932	247	6 325
					172,38	125,00	44,00	3,38
					1 560 039	1 131 250	398 200	30 589
					339,32	266,67	66,00	6,65
					2 951 745	2 319 762	574 134	57 848
					1 208,70	965,00	220,00	23,70
					262 288	209 405	47 740	5 143
					1 626,90	1 265,00	330,00	31,90
					353 037	274 505	71 610	6 922
					1 414,47	1 180,49	206,25	27,73
					401 709	335 259	58 575	7 875
					486,04	449,01	27,50	9,53
					487 012	449 908	27 555	9 549
					120,49	117,51	0,62	2,36
					17 307	16 879	89	339

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	C1110-11	Кріплення на стійку двохстороннє	шт	74,0	58,36	56,67	0,55	1,14
	+				4 319	4 194	41	84
27	C1110-10	Кріплення на стійку одностороннє	шт	1 228,0	59,96	58,33	0,45	1,18
	+				73 631	71 629	553	1 449
28	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,66384	322,50	316,03	0,15	6,32
					214	210	-	4
29	C1546-103	Кульки скляні імпортного виробництва	т	1,1697084	58 425,45	56 724,35	555,50	1 145,60
	+				68 341	66 351	650	1 340
30	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,824576	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				154 828	150 528	1 264	3 036
31	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	217,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				779 837	756 788	7 758	15 292
32	C111-587	Масло індустриєне ІІ-20А	т	2,771952	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				253 618	246 969	1 677	4 973
33	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,93972	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				193 851	187 602	2 449	3 801
34	C113-2	Металева пішохідне огороження	м	258,0	1 597,64	1 577,50	8,25	11,89
	+				412 191	406 995	2 129	3 068
35	C1545-8	Металоконструкції автопавільйонів	шт	3,0	95 081,85	92 942,50	275,00	1 864,35
	+				285 246	278 828	825	5 593
36	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	136,96	300,98	294,78	0,30	5,90
	+				41 222	40 373	41	808
37	C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	951,52	463,30	453,48	0,74	9,08
	+				440 839	431 495	704	8 640
38	C1546-52	Нітроемаль	т	0,068236	162 826,86	158 941,18	693,00	3 192,68
	+				11 111	10 846	47	218
39	C1416-8668	Опори дорожніх знаків, СКМ 1.25 (D-40; S-3; L-2,5)	шт	466,0	1 034,03	1 009,95	3,80	20,28
	+				481 858	470 637	1 771	9 450
40	C1416-8669	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.35 (D-53; S-3; L-3,5)	шт	145,0	1 448,44	1 413,93	6,11	28,40
	+				210 024	205 020	886	4 118
41	C1416-8670	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.40 (D-53; S-3; L-4,0)	шт	29,0	1 656,54	1 615,92	8,14	32,48
	+				48 040	46 862	236	942
42	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	2,1541176	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				150 534	146 362	1 220	2 952
43	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,128619	1 399,60	452,00	920,16	27,44
					180	58	118	4
44	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4 177,711895	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				5 965 188	1 888 326	3 959 886	116 976
45	C1633-118ВД	Пластик холодного нанесення	кг	19 953,9939	149,12	145,58	0,62	2,92
	+				2 975 540	2 904 902	12 371	58 266
46	K58-5521-Л05	Плити днищ КЦД-7залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	284,0	2 038,30	1 558,33	440,00	39,97
	3				578 877	442 566	124 960	11 351
	+							
47	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	217,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				391 218	329 840	53 708	7 671
	+							
48	K58-5521-Л03	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1 м3/шт)	шт	217,0	1 473,90	1 307,50	137,50	28,90
	2				319 836	283 728	29 838	6 271
	+							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	C1426-11789	Плити тактильні 300*300	м2	43,44003	2 390,37	2 250,00	93,50	46,87
50	C1415-8345	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	156,0	103 838	97 740	4 062	2 036
51	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,253089	5 598,53	4 622,50	866,25	109,78
52	C113-750	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	284,0	873 371	721 110	135 135	17 126
53	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	3,0627	4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
54	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	18,9332	1 073	911	141	21
55	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,4364	3 289,51	3 157,91	67,10	64,50
56	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,798159756	934 221	896 846	19 056	18 318
57	C111-1788	Скоби ходові	шт	852,0	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
58	C1421-9656-3	Суміш піщано-гравійна природна	м3	13 934,303	6 350	5 207	1 019	125
59	C1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	10 161,912	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
60	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	640,4442	50 200	42 915	6 300	984
61	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	1 290,1028	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					4 028	3 471	478	79
					255 706,86	250 000,00	693,00	5 013,86
					204 095	199 540	553	4 002
					153,56	150,00	0,55	3,01
					130 833	127 800	469	2 565
					1 228,82	256,87	947,86	24,09
					17 122 750	3 579 304	13 207 768	335 677
					5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					53 454 909	50 400 137	2 006 673	1 048 100
					4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					2 687 573	2 508 409	126 469	52 696
					4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					5 413 813	5 052 907	254 757	106 150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	21 270,07	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					88 426 487	82 492 351	4 200 201	1 733 936
63	C1424-11620 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,45	2 988,26	2 566,67	363,00	58,59
					19 274	16 555	2 341	378
64	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1 014,532	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					3 238 650	2 806 875	368 275	63 500
65	C1424-11600 +	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,3899	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					71 474	61 945	8 128	1 401
66	C1424-11624 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,48	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
					17 367	15 400	1 626	341
67	C117-9	Таблички до дорожніх знаків, типорозмір ІІ, гарантія на плівку 10 років	шт	11,0	379,37	370,83	1,10	7,44
					4 173	4 079	12	82
68	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	534,56	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					1 399 740	1 330 253	42 043	27 444
69	C113-1439-4 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	856,0	332,29	324,81	0,96	6,52
					284 440	278 037	822	5 581
70	C113-1439-6 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	5 947,0	825,60	806,93	2,48	16,19
					4 909 843	4 798 813	14 749	96 282
71	C113-2341 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	273,92	32,22	31,58	0,01	0,63
					8 826	8 650	3	173
72	C113-2343 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 315 мм	шт	1 903,04	95,99	94,05	0,06	1,88
					182 673	178 981	114	3 578
73	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	393,965	533,59	414,80	108,33	10,46
					210 216	163 417	42 678	4 121

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	C1421-9454 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	32,0	1 053,27	716,67	315,95	20,65
					33 705	22 933	10 110	661
75	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	354,98	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					425 412	304 914	112 156	8 342
76	C117-3 +	Щити заборонних знаків типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	20,0	1 276,68	1 250,00	1,65	25,03
					25 534	25 000	33	501
77	C117-2 +	Щити знаків пріорітету, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	40,0	1 871,68	1 833,33	1,65	36,70
					74 867	73 333	66	1 468
78	C117-7 +	Щити інформаційно-вказівних знаків, ДЗП, гарантія на плівку 10 років	м2	12,42	2 416,46	2 333,33	35,75	47,38
					30 012	28 980	444	588
79	C117-6 +	Щити інформаційно-вказівних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	72,0	2 381,68	2 333,33	1,65	46,70
					171 481	168 000	119	3 362
80	C117-1 ++	Щити попереджувальних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	508,0	1 296,06	1 269,00	1,65	25,41
					658 398	644 652	838	12 908
81	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	20 752,0032	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					53 498 664	45 073 351	7 376 300	1 049 014

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-01

на

Дорожній одяг. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	279 495,891	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	38,84996	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	4 718,880	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Існуюче покриття									
1	КБ27-19-1 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування основи методом перемішування на дорозі з використанням ресайклера, за товщини влаштованого шару до 20 см /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2	59,496	44 925,0 6	42 811,9 9	2 672 86 1	125 719	2 547 14 2	21,4590	1 276,72
					2 113,07	4 070,25			242 164	27,6168	1 643,09
2	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (59 496,0 * 0,09) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	53,5464	167 962, 11	12 665,6 4	8 993 76 6	119 700	678 199	23,6256	1 265,07
					2 235,45	2 131,22			114 119	15,1872	813,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = $((3,72 * 11\,113,0 * 1,3885) / 100,0)^{3,0}$	100 м ³ ґрунту	574,011	2 584,22	2 584,22	1 483 371	-	1 483 371	-	-
					-	826,99			474 701	6,6270	3 803,97
7	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = $1,75 * 57\,401,1$	т	100 451,925	27,34	27,34	2 746 356	-	2 746 356	-	-
					-	7,41			744 349	0,0610	6 127,57
8	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	574,011	666,22	666,22	382 418	-	382 418	-	-
					-	110,03			63 158	0,8291	475,91
9	КБ1-145-3 К149=1,15; К150=1,15	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 3 Обсяг = $((6,34 * 11\,113,0 * 1,3885) / 1\,000,0)^{4,0}$	1000м ² спланованої площі	97,8287	2 371,23	2 371,23	231 974	-	231 974	-	-
					-	501,78			49 088	3,5053	342,92
10	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ходу масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м Обсяг = $((0,3 * 97\,828,7) / 1\,000,0)^{4,0}$	1000 м ³ ущільненого ґрунту	29,3486	4 172,84	4 172,84	122 467	-	122 467	-	-
					-	646,28			18 967	4,7200	138,53
11	ДБ1-7-6 К0=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 (додати до 8 проходів)	1000 м ³ ущільненого ґрунту	29,3486	3 338,27	3 338,27	97 974	-	97 974	-	-
					-	517,02			15 174	3,7760	110,82
12	КР18-20-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 К2=1,20; К5=1,20	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] Обсяг = $(0,15 * 73\,411,0) / 100,0$	100 м ³ матеріал у основи	110,1165	161 781,94	9 021,40	17 814 861	313 226	993 405	31,2000	3 435,63
					2 844,50	1 596,37			175 787	11,6207	1 279,63
13	С1421-9656-3 ++	Суміш піщано-гравійна природна	м ³	500,09	1 228,82		614 521				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-5 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (0,21 * 34 829,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	73,1409	167 319,51	12 665,64	12 237 900	163 503	926 376	23,6256	1 728,00
	K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15				2 235,45	2 131,22			155 879	15,1872	1 110,81
15	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	980,17	1 209,67		1 185 682				
16	КБ27-12-4 тех.ч. табл.1 п.1	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/ Обсяг = (0,09 * 32 829,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	29,5461	167 962,11	12 665,64	4 962 625	66 049	374 220	23,6256	698,04
	K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15				2 235,45	2 131,22			62 969	15,1872	448,72
17	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	180,03	1 214,77		218 695				
18	ДБ2-11-4 т.ч. п.5.1.1	Улаштування основи дорожнього одягу з ЦПС.Кр.КВ.М20 товщиною шару 18 см асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	28,828	610 035,37	22 386,55	17 586 100	75 971	645 359	23,6520	681,84
	K2=1,20; K5=1,20				2 635,31	5 034,87			145 145	31,7740	915,98
19	C1421-9622 +	ЦПС.Кр.КВ.М20	м3	720,12	2 578,00		1 856 469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ДБ2-2-4 т.ч. п.5.1.1 K2=1,20; K5=1,20	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	23,828	1 048 23 7,31	16 897,8 0	24 977 3 99	81 766	402 641	33,9720	809,48
					3 431,51	3 640,01			86 734	23,6904	564,49
21	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	266,71	4 157,32		1 108 79 9				
22	ДБ2-1-4 т.ч. п.5.1.1 K2=1,20; K5=1,20	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м [При виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу]	1000 м2 покриття	23,272	673 951, 10	16 137,5 5	15 684 1 90	73 173	375 553	31,1280	724,41
					3 144,24	3 472,32			80 808	22,6514	527,14
23	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	66,68	5 260,32		350 758				
		Разом прямих витрат по розділу № 2					103 662 559	773 688	8 782 11 4		8 077,40
									2 072 75 9		15 846,4 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					254 087 172	1 567 12 8	15 304 8 37		15 899,5 8
									3 151 75 2		22 950,3 8
		Разом прямі витрати				грн.	254 087 172				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	237 215 207				
		всього заробітна плата				грн.		4 718 88 0			
		Загальновиробничі витрати				грн.	25 408 7 19				
		Всього по кошторису				грн.	279 495 891				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					38 849,9 6
		Кошторисна заробітна плата				грн.		4 718 88 0			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-01

на Дорожній одяг

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	15 899,58	98,56	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	16 822,81	143,1035	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,80	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	6 127,57	121,4754	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	38 849,96	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	939,01104769	1 078,67	-	-	-
					1 012 883			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	7,945728	1 723,69	-	-	-
					13 696			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	7,999104	1 723,69	-	-	-
					13 788			
4	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	45,92088	1 158,56	-	-	-
					53 202			
5	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1 143,040224	2 014,36	-	-	-
					2 302 495			
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	288,90680328	1 189,24	-	-	-
					343 580			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C142-10-2	Вода	м3	2 791,8513	-	-	-	-
2	C1421-9601 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	10 195,9234	1 209,67	870,00	315,95	23,72
3	C1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	10 649,685	1 214,77	875,00	315,95	23,82
4	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, І сорт	м3	5,29944	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
5	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	99,9888	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
6	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	49,6608	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
7	C1421-9656-3 ++	Суміш піщано-гравійна природна	м3	13 934,303	1 228,82	256,87	947,86	24,09
8	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	10 131,2688	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
9	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	20 264,47	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
10	C1421-9622 +	ЩПС.Кр.КВ.М20	м3	20 752,0032	2 578,00	2 172,00	355,45	50,55
					53 498 664	45 073 351	7 376 300	1 049 014

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-02

на

Зізди. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	8 405,079	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,50707	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	160,557	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Труби									
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (1,2 * 119,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	1,428	2 584,22	2 584,22	3 690	-	3 690	-	-
					-	826,99			1 181	6,6270	9,46
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 142,8	т	249,9	27,34	27,34	6 832	-	6 832	-	-
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	1,428	-	7,41			1 852	0,0610	15,24
					666,22	666,22	951	-	951	-	-
					-	110,03			157	0,8291	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,2 * 119,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,238	50 756,9 3	-	12 080	12 080	-	581,8080	138,47
					50 756,9 3	-			-	-	-
5	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби Обсяг = (0,2 * 119,0) / 10,0	10 м3 основи	2,38	17 449,8 2	-	41 531	4 149	-	18,7680	44,67
					1 743,36	-			-	-	-
6	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб SN16, діаметром 0,5 м	1 м труби	119,0	2 987,00	-	355 453	3 124	-	0,2700	32,13
					26,25	-			-	-	-
7	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки труби Обсяг = (0,75 * 119,0) / 10,0	10 м3 основи	8,925	17 449,8 2	-	155 740	15 559	-	18,7680	167,50
					1 743,36	-			-	-	-
8	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,6 * 11,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,066	50 756,9 3	-	3 350	3 350	-	581,8080	38,40
					50 756,9 3	-			-	-	-
9	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М800 Обсяг = (0,6 * 11,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,066	109 845,16	5 402,96	7 250	2 315	357	377,6025	24,92
					35 075,50	1 640,90			108	15,3010	1,01
10	КБ30-73-1 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір 0,5 м Обсяг = 0,63 * 2,0 * 11,0	1 м3 збірних конструкцій	13,86	3 662,19	2 268,53	50 758	14 871	31 442	10,3615	143,61
					1 072,93	866,20			12 006	6,2330	86,39
11	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт) Обсяг = 2,0 * 11,0	шт	22,0	5 598,53		123 168				
12	КБ1-166-3 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = (0,5 * 119,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,595	20 171,0 4	-	12 002	12 002	-	236,5550	140,75
					20 171,0 4	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	59,5	487,79		29 024					
14	КБ1-134-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільненого ґрунту	0,595	4 637,02 2 452,34	2 184,68 754,53	2 759	1 459	1 300 449	25,2195 7,0357	15,01 4,19	
		Разом прямих витрат по розділу № 1					804 588	68 909	44 572 15 753	745,46 117,47		
		Розділ № 2 Покриття										
15	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 Обсяг = (0,18 * 3 938,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	7,0884	73 879,12	10 554,70	523 685	13 205	74 816	19,6880	139,56	
					1 862,88	1 776,02			12 589	12,6560	89,71	
16	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної суміші тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	3,938	1 044 849,09	14 081,50	4 114 616	11 261	55 453	28,3100	111,48	
					2 859,59	3 033,34			11 945	19,7420	77,74	
17	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	3,938	541 428,43	13 447,96	2 132 145	10 318	52 958	25,9400	102,15	
					2 620,20	2 893,60			11 395	18,8762	74,33	
18	КБ27-21-1 К149=1,15; К150=1,15	Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішню за товщини шару 10 см Обсяг = (40,0 * 15,0 * 2,0 * 0,5) / 1 000,0	1000 м2 узбіч	0,6	79 160,96	13 358,39	47 497	3 190	8 015	57,2355	34,34	
					5 316,61	3 234,89			1 941	23,9598	14,38	
19	КБ27-21-2 К0=5; К149=1,15; К150=1,15	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 (додати до товщини шару 15 см)	1000 м2 узбіч	0,6	30 748,90	505,92	18 449	-	304	-	-	
					-	84,58			51	0,7475	0,45	
		Разом прямих витрат по розділу № 2					6 836 392	37 974	191 546 37 921	387,53 256,61		
		Разом прямих витрат по кошторису					7 640 980	106 883	236 118 53 674	1 132,99 374,08		
		Разом прямі витрати					грн.	7 640 980				
		в тому числі:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	7 297 979				
		всього заробітна плата				грн.		160 557			
		Загальновиробничі витрати				грн.	764 099				
		Всього по кошторису				грн.	8 405 079				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 507,07
		Кошторисна заробітна плата				грн.		160 557			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-02

на Зізди

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 132,99	94,34	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	358,84	144,4153	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,90	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	15,24	121,5223	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 507,07	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,70	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	14,8124232	1 078,67	-	-	-
					15 978			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,31504	1 723,69	-	-	-
					543			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,31504	1 723,69	-	-	-
					543			
4	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,11424	1 158,56	-	-	-
					132			
5	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	24,13994	2 014,36	-	-	-
					48 627			
6	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	10,9232244	1 189,24	-	-	-
					12 990			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	0,67116	1 220,29	-	-	-
					819			
8	КБМ206-249-ДР	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	3,3558	1 099,67	-	-	-
					3 690			
9	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	0,870573	409,61	-	-	-
					357			
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	3,64021	357,09	-	-	-
					1 300			
11	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	11,3308074	617,76	-	-	-
					7 000			
12	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	8,4667	1 043,21	-	-	-
					8 833			
13	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	7,6521	496,61	-	-	-
					3 800			
14	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	10,86888	799,08	-	-	-
					8 685			
15	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	10,27818	1 002,20	-	-	-
					10 301			
16	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	11,30206	1 043,21	-	-	-
					11 790			
17	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	10,86888	799,08	-	-	-
					8 685			
18	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	26,4113784	1 303,67	-	-	-
					34 432			
19	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,9729	1 035,60	-	-	-
					1 008			
20	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	7,6791	1 002,20	-	-	-
					7 696			
21	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	43,19469	727,91	-	-	-
					31 442			
22	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,33892	1 011,43	-	-	-
					1 354			
23	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	9,0098268	879,86	-	-	-
					7 927			
24	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	1,33892	1 011,43	-	-	-
					1 354			
25	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	249,9	27,34	-	-	-
					6 832			

III. Механізований інструмент

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	0,79695				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	16,2807				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	4,76	5 938,04	5 486,11	335,50	116,43
					28 265	26 114	1 597	554
2	C142-10-2	Вода	м3	55,9188	-	-	-	-
					-	-	-	-
3	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	111,6	487,79	369,90	108,33	9,56
					54 437	41 281	12 090	1 067
4	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	952,6384	487,79	369,90	108,33	9,56
					464 687	352 381	103 199	9 107
5	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКІІІ-55	т	7,0884	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					178 103	170 712	3 899	3 492
6	C111-1708 +	Ключчя просочене	кг	13,86	120,49	117,51	0,62	2,36
					1 670	1 629	9	33
7	C111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,04158	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
					2 046	1 980	26	40
8	C111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0047124	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
					329	320	3	6
9	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	124,355	1 427,86	452,00	947,86	28,00
					177 562	56 208	117 871	3 482
10	C1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	22,0	5 598,53	4 622,50	866,25	109,78
					123 168	101 695	19 058	2 415
11	C1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,1386	2 804,41	2 416,67	332,75	54,99
					389	335	46	8
12	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	478,8608	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					2 009 501	1 875 540	94 561	39 401
13	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	945,12	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					3 929 166	3 665 487	186 633	77 046
14	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	123,76	2 618,49	2 488,50	78,65	51,34
					324 064	307 977	9 734	6 354
15	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	8,58	533,59	414,80	108,33	10,46
					4 578	3 559	929	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-03

на

Узбіччя. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	2 658,439	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	3,06337	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	344,649	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = ((19 544,0 * 0,29 * 1,05) / 100,0) ^ 3,0	100 м3 ґрунту	59,511	2 584,22	2 584,22	153 790	-	153 790	-	-			
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 5 951,1	т	10 414,4 25	-	826,99			49 215	6,6270	394,38			
3	ДБ1-22-3	Розрівнювання ґрунту при відсіпанні насипів бульдозером потужністю 132 кВт [180 к.с.] при товщині шару до 0,3 м ґрунт III групи	100 м3 ґрунту в неущіль- неному стані	59,511	27,34	27,34	284 730	-	284 730	-	-			
					-	7,41			77 171	0,0610	635,28			
					1 214,07	1 214,07	72 251	-	72 251	-	-			
					-	167,88			9 991	1,2080	71,89			
4	ДБ1-7-3	Ущільнення земляного полотна котком дорожнім самохідним на пневмоколісному ході масою 13 т за 4 проходи при довжині гону до 100 м	1000 м3 ущільне- ного ґрунту	5,9511	4 172,84	4 172,84	24 833	-	24 833	-	-			
					-	646,28			3 846	4,7200	28,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ1-7-6 K0=4	При зміні кількості проходів котка, на кожен 1 прохід додавати або виключати за РВР 1-7-3 (додати до 8 проходів)	1000 м3 ущільне ного грунту	5,9511	3 338,27	3 338,27	19 866	-	19 866	-	-
					-	517,02			3 077	3,7760	22,47
6	КБ27-21-1 тех.ч. табл.1 п.1 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Укріплення узбіч щебеневі-піщаною сумішшю за товщини шару 10 см /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2 узбіч	19,544	82 895,9 6	16 030,0 7	1 620 11 9	124 689	313 292	68,6826	1 342,33
					6 379,93	3 881,86			75 867	28,7517	561,92
7	КБ27-21-2 тех.ч. табл.1 п.1 K0=2; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	За зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-21-1 (додати до товщини шару 12 см) /виконання робіт на одній половині проїзної частини за систематичного руху транспорту на другій/	1000 м2 узбіч	19,544	12 340,0 3	242,84	241 174	-	4 746	-	-
					-	40,60			793	0,3588	7,01
		Разом прямих витрат по кошторису					2 416 76 3	124 689	873 508		1 342,33
									219 960		1 721,04
		Разом прямі витрати				грн.	2 416 76 3				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 418 56 6				
		всього заробітна плата				грн.		344 649			
		Загальновиробничі витрати				грн.	241 676				
		Всього по кошторису				грн.	2 658 43 9				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					3 063,37
		Кошторисна заробітна плата				грн.		344 649			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-02-03
на Узбіччя

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 342,33	92,89	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,50	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 085,76	131,5106	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,20	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	635,28	121,4756	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	3 063,37	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,50	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	94,6672272	1 078,67	-	-	-
					102 115			
2	КБМ207-153-ДР	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	47,6088	1 517,59	-	-	-
					72 251			
3	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	139,85085	1 099,67	-	-	-
					153 790			
4	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-г	299,1052848	496,61	-	-	-
					148 539			
5	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	42,84792	1 043,21	-	-	-
					44 699			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш.год	38,0287152	1 035,60	-	-	-
					39 383			
7	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	31,8254496	879,86	-	-	-
					28 002			
8	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	10 414,425	27,34	-	-	-
					284 730			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C142-10-2	Вода	м3	164,1696	-	-	-	-
					-	-	-	-
2	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	2 908,1472	487,79	369,90	108,33	9,56
					1 418 565	1 075 724	315 040	27 802

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склад

Фєнин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-04

на

Тротуари та пішохідні доріжки. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	21 563,139	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	32,86856	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	3 165,887	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Тротуар									
1	ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (БР.100.20.8)	1 м бортового каменю	8 899,0	499,04	-	4 440 957	1 096 535	-	1,2900	11 479,71
					123,22	-			-		
2	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	8 550,0	690,62	-	5 904 801	1 181 182	-	1,4600	12 483,00
					138,15	-			-		
3	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-5 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	133,185	11 247,25	1 404,83	1 497 965	320 776	187 102	25,0000	3 329,63
					2 408,50	341,63			45 500		
4	ДБ2-55-2 К0=5	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-55-1 додавати або виключати (додати до товщини шару 17 см)	100 м2 основи тротуарів	133,185	3 438,70	341,23	457 983	-	45 447	-	-
					-	95,76			12 754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенев-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	133,185	11 247,25	1 404,83	1 497 965	320 776	187 102	25,0000	3 329,63
					2 408,50	341,63			45 500	2,7710	369,06
6	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка 1)	100 м2 покриття	133,185	32 592,93	234,47	4 340 889	118 331	31 228	8,6900	1 157,38
					888,47	11,76			1 566	0,1120	14,92
7	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	133,185	10 117,46	-	1 347 494	17 311	-	1,3200	175,80
					129,98	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					19 488 054	3 054 911	450 879		31 955,15
									105 320		859,99
		Розділ № 2 Тактильна плитка									
8	КБ27-65-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування покриття з тактильної плитки з приготуванням піщано-цементної суміші: тротуарів, ширина до 2 м Обсяг = (0,3 * 0,3 * 461,0) / 1 000,0	1000 м2 покриття	0,04149	2 766 902,47	19 992,65	114 799	5 377	829	1 222,4500	50,72
					129 591,92	6 718,12			279	65,1076	2,70
		Разом прямих витрат по розділу № 2					114 799	5 377	829		50,72
									279		2,70
		Разом прямих витрат по кошторису					19 602 853	3 060 288	451 708		32 005,87
									105 599		862,69
		Разом прямі витрати				грн.	19 602 853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	16 090 857				
		всього заробітна плата				грн.	3 165 887				
		Загальновиробничі витрати				грн.	1 960 286				
		Всього по кошторису				грн.	21 563 139				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					32 868,56
		Кошторисна заробітна плата				грн.	3 165 887				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-02-04
на Тротуари та пішохідні доріжки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	32 005,87	95,62	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	862,69	122,4067	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,80	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	32 868,56	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,060596145	411,12	-	-	-
					25			
2	КБМ212-1560	Віброушільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	0,134074935	82,43	-	-	-
					11			
3	КБМ212-1560-ДР	Віброушільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	372,918	83,74	-	-	-
					31 228			
4	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	2,983525155	91,05	-	-	-
					272			
5	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	191,7864	799,08	-	-	-
					153 253			
6	КБМ212-1601-ДР	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	43,95105	1 011,43	-	-	-
					44 453			
7	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,21184794	879,86	-	-	-
					186			
8	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	458,1564	484,43	-	-	-
					221 945			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш.год	0,134074935	1 019,05	-	-	-
10	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,836492615	137 108,28 199	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	33,29625				
2	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш.год	5,96705				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	7,9911	25 125,90	24 083,24	550,00	492,66
2	C142-10-2	Вода	м3	321,92595	200 784	192 452	4 395	3 937
3	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м3	2 875,46415	-	-	-	-
4	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	2 029,7394	487,79	369,90	108,33	9,56
5	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	10,4694	1 402 623	1 063 634	311 499	27 489
6	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	8 899,0	487,79	369,90	108,33	9,56
7	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	8 550,0	990 087	750 801	219 882	19 404
8	C111-1776-ПІ	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	0,66384	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
9	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,128619	56 379	51 761	3 512	1 105
10	C1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	2,302695	172,38	125,00	44,00	3,38
11	C1426-11789	Плити тактильні 300*300	м2	43,44003	1 534 010	1 112 375	391 556	30 079
12	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,253089	339,32	266,67	66,00	6,65
13	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	4,78975	2 901 186	2 280 029	564 300	56 858
14	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	1 267,9212	322,50	316,03	0,15	6,32
					214	210	-	4
					1 399,60	452,00	920,16	27,44
					180	58	118	4
					1 427,86	452,00	947,86	28,00
					3 288	1 041	2 183	64
					2 390,37	2 250,00	93,50	46,87
					103 838	97 740	4 062	2 036
					4 238,61	3 600,00	555,50	83,11
					1 073	911	141	21
					2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					12 700	10 857	1 594	249
					4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					5 320 730	4 966 029	250 376	104 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	985,345	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					3 145 477	2 726 124	357 680	61 673
16	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	348,98	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					418 221	299 760	110 260	8 201

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фєнин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-05

на

Зізди в двори. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	4 632,533	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	4,91285	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	507,356	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Труби									
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (1,2 * 395,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	4,74	2 584,22	2 584,22	12 249	-	12 249	-	-
					-	826,99			3 920	6,6270	31,41
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 474,0	т	829,5	27,34	27,34	22 679	-	22 679	-	-
					-	7,41			6 147	0,0610	50,60
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	4,74	666,22	666,22	3 158	-	3 158	-	-
					-	110,03			522	0,8291	3,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,2 * 395,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,79	50 756,9 3	-	40 098	40 098	-	581,8080	459,63
					50 756,9 3	-			-	-	-
5	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби Обсяг = (0,2 * 395,0) / 10,0	10 м3 основи	7,9	17 449,8 2	-	137 854	13 773	-	18,7680	148,27
					1 743,36	-			-	-	-
6	ДБ4-38-1	Укладання водопропускних пластикових труб SN16, діаметром 0,5 м	1 м труби	395,0	2 987,00	-	1 179 86 5	10 369	-	0,2700	106,65
					26,25	-			-	-	-
7	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсіпки труби Обсяг = (0,75 * 395,0) / 10,0	10 м3 основи	29,625	17 449,8 2	-	516 951	51 647	-	18,7680	556,00
					1 743,36	-			-	-	-
8	КБ1-164-3 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (0,6 * 67,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,402	50 756,9 3	-	20 404	20 404	-	581,8080	233,89
					50 756,9 3	-			-	-	-
9	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих фракція 20-40 мм, марка М800 Обсяг = (0,6 * 67,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,402	109 845, 16	5 402,96	44 158	14 100	2 172	377,6025	151,80
					35 075,5 0	1 640,90			660	15,3010	6,15
10	КБ30-73-1 К149=1,15; К150=1,15	Будівництво оголовків круглих труб одноочкових, отвір 0,5 м Обсяг = 0,63 * 2,0 * 103,0	1 м3 збірних конструкцій	129,78	3 662,19	2 268,53	475 279	139 245	294 410	10,3615	1 344,72
					1 072,93	866,20			112 415	6,2330	808,92
11	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт) Обсяг = 2,0 * 67,0	шт	134,0	5 598,53		750 203				
12	КБ1-166-3 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 3 Обсяг = (0,5 * 395,0) / 100,0	100м3 ґрунту	1,975	20 171,0 4	-	39 838	39 838	-	236,5550	467,20
					20 171,0 4	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	197,5	487,79		96 339				
14	КБ1-134-2 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3 ущільне ного ґрунту	1,975	4 637,02 2 452,34	2 184,68 754,53	9 158	4 843	4 315 1 490	25,2195 7,0357	49,81 13,90
		Разом прямих витрат по розділу № 1					3 348 233	334 317	338 983		3 517,97
									125 154		914,91
		Розділ № 2 Покриття									
15	ДБ2-55-1	Улаштування основи щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарі в	13,31	11 247,25 2 408,50	1 404,83 341,63	149 701	32 057	18 698 4 547	25,0000 2,7710	332,75 36,88
16	ДБ2-15-2	Укладання асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100, товщиною 50 мм вручну при розливі в'язучого за допомогою ручного гудронатора	100 м2 покритт я	13,31	53 603,21 847,57	- -	713 459	11 281	- -	8,2900 -	110,34 -
		Разом прямих витрат по розділу № 2					863 160	43 338	18 698		443,09
									4 547		36,88
		Разом прямих витрат по кошторису					4 211 393	377 655	357 681		3 961,06
									129 701		951,79
		Разом прямі витрати					грн.	4 211 393			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	3 476 057			
		всього заробітна плата					грн.	507 356			
		Загальновиробничі витрати					грн.	421 140			
		Всього по кошторису					грн.	4 632 533			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				4 912,85
		Кошторисна заробітна плата					грн.	507 356			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-05

на Зізди в двори

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 961,06	95,34	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	901,19	137,1009	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,50	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	50,60	121,4822	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	4 912,85	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,80	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	0,3792	1 158,56	-	-	-
					439			
2	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	2,2278	1 220,29	-	-	-
					2 719			
3	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м ³	маш-год	11,139	1 099,67	-	-	-
					12 249			
4	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-г	5,302581	409,61	-	-	-
					2 172			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	12,08305	357,09 4 315	-	-	-
6	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	9,5832	799,08 7 658	-	-	-
7	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-г	404,45937	727,91 294 410	-	-	-
8	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	1,8634	1 011,43 1 885	-	-	-
9	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	18,9002	484,43 9 156	-	-	-
10	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	829,5	27,34 22 679	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	3,993				
2	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	7,46235				
3	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	58,864602				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С1555-18	Бітуми нафтові дорожні в'язкі	т	0,866481	27 820,33 24 106	26 708,33 23 142	566,50 491	545,50 473
2	С112-30 ++	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт	м3	15,8	5 938,04 93 821	5 486,11 86 681	335,50 5 301	116,43 1 840
3	С142-10-2	Вода	м3	13,31	- -	- -	- -	- -
4	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	400,3444	487,79 195 284	369,90 148 087	108,33 43 369	9,56 3 827
5	С111-1708 +	Ключчя просочене	кг	129,78	120,49 15 637	117,51 15 250	0,62 80	2,36 306
6	С111-612 ++	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,38934	49 204,29 19 157	47 618,00 18 540	621,50 242	964,79 376
7	С111-1299 +	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,0441252	69 881,83 3 084	67 945,10 2 998	566,50 25	1 370,23 60
8	С1421-10634 ++	Пісок природний, рядовий	м3	412,775	1 427,86 589 385	452,00 186 574	947,86 391 253	28,00 11 558
9	С1415-8345 +	Портальна стінка СТ-8 (0,63 м3/шт)	шт	134,0	5 598,53 750 203	4 622,50 619 415	866,25 116 078	109,78 14 711
10	С1425-11684 +	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,2978	2 804,41 3 640	2 416,67 3 136	332,75 432	54,99 71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C1421-9837 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	161,5834	4 196,42 678 072	3 916,67 632 869	197,47 31 908	82,28 13 295
12	C113-2317 +	Труби гофровані SN16, діам. 500 мм	м	410,8	2 618,49 1 075 676	2 488,50 1 022 276	78,65 32 309	51,34 21 090
13	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	52,26	533,59 27 885	414,80 21 677	108,33 5 661	10,46 547

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-06

на

Дощова каналізація. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	27 440,412	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	24,42407	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	2 492,959	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 700 мм									
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	6,532	2 584,22	2 584,22	16 880	-	16 880	-	-
					-	826,99			5 402	6,6270	43,29
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 653,2	т	1 143,1	27,34	27,34	31 252	-	31 252	-	-
					-	7,41			8 470	0,0610	69,73
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт ІІІ групи	100 м3 ґрунту	6,532	666,22	666,22	4 352	-	4 352	-	-
					-	110,03			719	0,8291	5,42
4	КБ8-2-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фр. 20-40 мм М800	1 м3 основи	62,5	1 051,67	181,66	65 729	16 024	11 354	2,7600	172,50
					256,38	63,20			3 950	0,5760	36,00
5	КБ30-91-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою двошарової Обсяг = (232,9 + 667,4 + 340,8) / 100,0	100 м2 поверхні ізолюва ння	12,411	49 339,9 2	2 352,72	612 358	149 280	29 200	114,7930	1 424,70
					12 028,0 1	753,58			9 353	6,6902	83,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ23-18-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування дощоприймальних круглих колодязів для дощової каналізації зі збірного залізобетону діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах Обсяг = (22,7 + 42,6 + 11,4) / 10,0	10 м3 залізобетонних, бетонних і цегляних конструкцій колодязів	7,67	42 150,20	16 705,84	323 292	138 222	128 134	183,0110	1 403,69
					18 021,09	5 185,30			39 771	37,3908	286,79
7	C111-1788	Скоби ходові Обсяг = 3,0 * 284,0	шт	852,0	153,56		130 833				
8	K58-5521-Л053	Плити днищ КЦД-7 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	284,0	2 038,30		578 877				
9	K58-5521-Л002	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	284,0	1 414,47		401 709				
10	K58-5521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	568,0	486,04		276 071				
11	C113-750	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	284,0	3 289,51		934 221				
12	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 отворів	28,4	887,24	-	25 198	24 323	-	9,2200	261,85
					856,45	-			-	-	-
13	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (0,7 * 568,0) / 100,0	100 м3 ґрунту	3,976	2 584,22	2 584,22	10 275	-	10 275	-	-
					-	826,99			3 288	6,6270	26,35
14	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 397,6	т	695,8	27,34	27,34	19 023	-	19 023	-	-
					-	7,41			5 156	0,0610	42,44
15	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	3,976	666,22	666,22	2 649	-	2 649	-	-
					-	110,03			437	0,8291	3,30
16	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Обсяг = (0,05 * 568,0) / 10,0	10 м3 основи	2,84	17 449,82	-	49 557	4 951	-	18,7680	53,30
					1 743,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КГ23-1-4 тех.ч. п.3.3 К2=0,98	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм /у траншеях глибиною до 3м/ Обсяг = (284,0 * 2,0) / 100,0	100 м	5,68	41 122,6 4	472,91	233 577	8 611	2 686	15,3958	87,45
					1 516,02	134,22			762	0,9513	5,40
18	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсипки Обсяг = (0,16 * 568,0) / 10,0	10 м3 основи	9,088	17 449,8 2	-	158 584	15 844	-	18,7680	170,56
					1 743,36	-			-	-	-
19	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення грунту до 5 м ґрунт II групи Обсяг = ((1,15 * 284,0) + (0,45 * 568,0)) / 100,0	100 м3 грунту	5,822	341,68	341,68	1 989	-	1 989	-	-
					-	56,24			327	0,4172	2,43
20	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м3 грунту	5,822	170,84	170,84	995	-	995	-	-
					-	28,12			164	0,2086	1,21
21	С1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	582,2	1 214,77		707 239				
22	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільне ного грунту	5,822	3 880,54	1 827,41	22 593	11 953	10 640	21,1140	122,93
					2 053,13	631,14			3 674	5,8851	34,26
Разом прямих витрат по розділу № 1							4 607 25 3	369 208	269 429		3 696,98
									81 473		639,65
Розділ № 2 1000 мм											
23	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м3 грунту	12,369	2 584,22	2 584,22	31 964	-	31 964	-	-
					-	826,99			10 229	6,6270	81,97
24	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 1 236,9	т	2 164,57 5	27,34	27,34	59 179	-	59 179	-	-
					-	7,41			16 040	0,0610	132,04
25	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 грунту	12,369	666,22	666,22	8 240	-	8 240	-	-
					-	110,03			1 361	0,8291	10,26
26	КБ8-2-2 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої, фр. 20-40 мм М800	1 м3 основи	217,0	1 051,67	181,66	228 212	55 634	39 420	2,7600	598,92
					256,38	63,20			13 714	0,5760	124,99

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м ³ з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи Обсяг = (0,7 * 288,0) / 100,0	100 м ³ ґрунту	2,016	2 584,22	2 584,22	5 210	-	5 210	-	-
					-	826,99			1 667	6,6270	13,36
48	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	352,8	27,34	27,34	9 646	-	9 646	-	-
		Обсяг = 1,75 * 201,6			-	7,41			2 614	0,0610	21,52
49	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м ³ ґрунту	2,016	666,22	666,22	1 343	-	1 343	-	-
					-	110,03			222	0,8291	1,67
50	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної основи під трубопроводи Обсяг = (0,05 * 288,0) / 10,0	10 м ³ основи	1,44	17 449,8 2	-	25 128	2 510	-	18,7680	27,03
					1 743,36	-			-	-	-
51	КГ23-1-4 тех.ч. п.3.3 К2=0,98	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм /у траншеях глибиною до 3м/	100 м	2,88	41 122,6 4	472,91	118 433	4 366	1 362	15,3958	44,34
					1 516,02	134,22			387	0,9513	2,74
52	КБ23-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування піщаної обсипки Обсяг = (0,16 * 288,0) / 10,0	10 м ³ основи	4,608	17 449,8 2	-	80 409	8 033	-	18,7680	86,48
					1 743,36	-			-	-	-
53	ДБ1-24-2	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] відстань переміщення ґрунту до 5 м ґрунт II групи Обсяг = (0,45 * 288,0) / 100,0	100 м ³ ґрунту	1,296	341,68	341,68	443	-	443	-	-
					-	56,24			73	0,4172	0,54
54	ДБ1-24-5	Засипання траншей і котлованів бульдозером потужністю 121 кВт [165 к.с.] додавати на кожні наступні 5 м ґрунт II групи	100 м ³ ґрунту	1,296	170,84	170,84	221	-	221	-	-
					-	28,12			36	0,2086	0,27
55	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м ³	129,6	487,79		63 218				
56	КБ1-134-1 К149=1,15; К150=1,15	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів I, 2	100 м ³ ущільне ного ґрунту	1,296	3 880,54	1 827,41	5 029	2 661	2 368	21,1140	27,36
					2 053,13	631,14			818	5,8851	7,63
		Разом прямих витрат по розділу № 4					309 080	17 570	20 593		185,21
									5 817		47,73
		Разом прямих витрат по кошторису					24 945 8 27	1 970 89 2	1 786 42 6		20 236,0 8
									522 067		4 187,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	24 945 8 27				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	21 188 5 09				
		всього заробітна плата				грн.		2 492 95 9			
		Загальновиробничі витрати				грн.	2 494 58 5				
		Всього по кошторису				грн.	27 440 4 12				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					24 424,0 7
		Кошторисна заробітна плата				грн.		2 492 95 9			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-06

на Дощова каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	20 236,08	97,39	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,00	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	2 862,07	126,1325	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1 325,92	121,4757	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	24 424,07	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	53,879915	411,12	-	-	-
					22 151			
2	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	9,936632	1 158,56	-	-	-
					11 512			
3	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	30,4647	1 220,29	-	-	-
					37 176			
4	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	58,377713	1 220,29	-	-	-
					71 238			
5	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш-год	291,888565	1 099,67	-	-	-
					320 981			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-г	163,825872	409,61 67 105	-	-	-
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	483,6966125	357,09 172 723	-	-	-
8	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	569,915298	687,49 391 811	-	-	-
9	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	105,073032	705,94 74 175	-	-	-
10	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-г	20,1756	628,43 12 679	-	-	-
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	25,714	412,28 10 601	-	-	-
12	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	21 736,3825	27,34 594 273	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-г	299,405904				
2	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	1 174,282				
3	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	1 713,959713				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	С111-80 +	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-75/35	т	15,7896	31 296,09 494 153	30 104,94 475 345	577,50 9 118	613,65 9 689
2	С142-10-2	Вода	м3	69,875	-	-	-	-
3	С1632-102-1 +	Герметик силіконовий водостійкий	кг	15,6424	344,29 5 386	336,99 5 271	0,55 9	6,75 106
4	С1421-9604 ++	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	582,2	1 214,77 707 239	875,00 509 425	315,95 183 946	23,82 13 868
5	С1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	6 671,3	487,79 3 254 193	369,90 2 467 714	108,33 722 702	9,56 63 778
6	С112-57 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,37632	6 437,03 2 422	5 975,31 2 249	335,50 126	126,22 47
7	С111-1608	Дрантя	кг	13,0068	22,35 291	20,00 260	1,91 25	0,44 6
8	К58-5521-ЛЮ0 4 +	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,16 м3/шт)	шт	217,0	1 208,70 262 288	965,00 209 405	220,00 47 740	23,70 5 143
9	К58-5521-ЛЮ0 5 +	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,25 м3/шт)	шт	217,0	1 626,90 353 037	1 265,00 274 505	330,00 71 610	31,90 6 922
10	К58-5521-ЛЮ0 2 +	Кільця КС7.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,15 м3/шт)	шт	284,0	1 414,47 401 709	1 180,49 335 259	206,25 58 575	27,73 7 875

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	K58-5521-Л05	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,02 м3/шт)	шт	1 002,0	486,04	449,01	27,50	9,53
	2				487 012	449 908	27 555	9 549
	+							
12	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,824576	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				154 828	150 528	1 264	3 036
13	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	217,0	3 593,72	3 487,50	35,75	70,47
	+				779 837	756 788	7 758	15 292
14	C111-587	Масло індустрієне И-20А	т	2,771952	91 494,54	89 095,53	605,00	1 794,01
	+				253 618	246 969	1 677	4 973
15	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	3,5088	49 204,29	47 618,00	621,50	964,79
	++				172 648	167 082	2 181	3 385
16	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	136,96	300,98	294,78	0,30	5,90
	+				41 222	40 373	41	808
17	C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	951,52	463,30	453,48	0,74	9,08
	+				440 839	431 495	704	8 640
18	C111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	2,10528	69 881,83	67 945,10	566,50	1 370,23
	+				147 121	143 043	1 193	2 885
19	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3 638,2792	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				5 194 953	1 644 502	3 448 579	101 872
20	K58-5521-Л05	Плити днищ КЦД-7залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,0,08 м3/шт)	шт	284,0	2 038,30	1 558,33	440,00	39,97
	3				578 877	442 566	124 960	11 351
	+							
21	K58-5521-Л04	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,18 м3/шт)	шт	217,0	1 802,85	1 520,00	247,50	35,35
	8				391 218	329 840	53 708	7 671
	+							
22	K58-5521-Л03	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,1 м3/шт)	шт	217,0	1 473,90	1 307,50	137,50	28,90
	2				319 836	283 728	29 838	6 271
	+							
23	C113-750	Решітка для дощоприймального колодязя	шт	284,0	3 289,51	3 157,91	67,10	64,50
	+				934 221	896 846	19 056	18 318
24	C1425-11696-	Розчин азбоцементний	м3	3,0627	2 073,41	1 700,00	332,75	40,66
	2				6 350	5 207	1 019	125
	+							
25	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	14,061	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
	++				37 281	31 872	4 679	731
26	C111-1788	Скоби ходові	шт	852,0	153,56	150,00	0,55	3,01
	+				130 833	127 800	469	2 565
27	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	22,3899	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
	+				71 474	61 945	8 128	1 401
28	C113-1439-4	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 200 мм	м	856,0	332,29	324,81	0,96	6,52
	+				284 440	278 037	822	5 581

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	C113-1439-6 +	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	5 947,0	825,60 4 909 843	806,93 4 798 813	2,48 14 749	16,19 96 282
30	C113-2341 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 200 мм	шт	273,92	32,22 8 826	31,58 8 650	0,01 3	0,63 173
31	C113-2343 +	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 315 мм	шт	1 903,04	95,99 182 673	94,05 178 981	0,06 114	1,88 3 578
32	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	321,425	533,59 171 509	414,80 133 327	108,33 34 820	10,46 3 362

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область
(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-07

на Огородження. Ділянка км 55+743 - км 66+563
(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість	21 854,131	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	8,36163	тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата	872,553	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин			
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБЗ-20-1 Вказ. заст. п. 2.8а ; К2=0,80; К5=0,80; К6=0,80	Встановлення залізобетонних стояків огороження (Демонтаж) Обсяг = (851,0 / 3,0) ^ 0,0	1 стояк	284,0	150,85	-	42 841	42 841	-	1,6240	461,22		
					150,85	-			-	-	-		
2	ДБЗ-24-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70	Встановлення і натягування троса огороження (Демонтаж)	1 огороження	7,0	670,87	-	4 696	4 696	-	6,1110	42,78		
					670,87	-			-	-	-		
3	C1545-104	Брухт металевий Обсяг = 0,01 * 2,0 * 851,0	т	17,02	5 250,00		89 355						
4	C314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км Обсяг = (0,2 * 284,0) + 17,02	т	73,82	144,13	144,13	10 640	-	10 640	-	-		
					-	19,55			1 443	0,1610	11,89		
5	ДБЗ-32-2	Улаштування металевого бар'єрного огороження установкою для забивання стояків одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	67,84	283 818,39	13 625,55	19 254 240	529 005	924 357	79,1900	5 372,25		
					7 797,84	3 861,27			261 949	31,7087	2 151,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ДБЗ-31-8	Улаштування перильного пішохідного огородження з використанням для засипки бетонної суміші одностороннього з відстанню між стояками 2 м	100 м огороження	2,58	180 472,40	865,04	465 619	31 922	2 232	122,4900	316,02
					12 372,71	270,12			697	2,4605	6,35
		Разом прямих витрат по кошторису					19 867 391	608 464	937 229		6 192,27
		Разом прямі витрати					грн. 19 867 391				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн. 18 321 698				
		всього заробітна плата					грн. 872 553				
		Загальновиробничі витрати					грн. 1 986 740				
		Всього по кошторису					грн. 21 854 131				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				8 361,63
		Кошторисна заробітна плата					грн. 872 553				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-07

на Огородження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	6 192,27	98,26	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	2 157,47	121,738	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,70	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	11,89	121,3625	-	-	-
6		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 361,63	-	-	-	-
7		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-14-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 10 т	маш-год	509,4784	851,79	-	-	-
					433 969			
2	КБМ201-12-ДР	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,773	467,59	-	-	-
					2 232			
3	КБМ205-102-ДР	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	545,4336	406,89	-	-	-
					221 931			
4	КБМ209-800-ДР	Машина для встановлення стовпчиків огороження	маш-год	545,4336	492,19	-	-	-
					268 457			
5	С314-10	Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	73,82	144,13	-	-	-
					10 640			
III. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	C1545-104 +	Брухт металевий	т	17,02	5 250,00	-	-	-
2	C1521-1 ++	Елементи огороження дорожнього металевого бар'єрного типу Дорожнє	т	203,52	89 355 87 465,00	85 200,00	550,00	1 715,00
3	C113-2 +	Металева пішохідна огороження	м	258,0	17 800 877 1 597,64	17 339 904 1 577,50	111 936 8,25	349 037 11,89
4	C1424-11620 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	6,45	412 191 2 988,26 19 274	406 995 2 566,67 16 555	2 129 363,00 2 341	3 068 58,59 378

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-08

на

Автобусні зупинки. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 264,716	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,74355	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	73,034	тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ27-12-4 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування вирівнюючих шарів основи автогрейдером із щебенево-піщаної суміші С-7 Обсяг = (0,18 * 252,0) / 100,0	100 м3 основи (у щільном у тілі)	0,4536	73 879,12	10 554,70	33 512	845	4 788	19,6880	8,93			
					1 862,88	1 776,02			806	12,6560	5,74			
2	ДБ2-2-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 10 см із асфальтобетонної асфальтобетонної суміші тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100 асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,252	1 044 849,09	14 081,50	263 302	721	3 549	28,3100	7,13			
					2 859,59	3 033,34			764	19,7420	4,97			
3	ДБ2-1-4	Улаштування шару дорожнього одягу товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55, асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,75 м	1000 м2 покриття	0,252	670 737,47	13 447,96	169 026	660	3 389	25,9400	6,54			
					2 620,20	2 893,60			729	18,8762	4,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ДБ2-13-7	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині до 150 мм (БР.100.20.8)	1 м бортового каменю	151,0	499,04	-	75 355	18 606	-	1,2900	194,79
					123,22	-			-	-	-
5	ДБ2-13-8	Встановлення бортових каменів на цементобетонну суміш із улаштування земляного корита при ширині борту у верхній його частині більше 150 мм (БР 100.30.18)	1 м бортового каменю	149,0	690,62	-	102 902	20 584	-	1,4600	217,54
					138,15	-			-	-	-
6	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-5 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	2,33	11 247,25	1 404,83	26 206	5 612	3 273	25,0000	58,25
					2 408,50	341,63			796	2,7710	6,46
7	ДБ2-55-2 К0=5	При зміні товщини на кожний 1 см до РВР 2-55-1 додавати або виключати (додати до товщини шару 17 см)	100 м2 основи тротуарів	2,33	3 438,70	341,23	8 012	-	795	-	-
					-	95,76			223	0,8030	1,87
8	ДБ2-55-1	Улаштування основи тротуарів щебенево-піщаної суміші С-7 з використанням навантажувача при товщині шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	2,33	11 247,25	1 404,83	26 206	5 612	3 273	25,0000	58,25
					2 408,50	341,63			796	2,7710	6,46
9	ДБ2-57-1	Улаштування асфальтобетонного покриття пішохідних доріжок та тротуарів, товщиною 3 см (Тип Г, марка І)	100 м2 покриття	2,33	32 592,93	234,47	75 942	2 070	546	8,6900	20,25
					888,47	11,76			27	0,1120	0,26
10	ДБ2-57-2 К0=2	На кожні 0,5 см зміни товщини додавати або виключати до РВР 2-57-1 (додати до товщини шару 4 см)	100 м2 покриття	2,33	10 117,46	-	23 574	303	-	1,3200	3,08
					129,98	-			-	-	-
11	КБ30-1-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневих Обсяг = (3,0 * 3,0) / 100,0	100 м3 шару основи	0,09	109 845,16	5 402,96	9 886	3 157	486	377,6025	33,98
					35 075,50	1 640,90			148	15,3010	1,38
12	ДУ6-44-1	Улаштування плити з бетону В15 Обсяг = 4,0 * 3,0	1 м3 бетону	12,0	3 588,67	-	43 064	3 991	-	3,4200	41,04
					332,56	-			-	-	-
13	КМ38-1-4	Монтаж зупинки громадського транспорту	шт	3,0	2 502,73	438,56	7 508	6 193	1 315	19,7000	59,10
					2 064,17	130,35			391	0,9238	2,77
14	С1545-8 +	Металоконструкції автопавільйонів	шт	3,0	95 081,85		285 246				
		Разом прямих витрат по кошторису					1 149 741	68 354	21 414		708,88
									4 680		34,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	1 149 74 1				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	1 059 97 3				
		всього заробітна плата				грн.		73 034			
		Загальновиробничі витрати				грн.	114 975				
		Всього по кошторису				грн.	1 264 71 6				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					743,55
		Кошторисна заробітна плата				грн.		73 034			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 04-02-08
на Автобусні зупинки

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	649,78	95,66	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,80	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	59,10	104,79	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	34,67	134,987	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,40	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	743,55	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	2,90	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш.год	0,7928928	1 078,67	-	-	-
					855			
2	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш-год	0,02016	1 723,69	-	-	-
					35			
3	КБМ212-103-ДР	Автогудронатори, місткість 10000 л	маш.год	0,02016	1 723,69	-	-	-
					35			
4	КБМ212-2207-ДР	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	1,54476	2 014,36	-	-	-
					3 112			
5	КБМ207-153	Бульдозери, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш-г	0,6989976	1 189,24	-	-	-
					831			
6	КБМ212-1560-ДР	Віброуціплювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш-год	6,524	83,74	-	-	-
					546			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м³/хв	маш-г	1,187145	409,61 486	-	-	-
8	КБМ212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-г	0,7250796	617,76 448	-	-	-
9	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,5418	1 043,21 565	-	-	-
10	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	4,05072	799,08 3 237	-	-	-
11	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,65772	1 002,20 659	-	-	-
12	КБМ212-907-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш.год	0,72324	1 043,21 754	-	-	-
13	КБМ212-906-ДР	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,69552	799,08 556	-	-	-
14	КБМ212-931	Котки дорожні самохідні ґрунтові, маса 19 т	маш.год	1,6901136	1 303,67 2 203	-	-	-
15	КБМ212-910-ДР	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш.год	0,4914	1 002,20 492	-	-	-
16	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,86	707,35 1 316	-	-	-
17	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,85458	1 011,43 864	-	-	-
18	КБМ212-1601-ДР	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,08568	1 011,43 87	-	-	-
19	КБМ212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,5112072	879,86 450	-	-	-
20	КБМ203-850-ДР	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш-год	8,0152	484,43 3 883	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ212-500-ДР	Гудронатори ручні	маш-год	0,5825				
2	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	2,373255				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-1561 ++	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,1398	25 125,90 3 513	24 083,24 3 367	550,00 77	492,66 69
2	C142-10-2	Вода	м³	8,7672	-	-	-	-
3	C1421-9608 +	Готова піщано-щебенева суміш С-5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М800	м³	50,3047	487,79 24 538	369,90 18 608	108,33 5 450	9,56 481

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	C1421-9610 +	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М800	м3	92,6628	487,79	369,90	108,33	9,56
					45 200	34 276	10 038	886
5	C112-135 ++	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, I сорт	м3	0,18	5 385,09	4 944,00	335,50	105,59
					969	890	60	19
6	C111-1900 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШ-55	т	0,3024	25 126,00	24 083,33	550,00	492,67
					7 598	7 283	166	149
7	C111-1901 +	Емульсія бітумна, дорожня ЕКШМ-55	т	0,1512	25 024,00	23 983,33	550,00	490,67
					3 784	3 626	83	74
8	C1416-8684 +	Камені бортові, БР100.20.8	шт	151,0	172,38	125,00	44,00	3,38
					26 029	18 875	6 644	510
9	C1416-8685 +	Камені бортові, БР100.30.18	шт	149,0	339,32	266,67	66,00	6,65
					50 559	39 734	9 834	991
10	C1545-8 +	Металоконструкції автопавільйонів	шт	3,0	95 081,85	92 942,50	275,00	1 864,35
					285 246	278 828	825	5 593
11	C1425-11683 ++	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,08245	2 651,41	2 266,67	332,75	51,99
					219	187	27	4
12	C1421-9838 +	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 на бітумі БМПА 70/100-55	т	30,6432	5 260,32	4 959,71	197,47	103,14
					161 193	151 981	6 051	3 161
13	C1421-9843 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	22,1816	4 196,42	3 916,67	197,47	82,28
					93 083	86 878	4 380	1 825
14	C1421-9848 ++	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1 на бітумі БНД 70/100	т	60,48	4 157,32	3 878,33	197,47	81,52
					251 435	234 561	11 943	4 930
15	C1424-11612 ++	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	29,187	3 192,26	2 766,67	363,00	62,59
					93 172	80 751	10 595	1 827
16	C1421-9459 +	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	11,7	533,59	414,80	108,33	10,46
					6 243	4 853	1 267	122
17	C1421-9450 ++	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	6,0	1 198,41	858,96	315,95	23,50
					7 190	5 154	1 896	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-09

на

Земляні роботи. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	849,551	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,74276	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	214,710	тис. грн.
	Середній розряд робіт		розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин			
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	ДБ1-23-55	Розробка ґрунту екскаватором, місткість ковша 0,95 м3 з навантаженням у транспортні засоби ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	96,12	2 584,22	2 584,22	248 395	-	248 395	-	-		
					-	826,99			79 490	6,6270	636,99		
2	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км Обсяг = 1,75 * 9 612,0	т	16 821,0	27,34	27,34	459 886	-	459 886	-	-		
3	ДБ1-25-3	Робота на відвалі бульдозера потужністю 121 кВт [165 к.с.] ґрунт III групи	100 м3 ґрунту	96,12	-	7,41	64 037	-	124 644	0,0610	1 026,08		
					666,22	666,22			64 037	-	-		
					-	110,03			10 576	0,8291	79,69		
		Разом прямих витрат по кошторису					772 318		772 318		-		
									214 710		1 742,76		
		Разом прямі витрати				грн.	772 318						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата				грн.		214 710					
		Загальновиробничі витрати				грн.	77 233						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	849 551				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г					1 742,76
		Кошторисна заробітна плата					грн.	214 710				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-09
на Земляні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	716,68	125,6712	-	-	-
2		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	1 026,08	121,4759	-	-	-
4		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	1 742,76	-	-	-	-
5		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	-	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ201-24-ДР	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т	маш.год	7,6896	1 158,56	-	-	-
					8 909			
2	КБМ207-152-ДР	Бульдозери, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш.год	45,1764	1 220,29	-	-	-
					55 128			
3	КБМ206-249-ДР	Експаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковшу 1 м3	маш-год	225,882	1 099,67	-	-	-
					248 396			
4	СЗ11-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	16 821,0	27,34	-	-	-
					459 886			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-10

на

ОДР. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	6 227,866	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,76168	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	180,338	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Демонтаж існуючих дорожніх знаків									
1	КБ27-52-1 Вказ. заст. п. 2.8д ; К2=0,70; К5=0,70; К6=0,70; К149=1,15; К150=1,15	Установлення однобічних дорожніх знаків на одному стояку під час копанні ям вручну (Демонтаж)	1 знак	20,0	111,16	-	2 223	2 223	-	1,1431	22,86
					111,16	-			-		
2	С1545-104	Брухт металевий	т	0,2	5 250,00		1 050				
3	+ С314-10	Обсяг = 0,01 * 20,0 Перевезення будівельного сміття до 10 км	т	0,2	144,13	144,13	29	-	29	-	-
					-	19,55			4	0,1610	0,03
		Разом прямих витрат по розділу № 1						3 302	2 223	29	22,86
									4		0,03
		Розділ № 2 Встановлення нових дорожніх знаків									
4	КБ27-52-1 К149=1,15; К150=1,15	Установлення однобічних дорожніх знаків на одному стояку під час копанні ям вручну	1 знак	569,0	358,51	-	203 992	90 352	-	1,6330	929,18
					158,79	-			-		
5	ДБ3-51-1	Встановлення вручну щитів дорожніх знаків або табличок до них з кріпленням на одній опорі	1 щит	11,0	172,87	-	1 902	582	-	0,5700	6,27
					52,95	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ДБЗ-1-1	Розмічання (точкування) покриття автомобільної дороги вручну перед нанесенням ліній горизонтальної дорожньої розмітки Обсяг = 9,081 + 21,414 + 0,422 + 0,35 + 2,723 + 0,128	1 км лінії	34,118	702,94	-	23 983	12 872	-	3,8800	132,38
					377,29	-			-	-	-
21	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	9,081	109 880, 73	2 501,84	997 827	5 510	22 719	6,2400	56,67
					606,78	953,31			8 657	7,5267	68,35
22	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.1 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	21,414	109 880, 73	2 501,84	2 352 98 6	12 994	53 574	6,2400	133,62
					606,78	953,31			20 414	7,5267	161,18
23	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.5 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,422	38 712,9 6	2 501,84	16 337	256	1 056	6,2400	2,63
					606,78	953,31			402	7,5267	3,18
24	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.6 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,35	74 296,8 4	2 501,84	26 004	212	876	6,2400	2,18
					606,78	953,31			334	7,5267	2,63
25	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.7 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	2,723	56 503,4 5	2 501,84	153 859	1 652	6 813	6,2400	16,99
					606,78	953,31			2 596	7,5267	20,50
26	ДБЗ-12-1	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки маркірувальною машиною, тип лінії 1.8 (ширина лінії 0,10 м., пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	1 км лінії	0,128	74 296,8 4	2 501,84	9 510	78	320	6,2400	0,80
					606,78	953,31			122	7,5267	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ДБЗ-13-4	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.14.1 (пластик холодний, густий, товщ. 3,0 мм)	10 м2 розмітки	11,0	12 841,16	1 708,22	141 253	2 407	18 790	2,2500	24,75
					218,79	579,78			6 378	4,5540	50,09
		Разом прямих витрат по розділу № 3					3 721 759	35 981	104 148		370,02
									38 903		306,89
		Разом прямих витрат по кошторису					5 661 697	141 431	104 177		1 454,76
									38 907		306,92
		Разом прямі витрати				грн.	5 661 697				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 416 089				
		всього заробітна плата				грн.		180 338			
		Загальновиробничі витрати				грн.	566 169				
		Всього по кошторису				грн.	6 227 866				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 761,68
		Кошторисна заробітна плата				грн.		180 338			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КБМ270-115-ДР	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш.год	13,30602				
2	КБМ205-900-ДР	Повітродувка	маш.год	0,55				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C1545-104	Брухт металевий	т	0,2	5 250,00	-	-	-
	+				1 050			
2	C1633-117ВД	Затверджувач	кг	399,079878	808,12	791,65	0,62	15,85
	+				322 504	315 932	247	6 325
3	C1110-11	Кріплення на стійку двохстороннє	шт	74,0	58,36	56,67	0,55	1,14
	+				4 319	4 194	41	84
4	C1110-10	Кріплення на стійку одностороннє	шт	1 228,0	59,96	58,33	0,45	1,18
	+				73 631	71 629	553	1 449
5	C1546-103	Кульки скляні імпорного виробництва	т	1,1697084	58 425,45	56 724,35	555,50	1 145,60
	+				68 341	66 351	650	1 340
6	C1546-52	Нітроемаль	т	0,068236	162 826,86	158 941,18	693,00	3 192,68
	+				11 111	10 846	47	218
7	C1416-8668	Опори дорожніх знаків, СКМ 1.25 (D-40; S-3; L-2,5)	шт	466,0	1 034,03	1 009,95	3,80	20,28
	+				481 858	470 637	1 771	9 450
8	C1416-8669	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.35 (D-53; S-3; L-3,5)	шт	145,0	1 448,44	1 413,93	6,11	28,40
	+				210 024	205 020	886	4 118
9	C1416-8670	Опори дорожніх знаків, СКМ 2.40 (D-53; S-3; L-4,0)	шт	29,0	1 656,54	1 615,92	8,14	32,48
	+				48 040	46 862	236	942
10	C1633-118ВД	Пластик холодного нанесення	кг	19 953,9939	149,12	145,58	0,62	2,92
	+				2 975 540	2 904 902	12 371	58 266
11	C111-837	Розчинник для холодного пластику	т	0,798159756	255 706,86	250 000,00	693,00	5 013,86
	+				204 095	199 540	553	4 002
12	C1424-11624	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	4,48	3 876,51	3 437,50	363,00	76,01
	++				17 367	15 400	1 626	341
13	C117-9	Таблички до дорожніх знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	11,0	379,37	370,83	1,10	7,44
					4 173	4 079	12	82
14	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	32,0	1 053,27	716,67	315,95	20,65
	++				33 705	22 933	10 110	661
15	C117-3	Щити заборонних знаків типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	20,0	1 276,68	1 250,00	1,65	25,03
	+				25 534	25 000	33	501
16	C117-2	Щити знаків пріоритету, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	40,0	1 871,68	1 833,33	1,65	36,70
	+				74 867	73 333	66	1 468
17	C117-7	Щити інформаційно-вказівних знаків, ДЗІП, гарантія на плівку 10 років	м2	12,42	2 416,46	2 333,33	35,75	47,38
	+				30 012	28 980	444	588
18	C117-6	Щити інформаційно-вказівних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	72,0	2 381,68	2 333,33	1,65	46,70
	+				171 481	168 000	119	3 362

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	С117-1 ++	Щити попереджувальних знаків, типорозмір II, гарантія на плівку 10 років	шт	508,0	1 296,06	1 269,00	1,65	25,41
					658 398	644 652	838	12 908

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 04-02-11

на

Розчистка площі від кущів. Ділянка км 55+743 - км 66+563

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№ креслення (специфікації) №	Кошторисна вартість	511,782	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	2,66818	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	299,730	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
											на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ДУ5-8-1	Вирізання кущів кущорізом: м'яколистяні породи	100 м2	772,5	302,84	200,82	233 944	78 810	155 134	1,0100	780,23	
					102,02	140,23			108 328	1,0403	803,63	
2	ДУ5-21-1	Збирання зрізаних гілок листяних порід	100 м2	772,5	46,45	-	35 883	35 883	-	0,5000	386,25	
					46,45	-			-	-	-	
3	ДУ5-31-1	Подрібнення гілля, кущів і крон дерев деревоподрібнюючою машиною на базі трактора з товщиною гілок до 5 см	10 м3 щільних гілок	24,34	8 029,16	6 065,53	195 430	47 795	147 635	19,4400	473,17	
					1 963,63	1 187,93			28 914	9,2400	224,90	
		Разом прямих витрат по кошторису					465 257	162 488	302 769	1 639,65		
									137 242	1 028,53		
		Разом прямі витрати					грн.	465 257				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата					грн.	299 730				
		Загальновиробничі витрати					грн.	46 525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всього по кошторису					грн.	511 782				
		Кошторисна трудомісткість					люд-г	2 668,18				
		Кошторисна заробітна плата					грн.	299 730				

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 04-02-11
на Розчистка площі від кущів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	1 639,65	99,10	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,10	-	-	-	-
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 028,53	133,4351	-	-	-
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,30	-	-	-	-
5		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 668,18	-	-	-	-
6		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ209-700-ДР	Мотокущорізи, потужність 2,6 кВт [3,5 к.с.]	маш.год	780,225	198,83	-	-	-
					155 132			
2	КБМ209-901-ДР	Трактор потужністю 118 кВт (160 к.с.) з деревоподрібнюючим обладнанням	маш.год	160,644	919,02	-	-	-
					147 635			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Об'єктний кошторис № 07-01на Освітлення*(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)*

Кошторисна вартість 40 602,806 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 42,36529 тис. люд.-год
 Кошторисна заробітна плата 4 348,734 тис. грн.
 Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			дорожніх робіт та послуг	обладнання	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-01-01	с. Пасічна ТП-456	6 437,184		6 437,184	6,57175	677,683	
2	07-01-02	с. Зелена ТП-47	8 307,539		8 307,539	8,65186	886,897	
3	07-01-03	с. Зелена ТП-559	6 868,592		6 868,592	7,08515	731,166	
4	07-01-04	с. Максимець ТП-213	5 868,814		5 868,814	6,16752	633,009	
5	07-01-05	с. Максимець ТП-65	5 922,502		5 922,502	6,27041	640,581	
6	07-01-06	с. Бистриця ТП-58	7 198,175		7 198,175	7,61860	779,398	
		Всього по кошторису	40 602,806		40 602,806	42,36529	4 348,734	

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до об'єктного кошторису № 07-01

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	22 952,52	94,09	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	12 659,69	104,75	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	6 753,08	127,8045	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	42 365,29	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	63,204	686,65	-	-	-
					43 399	-	-	-
2	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	156,48	612,90	-	-	-
					95 907	-	-	-
3	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	14,72	571,49	-	-	-
					8 412	-	-	-
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	925,5955895	985,42	-	-	-
					912 100	-	-	-
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	326,5018475	411,12	-	-	-
					134 231	-	-	-
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	145,7864	333,03	-	-	-
					48 551	-	-	-
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,693	427,89	-	-	-
					2 864	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	191,521	352,75		-	-
					67 559			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	4,44	7,07	-	-	-
					31			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ходу	маш.год	2,2508145	46,32	-	-	-
					104			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	553,777992	476,16	-	-	-
					263 687			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	4,335408	4,93	-	-	-
					21			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	4,335408	153,61	-	-	-
					666			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	294,354	357,09	-	-	-
					105 111			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	152,5394	707,35	-	-	-
					107 899			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-г	1,9117945	687,49	-	-	-
					1 314			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1 298,5915	733,31	-	-	-
					952 270			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	142,209	732,32	-	-	-
					104 142			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	235,1635	841,66	-	-	-
					197 928			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	1,68	6,68	-	-	-
					11			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	466,095	17,30	-	-	-
					8 063			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,55	143,53	-	-	-
					510			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	124,039	5,37	-	-	-
					666			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ходу з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	20,2573305	961,84	-	-	-
					19 484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	466,095	520,14 242 435	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	7,38	57,48 424	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	1 035,76				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	1 035,76				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	45,1605				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	34,08				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	294,354				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	160,5428				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,020352	102 633,93 2 089	100 000,00 2 035	621,50 13	2 012,43 41
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,04297977	118 953,93 5 113	116 000,00 4 986	621,50 27	2 332,43 100
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	11,911152	163,47 1 947	160,00 1 906	0,26 3	3,21 38
4	C118-50	Болт М16*280	шт	10,0	58,81 588	50,00 500	7,66 77	1,15 11
5	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,12109	174 344,82 21 111	170 310,29 20 623	616,00 75	3 418,53 414
6	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0021	82 417,08 173	80 000,00 168	801,06 2	1 616,02 3
7	C112-172 ++	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,1992	6 656,80 1 326	5 967,08 1 189	559,19 111	130,53 26
8	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,23562	6 428,63 1 515	5 967,08 1 406	335,50 79	126,05 30
9	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00042	132 936,60 56	129 000,00 54	1 330,00 1	2 606,60 1
10	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	13,0	612,06 7 957	600,00 7 800	0,06 1	12,00 156
11	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	5,0	612,56 3 063	600,00 3 000	0,55 3	12,01 60
12	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	8,0	510,56 4 084	500,00 4 000	0,55 4	10,01 80
13	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=25А	шт	4,0	612,56 2 450	600,00 2 400	0,55 2	12,01 48
14	C142-10-2	Вода	м3	20,5513	- -	- -	- -	- -
15	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	10,3576	141,32 1 464	138,00 1 429	0,55 6	2,77 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C118-50	Гайка М16	шт	10,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					39	30	8	1
17	C118-43	Гайка М24	шт	3 840,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				52 531	50 035	1 459	1 037
18	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	84,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				11 446	10 937	424	85
19	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00018	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					14	14	-	-
20	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00012	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					6	6	-	-
21	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	9,457	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				60 875	56 509	3 173	1 194
22	C111-1608	Дрантя	кг	0,49954	22,35	20,00	1,91	0,44
					11	10	1	-
23	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	1,88925	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
	+				121 500	118 078	1 039	2 382
24	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00001977	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
	+				1	1	-	-
25	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,1846	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					8 765	8 492	102	172
26	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0103576	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					516	497	8	10
27	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,6006	242,47	237,00	0,72	4,75
					146	142	-	3
28	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,5544	329,17	322,00	0,72	6,45
					182	179	-	4
29	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00072	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					115	112	1	2
30	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,51856	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
	+				50 583	49 266	325	992
31	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00294	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					326	318	2	6
32	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	1,10888	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
	+				92 207	89 631	768	1 808
33	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00012	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					15	14	-	-
34	C1533-23	Залізобетонний фундамент	шт	664,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
	+				3 174 033	2 856 156	255 640	62 237
35	C111-1631	Замазка захисна	кг	194,3616	206,74	202,00	0,69	4,05
	+				40 182	39 261	134	787
36	C126-19	Затискач TTD 051	шт	94,0	131,53	130,00	0,55	0,98
	+				12 364	12 220	52	92
37	C126-20	Затискач TTD 151	шт	18,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					3 637	3 600	10	27
38	C126-21	Затискач TTD 301	шт	16,0	302,80	300,00	0,55	2,25
					4 845	4 800	9	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C126-21	Затискач TTD 301 GP	шт	8,0	403,55	400,00	0,55	3,00
					3 228	3 200	4	24
40	C126-21	Затискач TTD 301 нео	шт	32,0	323,79	320,83	0,55	2,41
	+				10 361	10 267	18	77
41	C126-17	Затискач TND 151	шт	78,0	145,16	133,45	10,63	1,08
	+				11 322	10 409	829	84
42	C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	54,0	431,64	418,00	10,43	3,21
	+				23 309	22 572	563	173
43	C126-9	Затискач натяжний GUKo1	шт	70,0	413,71	410,08	0,55	3,08
	+				28 960	28 706	39	216
44	C126-10	Затискач натяжний GUKp2	шт	12,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					2 425	2 400	7	18
45	C126-13	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	2,0	213,70	200,00	12,11	1,59
					427	400	24	3
46	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	27,0	365,22	357,00	5,50	2,72
	+				9 861	9 639	149	73
47	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	50,0	151,68	150,00	0,55	1,13
					7 584	7 500	28	57
48	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	15,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					5 298	5 250	8	39
49	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	70,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					1 780	1 750	17	13
50	C126-6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60	шт	5,0	1 209,55	1 200,00	0,55	9,00
					6 048	6 000	3	45
51	15093-38152	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4x16	1000м	0,94	66 870,46	65 266,67	292,60	1 311,19
	+				62 858	61 351	275	1 233
52	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4x25	1000м	18,86	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				1 861 534	1 819 204	5 830	36 501
53	15093-38153	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4x35	1000м	6,094	99 000,28	96 750,00	309,10	1 941,18
	+				603 308	589 594	1 884	11 830
54	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0155364	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					2 467	2 408	11	48
55	C126-7	Кінцевий ковпачок GPE 3	шт	16,0	31,06	30,00	0,83	0,23
					497	480	13	4
56	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	36,0	44,66	35,00	9,33	0,33
					1 608	1 260	336	12
57	C1545-70	Кнопка K227	100шт	21,543808	35,13	34,00	0,44	0,69
					757	732	9	15
58	C119-6	Контактор In=20 А	шт	3,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					2 144	2 100	2	42
59	C119-6	Контактор In=25 А	шт	3,0	816,56	800,00	0,55	16,01
					2 450	2 400	2	48
60	C113-1553	Кронштейн У3	шт	5,0	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					5 103	5 000	3	100
61	C113-1553	Кронштейн У4	шт	1,0	1 057,02	1 000,00	36,29	20,73
					1 057	1 000	36	21
62	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	32,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				26 292	25 600	176	516
63	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	52,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				35 079	31 531	2 860	688
64	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	664,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				511 685	498 000	3 652	10 033

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	32,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				293 850	288 000	88	5 762
66	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0155364	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				1 318	1 282	11	26
67	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0023	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					177	170	3	3
68	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00042	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					121	118	1	2
69	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,207152	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				34 752	33 956	114	681
70	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	6,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				42 847	42 000	7	840
71	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00946	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					2 815	2 753	7	55
72	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00069	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					93	90	1	2
73	C124-64	Металоконструкції	т	1,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				88 157	85 768	660	1 729
74	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	76,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				26 746	26 098	448	199
75	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	29,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					2 708	2 639	16	53
76	C118-33	Наконечник кабельний DL-016	шт	208,0	10,76	10,00	0,55	0,21
					2 238	2 080	114	44
77	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	3 888,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				45 801	36 625	8 281	894
78	C118-34	Наконечник кабельний DL-035	шт	1 344,0	10,77	10,45	0,11	0,21
	+				14 475	14 045	148	282
79	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	54,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				24 564	24 084	297	183
80	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	53,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				455 501	440 739	5 830	8 932
81	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	611,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				8 216 581	7 887 448	168 025	161 108
82	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,3455	151,30	147,00	1,33	2,97
					52	51	-	1
83	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,5544	150,60	145,00	2,65	2,95
					83	80	1	2
84	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	15,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				24 130	23 813	138	180
85	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2 203,3	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				3 146 004	995 892	2 088 420	61 692
86	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	23,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					7 051	6 900	13	138
87	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,12947	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				38 590	37 762	71	757
88	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	498,624	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				21 236	20 488	329	419
89	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3x1,5мм2	1000м	7,313	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				201 850	196 875	1 018	3 958
90	C157-17	Проводи з алюмінієвих дрітів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,258	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				48 560	47 461	146	952

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,6	284,57	276,00	2,99	5,58
					171	166	2	3
92	C119-7	Реле астрономічне	шт	6,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					3 063	3 000	3	60
93	C111-1109 +	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,042	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
					1 345	1 312	23	10
94	C1416-8580 +	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	664,0	809,49	790,87	2,75	15,87
					537 501	525 138	1 826	10 538
95	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					6	5	-	-
96	C157-405	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х16 мм ²	1000м	0,1	68 481,93	67 000,00	139,15	1 342,78
					6 848	6 700	14	134
97	C157-406 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х25 мм ²	1000м	0,402	74 894,35	73 233,33	192,50	1 468,52
					30 108	29 440	77	590
98	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм ²	1000м	1,475	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
					110 997	108 413	408	2 176
99	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	684,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
					7 203 895	7 058 880	3 762	141 253
100	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	32,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
					336 866	330 240	21	6 605
101	C1547-4 +	Світлофор мигайючий СД Т7.3-С-Р	шт	64,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
					174 138	170 667	56	3 414
102	C126-3	Скрепа CF-207	шт	217,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					2 307	2 170	119	17
103	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	6,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					9 307	9 000	124	182
104	C113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	90,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					4 314	3 600	629	85
105	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	24,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					4 193	3 978	132	82
106	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	2 495,0	20,80	17,00	3,39	0,41
					51 896	42 415	8 458	1 023
107	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	110,0	20,70	20,00	0,55	0,15
					2 277	2 200	61	16
108	C1545-232 +	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	21,48	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
					36 577	35 800	59	717
109	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	17,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
					81 986	69 346	11 033	1 608
110	C113-1550 +	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	9,0	3 778,25	3 291,67	412,50	74,08
					34 004	29 625	3 713	667
111	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	217,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					5 655	5 425	119	111
112	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	11,36	120,32	116,00	1,96	2,36
					1 367	1 318	22	27
113	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	2,485824	403,93	395,00	1,01	7,92
					1 004	982	3	20
114	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	1,8711	267,15	260,00	1,91	5,24
					500	486	4	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	22 310,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				43 728	42 166	669	892
116	+							
	C1546-83	Тавот	кг	2 133,6656	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				213 047	207 520	1 344	4 182
117	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,03053	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					1 095	1 038	36	21
118	C113-1552	Траверса ТН1	шт	14,0	517,74	500,00	7,59	10,15
					7 248	7 000	106	142
119	C1630-1	Труба Королфех, діаметр 50 мм	м	25 440,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				630 912	602 928	15 518	12 466
120	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1 314,236	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				416 639	407 019	6 519	3 102
121	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	929,6	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				179 366	175 536	2 491	1 339
122	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,12	130,44	127,00	0,88	2,56
					16	15	-	-
123	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00023724	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					16	16	-	-
124	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	96,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				4 841	4 752	53	36
125	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,1826	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					7 191	6 939	111	141
126	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00168	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					52	49	2	1
127	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	59,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					1 224	1 180	35	9
128	C113-1554	Хомут Х1	шт	4,0	209,45	200,00	5,34	4,11
					838	800	21	16
129	C118-50	Шайба М16	шт	10,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					39	30	8	1
130	C118-43	Шайба М24	шт	3 840,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				19 930	18 086	1 459	384
131	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	1 920,0	4,11	4,00	0,03	0,08
					7 891	7 680	58	154
132	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00042	171 164,37	167 000,00	808,21	3 356,16
					72	70	-	1
133	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	687,0	346,24	335,63	3,82	6,79
	+				237 867	230 578	2 624	4 665
134	C119-2	Щиток ЯУР -3	шт	6,0	2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
	+				16 832	16 495	7	330

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-01

на

с. Пасічна ТП-456. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	6 437,184	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	6,57175	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	677,683	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ № 1 Земляні роботи												
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,7	57 894,5 0	55 630,1 5	40 526	1 585	38 941	25,5714	17,90			
					2 264,35	17 683,5 1			12 378	151,8800	106,32			
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,35	31 279,9 7	-	10 948	10 948	-	361,2840	126,45			
					31 279,9 7	-			-	-	-			
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	29,5	17 449,8 2	-	514 770	51 429	-	18,7680	553,66			
					1 743,36	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-8-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр) Обсяг = 196,0 / 1 000,0	1 км трубопр оводу	0,196	394 890,09	17 845,49	77 398	10 475	3 498	479,6650	94,01
					53 444,27	648,44			127	5,2450	1,03
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Koroflex, діаметр 50 мм)	1 канало-к ілометр трубопр оводу	3,8	51 891,96	-	197 189	93 463	-	255,3000	970,14
					24 595,60	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеї	32,8	594,68	34,06	19 506	11 960	1 117	3,4000	111,52
					364,62	11,52			378	0,0915	3,00
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг Обсяг = (2 940,0 + 940,0) / 100,0	100 м	38,8	3 529,82	582,61	136 957	66 575	22 605	16,0000	620,80
					1 715,84	193,40			7 504	1,5400	59,75
8	С118-33	Наконечник кабельний DL-016	шт	208,0	10,76		2 238				
9	С118-34 +	Наконечник кабельний DL-035	шт	704,0	10,77		7 582				
10	15093-38152 +	Кабель з алюмінієвими жилами АБВГ 4х16	1000м	0,94	66 870,46		62 858				
11	15093-38153 +	Кабель з алюмінієвими жилами АБВГ 4х35	1000м	2,94	99 000,28		291 061				
12	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	3,0	93,38		280				
13	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
14	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
15	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
16	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15		14 693				
17	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3 грунту	4,41	16 203,52	-	71 458	71 458	-	190,0260	838,01
					16 203,52	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					1 460 856	317 893	66 161		3 332,49
									20 387		170,10
		Розділ № 2 Опори освітлення									
18	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 констру кція	105,0	579,63	463,71	60 861	7 440	48 690	0,7015	73,66
					70,86	144,14			15 135	1,0416	109,37
19	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	105,0	669,28	452,07	70 274	22 807	47 467	2,0010	210,11
					217,21	120,21			12 622	0,9202	96,62
20	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	105,0	4 780,17		501 918				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	105,0	579,63 70,86	463,71 144,14	60 861	7 440	48 690 15 135	0,7015 1,0416	73,66 109,37
22	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	105,0	1 449,02 288,18	749,85 174,19	152 147	30 259	78 734 18 290	2,7830 1,3770	292,22 144,59
23	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	99,0	13 447,7 6		1 331 32 8				
24	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	6,0	8 594,35		51 566				
25	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	12,0	933,38 762,16	7,18 6,28	11 201	9 146	86 75	7,7400 0,0555	92,88 0,67
26	С157-405 +	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3х1,5мм2 Обсяг = (1,03 * 1 200,0) / 1 000,0	1000м	1,236	27 601,5 8		34 116				
27	КМ8-305-1	Монтаж кронштейнів на опори Обсяг = 6,0 + 1,0	шт	7,0	309,57 46,68	262,89 65,12	2 167	327	1 840 456	0,4800 0,6072	3,36 4,25
28	С118-43 +	Кронштейни для двох світлофорів Обсяг = 6,0 + 1,0	шт	7,0	821,61		5 751				
29	ДБ3-49-1	Встановлення світлофора на опорі	1 шт.	14,0	1 718,05 519,63	1 146,12 264,72	24 053	7 275	16 046 3 706	4,1100 2,4684	57,54 34,56
30	С1547-4 +	Світлофор мигаючий СД Т7.3-С-Р	шт	14,0	2 720,90		38 093				
31	ДБ3-48-1	Встановлення керованого знаку на опорі	1 шт.	7,0	1 244,63 452,62	704,84 162,79	8 712	3 168	4 934 1 140	3,5800 1,5180	25,06 10,63
32	С118-72 +	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	7,0	9 182,81		64 280				
33	КБ1-164-2 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,5	26 066,6 4 26 066,6 4	- -	13 033	13 033	- -	301,0700	150,54 -
34	КБ33-118-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин заземлен ня	15,0	208,61 33,28	90,59 4,62	3 129	499	1 359 69	0,3335 0,0421	5,00 0,63
35	С113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93		719				
36	КБ33-118-2 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	4,0	237,61 80,32	157,29 54,42	950	321	629 218	0,8050 0,5067	3,22 2,03
37	С118-43	Сталь круга діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69		699				
38	КБ33-118-2 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	114,0	237,61 80,32	157,29 54,42	27 088	9 156	17 932 6 204	0,8050 0,5067	91,77 57,76
39	С118-43 +	Штир заземлення низьковольтний	шт	114,0	346,24		39 471				
40	КБ33-118-5 К149=1,15; К150=1,15	Заземлюючий спуск із круглої сталі по опорі ВЛ 0,4 кВ	1 опора	114,0	485,00 121,78	119,96 16,64	55 290	13 883	13 675 1 897	1,3110 0,1378	149,45 15,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	370,0	20,80		7 696				
42	КБ33-119-1 К149=1,15; К150=1,15	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	114,0	236,50	151,59	26 961	9 680	17 281	0,8510	97,01
43	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,5	16 203,5 2	-	8 102	8 102	-	190,0260	95,01
44	КМ11-250-1	Установлення розподільчого блоку	комплект	105,0	207,35	-	21 772	20 124	-	1,6000	168,00
45	C1416-8580 +	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	105,0	809,49	-	84 996		-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 2							2 707 23 4	162 660	297 363		1 588,49
									78 365		616,40
Розділ № 3 Монтаж світильників											
46	КБ33-115-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення світильників	1 світильник	114,0	1 794,11	1 354,32	204 529	43 159	154 392	3,7030	422,14
47	C118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	105,0	378,59	312,39	80 914		35 612	2,3361	266,32
48	C118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	9,0	674,60		6 071				
49	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	107,0	10 532,0 1		1 126 92 5				
50	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	7,0	10 527,0 7		73 689				
51	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30	82,72	1 227	868	83	8,0000	8,00
52	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	868,40	21,51	1 551		22	0,1736	0,17
53	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	1 551,09		2 805				
54	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	2 805,28	24,37	1 644	1 230	171	1,6000	11,20
55	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	2,0	234,87	5,00	1 021		35	0,0421	0,29
56	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	2,0	175,65		1 224				
57	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	1,0	612,06		613				
58	C119-6	Контактор Ін=25 А	шт	1,0	612,56		817				
59	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	816,56		511				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71	10,40	210	181	10	1,6000	1,60
					181,04	3,45			3	0,0275	0,03
61	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						1 510 89 2	45 438	154 656	442,94
									35 672		266,81
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
62	КБ33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стоеків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 констру кція	6,0	579,63	463,71	3 478	425	2 782	0,7015	4,21
					70,86	144,14			865	1,0416	6,25
63	КБ33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	6,0	2 625,26	1 684,88	15 752	3 457	10 109	5,6350	33,81
					576,12	440,64			2 644	3,4755	20,85
64	C113-163 +	Сталь круга діаметром 10 мм	м	100,0	20,80		2 080				
65	C113-164	Сталь круга діаметром 16 мм	м	25,0	20,70		518				
66	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм ²	т	0,043	188 215, 89		8 093				
67	C113-1550 +	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	2,0	3 778,25		7 557				
68	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	4,0	4 822,73		19 291				
69	C113-1552	Траверса ТН1	шт	8,0	517,74		4 142				
70	C113-1553	Кронштейн УЗ	шт	3,0	1 020,56		3 062				
71	C113-1554	Хомут Х1	шт	2,0	209,45		419				
72	КБ33-110-3 K149=1,15; K150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,49	20 421,5 1	13 119,1 2	10 007	3 573	6 428	66,4240	32,55
					7 292,03	2 771,45			1 358	24,0610	11,79
73	C157-407 +	Обсяг = 0,39 + 0,1 Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм ²	1000м	0,39	75 252,1 8		29 348				
74	C157-405	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х16 мм ²	1000м	0,1	68 481,9 3		6 848				
75	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	1,65	3 631,25	58,53	5 992	4 927	97	27,2000	44,88
		Обсяг = (16,0 + 15,0 + 3,0 + 29,0 + 12,0 + 2,0 + 7,0 + 2,0 + 3,0 + 19,0 + 12,0 + 16,0 + 4,0 + 16,0 + 9,0) / 100,0			2 986,02	11,45			19	0,1090	0,18
76	C126-1 +	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	18,0	50,43		908				
77	C126-2	Хомут ССД 9-62	шт	15,0	20,75		311				
78	C126-3	Скрепa CF-207	шт	38,0	10,63		404				
79	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	11,0	136,26		1 499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0	351,92		5 631				
81	+ C126-6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60	шт	3,0	1 209,55		3 629				
82	C126-7	Кінцевий ковпачок GPE 3	шт	4,0	31,06		124				
83	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	24,0	44,66		1 072				
84	C126-9	Затискач натяжний GUKo1	шт	15,0	413,71		6 206				
85	+ C126-10	Затискач натяжний GUKp2	шт	3,0	202,05		606				
86	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	38,0	26,06		990				
87	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	29,0	151,68		4 399				
88	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89		5 459				
89	+ C126-13	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	2,0	213,70		427				
90	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22		2 557				
91	+ C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18		706				
92	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	3,0	1 608,66		4 826				
93	+ C126-17	Затискач TND 151	шт	19,0	145,16		2 758				
94	+ C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64		5 180				
95	+ C126-19	Затискач TTD 051	шт	16,0	131,53		2 104				
96	+ C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05		808				
97	C126-21	Затискач TTD 301 neo	шт	16,0	323,79		5 181				
98	+ C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	9,0	25,43		229				
99	C118-50	Болт M16*280	шт	6,0	58,81		353				
100	C118-50	Гайка M16	шт	6,0	3,85		23				
101	C118-50	Шайба M16	шт	6,0	3,85		23				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					173 000	12 382	19 416		115,45
									4 886		39,07
		Разом прямих витрат по кошторису					5 851 982	538 373	537 596		5 479,37
									139 310		1 092,38
		Разом прямі витрати					грн.	5 851 982			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	4 776 013			
		всього заробітна плата					грн.	677 683			
		Загальновиробничі витрати					грн.	585 202			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису					грн.	6 437 184			
		Кошторисна трудомісткість					люд-г				6 571,75
		Кошторисна заробітна плата					грн.	677 683			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 07-01-01

на с. Пасічна ТП-456

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 464,46	94,52	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 014,91	104,68	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 092,38	127,5289	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 571,75	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	10,488	686,65	-	-	-
					7 202			
2	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	3,22	571,49	-	-	-
					1 840			
3	КБМ203-1001 -ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	34,23	612,90	-	-	-
					20 980			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	147,671615	985,42	-	-	-
					145 519			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	54,113296	411,12	-	-	-
					22 247			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	21,858	333,03	-	-	-
					7 279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,984	427,89	-	-	-
					421			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	30,82	352,75	-	-	-
					10 872			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,557865	46,32	-	-	-
					26			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	81,78156	476,16	-	-	-
					38 941			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,649152	4,93	-	-	-
					3			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,649152	153,61	-	-	-
					100			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	48,852	357,09	-	-	-
					17 445			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	22,852	707,35	-	-	-
					16 164			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,286258	687,49	-	-	-
					197			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	210,105	733,31	-	-	-
					154 072			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	23,598	732,32	-	-	-
					17 281			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	37,812	841,66	-	-	-
					31 825			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	74,52	17,30	-	-	-
					1 289			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,6	143,53	-	-	-
					86			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	26,105	5,37	-	-	-
					140			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	5,020785	961,84	-	-	-
					4 829			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	74,52	520,14	-	-	-
					38 761			
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48	-	-	-
					71			

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	155,2				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	155,2				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	6,762				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,76				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	48,852				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	24,056				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00304	102 633,93	100 000,00	621,50	2 012,43
					312	304	2	6
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0068449	118 953,93	116 000,00	621,50	2 332,43
					814	794	4	16
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,80744	163,47	160,00	0,26	3,21
					295	289	-	6
4	C118-50	Болт М16*280	шт	6,0	58,81	50,00	7,66	1,15
					353	300	46	7
5	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,023	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				4 010	3 917	14	79
6	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					29	28	-	1
7	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0315	6 656,80	5 967,08	559,19	130,53
	++				210	188	18	4
8	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03528	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				227	211	12	4
9	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60	129 000,00	1 330,00	2 606,60
					9	9	-	-
10	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	2,0	612,06	600,00	0,06	12,00
					1 224	1 200	-	24
11	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	1,0	612,56	600,00	0,55	12,01
					613	600	1	12
12	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	2,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					1 021	1 000	1	20
13	C142-10-2	Вода	м3	3,0772	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,552	141,32	138,00	0,55	2,77
					219	214	1	4
15	C118-50	Гайка М16	шт	6,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					23	18	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C118-43	Гайка М24	шт	640,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				8 755	8 339	243	173
17	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	11,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				1 499	1 432	56	11
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					2	2	-	-
19	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					1	1	-	-
20	C112-120 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	1,512	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					9 733	9 035	507	191
21	C111-1608	Дрантя	кг	0,1298	22,35	20,00	1,91	0,44
					3	3	-	-
22	C111-814 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,3135	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
					20 161	19 594	172	395
23	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000049	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					-	-	-	-
24	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0312	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					1 481	1 435	17	29
25	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001552	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					77	74	1	2
26	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
					24	24	-	-
27	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
					30	30	-	1
28	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					19	19	-	-
29	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,08524	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					8 315	8 098	53	163
30	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					54	53	-	1
31	C1113-246 +	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,17535	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
					14 581	14 174	122	286
32	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					2	2	-	-
33	C1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	105,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
					501 918	451 651	40 425	9 842
34	C111-1631 +	Замазка захисна	кг	29,032	206,74	202,00	0,69	4,05
					6 002	5 864	20	118
35	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	16,0	131,53	130,00	0,55	0,98
					2 104	2 080	9	16
36	C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					808	800	2	6
37	C126-21 +	Затискач TTD 301 нео	шт	16,0	323,79	320,83	0,55	2,41
					5 181	5 133	9	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C126-17	Затискач TND 151	шт	19,0	145,16	133,45	10,63	1,08
	+				2 758	2 536	202	21
39	C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64	418,00	10,43	3,21
	+				5 180	5 016	125	39
40	C126-9	Затискач натяжний GUKo1	шт	15,0	413,71	410,08	0,55	3,08
	+				6 206	6 151	8	46
41	C126-10	Затискач натяжний GUKp2	шт	3,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					606	600	2	5
42	C126-13	Затискач підтримуючий PSP 120	шт	2,0	213,70	200,00	12,11	1,59
					427	400	24	3
43	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22	357,00	5,50	2,72
	+				2 557	2 499	39	19
44	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	29,0	151,68	150,00	0,55	1,13
					4 399	4 350	16	33
45	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					706	700	1	5
46	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	9,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					229	225	2	2
47	C126-6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60	шт	3,0	1 209,55	1 200,00	0,55	9,00
					3 629	3 600	2	27
48	15093-38152	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х16	1000м	0,94	66 870,46	65 266,67	292,60	1 311,19
	+				62 858	61 351	275	1 233
49	15093-38153	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х35	1000м	2,94	99 000,28	96 750,00	309,10	1 941,18
	+				291 061	284 445	909	5 707
50	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002328	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					370	361	2	7
51	C126-7	Кінцевий ковпачок GPE 3	шт	4,0	31,06	30,00	0,83	0,23
					124	120	3	1
52	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	24,0	44,66	35,00	9,33	0,33
					1 072	840	224	8
53	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,22816	35,13	34,00	0,44	0,69
					113	110	1	2
54	C119-6	Контактор In=25 А	шт	1,0	816,56	800,00	0,55	16,01
					817	800	1	16
55	C113-1553	Кронштейн УЗ	шт	3,0	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					3 062	3 000	2	60
56	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	7,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				5 751	5 600	39	113
57	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	9,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				6 071	5 457	495	119
58	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	105,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				80 914	78 750	578	1 587
59	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	7,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				64 280	63 000	19	1 260
60	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002328	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				198	192	2	4
61	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0006	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					46	44	1	1
62	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
63	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03104	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				5 207	5 088	17	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
65	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00174	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					518	506	1	10
66	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00018	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					24	24	-	-
67	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
68	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				5 631	5 494	94	42
69	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	3,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					280	273	2	5
70	C118-33	Наконечник кабельний DL-016	шт	208,0	10,76	10,00	0,55	0,21
					2 238	2 080	114	44
71	C118-34	Наконечник кабельний DL-035	шт	704,0	10,77	10,45	0,11	0,21
	+				7 582	7 357	77	148
72	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				5 459	5 352	66	41
73	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	6,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				51 566	49 895	660	1 011
74	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	99,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 331 328	1 277 999	27 225	26 104
75	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0825	151,30	147,00	1,33	2,97
					12	12	-	-
76	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-
77	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	3,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				4 826	4 763	28	36
78	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	324,5	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				463 341	146 674	307 581	9 086
79	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	6,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					1 839	1 800	3	36
80	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0194	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				5 782	5 658	11	113
81	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	74,48	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				3 172	3 060	49	63
82	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3x1,5мм2	1000м	1,236	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				34 116	33 275	172	669
83	C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				8 093	7 910	24	159
84	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
85	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
86	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+				224	219	4	2
87	C1416-8580	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	105,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+				84 996	83 041	289	1 666

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
89	C157-405	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х16 мм2	1000м	0,1	68 481,93	67 000,00	139,15	1 342,78
					6 848	6 700	14	134
90	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм2	1000м	0,39	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+				29 348	28 665	108	575
91	C1547-4	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	107,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+				1 126 925	1 104 240	589	22 097
92	C1547-5	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	7,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+				73 689	72 240	5	1 445
93	C1547-4	Світлофор мигайючий СД Т7.3-С-Р	шт	14,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+				38 093	37 333	12	747
94	C126-3	Скрепа CF-207	шт	38,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					404	380	21	3
95	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
96	C113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
97	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					699	663	22	14
98	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	470,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				9 776	7 990	1 593	193
99	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	25,0	20,70	20,00	0,55	0,15
					517	500	14	4
100	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,42	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				5 824	5 700	9	114
101	C113-1551	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	4,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
	+				19 291	16 317	2 596	378
102	C113-1550	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	2,0	3 778,25	3 291,67	412,50	74,08
	+				7 557	6 583	825	148
103	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	38,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					990	950	21	19
104	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,92	120,32	116,00	1,96	2,36
					231	223	4	5
105	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,37248	403,93	395,00	1,01	7,92
					150	147	-	3
106	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,4165	267,15	260,00	1,91	5,24
					111	108	1	2
107	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	3 280,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				6 429	6 199	98	131
	+							
108	C1546-83	Тавот	кг	319,712	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				31 923	31 095	201	627
109	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00516	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					185	175	6	4
110	C113-1552	Траверса ТН1	шт	8,0	517,74	500,00	7,59	10,15
					4 142	4 000	61	81
111	C1630-1	Труба Корoflex, діаметр 50 мм	м	3 800,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				94 240	90 060	2 318	1 862

1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	C113-160 +	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	196,784	317,02 62 384	309,70 60 944	4,96 976	2,36 464
113	C113-18 +	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	147,0	192,95 28 364	188,83 27 758	2,68 394	1,44 212
114	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
115	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000588	3 68 912,53	3 66 000,00	- 1 561,30	- 1 351,23
116	C126-1 +	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	18,0	4 50,43	4 49,50	- 0,55	- 0,38
117	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0312	908 39 382,71	891 38 000,00	10 610,50	7 772,21
118	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	1 229 30 889,41	1 186 29 000,00	19 1 283,74	24 605,67
119	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	15,0	9 20,75	8 20,00	- 0,60	- 0,15
120	C113-1554	Хомут X1	шт	2,0	311 209,45	300 200,00	9 5,34	2 4,11
121	C118-50	Шайба M16	шт	6,0	419 3,85	400 3,00	11 0,77	8 0,08
122	C118-43 +	Шайба M24	шт	640,0	23 5,19	18 4,71	5 0,38	- 0,10
123	C118-43	Шайба-гровер M24	шт	320,0	3 322 4,11	3 014 4,00	243 0,03	64 0,08
124	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	1 315 171 164,37	1 280 167 000,00	10 808,21	26 3 356,16
125	C118-43 +	Штир заземлення низьковольтний	шт	114,0	12 346,24	12 335,63	- 3,82	- 6,79
126	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	39 471 2 805,28	38 262 2 749,17	435 1,10	774 55,01
					2 805	2 749	1	55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-02

на

с. Зелена ТП-47. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	8 307,539	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	8,65186	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	886,897	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,95	57 894,50	55 630,15	55 000	2 151	52 849	25,5714	24,29
					2 264,35	17 683,51			16 799	151,8800	144,29
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом] Обсяг = (1 023,0 - 950,0) / 100,0	100м3 ґрунту	0,73	31 279,97	-	22 834	22 834	-	361,2840	263,74
					31 279,97	-			-	-	-
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	41,0	17 449,82	-	715 443	71 478	-	18,7680	769,49
					1 743,36	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ22-8-3 К149=1,15; К150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр) Обсяг = 168,0 / 1 000,0	1 км трубопроводу	0,168	394 890,09	17 845,49	66 342	8 979	2 998	479,6650	80,58
					53 444,27	648,44			109	5,2450	0,88
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Королфех, діаметр 50 мм)	1 канал-кілометр трубопроводу	5,29	51 891,96	-	274 508	130 111	-	255,3000	1 350,54
					24 595,60	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеї	45,5	594,68	34,06	27 058	16 590	1 550	3,4000	154,70
					364,62	11,52			524	0,0915	4,16
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг Обсяг = (3 154,0 + 2 140,0) / 100,0	100 м	52,94	3 529,82	582,61	186 869	90 837	30 843	16,0000	847,04
					1 715,84	193,40			10 239	1,5400	81,53
8	С118-35 +	Наконечник кабельний DL-025	шт	456,0	11,78		5 372				
9	С118-34 +	Наконечник кабельний DL-035	шт	640,0	10,77		6 893				
10	15093-38153 +	Кабель з алюмінієвими жилами АБВГ 4х35	1000м	3,154	99 000,28		312 247				
11	15093-38151 +	Кабель з алюмінієвими жилами АБВГ 4х25	1000м	2,14	98 702,78		211 224				
12	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38		560				
13	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
14	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
15	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
16	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15		14 693				
17	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	6,13	16 203,52	-	99 328	99 328	-	190,0260	1 164,86
					16 203,52	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							2 011 763	442 308	88 240		4 655,24
									27 671		230,86
Розділ № 2 Опори освітлення											
18	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 конструкція	136,0	579,63	463,71	78 830	9 637	63 065	0,7015	95,40
					70,86	144,14			19 603	1,0416	141,66
19	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	136,0	669,28	452,07	91 022	29 541	61 481	2,0010	272,14
					217,21	120,21			16 349	0,9202	125,15
20	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	136,0	4 780,17		650 103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	136,0	579,63 70,86	463,71 144,14	78 830	9 637	63 065 19 603	0,7015 1,0416	95,40 141,66
22	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	136,0	1 449,02 288,18	749,85 174,19	197 067	39 192	101 980 23 690	2,7830 1,3770	378,49 187,27
23	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	130,0	13 447,7 6		1 748 20 9				
24	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	6,0	8 594,35		51 566				
25	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	15,0	933,38 762,16	7,18 6,28	14 001	11 432	108 94	7,7400 0,0555	116,10 0,83
26	С157-405 +	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3х1,5мм2 Обсяг = (1,03 * 1 500,0) / 1 000,0	1000м	1,545	27 601,5 8		42 644				
27	КМ8-305-1	Монтаж кронштейнів на опори	шт	4,0	309,57 46,68	262,89 65,12	1 238	187	1 051 260	0,4800 0,6072	1,92 2,43
28	С118-43 +	Кронштейни для двох світлофорів	шт	4,0	821,61		3 286				
29	ДБ3-49-1	Встановлення світлофора на опорі	1 шт.	8,0	1 718,05 519,63	1 146,12 264,72	13 744	4 157	9 169 2 118	4,1100 2,4684	32,88 19,75
30	С1547-4 +	Світлофор мигайючий СД Т7.3-С-Р	шт	8,0	2 720,90		21 767				
31	ДБ3-48-1	Встановлення керованого знаку на опорі	1 шт.	4,0	1 244,63 452,62	704,84 162,79	4 979	1 810	2 819 651	3,5800 1,5180	14,32 6,07
32	С118-72 +	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	4,0	9 182,81		36 731				
33	КБ1-164-2 К149=1,15; К150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,5568	26 066,6 4 26 066,6 4	- -	14 514	14 514	- -	301,0700 -	167,64 -
34	КБ33-118-1 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж шин заземлення опор ВЛ 0,38-10 кВ	1м шин заземлен ня	15,0	208,61 33,28	90,59 4,62	3 129	499	1 359 69	0,3335 0,0421	5,00 0,63
35	С113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93		719				
36	КБ33-118-2 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	4,0	237,61 80,32	157,29 54,42	950	321	629 218	0,8050 0,5067	3,22 2,03
37	С118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69		699				
38	КБ33-118-2 К149=1,15; К150=1,15	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	шт	145,0	237,61 80,32	157,29 54,42	34 453	11 646	22 807 7 891	0,8050 0,5067	116,73 73,47
39	С118-43 +	Штир заземлення низьковольтний	шт	145,0	346,24		50 205				
40	КБ33-118-5 К149=1,15; К150=1,15	Заземлюючий спуск із круглої сталі по опорі ВЛ 0,4 кВ	1 опора	145,0	485,00 121,78	119,96 16,64	70 325	17 658	17 394 2 413	1,3110 0,1378	190,10 19,98
41	С113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	400,0	20,80		8 320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ33-119-1 К149=1,15; К150=1,15	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	145,0	236,50	151,59	34 293	12 312	21 981	0,8510	123,40
					84,91	29,98			4 347	0,2650	38,43
43	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,5568	16 203,5 2	-	9 022	9 022	-	190,0260	105,81
					16 203,5 2	-			-	-	-
44	КМ11-250-1	Установлення розподільчого блоку	комплект	136,0	207,35	-	28 200	26 066	-	1,6000	217,60
					191,66	-			-	-	-
45	С1416-8580 +	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	136,0	809,49		110 091				
Разом прямих витрат по розділу № 2							3 398 93 7	197 631	366 908		1 936,15
									97 306		759,36
Розділ № 3 Монтаж світильників											
46	КБ33-115-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення світильників Обсяг = 147,0 + 4,0	1 світильник	151,0	1 794,11	1 354,32	270 911	57 167	204 502	3,7030	559,15
					378,59	312,39			47 171	2,3361	352,75
47	С118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	136,0	770,61		104 803				
48	С118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	15,0	674,60		10 119				
49	С1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	147,0	10 532,0 1		1 548 20 5				
50	С1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	4,0	10 527,0 7		42 108				
51	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30	82,72	1 227	868	83	8,0000	8,00
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
52	С119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09		1 551				
53	С119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28		2 805				
54	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	234,87	24,37	1 644	1 230	171	1,6000	11,20
					175,65	5,00			35	0,0421	0,29
55	С119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=25А	шт	2,0	612,56		1 225				
56	С119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	1,0	612,06		612				
57	С119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	2,0	612,56		1 225				
58	С119-6	Контактор Ін=25 А	шт	1,0	816,56		817				
59	С119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56		511				
60	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71	10,40	210	181	10	1,6000	1,60
					181,04	3,45			3	0,0275	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 995 114	59 446	204 766		579,95
									47 231		353,24
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
62	KB33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стоеків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 конструція	5,0	579,63	463,71	2 898	354	2 319	0,7015	3,51
					70,86	144,14			721	1,0416	5,21
63	KB33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	5,0	2 625,26	1 684,88	13 126	2 881	8 424	5,6350	28,18
					576,12	440,64			2 203	3,4755	17,38
64	C113-163 +	Сталь круга діаметром 10 мм	м	80,0	20,80		1 664				
65	C113-164	Сталь круга діаметром 16 мм	м	20,0	20,70		414				
66	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм ²	т	0,043	188 215,89		8 093				
67	C113-1550 +	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	5,0	3 778,25		18 891				
68	C113-1552	Траверса ТН1	шт	4,0	517,74		2 071				
69	C113-1554	Хомут Х1	шт	2,0	209,45		419				
70	KB33-110-3 K149=1,15; K150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,447	20 421,51	13 119,12	9 128	3 260	5 864	66,4240	29,69
		Обсяг = 0,045 + 0,402			7 292,03	2 771,45			1 239	24,0610	10,76
71	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм ²	1000м	0,045	75 252,18		3 386				
72	C157-406 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х25 мм ²	1000м	0,402	74 894,35		30 108				
73	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ²	100 шт	1,55	3 631,25	58,53	5 628	4 628	91	27,2000	42,16
		Обсяг = (16,0 + 9,0 + 9,0 + 16,0 + 12,0 + 7,0 + 3,0 + 3,0 + 18,0 + 12,0 + 24,0 + 4,0 + 8,0 + 14,0) / 100,0			2 986,02	11,45			18	0,1090	0,17
74	C126-1 +	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	24,0	50,43		1 210				
75	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	7,0	20,75		145				
76	C126-3	Скрепа CF-207	шт	47,0	10,63		500				
77	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	18,0	136,26		2 453				
78	C126-5 +	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0	351,92		5 631				
79	C126-6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60	шт	2,0	1 209,55		2 419				
80	C126-7	Кінцевий ковпачок GPE 3	шт	12,0	31,06		373				
81	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	9,0	413,71		3 723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C126-10	Затискач натяжний GUKp2	шт	9,0	202,05		1 818				
83	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	47,0	26,06		1 225				
84	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	16,0	151,68		2 427				
85	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89		5 459				
86	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22		2 557				
87	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	3,0	353,18		1 060				
88	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	3,0	1 608,66		4 826				
89	C126-17	Затискач TND 151	шт	18,0	145,16		2 613				
90	C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64		5 180				
91	C126-19	Затискач TTD 051	шт	24,0	131,53		3 157				
92	C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05		808				
93	C126-21	Затискач TTD 301 neo	шт	8,0	323,79		2 590				
94	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	14,0	25,43		356				
95	C118-50	Болт M16*280	шт	2,0	58,81		118				
96	C118-50	Гайка M16	шт	2,0	3,85		8				
97	C118-50	Шайба M16	шт	2,0	3,85		8				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					146 490	11 123	16 698		103,54
									4 181		33,52
		Разом прямих витрат по кошторису					7 552 304	710 508	676 612		7 274,88
									176 389		1 376,98
		Разом прямі витрати				грн.	7 552 304				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	6 165 184				
		всього заробітна плата				грн.		886 897			
		Загальновиробничі витрати				грн.	755 235				
		Всього по кошторису				грн.	8 307 539				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					8 651,86
		Кошторисна заробітна плата				грн.		886 897			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 07-01-02

на с. Зелена ТП-47

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	4 652,96	93,70	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 621,92	104,70	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 376,98	128,0984	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	8 651,86	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	13,34	686,65	-	-	-
					9 160			
2	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	19,56	612,90	-	-	-
					11 988			
3	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	1,84	571,49	-	-	-
					1 052			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	195,2539345	985,42	-	-	-
					192 407			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	68,092949	411,12	-	-	-
					27 994			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	29,7764	333,03	-	-	-
					9 916			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,365	427,89	-	-	-
					584			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	34,523	352,75	-	-	-
					12 178			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,5089095	46,32	-	-	-
					24			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	110,98926	476,16	-	-	-
					52 849			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,556416	4,93	-	-	-
					3			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,556416	153,61	-	-	-
					85			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	61,686	357,09	-	-	-
					22 027			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	31,1514	707,35	-	-	-
					22 035			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,245364	687,49	-	-	-
					169			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	266,5585	733,31	-	-	-
					195 470			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	30,015	732,32	-	-	-
					21 981			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	48,2425	841,66	-	-	-
					40 604			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	95,565	17,30	-	-	-
					1 653			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,75	143,53	-	-	-
					108			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	25,015	5,37	-	-	-
					134			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	4,5801855	961,84	-	-	-
					4 405			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	95,565	520,14 49 707	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48 71	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	211,76				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	211,76				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	5,796				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	7,2				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	61,686				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	32,8228				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,004232	102 633,93	100 000,00	621,50	2 012,43
					434	423	3	9
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,00906447	118 953,93	116 000,00	621,50	2 332,43
					1 078	1 051	6	21
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,384352	163,47	160,00	0,26	3,21
					390	381	1	8
4	C118-50	Болт М16*280	шт	2,0	58,81	50,00	7,66	1,15
					118	100	15	2
5	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,02219	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				3 869	3 779	14	76
6	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					29	28	-	1
7	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0408	6 656,80	5 967,08	559,19	130,53
	++				272	243	23	5
8	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03024	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				194	180	10	4
9	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60	129 000,00	1 330,00	2 606,60
					9	9	-	-
10	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	1,0	612,06	600,00	0,06	12,00
					612	600	-	12
11	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	2,0	612,56	600,00	0,55	12,01
					1 225	1 200	1	24
12	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=25А	шт	2,0	612,56	600,00	0,55	12,01
					1 225	1 200	1	24
13	C142-10-2	Вода	м3	2,6376	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	2,1176	141,32	138,00	0,55	2,77
					299	292	1	6
15	C118-50	Гайка М16	шт	2,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					8	6	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C118-43	Гайка М24	шт	640,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				8 755	8 339	243	173
17	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	18,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				2 453	2 344	91	18
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					2	2	-	-
19	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					1	1	-	-
20	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,939	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				12 481	11 586	651	245
21	C111-1608	Дрантя	кг	0,10894	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	2	-	-
22	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,39875	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
	+				25 644	24 922	219	503
23	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00000447	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
	+				-	-	-	-
24	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,039	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					1 852	1 794	21	36
25	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0021176	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					105	102	2	2
26	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
					24	24	-	-
27	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
					30	30	-	1
28	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					19	19	-	-
29	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,10272	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
	+				10 020	9 759	64	196
30	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					54	53	-	1
31	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,22712	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
	+				18 886	18 358	157	370
32	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					2	2	-	-
33	C1533-23	Залізобетонний фундамент	шт	136,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
	+				650 103	584 996	52 360	12 747
34	C111-1631	Замазка захисна	кг	40,4156	206,74	202,00	0,69	4,05
	+				8 356	8 164	28	164
35	C126-19	Затискач TTD 051	шт	24,0	131,53	130,00	0,55	0,98
	+				3 157	3 120	13	24
36	C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					808	800	2	6
37	C126-21	Затискач TTD 301 нео	шт	8,0	323,79	320,83	0,55	2,41
	+				2 590	2 567	4	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C126-17	Затискач TND 151	шт	18,0	145,16	133,45	10,63	1,08
	+				2 613	2 402	191	19
39	C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64	418,00	10,43	3,21
	+				5 180	5 016	125	39
40	C126-9	Затискач натяжний GUKo1	шт	9,0	413,71	410,08	0,55	3,08
	+				3 723	3 691	5	28
41	C126-10	Затискач натяжний GUKp2	шт	9,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					1 818	1 800	5	14
42	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22	357,00	5,50	2,72
	+				2 557	2 499	39	19
43	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	16,0	151,68	150,00	0,55	1,13
					2 427	2 400	9	18
44	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	3,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					1 060	1 050	2	8
45	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	14,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					356	350	3	3
46	C126-6	Захисна накладка для кабелю GPC 60-60	шт	2,0	1 209,55	1 200,00	0,55	9,00
					2 419	2 400	1	18
47	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4x25	1000м	2,14	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				211 224	206 421	661	4 142
48	15093-38153	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4x35	1000м	3,154	99 000,28	96 750,00	309,10	1 941,18
	+				312 247	305 149	975	6 122
49	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0031764	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					504	492	2	10
50	C126-7	Кінцевий ковпачок GPE 3	шт	12,0	31,06	30,00	0,83	0,23
					373	360	10	3
51	C1545-70	Кнопка K227	100шт	4,404608	35,13	34,00	0,44	0,69
					155	150	2	3
52	C119-6	Контактор In=25 А	шт	1,0	816,56	800,00	0,55	16,01
					817	800	1	16
53	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	4,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				3 286	3 200	22	64
54	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	15,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				10 119	9 096	825	198
55	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	136,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				104 803	102 000	748	2 055
56	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	4,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				36 731	36 000	11	720
57	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,0031764	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				270	262	2	5
58	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0005	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					38	37	1	1
59	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
60	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,042352	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				7 105	6 942	23	139
61	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
62	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00201	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					598	585	1	12
63	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00015	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					20	20	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
65	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				5 631	5 494	94	42
66	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					560	546	3	11
67	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	456,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				5 372	4 296	971	105
68	C118-34	Наконечник кабельний DL-035	шт	640,0	10,77	10,45	0,11	0,21
	+				6 893	6 688	70	134
69	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				5 459	5 352	66	41
70	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	6,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				51 566	49 895	660	1 011
71	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	130,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 748 209	1 678 180	35 750	34 278
72	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0775	151,30	147,00	1,33	2,97
					12	11	-	-
73	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-
74	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	3,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				4 826	4 763	28	36
75	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	451,0	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				643 965	203 852	427 485	12 628
76	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	5,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					1 533	1 500	3	30
77	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,02647	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				7 890	7 720	15	155
78	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	103,684	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				4 416	4 260	68	87
79	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3x1,5мм2	1000м	1,545	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				42 644	41 593	215	836
80	C157-17	Проводи з алюмінієвих дрітків, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				8 093	7 910	24	159
81	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
82	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
83	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+				224	219	4	2
84	C1416-8580	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	136,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+				110 091	107 558	374	2 158
85	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
86	C157-406	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4x25 мм2	1000м	0,402	74 894,35	73 233,33	192,50	1 468,52
	+				30 108	29 440	77	590
87	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4x35 мм2	1000м	0,045	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+				3 386	3 307	12	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1547-4	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	147,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+				1 548 205	1 517 040	809	30 357
89	C1547-5	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	4,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+				42 108	41 280	3	826
90	C1547-4	Світлофор мигайючий СД Т7.3-С-Р	шт	8,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+				21 767	21 333	7	427
91	C126-3	Скрепа CF-207	шт	47,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					500	470	26	4
92	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
93	C113-163	Сталева полоса 40x4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
94	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					699	663	22	14
95	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	480,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				9 984	8 160	1 627	197
96	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	20,0	20,70	20,00	0,55	0,15
					414	400	11	3
97	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	4,53	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				7 714	7 550	13	151
98	C113-1550	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	5,0	3 778,25	3 291,67	412,50	74,08
	+				18 891	16 458	2 063	370
99	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	47,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					1 225	1 175	26	24
100	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	2,4	120,32	116,00	1,96	2,36
					289	278	5	6
101	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,508224	403,93	395,00	1,01	7,92
					205	201	1	4
102	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3955	267,15	260,00	1,91	5,24
					106	103	1	2
103	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	4 550,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				8 918	8 599	136	182
	+							
104	C1546-83	Тавот	кг	436,2256	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				43 557	42 427	275	855
105	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00645	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					231	219	8	5
106	C113-1552	Траверса ТН1	шт	4,0	517,74	500,00	7,59	10,15
					2 071	2 000	30	41
107	C1630-1	Труба Корoflex, діаметр 50 мм	м	5 290,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				131 192	125 373	3 227	2 592
108	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	168,672	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				53 472	52 238	837	398
109	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	190,4	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				36 738	35 953	510	274
110	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
					3	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00005364	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					4	4	-	-
112	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	24,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				1 210	1 188	13	9
113	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,037	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					1 457	1 406	23	29
114	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					9	8	-	-
115	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	7,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					145	140	4	1
116	C113-1554	Хомут Х1	шт	2,0	209,45	200,00	5,34	4,11
					419	400	11	8
117	C118-50	Шайба М16	шт	2,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					8	6	2	-
118	C118-43	Шайба М24	шт	640,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				3 322	3 014	243	64
119	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11	4,00	0,03	0,08
					1 315	1 280	10	26
120	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	171 164,37	167 000,00	808,21	3 356,16
					12	12	-	-
121	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	145,0	346,24	335,63	3,82	6,79
	+				50 205	48 666	554	985
122	C119-2	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
	+				2 805	2 749	1	55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-03

на

с. Зелена ТП-559. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	6 868,592	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	7,08515	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	731,166	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Розділ № 1 Земляні роботи										
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,8	57 894,50	55 630,15	46 316	1 811	44 505	25,5714	20,46
					2 264,35	17 683,51			14 147	151,8800	121,50
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,3	31 279,97	-	9 384	9 384	-	361,2840	108,39
					31 279,97	-			-	-	-
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	31,1	17 449,82	-	542 689	54 218	-	18,7680	583,68
					1 743,36	-			-	-	-
4	КБ22-8-3 K149=1,15; K150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1 км трубопроводу	0,326	394 890,09	17 845,49	128 734	17 423	5 818	479,6650	156,37
					53 444,27	648,44			211	5,2450	1,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Королфех, діаметр 50 мм)	1 канало-к ілометр трубопр оводу	4,2	51 891,9 6	-	217 946	103 302	-	255,3000	1 072,26
					24 595,6 0	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеи	34,7	594,68	34,06	20 635	12 652	1 182	3,4000	117,98
					364,62	11,52			400	0,0915	3,18
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	42,35	3 529,82	582,61	149 488	72 666	24 674	16,0000	677,60
					1 715,84	193,40			8 190	1,5400	65,22
8	С118-35 +	Наконечник кабельний DL-025	шт	920,0	11,78		10 838				
9	15093-38151 +	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25	1000м	4,235	98 702,7 8		418 006				
10	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38		560				
11	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
12	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
13	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
14	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,1 5		14 693				
15	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3 грунту	5,19	16 203,5 2	-	84 096	84 096	-	190,0260	986,23
					16 203,5 2	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 656 77 7	355 552	76 179		3 722,97
									22 948		191,61
Розділ № 2 Опори освітлення											
16	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 констру кція	115,0	579,63	463,71	66 657	8 149	53 327	0,7015	80,67
					70,86	144,14			16 576	1,0416	119,78
17	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	115,0	669,28	452,07	76 967	24 979	51 988	2,0010	230,12
					217,21	120,21			13 824	0,9202	105,82
18	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	115,0	4 780,17		549 720				
19	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	115,0	579,63	463,71	66 657	8 149	53 327	0,7015	80,67
					70,86	144,14			16 576	1,0416	119,78
20	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	115,0	1 449,02	749,85	166 637	33 141	86 233	2,7830	320,05
					288,18	174,19			20 032	1,3770	158,36
21	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	97,0	13 447,7 6		1 304 43 3				
22	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	18,0	8 594,35		154 698				
23	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	12,0	933,38	7,18	11 201	9 146	86	7,7400	92,88
					762,16	6,28			75	0,0555	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ33-115-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення світильників Обсяг = 107,0 + 11,0	1 світильн ик	118,0	1 794,11 378,59	1 354,32 312,39	211 705	44 674	159 810 36 862	3,7030 2,3361	436,95 275,66
45	C118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	115,0	770,61		88 620				
46	C118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	3,0	674,60		2 024				
47	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	107,0	10 532,0 1		1 126 92 5				
48	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	11,0	10 527,0 7		115 798				
49	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30 868,40	82,72 21,51	1 227	868	83 22	8,0000 0,1736	8,00 0,17
50	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09		1 551				
51	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28		2 805				
52	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 1,0 + 2,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	234,87 175,65	24,37 5,00	1 644	1 230	171 35	1,6000 0,0421	11,20 0,29
53	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р In=20А	шт	2,0	510,56		1 021				
54	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р In=10А	шт	1,0	612,06		612				
55	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р In=16 А	шт	2,0	612,56		1 225				
56	C119-6	Контактор In=20 А	шт	1,0	714,56		715				
57	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56		511				
58	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71 181,04	10,40 3,45	210	181	10 3	1,6000 0,0275	1,60 0,03
59	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 563 73 4	46 953	160 074 36 922		457,75 276,15
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
60	КБ33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стоеків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 констру кція	3,0	579,63 70,86	463,71 144,14	1 739	213	1 391 432	0,7015 1,0416	2,10 3,12
61	КБ33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностойкових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	3,0	2 625,26 576,12	1 684,88 440,64	7 876	1 728	5 055 1 322	5,6350 3,4755	16,91 10,43
62	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	30,0	20,80		624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-164	Сталь круга діаметром 16 мм	м	7,5	20,70		155				
64	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дрітків, марка А, переріз 16 мм ²	т	0,043	188 215,89		8 093				
65	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73		14 468				
66	C113-1552	Траверса ТН1	шт	2,0	517,74		1 035				
67	C113-1553	Кронштейн У3	шт	1,0	1 020,56		1 021				
68	КБ33-110-3 К149=1,15; К150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,08	20 421,51	13 119,12	1 634	583	1 050	66,4240	5,31
69	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4x35 мм ²	1000м	0,08	75 252,18		6 020				
70	КМ8-144-4	Приспонування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ² Обсяг = (8,0 + 8,0 + 5,0 + 6,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0 + 6,0 + 6,0 + 2,0 + 4,0 + 8,0 + 3,0) / 100,0	100 шт	0,65	3 631,25	58,53	2 360	1 941	38	27,2000	17,68
71	C126-1 +	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	12,0	50,43		605				
72	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	6,0	20,75		125				
73	C126-3	Скрепа CF-207	шт	18,0	10,63		191				
74	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	4,0	136,26		545				
75	C126-5 +	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	8,0	351,92		2 815				
76	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	8,0	44,66		357				
77	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	8,0	413,71		3 310				
78	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	18,0	26,06		469				
79	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	5,0	151,68		758				
80	C126-12 +	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	454,89		2 729				
81	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18		706				
82	C126-16 +	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	2,0	1 608,66		3 217				
83	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	5,0	145,16		726				
84	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64		2 590				
85	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	6,0	131,53		789				
86	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05		404				
87	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80		1 211				
88	C126-21 +	Затискач TTD 301 neo	шт	8,0	323,79		2 590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	C126-22	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	3,0	25,43		76				
90	C118-50	Болт М16*280	шт	2,0	58,81		118				
91	C118-50	Гайка М16	шт	2,0	3,85		8				
92	C118-50	Шайба М16	шт	2,0	3,85		8				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					69 372	4 465	7 534		42,00
									1 983		15,54
		Разом прямих витрат по кошторису					6 244 16 2	581 992	575 912		5 912,50
									149 174		1 172,65
		Разом прямі витрати				грн.	6 244 16 2				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 086 25 8				
		всього заробітна плата				грн.		731 166			
		Загальновиробничі витрати				грн.	624 430				
		Всього по кошторису				грн.	6 868 59 2				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					7 085,15
		Кошторисна заробітна плата				грн.		731 166			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 07-01-03
на с. Зелена ТП-559

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 841,14	95,07	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 071,36	104,68	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 172,65	127,211	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	7 085,15	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	10,58	686,65	-	-	-
					7 265			
2	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	5,06	571,49	-	-	-
					2 892			
3	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	53,79	612,90	-	-	-
					32 968			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	152,12108	985,42	-	-	-
					149 903			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	53,612471	411,12	-	-	-
					22 041			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	23,846	333,03	-	-	-
					7 941			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,041	427,89	-	-	-
					445			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	36,961	352,75	-	-	-
					13 038			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,09108	46,32	-	-	-
					4			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	93,46464	476,16	-	-	-
					44 504			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,079712	4,93	-	-	-
					5			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	1,079712	153,61	-	-	-
					166			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	49,266	357,09	-	-	-
					17 592			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	24,897	707,35	-	-	-
					17 611			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,476123	687,49	-	-	-
					327			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	222,9275	733,31	-	-	-
					163 475			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	23,805	732,32	-	-	-
					17 433			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	40,4685	841,66	-	-	-
					34 061			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	80,385	17,30	-	-	-
					1 391			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,6	143,53	-	-	-
					86			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	15,205	5,37	-	-	-
					82			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	0,81972	961,84	-	-	-
					788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	80,385	520,14 41 811	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48 71	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	169,4				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	169,4				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	11,247				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,76				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	49,266				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	26,257				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00336	102 633,93	100 000,00	621,50	2 012,43
					345	336	2	7
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0070808	118 953,93	116 000,00	621,50	2 332,43
					842	821	4	17
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,95228	163,47	160,00	0,26	3,21
					319	312	1	6
4	C118-50	Болт М16*280	шт	2,0	58,81	50,00	7,66	1,15
					118	100	15	2
5	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0253	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				4 411	4 309	16	86
6	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					29	28	-	1
7	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0345	6 656,80	5 967,08	559,19	130,53
	++				230	206	19	5
8	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05868	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				377	350	20	7
9	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60	129 000,00	1 330,00	2 606,60
					9	9	-	-
10	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	1,0	612,06	600,00	0,06	12,00
					612	600	-	12
11	C119-5	Вимикач автоматичний 3Р Ін=16 А	шт	2,0	612,56	600,00	0,55	12,01
					1 225	1 200	1	24
12	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	2,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					1 021	1 000	1	20
13	C142-10-2	Вода	м3	5,1182	-	-	-	-
					-	-	-	-
14	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,694	141,32	138,00	0,55	2,77
					239	234	1	5
15	C118-50	Гайка М16	шт	2,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					8	6	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C118-43	Гайка М24	шт	640,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				8 755	8 339	243	173
17	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	4,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				545	521	20	4
18	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					2	2	-	-
19	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					1	1	-	-
20	C112-120	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт	м3	1,631	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
	++				10 499	9 746	547	206
21	C111-1608	Дрантя	кг	0,0616	22,35	20,00	1,91	0,44
					1	1	-	-
22	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,31625	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
	+				20 338	19 766	174	399
23	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000008	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
	+				-	-	-	-
24	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0312	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					1 481	1 435	17	29
25	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001694	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					84	81	1	2
26	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
					24	24	-	-
27	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
					30	30	-	1
28	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					19	19	-	-
29	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,09104	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
	+				8 881	8 649	57	174
30	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					54	53	-	1
31	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,19205	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
	+				15 970	15 523	133	313
32	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					2	2	-	-
33	C1533-23	Залізобетонний фундамент	шт	115,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
	+				549 720	494 666	44 275	10 779
34	C111-1631	Замазка захисна	кг	32,088	206,74	202,00	0,69	4,05
	+				6 634	6 482	22	130
35	C126-19	Затискач TTD 051	шт	6,0	131,53	130,00	0,55	0,98
	+				789	780	3	6
36	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					404	400	1	3
37	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80	300,00	0,55	2,25
					1 211	1 200	2	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C126-21	Затискач TTD 301 neo	шт	8,0	323,79	320,83	0,55	2,41
	+				2 590	2 567	4	19
39	C126-17	Затискач TND 151	шт	5,0	145,16	133,45	10,63	1,08
	+				726	667	53	5
40	C126-18	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64	418,00	10,43	3,21
	+				2 590	2 508	63	19
41	C126-9	Затискач натяжний GUKo1	шт	8,0	413,71	410,08	0,55	3,08
	+				3 310	3 281	4	25
42	C126-11	Затискач плашковий PGA 101	шт	5,0	151,68	150,00	0,55	1,13
					758	750	3	6
43	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					706	700	1	5
44	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	3,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					76	75	1	1
45	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами АBBГ 4х25	1000м	4,235	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				418 006	408 501	1 309	8 196
46	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002541	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					404	394	2	8
47	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	8,0	44,66	35,00	9,33	0,33
					357	280	75	3
48	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,52352	35,13	34,00	0,44	0,69
					124	120	2	2
49	C119-6	Контактор In=20 А	шт	1,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					715	700	1	14
50	C113-1553	Кронштейн У3	шт	1,0	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					1 021	1 000	1	20
51	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	11,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				9 038	8 800	61	177
52	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	3,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				2 024	1 819	165	40
53	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	115,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				88 620	86 250	633	1 738
54	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	11,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				101 011	99 000	30	1 981
55	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002541	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				216	210	2	4
56	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					23	22	-	-
57	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
58	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03388	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				5 684	5 554	19	111
59	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
60	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00148	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					440	431	1	9
61	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					12	12	-	-
62	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
63	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	8,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				2 815	2 747	47	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					560	546	3	11
65	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	920,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				10 838	8 666	1 960	212
66	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				2 729	2 676	33	20
67	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	18,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				154 698	149 685	1 980	3 033
68	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	97,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 304 433	1 252 181	26 675	25 577
69	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0325	151,30	147,00	1,33	2,97
					5	5	-	-
70	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-
71	C126-16	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	2,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				3 217	3 175	18	24
72	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	342,1	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				488 471	154 629	324 263	9 579
73	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					920	900	2	18
74	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,021175	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				6 311	6 176	12	124
75	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	82,32	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				3 506	3 383	54	69
76	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3x1,5мм2	1000м	1,236	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				34 116	33 275	172	669
77	C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				8 093	7 910	24	159
78	C1545-209	Рамка для написів РПМ55X15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
79	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
80	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+				224	219	4	2
81	C1416-8580	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	115,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+				93 091	90 950	316	1 825
82	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
83	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4x35 мм2	1000м	0,08	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+				6 020	5 880	22	118
84	C1547-4	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	107,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+				1 126 925	1 104 240	589	22 097
85	C1547-5	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	11,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+				115 798	113 520	7	2 271
86	C1547-4	Світлофор мигаючий СД Т7.3-С-Р	шт	22,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+				59 860	58 667	19	1 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	C126-3	Скрепа CF-207	шт	18,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					191	180	10	1
88	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
89	C113-163	Сталева полоса 40x4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
90	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					699	663	22	14
91	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	375,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				7 800	6 375	1 271	154
92	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	7,5	20,70	20,00	0,55	0,15
					155	150	4	1
93	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,54	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				6 028	5 900	10	118
94	C113-1551	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
	+				14 468	12 238	1 947	284
95	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	18,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					469	450	10	9
96	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,92	120,32	116,00	1,96	2,36
					231	223	4	5
97	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,40656	403,93	395,00	1,01	7,92
					164	161	-	3
98	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2065	267,15	260,00	1,91	5,24
					55	54	-	1
99	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	3 470,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				6 801	6 558	104	139
	+							
100	C1546-83	Тавот	кг	348,964	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				34 844	33 940	220	684
101	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00516	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					185	175	6	4
102	C113-1552	Траверса ТН1	шт	2,0	517,74	500,00	7,59	10,15
					1 035	1 000	15	20
103	C1630-1	Труба Королflex, діаметр 50 мм	м	4 200,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				104 160	99 540	2 562	2 058
104	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	327,304	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				103 762	101 366	1 623	772
105	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	161,0	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				31 065	30 402	431	232
106	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
					3	3	-	-
107	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000096	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					1	1	-	-
108	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	12,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				605	594	7	5
109	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0302	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					1 189	1 148	18	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					9	8	-	-
111	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	6,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					125	120	4	1
112	C118-50	Шайба М16	шт	2,0	3,85	3,00	0,77	0,08
					8	6	2	-
113	C118-43	Шайба М24	шт	640,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				3 322	3 014	243	64
114	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11	4,00	0,03	0,08
					1 315	1 280	10	26
115	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	171 164,37	167 000,00	808,21	3 356,16
					12	12	-	-
116	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	115,0	346,24	335,63	3,82	6,79
	+				39 818	38 597	439	781
117	C119-2	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
	+				2 805	2 749	1	55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-04

на

с. Максимець ТП-213. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	5 868,814	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	6,16752	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	633,009	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтуван- ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одини- ця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин				
					Всього	Експлу- атації машин	Всього	заробіт- ної плати	Експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини				
										заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	в тому числі заробіт- ної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ № 1 Земляні роботи												
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,79	57 894,5 0	55 630,1 5	45 737	1 789	43 948	25,5714	20,20			
					2 264,35	17 683,5 1			13 970	151,8800	119,99			
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,15	31 279,9 7	-	4 692	4 692	-	361,2840	54,19			
					31 279,9 7	-			-	-	-			
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	32,2	17 449,8 2	-	561 884	56 136	-	18,7680	604,33			
					1 743,36	-			-	-	-			
4	КБ22-8-3 K149=1,15; K150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1 км трубопр оводу	0,204	394 890, 09	17 845,4 9	80 558	10 903	3 640	479,6650	97,85			
					53 444,2 7	648,44			132	5,2450	1,07			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Королфех, діаметр 50 мм)	1 канало-к ілометр трубопр оводу	3,75	51 891,9 6	-	194 595	92 234	-	255,3000	957,38
					24 595,6 0	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеи	32,1	594,68	34,06	19 089	11 704	1 093	3,4000	109,14
					364,62	11,52			370	0,0915	2,94
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	37,95	3 529,82	582,61	133 957	65 116	22 110	16,0000	607,20
					1 715,84	193,40			7 340	1,5400	58,44
8	С118-35 +	Наконечник кабельний DL-025	шт	792,0	11,78		9 330				
9	15093-38151 +	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25	1000м	3,795	98 702,7 8		374 577				
10	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	4,0	93,38		374				
11	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
12	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
13	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
14	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,1 5		14 693				
15	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3 грунту	4,83	16 203,5 2	-	78 263	78 263	-	190,0260	917,83
					16 203,5 2	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 531 14 1	320 837	70 791		3 368,12
									21 812		182,44
Розділ № 2 Опори освітлення											
16	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 констру кція	96,0	579,63	463,71	55 644	6 803	44 516	0,7015	67,34
					70,86	144,14			13 837	1,0416	99,99
17	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	96,0	669,28	452,07	64 251	20 852	43 399	2,0010	192,10
					217,21	120,21			11 540	0,9202	88,34
18	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	96,0	4 780,17		458 896				
19	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	96,0	579,63	463,71	55 644	6 803	44 516	0,7015	67,34
					70,86	144,14			13 837	1,0416	99,99
20	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	96,0	1 449,02	749,85	139 106	27 665	71 986	2,7830	267,17
					288,18	174,19			16 722	1,3770	132,19
21	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	85,0	13 447,7 6		1 143 06 0				
22	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	11,0	8 594,35		94 538				
23	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	10,0	933,38	7,18	9 334	7 622	72	7,7400	77,40
					762,16	6,28			63	0,0555	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ33-115-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення світильників	1 світильн ик	99,0	1 794,11	1 354,32	177 617	37 480	134 078	3,7030	366,60
					378,59	312,39			30 927	2,3361	231,27
45	C118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	96,0	770,61		73 979				
46	C118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	3,0	674,60		2 024				
47	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	93,0	10 532,0 1		979 477				
48	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	6,0	10 527,0 7		63 162				
49	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30	82,72	1 227	868	83	8,0000	8,00
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
50	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09		1 551				
51	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28		2 805				
52	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	234,87	24,37	1 644	1 230	171	1,6000	11,20
					175,65	5,00			35	0,0421	0,29
53	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р In=20А	шт	2,0	510,56		1 021				
54	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р In=10А	шт	3,0	612,06		1 836				
55	C119-6	Контактор In=20 А	шт	1,0	714,56		715				
56	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56		511				
57	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71	10,40	210	181	10	1,6000	1,60
					181,04	3,45			3	0,0275	0,03
58	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 314 92 0	39 759	134 342		387,40
									30 987		231,76
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
59	КБ33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 констру кція	3,0	579,63	463,71	1 739	213	1 391	0,7015	2,10
					70,86	144,14			432	1,0416	3,12
60	КБ33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	3,0	2 625,26	1 684,88	7 876	1 728	5 055	5,6350	16,91
					576,12	440,64			1 322	3,4755	10,43
61	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	30,0	20,80		624				
62	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	7,5	20,70		155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89		8 093				
64	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73		14 468				
65	KB33-110-3 K149=1,15; K150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,07	20 421,51	13 119,12	1 430	510	918	66,4240	4,65
66	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм2	1000м	0,07	7 292,03	2 771,45	5 268		194	24,0610	1,68
67	KM8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 Обсяг = (8,0 + 8,0 + 6,0 + 2,0 + 2,0 + 5,0 + 6,0 + 6,0 + 2,0 + 4,0 + 8,0) / 100,0	100 шт	0,57	3 631,25	58,53	2 070	1 702	33	27,2000	15,50
68	C126-1 +	Утримувач для кабелів BIC 3050	шт	12,0	2 986,02	11,45	605		7	0,1090	0,06
69	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	6,0	50,43		125				
70	C126-3	Скрепа CF-207	шт	22,0	20,75		234				
71	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	8,0	10,63		1 090				
72	C126-5 +	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	8,0	136,26		2 815				
73	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	8,0	351,92		3 310				
74	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	22,0	413,71		573				
75	C126-12 +	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	26,06		2 729				
76	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	454,89		706				
77	C126-16 +	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	2,0	353,18		3 217				
78	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	5,0	145,16		726				
79	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64		2 590				
80	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	6,0	131,53		789				
81	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05		404				
82	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80		1 211				
83	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	8,0	25,43		203				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					63 050	4 153	7 397		39,16
									1 955		15,29
		Разом прямих витрат по кошторису					5 335 280	507 421	481 021		5 181,89
									125 588		985,63
		Разом прямі витрати					грн.	5 335 280			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					грн.	4 346 838			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата				грн.		633 009			
		Загальновиробничі витрати				грн.	533 534				
		Всього по кошторису				грн.	5 868 814				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					6 167,52
		Кошторисна заробітна плата				грн.		633 009			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВдо локального кошторису № 07-01-04
на с. Максимець ТП-213

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 385,38	94,31	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 796,51	104,73	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	985,63	127,419	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,00	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 167,52	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,10	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	9,108	686,65	-	-	-
					6 254			
2	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	2,76	571,49	-	-	-
					1 577			
3	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	29,34	612,90	-	-	-
					17 982			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	127,631945	985,42	-	-	-
					125 771			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	45,314784	411,12	-	-	-
					18 630			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	21,382	333,03	-	-	-
					7 121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,963	427,89	-	-	-
					412			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	28,773	352,75	-	-	-
					10 150			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,079695	46,32	-	-	-
					4			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	92,296332	476,16	-	-	-
					43 948			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,675648	4,93	-	-	-
					3			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,675648	153,61	-	-	-
					104			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	42,642	357,09	-	-	-
					15 227			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	22,355	707,35	-	-	-
					15 813			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,297942	687,49	-	-	-
					205			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	187,0935	733,31	-	-	-
					137 198			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	20,493	732,32	-	-	-
					15 007			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	33,9135	841,66	-	-	-
					28 544			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	67,275	17,30	-	-	-
					1 164			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,5	143,53	-	-	-
					72			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	14,333	5,37	-	-	-
					77			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	0,717255	961,84	-	-	-
					690			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	67,275	520,14 34 992	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48 71	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	151,8				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	151,8				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	7,038				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	4,8				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	42,642				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	23,529				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003	102 633,93	100 000,00	621,50	2 012,43
					308	300	2	6
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0059407	118 953,93	116 000,00	621,50	2 332,43
					707	689	4	14
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,77276	163,47	160,00	0,26	3,21
					290	284	-	6
4	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01785	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				3 112	3 040	11	61
5	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					29	28	-	1
6	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0288	6 656,80	5 967,08	559,19	130,53
	++				192	172	16	4
7	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,03672	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				236	219	12	5
8	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60	129 000,00	1 330,00	2 606,60
					9	9	-	-
9	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	3,0	612,06	600,00	0,06	12,00
					1 836	1 800	-	36
10	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	2,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					1 021	1 000	1	20
11	C142-10-2	Вода	м3	3,2028	-	-	-	-
					-	-	-	-
12	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,518	141,32	138,00	0,55	2,77
					215	209	1	4
13	C118-43	Гайка М24	шт	640,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				8 755	8 339	243	173
14	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	8,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				1 090	1 042	40	8
15	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					1	1	-	-
17	C112-120 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,365	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					8 787	8 156	458	172
18	C111-1608	Дрантя	кг	0,0614	22,35	20,00	1,91	0,44
					1	1	-	-
19	C111-814 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,27225	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
					17 509	17 016	150	343
20	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000007	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					-	-	-	-
21	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,026	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					1 235	1 196	14	24
22	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001518	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					76	73	1	1
23	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
					24	24	-	-
24	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
					30	30	-	1
25	C1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					19	19	-	-
26	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,07656	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					7 468	7 274	48	146
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					54	53	-	1
28	C1113-246 +	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,16032	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
					13 331	12 959	111	261
29	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					2	2	-	-
30	C1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	96,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
					458 896	412 938	36 960	8 998
31	C111-1631 +	Замазка захисна	кг	28,65	206,74	202,00	0,69	4,05
					5 923	5 787	20	116
32	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	6,0	131,53	130,00	0,55	0,98
					789	780	3	6
33	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					404	400	1	3
34	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80	300,00	0,55	2,25
					1 211	1 200	2	9
35	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	5,0	145,16	133,45	10,63	1,08
					726	667	53	5
36	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64	418,00	10,43	3,21
					2 590	2 508	63	19
37	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	8,0	413,71	410,08	0,55	3,08
					3 310	3 281	4	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					706	700	1	5
39	C126-22	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	8,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					203	200	2	2
40	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25	1000м	3,795	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				374 577	366 059	1 173	7 345
41	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002277	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					362	353	2	7
42	C1545-70	Кнопка К227	100шт	3,15744	35,13	34,00	0,44	0,69
					111	107	1	2
43	C119-6	Контактор Ін=20 А	шт	1,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					715	700	1	14
44	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	6,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				4 930	4 800	33	97
45	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	3,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				2 024	1 819	165	40
46	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	96,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				73 979	72 000	528	1 451
47	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	6,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				55 097	54 000	17	1 080
48	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002277	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				193	188	2	4
49	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					23	22	-	-
50	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
51	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03036	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				5 093	4 977	17	100
52	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
53	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00129	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					384	375	1	8
54	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					12	12	-	-
55	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
56	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	8,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				2 815	2 747	47	21
57	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	4,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					374	364	2	7
58	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	792,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				9 330	7 461	1 687	182
59	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				2 729	2 676	33	20
60	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	11,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				94 538	91 474	1 210	1 854
61	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	85,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 143 060	1 097 272	23 375	22 413
62	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0285	151,30	147,00	1,33	2,97
					4	4	-	-
63	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C126-16	Перехідна муфта Т4ТНS 16-35 СМ	шт	2,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				3 217	3 175	18	24
65	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	354,2	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				505 748	160 098	335 732	9 918
66	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					920	900	2	18
67	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,018975	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				5 656	5 534	10	111
68	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	73,5	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				3 130	3 020	49	62
69	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3х1,5мм2	1000м	1,03	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				28 430	27 729	143	557
70	C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				8 093	7 910	24	159
71	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
72	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
73	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+				224	219	4	2
74	C1416-8580	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	96,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+				77 711	75 924	264	1 524
75	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
76	C157-407	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм2	1000м	0,07	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+				5 268	5 145	19	103
77	C1547-4	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	93,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+				979 477	959 760	512	19 205
78	C1547-5	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	6,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+				63 162	61 920	4	1 238
79	C1547-4	Світлофор мигаючий СД Т7.3-С-Р	шт	12,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+				32 651	32 000	11	640
80	C126-3	Скрепа CF-207	шт	22,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					234	220	12	2
81	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
82	C113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
83	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					699	663	22	14
84	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	330,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				6 864	5 610	1 119	135
85	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	7,5	20,70	20,00	0,55	0,15
					155	150	4	1
86	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	2,97	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				5 057	4 950	8	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	C113-1551	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
	+				14 468	12 238	1 947	284
88	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	22,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					573	550	12	11
89	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,6	120,32	116,00	1,96	2,36
					193	186	3	4
90	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,36432	403,93	395,00	1,01	7,92
					147	144	-	3
91	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1897	267,15	260,00	1,91	5,24
					51	49	-	1
92	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	3 210,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				6 292	6 067	96	128
	+							
93	C1546-83	Тавот	кг	312,708	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				31 224	30 414	197	613
94	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0043	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					154	146	5	3
95	C1630-1	Труба Корoflex, діаметр 50 мм	м	3 750,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				93 000	88 875	2 287	1 837
96	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	204,816	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				64 931	63 432	1 016	483
97	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	134,4	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				25 932	25 379	360	194
98	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
					3	3	-	-
99	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000084	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					1	1	-	-
100	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	12,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				605	594	7	5
101	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,027	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					1 063	1 026	16	21
102	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					9	8	-	-
103	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	6,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					125	120	4	1
104	C118-43	Шайба М24	шт	640,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				3 322	3 014	243	64
105	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11	4,00	0,03	0,08
					1 315	1 280	10	26
106	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	171 164,37	167 000,00	808,21	3 356,16
					12	12	-	-
107	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	99,0	346,24	335,63	3,82	6,79
	+				34 278	33 227	378	672
108	C119-2	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
	+				2 805	2 749	1	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-05

на

с. Максимець ТП-65. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	5 922,502	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	6,27041	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	640,581	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,7	57 894,50	55 630,15	40 526	1 585	38 941	25,5714	17,90
					2 264,35	17 683,51			12 378	151,8800	106,32
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,64	31 279,97	-	20 019	20 019	-	361,2840	231,22
					31 279,97	-			-	-	-
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	30,6	17 449,82	-	533 964	53 347	-	18,7680	574,30
					1 743,36	-			-	-	-
4	КБ22-8-3 K149=1,15; K150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1 км трубопроводу	0,094	394 890,09	17 845,49	37 120	5 024	1 677	479,6650	45,09
					53 444,27	648,44			61	5,2450	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Королфех, діаметр 50 мм)	1 канало-к ілометр трубопр оводу	3,9	51 891,9 6	-	202 379	95 923	-	255,3000	995,67
					24 595,6 0	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеи	36,0	594,68	34,06	21 408	13 126	1 226	3,4000	122,40
					364,62	11,52			415	0,0915	3,29
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	39,8	3 529,82	582,61	140 487	68 290	23 188	16,0000	636,80
					1 715,84	193,40			7 697	1,5400	61,29
8	С118-35 +	Наконечник кабельний DL-025	шт	792,0	11,78		9 330				
9	15093-38151 +	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25	1000м	3,98	98 702,7 8		392 837				
10	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	4,0	93,38		374				
11	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
12	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
13	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
14	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,1 5		14 693				
15	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3 грунту	4,58	16 203,5 2	-	74 212	74 212	-	190,0260	870,32
					16 203,5 2	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 500 74 1	331 526	65 032		3 493,70
									20 551		171,39
Розділ № 2 Опори освітлення											
16	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 констру кція	97,0	579,63	463,71	56 224	6 873	44 980	0,7015	68,05
					70,86	144,14			13 982	1,0416	101,04
17	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	97,0	669,28	452,07	64 920	21 069	43 851	2,0010	194,10
					217,21	120,21			11 660	0,9202	89,26
18	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	97,0	4 780,17		463 676				
19	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	97,0	579,63	463,71	56 224	6 873	44 980	0,7015	68,05
					70,86	144,14			13 982	1,0416	101,04
20	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	97,0	1 449,02	749,85	140 555	27 953	72 735	2,7830	269,95
					288,18	174,19			16 896	1,3770	133,57
21	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	94,0	13 447,7 6		1 264 08 9				
22	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	3,0	8 594,35		25 783				
23	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	10,0	933,38	7,18	9 334	7 622	72	7,7400	77,40
					762,16	6,28			63	0,0555	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ33-115-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення світильників	1 світильн ик	105,0	1 794,11	1 354,32	188 382	39 752	142 204	3,7030	388,82
					378,59	312,39			32 801	2,3361	245,29
45	C118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	97,0	770,61		74 749				
46	C118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	8,0	674,60		5 397				
47	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	104,0	10 532,0 1		1 095 32 9				
48	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	1,0	10 527,0 7		10 527				
49	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30	82,72	1 227	868	83	8,0000	8,00
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
50	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09		1 551				
51	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28		2 805				
52	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	234,87	24,37	1 644	1 230	171	1,6000	11,20
					175,65	5,00			35	0,0421	0,29
53	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р In=20А	шт	2,0	510,56		1 021				
54	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р In=10А	шт	3,0	612,06		1 836				
55	C119-6	Контактор In=20 А	шт	1,0	714,56		715				
56	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56		511				
57	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71	10,40	210	181	10	1,6000	1,60
					181,04	3,45			3	0,0275	0,03
58	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 393 04 5	42 031	142 468		409,62
									32 861		245,78
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
59	КБ33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 констру кція	3,0	579,63	463,71	1 739	213	1 391	0,7015	2,10
					70,86	144,14			432	1,0416	3,12
60	КБ33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	3,0	2 625,26	1 684,88	7 876	1 728	5 055	5,6350	16,91
					576,12	440,64			1 322	3,4755	10,43
61	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	100,0	20,80		2 080				
62	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	25,0	20,70		518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89		8 093				
64	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73		14 468				
65	C113-1553	Кронштейн У4	шт	1,0	1 057,02		1 057				
66	КБ33-110-3 K149=1,15; K150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,36	20 421,51	13 119,12	7 352	2 625	4 723	66,4240	23,91
67	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4x35 мм2	1000м	0,36	7 292,03	2 771,45	27 091		998	24,0610	8,66
68	КМ8-144-4	Присднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 Обсяг = (12,0 + 12,0 + 6,0 + 6,0 + 2,0 + 2,0 + 13,0 + 6,0 + 16,0 + 2,0 + 4,0 + 14,0) / 100,0	100 шт	0,95	3 631,25	58,53	3 450	2 837	56	27,2000	25,84
69	C126-1 +	Утримувач для кабелів BIC 3050	шт	12,0	50,43		605		11	0,1090	0,10
70	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	10,0	20,75		208				
71	C126-3	Скрепа CF-207	шт	38,0	10,63		404				
72	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	18,0	136,26		2 453				
73	C126-5 +	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	12,0	351,92		4 223				
74	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	12,0	413,71		4 965				
75	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	38,0	26,06		990				
76	C126-12 +	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	454,89		2 729				
77	C126-14 +	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	6,0	365,22		2 191				
78	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18		706				
79	C126-16 +	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	2,0	1 608,66		3 217				
80	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	13,0	145,16		1 887				
81	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64		2 590				
82	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	16,0	131,53		2 104				
83	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05		404				
84	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80		1 211				
85	C126-22	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	14,0	25,43		356				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					104 967	7 403	11 225	68,76	
									2 763	22,31	
		Разом прямих витрат по кошторису					5 384 089	516 776	473 046	5 305,69	
									123 805	964,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати				грн.	5 384 08 9				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	4 394 26 7				
		всього заробітна плата				грн.		640 581			
		Загальновиробничі витрати				грн.	538 413				
		Всього по кошторису				грн.	5 922 50 2				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					6 270,41
		Кошторисна заробітна плата				грн.		640 581			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 07-01-05

на с. Максимець ТП-65

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	3 413,88	93,27	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,50	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	1 891,81	104,85	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	964,72	128,3326	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	6 270,41	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	9,108	686,65	-	-	-
					6 254			
2	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	0,46	571,49	-	-	-
					263			
3	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	4,89	612,90	-	-	-
					2 997			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	135,85686	985,42	-	-	-
					133 876			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	47,813619	411,12	-	-	-
					19 657			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	22,418	333,03	-	-	-
					7 466			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,08	427,89	-	-	-
					462			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	23,713	352,75	-	-	-
					8 365			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,40986	46,32	-	-	-
					19			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	81,78156	476,16	-	-	-
					38 941			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,311328	4,93	-	-	-
					2			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,311328	153,61	-	-	-
					48			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	42,642	357,09	-	-	-
					15 227			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	23,508	707,35	-	-	-
					16 628			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,137287	687,49	-	-	-
					94			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	188,9795	733,31	-	-	-
					138 581			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	20,493	732,32	-	-	-
					15 007			
19	КБМ216-402	Машина бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	34,2585	841,66	-	-	-
					28 834			
20	КБМ233-201	Машина свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	67,965	17,30	-	-	-
					1 176			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,5	143,53	-	-	-
					72			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	18,475	5,37	-	-	-
					99			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	3,68874	961,84	-	-	-
					3 548			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сидельні, навантаження на сидельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	67,965	520,14 35 351	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48 71	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	159,2				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	159,2				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	3,243				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	4,8				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	42,642				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	24,676				
IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти								
1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00312	102 633,93	100 000,00	621,50	2 012,43
					320	312	2	6
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0063036	118 953,93	116 000,00	621,50	2 332,43
					750	731	4	15
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	1,84824	163,47	160,00	0,26	3,21
					302	296	-	6
4	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01358	174 344,82	170 310,29	616,00	3 418,53
	+				2 368	2 313	8	46
5	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08	80 000,00	801,06	1 616,02
					29	28	-	1
6	C112-172	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0291	6 656,80	5 967,08	559,19	130,53
	++				194	174	16	4
7	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01692	6 428,63	5 967,08	335,50	126,05
	++				109	101	6	2
8	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60	129 000,00	1 330,00	2 606,60
					9	9	-	-
9	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	3,0	612,06	600,00	0,06	12,00
					1 836	1 800	-	36
10	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=20А	шт	2,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					1 021	1 000	1	20
11	C142-10-2	Вода	м3	1,4758	-	-	-	-
					-	-	-	-
12	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,592	141,32	138,00	0,55	2,77
					225	220	1	4
13	C118-43	Гайка М24	шт	640,0	13,68	13,03	0,38	0,27
	+				8 755	8 339	243	173
14	C126-4	Гак бандажний GH50-16	шт	18,0	136,26	130,20	5,05	1,01
	+				2 453	2 344	91	18
15	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08	75 000,00	801,06	1 516,02
					2	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
17	C112-120 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,379	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
18	C111-1608	Дрантя	кг	0,0672	22,35	20,00	1,91	0,44
19	C111-814 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,27225	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
20	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000036	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
21	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,026	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
22	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001592	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
23	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
24	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
25	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
26	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,07216	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
28	C1113-246 +	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,16199	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
29	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
30	C1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	97,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
31	C111-1631 +	Замазка захисна	кг	29,796	206,74	202,00	0,69	4,05
32	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	16,0	131,53	130,00	0,55	0,98
33	C126-20	Затискач TTD 151	шт	2,0	202,05	200,00	0,55	1,50
34	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80	300,00	0,55	2,25
35	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	13,0	145,16	133,45	10,63	1,08
36	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	6,0	431,64	418,00	10,43	3,21
37	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	12,0	413,71	410,08	0,55	3,08
					4 965	4 921	7	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	6,0	365,22	357,00	5,50	2,72
	+				2 191	2 142	33	16
39	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	2,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					706	700	1	5
40	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	14,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					356	350	3	3
41	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами ABBГ 4x25	1000м	3,98	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				392 837	383 904	1 230	7 703
42	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002388	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					379	370	2	7
43	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,31136	35,13	34,00	0,44	0,69
					116	113	1	2
44	C119-6	Контактор Ін=20 А	шт	1,0	714,56	700,00	0,55	14,01
					715	700	1	14
45	C113-1553	Кронштейн У4	шт	1,0	1 057,02	1 000,00	36,29	20,73
					1 057	1 000	36	21
46	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	1,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				822	800	6	16
47	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	8,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				5 397	4 851	440	106
48	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	97,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				74 749	72 750	534	1 466
49	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	1,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				9 183	9 000	3	180
50	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002388	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				203	197	2	4
51	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					23	22	-	-
52	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
53	C1517-164	Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03184	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				5 341	5 219	18	105
54	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
55	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00135	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					402	393	1	8
56	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					12	12	-	-
57	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
58	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	12,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				4 223	4 121	71	31
59	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	4,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					374	364	2	7
60	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	792,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				9 330	7 461	1 687	182
61	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	6,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				2 729	2 676	33	20
62	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	3,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				25 783	24 947	330	506
63	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	94,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 264 089	1 213 454	25 850	24 786

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,0475	151,30	147,00	1,33	2,97
					7	7	-	-
65	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-
66	C126-16	Перехідна муфта Т4ТНС 16-35	шт	2,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+	СМ			3 217	3 175	18	24
67	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	336,6	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				480 618	152 143	319 050	9 425
68	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					920	900	2	18
69	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0199	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				5 931	5 804	11	116
70	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65	шт	76,44	42,59	41,09	0,66	0,84
	+	мм			3 256	3 141	50	64
71	C157-405	Провід силовий з мідними	1000м	1,03	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+	жилами ПВС 3х1,5мм2			28 430	27 729	143	557
72	C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів,	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+	марка А, переріз 16 мм2			8 093	7 910	24	159
73	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
74	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
75	C111-1109	Рифлений прокат	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+	гарячекатаний в листах с			224	219	4	2
		обрізними кромками						
		ромбічного рифлення із сталі						
		марки С235, ширина понад 1						
		до 1,9 м, товщина основи листа						
		2,5 мм						
76	C1416-8580	Розподільчий блок опори	шт	97,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+	(клемник)			78 521	76 714	267	1 539
77	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
78	C157-407	Самонесучий ізолюваний	1000м	0,36	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+	провід, переріз 4х35 мм2			27 091	26 460	100	531
79	C1547-4	Світильник світлодіодний 65	шт	104,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+	Вт			1 095 329	1 073 280	572	21 477
80	C1547-5	Світильник світлодіодний 65	шт	1,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+	Вт для освітлення пішохідного			10 527	10 320	1	206
		переходу						
81	C1547-4	Світлофор мигаючий СД	шт	2,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+	Т7.3-С-Р			5 442	5 333	2	107
82	C126-3	Скрепа CF-207	шт	38,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					404	380	21	3
83	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
84	C113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
85	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
		довжина 2,5м			699	663	22	14
86	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	400,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				8 320	6 800	1 356	164
87	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	25,0	20,70	20,00	0,55	0,15
					517	500	14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,15	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				5 364	5 250	9	105
89	C113-1551	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	3,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
	+				14 468	12 238	1 947	284
90	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	38,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					990	950	21	19
91	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,6	120,32	116,00	1,96	2,36
					193	186	3	4
92	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,38208	403,93	395,00	1,01	7,92
					154	151	-	3
93	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,2695	267,15	260,00	1,91	5,24
					72	70	1	1
94	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабель"	м	3 600,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				7 056	6 804	108	144
	+							
95	C1546-83	Тавот	кг	327,952	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				32 746	31 897	207	643
96	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0043	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					154	146	5	3
97	C1630-1	Труба Корoflex, діаметр 50 мм	м	3 900,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				96 720	92 430	2 379	1 911
98	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	94,376	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				29 919	29 228	468	223
99	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	135,8	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				26 203	25 643	364	196
100	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
					3	3	-	-
101	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000432	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					3	3	-	-
102	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	12,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				605	594	7	5
103	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,027	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					1 063	1 026	16	21
104	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					9	8	-	-
105	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	10,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					208	200	6	1
106	C118-43	Шайба М24	шт	640,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				3 322	3 014	243	64
107	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11	4,00	0,03	0,08
					1 315	1 280	10	26
108	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	171 164,37	167 000,00	808,21	3 356,16
					12	12	-	-
109	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	99,0	346,24	335,63	3,82	6,79
	+				34 278	33 227	378	672

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	С119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
					2 805	2 749	1	55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Фенин А.М.

Дзеба М.В.

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта дорожніх робіт та послуг)

Локальний кошторис на дорожні роботи та послуги № 07-01-06

на

с. Бистриця ТП-58. Освітлення

(найменування робіт/послуг та витрат, найменування лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	7 198,175	тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	7,61860	тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	779,398	тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2 жовтня 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	Експлуатації машин	Всього	заробітної плати	Експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ № 1 Земляні роботи											
1	КБ1-13-5 тех.ч. табл.10 п.1.3.37 K2=1,20; K5=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при розробці траншей]	1000 м3 ґрунту	0,8	57 894,50	55 630,15	46 316	1 811	44 505	25,5714	20,46
					2 264,35	17 683,51			14 147	151,8800	121,50
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K149=1,15; K150=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,98	31 279,97	-	30 654	30 654	-	361,2840	354,06
					31 279,97	-			-	-	-
3	КБ23-1-1 K149=1,15; K150=1,15	Улаштування піщаної основи під труби	10 м3 основи	35,9	17 449,82	-	626 449	62 587	-	18,7680	673,77
					1 743,36	-			-	-	-
4	КБ22-8-3 K149=1,15; K150=1,15	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр)	1 км трубопроводу	0,321	394 890,09	17 845,49	126 760	17 156	5 728	479,6650	153,97
					53 444,27	648,44			208	5,2450	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ34-103-1 К149=1,15; К150=1,15	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів (Труба Королфех, діаметр 50 мм)	1 канало-к ілометр трубопр оводу	4,5	51 891,9 6	-	233 514	110 680	-	255,3000	1 148,85
					24 595,6 0	-			-	-	-
6	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеи	42,0	594,68	34,06	24 977	15 314	1 431	3,4000	142,80
					364,62	11,52			484	0,0915	3,84
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	47,1	3 529,82	582,61	166 255	80 816	27 441	16,0000	753,60
					1 715,84	193,40			9 109	1,5400	72,53
8	С118-35 +	Наконечник кабельний DL-025	шт	928,0	11,78		10 932				
9	15093-38151 +	Кабель з алюмінієвими жилами АВВГ 4х25	1000м	4,71	98 702,7 8		464 890				
10	С118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38		560				
11	С118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68		8 755				
12	С118-43 +	Шайба М24	шт	640,0	5,19		3 322				
13	С118-43 +	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11		1 315				
14	С124-64 +	Металоконструкції	т	0,2	73 464,1 5		14 693				
15	КБ1-166-2 К149=1,15; К150=1,15	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2	100м3 грунту	5,39	16 203,5 2	-	87 337	87 337	-	190,0260	1 024,24
					16 203,5 2	-			-	-	-
Разом прямих витрат по розділу № 1							1 846 72 9	406 355	79 105		4 271,75
									23 948		199,55
Розділ № 2 Опори освітлення											
16	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних фундаментів опор	1 констру кція	115,0	579,63	463,71	66 657	8 149	53 327	0,7015	80,67
					70,86	144,14			16 576	1,0416	119,78
17	КБ33-107-2 К149=1,15; К150=1,15	Установлення анкерних фундаментів об'ємом до 0,3 м3 для опор	1 шт	115,0	669,28	452,07	76 967	24 979	51 988	2,0010	230,12
					217,21	120,21			13 824	0,9202	105,82
18	С1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	115,0	4 780,17		549 720				
19	КБ33-120-5 К149=1,15; К150=1,15	Розвезення по трасі металевих опор	1 констру кція	115,0	579,63	463,71	66 657	8 149	53 327	0,7015	80,67
					70,86	144,14			16 576	1,0416	119,78
20	КБ33-259-3 К149=1,15; К150=1,15	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,5 т	шт	115,0	1 449,02	749,85	166 637	33 141	86 233	2,7830	320,05
					288,18	174,19			20 032	1,3770	158,36
21	С1416-8525 +	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	106,0	13 447,7 6		1 425 46 3				
22	С1416-8526 +	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	9,0	8 594,35		77 349				
23	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м проводу	12,0	933,38	7,18	11 201	9 146	86	7,7400	92,88
					762,16	6,28			75	0,0555	0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ33-115-2 K149=1,15; K150=1,15	Установлення світильників	1 світильн ик	129,0	1 794,11	1 354,32	231 440	48 838	174 707	3,7030	477,69
					378,59	312,39			40 298	2,3361	301,36
45	C118-43 +	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	115,0	770,61		88 620				
46	C118-43 +	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	14,0	674,60		9 444				
47	C1547-4 +	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	126,0	10 532,0 1		1 327 03 3				
48	C1547-5 +	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	3,0	10 527,0 7		31 581				
49	KM11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 227,30	82,72	1 227	868	83	8,0000	8,00
					868,40	21,51			22	0,1736	0,17
50	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09		1 551				
51	C119-2 +	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	2 805,28		2 805				
52	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А Обсяг = 2,0 + 3,0 + 1,0 + 1,0	шт	7,0	234,87	24,37	1 644	1 230	171	1,6000	11,20
					175,65	5,00			35	0,0421	0,29
53	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р In=25A	шт	2,0	612,56		1 225				
54	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р In=10A	шт	3,0	612,06		1 836				
55	C119-6	Контактор In=25 А	шт	1,0	816,56		817				
56	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56		511				
57	KM8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1,0	209,71	10,40	210	181	10	1,6000	1,60
					181,04	3,45			3	0,0275	0,03
58	C119-8 +	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12		7 141				
		Разом прямих витрат по розділу № 3					1 707 08 5	51 117	174 971		498,49
									40 358		301,85
		Розділ № 4 Електропостачання 0,4кВ									
59	КБ33-120-5 K149=1,15; K150=1,15	Розвезення по трасі залізобетонних стояків опор для ВЛ 0,38 кВ	1 констру кція	3,0	579,63	463,71	1 739	213	1 391	0,7015	2,10
					70,86	144,14			432	1,0416	3,12
60	КБ33-103-1 K149=1,15; K150=1,15	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	1 опора	3,0	2 625,26	1 684,88	7 876	1 728	5 055	5,6350	16,91
					576,12	440,64			1 322	3,4755	10,43
61	C113-163 +	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	100,0	20,80		2 080				
62	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	25,0	20,70		518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C157-17 +	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм ²	т	0,043	188 215,89		8 093				
64	C113-1550 +	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	2,0	3 778,25		7 557				
65	C113-1551 +	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	4,0	4 822,73		19 291				
66	C113-1553	Кронштейн УЗ	шт	1,0	1 020,56		1 021				
67	КБ33-110-3 К149=1,15; К150=1,15	Підвішування самонесучого ізолюваного проводу на опорах	1 км лінії	0,53	20 421,51	13 119,12	10 823	3 865	6 953	66,4240	35,20
68	C157-407 +	Самонесучий ізолюваний провід, переріз 4х35 мм ²	1000м	0,53	7 292,03	2 771,45	39 884		1 469	24,0610	12,75
69	КМ8-144-4	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм ² Обсяг = (16,0 + 18,0 + 12,0 + 7,0 + 4,0 + 3,0 + 18,0 + 12,0 + 26,0 + 4,0 + 4,0 + 8,0 + 22,0) / 100,0	100 шт	1,54	75 252,18		5 592	4 598	90	27,2000	41,89
70	C126-1 +	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	18,0	2 986,02	11,45	908		18	0,1090	0,17
71	C126-2	Хомут ССD 9-62	шт	15,0			311				
72	C126-3	Скрепа CF-207	шт	54,0			574				
73	C126-4 +	Гак бандажний GHSO-16	шт	25,0			3 407				
74	C126-5 +	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0			5 631				
75	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	4,0			179				
76	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	18,0			7 447				
77	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	54,0	26,06		1 407				
78	C126-12 +	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89		5 459				
79	C126-14 +	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22		2 557				
80	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	4,0	353,18		1 413				
81	C126-16 +	Перехідна муфта T4THS 16-35 CM	шт	3,0	1 608,66		4 826				
82	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	18,0	145,16		2 613				
83	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64		5 180				
84	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	26,0	131,53		3 420				
85	C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05		808				
86	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80		1 211				
87	C126-21	Затискач TTD 301 GP	шт	8,0	403,55		3 228				
88	C126-22	Затискач плашковий ПС-1-1	шт	22,0	25,43		559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 4					155 612	10 404	13 489		96,10
									3 241		26,47
		Разом прямих витрат по кошторису					6 543 78 9	630 590	573 611		6 457,88
		Разом прямі витрати				грн.	6 543 78 9		148 808		1 160,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	5 339 58 8				
		всього заробітна плата				грн.		779 398			
		Загальновиробничі витрати				грн.	654 386				
		Всього по кошторису				грн.	7 198 17 5				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					7 618,60
		Кошторисна заробітна плата				грн.		779 398			

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ
- Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область

(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до локального кошторису № 07-01-06

на с. Бистриця ТП-58

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	4 194,70	93,74	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,60	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	2 263,18	104,89	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.год.	1 160,72	128,2032	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	5,10	-	-	-	-
7		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год.	7 618,60	-	-	-	-
8		Середній розряд робіт за кошторисом	розряд	3,00	-	-	-	-
II. Дорожні машини та механізми								
1	КБМ203-1002	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш-г	10,58	686,65	-	-	-
					7 265			
2	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	1,38	571,49	-	-	-
					789			
3	КБМ203-1001-ДР	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	14,67	612,90	-	-	-
					8 991			
4	КБМ203-1004	Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	167,060155	985,42	-	-	-
					164 624			
5	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-г	57,5547285	411,12	-	-	-
					23 662			
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	26,506	333,03	-	-	-
					8 827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	1,26	427,89	-	-	-
					539			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	36,731	352,75	-	-	-
					12 957			
9	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	0,74	7,07	-	-	-
					5			
10	КБМ213-3011	Візки розкочувальні на гусеничному ході	маш.год	0,603405	46,32	-	-	-
					28			
11	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	93,46464	476,16	-	-	-
					44 504			
12	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,063152	4,93	-	-	-
					5			
13	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	1,063152	153,61	-	-	-
					163			
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	49,266	357,09	-	-	-
					17 592			
15	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-г	27,776	707,35	-	-	-
					19 647			
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-г	0,4688205	687,49	-	-	-
					322			
17	КБМ216-1001	Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т	маш.год	222,9275	733,31	-	-	-
					163 475			
18	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш.год	23,805	732,32	-	-	-
					17 433			
19	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	40,4685	841,66	-	-	-
					34 061			
20	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,28	6,68	-	-	-
					2			
21	КБМ201-52	Напівпричіпи загального призначення, вантажопідйомність 11,4 т	маш.год	80,385	17,30	-	-	-
					1 391			
22	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,6	143,53	-	-	-
					86			
23	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	24,906	5,37	-	-	-
					134			
24	КБМ216-601	Трактори на гусеничному ході з лебідкою, потужність 132 кВт [180 к.с.]	маш.год	5,430645	961,84	-	-	-
					5 223			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	КБМ201-40	Тягачі сідельні, навантаження на сідельно-зчіпний пристрій 14,5 т	маш.год	80,385	520,14 41 811	-	-	-
26	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1,23	57,48 71	-	-	-

III. Механізований інструмент

1	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	188,4				
2	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-г	188,4				
3	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	11,0745				
4	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	5,76				
5	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш-г	49,266				
6	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-г	29,202				

IV. Дорожньо-будівельні матеріали, вироби та комплекти

1	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,0036	102 633,93 369	100 000,00 360	621,50 2	2 012,43 7
2	C111-1600	Бензин розчинник	т	0,0077453	118 953,93 921	116 000,00 898	621,50 5	2 332,43 18
3	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,14608	163,47 351	160,00 343	0,26 1	3,21 7
4	C111-1848 +	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01917	174 344,82 3 342	170 310,29 3 265	616,00 12	3 418,53 66
5	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00035	82 417,08 29	80 000,00 28	801,06 -	1 616,02 1
6	C112-172 ++	Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0345	6 656,80 230	5 967,08 206	559,19 19	130,53 5
7	C112-25 ++	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,05778	6 428,63 371	5 967,08 345	335,50 19	126,05 7
8	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00007	132 936,60 9	129 000,00 9	1 330,00 -	2 606,60 -
9	C119-4	Вимикач автоматичний 3Р Ін=10А	шт	3,0	612,06 1 836	600,00 1 800	0,06 -	12,00 36
10	C119-3	Вимикач автоматичний 3Р Ін=25А	шт	2,0	612,56 1 225	600,00 1 200	0,55 1	12,01 24
11	C142-10-2	Вода	м3	5,0397	- -	- -	- -	- -
12	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	1,884	141,32 266	138,00 260	0,55 1	2,77 5
13	C118-43 +	Гайка М24	шт	640,0	13,68 8 755	13,03 8 339	0,38 243	0,27 173
14	C126-4 +	Гак бандажний GH50-16	шт	25,0	136,26 3 406	130,20 3 255	5,05 126	1,01 25
15	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	77 317,08 2	75 000,00 2	801,06 -	1 516,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002	53 506,36	51 000,00	1 457,22	1 049,14
					1	1	-	-
17	C112-120 ++	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	1,631	6 437,03	5 975,31	335,50	126,22
					10 499	9 746	547	206
18	C111-1608	Дрантя	кг	0,0706	22,35	20,00	1,91	0,44
					2	1	-	-
19	C111-814 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,31625	64 311,00	62 500,00	550,00	1 261,00
					20 338	19 766	174	399
20	C111-816 +	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0000053	45 789,08	44 341,25	550,00	897,83
					-	-	-	-
21	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0312	47 481,00	46 000,00	550,00	931,00
					1 481	1 435	17	29
22	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001884	49 780,62	48 000,00	804,53	976,09
					94	90	2	2
23	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,1001	242,47	237,00	0,72	4,75
					24	24	-	-
24	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0924	329,17	322,00	0,72	6,45
					30	30	-	1
25	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012	159 035,50	155 000,00	917,16	3 118,34
					19	19	-	-
26	C111-1513 +	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,09084	97 545,25	95 005,60	627,00	1 912,65
					8 861	8 630	57	174
27	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00049	110 991,67	108 000,00	815,36	2 176,31
					54	53	-	1
28	C1113-246 +	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,19205	83 153,46	80 830,00	693,00	1 630,46
					15 970	15 523	133	313
29	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002	121 846,36	118 000,00	1 457,22	2 389,14
					2	2	-	-
30	C1533-23 +	Залізобетонний фундамент	шт	115,0	4 780,17	4 301,44	385,00	93,73
					549 720	494 666	44 275	10 779
31	C111-1631 +	Замазка захисна	кг	34,38	206,74	202,00	0,69	4,05
					7 108	6 945	24	139
32	C126-19 +	Затискач TTD 051	шт	26,0	131,53	130,00	0,55	0,98
					3 420	3 380	14	25
33	C126-20	Затискач TTD 151	шт	4,0	202,05	200,00	0,55	1,50
					808	800	2	6
34	C126-21	Затискач TTD 301	шт	4,0	302,80	300,00	0,55	2,25
					1 211	1 200	2	9
35	C126-21	Затискач TTD 301 GP	шт	8,0	403,55	400,00	0,55	3,00
					3 228	3 200	4	24
36	C126-17 +	Затискач TND 151	шт	18,0	145,16	133,45	10,63	1,08
					2 613	2 402	191	19
37	C126-18 +	Затискач TT2D 83 F3	шт	12,0	431,64	418,00	10,43	3,21
					5 180	5 016	125	39
38	C126-9 +	Затискач натяжний GUKo1	шт	18,0	413,71	410,08	0,55	3,08
					7 447	7 381	10	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	C126-14	Затискач підтримуючий PSP 122 TRA	шт	7,0	365,22	357,00	5,50	2,72
	+				2 557	2 499	39	19
40	C126-15	Затискач плашковий RDAU 9535	шт	4,0	353,18	350,00	0,55	2,63
					1 413	1 400	2	11
41	C126-22	Затискач плашковий PC-1-1	шт	22,0	25,43	25,00	0,24	0,19
					559	550	5	4
42	15093-38151	Кабель з алюмінієвими жилами ABBГ 4x25	1000м	4,71	98 702,78	96 458,33	309,10	1 935,35
	+				464 890	454 319	1 456	9 115
43	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,002826	158 801,25	155 000,00	687,50	3 113,75
					449	438	2	9
44	C126-8	Кінцевий ковпачок GPE 4	шт	4,0	44,66	35,00	9,33	0,33
					179	140	37	1
45	C1545-70	Кнопка K227	100шт	3,91872	35,13	34,00	0,44	0,69
					138	133	2	3
46	C119-6	Контактор Ін=25 А	шт	1,0	816,56	800,00	0,55	16,01
					817	800	1	16
47	C113-1553	Кронштейн УЗ	шт	1,0	1 020,56	1 000,00	0,55	20,01
					1 021	1 000	1	20
48	C118-43	Кронштейни для двох світлофорів	шт	3,0	821,61	800,00	5,50	16,11
	+				2 465	2 400	17	48
49	C118-43	Кронштейни для світильника на залізобетонні опори	шт	14,0	674,60	606,37	55,00	13,23
	+				9 444	8 489	770	185
50	C118-43	Кронштейни для світильника на металеві опори	шт	115,0	770,61	750,00	5,50	15,11
	+				88 620	86 250	633	1 738
51	C118-72	Лайтбокс ЗД 01-01-30 Знак	шт	3,0	9 182,81	9 000,00	2,75	180,06
	+				27 548	27 000	8	540
52	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002826	84 856,86	82 500,00	693,00	1 663,86
	+				240	233	2	5
53	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,0003	76 966,36	74 000,00	1 457,22	1 509,14
					23	22	-	-
54	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00007	288 106,36	281 000,00	1 457,22	5 649,14
					20	20	-	-
55	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,03768	167 759,36	163 919,96	550,00	3 289,40
	+				6 321	6 177	21	124
56	C119-8	Лічильник обліку електроенергії	шт	1,0	7 141,12	7 000,00	1,10	140,02
	+				7 141	7 000	1	140
57	C1546-71	Мастило АМС-1	т	0,00159	297 521,25	291 000,00	687,50	5 833,75
					473	463	1	9
58	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,00009	135 129,96	131 000,00	1 480,35	2 649,61
					12	12	-	-
59	C124-64	Металоконструкції	т	0,2	73 464,15	71 473,68	550,00	1 440,47
	+				14 693	14 295	110	288
60	C126-5	Модуль для підключення заземлення FCC1	шт	16,0	351,92	343,40	5,90	2,62
	+				5 631	5 494	94	42
61	C118-43	Муфта сполучна для кабеля 25-50	шт	6,0	93,38	91,00	0,55	1,83
					560	546	3	11
62	C118-35	Наконечник кабельний DL-025	шт	928,0	11,78	9,42	2,13	0,23
	+				10 932	8 742	1 977	213
63	C126-12	Обмежувач перенапруги PROTECT 50	шт	12,0	454,89	446,00	5,50	3,39
	+				5 459	5 352	66	41
64	C1416-8526	Опора металева вуличного освітлення h=6 м	шт	9,0	8 594,35	8 315,83	110,00	168,52
	+				77 349	74 842	990	1 517

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	C1416-8525	Опора металева вуличного освітлення h=9 м	шт	106,0	13 447,76	12 909,08	275,00	263,68
	+				1 425 463	1 368 362	29 150	27 950
66	C1546-57	Паста кварцевазелинова	кг	0,077	151,30	147,00	1,33	2,97
					12	11	-	-
67	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0924	150,60	145,00	2,65	2,95
					14	13	-	-
68	C126-16	Перехідна муфта Т4ТНS 16-35 СМ	шт	3,0	1 608,66	1 587,50	9,18	11,98
	+				4 826	4 763	28	36
69	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	394,9	1 427,86	452,00	947,86	28,00
	++				563 862	178 495	374 310	11 057
70	C115-125	Плакат попереджувальний	шт	3,0	306,56	300,00	0,55	6,01
					920	900	2	18
71	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,02355	298 061,00	291 666,67	550,00	5 844,33
	+				7 019	6 869	13	138
72	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	88,2	42,59	41,09	0,66	0,84
	+				3 756	3 624	58	74
73	C157-405	Провід силовий з мідними жилами ПВС 3х1,5мм2	1000м	1,236	27 601,58	26 921,22	139,15	541,21
	+				34 116	33 275	172	669
74	C157-17	Проводи з алюмінієвих дротів, марка А, переріз 16 мм2	т	0,043	188 215,89	183 958,33	567,05	3 690,51
	+				8 093	7 910	24	159
75	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1	284,57	276,00	2,99	5,58
					28	28	-	1
76	C119-7	Реле астрономічне	шт	1,0	510,56	500,00	0,55	10,01
					511	500	1	10
77	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007	32 030,11	31 241,67	550,00	238,44
	+				224	219	4	2
78	C1416-8580	Розподільчий блок опори (клемник)	шт	115,0	809,49	790,87	2,75	15,87
	+				93 091	90 950	316	1 825
79	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001	92 506,86	90 000,00	693,00	1 813,86
					1	1	-	-
80	C157-407	Самонесучий ізольований провід, переріз 4х35 мм2	1000м	0,53	75 252,18	73 500,00	276,65	1 475,53
	+				39 884	38 955	147	782
81	C1547-4	Світильник світлодіодний 65 Вт	шт	126,0	10 532,01	10 320,00	5,50	206,51
	+				1 327 033	1 300 320	693	26 020
82	C1547-5	Світильник світлодіодний 65 Вт для освітлення пішохідного переходу	шт	3,0	10 527,07	10 320,00	0,66	206,41
	+				31 581	30 960	2	619
83	C1547-4	Світлофор мигаючий СД Т7.3-С-Р	шт	6,0	2 720,90	2 666,67	0,88	53,35
	+				16 325	16 000	5	320
84	C126-3	Скрепа CF-207	шт	54,0	10,63	10,00	0,55	0,08
					574	540	30	4
85	C119-1	Спецконструкція для щита	шт	1,0	1 551,09	1 500,00	20,68	30,41
					1 551	1 500	21	30
86	C113-163	Сталева полоса 40х4мм	м	15,0	47,93	40,00	6,99	0,94
					719	600	105	14
87	C118-43	Сталь кругла діаметро 18 мм довжина 2,5м	шт	4,0	174,69	165,76	5,50	3,43
					699	663	22	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	C113-163	Сталь кругла діаметром 10 мм	м	440,0	20,80	17,00	3,39	0,41
	+				9 152	7 480	1 492	180
89	C113-164	Сталь кругла діаметром 16 мм	м	25,0	20,70	20,00	0,55	0,15
					517	500	14	4
90	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	3,87	1 702,82	1 666,67	2,76	33,39
	+				6 590	6 450	11	129
91	C113-1551	Стійка залізобетонна СВ105-5	шт	4,0	4 822,73	4 079,17	649,00	94,56
	+				19 291	16 317	2 596	378
92	C113-1550	Стійка залізобетонна СВ95-2	шт	2,0	3 778,25	3 291,67	412,50	74,08
	+				7 557	6 583	825	148
93	C1545-488-1	Стрічка бандажна IF 207	м	54,0	26,06	25,00	0,55	0,51
					1 407	1 350	30	28
94	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,92	120,32	116,00	1,96	2,36
					231	223	4	5
95	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,45216	403,93	395,00	1,01	7,92
					183	179	-	4
96	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,3934	267,15	260,00	1,91	5,24
					105	102	1	2
97	C111-1721-11	Стрічка сигнальна "Обережно кабелів"	м	4 200,0	1,96	1,89	0,03	0,04
	Б				8 232	7 938	126	168
	+							
98	C1546-83	Тавот	кг	388,104	99,85	97,26	0,63	1,96
	+				38 752	37 747	245	761
99	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00516	35 871,45	34 000,00	1 168,09	703,36
					185	175	6	4
100	C1630-1	Труба Корoflex, діаметр 50 мм	м	4 500,0	24,80	23,70	0,61	0,49
	+				111 600	106 650	2 745	2 205
101	C113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	322,284	317,02	309,70	4,96	2,36
	+				102 170	99 811	1 599	761
102	C113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	161,0	192,95	188,83	2,68	1,44
	+				31 065	30 402	431	232
103	C1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	130,44	127,00	0,88	2,56
					3	3	-	-
104	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,0000636	68 912,53	66 000,00	1 561,30	1 351,23
					4	4	-	-
105	C126-1	Утримувач для кабелів ВІС 3050	шт	18,0	50,43	49,50	0,55	0,38
	+				908	891	10	7
106	C111-414	Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0302	39 382,71	38 000,00	610,50	772,21
					1 189	1 148	18	23
107	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00028	30 889,41	29 000,00	1 283,74	605,67
					9	8	-	-
108	C126-2	Хомут CCD 9-62	шт	15,0	20,75	20,00	0,60	0,15
					311	300	9	2
109	C118-43	Шайба М24	шт	640,0	5,19	4,71	0,38	0,10
	+				3 322	3 014	243	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110	C118-43	Шайба-гровер М24	шт	320,0	4,11	4,00	0,03	0,08
111	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00007	1 315	1 280	10	26
112	C118-43	Штир заземлення низьковольтний	шт	115,0	12	12	-	-
113	+				346,24	335,63	3,82	6,79
	C119-2	Щиток ЯУР -3	шт	1,0	39 818	38 597	439	781
	+				2 805,28	2 749,17	1,10	55,01
					2 805	2 749	1	55

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2 жовтня 2025 р.

Склав

Фенин А.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Дзеба М.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗМІСТ

Ч.ч.	№ кошторисів і розрахунків	Найменування кошторисів і розрахунків	Сторінка
1	2	3	4
1	Вихід Остаточний	Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-09-06 Івано-Франківськ - Надвірна на ділянці км 43+750 - км 66+563, Івано-Франківська область	1
2	03-01	Мости	38
3	03-01-01	Міст км 45+661	53
4	03-01-02	Міст км 47+263	72
5	03-01-03	Міст км 48+515	90
6	03-01-04	Міст км 51+424	109
7	03-01-05	Міст км 52+844	129
8	03-01-06	Міст км 53+586	150
9	03-01-07	Міст км 55+750	170
10	03-01-08	Міст км 56+919	184
11	03-01-09	Міст км 58+380	203
12	03-01-10	Міст км 61+080	223
13	03-01-11	Міст км 64+045	242
14	03-01-12	Міст км 65+288	259
15	03-01-13	Міст км 65+400	277
16	03-01-14	Міст км 65+559	288
17	03-02	Підпірні стіни	300
18	03-02-01	№1 км 43+750 - км 66+563	308
19	03-02-02	№2 км 59+079 - км 59+288	323
20	03-02-03	№3 км 60+016 - км 60+273	336

1	2	3	4
21	03-02-04	№4 км 62+064 - км 62+160	349
22	03-02-05	№5 км 60+954 - км 61+813	362
23	03-02-06	№6 км 64+221 - км 64+442	380
24	03-02-07	№7 км 64+471 - км 64+580	396
25	03-02-08	№8 км 64+830 - км 65+220	409
26	03-03	Труби	423
27	03-03-01	Труба ПК43+756	430
28	03-03-02	Труба ПК44+780	436
29	03-03-03	Труба ПК44+796	442
30	03-03-04	Труба ПК45+079	448
31	03-03-05	Труба ПК45+447	455
32	03-03-06	Труба ПК45+952	462
33	03-03-07	Труба ПК46+540	468
34	03-03-08	Труба ПК47+920	474
35	03-03-09	Труба ПК50+235	480
36	03-03-10	Труба ПК51+700	486
37	03-03-11	Труба ПК52+177	492
38	03-03-13	Труба ПК53+932	498
39	03-03-14	Труба ПК54+699	504
40	03-03-15	Труба ПК54+927	510
41	03-03-16	Труба ПК56+129	516
42	03-03-17	Труба ПК56+228	522
43	03-03-18	Труба ПК56+707	528

1	2	3	4
44	03-03-19	Труба ПК56+993	534
45	03-03-20	Труба ПК57+222	540
46	03-03-21	Труба ПК57+318	546
47	03-03-22	Труба ПК57+717	552
48	03-03-23	Труба ПК58+736	558
49	03-03-24	Труба ПК59+613	564
50	03-03-25	Труба ПК60+150	570
51	03-03-26	Труба ПК60+522	576
52	03-03-27	Труба ПК61+092	582
53	03-03-28	Труба ПК61+648	588
54	03-03-29	Труба ПК61+867	594
55	03-03-30	Труба ПК62+550	600
56	03-03-31	Труба ПК63+120	606
57	03-03-32	Труба ПК65+150	612
58	03-03-33	Труба ПК65+945	618
59	03-03-34	Труба ПК66+430	624
60	03-03-35	Труба ПК66+671	630
61	03-03-36	Труба ПК66+720	636
62	03-03-37	Труба ПК67+155	642
63	03-03-38	Труба ПК53+932	648
64	03-03-39	Труба ПК54+045	654
65	03-03-40	Труба ПК55+274	660
66	03-03-41	Труба ПК55+449	666

1	2	3	4
67	03-03-42	Труба ПК65+486	672
68	04-01	Ділянка км 43+750 - км 55+743	678
69	04-01-01	Дорожній одяг	688
70	04-01-02	Зізди	697
71	04-01-03	Узбіччя	705
72	04-01-04	Тротуари та пішохідні доріжки	709
73	04-01-05	Зізди в двори	717
74	04-01-06	Дощова каналізація	723
75	04-01-07	Огородження	734
76	04-01-08	Автобусні зупинки	738
77	04-01-09	ОДР	745
78	04-01-10	Розчистка площі від куців	752
79	04-01-11	Земляні роботи	755
80	04-02	Ділянка км 55+743 - км 66+563	758
81	04-02-01	Дорожній одяг	768
82	04-02-02	Зізди	777
83	04-02-03	Узбіччя	785
84	04-02-04	Тротуари та пішохідні доріжки	789
85	04-02-05	Зізди в двори	794
86	04-02-06	Дощова каналізація	800
87	04-02-07	Огородження	811
88	04-02-08	Автобусні зупинки	815
89	04-02-09	Земляні роботи	822

1	2	3	4
90	04-02-10	ОДР	825
91	04-02-11	Розчистка площі від кущів	832
92	07-01	Освітлення	835
93	07-01-01	с. Пасічна ТП-456	845
94	07-01-02	с. Зелена ТП-47	860
95	07-01-03	с. Зелена ТП-559	874
96	07-01-04	с. Максимець ТП-213	888
97	07-01-05	с. Максимець ТП-65	902
98	07-01-06	с. Бистриця ТП-58	916