

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Піготовка майданчика
Підготовчі роботи

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-ГП

Кошторисна вартість199,335 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,96705 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата103,582 тис. грн.
Середній розряд робіт3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)												
1	КБ46-63-1	Розбирання металевих гаражів	гараж	1	<u>6336.16</u>	<u>1685.54</u>	6336	4651	<u>1685</u>	<u>43.9900</u>	<u>43.99</u>			
					4650,62	609,76			610	5,5262	5,53			
2	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	10,138	<u>3056.04</u>	<u>1262.86</u>	30982	18179	<u>12803</u>	<u>18.6984</u>	<u>189.56</u>			
					1793,18	418,10			4239	3,7670	38,19			
3	КБ46-34-2	Розбирання бетонних фундаментів	м3	11	<u>4553.78</u>	<u>2282.50</u>	50092	24984	<u>25108</u>	<u>23.0868</u>	<u>253.95</u>			
					2271,28	820,09			9021	7,8880	86,77			
4	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	0,841856	<u>2217.82</u>	<u>2063.33</u>	1867	130	<u>1737</u>	<u>1.7914</u>	<u>1.51</u>			
				6	154,49	565,41			476	4,3073	3,63			
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	84,18566	<u>288.68</u>	<u>288.68</u>	24303	-	<u>24303</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	48,60			4091	0,4110	34,6			
		Разом прямі витрати по розділу 1					113580	47944	<u>65636</u>		<u>489.01</u>			
									18437		168,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					113580 66381 36531 78,93 13078 150111				
		Всього по розділу 1					150111				
6	KP18-114-12	Розділ 2. Видалення дерев та утилізація деревних відходів Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев твердих листяних порід частинами із застосуванням автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 40 см до 50 см	м3	10	<u>3084,58</u> 1043,50	<u>1932,66</u> 514,36	30846	10435	<u>19327</u> 5144	<u>10.7378</u> 4,3493	<u>107,38</u> 43,49
7	KP18-115-8	Корчування вручну в міських умовах пнів з дуба, ясеня, в'яза, діаметр пня понад 30 до 50 см	шт	2	<u>1549,47</u> 1549,47	<u>-</u> -	3099	3099	<u>-</u> -	<u>17,9670</u> -	<u>35,93</u> -
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	11,33	<u>149,01</u> 149,01	<u>-</u> -	1688	1688	<u>-</u> -	<u>1,7278</u> -	<u>19,58</u> -
9	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	11,33	<u>288,68</u> -	<u>288,68</u> 48,60	3271	-	<u>3271</u> 551	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,66
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					38904 38904 1084 20917 10319 19,35 3206 49223	15222	<u>22598</u> 5695		<u>162,89</u> 48,15
		Всього по розділу 2					49223				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					152484	63166	<u>88234</u>		<u>651.9</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					152484		24132		216,87
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1084				
		всього заробітна плата, грн.					87298				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46851				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16284				
		Всього будівельні роботи, грн.					199335				

		Всього по кошторису					199335				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					967,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103582				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на Загально-будівельні роботи
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-АР, БК 524-01-КР, 1 ПК

Кошторисна вартість2717,963 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість6,43053 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата693,542 тис. грн.
Середній розряд робіт3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Демонтаж внутрішніх конструкцій (1пк)												
1	КБ10-20-1 к=0,4	Демонтаж вікна пожегдранту	100м2	0,00816	<u>10632.66</u>	<u>627.63</u>	87	81	<u>5</u>	<u>91.8384</u>	<u>0.75</u>			
					9966,30	441,24			4	3,8914	0,03			
2	КБ21-18-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 6	100шт	0,12	<u>19156.72</u>	<u>672.65</u>	2299	2212	<u>81</u>	<u>176.4928</u>	<u>21.18</u>			
					18434,67	544,16			65	4,9392	0,59			
3	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,26	<u>795.91</u>	<u>-</u>	207	207	<u>-</u>	<u>8.7975</u>	<u>2.29</u>			
					795,91	-			-	-	-			
4	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,5	<u>541.01</u>	<u>-</u>	812	812	<u>-</u>	<u>5.9800</u>	<u>8.97</u>			
					541,01	-			-	-	-			
5	КР15-4-6	Демонтаж душової kabини	шт	1	<u>81.75</u>	<u>16.61</u>	82	65	<u>17</u>	<u>0.7200</u>	<u>0.72</u>			
					65,14	14,68			15	0,1332	0,13			
6	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02	<u>7241.78</u>	<u>300.65</u>	145	139	<u>6</u>	<u>73.2960</u>	<u>1.47</u>			
					6941,13	116,70			2	1,0591	0,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,02	<u>4293,26</u> 4238,77	<u>54,49</u> 19,19	86	85	<u>1</u> -	<u>44,7600</u> 0,1741	<u>0,9</u> -
8	КБ16-14-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,084	<u>15630,96</u> 14010,02	<u>1620,94</u> 978,64	1313	1177	<u>136</u> 82	<u>129,1008</u> 9,5779	<u>10,84</u> 0,8
9	КР15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм Демонтаж металевої обшивки	100м	0,084	<u>10490,40</u> 10193,07	<u>297,33</u> 113,77	881	856	<u>25</u> 10	<u>112,6680</u> 1,0325	<u>9,46</u> 0,09
10	КБ9-39-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж металевої підлоги	100м2	0,2647	<u>59131,70</u> 58689,86	<u>441,84</u> 140,25	15652	15535	<u>117</u> 37	<u>581,9520</u> 1,0206	<u>154,04</u> 0,27
11	КБ9-38-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж стель підвісних сталевих	100м2	0,2694	<u>44356,63</u> 33885,60	<u>10416,68</u> 3268,28	11950	9129	<u>2806</u> 880	<u>336,0000</u> 24,1478	<u>90,52</u> 6,51
12	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін	100м2	0,481	<u>75406,82</u> 69570,41	<u>5836,41</u> 2131,14	36271	33463	<u>2808</u> 1025	<u>734,6400</u> 20,0062	<u>353,36</u> 9,62
13	& С121-783- А-1-2 варіант 1 (зворотні матеріали)	Лист металевий (т) (зворотні матеріали) Демонтаж опорядження стелі з урахуванням підшивки підвального приміщення	т	3,523315 5	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	10570	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-66-1 K=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,943	<u>15146,50</u> 15063,10	<u>27,90</u> 24,66	14283	14205	<u>26</u> 23	<u>130,9152</u> 0,2238	<u>123,45</u> 0,21
15	КБ15-64-1 K=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів Демонтаж опорядження стін	100м2	0,943	<u>15088,53</u> 14978,89	<u>56,97</u> 50,34	14228	14125	<u>54</u> 47	<u>138,0288</u> 0,4569	<u>130,16</u> 0,43
16	КБ10-9-1 K=0,8	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,8864	<u>19061,53</u> 18991,39	<u>-</u> -	16896	16834	<u>-</u> -	<u>183,9360</u> -	<u>163,04</u> -
17	КБ15-25-1 K=0,8	Демонтаж облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,3346	<u>23317,59</u> 23250,58	<u>45,18</u> 39,92	31120	31030	<u>60</u> 53	<u>225,1872</u> 0,3623	<u>300,53</u> 0,48
18	КБ15-46-2 K=0,8	Демонтаж Штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,389	<u>7976,60</u> 7757,13	<u>219,47</u> 190,16	3103	3018	<u>85</u> 74	<u>75,1296</u> 2,0441	<u>29,23</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР11-30-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю ____Демонтаж опорядження підлоги____	100м2	0,03405	<u>33037,74</u> 32716,19	<u>321,55</u> 284,15	1125	1114	<u>11</u> 10	<u>288,5280</u> 2,5788	<u>9,82</u> 0,09
20	КБ11-42-2 К=0,8	Демонтаж плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами	100м	0,3535	<u>1122,15</u> 1112,76	<u>2,66</u> 2,35	397	393	<u>1</u> 1	<u>11,7504</u> 0,0213	<u>4,15</u> 0,01
21	КБ11-28-2 К=0,8	Демонтаж покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині	100м2	0,721	<u>15317,87</u> 15148,00	<u>169,87</u> 131,85	11044	10922	<u>122</u> 95	<u>153,9744</u> 1,1989	<u>111,02</u> 0,86
22	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги) ____Демонтаж баритового опорядження ____	100м2	0,721	<u>7361,54</u> 5782,00	<u>1579,54</u> 554,29	5308	4169	<u>1139</u> 400	<u>61,0560</u> 5,2783	<u>44,02</u> 3,81
23	КБ6-23-3 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування ізоляційного шару з баритобетону по перекриттях	100м3	0,4352	<u>65502,10</u> 65502,10	<u>-</u> -	28507	28507	<u>-</u> -	<u>691,6800</u> -	<u>301,02</u> -
24	КБ6-23-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування баритобетонних перегородок висотою до 3 м ____Демонтаж з/б та цегляних конструкцій____ арк.3 БК524-01-АР	100м3	0,4198	<u>121558,06</u> 121401,16	<u>-</u> -	51030	50964	<u>-</u> -	<u>1281,9552</u> -	<u>538,16</u> -
25	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін ____Демонтаж елементів заповнення прорізів (вікна, двері)____	м3	14,62	<u>1865,62</u> 1382,44	<u>483,18</u> 173,60	27275	20211	<u>7064</u> 2538	<u>14,0520</u> 1,6698	<u>205,44</u> 24,41
26	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1 поверх)	100м2	0,1415	<u>14079,44</u> 8607,98	<u>5400,33</u> 1714,18	1992	1218	<u>764</u> 243	<u>82,4124</u> 12,4740	<u>11,66</u> 1,77
27	КБ10-20-2 К=0,7	Демонтаж віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0847	<u>14760,08</u> 13837,66	<u>878,69</u> 617,73	1250	1172	<u>74</u> 52	<u>125,5800</u> 5,4479	<u>10,64</u> 0,46
28	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	10,08592	<u>168,69</u> 168,69	<u>-</u> -	1701	1701	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>19,73</u> -
29	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	10,08592	<u>288,68</u> -	<u>288,68</u> 48,60	2912	-	<u>2912</u> 490	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,15
		Разом прямі витрати по розділу 1					281956	263344	<u>18314</u> 6146		<u>2656,57</u> 55,54
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					281956 298 269490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					149457 324,31 53739 431413				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10570				
		Всього по розділу 1					431413				
		Розділ 2. Підсилення з.б плит перекриття на позн.-0,100 в зоні розташування КТ (вісі Е,Д:-2,3)									
30	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	0,238	<u>19364.25</u> 15699,37	<u>717.31</u> 34,75	4609	3736	<u>171</u> 8	<u>153.8400</u> 0,3247	<u>36.61</u> 0,08
31	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій, глибина різання 200 мм	1 м різ.	144	<u>306.56</u> 168,22	<u>116.91</u> 3,08	44145	24224	<u>16835</u> 444	<u>1.6680</u> 0,0250	<u>240.19</u> 3,6
32	КБ46-68-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій(до 40мм)	1 м різ.	-144	<u>145.15</u> 75,52	<u>52.48</u> 1,38	-20902	-10875	<u>-7557</u> -199	<u>0.7488</u> 0,0112	<u>-107.83</u> -1,62
33	КБ6-57-18	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,40165	<u>2064.75</u> 1860,37	<u>-</u> -	829	747	<u>-</u> -	<u>18.6840</u> -	<u>7.5</u> -
34	КБ9-75-2	Виготовлення каркасів Крп-2, Крп-3	т	0,40169	<u>31529.84</u> 22621,01	<u>5718.13</u> 238,14	12665	9087	<u>2297</u> 96	<u>216.5726</u> 2,2464	<u>87</u> 0,9
35	& С124-25-1 варіант 1	Прокат арматурний №25мм А500С, МІРА 12м	т	0,259201 8	<u>39236.09</u> -	<u>-</u> -	10170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	С124-22 варіант 5	Прокат арматурний №12мм А500С, МІРА 12м	т	0,166589 6	<u>38410.40</u> -	<u>-</u> -	6399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1029	<u>4784.12</u> 4232,18	<u>196.51</u> 18,53	492	435	<u>20</u> 2	<u>40.0320</u> 0,1912	<u>4.12</u> 0,02
38	С124-22 варіант 5	Прокат арматурний №12мм А500С, МІРА 12м	т	0,0012	<u>38410.40</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	С124-20 варіант 1	Прокат арматурний № 8мм А500С, МІРА 6м	т	0,1017	<u>37046.43</u> -	<u>-</u> -	3768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	1,4616	<u>13571.10</u> 4572,04	<u>280.54</u> 89,05	19836	6682	<u>410</u> 130	<u>48.7320</u> 0,6480	<u>71.23</u> 0,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ6-3-4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,025384	<u>633469.36</u> 57838,00	<u>24543.28</u> 9925,74	16080	1468	<u>623</u> 252	<u>587.9040</u> 73,4946	<u>14.92</u> 1,87
42	& C111-1846-21-45 варіант 1	Хім.анкер Hilti Hit RE 100	л	0,24	<u>1835.34</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							98577	35504	<u>12799</u> 733		<u>353.74</u> 5,8
Разом будівельні роботи, грн.							98577				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							50274				
всього заробітна плата, грн.							36237				
Загальновиробничі витрати, грн.							19958				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7149				
Всього будівельні роботи, грн.							118535				

Всього по розділу 2							118535				
Розділ 3. Улаштування отвору під технологічне обладнання											
<u>Улаштування отвору під технологічне обладнання</u>											
43	КБ46-25-13	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 120 мм	100шт	0,04	<u>75050.13</u> 11473,25	<u>6697.03</u> 5821,02	3002	459	<u>268</u> 233	<u>101.1840</u> 57,7162	<u>4.05</u> 2,31
44	КБ46-25-29 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 120 мм (до 300) Монтажна площадка із ФБС__осі 2/Д-Е_1ПК арк.5_____	100шт	0,04	<u>42863.50</u> 9116,56	<u>5307.02</u> 4612,83	1715	365	<u>212</u> 185	<u>80.4000</u> 45,7368	<u>3.22</u> 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ8-2-1	Улаштування основи під ФБС піщаної	1 м3	1,85	<u>1312.56</u>	<u>122.74</u>	2428	462	<u>227</u>	<u>2.7600</u>	<u>5.11</u>
					249,70	44,05			81	0,4079	0,75
46	КБ7-48-1	Установлення ФБС 9.4.6	100шт	0,13	<u>42300.92</u>	<u>17698.90</u>	5499	1602	<u>2301</u>	<u>117.9720</u>	<u>15.34</u>
					12322,18	7326,67			952	54,1314	7,04
47	КБ7-48-2	Установлення ФБС 24.4.6	100шт	0,13	<u>62130.57</u>	<u>27801.27</u>	8077	2386	<u>3614</u>	<u>175.7400</u>	<u>22.85</u>
					18356,04	11508,67			1496	85,0291	11,05
48	КБ9-73-1	Виготовлення площадок	т	0,30954	<u>27070.17</u>	<u>3018.09</u>	8379	6470	<u>934</u>	<u>204.8353</u>	<u>63.4</u>
					20903,44	138,94			43	1,3344	0,41
49	С111-1111 варіант 1	Лист рифлений 4 мм	т	0,319448	<u>59692.80</u>	-	19069	-	-	-	-
				376	-	-			-	-	-
50	КБ46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття	т	0,30954	<u>12021.86</u>	<u>3278.00</u>	3721	1477	<u>1015</u>	<u>47.9160</u>	<u>14.83</u>
					4771,00	1060,27			328	7,8707	2,44
51	КБ46-19-1	Демонтаж металоконструкцій покриттів	т	0,30954	<u>2890.88</u>	<u>326.34</u>	895	566	<u>101</u>	<u>19.5000</u>	<u>6.04</u>
					1829,49	116,84			36	0,8633	0,27
		Разом прямі витрати по розділу 3					52785	13787	8672		134.84
		Разом будівельні роботи, грн.					52785		3354		26,1
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30326				
		всього заробітна плата, грн.					17141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9149				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3199				
		Всього будівельні роботи, грн.					61934				

		Всього по розділу 3					61934				
		Розділ 4. Улаштування прорізів (дверний та віконний проріз від приміщення КТ до пультавої)									
52	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм	1 м різ.	6,52	<u>5653.15</u>	<u>429.12</u>	36859	2525	<u>2798</u>	<u>3.8400</u>	<u>25.04</u>
					387,26	14,17			92	0,1152	0,75
53	КБ11-11-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0231	<u>6715.17</u>	<u>123.57</u>	155	152	<u>3</u>	<u>69.3960</u>	<u>1.6</u>
					6571,80	109,20			3	0,9910	0,02
54	КБ11-11-6	(Демонтаж) Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 140 мм	100м2	0,0231	<u>4583.65</u>	<u>765.35</u>	106	88	<u>18</u>	<u>40.3200</u>	<u>0.93</u>
					3818,30	676,33			16	6,1379	0,14
55	КБ46-66-3 к=36	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій (до 140мм)	1 м реза	-6,52	<u>3867.63</u>	<u>231.72</u>	-25217	-1363	<u>-1511</u>	<u>2.0736</u>	<u>-13.52</u>
					209,12	7,65			-50	0,0622	-0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КБ46-4-2	Підсилення отвору що улаштовується	т	0,09552	<u>55482.66</u> 38564,54	<u>8854.73</u> 2055,49	5300	3684	<u>846</u> 196	<u>355.3680</u> 15,2479	<u>33.94</u> 1,46
57	С111-1836 варіант 2	Швелер 16П ДСТУ 3436-96	т	0,097838	<u>51772.50</u> -	<u>-</u> -	5065	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,019	<u>1558.23</u> 678,34	<u>94.29</u> 7,46	30	13	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0704	<u>0.11</u> -
59	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (другий шар)	100м2	0,019	<u>1558.23</u> 678,34	<u>94.29</u> 7,46	30	13	<u>2</u> -	<u>5.7360</u> 0,0704	<u>0.11</u> -
60	КБ46-66-1	улаштування отвору під оглядове вікно з підсиленням. позн. -0.100, в осях Е-Д/3 Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,59	<u>5653.15</u> 387,26	<u>429.12</u> 14,17	25948	1778	<u>1970</u> 65	<u>3.8400</u> 0,1152	<u>17.63</u> 0,53
61	КБ46-66-3 к=36	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 140мм)	1 м реза	-4,59	<u>3867.63</u> 209,12	<u>231.72</u> 7,65	-17752	-960	<u>-1064</u> -35	<u>2.0736</u> 0,0622	<u>-9.52</u> -0,29
62	КБ11-11-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	0,0131	<u>6715.17</u> 6571,80	<u>123.57</u> 109,20	88	86	<u>2</u> 1	<u>69.3960</u> 0,9910	<u>0.91</u> 0,01
63	КБ11-11-6	(Демонтаж) Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до 140 мм	100м2	0,0131	<u>4583.65</u> 3818,30	<u>765.35</u> 676,33	60	50	<u>10</u> 9	<u>40.3200</u> 6,1379	<u>0.53</u> 0,08
64	КБ46-4-2	Підсилення отвору що улаштовується	т	0,0685	<u>55482.66</u> 38564,54	<u>8854.73</u> 2055,49	3801	2642	<u>607</u> 141	<u>355.3680</u> 15,2479	<u>24.34</u> 1,04
65	С111-1836 варіант 2	Швелер 16П ДСТУ 3436-96	т	0,06987	<u>51772.50</u> -	<u>-</u> -	3617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111- 1846-21-15	Анкер HILTI HSA M12x115 35/20	шт	12	<u>80.77</u> -	<u>-</u> -	969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,011016	<u>1558.23</u> 678,34	<u>94.29</u> 7,46	17	7	<u>1</u> -	<u>5.7360</u> 0,0704	<u>0.06</u> -
68	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (другий шар)	100м2	0,011016	<u>1558.23</u> 678,34	<u>94.29</u> 7,46	17	7	<u>1</u> -	<u>5.7360</u> 0,0704	<u>0.06</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					39093	8722	<u>3685</u> 438		<u>82.22</u> 3,33
		Разом будівельні роботи, грн.					39093				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26686				
		всього заробітна плата, грн.					9160				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43968				
		Всього по розділу 4					43968				
		Розділ 5. Влаштування стін									
69	КБ8-5-7	арк.07 БК 525-01-АР (1пк) Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	1,15	<u>1118.83</u> 1118,83	-	1287	1287	-	<u>11.5129</u> -	<u>13.24</u> -
70	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,00276	<u>33722.45</u> 28678,41	<u>5044.04</u> 4290,60	93	79	<u>14</u> 12	<u>332.5418</u> 45,3096	<u>0.92</u> 0,13
71	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,96	<u>57.85</u> -	-	56	-	-	-	-
72	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,06403	<u>5911.51</u> -	-	379	-	-	-	-
73	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,34	<u>872.03</u> -	-	296	-	-	-	-
74	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,438	<u>27233.11</u> 27233,11	-	11928	11928	-	<u>266.8604</u> -	<u>116.88</u> -
75	C1422-10934 варіант 1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм	1000шт	2,662	<u>8329.58</u> -	-	22173	-	-	-	-
76	& C111- 1780-1 варіант 1	Сітка сталева зварена 50х50х4	т	0,039	<u>14609.12</u> -	-	570	-	-	-	-
77	КБ6-47-15	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 25	100 м3	0,010074	<u>33311.60</u> 28267,56	<u>5044.04</u> 4290,60	336	285	<u>51</u> 43	<u>327.7778</u> 45,3096	<u>3.3</u> 0,46
78	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	2,06	<u>57.85</u> -	-	119	-	-	-	-
79	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,13701	<u>5911.51</u> -	-	810	-	-	-	-
80	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	1,26	<u>872.03</u> -	-	1099	-	-	-	-
81	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0174	<u>97059.03</u> 27765,06	-	1689	483	-	<u>268.9110</u> -	<u>4.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін з газобетонних блоків	1 м3	0,825	<u>626.98</u> 623,58	-	517	514	-	<u>6.5024</u>	<u>5.36</u>
83	C124-20 варіант 1	Прокат арматурний № 8мм А500С, МІРА 6м	т	0,007	<u>37046.43</u>	-	259	-	-	-	-
84	C1422-11051 варіант 1	Газоблок Stonelight стеновой 250*200*600 G D500	м3	0,81675	<u>5125.03</u>	-	4186	-	-	-	-
85	& C1-111-49-1 варіант 2	Клей для кладки газоблока POLIMIN ПБ-55	кг	20,63	<u>11.01</u>	-	227	-	-	-	-
86	КБ9-75-2	Перемички арк.07 БК 525-01-АР (1пк) Виготовлення перемичок	т	0,0463	<u>32012.05</u> 23103,22	<u>5718.13</u> 238,14	1482	1070	<u>265</u> 11	<u>221.1893</u> 2,2464	<u>10.24</u> 0,1
87	C111-1804 варіант 1	Сталь листова 40х4	т	0,004024	<u>39828.89</u>	-	160	-	-	-	-
88	& C111-1814-11	Сталь кутова L50х4	т	0,043756	<u>40323.05</u>	-	1764	-	-	-	-
89	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,0463	<u>22411.11</u> 21413,54	<u>997.57</u> 354,59	1038	991	<u>47</u> 16	<u>236.6922</u> 3,3948	<u>10.96</u> 0,16
90	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,000250	<u>33722.45</u> 28678,41	<u>5044.04</u> 4290,60	8	7	<u>1</u> 1	<u>332.5418</u> 45,3096	<u>0.08</u> 0,01
91	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,09	<u>57.85</u>	-	5	-	-	-	-
92	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,0058	<u>5911.51</u>	-	34	-	-	-	-
93	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,03	<u>872.03</u>	-	26	-	-	-	-
94	КБ10-94-1	ДБЖ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,1275	<u>97283.73</u> 27765,06	-	12404	3540	-	<u>268.9110</u>	<u>34.29</u>
95	КБ8-5-7	Газове.обладн. Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	2	<u>1118.83</u> 1118,83	-	2238	2238	-	<u>11.5129</u>	<u>23.03</u>
96	КБ6-47-16	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50	100 м3	0,0048	<u>33722.45</u> 28678,41	<u>5044.04</u> 4290,60	162	138	<u>24</u> 21	<u>332.5418</u> 45,3096	<u>1.6</u> 0,22
97	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,96	<u>57.85</u>	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,013455	<u>25956.20</u> 16292,69	- -	349	219	- -	<u>163.6306</u> -	<u>2.2</u> -
106	& С121-783-6-НН варіант 3	Двері алюмінієві, глухі, протипожежні EI 30	шт	1	<u>59193.52</u> -	- -	59194	-	- -	- -	- -
107	& С111-152-4 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	8	<u>3.47</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
108	& С111-196-5-1 варіант 3	Піна монтажна	л	0,27531	<u>310.10</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
109	КБ10-28-1	Двери внутрішні алюмінієві, глухі (Д-04*) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,0207	<u>25956.20</u> 16292,69	- -	537	337	- -	<u>163.6306</u> -	<u>3.39</u> -
110	& С121-783-5-НН варіант 2	Дверні блоки індивідуального виготовлення, алюмінієві, глухі, прихованого монтажу з пристроями самозачинення, 1000х2070	шт	1	<u>57660.56</u> -	- -	57661	-	- -	- -	- -
111	& С111-152-4 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	8	<u>3.47</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
112	& С111-196-5-1 варіант 3	Піна монтажна	л	0,27531	<u>310.10</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
113	КБ10-96-2	Двери ДБЖ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0231	<u>34580.28</u> 31129,12	<u>1823.49</u> 578,81	799	719	<u>42</u> 13	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>6.53</u> 0,1
114	& С121-783-6-НН варіант 4	Двері металеві, глухі, протипожежні EI 30	шт	1	<u>23850.52</u> -	- -	23851	-	- -	- -	- -
115	& С111-152-4 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	8	<u>3.47</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
116	& С111-196-5-1 варіант 3	Піна монтажна	л	0,27531	<u>310.10</u> -	- -	85	-	- -	- -	- -
117	КБ10-96-2	Двери газов обладн. Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0231	<u>34580.28</u> 31129,12	<u>1823.49</u> 578,81	799	719	<u>42</u> 13	<u>282.5040</u> 4,2120	<u>6.53</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	& C121-783-6-НН варіант 4	Двері металеві, глухі, протипожежні EI 30	шт	1	<u>23850.52</u> -	<u>-</u> -	23851	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C111-152-4 варіант 2	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	8	<u>3.47</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C111-196-5-1 варіант 3	Піна монтажна	л	0,27531	<u>310.10</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ10-20-2	Вікно В-01____ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01232	<u>20623.74</u> 20516,95	<u>-</u> -	254	253	<u>-</u> -	<u>189.0614</u> -	<u>2.33</u> -
122	& C121-298-1 варіант 1	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	1,25125	<u>5696.67</u> -	<u>-</u> -	7128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C111-196-5-1 варіант 3	Піна монтажна	л	0,91044	<u>310.10</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,000140 94	<u>665.33</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	13,4946	<u>10.05</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,016	<u>10966.52</u> 3796,39	<u>-</u> -	175	61	<u>-</u> -	<u>39.0655</u> -	<u>0.63</u> -
127	& C111-825-1-Ц варіант 1	Підвіконня ПВХ	пм	1,632	<u>271.41</u> -	<u>-</u> -	443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ9-44-3	вікно оглядове - постачання в комплекті з КТ (В-03)____ Монтаж віконних блоків індивідуальних з свинцевим захистом від випромінювання	т	0,17	<u>53493.01</u> 48155,28	<u>1351.52</u> 71,90	9094	8186	<u>230</u> 12	<u>495.5267</u> 0,6832	<u>84.24</u> 0,12
129	& C111-152-4 варіант 3	Анкер для монтажу рами захисної	шт	6	<u>3.47</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C126-81-15 варіант 3	Рама захисна (1080х980мм, Pb=1,7мм)	шт	1	<u>10568.20</u> -	<u>-</u> -	10568	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					370526	15333	<u>536</u> 49		<u>157.43</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					370526				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					354657 15382 8638 18,93 3137 379164				

		Всього по розділу 6					379164				
		Розділ 7. Біологічний захист приміщень арк.04,06 БК 525-01-АР стіни захист на висоту 2м, лист свінцю 2мм. Підлога захист з сторони підвалу 1 мм. Стеля лист свінцю 1,5 мм									
131	КБ34-65-14	Улаштування екранування стін пластинами свинцевими товщиною 2 мм	м2	26,24	<u>412,30</u>	<u>4,24</u>	10819	9880	<u>111</u>	<u>3,7336</u>	<u>97,97</u>
					376,53	0,21			6	0,0019	0,05
132	КБ34-65-15	Улаштування екранування стелі листами свинцевими товщиною 1,5 мм	м2	26,83	<u>497,67</u>	<u>4,24</u>	13352	12116	<u>114</u>	<u>4,4779</u>	<u>120,14</u>
					451,60	0,21			6	0,0019	0,05
133	КБ34-65-15	Улаштування екранування підлоги листами свинцевими товщиною 1 мм	м2	26,83	<u>497,67</u>	<u>4,24</u>	13352	12116	<u>114</u>	<u>4,4779</u>	<u>120,14</u>
					451,60	0,21			6	0,0019	0,05
134	КБ9-75-1	Виготовлення захисних елементів (латок з свинцю) на кріплення	т	0,0544	<u>52115,40</u>	<u>7950,25</u>	2835	2005	<u>432</u>	<u>361,0996</u>	<u>19,64</u>
					36850,21	313,30			17	2,9280	0,16
135	& С111-577- 2 варіант 11	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 2 мм	кг	562,8528	<u>468,58</u>	-	263742	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& С111-577- 2 варіант 10	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 1,5мм	кг	512,6558	<u>468,58</u>	-	240220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& С111-577- 2 варіант 9	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 1 мм	кг	341,8244	<u>468,58</u>	-	160172	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& С1-2-10 варіант 2	Полоса 40x4	т	0,36411	<u>37371,06</u>	-	13607	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
139	& С111- 1846-21-18 варіант 2	Анкер HILTI HRD-K 10x120	шт	200	<u>74,63</u>	-	14926	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C111-1846-21-19 варіант 1	Анкер HILTI HRD-K 10x80	шт	1120	<u>42.38</u> -	<u>-</u> -	47466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C111-1846-21-13 варіант 2	Анкер HILTI HSA M8x85	шт	160	<u>37.92</u> -	<u>-</u> -	6067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.7 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,5366	<u>3252.92</u> 1525,03	<u>-</u> -	1746	818	<u>-</u> -	<u>12.8956</u> -	<u>6.92</u> -
143	КБ13-16-6 κ=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2624	<u>2957.29</u> 1386,48	<u>-</u> -	776	364	<u>-</u> -	<u>11.7240</u> -	<u>3.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					789080	37299	<u>771</u> 35		<u>367.89</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					789080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					751010				
		всього заробітна плата, грн.					37334				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					43,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7267				
		Всього будівельні роботи, грн.					809497				

		Всього по розділу 7					809497				
		Розділ 8. Опорядження приміщень 1 пк									
		Опорядження стель кімната КТ__									
144	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,2047	<u>16978.96</u> 16940,38	<u>-</u> -	3476	3468	<u>-</u> -	<u>167.9760</u> -	<u>34.38</u> -
145	C111-829-1 варіант 3	Профіль Kraft Пристінний Fortis T-24 RAL 9003 Г-тип 24 x 38 x 3600 мм	м	19,45	<u>58.36</u> -	<u>-</u> -	1135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	C111-1724 варіант 2	Профіль Kraft Пристінний Fortis T-24 RAL 9003 Г-тип 24 x 25 x 1200 мм	м	38,89	<u>55.97</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	C111-1725 варіант 2	Профіль Kraft Пристінний Fortis T-24 RAL 9003 Г-тип 24 x 25 x 600 мм	м	19,45	<u>49.89</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C111-1905 варіант 2	Анкер 6х35	шт	61	<u>1.42</u>	-	87	-	-	-	-
149	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	16	<u>10.23</u>	-	164	-	-	-	-
150	C123-355 варіант 2	Профіль Kraft Пристінний Fortis RAL 9003 Г- тип 24 x 19 x 3000 мм	м	22,11	<u>48.42</u>	-	1071	-	-	-	-
151	C1110-100 варіант 2	)Підвіси в комплекті (пружина подвійна, стрижень з гачком, стрижень закріплюючий)	шт	16	<u>24.82</u>	-	397	-	-	-	-
152	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,2047	<u>2036.49</u> 2036,49	-	417	417	-	<u>20.1932</u>	<u>4.13</u>
153	C111-1598 варіант 15	Панель KCS BioGuard Board 600х600х15 мм	м2	21,49	<u>508.57</u>	-	10929	-	-	-	-
154	КБ11-11-13	Опорядження підлог Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2683	<u>7292.72</u> 7262,03	-	1957	1948	-	<u>76.6846</u>	<u>20.57</u>
155	& C111- 1624-1Т варіант 1	Грунтовка Thomsit RS 777	кг	5,3	<u>192.30</u>	-	1019	-	-	-	-
156	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	241,5	<u>19.64</u>	-	4743	-	-	-	-
157	КБ11-11-14 K=12	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 до 17 мм	100м2	0,2683	<u>7316.96</u> 7296,78	-	1963	1958	-	<u>77.0515</u>	<u>20.67</u>
158	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	579,5	<u>19.64</u>	-	11381	-	-	-	-
159	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,2516	<u>12478.07</u> 8688,72	-	3139	2186	-	<u>84.1523</u>	<u>21.17</u>
160	C111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	5,03	<u>201.25</u>	-	1012	-	-	-	-
161	C111-562 варіант 3	Покриття ПВХ Sphera EC 450018 (3 мм)	м2	25,66	<u>1365.25</u>	-	35032	-	-	-	-
162	C111-609 варіант 3	Клей Uzin KE 2000 SL	кг	16,4	<u>787.96</u>	-	12923	-	-	-	-
163	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів на клеї	100м	0,188	<u>1674.39</u> 1674,39	-	315	315	-	<u>15.4294</u>	<u>2.9</u>
164	C111-1722 варіант 2	Плінтус DOLKEN EL 3,5 146 сірий	м	18,99	<u>27.77</u>	-	527	-	-	-	-
165	C123-520 варіант 1	Галтель 25 x 25	м	18,99	<u>65.72</u>	-	1248	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	& C111-327-3 варіант 1	Клей Найрит 800 мл	шт	1	<u>227.60</u> -	-	228	-	-	-	-
167	& C111-327-3 варіант 2	Клей монтажный Tytan Classic Fix 310 мл прозорий	шт	1	<u>240.22</u> -	-	240	-	-	-	-
168	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2	100 м	0,5	<u>8990.60</u> 7529,83	-	4495	3765	-	<u>72.0903</u> -	<u>36.05</u> -
169	& C1530-63-24 варіант 1	Стрічка мідна Wolff ТИП П-02	м	50	<u>48.47</u> -	-	2424	-	-	-	-
170	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,1327	<u>2100.89</u> 2100,89	-	279	279	-	<u>20.3476</u> -	<u>2.7</u> -
171	C111-1598 варіант 6	Звукоізоляційна плита Isophon Floor 10 мм	м2	13,54	<u>346.84</u> -	-	4696	-	-	-	-
172	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (РОЗДІЛОВИЙ ШАР)	10 м2	1,327	<u>640.62</u> 167,93	-	850	223	-	<u>1.7280</u> -	<u>2.29</u> -
173	C111-1720 варіант 2	Плівка поліетиленова щільна	м2	15,26	<u>64.44</u> -	-	983	-	-	-	-
174	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1327	<u>6566.93</u> 6392,25	<u>154.47</u> 136,50	871	848	<u>20</u> 18	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>8.96</u> 0,16
175	КБ11-11-2 K=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 87 мм	100м2	0,1327	<u>3226.04</u> 3226,04	-	428	428	-	<u>34.3855</u> -	<u>4.56</u> -
176	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,011775 78	<u>35934.39</u> 26696,80	<u>9237.59</u> 5427,45	423	314	<u>109</u> 64	<u>309.5640</u> 57,3138	<u>3.65</u> 0,67
177	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,01	<u>57.85</u> -	-	1	-	-	-	-
178	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,48987	<u>5911.51</u> -	-	2896	-	-	-	-
179	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	1,37	<u>872.03</u> -	-	1195	-	-	-	-
180	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,1327	<u>1817.10</u> 1817,10	-	241	241	-	<u>20.0851</u> -	<u>2.67</u> -
181	& C111-1784-6-ИНБ варіант 1	Сітка армувальна 50x50x4	м2	14,6	<u>194.41</u> -	-	2838	-	-	-	-
182	C113-2090 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	60	<u>2.30</u> -	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,1327	<u>7302.78</u> 7238,87	<u>33.22</u> 29,35	969	961	<u>4</u> 4	<u>76.4400</u> 0,2664	<u>10.14</u> 0,04
184	КБ11-11-14 Н1=12	Додавати на кожний 1 мм товщини самовирівнювальних стяжок з суміші Cerezit CN-69 до 17 мм	100м2	0,1327	<u>7341.04</u> 7241,14	<u>79.72</u> 70,45	974	961	<u>11</u> 9	<u>76.4640</u> 0,6394	<u>10.15</u> 0,08
185	С111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	406,06	<u>19.64</u> -	<u>-</u> -	7975	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT17	л	2,65	<u>46.32</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	0,1327	<u>12481.84</u> 8679,20	<u>13.29</u> 11,74	1656	1152	<u>2</u> 2	<u>84.0600</u> 0,1066	<u>11.15</u> 0,01
188	С111-2008-9 варіант 2	Грунтовка Ceresit R 777	кг	2,65	<u>201.25</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С111-567 варіант 3	ПВХ покриття Sphera EC 450018 mortar	м2	13,5	<u>1365.27</u> -	<u>-</u> -	18431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	С111-609 варіант 3	Клей Uzin KE 2000 SL	кг	8,6	<u>787.96</u> -	<u>-</u> -	6776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів на клеї	100м	0,134	<u>1675.40</u> 1672,08	<u>3.32</u> 2,94	225	224	<u>1</u> -	<u>15.4080</u> 0,0266	<u>2.06</u> -
192	С111-1722 варіант 2	Плінтус DOLKEN EL 3,5 146 сірий	м	13,53	<u>27.77</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	С123-520 варіант 1	Галтель 25 x 25	м	13,53	<u>65.72</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С111-327-3 варіант 1	Клей Найрит 800 мл	шт	1	<u>227.60</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С111-327-3 варіант 2	Клей монтажный Tytan Classic Fix 310 мл прозорий	шт	1	<u>240.22</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ26-33-1	ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ ПОВЕРХОНЬ І ПЕРЕКРИТТІВ ВИРОБАМИ З ВОЛОКНИСТИХ І ЗЕРНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ "НАСУХО"	1 м3	0,225	<u>2105.70</u> 2097,63	<u>-</u> -	474	472	<u>-</u> -	<u>20.3160</u> -	<u>4.57</u> -
197	С111-1598 варіант 6	Звукоізоляційна плита Isophon Floor 10 мм	м2	22,95	<u>346.84</u> -	<u>-</u> -	7960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (РОЗДІЛОВИЙ ШАР)	10 м2	2,25	<u>640.62</u> 167,93	<u>-</u> -	1441	378	<u>-</u> -	<u>1.7280</u> -	<u>3.89</u> -
199	С111-1720 варіант 3	Плівка поліетиленова	м2	25,88	<u>20.85</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,225	<u>6566.93</u> 6392,25	<u>154.47</u> 136,50	1478	1438	<u>35</u> 31	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>15.19</u> 0,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ11-11-2 K=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 87 мм	100м2	0,225	<u>3396.97</u> 2862,82	<u>534.15</u> 472,02	764	644	<u>120</u> 106	<u>30,2304</u> 4,2837	<u>6.8</u> 0,96
202	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,019966	<u>35934.39</u> 26696,80	<u>9237.59</u> 5427,45	717	533	<u>184</u> 108	<u>309,5640</u> 57,3138	<u>6.18</u> 1,14
203	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,01	<u>57.85</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,83061	<u>5911.51</u> -	<u>-</u> -	4910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	2,32	<u>872.03</u> -	<u>-</u> -	2023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,225	<u>1843.45</u> 1758,74	<u>84.71</u> 74,85	415	396	<u>19</u> 17	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>4.37</u> 0,15
207	& C111- 1784-6-ИНБ варіант 1	Сітка армувальна 50х50х4	м2	24,75	<u>194.41</u> -	<u>-</u> -	4812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	C113-2090 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	101	<u>2.30</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші Cerezit CN-69 товщиною 5 мм	100м2	0,225	<u>7302.78</u> 7238,87	<u>33.22</u> 29,35	1643	1629	<u>7</u> 7	<u>76,4400</u> 0,2664	<u>17.2</u> 0,06
210	КБ11-11-14 H1=12	Додавати на кожний 1 мм товщини самовирівнювальних стяжок з суміші Cerezit CN-69 до 17 мм	100м2	0,225	<u>7341.04</u> 7241,14	<u>79.72</u> 70,45	1652	1629	<u>18</u> 16	<u>76,4640</u> 0,6394	<u>17.2</u> 0,14
211	C111-2005-1 варіант 2	Самовирівнювальна Ceresit CN 69	кг	688,5	<u>19.64</u> -	<u>-</u> -	13522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	C111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT17 Опорядження стін	л	4,5	<u>46.32</u> -	<u>-</u> -	208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,449	<u>29142.93</u> 17940,39	<u>480.30</u> 416,23	13085	8055	<u>216</u> 187	<u>175,8000</u> 4,4693	<u>78.93</u> 2,01
214	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	359	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ6-49-2	Приготування легких опоряджувальних розчинів цементних	100 м3	0,013919	<u>41184.16</u> 27668,55	<u>13515.61</u> 8604,00	573	385	<u>188</u> 120	<u>320,8320</u> 90,8586	<u>4.47</u> 1,26
216	C111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,34798	<u>5911.51</u> -	<u>-</u> -	2057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	5,22	<u>57.85</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	1,66	<u>872.03</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ11-44-1 к дем.=0,8	Коридор (Демонтаж) плінтусів із мармурових плит	м2	0,847	<u>1970.74</u> 1970,74	<u>-</u> -	1669	1669	<u>-</u> -	<u>16,2161</u> -	<u>13.74</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,694	<u>1524.41</u> 1072,14	- -	2582	1816	- -	<u>10.3840</u> -	<u>17.59</u> -
221	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,2574	<u>29721.58</u> 10309,17	- -	7650	2654	- -	<u>106.0832</u> -	<u>27.31</u> -
222	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,3488	<u>111121.41</u> 21478,17	- -	38759	7492	- -	<u>197.9190</u> -	<u>69.03</u> -
223	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,3488	<u>38483.67</u> 18863,63	- -	13423	6580	- -	<u>163.9460</u> -	<u>57.18</u> -
224	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2574	<u>16868.03</u> 5075,50	- -	4342	1306	- -	<u>47.4701</u> -	<u>12.22</u> -
225	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,2574	<u>4183.94</u> 1346,58	- -	1077	347	- -	<u>12.5942</u> -	<u>3.24</u> -
226	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2574	<u>26991.18</u> 5305,92	- -	6948	1366	- -	<u>52.6120</u> -	<u>13.54</u> -
227	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ17	л	3,861	<u>46.32</u> -	- -	179	-	- -	- -	- -
228	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,3488	<u>10488.06</u> 8091,25	- -	3658	2822	- -	<u>75.6757</u> -	<u>26.4</u> -
229	КБ15-56-6 к=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3488	<u>3824.84</u> 1696,82	- -	1334	592	- -	<u>15.8700</u> -	<u>5.54</u> -
230	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,3488	<u>29723.36</u> 5972,77	- -	10368	2083	- -	<u>59.2243</u> -	<u>20.66</u> -
231	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ17	л	5,232	<u>46.32</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
232	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2	100м2	0,225	<u>136252.50</u> 8293,21	- -	30657	1866	- -	<u>72.0773</u> -	<u>16.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	КБ10-20-1	Монтаж вікна пожегідранту	100м2	0,00816	<u>40422.14</u> 26292,18	-	330	215	-	<u>245.9052</u>	<u>2.01</u>
234	КР2-16-1	Виготовлення пандусу товщиною шару 20 мм	100 м2	0,009761	<u>18334.97</u> 8474,39	-	179	83	-	<u>85.1099</u>	<u>0.83</u>
235	КР2-16-2	На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону додавати або виключати	100 м2	0,009761	<u>9816.89</u> 2429,01	-	96	24	-	<u>24.3950</u>	<u>0.24</u>
236	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,009761	<u>21720.15</u> 20493,02	-	212	200	-	<u>198.4796</u>	<u>1.94</u>
237	С111-2000-1 варіант 1	Клей SILTEK T-83	кг	5,07572	<u>13.33</u>	-	68	-	-	-	-
238	С111-2001-1 варіант 1	СЕ 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6 ММ/ БІЛИЙ 01/ СЕ 43 КАРАМЕЛЬ ЕЛАСТ. ШОВ ДО 20 ММ 2 КГ	кг	0,443149 4	<u>115.20</u> -	-	51	-	-	-	-
239	& С111-1726-1-6У варіант 1	Плитка на підлогу Golden Tile Syreet Line, 600*600мм Антроцит 1SY52	м2	0,995622	<u>514.38</u> -	-	512	-	-	-	-
240	КБ11-43-1	Улаштування багетів	100м	0,225	<u>4480.04</u> 1675,27	-	1008	377	-	<u>15.4374</u>	<u>3.47</u>
241	& С111-327-3 варіант 3	Рідкі цвяхи 310 мл, прозорий	шт	1	<u>148.46</u> -	-	148	-	-	-	-
242	КР12-16-1	Фарбування багету	100м2	0,00675	<u>37048.60</u> 13210,18	-	250	89	-	<u>123.5520</u>	<u>0.83</u>
243	КР20-31-3	Пультова Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,16	<u>21658.38</u> 16721,78	-	3465	2675	-	<u>160.0937</u>	<u>25.61</u>
244	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,04	<u>3904.12</u> 3664,54	-	156	147	-	<u>39.7672</u>	<u>1.59</u>
245	КР20-33-2	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати	100м	0,04	<u>2098.06</u> 900,17	-	84	36	-	<u>9.7685</u>	<u>0.39</u>
246	КР20-33-3	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати	100м	0,04	<u>3424.84</u> 669,68	-	137	27	-	<u>7.2673</u>	<u>0.29</u>
247	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1101	<u>111121.41</u> 21478,17	-	12234	2365	-	<u>197.9190</u>	<u>21.79</u>
248	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,1101	<u>38585.11</u> 18863,63	-	4248	2077	-	<u>163.9460</u>	<u>18.05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1101	<u>10488.06</u> 8091,25	<u>-</u> -	1155	891	<u>-</u> -	<u>75.6757</u> -	<u>8.33</u> -
250	КБ15-56-6 κ=3	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1101	<u>3824.84</u> 1696,82	<u>-</u> -	421	187	<u>-</u> -	<u>15.8700</u> -	<u>1.75</u> -
251	КР15-127-7	Установлення люків герметичних	шт	4	<u>908.44</u> 334,73	<u>60.97</u> 2,95	3634	1339	<u>244</u> 12	<u>2.9520</u> 0,0276	<u>11.81</u> 0,11
252	С113-750 варіант 1	Люк потайний під фарбування СТРОНГ 1490х760 мм 2хдверний посилений з планкою	шт	2	<u>12249.22</u> -	<u>-</u> -	24498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С113-750 варіант 2	Люк потайний під фарбування СТРОНГ 725х1310 мм однодверний посилений	шт	1	<u>9103.71</u> -	<u>-</u> -	9104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	С113-750 варіант 3	Люк потайний під фарбування СТРОНГ 740х730 мм однодверний посилений	шт	1	<u>5470.80</u> -	<u>-</u> -	5471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	КБ15-63-1	Улаштування обшивки дверного та віконного прорізів гіпсокартонними листами на клеї *****	100м2	0,0432	<u>29757.47</u> 10309,17	<u>-</u> -	1286	445	<u>-</u> -	<u>106.0832</u> -	<u>4.58</u> -
256	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,1038	<u>9898.37</u> 9898,37	<u>-</u> -	1027	1027	<u>-</u> -	<u>101.8560</u> -	<u>10.57</u> -
257	& С114-115- У-2 варіант 2	Сендвич-панель Isophon Panel Slim 1200х600х42мм	м2	10,9	<u>2275.42</u> -	<u>-</u> -	24802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	С188888-8 варіант 3	Стіновий комплект кріплення Isophon Slim Panel	шт	15	<u>94.65</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& С10000-5- 1 варіант 1	Герметик Isophon Flex	шт	5	<u>367.18</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С111-1721- 11Г варіант 1	Прокладка Isophon Filz 6 мм, 15 м. пог в рулоні	рулон	2	<u>898.39</u> -	<u>-</u> -	1797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,1038	<u>9898.37</u> 9898,37	<u>-</u> -	1027	1027	<u>-</u> -	<u>101.8560</u> -	<u>10.57</u> -
262	С111-741 варіант 14	ЛГК вологост. Rigips	м2	10,899	<u>270.59</u> -	<u>-</u> -	2949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	С188888-8 варіант 1	Саморізи по ГКЛ	шт	83	<u>0.13</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,1038	<u>9898.37</u> 9898,37	- -	1027	1027	- -	<u>101.8560</u> -	<u>10.57</u> -
265	С111-741 варіант 13	Листи гіпсокартонні А/1200/3000/12,5/НСК	м2	10,9	<u>174.07</u> -	- -	1897	-	- -	- -	- -
266	С188888-8 варіант 1	Саморізи по ГКЛ	шт	83	<u>0.13</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -

267	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,144	<u>50402.28</u> 23739,24	- -	7258	3418	- -	<u>229.9200</u> -	<u>33.11</u> -
268	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	0,0349	<u>29757.47</u> 10309,17	- -	1039	360	- -	<u>106.0832</u> -	<u>3.7</u> -
269	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,98	<u>2354.14</u> 1140,70	- -	2307	1118	- -	<u>11.3108</u> -	<u>11.08</u> -
270	КБ15-56-3	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2827	<u>16868.03</u> 5075,50	- -	4769	1435	- -	<u>47.4701</u> -	<u>13.42</u> -
271	КБ15-56-4 к=4	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,3259	<u>4183.94</u> 1346,58	- -	1364	439	- -	<u>12.5942</u> -	<u>4.1</u> -
272	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування УКОСИ, ФАЛЬШБАЛКА, ФАЛЬШКОЛОНА	100м2	0,3259	<u>26991.18</u> 5305,92	- -	8796	1729	- -	<u>52.6120</u> -	<u>17.15</u> -
273	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасів без утеплення	100м2	0,0517	<u>90963.91</u> 50633,70	- -	4703	2618	- -	<u>466.5840</u> -	<u>24.12</u> -
274	КБ10-9-1	Улаштування обшивки фальшбалок, фальшколон гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,02214	<u>50402.28</u> 23739,24	- -	1116	526	- -	<u>229.9200</u> -	<u>5.09</u> -
275	КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0311	<u>55112.06</u> 28603,57	- -	1714	890	- -	<u>294.3360</u> -	<u>9.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів, фальшбалок, фальшколон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,10494	<u>6896.08</u> 5070,57	<u>4.98</u> 4,40	724	532	<u>1</u> -	<u>47.4240</u> 0,0400	<u>4.98</u> -
277	КБ15-56-4 Н1=6	Безпіщане накриття поверхонь укосів, фальшбалок, фальшколон розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,10494	<u>12336.04</u> 8060,06	<u>19.93</u> 17,61	1295	846	<u>2</u> 2	<u>75.3840</u> 0,1598	<u>7.91</u> 0,02
278	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів, фальшбалок, фальшколон по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування _____Кімната КТ_____	100м2	0,10494	<u>26989.57</u> 5304,31	<u>-</u> -	2832	557	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> -	<u>5.52</u> -
279	КР20-31-3	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100шт	0,1	<u>21658.38</u> 16721,78	<u>-</u> -	2166	1672	<u>-</u> -	<u>160.0937</u> -	<u>16.01</u> -
280	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,4065	<u>50402.28</u> 23739,24	<u>-</u> -	20489	9650	<u>-</u> -	<u>229.9200</u> -	<u>93.46</u> -
281	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,231	<u>18809.85</u> 13414,08	<u>5395.77</u> 1928,50	4345	3099	<u>1246</u> 445	<u>144.1909</u> 18,5071	<u>33.31</u> 4,28
282	КБ15-63-5 к дем =0,8	Демонтаж обшивки короба периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0144	<u>48421.65</u> 48037,51	<u>-</u> -	697	692	<u>-</u> -	<u>442.6604</u> -	<u>6.37</u> -
283	КБ15-63-5	Улаштування обшивки короба периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0144	<u>86624.84</u> 48037,67	<u>-</u> -	1247	692	<u>-</u> -	<u>442.6619</u> -	<u>6.37</u> -
284	КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	2,3	<u>6766.40</u> 647,66	<u>-</u> -	15563	1490	<u>-</u> -	<u>6.7535</u> -	<u>15.53</u> -
285	КБ15-67-1	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	1,13	<u>2354.14</u> 1140,70	<u>-</u> -	2660	1289	<u>-</u> -	<u>11.3108</u> -	<u>12.78</u> -
286	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5362	<u>6891.10</u> 5070,57	<u>-</u> -	3695	2719	<u>-</u> -	<u>47.4240</u> -	<u>25.43</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КБ15-56-4 Н1=6	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5362	<u>12316.11</u> 8060,06	- -	6604	4322	- -	<u>75.3840</u> -	<u>40.42</u> -
288	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5352	<u>26989.57</u> 5304,31	- -	14445	2839	- -	<u>52.5960</u> -	<u>28.15</u> -
289	С111-1624-2 варіант 5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ17	л	8,043	<u>46.32</u> -	- -	373	-	- -	- -	- -
290	КР20-11-1	Виготовлення та встановлення дерев'яних закладних в стінах під умивальник та радіатор ДБЖ	100шт	0,03	<u>8210.39</u> 7536,03	- -	246	226	- -	<u>81.7800</u> -	<u>2.45</u> -
291	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,2275	<u>2105.70</u> 2097,63	- -	479	477	- -	<u>20.3160</u> -	<u>4.62</u> -
292	С111-1598 варіант 16	ЕППС 50 мм	м2	4,6865	<u>194.20</u> -	- -	910	-	- -	- -	- -
293	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,0455	<u>6566.93</u> 6392,25	<u>154.47</u> 136,50	299	291	7 6	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>3.07</u> 0,06
294	КБ11-11-2 К=20	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 120 мм	100м2	0,0455	<u>4814.99</u> 4814,99	- -	219	219	- -	<u>51.3216</u> -	<u>2.34</u> -
295	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,00557	<u>35934.39</u> 26696,80	<u>9237.59</u> 5427,45	200	149	51 30	<u>309.5640</u> 57,3138	<u>1.72</u> 0,32
296	С111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,01	<u>57.85</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
297	С111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,231	<u>5911.51</u> -	- -	1366	-	- -	- -	- -
298	С1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,646	<u>872.03</u> -	- -	563	-	- -	- -	- -
299	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,0455	<u>1817.10</u> 1817,10	- -	83	83	- -	<u>20.0851</u> -	<u>0.91</u> -
300	& С111-1784-6-ИНБ варіант 1	Сітка армувальна 50х50х4	м2	5,005	<u>194.41</u> -	- -	973	-	- -	- -	- -
301	С113-2090 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	18	<u>2.30</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
302	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0455	<u>21720.15</u> 20493,02	- -	988	932	- -	<u>198.4796</u> -	<u>9.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	C111-2000-1 варіант 1	Клей SILTEK T-83	кг	23,66	<u>13.33</u>	-	315	-	-	-	-
304	C111-2001-1 варіант 1	СЕ 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6 ММ/ БІЛИЙ 01/ СЕ 43 КАРАМЕЛЬ ЕЛАСТ. ШОВ ДО 20 ММ 2 КГ	кг	2,0657	<u>115.20</u>	-	238	-	-	-	-
305	& C111- 1726-1-6У варіант 2	Плитка на підлогу гранітокерамічна	м2	4,641	<u>514.38</u>	-	2387	-	-	-	-
306	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,12	<u>9259.31</u>	<u>1342.79</u>	1111	950	<u>161</u>	<u>89.1600</u>	<u>10.7</u>
307	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,12	<u>4564.82</u>	-	548	100	-	<u>9.7080</u>	<u>1.16</u>
308	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0455	<u>12951.62</u>	<u>6.64</u>	589	553	-	<u>120.5040</u>	<u>5.48</u>
309	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,0455	<u>2762.86</u>	<u>4.98</u>	126	125	-	<u>25.7760</u>	<u>1.17</u>
310	& C111-220- 6 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	16,38	<u>22.90</u>	-	375	-	-	-	-
311	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,36	<u>9803.35</u>	<u>6.64</u>	3529	3347	<u>2</u>	<u>92.1840</u>	<u>33.19</u>
312	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,36	<u>5525.73</u>	<u>9.97</u>	1989	1984	<u>4</u>	<u>51.5520</u>	<u>18.56</u>
313	& C111-220- 6 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	129,6	<u>22.90</u>	-	2968	-	-	-	-
314	& C111-220- 7-Н	Шпаклівка Ceresit CT-126	кг	64,8	<u>24.07</u>	-	1560	-	-	-	-
315	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,36	<u>26989.57</u>	-	9716	1910	-	<u>52.5960</u>	<u>18.93</u>
316	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,0455	<u>12951.62</u>	<u>6.64</u>	589	553	-	<u>120.5040</u>	<u>5.48</u>
317	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,0455	<u>5525.73</u>	<u>9.97</u>	251	251	-	<u>51.5520</u>	<u>2.35</u>
318	& C111-220- 6 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	16,38	<u>22.90</u>	-	375	-	-	-	-
319	& C111-220- 7-Н	Шпаклівка Ceresit CT-126	кг	8,19	<u>24.07</u>	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування _____Газове обладнання_____	100м2	0,0455	<u>29836.09</u> 5971,13	<u>1.66</u> 1,47	1358	272	<u>-</u> -	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>2.69</u> -
321	КБ46-41-1	Розбирання існуючих нашарувань підлоги	м3	3	<u>1547.97</u> 1536,95	<u>-</u> -	4644	4611	<u>-</u> -	<u>15.2400</u> -	<u>45.72</u> -
322	КБ26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо"	1 м3	0,2	<u>2105.70</u> 2097,63	<u>-</u> -	421	420	<u>-</u> -	<u>20.3160</u> -	<u>4.06</u> -
323	С111-1598 варіант 16	ЕППС 50 мм	м2	4,12	<u>194.20</u> -	<u>-</u> -	800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,04	<u>6566.93</u> 6392,25	<u>154.47</u> 136,50	263	256	<u>6</u> 5	<u>67.5000</u> 1,2388	<u>2.7</u> 0,05
325	КБ11-11-2 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до 80 мм	100м2	0,0455	<u>2889.00</u> 2889,00	<u>-</u> -	131	131	<u>-</u> -	<u>30.7930</u> -	<u>1.4</u> -
326	КБ6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 150	100 м3	0,0036	<u>35934.39</u> 26696,80	<u>9237.59</u> 5427,45	129	96	<u>33</u> 20	<u>309.5640</u> 57,3138	<u>1.11</u> 0,21
327	С111-1624-2 варіант 4	Пластифікатор Siltec G-500	л	0,01	<u>57.85</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	С111-1324 варіант 1	Цемент М500	т	0,149	<u>5911.51</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	С1421-9552 варіант 1	Пісок	м3	0,417	<u>872.03</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ11-11-18	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,04	<u>1817.10</u> 1817,10	<u>-</u> -	73	73	<u>-</u> -	<u>20.0851</u> -	<u>0.8</u> -
331	& С111- 1784-6-ИНБ варіант 1	Сітка армувальна 50х50х4	м2	4,4	<u>194.41</u> -	<u>-</u> -	855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	С113-2090 варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	16	<u>2.30</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,04	<u>21720.15</u> 20493,02	<u>-</u> -	869	820	<u>-</u> -	<u>198.4796</u> -	<u>7.94</u> -
334	С111-2000-1 варіант 1	Клей SILTEK T-83	кг	20,8	<u>13.33</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	С111-2001-1 варіант 1	СЕ 40/2 СВ-СІРИЙ 10 ЕЛ.ВОД.ШОВ ДО 6 ММ/ БІЛИЙ 01/ СЕ 43 КАРАМЕЛЬ ЕЛАСТ. ШОВ ДО 20 ММ 2 КГ	кг	1,816	<u>115.20</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& С111- 1726-1-6У варіант 2	Плитка на підлогу гранітокерамічна	м2	4,08	<u>514.38</u> -	<u>-</u> -	2099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,36	<u>9259.31</u>	<u>1342.79</u>	3333	2850	<u>483</u>	<u>89.1600</u>	<u>32.1</u>
					7916,52	490,32			177	4,6028	1,66
338	КБ15-78-1 Н2,5=1,15	Утеплення стін мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,13	<u>68515.27</u>	-	8907	8625	-	<u>576.6468</u>	<u>74.96</u>
					66348,98	-			-	-	-
339	С114-1-У варіант 1	Плити теплоізоляційні з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому	м3	0,6955	<u>4240.14</u>	-	2949	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	& С111-136-2-1И варіант 1	Дюбель зі сталевим оцин. цвяхом з пласт. головкою	шт	4727	<u>7.50</u>	-	35453	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	С111-1624-2 варіант 15	Грунт універсальний глибокопроникаючий	л	117	<u>19.64</u>	-	2298	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання плит утеплювача	кг	65	<u>8.58</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	С111-1784-1 варіант 1	Скловітка лугостійка	м2	14,95	<u>30.36</u>	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
344	С111-2011-6 варіант 2	Клей для приклеювання плит утеплювача	кг	65	<u>8.58</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	С111-2011-6 варіант 3	Грунтувальна суміш універсальна	кг	3,25	<u>35.04</u>	-	114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
346	С111-2012-8 варіант 1	Штукатурна мінеральна , Баранець 2 мм,	кг	39	<u>34.78</u>	-	1356	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
347	С111-2016-5 варіант 1	Силікатна фарба Ceresit СТ 54	л	5,85	<u>201.23</u>	-	1177	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	0,26	<u>4564.82</u>	-	1187	218	-	<u>9.7080</u>	<u>2.52</u>
					837,22	-			-	-	-
349	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"(старт)	100м2	0,26	<u>9803.35</u>	<u>6.64</u>	2549	2417	2	<u>92.1840</u>	<u>23.97</u>
					9296,76	5,87			2	0,0533	0,01
350	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,26	<u>2762.86</u>	<u>4.98</u>	718	717	1	<u>25.7760</u>	<u>6.7</u>
					2755,97	4,40			1	0,0400	0,01
351	& С111-220-6 варіант 1	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	93,6	<u>22.90</u>	-	2143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
352	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (фініш)	100м2	0,26	<u>9804.35</u>	<u>7.64</u>	2549	2417	2	<u>92.1840</u>	<u>23.97</u>
					9296,76	6,75			2	0,0613	0,02
353	& С111-220-7-Н	Шпаклівка Ceresit СТ-126	кг	46,8	<u>24.07</u>	-	1126	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26	<u>26989.57</u>	-	7017	1379	-	<u>52.5960</u>	<u>13.67</u>
					5304,31	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,04	<u>12951.62</u> 12152,83	<u>6.64</u> 5,87	518	486	- -	<u>120.5040</u> 0,0533	<u>4.82</u> -
356	КБ15-182-3 к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,04	<u>5525.73</u> 5511,94	<u>9.97</u> 8,81	221	220	- -	<u>51.5520</u> 0,0799	<u>2.06</u> -
357	& С111-220-6 варіант 1	Шпаклівка Ceresit CT-29	кг	14,4	<u>22.90</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
358	& С111-220-7-Н	Шпаклівка Ceresit CT-126	кг	7,2	<u>24.07</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
359	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ___УКОСИ, ФАЛЬШБАЛКА, ФАЛЬШКОЛОНА___	100м2	0,04	<u>29836.09</u> 5971,13	<u>1.66</u> 1,47	1193	239	- -	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>2.37</u> -
360	КБ15-63-4	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,0287	<u>91013.74</u> 50633,70	<u>49.83</u> 44,03	2612	1453	<u>1</u> 1	<u>466.5840</u> 0,3996	<u>13.39</u> 0,01
361	КБ10-9-1	Улаштування обшивки фальшбалок, фальшколон гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,101	<u>50402.28</u> 23739,24	- -	5091	2398	- -	<u>229.9200</u> -	<u>23.22</u> -
362	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1297	<u>6896.08</u> 5070,57	<u>4.98</u> 4,40	894	658	<u>1</u> 1	<u>47.4240</u> 0,0400	<u>6.15</u> 0,01
363	КБ15-56-4 Н1=6	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1297	<u>12336.04</u> 8060,06	<u>19.93</u> 17,61	1600	1045	<u>3</u> 2	<u>75.3840</u> 0,1598	<u>9.78</u> 0,02
364	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ___Улаштування отворів, ніш для монтажу обладнання___ Цегляні стіни	100м2	0,1297	<u>26989.57</u> 5304,31	- -	3501	688	- -	<u>52.5960</u> -	<u>6.82</u> -
365	КР3-25-6	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,02	<u>14625.98</u> 14625,98	- -	293	293	- -	<u>150.5040</u> -	<u>3.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
366	КР3-24-2	Пробивання ніш глибиною 600мм у цегляних стінах вручну	10 м2	0,0205	<u>47046.21</u> 47046,21	-	964	964	-	<u>520.0200</u>	<u>10.66</u>
367	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,038	<u>9139.77</u> 5173,07	-	347	197	-	<u>57.1800</u>	<u>2.17</u>
368	КБ8-37-1	Риштування Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,1	<u>16612.64</u> 9342,19	-	1661	934	-	<u>97.4160</u>	<u>9.74</u>
369	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,3	<u>4026.79</u> 3035,59	-	1208	911	-	<u>27.9726</u>	<u>8.39</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					700883	170968	<u>3184</u> 1459		<u>1660.1</u> 14,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					700883 526731 172427 93488 199,34 33028 794371				
		Всього по розділу 8					794371				
		Разом прямі витрати по кошторису					2399476	567517	<u>48363</u> 12318		<u>5637.37</u> 106,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2399476 1783596 579835 318487 686,23 113707 2717963				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					10570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					2717963				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6430,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					693542				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на Монтаж технологічного устаткування
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

57,008 тис. грн.
0,3792 тис.люд.год.
44,450 тис. грн.
4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-182-1	Монтаж КТ (устаткування Замовника)	шт	1	39849,78	-	39850	39850	-	351,4400	351,44
					39849,78	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39850	39850	-		351,44
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					39850				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17158				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4600				
		Всього будівельні роботи, грн.					57008				

		Всього по кошторису					57008				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					379,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44450				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на Опалення. Внутрішні сантехнічні роботи
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,660 тис. грн.
0,11 тис.люд.год.
12,137 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,26	<u>15973.57</u> 11707,14	<u>4052.35</u> 2446,60	4153	3044	<u>1054</u> 636	<u>107.8800</u> 23,9448	<u>28.05</u> 6,23
2	& C113-22953-1 варіант 2	Труба із антидифузійним захистом dn16x2.2 Rehay	м.п	26	<u>148.74</u> -	<u>-</u> -	3867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& C113-100-525 варіант 1	Трійник 16x2,2/16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160031-001) Rehau	шт	2	<u>232.88</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& C113-100-521 варіант 1	Кутник 90 16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160021-001) Rehau	шт	10	<u>237.48</u> -	<u>-</u> -	2375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& C113-100-505 варіант 2	Гільза 16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160001-001) Rehau	шт	34	<u>20.68</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C113-100-512 варіант 2	Різьбозатискне з'єднання 15x3/4 Rehau	шт	6	<u>291.37</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C130-557-K51 варіант 1	Г-подібна трубка для підключення радіатора O15 "Rehau"	шт	6	<u>1499.12</u> -	<u>-</u> -	8995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C130-465-16 варіант 4	Н-подібний запірний клапан кутовий для радіаторів із вбудова- ним термостатичним клапаном з нижнім підключенням (003L0282) "Danfoss" або аналог	шт	3	<u>1539.50</u> -	<u>-</u> -	4619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	KB26-11-1	Улаштування захисної труби	10 м	2,6	<u>425.99</u> 425,99	<u>-</u> -	1108	1108	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>10.98</u> -
10	& C113-1361-121-Б варіант 2	Труба захисна гофрована д18	м	26	<u>17.75</u> -	<u>-</u> -	462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	KB18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,03	<u>17574.88</u> 17472,59	<u>101.30</u> 32,16	527	524	<u>3</u> 1	<u>171.2160</u> 0,2340	<u>5.14</u> 0,01
12	& C130-5И-30 варіант 1	Електричний конвектор, тепловою потужністю 1кВт	шт	3	<u>4731.89</u> -	<u>-</u> -	14196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,03	<u>12895.95</u> 11760,85	<u>1135.10</u> 570,68	387	353	<u>34</u> 17	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>3.79</u> 0,15
14	KB16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,02	<u>12664.80</u> 12664,80	<u>-</u> -	253	253	<u>-</u> -	<u>114.9360</u> -	<u>2.3</u> -
15	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	2	<u>87.34</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	C113-1709 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	<u>62.69</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KB17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	0,1	<u>4103.16</u> 4103,16	<u>-</u> -	410	410	<u>-</u> -	<u>38.3760</u> -	<u>3.84</u> -
18	C111-1867 варіант 1	Кріплення умивальника до стіни (з ексцентриками і болтами 8x120 мм)	шт	1	<u>49.70</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C130-644 варіант 1	Умивальник	комплект	1	<u>1581.29</u> -	<u>-</u> -	1581	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1630-973-12 варіант 1	Сифон до умивальника	шт	1	<u>139.27</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	C130-554 варіант 1	П'ЄДЕСТАЛ DECO	шт	1	<u>1007.59</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1494.97</u> 1494,97	-	149	149	-	<u>13.7760</u>	<u>1.38</u>
23	C130-616 варіант 5	Змішувач для умивальника 1/2 " хром.	комплект	1	<u>3336.00</u> -	-	3336	-	-	-	-
24	КБ16-20-2	Установлення вентильного крана	шт	1	<u>2807.63</u> 63,81	-	2808	64	-	<u>0.5880</u>	<u>0.59</u>
25	C130-1106 варіант 1	Кран вентильний для сантехприладів 1/2" х 1/2" ALBERTONI	шт	1	<u>374.25</u> -	-	374	-	-	-	-
26	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	<u>39608.36</u> 35025,05	<u>4052.35</u> 2446,60	1584	1401	<u>162</u> 98	<u>322.7520</u> 23,9448	<u>12.91</u> 0,96
27	C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові діам. 20 мм	м	4	<u>56.84</u> -	-	227	-	-	-	-
28	C113-1941 варіант 1	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм х 1/2"	шт	10	<u>65.34</u> -	-	653	-	-	-	-
29	C113-1941 варіант 2	З'єднувач, PP-R, D = 20 мм х 1/2"	шт	10	<u>125.33</u> -	-	1253	-	-	-	-
30	C113-1941 варіант 3	Кран кульовий, кутовий, 3В 1 / 2 ", з американкою, "метелик", Bianchi	шт	2	<u>607.08</u> -	-	1214	-	-	-	-
31	C113-1941 варіант 4	Куточок, 45°, PP-R, D = 20 мм	шт	20	<u>14.19</u> -	-	284	-	-	-	-
32	C113-1941 варіант 5	Куточок, 90°, PP-R, D = 20 мм, сірий	шт	20	<u>9.93</u> -	-	199	-	-	-	-
33	КР15-5-5	Знімання пожежних гідрантів	шт	1	<u>488.76</u> 488,76	-	489	489	-	<u>5.3040</u>	<u>5.3</u>
34	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих труб діаметром 80 мм	100м	0,013	<u>53866.34</u> 11146,31	<u>968.44</u> 69,97	700	145	<u>13</u> 1	<u>109.2240</u> 0,5976	<u>1.42</u> 0,01
35	КБ16-27-7	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм	шт	1	<u>4394.01</u> 1401,08	<u>91.93</u> 8,65	4394	1401	<u>92</u> 9	<u>13.1040</u> 0,0706	<u>13.1</u> 0,07
36	КБ22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	шт	1	<u>330.69</u> 330,69	-	331	331	-	<u>3.4920</u>	<u>3.49</u>
37	C1630-3 варіант 1	Гідрант с/с	шт	1	-	-	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							65280	9672	<u>1358</u> 762		<u>92.29</u> 7,43
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							65280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54250				
		всього заробітна плата, грн.					10434				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1703				
		Всього будівельні роботи, грн.					70660				

		Всього по кошторису					70660				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					110				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12137				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на Монтаж систем вентиляції
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

389,927 тис. грн.
0,91665 тис.люд.год.
98,060 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система ПЗ												
1	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,08	<u>1223,21</u> 1044,58	<u>178,63</u> 65,44	98	84	<u>14</u> 5	<u>10,2360</u> 0,5966	<u>0,82</u> 0,05			
2	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	<u>2433,14</u> 2355,66	<u>68,49</u> 25,60	2433	2356	<u>68</u> 26	<u>22,0320</u> 0,2394	<u>22,03</u> 0,24			
3	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	2	<u>2094,47</u> 2062,75	<u>22,83</u> 8,53	4189	4126	<u>46</u> 17	<u>19,0080</u> 0,0798	<u>38,02</u> 0,16			
4	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,3	<u>1149,63</u> 1140,50	<u>9,13</u> 3,41	345	342	<u>3</u> 1	<u>11,7360</u> 0,0319	<u>3,52</u> 0,01			
5	КМ11-95-2	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3678,07</u> 3055,06	<u>619,34</u> 214,86	3678	3055	<u>619</u> 215	<u>28,1520</u> 1,7674	<u>28,15</u> 1,77			
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,85													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ20-49-1	Монтаж випарника CHF 40-20/L31Z	шт	1	<u>3644.01</u> 3468,06	<u>169.49</u> 62,03	3644	3468	<u>169</u> 62	<u>32,4360</u> 0,5647	<u>32.44</u> 0,56
7	КБ20-25-9	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу DN 250	шт	1	<u>233.00</u> 218,40	<u>13.70</u> 5,12	233	218	<u>14</u> 5	<u>2,2200</u> 0,0479	<u>2.22</u> 0,05
8	& С1630- ШГК-ДН варіант 5	Шумоглушник канальний DN 250	шт	1	<u>5750.43</u> -	<u>-</u> -	5750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-11-1	Установлення зовнішніх решіток	єрати	1	<u>243.74</u> 217,46	<u>26.28</u> 9,06	244	217	<u>27</u> 9	<u>2,1840</u> 0,0853	<u>2.18</u> 0,09
10	& С188888- 300-200 варіант 6	Решітка металева зовнішня 5070-1 Н GSN 400x250h	шт	1	<u>956.72</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	10	<u>283.59</u> 259,45	<u>23.10</u> 13,92	2836	2595	<u>231</u> 139	<u>2,4840</u> 0,1302	<u>24.84</u> 1,3
12	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 17	Дифузор ПДК-12 300x300 фж.п.=0,054 м2	шт	3	<u>2338.30</u> -	<u>-</u> -	7015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130- 19904-91 варіант 18	Адаптер до ПДК 300x300 із оцинкованої сталі розмір 300x300x150h, з боковим підключенням	шт	3	<u>474.30</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 18	Дифузор ПДК-14 350x350 фж.п.=0,075 м2	шт	2	<u>2699.62</u> -	<u>-</u> -	5399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130- 19904-91 варіант 19	Адаптер до ПДК 350x350 із оцинкованої сталі розмір 350x350x150h, з боковим підключенням	шт	2	<u>565.36</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-ДК- 25-1П варіант 38	Дросель-клапан GSN ДК DN125	шт	3	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-ДК- 25-1П варіант 40	Дросель-клапан GSN ДК Ф160	шт	2	<u>473.04</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,022922	<u>31111.56</u> 30530,07	<u>581.49</u> 261,12	713	700	<u>13</u> 6	<u>314,1600</u> 2,4422	<u>7.2</u> 0,06
19	& С1302- 19904-91 варіант 71	Повітропровід гнучкий ізолюваний О125 (5")	м	2	<u>105.69</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1302- 19904-91 варіант 72	Повітропровід гнучкий ізолюваний О160 (6")	м	3	<u>126.14</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0804	<u>31111.56</u> 30530,07	<u>581.49</u> 261,12	2501	2455	<u>46</u> 21	<u>314.1600</u> 2,4422	<u>25.26</u> 0,2
22	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 5	Повітроводи оцинковані, круглого перетину, товщина 0,5 мм	м2	5,76	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	4392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 5	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, круглого перетину, товщина 0,5 мм	м2	2,28	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	2043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0312	<u>24626.10</u> 24186,16	<u>439.94</u> 208,22	768	755	<u>13</u> 6	<u>248.8800</u> 1,9475	<u>7.77</u> 0,06
25	& С130-АК-ПОП-40-45 варіант 5	Повітроводи оцинковані, прямокутного перетину, товщина 0,7 мм	м2	0,84	<u>895.89</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С130-АК-ПОП-40-46 варіант 5	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, прямокутного перетину, товщина 0,7 мм	м2	2,28	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	3312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	1,116	<u>807.20</u> 807,20	<u>-</u> -	901	901	<u>-</u> -	<u>8.0040</u> -	<u>8.93</u> -
28	& С114-19-25-1Е варіант 1	Теплоізоляція К-Flex із вспіненого каучуку товщиною 10 мм	м2	9,198	<u>511.03</u> -	<u>-</u> -	4700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С114-19-25-1Е варіант 2	Теплоізоляція К-Flex із вспіненого каучуку товщиною 19 мм	м2	2,08488	<u>803.32</u> -	<u>-</u> -	1675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-КФ-СК-1С-3-15-СК варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	25	<u>24.32</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 6	Дюбель латунний М8	шт	12	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 27	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	3	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 26	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	4	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C110-XГ-100-1Ж варіант 28	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	5	<u>118.05</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C110-XГ-100-1Ж варіант 29	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 250	шт	2	<u>128.34</u> -	<u>-</u> -	257	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C121-384-М8-1Л варіант 5	Стрижень металевий М8	м.п.	5	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C121-Г84-М8-1М варіант 3	Гайка М 8	шт	63	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	32	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C121-СС-11-1К варіант 7	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	69	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 5	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1546-ПС-18-1Т варіант 4	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3,9	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 8	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	0,4	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1545-ЗП-8-1О варіант 4	Болт М8*30	шт.	32	<u>3.12</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C130-СУШ-12-1У варіант 4	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	10,2	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-ПФ-20-1В варіант 7	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	11,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1545-КП-20 варіант 7	Кутник для профілю 20 мм	шт.	4	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 5	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	20	<u>17.09</u> -	- -	342	-	- -	- -	- -
48	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	2,2	<u>5053.17</u> 4465,11	<u>545.14</u> 410,69	11117	9823	<u>1199</u> 904	<u>47.1500</u> 3,8348	<u>103.73</u> 8,44
49	& C111-ГТ-ПВХ-16 варіант 11	Труба ПВХ д.16мм сіра	м.п.	222,2	<u>18.55</u> -	- -	4122	-	- -	- -	- -
50	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,5	<u>16276.02</u> 5746,42	<u>1655.00</u> 191,08	8138	2873	<u>828</u> 96	<u>55.0160</u> 1,6489	<u>27.51</u> 0,82
51	& 241649-1050-1	Металорукав 20 в ПВХ ізоляції з протяжкою	1000м	0,0515	<u>160480.61</u> -	- -	8265	-	- -	- -	- -
52	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,7	<u>2549.49</u> 2320,67	<u>228.82</u> 97,47	6884	6266	<u>618</u> 263	<u>22.2180</u> 0,9332	<u>59.99</u> 2,52
53	& C152-ФРОР-16-1P варіант 62	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х0,5 марки FR2OH2R16 300/500 V	м.п.	40,8	<u>52.97</u> -	- -	2161	-	- -	- -	- -
54	& C152-ФРОР-16-1P варіант 47	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х1 мм2 марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	40,8	<u>90.40</u> -	- -	3688	-	- -	- -	- -
55	& C152-ФРОР-16-1P варіант 66	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2х1 мм2	м.п.	61,2	<u>75.35</u> -	- -	4611	-	- -	- -	- -
56	& C152-ФРОР-16-1P варіант 63	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,0 мм2	м.п.	20,4	<u>65.96</u> -	- -	1346	-	- -	- -	- -
57	& C152-ФРОР-16-1P варіант 64	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,5 мм2	м.п.	91,8	<u>94.41</u> -	- -	8667	-	- -	- -	- -
58	& C152-ФРОР-16-1P варіант 65	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х2,5 мм2	м.п.	20,4	<u>144.67</u> -	- -	2951	-	- -	- -	- -
59	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кінц.	3	<u>2416.99</u> 2262,63	- -	7251	6788	- -	<u>20.2400</u> -	<u>60.72</u> -
60	& C1545-НВИ-15-8-15 варіант 4	Наконечник втулковий ізольований НТ 1,5-0,8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	1	<u>76.38</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C1545-НВИ-25-8-25 варіант 4	Наконечник втулковий ізольований НТ 2,5-0,8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	1	<u>98.54</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C1545-НВИ-75-8-75 варіант 4	Наконечник втулковий ізольований НТ 0,75-0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	1	<u>56.06</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1545-1800-МК-1В варіант 5	Монтажний комплект	комплект	1	<u>10883.49</u> -	<u>-</u> -	10883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							148378	47022	<u>3908</u> 1775		<u>455.33</u> 16,33
Разом будівельні роботи, грн.							148378				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97448				
всього заробітна плата, грн.							48797				
Загальновиробничі витрати, грн.							23593				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							42,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7124				
Всього будівельні роботи, грн.							171971				

Всього по розділу 1							171971				
Розділ 2. Система В49											
64	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>1223.21</u> 1044,58	<u>178.63</u> 65,44	612	522	<u>90</u> 33	<u>10.2360</u> 0,5966	<u>5.12</u> 0,3
65	& C1545-АК-РВУ-2	Рама під вентилятор і повітроводи	компл	1	<u>14422.78</u> -	<u>-</u> -	14423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>831.76</u> 796,77	<u>31.96</u> 11,94	832	797	<u>32</u> 12	<u>7.4520</u> 0,1117	<u>7.45</u> 0,11
67	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	2	<u>409.91</u> 291,19	<u>118.72</u> 44,37	820	582	<u>238</u> 89	<u>2.5680</u> 0,4150	<u>5.14</u> 0,83
68	& C130-ЛПТ20 варіант 4	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ20-13-5	Установлення клапанів зворотних периметром до 1000 мм	клапан	1	<u>216.59</u> 206,60	<u>9.13</u> 3,41	217	207	<u>9</u> 3	<u>2.1000</u> 0,0319	<u>2.1</u> 0,03
70	& C130-ЗК-200 варіант 20	Зворотній клапан 200х200	шт.	1	<u>1022.86</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КБ20-11-1	Установлення решіток	ґрати	4	<u>243,74</u> 217,46	<u>26,28</u> 9,06	975	870	<u>105</u> 36	<u>2.1840</u> 0,0853	<u>8,74</u> 0,34
72	& С130-5070-1Н варіант 43	Решітка металева 3040-1-Ж 150х150	шт	2	<u>354,18</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С130-5070-1Н варіант 44	Решітка металева 3040-1-Ж 150х200	шт	2	<u>354,18</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>283,59</u> 259,45	<u>23,10</u> 13,92	567	519	<u>46</u> 28	<u>2.4840</u> 0,1302	<u>4,97</u> 0,26
75	& С188888-ДФ-1-1Д варіант 18	Дифузор ПДК-14 350х350 фж.п.=0,075 м2	шт	1	<u>2699,62</u> -	<u>-</u> -	2700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С130-19904-91 варіант 19	Адаптер до ПДК 350х350 із оцинкованої сталі розмір 350х350х150h, з боковим підключенням	шт	1	<u>565,36</u> -	<u>-</u> -	565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С130-ДК-25-1П варіант 39	Дросель-клапан GSN ДКП 200х100	шт	2	<u>753,11</u> -	<u>-</u> -	1506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С130-ДК-25-1П варіант 40	Дросель-клапан GSN ДК Ф160	шт	1	<u>473,04</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких неізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,005024	<u>31111,56</u> 30530,07	<u>581,49</u> 261,12	156	153	<u>3</u> 1	<u>314,1600</u> 2,4422	<u>1,58</u> 0,01
80	& С1302-19904-91 варіант 73	Повітропровід гнучкий О160 (6")	м	1	<u>71,18</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0264	<u>31111,56</u> 30530,07	<u>581,49</u> 261,12	821	806	<u>15</u> 7	<u>314,1600</u> 2,4422	<u>8,29</u> 0,06
82	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 5	Повітроводи оцинковані, круглого перетину, товщина 0,5 мм	м2	2,04	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	1556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 5	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, круглого перетину, товщина 0,5 мм	м2	0,24	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,0288	<u>28447,59</u> 27952,86	<u>494,73</u> 228,70	819	805	<u>14</u> 7	<u>287,6400</u> 2,1390	<u>8,28</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С130-АК-ПОП-40-42 варіант 1	Повітроводи оцинковані, прямокутного перетину, товщина 0,5 мм	м2	2,16	<u>873.53</u> -	<u>-</u> -	1887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С130-АК-ПОП-40-43 варіант 1	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, прямокутного перетину, товщина 0,5 мм	м2	0,72	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм (ізолюваних в оболонку)	100м2	0,024	<u>31111.56</u> <u>30530,07</u>	<u>581.49</u> <u>261,12</u>	747	733	<u>14</u> 6	<u>314.1600</u> <u>2,4422</u>	<u>7.54</u> <u>0,06</u>
88	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 6	Повітроводи оцинковані, круглого перетину, товщина 0,5 мм, в оболонку ізолюваний	м2	2,16	<u>3249.05</u> -	<u>-</u> -	7018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 6	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, круглого перетину, товщина 0,5 мм, в оболонку ізолювані	м2	0,24	<u>3249.05</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ20-3-3 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,32	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (в оболонку ізолюваних) на висоті від підлоги понад 10 м	100м2	0,2688	<u>37392.50</u> <u>36897,77</u>	<u>494.73</u> <u>228,70</u>	10051	9918	<u>133</u> 61	<u>379.6848</u> <u>2,1390</u>	<u>102.06</u> <u>0,57</u>
91	& С130-АК-ПОП-40-42 варіант 2	Повітроводи оцинковані, прямокутного перетину, товщина 0,5 мм, в оболонку ізолюваний	м2	25,08	<u>3143.49</u> -	<u>-</u> -	78839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С130-АК-ПОП-40-43 варіант 2	Фасонні вироби до повітроводів оцинкованих, прямокутного перетину, товщина 0,5 мм, в оболонку ізолювані Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	1,8	<u>3300.60</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 6	Дюбель латунний М8	шт	77	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 26	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	5	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 28	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	4	<u>118.05</u> -	<u>-</u> -	472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С121-384-М8-1Л варіант 5	Стрижень металевий М8	м.п.	33	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	2038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C121-Г84- М8-1М варіант 3	Гайка М 8	шт	267	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	134	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C121-СС- 11-1К варіант 7	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	490	<u>0.33</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 5	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	11	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 4	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,9	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 8	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	11,8	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 4	Болт М8*30	шт.	134	<u>3.12</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C130- СУШ-12-1У варіант 4	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	36,4	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 7	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	12,6	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C1545-КП- 20 варіант 7	Кутник для профілю 20 мм	шт.	44	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C1545- ХСБ-540-7- 5-ЕЛ варіант 5	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					143284	15912	<u>699</u> 283		<u>161.27</u> 2,63
		Разом будівельні роботи, грн.					143284				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					126673				
		всього заробітна плата, грн.					16195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8721 17,22 2852 152005				

		Всього по розділу 2					152005				
		Розділ 3. Демонтаж та монтаж існуючих елементів системи вентиляції									
108	КБ20-32-1	(Демонтаж) Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>831.76</u> 796,77	<u>31.96</u> 11,94	832	797	<u>32</u> 12	<u>7.4520</u> 0,1117	<u>7.45</u> 0,11
109	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>831.76</u> 796,77	<u>31.96</u> 11,94	832	797	<u>32</u> 12	<u>7.4520</u> 0,1117	<u>7.45</u> 0,11
110	КБ20-29-1	(Демонтаж) Вібровставок	м2	0,27	<u>1149.63</u> 1140,50	<u>9.13</u> 3,41	310	308	<u>2</u> 1	<u>11.7360</u> 0,0319	<u>3.17</u> 0,01
111	КБ20-29-1	Установлення вібровставок	м2	0,27	<u>1149.63</u> 1140,50	<u>9.13</u> 3,41	310	308	<u>2</u> 1	<u>11.7360</u> 0,0319	<u>3.17</u> 0,01
112	КБ20-13-7	(Демонтаж) Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>616.79</u> 383,68	<u>31.96</u> 11,94	617	384	<u>32</u> 12	<u>3.9000</u> 0,1117	<u>3.9</u> 0,11
113	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>417.25</u> 383,68	<u>31.96</u> 11,94	417	384	<u>32</u> 12	<u>3.9000</u> 0,1117	<u>3.9</u> 0,11
114	КБ20-3-10	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0417	<u>95173.04</u> 24186,16	<u>578.84</u> 214,95	3969	1009	<u>24</u> 9	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>10.38</u> 0,08
115	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,0417	<u>24765.00</u> 24186,16	<u>578.84</u> 214,95	1033	1009	<u>24</u> 9	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>10.38</u> 0,08
116	КБ20-3-9	(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,04185	<u>100310.21</u> 27952,86	<u>633.63</u> 235,43	4198	1170	<u>27</u> 10	<u>287.6400</u> 2,2019	<u>12.04</u> 0,09
117	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 900 мм	100м2	0,04185	<u>28586.49</u> 27952,86	<u>633.63</u> 235,43	1196	1170	<u>26</u> 10	<u>287.6400</u> 2,2019	<u>12.04</u> 0,09
118	КБ20-11-1	(Демонтаж) Решіток	єрати	3	<u>243.74</u> 217,46	<u>26.28</u> 9,06	731	652	<u>79</u> 27	<u>2.1840</u> 0,0853	<u>6.55</u> 0,26
119	КБ20-11-1	Установлення решіток - раніше демонтованих	єрати	3	<u>243.74</u> 217,46	<u>26.28</u> 9,06	731	652	<u>79</u> 27	<u>2.1840</u> 0,0853	<u>6.55</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ20-11-1	Установлення решіток - нова решітка	єрати	2	<u>243.74</u> 217,46	<u>26.28</u> 9,06	487	435	<u>52</u> 18	<u>2.1840</u> 0,0853	<u>4.37</u> 0,17
121	& С130-5070-144	Решітка металева 3040-1-Ж 250х400	шт	2	<u>384.90</u> -	-	770	-	-	-	-
122	& С121-384-М8-1Л варіант 5	Стрижень металевий М8	м.п.	10	<u>61.76</u> -	-	618	-	-	-	-
123	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 6	Дюбель латунний М8	шт	16	<u>6.86</u> -	-	110	-	-	-	-
124	& С121-Г84-М8-1М варіант 3	Гайка М 8	шт	50	<u>1.09</u> -	-	55	-	-	-	-
125	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.13</u> -	-	57	-	-	-	-
126	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,07	<u>2283.43</u> 1729,69	<u>538.91</u> 185,67	160	121	<u>38</u> 13	<u>16.5600</u> 1,5180	<u>1.16</u> 0,11
127	& С1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 8	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	7	<u>84.18</u> -	-	589	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							18022	9196	<u>481</u> 173		<u>92.51</u> 1,6
Разом будівельні роботи, грн.							18022				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8345				
всього заробітна плата, грн.							9369				
Загальновиробничі витрати, грн.							5019				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1635				
Всього будівельні роботи, грн.							23041				

Всього по розділу 3							23041				
Розділ 4. Риштування											
128	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	1,2	<u>12358.65</u> 8343,30	-	14830	10012	-	<u>87.0000</u> -	<u>104.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					14830	10012	<u>-</u>		<u>104.4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					14830		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4818				
		всього заробітна плата, грн.					10012				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5676				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2076				
		Всього будівельні роботи, грн.					20506				

		Всього по розділу 4					20506				
129	КБМ203-1004	Розділ 5. Оренда автопідймача для виконання робіт на фасаді будівлі									
		Автогідропідймачі, висота підйому 28 м	маш.год	19,2	<u>1166.86</u>	<u>1166.86</u>	22404	-	<u>22404</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					22404	-	<u>22404</u>		<u>-</u>
		-----							-		-
		Всього по розділу 5					22404				
		Разом прямі витрати по кошторису					346918	82142	<u>27492</u>		<u>813.51</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					346918		2231		20,56
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					237284				
		всього заробітна плата, грн.					84373				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13687				
		Всього будівельні роботи, грн.					389927				

		Всього по кошторису					389927				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					916,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					98060				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на Пусконалагодження систем вентиляції
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,697 тис. грн.
0,34361 тис.люд.год.
49,922 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КПЗ-26-1	Припливно-витяжна система	установ.	1	8754.11	-	8754	8754	-	61.0000	61			
					8754,11	-			-	-	-			
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	16934.18	-	16934	16934	-	118.0000	118			
					16934,18	-			-	-	-			
3	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі	пристр.	1	1291.59	-	1292	1292	-	9.0000	9			
					1291,59	-			-	-	-			
4	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним приводом	пристр.	1	430.53	-	431	431	-	3.0000	3			
					430,53	-			-	-	-			
5	КПЗ-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	8	1234.19	-	9874	9874	-	8.6000	68.8			
					1234,19	-			-	-	-			
6	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	1	617.09	-	617	617	-	4.3000	4.3			
					617,09	-			-	-	-			
7	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	2	2870.20	-	5740	5740	-	20.0000	40			
					2870,20	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>717,55</u> 717,55	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>5.0000</u> -	<u>5</u> -
9	КПЗ-22-2	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 10	приміщ.	1	<u>1004,57</u> 1004,57	<u>-</u> -	1005	1005	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>7</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					45365	45365	<u>-</u> -		<u>316.1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					45365				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18332				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4557				
		Всього будівельні роботи, грн.					63697				

		Всього по кошторису					63697				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					343,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					49922				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Монтаж систем кондиціонування
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

317,653 тис. грн.
1,01265 тис.люд.год.
112,088 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система ККБ-2												
1	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,038	<u>1271.93</u>	<u>227.35</u>	48	40	<u>8</u>	<u>10.2360</u>	<u>0.39</u>			
					1044,58	61,51			2	0,5753	0,02			
2	& С1545-КРН-К2	Кронштейни К2	компл	1	<u>463.68</u>	<u>-</u>	464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
3	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>3847.34</u>	<u>117.49</u>	3847	3726	<u>117</u>	<u>33.8100</u>	<u>33.81</u>			
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	повітря - ККБ-2, маса 0,045 т			3725,52	38,90			39	0,3162	0,32			
4	КМ11-168-1	Монтаж контролера зовнішнього блоку	шт	1	<u>972.62</u>	<u>-</u>	973	973	<u>-</u>	<u>9.2000</u>	<u>9.2</u>			
					972,62	-			-	-	-			
5	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>16449.25</u>	<u>710.63</u>	3290	3148	<u>142</u>	<u>147.2000</u>	<u>29.44</u>			
					15738,62	302,70			61	2,8980	0,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-265-ТМ-6-35-76 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	10,4	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1545-265-ТМ-12-7-81 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	10,4	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	3467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1546-64-П-3 варіант 6	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,1	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1	<u>425.99</u> 425,99	<u>-</u> -	426	426	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>4.22</u> -
10	& C114-АК-КФ-9-6 варіант 6	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	10,2	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C114-АК-КФ-9-12 варіант 10	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	10,2	<u>39.32</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1546-21-ПВХ-КИ варіант 3	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	0,568	<u>541.15</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C1545-РУБ-50-15-3 варіант 4	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм х 15 м х товщ. 3мм	шт.	1,84	<u>296.88</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 9	Очисник для ПВХ/ПВХ 125 мл	шт.	0,24	<u>487.31</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C130-475-Т варіант 3	Стрічка тефлонова Benda Vinil 100x25/70	шт	2	<u>305.53</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C1546-1-2 варіант 6	Азот	бал	0,3	<u>1172.16</u> -	<u>-</u> -	352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C121-384-М8-1Л варіант 5	Стрижень металевий М8	м.п.	2,1	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C121-Г84-М8-1М варіант 3	Гайка М 8	шт	7	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	7	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 6	Дюбель латунний М8	шт	7	<u>6.86</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
21	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 30	Хомут під шпильку з ущільнювачем (75-84 мм)	шт	7	<u>54.85</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
22	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	1	<u>3370.17</u> 3270,68	<u>99.49</u> 42,38	3370	3271	<u>99</u> 42	<u>30.5900</u> 0,4057	<u>30.59</u> 0,41
23	& C1546-ХАГ варіант 11	Холодоагент R410A	бал	1	<u>6921.95</u> -	- -	6922	-	- -	- -	- -
24	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	0,1	<u>5053.17</u> 4465,11	<u>545.14</u> 410,69	505	447	<u>55</u> 41	<u>47.1500</u> 3,8348	<u>4.72</u> 0,38
25	& C111-ГТ-ПВХ-16 варіант 12	Труба гофрована з протяжкою ПВХ діам. 16мм	м.п.	10,1	<u>41.35</u> -	- -	418	-	- -	- -	- -
26	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,1	<u>2549.49</u> 2320,67	<u>228.82</u> 97,47	255	232	<u>23</u> 10	<u>22.2180</u> 0,9332	<u>2.22</u> 0,09
27	& C152-ФРОР-16-1Р варіант 67	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 4х1,5 мм.кв марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	10,2	<u>241.55</u> -	- -	2464	-	- -	- -	- -
28	КБ16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,15	<u>36641.46</u> 35025,05	<u>1616.41</u> 604,07	5496	5254	<u>242</u> 91	<u>322.7520</u> 5,6498	<u>48.41</u> 0,85
29	& C113-ДР-32 варіант 5	Труба дренажна Gepona діам.32 (1 1/4") SDR21	м.п.	15	<u>146.95</u> -	- -	2204	-	- -	- -	- -
30	КБ17-3-6	Установлення сифонів з гідрозатвором	10компл.	0,1	<u>9494.47</u> 8594,94	<u>899.53</u> 336,16	949	859	<u>90</u> 34	<u>83.2440</u> 3,1441	<u>8.32</u> 0,31
31	& C130-СД-138 варіант 7	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	1	<u>1724.66</u> -	- -	1725	-	- -	- -	- -
32	& C1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 8	Клей очисник для ПВХ Люксом 125 мл	шт.	0,5	<u>313.50</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
33	& C1545-ПВХ-48-25 варіант 5	Стрічка ПВХ 48мм х 25м біла CW 5025 НРХ 6200	шт	2	<u>445.68</u> -	- -	891	-	- -	- -	- -
34	& C1545-ПВХ-25-25 варіант 4	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	2	<u>200.57</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-ТС-ЛЮ-1И варіант 11	Стяжки пластикові 540*7,5 прозорі	уп	1	<u>970.13</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C113-ТС-ЛЮ-1И варіант 10	Тримач стяжки	уп	1	<u>237.30</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					44902	18376	<u>776</u> 320		<u>171.32</u> 2,96
		Разом будівельні роботи, грн.					44902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25750				
		всього заробітна плата, грн.					18696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2563				
		Всього будівельні роботи, грн.					53535				

		Всього по розділу 1					53535				
		Розділ 2. Система К8									
37	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,038	<u>1271.93</u> 1044,58	<u>227.35</u> 61,51	48	40	<u>8</u> 2	<u>10.2360</u> 0,5753	<u>0.39</u> 0,02
38	& C1545-КРН-К2	Кронштейни К2	компл	1	<u>463.68</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера - К-8, маса 0,036 т	шт	1	<u>3847.34</u> 3725,52	<u>117.49</u> 38,90	3847	3726	<u>117</u> 39	<u>33.8100</u> 0,3162	<u>33.81</u> 0,32
40	КБ20-34-1 тех. ч. п. 1.3.6 κ(труд)=1,04	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	шт	1	<u>1903.91</u> 1546,33	<u>351.35</u> 128,23	1904	1546	<u>351</u> 128	<u>15.9120</u> 1,1634	<u>15.91</u> 1,16
41	КБ20-10-1	Монтаж декоративних панелей системи К8	шт	1	<u>283.59</u> 259,45	<u>23.10</u> 13,92	284	259	<u>23</u> 14	<u>2.4840</u> 0,1302	<u>2.48</u> 0,13
42	КМ11-168-1	Монтаж проводів пульта керування	шт	1	<u>972.62</u> 972,62	<u>-</u> -	973	973	<u>-</u> -	<u>9.2000</u> -	<u>9.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>16449.25</u> 15738,62	<u>710.63</u> 302,70	3290	3148	<u>142</u> 61	<u>147,2000</u> 2,8980	<u>29.44</u> 0,58
44	& С1545-265-ТМ-6-35-76 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	10,4	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1545-265-ТМ-12-7-81 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	10,4	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	3467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1546-64-П-3 варіант 6	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,1	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1	<u>425.99</u> 425,99	<u>-</u> -	426	426	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>4.22</u> -
48	& С114-АК-КФ-9-6 варіант 6	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	10,2	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С114-АК-КФ-9-12 варіант 10	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	10,2	<u>39.32</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1546-21-ПВХ-КИ варіант 3	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	0,568	<u>541.15</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1545-РУБ-50-15-3 варіант 4	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм x 15 м x товщ. 3мм	шт.	1,84	<u>296.88</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18468	10118	<u>641</u> 244		<u>95.45</u> 2,21
		Разом будівельні роботи, грн.					18468				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7709				
		всього заробітна плата, грн.					10362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4665				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1300				
		Всього будівельні роботи, грн.					23133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					23133				
		Розділ 3. Система К6-К7									
52	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,30368	<u>1271.93</u> 1044,58	<u>227.35</u> 61,51	386	317	<u>69</u> 19	<u>10,2360</u> 0,5753	<u>3.11</u> 0,17
53	& С1545-КРН-К1 варіант 7	Кронштейни (індивідуальне замовлення)	компл	2	<u>834.32</u> -	<u>-</u> -	1669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,8	Монтаж зовнішнього блока кондиціонера повітря - К6-К7, маса 0,097 т	шт	2	<u>4103.83</u> 3973,89	<u>125.32</u> 41,50	8208	7948	<u>251</u> 83	<u>36.0640</u> 0,3373	<u>72.13</u> 0,67
55	КБ20-10-1	Монтаж панелі захисту від вітру, системи К6-К7	шт	1	<u>283.59</u> 259,45	<u>23.10</u> 13,92	284	259	<u>23</u> 14	<u>2.4840</u> 0,1302	<u>2.48</u> 0,13
56	КМ11-168-1	Монтаж проводових пультів керування	шт	2	<u>972.62</u> 972,62	<u>-</u> -	1945	1945	<u>-</u> -	<u>9.2000</u> -	<u>18.4</u> -
57	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>16449.25</u> 15738,62	<u>710.63</u> 302,70	4935	4722	<u>213</u> 91	<u>147.2000</u> 2,8980	<u>44.16</u> 0,87
58	& С1545-265-ТМ-9-53-81 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (9,52*0,81)	м	15,6	<u>239.64</u> -	<u>-</u> -	3738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1545-265-ТМ-15-88-89 варіант 6	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	15,6	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	7295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	3	<u>425.99</u> 425,99	<u>-</u> -	1278	1278	<u>-</u> -	<u>4.2240</u> -	<u>12.67</u> -
61	& С114-АК-КФ-9-10 варіант 7	Ізоляція трубна ST 9x10 K-Flex	м.п.	15,3	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С114-АК-КФ-9-12 варіант 11	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	15,3	<u>44.52</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	3	<u>3370.17</u> 3270,68	<u>99.49</u> 42,38	10111	9812	<u>299</u> 127	<u>30.5900</u> 0,4057	<u>91.77</u> 1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	& C1546-ХАГ варіант 11	Холодоагент R410A	бал	2	<u>6921.95</u>	-	13844	-	-	-	-
65	& C1546-ХАГ варіант 12	Холодагент R32	бал	1	<u>3360.88</u>	-	3361	-	-	-	-
66	KM12-1208-5 застосув.	Монтаж фільтрів-осушувачів під пайку	10 шт	0,4	<u>590.20</u>	-	236	236	-	<u>5.5200</u>	<u>2.21</u>
67	& C1545-ФО- П варіант 18	Фільтр-осушувач під пайку 1/4"	шт	1	<u>1727.50</u>	-	1728	-	-	-	-
68	& C1545-ФО- П варіант 19	Фільтр-осушувач під пайку 3/8"	шт	1	<u>1955.58</u>	-	1956	-	-	-	-
69	& C1545-ФО- П варіант 20	Фільтр-осушувач під пайку 1/2"	шт	1	<u>2102.21</u>	-	2102	-	-	-	-
70	& C1545-ФО- П варіант 21	Фільтр-осушувач під пайку 5/8"	шт	1	<u>2998.25</u>	-	2998	-	-	-	-
71	KM12-798-1	Монтаж кранів шарових під пайку, діаметр умовного проходу до 20 мм	10 шт	0,4	<u>8137.21</u>	<u>187.99</u>	3255	3148	<u>75</u>	<u>73.6000</u>	<u>29.44</u>
72	& C1138- КШП варіант 18	Кран шаровий під пайку 1/4"	шт	1	<u>1779.16</u>	-	1779	-	-	-	-
73	& C1138- КШП варіант 19	Кран шаровий під пайку 3/8"	шт	1	<u>1922.50</u>	-	1923	-	-	-	-
74	& C1138- КШП варіант 20	Кран шаровий під пайку 1/2"	шт	1	<u>1873.61</u>	-	1874	-	-	-	-
75	& C1138- КШП варіант 21	Кран шаровий під пайку 5/8"	шт	1	<u>2582.29</u>	-	2582	-	-	-	-
76	KB21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	1,5	<u>5053.17</u>	<u>545.14</u>	7580	6698	<u>818</u>	<u>47.1500</u>	<u>70.73</u>
77	& C111-ГТ- ПВХ-16 варіант 12	Труба гофрована з протяжкою ПВХ діам. 16мм	м.п.	151,5	<u>41.35</u>	-	6265	-	-	-	-
78	KM8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,5	<u>2549.49</u>	<u>228.82</u>	3824	3481	<u>343</u>	<u>22.2180</u>	<u>33.33</u>
					2320,67	97,47			146	0,9332	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C152- ФРОР-16-1P варіант 67	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 4х1,5 мм.кв марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	102	<u>241.55</u> -	<u>-</u> -	24638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C152- ФРОР-16-1P варіант 62	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х0,5 марки FR2OH2R16 300/500 V	м.п.	51	<u>52.97</u> -	<u>-</u> -	2701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KB16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,4	<u>36641.46</u> <u>35025,05</u>	<u>1616.41</u> <u>604,07</u>	14657	14010	<u>647</u> <u>242</u>	<u>322,7520</u> <u>5,6498</u>	<u>129,1</u> <u>2,26</u>
82	& C113-ДР- 32 варіант 5	Труба дренажна Genova діам.32 (1 1/4") SDR21	м.п.	40	<u>146.95</u> -	<u>-</u> -	5878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KB17-3-6	Установлення сифонів з гідрозатвором	10компл.	0,5	<u>9494.47</u> <u>8594,94</u>	<u>899.53</u> <u>336,16</u>	4747	4297	<u>450</u> <u>168</u>	<u>83,2440</u> <u>3,1441</u>	<u>41.62</u> <u>1,57</u>
84	& C130-СД- 138 варіант 7	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	5	<u>1724.66</u> -	<u>-</u> -	8623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C1546-64- П-3 варіант 6	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,5	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C1546-1-2 варіант 6	Азот	бал	1	<u>1172.16</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1546-21- ПВХ-ОЧ-1 варіант 8	Клей очисник для ПВХ Люксом 125 мл	шт.	0,5	<u>313.50</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545- ПВХ-48-25 варіант 5	Стрічка ПВХ 48мм х 25м біла CW 5025 НРХ 6200	шт	5	<u>445.68</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1545- ПВХ-25-25 варіант 4	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	5	<u>200.57</u> -	<u>-</u> -	1003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C113-ТС- ЛЮ-1И варіант 11	Стяжки пластикові 540*7,5 прозорі	уп	2	<u>970.13</u> -	<u>-</u> -	1940	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C113-ТС- ЛЮ-1И варіант 10	Тримач стяжки	уп	2	<u>237.30</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C121-384- М8-1Л варіант 5	Стрижень металевий М8	м.п.	30	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C121-Г84- М8-1М варіант 3	Гайка М 8	шт	35	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.13</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 6	Дюбель латунний М8	шт	50	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 30	Хомут під шпильку з ущільнювачем (75-84 мм)	шт	50	<u>54.85</u> -	<u>-</u> -	2743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ8-37-1	РИШТУВАННЯ Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,45	<u>16741.85</u> 9342,19	<u>-</u> -	7534	4204	<u>-</u> -	<u>97.4160</u> -	<u>43.84</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							180332	62355	<u>3188</u> 1510		<u>594.99</u> 14,07
Разом будівельні роботи, грн.							180332				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							114789				
всього заробітна плата, грн.							63865				
Загальновиробничі витрати, грн.							30566				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9405				
Всього будівельні роботи, грн.							210898				

Всього по розділу 3							210898				
98	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75 к дем.=0,4	Розділ 4. Демонтаж та монтаж існуючого зовнішнього блоку кондиціонеру (Демонтаж) зовнішнього блоку кондиціонера, маса 0,036 т	шт	1	<u>1538.94</u> 1490,21	<u>47.00</u> 15,56	1539	1490	<u>47</u> 16	<u>13.5240</u> 0,1265	<u>13.52</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, маса 0,036 т	шт	1	<u>3847.34</u> 3725,52	<u>117.49</u> 38,90	3847	3726	<u>117</u> 39	<u>33,8100</u> 0,3162	<u>33,81</u> 0,32
		Разом прямі витрати по розділу 4					5386	5216	<u>164</u> 55		<u>47.33</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					5386				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					5271				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2298				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					626				
		Всього будівельні роботи, грн.					7684				

		Всього по розділу 4					7684				
100	КБМ203- 1004	Розділ 5. Оренда автопідіймача для виконання робіт на фасаді будівлі Автогідропідіймачі, висота підйому 28 м	маш.год	19,2	<u>1166.86</u> -	<u>1166.86</u> -	22404	-	<u>22404</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					22404	-	<u>22404</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 5					22404				
		Разом прямі витрати по кошторису					271492	96065	<u>27173</u> 2129		<u>909.09</u> 19,69
		Разом будівельні роботи, грн.					271492				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					148254				
		всього заробітна плата, грн.					98194				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46161				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13894				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					317653				

		Всього по кошторису					317653				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1012,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112088				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на Пусконаладження систем кондиціонування
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

134,002 тис. грн.
0,72287 тис.люд.год.
105,022 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП2-11-1	Розділ 1. Система ККБ-8 Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	16934,18	-	16934	16934	-	118.0000	118		
2	КП3-27-1	Вузол регулювання витрати повітря	вузол	1	16934,18	-	2583	2583	-	-	-		
					2583,18	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по розділу 1						19517	19517	-	136		
		Разом будівельні роботи, грн.						19517			-		
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.						19517					
		Загальновиробничі витрати, грн.						7887					
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						11,84					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1961					
		Всього будівельні роботи, грн.						27404					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					27404				
		Розділ 2. Система ККБ 10									
3	КП6-13-6	Система безпосереднього охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.	система	1	<u>20521,93</u>	<u>-</u>	20522	20522	<u>-</u>	<u>143.0000</u>	<u>143</u>
					20521,93	-			-	-	-
4	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	1	<u>2152,65</u>	<u>-</u>	2153	2153	<u>-</u>	<u>15.0000</u>	<u>15</u>
					2152,65	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					22675	22675	<u>-</u>		<u>158</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22675		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2278				
		Всього будівельні роботи, грн.					31839				

		Всього по розділу 2					31839				
		Розділ 3. Системи ККБ 9,9 р									
5	КП6-13-6	Система безпосереднього охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.	система	2	<u>20521,93</u>	<u>-</u>	41044	41044	<u>-</u>	<u>143.0000</u>	<u>286</u>
					20521,93	-			-	-	-
6	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	4	<u>2152,65</u>	<u>-</u>	8611	8611	<u>-</u>	<u>15.0000</u>	<u>60</u>
					2152,65	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КП2-13-7	Прилад введення програм	шт	1	<u>3587,75</u> 3587,75	<u>-</u> -	3588	3588	<u>-</u> -	<u>25.0000</u> -	<u>25</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					53243	53243	<u>-</u> -		<u>371</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					53243				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53243				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21517				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		Всього будівельні роботи, грн.					74760				

		Всього по розділу 3					74760				
		Разом прямі витрати по кошторису					95435	95435	<u>-</u> -		<u>665</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					95435				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					95435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38567				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9587				
		Всього будівельні роботи, грн.					134002				

		Всього по кошторису					134002				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					722,87				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					105022				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на Загальнобудівельні роботи
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4,698 тис. грн.
0,02867 тис.люд.год.
2,900 тис. грн.
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КР3-25-6	Улаштування отворів,ніш для монтажу обладнання	100 отв.	0,02	14625.98	-	293	293	-	150.5040	3.01			
		Цегляні стіни			14625,98	-			-	-				
2	КР3-24-2	Пробивання отворів діаметром понад 25 мм глибиною 120 мм в цегляних стінах вручну	10 м2	0,0205	47046.21	-	964	964	-	520.0200	10.66			
		Пробивання ніш глибиною 600 мм у цегляних стінах вручну			47046,21	-			-	-				
3	КР20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,038	10232.67	66.44	389	197	3	57.1800	2.17			
					5173,07	58,71			2	0,5328	0,02			
4	КБ8-37-1	Риштування	100м2 гп	0,1	16741.85	-	1674	934	-	97.4160	9.74			
		Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м			9342,19	-			-	-				
		Разом прямі витрати по кошторису					3320	2388	3		25.58			
		Разом будівельні роботи, грн.					3320		2		0,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					929				
		всього заробітна плата, грн.					2390				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					510				
		Всього будівельні роботи, грн.					4698				

		Всього по кошторису					4698				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2900				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012
на Монтажні роботи вентиляція, кондиціювання ДБЖ
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

129,697 тис. грн.
0,50564 тис.люд.год.
54,244 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75	Розділ 1. Система кондиціювання	шт	1			3726	3726		<u>33.8100</u>	<u>33.81</u>			
		Установлення зовнішнього блоку РКА-M60KAL			<u>3725.52</u>	-						<u>3725,52</u>	-	
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,036	<u>1044.58</u>	-	38	38	-	<u>10.2360</u>	<u>0.37</u>			
					<u>1044,58</u>	-			-	-	-			
3	& C121-792-1	Кронштейн для зовнішнього блоку K2	пара	1	<u>386.64</u>	-	387	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			
4	КБ20-36-1	Установлення внутрішнього блоку PUHZ-ZRP60VHA на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	1	<u>915.74</u>	-	916	916	-	<u>10.0246</u>	<u>10.02</u>			
	тех.ч.				<u>915,74</u>	-			-	-	-			
	п.1.3.3													
	κ(труд)=1,02													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-309-3	Монтаж дротового пульта керування PAR41-МАН	шт	1	<u>196.73</u> 196,73	-	197	197	-	<u>1.8400</u> -	<u>1.84</u> -
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,36	<u>15738.62</u> 15738,62	-	5666	5666	-	<u>147.2000</u> -	<u>52.99</u> -
7	& С157-1-1 варіант 3	Мідна труба ф9,52 мм Halcog	м.п.	18,18	<u>128.56</u> -	-	2337	-	-	-	-
8	& С157-1-1 варіант 4	Мідна труба ф15,88 мм Halcog	м.п.	18,18	<u>243.73</u> -	-	4431	-	-	-	-
9	& С1535-189-1 варіант 1	Фасонні частини фреонових труб ф15,88 мм (муфти, відводи)	комплект	1	<u>1327.14</u> -	-	1327	-	-	-	-
10	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,6	<u>425.99</u> 425,99	-	1534	1534	-	<u>4.2240</u> -	<u>15.21</u> -
11	& С113-2124-1 варіант 3	Трубна ізоляція ф9,52 K FLEX	м	18,396	<u>9.83</u> -	-	181	-	-	-	-
12	& С113-2124-1 варіант 4	Трубна ізоляція ф15,88 K FLEX	м	18,396	<u>11.79</u> -	-	217	-	-	-	-
13	КБ21-13-2	Прокладання кабеля міжблочного	100м	0,28	<u>1147.12</u> 1147,12	-	321	321	-	<u>10.9825</u> -	<u>3.08</u> -
14	& С1545-64-1 варіант 3	Кабель міжблочний ПВС 4х1,5	м	20,4	<u>41.51</u> -	-	847	-	-	-	-
15	& С1545-64-1 варіант 4	Кабель міжблочний екранований FR2OH2R 2х1	м	8,16	<u>64.80</u> -	-	529	-	-	-	-
16	КБ16-14-23	Прокладання дренажного трубопроводу ф16 мм	100м	0,08	<u>35025.05</u> 35025,05	-	2802	2802	-	<u>322.7520</u> -	<u>25.82</u> -
17	& С113-АК-ЖЕН-16 варіант 2	Трубопровід полівінілхлоридний (ПВХ) РН15 клеєвий дренажний розм. Ду25 Nibko у комплекті з фасонними елементами	м.п.	8,08	<u>179.38</u> -	-	1449	-	-	-	-
18	КБ17-3-6	Установлення сифону з гідрозатвором	10компл.	0,1	<u>8594.94</u> 8594,94	-	859	859	-	<u>83.2440</u> -	<u>8.32</u> -
19	& С130-СД-138 варіант 5	Сифон з гідрозатвором	шт	1	<u>1349.81</u> -	-	1350	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					29114	16059	-		<u>151.46</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					29114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13055 16059 7485 13,11 2172 36599				

		Всього по розділу 1					36599				
		Розділ 2. Система газовидалення									
20	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>796.77</u> 796,77	-	797	797	-	<u>7.4520</u> -	<u>7.45</u> -
21	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>826.57</u> 826,57	-	1653	1653	-	<u>8.1960</u> -	<u>16.39</u> -
22	КМ11-138-1	Монтаж електроприводу до вогнезатримуючого клапана	комплект	2	<u>93.89</u> 93,89	-	188	188	-	<u>0.9200</u> -	<u>1.84</u> -
23	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні]	100м2	0,25	<u>30530.07</u> 30530,07	-	7633	7633	-	<u>314.1600</u> -	<u>78.54</u> -
24	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5-0,7 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	25	<u>591.95</u> -	-	14799	-	-	-	-
25	КБ26-24-3	Ізоляція поверхонь повітроводів вогнезахисною системою FIX-M 60	10 м2	2,5	<u>1017.76</u> 1017,76	-	2544	2544	-	<u>9.7440</u> -	<u>24.36</u> -
26	& С114-Ф-45 варіант 2	Ізоляція повітроводів фольгована FIX-M 60	м2	25,55	<u>342.85</u> -	-	8760	-	-	-	-
27	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	6	<u>220.91</u> 217,46	<u>3.45</u> 0,52	1325	1305	<u>20</u> 3	<u>2.1840</u> 0,0055	<u>13.1</u> 0,03
28	& С113- 2296-1-Ю варіант 3	Решітка радіальна 300x100	шт	6	<u>337.44</u> -	-	2025	-	-	-	-
29	& С111- 1867-12 варіант 2	Металеві кріплення мереж, обладнання та ін.	кг	8	<u>320.80</u> -	-	2566	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					42290	14120	<u>20</u> 3		<u>141.68</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					42290				
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14123 7450 14,52 2405 49740				

		Всього по розділу 2					49740				
		Розділ 3. Система вентиляції									
30	КБ20-42-1	Установлення припливно-витяжної установки	камера	1	<u>8249.93</u> 8249,93	-	8250	8250	-	<u>81.8040</u> -	<u>81.8</u> -
31	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	<u>405.50</u> 405,50	-	406	406	-	<u>3.6800</u> -	<u>3.68</u> -
32	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	2	<u>826.57</u> 826,57	-	1653	1653	-	<u>8.1960</u> -	<u>16.39</u> -
33	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у простві до 0,25 м2	ґрати	6	<u>220.91</u> 217,46	<u>3.45</u> 0,52	1325	1305	<u>20</u> 3	<u>2.1840</u> 0,0055	<u>13.1</u> 0,03
34	& С113-2296-1-Ю варіант 3	Решітка радіальна 300х100	шт	6	<u>337.44</u> -	-	2025	-	-	-	-
35	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні]	100м2	0,16	<u>30530.07</u> 30530,07	-	4885	4885	-	<u>314.1600</u> -	<u>50.27</u> -
36	С130-1124 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5-0,7 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	16	<u>591.95</u> -	-	9471	-	-	-	-
37	КБ26-27-1	Ізоляція зі спіненого каучуку 'з клейким шаром "K-Flex AIR" ?=20 мм на повітрозабір	10 м2	0,5	<u>807.20</u> 807,20	-	404	404	-	<u>8.0040</u> -	<u>4</u> -
38	& С113-2153-1 варіант 2	Ізоляція зі спіненого каучуку 'з клейким шаром "K-Flex AIR" ?=20 мм	м2	5,11	<u>506.02</u> -	-	2586	-	-	-	-
39	& С111-1867-12 варіант 2	Металеві кріплення мереж, обладнання та ін.	кг	12	<u>320.80</u> -	-	3850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					34855	16903	<u>20</u> 3		<u>169.24</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					34855				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					16906 8502 15,57 2579 43357				
		Всього по розділу 3					43357				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					106259 106259 59137 47088 23438 43,2 7156 129697	47082	<u>40</u> 6		<u>462,38</u> 0,06
		Всього по кошторису					129697				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					505,64 54244				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013
на Пусконаладжувальні роботи вентиляція, кондиціювання ДБЖ
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

13,340 тис. грн.
0,07196 тис.люд.год.
10,454 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-12-1	Розділ 1. Система кондиціювання Мережа систем вентиляції і кондиціювання повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>2870,20</u> 2870,20	<u>-</u> -	2870	2870	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>20</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2870	2870	<u>-</u> -		<u>20</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2870				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					288				
		Всього будівельні роботи, грн.					4030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					4030				
2	КПЗ-2-1	Розділ 2. Система газовидалення Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	1	<u>1291.59</u> 1291,59	<u>-</u> -	1292	1292	<u>-</u> -	<u>9.0000</u> -	<u>9</u> -
3	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>617.09</u> 617,09	<u>-</u> -	1234	1234	<u>-</u> -	<u>4.3000</u> -	<u>8.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2526	2526	<u>-</u> -		<u>17.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					2526				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2526				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					3547				

		Всього по розділу 2					3547				
4	КПЗ-12-1	Розділ 3. Система вентиляції Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	<u>2870.20</u> 2870,20	<u>-</u> -	2870	2870	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>20</u> -
5	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	2	<u>617.09</u> 617,09	<u>-</u> -	1234	1234	<u>-</u> -	<u>4.3000</u> -	<u>8.6</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4104	4104	<u>-</u> -		<u>28.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					4104				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4104				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1659				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					412				
		Всього будівельні роботи, грн.					5763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					5763				
		Разом прямі витрати по кошторису					9500	9500	<u>-</u>		<u>66,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9500		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3840				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					954				
		Всього будівельні роботи, грн.					13340				

		Всього по кошторису					13340				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					71,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10454				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на Монтаж мережі медичного газопостачання
Будівля "А"**

Кошторисна вартість	248,946	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,77685	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	85,476	тис. грн.
Середній розряд робіт	3.9	розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтаж устаткування									
1	КМ34-133-7 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж кисневої балонної рампи (2х4 циліндра)	комплект	1	<u>12253.71</u> 12253,71	<u>-</u> -	12254	12254	<u>-</u> -	<u>118,6800</u> -	<u>118,6800</u> -
2	КМ34-133-2	Монтаж блоку редукції	шт	1	<u>2659.72</u> 2659,72	<u>-</u> -	2660	2660	<u>-</u> -	<u>25,7600</u> -	<u>25,7600</u> -
3	КМ20-201-8 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж панелі газової сигналізації на 1 газ (кисень)	шт	1	<u>1584.13</u> 1584,13	<u>-</u> -	1584	1584	<u>-</u> -	<u>11,0400</u> -	<u>11,0400</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню (розетковий блок - 1 газ O2)	шт	2	<u>696.99</u> 696,99	<u>-</u> -	1394	1394	<u>-</u> -	<u>7.3600</u> -	<u>14.72</u> -
5	KM11-234-3	Приєднання до приладу флуометра	10 шт	0,2	<u>549.20</u> 437,70	<u>105.68</u> 5,12	110	88	<u>21</u> 1	<u>3.4960</u> 0,0478	<u>0.7</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					18002	17980	<u>21</u> 1		<u>170.9</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18002 1 17981 8026 13,55 2242 26028				

		Всього по розділу 1					26028				
		Розділ 2. Монтаж внутрішнього трубопроводу									
6	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,43	<u>15738.62</u> 15738,62	<u>-</u> -	22506	22506	<u>-</u> -	<u>147.2000</u> -	<u>210.5</u> -
7	& C1545-265-10-Ю варіант 5 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 10х1 мм	м	72,8	<u>233.75</u> -	<u>-</u> -	17017	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C11-71-47-1 варіант 5 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 12х1 мм	м	15,6	<u>247.85</u> -	<u>-</u> -	3866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C11-71-43 варіант 4 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 18х1 мм	м	60,32	<u>395.12</u> -	<u>-</u> -	23834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,65	<u>20035.66</u> 19673,28	<u>355.32</u> 151,35	13023	12788	<u>231</u> 98	<u>184.0000</u> 1,4490	<u>119.6</u> 0,94
11	& С1545-265-22 варіант 4 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф22х1 мм	м	67,6	<u>471.44</u> -	<u>-</u> -	31869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм ---Фітинги---	100 м	2,08	<u>4054.12</u> 3934,66	<u>119.46</u> 4,92	8433	8184	<u>249</u> 10	<u>36.8000</u> 0,0460	<u>76.54</u> 0,1
13	& С1532-2-40-2 варіант 3	ІВР 5002А коліно 10мм 90 град. (2 муфти) ВВ	шт	7	<u>100.24</u> -	<u>-</u> -	702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1532-2-40-3 варіант 4	ІВР 5002А коліно 12 мм 90 град. (2муфти) ВВ	шт	2	<u>34.90</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1532-2-40-5 варіант 4	ВР 5002А коліно 18 мм 90 град. (2 муфти) ВВ	шт	8	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1532-2-40-Т варіант 4	ІВР 5002А коліно 22мм 90 град. (2 муфти)	шт	12	<u>62.29</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С113-82-11 варіант 3	ІВР 5130 трійник 10 мм	шт	4	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С113-82-22 варіант 3	ІВР 5130 трійник 22 мм	шт	2	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1510-1-8-1 варіант 3	ІВР 5270 муфта 10 мм	шт	30	<u>15.70</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1510-1-8-1-2 варіант 3	ІВР 5270 муфта 12 мм	шт	6	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1510-1-8-5 варіант 6	ІВР 5270 муфта 18 мм	шт	25	<u>18.99</u> -	<u>-</u> -	475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1510-1-8-5 варіант 5	ІВР 5270 муфта 22 мм	шт	26	<u>31.37</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C113-2417 варіант 8	Муфта редукційна 10x12	шт	2	<u>95.39</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	C113-2418 варіант 7	Муфта редукційна 18x12	шт	2	<u>123.78</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C113-2420 варіант 6	Муфта редукційна 22x18	шт	2	<u>83.61</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		-----Короб-----									
26	КБ21-12-2 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Прокладання коробів пластикових	100м	2,08	<u>4583.93</u> 4426,72	<u>142.13</u> 60,54	9535	9208	<u>296</u> 126	<u>43.3780</u> 0,5796	<u>90.23</u> 1,21
27	& C118-37-42Т варіант 2 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Кабельний канал білого кольору 40x40мм ПВХ	м	210,08	<u>112.04</u> -	<u>-</u> -	23537	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C113-1457-40 варіант 2	З'єднувач для короба ЕКЕ 40x40 ПВХ	шт	104	<u>63.91</u> -	<u>-</u> -	6647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-1489-403 варіант 2	Заглушка ПВХ 40x40	шт	15	<u>41.13</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C113-1489-40 варіант 1	Кут внутрішній ПВХ 40x40	шт	15	<u>60.65</u> -	<u>-</u> -	910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C118-37-435К варіант 3	Кут зовнішній ПВХ 40x40	шт	15	<u>67.23</u> -	<u>-</u> -	1008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C118-37-435К варіант 5	Кут прямий ПВХ 40x40	шт	6	<u>50.38</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C118-37-435К варіант 4	Трійник ПВХ 40x40	шт	4	<u>67.30</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		-----Матеріали для монтажу-----									
34	& C118-37-151П варіант 1	Площадка під стяжку 22x16	шт	208	<u>2.59</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C118-37-16-1 варіант 1	Стяжка пластикова 10х120мм	шт	208	<u>3.56</u> -	- -	740	-	- -	- -	- -
36	& C111-1477-11 варіант 1	Дюбель 6х40	шт	220	<u>1.53</u> -	- -	337	-	- -	- -	- -
37	& C1632-102-3 варіант 1	Силікон герм. санітар.	шт	4	<u>324.07</u> -	- -	1296	-	- -	- -	- -
38	& C1546-1-1 варіант 2	Азот газ технічний, 40л	балон	1	<u>554.45</u> -	- -	554	-	- -	- -	- -
39	& C1632-108-2 варіант 2	Знежирювач Вімол	кг	2	<u>63.60</u> -	- -	127	-	- -	- -	- -
40	& C111-324-2 варіант 2	Кисень технічний в балонах по 5л	балон	5	<u>216.69</u> -	- -	1083	-	- -	- -	- -
41	& C1546-65-1 варіант 1	Пропан балонний, 5л	балон	3	<u>216.69</u> -	- -	650	-	- -	- -	- -
42	& C111-1477-2Т-7А варіант 2	Паста флюс 250г	шт	2	<u>1078.31</u> -	- -	2157	-	- -	- -	- -
43	& C1534-7-П варіант 4	Припій твердий з вмістом срібла 3-5% (1 кг)	шт	2	<u>5890.85</u> -	- -	11782	-	- -	- -	- -
44	& C1545-4-5 варіант 3	Бірка маркувальна (етикетка)	шт	104	<u>1.85</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
45	& C111-1640-6 варіант 1	Круг відрізний Ду125мм	шт	5	<u>40.80</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					188107	52686	<u>776</u> 234		<u>496.87</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					188107				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134645				
		всього заробітна плата, грн.					52920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23977				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					41,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6805				
		Всього будівельні роботи, грн.					212084				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					212084				
		Розділ 3. Отвори для трубопроводів									
46	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,1	<u>18051.93</u> 9248,18	<u>8803.75</u> 3129,37	1805	925	<u>880</u> 313	<u>90,6240</u> 29,9598	<u>9.06</u> 3
47	КБ46-29-5	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см	100шт	0,01	<u>34823.32</u> 17706,49	<u>17116.83</u> 6084,32	348	177	<u>171</u> 61	<u>173,5080</u> 58,2498	<u>1.74</u> 0,58
48	КБ29-176-1 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,9	<u>1706.58</u> 1705,89	<u>0.69</u> 0,18	1536	1535	<u>1</u> -	<u>17,7882</u> 0,0018	<u>16.01</u> -
49	С113-22 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	3,672	<u>497.83</u> -	<u>-</u> -	1828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,11	<u>11974.04</u> 11947,47	<u>26.57</u> 23,48	1317	1314	<u>3</u> 3	<u>132,0600</u> 0,2131	<u>14.53</u> 0,02
51	& С188888-21-4 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка (ЕІ45), балон 750 мл	шт	2	<u>489.13</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7812	3951	<u>1055</u> 377		<u>41,34</u> 3,6
		Разом будівельні роботи, грн.					7812				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2806				
		всього заробітна плата, грн.					4328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3021				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1200				
		Всього будівельні роботи, грн.					10833				

		Всього по розділу 3					10833				
		Разом прямі витрати по кошторису					213921	74617	<u>1852</u> 612		<u>709,11</u> 5,86
		Разом будівельні роботи, грн.					213921				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137452				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					75229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35025				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10247				
		Всього будівельні роботи, грн.					248946				

		Всього по кошторису					248946				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					776,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					85476				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
на Пусконаладжувальні роботи
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

38,489 тис. грн.
0,20762 тис.люд.год.
30,165 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП3-61-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати (Кисневої балонної рампи (2х4 балонів) /1 вузол на кожному плечі=2 шт./)	вузол	2	<u>3731.26</u> 3731,26	<u>-</u> -	7463	7463	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>52</u> -			
2	КП2-16-7	Активізація панелі сигналізації контролю тиску лікувальних газів (Блок з вентилем на 1 газ з сигналізацією)	система	1	<u>10763.25</u> 10763,25	<u>-</u> -	10763	10763	<u>-</u> -	<u>75.0000</u> -	<u>75</u> -			
3	КП2-13-6	Редукційна панель і налагодження	шт	1	<u>9184.64</u> 9184,64	<u>-</u> -	9185	9185	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>64</u> -			
		Разом прямі витрати по кошторису						27411	27411	<u>-</u> -	<u>191</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн.						27411						
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.						27411						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11078				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2754				
		Всього будівельні роботи, грн.					38489				

		Всього по кошторису					38489				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					207,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30165				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

906,693 тис. грн.
1,65784 тис.люд.год.
178,218 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1,ЩУ	шафа	1							
		Монтаж ввідно-розподільних пристроїв			2596,24	657,64	2596	1309	658	11,8795	11,88
					1309,00	152,81			153	1,1310	1,13
		Разом прямі витрати по розділу 1					2596	1309	658		11,88
									153		1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					629				
		всього заробітна плата, грн.					1462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					209				
		Всього будівельні роботи, грн.					3294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3294				
		Розділ 2. Щіт розподільчий ЩВ1 (вентиляції)									
2	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2596.24 1309,00	657.64 152,81	2596	1309	658 153	11.8795 1,1310	11.88 1,13
3	& 1503-8237-3 варіант 4	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	4636.80 -	- -	4637	-	- -	- -	- -
4	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	27060.31 24316,47	1306.90 1135,95	271	243	13 11	238.2800 11,2631	2.38 0,11
5	& 1504-1001-20 варіант 6	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-НAB302-3P-25A	шт	1	946.05 -	- -	946	-	- -	- -	- -
6	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	27060.31 24316,47	1306.90 1135,95	1894	1702	91 80	238.2800 11,2631	16.68 0,79
7	& 1504-1001-1 варіант 4	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1р С 10А (6 kA)	шт	2	171.99 -	- -	344	-	- -	- -	- -
8	& 1504-1001-2 варіант 7	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1р С 16А (6 kA)	шт	3	194.67 -	- -	584	-	- -	- -	- -
9	& 1504-1001-2 варіант 9	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 1р С 32А (6 kA)	шт	2	205.17 -	- -	410	-	- -	- -	- -
10	& 1504-1001-2 варіант 8	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р С 16А (6 kA)	шт	3	591.82 -	- -	1775	-	- -	- -	- -
11	& 1504-1001-3 варіант 3	Автоматичний вимикач ETIMAT 6 3р С 20А (6 kA)	шт	1	620.93 -	- -	621	-	- -	- -	- -
12	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	36660.02 33916,18	1306.90 1135,95	733	678	26 23	328.4860 11,2631	6.57 0,23
13	& 1504-1001-7 варіант 5	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 63А С Schneider Electric або аналог	шт	1	1922.55 -	- -	1923	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 1504-1001-4 варіант 9	Автоматичний вимикач ВА47-29 3Р 63А 4, 5кА х-ка С ІЕК	шт	1	<u>398,59</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17133	3932	<u>788</u> 267		<u>37,51</u> 2,26
		Разом устаткування, грн.					11639				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					455				
		Всього устаткування, грн.					12094				
		Разом будівельні роботи, грн.					5494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					774				
		всього заробітна плата, грн.					4199				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2072				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					639				
		Всього будівельні роботи, грн.					7566				

		Всього по розділу 2					19661				
15	КМ8-102-1	Розділ 3. Щіт БМ (бокс монтажний) Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>4134,58</u> 2557,53	<u>897,88</u> 275,49	4135	2558	<u>898</u> 275	<u>23,9200</u> 2,0048	<u>23,92</u> 2
16	1503-8237 варіант 9	Шафа 600x400x200мм ЕТІ ЕРС 60-50-23 IP66 2 замка або аналог	шт	1	<u>9015,72</u> -	<u>-</u> -	9016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,02	<u>49929,95</u> 47186,11	<u>1306,90</u> 1135,95	999	944	<u>26</u> 23	<u>422,0960</u> 11,2631	<u>8,44</u> 0,23
18	& 1504-1001-19 варіант 4	Вимикач навантаження, Hager HA452 160A	шт	1	<u>3024,00</u> -	<u>-</u> -	3024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 1504-1001-19 варіант 5	Вимикач навантаження, 200A	шт	1	<u>5124,00</u> -	<u>-</u> -	5124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22298	3502	<u>924</u> 298		<u>32,36</u> 2,23
		Разом устаткування, грн.					17164				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					675				
		Всього устаткування, грн.					17839				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					5134 708 3800 1836 3,35 556 6970 24808				
		Розділ 4. Щіт терміналу заземлення (бокс монтажний)									
20	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	<u>4134.58</u> 2557,53	<u>897.88</u> 275,49	4135	2558	<u>898</u> 275	<u>23.9200</u> 2,0048	<u>23.92</u> 2
21	1503-8237 варіант 10	Шафа 300x400x200мм	шт	1	<u>3780.00</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>49929.95</u> 47186,11	<u>1306.90</u> 1135,95	499	472	<u>13</u> 11	<u>422.0960</u> 11,2631	<u>4.22</u> 0,11
23	& 1504-1001- 19 варіант 4	Вимикач навантаження , Hager HA452 160A	шт	1	<u>3024.00</u> -	<u>-</u> -	3024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545- 8091-18 варіант 1	Шина зрівнювання потенціалів на 8 приєднань 1,5-10мм.кв. в пластмасовому корпусі 120x120x53 мм ОВО "Better-mann" 1802/UP	шт	1	<u>4569.09</u> -	<u>-</u> -	4569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					16007 6804 267 7071 9203 5262 3316	3030	<u>911</u> 286		<u>28.14</u> 2,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1605 2,93 487 10808				

		Всього по розділу 4					17879				
		Розділ 5. Монтаж електровиробів, світлотехнічних виробів, кабелів, проводів									
25	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,06	<u>4459.66</u>	-	268	181	-	<u>31.8320</u>	<u>1.91</u>
					3014,49	-			-	-	-
26	& C1545- 8091-21	merten D-Life вимикач 1-клавішний, механізм, антрацит MTN3111-0000 Schneider Electric	шт	4	<u>300.62</u>	-	1202	-	-	-	-
	варіант 1	або аналог			-	-			-	-	-
27	& C1545- 8091-22	merten D-Life клавіша вимикача, антрацит MTN3300-6034 Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>375.05</u>	-	1500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	290902-226	Вимикач кнопковий антрацит	шт	2	<u>248.05</u>	-	496	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
29	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,25	<u>4474.91</u>	-	1119	757	-	<u>31.9930</u>	<u>8</u>
					3029,74	-			-	-	-
30	290902-226	merten D-Life розетка 220В, антрацит з	шт	17	<u>466.06</u>	-	7923	-	-	-	-
	варіант 2	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
31	290902-226	merten D-Life розетка 220В, антрацит з	шт	8	<u>466.06</u>	-	3728	-	-	-	-
	варіант 2	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
32	& C1545- 8091-13	Рамка 2-місна, вертикальна, Asfora (біла)	шт	3	<u>105.73</u>	-	317	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
33	& C1545- 8091-13	merten D-Life рамка 1-постова, антрацит MTN4010-6534 Schneider Electric або аналог	шт	7	<u>281.23</u>	-	1969	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
34	& C1545- 8091-14	merten D-Life рамка 2-постова, антрацит MTN4020-6534 Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>524.99</u>	-	1050	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
35	& C1545- 8091-14	Рамка 2-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	5	<u>524.99</u>	-	2625	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C1545-8091-14 варіант 7	Рамка 4-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	3	<u>135,75</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C1545-8091-14 варіант 5	Рамка 5-місна, горизонтальна, Asfora (білий)	шт	2	<u>1941,93</u> -	<u>-</u> -	3884	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1545-8091-19 варіант 1	Установча коробка IMT3510, Schneider Electric або аналог	шт	14	<u>13,96</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KB21-18-16	Монтаж світильників світлодіодних вбудованого виконання	100шт	0,18	<u>58236,40</u> 42028,13	<u>14862,68</u> 9617,00	10483	7565	<u>2675</u> 1731	<u>427,2020</u> 86,6456	<u>76,9</u> 15,6
40	& C101-20-1-2 варіант 9	Світильник лінійний врізний	шт	4	<u>643,29</u> -	<u>-</u> -	2573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C101-20-1-2 варіант 12	Світлодіодна панель, 595*595мм, 30Вт, 110 Лм/Вт, 4000К,	шт	7	<u>1458,37</u> -	<u>-</u> -	10209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C101-20-1-2 варіант 15	Рамка монтажна для панелі 600*600*55	шт	7	<u>280,16</u> -	<u>-</u> -	1961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C101-20-1-2 варіант 8	Світильник світлодіодний	шт	3	<u>654,76</u> -	<u>-</u> -	1964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C101-20-1-2 варіант 7	Світильник "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	4	<u>2774,84</u> -	<u>-</u> -	11099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KB21-16-2	Монтаж шини зрівнювання потенціалів	шт	1	<u>117,67</u> 116,23	<u>1,44</u> 0,22	118	116	<u>2</u> -	<u>1,1960</u> 0,0023	<u>1,2</u> -
46	& C1545-8091-18 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів, для зовнішнього використання 1809 А нержавіюча сталь	шт	1	<u>711,73</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,27	<u>7340,78</u> 5670,75	<u>1191,69</u> 541,49	1982	1531	<u>322</u> 146	<u>54,2915</u> 4,6081	<u>14,66</u> 1,24
48	& C130-152-6341 варіант 1	Лоток дровотий 3000x400x100,FC1040,DKC	шт	9	<u>678,65</u> -	<u>-</u> -	6108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C111-1846-21-1 варіант 1	Пластина для підвісу дровотяного лотка на шпильці,DKC	шт	27	<u>83,20</u> -	<u>-</u> -	2246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C111-1846-21-2 варіант 1	Гайка з рисою, що перешкоджає відкручуванню, M8,DKC	шт	27	<u>2,11</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-1846-21-3	Анкер забивний М8,DKC	шт	27	<u>13.33</u>	<u>-</u>	360	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
52	& C111-1846-21-4	Шпилька повнонарізна М8,DKC	шт	27	<u>59.80</u>	<u>-</u>	1615	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
53	& C111-1846-21-5 варіант 1	СМ000611 Кріпильний комплект №3 для монтажу дровотого лотка	шт	27	<u>185.22</u>	<u>-</u>	5001	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
54	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>5355.23</u>	<u>280.59</u>	428	308	<u>22</u>	<u>37.7200</u>	<u>3.02</u>
					3849,33	106,29			9	0,8292	0,07
55	& C1545-261-63 варіант 2	01786 TA-GN 100x60 Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий RAL9001	шт	4	<u>185.26</u>	<u>-</u>	741	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,2	<u>4772.87</u>	<u>-</u>	955	854	<u>-</u>	<u>42.3200</u>	<u>8.46</u>
					4267,97	-			-	-	-
57	& 2405-1344-3 варіант 2	Коробка розподільча 100x100x50	шт	20	<u>98.19</u>	<u>-</u>	1964	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	& C111-196-5-1 варіант 2	Піна протипожежна, межа вогнетривкості до 90 ЕІТ	л	0,75	<u>434.57</u>	<u>-</u>	326	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	5,58	<u>2802.72</u>	<u>122.79</u>	15639	14954	<u>685</u>	<u>27.5770</u>	<u>153.88</u>
					2679,93	37,67			210	0,2742	1,53
60	& C113-143-8 варіант 7	Труба ПВХ гофрована діаметр 20мм	м	450	<u>21.37</u>	<u>-</u>	9617	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
61	& C113-143-8 варіант 11	Труба ПВХ гофрована діаметр 32мм	м	100	<u>29.06</u>	<u>-</u>	2906	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
62	& C113-143-8 варіант 12	Труба ПВХ гофрована діаметр 50мм	м	8	<u>25.87</u>	<u>-</u>	207	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
63	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2	100 м	0,01	<u>11165.25</u>	<u>1618.99</u>	112	87	<u>16</u>	<u>80.9600</u>	<u>0.81</u>
					8656,24	992,92			10	10,1090	0,1
64	КМ8-21-1	Шина збірна [прогін - 3 фази] напругою 35 кВ перерізом до 400 мм2, 1 провід в фазі	прогін	1	<u>6698.11</u>	<u>751.71</u>	6698	5509	<u>752</u>	<u>51.5200</u>	<u>51.52</u>
					5508,52	562,96			563	5,5660	5,57
65	КБ21-1-4	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 80 мм	100м	0,1	<u>17161.12</u>	<u>4929.65</u>	1716	1177	<u>493</u>	<u>112.6770</u>	<u>11.27</u>
					11769,11	2748,81			275	25,6513	2,57
66	& C1545-318-3 варіант 2	Металорукав, з протяжкою д63	м	10,2	<u>119.05</u>	<u>-</u>	1214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Кабельна продукція			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,27	<u>4988.87</u> 3075,01	<u>659.98</u> 202,50	1347	830	<u>178</u> 55	<u>29,4400</u> 1,4736	<u>7.95</u> 0,4
68	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	5,25	<u>4049.34</u> 2882,82	<u>629.28</u> 193,08	21259	15135	<u>3304</u> 1014	<u>27,6000</u> 1,4051	<u>144.9</u> 7,38
69	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	3,31	<u>5562.50</u> 3651,57	<u>1304.61</u> 400,29	18412	12087	<u>4318</u> 1325	<u>34,9600</u> 2,9130	<u>115.72</u> 9,64
70	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,42	<u>2950.99</u> 2950,99	- -	1239	1239	- -	<u>27,6000</u> -	<u>11.59</u> -
71	& 15093-35103-10 варіант 3	Кабель ВВГнгLS 3х1,5 плоский	м	190	<u>37.23</u> -	- -	7074	-	- -	- -	- -
72	& 15093-35103-8 варіант 5	Кабель ВВГнгLS 3х2,5	м	450	<u>43.41</u> -	- -	19535	-	- -	- -	- -
73	& 15093-35103-11 варіант 5	Кабель ВВГнгLS 4х 1,5	м	80	<u>51.11</u> -	- -	4089	-	- -	- -	- -
74	& 15093-35103-11 варіант 3	Кабель ВВГнгLS 5х2,5	м	50	<u>101.28</u> -	- -	5064	-	- -	- -	- -
75	& 15093-35103-11 варіант 6	Кабель ВВГнгLS 5х4	м	50	<u>158.01</u> -	- -	7901	-	- -	- -	- -
76	& 15093-35103-11 варіант 4	Кабель ВВГнгLS 5х10	м	10	<u>328.02</u> -	- -	3280	-	- -	- -	- -
77	& 15093-35103-19 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х120	м	30	<u>2949.64</u> -	- -	88489	-	- -	- -	- -
78	& 15093-35103-19 варіант 12	Кабель КГНВ 5*120	м	15	<u>1215.96</u> -	- -	18239	-	- -	- -	- -
79	КМ8-403-4	Провід дво-, трижильний по перекриттях	100 м	0,4	<u>2988.00</u> 2896,31	<u>23.02</u> 7,06	1195	1159	<u>9</u> 3	<u>29,4400</u> 0,0514	<u>11.78</u> 0,02
80	& С1545-183-1 варіант 1	Провід ПВ-0.66 переріз 1х4	м	40	<u>29.40</u> -	- -	1176	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					323993	63489	<u>12776</u> 5341		<u>623.57</u> 44,12
		Разом будівельні роботи, грн.					323993				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247728 68830 34404 64,76 10732 358397				

		Всього по розділу 5					358397				
		Розділ 6. ДБЖ									
81	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,25	<u>4988.87</u> 3075,01	<u>659.98</u> 202,50	1247	769	<u>165</u> 51	<u>29.4400</u> 1,4736	<u>7.36</u> 0,37
82	& 15093-35103-19 варіант 11	Кабель ВВГнгд 5х120	м	25	<u>2949.64</u> -	<u>-</u> -	73741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КМ8-403-4	Провід дво-, трижильний по перекриттях	100 м	0,25	<u>2988.00</u> 2896,31	<u>23.02</u> 7,06	747	724	<u>6</u> 2	<u>29.4400</u> 0,0514	<u>7.36</u> 0,01
84	& С1545-183-2 варіант 2	Провід ПВ-0.66, переріз 1х95	м	25	<u>855.06</u> -	<u>-</u> -	21377	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-16-2	Монтаж шини зрівнювання потенціалів	шт	1	<u>117.67</u> 116,23	<u>1.44</u> 0,22	118	116	<u>2</u> -	<u>1.1960</u> 0,0023	<u>1.2</u> -
86	& С1545-8091-18 варіант 2	Шина зрівнювання потенціалів, для зовнішнього використання 1809 А нержавіюча сталь	шт	1	<u>711.73</u> -	<u>-</u> -	712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,09	<u>7340.78</u> 5670,75	<u>1191.69</u> 541,49	661	510	<u>107</u> 49	<u>54.2915</u> 4,6081	<u>4.89</u> 0,41
88	& С130-152-6341 варіант 1	Лоток дровотий 3000х400х100,FC1040,DKC	шт	1	<u>678.65</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	<u>3416.14</u> 2690,63	<u>512.68</u> 149,58	1708	1345	<u>256</u> 75	<u>25.7600</u> 1,2218	<u>12.88</u> 0,61
90	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	0,3	<u>5519.53</u> 1345,32	<u>4020.46</u> 822,71	1656	404	<u>1206</u> 247	<u>12.8800</u> 7,1927	<u>3.86</u> 2,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C1110-171-1 варіант 1	Полоса 40x4мм	м	50	<u>210.57</u> -	<u>-</u> -	10529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-62-9 варіант 3	Стрижень глибиного заземлювача безмуфтовий ф.20мм NE1233 DKC	шт	3	<u>3404.71</u> -	<u>-</u> -	10214	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2596.24</u> 1309,00	<u>657.64</u> 152,81	2596	1309	<u>658</u> 153	<u>11,8795</u> 1,1310	<u>11.88</u> 1,13
94	& 1503-8237-3 варіант 3	ЩУ IP54	шт	1	<u>39121.88</u> -	<u>-</u> -	39122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KB21-17-4	Монтаж світильників накладних	100шт	0,01	<u>26070.90</u> 19869,46	<u>4167.46</u> 2888,66	261	199	<u>42</u> 29	<u>180,3200</u> 26,4640	<u>1.8</u> 0,26
96	& C101-20-1-2 варіант 16	Світильник накладний ДСП07У-60-114 IP66 , 40Вт, 3500лм	шт	1	<u>11671.64</u> -	<u>-</u> -	11672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KB21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,01	<u>4459.66</u> 3014,49	<u>-</u> -	45	30	<u>-</u> -	<u>31,8320</u> -	<u>0.32</u> -
98	290902-226 варіант 10	Вимикач одноклавішний IP54	шт	1	<u>128.83</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1545-8091-19 варіант 2	Коробка установна КОPOS D73 (209) під гіпсокартон 76x73x70 мм	шт	1	<u>11.80</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	KB21-2-7	Прокладання ПВХ електромонтажних труб по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	8,2	<u>5888.80</u> 4465,11	<u>611.07</u> 424,15	48288	36614	<u>5011</u> 3478	<u>47,1500</u> 3,8771	<u>386.63</u> 31,79
101	& C113-143-8 варіант 13	Труба ПВХ електромонтажна діаметр 25мм. що не підтримує горіння	м	820	<u>50.10</u> -	<u>-</u> -	41082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	C1545-119 варіант 2	Скоби для труб ф.25 мм., с защелкой	шт	1600	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	12688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	KB21-2-8	Прокладання ПВХ електромонтажних труб по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	0,7	<u>7058.33</u> 5238,33	<u>1049.48</u> 591,84	4941	3667	<u>735</u> 414	<u>55,3150</u> 5,2997	<u>38.72</u> 3,71
104	& C113-143-8 варіант 15	Труба ПВХ електромонтажна діаметр 32мм. що не підтримує горіння	м	70	<u>62.18</u> -	<u>-</u> -	4353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	C1545-119 варіант 4	Скоби для труб ф.40 мм., с защелкой	шт	140	<u>21.44</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& 2405-1344-3 варіант 2	Коробка розподільча 100х100х50	шт	10	<u>98,19</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C111-196-5-1 варіант 2	Піна протипожежна, межа вогнетривкості до 90 ЕІТ	л	0,75	<u>434,57</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	8,9	<u>3282,15</u> 1921,88	<u>628,73</u> 216,62	29211	17105	<u>5596</u> 1928	<u>18,4000</u> 1,7710	<u>163,76</u> 15,76
109	& 15093-35103-10 варіант 6	Кабель NHXN FE180/90 3х1,5 RE	м	200	<u>62,12</u> -	<u>-</u> -	12424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& 15093-35103-10 варіант 5	Кабель ВВГнгд 3х4	м	200	<u>96,29</u> -	<u>-</u> -	19258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& 15093-35103-8 варіант 7	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	20	<u>62,12</u> -	<u>-</u> -	1242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& 15093-35103-11 варіант 9	Кабель ВВГнгд 4х1,5	м	400	<u>51,11</u> -	<u>-</u> -	20444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& 15093-35103-11 варіант 8	Кабель ВВГнгд 5х4	м	40	<u>158,01</u> -	<u>-</u> -	6320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& 15093-35103-11 варіант 7	Кабель ВВГнгд 5х6	м	30	<u>234,00</u> -	<u>-</u> -	7020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					388807	62792	<u>13784</u> 6426		<u>640,66</u> 56,21
		Разом устаткування, грн.					39122				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1215				
		Всього устаткування, грн.					40337				
		Разом будівельні роботи, грн.					349685				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					273109				
		всього заробітна плата, грн.					69218				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					67,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11199				
		Всього будівельні роботи, грн.					384980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					425317				
		Розділ 7. Реконструкція існуючої щитової									
115	КМ8-526-3	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А	шт	1	<u>934.69</u> 393,47	<u>21.48</u> 4,08	935	393	<u>21</u> 4	<u>3.6800</u> 0,0339	<u>3.68</u> 0,03
116	& С1547-6-1-12 варіант 1	Автоматичний вимикач 250/35	шт	1	<u>11849.10</u> -	<u>-</u> -	11849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,3	<u>4849.22</u> 3075,01	<u>659.98</u> 202,50	1455	923	<u>198</u> 61	<u>29.4400</u> 1,4736	<u>8.83</u> 0,44
118	& С1545-130-2-Я	Наконечник кабельний мідно-лужений д.35	шт	30	<u>106.15</u> -	<u>-</u> -	3185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& С157-244-95 варіант 1	Кабель ВВГ 5х35мм2	м	30	<u>934.96</u> -	<u>-</u> -	28049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КМ8-396-2	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина коробка до 3 м	100 м	0,3	<u>10010.90</u> 5189,08	<u>1979.41</u> 549,96	3003	1557	<u>594</u> 165	<u>49.6800</u> 4,0244	<u>14.9</u> 1,21
121	& С113-2083-В8 варіант 4	Комплект кріплень для лотків та піделючення кабелю	шт	1	<u>4658.41</u> -	<u>-</u> -	4658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& С1630-1574-В1 варіант 1	Лоток металевий перфорований 100х60х3000 мм, KCL 100Н60/30N + кришка PKR 100/3	комплект	10	<u>268.04</u> -	<u>-</u> -	2680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					55814	2873	<u>813</u> 230		<u>27.41</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					55814				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52128				
		всього заробітна плата, грн.					3103				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1523				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					468				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					57337				

		Всього по розділу 7					57337				
		Разом прямі витрати по кошторису					826648	140927	<u>30654</u>		<u>1401.53</u>
		Разом устаткування, грн.					74729		13001		109,74
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2612				
		Всього устаткування, грн.					77341				
		Разом будівельні роботи, грн.					751919				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					580338				
		всього заробітна плата, грн.					153928				
		Загальновиробничі витрати, грн.					77433				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24290				
		Всього будівельні роботи, грн.					829352				

		Всього по кошторису					906693				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1657,84				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					178218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019
на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

44,975 тис. грн.
0,24262 тис.люд.год.
35,249 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи ЕТР												
1	КП1-15-7	ВРП Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	4	<u>853.88</u> 853,88	<u>-</u> -	3416	3416	<u>-</u> -	<u>5.9500</u> -	<u>23.8</u> -			
2	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	6	<u>574.04</u> 574,04	<u>-</u> -	3444	3444	<u>-</u> -	<u>4.0000</u> -	<u>24</u> -			
3	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	6	<u>200.91</u> 200,91	<u>-</u> -	1205	1205	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>8.4</u> -			
4	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги Джерело безперебійного живлення	пристрій	1	<u>3731.26</u> 3731,26	<u>-</u> -	3731	3731	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>26</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-40-7	Пристрої живлення. Пристрій комплектний для живлення кіл електромагнітних приводів високовольтних вимикачів з пристроями накопичувачів енергії	пристрій	3	<u>6744,97</u> 6744,97	<u>-</u> -	20235	20235	<u>-</u> -	<u>47.0000</u> -	<u>141</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					32031	32031	<u>-</u> -		<u>223,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					32031				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12944				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3218				
		Всього будівельні роботи, грн.					44975				

		Всього по розділу 1					44975				
		Разом прямі витрати по кошторису					32031	32031	<u>-</u> -		<u>223,2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					32031				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					32031				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12944				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3218				
		Всього будівельні роботи, грн.					44975				

		Всього по кошторису					44975				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					242,62				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					35249				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на Улаштування мережі ПМ
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

0,969 тис. грн.
0,00417 тис.люд.год.
0,441 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж ПМ												
1	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	2	87.95	-	176	174	-	0.9200	1.84			
					87,12	-			-	-	-			
2	С1512-1	Коробка універсальна розгалужувальна з	шт	1	22.59	-	23	-	-	-	-			
	варіант 2	перемичками УК-П			-	-			-	-	-			
3	С1512-3	Коробка універсальна обмежувальна з	шт	1	38.17	-	38	-	-	-	-			
	варіант 1	двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)			-	-			-	-	-			
4	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу	100 шт	0,01	6958.61	65.12	70	69	1	62.5600	0.63			
		при схованій проводці			6893,49	9,90			-	0,1042	-			
5	С1512-13	Розетка проводового мовлення для	шт	1	25.64	-	26	-	-	-	-			
	варіант 1	прихованої інсталяції РПВ-2			-	-			-	-	-			
6	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань змонтованих парних	100 пар	0,02	2557.53	-	51	51	-	23.9200	0.48			
		кабелів після вмикання у кінцеві пристрої			2557,53	-			-	-	-			
7	& С111-132-8	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6x60	шт	6	0.95	-	6	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C126-1300-5-9Д варіант 3	Монтажний комплект	шт	0,01	<u>2579,71</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,08	<u>1153,13</u> 1153,13	<u>-</u> -	92	92	<u>-</u> -	<u>11.0400</u> -	<u>0.88</u> -
10	& C1545-66-2-1Ж варіант 4	Кабель вогнестійкий NHXH FE180/E30 2x1,5	м	8	<u>34.67</u> -	<u>-</u> -	277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					785	386	1		<u>3.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398				
		всього заробітна плата, грн.					386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					969				

		Всього по розділу 1					969				
		Разом прямі витрати по кошторису					785	386	1		<u>3.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398				
		всього заробітна плата, грн.					386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				
		Всього будівельні роботи, грн.					969				

		Всього по кошторису					969				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					441				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на Улаштування мережі ЧФ
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,156 тис. грн.
0,0126 тис.люд.год.
1,324 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	1	387.31	-	387	384	-	3.6800	3.68			
					384,38	-			-	-	-			
2	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	5704.24	-	570	527	-	54.9700	5.5			
					5271,62	-			-	-	-			
3	& С10000-7-2-1	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	10	15.64	-	156	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,08	1921.88	-	154	154	-	18.4000	1.47			
					1921,88	-			-	-	-			
5	& 15097-22300-1-1-1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,008	26246.19	-	210	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
6	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	1	87.95	-	88	87	-	0.9200	0.92			
					87,12	-			-	-	-			
7	С1512-1	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	1	27.73	-	28	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1593	1152	-		11,57
		Разом будівельні роботи, грн.					1593		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					441				
		всього заробітна плата, грн.					1152				
		Загальновиробничі витрати, грн.					563				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					172				
		Всього будівельні роботи, грн.					2156				

		Всього по кошторису					2156				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					12,6				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1324				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на монтажні роботи СКС
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

21,636 тис. грн.
0,09694 тис.люд.год.
10,704 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж СКС												
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,7	1921.88	-	5189	5189	-	18.4000	49.68			
					1921,88	-			-	-	-			
2	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,27	26246.19	-	7086	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	0,35	3097.08	-	1084	1077	-	31.2800	10.95			
					3077,33	-			-	-	-			
4	& С10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	35	12.43	-	435	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 5х3, 5х2	10кінців	1,6	834.55	-	1335	1335	-	7.3600	11.78			
					834,55	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (патч-панель)	шт	1	<u>189.98</u> 189,98	<u>-</u> -	190	190	<u>-</u> -	<u>1.8400</u> -	<u>1.84</u> -
7	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (патч-корди)	100 шт	0,16	<u>4524.85</u> 4524,85	<u>-</u> -	724	724	<u>-</u> -	<u>42.3200</u> -	<u>6.77</u> -
8	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань змонтованих мідних каналів СКС після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,32	<u>2557.53</u> 2557,53	<u>-</u> -	818	818	<u>-</u> -	<u>23.9200</u> -	<u>7.65</u> -
9	& С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>76.47</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	1	<u>157.71</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С126-1300-5-9Д варіант 2	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	4	<u>6.05</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					17119	9333	<u>-</u> -		<u>88.67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7786				
		всього заробітна плата, грн.					9333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1371				
		Всього будівельні роботи, грн.					21636				

		Всього по розділу 1					21636				
		Разом прямі витрати по кошторису					17119	9333	<u>-</u> -		<u>88.67</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7786				
		всього заробітна плата, грн.					9333				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4517				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1371				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					21636				

		Всього по кошторису					21636				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					96,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10704				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на монтажні роботи АДІС
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,150 тис. грн.
0,02624 тис.люд.год.
2,882 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (FTP)	100 м	1,3	1921,88	-	2498	2498	-	18,4000	23,92
2	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,13	1921,88	-	3412	-	-	-	-
					26246,19	-			-		
		Разом прями витрати по кошторису					5910	2498	-		23,92
		Разом будівельні роботи, грн.					5910		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3412				
		всього заробітна плата, грн.					2498				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1240				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					7150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					7150				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					26,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2882				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026
на монтажні роботи ОС
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12,397 тис. грн.
0,04858 тис.люд.год.
5,120 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний	шт	10	174.25	-	1743	1743	-	1.8400	18.4			
					174,25	-			-	-	-			
2	КМ10-668-5	Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі	шт	1	174.25	-	174	174	-	1.8400	1.84			
					174,25	-			-	-	-			
3	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	2,65	960.94	-	2546	2546	-	9.2000	24.38			
					960,94	-			-	-	-			
4	& С1545-66-2-1Ж варіант 5	Кабель 4-жильний, мідний, екранований W4x0,22	м	265	16.89	-	4476	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	& С1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	500	1.68	-	840	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>76.47</u>	-	76	-	-	-	-
7	& 7564-2-31	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	1	<u>157.71</u>	-	158	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
8	& 7564-2-32	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	1	<u>47.83</u>	-	48	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 7564-2-33	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	1	<u>133.85</u>	-	134	-	-	-	-
10	варіант 2				-	-			-	-	-
10	& C1545-96-1-5П	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>38.28</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					10233	4463	-		<u>44.62</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10233		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5770				
		всього заробітна плата, грн.					4463				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					657				
		Всього будівельні роботи, грн.					12397				

		Всього по кошторису					12397				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					48,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5120				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння

Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-СПЗ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

54,315 тис. грн.
0,2 тис.люд.год.
21,522 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 <u>Відділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації</u> Розділ 1. Монтаж приладів та обладнання									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	4419.89 2223,94	780.76 239,56	8840	4448	1562 479	20.8000 1,7433	41.6 3,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	3	<u>981.16</u> 855,36	<u>1.31</u> 0,20	2943	2566	<u>4</u> 1	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>24</u> 0,01
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	3	<u>165.20</u> 165,20	<u>-</u> -	496	496	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>4.8</u> -
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2	<u>113.78</u> 88,15	<u>-</u> -	228	176	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>1.6</u> -
5	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1785.68</u> 1731,49	<u>1.31</u> 0,20	1786	1731	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>365.40</u> 303,04	<u>1.63</u> 0,25	731	606	<u>3</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>6.4</u> 0,01
7	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>193.12</u> 171,07	<u>-</u> -	193	171	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
8	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,01	<u>18288.09</u> 14456,93	<u>1321.89</u> 371,40	183	145	<u>13</u> 4	<u>131.2000</u> 2,8118	<u>1.31</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 1					15400	10339	<u>1583</u> 485		<u>98.91</u> 3,54
		Разом будівельні роботи, грн.					15400				
		в тому числі:					3478				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10824				
		всього заробітна плата, грн.					5053				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1479				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20453				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					20453				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
9	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 32 мм	100м	0,5	<u>2878.13</u> 1732,47	<u>140.14</u> 43,00	1439	866	<u>70</u> 22	<u>17.6100</u> 0,3129	<u>8.81</u> 0,16
10	С113-1354 варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D32	м	50,5	<u>36.90</u> -	<u>-</u> -	1863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,16	<u>4978.60</u> 3347,24	<u>243.99</u> 92,43	797	536	<u>39</u> 15	<u>32.8000</u> 0,7210	<u>5.25</u> 0,12
12	С126-1315 варіант 4	Короб монтажний 40x25	м	16,16	<u>43.12</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,35	<u>832.08</u> 710,62	<u>61.79</u> 42,52	291	249	<u>22</u> 15	<u>7.4100</u> 0,3878	<u>2.59</u> 0,14
14	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,67	<u>1042.51</u> 824,74	<u>84.87</u> 57,81	698	553	<u>57</u> 39	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>5.76</u> 0,35
15	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,48	<u>781.00</u> 653,86	<u>23.04</u> 12,66	375	314	<u>11</u> 6	<u>6.2600</u> 0,1075	<u>3</u> 0,05
16	15096-5012 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,051	<u>49727.53</u> -	- -	2536	-	- -	- -	- -
17	15096-5101 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,051	<u>24873.25</u> -	- -	1269	-	- -	- -	- -
18	15096-1131 варіант 1	Кабель інтерфейсний, число жил та переріз FTP 5е 4х2х0,51	1000м	0,051	<u>25916.87</u> -	- -	1322	-	- -	- -	- -
19	& C111-136-1 варіант 1	Монтажний комплект (самор, дуб, ізол, стяж і т.д.) (1 компл. – 100 шт)	шт	1	<u>172.36</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							11459	2518	<u>199</u> 97		<u>25.41</u> 0,82
Разом будівельні роботи, грн.							11459				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8742				
всього заробітна плата, грн.							2615				
Загальновиробничі витрати, грн.							1330				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,54				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							421				
Всього будівельні роботи, грн.							12789				

Всього по розділу 2							12789				
Разом прямі витрати по відділу 1							26859	12857	<u>1782</u> 582		<u>124.32</u> 4,36
Разом будівельні роботи, грн.							26859				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							12220				
всього заробітна плата, грн.							13439				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6383 11,47 1900 33242				

		Всього по відділу 1					33242				
		Відділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		Розділ 1. Монтаж приладів та обладнання									
20	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізоітопний, світловий у нормальному виконанні	шт	2	<u>365,40</u> 303,04	<u>1,63</u> 0,25	731	606	<u>3</u> 1	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>6,4</u> 0,01
		Разом прями витрати по розділу 1					731	606	<u>3</u> 1		<u>6,4</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					731 122 607 285 0,51 84 1016				

		Всього по розділу 1					1016				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
21	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 32 мм	100м	0,5	<u>2878,13</u> 1732,47	<u>140,14</u> 43,00	1439	866	<u>70</u> 22	<u>17,6100</u> 0,3129	<u>8,81</u> 0,16
22	С113-1354 варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D32	м	50,5	<u>36,90</u> -	<u>-</u> -	1863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	2405-1374 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	3	<u>895,22</u> -	<u>-</u> -	2686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>4978,60</u> 3347,24	<u>243,99</u> 92,43	996	669	<u>49</u> 18	<u>32,8000</u> 0,7210	<u>6,56</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C126-1315 варіант 4	Короб монтажний 40x25	м	20,2	<u>43.12</u>	<u>-</u>	871	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
26	KB21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,5	<u>1042.51</u> 824,74	<u>84.87</u> 57,81	521	412	<u>42</u> 29	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>4.3</u> 0,26
27	15096-5011 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1x2x0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,051	<u>38255.40</u>	<u>-</u>	1951	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	& C111-136-1 варіант 3	Монтажний комплект (самор, дюб, ізол, стяж і т.д.) (1 компл. – 100 шт)	шт	20	<u>201.87</u>	<u>-</u>	4037	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					14364	1947	<u>161</u> 69		<u>19.67</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					14364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12256				
		всього заробітна плата, грн.					2016				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					325				
		Всього будівельні роботи, грн.					15391				

		Всього по розділу 2					15391				
		Разом прямі витрати по відділу 2					15095	2553	<u>164</u> 70		<u>26.07</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					15095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12378				
		всього заробітна плата, грн.					2623				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					409				
		Всього будівельні роботи, грн.					16407				

		Всього по відділу 2					16407				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ18-557-3	Відділ 3. Система газового пожежогасіння									
		Монтаж модуля газового пожежогасіння (Імпульс - 22)	шт	2	<u>1690.03</u> 1360,52	<u>326.26</u> 28,37	3380	2721	<u>653</u> 57	<u>14.0000</u> 0,2457	<u>28</u> 0,49
		Разом прямі витрати по відділу 3					3380	2721	<u>653</u> 57		<u>28</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					3380				
		в тому числі:					6				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2778				
		всього заробітна плата, грн.					1286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,25				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					373				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4666				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по відділу 3					4666				
		Разом прямі витрати по кошторису					45334	18131	<u>2599</u> 709		<u>178.39</u> 5,42
		Разом будівельні роботи, грн.					45334				
		в тому числі:					24604				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18840				
		всього заробітна плата, грн.					8981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2682				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54315				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по кошторису					54315				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					21522				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028
на пусконаладжувальні роботи
Будівля "А"

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

63,876 тис. грн.
0,34459 тис.люд.год.
50,064 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-9	Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	14063.98 14063,98	- -	14064	14064	- -	98.0000 -	98 -			
		Разом прямі витрати по розділу 1						14064	14064	- -	98 -			
		Разом будівельні роботи, грн.						14064						
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.						14064						
		Загальновиробничі витрати, грн.						5684						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						8,53						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1413						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по розділу 1					19748				
2	КП2-16-9	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14063.98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14064	14064	<u>-</u> -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14064				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413				
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по розділу 2					19748				
3	КП2-16-9	Розділ 3. Система газового пожежогасіння Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14063.98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
4	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>3300.73</u> 3300,73	<u>-</u> -	3301	3301	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					17365	17365	<u>-</u> -		<u>121</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					17365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					17365 7017 10,53 1745 24382				
		Всього по розділу 3					24382				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					45493 45493 45493 18383 27,59 4571 63876	45493	<u>-</u> -		<u>317</u> -
		Всього по кошторису					63876				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					344,59 50064				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-01
на Киснева станція
Киснева станція.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

389,714 тис. грн.
0,6872 тис.люд.год.
76,875 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент під кисневу станцію (площадка 14х3,5м)									
1	КБ1-18-5 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0343	<u>141821,56</u> 5007,40	<u>136814,16</u> 26856,38	4864	172	<u>4692</u> 921	<u>58,0635</u> 234,8369	<u>1,99</u> 8,05
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	51,45	<u>265,04</u> -	<u>265,04</u> 48,60	13636	-	<u>13636</u> 2500	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 21,15
3	КБ8-2-1 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	24,5	<u>416,02</u> 263,22	<u>140,64</u> 50,47	10192	6449	<u>3446</u> 1237	<u>2,9095</u> 0,4674	<u>71,28</u> 11,45
4	С1421-10634 варіант 5	Пісок природний, рядовий	м3	26,95	<u>1459,57</u> -	<u>-</u> -	39335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ8-2-2 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	4,9	<u>492.52</u> 274,67	<u>205.69</u> 73,59	2413	1346	<u>1008</u> 361	<u>3.0360</u> 0,6887	<u>14.88</u> 3,37
6	С1421-9465 варіант 3	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	5,635	<u>1581.22</u> -	<u>-</u> -	8910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ6-3-5 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3	100м3	0,147	<u>95167.20</u> 47469,23	<u>23803.09</u> 9488,32	13990	6978	<u>3499</u> 1395	<u>482.5090</u> 70,3035	<u>70.93</u> 10,33
8	С1424-11600 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,9205	<u>5107.56</u> -	<u>-</u> -	76207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С124-1-2 варіант 1	Арматура d=6 А240С	м	68	<u>17.54</u> -	<u>-</u> -	1193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С124-1-3 варіант 1	Арматура d=10 А500С	м	1245	<u>30.79</u> -	<u>-</u> -	38334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С147-29 варіант 2	В'язальний дріт	100кг	0,07	<u>11361.38</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-913- 14 варіант 2	Фіксатори арматури пластмасові	шт	400	<u>1.62</u> -	<u>-</u> -	648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111- 1477-5-41 варіант 1	Саморізи 8x100	шт	300	<u>1.74</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,2955	<u>5649.47</u> 5649,47	<u>-</u> -	1669	1669	<u>-</u> -	<u>53.4380</u> -	<u>15.79</u> -
15	С111-612 варіант 3	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ- 50	т	0,07092	<u>37251.76</u> -	<u>-</u> -	2642	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					215350	16614	<u>26281</u> 6414		<u>174.87</u> 54,35
		Разом будівельні роботи, грн.					215350				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172455				
		всього заробітна плата, грн.					23028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12705				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4558				
		Всього будівельні роботи, грн.					228055				

		Всього по розділу 1					228055				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтаж кисневої станції									
16	КМ38-6-11 в наявності у замовника	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 13 т (Киснева станція в контейнері) ---Приєднання до кисневої станції---	шт	1	<u>50780.83</u> 23607,94	<u>25906.24</u> 6181,57	50781	23608	<u>25906</u> 6182	<u>220.8000</u> 45,5796	<u>220.8</u> 45,58
17	КМ11-234-4	Приєднання до приладів трубних проводок зі сталевих безшовних труб, діаметр до 22 мм	10 шт	0,1	<u>800.75</u> 656,55	<u>144.20</u> 6,98	80	66	<u>14</u> 1	<u>5.2440</u> 0,0653	<u>0.52</u> 0,01
18	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,05	<u>21034.15</u> 20528,64	<u>370.76</u> 157,93	1052	1026	<u>19</u> 8	<u>192.0000</u> 1,5120	<u>9.6</u> 0,08
19	& С1545- 265-22 варіант 4 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф22х1 мм	м	5,2	<u>471.44</u> -	<u>-</u> -	2451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1532-2- 40-Т варіант 4	ІВР 5002А коліно 22мм 90 град. (2 муфти)	шт	5	<u>62.29</u> -	<u>-</u> -	311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1510-1-8- 5 варіант 5	ІВР 5270 муфта 22 мм	шт	4	<u>31.37</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм	100 м	0,05	<u>4230.39</u> 4105,73	<u>124.66</u> 5,14	212	205	<u>7</u> -	<u>38.4000</u> 0,0480	<u>1.92</u> -
23	& С1545- 278-8 варіант 1	Хомут (оц) BISMAT Flash Ф25-30 з гайкою М8	шт	5	<u>53.09</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С1534-7-П варіант 4	Припій твердий з вмістом срібла 3-5% (1 кг)	шт	0,05	<u>5890.85</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					55572	24905	<u>25946</u> 6191		<u>232.84</u> 45,67
		Разом будівельні роботи, грн.					55572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4721				
		всього заробітна плата, грн.					31096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					69056				

		Всього по розділу 2					69056				
		Розділ 3. Монтаж зовнішніх трубопроводів									
25	КБ9-72-1 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16109	<u>30216.73</u> 19692,95	<u>9960.41</u> 1961,83	4868	3172	<u>1605</u> 316	<u>184.1840</u> 14,8585	<u>29.67</u> 2,39
26	& С113-2-61-31К	Труба профільна 120x120x5	м	6	<u>1183.24</u> -	<u>-</u> -	7099	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С111-1130-161-Ю	Листовий метал 14мм 300x300	шт	3	<u>1394.98</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С111-1130-162-Ю	Листовий метал 14мм 400x400	шт	1	<u>1932.57</u> -	<u>-</u> -	1933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ9-34-5 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу	т	0,16109	<u>7886.59</u> 3657,34	<u>2658.00</u> 923,07	1270	589	<u>428</u> 149	<u>35.0152</u> 7,2204	<u>5.64</u> 1,16
30	КБ9-24-1	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, ґнотозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1035	<u>17108.92</u> 11113,12	<u>5517.83</u> 2147,64	1771	1150	<u>571</u> 222	<u>114.3560</u> 16,2217	<u>11.84</u> 1,68
31	& С113-1-19-1Б	Балка двотаврова ІРЕ120	м	9	<u>859.92</u> -	<u>-</u> -	7739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ13-44-7 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Очищення поверхонь щітками	м2	8,13	<u>29.95</u> 29,95	<u>-</u> -	243	243	<u>-</u> -	<u>0.3163</u> -	<u>2.57</u> -
33	КБ13-17-2 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою	100м2	0,0813	<u>842.74</u> 729,25	<u>113.27</u> 10,50	69	59	<u>9</u> 1	<u>6.0847</u> 0,0990	<u>0.49</u> 0,01
34	КБ13-26-6 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю	100м2	0,0813	<u>664.35</u> 580,68	<u>83.45</u> 11,77	54	47	<u>7</u> 1	<u>4.9775</u> 0,1106	<u>0.4</u> 0,01
35	& С111-1624-6Г	Ґрунт-емаль 3 в 1 по іржі (антикорозійний)	кг	5	<u>1454.88</u> -	<u>-</u> -	7274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КБ9-34-1 Н2, Н3=1, 15; Н5=1,25	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів масою до 0,1 т	т	0,004	<u>18872.36</u> 15023,26	<u>2022.05</u> 258,30	75	60	<u>8</u> 1	<u>148.9664</u> 2,3903	<u>0.6</u> 0,01
37	& С1110-102-Б1	Консоль стінова 30x20x250мм	шт	16	<u>557.27</u> -	<u>-</u> -	8916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,3	<u>21034.15</u> 20528,64	<u>370.76</u> 157,93	6310	6159	<u>111</u> 47	<u>192.0000</u> 1,5120	<u>57.6</u> 0,45
39	& С1545-265-22 варіант 4 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф22х1 мм	м	30,6	<u>471.44</u> -	<u>-</u> -	14426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С1532-2-40-Т варіант 4	ІВР 5002А коліно 22мм 90 град. (2 муфти)	шт	10	<u>62.29</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КМ12-987-1	Вентилі латунні запорні холодні низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	0,1	<u>4216.96</u> 4105,73	<u>111.23</u> 47,38	422	411	<u>11</u> 5	<u>38.4000</u> 0,4536	<u>3.84</u> 0,05
42	& С1630-1910-8Г варіант 2	Кран газовий кульовий Ф3/4"	шт	1	<u>772.80</u> -	<u>-</u> -	773	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С1630-1582-10 варіант 2	Муфта 3/4"	шт	2	<u>159.07</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С1630-1582-11 варіант 4	Американка пряма 3/4"	шт	2	<u>228.69</u> -	<u>-</u> -	457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С1630-1582-11 варіант 5	Ніпель приварний 28х3/4"	шт	2	<u>247.43</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1504-3Л	Електроди зварювальні РЦ 4мм	кг	5	<u>1606.81</u> -	<u>-</u> -	8034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1513-3 варіант 1	Електроди для зварювання н/ж, FOX SAS 2-А, д.3,2 мм	кг	2	<u>2305.24</u> -	<u>-</u> -	4610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1545-279-Г12	Хомут трубний 25х28мм	шт	16	<u>48.23</u> -	<u>-</u> -	772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1-2214	Дюбель з шурупом 10х80 мм	шт	40	<u>26.80</u> -	<u>-</u> -	1072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С13-1631-267	Анкер двох розпирний з гайкою М16. 20Х200мм	шт	10	<u>160.68</u> -	<u>-</u> -	1607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1545-431-88	Шпилька 16х1000	шт	4	<u>247.02</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1545-471-14T варіант 1	Гайка М16	шт	12	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					86488	11890	<u>2750</u> 742		<u>112.65</u> 5,76
		Разом будівельні роботи, грн.					86488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71848				
		всього заробітна плата, грн.					12632				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6114				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1915				
		Всього будівельні роботи, грн.					92602				

		Всього по розділу 3					92602				
		Разом прямі витрати по кошторису					357410	53409	<u>54977</u> 13347		<u>520.36</u> 105,78
		Разом будівельні роботи, грн.					357410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249024				
		всього заробітна плата, грн.					66756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32304				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10119				
		Всього будівельні роботи, грн.					389714				

		Всього по кошторису					389714				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					687,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					76875				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-02
на Контур зовнішнього заземлення,блискавкозахист кисневої станції
Киснева станція.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

178,422 тис. грн.
0,39417 тис.люд.год.
42,206 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Відділ 1. Контур зовнішнього заземлення									
		Розділ 1. Монтажні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1288	<u>24282.47</u> 24282,47	<u>-</u> -	3128	3128	<u>-</u> -	<u>287.9800</u> -	<u>37.09</u> -
2	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1288	<u>13742.70</u> 13742,70	<u>-</u> -	1770	1770	<u>-</u> -	<u>165.4950</u> -	<u>21.32</u> -
3	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,46	<u>3555.60</u> 2807,62	<u>534.97</u> 156,09	1636	1292	<u>246</u> 72	<u>26.8800</u> 1,2749	<u>12.36</u> 0,59
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	3,2	<u>5752.82</u> 1403,81	<u>4195.26</u> 858,48	18409	4492	<u>13425</u> 2747	<u>13.4400</u> 7,5054	<u>43.01</u> 24,02
5	КМ8-82-1	Монтаж затискача наборного без кожуха	100 шт	1,7	<u>9721.36</u> 8211,46	<u>192.90</u> 65,25	16526	13959	<u>328</u> 111	<u>76.8000</u> 0,5342	<u>130.56</u> 0,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					41469	24641	<u>13999</u>		<u>244,34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					41469		2930		25,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2829				
		всього заробітна плата, грн.					27571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14110				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4559				
		Всього будівельні роботи, грн.					55579				

		Всього по розділу 1					55579				
		Розділ 2. Вартість обладнання, виробів, конструкцій									
6	& C1110-171-1 варіант 1	Полоса 40x4мм	м	46	<u>210.57</u>	<u>-</u>	9686	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
7	& C1545-62-8 варіант 6	Коробка для фасадного контрольного з'єднання K-681 FS	шт	2	<u>748.48</u>	<u>-</u>	1497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
8	& C1545-62-8 варіант 5	Саморіз по металу зі сверлом 5,5 x70мм	шт	10	<u>1.68</u>	<u>-</u>	17	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
9	& C1545-62-8 варіант 4	Контрольний з'єднувач з оцинкованої сталі NG3203ZC	шт	2	<u>160.44</u>	<u>-</u>	321	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
10	& C1545-62-8 варіант 3	Хрестовий з'єднувач пруток-смуга NG3127ZC DKC	шт	2	<u>201.89</u>	<u>-</u>	404	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	& C1545-62-9 варіант 3	Стрижень глибиного заземлювача безмуфтовий ф.20мм NE1233 DKC	шт	8	<u>3404.71</u>	<u>-</u>	27238	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
12	& C1545-62-9 варіант 4	Стрижень глибиного заземлювача безмуфтовий ф.20мм NE1234 DKC	шт	24	<u>1638.70</u>	<u>-</u>	39329	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
13	& C1545-62-15 варіант 2	Гвинт для збивання стрижневого заземлювача NE1405	шт	8	<u>160.65</u>	<u>-</u>	1285	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1545-62-3 варіант 3	Шина вирівнювання потенціалів для заземлення ОВО Bettermann	шт	1	<u>1607,10</u> -	<u>-</u> -	1607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& C1545-62-11 варіант 2	Антикорозійна стрічка	шт	4	<u>566,92</u> -	<u>-</u> -	2268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					83652	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					83652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83652				
		Всього будівельні роботи, грн.					83652				

		Всього по розділу 2					83652				
		Разом прямі витрати по відділу 1					125121	24641	<u>13999</u> 2930		<u>244,34</u> 25,52
		Разом будівельні роботи, грн.					125121				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86481				
		всього заробітна плата, грн.					27571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14110				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4559				
		Всього будівельні роботи, грн.					139231				

		Всього по відділу 1					139231				
16	КМ8-472-8	Відділ 2. Блискавкозахист <i>Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм</i>	100 м	0,12	<u>4022,11</u> 3409,25	<u>225,40</u> 51,23	483	409	<u>27</u> 6	<u>32.6400</u> 0,3974	<u>3,92</u> 0,05
17	& C111-1809-1 варіант 1	Сталь кругла оц. ф.10мм	м	12	<u>94,79</u> -	<u>-</u> -	1137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ34-48-1	Улаштування опор сталевих антенних пристроїв на дахах будівель для радіозв'язку висотою до 5 м	шт	2	<u>4647.88</u> 4179,18	<u>-</u> -	9296	8358	<u>-</u> -	<u>42,4800</u> -	<u>84,96</u> -
19	& С111-1905-10 варіант 1	Щогла активного блискавкоприймача FS на тринозі Н=5м М-05/50	шт	2	<u>11637.97</u> -	<u>-</u> -	23276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1-М-21 варіант 7	Метізи для кріплення	компл	1	<u>736.80</u> -	<u>-</u> -	737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 2					34929	8767	<u>27</u> 6		<u>88,88</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					34929				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26135				
		всього заробітна плата, грн.					8773				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1303				
		Всього будівельні роботи, грн.					39192				

		Всього по відділу 2					39192				
		Разом прямі витрати по кошторису					160050	33408	<u>14026</u> 2936		<u>333,22</u> 25,57
		Разом будівельні роботи, грн.					160050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112616				
		всього заробітна плата, грн.					36344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18372				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5862				
		Всього будівельні роботи, грн.					178422				

		Всього по кошторису					178422				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					394,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42206				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/І
на Прокладання КЛ-10 кВ (І черга)
Електропостачання. ТП

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

564,680 тис. грн.
1,14705 тис.люд.год.
121,569 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Прокладання КЛ-0,4кВ (2шт) від РУ-0,4кВ ТП-1181 кВ до ВРП-1 існ Буд. (Літ. А)									
		Демонтажні роботи									
1	КМ8-165-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	476.32 472,16	2.30 0,71	1905	1889	9 3	4.4160 0,0051	17.66 0,02
2	КМ8-144-7 к дем.=0,3	(Демонтаж) Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,16	2668.35 2624,15	44.20 8,70	427	420	7 1	21.3120 0,0853	3.41 0,01
3	КМ8-147-5 к дем.=0,3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,05	2139.54 1499,07	570.96 175,18	107	75	29 9	14.3520 1,2748	0.72 0,06
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,04	161.66 161,66	- -	6	6	- -	1.8745 -	0.07 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,04	<u>288,68</u> -	<u>288,68</u> 48,60	12	-	<u>12</u> 2	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,02
6	КБ46-65-1	Будівельні роботи Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	4	<u>1417,61</u> 785,17	<u>236,06</u> 14,36	5670	3141	<u>944</u> 57	<u>7,7855</u> 0,1168	<u>31,14</u> 0,47
7	КБ46-65-3 к=60	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм до 400мм глибини	1 отвір	-4	<u>644,82</u> 313,14	<u>94,14</u> 5,73	-2579	-1253	<u>-377</u> -23	<u>3,1050</u> 0,0466	<u>-12,42</u> -0,19
8	КБ29-176-1 заст.	Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,4	<u>2356,94</u> 710,79	<u>-</u> -	943	284	<u>-</u> -	<u>7,4118</u> -	<u>2,96</u> -
9	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	0,54	<u>1071,14</u> 718,36	<u>300,62</u> 33,22	578	388	<u>162</u> 18	<u>6,9575</u> 0,3105	<u>3,76</u> 0,17
10	ШР1-6-2 к=30	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати. до 80мм	100м шва	0,54	<u>2718,53</u> 1659,93	<u>901,85</u> 99,67	1468	896	<u>487</u> 54	<u>15,5250</u> 0,9315	<u>8,38</u> 0,5
11	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	100 м3	0,0124	<u>42764,13</u> 21607,79	<u>21156,34</u> 7175,51	530	268	<u>262</u> 89	<u>234,4850</u> 67,8676	<u>2,91</u> 0,84
12	КБ27-67-2	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100 м3	0,031	<u>6699,97</u> 1821,86	<u>4878,11</u> 1092,80	208	56	<u>152</u> 34	<u>21,1255</u> 8,4894	<u>0,65</u> 0,26
13	КБ1-164-3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100м3	0,0806	<u>41192,01</u> 41192,01	<u>-</u> -	3320	3320	<u>-</u> -	<u>484,8400</u> -	<u>39,08</u> -
14	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1246	<u>3745,22</u> 328,27	<u>3416,95</u> 1115,45	467	41	<u>426</u> 139	<u>3,8065</u> 9,8371	<u>0,47</u> 1,23
15	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	12,46	<u>288,68</u> -	<u>288,68</u> 48,60	3597	-	<u>3597</u> 606	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,12
16	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,27	<u>1697,94</u> 1697,94	<u>-</u> -	458	458	<u>-</u> -	<u>18,7680</u> -	<u>5,07</u> -
17	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,054	<u>25381,96</u> 23952,25	<u>-</u> -	1371	1293	<u>-</u> -	<u>255,3000</u> -	<u>13,79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C113-1360-6-B11 варіант 2	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні, зовнішній діаметр 110мм (ДКС)	м	54	<u>87,15</u> -	<u>-</u> -	4706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1115-937-B1-1Г варіант 3	Кільце ущільнювальне для труби 110 мм,	шт	2	<u>32,92</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1115-937-B1-1Г варіант 4	Заглушка ПВХ на трубу д.110	шт	2	<u>117,24</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,05	<u>14367,37</u> 14367,37	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>173,0175</u> -	<u>8,65</u> -
22	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,027	<u>245068,50</u> 3394,30	<u>20213,87</u> 4631,24	6617	92	<u>546</u> 125	<u>36,8345</u> 35,4065	<u>0,99</u> 0,96
23	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,27	<u>3480,46</u> 1871,85	<u>-</u> -	940	505	<u>-</u> -	<u>18,3425</u> -	<u>4,95</u> -
24	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	100м2	0,27	<u>1211,12</u> 1211,12	<u>-</u> -	327	327	<u>-</u> -	<u>11,7300</u> -	<u>3,17</u> -
25	C1421-9891	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 монтажні роботи	т	3,2346	<u>4868,80</u> -	<u>-</u> -	15749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-143-1	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,57	<u>5926,47</u> 1153,13	<u>4773,34</u> 1464,58	3378	657	<u>2721</u> 835	<u>11,0400</u> 10,6580	<u>6,29</u> 6,08
27	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,333	<u>8376,72</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-143-5	Покрівання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	0,54	<u>431,42</u> 408,40	<u>23,02</u> 7,06	233	221	<u>12</u> 4	<u>3,9100</u> 0,0514	<u>2,11</u> 0,03
29	& C1544-93-П-В1 варіант 3	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 250мм	м	54	<u>3,91</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КМ8-148-5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,56	<u>10047,05</u> 5957,83	<u>3399,66</u> 1043,10	5626	3336	<u>1904</u> 584	<u>57,0400</u> 7,5908	<u>31,94</u> 4,25
31	& 15093-35113-1 варіант 11	Чотирьохжильний кабель перерізом АВБбШнг 3х185+1х94	1000м	0,05712	<u>486309,94</u> -	<u>-</u> -	27778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КМ8-147-5	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 9 кг	100 м	0,55	<u>7633.09</u> 4996,89	<u>1903.20</u> 583,95	4198	2748	<u>1047</u> 321	<u>47.8400</u> 4,2495	<u>26.31</u> 2,34
33	& 15093-35113-1 варіант 10	Чотирьохжильний кабель перерізом АВБбШнг 3х185+1х95	1000м	0,0561	<u>486309.94</u> -	<u>-</u> -	27282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	4	<u>1651.36</u> 1573,86	<u>7.67</u> 2,35	6605	6295	<u>31</u> 9	<u>14.7200</u> 0,0171	<u>58.88</u> 0,07
35	& С113-1475-В2 варіант 4	Кабельна муфта кінцева внутрішнього встановлення 150-240мм2	шт	4	<u>1835.42</u> -	<u>-</u> -	7342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	4	<u>111.71</u> 111,71	<u>-</u> -	447	447	<u>-</u> -	<u>1.0695</u> -	<u>4.28</u> -
37	КМ8-144-7	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 240 мм2	100 шт	0,16	<u>10513.08</u> 8747,16	<u>147.32</u> 29,01	1682	1400	<u>24</u> 5	<u>71.0400</u> 0,2844	<u>11.37</u> 0,05
38	& С1545-130-2-Я варіант 1	Наконечник кабельний мідно-лужений д.95	шт	4	<u>286.79</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С1545-130-2-Я варіант 2	Наконечник кабельний мідно-лужений д.185	шт	12	<u>340.34</u> -	<u>-</u> -	4084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КП1-62-15 прим. до групи 62 к=1,3	Пусконаладжувальні роботи вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам [для чотирьохпроводної лінії]	лінія	8	<u>90.30</u> 90,30	<u>-</u> -	722	722	<u>-</u> -	<u>0.6292</u> -	<u>5.03</u> -
41	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	2	<u>173.65</u> 173,65	<u>-</u> -	347	347	<u>-</u> -	<u>1.2100</u> -	<u>2.42</u> -
42	КП1-65-1	Випробування підвищеною напругою	вимірюв.	2	<u>694.59</u> 694,59	<u>-</u> -	1389	1389	<u>-</u> -	<u>4.8400</u> -	<u>9.68</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					143105	30486	<u>11995</u> 2872		<u>293.72</u> 22,29
		Разом будівельні роботи, грн.					143105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100624				
		всього заробітна плата, грн.					33358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17112 33,7 5583 160217				

		Всього по розділу 1					160217				
		Розділ 2. Прокладання КЛ-0,4кВ (1шт) приміщення електрощитової до ввідного щита кисневої станції									
		Будівельні роботи									
43	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	1,98	<u>1071.14</u> 718,36	<u>300.62</u> 33,22	2121	1422	<u>595</u> 66	<u>6.9575</u> 0,3105	<u>13.78</u> 0,61
44	ШР1-6-2 к=30	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати. до 80мм	100м шва	1,98	<u>2718.53</u> 1659,93	<u>901.85</u> 99,67	5383	3287	<u>1786</u> 197	<u>15.5250</u> 0,9315	<u>30.74</u> 1,84
45	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	100 м3	0,0198	<u>42764.13</u> 21607,79	<u>21156.34</u> 7175,51	847	428	<u>419</u> 142	<u>234.4850</u> 67,8676	<u>4.64</u> 1,34
46	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,04158	<u>3745.22</u> 328,27	<u>3416.95</u> 1115,45	156	14	<u>142</u> 46	<u>3.8065</u> 9,8371	<u>0.16</u> 0,41
47	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	4,158	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	1200	-	<u>1200</u> 202	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,71
48	КБ27-67-2	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3	0,00198	<u>6699.97</u> 1821,86	<u>4878.11</u> 1092,80	13	4	<u>9</u> 2	<u>21.1255</u> 8,4894	<u>0.04</u> 0,02
49	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,003009 6	<u>3745.22</u> 328,27	<u>3416.95</u> 1115,45	11	1	<u>10</u> 3	<u>3.8065</u> 9,8371	<u>0.01</u> 0,03
50	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,3	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	87	-	<u>87</u> 15	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,12
51	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,378	<u>25386.22</u> 25386,22	<u>-</u> -	9596	9596	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>113.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,42	<u>1697.94</u> 1697,94	- -	713	713	- -	<u>18.7680</u> -	<u>7.88</u> -
53	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,084	<u>25381.96</u> 23952,25	- -	2132	2012	- -	<u>255.3000</u> -	<u>21.45</u> -
54	& С113-1360-6-В11	Труби поліетиленові гнучка, гофровані 2-ох стінні, зовнішній діаметр 110мм (ДКС)	м	84	<u>87.15</u> -	- -	7321	-	- -	- -	- -
55	варіант 5 & С1115-937-В1-1Г	Кільце ущільнювальне для труби 110 мм,	шт	2	<u>32.92</u> -	- -	66	-	- -	- -	- -
56	варіант 3 & С1115-937-В1-1Г	Заглушка ПВХ на трубу д.110	шт	2	<u>117.24</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
57	варіант 4 КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2531	<u>14367.37</u> 14367,37	- -	3636	3636	- -	<u>173.0175</u> -	<u>43.79</u> -
58	КБ1-166-1	Засипка вручну піском труб в траншеї	100м3	0,063	<u>14367.37</u> 14367,37	- -	905	905	- -	<u>173.0175</u> -	<u>10.9</u> -
59	С1421-10634	Пісок природний	м3	4	<u>854.65</u> -	- -	3419	-	- -	- -	- -
60	варіант 1 КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2531	<u>3728.86</u> 1999,50	<u>1729.36</u> 614,71	944	506	<u>438</u> 156	<u>21.1140</u> 5,8851	<u>5.34</u> 1,49
61	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1436	<u>18208.71</u> 18208,71	- -	2615	2615	- -	<u>211.1400</u> -	<u>30.32</u> -
62	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	23,69	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	6279	-	<u>6279</u> 1151	- 0,4110	- 9,74
63	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,084	<u>245068.50</u> 3394,30	<u>20213.87</u> 4631,24	20586	285	<u>1698</u> 389	<u>36.8345</u> 35,4065	<u>3.09</u> 2,97
64	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,84	<u>3480.46</u> 1871,85	- -	2924	1572	- -	<u>18.3425</u> -	<u>15.41</u> -
65	КБ27-22-2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	100м2	0,84	<u>1211.12</u> 1211,12	- -	1017	1017	- -	<u>11.7300</u> -	<u>9.85</u> -
66	к=4 С1421-9891	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 монтажні роботи	т	10,0632	<u>4868.80</u> -	- -	48996	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,51	<u>4379.49</u> 3075,01	<u>659.98</u> 202,50	2234	1568	<u>337</u> 103	<u>29.4400</u> 1,4736	<u>15.01</u> 0,75
68	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,84	<u>5561.94</u> 3651,57	<u>1304.61</u> 400,29	4672	3067	<u>1096</u> 336	<u>34.9600</u> 2,9130	<u>29.37</u> 2,45
69	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	1	<u>431.42</u> 408,40	<u>23.02</u> 7,06	431	408	<u>23</u> 7	<u>3.9100</u> 0,0514	<u>3.91</u> 0,05
70	КМ8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	0,1	<u>18268.30</u> 5938,61	<u>1834.64</u> 252,97	1827	594	<u>183</u> 25	<u>56.8560</u> 2,1549	<u>5.69</u> 0,22
71	& С113-1475-В2 варіант 5	Металлорукав РЗ-ЦП Standart с протяжкой d50 10 м черный	шт	1	<u>168.30</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КМ8-165-9	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	2	<u>2226.23</u> 2039,03	<u>23.02</u> 7,06	4452	4078	<u>46</u> 14	<u>16.5600</u> 0,0514	<u>33.12</u> 0,1
73	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	2	<u>111.71</u> 111,71	<u>-</u> -	223	223	<u>-</u> -	<u>1.0695</u> -	<u>2.14</u> -
74	& 15093-35113-1 варіант 12	Чотирьохжильний кабель перерізом 4х70мм2 ВВГнг	1000м	0,13	<u>245316.62</u> -	<u>-</u> -	31891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& 15093-35113-1 варіант 13	П'ятижильний кабель перерізом 5х70мм2 ВВГнгд	1000м	0,005	<u>2625900.0</u> 8	<u>-</u> -	13130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1545-130-2-Я	Наконечник кабельний мідно-лужений д.35	шт	10	<u>106.15</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>3348.41</u> 2690,63	<u>465.06</u> 85,98	1005	807	<u>140</u> 26	<u>25.7600</u> 0,6477	<u>7.73</u> 0,19
78	& С118-71-2-В2 варіант 1	Комплект заземлення оцинкований ОВО Betterman (30m)	компл.	1	<u>25844.79</u> -	<u>-</u> -	25845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КМ8-79-1	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 9	шт	1	<u>3666.04</u> 2557,53	<u>181.28</u> 77,09	3666	2558	<u>181</u> 77	<u>23.9200</u> 0,6989	<u>23.92</u> 0,7
80	& 1504-19071-1-В41 варіант 3	Шина ОВО Betterman 1809	комплект	1	<u>795.05</u> -	<u>-</u> -	795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ33-116-4	Установлення роз'єднувачів вручну	комплект	1	<u>2254.69</u> 1525,99	<u>-</u> -	2255	1526	<u>-</u> -	<u>13.6505</u> -	<u>13.65</u> -
82	& С118-71-2-В3 варіант 1	Розрядник ОВО Bettermann Тип І+ІІ, V50-В+С+NPE	шт	1	<u>9140.21</u> -	<u>-</u> -	9140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0,01	<u>4605.54</u> 4267,97	- -	46	43	- -	<u>42.3200</u> -	<u>0.42</u> -
84	& С111-12-214-1 варіант 2	Розподільча коробка відкритої установки 300х220х120, IP55	шт	1	<u>1304.59</u> -	- -	1305	-	- -	- -	- -
85	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,04	<u>5661.13</u> 2950,99	<u>184.18</u> 56,51	226	118	<u>7</u> 2	<u>27.6000</u> 0,4112	<u>1.1</u> 0,02
86	& С157-244-94 варіант 1	Кабель ПВЗ 1х50 (жовто-зелений)	м	20	<u>375.06</u> -	- -	7501	-	- -	- -	- -
87	& С113-1475-В2 варіант 3	Муфта кінцева внутрішнього встановлення на напругу 1кВ	шт	2	<u>1386.17</u> -	- -	2772	-	- -	- -	- -
88	& С1544-93-П-В1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 300мм	м	100	<u>6.54</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
89	КМ8-524-19	Щит звідний	шт	1	<u>2105.18</u> 1573,86	<u>234.57</u> 60,32	2105	1574	<u>235</u> 60	<u>14.7200</u> 0,4477	<u>14.72</u> 0,45
90	& С111-В8-160-2 варіант 2	Щит розподільчий ЩУ IP65	шт	1	<u>38494.14</u> -	- -	38494	-	- -	- -	- -
91	КМ8-396-2	Короби металеві на конструкціях, кронштейнах по фермах та колонах, довжина короба до 3 м	100 м	0,03	<u>10010.90</u> 5189,08	<u>1979.41</u> 549,96	300	156	<u>59</u> 16	<u>49.6800</u> 4,0244	<u>1.49</u> 0,12
92	& С113-2083-В8 варіант 2	Комплект кріплень для лотків та підключення кабелю	шт	1	<u>344.47</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
93	& С1630-1574-В1 варіант 2	Лоток металевий неперфорований 100х50х3000 мм	комплект	1	<u>692.44</u> -	- -	692	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2						278436	44733	<u>14970</u> 3035	<u>463.47</u> 25,33
		Разом будівельні роботи, грн.						278436			
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						218733			
		всього заробітна плата, грн.						47768			
		Загальновиробничі витрати, грн.						26182			
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						55,28			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9161			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					304618				
		Всього по розділу 2					304618				
		Розділ 3. Прокладання КЛ приміщення електрощитової до ввідного щита укриття									
		Будівельні роботи									
94	ШР1-6-1	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм	100м шва	1,32	<u>1071.14</u> 718,36	<u>300.62</u> 33,22	1414	948	<u>397</u> 44	<u>6.9575</u> 0,3105	<u>9.18</u> 0,41
95	ШР1-6-2 к=30	Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати. до 80мм	100м шва	1,32	<u>2718.53</u> 1659,93	<u>901.85</u> 99,67	3588	2191	<u>1190</u> 132	<u>15.5250</u> 0,9315	<u>20.49</u> 1,23
96	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	100 м3	0,0132	<u>42764.13</u> 21607,79	<u>21156.34</u> 7175,51	564	285	<u>279</u> 95	<u>234.4850</u> 67,8676	<u>3.1</u> 0,9
97	КБ27-67-2	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3	0,0264	<u>6699.97</u> 1821,86	<u>4878.11</u> 1092,80	177	48	<u>129</u> 29	<u>21.1255</u> 8,4894	<u>0.56</u> 0,22
98	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,2376	<u>25386.22</u> 25386,22	<u>-</u> -	6032	6032	<u>-</u> -	<u>301.0700</u> -	<u>71.53</u> -
99	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,1122	<u>3745.22</u> 328,27	<u>3416.95</u> 1115,45	420	37	<u>383</u> 125	<u>3.8065</u> 9,8371	<u>0.43</u> 1,1
100	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	11,22	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	3239	-	<u>3239</u> 545	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,61
101	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,264	<u>1697.94</u> 1697,94	<u>-</u> -	448	448	<u>-</u> -	<u>18.7680</u> -	<u>4.95</u> -
102	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2104	<u>14367.37</u> 14367,37	<u>-</u> -	3023	3023	<u>-</u> -	<u>173.0175</u> -	<u>36.4</u> -
103	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2104	<u>3728.86</u> 1999,50	<u>1729.36</u> 614,71	785	421	<u>364</u> 129	<u>21.1140</u> 5,8851	<u>4.44</u> 1,24
104	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,05	<u>245068.50</u> 3394,30	<u>20213.87</u> 4631,24	12253	170	<u>1011</u> 232	<u>36.8345</u> 35,4065	<u>1.84</u> 1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,5	<u>3480.46</u> 1871,85	<u>-</u> -	1740	936	<u>-</u> -	<u>18.3425</u> -	<u>9.17</u> -
106	КБ27-22-2 к=4	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 до 5см	100м2	0,5	<u>1211.12</u> 1211,12	<u>-</u> -	606	606	<u>-</u> -	<u>11.7300</u> -	<u>5.87</u> -
107	С1421-9891	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	5,99	<u>4868.80</u> -	<u>-</u> -	29164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,07	<u>25381.96</u> 23952,25	<u>-</u> -	1777	1677	<u>-</u> -	<u>255.3000</u> -	<u>17.87</u> -
109	& С113-1360-6-В11 варіант 4	Труба гофрована копофлекс гнучка двустінна, зовнішній діаметр 40мм	м	70	<u>19.54</u> -	<u>-</u> -	1368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,7	<u>5561.94</u> 3651,57	<u>1304.61</u> 400,29	3893	2556	<u>913</u> 280	<u>34.9600</u> 2,9130	<u>24.47</u> 2,04
111	& 15093-35113-1 варіант 6	П'ятижильний кабель перерізом 5х6мм2 ВВГ	1000м	0,07	<u>234914.00</u> -	<u>-</u> -	16444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	0,7	<u>431.42</u> 408,40	<u>23.02</u> 7,06	302	286	<u>16</u> 5	<u>3.9100</u> 0,0514	<u>2.74</u> 0,04
113	& С1544-93-П-В1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 300мм	м	70	<u>6.54</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					87695	19664	<u>7921</u> 1616		<u>213.04</u> 13,56
		Разом будівельні роботи, грн.					87695				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60110				
		всього заробітна плата, грн.					21280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4419				
		Всього будівельні роботи, грн.					99845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					99845				
		Разом прямі витрати по кошторису					509236	94883	<u>34886</u>		<u>970.23</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					509236		7523		61,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					379467				
		всього заробітна плата, грн.					102406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55444				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					115,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19163				
		Всього будівельні роботи, грн.					564680				

		Всього по кошторису					564680				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1147,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					121569				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& K583122-19-1 варіант 1	Модульна будівля укриття (в комплекті з дверима)	шт	1	<u>2367631.9</u> 1 -	<u>-</u> -	2367632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2457650	12068	<u>7356</u> 2789		<u>131.94</u> 23,22
		Разом будівельні роботи, грн.					2457650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2438226				
		всього заробітна плата, грн.					14857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3085				
		Всього будівельні роботи, грн.					2466082				

		Всього по розділу 1					2466082				
		Розділ 2. Внутрішнє оздоблення									
8	KP12-66-1	Грунтування поверхні бетоноконтактом	100м2	0,645	<u>739.54</u> 739,54	<u>-</u> -	477	477	<u>-</u> -	<u>8.5754</u> -	<u>5.53</u> -
9	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтат"	кг	25,8	<u>65.82</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,645	<u>11422.15</u> 8212,13	<u>5.87</u> 5,19	7367	5297	<u>4</u> 3	<u>81.4292</u> 0,0471	<u>52.52</u> 0,03
11	KB15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,645	<u>9705.50</u> 4868,88	<u>8.80</u> 7,78	6260	3140	<u>6</u> 5	<u>45.5376</u> 0,0706	<u>29.37</u> 0,05
12	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,645	<u>9628.44</u> 4074,00	<u>1.47</u> 1,30	6210	2628	<u>1</u> 1	<u>40.3966</u> 0,0118	<u>26.06</u> 0,01
13	KP12-66-1	Грунтування поверхні бетоноконтактом	100м2	0,165	<u>739.54</u> 739,54	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>8.5754</u> -	<u>1.41</u> -
14	C111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтат"	кг	6,6	<u>65.82</u> -	<u>-</u> -	434	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,165	<u>27302.82</u> 10735,00	<u>5.87</u> 5,19	4505	1771	<u>1</u> 1	<u>106.4452</u> 0,0471	<u>17.56</u> 0,01
16	KB15-182-3 κ=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм	100м2	0,165	<u>9705.50</u> 4868,88	<u>8.80</u> 7,78	1601	803	<u>1</u> 1	<u>45.5376</u> 0,0706	<u>7.51</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель силіконовою фарбою по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,165	<u>10669.52</u> 4586,05	<u>1.47</u> 1,30	1760	757	<u>-</u> -	<u>45.4740</u> 0,0118	<u>7.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					30434	14995	<u>13</u> 11		<u>147.46</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					30434				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15426				
		всього заробітна плата, грн.					15006				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8224				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2934				
		Всього будівельні роботи, грн.					38658				

		Всього по розділу 2					38658				
18	КР12-66-1	Розділ 3. Зовнішнє оздоблення <i>Грунтування поверхні бетоноконтактом</i>	100м2	1,035	<u>739.54</u> 739,54	<u>-</u> -	765	765	<u>-</u> -	<u>8.5754</u> -	<u>8.88</u> -
19	С111-233-2 варіант 1	Грунтовка "Бетоноконтакт"	кг	41,4	<u>65.82</u> -	<u>-</u> -	2725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ15-182-1	<i>Шпаклювання стін та покрівлі мінеральною шпаклівкою</i>	100м2	1,035	<u>11422.15</u> 8212,13	<u>5.87</u> 5,19	11822	8500	<u>6</u> 5	<u>81.4292</u> 0,0471	<u>84.28</u> 0,05
21	КБ15-182-3 к=2	<i>Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до 3мм</i>	100м2	1,035	<u>9705.50</u> 4868,88	<u>8.80</u> 7,78	10045	5039	<u>9</u> 8	<u>45.5376</u> 0,0706	<u>47.13</u> 0,07
22	КБ15-157-2	Силіконове фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	1,035	<u>11316.41</u> 1937,05	<u>4.40</u> 3,89	11712	2005	<u>5</u> 4	<u>19.2072</u> 0,0353	<u>19.88</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 3					37069	16309	<u>20</u> 17		<u>160.17</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					37069				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20740				
		всього заробітна плата, грн.					16326				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8938				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3188				
		Всього будівельні роботи, грн.					46007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					46007				
		Разом прямі витрати по кошторису					2525153	43372	<u>7389</u>		<u>439.57</u>
									2817		23,49
		Разом будівельні роботи, грн.					2525153				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2474392				
		всього заробітна плата, грн.					46189				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25594				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9207				
		Всього будівельні роботи, грн.					2550747				

		Всього по кошторису					2550747				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					518,63				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55396				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Опалення. Внутрішні сантехнічні роботи
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

22,773 тис. грн.
0,00721 тис.люд.год.
0,797 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,02	<u>17730.78</u>	<u>2095.53</u>	355	309	<u>42</u>	<u>151.2408</u>	<u>3.02</u>
					15434,12	797,39			16	7,3136	0,15
2	& C130-5И-30 варіант 3	Електричний конвектор, ЕВНА-1,5/230 С2Т	шт	2	<u>4731.89</u>	<u>-</u>	9464	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					9819	309	<u>42</u>		<u>3.02</u>
									16		0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					9819				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9468				
		всього заробітна плата, грн.					325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9990				
		Всього по розділу 1					9990				
		Розділ 2. Водопровід, каналізація									
3	КР15-33-4	Установлення туалетної гарнітури (гачки, вішалки, мильниці, тощо)	10шт	0,6	<u>614.10</u>	-	368	359	-	<u>5.5968</u>	<u>3.36</u>
4	& 2407-2205-32	Тримач для туалетного папіру	шт	1	<u>598,41</u>	-	171	-	-	-	-
	варіант 2				<u>171,37</u>	-			-	-	-
5	& 2407-2205-34	Гачок настінний	шт	3	-	-	244	-	-	-	-
	варіант 3				<u>81,41</u>	-			-	-	-
6	& 2407-2205-34	Мильниця навісна	шт	1	-	-	144	-	-	-	-
	варіант 1				<u>144,06</u>	-			-	-	-
7	& 2407-2205-34	Вішалка навісна настінна для верхнього одягу	шт	1	-	-	578	-	-	-	-
	варіант 4				<u>578,35</u>	-			-	-	-
8	& 2407-2205-34	Відро для папіру	шт	1	-	-	114	-	-	-	-
	варіант 2				<u>113,54</u>	-			-	-	-
9	2407-1301-1	Комплект "Мойдодір-Компакт" кран кульовий "півний"	шт	1	<u>7338,18</u>	-	7338	-	-	-	-
10	& 2407-1845-1	Біолтуалет на 20 л. Биотуалет Thetford Porta Potti	шт	1	-	-	3642	-	-	-	-
					<u>3641,81</u>	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					12599	359	-		<u>3.36</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12599		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12240				
		всього заробітна плата, грн.					359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					185				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58				
		Всього будівельні роботи, грн.					12784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					12784				
		Разом прямі витрати по кошторису					22418	668	42		6.38
		Разом будівельні роботи, грн.					22418		16		0,15
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21708				
		всього заробітна плата, грн.					684				
		Загальновиробничі витрати, грн.					355				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					113				
		Всього будівельні роботи, грн.					22773				

		Всього по кошторису					22773				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					797				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Монтаж систем вентиляції.
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість145,370 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,07424 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата8,050 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. В1.С												
1	КБ20-33-1	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	1	<u>1704.27</u>	<u>488.73</u>	1704	969	<u>489</u>	<u>9.0630</u>	<u>9.06</u>			
					969,02	155,13			155	1,1289	1,13			
2	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,5	<u>2953.63</u>	<u>84.34</u>	1477	461	<u>42</u>	<u>9.0418</u>	<u>4.52</u>			
					922,72	9,64			5	0,0765	0,04			
3	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів масою до 0,1 т	шт	1	<u>5303.44</u>	<u>20.65</u>	5303	1770	<u>21</u>	<u>17.1402</u>	<u>17.14</u>			
					1769,73	6,55			7	0,0477	0,05			
4	КБ20-37-2	Установлення фільтрів	м2	1	<u>2408.19</u>	-	2408	579	-	<u>5.7452</u>	<u>5.75</u>			
					579,40	-			-	-	-			
5	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2 (регулятор вентилятора)	шт	1	<u>181.34</u>	-	181	181	-	<u>1.6960</u>	<u>1.7</u>			
					181,34	-			-	-	-			
6	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 150	клапан	5	<u>183.25</u>	-	916	912	-	<u>1.8550</u>	<u>9.28</u>			
					182,49	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ20-3-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,02	<u>78297.17</u> 26968,23	<u>224.94</u> 82,85	1566	539	<u>4</u> 2	<u>277.5080</u> 0,7749	<u>5.55</u> 0,02
8	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	2	<u>816.56</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,008	<u>86862.80</u> 26968,23	<u>636.35</u> 236,60	695	216	<u>5</u> 2	<u>277.5080</u> 2,2129	<u>2.22</u> 0,02
10	С1630-451 варіант 1	Трійник рівносторонній ф.150мм	шт	2	<u>459.04</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	С1630-451 варіант 2	Відвід на 90' для п/вода ф.150мм	шт	2	<u>1424.37</u> -	<u>-</u> -	2849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С1630-451 варіант 7	Відвід на 90' для п/вода 150х150	шт	1	<u>1019.17</u> -	<u>-</u> -	1019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С1630-451 варіант 6	Перехід п/вода з ф.150мм на ф.100	шт	2	<u>333.73</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С1630-451 варіант 5	Перехід п/вода з ф.150мм на ф.250	шт	1	<u>408.70</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	С1630-451 варіант 4	Перехід з 300*300 на 150*150	шт	1	<u>879.94</u> -	<u>-</u> -	880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	С1630-451 варіант 3	Гнучка вставка ВВГФ 250	шт	1	<u>1222.66</u> -	<u>-</u> -	1223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С121-СС-11-1К варіант 3	Гумовий ущільнювач з затискачем RS200 Asi316 WOC (муфта)	шт	4	<u>19813.43</u> -	<u>-</u> -	79254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С121-СС-11-1К варіант 4	Сталева гільза SLFRS 200 ufkmd	шт	4	<u>8057.73</u> -	<u>-</u> -	32231	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С121-СС-11-1К варіант 5	Гумовий ущільнювач TSL 15х6 (гільза)	шт	8	<u>185.40</u> -	<u>-</u> -	1483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	15	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	1583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	40	<u>1.16</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	40	<u>1.35</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	120	<u>0.59</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1, 6х22	шт	5	<u>43.70</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	60	<u>7.32</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1630-114 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	6	<u>67.83</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ20-11-1	Установлення решіток	арати	2	<u>195.14</u> <u>192,09</u>	<u>3.05</u> <u>0,46</u>	390	384	<u>6</u> <u>1</u>	<u>1.9292</u> <u>0,0049</u>	<u>3.86</u> <u>0,01</u>
28	& C130- 5070-1Н варіант 38	Решітка зовнішня 150х100 мм	шт	2	<u>274.69</u> -	<u>-</u> -	549	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ46-65-2	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 180 мм	1 отвір	1	<u>1732.87</u> <u>964,25</u>	<u>289.90</u> <u>17,64</u>	1733	964	<u>290</u> <u>18</u>	<u>9.5612</u> <u>0,1434</u>	<u>9.56</u> <u>0,14</u>
30	КБ46-65-4 К=40	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 180 мм	1 отвір	-1	<u>569.50</u> <u>290,77</u>	<u>87.42</u> <u>5,32</u>	-570	-291	<u>-87</u> <u>-5</u>	<u>2.8832</u> <u>0,0432</u>	<u>-2.88</u> <u>-0,04</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					141737	6684	<u>770</u> <u>185</u>		<u>65.76</u> <u>1,37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					141737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134283				
		всього заробітна плата, грн.					6869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1181				
		Всього будівельні роботи, грн.					145370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					145370				
		Разом прямі витрати по кошторису					141737	6684	<u>770</u>		<u>65.76</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					141737		185		1,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134283				
		всього заробітна плата, грн.					6869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3633				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1181				
		Всього будівельні роботи, грн.					145370				

		Всього по кошторису					145370				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					74,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8050				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-06
на Пусконалагодження систем вентиляції.
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

13,702 тис. грн.
0,07392 тис.люд.год.
10,740 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі	пристр.	1	1291.59	-	1292	1292	-	9.0000	9		
					1291,59	-			-	-	-		
2	КПЗ-27-1	Вузол технологічний регулювання або захисту по параметрах температури, відносної вологості, тиску або витрати (регулятор вентилятора)	вузол	1	2583.18	-	2583	2583	-	18.0000	18		
					2583,18	-			-	-	-		
3	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	2	430.53	-	861	861	-	3.0000	6		
					430,53	-			-	-	-		
4	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	2870.20	-	2870	2870	-	20.0000	20		
					2870,20	-			-	-	-		
5	КПЗ-21-1	Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 10 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м2	ділянка	1	1435.10	-	1435	1435	-	10.0000	10		
					1435,10	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	1	<u>717,55</u> 717,55	<u>-</u> -	718	718	<u>-</u> -	<u>5.0000</u> -	<u>5</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					9759	9759	<u>-</u> -		<u>68</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9759				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3943				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					981				
		Всього будівельні роботи, грн.					13702				

		Всього по кошторису					13702				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					73,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10740				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-08
на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

117,476 тис. грн.
0,35074 тис.люд.год.
37,592 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2583.98	606.17	2584	1348	606	10.9498	10.95			
					1348,25	140,85			141	1,0425	1,04			
2	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	5031.07	258.63	503	355	26	34.7680	3.48			
					3548,07	97,97			10	0,7643	0,08			
3	& С1545-261-63	Короб із кришкою з направляючими для встановлення роздільників, довжина 2м, білий	шт	5	185.26	-	926	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
4	& С111-196-5-1	Піна протипожежна, межа вогнетривкості до 90 ЕІТ	л	0,75	434.57	-	326	-	-	-	-			
	варіант 2				-	-			-	-	-			
5	КБ21-2-7	Прокладання електромонтажних труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	5273.08	563.25	15819	12347	1690	43.4600	130.38			
					4115,66	390,96			1173	3,5737	10,72			
6	& С113-143-8	Труба ПВХ електромонтажна діаметр 25мм. що не підтримує горіння	м	300	50.10	-	15030	-	-	-	-			
	варіант 13				-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-2-9	Прокладання електромонтажних труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,05	<u>6256.37</u> 4976,94	<u>967.34</u> 552,18	313	249	<u>48</u> 28	<u>52.5548</u> 4,8495	<u>2.63</u> 0,24
8	& С113-143-8 варіант 14	Труба ПВХ електромонтажна діаметр 40мм. що не підтримує горіння	м	5	<u>78.59</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	С1545-119 варіант 2	Скоби для труб ф25 мм., с защелкой	шт	500	<u>7.93</u> -	<u>-</u> -	3965	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& 2405-1344-3 варіант 2	Коробка розподільча 100x100x50	шт	10	<u>98.19</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	3	<u>3806.83</u> 2657,21	<u>580.03</u> 177,97	11420	7972	<u>1740</u> 534	<u>25.4400</u> 1,2951	<u>76.32</u> 3,89
12	КМ8-144-3	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм ²	100 шт	0,3	<u>2772.75</u> 2720,04	<u>52.71</u> 10,38	832	816	<u>16</u> 3	<u>25.4400</u> 0,1018	<u>7.63</u> 0,03
13	& 15093-35103-10 варіант 4	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	91,8	<u>38.30</u> -	<u>-</u> -	3516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& 15093-35103-8 варіант 6	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	163,2	<u>60.85</u> -	<u>-</u> -	9931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 15093-35113-1 варіант 8	Кабель силовий, вогнестійкий, з ізоляцією та оболонкою із безгалогенових речовин FLAME-X 950 FE180/E90 3х1,5 RE	1000м	0,051	<u>63072.05</u> -	<u>-</u> -	3217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КМ8-403-4	Провід дво-, трижильний по перекриттях	100 м	0,1	<u>4541.08</u> 2669,64	<u>21.22</u> 6,51	454	267	<u>2</u> 1	<u>27.1360</u> 0,0474	<u>2.71</u> -
17	& С1545-183-1 варіант 1	Провід ПВ-0.66 переріз 1х4	м	10,2	<u>29.40</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,5	<u>6964.78</u> 4976,94	<u>1176.94</u> 641,46	3482	2488	<u>588</u> 321	<u>52.5548</u> 5,7043	<u>26.28</u> 2,85
19	& С113-143-8 варіант 14	Труба ПВХ електромонтажна діаметр 40мм. що не підтримує горіння	м	50	<u>78.59</u> -	<u>-</u> -	3930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1545-119 варіант 3	Скоби для труб ф40 мм. ДКС	шт	60	<u>21.44</u> -	<u>-</u> -	1286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,5	<u>3806.83</u> 2657,21	<u>580.03</u> 177,97	1903	1329	<u>290</u> 89	<u>25.4400</u> 1,2951	<u>12.72</u> 0,65
22	& 15093-35113-1 варіант 6	П'ятижильний кабель перерізом 5х6мм ² ВВГ	1000м	0,051	<u>234914.00</u> -	<u>-</u> -	11981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	<u>3014.44</u> 2540,67	-	211	178	-	<u>26.8286</u>	<u>1.88</u>
24	290902-226	Вимикач перехідний одноклавішний IP54	шт	6	<u>138.22</u>	-	829	-	-	-	-
	варіант 11				-	-			-	-	-
25	290902-226	Вимикач одноклавішний IP54	шт	1	<u>128.83</u>	-	129	-	-	-	-
	варіант 10				-	-			-	-	-
26	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	<u>2773.92</u> 2540,67	-	83	76	-	<u>26.8286</u>	<u>0.8</u>
27	290902-226	Розетка 1-на з заземлюючим контактом біла	шт	3	<u>156.24</u>	-	469	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
28	КБ21-18-17	Монтаж світильників	100шт	0,04	<u>73526.68</u> 58035,09	<u>15491.59</u> 10173,27	2941	2321	<u>620</u> 407	<u>519.1438</u> 91,9119	<u>20.77</u> 3,68
29	& C101-20-1-2	Світильник накладний, 60Вт з АКБ	шт	1	<u>1168.02</u>	-	1168	-	-	-	-
	варіант 13				-	-			-	-	-
30	& C101-20-1-2	Світильник накладний 12Вт, IP65, овал	шт	3	<u>732.44</u>	-	2197	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					101120	29746	<u>5626</u> 2707		<u>296.55</u> 23,18
		Разом будівельні роботи, грн.					101120				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65748				
		всього заробітна плата, грн.					32453				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16356				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5139				
		Всього будівельні роботи, грн.					117476				

		Всього по кошторису					117476				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					350,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					37592				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-09
на пусконаладжувальні роботи електрообладнання
Укриття

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5,238 тис. грн.
0,02826 тис.люд.год.
4,106 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги	пристрій	1	<u>3731,26</u> 3731,26	<u>-</u> -	3731	3731	<u>-</u> -	<u>26.0000</u> -	<u>26</u> -
		Разом прями витрати по кошторису					3731	3731	<u>-</u> -		<u>26</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3731 3731 1507 2,26 375 5238				

		Всього по кошторису					5238				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					28,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4106				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на Огородження
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

47,782 тис. грн.
0,20633 тис.люд.год.
23,979 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ7-24-6 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі висотою до 2 м	100м	0,23	52926,28	27528,91	12173	5841	6332	243,1534	55,93			
2	КР20-38-1	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	9,2	25397,37	8682,26	259	236	1997	63,2013	14,54			
3	КБ15-172-4	Фарбування ґрат за два рази	100м2	0,092	28,14	-	1865	1045	-	0,2968	2,73			
4	КБ7-24-6	Установлення металевої огорожі висотою до 2 м (частково демонтована)	100м	0,23	25,60	-	19773	8345	-	-	-			
5	С111-870 варіант 1	Огорожа металева	м2	12	20274,56	39327,01	3078	-	-	112,6356	10,36			
					11359,30	-			-	-	-			
					85971,27	12403,23			9045	347,3620	79,89			
					36281,96	-			2853	90,2876	20,77			
					256,53	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					37148	15467	15377		148,91			
		Разом будівельні роботи, грн.					37148		4850		35,31			
		в тому числі:												
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6304							
		всього заробітна плата, грн.					20317							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10634 22,11 3662 47782				

		Всього по кошторису					47782				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					206,33 23979				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.
БК 524-01_2023_1ПК ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на Благоустрій
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість82,038 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата12,060 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ1-145-5	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2	1000м2	0,08	<u>20989.88</u> 20989,88	<u>-</u> -	1679	1679	<u>-</u> -	<u>221.6460</u> -	<u>17.73</u> -		
2	КБ27-17-1	Улаштування основи із гравійно-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	0,8	<u>3596.94</u> 2486,23	<u>1066.50</u> 352,68	2878	1989	<u>853</u> 282	<u>26.5000</u> 2,9373	<u>21.2</u> 2,35		
3	С1421-9452 варіант 2	Гравійно-піщана суміш	м3	12,19	<u>949.49</u> -	<u>-</u> -	11574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів	1000 м2	0,08	<u>751025.12</u> 73422,27	<u>7946.53</u> 1290,67	60082	5874	<u>636</u> 103	<u>711.1116</u> 11,9251	<u>56.89</u> 0,95		
		Разом прямі витрати по кошторису						76213	9542	<u>1489</u> 385	<u>95.82</u> 3,3		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.						76213 65182 9927					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5825				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2133				
		Всього будівельні роботи, грн.					82038				

		Всього по кошторису					82038				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					112				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12060				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

Придбання обладнання систем вентиляції
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 283,037 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ПЗ						
1	& 2308-УК-САЛД-1Х варіант 7	Установка кондиціонування повітря без вмонтованої холодильної установки VEKA INT 700-9,0 L1 EKO SW2 Salda; (маса=0,074)	шт	1	185519,72	185520
2	& 2310-ФП-САЛД варіант 1	Фільтр повітряний RCF 250 F7; (маса=0,014)	шт	1	2261,05	2261
3	& 2310-ФП-САЛД варіант 2	Фільтр повітряний RCF 250 F9; (маса=0,014)	шт	1	2582,24	2582
4	& 1510-ГВС варіант 1	Гнучка вставка LSVF250 Salda; (маса=0,00163)	шт	2	953,53	1907
5	& 2308-ФЛЕКС варіант 7	Пульт керування Flex Salda; (маса=0,007)	шт	1	28903,65	28904
6	& 2308-РЕМАК-ВИП варіант 3	Випарник 570 м3/г CHF 40-20/L31Z Remak; (маса=0,025)	шт	1	31764,22	31764
		Разом по розділу 1				252938
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9932
		Всього по розділу 1				262870

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 2. Система В49				
7	& 2308-СРМ варіант 1	Вентилятор СМР-514-2М 230V, L=490м3/год Р=250Па з електродвигуномN=180 Вт, 1ф; (маса=0,001) Разом по розділу 2	шт	1	19404,53	19405
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19405
		Всього по розділу 2				20167
		Разом				272343
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10694
		Всього по кошторису				283037

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Придбання обладнання систем кондиціонування
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1301,202 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ККБ-2						
1	& 2308-3Б-СЕНС-1Ц варіант 19	AUW-18U4SF3 Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense ; (маса=0,07)	шт	1	58999,21	58999
2	& 2308-СЕНС-ККБ-1Ф варіант 9	Контроллер Hi-Smart DX Hisense; (маса=0,003)	шт	1	32360,17	32360
		Разом по розділу 1				91359
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3588
		Всього по розділу 1				94947
Розділ 2. Система К-8						
3	& 2308-3Б-СЕНС-1Ц варіант 18	AUW52U4RS4 Зовнішній блок кондиціонера, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	58999,21	58999
4	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 33	ACT52UR4RCA4 Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, з ІЧ пультом ДУ та комплектом аксесуарів, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	40405,52	40406
5	& 2308-ПС варіант 16	PE-EA-B29 Декоративна панель для внутрішнього блоку касетного типу, Hisense ; (маса=0,07)	шт	1	6436,28	6436

1	2	3	4	5	6	7
6	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 9	УХЕ-D01U(E) Дротовий пульт керування, Hisense; (маса=0,019)	шт	1	5843,76	5844
		Разом по розділу 2				111685
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4386
		Всього по розділу 2				116071
		Розділ 3. Системи К6-К7				
7	& 2308-3Б-СЕНС-1Ц варіант 20	PUNZ-P140VKA Зовнішній блок системи кондиціонування, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	2	314581,43	629163
8	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 34	РСА-M140KA Внутрішній блок системи кондиціонування, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	2	169065,10	338130
9	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 10	PAR-41MAR Дротовий пульт керування, PAR-41MAR; (маса=0,019)	шт	1	16663,50	16664
10	& 2308-ПС варіант 17	PAC-SH95AG-E, Панель захисту від вітру, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	2	32516,98	65034
		Разом по розділу 3				1048991
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				41193
		Всього по розділу 3				1090184
		Разом				1252035
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				49167

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1301202

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Придбання устаткування вентиляція, кондиціювання ДБЖ
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 389,696 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система кондиціювання						
1	& 2308-4001-11-16 варіант 2	Внутрішній блок настінного типу Qx=6 кВт PKA-M60KAL Mitsubishi Electric; (маса=0,021)	шт	1	76977,60	76978
2	& 2308-4001-17 варіант 1	Зовнішній блок настінного типу Qx=6 кВт PUHZ-ZRP60VHA Mitsubishi Electric; (маса=0,067)	шт	1	158563,13	158563
3	& 1503-8874-15 варіант 1	Пульт керування дротовий PAR41-MAA Mitsubishi Electric; (маса=0,002)	шт	1	1102,50	1103
		Разом по розділу 1				236644
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9293
		Всього по розділу 1				245937
Розділ 2. Система газовидалення						
4	& 1704-5-B501-1 варіант 1	Вентилятор газовидалення L=100 м3/год Sodeca; (маса=0,007)	шт	1	33600,00	33600

1	2	3	4	5	6	7
5	& 2308-ИК-КПВ-1-10-10-23 варіант 2	Клапан протипожежний (вогнезатримуючий) універсальний з електроприводом BFL-230-Т розм. Д=160; (маса=0,015) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	2	12348,00	24696 60585
		Розділ 3. Система вентиляції				
6	& 2308-4001-4-31 варіант 1	Припливна установка набірна L=100 м3/год (Вентилятор, електрокалорифер, заслонка, фільтр) Аеростар; (маса=0,057)	шт	1	26544,00	26544
7	& 2308-4001-4-32 варіант 1	Витяжна установка L=120 м3/год (Вентилятор, заслонка) Аеростар; (маса=0,025)	шт	1	11770,50	11771
8	& 2308-ИК-КПВ-1-10-10-23 варіант 2	Клапан протипожежний (вогнезатримуючий) універсальний з електроприводом BFL-230-Т розм. Д=160; (маса=0,015)	шт	2	12348,00	24696
9	& 1503-1271-1-2 варіант 2	Щит керування Аеростар; (маса=0,005) Разом по розділу 3 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 3 Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	17020,50	17021 83174 374972 14724

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				389696

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-014

Придбання устаткування медичного газопостачання
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 271,173 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-40-1-П17	Киснева балонна рампа (2х4 циліндра); (маса=0,08)	шт	1	136500,00	136500
2	& 1504-5-1Р варіант 1	Редукційний блок; (маса=0,005)	шт	1	47250,00	47250
3	& 280222-40-1-18 варіант 1	Блок з вентилем на 1 газ з сигналізацією; (маса=0,01)	шт	1	47250,00	47250
4	& 280222-40-92	Розетковий блок (1 газ - O2); (маса=0,005)	шт	2	6615,00	13230
5	& 280222-3003-2	Флуометр; (маса=0,001)	шт	2	8347,50	16695
		Разом				260925
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10248

		Всього по кошторису				271173

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017
 придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення
 Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР відомості тощо
 Кошторисна вартість 2281,617 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2157-И1 варіант 5	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП 1 ; (маса=0,1)	шт	1	630201,86	630202
2	& 3000-1-1005-3 варіант 3	ДБЖ Eaton 93E G2 120кВА; (маса=0,08)	шт	1	910348,25	910348
3	& 3000-1-1005-3 варіант 4	Стелаж для АКБ Eaton 1x40-HRL12200WFR-4T3R; (маса=0,08)	шт	1	401863,00	401863
4	& 3000-1-1005-3 варіант 5	Мережева карта Eaton Network-M3; (маса=0,08)	шт	1	14054,25	14054
5	& 3000-1-1005-3 варіант 6	Щит байпас (ДБЖ); (маса=0,08)	шт	1	84000,21	84000
6	& 3000-1-1005-3 варіант 7	Щит автоматики; (маса=0,08)	шт	1	173250,00	173250
		Разом				2213717
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				67900

		Всього по кошторису				2281617

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

Устаткування СКС
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС відомості тощо
Кошторисна вартість 3,644 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	17142-2034 варіант 3	Модуль Кат.5е FTP (180°, toolless) - ОК-КМ103-5ЕS; (маса=0,00027)	шт	16	119,70	1915
2	& 2405-5030-7 варіант 10	Патч-корд Кат.5е F/UTP 26AWG, 1м - ОК-РС5102W; (маса=0,00086)	шт	1	67,20	67
3	& 2405-5030-7 варіант 11	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 1м - ОК-РС5102W; (маса=0,00086)	шт	8	67,20	538
4	& 2405-5030-7 варіант 12	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 2м - ОК-РС5202W; (маса=0,00086)	шт	8	87,15	697
5	& 1602-199-31 варіант 8	Модульна вставка 45х45 2 порт, тип 1 - ОК-МІ102; (маса=0,00005)	шт	4	37,80	151
6	& 1602-199-31 варіант 9	Лицьова панель - ОК-МІ112; (маса=0,00005)	шт	4	34,65	139
		Разом				3507
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				137

		Всього по кошторису				3644

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

Устаткування ОС
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС відомості тощо

Кошторисна вартість 4,299 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ОС						
1	& 1601-12-1-1П	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0002)	шт.	8	192,51	1540
2	варіант 2 & 1602-8-30-Ц-5	Сповіщувач інфрачервоний (об'єму) Тораз; (маса=0,0012)	шт	2	351,41	703
3	варіант 2 1602-30076	Сповіщувач акустичний (розбиття скла) Magenta ; (маса=0,0004)	шт	3	631,32	1894
	варіант 2	Разом по розділу 1				4137
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				162
		Всього по розділу 1				4299
		Разом				4137
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				162

		Всього по кошторису				4299

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-029
придбання приладів та обладнання
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 307,474 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації						
1	& 1517-2082-2 варіант 2	Щит центральний автоматики протипожежного захисту та сигналізації ЩЦАПЗС-v2; (маса=0,005)	комплект	1	107331,84	107332
2	& 1517-2091-1 варіант 4	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.6.1 ; (маса=0,004)	комплект	1	17496,90	17497
3	1505-4010 варіант 2	Блок живлення БЖ-1205; (маса=0,0046)	шт	2	7143,68	14287
4	1505-4011 варіант 2	Блок живлення БЖ-1215; (маса=0,0117)	шт	1	7264,95	7265
5	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12 В, 7 А*г; (маса=0,007)	шт	1	1778,70	1779
6	1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12 В, 20 А*г; (маса=0,007)	шт	2	5659,50	11319
7	1602-30006 варіант 2	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1; (маса=0,0035)	шт	1	1034,19	1034
8	1602-30007 варіант 2	Модуль контролю і управління ліній оповіщення МКУ/1; (маса=0,000026)	шт	1	3513,44	3513
9	1602-30008 варіант 2	Прилад пожежний системи пожежного моніторингу "Тірас-4П.1" з GSM модулем; (маса=0,0123)	комплект	1	19219,20	19219
10	1602-30068 варіант 3	Сповіслювач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-ЗА; (маса=0,0016)	шт	2	945,95	1892
11	1602-30069 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний SPR-4L; (маса=0,0016)	шт	1	817,74	818

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30087 варіант 2	Батарея штучного освітлення ОС-6.1; (маса=0,002)	шт	1	1351,35	1351
13	1602-30068 варіант 3	РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А; (маса=0,0016)	шт	1	945,95	946
14	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L; (маса=0,0016)	шт	1	817,74	818
		Разом по розділу 1				189070
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7425
		Всього по розділу 1				196495
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу				
15	1602-30088 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Пожежа" С-07С-12; (маса=0,0006)	шт	1	1748,67	1749
16	1602-30091 варіант 2	Оповіщувач світлозвуковий "Гном-1"; (маса=0,012)	шт	1	1552,53	1553
		Разом по розділу 2				3302
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				130
		Всього по розділу 2				3432
		Розділ 3. Система газового пожежогасіння				
17	1602-30091 варіант 3	МНП Імпульс-22(40-22,5-18)-ПТПА-ЕКМ (модуль газового пожежогасіння об'ємом 22,5л з електроним манометром та піротехнічним і автономним пуском) вогнегасна речовина HFC227ea-22,32кг; (маса=0,012)	шт	2	51741,74	103483
		Разом по розділу 3				103483
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4064
		Всього по розділу 3				107547
		Разом				295855
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				11619

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				307474

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Технологічне устаткування
Будівля "А"

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 102,376 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-ПР38-108 варіант 2	Персональний комп'ютер; (маса=0,05)	шт	1	44709,00	44709
2	& 1000-ПР38-110 варіант 2	Принтер; (маса=0,01)	шт	1	15540,00	15540
3	& 1000-ПР38-149 варіант 2	Стіл аля лікаря однотоумбовий; (маса=0,02)	шт	1	8870,40	8870
4	& 1000-ПР38-108 варіант 3	Офісний стілець Примтекс плюс ISO black; (маса=0,05)	шт	5	2660,00	13300
5	& 1000-ПР38-108 варіант 4	Стіл виробничий з двома полицями пристінний з блоком висувних ящиків ; (маса=0,05)	шт	1	5649,00	5649
6	& 1000-ПР38-151 варіант 2	Крісло робоче.; (маса=0,005)	шт	1	3643,50	3644
7	& 1000-ПР38-164 варіант 1	Вішалка.; (маса=0,0005)	шт	1	2470,65	2471
8	& 1000-ПР38-152 варіант 2	Стілець полум'який; (маса=0,003)	шт	1	1841,70	1842

1	2	3	4	5	6	7
9	& 170328-1019-5-A варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-ТРС; (маса=0,0003)	шт	1	1811,25	1811
		Разом				97836
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати				3841
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	99795	0,007	699
		Всього вартість устаткування				101677
		Всього вартість будівельних робіт				699
		Всього по кошторису				102376

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-02

Технологічне устаткування, меблі та інвентар
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 40,659 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-ПР38-108 варіант 5	Комплект "Пожежна безпека" (щит пожежний, багор, сокира, лопата, 2 відра, 2 вогнегасники ВП-6, комплект пожежної сигналізації, система сповіщення); (маса=0,05) Разом	шт	1	38850,00	38850
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) Всього вартість устаткування Всього вартість будівельних робіт Всього по кошторису	грн.	40376	0,007	1526 283 40376 283 40659

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-04

Придбання обладнання систем вентиляції.

Укриття

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 430,372 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 85	КЗР-С-ДН150 Корпус захисної решітки; (маса=0,001)	шт	2	17182,38	34365
2	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 86	МЗР-282х321 захисна решітка; (маса=0,001)	шт	2	7730,63	15461
3	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 87	ГК 150 Клапан герметичний вентиляційний; (маса=0,001)	шт	3	10563,87	31692
4	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 88	Вентилятор електричний Вентс ЕРВ-315-4Д; (маса=0,001)	шт	1	86144,63	86145
5	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 89	АМ 150 ВРФ клапан стельовий; (маса=0,001)	шт	1	390,25	390
6	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 90	Вентилятор відцентрований Вентс ВК150; (маса=0,001)	шт	1	3773,88	3774
7	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 91	ФБК 150 фільтр-бокс; (маса=0,001)	шт	1	2803,50	2804
8	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 92	Фільтр-поглинач Frconik AFU-RC-100; (маса=0,001)	шт	1	194904,50	194905

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 93	Комплект монтажних деталей 1:1 AFU-100-1; (маса=0,001)	шт	1	39745,13	39745
10	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 94	Клапан витратомір-відсікач ВВ-П1; (маса=0,001)	шт	1	4828,25	4828
		Разом				414109
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				16263
		Всього по кошторису				430372

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-01-07
придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення
Укриття

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 38,070 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2157-И1 варіант 7	Щіт розподільчий ЩУ з функцією АВР на 2 вводи за розрахунковою схемою + зарядна станція; (маса=0,1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	38070,43	38070 38070 - 38070

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовчі роботи

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

199,335 тис.грн.
0,96705 тис.люд.год.
103,582 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	01-01-01	на Піготовка майданчика	199,335	-	199,335	0,96705	103,582	-
---	---	Всього:	199,335	-	199,335	0,96705	103,582	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

О. В. Тренєєва

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

Ю. М. Баскакова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-01-01	Піготовка майданчика	<u>0.65190</u> 63,166	<u>-</u> -	<u>0.17761</u> 19,49	<u>0.03926</u> 4,642	<u>-</u> -	<u>0.86877</u> 87,298	<u>0.09828</u> 16,284	<u>0.96705</u> 103,582
	Разом :	<u>0.65190</u> 63,166	<u>-</u> -	<u>0.17761</u> 19,49	<u>0.03926</u> 4,642	<u>-</u> -	<u>0.86877</u> 87,298	<u>0.09828</u> 16,284	<u>0.96705</u> 103,582

Склад _____ Ю. М. Баскакова

Перевірів _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля "А"

Кошторисна вартість об'єкта 10244,765 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 14,13983 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1603,984 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	Загально-будівельні роботи на Загально-будівельні роботи	2717,963	-	2717,963	6,43053	693,542	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Технологічні рішення на Монтаж технологічного устаткування	57,008	-	57,008	0,37920	44,45	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
3	02-01-03	Опалення, вентиляція, кондиціювання на Опалення. Внутрішні сантехнічні роботи	70,66	-	70,66	0,11000	12,137	-
4	02-01-04	на придбання устаткування Придбання обладнання систем вентиляції	-	283,037	283,037	-	-	-
5	02-01-05	на Монтаж систем вентиляції	389,927	-	389,927	0,91665	98,06	-
6	02-01-06	на Пусконаладження систем вентиляції	63,697	-	63,697	0,34361	49,922	-
7	02-01-07	на придбання устаткування Придбання обладнання систем кондиціювання	-	1301,202	1301,202	-	-	-
8	02-01-08	на Монтаж систем кондиціювання	317,653	-	317,653	1,01265	112,088	-
9	02-01-09	на Пусконаладження систем кондиціювання	134,002	-	134,002	0,72287	105,022	-
10	02-01-010	на Загальнобудівельні роботи	4,698	-	4,698	0,02867	2,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	02-01-011	на придбання устаткування Придбання устаткування вентиляція, кондиціювання ДБЖ	-	389,696	389,696	-	-	-
12	02-01-012	на Монтажні роботи вентиляція, кондиціювання ДБЖ	129,697	-	129,697	0,50564	54,244	-
13	02-01-013	на Пусконаладжувальні роботи вентиляція, кондиціювання ДБЖ	13,34	-	13,34	0,07196	10,454	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: <u>Лікувальні гази</u>	1123,674	1973,935	3097,609	3,71205	444,827	-
14	02-01-014	на придбання устаткування Придбання устаткування медичного газопостачання	-	271,173	271,173	-	-	-
15	02-01-015	на Монтаж мережі медичного газопостачання	248,946	-	248,946	0,77685	85,476	-
16	02-01-016	на Пусконаладжувальні роботи	38,489	-	38,489	0,20762	30,165	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: <u>Електромонтажні роботи</u>	287,435	271,173	558,608	0,98447	115,641	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	2281,617	2281,617	-	-	-
18	02-01-018	на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	829,352	77,341	906,693	1,65784	178,218	-
19	02-01-019	на пусконаладжувальні роботи електрообладнання	44,975	-	44,975	0,24262	35,249	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: <u>Слабострумні мережі</u>	874,327	2358,958	3233,285	1,90046	213,467	-
20	02-01-020	на Улаштування мережі ПМ	0,969	-	0,969	0,00417	0,441	-
21	02-01-021	на Улаштування мережі ЧФ	2,156	-	2,156	0,01260	1,324	-
22	02-01-022	на придбання устаткування Устаткування СКС	-	3,644	3,644	-	-	-
23	02-01-023	на монтажні роботи СКС	21,636	-	21,636	0,09694	10,704	-
24	02-01-024	на монтажні роботи АДІС	7,15	-	7,15	0,02624	2,882	-
25	02-01-025	на придбання устаткування Устаткування ОС	-	4,299	4,299	-	-	-
26	02-01-026	на монтажні роботи ОС	12,397	-	12,397	0,04858	5,12	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: <u>Система пожежної сигналізації та автоматизації, система оповіщення про пожежу та система пожежогасіння</u>	44,308	7,943	52,251	0,18853	20,471	-
27	02-01-027	на систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння	54,315	-	54,315	0,20000	21,522	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	02-01-028	на пусконаладжувальні роботи	63,876	-	63,876	0,34459	50,064	-
29	02-01-029	на придбання устаткування придбання приладів та обладнання	-	307,474	307,474	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: Інше	-					
			118,191	307,474	425,665	0,54459	71,586	-
30	02-01-030	на придбання устаткування Технологічне устаткування	0,699	101,677	102,376	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу:	-					
			0,699	101,677	102,376	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	5223,605	5021,16	10244,765	14,13983	1603,984	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	10,57	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Тренєєва

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Баскакова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	Загально-будівельні роботи								
	Загально-будівельні роботи	<u>5.56888</u> 560,521	<u>0.06849</u> 6,996	<u>0.10278</u> 11,828	<u>0.00415</u> 0,49	<u>-</u> -	<u>5.74430</u> 579,835	<u>0.68623</u> 113,707	<u>6.43053</u> 693,542
	Разом по розділу:	<u>5.56888</u> 560,521	<u>0.06849</u> 6,996	<u>0.10278</u> 11,828	<u>0.00415</u> 0,49	<u>-</u> -	<u>5.74430</u> 579,835	<u>0.68623</u> 113,707	<u>6.43053</u> 693,542
02-01-02	Технологічні рішення								
	Монтаж технологічного устаткування	<u>-</u> -	<u>0.35144</u> 39,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35144</u> 39,85	<u>0.02776</u> 4,6	<u>0.37920</u> 44,45
	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>0.35144</u> 39,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35144</u> 39,85	<u>0.02776</u> 4,6	<u>0.37920</u> 44,45
02-01-03	Опалення, вентиляція, кондиціювання								
	Опалення. Внутрішні сантехнічні роботи	<u>0.09229</u> 9,672	<u>-</u> -	<u>0.00743</u> 0,762	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09972</u> 10,434	<u>0.01028</u> 1,703	<u>0.11000</u> 12,137
02-01-04	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Придбання обладнання систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-05	Монтаж систем вентиляції	<u>0.53225</u> 53,216	<u>0.28126</u> 28,926	<u>0.02056</u> 2,231	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.83407</u> 84,373	<u>0.08258</u> 13,687	<u>0.91665</u> 98,06
02-01-06	Пусконалагодження систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.31610</u> 45,365	<u>0.31610</u> 45,365	<u>0.02751</u> 4,557	<u>0.34361</u> 49,922
02-01-07	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Придбання обладнання систем кондиціювання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-01-08	Монтаж систем кондиціювання	<u>0.31716</u> 33,215	<u>0.59193</u> 62,85	<u>0.01969</u> 2,129	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.92878</u> 98,194	<u>0.08387</u> 13,894	<u>1.01265</u> 112,088

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-09	Пусконалагодження систем кондиціонування	- -	- -	- -	- -	<u>0.66500</u> -	<u>0.66500</u> 95,435	<u>0.05787</u> 9,587	<u>0.72287</u> 105,022
02-01-010	Загальнобудівельні роботи	<u>0.02558</u> 2,388	- -	<u>0.00002</u> 0,002	- -	- -	<u>0.02560</u> 2,39	<u>0.00307</u> 0,51	<u>0.02867</u> 2,9
02-01-011	придбання устаткування Придбання устаткування вентиляція, кондиціонування ДБЖ	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-012	Монтажні роботи вентиляція, кондиціонування ДБЖ	<u>0.36514</u> 36,578	<u>0.09724</u> 10,504	<u>0.00006</u> 0,006	- -	- -	<u>0.46244</u> 47,088	<u>0.04320</u> 7,156	<u>0.50564</u> 54,244
02-01-013	Пусконалагоджувальні роботи вентиляція, кондиціонування ДБЖ	- -	- -	- -	- -	<u>0.06620</u> -	<u>0.06620</u> 9,5	<u>0.00576</u> 0,954	<u>0.07196</u> 10,454
	Разом по розділу:	<u>1.33242</u> 135,069	<u>0.97043</u> 102,28	<u>0.04776</u> 5,13	- -	<u>1.04730</u> -	<u>3.39791</u> 392,779	<u>0.31414</u> 52,048	<u>3.71205</u> 444,827
	<u>Лікувальні гази</u>								
02-01-014	придбання устаткування Придбання устаткування медичного газопостачання	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-015	Монтаж мережі медичного газопостачання	<u>0.04134</u> 3,951	<u>0.66777</u> 70,666	<u>0.00586</u> 0,612	- -	- -	<u>0.71497</u> 75,229	<u>0.06188</u> 10,247	<u>0.77685</u> 85,476
02-01-016	Пусконалагоджувальні роботи	- -	- -	- -	- -	<u>0.19100</u> -	<u>0.19100</u> 27,411	<u>0.01662</u> 2,754	<u>0.20762</u> 30,165
	Разом по розділу:	<u>0.04134</u> 3,951	<u>0.66777</u> 70,666	<u>0.00586</u> 0,612	- -	<u>0.19100</u> -	<u>0.90597</u> 102,64	<u>0.07850</u> 13,001	<u>0.98447</u> 115,641
	<u>Електромонтажні роботи</u>								
02-01-017	придбання устаткування придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
02-01-018	Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	- -	<u>1.40153</u> 140,927	<u>0.10974</u> 13,001	- -	- -	<u>1.51127</u> 153,928	<u>0.14657</u> 24,29	<u>1.65784</u> 178,218
02-01-019	пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	- -	- -	- -	- -	<u>0.22320</u> -	<u>0.22320</u> 32,031	<u>0.01942</u> 3,218	<u>0.24262</u> 35,249
	Разом по розділу:	- -	<u>1.40153</u> 140,927	<u>0.10974</u> 13,001	- -	<u>0.22320</u> -	<u>1.73447</u> 185,959	<u>0.16599</u> 27,508	<u>1.90046</u> 213,467
	<u>Слабострумні мережі</u>								
02-01-020	Улаштування мережі ПМ	- -	<u>0.00383</u> 0,386	- -	- -	- -	<u>0.00383</u> 0,386	<u>0.00034</u> 0,055	<u>0.00417</u> 0,441

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-021	Улаштування мережі ЧФ	-	<u>0.01157</u>	-	-	-	<u>0.01157</u>	<u>0.00103</u>	<u>0.01260</u>
		-	1,152	-	-	-	1,152	0,172	1,324
02-01-022	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-023	монтажні роботи СКС	-	<u>0.08867</u>	-	-	-	<u>0.08867</u>	<u>0.00827</u>	<u>0.09694</u>
		-	9,333	-	-	-	9,333	1,371	10,704
02-01-024	монтажні роботи АДІС	-	<u>0.02392</u>	-	-	-	<u>0.02392</u>	<u>0.00232</u>	<u>0.02624</u>
		-	2,498	-	-	-	2,498	0,384	2,882
02-01-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ОС	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	монтажні роботи ОС	-	<u>0.04462</u>	-	-	-	<u>0.04462</u>	<u>0.00396</u>	<u>0.04858</u>
		-	4,463	-	-	-	4,463	0,657	5,12
	Разом по розділу:	-	<u>0.17261</u>	-	-	-	<u>0.17261</u>	<u>0.01592</u>	<u>0.18853</u>
		-	17,832	-	-	-	17,832	2,639	20,471
	<u>Система пожежної сигналізації та автоматизації, система оповіщення про пожежу та система пожежогасіння</u>								
02-01-027	систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння	-	<u>0.17839</u>	<u>0.00542</u>	-	-	<u>0.18381</u>	<u>0.01619</u>	<u>0.20000</u>
		-	18,131	0,709	-	-	18,84	2,682	21,522
02-01-028	пусконаладжувальні роботи	-	-	-	-	<u>0.31700</u>	<u>0.31700</u>	<u>0.02759</u>	<u>0.34459</u>
		-	-	-	-	-	45,493	4,571	50,064
02-01-029	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання приладів та обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	<u>0.17839</u>	<u>0.00542</u>	-	<u>0.31700</u>	<u>0.50081</u>	<u>0.04378</u>	<u>0.54459</u>
		-	18,131	0,709	-	-	64,333	7,253	71,586
	<u>Інше</u>								
02-01-030	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Технологічне устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Разом :	<u>6.94264</u> 699,541	<u>3.81066</u> 396,682	<u>0.27156</u> 31,28	<u>0.00415</u> 0,49	<u>1.77850</u> -	<u>12.80751</u> 1383,228	<u>1.33232</u> 220,756	<u>14.13983</u> 1603,984

Склад _____ Ю. М. Баскакова

Перевірів _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-01

на будівництво : Киснева станція.

Кошторисна вартість об'єкта 568,136 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,08137 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,081 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-01-01	на Киснева станція	389,714	-	389,714	0,68720	76,875	-
2	03-01-02	на Контур зовнішнього заземлення, блискавкозахист кисневої станції	178,422	-	178,422	0,39417	42,206	-
---	-----	Всього:	568,136	-	568,136	1,08137	119,081	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Тренєєва

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Баскакова

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-01-01	Киснева станція	<u>0.22608</u> 21,934	<u>0.29428</u> 31,475	<u>0.08463</u> 10,847	<u>0.02115</u> 2,5	<u>-</u> -	<u>0.62614</u> 66,756	<u>0.06106</u> 10,119	<u>0.68720</u> 76,875
03-01-02	Контур зовнішнього заземлення, блискавкозахист кисневої станції	<u>0.05841</u> 4,898	<u>0.27481</u> 28,51	<u>0.02557</u> 2,936	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.35879</u> 36,344	<u>0.03538</u> 5,862	<u>0.39417</u> 42,206
	Разом :	<u>0.28449</u> 26,832	<u>0.56909</u> 59,985	<u>0.11020</u> 13,783	<u>0.02115</u> 2,5	<u>-</u> -	<u>0.98493</u> 103,1	<u>0.09644</u> 15,981	<u>1.08137</u> 119,081

Склав _____ Ю. М. Баскакова

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий коплекс 1.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. ТП

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

564,680 тис.грн.
1,14705 тис.люд.год.
121,569 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	04-01-01/І	на Прокладання КЛ-10 кВ (І черга)	564,68	-	564,68	1,14705	121,569	-
---	---	Всього:	564,68	-	564,68	1,14705	121,569	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

О. В. Тренєєва

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склад

Ю. М. Баскакова

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01/І	Прокладання КЛ-10 кВ (І черга)	<u>0.61065</u> 55,375	<u>0.34245</u> 37,05	<u>0.03986</u> 5,002	<u>0.02132</u> 2,521	<u>0.01713</u> -	<u>1.03141</u> 102,406	<u>0.11564</u> 19,163	<u>1.14705</u> 121,569
	Разом :	<u>0.61065</u> 55,375	<u>0.34245</u> 37,05	<u>0.03986</u> 5,002	<u>0.02132</u> 2,521	<u>0.01713</u> -	<u>1.03141</u> 102,406	<u>0.11564</u> 19,163	<u>1.14705</u> 121,569

Склад _____ Ю. М. Баскакова

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Укриття

Кошторисна вартість об'єкта 3364,407 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,05300 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 116,681 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	Загально-будівельні роботи на Модульне укриття	2550,747	-	2550,747	0,51863	55,396	-
2	07-01-02	на придбання устаткування Технологічне устаткування, меблі та інвентар	0,283	40,376	40,659	-	-	-
---	---	- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Опалення, вентиляція, сантехніка						
3	07-01-03	на Опалення. Внутрішні сантехнічні роботи	22,773	-	22,773	0,00721	0,797	-
4	07-01-04	на придбання устаткування Придбання обладнання систем вентиляції.	-	430,372	430,372	-	-	-
5	07-01-05	на Монтаж систем вентиляції.	145,37	-	145,37	0,07424	8,05	-
6	07-01-06	на Пусконалагодження систем вентиляції.	13,702	-	13,702	0,07392	10,74	-
---	---	- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		Електромонтажні роботи						
7	07-01-07	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	38,07	38,07	-	-	-
8	07-01-08	на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	117,476	-	117,476	0,35074	37,592	-
9	07-01-09	на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	5,238	-	5,238	0,02826	4,106	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	-	---	---	---	---	---	---
		Разом по розділу:	122,714	38,07	160,784	0,37900	41,698	-
---	---	Всього:	2855,589	508,818	3364,407	1,05300	116,681	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Тренєєва

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Баскакова

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[illegible]

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
07-01-08	Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	<u>-</u>	<u>0.29655</u>	<u>0.02318</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.31973</u>	<u>0.03101</u>	<u>0.35074</u>
		-	29,746	2,707	-	-	32,453	5,139	37,592
07-01-09	пусконаладжувальні роботи електрообладнання	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0.02600</u>	<u>0.02600</u>	<u>0.00226</u>	<u>0.02826</u>
		-	-	-	-	-	3,731	0,375	4,106
	Разом по розділу:	<u>-</u>	<u>0.29655</u>	<u>0.02318</u>	<u>-</u>	<u>0.02600</u>	<u>0.34573</u>	<u>0.03327</u>	<u>0.37900</u>
		-	29,746	2,707	-	-	36,184	5,514	41,698
	Разом :	<u>0.51001</u>	<u>0.29825</u>	<u>0.04819</u>	<u>-</u>	<u>0.09400</u>	<u>0.95045</u>	<u>0.10255</u>	<u>1.05300</u>
		50,543	29,927	5,725	-	-	99,685	16,996	116,681

Склад _____

Ю. М. Баскакова

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України". Пусковий комплекс 1.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-02

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

129,820 тис.грн.
0,31833 тис.люд.год.
36,039 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-02-01	на Огородження	47,782	-	47,782	0,20633	23,979	-
2	07-02-02	на Благоустрій	82,038	-	82,038	0,11200	12,06	-
---	-----	Всього:	129,82	-	129,82	0,31833	36,039	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О. В. Тренєєва

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Ю. М. Баскакова

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-02-01	Огородження	<u>0.14891</u> 15,467	<u>-</u> -	<u>0.03531</u> 4,85	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18422</u> 20,317	<u>0.02211</u> 3,662	<u>0.20633</u> 23,979
07-02-02	Благоустрій	<u>0.09582</u> 9,542	<u>-</u> -	<u>0.00330</u> 0,385	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09912</u> 9,927	<u>0.01288</u> 2,133	<u>0.11200</u> 12,06
	Разом :	<u>0.24473</u> 25,009	<u>-</u> -	<u>0.03861</u> 5,235	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.28334</u> 30,244	<u>0.03499</u> 5,795	<u>0.31833</u> 36,039

Склав _____ Ю. М. Баскакова

Перевірив _____

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-63-1	Розділ 1. Демонтаж споруд Демонтаж гаражів індивідуальних _____ Розбирання індивідуальних металевих гаражів з вивезенням Металобрухт (зворотні матеріали)	гараж	8	5977,51	1590,13	47820	35099	12721	41,5000	332		
2	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Демонтаж басейну бетонного _____ *бетонна конструкція, чаша басейну ориснтовно 3 м глибіна, 88 м2 по дну. (40см товщина чаши) засипана піском	т	32	4387,38	575,25	96000	-	4602	5,2134	41,71		
					3000,00	-			-	-	-		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-17-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,264	<u>29112,74</u> 808,93	<u>28275,56</u> 8242,69	7686	214	<u>7465</u> 2176	<u>9.3800</u> 66,5040	<u>2.48</u> 17,56
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	396	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	104956	-	<u>104956</u> 19246	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 162,76
5	КБ6-34-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Демонтаж днищ басейну при товщині днищ до 400 мм	100 м3	0,352	<u>60790.52</u> 35676,70	<u>25001.84</u> 9567,34	21398	12558	<u>8801</u> 3368	<u>353.7600</u> 71,0096	<u>124.52</u> 25
6	КБ6-34-5 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування прямокутних стін підземної частини при товщині стін понад 300 мм	100 м3	0,4848	<u>93462.19</u> 65540,96	<u>27831.49</u> 10789,17	45310	31774	<u>13493</u> 5231	<u>658.2400</u> 79,9185	<u>319.11</u> 38,74
7	КБ7-24-9 к дем.=0,7	Демонтаж металевої огорожі (Демонтаж) металевої огорожі з сітки без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	2,88	<u>37021.18</u> 23370,12	<u>13651.06</u> 4330,00	106621	67306	<u>39315</u> 12470	<u>226.3450</u> 32,5483	<u>651.87</u> 93,74
		Разом прямі витрати по розділу 1					333791	146951	<u>186751</u> 47093		<u>1429.98</u> 379,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					333791 89 194044 103164 217,12 35976 436955				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					96000				
		Всього по розділу 1					436955				
8	КБ27-68-1	Розділ 2. Розбирання існуючих покриттів Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	2,6	<u>7421.22</u> 3953,24	<u>3467.98</u> 1132,11	19295	10278	<u>9017</u> 2943	<u>42.9000</u> 9,9840	<u>111.54</u> 25,96
9	КБ27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	3,238	<u>5826.06</u> 1584,23	<u>4241.83</u> 950,26	18865	5130	<u>13735</u> 3077	<u>18.3700</u> 7,3821	<u>59.48</u> 23,9
10	КБ27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	1,543	<u>37186.21</u> 18789,39	<u>18396.82</u> 6239,57	57378	28992	<u>28386</u> 9628	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>314.62</u> 91,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ27-67-5	Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних	100 м3	0,152	<u>18407,28</u>	<u>11905,47</u>	2798	988	<u>1810</u>	<u>60,8100</u>	<u>9,24</u>
12	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	9,6935	<u>6501,81</u>	<u>2986,75</u>	31569	2767	<u>454</u>	<u>22,7782</u>	<u>3,46</u>
13	С311-10-М варіант 1	Перевезення асфальтобетону на переробку до 10 км	т	324,03	<u>3256,71</u>	<u>2971,26</u>			<u>28802</u>	<u>3,3100</u>	<u>32,09</u>
14	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	645,32	285,45	969,96			9402	8,5540	82,92
					<u>128,49</u>	<u>128,49</u>	41635	-	<u>41635</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	19,04			6170	0,1610	52,17
					<u>288,68</u>	<u>288,68</u>	186291	-	<u>186291</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			31363	0,4110	265,23
		Разом прямі витрати по розділу 2					357831	48155	<u>309676</u>		<u>526,97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					357831		63037		544,7
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					111192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					62877				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22578				
		Всього будівельні роботи, грн.					420708				

		Всього по розділу 2					420708				
15	КБ1-12-8 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розділ 3. Демонтаж існуючих мереж Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,392265	<u>31867,69</u>	<u>30305,02</u>	12501	613	<u>11888</u>	<u>18,1200</u>	<u>7,11</u>
					1562,67	7685,81			3015	59,4517	23,32
16	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,43585	<u>25386,22</u>	<u>-</u>	11065	11065	<u>-</u>	<u>301,0700</u>	<u>131,22</u>
					25386,22	-			-	-	-
17	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,438833	<u>12493,37</u>	<u>-</u>	5483	5483	<u>-</u>	<u>150,4500</u>	<u>66,02</u>
				2	12493,37	-			-	-	-
18	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,39495	<u>6888,91</u>	<u>6888,91</u>	2721	-	<u>2721</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	1792,58			708	15,1575	5,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,9495	<u>3242.48</u> 1738,69	<u>1503.79</u> 534,53	12806	6867	<u>5939</u> 2111	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>72.51</u> 20,21
20	КБ22-9-2	Демонтаж сталевих водопровідних труб К=0,6 діаметр труб 75 мм	1000м	0,026	<u>50552.93</u> 32184,30	<u>18368.63</u> 4046,65	1314	837	<u>477</u> 105	<u>292.0800</u> 38,4245	<u>7.59</u> 1
21	КБ22-9-3	Демонтаж сталевих водопровідних труб К=0,6 діаметр труб 100 мм	1000м	0,019	<u>53457.10</u> 33043,78	<u>20413.32</u> 4124,30	1016	628	<u>388</u> 78	<u>299.8800</u> 39,0677	<u>5.7</u> 0,74
22	КБ24-8-6	(Демонтаж) Безканальне прокладання трубопроводів у бітумоперлітовій ізоляції при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 150 мм	1000м	0,018	<u>213167.87</u> 95218,25	<u>117920.37</u> 21386,38	3837	1714	<u>2123</u> 385	<u>851.7600</u> 185,2743	<u>15.33</u> 3,33
23	КБ23-2-1	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром до 150 мм	1000м	0,113	<u>36926.02</u> 34950,58	<u>1975.44</u> 627,05	4173	3949	<u>224</u> 71	<u>346.5600</u> 4,5630	<u>39.16</u> 0,52
24	КМ8-142-1	(Демонтаж) Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	4,91	<u>2659.35</u> 300,82	<u>2358.53</u> 820,27	13057	1477	<u>11580</u> 4028	<u>2.8800</u> 6,6887	<u>14.14</u> 32,84
25	КМ8-141-3	(Демонтаж) Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	4,91	<u>1165.20</u> 601,63	<u>537.54</u> 177,99	5721	2954	<u>2639</u> 874	<u>5.7600</u> 1,4467	<u>28.28</u> 7,1
26	КМ8-143-1	(Демонтаж) Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	4,61	<u>2307.67</u> 300,82	<u>2006.85</u> 697,96	10638	1387	<u>9251</u> 3218	<u>2.8800</u> 5,6913	<u>13.28</u> 26,24
27	КМ8-143-5	(Демонтаж) Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	4,91	<u>116.22</u> 106,54	<u>9.68</u> 3,37	571	523	<u>48</u> 17	<u>1.0200</u> 0,0275	<u>5.01</u> 0,13
28	КБ22-43-3	Демонтаж прямокутних водопровідних бетонних колодязів з монолітними стінами і покриттям зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,868	<u>11087.01</u> 8473,17	<u>2601.93</u> 728,67	9624	7355	<u>2258</u> 632	<u>76.8960</u> 5,8750	<u>66.75</u> 5,1
29	КБ23-13-3	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,236	<u>23529.58</u> 12198,82	<u>11330.76</u> 3640,06	5553	2879	<u>2674</u> 859	<u>120.9600</u> 27,0872	<u>28.55</u> 6,39
30	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотні матеріали)	шт	4	<u>719.19</u> -	<u>-</u> -	2877	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,297	<u>3256.71</u> 285,45	<u>2971.26</u> 969,96	967	85	<u>882</u> 288	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.98</u> 2,54
32	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	29,7	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	8574	-	<u>8574</u> 1443	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 12,21
		Разом прямі витрати по розділу 3					109621	47816	<u>61666</u> 17832		<u>501.63</u> 147,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109621 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65648 34473 70,3 11651 144094				
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					2877				
		Всього по розділу 3					144094				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					801243 801243 228 370884 200513 423,7 70205 1001756	242922	<u>558093</u> 127962		<u>2458.58</u> 1071,87
		----- Вартість зворотних матеріалів, грн. -----					98877				
		Всього по кошторису					1001756				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3954,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					441089				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-02-02
на Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту
Підготовчі роботи ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № акт № _____ від "____" _____ , креслн. БК 524-
ГП арк. 6, 13

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

20,227 тис. грн.
0,06697 тис.люд.год.
8,029 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-191-5	=== видалення дерев === Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,11	2930.58	-	322	262	-	22.7800	2.51			
2	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрини, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,11	2379,37	-	1060	844	-	-	-			
3	С112-244 варіант 1 (зворотні матеріали)	Дрова (зворотні матеріали)	м3	9,9	9639.64	-	4974	-	-	82.4500	9.07			
4	КБ1-197-8	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 118 кВт [160 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,11	7670,32	-	787	-	-	-	-			
					502.43	-			-	-	-			
					-	-			-	-	-			
					7155.99	7155.99			787	-	-			
					-	1361,43			150	9,9072	1,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-199-2	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 118 кВт [160 к.с.]	100ям	0,11	<u>2974,30</u>	<u>2974,30</u>	327	-	<u>327</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	КБ1-200-2	Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см	100 пнів	0,11	<u>1899,69</u>	<u>1899,69</u>	209	-	<u>209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,11	<u>1990,36</u>	<u>1619,53</u>	219	41	<u>178</u>	<u>4,3000</u>	<u>0,47</u>
8	КБ1-202-3	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см === пересаджування дерев ===	100шт	0,11	<u>344,90</u>	<u>281,94</u>	38	7	<u>31</u>	<u>0,7300</u>	<u>0,08</u>
9	КБ47-32-6	Заготовлення дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м === родючий ґрунт ===	10шт	0,2	<u>14766,50</u>	<u>681,86</u>	2953	2540	<u>136</u>	<u>113,5900</u>	<u>22,72</u>
10	КБ47-34-1	Заготовлення рослинної землі механізованим способом	10м3	19,4	<u>268,32</u>	<u>268,32</u>	5205	-	<u>5205</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
11	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	232,8	<u>24,74</u>	<u>24,74</u>	5759	-	<u>5759</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					16879	3694	<u>12632</u>		<u>34,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					16879		3297		25,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					553				
		всього заробітна плата, грн.					6991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3348				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1038				
		Всього будівельні роботи, грн.					20227				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					4974				

		Всього по кошторису					20227				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					66,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8029				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на Загально-будівельні роботи
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-АР-П

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

51935,629 тис. грн.
136,92285 тис.люд.год.
14229,872 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Зніження рівня підлоги підвалу									
1	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги)	100м2	0,4243	<u>6134.62</u>	<u>1316.28</u>	2603	2044	<u>559</u>	<u>50.8800</u>	<u>21.59</u>
					4818,34	461,90			196	4,3986	1,87
2	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	6,4337	<u>2408.02</u>	<u>35.56</u>	15492	15264	<u>228</u>	<u>27.5100</u>	<u>176.99</u>
					2372,46	32,50			209	0,3264	2,1
3	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (рубероїд)	100м2	6,43	<u>2258.74</u>	<u>205.48</u>	14524	13159	<u>1321</u>	<u>23.7300</u>	<u>152.58</u>
					2046,48	76,79			494	0,7182	4,62
4	КБ11-11-1 К=0,8	Демонтаж стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	6,0244	<u>4377.96</u>	<u>102.98</u>	26375	25673	<u>620</u>	<u>45.0000</u>	<u>271.1</u>
					4261,50	91,00			548	0,8258	4,98
5	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	6,4487	<u>4863.39</u>	<u>1399.40</u>	31363	22338	<u>9025</u>	<u>37.9200</u>	<u>244.53</u>
					3463,99	544,04			3508	4,4714	28,83
6	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	6,48	<u>64447.75</u>	-	417621	412677	-	<u>731.0000</u>	<u>4736.88</u>
					63684,72	-			-	-	-
7	КБ46-35-2	Розбирання монолітних залізобетонних сходів (підвал та приямок)	м3	2,52	<u>3101.80</u>	<u>1085.40</u>	7817	4286	<u>2735</u>	<u>17.2900</u>	<u>43.57</u>
					1700,99	389,98			983	3,7510	9,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних	м3	34,82	<u>7722.66</u>	<u>3746.39</u>	268903	127471	<u>130449</u>	<u>36.3000</u>	<u>1263.97</u>
					3660,86	1346,06			46870	12,9470	450,81
9	КБ7-1-1 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т (блоки ФБС)	100шт	1,74	<u>23081.57</u>	<u>15731.65</u>	40162	12789	<u>27373</u>	<u>75.6320</u>	<u>131.6</u>
					7349,92	6398,71			11134	49,3474	85,86
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,724856	<u>140.57</u>	<u>-</u>	102	102	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>1.18</u>
					140,57	-			-	-	-
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,724856	<u>288.68</u>	<u>288.68</u>	209	-	<u>209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			35	0,4110	0,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					825171	635803	<u>172519</u>		<u>7043.99</u>
									63977		588,82
		Разом будівельні роботи, грн.					825171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16849				
		всього заробітна плата, грн.					699780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					407481				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					915,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					151761				
		Всього будівельні роботи, грн.					1232652				

		Всього по розділу 1					1232652				
		Розділ 2. Демонтаж конструкцій, устаткування									
		<u>Демонтаж 3/б конструкцій</u>									
12	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	1 м різ.	1759,334	<u>1974.42</u>	<u>97.43</u>	3473664	246623	<u>171412</u>	<u>1.3900</u>	<u>2445.47</u>
					140,18	2,56			4504	0,0209	36,68
13	КБ46-68-2 к=2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до 220мм)	1 м різ.	1759,334	<u>187.02</u>	<u>5.47</u>	329031	13846	<u>9624</u>	<u>0.0780</u>	<u>137.23</u>
					7,87	0,14			246	0,0012	2,06
14	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	1358,4	<u>5726.59</u>	<u>412.36</u>	7779000	505515	<u>560150</u>	<u>3.6900</u>	<u>5012.5</u>
					372,14	13,62			18501	0,1107	150,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КБ46-66-4 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS	1 м різ.	-1358,4	<u>3301.90</u> 176,69	<u>195,79</u> 6,46	-4485301	-240016	<u>-265961</u> -8775	<u>1.7520</u> 0,0526	<u>-2379.92</u> -71,4
16	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	72,5	<u>28210.83</u> 28210,83	<u>-</u> -	2045285	2045285	<u>-</u> -	<u>327.1200</u> -	<u>23716.2</u> -
17	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7250	<u>140.57</u> 140,57	<u>-</u> -	1019133	1019133	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>11817.5</u> -
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	7250	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	2092930	-	<u>2092930</u> 352350	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2979,75
		Демонтаж ліфтового устаткування									
19	КМ3-563-1 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22, 5 м [лікарняний]	ліфт	2	<u>40313.02</u> 31296,90	<u>8512.31</u> 3589,00	80626	62594	<u>17025</u> 7178	<u>299.6352</u> 29,8730	<u>599.27</u> 59,75
20	КМ3-563-6 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг [лікарняний]	зупинка	-2	<u>2244.54</u> 2057,58	<u>164.49</u> 56,67	-4489	-4115	<u>-329</u> -113	<u>19.6992</u> 0,4633	<u>-39.4</u> -0,93
21	КМ3-563-11 к дем.=0,3 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08	(Демонтаж) За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг [лікарняний]	м	-4,8	<u>550.56</u> 536,05	<u>12.65</u> 4,36	-2643	-2573	<u>-61</u> -21	<u>5.1322</u> 0,0356	<u>-24.63</u> -0,17
		Демонтаж опорядження зовнішнього									
22	КР13-15-2	Розбирання облицювання стін з гранітних плит	100м2	1,53	<u>62839.01</u> 57975,34	<u>4863.67</u> 1775,95	96144	88702	<u>7442</u> 2717	<u>612.2000</u> 16,6718	<u>936.67</u> 25,51
23	КР13-19-1	Простукування облицювання фасадів з землі та риштувань	100 м2	22,0063	<u>445.00</u> 445,00	<u>-</u> -	9793	9793	<u>-</u> -	<u>5.1600</u> -	<u>113.55</u> -
		Демонтаж опорядження підлоги									
24	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги)	100м2	32,5872	<u>6134.62</u> 4818,34	<u>1316.28</u> 461,90	199910	157016	<u>42894</u> 15052	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>1658.04</u> 143,34
25	КБ11-28-2 К=0,8	Демонтаж покриттів із плиток керамічних багатокольорових на цементному розчині стіни в зоні МРТ	100м2	33,8095	<u>12764.89</u> 12623,33	<u>141.56</u> 109,87	431575	426788	<u>4787</u> 3715	<u>128.3120</u> 0,9991	<u>4338.16</u> 33,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін (зі збереженням матеріалу)	м3	2,223	<u>1554.68</u> 1152,03	<u>402.65</u> 144,67	3456	2561	<u>895</u> 322	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>26.03</u> 3,09
27	КБ46-37-2	Розбирання залізобетонних стін (зі збереженням матеріалу) демонтаж покрівлі +18.800	м3	3,42	<u>2894.45</u> 1598,68	<u>980.36</u> 352,24	9899	5467	<u>3353</u> 1205	<u>16,2500</u> 3,3880	<u>55.58</u> 11,59
28	КБ46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (рубероїд)	100м2	0,3984	<u>2258.74</u> 2046,48	<u>205.48</u> 76,79	900	815	<u>82</u> 31	<u>23,7300</u> 0,7182	<u>9.45</u> 0,29
29	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог (стяжка підлоги)	100м2	0,3984	<u>6134.62</u> 4818,34	<u>1316.28</u> 461,90	2444	1920	<u>524</u> 184	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>20.27</u> 1,75
30	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	0,3984	<u>4863.39</u> 3463,99	<u>1399.40</u> 544,04	1938	1380	<u>558</u> 217	<u>37,9200</u> 4,4714	<u>15.11</u> 1,78
31	КБ12-2-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці демонтаж покрівлі +21.385	100м2	6,331	<u>4242.46</u> 2515,16	<u>594.46</u> 230,42	26859	15923	<u>3764</u> 1459	<u>24,0800</u> 1,8921	<u>152.45</u> 11,98
32	КБ12-18-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо Демонтаж елементів покрівель прибудов та навісів прямиків	100м2	0,7737	<u>4863.39</u> 3463,99	<u>1399.40</u> 544,04	3763	2680	<u>1083</u> 421	<u>37,9200</u> 4,4714	<u>29.34</u> 3,46
33	КБ9-17-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Стійок навісу прямиків	т	0,02	<u>2656.15</u> 1068,67	<u>1587.29</u> 612,93	53	21	<u>32</u> 12	<u>10,4720</u> 4,8145	<u>0.21</u> 0,1
34	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі арк.29 БК 525-01-АР-П (примітка № 4) арк.32 креслн. БК525-01-АР-П	100м2	1,4396	<u>1464.56</u> 1429,00	<u>35.56</u> 32,50	2108	2057	<u>51</u> 47	<u>16,5700</u> 0,3264	<u>23.85</u> 0,47
35	КБ15-2-7 К=0,8	Демонтаж Облицювання стін плитами з мармуру і травертину [полірованого] товщиною 25 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3 (граніт по цоколю)	100 м2	1,5289	<u>48968.66</u> 48518,41	<u>389.93</u> 215,24	74868	74180	<u>596</u> 329	<u>469,9120</u> 1,9702	<u>718.45</u> 3,01
36	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	22,0063	<u>4979.62</u> 4564,68	<u>414.94</u> 152,10	109583	100452	<u>9131</u> 3347	<u>52,9300</u> 1,3038	<u>1164.79</u> 28,69
37	КБ12-15-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парпети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,25	<u>8950.02</u> 8803,31	<u>146.71</u> 47,92	2238	2201	<u>37</u> 12	<u>92,9600</u> 0,3673	<u>23.24</u> 0,09
38	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	872,62	<u>1554.68</u> 1152,03	<u>402.65</u> 144,67	1356645	1005284	<u>351361</u> 126242	<u>11,7100</u> 1,3915	<u>10218.38</u> 1214,25
39	КБ15-76-2 К=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	9,1742	<u>1359.35</u> 1353,81	<u>5.54</u> 4,89	12471	12420	<u>51</u> 45	<u>13,4240</u> 0,0444	<u>123.15</u> 0,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ15-76-1 К=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	9,1742	<u>9905.19</u> 9879,77	<u>2.91</u> 2,57	90872	90639	<u>27</u> 24	<u>97.9650</u> 0,0233	<u>898.75</u> 0,21
41	КБ15-66-1 К=0,8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	16,4278	<u>12622.09</u> 12552,59	<u>23.25</u> 20,55	207353	206211	<u>382</u> 338	<u>109.0960</u> 0,1865	<u>1792.21</u> 3,06
42	КБ15-64-1 К=0,7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	16,4278	<u>12573.76</u> 12482,40	<u>47.47</u> 41,95	206559	205058	<u>780</u> 689	<u>115.0240</u> 0,3807	<u>1889.59</u> 6,25
43	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної фарби	100м2	6,1424	<u>4644.89</u> 4644,89	<u>-</u> -	28531	28531	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>330.83</u> -
44	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	33,2055	<u>4979.62</u> 4564,68	<u>414.94</u> 152,10	165351	151572	<u>13779</u> 5051	<u>52.9300</u> 1,3038	<u>1757.57</u> 43,29
45	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,855	<u>7716.09</u> 6597,10	<u>1118.99</u> 408,60	6597	5641	<u>956</u> 349	<u>74.3000</u> 3,8357	<u>63.53</u> 3,28
46	КБ11-33-7 К=0,8	Демонтаж покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт _____ ДЕМОНТАЖ ЗАПОВНЕННЯ ПРОРІЗІВ арк.33 креслн. БК 525-01--АР-П _____ демонтаж металопластикових дверей	100м2	5,9585	<u>37595.47</u> 37123,54	<u>471.93</u> 340,95	224013	221201	<u>2812</u> 2032	<u>382.0080</u> 3,1042	<u>2276.19</u> 18,5
47	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1 поверх)	100м2	0,3815	<u>11732.86</u> 7173,31	<u>4500.27</u> 1428,48	4476	2737	<u>1717</u> 545	<u>68.6770</u> 10,3950	<u>26.2</u> 3,97
48	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (2 поверх)	100м2	0,2178	<u>11732.86</u> 7173,31	<u>4500.27</u> 1428,48	2555	1562	<u>980</u> 311	<u>68.6770</u> 10,3950	<u>14.96</u> 2,26
49	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (3 поверх)	100м2	0,063	<u>11732.86</u> 7173,31	<u>4500.27</u> 1428,48	739	452	<u>284</u> 90	<u>68.6770</u> 10,3950	<u>4.33</u> 0,65
50	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (4 поверх)	100м2	0,213	<u>11732.86</u> 7173,31	<u>4500.27</u> 1428,48	2499	1528	<u>959</u> 304	<u>68.6770</u> 10,3950	<u>14.63</u> 2,21
51	КБ10-28-1 К=0,7	Демонтаж Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (5 поверх) _____ демонтаж дерев.дверей	100м2	0,063	<u>11732.86</u> 7173,31	<u>4500.27</u> 1428,48	739	452	<u>284</u> 90	<u>68.6770</u> 10,3950	<u>4.33</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (підвал)	100м2	0,1029	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	1503	1387	<u>113</u> 42	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>15,48</u> 0,4
53	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (1 поверх)	100м2	0,9223	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	13474	12427	<u>1014</u> 379	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>138,71</u> 3,55
54	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (2 поверх)	100м2	0,82215	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	12011	11078	<u>904</u> 338	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>123,65</u> 3,16
55	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (3 поверх)	100м2	0,96315	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	14071	12978	<u>1059</u> 396	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>144,86</u> 3,7
56	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (4 поверх)	100м2	1,00884	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	14738	13593	<u>1109</u> 415	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>151,73</u> 3,88
57	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (4 поверх)	100м2	0,213	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	3112	2870	<u>234</u> 88	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>32,04</u> 0,82
58	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (5поверх)	100м2	0,903	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	13192	12167	<u>993</u> 371	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>135,81</u> 3,47
59	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (5поверх)	100м2	0,063	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	920	849	<u>69</u> 26	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>9,48</u> 0,24
60	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів (техповерх)	100м2	0,062685	<u>14609,22</u> 13474,34	<u>1099,67</u> 410,96	916	845	<u>69</u> 26	<u>150.4000</u> 3,8437	<u>9,43</u> 0,24
61	КБ46-44-1	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками (1поверх) _____демонтаж металевих дверей_____	100м2	0,701474	<u>25583,10</u> 24448,22	<u>1099,67</u> 410,96	17946	17150	<u>771</u> 288	<u>272.8900</u> 3,8437	<u>191,43</u> 2,7
62	КБ10-96-2	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,309848	<u>19229,48</u> 18158,65	<u>1063,70</u> 337,64	5958	5626	<u>330</u> 105	<u>164.7940</u> 2,4570	<u>51,06</u> 0,76
63	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали) _____демонтаж вікон_____	т	0,013942	<u>3000,00</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ10-20-2 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,424678	<u>12300,06</u> 11531,38	<u>732,24</u> 514,77	5224	4897	<u>311</u> 219	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>44,44</u> 1,93
65	КБ10-20-3 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,70817	<u>9379,28</u> 8743,03	<u>609,29</u> 428,34	34780	32421	<u>2259</u> 1588	<u>79.3450</u> 3,7776	<u>294,22</u> 14,01
66	КБ10-20-4 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,09169	<u>7180,88</u> 6685,12	<u>476,78</u> 335,18	658	613	<u>44</u> 31	<u>60.6690</u> 2,9560	<u>5,56</u> 0,27
67	КБ8-26-3 К=0,8	Демонтаж Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м	100м2	0,585982	<u>17898,15</u> 17399,83	<u>498,32</u> 241,24	10488	10196	<u>292</u> 141	<u>151.2240</u> 2,0128	<u>88,61</u> 1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ10-20-2 К=0,7	Демонтаж Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	4,230888	<u>12300.06</u> 11531,38	<u>732,24</u> 514,77	52040	48788	<u>3098</u> 2178	<u>104.6500</u> 4,5399	<u>442.76</u> 19,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					15813198	6659421	<u>3047060</u> 545681		<u>71863.33</u> 4783,55
		Разом будівельні роботи, грн.					15813198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6106717				
		всього заробітна плата, грн.					7205102				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4127592				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9173,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1519903				
		Всього будівельні роботи, грн.					19940790				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					42				

		Всього по розділу 2					19940790				
		Розділ 3. Демонтаж системи теплопостачання, опалення, водопостачання									
		____ВОДОПОСТАЧАННЯ____									
69	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	6,8	<u>2613.31</u> 2363,79	<u>249.52</u> 76,52	17771	16074	<u>1697</u> 520	<u>22.1080</u> 0,6913	<u>150.33</u> 4,7
70	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,8	<u>2613.31</u> 2363,79	<u>249.52</u> 76,52	4704	4255	<u>449</u> 138	<u>22.1080</u> 0,6913	<u>39.79</u> 1,24
71	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>2613.31</u> 2363,79	<u>249.52</u> 76,52	3920	3546	<u>374</u> 115	<u>22.1080</u> 0,6913	<u>33.16</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1	<u>2613.31</u> 2363,79	<u>249.52</u> 76,52	2613	2364	<u>249</u> 77	<u>22.1080</u> 0,6913	<u>22.11</u> 0,69
73	КБ16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>2613.31</u> 2363,79	<u>249.52</u> 76,52	1568	1418	<u>150</u> 46	<u>22.1080</u> 0,6913	<u>13.26</u> 0,41
74	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,8	<u>3698.95</u> 3036,96	<u>661.99</u> 189,41	6658	5467	<u>1191</u> 341	<u>28.4040</u> 1,7412	<u>51.13</u> 3,13
75	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,25	<u>4574.20</u> 3715,44	<u>858.76</u> 227,33	1144	929	<u>215</u> 57	<u>36.4080</u> 2,0908	<u>9.1</u> 0,52
76	КБ16-7-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,9	<u>4574.20</u> 3715,44	<u>858.76</u> 227,33	4117	3344	<u>773</u> 205	<u>36.4080</u> 2,0908	<u>32.77</u> 1,88
77	& С113-40-1 варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	3,19681	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	9590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ17-2-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10шт	1	<u>427.75</u> 403,40	<u>24.35</u> 9,10	428	403	<u>25</u> 9	<u>4.0000</u> 0,0851	<u>4</u> 0,09
79	КБ16-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	0,1	<u>8781.17</u> 7765,60	<u>1015.57</u> 378,07	878	777	<u>101</u> 38	<u>76.0960</u> 3,4812	<u>7.61</u> 0,35
80	КБ16-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	0,036	<u>2241.88</u> 1835,92	<u>405.96</u> 148,79	81	66	<u>15</u> 5	<u>18.8920</u> 1,3385	<u>0.68</u> 0,05
81	КБ16-20-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	9	<u>21.27</u> 21,27	<u>-</u> -	191	191	<u>-</u> -	<u>0.1960</u> -	<u>1.76</u> -
82	КБ16-20-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	14	<u>72.89</u> 62,59	<u>10.30</u> 4,15	1020	876	<u>144</u> 58	<u>0.5920</u> 0,0375	<u>8.29</u> 0,52
83	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,544	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	1632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
КАНАЛІЗАЦІЯ											
84	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	3,7	<u>6167.18</u> 5646,74	<u>520.44</u> 193,41	22819	20893	<u>1926</u> 716	<u>50.5120</u> 1,7682	<u>186.89</u> 6,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	4	<u>5480.61</u> 5133,40	<u>347.21</u> 129,03	21922	20534	<u>1388</u> 516	<u>45.9200</u> 1,1793	<u>183.68</u> 4,72
86	КБ16-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення фасонних частин чавунних напірних діаметром до 100 мм	т	1,2031	<u>2241.88</u> 1835,92	<u>405.96</u> 148,79	2697	2209	<u>488</u> 179	<u>18.8920</u> 1,3385	<u>22.73</u> 1,61
87	& С113-40-2 (зворотні матеріали)	Труби чавунні каналізаційні (зворотні матеріали)	т	6,8881	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	20664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ16-10-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>9049.86</u> 7126,00	<u>1923.86</u> 525,78	905	713	<u>192</u> 53	<u>68.2240</u> 4,8344	<u>6.82</u> 0,48
89	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	1	<u>6665.82</u> 5161,21	<u>1504.61</u> 392,19	6666	5161	<u>1505</u> 392	<u>47.5600</u> 3,6193	<u>47.56</u> 3,62
90	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>3085.16</u> 2579,99	<u>505.17</u> 145,19	1851	1548	<u>303</u> 87	<u>24.4040</u> 1,3354	<u>14.64</u> 0,8
91	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>2292.39</u> 2059,85	<u>232.54</u> 73,22	1146	1030	<u>116</u> 37	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>9.74</u> 0,33
92	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	17	<u>61.20</u> 54,28	<u>6.92</u> 6,12	1040	923	<u>117</u> 104	<u>0.6000</u> 0,0555	<u>10.2</u> 0,94
93	КР15-108-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сталевих заглушок та ревізій на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	90	<u>93.23</u> 93,23	<u>-</u> -	8391	8391	<u>-</u> -	<u>0.8720</u> -	<u>78.48</u> -
94	& С113-40-1 варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	т	1,6858	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	5057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ17-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення змішувачів	10шт	1,7	<u>498.32</u> 498,32	<u>-</u> -	847	847	<u>-</u> -	<u>4.5920</u> -	<u>7.81</u> -
96	КБ17-3-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення відварів	10компл.	0,5	<u>1495.09</u> 1373,09	<u>122.00</u> 47,97	748	687	<u>61</u> 24	<u>12.9880</u> 0,4382	<u>6.49</u> 0,22
97	КБ16-21-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	шт	4	<u>39.35</u> 39,35	<u>-</u> -	157	157	<u>-</u> -	<u>0.4000</u> -	<u>1.6</u> -
98	КБ17-1-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,6	<u>344.37</u> 318,85	<u>25.52</u> 9,84	207	191	<u>16</u> 6	<u>3.0160</u> 0,0907	<u>1.81</u> 0,05
99	КБ17-1-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	1,6	<u>597.40</u> 548,05	<u>49.35</u> 19,19	956	877	<u>79</u> 31	<u>5.1840</u> 0,1762	<u>8.29</u> 0,28
100	КБ17-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,5	<u>1168.89</u> 1094,01	<u>74.88</u> 29,02	584	547	<u>37</u> 15	<u>10.2320</u> 0,2668	<u>5.12</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	КБ17-5-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення раковин	10компл.	1	<u>617.66</u> 567,96	<u>49.70</u> 19,02	618	568	<u>50</u> 19	<u>5.3120</u> 0,1759	<u>5.31</u> 0,18
102	КБ17-1-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,4	<u>902.81</u> 655,12	<u>247.69</u> 94,20	361	262	<u>99</u> 38	<u>6.4960</u> 0,8738	<u>2.6</u> 0,35
103	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали) ____ВОДОВІДВЕДЕННЯ____	Т	0,525	<u>3000.00</u> -	- -	1575	-	- -	- -	- -
104	КБ16-2-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	0,6	<u>8781.17</u> 7765,60	<u>1015.57</u> 378,07	5269	4659	<u>610</u> 227	<u>76.0960</u> 3,4812	<u>45.66</u> 2,09
105	& С113-40-2 (зворотні матеріали)	Труби чавунні каналізаційні (зворотні матеріали)	Т	1,248	<u>3000.00</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -
106	КБ16-10-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>6665.82</u> 5161,21	<u>1504.61</u> 392,19	1333	1032	<u>301</u> 78	<u>47.5600</u> 3,6193	<u>9.51</u> 0,72
107	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,2	<u>2292.39</u> 2059,85	<u>232.54</u> 73,22	458	412	<u>46</u> 15	<u>19.4840</u> 0,6605	<u>3.9</u> 0,13
108	& С113-40-1 варіант 2 (зворотні матеріали)	Труби сталеві зварні водогазопровідні (зворотні матеріали)	Т	0,267	<u>3000.00</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
109	КБ16-21-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки зливних діаметром 50 мм	шт	39	<u>39.35</u> 39,35	- -	1535	1535	- -	<u>0.4000</u> -	<u>15.6</u> -
110	КБ16-21-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення воронки водостічних	шт	2	<u>285.61</u> 183,62	<u>101.99</u> 25,42	571	367	<u>204</u> 51	<u>1.6920</u> 0,2364	<u>3.38</u> 0,47
111	KP15-108-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення сталевих заглушок та ревізій на трубопроводі діаметром до 100 мм	заглушка	8	<u>93.23</u> 93,23	- -	746	746	- -	<u>0.8720</u> -	<u>6.98</u> -
112	KP15-4-4	Знімання сифонів	шт	4	<u>61.20</u> 54,28	<u>6.92</u> 6,12	245	217	<u>28</u> 24	<u>0.6000</u> 0,0555	<u>2.4</u> 0,22
113	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали) ____ОПАЛЕННЯ ТА ТЕПЛОПОСТАЧАВАННЯ____	Т	0,162	<u>3000.00</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КБ20-1-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	10,048	<u>10416.82</u> 10176,69	<u>240.13</u> 89,28	104668	102255	<u>2413</u> 897	<u>104.7200</u> 0,8350	<u>1052.23</u> 8,39
126	КБ20-1-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	1,099	<u>10416.82</u> 10176,69	<u>240.13</u> 89,28	11448	11184	<u>264</u> 98	<u>104.7200</u> 0,8350	<u>115.09</u> 0,92
127	КБ20-1-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	1,6642	<u>9528.83</u> 9317,62	<u>211.21</u> 78,48	15858	15506	<u>352</u> 131	<u>95.8800</u> 0,7340	<u>159.56</u> 1,22
128	КБ20-1-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	1,1304	<u>8255.00</u> 8062,05	<u>192.95</u> 71,65	9331	9113	<u>218</u> 81	<u>82.9600</u> 0,6701	<u>93.78</u> 0,76
129	КБ20-1-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм	100м2	0,471	<u>8252.04</u> 8062,05	<u>170.41</u> 61,66	3887	3797	<u>80</u> 29	<u>82.9600</u> 0,5767	<u>39.07</u> 0,27
130	КБ20-1-15 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм	100м2	1,253	<u>4307.98</u> 4123,54	<u>174.80</u> 49,79	5398	5167	<u>219</u> 62	<u>42.4320</u> 0,4656	<u>53.17</u> 0,58
131	КБ20-11-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних площею у проєкті до 1 м2	ґрати	4	<u>112.19</u> 93,99	<u>18.20</u> 5,49	449	376	<u>73</u> 22	<u>0.9440</u> 0,0516	<u>3.78</u> 0,21
132	КБ20-12-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних [Р] номер 150, розмір 150х150 мм	ґрати	160	<u>81.25</u> 72,49	<u>8.76</u> 3,02	13000	11598	<u>1402</u> 483	<u>0.7280</u> 0,0284	<u>116.48</u> 4,55
133	КБ20-12-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення ґрат жалюзійних сталевих щільних регульовальних [Р] номер 200, розмір 200х200 мм	ґрати	200	<u>81.25</u> 72,49	<u>8.76</u> 3,02	16250	14498	<u>1752</u> 604	<u>0.7280</u> 0,0284	<u>145.6</u> 5,69
____ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА УПРАВЛІННЯ____											
134	КМ38-2-4 к дем.=0,3	(Демонтаж) Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т	шт	1	<u>963.47</u> 740,88	<u>172.28</u> 53,52	963	741	<u>172</u> 54	<u>7.2600</u> 0,4405	<u>7.26</u> 0,44
135	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	0,4199	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	1260	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
____ДЕМОНТАЖ МЕРЕЖІ ОСВІТЛЕННЯ____											
136	КБ21-18-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,2	<u>11815.03</u> 8823,94	<u>2950.99</u> 1649,94	2363	1765	<u>590</u> 330	<u>84.4800</u> 14,6770	<u>16.9</u> 2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ21-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4 ДЕМОНТАЖ МЕТАЛООГОРОДЖЕННЯ СХОДОВИХ МАРШІВ___	100шт	3,44	<u>15803.02</u> 11414,71	<u>4346,78</u> 2399,46	54362	39267	<u>14953</u> 8254	<u>109,2840</u> 21,3704	<u>375,94</u> 73,51
138	КБ9-35-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж захисної огорожі	т	1,0578	<u>9832.28</u> 9531,05	<u>268,83</u> 96,22	10401	10082	<u>284</u> 102	<u>96,8800</u> 0,8898	<u>102,48</u> 0,94
139	& С113-40-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Металобрухт (зворотні матеріали)	т	1,0578	<u>3000.00</u> -	<u>-</u> -	3173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							857639	795797	<u>61223</u> 21757		<u>7905,79</u> 197,97
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							857639 619 817554 440768 904,57 149874 1298407				
Вартість зворотних матеріалів, грн.							71970				
Всього по розділу 3							1298407				
Розділ 4. Земляні роботи											
140	КБ1-17-8	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	2,076	<u>38774.19</u> 1442,80	<u>37293,73</u> 9332,18	80495	2995	<u>77422</u> 19374	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>34,73</u> 147,26
141	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,038	<u>20297.51</u> 20297,51	<u>-</u> -	21069	21069	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>249,87</u> -
142	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	3302,31	<u>13.73</u> -	<u>13,73</u> 5,68	45341	-	<u>45341</u> 18757	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 158,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	123,09	<u>265,04</u>	<u>265,04</u>	32624	-	<u>32624</u>	-	-
					-	48,60			5982	0,4110	50,59
144	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	1,0007	<u>4332,70</u>	<u>3915,44</u>	4336	399	<u>3918</u>	<u>4,6200</u>	<u>4,62</u>
					398,43	948,24			949	6,8331	6,84
145	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км з тимчасового	т	3302,31	<u>13,73</u>	<u>13,73</u>	45341	-	<u>45341</u>	-	-
	варіант 1	відвалу для видсипання			-	5,68			18757	0,0480	158,51
146	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	2,0014	<u>4889,92</u>	<u>4889,92</u>	9787	-	<u>9787</u>	-	-
		потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1			-	1012,94			2027	7,3712	14,75
Разом прямі витрати по розділу 4							238993	24463	<u>214433</u>		<u>289,22</u>
									65846		536,46
Разом будівельні роботи, грн.							238993				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							97				
всього заробітна плата, грн.							90309				
Загальновиробничі витрати, грн.							47465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							99,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16387				
Всього будівельні роботи, грн.							286458				

Всього по розділу 4							286458				
Розділ 5. Фундаментна плита											
147	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100м3	17,8	<u>3242,48</u>	<u>1503,79</u>	57716	30949	<u>26767</u>	<u>18,3600</u>	<u>326,81</u>
		трамбівками, група ґрунтів 1, 2			1738,69	534,53			9515	5,1175	91,09
148	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон	100м3	0,2225	<u>323170,18</u>	<u>4094,32</u>	71905	3034	<u>911</u>	<u>150,7000</u>	<u>33,53</u>
		важкий В 10 (М 150), крупність			13633,83	-			-	-	-
		заповнювача 10-20мм бетон важкий В 10									
149	КБ6-1-16	(М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	1,78	<u>503896,10</u>	<u>13814,07</u>	896935	43676	<u>24589</u>	<u>249,4100</u>	<u>443,95</u>
		Улаштування фундаментних плит			24536,96	143,71			256	1,4545	2,59
		залізобетонних плоских /бетон важкий В									
		30 (М400), крупність заповнювача 10-20									
		мм/ /бетон важкий В 30 (М400), крупність									
		заповнювача 10-20 мм/									
150	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	16,406	<u>31062,36</u>	-	509609	-	-	-	-
	варіант 7	профілю, клас А-III, діаметр 12 мм			-	-			-	-	-
151	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	5,456	<u>31062,36</u>	-	169476	-	-	-	-
	варіант 5	профілю, клас А-III, діаметр 16 мм			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм --Стіни підвалу(укриття)--	т	8,525	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	264807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	11,2343	<u>4367.57</u> 3358,72	<u>332.76</u> 12,53	49067	37733	<u>3738</u> 141	<u>31.7700</u> 0,1321	<u>356.91</u> 1,48
154	C124-20 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,134546	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	35242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	C124-22 варіант 9	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,732	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	115925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C124-24 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	6,454	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	200476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	0,138	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	4287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КБ6-53-6	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	0,89	<u>268402.96</u> 81012,21	<u>101376.87</u> 1189,79	238879	72101	<u>90225</u> 1059	<u>757.6900</u> 11,3912	<u>674.34</u> 10,14
159	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	0,89	<u>9823.50</u> 2837,31	<u>6939.20</u> 1377,80	8743	2525	<u>6176</u> 1226	<u>27.4800</u> 11,4958	<u>24.46</u> 10,23
160	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм --Плита перекриття--	м3	90,78	<u>4235.94</u> -	<u>-</u> -	384539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	2,48	<u>115306.05</u> 52253,94	<u>5809.58</u> -	285959	129590	<u>14408</u> -	<u>488.7200</u> -	<u>1212.03</u> -
162	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	22,4918	<u>4278.35</u> 3526,82	<u>392.85</u> 15,45	96228	79325	<u>8836</u> 347	<u>33.3600</u> 0,1593	<u>750.33</u> 3,58
163	C124-21 варіант 4	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	13,382	<u>31419.36</u> -	<u>-</u> -	420454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,039796	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	63361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C124-24 варіант 7	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	3,034	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	94243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	C124-25 варіант 5	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм	т	2,596	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	80638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ6-60-1	Укладання бетонної суміші в конструкцію перекриття автобетононасосами	100 м3	2,48	<u>14845.71</u> 2837,31	<u>11972.90</u> -	36817	7037	<u>29693</u> -	<u>27.4800</u> -	<u>68.15</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	252,96	<u>4235,94</u> -	<u>-</u> -	1071523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5156829	405970	<u>205343</u> 12544		<u>3890,51</u> 119,11
		Разом будівельні роботи, грн.					5156829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4545516				
		всього заробітна плата, грн.					418514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					225932				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					481,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					79722				
		Всього будівельні роботи, грн.					5382761				

		Всього по розділу 5					5382761				
		Розділ 6. Улаштування фундаментів Фм1 в осях А та 3-5									
169	КБ11-2-1 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	м3	2,025	<u>1533,46</u> 433,44	<u>147,76</u> 52,87	3105	878	<u>299</u> 107	<u>4.5770</u> 0,5045	<u>9,27</u> 1,02
170	КБ6-1-1 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0018	<u>499496,96</u> 15678,90	<u>3092,24</u> 1597,59	899	28	<u>6</u> 3	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0,31</u> 0,02
171	КБ6-1-5 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0156	<u>594521,97</u> 65881,94	<u>14306,33</u> 7222,18	9275	1028	<u>223</u> 113	<u>669.6680</u> 60,4209	<u>10,45</u> 0,94
172	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,01242	<u>36360,54</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0246	<u>33226,22</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0432	<u>31062,36</u> -	<u>-</u> -	1342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	62	<u>2,26</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ9-75-1 Н2=1,15, Н4=1,25	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1)	т	0,05124	<u>50994,91</u> 30942,27	<u>13629,35</u> 3036,68	2613	1585	<u>698</u> 156	<u>296.2400</u> 22,8625	<u>15,18</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00919	<u>31062,36</u>	-	285	-	-	-	-
178	& C111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,04533	<u>60889,71</u>	-	2760	-	-	-	-
179	КБ6-11-8 Н2=1,15, Н4=1,25	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,05124	<u>14381,93</u>	<u>287,38</u>	737	709	<u>15</u>	<u>137,2985</u>	<u>7,04</u>
					13846,55	105,64			5	0,7688	0,04
		Разом прямі витрати по розділу 6					22425	4228	<u>1241</u>		<u>42,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22425		384		3,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16956				
		всього заробітна плата, грн.					4612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2530				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					904				
		Всього будівельні роботи, грн.					24955				

		Всього по розділу 6					24955				
180	КБ9-72-1 Н2=1,15, Н4=1,25 (п.1.1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Розділ 7. Улаштування металевого каркасу вхідної групи в осях А та 3-5. Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,17916	<u>29028,11</u>	<u>7600,71</u>	92285	56915	<u>24164</u>	<u>167,4400</u>	<u>532,32</u>
					17902,68	1783,56			5670	13,5078	42,94
181	& C111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,017523	<u>60889,71</u>	-	1067	-	-	-	-
				36	-	-			-	-	-
182	& C111-M1	Труба сталева профільна С235 60x4	т	1,265758	<u>59114,26</u>	-	74824	-	-	-	-
				32	-	-			-	-	-
183	& C111-M2	Труба сталева профільна С235 200x120x6	т	1,079822	<u>59114,26</u>	-	63833	-	-	-	-
				88	-	-			-	-	-
184	& C111-M3	Труба сталева профільна С235 200x160x6	т	0,189588	<u>59114,26</u>	-	11207	-	-	-	-
				72	-	-			-	-	-
185	& C111-M4	Труба сталева профільна С235 200x160x8	т	0,277009	<u>59114,26</u>	-	16375	-	-	-	-
				44	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C111-M	Труба сталевая квадратна С345 150x7	т	0,451190 4	<u>59114,26</u> -	<u>-</u> -	26672	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п.1. 1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	3,17916	<u>11039,78</u> 3531,99	<u>5278,22</u> 2614,04	35097	11229	<u>16780</u> 8310	<u>34.6104</u> 21,3079	<u>110.03</u> 67,74
188	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4=1,25 (п.1. 1.25 Тех.ч. до КНУ РЕКН №46)	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7659	<u>1652,26</u> 715,08	<u>92.75</u> 10,53	1265	548	<u>71</u> 8	<u>6.0467</u> 0,0990	<u>4.63</u> 0,08
189	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7659	<u>10556.02</u> 929,08	<u>133.52</u> 18,83	8085	712	<u>102</u> 14	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>6.1</u> 0,14
		Разом прямі витрати по розділу 7					330710	69404	<u>41117</u> 14002		<u>653.08</u> 110,9
		Разом будівельні роботи, грн.					330710				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220189				
		всього заробітна плата, грн.					83406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43822				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15131				
		Всього будівельні роботи, грн.					374532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,04	<u>11448.62</u> 6304,48	<u>3712.67</u> 3223,25	458	252	<u>149</u> 129	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>2.22</u> 1,28
201	КБ46-25-17 к=10	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм (вилучати до 100 мм)	100шт	-0,04	<u>1846.96</u> 714,36	<u>424.45</u> 368,93	-74	-29	<u>-17</u> -15	<u>6.3000</u> 3,6580	<u>-0.25</u> -0,15
202	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,02	<u>15257.14</u> 8475,90	<u>5343.10</u> 4459,42	305	170	<u>107</u> 89	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>1.5</u> 0,88
Разом прямі витрати по розділу 8							789624	99037	<u>8384</u> 3997		<u>961.91</u> 34,95
Разом будівельні роботи, грн.							789624				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							682203				
всього заробітна плата, грн.							103034				
Загальновиробничі витрати, грн.							55933				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							119,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							19821				
Всього будівельні роботи, грн.							845557				

Всього по розділу 8							845557				
Розділ 9. Розширення отвору в стіні по осі А з підсиленням.											
203	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,66	<u>5726.59</u> 372,14	<u>412.36</u> 13,62	26686	1734	<u>1922</u> 63	<u>3.6900</u> 0,1107	<u>17.2</u> 0,52
204	КБ46-66-4 к=20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 300мм (300-500)/10=20)	1 м різ.	-4,66	<u>2201.26</u> 117,79	<u>130.52</u> 4,31	-10258	-549	<u>-608</u> -20	<u>1.1680</u> 0,0350	<u>-5.44</u> -0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,8	<u>140.57</u>	<u>-</u>	253	253	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>2.93</u>
					140,57	-			-	-	-
206	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,8	<u>288.68</u>	<u>288.68</u>	520	-	<u>520</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			87	0,4110	0,74
207	КБ46-4-2	Підсилення цегляних стін стальними обіймами	т	0,06176	<u>46254.70</u>	<u>8143.77</u>	2857	1985	<u>503</u>	<u>296.1400</u>	<u>18.29</u>
					32137,11	1998,73			123	15,3799	0,95
208	С111-1818 варіант 1	Полоса 40х4 мм	т	0,00836	<u>47220.76</u>	<u>-</u>	395	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
209	С111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полицок 50х50х4мм	т	0,0534	<u>45000.03</u>	<u>-</u>	2403	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
210	& С111-1846-21-14 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HPD M8x88	шт	14	<u>85.79</u>	<u>-</u>	1201	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
211	КБ13-16-6 Н2=1,15, Н4=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,040052	<u>1502.06</u>	<u>84.31</u>	60	26	<u>3</u>	<u>5.4970</u>	<u>0.22</u>
					650,08	9,57			-	0,0900	-
212	КБ13-26-6 К=2,Н2=1,15, Н4=1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,040052	<u>9727.38</u>	<u>125.69</u>	390	39	<u>5</u>	<u>8.3260</u>	<u>0.33</u>
					971,31	21,43			1	0,2010	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 9					24507	3488	<u>2345</u>		<u>33.53</u>
									254		2,06
		Разом будівельні роботи, грн.					24507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18674				
		всього заробітна плата, грн.					3742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2009				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					705				
		Всього будівельні роботи, грн.					26516				

		Всього по розділу 9					26516				
		Розділ 10. Улаштування покриття над прямком в осях Б*-Г та 2 і плити по грунту та накриття									
213	КБ1-134-1 Н2=1,15, Н4=1,25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,02718	<u>3636.88</u>	<u>1637.38</u>	99	54	<u>45</u>	<u>21.1140</u>	<u>0.57</u>
					1999,50	668,12			18	6,3969	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	КБ6-1-1 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,001	<u>455800.16</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	456	16	<u>3</u> 2	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.17</u> 0,01
215	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,0022	<u>508605.16</u> 28217,50	<u>10932.72</u> 4863,53	1119	62	<u>24</u> 11	<u>286.8215</u> 40,9044	<u>0.63</u> 0,09
216	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0083	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C111-1846-21-44	Хім.анкер Hilti Hit-HY 170	л	1,5	<u>2174.20</u> -	<u>-</u> -	3261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& C111-1846-21-13 варіант 1	Анкер HILTI HSA M8x85	шт	40	<u>40.77</u> -	<u>-</u> -	1631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C111-1846-21-14 варіант 1	Анкер-гільза HILTI HPD M8x88	шт	40	<u>85.79</u> -	<u>-</u> -	3432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ9-72-1 H2=1,15, H4=1,25	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3854	<u>28671.33</u> 17902,68	<u>7243.93</u> 1426,78	11050	6900	<u>2792</u> 550	<u>167.4400</u> 10,8062	<u>64.53</u> 4,16
221	& C111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,041486	<u>60889.71</u> 4	<u>-</u> -	2526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-M1-1	Труба сталева профільна С235 80x80x4	т	0,356246	<u>59114.26</u> 4	<u>-</u> -	21059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,3854	<u>11039.78</u> 3531,99	<u>5278.22</u> 2614,04	4255	1361	<u>2034</u> 1007	<u>34.6104</u> 21,3079	<u>13.34</u> 8,21
224	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1H2=1,15, H4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,123902	<u>1652.26</u> 715,08	<u>92.75</u> 10,53	205	89	<u>11</u> 1	<u>6.0467</u> 0,0990	<u>0.75</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,123902	<u>10700.12</u> 1068,44	<u>138.26</u> 23,57	1326	132	<u>17</u> 3	<u>9.1586</u> 0,2211	<u>1.13</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 10					50706	8614	<u>4926</u> 1592		<u>81.12</u> 12,68
		Разом будівельні роботи, грн.					50706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37166				
		всього заробітна плата, грн.					10206				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1855				
		Всього будівельні роботи, грн.					56075				

		Всього по розділу 10					56075				
		Розділ 11. Улаштування сходів Схм-1 та металевих конструкцій в осях Е/3 на позн.-2.405									
226	КБ6-1-1	арк.14,15,16,17,18 креслн. БК 524-01-КР Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0113	<u>497132.39</u> 13633,83	<u>2772.74</u> 1278,09	5618	154	<u>31</u> 14	<u>150.7000</u> 10,6641	<u>1.7</u> 0,12
227	КБ6-18-1	Улаштування балок фундаментних(сходів) /бетон важкий В 22,5 (М300), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,042752	<u>717068.29</u> 129035,08	<u>29875.95</u> 11726,34	30656	5517	<u>1277</u> 501	<u>1264.4300</u> 98,4480	<u>54.06</u> 4,21
228	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм бетон важкий В 22,5 (М 300), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,006048	<u>665522.87</u> 105959,20	<u>28078.25</u> 11687,23	4025	641	<u>170</u> 71	<u>1077.0400</u> 97,8795	<u>6.51</u> 0,59
229	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,6403	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	19889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0163	<u>33226,22</u>	-	542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0184	<u>34608,48</u>	-	637	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
232	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0206	<u>36360,54</u>	-	749	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
233	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	195	<u>2,26</u>	-	441	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Каркас Кр-1									
234	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг	т	0,02626	<u>2361,33</u>	<u>159,12</u>	62	54	4	<u>20,5200</u>	<u>0,54</u>
					2069,44	73,35			2	0,6120	0,02
235	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02626	<u>33226,22</u>	-	873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
236	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,02702	<u>23830,24</u>	<u>266,25</u>	644	629	7	<u>231,0000</u>	<u>6,24</u>
					23296,35	84,51			2	0,6150	0,02
237	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1)	т	0,02702	<u>46351,56</u>	<u>13021,95</u>	1252	727	352	<u>257,6000</u>	<u>6,96</u>
					26906,32	2429,27			66	18,2900	0,49
238	& C111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,02551	<u>60889,71</u>	-	1553	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
239	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,00536	<u>31062,36</u>	-	166	-	-	-	-
		Металеві конструкції			-	-			-	-	-
240	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,27339	<u>26336,20</u>	<u>7243,93</u>	7200	4256	1980	<u>145,6000</u>	<u>39,81</u>
					15567,55	1426,78			390	10,8062	2,95
241	& C111-1071-2	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 4 мм	т	0,00414	<u>60889,71</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
242	& C111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,02268	<u>60889,71</u>	-	1381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
243	& C111-М6	Труба сталева профільна С235 80x80x 4	т	0,25532	<u>59114,26</u>	-	15093	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	КБ9-32-1 тех. ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,27339	<u>10056,28</u>	<u>4755,41</u>	2749	840	1300	<u>30,0960</u>	<u>8,23</u>
					3071,30	2091,23			572	17,0463	4,66
245	КБ13-16-6 тех. ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1663	<u>1556,86</u>	<u>90,62</u>	259	103	15	<u>5,2580</u>	<u>0,87</u>
					621,81	8,40			1	0,0792	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,1663	<u>10556.02</u> 929,08	<u>133.52</u> 18,83	1755	155	<u>22</u> 3	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>1.32</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 11					95796	13076	<u>5158</u> 1622		<u>126.24</u> 13,1
		Разом будівельні роботи, грн.					95796				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77562				
		всього заробітна плата, грн.					14698				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7872				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2757				
		Всього будівельні роботи, грн.					103668				

		Всього по розділу 11					103668				
247	КБ8-5-7	Розділ 12. Улаштування сходів Схм-2. арк.19,20,21,22,23 креслн. БК 524-01-КР Мурування внутрішніх стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м (Н=0, 5м)	1 м3	0,69125	<u>4713.36</u> 851,97	<u>151.52</u> 73,35	3258	589	<u>105</u> 51	<u>8.6600</u> 0,6120	<u>5.99</u> 0,42
248	КБ6-22-5	Улаштування перекриттів ребристих (сходів) на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0084	<u>1088848.7</u> 4 150899,33	<u>25335.94</u> 9434,50	9146	1268	<u>213</u> 79	<u>1515.5100</u> 79,4730	<u>12.73</u> 0,67
249	& С113- 2087PM	Стояки інвентарні металеві	шт	0,002352	<u>2537.78</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& С113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	33	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,076	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	2525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0041	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0035	<u>36360.54</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КБ6-57-17	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (Каркас Кр-1)	т	0,0105	<u>2361.33</u>	<u>159.12</u>	25	22	<u>2</u>	<u>20.5200</u>	<u>0.22</u>
					2069,44	73,35			1	0,6120	0,01
255	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0105	<u>33226.22</u>	<u>-</u>	349	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Часткове замоноличування існуючого отвору в стіні та влаштування нового отвору на позн.-3.000 в осях Е/3			-	-			-	-	-
256	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,6	<u>5726.59</u>	<u>412.36</u>	26342	1712	<u>1897</u>	<u>3.6900</u>	<u>16.97</u>
					372,14	13,62			63	0,1107	0,51
257	КБ46-66-4 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (до 200мм (200-500)/10=30)	1 м різ.	-4,6	<u>3301.90</u>	<u>195.79</u>	-15189	-813	<u>-901</u>	<u>1.7520</u>	<u>-8.06</u>
					176,69	6,46			-30	0,0526	-0,24
258	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,15	<u>140.57</u>	<u>-</u>	162	162	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>1.87</u>
					140,57	-			-	-	-
259	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	1,15	<u>288.68</u>	<u>288.68</u>	332	-	<u>332</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			56	0,4110	0,47
260	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,003	<u>280275.05</u>	<u>92639.23</u>	841	323	<u>278</u>	<u>1005.5400</u>	<u>3.02</u>
					107512,34	41948,70			126	351,9727	1,06
261	С111-962 варіант 1	Мастило універсальне для опалубки	т	0,000228	<u>124095.09</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
262	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т	0,0275	<u>3710.70</u>	<u>155.15</u>	102	92	<u>4</u>	<u>31.7700</u>	<u>0.87</u>
					3358,72	71,51			2	0,5967	0,02
263	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0262	<u>33226.22</u>	<u>-</u>	871	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
264	С124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0013	<u>36360.54</u>	<u>-</u>	47	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
265	& С113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	12	<u>2.26</u>	<u>-</u>	27	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
266	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	0,003	<u>38796.93</u>	<u>20885.03</u>	116	53	<u>63</u>	<u>176.2000</u>	<u>0.53</u>
					17769,77	9626,93			29	80,3250	0,24
267	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,3	<u>4770.19</u>	<u>-</u>	1431	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					30763	3408	<u>1993</u>		<u>34.14</u>
									377		3,16
		Разом будівельні роботи, грн.					30763				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25362 3785 2076 4,48 740 32839				

		Всього по розділу 12					32839				
268	КБ46-4-2	Розділ 13. Підсилення отворів на позн. -3. 000 арк.24,25 креслн.БК 524-01-КР <i>Підсилення стін стальними обоями</i>	<i>m</i>	0,2464	<u>47766.65</u> 32137,11	<u>8143.77</u> 1998,73	11770	7919	<u>2007</u> 492	<u>296.1400</u> 15,3799	<u>72.97</u> 3,79
269	C111-1836 варіант 1	Швелер 22 ДСТУ 3436-96	т	0,251328	<u>38454.96</u> -	<u>-</u> -	9665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	& C111- 1846-21-15	Анкер HILTI HSA M12x115 35/20	шт	13	<u>75.42</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,090182	<u>1415.33</u> 565,28	<u>82.38</u> 7,63	128	51	<u>7</u> 1	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.43</u> 0,01
272	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,090182	<u>9596.38</u> 844,62	<u>121.38</u> 17,12	865	76	<u>11</u> 2	<u>7.2400</u> 0,1608	<u>0.65</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 13					23408	8046	<u>2025</u> 495		<u>74.05</u> 3,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					23408 13337 8541 4476 9,31 1542 27884				

		Всього по розділу 13					27884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 14. Улаштування фундаменту (блоків ФБС) на позн.-2.200 в осях А-Г/6-7									
		арк.26,27,28 креслн.									
273	КБ6-1-1 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,03078	<u>499496.96</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	15375	483	<u>95</u> 49	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>5.33</u> 0,41
274	КБ7-42-3 H2=1,15, H4=1,25	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,49	<u>68205.47</u> 13565,47	<u>42890.39</u> 19390,00	33421	6647	<u>21016</u> 9501	<u>136.2405</u> 157,7985	<u>66.76</u> 77,32
275	К581121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	49	<u>1605.50</u> -	<u>-</u> -	78670	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	КБ7-42-2 H2=1,15, H4=1,25	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,24	<u>44036.50</u> 8620,93	<u>26806.68</u> 12179,13	10569	2069	<u>6434</u> 2923	<u>88.7110</u> 97,8565	<u>21.29</u> 23,49
277	К581121-A005	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	24	<u>1123.17</u> -	<u>-</u> -	26956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ7-42-1 H2=1,15, H4=1,25	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,45	<u>31049.76</u> 6258,39	<u>19014.95</u> 8654,82	13972	2816	<u>8557</u> 3895	<u>64.4000</u> 69,2130	<u>28.98</u> 31,15
279	К581121-A012	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	45	<u>760.65</u> -	<u>-</u> -	34229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ6-1-20 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування монолітних ділянок бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,011916	<u>568884.14</u> 41852,77	<u>10697.61</u> 5525,82	6779	499	<u>127</u> 66	<u>425.4195</u> 46,1086	<u>5.07</u> 0,55
281	КБ6-11-7 H2=1,15, H4=1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,1598	<u>27345.82</u> 26790,80	<u>287.38</u> 105,64	4370	4281	<u>46</u> 17	<u>265.6500</u> 0,7688	<u>42.45</u> 0,12
282	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,1598	<u>31108.06</u> -	<u>-</u> -	4971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					229312	16795	<u>36275</u> 16451		<u>169.88</u> 133,04
		Разом будівельні роботи, грн.					229312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					176242				
		всього заробітна плата, грн.					33246				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17448				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					246760				

		Всього по розділу 14					246760				
		Розділ 15. Плита Пм-1 на позн. -0.200 в осях А-Г/6-7									
283	КБ1-134-1 H2=1,15, H4=1,25	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,28	<u>3636.88</u> 1999,50	<u>1637.38</u> 668,12	1018	560	<u>458</u> 187	<u>21.1140</u> 6,3969	<u>5.91</u> 1,79
284	КБ6-1-1 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,1224	<u>499496.96</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	61138	1919	<u>378</u> 196	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>21.21</u> 1,63
285	КБ6-1-16 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,3566	<u>530346.46</u> 28217,50	<u>10932.72</u> 4863,53	189122	10062	<u>3899</u> 1734	<u>286.8215</u> 40,9044	<u>102.28</u> 14,59
286	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0286	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,235	<u>31015.19</u> -	<u>-</u> -	7289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,67236	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	55566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	1426	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КБ6-11-7 H2=1,15, H4=1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0633	<u>27345.82</u> 26790,80	<u>287.38</u> 105,64	1731	1696	<u>18</u> 7	<u>265.6500</u> 0,7688	<u>16.82</u> 0,05
291	КБ9-75-1 H2=1,15, H4=1,25	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1)	т	0,0633	<u>50994.91</u> 30942,27	<u>13629.35</u> 3036,68	3228	1959	<u>863</u> 192	<u>296.2400</u> 22,8625	<u>18.75</u> 1,45
292	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,10342	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	3212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	& С111-1071-1	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 10 мм	т	0,05011	<u>60889.71</u> -	<u>-</u> -	3051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	КБ6-57-17 H2=1,15, H4=1,25	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента до 20 кг (Кр-1)	т	0,03216	<u>2690.09</u> 2379,86	<u>177.46</u> 91,68	87	77	<u>6</u> 3	<u>23.5980</u> 0,7650	<u>0.76</u> 0,02
295	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03216	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	1069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					330658	16273	<u>5622</u> 2319		<u>165,73</u> 19,53
		Разом будівельні роботи, грн.					330658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					308763				
		всього заробітна плата, грн.					18592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					340922				

		Всього по розділу 15					340922				
		Розділ 16. Улаштування металевих конструкцій на позн.-0,200 в осях А-Г/6-7									
296	КБ9-72-1 H2=1,15, H4 =1,25	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	3,52876	<u>29028.11</u> 17902,68	<u>7600.71</u> 1783,56	102433	63174	<u>26821</u> 6294	<u>167.4400</u> 13,5078	<u>590.86</u> 47,67
297	& C111- 1071-2	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 4 мм	т	0,0032	<u>60889.71</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	& C111-M5	Труба сталева профільна С235 60х60х4	т	0,16038	<u>59114.26</u> -	<u>-</u> -	9481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C111-M6	Труба сталева профільна С235 80х80х 4	т	1,17049	<u>59114.26</u> -	<u>-</u> -	69193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	& C111-M7	Труба сталева профільна С235 100х100х5	т	0,72824	<u>59114.26</u> -	<u>-</u> -	43049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	& C111-M8	Труба сталева профільна С235 140х100х5	т	1,57936	<u>59114.26</u> -	<u>-</u> -	93363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1, 1H2=1,15, H4 =1,25	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	3,52876	<u>10516.97</u> 3531,99	<u>4755.41</u> 2091,23	37112	12464	<u>16781</u> 7379	<u>34.6104</u> 17,0463	<u>122.13</u> 60,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,018815 8	<u>1652.26</u> 715,08	<u>92.75</u> 10,53	1683	729	<u>94</u> 11	<u>6.0467</u> 0,0990	<u>6.16</u> 0,1
304	КБ13-26-6 К=2 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1, 1Н2=1,15, Н4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	1,018815 8	<u>10700.12</u> 1068,44	<u>138.26</u> 23,57	10901	1089	<u>141</u> 24	<u>9.1586</u> 0,2211	<u>9.33</u> 0,23
		Разом прямі витрати по розділу 16					367410	77456	<u>43837</u> 13708		<u>728.48</u> 108,15
		Разом будівельні роботи, грн.					367410				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					246117				
		всього заробітна плата, грн.					91164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47921				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					99,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16548				
		Всього будівельні роботи, грн.					415331				

		Всього по розділу 16					415331				
		Розділ 17. Улаштування нових отворів та підсилення з.б стін на позн. -0,100,+13.100, +6.500,+9.800.									
305	КБ46-66-2	Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	34,53	<u>5726.59</u> 372,14	<u>412.36</u> 13,62	197739	12850	<u>14239</u> 470	<u>3.6900</u> 0,1107	<u>127.42</u> 3,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	11,43	<u>11926.90</u> 3810,03	<u>446.87</u> 153,84	136324	43549	<u>5108</u> 1758	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>464.17</u> 14,69
315	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2337	<u>31015.19</u> -	<u>-</u> -	7248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,4025	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	45307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,6435	<u>30459.38</u> -	<u>-</u> -	19601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					208480	43549	<u>5108</u> 1758		<u>464.17</u> 14,69
		Разом будівельні роботи, грн.					208480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159823				
		всього заробітна плата, грн.					45307				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25892				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9521				
		Всього будівельні роботи, грн.					234372				

		Всього по розділу 18					234372				
		Розділ 19. Монолітна ділянка Мд-2 на позн. +16.400,18.800									
318	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	7,18	<u>11926.90</u> 3810,03	<u>446.87</u> 153,84	85635	27356	<u>3209</u> 1105	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>291.58</u> 9,22
319	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,1932	<u>29725.73</u> -	<u>-</u> -	5743	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,8808	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	28454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм	т	0,4178	<u>30461.52</u> -	<u>-</u> -	12727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					132559	27356	<u>3209</u> 1105		<u>291.58</u> 9,22
		Разом будівельні роботи, грн.					132559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101994				
		всього заробітна плата, грн.					28461				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16265 36,1 5981 148824				

		Всього по розділу 19					148824				
		Розділ 20. Підсилення балок на позн.-0, 100, на позн. +18,820									
322	КБ46-3-1	Підсилення існуючих залізобетонних балок (позн.-0,100)	т	1,55547	<u>56884.78</u> 38770,70	<u>5520.27</u> 1383,45	88483	60307	8587 2152	<u>366.7300</u> 12,6278	<u>570.44</u> 19,64
323	& C111-183-2	Швелери N18П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,13709	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	7941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C111-183-3	Швелери N 20П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,20535	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	11894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C111-183-4	Швелери N 24П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,19585	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	11344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C111-183-5	Швелери N 27П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,9274	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	53717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	& C111-1814-A2	Сталь кутова 100x100x8 C235	т	0,08978	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	5200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	& C111-1846-21-15	Анкер HILTI HSA M12x115 35/20	шт	88	<u>75.42</u> -	<u>-</u> -	6637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C111-31-12-1	Болт M16 (клас10.9)	шт.	32	<u>4.43</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	& C111-31-12-2	Шайба M16 (клас10.9)	шт.	32	<u>0.14</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
331	& C111-31-12-3	Гайка M16 (клас10.9)	шт.	64	<u>1.64</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	КБ46-3-1	Підсилення існуючих залізобетонних балок (позн.+18.820)	т	0,21132	<u>56884.78</u> 38770,70	<u>5520.27</u> 1383,45	12021	8193	<u>1167</u> 292	<u>366.7300</u> 12,6278	<u>77.5</u> 2,67
333	& C111-183-4	Швелери N 24П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,19585	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	11344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	& C111-1814-A2	Сталь кутова 100x100x8 C235	т	0,01547	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	& C111-1846-21-15	Анкер HILTI HSA M12x115 35/20	шт	18	<u>75.42</u> -	<u>-</u> -	1358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& C111-31-12-1	Болт M16 (клас10.9)	шт.	6	<u>4.43</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	& C111-31-12-2	Шайба М16 (клас10.9)	шт.	6	<u>0.14</u>	-	1	-	-	-	-
338	& C111-31-12-3	Гайка М16 (клас10.9)	шт.	24	<u>1.64</u>	-	39	-	-	-	-
339	КБ13-16-6 Н2=1,15, Н4=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,605608	<u>1502.06</u>	<u>84.31</u>	910	394	<u>51</u>	<u>5.4970</u>	<u>3.33</u>
				67	650,08	9,57			6	0,0900	0,05
340	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0814	<u>4863.70</u>	<u>62.85</u>	396	40	<u>5</u>	<u>4.1630</u>	<u>0.34</u>
					485,66	10,72			1	0,1005	0,01
341	КБ13-72-2 Н2=1,15, Н4=1,25	Нанесення вручну в один шар покриття вогнезахистного на стельові поверхні металевих конструкцій	100м2	0,6056	<u>28609.52</u>	<u>17.14</u>	17326	1093	<u>10</u>	<u>17.2845</u>	<u>10.47</u>
					1805,37	0,71			-	0,0066	-
342	& C1113-291-1	Вогнезахисна фарба на водній основі, що спучується Nullifire SC801 On-Site Water-Based Intumescent Basecoat	т	0,03589	<u>257553.70</u>	-	9244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					239029	70027	<u>9820</u>		<u>662.08</u>
									2451		22,37
		Разом будівельні роботи, грн.					239029				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159182				
		всього заробітна плата, грн.					72478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38704				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13531				
		Всього будівельні роботи, грн.					277733				

		Всього по розділу 20					277733				
		Розділ 21. Підсилення збірних з/б плит перекриття на позн. -0,100									
343	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій, глибина різання 200 мм	1 м різ.	72	<u>257.71</u>	<u>97.43</u>	18555	10093	<u>7015</u>	<u>1.3900</u>	<u>100.08</u>
					140,18	2,56			184	0,0209	1,5
344	КБ46-68-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій(до 40мм)	1 м різ.	-72	<u>122.75</u>	<u>43.74</u>	-8838	-4531	<u>-3149</u>	<u>0.6240</u>	<u>-44.93</u>
					62,93	1,15			-83	0,0094	-0,67
345	КБ6-57-18 Н2=1,15, Н4=1,25	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,321	<u>2087.15</u>	<u>177.46</u>	670	572	<u>57</u>	<u>17.9055</u>	<u>5.75</u>
					1782,85	91,68			29	0,7650	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	КБ9-75-2 H2=1,15, H4 =1,25	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(Каркас Крп-1)	т	0,321	<u>29755,37</u> 21140,68	<u>5813,09</u> 618,45	9551	6786	<u>1866</u> 199	<u>202.4000</u> 5,2200	<u>64,97</u> 1,68
347	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,217512	<u>34543,11</u> -	<u>-</u> -	7514	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,122748	<u>31062,36</u> -	<u>-</u> -	3813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	1,52	<u>11926,90</u> 3810,03	<u>446,87</u> 153,84	18129	5791	<u>679</u> 234	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>61,73</u> 1,95
Разом прямі витрати по розділу 21							49394	18711	<u>6468</u> 563		<u>187,6</u> 4,71
Разом будівельні роботи, грн.							49394				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							24215				
всього заробітна плата, грн.							19274				
Загальновиробничі витрати, грн.							10650				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							23,08				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3824				
Всього будівельні роботи, грн.							60044				

Всього по розділу 21							60044				
Розділ 22. Металевий каркас кожуха вентиляційного короба, в осях Д/6 з позн. +4.100 до позн. +19.360											
Улаштування отворів _											
350	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,4	<u>15257,14</u> 8475,90	<u>5343,10</u> 4459,42	6103	3390	<u>2137</u> 1784	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>29,9</u> 17,65
351	КБ46-26-17 K=11	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,4	<u>3138,74</u> 1484,28	<u>873,55</u> 759,28	-1255	-594	<u>-349</u> -304	<u>13.0900</u> 7,5284	<u>-5,24</u> -3,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	КБ9-72-1 H2=1,15, H4 =1,25	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,2895	<u>29028,11</u> 17902,68	<u>7600,71</u> 1783,56	8404	5183	<u>2200</u> 516	<u>167,4400</u> 13,5078	<u>48,47</u> 3,91
353	C111-1825 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий, ширина полічок 50x50x4мм	т	0,298764	<u>45000.03</u> -	<u>-</u> -	13444	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ9-35-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1 H2=1,15, H4 =1,25	Монтаж захисної огорожі устаткування /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,2895	<u>22397.66</u> 17223,98	<u>418,39</u> 171,80	6484	4986	<u>121</u> 50	<u>175,0760</u> 1,5890	<u>50,68</u> 0,46
355	& C111- 1846-21-44	Хім.анкер Hilti Hit-HY 170	л	1	<u>2174.20</u> -	<u>-</u> -	2174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& C111- 1846-21-17	Анкер HILTI HAS-U 5.8 M10x130	шт	40	<u>82.07</u> -	<u>-</u> -	3283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,4	<u>1028.74</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
358	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 H2=1,15, H4 =1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,188175	<u>1652.26</u> 715,08	<u>92.75</u> 10,53	311	135	<u>17</u> 2	<u>6,0467</u> 0,0990	<u>1,14</u> 0,02
359	КБ13-26-6 K=2 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1, 1H2=1,15, H4 =1,25	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / H2=1,15, H4 =1,25	100м2	0,188175	<u>10700.12</u> 1068,44	<u>138.26</u> 23,57	2013	201	<u>26</u> 4	<u>9,1586</u> 0,2211	<u>1,72</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 22					41372	13301	<u>4152</u> 2052		<u>126,67</u> 19,07
		Разом будівельні роботи, грн.					41372				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23919				
		всього заробітна плата, грн.					15353				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8223 17,4 2883 49595				

		Всього по розділу 22					49595				
		Розділ 23. Улаштування металевих сходів Мсх-1 в осях 5/Е									
		Монолітні фундаменти під сходи____									
360	КБ6-1-1 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0008	<u>499496.96</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	400	13	<u>2</u> 1	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.14</u> 0,01
361	КБ6-1-5 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0034	<u>594521.97</u> 65881,94	<u>14306.33</u> 7222,18	2021	224	<u>49</u> 25	<u>669.6680</u> 60,4209	<u>2.28</u> 0,21
362	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0068	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0224	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	136	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& С111-984-1-2	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної , полоса 200х8 мм	т	0,02272	<u>57921.97</u> -	<u>-</u> -	1316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Металоконструкції сходів____									
366	КБ9-73-2 Н2=1,15, Н4=1,25	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,73085	<u>32615.19</u> 23607,94	<u>6569.92</u> 706,86	23837	17254	<u>4802</u> 517	<u>220.8000</u> 6,0200	<u>161.37</u> 4,4
367	& С111-M1-1	Труба сталева профільна С235 80х80х4	т	0,238330	<u>59114.26</u> 4	<u>-</u> -	14089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& С111-M10	Труба сталева профільна С235 50х50х3	т	0,032351	<u>59114.26</u> 2	<u>-</u> -	1912	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& С111-M11	Труба сталева профільна С235 50х50х5	т	0,148135	<u>59114.26</u> -	<u>-</u> -	8757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& С111-M13	Труба сталева профільна С235 50х20х1,5	т	0,013377	<u>59114.26</u> 2	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
371	& С111-M12	Труба сталева профільна тонкостінна С235 12х12х1,2	т	0,021920	<u>59114.26</u> 8	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	& С111-183-41	Швелери N12П (С235 ДСТУ 8539:2015)	т	0,168900	<u>57921.97</u>	-	9783	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
373	& С111-1071-11	Просічно-витяжний прокат із сталі марки С235 (ПВЛ 506)	т	0,150403	<u>57921.97</u>	-	8712	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
374	& С111-1071-2	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 4 мм	т	0,001282	<u>60889.71</u>	-	78	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
375	КБ9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,15978	<u>13385.95</u>	<u>6235.10</u>	2139	976	<u>996</u>	<u>58.4936</u>	<u>9.35</u>
	тех.ч.				6109,66	2657,09			425	20,0311	3,2
	п.1.3.2										
	к(труд)=1,										
	1Н2=1,15,										
	Н4 =1,25										
376	КБ9-30-1	Монтаж площадок із настилом і огорожею з листової, рифленої, просічної і круглої сталі /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,57107	<u>14092.59</u>	<u>5555.76</u>	8048	4235	<u>3173</u>	<u>72.6616</u>	<u>41.49</u>
	тех.ч.				7415,12	1941,54			1109	14,5258	8,3
	п.1.3.2										
	к(труд)=1,										
	1Н2=1,15,										
	Н4 =1,25										
377	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,317631	<u>1652.26</u>	<u>92.75</u>	525	227	<u>29</u>	<u>6.0467</u>	<u>1.92</u>
	тех.ч.			4	715,08	10,53			3	0,0990	0,03
	п.1.3.16										
	к(труд)=1,1										
	к(ЕММ)=1,1										
	к(мат)=1,										
	1Н2=1,15,										
	Н4 =1,25										
378	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,317631	<u>10700.12</u>	<u>138.26</u>	3399	339	<u>44</u>	<u>9.1586</u>	<u>2.91</u>
	К=2			4	1068,44	23,57			7	0,2211	0,07
	тех.ч.										
	п.1.3.16										
	к(труд)=1,1										
	к(ЕММ)=1,1										
	к(мат)=1,1										
	Н2=1,15, Н4 =1,25										
		Разом прямі витрати по розділу 23					88326	23268	9095		219.46
		Разом будівельні роботи, грн.					88326		2087		16,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55963				
		всього заробітна плата, грн.					25355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13419 28,12 4658 101745				

		Всього по розділу 23					101745				
		Розділ 24. Монолітна ділянка Мд-3 на позн. -0.100									
379	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	1,44	<u>11926.90</u> 3810,03	<u>446.87</u> 153,84	17175	5486	<u>643</u> 222	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>58.48</u> 1,85
380	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,04272	<u>31015.19</u> -	<u>-</u> -	1325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1058	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	3286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,0977	<u>30459.38</u> -	<u>-</u> -	2976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 24					24762	5486	<u>643</u> 222		<u>58.48</u> 1,85
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24762 18633 5708 3262 7,24 1200 28024				

		Всього по розділу 24					28024				
		Розділ 25. Фундамент під ліфтові шахти Фмл-1, на позн. -1.300									
383	КБ46-5-1	Заповнення пустот під існ. фундаментом _ Нарощування залізобетонних фундаментів під устаткування при об'ємі в одному місці до 10 м3	м3	0,89	<u>7439.79</u> 1227,22	<u>626.43</u> 229,61	6621	1092	<u>558</u> 204	<u>13.9600</u> 2,1092	<u>12.42</u> 1,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	КР11-53-2	Холодний шов бетонування _ Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку	100м2	0,23792	<u>5652.14</u> 5597,93	<u>-</u> -	1345	1332	<u>-</u> -	<u>61.2800</u> -	<u>14.58</u> -
385	КБ6-36-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	Оброблення поверхні піскоструменевим апаратом в ємкісних спорудах висотою до 4 м	100 м2	0,23792	<u>16944.86</u> 6600,39	<u>7647.13</u> 2786,63	4032	1570	<u>1819</u> 663	<u>61.7320</u> 26,7258	<u>14.69</u> 6,36
386	КБ13-44-9 Н2=1,15, Н4 =1,25	Знепилювання поверхонь	м2	23,792	<u>24.25</u> 19,00	<u>5.25</u> 0,27	577	452	<u>125</u> 6	<u>0.1955</u> 0,0025	<u>4.65</u> 0,06
387	КБ6-1-1 Н2=1,15, Н4 =1,25	Фундамент Фмл-1 _ Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0015	<u>499496.96</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	749	24	<u>5</u> 2	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>0.26</u> 0,02
388	КБ6-3-5 Н2=1,15, Н4 =1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0895	<u>566301.85</u> 43153,85	<u>19036.76</u> 8626,02	50684	3862	<u>1704</u> 772	<u>438.6445</u> 63,9123	<u>39.26</u> 5,72
389	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,4043	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	13433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& С113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	358	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	КБ6-57-18 Н2=1,15, Н4 =1,25	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,03723	<u>2087.15</u> 1782,85	<u>177.46</u> 91,68	78	66	<u>7</u> 3	<u>17.9055</u> 0,7650	<u>0.67</u> 0,03
392	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03723	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	1237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ46-26-1	Улаштування отворів _ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,04	<u>15257.14</u> 8475,90	<u>5343.10</u> 4459,42	610	339	<u>214</u> 178	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>2.99</u> 1,77
394	КБ46-26-17 К=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,04	<u>2853.40</u> 1349,34	<u>794.14</u> 690,26	-114	-54	<u>-32</u> -28	<u>11.9000</u> 6,8440	<u>-0.48</u> -0,27
395	& С111- 1846-21-45	Хім.анкер Hilti Hit RE 100	л	0,4734	<u>13066.27</u> -	<u>-</u> -	6186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 25					86247	8683	<u>4400</u> 1800		<u>89,04</u> 15,57
		Разом будівельні роботи, грн.					86247				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73164				
		всього заробітна плата, грн.					10483				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5759				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2054				
		Всього будівельні роботи, грн.					92006				

		Всього по розділу 25					92006				
		Розділ 26. Монолітна плита покриття ліфтової шахти Пмл-1, на позн. +3.200									
396	КБ6-22-1 H2=1,15, H4 =1,25	Улаштування переkritтів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0367	<u>697322.78</u> 110471,47	<u>20301.92</u> 10023,70	25592	4054	<u>745</u> 368	<u>1109,4855</u> 84,1885	<u>40,72</u> 3,09
397	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0513	<u>33226.22</u> -	<u>-</u> -	1705	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,8305	<u>30459.38</u> -	<u>-</u> -	25297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0446	<u>29725.73</u> -	<u>-</u> -	1326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	& C113- 2087PM	Стояки інвентарні металеві	шт	0,010276	<u>2537.78</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
401	& C113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	146	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	КБ6-11-7 H2=1,15, H4 =1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (МП-1)	т	0,0358	<u>27345.82</u> 26790,80	<u>287.38</u> 105,64	979	959	<u>10</u> 4	<u>265,6500</u> 0,7688	<u>9,51</u> 0,03
403	C124-7 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20 мм	т	0,0358	<u>27327.11</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 26					56233	5013	<u>755</u> 372		<u>50,23</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					56233				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					50465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5385 2963 6,4 1061 59196				

		Всього по розділу 26					59196				
		Розділ 27. Моноблiтний фундамент під рентген, на позн. -0.100 в осях Е/4									
404	КБ21-3-3 H2=1,15, H4=1,25	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0113	<u>3361.38</u> 2588,88	<u>339,32</u> 134,55	38	29	<u>4</u> 2	<u>26.6400</u> 1,1000	<u>0.3</u> 0,01
405	& С1530-61-5	Труба гофрована гнучка ПВХ д50 посилена з протяжкою	м	1,14	<u>48.57</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	& С113-1466-B11	Коліно ПВХ, d50	шт	1	<u>53.62</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	КБ6-55-4 H2=1,15, H4=1,25	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,0198	<u>4611.24</u> 4055,84	<u>336,30</u> 104,36	91	80	<u>7</u> 2	<u>38.3640</u> 0,9072	<u>0.76</u> 0,02
408	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0198	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	20	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ6-9-1 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм	100м2	0,051	<u>17749.95</u> 5642,83	<u>361,37</u> 125,72	905	288	<u>18</u> 6	<u>56.6720</u> 1,0421	<u>2.89</u> 0,05
411	КБ6-9-2 K=8, H2=1,15, H4=1,25	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1 (додавати до товщини 100 мм)	100м2	0,051	<u>55975.47</u> 13099,43	<u>999,71</u> 357,15	2855	668	<u>51</u> 18	<u>131.5600</u> 2,7840	<u>6.71</u> 0,14
412	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	0,1404	<u>11926.90</u> 3810,03	<u>446,87</u> 153,84	1675	535	<u>63</u> 22	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>5.7</u> 0,18
413	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,02917	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					7413	1600	<u>143</u> 50		<u>16.36</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7413				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5670				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	КБ6-1-1 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0089	<u>499496.96</u> 15678,90	<u>3092.24</u> 1597,59	4446	140	<u>28</u> 14	<u>173.3050</u> 13,3301	<u>1.54</u> 0,12
420	КБ6-13-3 H2=1,15, H4=1,25	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,1794	<u>683044.52</u> 121853,07	<u>31000.19</u> 14609,16	122538	21860	<u>5561</u> 2621	<u>1238.5960</u> 122,3494	<u>222.2</u> 21,95
421	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0507	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	1638	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,0874	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	64840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,3573	<u>31108.06</u> -	<u>-</u> -	11115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	717	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	1620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	КБ46-26-1	Улаштування отворів _ Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,64	<u>15257.14</u> 8475,90	<u>5343.10</u> 4459,42	9765	5425	<u>3420</u> 2854	<u>74.7500</u> 44,1374	<u>47.84</u> 28,25
426	КБ46-26-17 K=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм (вилучати до 100 мм)	100шт	-0,64	<u>2853.40</u> 1349,34	<u>794.14</u> 690,26	-1826	-864	<u>-508</u> -442	<u>11.9000</u> 6,8440	<u>-7.62</u> -4,38
427	& C111-1846-21-45 варіант 1	Хім.анкер Hilti Hit RE 100	л	0,5832	<u>1713.67</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					215135	26561	<u>8501</u> 5047		<u>263.96</u> 45,94
		Разом будівельні роботи, грн.					215135				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					180073				
		всього заробітна плата, грн.					31608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17291				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6161				
		Всього будівельні роботи, грн.					232426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 29					232426				
		Розділ 30. Підсилення , на позн. -0.100 в зоні розташування МРТ									
428	КБ46-54-3	Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт	т	0,2975	<u>16784.64</u> 13082,81	<u>974.46</u> 169,73	4993	3892	<u>290</u> 50	<u>128.2000</u> 1,5873	<u>38.14</u> 0,47
429	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій, глибина різання 200 мм	1 м різ.	72	<u>257.71</u> 140,18	<u>97.43</u> 2,56	18555	10093	<u>7015</u> 184	<u>1.3900</u> 0,0209	<u>100.08</u> 1,5
430	КБ46-68-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій(до 40мм)	1 м різ.	-72	<u>122.75</u> 62,93	<u>43.74</u> 1,15	-8838	-4531	<u>-3149</u> -83	<u>0.6240</u> 0,0094	<u>-44.93</u> -0,67
431	КБ6-57-18	Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг	т	0,4674	<u>1836.26</u> 1550,30	<u>159.12</u> 73,35	858	725	<u>74</u> 34	<u>15.5700</u> 0,6120	<u>7.28</u> 0,29
432	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(Каркас Крп-2)	т	0,4674	<u>26874.22</u> 18383,20	<u>5689.42</u> 494,77	12561	8592	<u>2659</u> 231	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>82.26</u> 1,95
433	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм	т	0,282765	<u>34543.11</u> -	<u>-</u> -	9768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм	т	0,115879	<u>31108.06</u> -	<u>-</u> -	3605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,096672	<u>31062.36</u> -	<u>-</u> -	3003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ6-55-4	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т	0,1085	<u>4064.82</u> 3526,82	<u>318.90</u> 86,96	441	383	<u>35</u> 9	<u>33.3600</u> 0,7560	<u>3.62</u> 0,08
437	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1085	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	3755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	КБ46-8-3	Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях	м3	3,72	<u>11926.90</u> 3810,03	<u>446.87</u> 153,84	44368	14173	<u>1662</u> 572	<u>40.6100</u> 1,2848	<u>151.07</u> 4,78
439	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,27389	<u>9768.55</u> 9122,89	<u>301.88</u> 94,50	2676	2499	<u>83</u> 26	<u>90.4600</u> 0,9048	<u>24.78</u> 0,25
		Разом прямі витрати по розділу 30					95745	35826	<u>8669</u> 1023		<u>362.3</u> 8,65
		Разом будівельні роботи, грн.					95745				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51250				
		всього заробітна плата, грн.					36849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20466 44,51 7377 116211				

		Всього по розділу 30					116211				
		Розділ 31. Монолітний пояс МП-1 та відновлення стіни в осях 2-3/В-Г, в зоні розташування МРТ									
		Відновлення стіни в зоні МРТ з матеріалу отриманого від демонтажу									
440	КБ8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,223	<u>1621.26</u> 952,54	<u>151.52</u> 73,35	3604	2117	<u>337</u> 163	<u>9.0100</u> 0,6120	<u>20.03</u> 1,36
441	КБ7-49-4	Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів]	100шт	0,01	<u>231257.83</u> 40740,72	<u>56973.03</u> 22951,44	2313	407	<u>570</u> 230	<u>390.0500</u> 207,3169	<u>3.9</u> 2,07
442	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0165	<u>17591.67</u> 16473,41	<u>1046.06</u> 735,39	290	272	<u>17</u> 12	<u>149.5000</u> 6,4856	<u>2.47</u> 0,11
443	& С111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	0,619	<u>506.12</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	& С188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	8	<u>30.79</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	& С114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	0,248	<u>1090.51</u> -	<u>-</u> -	270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Монолітний пояс МП-1									
446	КБ6-1-5 Н2=1,15, Н4=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0082	<u>594521.97</u> 65881,94	<u>14306.33</u> 7222,18	4875	540	<u>117</u> 59	<u>669.6680</u> 60,4209	<u>5.49</u> 0,5
447	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0122	<u>32304.62</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0249	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	32	<u>2,26</u>	<u>-</u>	72	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
450	КБ9-75-1 H2=1,15, H4=1,25	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1, ЗД-2)	т	0,0673	<u>50994,91</u> 30942,27	<u>13629,35</u> 3036,68	3432	2082	<u>917</u> 204	<u>296.2400</u> 22,8625	<u>19,94</u> 1,54
451	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,004766	<u>34608,48</u>	<u>-</u>	165	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
452	& C111-1071-6	Прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, товщина 8 мм	т	0,066878	<u>60889,71</u>	<u>-</u>	4072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
453	КБ6-11-8 H2=1,15, H4=1,25	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,0673	<u>14381,93</u> 13846,55	<u>287,38</u> 105,64	968	932	<u>19</u> 7	<u>137.2985</u> 0,7688	<u>9,24</u> 0,05
Разом прямі витрати по розділу 31							21876	6350	<u>1977</u> 675		<u>61,07</u> 5,63
Разом будівельні роботи, грн.							21876				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13549				
всього заробітна плата, грн.							7025				
Загальновиробничі витрати, грн.							3773				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1326				
Всього будівельні роботи, грн.							25649				

Всього по розділу 31							25649				
Розділ 32. Монтажна площадка з фундаментних блоків та металевих балок, в осях 2-3/В-Г, в зоні розташування МРТ											
454	КБ46-26-12	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 100 мм	100шт	0,09	<u>75840,42</u> 17305,58	<u>14492,71</u> 10453,31	6826	1558	<u>1304</u> 941	<u>152.6200</u> 102,7371	<u>13,74</u> 9,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
455	КБ46-26-28 K=18	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 100 мм (додавати до 380 мм)	100шт	0,09	<u>49258,78</u> 6163,88	<u>3622,90</u> 3149,00	4433	555	<u>326</u> 283	<u>54,3600</u> 31,2228	<u>4,89</u> 2,81
		Разом прямі витрати по розділу 32					11259	2113	<u>1630</u> 1224		<u>18,63</u> 12,06
		Разом будівельні роботи, грн.					11259				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7516				
		всього заробітна плата, грн.					3337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1761				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,68				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					610				
		Всього будівельні роботи, грн.					13020				

		Всього по розділу 32					13020				
		Розділ 33. Покриття приямків, ганків, прибудови									
		арк.30 кресленн. БК525-01-АР-П									
		покриття прибудови і ганку в осях 1-2/А з металевої черепиці 0,5мм									
456	КР8-30-3	Улаштування покриття з листової сталі скатів з настигними жолобами та звисами	100м2	1,187	<u>9313,06</u>	<u>18,89</u>	11055	11000	<u>22</u>	<u>91,8900</u>	<u>109,07</u>
457	& С111-1067-1	Металочерепиця 0,5мм модуль хвилі 350мм	м2	123,448	<u>9267,11</u>	<u>17,27</u>	75770	-	<u>20</u>	<u>0,1734</u>	<u>0,21</u>
458	& С111-1867-3	Кріплення для металочерепиці	т	0,04939	<u>613,78</u>	<u>-</u>	-	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				<u>93177,16</u>	<u>-</u>	4602	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		покриття приямків з профлиста 0,8мм RAL 7024									
459	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,36	<u>13601,02</u>	<u>209,58</u>	4896	4527	<u>75</u>	<u>132,8000</u>	<u>47,81</u>
					<u>12576,16</u>	<u>68,45</u>			<u>25</u>	<u>0,5247</u>	<u>0,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	& C18-32020-14-1	Сталь листовая оцинкована профільована 57мм з полімерним покриттям, товщина листа 0,8 мм RAL7024	м2	37,152	<u>543,98</u> -	<u>-</u> -	20210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 33					116533	15527	<u>97</u> 45		<u>156,88</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					116533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100909				
		всього заробітна плата, грн.					15572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8666				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3127				
		Всього будівельні роботи, грн.					125199				

		Всього по розділу 33					125199				
		Розділ 34. Покрівля									
461	КБ12-20-1	арк.22,29,30,34,42 креслн. БК 525-01-АР-П Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	6,8918	<u>33133,75</u> 2557,98	<u>162,44</u> 60,78	228351	17629	<u>1120</u> 419	<u>24.4900</u> 0,4915	<u>168,78</u> 3,39
462	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	6,8918	<u>29349,23</u> 2783,23	<u>624,08</u> 242,02	202269	19181	<u>4301</u> 1668	<u>29.3900</u> 1,9888	<u>202,55</u> 13,71
463	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар (разуклон.)	100м2	6,1907	<u>26676,76</u> 1989,65	<u>624,08</u> 242,02	165148	12317	<u>3863</u> 1498	<u>21.0100</u> 1,9888	<u>130,07</u> 12,31
464	& C114-97-313	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 220 мм	м2	654,8328	<u>1553,21</u> -	<u>-</u> -	1017093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	& C114-97-312	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 150 мм	м2	366,5255	<u>807,71</u> -	<u>-</u> -	296046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	& C114-97-311	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 100 мм	м2	192,9087	<u>507,27</u> -	<u>-</u> -	97857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	& C114-97-2	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	121,63	<u>258,41</u> -	<u>-</u> -	31430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	6,19	<u>4947,44</u> 3154,68	<u>-</u> -	30625	19527	<u>-</u> -	<u>29.0700</u> -	<u>179,94</u> -
469	& C114-97-2	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	121,63	<u>258,41</u> -	<u>-</u> -	31430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних (парапетів, вентканалів)	1 м3	16,72	<u>6181.67</u> 3427,86	<u>-</u> -	103358	57314	<u>-</u> -	<u>32.0600</u> -	<u>536.04</u> -
471	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 150мм	м3	13,25	<u>1891.76</u> -	<u>-</u> -	25066	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 150мм	м3	2,97	<u>1891.76</u> -	<u>-</u> -	5619	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	КБ12-16-1	Улаштування накривок вентканалів	1 колпак	6	<u>301.18</u> 288,84	<u>7.61</u> 2,84	1807	1733	<u>46</u> 17	<u>3.0500</u> 0,0266	<u>18.3</u> 0,16
474	& С18- 32020-14-1	Сталь листова оцинкована профільована 57мм з полімерним покриттям, товщина листа 0,8 мм RAL7024	м2	8,822	<u>543.98</u> -	<u>-</u> -	4799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	6,8918	<u>10646.39</u> 3286,18	<u>2087.79</u> 784,84	73373	22648	<u>14389</u> 5409	<u>38.3900</u> 6,4686	<u>264.58</u> 44,58
476	КБ12-22-2 K=45	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (додавати до товщини 70...50мм)	100м2	6,8918	<u>16473.29</u> 539,28	<u>1229.94</u> 460,20	113531	3717	<u>8477</u> 3172	<u>6.3000</u> 3,7710	<u>43.42</u> 25,99
477	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	6,8918	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	11462	10101	<u>486</u> 430	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>111.65</u> 3,9
478	С1555-386 варіант 1	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	758,098	<u>1610.58</u> -	<u>-</u> -	1220977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	& С113- 2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	3101	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	7008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	6,8918	<u>123516.71</u> 3143,95	<u>743.07</u> 288,03	851252	21667	<u>5121</u> 1985	<u>30.1000</u> 2,3651	<u>207.44</u> 16,3
481	С1555-378 варіант 1	Геотекстиль голкопробивний, щільність 300 г/м2	м2	792,557	<u>51.27</u> -	<u>-</u> -	40634	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм покриття парапетів RAL 7024	м2	2377,671	<u>418.27</u> -	<u>-</u> -	994508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	& С111- 1802-55	Накривка парапету покрівлі RAL 7024 (0, 575м)	м	101,721	<u>426.53</u> -	<u>-</u> -	43387	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	& С111- 1802-56	Накривка парапету покрівлі (сходи) RAL 7024 (0,655м)	м	31,851	<u>482.23</u> -	<u>-</u> -	15360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	& С111- 1802-57	Накривка парапету покрівлі мал. RAL 7024 (0,515м)	м	49,221	<u>379.41</u> -	<u>-</u> -	18675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	& С111- 1481-2 варіант 17	Шуруп саморіз 4,8х20	шт	2193	<u>1.34</u> -	<u>-</u> -	2939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,33	<u>2304.31</u> 1652,78	<u>394.28</u> 127,76	3065	2198	<u>524</u> 170	<u>16.8000</u> 1,0396	<u>22.34</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,13003	<u>26874.22</u> 18383,20	<u>5689.42</u> 494,77	30369	20774	<u>6429</u> 559	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>198.89</u> 4,72
489	& С111-1094-5 варіант 1	Кутовий гарячекатаний прокат 40x40x3 мм	т	1,074204	<u>52089.91</u> -	<u>-</u> -	55955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& С111-1071-3	Прокат 150x6	т	0,123596	<u>58640.61</u> -	<u>-</u> -	7248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& С1-8912-20-1	Шпилька М10	м	33	<u>152.30</u> -	<u>-</u> -	5026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	& С111-1846-21-44	Хім.анкер Hilti Hit-HY 170	л	5	<u>2174.20</u> -	<u>-</u> -	10871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,784288	<u>1415.33</u> 565,28	<u>82.38</u> 7,63	1110	443	<u>65</u> 6	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>3.75</u> 0,06
494	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Улаштування елементів П1.1	100м2	0,784288	<u>4798.19</u> 422,31	<u>60.69</u> 8,56	3763	331	<u>48</u> 7	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>2.84</u> 0,06
495	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,095464	<u>26874.22</u> 18383,20	<u>5689.42</u> 494,77	2566	1755	<u>543</u> 47	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>16.8</u> 0,4
496	& С111-1828-1 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5	т	0,065614	<u>51398.06</u> -	<u>-</u> -	3372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	& С111-1071-4	Прокат 80x5	т	0,007721	<u>58640.61</u> 04	<u>-</u> -	453	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,027858	<u>30459.38</u> 92	<u>-</u> -	849	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,049641	<u>1415.33</u> 565,28	<u>82.38</u> 7,63	70	28	<u>4</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.24</u> -
500	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 Улаштування елементів П1.2	100м2	0,049641	<u>4798.19</u> 422,31	<u>60.69</u> 8,56	238	21	<u>3</u> -	<u>3.6200</u> 0,0804	<u>0.18</u> -
501	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07713	<u>26874.22</u> 18383,20	<u>5689.42</u> 494,77	2073	1418	<u>439</u> 38	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>13.57</u> 0,32
502	& С111-1828-1 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий 50x50x5	т	0,053146	<u>51398.06</u> 28	<u>-</u> -	2732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
503	& С111-1071-4	Прокат 80x5	т	0,006722	<u>58640.61</u> 52	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
504	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20мм	т	0,021889	<u>30459.38</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
505	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,040107	<u>1415.33</u> 565,28	<u>82.38</u> 7,63	57	23	<u>3</u> -	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>0.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 35					5383048	1378186	<u>128673</u> 62035		<u>13566.56</u> 518,39
		Разом будівельні роботи, грн.					5383048				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3876189				
		всього заробітна плата, грн.					1440221				
		Загальновиробничі витрати, грн.					786663				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1690,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280047				
		Всього будівельні роботи, грн.					6169711				

		Всього по розділу 35					6169711				
		Розділ 36. Заповнення прорізів									
		Двері внутрішні металеві									
		протипожежні (Д-01,Д-01.1,Д-02,Д-02*,Д-03, Д-03*,Д-04,Д-04*, Д-23*,Д-22,Д-22*,Д-22.1,Д- 05*,Д-06,Д-06*,Д-07,Д-07*,Д-21,Д-21*,Д-27,Д- 27*,Д-31* _____									
515	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	1,02541	<u>29075.95</u> 25940,93	<u>1519.57</u> 482,34	29815	26600	<u>1558</u> 495	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>241.4</u> 3,6
516	& С121-250- 2-1	Металеві, глухі, з пристроями для самозачинення	м2	14,697	<u>5494.23</u> -	-	80749	-	-	-	-
517	& С121-250- 2-2	Металеві, протипожежні, з пристроями для самозачинення та ущільненнями впритулах	м2	6,417	<u>162121.55</u> -	-	1040334	-	-	-	-
518	& С121-250- 2-1 варіант 1	Металеві, глухі, з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах	м2	8,28	<u>5419.26</u> -	-	44871	-	-	-	-
519	& С121-250- 2-3	Металеві, протипожежні, з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах, обладнані електромеханічним замком (ригель) з можливістю підключення до СКУД	м2	4,14	<u>164574.14</u> -	-	681337	-	-	-	-
520	& С121-250- 2-4	Металеві, глухі	м2	13,95	<u>5794.11</u> -	-	80828	-	-	-	-
521	& С121-250- 2-5	Металеві, глухі, протипожежні, з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах	м2	35,865	<u>9435.51</u> -	-	338405	-	-	-	-
522	& С121-250- 2-6	Металеві, спецпризначення (для кабінетів рентгену, КТ, МРТ)	м2	11,592	<u>26785.71</u> -	-	310500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
523	& C121-250-2-7	Металеві, глухі, протипожежні	м2	7,6	<u>9435.51</u>	-	71710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
524	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	13,63795	<u>506.12</u>	-	6902	-	-	-	-
				3	-	-			-	-	-
525	& C111-152-4	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	344	<u>3.24</u>	-	1115	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Двери внутрішні алюмінієві протипожежні (Д-12,Д-12*,Д-13,Д-13*Д-15,Д-15*,Д-24,Д-24*,Д-25*Д-26*)									
526	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,3105	<u>10732.80</u>	<u>4428.84</u>	3333	1942	<u>1375</u>	<u>59.8800</u>	<u>18.59</u>
					6254,47	1405,81			437	10,2300	3,18
527	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з алюмінію у кам'яних стінах	100м2	0,20286	<u>30646.69</u>	<u>6428.96</u>	6217	2079	<u>1304</u>	<u>98.1100</u>	<u>19.9</u>
					10247,59	2040,69			414	14,8500	3,01
528	& C123-4-1	Блоки дверні (з алюмінієвих сплавів, внутрішні, глухі протипожежні)	м2	51,336	<u>4828.85</u>	-	247894	-	-	-	-
	варіант 14				-	-			-	-	-
529	& C111-152-4	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	184	<u>3.24</u>	-	596	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
530	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	6,827688	<u>506.12</u>	-	3456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Двері внутрішні металопластикові (Д-8, Д-8*, Д-9,Д-10,Д-10*,Д-11*)									
531	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1242	<u>13373.07</u>	<u>4786.00</u>	1661	1028	<u>594</u>	<u>79.2800</u>	<u>9.85</u>
					8280,80	1519,18			189	11,0550	1,37
532	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13662	<u>17061.53</u>	<u>6428.96</u>	2331	1400	<u>878</u>	<u>98.1100</u>	<u>13.4</u>
					10247,59	2040,69			279	14,8500	2,03
533	& C123-1-И-3	Двері внутрішні металопластикові	м2	26,082	<u>3912.75</u>	-	102052	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
534	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	0,021306	<u>506.12</u>	-	11	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
		Двері внутрішні (Д-14,Д-14*,Д-16,Д-17:-Д-20,Д-17*:-Д-20*,Д-28*Д-30,Д-30*,Д-32*,Д-33,Д-33*,Д-34)									
535	КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,	1 блок	158	<u>545.32</u>	-	86161	83178	-	<u>5.2200</u>	<u>824.76</u>
					526,44	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, (1,35x2,07)	1 блок	24	<u>780.26</u> 755,37	- -	18726	18129	- -	<u>7.4900</u> -	<u>179.76</u> -
537	& С123-1-И-1 варіант 1	Двері внутрішні з вентотвором	м2	62,514	<u>4180.50</u> -	- -	261340	-	- -	- -	- -
538	& С123-1-И-1	Двері внутрішні глухі	м2	317,952	<u>3109.50</u> -	- -	988672	-	- -	- -	- -
539	& С111-1-39-4-В1 варіант 1	Піна монтажна	л	100,868	<u>750.16</u> -	- -	75667	-	- -	- -	- -
540	С111-1632 варіант 1	Замазка силіконова	кг	16,38	<u>533.38</u> -	- -	8737	-	- -	- -	- -
541	& С1-1-9	Дюбель забивний 6x40мм	шт	1456	<u>0.66</u> -	- -	961	-	- -	- -	- -
542	КБ10-96-2	<u>Двері зовнішні (Д3-01-:-Д3-07)</u> <i>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен</i>	100м2	0,194111	<u>29075.95</u> 25940,93	<u>1519.57</u> 482,34	5644	5035	<u>295</u> 94	<u>235.4200</u> 3,5100	<u>45.7</u> 0,68
543	& С121-250-2-8	Зовнішні, металеві, глухі, обладнані механічним замком та пристроями длясамозачинення	м2	13,54065	<u>10294.10</u> -	- -	139389	-	- -	- -	- -
544	& С121-250-2-9	Металеві, із вбудованим металевим віконцем по центру полотна дверей (900x900мм); обладнані механічним замкомком та пристроями для самозачинення	м2	4,2606	<u>12114.80</u> -	- -	51616	-	- -	- -	- -
545	& С121-250-2-10	Металеві, глухі, протипожежні, з пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах	м2	1,6	<u>9437.30</u> -	- -	15100	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 36					4706130	139391	<u>6004</u> 1908		<u>1353.36</u> 13,87
		Разом будівельні роботи, грн.					4706130				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4560735				
		всього заробітна плата, грн.					141299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76710				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27185				
		Всього будівельні роботи, грн.					4782840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 36					4782840				
		Розділ 37. Заповнення прорізів (вікна)									
546	КБ10-20-1	Віконні пройоми арк.39 Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0162	<u>22193,41</u> 20763,13	<u>1307,57</u> 919,24	360	336	<u>21</u> 15	<u>191,3300</u> 8,1070	<u>3,1</u> 0,13
547	& С121-298-1	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	1,62	<u>4248,30</u> -	<u>-</u> -	6882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	& С111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	0,91044	<u>506,12</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	& С1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,000140 94	<u>621,22</u> -	<u>-</u> -	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	& С188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	13,4946	<u>30,79</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	& С114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	0,2754	<u>1090,51</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,414742	<u>17591,67</u> 16473,41	<u>1046,06</u> 735,39	7296	6832	<u>434</u> 305	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>62</u> 2,69
553	& С121-298-1	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	37,5142	<u>4248,30</u> -	<u>-</u> -	159372	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	& С121-298-3-П	Вікно спецпризначення	м2	3,96	<u>268391,53</u> -	<u>-</u> -	1062830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	& С111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	15,55282 5	<u>506,12</u> -	<u>-</u> -	7872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	& С1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,002177 396	<u>621,22</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& С188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	209,4447 1	<u>30,79</u> -	<u>-</u> -	6449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	& С114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	6,22113	<u>1090,51</u> -	<u>-</u> -	6784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,520696	<u>13412,54</u> 12490,04	<u>870,41</u> 611,91	6984	6504	<u>453</u> 319	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>59,02</u> 2,81
560	& С121-298-1	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	49,8496	<u>4248,30</u> -	<u>-</u> -	211776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	& C121-298-2-О	Вікно металопластикове, двокамерне, глухе з вентиляційною решіткою зверху	м2	2,22	<u>4250,09</u>	-	9435	-	-	-	-
562	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	15,33449	<u>506,12</u>	-	7761	-	-	-	-
563	& C1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,002186	<u>621,22</u>	-	1	-	-	-	-
564	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	202,5507	<u>30,79</u>	-	6237	-	-	-	-
565	& C114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	6,133798	<u>1090,51</u>	-	6689	-	-	-	-
566	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	2,3751	<u>10265,40</u>	<u>681,11</u>	24381	22683	<u>1618</u>	<u>86.6700</u>	<u>205,85</u>
					9550,17	478,83			1137	4,2229	10,03
567	& C121-298-1	Вікно металопластикове, двокамерне	м2	237,51	<u>4248,30</u>	-	1009014	-	-	-	-
568	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	51,06465	<u>506,12</u>	-	25845	-	-	-	-
569	& C1551-14-СП-В1	Свердла металеві, діаметр 10мм	шт	0,099754	<u>621,22</u>	-	62	-	-	-	-
570	& C188888-4-1В	Дюбель шуруп 100х10	шт	660,2778	<u>30,79</u>	-	20330	-	-	-	-
571	& C114-962-23-4	Герметик силіконовий	л	23,27598	<u>1090,51</u>	-	25383	-	-	-	-
572	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	1,9847	<u>3219,24</u>	<u>156,13</u>	6389	6079	<u>310</u>	<u>31.5200</u>	<u>62,56</u>
573	& C111-825-1-Ц	Підвіконня ПВХ	пм	202,4394	<u>247,80</u>	-	50164	-	-	-	-
574	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	27,54763	<u>506,12</u>	-	13942	-	-	-	-
				6	-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 37					2683415	42434	<u>2836</u>		<u>392,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2683415		1994		17,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2638145				
		всього заробітна плата, грн.					44428				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23487				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2706902				

		Всього по розділу 37					2706902				
		Разом прямі витрати по кошторису					45284136	10947772	<u>4113569</u>		<u>114814,64</u>
									<u>868580</u>		<u>7541,4</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45284136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30222795				
		всього заробітна плата, грн.					11816352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6651493				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14566,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2413520				
		Всього будівельні роботи, грн.					51935629				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					72012				

		Всього по кошторису					51935629				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					136922,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14229872				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-577-2 варіант 3	Листи свинцеві спеціальні, рентгенозахисні, 1,5мм	кг	433,3214 34	<u>283.50</u> -	<u>-</u> -	122847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C111-1904 варіант 1	Кріпильні елементи для свинцю	шт	1602	<u>235.63</u> -	<u>-</u> -	377479	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3. 7 к(труд)=1, 1 к(ЕММ)=1, 1 к(мат)=1,1 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /роботи із захисту стельових поверхонь від корозії/	100м2	0,7726	<u>3113.72</u> 1243,62	<u>181.23</u> 16,80	2406	961	<u>140</u> 13	<u>10.5160</u> 0,1584	<u>8.12</u> 0,12
9	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,7726	<u>2830.66</u> 1130,57	<u>164.76</u> 15,27	2187	873	<u>127</u> 12	<u>9.5600</u> 0,1440	<u>7.39</u> 0,11
Разом прямі витрати по розділу 1							737069	19395	<u>4117</u> 1234		<u>183.64</u> 11,24
Разом будівельні роботи, грн.							737069				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							713557				
всього заробітна плата, грн.							20629				
Загальновиробничі витрати, грн.							10933				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							22,86				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3789				
Всього будівельні роботи, грн.							748002				

Всього по розділу 1							748002				
Розділ 2. СТЕЛІ											
10	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	44,1816	<u>7767.55</u> 6735,96	<u>-</u> -	343183	297605	<u>-</u> -	<u>63.0000</u> -	<u>2783.44</u> -
11	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	6627,24	<u>23.58</u> -	<u>-</u> -	156270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ15-56-6	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	44,1816	<u>1513.18</u> 1411,34	<u>2.77</u> 2,45	66855	62355	<u>122</u> 108	<u>13.2000</u> 0,0222	<u>583.2</u> 0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C111-1896-11 варіант 2	Шпаклівка Кнауф Мультифініш	кг	2209,08	<u>23.58</u> -	<u>-</u> -	52090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ15-179-8	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	7,5735	<u>15214.76</u> 14995,51	<u>4.15</u> 3,67	115229	113568	<u>31</u> 28	<u>134.1400</u> 0,0333	<u>1015.91</u> 0,25
15	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	52257,15	<u>273.69</u> -	<u>-</u> -	14302259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		____Підвісна стеля рейкова (440,03м2)____									
16	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	303,6207	<u>273.69</u> -	<u>-</u> -	83098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,4003	<u>17894.71</u> 17832,01	<u>-</u> -	78742	78466	<u>-</u> -	<u>164.3200</u> -	<u>723.06</u> -
18	& C12-300-1 варіант 2	Рейка кубоподібна C100x35	м	4620,3	<u>134.32</u> -	<u>-</u> -	620599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1-M-20 варіант 1	Траверса 4000мм (0,8)	шт	220	<u>685.49</u> -	<u>-</u> -	150808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1-M-20 варіант 5	Пружина 4мм/ для підвіса	шт	1760	<u>10.33</u> -	<u>-</u> -	18181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1-M-20 варіант 6	Стержень 0,5 м/4мм/кільце	шт	1760	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	9891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1-M-20 варіант 4	Стержень 0,5 м/4мм/гачок	шт	1760	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	9891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	C111-1904 варіант 2	Анкер-шуруп HUS-P 6x40/5	шт	1760	<u>27.00</u> -	<u>-</u> -	47520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		____Стелі "Армстронг"____									
24	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	27,8666	<u>14146.11</u> 14113,96	<u>-</u> -	394204	393308	<u>-</u> -	<u>139.9500</u> -	<u>3899.93</u> -
25	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	2647,327	<u>36.35</u> -	<u>-</u> -	96230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	5294,654	<u>52.32</u> -	<u>-</u> -	277016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	2647,327	<u>33.89</u> -	<u>-</u> -	89718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	8276,380	<u>0.91</u> 2	<u>-</u> -	7532	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	2229,328	<u>9.78</u> -	<u>-</u> -	21803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	C123-355 варіант 1	Кутик металей пристінний	м	3009,592	<u>45.23</u> 8	<u>-</u> -	136124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	2229,328	<u>13.18</u> -	<u>-</u> -	29383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	27,8666	<u>1692.26</u> 1692,26	-	47158	47158	-	<u>16.7800</u>	<u>467.6</u>
33	C111-1598 варіант 8	Плити ARMSTRONG 1200x600x15мм Sinfonia	м2	1933,480	<u>352.71</u> -	-	681958	-	-	-	-
34	C111-1598 варіант 14	Плити ARMSTRONG 600x600x15мм	м2	574,6965	<u>240.25</u> -	-	138071	-	-	-	-
35	C111-1598 варіант 13	Плити ARMSTRONG new sandila 600x600x15мм	м2	417,816	<u>207.05</u> -	-	86509	-	-	-	-
36	КБ15-76-1	Підвісна алюмінієва стеля (212, 45м2)____ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,1245	<u>14146.11</u> 14113,96	-	30053	29985	-	<u>139.9500</u>	<u>297.32</u>
37	C111-829-1 варіант 1	Т-профілі основні напрямні металеві, 3,7м	м	201,8275	<u>36.35</u> -	-	7336	-	-	-	-
38	C111-1724 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 1,2м	м	403,655	<u>52.32</u> -	-	21119	-	-	-	-
39	C111-1725 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні, 0,6м	м	201,8275	<u>33.89</u> -	-	6840	-	-	-	-
40	C111-1905 варіант 1	Дюбель 6x40	шт	630,9765	<u>0.91</u> -	-	574	-	-	-	-
41	C113-1519 варіант 1	Тяга підвісу	шт	170	<u>9.78</u> -	-	1663	-	-	-	-
42	C123-355 варіант 1	Кутик металей пристінний	м	229,446	<u>45.23</u> -	-	10378	-	-	-	-
43	C1110-100 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	170	<u>13.18</u> -	-	2241	-	-	-	-
44	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,1245	<u>1692.26</u> 1692,26	-	3595	3595	-	<u>16.7800</u>	<u>35.65</u>
45	C111-1598 варіант 12	Плити алюмінієві стельові	м2	223,0725	<u>860.36</u> -	-	191923	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					18336044	1026040	153		<u>9806.11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					18336044		136		1,23
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17309851				
		всього заробітна плата, грн.					1026176				
		Загальновиробничі витрати, грн.					553202				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1176,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					194998				
		Всього будівельні роботи, грн.					18889246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					18889246				
		Розділ 3. СТІНИ									
		Ремонт по швам і вибоїнам									
46	КР11-2-5	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	21,5051	<u>30662.33</u> 22765,31	<u>575.49</u> 293,98	659396	489570	<u>12376</u> 6322	<u>223.0800</u> 2,5914	<u>4797.36</u> 55,73
47	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки бетонконтактом	100м2	7,0675	<u>4425.28</u> 697,68	- -	31276	4931	- -	<u>8.0900</u> -	<u>57.18</u> -
48	КР12-66-1	Грунтування	100м2	211,754	<u>697.68</u> 697,68	- -	147737	147737	- -	<u>8.0900</u> -	<u>1713.09</u> -
49	& С1550-53-1 варіант 1	Грунтовка СТ 17	л	3599,818	<u>41.80</u> -	- -	150472	-	- -	- -	- -
		Штукатурення									
50	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	76,5584	<u>36000.55</u> 14950,33	<u>400.25</u> 346,85	2756145	1144573	<u>30642</u> 26554	<u>146.5000</u> 3,7244	<u>11215.81</u> 285,13
51	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	25	<u>3124.75</u> 2199,70	- -	78119	54993	- -	<u>20.2700</u> -	<u>506.75</u> -
		Гідроізоляція									
52	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні будового мурування, цеглі, бетону	100м2	7,3366	<u>3542.89</u> 3541,62	- -	25993	25983	- -	<u>33.5000</u> -	<u>245.78</u> -
53	С111-1624-2 варіант 3	Грунтовка глибокого проникнення	л	146,732	<u>88.27</u> -	- -	12952	-	- -	- -	- -
54	С111-2002-2	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	5869,28	<u>79.45</u> -	- -	466314	-	- -	- -	- -
		Шпаклювання									
55	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (старт)	100м2	25,4281	<u>8402.12</u> 7747,30	<u>5.54</u> 4,89	213650	196999	<u>141</u> 124	<u>76.8200</u> 0,0444	<u>1953.39</u> 1,13
56	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	25,4281	<u>2302.70</u> 2296,64	<u>4.15</u> 3,67	58553	58399	<u>106</u> 93	<u>21.4800</u> 0,0333	<u>546.2</u> 0,85
57	& С111-220-6 варіант 2	Шпаклівка Ceresit СТ-29	кг	4577	<u>15.40</u> -	- -	70486	-	- -	- -	- -
58	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit" (фініш)	100м2	25,4281	<u>8402.95</u> 7747,30	<u>6.37</u> 5,63	213671	196999	<u>162</u> 143	<u>76.8200</u> 0,0511	<u>1953.39</u> 1,3
59	& С111-220-7-Н	Шпаклівка Ceresit СТ-126	кг	4578	<u>24.07</u> -	- -	110192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	25,4281	<u>5546.96</u> 4225,48	<u>4.15</u> 3,67	141049	107446	<u>106</u> 93	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>1004.92</u> 0,85
61	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	25,4281	<u>2289.17</u> 2238,90	<u>5.54</u> 4,89	58209	56931	<u>141</u> 124	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>532.46</u> 1,13
62	& С111-2015-41	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	5084	<u>11.43</u> -	<u>-</u> -	58110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		_____Керамограніт по стінах 1900м2_____									
63	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	19	<u>25334.15</u> 24219,35	<u>47.06</u> 41,59	481349	460168	<u>894</u> 790	<u>234.5700</u> 0,3774	<u>4456.83</u> 7,17
64	& С111-155-10 варіант 1	Хрестики пластмасові	шт	8056	<u>0.21</u> -	<u>-</u> -	1692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С111-256 варіант 1	Керамічна плитка Kaltsinterflex Innovation Mega White або аналог	м2	1995	<u>681.70</u> -	<u>-</u> -	1359992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-327-10 варіант 1	Суміші клеючі сухі CERESIT CM11	кг	12920	<u>10.54</u> -	<u>-</u> -	136177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-1891-11-ИНБ варіант 1	Суміші сухі CERESIT CE 33	кг	771,4	<u>91.52</u> -	<u>-</u> -	70599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,5299	<u>22375.80</u> 19782,70	<u>-</u> -	11857	10483	<u>-</u> -	<u>191.6000</u> -	<u>101.53</u> -
69	& С111-1831-2	Профіль UD 28/27	м	95	<u>34.35</u> -	<u>-</u> -	3263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С111-155-2-1Л	Дюбель 6х40	шт	10442	<u>1.17</u> -	<u>-</u> -	12217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С111-1831-1	Профіль CD 60/27	м	84	<u>46.17</u> -	<u>-</u> -	3878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-741-2	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12,5 мм	м2	55,64	<u>115.75</u> -	<u>-</u> -	6440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С111-1849-1-5Ф	Саморіз 3,5х25	шт	1802	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-1678-1	Стрічка армуюча	м	46	<u>2.03</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С111-1896-6	Шпаклівка гіпсова	кг	25	<u>11.48</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	169	<u>8.81</u>	-	1489	-	-	-	-
77	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	51,8398	<u>5546.96</u> 4225,48	<u>4.15</u> 3,67	287553	219048	<u>215</u> 190	<u>39.5200</u> 0,0333	<u>2048.71</u> 1,73
78	КБ15-56-4 к=2	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	100 м2	51,8398	<u>2289.17</u> 2238,90	<u>5.54</u> 4,89	118670	116064	<u>287</u> 253	<u>20.9400</u> 0,0444	<u>1085.53</u> 2,3
79	& C111-2015-41 варіант 1	Гіпсова шпаклівка фінішна	кг	10367,96	<u>11.43</u> -	-	118506	-	-	-	-
80	КБ15-179-7	Фарбування в'є 2503,72м2 Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	25,0372	<u>13308.21</u> 11527,78	<u>2.77</u> 2,45	333200	288623	<u>69</u> 61	<u>103.1200</u> 0,0222	<u>2581.84</u> 0,56
81	& C1550-53-1	Грунтовка СТ 17	л	625	<u>30.90</u> -	-	19313	-	-	-	-
82	C111-1626-1 варіант 2	Фарба водоемульсійна Kolorit STANDART	кг	1577,343 6	<u>273.69</u> -	-	431703	-	-	-	-
83	КБ10-9-1	Улаштування HPL панелі Gentas 2800x1300x6 мм з обробкою Улаштування обшивки стін навісними HPL-панелями	100м2	54,9379	<u>19855.76</u> 19782,70	-	1090834	1086820	-	<u>191.6000</u>	<u>10526.1</u>
84	C111-741 варіант 12	HPL панелі Gentas 2800x1300x6 мм з обробкою та комплектом кріплень (включаючи вартість обробки: форматування, фрезування, зняття фаски)	м2	5493,79	<u>8381.10</u> -	-	46044003	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					55785853	4665767	<u>45139</u> 34747		<u>45326.87</u> 357,88
		Разом будівельні роботи, грн.					55785853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51074947				
		всього заробітна плата, грн.					4700514				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2558355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5482,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					908340				
		Всього будівельні роботи, грн.					58344208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					58344208				
85	КБ10-81-1	Розділ 4. Влаштування поручнів сходових клитин Установлення поручнів на сходових площадках	100м	0,95	<u>4364.86</u> 4103,43	<u>32.47</u> 10,31	4147	3898	<u>31</u> 10	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>39.62</u> 0,07
86	& С123-362- 1 варіант 1	Поручні хромовані металеві	м	95	<u>5569.76</u> -	<u>-</u> -	529127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					533274	3898	<u>31</u> 10		<u>39.62</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					533274				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529345				
		всього заробітна плата, грн.					3908				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					789				
		Всього будівельні роботи, грн.					535457				

		Всього по розділу 4					535457				
		Розділ 5. Влаштування підлог БК 525-01-АП-П (аркуш 38,40) ТИП М-01 (44,83 м2)									
87	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,4483	<u>3252.58</u> 3224,90	<u>27.68</u> 24,46	1458	1446	<u>12</u> 11	<u>32,7800</u> 0,2220	<u>14.7</u> 0,1
88	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4483	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	746	657	<u>32</u> 28	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.26</u> 0,25
89	& С111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	49,313	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	6254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4483	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	5452	2388	<u>58</u> 51	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>25.22</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (ухилоутворююча - мін.до50)	100м2	0,4483	<u>11070.24</u> 1068,22	<u>199.31</u> 176,13	4963	479	<u>89</u> 79	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>5.06</u> 0,72
92	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП М-02 (13,45м2)	100м2	0,4483	<u>71788.22</u> 16065,70	<u>49.83</u> 44,03	32183	7202	<u>22</u> 20	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>69.76</u> 0,18
93	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-01 (354,15 м2)	100м2	0,1345	<u>87082.10</u> 16065,70	<u>49.83</u> 44,03	11713	2161	<u>7</u> 6	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>20.93</u> 0,05
94	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,5415	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	5890	5190	<u>250</u> 221	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>57.37</u> 2
95	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	389,63	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	49417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,5415	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	43073	18865	<u>456</u> 403	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>199.21</u> 3,66
97	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	3,5415	<u>11070.24</u> 1068,22	<u>199.31</u> 176,13	39205	3783	<u>706</u> 624	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>39.95</u> 5,66
98	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-01* (43,6 м2)	100м2	3,5415	<u>71788.22</u> 16065,70	<u>49.83</u> 44,03	254238	56897	<u>176</u> 156	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>551.06</u> 1,42
99	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,436	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	725	639	<u>31</u> 27	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>7.06</u> 0,25
100	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	48,103	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	6101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,436	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	5303	2323	<u>56</u> 50	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>24.53</u> 0,45
102	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	0,436	<u>11070.24</u> 1068,22	<u>199.31</u> 176,13	4827	466	<u>87</u> 77	<u>11.2800</u> 1,5984	<u>4.92</u> 0,7
103	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	0,436	<u>10531.57</u> 9326,42	<u>1109.69</u> 913,76	4592	4066	<u>484</u> 398	<u>94.8000</u> 9,6495	<u>41.33</u> 4,21
104	С111-1626 варіант 3	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	150	<u>161.23</u> -	<u>-</u> -	24185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-02 (19,73м2)	100м2	0,436	<u>71788.22</u> 16065,70	<u>49.83</u> 44,03	31300	7005	<u>22</u> 19	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>67.84</u> 0,17
106	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1973	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	328	289	<u>14</u> 12	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.2</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	21,71	<u>126.83</u>	-	2753	-	-	-	-
108	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1973	<u>12162.32</u>	<u>128.72</u>	2400	1051	<u>25</u>	<u>56.2500</u>	<u>11.1</u>
109	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50 мм)	100м2	0,1973	<u>11070.24</u>	<u>199.31</u>	2184	211	<u>39</u>	<u>11.2800</u>	<u>2.23</u>
110	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1973	<u>71788.22</u>	<u>49.83</u>	14164	3170	<u>10</u>	<u>155.6000</u>	<u>30.7</u>
		П-03 (34,82м2)			16065,70	44,03			9	0,3996	0,08
111	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,3482	<u>3252.58</u>	<u>27.68</u>	1133	1123	<u>10</u>	<u>32.7800</u>	<u>11.41</u>
					3224,90	24,46			9	0,2220	0,08
112	& С114-115-У-2	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	35,5368	<u>241.31</u>	-	8575	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
113	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,3482	<u>1308.84</u>	<u>128.35</u>	456	385	<u>45</u>	<u>10.9700</u>	<u>3.82</u>
					1106,32	48,02			17	0,4017	0,14
114	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	38,322	<u>360.06</u>	-	13798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3482	<u>1663.19</u>	<u>70.59</u>	579	510	<u>25</u>	<u>16.2000</u>	<u>5.64</u>
					1465,61	62,38			22	0,5661	0,2
116	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	38,324	<u>126.83</u>	-	4861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3482	<u>12162.32</u>	<u>128.72</u>	4235	1855	<u>45</u>	<u>56.2500</u>	<u>19.59</u>
					5326,88	113,75			40	1,0323	0,36
118	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (ухилоутворююча - мін.до50 середня до 62 мм)	100м2	0,3482	<u>15498.32</u>	<u>279.03</u>	5397	521	<u>97</u>	<u>15.7920</u>	<u>5.5</u>
					1495,50	246,58			86	2,2378	0,78
119	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3482	<u>71788.22</u>	<u>49.83</u>	24997	5594	<u>17</u>	<u>155.6000</u>	<u>54.18</u>
		ТИП П-04. (61,09м2)			16065,70	44,03			15	0,3996	0,14
120	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6109	<u>71788.22</u>	<u>49.83</u>	43855	9815	<u>30</u>	<u>155.6000</u>	<u>95.06</u>
		ТИП П-05 (68,59м2)			16065,70	44,03			27	0,3996	0,24
121	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6859	<u>3252.58</u>	<u>27.68</u>	2231	2212	<u>19</u>	<u>32.7800</u>	<u>22.48</u>
					3224,90	24,46			17	0,2220	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	C111-1761 варіант 1	Утеплювач - екструдований пінополістирол, тип35 h=100мм	м2	69,9618	<u>208,26</u>	<u>-</u>	14570	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
123	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6859	<u>1663,19</u>	<u>70,59</u>	1141	1005	<u>48</u>	<u>16,2000</u>	<u>11,11</u>
					1465,61	62,38			43	0,5661	0,39
124	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	75,449	<u>126,83</u>	<u>-</u>	9569	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
125	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6859	<u>12162,32</u>	<u>128,72</u>	8342	3654	<u>88</u>	<u>56,2500</u>	<u>38,58</u>
					5326,88	113,75			78	1,0323	0,71
126	КБ11-11-2 К=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 85 мм)	100м2	0,6859	<u>23985,52</u>	<u>431,84</u>	16452	1587	<u>296</u>	<u>24,4400</u>	<u>16,76</u>
					2314,47	381,61			262	3,4632	2,38
127	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт _____ТИП П-06. (980, 90м2)	100м2	0,6859	<u>87082,10</u>	<u>49,83</u>	59730	11019	<u>34</u>	<u>155,6000</u>	<u>106,73</u>
					16065,70	44,03			30	0,3996	0,27
128	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	9,809	<u>3252,58</u>	<u>27,68</u>	31905	31633	<u>272</u>	<u>32,7800</u>	<u>321,54</u>
					3224,90	24,46			240	0,2220	2,18
129	& C114-115- У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	1000,518	<u>241,31</u>	<u>-</u>	241435	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
130	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	9,809	<u>1308,84</u>	<u>128,35</u>	12838	10852	<u>1259</u>	<u>10,9700</u>	<u>107,6</u>
					1106,32	48,02			471	0,4017	3,94
131	& C111-853- 2-1	ПВХ-плівка	м2	1078,99	<u>360,06</u>	<u>-</u>	388501	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
132	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	9,809	<u>1663,19</u>	<u>70,59</u>	16314	14376	<u>692</u>	<u>16,2000</u>	<u>158,91</u>
					1465,61	62,38			612	0,5661	5,55
133	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	1078,99	<u>126,83</u>	<u>-</u>	136848	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
134	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	9,809	<u>12162,32</u>	<u>128,72</u>	119300	52251	<u>1263</u>	<u>56,2500</u>	<u>551,76</u>
					5326,88	113,75			1116	1,0323	10,13
135	КБ11-11-2 К=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75 мм)	100м2	9,809	<u>20295,44</u>	<u>365,40</u>	199078	19210	<u>3584</u>	<u>20,6800</u>	<u>202,85</u>
					1958,40	322,90			3167	2,9304	28,74
136	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт _____ТИП П-07. (254,98 м2)	100м2	9,809	<u>71788,22</u>	<u>49,83</u>	704171	157588	<u>489</u>	<u>155,6000</u>	<u>1526,28</u>
					16065,70	44,03			432	0,3996	3,92
137	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	2,5498	<u>3252,58</u>	<u>27,68</u>	8293	8223	<u>70</u>	<u>32,7800</u>	<u>83,58</u>
					3224,90	24,46			62	0,2220	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	& C114-115-У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	259,7736	<u>241.31</u> -	<u>-</u> -	62686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	2,5498	<u>1308.84</u> 1106,32	<u>128.35</u> 48,02	3337	2821	<u>327</u> 122	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>27.97</u> 1,02
140	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	285,978	<u>360.06</u> -	<u>-</u> -	102969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,5498	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	4241	3737	<u>180</u> 159	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>41.31</u> 1,44
142	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	280,48	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	35573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	2,5498	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	31011	13582	<u>328</u> 290	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>143.43</u> 2,63
144	КБ11-11-2 К=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 75 мм)	100м2	2,5498	<u>20295.44</u> 1958,40	<u>365.40</u> 322,90	51749	4994	<u>932</u> 823	<u>20.6800</u> 2,9304	<u>52.73</u> 7,47
145	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних товщиною 4 мм	100м2	2,5498	<u>14766.36</u> 9326,42	<u>1109.69</u> 913,76	37651	23781	<u>2829</u> 2330	<u>94.8000</u> 9,6495	<u>241.72</u> 24,6
146	C111-1626 варіант 3	Суміш гідроізоляційна полімерцементна	кг	198,1441	<u>161.23</u> -	<u>-</u> -	31947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт ТИП П-08 (2033,25м2)	100м2	2,5498	<u>71788.22</u> 16065,70	<u>49.83</u> 44,03	183046	40964	<u>127</u> 112	<u>155.6000</u> 0,3996	<u>396.75</u> 1,02
148	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	20,3325	<u>3252.58</u> 3224,90	<u>27.68</u> 24,46	66133	65570	<u>563</u> 497	<u>32.7800</u> 0,2220	<u>666.5</u> 4,51
149	& C114-115-У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	2073,915	<u>241.31</u> -	<u>-</u> -	500456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	20,3325	<u>1308.84</u> 1106,32	<u>128.35</u> 48,02	26612	22494	<u>2610</u> 976	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>223.05</u> 8,17
151	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	2236,575	<u>360.06</u> -	<u>-</u> -	805301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	20,3325	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	33817	29800	<u>1435</u> 1268	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>329.39</u> 11,51
153	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	2236,57	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	283664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	20,3325	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	247290	108309	<u>2617</u> 2313	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>1143.7</u> 20,99
155	КБ11-11-2 К=13,4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 87 мм)	100м2	20,3325	<u>24723.53</u> 2385,68	<u>445.13</u> 393,35	502691	48507	<u>9051</u> 7998	<u>25.1920</u> 3,5698	<u>512.22</u> 72,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	20,3325	<u>14263.80</u>	<u>11.07</u>	290019	147058	<u>225</u>	<u>70.0500</u>	<u>1424.29</u>
		Клей для "Marmoleum"			7232,66	9,78			199	0,0888	1,81
157	& С111-609-2	Клей для "Marmoleum"	кг	322,17	<u>132.09</u>	-	42555	-	-	-	-
158	& С1555-362-2-1	Грунтовка	кг	414,78	<u>50.05</u>	-	20760	-	-	-	-
159	& С111-87-35 варіант 2	Лінолеум Marmoleum 2.0мм	м2	2439,9	<u>555.53</u>	-	1355438	-	-	-	-
		П-08.1 (199,70м2)			-	-			-	-	-
160	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	1,997	<u>3252.58</u>	<u>27.68</u>	6495	6440	<u>55</u>	<u>32.7800</u>	<u>65.46</u>
		Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"			3224,90	24,46			49	0,2220	0,44
161	& С114-115-У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	203,694	<u>241.31</u>	-	49153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	1,997	<u>1308.84</u>	<u>128.35</u>	2614	2209	<u>256</u>	<u>10.9700</u>	<u>21.91</u>
					1106,32	48,02			96	0,4017	0,8
163	& С111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	219,67	<u>360.06</u>	-	79094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,997	<u>1663.19</u>	<u>70.59</u>	3321	2927	<u>141</u>	<u>16.2000</u>	<u>32.35</u>
					1465,61	62,38			125	0,5661	1,13
165	& С111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	219,67	<u>126.83</u>	-	27861	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,997	<u>12162.32</u>	<u>128.72</u>	24288	10638	<u>257</u>	<u>56.2500</u>	<u>112.33</u>
					5326,88	113,75			227	1,0323	2,06
167	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 87 мм)	100м2	1,997	<u>24723.53</u>	<u>445.13</u>	49373	4764	<u>889</u>	<u>25.1920</u>	<u>50.31</u>
					2385,68	393,35			786	3,5698	7,13
168	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,997	<u>14263.80</u>	<u>11.07</u>	28485	14444	<u>22</u>	<u>70.0500</u>	<u>139.89</u>
		Лінолеум ПВХ покриття			7232,66	9,78			20	0,0888	0,18
169	& С111-87-35	Лінолеум ПВХ покриття	м2	239,64	<u>547.03</u>	-	131090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	& С1555-362-2-1	Грунтовка	кг	40,7388	<u>50.05</u>	-	2039	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	& С111-609-3	Клей для ПВХ покриттів	кг	61,1082	<u>132.09</u>	-	8072	-	-	-	-
		П-09 (95,13 м2) - СХОДИ			-	-			-	-	-
172	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	95,13	<u>562.56</u>	<u>1.38</u>	53516	52156	<u>131</u>	<u>5.3100</u>	<u>505.14</u>
		Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11			548,26	1,22			116	0,0111	1,06
173	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	495	<u>8.55</u>	-	4232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	& C111-283I	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	99,8865	<u>452.72</u>	-	45221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33	кг	45	<u>62.69</u>	-	2821	-	-	-	-
		СУПЕР			-	-			-	-	-
176	& C111-327-11	Шпаклівка Ceresit CD32	кг	7,8	<u>63.66</u>	-	497	-	-	-	-
		_____ ТИП П-09* _ (113,04) _____			-	-			-	-	-
177	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,1304	<u>9768.55</u>	<u>301.88</u>	11042	10313	<u>341</u>	<u>90.4600</u>	<u>102.26</u>
					9122,89	94,50			107	0,9048	1,02
178	КБ15-167-3	Високоякісне фарбування підлоги колером олійним	100м2	1,1304	<u>14318.52</u>	<u>2.77</u>	16186	13911	<u>3</u>	<u>115.1000</u>	<u>130.11</u>
					12306,49	2,45			3	0,0222	0,03
179	& C111-334И-2 варіант 2	Емальна акріловій основі	кг	55,264	<u>136.53</u>	-	7545	-	-	-	-
		_____ ТИП П-10 (31,94м2) _____			-	-			-	-	-
180	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,0394	<u>3252.58</u>	<u>27.68</u>	128	127	<u>1</u>	<u>32.7800</u>	<u>1.29</u>
					3224,90	24,46			1	0,2220	0,01
181	& C114-115-У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	32,5788	<u>241.31</u>	-	7862	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,3194	<u>1308.84</u>	<u>128.35</u>	418	353	<u>41</u>	<u>10.9700</u>	<u>3.5</u>
					1106,32	48,02			15	0,4017	0,13
183	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	35,134	<u>360.06</u>	-	12650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,3194	<u>1663.19</u>	<u>70.59</u>	531	468	<u>23</u>	<u>16.2000</u>	<u>5.17</u>
					1465,61	62,38			20	0,5661	0,18
185	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	35,134	<u>126.83</u>	-	4456	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
186	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3194	<u>12162.32</u>	<u>128.72</u>	3885	1701	<u>41</u>	<u>56.2500</u>	<u>17.97</u>
					5326,88	113,75			36	1,0323	0,33
187	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 65мм)	100м2	0,3194	<u>16605.36</u>	<u>298.97</u>	5304	512	<u>95</u>	<u>16.9200</u>	<u>5.4</u>
					1602,32	264,19			84	2,3976	0,77
188	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3194	<u>71788.22</u>	<u>49.83</u>	22929	5131	<u>16</u>	<u>155.6000</u>	<u>49.7</u>
		_____ П-11 (73,88м2) _____			16065,70	44,03			14	0,3996	0,13
189	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,7388	<u>3252.58</u>	<u>27.68</u>	2403	2383	<u>20</u>	<u>32.7800</u>	<u>24.22</u>
					3224,90	24,46			18	0,2220	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	& C114-115-У-2 варіант 1	Звукоізоляційна підкладка "Isophon Floor"	м2	75,3576	<u>241.31</u> -	<u>-</u> -	18185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	КБ12-20-3	Улаштування мембрани ПВХ	100м2	0,7388	<u>1308.84</u> 1106,32	<u>128.35</u> 48,02	967	817	<u>95</u> 35	<u>10.9700</u> 0,4017	<u>8.1</u> 0,3
192	& C111-853-2-1	ПВХ-плівка	м2	81,268	<u>360.06</u> -	<u>-</u> -	29261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7388	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	1229	1083	<u>52</u> 46	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>11.97</u> 0,42
194	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	81,268	<u>126.83</u> -	<u>-</u> -	10307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7388	<u>12162.32</u> 5326,88	<u>128.72</u> 113,75	8986	3935	<u>95</u> 84	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>41.56</u> 0,76
196	КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 87 мм)	100м2	0,7388	<u>24723.53</u> 2385,68	<u>445.13</u> 393,35	18266	1763	<u>329</u> 291	<u>25.1920</u> 3,5698	<u>18.61</u> 2,64
197	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,7388	<u>14263.80</u> 7232,66	<u>11.07</u> 9,78	10538	5343	<u>8</u> 7	<u>70.0500</u> 0,0888	<u>51.75</u> 0,07
198	& C111-87-35 варіант 3	Покриття FLOTEX PLANK	м2	75,3576	<u>1345.18</u> -	<u>-</u> -	101370	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C1555-362-2-1	Грунтовка	кг	15,07152	<u>50.05</u> -	<u>-</u> -	754	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C111-609-3	Клей для ПВХ покриттів	кг	22,60728	<u>132.09</u> -	<u>-</u> -	2986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Плинтус EL/галтель 25х25мм 2040м/п									
201	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	20,4	<u>1326.40</u> 1319,39	<u>-</u> -	27059	26916	<u>-</u> -	<u>12.3400</u> -	<u>251.74</u> -
202	& C123-350-11-Я варіант 1	Плінтус EL Галтель [25мм _ 25мм]	м	2060,4	<u>127.33</u> -	<u>-</u> -	262351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					8456774	1131652	<u>35094</u> 28261		<u>11380.61</u> 259,36
		Разом будівельні роботи, грн.					8456774				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7290028				
		всього заробітна плата, грн.					1159913				
		Загальновиробничі витрати, грн.					643041				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1396,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					9099815				

		Всього по розділу 5					9099815				
		Разом прямі витрати по кошторису					84478293	7192602	<u>84534</u>		<u>70343,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					84478293		<u>64388</u>		<u>629,78</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77201157				
		всього заробітна плата, грн.					7256990				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3963790				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8516,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1411057				
		Всього будівельні роботи, грн.					88442083				

		Всього по кошторису					88442083				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					79489,24				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					8668047				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03
на Опорядження фасадів та входних груп
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-АР-П

Кошторисна вартість11702,060 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість29,25162 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата3465,898 тис. грн.
Середній розряд робіт4,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	25,84	<u>10340.33</u>	<u>-</u>	267194	112553	<u>-</u>	<u>45.4200</u>	<u>1173.65</u>			
					4355,78	-			-	-	-			
2	КБ8-36-4	Додавати на кожні наступні 4 м висоти зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих	100м2 вп	25,84	<u>653.08</u>	<u>-</u>	16876	16876	<u>-</u>	<u>6.8100</u>	<u>175.97</u>			
					653,08	-			-	-	-			
Розділ 1. Оздоблення фасаду														
3	КБ15-78-2	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни з прорізними рустами	100 м2	24,599	<u>99190.98</u>	<u>-</u>	2439999	2302017	<u>-</u>	<u>813.3300</u>	<u>20007.1</u>			
					93581,75	-			-	-	-			
4	С114-4-У варіант 2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 150мм	м3	338,8583	<u>3537.70</u>	<u>-</u>	1198779	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
5	& С111-829-8 варіант 1	Профілі цокольні	м	217,77	<u>226.28</u>	<u>-</u>	49277	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-136-81 варіант 4	Дюбелі фасадні пластмасові 200	шт	17083,71	<u>5.17</u> -	- -	88323	-	- -	- -	- -
7	& C111-1624-9 варіант 2	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	27063,3	<u>17.56</u> -	- -	475232	-	- -	- -	- -
8	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	2537,18	<u>40.57</u> -	- -	102933	-	- -	- -	- -
9	& C111-1624-95 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT16	л	460	<u>97.56</u> -	- -	44878	-	- -	- -	- -
10	& C111-1624-77	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	7797,88	<u>83.81</u> -	- -	653540	-	- -	- -	- -
11	& C111-136-81 варіант 3	Дюбелі монтажні	шт	718	<u>2.13</u> -	- -	1531	-	- -	- -	- -
12	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	1360,15	<u>207.17</u> -	- -	281782	-	- -	- -	- -
13	& C1555-321-1 варіант 2	Руст ПВХ фасадний 20x30	м	2134,43	<u>85.73</u> -	- -	182985	-	- -	- -	- -
14	КБ15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,465	<u>62140.92</u> 55330,05	- -	153177	136389	- -	<u>480,8800</u> -	<u>1185.37</u> -
15	& C114-5-У-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 30мм	м3	2,14	<u>3566.08</u> -	- -	7631	-	- -	- -	- -
16	& C114-5-У-2 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 50мм	м3	9,8654	<u>3566.08</u> -	- -	35181	-	- -	- -	- -
17	& C111-136-81 варіант 5	Дюбелі фасадні пластмасові 100	шт	1991	<u>1.30</u> -	- -	2588	-	- -	- -	- -
18	& C111-1624-9 варіант 2	Суміш суха клейова Ceresit CT 190	кг	3007,3	<u>17.56</u> -	- -	52808	-	- -	- -	- -
19	& C111-121-4-С варіант 2	Скловітка	м2	315,52	<u>40.57</u> -	- -	12801	-	- -	- -	- -
20	& C111-1624-95 варіант 1	Фарба ґрунтувальна Cerezit CT16	л	41,91	<u>97.56</u> -	- -	4089	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C111-1624-77	Штукатурка акрилова Cerezit CT 64	кг	1691,7	<u>83.81</u>	-	141781	-	-	-	-
22	C1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	123,74	<u>207.17</u>	-	25635	-	-	-	-
23	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	6,12052	<u>2779.35</u>	<u>117.10</u>	17011	16238	<u>717</u>	<u>27.3000</u>	<u>167.09</u>
24	& C111-1802-53 варіант 1	Відлив віконний RAL 7024 (0,250м)	м	413,44	<u>291.59</u>	-	120555	-	-	-	-
25	& C111-1802-54 варіант 1	Відлив віконний RAL 7024 (0,2276м)	м	198,612	<u>278.74</u>	-	55361	-	-	-	-
26	& C111-1481-2 варіант 17	Шуруп саморіз 4,8х20	шт	7344	<u>1.34</u>	-	9841	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							6157718	2454644	<u>717</u>		<u>21359.56</u>
Разом будівельні роботи, грн.							6157718		504		4,44
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3702357				
всього заробітна плата, грн.							2455148				
Загальновиробничі витрати, грн.							1256336				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2563,67				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							424776				
Всього будівельні роботи, грн.							7414054				

Всього по розділу 1							7414054				
Розділ 2. Утеплення фундаменту та цоколю. Опорядження керамогранітом											
арк.43,29 креслн. БК525-01-АР-П											
27	КБ15-36-1	Поліпшене штукатурення цементно-піщаним розчином по каменю стін механізованим способом (вирівнюючий шар)	100м2	5,1	<u>13587.74</u>	<u>424.29</u>	69297	44661	<u>2164</u>	<u>77.2300</u>	<u>393.87</u>
					8757,11	344,61			1758	3,7044	18,89
28	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	5,1	<u>20185.42</u>	-	102946	26845	-	<u>49.7900</u>	<u>253.93</u>
					5263,80	-			-	-	-
29	& C17-61-1-1 варіант 1	Гідроізоляція рулонна 2,5 мм	м2	1173	<u>206.34</u>	-	242037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C111-73-10	Праймер бітумный	кг	408	<u>122.40</u>	-	49939	-	-	-	-
31	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь	10 м2	51	<u>581.33</u>	-	29648	7137	-	<u>1.4400</u>	<u>73.44</u>
32	& C1555-110-1	Шиповидна геомембрана	м2	586,5	<u>53.67</u>	-	31477	-	-	-	-
33	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	18,22	<u>4947.44</u>	-	90142	57478	-	<u>29.0700</u>	<u>529.66</u>
34	& C114-97-311	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 100 мм	м2	174,61	<u>507.27</u>	-	88574	-	-	-	-
35	& C114-97-2	Плити теплоізоляційні ЕППС 35 кг/м3 , 50 мм	м2	0,19	<u>258.41</u>	-	49	-	-	-	-
36	& C114-5-У-5 варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 100мм	м3	2,95	<u>3566.08</u>	-	10520	-	-	-	-
37	& C114-5-У-2	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати 150кг/м3 50мм	м3	2,26	<u>3566.08</u>	-	8059	-	-	-	-
		=== цоколь ===			-	-			-	-	-
38	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	1,5452	<u>33018.10</u>	<u>400.25</u>	51020	23101	618	<u>146.5000</u>	<u>226.37</u>
					14950,33	346,85			536	3,7244	5,75
39	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	1,5452	<u>74685.63</u>	<u>81.71</u>	115404	70988	<u>126</u>	<u>439.8400</u>	<u>679.64</u>
		на вхідні групи			45941,29	56,36			87	0,5135	0,79
40	КБ15-57-1	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	100м2	0,9636	<u>33018.10</u>	<u>400.25</u>	31816	14406	<u>386</u>	<u>146.5000</u>	<u>141.17</u>
					14950,33	346,85			334	3,7244	3,59
41	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,9636	<u>74685.63</u>	<u>81.71</u>	71967	44269	<u>79</u>	<u>439.8400</u>	<u>423.83</u>
					45941,29	56,36			54	0,5135	0,49
		Разом прямі витрати по розділу 2					992895	288885	<u>3373</u>		<u>2721.91</u>
									2769		29,51
		Разом будівельні роботи, грн.					992895				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					700637				
		всього заробітна плата, грн.					291654				
		Загальновиробничі витрати, грн.					152429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					313,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51908				
		Всього будівельні роботи, грн.					1145324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1145324				
		Розділ 3. Вхідні групи									
		арк.43,29 креслн. БК525-01-АР-П									
		Вхідні групи									
42	КБ9-42-3	Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	2,1994	<u>17892.73</u> 6454,40	<u>9725.20</u> 3824,03	39353	14196	<u>21390</u> 8411	<u>64.0000</u> 29,7224	<u>140.76</u> 65,37
43	& С111-1493-СУ-1 варіант 2	Сендвіч покрівельні панелі KINGSPAN KS1000 X-DEK D=188мм з зовнішнім покриттям ХG (скловолокно підготовка під ПВХ мембрану) (з комплектом кріплення)	м2	76,566	<u>4462.90</u> -	<u>-</u> -	341706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-1493-СУ-2 варіант 2	Сендвіч покрівельні панелі KINGSPAN KS1000 X-DEK D=208мм з зовнішнім покриттям ХG (скловолокно підготовка під ПВХ мембрану) з комплектом кріплення	м2	114,114	<u>5627.07</u> -	<u>-</u> -	642127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-1493-СУ-3 варіант 2	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=50мм з комплектом кріплення	м2	14,28	<u>2982.23</u> -	<u>-</u> -	42586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-1493-СУ-4 варіант 2	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=80мм (з комплектом кріплення)	м2	25,977	<u>3132.17</u> -	<u>-</u> -	81364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ12-2-1	Улаштування покрівель плоских чотиришарових із рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці	100м2	2,4815	<u>5303.07</u> 3143,95	<u>743.07</u> 288,03	13160	7802	<u>1844</u> 715	<u>30.1000</u> 2,3651	<u>74.69</u> 5,87
48	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	856,1175	<u>418.27</u> -	<u>-</u> -	358088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ12-7-1	Улаштування примикань пароізоляції	100м	0,3834	<u>5105.05</u> 3724,83	<u>472.60</u> 182,39	1957	1428	<u>181</u> 70	<u>36.5000</u> 1,4916	<u>13.99</u> 0,57
50	С1555-108	Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	44,091	<u>418.27</u> -	<u>-</u> -	18442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ12-13-2	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], без водостічних труб	100м2	0,021525	<u>823.82</u> 732,98	<u>7.61</u> 2,84	18	16	<u>-</u> -	<u>7.7400</u> 0,0266	<u>0.17</u> -
52	& С111-1493-СУ-5 варіант 1	Ізоляційний жолоб KINGSPAN з внутрішнім ізоляційним шаром 80мм	м	20,475	<u>5185.25</u> -	<u>-</u> -	106168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С111-1493-СУ-6 варіант 1	Ізоляційний жолоб KINGSPAN з внутрішнім ізоляційним шаром 50 мм	м	12,4425	<u>5185.25</u> -	<u>-</u> -	64517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ15-80-4	Опорядження стін фасадів без утеплення з риштувань (обшивання конструкцій вхідних груп композитом АКП)	100 м2	2,551	<u>14516,83</u> 14095,60	<u>302,66</u> 133,22	37032	35958	<u>772</u> 340	<u>126.0900</u> 1,1436	<u>321.66</u> 2,92
55	& С111- 1301-5Ф варіант 5	Вентильований фасад (касети АКП) з комплектom кріплення	м2	255,1	<u>3842.04</u> -	<u>-</u> -	980104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів RAL 7016 із листової оцинкованої сталі	100м2	0,3116	<u>12785,74</u> 12576,16	<u>209,58</u> 68,45	3984	3919	<u>65</u> 21	<u>132.8000</u> 0,5247	<u>41,38</u> 0,16
57	& С111- 1802-51	Накривка парапету RAL 7024 (0,455м)	м	25,783	<u>335.50</u> -	<u>-</u> -	8650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С111- 1802-52	Накривка парапету RAL 7024 (0,355м)	м	25,9536	<u>261.60</u> -	<u>-</u> -	6789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С111- 1481-2 варіант 17	Шуруп саморіз 4,8х20	шт	620	<u>1.34</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2746876	63319	<u>24252</u> 9557		<u>592.65</u> 74,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2746876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2659305				
		всього заробітна плата, грн.					72876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38359				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					80,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13272				
		Всього будівельні роботи, грн.					2785235				

		Всього по розділу 3					2785235				
		Разом прямі витрати по кошторису					10181559	2936277	<u>28342</u> 12830		<u>26023,74</u> 108,84
		Разом будівельні роботи, грн.					10181559				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7216940				
		всього заробітна плата, грн.					2949107				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1520501				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3119,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					516791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11702060				

		Всього по кошторису					11702060				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					29251,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3465898				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04
на Монтаж устаткування
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

661,820 тис. грн.
4,50156 тис.люд.год.
506,982 тис. грн.
4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ34-60-1	Монтаж апарата рентгенівського стаціонарного	комплект	1	<u>59541.50</u>	<u>-</u>	59542	59542	<u>-</u>	<u>563.2000</u>	<u>563.2</u>			
					59541,50	-			-	-	-			
2	КМ34-60-1	Монтаж апарата МРТ	комплект	1	<u>59541.50</u>	<u>-</u>	59542	59542	<u>-</u>	<u>563.2000</u>	<u>563.2</u>			
					59541,50	-			-	-	-			
3	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	66	<u>1613.60</u>	<u>-</u>	106498	106498	<u>-</u>	<u>16.0000</u>	<u>1056</u>			
					1613,60	-			-	-	-			
4	КМ34-72-2	Монтаж опромінювача бактерицидного стельового пересувного на штативі, маса до 0,025 т	комплект	5	<u>1774.96</u>	<u>-</u>	8875	8875	<u>-</u>	<u>17.6000</u>	<u>88</u>			
					1774,96	-			-	-	-			
5	КМ34-164-2	Монтаж центрифуги лабораторної медичної	шт	4	<u>2368.13</u>	<u>-</u>	9473	9473	<u>-</u>	<u>22.4000</u>	<u>89.6</u>			
					2368,13	-			-	-	-			
6	КМ34-166-11	Монтаж машини мийної для медичного лабораторного посуду (ендоскопів)	комплект	1	<u>16544.88</u>	<u>-</u>	16545	16545	<u>-</u>	<u>158.4000</u>	<u>158.4</u>			
					16544,88	-			-	-	-			
7	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень	шт	5	<u>5154.69</u>	<u>-</u>	25773	25773	<u>-</u>	<u>44.8000</u>	<u>224</u>			
					5154,69	-			-	-	-			
8	КМ34-141-3	Монтаж монітора пацієнта	комплект	12	<u>3733.12</u>	<u>-</u>	44797	44797	<u>-</u>	<u>32.0000</u>	<u>384</u>			
					3733,12	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-203-10	Монтаж машини автоматичної мийної (підкладених суден)	шт	3	<u>12474.15</u> 8547,84	<u>3926.31</u> 1280,18	37422	25644	<u>11778</u> 3841	<u>67.2000</u> 10,2672	<u>201.6</u> 30,8
10	КМ34-22-1	Монтаж крісла оторіноларінгологічного, що обертається	шт	1	<u>1026.43</u> 1026,43	- -	1026	1026	- -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
11	КМ34-111-2	Монтаж крісла гінекологічного з гідравлічним приводом	комплект	1	<u>1215.42</u> 1215,42	- -	1215	1215	- -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
12	КМ34-101-12	Монтаж приладу для досліджування зору	комплект	1	<u>1881.79</u> 1881,79	- -	1882	1882	- -	<u>17.6000</u> -	<u>17.6</u> -
13	КМ34-143-2	Монтаж спірографа	комплект	1	<u>1252.05</u> 1252,05	- -	1252	1252	- -	<u>11.2000</u> -	<u>11.2</u> -
14	КМ34-141-2	Монтаж кардіографу	комплект	5	<u>10452.74</u> 10452,74	- -	52264	52264	- -	<u>89.6000</u> -	<u>448</u> -
15	КМ34-55-4	Монтаж шафи сушильно-витяжної	шт	2	<u>1710.72</u> 1710,72	- -	3421	3421	- -	<u>16.0000</u> -	<u>32</u> -
16	КМ34-166-1	Монтаж аналізаторів	комплект	3	<u>7987.07</u> 7987,07	- -	23961	23961	- -	<u>73.6000</u> -	<u>220.8</u> -
17	КМ34-162-11	Монтаж фотометра полумєневого	комплект	1	<u>2395.01</u> 2395,01	- -	2395	2395	- -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -
18	КМ1-1-1	Монтаж верстатів токарної, свердлильно-розточувальної, шліфувальної, зубообробної, фрезерної, стругальної та довбальної, протяжної, електрофізичної та електрохімічної, балансувальної і відрізної груп у зібраному вигляді, маса до 2 т	шт	2	<u>3539.51</u> 1504,08	<u>1933.32</u> 709,52	7079	3008	<u>3867</u> 1419	<u>14.4000</u> 5,7945	<u>28.8</u> 11,59
		Разом прямі витрати по кошторису					462962	447113	<u>15645</u> 5260		<u>4129.6</u> 42,39
		Разом будівельні роботи, грн.					462962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					204				
		всього заробітна плата, грн.					452373				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					198858				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					329,57				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					54609				
		Всього будівельні роботи, грн.					661820				

		Всього по кошторису					661820				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					4501,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					506982				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06
на на монтаж ліфтів та підйомника
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

404,144 тис. грн.
2,67009 тис.люд.год.
291,594 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ3-563-3 в.в. к=1,08	Розділ 1. Ліфт №1 ЛТПП+лікарняний <i>Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м</i>	ліфт	1	<u>148793.11</u> 131035,45	<u>8887.47</u> 2956,02	148793	131035	<u>8887</u> 2956	<u>1254.5280</u> 24,1836	<u>1254.53</u> 24,18		
2	КМ3-563-8 в.в. к=1,08 п. 2.5.1.7	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-1	<u>9241.43</u> 7941,54	<u>1086.02</u> 374,17	-9241	-7942	<u>-1086</u> -374	<u>76.0320</u> 3,0591	<u>-76.03</u> -3,06		
3	КМ3-563-12 в.в. к=1,08 2. 5.1.7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-4,8	<u>2221.13</u> 1949,29	<u>94.90</u> 32,69	-10661	-9357	<u>-456</u> -157	<u>18.6624</u> 0,2673	<u>-89.58</u> -1,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ3-563-15 в.в. к=1,08 п. 2.5.1.7	За кожні додаткові шахтові двері при прохідній кабіні вантажного ліфта додавати для ліфтів вантажопідйомністю до 2000 кг	двері	1	<u>5031.76</u> 4692,73	<u>253.05</u> 87,18	5032	4693	<u>253</u> 87	<u>44.9280</u> 0,7128	<u>44.93</u> 0,71
5	ЖТ1-22-2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 200 кг (обрамлення дверей шахти)	комплект	6	<u>489.67</u> 486,49	<u>-</u> -	2938	2919	<u>-</u> -	<u>4.5500</u> -	<u>27.3</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					136861	121348	<u>7598</u> 2512		<u>1161.15</u> 20,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					136861 7915 123860 55305 93,77 15536 192166				

		Всього по розділу 1					192166				
		Розділ 2. Ліфт № 2 Лікарняний									
6	КМ3-563-3 в.в. к=1,08 п. 2.5.1.7	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 2000 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>148793.11</u> 131035,45	<u>8887.47</u> 2956,02	148793	131035	<u>8887</u> 2956	<u>1254.5280</u> 24,1836	<u>1254.53</u> 24,18
7	КМ3-563-8 в.в. к=1,08 п. 2.5.1.7	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 2000 кг	зупинка	-1	<u>9241.43</u> 7941,54	<u>1086.02</u> 374,17	-9241	-7942	<u>-1086</u> -374	<u>76.0320</u> 3,0591	<u>-76.03</u> -3,06
8	КМ3-563-12 в.в. к=1,08 п. 2.5.1.7	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 2000 кг	м	-4,8	<u>2221.13</u> 1949,29	<u>94.90</u> 32,69	-10661	-9357	<u>-456</u> -157	<u>18.6624</u> 0,2673	<u>-89.58</u> -1,28
9	ЖТ1-22-2	Такелажні роботи. Обладнання вагою до 200 кг (обрамлення дверей шахти)	комплект	5	<u>489.67</u> 486,49	<u>-</u> -	2448	2432	<u>-</u> -	<u>4.5500</u> -	<u>22.75</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					131339	116168	<u>7345</u> 2425		<u>1111.67</u> 19,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131339 7826				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 2					118593 52958 89,73 14868 184297 184297				
10	КМ3-564-2	Розділ 3. Маловантажний підйомник Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>20206,23</u> 16354,80	<u>968,93</u> 279,41	20206 	16355	<u>969</u> 279	<u>158,4000</u> 2,2925	<u>158,4</u> 2,29
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					20206 20206 2882 16634 7475 12,69 2103 27681 27681	16355	<u>969</u> 279		<u>158,4</u> 2,29
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					288406 288406 18623 259087 115738 196,19 32507 404144	253871	<u>15912</u> 5216		<u>2431,22</u> 42,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					404144				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2670,09				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					291594				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08
на пусконалагоджувальні роботи
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

424,383 тис. грн.
2,29467 тис.люд.год.
332,579 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КП1-81-7	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	2	132603.24	-	265206	265206	-	924.0000	1848		
					132603,24	-			-	-	-		
2	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати	ліфт	6	2152.65	-	12916	12916	-	15.0000	90		
					2152,65	-			-	-	-		
3	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинки додавати або виключати(п.15.1.5) - додаткові шахтні двері на прохідній кабіні)	ліфт	1	2152.65	-	2153	2153	-	15.0000	15		
					2152,65	-			-	-	-		
4	КП1-81-3	Ліфт вантажний загального призначення на 2 зупинки	ліфт	1	21869.97	-	21870	21870	-	158.0000	158		
					21869,97	-			-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					302145	302145	-		2111		
									-		-		
		Разом будівельні роботи, грн.					302145						
		в тому числі:											
		всього заробітна плата, грн.					302145						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122238 183,67 30434 424383				

		Всього по кошторису					424383				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2294,67 332579				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09
на Водопровід та каналізація
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6530,030 тис. грн.
6,06777 тис.люд.год.
678,843 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ16-14-1	Розділ 1. Госп.- питний трубопровід В1, Т4,Т3 Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм	100м	2,5685	33956.08 29187,54	4747.53 2553,63	87216	74968	12194 6559	268.9600 24,7574	690.82 63,59			
2	C113-1688	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16х2,7 мм	м	90	155.42 -	- -	13988	-	- -	- -	- -			
3	C113-1736	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	45	16.92 -	- -	761	-	- -	- -	- -			
4	& C113-1712-1	Кут поліпропіленовий діам. 16 мм	шт	400	11.73 -	- -	4692	-	- -	- -	- -			
5	& C113-1873-1A1	Кран запірний з поліпропілену діам. 15 мм	шт	17	324.59 -	- -	5518	-	- -	- -	- -			
6	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	150	112.13 -	- -	16820	-	- -	- -	- -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C113-1858	Хрестовина діам. 20 мм	шт	7	<u>25.98</u>	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	70	<u>16.92</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	C113-1744	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20x16 мм	шт	120	<u>16.92</u>	-	2030	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	& C113-1712-1 варіант 1	Кут поліпропіленовий діам. 20 мм	шт	390	<u>11.73</u>	-	4575	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	C113-1774	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	170	<u>15.78</u>	-	2683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& C113-1873-1A2	Кран запірний з поліпропілену діам. 20 мм	шт	125	<u>310.36</u>	-	38795	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
13	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм	100м	1,6146	<u>25993.30</u> 22958,49	<u>3001.86</u> 1579,63	41969	37069	<u>4847</u> 2550	<u>211.5600</u> 15,2947	<u>341.58</u> 24,69
14	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	150	<u>171.80</u>	-	25770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	<u>27.29</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм	шт	6	<u>29.87</u>	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	C113-1714 варіант 1	Кут поліпропіленовий діам. 25 мм	шт	13	<u>18.87</u>	-	245	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	7	<u>15.78</u>	-	110	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C113-1873-1A3	Кран запірний з поліпропілену діам. 25 мм	шт	4	<u>461.92</u>	-	1848	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		=====									
20	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,7463	<u>20622.57</u> 18687,14	<u>1881.47</u> 947,22	15391	13946	<u>1404</u> 707	<u>172.2000</u> 9,1445	<u>128.51</u> 6,82
21	C113-1691	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	70	<u>309.86</u>	-	21690	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	C113-1739	Трійник із поліпропілену діам. 32 мм	шт	15	<u>59.67</u>	-	895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	C113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20 мм	шт	100	<u>49.31</u>	-	4931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x16 мм	шт	3	<u>49.31</u>	-	148	-	-	-	-
25	& C113- 1707-1	Кут поліпропіленовий діам. 32 мм	шт	25	<u>46.07</u>	-	1152	-	-	-	-
26	C113-1777	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x20 мм	шт	24	<u>24.85</u>	-	596	-	-	-	-
27	C113-1778	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	11	<u>30.03</u>	-	330	-	-	-	-
28	& C113- 1873-1A4	Кран запірний з поліпропілену діам. 32 мм	шт	25	<u>774.13</u>	-	19353	-	-	-	-
=====											
29	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,601	<u>27245.92</u> 24916,19	<u>2245.92</u> 1154,30	43621	39891	<u>3596</u> 1848	<u>229.6000</u> 11,1495	<u>367.59</u> 17,85
30	C113-1692	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	150	<u>492.02</u>	-	73803	-	-	-	-
31	C113-1740	Трійник із поліпропілену діам. 40 мм	шт	15	<u>93.36</u>	-	1400	-	-	-	-
32	C113-1749	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x20 мм	шт	4	<u>69.43</u>	-	278	-	-	-	-
33	C113-1751	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 40x32 мм	шт	20	<u>72.02</u>	-	1440	-	-	-	-
34	& C113- 1708-1	Кут поліпропіленовий діам. 40 мм	шт	8	<u>109.55</u>	-	876	-	-	-	-
35	C113-1779	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x20 мм	шт	9	<u>39.75</u>	-	358	-	-	-	-
36	C113-1780	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x25 мм	шт	3	<u>39.75</u>	-	119	-	-	-	-
37	C113-1781	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	8	<u>41.04</u>	-	328	-	-	-	-
38	& C113- 1873-1A5	Кран запірний з поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	<u>1138.80</u>	-	7972	-	-	-	-
=====											
39	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2114	<u>26008.52</u> 21392,55	<u>4485.06</u> 2448,09	5498	4522	<u>948</u> 518	<u>200.0800</u> 23,7533	<u>42.3</u> 5,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C113-1693	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 50x8,3 мм	м	20	<u>753,27</u>	-	15065	-	-	-	-
41	& C113-1709-1	Кут поліпропіленовий діам. 50 мм	шт	4	<u>143,23</u>	-	573	-	-	-	-
42	C113-1783	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x40 мм	шт	3	<u>72,13</u>	-	216	-	-	-	-
43	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	63	<u>408,24</u>	-	25719	25719	-	<u>4.0480</u>	<u>255.02</u>
44	C113-2146	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.16	м	90	<u>70,00</u>	-	6300	-	-	-	-
45	C113-2147	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.20	м	150	<u>89,99</u>	-	13499	-	-	-	-
46	C113-2148	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.25	м	150	<u>89,99</u>	-	13499	-	-	-	-
47	C113-2149	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.32	м	70	<u>105,08</u>	-	7356	-	-	-	-
48	C113-2150	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.40	м	150	<u>114,98</u>	-	17247	-	-	-	-
49	C113-2447	Ізоляція для трубопроводів товщиною б=9 мм для труби діам.50	м	20	<u>184,33</u>	-	3687	-	-	-	-
50	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	<u>96,80</u>	<u>8,75</u>	194	161	<u>18</u>	<u>0,7705</u>	<u>1,54</u>
51	C1630-1456	Лічильник JS 6.3 Master+DN25 APATOR	шт	1	<u>8755,13</u>	-	8755	-	-	-	-
52	& 1704-20005-4	Лічильник JJS 2.5-G1-02 Smart+ APATOR	шт	1	<u>1326,33</u>	-	1326	-	-	-	-
53	& 1704-20005-4	Приєднувальний комплект до водяного лічильника Ду20 Код:7412	шт	1	<u>393,19</u>	-	393	-	-	-	-
54	& 1704-20005-4	Приєднувальний комплект до водяного лічильника Ду25 Код:7412	шт	1	<u>707,76</u>	-	708	-	-	-	-
55	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	3	<u>62,38</u>	-	187	137	-	<u>0,4140</u>	<u>1,24</u>
56	& 1704-20005-2	Манометр тиску з дистанційною передачею даних	шт	2	<u>22492,03</u>	-	44984	-	-	-	-
57	& 1704-20005-3	Регулятор тиску D06FH Honeywell d50	шт	2	<u>22492,03</u>	-	44984	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& 1704-20005-2 варіант 1	Манометр тиску	шт	1	<u>11367.49</u> -	<u>-</u> -	11367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	7	<u>530.94</u> 251,72	<u>89.48</u> 20,66	3717	1762	<u>626</u> 145	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>16.87</u> 1,27
60	& C1630-65-1-X варіант 1	Засувка клинова, з перехідником для електроприводу 4000ELE2 d50 Hawle	шт	1	<u>21838.34</u> -	<u>-</u> -	21838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1630-65-1-X варіант 2	Засувка клинова DN50, PN16 тип 111 "Zetkama"	шт	6	<u>3260.77</u> -	<u>-</u> -	19565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	14	<u>490.27</u> -	<u>-</u> -	6864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,04	<u>5545.65</u> 5292,54	<u>-</u> -	222	212	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>1.98</u> -
64	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 25 "ВВ" PN 10	шт	2	<u>913.94</u> -	<u>-</u> -	1828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C113-1873-1Б варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ду 20 "ВВ" PN 10	шт	2	<u>584.34</u> -	<u>-</u> -	1169	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	<u>2421.96</u> 1477,45	<u>846.80</u> 252,20	484	295	<u>169</u> 50	<u>14.1450</u> 2,3550	<u>2.83</u> 0,47
67	C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду 25 мм "F.I.V"	шт	1	<u>779.84</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий муфтовий Ду 20 мм "F.I.V"	шт	1	<u>554.43</u> -	<u>-</u> -	554	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,2	<u>3105.91</u> 1771,56	<u>1194.77</u> 363,15	621	354	<u>239</u> 73	<u>17.1580</u> 3,3813	<u>3.43</u> 0,68
70	C1630-106 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий Ду 50 мм "F.I.V"	шт	2	<u>3076.12</u> -	<u>-</u> -	6152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,05	<u>31417.56</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	1571	295	<u>31</u> 10	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.76</u> 0,09
72	& C113-37-1	Труби сталеві зварні водогазопровідна оцинкована діаметр 20 мм	м	5	<u>250.72</u> -	<u>-</u> -	1254	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	<u>34708.61</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	1735	295	<u>31</u> 10	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.76</u> 0,09
74	& С113-37-2	Труби сталева зварні водогазопровідна оцинкована діаметр 25 мм	м	5	<u>349.59</u> -	<u>-</u> -	1748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,3	<u>50704.57</u> 7592,39	<u>1654.97</u> 473,52	15211	2278	<u>496</u> 142	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>21.3</u> 1,31
76	& С113-37-3	Труби сталева зварні водогазопровідна оцинкована діаметр 57*3,5 мм	м	30	<u>784.59</u> -	<u>-</u> -	23538	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,1	<u>1148.91</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	115	106	<u>3</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.82</u> -
78	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,3	<u>1272.70</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	382	319	<u>8</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.47</u> -
79	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	шт	2	<u>3355.14</u> 989,01	<u>110.13</u> 30,55	6710	1978	<u>220</u> 61	<u>9.2500</u> 0,2824	<u>18.5</u> 0,56
80	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1	<u>2431.46</u> 61,15	<u>-</u> -	2431	61	<u>-</u> -	<u>0.5635</u> -	<u>0.56</u> -
81	& С113-2154-1-1Т	Поливальний кран d20	шт	1	<u>584.34</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних + водорозеток d15	100 шт	6,04	<u>5545.65</u> 5292,54	<u>-</u> -	33496	31967	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>298.98</u> -
83	& С113-2154-2-1У	Водорозетка d15	шт	302	<u>112.78</u> -	<u>-</u> -	34060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С130-465-1	Кран запірний кутовий для сан тех приладів d15	шт	302	<u>447.08</u> -	<u>-</u> -	135018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	6	<u>28.85</u> 22,68	<u>-</u> -	173	136	<u>-</u> -	<u>0.2000</u> -	<u>1.2</u> -
86	& С113-2154-3-1Ф	Автоматичний повітряний спускник d25	шт	6	<u>966.50</u> -	<u>-</u> -	5799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С113-2154-4-1Х	Балансувальний клапан d25	шт	3	<u>3407.31</u> -	<u>-</u> -	10222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	3	<u>16300.14</u> 11876,10	<u>1574.72</u> 191,92	48900	35628	<u>4724</u> 576	<u>117.7600</u> 1,7764	<u>353.28</u> 5,33
89	С121-782 варіант 1	Металоконструкції для кріплення труб	т	3	<u>58980.45</u> -	<u>-</u> -	176941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1228703	272099	<u>29554</u> 13256		<u>2556.34</u> 127,83
		Разом устаткування, грн.					103762				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4076				
		Всього устаткування, грн.					107838				
		Разом будівельні роботи, грн.					1124941				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					823288				
		всього заробітна плата, грн.					285355				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47041				
		Всього будівельні роботи, грн.					1272035				

		Всього по розділу 1					1379872				
		Розділ 2. Протипожежний водопровод									
90	КР15-156-3	Установлення шаф металевих для пожежних пунктів	шт	12	<u>2466.38</u> 2242,11	-	29597	26905	-	<u>20.9700</u> -	<u>251.64</u> -
91	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	24	<u>184.48</u> 156,47	<u>25.76</u> 10,37	4428	3755	<u>618</u> 249	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>35.52</u> 2,25
92	& С113-2134-1	Шафа металева вбудована розм. 600х1500х250 (з зад.ст.на ніжках RAL7016 у складі: (Касета для плоскоскладеного рукава, муфта з'єднувальна Ду50 =2, Муфта з'єднувальна Ду 50 =2 шт.Вентиль пожежний кутовий Ду 50 з датчиком положення пожежного крану (ДППК) =2шт. Головка з'єднувальна муфтова ГМ50=2 шт, Рукав пожежний латексний, Д-51, L=20м=2 шт. Головка з'єднувальна ГМ50=4 шт., Головка з'єднувальна цапкова ГЦ-50=2шт., Ствол пожежний РВН-52 Ду 50 зі сприском 16 мм=2шт.	шт	12	<u>24318.79</u> -	-	291825	-	-	-	-
93	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм	шт	12	<u>184.48</u> 156,47	<u>25.76</u> 10,37	2214	1878	<u>309</u> 124	<u>1.4800</u> 0,0937	<u>17.76</u> 1,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1630-23-1-1Ц варіант 1	Кран комплект пожежний ДУ25 у складі (котушка для напівжорсткого рукава=1шт., Вентиль пажежний кутовий бронзовий Ду 25 з датчиком положення пожежного крану (ДППК)=1шт. Головка рукавна Ду25=1шт., Рукав напівжорсткий Ду-25 L=20м = 1шт., ствол перекривний DN-25/D10= 1шт.)	шт	12	<u>12161.06</u> -	<u>-</u> -	145933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	12	<u>197.28</u> 151,52	<u>-</u> -	2367	1818	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>19.2</u> -
96	& C188888-47-1	Датчик відкривання дверей СОМК 1-8	шт	12	<u>421.96</u> -	<u>-</u> -	5064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C188888-47-2	Блок управління пожежним краном	шт	12	<u>1188.15</u> -	<u>-</u> -	14258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C188888-47-3	Вогнегасник ВП-6	шт	24	<u>1188.15</u> -	<u>-</u> -	28516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,6	<u>10416.57</u> 7592,39	<u>1654.97</u> 473,52	16667	12148	<u>2648</u> 758	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>113.62</u> 6,96
100	& C113-37-3	Труби сталеві зварні водогазопровідна оцинкована діаметр 57*3,5 мм	м	160	<u>784.59</u> -	<u>-</u> -	125534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1630-65-1-X варіант 5	Трійник d50	шт	35	<u>313.23</u> -	<u>-</u> -	10963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C1630-65-1-X варіант 4	Кут d50	шт	20	<u>130.25</u> -	<u>-</u> -	2605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>13200.77</u> 9288,59	<u>2146.89</u> 568,32	1320	929	<u>215</u> 57	<u>91.0200</u> 5,2270	<u>9.1</u> 0,52
104	& C113-37-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідна оцинкована діаметр 88*4 мм	м	10	<u>1247.69</u> -	<u>-</u> -	12477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	8	<u>530.94</u> 251,72	<u>89.48</u> 20,66	4248	2014	<u>716</u> 165	<u>2.4100</u> 0,1814	<u>19.28</u> 1,45
106	& C130-465-1 варіант 2	Засувка клинова DN50. PN16 Тип111 Perfecta "F.I.V"	шт	8	<u>3253.65</u> -	<u>-</u> -	26029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	<u>490.27</u> -	<u>-</u> -	7844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>5545.65</u> <u>5292,54</u>	<u>-</u> -	444	423	<u>-</u> -	<u>49.5000</u> -	<u>3.96</u> -
109	& C1630-65-1-X	Кран кульовий муфтовий Ду 15 "BB" PN10 Perfecta "F.I.V"	шт	8	<u>331.87</u> -	<u>-</u> -	2655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	4	<u>929.58</u> <u>439,85</u>	<u>146,56</u> <u>41,99</u>	3718	1759	<u>586</u> <u>168</u>	<u>4.2600</u> <u>0,3809</u>	<u>17.04</u> <u>1,52</u>
111	& C1630-65-1-X	Зворотний клапан фланцевий DN80 тип 408 "Zetkama"	шт	1	<u>8084.96</u> -	<u>-</u> -	8085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1630-65-1-X	Головка з'єднувальна ГЦ-80, Ду 80	шт	2	<u>307.12</u> -	<u>-</u> -	614	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1630-65-1-X	Засувка клинова DN80 PN16 тип 111 "Zetkama"	шт	1	<u>4358.88</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	4	<u>286.64</u> -	<u>-</u> -	1147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	KP20-14-3	Готування цементного розчину вручну	100м3	0,001574	<u>39594.51</u> <u>39594,51</u>	<u>-</u> -	62	62	<u>-</u> -	<u>459.1200</u> -	<u>0.72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					752973	51691	<u>5092</u> <u>1521</u>		<u>487.84</u> <u>13,82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					752973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					696190				
		всього заробітна плата, грн.					53212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27394				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8647				
		Всього будівельні роботи, грн.					780367				

		Всього по розділу 2					780367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Господарсько-побутова каналізація К1									
116	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	2,505	<u>10838.04</u> 10554,00	<u>80.60</u> 30,13	27149	26438	<u>202</u> 75	<u>95.7800</u> 0,2700	<u>239.93</u> 0,68
117	C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 50 мм безшумна Raupiano Plus "Rehau"	м	250	<u>401.99</u> -	<u>-</u> -	100498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C113-2267-7	Трійник діам.50 град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	80	<u>352.88</u> -	<u>-</u> -	28230	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-2267-8	Відвід діам. 50 град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	300	<u>172.49</u> -	<u>-</u> -	51747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-2267-9	Відвід діам. 50 град.90 Raupiano Plus "Rehau"	шт	160	<u>172.49</u> -	<u>-</u> -	27598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	7,014	<u>10758.78</u> 10119,85	<u>165.69</u> 62,68	75462	70981	<u>1162</u> 440	<u>91.8400</u> 0,5652	<u>644.17</u> 3,96
122	& C113-2227-1-1Л варіант 1	Труби поліпропіленові каналізаційні діам. 110 мм безшумна Raupiano Plus "Rehau"	м	700	<u>1041.99</u> -	<u>-</u> -	729393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C113-1712-B	Фановий клапан d110 HL900NECO	шт	3	<u>5272.99</u> -	<u>-</u> -	15819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C113-1478 варіант 1	Ревізія поліпропіленова діам. 110 мм Raupiano Plus "Rehau"	шт	70	<u>1213.75</u> -	<u>-</u> -	84963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C113-1478 варіант 2	Прочистка поліпропіленова діам. 110 мм Raupiano Plus "Rehau"	шт	20	<u>399.73</u> -	<u>-</u> -	7995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C113-2267-1-Ф	Хрестовина діам. 110 мм град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	7	<u>5272.99</u> -	<u>-</u> -	36911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C113-2267-2	Хрестовина діам. 110*110*50*50 мм град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	5	<u>5272.99</u> -	<u>-</u> -	26365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-2267-3	Трійник діам. 110 град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	70	<u>926.52</u> -	<u>-</u> -	64856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C113-2267-4	Трійник діам. 110*50 град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	50	<u>655.94</u> -	<u>-</u> -	32797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C113-2267-5	Перехід діам. 110*50 град Raupiano Plus "Rehau"	шт	35	<u>319.71</u> -	<u>-</u> -	11190	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C113-2267-6	Відвід діам. 110 град.45 Raupiano Plus "Rehau"	шт	130	<u>445.05</u> -	<u>-</u> -	57857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3644.52</u> 2201,29	<u>175.55</u> 55,73	7289	4403	<u>351</u> 111	<u>21.3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
133	& C113-1873-1A6	Фекальний насос Sololift2 WC-3 Grundfos	шт	2	<u>31168.74</u> -	<u>-</u> -	62337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ29-176-1	Установлення гільз діаметром 100 мм	10шт	13	<u>1424.39</u> 1421,57	- -	18517	18480	- -	<u>14.8235</u> -	<u>192.71</u> -
135	& С113-2276-3 варіант 1	Протипожежна гільза ф100 Walraven	шт	130	<u>1364.95</u> -	- -	177444	-	- -	- -	- -
136	КБ29-176-1	==== роботи до першого колодязя К1 === Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>2882.57</u> 1236,15	<u>0.46</u> 0,12	288	124	- -	<u>12.8900</u> 0,0012	<u>1.29</u> -
137	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>406.03</u> 297,51	- -	406	298	- -	<u>2.9500</u> -	<u>2.95</u> -
138	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>22074.98</u> 22074,98	- -	2428	2428	- -	<u>261.8000</u> -	<u>28.8</u> -
139	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,04	<u>10781.26</u> 1476,47	- -	431	59	- -	<u>16.3200</u> -	<u>0.65</u> -
140	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,106	<u>12493.37</u> 12493,37	- -	1324	1324	- -	<u>150.4500</u> -	<u>15.95</u> -
141	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3306.43</u> 2716,90	<u>118.21</u> 40,52	3306	2717	<u>118</u> 41	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26.94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					1652600	127252	<u>1833</u> 667		<u>1196.03</u> 5,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1652600 1523515 127919 73037 150,84 24994 1725637				
		Всього по розділу 3					1725637				
		Розділ 4. С/х прилади									
142	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	8,9	<u>4005.76</u> 3419,30	<u>243.83</u> 94,09	35651	30432	<u>2170</u> 837	<u>31.9800</u> 0,8669	<u>284.62</u> 7,72
143	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (тумб)	100шт	0,55	<u>24083.43</u> 10130,06	- -	13246	5572	- -	<u>106.9700</u> -	<u>58.83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C130-646 варіант 3	Умивальник з тумбою	комплект	55	<u>6112.59</u>	-	336192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C130-646 варіант 2	Умивальник	комплект	34	<u>2899.59</u>	-	98586	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	& C130- 2125-1	Гнучкий шланг в алюмінієвій оплітці для змішувача 1/2", L=0,5м	шт	178	<u>43.61</u>	-	7763	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C1630- 1900-1	Кран кутовий приладний хромований різьбовий діам. 15 мм	шт	178	<u>205.31</u>	-	36545	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	11,5	<u>1365.11</u>	-	15699	14327	-	<u>11.4800</u>	<u>132.02</u>
					1245,81	-			-	-	-
149	C130-616 варіант 2	Змішувачі для умивальників	комплект	89	<u>5141.30</u>	-	457576	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C130-616 варіант 1	Змішувачі для душу	комплект	26	<u>9328.91</u>	-	242552	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	4,4	<u>5894.14</u>	<u>426.77</u>	25934	16937	<u>1878</u>	<u>36.4100</u>	<u>160.2</u>
					3849,27	165,44			728	1,5210	6,69
152	& C130-901- 11	Унітаз в комплекті з інсталяцією	шт	44	<u>16073.86</u>	-	707250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ17-3-5	Установлення душевого піддона	10компл.	2,6	<u>38818.86</u>	<u>842.69</u>	100929	10523	<u>2191</u>	<u>39.2000</u>	<u>101.92</u>
					4047,40	315,02			819	2,8516	7,41
154	& C130-541- 1	Піддон душевий 900x900 в комплекті з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	21	<u>3604.49</u>	-	75694	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C130-541- 2	Піддон душевий 1100x900 в комплекті з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	5	<u>4287.78</u>	-	21439	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КБ17-2-5	Установлення гарнітури туалетної	10шт	2,5	<u>1124.97</u>	-	2812	2761	-	<u>10.3300</u>	<u>25.83</u>
					1104,48	-			-	-	-
157	& C130- 1103-1 варіант 1	Поручень для ММГН	шт	25	<u>1445.92</u>	-	36148	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					2214016	80552	<u>6239</u>		<u>763.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2214016		2384		21,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2127225				
		всього заробітна плата, грн.					82936				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43134				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13808				
		Всього будівельні роботи, грн.					2257150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					2257150				
		Розділ 5. Дощова каналізація К2									
158	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100м	1	<u>16817.02</u> 11547,98	<u>3037.81</u> 872,18	16817	11548	<u>3038</u> 872	<u>113,1600</u> 8,0075	<u>113.16</u> 8,01
159	& С113-37-4 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діаметр 108*4 мм	м	100	<u>1655.65</u> -	<u>-</u> -	165565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& С113-37-4 варіант 2	Ревізія сталева водогазопровідна оцинкована діаметр 100 мм	м	15	<u>1498.71</u> -	<u>-</u> -	22481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ16-21-1	Установлення воронки водостічних	шт	4	<u>984.18</u> 459,04	<u>254.98</u> 63,55	3937	1836	<u>1020</u> 254	<u>4,2300</u> 0,5911	<u>16.92</u> 2,36
162	& С1630-973-3	Воронка водостічна з електропідігрівом HL62.1	шт	4	<u>18928.59</u> -	<u>-</u> -	75714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& С1630-973-11	Листоуловлювач для воронки HL62.1	шт	4	<u>255.35</u> -	<u>-</u> -	1021	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	2	<u>3644.52</u> 2201,29	<u>175.55</u> 55,73	7289	4403	<u>351</u> 111	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>42.64</u> 1
165	& С113-1873-1А6 варіант 1	Дренажний насос Drain TS32/8-A "Wilo"	шт	2	<u>17006.10</u> -	<u>-</u> -	34012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	КБ16-11-1	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,35	<u>7452.28</u> 6857,20	<u>477.31</u> 174,11	2608	2400	<u>167</u> 61	<u>61,3400</u> 1,5628	<u>21.47</u> 0,55
167	& С113-37-4 варіант 4	Труба сталева водогазопровідна оцинкована діаметр 32 мм	м	35	<u>784.59</u> -	<u>-</u> -	27461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С130-465-1 варіант 1	Кран кульовий муфтовий Ду 32, PN10 Perfecta "F.I.V"	шт	2	<u>1383.05</u> -	<u>-</u> -	2766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С1630-65-1-X варіант 3	Зворотний клапан ДУ32, PN 10 EURO Export "F.I.V"	шт	2	<u>973.68</u> -	<u>-</u> -	1947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,35	<u>1148.91</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	402	372	<u>9</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>2.88</u> 0,01
171	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	1	<u>1272.70</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	1273	1063	<u>25</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>8.22</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ29-176-1	===== роботи до першого колодязя К2 === Установлення гільз зі сталевих труб діаметром 100 мм	10шт	0,1	<u>2882,57</u> 1236,15	<u>0,46</u> 0,12	288	124	<u>-</u> -	<u>12.8900</u> 0,0012	<u>1,29</u> -
173	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1	<u>406.03</u> 297,51	<u>-</u> -	406	298	<u>-</u> -	<u>2.9500</u> -	<u>2,95</u> -
174	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,11	<u>22074,98</u> 22074,98	<u>-</u> -	2428	2428	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>28,8</u> -
175	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,04	<u>10781,26</u> 1476,47	<u>-</u> -	431	59	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>0,65</u> -
176	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,106	<u>12493,37</u> 12493,37	<u>-</u> -	1324	1324	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>15,95</u> -
177	КБ23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>3306.43</u> 2716,90	<u>118,21</u> 40,52	3306	2717	<u>118</u> 41	<u>26.9400</u> 0,3362	<u>26,94</u> 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 5					371476	28572	<u>4728</u> 1342		<u>281,87</u> 12,29
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					371476 338176 29914 15529 30,26 5017 387005				

		Всього по розділу 5					387005				
		Разом прямі витрати по кошторису					6219768	560166	<u>47446</u> 19170		<u>5285,5</u> 181,74
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					103762 4076 107838				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6116006 5508394 579336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					306187 600,53 99507 6422193				

		Всього по кошторису					6530030				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6067,77 678843				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-010
на Опалення
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5070,751 тис. грн.
3,8224 тис.люд.год.
427,392 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Встановлення радіаторів												
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталєвих	100кВт	2,13283	<u>14111.41</u>	<u>84.42</u>	30097	20582	<u>180</u>	<u>96.9200</u>	<u>206.71</u>			
					9650,32	26,80			57	0,1950	0,42			
2	& C130-557-P1	Сталевий панельний радіатор FTV 33 400/900 2083W	шт	2	<u>15079.30</u>	-	30159	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	& C130-557-P2	Сталевий панельний радіатор FTV 33 400/700 1620W	шт	1	<u>13800.07</u>	-	13800	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	& C130-557-P3	Сталевий панельний радіатор FTV 33 400/600 1388W	шт	3	<u>12423.11</u>	-	37269	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	& C130-557-P4	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/1600 3088W	шт	1	<u>16855.69</u>	-	16856	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	& C130-557-P5	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/1300 2539W	шт	2	<u>14425.01</u>	-	28850	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
7	& C130-557-P6	Сталевий панельний радіатор FK0 22 300/1400 1786W	шт	2	<u>10454.76</u>	-	20910	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-557-P7	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/1200 2316W	шт	4	<u>13471.22</u>	-	53885	-	-	-	-
9	& C130-557-P8	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/1100 2123W	шт	2	<u>13408.02</u>	-	26816	-	-	-	-
10	& C130-557-P9	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/1000 1930W	шт	2	<u>12144.56</u>	-	24289	-	-	-	-
11	& C130-557-P10	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/900 1737W	шт	6	<u>11610.79</u>	-	69665	-	-	-	-
12	& C130-557-P11	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/800 1544W	шт	5	<u>10250.59</u>	-	51253	-	-	-	-
13	& C130-557-P12	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/700 1351W	шт	1	<u>9961.81</u>	-	9962	-	-	-	-
14	& C130-557-P13	Сталевий панельний радіатор FTV 22 500/600 1158W	шт	4	<u>9290.97</u>	-	37164	-	-	-	-
15	& C130-557-P14	Сталевий панельний радіатор FTV 22 300/1300 1685W	шт	2	<u>11587.46</u>	-	23175	-	-	-	-
16	& C130-557-P15	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1600 1835W	шт	4	<u>11241.81</u>	-	44967	-	-	-	-
17	& C130-557-P16	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1400 1606W	шт	5	<u>10060.99</u>	-	50305	-	-	-	-
18	& C130-557-P17	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1300 1513W	шт	3	<u>9617.16</u>	-	28851	-	-	-	-
19	& C130-557-P18	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1200 1377W	шт	9	<u>9174.29</u>	-	82569	-	-	-	-
20	& C130-557-P19	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1100 1262W	шт	10	<u>8681.34</u>	-	86813	-	-	-	-
21	& C130-557-P20	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/1000 1147W	шт	8	<u>8188.91</u>	-	65511	-	-	-	-
22	& C130-557-P21	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/900 1032W	шт	8	<u>7697.41</u>	-	61579	-	-	-	-
23	& C130-557-P22	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/800 918W	шт	7	<u>7303.64</u>	-	51125	-	-	-	-
24	& C130-557-P23	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/700 803W	шт	4	<u>6908.90</u>	-	27636	-	-	-	-
25	& C130-557-P24	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/600 688W	шт	1	<u>6317.76</u>	-	6318	-	-	-	-
26	& C130-557-P25	Сталевий панельний радіатор FTV 11 500/500 574W	шт	4	<u>5924.49</u>	-	23698	-	-	-	-
27	& C130-557-P26	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1600 1192W	шт	4	<u>10651.16</u>	-	42605	-	-	-	-
28	& C130-557-P27	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1400 1043W	шт	11	<u>9666.24</u>	-	106329	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C130-557-P28	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1300 985W	шт	11	<u>9238.95</u>	-	101628	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	& C130-557-P29	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1200 894W	шт	5	<u>8779.53</u>	-	43898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	& C130-557-P30	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1100 820W	шт	13	<u>8091.17</u>	-	105185	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	& C130-557-P31	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/1000 745W	шт	11	<u>7498.59</u>	-	82484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	& C130-557-P32	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/900 671W	шт	4	<u>7105.29</u>	-	28421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	& C130-557-P33	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/800 596W	шт	9	<u>6712.03</u>	-	60408	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	& C130-557-P34	Сталевий панельний радіатор FTV 11 300/700 522W	шт	2	<u>6220.05</u>	-	12440	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	& C130-557-P35	Сталевий панельний радіатор FK0 22 300/1200 1531W	шт	11	<u>9174.29</u>	-	100917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	2,09	<u>5545.65</u>	-	11590	11061	-	<u>49.5000</u>	<u>103.46</u>
					5292,54	-			-	-	-
38	& C130-465-16 варіант 1	Запірно-вимірjuвальний клапан різьба зовнішня ASV-P Ду 25 (003L7648) "Danfoss" або аналог	шт	2	<u>3403.34</u>	-	6807	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& C130-465-16 варіант 2	Запірно-вимірjuвальний клапан різьба зовнішня ASV-P Ду 20 (003L7647) "Danfoss" або аналог	шт	11	<u>2848.10</u>	-	31329	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& C130-465-16 варіант 3	Запірно-вимірjuвальний клапан різьба зовнішня ASV-P Ду 15 (003L7646) "Danfoss" або аналог	шт	15	<u>2516.35</u>	-	37745	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& C130-465-16 варіант 4	Н-подібний запірний клапан кутовий для радіаторів із вбудова- ним термостатичним клапаном з нижнім підключенням (003L0282) "Danfoss" або аналог	шт	168	<u>1437.46</u>	-	241493	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& C130-465-16 варіант 6	Запірний клапан прямий з можливістю під'єднання дренажного крана Ду15 RLV-S (003L0124) "Danfoss" або аналог	шт	13	<u>349.32</u>	-	4541	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KM11-30-1	Монтаж термостатичного елементу	шт	281	<u>59.88</u>	-	16826	13935	-	<u>0.4500</u>	<u>126.45</u>
					49,59	-			-	-	-
44	& C113-2299-6 варіант 1	Термостатичний елемент "Danfoss" (RAW-K) (013G5030)	шт	168	<u>564.49</u>	-	94834	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& C113-2299-6 варіант 2	Термостатичний елемент "Danfoss" (RA2991) (013G2991)	шт	13	<u>691.94</u>	-	8995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KM12-807-1	Вентилі, клапани чавунні муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	2,8	<u>6842.88</u> 6842,88	- -	19160	19160	- -	<u>64.0000</u> -	<u>179.2</u> -
47	& C130-465-16 варіант 7	Автоматичний балансувальний клапан - регулятор перепаду тиску прямої дії Ду15 ASV-P (003L7621) «Danfoss»	шт	28	<u>5045.65</u> -	- -	141278	-	- -	- -	- -
48	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,26	<u>5545.65</u> 5292,54	- -	1442	1376	- -	<u>49.5000</u> -	<u>12.87</u> -
49	& C1630-122-34 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний Ду50	шт	4	<u>2397.80</u> -	- -	9591	-	- -	- -	- -
50	& C1630-122-36 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний Ду40	шт	2	<u>1457.40</u> -	- -	2915	-	- -	- -	- -
51	& C1630-122-37 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний Ду32	шт	6	<u>1041.82</u> -	- -	6251	-	- -	- -	- -
52	& C1630-122-38 варіант 1	Кран кульовий повнопрохідний Ду15	шт	14	<u>284.77</u> -	- -	3987	-	- -	- -	- -
53	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	672	<u>49.59</u> 49,59	- -	33324	33324	- -	<u>0.4500</u> -	<u>302.4</u> -
54	& C130-557-K50	Повітровідвідник автоматичний 1/2" Airvent 065B8223 «Danfoss»	шт	12	<u>339.64</u> -	- -	4076	-	- -	- -	- -
55	& C130-557-K51 варіант 1	Г-подібна трубка для підключення радіатора O15 "Rehau"	шт	330	<u>1399.75</u> -	- -	461918	-	- -	- -	- -
56	& C130-557-K52 варіант 1	Різьбозатискне з'єднання для Г-подібної трубки O15 "Rehau"	шт	330	<u>1514.82</u> -	- -	499891	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3325830	99438	<u>180</u> 57		<u>931.09</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					3325830				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3226212				
		всього заробітна плата, грн.					99495				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46566				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13587				
		Всього будівельні роботи, грн.					3372396				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3372396				
		Розділ 2. Трубопроводи									
57	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,3	<u>17116,84</u> 12501,50	<u>2245,92</u> 1154,30	5135	3750	<u>674</u> 346	<u>115,2000</u> 11,1495	<u>34,56</u> 3,34
58	& C113-22953-5 варіант 2	Труба із поперечнозшитого поліетилену, dn 40x5,5 RAUTITAN flex Rehay	м.п	3	<u>314,02</u> -	<u>-</u> -	942	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-22953-6 варіант 2	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) О 40Х6,7 StabiGlass "KAN	м	27	<u>413,56</u> -	<u>-</u> -	11166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	2,106	<u>15267,62</u> 11513,97	<u>1881,47</u> 947,22	32154	24248	<u>3962</u> 1995	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>223,45</u> 19,26
61	& C113-22953-4 варіант 1	Труба із поперечнозшитого поліетилену, dn 32x4,4 RAUTITAN flex Rehay	м.п	150	<u>176,07</u> -	<u>-</u> -	26411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& C113-22953-7 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) О 32x5,4 StabiGlass "KAN	м	60,6	<u>190,79</u> -	<u>-</u> -	11562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,479	<u>14502,19</u> 10027,25	<u>3001,86</u> 1579,63	50453	34885	<u>10443</u> 5496	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>321,46</u> 53,21
64	& C113-22953-3 варіант 1	Труба із поперечнозшитого поліетилену, dn 25x3,5 RAUTITAN flex Rehay	м.п	220	<u>154,70</u> -	<u>-</u> -	34034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C113-22953-8 варіант 2	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) О 25x4,2 StabiGlass "KAN	м	127,9	<u>164,02</u> -	<u>-</u> -	20978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	6,24	<u>16640.06</u> 9755,95	<u>4747.53</u> 2553,63	103834	60877	<u>29625</u> 15935	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>560.98</u> 154,49
67	& C113-22953-2 варіант 1	Труба із поперечнозшитого поліетилену, dn20x2,8 RAUTITAN flex Rehay	м.п	430	<u>97.13</u> -	<u>-</u> -	41766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C113-22953-9 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) О 20х3,4 StabiGlass "KAN	м	194	<u>120.11</u> -	<u>-</u> -	23301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,207	<u>16640.06</u> 9755,95	<u>4747.53</u> 2553,63	53365	31287	<u>15225</u> 8189	<u>89.9000</u> 24,7574	<u>288.31</u> 79,4
70	& C113-22953-1 варіант 1	Труба із поперечнозшитого поліетилену, dn16x2.2 RAUTITAN flex Rehay	м.п	290	<u>81.25</u> -	<u>-</u> -	23563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C113-22953-10 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) О 16х2,7 StabiGlass "KAN	м	30,7	<u>105.11</u> -	<u>-</u> -	3227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,3	<u>23345.98</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	7004	1545	<u>174</u> 55	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>14.61</u> 0,5
73	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,9	<u>25180.90</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	22663	4635	<u>523</u> 165	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>43.84</u> 1,49
74	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,9	<u>25476.43</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	22929	4635	<u>523</u> 165	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>43.84</u> 1,49
75	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,8	<u>27590.89</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	22073	4120	<u>465</u> 146	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>38.97</u> 1,32
76	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,6	<u>30025.74</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	18015	3090	<u>349</u> 110	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>29.23</u> 0,99
77	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>36258.68</u> 6449,98	<u>1262.91</u> 362,97	21755	3870	<u>758</u> 218	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>36.61</u> 2
78	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,03	<u>68590.58</u> 11674,58	<u>2852.13</u> 747,63	2058	350	<u>86</u> 22	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>3.23</u> 0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	4,1	<u>1148.91</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	4711	4357	<u>104</u> 6	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>33.7</u> 0,06
80	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,03	<u>1272.70</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	38	32	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.25</u> -
81	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	41,3	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	14661	14661	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>145.38</u> -
82	& С113-2145-K2-7 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х22 K-FLEX ST	м	30,6	<u>48.73</u> -	<u>-</u> -	1491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С113-2145-K2-8 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х28 K-FLEX ST	м	91,8	<u>60.81</u> -	<u>-</u> -	5582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С113-2145-K2-9 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х35 K-FLEX ST	м	91,8	<u>71.76</u> -	<u>-</u> -	6588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& С113-2145-K2-10 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х42 K-FLEX ST	м	81,6	<u>80.81</u> -	<u>-</u> -	6594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& С113-2145-K2-11 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х48 K-FLEX ST	м	81,1308	<u>92.14</u> -	<u>-</u> -	7475	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С113-2145-K2-12 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х60 K-FLEX ST	м	61,2	<u>123.84</u> -	<u>-</u> -	7579	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С113-2145-K2-13 варіант 2	Каучукова ізоляція на клеєвій основі товщиною 13х76 K-FLEX ST	м	3,06	<u>173.54</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ26-11-1	Улаштування захисної труби	10 м	109	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	38694	38694	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>383.68</u> -
90	& С113-1361-16-Б варіант 2	Труба захисна гофрована д36	м	150	<u>37.09</u> -	<u>-</u> -	5564	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С113-1361-17-Б варіант 2	Труба захисна гофрована д28	м	220	<u>20.63</u> -	<u>-</u> -	4539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& С113-1361-18-Б варіант 2	Труба захисна гофрована д22	м	430	<u>16.56</u> -	<u>-</u> -	7121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C113-1361-121-Б варіант 2	Труба захисна гофрована д18	м	290	<u>16.56</u> -	<u>-</u> -	4802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C113-100-1 варіант 1	Муфта 15/15	шт	4	<u>48.75</u> -	<u>-</u> -	195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	& C113-100-2 варіант 1	Муфта 20/15	шт	8	<u>48.84</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C113-100-3 варіант 1	Муфта 20/20	шт	4	<u>190.88</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C113-100-3 варіант 2	Муфта 20/15 RAUTITAN flex	шт	26	<u>190.88</u> -	<u>-</u> -	4963	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C113-100-5 варіант 1	Муфта 32/15 RAUTITAN flex	шт	4	<u>203.89</u> -	<u>-</u> -	816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C113-100-6 варіант 1	Муфта 25/15	шт	4	<u>204.20</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C113-100-7 варіант 1	Муфта 32/15	шт	4	<u>204.20</u> -	<u>-</u> -	817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C113-100-7 варіант 2	Муфти "KAN"	шт	146	<u>632.60</u> -	<u>-</u> -	92360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	& C113-100-14 варіант 2	Ніпель 15/15"KAN"	шт	1	<u>92.14</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	& C113-100-14 варіант 1	Перехід 32/25	шт	8	<u>323.47</u> -	<u>-</u> -	2588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C113-100-15 варіант 1	Перехід 40/20	шт	2	<u>278.49</u> -	<u>-</u> -	557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& C113-100-16 варіант 1	Перехід 40/25	шт	6	<u>278.49</u> -	<u>-</u> -	1671	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& C113-100-17 варіант 1	Перехід 40/32	шт	1	<u>350.25</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	& C113-100-18 варіант 1	Перехід 50/40	ШТ	1	<u>215.30</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C113-100-19 варіант 1	Перехід 20/15	ШТ	12	<u>215.30</u> -	<u>-</u> -	2584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C113-100-20 варіант 1	Перехід 25/15	ШТ	14	<u>215.30</u> -	<u>-</u> -	3014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C113-100-21 варіант 1	Перехід 25/20	ШТ	18	<u>215.30</u> -	<u>-</u> -	3875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113-100-22 варіант 1	Муфта 20x3,4/16x2,7 (1209220004) "KAN"	ШТ	10	<u>53.95</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C113-100-23 варіант 1	Муфта 25x4,2/20x3,4 (1209220006) "KAN"	ШТ	8	<u>55.72</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C113-100-24 варіант 1	Муфта 32x5,4/25x4,2 (1209220008) "KAN"	ШТ	8	<u>104.99</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C113-100-25 варіант 1	Муфта 40x6,7/25x4,2 (1209220010) "KAN"	ШТ	3	<u>202.45</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C113-100-26 варіант 1	Муфта 40x6,7/32x5,4 (1209220011) "KAN"	ШТ	3	<u>227.08</u> -	<u>-</u> -	681	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C113-100-27 варіант 1	Муфта 25/15 "KAN"	ШТ	2	<u>52.04</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C113-100-28 варіант 1	Муфта 25/20 "KAN"	ШТ	4	<u>52.15</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C113-100-29 варіант 1	Муфта 32/20 "KAN"	ШТ	4	<u>52.15</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113-100-30 варіант 1	Муфта 32/25 "KAN"	ШТ	5	<u>52.15</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C113-100-32 варіант 2	Перехід зовнішня різь 20x2,8/15RAUTITAN flex137975-001"Rehau"	ШТ	24	<u>344.88</u> -	<u>-</u> -	8277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C113-100-32 варіант 1	Перехід зовнішня різь 25x3,5/15 RAUTITAN flex 137975-002 "Rehau"	шт	12	<u>334.17</u> -	<u>-</u> -	4010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C113-100-33 варіант 1	Перехід зовнішня різь 32x4,4/20 RAUTITAN flex 139081-002 "Rehau"	шт	26	<u>526.95</u> -	<u>-</u> -	13701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& C113-100-34 варіант 1	Перехід зовнішня різь 32x4,4/25 RAUTITAN flex 139051-002 "Rehau"	шт	1	<u>541.95</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C113-100-35 варіант 1	Перехід зовнішня різь 40x5,5/32 RAUTITAN flex 139691-002 "Rehau"	шт	4	<u>612.63</u> -	<u>-</u> -	2451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C113-100-500 варіант 1	Перехід накідна гайка 16x2,2/15 RAUTITAN flex (139551-002) Rehau	шт	10	<u>288.13</u> -	<u>-</u> -	2881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C113-100-501 варіант 1	Перехід накідна гайка 20x2,8/15 RAUTITAN flex (139561-002) Rehau	шт	4	<u>215.57</u> -	<u>-</u> -	862	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C113-100-502 варіант 1	Перехід накідна гайка 25x3,5/20 RAUTITAN flex (139912-001) Rehau	шт	12	<u>351.32</u> -	<u>-</u> -	4216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C113-100-503 варіант 1	Перехід накідна гайка 32x4,4/25 RAUTITAN flex (139932-001) Rehau	шт	32	<u>535.53</u> -	<u>-</u> -	17137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C113-100-504 варіант 1	Перехід накідна гайка 40x5,5/40 RAUTITAN flex (137164-001) Rehau	шт	4	<u>697.25</u> -	<u>-</u> -	2789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C113-100-505 варіант 1	Гільза 16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160001-001) Rehau	шт	454	<u>63.04</u> -	<u>-</u> -	28620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C113-100-506 варіант 1	Гільза 20x2,8/20x2,8 RAUTITAN flex (160002-001) Rehau	шт	674	<u>56.79</u> -	<u>-</u> -	38276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C113-100-507 варіант 1	Гільза 25x3,5/25x3,5 RAUTITAN flex (160003-001) Rehau	шт	431	<u>78.21</u> -	<u>-</u> -	33709	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C113-100-508 варіант 1	Гільза 32x4,4/32x4,4 RAUTITAN flex (160004-001) Rehau	шт	213	<u>179.96</u> -	<u>-</u> -	38331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C113-100-509 варіант 1	Гільза 40x5,5/40x5,5 RAUTITAN flex (160005-001) Rehau	шт	12	<u>235.65</u> -	<u>-</u> -	2828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	& C113-100-510 варіант 1	Гільза 63х8,6/63х8,6 RAUTITAN flex (139781-002) Rehau	ШТ	6	<u>268.43</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C113-100-511 варіант 1	Різьбозатискне з'єднання 26х2,2/20 RAUTITAN flex (266352-001) Rehau	ШТ	220	<u>272.06</u> -	<u>-</u> -	59853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C113-100-512 варіант 1	Різьбозатискне з'єднання 20х2,8/20 RAUTITAN flex (266362-001) Rehau	ШТ	24	<u>272.06</u> -	<u>-</u> -	6529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& C113-100-513 варіант 1	З'єднувач PX 25х3,5/20х2,8 RAUTITAN flex (160043-001) Rehau	ШТ	6	<u>354.53</u> -	<u>-</u> -	2127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C113-100-514 варіант 1	З'єднувач PX 32х4,4/25х3,5 RAUTITAN flex (160044-001) Rehau	ШТ	2	<u>543.03</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& C113-100-515 варіант 1	Дуга 90 16х2,2/16х2,2 RAUTITAN flex (258408-002) Rehau	ШТ	56	<u>84.64</u> -	<u>-</u> -	4740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C113-100-516 варіант 1	Дуга 90 20х2,8/20х2,8 RAUTITAN flex (258798-002) Rehau	ШТ	14	<u>107.13</u> -	<u>-</u> -	1500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C113-100-517 варіант 1	Дуга 90 25х3,5/25х3,5 RAUTITAN flex (257249-002) Rehau	ШТ	24	<u>141.40</u> -	<u>-</u> -	3394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C113-100-518 варіант 1	Дуга 90 32х4,4/32х4,4 RAUTITAN flex (261153-002) Rehau	ШТ	41	<u>194.95</u> -	<u>-</u> -	7993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C113-100-519 варіант 1	Дуга 90 40х5,5/40х5,5 RAUTITAN flex (261153-002) Rehau	ШТ	2	<u>218.51</u> -	<u>-</u> -	437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C113-100-520 варіант 1	Обхід 20х2,8/20х2,8 RAUTITAN flex Rehau	ШТ	10	<u>119.98</u> -	<u>-</u> -	1200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C113-2154-10 варіант 1	Відведення 45 16х2,7/16х2,7 (1209068000) KAN	ШТ	12	<u>484.19</u> -	<u>-</u> -	5810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C113-2154-10 варіант 2	Відведення 90 16х2,7/16х2,7 (1209068010) KAN	ШТ	20	<u>484.19</u> -	<u>-</u> -	9684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C113-2154-10 варіант 4	Відведення 90 20х3,4/20х3,4 (1209068011) KAN	ШТ	80	<u>558.09</u> -	<u>-</u> -	44647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C113-2154-10 варіант 5	Відведення 90 25x4,2/25x4,2 (1209068012) KAN	ШТ	82	<u>595.58</u> -	<u>-</u> -	48838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C113-2154-10 варіант 6	Відведення 90 32x5,4/32x5,4 (1209068013) KAN	ШТ	18	<u>580.58</u> -	<u>-</u> -	10450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C113-2154-10 варіант 7	Відведення 90 40x6,7/40x6,7 (1209068014) KAN	ШТ	15	<u>484.19</u> -	<u>-</u> -	7263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C113-2154-11 варіант 1	Відведення 90 GB 20/20	ШТ	6	<u>32.23</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C113-2154-12 варіант 1	Відведення 90 GB 25/25	ШТ	4	<u>39.73</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C113-2154-13 варіант 1	Відведення 90 GB 40/40	ШТ	4	<u>45.08</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C113-2154-14 варіант 1	Відведення 90 GB 50/50	ШТ	4	<u>60.21</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C113-100-521 варіант 1	Кутник 90 16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160021-001) Rehau	ШТ	90	<u>221.73</u> -	<u>-</u> -	19956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C113-100-522 варіант 1	Кутник 90 20x2,8/20x2,8 RAUTITAN flex (160022-001) Rehau	ШТ	202	<u>400.58</u> -	<u>-</u> -	80917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C113-100-523 варіант 1	Кутник 90 25x3,5/25x3,5 RAUTITAN flex (160023-001) Rehau	ШТ	117	<u>383.45</u> -	<u>-</u> -	44864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C113-100-524 варіант 2	Кутник 90 32x4,4/32x4,4 RAUTITAN flex (160024-001) Rehau	ШТ	52	<u>681.19</u> -	<u>-</u> -	35422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C113-1519-1 варіант 1	Трійник 15/15/15 ГОСТ 3262-75	ШТ	4	<u>46.48</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C113-1519-2 варіант 1	Трійник 20/15/15 ГОСТ 3262-75	ШТ	4	<u>50.81</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& C113-1519-3 варіант 2	Трійник 20/15/20 ГОСТ 3262-75	ШТ	8	<u>56.05</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C113-1519-4 варіант 2	Трійник 25/20/20 ГОСТ 3262-75	шт	6	<u>63.55</u> -	<u>-</u> -	381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C113-1519-5 варіант 2	Трійник 25/20/25 ГОСТ 3262-75	шт	6	<u>83.90</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C113-1519-6 варіант 3	Трійник 32/20/32 ГОСТ 3262-75	шт	4	<u>120.31</u> -	<u>-</u> -	481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C113-1519-7 варіант 1	Трійник 32/25/32 ГОСТ 3262-75	шт	20	<u>163.79</u> -	<u>-</u> -	3276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C113-1519-8 варіант 1	Трійник 32/32/32 ГОСТ 3262-75	шт	2	<u>174.93</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C113-1519-9 варіант 1	Трійник 40/25/40 ГОСТ 3262-75	шт	1	<u>186.71</u> -	<u>-</u> -	187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C113-1519-10 варіант 1	Трійник 40/32/40 ГОСТ 3262-75	шт	6	<u>193.14</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C113-1519-11 варіант 1	Трійник 50/25/50 ГОСТ 3262-75	шт	2	<u>201.71</u> -	<u>-</u> -	403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C113-1519-12 варіант 1	Трійник 50/32/50 ГОСТ 3262-75	шт	2	<u>212.42</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C113-1519-13 варіант 1	Трійник 50/40/50 ГОСТ 3262-75	шт	2	<u>216.70</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C113-100-525 варіант 1	Трійник 16x2,2/16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160031-001) Rehau	шт	12	<u>217.44</u> -	<u>-</u> -	2609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C113-100-526 варіант 1	Трійник 20x2,8/16x2,2/16x2,2 RAUTITAN flex (160081-001) Rehau	шт	60	<u>223.87</u> -	<u>-</u> -	13432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C113-100-527 варіант 1	Трійник 20x2,8/16x2,2/20x2,8 RAUTITAN flex (160061-001) Rehau	шт	40	<u>312.76</u> -	<u>-</u> -	12510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C113-100-528 варіант 1	Трійник 20x2,8/20x2,8/20x2,8 RAUTITAN flex (160032-001) Rehau	шт	4	<u>261.35</u> -	<u>-</u> -	1045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C113-100-529 варіант 1	Трійник 20x2,8/25x3,5/20x2,8 RAUTITAN flex (160104-001) Rehau	ШТ	4	<u>400,58</u> -	<u>-</u> -	1602	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C113-100-530 варіант 1	Трійник 25x3,5/16x2,2/20x2,8 RAUTITAN flex (160083-001) Rehau	ШТ	48	<u>344,89</u> -	<u>-</u> -	16555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	& C113-100-531 варіант 1	Трійник 25x3,5/16x2,2/25x3,5 RAUTITAN flex (160062-001) Rehau	ШТ	18	<u>351,32</u> -	<u>-</u> -	6324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
180	& C113-100-532 варіант 1	Трійник 25x3,5/20x2,8/20x2,8 RAUTITAN flex (160085-001) Rehau	ШТ	6	<u>605,15</u> -	<u>-</u> -	3631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	& C113-100-533 варіант 1	Трійник 25x3,5/20x2,8/25x3,5 RAUTITAN flex (160063-001) Rehau	ШТ	4	<u>605,15</u> -	<u>-</u> -	2421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	& C113-100-534 варіант 1	Трійник 25x3,5/25x3,5/16x2,2 RAUTITAN flex (160072-001) Rehau	ШТ	2	<u>605,15</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	& C113-100-535 варіант 1	Трійник 25x3,5/25x3,5/20x2,8 RAUTITAN flex (160073-001) Rehau	ШТ	2	<u>605,15</u> -	<u>-</u> -	1210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C113-100-536 варіант 1	Трійник 25x3,5/32x4,4/25x3,5 RAUTITAN flex (160106-001) Rehau	ШТ	20	<u>1041,04</u> -	<u>-</u> -	20821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C113-100-537 варіант 1	Трійник 32x4,4/20x2,8/25x3,5 RAUTITAN flex (160087-001) Rehau	ШТ	8	<u>1041,04</u> -	<u>-</u> -	8328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	& C113-100-538 варіант 1	Трійник 32x4,4/20x2,8/32x4,4 RAUTITAN flex (160065-001) Rehau	ШТ	2	<u>1113,87</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C113-100-539 варіант 1	Трійник 32x4,4/25x3,5/25x3,5 RAUTITAN flex (160091-001) Rehau	ШТ	2	<u>1113,87</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C113-100-540 варіант 1	Трійник 32x4,4/25x3,5/32x4,4 RAUTITAN flex (160066-001) Rehau	ШТ	2	<u>1113,87</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& C113-100-541 варіант 1	Трійник 32x4,4/32x4,4/25x3,5 RAUTITAN flex (160075-001) Rehau	ШТ	1	<u>1113,87</u> -	<u>-</u> -	1114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C113-100-542 варіант 1	Трійник 32x4,4/40x5,5/32x4,4 RAUTITAN flex (241235-002) Rehau	ШТ	4	<u>1113,87</u> -	<u>-</u> -	4455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	& C113-100-543	Трійник 63x8,6/63x8,6/63x8,6 RAUTITAN flex (137165-001) Rehau	шт	2	<u>6671,24</u>	-	13342	-	-	-	-
192	& C113-82-1	Трійник 20x3,4/16x2,7/20x3,4 1209257011 "KAN"	шт	6	<u>26,79</u>	-	161	-	-	-	-
193	& C113-82-2	Трійник 25x4,2/16x2,7/25x4,21209257012 "KAN"	шт	4	<u>38,66</u>	-	155	-	-	-	-
194	& C113-82-3	Трійник 25x4,2/20x3,4/20x3,41209260012 "KAN"	шт	20	<u>53,24</u>	-	1065	-	-	-	-
195	& C113-82-4	Трійник 25x4,2/20x3,4/25x4,21209257013 "KAN"	шт	2	<u>20,85</u>	-	42	-	-	-	-
196	& C113-82-5	Трійник 32x5,4/20x3,4/32x5,41209257017 "KAN"	шт	2	<u>34,20</u>	-	68	-	-	-	-
197	& C113-82-6	Трійник 32x5,4/25x4,2/25x4,21209260015 "KAN"	шт	8	<u>56,48</u>	-	452	-	-	-	-
198	& C113-82-7	Трійник 32x5,4/32x5,4/32x5,41209257004 "KAN"	шт	4	<u>38,67</u>	-	155	-	-	-	-
199	& C113-82-8	Трійник 40x6,7/40x6,7/40x6,71209257005 "KAN"	шт	3	<u>55,37</u>	-	166	-	-	-	-
200	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,03	<u>16738,49</u>	<u>1976,92</u>	502	437	<u>59</u>	<u>142,6800</u>	<u>4,28</u>
					14560,49	752,25			23	6,8996	0,21
201	& C130-5И-30 варіант 1	Електричний конвектор, тепловою потужністю 1кВт	шт	3	<u>4418,22</u>	-	13255	-	-	-	-
202	& C130-5И-30 варіант 2	Ніжки для радіаторів	шт	12	<u>417,29</u>	-	5007	-	-	-	-
203	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,98	<u>1415,33</u>	<u>82,38</u>	2802	1119	<u>163</u>	<u>4,7800</u>	<u>9,46</u>
					565,28	7,63			15	0,0720	0,14
204	КБ13-26-6 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	1,98	<u>9596,38</u>	<u>121,38</u>	19001	1672	<u>240</u>	<u>7,2400</u>	<u>14,34</u>
					844,62	17,12			34	0,1608	0,32
		Разом прямі витрати по розділу 2					1560607	238264	<u>63374</u>		<u>2230,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1560607		32920		318,43
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1258969				
		всього заробітна плата, грн.					271184				
		Загальновиробничі витрати, грн.					137748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					260,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43126				
		Всього будівельні роботи, грн.					1698355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1698355				
		Разом прямі витрати по кошторису					4886437	337702	<u>63554</u>		<u>3161,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4886437		32977		318,85
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4485181				
		всього заробітна плата, грн.					370679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184314				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					342,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56713				
		Всього будівельні роботи, грн.					5070751				

		Всього по кошторису					5070751				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3822,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					427392				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-012
на Монтаж систем вентиляції
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

10057,602 тис. грн.
15,30304 тис.люд.год.
1619,279 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система П1												
1	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	<u>2040.60</u>	<u>70.06</u>	2041	1963	<u>70</u>	<u>18.3600</u>	<u>18.36</u>			
					1963,05	25,45			25	0,2295	0,23			
2	КБ20-30-1	Установлення монтажного комплекту для вентиляторних агрегатів	100кг	0,955	<u>1079.43</u>	<u>208.94</u>	1031	831	<u>200</u>	<u>8.5300</u>	<u>8.15</u>			
					870,49	57,44			55	0,5244	0,5			
3	& С1545- 1800-МК-1В варіант 3	Монтажний комплект	комплект	1	<u>10883.49</u>	<u>-</u>	10883	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>			
					-	-			-	-	-			
4	КБ20-49-1	Установлення повітронагрівників	шт	1	<u>3080.41</u>	<u>184.98</u>	3080	2890	<u>185</u>	<u>27.0300</u>	<u>27.03</u>			
					2890,05	53,81			54	0,4904	0,49			
5	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	1	<u>1758.38</u>	<u>32.01</u>	1758	1719	<u>32</u>	<u>15.8400</u>	<u>15.84</u>			
					1718,96	11,23			11	0,0965	0,1			
6	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних	клапан	1	<u>946.88</u>	<u>110.80</u>	947	833	<u>111</u>	<u>7.7900</u>	<u>7.79</u>			
					832,91	40,31			40	0,3642	0,36			
7	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,1248	<u>958.03</u>	<u>7.61</u>	120	119	<u>1</u>	<u>9.7800</u>	<u>1.22</u>			
					950,42	2,84			-	0,0266	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-95-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3198,32</u> 2656,57	<u>538,56</u> 186,83	3198	2657	<u>539</u> 187	<u>24,4800</u> 1,5369	<u>24,48</u> 1,54
9	КБ20-25-12	Установлення шумоглушників канальних 500х300	шт	1	<u>324,29</u> 303,99	<u>19,03</u> 7,11	324	304	<u>19</u> 7	<u>3,0900</u> 0,0665	<u>3,09</u> 0,07
10	& С1630- ШГК-300-200	Шумоглушник канальний 300х200	шт	1	<u>11697,38</u> -	-	11697	-	-	-	-
11	& С1630- ШГК-250-200	Шумоглушник канальний 250х200	шт	1	<u>11055,17</u> -	-	11055	-	-	-	-
12	КБ20-11-1	Установлення зовнішніх решіток	єрати	1	<u>203,12</u> 181,22	<u>21,90</u> 7,55	203	181	<u>22</u> 8	<u>1,8200</u> 0,0711	<u>1,82</u> 0,07
13	& С188888- 300-200 варіант 4	Решітка металева зовнішня 5070-1 Н GSN 500х300	шт	1	<u>1329,43</u> -	-	1329	-	-	-	-
14	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	22	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	5199	4757	<u>424</u> 255	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>45,54</u> 2,39
15	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 10	Дифузор ПДК-14 350х350 фж.п.=0,075 м2	шт	9	<u>2699,62</u> -	-	24297	-	-	-	-
16	& С130- 19904-91 варіант 12	Адаптер до ПДК 350х350 із оцинкованої сталі розмір 350х350х150h, з боковим підключенням	шт	9	<u>565,36</u> -	-	5088	-	-	-	-
17	& С130-ДК- 25-1П варіант 24	Дросель-клапан GSN ДК DN 160	шт	9	<u>543,73</u> -	-	4894	-	-	-	-
18	& С130-ДК- 25-20 варіант 1	Дросель-клапан ДК 250х200	шт	1	<u>881,51</u> -	-	882	-	-	-	-
19	& С130-ДК- 25-1П варіант 29	Дросель-клапан ДК 300х200	шт	1	<u>846,16</u> -	-	846	-	-	-	-
20	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,045216	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	1241	1219	<u>22</u> 10	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>12,55</u> 0,09
21	& С1302- 19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	9	<u>155,76</u> -	-	1402	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	36	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0288	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	794	777	<u>17</u> 6	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>7,99</u> 0,06
24	& C130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	2,64	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,24	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,4116	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	8945	8794	<u>151</u> 71	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>90,49</u> 0,67
27	& C130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм	м2	28,92	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	29787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-АК-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм	м2	12,24	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	17783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,604	<u>672.67</u> 672,67	<u>-</u> -	406	406	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>4,03</u> -
30	& C114-АК-КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	6,17288	<u>1802.30</u> -	<u>-</u> -	11125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-КФ-СК-1С-3-15-СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	10,2	<u>24.32</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	62	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	7	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	& C121-384-M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	24	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C121-Г84-M8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	217	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C121-Ш84-M8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	109	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	30	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	1,9	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	7,5	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 6	Профіль монтажний 30*20*1,2	м.п.	1,3	<u>85.26</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-3П-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	109	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	27,4	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	8,9	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545-ПФ-20-1В варіант 4	Профіль фланцевий 30 мм * 0,65 *2,5 м	м.п.	0,7	<u>65.09</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	40	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С1545-КП-20 варіант 5	Кутник для профілю 30 мм	шт.	4	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1546-ЗП-8-2Т варіант 1	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	12	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,099	<u>13745.90</u> 5068,96	<u>8676.94</u> 2424,27	1361	502	<u>859</u> 240	<u>48,5300</u> 23,2104	<u>4.8</u> 2,3
50	& С1-АК-ЛН-ГЦ-20-10-3 варіант 2	Лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>536.29</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1-АК-КЛ-200-3-1 варіант 3	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>288.22</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1-АК-КГ-20-10 варіант 3	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х100	шт	2	<u>619.43</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 3	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	2	<u>151.40</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1-АК-ГВ-6-10 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	30	<u>3.70</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С1-АК-ГА-6 варіант 3	Гайка з ризкою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	30	<u>1.24</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	3	<u>3939.55</u> 3882,70	<u>56.85</u> 24,22	11819	11648	<u>171</u> 73	<u>41,0000</u> 0,2318	<u>123</u> 0,7
57	& С111-ГТ-ПВХ-16 варіант 5	Труба ПВХ д.16мм сіра	м.п.	303	<u>18.55</u> -	<u>-</u> -	5621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1545-НВИ-15-8-15 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 1,5-0,8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	1	<u>76.38</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1545-НВИ-25-8-25 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 2,5-0,8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	1	<u>98.54</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1545-НВИ-75-8-75 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 0,75-0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	1	<u>56.06</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	<u>2040.60</u> 1963,05	<u>70.06</u> 25,45	2041	1963	<u>70</u> 25	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>18.36</u> 0,23
70	КБ20-30-1	Установлення монтажного комплекту для вентиляторних агрегатів	100кг	0,955	<u>1079.43</u> 870,49	<u>208.94</u> 57,44	1031	831	<u>200</u> 55	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>8.15</u> 0,5
71	& С1545-1800-МК-1В варіант 3	Монтажний комплект	комплект	1	<u>10883.49</u> -	<u>-</u> -	10883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ20-49-1	Установлення повітронагрівників	шт	1	<u>3080.41</u> 2890,05	<u>184.98</u> 53,81	3080	2890	<u>185</u> 54	<u>27.0300</u> 0,4904	<u>27.03</u> 0,49
73	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	2	<u>1758.38</u> 1718,96	<u>32.01</u> 11,23	3517	3438	<u>64</u> 22	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>31.68</u> 0,19
74	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних	клапан	1	<u>946.88</u> 832,91	<u>110.80</u> 40,31	947	833	<u>111</u> 40	<u>7.7900</u> 0,3642	<u>7.79</u> 0,36
75	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,582	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	558	553	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.69</u> 0,02
76	КМ11-95-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3198.32</u> 2656,57	<u>538.56</u> 186,83	3198	2657	<u>539</u> 187	<u>24.4800</u> 1,5369	<u>24.48</u> 1,54
77	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
78	КБ20-26-9	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-4 перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>324.29</u> 303,99	<u>19.03</u> 7,11	324	304	<u>19</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
79	& С1630-ШГК-500-300 варіант 1	Шумоглушник каналний 400x200	шт	1	<u>13209.71</u> -	<u>-</u> -	13210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	10	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	2363	2162	<u>193</u> 116	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>20.7</u> 1,09
81	& С188888-ДФ-1-1Д варіант 9	Дифузор ПДК-12 300x300 фж.п.=0,054 м2	шт	3	<u>2338.30</u> -	<u>-</u> -	7015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С188888-ДФД варіант 1	Лінійний дифузор дворядний LD/2/2000 GSN	шт	2	<u>2869.99</u> -	<u>-</u> -	5740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С130-19904-91 варіант 10	Адаптер до ПДК 300x300 із оцинкованої сталі розмір 300x300x150h, з боковим підключенням	шт	3	<u>474.30</u> -	<u>-</u> -	1423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C188888-АДФД варіант 1	Адаптер до лінійного дифузору із оцинкованої сталі з боковим підключенням	шт	2	<u>4148.24</u> -	<u>-</u> -	8296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& C130-ДК-25-1П варіант 28	Дросель-клапан GSN DN125	шт	3	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	1449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	& C130-1-ДК-160 варіант 1	Дросель-клапан ДК GSN DN 160	шт	10	<u>543.73</u> -	<u>-</u> -	5437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,03297	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	905	889	<u>16</u> 7	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>9.15</u> 0,07
88	& C1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	3	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	5	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	32	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,03	<u>26042.05</u> 25441,72	<u>600.33</u> 223,21	781	763	<u>18</u> 7	<u>261.8000</u> 2,0876	<u>7.85</u> 0,06
92	& C130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	2,88	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,5496	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	11943	11742	<u>201</u> 95	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>120.83</u> 0,89
95	& C130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	45,24	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	46597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C130-АК-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	9,72	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	14122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,984	<u>672.67</u> 672,67	- -	662	662	- -	<u>6.6700</u> -	<u>6.56</u> -
98	& С114-АК-КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	10,05648	<u>1802.30</u> -	- -	18125	-	- -	- -	- -
99	& С1545-КФ-СК-1С-3-15-СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	12,9	<u>24.32</u> -	- -	314	-	- -	- -	- -
100	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	91	<u>6.86</u> -	- -	624	-	- -	- -	- -
101	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	8	<u>83.69</u> -	- -	670	-	- -	- -	- -
102	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	2	<u>98.56</u> -	- -	197	-	- -	- -	- -
103	& С121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	39	<u>61.76</u> -	- -	2409	-	- -	- -	- -
104	& С121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	325	<u>1.09</u> -	- -	354	-	- -	- -	- -
105	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	163	<u>1.27</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
106	& С121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	42	<u>0.56</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
107	& С111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	5	<u>34.92</u> -	- -	175	-	- -	- -	- -
108	& С1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,3	<u>13.42</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	11,6	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 6	Профіль монтажний 30*20*1,2	м.п.	1,9	<u>85.26</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C1545-ЗП-8-10 варіант 2	Болт М8*30	шт.	163	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	49,4	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	15,6	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C1545-ПФ-20-1В варіант 4	Профіль фланцевий 30 мм * 0,65 *2,5 м	м.п.	1,3	<u>65.09</u> -	<u>-</u> -	85	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	52	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1545-КП-20 варіант 5	Кутник для профілю 30 мм	шт.	8	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1546-ЗП-8-2Т варіант 1	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	16	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,1	<u>13745.90</u> <u>5068,96</u>	<u>8676.94</u> <u>2424,27</u>	1375	507	<u>868</u> <u>242</u>	<u>48.5300</u> <u>23,2104</u>	<u>4.85</u> <u>2,32</u>
119	& C1-АК-ЛН-ГЦ-20-10-3 варіант 2	Лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>536.29</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C1-АК-КЛ-200-3-1 варіант 3	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>288.22</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C1-АК-КГ-20-10 варіант 3	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х100	шт	2	<u>619.43</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 3	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	2	<u>151.40</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& С1-АК-ГВ-6-10 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	30	<u>3.70</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& С1-АК-ГА-6 варіант 3	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	30	<u>1.24</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	2,2	<u>3939.55</u> <u>3882,70</u>	<u>56.85</u> <u>24,22</u>	8667	8542	<u>125</u> <u>53</u>	<u>41.0000</u> <u>0,2318</u>	<u>90.2</u> <u>0,51</u>
126	& С111-ГТ-ПВХ-16 варіант 5	Труба ПВХ д.16мм сіра	м.п.	222,2	<u>18.55</u> -	<u>-</u> -	4122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& С1545-НВИ-15-8-15 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 1,5-0,8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	1	<u>76.38</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& С1545-НВИ-25-8-25 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 2,5-0,8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	1	<u>98.54</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С1545-НВИ-75-8-75 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 0,75-0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	1	<u>56.06</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	2,2	<u>2216.95</u> <u>2017,97</u>	<u>198.98</u> <u>84,76</u>	4877	4440	<u>437</u> <u>186</u>	<u>19.3200</u> <u>0,8114</u>	<u>42.5</u> <u>1,79</u>
131	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 31	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х0,5 марки FR2OH2R16 300/500 V	м.п.	40,8	<u>60.90</u> -	<u>-</u> -	2485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 47	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х1 мм2 марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	40,8	<u>90.40</u> -	<u>-</u> -	3688	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 33	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2х1 мм2	м.п.	61,2	<u>75.35</u> -	<u>-</u> -	4611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 34	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,0 мм2	м.п.	20,4	<u>65.96</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 45	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,5 мм.кв	м.п.	40,8	<u>113.29</u> -	<u>-</u> -	4622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С152-ФРОР-16-1Р варіант 50	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х2,5 мм2	м.п.	20,4	<u>173.58</u> -	<u>-</u> -	3541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					226418	43865	<u>3062</u> 1102		<u>435,74</u> 10,17
		Разом будівельні роботи, грн.					226418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					179491				
		всього заробітна плата, грн.					44967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22657				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7072				
		Всього будівельні роботи, грн.					249075				

		Всього по розділу 2					249075				
		Розділ 3. Система П4									
137	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	<u>2040.60</u> 1963,05	<u>70.06</u> 25,45	2041	1963	<u>70</u> 25	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>18.36</u> 0,23
138	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	1	<u>1758.38</u> 1718,96	<u>32.01</u> 11,23	1758	1719	<u>32</u> 11	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
139	& С130-ФДИ-200	Фільтр повітряний FDI 200 ePM1-55	шт	1	<u>9136.43</u> -	<u>-</u> -	9136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,24	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	230	228	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.35</u> 0,01
141	& 1510-ГВС-200	Гнучка вставка LSVF 200 Salda	шт	2	<u>1021.22</u> -	<u>-</u> -	2042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КМ11-95-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3198.32</u> 2656,57	<u>538.56</u> 186,83	3198	2657	<u>539</u> 187	<u>24.4800</u> 1,5369	<u>24.48</u> 1,54
143	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу DN 200 мм	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
144	& С1630-ШГК-ДН-200	Шумоглушник канальний DN 200	шт	1	<u>3951.89</u> -	<u>-</u> -	3952	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КБ20-11-1	Установлення решіток металевих	єрати	1	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	203	181	<u>22</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>1.82</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& C188888-PM варіант 2	Решітка металева зовнішня 300x150h 5070-1 H GSN	шт	1	<u>702.54</u> -	<u>-</u> -	703	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	945	865	<u>77</u> 46	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>8.28</u> 0,43
148	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 9	Дифузор ПДК-12 300x300 фж.п.=0,054 м2	шт	2	<u>2338.30</u> -	<u>-</u> -	4677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C130-19904-91 варіант 10	Адаптер до ПДК 300x300 із оцинкованої сталі розмір 300x300x150h, з боковим підключенням	шт	2	<u>474.30</u> -	<u>-</u> -	949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C130-ДК-25-1П варіант 28	Дросель-клапан GSN DN125	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	KB20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіралью-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00785	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	216	212	<u>4</u> 2	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>2.18</u> 0,02
152	& C1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спіралью-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	2	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	KB20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу H [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,036	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	992	971	<u>21</u> 8	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>9.99</u> 0,08
154	& C130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	3,24	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	KB20-3-3 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу H [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0204	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412.28</u> 190,58	512	504	<u>8</u> 4	<u>254.0820</u> 1,7825	<u>5.18</u> 0,04
157	& C130-АС-ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	1,8	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	1572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C130-АС-Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	0,24	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	0,204	<u>672.67</u> 672,67	- -	137	137	- -	<u>6.6700</u> -	<u>1.36</u> -
160	& С114-АК-КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	2,08488	<u>1802.30</u> -	- -	3758	-	- -	- -	- -
161	& С1545-КФ-СК-1С-3-15-СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	5,9	<u>24.32</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
162	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	15	<u>6.86</u> -	- -	103	-	- -	- -	- -
163	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	4	<u>83.69</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
164	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	4	<u>98.56</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
165	& С113-1885-200 варіант 1	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	2	<u>118.10</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
166	& С121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	5	<u>61.76</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
167	& С121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	17	<u>1.09</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
168	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	9	<u>1.27</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
169	& С121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	44	<u>0.56</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
170	& С111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34.92</u> -	- -	70	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	0,7	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C1545-ЗП-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	9	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	2,1	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	0,8	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	4	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					43545	9619	786 296		91.69 2,56
		Разом будівельні роботи, грн.					43545				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33140				
		всього заробітна плата, грн.					9915				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4679				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1377				
		Всього будівельні роботи, грн.					48224				

		Всього по розділу 3					48224				
		Розділ 4. Система П5									
178	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	<u>2040.60</u> 1963,05	<u>70.06</u> 25,45	2041	1963	<u>70</u> 25	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>18.36</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	1	<u>1758.38</u> 1718,96	<u>32.01</u> 11,23	1758	1719	<u>32</u> 11	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>15.84</u> 0,1
180	& С130-ФДС-40-20	Фільтр повітряний FDS 40-20 ePM1-55	шт	1	<u>7932.48</u> -	-	7932	-	-	-	-
181	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,24	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	230	228	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.35</u> 0,01
182	& С130-САЛДА-ЛЖ-40-20 варіант 1	Гнучка вставка LJ/PG 40x20 Salda	шт	2	<u>3470.84</u> -	-	6942	-	-	-	-
183	КМ11-95-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3198.32</u> 2656,57	<u>538.56</u> 186,83	3198	2657	<u>539</u> 187	<u>24.4800</u> 1,5369	<u>24.48</u> 1,54
184	КБ20-26-9	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 2-4 перерізом 400x200 мм	шт	1	<u>324.29</u> 303,99	<u>19.03</u> 7,11	324	304	<u>19</u> 7	<u>3.0900</u> 0,0665	<u>3.09</u> 0,07
185	& С1630-ШГК-500-300 варіант 1	Шумоглушник каналний 400x200	шт	1	<u>13209.71</u> -	-	13210	-	-	-	-
186	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	6	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	1418	1297	<u>116</u> 70	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>12.42</u> 0,65
187	& С188888-ДФ-1-1Д варіант 10	Дифузор ПДК-14 350x350 фж.п.=0,075 м2	шт	3	<u>2699.62</u> -	-	8099	-	-	-	-
188	& С130-19904-91 варіант 12	Адаптер до ПДК 350x350 із оцинкованої сталі розмір 350x350x150h, з боковим підключенням	шт	3	<u>565.36</u> -	-	1696	-	-	-	-
189	& С130-ДК-25-1П варіант 24	Дросель-клапан GSN ДК DN 160	шт	3	<u>543.73</u> -	-	1631	-	-	-	-
190	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,015072	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	414	406	<u>8</u> 3	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>4.18</u> 0,03
191	& С1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	3	<u>155.76</u> -	-	467	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0384	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	1059	1036	<u>23</u> 9	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>10,66</u> 0,08
193	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	3,48	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,27	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412,28</u> 190,58	6778	6667	<u>111</u> 51	<u>254,0820</u> 1,7825	<u>68,6</u> 0,48
196	& С130-АС- ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	24,36	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	21278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С130-АС- Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	2,64	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	3587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,054	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366,62</u> 173,52	1173	1154	<u>19</u> 9	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>11,87</u> 0,09
199	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	4,56	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С130-АК- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	0,84	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	1220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	3,624	<u>672.67</u> 672,67	<u>-</u> -	2438	2438	<u>-</u> -	<u>6,6700</u> -	<u>24,17</u> -
202	& С114-АК- КАЙ-Я-10	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 10 мм*1м (10м2)	м2	32,62224	<u>963.37</u> -	<u>-</u> -	31427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& С114-АК- КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	4,41504	<u>1802.30</u> -	<u>-</u> -	7957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& С1545-КФ- СК-1С-3-15- СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	96,7	<u>24.32</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	74	<u>6.86</u> -	- -	508	-	- -	- -	- -
206	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	4	<u>83.69</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
207	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	4	<u>98.56</u> -	- -	394	-	- -	- -	- -
208	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	26	<u>61.76</u> -	- -	1606	-	- -	- -	- -
209	& C121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	258	<u>1.09</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
210	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	129	<u>1.27</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
211	& C121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	40	<u>0.56</u> -	- -	22	-	- -	- -	- -
212	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
213	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,4	<u>13.42</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
214	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	9,7	<u>84.18</u> -	- -	817	-	- -	- -	- -
215	& C1545-3П-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	129	<u>3.59</u> -	- -	463	-	- -	- -	- -
216	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	26,7	<u>6.96</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
217	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	9,6	<u>49.00</u> -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	48	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	12	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					142155	19869	<u>939</u> 373		<u>196.02</u> 3,28
		Разом будівельні роботи, грн.					142155				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					121347				
		всього заробітна плата, грн.					20242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3154				
		Всього будівельні роботи, грн.					152314				

		Всього по розділу 4					152314				
		Розділ 5. Система ПВ1									
220	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	2	<u>2040.60</u> 1963,05	<u>70.06</u> 25,45	4081	3926	<u>140</u> 51	<u>18.3600</u> 0,2295	<u>36.72</u> 0,46
221	КБ20-30-1	Установлення монтажного комплекту для вентиляторних агрегатів	100кг	0,955	<u>1079.43</u> 870,49	<u>208.94</u> 57,44	1031	831	<u>200</u> 55	<u>8.5300</u> 0,5244	<u>8.15</u> 0,5
222	& C1545-1800-МК-1В варіант 3	Монтажний комплект	комплект	1	<u>10883.49</u> -	<u>-</u> -	10883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КБ20-49-1	Установлення фреонового теплообмінника	шт	1	<u>3036.67</u> 2890,05	<u>141.24</u> 51,69	3037	2890	<u>141</u> 52	<u>27.0300</u> 0,4706	<u>27.03</u> 0,47
224	КБ20-49-1	Установлення повітрянагрівників продуктивністю 600 м3/год	шт	1	<u>3036.67</u> 2890,05	<u>141.24</u> 51,69	3037	2890	<u>141</u> 52	<u>27.0300</u> 0,4706	<u>27.03</u> 0,47
225	КБ20-53-1	Установлення рекуператора пластинчатого	10блок	0,1	<u>28710.80</u> 26543,21	<u>2077.73</u> 757,82	2871	2654	<u>208</u> 76	<u>260.1000</u> 6,8697	<u>26.01</u> 0,69
226	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	3	<u>1758.38</u> 1718,96	<u>32.01</u> 11,23	5275	5157	<u>96</u> 34	<u>15.8400</u> 0,0965	<u>47.52</u> 0,29
227	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних	клапан	2	<u>946.88</u> 832,91	<u>110.80</u> 40,31	1894	1666	<u>222</u> 81	<u>7.7900</u> 0,3642	<u>15.58</u> 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,8	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	1724	1711	<u>13</u> 5	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>17.6</u> 0,05
229	КМ11-95-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,85	Установлення блоку керування	шт	1	<u>3198.32</u> 2656,57	<u>538.56</u> 186,83	3198	2657	<u>539</u> 187	<u>24.4800</u> 1,5369	<u>24.48</u> 1,54
230	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
231	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-2 перерізом 300x200 мм	шт	2	<u>277.87</u> 257,76	<u>19.03</u> 7,11	556	516	<u>38</u> 14	<u>2.6200</u> 0,0665	<u>5.24</u> 0,13
232	& С1630- ШГК-300- 200-1	Шумоглушник каналний 300x200 L=1000	шт	2	<u>13200.40</u> -	<u>-</u> -	26401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	4	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	198	198	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>1.8</u> -
234	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	4	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КБ20-11-1	Установлення решіток зовнішніх	єрати	1	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	203	181	<u>22</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>1.82</u> 0,07
236	& С130- 5070-6-3	Решітка металева зовнішня GSN 600 x 300, 5070-1 Н	шт	1	<u>1484.42</u> -	<u>-</u> -	1484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	16	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	3781	3459	<u>308</u> 186	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>33.12</u> 1,74
238	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 12	Дифузор ПДК-16 400x400 фж.п.=0,099 м2	шт	7	<u>3099.82</u> -	<u>-</u> -	21699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	& С130- 19904-91 варіант 14	Адаптер до ПДК 400x400 із оцинкованої сталі розмір 400x400x150h, з боковим підключенням	шт	7	<u>661.77</u> -	<u>-</u> -	4632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	& С130-1- ДК-160 варіант 1	Дросель-клапан ДК GSN DN 160	шт	7	<u>543.73</u> -	<u>-</u> -	3806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& С1630-A- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& С1630-A- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,041448	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	1138	1118	<u>20</u> 9	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>11.5</u> 0,08
244	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	-	234	-	-	-	-
245	& С1302- 19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	7	<u>155.76</u> -	-	1090	-	-	-	-
246	& С1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>6.46</u> -	-	52	-	-	-	-
247	& С1545- ХСБ-540-7- 5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	28	<u>17.09</u> -	-	479	-	-	-	-
248	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0948	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	2613	2557	<u>56</u> 21	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>26.31</u> 0,2
249	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	8,52	<u>762.52</u> -	-	6497	-	-	-	-
250	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,96	<u>895.98</u> -	-	860	-	-	-	-
251	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,5664	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	12308	12101	<u>207</u> 98	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>124.52</u> 0,92
252	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	46,56	<u>1029.99</u> -	-	47956	-	-	-	-
253	& С130-АК- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	10,08	<u>1452.85</u> -	-	14645	-	-	-	-
254	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	6,612	<u>672.67</u> 672,67	-	4448	4448	-	<u>6.6700</u> -	<u>44.1</u> -
255	& С114-АК- КАЙ-Я-10	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 10 мм*1м (10м2)	м2	20,11296	<u>963.37</u> -	-	19376	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	& C114-AK-КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	47,46168	<u>1802.30</u> -	<u>-</u> -	85540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C1545-КФ-СК-1С-3-15-СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	155,8	<u>24.32</u> -	<u>-</u> -	3789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	108	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	16	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	9	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	40	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	2470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	& C121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	333	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	167	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	& C121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	105	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C111-AK-KB-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	7	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	6,4	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	12,9	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	1086	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
268	& C1545-3П-8-10 варіант 2	Болт М8*30	шт.	167	<u>3.59</u> -	- -	600	-	- -	- -	- -
269	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	42,1	<u>6.96</u> -	- -	293	-	- -	- -	- -
270	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	14,7	<u>49.00</u> -	- -	720	-	- -	- -	- -
271	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	56	<u>4.78</u> -	- -	268	-	- -	- -	- -
272	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,099	<u>13745.90</u> <u>5068,96</u>	<u>8676.94</u> <u>2424,27</u>	1361	502	<u>859</u> <u>240</u>	<u>48,5300</u> <u>23,2104</u>	<u>4.8</u> <u>2,3</u>
273	& C1-АК-ЛН-ГЦ-20-10-3 варіант 2	Лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>536.29</u> -	- -	5417	-	- -	- -	- -
274	& C1-АК-КЛ-200-3-1 варіант 3	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>288.22</u> -	- -	2911	-	- -	- -	- -
275	& C1-АК-КГ-20-10 варіант 3	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х100	шт	2	<u>619.43</u> -	- -	1239	-	- -	- -	- -
276	& C1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 3	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	2	<u>151.40</u> -	- -	303	-	- -	- -	- -
277	& C1-АК-ГВ-6-10 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	30	<u>3.70</u> -	- -	111	-	- -	- -	- -
278	& C1-АК-ГА-6 варіант 3	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	30	<u>1.24</u> -	- -	37	-	- -	- -	- -
279	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	4,6	<u>3939.55</u> <u>3882,70</u>	<u>56.85</u> <u>24,22</u>	18122	17860	<u>262</u> <u>111</u>	<u>41,0000</u> <u>0,2318</u>	<u>188,6</u> <u>1,07</u>
280	& C111-ГТ-ПВХ-16 варіант 5	Труба ПВХ д.16мм сіра	м.п.	464,6	<u>18.55</u> -	- -	8618	-	- -	- -	- -
281	& C1545-НВИ-15-8-15 варіант 2	Наконечник втулковий ізольований НТ 1,5-0,8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	1	<u>76.38</u> -	- -	76	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	& C1545-НВИ-25-8-25 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 2,5-0,8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	1	<u>98.54</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& C1545-НВИ-75-8-75 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 0,75-0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	1	<u>56.06</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	4,6	<u>2216.95</u> 2017,97	<u>198.98</u> 84,76	10198	9283	<u>915</u> 390	<u>19.3200</u> 0,8114	<u>88.87</u> 3,73
285	& C152-ФРОР-16-1P варіант 47	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х1 мм2 марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	142,8	<u>90.40</u> -	<u>-</u> -	12909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	& C152-ФРОР-16-1P варіант 48	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 300/500 V, переріз 2х0,75 мм.кв	м.п.	40,8	<u>47.46</u> -	<u>-</u> -	1936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& C152-ФРОР-16-1P варіант 33	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2х1 мм2	м.п.	102	<u>75.35</u> -	<u>-</u> -	7686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& C152-ФРОР-16-1P варіант 44	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2х1,5 мм.кв	м.п.	20,4	<u>78.34</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C152-ФРОР-16-1P варіант 34	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,0 мм2	м.п.	61,2	<u>65.96</u> -	<u>-</u> -	4037	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C152-ФРОР-16-1P варіант 45	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3х1,5 мм.кв	м.п.	61,2	<u>113.29</u> -	<u>-</u> -	6933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C152-ФРОР-16-1P варіант 49	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 5х2,5 мм.кв	м.п.	20,4	<u>255.16</u> -	<u>-</u> -	5205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& C152-ФРОР-16-1P варіант 46	Кабель мідний в екрані для передачі даних з попарним повивом жил 2х2х1 кв.мм	м.п.	20,4	<u>53.26</u> -	<u>-</u> -	1087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					403180	77294	<u>4398</u> 1674		<u>767.63</u> 15,48
		Разом будівельні роботи, грн.					403180				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					321488				
		всього заробітна плата, грн.					78968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					39442 73,86 12236 442622				

		Всього по розділу 5					442622				
		Розділ 6. Система ПВ2									
293	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	2	2040.60	70.06	4081	3926	140	18.3600	36.72
					1963,05	25,45			51	0,2295	0,46
294	КБ20-30-1	Монтаж рам під припливно-витяжну установку ПВ3	100кг	1,45	1079.43	208.94	1565	1262	303	8.5300	12.37
					870,49	57,44			83	0,5244	0,76
295	& С1545-РПВУ	Рама під вентиляційну установку ПВ2 3800x700 (припливна частина)	компл	1	44681.74	-	44682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
296	& С1545-РПВУ	Рама під вентиляційну установку ПВ2 1300x700 (витяжна частина)	компл	1	14921.51	-	14922	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
297	КБ20-49-1	Установлення повітрянагрівників продуктивністю 685 м3/год	шт	1	3036.67	141.24	3037	2890	141	27.0300	27.03
					2890,05	51,69			52	0,4706	0,47
298	КБ20-49-1	Установлення фреонового теплообмінника	шт	1	3036.67	141.24	3037	2890	141	27.0300	27.03
					2890,05	51,69			52	0,4706	0,47
299	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних	фільтр	4	1758.38	32.01	7034	6876	128	15.8400	63.36
					1718,96	11,23			45	0,0965	0,39
300	КБ20-52-1	Установлення клапанів повітряних	клапан	2	946.88	110.80	1894	1666	222	7.7900	15.58
					832,91	40,31			81	0,3642	0,73
301	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	1,164	958.03	7.61	1115	1106	9	9.7800	11.38
					950,42	2,84			3	0,0266	0,03
302	КМ11-95-2	Установлення блоку керування	шт	1	3198.32	538.56	3198	2657	539	24.4800	24.48
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85				2656,57	186,83			187	1,5369	1,54
303	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	703.04	11.42	1406	1378	23	6.8300	13.66
					688,81	4,27			9	0,0399	0,08
304	КБ20-26-2	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	2	277.87	19.03	556	516	38	2.6200	5.24
					257,76	7,11			14	0,0665	0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	& C1630-ШГК-700-400-9	Шумоглушник каналний 700x400 L=900	шт	2	<u>17088.55</u> -	<u>-</u> -	34177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	& C1630-ШГК-1000-400-9	Шумоглушник каналний 1000x400 L=900	шт	2	<u>28773.75</u> -	<u>-</u> -	57548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	620	<u>236.32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	146518	134050	<u>11935</u> 7192	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>1283.4</u> 67,27
308	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 11	Дифузор ПДК-9 225x225 фж.п.=0,034 м2	шт	9	<u>2008.35</u> -	<u>-</u> -	18075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& C130-19904-91 варіант 13	Адаптер до ПДК 225x225 із оцинкованої сталі розмір 225x225x150h, з боковим підключенням	шт	9	<u>328.34</u> -	<u>-</u> -	2955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 9	Дифузор ПДК-12 300x300 фж.п.=0,054 м2	шт	129	<u>2338.30</u> -	<u>-</u> -	301641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	& C130-19904-91 варіант 10	Адаптер до ПДК 300x300 із оцинкованої сталі розмір 300x300x150h, з боковим підключенням	шт	129	<u>474.30</u> -	<u>-</u> -	61185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 10	Дифузор ПДК-14 350x350 фж.п.=0,075 м2	шт	79	<u>2699.62</u> -	<u>-</u> -	213270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C130-19904-91 варіант 12	Адаптер до ПДК 350x350 із оцинкованої сталі розмір 350x350x150h, з боковим підключенням	шт	79	<u>565.36</u> -	<u>-</u> -	44663	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 12	Дифузор ПДК-16 400x400 фж.п.=0,099 м2	шт	2	<u>3099.82</u> -	<u>-</u> -	6200	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& C130-19904-91 варіант 14	Адаптер до ПДК 400x400 із оцинкованої сталі розмір 400x400x150h, з боковим підключенням	шт	2	<u>661.77</u> -	<u>-</u> -	1324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& C188888-ДФ-1-1Д варіант 13	Дифузор ПДК-18 450x450 фж.п.=0,108 м2	шт	91	<u>3345.59</u> -	<u>-</u> -	304449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	& C130-19904-91 варіант 15	Адаптер до ПДК 450x450 із оцинкованої сталі розмір 450x450x150h, з боковим підключенням	шт	91	<u>766.22</u> -	<u>-</u> -	69726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	15	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	6713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	& C130-ДК-25-1П варіант 28	Дросель-клапан GSN DN125	шт	141	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	68085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& C130-1-ДК-160 варіант 1	Дросель-клапан ДК GSN DN 160	шт	165	<u>543.73</u> -	<u>-</u> -	89715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& C130-ДК-25-1П варіант 31	Дросель-клапан GSN ДК DN 200	шт	1	<u>630.15</u> -	<u>-</u> -	630	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	& C130-ДК-25-1П варіант 33	Дросель-клапан ДК 150x150	шт	1	<u>669.43</u> -	<u>-</u> -	669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& C130-ДК-25-1П варіант 34	Дросель-клапан ДК 200x150	шт	1	<u>818.68</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	& C130-ДК-25-1П варіант 29	Дросель-клапан ДК 300x200	шт	1	<u>846.16</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	& C130-ДК-25-1П варіант 32	Дросель-клапан GSN DN 400x200	шт	1	<u>916.86</u> -	<u>-</u> -	917	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	6	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	1585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ20-11-1	Установлення решіток	ґрати	5	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	1016	906	<u>110</u> 38	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>9.1</u> 0,36
328	& C130-5070-1Н варіант 32	Решітка металева перетічна 2530-1 П 200x100	шт	3	<u>350.26</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C130-5070-1Н варіант 29	Решітка металева 3040-1-Ж 200x150	шт	2	<u>407.21</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	1,594963	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	43786	43013	<u>773</u> 347	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>442.61</u> 3,25
331	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спірально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	9	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	& C1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спірально-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	179	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	23669	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
333	& С1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіральні-навивні ізолювані DN 160 (6")	м	172	<u>155,76</u> -	<u>-</u> -	26791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
334	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	5,0316	<u>27568,56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	138714	135693	<u>3021</u> 1123	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>1396,31</u> 10,5
335	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	463,08	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	353108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	40,08	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	35911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	1,0572	<u>25103,97</u> 24691,69	<u>412,28</u> 190,58	26540	26104	<u>436</u> 201	<u>254,0820</u> 1,7825	<u>268,62</u> 1,88
338	& С130-АС-ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	95,88	<u>873,49</u> -	<u>-</u> -	83750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	& С130-АС-Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	9,84	<u>1358,59</u> -	<u>-</u> -	13369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	11,1456	<u>21731,06</u> 21364,44	<u>366,62</u> 173,52	242206	238120	<u>4086</u> 1934	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>2450,29</u> 18,09
341	& С130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	990	<u>1029,99</u> -	<u>-</u> -	1019690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
342	& С130-АК-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	124,56	<u>1452,85</u> -	<u>-</u> -	180967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм (в озожушці ізолювані) на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,8055	<u>21731,06</u> 21364,44	<u>366,62</u> 173,52	17504	17209	<u>295</u> 140	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>177,08</u> 1,31
344	& С130-АК-ПОП-40-45 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм в озожушці ізолюваний	м2	61,35	<u>3960,98</u> -	<u>-</u> -	243006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& C130-AK- ПОП-40-46 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм, в окочушці ізольовані	м2	19,2	<u>3960.98</u> -	- -	76051	-	- -	- -	- -
346	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	172,416	<u>672.67</u> 672,67	- -	115979	115979	- -	<u>6.6700</u> -	<u>1150.01</u> -
347	& C114-AK- КАЙ-Я-10	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 10 мм*1м (10м2)	м2	1590,640 8	<u>963.37</u> -	- -	1532376	-	- -	- -	- -
348	& C114-AK- КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	171,4507 2	<u>1802.30</u> -	- -	309006	-	- -	- -	- -
349	& C1545-КФ- СК-1С-3-15- СК варіант 1	Стрічка каучукова самоклеюча 50*3*15, Бельгія	м.п.	3947,8	<u>24.32</u> -	- -	96010	-	- -	- -	- -
350	KM38-1-1	Монтаж плити для покрівлі Hilti	шт	26	<u>2007.58</u> 1785,88	<u>204.02</u> 44,88	52197	46433	<u>5305</u> 1167	<u>17.5000</u> 0,4284	<u>455</u> 11,14
351	KM8-397-1	Монтаж профілю MQ-41-F	100 м	0,26	<u>4559.29</u> 1504,08	<u>3042.32</u> 803,14	1185	391	<u>791</u> 209	<u>14.4000</u> 7,4616	<u>3.74</u> 1,94
352	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	2500	<u>6.86</u> -	- -	17150	-	- -	- -	- -
353	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 17	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	23	<u>76.03</u> -	- -	1749	-	- -	- -	- -
354	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	274	<u>83.69</u> -	- -	22931	-	- -	- -	- -
355	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	466	<u>98.56</u> -	- -	45929	-	- -	- -	- -
356	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 13	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	184	<u>118.05</u> -	- -	21721	-	- -	- -	- -
357	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	1022	<u>61.76</u> -	- -	63119	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	6216	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	6775	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	3108	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	3947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& C121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	5633	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	3154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	503	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	4351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
362	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1, 6х22	шт	156	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	5448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	281,1	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	3772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	207,7	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	17484	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 6	Профіль монтажний 30*20*1,2	м.п.	89,7	<u>85.26</u> -	<u>-</u> -	7648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	3108	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	11158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	1067,2	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	7428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	207,2	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	10153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 4	Профіль фланцевий 30 мм * 0,65 *2,5 м	м.п.	89,7	<u>65.09</u> -	<u>-</u> -	5839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	840	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	4015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	& C1545-КП-20 варіант 5	Кутник для профілю 30 мм	шт.	136	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	1689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
372	& C1546-ЗП-8-2Т варіант 1	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	460	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	5442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
373	& C123-ПЛ-345 варіант 1	Плита для покрівлі Hilti MV-LDP 345x345 мм	шт	26	<u>4139.33</u> -	<u>-</u> -	107623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
374	& C123-ЗП-1 варіант 1	Захисна підкладка Hilti MV-PSF	шт	26	<u>196.21</u> -	<u>-</u> -	5101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C123-1-ПР варіант 1	Профіль MQ-41-F 3м (за 1м)	м.п.	26	<u>2422.42</u> -	<u>-</u> -	62983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	36	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	1204	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	20576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,1	<u>13745.90</u> 5068,96 <u>536.29</u> -	<u>8676.94</u> 2424,27 <u>-</u> -	1375	507	<u>868</u> 242 <u>-</u> -	<u>48,5300</u> 23,2104 <u>-</u> -	<u>4.85</u> 2,32 <u>-</u> -
379	& C1-АК-ЛН-ГЦ-20-10-3 варіант 2	Лоток неперфорований 200x100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>536.29</u> -	<u>-</u> -	5417	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	& C1-АК-КЛ-200-3-1 варіант 3	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	10,1	<u>288.22</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	& C1-АК-КГ-20-10 варіант 3	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200x100	шт	2	<u>619.43</u> -	<u>-</u> -	1239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& C1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 3	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	2	<u>151.40</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	& C1-АК-ГВ-6-10 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6x10	шт	30	<u>3.70</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
384	& C1-АК-ГА-6 варіант 3	Гайка з ризкою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	30	<u>1.24</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	12,5	<u>3939.55</u> 3882,70	<u>56.85</u> 24,22	49244	48534	<u>710</u> 303	<u>41,0000</u> 0,2318	<u>512.5</u> 2,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
386	& C111-ГТ-ПВХ-16 варіант 5	Труба ПВХ д.16мм сіра	м.п.	1287,5	<u>18.55</u> -	<u>-</u> -	23883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& C1545-НВИ-15-8-15 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 1,5-0,8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	1	<u>76.38</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	& C1545-НВИ-25-8-25 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 2,5-0,8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	1	<u>98.54</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	& C1545-НВИ-75-8-75 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 0,75-0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	1	<u>56.06</u> -	<u>-</u> -	56	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	12,5	<u>2216.95</u> 2017,97	<u>198.98</u> 84,76	27712	25225	<u>2487</u> 1060	<u>19.3200</u> 0,8114	<u>241.5</u> 10,14
391	& C152-ФРОР-16-1P варіант 31	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2x0,5 марки FR2OH2R16 300/500 V	м.п.	102	<u>60.90</u> -	<u>-</u> -	6212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C152-ФРОР-16-1P варіант 47	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2x1 мм2 марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	408	<u>90.40</u> -	<u>-</u> -	36883	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	& C152-ФРОР-16-1P варіант 33	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2x1 мм2	м.п.	204	<u>75.35</u> -	<u>-</u> -	15371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
394	& C152-ФРОР-16-1P варіант 44	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2x1,5 мм.кв	м.п.	51	<u>78.34</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& C152-ФРОР-16-1P варіант 34	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3x1,0 мм2	м.п.	255	<u>65.96</u> -	<u>-</u> -	16820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	& C152-ФРОР-16-1P варіант 45	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3x1,5 мм.кв	м.п.	102	<u>113.29</u> -	<u>-</u> -	11556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& C152-ФРОР-16-1P варіант 51	Кабель контрольний мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 4x2,5 мм.кв	м.п.	51	<u>194.34</u> -	<u>-</u> -	9911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& C152-ФРОР-16-1P варіант 52	Кабель мідний гнучкий марки FG7OR 0,6/1 kV, переріз 4x6	м.п.	51	<u>667.17</u> -	<u>-</u> -	34026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	& С152- ФРОР-16-1Р варіант 46	Кабель мідний в екрані для передачі даних з попарним повивом жил 2х2х1 кв.мм	м.п.	51	<u>53.26</u> -	<u>-</u> -	2716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6871355	857331	<u>32501</u> 14533		<u>8631.86</u> 136,16
		Разом будівельні роботи, грн.					6871355				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5981523				
		всього заробітна плата, грн.					871864				
		Загальновиробничі витрати, грн.					455681				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					882,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					146167				
		Всього будівельні роботи, грн.					7327036				

		Всього по розділу 6					7327036				
		Розділ 7. Система В1									
400	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>974.84</u> 901,34	<u>70.06</u> 25,45	975	901	<u>70</u> 25	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
401	КМ38-2-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж регулятора швидкості трансформаторного	шт	1	<u>1560.58</u> 1392,98	<u>154.34</u> 33,72	1561	1393	<u>154</u> 34	<u>13.6500</u> 0,3219	<u>13.65</u> 0,32
402	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,6	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	575	570	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>5.87</u> 0,02
403	& С130- РУУК-ГВ-225 варіант 4	Гнучка вставка ВВГ 500х250	шт	2	<u>2161.85</u> -	<u>-</u> -	4324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
405	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
406	КБ20-11-1	Установлення решіток зовнішніх	єрати	10	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	2031	1812	<u>219</u> 76	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>18.2</u> 0,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	& C188888-PM варіант 1	Решітка металева зовнішня 5070-1 Н 500x200	шт	1	<u>1080,11</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& C130-5070-1H варіант 29	Решітка металева 3040-1-Ж 200x150	шт	5	<u>407,21</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& C130-5070-1H варіант 33	Решітка металева 3040-1-Ж 200x200	шт	4	<u>407,21</u> -	<u>-</u> -	1629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703,04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
411	KB20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>226,77</u> 214,47	<u>11,42</u> 4,27	227	214	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
412	& C130-3K-500-200	Зворотній клапан 500x200	шт.	1	<u>1081,76</u> -	<u>-</u> -	1082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	KB20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2112	<u>21731,06</u> 21364,44	<u>366,62</u> 173,52	4590	4512	<u>78</u> 37	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>46.43</u> 0,34
414	& C130-AK-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	16,8	<u>1029,99</u> -	<u>-</u> -	17304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& C130-AK-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	4,32	<u>1452,85</u> -	<u>-</u> -	6276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	26	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	& C121-384-M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	12	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& C121-Г84-M8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C121-Ш84-M8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1,27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1,6х22	шт	2	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	1,9	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 6	Профіль монтажний 30*20*1,2	м.п.	1,9	<u>85.26</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	& C1545-ЗП-8-10 варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	16,3	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
425	& C1545-ПФ-20-1В варіант 4	Профіль фланцевий 30 мм * 0,65 *2,5 м	м.п.	5,5	<u>65.09</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
426	& C1545-КП-20 варіант 5	Кутник для профілю 30 мм	шт.	16	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& C1546-ЗП-8-2Т варіант 1	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	14	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					47484	10190	<u>548</u> 182		<u>102.49</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					47484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36746				
		всього заробітна плата, грн.					10372				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5446				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1750				
		Всього будівельні роботи, грн.					52930				

		Всього по розділу 7					52930				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Система В2									
428	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	шт	1	<u>974.84</u> 901,34	<u>70.06</u> 25,45	975	901	<u>70</u> 25	<u>8.4300</u> 0,2295	<u>8.43</u> 0,23
429	КМ38-2-1	Монтаж регулятора швидкості	шт	1	<u>1560.58</u> 1392,98	<u>154.34</u> 33,72	1561	1393	<u>154</u> 34	<u>13.6500</u> 0,3219	<u>13.65</u> 0,32
	Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75										
430	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
431	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,64	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	613	608	<u>5</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>6.26</u> 0,02
432	& С130- РУУК-ГВ-225 варіант 3	Гнучка вставка ВВГ 500х300	шт	2	<u>2161.85</u> -	<u>-</u> -	4324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
434	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу DN 200 мм	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
436	& С1630- ШГК-ДН-200 варіант 2	Шумоглушник каналний DN 160	шт	1	<u>3251.72</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КБ20-11-1	Установлення решіток	єрати	10	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	2031	1812	<u>219</u> 76	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>18.2</u> 0,71
438	& С130- 5070-1Н варіант 34	Решітка металева 3040-1-Ж 200х100	шт	5	<u>407.21</u> -	<u>-</u> -	2036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
440	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>226.77</u> 214,47	<u>11.42</u> 4,27	227	214	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
441	& С130-3К- 500-200 варіант 1	Зворотній клапан 200х150	шт.	1	<u>1015.53</u> -	<u>-</u> -	1016	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	& C130-ДК-25-1П варіант 34	Дросель-клапан ДК 200х150	шт	1	<u>818.68</u> -	<u>-</u> -	819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ20-3-3 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3072	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412.28</u> 190,58	7712	7585	<u>127</u> 59	<u>254.0820</u> 1,7825	<u>78.05</u> 0,55
444	& C130-АС-ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	30	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	26205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	& C130-АС-Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	0,72	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	82	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	26	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	325	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	163	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1,6х22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	10,2	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	& C1545-ЗП-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	163	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	27	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	10,1	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	52	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					59186	14172	<u>619</u> 212		<u>143,18</u> 1,99
		Разом будівельні роботи, грн.					59186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44395				
		всього заробітна плата, грн.					14384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7618				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2463				
		Всього будівельні роботи, грн.					66804				

		Всього по розділу 8					66804				
		Розділ 9. Система ВЗ									
456	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
457	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	7	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	4921	4822	<u>80</u> 30	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>47.81</u> 0,28
458	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
459	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу DN 200 мм	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
461	& C1630-ШГК-ДН-200 варіант 2	Шумоглушник канальний DN 160	шт	1	<u>3251.72</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 200	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	& C130-3K-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603,25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	& C1630-A-100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	5	<u>482,87</u> -	<u>-</u> -	2414	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	& C130-ДК-25-1П варіант 28	Дросель-клапан GSN DN125	шт	2	<u>482,87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	1182	1081	<u>96</u> 58	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>10,35</u> 0,54
467	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	5	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірално-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0157	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	431	423	<u>8</u> 3	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>4,36</u> 0,03
469	& C1302-19904-91 варіант 65	Повітропроводи гнучкі спірално-навивні неізольовані DN 100 (4 ")	м	5	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	КБ20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2712	<u>27568,56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	7477	7314	<u>163</u> 61	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>75,26</u> 0,57
471	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	25,56	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	19490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	1,56	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	1398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	65	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	33	<u>75,99</u> -	<u>-</u> -	2508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	& C110-XГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	5	<u>83,69</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
476	& C110-XГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	28	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	2760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	16	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	988	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	292	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	48,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	6	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	17,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	10	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					53928	14757	<u>406</u> 173		<u>148.49</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					53928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38765				
		всього заробітна плата, грн.					14930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2608				
		Всього будівельні роботи, грн.					61931				

		Всього по розділу 9					61931				
483	КБ20-32-1	Розділ 10. Система В4 Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
485	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючоків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
486	& С130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу DN 200 мм	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11,42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
488	& С1630-ШГК-ДН-200 варіант 2	Шумоглушник каналний DN 160	шт	1	<u>3251.72</u> -	<u>-</u> -	3252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
489	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
490	& С130-3К-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& С1630-А-100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	4	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	1931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	4	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	945	865	<u>77</u> 46	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>8.28</u> 0,43
493	& С1630-А-100	Анемостат GSN DN100	шт	4	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	1057	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	КБ20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01256	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	345	339	<u>6</u> 3	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>3.49</u> 0,03
495	& С1302-19904-91 варіант 65	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні неізольовані DN 100 (4 ")	м	4	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	КБ20-3-1 тех. ч. п. 1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,156	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	4301	4207	<u>94</u> 35	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>43.29</u> 0,33
497	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	14,64	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	11163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	& C130-AK- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	0,96	<u>895.98</u> -	- -	860	-	- -	- -	- -
499	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	33	<u>6.86</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
500	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	4	<u>75.99</u> -	- -	304	-	- -	- -	- -
501	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	2	<u>83.69</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
502	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	28	<u>98.56</u> -	- -	2760	-	- -	- -	- -
503	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	10	<u>61.76</u> -	- -	618	-	- -	- -	- -
504	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	159	<u>0.56</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
505	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	м.п.	27,2	<u>8.65</u> -	- -	235	-	- -	- -	- -
506	& C111-AK- KB-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
507	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	9,6	<u>13.42</u> -	- -	129	-	- -	- -	- -
508	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>6.46</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					31984	7217	<u>247</u> 109		<u>72.6</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					31984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24520				
		всього заробітна плата, грн.					7326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3922 7,7 1278 35906				

		Всього по розділу 10					35906				
		Розділ 11. Система В5									
509	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
510	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
511	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
512	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників каналних Ф100	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
514	& С1630- ШГК-250-200 варіант 1	Шумоглушник каналний Ф 100	шт	1	<u>3240.41</u> -	<u>-</u> -	3240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
515	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
516	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	& С1630-А- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
519	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
521	& C1302-19904-91 варіант 65	Повітропроводи гнучкі спіральні-навивні неізоляовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	КБ20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1128	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	3097	3042	<u>55</u> 25	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>31,3</u> 0,23
523	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	10,92	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	8327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	0,36	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	35	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	35	<u>75,99</u> -	<u>-</u> -	2660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	7	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
528	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	140	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	23,2	<u>8,65</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	& C111-AK-KB-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	4	<u>34,92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
531	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	8,5	<u>13,42</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
532	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>6,46</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 11					24054	5449	<u>167</u> 74		<u>54,72</u> 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24054 18438 5523 2954 5,79 962 27008				

		Всього по розділу 11					27008				
		Розділ 12. Система В6									
533	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
534	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
535	КБ20-11-1	Установлення решіток	єрати	2	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	406	362	<u>44</u> 15	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>3.64</u> 0,14
536	& С130- 5070-1Н варіант 31	Решітка металева GSN DN 125	шт	2	<u>339.47</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0036	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	99	97	<u>2</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1</u> 0,01
538	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,36	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	2	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
540	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	2	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
541	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	1	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 12					3096	1812	<u>97</u> 34		<u>17,68</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3096				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1187				
		всього заробітна плата, грн.					1846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					974				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					314				
		Всього будівельні роботи, грн.					4070				

		Всього по розділу 12					4070				
		Розділ 13. Система В7									
542	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
543	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
544	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
545	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
547	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
549	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	& C1302-19904-91 варіант 65	Повітропроводи гнучкі спірально-навивні неізолювані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	KB20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0924	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	2537	2492	<u>45</u> 20	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>25.64</u> 0,19
553	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	8,88	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	6771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
554	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	28	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
556	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	28	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	2128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
558	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	111	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
559	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	18,4	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	& C111-AK-KB-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
561	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	6,8	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
562	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 13					16064	4417	<u>124</u> 54		<u>44.27</u> 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 13					16064 11523 4471 2387 4,67 775 18451 18451				
		Розділ 14. Система В8									
563	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
564	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
565	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
566	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
567	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
568	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
569	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
570	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
571	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
572	& С1302- 19904-91 варіант 65	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні неізоляовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
573	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0924	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	2537	2492	<u>45</u> 20	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>25,64</u> 0,19
574	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	8,88	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	6771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
575	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
576	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	29	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
577	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	29	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	2204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
578	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
579	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	116	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
580	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	19,2	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
581	& С111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
582	& С1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	7,1	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	95	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	& С1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14					16161	4417	<u>124</u> 54		<u>44.27</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					16161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11620				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4471 2387 4,67 775 18548				

		Всього по розділу 14					18548				
		Розділ 15. Система В9									
584	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
585	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
586	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
587	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
588	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 200	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
589	& С130-3К- 200 варіант 15	Зворотній клапан DN 200	шт.	1	<u>521.09</u> -	<u>-</u> -	521	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
590	КБ20-11-1	Установлення решіток	єрати	1	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	203	181	<u>22</u> 8	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>1.82</u> 0,07
591	& С130- 5070-1Н варіант 30	Решітка металева IGC DN 100	шт	1	<u>252.39</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
592	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	5	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	1182	1081	<u>96</u> 58	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>10.35</u> 0,54
593	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 10	Дифузор ПДК-14 350x350 фж.п.=0,075 м2	шт	2	<u>2699.62</u> -	<u>-</u> -	5399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
594	& С130- 19904-91 варіант 12	Адаптер до ПДК 350x350 із оцинкованої сталі розмір 350x350x150h, з боковим підключенням	шт	2	<u>565.36</u> -	<u>-</u> -	1131	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
596	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	2	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	& C130-ДК-25-1П варіант 24	Дросель-клапан GSN ДК DN 160	шт	2	<u>543.73</u> -	<u>-</u> -	1087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
598	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,01413	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	388	381	<u>7</u> 3	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>3.92</u> 0,03
599	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	& C1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	2	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
601	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2352	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	6457	6343	<u>114</u> 51	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>65.27</u> 0,48
602	& C130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	22,2	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	16928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
603	& C130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	1,32	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	40	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	4	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
606	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	2	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
607	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	4	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
608	& C110-XГ-100-1Ж варіант 13	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	32	<u>118.05</u> -	<u>-</u> -	3778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
609	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	12	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	741	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
610	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	226	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
611	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	36,5	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
612	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
613	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	12,9	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
614	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
615	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15					45828	10299	<u>310</u> 146		<u>103.88</u> 1,35
		Разом будівельні роботи, грн.					45828				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35219				
		всього заробітна плата, грн.					10445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5604				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1828				
		Всього будівельні роботи, грн.					51432				

		Всього по розділу 15					51432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 16. Система В10									
616	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
617	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
618	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
619	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
620	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
621	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
622	& С130-ДК- 25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	2	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
624	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
626	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В10, В19, В41 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1272	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	3492	3430	<u>62</u> 28	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>35.3</u> 0,26
628	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	11,88	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	9059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
629	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В10, В19, В41 Дюбель латунний М8	шт	33	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
631	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	14	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	14	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	1172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	6	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
634	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	8	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	& C121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	149	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
636	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	22,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
638	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	8,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
639	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	10	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					22327	5655	<u>163</u> 73		<u>56.87</u> 0,68
		Разом будівельні роботи, грн.					22327				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16509				
		всього заробітна плата, грн.					5728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					25393				

		Всього по розділу 16					25393				
		Розділ 17. Система В11									
640	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
641	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
642	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
643	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
645	& С130-3К- 200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	& С130-ДК- 25-1П варіант 27	Дросель-клапан GSN ДК DN125	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
647	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
648	& С1630-А- 100 варіант 1	Анемостат GSN DN125	шт	2	<u>330.83</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
649	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00785	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	216	212	<u>4</u> 2	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>2.18</u> 0,02
650	& С1302- 19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	2	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
651	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1308	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	3591	3527	<u>64</u> 28	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>36.3</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	& C130-AK- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	12,72	<u>762.52</u> -	- -	9699	-	- -	- -	- -
653	& C130-AK- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	0,36	<u>895.98</u> -	- -	323	-	- -	- -	- -
654	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	27	<u>6.86</u> -	- -	185	-	- -	- -	- -
655	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	4	<u>83.69</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
656	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	23	<u>98.56</u> -	- -	2267	-	- -	- -	- -
657	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	8	<u>61.76</u> -	- -	494	-	- -	- -	- -
658	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	132	<u>0.56</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
659	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	22,2	<u>8.65</u> -	- -	192	-	- -	- -	- -
660	& C111-AK- KB-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	- -	105	-	- -	- -	- -
661	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	7,9	<u>13.42</u> -	- -	106	-	- -	- -	- -
662	& C1545- ХСБ-540-7- 5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>17.09</u> -	- -	68	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					23507	6484	<u>178</u> 79		<u>65.14</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					23507				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6563 3511 6,89 1142 27018				
		----- Всього по розділу 17					27018				
		Розділ 18. Система В12									
663	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
664	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
665	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
666	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
667	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
668	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
669	& С130-ДК- 25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	3	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
670	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	709	649	<u>58</u> 35	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
671	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	3	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
672	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00942	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	259	254	<u>5</u> 2	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>2.61</u> 0,02
673	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ") Повітроводи і кріплення В12, В20, В27, В35	м	3	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
674	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1356	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	3723	3657	<u>66</u> 30	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>37,63</u> 0,28
675	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	12,72	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	9699	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
676	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
677	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В12, В20, В27, В35 Дюбель латунний М8	шт	30	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
678	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	8	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
679	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	5	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
680	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	18	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
681	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	8	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
682	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	143	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
683	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	18	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
684	& С111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
685	& С1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	8,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	12	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					24306	6184	<u>188</u> 88		<u>62.14</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					24306				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17934				
		всього заробітна плата, грн.					6272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3355				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1092				
		Всього будівельні роботи, грн.					27661				

		Всього по розділу 18					27661				
		Розділ 19. Система В13									
687	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
688	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
689	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
690	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
691	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
692	& C130-3К-200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	3	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
694	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	709	649	<u>58</u> 35	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
695	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	3	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00942	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	259	254	<u>5</u> 2	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>2.61</u> 0,02
697	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	3	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
698	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В13, В23, В44 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1584	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	4349	4272	<u>77</u> 34	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>43.96</u> 0,32
699	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	15	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	11438	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
700	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
701	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В13, В23, В44 Дюбель латунний М8	шт	36	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
702	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	10	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
703	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	9	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	18	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
705	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	8	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
706	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	171	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
707	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	м.п.	18,6	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
708	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	8,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
710	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	12	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 19					27220	6799	<u>199</u> 92		<u>68.47</u> 0,86
		Разом будівельні роботи, грн.					27220				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20222				
		всього заробітна плата, грн.					6891				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1203				
		Всього будівельні роботи, грн.					30911				

		Всього по розділу 19					30911				
		Розділ 20. Система В14									
711	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
712	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
713	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
714	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
716	& C130-3К-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
717	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	3	<u>447.51</u> -	- -	1343	-	- -	- -	- -
718	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
719	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
720	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірално-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
721	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спірално-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -
722	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0732	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	2010	1974	<u>36</u> 16	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>20.31</u> 0,15
723	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	7,2	<u>762.52</u> -	- -	5490	-	- -	- -	- -
724	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
725	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	23	<u>6.86</u> -	- -	158	-	- -	- -	- -
726	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	23	<u>75.99</u> -	- -	1748	-	- -	- -	- -
727	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	5	<u>61.76</u> -	- -	309	-	- -	- -	- -
728	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	92	<u>0.56</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
729	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	13	<u>8.65</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
731	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	5,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
732	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 20							14835	3899	<u>115</u> 50		<u>38.94</u> 0,46
Разом будівельні роботи, грн.							14835				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10821				
всього заробітна плата, грн.							3949				
Загальновиробничі витрати, грн.							2102				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							682				
Всього будівельні роботи, грн.							16937				

Всього по розділу 20							16937				
Розділ 21. Система В15											
733	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
734	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
735	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
736	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
737	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
738	& C130-3К-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	3	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	1343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
740	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	709	649	<u>58</u> 35	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
741	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	3	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
742	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіралью-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
743	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіралью-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
744	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0852	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	2339	2298	<u>41</u> 19	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>23.64</u> 0,17
745	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	8,4	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	6405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
746	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	24	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
748	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	24	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	1824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
749	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	5	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
750	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	96	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
751	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	16	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
753	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	5,9	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
754	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 21					17899	5345	<u>171</u> 81		<u>53.24</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					17899				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12383				
		всього заробітна плата, грн.					5426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2887				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					935				
		Всього будівельні роботи, грн.					20786				

		Всього по розділу 21					20786				
		Розділ 22. Система В16									
755	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
756	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
757	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
758	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
760	& C130-3К-200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
761	& C130-ДК-25-1П варіант 27	Дросель-клапан GSN ДК DN125	шт	1	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
762	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>236.32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	709	649	<u>58</u> 35	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
763	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	3	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
764	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірално-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,003925	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	108	106	<u>2</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.09</u> 0,01
765	& C1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спірално-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	1	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1212	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	3327	3269	<u>58</u> 26	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>33.63</u> 0,25
767	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	12	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	9150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
768	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
769	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	29	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
770	& C110-XГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	29	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
771	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
772	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	144	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
773	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	19,2	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
774	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
775	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	7,8	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
776	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 22					21624	6337	<u>189</u> 88		<u>63.45</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					21624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15098				
		всього заробітна плата, грн.					6425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3430				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1114				
		Всього будівельні роботи, грн.					25054				

		Всього по розділу 22					25054				
		Розділ 23. Система В17									
777	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
778	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
779	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
780	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
781	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
782	& C130-3К-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	& C130-ДК-25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	1	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
784	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
785	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
786	КБ20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіраль-но-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
787	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіраль-но-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
788	КБ20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0612	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	1680	1650	<u>30</u> 13	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>16.98</u> 0,12
789	& C130-AК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	6	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	4575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
790	& C130-AК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
791	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	20	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
792	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	20	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	1520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
793	& C121-384-M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	4	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
794	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	77	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
795	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	12,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
796	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
797	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	4,7	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
798	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 23							12327	3575	<u>109</u> 47		<u>35.61</u> 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							12327				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8643				
всього заробітна плата, грн.							3622				
Загальновиробничі витрати, грн.							1925				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							624				
Всього будівельні роботи, грн.							14252				

Всього по розділу 23							14252				
Розділ 24. Система В18											
799	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
800	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
801	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
802	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
803	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
804	& C130-3К-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
805	& С130-ДК-25-1П варіант 27	Дросель-клапан GSN ДК DN125	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
806	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
807	& С1630-А-100 варіант 1	Анемостат GSN DN125	шт	2	<u>330.83</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
808	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00785	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	216	212	<u>4</u> 2	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>2.18</u> 0,02
809	& С1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	2	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
810	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1176	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	3228	3171	<u>57</u> 26	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>32.63</u> 0,24
811	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	11,4	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	8693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
813	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	шт	22	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
814	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	3	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
815	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	20	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
816	& С121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	7	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
817	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	108	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	60	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	18,3	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
819	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
820	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	6,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
821	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 24					21518	6128	<u>171</u> 77		<u>61.47</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					21518				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15219				
		всього заробітна плата, грн.					6205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3316				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1078				
		Всього будівельні роботи, грн.					24834				

		Всього по розділу 24					24834				
		Розділ 25. Система В19									
822	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
823	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
824	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
825	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
826	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
827	& С130-3К-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
828	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
829	& С1630-А-100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
830	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
831	& С1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 25							3813	2141	<u>99</u> 45		<u>20.7</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							3813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1573				
всього заробітна плата, грн.							2186				
Загальновиробничі витрати, грн.							1141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							364				
Всього будівельні роботи, грн.							4954				

Всього по розділу 25							4954				
Розділ 26. Система В20											
832	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
833	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
834	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
837	& C130-3К-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428,13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4,14</u> 0,22
839	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
840	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>0,87</u> 0,01
841	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 26							3813	2141	<u>99</u> 45		<u>20,7</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							3813				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1573				
всього заробітна плата, грн.							2186				
Загальновиробничі витрати, грн.							1141				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							364				
Всього будівельні роботи, грн.							4954				

Всього по розділу 26							4954				
Розділ 27. Система В21											
842	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u> 663,97	<u>39,62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
843	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	4	<u>703,04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	2812	2755	<u>46</u> 17	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>27,32</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
844	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	- -	99	99	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
845	& С130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
846	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
847	& С130-3К-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
848	& С130-ДК-25-1П варіант 27	Дросель-клапан GSN ДК DN125	шт	3	<u>482.87</u> -	- -	1449	-	- -	- -	- -
849	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	3	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	709	649	<u>58</u> 35	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>6.21</u> 0,33
850	& С1630-А-100 варіант 1	Анемостат GSN DN125	шт	3	<u>330.83</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
851	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіраль-но-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,011775	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	323	318	<u>5</u> 3	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>3.27</u> 0,02
852	& С1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спіраль-но-навивні ізолювані DN 125 (5")	м	3	<u>132.23</u> -	- -	397	-	- -	- -	- -
853	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В10, В19, В41 Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1284	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	3525	3463	<u>62</u> 28	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>35.63</u> 0,26
854	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	12	<u>762.52</u> -	- -	9150	-	- -	- -	- -
855	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	- -	753	-	- -	- -	- -
856	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В10, В19, В41 Дюбель латунний М8	шт	25	<u>6.86</u> -	- -	172	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
857	& C110-XГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	5	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
858	& C110-XГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	2	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
859	& C110-XГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	20	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
860	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	7	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
861	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	119	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
862	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	20,3	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
863	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
864	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	7,2	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
865	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	6	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					25861	8120	<u>219</u> 100		<u>81.29</u> 0,92
		Разом будівельні роботи, грн.					25861				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17522				
		всього заробітна плата, грн.					8220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4390				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1426				
		Всього будівельні роботи, грн.					30251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 27					30251				
		Розділ 28. Система В22									
866	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
867	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
868	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0,4500</u> -	<u>0.9</u> -
869	& С130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
870	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
871	& С130-3К-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
872	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
873	& С188888-ДФ-1-1Д варіант 12	Дифузор ПДК-16 400x400 фж.п.=0,099 м2	шт	1	<u>3099.82</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
874	& С130-19904-91 варіант 14	Адаптер до ПДК 400x400 із оцинкованої сталі розмір 400x400x150h, з боковим підключенням	шт	1	<u>661.77</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
875	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,005024	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	138	135	<u>3</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>1,39</u> 0,01
876	& С1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	1	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
877	& С1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
878	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,070336	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	1931	1897	<u>34</u> 15	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>19.52</u> 0,14
879	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	12	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	9150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
880	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
881	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	20	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
882	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	20	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
883	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
884	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	96	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
885	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	16,7	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
886	& С111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
887	& С1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	5,8	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
888	& С1545- ХСБ-540-7- 5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					22074	4088	<u>135</u> 60		<u>40.74</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					22074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17851 4148 2207 4,31 715 24281				

		Всього по розділу 28					24281				
		Розділ 29. Система В23									
889	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
890	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
891	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
892	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
893	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
894	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
895	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
896	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
897	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
898	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					3312	1925	<u>79</u> 34		<u>18.63</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 29					1308 1959 1022 1,96 326 4334 4334				
		Розділ 30. Система В24									
899	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
900	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
901	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	8	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	1891	1730	<u>154</u> 93	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>16.56</u> 0,87
902	& С188888- ДФ-1-1Д варіант 9	Дифузор ПДК-12 300х300 фж.п.=0,054 м2	шт	4	<u>2338.30</u> -	<u>-</u> -	9353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
903	& С130- 19904-91 варіант 10	Адаптер до ПДК 300х300 із оцинкованої сталі розмір 300х300х150h, з боковим підключенням	шт	4	<u>474.30</u> -	<u>-</u> -	1897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
904	& С130-ДК- 25-1П варіант 24	Дросель-клапан GSN ДК DN 160	шт	4	<u>543.73</u> -	<u>-</u> -	2175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
905	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,020096	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	552	542	<u>10</u> 4	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>5.58</u> 0,04
906	& С1302- 19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	4	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
907	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,066	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	1820	1780	<u>40</u> 15	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>18.32</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
908	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	5,76	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	4392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
909	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	0,84	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
910	КБ20-3-10 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2592	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	5633	5538	<u>95</u> 45	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>56.98</u> 0,42
911	& С130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм	м2	23,76	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	24473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
912	& С130-АК-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	2,16	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	3138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
913	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	53	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	364	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
914	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	5	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
915	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 13	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	6	<u>118.05</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
916	& С121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	21	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
917	& С121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	167	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
918	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	84	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
919	& С121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	60	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
920	& С1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	48,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
922	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
923	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	6,3	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
924	& C1545-ЗП-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	84	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
925	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	20,8	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
926	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	7,3	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
927	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	28	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
928	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					63474	10943	<u>350</u> 175		<u>110.48</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					63474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52181				
		всього заробітна плата, грн.					11118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5973				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1951				
		Всього будівельні роботи, грн.					69447				

		Всього по розділу 30					69447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 31. Система МВ1, МВ2									
929	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	1412	1328	<u>79</u> 28	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>12.42</u> 0,25
930	КМ10-99-6 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Монтаж щиту керування вентиляторам ВКПФ 4Е	шт	1	<u>1507.11</u> 1507,11	<u>-</u> -	1507	1507	<u>-</u> -	<u>12.2400</u> -	<u>12.24</u> -
931	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
932	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,72	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	690	684	<u>6</u> 2	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>7.04</u> 0,02
933	& С130- РУУК-ГВ-225 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 400х200	шт	4	<u>818.53</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
934	КБ20-19-8	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу	зонт	2	<u>598.04</u> 508,62	<u>87.32</u> 27,75	1196	1017	<u>175</u> 56	<u>5.1700</u> 0,2595	<u>10.34</u> 0,52
935	& С130-3В варіант 1	Зонт витяжний 1500х1000х500	шт	2	<u>20415.27</u> -	<u>-</u> -	40831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
936	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,5244	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	11396	11204	<u>192</u> 91	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>115.29</u> 0,85
937	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм	м2	40,08	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	41282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
938	& С130-АК- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	12,36	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	17957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
939	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	62	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
940	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	27	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
941	& С121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	242	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
942	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	121	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
943	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	62	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
944	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
945	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	9,1	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
946	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	9,1	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
947	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	40	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
948	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	34,8	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
949	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	11,9	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	583	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
950	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	40	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 31					125448	16429	<u>463</u> 181		<u>164.16</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					125448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					108556				
		всього заробітна плата, грн.					16610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8779				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2832				
		Всього будівельні роботи, грн.					134227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 31					134227				
		Розділ 32. Система В25									
951	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
952	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
953	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
954	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
955	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
956	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
957	& С130-ДК- 25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	2	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
958	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
959	& С1630-A- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
960	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
961	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
962	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В25, В33 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,048	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	1323	1294	<u>29</u> 11	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>13.32</u> 0,1
963	& С130-AК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	4,32	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	3294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
964	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	0,48	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
965	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 $\kappa(\text{труд})=1,06$	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,132	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	2868	2820	<u>48</u> 23	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>29.02</u> 0,21
966	& С130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм	м2	12,6	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	12978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
967	& С130-АК-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм	м2	0,6	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
968	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В25, В33 Дюбель латунний М8	шт	41	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	281	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
969	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	14	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
970	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	2	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
971	& С121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	13	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
972	& С121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
973	& С121-Ш84-М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
974	& С121-СС-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	59	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
975	& С1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	32,7	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
976	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
977	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	48	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
978	& C1545-ПМ-Т18-15-18-1-2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,8	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
979	& C1545-ЗП-8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
980	& C130-СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	12,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
981	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	4,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
982	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	16	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
983	& C1545-ХСБ-450-5-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 32					30634	6339	<u>178</u> 79		<u>63.91</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					30634				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24117				
		всього заробітна плата, грн.					6418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3441				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1122				
		Всього будівельні роботи, грн.					34075				

		Всього по розділу 32					34075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 33. Система В26									
984	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
985	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
986	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
987	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
988	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
989	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
990	& С130-ДК- 25-1П варіант 30	Дросель-клапан GSN DN100	шт	2	<u>447.51</u> -	<u>-</u> -	895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
991	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
992	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
993	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В26, В34 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,042	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	1158	1133	<u>25</u> 9	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>11.66</u> 0,09
994	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	3,84	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2928	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
995	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
996	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,132	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	2868	2820	<u>48</u> 23	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>29.02</u> 0,21
997	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм	м2	12,6	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	12978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
998	& C130-AK- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В25, В33	м2	0,6	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
999	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	40	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C110-XГ- 0 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	10	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	760	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C110-XГ- 1 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	4	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C121-384- 2 М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	13	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C121-Г84- 3 М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C121-Ш84- 4 М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C121-CC- 5 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	57	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1517- 6 АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	33,1	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C111-AK- 7 KB-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1546-ПС- 8 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3,4	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1545-ПМ- 9 Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,8	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1545-ЗП- 0 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101 1	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	12,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 2	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	4,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 3	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	16	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 4	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 33					29447	6009	<u>171</u> 76		<u>60.51</u> 0,71
		Разом будівельні роботи, грн.					29447				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23267				
		всього заробітна плата, грн.					6085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3260				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1062				
		Всього будівельні роботи, грн.					32707				

		Всього по розділу 33					32707				
		Розділ 34. Система В27									
101 5	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
101 6	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
101 7	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
101 8	& C130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 9	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 0	& C130-3K-200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428,13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 1	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
102 2	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 3	KB20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спіраль-но-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00628	<u>25926,29</u> 25441,72	<u>484,57</u> 217,60	163	160	<u>3</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0352	<u>1.64</u> 0,01
102 4	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спіраль-но-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 34					3506	2000	<u>81</u> 34		<u>19,4</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3506				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1425				
		всього заробітна плата, грн.					2034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1063				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					340				
		Всього будівельні роботи, грн.					4569				

		Всього по розділу 34					4569				
		Розділ 35. Система В28									
102 5	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u> 663,97	<u>39,62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
102 6	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703,04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
102 7	KM11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49,59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0,9</u> -
102 8	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 9	KB20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 0	& C130-3K-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603,25</u> -	<u>-</u> -	603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 1	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4,14</u> 0,22
103 2	& C188888-2 ДФ-1-1Д варіант 12	Дифузор ПДК-16 400x400 фж.п.=0,099 м2	шт	1	<u>3099,82</u> -	<u>-</u> -	3100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 3	& C130-19904-91 варіант 14	Адаптер до ПДК 400x400 із оцинкованої сталі розмір 400x400x150h, з боковим підключенням	шт	1	<u>661,77</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 4	KB20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,005024	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	138	135	<u>3</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>1,39</u> 0,01
103 5	& C1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	1	<u>155,76</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 6	KB20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення B28, B36 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу H [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1356	<u>27568,56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	3738	3657	<u>81</u> 30	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>37,63</u> 0,28
103 7	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	12,48	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	9516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 8	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	1,08	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	968	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 9	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів B28, B36 Дюбель латунний M8	шт	26	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 0	& C110-XГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку M8 з ущільнювачем DN 160	шт	26	<u>98,56</u> -	<u>-</u> -	2563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 1	& C121-384-M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий M8	м.п.	8	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 2	& C121-CC-11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	126	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 3	& C1517-АЛЮА-50-2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	21,9	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 4	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 5	& C1546-ПС-18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	7,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 6	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	4	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 35					25305	5848	<u>182</u> 75		<u>58.85</u> 0,7
		Разом будівельні роботи, грн.					25305				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19275				
		всього заробітна плата, грн.					5923				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3172				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1033				
		Всього будівельні роботи, грн.					28477				

		Всього по розділу 35					28477				
		Розділ 36. Система В29									
104 7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
104 8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
104 9	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105 0	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 1	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
105 2	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428,13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 3	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>2,07</u> 0,11
105 4	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 5	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>0,87</u> 0,01
105 6	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 7	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1	Повітроводи і кріплення В29, В37, В43 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0912	<u>27568,56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	2514	2460	<u>54</u> 20	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>25,31</u> 0,19
105 8	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	8,64	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	6588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 9	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,48	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 0	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В29, В37, В43 Дюбель латунний М8	шт	23	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 1	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	14	<u>75,99</u> -	<u>-</u> -	1064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 2	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	10	<u>98,56</u> -	<u>-</u> -	986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 3	& C121-384- M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 4	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	101	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 5	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	м.п.	17,2	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 6	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 7	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	6,2	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 8	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	6	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 36					15856	4385	<u>133</u> 54		<u>43.94</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					15856				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11338				
		всього заробітна плата, грн.					4439				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2369				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					770				
		Всього будівельні роботи, грн.					18225				

		Всього по розділу 36					18225				
		Розділ 37. Система В30									
106 9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
107 0	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
107 1	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107 2	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 3	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
107 4	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462,51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 5	& С1630-A- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482,87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 6	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4,14</u> 0,22
107 7	& С1630-A- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 8	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>1,74</u> 0,01
107 9	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 0	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В30, В38 Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0408	<u>27568,56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	1125	1100	<u>25</u> 9	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>11,32</u> 0,09
108 1	& С130-AК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	3,6	<u>762,52</u> -	<u>-</u> -	2745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 2	& С130-AК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,48	<u>895,98</u> -	<u>-</u> -	430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 3	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1488	<u>21731,06</u> 21364,44	<u>366,62</u> 173,52	3234	3179	<u>55</u> 26	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>32,71</u> 0,24
108 4	& С130-AК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.7 мм	м2	14,28	<u>1029,99</u> -	<u>-</u> -	14708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108 5	& C130-AK- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В30, В38	м2	0,6	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 6	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	38	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 7	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	11	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 8	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	2	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 9	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	13	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	803	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 0	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 1	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 2	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	50	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 3	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	31,3	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 4	& C111-AK- KB-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	4	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 5	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 6	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,2	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 7	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 8	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	12,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 9	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	4,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 0	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	16	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 1	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 37					31730	6504	<u>181</u> 80		<u>65.6</u> 0,75
		Разом будівельні роботи, грн.					31730				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25045				
		всього заробітна плата, грн.					6584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1151				
		Всього будівельні роботи, грн.					35260				

		Всього по розділу 37					35260				
		Розділ 38. Система В31									
110 2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
110 3	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
110 4	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
110 5	& C130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 6	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110 7	& C130-3K-200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 8	& C1630-A-100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 9	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
111 0	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 1	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
111 2	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спірально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 3	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Повітроводи і кріплення В31, В32, В39, В40, В45, В46	100м2	0,1824	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	5029	4919	<u>110</u> 41	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>50.62</u> 0,38
111 4	& C130-AK-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	17,04	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	12993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 5	& C130-AK-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	1,2	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	1075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 6	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1464	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	3181	3128	<u>53</u> 25	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>32.19</u> 0,24
111 7	& C130-AK-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	14,4	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	14832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 8	& C130-AK-ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів В31, В32, В39, В40, В45, В46	м2	0,6	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111 9	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	78	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 0	& C110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	38	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	2888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 1	& C110-ХГ- 100-1Ж варіант 12	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 125	шт	9	<u>83.69</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 2	& C110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	6	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 3	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	21	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 4	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 5	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 6	& C121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	221	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 7	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	60,9	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 8	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	7	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	244	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112 9	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	13,2	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 0	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,8	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 1	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113 2	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	12,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 3	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	4,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 4	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	16	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113 5	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	20	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 38					51316	10272	<u>264</u> 111		<u>104.38</u> 1,04
		Разом будівельні роботи, грн.					51316				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40780				
		всього заробітна плата, грн.					10383				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5595				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1831				
		Всього будівельні роботи, грн.					56911				

		Всього по розділу 38					56911				
		Розділ 39. Система В32									
113 6	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
113 7	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
113 8	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
113 9	& C130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 0	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114 1	& C130-3K-200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 2	& C1630-A-100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 3	KB20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
114 4	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114 5	KB20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спірално-навивних ізованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
114 6	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спірално-навивні ізовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 39					5017	2225	<u>101</u> 45		<u>21.57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2691				
		всього заробітна плата, грн.					2270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					6205				

		Всього по розділу 39					6205				
		Розділ 40. Система В33									
114 7	KB20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
114 8	KB20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
114 9	KM11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 0	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 1	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
115 2	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462,51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 3	& С1630-А- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482,87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 4	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>4,14</u> 0,22
115 5	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115 6	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>1,74</u> 0,01
115 7	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 40							5017	2225	<u>101</u> 45		<u>21,57</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							5017				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2691				
всього заробітна плата, грн.							2270				
Загальновиробничі витрати, грн.							1188				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							380				
Всього будівельні роботи, грн.							6205				

Всього по розділу 40							6205				
Розділ 41. Система В34											
115 8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u> 663,97	<u>39,62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
116 0	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
116 1	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 2	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
116 3	& С130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 4	& С1630-А- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 5	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
116 6	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116 7	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
116 8	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 41					5017	2225	<u>101</u> 45		<u>21.57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2691				
		всього заробітна плата, грн.					2270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					6205				

		Всього по розділу 41					6205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 42. Система В35									
116	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>706.12</u>	<u>39.62</u>	706	664	<u>40</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
9		масою до 0,025 т			663,97	14,08			14	0,1231	0,12
117	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u>	<u>11.42</u>	703	689	<u>11</u>	<u>6.8300</u>	<u>6.83</u>
0					688,81	4,27			4	0,0399	0,04
117	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u>	-	99	99	-	<u>0.4500</u>	<u>0.9</u>
1					49,59	-			-	-	-
117	& С130-2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u>	-	492	-	-	-	-
	ЛПТ20				-	-			-	-	-
	варіант 2										
117	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u>	<u>7.61</u>	181	172	<u>8</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
3					172,17	2,84			3	0,0266	0,03
117	& С130-3К-4	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u>	-	428	-	-	-	-
	200				-	-			-	-	-
	варіант 17										
117	& С1630-А-5	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	1	<u>482.87</u>	-	483	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
	варіант 2										
117	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників,	шт	1	<u>236.32</u>	<u>19.25</u>	236	216	<u>19</u>	<u>2.0700</u>	<u>2.07</u>
6		призначених для подавання повітря у			216,21	11,60			12	0,1085	0,11
		робочу зону, масою до 20 кг									
117	& С1630-А-7	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u>	-	264	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
117	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,00314	<u>27452.80</u>	<u>484.57</u>	86	85	<u>1</u>	<u>277.5080</u>	<u>0.87</u>
8	тех.ч.	спирально-навивних ізолюваних, товщиною			26968,23	217,60			1	2,0352	0,01
	п.1.3.1	до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті									
	к(труд)=1,06	від підлоги понад 3 м до 5 м									
117	& С1302-9	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні	м	1	<u>116.82</u>	-	117	-	-	-	-
	19904-91	ізолювані DN 100 (4 ")			-	-			-	-	-
	варіант 64										
		Разом прямі витрати по розділу 42					3795	1925	<u>79</u>		<u>18.63</u>
									34		0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1791				
		всього заробітна плата, грн.					1959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4817				

		Всього по розділу 42					4817				
		Розділ 43. Система В36									
118	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	706.12	39.62	706	664	40	6.2100	6.21
0		масою до 0,025 т			663,97	14,08			14	0,1231	0,12
118	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	703.04	11.42	703	689	11	6.8300	6.83
1					688,81	4,27			4	0,0399	0,04
118	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	49.59	-	99	99	-	0.4500	0.9
2					49,59	-			-	-	-
118	& С130-	Люк пітометричний	шт	2	245.76	-	492	-	-	-	-
3	ЛПТ20				-	-			-	-	-
	варіант 2										
118	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	180.50	7.61	181	172	8	1.7500	1.75
4					172,17	2,84			3	0,0266	0,03
118	& С130-3К-	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	603.25	-	603	-	-	-	-
5	200				-	-			-	-	-
	варіант 16										
118	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників,	шт	2	236.32	19.25	473	432	39	2.0700	4.14
6		призначених для подавання повітря у			216,21	11,60			23	0,1085	0,22
		робочу зону, масою до 20 кг									
118	& С188888-	Дифузор ПДК-16 400х400 фж.п.=0,099 м2	шт	1	3099.82	-	3100	-	-	-	-
7	ДФ-1-1Д				-	-			-	-	-
	варіант 12										
118	& С130-	Адаптер до ПДК 400х400 із оцинкованої	шт	1	661.77	-	662	-	-	-	-
8	19904-91	сталі розмір 400х400х150h, з боковим			-	-			-	-	-
	варіант 14	підключенням									
118	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,005024	27452.80	484.57	138	135	3	277.5080	1.39
9	тех. ч.	спирально-навивних ізольованих, товщиною			26968,23	217,60			1	2,0352	0,01
	п.1.3.1	до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті									
	к(труд)=1,06	від підлоги понад 3 м до 5 м									
119	& С1302-	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні	м	1	155.76	-	156	-	-	-	-
0	19904-91	ізольовані DN 160 (6")			-	-			-	-	-
	варіант 62										
		Разом прямі витрати по розділу 43					7313	2191	101		21.22
		Разом будівельні роботи, грн.					7313		45		0,42
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5021 2236 1168 2,25 373 8481				

		Всього по розділу 43					8481				
		Розділ 44. Система В37									
119	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>706.12</u>	<u>39.62</u>	706	664	<u>40</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
1		масою до 0,025 т			663,97	14,08			14	0,1231	0,12
119	КБ20-13-15	Установлення клапанів вознезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u>	<u>11.42</u>	703	689	<u>11</u>	<u>6.8300</u>	<u>6.83</u>
2					688,81	4,27			4	0,0399	0,04
119	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u>	-	99	99	-	<u>0.4500</u>	<u>0.9</u>
3					49,59	-			-	-	-
119	& С130-4	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u>	-	492	-	-	-	-
	ЛПТ20				-	-			-	-	-
	варіант 2										
119	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u>	<u>7.61</u>	181	172	<u>8</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
5					172,17	2,84			3	0,0266	0,03
119	& С130-3К-6	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u>	-	428	-	-	-	-
	200				-	-			-	-	-
	варіант 17										
119	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u>	<u>19.25</u>	236	216	<u>19</u>	<u>2.0700</u>	<u>2.07</u>
7					216,21	11,60			12	0,1085	0,11
119	& С1630-A-8	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u>	-	264	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
119	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких	100м2	0,00314	<u>27452.80</u>	<u>484.57</u>	86	85	<u>1</u>	<u>277.5080</u>	<u>0.87</u>
	тех.ч.	спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м			26968,23	217,60			1	2,0352	0,01
	п.1.3.1										
	к(труд)=1,06										
120	& С1302-0	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u>	-	117	-	-	-	-
	19904-91				-	-			-	-	-
	варіант 64										
		Разом прямі витрати по розділу 44					3312	1925	<u>79</u>		<u>18.63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3312		34		0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121 1	& C1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спірально-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 45					5017	2225	<u>101</u> 45		<u>21.57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5017				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2691				
		всього заробітна плата, грн.					2270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				
		Всього будівельні роботи, грн.					6205				

		Всього по розділу 45					6205				
		Розділ 46. Система В39									
121 2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
121 3	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
121 4	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
121 5	& C130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 6	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
121 7	& C130-3К- 200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462.51</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 8	& C1630-A- 100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121 9	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
122 0	& C1630-A- 100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122 1	КБ20-1-1 тех. ч. п. 1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	172	169	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.74</u> 0,01
122 2	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 46					5017	2225	<u>101</u> 45		<u>21.57</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5017 2691 2270 1188 2,28 380 6205				

		Всього по розділу 46					6205				
		Розділ 47. Система В40									
122 3	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
122 4	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
122 5	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
122 6	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 7	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
122 8	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122 9	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 0	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264,23</u>	<u>-</u>	264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
123 1	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0471	<u>27452,80</u>	<u>484,57</u>	1293	1270	<u>23</u>	<u>277,5080</u>	<u>13,07</u>
					26968,23	217,60			10	2,0352	0,1
123 2	& C1302-19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116,82</u>	<u>-</u>	117	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 47					4519	3110	<u>101</u>		<u>30,83</u>
									43		0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					4519				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1308				
		всього заробітна плата, грн.					3153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1671				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					540				
		Всього будівельні роботи, грн.					6190				

		Всього по розділу 47					6190				
		Розділ 48. Система В41									
123 3	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u>	<u>39,62</u>	706	664	<u>40</u>	<u>6,2100</u>	<u>6,21</u>
					663,97	14,08			14	0,1231	0,12
123 4	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703,04</u>	<u>11,42</u>	703	689	<u>11</u>	<u>6,8300</u>	<u>6,83</u>
					688,81	4,27			4	0,0399	0,04
123 5	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49,59</u>	<u>-</u>	99	99	<u>-</u>	<u>0,4500</u>	<u>0,9</u>
					49,59	-			-	-	-
123 6	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u>	<u>-</u>	492	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
123 7	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 125	клапан	1	<u>180,50</u>	<u>7,61</u>	181	172	<u>8</u>	<u>1,7500</u>	<u>1,75</u>
					172,17	2,84			3	0,0266	0,03
123 8	& C130-3К-200 варіант 18	Зворотній клапан DN 125	шт.	1	<u>462,51</u>	<u>-</u>	463	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 9	& C1630-A-100 варіант 2	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u> -	<u>-</u> -	966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 0	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
124 1	& C1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	528	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124 2	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1	Прокладання повітроводів гнучких спірално-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00785	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	216	212	<u>4</u> 2	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>2.18</u> 0,02
124 3	& C1302-19904-91 варіант 63	Повітропроводи гнучкі спірално-навивні ізольовані DN 125 (5")	м	2	<u>132.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 48							5091	2268	<u>102</u> 46		<u>22.01</u> 0,43
Разом будівельні роботи, грн.							5091				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2721				
всього заробітна плата, грн.							2314				
Загальновиробничі витрати, грн.							1211				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							387				
Всього будівельні роботи, грн.							6302				

Всього по розділу 48							6302				
Розділ 49. Система В42											
124 4	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
124 5	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
124 6	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
124 7	& C130-ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124 8	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
124 9	& С130-3К-200 варіант 16	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u> -	- -	603	-	- -	- -	- -
125 0	& С130-1-0 ДК-160 варіант 1	Дросель-клапан ДК GSN DN 160	шт	10	<u>543.73</u> -	- -	5437	-	- -	- -	- -
125 1	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
125 2	& С188888-2 ДФ-1-1Д варіант 9	Дифузор ПДК-12 300х300 фж.п.=0,054 м2	шт	1	<u>2338.30</u> -	- -	2338	-	- -	- -	- -
125 3	& С130-19904-91 варіант 10	Адаптер до ПДК 300х300 із оцинкованої сталі розмір 300х300х150h, з боковим підключенням	шт	1	<u>474.30</u> -	- -	474	-	- -	- -	- -
125 4	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,005024	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	138	135	<u>3</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>1.39</u> 0,01
125 5	& С1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізолювані DN 160 (6")	м	1	<u>155.76</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
125 6	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,066	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	1820	1780	<u>40</u> 15	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>18.32</u> 0,14
125 7	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	6	<u>762.52</u> -	- -	4575	-	- -	- -	- -
125 8	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,6	<u>895.98</u> -	- -	538	-	- -	- -	- -
125 9	& С1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	шт	12	<u>6.86</u> -	- -	82	-	- -	- -	- -
126 0	& С110-ХГ-100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	12	<u>98.56</u> -	- -	1183	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126 1	& C121-384- M8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	4	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126 2	& C121-CC- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	60	<u>0,56</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126 3	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	м.п.	10,4	<u>8,65</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126 4	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34,92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126 5	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	3,7	<u>13,42</u> -	<u>-</u> -	50	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126 6	& C1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6,46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 49					21205	4660	<u>153</u> 65		<u>46,37</u> 0,6
		Разом будівельні роботи, грн.					21205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16392				
		всього заробітна плата, грн.					4725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2513				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					813				
		Всього будівельні роботи, грн.					23718				

		Всього по розділу 49					23718				
		Розділ 50. Система В43									
126 7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u> 663,97	<u>39,62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
126 8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703,04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
126 9	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49,59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0,9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127 0	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245,76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127 1	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180,50</u> 172,17	<u>7,61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1,7500</u> 0,0266	<u>1,75</u> 0,03
127 2	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428,13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127 3	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>2,07</u> 0,11
127 4	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264,23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127 5	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452,80</u> 26968,23	<u>484,57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277,5080</u> 2,0352	<u>0,87</u> 0,01
127 6	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116,82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 50					3312	1925	<u>79</u> 34		<u>18,63</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1308				
		всього заробітна плата, грн.					1959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					4334				

		Всього по розділу 50					4334				
		Розділ 51. Система В44									
127 7	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706,12</u> 663,97	<u>39,62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6,2100</u> 0,1231	<u>6,21</u> 0,12
127 8	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703,04</u> 688,81	<u>11,42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6,8300</u> 0,0399	<u>6,83</u> 0,04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128 8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
128 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
129 0	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	<u>-</u> -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
129 1	& С130- ЛПТ20 варіант 2	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	<u>-</u> -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 2	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
129 3	& С130-3К- 200 варіант 17	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	<u>-</u> -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 4	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
129 5	& С1630-А- 100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	<u>-</u> -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129 6	КБ20-1-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізолюваних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
129 7	& С1302- 19904-91 варіант 64	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 52					3312	1925	<u>79</u> 34		<u>18.63</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					3312				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1308				
		всього заробітна плата, грн.					1959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1022				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					4334				

		Всього по розділу 52					4334				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 53. Система В46									
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>706.12</u>	<u>39.62</u>	706	664	<u>40</u>	<u>6.2100</u>	<u>6.21</u>
8		масою до 0,025 т			663,97	14,08			14	0,1231	0,12
129	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u>	<u>11.42</u>	703	689	<u>11</u>	<u>6.8300</u>	<u>6.83</u>
9					688,81	4,27			4	0,0399	0,04
130	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних люків	шт	2	<u>49.59</u>	-	99	99	-	<u>0.4500</u>	<u>0.9</u>
0					49,59	-			-	-	-
130	& С130-1	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u>	-	492	-	-	-	-
	ЛПТ20				-	-			-	-	-
	варіант 2										
130	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 160	клапан	1	<u>180.50</u>	<u>7.61</u>	181	172	<u>8</u>	<u>1.7500</u>	<u>1.75</u>
2					172,17	2,84			3	0,0266	0,03
130	& С130-3К-3	Зворотній клапан DN 160	шт.	1	<u>603.25</u>	-	603	-	-	-	-
	200				-	-			-	-	-
	варіант 16										
130	& С1630-А-4	Дросель-клапан ДК GSN DN 100	шт	2	<u>482.87</u>	-	966	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
	варіант 2										
130	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	2	<u>236.32</u>	<u>19.25</u>	473	432	<u>39</u>	<u>2.0700</u>	<u>4.14</u>
5					216,21	11,60			23	0,1085	0,22
130	& С1630-А-6	Анемостат GSN DN100	шт	2	<u>264.23</u>	-	528	-	-	-	-
	100				-	-			-	-	-
130	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спіральньо-навивних, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00628	<u>27452.80</u>	<u>484.57</u>	172	169	<u>3</u>	<u>277.5080</u>	<u>1.74</u>
7	тех.ч.				26968,23	217,60			1	2,0352	0,01
	п.1.3.1										
	к(труд)=1,06										
130	& С1302-8	Повітропроводи гнучкі спіральньо-навивні ізолювані DN 100 (4 ")	м	2	<u>116.82</u>	-	234	-	-	-	-
	19904-91				-	-			-	-	-
	варіант 64										
		Разом прямі витрати по розділу 53					5157	2225	<u>101</u>		<u>21.57</u>
									45		0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					5157				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2831				
		всього заробітна плата, грн.					2270				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1188				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6345				

		Всього по розділу 53					6345				
		Розділ 54. Система В47									
130 9	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
131 0	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	2	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	1406	1378	<u>23</u> 9	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>13.66</u> 0,08
131 1	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	- -	99	99	<u>-</u> -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
131 2	& С130-ЛПТ20	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	- -	492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131 3	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників каналъних Ф100	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
131 4	& С1630-ШГК-250-200	Шумоглушник каналъний Ф100	шт	1	<u>3240.41</u> -	- -	3240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131 5	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапану DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
131 6	& С130-3К-200	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	- -	428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131 7	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
131 8	& С1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	- -	264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131 9	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спіралъно-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,00314	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	86	85	<u>1</u> 1	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>0.87</u> 0,01
132 0	& С1302-19904-91	Повітропроводи гнучкі спіралъно-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	- -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0252	<u>27568.56</u>	<u>600,33</u>	695	680	<u>15</u>	<u>277,5080</u>	<u>6.99</u>
1	тех.ч.				26968,23	223,21			6	2,0876	0,05
132	& С130-АК-2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	2,4	<u>762.52</u>	-	1830	-	-	-	-
	ПОП-40-47				-	-			-	-	-
	варіант 2										
132	& С130-АК-3	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u>	-	108	-	-	-	-
	ПОП-40-48				-	-			-	-	-
	варіант 2	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів									
132	& С1545-4	Дюбель латунний М8	шт	9	<u>6.86</u>	-	62	-	-	-	-
	ЕТО-10-28-8				-	-			-	-	-
	варіант 3										
132	& С110-ХГ-5	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	9	<u>75.99</u>	-	684	-	-	-	-
	100-1Ж				-	-			-	-	-
	варіант 18										
132	& С121-384-6	Стрижень металевий М8	м.п.	2	<u>61.76</u>	-	124	-	-	-	-
	М8-1Л				-	-			-	-	-
	варіант 3										
132	& С121-СС-7	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	34	<u>0.56</u>	-	19	-	-	-	-
	11-1К				-	-			-	-	-
	варіант 2										
132	& С1517-8	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	5,6	<u>8.65</u>	-	48	-	-	-	-
	АЛЮА-50-2У-40				-	-			-	-	-
132	& С111-АК-9	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	1	<u>34.92</u>	-	35	-	-	-	-
	КВ-125-16-22				-	-			-	-	-
	варіант 1										
133	& С1546-ПС-0	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,1	<u>13.42</u>	-	28	-	-	-	-
	18-1Т				-	-			-	-	-
	варіант 2										
133	& С1545-1	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u>	-	13	-	-	-	-
	ХСБ-450-5-ЕЛ				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 54					11095	3476	<u>117</u>		<u>34.3</u>
									49		0,44
		Разом будівельні роботи, грн.					11095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7502				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1863				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					601				
		Всього будівельні роботи, грн.					12958				

		Всього по розділу 54					12958				
		Розділ 55. Система В48									
133 2	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
133 3	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
133 4	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	<u>49.59</u> 49,59	- -	99	99	- -	<u>0.4500</u> -	<u>0.9</u> -
133 5	& С130-ЛПТ20	Люк пітометричний	шт	2	<u>245.76</u> -	- -	492	-	- -	- -	- -
133 6	КБ20-13-1	Установлення зворотнього клапана DN 100	клапан	1	<u>180.50</u> 172,17	<u>7.61</u> 2,84	181	172	<u>8</u> 3	<u>1.7500</u> 0,0266	<u>1.75</u> 0,03
133 7	& С130-3К-200	Зворотній клапан DN 100	шт.	1	<u>428.13</u> -	- -	428	-	- -	- -	- -
133 8	КБ20-25-7	Установлення шумоглушників каналних Ф100	шт	1	<u>194.17</u> 182,00	<u>11.42</u> 4,27	194	182	<u>11</u> 4	<u>1.8500</u> 0,0399	<u>1.85</u> 0,04
133 9	& С1630-ШГК-250-200	Шумоглушник каналний Ф100	шт	1	<u>3240.41</u> -	- -	3240	-	- -	- -	- -
134 0	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
134 1	& С1630-A-100	Анемостат GSN DN100	шт	1	<u>264.23</u> -	- -	264	-	- -	- -	- -
134 2	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спіральпо-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,00314	<u>25926.29</u> 25441,72	<u>484.57</u> 217,60	81	80	<u>1</u> 1	<u>261.8000</u> 2,0352	<u>0.82</u> 0,01
134 3	& С1302-19904-91	Повітропроводи гнучкі спіральпо-навивні ізольовані DN 100 (4 ")	м	1	<u>116.82</u> -	- -	117	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134 4	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 κ(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0852	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	2349	2298	<u>51</u> 19	<u>277,5080</u> 2,0876	<u>23.64</u> 0,18
134 5	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	8,4	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	6405	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134 6	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Φ=0.5 мм	м2	0,12	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134 7	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	27	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134 8	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 18	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 100	шт	27	<u>75.99</u> -	<u>-</u> -	2052	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134 9	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135 0	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	106	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135 1	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	17,6	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135 2	& С111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135 3	& С1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	6,5	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135 4	& С1545- ХСБ-450-5- ЕЛ	Хомут-стяжка біла 450*5 мм ELEMATIC	шт	2	<u>6.46</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 55					18627	4400	<u>141</u> 57		<u>44.07</u> 0,53
		Разом будівельні роботи, грн.					18627				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14086				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136 6	& С130-АС- ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	11,28	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	9853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136 7	& С130-АС- Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	1,92	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	2608	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136 8	КБ20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0192	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600,33</u> 223,21	529	518	<u>11</u> 4	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>5.33</u> 0,04
136 9	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 3	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм в оболонці ізольований	м2	1,68	<u>3249.05</u> -	<u>-</u> -	5458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 0	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 3	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину $\Phi=0.5$ мм, в оболонці ізольований	м2	0,24	<u>3249.05</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 1	КБ20-3-3 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1536	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412,28</u> 190,58	3856	3793	<u>63</u> 29	<u>254.0820</u> 1,7825	<u>39.03</u> 0,27
137 2	& С130-АС- ПОП-55 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм, в оболонці ізольований	м2	13,92	<u>3143.45</u> -	<u>-</u> -	43757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 3	& С130-АС- Ф-ПОП-55 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм, в оболонці ізольовані	м2	1,44	<u>3300.69</u> -	<u>-</u> -	4753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 4	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	74	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	508	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 5	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 19	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 315	шт	4	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 6	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	28	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	1729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 7	& С121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	275	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137 8	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	138	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137 9	& C121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	403	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 0	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	22,7	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	196	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 1	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	5	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 2	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	1,4	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 3	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	9,6	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 4	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	138	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 5	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	29,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 6	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	10,5	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138 7	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	44	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 56					87631	9919	<u>275</u> 109		<u>100.87</u> 1,02
		Разом будівельні роботи, грн.					87631				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77437				
		всього заробітна плата, грн.					10028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5405				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					93036				

		Всього по розділу 56					93036				
		Розділ 57. Система В51									
138 8	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	706.12 663,97	39.62 14,08	706	664	40 14	6.2100 0,1231	6.21 0,12
138 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	703.04 688,81	11.42 4,27	703	689	11 4	6.8300 0,0399	6.83 0,04
139 0	КМ11-30-1	Встановлення пітометричних лючків	шт	2	49.59 49,59	- -	99	99	- -	0.4500 -	0.9 -
139 1	& С130-ЛПТ20	Люк пітометричний	шт	2	245.76 -	- -	492	-	- -	- -	- -
139 2	КБ20-25-8	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу DN 200 мм	шт	1	194.17 182,00	11.42 4,27	194	182	11 4	1.8500 0,0399	1.85 0,04
139 3	& С1630-ШГК-ДН-200	Шумоглушник каналний DN 125	шт	1	3251.72 -	- -	3252	-	- -	- -	- -
139 4	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	226.77 214,47	11.42 4,27	227	214	11 4	2.1800 0,0399	2.18 0,04
139 5	& С130-3К-500-200	Зворотній клапан 250x200	шт.	1	1022.86 -	- -	1023	-	- -	- -	- -
139 6	КБ20-11-1	Установлення решіток	ґрати	4	203.12 181,22	21.90 7,55	812	725	87 30	1.8200 0,0711	7.28 0,28
139 7	& С130-5070-1Н	Решітка металева зовнішня 3040-1-Ж 250x200	шт	1	1080.80 -	- -	1081	-	- -	- -	- -
139 8	& С130-5070-1Н	Решітка металева 3040-1-Ж 200x100	шт	3	407.21 -	- -	1222	-	- -	- -	- -
139 9	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0984	25103.97 24691,69	412.28 190,58	2470	2430	40 19	254.0820 1,7825	25 0,18
140 0	& С130-АС-ПОП-55	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	8,28	873.49 -	- -	7232	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140 1	& C130-AC- Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Φ=0.5 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	1,56	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	2119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 2	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	26	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 3	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	8	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 4	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 5	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 6	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	18,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 7	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	2	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	70	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 8	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,3	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140 9	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141 0	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	8,2	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141 1	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	3,21	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141 2	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	20	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 57					23478	5003	<u>200</u> 75		<u>50.25</u> 0,7

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142 3	& С130-ДК-25-20 варіант 1	Дросель-клапан ДК 250х200	шт	1	<u>881.51</u> -	<u>-</u> -	882	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142 4	& С130-ДК-25-1П варіант 29	Дросель-клапан ДК 300х200	шт	1	<u>846.16</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142 5	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	1	<u>226.77</u> 214,47	<u>11,42</u> 4,27	227	214	<u>11</u> 4	<u>2.1800</u> 0,0399	<u>2.18</u> 0,04
142 6	& С130-3К-500-200 варіант 3	Зворотній клапан 400х200	шт.	1	<u>1022.86</u> -	<u>-</u> -	1023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142 7	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	шт	14	<u>236.32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	3308	3027	<u>270</u> 162	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>28.98</u> 1,52
142 8	& С188888-ДФ-1-1Д варіант 10	Дифузор ПДК-14 350х350 фж.п.=0,075 м2	шт	7	<u>2699.62</u> -	<u>-</u> -	18897	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142 9	& С130-19904-91 варіант 12	Адаптер до ПДК 350х350 із оцинкованої сталі розмір 350х350х150h, з боковим підключенням	шт	7	<u>565.36</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 0	КБ20-1-1	Прокладання повітроводів гнучких спіралью-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,035168	<u>25926.29</u> 25441,72	<u>484.57</u> 217,60	912	895	<u>17</u> 8	<u>261.8000</u> 2,0352	<u>9.21</u> 0,07
143 1	& С1302-19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спіралью-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	7	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	1090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 2	КБ20-3-1 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1044	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	2878	2815	<u>63</u> 23	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>28.97</u> 0,22
143 3	& С130-АК-ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	8,76	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	6680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 4	& С130-АК-ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	1,68	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	1505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 5	КБ20-3-3 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,1224	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412.28</u> 190,58	3073	3022	<u>51</u> 23	<u>254.0820</u> 1,7825	<u>31.1</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 6	& С130-АС- ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	10,56	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	9224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 7	& С130-АС- Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.5$ мм	м2	1,68	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	2282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143 8	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3996	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	8684	8537	<u>147</u> 69	<u>219,8440</u> 1,6229	<u>87.85</u> 0,65
143 9	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм	м2	36	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	37080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 0	& С130-АК- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину $\Phi=0.7$ мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	3,96	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	5753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 1	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	102	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 2	& С110-ХГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	14	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	1380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 3	& С113- 1885-200 варіант 1	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	5	<u>118.10</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 4	& С121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	6	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 5	& С121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	333	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 6	& С121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	167	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 7	& С121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	95	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	53	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144 8	& С1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	101,2	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144 9	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	6	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 0	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	5,6	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 1	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	12,2	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	1027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 2	& C1545-ЗП- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	167	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 3	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	44,5	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 4	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	15,4	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 5	& C1545-КП- 20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	60	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 6	& C1546-ЗП- 8-2Т варіант 1	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	4	<u>11.83</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145 7	& C1545- ХСБ-540-7- 5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	14	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 58					141758	21716	<u>676</u> 332		<u>219.77</u> 3,12
		Разом будівельні роботи, грн.					141758				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119366				
		всього заробітна плата, грн.					22048				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11857				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3875				
		Всього будівельні роботи, грн.					153615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147 2	КБ20-1-1 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів гнучких спирально-навивних ізольованих, товщиною до 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,020096	<u>27452.80</u> 26968,23	<u>484.57</u> 217,60	552	542	<u>10</u> 4	<u>277.5080</u> 2,0352	<u>5.58</u> 0,04
147 3	& С1302- 19904-91 варіант 62	Повітропроводи гнучкі спирально-навивні ізольовані DN 160 (6")	м	4	<u>155.76</u> -	<u>-</u> -	623	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147 4	КБ20-3-1 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,036	<u>27568.56</u> 26968,23	<u>600.33</u> 223,21	992	971	<u>21</u> 8	<u>277.5080</u> 2,0876	<u>9.99</u> 0,08
147 5	& С130-АК- ПОП-40-47 варіант 2	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	3,24	<u>762.52</u> -	<u>-</u> -	2471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147 6	& С130-АК- ПОП-40-48 варіант 2	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі круглого перетину Ф=0.5 мм	м2	0,36	<u>895.98</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147 7	КБ20-3-3 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,0216	<u>25103.97</u> 24691,69	<u>412.28</u> 190,58	542	533	<u>9</u> 4	<u>254.0820</u> 1,7825	<u>5.49</u> 0,04
147 8	& С130-АС- ПОП-55 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	1,92	<u>873.49</u> -	<u>-</u> -	1677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147 9	& С130-АС- Ф-ПОП-55 варіант 4	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.5 мм	м2	0,24	<u>1358.59</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 0	КБ20-3-10 тех. ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,3168	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	6884	6768	<u>116</u> 55	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>69.65</u> 0,51
148 1	& С130-АК- ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	28,68	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	29540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 2	& С130-АК- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	3	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	4359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 3	& С1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів Дюбель латунний М8	шт	34	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148 4	& C110-XГ- 100-1Ж варіант 11	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 160	шт	5	<u>98.56</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 5	& C113- 1885-200 варіант 1	Хомут під шпильку М8 з ущільнювачем DN 200	шт	3	<u>118.10</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 6	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	11	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 7	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	100	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 8	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	50	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148 9	& C121-СС- 11-1К варіант 2	Саморіз зі сверлом 3,9*11	шт	39	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 0	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	10,3	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 1	& C111-АК- КВ-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	3	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 2	& C1546-ПС- 18-1Т варіант 2	Перфострічка 18 мм*25 м*0,5	м.п.	2,3	<u>13.42</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 3	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	3,3	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 4	& C1545-3П- 8-1О варіант 2	Болт М8*30	шт.	50	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 5	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	8,2	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 6	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	3,1	<u>49.00</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149 7	& C1545-КП-20 варіант 4	Кутник для профілю 20 мм	шт.	20	<u>4.78</u> -	<u>-</u> -	96	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149 8	& C1545-ХСБ-540-7-5-ЕЛ варіант 2	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC	шт	8	<u>17.09</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 59					87643	13207	<u>425</u> 205		<u>133.39</u> 1,93
		Разом будівельні роботи, грн.					87643				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					74011				
		всього заробітна плата, грн.					13412				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2352				
		Всього будівельні роботи, грн.					94847				

		Всього по розділу 59					94847				
		Розділ 60. Система ПП1									
149 9	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих	клапан	1	<u>703.04</u> 688,81	<u>11.42</u> 4,27	703	689	<u>11</u> 4	<u>6.8300</u> 0,0399	<u>6.83</u> 0,04
150 0	КБ20-11-1	Установлення решіток	єрати	2	<u>203.12</u> 181,22	<u>21.90</u> 7,55	406	362	<u>44</u> 15	<u>1.8200</u> 0,0711	<u>3.64</u> 0,14
150 1	& C130-5070-1Н варіант 36	Решітка металева зовнішня 5070-1-Н 600x200	шт	1	<u>1080.80</u> -	<u>-</u> -	1081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 2	& C130-5070-1Н варіант 37	Решітка металева 3040-1-Ж 600x200	шт	1	<u>407.21</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 3	КБ20-3-10 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,25968	<u>21731.06</u> 21364,44	<u>366.62</u> 173,52	5643	5548	<u>95</u> 45	<u>219.8440</u> 1,6229	<u>57.09</u> 0,42
150 4	& C130-АК-ПОП-40-45 варіант 1	Повітропровід із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм	м2	19,968	<u>1029.99</u> -	<u>-</u> -	20567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150 5	& C130-AK- ПОП-40-46 варіант 1	Фасонні елементи із тонколистової оцинкованої сталі прямокутного перетину Ф=0.7 мм Матеріали для монтажу та кріплення повітроводів	м2	6	<u>1452.85</u> -	<u>-</u> -	8717	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 6	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	16	<u>6.86</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 7	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	9	<u>61.76</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 8	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	59	<u>1.09</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150 9	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	30	<u>1.27</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 0	& C1517- АЛЮА-50- 2У-40	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	м.п.	21,8	<u>8.65</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 1	& C111-AK- KB-125-16- 22 варіант 1	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	1	<u>34.92</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 2	& C1545-ПМ- Т18-15-18-1- 2 варіант 5	Профіль монтажний 27*18*1,2	м.п.	4,1	<u>84.18</u> -	<u>-</u> -	345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 3	& C1545-ЗП- 8-10 варіант 2	Болт М8*30	шт.	30	<u>3.59</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 4	& C130- СУШ-12-1У варіант 2	Ущільнювач для профілю 12*8	м.п.	12,4	<u>6.96</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 5	& C1545-ПФ- 20-1В варіант 4	Профіль фланцевий 30 мм * 0,65 *2,5 м	м.п.	4,3	<u>65.09</u> -	<u>-</u> -	280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151 6	& C1545-КП- 20 варіант 5	Кутник для профілю 30 мм	шт.	12	<u>12.42</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 60					39484	6599	<u>150</u> 64		<u>67.56</u> 0,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 60					39484 32735 6663 3608 7,16 1187 43092 43092				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					9333600 9333600 7914535 1387413 724002 1398,98 231866 10057602 10057602	1363736	<u>55329</u> 23677		<u>13683.43</u> 220,63
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15303,04 1619279				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-013
на Пусконалагодження систем вентиляції
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1273,024 тис. грн.
6,86726 тис.люд.год.
997,721 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КПЗ-26-1	Припливно-витяжна система	установ.	5	8754.11	-	43771	43771	-	61.0000	305			
					8754,11	-			-	-	-			
2	КПЗ-26-4	Припливно-витяжна система (22 300 м3/год)	установ.	1	10763.25	-	10763	10763	-	75.0000	75			
					10763,25	-			-	-	-			
3	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	6	16934.18	-	101605	101605	-	118.0000	708			
					16934,18	-			-	-	-			
4	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з входними елементами мережі, встановлений у повітроводі	пристр.	54	1291.59	-	69746	69746	-	9.0000	486			
					1291,59	-			-	-	-			
5	КПЗ-11-1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним приводом	пристр.	9	430.53	-	3875	3875	-	3.0000	27			
					430,53	-			-	-	-			
6	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	50	430.53	-	21527	21527	-	3.0000	150			
					430,53	-			-	-	-			
7	КПЗ-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	235	1234.19	-	290035	290035	-	8.6000	2021			
					1234,19	-			-	-	-			
8	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	142	617.09	-	87627	87627	-	4.3000	610.6			
					617,09	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	58	<u>2870,20</u> 2870,20	<u>-</u> -	166472	166472	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>1160</u> -
10	КПЗ-12-3	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 15	вен.мер.	1	<u>5022,85</u> 5022,85	<u>-</u> -	5023	5023	<u>-</u> -	<u>35.0000</u> -	<u>35</u> -
11	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	85	<u>717,55</u> 717,55	<u>-</u> -	60992	60992	<u>-</u> -	<u>5.0000</u> -	<u>425</u> -
12	КПЗ-22-2	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 10	приміщ.	33	<u>1004,57</u> 1004,57	<u>-</u> -	33151	33151	<u>-</u> -	<u>7.0000</u> -	<u>231</u> -
13	КПЗ-22-3	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 20	приміщ.	7	<u>1435,10</u> 1435,10	<u>-</u> -	10046	10046	<u>-</u> -	<u>10.0000</u> -	<u>70</u> -
14	КПЗ-22-4	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 30	приміщ.	1	<u>2009,14</u> 2009,14	<u>-</u> -	2009	2009	<u>-</u> -	<u>14.0000</u> -	<u>14</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					906642	906642	<u>-</u> -		<u>6317.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					906642				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					906642				
		Загальновиробничі витрати, грн.					366382				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					549,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					91079				
		Всього будівельні роботи, грн.					1273024				

		Всього по кошторису					1273024				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					6867,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					997721				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-015
на Монтаж систем кондиціонування
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4936,051 тис. грн.
13,53004 тис.люд.год.
1473,905 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Розділ 1. ККБ-1														
1	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>3345,52</u> 3239,59	<u>102,16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27					
2	КМ11-168-1	Монтаж блоку узгодження для підключення до припливної установки	шт	1	<u>845,76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -					
3	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,3	<u>14683,43</u> 13685,76	<u>997,67</u> 385,75	4405	4106	<u>299</u> 116	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>38,4</u> 1,17					
4	& C1545- 265-ТМ-15- 88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	31,2	<u>467,60</u> -	<u>-</u> -	14589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,3	<u>17817.39</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	5345	5132	<u>207</u> 76	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>48</u> 0,79
6	& С1545-265-ТМ-28-58	Труба мідна Halcor DN (28,58*1,27)	м	31,2	<u>1095.75</u> -	<u>-</u> -	34187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	6	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	2130	2130	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>21.12</u> -
8	& С114-АК-КФ-9-12	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	30,6	<u>66.51</u> -	<u>-</u> -	2035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С114-АК-КФ-13	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	30,6	<u>96.29</u> -	<u>-</u> -	2946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
		Разом прямі витрати по розділу 1					69829	15454	<u>608</u> 226		<u>144.92</u> 2,23
		Разом будівельні роботи, грн.					69829				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53767				
		всього заробітна плата, грн.					15680				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7025				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1972				
		Всього будівельні роботи, грн.					76854				

		Всього по розділу 1					76854				
		Розділ 2. ККБ-3									
10	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера	шт	1	<u>3345.52</u> 3239,59	<u>102.16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75										
11	КМ11-168-1	Монтаж контролера зовнішнього блоку	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,4	<u>14683.43</u> 13685,76	<u>997.67</u> 385,75	5873	5474	<u>399</u> 154	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>51.2</u> 1,56
13	& С1545-265-ТМ-6-35-76 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	20,8	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	3024	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1545-265-ТМ-12-7-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	20,8	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	6934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	4	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	1420	1420	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>14.08</u> -
16	& С114-АК-КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	20,4	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С114-АК-КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	20,4	<u>39.32</u> -	<u>-</u> -	802	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					22953	10980	<u>501</u> 188		<u>102.68</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					22953				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11472				
		всього заробітна плата, грн.					11168				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4995				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1399				
		Всього будівельні роботи, грн.					27948				

		Всього по розділу 2					27948				
18	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85	Розділ 3. Системи К1, К2 Монтаж зовнішнього блоку презиційного кондиціонера повітря, маса до 0,111 т	шт	2	<u>3791.59</u> 3671,53	<u>115.79</u> 38,34	7583	7343	<u>232</u> 77	<u>33.3200</u> 0,3116	<u>66.64</u> 0,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ20-57-1	Установлення блоків внутрішніх презиційного кондиціонера, продуктивністю до 10 тис.м3/год 10 тис. м3/год	блок	2	<u>2384.94</u> 2126,64	<u>250.93</u> 91,22	4770	4253	<u>502</u> 182	<u>19,8900</u> 0,8232	<u>39,78</u> 1,65
20	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,6	<u>14683.43</u> 13685,76	<u>997.67</u> 385,75	8810	8211	<u>599</u> 231	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>76,8</u> 2,34
21	& С1545- 265-ТМ-15- 88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	62,4	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	29178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,6	<u>17817.39</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	10690	10264	<u>413</u> 152	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>96</u> 1,58
23	& С1545- 265-ТМ-28- 58 варіант 2	Труба мідна Halcor DN (28,58*1,27)	м	62,4	<u>1095.75</u> -	<u>-</u> -	68375	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& С111-956- ПМ варіант 1	Петля маслосз'ємна Halcor (28,58*1,27)	шт	6	<u>898.71</u> -	<u>-</u> -	5392	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	12	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	4260	4260	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>42,24</u> -
26	& С114-АК- КФ-9-12 варіант 6	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	61,2	<u>66.51</u> -	<u>-</u> -	4070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& С114-АК- КФ-13 варіант 3	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	61,2	<u>96.29</u> -	<u>-</u> -	5893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					149021	34331	<u>1746</u> 642		<u>321,46</u> 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					149021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112944				
		всього заробітна плата, грн.					34973				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15642				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4379				
		Всього будівельні роботи, грн.					164663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					164663				
		Розділ 4. Системи К3, К4									
28	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,85	Монтаж зовнішнього блоку прецизійного кондиціонера повітря, маса до 0,111 т	шт	2	<u>3791.59</u> 3671,53	<u>115.79</u> 38,34	7583	7343	<u>232</u> 77	<u>33.3200</u> 0,3116	<u>66.64</u> 0,62
29	КБ20-57-1	Установлення блоків внутрішніх прецизійного кондиціонера, продуктивністю до 10 тис.м3/год 10 тис. м3/год	блок	2	<u>2384.94</u> 2126,64	<u>250.93</u> 91,22	4770	4253	<u>502</u> 182	<u>19.8900</u> 0,8232	<u>39.78</u> 1,65
30	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>14683.43</u> 13685,76	<u>997.67</u> 385,75	2937	2737	<u>200</u> 77	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>25.6</u> 0,78
31	& C1545- 265-ТМ-15- 88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	20,8	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	9726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КМ12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,2	<u>17817.39</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	3563	3421	<u>138</u> 51	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>32</u> 0,53
33	& C1545- 265-ТМ-28- 58 варіант 2	Труба мідна Halcor DN (28,58*1,27)	м	20,8	<u>1095.75</u> -	<u>-</u> -	22792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-956- ПМ варіант 1	Петля маслоз'ємна Halcor (28,58*1,27)	шт	4	<u>898.71</u> -	<u>-</u> -	3595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	4	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	1420	1420	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>14.08</u> -
36	& C114-АК- КФ-9-12 варіант 6	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	20,4	<u>66.51</u> -	<u>-</u> -	1357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C114-АК- КФ-13 варіант 3	Ізоляція трубна ST 13x28 K-Flex	м.п.	20,4	<u>96.29</u> -	<u>-</u> -	1964	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					59707	19174	<u>1072</u> 387		<u>178.1</u> 3,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					59707 39461 19561 8680 14,53 2408 68387 68387				
		Розділ 5. Система К5									
38	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря, маса до 0,138 т	шт	1	<u>4014.62</u> 3887,50	<u>122.60</u> 40,59	4015	3888	<u>123</u> 41	<u>35.2800</u> 0,3299	<u>35.28</u> 0,33
39	КБ20-34-1	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т	шт	1	<u>1537.03</u> 1239,05	<u>292.79</u> 106,86	1537	1239	<u>293</u> 107	<u>12.7500</u> 0,9695	<u>12.75</u> 0,97
40	КБ20-10-1	Монтаж панелі захисту від вітру	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
41	КМ11-168-1	Монтаж контролера зовнішнього блоку	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
42	КМ11-168-1	Монтаж проводів пульта керування	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
43	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,1	<u>14683.43</u> 13685,76	<u>997.67</u> 385,75	1468	1369	<u>99</u> 39	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>12.8</u> 0,39
44	& C1545- 265-ТМ-9- 53-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (9,52*0,81)	м	5,2	<u>239.64</u> -	<u>-</u> -	1246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1545- 265-ТМ-15- 88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	5,2	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	2432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	355	355	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C114-AK-КФ-9-10 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x10 K-Flex	м.п.	5,1	<u>31,73</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C114-AK-КФ-9-12 варіант 6	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	5,1	<u>66,51</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					13482	8759	<u>534</u> 199		<u>82,42</u> 1,8
		Разом будівельні роботи, грн.					13482				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4189				
		всього заробітна плата, грн.					8958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4023				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1121				
		Всього будівельні роботи, грн.					17505				

		Всього по розділу 5					17505				
		Розділ 6. Система К9									
49	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря, маса до 0,138 т	шт	1	<u>3345,52</u> 3239,59	<u>102,16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27
50	КБ20-34-1	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т	шт	1	<u>1537,03</u> 1239,05	<u>292,79</u> 106,86	1537	1239	<u>293</u> 107	<u>12,7500</u> 0,9695	<u>12,75</u> 0,97
51	КБ20-10-1	Монтаж декоративної панелі касетного блоку	шт	1	<u>236,32</u> 216,21	<u>19,25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2,0700</u> 0,1085	<u>2,07</u> 0,11
52	КМ11-168-1	Монтаж проводів пультів керування	шт	1	<u>845,76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
53	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>14683,43</u> 13685,76	<u>997,67</u> 385,75	2937	2737	<u>200</u> 77	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>25,6</u> 0,78
54	& C1545-265-TM-6-35-76 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	10,4	<u>145,38</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C1545-265-ТМ-12-7-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	10,4	<u>333,35</u> -	<u>-</u> -	3467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	2	<u>354,99</u> 354,99	<u>-</u> -	710	710	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>7.04</u> -
57	& C114-АК-КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	10,2	<u>34,71</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C114-АК-КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	10,2	<u>39,32</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							15346	8988	<u>614</u> 230		<u>84.86</u> 2,13
Разом будівельні роботи, грн.							15346				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5744				
всього заробітна плата, грн.							9218				
Загальновиробничі витрати, грн.							4158				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1163				
Всього будівельні роботи, грн.							19504				

Всього по розділу 6							19504				
Розділ 7. Система К10											
59	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,35	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря , маса 0,293 т	шт	1	<u>6021.92</u> 5831,25	<u>183.89</u> 60,89	6022	5831	<u>184</u> 61	<u>52.9200</u> 0,4949	<u>52.92</u> 0,49
60	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря , маса 0,365 т	шт	1	<u>6691.03</u> 6479,17	<u>204.33</u> 67,66	6691	6479	<u>204</u> 68	<u>58.8000</u> 0,5499	<u>58.8</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ20-34-1	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т	шт	53	<u>1537.03</u> 1239,05	<u>292.79</u> 106,86	81463	65670	<u>15518</u> 5664	<u>12.7500</u> 0,9695	<u>675.75</u> 51,38
62	КБ20-10-1	Монтаж декоративної панелі касетного блоку	шт	53	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	12525	11459	<u>1020</u> 615	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>109.71</u> 5,75
63	КМ11-202-1	Установлення розгалужувачів HFQ	шт	53	<u>203.44</u> 186,66	<u>16.78</u> 3,15	10782	9893	<u>889</u> 167	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>84.8</u> 1,59
64	КМ11-168-1	Монтаж проводових пультів керування	шт	53	<u>634.32</u> 634,32	<u>-</u> -	33619	33619	<u>-</u> -	<u>6.0000</u> -	<u>318</u> -
65	КМ11-93-1	Монтаж центрального пульта керування	шт	1	<u>1207.33</u> 1207,33	<u>-</u> -	1207	1207	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>10.8</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					152309	134158	<u>17815</u> 6575		<u>1310.78</u> 59,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152309 336 140733 65428 111,26 18438 217737				
		Всього по розділу 7					217737				
66	КМ7-35-1	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря , маса 0,293 т	шт	1	<u>6021.92</u> 5831,25	<u>183.89</u> 60,89	6022	5831	<u>184</u> 61	<u>52.9200</u> 0,4949	<u>52.92</u> 0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ20-34-1	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т	шт	37	<u>1537.03</u> 1239,05	<u>292.79</u> 106,86	56870	45845	<u>10833</u> 3954	<u>12.7500</u> 0,9695	<u>471.75</u> 35,87
68	КБ20-10-1	Монтаж декоративної панелі касетного блоку	шт	37	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	8744	8000	<u>712</u> 429	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>76.59</u> 4,01
69	КМ11-202-1	Установлення розгалужувачів HFQ	шт	26	<u>203.44</u> 186,66	<u>16.78</u> 3,15	5289	4853	<u>436</u> 82	<u>1.6000</u> 0,0300	<u>41.6</u> 0,78
70	КМ11-168-1	Монтаж проводів пульта керування	шт	37	<u>634.32</u> 634,32	<u>-</u> -	23470	23470	<u>-</u> -	<u>6.0000</u> -	<u>222</u> -
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75										
71	КМ11-93-1	Монтаж центрального пульта керування	шт	1	<u>1207.33</u> 1207,33	<u>-</u> -	1207	1207	<u>-</u> -	<u>10.8000</u> -	<u>10.8</u> -
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75										
		Разом прямі витрати по розділу 8					101602	89206	<u>12165</u> 4526		<u>875.66</u> 41,15
		Разом будівельні роботи, грн.					101602				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231				
		всього заробітна плата, грн.					93732				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43727				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12347				
		Всього будівельні роботи, грн.					145329				

		Всього по розділу 8					145329				
		Розділ 9. Підключення К10, К11									
72	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	12,52	<u>14683.43</u> 13685,76	<u>997.67</u> 385,75	183837	171346	<u>12491</u> 4830	<u>128.0000</u> 3,9000	<u>1602.56</u> 48,83
73	& C1545-265-ТМ-6-35-76 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	439,92	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	63956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C1545-265-TM-9-53-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (9,52*0,81)	м	65,52	<u>239.64</u> -	<u>-</u> -	15701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1545-265-TM-12-7-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	694,72	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	231585	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C1545-265-TM-15-88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	101,92	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	47658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	3,13	<u>17817.39</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	55768	53546	<u>2156</u> 795	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>500.8</u> 8,26
78	& C1545-266-TM-19-5-89 варіант 1	Труба мідна Halcor DN (19,05*0,89)	м	220,48	<u>654.19</u> -	<u>-</u> -	144236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C1545-266-TM-22-14 варіант 1	Труба мідна Halcor DN (22,22*1,14)	м	81,12	<u>741.64</u> -	<u>-</u> -	60162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C1545-265-TM-28-58 варіант 1	Труба мідна Halcor DN (25,4*1,1)	м	23,92	<u>875.17</u> -	<u>-</u> -	20934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,83	<u>17817.39</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	14788	14199	<u>572</u> 211	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>132.8</u> 2,19
82	& C1545-266-TM-318 варіант 1	Труба мідна Halcor DN (31,8*1,40)	м	86,32	<u>1504.65</u> -	<u>-</u> -	129881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	0,18	<u>18959.65</u> 17107,20	<u>1827.89</u> 621,73	3413	3079	<u>329</u> 112	<u>160.0000</u> 6,7800	<u>28.8</u> 1,22
84	& C1545-266-TM-381 варіант 1	Труба мідна Halcor DN (38,1*1,40)	м	18,72	<u>1504.65</u> -	<u>-</u> -	28167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KM12-1208-5	Монтаж фільтрів-осушувачів під пайку застосув.	10 шт	1	<u>513.22</u> 513,22	<u>-</u> -	513	513	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>4.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C1545-ФО-П варіант 5	Фільтр-осушувач під пайку 1/4"	шт	1	<u>1727.50</u> -	<u>-</u> -	1728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C1545-ФО-П варіант 6	Фільтр-осушувач під пайку 3/8"	шт	1	<u>1955.58</u> -	<u>-</u> -	1956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C1545-ФО-П варіант 7	Фільтр-осушувач під пайку 1/2"	шт	1	<u>2102.21</u> -	<u>-</u> -	2102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C1545-ФО-П варіант 8	Фільтр-осушувач під пайку 5/8"	шт	2	<u>2998.25</u> -	<u>-</u> -	5997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C1545-ФО-П варіант 9	Фільтр-осушувач під пайку 3/4"	шт	1	<u>3975.75</u> -	<u>-</u> -	3976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1545-ФО-П варіант 13	Фільтр-осушувач під пайку 7/8"	шт	1	<u>4774.04</u> -	<u>-</u> -	4774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1545-ФО-П варіант 10	Фільтр-осушувач під пайку 1 1/8"	шт	1	<u>8268.60</u> -	<u>-</u> -	8269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& C1545-ФО-П варіант 11	Фільтр-осушувач під пайку 1 3/8"	шт	1	<u>8400.58</u> -	<u>-</u> -	8401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1545-ФО-П варіант 12	Фільтр-осушувач під пайку 1 5/8"	шт	1	<u>8798.08</u> -	<u>-</u> -	8798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KM12-798-1	Монтаж кранів шарових, діаметр умовного проходу до 20 мм	10 шт	1,2	<u>7069.78</u> <u>6842,88</u>	<u>218.28</u> <u>10,06</u>	8484	8211	<u>262</u> <u>12</u>	<u>64.0000</u> <u>0,0940</u>	<u>76.8</u> <u>0,11</u>
96	& C1138-КШП варіант 5	Кран шаровий під пайку 1/4"	шт	2	<u>1779.12</u> -	<u>-</u> -	3558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& C1138-КШП варіант 6	Кран шаровий під пайку 3/8"	шт	2	<u>1922.50</u> -	<u>-</u> -	3845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1138-КШП варіант 7	Кран шаровий під пайку 1/2"	шт	2	<u>1873.61</u> -	<u>-</u> -	3747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C1138-КШП варіант 8	Кран шаровий під пайку 5/8"	шт	4	<u>2582.29</u> -	<u>-</u> -	10329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С1138-КШП варіант 9	Кран шаровий під пайку 3/4"	шт	2	<u>2655,60</u> -	- -	5311	-	- -	- -	- -
101	КМ12-798-2	Монтаж кранів шарових, діаметр умовного проходу до 50 мм	10 шт	0,8	<u>10792,92</u> 10264,32	<u>519,57</u> 82,47	8634	8211	<u>416</u> 66	<u>96.0000</u> 0,6920	<u>76.8</u> 0,55
102	& С1138-КШП варіант 10	Кран шаровий під пайку 7/8"	шт	2	<u>3242,12</u> -	- -	6484	-	- -	- -	- -
103	& С1138-КШП варіант 11	Кран шаровий під пайку 1 1/8"	шт	2	<u>4170,74</u> -	- -	8341	-	- -	- -	- -
104	& С1138-КШП варіант 12	Кран шаровий під пайку 1 3/8"	шт	2	<u>5360,03</u> -	- -	10720	-	- -	- -	- -
105	& С1138-КШП варіант 13	Кран шаровий під пайку 1 5/8"	шт	2	<u>8536,91</u> -	- -	17074	-	- -	- -	- -
106	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	166,6	<u>354,99</u> 354,99	- -	59141	59141	- -	<u>3.5200</u> -	<u>586.43</u> -
107	& С114-АК-КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	431,46	<u>34,71</u> -	- -	14976	-	- -	- -	- -
108	& С114-АК-КФ-9-10 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x10 K-Flex	м.п.	64,26	<u>31,73</u> -	- -	2039	-	- -	- -	- -
109	& С114-АК-КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	681,36	<u>39,32</u> -	- -	26791	-	- -	- -	- -
110	& С114-АК-КФ-9-12 варіант 6	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	99,96	<u>66,51</u> -	- -	6648	-	- -	- -	- -
111	& С114-АК-КФ-13 варіант 1	Ізоляція трубна ST 13x18 K-Flex	м.п.	216,24	<u>72,15</u> -	- -	15602	-	- -	- -	- -
112	& С114-АК-КФ-13 варіант 2	Ізоляція трубна ST 13x22 K-Flex	м.п.	79,56	<u>76,28</u> -	- -	6069	-	- -	- -	- -
113	& С114-АК-КФ-13 варіант 6	Ізоляція трубна ST 13x25 K-Flex	м.п.	23,46	<u>96,29</u> -	- -	2259	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C114-AK-КФ-13 варіант 4	Ізоляція трубна ST 13x31 K-Flex	м.п.	84,66	<u>112,18</u> -	<u>-</u> -	9497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C114-AK-КФ-13 варіант 5	Ізоляція трубна ST 13x38 K-Flex	м.п.	18,36	<u>132,20</u> -	<u>-</u> -	2427	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C1546-21-ПВХ-КИ варіант 1	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	40	<u>622,28</u> -	<u>-</u> -	24891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C1545-РУБ-50-15-3 варіант 2	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм x 15 м x товщ. 3мм	шт.	300	<u>296,88</u> -	<u>-</u> -	89064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 5	Очисник для ПВХ/ПВХ 125 мл	шт.	40	<u>487,31</u> -	<u>-</u> -	19492	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C130-475-Т варіант 1	Стрічка тефлонова Benda Vinil 100x25/70	шт	437	<u>305,53</u> -	<u>-</u> -	133517	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	10	<u>2930,58</u> 2844,07	<u>86,51</u> 36,85	29306	28441	<u>865</u> 369	<u>26,6000</u> 0,3528	<u>266</u> 3,53
121	& C1546-ХАГ варіант 5	Холодоагент R410A	бал	15	<u>6921,95</u> -	<u>-</u> -	103829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C1546-ХАГ варіант 8	Холодагент R407C	бал	4	<u>6983,54</u> -	<u>-</u> -	27934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КМ8-397-1	Монтаж профілю Hilti	100 м	0,54	<u>4559,29</u> 1504,08	<u>3042,32</u> 803,14	2462	812	<u>1643</u> 434	<u>14,4000</u> 7,4616	<u>7,78</u> 4,03
124	& C1545-ПМ-40-2Д варіант 1	Профіль монтажний Hilti MT-40 S OC 3м	м	54	<u>822,96</u> -	<u>-</u> -	44440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КМ38-1-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,75	Монтаж опор Hilti	шт	40	<u>1505,69</u> 1339,41	<u>153,02</u> 33,66	60228	53576	<u>6121</u> 1346	<u>13,1250</u> 0,3213	<u>525</u> 12,85
126	& C111-ОП-118-2Ц варіант 1	Опора Hilti MT-B-LDP ME	шт	40	<u>1930,64</u> -	<u>-</u> -	77226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C121-Г-М10-2Ж варіант 1	Гайка Hilti M10-F DIN 934 8.8 (100 шт)	уп	2	<u>3149,90</u> -	<u>-</u> -	6300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C121-Г- М10-2Ж варіант 2	Гайка Hilti Twist-Lock MT-TL M10 OC (50)	уп	4	<u>4492.65</u> -	<u>-</u> -	17971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1545- Б200 варіант 1	Болт шестигранний Hilti MT TLB OC (200)	уп	1	<u>6092.26</u> -	<u>-</u> -	6092	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1545-805 варіант 1	З'єднувач Hilti MT-C-LDP L1 OC (8)	уп	5	<u>1040.58</u> -	<u>-</u> -	5203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1545- ЗП88 варіант 1	З'єднувач Hilti MT-C-T 3D/2/HL OC (8)	уп	5	<u>7502.03</u> -	<u>-</u> -	37510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1545- 1020 варіант 1	Болт Hilti M10x20-F	шт.	41	<u>55.41</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	32	<u>4394.05</u> <u>3882,70</u> <u>41,35</u>	<u>474,03</u> <u>357,13</u> <u>-</u>	140610	124246	<u>15169</u> <u>11428</u> <u>-</u>	<u>41,0000</u> <u>3,3346</u> <u>-</u>	<u>1312</u> <u>106,71</u> <u>-</u>
134	& C111-ГТ- ПВХ-16 варіант 6	Труба гофрована з протяжкою ПВХ діам. 16мм	м.п.	3232	<u>41,35</u> -	<u>-</u> -	133643	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	32	<u>2216.95</u> <u>2017,97</u>	<u>198,98</u> <u>84,76</u>	70942	64575	<u>6367</u> <u>2712</u>	<u>19,3200</u> <u>0,8114</u>	<u>618,24</u> <u>25,97</u>
136	& C152- ФРОР-4-1-5 варіант 1	Кабель міжблочний екранований FR2OH2R 4x1,5 мм2	м.п.	1020	<u>241.55</u> -	<u>-</u> -	246381	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C152- ФРОР-2-5 варіант 1	Кабель пультовий екранований FR2OH2R 2x0,5 мм2	м.п.	2244	<u>60.90</u> -	<u>-</u> -	136660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	КБ16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	7	<u>30696.06</u> <u>29187,54</u> <u>123,25</u>	<u>1508,52</u> <u>521,37</u> <u>-</u>	214872	204313	<u>10559</u> <u>3650</u> <u>-</u>	<u>268,9600</u> <u>4,8592</u> <u>-</u>	<u>1882,72</u> <u>34,01</u> <u>-</u>
139	& C113-ДР- 32 варіант 3	Труба дренажна Genova діам.32 (1 1/4") SDR21	м.п.	629,3	<u>123,25</u> -	<u>-</u> -	77561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ17-3-6	Установлення сифонів з гідрозатвором	10компл.	4	<u>8015.96</u> <u>7162,45</u> <u>1724.66</u>	<u>853,51</u> <u>313,11</u> <u>-</u>	32064	28650	<u>3414</u> <u>1252</u> <u>-</u>	<u>69,3700</u> <u>2,8601</u> <u>-</u>	<u>277,48</u> <u>11,44</u> <u>-</u>
141	& C130-СД- 138 варіант 3	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	40	<u>1724.66</u> -	<u>-</u> -	68986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C1546-64- П-3 варіант 3	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	6	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	38675	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	& C1546-1-2 варіант 3	Азот	бал	20	<u>1172,16</u>	-	23443	-	-	-	-
144	& C1546-21- ПВХ-ОЧ-1 варіант 4	Клей очисник для ПВХ Люксом 125 мл	шт.	40	<u>313,50</u>	-	12540	-	-	-	-
145	& C1545- ПВХ-48-25 варіант 3	Стрічка ПВХ 48мм x 25м біла CW 5025 НРХ 6200	шт	300	<u>445,68</u>	-	133704	-	-	-	-
146	& C1545- ПВХ-25-25 варіант 3	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	300	<u>200,57</u>	-	60171	-	-	-	-
147	& C113-ТС- ЛЮ-1И варіант 6	Стяжки пластикові 540*7,5 прозорі	уп	50	<u>970,13</u>	-	48507	-	-	-	-
148	& C113-ТС- ЛЮ-1И варіант 5	Тримач стяжки	уп	50	<u>237,30</u>	-	11865	-	-	-	-
149	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	400	<u>61,76</u>	-	24704	-	-	-	-
150	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	500	<u>1,09</u>	-	545	-	-	-	-
151	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 2	Шайба збільшена М8	шт	500	<u>1,27</u>	-	635	-	-	-	-
152	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	500	<u>6,86</u>	-	3430	-	-	-	-
153	& C100-ХГ- 70-80 варіант 1	Хомут під шпильку з ущільнювачем (75-84 мм)	шт.	450	<u>54,84</u>	-	24678	-	-	-	-
154	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,2	<u>13745,90</u>	<u>8676,94</u>	2749	1014	<u>1735</u>	<u>48,5300</u>	<u>9,71</u>
					5068,96	2424,27			485	23,2104	4,64
155	& C1-АК-ЛН- ГЦ-20-10-3 варіант 2	Лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	20,2	<u>536,29</u>	-	10833	-	-	-	-
156	& C1-АК-КЛ- 200-3-1 варіант 3	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	20,2	<u>288,22</u>	-	5822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С1-АК-КГ-20-10 варіант 3	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х100	шт	5	<u>619.43</u> -	<u>-</u> -	3097	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& С1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 3	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	5	<u>151.40</u> -	<u>-</u> -	757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& С1-АК-ГВ-6-10 варіант 3	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	80	<u>3.70</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& С1-АК-ГА-6 варіант 3	Гайка з рискою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	80	<u>1.24</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ8-37-1	РИШТУВАННЯ Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	6	<u>15184.82</u> 7785,16	<u>-</u> -	91109	46711	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>487.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					3585691	870584	<u>62099</u> 27702		<u>8395.8</u> 264,34
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3585691 2653008 898286 436755 806,7 133663 4022446				

		Всього по розділу 9					4022446				
		Розділ 10. Система ККБ-2									
162	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,038	<u>1059.95</u> 870,49	<u>189.46</u> 51,26	40	33	<u>7</u> 2	<u>8.5300</u> 0,4794	<u>0.32</u> 0,02
163	& С1545-КРН-К2	Кронштейни К2	компл	1	<u>463.68</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера повітря - ККБ-2, маса 0,045 т	шт	1	<u>3345.52</u> 3239,59	<u>102.16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29,4</u> 0,27
165	КМ11-168-1	Монтаж контролера зовнішнього блоку	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8,0000</u> -	<u>8</u> -
166	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>14303.70</u> 13685,76	<u>617.94</u> 263,22	2861	2737	<u>124</u> 53	<u>128,0000</u> 2,5200	<u>25,6</u> 0,5
167	& С1545- 265-ТМ-6- 35-76 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	10,4	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С1545- 265-ТМ-12- 7-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	10,4	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	3467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С1546-64- П-3 варіант 3	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,1	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	355	355	<u>-</u> -	<u>3,5200</u> -	<u>3,52</u> -
171	& С114-АК- КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	10,2	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С114-АК- КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	10,2	<u>39.32</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С1546-21- ПВХ-КИ варіант 2	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	0,568	<u>541.15</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& С1545- РУБ-50-15-3 варіант 2	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм x 15 м x товщ. 3мм	шт.	1,84	<u>296.88</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& С1546-21- ПВХ-ОЧ-1 варіант 5	Очисник для ПВХ/ПВХ 125 мл	шт.	0,24	<u>487.31</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& С130-475- Т варіант 1	Стрічка тефлонова Benda Vinil 100x25/70	шт	2	<u>305.53</u> -	<u>-</u> -	611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	& C1546-1-2 варіант 3	Азот	бал	0,3	<u>1172,16</u>	-	352	-	-	-	-
178	& C121-384- М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	2,1	<u>61,76</u>	-	130	-	-	-	-
179	& C121-Г84- М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	7	<u>1,09</u>	-	8	-	-	-	-
180	& C121-Ш84- М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	7	<u>1,13</u>	-	8	-	-	-	-
181	& C1545- ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	7	<u>6,86</u>	-	48	-	-	-	-
182	& C110-ХГ- 100-1Ж варіант 16	Хомут під шпильку з ущільнювачем (75-84 мм)	шт	7	<u>54,85</u>	-	384	-	-	-	-
183	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	1	<u>2930,58</u> 2844,07	<u>86,51</u> 36,85	2931	2844	<u>87</u> 37	<u>26.6000</u> 0,3528	<u>26.6</u> 0,35
184	& C1546-ХАГ варіант 5	Холодоагент R410A	бал	1	<u>6921,95</u>	-	6922	-	-	-	-
185	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	0,1	<u>4394,05</u> 3882,70	<u>474,03</u> 357,13	439	388	<u>47</u> 36	<u>41.0000</u> 3,3346	<u>4.1</u> 0,33
186	& C111-ГТ- ПВХ-16 варіант 6	Труба гофрована з протяжкою ПВХ діам. 16мм	м.п.	10,1	<u>41,35</u>	-	418	-	-	-	-
187	КМ8-148-1 т. ч. п. 1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,1	<u>2216,95</u> 2017,97	<u>198,98</u> 84,76	222	202	<u>20</u> 8	<u>19.3200</u> 0,8114	<u>1.93</u> 0,08
188	& C152- ФРОР-16-1Р варіант 43	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 4х1,5 мм.кв марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	10,2	<u>241,55</u>	-	2464	-	-	-	-
189	КБ16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,15	<u>30534,55</u> 29187,54	<u>1347,01</u> 503,39	4580	4378	<u>202</u> 76	<u>268.9600</u> 4,7082	<u>40.34</u> 0,71
190	& C113-ДР- 32 варіант 4	Труба дренажна Genova діам.32 (1 1/4") SDR21	м.п.	15	<u>146,95</u>	-	2204	-	-	-	-
191	КБ17-3-6	Установлення сифонів з гідрозатвором	10компл.	0,1	<u>7912,05</u> 7162,45	<u>749,60</u> 280,13	791	716	<u>75</u> 28	<u>69.3700</u> 2,6201	<u>6.94</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	& С130-СД-138 варіант 3	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	1	<u>1724.66</u> -	<u>-</u> -	1725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 4	Клей очисник для ПВХ Люксом 125 мл	шт.	0,5	<u>313.50</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С1545-ПВХ-48-25 варіант 3	Стрічка ПВХ 48мм x 25м біла CW 5025 НРХ 6200	шт	2	<u>445.68</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& С1545-ПВХ-25-25 варіант 3	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	2	<u>200.57</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& С113-ТС-ЛЮ-1И варіант 6	Стяжки пластикові 540*7,5 прозорі	уп	1	<u>970.13</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& С113-ТС-ЛЮ-1И варіант 5	Тримач стяжки	уп	1	<u>237.30</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					42154	15739	<u>664</u> 274		<u>146.75</u> 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					42154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25751				
		всього заробітна плата, грн.					16013				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7383				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2190				
		Всього будівельні роботи, грн.					49537				

		Всього по розділу 10					49537				
		Розділ 11. Система К8									
198	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,038	<u>1059.95</u> 870,49	<u>189.46</u> 51,26	40	33	<u>7</u> 2	<u>8.5300</u> 0,4794	<u>0.32</u> 0,02
199	& С1545-КРН-К2	Кронштейни К2	компл	1	<u>463.68</u> -	<u>-</u> -	464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера - К-8, маса 0,036 т	шт	1	<u>3345.52</u> 3239,59	<u>102.16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29,4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
201	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 κ(труд)=1,04	Монтаж стельових внутрішніх блоків масою до 0,25 т на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	шт	1	<u>1586.59</u> 1288,61	<u>292.79</u> 106,86	1587	1289	<u>293</u> 107	<u>13.2600</u> 0,9695	<u>13.26</u> 0,97
202	КБ20-10-1	Монтаж декоративних панелей системи К8	шт	1	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	236	216	<u>19</u> 12	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>2.07</u> 0,11
203	КМ11-168-1	Монтаж проводових пультів керування	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
204	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,2	<u>14303.70</u> 13685,76	<u>617.94</u> 263,22	2861	2737	<u>124</u> 53	<u>128.0000</u> 2,5200	<u>25.6</u> 0,5
205	& С1545- 265-ТМ-6- 35-76 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (6,35*0,76)	м	10,4	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	1512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	& С1545- 265-ТМ-12- 7-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (12,7*0,81)	м	10,4	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	3467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С1546-64- П-3 варіант 3	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,1	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	355	355	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>3.52</u> -
209	& С114-АК- КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	10,2	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& С114-АК- КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	10,2	<u>39.32</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С1546-21- ПВХ-КИ варіант 2	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	0,568	<u>541.15</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	& С1545- РУБ-50-15-3 варіант 2	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм x 15 м x товщ. 3мм	шт.	1,84	<u>296.88</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 11					16967	8716	<u>545</u> 208		<u>82,17</u> 1,87
		Разом будівельні роботи, грн.					16967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7706				
		всього заробітна плата, грн.					8924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1119				
		Всього будівельні роботи, грн.					20981				

		Всього по розділу 11					20981				
		Розділ 12. Система К6									
213	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під устаткування	100кг	0,15184	<u>1059.95</u> 870,49	<u>189.46</u> 51,26	161	132	<u>29</u> 8	<u>8.5300</u> 0,4794	<u>1.3</u> 0,07
214	& С1545-КРН-К1 варіант 4	Кронштейни (індивідуальне замовлення)	компл	1	<u>834.32</u> -	<u>-</u> -	834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,8	Монтаж зовнішнього блока кондиціонера повітря - К6-К7, маса 0,097 т	шт	1	<u>3568.55</u> 3455,56	<u>108.97</u> 36,08	3569	3456	<u>109</u> 36	<u>31.3600</u> 0,2933	<u>31.36</u> 0,29
216	КБ20-10-1	Монтаж панелі захисту від вітру, системи К6-К7	шт	0,5	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	118	108	<u>10</u> 6	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>1.04</u> 0,05
217	КМ11-168-1	Монтаж проводів пультів керування	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
218	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,15	<u>14303.70</u> 13685,76	<u>617.94</u> 263,22	2146	2053	<u>93</u> 39	<u>128.0000</u> 2,5200	<u>19.2</u> 0,38
219	& С1545-265-ТМ-9-53-81 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (9,52*0,81)	м	7,8	<u>239.64</u> -	<u>-</u> -	1869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& C1545-265-ТМ-15-88-89 варіант 3	Труба мідна Halcor DN (15,88*0,89)	м	7,8	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	3647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	1,5	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	532	532	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>5.28</u> -
222	& C114-АК-КФ-9-10 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x10 K-Flex	м.п.	7,65	<u>31.73</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C114-АК-КФ-9-12 варіант 7	Ізоляція трубна ST 9x15 K-Flex	м.п.	7,65	<u>44.52</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	1,5	<u>2930.58</u> 2844,07	<u>86.51</u> 36,85	4396	4266	<u>130</u> 55	<u>26.6000</u> 0,3528	<u>39.9</u> 0,53
225	& C1546-ХАГ варіант 5	Холодоагент R410A	бал	1	<u>6921.95</u> -	<u>-</u> -	6922	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
226	& C1546-ХАГ варіант 9	Холодагент R32	бал	0,5	<u>3360.88</u> -	<u>-</u> -	1680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КМ12-1208-5 застосув.	Монтаж фільтрів-осушувачів під пайку	10 шт	0,2	<u>513.22</u> 513,22	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>4.8000</u> -	<u>0.96</u> -
228	& C1545-ФО-П варіант 5	Фільтр-осушувач під пайку 1/4"	шт	0,5	<u>1727.50</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C1545-ФО-П варіант 6	Фільтр-осушувач під пайку 3/8"	шт	0,5	<u>1955.58</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	& C1545-ФО-П варіант 7	Фільтр-осушувач під пайку 1/2"	шт	0,5	<u>2102.21</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C1545-ФО-П варіант 8	Фільтр-осушувач під пайку 5/8"	шт	0,5	<u>2998.25</u> -	<u>-</u> -	1499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КМ12-798-1	Монтаж кранів шарових під пайку, діаметр умовного проходу до 20 мм	10 шт	0,2	<u>7084.97</u> 6842,88	<u>163.47</u> 7,92	1417	1369	<u>33</u> 2	<u>64.0000</u> 0,0740	<u>12.8</u> 0,01
233	& C1138-КШП варіант 14	Кран шаровий під пайку 1/4"	шт	0,5	<u>1779.16</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C1138-КШП варіант 6	Кран шаровий під пайку 3/8"	шт	0,5	<u>1922.50</u> -	<u>-</u> -	961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& C1138-КШП варіант 7	Кран шаровий під пайку 1/2"	шт	0,5	<u>1873.61</u> -	<u>-</u> -	937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C1138-КШП варіант 8	Кран шаровий під пайку 5/8"	шт	0,5	<u>2582.29</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	0,75	<u>4394.05</u> 3882,70	<u>474.03</u> 357,13	3296	2912	<u>356</u> 268	<u>41.0000</u> 3,3346	<u>30.75</u> 2,5
238	& C111-ГТ-ПВХ-16 варіант 6	Труба гофрована з протяжкою ПВХ діам. 16мм	м.п.	75,75	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	3132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель у прокладених трубах [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,75	<u>2216.95</u> 2017,97	<u>198.98</u> 84,76	1663	1513	<u>150</u> 64	<u>19.3200</u> 0,8114	<u>14.49</u> 0,61
240	& C152-ФРОР-16-1Р варіант 43	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 4х1,5 мм.кв марки FR2OH2R16 450/750 V	м.п.	51	<u>241.55</u> -	<u>-</u> -	12319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	& C152-ФРОР-16-1Р варіант 53	Кабель контрольний мідний гнучкий екранований переріз 2х0,5 марки FR2OH2R16 300/500 V	м.п.	25,5	<u>52.97</u> -	<u>-</u> -	1351	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів	100м	0,2	<u>30534.55</u> 29187,54	<u>1347.01</u> 503,39	6107	5838	<u>269</u> 101	<u>268.9600</u> 4,7082	<u>53.79</u> 0,94
243	& C113-ДР-32 варіант 4	Труба дренажна Genova діам.32 (1 1/4") SDR21	м.п.	20	<u>146.95</u> -	<u>-</u> -	2939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ17-3-6	Установлення сифонів з гідрозатвором	10компл.	0,25	<u>7912.05</u> 7162,45	<u>749.60</u> 280,13	1978	1791	<u>187</u> 70	<u>69.3700</u> 2,6201	<u>17.34</u> 0,66
245	& C130-СД-138 варіант 3	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	2,5	<u>1724.66</u> -	<u>-</u> -	4312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C1546-64-П-3 варіант 3	Припій 5% для мідного трубопроводу SALDFLUX	кг	0,25	<u>6445.88</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1546-1-2 варіант 3	Азот	бал	0,5	<u>1172.16</u> -	<u>-</u> -	586	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 4	Клей очисник для ПВХ Люксом 125 мл	шт.	0,25	<u>313.50</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	& C1545-ПВХ-48-25 варіант 3	Стрічка ПВХ 48мм x 25м біла CW 5025 НРХ 6200	шт	2,5	<u>445.68</u> -	<u>-</u> -	1114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& C1545-ПВХ-25-25 варіант 3	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	2,5	<u>200,57</u> -	<u>-</u> -	501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C113-ТС-ЛЮ-1И варіант 6	Стяжки пластикові 540*7,5 прозорі	уп	1	<u>970,13</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	& C113-ТС-ЛЮ-1И варіант 5	Тримач стяжки	уп	1	<u>237,30</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& C121-384-М8-1Л варіант 3	Стрижень металевий М8	м.п.	15	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	& C121-Г84-М8-1М варіант 1	Гайка М 8	шт	17,5	<u>1,09</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	& C121-Ш84-М8-1Н варіант 4	Шайба збільшена М8	шт	25	<u>1,13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 3	Дюбель латунний М8	шт	25	<u>6,86</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C110-ХГ-100-1Ж варіант 16	Хомут під шпильку з ущільнювачем (75-84 мм)	шт	25	<u>54,85</u> -	<u>-</u> -	1371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ8-37-1	РИШТУВАННЯ Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,225	<u>15184,82</u> 7785,16	<u>-</u> -	3417	1752	<u>-</u> -	<u>81,1800</u> -	<u>18,27</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					85422	26671	<u>1366</u> 649		<u>254,48</u> 6,04
		Разом будівельні роботи, грн.					85422				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57385				
		всього заробітна плата, грн.					27320				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13056				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4013				
		Всього будівельні роботи, грн.					98478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 12					98478				
		Розділ 13. Демонтаж та монтаж існуючого зовнішнього блоку кондиціонеру									
259	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75 κ дем.=0,4	(Демонтаж) зовнішнього блоку кондиціонера, маса 0,036 т	шт	1	<u>1338.21</u> 1295,83	<u>40.87</u> 13,53	1338	1296	<u>41</u> 14	<u>11.7600</u> 0,1100	<u>11.76</u> 0,11
260	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,κ=0,75	Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера, маса 0,036 т	шт	1	<u>3345.52</u> 3239,59	<u>102.16</u> 33,83	3346	3240	<u>102</u> 34	<u>29.4000</u> 0,2750	<u>29.4</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 13					4684	4536	<u>143</u> 48		<u>41.16</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					4684				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5				
		всього заробітна плата, грн.					4584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					543				
		Всього будівельні роботи, грн.					6683				

		Всього по розділу 13					6683				
		Разом прямі витрати по кошторису					4319167	1247296	<u>99872</u> 41854		<u>12021.24</u> 393,82
		Разом будівельні роботи, грн.					4319167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2971999				
		всього заробітна плата, грн.					1289150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					616884 1114,98 184755 4936051				

		Всього по кошторису					4936051				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					13530,04 1473905				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-016
на Пусконалагодження систем кондиціонування
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1469,974 тис. грн.
7,92969 тис.люд.год.
1152,076 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-14-1	Розділ 1. Системи ККБ-1 Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	1	73477,12 73477,12	- -	73477	73477	- -	512.0000 -	512 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					73477	73477	- -		512 -
		Разом будівельні роботи, грн.					73477				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7381				
		Всього будівельні роботи, грн.					103170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					103170				
2	КП6-14-1	Розділ 2. Системи ККБ-3 Компресорна установка з поршнеvim компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	1	<u>73477,12</u> 73477,12	<u>-</u> -	73477	73477	<u>-</u> -	<u>512.0000</u> -	<u>512</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					73477	73477	<u>-</u> -		<u>512</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					73477				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7381				
		Всього будівельні роботи, грн.					103170				

		Всього по розділу 2					103170				
3	КП3-66-1	Розділ 3. Системи К1, К2 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму	хол.маш.	2	<u>14638.02</u> 14638,02	<u>-</u> -	29276	29276	<u>-</u> -	<u>102.0000</u> -	<u>204</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29276	29276	<u>-</u> -		<u>204</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29276				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2941				
		Всього будівельні роботи, грн.					41106				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					41106				
4	КПЗ-66-1	Розділ 4. Системи К3, К4 Визначення холодопродуктивності одноступінчастої фреонові холодильної машини при холодовіддачі до 21.6 кВт [20000 ккал/год] і регулювання її температурного режиму	хол.маш.	2	<u>14638.02</u> 14638,02	<u>-</u> -	29276	29276	<u>-</u> -	<u>102.0000</u> -	<u>204</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					29276	29276	<u>-</u> -		<u>204</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					29276				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					29276				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11830				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2941				
		Всього будівельні роботи, грн.					41106				

		Всього по розділу 4					41106				
5	КП6-14-1	Розділ 5. Системи К-5 Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	1	<u>73477.12</u> 73477,12	<u>-</u> -	73477	73477	<u>-</u> -	<u>512.0000</u> -	<u>512</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					73477	73477	<u>-</u> -		<u>512</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					73477				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					73477				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29693				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7381				
		Всього будівельні роботи, грн.					103170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					103170				
6	КПЗ-28-1	Розділ 6. Системи К-9 Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні]	кондиц.	1	<u>6457.95</u> 6457,95	<u>-</u> -	6458	6458	<u>-</u> -	<u>45.0000</u> -	<u>45</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					6458	6458	<u>-</u> -		<u>45</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6458				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					649				
		Всього будівельні роботи, грн.					9068				

		Всього по розділу 6					9068				
7	КП6-14-1	Розділ 7. Системи К-10 Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	2	<u>73477.12</u> 73477,12	<u>-</u> -	146954	146954	<u>-</u> -	<u>512.0000</u> -	<u>1024</u> -
8	КПЗ-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	53	<u>2152.65</u> 2152,65	<u>-</u> -	114090	114090	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>795</u> -
9	КП2-13-5	Клавiатура, панель контролю і налагодження (Центральний пульт управління, Hisense VRF)	шт	1	<u>9184.64</u> 9184,64	<u>-</u> -	9185	9185	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КП2-13-1	Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (HUXE-VA01A Дротовий пульт керування, Hisense VRF)	шт	53	<u>2870.20</u> 2870,20	<u>-</u> -	152121	152121	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>1060</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					422350	422350	<u>-</u> -		<u>2943</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					422350				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					422350				
		Загальновиробничі витрати, грн.					170677				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					256,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42429				
		Всього будівельні роботи, грн.					593027				

		Всього по розділу 7					593027				
Розділ 8. Системи К-11											
11	КП6-14-1	Компресорна установка з поршневим компресором, потужність електропривода до 40 кВт, продуктивність установки до 240 м3/год, тиск до 0.5 МПа	установ.	1	<u>73477.12</u> 73477,12	<u>-</u> -	73477	73477	<u>-</u> -	<u>512.0000</u> -	<u>512</u> -
12	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	37	<u>2152.65</u> 2152,65	<u>-</u> -	79648	79648	<u>-</u> -	<u>15.0000</u> -	<u>555</u> -
13	КП2-13-5	Клавіатура, панель контролю і налагодження (Центральний пульт управління, Hisense VRF)	шт	1	<u>9184.64</u> 9184,64	<u>-</u> -	9185	9185	<u>-</u> -	<u>64.0000</u> -	<u>64</u> -
14	КП2-13-1	Модуль завдання дискретних сигналів, задатчик цифрових сигналів (HUXE-VA01A Дротовий пульт керування, Hisense VRF)	шт	37	<u>2870.20</u> 2870,20	<u>-</u> -	106197	106197	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>740</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					268507	268507	<u>-</u> -		<u>1871</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					268507				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					268507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					108508 162,78 26974 377015				

		Всього по розділу 8					377015				
15	КП2-11-1	Розділ 9. Система ККБ-8 Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	16934,18 16934,18	- -	16934 -	16934	-	118,0000	118
16	КП3-27-1	Вузол регулювання витрати повітря	вузол	1	2583,18 2583,18	- -	2583 -	2583	-	18,0000	18
		Разом прями витрати по розділу 9					19517	19517	-		136
		Разом будівельні роботи, грн.					19517				-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19517				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7887				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1961				
		Всього будівельні роботи, грн.					27404				

		Всього по розділу 9					27404				
17	КП6-13-6	Розділ 10. Система ККБ 10 Система безпосереднього охолодження з повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.	система	1	20521,93 20521,93	- -	20522 -	20522	-	143,0000	143
18	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	1	2152,65 2152,65	- -	2153 -	2153	-	15,0000	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 10					22675	22675	<u>-</u>		<u>158</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					22675		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9164				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2278				
		Всього будівельні роботи, грн.					31839				

		Всього по розділу 10					31839				
19	КП6-13-6	Розділ 11. Системи ККБ 9,9 р									
		Система безпосереднього охолодження з	система	1	<u>20521,93</u>	<u>-</u>	20522	20522	<u>-</u>	<u>143.0000</u>	<u>143</u>
		повітроохолоджувачами в кількості до 2 шт.			20521,93	-			-	-	-
20	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з	кондиц.	2	<u>2152,65</u>	<u>-</u>	4305	4305	<u>-</u>	<u>15.0000</u>	<u>30</u>
		централізованим теплохолодопостачанням			2152,65	-			-	-	-
		[вентиляторні теплообмінники, ежекційні									
		доводчики і т. п.] загальною подачею									
		повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна									
		подача повітрям до 3 тис. м3/год, при									
		кількості однотипних кондиціонерів в одному									
		приміщенні до 5									
21	КП2-13-7	Прилад введення програм	шт	1	<u>3587,75</u>	<u>-</u>	3588	3588	<u>-</u>	<u>25.0000</u>	<u>25</u>
					3587,75	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					28415	28415	<u>-</u>		<u>198</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28415		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11484				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2855				
		Всього будівельні роботи, грн.					39899				

		Всього по розділу 11					39899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1046905	1046905	<u>-</u>		<u>7295</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1046905		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1046905				
		Загальновиробничі витрати, грн.					423069				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					634,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					105171				
		Всього будівельні роботи, грн.					1469974				

		Всього по кошторису					1469974				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7929,69				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1152076				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-017
на Загальнобудівельні роботи для систем ОВІК
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

562,362 тис. грн.
2,43164 тис.люд.год.
258,717 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	KP3-25-6	Улаштування отворів,гнізд,прорізів для монтажу обладнання Цегляні стіни Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	2,57	<u>12196.15</u> 12188,32	<u>7.83</u> 2,87	31344	31324	<u>20</u> 7	<u>125.4200</u> 0,0246	<u>322.33</u> 0,06			
2	KP3-24-1	Пробивання ніш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних стінах вручну	10 м2	0,12673	<u>4824.46</u> 4421,27	<u>403.19</u> 147,79	611	560	<u>51</u> 19	<u>48.8700</u> 1,2669	<u>6.19</u> 0,16			
3	KP3-24-2	Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну	10 м2	0,63	<u>8471.26</u> 7841,03	<u>630.23</u> 231,02	5337	4940	<u>397</u> 146	<u>86.6700</u> 1,9803	<u>54.6</u> 1,25			
4	KP3-24-2	Пробивання ніш глибиною 600 мм у цегляних стінах вручну	10 м2	0,59325	<u>39835.40</u> 39205,17	<u>630.23</u> 231,02	23632	23258	<u>374</u> 137	<u>433.3500</u> 1,9803	<u>257.08</u> 1,17			
5	KP20-27-7	З/Б перекриття Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,83	<u>13466.45</u> 13115,82	<u>350.63</u> 53,30	11177	10886	<u>291</u> 44	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>96.01</u> 0,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 125 мм	100шт	0,34	<u>6422.31</u> 6313,56	<u>108.75</u> 16,53	2184	2147	<u>37</u> 6	<u>55.6800</u> 0,1740	<u>18.93</u> 0,06
7	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 150 мм	100шт	0,04	<u>8987.19</u> 8878,44	<u>108.75</u> 16,53	359	355	<u>4</u> 1	<u>78.3000</u> 0,1740	<u>3.13</u> 0,01
8	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 200 мм	100шт	0,3	<u>13919.65</u> 13810,90	<u>108.75</u> 16,53	4176	4143	<u>33</u> 5	<u>121.8000</u> 0,1740	<u>36.54</u> 0,05
9	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 250 мм	100шт	0,14	<u>18852.12</u> 18743,37	<u>108.75</u> 16,53	2639	2624	<u>15</u> 2	<u>165.3000</u> 0,1740	<u>23.14</u> 0,02
10	KP20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 315 мм	100шт	0,01	<u>24968.37</u> 24859,62	<u>108.75</u> 16,53	250	249	<u>1</u> -	<u>219.2400</u> 0,1740	<u>2.19</u> -
11	KP20-26-1	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 250x200, 300x250, 350x200, 350x250 мм	100шт	0,8	<u>20868.25</u> 20661,96	<u>39.15</u> 14,35	16695	16530	<u>31</u> 11	<u>222.1000</u> 0,1230	<u>177.68</u> 0,1
12	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 450x250, 450x350, 550x350, 550x450, 600x300, 700x400 мм	100шт	0,83	<u>23619.31</u> 23305,88	<u>78.29</u> 28,70	19604	19344	<u>65</u> 24	<u>250.5200</u> 0,2460	<u>207.93</u> 0,2
13	KP20-26-2	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 1100x700 мм	100шт	0,02	<u>70231.06</u> 69917,63	<u>78.29</u> 28,70	1405	1398	<u>2</u> 1	<u>751.5600</u> 0,2460	<u>15.03</u> -
14	KP20-32-1	Забивання гнізд у цегляних стінах	м3	0,95	<u>9359.42</u> 4310,90	<u>55.36</u> 48,92	8891	4095	<u>53</u> 46	<u>47.6500</u> 0,4440	<u>45.27</u> 0,42
15	KB46-26-6	Свердління отворів Свердління горизонтальних отворів глибиною 510 мм, діаметром 50 мм	100шт	0,7	<u>38487.25</u> 11375,28	<u>8092.18</u> 6326,66	26941	7963	<u>5665</u> 4429	<u>100.3200</u> 62,4299	<u>70.22</u> 43,7
16	KB46-26-22	Додавати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів діаметром 50 мм	100шт	0,7	<u>1318.99</u> 232,45	<u>135.55</u> 117,82	923	163	<u>95</u> 82	<u>2.0500</u> 1,1682	<u>1.44</u> 0,82
17	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,4	<u>9978.37</u> 9956,22	<u>22.15</u> 19,57	3991	3982	<u>9</u> 8	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>44.02</u> 0,07
18	& C1550-ПМ-С-750 варіант 1	Піна монтажна Soudal 750 пістолет	балон	24	<u>400.64</u> -	<u>-</u> -	9615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	KB9-75-2	Обрамлення отворів Виготовлення дрібних металоконструкцій для обрамлення отворів	т	3,25936	<u>24083.22</u> 18383,20	<u>5689.42</u> 494,77	78496	59917	<u>18544</u> 1613	<u>176.0000</u> 4,1760	<u>573.65</u> 13,61
20	& C1348-K70 варіант 1	Кутик 70x70x7	пог.м.	309,6288	<u>349.25</u> -	<u>-</u> -	108138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-18-16П варіант 1	Швелер 16П	пог.м.	65,312	<u>837.62</u> -	<u>-</u> -	54707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	22	<u>23,68</u>	<u>-</u>	521	521	<u>-</u>	<u>0,2500</u>	<u>5,5</u>
					23,68	-			-	-	-
23	КБ15-172-3	Фарбування дрібних м/к обрамлень суриком за два рази	100м2	1,268	<u>13911,03</u>	<u>1,38</u>	17639	7743	<u>2</u>	<u>60,5500</u>	<u>76,78</u>
		Риштування			6106,47	1,22			2	0,0111	0,01
24	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,88	<u>15184,82</u>	<u>-</u>	13363	6851	<u>-</u>	<u>81,1800</u>	<u>71,44</u>
					7785,16	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					442638	208993	<u>25689</u>		<u>2109,1</u>
									6583		62,18
		Разом будівельні роботи, грн.					442638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207956				
		всього заробітна плата, грн.					215576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119724				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					260,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					43141				
		Всього будівельні роботи, грн.					562362				

		Всього по кошторису					562362				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2431,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					258717				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-018
на Придбання обладнання систем опалення, вентиляції та кондиціонування (СХОВИЩЕ)
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість13188,595 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість- тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата- тис. грн.
Середній розряд робіт- розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. СХОВИЩЕ									
		Розділ 1. Система ПЗ									
1	& 2308-РЕМАК-ВТ-100-50	Припливна установка Vento 100-50 Remak (ЛП=6600 м3/год)	шт	1	307466.74	-	307467	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
2	& 2308-РЕМАК-БК-ВЦС-3	Блок керування ПЗ VCS Remak	шт	1	178540.28	-	178540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					486007	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					486007				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					19085				
		Всього устаткування, грн.					505092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					505092				
		Розділ 2. Компресорно-конденсаторний блок ККБ ПЗ									
3	& 2308-МЕ-ПУХИ-400-НР	Зовнішній блок кондиціонера PUHY-HP400YSHM-A Mitsubisi Electric	шт	1	<u>1989924.1</u>	<u>-</u>	1989924	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					2	-			-	-	-
4	& 2308-АК-МЕ-СМУ-10-ВБ-3	Об'єднувач зовнішніх блоків СМУ-Y100VBK3 Mitsubishi Electric	шт	1	<u>14878.33</u>	<u>-</u>	14878	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
5	& 2308-АК-МЕ-ПАК-50-АН	Універсальний інтерфейс PAC-AN500M-J Mitsubishi Electric	шт	1	<u>231221.76</u>	<u>-</u>	231222	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
6	& 2308-АК-МЕ-ПАР-41-МА-Р варіант 2	Пульт управління PAR-41MAR Mitsubishi Electric	шт	1	<u>16263.65</u>	<u>-</u>	16264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2252288	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					2252288		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					88448				
		Всього устаткування, грн.					2340736				

		Всього по розділу 2					2340735				
		Розділ 3. Система П4									
7	& 2308-СОДЕК-СМП-10-25-2Т-3	Вентилятор Sodeca CMP-1025-2Т-3 IE3	шт	1	<u>106232.63</u>	<u>-</u>	106233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					106233	-	<u>-</u>		<u>-</u>
		Разом устаткування, грн.					106233		-		-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4172				
		Всього устаткування, грн.					110405				

		Всього по розділу 3					110405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 2308- СОДЕК- СМП-12-31- 4Т-4	Розділ 4. Система ВР1 Вентилятор Sodeca CMP-1231-4Т-4 IE3	шт	1	<u>146120.52</u> -	<u>-</u> -	146121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					146121	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					146121				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					5739				
		Всього устаткування, грн.					151860				

		Всього по розділу 4					151859				
9	& 2308-РУК- ЕЛ-280-Е2-2	Розділ 5. Система В5 Вентилятор каналний центробіжний Ruck EL 280 E2 02 / 115334	шт	1	<u>27267.33</u> -	<u>-</u> -	27267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					27267	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					27267				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1071				
		Всього устаткування, грн.					28338				

		Всього по розділу 5					28338				
10	& 2308-МЕ- ПУХ3-250- ЗР-П	Розділ 6. Система К4 (К4.1, К4.2, К4.3) Зовнішній блок кондиціонера PUNZ- ZRP250YKA3 Mitsubishi	шт	1	<u>769177.16</u> -	<u>-</u> -	769177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 2308-МЕ- ПЛА-125-М1	Внутрішній блок касетного типу PLA-M125EA Mitsubishi Electric	шт	2	<u>133106.18</u> -	<u>-</u> -	266212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 2308-АК- МЕ-СМУ-62- Е	Рефнет CMY-Y62-G-E Mitsubishi Electric	шт	1	<u>6744.75</u> -	<u>-</u> -	6745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& 2308-МЕ- ПЛП-6-ЕА-Ж	Панель декоративна PLP-6EAJ Mitsubishi Electric	шт	2	<u>41084.01</u> -	<u>-</u> -	82168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& 2308-AK- ME-ПАР-41- МА-Р варіант 2	Пульт управління PAR-41MAR Mitsubishi Electric	шт	2	<u>16263.65</u> -	<u>-</u> -	32527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					1156829	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					1156829				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45429				
		Всього устаткування, грн.					1202258				

		Всього по розділу 6					1202258				
15	& 2308-ME- ПУХ3-250- ЗР-П	Розділ 7. Система К5 (К5.1, К5.2, К5.3) Зовнішній блок кондиціонера PUNZ-ZRP250YKA3 Mitsubishi	шт	1	<u>769177.16</u> -	<u>-</u> -	769177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 2308-ME- ПЛА-125-M1	Внутрішній блок касетного типу PLA-M125EA Mitsubishi Electric	шт	2	<u>133106.18</u> -	<u>-</u> -	266212	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& 2308-AK- ME-СМУ-62- Е	Рефнет CMY-Y62-G-E Mitsubishi Electric	шт	1	<u>6744.75</u> -	<u>-</u> -	6745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& 2308-ME- ПЛП-6-ЕА-Ж	Панель декоративна PLP-6EAJ Mitsubishi Electric	шт	2	<u>41084.01</u> -	<u>-</u> -	82168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& 2308-AK- ME-ПАР-41- МА-Р варіант 2	Пульт управління PAR-41MAR Mitsubishi Electric	шт	2	<u>16263.65</u> -	<u>-</u> -	32527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1156829	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					1156829				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					45429				
		Всього устаткування, грн.					1202258				

		Всього по розділу 7					1202258				
20	& 2308-ИК- ВОР-ДВ-46- 13	Розділ 8. Система ДВ1 Вентилятор осьовий димовидалення ВОРДВ-46-130-6,3 Інтеркондиціонер	шт	1	<u>111380.02</u> -	<u>-</u> -	111380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 8					111380	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					111380				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4373				
		Всього устаткування, грн.					115753				

		Всього по розділу 8					115754				
21	& 2308-ФЧ-ФЯЛ-50-50	Розділ 9. Фільтр чарунковий Фільтр чарунковий подвійний 500х500 з фільтрувальним матеріалом ФПП ФЯЛ-1	шт	6	<u>11029.87</u> -	<u>-</u> -	66179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					66179	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					66179				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2599				
		Всього устаткування, грн.					68778				

		Всього по розділу 9					68778				
22	& 2309-ФП-300	Розділ 10. Фільтр поглинач Фільтр-поглинач аерозольний ФП-300 в колонці з трьох фільтрів в комплекті з фасонними деталями	шт	2	<u>896095.84</u> -	<u>-</u> -	1792192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 10					1792192	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
		Разом устаткування, грн.					1792192				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					70380				
		Всього устаткування, грн.					1862572				

		Всього по розділу 10					1862571				
23	& 2308-ИК-КГ-800-23	Розділ 11. Клапани герметичні Клапан герметичний d800 з електроприводом 230/380В	шт	2	<u>465068.58</u> -	<u>-</u> -	930137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& 2308-ИК-КГ-720-23-38	Клапан герметичний d720 з електроприводом 230/380В	шт	1	<u>465068.58</u> -	<u>-</u> -	465069	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& 2308-ИК-КГ-630-23-38	Клапан герметичний d630 з електроприводом 230/380В	шт	3	<u>415593.20</u>	-	1246780	-	-	-	-
26	& 2308-ИК-КГ-400-23-38	Клапан герметичний d400 з електроприводом 230/380В	шт	1	<u>262219.52</u>	-	262220	-	-	-	-
27	& 2308-ИК-КГ-250-23-38	Клапан герметичний d250 з електроприводом 230/380В	шт	1	<u>242429.37</u>	-	242429	-	-	-	-
28	& 2308-ИК-КГ-200-23-38	Клапан герметичний d200 з електроприводом 230/380В	шт	4	<u>227586.76</u>	-	910347	-	-	-	-
29	& 2308-ИК-КГ-150-23-38	Клапан герметичний d150 з електроприводом 230/380В	шт	1	<u>227586.76</u>	-	227587	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					4284569	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					4284569				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					168255				
		Всього устаткування, грн.					4452824				

		Всього по розділу 11					4452823				
30	& 2308-ИК-КПВ-1-50-80-23	Розділ 12. Клапани протипожежні Клапан протипожежний універсальний КПВ 1,0-500x800Е з межею вогнетривкості EI60 з електроприводом BFL-230-Т	шт	1	<u>26948.30</u>	-	26948	-	-	-	-
31	& 2308-ИК-КПВ-1-40-60-23	Клапан протипожежний універсальний КПВ 1,0-400x600Е з межею вогнетривкості EI60 з електроприводом BFL-230-Т	шт	4	<u>23833.43</u>	-	95334	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					122282	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					122282				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					4802				
		Всього устаткування, грн.					127084				

		Всього по розділу 12					127084				
32	& 2308-ИК-КИД-150	Розділ 13. Клапани надлишкового тиску Клапан надлишкового тиску КІД 150	шт	2	<u>88097.20</u>	-	176194	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					176194	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по розділу 13					176194 6919 183113 183113				
33	& 2308-ИК-АЗД-60-40-23	Розділ 14. Засувка повітряна Зс-1 Засувка повітряна АЗД 190-04 Р400х600Е ІНТЕРКОНДИЦІОНЕР (Зс-1 розм.600х400(н) з електроприводом LM230A-Np)	шт	1	<u>21294.35</u> -	<u>-</u> -	21294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 14 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по розділу 14					21294 21294 836 22130 22130	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
34	& 2308-АК-МЗС-МЗ-2	Розділ 15. Мала захисна секція Мала захисна секція МЗС в коробці МЗ-2	шт	1	<u>43978.12</u> -	<u>-</u> -	43978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 15 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. ----- Всього по розділу 15					43978 43978 1727 45705 45705	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -
35	& 2308-АК-УЗС-1	Розділ 16. Універсальна захисна секція Універсальна захисна секція УЗС-1.	шт	3	<u>56029.81</u> -	<u>-</u> -	168089	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					168089 168089 6601 174690	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					174690				
		Розділ 17. Люк-вставка до гермоклапану									
36	& 2308-ИК-ЛВ-8	Люк-вставка до гермоклапану d820 ЛВ-8	шт	2	<u>69350.11</u>	-	138700	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	& 2308-ИК-ЛВ-7	Люк-вставка до гермоклапану d720 ЛВ-7	шт	1	<u>60681.34</u>	-	60681	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	& 2308-ИК-ЛВ-6	Люк-вставка до гермоклапану d630 ЛВ-6	шт	3	<u>52012.58</u>	-	156038	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	& 2308-ИК-ЛВ-4	Люк-вставка до гермоклапану d400 ЛВ-4	шт	1	<u>27211.47</u>	-	27211	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	& 2308-ИК-ЛВ-3-1	Люк-вставка до гермоклапану d250 ЛВ-3	шт	1	<u>21671.91</u>	-	21672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	& 2308-ИК-ЛВ-2-1	Люк-вставка до гермоклапану d200 ЛВ-2	шт	4	<u>17316.39</u>	-	69266	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	& 2308-ИК-ЛВ-2-15-1	Люк-вставка до гермоклапану d150 ЛВ-1	шт	1	<u>17316.39</u>	-	17316	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	& 2308-ИК-ЛВ-3	Люк-вставка до гермоклапану d300 ЛВ-3	шт	3	<u>27211.47</u>	-	81634	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					572518	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					572518				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					22482				
		Всього устаткування, грн.					595000				

		Всього по розділу 17					595002				
		Разом прямі витрати по відділу 1					12690249	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					12690249				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					498347				
		Всього устаткування, грн.					13188596				

		Всього по відділу 1					13188595				
		Разом прямі витрати по кошторису					12690249	-	-		-
		Разом устаткування, грн.					12690249				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					498347 13188596				
		----- Всього по кошторису					13188595				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					- -				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-019
на Монтаж систем опалення вентиляції та кондиціонування (СХОВИЩЕ)
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.4-ОВ

Кошторисна вартість2182,291 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість3,34191 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата358,323 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. СХОВИЩЕ									
		Розділ 1. Система ПЗ									
1	КБ20-30-1	Монтаж рами під припливну установку П1	100кг	0,6	1019.35	148.86	612	522	90	8.5300	5.12
					870,49	54,53			33	0,4972	0,3
2	& С1545-АК-РВУ-ПЗ	Рама під вентиляційну установку ПЗ 1289х1000	компл	1	22992.70	-	22993	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	2040.60	70.06	2041	1963	70	18.3600	18.36
					1963,05	25,45			25	0,2295	0,23
4	КБ20-49-1	Установлення фреонового теплообмінника	шт	1	3036.67	141.24	3037	2890	141	27.0300	27.03
					2890,05	51,69			52	0,4706	0,47
5	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,9	958.03	7.61	862	855	7	9.7800	8.8
					950,42	2,84			3	0,0266	0,02
6	КМ11-168-1	Монтаж блоку керування VCS ПЗ	шт	1	895.67	49.91	896	846	50	8.0000	8
					845,76	6,58			7	0,0630	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					30441	7076	<u>358</u> 120		<u>67,31</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					30441				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23007				
		всього заробітна плата, грн.					7196				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					957				
		Всього будівельні роботи, грн.					33763				

		Всього по розділу 1					33763				
		Розділ 2. Монтаж компресорно-конденсаторного блока ККБ ПЗ									
7	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під зовнішній блок	100кг	0,45	<u>1019.35</u> 870,49	<u>148.86</u> 54,53	459	392	<u>67</u> 25	<u>8.5300</u> 0,4972	<u>3.84</u> 0,22
8	& С1545-АК-КЗБ-ИЗ	Кронштейни для зовнішніх блоків (індивідуальне замовлення)	компл	2	<u>19586.68</u> -	<u>-</u> -	39173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С1545-АК-КОРЗ-ЗБ	Корзина для зовнішнього блоку кондиціонера (індивідуальне замовлення)	шт	2	<u>14631.01</u> -	<u>-</u> -	29262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С1545-АК-ХТ-НРД-10-16	Анкер HRD H10X160	шт	6	<u>76.26</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С113-АК-СО-1-М8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	4	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-ГО-8-6 варіант 1	DIN934 гайка M8 6 цб	100шт	0,15	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С130-37-ШЗБ-8-24-1 варіант 1	DIN 9021 шайба збільшена M8x24 ЦБ	100шт	0,15	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КМ7-35-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,85	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,7 т	шт	1	<u>4576.22</u> 4196,04	<u>373.36</u> 55,60	4576	4196	<u>373</u> 56	<u>38.0800</u> 0,5200	<u>38.08</u> 0,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ11-168-1	Монтаж контролера каскадного до ККБ ПЗ	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
16	КМ11-168-1	Монтаж проводових пультів керування	шт	1	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	846	846	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>8</u> -
17	КМ36-31-1	Вакуумування та заповнення систем фреоном	шт	1	<u>3091.41</u> 2844,07	<u>247.34</u> 36,85	3091	2844	<u>247</u> 37	<u>26.6000</u> 0,3528	<u>26.6</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					78990	9124	<u>687</u> 118		<u>84.52</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					78990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69179				
		всього заробітна плата, грн.					9242				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3988				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1139				
		Всього будівельні роботи, грн.					82978				

		Всього по розділу 2					82978				
		Розділ 3. Система П4									
18	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1108.35</u> 1053,15	<u>51.04</u> 18,34	1108	1053	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
19	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,27051	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	259	257	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.65</u> 0,01
20	& С130-ВЕНС-ВВГФ-250	Гнучка вставка Вентс ВВГФ 250	шт	1	<u>2187.54</u> -	<u>-</u> -	2188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С130-ВЕНС-ВВГ-165-25	Гнучка вставка Вентс ВВГ 165х250	шт	1	<u>1762.65</u> -	<u>-</u> -	1763	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5318	1310	<u>53</u> 19		<u>12.85</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					5318				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3955				
		всього заробітна плата, грн.					1329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					703 1,37 226 6021				

		Всього по розділу 3					6021				
		Розділ 4. Система ВР1									
22	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	<u>1108.35</u> 1053,15	<u>51.04</u> 18,34	1108	1053	<u>51</u> 18	<u>10.2000</u> 0,1630	<u>10.2</u> 0,16
23	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,304365	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	292	289	<u>3</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.98</u> 0,01
24	& С130- ВЕНС-ВВГФ- 315	Гнучка вставка Вентс ВВГФ 315	шт	1	<u>2555.80</u> -	<u>-</u> -	2556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С130- ВЕНС-ВВГ- 20-32	Гнучка вставка Вентс ВВГ 200х320	шт	1	<u>1925.84</u> -	<u>-</u> -	1926	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					5882	1342	<u>54</u> 19		<u>13.18</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5882 4486 1361 720 1,4 232 6602				

		Всього по розділу 4					6602				
		Розділ 5. Система В5									
26	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	<u>706.12</u> 663,97	<u>39.62</u> 14,08	706	664	<u>40</u> 14	<u>6.2100</u> 0,1231	<u>6.21</u> 0,12
27	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,264702	<u>958.03</u> 950,42	<u>7.61</u> 2,84	254	252	<u>2</u> 1	<u>9.7800</u> 0,0266	<u>2.59</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C130-ВЕНС-ВВГ-280	Гнучка вставка Вентс ВВГ 280	шт	2	<u>523.63</u> -	<u>-</u> -	1047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2007	916	<u>42</u> 15		<u>8.8</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					2007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1049				
		всього заробітна плата, грн.					931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					486				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					155				
		Всього будівельні роботи, грн.					2493				

		Всього по розділу 5					2493				
		Розділ 6. Система К4									
29	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під зовнішній блок	100кг	0,35	<u>1019.35</u> 870,49	<u>148.86</u> 54,53	357	305	<u>52</u> 19	<u>8.5300</u> 0,4972	<u>2.99</u> 0,17
30	& C1545-AK-K3Б-ИЗ	Кронштейни для зовнішніх блоків (індивідуальне замовлення)	компл	1	<u>19586.68</u> -	<u>-</u> -	19587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-AK-KOP3-3Б	Корзина для зовнішнього блоку кондиціонера (індивідуальне замовлення)	шт	1	<u>14631.01</u> -	<u>-</u> -	14631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-AK-ХТ-НРД-10-16	Анкер HRD H10X160	шт	6	<u>76.26</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C113-AK-CO-1-M8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	4	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-ГО-8-6 варіант 1	DIN934 гайка M8 6 цб	100шт	0,15	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C130-37-ШЗБ-8-24-1 варіант 1	DIN 9021 шайба збільшена M8x24 ЦБ	100шт	0,15	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1, κ=0,9	Монтаж зовнішнього блоку мультиспліт- системи, маса 0,135 т	шт	1	<u>4003.74</u> 3887,50	<u>111.72</u> 16,64	4004	3888	<u>112</u> 17	<u>35.2800</u> 0,1556	<u>35.28</u> 0,16
37	КБ20-34-1 тех.ч. п.1.3.6 κ(труд)=1,04	Монтаж внутрішніх блоків касетного типу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	шт	2	<u>1586.59</u> 1288,61	<u>292.79</u> 106,86	3173	2577	<u>586</u> 214	<u>13.2600</u> 0,9695	<u>26.52</u> 1,94
38	КБ20-10-1	Монтаж декоративної панелі касетного блоку	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
39	& C1545- ЕТО-8-28-Л варіант 2	Дюбель ЕТО М8х28 d10 латунь	100шт	0,08	<u>655.54</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C113-AK- CO-1-M8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	6,4	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C111-ГО- 8-6 варіант 1	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	0,16	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C130-37- ШЗБ-8-24-1 варіант 1	DIN 9021 шайба збільшена М8х24 ЦБ	100шт	0,16	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КМ11-168-1	Монтаж проводових пультів керування	шт	2	<u>845.76</u> 845,76	<u>-</u> -	1692	1692	<u>-</u> -	<u>8.0000</u> -	<u>16</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					45136	8894	<u>789</u> 273		<u>84.93</u> 2,49
		Разом будівельні роботи, грн.					45136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35453				
		всього заробітна плата, грн.					9167				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1177				
		Всього будівельні роботи, грн.					49330				

		Всього по розділу 6					49330				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Система К5									
44	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під зовнішній блок	100кг	0,35	<u>1019.35</u> 870,49	<u>148.86</u> 54,53	357	305	<u>52</u> 19	<u>8.5300</u> 0,4972	<u>2.99</u> 0,17
45	& С1545-АК-КЗБ-ИЗ	Кронштейни для зовнішніх блоків (індивідуальне замовлення)	компл	1	<u>19586.68</u> -	<u>-</u> -	19587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1545-АК-КОР3-ЗБ	Корзина для зовнішнього блоку кондиціонера (індивідуальне замовлення)	шт	1	<u>14631.01</u> -	<u>-</u> -	14631	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С1545-АК-ХТ-НРД-10-16	Анкер HRD H10X160	шт	6	<u>76.26</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С113-АК-СО-1-М8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	4	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-ГО-8-6 варіант 1	DIN934 гайка M8 6 цб	100шт	0,15	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С130-37-ШЗБ-8-24-1 варіант 1	DIN 9021 шайба збільшена M8x24 ЦБ	100шт	0,15	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КМ7-35-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб. 1, κ=0,9	Монтаж зовнішнього блоку мультиспліт-системи, маса 0,135 т	шт	1	<u>4003.74</u> 3887,50	<u>111.72</u> 16,64	4004	3888	<u>112</u> 17	<u>35.2800</u> 0,1556	<u>35.28</u> 0,16
52	КБ20-34-1 тех.ч. п. 1.3.6 κ(труд)=1,04	Монтаж внутрішніх блоків касетного типу на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	шт	2	<u>1586.59</u> 1288,61	<u>292.79</u> 106,86	3173	2577	<u>586</u> 214	<u>13.2600</u> 0,9695	<u>26.52</u> 1,94
53	КБ20-10-1	Монтаж декоративної панелі касетного блоку	шт	2	<u>236.32</u> 216,21	<u>19.25</u> 11,60	473	432	<u>39</u> 23	<u>2.0700</u> 0,1085	<u>4.14</u> 0,22
54	& С1545-ЕТО-8-28-Л варіант 2	Дюбель ЕТО M8x28 d10 латунь	100шт	0,08	<u>655.54</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& С113-АК-СО-1-М8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	6,4	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& С111-ГО-8-6 варіант 1	DIN934 гайка M8 6 цб	100шт	0,16	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових ФЯР	м2	1,585176	<u>791.46</u> 735,33	<u>53.27</u> 19,91	1255	1166	<u>84</u> 32	<u>7.0400</u> 0,1862	<u>11.16</u> 0,3
		Разом прямі витрати по розділу 9					1255	1166	<u>84</u> 32		<u>11.16</u> 0,3
		Разом будівельні роботи, грн.					1255				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1198				
		всього заробітна плата, грн.					624				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1,2				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					199				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1879				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 9					1879				
61	КБ20-37-2	Розділ 10. Монтаж фільтрів ФП-300 Установлення фільтрів аерозольних ФП-300	м2	12	<u>2030.31</u> 546,61	<u>163.62</u> 61,15	24364	6559	<u>1963</u> 734	<u>5.4200</u> 0,5719	<u>65.04</u> 6,86
		Разом прямі витрати по розділу 10					24364	6559	<u>1963</u> 734		<u>65.04</u> 6,86
		Разом будівельні роботи, грн.					24364				
		в тому числі:					15842				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7293				
		всього заробітна плата, грн.					3870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7,55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1251				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					28234				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 10					28234				
62	КБ20-15-4	Розділ 11. Монтаж клапанів герметичних Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром до 800 мм	шт	6	<u>496.15</u> 460,01	<u>34.25</u> 12,80	2977	2760	<u>206</u> 77	<u>4.6200</u> 0,1197	<u>27.72</u> 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ20-15-3	Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром до 560 мм	шт	1	<u>358.96</u> 338,54	<u>19.03</u> 7,11	359	339	<u>19</u> 7	<u>3.4000</u> 0,0665	<u>3.4</u> 0,07
64	КБ20-15-1	Установлення клапанів повітряних з електричним приводом діаметром до 250 мм	шт	6	<u>252.36</u> 239,96	<u>11.42</u> 4,27	1514	1440	<u>69</u> 26	<u>2.4100</u> 0,0399	<u>14.46</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 11					4850	4539	<u>294</u> 110		<u>45.58</u> 1,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4850				
		в тому числі:					17				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4649				
		всього заробітна плата, грн.					2128				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3,68				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					609				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6978				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 11					6978				
65	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	5	<u>970.29</u> 901,83	<u>64.69</u> 24,17	4851	4509	<u>323</u> 121	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>46.4</u> 1,13
		Разом прямі витрати по розділу 12					4851	4509	<u>323</u> 121		<u>46.4</u> 1,13
		Разом будівельні роботи, грн.					4851				
		в тому числі:					19				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4630				
		всього заробітна плата, грн.					2513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,99				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					827				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7364				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 12					7364				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КБ20-42-1	Установлення малої захисної секції МЗ-2	камера	1	<u>7361.97</u> 6874,94	<u>433.93</u> 123,38	7362	6875	<u>434</u> 123	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>68.17</u> 1,12
		Разом прямі витрати по розділу 15					7362	6875	<u>434</u> 123		<u>68.17</u> 1,12
		Разом будівельні роботи, грн.					7362				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53				
		всього заробітна плата, грн.					6998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3283				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					907				
		Всього будівельні роботи, грн.					10645				

		Всього по розділу 15					10645				
69	КБ20-42-1	Розділ 16. Монтаж універсальної захисної секції Установлення універсальної захисної секції УЗС-1	камера	3	<u>7361.97</u> 6874,94	<u>433.93</u> 123,38	22086	20625	<u>1302</u> 370	<u>68.1700</u> 1,1154	<u>204.51</u> 3,35
		Разом прямі витрати по розділу 16					22086	20625	<u>1302</u> 370		<u>204.51</u> 3,35
		Разом будівельні роботи, грн.					22086				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					159				
		всього заробітна плата, грн.					20995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9845				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2721				
		Всього будівельні роботи, грн.					31931				

		Всього по розділу 16					31931				
70	КБ20-28-7	Розділ 17. Монтаж люків-вставок до гермоклапану Установлення люків герметичних	шт	13	<u>341.58</u> 242,65	<u>98.93</u> 36,97	4441	3154	<u>1287</u> 481	<u>2.1400</u> 0,3458	<u>27.82</u> 4,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					4441	3154	<u>1287</u> 481		<u>27,82</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн.					4441				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1823				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					562				
		Всього будівельні роботи, грн.					6264				

		Всього по розділу 17					6264				
71	КБ20-28-5	Розділ 18. Монтаж дверей герметичних									
		Установлення дверей герметичних	шт	3	<u>626,53</u>	<u>202,64</u>	1880	1157	<u>608</u>	<u>3,4000</u>	<u>10,2</u>
		утеплених розміром 1250х500 мм			385,53	55,61			167	0,5201	1,56
72	С1630-61	Двері сталеві для вентиляційних камер	шт	3	<u>14683,37</u>	-	44050	-	-	-	-
		утеплені, розмір 1250х500 мм			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 18					45930	1157	<u>608</u> 167		<u>10,2</u> 1,56
		Разом будівельні роботи, грн.					45930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44165				
		всього заробітна плата, грн.					1324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					664				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205				
		Всього будівельні роботи, грн.					46594				

		Всього по розділу 18					46594				
		Розділ 19. Клапани дросельні									
73	& С130-ГР-ДК-10-10	Клапан дросельний 100х100 (h), ДК	шт.	6	<u>672,83</u>	-	4037	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С130-ГР-ДК-15-10	Клапан дросельний 150х100 (h), ДК	шт.	1	<u>672,83</u>	-	673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C130-ГР-ДК-20-10	Клапан дросельний 200x100 (h), ДК	шт.	2	<u>817.83</u>	-	1636	-	-	-	-
76	& C130-ГР-ДК-20-15	Клапан дросельний 200x150 (h), ДК	шт.	4	<u>817.83</u>	-	3271	-	-	-	-
77	& C130-ГР-ДК-20-20	Клапан дросельний 200x200 (h), ДК	шт.	2	<u>825.47</u>	-	1651	-	-	-	-
78	& C130-ГР-ДК-30-25	Клапан дросельний 300x250 (h), ДК	шт.	1	<u>960.25</u>	-	960	-	-	-	-
79	& C130-ГР-ДК-40-25	Клапан дросельний 400x250 (h), ДК	шт.	3	<u>1040.31</u>	-	3121	-	-	-	-
80	& C130-ГР-ДК-40-40	Клапан дросельний 400x400 (h), ДК	шт.	1	<u>1670.67</u>	-	1671	-	-	-	-
81	& C130-ГР-ДК-50-25	Клапан дросельний 500x250 (h), ДК	шт.	4	<u>1161.37</u>	-	4645	-	-	-	-
82	& C130-ГР-ДК-50-40	Клапан дросельний 500x400 (h), ДК	шт.	2	<u>1869.11</u>	-	3738	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 19					25403	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					25403				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25403				
		Всього будівельні роботи, грн.					25403				

		Всього по розділу 19					25403				
		Розділ 20. Решітки вентиляційні									
83	КБ20-10-1	Установлення вентиляційних решіток регульованих	шт	36	<u>236.32</u>	<u>19.25</u>	8508	7784	<u>693</u>	<u>2.0700</u>	<u>74.52</u>
					216,21	11,60			418	0,1085	3,91
84	& C130-АО-ИЗ	Адаптер з оцинкованої сталі ізолюваний	шт.	36	<u>1540.77</u>	-	55468	-	-	-	-
85	& C130-ГР-2535-1-10-10	Решітка РВ 2535-1 100x100 (h)	шт	8	<u>238.57</u>	-	1909	-	-	-	-
86	& C130-ГР-2535-1-15-10	Решітка РВ 2535-1 150x100 (h)	шт	2	<u>277.31</u>	-	555	-	-	-	-
87	& C130-ГР-2535-1-20-10	Решітка РВ 2535-1 200x100 (h)	шт	1	<u>311.67</u>	-	312	-	-	-	-
88	& C130-ГР-2535-1-20-15	Решітка РВ 2535-1 200x150 (h)	шт	4	<u>355.53</u>	-	1422	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C130-ГР-2535-1-30-20	Решітка РВ 2535-1 300x200 (h)	шт	21	<u>523,22</u>	<u>-</u>	10988	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 20					79162	7784	<u>693</u>		<u>74,52</u>
									418		3,91
		Разом будівельні роботи, грн.					79162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70685				
		всього заробітна плата, грн.					8202				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4278				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1364				
		Всього будівельні роботи, грн.					83440				

		Всього по розділу 20					83440				
		Розділ 21. Повітропроводи									
90	КБ20-4-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,082	<u>120437,23</u>	<u>484,57</u>	9876	2086	<u>40</u>	<u>261,8000</u>	<u>21,47</u>
					25441,72	217,60			18	2,0352	0,17
91	КБ20-4-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П товщиною 0,5 мм, периметром 800 мм	100м2	0,012	<u>111165,33</u>	<u>412,28</u>	1334	280	<u>5</u>	<u>239,7000</u>	<u>2,88</u>
					23294,05	190,58			2	1,7825	0,02
92	КБ20-4-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,966	<u>123573,75</u>	<u>366,62</u>	119372	19470	<u>354</u>	<u>207,4000</u>	<u>200,35</u>
					20155,13	173,52			168	1,6229	1,57
93	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100м2	1,608	<u>118545,15</u>	<u>299,36</u>	190621	24387	<u>481</u>	<u>156,0600</u>	<u>250,94</u>
					15165,91	130,13			209	1,2171	1,96
94	КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,536	<u>115645,14</u>	<u>306,97</u>	61986	6570	<u>165</u>	<u>126,1400</u>	<u>67,61</u>
					12258,29	132,98			71	1,2437	0,67
95	КБ20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,121204	<u>118578,06</u>	<u>299,36</u>	14372	1838	<u>36</u>	<u>156,0600</u>	<u>18,92</u>
					15165,91	130,13			16	1,2171	0,15
96	& C100-ХГ-10-710	Хомут з гайкою М8/М10 710 мм	шт.	2	<u>988,21</u>	<u>-</u>	1976	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
97	& C100-ХГ-10-630	Хомут з гайкою М8/М10 630 мм	шт.	10	<u>849,74</u>	<u>-</u>	8497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1545-ЕТО-8-28-Л варіант 1	Дюбель ЕТО М8х28 d10 латунь	100шт	0,12	<u>655.54</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ20-4-6	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 450 мм	100м2	0,040192	<u>123548.75</u> 20155,13	<u>366.62</u> 173,52	4966	810	<u>15</u> 7	<u>207.4000</u> 1,6229	<u>8.34</u> 0,07
100	& C100-ХГ-10-400	Хомут з гайкою М8/М10 400 мм	шт.	6	<u>697.51</u> -	<u>-</u> -	4185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	& C1545-ЕТО-8-28-Л варіант 1	Дюбель ЕТО М8х28 d10 латунь	100шт	0,06	<u>655.54</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КБ20-4-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,009891	<u>126733.33</u> 23294,05	<u>412.28</u> 190,58	1254	230	<u>4</u> 2	<u>239.7000</u> 1,7825	<u>2.37</u> 0,02
103	& C100-ХГ-10-315	Хомут з гайкою М8/М10 315 мм	шт.	2	<u>98.61</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	& C1545-ЕТО-8-28-Л варіант 1	Дюбель ЕТО М8х28 d10 латунь	100шт	0,02	<u>655.54</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,0834	<u>15493.15</u> 15165,91	<u>299.36</u> 130,13	1292	1265	<u>25</u> 11	<u>156.0600</u> 1,2171	<u>13.02</u> 0,1
106	& C130-АК-ПОП-85-85	Повітровід оцинкований прямокутного перетину 850х850 мм	м.п.	1,2	<u>8018.51</u> -	<u>-</u> -	9622	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& C130-АК-ПОП-100-80	Повітровід оцинкований прямокутного перетину 1000х800 мм	м.п.	0,9	<u>8490.09</u> -	<u>-</u> -	7641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C1545-ЕТО-10-28-8 варіант 4	Матеріали для кріплення повітроводів Дюбель ЕТО 10х28/М8 латунь	шт	784	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	5574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C113-АК-СО-1-М8 варіант 1	Стержень метричний 1м STANDARD M8 DIN 975 (ЦБ) 5ZS08	шт.	382	<u>62.39</u> -	<u>-</u> -	23833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C1545-ПМ-Т18-27-18-1-2	Монтажний перфорований профіль Т-18 (2.5м) 27*18*1,2мм	м.п.	362	<u>78.17</u> -	<u>-</u> -	28298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C111-ГО-8-6 варіант 1	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	30,7	<u>86.24</u> -	<u>-</u> -	2648	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C130-37-ШЗБ-8-24-1 варіант 1	DIN 9021 шайба збільшена М8х24 ЦБ	100шт	30,7	<u>105.56</u> -	<u>-</u> -	3241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& C111-БО-8-25 варіант 1	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0х25	100шт	16,5	<u>307.92</u> -	- -	5081	-	- -	- -	- -
114	& C130-СУШ-12-12-10	Стрічка (ущільнювач) ППЕ VB 3008 W 12мм_8мм_10м (1шт.-10 м)	шт.	89	<u>67.85</u> -	- -	6039	-	- -	- -	- -
115	& C1516-АЛЮА-50-50-40 варіант 1	AL5050 стрічка алюмінієва 50мм х 50 м х 0,04мм (40 мк)	шт.	25	<u>423.82</u> -	- -	10596	-	- -	- -	- -
116	& C1545-ПС-18-25 варіант 1	Перфострічка 0,6 18 мм х 25 м	шт	20	<u>314.63</u> -	- -	6293	-	- -	- -	- -
117	& C1545-ПФ-20-1В варіант 3	Профіль фланцевий 20 мм * 0,6 *2,5 м	м.п.	39	<u>49.00</u> -	- -	1911	-	- -	- -	- -
118	& C111-115-991	Кутник для профілю 20 мм.	шт	156	<u>4.78</u> -	- -	746	-	- -	- -	- -
119	& C1545-ПФ-30	Профіль фланцевий 30мм * 0,65 * 2,5м	м	428	<u>65.11</u> -	- -	27867	-	- -	- -	- -
120	& C111-115-992	Кутник для профілю 30 мм.	шт	1368	<u>12.42</u> -	- -	16991	-	- -	- -	- -
121	& C111-АК-КВ-125-16-22 варіант 2	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1,6х22	шт	96	<u>34.91</u> -	- -	3351	-	- -	- -	- -
122	& C1545-ЗП-8-25	Зажим 2,5*болт М8*25 (Польша)	шт.	953	<u>11.83</u> -	- -	11274	-	- -	- -	- -
123	& C1633-ГЕРМ-С-СОУ-28	Герметик силіконовий SOUDAL GASKETSEAL /t<285/ 280мл	туб	16	<u>732.99</u> -	- -	11728	-	- -	- -	- -
124	& C1550-ПМ-С-750 варіант 1	Піна монтажна SOUDAL 750 пістолет	балон	15	<u>400.64</u> -	- -	6010	-	- -	- -	- -
125	& C1546-СТР-ВР-8-23	Струбцина VdS M8/23мм Walraven	шт.	110	<u>186.01</u> -	- -	20461	-	- -	- -	- -
126	& C1-АК-ГВ-ТЕХ-42-16-6 варіант 1	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	45	<u>110.88</u> -	- -	4990	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					634254	56936	<u>1125</u> 504		<u>585.9</u> 4,73
		Разом будівельні роботи, грн.					634254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					576193 57440 31207 62 10275 665461				

		Всього по розділу 21					665461				
		Розділ 22. Труби вентиляційні та вузли проходу									
127	КБ20-9-5	Прокладання повітроводів товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм	100м2	0,032499	<u>37641.65</u> 33391,60	<u>2875.65</u> 353,57	1223	1085	<u>93</u> 11	<u>307.7000</u> 3,2676	<u>10</u> 0,11
128	& С113-ТСБ-720-8	Труба сталева О720х8 Б/Ш	м	1	<u>28993.58</u> -	<u>-</u> -	28994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& С113-ТСБ-630-8	Труба сталева 630х8 Б/Ш	м	0,5	<u>28210.42</u> -	<u>-</u> -	14105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ20-24-4	Установлення вузлів проходу вентиляційних шахт діаметром патрубку до 800 мм	10вузол	0,2	<u>7173.10</u> 6642,17	<u>530.93</u> 329,55	1435	1328	<u>107</u> 66	<u>72.0800</u> 3,0821	<u>14.42</u> 0,62
131	КБ20-9-4	Прокладання повітроводів товщиною 8 мм, діаметром до 560 мм	100м2	0,013345	<u>45552.56</u> 39848,54	<u>3767.17</u> 403,80	608	532	<u>50</u> 5	<u>367.2000</u> 3,7371	<u>4.9</u> 0,05
132	& С113-ТСБ-425-8	Труба сталева 425*8 Б/Ш	м	1	<u>21945.16</u> -	<u>-</u> -	21945	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ20-24-3	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 560 мм	10вузол	0,1	<u>5719.76</u> 5377,07	<u>342.69</u> 218,85	572	538	<u>34</u> 22	<u>56.7800</u> 2,0468	<u>5.68</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 22					68882	3483	<u>284</u> 104		<u>35</u> 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					68882				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65115				
		всього заробітна плата, грн.					3587				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1922				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					626				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70804				

		Всього по розділу 22					70804				
		Розділ 23. Ізоляція повітроводів									
134	КБ26-27-1	Ізоляція повітроводів листами із спіненого каучуку	10 м2	16,4	<u>672.67</u>	-	11032	11032	-	<u>6.6700</u>	<u>109.39</u>
					672,67	-			-	-	-
135	& С114-АК-КАЙ-Я-19	Листовий термоізолятор синтетичний каучук KaiFlex (Німеччина) з клейким шаром, товщ. 19 мм*1м (10м2)	м2	167,608	<u>1802.30</u>	-	302080	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& С1516-АЛЮА-75-50-40	ALU/ARM7550 Стрічка алюмінієва армована 75ммх50ммх 0,04 мм (40 мк)	шт.	18	<u>636.49</u>	-	11457	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	& С1545-КФ-СК-50-3-15	Стрічка каучукова 50*3*15, Бельгія	шт.	28	<u>358.65</u>	-	10042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	& С1546-ОК-КФ	Очищувач клею	шт.	8	<u>654.89</u>	-	5239	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 23					339850	11032	-		<u>109.39</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					339850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					328818				
		всього заробітна плата, грн.					11032				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1667				
		Всього будівельні роботи, грн.					345261				

		Всього по розділу 23					345261				
		Розділ 24. Монтаж та ізоляція трубопроводів холодозабезпечення									
139	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,25	<u>14683.43</u>	<u>997.67</u>	18354	17107	<u>1247</u>	<u>128.0000</u>	<u>160</u>
					13685,76	385,75			482	3,9000	4,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& C1545-265-ТМ-6-35-76 варіант 4	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м	31,2	<u>145.38</u> -	<u>-</u> -	4536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& C1545-265-ТМ-9-53-81 варіант 4	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м	31,2	<u>239.64</u> -	<u>-</u> -	7477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C1545-265-ТМ-12-7-81 варіант 4	Труба мідна 1/2" (12,7*0,81)	м	41,6	<u>333.35</u> -	<u>-</u> -	13867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C1545-265-ТМ-15-88-89 варіант 4	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м	26	<u>467.60</u> -	<u>-</u> -	12158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,71	<u>17893.41</u> 17107,20	<u>688.70</u> 254,14	12704	12146	<u>489</u> 180	<u>160.0000</u> 2,6400	<u>113.6</u> 1,87
145	& C1545-265-ТМ-28-58-1-27	Труба мідна 1.1/8" (28,58*1,27)	м	67,6	<u>1095.89</u> -	<u>-</u> -	74082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C1545-ТМ-ФЕ варіант 1	Фасонні елементи мідного трубопроводу	компл	5	<u>1650.65</u> -	<u>-</u> -	8253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C1546-94-2	Фреон-410 (бал.11,3кг)	кг	22,6	<u>617.79</u> -	<u>-</u> -	13962	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& C1546-64-П-3 варіант 4	Припій 5% для мідного трубопроводу	кг	2	<u>6445.90</u> -	<u>-</u> -	12892	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C1546-ПРОП-5	Пропан (бал. 5л)	бал	2	<u>227.10</u> -	<u>-</u> -	454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C1546-КИС-40	Кисень (бал. 40л)	бал	1	<u>839.92</u> -	<u>-</u> -	840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C1546-1-2 варіант 4	Азот (бал. 40л)	бал	4	<u>1174.35</u> -	<u>-</u> -	4697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку	10 м	19	<u>354.99</u> 354,99	<u>-</u> -	6745	6745	<u>-</u> -	<u>3.5200</u> -	<u>66.88</u> -
153	& C114-АК-КФ-9-6 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x06 K-Flex	м.п.	30,6	<u>34.71</u> -	<u>-</u> -	1062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	& C114-AK-КФ-9-10 варіант 3	Ізоляція трубна ST 9x10 K-Flex	м.п.	30,6	<u>31,73</u> -	<u>-</u> -	971	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C114-AK-КФ-9-12 варіант 5	Ізоляція трубна ST 9x12 K-Flex	м.п.	40,8	<u>39,32</u> -	<u>-</u> -	1604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C114-AK-КФ-13-15	Ізоляція трубна ST 13x15 K-Flex	м.п.	25,5	<u>66,52</u> -	<u>-</u> -	1696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C114-AK-КФ-19-28	Ізоляція трубна ST 19x28 мм K-Flex	м.п.	66,3	<u>396,84</u> -	<u>-</u> -	26310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1546-21-ПВХ-КИ варіант 1	Клей для ізолятора K-Flex, 0,5л.	шт.	5,4	<u>622,28</u> -	<u>-</u> -	3360	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C1545-РУБ-50-15-3 варіант 2	Стрічка для ізоляції Tape RUB 50 мм x 15 м х товщ. 3мм	шт.	17,5	<u>296,88</u> -	<u>-</u> -	5195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C1546-21-ПВХ-ОЧ-1 варіант 5	Очисник для ПВХ/ПВХ 125 мл	шт.	4,8	<u>487,31</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	& C130-475-Т варіант 1	Стрічка тефлонова Benda Vinil 100x25/70	шт	4,8	<u>305,53</u> -	<u>-</u> -	1467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 24					235025	35998	<u>1736</u> 662		<u>340,48</u> 6,75
		Разом будівельні роботи, грн.					235025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197291				
		всього заробітна плата, грн.					36660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16560				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4690				
		Всього будівельні роботи, грн.					251585				

		Всього по розділу 24					251585				
		Розділ 25. Монтаж дренажних трубопроводів									
162	КБ16-14-23	Прокладання дренажних трубопроводів зі з'єднанням на клеї	100м	1	<u>30719,63</u> 29187,54	<u>1532,09</u> 532,78	30720	29188	<u>1532</u> 533	<u>268.9600</u> 4,9544	<u>268,96</u> 4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	& C113-AK-ЖЕН-20	Труба дренажна O20 (3/4") SDR21 Genova	м.п.	44,95	<u>58,15</u>	-	2614	-	-	-	-
164	& C113-AK-ЖЕН-32	Труба дренажна O32 (1 1/4") SDR21 Genova	м.п.	44,95	<u>147,75</u>	-	6641	-	-	-	-
165	& C113-AK-ФЕ-ЖЕН-20	Фасонні елементи дренажного трубопроводу Genova	компл.	4	<u>718,93</u>	-	2876	-	-	-	-
166	& C1546-AK-K-ПВХ-12-5	Клей для ПВХ 125 мл	шт.	2	<u>313,52</u>	-	627	-	-	-	-
167	КБ17-3-6	Установлення сифонів зі зворотнім клапаном	10компл.	0,8	<u>8069,83</u>	<u>907,38</u>	6456	5730	<u>726</u>	<u>69,3700</u>	<u>55,5</u>
168	& C130-СД-138	Сифон з гідрозатвором HL138 (HL136)	шт	4	<u>1724,75</u>	-	6899	-	-	-	-
169	& C1545-ПВХ-48-25	Стрічка ПВХ 48мм x 25м біла CW 5025 HPX 6200	шт	20	<u>445,68</u>	-	8914	-	-	-	-
170	& C1545-ПВХ-25-25	Ізострічка ПВХ сіра/чорна 25мм*25м (Італія)	шт	20	<u>200,57</u>	-	4011	-	-	-	-
171	& C1545-ХСБ-540-75-ЕЛ	Хомут-стяжка біла 540*7,5 мм ELEMATIC (уп. 100 шт)	100шт	2	<u>1705,86</u>	-	3412	-	-	-	-
172	& C113-ТС	Тримач стяжки	100шт	2	<u>237,55</u>	-	475	-	-	-	-
173	& C1545-ДМ-6-40-ББ	Дюбель 6/40 BIERBAN/ETDN	шт	200	<u>5,11</u>	-	1022	-	-	-	-
174	& C1545-ЕТО-8-28-Л	Дюбель ЕТО M8x28 d10 латунь	100шт	0,8	<u>655,54</u>	-	524	-	-	-	-
175	& C100-ХГ-70-80	Хомут з прокладкою, M8, 2 1/2" (70-80 мм)	шт.	80	<u>54,84</u>	-	4387	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					79578	34918	<u>2258</u>		<u>324,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					79578		804		7,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42402				
		всього заробітна плата, грн.					35722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					97918				
		Всього по розділу 25					97918				
		Розділ 26. Лотки									
176	КБ21-12-1	Прокладання коробів металевих	100м	0,3	<u>15395.29</u>	<u>10147.35</u>	4619	1521	<u>3044</u>	<u>48.5300</u>	<u>14.56</u>
					5068,96	2424,27			727	23,2104	6,96
177	& С1-АК-ЛН-ГЦ-20-10-3 варіант 3	Лоток неперфорований 200х100 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	30,3	<u>536.89</u>	-	16268	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& С1-АК-КЛ-200-3-1 варіант 4	Кришка на лоток з заземленням осн. 200 гарячого цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3м	м	30,3	<u>288.94</u>	-	8755	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& С1-АК-КГ-20-10 варіант 4	Кут СРО 90 горизонтальний 90 200х100	шт	8	<u>620.03</u>	-	4960	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	& С1-АК-ККГ-20-10-90 варіант 4	Кришка СРО 90 на кут горизонтальний 90 осн. 200	шт	8	<u>152.00</u>	-	1216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
181	& С1-АК-КВ3-20-10-90 варіант 1	Кут CD 90 вертикальний зовнішній 90 200/10	шт	5	<u>620.03</u>	-	3100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	& С1-АК-КВ3-90-20 варіант 1	Кришка на кут CD 90 вертикальний зовнішній 90 осн. 200	шт	5	<u>256.16</u>	-	1281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
183	& С1-АК-ГВ-6-10 варіант 4	Гвинт з хрестоподібним шліцом М6х10	шт	150	<u>3.72</u>	-	558	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
184	& С1-АК-ГА-6 варіант 4	Гайка з ризикою, що перешкоджає відкручуванню М6	шт	150	<u>1.26</u>	-	189	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 26					40946	1521	<u>3044</u>		<u>14.56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40946		727		6,96
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					36381				
		всього заробітна плата, грн.					2248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1115 2,09 346 42061				

		Всього по розділу 26					42061				
		Розділ 27. Прокладання кабелів системи автоматичного управління вентиляційними агрегатами									
185	КБ21-2-7	Прокладання труб гофрованих ПВХ	100м	10,2	<u>3939.55</u> 3882,70	<u>56.85</u> 24,22	40183	39604	<u>579</u> 247	<u>41.0000</u> 0,2318	<u>418.2</u> 2,36
186	& С111-ГТ-ПВХ-16 варіант 7	Труба гофрована ПВХ стійка до ультрафіолету з протяжкою e.g.tube.uv.stend. 11.16.p11/16	м.п.	1030,2	<u>15.86</u> -	<u>-</u> -	16339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	КМ8-148-1	Кабель у прокладених трубах	100 м	10,2	<u>2120.86</u> 1921,88	<u>198.98</u> 84,76	21633	19603	<u>2030</u> 865	<u>18.4000</u> 0,8114	<u>187.68</u> 8,28
188	& С152-ФР-20-Н2-16-5-25 варіант 1	Кабель мідний гнучкий екранований марки FR2OH2R16 450/750 V, переріз 5x2,5 мм.кв	м.п.	81,6	<u>241.54</u> -	<u>-</u> -	19710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	& С152-ФР-20-Н2-16-4-1 варіант 1	Кабель мідний гнучкий екранований марки FR2OH2R16 450/750 V, переріз 4x1 мм.кв	м.п.	122,4	<u>158.40</u> -	<u>-</u> -	19388	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& С152-ФР-20-Н2-16-3-1 варіант 1	Кабель мідний гнучкий екранований марки FR2OH2R16 450/750 V, переріз 3x1 мм.кв	м.п.	81,6	<u>95.56</u> -	<u>-</u> -	7798	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С152-ФР-20-Н2-16-2-5 варіант 1	Кабель мідний гнучкий екранований марки FR2OH2R16 300/500 V, переріз 2x0,5 мм	м.п.	153	<u>60.92</u> -	<u>-</u> -	9321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& С152-ФР-20-Н2-16-2-1 варіант 1	Кабель мідний гнучкий екранований марки FR2OH2R16 450/750 V, переріз 2x1 мм.кв	м.п.	153	<u>90.42</u> -	<u>-</u> -	13834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& С152-ФРОР-16-В-3-1-5 варіант 1	Кабель мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 3x1,5 мм.кв	м.п.	163,2	<u>94.43</u> -	<u>-</u> -	15411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С152-ФРОР-4-5	Кабель мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 4x0,5 мм.кв.	м.п.	153	<u>48.11</u> -	<u>-</u> -	7361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	& C152- ФРОР-16-B- 2-1-5 варіант 1	Кабель мідний гнучкий марки FROR16 450/750 V, переріз 2х 1,5 мм.кв	м.п.	81,6	<u>61,76</u> -	<u>-</u> -	5040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C152-ВП- 6К	Кабель вита пара екранована кат.6 SF-UTP	м.п.	51	<u>40,14</u> -	<u>-</u> -	2047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C1545- НВИ-15-8-15 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 1,5-0, 8 1,5mm2 (уп.100шт)	уп	4	<u>76,38</u> -	<u>-</u> -	306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C1545- НВИ-25-8-25 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 2,5-0, 8 2,5mm2 (упак. 100шт)	уп	4	<u>98,54</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	& C1545- НВИ-75-8-75 варіант 2	Наконечник втулковий ізолюваний НТ 0,75- 0,8 0,75mm2(уп.100шт)	уп	4	<u>56,06</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& C1545-ДМ- 6-40-ББ	Дюбель 6/40 BIERBAN/ETDN	шт	2040	<u>5,11</u> -	<u>-</u> -	10424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 27					189413	59207	<u>2609</u> 1112		<u>605,88</u> 10,64
		Разом будівельні роботи, грн.					189413				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					127597				
		всього заробітна плата, грн.					60319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31013				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9908				
		Всього будівельні роботи, грн.					220426				

		Всього по розділу 27					220426				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2026951	302807	<u>21394</u> 7517		<u>2981,49</u> 70,76
		Разом будівельні роботи, грн.					2026951				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1702750				
		всього заробітна плата, грн.					310324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155340				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2182291				

		Всього по відділу 1					2182291				
		Разом прямі витрати по кошторису					2026951	302807	<u>21394</u>		<u>2981.49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2026951		7517		70,76
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1702750				
		всього заробітна плата, грн.					310324				
		Загальновиробничі витрати, грн.					155340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					289,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					47999				
		Всього будівельні роботи, грн.					2182291				

		Всього по кошторису					2182291				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3341,91				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					358323				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-020
на Пусконалагодження систем вентиляції (СХОВИЩЕ)
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

232,959 тис. грн.
1,25668 тис.люд.год.
182,577 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Сховище									
1	КПЗ-26-1	Припливна установка	установ.	2	8754,11	-	17508	17508	-	61.0000	122
					8754,11	-			-	-	-
2	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	16934,18	-	33868	33868	-	118.0000	236
					16934,18	-			-	-	-
3	КПЗ-2-13	Вентилятор радіальний ВР1	пристр.	1	1722,12	-	1722	1722	-	12.0000	12
					1722,12	-			-	-	-
4	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі	пристр.	3	1291,59	-	3875	3875	-	9.0000	27
					1291,59	-			-	-	-
5	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої.	пристр.	13	1435,10	-	18656	18656	-	10.0000	130
		Гермоклапан з ручним або електричним приводом			1435,10	-			-	-	-
6	КПЗ-11-3	Регулювально-запірні пристрої. Регулятор витрати повітря	пристр.	26	1234,19	-	32089	32089	-	8.6000	223.6
					1234,19	-			-	-	-
7	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	5	617,09	-	3085	3085	-	4.3000	21.5
					617,09	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КПЗ-21-9	Визначення втрат [підсосів] повітря у вентиляційній мережі переносним вентилятором при сумарній довжині повітроводів до 60 м, площа перерізу повітроводу в місці приєднання переносного вентилятора до 0.5 м2	ділянка	2	<u>4592.32</u> 4592,32	<u>-</u> -	9185	9185	<u>-</u> -	<u>32.0000</u> -	<u>64</u> -
9	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	6	<u>2870.20</u> 2870,20	<u>-</u> -	17221	17221	<u>-</u> -	<u>20.0000</u> -	<u>120</u> -
10	КПЗ-22-1	Система повітророзподілу в одному приміщенні при кількості приточних насадків [повітророзподільників] до 4	приміщ.	3	<u>717.55</u> 717,55	<u>-</u> -	2153	2153	<u>-</u> -	<u>5.0000</u> -	<u>15</u> -
11	КПЗ-12-5	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 30	вен.мер.	1	<u>6457.95</u> 6457,95	<u>-</u> -	6458	6458	<u>-</u> -	<u>45.0000</u> -	<u>45</u> -
12	КПЗ-24-1	Система димовидалення при кількості поверхів, що обслуговуються до 6	система	2	<u>10045.70</u> 10045,70	<u>-</u> -	20091	20091	<u>-</u> -	<u>70.0000</u> -	<u>140</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 1					165911	165911	<u>-</u> -		<u>1156.1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					165911				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					165911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16666				
		Всього будівельні роботи, грн.					232959				

		Всього по відділу 1					232959				
		Разом прямі витрати по кошторису					165911	165911	<u>-</u> -		<u>1156.1</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					165911				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					165911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67048				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16666				
		Всього будівельні роботи, грн.					232959				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					232959				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1256,68				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					182577				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-021
на Пусконалагодження систем кондиціонування (СХОВИЩЕ)
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

83,423 тис. грн.
0,45002 тис.люд.год.
65,383 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-11-1	<u>Відділ 1. Сховище</u> Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	3	<u>16934.18</u>	<u>-</u>	50803	50803	<u>-</u>	<u>118.0000</u>	<u>354</u>			
2	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	кондиц.	4	<u>16934.18</u> <u>2152.65</u> <u>2152,65</u>	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	8611	8611	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>15.0000</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>60</u> <u>-</u>			
		Разом прямі витрати по відділу 1					59414	59414	<u>-</u> <u>-</u>		<u>414</u> <u>-</u>			
		Разом будівельні роботи, грн.					59414							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					59414							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24009 36,02 5969 83423				

		Всього по відділу 1					83423				
		Разом прямі витрати по кошторису					59414	59414	-		414
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					59414 59414 24009 36,02 5969 83423		- -		-

		Всього по кошторису					83423				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					450,02				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65383				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-022
на тепломеханічні рішення ІТП
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

623,109 тис. грн.
2,11412 тис.люд.год.
225,118 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Основне обладнання *ТЕПЛОВИЙ ЛІЧИЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ОБЛІКУ*												
1	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (теплообчислювач Multical 603)	шт	1	<u>122.37</u> 88,15	<u>-</u> -	122	88	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -			
2	KM11-30-3	Монтаж перетворювача термоелектричного багатозонавого	шт	2	<u>352.61</u> 352,61	<u>-</u> -	705	705	<u>-</u> -	<u>3.2000</u> -	<u>6.4</u> -			
3	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [витратомір ультразвуковий], діаметр трубопроводу 40 мм	шт	2	<u>564.78</u> 501,36	<u>55.61</u> 23,69	1130	1003	<u>111</u> 47	<u>4.8000</u> 0,2268	<u>9.6</u> 0,45			
4	KP15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм (гільза захисна-2 шт)	1 шт	2	<u>100.47</u> 94,76	<u>-</u> -	201	190	<u>-</u> -	<u>0.8600</u> -	<u>1.72</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-12-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталених трубопроводах діаметром 40 мм (ремонтна вставка)	шт	2	<u>293.49</u> 175,51	<u>27.39</u> 1,33	587	351	<u>55</u> 3	<u>1.5700</u> 0,0124	<u>3.14</u> 0,02
6	& С1630-120-421	Вставка ремонтна фланцева Ду40 L=300мм	шт	2	<u>1413.00</u> -	<u>-</u> -	2826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку системи опалення ЕІ-МБ-СОНз-171	т	0,84	<u>79728.53</u> 77087,09	<u>1684.43</u> 383,04	66972	64753	<u>1415</u> 322	<u>774.2000</u> 3,0231	<u>650.33</u> 2,54
8	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку системи ГВП ЕІ-МБ-ГВП-1ст-205	т	0,43	<u>79728.53</u> 77087,09	<u>1684.43</u> 383,04	34283	33147	<u>724</u> 165	<u>774.2000</u> 3,0231	<u>332.91</u> 1,3
9	КМ6-281-1	Монтаж модульного блоку системи вентиляції ЕІ-МБ-СВнз-220	т	0,55	<u>79728.53</u> 77087,09	<u>1684.43</u> 383,04	43851	42398	<u>926</u> 211	<u>774.2000</u> 3,0231	<u>425.81</u> 1,66
10	КМ7-218-1	Монтаж модульного блоку підживлення СО-ЕІ-МБ-П/СН1-Л.-202-DN25, маса 0,074 т	шт	1	<u>5881.80</u> 3948,21	<u>231.08</u> 22,59	5882	3948	<u>231</u> 23	<u>37.8000</u> 0,1942	<u>37.8</u> 0,19
11	КМ7-218-2	Монтаж модульного блоку запасу пропіленгліколю ЕІ-МБ-П/СН1-Л.-204-DN25, маса 0,175 т	шт	1	<u>6118.27</u> 4094,44	<u>304.43</u> 46,87	6118	4094	<u>304</u> 47	<u>39.2000</u> 0,3916	<u>39.2</u> 0,39
		Разом прямі витрати по розділу 1					162677	150677	<u>3766</u> 818		<u>1507.71</u> 6,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					162677				
		-----					8234				
							151495				
							69253				
							119,75				
							19842				
							231930				
		Всього по розділу 1					231930				
		Розділ 2. Трубна арматура									
12	КБ18-16-3	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка 65 мм	шт	2	<u>1251.13</u> 606,08	<u>270.82</u> 72,77	2502	1212	<u>542</u> 146	<u>5.8700</u> 0,6687	<u>11.74</u> 1,34
13	& С130-259-1	Грязьовик фланцевий Ду65; Ру25; Тмакс=150 °С ЕІ-ФГ.6.00.10.25	шт	2	<u>11423.12</u> -	<u>-</u> -	22846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром 65 мм	шт	4	<u>911.99</u> 439,85	<u>146.56</u> 41,99	3648	1759	<u>586</u> 168	<u>4.2600</u> 0,3809	<u>17.04</u> 1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1630-527-5	Кран кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий BALLOMAX BROEN Ду65 Ру25	шт	2	<u>14534,17</u>	-	29068	-	-	-	-
16	& C1630-527-6	Кран кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий BALLOMAX BROEN Ду65 Ру16	шт	2	<u>13826,24</u>	-	27652	-	-	-	-
17	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	6	<u>525,81</u> 251,72	<u>89,48</u> 20,66	3155	1510	<u>537</u> 124	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>14,46</u> 1,09
18	& C1630-527-2	Кран кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий BALLOMAX Ду50 Ру16	шт	4	<u>9542,51</u>	-	38170	-	-	-	-
19	& C1630-527-4	Кран кульовий сталевий повнопрохідний фланцевий Ду40 Ру16 BALLOMAX	шт	2	<u>7768,92</u>	-	15538	-	-	-	-
20	& C101-22-28-3П	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду25; Ру32; Тмакс=150 °С, Італія Тип 918 IVR	шт	5	<u>301,20</u>	-	1506	-	-	-	-
21	& C1630-122-3-1Д-42	Кран кульовий муфтовий ВВ Ду15, Ру40, Тмакс=150 °С Тип 918 IVR	шт	20	<u>140,42</u>	-	2808	-	-	-	-
22	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю до 0,1 м3	шт	1	<u>742,30</u> 614,34	<u>83,97</u> 31,76	742	614	<u>84</u> 32	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
23	& C1630-БЗВ-13	Розширювальний бак, 50л, горизонтальний; Ру10 ROZ-NAVI 50/10	шт	1	<u>3211,20</u>	-	3211	-	-	-	-
24	КБ18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м3	шт	1	<u>742,30</u> 614,34	<u>83,97</u> 31,76	742	614	<u>84</u> 32	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
25	& C1630-БЗВ-12	Розширювальний бак 150л; Ру10 ROZ-NAVI 150/10	шт	1	<u>8147,41</u>	-	8147	-	-	-	-
26	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	14	<u>26,59</u> 26,08	-	372	365	-	<u>0,2300</u>	<u>3,22</u>
27	& C101-3-4	Автоматичний повітроспускник, Ду15 Тип 832+837 IVR	шт.	14	<u>229,28</u>	-	3210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					163317	6074	<u>1833</u> 502		<u>58,36</u> 4,51
		Разом будівельні роботи, грн.					163317				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					155410				
		всього заробітна плата, грн.					6576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3432				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1093				
		Всього будівельні роботи, грн.					166749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					166749				
		Розділ 3. Контрольно-вимірювальні прилади									
28	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	8	<u>39.67</u> 39,67	-	317	317	-	<u>0.3600</u>	<u>2.88</u>
29	& С101-3-12	Манометр показуючий (діап. 0-2,5 МПа) ДМ 05 100-2,5	шт.	2	<u>801.77</u> -	-	1604	-	-	-	-
30	& С101-22-9	Манометр показуючий (діап. 0-1,6 МПа) ДМ 05 100-1,6	шт.	3	<u>213.12</u> -	-	639	-	-	-	-
31	& С101-3-14	Манометр показуючий (діап. 0-1,0 МПа) ДМ 05 100-1,0	шт.	3	<u>434.96</u> -	-	1305	-	-	-	-
32	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	8	<u>90.03</u> 83,74	-	720	670	-	<u>0.7600</u>	<u>6.08</u>
33	& С101-22-11	Закладна конструкція під манометр у комплекті з краном Ду15	шт.	8	<u>313.07</u> -	-	2505	-	-	-	-
34	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	2	<u>53.27</u> 53,27	-	107	107	-	<u>0.5100</u>	<u>1.02</u>
35	& С101-3-109	Термометр технічний скляний, вик.1, шкала 0-150 °С , довжина верхньої частини 240мм, нижньої частини 66мм (ТТЖ-М вик. 1П5(0+150°С)-1-240/66)	шт.	1	<u>89.56</u> -	-	90	-	-	-	-
36	& С101-22-13	Термометр технічний скляний, вик.1, шкала 0-100 °СТТЖ-М вик. 1П Довжина верхньої частини 240мм, нижньої частини 66мм5(0+100°С)-1-240/66	шт.	1	<u>89.45</u> -	-	89	-	-	-	-
37	& С101-22-14	Оправа захисна пряма для технічного скляного термометра 2П 265/100 6,3 вик. 2П, довжина верхньої частини 265мм, нижньої-100мм	шт.	2	<u>143.49</u> -	-	287	-	-	-	-
38	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,2	<u>1260.15</u> 994,36	<u>176.72</u> 8,56	252	199	<u>35</u> 2	<u>9.3000</u> 0,0800	<u>1.86</u> 0,02
39	& С101-22-16	Бобишка до оправы М27х2БШ 50 М 27х2	шт.	2	<u>63.17</u> -	-	126	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					8041	1293	<u>35</u> 2		<u>11.84</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					8041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					6713 1295 646 1,2 199 8687				
		Всього по розділу 3					8687				
		Розділ 4. Трубна обв'язка									
40	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,052	<u>18092.84</u> 12903,03	<u>3761.52</u> 980,48	941	671	<u>196</u> 51	<u>118.9000</u> 9,0482	<u>6.18</u> 0,47
41	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,052	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	57	55	<u>2</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.43</u> -
42	С113-160	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4	<u>508.28</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С101-22-52	Відвід сталевий крутозігнутий 90° 90-2-108х3,5	шт	4	<u>332.22</u> -	<u>-</u> -	1329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С1534-274	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100х65 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108х4-76х3,5 мм	шт	2	<u>197.65</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1534-363	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>40.39</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,412	<u>15145.20</u> 11674,58	<u>2852.13</u> 747,63	6240	4810	<u>1175</u> 308	<u>107.5800</u> 6,9058	<u>44.32</u> 2,85
47	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,412	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	448	438	<u>10</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.39</u> 0,01
48	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	36	<u>362.78</u> -	<u>-</u> -	13060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	C1534-12	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	26	<u>147.25</u> -	<u>-</u> -	3829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C101-22-78	Перехід сталевий концентричний Ду65-40	шт	4	<u>128.78</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,263	<u>47528.40</u> 9841,68	<u>2870.90</u> 675,47	12500	2588	<u>755</u> 178	<u>90.6900</u> 6,2497	<u>23.85</u> 1,64
52	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,263	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	286	279	<u>7</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>2.16</u> -
53	C113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	24	<u>262.99</u> -	<u>-</u> -	6312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C1534-9-1-Э	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	15	<u>77.49</u> -	<u>-</u> -	1162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,2	<u>6127.74</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	1226	1030	<u>116</u> 37	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>9.74</u> 0,33
56	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,2	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	218	213	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.64</u> -
57	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	20	<u>220.59</u> -	<u>-</u> -	4412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C101-22-57	Відвід сталевий крутозігнутий 90° 90-1-48, 3х3,6	шт	10	<u>50.26</u> -	<u>-</u> -	503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,38	<u>6080.43</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	2311	1957	<u>221</u> 70	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>18.51</u> 0,63
60	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,38	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	413	404	<u>9</u> 1	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>3.12</u> 0,01
61	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	38	<u>137.88</u> -	<u>-</u> -	5239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C101-22-59	Відвід сталевий крутозігнутий 90° 90-1-33, 7х3,2	шт	25	<u>26.69</u> -	<u>-</u> -	667	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	<u>5990.26</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	120	103	<u>12</u> 4	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>0.97</u> 0,03
64	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,02	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	22	21	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.16</u> -
65	C113-1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	<u>80.79</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,165	<u>10416.57</u> 7592,39	<u>1654.97</u> 473,52	1719	1253	<u>273</u> 78	<u>71.0100</u> 4,3530	<u>11.72</u> 0,72
67	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,165	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	180	175	<u>5</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>1.36</u> -
68	C113-42	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	15	<u>402.56</u> -	<u>-</u> -	6038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C101-22-69-3Э	Відведення сталеві крутозагнуті 90 оцинковані:90-1-60,3х4,0	шт	10	<u>160.06</u> -	<u>-</u> -	1601	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C101-22-87	Перехід сталевий концентричний оцинкований Ду50-40	шт	2	<u>75.93</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,03	<u>7040.39</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	211	177	<u>19</u> 6	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>1.66</u> 0,05
72	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,03	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	33	32	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.25</u> -
73	C113-41	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	3	<u>317.00</u> -	<u>-</u> -	951	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C101-22-70	Відведення сталеві крутозагнуті 90 оцинковані:90-1-48,3х3,6	шт	1	<u>67.63</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,05	<u>7012.30</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	351	295	<u>31</u> 10	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.76</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	54	53	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.41</u> -
77	С113-40	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	5	<u>241.45</u> -	<u>-</u> -	1207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1-600-В-32-99	Відвід сталевий оцинкований 90° 42,4х3,6 ДСТУ 17375:2003	шт	3	<u>56.11</u> -	<u>-</u> -	168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& С101-22-91	Перехід сталевий концентричний оцинкований Ду32-25	шт	1	<u>44.27</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,04	<u>6992.61</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	280	236	<u>25</u> 8	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>2.21</u> 0,07
81	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,04	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	44	43	<u>1</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.33</u> -
82	С113-39	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4	<u>197.85</u> -	<u>-</u> -	791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С101-22-71	Відведення сталеві крутозагнуті 90 оцинковані:90-1-33,7х3,2	шт	1	<u>33.41</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01	<u>6973.16</u> 5909,47	<u>623.79</u> 191,30	70	59	<u>6</u> 2	<u>55.2700</u> 1,7283	<u>0.55</u> 0,02
85	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,01	<u>1088.15</u> 1062,68	<u>25.47</u> 1,52	11	11	<u>-</u> -	<u>8.2200</u> 0,0150	<u>0.08</u> -
86	С113-37	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	1	<u>102.88</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С101-22-178	Розбірне з'єднання "американка" пряма ВВ 1" (Ду25)	шт.	2	<u>352.89</u> -	<u>-</u> -	706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С101-22-73	Американка ВН 1" х 1" (Ду25)	шт.	3	<u>352.89</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С101-4-12	Різьба сталева коротка 1" (Ду25)	шт	8	<u>11.34</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	С130-1001	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	4	<u>614.71</u> -	<u>-</u> -	2459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	<u>561.23</u> -	<u>-</u> -	4490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& C1541-67-1-B6	Прокладки міжфланцеві, DN 65 мм	шт	12	<u>26.15</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	<u>445.62</u> -	<u>-</u> -	3565	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	& C1541-67-1-B10	Прокладка міжфланцева DN50	шт	8	<u>18.91</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	C130-982	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8	<u>10.23</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C1541-69-1-5	Прокладка міжфланцева DN 40 мм	шт	8	<u>10.33</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							91590	14903	<u>2871</u> 754		<u>135.8</u> 6,92
Разом будівельні роботи, грн.							91590				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							73816				
всього заробітна плата, грн.							15657				
Загальновиробничі витрати, грн.							7954				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2485				
Всього будівельні роботи, грн.							99544				

Всього по розділу 4							99544				
Розділ 5. Антикорозійний захист											
97	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ФЛ-086	100м2	0,3913	<u>565.44</u> 565.28	<u>-</u> -	221	221	<u>-</u> -	<u>4.7800</u> -	<u>1.87</u> -
98	& C111-2361	Грунтовка ФЛ-086	кг	6,2	<u>123.68</u> -	<u>-</u> -	767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КБ15-172-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0489	<u>7260.58</u> 6106,47	<u>1.38</u> 1,22	355	299	<u>-</u> -	<u>60.5500</u> 0,0111	<u>2.96</u> -
100	КБ15-172-4	Фарбування ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,3514	<u>11870.43</u> 10716,32	<u>1.38</u> 1,22	4171	3766	<u>-</u> -	<u>106.2600</u> 0,0111	<u>37.34</u> -
101	& C101-11-44	Фарба БТ-177	кг	11,2	<u>134.22</u> -	<u>-</u> -	1503	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					7017	4286	-		42,17
		Разом будівельні роботи, грн.					7017		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2731				
		всього заробітна плата, грн.					4286				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					828				
		Всього будівельні роботи, грн.					9353				

		Всього по розділу 5					9353				
102	КБ26-7-5	Розділ 6. Ізоляція трубопроводів <i>Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 50 мм</i>	10 м	0,52	820.83 691,46	129.37 48,35	427	360	67 25	6.6200 0,4522	3.44 0,24
103	КБ26-7-1	<i>Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами зі скляного штапельного волокна, матами з супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звукопоглинаючими, товщина ізоляційного шару 30 мм</i>	10 м	15,7	426.16 426,16	- -	6691	6691	- -	4.0800 -	64.06 -
104	& С114-Т-34-50	Мати мінераловатні прошивні з алюмінієвої фольги, товщина 50 мм Техноніколь	м2	50	232.65 -	- -	11633	-	- -	- -	- -
105	& С114-70-32	Мат із мінвати на алюмінієвій фользі, товщ. 30мм Мат ламельний 35	м2	31	129.15 -	- -	4004	-	- -	- -	- -
106	& С1630-1202-105	Скотч алюмінієвий (45ммх50м)	шт	9	134.05 -	- -	1206	-	- -	- -	- -
107	& С1630-1202-106	Скотч звичайний (45ммх50м)	шт	22	53.72 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
108	КБ9-72-1	Кріплення трубопроводів <i>Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]</i>	т	0,35	25250.12 15567,55	7243.93 1426,78	8838	5449	2535 499	145.6000 10,8062	50.96 3,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& C101-3-59	Метал для кріплення трубопроводів	кг	350	<u>58.32</u>	-	20412	-	-	-	-
110	& C101-18-18	Анкер забивний латунний (цанга) М8	шт	42	<u>9.00</u>	-	378	-	-	-	-
111	& C101-22-73-5М	Шпилька різьбова М8 (1000мм)	шт	36	<u>48.23</u>	-	1736	-	-	-	-
112	& C101-22-109	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду65-10х100	шт	18	<u>69.92</u>	-	1259	-	-	-	-
113	& C101-3-80-1Е	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду50-10х100	шт	12	<u>64.38</u>	-	773	-	-	-	-
114	& C101-3-67	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду40-10х100	шт	6	<u>58.49</u>	-	351	-	-	-	-
115	& C101-3-81-1Ж	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду32-10х100	шт	2	<u>55.74</u>	-	111	-	-	-	-
116	& C101-3-68	Хомут зі шпилькою та дюбелем (з гум-ю вставкою) Ду25-10х100	шт	12	<u>49.62</u>	-	595	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					59596	12500	<u>2602</u> 524		<u>118.46</u> 4,02
		Разом будівельні роботи, грн.					59596				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44494				
		всього заробітна плата, грн.					13024				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6547				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2120				
		Всього будівельні роботи, грн.					66143				

		Всього по розділу 6					66143				
Розділ 7. Дренажна система											
117	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,278	<u>8164.68</u> 6449,98	<u>1262.91</u> 362,97	2270	1793	<u>351</u> 101	<u>61.0100</u> 3,3385	<u>16.96</u> 0,93
118	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	26	<u>319.75</u> -	- -	8314	-	- -	- -	- -
119	& C101-22-69-111	Відведення сталеві крутозагнуті 45 град. :45-1-60,3x4,0	шт	2	<u>46.94</u> -	- -	94	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	& C101-22- 55	Відвід сталевий крутозігнутий 90° 90-1-60, 3х4,0	шт	10	<u>85.23</u>	-	852	-	-	-	-
121	KБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі <i>сталених водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм</i>	100м	0,18	<u>6080.43</u> 5149,62	<u>581.35</u> 183,06	1094	927	<u>105</u> 33	<u>48.7100</u> 1,6512	<u>8.77</u> 0,3
122	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоціновані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	18	<u>137.88</u> -	-	2482	-	-	-	-
123	& C101-22- 59	Відвід сталевий крутозігнутий 90° 90-1-33, 7х3,2	шт	28	<u>26.69</u> -	-	747	-	-	-	-
124	& C101-22- 28	Перехід сталевий Ду50-25 мм	шт.	1	<u>118.05</u> -	-	118	-	-	-	-
125	KБ16-21-2	Установлення воронку сливних діаметром до 50 мм	шт	25	<u>104.75</u> 98,38	-	2619	2460	-	<u>1.0000</u>	<u>25</u>
126	& C101-3- 112	Дренажна воронка Ду50	шт	4	<u>314.83</u> -	-	1259	-	-	-	-
127	& C1630- 121-42	Дренажна воронка Ду25	шт	21	<u>66.78</u> -	-	1402	-	-	-	-
128	& C1630- 120-408	Драбина двустороння 2x3, 0,7x0,43м h=0, 65м; Робоча висота 2,2м	шт	1	<u>2323.43</u> -	-	2323	-	-	-	-
129	& C111-631- 1	Пропіленгліколь	л	100	<u>143.26</u> -	-	14326	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					37900	5180	<u>456</u> 134		<u>50.73</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37900 32264 5314 2806 5,46 904 40706				
		Всього по розділу 7					40706				
		Разом прямі витрати по кошторису					530138	194913	<u>11563</u> 2734		<u>1925.07</u> 23,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					530138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323662				
		всього заробітна плата, грн.					197647				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92971				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					165,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27471				
		Всього будівельні роботи, грн.					623109				

		Всього по кошторису					623109				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2114,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					225118				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-024
на електротехнічні рішення ІТП
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

34,043 тис. грн.
0,06058 тис.люд.год.
6,512 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КБ21-23-1	Розділ 1. Щити розподільчі	шафа	1	<u>2547,31</u>	<u>760,33</u>	2547	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
		Монтаж ввідно-розподільних пристроїв			1138,26	213,16					
2	1701-1003-2-1И-38	Ввідно-розподільчий пристрій на один (1) ввід вихід кабелів зверху ВРП-ІТП	шт	1	<u>12489.05</u>	<u>-</u>	12489	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					15036	1138	<u>760</u>		<u>10.33</u>
									213		1,75
		Разом устаткування, грн.					12489				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					491				
		Всього устаткування, грн.					12980				
		Разом будівельні роботи, грн.					2547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					649				
		всього заробітна плата, грн.					1351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					648 1,17 194 3195				

		Всього по розділу 1					16174				
		Розділ 2. Кабелі та монтажні вироби									
3	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	<u>5494.03</u> 4059,45	<u>938.46</u> 409,71	2747	2030	<u>469</u> 205	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>21.17</u> 1,88
4	& С1630-122-3-1-30	Гофрована ПВХ труба не підтримуюча горіння D20	м	18	<u>8.62</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	& С111-Б1-749-25	Труба ПВХ гофрована d25 "DKC"	м	32	<u>68.02</u> -	<u>-</u> -	2177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	& С1110-15-3-26	Тримач для гофротруби ПВХ DN25	шт	64	<u>3.77</u> -	<u>-</u> -	241	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& С1630-120-260	Тримач для гофротруби ф20	шт	36	<u>4.12</u> -	<u>-</u> -	148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& С130-Х4-варіант 1	Гільза GT-2,5 мідна лужена кабельна під опресовування	шт	26	<u>2.85</u> -	<u>-</u> -	74	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	0,5	<u>840.56</u> 710,62	<u>67.97</u> 45,15	420	355	<u>34</u> 23	<u>7.4100</u> 0,4130	<u>3.71</u> 0,21
10	& С1630-120-344	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнг 5х2, 5	м	33	<u>68.28</u> -	<u>-</u> -	2253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С1630-120-341	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки на напругу 1 кВ ВВГнг 3х2, 5	м	18,5	<u>42.51</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,01	<u>2629.68</u> 2396,86	<u>-</u> -	26	24	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>0.25</u> -
13	& С1630-122-3-Щ-7	Стационарна розетка відкритої установки 220 В, Іп=16 А, ІР54 із 3К та кришкою	шт	1	<u>106.31</u> -	<u>-</u> -	106	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1630-120-42	Трос натяжний для опуску КЛ комплект з кріпленням L=3000	м	1	<u>1071.17</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10204	2409	<u>503</u> 228		<u>25.13</u> 2,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10204 7292 2637 1362 2,64 437 11566				

		Всього по розділу 2					11566				
		Розділ 3. Заземлення									
15	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	100 м	0,4	<u>3106.88</u> 2339,68	<u>503.27</u> 116,88	1243	936	<u>201</u> 47	<u>22.4000</u> 0,9664	<u>8.96</u> 0,39
16	& С1630-122-3-1-10	Смуга стальна 25х4 мм	м	40	<u>44.04</u> -	<u>-</u> -	1762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-8-2	Прокладання проводу в ПВХ ізоляції, переріз проводу до 6 мм2	100м	0,24	<u>3398.83</u> 2726,23	<u>-</u> -	816	654	<u>-</u> -	<u>27.3800</u> -	<u>6.57</u> -
18	& С157-166-3	Провід в ПВХ ізоляції ПВ1 1х6	м	18	<u>28.69</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С1630-119-204	Провід в ПВХ ізоляції ПВ3 1х6	м	6	<u>6.78</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& С1630-119-205	Наконечник для проводу ПВ3 1х6 SC-6-5	шт	6	<u>5.78</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С130-479-1	Монтажна стрічка для скоби заземлення	м	10	<u>107.11</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					5484	1590	<u>201</u> 47		<u>15.53</u> 0,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3693				
		всього заробітна плата, грн.					1637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					819				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					256				
		Всього будівельні роботи, грн.					6303				

		Всього по розділу 3					6303				
		Разом прямі витрати по кошторису					30724	5137	<u>1464</u>		<u>50.99</u>
									488		4,23
		Разом устаткування, грн.					12489				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					491				
		Всього устаткування, грн.					12980				
		Разом будівельні роботи, грн.					18235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11634				
		всього заробітна плата, грн.					5625				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2829				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					887				
		Всього будівельні роботи, грн.					21064				

		Всього по кошторису					34043				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					60,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					6512				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-025
на автоматизацію тепломеханічних рішень
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

39,229 тис. грн.
0,10584 тис.люд.год.
11,415 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні вироби												
1	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>5996.09</u> 4996,89	<u>38.13</u> 5,80	1499	1249	<u>10</u> 1	<u>47.8400</u> 0,0610	<u>11.96</u> 0,02			
2	& С101-17-2	Металорукав Ду15	м	25	<u>56.09</u> -	<u>-</u> -	1402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	& С1630-1202-151	Тримач оцинкований односторонній (для металорукава) d16 мм	шт	50	<u>3.81</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	& С1-1-1-3-3-54	Дюбель для кріплення з шурупом (Комплект №4)	шт	170	<u>3.20</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
5	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,68	<u>5419.31</u> 4059,45	<u>192.86</u> 11,84	3685	2760	<u>131</u> 8	<u>42.3300</u> 0,1120	<u>28.78</u> 0,08			
6	& С1630-122-3-1-31	Гофрована ПВХ труба не підтримуюча горіння D16	м	38	<u>7.35</u> -	<u>-</u> -	279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1630-122-3-1-30	Гофрована ПВХ труба не підтримуюча горіння D20	м	28	<u>8.62</u>	-	241	-	-	-	-
8	& C101-17-16	Труба ПНД діаметр 25 мм	м	2	<u>90.12</u>	-	180	-	-	-	-
9	& C1110-15-1-7Б варіант 1	Тримач для гофротруби	шт	60	<u>2.15</u>	-	129	-	-	-	-
10	& C101-17-14	Хомут кабельний 250x5 мм (в упаковці – 100 шт.)	шт	2	<u>90.90</u>	-	182	-	-	-	-
11	& C1630-122-3-Ю-32	Ізоляційна стрічка 0,13x19мм (10 м)	шт	1	<u>122.94</u>	-	123	-	-	-	-
12	& C1630-119-67	Вогнестійка піна DF	шт	1	<u>743.66</u>	-	744	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							9199	4009	<u>141</u> 9		<u>40.74</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							9199				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5049				
всього заробітна плата, грн.							4018				
Загальновиробничі витрати, грн.							2059				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							656				
Всього будівельні роботи, грн.							11258				
Всього по розділу 1							11258				
Розділ 2. Лоткова продукція											
13	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,27	<u>7980.03</u> 4052,66	<u>3468.23</u> 895,59	2155	1094	<u>936</u> 242	<u>38.8000</u> 8,3517	<u>10.48</u> 2,25
14	& C130-153-1-34	Лоток перфорований 50x100x3000	шт.	9	<u>299.19</u>	-	2693	-	-	-	-
15	& C130-153-1-35	Кришка лотка пряма осн. 100мм, L=3000	шт.	9	<u>191.68</u>	-	1725	-	-	-	-
16	& C1630-120-85	Консоль поточна CS на лоток с осн.100	шт	11	<u>105.44</u>	-	1160	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& C101-17-9	Консоль DW на лоток з осн. 100 DW	шт	9	<u>113,32</u>	-	1020	-	-	-	-
18	& C101-45-56-2E	Скоба ТМ на лоток з осн. 100	шт.	12	<u>68,95</u>	-	827	-	-	-	-
19	& C130-153-1-40	Гвинт з кв. підголовн. М6х10	шт.	88	<u>2,45</u>	-	216	-	-	-	-
20	& C130-153-1-41	Гайка з насічкою М6	шт.	88	<u>0,95</u>	-	84	-	-	-	-
21	& C130-153-1-33	Стандартний анкер з болтом М8	шт.	24	<u>55,64</u>	-	1335	-	-	-	-
22	& C130-153-1-42	Стандартний анкер з шпилькою М8	шт.	20	<u>57,40</u>	-	1148	-	-	-	-
23	& C130-153-1-44	Гвинт для забезпечення електроконтакту М5х8	шт.	8	<u>3,73</u>	-	30	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							12393	1094	<u>936</u> 242		<u>10,48</u> 2,25
Разом будівельні роботи, грн.							12393				
в тому числі:							10363				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1336				
всього заробітна плата, грн.							662				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,23				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							205				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13055				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 2							13055				
Розділ 3. Кабельна продукція											
24	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,13	<u>2126,74</u> 1671,20	<u>373,70</u> 114,66	4530	3560	<u>796</u> 244	<u>16,0000</u> 0,8344	<u>34,08</u> 1,78
25	& C1630-119-159I варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 4х1,5	м	22	<u>28,84</u>	-	634	-	-	-	-
26	& C153-K1-4-8	Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією з ПВХ пластику негорючий перерізом ВВГнг 4х2,5	м	76	<u>60,76</u>	-	4618	-	-	-	-
27	& C1630-122-131	Кабель екранований сигнальний негорючий J-Y(St)Y LS 2х2х0,8	м	63	<u>10,26</u>	-	646	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1630-1111-31	Кабель екранований W 4x0,22	м	52	<u>7.97</u>	<u>-</u>	414	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,2	<u>8341.32</u>	<u>3827.58</u>	1668	504	<u>766</u>	<u>25.6000</u>	<u>5.12</u>
30	& С1630-115-2-11	Провід ПВ 3 нгд 1x1,0	м	20	<u>8.63</u>	<u>-</u>	173	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					12683	4064	<u>1562</u>		<u>39.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					12683		447		3,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7057				
		всього заробітна плата, грн.					4511				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2232				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					689				
		Всього будівельні роботи, грн.					14915				

		Всього по розділу 3					14915				
		Разом прямі витрати по кошторису					34275	9167	<u>2639</u>		<u>90.42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34275		698		6,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22469				
		всього заробітна плата, грн.					9865				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4954				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1550				
		Всього будівельні роботи, грн.					39229				

		Всього по кошторису					39229				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					105,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11415				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-026
на вузол обліку тепла
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

7,659 тис. грн.
0,01803 тис.люд.год.
1,864 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Автоматика та електричні підключення теплообчислювача												
1	КМ11-1-3	Конструкції для установлення приладів, маса до 3 кг (Корпус КЕП)	шт	2	184,75	9,28	370	311	19	1,6000	3,2			
					155,49	0,45			1	0,0042	0,01			
2	& С1630-1202-45	Корпус КЕП 40.30.15-1.0.1.0 IP54 (модем + теплолічильник)	шт	2	2065,62	-	4131	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
3	& С1630-1111-54	DIN-рейка	шт	1	98,41	-	98	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
4	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,2	5755,15	889,02	1151	812	178	42,3300	8,47			
					4059,45	388,65			78	3,5580	0,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KB21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ² (кабеля враховані в комплекті теплоізоляції)	100м	0,2	<u>757.66</u> 710,62	<u>42.90</u> 33,53	152	142	<u>9</u> 7	<u>7.4100</u> 0,3136	<u>1.48</u> 0,06
6	& C1524-1-22	Гофротруба ПВХ DN15	м	20	<u>5.62</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1630-1202-46	Тримач для гофротруби ПВХ DN15	шт	10	<u>2.41</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C111-136-5-4	Дюбелі 6х40 із забивним шурупом	шт	10	<u>0.57</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1630-1202-47	Гермоввід кабелю Д=16мм	шт	5	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							6099	1265	<u>206</u> 86		<u>13.15</u> 0,78
Разом будівельні роботи, грн.							6099				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4628				
всього заробітна плата, грн.							1351				
Загальновиробничі витрати, грн.							682				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,29				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							215				
Всього будівельні роботи, грн.							6781				
Всього по розділу 1							6781				
Розділ 2. Прилад дистанційної передачі даних											
10	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг / модем з блоком живлення/	шт	1	<u>122.37</u> 88,15	<u>-</u> -	122	88	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>0.8</u> -
11	& C1-1-1-1-55-47	GSM-Антенa: Інтегрована	шт	1	<u>267.93</u> -	<u>-</u> -	268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C1630-1202-47	Гермоввід кабелю Д=16мм	шт	2	<u>11.06</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KB21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	0,1	<u>1986.88</u> 1699,35	<u>29.29</u> 10,09	199	170	<u>3</u> 1	<u>17.7200</u> 0,0825	<u>1.77</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& C1-1-1-5Л-55-50	Сигнальний кабель RS-232: 4x0,22кв 10 м.п.	шт	1	<u>139,74</u>	<u>-</u>	140	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					751	258	<u>3</u>		<u>2,57</u>
									1		<u>0,01</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					751				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490				
		всього заробітна плата, грн.					259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39				
		Всього будівельні роботи, грн.					878				

		Всього по розділу 2					878				
		Разом прямі витрати по кошторису					6850	1523	<u>209</u>		<u>15,72</u>
									87		<u>0,79</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					6850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5118				
		всього заробітна плата, грн.					1610				
		Загальновиробничі витрати, грн.					809				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					254				
		Всього будівельні роботи, грн.					7659				

		Всього по кошторису					7659				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1864				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-028
на пусконалагоджувальні роботи
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

221,252 тис. грн.
1,19353 тис.люд.год.
173,402 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Перелік нарахувань:											
1	КП2-11-1	Коефіцієнт до норм витрат труда пусконалагоджувального персоналу=1 Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (щит автоматики СО+ГВП-1 шт; щит автоматизації СВ+БП-2 шт (в складі модульного блоку))	шт	2	<u>16934.18</u> 16934,18	<u>-</u> -	33868	33868	<u>-</u> -	<u>118.0000</u> -	<u>236</u> -		
2	КП1-74-1	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 2 шт (модульний блок підживлення-1 шт; модульний блок запасу пропіленгліколю-1 шт)	комплект	2	<u>14494.51</u> 14494,51	<u>-</u> -	28989	28989	<u>-</u> -	<u>101.0000</u> -	<u>202</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КП1-74-2	Механізми, пов'язані між собою безперервним регулюванням і взаємоконтролем режимів роботи. Агрегат, що включає в себе механізми в кількості до 5 шт- (модульний блок СО-1 шт; модульний блок ГВП-1 шт; модульний блок вентиляції-1 шт)	комплект	3	<u>22818,09</u> 22818,09	<u>-</u> -	68454	68454	<u>-</u> -	<u>159.0000</u> -	<u>477</u> -
4	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю (тепловий лічильник)	шт	1	<u>16934,18</u> 16934,18	<u>-</u> -	16934	16934	<u>-</u> -	<u>118.0000</u> -	<u>118</u> -
5	КП2-16-6	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з пропорційно-інтегральним законом управління	система	1	<u>9328,15</u> 9328,15	<u>-</u> -	9328	9328	<u>-</u> -	<u>65.0000</u> -	<u>65</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					157573	157573	<u>-</u> -		<u>1098</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					157573 157573 63679 95,53 15829 221252				

		Всього по кошторису					221252				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1193,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					173402				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-030
на Монтаж системи протидимного захисту
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-ДВ

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

706,192 тис. грн.
1,13644 тис.люд.год.
120,429 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Система ПД1												
1	KB20-32-4	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	5901.75	266.15	5902	2317	266	22.4400	22.44			
					2316,93	96,91			97	0,8764	0,88			
2	KM8-481-21	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді	шт	1	548.10	16.44	548	353	16	3.2000	3.2			
					352,61	3,83			4	0,0319	0,03			
3	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,57148	1151.42	8.04	658	625	5	11.2470	6.43			
					1092,98	3,27			2	0,0306	0,02			
4	& C130-УВ-ВГ-900	Гнучка вставка круга ВК-900	шт	1	2980.54	-	2981	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	KB20-11-2	Установлення захисної сітки	арати	1	373.79	38.00	374	235	38	2.3600	2.36			
					234,99	13,37			13	0,1257	0,13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C130-УВ-С-900	Сітка захисна С-900	шт	1	<u>2868.52</u>	-	2869	-	-	-	-
7	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>738.43</u>	<u>53.27</u>	738	507	<u>53</u>	<u>5.1500</u>	<u>5.15</u>
					506,66	19,91			20	0,1862	0,19
8	& C130-УВ-КО-900	Клапан зворотній КО-900	шт	1	<u>6435.45</u>	-	6435	-	-	-	-
9	КБ20-16-1	Установлення клапанів димовидалення з електричним приводом периметром до 3200 мм	шт	5	<u>905.57</u>	<u>72.30</u>	4528	2643	<u>362</u>	<u>5.4400</u>	<u>27.2</u>
					528,66	27,02			135	0,2527	1,26
10	КБ20-11-2	Установлення декоративної решітки на клапан димовидалення	грати	5	<u>370.04</u>	<u>34.25</u>	1850	1175	<u>171</u>	<u>2.3600</u>	<u>11.8</u>
					234,99	12,80			64	0,1197	0,6
11	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,32	<u>10340.33</u>	-	3309	1394	-	<u>45.4200</u>	<u>14.53</u>
					4355,78	-			-	-	-
12	КБ20-3-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2	<u>13328.63</u>	<u>306.97</u>	2666	2599	<u>61</u>	<u>133.7084</u>	<u>26.74</u>
					12993,78	132,98			27	1,2437	0,25
13	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000х400 мм	м2	14	<u>2052.85</u>	-	28740	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	С130-1136 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 1мм	м2	6	<u>2230.10</u>	-	13381	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ15-63-2	Обклеювання повітропроводів вогнезахисним матеріалом FIX60хв на клеї	100м2	0,2	<u>23880.60</u>	<u>44.29</u>	4776	4767	<u>9</u>	<u>245.2800</u>	<u>49.06</u>
					23836,31	39,14			8	0,3552	0,07
16	& C114-35-654	Вогнезахистне покриття повітропроводів з межею вогнестійкості 60хв FIX	м2	21	<u>357.26</u>	-	7502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	1,54	<u>1521.34</u>	<u>292.99</u>	2343	1892	<u>451</u>	<u>12.1800</u>	<u>18.76</u>
					1228,35	109,49			169	1,0241	1,58
18	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,66	<u>4203.57</u>	<u>327.24</u>	2774	2558	<u>216</u>	<u>35.7200</u>	<u>23.58</u>
					3876,33	122,29			81	1,1438	0,75
19	& C111-516-108	Сталь оцинкована 0,7мм	м2	24,2	<u>1567.05</u>	-	37923	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& C1-АК-ГВ-ТЕХ-42-16-6	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	3,5	<u>47.80</u>	-	167	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& C111-БО-8-25	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0х25	100шт	0,5	<u>278.46</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C111-ГО-8-6	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	0,5	<u>84.63</u>	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	& C1546-ЗП-8-2Т	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	50	<u>9.27</u>	-	464	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1517-АЛЮА-50-50-40-1	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	уп	5	<u>331.61</u> -	<u>-</u> -	1658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-АК-КВ-125-16-22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1, 6x22	шт	4	<u>34.06</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4905	<u>1195.74</u> 870,49	<u>148,86</u> 54,53	587	427	<u>73</u> 27	<u>8,5300</u> 0,4972	<u>4,18</u> 0,24
27	& C1545-АК-ХТ-ОП-МТ-Б	Опора HILTI MT-B-LDP ME.	шт	10	<u>1421.54</u> -	<u>-</u> -	14215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C1545-АК-ХТ-ПМ-40-3	Профіль монтажний Hilti MT-40 S OC	м.п.	10	<u>614.09</u> -	<u>-</u> -	6141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C1545-АК-ХТ-Б-М-10-20	Болт HILTI M10x20-F	шт	40	<u>41.32</u> -	<u>-</u> -	1653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1545-АК-ХТ-ГМ-10-Ф	Гайка Hilti M10-F DIN 934 8.8	шт	40	<u>3.21</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-АК-ХТ-ТЛ-М-10-О	Гайка Twist-Lock MT-TL M10 OC.	шт	40	<u>66.16</u> -	<u>-</u> -	2646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-АК-ХТ-Б-МТ-ТЛ-Б	Болт шестигранний Hilti MT TLB OC	шт	40	<u>22.71</u> -	<u>-</u> -	908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1545-АК-ХТ-МТ-С-ЛД	З'єднувач Hilti MT-C-LDP L1 OC	шт	10	<u>96.98</u> -	<u>-</u> -	970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1545-АК-ХТ-МТ-СТ-3-2	З'єднувач Hilti MT-C-T 3D/2/HL OC	шт	10	<u>699.02</u> -	<u>-</u> -	6990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					167141	21492	<u>1721</u> 647		<u>215.43</u> 6
		Разом будівельні роботи, грн.					167141				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143928				
		всього заробітна плата, грн.					22139				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11542				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3789				
		Всього будівельні роботи, грн.					178683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					178683				
		Розділ 2. Система ПД2									
35	КБ20-32-2 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т на висоті від підлоги понад 3 м до 6 м	шт	1	<u>1155.10</u> 1081,60	<u>70.06</u> 25,45	1155	1082	<u>70</u> 25	<u>10,1160</u> 0,2295	<u>10,12</u> 0,23
36	КМ8-481-20 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	шт	1	<u>285.30</u> 138,84	<u>12.17</u> 2,84	285	139	<u>12</u> 3	<u>1,2600</u> 0,0236	<u>1,26</u> 0,02
37	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких	м2	0,2444	<u>1151.42</u> 1092,98	<u>8.04</u> 3,27	281	267	<u>2</u> 1	<u>11,2470</u> 0,0306	<u>2,75</u> 0,01
38	& С130- ВЕНС-ВВГ- 60-30	Гнучка вставка Вентс ВВГ 600х300	шт	2	<u>1672.49</u> -	<u>-</u> -	3345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ20-13-7	Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм	клапан	1	<u>538.33</u> 319,74	<u>26.64</u> 9,95	538	320	<u>27</u> 10	<u>3,2500</u> 0,0931	<u>3,25</u> 0,09
40	& С130- ВЕНС- КОМ1-60-30	Зворотній клапан Вентс КОМ1 600х300	шт	1	<u>3164.87</u> -	<u>-</u> -	3165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	1	<u>200.25</u> 181,22	<u>19.03</u> 7,11	200	181	<u>19</u> 7	<u>1,8200</u> 0,0665	<u>1,82</u> 0,07
42	& С130-ГР- 3040-1-70-40	Решітка вентиляційна металева РВ 3040-1 700х400	шт	1	<u>1149.53</u> -	<u>-</u> -	1150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,08	<u>10340.33</u> 4355,78	<u>-</u> -	827	348	<u>-</u> -	<u>45,4200</u> -	<u>3,63</u> -
44	КБ20-3-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,2	<u>13328.63</u> 12993,78	<u>306.97</u> 132,98	2666	2599	<u>61</u> 27	<u>133,7084</u> 1,2437	<u>26,74</u> 0,25
45	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір1000х400 мм	м2	14	<u>2052.85</u> -	<u>-</u> -	28740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C130-1136 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 1мм	м2	6	<u>2230.10</u>	-	13381	-	-	-	-
47	KB15-63-2	Обклеювання повітропроводів вогнезахисним матеріалом FIX60хв на клеї	100м2	0,2	<u>23880.60</u>	<u>44.29</u>	4776	4767	<u>9</u>	<u>245.2800</u>	<u>49.06</u>
					23836,31	39,14			8	0,3552	0,07
48	& C114-35- 654	Вогнезахистне покриття повітропроводів з межею вогнестійкості 60хв FIX	м2	21	<u>357.26</u>	-	7502	-	-	-	-
49	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	1,54	<u>1521.34</u>	<u>292.99</u>	2343	1892	<u>451</u>	<u>12.1800</u>	<u>18.76</u>
					1228,35	109,49			169	1,0241	1,58
50	KB26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,66	<u>4203.57</u>	<u>327.24</u>	2774	2558	<u>216</u>	<u>35.7200</u>	<u>23.58</u>
					3876,33	122,29			81	1,1438	0,75
51	& C111-516- 108	Сталь оцинкована 0,7мм	м2	24,2	<u>1567.05</u>	-	37923	-	-	-	-
52	& C1-AK-ГВ- ТЕХ-42-16-6	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	3,5	<u>47.80</u>	-	167	-	-	-	-
53	& C1545- ЕТО-8-28-Л	Дюбель ЕТО М8х28 d10 латунь	100шт	0,5	<u>513.32</u>	-	257	-	-	-	-
54	& C113-СО- 8-1	Стрижень оцинкований М8, L=1000 mm	шт	15	<u>49.37</u>	-	741	-	-	-	-
55	& C111-БО- 8-25	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0х25	100шт	1,2	<u>278.46</u>	-	334	-	-	-	-
56	& C111-ГО- 8-6	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	1,2	<u>84.63</u>	-	102	-	-	-	-
57	& C1546-ЗП- 8-2Т	Зажим для профілю з болтом2,5*болт М8*25	шт.	120	<u>9.27</u>	-	1112	-	-	-	-
58	& C1517- АЛЮА-50- 50-40-1	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	уп	5	<u>331.61</u>	-	1658	-	-	-	-
59	& C111-AK- KB-125-16- 22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1, 6х22	шт	6	<u>34.06</u>	-	204	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					115626	14153	<u>867</u>		<u>140.97</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115626		331		3,07
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					100606				
		всього заробітна плата, грн.					14484				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7628				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2540				
		Всього будівельні роботи, грн.					123254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					123254				
		Розділ 3. Система ПДЗ									
60	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	<u>5107.87</u> 1669,55	<u>122.22</u> 44,58	5108	1670	<u>122</u> 45	<u>16.1700</u> 0,4041	<u>16.17</u> 0,4
61	КМ8-481-20 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді	шт	1	<u>278.69</u> 132,23	<u>12.17</u> 2,84	279	132	<u>12</u> 3	<u>1.2000</u> 0,0236	<u>1.2</u> 0,02
62	КБ20-24-5	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 1000 мм	10вузол	0,1	<u>11311.13</u> 8334,05	<u>935.40</u> 591,66	1131	833	<u>94</u> 59	<u>90.4400</u> 5,5335	<u>9.04</u> 0,55
63	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>738.43</u> 506,66	<u>53.27</u> 19,91	738	507	<u>53</u> 20	<u>5.1500</u> 0,1862	<u>5.15</u> 0,19
64	КБ20-20-10	Установлення зонтів із листової оцинкованої сталі	зонт	1	<u>328.48</u> 289,24	<u>38.05</u> 14,22	328	289	<u>38</u> 14	<u>2.9400</u> 0,1330	<u>2.94</u> 0,13
65	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	0,32	<u>10340.33</u> 4355,78	<u>-</u> -	3309	1394	<u>-</u> -	<u>45.4200</u> -	<u>14.53</u> -
66	КБ20-3-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,15	<u>13328.63</u> 12993,78	<u>306.97</u> 132,98	1999	1949	<u>46</u> 20	<u>133.7084</u> 1,2437	<u>20.06</u> 0,19
67	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір 1000х400 мм	м2	15	<u>2052.85</u> -	<u>-</u> -	30793	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КБ15-63-2	Обклеювання повітропроводів вогнезахисним матеріалом FIX60хв на клеї	100м2	0,15	<u>23880.60</u> 23836,31	<u>44.29</u> 39,14	3582	3575	<u>7</u> 6	<u>245.2800</u> 0,3552	<u>36.79</u> 0,05
69	& С114-35- 654	Вогнезахистне покриття повітропроводів з межею вогнестійкості 60хв FIX	м2	15	<u>357.26</u> -	<u>-</u> -	5359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	1,19	<u>1521.34</u> 1228,35	<u>292.99</u> 109,49	1810	1462	<u>348</u> 130	<u>12.1800</u> 1,0241	<u>14.49</u> 1,22
71	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,51	<u>4203.57</u> 3876,33	<u>327.24</u> 122,29	2144	1977	<u>167</u> 62	<u>35.7200</u> 1,1438	<u>18.22</u> 0,58
72	& С111-516- 108	Сталь оцинкована 0,7мм	м2	18,7	<u>1567.05</u> -	<u>-</u> -	29304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& С1-АК-ГВ- ТЕХ-42-16-6	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	2,2	<u>47.80</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-БО-8-25	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0x25	100шт	0,3	<u>278,46</u>	-	84	-	-	-	-
75	& C111-ГО-8-6	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	0,3	<u>84,63</u>	-	25	-	-	-	-
76	& C1546-ЗП-8-2Т	Зажим для профілю з болтом 2,5*болт М8*25	шт.	30	<u>9,27</u>	-	278	-	-	-	-
77	& C1517-АЛЮА-50-50-40-1	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	уп	2	<u>331,61</u>	-	663	-	-	-	-
78	& C111-АК-КВ-125-16-22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125x1,6x22	шт	2	<u>34,06</u>	-	68	-	-	-	-
79	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4905	<u>1195,74</u>	<u>148,86</u>	587	427	<u>73</u>	<u>8.5300</u>	<u>4,18</u>
80	& C1545-АК-ХТ-ОП-МТ-Б	Опора HILTI MT-B-LDP ME.	шт	10	<u>1421,54</u>	-	14215	-	-	-	-
81	& C1545-АК-ХТ-ПМ-40-3	Профіль монтажний Hilti MT-40 S OC	м.п.	10	<u>614,09</u>	-	6141	-	-	-	-
82	& C1545-АК-ХТ-Б-М-10-20	Болт HILTI M10x20-F	шт	40	<u>41,32</u>	-	1653	-	-	-	-
83	& C1545-АК-ХТ-ГМ-10-Ф	Гайка Hilti M10-F DIN 934 8.8	шт	40	<u>3,21</u>	-	128	-	-	-	-
84	& C1545-АК-ХТ-ТЛ-М-10-О	Гайка Twist-Lock MT-TL M10 OC.	шт	40	<u>66,16</u>	-	2646	-	-	-	-
85	& C1545-АК-ХТ-Б-МТ-ТЛ-Б	Болт шестигранний Hilti MT TLB OC	шт	40	<u>22,71</u>	-	908	-	-	-	-
86	& C1545-АК-ХТ-МТ-С-ЛД	З'єднувач Hilti MT-C-LDP L1 OC	шт	10	<u>96,98</u>	-	970	-	-	-	-
87	& C1545-АК-ХТ-МТ-СТ-3-2	З'єднувач Hilti MT-C-T 3D/2/HL OC	шт	10	<u>699,02</u>	-	6990	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					121345	14215	<u>960</u>		<u>142,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					121345		386		3,57
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106170				
		всього заробітна плата, грн.					14601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7767 15,68 2599 129112				

		Всього по розділу 3					129112				
		Розділ 4. Система ПД4									
88	КБ20-32-3	Установлення вентиляторів осьових	шт	1	5107.87	122.22	5108	1670	122	16.1700	16.17
					1669,55	44,58			45	0,4041	0,4
89	КМ8-481-20	Підготовлення до випробування, здавання	шт	1	278.69	12.17	279	132	12	1.2000	1.2
	Вказівки	під налагодження і пуску, приєднування до			132,23	2,84			3	0,0236	0,02
	щодо засто	електричної мережі електричних машин з									
	сування	короткозамкненим ротором зі щитовими									
	РЕКНМУ	підшипниками, які надходять у зібраному									
	таб.1,к=0,75	вигляді									
90	КБ20-24-5	Установлення вузлів проходу витяжних	10вузол	0,1	11311.13	935.40	1131	833	94	90.4400	9.04
		вентиляційних шахт діаметром патрубку			8334,05	591,66			59	5,5335	0,55
		до 1000 мм									
91	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних	клапан	1	738.43	53.27	738	507	53	5.1500	5.15
		діаметром до 1000 мм			506,66	19,91			20	0,1862	0,19
92	КБ20-20-10	Установлення зонтів із листової	зонт	1	328.48	38.05	328	289	38	2.9400	2.94
		оцинкованої сталі			289,24	14,22			14	0,1330	0,13
93	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх	100м2 вп	0,32	10340.33	-	3309	1394	-	45.4200	14.53
		інвентарних риштувань трубчастих висотою			4355,78	-			-	-	-
		до 16 м для інших оздоблювальних робіт									
94	КБ20-3-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої	100м2	0,15	13328.63	306.97	1999	1949	46	133.7084	20.06
	тех.ч.	сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм,			12993,78	132,98			20	1,2437	0,19
	п.1.3.1	периметром до 3200 мм на висоті від									
	κ(труд)=1,06	підлоги понад 3 м до 5 м									
95	С130-1128	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі	м2	15	2052.85	-	30793	-	-	-	-
	варіант 1	товщиною 1 мм, прямокутного перерізу,			-	-			-	-	-
		розмір1000х400 мм									
96	КБ15-63-2	Обклеювання повітропроводів	100м2	0,15	23880.60	44.29	3582	3575	7	245.2800	36.79
		вогнезахисним матеріалом FIX60хв на клеї			23836,31	39,14			6	0,3552	0,05
97	& С114-35-	Вогнезахистне покриття повітропроводів з	м2	15,75	357.26	-	5627	-	-	-	-
	654	межею вогнестійкості 60хв FIX			-	-			-	-	-
98	КБ26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских	10 м2	1,19	1521.34	292.99	1810	1462	348	12.1800	14.49
		поверхонь виробами металевими			1228,35	109,49			130	1,0241	1,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,51	<u>4203.57</u> 3876,33	<u>327,24</u> 122,29	2144	1977	<u>167</u> 62	<u>35,7200</u> 1,1438	<u>18,22</u> 0,58
100	& С111-516-108	Сталь оцинкована 0,7мм	м2	18,7	<u>1567.05</u> -	-	29304	-	-	-	-
101	& С1-АК-ГВ-ТЕХ-42-16-6	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	2,2	<u>47.80</u> -	-	105	-	-	-	-
102	& С111-БО-8-25	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0х25	100шт	0,3	<u>278.46</u> -	-	84	-	-	-	-
103	& С111-ГО-8-6	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	0,3	<u>84.63</u> -	-	25	-	-	-	-
104	& С1546-3П-8-2Т	Зажим для профілю з болтом2,5*болт М8*25	шт.	30	<u>9.27</u> -	-	278	-	-	-	-
105	& С1517-АЛЮА-50-50-40-1	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр НРХ	уп	2	<u>331.61</u> -	-	663	-	-	-	-
106	& С111-АК-КВ-125-16-22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1, 6х22	шт	2	<u>34.06</u> -	-	68	-	-	-	-
107	КБ20-30-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,4905	<u>1195.74</u> 870,49	<u>148.86</u> 54,53	587	427	<u>73</u> 27	<u>8.5300</u> 0,4972	<u>4.18</u> 0,24
108	& С1545-АК-ХТ-ОП-МТ-Б	Опора HILTI MT-B-LDP ME.	шт	10	<u>1421.54</u> -	-	14215	-	-	-	-
109	& С1545-АК-ХТ-ПМ-40-3	Профіль монтажний Hilti MT-40 S OC	м.п.	10	<u>614.09</u> -	-	6141	-	-	-	-
110	& С1545-АК-ХТ-Б-М-10-20	Болт HILTI M10х20-F	шт	40	<u>41.32</u> -	-	1653	-	-	-	-
111	& С1545-АК-ХТ-ГМ-10-Ф	Гайка Hilti M10-F DIN 934 8.8	шт	40	<u>3.21</u> -	-	128	-	-	-	-
112	& С1545-АК-ХТ-ТЛ-М-10-О	Гайка Twist-Lock MT-TL M10 OC.	шт	40	<u>66.16</u> -	-	2646	-	-	-	-
113	& С1545-АК-ХТ-Б-МТ-ТЛ-Б	Болт шестигранний Hilti MT TLB OC	шт	40	<u>22.71</u> -	-	908	-	-	-	-
114	& С1545-АК-ХТ-МТ-С-ЛД	З'єднувач Hilti MT-C-LDP L1 OC	шт	10	<u>96.98</u> -	-	970	-	-	-	-
115	& С1545-АК-ХТ-МТ-СТ-3-2	З'єднувач Hilti MT-C-T 3D/2/HL OC	шт	10	<u>699.02</u> -	-	6990	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					121613	14215	<u>960</u> 386		<u>142.77</u> 3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					121613 106438 14601 7767 15,68 2599 129380 129380				
		Розділ 5. Система ПД4									
116	КБ20-33-3	Установлення вентиляторів дахових	шт	1	<u>3807.73</u> 1851,61	<u>1592.53</u> 511,07	3808	1852	<u>1593</u> 511	<u>18.3600</u> 3,7958	<u>18.36</u> 3,8
117	КМ8-481-21 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором зі щитовими підшипниками, які надходять у зібраному вигляді, маса до 0,25 т	шт	1	<u>540.14</u> 387,87	<u>10.74</u> 3,70	540	388	<u>11</u> 4	<u>3.5200</u> 0,0303	<u>3.52</u> 0,03
118	КБ20-24-6	Установлення вузлів проходу витяжних вентиляційних шахт діаметром патрубку до 1250 мм	10вузол	0,1	<u>14017.26</u> 9602,95	<u>935.40</u> 591,66	1402	960	<u>94</u> 59	<u>104.2100</u> 5,5335	<u>10.42</u> 0,55
119	КБ20-13-9	Установлення клапанів зворотних периметром до 4500 мм	клапан	1	<u>1578.03</u> 573,56	<u>57.08</u> 21,33	1578	574	<u>57</u> 21	<u>5.8300</u> 0,1995	<u>5.83</u> 0,2
120	КБ20-13-4	Установлення клапанів зворотних діаметром до 1000 мм	клапан	1	<u>738.43</u> 506,66	<u>53.27</u> 19,91	738	507	<u>53</u> 20	<u>5.1500</u> 0,1862	<u>5.15</u> 0,19
121	КБ20-13-16	Установлення клапанів димовидалення	клапан	11	<u>1239.24</u> 901,83	<u>64.69</u> 24,17	13632	9920	<u>712</u> 266	<u>9.2800</u> 0,2261	<u>102.08</u> 2,49
122	КБ8-37-1	Установлення і розбирання внутрішніх інвентарних трубчастих риштувань при висоті приміщень до 6 м	100м2 гп	0,4125	<u>14753.75</u> 7785,16	<u>-</u> -	6086	3211	<u>-</u> -	<u>81.1800</u> -	<u>33.49</u> -
123	КБ20-3-12 тех.ч. п.1.3.1 к(труд)=1,06	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 3200 мм на висоті від підлоги понад 3 м до 5 м	100м2	0,18	<u>13328.63</u> 12993,78	<u>306.97</u> 132,98	2399	2339	<u>55</u> 24	<u>133.7084</u> 1,2437	<u>24.07</u> 0,22
124	С130-1128 варіант 1	Повітроводи класу Н з оцинкованої сталі товщиною 1 мм, прямокутного перерізу, розмір1000x400 мм	м2	12,6	<u>2052.85</u> -	<u>-</u> -	25866	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	C130-1136 варіант 1	Фасонні вироби з оцинкованої сталі товщиною 1мм	м2	5,4	<u>2230,10</u>	-	12043	-	-	-	-
126	KB15-63-2	Обклеювання повітропроводів вогнезахисним матеріалом FIX60хв на клеї	100м2	0,18	<u>23880,60</u>	<u>44,29</u>	4299	4291	8	<u>245,2800</u>	<u>44,15</u>
					23836,31	39,14			7	0,3552	0,06
127	& C114-35- 654	Вогнезахистне покриття повітропроводів з межею вогнестійкості 60хв FIX	м2	18,9	<u>357,26</u>	-	6752	-	-	-	-
128	KB26-26-1	Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими	10 м2	1,26	<u>1521,34</u>	<u>292,99</u>	1917	1548	<u>369</u>	<u>12,1800</u>	<u>15,35</u>
					1228,35	109,49			138	1,0241	1,29
129	KB26-26-2	Покриття ізоляції фасонних поверхонь виробами металевими	10 м2	0,54	<u>4203,57</u>	<u>327,24</u>	2270	2093	<u>177</u>	<u>35,7200</u>	<u>19,29</u>
					3876,33	122,29			66	1,1438	0,62
130	& C111-516- 108	Сталь оцинкована 0,7мм	м2	18,7	<u>1567,05</u>	-	29304	-	-	-	-
131	& C1-AK-ГВ- ТЕХ-42-16-6	ТЕХ-Н Гвинт 4,2х16 6гр цб	100шт	2,2	<u>47,80</u>	-	105	-	-	-	-
132	& C111-БО- 8-25	5N68025 Болт повн.різ. ст.5.8 ЦБ М8,0х25	100шт	0,3	<u>278,46</u>	-	84	-	-	-	-
133	& C111-ГО- 8-6	DIN934 гайка М8 6 цб	100шт	0,3	<u>84,63</u>	-	25	-	-	-	-
134	& C1546-3П- 8-2Т	Зажим для профілю з болтом2,5*болт М8*25	шт.	30	<u>9,27</u>	-	278	-	-	-	-
135	& C1517- АЛЮА-50- 50-40-1	Стрічка алюмінієва 50 мм * 50 м * 40 мкр HPX	уп	2	<u>331,61</u>	-	663	-	-	-	-
136	& C111-AK- KB-125-16- 22	Круг відрізний по металу Kronenflex 125х1, 6х22	шт	2	<u>34,06</u>	-	68	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					113857	27683	<u>3129</u>		<u>281,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					113857		1116		9,45
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					83045				
		всього заробітна плата, грн.					28799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5175				
		Всього будівельні роботи, грн.					129335				

		Всього по розділу 5					129335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Система ПДК1									
137	КБ20-13-8	Установлення клапанів надлишкового тиску	клапан	10	<u>856.54</u> 506,66	<u>53.27</u> 19,91	8565	5067	<u>533</u> 199	<u>5.1500</u> 0,1862	<u>51.5</u> 1,86
138	КБ20-11-2	Установлення алюмінієвої декоративної решітки на клапан надлишкового типу	єроти	10	<u>370.04</u> 234,99	<u>34.25</u> 12,80	3700	2350	<u>343</u> 128	<u>2.3600</u> 0,1197	<u>23.6</u> 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 6					12265	7417	<u>876</u> 327		<u>75.1</u> 3,06
		Разом будівельні роботи, грн.					12265				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3972				
		всього заробітна плата, грн.					7744				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4163				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1359				
		Всього будівельні роботи, грн.					16428				

		Всього по розділу 6					16428				
		Разом прямі витрати по кошторису					651847	99175	<u>8513</u> 3193		<u>998.75</u> 28,72
		Разом будівельні роботи, грн.					651847				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					544159				
		всього заробітна плата, грн.					102368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54345				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					108,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18061				
		Всього будівельні роботи, грн.					706192				

		Всього по кошторису					706192				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1136,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					120429				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-031
на Пусконаладження системи протидимного захисту
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 162,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87831 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 127,605 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-24-1	Система димовидалення Д1	система	1	10045.70	-	10046	10046	-	70.0000	70
					10045,70	-			-	-	-
2	КПЗ-23-1	Система компенсації Д1	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
3	КПЗ-23-1	Система підпору ПД1 у зонах безпеки маломобільних груп населення	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
4	КПЗ-23-1	Система компенсації ПДк1 у зонах безпеки маломобільних груп населення	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
5	КПЗ-23-1	Система підпору ПД2 у тамбурі підймача	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
6	КПЗ-23-1	Система підпору ПД3 у ліфтовій шахті	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
7	КПЗ-23-1	Система підпору ПД4 у ліфтовій шахті	система	1	11480.80	-	11481	11481	-	80.0000	80
					11480,80	-			-	-	-
8	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	3	1291.59	-	3875	3875	-	9.0000	27
					1291,59	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КПЗ-2-14	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 10	пристр.	1	<u>2152,65</u>	<u>-</u>	2153	2153	<u>-</u>	<u>15,0000</u>	<u>15</u>
10	КПЗ-11-10	Регулювально-запірні пристрої. Клапан димовидалення з електричним приводом	пристр.	16	<u>1435,10</u>	<u>-</u>	22962	22962	<u>-</u>	<u>10,0000</u>	<u>160</u>
11	КПЗ-11-5	Регулювально-запірні пристрої. Клапан зворотний	пристр.	5	<u>430,53</u>	<u>-</u>	2153	2153	<u>-</u>	<u>3,0000</u>	<u>15</u>
12	КПЗ-11-4	Регулювально-запірні пристрої. Клапан надлишкового тиску	пристр.	10	<u>588,39</u>	<u>-</u>	5884	5884	<u>-</u>	<u>4,1000</u>	<u>41</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					115959	115959	<u>-</u>		<u>808</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					115959		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					115959				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46859				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					70,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11646				
		Всього будівельні роботи, грн.					162818				

		Всього по кошторису					162818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					878,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					127605				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32039				

		Всього по розділу 1					32039				
		Розділ 2. Електроустановчі вироби									
3	& C1545-8091-13 варіант 1	merten D-Life рамка 1-постова, антрацит MTN4010-6534 Schneider Electric або аналог	шт	700	<u>128.72</u> -	- -	90104	-	- -	- -	- -
4	& C1545-8091-14 варіант 1	merten D-Life рамка 2-постова, антрацит MTN4020-6534 Schneider Electric або аналог	шт	68	<u>202.81</u> -	- -	13791	-	- -	- -	- -
5	& C1545-8091-15 варіант 1	merten D-Life рамка 3-постова, антрацит MTN4030-6534 Schneider Electric або аналог	шт	70	<u>348.28</u> -	- -	24380	-	- -	- -	- -
6	& C1545-8091-16 варіант 1	merten D-Life рамка 4-постова, антрацит MTN4040-6534 Schneider Electric або аналог	шт	30	<u>697.43</u> -	- -	20923	-	- -	- -	- -
7	& C1545-8091-17 варіант 1	merten D-Life рамка 5-постова, антрацит MTN4050-6534 Schneider Electric або аналог	шт	25	<u>697.43</u> -	- -	17436	-	- -	- -	- -
8	& C1545-8091-21 варіант 1	merten D-Life вимикач 1-клавішний, механізм, антрацит MTN3111-0000 Schneider Electric або аналог	шт	326	<u>234.75</u> -	- -	76529	-	- -	- -	- -
9	& C1545-8091-22	merten D-Life клавіша вимикача, антрацит MTN3300-6034 Schneider Electric або аналог	шт	326	<u>60.18</u> -	- -	19619	-	- -	- -	- -
10	& C1545-8091-23	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит MTN2301- 6034 Schneider Electric або аналог	шт	1128	<u>139.43</u> -	- -	157277	-	- -	- -	- -
11	& C1545-8091-24	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит, IP44 MTN2314-6034 Schneider Electric або аналог	шт	50	<u>139.43</u> -	- -	6972	-	- -	- -	- -
12	& C1545-8091-19	Установча коробка IMT3510, Schneider Electric або аналог	шт	1454	<u>13.60</u> -	- -	19774	-	- -	- -	- -
13	& C1545-8091-18	Шина зрівнювання потенціалів на 8 приєднань 1,5-10мм.кв. в пластмасовому корпусі 120x120x53 мм OBO "Better-mann" 1802/UP	шт	10	<u>4819.70</u> -	- -	48197	-	- -	- -	- -
14	КБ21-28-1	Установлення датчиків	шт	36	<u>24.51</u> 17,05	- -	882	614	- -	<u>0.1800</u> -	<u>6.48</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1545-8092-1	Фотореле IEK ФР 601, 10А, IP44	шт	6	<u>201.55</u>	-	1209	-	-	-	-
16	& C1545-8092-2	Датчик руху IEK ДД 022 2000Вт 20м IP20	шт	30	<u>2987.22</u>	-	89617	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
17	КМ8-1-2	Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 400 кВ.А	шт	1	<u>9282.33</u>	<u>5038.71</u>	9282	3764	<u>5039</u>	<u>35.2000</u>	<u>35.2</u>
					3763,58	1591,56			1592	12,1104	12,11
18	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	1,2	<u>3985.00</u>	-	4782	3146	-	<u>27.6800</u>	<u>33.22</u>
					2621,30	-			-	-	-
19	290902-57 варіант 1	Вимикач одноклавішний	шт	120	<u>99.87</u>	-	11984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,5	<u>3983.39</u>	-	9958	6586	-	<u>27.8200</u>	<u>69.55</u>
					2634,55	-			-	-	-
21	290902-226 варіант 1	Розетка штепсельна	шт	250	<u>92.01</u>	-	23003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					645719	14110	<u>5039</u>		<u>144.45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					645719		1592		12,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					626570				
		всього заробітна плата, грн.					15702				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2516				
		Всього будівельні роботи, грн.					653683				

		Всього по розділу 2					653683				
		Розділ 3. Світлотехнічне обладнання									
22	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "не заходить"	100шт	0,7	<u>14588.44</u>	-	10212	10120	-	<u>131.2000</u>	<u>91.84</u>
					14456,93	-			-	-	-
23	& C10000-17-1-4И варіант 2	Світильник -показчик "ВИХІД" BOX 2023-5 LED S	шт	70	<u>1708.28</u>	-	119580	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КБ21-18-16	Монтаж світильників світлодіодних вбудованого виконання	100шт	7,09	<u>38484.27</u>	<u>1409.01</u>	272853	259113	<u>9990</u>	<u>371.4800</u>	<u>2633.79</u>
					36546,20	1245,12			8828	11,2998	80,12
25	& C101-20-1-2	Світильник світлодіодний 13 Вт,820Лм, IP54 (8145.Novodvorski)	шт	25	<u>268.70</u>	-	6718	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C101-20-1-3	Світильник світлодіодний OWP/R 218 IP54/IP54 HFR	шт	198	<u>1928,75</u>	-	381893	-	-	-	-
27	& C101-20-1-4	Світильник світлодіодний лінійний 36Вт, 220В, IP54 (Line)	шт	485	<u>638,19</u>	-	309522	-	-	-	-
28	& C101-20-1-5	Світильник світлодіодний декоративний 80Вт, 220В,	шт	1	<u>502,40</u>	-	502	-	-	-	-
29	КБ21-17-5	Монтаж світильників настінних	100шт	0,96	<u>18361,89</u>	<u>1523,55</u>	17627	13371	<u>1463</u>	<u>126.4000</u>	<u>121,34</u>
					13928,02	621,26			596	5,2858	5,07
30	& C101-20-1-6	Настінний світильник 3W LED IP44 (4441. Novodvorski)	шт	96	<u>3578,09</u>	-	343497	-	-	-	-
31	КБ21-21-1	Прокладання світлодіодної ленти гнучкої	100м	4,8	<u>15215,39</u>	<u>5507,45</u>	73034	44019	<u>26436</u>	<u>87.8000</u>	<u>421,44</u>
					9170,71	4268,34			20488	39,7767	190,93
32	& C101-20-1-7	Світлодіодний гнучкий неон 220В, IP20	м.п.	480	<u>249,59</u>	-	119803	-	-	-	-
33	& C101-20-1-8	Профіль світлодіодний у гіпсокартон № 41 широкий	м.п.	500	<u>246,38</u>	-	123190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1778431	326623	<u>37889</u>		<u>3268,41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1778431		29912		276,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1413919				
		всього заробітна плата, грн.					356535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180571				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					343,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56968				
		Всього будівельні роботи, грн.					1959002				

		Всього по розділу 3					1959002				
		Розділ 4. Металокonstrukції для прокладання кабелів									
34	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,79	<u>7245,89</u>	<u>1261,80</u>	20216	13758	<u>3520</u>	<u>47.2100</u>	<u>131,72</u>
					4931,08	566,93			1582	4,9268	13,75
35	& C1545-89-67	Лоток 3000x600x100 FC1060 DKC	м	39	<u>251,70</u>	-	9816	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	& C1545-89-68	Лоток 3000x400x100 FC1040 DKC	м	210	<u>226,26</u>	-	47515	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1545-89-69 варіант 1	Лоток сходиноквий 3000x500x100	м	30	<u>111,26</u> -	<u>-</u> -	3338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C1-8912-15-1	Шпилька М8 повнонарізна	шт	262	<u>140,52</u> -	<u>-</u> -	36816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1630-122-3-1Ю-63	Анкер забивний М8	шт	262	<u>8,85</u> -	<u>-</u> -	2318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C1-89-17-1	Гайка М8 з насічкою	шт	262	<u>2,70</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1545-29-3-1Г варіант 2	Пластина для підвісу лотка на шпильці	шт	262	<u>144,71</u> -	<u>-</u> -	37914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-29-3-1Г варіант 1	Комплект 1 кріпильний для монтажу лотка СМ000511 DKC	шт	262	<u>37,61</u> -	<u>-</u> -	9854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					168494	13758	<u>3520</u> 1582		<u>131,72</u> 13,75
		Разом будівельні роботи, грн.					168494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					151216				
		всього заробітна плата, грн.					15340				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7575				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2338				
		Всього будівельні роботи, грн.					176069				

		Всього по розділу 4					176069				
		Розділ 5. Прокладання кабелів									
43	КБ21-3-2	Труба гофрована електромонтажна 32 мм	100м	9	<u>3518,91</u> 2474,20	<u>205,02</u> 70,64	31670	22268	<u>1845</u> 636	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>229,14</u> 5,2
44	& C113-143-8 варіант 4	Труба ПВХгофрована діаметр 32мм	м	909	<u>29,40</u> -	<u>-</u> -	26725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	КБ21-3-3	Труба гофрована електромонтажна до 50 мм	100м	1,5	<u>4970,01</u> 2588,88	<u>312,41</u> 107,64	7455	3883	<u>469</u> 161	<u>26.6400</u> 0,8800	<u>39,96</u> 1,32
46	& C113-143-8 варіант 5	Труба ПВХгофрована діаметр 50мм	м	151,5	<u>44,50</u> -	<u>-</u> -	6742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КБ21-3-1	Труба гофрована, діаметр труб до 25 мм	100м	121,7	<u>2486.59</u> 2330,38	<u>156.21</u> 53,82	302618	283607	<u>19011</u> 6550	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>2918.37</u> 53,55
48	& С113-143-8 варіант 2	Труба ПВХгофрована діаметр 25мм	м	8029,5	<u>23.90</u> -	<u>-</u> -	191905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С113-143-8 варіант 6	Труба ПВХгофрована діаметр 20мм	м	4262,2	<u>19.87</u> -	<u>-</u> -	84690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,6	<u>12374.35</u> 7667,67	<u>3232.50</u> 1709,05	7425	4601	<u>1940</u> 1025	<u>73.4100</u> 16,0440	<u>44.05</u> 9,63
51	& С1530-41-1-1М варіант 4	Металлорукав діам.50	м	61,2	<u>52.59</u> -	<u>-</u> -	3219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С1545-242-1	Скоба для проводів кабелів діам.20мм	100шт	50	<u>160.84</u> -	<u>-</u> -	8042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С1545-242-2	Скоба для проводів кабелів діам.25мм	100шт	80	<u>289.36</u> -	<u>-</u> -	23149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С1545-242-3	Скоба для проводів кабелів діам.35мм	100шт	10	<u>385.75</u> -	<u>-</u> -	3858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	100,4	<u>1051.65</u> 824,74	<u>94.14</u> 61,76	105586	82804	<u>9452</u> 6201	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>863.44</u> 56,57
56	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	136,7	<u>1527.38</u> 1169,98	<u>172.81</u> 111,58	208793	159936	<u>23623</u> 15253	<u>12.2000</u> 1,0147	<u>1667.74</u> 138,71
57	КБ21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	3,9	<u>2092.94</u> 1561,25	<u>268.43</u> 167,10	8162	6089	<u>1047</u> 652	<u>16.2800</u> 1,5091	<u>63.49</u> 5,89
58	КБ21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	12,05	<u>2297.50</u> 1617,83	<u>390.04</u> 221,45	27685	19495	<u>4700</u> 2668	<u>16.8700</u> 1,9731	<u>203.28</u> 23,78
59	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	229,9	<u>460.43</u> 327,97	<u>48.81</u> 16,82	105853	75400	<u>11221</u> 3867	<u>3.1400</u> 0,1375	<u>721.89</u> 31,61
60	КБ21-15-3	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	0,9	<u>675.01</u> 424,07	<u>156.21</u> 53,82	608	382	<u>141</u> 48	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>3.65</u> 0,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ21-15-4	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	100м	7,4	<u>1055.66</u>	<u>312.41</u>	7812	4699	<u>2312</u>	<u>6.0800</u>	<u>44.99</u>
					635,06	107,64			797	0,8800	6,51
62	КБ21-15-5	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	100м	1,7	<u>1461.43</u>	<u>468.62</u>	2484	1438	<u>797</u>	<u>8.1000</u>	<u>13.77</u>
					846,05	161,45			274	1,3200	2,24
63	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наірітовою та поліетиленою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	46,6	<u>14804.07</u>	<u>4455.00</u>	689870	347920	<u>207603</u>	<u>71.4800</u>	<u>3330.97</u>
					7466,09	1498,56			69833	14,0637	655,37
64	КБ21-15-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	100м	77,51	<u>460.43</u>	<u>48.81</u>	35688	25421	<u>3783</u>	<u>3.1400</u>	<u>243.38</u>
					327,97	16,82			1304	0,1375	10,66
65	& С1-1-1-1-55-80	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 3x1,5	1000м	2,448	<u>128594.05</u>	-	314798	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	& С1-1-1-1-55-81	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 3x2,5	1000м	0,255	<u>131822.47</u>	-	33615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	& С1-1-1-1-55-82	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 5x2,5	1000м	0,1224	<u>141037.97</u>	-	17263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	& С1-1-1-1-55-83	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 5x6	1000м	0,1224	<u>157640.63</u>	-	19295	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	& С1-1-1-1-55-85	Кабель (N)HXH-FE 180/E90 5x16	1000м	0,204	<u>862360.02</u>	-	175921	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
70	& С153-31-2	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 3x1,5 мм ²	1000м	7,6908	<u>30109.07</u>	-	231563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& С153-31-3	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 3x2,5 мм ²	1000м	13,056	<u>50066.40</u>	-	653667	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& С153-31-4	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x2,5 мм ²	1000м	0,51	<u>73954.52</u>	-	37717	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	& С153-31-5	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x4 мм ²	1000м	0,153	<u>114251.03</u>	-	17480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	& С153-31-6	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x6 мм ²	1000м	0,1224	<u>268938.28</u>	-	32918	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	& С153-31-7	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x10мм ²	1000м	0,1224	<u>254561.19</u>	-	31158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	& С153-31-8	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x16мм ²	1000м	0,7395	<u>543299.15</u>	-	401770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	& С153-31-9	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x25мм ²	1000м	0,1224	<u>713457.65</u>	-	87327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
78	& С153-31-10	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x70мм ²	1000м	0,1326	<u>2056500.1</u>	-	272692	-	-	-	-
					1	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& С153-31-11	Кабелі силові з мідними жилами, марка ВВГнг, число жил та переріз 5x95мм ²	1000м	0,0306	<u>2650902.6</u>	-	81118	-	-	-	-
					8	-			-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C157-260-4 варіант 2	Провід ПВ-0,66 1x4 мм2 =====	1000м	0,103	<u>13969,53</u> -	<u>-</u> -	1439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1904И	Блискавкоприймач стрижневий з круглої оцинкованої сталі ф=10 мм, Н=1,5м	шт	5	<u>986,40</u> -	<u>-</u> -	4932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КМ8-532-7	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 16	шт	7	<u>619,48</u> 513,22	<u>0,25</u> 0,04	4336	3593	<u>2</u> -	<u>4.8000</u> 0,0004	<u>33.6</u> -
83	КМ8-527-2	Ящик з рубильником, струм до 100 А	шт	1	<u>1298,44</u> 684,29	<u>0,25</u> 0,04	1298	684	<u>-</u> -	<u>6.4000</u> 0,0004	<u>6.4</u> -
84	КМ8-603-1	Монтаж ящика з трансформатором	шт	1	<u>409,48</u> 217,07	<u>2,19</u> 0,33	409	217	<u>2</u> -	<u>1.9700</u> 0,0035	<u>1,97</u> -
85	КМ8-102-1	Монтаж стабілізатора напруги	шафа	3	<u>3553,76</u> 2223,94	<u>-</u> -	10661	6672	<u>-</u> -	<u>20.8000</u> -	<u>62.4</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							4321416	1049109	<u>287948</u> 109269		<u>10492,49</u> 1001,44
Разом будівельні роботи, грн.							4321416				
в тому числі:							2984359				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1158378				
всього заробітна плата, грн.							586061				
Загальновиробничі витрати, грн.							1114,9				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							184731				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4907477				

Всього по розділу 5							4907477				
Розділ 6. Заземлення											
86	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2 (Штаба сталеві оцинкована 40x4)	100 м	2,5	<u>11669,19</u> 2673,92	<u>468,59</u> 100,75	29173	6685	<u>1171</u> 252	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>64</u> 2,09
87	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 10 мм	100 м	10	<u>8925,40</u> 2841,04	<u>361,20</u> 63,75	89254	28410	<u>3612</u> 638	<u>27.2000</u> 0,5328	<u>272</u> 5,33
88	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,4	<u>7691,38</u> 1169,84	<u>3551,52</u> 706,74	18459	2808	<u>8524</u> 1696	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>26.88</u> 14,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	КБ34-132-1	Установлення стояків одинарних	шт	5	<u>1412.50</u> 1218,89	-	7063	6094	-	<u>11.4000</u>	<u>57</u>
90	& С111-1904И	Блискавкоприймач стрижневий з круглої оцинкованої сталі ф=10 мм, Н=1,5м	шт	5	<u>986.40</u> -	-	4932	-	-	-	-
91	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,6	<u>6462.02</u> 4996,89	<u>1439.13</u> 166,16	3877	2998	<u>863</u> 100	<u>47.8400</u> 1,4338	<u>28.7</u> 0,86
92	КБ21-1-5	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>5672.01</u> 2736,59	<u>1732.24</u> 882,54	57	27	<u>17</u> 9	<u>26.2000</u> 8,3753	<u>0.26</u> 0,08
93	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	2	<u>6435.91</u> 4059,45	<u>938.46</u> 409,71	12872	8119	<u>1877</u> 819	<u>42.3300</u> 3,7596	<u>84.66</u> 7,52
94	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>3913.94</u> 2330,38	<u>156.21</u> 53,82	39	23	<u>2</u> 1	<u>23.9800</u> 0,4400	<u>0.24</u> -
95	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,01	<u>3460.95</u> 1601,63	<u>156.21</u> 53,82	35	16	<u>2</u> 1	<u>16.2800</u> 0,4400	<u>0.16</u> -
96	КБ21-3-5	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 32 мм	100м	0,01	<u>3533.40</u> 1732,47	<u>205.02</u> 70,64	35	17	<u>2</u> 1	<u>17.6100</u> 0,5775	<u>0.18</u> 0,01
97	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01	<u>4935.31</u> 1849,54	<u>312.41</u> 107,64	49	18	<u>3</u> 1	<u>18.8000</u> 0,8800	<u>0.19</u> 0,01
98	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,01	<u>11678.94</u> 7513,09	<u>2873.66</u> 1551,86	117	75	<u>29</u> 16	<u>71.9300</u> 14,6761	<u>0.72</u> 0,15
99	& С113-143-8	Труба вінілопластикова діаметр 25мм	м	202	<u>61.53</u> -	-	12429	-	-	-	-
100	варіант 1 & С111-136-1-М	Дюбелі розпорні поліетиленові	шт	506	<u>1.10</u> -	-	555	-	-	-	-
101	варіант 1 КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	5,1	<u>7245.89</u> 4931,08	<u>1261.80</u> 566,93	36954	25149	<u>6435</u> 2891	<u>47.2100</u> 4,9268	<u>240.77</u> 25,13
102	& С1530-41-1-1М	Гофротруба гнучка ПВХ д 25	м	70	<u>5.05</u> -	-	354	-	-	-	-
103	варіант 2 КБ21-3-2	Труба гофрована, діаметр труб до 32 мм	100м	1,5	<u>2679.22</u> 2474,20	<u>205.02</u> 70,64	4019	3711	<u>308</u> 106	<u>25.4600</u> 0,5775	<u>38.19</u> 0,87
104	& С1530-41-1-1М	Гофротруба гнучка 320Н ПВХ д 32	м	150	<u>7.66</u> -	-	1149	-	-	-	-
105	варіант 1 С1512-2	Хомут д25-26мм з внутрішньою різьбою М6	шт	49	<u>8.43</u> -	-	413	-	-	-	-
	варіант 1	сталь цинкована			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	C1512-2 варіант 2	Хомут д32мм з внутрішньою різьбою М6 сталь цинкована	шт	105	<u>8.43</u> -	- -	885	-	- -	- -	- -
107	C1512-2 варіант 1	Хомут д25-26мм з внутрішньою різьбою М6 сталь цинкована	шт	280	<u>8.43</u> -	- -	2360	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					225080	84150	<u>22845</u> 6531		<u>813.95</u> 56,91
		Разом будівельні роботи, грн.					225080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					118085				
		всього заробітна плата, грн.					90681				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45342				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					85,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14214				
		Всього будівельні роботи, грн.					270422				

		Всього по розділу 6					270422				
		Розділ 7. Труби									
108	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг (ВВГнгд 5х16, НХН-FE180/E90 5х16)	100 м	1,7	<u>5915.31</u> 3008,16	<u>2082.05</u> 594,25	10056	5114	<u>3539</u> 1010	<u>28.8000</u> 5,3784	<u>48.96</u> 9,14
109	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	100м	24,3	<u>675.01</u> 424,07	<u>156.21</u> 53,82	16403	10305	<u>3796</u> 1308	<u>4.0600</u> 0,4400	<u>98.66</u> 10,69
110	КМ8-147-10	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг	100 м	131	<u>4945.10</u> 2506,80	<u>1637.79</u> 459,26	647808	328391	<u>214550</u> 60163	<u>24.0000</u> 4,2114	<u>3144</u> 551,69
111	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотичного або багатотичного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	6,2	<u>1051.65</u> 824,74	<u>94.14</u> 61,76	6520	5113	<u>584</u> 383	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>53.32</u> 3,49
112	15093-35253 варіант 4	Кабель з мібними жилами перетином 5х1,5 мм ² ВВГнг-LS-0.66 5х1.5	1000м	1,1	<u>31254.90</u> -	- -	34380	-	- -	- -	- -
113	15093-35253 варіант 3	Кабель з мібними жилами перетином 5х2,5 мм ² ВВГнг-LS-0.66 5х2.5	1000м	0,35	<u>48376.96</u> -	- -	16932	-	- -	- -	- -
114	15093-35253 варіант 2	Кабель з мібними жилами перетином 5х4 мм ² ВВГнг-LS-0.66 5х4	1000м	0,15	<u>74413.47</u> -	- -	11162	-	- -	- -	- -

Розділ 8. Вузли обліку

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	12	<u>218.46</u> 176,30	<u>9.76</u> 3,36	2622	2116	<u>117</u> 40	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>19.2</u> 0,33
126	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	36	<u>595.60</u> 198,87	<u>40.69</u> 17,58	21442	7159	<u>1465</u> 633	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>66.96</u> 5,42
127	КМ8-420-1	Коробка випробувальна АРР-5	100 шт	0,12	<u>49487.35</u> 34928,08	<u>8000.53</u> 2728,33	5938	4191	<u>960</u> 327	<u>334.4000</u> 22,3672	<u>40.13</u> 2,68
		Разом прямі витрати по розділу 8					30002	13466	<u>2542</u> 1000		<u>126.29</u> 8,43
		Разом будівельні роботи, грн.					30002				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13994				
		всього заробітна плата, грн.					14466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7078				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2165				
		Всього будівельні роботи, грн.					37080				

		Всього по розділу 8					37080				
		Розділ 9. Електроосвітлення									
128	КБ21-18-1	Монтаж світильників накладних	100шт	2,97	<u>29537.54</u> 22059,84	<u>7377.46</u> 4124,84	87726	65518	<u>21911</u> 12251	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>627.26</u> 108,98
129	& C1547-4-26-1И	Світільник Line-270W (3000x1500 мм)	шт	5	<u>13254.52</u> -	<u>-</u> -	66273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C1547-4-27	Світільник Line-270W (9000 мм)	шт	8	<u>13254.52</u> -	<u>-</u> -	106036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C1547-4-28	Світільник Line-360W (3000x3000 мм)	шт	29	<u>17672.40</u> -	<u>-</u> -	512500	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C1547-4-29	Світільник Line-360W (12000 мм)	шт	6	<u>17672.40</u> -	<u>-</u> -	106034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	& C1547-4-30	Світільник Line-90W (3000 мм)	шт	72	<u>4418.77</u> -	<u>-</u> -	318151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C1547-4-31	Світільник Line-30W (1000 мм)	шт	177	<u>1473.52</u> -	<u>-</u> -	260813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C1547-4-32	Підсилювач DALI REP LI 25x1 (OSRAM)	шт	20	<u>2856.90</u> -	<u>-</u> -	57138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C1547-4-33	Керування LUXeye Sense DALI BT (OSRAM)	шт	23	<u>6159.15</u> -	<u>-</u> -	141660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 9					1656331	65518	<u>21911</u> 12251		<u>627,26</u> 108,98
		Разом будівельні роботи, грн.					1656331				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1568902				
		всього заробітна плата, грн.					77769				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38373				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11833				
		Всього будівельні роботи, грн.					1694704				

		Всього по розділу 9					1694704				
		Розділ 10. Установочні матеріали									
		Разом прямі витрати по розділу 10					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 10					-				
137	КБ21-14-1	Розділ 11. Металеві конструкції для прокладки кабелів									
		Прокладання лотків	100м	12,15	<u>7245,89</u> 4931,08	<u>1261,80</u> 566,93	88038	59913	<u>15331</u> 6888	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>573,6</u> 59,86
		Разом прямі витрати по розділу 11					88038	59913	<u>15331</u> 6888		<u>573,6</u> 59,86
		Разом будівельні роботи, грн.					88038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12794				
		всього заробітна плата, грн.					66801				
		Загальновиробничі витрати, грн.					32989				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10181				
		Всього будівельні роботи, грн.					121027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 11					121027				
		Розділ 12. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1									
138	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	5115	2277	<u>1521</u> 426	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
139	1503-8237 варіант 3	Шафа для установки на підлогу 1950x550x205, сірий RAL Hager або аналог	шт	1	<u>26724.00</u> -	<u>-</u> -	26724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	& 1503-8237-2	Шафа АВР на 3 вводи, 160А, 380В на обладнанні Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>36312.00</u> -	<u>-</u> -	36312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>118.70</u> 88,15	<u>9.76</u> 3,36	119	88	<u>10</u> 3	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03
142	1503-7038 варіант 4	Лічильник GAMA 300 G3B.547.240.F77.B2.P4. C371.A3. L1.M1 з 2 RS-485 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>11424.00</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	1504-7001 варіант 1	Модем MCL 5.10; iRZ ATM 21 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>7466.40</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>595.60</u> 198,87	<u>40.69</u> 17,58	1787	597	<u>122</u> 53	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>5.58</u> 0,45
145	1517-1805 варіант 1	Трансформатор струму ТС 500/5А	шт	3	<u>1632.00</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,04	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	1985	1641	<u>45</u> 40	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>14.68</u> 0,39
147	& 1504-1001-8	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 160A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>5803.80</u> -	<u>-</u> -	23215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	1081	885	<u>34</u> 30	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>8.57</u> 0,29
149	& 1504-1001-4	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>388.62</u> -	<u>-</u> -	389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1424.94</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& 1504-1001-7	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 63A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1866.60</u> -	<u>-</u> -	1867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	4001	3172	<u>170</u> 148	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>31.08</u> 1,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	11	<u>334.56</u>	-	3680	-	-	-	-
154	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>318.24</u>	-	318	-	-	-	-
155	& 1504-1001-3	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>349.86</u>	-	350	-	-	-	-
156	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1050.60</u>	-	2101	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 12							134255	8660	<u>1902</u> 700		<u>81.37</u> 6,13
Разом устаткування, грн.							120167				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4719				
Всього устаткування, грн.							124886				
Разом будівельні роботи, грн.							14088				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3526				
всього заробітна плата, грн.							9360				
Загальновиробничі витрати, грн.							4588				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							8,49				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1405				
Всього будівельні роботи, грн.							18676				

Всього по розділу 12							143563				
Розділ 13. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2											
157	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	5115	2277	<u>1521</u>	<u>10.3300</u>	<u>20.66</u>
					1138,26	213,16			426	1,7521	3,5
158	1503-8237 варіант 2	Шафа для установки на підлогу IP54/II 1850x1300x350, серый RAL 7032, 5 секций FA25H Nager або аналог	шт	1	<u>38250.00</u>	-	38250	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& 1503-8237-1	Шафа АВР на 3 вводи, 400А, 380В на обладнанні Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>41014.20</u>	-	41014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	шт	1	<u>118.70</u>	<u>9.76</u>	119	88	<u>10</u>	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
					88,15	3,36			3	0,0275	0,03
161	1503-7038 варіант 4	Лічильник GAMA 300 G3B.547.240.F77.B2.P4. C371.A3. L1.M1 з 2 RS-485 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>11424.00</u>	-	11424	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1504-7001 варіант 1	Модем MCL 5.10; iRZ ATM 21 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>7466.40</u>	<u>-</u>	7466	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
163	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>595.60</u>	<u>40.69</u>	1787	597	<u>122</u>	<u>1.8600</u>	<u>5.58</u>
					198,87	17,58			53	0,1505	0,45
164	1517-1805 варіант 1	Трансформатор струму TC 500/5A	шт	3	<u>1632.00</u>	<u>-</u>	4896	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
165	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм 400 А	100шт	0,04	<u>49613.33</u>	<u>1136.44</u>	1985	1641	<u>45</u>	<u>367.0400</u>	<u>14.68</u>
166	& 1504-1001-9-1Т	Автоматичний вимикач трьохполюсний EZC400N 3P 400A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>26622.00</u>	<u>-</u>	106488	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
167	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,13	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	4685	3834	<u>148</u>	<u>285.6400</u>	<u>37.13</u>
					29492,33	987,78			128	9,7940	1,27
168	& 1504-1001-4 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	6	<u>1296.42</u>	<u>-</u>	7779	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
169	& 1504-1001-7	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 63A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>1866.60</u>	<u>-</u>	9333	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
170	& 1504-1001-10-1У варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний C120N 3P 80A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>5905.80</u>	<u>-</u>	5906	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
171	& 1504-1001-11-1Ф	Автоматичний вимикач трьохполюсний C120N 3P 100A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>6344.40</u>	<u>-</u>	6344	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
172	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	267	211	<u>11</u>	<u>207.2000</u>	<u>2.07</u>
					21144,76	987,78			10	9,7940	0,1
173	& 1504-1001-12-1Х	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 20A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>334.56</u>	<u>-</u>	335	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 13					253193	8648	<u>1857</u>		<u>80.92</u>
									660		5,74
		Разом устаткування, грн.					239235				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					9395				
		Всього устаткування, грн.					248630				
		Разом будівельні роботи, грн.					13958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3453				
		всього заробітна плата, грн.					9308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4553 8,41 1392 18511				

		Всього по розділу 13					267141				
		Розділ 14. Щит розподільчий ЩР 1.1									
174	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
175	& 1503-8237-11	Univers FWB61S на 72 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10914.00</u>	-	10914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
177	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
					29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
178	& 1504-1001-13-1Ц	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB306-3P-63A	шт	1	<u>1213.80</u>	-	1214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	& 1504-1001-4	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1296.42</u>	-	1296	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
180	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	2134	1692	<u>91</u>	<u>207.2000</u>	<u>16.58</u>
					21144,76	987,78			79	9,7940	0,78
181	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	8	<u>334.56</u>	-	2676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
182	KM10-309-2	Реле, установлення на пульті і панелях	шт	1	<u>199.32</u>	-	199	171	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	-			-	-	-
183	1503-7038	Ел. механічне реле часу ІН 18ММ 24Н	шт	1	<u>2733.60</u>	-	2734	-	-	-	-
	варіант 1	ARM1C 16A 15336 Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
184	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	16	<u>330.04</u>	<u>10.48</u>	5281	2737	<u>168</u>	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					171,07	3,47			56	0,0282	0,45
185	1503-7038	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двохполюсний: DPN N VIGI 6KA; Іут.=30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	16	<u>2652.00</u>	-	42432	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>382.57</u>	<u>156.21</u>	383	171	<u>156</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	53,82			54	0,4400	0,44
187	1503-7038	Контактор 16A 1NO 220В А9С22511	шт	1	<u>1145.46</u>	-	1145	-	-	-	-
	варіант 3	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					74779	6499	<u>1198</u>		<u>61.42</u>
									422		3,62
		Разом устаткування, грн.					62411				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2449				
		Всього устаткування, грн.					64860				
		Разом будівельні роботи, грн.					12368				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4671				
		всього заробітна плата, грн.					6921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3393				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1040				
		Всього будівельні роботи, грн.					15761				

		Всього по розділу 14					80623				
		Розділ 15. Щит розподільчий ЩР 1.2									
188	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
189	& 1503-8237-11	Univers FWB61S на 72 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10914.00</u>	-	10914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
190	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
191	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
					29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
192	& 1504-1001-14-1Ш	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC310-3P-100A	шт	1	<u>2590.80</u>	-	2591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
193	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1424.94</u>	-	1425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	2134	1692	<u>91</u>	<u>207.2000</u>	<u>16.58</u>
					21144,76	987,78			79	9,7940	0,78
195	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	8	<u>334.56</u>	-	2676	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	КМ10-309-2	Реле, установленное на пультах и панелях	шт	1	<u>199.32</u> 171,07	<u>-</u> -	199	171	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
197	1503-7038 варіант 1	Эл. механическое реле времени ИН 18ММ 24Н ARM1C 16A 15336 Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>2733.60</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	34	<u>330.04</u> 171,07	<u>10.48</u> 3,47	11221	5816	<u>356</u> 118	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>54.4</u> 0,96
199	1503-7038 варіант 2	Автоматический дифференциальный прибор защитного отключения двухполюсный: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	34	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	90168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторов	шт	9	<u>382.57</u> 171,07	<u>156.21</u> 53,82	3443	1540	<u>1406</u> 484	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>14.4</u> 3,96
201	1503-7038 варіант 3	Контактор 16A 1NO 220В A9C22511 Schneider Electric або аналог	шт	9	<u>1145.46</u> -	<u>-</u> -	10309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 15							142185	10947	<u>2636</u> 914		<u>103.02</u> 7,65
Разом устаткування, грн.							120817				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							4744				
Всього устаткування, грн.							125561				
Разом будівельні роботи, грн.							21368				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7785				
всього заробітна плата, грн.							11861				
Загальновиробничі витрати, грн.							5798				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1773				
Всього будівельні роботи, грн.							27166				

Всього по розділу 15							152728				
Розділ 16. Щит розподільчий ЩР 2.1											
202	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
203	& 1503-8237- 11	Univers FWB61S на 72 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10914.00</u> -	<u>-</u> -	10914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
206	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	800	634	<u>34</u> 30	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>6.22</u> 0,29
208	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10А С Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>334.56</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>199.32</u> 171,07	<u>-</u> -	199	171	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>1.6</u> -
210	1503-7038 варіант 1	Ел. механічне реле часу ІН 18ММ 24Н ARM1С 16А 15336 Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>2733.60</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	16	<u>330.04</u> 171,07	<u>10.48</u> 3,47	5281	2737	<u>168</u> 56	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>25.6</u> 0,45
212	1503-7038 варіант 2	Автоматичний дифференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; І _{ут.} =30mA, 16А А9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	16	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	42432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	3	<u>382.57</u> 171,07	<u>156.21</u> 53,82	1148	513	<u>469</u> 161	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>4.8</u> 1,32
214	1503-7038 варіант 3	Контактор 16А 1NO 220В А9С22511 Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1145.46</u> -	<u>-</u> -	3436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 16					72822	5488	<u>1442</u> 470		<u>51.41</u> 3,91
		Разом устаткування, грн.					61384				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2409				
		Всього устаткування, грн.					63793				
		Разом будівельні роботи, грн.					11438				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4508				
		всього заробітна плата, грн.					5958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2902				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					883				
		Всього будівельні роботи, грн.					14340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 16					78134				
		Розділ 17. Щит розподільчий ЩР 2.2									
215	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
216	& 1503-8237-11	Univers FWB61S на 72 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10914.00</u>	-	10914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
217	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
218	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
219	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u>	-	864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	1334	1057	<u>57</u>	<u>207.2000</u>	<u>10.36</u>
					21144,76	987,78			49	9,7940	0,49
221	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>334.56</u>	-	1673	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	KM10-309-2	Реле, установлення на пульті і панелях	шт	1	<u>199.32</u>	-	199	171	-	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	-			-	-	-
223	1503-7038	Ел. механічне реле часу IH 18MM 24H	шт	1	<u>2733.60</u>	-	2734	-	-	-	-
	варіант 1	ARM1C 16A 15336 Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
224	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	21	<u>330.04</u>	<u>10.48</u>	6931	3592	<u>220</u>	<u>1.6000</u>	<u>33.6</u>
					171,07	3,47			73	0,0282	0,59
225	1503-7038	Автоматичний дифференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616	шт	21	<u>2652.00</u>	-	55692	-	-	-	-
	варіант 2	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
226	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	5	<u>382.57</u>	<u>156.21</u>	1913	855	<u>781</u>	<u>1.6000</u>	<u>8</u>
					171,07	53,82			269	0,4400	2,2
227	1503-7038	Контактор 16A 1NO 220В A9C22511	шт	5	<u>1145.46</u>	-	5727	-	-	-	-
	варіант 3	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					91991	7108	<u>1829</u>		<u>66.75</u>
									614		5,13
		Разом устаткування, грн.					77604				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					3047				
		Всього устаткування, грн.					80651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14387 5450 7722 3768 6,94 1149 18155				

		Всього по розділу 17					98807				
		Розділ 18. Щит розподільчий ЩР 3.1									
228	КБ21-23-1	Монтаж відно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
229	& 1503-8237-11	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465.20</u>	<u>-</u>	10465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
230	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	<u>-</u>	1093	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
231	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
232	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u>	<u>-</u>	864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
233	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	1334	1057	<u>57</u>	<u>207.2000</u>	<u>10.36</u>
					21144,76	987,78			49	9,7940	0,49
234	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>334.56</u>	<u>-</u>	1673	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
235	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>199.32</u>	<u>-</u>	199	171	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	-			-	-	-
236	1503-7038	Ел. механічне реле часу ІН 18ММ 24Н	шт	1	<u>2733.60</u>	<u>-</u>	2734	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	ARM1C 16A 15336 Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
237	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	20	<u>330.04</u>	<u>10.48</u>	6601	3421	<u>210</u>	<u>1.6000</u>	<u>32</u>
					171,07	3,47			69	0,0282	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1503-7038 варіант 2	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	20	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	53040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	5	<u>382.57</u> 171,07	<u>156.21</u> 53,82	1913	855	<u>781</u> 269	<u>1.6000</u> 0,4400	<u>8</u> 2,2
240	1503-7038 варіант 3	Контактор 16A 1NO 220B A9C22511 Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>1145.46</u> -	<u>-</u> -	5727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 18							88560	6937	<u>1819</u> 610		<u>65.15</u> 5,1
Разом устаткування, грн.							74503				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2926				
Всього устаткування, грн.							77429				
Разом будівельні роботи, грн.							14057				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5301				
всього заробітна плата, грн.							7547				
Загальновиробничі витрати, грн.							3683				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1122				
Всього будівельні роботи, грн.							17740				

Всього по розділу 18							95169				
Розділ 19. Щит розподільчий ЩР 3.2											
241	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
242	& 1503-8237-11 варіант 1	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465.20</u> -	<u>-</u> -	10465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	C111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
245	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	800	634	<u>34</u> 30	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
247	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10А С Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>334,56</u> -	<u>-</u> -	1004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КМ10-309-2	Реле, установленное на пультах і панелях	шт	1	<u>199,32</u> 171,07	<u>-</u> -	199	171	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>1,6</u> -
249	1503-7038 варіант 1	Ел. механічне реле часу ІН 18ММ 24Н АRМ1С 16А 15336 Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>2733,60</u> -	<u>-</u> -	2734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	20	<u>330,04</u> 171,07	<u>10,48</u> 3,47	6601	3421	<u>210</u> 69	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>32</u> 0,56
251	1503-7038 варіант 2	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; І _{ут.} =30mA, 16А А9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	20	<u>2652,00</u> -	<u>-</u> -	53040	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	3	<u>382,57</u> 171,07	<u>156,21</u> 53,82	1148	513	<u>469</u> 161	<u>1,6000</u> 0,4400	<u>4,8</u> 1,32
253	1503-7038 варіант 3	Контактор 16А 1NO 220В А9С22511 Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1145,46</u> -	<u>-</u> -	3436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 19							84301	6172	<u>1484</u> 483		<u>57,81</u> 4,02
Разом устаткування, грн.							71543				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2809				
Всього устаткування, грн.							74352				
Разом будівельні роботи, грн.							12758				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5102				
всього заробітна плата, грн.							6655				
Загальновиробничі витрати, грн.							3244				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							987				
Всього будівельні роботи, грн.							16002				

Всього по розділу 19							90354				
254	КБ21-23-1	Розділ 20. Щит розподільчий ЩРЗ 1.1 Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u> 1138,26	<u>760,33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& 1503-8237-11 варіант 1	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465.20</u> -	<u>-</u> -	10465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
258	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u> -	<u>-</u> -	864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	16	<u>330.04</u> 171,07	<u>10.48</u> 3,47	5281	2737	<u>168</u> 56	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>25.6</u> 0,45
260	1503-7038 варіант 2	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	16	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	42432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 20							63052	4170	<u>939</u> 279		<u>38.79</u> 2,3
Разом устаткування, грн.							53761				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							2111				
Всього устаткування, грн.							55872				
Разом будівельні роботи, грн.							9291				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4182				
всього заробітна плата, грн.							4449				
Загальновиробничі витрати, грн.							2168				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							660				
Всього будівельні роботи, грн.							11459				

Всього по розділу 20							67331				
Розділ 21. Щит розподільчий ЩРЗ 1.2											
261	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
262	& 1503-8237-11 варіант 1	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465.20</u> -	<u>-</u> -	10465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	C111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	<u>-</u>	1093	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
264	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
265	& 1504-1001-15-1Щ	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAC303-3P-32A	шт	1	<u>863.94</u>	<u>-</u>	864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
266	KM8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	16	<u>330.04</u>	<u>10.48</u>	5281	2737	<u>168</u>	<u>1.6000</u>	<u>25.6</u>
					171,07	3,47			56	0,0282	0,45
267	1503-7038 варіант 2	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	16	<u>2652.00</u>	<u>-</u>	42432	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 21					63052	4170	<u>939</u>		<u>38.79</u>
									279		2,3
		Разом устаткування, грн.					53761				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					2111				
		Всього устаткування, грн.					55872				
		Разом будівельні роботи, грн.					9291				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4182				
		всього заробітна плата, грн.					4449				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				
		Всього будівельні роботи, грн.					11459				

		Всього по розділу 21					67331				
Розділ 22. Щит розподільчий ЩРВ 1.1											
268	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
269	& 1503-8237-11	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465.20</u>	<u>-</u>	10465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
270	C111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u>	<u>-</u>	1093	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>36039,66</u> 29492,33	<u>1136,44</u> 987,78	721	590	<u>23</u> 20	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>5,71</u> 0,2
272	& 1504-1001-13-1Ц варіант 1	Вимикач автоматичний, Hager HDA063L 63А	шт	1	<u>5232,60</u> -	<u>-</u> -	5233	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1424,94</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,36	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	9603	7612	<u>409</u> 356	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>74,59</u> 3,53
275	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1050,60</u> -	<u>-</u> -	3152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	& 1504-1001-1 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1203,60</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>318,24</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	27	<u>334,56</u> -	<u>-</u> -	9033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
279	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613,33</u> 41031,40	<u>1136,44</u> 987,78	496	410	<u>11</u> 10	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,1
280	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1132,20</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 22					47705	9750	<u>1203</u> 599		<u>94,3</u> 5,58
		Разом устаткування, грн.					33235				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1307				
		Всього устаткування, грн.					34542				
		Разом будівельні роботи, грн.					14470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3517				
		всього заробітна плата, грн.					10349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5159				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1606				
		Всього будівельні роботи, грн.					19629				

		Всього по розділу 22					54169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 23. Щит розподільчий ЩРВ 1.2									
281	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
282	& 1503-8237-11	Univers FWB61S на 72 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10914.00</u> -	<u>-</u> -	10914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	1	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
285	& 1504-1001-17-1Ю	Вимикач автоматичний, Hager HDA080L 80A	шт	1	<u>4875.60</u> -	<u>-</u> -	4876	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,37	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	9870	7824	<u>420</u> 365	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>76.66</u> 3,62
287	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 20A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1132.20</u> -	<u>-</u> -	3397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
288	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1050.60</u> -	<u>-</u> -	3152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1203.60</u> -	<u>-</u> -	3611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& 1504-1001-12-1X	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 20A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>334.56</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>318.24</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	24	<u>334.56</u> -	<u>-</u> -	8029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	496	410	<u>11</u> 10	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
294	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1132.20</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 23					50777	9667	<u>1202</u> 598		<u>93.52</u> 5,57
		Разом устаткування, грн.					36401				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1429				
		Всього устаткування, грн.					37830				
		Разом будівельні роботи, грн.					14376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3507				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10265 5117 9,62 1592 19493				

		Всього по розділу 23					57323				
		Розділ 24. Щит розподільчий ЩРВ 2.1									
295	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
296	1503-8237	Univers FWB41S, на 48 модулів, навісний,	шт	1	<u>9914.40</u>	-	9914	-	-	-	-
	варіант 1	Hager 3NPE~50Гц, 380/220В або аналог			-	-			-	-	-
297	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для	шт	1	<u>1092.57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1	щитів Univers Hager або аналог			-	-			-	-	-
298	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,02	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
299	& 1504-1001-19	Вимикач автоматичний, Hager HDA050L 50A	шт	1	<u>5135.70</u>	-	5136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
300	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	1	<u>1424.94</u>	-	1425	-	-	-	-
		iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
301	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,19	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	5068	4018	<u>216</u>	<u>207.2000</u>	<u>39.37</u>
		пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21144,76	987,78			188	9,7940	1,86
302	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	3	<u>1050.60</u>	-	3152	-	-	-	-
		iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
303	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N	шт	16	<u>334.56</u>	-	5353	-	-	-	-
		1P 10A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
304	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613.33</u>	<u>1136.44</u>	496	410	<u>11</u>	<u>367.0400</u>	<u>3.67</u>
					41031,40	987,78			10	9,7940	0,1
305	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric	шт	1	<u>1132.20</u>	-	1132	-	-	-	-
		або аналог			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 24					36047	6156	<u>1010</u>		<u>59.08</u>
									431		3,91
		Разом устаткування, грн.					26112				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1027				
		Всього устаткування, грн.					27139				
		Разом будівельні роботи, грн.					9935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2769 6587 3266 6,11 1013 13201				

		Всього по розділу 24					40338				
		Розділ 25. Щит розподільчий ЩРВ 2.2									
306	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
307	1503-8237	Univers FWB41S, на 48 модулів, навісний,	шт	1	<u>9914.40</u>	-	9914	-	-	-	-
	варіант 1	Hager 3NPE~50Гц, 380/220В або аналог			-	-			-	-	-
308	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для	шт	1	<u>1092.57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1	щитів Univers Hager або аналог			-	-			-	-	-
309	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,02	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
310	& 1504-1001-19	Вимикач автоматичний, Hager HDA050L 50A	шт	1	<u>5135.70</u>	-	5136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	1	<u>1424.94</u>	-	1425	-	-	-	-
		iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
312	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,21	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	5602	4440	<u>239</u>	<u>207.2000</u>	<u>43.51</u>
		пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21144,76	987,78			207	9,7940	2,06
313	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	2	<u>1132.20</u>	-	2264	-	-	-	-
		iC60N 3P 20A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
314	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	1	<u>1050.60</u>	-	1051	-	-	-	-
		iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
315	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N	шт	18	<u>334.56</u>	-	6022	-	-	-	-
		1P 10A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
316	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613.33</u>	<u>1136.44</u>	496	410	<u>11</u>	<u>367.0400</u>	<u>3.67</u>
					41031,40	987,78			10	9,7940	0,1
317	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric	шт	1	<u>1132.20</u>	-	1132	-	-	-	-
		або аналог			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 25					37413	6578	<u>1033</u>		<u>63.22</u>
									450		4,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 25					26944 1060 28004 10469 2858 7028 3489 6,53 1082 13958 41960				
		Розділ 26. Щит розподільчий ЩРВ 3.1									
318	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
319	1503-8237	Univers FWB41S, на 48 модулів, навісний,	шт	1	<u>9914.40</u> -	<u>-</u> -	9914	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	С111-950	Замок с двома комплектами ключів для	шт	1	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	1093	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	КБ21-22-13	щитів Univers Hager або аналог	100шт	0,02	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	721	590	<u>23</u> 20	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>5.71</u> 0,2
322	& 1504-1001-19	Установлення вимикачів, перемикачів	шт	1	<u>5135.70</u> -	<u>-</u> -	5136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
323	& 1504-1001-6	пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1	<u>1424.94</u> -	<u>-</u> -	1425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	КБ21-22-12	Вимикач автоматичний, Hager HDA050L 50A	100шт	0,17	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	4535	3595	<u>193</u> 168	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>35.22</u> 1,66
325	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	3	<u>1050.60</u> -	<u>-</u> -	3152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	& 1504-1001-1	iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог	шт	14	<u>334.56</u> -	<u>-</u> -	4684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
327	КБ21-22-14	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	100шт	0,01	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	496	410	<u>11</u> 10	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
328	& 1504-1001-16-13	Установлення незалежного розчеплювача	шт	1	<u>1132.20</u> -	<u>-</u> -	1132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 26					34845	5733	<u>987</u> 411		<u>54,93</u> 3,71
		Разом устаткування, грн.					25443				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1000				
		Всього устаткування, грн.					26443				
		Разом будівельні роботи, грн.					9402				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2682				
		всього заробітна плата, грн.					6144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3044				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					943				
		Всього будівельні роботи, грн.					12446				

		Всього по розділу 26					38888				
		Розділ 27. Щит розподільчий ЩРВ 3.2									
329	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u>	<u>760,33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
330	1503-8237	Univers FWB41S, на 48 модулів, навісний,	шт	1	<u>9914,40</u>	-	9914	-	-	-	-
	варіант 1	Hager 3NPE~50Гц, 380/220В або аналог			-	-			-	-	-
331	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для	шт	1	<u>1092,57</u>	-	1093	-	-	-	-
	варіант 1	щитів Univers Hager або аналог			-	-			-	-	-
332	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,02	<u>36039,66</u>	<u>1136,44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285,6400</u>	<u>5,71</u>
		пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А			29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
333	& 1504-1001-19	Вимикач автоматичний, Hager HDA050L 50A	шт	1	<u>5135,70</u>	-	5136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	& 1504-1001-6	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	1	<u>1424,94</u>	-	1425	-	-	-	-
		iC60N 3P 40A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
335	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів	100шт	0,21	<u>26674,79</u>	<u>1136,44</u>	5602	4440	<u>239</u>	<u>207,2000</u>	<u>43,51</u>
		пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А			21144,76	987,78			207	9,7940	2,06
336	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	2	<u>1132,20</u>	-	2264	-	-	-	-
		iC60N 3P 20A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
337	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний	шт	1	<u>1050,60</u>	-	1051	-	-	-	-
		iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
338	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N	шт	18	<u>334,56</u>	-	6022	-	-	-	-
		1P 10A C Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613,33</u>	<u>1136,44</u>	496	410	<u>11</u>	<u>367,0400</u>	<u>3,67</u>
					41031,40	987,78			10	9,7940	0,1
340	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1132,20</u>	<u>-</u>	1132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 27					37413	6578	<u>1033</u>		<u>63,22</u>
									450		4,11
		Разом устаткування, грн.					26944				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1060				
		Всього устаткування, грн.					28004				
		Разом будівельні роботи, грн.					10469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2858				
		всього заробітна плата, грн.					7028				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3489				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1082				
		Всього будівельні роботи, грн.					13958				

		Всього по розділу 27					41960				
		Розділ 28. Щит розподільчий ЩРС1									
341	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u>	<u>760,33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
342	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223,20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
343	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039,66</u>	<u>1136,44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285,6400</u>	<u>2,86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
344	& 1504-1001-13-1Ц	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-НAB306-3P-63A	шт	1	<u>1213,80</u>	<u>-</u>	1214	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
345	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	<u>26674,79</u>	<u>1136,44</u>	2934	2326	<u>125</u>	<u>207,2000</u>	<u>22,79</u>
					21144,76	987,78			109	9,7940	1,08
346	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1050,60</u>	<u>-</u>	2101	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
347	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	9	<u>318,24</u>	<u>-</u>	2864	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
348	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,02	<u>49613,33</u>	<u>1136,44</u>	992	821	<u>23</u>	<u>367,0400</u>	<u>7,34</u>
					41031,40	987,78			20	9,7940	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	& 1504-1001-16-19 варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX+OF 100-415B AC	шт	2	<u>1556,52</u> -	<u>-</u> -	3113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 28					19358	4580	<u>919</u> 352		<u>43,32</u> 3,13
		Разом устаткування, грн.					12515				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					491				
		Всього устаткування, грн.					13006				
		Разом будівельні роботи, грн.					6843				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1344				
		всього заробітна плата, грн.					4932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2426				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					746				
		Всього будівельні роботи, грн.					9269				

		Всього по розділу 28					22277				
		Розділ 29. Щит розподільчий ЩРС2									
350	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u> 1138,26	<u>760,33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
351	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223,20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039,66</u> 29492,33	<u>1136,44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
353	& 1504-1001-20	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB304-3P-40A	шт	1	<u>908,82</u> -	<u>-</u> -	909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
354	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	2134	1692	<u>91</u> 79	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
355	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>1050,60</u> -	<u>-</u> -	4202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>318,24</u> -	<u>-</u> -	1273	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,02	<u>49613,33</u> 41031,40	<u>1136,44</u> 987,78	992	821	<u>23</u> 20	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>7,34</u> 0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	& 1504-1001-16-1Э варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX+OF 100-415B AC	шт	2	<u>1556.52</u> -	<u>-</u> -	3113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 29					18763	3946	<u>885</u> 322		<u>37.11</u> 2,83
		Разом устаткування, грн.					12720				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					499				
		Всього устаткування, грн.					13219				
		Разом будівельні роботи, грн.					6043				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1212				
		всього заробітна плата, грн.					4268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2092				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					641				
		Всього будівельні роботи, грн.					8135				

		Всього по розділу 29					21355				
		Розділ 30. Щит розподільчий ЩРк1									
359	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
360	& 1503-8237-4	ЩРн-12з-1 74 IP54	шт	1	<u>1734.00</u> -	<u>-</u> -	1734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	1067	846	<u>45</u> 40	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>8.29</u> 0,39
362	& 1504-1001-21	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB302-3P-25A	шт	1	<u>540.60</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>318.24</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,01	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	496	410	<u>11</u> 10	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>3.67</u> 0,1
365	& 1504-1001-16-1Э варіант 1	Незалежний розчеплювач iMX+OF 100-415B AC	шт	1	<u>1556.52</u> -	<u>-</u> -	1557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 30					8907	2394	<u>816</u> 263		<u>22.29</u> 2,24
		Разом устаткування, грн.					4787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 30					188 4975 4120 910 2657 1293 2,38 395 5413 10388				
		Розділ 31. Щит розподільчий ЩАО 1									
366	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
367	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	2667	2114	<u>114</u> 99	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>20.72</u> 0,98
369	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1203.60</u> -	<u>-</u> -	1204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	9	<u>334.56</u> -	<u>-</u> -	3011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 31 Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12662 7438 292 7730 5224 1098 3564 1760 3,27 543	3252	<u>874</u> 312		<u>31.05</u> 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6984				

		Всього по розділу 31					14714				
		Розділ 32. Щит розподільчий ЩАО 2									
371	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
372	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
373	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	2667	2114	<u>114</u>	<u>207.2000</u>	<u>20.72</u>
					21144,76	987,78			99	9,7940	0,98
374	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 10А С Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1203.60</u>	<u>-</u>	1204	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
375	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10А С Schneider Electric або аналог	шт	9	<u>334.56</u>	<u>-</u>	3011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 32					12662	3252	<u>874</u>		<u>31.05</u>
		Разом устаткування, грн.					7438		312		2,73
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					292				
		Всього устаткування, грн.					7730				
		Разом будівельні роботи, грн.					5224				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1098				
		всього заробітна плата, грн.					3564				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1760				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					543				
		Всього будівельні роботи, грн.					6984				

		Всього по розділу 32					14714				
		Розділ 33. Щит розподільчий ЩРao1(антиобледеніння)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
377	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
378	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	4268	3383	<u>182</u>	<u>207.2000</u>	<u>33.15</u>
					21144,76	987,78			158	9,7940	1,57
379	& 1504-1001-21	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB302-3P-25A	шт	1	<u>540.60</u>	<u>-</u>	541	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
380	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10А С Schneider Electric або аналог	шт	15	<u>334.56</u>	<u>-</u>	5018	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
381	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	3	<u>330.04</u>	<u>10.48</u>	990	513	<u>31</u>	<u>1.6000</u>	<u>4.8</u>
					171,07	3,47			10	0,0282	0,08
382	1503-7038 варіант 2	Автоматичний дифференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; Іут.=30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>2652.00</u>	<u>-</u>	7956	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 33					24553	5034	<u>973</u>		<u>48.28</u>
									381		3,4
		Разом устаткування, грн.					16738				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					659				
		Всього устаткування, грн.					17397				
		Разом будівельні роботи, грн.					7815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1808				
		всього заробітна плата, грн.					5415				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					831				
		Всього будівельні роботи, грн.					10499				

		Всього по розділу 33					27894				
		Розділ 34. Щит розподільчий ЩРао2(антиобледеніння)									
383	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
384	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
385	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	1867	1480	<u>80</u> 69	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
386	& 1504-1001-22 варіант 1	Вимикач навантаження, QS-SBN116-1P-16A	шт	1	<u>209,10</u> -	<u>-</u> -	209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	& 1504-1001-1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	6	<u>334,56</u> -	<u>-</u> -	2007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	3	<u>330,04</u> 171,07	<u>10,48</u> 3,47	990	513	<u>31</u> 10	<u>1,6000</u> 0,0282	<u>4.8</u> 0,08
389	1503-7038 варіант 2	Автоматичний дифференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>2652,00</u> -	<u>-</u> -	7956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 34							18809	3131	<u>871</u> 292		<u>29.63</u> 2,52
Разом устаткування, грн.							13395				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							527				
Всього устаткування, грн.							13922				
Разом будівельні роботи, грн.							5414				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1412				
всього заробітна плата, грн.							3423				
Загальновиробничі витрати, грн.							1683				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							517				
Всього будівельні роботи, грн.							7097				

Всього по розділу 34							21018				
Розділ 35. Електроустановчі виробни											
390	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,68	<u>3985,00</u> 2621,30	<u>-</u> -	2710	1782	<u>-</u> -	<u>27,6800</u> -	<u>18,82</u> -
391	& C1545-8091-9	Вимикач 1-клавішний, механізм, антрацит MTN3111-0000 Schneider Electric або аналог	шт	68	<u>303,20</u> -	<u>-</u> -	20618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& C1545-8091-10	merten D-Life 1 клавіша вимикача, антрацит MTN3300-6034 Schneider Electric або аналог	шт	72	<u>375,05</u> -	<u>-</u> -	27004	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	15,85	<u>3983,39</u> 2634,55	<u>-</u> -	63137	41758	<u>-</u> -	<u>27,8200</u> -	<u>440,95</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	& C1545-8091-11	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит MTN2301-6034 Schneider Electric або аналог	шт	1570	<u>508.93</u> -	- -	799020	-	- -	- -	- -
395	& C1545-8091-12	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит, IP44 MTN2314-6034 Schneider Electric або аналог	шт	15	<u>2039.39</u> -	- -	30591	-	- -	- -	- -
396	& C1545-8091-19	Установча коробка IMT3510, Schneider Electric або аналог	шт	1570	<u>13.60</u> -	- -	21352	-	- -	- -	- -
397	& C1545-8091-13	merten D-Life рамка 1-постова, антрацит MTN4010-6534 Schneider Electric або аналог	шт	520	<u>364.34</u> -	- -	189457	-	- -	- -	- -
398	& C1545-8091-14	merten D-Life рамка 2-постова, антрацит MTN4020-6534 Schneider Electric або аналог	шт	95	<u>541.06</u> -	- -	51401	-	- -	- -	- -
399	& C1545-8091-15	merten D-Life рамка 3-постова, антрацит MTN4030-6534 Schneider Electric або аналог	шт	71	<u>942.68</u> -	- -	66930	-	- -	- -	- -
400	& C1545-8091-16	merten D-Life рамка 4-постова, антрацит MTN4040-6534 Schneider Electric або аналог	шт	69	<u>1614.20</u> -	- -	111380	-	- -	- -	- -
401	& C1545-8091-17	merten D-Life рамка 5-постова, антрацит MTN4050-6534 Schneider Electric або аналог	шт	133	<u>2120.78</u> -	- -	282064	-	- -	- -	- -
402	& C1545-8091-18	Шина зрівнювання потенціалів на 8 приєднань 1,5-10мм.кв. в пластмасовому корпусі 120x120x53 мм ОВО "Better-mann" 1802/UP	шт	2	<u>4569.09</u> -	- -	9138	-	- -	- -	- -
403	КБ21-28-1	Установлення фотодатчика	шт	23	<u>24.51</u> 17,05	- -	564	392	- -	<u>0.1800</u> -	<u>4.14</u> -
404	& C1545-8092-1	Фотореле ІЕК ФР 601, 10А, IP44	шт	8	<u>201.55</u> -	- -	1612	-	- -	- -	- -
405	& C1545-8092-2	Датчик руху ІЕК ДД 022 2000Вт 20м IP20	шт	15	<u>745.62</u> -	- -	11184	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 35					1688162	43932	- -		<u>463.91</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1688162				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1644230				
		всього заробітна плата, грн.					43932				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 35					22995 45 7456 1711157 1711157				
		Розділ 36. Світлотехнічне обладнання									
406	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	7,89	<u>39286.57</u> 22059,84	<u>7377.46</u> 4124,84	309971	174052	58208 32545	<u>211.2000</u> 36,6924	<u>1666.37</u> 289,5
407	& С1547-41-1	Аварійний показчик "ВИХІД" BOX 2023-5 LED S Світлові технології або аналог	шт	45	<u>4501.96</u> -	<u>-</u> -	202588	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
408	& С1547-41-2	Світлодіодний світильник KRAFT G-Led	шт	595	<u>1414.27</u> -	<u>-</u> -	841491	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	& С1547-41-3	Світлодіодний світильник LED-481/12W NW, Brille	шт	142	<u>537.12</u> -	<u>-</u> -	76271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	& С1547-41-6	LED світильник, накладний, поворотний, CITY MR16 GU5.3	шт	7	<u>396.82</u> -	<u>-</u> -	2778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	КБ21-18-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	100шт	2,3	<u>23058.02</u> 16043,52	<u>6136.09</u> 3503,82	53033	36900	<u>14113</u> 8059	<u>153.6000</u> 31,4660	<u>353.28</u> 72,37
412	& С1547-41-4	Світильник світлодіодний, підвісний, лінійний, FLF-94/36W NW BK, Brille	шт	230	<u>2012.96</u> -	<u>-</u> -	462981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	КМ10-99-6	Блок живлення, що установлюється окремо	шт	8	<u>2499.94</u> 1773,07	<u>337.22</u> 95,12	20000	14185	<u>2698</u> 761	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>115.2</u> 7,12
414	& 1504-13245-1	Блок живлення, Seven PS-7990, в металевому корпусі Seven або аналог	шт	2	<u>1428.00</u> -	<u>-</u> -	2856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& 1504-13245-3	Акумуляторна батарея RITAR RT12170H, 12V 17.0Ah	шт	2	<u>1530.00</u> -	<u>-</u> -	3060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	& 1504-13245-2-10	Блок аварійного живлення БАП200-1,0 , LLVPOD-EPK-200-1H, IEK	шт	6	<u>2193.00</u> -	<u>-</u> -	13158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 36					1988187	225137	<u>75019</u> 41365		<u>2134.85</u> 368,99
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					19074 749 19823 1969113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1668957 266502 130347 240,67 39877 2099460				

		Всього по розділу 36					2119283				
		Розділ 37. Монтажні вироби									
417	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	3,39	<u>6414,31</u>	<u>1261,80</u>	21745	16716	<u>4278</u>	<u>47,2100</u>	<u>160,04</u>
					4931,08	566,93			1922	4,9268	16,7
418	& C130-152-6341	Лоток дровотий 3000x400x100,FC1040,DKC	шт	23	<u>1114,19</u>	-	25626	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	& C130-152-6342	Лоток дровотий 3000x200x100,FC1020,DKC	шт	46	<u>680,43</u>	-	31300	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
420	& C130-152-6343	Лоток дровотий 3000x100x100,FC1010,DKC	шт	44	<u>482,30</u>	-	21221	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
421	& C111-1846-21-1	Пластина для підвісу дровотяного лотка на шпильці,DKC	шт	406	<u>62,15</u>	-	25233	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
422	& C111-1846-21-2	Гайка з насічкою, що перешкоджає відкручуванню, M8,DKC	шт	406	<u>3,46</u>	-	1405	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
423	& C111-1846-21-3	Анкер забивний M8,DKC	шт	406	<u>7,96</u>	-	3232	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
424	& C111-1846-21-4	Шпилька повнонарізна M8,DKC	шт	406	<u>72,11</u>	-	29277	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
425	& C111-1846-21-5	Комплект № 1 кріпильний для монтажу, CM00051,DKC	шт	406	<u>37,73</u>	-	15318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
426	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	6	<u>4192,01</u>	-	25152	22268	-	<u>36,8000</u>	<u>220,8</u>
					3711,28	-			-	-	-
427	& C1630-1111-441	Коробка розподільча 100X100X50 IMT35091 Schneider Electric	шт	600	<u>115,91</u>	-	69546	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
428	& C111-327-5-13-1	Вогнестійка протипожеж. піна Межа вогнестійкості - до 90ЕІТ	шт	5	<u>471,59</u>	-	2358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
429	КМ8-410-1	Труба поліетиленова , діаметр до 25 мм	100 м	90	<u>5906,08</u>	<u>349,07</u>	531547	195915	<u>31416</u>	<u>22,4000</u>	<u>2016</u>
					2176,83	65,66			5909	0,5520	49,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	& C100-18013-25-19 варіант 1	Труба ПВХ гофрована електромонтажна, що не підтримує горіння д.20мм	м	1000	<u>13.18</u> -	<u>-</u> -	13180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& C100-18013-25-19 варіант 2	Труба ПВХ гофрована електромонтажна, що не підтримує горіння д.25мм	м	8000	<u>18.64</u> -	<u>-</u> -	149120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	KM8-410-2	Труба поліетиленова , діаметр до 50 мм	100 м	3,5	<u>7357.06</u> 2487,81	<u>494.32</u> 88,40	25750	8707	<u>1730</u> 309	<u>25.6000</u> 0,7455	<u>89.6</u> 2,61
433	& C100-18013-25-19 варіант 3	Труба ПВХ гофрована електромонтажна, що не підтримує горіння д.32мм	м	350	<u>26.13</u> -	<u>-</u> -	9146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	KM8-410-3	Труба поліетиленова , діаметр до 63 мм	100 м	1,2	<u>6886.40</u> 2487,81	<u>674.03</u> 129,84	8264	2985	<u>809</u> 156	<u>25.6000</u> 1,0900	<u>30.72</u> 1,31
435	& C100-18013-25-19 варіант 4	Труба ПВХ гофрована електромонтажна, що не підтримує горіння д.63мм	м	120	<u>34.06</u> -	<u>-</u> -	4087	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	KM8-411-2	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	100 м	0,2	<u>16795.48</u> 5164,01	<u>1595.34</u> 219,98	3359	1033	<u>319</u> 44	<u>49.4400</u> 1,8738	<u>9.89</u> 0,37
437	& C100-110815-1329-4	Металорукав D 50 мм	м	20	<u>129.76</u> -	<u>-</u> -	2595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
438	& C121-792-81	Скоба д.20мм, уп. 100шт	шт	25	<u>159.03</u> -	<u>-</u> -	3976	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	& C121-792-81 варіант 1	Скоба д.25 мм, уп. 100шт	шт	50	<u>285.98</u> -	<u>-</u> -	14299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
440	& C121-792-81 варіант 2	Скоба д.32 мм, уп. 100шт	шт	2	<u>381.19</u> -	<u>-</u> -	762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 37					1037498	247624	<u>38552</u> 8340		<u>2527.05</u> 70,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1037498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					751322				
		всього заробітна плата, грн.					255964				
		Загальновиробничі витрати, грн.					131092				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					251,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					41751				
		Всього будівельні роботи, грн.					1168590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 37					1168590				
		Розділ 38. Кабельні вироби									
441	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	94,7	<u>2908,98</u> 1671,20	<u>546,72</u> 188,36	275480	158263	<u>51774</u> 17838	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>1515,2</u> 145,84
442	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	8,67	<u>10563,30</u> 2673,92	<u>5147,20</u> 1429,45	91584	23183	<u>44626</u> 12393	<u>25,6000</u> 13,2814	<u>221,95</u> 115,15
443	КМ8-147-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 2 кг	100 м	104,03	<u>4710,98</u> 2172,56	<u>1264,22</u> 377,08	490083	226011	<u>131517</u> 39228	<u>20,8000</u> 3,3042	<u>2163,82</u> 343,74
444	& 15093-34073-1 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х1,5 ВВГнгд	м	5500	<u>46,81</u> -	<u>-</u> -	257455	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
445	& 15093-34073-2 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х2,5 ВВГнгд	м	10750	<u>72,83</u> -	<u>-</u> -	782923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
446	& 15093-34073-3 варіант 2	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х2,5 ВВГнгд	м	500	<u>118,02</u> -	<u>-</u> -	59010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
447	& 15093-34073-4 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х4 ВВГнгд	м	150	<u>190,91</u> -	<u>-</u> -	28637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& 15093-34073-5 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х6 ВВГнгд	м	100	<u>280,88</u> -	<u>-</u> -	28088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	& 15093-34073-6 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х16 ВВГнгд	м	350	<u>685,72</u> -	<u>-</u> -	240002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	& 15093-34073-7 варіант 1	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х25 ВВГнгд	м	120	<u>1060,71</u> -	<u>-</u> -	127285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	& 15093-34073-8	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х1,5 ПВС	м	10	<u>46,09</u> -	<u>-</u> -	461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
452	& 15093-34073-9	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х1,5 (N)НХН FE 180/E90	м	2550	<u>54,45</u> -	<u>-</u> -	138848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	& 15093-34073-10	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х2,5 (N)НХН FE 180/E90	м	150	<u>78.54</u> -	<u>-</u> -	11781	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	& 15093-34073-11	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х4 (N)НХН FE 180/E90	м	50	<u>118.01</u> -	<u>-</u> -	5901	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
455	& 15093-34073-13	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х2,5 (N)НХН FE 180/E90	м	520	<u>126.44</u> -	<u>-</u> -	65749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	& 15093-34073-12	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х6 (N)НХН FE 180/E90	м	20	<u>582.04</u> -	<u>-</u> -	11641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	& 15093-34073-14	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 5х16 (N)НХН FE 180/E90	м	20	<u>271.31</u> -	<u>-</u> -	5426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КМ8-146-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг	100 м	2,5	<u>10563.30</u> 2673,92	<u>5147.20</u> 1429,45	26408	6685	<u>12868</u> 3574	<u>25.6000</u> 13,2814	<u>64</u> 33,2
459	& 15093-34073-15	Провід з мідною жилою, з ізоляцією жовто-зеленого кольору, пер.1х4 ,ПВ-0.66	м	250	<u>20.64</u> -	<u>-</u> -	5160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,65	<u>2908.98</u> 1671,20	<u>546.72</u> 188,36	16436	9442	<u>3089</u> 1064	<u>16.0000</u> 1,5400	<u>90.4</u> 8,7
461	& 15093-34073-16	Кабель грючий Grand Meyer , РНС-16 Ex	м	565	<u>257.07</u> -	<u>-</u> -	145245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1	<u>4830.23</u> 1169,84	<u>3551.52</u> 706,74	4830	1170	<u>3552</u> 707	<u>11.2000</u> 6,1915	<u>11.2</u> 6,19
463	& С111-1846-21-6	КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕННЯ D16 L3000 ST/TZN, LEO LIGHTMAN	шт	10	<u>1171.98</u> -	<u>-</u> -	11720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	КМ8-472-3	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,2	<u>3785.17</u> 2172,56	<u>1219.30</u> 290,32	757	435	<u>244</u> 58	<u>20.8000</u> 2,3984	<u>4.16</u> 0,48
465	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,5	<u>6512.03</u> 2673,92	<u>468.59</u> 100,75	3256	1337	<u>234</u> 50	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>12.8</u> 0,42
466	& С100-18013-25-19 варіант 5	Сталь полосова 25х4	м	70	<u>139.23</u> -	<u>-</u> -	9746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 38					2843912	426526	<u>247904</u> 74912		<u>4083.53</u> 653,72
		Разом будівельні роботи, грн.					2843912				
		в тому числі:					2169482				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501438				
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					247147 459,51 76137 3091059				

		Всього по розділу 38					3091059				
		Разом прямі витрати по кошторису					19155793	3072068	<u>1016472</u> 369114		<u>30181,68</u> 3314,84
		Разом устаткування, грн.					1204370				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					47300				
		Всього устаткування, грн.					1251670				
		Разом будівельні роботи, грн.					17951423				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13862883				
		всього заробітна плата, грн.					3441182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1722774				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3248,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					538171				
		Всього будівельні роботи, грн.					19674197				

		Всього по кошторису					20925864				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					36744,56				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3979353				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-034
на Монтаж систем електроосвітлення та електропостачання
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

6096,881 тис. грн.
6,96098 тис.люд.год.
754,104 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП1												
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	5115	2277	<u>1521</u> 426	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5			
2	1503-8237 варіант 3	Шафа для установки на підлогу 1950x550x205, сірий RAL Hager або аналог	шт	1	<u>26724.00</u> -	<u>-</u> -	26724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
3	& 1503-8237-2 варіант 1	Шафа АВР на 3 вводи, 400А, 380В на обладнанні Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>107712.00</u> -	<u>-</u> -	107712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
4	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>118.70</u> 88,15	<u>9.76</u> 3,36	119	88	<u>10</u> 3	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03			
5	1503-7038 варіант 4	Лічильник GAMA 300 G3B.547.240.F77.B2.P4. C371.A3. L1.M1 з 2 RS-485 Elgama- Elektronika	шт	1	<u>11424.00</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			
6	1504-7001 варіант 1	Модем MCL 5.10; iRZ ATM 21 Elgama- Elektronika	шт	1	<u>7466.40</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>595.60</u> 198,87	<u>40,69</u> 17,58	1787	597	<u>122</u> 53	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>5.58</u> 0,45
8	1517-1805 варіант 1	Трансформатор струму ТС 500/5А	шт	3	<u>1632.00</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,07	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	3473	2872	<u>80</u> 69	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>25.69</u> 0,69
10	& 1504-1001- 8 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P C400A ETI або аналог	шт	5	<u>10903.80</u> -	<u>-</u> -	54519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& 1504-1001- 4 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний ВА88- 35 3P C160A I3K або аналог	шт	1	<u>1612.62</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& 1504-1001- 7 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний ВА88-33 3P C125A	шт	1	<u>1458.60</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	2162	1770	<u>68</u> 59	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>17.14</u> 0,59
14	& 1504-1001- 6 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 63A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1628.94</u> -	<u>-</u> -	3258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& 1504-1001- 6 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 50A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1322.94</u> -	<u>-</u> -	2646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& 1504-1001- 6 варіант 3	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1220.94</u> -	<u>-</u> -	2442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	267	211	<u>11</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
18	& 1504-1001- 5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1050.60</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					238133	7815	<u>1812</u> 620		<u>71.94</u> 5,36
		Разом устаткування, грн.					225210				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					8845				
		Всього устаткування, грн.					234055				
		Разом будівельні роботи, грн.					12923				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3296				
		всього заробітна плата, грн.					8435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4092 7,5 1242 17015				

		Всього по розділу 1					251068				
		Розділ 2. Ввідно-розподільчий пристрій ВРП2									
19	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	5115	2277	<u>1521</u> 426	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>20.66</u> 3,5
20	1503-8237 варіант 4	Шафа для установки на підлогу IP54/II 1950x550x205, серый RAL 7032, 5 секций FA25H Hager або аналог	шт	1	<u>36210.00</u> -	<u>-</u> -	36210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& 1503-8237-1	Шафа АВР на 3 вводи, 400А, 380В на обладнанні Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>41014.20</u> -	<u>-</u> -	41014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КМ8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>118.70</u> 88,15	<u>9.76</u> 3,36	119	88	<u>10</u> 3	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03
23	1503-7038 варіант 4	Лічильник GAMA 300 G3B.547.240.F77.B2.P4. C371.A3. L1.M1 з 2 RS-485 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>11424.00</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	1504-7001 варіант 1	Модем MCL 5.10; iRZ ATM 21 Elgama-Elektronika	шт	1	<u>7466.40</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>595.60</u> 198,87	<u>40.69</u> 17,58	1787	597	<u>122</u> 53	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>5.58</u> 0,45
26	1517-1805 варіант 1	Трансформатор струму ТС 500/5А	шт	3	<u>1632.00</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 400 А	100шт	0,07	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	3473	2872	<u>80</u> 69	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>25.69</u> 0,69
28	& 1504-1001-8 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P C400A ETI або аналог	шт	5	<u>10903.80</u> -	<u>-</u> -	54519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1504-1001-4 варіант 4	Автоматичний вимикач однополюсний ВА88-35 3P C200A I3K або аналог	шт	1	<u>1612.62</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 1504-1001-4 варіант 5	Автоматичний вимикач однополюсний ВА88-35 3P C160A I3K або аналог	шт	1	<u>1612.62</u> -	<u>-</u> -	1613	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,03	<u>36039,66</u> 29492,33	<u>1136,44</u> 987,78	1081	885	<u>34</u> 30	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>8,57</u> 0,29
32	& 1504-1001-7	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 63A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1866,60</u> -	<u>-</u> -	3733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& 1504-1001-4 варіант 1	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1296,42</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	1867	1480	<u>80</u> 69	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,5</u> 0,69
35	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1050,60</u> -	<u>-</u> -	2101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 1504-1001-12-1X варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний іС60N 1P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>1385,16</u> -	<u>-</u> -	5541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 1504-1001-5 варіант 5	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>989,40</u> -	<u>-</u> -	989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					185857	8199	<u>1847</u> 650		<u>75,8</u> 5,65
		Разом устаткування, грн.					172415				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6769				
		Всього устаткування, грн.					179184				
		Разом будівельні роботи, грн.					13442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3396				
		всього заробітна плата, грн.					8849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4302				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1308				
		Всього будівельні роботи, грн.					17744				

		Всього по розділу 2					196931				
		Розділ 3. Ввідно-розподільчий пристрій ВРПЗ									
38	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	<u>2557,42</u> 1138,26	<u>760,33</u> 213,16	5115	2277	<u>1521</u> 426	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>20,66</u> 3,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1503-8237 варіант 4	Шафа для установки на підлогу IP54/II 1950x550x205, серый RAL 7032, 5 секций FA25H Hager або аналог	шт	1	<u>36210.00</u> -	<u>-</u> -	36210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1503-8237- 1 варіант 1	Шафа АВР на 3 вводи, 350А, 380В на обладнанні Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>40810.20</u> -	<u>-</u> -	40810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KM8-600-1	Лічильник однофазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>118.70</u> 88,15	<u>9.76</u> 3,36	119	88	<u>10</u> 3	<u>0.8000</u> 0,0275	<u>0.8</u> 0,03
42	1503-7038 варіант 4	Лічильник GAMA 300 G3B.547.240.F77.B2.P4. C371.A3. L1.M1 з 2 RS-485 Elgama- Elektronika	шт	1	<u>11424.00</u> -	<u>-</u> -	11424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	1504-7001 варіант 1	Модем MCL 5.10; iRZ ATM 21 Elgama- Elektronika	шт	1	<u>7466.40</u> -	<u>-</u> -	7466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KB21-24-13	Установлення трансформаторів	шт	3	<u>595.60</u> 198,87	<u>40.69</u> 17,58	1787	597	<u>122</u> 53	<u>1.8600</u> 0,1505	<u>5.58</u> 0,45
45	1517-1805 варіант 2	Трансформатор струму ТС 400/5А	шт	3	<u>1632.00</u> -	<u>-</u> -	4896	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KB21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 400 А	100шт	0,05	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	2481	2052	<u>57</u> 49	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>18.35</u> 0,49
47	& 1504-1001- 8 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний EASYPACT EZC400N 3P3T 36KA 350A	шт	5	<u>10903.80</u> -	<u>-</u> -	54519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
49	& 1504-1001- 6 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 50A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1322.94</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KB21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х, 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	267	211	<u>11</u> 10	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>2.07</u> 0,1
51	& 1504-1001- 5 варіант 6	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 3P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>744.60</u> -	<u>-</u> -	745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					167522	5520	<u>1732</u> 551		<u>50.32</u> 4,67
		Разом устаткування, грн.					157393				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6180				
		Всього устаткування, грн.					163573				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10129				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2877 6071 2928 5,34 883 13057				

		Всього по розділу 3					176631				
52	КБ21-23-1	Розділ 4. Щит розподільчий ЩР (11 шт) Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	11	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	28132	12521	<u>8364</u> 2345	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>113.63</u> 19,27
53	& 1503-8237-11	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	11	<u>10465.20</u> -	<u>-</u> -	115117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	С111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	11	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	12018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,11	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	3964	3244	<u>125</u> 109	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>31.42</u> 1,08
56	& 1504-1001-13-1Ц	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB305-3P-50A	шт	11	<u>1315.80</u> -	<u>-</u> -	14474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	275	<u>330.04</u> 171,07	<u>10.48</u> 3,47	90761	47044	<u>2882</u> 954	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>440</u> 7,76
58	1503-7038	Автоматичний диференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	275	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	729300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					993766	62809	<u>11371</u> 3408		<u>585.05</u> 28,11
		Разом устаткування, грн.					858891				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					33728				
		Всього устаткування, грн.					892619				
		Разом будівельні роботи, грн.					134875				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60695				
		всього заробітна плата, грн.					66217				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32296 59,47 9855 167171				

		Всього по розділу 4					1059790				
		Розділ 5. Щит розподільчий ЩР (11 шт)									
59	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	11	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	28132	12521	<u>8364</u> 2345	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>113.63</u> 19,27
60	& 1503-8237-11 варіант 1	Univers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	11	<u>10465.20</u> -	<u>-</u> -	115117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	C111-950 варіант 1	Замок с двома комплектами ключів для щитів Univers Hager або аналог	шт	11	<u>1092.57</u> -	<u>-</u> -	12018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,11	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	3964	3244	<u>125</u> 109	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>31.42</u> 1,08
63	& 1504-1001-13-1Ц варіант 2	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB305-3P-50A	шт	11	<u>1315.80</u> -	<u>-</u> -	14474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КМ8-61-1	Монтаж запобіжника	шт	275	<u>330.04</u> 171,07	<u>10.48</u> 3,47	90761	47044	<u>2882</u> 954	<u>1.6000</u> 0,0282	<u>440</u> 7,76
65	1503-7038 варіант 2	Автоматичний дифференційний пристрій захисного відключення двухполюсний: DPN N VIGI 6KA; I _{ут.} =30mA, 16A A9D31616 Schneider Electric або аналог	шт	275	<u>2652.00</u> -	<u>-</u> -	729300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,55	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	14671	11630	<u>625</u> 543	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>113.96</u> 5,39
67	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	55	<u>724.20</u> -	<u>-</u> -	39831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	11	<u>199.32</u> 171,07	<u>-</u> -	2193	1882	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>17.6</u> -
69	1503-7038 варіант 1	Ел. механічне реле часу IH 18MM 24H ARM1C 16A 15336 Schneider Electric або аналог	шт	11	<u>2733.60</u> -	<u>-</u> -	30070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	KM8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	55	<u>382,57</u>	<u>156,21</u>	21041	9409	<u>8592</u>	<u>1.6000</u>	<u>88</u>
					171,07	53,82			2960	0,4400	24,2
71	1503-7038	Контактор 16A 1NO 220В А9С22511	шт	55	<u>1145,46</u>	<u>-</u>	63000	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3	Schneider Electric або аналог			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					1164572	85730	<u>20588</u>		<u>804,61</u>
									6911		57,7
		Разом устаткування, грн.					991792				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					38947				
		Всього устаткування, грн.					1030739				
		Разом будівельні роботи, грн.					172780				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66462				
		всього заробітна плата, грн.					92641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					83,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13801				
		Всього будівельні роботи, грн.					217989				

		Всього по розділу 5					1248728				
		Розділ 6. Щит розподільчий ЩРВ									
72	KB21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u>	<u>760,33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10,3300</u>	<u>10,33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
73	& 1503-8237-11	Uniers FWB51S на 60 модулів, накладний, Hager 3NPE~50Гц, 380/220В	шт	1	<u>10465,20</u>	<u>-</u>	10465	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
74	C111-950	Замок с двома комплектами ключів для щитів Uniers Hager або аналог	шт	1	<u>1092,57</u>	<u>-</u>	1093	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
75	KB21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>49613,33</u>	<u>1136,44</u>	496	410	<u>11</u>	<u>367,0400</u>	<u>3,67</u>
					41031,40	987,78			10	9,7940	0,1
76	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач Hager HNB200H 200А 40кА	шт	1	<u>2070,60</u>	<u>-</u>	2071	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
77	KB21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,07	<u>36039,66</u>	<u>1136,44</u>	2523	2064	<u>80</u>	<u>285,6400</u>	<u>19,99</u>
					29492,33	987,78			69	9,7940	0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& 1504-1001-6 варіант 3	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>1220,94</u> -	<u>-</u> -	6105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& 1504-1001-6 варіант 6	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 50A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1220,94</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& 1504-1001-6 варіант 7	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 32A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1220,94</u> -	<u>-</u> -	1221	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,27	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	7202	5709	<u>307</u> 267	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>55,94</u> 2,64
82	& 1504-1001-5 варіант 7	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1091,40</u> -	<u>-</u> -	3274	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& 1504-1001-18 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>1030,20</u> -	<u>-</u> -	3091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	6	<u>318,24</u> -	<u>-</u> -	1909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	15	<u>724,20</u> -	<u>-</u> -	10863	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					54091	9321	<u>1158</u> 559		<u>89,93</u> 5,18
		Разом устаткування, грн.					40220				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1580				
		Всього устаткування, грн.					41800				
		Разом будівельні роботи, грн.					13871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3392				
		всього заробітна плата, грн.					9880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4919				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1529				
		Всього будівельні роботи, грн.					18790				

		Всього по розділу 6					60590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Щит розподільчий ЩРС1									
86	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
87	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
89	& 1504-1001-20 варіант 1	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-НAB305-3P-50A	шт	1	<u>1010.82</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	1867	1480	<u>80</u> 69	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>14.5</u> 0,69
91	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1050.60</u> -	<u>-</u> -	2101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>318.24</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,02	<u>49613.33</u> 41031,40	<u>1136.44</u> 987,78	992	821	<u>23</u> 20	<u>367.0400</u> 9,7940	<u>7.34</u> 0,2
94	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1132.20</u> -	<u>-</u> -	2264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					15966	3734	<u>874</u> 312		<u>35.03</u> 2,74
		Разом устаткування, грн.					10190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					400				
		Всього устаткування, грн.					10590				
		Разом будівельні роботи, грн.					5776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1168				
		всього заробітна плата, грн.					4046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				
		Всього будівельні роботи, грн.					7757				

		Всього по розділу 7					18349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Щит розподільчий ЩРС2									
95	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
96	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
97	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285.6400</u>	<u>2.86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
98	& 1504-1001-20	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB305-3P-50A	шт	1	<u>1010.82</u>	<u>-</u>	1011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
99	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	1867	1480	<u>80</u>	<u>207.2000</u>	<u>14.5</u>
					21144,76	987,78			69	9,7940	0,69
100	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1050.60</u>	<u>-</u>	2101	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
101	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>318.24</u>	<u>-</u>	1591	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
102	КБ21-22-14	Установлення незалежного розчеплювача	100шт	0,02	<u>49613.33</u>	<u>1136.44</u>	992	821	<u>23</u>	<u>367.0400</u>	<u>7.34</u>
					41031,40	987,78			20	9,7940	0,2
103	& 1504-1001-16-1Э	Незалежний розчеплювач Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1132.20</u>	<u>-</u>	2264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					15966	3734	<u>874</u>		<u>35.03</u>
									312		<u>2,74</u>
		Разом устаткування, грн.					10190				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					400				
		Всього устаткування, грн.					10590				
		Разом будівельні роботи, грн.					5776				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1168				
		всього заробітна плата, грн.					4046				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1981				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					606				
		Всього будівельні роботи, грн.					7757				

		Всього по розділу 8					18349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Щит розподільчий ЩО									
104	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
105	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u> 29492,33	<u>1136.44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>2.86</u> 0,1
107	& 1504-1001-6 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 50A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1322.94</u> -	<u>-</u> -	1323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>26674.79</u> 21144,76	<u>1136.44</u> 987,78	3734	2960	<u>159</u> 138	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>29.01</u> 1,37
109	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	14	<u>724.20</u> -	<u>-</u> -	10139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					21336	4393	<u>930</u> 361		<u>42.2</u> 3,22
		Разом устаткування, грн.					14685				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					577				
		Всього устаткування, грн.					15262				
		Разом будівельні роботи, грн.					6651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1328				
		всього заробітна плата, грн.					4754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2358				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					729				
		Всього будівельні роботи, грн.					9009				

		Всього по розділу 9					24271				
		Розділ 10. Щит розподільчий ЩАО									
110	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u> 1138,26	<u>760.33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.33</u> 1,75
111	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	4001	3172	<u>170</u> 148	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>31,08</u> 1,47
113	& 1504-1001-18 варіант 2	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1030,20</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	14	<u>724,20</u> -	<u>-</u> -	10139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 10							20950	4310	<u>930</u> 361		<u>41,41</u> 3,22
Разом устаткування, грн.							14392				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							566				
Всього устаткування, грн.							14958				
Разом будівельні роботи, грн.							6558				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1318				
всього заробітна плата, грн.							4671				
Загальновиробничі витрати, грн.							2316				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							717				
Всього будівельні роботи, грн.							8874				

Всього по розділу 10							23831				
Розділ 11. Щит розподільчий ЩРімн											
115	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u> 1138,26	<u>760,33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
116	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223,20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	1334	1057	<u>57</u> 49	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>10,36</u> 0,49
118	& 1504-1001-20 варіант 2	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB302-3P-25A	шт	1	<u>919,02</u> -	<u>-</u> -	919	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& 1504-1001-12-1X варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний іС60N 1P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>1385,16</u> -	<u>-</u> -	2770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1580 4031 1962 3,6 597 8677				
		Всього по розділу 12					18800				
		Розділ 13. Щит розподільчий ЩР с.к.									
126	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
127	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
128	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	721	590	<u>23</u>	<u>285.6400</u>	<u>5.71</u>
					29492,33	987,78			20	9,7940	0,2
129	& 1504-1001-20 варіант 4	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB306-3P-63A	шт	1	<u>1010.82</u>	<u>-</u>	1011	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
130	& 1504-1001-6 варіант 2	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 50A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1322.94</u>	<u>-</u>	1323	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
131	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	2134	1692	<u>91</u>	<u>207.2000</u>	<u>16.58</u>
					21144,76	987,78			79	9,7940	0,78
132	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	7	<u>724.20</u>	<u>-</u>	5069	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
133	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>318.24</u>	<u>-</u>	318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13					16356	3420	<u>874</u>		<u>32.62</u>
									312		2,73
		Разом устаткування, грн.					10944				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					430				
		Всього устаткування, грн.					11374				
		Разом будівельні роботи, грн.					5412				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1118				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3732 1842 3,42 568 7254				

		Всього по розділу 13					18629				
		Розділ 14. Щит розподільчий ЩРк.									
134	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10,3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
135	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
136	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	360	295	<u>11</u>	<u>285,6400</u>	<u>2.86</u>
					29492,33	987,78			10	9,7940	0,1
137	& 1504-1001-20	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB303-3P-32A	шт	1	<u>602.82</u>	<u>-</u>	603	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
138	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	2667	2114	<u>114</u>	<u>207,2000</u>	<u>20.72</u>
					21144,76	987,78			99	9,7940	0,98
139	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>1030.20</u>	<u>-</u>	4121	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
140	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	5	<u>318.24</u>	<u>-</u>	1591	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
141	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>724.20</u>	<u>-</u>	724	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					15846	3547	<u>885</u>		<u>33.91</u>
									322		2,83
		Разом устаткування, грн.					10262				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					405				
		Всього устаткування, грн.					10667				
		Разом будівельні роботи, грн.					5584				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1152				
		всього заробітна плата, грн.					3869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1914 3,56 590 7498				

		Всього по розділу 14					18164				
		Розділ 15. Щит розподільчий ЩРпф									
142	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
143	& 1503-8237-3	ЩРп-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
144	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>26674.79</u>	<u>1136.44</u>	1334	1057	<u>57</u>	<u>207.2000</u>	<u>10.36</u>
					21144,76	987,78			49	9,7940	0,49
145	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	4	<u>724.20</u>	<u>-</u>	2897	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
146	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 1P 20A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1530.00</u>	<u>-</u>	1530	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
147	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	1	<u>199.32</u>	<u>-</u>	199	171	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	-			-	-	-
148	1503-7038	Сутинкове реле ІЕК або аналог	шт	1	<u>1530.00</u>	<u>-</u>	1530	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-
149	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	<u>382.57</u>	<u>156.21</u>	383	171	<u>156</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	53,82			54	0,4400	0,44
150	1503-7038	Контактор 16А 1NO 220В А9С22511 Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1145.46</u>	<u>-</u>	1145	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 15					14798	2537	<u>973</u>		<u>23.89</u>
									316		2,68
		Разом устаткування, грн.					10325				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					406				
		Всього устаткування, грн.					10731				
		Разом будівельні роботи, грн.					4473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					963				
		всього заробітна плата, грн.					2853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1387 2,54 421 5860				

		Всього по розділу 15					16591				
		Розділ 16. Щит розподільчий ЩРЗО									
151	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	2557.42	760.33	2557	1138	760	10.3300	10.33
					1138.26	213,16			213	1,7521	1,75
152	& 1503-8237-3	ЩРН-24з-1 74 IP54	шт	1	3223.20	-	3223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	26674.79	1136.44	800	634	34	207.2000	6.22
					21144,76	987,78			30	9,7940	0,29
154	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 3P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	1030.20	-	1030	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
155	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний іС60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	1050.60	-	2101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	КМ10-309-2	Реле, установлене на пульті і панелях	шт	1	199.32	-	199	171	-	1.6000	1.6
					171,07	-			-	-	-
157	1503-7038	Сутинкове реле ІЕК або аналог	шт	1	1530.00	-	1530	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
158	КМ8-80-4	Монтаж блок-контакторів	шт	1	382.57	156.21	383	171	156	1.6000	1.6
					171,07	53,82			54	0,4400	0,44
159	1503-7038	Контактор 16А 1NO 220В А9С22511 Schneider Electric або аналог	шт	1	1145.46	-	1145	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					12968	2114	950		19.75
									297		2,48
		Разом устаткування, грн.					9029				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					355				
		Всього устаткування, грн.					9384				
		Разом будівельні роботи, грн.					3939				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					875				
		всього заробітна плата, грн.					2411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1165 2,12 352 5104				

		Всього по розділу 16					14488				
		Розділ 17. Щит розподільчий ЩРп									
160	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557.42</u>	<u>760.33</u>	2557	1138	<u>760</u>	<u>10.3300</u>	<u>10.33</u>
					1138,26	213,16			213	1,7521	1,75
161	& 1503-8237-3	ЩРп-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223.20</u>	<u>-</u>	3223	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
162	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>36039.66</u>	<u>1136.44</u>	1442	1180	<u>45</u>	<u>285.6400</u>	<u>11.43</u>
					29492,33	987,78			40	9,7940	0,39
163	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 3P 25A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>744.60</u>	<u>-</u>	745	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 6				-	-			-	-	-
164	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	2	<u>318.24</u>	<u>-</u>	636	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
165	& 1504-1001-18	Автоматичний вимикач однополюсний іС60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>724.20</u>	<u>-</u>	724	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 17					9327	2318	<u>805</u>		<u>21.76</u>
									253		2,14
		Разом устаткування, грн.					5328				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					210				
		Всього устаткування, грн.					5538				
		Разом будівельні роботи, грн.					3999				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					876				
		всього заробітна плата, грн.					2571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1256				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					384				
		Всього будівельні роботи, грн.					5255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 17					10792				
		Розділ 18. Щит розподільчий ЩРпож									
166	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2557,42</u> 1138,26	<u>760,33</u> 213,16	2557	1138	<u>760</u> 213	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
167	& 1503-8237-3	ЩРн-24з-1 74 IP54	шт	1	<u>3223,20</u> -	<u>-</u> -	3223	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>36039,66</u> 29492,33	<u>1136,44</u> 987,78	360	295	<u>11</u> 10	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,1
169	& 1504-1001-20 варіант 4	Вимикач навантаження, трьохполюсний, QF-HAB306-3P-63A	шт	1	<u>1010,82</u> -	<u>-</u> -	1011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 1-х,2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	<u>26674,79</u> 21144,76	<u>1136,44</u> 987,78	3201	2537	<u>136</u> 119	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>24,86</u> 1,18
171	& 1504-1001-5	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 3P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1050,60</u> -	<u>-</u> -	1051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& 1504-1001-5 варіант 8	Автоматичний вимикач трьохполюсний iC60N 1P 20A C Schneider Electric або аналог	шт	1	<u>1530,00</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& 1504-1001-2	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 16A C Schneider Electric або аналог	шт	7	<u>318,24</u> -	<u>-</u> -	2228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& 1504-1001-18 варіант 1	Автоматичний вимикач однополюсний iC60N 1P 10A C Schneider Electric або аналог	шт	3	<u>724,20</u> -	<u>-</u> -	2173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 18					17334	3970	<u>907</u> 342		<u>38,05</u> 3,03
		Разом устаткування, грн.					11216				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					441				
		Всього устаткування, грн.					11657				
		Разом будівельні роботи, грн.					6118				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1241				
		всього заробітна плата, грн.					4312				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2136				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					8254				

		Всього по розділу 18					19911				
		Розділ 19. Електроустановчі вироби									
175	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	3,26	<u>3985.00</u>	-	12991	8545	-	<u>27.6800</u>	<u>90.24</u>
176	& C1545-8091-21	merten D-Life вимикач 1-клавішний, механізм, антрацит MTN3111-0000 Schneider Electric або аналог	шт	326	<u>2621,30</u>	-	76529	-	-	-	-
177	варіант 1 & C1545-8091-22	merten D-Life клавіша вимикача, антрацит MTN3300-6034 Schneider Electric або аналог	шт	326	<u>234.75</u>	-	19619	-	-	-	-
178	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,5	<u>-</u>	-	2362	2362	-	<u>49.8800</u>	<u>24.94</u>
179	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	10,78	<u>4723.64</u>	-	42941	28400	-	<u>-</u>	<u>-</u>
180	& C1545-8091-13	merten D-Life рамка 1-постова, антрацит MTN4010-6534 Schneider Electric або аналог	шт	700	<u>2634,55</u>	-	90104	-	-	-	-
181	варіант 1 & C1545-8091-14	merten D-Life рамка 2-постова, антрацит MTN4020-6534 Schneider Electric або аналог	шт	68	<u>128.72</u>	-	13791	-	-	-	-
182	варіант 1 & C1545-8091-15	merten D-Life рамка 3-постова, антрацит MTN4030-6534 Schneider Electric або аналог	шт	70	<u>202.81</u>	-	24380	-	-	-	-
183	варіант 1 & C1545-8091-16	merten D-Life рамка 4-постова, антрацит MTN4040-6534 Schneider Electric або аналог	шт	30	<u>348.28</u>	-	20923	-	-	-	-
184	варіант 1 & C1545-8091-17	merten D-Life рамка 5-постова, антрацит MTN4050-6534 Schneider Electric або аналог	шт	25	<u>697.43</u>	-	17436	-	-	-	-
185	& C1545-8091-23	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит MTN2301-6034 Schneider Electric або аналог	шт	1128	<u>-</u>	-	157277	-	-	-	-
186	& C1545-8091-24	merten D-Life розетка 220В, 16А, з заземленням, антрацит, IP44 MTN2314-6034 Schneider Electric або аналог	шт	50	<u>139.43</u>	-	6972	-	-	-	-
187	& C1545-8091-19	Установка коробки IMT3510, Schneider Electric або аналог	шт	1454	<u>-</u>	-	19774	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	& C1545-8091-18	Шина зрівнювання потенціалів на 8 приєднань 1,5-10мм.кв. в пластмасовому корпусі 120x120x53 мм ОВО "Better-mann" 1802/UP	шт	10	<u>4819,70</u> -	<u>-</u> -	48197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	KM10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	6	<u>199,32</u> 171,07	<u>-</u> -	1196	1026	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>9.6</u> -
190	& C1545-8092-1	Фотореле IEK ФР 601, 10А, IP44	шт	6	<u>201,55</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	KB21-28-1	Установлення датчиків	шт	30	<u>24,51</u> 17,05	<u>-</u> -	735	512	<u>-</u> -	<u>0.1800</u> -	<u>5.4</u> -
192	& C1545-8092-2	Датчик руху IEK ДД 022 2000Вт 20м IP20	шт	30	<u>2987,22</u> -	<u>-</u> -	89617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 19							646053	40845	<u>-</u> -		<u>430,08</u> -
Разом будівельні роботи, грн.							646053				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							605208				
всього заробітна плата, грн.							40845				
Загальновиробничі витрати, грн.							21293				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6880				
Всього будівельні роботи, грн.							667346				

Всього по розділу 19							667346				
Розділ 20. Світлотехнічне обладнання											
193	KB21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вихід", "не заходити"	100шт	0,7	<u>14588,44</u> 14456,93	<u>-</u> -	10212	10120	<u>-</u> -	<u>131.2000</u> -	<u>91.84</u> -
194	& C10000-17-1-4И варіант 2	Світильник -показчик "ВИХІД" BOX 2023-5 LED S	шт	70	<u>1708,28</u> -	<u>-</u> -	119580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	KB21-18-16	Монтаж світильників світлодіодних вбудованого виконання	100шт	7,09	<u>38484,27</u> 36546,20	<u>1409,01</u> 1245,12	272853	259113	<u>9990</u> 8828	<u>371.4800</u> 11,2998	<u>2633,79</u> 80,12
196	& C101-20-1-2	Світильник світлодіодний 13 Вт,820Лм, IP54 (8145.Novodvorski)	шт	25	<u>268,70</u> -	<u>-</u> -	6718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C101-20-1-3	Світильник світлодіодний OWP/R 218 IP54/IP54 HFR	шт	198	<u>1928,75</u> -	<u>-</u> -	381893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C101-20-1-4	Світильник світлодіодний лінійний 36Вт, 220В, IP54 (Line)	шт	485	<u>638,19</u> -	<u>-</u> -	309522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	& C101-20-1-5	Світильник світлодіодний декоративний 80Вт, 220В,	шт	1	<u>502.40</u>	<u>-</u>	502	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
200	КБ21-17-5	Монтаж світильників настінних	100шт	0,96	<u>18361.89</u>	<u>1523.55</u>	17627	13371	<u>1463</u>	<u>126.4000</u>	<u>121.34</u>
					13928,02	621,26			596	5,2858	5,07
201	& C101-20-1-6	Настінний світильник 3W LED IP44 (4441. Novodvorski)	шт	96	<u>3578.09</u>	<u>-</u>	343497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
202	КБ21-21-1	Прокладання світлодіодної ленти гнучкої	100м	4,8	<u>15215.39</u>	<u>5507.45</u>	73034	44019	<u>26436</u>	<u>87.8000</u>	<u>421.44</u>
					9170,71	4268,34			20488	39,7767	190,93
203	& C101-20-1-7	Світлодіодний гнучкий неон 220В, IP20	м.п.	480	<u>249.59</u>	<u>-</u>	119803	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
204	& C101-20-1-8	Профіль світлодіодний у гіпсокартон № 41 широкий	м.п.	500	<u>246.38</u>	<u>-</u>	123190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 20					1778431	326623	<u>37889</u>		<u>3268.41</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1778431		29912		276,12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1413919				
		всього заробітна плата, грн.					356535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					343,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56968				
		Всього будівельні роботи, грн.					1959002				

		Всього по розділу 20					1959002				
		Розділ 21. Металокonstrukції для прокладання кабелів, монтажні вироби									
205	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	2,79	<u>7245.89</u>	<u>1261.80</u>	20216	13758	<u>3520</u>	<u>47.2100</u>	<u>131.72</u>
					4931,08	566,93			1582	4,9268	13,75
206	& C1545-89-67	Лоток 3000x600x100 FC1060 DKC	м	39	<u>251.70</u>	<u>-</u>	9816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
207	& C1545-89-68	Лоток 3000x400x100 FC1040 DKC	м	210	<u>226.26</u>	<u>-</u>	47515	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
208	& C1545-89-69	Лоток сходишковий 3000x500x100	м	30	<u>111.26</u>	<u>-</u>	3338	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1-8912-15-1	Шпилька М8 повнонарізна	шт	262	<u>140.52</u>	<u>-</u>	36816	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
210	& C1630-122-3-1Ю-63	Анкер забивний М8	шт	262	<u>8.85</u>	<u>-</u>	2318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
211	& C1-89-17-1	Гайка М8 з насічкою	шт	262	<u>2.70</u>	<u>-</u>	707	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
212	& C1545-29-3-1Г варіант 2	Пластина для підвісу лотка на шпільці	шт	262	<u>144.71</u>	<u>-</u>	37914	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
213	& C1545-29-3-1Г варіант 1	Комплект 1 кріпильний для монтажу лотка СМ000511 DKC	шт	262	<u>37.61</u>	<u>-</u>	9854	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
214	& C101-20-9 варіант 1	Коробка розподільча 100x100x50мм, IP55	шт	600	<u>118.76</u>	<u>-</u>	71256	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
215	& C1630-122-3-1-10	Смуга стальна 25x4 мм	м	70	<u>44.04</u>	<u>-</u>	3083	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
216	& C111-327-5-13-1	Вогнестійка протівопож. піна Межа вогнестійкості - до 90ЕІТ	шт	10	<u>471.59</u>	<u>-</u>	4716	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
217	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	<u>2499.94</u>	<u>337.22</u>	5000	3546	<u>674</u>	<u>14.4000</u>	<u>28.8</u>
					1773,07	95,12			190	0,8896	1,78
		Разом прямі витрати по розділу 21					252549	17304	<u>4194</u>		<u>160.52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					252549		1772		15,53
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					231051				
		всього заробітна плата, грн.					19076				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9131				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2738				
		Всього будівельні роботи, грн.					261680				

		Всього по розділу 21					261680				
		Разом прямі витрати по кошторису					5669716	603984	<u>91999</u>		<u>5914.09</u>
		Разом устаткування, грн.					2569771		48318		432,46
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					100920				
		Всього устаткування, грн.					2670691				
		Разом будівельні роботи, грн.					3099945				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2403962				
		всього заробітна плата, грн.					652302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					326243				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					614,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101802				
		Всього будівельні роботи, грн.					3426188				

		Всього по кошторису					6096881				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6960,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					754104				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-035
на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

74,899 тис. грн.
0,40404 тис.люд.год.
58,702 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи ЕТР									
1	КП1-15-7	ВРП-1-6 Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 600 А, напруга до 1 кВ	шт	10	853.88 853,88	- -	8539	8539	- -	5.9500 -	59.5 -
2	КП1-15-6	Вимикач триполюсний з електромагнітним, тепловим або комбінованим розчіплювачем, номінальний струм до 200 А, напруга до 1 кВ	шт	10	574.04 574,04	- -	5740	5740	- -	4.0000 -	40 -
3	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ	шт	2	200.91 200,91	- -	402	402	- -	1.4000 -	2.8 -
4	КП1-30-11	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з схемою відновлення напруги Вузли обліку	пристрій	3	3731.26 3731,26	- -	11194	11194	- -	26.0000 -	78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-14-1	Трансформатор струму вимірювальний виносний, напруга до 1 кВ Джерело безперебійного живлення	шт	36	<u>200.91</u> 200,91	<u>-</u> -	7233	7233	<u>-</u> -	<u>1.4000</u> -	<u>50.4</u> -
6	КП1-40-7	Пристрої живлення. Пристрій комплектний для живлення кіл електромагнітних приводів високовольтних вимикачів з пристроями накопичувачів енергії	пристрій	3	<u>6744.97</u> 6744,97	<u>-</u> -	20235	20235	<u>-</u> -	<u>47.0000</u> -	<u>141</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					53343	53343	<u>-</u> -		<u>371.7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					53343				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5359				
		Всього будівельні роботи, грн.					74899				

		Всього по розділу 1					74899				
		Разом прямі витрати по кошторису					53343	53343	<u>-</u> -		<u>371.7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					53343				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					53343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21556				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5359				
		Всього будівельні роботи, грн.					74899				

		Всього по кошторису					74899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					404,04				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					58702				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-20	Установлення стальних окремостоячих блискавковідводів зі шпилем	т	0,3319	<u>13115.98</u> 5328,29	<u>7787.69</u> 2770,52	4353	1768	<u>2585</u> 920	<u>50.4000</u> 20,4929	<u>16.73</u> 6,8
2	С1545-18 варіант 3	Блискавкоприймач М-05/120, h=12м	шт	1	<u>71506.69</u> -	<u>-</u> -	71507	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	С1545-18 варіант 4	Блискавкоприймач М-01/30, h=3м	шт	1	<u>2141.58</u> -	<u>-</u> -	2142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,1616	<u>4428.72</u> 2841,04	<u>311.77</u> 42,69	5144	3300	<u>362</u> 50	<u>27.2000</u> 0,3312	<u>31.6</u> 0,38
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,48	<u>4570.77</u> 2983,09	<u>311.77</u> 42,69	2194	1432	<u>150</u> 20	<u>28.5600</u> 0,3312	<u>13.71</u> 0,16
6	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	0,56	<u>4712.82</u> 3125,14	<u>311.77</u> 42,69	2639	1750	<u>175</u> 24	<u>29.9200</u> 0,3312	<u>16.76</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,14	<u>23951.35</u> 23951,35	<u>-</u> -	3353	3353	<u>-</u> -	<u>284.0530</u> -	<u>39.77</u> -
23	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,8	<u>1648.24</u> 1169,84	<u>294.77</u> 50,49	1319	936	<u>236</u> 40	<u>11.2000</u> 0,3829	<u>8.96</u> 0,31
24	С1545-169 варіант 6	Комплект стержневого уземлювача д16, 6 м ОС	шт	8	<u>3570.05</u> -	<u>-</u> -	28560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,24	<u>3011.64</u> 2339,68	<u>404.40</u> 74,76	723	562	<u>97</u> 18	<u>22.4000</u> 0,5632	<u>5.38</u> 0,14
26	& С111-1813-1 варіант 1	Полоса 30х3,5 оцинкована (0,84 кг/м)	м	24	<u>261.55</u> -	<u>-</u> -	6277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	С1545-514 варіант 1	Затискач хрестовий з 4 отворами	шт	8	<u>134.76</u> -	<u>-</u> -	1078	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& С1545-96-1 варіант 1	Стрічка антикорозійна (50 mm)	шт	2	<u>659.05</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,14	<u>13555.30</u> 13555,30	<u>-</u> -	1898	1898	<u>-</u> -	<u>163.2383</u> -	<u>22.85</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					189053	20754	<u>3748</u> 1092		<u>206.96</u> 8,14
		Разом будівельні роботи, грн.					189053				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					164551				
		всього заробітна плата, грн.					21846				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3759				
		Всього будівельні роботи, грн.					200389				

		Всього по кошторису					200389				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					237,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					25605				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-038
на Монтаж мережі медичного газопостачання
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

792,001 тис. грн.
2,03074 тис.люд.год.
221,560 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтаж устаткування												
1	КМ34-207-17	Монтаж установки компресорної масою до 1, 5 т	шт	1	<u>5684,21</u> 3451,68	<u>1855,83</u> 611,78	5684	3452	<u>1856</u> 612	<u>28.8000</u> 4,9728	<u>28.8</u> 4,97			
2	КМ20-201-8 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж панелі сигналізації центральних станцій повітря/вакуум	шт	1	<u>1377,50</u> 1377,50	<u>-</u> -	1378	1378	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -			
3	КМ20-201-8 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж панелі газової сигналізації на 1, на 2 газу (кисень)	шт	3	<u>1377,50</u> 1377,50	<u>-</u> -	4133	4133	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>28.8</u> -			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 10 мм	100 м	3,12	<u>17107.20</u> 17107,20	<u>-</u> -	53374	53374	<u>-</u> -	<u>160.0000</u> -	<u>499.2</u> -
12	& С1545-265-10-Ю варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 10х1 мм	м	324,48	<u>233.75</u> -	<u>-</u> -	75847	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 12 мм	100 м	1,14	<u>17122.55</u> 17107,20	<u>-</u> -	19520	19502	<u>-</u> -	<u>160.0000</u> -	<u>182.4</u> -
14	& С11-71-47-1 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф 12х1 мм	м	118,56	<u>247.85</u> -	<u>-</u> -	29385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 15 мм	100 м	1,09	<u>17122.55</u> 17107,20	<u>-</u> -	18664	18647	<u>-</u> -	<u>160.0000</u> -	<u>174.4</u> -
16	& С11-71-42 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда 15х1 мм	м	113,36	<u>379.33</u> -	<u>-</u> -	43001	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,2	<u>17122.55</u> 17107,20	<u>-</u> -	3425	3421	<u>-</u> -	<u>160.0000</u> -	<u>32</u> -
18	& С1545-265-22 варіант 3 тех.ч. п.1.9, табл.3, відходи 4%	Труба мідна тверда Ф22х1 мм	м	20,8	<u>471.44</u> -	<u>-</u> -	9806	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 12-38 мм ---Фітинги---	100 м	5,55	<u>3525.32</u> 3421,44	<u>103.88</u> 4,28	19566	18989	<u>577</u> 24	<u>32.0000</u> 0,0400	<u>177.6</u> 0,22
20	& С1532-2-40-2 варіант 2	ІВР 5002А коліно 10мм 90 град. (2 муфти) ВВ	шт	99	<u>100.24</u> -	<u>-</u> -	9924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& C1532-2-40-3 варіант 3	IBP 5002A коліно 12 мм 90 град. (2муфти) BB	шт	19	<u>29.55</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C1532-2-40-1 варіант 3	IBP 5002A коліно 15 мм 90* довж. (2муфти) BB	шт	20	<u>54.92</u> -	<u>-</u> -	1098	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C1532-2-40-5 варіант 3	BP 5002A коліно 18 мм 90 град. (2 муфти) BB	шт	18	<u>41.35</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1532-2-40-T варіант 3	IBP 5002A коліно 22мм 90 град. (2 муфти)	шт	10	<u>59.08</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C113-82-11 варіант 2	IBP 5130 трійник 10 мм	шт	6	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C113-82-12 варіант 2	IBP 5130 трійник 12 мм	шт	20	<u>37.28</u> -	<u>-</u> -	746	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C113-82-15-2K варіант 2	IBP 5130 трійник 15 мм	шт	21	<u>37.33</u> -	<u>-</u> -	784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-921-4-16 варіант 2	IBP 5130 трійник 18 мм	шт	11	<u>69.55</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C113-82-22 варіант 2	IBP 5130 трійник 22 мм	шт	3	<u>143.78</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C1510-1-8-1 варіант 2	IBP 5270 муфта 10 мм	шт	4	<u>15.70</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1510-1-8-1-2 варіант 2	IBP 5270 муфта 12 мм	шт	2	<u>16.04</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1510-1-8-2 варіант 2	IBP 5270 муфта 15 мм	шт	4	<u>13.68</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C1510-1-8-5 варіант 4	IBP 5270 муфта 18 мм	шт	2	<u>18.99</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1510-1-8-5 варіант 3	IBP 5270 муфта 22 мм	шт	5	<u>31.37</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-2417 варіант 7	Муфта редукційна 8х10	шт	67	<u>144.66</u>	-	9692	-	-	-	-
36	C113-2417 варіант 6	Муфта редукційна 10х12	шт	13	<u>80.40</u>	-	1045	-	-	-	-
37	& C1510-1-1- 2 варіант 5	Муфта редукційна 10х15	шт	14	<u>91.31</u>	-	1278	-	-	-	-
38	& C1510-1-1- 2 варіант 4	Муфта редукційна 15х12	шт	11	<u>67.75</u>	-	745	-	-	-	-
39	C113-2418 варіант 5	Муфта редукційна 18х12	шт	1	<u>123.78</u>	-	124	-	-	-	-
40	C113-2418 варіант 6	Муфта редукційна 18х15	шт	7	<u>2028.18</u>	-	14197	-	-	-	-
41	C113-2420 варіант 5	Муфта редукційна 22х15	шт	2	<u>112.53</u>	-	225	-	-	-	-
42	C113-2420 варіант 4	Муфта редукційна 22х18	шт	4	<u>83.61</u>	-	334	-	-	-	-
43	КБ21-12-2 κ=1,15	---Короб--- Прокладання коробів пластикових	100м	3,19	<u>3357.73</u>	-	10711	10678	-	<u>32.8000</u>	<u>104.63</u>
44	& C118-100- 62-5 варіант 1 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб пластиковий 120х60мм ПВХ	м	21,21	<u>413.55</u>	-	8771	-	-	-	-
45	& C118-37- 13 варіант 1 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб пластиковий 60х40 ПВХ	м	26,26	<u>374.87</u>	-	9844	-	-	-	-
46	& C113- 1489-7-4 варіант 3	Кут внутрішній 60х40	шт	5	<u>95.50</u>	-	478	-	-	-	-
47	& C113- 1489-7-3 варіант 5	Кут зовнішній 60х40	шт	4	<u>83.87</u>	-	335	-	-	-	-
48	& C118-100- 63-2 варіант 7	Кут плоский 60х40	шт	6	<u>92.33</u>	-	554	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& C113-1489-15-1 варіант 3	Заглушка 60x40	шт	4	<u>89.02</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C122-20-16 варіант 5	Трійник\відведення 60x40	шт	3	<u>197.99</u> -	<u>-</u> -	594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C118-100-62-3 варіант 2 тех.ч. п.1.2. 2, відходи 1%	Короб пластиковий 40x40 ПВХ	м	274,72	<u>146.90</u> -	<u>-</u> -	40356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C118-100-63-2 варіант 9	Кут внутрішній 40x40	шт	32	<u>106.35</u> -	<u>-</u> -	3403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C113-1489-7-3 варіант 6	Кут зовнішній 40x40	шт	18	<u>75.83</u> -	<u>-</u> -	1365	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C118-100-63-2 варіант 8	Кут плоский 40x40	шт	31	<u>65.96</u> -	<u>-</u> -	2045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C113-1865 варіант 3	Заглушка 40x40	шт	16	<u>37.07</u> -	<u>-</u> -	593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C122-20-16 варіант 6	Трійник\відведення 40x40	шт	16	<u>165.94</u> -	<u>-</u> -	2655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C1545-279-6 варіант 7	---Кріплення--- Хомут 10-14 мм гайка М8 1/8"x1/4	шт	444	<u>111.50</u> -	<u>-</u> -	49506	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C1545-279-6 варіант 9	Хомут 2S гайкою М8 3/8" 15-19 мм	шт	145	<u>117.86</u> -	<u>-</u> -	17090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C1545-279-6 варіант 8	Хомут 2S гайкою М8 1/2 20-24 мм	шт	74	<u>150.85</u> -	<u>-</u> -	11163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C113-2122 варіант 2	Болт швидкого монтажу М8 х 40мм	шт	663	<u>32.50</u> -	<u>-</u> -	21548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& C1545-279-16-20-1 варіант 1	Тримач розсувний д.10-20 мм	шт	298	<u>18.29</u> -	<u>-</u> -	5450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	& C1512-6-16-7-2 варіант 1	Монтажний профіль С- образний	м	15	<u>218.59</u> -	<u>-</u> -	3279	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& C1410-35-5-1 варіант 2	Шпилька різьбова б/ц М8х1000	м	65	<u>108.85</u> -	<u>-</u> -	7075	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-144-34 варіант 2	Гайка М8	шт	663	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	1359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C118-68-4 варіант 2	Шайба плоска для дерев. М8*23	шт	663	<u>5.28</u> -	<u>-</u> -	3501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1410-36-1 варіант 4	Анкер розпірний латунний М8х28 мм	шт	652	<u>14.76</u> -	<u>-</u> -	9624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1110-182-4-4 варіант 1	Дюбель з комірцем 6х60 з ударним шурупом (100 шт)	упаковка	13	<u>81.60</u> -	<u>-</u> -	1061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C1410-36-1 варіант 3	Анкер 10х90 М8/40 гайка цб	шт	232	<u>104.84</u> -	<u>-</u> -	24323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1545-4-5 варіант 2	---Матеріали для монтажу--- Бірка маркувальна (етикетка)	шт	277	<u>1.85</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C1632-102-3	Силікон герм. санітар.	шт	6	<u>324.07</u> -	<u>-</u> -	1944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C1546-1-1 варіант 1	Азот газ технічний, 40л	балон	2	<u>554.45</u> -	<u>-</u> -	1109	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C130-27-6-1 варіант 2	Газ нафтовий зріджений (пропан)	л	35	<u>25.41</u> -	<u>-</u> -	889	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1632-108-2 варіант 1	Знежирювач Вімол	кг	4	<u>57.17</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C111-324-2 варіант 1	Кисень технічний в балонах по 5л	балон	8	<u>217.79</u> -	<u>-</u> -	1742	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C1534-7-П	Припій твердий з вмістом срібла 3-5%	шт	5,5	<u>5890.85</u> -	<u>-</u> -	32400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-1477-2Т-7А варіант 1	Паста флюс 250г	шт	4	<u>1078.31</u> -	<u>-</u> -	4313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C1534-7-П	Припій твердий з вмістом срібла 3-5%	шт	5,5	<u>5890.85</u>	-	32400	-	-	-	-
78	& C111-1640-6	Круг відрізний Ду125мм	шт	10	<u>40.80</u>	-	408	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					629909	124611	<u>577</u> 24		<u>1170.23</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					629909				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					504721				
		всього заробітна плата, грн.					124635				
		Загальновиробничі витрати, грн.					55792				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15634				
		Всього будівельні роботи, грн.					685701				

		Всього по розділу 2					685701				
		Разом прямі витрати по кошторису					703511	195981	<u>2433</u> 636		<u>1875</u> 5,19
		Разом будівельні роботи, грн.					703511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505097				
		всього заробітна плата, грн.					196617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					150,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24943				
		Всього будівельні роботи, грн.					792001				

		Всього по кошторису					792001				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2030,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					221560				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-039
на Пусконалагоджувальні роботи
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

190,421 тис. грн.
1,02722 тис.люд.год.
149,241 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-7	Активізація панелі сигналізації контролю тиску лікувальних газів (Блок з вентилем на 1, 2 гази з сигналізацією)	система	3	<u>10763.25</u> 10763,25	<u>-</u> -	32290	32290	<u>-</u> -	<u>75.0000</u> -	<u>225</u> -			
2	КП6-16-1	Центральна компресорна станція	установ.	1	<u>103327.20</u> 103327,20	<u>-</u> -	103327	103327	<u>-</u> -	<u>720.0000</u> -	<u>720</u> -			
		Разом прями витрати по кошторису					135617	135617	<u>-</u> -		<u>945</u> -			
		Разом будівельні роботи, грн.					135617							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					135617							
		Загальновиробничі витрати, грн.					54804							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,22							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13624							
		Всього будівельні роботи, грн.					190421							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					190421				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1027,22				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					149241				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-041
на монтажні роботи ТЛФ
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

593,795 тис. грн.
4,05708 тис.люд.год.
461,941 тис. грн.
4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	всього
										на одини- цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	КМ10-122-1	Базова станція	пристрій	24	13514.69	-	324353	324353	-	126.4000	3033.6	
					13514,69	-			-	-	-	
2	КМ10-184-5	Комутатор	шт	4	1026.43	-	4106	4106	-	9.6000	38.4	
					1026,43	-			-	-	-	
3	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	13001.47	-	13001	13001	-	121.6000	121.6	
					13001,47	-			-	-	-	
4	& С1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	100	1.57	-	157	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
5	& С111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	1	71.40	-	71	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
6	& С111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	53.55	-	54	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (телеф. апарат)	шт	190	176.30	-	33497	33497	-	1.6000	304	
					176,30	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-124-1	Електрична перевірка та налаштування комплексу абонентського устаткування станції, ємність до 256 номерів	комплект	1	<u>36963,02</u> 36963,02	<u>-</u> -	36963	36963	<u>-</u> -	<u>257.6000</u> -	<u>257.6</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					412202	411920	<u>-</u> -		<u>3755.2</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					412202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282				
		всього заробітна плата, грн.					411920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					181593				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					301,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50021				
		Всього будівельні роботи, грн.					593795				

		Всього по кошторису					593795				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4057,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					461941				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-042
на пусконаладжувальні роботи ТЛФ
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість 107,805 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,58155 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 84,491 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система ТЛФ)	система	1	14063.98 14063,98	- -	14064	14064	- -	98.0000 -	98 -
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	19	3300.73 3300,73	- -	62714	62714	- -	23.0000 -	437 -
		Разом прямі витрати по кошторису					76778	76778	- -		535 -
		Разом будівельні роботи, грн.					76778				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					76778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31027				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					107805				

		Всього по кошторису					107805				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					581,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84491				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-044
на монтажні роботи ПМ
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

433,437 тис. грн.
0,68767 тис.люд.год.
74,602 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм	шт	1	396.64	43.30	397	353	43	3.2000	3.2			
					352,61	2,10			2	0,0196	0,02			
2	КМ10-386-4	Трансформатор абонентський потужністю до 25 кВт на стіні цегляній або бетонній	шт	1	74.84	-	75	75	-	0.7000	0.7			
					74,84	-			-	-	-			
3	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	157	76.49	-	12009	11894	-	0.8000	125.6			
					75,76	-			-	-	-			
4	С1512-1 варіант 2	Коробка універсальна розгалужувальна з перемичками УК-П	шт	60	21.10	-	1266	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
5	С1512-3 варіант 1	Коробка універсальна обмежувальна з двома резисторами УК-Р (УК-Р-0,5-30)	шт	96	35.63	-	3420	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
6	С1515-25 варіант 1	Коробка з'єднувальна КСК-12	шт	1	321.73	-	322	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
7	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,96	6050.97	56.63	5809	5755	54	54.4000	52.22			
					5994,34	8,61			8	0,0906	0,09			
8	С1512-13 варіант 1	Розетка проводового мовлення для прихованої інсталяції РПВ-2	шт	96	23.94	-	2298	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	1,92	<u>2234.07</u> 2223,94	- -	4289	4270	- -	<u>20.8000</u> -	<u>39.94</u> -
10	& С111-132-8 варіант 1	Дюбель 8х40 NTX-K	шт	8	<u>0.60</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	& С111-132-8 варіант 2	Дюбель забивний з шурупом ФБМ SMT 6х60	шт	544	<u>0.89</u> -	- -	484	-	- -	- -	- -
12	& С126-1300-5-9Д варіант 1	Монтажний комплект	шт	1	<u>2425.05</u> -	- -	2425	-	- -	- -	- -
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	22,1	<u>835.60</u> 835,60	- -	18467	18467	- -	<u>8.0000</u> -	<u>176.8</u> -
14	& С1545-66-2-1Ж варіант 1	Кабель зв'язку негорючий, недимлячий ємністю 2х1,2 ПРПВМнг нд 2х1,2	м	2090	<u>35.47</u> -	- -	74132	-	- -	- -	- -
15	С1545-183 варіант 1	Провід для електричних установок ПВЗнгд-4 ж.з.	м	120	<u>15.71</u> -	- -	1885	-	- -	- -	- -
16	& С111-132-9 варіант 2	Болт із напівкруглою головкою та комбінованою гайкою G (100 шт./пак.)	уп.	6	<u>1499.40</u> -	- -	8996	-	- -	- -	- -
17	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (шпилька)	100 шт	2	<u>2506.80</u> 2506,80	- -	5014	5014	- -	<u>24.0000</u> -	<u>48</u> -
18	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	4,5	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	18979	18237	<u>742</u> 36	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>174.6</u> 0,34
19	& 2405-11331-15-1 варіант 1	Лоток перфорований 50х50 3000 мм	м	450	<u>410.35</u> -	- -	184658	-	- -	- -	- -
20	& 2405-11330-33-1-4 варіант 1	Шарнірний з'єднувач кабельного лотка, Н60, FS (18-22 мкм)	шт	260	<u>134.45</u> -	- -	34957	-	- -	- -	- -
21	& С111-196-9	Герметик акриловий Sodal, 300 мл	шт	1	<u>80.37</u> -	- -	80	-	- -	- -	- -
22	С1545-18 варіант 1	Вставка для захисту кабелю	шт	70	<u>37.25</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -
23	& С111-196-9 варіант 1	Піна монтажна вогнетривка TYTAN PROFESSIONAL B1 750мл	шт	2	<u>428.54</u> -	- -	857	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C1545-18 варіант 2	Стяжка нейлонова СТ-214	шт	200	<u>0.58</u>	<u>-</u>	116	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
25	KM8-395-1	Монтаж профільної рейки	100 м	0,2	<u>4217.45</u>	<u>164.79</u>	843	811	<u>32</u>	<u>38.8000</u>	<u>7.76</u>
					<u>4052,66</u>	<u>7,98</u>			<u>2</u>	<u>0,0746</u>	<u>0,01</u>
26	C1555-392 варіант 1	Профільна рейка 35х18х2000мм, шліц 17мм, FS (18-22 мкм)	м	20	<u>146.70</u>	<u>-</u>	2934	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
27	& C1545- 291-1-Й варіант 2	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	67	<u>88.27</u>	<u>-</u>	5914	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
28	& 2405- 11345-24-1-2 варіант 1	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30	шт	400	<u>10.66</u>	<u>-</u>	4264	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
29	& 2405- 11330-21-2 варіант 1	Шестигранна гайка М8, G (2,5-10 мкм)	шт	800	<u>1.71</u>	<u>-</u>	1368	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
30	& 2405- 11330-23-1 варіант 1	Шайба М8, G (2,5-10 мкм)	шт	800	<u>3.45</u>	<u>-</u>	2760	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
31	& 2405- 11345-22-1- 1-2 варіант 1	Шуруп з шестигранною головкою 5х40	шт	8	<u>3.48</u>	<u>-</u>	28	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
32	& C1545-96- 1-5П варіант 3	Стрічка ізоляційна ПВХ АсКО 0,13х19х20м	шт	2	<u>46.44</u>	<u>-</u>	93	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по кошторису					401752	64876	<u>871</u>		<u>628.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					401752		48		0,46
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336005				
		всього заробітна плата, грн.					64924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31685				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9678				
		Всього будівельні роботи, грн.					433437				

		Всього по кошторису					433437				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					687,67				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74602				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-046
на монтажні роботи ЧФ
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

77,810 тис. грн.
0,43392 тис.люд.год.
47,043 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-683-5	Універсальна програмована часова станція	шт	1	4793.89	-	4794	4790	-	44.8000	44.8			
					4790,02	-			-	-	-			
2	КМ10-683-12	Модуль синхронізації	шт	1	1777.86	-	1778	1775	-	17.6000	17.6			
					1774,96	-			-	-	-			
3	КМ10-398-15	Монтаж ретранслятора	шт	1	2052.86	-	2053	2053	-	19.2000	19.2			
					2052,86	-			-	-	-			
4	КМ10-695-1	Монтаж годинника	шт	53	336.78	-	17849	17715	-	3.2000	169.6			
					334,24	-			-	-	-			
5	КМ8-409-2	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	1	4985.05	-	4985	4584	-	47.8000	47.8			
					4584,02	-			-	-	-			
6	& С10000-7-2-1	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	100	14.62	-	1462	-	-	-	-			
	варіант 3				-	-			-	-	-			
7	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5,95	1671.20	-	9944	9944	-	16.0000	95.2			
					1671,20	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,585	<u>24507.90</u>	-	14337	-	-	-	-
9	& 15096-5031-20 варіант 4	Кабель звита пара - кат. 5е 100 МГц U/UTP LSOH (683-0010), бухта 305м	1000м	0,01	<u>19462.11</u>	-	195	-	-	-	-
10	КМ10-698-1	Монтаж коробок	шт	7	<u>76.49</u>	-	535	530	-	<u>0.8000</u>	<u>5.6</u>
					<u>75.76</u>	-			-	-	-
11	C1512-1 варіант 3	Універсальна коробка розподільча УК - 2П	шт	7	<u>25.91</u>	-	181	-	-	-	-
12	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>53.55</u>	-	107	-	-	-	-
13	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>71.40</u>	-	143	-	-	-	-
14	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>44.67</u>	-	89	-	-	-	-
15	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	1	<u>35.74</u>	-	36	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					58488	41391	-		<u>399.8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					58488		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17097				
		всього заробітна плата, грн.					41391				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19322				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5652				
		Всього будівельні роботи, грн.					77810				

		Всього по кошторису					77810				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					433,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					47043				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-047
на пусконалагоджувальні роботи ЧФ
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-С3

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

19,748 тис. грн.
0,10653 тис.люд.год.
15,477 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Налагодження системи часофікації	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98
					14063.98	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					14064	14064	-		98
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					14064				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413				
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по кошторису					19748				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					106,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					15477				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-049
на монтажні роботи ЕВП
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

594,126 тис. грн.
3,70433 тис.люд.год.
406,230 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-398-6	Сервер	шт	1	13001.47	-	13001	13001	-	121.6000	121.6			
					13001,47	-			-	-	-			
2	КМ10-184-5	Комутатор системний	шт	11	1026.43	-	11291	11291	-	9.6000	105.6			
					1026,43	-			-	-	-			
3	КМ10-350-19	Монтаж терміналу	шт	3	4628.14	-	13884	13857	-	43.2000	129.6			
					4618,94	-			-	-	-			
4	КМ10-398-1	Монтаж терміналу пацієнта	шт	41	855.36	-	35070	35070	-	8.0000	328			
					855,36	-			-	-	-			
5	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, маса до 1 кг	шт	41	49.34	-	2023	1913	-	0.4800	19.68			
					46,65	-			-	-	-			
6	& С1530-173-29	Організатор шнура термінала пацієнта FC12805–А	шт	41	145.96	-	5984	-	-	-	-			
	варіант 1				-	-			-	-	-			
7	КМ10-683-12	Монтаж з'єднувального модуля	шт	44	1777.86	-	78226	78098	-	17.6000	774.4			
					1774,96	-			-	-	-			
8	КМ10-557-9	Переговорний термінал	комплект	21	1969.76	-	41365	41365	-	20.8000	436.8			
					1969,76	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-309-3	Кнопка виклику та скидання	шт	22	<u>171.07</u>	-	3764	3764	-	<u>1.6000</u>	<u>35.2</u>
					171,07	-			-	-	-
10	КМ8-575-1	Установлення приладів виклику	шт	71	<u>176.30</u>	-	12517	12517	-	<u>1.6000</u>	<u>113.6</u>
					176,30	-			-	-	-
11	КМ10-386-15	Монтаж світлодіодного індикатора	шт	23	<u>342.14</u>	-	7869	7869	-	<u>3.2000</u>	<u>73.6</u>
					342,14	-			-	-	-
12	КМ10-350-23	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	5	<u>394.02</u>	-	1970	1970	-	<u>3.2000</u>	<u>16</u>
					394,02	-			-	-	-
13	КМ10-683-12	Монтаж з'єднувального модуля	шт	5	<u>1777.86</u>	-	8889	8875	-	<u>17.6000</u>	<u>88</u>
					1774,96	-			-	-	-
14	КМ10-99-6	Монтаж блока живлення	шт	3	<u>1962.67</u>	-	5888	5319	-	<u>14.4000</u>	<u>43.2</u>
					1773,07	-			-	-	-
15	КМ10-901-5	Монтаж корпусу	шт	3	<u>322.72</u>	-	968	968	-	<u>3.2000</u>	<u>9.6</u>
					322,72	-			-	-	-
16	& C1545-209-1	Рамка FC010191-A	шт	21	<u>77.12</u>	-	1620	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	КМ10-698-1	Підрозетники	шт	137	<u>76.49</u>	-	10479	10379	-	<u>0.8000</u>	<u>109.6</u>
					75,76	-			-	-	-
18	& C1545-177-1	Підрозетник одинарний 21-2400000-01-01	шт	67	<u>44.64</u>	-	2991	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& C1545-177-1 варіант 1	Підрозетник подвійний FC88013---	шт	70	<u>89.27</u>	-	6249	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>2693.12</u>	-	10772	10704	-	<u>27.2000</u>	<u>108.8</u>
					2675,94	-			-	-	-
21	& C10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	200	<u>11.63</u>	-	2326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	& C10000-7-2-1 варіант 2	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	200	<u>12.29</u>	-	2458	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	15,85	<u>1671.20</u>	-	26489	26489	-	<u>16.0000</u>	<u>253.6</u>
					1671,20	-			-	-	-
24	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,915	<u>24507.90</u>	-	22425	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	& 15096-5031-20 варіант 1	Кабель UTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,61	<u>19462.11</u>	-	11872	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C1-ПР1-1-В1 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 33ЦМ	м	60	<u>42.03</u> -	<u>-</u> -	2522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	1,5	<u>1007.73</u> 1002,72	<u>-</u> -	1512	1504	<u>-</u> -	<u>9.6000</u> -	<u>14.4</u> -
28	& C1-ПР1-1-В1 варіант 2	Кабель ВВГнгд 2х2.5-0.66 33ЦМ	м	150	<u>22.32</u> -	<u>-</u> -	3348	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КМ11-106-43	Монтаж конектора	шт	400	<u>186.66</u> 186,66	<u>-</u> -	74664	74664	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>640</u> -
30	& 1602-30038-4-14-1 варіант 1	RJ-45 Кат.5е UTP Коннектор 50U - ОК-J102	шт	200	<u>6.59</u> -	<u>-</u> -	1318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& 1602-30038-4-14-1 варіант 2	RJ-45 Кат.5е FTP Коннектор 50U - ОК-J103	шт	200	<u>12.59</u> -	<u>-</u> -	2518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	300	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	471	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	4	<u>71.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	1	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	54	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	5	<u>147.27</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>44.67</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	2	<u>124.99</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	2	<u>35.74</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	1	<u>2409.75</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	<u>171.32</u> 171,07	<u>0.25</u> 0,04	514	513	<u>1</u> -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>4.8</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					431252	360130	<u>1</u> -		<u>3426.08</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					431252				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71121				
		всього заробітна плата, грн.					360130				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162874				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					278,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46100				
		Всього будівельні роботи, грн.					594126				

		Всього по кошторису					594126				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					3704,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					406230				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-050
на пусконаладжувальні роботи ЕВП
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

70,727 тис. грн.
0,38154 тис.люд.год.
55,432 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
1	КП2-16-9	Налагодження системи ЕВМП	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (комутатори)	система	11	14063.98	-	36308	36308	-	-	-
					3300.73	-			-	23.0000	253
					3300,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					50372	50372	-		351
		Разом будівельні роботи, грн.					50372		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					50372				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					20355				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					30,54				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					5060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					70727				

		Всього по кошторису					70727				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					381,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55432				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-052
на монтажні роботи СКС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС

Кошторисна вартість2252,030 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість8,35062 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата922,744 тис. грн.
Середній розряд робіт3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КМ10-172-1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	4	1212,16	-	4849	4849	-	12,8000	51,2		
2	& С100-1504-1708-5 варіант 1	Штепсельне гніздо з заземленням 16А 250V 9090102021	шт	8	1212,16	-	429	-	-	-	-		
3	КМ11-96-1	Установлення блоків, маса до 5 кг	шт	12	53,58	-	1982	1982	-	1,6000	19,2		
4	& 1602-30038-4-14-1 варіант 3	Шнур живлення С13-С14, 3 м, 1.5 мм2, (комп'ютер-монітор) Kingda PC6063-3m	шт	8	165,20	-	2942	-	-	-	-		
5	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів] (каб. організатор)	100 шт	0,21	367,77	-	203	203	-	9,6000	2,02		
6	& С126-1300-5-9Д варіант 2	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	272	968,16	-	1548	-	-	-	-		
7	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	4	5,69	-	7092	7092	-	14,4000	57,6		
					-	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	262,3	<u>1671,20</u> 1671,20	-	438356	438356	-	<u>16.0000</u>	<u>4196.8</u>
9	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	26,23	<u>24507,90</u> -	-	642842	-	-	-	-
10	КМ10-51-25	Оброблення і вмикання кабеля у штекери набивальним пістолетом, ємкість кабеля 5x3, 5x2	10кінців	97,4	<u>725,70</u> 725,70	-	70683	70683	-	<u>6.4000</u>	<u>623.36</u>
11	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄ3іє], маса до 5 кг	шт	24	<u>165,20</u> 165,20	-	3965	3965	-	<u>1.6000</u>	<u>38.4</u>
12	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8 (Розварювання кінців ВОК)	пристрій	4	<u>618.83</u> 473,52	<u>114.71</u> 4,58	2475	1894	<u>459</u> 18	<u>3.3000</u> 0,0354	<u>13.2</u> 0,14
13	КМ10-928-2 в.в. п.2.12.5.1.2 к(труд)=1,23 к(мат)=2,0	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю рефлектометром у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 [при вимірюванні на двох довжинах хвиль]	ділянка	2	<u>309.33</u> 303,57	-	619	607	-	<u>2.1156</u>	<u>4.23</u>
14	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (патчкорди, шнури)	100 шт	7,94	<u>3934.66</u> 3934,66	-	31241	31241	-	<u>36.8000</u>	<u>292.19</u>
15	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань (фотометрія) оптичних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,16	<u>2234.07</u> 2223,94	-	357	356	-	<u>20.8000</u>	<u>3.33</u>
16	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань та сертифікації мідних каналів СКС до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	19,48	<u>2234.07</u> 2223,94	-	43520	43322	-	<u>20.8000</u>	<u>405.18</u>
17	КМ10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках (маркування шаф, блоків, панелів)	ящик	36	<u>45.46</u> 45,46	-	1637	1637	-	<u>0.4800</u>	<u>17.28</u>
18	КМ10-897-33	Заміна нумерації на розподільних коробках (маркування боксів)	коробка	2	<u>30.30</u> 30,30	-	61	61	-	<u>0.3200</u>	<u>0.64</u>
19	КМ8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	1,3	<u>6402.13</u> 6346,94	<u>55.19</u> 8,39	8323	8251	<u>72</u> 11	<u>57.6000</u> 0,0883	<u>74.88</u> 0,11
20	С1512-13 варіант 2	Розетка зовнішнього монтажу під модульний роз'єм, 1 порт ОК-МІ111	шт	130	<u>43.93</u> -	-	5711	-	-	-	-
21	КМ8-591-11	Розетка штепсельна триполюсна	100 шт	2,09	<u>11636.06</u> 11636,06	-	24319	24319	-	<u>105.6000</u>	<u>220.7</u>
22	С1545-177 варіант 1	Підрозетник внутрішній	100шт	2,09	<u>3124.72</u> -	-	6531	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм ² , що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,2	<u>8755.00</u> 7353,28	- -	10506	8824	- -	<u>70.4000</u> -	<u>84.48</u> -
24	& 15097-22300-1-1-1 варіант 2	Кабель 8 9/125 G.657.A1, LSFRZH	1000м	0,12	<u>35871.21</u> -	- -	4305	-	- -	- -	- -
25	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	24	<u>35.51</u> 35,51	- -	852	852	- -	<u>0.3400</u> -	<u>8.16</u> -
26	& C1545-35-1-5O варіант 1	Органайзер Fiber Routing OK-FR400 (OK-FR400)	шт	4	<u>43.92</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
27	& C1545-35-1-5O	Гільза Fiber Splice Protectors OK-SP010 (OK-SP010)	шт	1	<u>203.50</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
28	& C1110-15-5-5H варіант 2	Утримувач Plastic Holder OK-PH040 (OK-PH040)	шт	4	<u>6.66</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
29	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	<u>35.51</u> 35,51	- -	426	426	- -	<u>0.3400</u> -	<u>4.08</u> -
30	КМ10-879-1	Монтаж бокса	шт	1	<u>1471.22</u> 1471,22	- -	1471	1471	- -	<u>13.7600</u> -	<u>13.76</u> -
31	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (шпилька)	100 шт	14,04	<u>2506.80</u> 2506,80	- -	35195	35195	- -	<u>24.0000</u> -	<u>336.96</u> -
32	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,4	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	1687	1621	<u>66</u> 3	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>15.52</u> 0,03
33	& C1530-173-28 варіант 2	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x100x3050, FS (18-22 мкм)	м	40	<u>168.47</u> -	- -	6739	-	- -	- -	- -
34	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	3,81	<u>5129.49</u> 4922,73	<u>206.76</u> 10,02	19543	18756	<u>787</u> 38	<u>47.1300</u> 0,0936	<u>179.57</u> 0,36
35	& C1530-173-28 варіант 3	Лоток RKSM (0,75мм) перф., 60x300x3050, FS (18-22 мкм)	м	363	<u>390.16</u> -	- -	141628	-	- -	- -	- -
36	& C1530-173-28 варіант 4	Лоток RKSM (0,9мм) перф., 60x500x3050, FS (18-22 мкм)	м	18	<u>712.92</u> -	- -	12833	-	- -	- -	- -
37	& 2405-11330-33-1-4 варіант 1	Шарнірний з'єднувач кабельного лотка, Н60, FS (18-22 мкм)	шт	281	<u>134.45</u> -	- -	37780	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& 2405-11330-310-1-2 варіант 1	Кутова секція 90°, 60x100, FS (18-22 мкм)	шт	3	<u>239.58</u> -	<u>-</u> -	719	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 2405-11330-310-1-2 варіант 2	Кутова секція 90°, 60x300, FS (18-22 мкм)	шт	20	<u>484.51</u> -	<u>-</u> -	9690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КМ8-395-1	Профільна рейка	100 м	1,64	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	6917	6646	<u>271</u> 13	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>63.63</u> 0,12
41	С1555-392 варіант 1	Профільна рейка 35x18x2000мм, шліц 17мм, FS (18-22 мкм)	м	164	<u>146.70</u> -	<u>-</u> -	24059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1545-291-1-Й варіант 2	Шпилька з різьбою - М8 2м, G (2,5-10 мкм)	шт	702	<u>88.27</u> -	<u>-</u> -	61966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& 2405-11345-24-1-2 варіант 1	Латунний розпірний анкер під шпильку, М8х30	шт	702	<u>10.66</u> -	<u>-</u> -	7483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& 2405-11330-21-2 варіант 1	Шестигранна гайка М8, G (2,5-10 мкм)	шт	1404	<u>1.71</u> -	<u>-</u> -	2401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& 2405-11330-23-1 варіант 1	Шайба М8, G (2,5-10 мкм)	шт	1404	<u>3.45</u> -	<u>-</u> -	4844	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С1545-29-21-9 варіант 1	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8х20мм	шт	1826	<u>18.63</u> -	<u>-</u> -	34018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КМ8-152-13	Конструкція із профільної сталі для кріплення кабельних закладних підвісок, маса до 1 кг (кут кріплення)	100 шт	0,6	<u>2506.80</u> 2506,80	<u>-</u> -	1504	1504	<u>-</u> -	<u>24.0000</u> -	<u>14.4</u> -
48	КМ8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0,3	<u>1816.58</u> 1504,08	<u>182.91</u> 8,86	545	451	<u>55</u> 3	<u>14.4000</u> 0,0828	<u>4.32</u> 0,02
49	& С1530-173-28 варіант 5	Кабельростр VS поперечина, 60x400x3000, FS (18-22 мкм)	м	30	<u>510.03</u> -	<u>-</u> -	15301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& 2405-11330-310-1-2 варіант 3	Кут кріплення кабелероста до стіни	шт	60	<u>55.70</u> -	<u>-</u> -	3342	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& 2405-11345-24-1-2 варіант 2	Анкерний болт ВZ-U, М8х75, G (2,5-10 мкм)	шт	60	<u>60.96</u> -	<u>-</u> -	3658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C1545-29-21-9 варіант 2	Болт з напівкруглою голівкою з комбінованою гайкою, М8х35мм	шт	120	<u>21,77</u> -	- -	2612	-	- -	- -	- -
53	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	7,5	<u>2693,12</u> 2675,94	- -	20198	20070	- -	<u>27.2000</u> -	<u>204</u> -
54	& C10000-7-2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	750	<u>14,62</u> -	- -	10965	-	- -	- -	- -
55	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	500	<u>1,57</u> -	- -	785	-	- -	- -	- -
56	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	9	<u>71,40</u> -	- -	643	-	- -	- -	- -
57	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>53,55</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
58	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	4	<u>147,27</u> -	- -	589	-	- -	- -	- -
59	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200х4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	10	<u>44,67</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
60	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250х4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	10	<u>49,27</u> -	- -	493	-	- -	- -	- -
61	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	5	<u>124,99</u> -	- -	625	-	- -	- -	- -
62	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	15	<u>35,74</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
63	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	1	<u>2409,75</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
64	& C111-196-9 варіант 2	Піна монтажна PENOSIL Standard Foam 750 мл	шт	5	<u>482,09</u> -	- -	2410	-	- -	- -	- -
65	КМ8-637-3	Монтаж комутатора (міжмережевий екран)	шт	7	<u>4583,88</u> 4583,88	- -	32087	32087	- -	<u>42.2400</u> -	<u>295.68</u> -
66	КМ11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	24	<u>35,51</u> 35,51	- -	852	852	- -	<u>0.3400</u> -	<u>8.16</u> -
67	КМ10-667-2	Монтаж контролера	шт	1	<u>6133,31</u> 6131,68	<u>1,63</u> 0,25	6133	6132	<u>1</u> -	<u>60.8000</u> 0,0026	<u>60.8</u> -
68	КМ10-667-13	Монтаж точки доступу	шт	50	<u>607,39</u> 606,08	<u>1,31</u> 0,20	30370	30304	<u>66</u> 10	<u>6.4000</u> 0,0021	<u>320</u> 0,11
		Разом прямі витрати по кошторису					1861766	804009	<u>1777</u> 96		<u>7633.73</u> 0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					1861766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1055980				
		всього заробітна плата, грн.					804105				
		Загальновиробничі витрати, грн.					390264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					716				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					118639				
		Всього будівельні роботи, грн.					2252030				

		Всього по кошторису					2252030				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					8350,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					922744				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-053
на пусконаладжувальні роботи СКС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

52,189 тис. грн.
0,28154 тис.люд.год.
40,903 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-9	Налагодження ядра системи	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98			
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (комутатори)	система	7	14063,98	-	23105	23105	-	-	-			
					3300.73	-			-	23.0000	161			
					3300,73	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					37169	37169	-		259			
		Разом будівельні роботи, грн.					37169		-		-			
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					37169							
		Загальновиробничі витрати, грн.					15020							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,54							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3734							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					52189				

		Всього по кошторису					52189				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					281,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40903				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-055
на монтажні роботи АДІС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД

Кошторисна вартість479,206 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість1,96852 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата211,475 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Монтажні роботи АДІС												
1	КР20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (4отв. Д=100мм, Гл=300мм)	100шт	0,04	<u>13466.45</u> 13115,82	<u>350.63</u> 53,30	539	525	<u>14</u> 2	<u>115.6700</u> 0,5610	<u>4.63</u> 0,02			
2	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,04	<u>4054.72</u> 3945,97	<u>108.75</u> 16,53	162	158	<u>4</u> 1	<u>34.8000</u> 0,1740	<u>1.39</u> 0,01			
3	КР20-27-8	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	100шт	0,04	<u>2468.64</u> 2398,20	<u>70.44</u> 10,71	99	96	<u>3</u> -	<u>21.1500</u> 0,1127	<u>0.85</u> -			
4	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,59	<u>11318.37</u> 11318,37	<u>-</u> -	6678	6678	<u>-</u> -	<u>110.9100</u> -	<u>65.44</u> -			
5	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (Щити)	шт	2	<u>605.52</u> 528,91	<u>69.80</u> 3,38	1211	1058	<u>140</u> 7	<u>4.8000</u> 0,0316	<u>9.6</u> 0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (пристрій, щит ліфта)	шт	5	<u>406.25</u> 352,61	<u>46.83</u> 2,27	2031	1763	<u>234</u> 11	<u>3.2000</u> 0,0212	<u>16</u> 0,11
7	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг (комп'ютер, монітор)	шт	4	<u>1197.50</u> 1197,50	- -	4790	4790	- -	<u>11.2000</u> -	<u>44.8</u> -
8	КМ11-96-4	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 30 кг (ДБЖ)	шт	2	<u>495.60</u> 495,60	- -	991	991	- -	<u>4.8000</u> -	<u>9.6</u> -
9	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, встановлювана на пультах і панелях	шт	7	<u>171.07</u> 171,07	- -	1197	1197	- -	<u>1.6000</u> -	<u>11.2</u> -
10	КМ10-897-32	Заміна нумерації на кабельних ящиках (маркування, щит, пульт, клемна коробка)	ящик	14	<u>45.46</u> 45,46	- -	636	636	- -	<u>0.4800</u> -	<u>6.72</u> -
11	КМ10-349-4	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	69	<u>606.08</u> 606,08	- -	41820	41820	- -	<u>6.4000</u> -	<u>441.6</u> -
12	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг (датчики)	шт	110	<u>88.15</u> 88,15	- -	9697	9697	- -	<u>0.8000</u> -	<u>88</u> -
13	КМ10-1-8	Плата з реле з вмиканням жорстко закріплених рознімачів	плата	59	<u>45.46</u> 45,46	- -	2682	2682	- -	<u>0.4800</u> -	<u>28.32</u> -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (FTP)	100 м	61	<u>1671.20</u> 1671,20	- -	101943	101943	- -	<u>16.0000</u> -	<u>976</u> -
15	КМ8-409-6	Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	2	<u>2693.12</u> 2675,94	- -	5386	5352	- -	<u>27.2000</u> -	<u>54.4</u> -
16	КМ10-896-1	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	2,2	<u>2223.94</u> 2223,94	- -	4893	4893	- -	<u>20.8000</u> -	<u>45.76</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					184755	184279	<u>395</u> 21		<u>1804.31</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					184755				
		в тому числі:					81				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					184300				
		всього заробітна плата, грн.					89347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					164,01				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27175				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					274102				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					274102				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Кабельні вироби та матеріали									
17	& 7523-4-30 варіант 1	Дюбель з шурупом забивний (1 уп./ 100 шт.)	уп.	1	<u>71.40</u>	-	71	-	-	-	-
18	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	5	<u>2409.75</u>	-	12049	-	-	-	-
19	& 7558-2-47 варіант 1	Маркер будівельний перманентний	шт.	5	<u>22.31</u>	-	112	-	-	-	-
20	& C1545-96- 1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	8	<u>35.74</u>	-	286	-	-	-	-
21	& 15097- 22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	5,97	<u>24507.90</u>	-	146312	-	-	-	-
22	& C10000-7- 2-1 варіант 3	Гофро-труба D25 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра	м	200	<u>14.62</u>	-	2924	-	-	-	-
23	& C111-132- 9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	500	<u>71.40</u>	-	35700	-	-	-	-
24	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	4	<u>147.27</u>	-	589	-	-	-	-
25	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	8	<u>44.67</u>	-	357	-	-	-	-
26	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>49.27</u>	-	99	-	-	-	-
27	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	3	<u>124.99</u>	-	375	-	-	-	-
28	& 75149-2-29 варіант 1	Піна монтажна, вогнетривка, клас вогнестійкості В1, балон 750мл	шт.	2	<u>481.95</u>	-	964	-	-	-	-
29	& 7526-4-20 варіант 1	Коробка розподільча	шт.	59	<u>89.25</u>	-	5266	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					205104	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					205104				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205104				
		Всього будівельні роботи, грн.					205104				

		Всього по розділу 2					205104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					389859	184279	<u>395</u> 21		<u>1804,31</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					389859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					205185				
		всього заробітна плата, грн.					184300				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					27175				
		Всього будівельні роботи, грн.					479206				

		Всього по кошторису					479206				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1968,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					211475				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-056
на пусконаладжувальні роботи АДС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

48,763 тис. грн.
0,26306 тис.люд.год.
38,218 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи АДС											
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Автом. IC)	система	1	<u>14063,98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -		
2	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 (система Диспетч.IC)	система	1	<u>14063,98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -		
3	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	2	<u>3300,73</u> 3300,73	<u>-</u> -	6601	6601	<u>-</u> -	<u>23.0000</u> -	<u>46</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					34729	34729	<u>-</u>		<u>242</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34729		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3489				
		Всього будівельні роботи, грн.					48763				

		Всього по розділу 1					48763				
		Разом прямі витрати по кошторису					34729	34729	<u>-</u>		<u>242</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					34729		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					34729				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14034				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3489				
		Всього будівельні роботи, грн.					48763				

		Всього по кошторису					48763				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					263,06				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					38218				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-058
на монтажні роботи СКД
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКУД

Кошторисна вартість162,515 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,98201 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата107,359 тис. грн.
Середній розряд робіт3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-385-4	Системний блок	шт	1	<u>1197.50</u> 1197,50	<u>-</u> -	1198	1198	<u>-</u> -	<u>11,2000</u> -	<u>11,2</u> -			
2	КМ10-667-2	Контролер	шт	7	<u>6133.31</u> 6131,68	<u>1.63</u> 0,25	42933	42922	<u>11</u> 2	<u>60,8000</u> 0,0026	<u>425,6</u> 0,02			
3	КМ10-669-1	Зчитувач	шт	7	<u>1776.27</u> 1774,96	<u>1.31</u> 0,20	12434	12425	<u>9</u> 1	<u>17,6000</u> 0,0021	<u>123,2</u> 0,01			
4	КМ10-309-3	Кнопка запиту на вихід, аварійна	шт	14	<u>171.07</u> 171,07	<u>-</u> -	2395	2395	<u>-</u> -	<u>1,6000</u> -	<u>22,4</u> -			
5	КР6-27-3	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,07	<u>17928.22</u> 17928,22	<u>-</u> -	1255	1255	<u>-</u> -	<u>151,6000</u> -	<u>10,61</u> -			
6	КМ8-539-1	Установка доводчика	шт	7	<u>180.80</u> 165,20	<u>15,60</u> 1,27	1266	1156	<u>110</u> 9	<u>1,6000</u> 0,0128	<u>11,2</u> 0,09			
7	КМ10-99-6	Блок живлення	шт	7	<u>1962.67</u> 1773,07	<u>-</u> -	13739	12411	<u>-</u> -	<u>14,4000</u> -	<u>100,8</u> -			
8	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	14	<u>64.54</u> 64,54	<u>-</u> -	904	904	<u>-</u> -	<u>0,6400</u> -	<u>8,96</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-682-5	Монітор	шт	1	<u>2395.01</u> 2395,01	- -	2395	2395	- -	<u>22.4000</u> -	<u>22.4</u> -
10	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>1773.07</u> 1773,07	- -	1773	1773	- -	<u>14.4000</u> -	<u>14.4</u> -
11	КМ10-669-1	Прилад доступу	шт	1	<u>1776.27</u> 1774,96	<u>1.31</u> 0,20	1776	1775	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
12	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	1	<u>2693.12</u> 2675,94	- -	2693	2676	- -	<u>27.2000</u> -	<u>27.2</u> -
13	& С10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	50	<u>11.63</u> -	- -	582	-	- -	- -	- -
14	& С10000-7-2-1 варіант 2	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	50	<u>12.29</u> -	- -	615	-	- -	- -	- -
15	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,14	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	590	567	<u>23</u> 1	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>5.43</u> 0,01
16	& С1530-173-28 варіант 1	Кабель-канал 60x40	м	14	<u>123.21</u> -	- -	1725	-	- -	- -	- -
17	& С1534-363-1 варіант 1	Заглушка кабель-канала 60x40	шт	14	<u>20.89</u> -	- -	292	-	- -	- -	- -
18	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	2,5	<u>1007.73</u> 1002,72	- -	2519	2507	- -	<u>9.6000</u> -	<u>24</u> -
19	& С1-ПР1-1-В2	Кабель ВВГнгд 3x1,5	м	250	<u>24.90</u> -	- -	6225	-	- -	- -	- -
20	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	9,45	<u>873.64</u> 835,60	- -	8256	7896	- -	<u>8.0000</u> -	<u>75.6</u> -
21	& С1545-66-2-1Ж варіант 2	Кабель 8-жильний, мідний, екранований W8x0,22	м	250	<u>10.97</u> -	- -	2743	-	- -	- -	- -
22	& С1545-66-2-1Ж варіант 3	Кабель 4-жильний, мідний, екранований W4x0,22	м	450	<u>9.19</u> -	- -	4136	-	- -	- -	- -
23	& С1-ПР1-1-В2 варіант 1	Кабель ШВВП 2x0,75	м	245	<u>9.82</u> -	- -	2406	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	200	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>71.40</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	0,5	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	2	<u>147.27</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	1	<u>44.67</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	1	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	2	<u>124.99</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	3	<u>35.74</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	1	<u>2409.75</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	4	<u>171.32</u> 171,07	<u>0.25</u> 0,04	685	684	<u>1</u> -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>6.4</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					119175	94939	<u>155</u> 13		<u>907</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					119175				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24081				
		всього заробітна плата, грн.					94952				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43340				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12407				
		Всього будівельні роботи, грн.					162515				

		Всього по кошторису					162515				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					982,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					107359				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-059
на пусконаладжувальні роботи СКД
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-СКУД

Кошторисна вартість

Кошторисна трудомісткість

Кошторисна заробітна плата

Середній розряд робіт

52,189 тис. грн.

0,28154 тис.люд.год.

40,903 тис. грн.

6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-9	Налагодження системи контролю і управління доступом	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98			
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування (контролер)	система	7	14063,98	-	23105	23105	-	-	-			
					3300,73	-			-	23.0000	161			
					3300,73	-			-	-	-	-		
		Разом прямі витрати по кошторису					37169	37169	-		259			
		Разом будівельні роботи, грн.					37169		-		-			
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					37169							
		Загальноновиробничі витрати, грн.					15020							
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					22,54							
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					3734							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					52189				

		Всього по кошторису					52189				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					281,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40903				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-061
на монтажні роботи ОС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

358,420 тис. грн.
1,77333 тис.люд.год.
189,148 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	855.36	-	855	855	-	8.0000	8			
					855,36	-			-	-	-			
2	КМ10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	1	197.01	-	197	197	-	1.6000	1.6			
					197,01	-			-	-	-			
3	КМ10-667-13	Монтаж модуля розширення	шт	25	607.39	1.31	15185	15152	33	6.4000	160			
					606,08	0,20			5	0,0021	0,05			
4	КМ10-385-7	Монтаж корпусу	шт	10	1290.88	-	12909	12909	-	12.8000	128			
					1290,88	-			-	-	-			
5	КМ10-99-6	Монтаж блока живлення	шт	9	1962.67	-	17664	15958	-	14.4000	129.6			
					1773,07	-			-	-	-			
6	КМ8-125-1	Монтаж акумулятора	шт	10	64.54	-	645	645	-	0.6400	6.4			
					64,54	-			-	-	-			
7	КМ10-385-7	Монтаж клавіатури	шт	8	1290.88	-	10327	10327	-	12.8000	102.4			
					1290,88	-			-	-	-			
8	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний	шт	230	151.52	-	34850	34850	-	1.6000	368			
					151,52	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-668-5	Сповіслювач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що встановлюється на склі	шт	32	<u>151.52</u> 151,52	- -	4849	4849	- -	<u>1.6000</u> -	<u>51.2</u> -
10	КМ10-668-2	Монтаж оповіслювача	шт	1	<u>304.67</u> 303,04	<u>1.63</u> 0,25	305	303	<u>2</u> -	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>3.2</u> -
11	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	9,15	<u>1671.20</u> 1671,20	- -	15291	15291	- -	<u>16.0000</u> -	<u>146.4</u> -
12	& 15096-5031-20 варіант 2	Кабель F/UTP кат.5е, 4х2х0,51	1000м	0,915	<u>18444.66</u> -	- -	16877	-	- -	- -	- -
13	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	46,4	<u>873.64</u> 835,60	- -	40537	38772	- -	<u>8.0000</u> -	<u>371.2</u> -
14	& 15096-5031-20 варіант 3	Кабель мідний, 4х0.22мм, екранований	1000м	4,55	<u>15552.96</u> -	- -	70766	-	- -	- -	- -
15	& С1-ПР1-1-В2 варіант 1	Кабель ШВВП 2х0,75	м	90	<u>9.82</u> -	- -	884	-	- -	- -	- -
16	КМ8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	3	<u>1007.73</u> 1002,72	- -	3023	3008	- -	<u>9.6000</u> -	<u>28.8</u> -
17	& С1-ПР1-1-В2	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	300	<u>24.90</u> -	- -	7470	-	- -	- -	- -
18	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,24	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	1012	973	<u>39</u> 2	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>9.31</u> 0,02
19	& С1530-173-28 варіант 1	Кабель-канал 60х40	м	24	<u>123.21</u> -	- -	2957	-	- -	- -	- -
20	& С1534-363-1 варіант 1	Заглушка кабель-канала 60х40	шт	12	<u>20.89</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
21	КМ8-409-6	Труба вінілпластова по основі підлоги, діаметр до 25 мм	100 м	4	<u>2693.12</u> 2675,94	- -	10772	10704	- -	<u>27.2000</u> -	<u>108.8</u> -
22	& С10000-7-2-1 варіант 1	Гофро-труба D16 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1416E D_K50D	м	200	<u>11.63</u> -	- -	2326	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C10000-7-2-1 варіант 2	Гофро-труба D20 мм, PVC внутр. з протяжкою, 50 м, сіра 1420 D_K50D	м	200	<u>12.29</u> -	<u>-</u> -	2458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1545-29-16-1Д варіант 1	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	500	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	4	<u>71.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-132-9 варіант 1	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	2	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& 7564-2-31 варіант 1	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	4	<u>147.27</u> -	<u>-</u> -	589	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& 7564-2-32 варіант 1	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	4	<u>44.67</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 7564-2-33 варіант 3	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	5	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& 7564-2-33 варіант 2	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	9	<u>124.99</u> -	<u>-</u> -	1125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1545-96-1-5П варіант 1	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	19	<u>35.74</u> -	<u>-</u> -	679	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& 7564-2-34 варіант 1	Стрічка маркувальна Brady	шт.	1	<u>2409.75</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>171.32</u> 171,07	<u>0.25</u> 0,04	1028	1026	<u>2</u> -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>9.6</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					279844	165819	<u>76</u> 7		<u>1632.51</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					279844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113949				
		всього заробітна плата, грн.					165826				
		Загальновиробничі витрати, грн.					78576				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23322				
		Всього будівельні роботи, грн.					358420				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					358420				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1773,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					189148				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-062
на пусконалагоджувальні роботи ОС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

61,459 тис. грн.
0,33154 тис.люд.год.
48,168 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-9	Налагодження ситеми охоронної сигналізації	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98			
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (блок розширення)	система	9	14063,98	-	29707	29707	-	-	-			
					3300.73	-			-	23.0000	207			
					3300,73	-			-	-	-			
		Разом прямі витрати по кошторису					43771	43771	-		305			
		Разом будівельні роботи, грн.					43771		-		-			
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					43771							
		Загальновиробничі витрати, грн.					17688							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,54							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4397							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					61459				

		Всього по кошторису					61459				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					331,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					48168				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-064
на монтажні роботи ВС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН

Кошторисна вартість351,931 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість2,07454 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата254,832 тис. грн.
Середній розряд робіт4,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КМ10-350-23	Монтаж відеореєстратора	шт	2	394.02	-	788	788	-	3.2000	6.4			
					394,02	-			-	-	-			
2	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4	855.36	-	3421	3421	-	8.0000	32			
					855,36	-			-	-	-			
3	КМ10-173-11	Електрична перевірка та регулювання плат різноманітних	плата	4	197.01	-	788	788	-	1.6000	6.4			
					197,01	-			-	-	-			
4	КМ10-350-22	Монтаж відеокамери	шт	49	3743.15	-	183414	183414	-	30.4000	1489.6			
					3743,15	-			-	-	-			
5	КМ10-349-4	Монтаж коробки	шт	9	606.08	-	5455	5455	-	6.4000	57.6			
					606,08	-			-	-	-			
6	С1512-10 варіант 1	Монтажна коробка TR-JB07-D-IN	шт	9	1000.05	-	9000	-	-	-	-			
					-	-			-	-	-			
7	КМ8-637-3	Монтаж комутатора	шт	4	4583.88	-	18336	18336	-	42.2400	168.96			
					4583,88	-			-	-	-			
8	КМ10-682-5	Монітор	шт	2	2395.01	-	4790	4790	-	22.4000	44.8			
					2395,01	-			-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	2	<u>1773.07</u> 1773,07	-	3546	3546	-	<u>14.4000</u>	<u>28.8</u>
10	КМ10-137-1	Прокладання і вмикання змонтованих кабельних перемичок довжиною до 6 м по кабельросту типу "Решотка" (опт. патчкорди, шнури)	100 шт	0,04	<u>3934.66</u> 3934,66	-	157	157	-	<u>36.8000</u>	<u>1.47</u>
11	& С1545-148-2-4 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	<u>536.57</u> -	-	1073	-	-	-	-
12	& С1545-148-2-4 варіант 2	USB подовжувач, 5м	шт	2	<u>268.82</u> -	-	538	-	-	-	-
13	КМ10-172-1	Стояк, напівстояк, каркас стояка або шафа, маса до 100 кг	шт	1	<u>1212.16</u> 1212,16	-	1212	1212	-	<u>12.8000</u>	<u>12.8</u>
14	КМ11-138-1	Монтаж вентилятора	комплект	4	<u>81.64</u> 81,64	-	327	327	-	<u>0.8000</u>	<u>3.2</u>
15	& С1545-148-2-4 варіант 3	Провід для вентилятора з клемми, 1м А2-10	шт	4	<u>112.36</u> -	-	449	-	-	-	-
16	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>88.15</u> 88,15	-	88	88	-	<u>0.8000</u>	<u>0.8</u>
17	С1545-519 варіант 1	DIN рейка для кріплення термостата Klinkmann TS 35/HLD	шт	1	<u>8.04</u> -	-	8	-	-	-	-
18	& С1545-148-2-4 варіант 4	Шнур живлення (С13-CEE 7/7), 1.8 м, 1.5 мм2, Kingda PC6065-1.8m	шт	2	<u>232.23</u> -	-	464	-	-	-	-
19	& С100-1504-1708-5 варіант 1	Штепсельне гніздо з заземленням 16А 250V 9090102021	шт	1	<u>53.58</u> -	-	54	-	-	-	-
20	КМ11-96-1	Установлення блоків	шт	2	<u>165.20</u> 165,20	-	330	330	-	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
21	& С126-1300-5-9Д варіант 2	Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка) SM6.1	шт	1	<u>5.69</u> -	-	6	-	-	-	-
22	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	3,35	<u>1671.20</u> 1671,20	-	5599	5599	-	<u>16.0000</u>	<u>53.6</u>
23	& 15097-22300-1-1-1 варіант 1	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x0,51	1000м	0,305	<u>24507.90</u> -	-	7475	-	-	-	-
24	& С1-ПР1-1-В1 варіант 1	Кабель ВВГнгд 3х2.5-0.66 33ЦМ	м	30	<u>42.03</u> -	-	1261	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	12	<u>35.51</u> 35,51	<u>-</u> -	426	426	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>4.08</u> -
26	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	<u>165.20</u> 165,20	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>3.2</u> -
27	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	<u>35.51</u> 35,51	<u>-</u> -	178	178	<u>-</u> -	<u>0.3400</u> -	<u>1.7</u> -
28	& 2405-5030-7	Патч-корд Кат.5е F/UTP 26AWG, 1м - ОК-PC5102W	шт	5	<u>68.84</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
29	KM8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,04	<u>4217.45</u> 4052,66	<u>164.79</u> 7,98	169	162	<u>7</u> -	<u>38.8000</u> 0,0746	<u>1.55</u> -
30	& C1530-173-28	Кабель-канал 60x40	м	4	<u>123.21</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
31	& C1534-363-1	Заглушка кабель-канала 60x40	шт	2	<u>20.89</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
32	& C1545-29-16-1Д	Дюбель д/лгк TNF 10/50"OLA-0"+шуруп	шт	500	<u>1.57</u> -	<u>-</u> -	785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
33	& C111-132-9	Дюбель ударно-розпорний SM 6 x 40 з комірцем (уп.100 шт.)	уп.	5	<u>71.40</u> -	<u>-</u> -	357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-132-9	Саморіз 4x35 (уп.100 шт.)	уп.	3	<u>53.55</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
35	& 7564-2-31	Хомут з отвором, (уп.100 шт.), CHS-200MT	100шт.	1	<u>147.27</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
36	& 7564-2-32	Хомут кабельний, 200x4мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>44.67</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
37	& 7564-2-33	Хомути кабельні 250x4 мм, (уп.100 шт.)	100шт.	2	<u>49.27</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 3										
38	& 7564-2-33	Майданчик для стяжки під дюбель (уп. 100шт)	100шт.	1	<u>124.99</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 2										
39	& C1545-96-1-5П	Стрічка ПВХ ізоляційна, 25 м	шт	2	<u>35.74</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
40	& 7564-2-34	Стрічка маркувальна Brady	шт.	1	<u>2409.75</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	варіант 1										
41	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>171.32</u> 171,07	<u>0.25</u> 0,04	171	171	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> 0,0004	<u>1.6</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					254976	229518	7		1921,76
		Разом будівельні роботи, грн.					254976		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25451				
		всього заробітна плата, грн.					229518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96955				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25314				
		Всього будівельні роботи, грн.					351931				

		Всього по кошторису					351931				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2074,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					254832				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-065
на пусконалагоджувальні роботи ВС
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

42,921 тис. грн.
0,23154 тис.люд.год.
33,639 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Налагодження системи відеоспостереження	система	1	14063.98	-	14064	14064	-	98.0000	98
					14063,98	-			-	-	-
2	КП2-16-10	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання (комутатори)	система	5	3300.73	-	16504	16504	-	23.0000	115
					3300,73	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					30568	30568	-		213
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					30568				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					30568				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12353				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42921				

		Всього по кошторису					42921				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					33639				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-066

на систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння

Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) № БК525-01-СПЗ

Кошторисна вартість1304,247 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість4,12657 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата434,461 тис. грн.
Середній розряд робіт3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	на одиницю
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1 <u>Відділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації</u> Розділ 1. Монтаж приладів та обладнання									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	14	4420.62 2223,94	780.76 239,56	61889	31135	10931 3354	20.8000 1,7433	291.2 24,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	8	<u>973.06</u> 855,36	<u>1.31</u> 0,20	7784	6843	<u>10</u> 2	<u>8.0000</u> 0,0021	<u>64</u> 0,02
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	8	<u>165.20</u> 165,20	<u>-</u> -	1322	1322	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -
4	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	35	<u>122.37</u> 88,15	<u>-</u> -	4283	3085	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>28</u> -
5	КМ10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	<u>1782.18</u> 1731,49	<u>1.31</u> 0,20	1782	1731	<u>1</u> -	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>17.6</u> -
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	23	<u>213.69</u> 151,52	<u>6.31</u> 0,96	4915	3485	<u>145</u> 22	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>36.8</u> 0,23
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	348	<u>365.44</u> 303,04	<u>1.63</u> 0,25	127173	105458	<u>567</u> 87	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>1113.6</u> 0,9
8	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	27	<u>193.21</u> 171,07	<u>-</u> -	5217	4619	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>43.2</u> -
9	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	155	<u>223.06</u> 171,07	<u>33.37</u> 10,24	34574	26516	<u>5172</u> 1587	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>248</u> 11,55
10	КМ8-80-1	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	6	<u>216.95</u> 171,07	<u>33.37</u> 10,24	1302	1026	<u>200</u> 61	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>9.6</u> 0,45
11	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	1	<u>223.06</u> 171,07	<u>33.37</u> 10,24	223	171	<u>33</u> 10	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>1.6</u> 0,07
12	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	40	<u>199.32</u> 171,07	<u>-</u> -	7973	6843	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>64</u> -
13	КМ8-532-4	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	10	<u>414.18</u> 213,84	<u>12.67</u> 2,36	4142	2138	<u>127</u> 24	<u>2.0000</u> 0,0179	<u>20</u> 0,18
14	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	18	<u>197.28</u> 151,52	<u>-</u> -	3551	2727	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>28.8</u> -
15	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	10	<u>223.06</u> 171,07	<u>33.37</u> 10,24	2231	1711	<u>334</u> 102	<u>1.6000</u> 0,0745	<u>16</u> 0,75
16	17142-9101 варіант 1	Клема прохідна 4 мм2 JXB 4/35	шт	30	<u>13.41</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	8	<u>122.37</u> 88,15	<u>-</u> -	979	705	<u>-</u> -	<u>0.8000</u> -	<u>6.4</u> -
18	С1512-10 варіант 2	Гаківий пристрій для швидкого монтажу на раму зі штифом та запчастинами	шт	8	<u>269.34</u> -	<u>-</u> -	2155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	С1512-10 варіант 3	Комплект великих шарнірних кронштейнів для фронтального монтажу білий	шт	8	<u>742.64</u> -	<u>-</u> -	5941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що встановлюється окремо	шт	1	<u>2499.94</u> 1773,07	<u>337.22</u> 95,12	2500	1773	<u>337</u> 95	<u>14.4000</u> 0,8896	<u>14.4</u> 0,89
21	КМ10-309-3	Кнопка, встановлювана на пультах і панелях	шт	8	<u>193.21</u> 171,07	<u>-</u> -	1546	1369	<u>-</u> -	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -
22	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	<u>3985.00</u> 2621,30	<u>-</u> -	159	105	<u>-</u> -	<u>27.6800</u> -	<u>1.11</u> -
23	290902-56 варіант 2	Вимикач самозажимний, врізний монтаж, білий ЕРН1300121	шт	4	<u>522.48</u> -	<u>-</u> -	2090	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1512-1 варіант 5	Коробка для зовнішнього монтажу, біла ЕРН6100121	шт	4	<u>217.86</u> -	<u>-</u> -	871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							285004	202762	<u>17857</u> 5344		<u>2029.91</u> 39,45
Разом будівельні роботи, грн.							285004				
в тому числі:							64385				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							208106				
всього заробітна плата, грн.							97974				
Загальновиробничі витрати, грн.							174,51				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28908				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							382978				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 1							382978				
Розділ 2. Прокладання кабелів											
25	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,7	<u>12877.44</u> 4996,89	<u>1340.26</u> 124,04	9014	3498	<u>938</u> 87	<u>47.8400</u> 1,0306	<u>33.49</u> 0,72
26	241649-1049 варіант 1	Металорукав D18 РЗ-ЦХ-Ш-18	1000м	0,0721	<u>52560.00</u> -	<u>-</u> -	3790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм	100м	45	<u>3075.62</u> 1601,63	<u>106.77</u> 32,76	138403	72073	<u>4805</u> 1474	<u>16.2800</u> 0,2384	<u>732.6</u> 10,73
28	С113-1351-1А варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D16	м	909	<u>14.10</u> -	<u>-</u> -	12817	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	С113-1352 варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D20	м	3636	<u>17.28</u> -	<u>-</u> -	62830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С1545-550 варіант 1	Кліпса для кріплення труби D16	шт	1800	<u>4.49</u> -	<u>-</u> -	8082	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С1545-550 варіант 2	Кліпса для кріплення труби D20	шт	7200	<u>4.80</u> -	<u>-</u> -	34560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2405-1374 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	12	<u>835,91</u>	<u>-</u>	10031	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
33	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,35	<u>6863,70</u>	<u>2212,88</u>	9266	4519	<u>2987</u>	<u>32,8000</u>	<u>44,28</u>
					3347,24	613,58			828	5,7106	7,71
34	С126-1315 варіант 1	Короб монтажний 20х10	м	111,1	<u>13,55</u>	<u>-</u>	1505	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
35	С126-1315 варіант 3	Короб монтажний 110х60	м	25,25	<u>319,43</u>	<u>-</u>	8066	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
36	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	35,73	<u>834,38</u>	<u>61,79</u>	29812	25390	<u>2208</u>	<u>7,4100</u>	<u>264,76</u>
					710,62	42,52			1519	0,3878	13,86
37	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	4,7	<u>1042,38</u>	<u>84,87</u>	4899	3876	<u>399</u>	<u>8,6000</u>	<u>40,42</u>
					824,74	57,81			272	0,5256	2,47
38	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	4,57	<u>1508,84</u>	<u>154,27</u>	6895	5347	<u>705</u>	<u>12,2000</u>	<u>55,75</u>
					1169,98	103,68			474	0,9391	4,29
39	КБ21-4-6	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	100м	14,2	<u>512,29</u>	<u>61,79</u>	7275	4616	<u>877</u>	<u>3,3900</u>	<u>48,14</u>
					325,10	42,52			604	0,3878	5,51
40	КБ21-4-7	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	2,72	<u>568,43</u>	<u>84,87</u>	1546	968	<u>231</u>	<u>3,7100</u>	<u>10,09</u>
					355,79	57,81			157	0,5256	1,43
41	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	2,85	<u>1609,25</u>	<u>861,64</u>	4586	1864	<u>2456</u>	<u>6,2600</u>	<u>17,84</u>
					653,86	234,63			669	2,2327	6,36
42	15092-5195 варіант 2	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,1326	<u>66913,18</u>	<u>-</u>	8873	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
43	15092-5195 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3х1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,102	<u>71929,03</u>	<u>-</u>	7337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
44	15092-5196 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,4998	<u>92166,88</u>	<u>-</u>	46065	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	15092-5201 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х4 НХН FE180/E90	1000м	0,3672	<u>118220.82</u>	-	43411	-	-	-	-
46	15096-5011 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,408	<u>35720.70</u>	-	14574	-	-	-	-
47	15096-5012 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,255	<u>46432.42</u>	-	11840	-	-	-	-
48	15096-5031 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 8х2х0,8 JE-H(St)H FE180/E30	1000м	0,09894	<u>142856.92</u>	-	14134	-	-	-	-
49	15096-5101 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 1х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	3,162	<u>23225.70</u>	-	73440	-	-	-	-
50	15096-5101 варіант 2	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	1,1009	<u>26095.50</u>	-	28729	-	-	-	-
51	15096-5111 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4х2х0,8 J-Y(St)Y	1000м	0,3672	<u>47860.42</u>	-	17574	-	-	-	-
52	15096-1131 варіант 1	Кабель інтерфейсний, число жил та переріз FTP 5е 4х2х0,51	1000м	0,102	<u>24199.61</u>	-	2468	-	-	-	-
53	& C111-136-1 варіант 1	Монтажний комплект (самор, дюб, ізол, стяж і т.д.) (1 компл. – 100 шт)	шт	110	<u>160.96</u>	-	17706	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					639528	122151	<u>15606</u> 6084		<u>1247.37</u> 53,08
		Разом будівельні роботи, грн.					639528				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					501771				
		всього заробітна плата, грн.					128235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20901				
		Всього будівельні роботи, грн.					705176				

		Всього по розділу 2					705176				
		Разом прямі витрати по відділу 1					924532	324913	<u>33463</u> 11428		<u>3277.28</u> 92,53
		Разом будівельні роботи, грн.					924532				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566156				
		всього заробітна плата, грн.					336341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					163622 300,65 49809 1088154				

		Всього по відділу 1					1088154				
		Відділ 2. Система оповіщення про пожежу									
		Розділ 1. Монтаж приладів та обладнання									
54	КМ10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	<u>365,44</u> 303,04	<u>1,63</u> 0,25	2558	2121	<u>11</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>22,4</u> 0,02
55	КМ8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,36	<u>18121,85</u> 14456,93	<u>1321,89</u> 371,40	6524	5204	<u>476</u> 134	<u>131,2000</u> 2,8118	<u>47,23</u> 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					9082	7325	<u>487</u> 136		<u>69,63</u> 1,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9082 1270 7461 3569 6,45 1068 12651				

		Всього по розділу 1					12651				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
56	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм	100м	5,5	<u>3075,62</u> 1601,63	<u>106,77</u> 32,76	16916	8809	<u>587</u> 180	<u>16,2800</u> 0,2384	<u>89,54</u> 1,31
57	C113-1352 варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D20	м	555,5	<u>17,28</u> -	<u>-</u> -	9599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1545-550 варіант 2	Кліпса для кріплення труби D20	шт	1100	<u>4,80</u> -	<u>-</u> -	5280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2405-1374 варіант 1	Коробка вогнестійка розподільча КВР 01/30	шт	44	<u>835.91</u>	-	36780	-	-	-	-
60	1517-1896 варіант 1	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	44	<u>66.12</u>	-	2909	-	-	-	-
61	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,7	<u>6863.70</u>	<u>2212.88</u>	4805	2343	<u>1549</u>	<u>32.8000</u>	<u>22.96</u>
					3347,24	613,58			430	5,7106	4
62	C126-1315 варіант 2	Короб монтажний 40x20	м	70,7	<u>36.84</u>	-	2605	-	-	-	-
63	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,8	<u>1042.38</u>	<u>84.87</u>	3961	3134	<u>323</u>	<u>8.6000</u>	<u>32.68</u>
					824,74	57,81			220	0,5256	2
64	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	1	<u>1508.84</u>	<u>154.27</u>	1509	1170	<u>154</u>	<u>12.2000</u>	<u>12.2</u>
					1169,98	103,68			104	0,9391	0,94
65	КБ21-13-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,7	<u>1609.25</u>	<u>861.64</u>	1126	458	<u>603</u>	<u>6.2600</u>	<u>4.38</u>
					653,86	234,63			164	2,2327	1,56
66	КБ21-13-2	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,7	<u>2622.88</u>	<u>1371.86</u>	1836	698	<u>960</u>	<u>9.5500</u>	<u>6.69</u>
					997,50	390,23			273	3,6943	2,59
67	15092-5035 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,408	<u>94994.69</u>	-	38758	-	-	-	-
68	15092-5036 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 4x2,5 НХН FE180/E30	1000м	0,1734	<u>123803.38</u>	-	21468	-	-	-	-
69	15092-5195 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,051	<u>71929.03</u>	-	3668	-	-	-	-
70	& C111-136-1 варіант 1	Монтажний комплект (самор, дюб, ізол, стяж і т.д.) (1 компл. – 100 шт)	шт	20	<u>160.96</u>	-	3219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					154439	16612	<u>4176</u>		<u>168.45</u>
									1371		12,4
		Разом будівельні роботи, грн.					154439				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133651				
		всього заробітна плата, грн.					17983				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					163603				

		Всього по розділу 2					163603				
		Разом прямі витрати по відділу 2					163521	23937	<u>4663</u>		<u>238,08</u>
									<u>1507</u>		<u>13,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					163521				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					134921				
		всього заробітна плата, грн.					25444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12731				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3974				
		Всього будівельні роботи, грн.					176252				

		Всього по відділу 2					176252				
		<u>Відділ 3. Система пожежогасіння</u>									
		Розділ 1. Монтаж приладів та обладнання									
71	KM10-667-4	Прилад ПС на 4 промені	шт	2	<u>1782,18</u>	<u>1,31</u>	3564	3463	<u>3</u>	<u>17,6000</u>	<u>35,2</u>
					1731,49	0,20			-	0,0021	-
72	KM10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	2	<u>973,06</u>	<u>1,31</u>	1946	1711	<u>3</u>	<u>8,0000</u>	<u>16</u>
					855,36	0,20			-	0,0021	-
73	KM11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	4	<u>165,20</u>	-	661	661	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					165,20	-			-	-	-
74	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	2	<u>197,28</u>	-	395	303	-	<u>1,6000</u>	<u>3,2</u>
					151,52	-			-	-	-
75	KM18-557-4	Монтаж балона-ресивера	шт	2	<u>1447,31</u>	<u>284,37</u>	2895	2259	<u>569</u>	<u>11,2000</u>	<u>22,4</u>
					1129,52	17,03			34	0,1467	0,29
76	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	12	<u>365,44</u>	<u>1,63</u>	4385	3636	<u>20</u>	<u>3,2000</u>	<u>38,4</u>
					303,04	0,25			3	0,0026	0,03
77	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	4	<u>193,21</u>	-	773	684	-	<u>1,6000</u>	<u>6,4</u>
					171,07	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					14619	12717	<u>595</u> 37		<u>128</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					14619				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1307				
		всього заробітна плата, грн.					12754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5844				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1678				
		Всього будівельні роботи, грн.					20463				

		Всього по розділу 1					20463				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
78	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм	100м	1	<u>3075.62</u> 1601,63	<u>106.77</u> 32,76	3076	1602	<u>107</u> 33	<u>16.2800</u> 0,2384	<u>16.28</u> 0,24
79	C113-1352 варіант 1	Труба гофрована ПВХ з протяжкою D20	м	101	<u>17.28</u> -	<u>-</u> -	1745	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C1545-550 варіант 2	Кліпса для кріплення труби D20	шт	200	<u>4.80</u> -	<u>-</u> -	960	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	2405-1351 варіант 1	Коробка КМ-1 з кінцевим елементом	шт	4	<u>28.66</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	1517-1896 варіант 1	Колодка клемна Simet 4x2,4	шт	8	<u>66.12</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>6863.70</u> 3347,24	<u>2212.88</u> 613,58	1373	669	<u>443</u> 123	<u>32.8000</u> 5,7106	<u>6.56</u> 1,14
84	C126-1315 варіант 2	Короб монтажний 40x20	м	20,2	<u>36.84</u> -	<u>-</u> -	744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	1	<u>1042.38</u> 824,74	<u>84.87</u> 57,81	1042	825	<u>85</u> 58	<u>8.6000</u> 0,5256	<u>8.6</u> 0,53
86	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,6	<u>1609.25</u> 653,86	<u>861.64</u> 234,63	966	392	<u>517</u> 141	<u>6.2600</u> 2,2327	<u>3.76</u> 1,34
87	15092-5025 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2x1,5 НХН FE180/E30	1000м	0,0255	<u>49052.84</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	15092-5195 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 3x1,5 НХН FE180/E90	1000м	0,0306	<u>71929.03</u> -	<u>-</u> -	2201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	15096-5102 варіант 1	Кабель з'єднувальний гнучкий, число жил та переріз 2х2х0,8 J-H(St)H Bd	1000м	0,0714	<u>31349,17</u>	-	2238	-	-	-	-
90	15096-1131 варіант 1	Кабель інтерфейсний, число жил та переріз FTP 5е 4х2х0,51	1000м	0,0357	<u>24199,61</u>	-	864	-	-	-	-
91	& C111-136-1 варіант 1	Монтажний комплект (самор, дюб, ізол, стяж і т.д.) (1 компл. – 100 шт)	шт	2	<u>160,96</u>	-	322	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					17426	3488	<u>1152</u> 355		<u>35,2</u> 3,25
		Разом будівельні роботи, грн.					17426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12786				
		всього заробітна плата, грн.					3843				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1953				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					618				
		Всього будівельні роботи, грн.					19379				

		Всього по розділу 2					19379				
		Разом прямі витрати по відділу 3					32045	16205	<u>1747</u> 392		<u>163,2</u> 3,57
		Разом будівельні роботи, грн.					32045				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14093				
		всього заробітна плата, грн.					16597				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7795				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2296				
		Всього будівельні роботи, грн.					39840				

		Всього по відділу 3					39840				
		Разом прямі витрати по кошторису					1120098	365055	<u>39873</u> 13327		<u>3678,56</u> 109,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1120098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					715170				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					378382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					184149				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					338,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56079				
		Всього будівельні роботи, грн.					1304247				

		Всього по кошторису					1304247				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4126,57				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					434461				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-067
на пусконалагоджувальні роботи
Будівля "А" ПК 2

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

59,242 тис. грн.
0,31959 тис.люд.год.
46,431 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КП2-16-9	Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	14063.98 14063,98	- -	14064	14064	- -	98.0000 -	98 -			
		Разом прямі витрати по розділу 1					14064	14064	- -		98 -			
		Разом будівельні роботи, грн.					14064							
		в тому числі:												
		всього заробітна плата, грн.					14064							
		Загальновиробничі витрати, грн.					5684							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по розділу 1					19748				
2	КП2-16-9	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14063.98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14064	14064	<u>-</u> -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14064				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413				
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по розділу 2					19748				
3	КП2-16-9	Розділ 3. Система пожежогасіння Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14063.98</u> 14063,98	<u>-</u> -	14064	14064	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					14064	14064	<u>-</u> -		<u>98</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					14064				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					14064				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5684				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					19748				

		Всього по розділу 3					19748				
		Разом прямі витрати по кошторису					42192	42192	<u>-</u>		<u>294</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					42192		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17050				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4239				
		Всього будівельні роботи, грн.					59242				

		Всього по кошторису					59242				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					319,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					46431				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-01
на Майданчик сміттєзбиральника (№7)
Господарчі споруди.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-КР

Кошторисна вартість196,501 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,50423 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата55,422 тис. грн.
Середній розряд робіт3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		ЗЕМЛЯЯЯ!!!!!! +добавить приготовление вручную									
		Розділ 1. Улаштування фундаментів Фм1 в осях А та 3-5									
		арк.45-47 креслн. БК 525-01-КР									
1	КБ6-45-12	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону В25	100 м3	0,00406	284442.91	8201.02	1155	106	33	301.9100	1.23
					26036,72	4301,06			17	45,4170	0,18
2	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,004	116445.35	12861.95	466	229	51	582.3200	2.33
					57288,64	5777,80			23	48,3367	0,19
3	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0176	33226.22	-	585	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0129	31015.19	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	16	2.26	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0305	<u>23562.60</u>	<u>266.25</u>	719	711	<u>8</u>	<u>231.0000</u>	<u>7.05</u>
					23296,35	84,51			3	0,6150	0,02
7	& С111-31-12-10	Болт фундаментний М16	шт.	40	<u>121.81</u>	<u>-</u>	4872	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
8	КБ6-9-1	Улаштування підливки з бетону товщиною 20 мм	100м2	0,00625	<u>16551.81</u>	<u>336.22</u>	103	31	<u>2</u>	<u>49.2800</u>	<u>0.31</u>
					4906,81	100,58			1	0,8337	0,01
9	КБ6-9-2 К=3	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або виключати до норми 6-9-1 (додават и до 50 мм)	100м2	0,00625	<u>19667.82</u>	<u>348.10</u>	123	27	<u>2</u>	<u>42.9000</u>	<u>0.27</u>
					4271,55	107,14			1	0,8352	0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							8459	1104	<u>96</u>		<u>11.19</u>
									45		0,41
Разом будівельні роботи, грн.							8459				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7259				
всього заробітна плата, грн.							1149				
Загальновиробничі витрати, грн.							639				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							229				
Всього будівельні роботи, грн.							9098				

Всього по розділу 1							9098				
Розділ 2. Металоконструкції огорожі											
10	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	1,52	<u>26874.22</u>	<u>5689.42</u>	40849	27942	<u>8648</u>	<u>176.0000</u>	<u>267.52</u>
					18383,20	494,77			752	4,1760	6,35
11	КБ9-34-5	Монтаж опорних конструкцій етажеркового типу (стійки+балки та прогоони+фахверх)	т	0,84	<u>8793.17</u>	<u>1933.09</u>	7386	2429	<u>1624</u>	<u>27.6800</u>	<u>23.25</u>
					2891,18	671,33			564	5,2512	4,41
12	КБ9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання	т	0,19	<u>23523.74</u>	<u>13352.12</u>	4470	1407	<u>2537</u>	<u>66.2400</u>	<u>12.59</u>
					7404,97	4974,82			945	32,7836	6,23
13	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звиси і т.п.] із листової оцинкованої сталі (настіл) (0, 32т+0, 17т)	100м2	0,752	<u>13601.02</u>	<u>209.58</u>	10228	9457	<u>158</u>	<u>132.8000</u>	<u>99.87</u>
					12576,16	68,45			51	0,5247	0,39
14	& С111-М1-1	Труба сталева профільна С235 80х80х4	т	1,0706	<u>59114.26</u>	<u>-</u>	63288	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
15	& С111-982-2	Сортовий гарячекатаний прокат С235 t6	т	0,0212	<u>57921.97</u>	<u>-</u>	1228	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С111-1137-1	Профліст С15-800-0,6 ГОСТ 24045-2016	м2	50,88	<u>210,19</u>	-	10694	-	-	-	-
17	& С111-1137-11	Профліст НС44-1000-0,7	м2	28,832	<u>674,63</u>	-	19451	-	-	-	-
18	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	34,083	<u>23,68</u>	-	807	807	-	<u>0,2500</u>	<u>8,52</u>
19	КБ13-44-9	Знепилювання металевих поверхонь	м2	34,083	<u>21,71</u>	<u>5,19</u>	740	563	<u>177</u>	<u>0,1700</u>	<u>5,79</u>
20	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,34083	<u>1415,33</u>	<u>82,38</u>	482	193	<u>28</u>	<u>4,7800</u>	<u>1,63</u>
21	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,34083	<u>9596,38</u>	<u>121,38</u>	3271	288	<u>41</u>	<u>7,2400</u>	<u>2,47</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					162894	43086	<u>13213</u>		<u>421,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					162894		2328		17,52
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					106595				
		всього заробітна плата, грн.					45414				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24510				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8630				
		Всього будівельні роботи, грн.					187404				

		Всього по розділу 2					187404				
		Разом прямі витрати по кошторису					171353	44190	<u>13309</u>		<u>432,83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					171353		2373		17,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113854				
		всього заробітна плата, грн.					46563				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25148				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8859				
		Всього будівельні роботи, грн.					196501				

		Всього по кошторису					196501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					504,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					55422				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №03-02-02
на Допоміжні будівлі господарчі
Господарчі споруди.

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-КР, АР-П

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

750,220 тис. грн.
0,87121 тис.люд.год.
99,054 тис. грн.
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-8	Розділ 1. Господарська будівля (ГП №8) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,022	<u>38774.19</u> 1442,80	<u>37293.73</u> 9332,18	853	32	<u>820</u> 205	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.37</u> 1,56			
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,011	<u>20297.51</u> 20297,51	<u>-</u> -	223	223	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>2.65</u> -			
3	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	28,05	<u>13.73</u> -	<u>13.73</u> 5,68	385	-	<u>385</u> 159	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 1,35			
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	8,25	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	2187	-	<u>2187</u> 401	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,39			
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0085	<u>4332.70</u> 398,43	<u>3915.44</u> 948,24	37	3	<u>33</u> 8	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.04</u> 0,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км з тимчасового відвалу для видсипання	т	28,05	<u>13,73</u>	<u>13,73</u>	385	-	<u>385</u>	-	-
7	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,017	<u>4889,92</u>	<u>4889,92</u>	83	-	<u>83</u>	0,0480	1,35
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,036	<u>3242,48</u>	<u>1503,79</u>	117	63	<u>54</u>	<u>18,3600</u>	<u>0,66</u>
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	1,6	<u>1609,32</u>	<u>149,59</u>	2575	347	<u>239</u>	<u>2,4000</u>	<u>3,84</u>
10	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,02	<u>62557,83</u>	<u>39012,16</u>	1251	236	<u>780</u>	<u>118,4700</u>	<u>2,37</u>
11	& C1411-9131-1	ФБС 24.4.6-Т (1,3т)	шт	2	<u>2026,36</u>	-	4053	-	-	-	-
12	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,1	<u>28502,37</u>	<u>17283,87</u>	2850	544	<u>1728</u>	<u>56,0000</u>	<u>5,6</u>
13	& C1411-9131-3	ФБС 9.4.6-Т (0,47м3)	шт	10	<u>986,94</u>	-	9869	-	-	-	-
14	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок	100м3	0,00144	<u>362376,05</u>	<u>9592,49</u>	522	52	<u>14</u>	<u>369,9300</u>	<u>0,53</u>
15	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских [/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,024	<u>503951,84</u>	<u>9959,94</u>	12095	589	<u>239</u>	<u>249,4100</u>	<u>5,99</u>
16	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,38108	<u>34608,48</u>	-	13189	-	-	-	-
17	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	96	<u>2,26</u>	-	217	-	-	-	-
18	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0232	<u>23830,24</u>	<u>266,25</u>	553	540	<u>6</u>	<u>231,0000</u>	<u>5,36</u>
19	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1)	т	0,0232	<u>46351,56</u>	<u>13021,95</u>	1075	624	<u>302</u>	<u>257,6000</u>	<u>5,98</u>
20	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007150	<u>31062,36</u>	-	222	-	-	-	-
21	C111-1818	Полоса 10х160	т	0,017109	<u>47220,76</u>	-	808	-	-	-	-
22	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,87977	<u>26336,20</u>	<u>7243,93</u>	23170	13696	<u>6373</u>	<u>145,6000</u>	<u>128,09</u>
					15567,55	1426,78			1255	10,8062	9,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C111-M1-1	Труба сталева профільна С235 80х80х4	т	0,906261 12	<u>59114,26</u> -	<u>-</u> -	53573	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 κ(труд)=1,1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	0,87816	<u>10047,65</u> 3071,30	<u>4755,41</u> 2091,23	8823	2697	<u>4176</u> 1836	<u>30.0960</u> 17,0463	<u>26.43</u> 14,97
25	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00161	<u>23830,24</u> 23296,35	<u>266,25</u> 84,51	38	38	<u>-</u> -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.37</u> -
26	C111-1132 варіант 1	Прокат листовий горячекатаний. С235 4мм	т	0,00161	<u>51313,70</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,289943 4	<u>1556,86</u> 621,81	<u>90,62</u> 8,40	451	180	<u>26</u> 2	<u>5.2580</u> 0,0792	<u>1.52</u> 0,02
28	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 κ(труд)=1,1 κ(ЕММ)=1,1 κ(мат)=1,1 K=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь / (за 2 рази)	100м2	0,289943 4	<u>10556,02</u> 929,08	<u>133,52</u> 18,83	3061	269	<u>39</u> 5	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>2.31</u> 0,05
29	КБ9-42-3	Фасадне утеплення споруди № 8 арк. 45 БК 525-01-АР-П Монтаж покрівельного покриття з багатошарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,6022	<u>17892,73</u> 6454,40	<u>9725,20</u> 3824,03	10775	3887	<u>5857</u> 2303	<u>64.0000</u> 29,7224	<u>38.54</u> 17,9
30	& C111- 1493-СУ-4 варіант 1	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=80мм (з комплектом кріплення)	м2	50,841	<u>2061,17</u> -	<u>-</u> -	104792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111- 1493-СУ-3 варіант 1	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=50мм з комплектом кріплення	м2	12,39	<u>1911,23</u> -	<u>-</u> -	23680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ11-11-18	Підлога будівлі № 8 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,163	<u>1663,19</u> 1465,61	<u>70,59</u> 62,38	271	239	<u>12</u> 10	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>2.64</u> 0,09
33	& C111-874- 5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	16,3	<u>126,83</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,163	<u>12162,32</u> 5326,88	<u>128,72</u> 113,75	1982	868	<u>21</u> 19	<u>56.2500</u> 1,0323	<u>9.17</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ11-11-2 К=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 50)	100м2	0,163	<u>11070,24</u> 1068,22	<u>199,31</u> 176,13	1804	174	<u>32</u> 29	<u>11,2800</u> 1,5984	<u>1,84</u> 0,26
36	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1044	<u>25610,78</u> 16065,70	<u>49,83</u> 44,03	2674	1677	<u>5</u> 5	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>16,24</u> 0,04
37	& С111-283И	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	10,6488	<u>452,72</u> -	<u>-</u> -	4821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,0586	<u>78601,72</u> 45941,29	<u>81,71</u> 56,36	4606	2692	<u>5</u> 3	<u>439,8400</u> 0,5135	<u>25,77</u> 0,03
39	& С111-283И варіант 4	Плитка керамогранітна для зовнішнього призначення	м2	5,9772	<u>1952,12</u> -	<u>-</u> -	11668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							311888	29670	<u>23801</u> 7680		<u>286,31</u> 61,19
Разом будівельні роботи, грн.							311888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							258417				
всього заробітна плата, грн.							37350				
Загальновиробничі витрати, грн.							19806				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							41,57				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6887				
Всього будівельні роботи, грн.							331694				
Всього по розділу 1							331694				
40	КБ1-17-8	Розділ 2. Госполарська будівля (ГП №9) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,028	<u>38774,19</u> 1442,80	<u>37293,73</u> 9332,18	1086	40	<u>1044</u> 261	<u>16,7300</u> 70,9322	<u>0,47</u> 1,99
41	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,014	<u>20297,51</u> 20297,51	<u>-</u> -	284	284	<u>-</u> -	<u>240,7200</u> -	<u>3,37</u> -
42	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	46,2	<u>13,73</u> -	<u>13,73</u> 5,68	634	-	<u>634</u> 262	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9,9	<u>265.04</u>	<u>265.04</u>	2624	-	<u>2624</u>	-	-
					-	48,60			481	0,4110	4,07
44	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,01115	<u>4332.70</u>	<u>3915.44</u>	48	4	<u>44</u>	<u>4.6200</u>	<u>0.05</u>
					398,43	948,24			11	6,8331	0,08
45	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км з тимчасового	т	46,2	<u>13.73</u>	<u>13.73</u>	634	-	<u>634</u>	-	-
	варіант 1	відвалу для видсипання			-	5,68			262	0,0480	2,22
46	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	0,0223	<u>4889.92</u>	<u>4889.92</u>	109	-	<u>109</u>	-	-
		потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням			-	1012,94			23	7,3712	0,16
		ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1									
47	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними	100м3	0,036	<u>3242.48</u>	<u>1503.79</u>	117	63	<u>54</u>	<u>18.3600</u>	<u>0.66</u>
		трамбівками, група ґрунтів 1, 2			1738,69	534,53			19	5,1175	0,18
48	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти	1 м3	1,8	<u>1609.32</u>	<u>149.59</u>	2897	391	<u>269</u>	<u>2.4000</u>	<u>4.32</u>
		щебеневі			217,13	53,52			96	0,5009	0,9
49	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до	100шт	0,02	<u>62557.83</u>	<u>39012.16</u>	1251	236	<u>780</u>	<u>118.4700</u>	<u>2.37</u>
		1,5 т			11796,06	15511,76			310	126,2388	2,52
50	& C1411-9131-1	ФБС 24.4.6-Т (1,3т)	шт	2	<u>2026.36</u>	-	4053	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
51	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до	100шт	0,02	<u>40476.05</u>	<u>24370.69</u>	810	150	<u>487</u>	<u>77.1400</u>	<u>1.54</u>
		1 т			7496,47	9743,15			195	78,2852	1,57
52	& C1411-9131-2	ФБС 12.4.6-Т (0,27м3)	шт	2	<u>3062.74</u>	-	6125	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
53	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до	100шт	0,1	<u>28502.37</u>	<u>17283.87</u>	2850	544	<u>1728</u>	<u>56.0000</u>	<u>5.6</u>
		0,5 т			5442,08	6923,74			692	55,3704	5,54
54	& C1411-9131-3	ФБС 9.4.6-Т (0,47т)	шт	10	<u>986.94</u>	-	9869	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
55	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок	100м3	0,00048	<u>362376.05</u>	<u>9592.49</u>	174	17	<u>5</u>	<u>369.9300</u>	<u>0.18</u>
					36393,71	4420,70			2	36,8869	0,02
56	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит	100м3	0,038	<u>503951.84</u>	<u>9959.94</u>	19150	932	<u>378</u>	<u>249.4100</u>	<u>9.48</u>
		залізобетонних плоских[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/			24536,96	3890,75			148	32,7235	1,24
		/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/									
57	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного	т	0,38304	<u>34608.48</u>	-	13256	-	-	-	-
		профілю, клас А-III, діаметр 8 мм			-	-			-	-	-
58	& C113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	152	<u>2.26</u>	-	344	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0232	<u>23830.24</u>	<u>266.25</u>	553	540	<u>6</u>	<u>231.0000</u>	<u>5.36</u>
					23296,35	84,51			2	0,6150	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т (ЗД-1)	т	0,0232	<u>46351.56</u> 26906,32	<u>13021.95</u> 2429,27	1075	624	<u>302</u> 56	<u>257.6000</u> 18,2900	<u>5.98</u> 0,42
61	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,007150	<u>31062.36</u> 08	- -	222	-	- -	- -	- -
62	С111-1818 варіант 5	Полоса 10х160	т	0,017109	<u>47220.76</u> 12	- -	808	-	- -	- -	- -
63	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	1,04674	<u>26336.20</u> 15567,55	<u>7243.93</u> 1426,78	27567	16295	<u>7583</u> 1493	<u>145.6000</u> 10,8062	<u>152.41</u> 11,31
64	КБ9-32-1 тех.ч. п.1.3.2 к(труд)=1,1	Монтаж рам коробчастого перерізу прогоном до 24 м /по залізобетонних і кам'яних опорах/	т	1,04624	<u>10056.28</u> 3071,30	<u>4755.41</u> 2091,23	10521	3213	<u>4975</u> 2188	<u>30.0960</u> 17,0463	<u>31.49</u> 17,83
65	& С111-М1-1	Труба сталева профільна С235 80х80х4	т	1,080235	<u>59114.26</u> 68	- -	63857	-	- -	- -	- -
66	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00161	<u>23830.24</u> 23296,35	<u>266.25</u> 84,51	38	38	- -	<u>231.0000</u> 0,6150	<u>0.37</u> -
67	С111-1132 варіант 1	Прокат листовий горячекатаний. С235 4мм	т	0,00161	<u>51313.70</u> -	- -	83	-	- -	- -	- -
68	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,345406	<u>1415.33</u> 3	<u>82.38</u> 7,63	489	195	<u>28</u> 3	<u>4.7800</u> 0,0720	<u>1.65</u> 0,02
69	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1 К=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (за 2 рази)	100м2	0,345406	<u>10556.02</u> 3	<u>133.52</u> 18,83	3646	321	<u>46</u> 7	<u>7.9640</u> 0,1769	<u>2.75</u> 0,06
70	КБ9-42-3	арк. 45 БК 525-01-АР-П Фасадне утеплення споруди № 9 Монтаж покрівельного покриття з багат шарових панелей заводської готовності при висоті будівлі до 50 м	100м2	0,7321	<u>17892.73</u> 6454,40	<u>9725.20</u> 3824,03	13099	4725	<u>7120</u> 2800	<u>64.0000</u> 29,7224	<u>46.85</u> 21,76
71	& С111-1493-СУ-4 варіант 1	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=80мм (з комплектом кріплення)	м2	58,2015	<u>2061.17</u> -	- -	119963	-	- -	- -	- -
72	& С111-1493-СУ-3 варіант 1	Сендвіч стінові панелі KINGSPAN KS 1000 AWP=50мм з комплектом кріплення	м2	18,669	<u>1911.23</u> -	- -	35681	-	- -	- -	- -
73	КБ11-11-18	Підлога споруди № 9 Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2245	<u>1663.19</u> 1465,61	<u>70.59</u> 62,38	373	329	<u>16</u> 14	<u>16.2000</u> 0,5661	<u>3.64</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C111-874-5-1	Сітка арматурна дротяна 50х50мм Вр1, діаметром 4 мм	м2	24,695	<u>126,83</u>	-	3132	-	-	-	-
75	КБ111-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,2245	<u>12162,32</u>	<u>128,72</u>	2730	1196	<u>29</u>	<u>56,2500</u>	<u>12,63</u>
76	КБ111-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до50)	100м2	0,2245	<u>11070,24</u>	<u>199,31</u>	2485	240	<u>45</u>	<u>11,2800</u>	<u>2,53</u>
77	КБ111-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1624	<u>25610,78</u>	<u>49,83</u>	4159	2609	<u>8</u>	<u>155,6000</u>	<u>25,27</u>
78	& C111-283И	Плитки керамічні для підлог (керамограніт)	м2	16,5648	<u>452,72</u>	-	7499	-	-	-	-
79	КБ15-19-2	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін керамічними окремими плитками на цементному розчині	100м2	0,0621	<u>78601,72</u>	<u>81,71</u>	4881	2853	<u>5</u>	<u>439,8400</u>	<u>27,31</u>
80	& C111-283И	Плитка керамогранитна для зовнішнього призначення	м2	6,3342	<u>1952,12</u>	-	12365	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					381541	35839	<u>28953</u>		<u>346,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					381541		9401		74,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					316749				
		всього заробітна плата, грн.					45240				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8351				
		Всього будівельні роботи, грн.					405540				
		Всього по розділу 2					405540				
		Розділ 3. Заповнення дверних прорізів господарчих будівель									
81	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,03933	<u>29075,95</u>	<u>1519,57</u>	1144	1020	<u>60</u>	<u>235,4200</u>	<u>9,26</u>
82	& C121-250-2-1	Металеві, глухі, з пристроями для самозачинення	м2	3,933	<u>25940,93</u>	<u>482,34</u>	10994	-	<u>19</u>	<u>3,5100</u>	<u>0,14</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& C111-152-4	Анкер 150мм для монтажу дверей	шт	16	<u>3,24</u>	<u>-</u>	52	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
84	& C111-196-5-1	Піна монтажна негорюча	л	0,523089	<u>482,35</u>	<u>-</u>	252	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12442	1020	<u>60</u>		<u>9,26</u>
									19		0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					12442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11362				
		всього заробітна плата, грн.					1039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					544				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					187				
		Всього будівельні роботи, грн.					12986				

		Всього по розділу 3					12986				
		Разом прямі витрати по кошторису					705871	66529	<u>52814</u>		<u>641,85</u>
									17100		136,26
		Разом будівельні роботи, грн.					705871				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					586528				
		всього заробітна плата, грн.					83629				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44349				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15425				
		Всього будівельні роботи, грн.					750220				

		Всього по кошторису					750220				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					871,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					99054				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на ДЕС(№3),
ДЕС

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-КР, АР-П

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

98,708 тис. грн.
0,09643 тис.люд.год.
10,934 тис. грн.
3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	КБ1-17-8	Розділ 1. Фундамент під споруди № 3 (ДЕС) Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0465	<u>38774,19</u> 1442,80	<u>37293.73</u> 9332,18	1803	67	<u>1734</u> 434	<u>16.7300</u> 70,9322	<u>0.78</u> 3,3			
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,02325	<u>20297.51</u> 20297,51	<u>-</u> -	472	472	<u>-</u> -	<u>240.7200</u> -	<u>5.6</u> -			
3	С311-1 варіант 2	Перевезення ґрунту до 1 км у тимчасовий відвал	т	60,72	<u>13.73</u> -	<u>13.73</u> 5,68	834	-	<u>834</u> 345	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,91			
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	16,005	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	4242	-	<u>4242</u> 778	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 6,58			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0184	<u>4332.70</u> 398,43	<u>3915.44</u> 948,24	80	7	<u>72</u> 17	<u>4.6200</u> 6,8331	<u>0.09</u> 0,13
6	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0368	<u>4889.92</u> -	<u>4889.92</u> 1012,94	180	-	<u>180</u> 37	<u>-</u> 7,3712	<u>-</u> 0,27
7	С311-1 варіант 1	Перевезення ґрунту до 1 км з тимчасового відвалу для видсипання	т	60,72	<u>13.73</u> -	<u>13.73</u> 5,68	834	-	<u>834</u> 345	<u>-</u> 0,0480	<u>-</u> 2,91
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0368	<u>3242.48</u> 1738,69	<u>1503.79</u> 534,53	119	64	<u>55</u> 20	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>0.68</u> 0,19
9	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,7	<u>1609.32</u> 217,13	<u>149.59</u> 53,52	4345	586	<u>404</u> 145	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>6.48</u> 1,35
10	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,1	<u>62557.83</u> 11796,06	<u>39012.16</u> 15511,76	6256	1180	<u>3901</u> 1551	<u>118.4700</u> 126,2388	<u>11.85</u> 12,62
11	& С1411-9131-1 варіант 1	ФБС 24.4.6-Т (1,3т)	шт	8	<u>2026.36</u> -	<u>-</u> -	16211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,03	<u>40476.05</u> 7496,47	<u>24370.69</u> 9743,15	1214	225	<u>731</u> 292	<u>77.1400</u> 78,2852	<u>2.31</u> 2,35
13	& С1411-9131-2	ФБС 12.4.6-Т (0,27м3)	шт	3	<u>2047.44</u> -	<u>-</u> -	6142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,06	<u>28502.37</u> 5442,08	<u>17283.87</u> 6923,74	1710	327	<u>1037</u> 415	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>3.36</u> 3,32
15	& С1411-9131-3	ФБС 9.4.6-Т (0,2м3)	шт	6	<u>1449.61</u> -	<u>-</u> -	8698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	КБ6-1-20	Улаштування монолітних ділянок	100м3	0,00096	<u>362376.05</u> 36393,71	<u>9592.49</u> 4420,70	348	35	<u>9</u> 4	<u>369.9300</u> 36,8869	<u>0.36</u> 0,04
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских[/бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/] /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 10-20 мм/	100м3	0,066	<u>503951.84</u> 24536,96	<u>9959.94</u> 3890,75	33261	1619	<u>657</u> 257	<u>249.4100</u> 32,7235	<u>16.46</u> 2,16
18	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,18658	<u>34608.48</u> -	<u>-</u> -	6457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& С113-2088-11	Фіксатор пластмасовий	шт	264	<u>2.26</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					93803	4582	<u>14690</u> 4640		<u>47.97</u> 38,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					93803 74531 9222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					4905 10,33 1712 98708 98708				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					93803 93803 74531 9222 4905 10,33 1712 98708 98708	4582	<u>14690</u> 4640		<u>47.97</u> 38,13
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					96,43 10934				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-01/II
на Прокладання КЛ-10 кВ (II черга)
Електропостачання. ТП

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

776,607 тис. грн.
2,42942 тис.люд.год.
259,833 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. М1, М2 проект ТП-10/0,4 кВ (вд в існ КЛ-10 кВ ТП1181-ТП3965)									
		Будівельні роботи									
1	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>22074.98</u> 22074,98	<u>-</u> -	3532	3532	<u>-</u> -	<u>261.8000</u> -	<u>41.89</u> -
2	КБ34-100-3	Перетинання кабелів (шурфування діючих КЛ)	1перет.	6	<u>9515.61</u> 6941,51	<u>2370.22</u> 812,45	57094	41649	<u>14221</u> 4875	<u>73.3000</u> 7,3610	<u>439.8</u> 44,17
3	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>1476.47</u> 1476,47	<u>-</u> -	236	236	<u>-</u> -	<u>16.3200</u> -	<u>2.61</u> -
4	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,08	<u>22186.45</u> 20828,04	<u>-</u> -	1775	1666	<u>-</u> -	<u>222.0000</u> -	<u>17.76</u> -
5	& С113-1360-6-В11 варіант 1	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні , зовнішній діаметр 160мм (ДКС)	м	80	<u>135.75</u> -	<u>-</u> -	10860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1115-937-B1-1Г варіант 1	Кільце ущільнювальне для труби 160 мм,	шт	4	<u>59.77</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C1115-937-B1-1Г варіант 2	Заглушка ПВХ на трубу д.160	шт	4	<u>182.46</u> -	<u>-</u> -	730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0946	<u>12493.37</u> 12493,37	<u>-</u> -	1182	1182	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>14.23</u> -
9	КБ1-166-1	Засипка вручну піском труб в траншеї	100м3	0,024	<u>12493.37</u> 12493,37	<u>-</u> -	300	300	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3.61</u> -
10	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4	<u>702.19</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,0946	<u>3242.48</u> 1738,69	<u>1503.79</u> 534,53	307	164	<u>143</u> 51	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1.74</u> 0,48
12	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,0752	<u>15833.66</u> 15833,66	<u>-</u> -	1191	1191	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>13.81</u> -
13	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12,4	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	3286	-	<u>3286</u> 603	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,1
14	КМ8-147-3	монтажні роботи Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по прямку ТППр)	100 м	0,1	<u>5002.18</u> 2673,92	<u>1619.93</u> 488,64	500	267	<u>162</u> 49	<u>25.6000</u> 4,2468	<u>2.56</u> 0,42
15	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,4	<u>5582.53</u> 3175,28	<u>1659.69</u> 571,81	2233	1270	<u>664</u> 229	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>12.16</u> 1,87
16	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,5	<u>7692.21</u> 1002,72	<u>6689.49</u> 2326,53	3846	501	<u>3345</u> 1163	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>4.8</u> 9,49
17	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,48	<u>7875.00</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	0,4	<u>387.39</u> 355,13	<u>32.26</u> 11,22	155	142	<u>13</u> 4	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>1.36</u> 0,04
19	КМ8-167-10	Монтаж муфти сполучної термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	2	<u>2384.34</u> 2209,15	<u>48.81</u> 16,82	4769	4418	<u>98</u> 34	<u>19.2000</u> 0,1375	<u>38.4</u> 0,28
20	КМ8-165-9	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	2	<u>1975.28</u> 1773,07	<u>29.29</u> 10,09	3951	3546	<u>59</u> 20	<u>14.4000</u> 0,0825	<u>28.8</u> 0,17
21	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	4	<u>97.14</u> 97,14	<u>-</u> -	389	389	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>3.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	& 15093-26173-1-B16 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами ЦААБл 3х120 мм2	1000м	0,05	<u>1403869.5</u> 9	- -	70193	-	- -	- -	- -
23	& C113-1475-B2 варіант 2	З'єднувальна муфта кабельна	шт	2	<u>12458.03</u> -	- -	24916	-	- -	- -	- -
24	& C113-1475-B2 варіант 1	Кабельна муфта кінцева внутрішнього встановлення 120мм2	шт	2	<u>8847.68</u> -	- -	17695	-	- -	- -	- -
25	& C1544-93-П-B1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 300мм	м	40	<u>3.65</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							216114	60453	<u>21991</u> 7028		<u>627.25</u> 62,02
Разом будівельні роботи, грн.							216114				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							133670				
всього заробітна плата, грн.							67481				
Загальновиробничі витрати, грн.							37311				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13298				
Всього будівельні роботи, грн.							253425				

Всього по розділу 1							253425				
Розділ 2. М3, М4 (вд в існ КЛ-10 кВ ТП1181-ТП3965)											
26	КБ1-164-2	Будівельні роботи Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,16	<u>22074.98</u> 22074,98	- -	3532	3532	- -	<u>261.8000</u> -	<u>41.89</u> -
27	КБ34-100-3	Перетинання кабелів (шурфування діючих КЛ)	1перет.	6	<u>9515.61</u> 6941,51	<u>2370.22</u> 812,45	57094	41649	<u>14221</u> 4875	<u>73.3000</u> 7,3610	<u>439.8</u> 44,17
28	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,16	<u>1476.47</u> 1476,47	- -	236	236	- -	<u>16.3200</u> -	<u>2.61</u> -
29	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,08	<u>22186.45</u> 20828,04	- -	1775	1666	- -	<u>222.0000</u> -	<u>17.76</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C113-1360-6-B11 варіант 1	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні, зовнішній діаметр 160мм (ДКС)	м	80	<u>135,75</u> -	<u>-</u> -	10860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C1115-937-B1-1Г варіант 1	Кільце ущільнювальне для труби 160 мм,	шт	4	<u>59,77</u> -	<u>-</u> -	239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1026	<u>12493,37</u> 12493,37	<u>-</u> -	1282	1282	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>15,44</u> -
33	КБ1-166-1	Засипка вручну піском труб в траншеї	100м3	0,024	<u>12493,37</u> 12493,37	<u>-</u> -	300	300	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>3,61</u> -
34	C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	4	<u>702,19</u> -	<u>-</u> -	2809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,1026	<u>3242,48</u> 1738,69	<u>1503,79</u> 534,53	333	178	<u>155</u> 55	<u>18.3600</u> 5,1175	<u>1,88</u> 0,53
36	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,066	<u>15833,66</u> 15833,66	<u>-</u> -	1045	1045	<u>-</u> -	<u>183.6000</u> -	<u>12,12</u> -
37	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	10,9	<u>265,04</u> -	<u>265,04</u> 48,60	2889	-	<u>2889</u> 530	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,48
38	КМ8-147-3	монтажні роботи Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по прямку ТПпр)	100 м	0,1	<u>5002,18</u> 2673,92	<u>1619,93</u> 488,64	500	267	<u>162</u> 49	<u>25.6000</u> 4,2468	<u>2,56</u> 0,42
39	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,4	<u>5582,53</u> 3175,28	<u>1659,69</u> 571,81	2233	1270	<u>664</u> 229	<u>30.4000</u> 4,6750	<u>12,16</u> 1,87
40	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	0,5	<u>7692,21</u> 1002,72	<u>6689,49</u> 2326,53	3846	501	<u>3345</u> 1163	<u>9.6000</u> 18,9710	<u>4,8</u> 9,49
41	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	0,48	<u>7875,00</u> -	<u>-</u> -	3780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	0,4	<u>387,39</u> 355,13	<u>32,26</u> 11,22	155	142	<u>13</u> 4	<u>3.4000</u> 0,0915	<u>1,36</u> 0,04
43	КМ8-167-10	Монтаж муфти сполучної термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	2	<u>2384,34</u> 2209,15	<u>48,81</u> 16,82	4769	4418	<u>98</u> 34	<u>19.2000</u> 0,1375	<u>38,4</u> 0,28
44	КМ8-165-9	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм2	шт	2	<u>1975,28</u> 1773,07	<u>29,29</u> 10,09	3951	3546	<u>59</u> 20	<u>14.4000</u> 0,0825	<u>28,8</u> 0,17
45	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	4	<u>97,14</u> 97,14	<u>-</u> -	389	389	<u>-</u> -	<u>0.9300</u> -	<u>3,72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& 15093-26173-1-B16 варіант 1	Кабель силовий з алюмінієвими жилами ЦААБл 3х120 мм2	1000м	0,05	<u>1403869.5</u> 9	- -	70193	-	- -	- -	- -
47	& C113-1475-B2 варіант 2	З'єднувальна муфта кабельна	шт	2	<u>12458.03</u> -	- -	24916	-	- -	- -	- -
48	& C113-1475-B2 варіант 1	Кабельна муфта кінцева внутрішнього встановлення 120мм2	шт	2	<u>8847.68</u> -	- -	17695	-	- -	- -	- -
49	& C1544-93-П-B1 варіант 1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 300мм	м	40	<u>3.65</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 2							214967	60421	<u>21606</u> 6959		<u>626.91</u> 61,45
Разом будівельні роботи, грн.							214967				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							132940				
всього заробітна плата, грн.							67380				
Загальновиробничі витрати, грн.							37258				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							80,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							13280				
Всього будівельні роботи, грн.							252225				

Всього по розділу 2							252225				
Розділ 3. Прокладання КЛ-0,4кВ (2шт) від РУ-0,4кВ проект ТП-10/0,4 кВ до ВРП-1(ВРП-2, ВРП-3) існ Буд. (Літ. А)											
Будівельні роботи											
50	КР18-35-1	Нарізування швів у бетоні затверділому	100м шва	1,62	<u>37741.61</u> 1173,51	<u>32044.97</u> 8060,16	61141	1901	<u>51913</u> 13057	<u>13.4700</u> 70,8727	<u>21.82</u> 114,81
51	КБ27-67-4	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ	100 м3	0,0162	<u>37186.21</u> 18789,39	<u>18396.82</u> 6239,57	602	304	<u>298</u> 101	<u>203.9000</u> 59,0153	<u>3.3</u> 0,96
52	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,03402	<u>3256.71</u> 285,45	<u>2971.26</u> 969,96	111	10	<u>101</u> 33	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.11</u> 0,29
53	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,402	<u>288.68</u> -	<u>288.68</u> 48,60	982	-	<u>982</u> 165	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ27-67-2	Розбирання щебених покриттів та основ	100 м3	0,162	<u>5826.06</u>	<u>4241.83</u>	944	257	<u>687</u>	<u>18.3700</u>	<u>2.98</u>
					1584,23	950,26			154	7,3821	1,2
55	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,24624	<u>3256.71</u>	<u>2971.26</u>	802	70	<u>732</u>	<u>3.3100</u>	<u>0.82</u>
					285,45	969,96			239	8,5540	2,11
56	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	24,624	<u>288.68</u>	<u>288.68</u>	7108	-	<u>7108</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			1197	0,4110	10,12
57	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,432	<u>22074.98</u>	<u>-</u>	9536	9536	<u>-</u>	<u>261.8000</u>	<u>113.1</u>
					22074,98	-			-	-	-
58	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,48	<u>1476.47</u>	<u>-</u>	709	709	<u>-</u>	<u>16.3200</u>	<u>7.83</u>
					1476,47	-			-	-	-
59	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,36	<u>22186.45</u>	<u>-</u>	7987	7498	<u>-</u>	<u>222.0000</u>	<u>79.92</u>
					20828,04	-			-	-	-
60	& С113-1360-6-В11	Труби поліетиленові жорсткі, гофровані 2-ох стінні, зовнішній діаметр 110мм (ДКС)	м	360	<u>81.45</u>	<u>-</u>	29322	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
61	& С1115-937-В1-1Г	Кільце ущільнювальне для труби 110 мм,	шт	6	<u>30.73</u>	<u>-</u>	184	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
62	& С1115-937-В1-1Г	Заглушка ПВХ на трубу д.110	шт	6	<u>109.48</u>	<u>-</u>	657	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
63	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2496	<u>12493.37</u>	<u>-</u>	3118	3118	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>37.55</u>
					12493,37	-			-	-	-
64	КБ1-166-1	Засипка вручну піском труб в траншеї	100м3	0,072	<u>12493.37</u>	<u>-</u>	900	900	<u>-</u>	<u>150.4500</u>	<u>10.83</u>
					12493,37	-			-	-	-
65	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	12	<u>702.19</u>	<u>-</u>	8426	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2496	<u>3242.48</u>	<u>1503.79</u>	809	434	<u>375</u>	<u>18.3600</u>	<u>4.58</u>
					1738,69	534,53			133	5,1175	1,28
67	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,2097	<u>15833.66</u>	<u>-</u>	3320	3320	<u>-</u>	<u>183.6000</u>	<u>38.5</u>
					15833,66	-			-	-	-
68	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	34,59	<u>265.04</u>	<u>265.04</u>	9168	-	<u>9168</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	48,60			1681	0,4110	14,22
		монтажні роботи									
69	КМ8-147-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг (по прямку ТПпр)	100 м	0,78	<u>5002.18</u>	<u>1619.93</u>	3902	2086	<u>1264</u>	<u>25.6000</u>	<u>19.97</u>
					2673,92	488,64			381	4,2468	3,31
70	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,52	<u>5582.53</u>	<u>1659.69</u>	14068	8002	<u>4182</u>	<u>30.4000</u>	<u>76.61</u>
					3175,28	571,81			1441	4,6750	11,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КМ8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,2	<u>7692,21</u>	<u>6689,49</u>	9231	1203	<u>8028</u>	<u>9,6000</u>	<u>11,52</u>
72	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М75	1000шт	1,44	<u>7875,00</u>	<u>-</u>	11340	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
73	КМ8-143-5	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м	1,2	<u>387,39</u>	<u>32,26</u>	465	426	<u>39</u>	<u>3,4000</u>	<u>4,08</u>
74	КМ8-165-9	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 300 мм ²	шт	12	<u>1975,28</u>	<u>29,29</u>	23703	21277	<u>351</u>	<u>14,4000</u>	<u>172,8</u>
75	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	12	<u>97,14</u>	<u>-</u>	1166	1166	<u>-</u>	<u>0,9300</u>	<u>11,16</u>
76	& 15093-35113-1	Чотирьохжильний кабель перерізом 4x185мм ² ВВГ	1000м	0,33	<u>4817,68</u>	<u>-</u>	1590	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
77	варіант 1 & C113-1475-B2	Муфта кінцева внутрішнього встаетовлення на напругу 1кВ	шт	12	<u>1294,28</u>	<u>-</u>	15531	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
78	варіант 3 & C1544-93-П-B1	Стрічка сигнальна "Обережно кабель вище 1 кВ", 300мм	м	120	<u>3,65</u>	<u>-</u>	438	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					227260	62217	<u>85228</u>		<u>617,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					227260		21508		185,35
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79815				
		всього заробітна плата, грн.					83725				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43696				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					88,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14669				
		Всього будівельні роботи, грн.					270956				

		Всього по розділу 3					270956				
		Разом прямі витрати по кошторису					658341	183091	<u>128825</u>		<u>1871,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					658341		35495		308,82
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					346425				
		всього заробітна плата, грн.					218586				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					118266 248,96 41247 776607				

		Всього по кошторису					776607				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2429,42 259833				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-02
на Пусконаладжувальні роботи КЛ-10 кВ
Електропостачання. ТП

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП

Кошторисна вартість 13,655 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07365 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 10,702 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	2	347.29 347,29	- -	695	695	- -	2.4200 -	4.84 -
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	6	1041.88 1041,88	- -	6251	6251	- -	7.2600 -	43.56 -
3	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	6	347.29 347,29	- -	2084	2084	- -	2.4200 -	14.52 -
4	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	4	173.65 173,65	- -	695	695	- -	1.2100 -	4.84 -
		Разом прямі витрати по кошторису					9725	9725	- -		67.76 -
		Разом будівельні роботи, грн.					9725				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9725				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					3930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					977				
		Всього будівельні роботи, грн.					13655				

		Всього по кошторису					13655				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					73,65				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10702				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-04
на Монтажні роботи в КТП-10/0,4кВ.
Електропостачання. ТП

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП

Кошторисна вартість	697,799	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,08185	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	237,797	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. ·	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Будівельні роботи											
1	КБ1-13-5	КТП-10/0,4 кВ Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00588	<u>39827.10</u> 1598,03	<u>38229.07</u> 12479,73	234	9	<u>225</u> 73	<u>18.5300</u> 110,0580	<u>0.11</u> 0,65		
2	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	9,702	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	2571	-	<u>2571</u> 472	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,99		
3	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	58,8	<u>1609.32</u> 217,13	<u>149.59</u> 53,52	94628	12767	<u>8796</u> 3147	<u>2.4000</u> 0,5009	<u>141.12</u> 29,45		
4	КБ9-46-1	Монтаж КТП контейнерного типу	т	3	<u>23523.74</u> 7404,97	<u>13352.12</u> 4974,82	70571	22215	<u>40056</u> 14924	<u>66.2400</u> 32,7836	<u>198.72</u> 98,35		
5	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>28502.37</u> 5442,08	<u>17283.87</u> 6923,74	2280	435	<u>1383</u> 554	<u>56.0000</u> 55,3704	<u>4.48</u> 4,43		
6	К581121- А002 варіант 1	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт	8	<u>1866.82</u> -	<u>-</u> -	14935	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					185219	35426	<u>53031</u> 19170		<u>344,43</u> 136,87
		Разом будівельні роботи, грн.					185219				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96762				
		всього заробітна плата, грн.					54596				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28136				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					57,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9570				
		Всього будівельні роботи, грн.					213355				

		Всього по розділу 1					213355				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
		РУ 10кВ									
7	КМ8-62-2	Монтаж трансформатора силового, автотрансформатора або масляного реактора, маса до 3 т	шт	2	<u>15748,73</u> 4618,94	<u>7710,82</u> 2501,77	31497	9238	<u>15422</u> 5004	<u>43.2000</u> 19,7821	<u>86,4</u> 39,56
8	КМ8-84-1	Монтаж камери вакуумного вимикача збірною розподільного пристрою серії КСО (0,8)	шт	4	<u>6472,95</u> 3763,58	<u>1579,29</u> 539,01	25892	15054	<u>6317</u> 2156	<u>35.2000</u> 4,4078	<u>140,8</u> 17,63
9	КМ8-84-2	Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірною розподільного пристрою серії КСО (0,55)	шт	2	<u>5300,65</u> 3079,30	<u>1110,68</u> 377,56	10601	6159	<u>2221</u> 755	<u>28.8000</u> 3,0878	<u>57,6</u> 6,18
10	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	<u>554,90</u> 342,14	<u>58,58</u> 20,18	3329	2053	<u>351</u> 121	<u>3.2000</u> 0,1650	<u>19,2</u> 0,99
11	КМ8-147-11	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,24	<u>7708,95</u> 3008,16	<u>2082,05</u> 594,25	1850	722	<u>500</u> 143	<u>28.8000</u> 5,3784	<u>6,91</u> 1,29
12	КМ8-165-7	Монтаж муфти кінцевої термоусаджувальної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	12	<u>5801,24</u> 1182,05	<u>4446,27</u> 1179,23	69615	14185	<u>53355</u> 14151	<u>9.6000</u> 11,2761	<u>115,2</u> 135,31
13	КМ8-144-6	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 150 мм ²	100 шт	0,12	<u>6770,91</u> 5516,22	<u>92,72</u> 18,26	813	662	<u>11</u> 2	<u>44.8000</u> 0,1790	<u>5,38</u> 0,02
14	КМ10-667-10	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 1 промінь (контролер) РУ 0,4кВ	шт	3	<u>1732,80</u> 1731,49	<u>1,31</u> 0,20	5198	5194	<u>4</u> 1	<u>17.6000</u> 0,0021	<u>52,8</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KM39-56-59	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільної панелі ЩО90	шт	2	<u>7333.86</u> 4420,32	<u>1134.12</u> 355,82	14668	8841	<u>2268</u> 712	<u>42.3200</u> 2,9220	<u>84.64</u> 5,84
16	KM8-72-4	Шина відгалужувальна - одна смуга в фазі, переріз до 1000 мм2 (ШО)	100 м	0,21	<u>20957.27</u> 13343,62	<u>5745.51</u> 2755,78	4401	2802	<u>1207</u> 579	<u>124.8000</u> 27,8031	<u>26.21</u> 5,84
17	KM8-79-2	Міст шинний для збірних розподільних пристроїв, кількість опорних ізоляторів 12	шт	2	<u>6202.78</u> 2908,22	<u>271.41</u> 115,71	12406	5816	<u>543</u> 231	<u>27.2000</u> 1,0613	<u>54.4</u> 2,12
18	KM8-603-1	Освітлення КТП Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1	<u>407.28</u> 217,07	<u>21.71</u> 7,06	407	217	<u>22</u> 7	<u>1.9700</u> 0,0585	<u>1.97</u> 0,06
19	KM8-593-6	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	100 шт	0,15	<u>18521.42</u> 12341,28	<u>2173.39</u> 706,28	2778	1851	<u>326</u> 106	<u>112.0000</u> 5,8533	<u>16.8</u> 0,88
20	KM8-593-11	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,03	<u>18583.28</u> 14456,93	<u>1831.69</u> 588,56	557	434	<u>55</u> 18	<u>131.2000</u> 4,8908	<u>3.94</u> 0,15
21	KM8-591-8	Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,05	<u>7479.87</u> 6346,94	<u>104.00</u> 25,21	374	317	<u>5</u> 1	<u>57.6000</u> 0,2258	<u>2.88</u> 0,01
22	KM8-591-1	Вимикач одноклавішний незаглибленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,08	<u>6950.96</u> 5818,03	<u>104.00</u> 25,21	556	465	<u>8</u> 2	<u>52.8000</u> 0,2258	<u>4.22</u> 0,02
23	KM8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,23	<u>15452.47</u> 7353,28	<u>2970.39</u> 782,50	19007	9045	<u>3654</u> 962	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>86.59</u> 9
24	& 1507-1044-B4-B1 варіант 1	Світильник настінно-стельовий для ламп розжарювання 220В, IP54, Селена 32А, НББ-64-100	шт	10	<u>296.66</u> -	<u>-</u> -	2967	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& 1507-1044-B4-B2 варіант 1	Світильник настінно-стельовий для ламп розжарювання 220В (в антивандальному виконанні), IP54, Селена 32А, НББ-64В-100	шт	5	<u>324.14</u> -	<u>-</u> -	1621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C1547-7-B1 варіант 1	Світильник переносний 12В, ТУ16-545.132-77	шт	1	<u>321.75</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C1547-1-B2 варіант 1	Лампи розжарювання 220 В, 100Вт, цоколь Е27, Б220-230-100	шт	15	<u>6.71</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C118-80-B6 варіант 1	Лампа розжарювання місцевого освітлення МО 12-40, 12В 40Вт	10шт	0,1	<u>62.43</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& 1507-1044-B6 варіант 1	Світловий показчик "ВИХІД", ДБО-01-ВСП-6-а-103	шт	4	<u>1663.06</u> -	<u>-</u> -	6652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& 290902-223-B1-Ц	Розеткаштепсельна 220В, 10А, РШ-Ц-20-Ц0-54-10/220	шт	5	<u>58.35</u>	-	292	-	-	-	-
31	& 290902-223-B2-1Т	Розетка штепсельна 12В, 10А, РШП 2-10-12	шт	3	<u>58.41</u>	-	175	-	-	-	-
32	& 290902-54-B1-B1	Вимикач однополюсний відкритої установки, пилевологозахищений, 10А, 250В, ІР44, ВС-20-1-0-ГБ	шт	5	<u>56.82</u>	-	284	-	-	-	-
33	& 290902-54-B1-B3	Вимикач однополюсний відкритої установки, пилевологозахищений, 10А, 250В, ІР54, ВС-20-1-0-ФСр	шт	3	<u>56.82</u>	-	170	-	-	-	-
34	& С1512-1-B2	Коробка розгалужуюча ІР44, КОР-73	шт	30	<u>25.72</u>	-	772	-	-	-	-
35	& С1512-1-B3	Коробка розгалужуюча ІР54, КОР-73	шт	5	<u>37.51</u>	-	188	-	-	-	-
36	КМ8-80-1	Електроопалення Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2 (датчик температури)	шт	1	<u>233.54</u> 171,07	<u>48.81</u> 16,82	234	171	<u>49</u> 17	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
37	КМ8-602-2	Монтаж електропечі потужністю до 1 кВт	шт	3	<u>440.45</u> 352,61	<u>19.71</u> 6,76	1321	1058	<u>59</u> 20	<u>3.2000</u> 0,0553	<u>9.6</u> 0,17
38	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами Облік	100 м	0,92	<u>15452.47</u> 7353,28	<u>2970.39</u> 782,50	14216	6765	<u>2733</u> 720	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>64.77</u> 6,73
39	КМ8-524-7	Шафа ЛУЗОД	шт	1	<u>1313.81</u> 513,22	<u>44.97</u> 8,85	1314	513	<u>45</u> 9	<u>4.8000</u> 0,0754	<u>4.8</u> 0,08
40	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	8	<u>218.25</u> 176,30	<u>9.76</u> 3,36	1746	1410	<u>78</u> 27	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>12.8</u> 0,22
41	КМ10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пультах і панелях	шт	8	<u>226.77</u> 171,07	-	1814	1369	-	<u>1.6000</u> -	<u>12.8</u> -
42	КМ8-401-1	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	1,43	<u>15452.47</u> 7353,28	<u>2970.39</u> 782,50	22097	10515	<u>4248</u> 1119	<u>70.4000</u> 7,3161	<u>100.67</u> 10,46
43	КМ8-405-1	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм2	100 м	0,87	<u>8574.22</u> 5514,96	<u>790.77</u> 150,72	7460	4798	<u>688</u> 131	<u>52.8000</u> 1,2724	<u>45.94</u> 1,11
44	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм (ШВГП) Заземлення	шт	1	<u>661.40</u> 352,61	<u>140.93</u> 35,73	661	353	<u>141</u> 36	<u>3.2000</u> 0,2946	<u>3.2</u> 0,29
45	КМ8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,65	<u>6795.27</u> 2673,92	<u>468.59</u> 100,75	4417	1738	<u>305</u> 65	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>16.64</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,05135	<u>22533,25</u>	<u>-</u>	1157	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
47	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі (L=20 м) (GALMAR)	10 шт	0,2	<u>18266,94</u>	<u>13587,58</u>	3653	936	<u>2717</u>	<u>44.8000</u>	<u>8.96</u>
					4679,36	2797,00			559	24,4860	4,9
48	KM8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,2	<u>7663,71</u>	<u>361,20</u>	1533	568	<u>72</u>	<u>27.2000</u>	<u>5.44</u>
					2841,04	63,75			13	0,5328	0,11
49	KM8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм ² Система сигналізації охоронного призначення	100 м	0,01	<u>7511,71</u>	<u>48,81</u>	75	65	<u>-</u>	<u>62.4000</u>	<u>0.62</u>
					6517,68	16,82			-	0,1375	-
50	KM10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС (Дунай 16/32)	шт	1	<u>3773,69</u>	<u>1,63</u>	3774	3711	<u>2</u>	<u>36.8000</u>	<u>36.8</u>
					3711,28	0,25			-	0,0026	-
51	KM10-683-10	Пульт керування виносний (Дунай-TML)	шт	1	<u>689,71</u>	<u>-</u>	690	342	<u>-</u>	<u>3.2000</u>	<u>3.2</u>
					342,14	-			-	-	-
52	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємність 10 А.год	шт	1	<u>81,86</u>	<u>6,18</u>	82	65	<u>6</u>	<u>0.6400</u>	<u>0.64</u>
					64,54	2,63			3	0,0252	0,03
53	KM10-3-8	Ящик живлення (Дозор БП)	ящик	1	<u>491,42</u>	<u>-</u>	491	484	<u>-</u>	<u>4.8000</u>	<u>4.8</u>
					484,08	-			-	-	-
54	KM11-91-1	Установлення ШАП 5000	шт	1	<u>329,56</u>	<u>29,29</u>	330	163	<u>29</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					163,28	10,09			10	0,0825	0,08
55	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	<u>347,71</u>	<u>21,77</u>	348	171	<u>22</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					171,07	4,86			5	0,0421	0,04
56	KM10-512-2	Антенна приймальна додаткова колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	<u>658,04</u>	<u>-</u>	658	645	<u>-</u>	<u>6.4000</u>	<u>6.4</u>
					645,44	-			-	-	-
57	KM10-668-2	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (SPR-600)	шт	6	<u>353,21</u>	<u>1,63</u>	2119	1818	<u>10</u>	<u>3.2000</u>	<u>19.2</u>
					303,04	0,25			2	0,0026	0,02
58	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей, СОМК 1-8	шт	8	<u>192,05</u>	<u>-</u>	1536	1212	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>12.8</u>
					151,52	-			-	-	-
59	KM8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	<u>19308,82</u>	<u>12098,01</u>	3862	812	<u>2420</u>	<u>42.3300</u>	<u>8.47</u>
					4059,45	3139,87			628	29,9834	6
60	KM8-407-1	Труба сталевая по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,005	<u>31996,27</u>	<u>18091,29</u>	160	30	<u>90</u>	<u>57.4200</u>	<u>0.29</u>
					5997,52	5266,40			26	49,7031	0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КМ8-412-1	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,4	<u>951.31</u> 835,60	<u>19.53</u> 6,73	381	334	<u>8</u> 3	<u>8.0000</u> 0,0550	<u>3.2</u> 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 2					293628	123101	<u>99991</u> 28344		<u>1152.78</u> 256,1
		Разом будівельні роботи, грн.					293628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70536				
		всього заробітна плата, грн.					151445				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					133,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22186				
		Всього будівельні роботи, грн.					366892				

		Всього по розділу 2					366892				
		Розділ 3. Матеріали									
62	& 1504-19071-1-B41	Міст шинний МШ-1	комплект	2	<u>10896.50</u>	-	21793	-	-	-	-
63	& 15093-35013-B1 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 0,6/1 кВ з ПВХ ізоляцією в оболонці з ПВХ пластикату, що не поширює горіння, перерізом 3.1,5мм ² ВВГнг	1000м	0,087	<u>32581.52</u>	-	2835	-	-	-	-
64	15093-35113 варіант 1	Кабель силовий з мідними жилами 0,6/1 кВ з ПВХ ізоляцією в оболонці з ПВХ пластикату, що не поширює горіння, перерізом 3.2,5мм ² ВВГнг	1000м	0,1	<u>52634.49</u>	-	5263	-	-	-	-
65	& C153-31-B1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГнг, число жил та переріз 5x2,5 мм ²	1000м	0,092	<u>85558.10</u>	-	7871	-	-	-	-
66	& C154-208-B2-2A варіант 1	Кабелі зв'язку екранований (вита пара) UTP cat.5e	1000м	0,1459	<u>265564.54</u>	-	38746	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& C118-71-1-B2 варіант 1	Система заземлення GALMAR-WTG (глибиною до 20 м.) в скаладі: стержень мідний діам.14,2мм довжн. 1,5м -10 шт.; муфта сполучна латунна - 12 шт.; зажим косий (нерж.) стержень-полоса - 2 шт.; наконечник прохідний - 1шт.; головка для перфоратора 5/8" -1 шт.; захисна стрічка DENSO - 1шт.; паста антикорозійна стркмопровідна -1 шт.; насадка на вібромолот 5/8" - 1 шт.; пластиковий інспекційний колодязь -1 шт.	компл.	2	<u>14731.72</u> -	<u>-</u> -	29463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1110-135	Штири сталеві для повітряних ліній зв'язку та радіофікації ШТ-20Д	шт	65	<u>29.31</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C1545-152-B5-B1 варіант 1	Кінцевик мідний 25 мм2, П-25-6М	100шт	0,04	<u>2079.12</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& C113-1439-3-X варіант 1	Труби гнбкі гофровані з поліетилену умовним проходом 16 мм Серія 9	м	17	<u>18.08</u> -	<u>-</u> -	307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C153-33-B1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією в оболонці з ПВХ, що не поширює горіння, марка КВВГнг, число жил та переріз 7х2,5 мм2	1000м	0,072	<u>43727.35</u> -	<u>-</u> -	3148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C153-31-B1-8K варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією в оболонці з ПВХ, що не поширює горіння, марка КВВГнг, число жил та переріз 4х2,5 мм2	1000м	0,069	<u>22061.05</u> -	<u>-</u> -	1522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C153-24-B1 варіант 1	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією в оболонці з ПВХ, що не поширює горіння, марка КВВГнг, число жил та переріз 10х1,5 мм2	1000м	0,018	<u>39881.39</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& 1504-19071-1-B34 варіант 1	Ящик із знижувальним трансформатором 220/12 В; 250ВА, ЯТПІ -0,25	комплект	1	<u>1940.84</u> -	<u>-</u> -	1941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& 12-1-19-B4	Щиток К-2-2	шт	1	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C113-2125-B2-15	Захисна трубка /гофрована/ 16х2 мм	м	20	<u>17.21</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C113-3 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,5	<u>157.59</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	& C153-3-B4 варіант 1	Кабелі екрановані, число жил та переріз W6x0,22 мм2	1000м	0,04	<u>13379,11</u>	-	535	-	-	-	-
79	& 2402-4002- B5-B5 варіант 1	Сповіщувач руху SRP-600	шт	1	<u>498,54</u>	-	499	-	-	-	-
80	& 1504- 15414-B7	Сповіщувач точковий магнітоконтактний СОМК 1-8 ио 102-9-8	шт	2	<u>180,29</u>	-	361	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					117551	-	-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					117551				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					117551				
		Всього будівельні роботи, грн.					117551				

		Всього по розділу 3					117551				
		Разом прямі витрати по кошторису					596398	158527	<u>153022</u>		<u>1497,21</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					596398		47514		392,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					284849				
		всього заробітна плата, грн.					206041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					101401				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					191,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31756				
		Всього будівельні роботи, грн.					697799				

		Всього по кошторису					697799				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2081,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					237797				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-03-05
на Пусконалагоджувальні роботи в ТП-10/0,4кВ
Електропостачання. ТП

Основа:
креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1203,341 тис. грн.
6,49133 тис.люд.год.
943,107 тис. грн.
6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.				
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин				
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
													на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи в РП												
1	КП1-10-5	Трансформатор Трансформатор трифазний масляний двообмоточный, напруга до 35 кВ потужність до 1,6 МВА	шт	2	<u>8335.06</u> 8335,06	<u>-</u> -	16670	16670	<u>-</u> -	<u>58.0800</u> -	<u>116.16</u> -			
2	КП1-66-1	Випробування підвищеною напругою обмотки трансформатора силового, реактора, дугогасильної котушки	випроб.	6	<u>694.59</u> 694,59	<u>-</u> -	4168	4168	<u>-</u> -	<u>4.8400</u> -	<u>29.04</u> -			
3	КП1-62-10	Вимірювання коефіцієнта абсорбції [Р60/Р15] обмоток трансформаторів і електричних машин	вимірюв.	6	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	2084	2084	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>14.52</u> -			
4	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м	вимір.	6	<u>520.94</u> 520,94	<u>-</u> -	3126	3126	<u>-</u> -	<u>3.6300</u> -	<u>21.78</u> -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-62-5	Вимірювання активного, індуктивного опору і ємності електричних машин і апаратів	вимірюв.	30	<u>86.82</u> 86,82	- -	2605	2605	- -	<u>0.6050</u> -	<u>18.15</u> -
6	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	6	<u>347.29</u> 347,29	- -	2084	2084	- -	<u>2.4200</u> -	<u>14.52</u> -
7	КП1-54-1	Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Функціональна група управління релейно-контакторна з загальним числом зовнішніх блокувальних зв'язків до 3	шт	6	<u>868.24</u> 868,24	- -	5209	5209	- -	<u>6.0500</u> -	<u>36.3</u> -
8	КП1-20-4	Захист максимальний струмовий тепловий з одним реле	комплект	6	<u>520.94</u> 520,94	- -	3126	3126	- -	<u>3.6300</u> -	<u>21.78</u> -
9	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	6	<u>347.29</u> 347,29	- -	2084	2084	- -	<u>2.4200</u> -	<u>14.52</u> -
10	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	6	<u>347.29</u> 347,29	- -	2084	2084	- -	<u>2.4200</u> -	<u>14.52</u> -
11	КП1-70-2	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 35 кВ РУ-10 кВ	випроб.	6	<u>1562.82</u> 1562,82	- -	9377	9377	- -	<u>10.8900</u> -	<u>65.34</u> -
12	КП1-67-1	Випробування підвищеною напругою збірних і з'єднувальних шин, напруга до 11 кВ	випроб.	6	<u>1562.82</u> 1562,82	- -	9377	9377	- -	<u>10.8900</u> -	<u>65.34</u> -
13	КП1-62-2	Вимірювання перехідних опорів постійному струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ	вимірюв.	12	<u>173.65</u> 173,65	- -	2084	2084	- -	<u>1.2100</u> -	<u>14.52</u> -
14	КП1-16-20	Вимикач автоматичний з електромагнітним дуттям, вакуумний або елегазовий, напруга до 11 кВ	шт	11	<u>3820.24</u> 3820,24	- -	42023	42023	- -	<u>26.6200</u> -	<u>292.82</u> -
15	КП1-18-3	Схема вторинної комутації повітряного або елегазового вимикача з пополюсним електромагнітним або пневматичним приводом, напруга вимикача до 35 кВ	схема	11	<u>6598.59</u> 6598,59	- -	72584	72584	- -	<u>45.9800</u> -	<u>505.78</u> -
16	КП1-16-3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 20 кВ	шт	26	<u>1041.88</u> 1041,88	- -	27089	27089	- -	<u>7.2600</u> -	<u>188.76</u> -
17	КП1-13-10	Трансформатор напруги вимірювальний трифазний, напруга до 11 кВ	шт	2	<u>2778.35</u> 2778,35	- -	5557	5557	- -	<u>19.3600</u> -	<u>38.72</u> -
18	КП1-14-2	Трансформатор струму вимірювальний виносний з твердою ізоляцією, напруга до 11 кВ	шт	18	<u>1215.53</u> 1215,53	- -	21880	21880	- -	<u>8.4700</u> -	<u>152.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КП1-66-2	Випробування підвищеною напругою первинної обмотки трансформатора вимірювального	випроб.	18	<u>694.59</u> 694,59	<u>-</u> -	12503	12503	<u>-</u> -	<u>4.8400</u> -	<u>87.12</u> -
20	КП1-66-3	Випробування підвищеною напругою вторинної обмотки трансформатора вимірювального	випроб.	18	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	6251	6251	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>43.56</u> -
21	КП1-68-3	Випробування підвищеною напругою елементів обмежувачів перенапруги, напруга до 750 кВ	випроб.	6	<u>520.94</u> 520,94	<u>-</u> -	3126	3126	<u>-</u> -	<u>3.6300</u> -	<u>21.78</u> -
22	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	6	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	2084	2084	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>14.52</u> -
23	КП2-8-3	Прилад електронний міліамперметр або вольтметр з світловим індикатором або стрілочним показчиком	шт	8	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	2778	2778	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>19.36</u> -
24	КП1-20-15	Захист максимальний струмовий з одним реле індукційної дії	комплект	11	<u>1562.82</u> 1562,82	<u>-</u> -	17191	17191	<u>-</u> -	<u>10.8900</u> -	<u>119.79</u> -
25	КП1-20-37	Двофазна струмова відсічка [комплект КЗ-9] або МТЗ з незалежною витримкою часу [комплект КЗ-12]	комплект	11	<u>2604.71</u> 2604,71	<u>-</u> -	28652	28652	<u>-</u> -	<u>18.1500</u> -	<u>199.65</u> -
26	КП1-24-10	Захист мінімальної напруги з блокуванням по складовим зворотньої послідовності	комплект	11	<u>3125.65</u> 3125,65	<u>-</u> -	34382	34382	<u>-</u> -	<u>21.7800</u> -	<u>239.58</u> -
27	КП1-20-44	Захист чотириступінчастий направлений нульової послідовності від замикань на «землю» [комплект типу КЗ-10]	комплект	11	<u>3646.59</u> 3646,59	<u>-</u> -	40112	40112	<u>-</u> -	<u>25.4100</u> -	<u>279.51</u> -
28	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схеми утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	<u>4862.12</u> 4862,12	<u>-</u> -	4862	4862	<u>-</u> -	<u>33.8800</u> -	<u>33.88</u> -
29	КП1-41-5	Системи напруги й оперативного струму. Схеми резервування живлення трипровідної системи від іншого джерела живлення з пристроєм релейно-контактного перемикача	система	1	<u>2083.77</u> 2083,77	<u>-</u> -	2084	2084	<u>-</u> -	<u>14.5200</u> -	<u>14.52</u> -
30	КП1-39-5	Стаціонарні акумуляторні батареї. Пристрій підзаряду додаткових елементів акумуляторних батарей	пристрій	1	<u>4862.12</u> 4862,12	<u>-</u> -	4862	4862	<u>-</u> -	<u>33.8800</u> -	<u>33.88</u> -
31	КП1-41-3	Системи напруги й оперативного струму. Вторинні ланцюги трансформатора напруги трифазного	система	2	<u>1736.47</u> 1736,47	<u>-</u> -	3473	3473	<u>-</u> -	<u>12.1000</u> -	<u>24.2</u> -
32	КП1-42-1	Схеми розведення трипровідної системи. Схеми розведення з кількістю панелей [шаф, комірок] до 2	схема	2	<u>694.59</u> 694,59	<u>-</u> -	1389	1389	<u>-</u> -	<u>4.8400</u> -	<u>9.68</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КП1-42-2	Схема розведення трипровідної системи. За кожну наступну більше 2 панель [шафу, комірку]	схема	6	<u>173.65</u> 173,65	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>1.2100</u> -	<u>7.26</u> -
34	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	3	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>7.26</u> -
35	КП1-60-4	Кабельні роботи. Визначення активного опору або робочої електричної ємності жили кабеля на напрузі до 35 кВ	вимір.	3	<u>347.29</u> 347,29	<u>-</u> -	1042	1042	<u>-</u> -	<u>2.4200</u> -	<u>7.26</u> -
36	КП1-70-2	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 35 кВ	випроб.	3	<u>1562.82</u> 1562,82	<u>-</u> -	4688	4688	<u>-</u> -	<u>10.8900</u> -	<u>32.67</u> -
37	КП1-58-5	Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 200	схема	1	<u>66159.55</u> 66159,55	<u>-</u> -	66160	66160	<u>-</u> -	<u>461.0100</u> -	<u>461.01</u> -
38	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	2	<u>20490.36</u> 20490,36	<u>-</u> -	40981	40981	<u>-</u> -	<u>142.7800</u> -	<u>285.56</u> -
39	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроекторних систем, координатор доступу до магістралі.	шт	2	<u>13891.77</u> 13891,77	<u>-</u> -	27784	27784	<u>-</u> -	<u>96.8000</u> -	<u>193.6</u> -
40	КП1-36-25	Система телемеханіки на базі програмованих телекомплексів. Апаратура контрольованого пункту [КП] з обсягом сигналів, що поступають до: на КМП [МП], [по типу ГРАНИТ]	пристрій	1	<u>69806.13</u> 69806,13	<u>-</u> -	69806	69806	<u>-</u> -	<u>486.4200</u> -	<u>486.42</u> -
41	КП1-36-31	Система телемеханіки на базі програмованих телекомплексів. Ланцюг ТС.	ланцюг	11	<u>520.94</u> 520,94	<u>-</u> -	5730	5730	<u>-</u> -	<u>3.6300</u> -	<u>39.93</u> -
42	КП1-36-32	Система телемеханіки на базі програмованих телекомплексів. Ланцюг ТП, ТИТ, ТИИ, ВТИ.	ланцюг	11	<u>868.24</u> 868,24	<u>-</u> -	9551	9551	<u>-</u> -	<u>6.0500</u> -	<u>66.55</u> -
43	КП1-36-33	Система телемеханіки на базі програмованих телекомплексів. Ланцюг ТУ, ТР.	ланцюг	22	<u>694.59</u> 694,59	<u>-</u> -	15281	15281	<u>-</u> -	<u>4.8400</u> -	<u>106.48</u> -
44	КП1-35-8	Тональна апаратура телемеханіки з швидкістю передачі понад 200 Бод	н/компл.	1	<u>34903.07</u> 34903,07	<u>-</u> -	34903	34903	<u>-</u> -	<u>243.2100</u> -	<u>243.21</u> -
45	КП1-38-3	Канали телемеханіки. Система передачі даних АДП-КП -АДП-ПУ апаратури сполучення з ЕОМ	система	1	<u>71021.66</u> 71021,66	<u>-</u> -	71022	71022	<u>-</u> -	<u>494.8900</u> -	<u>494.89</u> -
46	КП1-61-3	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 200 м ЛУЗОД	вимір.	16	<u>520.94</u> 520,94	<u>-</u> -	8335	8335	<u>-</u> -	<u>3.6300</u> -	<u>58.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	КП2-11-1	Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю	шт	1	<u>20490.36</u> 20490,36	-	20490	20490	-	<u>142.7800</u> -	<u>142.78</u> -
48	КП2-11-4	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	<u>3993.88</u> 3993,88	-	3994	3994	-	<u>27.8300</u> -	<u>27.83</u> -
49	КП2-8-2	Прилад електронний, що реєструє	шт	16	<u>2778.35</u> 2778,35	-	44454	44454	-	<u>19.3600</u> -	<u>309.76</u> -
50	ПЖ5-38	Сигналізація Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за первый шлейф	шт	1	<u>4021.67</u> 4021,67	-	4022	4022	-	<u>28.0236</u> -	<u>28.02</u> -
51	ПЖ5-39	Прибор приемно-контрольный с количеством шлейфов от 4 до 9, за каждый последующий шлейф	шт	16	<u>1458.64</u> 1458,64	-	23338	23338	-	<u>10.1640</u> -	<u>162.62</u> -
52	ПЖ5-45	Промежуточное устройство многошлейфное, за каждый шлейф	шт	1	<u>170.17</u> 170,17	-	170	170	-	<u>1.1858</u> -	<u>1.19</u> -
53	ПЖ5-35	Выпрямительный блок питания со стабилизацией выходного напряжения	шт	2	<u>2411.96</u> 2411,96	-	4824	4824	-	<u>16.8069</u> -	<u>33.61</u> -
54	ПЖ5-46	Извещатель оптоэлектронный (фотоэлектрический)	комплект	1	<u>1189.48</u> 1189,48	-	1189	1189	-	<u>8.2885</u> -	<u>8.29</u> -
55	ПЖ5-54	Извещатель биметаллический контактный	шт	2	<u>107.66</u> 107,66	-	215	215	-	<u>0.7502</u> -	<u>1.5</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					857023	857023	-		<u>5971.84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					857023				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					857023				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346318				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					519,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					86084				
		Всього будівельні роботи, грн.					1203341				

		Всього по розділу 1					1203341				
		Разом прямі витрати по кошторису					857023	857023	-		<u>5971.84</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					857023				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					857023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					346318 519,49 86084 1203341				

		Всього по кошторису					1203341				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6491,33 943107				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на Дощова каналізація К2
Дощова каналізація К2

Основа:
креслення (специфікації) № БК 524-01-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1306,460 тис. грн.
0,21206 тис.люд.год.
24,726 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-5-1	Улаштування водоскидних споруд із проїзної частини з поздовжніх лотків зі збірних залізобетонних конструкцій	100 м	1,45	37311,83	19397,25	54102	11569	28126	82,1000	119,05
					7978,48	6248,15			9060	47,0930	68,28
2	& С113-2424-11	Лоток дощеприймальний бетонний з чавунною решіткою Dn300 BetoMax ЛВ-30.	шт	145	8468,53	-	1227937	-	-	-	-
	варіант 1	38.41-Б			-	-			-	-	-
3	& С1421-10602-10	Суміш щебенево-піщана	м3	10,15	1264,82	-	12838	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1294877	11569	28126		119,05
		Разом будівельні роботи, грн.					1294877		9060		68,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1255182				
		всього заробітна плата, грн.					20629				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11583 24,73 4097 1306460				

		Всього по кошторису					1306460				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					212,06 24726				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № БК -524-ГП

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

5444,695 тис. грн.
3,98279 тис.люд.год.
452,303 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ27-69-2	Розділ 1. ТИП 1 (проїзди) Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,831	47762.96 1259,10	44177.66 9089,00	87454	2305	80889 16642	14.6000 66,8696	26.73 122,44		
2	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,831	3285.97 -	3285.97 631,22	6017	-	6017 1156	- 4,5544	- 8,34		
3	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,78733	38313.62 2081,83	36231.79 11707,09	30165	1639	28526 9217	24.1400 96,9391	19.01 76,32		
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	1299,1	265.04 -	265.04 48,60	344313	-	344313 63136	- 0,4110	- 533,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ27-66-6	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	6,02	<u>11462.64</u> 6467,50	<u>4578.20</u> 1453,22	69005	38934	<u>27561</u> 8748	<u>67.4400</u> 10,5750	<u>405.99</u> 63,66
6	& С1416-8685-1	Камені бортові, БР100.30.18	шт	602	<u>382.49</u> -	<u>-</u> -	230259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	35,518	<u>4555.99</u> -	<u>-</u> -	161820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	3,662	<u>102518.44</u> 1361,98	<u>7887.51</u> 1307,16	375423	4988	<u>28884</u> 4787	<u>14.7800</u> 9,3659	<u>54.12</u> 34,3
9	КБ27-13-3	Улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню за товщини 15 см	1000м2	1,831	<u>15593.25</u> 2606,92	<u>12102.13</u> 2789,17	28551	4773	<u>22159</u> 5107	<u>28.2900</u> 21,3270	<u>51.8</u> 39,05
10	КБ27-13-4 К=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучати до товщини 10 см)	1000м2	-1,831	<u>2144.55</u> -	<u>1702.45</u> 322,03	-3927	-	<u>-3117</u> -590	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -4,95
11	С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	230,706	<u>1250.90</u> -	<u>-</u> -	288590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,7324	<u>227.66</u> -	<u>227.66</u> 58,41	167	-	<u>167</u> 43	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,38
13	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,75437	<u>39065.07</u> -	<u>-</u> -	29470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ27-13-2	Улаштування верхнього шару двошарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,831	<u>242560.00</u> 2951,56	<u>17099.01</u> 3871,03	444127	5404	<u>31308</u> 7088	<u>32.0300</u> 29,5618	<u>58.65</u> 54,13
15	КБ27-13-4 К=8	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3 (вилучати до товщини 7 см)	1000м2	-1,831	<u>110528.27</u> -	<u>2723.93</u> 515,25	-202377	-	<u>-4988</u> -943	<u>-</u> 4,3264	<u>-</u> -7,92
16	КБ27-70-1	Розлив в'язучих матеріалів автогудронатором місткістю 7000 л	1 т	0,7324	<u>227.66</u> -	<u>227.66</u> 58,41	167	-	<u>167</u> 43	<u>-</u> 0,5225	<u>-</u> 0,38
17	С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	0,75437	<u>39065.07</u> -	<u>-</u> -	29470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КБ27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	18,31	<u>3231.93</u> 1627,70	<u>-</u> -	59177	29803	<u>-</u> -	<u>15.9500</u> -	<u>292.04</u> -
19	КБ27-22-2 К=6	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0, 5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1 (додавати до товщини 6 см)	100м2	18,31	<u>1579.73</u> 1579,73	<u>-</u> -	28925	28925	<u>-</u> -	<u>15.3000</u> -	<u>280.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	263,664	<u>6234,32</u> -	<u>-</u> -	1643766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3650562	116771	<u>561886</u> 114434		<u>1188,48</u> 920,06
		Разом будівельні роботи, грн.					3650562				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2971905				
		всього заробітна плата, грн.					231205				
		Загальновиробничі витрати, грн.					127538				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					270,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					44863				
		Всього будівельні роботи, грн.					3778100				

		Всього по розділу 1					3778100				
		Розділ 2. ТИП 2 (тротуари)									
21	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,672	<u>47762,96</u> 1259,10	<u>44177,66</u> 9089,00	32097	846	<u>29687</u> 6108	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>9,81</u> 44,94
22	КБ27-69-4	На кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту під час улаштування корит додавати або вилучати при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,672	<u>3285,97</u> -	<u>3285,97</u> 631,22	2208	-	<u>2208</u> 424	<u>-</u> 4,5544	<u>-</u> 3,06
23	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1344	<u>38313,62</u> 2081,83	<u>36231,79</u> 11707,09	5149	280	<u>4869</u> 1573	<u>24,1400</u> 96,9391	<u>3,24</u> 13,03
24	C311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	221,8	<u>265,04</u> -	<u>265,04</u> 48,60	58786	-	<u>58786</u> 10779	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 91,16
25	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	4,7	<u>8724,95</u> 7694,38	<u>629,91</u> 199,95	41007	36164	<u>2961</u> 940	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>381,88</u> 6,84
26	& C1416-868-2	Камені бортові, БР100.20.8	шт	470	<u>282,29</u> -	<u>-</u> -	132676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	22,56	<u>4555,99</u> -	<u>-</u> -	102783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,672	<u>21855,14</u> 2951,56	<u>17577,28</u> 4027,16	14687	1983	<u>11812</u> 2706	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>21,52</u> 20,69
29	КБ27-13-4 к=5	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3(вилучати до товщини 10 см)	1000м2	-0,672	<u>2144,55</u> -	<u>1702,45</u> 322,03	-1441	-	<u>-1144</u> -216	<u>-</u> 2,7040	<u>-</u> -1,82
30	C1421-9450	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	94,752	<u>1634,74</u> -	<u>-</u> -	154895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,672	<u>79572,87</u> 69266,30	<u>7875,02</u> 1338,49	53473	46547	<u>5292</u> 899	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>450,82</u> 8,32
32	C1426-11789 варіант 2	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	678,72	<u>545,11</u> -	<u>-</u> -	369977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C1421-9645 варіант 1	Цементно-піщана суміш, h=4 см	м3	42,7728	<u>3237,60</u> -	<u>-</u> -	138481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							1104778	85820	<u>114471</u> 23213		<u>867,27</u> 186,22
Разом будівельні роботи, грн.							1104778				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							904487				
всього заробітна плата, грн.							109033				
Загальновиробничі витрати, грн.							63071				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							137,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22827				
Всього будівельні роботи, грн.							1167849				

Всього по розділу 2							1167849				
Розділ 3. ТИП 4 (відмостка)											
34	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	2,38	<u>26467,11</u> 2717,03	<u>1352,00</u> 432,51	62992	6467	<u>3218</u> 1029	<u>28,9600</u> 3,5998	<u>68,92</u> 8,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	КБ27-17-4 К=3	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (додавати до товщини 15 см)	100м2	2,38	<u>4974,93</u> -	<u>223,98</u> 73,17	11840	-	<u>533</u> 174	<u>-</u> 0,6315	<u>-</u> 1,5
36	КБ8-3-2	Гідроізоляція стін, фундаментів	100м2	2,38	<u>14592,92</u> 2836,91	<u>-</u> -	34731	6752	<u>-</u> -	<u>28,1300</u> -	<u>66,95</u> -
37	С111-307 варіант 1	Горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2	261,8	<u>155,73</u> -	<u>-</u> -	40770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ6-1-1	Гідроізоляція ЕПП-4	м2	261,8	<u>155,73</u> -	<u>-</u> -	40770	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	КБ27-65-5	Улаштування бетонної плити бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,1666	<u>497132,39</u> 13633,83	<u>2772,74</u> 1278,09	82822	2271	<u>462</u> 213	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>25,11</u> 1,78
40	С1426-11789 варіант 3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,238	<u>79572,87</u> 69266,30	<u>7875,02</u> 1338,49	18938	16485	<u>1874</u> 319	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>159,66</u> 2,95
41	С1421-9645 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм	м2	240,38	<u>577,24</u> -	<u>-</u> -	138757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1421-9645 варіант 1	Цементно-піщана суміш, h=4 см	м3	15,1487	<u>3237,60</u> -	<u>-</u> -	49045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							439895	31975	<u>6087</u> 1735		<u>320,64</u> 14,8
Разом будівельні роботи, грн.							439895				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							401833				
всього заробітна плата, грн.							33710				
Загальновиробничі витрати, грн.							19601				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							7150				
Всього будівельні роботи, грн.							459496				

Всього по розділу 3							459496				
Розділ 4. Дорожня розмітка , дорожні знаки											
42	КБ27-44-7	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3	10 м2	1,2	<u>1086,23</u> 373,05	<u>602,49</u> 256,64	1303	448	<u>723</u> 308	<u>3,8900</u> 2,4570	<u>4,67</u> 2,95
43	КБ27-44-9	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.35	10 м2	0,08	<u>1297,52</u> 454,57	<u>732,26</u> 311,92	104	36	<u>59</u> 25	<u>4,7400</u> 2,9862	<u>0,38</u> 0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ27-44-1	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1, при ширині лінії 100 мм	100 м	0,515	<u>1206.86</u> 573,88	<u>624.12</u> 265,85	622	296	<u>321</u> 137	<u>6.0600</u> 2,5452	<u>3.12</u> 1,31
45	& С111-405-2 варіант 1	Фарба дорожня	кг	15,75	<u>188.55</u> -	<u>-</u> -	2970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ27-52-1	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, одnobічних	1 знак	12	<u>228.91</u> 134,47	<u>-</u> -	2747	1614	<u>-</u> -	<u>1.4200</u> -	<u>17.04</u> -
47	& С1416-8682-1 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (2.1)	шт	2	<u>1804.62</u> -	<u>-</u> -	3609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С1416-8682-2 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (32.1)	шт	3	<u>1718.94</u> -	<u>-</u> -	5157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С1416-8682-3 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (5.38.1)	шт	4	<u>3764.55</u> -	<u>-</u> -	15058	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С1416-8682-4 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (5.42.1)	шт	2	<u>2050.95</u> -	<u>-</u> -	4102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С1416-8682-5 варіант 1	Дорожний знак ДСТУ 4100-2021 (7.17)	шт	1	<u>1836.75</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37509	2394	<u>1103</u> 470		<u>25.21</u> 4,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37509 34012 2864 1741 3,92 651 39250				
		----- Всього по розділу 4					39250				
		Разом прямі витрати по кошторису					5232744	236960	<u>683547</u> 139852		<u>2401.6</u> 1125,58
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					5232744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4312237				
		всього заробітна плата, грн.					376812				
		Загальновиробничі витрати, грн.					211951				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					455,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					75491				
		Всього будівельні роботи, грн.					5444695				

		Всього по кошторису					5444695				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3982,79				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					452303				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ47-7-2	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із квадратною грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м у природному ґрунті з додаванням рослинної землі до 25%	10шт	0,2	<u>5766.74</u> 4324,94	<u>-</u> -	1153	865	<u>-</u> -	<u>50.1500</u> -	<u>10.03</u> -
6	КБ47-9-5	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,5х0,4 м	10шт	0,2	<u>5124.48</u> 3037,41	<u>1986.13</u> 525,04	1025	607	<u>397</u> 105	<u>29.0800</u> 4,0680	<u>5.82</u> 0.81
		Разом прямі витрати по розділу 1					68713	21157	<u>2724</u> 610		<u>218.39</u> 5,23
		Разом будівельні роботи, грн.					68713				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44832				
		всього заробітна плата, грн.					21767				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10662				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3261				
		Всього будівельні роботи, грн.					79375				

		Всього по розділу 1					79375				
7	КБ47-25-3	Розділ 2. ТИП 3 (на ділянках озеленення) <i>Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см</i> (нестача ґрунту згідно плану земляних мас)	100м2	11,78	<u>3739.16</u> 3695,74	<u>43.42</u> 12,56	44047	43536	<u>511</u> 148	<u>42.0400</u> 0,1048	<u>495.23</u> 1,23
8	С1429-110 варіант 1	Ґрунт	м3	117	<u>959.95</u> -	<u>-</u> -	112314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	11,78	<u>2272.93</u> 773,08	<u>-</u> -	26775	9107	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>97.07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					183136	52643	<u>511</u> 148		<u>592.3</u> 1,23
		Разом будівельні роботи, грн.					183136				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129982				
		всього заробітна плата, грн.					52791				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					27135 52,23 8654 210271				

		Всього по розділу 2					210271				
		Розділ 3. ТИП 5 (газонна решітка)									
10	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,133	<u>47762.96</u> 1259,10	<u>44177.66</u> 9089,00	6352	167	<u>5876</u> 1209	<u>14.6000</u> 66,8696	<u>1.94</u> 8,89
11	КБ1-18-1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ходу з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00665	<u>38313.62</u> 2081,83	<u>36231.79</u> 11707,09	255	14	<u>241</u> 78	<u>24.1400</u> 96,9391	<u>0.16</u> 0,64
12	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	11	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	2915	-	<u>2915</u> 535	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,52
13	КБ27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	1,33	<u>26467.11</u> 2717,03	<u>1352.00</u> 432,51	35201	3614	<u>1798</u> 575	<u>28.9600</u> 3,5998	<u>38.52</u> 4,79
14	КБ27-17-4 к=7	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3 (до 5 см)	100м2	-1,33	<u>11608.17</u> -	<u>522.62</u> 170,72	-15439	-	<u>-695</u> -227	<u>-</u> 1,4735	<u>-</u> -1,96
15	КБ27-64-2	Улаштування Елементу ТТЕ (газонної решітки)	100 м2	1,33	<u>4897.74</u> 4000,58	<u>897.16</u> 167,24	6514	5321	<u>1193</u> 222	<u>44.2200</u> 1,2802	<u>58.81</u> 1,7
16	& С1415-7933-1 варіант 1	Решітка газонна модульна (ТТЕ)	м2	133	<u>1389.05</u> -	<u>-</u> -	184744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	1,33	<u>13494.00</u> 5520,75	<u>-</u> -	17947	7343	<u>-</u> -	<u>62.8000</u> -	<u>83.52</u> -
18	КБ47-25-5 к=1,8	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 6 см)	100м2	-1,33	<u>6143.21</u> 1359,26	<u>-</u> -	-8170	-1808	<u>-</u> -	<u>15.4620</u> -	<u>-20.56</u> -
19	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	1,33	<u>2272.93</u> 773,08	<u>-</u> -	3023	1028	<u>-</u> -	<u>8.2400</u> -	<u>10.96</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					233342	15679	<u>11328</u> 2392		<u>173.35</u> 18,58
		Разом будівельні роботи, грн.					233342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					206335 18071 10306 22,02 3649 243648 243648				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					485191 485191 381149 92629 48105 93,91 15564 533296 533296	89479	<u>14563</u> 3150		<u>984.04</u> 25,04
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1102,99 108193				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Малі архітектурні форми
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) № АВ-П-02-ГП арк.5

Кошторисна вартість217,439 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,06692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата7,326 тис. грн.
Середній розряд робіт3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	КБ46-25-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,36	<u>11448.62</u> 6304,48	<u>3712.67</u> 3223,25	4122	2270	<u>1337</u> 1160	<u>55.6000</u> 31,9574	<u>20.02</u> 11,5		
2	КБ46-25-17 Н1=5	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм	100шт	-0,36	<u>923.49</u> 357,18	<u>212.23</u> 184,47	-332	-129	<u>-76</u> -66	<u>3.1500</u> 1,8290	<u>-1.13</u> -0,66		
3	& С111-1481-2 варіант 20	Анкер шпилька HILTI HST3 M18-150/70	шт	36	<u>193.66</u> -	<u>-</u> -	6972	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
4	КБ9-49-1	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,36	<u>3389.67</u> 1920,18	<u>1455.65</u> 517,84	1220	691	<u>524</u> 186	<u>19.0400</u> 4,9558	<u>6.85</u> 1,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-39-1	Установлення МАФів	100шт	0,2	<u>10130,06</u>	-	2026	2026	-	<u>106.9700</u>	<u>21.39</u>
					10130,06	-			-	-	-
6	& С111-1481-2	Урна для сміття індивідуального виготовлення	шт	11	<u>8585,85</u>	-	94444	-	-	-	-
	варіант 21				-	-			-	-	-
7	& С111-1481-2	Лавка паркова індивідуального виготовлення	шт	9	<u>11738,16</u>	-	105643	-	-	-	-
	варіант 23				-	-			-	-	-
		!!! Додати пост охорони монтаж и покупку, додати шлагбаум (установку и покупку)!!!									
		Разом прями витрати по кошторису					214095	4858	<u>1785</u>		<u>47,13</u>
									1280		12,62
		Разом будівельні роботи, грн.					214095				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					207452				
		всього заробітна плата, грн.					6138				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3344				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1188				
		Всього будівельні роботи, грн.					217439				

		Всього по кошторису					217439				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					66,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					7326				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на Металева огорожа та шлагбаум
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2165,278 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,52885 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	402,939 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9 розряд
Вимірник одиничної вартості	325,00 м
Показник одиничної вартості	6662,39 грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ7-24-9	Установлення металевої огорожі без цоколя, висотою до 2,2 м	100м	3,25	<u>61139,32</u>	<u>19501,52</u>	198703	108504	<u>63380</u>	<u>323.3500</u>	<u>1050.89</u>
					33385,89	6185,71			20104	46,4975	151,12
2	КБ9-72-1	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	11,85228	<u>26336,20</u>	<u>7243,93</u>	312144	184511	<u>85857</u>	<u>145.6000</u>	<u>1725.69</u>
					15567,55	1426,78			16911	10,8062	128,08
3	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0063	<u>34608,48</u>	-	218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-М1-2	Труба сталева профільна С235 80х60х4	т	2,728071	<u>59114,26</u>	-	161268	-	-	-	-
				36	-	-			-	-	-
5	& С111-М1-3	Труба сталева профільна С235 40х20х4	т	1,935	<u>59114,26</u>	-	114386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,667682	<u>1415,33</u>	<u>82,38</u>	6606	2639	<u>385</u>	<u>4.7800</u>	<u>22.31</u>
				42	565,28	7,63			36	0,0720	0,34
7	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	4,667682	<u>4798,19</u>	<u>60,69</u>	22396	1971	<u>283</u>	<u>3.6200</u>	<u>16.9</u>
				42	422,31	8,56			40	0,0804	0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ20-2-35	Монтаж шлаббаума автоматичного	10 шт	0,1	<u>62892.54</u>	<u>2729,34</u>	6289	6016	<u>273</u>	<u>576.0000</u>	<u>57.6</u>
					60163,20	837,43			84	6,0941	0,61
9	& 290116-2025-1	Шлаббаум 3,5 м комплект	комплект	1	<u>1153201.8</u>	<u>-</u>	1153202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				0	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1975212	303641	<u>150178</u>		<u>2873.39</u>
		Разом устаткування, грн.					1153202		37175		280,53
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					10451				
		Всього устаткування, грн.					1163653				
		Разом будівельні роботи, грн.					822010				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368191				
		всього заробітна плата, грн.					340816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					179615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					374,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					62123				
		Всього будівельні роботи, грн.					1001625				

		Всього по кошторису					2165278				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3528,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					402939				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.
БК 524-01_2023 ВХІД

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на Зовнішнє освітлення
Благоустрій території

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

12852,599 тис. грн.
1,66342 тис.люд.год.
177,240 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч. .	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.						
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин						
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	Всього	заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
															на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	КР1-9-2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	2,8	<u>6252.04</u> 224,17	<u>6024.23</u> 1592,45	17506	628	<u>16868</u> 4459	<u>2.5500</u> 11,9478	<u>7.14</u> 33,45					
2	КБ1-27-2 К=1,15	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,275326 503	<u>9237.00</u> -	<u>9237.00</u> 2403,58	2543	-	<u>2543</u> 662	<u>-</u> 20,3240	<u>-</u> 5,6					
3	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	13,08579 3	<u>265.04</u> -	<u>265.04</u> 48,60	3468	-	<u>3468</u> 636	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 5,38					
4	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	8	<u>375.15</u> 355,13	<u>20.02</u> 6,14	3001	2841	<u>160</u> 49	<u>3.4000</u> 0,0447	<u>27.2</u> 0,36					
5	& С1544-93-200-1Ж варіант 1	Лента сигнальна	м	800	<u>3.68</u> -	<u>-</u> -	2944	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -					
6	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	1,5	<u>25310.66</u> 23952,25	<u>-</u> -	37966	35928	<u>-</u> -	<u>255.3000</u> -	<u>382.95</u> -					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1-2-5 варіант 1	Труба гофрована ПВХ труб д.63	м	2712,698	<u>56.15</u>	<u>-</u>	152318	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	26,8584	<u>2222.26</u>	<u>48.44</u>	59686	51077	<u>1301</u>	<u>19.8300</u>	<u>532.6</u>
9	& C100- 18013-25-19 варіант 8	Кабель силовий зПВХ ізоляцією, 1кВ 5х4 ВВГндг	м	1550,4	<u>126.38</u>	<u>-</u>	195940	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
10	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,5	<u>5840.74</u>	<u>2535.75</u>	20443	10529	<u>8875</u>	<u>28.8000</u>	<u>100.8</u>
					<u>3008,16</u>	<u>839,62</u>			<u>2939</u>	<u>6,8244</u>	<u>23,89</u>
11	& C100- 18013-25-19 варіант 6	Кабель 0,4кВ що не поширює горіння, з низьким димогазовиділенням, пер.: 3х2,5 ВВГндг	м	357	<u>39.46</u>	<u>-</u>	14087	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
12	КМ8-27-1	Шафа зовнішнього установавання комплектного розподільного пристрою 6- 10 кВ з коридором обслуговування з вимикачем	шт	1	<u>8489.87</u>	<u>1324.25</u>	8490	5645	<u>1324</u>	<u>52.8000</u>	<u>52.8</u>
					<u>5645,38</u>	<u>367,61</u>			<u>368</u>	<u>2,6902</u>	<u>2,69</u>
13	1503-1271 варіант 1	Щит ЩУО1	шт	1	<u>23995.50</u>	<u>-</u>	23996	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
14	КМ10-309-2	Реле, установаване на пульті і панелях	шт	2	<u>199.32</u>	<u>-</u>	399	342	<u>-</u>	<u>1.6000</u>	<u>3.2</u>
					<u>171,07</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
15	1503-7038 варіант 8	Блок керування автоматичним включенням від рівня освітленості	шт	1	<u>4610.40</u>	<u>-</u>	4610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
16	1503-7038 варіант 9	Блок керування автоматичним включенням	шт	1	<u>4610.40</u>	<u>-</u>	4610	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
17	КР17-12-8	Установавання вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,1	<u>35059.02</u>	<u>-</u>	3506	3097	<u>-</u>	<u>299.9200</u>	<u>29.99</u>
					<u>30966,74</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
18	1504-1002 варіант 3	Автоматичний вимикач 3ф 25А	шт	3	<u>459.00</u>	<u>-</u>	1377	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
19	1504-1002 варіант 4	Автоматичний вимикач 1ф 10А	шт	7	<u>158.10</u>	<u>-</u>	1107	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
20	КБ33-259-2	Установавання світильників паркових вагою до 0,25 т	опора	45	<u>867.08</u>	<u>478.43</u>	39019	8577	<u>21529</u>	<u>1.8900</u>	<u>85.05</u>
					<u>190,61</u>	<u>114,30</u>			<u>5144</u>	<u>0,9359</u>	<u>42,12</u>
21	КБ33-259-1	Установавання опор з металевих труб вагою до 0,1 т	опора	45	<u>754.50</u>	<u>371.71</u>	33953	6172	<u>16727</u>	<u>1.3600</u>	<u>61.2</u>
					<u>137,16</u>	<u>86,90</u>			<u>3911</u>	<u>0,7168</u>	<u>32,26</u>
22	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,3	<u>7691.38</u>	<u>3551.52</u>	9999	1521	<u>4617</u>	<u>11.2000</u>	<u>14.56</u>
					<u>1169,84</u>	<u>706,74</u>			<u>919</u>	<u>6,1915</u>	<u>8,05</u>
23	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,13	<u>10153.20</u>	<u>503.27</u>	1320	304	<u>65</u>	<u>22.4000</u>	<u>2.91</u>
					<u>2339,68</u>	<u>116,88</u>			<u>15</u>	<u>0,9664</u>	<u>0,13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	3,96	<u>1051.65</u> 824,74	<u>94.14</u> 61,76	4165	3266	<u>373</u> 245	<u>8.6000</u> 0,5634	<u>34.06</u> 2,23
25	& C1547-41A	Парковий світлодіодний світильник в комплекті з опорою	шт	45	<u>269396.17</u> -	<u>-</u> -	12122828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	<u>218.46</u> 176,30	<u>9.76</u> 3,36	218	176	<u>10</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0275	<u>1.6</u> 0,03
27	1701-8030	Лічильник NIK 2303 AP2 1140 трифазний 5-60A 380 В	шт	1	<u>3213.00</u> -	<u>-</u> -	3213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					12772712	130103	<u>77860</u> 20500		<u>1336.06</u> 166,62
		Разом устаткування, грн.					38913				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					521				
		Всього устаткування, грн.					39434				
		Разом будівельні роботи, грн.					12733799				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12525836				
		всього заробітна плата, грн.					150603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					79366				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					160,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					26637				
		Всього будівельні роботи, грн.					12813165				

		Всього по кошторису					12852599				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1663,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					177240				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-05
придбання устаткування
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 152554,067 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1000-ПР38-27 варіант 3	Аквадистилятор; (маса=0,014)	шт	1	35700,00	35700
2	& 1000-ПР38-28 варіант 2	Шафа матеріальна аптечна; (маса=0,03)	шт	3	2956,98	8871
3	& 1000-ПР38-29 варіант 2	Ростомер; (маса=0,01)	шт	1	8171,22	8171
4	& 1000-ПР38-30 варіант 3	Ваги медичні; (маса=0,015)	шт	1	3570,00	3570
5	& 1000-ПР38-31 варіант 2	Спірограф; (маса=0,005)	шт	1	112098,00	112098
6	& 1000-ПР38-32 варіант 2	Шафа для зберігання ендоскопів; (маса=0,05)	шт	1	59369,10	59369
7	& 1000-ПР38-33 варіант 2	Кольпоскоп; (маса=0,2)	шт	1	183600,00	183600
8	& 1000-ПР38-35 варіант 2	Світильник гінекологічний пересувний; (маса=0,023)	шт	1	122400,00	122400

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1000-ПР38-36 варіант 2	Крісло гінекологічне; (маса=0,11)	шт	1	306673,20	306673
10	& 1000-ПР38-176 варіант 1	Ларингоскоп; (маса=0,0005)	шт	6	4896,00	29376
11	& 1000-ПР38-38 варіант 3	Станок настільно-сверлильний; (маса=0,15)	шт	1	27968,40	27968
12	& 1000-ПР38-39 варіант 3	Станок токарний настільний; (маса=0,15)	шт	1	34170,00	34170
13	& 1000-ПР38-40 варіант 3	Верстак слюсарний; (маса=0,1)	шт	3	12750,00	38250
14	& 1000-ПР38-41 варіант 2	Лампа щільова; (маса=0,07)	шт	1	210528,00	210528
15	& 1000-ПР38-42 варіант 2	Периметр настільний; (маса=0,015)	шт	1	642600,00	642600
16	& 1000-ПР38-43 варіант 2	Прибор для дослідження гостроти зору; (маса=0,007)	шт	1	2550,00	2550
17	& 1000-ПР38-44 варіант 2	Тонометр; (маса=0,0002)	шт	1	1122,00	1122
18	& 1000-ПР38-45 варіант 2	Столик для офтальмологічних приладів; (маса=0,02)	шт	1	15300,00	15300
19	& 1000-ПР38-174 варіант 2	Проектор знаків для визначення гостроти зору у далечінь; (маса=0,08)	шт	1	122150,10	122150
20	& 1000-ПР38-46 варіант 2	Електроплита настільна побутова; (маса=0,025)	шт	4	32640,00	130560
21	& 1000-ПР38-47 варіант 3	Стіл виробничий; (маса=0,02)	шт	4	18360,00	73440
22	& 1000-ПР38-48 варіант 4	Стілаж; (маса=0,02)	шт	39	14280,00	556920

1	2	3	4	5	6	7
23	& 2407-1101-24-1 варіант 1	Ванна мийна двосекційна; (маса=0,111)	шт	4	4386,00	17544
24	& 1000-ПР38-50 варіант 3	Комплект меблів для столових; (маса=0,1)	шт	14	153000,00	2142000
25	& 1000-ПР38-51 варіант 2	Контрольно-касовий апарат; (маса=0,05)	шт	2	18360,00	36720
26	& 1000-ПР38-52 варіант 3	Електронні ваги; (маса=0,01)	шт	1	10200,00	10200
27	& 1000-ПР38-53 варіант 3	Шафа навісна для посуду; (маса=0,025)	шт	7	4590,00	32130
28	& 1000-ПР38-54 варіант 2	Мікроскоп монокулярний; (маса=0,007)	шт	1	110160,00	110160
29	& 1000-ПР38-55 варіант 2	Мікроскоп бінокулярний; (маса=0,007)	шт	1	110160,00	110160
30	& 1000-ПР38-56 варіант 3	Ваги лабораторні; (маса=0,012)	шт	1	4590,00	4590
31	& 1000-ПР38-57 варіант 2	Шафа витяжна; (маса=0,012)	шт	2	68682,72	137365
32	& 1000-ПР38-58 варіант 2	Шафа для приладів; (маса=0,012)	шт	4	12372,60	49490
33	& 1000-ПР38-59 варіант 2	Ліжко медичне функціональне; (маса=0,03)	шт	57	227970,00	12994290
34	& 1000-ПР38-60 варіант 2	Столик інструментальний; (маса=0,01)	шт	28	10513,46	294377
35	& 1000-ПР38-61 варіант 2	Столик хірургічний; (маса=0,01)	шт	2	21620,94	43242
36	& 1000-ПР38-62 варіант 2	Каталка медична для перебезення хворих; (маса=0,01)	шт	10	122553,00	1225530

1	2	3	4	5	6	7
37	& 1000-ПР38-63 варіант 2	Шафа медична одностулкова; (маса=0,02)	шт	23	18092,76	416133
38	& 1000-ПР38-65 варіант 2	Підставка для тазів.; (маса=0,02)	шт	1	5376,42	5376
39	& 1000-ПР38-66 варіант 2	Підставка для стерилізації коробок; (маса=0,02)	шт	3	11841,18	35524
40	& 1000-ПР38-67 варіант 2	Шафа для зберігання домашнього та робочого одягу 4-ох секціна; (маса=0,02)	шт	143	7739,76	1106786
41	& 1000-ПР38-68 варіант 2	Електрокардіостимулятор; (маса=0,02)	шт	2	107100,00	214200
42	& 1000-ПР38-69 варіант 2	Відеогастроскоп; (маса=0,1)	шт	1	2832796,02	2832796
43	& 1000-ПР38-70 варіант 2	Світильник хірургічний пересувний; (маса=0,05)	шт	3	386416,80	1159250
44	& 1000-ПР38-71 варіант 3	Стіл перев'язувальний; (маса=0,05)	шт	3	17340,00	52020
45	& 1000-ПР38-72 варіант 2	Відеоколоноскоп; (маса=0,05)	шт	1	3101324,30	3101324
46	& 1000-ПР38-73 варіант 2	Штатив для довготривалих вливань; (маса=0,01)	шт	54	6493,32	350639
47	& 1000-ПР38-74 варіант 3	Відсмоктувач електричний; (маса=0,01)	шт	15	142991,76	2144876
48	& 1000-ПР38-75 варіант 2	Столик анестезіолога; (маса=0,01)	шт	1	31564,92	31565
49	& 1000-ПР38-76 варіант 1	Мішок АМБУ; (маса=0,01)	шт	4	2550,00	10200
50	& 1000-ПР38-77 варіант 2	Машина прально-сушильна; (маса=0,03)	шт	4	42840,00	171360

1	2	3	4	5	6	7
51	& 1000-ПР38-78 варіант 2	Стіл-доска для прасування; (маса=0,02)	шт	2	2550,00	5100
52	& 1000-ПР38-79 варіант 2	Негатоскоп; (маса=0,015)	шт	2	13707,78	27416
53	& 1000-ПР38-80 варіант 2	Вертикалізатор ортопедичний з електропідіомником; (маса=0,11)	шт	1	484500,00	484500
54	& 1000-ПР38-81 варіант 2	Ерготерапевтичний стіл; (маса=0,04)	шт	2	23908,80	47818
55	& 1000-ПР38-82 варіант 2	Стіл реабілітаційний для терапії електричний (Бобота); (маса=0,04)	шт	1	149850,75	149851
56	& 1000-ПР38-83 варіант 2	Стіл-вертикалізатор з сенсомоторною стимуляцією; (маса=0,12)	шт	1	209956,80	209957
57	& 1000-ПР38-84 варіант 2	Пристрій для реабілітації ніг та рук механо-терапевтичний; (маса=0,11)	шт	1	662347,20	662347
58	& 1000-ПР38-85 варіант 2	Система підвісної терапії; (маса=0,07)	шт	1	446760,00	446760
59	& 1000-ПР38-86 варіант 2	Тренажер-Вертикалізатор; (маса=0,07)	шт	1	572668,80	572669
60	& 1000-ПР38-87 варіант 2	Динамічний тренажер сходи-бруси; (маса=0,055)	шт	1	570996,00	570996
61	& 1000-ПР38-88 варіант 2	Підйомник мобільний для транспортування хворих; (маса=0,055)	шт	2	345453,60	690907
62	& 1000-ПР38-89 варіант 2	Бруси універсальні; (маса=0,02)	шт	1	54794,40	54794
63	& 1000-ПР38-90 варіант 2	Велотренажер; (маса=0,02)	шт	1	28968,00	28968
64	& 1000-ПР38-91 варіант 2	Шведська стінка; (маса=0,02)	шт	2	7956,00	15912

1	2	3	4	5	6	7
65	& 1000-ПР38-92 варіант 3	Бігова доріжка; (маса=0,015)	шт	1	90331,20	90331
66	& 1000-ПР38-93 варіант 2	Ортопедична насадка для гомілковостопного суглоба; (маса=0,015)	шт	1	15300,00	15300
67	& 1000-ПР38-94 варіант 2	Апарат для реабілітації руки SY-HR06E; (маса=0,015)	шт	1	7650,51	7651
68	& 1000-ПР38-95 варіант 2	Система реабілітації верхньої кінцівки руки; (маса=0,015)	шт	1	528523,20	528523
69	& 1000-ПР38-175 варіант 1	Рукавичка для терапії кисті Бутон; (маса=0,05)	шт	1	3060,00	3060
70	& 1000-ПР38-97 варіант 2	Пристрій для реабілітації ніг та рук механо-терапевтичний реанімаційний; (маса=0,015)	шт	1	662347,20	662347
71	& 1000-ПР38-98 варіант 2	Підйомник стельовий для хворих; (маса=0,085)	шт	2	213038,33	426077
72	& 1000-ПР38-93 варіант 3	Ортопедична насадка для колінного суглоба; (маса=0,015)	шт	1	25500,00	25500
73	& 1000-ПР38-99 варіант 2	Холодильник; (маса=0,07)	шт	46	10200,00	469200
74	& 1000-ПР38-100 варіант 2	Вітрина холодильна; (маса=0,07)	шт	1	28050,00	28050
75	& 1000-ПР38-101 варіант 2	Бактерицидний опромінювач настінний екранований; (маса=0,07)	шт	66	3447,60	227542
76	& 1000-ПР38-102 варіант 2	Бактерицидний опромінювач стельовий екранований; (маса=0,05)	шт	5	833,34	4167
77	& 2407-1202-15 варіант 1	Мийка; (маса=0,015)	шт	26	5355,00	139230
78	& 2407-1301-11 варіант 1	Умивальник хірургічний; (маса=0,0053)	шт	8	6120,00	48960

1	2	3	4	5	6	7
79	& 2407-1202-16 варіант 1	Мийка для хірургічних інструментів; (маса=0,015)	шт	1	5355,00	5355
80	& 1000-ПР38-106 варіант 2	Сейф; (маса=0,1)	шт	3	4590,00	13770
81	& 1000-ПР38-107 варіант 3	Плазма (телевізор); (маса=0,05)	шт	26	40596,00	1055496
82	& 1000-ПР38-108 варіант 1	Персональний комп'ютер; (маса=0,05)	шт	79	43431,60	3431096
83	& 1000-ПР38-109 варіант 2	Праска; (маса=0,025)	шт	2	2550,00	5100
84	& 1000-ПР38-110 варіант 2	Принтер; (маса=0,01)	шт	29	15096,00	437784
85	& 1000-ПР38-111 варіант 2	Кофеварка; (маса=0,005)	шт	1	39474,00	39474
86	& 1000-ПР38-112 варіант 2	Стіл виробничий з бортом та полицею; (маса=0,01)	шт	2	9180,00	18360
87	& 1000-ПР38-113 варіант 2	Посудомийна машина побутова; (маса=0,025)	шт	4	28356,00	113424
88	& 1000-ПР38-114 варіант 1	Рентгенівська система; (маса=2,5)	шт	1	10000000,00	10000000
89	& 1000-ПР38-115 варіант 2	Проявочний автомат; (маса=0,5)	шт	1	183600,00	183600
90	& 1000-ПР38-116 варіант 2	Центрифуга лабораторна бакетна; (маса=0,5)	шт	4	246330,00	985320
91	& 1000-ПР38-117 варіант 2	Аналізатор гематологічний; (маса=0,05)	шт	1	1326000,00	1326000
92	& 1000-ПР38-118 варіант 2	Аналізатор сечі; (маса=0,05)	шт	1	1307640,00	1307640

1	2	3	4	5	6	7
93	& 1000-ПР38-119 варіант 3	Ультрозвукова мишка настільна; (маса=0,05)	шт	1	408000,00	408000
94	& 1000-ПР38-120 варіант 2	Аналізатор газів крові та електролітів автоматичний; (маса=0,05)	шт	1	663000,00	663000
95	& 1000-ПР38-17 варіант 3	Апарат УЗД Ultra.Vivid IQ Premium R4 ; (маса=0,001)	шт	1	789831,90	789832
96	& 1000-ПР38-4 варіант 5	Електрокардіограф портатив ECG Mac ; (маса=0,001)	шт	3	34283,22	102850
97	& 1000-ПР38-122 варіант 2	Полум"яний фотометр; (маса=0,01)	шт	1	484500,00	484500
98	& 1000-ПР38-123 варіант 2	Апарат для Визначення глюкози у крові; (маса=0,01)	шт	1	292740,00	292740
99	& 1000-ПР38-124 варіант 1	Магнітно-резонансний томограф; (маса=5)	шт	1	54205607,48	54205607
100	& 1000-ПР38-24 варіант 1	Електроенцефалограф EEG 1200K; (маса=0,001)	шт	1	1459824,00	1459824
101	& 1000-ПР38-126 варіант 2	Дефібрилятор; (маса=0,005)	шт	6	324844,27	1949066
102	& 1000-ПР38-127 варіант 2	Пульсоксиметр; (маса=0,002)	шт	10	25500,00	255000
103	& 1000-ПР38-128 варіант 3	Стерилізатор паровий настільний; (маса=0,02)	шт	9	35700,00	321300
104	& 1000-ПР38-129 варіант 2	Мікрохвильова піч; (маса=0,005)	шт	11	7650,00	84150
105	& 1000-ПР38-130 варіант 2	Чаюник електричний; (маса=0,0002)	шт	11	1836,00	20196
106	& 1000-ПР38-131 варіант 2	Машина мийна для ендоскопів; (маса=0,03)	шт	1	612000,00	612000

1	2	3	4	5	6	7
107	& 1000-ПР38-132 варіант 2	Мікроскоп "ZEISS"; (маса=0,01)	шт	1	86700,00	86700
108	& 1000-ПР38-14 варіант 3	Монітор пацієнта Drager Vista 120S ; (маса=0,001)	шт	10	102000,00	1020000
109	& 1000-ПР38-134 варіант 2	Електронецтроміограф; (маса=0,007)	шт	1	686355,14	686355
110	& 2407-1202-17 варіант 1	Мийка нержавіюча; (маса=0,015)	шт	2	6426,00	12852
111	& 1000-ПР38-135 варіант 2	Центральна станція до приліжкових моніторів; (маса=0,05)	шт	5	255000,00	1275000
112	& 1000-ПР38-137 варіант 2	Стілець лабораторний; (маса=0,002)	шт	6	8698,56	52191
113	& 1000-ПР38-8 варіант 4	Апарат штучної вентиляції легенів ; (маса=0,001)	шт	5	628160,88	3140804
114	& 1000-ПР38-139 варіант 2	Док.станція для інфузоматів; (маса=0,07)	шт	10	21420,00	214200
115	& 1000-ПР38-15 варіант 2	Монітор пацієнта Efficia CM -12 (з аксесуарами); (маса=0,001)	шт	2	141074,16	282148
116	& 1000-ПР38-141 варіант 2	Кушетка ендоскопічна; (маса=0,1)	шт	1	15689,64	15690
117	& 1000-ПР38-142 варіант 2	Станція аналізу калу; (маса=0,05)	шт	1	1530000,00	1530000
118	& 1000-ПР38-143 варіант 2	Тредміл; (маса=0,07)	шт	1	1122000,00	1122000
119	& 1000-ПР38-144 варіант 2	Ендоскопічна стійка; (маса=0,07)	шт	1	8160000,00	8160000
120	& 1000-ПР38-145 варіант 2	Машина для миття та дезінфекції підкладних суден; (маса=0,07)	шт	3	279072,00	837216

1	2	3	4	5	6	7
121	& 1000-ПР38-146 варіант 4	Насос шприцевий Syramed 6000X-0.11; (маса=0,04)	шт	20	61200,00	1224000
122	& 1000-ПР38-147 варіант 2	Стіл для засідань прямокутний; (маса=0,02)	шт	3	11857,50	35573
123	& 1000-ПР38-148 варіант 2	Стіл двотумбовий; (маса=0,02)	шт	2	8616,96	17234
124	& 1000-ПР38-149 варіант 1	Стіл аля лікаря одностумбовий; (маса=0,02)	шт	60	8616,96	517018
125	& 1000-ПР38-150 варіант 2	Стіл палатний; (маса=0,01)	шт	26	2363,34	61447
126	& 1000-ПР38-151 варіант 1	Крісло робоче.; (маса=0,005)	шт	7	3539,40	24776
127	& 1000-ПР38-152 варіант 2	Стілець полум"який; (маса=0,003)	шт	192	1789,08	343503
128	& 1000-ПР38-153 варіант 2	Кушетка оглядова; (маса=0,003)	шт	13	14373,84	186860
129	& 1000-ПР38-154 варіант 2	Шафа книжкова; (маса=0,003)	шт	9	10924,20	98318
130	& 1000-ПР38-155 варіант 2	Шафа матеріальна; (маса=0,003)	шт	3	2956,98	8871
131	& 1000-ПР38-157 варіант 2	Шафа для одягу.; (маса=0,003)	шт	57	7739,76	441166
132	& 1000-ПР38-158 варіант 2	Шафа для білизни; (маса=0,003)	шт	6	12372,60	74236
133	& 1000-ПР38-159 варіант 2	Стілаж бібліотечний односторонній; (маса=0,01)	шт	38	8863,80	336824
134	& 1000-ПР38-160 варіант 2	Тумбочка приліжкова; (маса=0,01)	шт	57	20091,96	1145242

1	2	3	4	5	6	7
135	& 1000-ПР38-161 варіант 2	Банкетка трьохмісна; (маса=0,012)	шт	7	5673,24	39713
136	& 1000-ПР38-162 варіант 2	Ширма медична; (маса=0,05)	шт	5	7150,20	35751
137	& 1000-ПР38-163 варіант 2	Вішалка гардеробна; (маса=0,05)	шт	2	2400,06	4800
138	& 1000-ПР38-164 варіант 2	Вішалка.; (маса=0,0005)	шт	18	2400,06	43201
139	& 1000-ПР38-165 варіант 2	Тумба.; (маса=0,005)	шт	21	5852,76	122908
140	& 1000-ПР38-166 варіант 2	Диван.; (маса=0,05)	шт	24	17340,00	416160
141	& 1000-ПР38-167 варіант 2	Шафа вітринна; (маса=0,05)	шт	2	14280,00	28560
142	& 1000-ПР38-169 варіант 2	Прилавок-вітрина.; (маса=0,05)	шт	3	10200,00	30600
143	& 1000-ПР38-170 варіант 2	Каталка сидяча; (маса=0,0025)	шт	10	10404,00	104040
144	& 1000-ПР38-171 варіант 2	Тіски настільні; (маса=0,05)	шт	2	1637,10	3274
145	& 1000-ПР38-172 варіант 2	Крісло отоларингологічне; (маса=0,15)	шт	1	252640,74	252641
146	& 1000-ПР38-173 варіант 2	ЛОП- комбайн; (маса=0,08)	шт	1	816000,00	816000
147	& 1000-ПР38-11 варіант 4	Апарат ШВЛ (ALEONMED VG 70); (маса=0,001)	шт	5	326400,00	1632000
148	& 1000-ПР38-18 варіант 5	Основа для стійки для інфузій ; (маса=0,001)	шт	8	7127,76	57022

1	2	3	4	5	6	7
149	& 1000-ПР38-18 варіант 6	Стійка для інфузій ; (маса=0,001)	шт	8	7127,76	57022
150	& 1000-ПР38-21 варіант 3	Інфузомат валюметричний Valumed VP 7000 Chroma X.1; (маса=0,001)	шт	16	24309,66	388955
151	& 1000-ПР38-13 варіант 3	Лікарняне ліжко S 966; (маса=0,001)	шт	2	132443,94	264888
152	& 1000-ПР38-22 варіант 2	Носилки, модель PSTL 285; (маса=0,001)	шт	2	111373,80	222748
153	& 1000-ПР38-11 варіант 5	Комплектуючі до апаратів ШВЛ (AEONMED VG 70); (маса=0,001)	шт	5	499,80	2499
154	& 1000-ПР38-23 варіант 4	Електрокардіограф ECG -3150; (маса=0,001)	шт	1	57958,44	57958
155	& 1000-ПР38-26 варіант 3	Кнопка для пацієнта -контрольованої аналгезії; (маса=0,001)	шт	16	36,72	588
156	& 1000-ПР38-23 варіант 5	Електрокардіограф «Heart Screen 80 G-L»; (маса=0,001)	шт	2	50796,00	101592
157	& 1000-ПР38-12 варіант 3	Функціональне ліжко NEXO (comfort електричне з матрацом); (маса=0,001)	шт	10	91800,00	918000
Розділ 1. Обладнання для СПП						
158	& 1514-12021-1 варіант 2	Електроплита побутова; (маса=0,003)	шт	2	17340,00	34680
159	& 1000-ПР38-48 варіант 4	Стілаж; (маса=0,02)	шт	10	14280,00	142800
160	& 2407-1101-24-1 варіант 1	Ванна мийна двосекційна; (маса=0,111)	шт	1	4386,00	4386
161	& 1000-ПР38-149 варіант 3	Столик інструментальний; (маса=0,02)	шт	1	8616,96	8617

1	2	3	4	5	6	7
162	& 1000-ПР38-63 варіант 2	Шафа медична одностулкова; (маса=0,02)	шт	3	18092,76	54278
163	& 75122-1-30	Ліжко одностулкове 550х1800х450; (маса=0,1)	шт.	4	6027,24	24109
164	& 75122-1-31	Ліжко двохстулкове 550х1800х1400; (маса=0,1)	шт.	24	8970,58	215294
165	& 1000-ПР38-99 варіант 2	Холодильник; (маса=0,07)	шт	4	10200,00	40800
166	& 1000-ПР38-101 варіант 2	Бактерицидний опромінювач настінний екранований; (маса=0,07)	шт	2	3447,60	6895
167	& 1000-ПР38-108 варіант 1	Персональний комп'ютер; (маса=0,05)	шт	2	43431,60	86863
168	& 1000-ПР38-129 варіант 2	Мікрохвильова піч; (маса=0,005)	шт	10	7650,00	76500
169	& 1000-ПР38-130 варіант 2	Чайник електричний; (маса=0,0002)	шт	10	1836,00	18360
170	& 1000-ПР38-149 варіант 1	Стіл аля лікаря одностулковий; (маса=0,02)	шт	2	8616,96	17234
171	& 1000-ПР38-151 варіант 3	Крісло (в СПП); (маса=0,005)	шт	150	3539,40	530910
172	& 1000-ПР38-152 варіант 2	Стілець полум'який; (маса=0,003)	шт	2	1789,08	3578
173	& 1000-ПР38-153 варіант 2	Кушетка оглядова; (маса=0,003)	шт	1	14373,84	14374
		Разом по розділу 1				1279678
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40852
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	1308806	0,007	9162
		Всього по розділу 1				1329692

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				148610472
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3379818
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	80539626	0,007	563777
		Всього вартість устаткування				151990290
		Всього вартість будівельних робіт				563777
		Всього по кошторису				152554067

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-07
придбання ліфтів та підйомника
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 12856,776 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15004-1 варіант 3	Ліфт лікарняний, ЛТПП+, в/п 1600кг, 5 зупинок 6 виходів, прохідний, швидкість 1 м/с. (OTIS); (маса=6,72)	шт	1	5771527,20	5771527
2	& 1906-15004-2 варіант 4	Ліфт лікарняний в/п 1600кг, 5 зупинок, швидкість 1 м/с. (OTIS); (маса=6,72)	шт	1	5786704,80	5786705
3	& 35062-608-4-2 варіант 4	Підйомник в/п 250 кг на 2 зупинки, швидкість 0,3 м/с, ISO-D OTIC; (маса=0,64)	шт	1	812736,00	812736
		Разом				12370968
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				485808
		Всього по кошторису				12856776

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-011

Придбання обладнання систем вентиляції
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 12697,977 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система П1						
1	& 2308-РЕМАК-40 & 2308-РЕМАК-БК варіант 1	Припливна прямоточна установка AeroMaster FP4.0; (маса=0,315)	к-т	1	284012,63	284013
2		Блок керування П1 VCS Remak; (маса=0,025)	к-т	1	212410,75	212411
		Разом по розділу 1				496424
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19494
		Всього по розділу 1				515918
Розділ 2. Система П2						
3	& 2308-РЕМАК варіант 1 & 2308-РЕМАК-БК варіант 2 & 290116-ВГК	Припливна установка AeroMaster FR2.7 Remak (L=950 м3/год); (маса=0,591)	к-т	1	277805,50	277806
4		Блок керування П2 VCS Remak; (маса=0,025)	к-т	1	146190,99	146191
5		Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 400x200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193
		Разом по розділу 2				458190

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				17993
		Всього по розділу 2				476183
		Розділ 3. Система П4				
6	& 2308-УК-САЛД-1Х варіант 6	Установка кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної установки VEKA INT 400-5,0 L1 EKO SW2 Salda; (маса=0,074)	шт	1	181096,54	181097
7	& 2308-ФЛЕКС варіант 6	Пульт керування Flex Salda; (маса=0,007)	шт	1	32712,04	32712
		Разом по розділу 3				213809
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8397
		Всього по розділу 3				222206
		Розділ 4. Система П5				
8	& 2308-САЛД-1000	Установка кондиціювання повітря без вмонтованої холодильної установки VEKA INT 1000-9,0 L1 EKO SW2 Salda; (маса=0,144)	шт	1	233570,70	233571
9	& 23081-ТПС-В2	Пульт управління TPC V2; (маса=0,019)	шт	1	12815,03	12815
		Разом по розділу 4				246386
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9675
		Всього по розділу 4				256061
		Розділ 5. Система ПВ1				
10	& 23081-РЕМАК-50-30 варіант 1	Припливно-втяжна установка Vento 50-30 Remak ЛП/LB=600/1030 м3/год ; (маса=0,575)	к-т	1	312457,88	312458
11	& 2308-РЕМАК-БК варіант 3	Блок керування ПВ-1 VCS Remak; (маса=0,025)	к-т	1	191345,63	191346
12	& 290116-17028-300 варіант 23	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 300x200; (маса=0,0668)	шт	1	28227,66	28228

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 5				532032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20893
		Всього по розділу 5				552925
		Розділ 6. Система ПВ2				
13	& 2308-РЕМАК варіант 2	Припливно-витяжна установка AeroMaster CR 6x4 ЛП/LB=25480/18850 м3/год; (маса=0,591)	к-т	1	5503471,63	5503472
14	& 2308- РЕМАК-БК варіант 4	Блок керування ПВ-2 VCS Remak; (маса=0,025)	к-т	1	814892,87	814893
15	& 2308-АК- ПВ2	Вузол змішування ПВ2 SUMX 1.6; (маса=0,036)	к-т	1	67398,62	67399
16	& 290116- 17028-300 варіант 22	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 120; (маса=0,0668)	шт	5	18416,10	92081
17	& 290116- 17028-300 варіант 29	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	11	18416,10	202577
18	& 290116- 17028-300 варіант 25	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 200; (маса=0,0668)	шт	11	19002,60	209029
19	& 2308- АЕРОС-БК- 120-20-15 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 200x150; (маса=0,02722)	шт	2	28227,66	56455
20	& 290116- 17028-300 варіант 30	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 200x200; (маса=0,0668)	шт	2	29970,15	59940
21	& 290116- 17028-300 варіант 31	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 250x200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193
22	& 290116- 17028-300 варіант 23	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 300x200; (маса=0,0668)	шт	9	28227,66	254049
23	& 290116-ВГК	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 400x200; (маса=0,0668)	шт	27	34192,95	923210
24	& 290116- 17028-300 варіант 32	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 500x200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193

1	2	3	4	5	6	7
25	& 290116-17028-300 варіант 26	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 500x300; (маса=0,0668) Разом по розділу 6 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 6	шт	1	34192,95	34193 8285684 325381 8611065
Розділ 7. Система В1						
26	& 2308-ВЕНТС-1 варіант 1	Вентилятор ВКПФ 4Е 500x250 VENTS L=920м3/год Р=150Па з електродвигуном N=535Вт, I=0.29 А, n=1250 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	31265,46	31265
27	& 2308-120-РШВ варіант 2	Регулятор швидкості трансформаторний PCA5E-4-M; (маса=0,001) Разом по розділу 7 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 7	шт	1	7104,61	7105 38370 1507 39877
Розділ 8. Система В2						
28	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 64	Вентилятор ТТ ПРО 160 VENTS L=330м3/год Р=175Па з електродвигуном N=50Вт, I=0.29 А, n=2620 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	8055,35	8055
29	& 2308-120-РШВ варіант 2	Регулятор швидкості трансформаторний PCA5E-4-M; (маса=0,001)	шт	1	7104,61	7105
30	& 2308-АЕРОС-ВК-120-20-15 варіант 1	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 200x150; (маса=0,02722) Разом по розділу 8 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	2	28227,66	56455 71615 2812

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 8				74427
		Розділ 9. Система В3				
31	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 67	Вентилятор ТТ ПРО 160 VENTS L=250м3/год P=150Па з електродвигуном N=50Вт, I=0.29 А, n=2620 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	8055,35	8055
32	& 290116-17028-300 варіант 33	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, Ф100; (маса=0,0668)	шт	4	19002,60	76010
33	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	3	19002,60	57008
		Разом по розділу 9				141073
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5540
		Всього по розділу 9				146613
		Розділ 10. Система В4				
34	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 68	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=225м3/год P=150Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
35	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	1	19002,60	19003
		Разом по розділу 10				24769
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				972
		Всього по розділу 10				25741
		Розділ 11. Система В5				
36	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 69	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=125м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
37	& 290116-17028-300 варіант 33	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, Ф100; (маса=0,0668)	шт	1	19002,60	19003

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 11				22297
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				875
		Всього по розділу 11				23172
		Розділ 12. Система В6				
38	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 62	Вентилятор ВКМ 100Б VENTS L=100м3/год P=180Па з електродвигуном N=50Вт, I=0.29 А, n=3300 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	7182,53	7183
39	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 12				25071
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				984
		Всього по розділу 12				26055
		Розділ 13. Система В7				
40	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 69	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=125м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
41	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 13				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 13				22013
		Розділ 14. Система В8				
42	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294

1	2	3	4	5	6	7
43	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 14 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 14	шт	1	17888,25	17888 22013
Розділ 15. Система В9						
44	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 70	Вентилятор ТТ ПРО 200 VENTS L=490м3/год P=180Па з електродвигуном N=108Вт, I=0.29 A, n=2380 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	6447,40	6447
45	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
46	& 290116-17028-300 варіант 25	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 200; (маса=0,0668) Разом по розділу 15 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 15	шт	1	19002,60	19003 45039
Розділ 16. Система В10						
47	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 56	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=100м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 A, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
48	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 16 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	17888,25	17888 831

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 16				22013
		Розділ 17. Система В11				
49	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 55	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=200м3/год P=150Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
50	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	2	17888,25	35777
51	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	1	19002,60	19003
		Разом по розділу 17				60546
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2377
		Всього по розділу 17				62923
		Розділ 18. Система В12				
52	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 71	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=150Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
53	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 18				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 18				22272
		Розділ 19. Система В13				
54	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
55	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 19				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 19				22272
		Розділ 20. Система В14				
56	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
57	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 20				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 20				22013
		Розділ 21. Система В15				
58	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
59	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	2	17888,25	35777
		Разом по розділу 21				39071
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1534
		Всього по розділу 21				40605
		Розділ 22. Система В16				
60	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 72	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=100м3/год P=60Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543

1	2	3	4	5	6	7
61	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668) Разом по розділу 22 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 22	шт	2	17888,25	35777 40864
Розділ 23. Система В17						
62	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 73	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=70м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 A, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
63	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 23 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 23	шт	1	17888,25	17888 22013
Розділ 24. Система В18						
64	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 63	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=180м3/год P=150Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 A, n=2460об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
65	& 290116-17028-300 варіант 22	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 120; (маса=0,0668)	шт	1	18416,10	18416
66	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668) Разом по розділу 24 Транспортні та заготівельно-складські витрати	шт	1	19002,60	19003 1695

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 24				44880
		Розділ 25. Система В19				
67	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 56	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=100м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
68	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 25				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 25				22013
		Розділ 26. Система В20				
69	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
70	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 26				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 26				22013
		Розділ 27. Система В21				
71	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 74	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=240м3/год P=110Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
72	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
73	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888

1	2	3	4	5	6	7
74	& 290116-17028-300 варіант 29	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 160; (маса=0,0668) Разом по розділу 27 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 27	шт	2	18416,10	36832 81450
Розділ 28. Система В22						
75	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 75	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=200м3/год P=110Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 A, n=2460 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
76	& 290116-17028-300 варіант 29	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 160; (маса=0,0668) Разом по розділу 28 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 28	шт	1	18416,10	18416 25131
Розділ 29. Система В23						
77	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 76	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 A, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
78	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 29 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 29	шт	1	17888,25	17888 22013
Розділ 30. Система В24						

1	2	3	4	5	6	7
79	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 65	Вентилятор ВКПФ 4Е 400х200 VENTS L=655м3/год Р=150Па з електродвигуном N=295Вт, I=0.29 А, n=1350 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	23160,27	23160
80	& 290116-17028-300 варіант 23	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 300х200; (маса=0,0668)	шт	1	28227,66	28228
		Разом по розділу 30				51388
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2019
		Всього по розділу 30				53407
		Розділ 31. Система MB1, MB2				
81	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 66	Вентилятор ВКПФ 4Е 400х200 VENTS L=600м3/год Р=150Па з електродвигуном N=295Вт, I=0.29 А, n=1350 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	2	23160,74	46321
82	& 2308-120-РШВ варіант 1	Регулятор швидкості трансформаторний PCA5Е-2-П; (маса=0,001)	шт	1	5883,70	5884
83	& 290116-ВГК	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 400х200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193
84	& 2308-120-РШВ варіант 3	Щит ротації; (маса=0,001)	шт	1	175950,00	175950
		Разом по розділу 31				262348
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				10303
		Всього по розділу 31				272651
		Розділ 32. Система В25				
85	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год Р=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
86	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 32				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 32				22272
		Розділ 33. Система В26				
87	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 A, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
88	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 33				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 33				22272
		Розділ 34. Система В27				
89	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 76	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 A, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
90	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 34				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 34				22013
		Розділ 35. Система В28				
91	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 59	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=170м3/год P=110Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 A, n=2460об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766

1	2	3	4	5	6	7
92	& 290116-17028-300 варіант 29	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120, DN 160; (маса=0,0668) Разом по розділу 35 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 35	шт	1	18416,10	18416 25131
93	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 60	Розділ 36. Система В29 Вентилятор ТТ 100 VENTS L=80м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
94	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 36 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 36	шт	1	17888,25	17888 22013
95	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Розділ 37. Система В30 Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
96	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668) Разом по розділу 37 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 37	шт	1	17888,25	17888 22272
		Розділ 38. Система В31				

1	2	3	4	5	6	7
97	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
98	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 38				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 38				22272
		Розділ 39. Система В32				
99	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
100	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 39				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 39				22272
		Розділ 40. Система В33				
101	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
102	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 40				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 40				22272
		Розділ 41. Система В34				
103	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
104	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 41				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 41				22272
		Розділ 42. Система В35				
105	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
106	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 42				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 42				22013
		Розділ 43. Система В36				
107	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 59	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=170м3/год P=110Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
108	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	1	19002,60	19003

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 43				24769
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				972
		Всього по розділу 43				25741
		Розділ 44. Система В37				
109	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 60	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=80м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
110	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 44				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 44				22013
		Розділ 45. Система В38				
111	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
112	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 45				21431
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				841
		Всього по розділу 45				22272
		Розділ 46. Система В39				
113	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 А, n=2455 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543

1	2	3	4	5	6	7
114	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668) Разом по розділу 46 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 46	шт	1	17888,25	17888 22272
Розділ 47. Система В40						
115	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 61	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=75м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 A, n=2385 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
116	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668) Разом по розділу 47 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 47	шт	1	17888,25	17888 22013
Розділ 48. Система В41						
117	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 58	Вентилятор ТТ 125 VENTS L=150м3/год P=50Па з електродвигуном N=37Вт, I=0.29 A, n=2455 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	3543,21	3543
118	& 290116-17028-300 варіант 27	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 125 ; (маса=0,0668) Разом по розділу 48 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 48	шт	1	17888,25	17888 22272
Розділ 49. Система В42						

1	2	3	4	5	6	7
119	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 77	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=150м3/год P=130Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,39	5765
120	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	2	19002,60	38005
		Разом по розділу 49				43770
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1718
		Всього по розділу 49				45488
		Розділ 50. Система В43				
121	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 60	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=80м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
122	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 50				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 50				22013
		Розділ 51. Система В44				
123	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 69	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=125м3/год P=40Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
124	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 51				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 51				22013
		Розділ 52. Система В45				
125	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 57	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=50Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
126	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 52				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 52				22013
		Розділ 53. Система В46				
127	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 78	Вентилятор ТТ 160 VENTS L=250м3/год P=110Па з електродвигуном N=60Вт, I=0.29 А, n=2460 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	5765,51	5766
128	& 290116-17028-300 варіант 34	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, DN 160; (маса=0,0668)	шт	1	19002,60	19003
		Разом по розділу 53				24769
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				972
		Всього по розділу 53				25741
		Розділ 54. Система В47				
129	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 80	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=80Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
130	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	2	17888,25	35777

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 54				39071
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1534
		Всього по розділу 54				40605
		Розділ 55. Система В48				
131	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 80	Вентилятор ТТ 100 VENTS L=50м3/год P=80Па з електродвигуном N=33Вт, I=0.29 А, n=2385 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	3293,84	3294
132	& 290116-17028-300 варіант 24	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-Np) EI 120,DN 100; (маса=0,0668)	шт	1	17888,25	17888
		Разом по розділу 55				21182
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				831
		Всього по розділу 55				22013
		Розділ 56. Система В50				
133	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 79	Вентилятор ВКМ 200 ЕС L=300 м3/год P=250 Па з електродвигуном N=83 Вт, I=0.29 А, n=2500 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	6447,40	6447
		Разом по розділу 56				6447
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				253
		Всього по розділу 56				6700
		Розділ 57. Система В51				
134	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 81	Вентилятор ТТ 125 С L=200 м3/год P=75 Па з електродвигуном N=60 Вт, I=0.29 А, n=2510 об/хв, 1ф (маса=0,001)	шт	1	23160,74	23161
135	& 290116-ВГК варіант 1	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120,150x150; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 57				57354
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2253
		Всього по розділу 57				59607
		Розділ 58. Система В52				
136	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 82	Вентилятор ВКПФ 4Е 500х250 VENTS L=1020м3/год Р=200Па з електродвигуном N=535Вт, I=0.29 А, n=1250 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	23160,74	23161
137	& 290116-ВГК	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 400х200; (маса=0,0668)	шт	2	34192,95	68386
		Разом по розділу 58				91547
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3596
		Всього по розділу 58				95143
		Розділ 59. Система В53				
138	& 2308-ВЕНТС-2 варіант 83	Вентилятор ВКПФ 4Е 400х200 VENTS L=690м3/год Р=250Па з електродвигуном N=295Вт, I=0.29 А, n=1350 об/хв, 1ф; (маса=0,001)	шт	1	23160,74	23161
139	& 290116-ВГК варіант 2	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 300х200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193
		Разом по розділу 59				57354
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2253
		Всього по розділу 59				59607
		Розділ 60. Система ПП1				
140	& 290116-ВГК варіант 3	Вогнезатримуючий клапан AeroStar (FPD-120-O-M-220-T-1F) EI 120, 600х200; (маса=0,0668)	шт	1	34192,95	34193
		Разом по розділу 60				34193
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1343

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 60				35536
		Разом				12218194
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				479783
		Всього по кошторису				12697977

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-014

Придбання обладнання систем кондиціонування
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 16203,132 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система ККБ-1						
1	& 2308-СЕНС-ККБ-1Ф варіант 7	AVWT-190HKFSE Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense VRF; (маса=0,003)	шт	1	777601,25	777601
2	& 2308-СЕНС-ККБ-1Ф варіант 8	HZX-20.0AEC Блок узгодження для підключення до припливної установки, Hisense VRF; (маса=0,003)	шт	1	61484,75	61485
		Разом по розділу 1				839086
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				32951
		Всього по розділу 1				872037
Розділ 2. Системи ККБ-3						
3	& 2308-ВЕРТ-3Б варіант 1	Зовнішній блок кондиціонера AUW-18U4SF3; (маса=0,07)	шт	1	55644,19	55644
4	& 2308-СЕНС-ЦПУ варіант 2	Контроллер Hi-Smart DX; (маса=0,00025)	шт	1	30519,71	30520
		Разом по розділу 2				86164

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3384
		Всього по розділу 2				89548
		Розділ 3. Системи К-1, К-2				
5	& 2308-BEPT-3Б варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера HPSC14; (маса=0,07)	шт	2	634593,00	1269186
6	& 2308-BEPT-ВБ варіант 1	Внутрішній блок кондиціонера HPSE14; (маса=0,019)	шт	2	513187,50	1026375
		Разом по розділу 3				2295561
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90147
		Всього по розділу 3				2385708
		Розділ 4. Системи К-3, К-4				
7	& 2308-BEPT-3Б варіант 2	Зовнішній блок кондиціонера HPSC14; (маса=0,07)	шт	2	634593,00	1269186
8	& 2308-BEPT-ВБ варіант 1	Внутрішній блок кондиціонера HPSE14; (маса=0,019)	шт	2	513187,50	1026375
		Разом по розділу 4				2295561
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				90147
		Всього по розділу 4				2385708
		Розділ 5. Система К-5				
9	& 2308-BEPT-3Б варіант 3	Зовнішній блок системи кондиціювання PUZ-ZM71VHA; (маса=0,07)	шт	1	255907,06	255907
10	& 2308-BEPT-ВБ варіант 2	Внутрішній блок підвісний для кухні системи кондиціювання PCA-M71HA2; (маса=0,019)	шт	1	198576,68	198577

1	2	3	4	5	6	7
11	& 2308-AK-ME-ПАР-41-МА-Р варіант 1	Пульт управління PAR-41MAR Mitsubishi Electric; (маса=0,00025)	шт	1	16263,65	16264
12	& 2308-ПС варіант 15	Панель захисту від вітру, PAC-SH63AG-E; (маса=0,07)	шт	1	26079,70	26080
		Разом по розділу 5				496828
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				19510
		Всього по розділу 5				516338
		Розділ 6. Система K-9				
13	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 11	AUW52U4RS4 Зовнішній блок кондиціонера, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	55644,19	55644
14	& 2308-ЗБ-СЕНС-СВБ варіант 18	ACT52UR4RCA4 Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, з ІЧ пультом ДУ та комплектом аксесуарів, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	38107,84	38108
15	& 2308-ПС варіант 8	PE-EA-B29 Декоративна панель для внутрішнього блоку касетного типу, Hisense ; (маса=0,07)	шт	1	6070,28	6070
16	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 6	Дротовий пульт керування, YXE-D01U(E); (маса=0,019)	шт	1	5676,80	5677
		Разом по розділу 6				105499
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4143
		Всього по розділу 6				109642
		Розділ 7. Система K-10				
17	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 15	AVWT-170HKFSE Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	750133,50	750134
18	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 16	AVWT-232HKFSE Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	855801,25	855801
19	& 2308-ЗБ-СЕНС-СВБ варіант 26	AVC-07HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	35	47311,00	1655885

1	2	3	4	5	6	7
20	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 27	AVC-09HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	9	48386,25	435476
21	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 28	AVC-12HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	5	49363,75	246819
22	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 29	AVC-15HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	51123,25	51123
23	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 30	AVBC-19HJFKA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	56108,50	56109
24	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 31	AVBC-22HJFKA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	57379,25	57379
25	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 32	AVBC-24HJFKA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	58552,25	58552
26	& 2308-ПС варіант 13	HPE-D-NK Декоративна панель для 4-ох потокового внутрішнього блоку касетного типу, міні, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	50	6940,25	347013
27	& 2308-ПС варіант 14	HP-G-NK Декоративна панель для 4-ох потокового внутрішнього блоку касетного типу, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	3	9677,25	29032
28	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 2	HFQ-M32F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	1	13489,50	13490
29	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 1	HFQ-102F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	5	3910,00	19550
30	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 3	HFQ-162F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	42	4887,50	205275
31	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 4	HFQ-302F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	5	11534,50	57673
32	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 8	HYXE-VA01A Дротовий пульт керування, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	53	6744,75	357472
33	& 2308-СЕНС-ЦПУ варіант 1	HYJM-S01H Центральний пульт управління, Hisense VRF; (маса=0,00025)	шт	1	86508,75	86509

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 7				5283292
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				207476
		Всього по розділу 7				5490768
		Розділ 8. Система К-11				
34	& 2308-3Б-СЕНС-1Ц варіант 17	AVWT-272HKFSE Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	1	916504,00	916504
35	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 26	AVC-07HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	20	47311,00	946220
36	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 27	AVC-09HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	7	48386,25	338704
37	& 2308-3Б-СЕНС-СВБ варіант 28	AVC-12HJFA Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, 4-ох потоковий, міні, з комплектом аксесуарів, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	10	49363,75	493638
38	& 2308-ПС варіант 13	HPE-D-NK Декоративна панель для 4-ох потокового внутрішнього блоку касетного типу, міні, Hisense VRF; (маса=0,07)	шт	37	6940,25	256789
39	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 1	HFQ-102F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	10	3910,00	39100
40	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 3	HFQ-162F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	23	4887,50	112413
41	& 2308-СЕНС-РЗБ варіант 4	HFQ-302F Розгалужувач, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	3	11534,50	34604
42	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 8	HYXE-VA01A Дротовий пульт керування, Hisense VRF; (маса=0,019)	шт	37	6744,75	249556
43	& 2308-СЕНС-ЦПУ варіант 1	HYJM-S01H Центральний пульт управління, Hisense VRF; (маса=0,00025)	шт	1	86508,75	86509
		Разом по розділу 8				3474037
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				136426

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по розділу 8				3610463
		Розділ 9. Система ККБ-2				
44	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 19	AUW-18U4SF3 Зовнішній блок кондиціонера повітря, Hisense ; (маса=0,07)	шт	1	57313,51	57314
45	& 2308-СЕНС-ККБ-1Ф варіант 9	Контроллер Hi-Smart DX Hisense; (маса=0,003)	шт	1	31435,59	31436
		Разом по розділу 9				88750
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3485
		Всього по розділу 9				92235
		Розділ 10. Система К-8				
46	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 18	AUW52U4RS4 Зовнішній блок кондиціонера, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	57313,51	57314
47	& 2308-ЗБ-СЕНС-СВБ варіант 33	ACT52UR4RCA4 Внутрішній блок кондиціонера повітря, касетного типу, з ІЧ пультом ДУ та комплектом аксесуарів, R32, Hisense; (маса=0,07)	шт	1	39251,08	39251
48	& 2308-ПС варіант 16	PE-EA-B29 Декоративна панель для внутрішнього блоку касетного типу, Hisense ; (маса=0,07)	шт	1	6252,39	6252
49	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 9	YXE-D01U(E) Дротовий пульт керування, Hisense; (маса=0,019)	шт	1	5676,80	5677
		Разом по розділу 10				108494
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4261
		Всього по розділу 10				112755
		Розділ 11. Системи К6				
50	& 2308-ЗБ-СЕНС-1Ц варіант 20	PUNZ-P140VKA Зовнішній блок системи кондиціонування, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	1	305593,39	305593

1	2	3	4	5	6	7
51	& 2308-ЗБ-СЕНС-СВБ варіант 34	РСА-М140КА Внутрішній блок системи кондиціонування, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	1	164234,67	164235
52	& 23081-СЕНС-ПУ-1Ш варіант 10	РАР-41МАР Дротовий пульт керування, РАР-41МАР; (маса=0,019)	шт	1	16187,40	16187
53	& 2308-ПС варіант 17	РАС-SH95AG-E, Панель захисту від вітру, Mitsubishi Electric; (маса=0,07)	шт	1	31587,92	31588
		Разом по розділу 11				517603
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				20327
		Всього по розділу 11				537930
		Разом				15590875
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				612257
		Всього по кошторису				16203132

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-023

устаткування вузла обліку теплової енергії ІТП
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 813,479 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-1477-7	Тепловий лічильник обліку системи опалення Kamstrup у комплекті: - теплообчислювач Multical 603 603-F-4-56-8-33-2-00-00-1 шт; - витратомір ультразвуковий, фланцевий Ду40 Ру25; 10,0 м3/год 65-5-CJCD -2 шт; - термоперетворювач опору, довжина кабеля - 5м-2 шт; - гільза захисна для датчика температури (R1/2"x65мм, діам.5,8мм)-2 шт; (маса=0,0031)	шт	1	94092,96	94093
2	& 1701-1006-27	Модульний блок системи опалення EI-МБ-СОНз-171; (маса=0,84)	шт	1	63273,68	63274
3	& 1000-ПР12-40	Модульний блок системи ГВП EI-МБ-ГВП-1ст-205; (маса=0,43)	шт	1	365390,46	365390
4	& 1000-ПР12-31	Модульний блок системи вентиляції EI-МБ-СВнз-220; (маса=0,55)	шт	1	52950,66	52951
5	& 2301-19002-6	Модульний блок підживлення СО EI-МБ-П/СН1-Л.-202-DN25; (маса=0,075)	шт	1	105870,36	105870
6	& 2301-19002-7	Модульний блок запасу пропіленгліколю EI-МБ-ЗП/СН1-Л.-204-DN25; (маса=0,175)	шт	1	101161,75	101162
		Разом				782740
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				30739

		Всього по кошторису				813479

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-027
устаткування вузла обліку теплової енергії
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 16,610 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1503-1270-2	Модем-контролер в корпусі IP66 з блоком живлення від електромережі БТО-GSMK-318-GPRS-C304; (маса=0,002) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	15981,95	15982 628 16610

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-029

Придбання обладнання для системи димовидалення
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1079,754 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-УВ-В-23-13-9	Вентилятор осьовий В-2,3-130-9-01-7,5/960 (N=7,5 кВт, 960 об/хв) (ПД1); (маса=0,165)	шт	1	98542,07	98542
2	& 2308-УВ-КД-70-80-2	Клапан димовидалення КД 700x800-2-ПВ-230-2-Р, нормально закритий, EI-120 з електроприводом 220 В; (маса=0,102)	шт	5	21313,30	106567
3	& 2308-ВЕНТС-ВКП-4Д-60-30	Вентилятор ВЕНТС ВКП 4Д 600x300 (ПД2) N=0,23 кВт, 1360 об/хв; (маса=0,0325)	шт	1	30510,41	30510
4	& 2308-УВ-ВО-8-2-75	Вентилятор осьовий ВО-8-02-0,75/1000 (ПД3;ПД4) N=0,75 кВт, 910 об/хв, в комплекті з стаканом, зворотнім клапаном та зонтом; (маса=0,125)	шт	1	63247,38	63247
5	& 2308-УВ-ВО-8-2-75-91	Вентилятор осьовий ВО-8-02-0,75/910 (ПД3;ПД4) N=0,75 кВт, 910 об/хв, в комплекті з стаканом, зворотнім клапаном та зонтом; (маса=0,125)	шт	1	63247,38	63247
6	& 2308-УВ-ВКРН-В-8-6-55	Вентилятор даховий ВКРН-В-8-ДУ-600-5,5/1000 (Д2) N=5,5 кВт, 955об/хв; (маса=0,332)	шт	1	109066,86	109067
7	& 2308-УВ-СТМ-115-У-КО	Стакан монтажний утеплений зі зворотнім клапаном СТМ-115-У-КО-0-0-0-0; (маса=0,125)	шт	1	31157,64	31158
8	& 2308-УВ-КД-60-35-2	Клапан димовидалення КД 600x350-2-ПВ-230-2-Р, нормально закритий, EI-120 з електроприводом 220 В; (маса=0,065)	шт	6	17496,36	104978
9	& 2308-УВ-КД-70-60-2	Клапан димовидалення КД 700x600-2-ПВ-230-2-Р, нормально закритий, EI-120 з електроприводом 220 В; (маса=0,095)	шт	5	19817,53	99088
10	& 2308-УВ-КП-1НТ-80-70-1Р	Клапан надлишкового тиску КП-1НТ 800x700-1-Р; (маса=0,0229)	шт	10	33254,95	332550
		Разом				1038954
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				40800

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				1079754

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-032
 придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення
 Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕТР відомості тощо
 Кошторисна вартість 33267,457 тис. грн.
 Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 12-1-19-B4-2	Щитове обладнання; (маса=0,3)	компл	1	1157178,97	1157179
2	& 1517-2157-И1	Ввідно-розподільчий пристрій ВРП 1 (2ПК); (маса=0,1)	шт	1	1088228,99	1088229
3	варіант 4 & 1517-2157-И2	Ввідно розподільчий пристрій ВРП 2 ; (маса=0,1)	шт	1	1085363,03	1085363
4	варіант 2 & 1517-2157-И3	Ввідно розподільчий пристрій ВРП 3 ; (маса=0,1)	шт	1	1053507,38	1053507
5	варіант 2 & 3000-1-1005-3	ДБЖ 200кВА (310052); (маса=0,08)	шт	2	13860000,00	27720000
	варіант 1	Разом				32104278
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1163179

		Всього по кошторису				33267457

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-037

Придбання устаткування медичного газопостачання
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2469,398 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-400-22-Я варіант 1	Центральна компресорна станція; (маса=0,7)	шт	1	357000,00	357000
2	& 280222-40-1-18 варіант 2	Блок з вентилем на 2 газа з сигналізацією; (маса=0,01)	шт	1	66300,00	66300
3	& 280222-40-1-18 варіант 1	Блок з вентилем на 1 газ з сигналізацією; (маса=0,01)	шт	2	45900,00	91800
4	& 280222-40-1-18 варіант 3	Панель сигналізації центральних станцій повітря/вакуум ; (маса=0,01)	шт	1	51000,00	51000
5	& 280222-40-25-У варіант 1	Консоль настінна електро/газо постачання на 1 газа (кисень, 4 бара) ; (маса=0,025)	шт	42	23460,00	985320
6	& 280222-40-1-1Ц варіант 1	КонсольTHEODORO-2 2 газа (O2, AIR4); (маса=0,025)	шт	11	30090,00	330990
7	& 280222-40-92 варіант 1	Газовий запірний клапан КИСНЮ (O2), вихід газовий (DIN) ; (маса=0,005)	шт	1	8670,00	8670
8	& 280222-40-92 варіант 2	Газовий запірний клапан для ПОВІТРЯ (AIR4), вихід газовий (DIN) ; (маса=0,005)	шт	1	8670,00	8670

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-4027-24К	Зволожувач кисню с регулятором потоку 0-15л/хв, пряме під'єднання DIN типу; (маса=0,0009)	шт	42	6630,00	278460
10	& 280222-40-1-33Т	Полиця для монітора; (маса=0,005)	шт	10	8874,00	88740
11	& 280222-40-23-Э	Інфузійна стійка; (маса=0,0005)	шт	10	6834,00	68340
12	& 280222-40-22-Щ	Корзина для витратних матеріалів; (маса=0,0005)	шт	10	4080,00	40800
		Разом				2376090
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				93308
		Всього по кошторису				2469398

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-040

Устаткування ТЛФ

Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-С3 відомості тощо

Кошторисна вартість 1442,257 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ТЛФ						
1	& 1602-30038-4-1 варіант 2	Базова станція IP-DECT Base/Manager N870 IP PRO S30852-H2716-R101; (маса=0,125)	шт	24	21848,40	524362
2	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	4	19448,34	77793
3	& 1715-5012-6-А варіант 4	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	71400,00	71400
4	& 1601-2367-24-5 варіант 3	IP-телефонний апарат Grandstream GXP-2135 4-line Enterprise HD IP Phone, Bluetooth, 320x240 TFT color LCD, dual GigE ports with 802.3af PoE, (with power supply); (маса=0)	шт	40	4590,00	183600
5	& 1601-2367-24-5 варіант 4	Безпроводний DECT телефон Universal DECT Handset S600 HC PRO S30852-H2665-R131; (маса=0)	шт	150	3537,36	530604
		Разом по розділу 1				1387759
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54498
		Всього по розділу 1				1442257
		Разом				1387759

1	2	3	4	5	6	7
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54498
		Всього по кошторису				1442257

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-043

Устаткування ПМ
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК-525-01-С3 відомості тощо
Кошторисна вартість 6,511 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ПМ						
1	& 1601-2367-24-12	Шафа проводового мовлення розміром 600x400x250 (ВxШxГ), навісна; (маса=0,005)	шт	1	4799,08	4799
2	290220-1249	Трансформатор абонентський проводного мовлення ТАМУ-25; (маса=0,002)	шт	1	1466,25	1466
	варіант 2					
	варіант 1					
		Разом по розділу 1				6265
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				246
		Всього по розділу 1				6511
		Разом				6265
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				246

		Всього по кошторису				6511

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-045

Устаткування ЧФ
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-С3 відомості тощо
Кошторисна вартість 135,215 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ЧФ						
1	& 170328-1019-1 варіант 2	Універсальна програмована часова станція MIG-32; (маса=0,001)	шт	1	7851,96	7852
2	& 1602-30038-4-4 варіант 6	GPS-модуль синхронізації "ТИК-ТАК GPS"; (маса=0,0008)	шт	1	3579,18	3579
3	& 1517-1536-11-5 варіант 2	Блок ретранслятора "БР-2У"; (маса=0,0003)	шт	1	2185,86	2186
4	& 170328-1019-5-А варіант 3	Годинник електромеханічний ЧЭВ-ТРС; (маса=0,0003)	шт	46	1759,50	80937
5	& 170328-1019-5-А варіант 4	Годинник електронний ЧЭ-100МХ-4-110; (маса=0,0003)	шт	7	5078,72	35551
		Разом по розділу 1				130105
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5110
		Всього по розділу 1				135215

1	2	3	4	5	6	7
		Разом				130105
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5110
		Всього по кошторису				135215

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-048

Устаткування ЕВП

Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ЕВП відомості тощо

Кошторисна вартість 1975,936 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ЕВП						
1	& 1715-5012-6-А варіант 5	Сервер системи; (маса=0,01)	шт	1	99517,32	99517
2	& 1602-599-2 варіант 4	Системний комутатор 21-1000402-01; (маса=0,002)	шт	11	30529,62	335826
3	& 1602-30038-4-7 варіант 5	Ліцензія для ведення бази даних подій 21-1009105-01; (маса=0,0001)	шт	1	61992,54	61993
4	& 1602-30038-4-8 варіант 2	Ліцензія USB-Dongle FC010089--; (маса=0,0001)	шт	1	2399,39	2399
5	& 1602-30038-4-13 варіант 3	Термінал медперсоналу 21-1010510-01; (маса=0,029)	шт	3	38633,52	115901
6	& 1602-30038-4-13 варіант 4	Термінал пацієнта 21-1011013-01; (маса=0,029)	шт	41	11496,77	471368
7	& 2405-11345-21 варіант 1	Тримач термінала пацієнта FC010240; (маса=0,0008)	шт	41	329,81	13522
8	& 1602-30038-4-4 варіант 4	З'єднувальний модуль 21-1011500-01; (маса=0,0008)	шт	44	2060,06	90643

1	2	3	4	5	6	7
9	1602-40003	Переговорний термінал 21-1010010-01-01; (маса=0,0012)	шт	21	13130,12	275733
10	варіант 2 & 1602-199-121	Кнопка виклику та скидання 21-1022011-01; (маса=0,0002)	шт	22	1982,21	43609
11	варіант 4 & 1602-199-121	Прилад виклику шнуровий 21-1022003-01; (маса=0,0002)	шт	22	1812,20	39868
12	варіант 5 & 1602-199-121	Пневматичний прилад виклику (груша) 21-1022006-01; (маса=0,0002)	шт	49	3323,84	162868
13	варіант 6 1507-2012	Світильник-індикатор CI-1Y5; (маса=0,0022)	шт	23	2265,52	52107
14	290116-24102	Дублюючий термінал медсестри (монітор) 243V7QDSB/01; (маса=0,0053)	шт	5	4845,00	24225
15	варіант 2 & 1602-30038-4-4	З'єднувальний модуль для підключення двох монітор 21-1013003-01-02; (маса=0,0008)	шт	5	14870,58	74353
16	варіант 5 & 1602-30038-4-22	Блок живлення, 21-30B DC 21-2301004-01; (маса=0,0023)	шт	3	11713,01	35139
17	варіант 2 & 1504-17152-12	Корпус для блока живлення ; (маса=0,001)	шт	3	1275,00	3825
18	варіант 1 & 1503-2001-10	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА; (маса=0,0001)	шт	3	124,95	375
	варіант 1	Разом по розділу 1				1903271
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72214
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	64392	0,007	451
		Всього по розділу 1				1975936
		Разом				1903271
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				72214
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	64392	0,007	451

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				1975485
		Всього вартість будівельних робіт				451
		Всього по кошторису				1975936

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-051

Устаткування СКС
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СКС відомості тощо
Кошторисна вартість 1433,520 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування СКС						
1	& 1601-2434-5 варіант 4	Стійка 42U, подвійна, сіра UA-OF42-D-GR; (маса=0,01)	шт	4	9299,46	37198
2	& 290220-1118-1 варіант 2	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1009WKPB19A-C14; (маса=0,02)	шт	8	850,01	6800
3	& 75018-1-10	Кабельний організатор 1U з 5 пластиковими кільцями, чорний, UA-CMS-CM-05; (маса=0)	шт.	21	204,00	4284
4	1517-1525 варіант 2	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі SLT-R19-GR1; (маса=0)	шт	4	505,76	2023
5	& 1601-2024-3 варіант 6	Джерело безперебійного живлення LEGRAND DAKER DK Plus 3000BA/2700 Вт; (маса=0,001)	шт	4	41023,55	164094
6	17142-2034 варіант 2	Модуль Кат.5е FTP (180°, toolless) - ОК-KM103-5ES; (маса=0,00027)	шт	974	116,28	113257
7	& 2405-5030-7 варіант 1	Патч-панель, набірна, FTP 24 порта - ОК-DP106-S; (маса=0,00086)	шт	22	533,46	11736
8	& 2405-5030-7 варіант 2	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 1м - ОК-PC5102W; (маса=0,00086)	шт	487	65,28	31791
9	& 2405-5030-7 варіант 3	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 2м - ОК-PC5202W; (маса=0,00086)	шт	287	84,66	24297
10	& 2405-5030-7 варіант 4	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 5м - ОК-PC5402W; (маса=0,00086)	шт	148	142,80	21134
11	& 2405-5030-7 варіант 5	Патч-корд Кат.5е F/UTP, 10м; (маса=0,00086)	шт	52	255,00	13260

1	2	3	4	5	6	7
12	& 1602-199-31 варіант 7	Модульна вставка 45x45 1 порт, тип 1 - ОК-МІ100; (маса=0,00005)	шт	61	37,74	2302
13	& 1602-199-31 варіант 5	Модульна вставка 45x45 2 порт, тип 1 - ОК-МІ102; (маса=0,00005)	шт	148	36,72	5435
14	& 1602-199-31 варіант 6	Лицьова панель - ОК-МІ112; (маса=0,00005)	шт	209	33,66	7035
15	& 2405-5030-7 варіант 6	Панель Optic Universal Patch Panel 1U ОК-ОР000 (ОК-ОР000); (маса=0,00086)	шт	2	2900,88	5802
16	& 2405-5030-7 варіант 7	Рамка Front Frame 24 SC(S)/24 LC(D) ОК-ФФ702 (ОК-ФФ702); (маса=0,00086)	шт	2	382,50	765
17	& 1602-199-26 варіант 2	Адаптер SC SIMPLEX 9/125 OS2 (ОК-АД701); (маса=0,00009)	шт	24	42,50	1020
18	& 2405-1120-14-10 варіант 1	Пігтейл SC 9/125 G.657.A2 1.5m (ОК-ПГ781); (маса=0,00086)	шт	24	68,00	1632
19	1504-15226 варіант 2	Касета Splice Tray ОК-СТ024 (ОК-СТ024); (маса=0,015)	шт	2	253,98	508
20	& 2405-5030-7 варіант 8	Патч-корд SC-SC 9/125 G.657.A2 DUPLEX LSFRZH, 2m (ОК-СР720); (маса=0,00086)	шт	12	263,16	3158
21	& 290220-1118-2 варіант 2	Бокс оптичний MDU 324 О; (маса=0,02)	шт	1	943,50	944
22	1504-7041 варіант 7	Комутатор оснащений 48xGE мідними інтерфейсами (RJ45) та 4x10G SFP+ аплінками 2648G-4C-AC; (маса=0,2)	шт	4	21590,00	86360
23	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	2	19448,34	38897
24	& 1504-15222-2 варіант 5	Модуль 1Gb, 1x1310nm, SC, SM; (маса=0,002)	шт	24	637,50	15300
25	& 290220-1120-1 варіант 2	Міжмережевий екран Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U FPR1120-NGFW-K9; (маса=0,02)	шт	1	141867,05	141867
26	& 1602-30038-4-7 варіант 6	Підтримка SNTC-8X5XNBD Cisco Firepower 1120 NGFW Appliance, 1U CON-SNT-FRP11209; (маса=0,0001)	шт	1	17321,64	17322
27	& 1602-30038-4-7 варіант 4	Ліцензія Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL 1Y Subs L-FPR1120T-TMC-1Y; (маса=0,0001)	шт	1	78281,06	78281
28	& 1504-17152-10-1H варіант 4	Контролер Ubiquiti UniFi Cloud Key Gen2 Plus UCK-G2-PLUS; (маса=0,007)	шт	1	10317,30	10317

1	2	3	4	5	6	7
29	& 1504-15222-2 варіант 6	Точка доступу Ubiquiti UniFi U6 LR; (маса=0,002)	шт	50	10710,00	535500
		Разом по розділу 1				1382319
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	95603	0,007	50532 669
		Всього по розділу 1				1433520
		Разом				1382319
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	95603	0,007	50532 669
		Всього вартість устаткування				1432851
		Всього вартість будівельних робіт				669
		Всього по кошторису				1433520

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-054

Устаткування АДІС
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БІЛ-02.1-АД відомості тощо
Кошторисна вартість 1204,062 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування АДІС						
1	& 7564-1-41 варіант 1	Щит ЩА тип1 (в комплекті); (маса=0)	шт.	1	324458,94	324459
2	& 7564-1-43 варіант 1	Щит ЩА тип2 (в комплекті); (маса=0)	шт.	1	304992,24	304992
3	& 7526-3-101	Пристрій сполучення, ВКФ "ПРОМІНЬ"; (маса=0)	шт.	1	15514,20	15514
4	& 7526-3-102 варіант 1	Коробка клемна пультова, ВКФ "ПРОМІНЬ"; (маса=0)	шт.	1	734,40	734
5	& 7526-3-103	Щит ліфта 40А Ethernet, ВКФ "ПРОМІНЬ"; (маса=0)	шт.	2	12148,20	24296
6	& 7526-3-104	Пристрій переговорний, ВКФ "ПРОМІНЬ"; (маса=0)	шт.	2	1254,60	2509
7	& 7526-3-105	Коробка клемна, ВКФ "ПРОМІНЬ"; (маса=0)	шт.	6	550,80	3305
8	& 7558-2-58	Коробка монтажна; (маса=0)	шт.	10	850,68	8507
9	& 7564-1-45 варіант 1	Монітор 24"; (маса=0)	шт.	2	10138,80	20278
10	& 7564-1-46 варіант 1	Колонки акустичні (комплект); (маса=0)	шт.	2	1683,00	3366
11	& 7526-3-107	Персональний комп'ютер у складі i7/16GB/512SSD/1024HDD/4GB/Win10PRO; (маса=0)	шт.	2	53720,34	107441
12	& 7526-3-108	Джерело безперебійного живлення 2000ВА, APC Back-UPS; (маса=0)	шт.	2	10948,68	21897
13	& 7564-1-47 варіант 1	Комплект миша/клавіатура; (маса=0)	шт.	2	1513,68	3027
14	& 7526-3-109	Датчик затоплення; (маса=0)	шт.	110	286,62	31528
15	& 7526-3-110	Плата сполучення; (маса=0)	шт.	59	192,78	11374
16	& 7564-1-54	Програмне забезпечення Enterprise server + Workstation; (маса=0)	шт.	1	286148,76	286149

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 1				1169376
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34686
		Всього по розділу 1				1204062
		Разом				1169376
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34686
		Всього по кошторису				1204062

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-057

Устаткування СКД

Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-СКУД відомості тощо

Кошторисна вартість 216,730 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування СКД						
1	& 1715-5012-6-В1 варіант 7	Системний блок для сервера та АРМ системи в комплекті ПЗ Windows 10 Pro; (маса=0,01)	шт	1	46580,00	46580
2	& 1504-17152-10-1Н варіант 3	Контролер на 2 зчитувача, робота в IP мережах: Ethernet 100Mbit(RJ45) U-Prox IP400; (маса=0,007)	шт	7	8635,98	60452
3	& 1601-1043-И-А варіант 4	Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі з нержавіючої сталі U-Prox SL steel; (маса=0,02)	шт	3	2686,02	8058
4	& 1601-1043-И-А варіант 5	Зчитувач мультиформатний з клавіатурою U-Prox SL keypad; (маса=0,02)	шт	4	2380,02	9520
5	& 1601-1043-И-А варіант 6	Зчитувач в пластиковому корпусі, USB-інтерфейс U-Prox Desktop; (маса=0,02)	шт	1	3162,00	3162
6	& 1602-1999-23-1 варіант 2	Proximity картка ASK (EM-marine) тонка, товщина 0,8мм SC-10 ; (маса=0,00001)	шт	200	30,60	6120
7	& 1504-18075-5 варіант 3	Кнопка "Вихід" EXIT-805L; (маса=0,00002)	шт	7	408,00	2856
8	& 1504-18075-5 варіант 4	Кнопка аварійного виходу РУПД-04; (маса=0,00002)	шт	7	212,51	1488

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1504-18075-5	Замок врізний електроригельний ; (маса=0,00002)	шт	7	1934,94	13545
10	варіант 5 2308-4022	Дверний доводчик; (маса=0,021)	шт	7	2462,45	17237
11	варіант 2 & 1602-351-10-101	Блок живлення 12V/3A PSU31W; (маса=0,001)	шт	7	850,01	5950
12	варіант 3 & 1507-1001-2-1Л	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	14	585,23	8193
13	варіант 2 2405-1010	Клавіатура/миша (комплект) Logitech Wireless Combo MK220; (маса=0,00042)	шт	1	850,01	850
14	варіант 2 & 1715-5012-6-В1	Монітор 27" 273V7QDSB/00 ; (маса=0,01)	шт	1	8840,00	8840
15	варіант 6 & 1601-2024-3	Джерело безперебійного живлення 2000VA/1200W FSP PPF12A0817; (маса=0,001)	шт	1	8755,01	8755
16	варіант 5 & 1504-18002-2-13	Прилад доступу забезпечення функції глобального антидубля та протипожежного розблокування дверей в системі U-Prox IC A; (маса=0,0005)	шт	1	6391,98	6392
17	варіант 2 & 1503-2001-10	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА; (маса=0,0001)	шт	4	124,95	500
	варіант 1	Разом по розділу 1				208498
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8187
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6360	0,007	45
		Всього по розділу 1				216730
		Разом				208498
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8187
	Порядок, п. 3. 14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6360	0,007	45
		Всього вартість устаткування				216685

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				45
		Всього по кошторису				216730

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-060

Устаткування ОС
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ОС відомості тощо

Кошторисна вартість 226,587 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування ОС						
1	1715-10029 варіант 4	Плата 16 зон (256), 32 гр., 16 вых. (256), БП 2А+1,5 А, USB, RS-232, Grade 3 INTEGRA-256 Plus; (маса=0,00035)	шт	1	15351,42	15351
2	& 1504-15222-2 варіант 4	Модуль расширения на 8 зон для INTEGRA, VERSA, PERFECTA INT-E; (маса=0,002)	шт	25	1799,92	44998
3	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 3	Корпус для INTEGRA-64/128, трансформатор 50 VA, 320x400x100, металл Вох-3; (маса=0,0031)	шт	1	1738,47	1738
4	& 154-28ЛЗ-8-17 варіант 4	Корпус для INTEGRA-64/128, без трансформатора, 320x400x100, металл BOX-3 без TR; (маса=0,0031)	шт	9	1202,39	10822
5	& 1602-351-10-101 варіант 4	Блок живлення для модулів розширення APS-412; (маса=0,001)	шт	9	3086,32	27777
6	& 1507-1001-2-1Л варіант 3	Акумуляторна батарея, 12В, 18А*год; (маса=0,003)	шт	1	1568,25	1568
7	& 1507-1001-2-1Л варіант 2	Акумулятор 12В 7 А/ч; (маса=0,003)	шт	9	585,23	5267
8	& 1504-7001-2-В2 варіант 2	Клавіатура рідинно-кристалічна INT-KLCD-BL; (маса=0,0009)	шт	8	4364,93	34919

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1601-12-1-1П варіант 2	Сповіщувач магнітно-контактний СОМК 1-8; (маса=0,0002)	шт.	154	187,01	28800
10	& 1602-8-30-Ц-5 варіант 2	Сповіщувач інфрачервоний (об'єму) Тораз; (маса=0,0012)	шт	76	341,37	25944
11	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач акустичний (розбиття скла) Magenta ; (маса=0,0004)	шт	32	613,29	19625
12	& 1602-30010-28-7 варіант 2	Оповіщувач світло-звуковий С-03С-12 "Дует"; (маса=0,0012)	шт	1	467,51	468
13	& 1503-2001-10 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА; (маса=0,0001)	шт	6	124,95	750
		Разом по розділу 1				218027
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8560
		Всього по розділу 1				226587
		Разом				218027
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				8560
		Всього по кошторису				226587

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-063

Устаткування ВС
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № БК 525-01-ВН відомості тощо
Кошторисна вартість 603,147 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Устаткування СВС						
1	17142-9130 варіант 2	ІР-відеореєстратор 32 канала, запис: 32*8МП, декодування 3х12MP@25, 4х4K@30, 9х4MP@25, 16х1080p@30, вхідний потік 160Мб/с, вихідний потік 384Мб/с, вихід: 4K*HDMI/VGA, Smart search, розпізнавання облич, розпізнавання номерних знаків, 4*SATA HDD до 8Тб, Audio I/O, Alarm In 16-ch, Alarm Out 4-ch, 16PoE, бюджет PoE 200Вт NVR304-32X; (маса=0,034)	шт	2	33796,01	67592
2	1715-10029 варіант 3	Жорсткий диск Western Digital Purple 4TB 64MB 5400rpm WD40PURX-64AKYY0; (маса=0,00035)	шт	4	3604,01	14416
3	290220-1258 варіант 3	Відеокамера 4MP, зовнішня/в приміщенні, купольна, чутливість: 0.02 люкс, ІЧ-підсвітка 30 м, варіофокальний об'єктив 2,8-12,0 мм 95°~ 29°, потрійний потік: H.265/H.264/MJPEG, частота кадрів: 4MP (2560*1440) 25 к/с, ROI, режим коридору 9:16, 3DNR, WDR 120dB, відеоаналітика детектор руху, Audio I/O, Alarm I/O, microSD, PoE/12B, 7,2Вт, розміри: 0148 x 113 мм, вага: 750г, -35°C ~ +60°C, IP66, IK10 IPC3234SR-DV; (маса=0,002)	шт	40	6800,00	272000
4	290220-1258 варіант 4	Відеокамера 8MP, зовнішня/в приміщенні, чутливість: 0.001 люкс, ІЧ-підсвітка 50 м, об'єктив 2.8 ~ 12 мм 114.8° ~ 47.3°, потрійний потік: Ultra H.265/H.264/MJPEG, частота кадрів: 8MP (3840*2160) 20 к/с, ROI, режим коридору 9:16, 3DNR, WDR 120dB, відеоаналітика детектор руху, PoE/12B, 8Вт, розміри: 191.3*72.6*70.9 мм, вага: 500г, -40°C ~ +60°C, IP67 IPC2328SBR5-DPZ; (маса=0,002)	шт	9	12036,00	108324
5	1504-7041 варіант 5	Мідний L2+ комутатор, оснащений 24хGE мідними клієнтськими інтерфейсами (RJ45) та 4х10G SFP+ аплінками 2624G-4C-AC; (маса=0,2)	шт	1	7990,01	7990
6	1504-7041 варіант 6	Комутатор PoE на 24 порти 10/100/1000 Base-T та 4 комбо-портами GE 2624G-4C-PWR-AC; (маса=0,2)	шт	3	19448,34	58345

1	2	3	4	5	6	7
7	& 1715-5012-6-B1 варіант 5	Монітор 32" 328B1/00; (маса=0,01)	шт	2	14280,00	28560
8	& 1601-2024-3 варіант 4	Джерело безперебійного живлення, 600 Ватт DPV 1000VA; (маса=0,001)	шт	2	2136,05	4272
9	2405-1010 варіант 1	Мишка комп'ютерна; (маса=0,00042)	шт	2	255,00	510
10	& 1601-2434-5 варіант 3	Шафа 19"15U, 600x600x773 мм (Ш*Г*В), акрилове скло, сіра UA-MGSWA156G; (маса=0,01)	шт	1	10719,35	10719
11	280222-2100 варіант 2	Рек 15U (пара) до шаф MGSWA (з маркуванням, гвинтом заземлення), сірий UA-MGSWA-R15G; (маса=0,0045)	комплект	1	620,51	621
12	170311-1114 варіант 3	Вентилятор до шаф на підшипниках, 120x120x25, Sunnon DP201AT2122HBT; (маса=0,65)	шт	4	588,74	2355
13	170311-1114 варіант 2	Термостат 10A 230V Fandis, -10...80°C, під дін рейку TRT-10A230V-NO ; (маса=0,65)	шт	1	459,00	459
14	& 290220-1118-1 варіант 2	Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 10A, з індикат., без шнура, чорний, 1U, Kingda KD-GER(16)N1009WKPВ19А-С14; (маса=0,02)	шт	1	850,01	850
15	1517-1525 варіант 2	Мідна шина заземлення для встановлення на 19" направляючі SLT-R19-GR1; (маса=0)	шт	1	505,76	506
16	17142-2034 варіант 2	Модуль Кат.5е FTP (180°, toolless) - OK-KM103-5ES; (маса=0,00027)	шт	12	116,28	1395
17	& 2405-5030-7 варіант 1	Патч-панель, набірна, FTP 24 порта - OK-DP106-S; (маса=0,00086)	шт	2	533,46	1067
18	& 1503-2001-10 варіант 1	Автоматичний вимикач 1р С 16А, 6кА; (маса=0,0001)	шт	3	124,95	375
		Разом по розділу 1				580356
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22791
		Всього по розділу 1				603147
		Разом				580356
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				22791

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				603147

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-068

придбання приладів та обладнання
Будівля "А" ПК 2

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 1635,462 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Система пожежної сигналізації та автоматизації						
1	& 1517-2091-1 варіант 6	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-20.4.6.1 ; (маса=0,004)	комплект	5	25347,20	126736
2	& 1517-2091-1 варіант 5	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.8.2.1 ; (маса=0,004)	комплект	1	20364,30	20364
3	& 1517-2091-1 варіант 4	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.4.6.1 ; (маса=0,004)	комплект	1	16996,98	16997
4	& 1517-2091-1 варіант 7	Шафа автоматики пожежної сигналізації ШАПС-0.0.6.1 ; (маса=0,004)	комплект	1	158648,25	158648
5	1517-2092 варіант 3	Шафа автоматики протипожежного вентилятора ШАПВ; (маса=0,023)	шт	5	25804,29	129021
6	1517-2092 варіант 4	Шафа автоматики протипожежної засувки ШАПЗ; (маса=0,023)	шт	1	24157,49	24157
7	1505-4010 варіант 2	Блок живлення БЖ-1205; (маса=0,0046)	шт	8	6939,57	55517
8	1511-2001 варіант 4	Акумулятор 12 В, 20 А*г; (маса=0,007)	шт	8	5497,80	43982
9	1602-30005 варіант 2	Блок погодження Кодас-ПИ 5ОК/5ШС; (маса=0,008)	шт	2	1585,70	3171
10	1602-30006 варіант 2	Модуль ізолювання К.З. та індикації МІМ-1; (маса=0,0035)	шт	26	1004,64	26121
11	1602-30007 варіант 2	Модуль контролю і управління ліній оповіщення МКУ/1; (маса=0,000026)	шт	7	3413,05	23891

1	2	3	4	5	6	7
12	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ; (маса=0,0016)	шт	23	831,40	19122
13	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А; (маса=0,0016)	шт	348	918,92	319784
14	1602-30069 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний SPR-4L; (маса=0,0016)	шт	25	794,38	19860
15	1602-30083 варіант 3	Пристрій ручного управління систем РУПД-03-НР «Тривога»; (маса=0,0035)	шт	1	378,11	378
16	1602-30083 варіант 4	Пристрій ручного управління систем РУПД-12-НР «Розблокування дверей»; (маса=0,0035)	шт	1	433,09	433
17	1602-30066 варіант 2	Пристрій оптичної сигналізації - виносний світлодіод ВПОС; (маса=0,0007)	шт	155	130,15	20173
18	1602-30089 варіант 2	Датчик перепаду тиску PS1500; (маса=0,0035)	шт	6	1802,69	10816
19	1602-30009 варіант 2	Блок керування ліфтами БКЛ; (маса=0,0455)	комплект	1	10367,28	10367
20	1504-12182 варіант 2	Реле 2C/O, AC230V, 220V, 8A PI84-230AC-M93G; (маса=0,0029)	шт	2	688,15	1376
21	1504-12183 варіант 2	Реле 2C/O, DC24V, 220V, 8A PIR4-024DC-00LD ; (маса=0,003)	шт	38	798,50	30343
22	1504-18008 варіант 2	Пост кнопочний з контактом на розмикання XAL-B213; (маса=0,0012)	шт	10	362,63	3626
23	1602-30065 варіант 2	Сповіщувач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,00003)	шт	18	226,28	4073
24	1602-30082 варіант 2	Датчик положення пожежного крану ДППК-I; (маса=0,007)	шт	10	467,51	4675
25	1504-19005 варіант 2	АСК4 ланцюговий привод 24В версія RWA (для димовидалення: металевий корпус, який витримує 300*С, негорючий кабель), для нижньопідвісних вікон з відкриванням назовні (без відкидного кронштейна) 3А11; (маса=0,0001)	шт	8	8812,96	70504
26	1504-13245 варіант 1	RWZ 5-24e Блок керування димовидаленням та живлення для підключення приводів 24В макс. 24А - 17,0Агод. Батареї поставляються в комплекті. Сертифіковано відповідно до EN 12101-10 / prEN 12101-9 (розраховано не більше , ніж на 12 приводів АСК4 24В та на 4 зони димовидалення) 8C0043; (маса=0,004)	шт	1	162709,18	162709
27	2405-1112 варіант 1	RT2 Аварійна кнопка з індикатором робочого стану, сигналізації та несправності (для панелей управління RWZ) 8C0240; (маса=0,0001) РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ	шт	8	7105,07	56841
28	1602-30067 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТ-АВ; (маса=0,0016)	шт	3	831,40	2494
29	1602-30068 варіант 3	Сповіщувач пожежний димовий адресний оптико-електронний точковий СПД-3А; (маса=0,0016)	шт	35	918,92	32162

1	2	3	4	5	6	7
30	1602-30069 варіант 2	Сповіслювач пожежний ручний SPR-4L; (маса=0,0016) Разом по розділу 1 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 1	шт	3	794,38	2383 1400724 55010 1455734
		Розділ 2. Система оповіщення про пожежу				
31	1602-30088 варіант 2	Оповіслювач світлозвуковий "Пожежа" С-07С-12; (маса=0,0006)	шт	7	1698,71	11891
32	1602-30090 варіант 3	Показчик знаку пожежної безпеки світлозвуковий "Вихід" У-07И-12/24; (маса=0,012)	шт	22	1586,17	34896
33	1602-30090 варіант 4	Показчик знаку пожежної безпеки світлозвук "Вихід з напрямком руху" У-07И-12/24; (маса=0,012) Разом по розділу 2 Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по розділу 2	шт	14	1586,17	22206 68993 2709 71702
		Розділ 3. Система пожежогасіння				
34	1602-30004 варіант 2	Прилад приймально-контрольний пожежний з функцією керування автоматичними засобами протипожежного захисту ПУІЗ «ТІРАС-1»; (маса=0,008)	шт	2	11904,42	23809
35	1505-4012 варіант 2	Блок живлення БЖ-1230; (маса=0,0112)	шт	2	10771,20	21542
36	1511-2001 варіант 3	Акумулятор 12 В, 7 А*г; (маса=0,007)	шт	4	1727,88	6912
37	1602-30065 варіант 2	Сповіслювач магніто-контактний СОМК 1-8; (маса=0,00003)	шт	2	226,28	453
38	2402-4061 варіант 2	Модуль газового пожежогасіння МГП Імпульс-14 (40-14,0-18)-ПТПА-ЕКМ; (маса=0,165)	шт	2	17764,99	35530
39	1602-30077 варіант 3	Оповіслювач світлозвуковий "Увага! Газ виходь"; (маса=0,175)	шт	2	1705,44	3411
40	1602-30077 варіант 4	Оповіслювач світлозвуковий "Увага! Газ не заходь"; (маса=0,175)	шт	2	1705,44	3411
41	1602-30068 варіант 4	Сповіслювач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	8	420,75	3366

1	2	3	4	5	6	7
42	1602-30078 варіант 3	Пристрій аварійного зупинення пожежогасіння ПАЗ "Тірас"; (маса=0,17)	шт	2	1166,88	2334
43	1602-30078 варіант 4	Пристрій ручного запуску пожежогасіння ПРЗ "Тірас"; (маса=0,17)	шт	2	1166,88	2334
44	1602-30068 варіант 4	РЕЗЕРВНЕ ОБЛАДНАННЯ Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3; (маса=0,0016)	шт	2	420,75	842
		Разом по розділу 3				103944
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				4082
		Всього по розділу 3				108026
		Разом				1573661
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				61801
		Всього по кошторису				1635462

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-02
Придбання обладнання дизельної електростанції
ДЕС

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1389,825 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “27 травня” 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2302-10021-1 варіант 1	Дизельна електростанція STBS-220BNP; (маса=2,1) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	1337308,67	1337309 1337309 52516 1389825

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-03-03

Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ.
Електропостачання. ТП

Основа: креслення (специфікації) № БК-524-01-ЕП відомості тощо
Кошторисна вартість 7506,669 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на "27 травня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1505-1022-B4 варіант 1	Обладнання Трансформатор герметичний силовий з литою ізоляцією, потужністю 630 кВА, напругою 10/0,4 кВ, схемою та групою з'єднання обмоток д.11 з пристроєм контролю температури, з датчиками температури, з комплектом вентиляторів примусового обдуву, з блоком керування вентиляторами та з антивібраційними опорами; (маса=2)	шт	2	1677856,10	3355712
2	& 1504-19071-1-B19 варіант 1	Комплектна трансформаторна підстанція 2КТПГ-2К-630/10/0,4 (без трансформаторів), з конденсаторними установками УКАР-0,4-250 кВАр - 2 шт, розподільчими пристроями 10кВ КСО/0,4кВт КСО, шафою власних потреб з АВР, термозахисту трансформаторів2; (маса=3)	комплект	1	3476330,00	3476330
3	& 100000-51 варіант 1	Шафа розумної мережі; (маса=0,00315)	шт	1	212500,00	212500
4	& 1504-19071-1-B38 варіант 1	Лічильник активної та реактивної енергії GAMA 300G3B ; (маса=0,0019)	шт	8	10143,90	81151
5	& 1401-1005-8-B3	Контролер MCL 52/10; (маса=0,005)	шт	3	5890,50	17672
6	& 1503-1053-2-B1	Вимикач автоматичний 250А 3-фазний; (маса=0,001)	шт	2	8896,95	17794
7	& 1503-5116-B3 варіант 1	Трансформатор струму n-0.66 200/5 0.5s; (маса=0,018)	шт	6	875,50	5253
8	& 100000-38 варіант 1	Захисні засоби Штанга ізолююча оперативна 10кВ, ШО-10У1; (маса=0,0125)	шт	2	1942,08	3884

1	2	3	4	5	6	7
9	& 100000-39 варіант 1	Покажчик напруги; (маса=0,0125)	шт	2	3304,80	6610
10	& 100000-40 варіант 1	Діелектричні рукавиці; (маса=0,001)	пара	2	369,24	738
11	& 100000-41 варіант 1	Ізолювальні клещі; (маса=0,001)	шт	1	3580,20	3580
12	& 100000-42 варіант 1	Діелектричне взуття; (маса=0,001)	пара	2	510,00	1020
13	& 100000-43 варіант 1	Комплект переносного заземлення; (маса=0,005)	шт	2	3613,86	7228
14	& 100000-44 варіант 1	Захисні огороження (щити); (маса=0,05)	шт	2	2244,00	4488
15	& 100000-45 варіант 1	Плакати і знаки безпеки (переносні); (маса=0,005)	комплект	1	1275,00	1275
16	& 100000-46 варіант 1	Підставка ізолююча; (маса=0,02)	шт	2	2040,00	4080
17	& 100000-47 варіант 1	Захисні окуляри; (маса=0,005)	пара	2	163,20	326
18	& 100000-48 варіант 1	Килим гумовий діелектричний, 750x750; (маса=0,005)	шт	2	306,00	612
19	& 100000-49 варіант 1	Вогнегасник порошковий, ОП-9; (маса=0,01)	шт	1	637,50	638
20	& 100000-50 варіант 1	Вогнегасник вуглекислотний, ОУ-8; (маса=0,01)	шт	2	1530,00	3060
21	& 1401-1005-7- В1 варіант 1	Охоронна сигналізація Приймально-контрольний прилад ППК ОП "ДУНАЙ-16/32" + GSM модуль; (маса=0,001)	шт	1	12036,00	12036
22	& 1401-1005-7- В2 варіант 1	ДУНАЙ ТМЛ, адаптер з трьома контактними ключами; (маса=0,001)	шт	1	765,00	765
23	& 1401-3002-1- 2-В1 варіант 1	Акумулятор 7Аг/12В; (маса=0,01)	шт	1	918,00	918
24	& 1505-11062- 1-В1 варіант 1	Стабілізатор напруги СНАП 500; (маса=0,024)	шт	1	1326,00	1326
25	& 1505-11062- 1-В2 варіант 1	Блок безперебійного живлення "Дозор БП" 12В, 1,5/3А; (маса=0,024)	шт	1	3060,00	3060

1	2	3	4	5	6	7
26	& 1503-1053-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний АВВ 10А.С.6кА; (маса=0,574)	шт	1	482,13	482
27	& 1401-1005-7-В3 варіант 1	Виносна GSM-антена, розєм типу MSA; (маса=0,001)	шт	1	482,13	482
		Разом				7223020
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				283649
		Всього по кошторису				7506669

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-02

на будівництво : Підготовчі роботи ПК 2

Кошторисна вартість об`єкта1021,983 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість4,02112 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата449,118 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	01-02-01	на Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)	1001,756	-	1001,756	3,95415	441,089	-
2	01-02-02	на Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту	20,227	-	20,227	0,06697	8,029	-
---	-----	Всього:	1021,983	-	1021,983	4,02112	449,118	-
---	-----	Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	103,851	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 01-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
01-02-01	Демонтажні роботи (внутрішньомайданчикові)	<u>2.39787</u> 236,581	<u>0.06071</u> 6,341	<u>0.57950</u> 69,74	<u>0.49237</u> 58,222	<u>-</u> -	<u>3.53045</u> 370,884	<u>0.42370</u> 70,205	<u>3.95415</u> 441,089
01-02-02	Видалення зелених насаджень, зняття та складування родючого шару ґрунту	<u>0.03485</u> 3,694	<u>-</u> -	<u>0.01165</u> 1,619	<u>0.01420</u> 1,678	<u>-</u> -	<u>0.06070</u> 6,991	<u>0.00627</u> 1,038	<u>0.06697</u> 8,029
	Разом :	<u>2.43272</u> 240,275	<u>0.06071</u> 6,341	<u>0.59115</u> 71,359	<u>0.50657</u> 59,9	<u>-</u> -	<u>3.59115</u> 377,875	<u>0.42997</u> 71,243	<u>4.02112</u> 449,118

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий комплекс 2.

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : Будівля "А" ПК 2

Кошторисна вартість об'єкта 477192,575 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 399,97966 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 44077,595 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
		<u>Загально-будівельні роботи</u>						
1	02-02-01	на Загально-будівельні роботи	51935,629	-	51935,629	136,92285	14229,872	-
2	02-02-02	на Опоряджувальні роботи внутрішні	88442,083	-	88442,083	79,48924	8668,047	-
3	02-02-03	на Опорядження фасадів та вхідних груп	11702,06	-	11702,06	29,25162	3465,898	-

		- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		<u>Технологічні рішення</u>						
4	02-02-04	на Монтаж устаткування	661,82	-	661,82	4,50156	506,982	-
5	02-02-05	на придбання устаткування придбання устаткування	563,777	151990,29	152554,067	-	-	-

		- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		<u>Вертикальний транспорт</u>						
6	02-02-06	на на монтаж ліфтів та підйомника	404,144	-	404,144	2,67009	291,594	-
7	02-02-07	на придбання устаткування придбання ліфтів та підйомника	-	12856,776	12856,776	-	-	-
8	02-02-08	на пусконаладжувальні роботи	424,383	-	424,383	2,29467	332,579	-

		- Разом по розділу:	-	-	-	-	-	-
		<u>Водопровід та каналізація</u>						
			828,527	12856,776	13685,303	4,96476	624,173	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-02-09	на Водопровід та каналізація	6422,193	107,837	6530,03	6,06777	678,843	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: <u>Опалення, вентиляція, кондиціювання</u>	6422,193	107,837	6530,03	6,06777	678,843	-
10	02-02-010	на Опалення	5070,751	-	5070,751	3,82240	427,392	-
11	02-02-011	на придбання устаткування Придбання обладнання систем вентиляції	-	12697,977	12697,977	-	-	-
12	02-02-012	на Монтаж систем вентиляції	10057,602	-	10057,602	15,30304	1619,279	-
13	02-02-013	на Пусконаладження систем вентиляції	1273,024	-	1273,024	6,86726	997,721	-
14	02-02-014	на придбання устаткування Придбання обладнання систем кондиціювання	-	16203,132	16203,132	-	-	-
15	02-02-015	на Монтаж систем кондиціювання	4936,051	-	4936,051	13,53004	1473,905	-
16	02-02-016	на Пусконаладження систем кондиціювання	1469,974	-	1469,974	7,92969	1152,076	-
17	02-02-017	на Загальнобудівельні роботи для систем ОВіК	562,362	-	562,362	2,43164	258,717	-
18	02-02-018	на Придбання обладнання систем опалення, вентиляції та кондиціювання (СХОВИЩЕ)	-	13188,595	13188,595	-	-	-
19	02-02-019	на Монтаж систем опалення вентиляції та кондиціювання (СХОВИЩЕ)	2182,291	-	2182,291	3,34191	358,323	-
20	02-02-020	на Пусконаладження систем вентиляції (СХОВИЩЕ)	232,959	-	232,959	1,25668	182,577	-
21	02-02-021	на Пусконаладження систем кондиціювання (СХОВИЩЕ)	83,423	-	83,423	0,45002	65,383	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: <u>Індивідуальний тепловий пункт</u>	25868,437	42089,704	67958,141	54,93268	6535,373	-
22	02-02-022	на тепломеханічні рішення ІТП	623,109	-	623,109	2,11412	225,118	-
23	02-02-023	на придбання устаткування устаткування вузла обліку теплової енергії ІТП	-	813,479	813,479	-	-	-
24	02-02-024	на електротехнічні рішення ІТП	21,064	12,979	34,043	0,06058	6,512	-
25	02-02-025	на автоматизацію тепломеханічних рішень	39,229	-	39,229	0,10584	11,415	-
26	02-02-026	на вузол обліку тепла	7,659	-	7,659	0,01803	1,864	-
27	02-02-027	на придбання устаткування устаткування вузла обліку теплової енергії	-	16,61	16,61	-	-	-
28	02-02-028	на пусконаладжувальні роботи	221,252	-	221,252	1,19353	173,402	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Разом по розділу: <u>Димовидалення</u>	912,313	843,068	1755,381	3,49210	418,311	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	02-02-029	на придбання устаткування Придбання обладнання для системи димовидалення	-	1079,754	1079,754	-	-	-
30	02-02-030	на Монтаж системи протидимного захисту	706,192	-	706,192	1,13644	120,429	-
31	02-02-031	на Пусконалагодження системи протидимного захисту	162,818	-	162,818	0,87831	127,605	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Електромонтажні роботи	869,01	1079,754	1948,764	2,01475	248,034	-
32	02-02-032	на придбання устаткування придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	-	33267,457	33267,457	-	-	-
33	02-02-033	на Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	19674,197	1251,667	20925,864	36,74456	3979,353	-
34	02-02-034	на Монтаж систем електроосвітлення та електропостачання	3426,188	2670,693	6096,881	6,96098	754,104	-
35	02-02-035	на пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	74,899	-	74,899	0,40404	58,702	-
36	02-02-036	на блискавкозахист	200,389	-	200,389	0,23777	25,605	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Лікувальні гази	23375,673	37189,817	60565,49	44,34735	4817,764	-
37	02-02-037	на придбання устаткування Придбання устаткування медичного газопостачання	-	2469,398	2469,398	-	-	-
38	02-02-038	на Монтаж мережі медичного газопостачання	792,001	-	792,001	2,03074	221,56	-
39	02-02-039	на Пусконалагоджувальні роботи	190,421	-	190,421	1,02722	149,241	-
---		-	-	-	-	-	-	-
		Разом по розділу: Слабкострумні мережі	982,422	2469,398	3451,82	3,05796	370,801	-
40	02-02-040	на придбання устаткування Устаткування ТЛФ	-	1442,257	1442,257	-	-	-
41	02-02-041	на монтажні роботи ТЛФ	593,795	-	593,795	4,05708	461,941	-
42	02-02-042	на пусконалагоджувальні роботи ТЛФ	107,805	-	107,805	0,58155	84,491	-
43	02-02-043	на придбання устаткування Устаткування ПМ	-	6,511	6,511	-	-	-
44	02-02-044	на монтажні роботи ПМ	433,437	-	433,437	0,68767	74,602	-
45	02-02-045	на придбання устаткування Устаткування ЧФ	-	135,215	135,215	-	-	-
46	02-02-046	на монтажні роботи ЧФ	77,81	-	77,81	0,43392	47,043	-
47	02-02-047	на пусконалагоджувальні роботи ЧФ	19,748	-	19,748	0,10653	15,477	-
48	02-02-048	на придбання устаткування Устаткування ЕВП	0,451	1975,485	1975,936	-	-	-
49	02-02-049	на монтажні роботи ЕВП	594,126	-	594,126	3,70433	406,23	-
50	02-02-050	на пусконалагоджувальні роботи ЕВП	70,727	-	70,727	0,38154	55,432	-
51	02-02-051	на придбання устаткування Устаткування СКС	0,669	1432,851	1433,52	-	-	-
52	02-02-052	на монтажні роботи СКС	2252,03	-	2252,03	8,35062	922,744	-
53	02-02-053	на пусконалагоджувальні роботи СКС	52,189	-	52,189	0,28154	40,903	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	02-02-054	на придбання устаткування Устаткування АДІС	-	1204,062	1204,062	-	-	-
55	02-02-055	на монтажні роботи АДІС	479,206	-	479,206	1,96852	211,475	-
56	02-02-056	на пусконаладжувальні роботи АДІС	48,763	-	48,763	0,26306	38,218	-
57	02-02-057	на придбання устаткування Устаткування СКД	0,045	216,685	216,73	-	-	-
58	02-02-058	на монтажні роботи СКД	162,515	-	162,515	0,98201	107,359	-
59	02-02-059	на пусконаладжувальні роботи СКД	52,189	-	52,189	0,28154	40,903	-
60	02-02-060	на придбання устаткування Устаткування ОС	-	226,587	226,587	-	-	-
61	02-02-061	на монтажні роботи ОС	358,42	-	358,42	1,77333	189,148	-
62	02-02-062	на пусконаладжувальні роботи ОС	61,459	-	61,459	0,33154	48,168	-
63	02-02-063	на придбання устаткування Устаткування ВС	-	603,147	603,147	-	-	-
64	02-02-064	на монтажні роботи ВС	351,931	-	351,931	2,07454	254,832	-
65	02-02-065	на пусконаладжувальні роботи ВС	42,921	-	42,921	0,23154	33,639	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Разом по розділу: <u>Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу.</u> <u>Автоматизація систем</u> <u>протипожежного захисту</u>	5760,236	7242,8	13003,036	26,49086	3032,605	-
66	02-02-066	на систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння	1304,247	-	1304,247	4,12657	434,461	-
67	02-02-067	на пусконаладжувальні роботи	59,242	-	59,242	0,31959	46,431	-
68	02-02-068	на придбання устаткування придбання приладів та обладнання	-	1635,462	1635,462	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		- Разом по розділу:	1363,489	1635,462	2998,951	4,44616	480,892	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Всього:	219687,669	257504,906	477192,575	399,97966	44077,595	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	72,012	-	-	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
	Загально-будівельні роботи								
02-02-01	Загально-будівельні роботи	<u>113.86218</u>	<u>0.95246</u>	<u>4.19078</u>	<u>3.35062</u>	-	<u>122.35604</u>	<u>14.56681</u>	<u>136.92285</u>
		10848,348	99,424	472,35	396,23	-	11816,352	2413,52	14229,872
02-02-02	Опоряджувальні роботи внутрішні	<u>70.34321</u>	-	<u>0.62978</u>	-	-	<u>70.97299</u>	<u>8.51625</u>	<u>79.48924</u>
		7192,602	-	64,388	-	-	7256,99	1411,057	8668,047
02-02-03	Опорядження фасадів та вхідних груп	<u>26.02374</u>	-	<u>0.10884</u>	-	-	<u>26.13258</u>	<u>3.11904</u>	<u>29.25162</u>
		2936,277	-	12,83	-	-	2949,107	516,791	3465,898
	Разом по розділу:	<u>210.22913</u>	<u>0.95246</u>	<u>4.92940</u>	<u>3.35062</u>	-	<u>219.46161</u>	<u>26.20210</u>	<u>245.66371</u>
		20977,227	99,424	549,568	396,23	-	22022,449	4341,368	26363,817
	Технологічні рішення								
02-02-04	Монтаж устаткування	-	<u>4.12960</u>	<u>0.04239</u>	-	-	<u>4.17199</u>	<u>0.32957</u>	<u>4.50156</u>
		-	447,113	5,26	-	-	452,373	54,609	506,982
02-02-05	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом по розділу:	-	<u>4.12960</u>	<u>0.04239</u>	-	-	<u>4.17199</u>	<u>0.32957</u>	<u>4.50156</u>
		-	447,113	5,26	-	-	452,373	54,609	506,982
	Вертикальний транспорт								
02-02-06	на монтаж ліфтів та підйомника	-	<u>2.43122</u>	<u>0.04268</u>	-	-	<u>2.47390</u>	<u>0.19619</u>	<u>2.67009</u>
		-	253,871	5,216	-	-	259,087	32,507	291,594
02-02-07	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання ліфтів та підйомника	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-08	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>2.11100</u>	<u>2.11100</u>	<u>0.18367</u>	<u>2.29467</u>
		-	-	-	-	-	302,145	30,434	332,579
	Разом по розділу:	-	<u>2.43122</u>	<u>0.04268</u>	-	<u>2.11100</u>	<u>4.58490</u>	<u>0.37986</u>	<u>4.96476</u>
		-	253,871	5,216	-	-	561,232	62,941	624,173

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	Водопровід та каналізація								
02-02-09	Водопровід та каналізація	<u>5.26630</u> 558,348	<u>0.01920</u> 1,818	<u>0.18174</u> 19,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.46724</u> 579,336	<u>0.60053</u> 99,507	<u>6.06777</u> 678,843
	Разом по розділу:	<u>5.26630</u> 558,348	<u>0.01920</u> 1,818	<u>0.18174</u> 19,17	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.46724</u> 579,336	<u>0.60053</u> 99,507	<u>6.06777</u> 678,843
	Опалення, вентиляція, кондиціювання								
02-02-010	Опалення	<u>2.55322</u> 271,283	<u>0.60805</u> 66,419	<u>0.31885</u> 32,977	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.48012</u> 370,679	<u>0.34228</u> 56,713	<u>3.82240</u> 427,392
02-02-011	придбання устаткування Придбання обладнання систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-012	Монтаж систем вентиляції	<u>11.62704</u> 1157,925	<u>2.05639</u> 205,811	<u>0.22063</u> 23,677	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>13.90406</u> 1387,413	<u>1.39898</u> 231,866	<u>15.30304</u> 1619,279
02-02-013	Пусконаладження систем вентиляції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>6.31760</u> 906,642	<u>6.31760</u> 906,642	<u>0.54966</u> 91,079	<u>6.86726</u> 997,721
02-02-014	придбання устаткування Придбання обладнання систем кондиціювання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-015	Монтаж систем кондиціювання	<u>4.94610</u> 509,028	<u>7.07514</u> 738,268	<u>0.39382</u> 41,854	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>12.41506</u> 1289,15	<u>1.11498</u> 184,755	<u>13.53004</u> 1473,905
02-02-016	Пусконаладження систем кондиціювання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.29500</u> 1046,905	<u>7.29500</u> 1046,905	<u>0.63469</u> 105,171	<u>7.92969</u> 1152,076
02-02-017	Загальнобудівельні роботи для систем ОВіК	<u>2.10910</u> 208,993	<u>-</u> -	<u>0.06218</u> 6,583	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>2.17128</u> 215,576	<u>0.26036</u> 43,141	<u>2.43164</u> 258,717
02-02-018	Придбання обладнання систем опалення, вентиляції та кондиціювання (СХОВИЩЕ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-019	Монтаж систем опалення вентиляції та кондиціювання (СХОВИЩЕ)	<u>1.89621</u> 192,088	<u>1.08528</u> 110,719	<u>0.07076</u> 7,517	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.05225</u> 310,324	<u>0.28966</u> 47,999	<u>3.34191</u> 358,323
02-02-020	Пусконаладження систем вентиляції (СХОВИЩЕ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.15610</u> 165,911	<u>1.15610</u> 165,911	<u>0.10058</u> 16,666	<u>1.25668</u> 182,577
02-02-021	Пусконаладження систем кондиціювання (СХОВИЩЕ)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.41400</u> 59,414	<u>0.41400</u> 59,414	<u>0.03602</u> 5,969	<u>0.45002</u> 65,383
	Разом по розділу:	<u>23.13167</u> 2339,317	<u>10.82486</u> 1121,217	<u>1.06624</u> 112,608	<u>-</u> -	<u>15.18270</u> -	<u>50.20547</u> 5752,014	<u>4.72721</u> 783,359	<u>54.93268</u> 6535,373

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Індивідуальний тепловий пункт</u>								
02-02-022	тепломеханічні рішення ІТП	<u>0.42036</u> 44,578	<u>1.50471</u> 150,335	<u>0.02325</u> 2,734	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.94832</u> 197,647	<u>0.16580</u> 27,471	<u>2.11412</u> 225,118
02-02-023	придбання устаткування устаткування вузла обліку теплової енергії ІТП	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-024	електротехнічні рішення ІТП	<u>-</u> -	<u>0.05099</u> 5,137	<u>0.00423</u> 0,488	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05522</u> 5,625	<u>0.00536</u> 0,887	<u>0.06058</u> 6,512
02-02-025	автоматизацію тепломеханічних рішень	<u>-</u> -	<u>0.09042</u> 9,167	<u>0.00607</u> 0,698	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.09649</u> 9,865	<u>0.00935</u> 1,55	<u>0.10584</u> 11,415
02-02-026	вузол обліку тепла	<u>-</u> -	<u>0.01572</u> 1,523	<u>0.00079</u> 0,087	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.01651</u> 1,61	<u>0.00152</u> 0,254	<u>0.01803</u> 1,864
02-02-027	придбання устаткування устаткування вузла обліку теплової енергії	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-028	пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.09800</u> -	<u>1.09800</u> 157,573	<u>0.09553</u> 15,829	<u>1.19353</u> 173,402
	Разом по розділу:	<u>0.42036</u> 44,578	<u>1.66184</u> 166,162	<u>0.03434</u> 4,007	<u>-</u> -	<u>1.09800</u> -	<u>3.21454</u> 372,32	<u>0.27756</u> 45,991	<u>3.49210</u> 418,311
	<u>Димовидалення</u>								
02-02-029	придбання устаткування Придбання обладнання для системи димовидалення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-030	Монтаж системи протидимного захисту	<u>0.98837</u> 98,031	<u>0.01038</u> 1,144	<u>0.02872</u> 3,193	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.02747</u> 102,368	<u>0.10897</u> 18,061	<u>1.13644</u> 120,429
02-02-031	Пусконаладження системи протидимного захисту	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.80800</u> -	<u>0.80800</u> 115,959	<u>0.07031</u> 11,646	<u>0.87831</u> 127,605
	Разом по розділу:	<u>0.98837</u> 98,031	<u>0.01038</u> 1,144	<u>0.02872</u> 3,193	<u>-</u> -	<u>0.80800</u> -	<u>1.83547</u> 218,327	<u>0.17928</u> 29,707	<u>2.01475</u> 248,034
	<u>Електромонтажні роботи</u>								
02-02-032	придбання устаткування придбання обладнання електропостачання та електроосвітлення	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
02-02-033	Монтаж електрообладнання та електроосвітлення	<u>0.05700</u> 6,094	<u>30.12468</u> 3065,974	<u>3.31484</u> 369,114	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>33.49652</u> 3441,182	<u>3.24804</u> 538,171	<u>36.74456</u> 3979,353

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-034	Монтаж систем електроосвітлення та електропостачання	-	<u>5.91409</u>	<u>0.43246</u>	-	-	<u>6.34655</u>	<u>0.61443</u>	<u>6.96098</u>
		-	603,984	48,318	-	-	652,302	101,802	754,104
02-02-035	пусконалагоджувальні роботи електрообладнання	-	-	-	-	<u>0.37170</u>	<u>0.37170</u>	<u>0.03234</u>	<u>0.40404</u>
		-	-	-	-	-	53,343	5,359	58,702
02-02-036	блискавкозахист	<u>0.10991</u>	<u>0.09705</u>	<u>0.00814</u>	-	-	<u>0.21510</u>	<u>0.02267</u>	<u>0.23777</u>
		10,681	10,073	1,092	-	-	21,846	3,759	25,605
	Разом по розділу:	<u>0.16691</u>	<u>36.13582</u>	<u>3.75544</u>	-	<u>0.37170</u>	<u>40.42987</u>	<u>3.91748</u>	<u>44.34735</u>
		16,775	3680,031	418,524	-	-	4168,673	649,091	4817,764
	<u>Лікувальні гази</u>								
02-02-037	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Придбання устаткування медичного газопостачання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-038	Монтаж мережі медичного газопостачання	-	<u>1.87500</u>	<u>0.00519</u>	-	-	<u>1.88019</u>	<u>0.15055</u>	<u>2.03074</u>
		-	195,981	0,636	-	-	196,617	24,943	221,56
02-02-039	Пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	<u>0.94500</u>	<u>0.94500</u>	<u>0.08222</u>	<u>1.02722</u>
		-	-	-	-	-	135,617	13,624	149,241
	Разом по розділу:	-	<u>1.87500</u>	<u>0.00519</u>	-	<u>0.94500</u>	<u>2.82519</u>	<u>0.23277</u>	<u>3.05796</u>
		-	195,981	0,636	-	-	332,234	38,567	370,801
	<u>Слабкострумні мережі</u>								
02-02-040	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ТЛФ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-041	монтажні роботи ТЛФ	-	<u>3.75520</u>	-	-	-	<u>3.75520</u>	<u>0.30188</u>	<u>4.05708</u>
		-	411,92	-	-	-	411,92	50,021	461,941
02-02-042	пусконалагоджувальні роботи ТЛФ	-	-	-	-	<u>0.53500</u>	<u>0.53500</u>	<u>0.04655</u>	<u>0.58155</u>
		-	-	-	-	-	76,778	7,713	84,491
02-02-043	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ПМ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-044	монтажні роботи ПМ	-	<u>0.62882</u>	<u>0.00046</u>	-	-	<u>0.62928</u>	<u>0.05839</u>	<u>0.68767</u>
		-	64,876	0,048	-	-	64,924	9,678	74,602
02-02-045	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ЧФ	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-046	монтажні роботи ЧФ	-	<u>0.39980</u>	-	-	-	<u>0.39980</u>	<u>0.03412</u>	<u>0.43392</u>
		-	41,391	-	-	-	41,391	5,652	47,043
02-02-047	пусконалагоджувальні роботи ЧФ	-	-	-	-	<u>0.09800</u>	<u>0.09800</u>	<u>0.00853</u>	<u>0.10653</u>
		-	-	-	-	-	14,064	1,413	15,477
02-02-048	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	Устаткування ЕВП	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-049	монтажні роботи ЕВП	-	<u>3.42608</u>	-	-	-	<u>3.42608</u>	<u>0.27825</u>	<u>3.70433</u>
		-	360,13	-	-	-	360,13	46,1	406,23
02-02-050	пусконалагоджувальні роботи ЕВП	-	-	-	-	<u>0.35100</u>	<u>0.35100</u>	<u>0.03054</u>	<u>0.38154</u>
		-	-	-	-	-	50,372	5,06	55,432
02-02-051	придбання устаткування Устаткування СКС	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-052	монтажні роботи СКС	-	<u>7.63373</u>	<u>0.00089</u>	-	-	<u>7.63462</u>	<u>0.71600</u>	<u>8.35062</u>
		-	804,009	0,096	-	-	804,105	118,639	922,744
02-02-053	пусконалагоджувальні роботи СКС	-	-	-	-	<u>0.25900</u>	<u>0.25900</u>	<u>0.02254</u>	<u>0.28154</u>
		-	-	-	-	-	37,169	3,734	40,903
02-02-054	придбання устаткування Устаткування АДІС	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-055	монтажні роботи АДІС	<u>0.07231</u>	<u>1.73200</u>	<u>0.00020</u>	-	-	<u>1.80451</u>	<u>0.16401</u>	<u>1.96852</u>
		7,457	176,822	0,021	-	-	184,3	27,175	211,475
02-02-056	пусконалагоджувальні роботи АДІС	-	-	-	-	<u>0.24200</u>	<u>0.24200</u>	<u>0.02106</u>	<u>0.26306</u>
		-	-	-	-	-	34,729	3,489	38,218
02-02-057	придбання устаткування Устаткування СКД	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-058	монтажні роботи СКД	<u>0.01061</u>	<u>0.89639</u>	<u>0.00013</u>	-	-	<u>0.90713</u>	<u>0.07488</u>	<u>0.98201</u>
		1,255	93,684	0,013	-	-	94,952	12,407	107,359
02-02-059	пусконалагоджувальні роботи СКД	-	-	-	-	<u>0.25900</u>	<u>0.25900</u>	<u>0.02254</u>	<u>0.28154</u>
		-	-	-	-	-	37,169	3,734	40,903
02-02-060	придбання устаткування Устаткування ОС	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-061	монтажні роботи ОС	-	<u>1.63251</u>	<u>0.00007</u>	-	-	<u>1.63258</u>	<u>0.14075</u>	<u>1.77333</u>
		-	165,819	0,007	-	-	165,826	23,322	189,148
02-02-062	пусконалагоджувальні роботи ОС	-	-	-	-	<u>0.30500</u>	<u>0.30500</u>	<u>0.02654</u>	<u>0.33154</u>
		-	-	-	-	-	43,771	4,397	48,168
02-02-063	придбання устаткування Устаткування ВС	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-064	монтажні роботи ВС	-	<u>1.92176</u>	-	-	-	<u>1.92176</u>	<u>0.15278</u>	<u>2.07454</u>
		-	229,518	-	-	-	229,518	25,314	254,832
02-02-065	пусконалагоджувальні роботи ВС	-	-	-	-	<u>0.21300</u>	<u>0.21300</u>	<u>0.01854</u>	<u>0.23154</u>
		-	-	-	-	-	30,568	3,071	33,639
	Разом по розділу:	<u>0.08292</u>	<u>22.02629</u>	<u>0.00175</u>	-	<u>2.26200</u>	<u>24.37296</u>	<u>2.11790</u>	<u>26.49086</u>
		8,712	2348,169	0,185	-	-	2681,686	350,919	3032,605

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
	<u>Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу. Автоматизація систем протипожежного захисту</u>								
02-02-066	систему пожежної сигналізації та автоматизації, систему оповіщення про пожежу та систему пожежогасіння	<u>-</u> -	<u>3.67856</u> 365,055	<u>0.10953</u> 13,327	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.78809</u> 378,382	<u>0.33848</u> 56,079	<u>4.12657</u> 434,461
02-02-067	пусконаладжувальні роботи	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.29400</u> -	<u>0.29400</u> 42,192	<u>0.02559</u> 4,239	<u>0.31959</u> 46,431
02-02-068	придбання устаткування придбання приладів та обладнання	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом по розділу:	<u>-</u> -	<u>3.67856</u> 365,055	<u>0.10953</u> 13,327	<u>-</u> -	<u>0.29400</u> -	<u>4.08209</u> 420,574	<u>0.36407</u> 60,318	<u>4.44616</u> 480,892
	Разом :	<u>240.28566</u> 24042,988	<u>83.74523</u> 8679,985	<u>10.19742</u> 1131,694	<u>3.35062</u> 396,23	<u>23.07240</u> -	<u>360.65133</u> 37561,218	<u>39.32833</u> 6516,377	<u>399.97966</u> 44077,595

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 03-02

на будівництво : Господарчі споруди.

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

946,721 тис.грн.
1,37544 тис.люд.год.
154,476 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	03-02-01	на Майданчик сміттєзбиральника (№7)	196,501	-	196,501	0,50423	55,422	-
2	03-02-02	на Допоміжні будівлі господарчі	750,22	-	750,22	0,87121	99,054	-
---	-----	Всього:	946,721	-	946,721	1,37544	154,476	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 03-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
03-02-01	Майданчик сміттєзбиральника (№7)	<u>0.43283</u> 44,19	<u>-</u> -	<u>0.01793</u> 2,373	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.45076</u> 46,563	<u>0.05347</u> 8,859	<u>0.50423</u> 55,422
03-02-02	Допоміжні будівлі господарчі	<u>0.64185</u> 66,529	<u>-</u> -	<u>0.12166</u> 15,376	<u>0.01460</u> 1,724	<u>-</u> -	<u>0.77811</u> 83,629	<u>0.09310</u> 15,425	<u>0.87121</u> 99,054
	Разом :	<u>1.07468</u> 110,719	<u>-</u> -	<u>0.13959</u> 17,749	<u>0.01460</u> 1,724	<u>-</u> -	<u>1.22887</u> 130,192	<u>0.14657</u> 24,284	<u>1.37544</u> 154,476

Склав _____

Перевірів _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : ДЕС

Кошторисна вартість об`єкта1488,533 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість0,09643 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата10,934 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-01	на ДЕС(№3),	98,708	-	98,708	0,09643	10,934	-
2	04-01-02	на придбання устаткування Придбання обладнання дизельної електростанції	-	1389,825	1389,825	-	-	-
---	-----	Всього:	98,708	1389,825	1488,533	0,09643	10,934	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-01	ДЕС(№3),	<u>0.04797</u> 4,582	<u>-</u> -	<u>0.02573</u> 3,172	<u>0.01240</u> 1,468	<u>-</u> -	<u>0.08610</u> 9,222	<u>0.01033</u> 1,712	<u>0.09643</u> 10,934
04-01-02	придбання устаткування Придбання обладнання дизельної електростанції	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
	Разом :	<u>0.04797</u> 4,582	<u>-</u> -	<u>0.02573</u> 3,172	<u>0.01240</u> 1,468	<u>-</u> -	<u>0.08610</u> 9,222	<u>0.01033</u> 1,712	<u>0.09643</u> 10,934

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-03

на будівництво : Електропостачання. ТП

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

10198,071 тис.грн.
11,07625 тис.люд.год.
1451,439 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-03-01/II	на Прокладання КЛ-10 кВ (II черга)	776,607	-	776,607	2,42942	259,833	-
2	04-03-02	на Пусконалагоджувальні роботи КЛ-10 кВ	13,655	-	13,655	0,07365	10,702	-
3	04-03-03	на придбання устаткування Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ.	-	7506,669	7506,669	-	-	-
4	04-03-04	на Монтажні роботи в КТП-10/0,4кВ.	697,799	-	697,799	2,08185	237,797	-
5	04-03-05	на Пусконалагоджувальні роботи в ТП-10/0,4кВ	1203,341	-	1203,341	6,49133	943,107	-
---	-----	Всього:	2691,402	7506,669	10198,071	11,07625	1451,439	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склад

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-03

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісність, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-03-01/II	Прокладання КЛ-10 кВ (II черга)	<u>1.39190</u> 127,865	<u>0.47974</u> 55,226	<u>0.27350</u> 31,319	<u>0.03532</u> 4,176	<u>-</u> -	<u>2.18046</u> 218,586	<u>0.24896</u> 41,247	<u>2.42942</u> 259,833
04-03-02	Пусконалагоджувальні роботи КЛ-10 кВ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.06776</u> -	<u>0.06776</u> 9,725	<u>0.00589</u> 0,977	<u>0.07365</u> 10,702
04-03-03	придбання устаткування	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-03-04	Придбання устаткування для КТП-10/0,4кВ.	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
04-03-04	Монтажні роботи в КТП-10/0,4кВ.	<u>0.34443</u> 35,426	<u>1.15278</u> 123,101	<u>0.38898</u> 47,042	<u>0.00399</u> 0,472	<u>-</u> -	<u>1.89018</u> 206,041	<u>0.19167</u> 31,756	<u>2.08185</u> 237,797
04-03-05	Пусконалагоджувальні роботи в ТП-10/0,4кВ	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>5.97184</u> -	<u>5.97184</u> 857,023	<u>0.51949</u> 86,084	<u>6.49133</u> 943,107
	Разом :	<u>1.73633</u> 163,291	<u>1.63252</u> 178,327	<u>0.66248</u> 78,361	<u>0.03931</u> 4,648	<u>6.03960</u> -	<u>10.11024</u> 1291,375	<u>0.96601</u> 160,064	<u>11.07625</u> 1451,439

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Дощова каналізація К2

Кошторисна вартість об`єкта
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

1306,460 тис.грн.
0,21206 тис.люд.год.
24,726 тис.грн.

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год.	Кошторис-на заробіт-на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван-ня, меблів та інвен-тарю	всього			
1	06-01-01	на Дощова каналізація К2	1306,46	-	1306,46	0,21206	24,726	-
---	---	Всього:	1306,46	-	1306,46	0,21206	24,726	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	Дощова каналізація К2	<u>0.11905</u> 11,569	<u>-</u> -	<u>0.06828</u> 9,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18733</u> 20,629	<u>0.02473</u> 4,097	<u>0.21206</u> 24,726
	Разом :	<u>0.11905</u> 11,569	<u>-</u> -	<u>0.06828</u> 9,06	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.18733</u> 20,629	<u>0.02473</u> 4,097	<u>0.21206</u> 24,726

Склад _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі літ. А за адресою м.Київ, вул. Амосова,8 та створення відділень інноваційної кардіонейрореабілітації та інтенсивної терапії Київської філії Державної установи "Інститут серця Міністерства охорони здоров'я України".Пусковий коплекс 2.

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об`єкта21213,307 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість10,34497 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата1148,001 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 27 травня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	07-01-01	на Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків	5444,695	-	5444,695	3,98279	452,303	-
2	07-01-02	на Озеленення	533,296	-	533,296	1,10299	108,193	-
3	07-01-03	на Малі архітектурні форми	217,439	-	217,439	0,06692	7,326	-
4	07-01-04	на Металева огорожа та шлагбаум	1001,625	1163,653	2165,278	3,52885	402,939	-
5	07-01-05	на Зовнішнє освітлення	12813,165	39,434	12852,599	1,66342	177,24	-
---	-----	Всього:	20010,22	1203,087	21213,307	10,34497	1148,001	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 07-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Покриття доріжок та тротуарів, проїздів, майданчиків	<u>2.40160</u> 236,96	<u>-</u> -	<u>0.50049</u> 65,937	<u>0.62509</u> 73,915	<u>-</u> -	<u>3.52718</u> 376,812	<u>0.45561</u> 75,491	<u>3.98279</u> 452,303
07-01-02	Озеленення	<u>0.98404</u> 89,479	<u>-</u> -	<u>0.02052</u> 2,615	<u>0.00452</u> 0,535	<u>-</u> -	<u>1.00908</u> 92,629	<u>0.09391</u> 15,564	<u>1.10299</u> 108,193
07-01-03	Малі архітектурні форми	<u>0.04713</u> 4,858	<u>-</u> -	<u>0.01262</u> 1,28	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.05975</u> 6,138	<u>0.00717</u> 1,188	<u>0.06692</u> 7,326
07-01-04	Металева огорожа та шлагбаум	<u>2.81579</u> 297,625	<u>0.05760</u> 6,016	<u>0.28053</u> 37,175	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>3.15392</u> 340,816	<u>0.37493</u> 62,123	<u>3.52885</u> 402,939
07-01-05	Зовнішнє освітлення	<u>0.53634</u> 51,305	<u>0.79972</u> 78,798	<u>0.16124</u> 19,864	<u>0.00538</u> 0,636	<u>-</u> -	<u>1.50268</u> 150,603	<u>0.16074</u> 26,637	<u>1.66342</u> 177,24
	Разом :	<u>6.78490</u> 680,227	<u>0.85732</u> 84,814	<u>0.97540</u> 126,871	<u>0.63499</u> 75,086	<u>-</u> -	<u>9.25261</u> 966,998	<u>1.09236</u> 181,003	<u>10.34497</u> 1148,001

Склад _____

Перевірив _____